この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	横瀬地区掘削護岸(その６)工事
工事地名	大分県大分市横瀬地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 2年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 2年 3月	
２）	事務所名	大分河川国道事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	1989600045		１４）	単価適用年月	2020年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2020年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費		
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	327日間	自　令和 2年 4月 6日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 3年 2月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	大分県		２２）	処 分 費 等	26,700,640	
１０）	地　　区	大分		２３）	公 告 日	令和 2年 2月 6日	
１１）	河川・路線	大分川水系　大分川		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川整備事業費	河川改修費	工事費	大分川

設計内訳書

工事名	横瀬地区掘削護岸(その６)工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		124,559,093			
河川土工		式	1		70,860,082			
掘削工		式	1		6,073,350			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	28,500	213.1	6,073,350			単-1号
盛土工		式	1		853,290			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	190	4,491	853,290			単-2号
法面整形工		式	1		1,758,342			
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,940	715.7	1,388,458			単-3号
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	220	920.2	202,444			単-4号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	460	364	167,440			単-5号
残土処理工		式	1		62,175,100			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	28,300	1,297	36,705,100			単-6号

設計内訳書

工事名	横瀬地区掘削護岸(その６)工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m3	28,300	900	25,470,000			単-7号
法覆護岸工		式	1		49,850,599			
作業土工		式	1		4,742,741			
床掘り(掘削)	軟岩	m3	110		312,403			内-1号
床掘り	土砂	m3	3,600		1,008,425			内-2号
埋戻し		m3	120		262,566			内-3号
埋戻し		m3	2,700		2,208,344			内-4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ (埋戻し)		m3	41		730,184			内-5号
基面整正		m2	657		220,819			内-6号
残土処理工		式	1		1,311,828			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	600		774,438			内-7号
残土等処分		m3	600		537,390			内-8号

設計内訳書

工事名	横瀬地区掘削護岸(その６)工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		38,396,334			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	m	243	12,010	2,918,430			単-8号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	1,949	14,660	28,572,340			単-9号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ 砕石不要 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	218	13,380	2,916,840			単-10号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	90	1,789	161,010			単-11号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄA)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ65cm	m	121	9,034	1,093,114			単-12号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄB)	18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ71cm	m	242	11,300	2,734,600			単-13号
護岸付属物工		式	1		4,461,296			
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 245cm	箇所	2	60,980	121,960			単-14号
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 307cm	箇所	1	87,210	87,210			単-15号
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (3)	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 318cm	箇所	1	91,920	91,920			単-16号

設計内訳書

工事名	横瀬地区掘削護岸(その６)工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (4)	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 405cm	箇所	1	109,200	109,200			単-17号
横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (5)	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 383cm	箇所	1	102,500	102,500			単-18号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=35cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=20cm	m2	511	7,664	3,916,304			単-19号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	18	1,789	32,202			単-20号
植生工		式	1		938,400			
張芝	張芝工(野芝) 500m2以上	m2	680	1,380	938,400			単-21号
構造物撤去工		式	1		2,973,612			
構造物取壊し工		式	1		1,919,715			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	269	6,843	1,840,767			単-22号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	510	154.8	78,948			単-23号
運搬処理工		式	1		1,053,897			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	269	913	245,597			単-24号

設計内訳書

工事名	横瀬地区掘削護岸(その６)工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	26	4,425	115,050			単-25号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	269	2,350	632,150			単-26号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	26	2,350	61,100			単-27号
仮設工		式	1		874,800			
交通管理工		式	1		874,800			
交通誘導警備員		人日	81		874,800			内-9号
直接工事費		式	1		124,559,093			
共通仮設費		式	1		9,546,100			
共通仮設費		式	1		2,089,100			
技術管理費		式	1		1,121,100			
土質等試験費		式	1		1,121,100			内-10号
現場環境改善費（率計上）		式	1		968,000			

設計内訳書

工事名	横瀬地区掘削護岸(その６)工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		7,457,000			
純工事費		式	1		134,105,193			
現場管理費		式	1		26,327,000			
工事原価		式	1		160,432,193			
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

110m3当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:29

床掘り(掘削)

第　1号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	109.5	2,853	312,403			CB210100
合　計					312,403			

3,600m3当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:29

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	3,595.1	280.5	1,008,425			CB210030
合　計					1,008,425			

120m3当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:29

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	116.8	2,248	262,566			CB210410
合　計					262,566			

2,700m3当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:29

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	2,707.3	815.7	2,208,344			CB210410
合　計					2,208,344			

41m3当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:30

第　5号内訳書　　(埋戻し)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m３	41.3	17,680	730,184			CB240010
(18-8-40(高炉) W/C指定無し)								
合　計					730,184			

657m2当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:30

基面整正

第　6号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	657.2	336	220,819			CB210080
合　計					220,819			

600m3当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:30

土砂等運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m３	597.1	1,297	774,438			CB210110
合　計					774,438			

600m3当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:30

残土等処分

第　8号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m３	597.1	900	537,390			CB210560
(玉石混じり土砂)								
合　計					537,390			

81人日当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:31

交通誘導警備員

第　9号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	81	10,800	874,800			WB010212 単－　32号
合　計					874,800			

一式当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:31

土質等試験費

第　10号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【溶出試験（１）】								
土壌・底質分析	(溶出試験)溶出液作成料	検体	6	4,250	25,500			WYB00579 単－　33号
土壌・底質分析	(溶出試験)ｶﾄﾞﾐｳﾑ	検体	6	3,100	18,600			WYB00580 単－　34号
土壌・底質分析	(溶出試験)六価ｸﾛﾑ	検体	6	3,050	18,300			WYB00581 単－　35号
土壌・底質分析	(溶出試験)ｼｱﾝ化合物	検体	6	3,500	21,000			WYB00582 単－　36号
土壌・底質分析	(溶出試験)総水銀	検体	6	4,050	24,300			WYB00583 単－　37号
土壌・底質分析	(溶出試験)ｱﾙｷﾙ水銀	検体	6	9,100	54,600			WYB00584 単－　38号
土壌・底質分析	(溶出試験)ｾﾚﾝ	検体	6	4,250	25,500			WYB00585 単－　39号
土壌・底質分析	(溶出試験)鉛	検体	6	3,100	18,600			WYB00586 単－　40号
土壌・底質分析	(溶出試験)ひ素	検体	6	4,000	24,000			WYB00587 単－　41号
土壌・底質分析	(溶出試験)ふっ素	検体	6	3,650	21,900			WYB00588 単－　42号
土壌・底質分析	(溶出試験)ほう素	検体	6	3,350	20,100			WYB00589 単－　43号

一式当たり内訳書

印刷日時：2020/03/03　13:25:31

土質等試験費

第　10号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ｼﾏｼﾞﾝ	検体	6	14,200	85,200			WYB00590 単－　44号
土壌・底質分析	(溶出試験)ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	検体	6	14,200	85,200			WYB00591 単－　45号
土壌・底質分析	(溶出試験)ﾁｳﾗﾑ	検体	6	15,300	91,800			WYB00592 単－　46号
土壌・底質分析	(溶出試験)ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ (PCB)	検体	6	19,700	118,200			WYB00593 単－　47号
土壌・底質分析	(溶出試験)有機りん化合物	検体	6	9,550	57,300			WYB00594 単－　48号
【溶出試験（２）】								
土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む12項目	検体	6	68,500	411,000			WYB00595 単－　49号
合　計					1,121,100			

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	213.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	213.1	213.1	CB210100
計					213.1	
単価					213.1	円／m3

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	4,491	4,491	CB210510
計					4,491	
単価					4,491	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	715.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	715.7	715.7	CB220010
計					715.7	
単価					715.7	円／m2

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	920.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	ｍ２	1	920.2	920.2	CB220010
計					920.2	
単価					920.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	364	364	CB220010
計					364	
単価					364	円／m2

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,297

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	ｍ３	1	1,297	1,297	CB210110
計					1,297	
単価					1,297	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	900	900	CB210560
(玉石混じり土砂)						
計					900	
単価					900	円／m3

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	2.1	57,170	120,057	CB226170
計					120,057	
単価					12,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1	単価	14,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 各種(m2) 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	14,660	14,660	CB226020
計					14,660	
単価					14,660	円／m2

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ 砕石不要 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1	単価	13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 各種(m2) 不要 18-8-40(高炉) 1.7m3を超え2.1m3以下 不要	ｍ２	1	13,380	13,380	CB226020
計					13,380	
単価					13,380	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	1,789	1,789	CB224710
計					1,789	
単価					1,789	円／m2

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄA)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ65cm	単位	m	数量	10	単価	9,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	2	45,170	90,340	CB226180
計					90,340	
単価					9,034	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄB)	18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ71cm	単位	m	数量	10	単価	11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	2.5	45,170	112,925	CB226180
計					112,925	
単価					11,300	円／m

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 245cm	単位	箇所	数量	1	単価	60,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m３	0.84	27,620	23,200.8	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	5.8	6,513	37,775.4	CB240210
計					60,976.2	
単価					60,980	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 307cm	単位	箇所	数量	1	単価	87,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1.2	27,620	33,144	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.3	6,513	54,057.9	CB240210
計					87,201.9	
単価					87,210	円／箇所

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (3)	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 318cm	単位	箇所	数量	1	単価	91,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1.3	27,620	35,906	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.6	6,513	56,011.8	CB240210
計					91,917.8	
単価					91,920	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (4)	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 405cm	単位	箇所	数量	1	単価	109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1.5	27,620	41,430	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	10.4	6,513	67,735.2	CB240210
計					109,165.2	
単価					109,200	円／箇所

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (5)	18-8-40(高炉) 幅 30cm 高さ 383cm	単位	箇所	数量	1	単価	102,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	ｍ３	1.4	27,620	38,668	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	9.8	6,513	63,827.4	CB240210
計					102,495.4	
単価					102,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=35cm　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=20cm	単位	m2	数量	1	単価	7,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,122	1,122	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0.35	18,690	6,541.5	CB240010
計					7,663.5	
単価					7,664	円／m2

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,789

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	1,789	1,789	CB224710
計					1,789	
単価					1,789	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	張芝	張芝工(野芝) 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,380	1,380	WB810870 単－　28号
計					1,380	
単価					1,380	円／m2

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	6,843	6,843	WB824010 単－　29号
計					6,843	
単価					6,843	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	154.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	154.8	154.8	CB430310
計					154.8	
単価					154.8	円／m2

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	913

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	913	913	CB227010
計					913	
単価					913	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,425	4,425	CB227010
計					4,425	
単価					4,425	円／m3

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	WB020051 単－　30号
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	WB020051 単－　31号
(ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　2.35t/m3)						
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,380	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,380	
単価					1,380	円／ｍ２

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	6,843

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	6,843	6,843	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,843	
単価					6,843	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ㈱コイデ	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 詫磨環境㈱	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道) 2.35t/m3	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	10,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	10,800	10,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,800	
単価					10,800	円／人日

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	土壌・底質分析	(溶出試験)溶出液作成料	単位	検体	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)溶出液作成料	検体	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	土壌・底質分析	(溶出試験)ｶﾄﾞﾐｳﾑ	単位	検体	数量	1	単価	3,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ｶﾄﾞﾐｳﾑ	検体	1	3,100	3,100	
計					3,100	
単価					3,100	円／検体

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	土壌・底質分析	(溶出試験)六価ｸﾛﾑ	単位	検体	数量	1	単価	3,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)六価ｸﾛﾑ	検体	1	3,050	3,050	
計					3,050	
単価					3,050	円／検体

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	土壌・底質分析	(溶出試験)ｼｱﾝ化合物	単位	検体	数量	1	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ｼｱﾝ化合物	検体	1	3,500	3,500	
計					3,500	
単価					3,500	円／検体

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	土壌・底質分析	(溶出試験)総水銀	単位	検体	数量	1	単価	4,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)総水銀	検体	1	4,050	4,050	
計					4,050	
単価					4,050	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	土壌・底質分析	(溶出試験)ｱﾙｷﾙ水銀	単位	検体	数量	1	単価	9,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ｱﾙｷﾙ水銀	検体	1	9,100	9,100	
計					9,100	
単価					9,100	円／検体

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	土壌・底質分析	(溶出試験)ｾﾚﾝ	単位	検体	数量	1	単価	4,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ｾﾚﾝ	検体	1	4,250	4,250	
計					4,250	
単価					4,250	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	土壌・底質分析	(溶出試験)鉛	単位	検体	数量	1	単価	3,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)鉛	検体	1	3,100	3,100	
計					3,100	
単価					3,100	円／検体

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	土壌・底質分析	(溶出試験)ひ素	単位	検体	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ひ素	検体	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	土壌・底質分析	(溶出試験)ふっ素	単位	検体	数量	1	単価	3,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ふっ素	検体	1	3,650	3,650	
計					3,650	
単価					3,650	円／検体

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	土壌・底質分析	(溶出試験)ほう素	単位	検体	数量	1	単価	3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ほう素	検体	1	3,350	3,350	
計					3,350	
単価					3,350	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	土壌・底質分析	(溶出試験)ｼﾏｼﾞﾝ	単位	検体	数量	1	単価	14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ｼﾏｼﾞﾝ	検体	1	14,200	14,200	
計					14,200	
単価					14,200	円／検体

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	土壌・底質分析	(溶出試験)ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	単位	検体	数量	1	単価	14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	検体	1	14,200	14,200	
計					14,200	
単価					14,200	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	土壌・底質分析	(溶出試験)ﾁｳﾗﾑ	単位	検体	数量	1	単価	15,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ﾁｳﾗﾑ	検体	1	15,300	15,300	
計					15,300	
単価					15,300	円／検体

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	土壌・底質分析	(溶出試験)ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ (PCB)	単位	検体	数量	1	単価	19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ (PCB)	検体	1	19,700	19,700	
計					19,700	
単価					19,700	円／検体

参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	土壌・底質分析	(溶出試験)有機りん化合物	単位	検体	数量	1	単価	9,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験)有機りん化合物	検体	1	9,550	9,550	
計					9,550	
単価					9,550	円／検体

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む12項目	単位	検体	数量	1	単価	68,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む12項目	検体	1	68,500	68,500	
計					68,500	
単価					68,500	円／検体