

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	佐国管内橋梁外補修工事
工事地名	佐賀県杵島郡江北町山口地先外

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和元年12月
2) 事務所名	佐賀国道事務所 道路保全課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	1989380025	1 4) 単価適用年月	2020年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2020年 1月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	236, 115, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	412日間 自 令和 2年 1月29日 (当初) 至 令和 2年10月20日 ( 3回変更) 至 令和 3年 3月15日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	武雄	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	246, 834
		2 3) 公 告 日	令和元年11月21日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費（修繕）	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 [江北地区(その1)]		式	1		40,782,213				
		式	1		48,308,356	1	7,526,143		
橋梁補修工		式	1		853,882				
		式	1		2,045,982	1	1,192,100		
ひび割れ補修工		式	1		297,241				
		式	1		135,463	1	-161,778		
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂注 入材3種	構造物	1		103,527			内-1号	
		構造物	0		0	-1	-103,527		
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂注 入材3種	構造物	1		128,467			内-2号	
		構造物	0		0	-1	-128,467		
充てん工法	20m未満 シーラント系	構造物	1		65,247			内-3号	
		構造物	0		0	-1	-65,247		
充てん工法 (西分高架橋)	20m未満 シーラント系	構造物	0		0			内-4号	
		構造物	1		67,588	1	67,588		
充てん工法 (東分歩道橋)	20m未満 シーラント系	構造物	0		0			内-5号	
		構造物	1		67,875	1	67,875		
断面修復工		式	1		162,737				
		式	1		181,307	1	18,570		
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有	構造物	1		162,737			内-6号	
		構造物	0		0	-1	-162,737		
左官工法 (東分歩道橋)	0.1m3未満 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有	構造物	0		0			内-7号	
		構造物	1		181,307	1	181,307		
根巻きコンクリート打替工 (東分歩道橋)		式	0		0				
		式	1		60,275	1	60,275		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0 0.4	0 23,220	0 9,288	0.4	9,288	単-1号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 0.4	0 5,829	0 2,331	0.4	2,331	単-2号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 0.4	0 1,795	0 718	0.4	718	単-3号	
型枠	一般型枠	m2	0 0.9		0 5,697	0.9	5,697	内-8号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 0.4	0 20,690	0 8,276	0.4	8,276	単-4号	
端部止水モルタル	樹脂モルタル	m	0 5	0 6,793	0 33,965	5	33,965	単-5号	
シール材充填工		式	1 1		143,788 223,320	1	79,532		
シール材充填	100×50 ハックアップ 材100×100	m	2 0	33,812 33,812	67,624 0	-2	-67,624	単-6号	
シール材充填 (西分高架橋)	100×50 ハックアップ 材100×100	m	0 2	0 34,170	0 68,340	2	68,340	単-7号	
シール材充填	50×25 ハックアップ 材50×50	m	6 0	12,694 12,694	76,164 0	-6	-76,164	単-8号	
シール材充填 (西分高架橋)	50×25 ハックアップ 材50×50	m	0 6	0 13,000	0 78,000	6	78,000	単-9号	
シール材充填 (東分歩道橋)	10×10 ハックアップ 材50×50	m	0 10	0 7,698	0 76,980	10	76,980	単-10号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
FRP補修工			1		250,116				
		式	1		1,445,617	1	1,195,501		
紫外線硬化型FRPシート	ポリエステル樹脂		1	250,116	250,116			単-11号	
		m2	0	250,116	0	-1	-250,116		
紫外線硬化型FRPシート (東分歩道橋)	紫外線照射有 0.01m2/ 枚以上0.07m2/枚未満		0	0	0			単-12号	
		m2	5	256,700	1,283,500	5	1,283,500		
紫外線硬化型FRPシート (東分歩道橋)	紫外線照射有 0.07m2/ 枚以上0.15m2/枚未満		0	0	0			単-13号	
		m2	0.3	152,900	45,870	0.3	45,870		
紫外線硬化型FRPシート (東分歩道橋)	紫外線照射有 0.15m2/ 枚以上		0	0	0			単-14号	
		m2	0.6	90,340	54,204	0.6	54,204		
紫外線硬化型FRPシート (西分高架橋)	紫外線照射有 0.01m2/ 枚以上0.07m2/枚未満		0	0	0			単-15号	
		m2	0.2	256,700	51,340	0.2	51,340		
紫外線硬化型FRPシート (西分高架橋)	紫外線照射有 0.07m2/ 枚以上0.15m2/枚未満		0	0	0			単-16号	
		m2	0.07	152,900	10,703	0.07	10,703		
橋梁付属物工			1		72,063				
		式	1		117,954	1	45,891		
付属物復旧工			1		22,599				
		式	1		1,538	1	-21,061		
ボルト設置(手摺)	M5×16 SUS		1	1,467	1,467			単-17号	
		本	0	1,467	0	-1	-1,467		
ボルト設置(手摺) (西分高架橋)	M5×16 SUS		0	0	0			単-18号	
		本	1	1,538	1,538	1	1,538		
ボルト取替(標識版・距離標)	コンクリートアンカーM8×50 メッキ		12	1,761	21,132			単-19号	
		本	0	1,761	0	-12	-21,132		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカーボルト工		式	1		49,464				
			1		99,816	1	50,352		
防食保護キャップ	ボルトキャップ M25	本	24	2,061	49,464			単-20号	
			0	2,061	0	-24	-49,464		
防食保護キャップ (東分歩道橋)	ボルトキャップ M25	本	0	0	0			単-21号	
			24	2,134	51,216	24	51,216		
防食保護キャップ (西分高架橋)	ボルトキャップ M36	本	0	0	0			単-22号	
			20	2,430	48,600	20	48,600		
排水施設工 (東分歩道橋)		式	0		0				
			1		16,600	1	16,600		
排水管	VP管	m	0		0			内-9号	
			2		6,752	2	6,752		
排水管支持金具	コンクリートアンカーM16×60 本体打込み式 メッキ	箇所	0		0			内-10号	
			1		9,848	1	9,848		
舗装工		式	1		9,237,671				
			1		12,418,580	1	3,180,909		
アスファルト舗装補修工		式	1		1,079				
			1		25,649	1	24,570		
クラック処理	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm	m	4	269.9	1,079			単-23号	
			0	269.9	0	-4	-1,079		
クラック処理 (西分高架橋)	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm	m	0	0	0			単-24号	
			92	278.8	25,649	92	25,649		
橋面防水工		式	1		963,400				
			0		0	-1	-963,400		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
橋面防水	ウレタン系											単-25号
				200	4,817	963,400						
			m2	0	4,817	0			-200	-963,400		
薄層カー舗装工				1		2,324,254						
			式	1		5,714,396			1	3,390,142		
舗装撤去	t=8mm 樹脂モルタル			200	3,306	661,200						単-26号
			m2	0	3,306	0			-200	-661,200		
舗装撤去 (西分高架橋)	t=8mm 樹脂モルタル			0	0	0						単-27号
			m2	200	3,463	692,600			200	692,600		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			2	5,633	11,266						単-28号
			m3	0	5,633	0			-2	-11,266		
殻運搬 (西分高架橋)	がれき類			0	0	0						単-29号
			m3	2	5,829	11,658			2	11,658		
殻処分	コンクリート殻(無筋)			2	1,794	3,588						単-30号
			m3	0	1,794	0			-2	-3,588		
殻処分 (西分高架橋)	がれき類			0	0	0						単-31号
			m3	2	7,608	15,216			2	15,216		
高さ調整モルタル (西分高架橋)	セメントモルタル			0	0	0						単-32号
			m3	1	942,000	942,000			1	942,000		
薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装			200	8,241	1,648,200						単-33号
			m2	0	8,241	0			-200	-1,648,200		
薄層カー舗装 (西分高架橋)	樹脂モルタル舗装			0	0	0						単-34号
			m2	200	8,241	1,648,200			200	1,648,200		
端部止水モルタル (西分高架橋)	樹脂モルタル			0	0	0						単-35号
			m	354	6,793	2,404,722			354	2,404,722		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
橋面改良工				1			5,948,938					
			式	1			6,678,535		1	729,597		
特殊ブロック撤去		ノンスリップタイル t=25mm		69	844.5		58,270					単-36号
			m2	0	844.5		0		-69	-58,270		
特殊ブロック撤去 (東分歩道橋)		ノンスリップタイル t=25mm		0	0		0					単-37号
			m2	69	886.7		61,182		69	61,182		
コンクリートはつり		3cm以下		69	3,282		226,458					単-38号
			m2	0	3,282		0		-69	-226,458		
コンクリートはつり (東分歩道橋)		3cm以下		0	0		0					単-39号
			m2	69	3,438		237,222		69	237,222		
殻運搬		コンクリート殻(無筋)		3	5,633		16,899					単-40号
			m3	0	5,633		0		-3	-16,899		
殻運搬 (東分歩道橋)		コンクリート殻(無筋)		0	0		0					単-41号
			m3	3	5,829		17,487		3	17,487		
殻処分		コンクリート殻(無筋)		3	1,794		5,382					単-42号
			m3	0	1,794		0		-3	-5,382		
殻処分 (東分歩道橋)		コンクリート殻(無筋)		0	0		0					単-43号
			m3	3	1,794		5,382		3	5,382		
高さ調整モルタル		セメントモルタル		3	898,016		2,694,048					単-44号
			m3	0	898,016		0		-3	-2,694,048		
高さ調整モルタル (東分歩道橋)		セメントモルタル		0	0		0					単-45号
			m3	3	942,000		2,826,000		3	2,826,000		
薄層カー舗装 (階段部)		樹脂モルタル舗装		65	9,814		637,910					単-46号
			m2	0	9,814		0		-65	-637,910		



## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薄層カー舗装 (東分歩道橋)(階段部)	樹脂モルタル舗装	m2	0 65	0 9,814	0 637,910	65	637,910	単-47号	
端部止水モルタル	樹脂モルタル	m	84 0	6,648 6,648	558,432 0	-84	-558,432	単-48号	
端部止水モルタル (東分歩道橋)	樹脂モルタル	m	0 153	0 13,250	0 1,051,372	153	1,051,372	内-11号	
階段すべり止め	W=1.5m H=30mm	個	131 0	13,250 13,250	1,735,750 0	-131	-1,735,750	単-49号	
階段すべり止め (東分歩道橋)	W=1.4m H=30mm	個	0 132	0 13,830	0 1,825,560	132	1,825,560	単-50号	
漏水防止シール	W=100mm	m	1 0	15,789 15,789	15,789 0	-1	-15,789	単-51号	
漏水防止シール (東分歩道橋)	W=100mm	m	0 1	0 16,420	0 16,420	1	16,420	単-52号	
現場塗装工		式	1 1		25,951,002 27,153,781	1	1,202,779		
橋梁塗装工		式	1 1		25,951,002 27,153,781	1	1,202,779		
塗膜除去	インパイクン工法	m2	1,261 0	6,868 6,868	8,660,548 0	-1,261	-8,660,548	単-53号	
塗膜除去 (西分高架橋)	インパイクン工法	m2	0 1,207	0 7,078	0 8,543,146	1,207	8,543,146	単-54号	
塗膜除去 (東分歩道橋)	インパイクン工法	m2	0 61	0 7,078	0 431,758	61	431,758	単-55号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塗替塗装	エポカートシステム 2種ケレン	m2	1,261 0	11,949 11,949	15,067,689 0	-1,261	-15,067,689	単-56号	
塗替塗装 (西分高架橋)	エポカートシステム 2種ケレン	m2	0 1,207	0 12,420	0 14,990,940	1,207	14,990,940	単-57号	
塗替塗装 (東分歩道橋)	エポカートシステム 2種ケレン	m2	0 61	0 12,420	0 757,620	61	757,620	単-58号	
塗替塗装 (跨線橋部)	エポカートシステム 3種ケレンB	m2	1 0	10,254 10,254	10,254 0	-1	-10,254	単-59号	
塗替塗装 (西分高架橋)(跨線橋)	エポカートシステム 3種ケレンB	m2	0 6	0 10,640	0 63,840	6	63,840	単-60号	
廃材回収・積込		m2	1,261 0	1,671 1,671	2,107,131 0	-1,261	-2,107,131	単-61号	
廃材回収・積込 (西分高架橋)		m2	0 1,207	0 1,756	0 2,119,492	1,207	2,119,492	単-62号	
廃材回収・積込 (東分歩道橋)		m2	0 61	0 1,756	0 107,116	61	107,116	単-63号	
塗膜除去材運搬		回	2 0		20,142 0	-2	-20,142	内-12号	
塗膜除去材運搬		回	0 2		0 20,827	2	20,827	内-13号	
塗膜除去材処分		t	2.3 0	37,060 37,060	85,238 0	-2.3	-85,238	単-64号	
塗膜除去材処分		t	0 1.7	0 37,060	0 63,002	1.7	63,002	単-65号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塗装履歴シート		箇所	0	0	0			単-66号	
			2	28,020	56,040	2	56,040		
仮設工		式	1		4,667,595				
			1		6,572,059	1	1,904,464		
足場工		式	1		4,602,823				
			1		5,314,944	1	712,121		
立入防止柵撤去・再設置 (再利用)	柵高1.5m	m	0		0			内-14号	
			28		110,113	28	110,113		
足場	安全ネット必要	掛m2	1,330		4,314,309			内-15号	
			0		0	-1,330	-4,314,309		
足場 (西分高架橋)	安全ネット必要	掛m2	0		0			内-16号	
			1,330		4,495,423	1,330	4,495,423		
足場	安全ネット必要	掛m2	90		288,514			内-17号	
			0		0	-90	-288,514		
足場 (東分歩道橋)	安全ネット必要	掛m2	0		0			内-18号	
			220		709,408	220	709,408		
交通管理工		式	1		64,772				
			1		1,257,115	1	1,192,343		
交通誘導警備員		人日	6		64,772			内-19号	
			0		0	-6	-64,772		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-20号	
			116		1,257,115	116	1,257,115		
直接工事費		式	1		40,782,213				
			1		48,308,356	1	7,526,143		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		7,795,465				
		式	1		10,057,093	1	2,261,628		
共通仮設費		式	1		526,013				
		式	1		1,628,193	1	1,102,180		
安全費		式	0		0				
		式	1		239,800	1	239,800		
保安要員		人日	0		0			内-21号	
		人日	8		239,800	8	239,800		
役務費		式	1		2,779				
		式	1		2,779	0	0		
借地料		式	1		2,779			内-22号	
		式	0		0	-1	-2,779		
借地料		式	0		0			内-23号	
		式	1		2,779	1	2,779		
技術管理費		式	1		41,446				
		式	1		43,518	1	2,072		
道路施設基本データ作成費		式	1		41,446			内-24号	
		式	0		0	-1	-41,446		
道路施設基本データ作成費		式	0		0			内-25号	
		式	1		43,518	1	43,518		
営繕費		式	0		0				
		式	1		790,400	1	790,400		
快適トイレ		式	0		0			内-26号	
		式	1		790,400	1	790,400		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		481,788				
		式	1		551,696	1	69,908		
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,269,452				
		式	1		8,428,900	1	1,159,448		
純工事費		式	1		48,577,678				
		式	1		58,365,449	1	9,787,771		
現場管理費		式	1		23,477,014				
		式	1		28,535,796	1	5,058,782		
工事原価		式	1		190,962,523				
		式	1		214,018,841	1	23,056,318		
一般管理費等		式	1						
		式	1						
工事価格		式	1						
		式	1						
消費税相当額		式	1						
		式	1						
工事費計		式	1						
		式	1						

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 [江北地区(その2)]		式	1		2,409,243				
		式	1		2,548,692	1	139,449		
橋梁付属物工		式	1		2,306,075				
		式	1		1,941,338	1	-364,737		
落橋防止装置工		式	1		2,306,075				
		式	1		1,941,338	1	-364,737		
高力ボルト		本	982		2,306,075			内-1号	
		本	0		0	-982	-2,306,075		
高力ボルト		本	0		0			内-2号	
		本	982		1,939,467	982	1,939,467		
現場発生品運搬		回	0		0			内-3号	
		回	1		1,871	1	1,871		
仮設工		式	1		103,168				
		式	1		607,354	1	504,186		
足場工		式	0		0				
		式	1		564,006	1	564,006		
足場		掛m2	0		0			内-4号	
		掛m2	160		564,006	160	564,006		
交通管理工		式	1		103,168				
		式	1		43,348	1	-59,820		
交通誘導警備員		人日	10		103,168			内-5号	
		人日	0		0	-10	-103,168		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-6号	
		人日	4		43,348	4	43,348		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		2,409,243				
		式	1		2,548,692	1	139,449		
共通仮設費			1		729,167				
		式	1		799,526	1	70,359		
共通仮設費			1		50,031				
		式	1		52,417	1	2,386		
現場環境改善費 (率計上)			1		50,031				
		式	1		52,417	1	2,386		
共通仮設費 (率計上)			1		679,136				
		式	1		747,109	1	67,973		
純工事費			1		3,138,410				
		式	1		3,348,218	1	209,808		
現場管理費			1		2,089,295				
		式	1		2,340,519	1	251,224		
工事原価			1		5,227,705				
		式	1		5,688,737	1	461,032		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 [有田地区(その1)]		式	1		32,485,701				
		式	1		33,443,095	1	957,394		
橋梁補修工		式	1		3,491,576				
		式	1		3,615,398	1	123,822		
ひび割れ補修工		式	1		1,411,580				
		式	1		1,466,159	1	54,579		
低圧注入工法 (浦谷橋)	1構造物当り補修延べ 延長 204m エポキシ樹脂 注入材3種・湿潤面用	構造物	1		1,144,189			内-1号	
		構造物	0		0	-1	-1,144,189		
低圧注入工法 (浦谷橋)	1構造物当り補修延べ 延長 204m エポキシ樹脂 注入材3種・湿潤面用	構造物	0		0			内-2号	
		構造物	1		1,186,623	1	1,186,623		
低圧注入工法 (有田2号歩道橋)	25m未満 エポキシ樹脂注 入材3種	構造物	1		121,188			内-3号	
		構造物	0		0	-1	-121,188		
低圧注入工法 (有田2号歩道橋)	25m未満 エポキシ樹脂注 入材3種	構造物	0		0			内-4号	
		構造物	1		126,469	1	126,469		
充てん工法 (浦谷橋)	1構造物当り補修延べ 延長 21.2m シーラント系	構造物	1		75,844			内-5号	
		構造物	0		0	-1	-75,844		
充てん工法 (浦谷橋)	1構造物当り補修延べ 延長 21.2m シーラント系	構造物	0		0			内-6号	
		構造物	1		79,401	1	79,401		
充てん工法 (有田2号歩道橋)	20m未満 シーラント系	構造物	1		70,359			内-7号	
		構造物	0		0	-1	-70,359		
充てん工法 (有田2号歩道橋)	20m未満 シーラント系	構造物	0		0			内-8号	
		構造物	1		73,666	1	73,666		
断面修復工		式	1		1,590,273				
		式	1		1,656,425	1	66,152		



## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
左官工法 (浦谷橋)	1構造物当り修復延べ 体積 0.17m <sup>3</sup> ポリマセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有	構造物	1 0		342,255 0	-1	-342,255	内-9号	
左官工法 (浦谷橋)	1構造物当り修復延べ 体積 0.17m <sup>3</sup> ポリマセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有	構造物	0 1		0 356,523	1	356,523	内-10号	
左官工法 (有田2号歩道橋)	1構造物当り修復延べ 体積 0.62m <sup>3</sup> ポリマセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有	構造物	1 0		1,248,018 0	-1	-1,248,018	内-11号	
左官工法 (有田2号歩道橋)	1構造物当り修復延べ 体積 0.62m <sup>3</sup> ポリマセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄 筋防錆処理有	構造物	0 1		0 1,299,902	1	1,299,902	内-12号	
シール材充填工		式	1 1		82,656 85,473	1	2,817		
シール充填 (有田2号歩道橋)	20×20 ハックアップ 材50 ×50	m	9 0	9,184 9,184	82,656 0	-9	-82,656	単-1号	
シール充填 (有田2号歩道橋)	20×20 ハックアップ 材50 ×50	m	0 9	0 9,497	0 85,473	9	85,473	単-2号	
FRP補修工		式	1 1		10,863 11,137	1	274		
紫外線硬化型FRPシート (有田2号歩道橋)	紫外線照射有 0.07m <sup>2</sup> / 枚以上0.15m <sup>2</sup> /枚未満	m <sup>2</sup>	0.07 0	155,191 155,191	10,863 0	-0.07	-10,863	単-3号	
紫外線硬化型FRPシート (有田2号歩道橋)	紫外線照射有 0.07m <sup>2</sup> / 枚以上0.15m <sup>2</sup> /枚未満	m <sup>2</sup>	0 0.07	0 159,100	0 11,137	0.07	11,137	単-4号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	事業区分		工事区分			橋梁保全工事			数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
表面被覆工		式	1 1		396,204 396,204	0	0			
表面含浸	ハ°-ヰ工HS-300	m2	137 0	2,892 2,892	396,204 0	-137	-396,204	単-5号		
表面含浸	ハ°-ヰ工HS-300	m2	0 137	0 2,892	0 396,204	137	396,204	単-6号		
橋梁付属物工		式	1 1		5,461,502 5,472,891	1	11,389			
伸縮継手工		式	1 1		5,108,503 5,108,926	1	423			
鋼・コ`ム製伸縮装置補修 (A1車道)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	11.3 0		1,503,890 0	-11.3	-1,503,890	内-13号		
鋼・コ`ム製伸縮装置補修 (A1車道)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	0 11.3		0 1,503,890	11.3	1,503,890	内-14号		
鋼・コ`ム製伸縮装置補修 (A1歩道)	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	6.1 0		771,548 0	-6.1	-771,548	内-15号		
鋼・コ`ム製伸縮装置補修 (A1歩道)	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	0 6.1		0 771,548	6.1	771,548	内-16号		
鋼・コ`ム製伸縮装置補修 (A2車道)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	11.3 0		1,589,045 0	-11.3	-1,589,045	内-17号		
鋼・コ`ム製伸縮装置補修 (A2車道)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	0 11.3		0 1,589,045	11.3	1,589,045	内-18号		
鋼・コ`ム製伸縮装置補修 (A2歩道)	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	6.1 0		809,965 0	-6.1	-809,965	内-19号		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼・コンクリート製伸縮装置補修 (A2歩道)	補修 軽量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	0 6.1		0 809,965	6.1	809,965	内-20号	
鋼・コンクリート製伸縮装置補修 (有田2号歩道橋)	補修 軽量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	m	3 0		415,125 0	-3	-415,125	内-21号	
鋼・コンクリート製伸縮装置補修 (有田2号歩道橋)	補修 軽量型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	m	0 3		0 415,125	3	415,125	内-22号	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	3 0	4,068 4,068	12,204 0	-3	-12,204	単-7号	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	0 3	0 4,209	0 12,627	3	12,627	単-8号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3 0	2,242 2,242	6,726 0	-3	-6,726	単-9号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 3	0 2,242	0 6,726	3	6,726	単-10号	
アンカーボルト工		式	1 1		49,464 51,216	1	1,752		
防食保護キャップ	ボルトキャップ M25	本	24 0	2,061 2,061	49,464 0	-24	-49,464	単-11号	
防食保護キャップ	ボルトキャップ M25	本	0 24	0 2,134	0 51,216	24	51,216	単-12号	
排水施設工		式	1 1		303,535 312,749	1	9,214		
排水管 (有田2号歩道橋)	VP管	m	0.8 0		3,503 0	-0.8	-3,503	内-23号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	事業区分		工事区分			橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
排水管 (有田2号歩道橋)	VP管	m	0 0.8		0 3,629			0 0.8	3,629	内-24号
排水目皿取替 (有田2号歩道橋)	φ100	箇所	16 0	18,752 18,752	300,032 0			-16	-300,032	単-13号
排水目皿取替 (有田2号歩道橋)	φ100	箇所	0 16	0 19,320	0 309,120			16	309,120	単-14号
舗装工		式	1 1		13,784,256 14,194,087			1	409,831	
作業土工		式	1 1		237,374 243,080			1	5,706	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	50 0		46,711 0			-50	-46,711	内-25号
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	0 50		0 48,032			50	48,032	内-26号
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	50 0		41,153 0			-50	-41,153	内-27号
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	0 50		0 42,342			50	42,342	内-28号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	50 0		149,510 0			-50	-149,510	内-29号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 50		0 152,706			50	152,706	内-30号
路面切削工		式	1 1		204,529 207,997			1	3,468	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面切削	全面切削6cm超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	289 0	448.6 448.6	129,645 0	-289	-129,645	単-15号	
路面切削	全面切削6cm超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	0 289	0 456.2	0 131,841	289	131,841	単-16号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	24 0	2,582 2,582	61,968 0	-24	-61,968	単-17号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 24	0 2,635	0 63,240	24	63,240	単-18号	
殻処分	アスファルト殻	m3	24 0	538.2 538.2	12,916 0	-24	-12,916	単-19号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 24	0 538.2	0 12,916	24	12,916	単-20号	
オーバーレイ工		式	1 1		742,152 746,198	1	4,046		
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 47mm 3.0m超	m2	289 0	1,336 1,336	386,104 0	-289	-386,104	単-21号	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 47mm 3.0m超	m2	0 289	0 1,343	0 388,127	289	388,127	単-22号	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13) 舗装厚 40m 3.0m超	m2	289 0	1,232 1,232	356,048 0	-289	-356,048	単-23号	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13) 舗装厚 40m 3.0m超	m2	0 289	0 1,239	0 358,071	289	358,071	単-24号	
ブロック舗装工		式	1 1		194,656 197,056	1	2,400		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分			道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	橋梁保全工事		摘要
インターロッキングブロック舗装 (撤去・再設置)			標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚30mm 100m2未満	m2	8	3,309	26,472					単-25号	
					0	3,309	0	-8	-26,472				
インターロッキングブロック舗装 (撤去・再設置)			標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚30mm 100m2未満	m2	0	0	0					単-26号	
					8	3,309	26,472	8	26,472				
インターロッキングブロック舗装 (撤去)			100m2以上	m2	164	500.3	82,049					単-27号	
					0	500.3	0	-164	-82,049				
インターロッキングブロック舗装 (撤去)			100m2以上	m2	0	0	0					単-28号	
					164	500.3	82,049	164	82,049				
地先境界ブロック 撤去・再設置			A種(120×120×600)	m	5	2,899	14,495					単-29号	
					0	2,899	0	-5	-14,495				
地先境界ブロック 撤去・再設置			A種(120×120×600)	m	0	0	0					単-30号	
					5	3,043	15,215	5	15,215				
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,848	48,480					単-31号	
					0	4,848	0	-10	-48,480				
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0					単-32号	
					10	5,016	50,160	10	50,160				
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,316	23,160					単-33号	
					0	2,316	0	-10	-23,160				
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0					単-34号	
					10	2,316	23,160	10	23,160				
アスファルト舗装工				式	1		2,000,791						
					1		2,009,668	1	8,877				
中詰コンクリート			軽量1種 18-18-15(普通) W/C=60%	m3	49	36,699	1,798,251					単-35号	
					0	36,699	0	-49	-1,798,251				

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分			道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	橋梁保全工事		摘要
中詰コンクリート			軽量1種 18-18-15(普通) W/C=60%	m3	0 49	0 36,840	0 1,805,160		49	1,805,160		単-36号	
表層(歩道部)			再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	164 0	1,235 1,235	202,540 0		-164	-202,540		単-37号	
表層(歩道部)			再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0 164	0 1,247	0 204,508		164	204,508		単-38号	
橋面防水工				式	1 1		1,069,820 1,069,939		1	119			
橋面防水			シート防水	m2	289 0	2,304 2,304	665,856 0		-289	-665,856		単-39号	
橋面防水			シート防水	m2	0 289	0 2,304	0 665,856		289	665,856		単-40号	
橋面防水			塗膜防水	m2	164 0	2,448 2,448	401,472 0		-164	-401,472		単-41号	
橋面防水			塗膜防水	m2	0 164	0 2,448	0 401,472		164	401,472		単-42号	
削孔			削孔径 20mm 削孔深さ 200mm	孔	4 0	623.2 623.2	2,492 0		-4	-2,492		単-43号	
削孔			削孔径 20mm 削孔深さ 200mm	孔	0 4	0 652.9	0 2,611		4	2,611		単-44号	
橋面改良工				式	1 1		9,334,934 9,720,149		1	385,215			
特殊ブロック撤去			アスファルトブロック t=25mm	m2	65 0	844.5 844.5	54,892 0		-65	-54,892		単-45号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm			0	0	0			単-46号	
			m2	65	886.7	57,635	65	57,635		
特殊ブロック撤去	ノンスリップタイル t=25mm			64	844.5	54,048			単-47号	
			m2	0	844.5	0	-64	-54,048		
特殊ブロック撤去	ノンスリップタイル t=25mm			0	0	0			単-48号	
			m2	64	886.7	56,748	64	56,748		
コンクリートはつり	3cm以下			129	3,282	423,378			単-49号	
			m2	0	3,282	0	-129	-423,378		
コンクリートはつり	3cm以下			0	0	0			単-50号	
			m2	129	3,438	443,502	129	443,502		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			5	4,694	23,470			単-51号	
			m3	0	4,694	0	-5	-23,470		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			0	0	0			単-52号	
			m3	5	4,857	24,285	5	24,285		
殻処分	コンクリート殻(無筋)			5	2,242	11,210			単-53号	
			m3	0	2,242	0	-5	-11,210		
殻処分	コンクリート殻(無筋)			0	0	0			単-54号	
			m3	5	2,242	11,210	5	11,210		
高さ調整モルタル	セメントモルタル			5	897,119	4,485,595			単-55号	
			m3	0	897,119	0	-5	-4,485,595		
高さ調整モルタル	セメントモルタル			0	0	0			単-56号	
			m3	5	941,100	4,705,500	5	4,705,500		
薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装			76	7,849	596,524			単-57号	
			m2	0	7,849	0	-76	-596,524		



## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装	m2	0 76	0 7,849	0 596,524	76	596,524	単-58号	
薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装	m2	59 0	9,814 9,814	579,026 0	-59	-579,026	単-59号	
薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装	m2	0 59	0 9,814	0 579,026	59	579,026	単-60号	
端部止水モルタル	樹脂モルタル	m	187 0	6,648 6,648	1,243,176 0	-187	-1,243,176	単-61号	
端部止水モルタル	樹脂モルタル	m	0 187	0 6,937	0 1,297,219	187	1,297,219	単-62号	
階段すべり止め	W=1.4m H=30mm	個	133 0	13,656 13,656	1,816,248 0	-133	-1,816,248	単-63号	
階段すべり止め	W=1.4m H=30mm	個	0 133	0 14,280	0 1,899,240	133	1,899,240	単-64号	
漏水防止シール	W=100mm	m	3 0	15,789 15,789	47,367 0	-3	-47,367	単-65号	
漏水防止シール	W=100mm	m	0 3	0 16,420	0 49,260	3	49,260	単-66号	
区画線工		式	1 1		46,288 47,323	1	1,035		
区画線工		式	1 1		46,288 47,323	1	1,035		
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 アスファルト舗装面	m	76 0	236.3 236.3	17,958 0	-76	-17,958	単-67号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分			道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	橋梁保全工事		摘要
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 アスファルト舗装面	m	0 76	0 241.7	0 18,369		76	18,369		単-68号	
溶融式区画線			溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄 アスファルト舗装面	m	30 0	567.8 567.8	17,034 0		-30	-17,034		単-69号	
溶融式区画線			溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄 アスファルト舗装面	m	0 30	0 576.8	0 17,304		30	17,304		単-70号	
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 アスファルト舗装面	m	2 0	599 599	1,198 0		-2	-1,198		単-71号	
溶融式区画線			溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白 アスファルト舗装面	m	0 2	0 611.6	0 1,223		2	1,223		単-72号	
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白 ア スファルト舗装面	m	19 0	531.5 531.5	10,098 0		-19	-10,098		単-73号	
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白 ア スファルト舗装面	m	0 19	0 548.8	0 10,427		19	10,427		単-74号	
現場塗装工					1		3,735,066						
				式	1		3,894,511		1	159,445			
橋梁塗装工					1		3,735,066						
				式	1		3,894,511		1	159,445			
塗膜除去			インパワーク工法		102 0	6,868 6,868	700,536 0		-102	-700,536		単-75号	
塗膜除去			インパワーク工法	m2	0 102	0 7,078	0 721,956		102	721,956		単-76号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塗替塗装	エポコートシステム 2種ケレン		m2	102 0	11,949 11,949	1,218,798 0	-102	-1,218,798	単-77号	
塗替塗装	エポコートシステム 2種ケレン		m2	0 102	0 12,420	0 1,266,840	102	1,266,840	単-78号	
塗替塗装 (支承部)	エポコートシステム 3種ケレンB		基	18 0	90,372 90,372	1,626,696 0	-18	-1,626,696	単-79号	
塗替塗装 (支承部)	エポコートシステム 3種ケレンB		基	0 18	0 94,870	0 1,707,660	18	1,707,660	単-80号	
廃材回収・積込			m2	102 0	1,671 1,671	170,442 0	-102	-170,442	単-81号	
廃材回収・積込			m2	0 102	0 1,756	0 179,112	102	179,112	単-82号	
塗膜除去材運搬			回	1 0	10,071 10,071	10,071 0	-1	-10,071	単-83号	
塗膜除去材運搬			回	0 1	0 10,420	0 10,420	1	10,420	単-84号	
塗膜除去材処分			t	0.23 0	37,060 37,060	8,523 0	-0.23	-8,523	単-85号	
塗膜除去材処分			t	0 0.23	0 37,060	0 8,523	0.23	8,523	単-86号	
仮設工			式	1 1		5,967,013 6,218,885	1	251,872		
足場工			式	1 1		4,534,989 4,714,667	1	179,678		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吊足場 (浦谷橋)		m2	520 0		3,160,842 0	-520	-3,160,842	内-31号	
吊足場 (浦谷橋)		m2	0 520		0 3,274,129	520	3,274,129	内-32号	
吊足場・防護 (有田2号歩道橋)		m2	9 0		131,299 0	-9	-131,299	内-33号	
吊足場・防護 (有田2号歩道橋)		m2	0 9		0 136,939	9	136,939	内-34号	
足場 (有田2号歩道橋)	安全ネット必要	掛m2	400 0		1,242,848 0	-400	-1,242,848	内-35号	
足場 (有田2号歩道橋)	安全ネット必要	掛m2	0 400		0 1,303,599	400	1,303,599	内-36号	
交通管理工		式	1 1		1,432,024 1,504,218	1	72,194		
交通誘導警備員		人日	128 0		1,432,024 0	-128	-1,432,024	内-37号	
交通誘導警備員		人日	0 128		0 1,504,218	128	1,504,218	内-38号	
直接工事費		式	1 1		32,485,701 33,443,095	1	957,394		
共通仮設費		式	1 1		7,014,373 7,400,237	1	385,864		
共通仮設費		式	1 1		792,812 804,564	1	11,752		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
運搬費												
				1			130,620					
			式	1			130,620		0	0		
建設機械運搬費				2			130,620					内-39号
			台	0			0		-2	-130,620		
建設機械運搬費				0			0					内-40号
			台	2			130,620		2	130,620		
準備費				1			13,075					
			式	1			13,075		0	0		
木根等処分費				1			13,075					内-41号
			式	0			0		-1	-13,075		
木根等処分費				0			0					内-42号
			式	1			13,075		1	13,075		
安全費				1			251,642					
			式	1			251,642		0	0		
信号制御操作費				1			251,642					内-43号
			式	0			0		-1	-251,642		
信号制御操作費				0			0					内-44号
			式	1			251,642		1	251,642		
現場環境改善費 (率計上)				1			397,475					
			式	1			409,227		1	11,752		
共通仮設費 (率計上)				1			6,221,561					
			式	1			6,595,673		1	374,112		
純工事費				1			39,500,074					
			式	1			40,843,332		1	1,343,258		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			1		19,622,703				
		式	1		21,166,805	1	1,544,102		
工事原価			1		59,122,777				
		式	1		62,010,137	1	2,887,360		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	事業区分		工事区分			橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
橋梁保全工事 [有田地区(その2)]		式	1		7,712,838					
		式	1		8,030,209	1	317,371			
橋梁補修工		式	1		388,738					
		式	1		403,247	1	14,509			
ひび割れ補修工		式	1		112,479					
		式	1		117,760	1	5,281			
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂注 入材3種	構造物	1		112,479				内-1号	
		構造物	0		0	-1	-112,479			
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂注 入材3種	構造物	0		0				内-2号	
		構造物	1		117,760	1	117,760			
根巻きコンクリート工		式	1		84,970					
		式	1		88,644	1	3,674			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		0.2	23,274	4,654				単-1号	
		m3	0	23,274	0	-0.2	-4,654			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		0	0	0				単-2号	
		m3	0.2	24,390	4,878	0.2	4,878			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		0.2	3,591	718				単-3号	
		m3	0	3,591	0	-0.2	-718			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		0	0	0				単-4号	
		m3	0.2	3,717	743	0.2	743			
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0.2	2,316	463				単-5号	
		m3	0	2,316	0	-0.2	-463			
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0	0	0				単-6号	
		m3	0.2	2,316	463	0.2	463			

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分			道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事		数量増減	金額増減	摘要
アンカー削孔			削孔径10mm以上30mm未満 削孔深30mm以上200mm未満	孔	28	442.7	12,395						単-7号
					0	442.7	0			-28	-12,395		
アンカー削孔			削孔径10mm以上30mm未満 削孔深30mm以上200mm未満	孔	0	0	0						単-8号
					28	463.8	12,986			28	12,986		
ボール樹脂注入				本	28	1,178	32,984						単-9号
					0	1,178	0			-28	-32,984		
ボール樹脂注入				本	0	0	0						単-10号
					28	1,233	34,524			28	34,524		
型枠			一般型枠	m2	2		10,709						内-3号
					0		0			-2	-10,709		
型枠			一般型枠	m2	0		0						内-4号
					2		11,243			2	11,243		
鉄筋			SD345 D13	t	0.024		2,973						内-5号
					0		0			-0.024	-2,973		
鉄筋			SD345 D13	t	0		0						内-6号
					0.024		2,973			0.024	2,973		
コンクリート			18-8-40(高炉)	m3	0.3	19,901	5,970						単-11号
					0	19,901	0			-0.3	-5,970		
コンクリート			18-8-40(高炉)	m3	0	0	0						単-12号
					0.3	20,380	6,114			0.3	6,114		
端部止水モルタル			樹脂モルタル	m	2	7,052	14,104						単-13号
					0	7,052	0			-2	-14,104		
端部止水モルタル			樹脂モルタル	m	0	0	0						単-14号
					2	7,360	14,720			2	14,720		



## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	事業区分		工事区分			橋梁保全工事			数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
シール材充填工		式	1		82,656					
			1		85,473	1	2,817			
シール材充填	20×20 ハックアップ材50×50	m	9	9,184	82,656			単-15号		
			0	9,184	0	-9	-82,656			
シール材充填	20×20 ハックアップ材50×50	m	0	0	0			単-16号		
			9	9,497	85,473	9	85,473			
FRP補修工		式	1		108,633					
			1		111,370	1	2,737			
紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	m2	0.7	155,191	108,633			単-17号		
			0	155,191	0	-0.7	-108,633			
紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	m2	0	0	0			単-18号		
			0.7	159,100	111,370	0.7	111,370			
橋梁付属物工		式	1		563,584					
			1		583,604	1	20,020			
アンカーボルト工		式	1		16,488					
			1		17,072	1	584			
防食保護キャップ	ボルトキャップ M25	本	8	2,061	16,488			単-19号		
			0	2,061	0	-8	-16,488			
防食保護キャップ	ボルトキャップ M25	本	0	0	0			単-20号		
			8	2,134	17,072	8	17,072			
排水施設工		式	1		547,096					
			1		566,532	1	19,436			
排水管	VP管	箇所	4		82,647			内-7号		
			0		0	-4	-82,647			

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管	VP管	箇所	0 4		0 84,086			内-8号	
排水管	VP管 φ100	m	6 0		28,332 0			内-9号	
排水管	VP管 φ100	m	0 6		0 29,328			内-10号	
排水管支持金具		箇所	10 0		362,221 0			内-11号	
排水管支持金具		箇所	0 10		0 376,998			内-12号	
排水目皿取替	φ100	箇所	4 0	18,474	73,896 0			単-21号	
排水目皿取替	φ100	箇所	0 4	0 19,030	0 76,120			単-22号	
舗装工		式	1 1		5,114,327 5,328,709				
橋面改良工		式	1 1		5,114,327 5,328,709				
特殊ブロック撤去	ノンスリップタイル t=25mm	m2	41 0	844.5	34,624 0			単-23号	
特殊ブロック撤去	ノンスリップタイル t=25mm	m2	0 41	0 886.7	0 36,354			単-24号	
特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm	m2	23 0	872.2	20,060 0			単-25号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm			0	0	0			単-26号	
		m2	23	915.8	21,063	23	21,063			
コンクリートはつり	3cm以下			64	3,282	210,048			単-27号	
		m2	0	3,282	0	-64	-210,048			
コンクリートはつり	3cm以下			0	0	0			単-28号	
		m2	64	3,438	220,032	64	220,032			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			3	3,442	10,326			単-29号	
		m3	0	3,442	0	-3	-10,326			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			0	0	0			単-30号	
		m3	3	3,562	10,686	3	10,686			
殻処分	コンクリート殻(無筋)			3	2,242	6,726			単-31号	
		m3	0	2,242	0	-3	-6,726			
殻処分	コンクリート殻(無筋)			0	0	0			単-32号	
		m3	3	2,242	6,726	3	6,726			
高さ調整モルタル	セメントモルタル			3	897,119	2,691,357			単-33号	
		m3	0	897,119	0	-3	-2,691,357			
高さ調整モルタル	セメントモルタル			0	0	0			単-34号	
		m3	3	941,100	2,823,300	3	2,823,300			
薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装			38	9,814	372,932			単-35号	
		m2	0	9,814	0	-38	-372,932			
薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装			0	0	0			単-36号	
		m2	38	9,814	372,932	38	372,932			
薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装			27	8,107	218,889			単-37号	
		m2	0	8,107	0	-27	-218,889			

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装	m2	0 27	0 8,107	0 218,889	27	218,889	単-38号	
端部止水モルタル	樹脂モルタル	m	91 0	6,648 6,648	604,968 0	-91	-604,968	単-39号	
端部止水モルタル	樹脂モルタル	m	0 91	0 6,937	0 631,267	91	631,267	単-40号	
階段すべり止め	W=1.4m H=30mm	個	68 0	13,656 13,656	928,608 0	-68	-928,608	単-41号	
階段すべり止め	W=1.4m H=30mm	個	0 68	0 14,280	0 971,040	68	971,040	単-42号	
漏水防止シール	W=100mm	m	1 0	15,789 15,789	15,789 0	-1	-15,789	単-43号	
漏水防止シール	W=100mm	m	0 1	0 16,420	0 16,420	1	16,420	単-44号	
現場塗装工		式	1 1		1,038,918 1,077,567	1	38,649		
橋梁塗装工		式	1 1		1,038,918 1,077,567	1	38,649		
塗膜除去	インパイクン工法	m2	50 0	6,868 6,868	343,400 0	-50	-343,400	単-45号	
塗膜除去	インパイクン工法	m2	0 50	0 7,078	0 353,900	50	353,900	単-46号	
塗替塗装	エポカートシステム 2種ケレン	m2	50 0	11,949 11,949	597,450 0	-50	-597,450	単-47号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塗替塗装	エポカートシステム 2種ケレン	m2	0 50	0 12,420	0 621,000	50	621,000	単-48号	
廃材回収・積込		m2	50 0	1,671 1,671	83,550 0	-50	-83,550	単-49号	
廃材回収・積込		m2	0 50	0 1,756	0 87,800	50	87,800	単-50号	
塗膜除去材運搬		回	1 0	10,071 10,071	10,071 0	-1	-10,071	単-51号	
塗膜除去材運搬		回	0 1	0 10,420	0 10,420	1	10,420	単-52号	
塗膜除去材処分		t	0.12 0	37,060 37,060	4,447 0	-0.12	-4,447	単-53号	
塗膜除去材処分		t	0 0.12	0 37,060	0 4,447	0.12	4,447	単-54号	
仮設工		式	1 1		607,271 637,082	1	29,811		
足場工		式	1 1		522,310 547,841	1	25,531		
足場	安全ネット必要	掛m2	170 0		522,310 0	-170	-522,310	内-13号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 170		0 547,841	170	547,841	内-14号	
交通管理工		式	1 1		84,961 89,241	1	4,280		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	7 0		84,961 0	-7	-84,961	内-15号	
交通誘導警備員		人日	0 7		0 89,241	7	89,241	内-16号	
直接工事費		式	1 1		7,712,838 8,030,209	1	317,371		
共通仮設費		式	1 1		2,028,144 2,159,905	1	131,761		
共通仮設費		式	1 1		126,932 130,560	1	3,628		
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		126,932 130,560	1	3,628		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		1,901,212 2,029,345	1	128,133		
純工事費		式	1 1		9,740,982 10,190,114	1	449,132		
現場管理費		式	1 1		5,899,133 6,421,225	1	522,092		
工事原価		式	1 1		15,640,115 16,611,339	1	971,224		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 [嬉野地区]		式	1		17,602,134				
		式	1		19,221,709	1	1,619,575		
橋梁補修工		式	1		90,144				
		式	1		598,494	1	508,350		
ひび割れ補修工		式	1		67,755				
		式	1		72,057	1	4,302		
充てん工法	20m未満 シーラント系		1		67,755			内-1号	
		構造物	0		0	-1	-67,755		
充てん工法	20m未満 シーラント系		0		0			内-2号	
		構造物	1		72,057	1	72,057		
断面修復工		式	0		0				
		式	1		181,552	1	181,552		
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有		0		0			内-3号	
		構造物	1		181,552	1	181,552		
根巻コンクリート打替工		式	1		22,389				
		式	1		44,965	1	22,576		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		0.05	22,903	1,145			単-1号	
		m3	0	22,903	0	-0.05	-1,145		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		0	0	0			単-2号	
		m3	0.05	24,000	1,200	0.05	1,200		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		0.05	3,270	163			単-3号	
		m3	0	3,270	0	-0.05	-163		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-4号	
		m3	0.05	3,384	169	0.05	169		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	2,177	108	-0.05	-108	単-5号	
			0	2,177	0				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	0.05	108	単-6号	
			0.05	2,177	108				
アンカー削孔	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深200mm以上400mm以下	孔	8	654.9	5,239	-8	-5,239	単-7号	
			0	654.9	0				
アンカー削孔	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深200mm以上400mm以下	孔	0	0	0	8	5,489	単-8号	
			8	686.2	5,489				
ボール樹脂注入		本	8	1,147	9,176	-8	-9,176	単-9号	
			0	1,147	0				
ボール樹脂注入		本	0	0	0	8	9,552	単-10号	
			8	1,194	9,552				
型枠	一般型枠	m2	0.6		3,831	-0.6	-3,831	内-4号	
			0		0				
型枠	一般型枠	m2	0		0	0.6	4,022	内-5号	
			0.6		4,022				
鉄筋	SD345 D13	t	0.005		627	-0.005	-627	内-6号	
			0		0				
鉄筋	SD345 D13	t	0		0	0.005	627	内-7号	
			0.005		627				
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	21,002	2,100	-0.1	-2,100	単-11号	
			0	21,002	0				
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0	0.1	2,147	単-12号	
			0.1	21,470	2,147				



## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
端部止水モルタル	樹脂モルタル		m	0 3	0 7,217	0 21,651	3	21,651	単-13号	
シール材充填工			式	0 1		0 32,320	1	32,320		
シール材充填	10×10 ハックアップ材50×50		m	0 4	0 8,080	0 32,320	4	32,320	単-14号	
FRP補修工			式	0 1		0 267,600	1	267,600		
紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満		m2	0 1	0 267,600	0 267,600	1	267,600	単-15号	
橋梁付属物工			式	1 1		853,970 904,209	1	50,239		
アンカーボルト工			式	1 1		55,710 31,318	1	-24,392		
ナット交換	M22		個	10 0	2,115 2,115	21,150 0	-10	-21,150	単-16号	
防食保護キャップ	ボルトキャップ M25		本	16 0	2,160 2,160	34,560 0	-16	-34,560	単-17号	
防食保護キャップ	ボルトキャップ M25		本	0 14	0 2,237	0 31,318	14	31,318	単-18号	
排水施設工			式	1 1		447,071 506,617	1	59,546		
排水柵	150×150		箇所	4 0	105,059 105,059	420,236 0	-4	-420,236	単-19号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	橋梁保全工事		摘要
							数量増減	金額増減		
排水桝	150×150									単-20号
			箇所	0	0	0				
				4	106,400	425,600	4	425,600		
排水管	VP管									内-8号
			m	0.9		3,913				
				0		0	-0.9	-3,913		
排水管	VP管									内-9号
			m	0		0				
				2		11,497	2	11,497		
排水管支持金具										単-21号
			箇所	1	22,922	22,922				
				0	22,922	0	-1	-22,922		
排水管支持金具 (1)										単-22号
			箇所	0	0	0				
				1	23,020	23,020	1	23,020		
排水管支持金具 (2)										単-23号
			箇所	0	0	0				
				1	46,500	46,500	1	46,500		
横断歩道橋工										
			式	1		351,189				
				1		366,274	1	15,085		
側板撤去・再設置										内-10号
			m2	55		351,189				
				0		0	-55	-351,189		
側板撤去・再設置										内-11号
			m2	0		0				
				55		366,274	55	366,274		
舗装工										
			式	1		4,801,520				
				1		4,913,755	1	112,235		
橋面改良工										
			式	1		4,801,520				
				1		4,913,755	1	112,235		
特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm									単-24号
			m2	18	890.5	16,029				
				0	890.5	0	-18	-16,029		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm			0	0	0			単-25号	
		m2	18	935.6	16,840	18	16,840			
特殊ブロック撤去	ノンスリップタイル t=25mm			42	890.5	37,401			単-26号	
		m2	0	890.5	0	-42	-37,401			
特殊ブロック撤去	ノンスリップタイル t=25mm			0	0	0			単-27号	
		m2	42	935.6	39,295	42	39,295			
コンクリートはつり	3cm以下			60	3,452	207,120			単-28号	
		m2	0	3,452	0	-60	-207,120			
コンクリートはつり	3cm以下			0	0	0			単-29号	
		m2	60	3,617	217,020	60	217,020			
殻運搬	アスファルト殻			0.5	3,273	1,636			単-30号	
		m3	0	3,273	0	-0.5	-1,636			
殻運搬	アスファルト殻			0	0	0			単-31号	
		m3	0.5	3,388	1,694	0.5	1,694			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			3	3,273	9,819			単-32号	
		m3	0	3,273	0	-3	-9,819			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			0	0	0			単-33号	
		m3	3	3,388	10,164	3	10,164			
殻処分	アスファルト殻			0.5	2,039	1,019			単-34号	
		m3	0	2,039	0	-0.5	-1,019			
殻処分	アスファルト殻			0	0	0			単-35号	
		m3	0.5	2,039	1,019	0.5	1,019			
殻処分	コンクリート殻(無筋)			3	2,179	6,537			単-36号	
		m3	0	2,179	0	-3	-6,537			

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-37号	
		m3	3	2,179	6,537	3	6,537		
高さ調整モルタル	セメントモルタル		2	945,813	1,891,626			単-38号	
		m3	0	945,813	0	-2	-1,891,626		
高さ調整モルタル	セメントモルタル		0	0	0			単-39号	
		m3	2	991,300	1,982,600	2	1,982,600		
薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装		22	8,113	178,486			単-40号	
		m2	0	8,113	0	-22	-178,486		
薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装		0	0	0			単-41号	
		m2	22	8,113	178,486	22	178,486		
薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装		38	10,144	385,472			単-42号	
		m2	0	10,144	0	-38	-385,472		
薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装		0	0	0			単-43号	
		m2	38	10,150	385,700	38	385,700		
端部止水モルタル	樹脂モルタル		91	7,058	642,278			単-44号	
		m	0	7,058	0	-91	-642,278		
端部止水モルタル	樹脂モルタル		0	0	0			単-45号	
		m	90	7,366	662,940	90	662,940		
階段すべり止め	W=1.5m H=30mm		101	13,936	1,407,536			単-46号	
		個	0	13,936	0	-101	-1,407,536		
階段すべり止め	W=1.1m H=30mm		0	0	0			単-47号	
		個	64	14,510	928,640	64	928,640		
階段すべり止め	W=1.4m H=30mm		0	0	0			単-48号	
		個	32	14,550	465,600	32	465,600		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
漏水防止シール	W=100mm		1	16,561	16,561			単-49号	
		m	0	16,561	0	-1	-16,561		
漏水防止シール	W=100mm		0	0	0			単-50号	
		m	1	17,220	17,220	1	17,220		
現場塗装工			1		9,480,984				
		式	1		9,975,697	1	494,713		
橋梁塗装工			1		9,433,248				
		式	1		9,927,181	1	493,933		
塗膜除去	インパイヤン工法		441	7,099	3,130,659			単-51号	
		m2	0	7,099	0	-441	-3,130,659		
塗膜除去	インパイヤン工法		0	0	0			単-52号	
		m2	441	7,316	3,226,356	441	3,226,356		
塗替塗装	エポコートシステム 2種ケレン		441	12,518	5,520,438			単-53号	
		m2	0	12,518	0	-441	-5,520,438		
塗替塗装	エポコートシステム 2種ケレン		0	0	0			単-54号	
		m2	441	13,010	5,737,410	441	5,737,410		
廃材回収・積込			441	1,671	736,911			単-55号	
		m2	0	1,671	0	-441	-736,911		
廃材回収・積込			0	0	0			単-56号	
		m2	441	1,756	774,396	441	774,396		
塗膜除去材運搬			1	15,963	15,963			単-57号	
		回	0	15,963	0	-1	-15,963		
塗膜除去材運搬			0	0	0			単-58号	
		回	1	16,520	16,520	1	16,520		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塗膜除去材処分		t	0.79 0	37,060 37,060	29,277 0	-0.79	-29,277	単-59号	
塗膜除去材処分		t	0 0.66	0 37,060	0 24,459	0.66	24,459	単-60号	
塗装履歴シート		箇所	0 2	0 29,340	0 58,680	2	58,680	単-61号	
歩道橋名シート		箇所	0 2	0 44,680	0 89,360	2	89,360	単-62号	
張紙防止塗装工		式	1 1		47,736 48,516	1	780		
張紙防止塗装		m2	26 0	1,836 1,836	47,736 0	-26	-47,736	単-63号	
張紙防止塗装		m2	0 26	0 1,866	0 48,516	26	48,516	単-64号	
仮設工		式	1 1		2,375,516 2,829,554	1	454,038		
足場工		式	1 1		2,059,133 2,158,446	1	99,313		
足場	安全ネット必要	掛m2	400 0		1,288,160 0	-400	-1,288,160	内-12号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 400		0 1,351,214	400	1,351,214	内-13号	
吊足場・防護 【夜間】		m2	40 0		770,973 0	-40	-770,973	内-14号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
吊足場・防護 【夜間】			m2	0 40			0 807,232			40	807,232	内-15号
交通管理工			式	1 1			316,383 671,108			1	354,725	
交通誘導警備員			人日	10 0			116,372 0			-10	-116,372	内-16号
交通誘導警備員			人日	0 11			0 143,513			11	143,513	内-17号
交通誘導警備員 【夜間】			人日	12 0			200,011 0			-12	-200,011	内-18号
交通誘導警備員 【夜間】			人日	0 30			0 527,595			30	527,595	内-19号
直接工事費			式	1 1			17,602,134 19,221,709			1	1,619,575	
共通仮設費			式	1 1			4,401,881 4,837,424			1	435,543	
共通仮設費			式	1 1			254,791 271,364			1	16,573	
役務費			式	1 1			14,824 14,824			0	0	
借地料			式	1 0			14,824 0			-1	-14,824	内-20号
借地料			式	0 1			0 14,824			1	14,824	内-21号

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)			1		239,967				
		式	1		256,540	1	16,573		
共通仮設費 (率計上)			1		4,147,090				
		式	1		4,566,060	1	418,970		
純工事費			1		22,004,015				
		式	1		24,059,133	1	2,055,118		
現場管理費			1		12,242,069				
		式	1		13,802,114	1	1,560,045		
工事原価			1		34,246,084				
		式	1		37,861,247	1	3,615,163		



## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 [武雄地区]		式	1		2,188,918				
		式	1		2,254,201	1	65,283		
護床工		式	1		91,575				
		式	1		94,051	1	2,476		
作業土工		式	1		39,516				
		式	1		41,161	1	1,645		
掘削	岩塊・玉石 現場制約あり	m3	3		15,472			内-1号	
		m3	0		0	-3	-15,472		
掘削	岩塊・玉石 現場制約あり	m3	0		0			内-2号	
		m3	3		16,245	3	16,245		
人力積込	岩塊・玉石	m3	3		7,349			内-3号	
		m3	0		0	-3	-7,349		
人力積込	岩塊・玉石	m3	0		0			内-4号	
		m3	3		7,717	3	7,717		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3		16,695			内-5号	
		m3	0		0	-3	-16,695		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-6号	
		m3	3		17,199	3	17,199		
護床コンクリート工		式	1		52,059				
		式	1		52,890	1	831		
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	3	17,353	52,059			単-1号	
		m3	0	17,353	0	-3	-52,059		
コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	3	17,630	52,890	3	52,890		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工												
				1			221,615					
			式	1			241,513		1	19,898		
場所打擁壁工				1			221,615					
			式	1			241,513		1	19,898		
均しコンクリート		18-8-25(高炉) 敷厚 10 c m		0.2	1,735		347					単-3号
			m2	0	1,735		0		-0.2	-347		
均しコンクリート		18-8-25(高炉) 敷厚 10 c m		0	0		0					単-4号
			m2	0.2	1,762		352		0.2	352		
均しコンクリート型枠		一般型枠		0.4			1,477					内-7号
			m2	0			0		-0.4	-1,477		
均しコンクリート型枠		一般型枠		0			0					内-8号
			m2	0.4			1,550		0.4	1,550		
鉄筋		SD345 D16~25		0.01	119,150		1,191					単-5号
			t	0	119,150		0		-0.01	-1,191		
鉄筋		SD345 D16~25		0	0		0					単-6号
			t	0.01	119,200		1,192		0.01	1,192		
型枠		一般型枠		5			37,839					内-9号
			m2	0			0		-5	-37,839		
型枠		一般型枠		0			0					内-10号
			m2	7			53,223		7	53,223		
コンクリート		18-8-40(高炉)		3	17,353		52,059					単-7号
			m3	0	17,353		0		-3	-52,059		
コンクリート		18-8-40(高炉)		0	0		0					単-8号
			m3	3	17,630		52,890		3	52,890		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分		
								道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
埋設支保工			式	1 0		128,702 0		-1	-128,702	内-11号
埋設支保工			式	0 1		0 132,306		1	132,306	内-12号
構造物撤去工			式	1 1		88,644 92,445		1	3,801	
構造物取壊し工			式	1 1		69,486 72,840		1	3,354	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	3 0	23,162 23,162	69,486 0		-3	-69,486	単-9号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	0 3	0 24,280	0 72,840		3	72,840	単-10号
運搬処理工			式	1 1		19,158 19,605		1	447	
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	3 0	4,209 4,209	12,627 0		-3	-12,627	単-11号
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0 3	0 4,358	0 13,074		3	13,074	単-12号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	3 0	2,177 2,177	6,531 0		-3	-6,531	単-13号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0 3	0 2,177	0 6,531		3	6,531	単-14号
仮設工			式	1 1		1,787,084 1,826,192		1	39,108	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	事業区分		工事区分			橋梁保全工事			数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
石積補修工		式	1		803,911					
			1		840,000	1	36,089			
目地充填		m	75		297,015					内-13号
			0		0	-75	-297,015			
目地充填		m	0		0					内-14号
			75		309,783	75	309,783			
コンクリート土のう積	18-8-40(高炉)	m2	6		75,603					内-15号
			0		0	-6	-75,603			
コンクリート土のう積	18-8-40(高炉)	m2	0		0					内-16号
			6		78,152	6	78,152			
裏込注入		m3	4		431,293					内-17号
			0		0	-4	-431,293			
裏込注入		m3	0		0					内-18号
			4		452,065	4	452,065			
土留・仮締切工		式	1		203,453					
			1		211,077	1	7,624			
既設支保工撤去		式	1		69,303					内-19号
			0		0	-1	-69,303			
既設支保工撤去		式	0		0					内-20号
			1		72,777	1	72,777			
土のう積		m2	1		11,322					内-21号
			0		0	-1	-11,322			
土のう積		m2	0		0					内-22号
			1		11,868	1	11,868			

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設支保工設置撤去		式	1 0		122,828 0	-1	-122,828	内-23号	
仮設支保工設置撤去		式	0 1		0 126,432	1	126,432	内-24号	
水替工		式	1 1		642,845 654,676	1	11,831		
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	33 0		642,845 0	-33	-642,845	内-25号	
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	0 33		0 654,676	33	654,676	内-26号	
作業ヤード整備工		式	1 1		28,473 29,345	1	872		
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	10 0		12,490 0	-10	-12,490	内-27号	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	0 10		0 12,854	10	12,854	内-28号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10 0		12,150 0	-10	-12,150	内-29号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 10		0 12,520	10	12,520	内-30号	
整地	敷均し(ルース)	m3	10 0		3,833 0	-10	-3,833	内-31号	
整地	敷均し(ルース)	m3	0 10		0 3,971	10	3,971	内-32号	

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事					( 3 回変更) (個別合意)		事業区分		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工							108,402					
			式	1			91,094		1	-17,308		
交通誘導警備員							108,402					内-33号
			人日	10			0		-10	-108,402		
交通誘導警備員							0					内-34号
			人日	8			91,094		8	91,094		
直接工事費							2,188,918					
			式	1			2,254,201		1	65,283		
共通仮設費							643,096					
			式	1			686,611		1	43,515		
共通仮設費							45,493					
			式	1			46,631		1	1,138		
役務費							94					
			式	1			94		0	0		
借地料							94					内-35号
			式	0			0		-1	-94		
借地料							0					内-36号
			式	1			94		1	94		
現場環境改善費 (率計上)							45,399					
			式	1			46,537		1	1,138		
共通仮設費 (率計上)							597,603					
			式	1			639,980		1	42,377		
純工事費							2,832,014					
			式	1			2,940,812		1	108,798		

## 設計内訳書

工事名	佐国管内橋梁外補修工事 ( 3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			1		1,839,136				
		式	1		2,005,324	1	166,188		
工事原価			1		4,671,150				
		式	1		4,946,136	1	274,986		



















# 0/2m当たり内訳書

排水管

第 9号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		0	0	0			CB473320
		m	1.6	3,573	5,716	1.6	5,716	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		0	0	0			
		m	1.3	920	1,196	1.3	1,196	
硬質塩化ビニル管 (継手)	90° エルボ VP-100		0	0	0			
		個	2	308	616	2	616	
合 計					0			
					7,528		7,528	
変更積算金額					0			
					6,752		6,752	円/m



# 0/1箇所当たり内訳書

排水管支持金具

第 10号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートアンカーボルト設置			0	0	0			CB473310
		本	2	1,094	2,188	2	2,188	
コンクリートアンカー	M16×60 本体打込み式 ムッキ		0	0	0			
		本	2	116	232	2	232	
取付金具 (縦配管用)	外径φ114 PL50×9×80 亜鉛ムッキ		0	0	0			
		組	1	8,560	8,560	1	8,560	
合 計					0			
					10,980		10,980	
変更積算金額					0			
					9,848		9,848	円/箇所



# 2/0回当たり内訳書

塗膜除去材運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜除去材運搬（西分高架橋）	塗装くず 4t車 L=49.4km		1	10,870	10,870			WYB00010
		回	1	10,870	10,870	0	0	単一 125号
塗膜除去材運搬（東分高架橋）	塗装くず 4t車 L=49.8km		1	10,870	10,870			WYB00025
		回	1	10,870	10,870	0	0	単一 126号
合 計					20,142			
					0		-20,142	

# 0/2回当たり内訳書

塗膜除去材運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜除去材運搬（西分高架橋）	塗装くず 4t車 L=49.4km		0	0	0			WYB00041
		回	1	11,240	11,240	1	11,240	単一 127号
塗膜除去材運搬（東分高架橋）	塗装くず 4t車 L=49.8km		0	0	0			WYB00043
		回	1	11,240	11,240	1	11,240	単一 128号
合 計					0			
					22,480		22,480	
変更積算金額					0			
					20,827		20,827	円/回

# 0/28m当たり内訳書

立入防止柵撤去・再設置  
第 14号内訳書 (再利用)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ブロック撤去	再利用		0	0	0			WYB00028
		基	7	1,196	8,372	7	8,372	単一 132号
金網・支柱撤去	再利用 H=1.5m @2.0m		0	0	0			WYB00055
		m	27.5	1,196	32,890	27.5	32,890	単一 133号
基礎ブロック, 鋼管基礎 (再利用設置)	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		0	0	0			CB420820
		基	7	2,282	15,974	7	15,974	
金網・支柱 (立入防止柵) (再利用設置)	基礎ブロック 2m		0	0	0			CB420840
		m	27.5	2,382	65,505	27.5	65,505	
合 計					0			
					122,741		122,741	
変更積算金額					0			
					110,113		110,113	円/m









# 0/220掛m2当たり内訳書

第 18号内訳書 足場  
(東分歩道橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	222	3,562	790,764	222	790,764	単一 137号
合計					0			
					790,764		790,764	
変更積算金額					0			
					709,408		709,408	円/掛m2

# 6/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 19号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			2	13,100	26,200			WB010211
		人日	2	13,100	26,200	0	0	単一 138号
交通誘導警備員 B			4	11,500	46,000			WB010212
		人日	4	11,500	46,000	0	0	単一 139号
合 計					64,772			
					0		-64,772	

# 0/116人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 20号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	116	12,080	1,401,280	116	1,401,280	単一 140号
合計					0			
					1,401,280		1,401,280	
変更積算金額					0			
					1,257,115		1,257,115	円/人日

# 0/8人日当たり内訳書

保安要員

第 21号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
J R 工事管理者	昼間		0	0	0			
		人日	4	38,850	155,400	4	155,400	
列車見張員	昼間		0	0	0			
		人日	4	21,100	84,400	4	84,400	
合 計					0			
					239,800		239,800	
変更積算金額					0			
					239,800		239,800	円/人日

# 一式当たり内訳書

借地料

第 22号内訳書

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)	3千円		1		3,000			WB010220
		式	1		3,000	0	0	単一 141号
合 計					2,779			
					0		-2,779	

# 一式当たり内訳書

借地料

第 23号内訳書

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料 (一式入力)	3千円		0		0			WB010220
		式	1		3,000	1	3,000	単一 142号
合 計					0			
					3,000		3,000	
変更積算金額					0			
					2,779		2,779	円/式

# 一式当たり内訳書

道路施設基本<sup>マ</sup>作成費

第 24号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本 <sup>マ</sup> 作成費			1		46,200			WYB00007
		式	1		46,200	0	0	単一 143号
合 計					41,446			
					0		-41,446	

# 一式当たり内訳書

道路施設基本<sup>ア</sup>作成費

第 25号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本 <sup>ア</sup> 作成費			0		0			WYB00040
		式	1		48,510	1	48,510	単一 144号
合 計					0			
					48,510		48,510	
変更積算金額					0			
					43,518		43,518	円/式



# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	車載対応トイレ		0	0	0			
		基・月	26	30,400	790,400	26	790,400	
合 計					0			
					790,400		790,400	
変更積算金額					0			
					790,400		790,400	円/式

## 982/0本当たり内訳書

高力ボルト

第 1号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト取替工			982	2,260	2,219,320			WYB00001
		本	982	2,260	2,219,320	0	0	単一 1号
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M22×80 溶融亜鉛メッキ 2-座金		128	251.5	32,192			
		組	128	251.5	32,192	0	0	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M22×105 溶融亜鉛メッキ 2-座金		128	283.5	36,288			
		組	128	283.5	36,288	0	0	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M24×105 溶融亜鉛メッキ 2-座金		98	375	36,750			
		組	98	375	36,750	0	0	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M24×110 溶融亜鉛メッキ 2-座金		20	383	7,660			
		組	20	383	7,660	0	0	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M24×115 溶融亜鉛メッキ 2-座金		552	391	215,832			
		組	552	391	215,832	0	0	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M24×120 溶融亜鉛メッキ 2-座金		34	398.5	13,549			
		組	34	398.5	13,549	0	0	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M24×125 溶融亜鉛メッキ 2-座金		22	406.5	8,943			
		組	22	406.5	8,943	0	0	
合 計					2,306,075			
					0		-2,306,075	

## 0/982本当たり内訳書

高力ボルト

第 2号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボルト取替工	高所作業車施工		0	0	0			WYB00005
		本	728	2,371	1,726,088	728	1,726,088	単一 2号
ボルト締め	10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0			CB434370
		本	254	333	84,582	254	84,582	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M22×80 溶融亜鉛メッキ 2-座金		0	0	0			
		組	128	251.5	32,192	128	32,192	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M22×105 溶融亜鉛メッキ 2-座金		0	0	0			
		組	128	283.5	36,288	128	36,288	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M24×105 溶融亜鉛メッキ 2-座金		0	0	0			
		組	98	375	36,750	98	36,750	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M24×110 溶融亜鉛メッキ 2-座金		0	0	0			
		組	20	383	7,660	20	7,660	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M24×115 溶融亜鉛メッキ 2-座金		0	0	0			
		組	552	391	215,832	552	215,832	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M24×120 溶融亜鉛メッキ 2-座金		0	0	0			
		組	34	398.5	13,549	34	13,549	
摩擦接合用高力ボルト	HTB F8T M24×125 溶融亜鉛メッキ 2-座金		0	0	0			
		組	22	406.5	8,943	22	8,943	
合 計					0			
					2,161,884		2,161,884	
変更積算金額					0			
					1,939,467		1,939,467	円/本

## 0/1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	2,086	2,086	1	2,086	
合 計					0			
					2,086		2,086	
変更積算金額					0			
					1,871		1,871	円/回

# 0/160掛m2当たり内訳書

足場

第 4号内訳書

単価使用年月	2020. 11
歩掛使用年月	2020. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	163	3,857	628,691	163	628,691	単一 3号
合計					0			
					628,691		628,691	
変更積算金額					0			
					564,006		564,006	円/掛m2

# 10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 5号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			10	11,500	115,000			WB010212
		人日	10	11,500	115,000	0	0	単一 4号
合 計					103,168			
					0		-103,168	

# 0/4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 6号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	4	12,080	48,320	4	48,320	単一 5号
合計					0			
					48,320		48,320	
変更積算金額					0			
					43,348		43,348	円/人日

# 1/0構造物当たり内訳書

第 1号内訳書 低圧注入工法  
(浦谷橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m以上 204m 6.34kg 17.7kg 678個		1	917,100	917,100			WB229110
		構造物	1	917,100	917,100	0	0	単一 87号
ひび割れ注入材	ポキシ樹脂3種		3.5	2,720	9,520			
		kg	3.5	2,720	9,520	0	0	
ひび割れ注入材	ポキシ樹脂 湿潤面対応		2.8	2,890	8,092			
		kg	2.8	2,890	8,092	0	0	
シール材	ひび割れ注入用		24.2	2,320	56,144			
		kg	24.2	2,320	56,144	0	0	
注入器具	ひび割れ注入用		678	360	244,080			
		個	678	360	244,080	0	0	
合 計					1,144,189			
					0		-1,144,189	



## 0/1構造物当たり内訳書

低圧注入工法  
(浦谷橋)

第 2号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 204m 6.34kg 17.7kg 678個		0	0	0			WB229110
		構造物	1	962,900	962,900	1	962,900	単一 88号
ひび割れ注入材	ポキシ樹脂3種		0	0	0			
		k g	3.5	2,720	9,520	3.5	9,520	
ひび割れ注入材	ポキシ樹脂 湿潤面対応		0	0	0			
		k g	2.8	2,890	8,092	2.8	8,092	
シール材	ひび割れ注入用		0	0	0			
		k g	24.2	2,320	56,144	24.2	56,144	
注入器具	ひび割れ注入用		0	0	0			
		個	678	360	244,080	678	244,080	
合 計					0			
					1,280,736		1,280,736	
変更積算金額					0			
					1,186,623		1,186,623	円/構造物





# 1/0構造物当たり内訳書

第 5号内訳書 充てん工法  
(浦谷橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m以上 21.2m 4.01kg		1	81,860	81,860			WB229010
		構造物	1	81,860	81,860	0	0	単一 91号
合 計					75,844			
					0		-75,844	

# 0/1構造物当たり内訳書

第 6号内訳書 充てん工法  
(浦谷橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m以上 21.2m 4.01kg		0	0	0			WB229010
		構造物	1	85,700	85,700	1	85,700	単一 92号
合 計					0			
					85,700		85,700	
変更積算金額					0			
					79,401		79,401	円/構造物

# 1/0構造物当たり内訳書

第 7号内訳書 充てん工法  
(有田2号歩道橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m未満 3.57kg		1	75,940	75,940			WB229010
		構造物	1	75,940	75,940	0	0	単一 93号
合 計					70,359			
					0		-70,359	

# 0/1構造物当たり内訳書

第 8号内訳書 充てん工法  
(有田2号歩道橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m未満 3.57kg		0	0	0			WB229010
		構造物	1	79,510	79,510	1	79,510	単一 94号
合計					0			
					79,510		79,510	
変更積算金額					0			
					73,666		73,666	円/構造物

## 1/0構造物当たり内訳書

第 9号内訳書 左官工法  
(浦谷橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り 0.1m3以上 0.17m3		1	369,400	369,400			WB229210
		構造物	1	369,400	369,400	0	0	単一 95号
合計					342,255			
					0		-342,255	



## 0/1構造物当たり内訳書

第 10号内訳書 左官工法  
(浦谷橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.17m3		0	0	0			WB229210
		構造物	1	384,800	384,800	1	384,800	単一 96号
合 計					0			
					384,800		384,800	
変更積算金額					0			
					356,523		356,523	円/構造物

# 1/0構造物当たり内訳書

第 11号内訳書 左官工法  
(有田2号歩道橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.62m3		1	1,347,000	1,347,000			WB229210
		構造物	1	1,347,000	1,347,000	0	0	単一 97号
合 計					1,248,018			
					0		-1,248,018	

# 0/1構造物当たり内訳書

第 12号内訳書 左官工法 (有田2号歩道橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.62m3		0	0	0			WB229210
		構造物	1	1,403,000	1,403,000	1	1,403,000	単一 98号
合 計					0			
					1,403,000		1,403,000	
変更積算金額					0			
					1,299,902		1,299,902	円/構造物

### 11.3/0m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修  
第 13号内訳書 (A1車道)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無		11.3	95,200	1,075,760			WB811610
		m	11.3	95,200	1,075,760	0	0	単一 107号
橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量10.0mm 遊間量50mm 車道用 二次止水材料有り		11.3	53,150	600,595			WYB00001
		m	11.3	53,150	600,595	0	0	単一 108号
合 計					1,503,890			
					0		-1,503,890	

# 0/11.3m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修  
 (A1車道)

第 14号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無		0	0	0			WB811610
		m	11.3	95,200	1,075,760	11.3	1,075,760	単一 109号
橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量10.0mm 遊間量50mm 車道用 二次止水材料有り		0	0	0			WYB00013
		m	11.3	53,150	600,595	11.3	600,595	単一 110号
合計					0			
					1,676,355		1,676,355	
変更積算金額					0			
					1,503,890		1,503,890	円/m

## 6. 1/0m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修  
(A1歩道)

第 15号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 無		6.1	88,500	539,850			WB811610
		m	6.1	88,500	539,850	0	0	
橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量10.0mm 遊間量50mm 歩道用 二次止水材料有り		6.1	49,980	304,878			WYB00016
		m	6.1	49,980	304,878	0	0	
シール材	シリコーン系 プライマー含む		2.5	4,670	11,675			
		L	2.5	4,670	11,675	0	0	
バックアップ材	ウレタンフォーム		9.8	370	3,626			
		L	9.8	370	3,626	0	0	
合 計					771,548			
					0		-771,548	

# 0/6.1m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修  
(A1歩道)

第 16号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 無		0	0	0			WB811610
		m	6.1	88,500	539,850	6.1	539,850	単一 113号
橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量10.0mm 遊間量50mm 歩道用 二次止水材料有り		0	0	0			WYB00023
		m	6.1	49,980	304,878	6.1	304,878	単一 114号
シール材	シリコーン系 プライマー含む		0	0	0			
		L	2.5	4,670	11,675	2.5	11,675	
バックアップ材	ウレタンフォーム		0	0	0			
		L	9.8	370	3,626	9.8	3,626	
合 計					0			
					860,029		860,029	
変更積算金額					0			
					771,548		771,548	円/m

# 11.3/0m当たり内訳書

鋼・コン製伸縮装置補修  
 第 17号内訳書 (A2車道)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無		11.3	95,200	1,075,760			WB811610
		m	11.3	95,200	1,075,760	0	0	単一 107号
橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量22.3mm 遊間量50mm 車道用 二次止水材料有り		11.3	61,550	695,515			WYB00015
		m	11.3	61,550	695,515	0	0	単一 115号
合 計					1,589,045			
					0		-1,589,045	



# 0/11.3m当たり内訳書

鋼・コ<sup>レ</sup>製伸縮装置補修  
第 18号内訳書 (A2車道)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無		0	0	0			WB811610
		m	11.3	95,200	1,075,760	11.3	1,075,760	単一 109号
橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量22.3mm 遊間量50mm 車道用 二次止水材料有り		0	0	0			WYB00025
		m	11.3	61,550	695,515	11.3	695,515	単一 116号
合 計					0			
					1,771,275		1,771,275	
変更積算金額					0			
					1,589,045		1,589,045	円/m

### 6. 1/0m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修  
 第 19号内訳書 (A2歩道)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 無		6.1	88,500	539,850			WB811610
		m	6.1	88,500	539,850	0	0	単一 111号
橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量22.3mm 遊間量50mm 歩道用 二次止水材料有り		6.1	57,000	347,700			WYB00018
		m	6.1	57,000	347,700	0	0	単一 117号
シール材	シリコン系 プライマー含む		2.5	4,670	11,675			
		L	2.5	4,670	11,675	0	0	
バックアップ材	ウレタンフォーム		9.8	370	3,626			
		L	9.8	370	3,626	0	0	
合 計					809,965			
					0		-809,965	

# 0/6.1m当たり内訳書

鋼・コンクリート製伸縮装置補修  
(A2歩道)

第 20号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 無		0	0	0			WB811610
		m	6.1	88,500	539,850	6.1	539,850	単一 113号
橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量22.3mm 遊間量50mm 歩道用 二次止水材料有り		0	0	0			WYB00028
		m	6.1	57,000	347,700	6.1	347,700	単一 118号
シール材	シリコン系 プライマー含む		0	0	0			
		L	2.5	4,670	11,675	2.5	11,675	
バックアップ材	ウレタンフォーム		0	0	0			
		L	9.8	370	3,626	9.8	3,626	
合 計					0			
					902,851		902,851	
変更積算金額					0			
					809,965		809,965	円/m

### 3/0m当たり内訳書

鋼・コ<sup>レ</sup>製伸縮装置補修  
第 21号内訳書 (有田2号歩道橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 1車線相当 無 無		3	116,000	348,000			WB811610
		m	3	116,000	348,000	0	0	単一 119号
橋梁用伸縮装置材料費 (P1)	伸縮量17.8mm 遊間量22mm 歩道用 二次止水材無し		1.5	31,900	47,850			WYB00022
		m	1.5	31,900	47,850	0	0	単一 120号
橋梁用伸縮装置材料費 (P2)	伸縮量17.8mm 遊間量58mm 歩道用 二次止水材無し		1.5	34,800	52,200			WYB00027
		m	1.5	34,800	52,200	0	0	単一 121号
合 計					415,125			
					0		-415,125	

# 0/3m当たり内訳書

鋼・コ<sup>レ</sup>製伸縮装置補修  
(有田2号歩道橋)

第 22号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 1車線相当 無 無		0	0	0			WB811610
		m	3	116,000	348,000	3	348,000	単一 122号
橋梁用伸縮装置材料費 (P1)	伸縮量17.8mm 遊間量22mm 歩道用 二次止水材無し		0	0	0			WYB00044
		m	1.5	31,900	47,850	1.5	47,850	単一 123号
橋梁用伸縮装置材料費 (P2)	伸縮量17.8mm 遊間量58mm 歩道用 二次止水材無し		0	0	0			WYB00045
		m	1.5	34,800	52,200	1.5	52,200	単一 124号
合 計					0			
					448,050		448,050	
変更積算金額					0			
					415,125		415,125	円/m

# 0.8/0m当たり内訳書

排水管  
第 23号内訳書 (有田2号歩道橋)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		0.8	3,402	2,721			CB473320
		m	0.8	3,402	2,721	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		0.59	920	542			
		m	0.59	920	542	0	0	
硬質塩化ビニル管	45°エルボ管 VP-100		2	259	518			
		個	2	259	518	0	0	
合計					3,503			
					0		-3,503	

# 0/0.8m当たり内訳書

排水管  
第 24号内訳書 (有田2号歩道橋)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		0	0	0			CB473320
		m	0.8	3,573	2,858	0.8	2,858	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		0	0	0			
		m	0.59	920	542	0.59	542	
硬質塩化ビニル管	45°エルボ管 VP-100		0	0	0			
		個	2	259	518	2	518	
合 計					0			
					3,918		3,918	
変更積算金額					0			
					3,629		3,629	円/m

# 50/0m3当たり内訳書

掘削

第 25号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		46	1,096	50,416			CB210100
		m <sup>3</sup>	46	1,096	50,416	0	0	
合計					46,711			
					0		-46,711	



## 0/50m3当たり内訳書

掘削

第 26号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		0	0	0			CB210100
		m 3	46	1,127	51,842	46	51,842	
合計					0			
					51,842		51,842	
変更積算金額					0			
					48,032		48,032	円/m3

## 50/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 27号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		46	965.6	44,417			CB210020
		m <sup>3</sup>	46	965.6	44,417	0	0	
合 計					41,153			
					0		-41,153	

# 0/50m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 28号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	46	993.5	45,701	46	45,701	
合計					0			
					45,701		45,701	
変更積算金額					0			
					42,342		42,342	円/m <sup>3</sup>

# 50/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 29号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	46	2,508	115,368	0	0	CB210110
処分費 (m 3)			46	1,000	46,000			WB020051
土砂		m 3	46	1,000	46,000	0	0	単一 131号
合計					149,510			
					0		-149,510	

# 0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 30号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	46	2,583	118,818	46	118,818	CB210110
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
土砂		m 3	46	1,000	46,000	46	46,000	単一 132号
合 計					0 164,818		164,818	
変更積算金額					0 152,706		152,706	円/m3

# 520/0m2当たり内訳書

第 31号内訳書 吊足場 (浦谷橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 1.2月		518	4,020	2,082,360			WB431360
		m <sup>2</sup>	518	4,020	2,082,360	0	0	単一 195号
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 1.2月		518	654	338,772			WB431370
		m <sup>2</sup>	518	654	338,772	0	0	単一 196号
コンクリートアンカーボルト設置	M12×50 (穿孔からアンカーボルト設置含む) 橋梁点検車		1		990,400			WYB00014
		式	1		990,400	0	0	単一 197号
合 計					3,160,842			
					0		-3,160,842	

# 0/520m2当たり内訳書

第 32号内訳書 吊足場 (浦谷橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 1.2月		0	0	0			WB431360
		m <sup>2</sup>	518	4,195	2,173,010	518	2,173,010	単一 198号
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 1.2月		0	0	0			WB431370
		m <sup>2</sup>	518	683	353,794	518	353,794	単一 199号
コンクリートアンカーボルト設置	M12×50 (穿孔からアンカーボルト設置含む) 橋梁点検車		0		0			WYB00066
		式	1		1,007,000	1	1,007,000	単一 200号
合 計					0			
					3,533,804		3,533,804	
変更積算金額					0			
					3,274,129		3,274,129	円/m <sup>2</sup>

# 9/0m2当たり内訳書

第 33号内訳書 吊足場・防護  
(有田2号歩道橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場	桁高1.5m未満 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正		8.9	10,170	90,513			WYB00038
		m 2	8.9	10,170	90,513	0	0	単一 201号
床面シート張防護	1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正		8.9	1,066	9,487			WYB00039
		m 2	8.9	1,066	9,487	0	0	単一 202号
朝顔	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正		8.9	1,786	15,895			WYB00040
		m 2	8.9	1,786	15,895	0	0	単一 203号
板張防護工	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正		8.9	1,680	14,952			WYB00041
		m 2	8.9	1,680	14,952	0	0	単一 204号
シート張防護工	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正		8.9	1,221	10,866			WYB00042
		m 2	8.9	1,221	10,866	0	0	単一 205号
合 計					131,299			
					0		-131,299	



# 0/9m2当たり内訳書

第 34号内訳書 吊足場・防護 (有田2号歩道橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場	桁高1.5m未満 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正		0	0	0			WYB00063
		m 2	8.9	10,620	94,518	8.9	94,518	単一 206号
床面シート張防護	1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正		0	0	0			WYB00068
		m 2	8.9	1,106	9,843	8.9	9,843	単一 207号
朝顔	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正		0	0	0			WYB00069
		m 2	8.9	1,867	16,616	8.9	16,616	単一 208号
板張防護工	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正		0	0	0			WYB00070
		m 2	8.9	1,746	15,539	8.9	15,539	単一 209号
シート張防護工	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正		0	0	0			WYB00071
		m 2	8.9	1,268	11,285	8.9	11,285	単一 210号
合 計					0			
					147,801		147,801	
変更積算金額					0			
					136,939		136,939	円/m2

# 400/0掛m2当たり内訳書

第 35号内訳書 足場 (有田2号歩道橋)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		395	3,396	1,341,420			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	395	3,396	1,341,420	0	0	単一 211号
合 計					1,242,848			
					0		-1,242,848	

# 0/400掛m2当たり内訳書

足場  
(有田2号歩道橋)

第 36号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	395	3,562	1,406,990	395	1,406,990	単一 212号
合 計					0			
					1,406,990		1,406,990	
変更積算金額					0			
					1,303,599		1,303,599	円/掛m <sup>2</sup>

## 128/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 37号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			46	13,100	602,600			WB010211
		人日	46	13,100	602,600	0	0	単一 213号
交通誘導警備員 B			82	11,500	943,000			WB010212
		人日	82	11,500	943,000	0	0	単一 214号
合 計					1,432,024			
					0		-1,432,024	

# 0/128人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 38号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	46	13,760	632,960	46	632,960	単一 215号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	82	12,080	990,560	82	990,560	単一 216号
合 計					0 1,623,520		1,623,520	
変更積算金額					0 1,504,218		1,504,218	円／人日

# 2/0台あたり内訳書

建設機械運搬費

第 39号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回（片道））	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m		2	72,800	145,600			WYB00007
		台	2	72,800	145,600	0	0	単一 217号
合計					130,620			
					0		-130,620	

# 0/2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 40号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回（片道））	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m		0	0	0			WYB00072
		台	2	72,800	145,600	2	145,600	単一 218号
合 計					0			
					145,600		145,600	
変更積算金額					0			
					130,620		130,620	円/台

## 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 41号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木運搬費	集積・積込・運搬 L=30.0km以上40.0km未満		2	3,056	6,112			
		m 3	2	3,056	6,112	0	0	
処分費 (m 3)			2	4,000	8,000			WB020051
		m 3	2	4,000	8,000	0	0	単一 219号
合 計					13,075			
					0		-13,075	



## 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 42号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採木運搬費	集積・積込・運搬 L=30.0km以上40.0km未満		0	0	0			
		m 3	2	3,056	6,112	2	6,112	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	2	4,000	8,000	2	8,000	単一 220号
合 計					0			
					14,112		14,112	
変更積算金額					0			
					13,075		13,075	円/式



# 一式当たり内訳書

信号制御操作費

第 44号内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号制御操作費	昼間		0	0	0			
		人・日	7	38,800	271,600	7	271,600	
合計					0			
					271,600		271,600	
変更積算金額					0			
					251,642		251,642	円/式

## 1/0構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第 1号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.09kg 0.358kg 17個		1	121,400	121,400			WB229110
		構造物	1	121,400	121,400	0	0	単一 55号
合 計					112,479			
					0		-112,479	

# 0/1構造物当たり内訳書

低圧注入工法

第 2号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.09kg 0.358kg 17個		0	0	0			WB229110
		構造物	1	127,100	127,100	1	127,100	単一 56号
合計					0			
					127,100		127,100	
変更積算金額					0			
					117,760		117,760	円／構造物

## 2/0m2当たり内訳書

型枠

第 3号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 5	7, 706	11, 559			CB240210
		m 2	1. 5	7, 706	11, 559	0	0	
合 計					10, 709			
					0		-10, 709	

# 0/2m2当たり内訳書

型枠

第 4号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m <sup>2</sup>	1.5	8,091	12,136	1.5	12,136	
合計					0			
					12,136		12,136	
変更積算金額					0			
					11,243		11,243	円/m <sup>2</sup>

# 0.024/0t当たり内訳書

鉄筋

第 5号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.016	134,800	2,156			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.016	134,800	2,156	0	0	単一 61号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.008	131,700	1,053			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.008	131,700	1,053	0	0	単一 62号
合 計					2,973			
					0		-2,973	



# 0/0.024t当たり内訳書

鉄筋

第 6号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.016	0 134,800	0 2,156	0.016	2,156	WB810010 単一 63号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.008	0 131,700	0 1,053	0.008	1,053	WB810010 単一 64号
合計					0 3,209		3,209	
変更積算金額					0 2,973		2,973	円/t

# 4/0箇所当たり内訳書

排水管

第 7号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管切断	SGP80A		4	7,060	28,240			WYB00015
		箇所	4	7,060	28,240	0	0	単一 73号
排水管設置	VP75		0.68	5,657	3,846			WYB00004
		m	0.68	5,657	3,846	0	0	単一 74号
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75		0.68	646	439			
		m	0.68	646	439	0	0	
異種管継手	SGP80A対応品		4	14,900	59,600			
		個	4	14,900	59,600	0	0	
合 計					82,647			
					0		-82,647	

## 0/4箇所当たり内訳書

排水管

第 8号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管切断	SGP80A		0	0	0			WYB00020
		箇所	4	7,413	29,652	4	29,652	単一 75号
排水管設置	VP75		0	0	0			WYB00013
		m	0.68	5,940	4,039	0.68	4,039	単一 76号
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75		0	0	0			
		m	0.68	646	439	0.68	439	
異種管継手	SGP80A対応品		0	0	0			
		個	4	14,900	59,600	4	59,600	
合 計					0			
					93,730		93,730	
変更積算金額					0			
					84,086		84,086	円/箇所

# 6/0m当たり内訳書

排水管

第 9号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		6.4	3,342	21,388			CB473320
		m	6.4	3,342	21,388	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		5.4	920	4,968			
		m	5.4	920	4,968	0	0	
硬質塩化ビニル管	45° エルボ管 VP-100		4	259	1,036			
		個	4	259	1,036	0	0	
硬質塩化ビニル管	90° エルボ管 VP-100		4	307	1,228			
		個	4	307	1,228	0	0	
硬質塩化ビニル管	チーフ VP-100		1	1,960	1,960			
		個	1	1,960	1,960	0	0	
合 計					28,332			
					0		-28,332	

## 0/6m当たり内訳書

排水管

第 10号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		0	0	0			CB473320
		m	6.4	3,510	22,464	6.4	22,464	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		0	0	0			
		m	5.4	920	4,968	5.4	4,968	
硬質塩化ビニル管	45° エルボ管 VP-100		0	0	0			
		個	4	259	1,036	4	1,036	
硬質塩化ビニル管	90° エルボ管 VP-100		0	0	0			
		個	4	307	1,228	4	1,228	
硬質塩化ビニル管	チヌ管 VP-100		0	0	0			
		個	1	1,960	1,960	1	1,960	
合 計					0			
					31,656		31,656	
変更積算金額					0			
					29,328		29,328	円/m

# 10/0箇所当たり内訳書

排水管支持金具

第 11号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付金具撤去工			5	16,190	80,950			WYB00022
		箇所	5	16,190	80,950	0	0	単一 77号
取付金具設置工			10	23,780	237,800			WYB00019
		箇所	10	23,780	237,800	0	0	単一 78号
取付金具			10	7,220	72,200			
		組	10	7,220	72,200	0	0	
合 計					362,221			
					0		-362,221	

# 0/10箇所当たり内訳書

排水管支持金具

第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付金具撤去工			0	0	0			WYB00026
		箇所	5	17,000	85,000	5	85,000	単一 79号
取付金具設置工			0	0	0			WYB00027
		箇所	10	24,970	249,700	10	249,700	単一 80号
取付金具			0	0	0			
		組	10	7,220	72,200	10	72,200	
合 計					0			
					406,900		406,900	
変更積算金額					0			
					376,998		376,998	円/箇所

## 170/0掛m2当たり内訳書

足場

第 13号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		166	3,396	563,736			WB252110
		掛m2	166	3,396	563,736	0	0	単一 115号
合 計					522,310			
					0		-522,310	





## 7/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 15号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			7	13,100	91,700			WB010211
		人日	7	13,100	91,700	0	0	単一 117号
合 計					84,961			
					0		-84,961	

# 0/7人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 16号内訳書

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	7	13,760	96,320	7	96,320	単一 118号
合 計					0			
					96,320		96,320	
変更積算金額					0			
					89,241		89,241	円/人日

## 1/0構造物当たり内訳書

充てん工法

第 1号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m未満 0.2kg		1	73,070	73,070			WB229010
		構造物	1	73,070	73,070	0	0	単一 65号
合 計					67,755			
					0		-67,755	

# 0/1構造物当たり内訳書

充てん工法

第 2号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m未満 1kg		0	0	0			WB229010
		構造物	1	77,710	77,710	1	77,710	単一 66号
合 計					0			
					77,710		77,710	
変更積算金額					0			
					72,057		72,057	円/構造物

# 0/1構造物当たり内訳書

左官工法

第 3号内訳書

単価使用年月	2020. 10
歩掛使用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0. 1m3未満 0. 007m3		0	0	0			WB229210
		構造物	1	195, 800	195, 800	1	195, 800	単一 67号
合計					0			
					195, 800		195, 800	
変更積算金額					0			
					181, 552		181, 552	円/構造物



# 0/0.6m2当たり内訳書

型枠

第 5号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.6	7,232	4,339	0.6	4,339	
合 計					0			
					4,339		4,339	
変更積算金額					0			
					4,022		4,022	円/m2



### 0.005/0t当たり内訳書

鉄筋

第 6号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.002	133,700	267			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.002	133,700	267	0	0	単一 72号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.003	136,900	410			WB810010
	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.003	136,900	410	0	0	単一 73号
合 計					627			
					0		-627	

## 0/0.005t当たり内訳書

鉄筋

第 7号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.002	0 133,700	0 267	0.002	267	WB810010 単一 74号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.003	0 136,900	0 410	0.003	410	WB810010 単一 75号
合 計					0 677		677	
変更積算金額					0 627		627	円/t

# 0.9/0m当たり内訳書

排水管

第 8号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管設置	VP管		0.91	3,402	3,095			CB473320
		m	0.91	3,402	3,095	0	0	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		0.66	920	607			
		m	0.66	920	607	0	0	
硬質塩化ビニル管継手	45° エルボ φ100用 DV継手		2	259	518			
		個	2	259	518	0	0	
合 計					3,913			
					0		-3,913	

## 0/2m当たり内訳書

排水管

第 9号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管撤去			0	0	0			WYB00051
		m	1.6	2,036	3,257	1.6	3,257	単一 84号
排水管設置	VP管		0	0	0			CB473320
		m	1.9	3,573	6,788	1.9	6,788	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		0	0	0			
		m	1.8	920	1,656	1.8	1,656	
硬質塩化ビニル管継手	45° エルボ φ100用 DV継手		0	0	0			
		個	2	259	518	2	518	
硬質塩化ビニル管継手	カット VP-100 DV継手		0	0	0			
		個	1	181	181	1	181	
合 計					0			
					12,400		12,400	
変更積算金額					0			
					11,497		11,497	円/m

# 55/0m2当たり内訳書

側板撤去・再設置

第 10号内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し		55	889	48,895			WB473470
		m <sup>2</sup>	55	889	48,895	0	0	単一 87号
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0本		55	4,153	228,415			WB473470
		m <sup>2</sup>	55	4,153	228,415	0	0	単一 88号
立入防止柵撤去・再設置	柵高1.2m		10.3	9,877	101,733			WYB00007
		m	10.3	9,877	101,733	0	0	単一 89号
合 計					351,189			
					0		-351,189	

# 0/55m2当たり内訳書

側板撤去・再設置

第 11号内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取外し		0	0	0			WB473470
		m 2	55	933.4	51,337	55	51,337	単一 90号
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0本		0	0	0			WB473470
		m 2	55	4,361	239,855	55	239,855	単一 91号
立入防止柵撤去・再設置	柵高1.2m		0	0	0			WYB00027
		m	10.3	10,110	104,133	10.3	104,133	単一 92号
合 計					0			
					395,325		395,325	
変更積算金額					0			
					366,274		366,274	円/m2

# 400/0掛m2当たり内訳書

足場

第 12号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		400	3,473	1,389,200			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	400	3,473	1,389,200	0	0	単一 128号
合 計					1,288,160			
					0		-1,288,160	

# 0/400掛m2当たり内訳書

足場

第 13号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	400	3,643	1,457,200	400	1,457,200	単一 129号
合 計					0			
					1,457,200		1,457,200	
変更積算金額					0			
					1,351,214		1,351,214	円/掛m <sup>2</sup>



# 40/0m2当たり内訳書

吊足場・防護

第 14号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場	桁高1.5m未満 1月 主要道路上補正 50m2未満補正		37.1	14,550	539,805			WYB00025
		m 2	37.1	14,550	539,805	0	0	単一 130号
床面シート張防護	1月 主要道路上補正 50m2未満補正		37.1	1,390	51,569			WYB00023
		m 2	37.1	1,390	51,569	0	0	単一 131号
朝顔	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正		37.1	2,589	96,051			WYB00021
		m 2	37.1	2,589	96,051	0	0	単一 132号
板張防護工	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正		37.1	2,253	83,586			WYB00019
		m 2	37.1	2,253	83,586	0	0	単一 133号
シート張防護工	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正		37.1	1,629	60,435			WYB00013
		m 2	37.1	1,629	60,435	0	0	単一 134号
合 計					770,973			
					0		-770,973	

# 0/40m2当たり内訳書

吊足場・防護

第 15号内訳書

【夜間】

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場	桁高1.5m未満 1月 主要道路上補正 50m2未満補正		0	0	0			WYB00038
		m 2	37.1	15,240	565,404	37.1	565,404	単一 135号
床面シート張防護	1月 主要道路上補正 50m2未満補正		0	0	0			WYB00039
		m 2	37.1	1,452	53,869	37.1	53,869	単一 136号
朝顔	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正		0	0	0			WYB00040
		m 2	37.1	2,713	100,652	37.1	100,652	単一 137号
板張防護工	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正		0	0	0			WYB00041
		m 2	37.1	2,356	87,407	37.1	87,407	単一 138号
シート張防護工	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正		0	0	0			WYB00035
		m 2	37.1	1,704	63,218	37.1	63,218	単一 139号
合 計					0			
					870,550		870,550	
変更積算金額					0			
					807,232		807,232	円/m2

# 10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 16号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			5	13,400	67,000			WB010211
		人日	5	13,400	67,000	0	0	単一 140号
交通誘導警備員 B			5	11,700	58,500			WB010212
		人日	5	11,700	58,500	0	0	単一 141号
合 計					116,372			
					0		-116,372	

# 0/11人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	11	14,070	154,770	11	154,770	単一 142号
合計					0			
					154,770		154,770	
変更積算金額					0			
					143,513		143,513	円/人日

# 12/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 18号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			2	20,100	40,200			WB010211
		人日	2	20,100	40,200	0	0	単一 143号
交通誘導警備員 B			10	17,550	175,500			WB010212
		人日	10	17,550	175,500	0	0	単一 144号
合 計					200,011			
					0		-200,011	

# 0/30人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 19号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	6	21,110	126,660	6	126,660	単一 145号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	24	18,430	442,320	24	442,320	単一 146号
合 計					0			
					568,980		568,980	
変更積算金額					0			
					527,595		527,595	円/人日

# 一式当たり内訳書

借地料

第 20号内訳書

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料(一式入力)	16千円		1		16,000			WB010220
		式	1		16,000	0	0	単一 147号
合計					14,824			
					0		-14,824	

## 一式当たり内訳書

借地料

第 21号内訳書

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料(一式入力)	16千円		0		0			WB010220
		式	1		16,000	1	16,000	単一 148号
合 計					0			
					16,000		16,000	
変更積算金額					0			
					14,824		14,824	円/式



### 3/0m3当たり内訳書

掘削

第 1号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	岩塊・玉石 現場制約あり		2. 5	6, 680	16, 700			CB210100
		m 3	2. 5	6, 680	16, 700	0	0	
合 計					15, 472			
					0		-15, 472	

# 0/3m3当たり内訳書

掘削

第 2号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	岩塊・玉石 現場制約あり		0	0	0			CB210100
		m 3	2. 5	7, 014	17, 535	2. 5	17, 535	
合 計					0			
					17, 535		17, 535	
変更積算金額					0			
					16, 245		16, 245	円/m3

### 3/0m3当たり内訳書

人力積込

第 3号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力積込	岩塊・玉石		2. 5	3, 173	7, 932			CB210830
		m 3	2. 5	3, 173	7, 932	0	0	
合 計					7, 349			
					0		-7, 349	

## 0/3m3当たり内訳書

人力積込

第 4号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力積込	岩塊・玉石		0	0	0			CB210830
		m 3	2. 5	3, 332	8, 330	2. 5	8, 330	
合 計					0			
					8, 330		8, 330	
変更積算金額					0			
					7, 717		7, 717	円/m3

# 3/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下		2.5	6,208	15,520			CB210110
		m 3	2.5	6,208	15,520	0	0	
処分費 (m 3)			2.5	1,000	2,500			WB020051
		m 3	2.5	1,000	2,500	0	0	単一 15号
合 計					16,695			
					0		-16,695	

# 0/3m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	2. 5	6, 426	16, 065	2. 5	16, 065	
処分費 (m 3)			0	0	0			WB020051
		m 3	2. 5	1, 000	2, 500	2. 5	2, 500	単一 16号
合 計					0			
					18, 565		18, 565	
変更積算金額					0			
					17, 199		17, 199	円/m3

# 0.4/0m2当たり内訳書

均しコンクリート型枠

第 7号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.4	3,988	1,595			CB240210
		m 2	0.4	3,988	1,595	0	0	
合 計					1,477			
					0		-1,477	

0/0.4m2当たり内訳書

均しコンクリート型枠

第 8号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m <sup>2</sup>	0.4	4,187	1,674	0.4	1,674	
合計					0			
					1,674		1,674	
変更積算金額					0			
					1,550		1,550	円/m <sup>2</sup>



# 5/0m2当たり内訳書

型枠

第 9号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		5.3	7,706	40,841			CB240210
		m <sup>2</sup>	5.3	7,706	40,841	0	0	
合 計					37,839			
					0		-37,839	



# 一式当たり内訳書

埋設支保工

第 11号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設支保工設置			1		77,800			WYB00001
		式	1		77,800	0	0	単一 19号
H型鋼 (購入)	H-100 L=2500		0.04	80,000	3,200			WYB00002
		t	0.04	80,000	3,200	0	0	単一 20号
支柱 (購入)	パイポット L=2000		6	2,360	14,160			WYB00004
		本	6	2,360	14,160	0	0	単一 21号
帯状ゴム支承	150×1000mm t=33mm		2.5	17,500	43,750			
		枚	2.5	17,500	43,750	0	0	
合 計					128,702			
					0		-128,702	

# 一式当たり内訳書

埋設支保工

第 12号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設支保工設置			0		0			WYB00010
		式	1		81,690	1	81,690	単一 22号
H型鋼 (購入)	H-100 L=2500		0	0	0			WYB00011
		t	0.04	80,000	3,200	0.04	3,200	単一 23号
支柱 (購入)	パイポット L=2000		0	0	0			WYB00013
		本	6	2,360	14,160	6	14,160	単一 24号
帯状ゴム支承	150×1000mm t=33mm		0	0	0			
		枚	2.5	17,500	43,750	2.5	43,750	
合 計					0			
					142,800		142,800	
変更積算金額					0			
					132,306		132,306	円/式



# 0/75m当たり内訳書

目地充填

第 14号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地充填工	ホ <sup>○</sup> リマーセメントモルタル		0	0	0			WYB00016
		m	74.9	4,464	334,353	74.9	334,353	単一 30号
合 計					0			
					334,353		334,353	
変更積算金額					0			
					309,783		309,783	円/m

# 6/0m2当たり内訳書

コンクリート土のう積

第 15号内訳書

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立		6. 4	12, 750	81, 600			WB252620
		m 2	6. 4	12, 750	81, 600	0	0	単一 31号
合 計					75, 603			
					0		-75, 603	







# 0/4m3当たり内訳書

裏込注入

第 18号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込注入工	ｸﾞﾗｯﾄ注入		0	0	0			WYB00017
		m 3	3.8	128,400	487,920	3.8	487,920	単一 34号
合 計					0			
					487,920		487,920	
変更積算金額					0			
					452,065		452,065	円/m3

# 一式当たり内訳書

既設支保工撤去

第 19号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設支保工撤去	パイサポ-ト		1		18,700			WYB00012
		式	1		18,700	0	0	単一 35号
既設支保工撤去	木製土留め板		1		56,100			WYB00014
		式	1		56,100	0	0	単一 36号
合 計					69,303			
					0		-69,303	

# 一式当たり内訳書

既設支保工撤去

第 20号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設支保工撤去	パイポット		0		0			WYB00019
		式	1		19,640	1	19,640	単一 37号
既設支保工撤去	木製土留め板		0		0			WYB00020
		式	1		58,910	1	58,910	単一 38号
合 計					0			
					78,550		78,550	
変更積算金額					0			
					72,777		72,777	円/式

# 1/0m2当たり内訳書

土のう積

第 21号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去		1	12,220	12,220			WB252620
		m <sup>2</sup>	1	12,220	12,220	0	0	単一 39号
合 計					11,322			
					0		-11,322	

# 0/1m2当たり内訳書

土のう積

第 22号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去		0	0	0			WB252620
		m <sup>2</sup>	1	12,810	12,810	1	12,810	単一 40号
合 計					0			
					12,810		12,810	
変更積算金額					0			
					11,868		11,868	円/m <sup>2</sup>

# 一式当たり内訳書

仮設支保工設置撤去

第 23号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設支保工設置・撤去	アルミ製ハイフット・腹起こし		1		77,800			WYB00015
		式	1		77,800	0	0	単一 41号
腹起こし材（賃料 基本料）	アルミ製 幅110～120mm 高さ 120～130mm 長さ3000mm		1	500	500			
		回	1	500	500	0	0	
腹起こし材（賃料）	アルミ製 幅110～120mm 高さ120～130mm 長さ3000mm 4本		20	210	4,200			WYB00003
		日	20	210	4,200	0	0	単一 42号
水圧サポート（賃料 基本料）	アルミ製 1500～2200mm		1	870	870			
		回	1	870	870	0	0	
水圧サポート（賃料）	アルミ製 1500～2200mm 12本		20	2,460	49,200			WYB00008
		日	20	2,460	49,200	0	0	単一 43号
合 計					122,828			
					0		-122,828	

# 一式当たり内訳書

仮設支保工設置撤去

第 24号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設支保工設置・撤去	アルミ製ハイフット・腹起こし		0		0			WYB00021
		式	1		81,690	1	81,690	単一 44号
腹起こし材（賃料 基本料）	アルミ製 幅110～120mm 高さ 120～130mm 長さ3000mm		0	0	0			
		回	1	500	500	1	500	
腹起こし材（賃料）	アルミ製 幅110～120mm 高さ120～130mm 長さ3000mm 4本		0	0	0			WYB00018
		日	20	210	4,200	20	4,200	単一 45号
水圧サポート（賃料 基本料）	アルミ製 1500～2200mm		0	0	0			
		回	1	870	870	1	870	
水圧サポート（賃料）	アルミ製 1500～2200mm 12本		0	0	0			WYB00022
		日	20	2,460	49,200	20	49,200	単一 46号
合 計					0			
					136,460		136,460	
変更積算金額					0			
					126,432		126,432	円/式



# 33/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 25号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	68,480	68,480			WB252320
		箇所	1	68,480	68,480	0	0	単一 47号
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水		33	18,950	625,350			WB252310
		日	33	18,950	625,350	0	0	単一 48号
合 計					642,845			
					0		-642,845	

# 0/33日当たり内訳書

ポンプ排水

第 26号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	71,680	71,680	1	71,680	単一 49号
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	33	19,240	634,920	33	634,920	単一 50号
合 計					0			
					706,600		706,600	
変更積算金額					0			
					654,676		654,676	円/日



# 0/10m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 28号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m 3	14.1	984	13,874	14.1	13,874	
合 計					0			
					13,874		13,874	
変更積算金額					0			
					12,854		12,854	円/m3







# 0/10m3当たり内訳書

整地

第 32号内訳書

単価使用年月	2020. 09
歩掛使用年月	2020. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m <sup>3</sup>	0 13.8	0 310.6	0 4,286			CB210610
合計					0 4,286			
変更積算金額					0 3,971			円/m <sup>3</sup>





# 0/8人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 34号内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	8	12,290	98,320	8	98,320	単一 52号
合計					0			
					98,320		98,320	
変更積算金額					0			
					91,094		91,094	円/人日



# 一式当たり内訳書

借地料

第 36号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料			0	0	0			WYB00023
		月	1.5	68	102	1.5	102	単一 54号
合計					0			
					102		102	
変更積算金額					0			
					94		94	円/式

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	23,220		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB824010		
			m 3	1	25,880	25,880	単一 74号		
計						0			
						25,880			
単価						0			
						25,880	円/m3		
変更積算単価						23,220	円/m3		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	5,829		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	6,497	6,497			
計						0			
						6,497			
単価						0			
						6,497	円/m3		
変更積算単価						5,829	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,000	2,000	単- 75号	
計						0		
						2,000		
単価						0		
						2,000	円/m3	
変更積算単価						1,795	円/m3	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		20,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	23,060	23,060		
計						0		
						23,060		
単価						0		
						23,060	円/m3	
変更積算単価						20,690	円/m3	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量	0	単価	0
						1	6,793	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
端部止水モルタル		50×50			0	0	0	WYB00024
				m	1	7,572	7,572	単一 76号
計							0	
							7,572	
単価							0	
							7,572	円/m
変更積算単価							6,793	円/m

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	シール材充填	100×50 パックアップ材100×100	単位	m	数量	1	単価	33,812
						1	33,812	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
シール材充填工		100×50 パックアップ材100×100			1	37,690	37,690	WYB00001
				m	1	37,690	37,690	単一 77号
計							37,690	
							37,690	
単価							37,690	
							37,690	円/m

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	シール材充填 (西分高架橋)	100×50 ハックアップ材100×100	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材充填工	100×50 ハックアップ材100×100		0	0	0	WYB00008	
			m	1	38,080	38,080	単一 78号	
	計					0		
						38,080		
	単価					0		
						38,080	円/m	
	変更積算単価					34,170	円/m	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	シール材充填	50×25 ハックアップ材50×50	単位	m	数量	1	単価	12,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材充填工	50×25 ハックアップ材50×50		1	14,150	14,150	WYB00003	
			m	1	14,150	14,150	単一 79号	
	計					14,150		
						14,150		
	単価					14,150		
						14,150	円/m	



## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	シール材充填 (西分高架橋)	50×25 ハックアップ 材50×50	単位	m	数量	0	単価	0
名称						金額	13,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材充填工		50×25 ハックアップ 材50×50		0	0	0	WYB00009	
			m	1	14,480	14,480	単一 80号	
計						0		
						14,480		
単価						0		
						14,480	円/m	
変更積算単価						13,000	円/m	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	シール材充填 (東分歩道橋)	10×10 ハックアップ 材50×50	単位	m	数量	0	単価	0
名称						金額	7,698	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材充填工		10×10 ハックアップ 材50×50		0	0	0	WYB00006	
			m	1	8,580	8,580	単一 81号	
計						0		
						8,580		
単価						0		
						8,580	円/m	
変更積算単価						7,698	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1			
						歩掛使用年月	2020. 1			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-11号	紫外線硬化型FRPシート	ポリエステル樹脂	単位	m2	数量	1	単価	250,116		
						1		250,116		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置			無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無				1	278,800	278,800	WB820710
			m 2		1		278,800	278,800		単一 82号
	計							278,800		
	単価							278,800		
								278,800		円/m2

						単価使用年月	2020. 1			
						歩掛使用年月	2020. 1			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-12号	紫外線硬化型FRPシート (東分歩道橋)	紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満	単位	m2	数量	0	単価	0		
						1		256,700		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置 (4週8休)			紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満				0	0	0	WYB00005
			m 2		1		286,100	286,100		単一 83号
	計							0		
	単価							286,100		
								0		
	変更積算単価							286,100		円/m2
								256,700		円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	紫外線硬化型FRPシート (東分歩道橋)	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	152,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置(4週8休)		紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無		0	0	0	WYB00045	
			m 2	1	170,400	170,400	単- 84号	
計						0		
						170,400		
単価						0		
						170,400	円/m2	
変更積算単価						152,900	円/m2	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	紫外線硬化型FRPシート (東分歩道橋)	紫外線照射有 0.15m2/枚以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	90,340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置(4週8休)		紫外線照射有 0.15m2/枚以上 無		0	0	0	WYB00047	
			m 2	1	100,700	100,700	単- 85号	
計						0		
						100,700		
単価						0		
						100,700	円/m2	
変更積算単価						90,340	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	紫外線硬化型FRPシート (西分高架橋)	紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		256,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
紫外線硬化型FRPシート設置(4週8休)		紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無		0	0	0	WYB00046		
			m 2	1	286,100	286,100	単- 86号		
計						0			
						286,100			
単価						0			
						286,100	円/m2		
変更積算単価						256,700	円/m2		

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	紫外線硬化型FRPシート (西分高架橋)	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		152,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
紫外線硬化型FRPシート設置(4週8休)		紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無		0	0	0	WYB00058		
			m 2	1	170,400	170,400	単- 84号		
計						0			
						170,400			
単価						0			
						170,400	円/m2		
変更積算単価						152,900	円/m2		

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	ボルト設置(手摺)	M5×16 SUS	単位	本	数量	1	1,467
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,467
ボルト設置工	M5		1	1,596	1,596		WYB00002
		本	1	1,596	1,596		単一 87号
ボルト	M5×16 SUS		1	40	40		
		本	1	40	40		
計					1,636		
					1,636		
単価					1,636		円/本
					1,636		

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	ボルト設置(手摺) (西分高架橋)	M5×16 SUS	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト設置工	M5		0	0	0	WYB00023		
		本	1	1,675	1,675	単一 88号		
ボルト	M5×16 SUS		0	0	0			
		本	1	40	40			
計					0			
					1,715			
単価					0			
					1,715	円/本		
変更積算単価								
					1,538	円/本		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	ボルト取替(標識版・距離標)	コンクリートアンカー-M8×50 メッキ	単位	本	数量	1	単価	1,761	
						1		1,761	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカーボルト取替工				1	1,915	1,915	WYB00004		
		M8 心棒打込み式	本	1	1,915	1,915	単- 89号		
コンクリートアンカー				1	48	48			
		M8×50 心棒打込み式 メッキ	本	1	48	48			
計						1,963			
						1,963			
単価						1,963	円/本		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	防食保護キャップ	ボルトキャップ M25	単位	本	数量	1	単価	2,061	
						1		2,061	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルトキャップ設置工				1	1,628	1,628	WYB00014		
		M25	本	1	1,628	1,628	単- 90号		
防食保護キャップ				1	670	670			
		透明ボルトキャップ M25	個	1	670	670			
計						2,298			
						2,298			
単価						2,298	円/本		

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	防食保護キャップ (東分歩道橋)	ボルトキャップ M25	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルトキャップ設置工	M25		0	0	0	WYB00029	
			本	1	1,709	1,709	単一 91号	
	防食保護キャップ	透明ボルトキャップ M25		0	0	0		
			個	1	670	670		
	計					0		
						2,379		
	単価					0		
						2,379	円/本	
	変更積算単価							
						2,134	円/本	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	防食保護キャップ (西分高架橋)	ボルトキャップ M36	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルトキャップ設置工	M36		0	0	0	WYB00049	
			本	1	1,709	1,709	単一 92号	
	防食保護キャップ	透明ボルトキャップ M36		0	0	0		
			個	1	1,000	1,000		
	計					0		
						2,709		
	単価					0		
						2,709	円/本	
	変更積算単価							
						2,430	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	クラック処理	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm	単位	m	数量	1	単価	269.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	198.5	198.5	CB430920	
		m	1	198.5	198.5			
注入材 (材料費)	0.32kg/m			1	102.4	102.4	CB430921	
		m	1	102.4	102.4			
計						300.9		
						300.9		
単価						300.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	クラック処理 (西分高架橋)	アスファルト系 クラック幅0.3cm 厚さ1cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			278.8
クラック補修			m	0	0	0	CB430920	
			m	1	208.4	208.4		
注入材 (材料費)	0.32kg/m		m	0	0	0	CB430921	
			m	1	102.4	102.4		
計						0		
						310.8		
単価						0		
						310.8	円/m	
変更積算単価								
						278.8	円/m	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	橋面防水	ウレタン系	単位	m2	数量	1	単価	4,817	
						1		4,817	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工【材工共】		ウレタン系		1	5,370	5,370			
			m 2	1	5,370	5,370			
計						5,370			
単価						5,370	円/m2		
						5,370			

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	舗装撤去	t=8mm 樹脂モルタル	単位	m2	数量	100	単価	3,306	
						100		3,306	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用		100	3,659	365,900	CB224250		
			m 2	100	3,659	365,900			
人力積込		コンクリート塊		0.8	3,280	2,624	CB210830		
			m 3	0.8	3,280	2,624			
計						368,524			
単価						3,686	円/m2		
						3,686			

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	舗装撤去 (西分高架橋)	t=8mm 樹脂モルタル	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		0	0	0		CB224250
			m 2	100	3,832	383,200		
	人力積込	コンクリート塊		0	0	0		CB210830
			m 3	0.8	3,444	2,755.2		
	計					0		
						385,955.2		
	単価					0		
						3,860		円/m2
	変更積算単価							
						3,463		円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一28号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,633	
名称						金額	1	5,633	
規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用		1	6,279	6,279	6,279	CB227010	
			m 3	1	6,279	6,279	6,279		
	計					6,279	6,279		
	単価					6,279	6,279	円/m3	

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一29号	殻運搬 (西分高架橋)	がれき類	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	1	5,829	
規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用		0	0	0	0	CB227010	
			m 3	1	6,497	6,497	6,497		
	計					0	6,497		
	単価					0	6,497	円/m3	
変更積算単価							5,829	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,794
						1		1,794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			1	2,000	2,000	WB020051	
			m3	1	2,000	2,000	単- 93号	
	計					2,000		
						2,000		
	単価					2,000	円/m3	
						2,000		

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	殻処分 (西分高架橋)	がれき類	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	がれき類 産業廃棄物税含む		0	0	0	WYB00051	
			m3	1	8,480	8,480	単- 94号	
	計					0		
						8,480		
	単価					0		
						8,480	円/m3	
	変更積算単価					7,608	円/m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	高さ調整モルタル (西分高架橋)	セメントモルタル	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		942,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高さ調整モルタル工		セメントモルタル 型枠含む		0	0	0	WYB00050	
			m 3	1	1,050,000	1,050,000	単- 95号	
計						0		
						1,050,000		
単価						0		
						1,050,000	円/m3	
変更積算単価						942,000	円/m3	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	薄層カー舗装	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	1	単価	8,241
						1		8,241
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無		1	9,187	9,187	WB812010	
			m 2	1	9,187	9,187	単- 96号	
計						9,187		
						9,187		
単価						9,187		
						9,187	円/m2	



## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一34号	薄層カー舗装 (西分高架橋)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	8,241		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無			0	0	0	WB812010	
				m 2	1	9,187	9,187	単一 97号	
計							0		
							9,187		
単価							0		
							9,187	円/m2	
変更積算単価							8,241	円/m2	

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一35号	端部止水モルタル (西分高架橋)	樹脂モルタル	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	6,793		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
端部止水モルタル		50×50			0	0	0	WYB00059	
				m	1	7,572	7,572	単一 76号	
計							0		
							7,572		
単価							0		
							7,572	円/m	
変更積算単価							6,793	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	特殊ブロック撤去	ノンスリップ <sup>®</sup> タイル t=25mm	単位	m2	数量	1	単価	844.5	
名称						金額	1	844.5	
規格						数量	1	844.5	
特殊ブロック舗装	撤去				1	941.4	941.4	CB422530	
			m 2		1	941.4	941.4		
計							941.4		
単価							941.4	円/m2	
							941.4		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	特殊ブロック撤去 (東分歩道橋)	ノンスリップ <sup>®</sup> タイル t=25mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						金額	1	886.7	
規格						数量	0	886.7	
特殊ブロック舗装	撤去				0	0	0	CB422530	
			m 2		1	988.4	988.4		
計							0		
単価							988.4	円/m2	
変更積算単価							988.4	円/m2	
							886.7	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,282	
名称						金額	摘要		
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用			1	3,659	3,659	CB224250	
			m 2		1	3,659	3,659		
	計						3,659		
	単価						3,659	円/m2	
							3,659		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	コンクリートはつり (東分歩道橋)	3cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用			0	0	0	CB224250	
			m 2		1	3,832	3,832		
	計						0		
	単価						3,832	円/m2	
							0		
	変更積算単価						3,438	円/m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,633	
						1		5,633	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用		1	6,279	6,279	CB227010		
			m 3	1	6,279	6,279			
計						6,279			
単価						6,279	円/m3		
						6,279			

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一41号	殻運搬 (東分歩道橋)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		5,829	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	6,497	6,497			
計						0			
単価						6,497	円/m3		
変更積算単価						5,829	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,794
						1		1,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,000	2,000	WB020051	
			m3	1	2,000	2,000	単- 93号	
計						2,000		
単価						2,000		
						2,000	円/m3	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	殻処分 (東分歩道橋)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,000	2,000	単- 98号	
計						0		
単価						2,000		
						0		
						2,000	円/m3	
変更積算単価						1,794	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	高さ調整モルタル	セメントモルタル	単位	m3	数量	1	単価	898,016	
						1		898,016	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整モルタル工			セメントモルタル 型枠含む			1	1,001,000	1,001,000	WYB00017
			m3		1	1,001,000	1,001,000	1,001,000	単一 99号
計								1,001,000	
単価								1,001,000	
								1,001,000	円/m3

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	高さ調整モルタル (東分歩道橋)	セメントモルタル	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		942,000	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整モルタル工			セメントモルタル 型枠含む			0	0	0	WYB00030
			m3		1	1,050,000	1,050,000	1,050,000	単一 95号
計								0	
単価								1,050,000	
								0	
								1,050,000	円/m3
変更積算単価								942,000	円/m3

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一46号	薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	1	単価	9,814	
						1		9,814	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無		1	10,940	10,940	WB812010		
			m 2	1	10,940	10,940	単一 100号		
	計					10,940			
	単価					10,940			
						10,940	円/m2		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一47号	薄層カー舗装 (東分歩道橋)(階段部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		9,814	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812010		
			m 2	1	10,940	10,940	単一 101号		
	計					0			
	単価					10,940			
						0			
	変更積算単価					10,940	円/m2		
						9,814	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量	1	単価	6,648
						1		6,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部止水モルタル		50×60		1	7,411	7,411	WYB00015	
			m	1	7,411	7,411	単-102号	
計						7,411		
単価						7,411	円/m	
						7,411		

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	階段すべり止め	W=1.5m H=30mm	単位	個	数量	1	単価	13,250
						1		13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段滑り止め設置工		W=1.5m H=30mm		1	13,540	13,540	WYB00016	
			箇所	1	13,540	13,540	単-105号	
階段滑り止め		W=1.5m H=30mm		1	1,230	1,230		
			個	1	1,230	1,230		
計						14,770		
単価						14,770		
						14,770	円/個	



## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	階段すべり止め (東分歩道橋)	W=1.4m H=30mm	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	階段すべり止め設置工	W=1.4m H=30mm		0	0	0	WYB00032	
			箇所	1	14,210	14,210	単-106号	
	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm		0	0	0		
			個	1	1,200	1,200		
	計					0		
						15,410		
	単価					0		
						15,410	円/個	
	変更積算単価							
						13,830	円/個	

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	漏水防止シール	W=100mm	単位	m	数量	1	単価	15,789
							1	15,789
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
漏水防止シール設置		W=100mm			1	17,600	17,600	WYB00018
				m	1	17,600	17,600	単-107号
計							17,600	
単価							17,600	円/m
							17,600	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	漏水防止シール (東分歩道橋)	W=100mm	単位	m	数量	0	単価	0
							1	16,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
漏水防止シール設置		W=100mm			0	0	0	WYB00033
				m	1	18,300	18,300	単-108号
計							0	
単価							18,300	円/m
変更積算単価							18,300	円/m
							16,420	円/m

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	塗膜除去	インパワロン工法	単位	m2	数量	1	単価	6,868
						1		6,868
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 標準 1kg/m2			1	7,656	7,656	WB820810
			m 2	1		7,656		単- 109号
計							7,656	
単価							7,656	円/m2
							7,656	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	塗膜除去 (西分高架橋)	インパワロン工法	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,078
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (4週8休)		昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無			0	0	0	WYB00048
			m 2	1		7,889		単- 110号
計							0	
単価							7,889	円/m2
変更積算単価							7,078	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	塗膜除去 (東分歩道橋)	インパイン工法	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去(4週8休)	昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シエッド	時間制約無	0	0	0	WYB00057	
			m2		1	7,889	7,889	単-	110号
	計						0		
	単価						7,889	円/m2	
	変更積算単価						7,078	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	塗替塗装	エポカドシステム 2種ケレン	単位	m2	数量	1	11,949	
				単位	数量	1	11,949	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	3,150	3,150	3,150	WB821550
脱脂洗浄		ノックロール200	m 2	1	2,269	2,269	2,269	単- 111号 WYB00020
下地処理		JM-S200	m 2	1	1,806	1,806	1,806	単- 112号 WYB00021
下塗り		エポカド200	m 2	1	4,121	4,121	4,121	単- 113号 WYB00022
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	801.6	801.6	801.6	単- 114号 WB821550
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,170	1,170	1,170	単- 115号 WB821550
							1,170	単- 116号
	計						13,317.6	
	単価						13,320	
							13,320	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	歩掛使用年月	2020. 1	労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一57号	塗替塗装 (西分高架橋)	エポカトシステム 2種ケレン	単位	m2	数量	0	単価	0			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要			
	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	0	0	0	0	0	WB821550		
	脱脂洗浄	ノックロール200	m 2	1	3,309	3,309	3,309	0	単一 117号		
	下地処理	JM-S200	m 2	1	2,368	2,368	2,368	0	単一 118号		
	下塗り	エポカト200	m 2	1	1,889	1,889	1,889	0	単一 119号		
	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	4,237	4,237	4,237	0	単一 120号		
	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	831.8	831.8	831.8	0	単一 121号		
	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,200	1,200	1,200	0	単一 122号		
	計						0				
	単価						13,834.8	0			
	変更積算単価						13,840		円/m2		
							12,420		円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一58号	塗替塗装 (東分歩道橋)	エポカドシステム 2種ケレン	単位	m2	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	0	0	0	WB821550
	脱脂洗浄	ノックロール200	m 2	1	3,309	3,309	単一 117号
	下地処理	JM-S200	m 2	0	0	0	WYB00052
	下塗り	エポカド200	m 2	1	2,368	2,368	単一 118号
	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	WYB00053
	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	4,237	4,237	単一 119号
	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	WYB00054
	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	831.8	831.8	単一 120号
	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	WB821550
	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,200	1,200	単一 122号
	計					0	
	単価					13,834.8	
	変更積算単価					0	
						13,840	円/m2
						12,420	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	塗替塗装 (跨線橋部)	エポカートシステム 3種ケレンB	単位	m2	数量	1	単価	10,254	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	1,260	1,260	1,260	WB821550	
	脱脂洗浄	ノックロール200	m 2	1	2,269	2,269	2,269	単- 123号	WYB00011
	下地処理	JM-S200	m 2	1	2,269	2,269	2,269	単- 112号	WYB00012
	下塗り	エポカート200	m 2	1	1,806	1,806	1,806	単- 113号	WYB00013
	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	4,121	4,121	4,121	単- 114号	WYB00013
	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	801.6	801.6	801.6	単- 115号	WB821550
	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,170	1,170	1,170	単- 116号	WB821550
	計						11,427.6		
	単価						11,430		
							11,430	円/m2	



## 1次単価表

		単価使用年月		2020. 1		歩掛使用年月		2020. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-60号	塗替塗装 (西分高架橋)(跨線橋)	エポカトシステム 3種ケレンB	単位	m2	数量	0	単価	0	10,640				
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	m 2	0	0	0	0	WB821550					
			m 2	1	1,324	1,324	1,324	単- 124号					
脱脂洗浄		ノックロール200	m 2	0	0	0	0	WYB00037					
			m 2	1	2,368	2,368	2,368	単- 118号					
下地処理		JM-S200	m 2	0	0	0	0	WYB00038					
			m 2	1	1,889	1,889	1,889	単- 119号					
下塗り		エポカト200	m 2	0	0	0	0	WYB00039					
			m 2	1	4,237	4,237	4,237	単- 120号					
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	0	WB821550					
			m 2	1	831.8	831.8	831.8	単- 121号					
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	0	WB821550					
			m 2	1	1,200	1,200	1,200	単- 122号					
計							0						
							11,849.8						
単価							0						
							11,850	円/m2					
変更積算単価													
							10,640	円/m2					

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	廃材回収・積込		単位	m2	数量	1	単価	1,671	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃材の回収・積込 昼間	時間制約無		1	1,804	1,804			
			m 2	1	1,804	1,804			
	計					1,804			
	単価					1,804			
						1,804	円/m2		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	廃材回収・積込 (西分高架橋)		単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃材の回収・積込 (4週8休)	昼間 時間制約無		0	0	0			
			m 2	1	1,895	1,895			
	計					0			
	単価					1,895			
						0	円/m2		
	変更積算単価					1,756	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	廃材回収・積込 (東分歩道橋)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,756
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃材の回収・積込(4週8休)	昼間 時間制約無		0	0	0		
			m 2	1	1,895	1,895		
	計					0		
						1,895		
	単価					0		
						1,895	円/m2	
	変更積算単価					1,756	円/m2	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	塗膜除去材処分		単位	t	数量	1	単価	37,060
						1		37,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)			1	40,000	40,000	WB020052	
			t	1	40,000	40,000	単- 129号	
	計					40,000		
						40,000		
	単価					40,000		
						40,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	塗膜除去材処分	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			0	0	0	WB020052	
		t	1	40,000	40,000	単- 130号	
計					0		
単価					40,000	円/t	
変更積算単価					37,060	円/t	

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	塗装履歴シート		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装履歴シート貼付	□280×370		0	0	0	WYB00027		
		箇所	1	16,050	16,050	単- 131号		
塗装履歴シート	280×370		0	0	0			
		枚	1	15,100	15,100			
計					0			
					31,150			
単価					0			
					31,150	円/箇所		
変更積算単価								
					28,020	円/箇所		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.02kg 0.1kg 3個	単位	構造物	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.5	21,600	32,400	
	特殊作業員		人	2.4	19,000	45,600	
	普通作業員		人	1.8	16,400	29,520	
	ひび割れ注入材	エポキシ樹脂3種	kg	0.02	2,720	54	
	シーリング材	ひび割れ注入用	kg	0.137	2,320	317	
	注入器具	ひび割れ注入用	個	3	360	1,080	
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,429	
	計					115,400	
	単価					115,400	円/構造物

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.29kg 1.6kg 65個	単位	構造物	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.5	21,600	32,400	
	特殊作業員		人	2.4	19,000	45,600	
	普通作業員		人	1.8	16,400	29,520	
	ひび割れ注入材	エポキシ樹脂3種	kg	0.29	2,720	788	
	シーリング材	ひび割れ注入用	kg	2.192	2,320	5,085	
	注入器具	ひび割れ注入用	個	65	360	23,400	
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,407	
	計					143,200	
	単価					143,200	円/構造物

## 参考資料（１）

単-69号		ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 1kg	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.85	21,600	18,360		
特殊作業員				人	1.3	19,000	24,700		
普通作業員				人	1.1	16,400	18,040		
充填材		シーラント系		kg	1.2	1,040	1,248		
諸雑費（率+まるめ） 17%				式	1		10,382		
計							72,730		
単価							72,730	円/構造物	

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0



## 参考資料（１）

		単価使用年月		2020. 1		歩掛使用年月		2020. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-70号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.23kg	単位	構造物	数量	1	単価			75,340			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
土木一般世話役				人	0.85	22,680	19,278						
特殊作業員				人	1.3	19,950	25,935						
普通作業員				人	1.1	17,220	18,942						
充填材		シーラント系		k g	0.276	1,040	287						
諸雑費（率+まるめ） 17%				式	1		10,898						
計							75,340						
単価							75,340	円/構造物					

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.48kg	単位	構造物	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.85	22,680	19,278	
	特殊作業員		人	1.3	19,950	25,935	
	普通作業員		人	1.1	17,220	18,942	
	充填材	シーラント系	k g	0.576	1,040	599	
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		10,906	
	計					75,660	
	単価					75,660	円/構造物

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.002m3	単位	構造物	数量	1	単価	181,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.3	21,600	49,680		
	特殊作業員		人	3.8	19,000	72,200		
	普通作業員		人	2.5	16,400	41,000		
	ポリマーセメントモルタル		m <sup>3</sup>	0.002	309,000	618		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		17,902		
	計					181,400		
	単価					181,400	円/構造物	

## 参考資料 (1)

断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3未満 0.034m3	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	概要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	金額	概要	202,100
単-73号						1			
土木一般世話役		人	2.3	22,680	52,164				
特殊作業員		人	3.8	19,950	75,810				
普通作業員		人	2.5	17,220	43,050				
ポリマーセメントモルタル		m <sup>3</sup>	0.04	309,000	12,360				
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		18,716				
計						202,100			
単価						202,100		円/構造物	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	25,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	25,880	25,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,880		
単価						25,880	円/m 3	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋Co 【(有)大塚建設】	m 3	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円/m 3	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	端部止水モルタル	50×50	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防水工					0	0	0	
			人		2.5	23,520	58,800	
樹脂モルタル					0	0	0	
			k g		30.7	264	8,104	
諸雑費 (率+まるめ) 15%					0		0	
			式		1		8,816	
計							0	
							75,720	
単価							0	
							7,572	円/m

## 参考資料（１）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0		
単-77号	シール材充填工	100×50 バックアップ材100×100	単位	m	数量	10	単価	37,690
						10		37,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0.9	21,600	19,440	
				人	0.9	21,600	19,440	
特殊作業員					1.4	19,000	26,600	
				人	1.4	19,000	26,600	
普通作業員					1.4	16,400	22,960	
				人	1.4	16,400	22,960	
シール材		シリコーン系 プライマー含む			55	4,670	256,850	
				L	55	4,670	256,850	
バックアップ材		ウレタンフォーム			110	370	40,700	
				L	110	370	40,700	
諸雑費（率+まるめ） 15%					1		10,350	
				式	1		10,350	
計							376,900	
							376,900	
単価							37,690	
							37,690	円/m

## 参考資料（１）

				単価使用年月		2020. 1	
				歩掛使用年月		2020. 1	
				労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-78号	シーラ材充填工	100×50 バックアップ材100×100	単位	m	数量	0	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額
土木一般世話役					0	0	0
特殊作業員				人	0.9	22,680	20,412
普通作業員				人	1.4	19,950	27,930
シーラ材		シリコン系 プライマー含む			0	0	0
バックアップ材		ウレタンフォーム		L	55	4,670	256,850
諸雑費（率+まるめ） 15%				L	110	370	40,700
計				式	1		10,800
単価							0
							380,800
							0
							38,080
							円/m



## 参考資料（１）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0		
単-79号	シール材充填工	50×25 バックアップ材50×50	単位	m	数量	10	単価	14,150
						10		14,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.9	21,600	19,440		
			人	0.9	21,600	19,440		
	特殊作業員			1.1	19,000	20,900		
			人	1.1	19,000	20,900		
	普通作業員			1.1	16,400	18,040		
			人	1.1	16,400	18,040		
	シール材	シリコーン系 プライマー含む		13.75	4,670	64,212		
			L	13.75	4,670	64,212		
	バックアップ材	ウレタンフォーム		27.5	370	10,175		
			L	27.5	370	10,175		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		8,733		
			式	1		8,733		
	計					141,500		
						141,500		
	単価					14,150		
						14,150	円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-80号	シール材充填工	50×25 バックアップ材50×50	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
			人		0.9	22,680	20,412		
	特殊作業員				0	0	0		
			人		1.1	19,950	21,945		
	普通作業員				0	0	0		
			人		1.1	17,220	18,942		
	シール材	シリコーン系 プライマー含む			0	0	0		
			L		13.75	4,670	64,212		
	バックアップ材	ウレタンフォーム			0	0	0		
			L		27.5	370	10,175		
	諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0		
			式		1		9,114		
	計						0		
							144,800		
	単価						0		
							14,480	円/m	

## 参考資料（１）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0	
単-81号	シール材充填工	10×10 バックアップ材50×50	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.9	22,680	20,412	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1.1	19,950	21,945	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1.1	17,220	18,942	
	シール材	シリコン系 プライマー含む		0	0	0	
			L	1.1	4,670	5,137	
	バックアップ材	ウレタンフォーム		0	0	0	
			L	27.5	370	10,175	
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0	
			式	1		9,189	
	計					0	
						85,800	
	単価					0	
						8,580	円/m

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	278,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間		時間制約無 区分A 固定足場	m 2	1	278,800	278,800			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						278,800			
単価						278,800	円/m 2		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	紫外線硬化型FRPシート設置 (4週 8休)	紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満	単位	m 2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) (4週8休)		昼間 時間制約無 区分A 固定足場	m 2	1	286,100	286,100			
計						0			
単価						286,100	円/m 2		
						0			
						286,100			

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	紫外線硬化型FRPシート設置 (4週8休)	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		170,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有)(4週8休)		昼間 時間制約無 区分B 固定足場		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	170,400	170,400		
	計					0		
						170,400		
	単価					0		
						170,400	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	紫外線硬化型FRPシート設置 (4週8休)	紫外線照射有 0.15m2/枚以上 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		100,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有)(4週8休)		昼間 時間制約無 区分C 固定足場		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	100,700	100,700		
	計					0		
						100,700		
	単価					0		
						100,700	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	紫外線硬化型FRPシート設置 (4週8休)	紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	紫外線硬化型FRPシート設置(照射有)(4週8休)	昼間 時間制約無 区分A 固定足場		0	0	0		
			m 2	1	286,100	286,100		286,100
	計					0		
	単価					0		
						286,100	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	ボルト設置工	M5	単位	本	数量	100	100	単価	1,596
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				1	21,600	21,600		
			人		1	21,600	21,600		
	特殊作業員				5	19,000	95,000		
			人		5	19,000	95,000		
	普通作業員				1	16,400	16,400		
			人		1	16,400	16,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		26,600		
			式		1		26,600		
	計						159,600		
							159,600		
	単価						1,596		
							1,596	円/本	

## 参考資料（1）

単-88号		ボルト設置工	M5	単位	本	数量	単価	金額	摘要
						0	100	0	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1	22,680	22,680		
特殊作業員					0	0	0		
				人	5	19,950	99,750		
普通作業員					0	0	0		
				人	1	17,220	17,220		
諸雑費（率+まるめ） 20%					0		0		
				式	1		27,850		
計							0		
							167,500		
単価							0		
							1,675	円/本	



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-89号	コンクリートアンカーボルト取替工	MS 心棒打込み式	単位	本	数量	100	単価	1,915	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1.2	21,600	25,920			
			人	1.2	21,600	25,920			
	特殊作業員			6	19,000	114,000			
			人	6	19,000	114,000			
	普通作業員			1.2	16,400	19,680			
			人	1.2	16,400	19,680			
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		31,900			
			式	1		31,900			
	計					191,500			
						191,500			
	単価					1,915			
						1,915	円/本		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	ボルトキャップ設置工	M25	単位	本	数量	10	単価	1,628
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0.2	21,600	4,320	
			人		0.2	21,600	4,320	
	普通作業員				0.6	16,400	9,840	
			人		0.6	16,400	9,840	
	諸雑費（率+まるめ） 15%				1		2,120	
			式		1		2,120	
	計						16,280	
							16,280	
	単価						1,628	
							1,628	円/本

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	ボルトキャップ設置工	M25	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.2	22,680	4,536			
普通作業員			0	0	0			
		人	0.6	17,220	10,332			
諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
		式	1		2,222			
計					0			
					17,090			
単価					0			
					1,709		円/本	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	ボルトキャップ設置工	M36	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	22,680	4,536		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.6	17,220	10,332		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		2,222		
	計					0		
						17,090		
	単価					0		
						1,709	円/本	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		無筋Co 【(有)大塚建設】	m <sup>3</sup>	100	2,000	200,000	
計						200,000	
単価						2,000	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	処分費		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
		がれき類 産業廃棄物税含む			0		0
					1		8,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m <sup>3</sup> )				0	0	0	WB020051
			m <sup>3</sup>	1	7,000	7,000	単-145号
産業廃棄物税		がれき類 最終処分		0	0	0	
			t	1.48	1,000	1,480	
計						0	
						8,480	
単価						0	
						8,480	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料 (1)

単-95号		高さ調整モルタル工	セメントモルタル 型枠含む	単位	m 3	数量	0	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役			0	0	0		
		特殊作業員		人	11.5	22,680	260,820		
		普通作業員		人	19	19,950	379,050		
		モルタル	1 : 3 高炉		0	0	0		
				m 3	1.2	20,550	24,660		
		諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
				式	1		170,220		
		計					0		
		単価					1,050,000	円/m 3	
							0		
							1,050,000	円/m 3	

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	9,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚6mm超え8mm以下	m 2	1	9,187.5	9,187		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,187		
単価						9,187	円/m 2	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚6mm超え8mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	9,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚6mm超え8mm以下	m 2	1	9,187.5	9,187		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,187		
単価						9,187	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋Co 【(有)大塚建設】	m <sup>3</sup>	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円/m <sup>3</sup>	



## 参考資料（１）

単一99号		高さ調整モルタル工	セメントモルタル 型枠含む	単位	m 3	数量	1	単価	1,001,000
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役			11.5	21,600	248,400	1	1,001,000
		特殊作業員		人	11.5	21,600	248,400	1	1,001,000
		普通作業員		人	19	19,000	361,000		
		モルタル	1 : 3 高炉	人	19	19,000	361,000		
		諸雑費 (率+まるめ) 20%		人	12.5	16,400	205,000		
				式	12.5	16,400	205,000		
				m 3	1.2	20,550	24,660		
					1.2	20,550	24,660		
		計			1		161,940		
		単価			1		161,940		
							1,001,000		
							1,001,000		
							1,001,000	円/m 3	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	10,937.5	10,937		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						10,940		
単価						10,940	円/m 2	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	10,937.5	10,937		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						10,940		
単価						10,940	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	端部止水モルタル	50×60	単位	m	数量	10	単価	7,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工			2.5	22,400	56,000		
			人	2.5	22,400	56,000		
	樹脂モルタル			36.8	264	9,715		
			k g	36.8	264	9,715		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		8,395		
			式	1		8,395		
	計					74,110		
						74,110		
	単価					7,411		
						7,411	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	端部止水モルタル	50×60	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工			0	0	0		
			人	2.5	23,520	58,800		
	樹脂モルタル			0	0	0		
			k g	36.8	264	9,715		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		8,815		
	計					0		
						77,330		
	単価					0		
						7,733	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	端部止水モルタル	50×50	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防水工					0	0	0	
			人		2.5	23,520	58,800	
樹脂モルタル					0	0	0	
			k g		30.7	264	8,104	
諸雑費 (率+まるめ) 15%					0		0	
			式		1		8,816	
計							0	
							75,720	
単価							0	
							7,572	円/m

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	階段滑り止め設置工	W=1.5m H=30mm	単位	箇所	数量	10	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.2	21,600	25,920		
			人	1.2	21,600	25,920		
	普通作業員			5.3	16,400	86,920		
			人	5.3	16,400	86,920		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		22,560		
			式	1		22,560		
	計					135,400		
						135,400		
	単価					13,540		
						13,540	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	階段滑り止め設置工	W=1.4m H=30mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	1.2	22,680	27,216		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		人	5.3	17,220	91,266		
			式	1		23,618		
	計					0		
	単価					142,100		
						0		
						14,210	円/箇所	

## 参考資料（１）

				単価使用年月		2020. 1	
				歩掛使用年月		2020. 1	
				労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-107号	漏水防止シール設置	W=100mm	単位	m	数量	10	単価
						10	17,600
						10	17,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額
普通作業員					6.84	16,400	112,176
			人		6.84	16,400	112,176
漏水防止シール		W=100mm			11	3,260	35,860
			m		11	3,260	35,860
諸雑費（率+まるめ） 25%					1		27,964
			式		1		27,964
	計						176,000
							176,000
	単価						17,600
							17,600 円/m



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	漏水防止シール設置	W=100mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	6.84	17,220	117,784		
漏水防止シール		W=100mm	m	11	3,260	35,860		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		29,356		
計						0		
単価						183,000		
						0		
						18,300	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 標準 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	7,656
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	m 2	1	4,655	4,655			
塗膜剥離剤 (インバイロワン)	高級アルコール系有機溶剤	k g	1.15	2,610	3,001			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,656			
単価					7,656	円/m 2		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (4週8休)	昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (4週8休)	昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド <sup>*</sup> 時間制約無		m <sup>2</sup>	0	0	0	
				m <sup>2</sup>	1	4,888	4,888	7,889
	塗膜剥離剤 (インバイロワン)	高級アルコール系有機溶剤		k g	0	0	0	
				k g	1.15	2,610	3,001	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
				式	1		0	
	計						7,889	
	単価						0	
							7,889	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	100	単価	3,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m 2	100	3,150	315,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						315,000		
単価						3,150	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	脱脂洗浄	ノックロール200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	2,269
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
橋りょう世話役			人	1	33,300	33,300	
橋りょう塗装工			人	5	29,400	147,000	
脱脂洗浄剤	ノックロール200		kg	11	2,600	28,600	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		18,000	
計						226,900	
単価						2,269	円/m <sup>2</sup>
						2,269	

## 参考資料 (1)

		単価使用年月	2020. 1			歩掛使用年月	2020. 1			労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	下地処理	JM-S200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,806			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
橋りょう世話役				1	33,300	33,300					
			人	1	33,300	33,300					
橋りょう塗装工				4	29,400	117,600					
			人	4	29,400	117,600					
下地処理材		JM-S200		3.3	4,440	14,652					
			k g	3.3	4,440	14,652					
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		15,048					
			式	1		15,048					
計						180,600					
						180,600					
単価						1,806					
						1,806	円/m <sup>2</sup>				

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-114号	下塗り	エポカ-ト200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,121	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役			1	33,300	33,300			
			人	1	33,300	33,300			
	橋りょう塗装工			6	29,400	176,400			
			人	6	29,400	176,400			
	鋳転換型特殊エポキシ樹脂プライマー	エポカ-ト200		16.5	11,000	181,500			
			k g	16.5	11,000	181,500			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		20,900			
			式	1		20,900			
	計					412,100			
						412,100			
	単価					4,121			
						4,121	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	801.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	801.56	80,156	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	
計						80,160	
単価						801.6	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,169.28	116,928	
諸雑費 (まるめ)			式	1		72	
計						117,000	
単価						1,170	円/m <sup>2</sup>



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	100	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m 2	100	3,308.75	330,875		
諸雑費 (まるめ)			式	1		25		
計						330,900		
単価						3,309	円/m 2	

## 参考資料（１）

単-118号		脱脂洗浄	ノンロール200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
橋りょう塗装工				人	1	34,965	34,965		
脱脂洗浄剤		ノンロール200			0	0	0		
				kg	11	2,600	28,600		
諸雑費（率+まるめ） 10%					0		0		
				式	1		18,885		
計							0		
							236,800		
単価							0		
							2,368	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	下地処理	JM-S200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	1	34,965	34,965		
	橋りょう塗装工			0	0	0		
			人	4	30,870	123,480		
	下地処理材	JM-S200		0	0	0		
			k g	3.3	4,440	14,652		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		15,803		
	計					0		
						188,900		
	単価					0		
						1,889	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-120号		下塗り	エポカト200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
橋りょう塗装工				人	1	34,965	34,965		
橋りょう塗装工				人	6	30,870	185,220		
錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカト200			0	0	0		
錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカト200		kg	16.5	11,000	181,500		
諸雑費（率+まるめ） 10%					0		0		
計				式	1		22,015		
計							0		
単価							423,700		
単価							0		
単価							4,237	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	831.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	831.72	83,172	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						83,180	
単価						831.8	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,199.44	119,944	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	
計						120,000	
単価						1,200	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	100	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンB 制約無	m 2	100	1,260	126,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						126,000		
単価						1,260	円/m 2	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	100	単価	1,324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンB 制約無	m 2	100	1,323.75	132,375		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						132,400		
単価						1,324	円/m 2	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	塗膜除去材運搬（西分高架橋）	塗装くず 4t車 L=49.4km	単位	回	数量	1	単価	10,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）				0.4	18,600	7,440	
			人		0.4	18,600	7,440	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級			3.3	1,039	3,428	WYB00019
			時間		3.3	1,039	3,428	単- 146号
	諸雑費（まるめ）				1		2	
			式		1		2	
	計						10,870	
							10,870	
	単価						10,870	円/回
							10,870	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	塗膜除去材運搬（東分高架橋）	塗装くず 4t車 L=49.8km	単位	回	数量	1	単価	10,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）				0.4	18,600	7,440	
			人		0.4	18,600	7,440	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級			3.3	1,039	3,428	WYB00026
			時間		3.3	1,039	3,428	単- 146号
	諸雑費（まるめ）				1		2	
			式		1		2	
	計						10,870	
							10,870	
	単価						10,870	円/回
							10,870	



## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	塗膜除去材運搬（西分高架橋）	塗装くず 4t車 L=49.4km	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0	0	0			
			0.4	19,530	7,812			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間	0	0	0	WYB00042		
			3.3	1,039	3,428	単- 147号		
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
			1		0			
計					11,240			
単価					0			
					11,240	円/回		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	塗膜除去材運搬（東分高架橋）	塗装くず 4t車 L=49.8km	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.4	19,530		7,812	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級			0	0	0	WYB00044
			時間	3.3	1,039		3,428	単- 147号
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1			0	
	計						0	
							11,240	
	単価						0	
							11,240	円/回

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		汚れ廃プラスチック(塗装くず)【佐賀環境クン財団】	t	100	40,000	4,000,000	
計						4,000,000	
単価						40,000	円/t

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		汚れ廃プラスチック(塗装くず)【佐賀環境クン財団】	t	100	40,000	4,000,000	
計						4,000,000	
単価						40,000	円/t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	塗装履歴シート貼付	□280×370	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	0.5	30,870	15,435		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		615		
	計					16,050		
	単価					16,050	円/箇所	

## 参考資料（1）

単-132号	基礎ブロック撤去	再利用	単位	基	数量	単価使用年月	2020. 1	単価	0
						歩掛使用年月	2020. 1		1,196
名称						金額		摘要	
					0	0	0		0
			人	0.1	22,680		2,268		
			人	0.5	17,220		8,610		
			式	1			1,082		
							0		
							11,960		
							0		
							1,196	円/基	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	金網・支柱撤去	再利用 H=1.5m @2.0m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.1	22,680	2,268		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	0		0		
	計					1,082		
	単価					0		
						1,196	円/m	

## 参考資料（１）

単-134号		足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	1.4	21,600	30,240		
		とび工		人	7.7	21,700	167,090		
		普通作業員		人	1.2	16,400	19,680		
		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
		諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		85,250		
		計					360,500		
		単価					3,605	円/掛m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

単-135号		足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
						100			3,779
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.4	22,680	31,752		
とび工				人	7.7	22,785	175,444		
普通作業員				人	1.2	17,220	20,664		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 31%				式	1		89,420		
計							377,900		
単価							3,779	円/掛m <sup>2</sup>	



## 参考資料（１）

単-136号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価使用年月			
						歩掛使用年月	労務調整係数		
						100	2020. 1	2020. 1	1.000-00-00-2-0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1.7	21,600	36,720			
	とび工		人	7.7	21,700	167,090			
	普通作業員		人	1.6	16,400	26,240			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280			
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		76,270			
	計					339,600			
	単価					3,396	円/掛m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

単-137号		足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	1.7	22,680	38,556		
		とび工		人	7.7	22,785	175,444		
		普通作業員		人	1.6	17,220	27,552		
		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
		諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		80,008		
		計					356,200		
		単価					3,562	円/掛m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13,100	13,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,100		
単価						13,100	円/人日	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円/人日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,075	12,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,080		
単価						12,080	円/人日	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	借地料（一式入力）	3千円	単位	式	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	借地料（一式入力）	3千円	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	借地料		式	1		3,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					3,000	
	単価					3,000	円/式

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	道路施設基本工事作成費		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技術員		人	1.75	26,400	46,200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					46,200	
	単価					46,200	円/式

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	道路施設基本費 <sup>7</sup> の作成費	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				0	0		0	
		人		1.75	27,720		48,510	
諸雑費（まるめ）				0			0	
		式		1			0	
計							48,510	
単価							0	
							48,510	円/式

## 参考資料 (2)

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		がれき類【(株)ナラタ】	m <sup>3</sup>	100	7,000	700,000	
計						700,000	
単価						7,000	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量		単価
					1		1,039
					1		1,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,000	1,000	
			時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39	
			時間	1	39	39	
計						1,039	
						1,039	
単価						1,039	円/時間
						1,039	

## 参考資料（２）

		単価使用年月		2020. 1		歩掛使用年月		2020. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-147号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	0	単価	0	1	1,039			
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	0	0	0						
			時間	1	1,000	1,000							
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	0	0	0						
			時間	1	39	39							
	計						0						
							1,039						
	単価						0						
							1,039		円/時間				



## 参考資料（１）

単一1号		ボルト取替工	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
						100			2,260
						100			2,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0.74	33,300	24,642			
			人	0.74	33,300	24,642			
橋りょう特殊工				4.49	27,000	121,230			
			人	4.49	27,000	121,230			
普通作業員				0.74	16,400	12,136			
			人	0.74	16,400	12,136			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バケット・ブーム型(直伸・屈伸式) 標準デッキタイプ <sup>2</sup> 床高12m		0.74	38,580	28,549	WYB00002		
			日	0.74	38,580	28,549	単一 6号		
諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		39,443			
			式	1		39,443			
計						226,000			
						226,000			
単価						2,260			
						2,260	円/本		



## 参考資料（１）

単-3号		足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	1.4	23,205	32,487		
		とび工		人	7.7	23,415	180,295		
		普通作業員		人	1.2	17,535	21,042		
		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
		諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		91,256		
		計					385,700		
		単価					3,857	円/掛m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円／人日	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	12,075	12,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,080		
単価						12,080	円／人日	

## 参考資料（２）

				単価使用年月		2020. 1		
				歩掛使用年月		2020. 1		
				労務調整係数		1.000-00-00-2-0		
単一6号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バケット・ブーム型(直伸・屈伸式) 標準デッキタイプ 床高12m	単位	日	数量	1	38,580	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	23,000	23,000	23,000	
軽油	1. 2号		L	24	119	2,856	2,856	
高所作業車 (トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m		日	1.2	10,600	12,720	12,720	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	4	
計						38,580	38,580	
単価						38,580	38,580	円/日

## 参考資料（２）

		単価使用年月		2020. 1		歩掛使用年月		2020. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-7号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バケット・ブーム型(直伸・屈伸式) 標準デッキタイプ 床高12m	単位	日	数量	0	単価	0	1	40,210			
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
運転手 (特殊)					0	0	0						
				人	1	24,150	24,150						
軽油		1. 2号			0	0	0						
				L	24	119	2,856						
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m			0	0	0						
				日	1.2	11,000	13,200						
諸雑費 (まるめ)					0		0						
				式	1		4						
計							0						
							40,210						
単価							0						
							40,210		円/日				

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	シール充填 (有田2号歩道橋)	20×20 バックアップ 材50×50	単位	m	数量	1	単価	9,184
						1		9,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材充填工		20×20 バックアップ 材50×50		1	9,913	9,913	WYB00010	
			m	1	9,913	9,913	単- 99号	
計						9,913		
単価						9,913	円/m	
						9,913		

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	シール充填 (有田2号歩道橋)	20×20 バックアップ 材50×50	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材充填工		20×20 バックアップ 材50×50		0	0	0	WYB00019	
			m	1	10,250	10,250	単- 100号	
計						0		
単価						10,250	円/m	
変更積算単価						9,497	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	紫外線硬化型FRPシート (有田2号歩道橋)	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	単位	m2	数量	1	単価	155,191
						1		155,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無		1	167,500	167,500	WB820710	
			m 2	1	167,500	167,500	単- 101号	
計						167,500		
単価						167,500		
						167,500	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	紫外線硬化型FRPシート (有田2号歩道橋)	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置 (4週8休)		紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無		0	0	0	WYB00006	
			m 2	1	171,700	171,700	単- 102号	
計						0		
単価						171,700		
						0		
変更積算単価						171,700	円/m2	
						159,100	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表面含浸	ハ°-シエ付HS-300	単位	m2	数量	1	2,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		無し 無し 無し		1	207	207	WB820210
			m 2	1	207	207	単- 103号
	含浸材塗布	無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.17kg		1	3,017	3,017	WB820230
			m 2	1	3,017	3,017	単- 104号
	計					3,224	
						3,224	
	単価					3,224	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表面含浸	ハ°-シエ付HS-300	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃	無し	無し	無し		0	0	0	WB820210	
				m 2	1	207	207	単- 105号	
含浸材塗布	無し	無し	無し	表面含浸材(kg) 0.17kg	0	0	0	WB820230	
				m 2	1	3,017	3,017	単- 106号	
計							0		
							3,224		
単価							0		
							3,224	円/m2	
変更積算単価									
							2,892	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	4,068	
						1		4,068	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用		1	4,535	4,535	CB227010		
			m 3	1	4,535	4,535			
	計					4,535			
	単価					4,535	円/m3		
						4,535			

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		4,209	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	4,692	4,692			
	計					0			
	単価					4,692	円/m3		
						4,209	円/m3		
変更積算単価						4,209	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,242	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	2,500	2,500	WB020051		
			m3	1	2,500	2,500	単- 125号		
計						2,500			
単価						2,500			
						2,500	円/m3		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	2,500	2,500	単- 126号		
計						0			
						2,500			
単価						0			
						2,500	円/m3		
変更積算単価									
						2,242	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	防食保護キャップ	ボルトキャップ M25	単位	本	数量	1	単価	2,061	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルトキャップ設置工	M25			1	1,628	1,628		WYB00002
			本		1	1,628	1,628		単- 127号
	防食保護キャップ	透明ボルトキャップ M25			1	670	670		
			本		1	670	670		
	計						2,298		
							2,298		
	単価						2,298		円/本
							2,298		



# 1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	排水目皿取替 (有田2号歩道橋)	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	18,752
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
排水目皿取替	φ100 カス切断・ポリマセメントモルタル含む			箇所	1	12,220	12,220	WYB00017
				組	1	12,220	12,220	単-129号
排水目皿	φ100 CAC202 クロムメッキ				1	7,900	7,900	
				組	1	7,900	7,900	
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100				0.13	920	119.6	
				m	0.13	920	119.6	
計							20,239.6	
							20,239.6	
単価							20,240	
							20,240	円/箇所

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.05	
						歩掛使用年月	2020.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	排水目皿取替 (有田2号歩道橋)	φ100	単位	箇所	数量	0	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	排水目皿取替	φ100 カス切断・ポリマセメントモルタル含む			0	0	0	WYB00046
			箇所		1	12,830	12,830	単-130号
	排水目皿	φ100 CAC202 クロムメッキ			0	0	0	
			組		1	7,900	7,900	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100			0	0	0	
			m		0.13	920	119.6	
	計						0	
							20,849.6	
	単価						0	
							20,850	円/箇所
	変更積算単価						19,320	円/箇所



## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	路面切削	全面切削6cm超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	1	単価	448.6	
						1		448.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm超え12cm以下 無し 全ての費用		1	500.1	500.1	CB430010		
			m 2	1	500.1	500.1			
	計					500.1			
	単価					500.1			
						500.1	円/m2		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	路面切削	全面切削6cm超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		456.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm超え12cm以下 無し 全ての費用		0	0	0	CB430010		
			m 2	1	508.5	508.5			
	計					0			
	単価					508.5			
						0			
	変更積算単価					508.5	円/m2		
						456.2	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1				
						歩掛使用年月	2020. 1				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-17号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,582			
名称						規格	単位	数量	単価		
殻運搬(路面切削)						無し 26.0km以下 全ての費用		1	2,879	2,879	CB430020
							m 3	1	2,879	2,879	
計										2,879	
単価										2,879	円/m3
										2,879	
										2,879	

						単価使用年月	2020. 1				
						歩掛使用年月	2020. 1				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-18号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価		
殻運搬(路面切削)						無し 26.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020
							m 3	1	2,938	2,938	
計										0	
単価										2,938	円/m3
変更積算単価										0	
										2,938	円/m3
										2,635	円/m3

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	538.2
						1		538.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	600	600	WB020051	
			m3	1	600	600	単- 133号	
計						600		
単価						600		
						600	円/m3	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		538.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	600	600	単- 134号	
計						0		
単価						600		
						600	円/m3	
変更積算単価						538.2	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 47mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,336
						1		1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 47mm		1	1,443	1,443	CB410240	
		再生密粒度アスファルト混合物(13) 無し 全ての費用	m 2	1	1,443	1,443		
計						1,443		
単価						1,443	円/m2	
						1,443		

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	基層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 47mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 47mm		0	0	0	CB410240	
		再生密粒度アスファルト混合物(13) 無し 全ての費用	m 2	1	1,450	1,450		
計						0		
単価						1,450	円/m2	
変更積算単価						1,343	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,232
						1		1,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm		1	1,374	1,374	CB410260	
		密粒度キヤップアスファルト混合物(13) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	1,374	1,374		
計						1,374		
単価						1,374	円/m2	
						1,374		

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm		0	0	0	CB410260	
		密粒度キヤップアスファルト混合物(13) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	1,381	1,381		
計						0		
単価						1,381	円/m2	
						0		
変更積算単価						1,239	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	インターロッキングブロック舗装 (撤去・再設置)	標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,309
名称						金額	摘要	
					1	3,572	3,572	WB810420
		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無	m 2		1	3,572	3,572	単一 135号
	計						3,572	
	単価						3,572	
							3,572	円/m2

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一26号	インターロッキングブロック舗装 (撤去・再設置)	標準品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
名称						金額	摘要	
					0	0	0	WB810420
		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無	m 2		1	3,572	3,572	単一 136号
	計						0	
	単価						3,572	
							0	
	変更積算単価						3,572	円/m2
							3,309	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	インターロッキングブロック舗装 (撤去)	100m2以上	単位	m2	数量	1	単価	500.3	
						1		500.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック撤去(再設置)		撤去のみ 100m2以上 無 無		1	540	540	WB810420		
			m 2	1	540	540	単- 137号		
計						540			
単価						540			
						540	円/m2		

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	インターロッキングブロック舗装 (撤去)	100m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		500.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック撤去(再設置)		撤去のみ 100m2以上 無 無		0	0	0	WB810420		
			m 2	1	540	540	単- 138号		
計						0			
単価						540			
						540	円/m2		
変更積算単価						500.3	円/m2		

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	地先境界ブロック 撤去・再設置	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	2,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック撤去	再利用		1	1,085	1,085		CB422550
			m	1	1,085	1,085		
	地先境界ブロック	再利用設置 A種(120×120×600) 無し		1	2,044	2,044		CB422520
		無し	m	1	2,044	2,044		
	計					3,129		
						3,129		
	単価					3,129		円/m



## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	地先境界ブロック 撤去・再設置	A種(120×120×600)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック撤去	再利用		0	0	0		CB422550
			m	1	1,138	1,138		
	地先境界ブロック	再利用設置 A種(120×120×600) 無し 無し		0	0	0		CB422520
			m	1	2,146	2,146		
	計					0		
						3,284		
	単価					0		
						3,284		円/m
	変更積算単価							
						3,043		円/m

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,848	
名称						金額	1	4,848	
規格						金額	1	4,848	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用			1	5,233	5,233	CB227010	
			m 3		1	5,233	5,233		
	計						5,233		
	単価						5,233	円/m3	
							5,233	円/m3	

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	1	5,016	
規格						金額	1	5,016	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
			m 3		1	5,414	5,414		
	計						0		
	単価						5,414	円/m3	
	変更積算単価						5,414	円/m3	
							5,016	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,316	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					1	2,500	2,500	WB020051	
			m3		1	2,500	2,500	単- 125号	
計							2,500		
単価							2,500	円/m3	
							2,500		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051	
			m3		1	2,500	2,500	単- 126号	
計							0		
単価							2,500	円/m3	
変更積算単価							2,316	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	中詰コンクリート	軽量1種 18-18-15(普通) W/C=60%	単位	m3	数量	1	単価	36,699	
						1		36,699	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設		無筋 10m3以上300m3未満 一般養生 標準			1	4,002	4,002	WYB00011	
			m3	1	4,002	4,002	4,002	単- 139号	
軽量コンクリート		軽量1種 18-18-15(普通) W/C=60%			1	35,600	35,600		
			m3	1	35,600	35,600	35,600		
計							39,602		
単価							39,610		
							39,610	円/m3	

## 1次単価表

		単価使用年月		2020.04		歩掛使用年月		2020.04		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-36号	中詰コンクリート	軽量1種 18-18-15(普通) W/C=60%	単位	m3	数量	0	単価	0	1	36,840			
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設		無筋 10m3以上300m3未満 一般養生 標準			0	0	0		WYB00049				
				m3	1	4,147	4,147		単-140号				
軽量コンクリート		軽量1種 18-18-15(普通) W/C=60%			0	0	0						
				m3	1	35,600	35,600						
計							0						
							39,747						
単価							0						
							39,750		円/m3				
変更積算単価							36,840		円/m3				

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,235
						1		1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm		1	1,333	1,333	CB410261	
		再生密粒度アスファルト混合物(13) 無し 全ての費用	m 2	1	1,333	1,333		
計						1,333		
単価						1,333		
						1,333	円/m2	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm		0	0	0	CB410261	
		再生密粒度アスファルト混合物(13) 無し 全ての費用	m 2	1	1,345	1,345		
計						0		
単価						1,345		
						0		
変更積算単価						1,345	円/m2	
						1,247	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	橋面防水	シート防水	単位	m2	数量	1	単価	2,304	
						1		2,304	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
シート系防水		補修 有 27.1m/100m2 有 27.4m/100m2 無			1	2,569	2,569	WB812910	
			m 2	1		2,569	2,569	単- 141号	
計							2,569		
単価							2,569	円/m2	
							2,569		

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	橋面防水	シート防水	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		2,304	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
シート系防水		補修 有 27.1m/100m2 有 27.4m/100m2 無			0	0	0	WB812910	
			m 2	1		2,569	2,569	単- 142号	
計							0		
単価							2,569	円/m2	
変更積算単価							2,304	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一41号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,448	
						1		2,448	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 有 80.9m/100m2 有 80.8m/100m2 無			1	2,729	2,729	WB812920	
			m 2	1		2,729	2,729	単一 143号	
計							2,729		
単価							2,729		
							2,729	円/m2	

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一42号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		2,448	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 有 80.9m/100m2 有 80.8m/100m2 無			0	0	0	WB812920	
			m 2	1		2,729	2,729	単一 144号	
計							0		
単価							2,729		
							0		
							2,729	円/m2	
変更積算単価							2,448	円/m2	



## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一43号	削孔	削孔径 20mm 削孔深さ 200mm	単位	孔	数量	1	単価	623.2	
						1		623.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）		200mm以上400mm以下		1	694.7	694.7	CB224410		
			孔	1	694.7	694.7			
計						694.7			
単価						694.7			
						694.7	円/孔		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一44号	削孔	削孔径 20mm 削孔深さ 200mm	単位	孔	数量	0	単価	0	
						1		652.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）		200mm以上400mm以下		0	0	0	CB224410		
			孔	1	727.8	727.8			
計						0			
単価						727.8			
変更積算単価						0			
						727.8	円/孔		
						652.9	円/孔		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm	単位	m2	数量	1	単価	844.5	
名称						金額	1	844.5	
規格						数量	1	844.5	
特殊ブロック舗装	撤去				1	941.4	941.4	CB422530	
			m 2		1	941.4	941.4		
計							941.4		
単価							941.4	円/m2	
							941.4		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						金額	1	886.7	
規格						数量	0	886.7	
特殊ブロック舗装	撤去				0	0	0	CB422530	
			m 2		1	988.4	988.4		
計							0		
単価							988.4	円/m2	
変更積算単価							886.7	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	特殊ブロック撤去	ノンスリップ <sup>®</sup> タイル t=25mm	単位	m2	数量	1	単価	844.5	
						1		844.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		撤去		1	941.4	941.4	CB422530		
			m 2	1	941.4	941.4			
計						941.4			
単価						941.4			
						941.4	円/m2		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	特殊ブロック撤去	ノンスリップ <sup>®</sup> タイル t=25mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		886.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		撤去		0	0	0	CB422530		
			m 2	1	988.4	988.4			
計						0			
単価						988.4			
変更積算単価						0			
						988.4	円/m2		
						886.7	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,282	
						1		3,282	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用			1	3,659	3,659	CB224250	
			m 2	1	3,659		3,659		
	計						3,659		
	単価						3,659	円/m2	
							3,659		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		3,438	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用			0	0	0	CB224250	
			m 2	1	3,832		3,832		
	計						0		
	単価						3,832	円/m2	
							0		
	変更積算単価						3,438	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,694	
						1		4,694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用		1	5,233	5,233	CB227010		
			m 3	1	5,233	5,233			
	計					5,233			
						5,233			
	単価					5,233	円/m3		
						5,233			

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		4,857	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 8.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	5,414	5,414			
	計					0			
						5,414			
	単価					0			
						5,414	円/m3		
変更積算単価						4,857	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,242	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					1	2,500	2,500	WB020051	
			m3		1	2,500	2,500	単- 125号	
計							2,500		
単価							2,500		
							2,500	円/m3	

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051	
			m3		1	2,500	2,500	単- 126号	
計							0		
単価							2,500		
変更積算単価							2,242	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1				
						歩掛使用年月	2020. 1				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一55号	高さ調整モルタル	セメントモルタル	単位	m3	数量	1	単価	897,119			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高さ調整モルタル工	セメントモルタル 型枠含む			1	1,000,000		1,000,000	1,000,000	WYB00004	
			m3		1	1,000,000		1,000,000	1,000,000	単一 145号	
	計							1,000,000	1,000,000		
	単価							1,000,000	1,000,000	円/m3	
								1,000,000	1,000,000		

						単価使用年月	2020. 1				
						歩掛使用年月	2020. 1				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一56号	高さ調整モルタル	セメントモルタル	単位	m3	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	高さ調整モルタル工	セメントモルタル 型枠含む			0	0		0	0	WYB00043	
			m3		1	1,049,000		1,049,000	1,049,000	単一 146号	
	計							0	1,049,000		
	単価							0	1,049,000	円/m3	
	変更積算単価							941,100	941,100	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	1	単価	7,849
						1		7,849
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無			1	8,750	8,750	WB812010
			m 2	1		8,750	8,750	単- 147号
計							8,750	
単価							8,750	
							8,750	円/m2

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,849
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無			0	0	0	WB812010
			m 2	1		8,750	8,750	単- 148号
計							0	
単価							8,750	
							0	
							8,750	円/m2
変更積算単価							7,849	円/m2



## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	1	単価	9,814
						1		9,814
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無		1	10,940	10,940	WB812010	
			m 2	1	10,940	10,940	単- 149号	
	計					10,940		
	単価					10,940	円/m2	
						10,940		

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9,814
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812010	
			m 2	1	10,940	10,940	単- 150号	
	計					0		
	単価					10,940	円/m2	
	変更積算単価					9,814	円/m2	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一61号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量	1	単価	6,648
							1	6,648
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
端部止水モルタル		50×60			1	7,411	7,411	WYB00003
				m	1	7,411	7,411	単一 151号
計							7,411	
単価							7,411	円/m
							7,411	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一62号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量	0	単価	0
							1	6,937
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
端部止水モルタル		50×60			0	0	0	WYB00047
				m	1	7,733	7,733	単一 152号
計							0	
単価							7,733	
							0	
変更積算単価							7,733	円/m
							6,937	円/m

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm	単位	個	数量	1	単価	13,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	階段すべり止め設置工	W=1.4m H=30mm		1	13,540	13,540		WYB00037
			箇所	1	13,540	13,540		単- 153号
	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm		1	1,200	1,200		
			個	1	1,200	1,200		
	計					14,740		
	単価					14,740		
						14,740		円/個

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	階段すべり止め設置工	W=1.4m H=30mm		0	0	0	WYB00052	
			箇所	1	14,210	14,210	単- 154号	
	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm		0	0	0		
			個	1	1,200	1,200		
	計					0		
						15,410		
	単価					0		
						15,410	円/個	
	変更積算単価							
						14,280	円/個	

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	漏水防止シール	W=100mm	単位	m	数量	1	単価	15,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水防止シール設置		W=100mm		1	17,600	17,600	WYB00008	
			m	1	17,600	17,600	単- 155号	
計						17,600		
単価						17,600	円/m	
						17,600		

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	漏水防止シール	W=100mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水防止シール設置		W=100mm		0	0	0	WYB00053	
			m	1	18,300	18,300	単- 156号	
計						0		
単価						18,300	円/m	
変更積算単価						16,420	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-67号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 アスファルト舗装面	単位	m	数量	1	単価	236.3	
						1		236.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	263.5	263.5	WB821210		
			m	1	263.5	263.5	単- 157号		
計						263.5			
単価						263.5			
						263.5	円/m		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 アスファルト舗装面	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		241.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	269.5	269.5	単- 158号		
計						0			
単価						269.5			
						269.5	円/m		
変更積算単価						241.7	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄 アス phalt舗装面	単位	m	数量	1	単価	567.8	
						1		567.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	633	633	WB821210		
計						633	単- 159号		
単価						633	円/m		
						633			

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄 アス phalt舗装面	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		576.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
計						643	単- 160号		
単価						0	円/m		
変更積算単価						643	円/m		
						576.8	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 アスファルト舗装面	単位	m	数量	1	単価	599	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	667.7	667.7	WB821210		
				1	667.7	667.7	単- 161号		
計						667.7			
単価						667.7			
						667.7	円/m		

							単価使用年月	2020. 1	
							歩掛使用年月	2020. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 アスファルト舗装面	単位	m	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
				1	681.7	681.7	単- 162号		
計						0			
単価						681.7			
						0			
変更積算単価						681.7	円/m		
						611.6	円/m		



## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 アスファルト舗装面	単位	m	数量	1	単価	531.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	592.5	592.5	WB821210	
							単- 163号	
計						592.5		
単価						592.5		
						592.5	円/m	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白 アスファルト舗装面	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	611.7	611.7	WB821210	
							単- 164号	
計						0		
単価						611.7		
変更積算単価						548.8	円/m	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	塗膜除去	インパワーク工法	単位	m2	数量	1	単価	6,868
						1		6,868
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 標準 1kg/m2			1	7,656	7,656	WB820810
			m 2	1	7,656		7,656	単- 165号
計							7,656	
単価							7,656	円/m2
							7,656	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	塗膜除去	インパワーク工法	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,078
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (4週8休)		昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無			0	0	0	WYB00056
			m 2	1	7,889		7,889	単- 166号
計							0	
単価							7,889	円/m2
変更積算単価							7,078	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	塗替塗装	エポカドシステム 2種ケレン	単位	m2	数量	1	11,949	
						1	11,949	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	3,150	3,150	3,150	WB821550
脱脂洗浄		ノックロール200	m 2	1	2,269	2,269	2,269	単- 167号 WYB00012
下地処理		JM-S200	m 2	1	1,806	1,806	1,806	単- 168号 WYB00009
下塗り		エポカド200	m 2	1	1,806	1,806	1,806	単- 169号 WYB00005
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	4,121	4,121	4,121	単- 170号 WYB00005
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	801.6	801.6	801.6	単- 171号 WB821550
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,170	1,170	1,170	単- 172号 WB821550
	計						13,317.6	
	単価						13,320	
							13,320	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	塗替塗装	エポカドシステム 2種ケレン	単位	m2	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	0	0	0	WB821550
			m 2	1	3,309	3,309	単一 173号
	脱脂洗浄	ノックロール200	m 2	0	0	0	WYB00054
			m 2	1	2,368	2,368	単一 174号
	下地処理	JM-S200	m 2	0	0	0	WYB00055
			m 2	1	1,889	1,889	単一 175号
	下塗り	エポカド 200	m 2	0	0	0	WYB00048
			m 2	1	4,237	4,237	単一 176号
	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	WB821550
			m 2	1	831.8	831.8	単一 177号
	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	WB821550
			m 2	1	1,200	1,200	単一 178号
	計					0	
						13,834.8	
	単価					0	
						13,840	円/m2
	変更積算単価						
						12,420	円/m2

## 1次単価表

単価使用年月		2020. 1						
歩掛使用年月		2020. 1						
労務調整係数		1.000-00-00-2-0						
単-79号	塗替塗装 (支承部)	エポカトシステム 3種ケレンB	単位	基	数量	1	単価	90,372
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	素地調整	3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	基	1	20,410	20,410	WYB00029	
	脱脂洗浄	ノックロール200	基	1	14,090	14,090	WYB00020	単- 179号
	下地処理	JM-S200	基	1	10,230	10,230	WYB00024	単- 180号
	下塗り	エポカト200	基	1	10,230	10,230	WYB00026	単- 181号
	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	基	1	18,230	18,230	WYB00030	単- 182号
	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	基	1	16,620	16,620	WYB00030	単- 183号
			基	1	17,960	17,960	WYB00032	単- 184号
	計					97,540		
	単価					97,540		
						97,540	円/基	

## 1次単価表

単価使用年月		2020. 1						
歩掛使用年月		2020. 1						
労務調整係数		1.000-00-00-2-0						
単-80号	塗替塗装 (支承部)	エポカトシステム 3種ケレンB	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	素地調整	3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	基	0	0	0	WYB00057	
			基	1	21,430	21,430	単- 185号	
	脱脂洗浄	ノックロール200	基	0	0	0	WYB00058	
			基	1	14,790	14,790	単- 186号	
	下地処理	JM-S200	基	0	0	0	WYB00059	
			基	1	10,740	10,740	単- 187号	
	下塗り	エポカト200	基	0	0	0	WYB00060	
			基	1	19,120	19,120	単- 188号	
	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	基	0	0	0	WYB00061	
			基	1	17,450	17,450	単- 189号	
	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	基	0	0	0	WYB00062	
			基	1	18,860	18,860	単- 190号	
	計					0		
						102,390		
	単価					0		
						102,400	円/基	
	変更積算単価							
						94,870	円/基	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-81号	廃材回収・積込		単位	m2	数量	1	単価	1,671	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃材の回収・積込 昼間		時間制約無		1	1,804	1,804			
			m 2	1	1,804	1,804			
計						1,804			
単価						1,804			
						1,804	円/m2		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	廃材回収・積込		単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃材の回収・積込 (4週8休)		昼間 時間制約無		0	0	0			
			m 2	1	1,895	1,895			
計						0			
単価						1,895			
変更積算単価						0			
						1,895	円/m2		
						1,756	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	塗膜除去材運搬		単位	回	数量	1	単価	10,071	
						1		10,071	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去材運搬		塗装くず 4t車 L=49.2km			1	10,870	10,870	WYB00031	
				回	1	10,870	10,870	単- 191号	
計							10,870		
							10,870		
単価							10,870	円/回	
							10,870		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	塗膜除去材運搬		単位	回	数量	0	単価	0	
						1		10,420	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去材運搬		塗装くず 4t車 L=49.2km			0	0	0	WYB00064	
				回	1	11,240	11,240	単- 192号	
計							0		
							11,240		
単価							0		
							11,240	円/回	
変更積算単価							10,420	円/回	



## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	塗膜除去材処分		単位	t	数量	1	単価	37,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				1	40,000	40,000	WB020052		
			t	1	40,000	40,000	単- 193号		
計						40,000			
						40,000			
単価						40,000	円/t		
						40,000			

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	塗膜除去材処分		単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	1	40,000	40,000	単- 194号		
計						0			
						40,000			
単価						0			
						40,000	円/t		
変更積算単価						37,060	円/t		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 204m 6.34kg 17.7kg 678個	単位	構造物	数量	1	単価 917,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	11.832	21,600	255,571	
特殊作業員			人	19.584	19,000	372,096	
普通作業員			人	14.484	16,400	237,537	
ひび割れ注入材【別途計上】			k g	6.34	0	0	
シーリング材【別途計上】		ひび割れ注入用	k g	24.249	0	0	
注入器具【別途計上】		ひび割れ注入用	個	678	0	0	
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		51,896	
計						917,100	
単価						917,100	円/構造物

## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0				
単-88号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 204m 6.34kg 17.7kg 678個	単位	構造物	数量	1	単価	962,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	11.832	22,680	268,349		
	特殊作業員		人	19.584	19,950	390,700		
	普通作業員		人	14.484	17,220	249,414		
	ひび割れ注入材【別途計上】		k g	6.34	0	0		
	シーリング材【別途計上】	ひび割れ注入用	k g	24.249	0	0		
	注入器具【別途計上】	ひび割れ注入用	個	678	0	0		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		54,437		
	計					962,900		
	単価					962,900	円/構造物	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.38kg 0.796kg 37個	単位	構造物	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.5	21,600	32,400	
	特殊作業員		人	2.4	19,000	45,600	
	普通作業員		人	1.8	16,400	29,520	
	ひび割れ注入材	エポキシ樹脂3種	kg	0.38	2,720	1,033	
	シール材	ひび割れ注入用	kg	1.091	2,320	2,531	
	注入器具	ひび割れ注入用	個	37	360	13,320	
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,396	
	計					130,800	
	単価					130,800	円/構造物

## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0				
単一90号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.38kg 0.796kg 37個	単位	構造物	数量	1	単価	136,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	22,680	34,020		
特殊作業員			人	2.4	19,950	47,880		
普通作業員			人	1.8	17,220	30,996		
ひび割れ注入材		エポキシ樹脂3種	kg	0.38	2,720	1,033		
シーリング材		ひび割れ注入用	kg	1.091	2,320	2,531		
注入器具		ひび割れ注入用	個	37	360	13,320		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		6,720		
計						136,500		
単価						136,500	円/構造物	

## 参考資料（１）

単一91号		ひび割れ補修工（充てん工法）	20m以上 21.2m 4.01kg	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	概要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.912	21,600	19,699			
特殊作業員				人	1.378	19,000	26,182			
普通作業員				人	1.208	16,400	19,811			
充填材		シーラント系		kg	4.812	1,040	5,004			
諸雑費（率+まるめ） 17%				式	1		11,164			
計							81,860			
単価							81,860	円/構造物		

## 参考資料（１）

		単価使用年月		2020. 1		歩掛使用年月		2020. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-92号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m以上 21.2m 4.01kg	単位	構造物	数量	1	単価			85,700			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.912	22,680	20,684							
特殊作業員			人	1.378	19,950	27,491							
普通作業員			人	1.208	17,220	20,801							
充填材		シーラント系	k g	4.812	1,040	5,004							
諸雑費（率+まるめ） 17%			式	1		11,720							
計						85,700							
単価						85,700	円/構造物						

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 3.57kg				1	75,940	
	土木一般世話役		人	0.85	21,600	18,360		
	特殊作業員		人	1.3	19,000	24,700		
	普通作業員		人	1.1	16,400	18,040		
	充填材	シーラント系	kg	4.284	1,040	4,455		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		10,385		
	計					75,940		
	単価					75,940	円/構造物	



## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 3.57kg	単位	構造物	数量	1	単価	79,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.85	22,680	19,278		
特殊作業員			人	1.3	19,950	25,935		
普通作業員			人	1.1	17,220	18,942		
充填材		シーラント系	kg	4.284	1,040	4,455		
諸雑費（率+まるめ） 17%			式	1		10,900		
計						79,510		
単価						79,510	円/構造物	

## 参考資料（１）

単-95号		断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.17m3	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	3.91	21,600	84,456		
特殊作業員				人	6.46	19,000	122,740		
普通作業員				人	4.25	16,400	69,700		
ポリマーセメントモルタル				m <sup>3</sup>	0.201	309,000	62,109		
諸雑費（率+まるめ） 11%				式	1		30,395		
計							369,400		
単価							369,400	円/構造物	

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.17m3	単位	構造物	数量	1	単価	384,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.91	22,680	88,678		
	特殊作業員		人	6.46	19,950	128,877		
	普通作業員		人	4.25	17,220	73,185		
	ポリマーセメントモルタル		m <sup>3</sup>	0.201	309,000	62,109		
	諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		31,951		
	計					384,800		
	単価					384,800	円/構造物	

## 参考資料（１）

単-97号		断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.62m3	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	14.26	21,600	308,016			
特殊作業員				人	23.56	19,000	447,640			
普通作業員				人	15.5	16,400	254,200			
材料費				m <sup>3</sup>	0.732	309,000	226,188			
諸雑費（率+まるめ） 11%				式	1		110,956			
計							1,347,000			
単価							1,347,000	円/構造物		

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.62m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,403,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	14.26	22,680	323,416		
	特殊作業員		人	23.56	19,950	470,022		
	普通作業員		人	15.5	17,220	266,910		
	材料費		m <sup>3</sup>	0.732	309,000	226,188		
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		116,464		
	計					1,403,000		
	単価					1,403,000	円/構造物	

## 参考資料（１）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0		
単-99号	シール材充填工	20×20 バックアップ材50×50	単位	m	数量	10	単価	9,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.9	22,100	19,890		
			人	0.9	22,100	19,890		
	特殊作業員			1.1	19,300	21,230		
			人	1.1	19,300	21,230		
	普通作業員			1.1	16,700	18,370		
			人	1.1	16,700	18,370		
	シール材	シリコーン系 プライマー含む		4.4	4,670	20,548		
			L	4.4	4,670	20,548		
	バックアップ材	ウレタンフォーム		27.5	370	10,175		
			L	27.5	370	10,175		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		8,917		
			式	1		8,917		
	計					99,130		
						99,130		
	単価					9,913		
						9,913	円/m	

## 参考資料（１）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0	
単-100号	シール材充填工	20×20 バックアップ材50×50	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.9	23,205	20,884	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1.1	20,265	22,291	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1.1	17,535	19,288	
	シール材	シリコン系 プライマー含む		0	0	0	
			L	4.4	4,670	20,548	
	バックアップ材	ウレタンフォーム		0	0	0	
			L	27.5	370	10,175	
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0	
			式	1		9,314	
	計					0	
						102,500	
	単価					0	
						10,250	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.06		
						歩掛使用年月	2020.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	167,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間		時間制約無 区分B 固定足場	m <sup>2</sup>	1	167,500	167,500			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						167,500			
単価						167,500	円/m <sup>2</sup>		

						単価使用年月	2020.06		
						歩掛使用年月	2020.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	紫外線硬化型FRPシート設置(4週 8休)	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有)(4週8休)		昼間 時間制約無 区分B 固定足場	m <sup>2</sup>	1	171,700	171,700			
計						0			
単価						171,700	円/m <sup>2</sup>		
						0			
						171,700			



### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	簡易清掃	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価	207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	207	207		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						207		
単価						207	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.17kg	単位	m 2	数量		1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	722	722			
	表面含浸材	シラネ系 パーエイトHS-300	k g	0.17	13,500	2,295			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					3,017			
	単価					3,017		円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	簡易清掃	無し 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	207
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
簡易清掃 昼間	時間制約無し 固定足場	m <sup>2</sup>	1	207	207			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					207			
単価					207		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.17kg	単位	m 2	数量		1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	722	722			
表面含浸材		シラネ系 パーエイトHS-300	k g	0.17	13,500	2,295			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						3,017			
単価						3,017	円/m 2		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無	単位	m	数量	1	単価	95,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		2車線 普通型	m	1	95,200	95,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95,200		
単価						95,200	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量10.0mm 遊間量50mm 車道用 二次止水材料有り	単位	m	数量	11.3	単価	53,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置(ラバトップジョイントGY型 GY-S20)	車道用 伸縮量20mm 荷重支持型 普通型 横断	m	11.3	38,000	429,400		
	止水ゴムパッキン (ゴム樋)	-25~+25mm	m	11.3	9,680	109,384		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	10.1	4,670	47,167		
	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	39.6	370	14,652		
	計					600,603		
	単価					53,150		
						53,150	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 無	単位	m	数量	1	単価	95,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		2車線 普通型	m	1	95,200	95,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95,200		
単価						95,200	円/m	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量10.0mm 遊間量50mm 車道用 二次止水材料有り	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置(ラバトップジョイントGY型 GY-S20)	車道用 伸縮量20mm 荷重支持型 普通型 横断	m	11.3	38,000	429,400		
	止水ゴムパッキン(ゴム樋)	-25~+25mm	m	11.3	9,680	109,384		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	10.1	4,670	47,167		
	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	39.6	370	14,652		
	計					600,603		
	単価					53,150	円/m	



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 無	単位	m	数量	1	単価	88,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		2車線 軽量型	m	1	88,500	88,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						88,500		
単価						88,500	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量10.0mm 遊間量50mm 歩道用 二次止水材料有り	単位	m	数量	6.1	単価	49,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋梁用伸縮装置(ラバトップジョイントGY型 GY-H20)	歩道用 伸縮量20mm 荷重支持型 軽量型 横断			6.1	34,800	212,280	
			m		6.1	34,800	212,280	
	止水ゴムパッキン (ゴム樋)	-25~+25mm			6.1	9,680	59,048	
			m		6.1	9,680	59,048	
	シール材	シリコン系 プライマー含む			5.5	4,670	25,685	
			L		5.5	4,670	25,685	
	バックアップ材	ウレタンフォーム			21.4	370	7,918	
			L		21.4	370	7,918	
	計						304,931	
							304,931	
	単価						49,980	
							49,980	円/m

## 参考資料（1）

		単価使用年月		2020. 1		歩掛使用年月		2020. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-113号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 無	単位	m	数量		1	単価		88,500			
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
伸縮装置工 補修		2車線 軽量型	m	1	88,500	88,500							
諸雑費（まるめ）			式	1		0							
計						88,500							
単価						88,500		円/m					

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量10.0mm 遊間量50mm 歩道用 二次止水材料有り	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置(ラバトップジョイントGY型 GY-H20)	歩道用 伸縮量20mm 荷重支持型 軽量型 横断	m	6.1	34,800	212,280		49,980
	止水ゴムパッキン (ゴム樋)	-25~+25mm	m	6.1	9,680	59,048		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	5.5	4,670	25,685		
	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	21.4	370	7,918		
	計					304,931		
	単価					49,980	円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-115号	橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量22.3mm 遊間量50mm 車道用 二次止水材料有り	単位	m	数量	11.3	単価	61,550	
						11.3		61,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置(ラバトップジョイントGY型 GY-S25)		車道用 伸縮量25mm 荷重支持型 普通型 横断		11.3	46,400	524,320			
			m	11.3	46,400	524,320			
止水ゴムパッキン（ゴム樋）		-25～+25mm		11.3	9,680	109,384			
			m	11.3	9,680	109,384			
シール材		シリコン系 プライマー含む		10.1	4,670	47,167			
			L	10.1	4,670	47,167			
バックアップ材		ウレタンフォーム		39.6	370	14,652			
			L	39.6	370	14,652			
計						695,523			
						695,523			
単価						61,550			
						61,550	円/m		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量22.3mm 遊間量50mm 車道用 二次止水材料有り	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置(ラバトップジョイントGY型 GY-S25)	車道用 伸縮量25mm 荷重支持型 普通型 横断	m	11.3	46,400	524,320		
	止水ゴムパッキン (ゴム樋)	-25~+25mm	m	11.3	9,680	109,384		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	10.1	4,670	47,167		
	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	39.6	370	14,652		
	計					695,523		
	単価					61,550	円/m	

### 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量22.3mm 遊間量50mm 歩道用 二次止水材料有り	単位	m	数量	6.1	単価	57,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋梁用伸縮装置(AFジョイント AF50)	歩道用 伸縮量50mm 荷重支持型 軽量型 縦横断			6.1	37,600	229,360	
			m		6.1	37,600	229,360	
	止水ゴムパッキン（ゴム樋）	-50～+50mm			6.1	13,900	84,790	
			m		6.1	13,900	84,790	
	シール材	シリコーン系 プライマー含む			5.5	4,670	25,685	
			L		5.5	4,670	25,685	
	バックアップ材	ウレタンフォーム			21.4	370	7,918	
			L		21.4	370	7,918	
	計						347,753	
							347,753	
	単価						57,000	
							57,000	円/m

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	橋梁用伸縮装置材料費	伸縮量22.3mm 遊間量50mm 歩道用 二次止水材料有り	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置(AFジョイント AF50)	歩道用 伸縮量50mm 荷重支持型 軽量型 縦横断	m	6.1	37,600	229,360		57,000
	止水ゴムパッキン (ゴム樋)	-50~+50mm	m	6.1	13,900	84,790		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	5.5	4,670	25,685		
	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	21.4	370	7,918		
	計					347,753		
	単価					57,000	円/m	



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 1車線相当 無 無	単位	m	数量	1	単価	116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		1車線 軽量型	m	1	116,000	116,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						116,000		
単価						116,000	円/m	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	橋梁用伸縮装置材料費（P1）	伸縮量17.8mm 遊間量22mm 歩道用 二次止水材無し	単位	m	数量	1	単価	31,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置（ハマハイクェイシヨイント YMN-1）		歩道用 伸縮量20mm 突合せ型 軽量型 縦横断	m	1	31,900	31,900		
計						31,900		
単価						31,900	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	橋梁用伸縮装置材料費（P2）	伸縮量17.8mm 遊間量58mm 歩道用 二次止水材無し	単位	m	数量	1	単価	34,800
						1		34,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置(ラバトップジョイントGY型 GY-H20)		歩道用 伸縮量20mm 荷重支持型 軽量型 横断		1	34,800	34,800		
			m	1	34,800	34,800		
	計					34,800		
						34,800		
	単価					34,800	円/m	
						34,800		

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 1車線相当 無 無	単位	m	数量	1	単価	116,000
						1		116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修		1車線 軽量型		1	116,000	116,000		
			m	1	116,000	116,000		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1		0		
	計					116,000		
						116,000		
	単価					116,000	円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-123号	橋梁用伸縮装置材料費（P1）	伸縮量17.8mm 遊間量22mm 歩道用 二次止水材無し	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		31,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置(ハマハイエイシ <sup>®</sup> ジョイント YMN-1)		歩道用 伸縮量20mm 突合せ型 軽量型 縦横断		0	0	0			
			m	1	31,900	31,900			
	計					0			
						31,900			
	単価					0			
						31,900	円/m		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-124号	橋梁用伸縮装置材料費（P2）	伸縮量17.8mm 遊間量58mm 歩道用 二次止水材無し	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		34,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置(ラバ <sup>®</sup> トップジョイントGY型 GY-H20)		歩道用 伸縮量20mm 荷重支持型 軽量型 横断		0	0	0			
			m	1	34,800	34,800			
	計					0			
						34,800			
	単価					0			
						34,800	円/m		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】		無筋Co【(株)西有田土木】					
			m <sup>3</sup>	100	2,500	250,000	
	計					250,000	
	単価					2,500	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】		無筋Co【(株)西有田土木】					
			m <sup>3</sup>	100	2,500	250,000	
	計					250,000	
	単価					2,500	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-127号	ボルトキャップ設置工	M25	単位	本	数量	10	単価	1,628	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.2	21,600	4,320			
			人	0.2	21,600	4,320			
	普通作業員			0.6	16,400	9,840			
			人	0.6	16,400	9,840			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		2,120			
			式	1		2,120			
	計					16,280			
						16,280			
	単価					1,628			
						1,628	円/本		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-128号	ボルトキャップ設置工	M25	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.2	22,680	4,536			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.6	17,220	10,332			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		2,222			
	計					0			
						17,090			
	単価					0			
						1,709	円/本		

## 参考資料（1）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.05 2020.05 1.000-00-00-2-0	
単-129号	排水目皿取替	φ100 ガス切断・ポリマーセメントモルタル含む	単位	箇所	数量	10	12,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
	橋りょう特殊工			2	27,800	55,600	
			人	2	27,800	55,600	
	普通作業員			2	16,700	33,400	
			人	2	16,700	33,400	
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		11,100	
			式	1		11,100	
	計					122,200	
						122,200	
	単価					12,220	
						12,220	円/箇所

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	排水目皿取替	φ100 ガス切断・ポリマーセメントモルタル含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	23,205	23,205		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	2	29,190	58,380		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	17,535	35,070		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		11,645		
	計					0		
						128,300		
	単価					0		
						12,830	円/箇所	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	土砂					100		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		土砂【松浦土建(株)】						
			m <sup>3</sup>	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
	単価					1,000	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	土砂					100		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		土砂【松浦土建(株)】						
			m <sup>3</sup>	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
	単価					1,000	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		As(切削)【中野建設(株)】						
			m <sup>3</sup>	100	600	60,000		
	計					60,000		
	単価					600	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		As(切削)【中野建設(株)】						
			m <sup>3</sup>	100	600	60,000		
	計					60,000		
	単価					600	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

		単価使用年月		2020. 1				
		歩掛使用年月		2020. 1				
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0				
単-135号	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	3,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m 2	100	1,722	172,200		
	インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m 2	100	4,565	456,500		
	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m 2	100	-2,907	-290,700		
	インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m 2	2	2,850	5,700		
	砂	クッション用	m 3	3.87	3,470	13,428		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					357,200		
	単価					3,572	円/m 2	

## 参考資料（１）

		単価使用年月		2020. 1		歩掛使用年月		2020. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-136号	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	金額	3,572			
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m <sup>2</sup>	100	1,722	172,200							
インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 直線配置	m <sup>2</sup>	100	4,565	456,500							
インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m <sup>2</sup>	100	-2,907	-290,700							
インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m <sup>2</sup>	2	2,850	5,700							
砂		クッション用	m <sup>3</sup>	3.87	3,470	13,428							
諸雑費（まるめ）			式	1		72							
計						357,200							
単価						3,572		円/m <sup>2</sup>					

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-137号	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去のみ 100m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m 2	100	540	54,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					54,000			
	単価					540	円/m 2		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-138号	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去のみ 100m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m 2	100	540	54,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					54,000			
	単価					540	円/m 2		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-139号	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋 10m3以上300m3未満 一般養生 標準	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	4,002	
						10		4,002	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.14	22,100	3,094			
			人	0.14	22,100	3,094			
特殊作業員				0.4	19,300	7,720			
			人	0.4	19,300	7,720			
普通作業員				0.54	16,700	9,018			
			人	0.54	16,700	9,018			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h		1.03	13,780	14,193	WYB00034		
			時間	1.03	13,780	14,193	単- 221号		
養生工		無筋 一般養生		10	579.8	5,798	WYB00035		
			m <sup>3</sup>	10	579.8	5,798	単- 222号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%				1		197			
			式	1		197			
計						40,020			
単価						4,002			
						4,002	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料（１）

		単価使用年月		2020.04		歩掛使用年月		2020.04		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-140号	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋 10m3以上300m3未満 一般養生 標準	単位	m 3	数量	0	単価	0	10	4,147			
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
土木一般世話役					0	0	0						
				人	0.14	23,205	3,248						
特殊作業員					0	0	0						
				人	0.4	20,265	8,106						
普通作業員					0	0	0						
				人	0.54	17,535	9,468						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力90~110m3/h			0	0	0		WYB00050				
				時間	1.03	13,940	14,358		単- 223号				
養生工		無筋 一般養生			0	0	0		WYB00051				
				m 3	10	608.7	6,087		単- 224号				
諸雑費 (率+まるめ) 1%					0		0						
				式	1		203						
計							0						
							41,470						
単価							0						
							4,147		円/m 3				

## 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	シート系防水	補修 有 27.1m/100m2 有 27.4m/100m2 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2,310	231,000		
導水パイプ		φ18	m	28.455	640	18,211		
成形目地材		幅30mm 厚5mm	m	28.77	265	7,624		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						256,900		
単価						2,569	円/m 2	



## 参考資料（１）

単-142号		シート系防水	補修 有 27.1m/100m2 有 27.4m/100m2 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,569
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	シート系防水（アスファルト系）	補修		m <sup>2</sup>	100	2,310	231,000		
導水パイプ		φ18		m	28.455	640	18,211		
成形目地材		幅30mm 厚5mm		m	28.77	265	7,624		
諸雑費（まるめ）				式	1		65		
計							256,900		
単価							2,569	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	塗膜系防水	補修 有 80.9m/100m2 有 80.8m/100m2 無	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	1,960	196,000			
導水パイプ		φ18	m	84.945	640	54,364			
成形目地材		幅30mm 厚5mm	m	84.84	265	22,482			
諸雑費（まるめ）			式	1		54			
計						272,900			
単価						2,729		円/m 2	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	塗膜系防水	補修 有 80.9m/100m2 有 80.8m/100m2 無	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,729
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	1,960	196,000			
導水パイプ		φ18	m	84.945	640	54,364			
成形目地材		幅30mm 厚5mm	m	84.84	265	22,482			
諸雑費（まるめ）			式	1		54			
計						272,900			
単価						2,729		円/m 2	

## 参考資料 (1)

単-145号		高さ調整モルタル工	セメントモルタル 型枠含む	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	摘要
						1		1,000,000	
						1		1,000,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					11.5	21,600	248,400		
				人	11.5	21,600	248,400		
特殊作業員					19	19,000	361,000		
				人	19	19,000	361,000		
普通作業員					12.5	16,400	205,000		
				人	12.5	16,400	205,000		
モルタル		1 : 3 高炉			1.2	19,400	23,280		
				m <sup>3</sup>	1.2	19,400	23,280		
諸雑費 (率+まるめ) 20%					1		162,320		
				式	1		162,320		
計							1,000,000		
							1,000,000		
単価							1,000,000	円/m <sup>3</sup>	
							1,000,000		

## 参考資料（１）

単-146号		高さ調整モルタル工	セメントモルタル 型枠含む	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
						1		1,049,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	11.5	22,680	260,820		
特殊作業員					0	0	0		
				人	19	19,950	379,050		
普通作業員					0	0	0		
				人	12.5	17,220	215,250		
モルタル		1 : 3 高炉			0	0	0		
				m <sup>3</sup>	1.2	19,400	23,280		
諸雑費（率+まるめ） 20%					0		0		
				式	1		170,600		
計							0		
							1,049,000		
単価							0		
							1,049,000	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	8,750	8,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,750		
単価						8,750	円/m 2	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	8,750	8,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,750		
単価						8,750	円/m 2	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	10,937.5	10,937		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,940		
単価						10,940	円/m 2	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	10,937.5	10,937		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,940		
単価						10,940	円/m 2	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-151号	端部止水モルタル	50×60	単位	m	数量	10	単価	7,411	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工				2.5	22,400	56,000			
			人	2.5	22,400	56,000			
樹脂モルタル				36.8	264	9,715			
			k g	36.8	264	9,715			
諸雑費（率+まるめ） 15%				1		8,395			
			式	1		8,395			
計						74,110			
						74,110			
単価						7,411			
						7,411	円/m		



### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	端部止水モルタル	50×60	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工				0	0	0		
			人	2.5	23,520	58,800		
樹脂モルタル				0	0	0		
			k g	36.8	264	9,715		
諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0		
			式	1		8,815		
計						0		
						77,330		
単価						0		
						7,733	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	階段滑り止め設置工	W=1.4m H=30mm	単位	箇所	数量	10	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.2	21,600	25,920		
			人	1.2	21,600	25,920		
	普通作業員			5.3	16,400	86,920		
			人	5.3	16,400	86,920		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		22,560		
			式	1		22,560		
	計					135,400		
						135,400		
	単価					13,540		
						13,540	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	階段滑り止め設置工	W=1.4m H=30mm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	1.2	22,680	27,216		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		人	5.3	17,220	91,266		
			式	1		23,618		
	計					0		
	単価					142,100		
						0		
						14,210	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	漏水防止シール設置	W=100mm	単位	m	数量	10	単価	17,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	6.84	16,400		112,176	
漏水防止シール		W=100mm	m	11	3,260		35,860	
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1			27,964	
計							176,000	
単価							17,600	円/m
							17,600	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	漏水防止シール設置	W=100mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0	0	0	
			人		6.84	17,220	117,784	
漏水防止シール		W=100mm			0	0	0	
			m		11	3,260	35,860	
諸雑費（率+まるめ） 25%					0		0	
			式		1		29,356	
計							0	
							183,000	
単価							0	
							18,300	円/m

## 参考資料（１）

単-157号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	263.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	148	148,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	350	8,750		
軽油		1.2号		L	44	119	5,236		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		5,424		
計							263,500		
単価							263.5	円/m	

## 参考資料（１）

単-158号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	269.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	154	154,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	350	8,750		
軽油		1.2号		L	44	119	5,236		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		5,424		
計							269,500		
単価							269.5	円/m	

## 参考資料 (1)

単-159号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	633
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	236	236,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融		kg	1,130	305	344,650		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	50	150	7,500		
接着用プライマー		区画線用		kg	50	350	17,500		
軽油		1.2号		L	71	119	8,449		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				式	1		18,901		
計							633,000		
単価							633	円/m	



## 参考資料（１）

単-160号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	643
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	246	246,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融		kg	1,130	305	344,650		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	50	150	7,500		
接着用プライマー		区画線用		kg	50	350	17,500		
軽油		1.2号		L	71	119	8,449		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		18,901		
計							643,000		
単価							643	円/m	

## 参考資料（１）

単-161号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	667.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	327	327,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	1,700	162	275,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	150	11,250		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	350	26,250		
軽油		1.2号		L	98	119	11,662		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		16,138		
計							667,700		
単価							667.7	円/m	

## 参考資料（１）

単-162号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	681.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	341	341,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	1,700	162	275,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	150	11,250		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	350	26,250		
軽油		1.2号		L	98	119	11,662		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		16,138		
計							681,700		
単価							681.7	円/m	

## 参考資料 (1)

単-163号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	592.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	370	444,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	684	162	110,808		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	350	10,500		
軽油		1.2号		L	132	119	15,708		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				式	1		6,984		
計							592,500		
単価							592.5	円/m	

## 参考資料（１）

単-164号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	611.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	386	463,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	684	162	110,808		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	350	10,500		
軽油		1.2号		L	132	119	15,708		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		6,984		
計							611,700		
単価							611.7	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 標準 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	7,656
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無		m 2	1	4,655	4,655	
	塗膜剥離剤 (インバイロワン)	高級アルコール系有機溶剤		k g	1.15	2,610	3,001	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						7,656	
	単価						7,656	円/m 2

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-166号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（4週8休）	昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（4週8休）		昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無		0	0	0			
			m <sup>2</sup>	1	4,888	4,888			
塗膜剥離剤（インバイロワン）		高級アルコール系有機溶剤		0	0	0			
			k g	1.15	2,610	3,001			
計						0			
						7,889			
単価						0			
						7,889	円/m <sup>2</sup>		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-167号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン（動力工具と手工具の併用）	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 2種ケレン 制約無		100	3,150	315,000			
			m <sup>2</sup>	100	3,150	315,000			
諸雑費（まるめ）									
			式	1		0			
計						315,000			
単価									
						3,150	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	脱脂洗浄	ノンクロール200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	2,269	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	1	33,300	33,300	33,300	
	橋りょう塗装工		人	5	29,400	147,000	147,000	
	脱脂洗浄剤	ノンクロール200	kg	11	2,600	28,600	28,600	
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		18,000	18,000	
	計					226,900	226,900	
	単価					2,269	2,269	円/m <sup>2</sup>



## 参考資料（１）

		単価使用年月		2020. 1		歩掛使用年月		2020. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-169号	下地処理	JM-S200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,806	100	1,806			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
橋りょう世話役					1	33,300	33,300						
				人	1	33,300	33,300						
橋りょう塗装工					4	29,400	117,600						
				人	4	29,400	117,600						
下地処理材		JM-S200			3.3	4,440	14,652						
				k g	3.3	4,440	14,652						
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		15,048						
				式	1		15,048						
計							180,600						
							180,600						
単価							1,806						
							1,806	円/m <sup>2</sup>					

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	下塗り	エポカ-ト200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1	33,300	33,300		
			人	1	33,300	33,300		
	橋りょう塗装工			6	29,400	176,400		
			人	6	29,400	176,400		
	錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー	エポカ-ト200		16.5	11,000	181,500		
			k g	16.5	11,000	181,500		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		20,900		
			式	1		20,900		
	計					412,100		
						412,100		
	単価					4,121		
						4,121	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	801.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	801.56	80,156		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						80,160		
単価						801.6	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,169.28	116,928		
諸雑費 (まるめ)			式	1		72		
計						117,000		
単価						1,170	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0	
単-173号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m <sup>2</sup>	数量		100	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m <sup>2</sup>	100	3,308.75	330,875			
諸雑費（まるめ）			式	1		25			
計						330,900			
単価						3,309	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	脱脂洗浄	ノンロール200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役				0	0	0	
			人		1	34,965	34,965	
	橋りょう塗装工				0	0	0	
			人		5	30,870	154,350	
	脱脂洗浄剤	ノンロール200			0	0	0	
			kg		11	2,600	28,600	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%				0		0	
			式		1		18,885	
	計						0	
							236,800	
	単価						0	
							2,368	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単-175号		下地処理	JM-S200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
橋りょう塗装工				人	1	34,965	34,965		
下地処理材		JM-S200			0	0	0		
諸雑費（率+まるめ） 10%				k g	3.3	4,440	14,652		
計				式	1		15,803		
							0		
単価							188,900		
							0		
							1,889	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

単-176号		下塗り	エポカト200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
橋りょう塗装工				人	1	34,965	34,965		
橋りょう塗装工				人	6	30,870	185,220		
錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカト200			0	0	0		
錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカト200		kg	16.5	11,000	181,500		
諸雑費（率+まるめ） 10%					0		0		
諸雑費（率+まるめ） 10%				式	1		22,015		
計							0		
単価							423,700		
単価							0		
単価							4,237	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	831.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	831.72	83,172		
		諸雑費（まるめ）	式	1		8		
		計				83,180		
		単価				831.8	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,199.44	119,944		
		諸雑費（まるめ）	式	1		56		
		計				120,000		
		単価				1,200	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

単-179号		素地調整	3種ㄥB(動力工具と手工具の併用)	単位	基	数量	単価	金額	摘要
						10		20,410	
						10		20,410	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					1.6	33,300	53,280		
				人	1.6	33,300	53,280		
橋りょう塗装工					4.8	29,400	141,120		
				人	4.8	29,400	141,120		
諸雑費(率+まるめ) 5%					1		9,700		
				式	1		9,700		
計							204,100		
							204,100		
単価							20,410		
							20,410	円/基	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	脱脂洗浄	ノンクロール200	単位	基	数量	10	単価	14,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1.1	33,300	36,630		
			人	1.1	33,300	36,630		
	橋りょう塗装工			3.3	29,400	97,020		
			人	3.3	29,400	97,020		
	脱脂洗浄剤	ノンクロール200		0.225	2,600	585		
			k g	0.225	2,600	585		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		6,665		
			式	1		6,665		
	計					140,900		
						140,900		
	単価					14,090		
						14,090	円/基	

## 参考資料 (1)

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0		
単-181号	下地処理	JM-S200	単位	基	数量	10	単価	10,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役					0.8	33,300	26,640	
			人		0.8	33,300	26,640	
橋りょう塗装工					2.4	29,400	70,560	
			人		2.4	29,400	70,560	
下地処理材		JM-S200			0.07	4,440	310	
			k g		0.07	4,440	310	
諸雑費 (率+まるめ) 5%					1		4,790	
			式		1		4,790	
計							102,300	
							102,300	
単価							10,230	
							10,230	円/基

## 参考資料（１）

単-182号		下塗り	エポカ-ト200	単位	基	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
						10				18,230	
						10				18,230	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要		
橋りょう世話役					1.4	33,300	46,620				
				人	1.4	33,300	46,620				
橋りょう塗装工					4.2	29,400	123,480				
				人	4.2	29,400	123,480				
錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカ-ト200			0.34	11,000	3,740				
				k g	0.34	11,000	3,740				
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		8,460				
				式	1		8,460				
計							182,300				
							182,300				
単価							18,230				
							18,230		円/基		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	基	数量	10	単価	16,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1.3	33,300	43,290		
			人	1.3	33,300	43,290		
	橋りょう塗装工			3.9	29,400	114,660		
			人	3.9	29,400	114,660		
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	中塗り		0.32	1,250	400		
			k g	0.32	1,250	400		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		7,850		
			式	1		7,850		
	計					166,200		
						166,200		
	単価					16,620		
						16,620	円/基	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	基	数量	10	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1.4	33,300	46,620		
			人	1.4	33,300	46,620		
	橋りょう塗装工			4.2	29,400	123,480		
			人	4.2	29,400	123,480		
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り		0.27	4,050	1,093		
			k g	0.27	4,050	1,093		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		8,407		
			式	1		8,407		
	計					179,600		
						179,600		
	単価					17,960		
						17,960	円/基	

## 参考資料（1）

単-185号		素地調整	3種ㄥB(動力工具と手工具の併用)	単位	基	数量	0	単価	0
							10		21,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
				人	1.6	34,965	55,944		
橋りょう塗装工					0	0	0		
				人	4.8	30,870	148,176		
諸雑費(率+まるめ) 5%					0		0		
				式	1		10,180		
計							0		
							214,300		
単価							0		
							21,430	円/基	

## 参考資料（１）

単-186号		脱脂洗浄	ノンロール200	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
橋りょう塗装工				人	1.1	34,965	38,461		
脱脂洗浄剤		ノンロール200			0	0	0		
				kg	0.225	2,600	585		
諸雑費（率+まるめ） 5%					0		0		
				式	1		6,983		
計							0		
							147,900		
単価							0		
							14,790	円/基	



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	下地処理	JM-S200	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	0.8	34,965	27,972		
	橋りょう塗装工			0	0	0		
			人	2.4	30,870	74,088		
	下地処理材	JM-S200		0	0	0		
			k g	0.07	4,440	310		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		5,030		
	計					0		
						107,400		
	単価					0		
						10,740	円/基	

## 参考資料（１）

単-188号		下塗り	エポカト200	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
橋りょう塗装工				人	1.4	34,965	48,951		
鋳転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカト200			0	0	0		
諸雑費（率+まるめ） 5%				kg	0.34	11,000	3,740		
計				式	1		8,855		
単価							0		
							191,200		
							0		
							19,120	円/基	

## 参考資料（１）

単-189号		中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	基	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
						10		17,450	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
				人	1.3	34,965	45,454		
橋りょう塗装工					0	0	0		
				人	3.9	30,870	120,393		
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		中塗り			0	0	0		
				k g	0.32	1,250	400		
諸雑費（率+まるめ） 5%					0		0		
				式	1		8,253		
計							0		
							174,500		
単価							0		
							17,450	円/基	

## 参考資料（１）

単-190号		上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	基	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
						10		18,860	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
				人	1.4	34,965	48,951		
橋りょう塗装工					0	0	0		
				人	4.2	30,870	129,654		
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		上塗り			0	0	0		
				k g	0.27	4,050	1,093		
諸雑費（率+まるめ） 5%					0		0		
				式	1		8,902		
計							0		
							188,600		
単価							0		
							18,860	円/基	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	塗膜除去材運搬	塗装くず 4t車 L=49.2km	単位	回	数量	1	単価	10,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)				0.4	18,600	7,440	
			人		0.4	18,600	7,440	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級			3.3	1,039	3,428	WYB00033
			時間		3.3	1,039	3,428	単- 225号
	諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式		1		2	
	計						10,870	
							10,870	
	単価						10,870	円/回
							10,870	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	塗膜除去材運搬	塗装くず 4t車 L=49.2km	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.4	19,530		7,812	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級			0	0	0	WYB00065
			時間	3.3	1,039		3,428	単- 226号
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1			0	
	計						0	
							11,240	
	単価						0	
							11,240	円/回

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		汚れ廃プラスチック(塗装くず) 【佐賀環境クリーン財団】	t	100	40,000	4,000,000	
計						4,000,000	
単価						40,000	円/t

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		汚れ廃プラスチック(塗装くず) 【佐賀環境クリーン財団】	t	100	40,000	4,000,000	
計						4,000,000	
単価						40,000	円/t

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.2月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	4,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料			月	1.2	425	510		
橋りょう特殊工			人	0.13	27,000	3,510		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,020		
単価						4,020	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.2月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材損料		月	1.2	50	60		
	橋りょう特殊工		人	0.022	27,000	594		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					654		
	単価					654	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-197号	コンクリートアンカーボルト設置	M12×50（穿孔からアンカーボルト設置含む）橋梁点検車	単位	式	数量	1	単価	990,400	
						1		990,400	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					1.3	33,300	43,290		
				人	1.3	33,300	43,290		
特殊作業員					3.9	19,000	74,100		
				人	3.9	19,000	74,100		
普通作業員					2.6	16,400	42,640		
				人	2.6	16,400	42,640		
橋梁点検車運転 [ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]		作業床高8～10m未満			7	117,300	821,100	WYB00036	
				日	7	117,300	821,100	単- 227号	
コンクリートアンカーボルト		M12 本体打込み式(電気亜鉛めっき)			144	64	9,216		
				本	144	64	9,216		
諸雑費（まるめ）					1		54		
				式	1		54		
計							990,400		
							990,400		
単価							990,400		
							990,400	円/式	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.2月	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材損料		月	1.2	425	510		4,195
	橋りょう特殊工		人	0.13	28,350	3,685		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,195		
	単価					4,195	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.2月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場材損料		月	1.2	50	60		
	橋りょう特殊工		人	0.022	28,350	623		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					683		
	単価					683	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-200号	コンクリートアンカーボルト設置	M12×50（穿孔からアンカーボルト設置含む）橋梁点検車	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役				0	0	0		
			人		1.3	34,965	45,454		
	特殊作業員				0	0	0		
			人		3.9	19,950	77,805		
	普通作業員				0	0	0		
			人		2.6	17,220	44,772		
	橋梁点検車運転 [ブーム型・幅広デッキ回転タイプ]	作業床高8～10m未満			0	0	0		WYB00067
			日		7	118,400	828,800		単- 228号
	コンクリートアンカーボルト	M12 本体打込み式(電気亜鉛めっき)			0	0	0		
			本		144	64	9,216		
	諸雑費（まるめ）				0		0		
			式		1		953		
	計						0		
							1,007,000		
	単価						0		
							1,007,000		円/式

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	吊足場	桁高1.5m未満 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.29	27,000	7,830		
			人	0.29	27,000	7,830		
	吊足場損料	桁高h<1.5		1.8	648	1,166		
			月	1.8	648	1,166		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		1,174		
			式	1		1,174		
	計					10,170		
	単価					10,170		
						10,170	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	床面シート張防護	1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m 2	数量	1	1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.026	27,000	702	
			人	0.026	27,000	702	
	床面シート張防護損料			1.8	144	259	
			月	1.8	144	259	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		105	
			式	1		105	
	計					1,066	
						1,066	
	単価					1,066	円/m 2
						1,066	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	朝顔	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.052	27,000	1,404		
			人	0.052	27,000	1,404		
	朝顔損料			1.8	96	172		
			月	1.8	96	172		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		210		
			式	1		210		
	計					1,786		
						1,786		
	単価					1,786		円/m <sup>2</sup>
						1,786		



## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-204号	板張防護工	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,680	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工				0.043	27,000	1,161		
			人		0.043	27,000	1,161		
	板張防護損料	両側朝顔			1.8	192	345		
			月		1.8	192	345		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%				1		174		
			式		1		174		
	計						1,680		
							1,680		
	単価						1,680		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	シート張防護工	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.031	27,000	837		
			人	0.031	27,000	837		
	シート張防護損料	両側朝顔		1.8	144	259		
			月	1.8	144	259		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		125		
			式	1		125		
	計					1,221		
						1,221		
	単価					1,221		円/m <sup>2</sup>
						1,221		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	吊足場	桁高1.5m未満 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	0.29	28,350	8,221		
	吊足場損料	桁高h<1.5		0	0	0		
			月	1.8	648	1,166		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		1,233		
	計					0		
						10,620		
	単価					0		
						10,620	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	床面シート張防護	1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
	床面シート張防護損料		人	0.026	28,350	737		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		月	1.8	144	259		
	計		式	1		110		
	単価					0		
						1,106		
						0		
						1,106	円/m 2	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	朝顔	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
	朝顔損料		人	0.052	28,350	1,474		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		月	1.8	96	172		
			式	1		221		
	計					0		
	単価					1,867		円/m <sup>2</sup>
						0		
						1,867		

## 参考資料 (1)

		単価使用年月		2020. 1		歩掛使用年月		2020. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-209号	板張防護工	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	1,746				
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
橋りょう特殊工				0	0	0							
板張防護損料		両側朝顔	人	0.043	28,350	1,219							
			月	1.8	192	345							
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		182							
計						0							
単価						1,746		円/m <sup>2</sup>					

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	シート張防護工	両側朝顔 1.8月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
	シート張防護損料	両側朝顔	人	0.031	28,350	878		
			月	1.8	144	259		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		131		
	計					0		
	単価					1,268	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単-211号		足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
							100		3,396
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.7	21,600	36,720		
とび工				人	7.7	21,700	167,090		
普通作業員				人	1.6	16,400	26,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 29%				式	1		76,270		
計							339,600		
単価							3,396	円/掛m <sup>2</sup>	



## 参考資料（１）

単-212号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.7	22,680	38,556	
とび工			人	7.7	22,785	175,444	
普通作業員			人	1.6	17,220	27,552	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,300	34,640	
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		80,008	
計						356,200	
単価						3,562	円/掛m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13,100	13,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,100		
単価						13,100	円/人日	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円/人日	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,075	12,075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,080		
単価						12,080	円/人日	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	貨物自動車による運搬（1車1回（片道））	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m	単位	台	数量	1	72,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 36640円 0円 無 0円 0円 0円	台	1	62,500	62,500	WB010010
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 損料表11欄	台	1	62,500	62,500	単- 229号
	諸雑費（まるめ）		供用日	0.1	103,000	10,300	
			式	1		0	
	計					72,800	
	単価					72,800	
						72,800	円/台

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	貨物自動車による運搬（1車1回（片道））	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 36640円 0円 無 0円 0円 0円	台	0	0	0	WB010010	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 損料表11欄	台	1	62,500	62,500	単- 230号	
	諸雑費（まるめ）		供用日	0.1	103,000	10,300		
			式	1		0		
	計					72,800		
	単価					0		
						72,800	円/台	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-219号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		伐採木【(株)鶴松造園建設】						
			m <sup>3</sup>	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		伐採木【(株)鶴松造園建設】						
			m <sup>3</sup>	100	4,000	400,000		
	計					400,000		
	単価					4,000	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	1	単価	13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0.14	23,400	3,276		
			人	0.14	23,400	3,276		
	軽油	1. 2号		16	118	1,888		
			L	16	118	1,888		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h		1	8,610	8,610		
			時間	1	8,610	8,610		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					13,780		
						13,780		
	単価					13,780		
						13,780	円/時間	





## 参考資料（２）

				単価使用年月		2020.04	
				歩掛使用年月		2020.04	
				労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-223号	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.14	24,570	3,439	
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	16	118	1,888	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h			0	0	0	
			時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						13,940	
単価						0	
						13,940	円/時間

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	養生工	無筋 一般養生	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.31	17,535	5,435		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			0		0		
			式	1		652		
	計					0		
	単価					6,087		
						0		
						608.7	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-225号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,039	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,000	1,000			
			時間	1	1,000	1,000			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	39	39			
			時間	1	39	39			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					1,039			
						1,039			
	単価					1,039			
						1,039		円/時間	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,000	1,000		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	39	39		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,039		
	単価					0		
						1,039	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	橋梁点検車運転 [ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]	作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	117,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			1	23,000	23,000	
			人	1	23,000	23,000	
	橋梁点検車 賃料	3.5t級		1	94,250	94,250	
			台・日	1	94,250	94,250	
	諸雑費 (まるめ)			1		50	
			式	1		50	
	計					117,300	
	単価					117,300	
						117,300	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	橋梁点検車運転 [ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]	作業床高8~10m未満	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	24,150	24,150		
	橋梁点検車 賃料	3.5t級		0	0	0		
			台・日	1	94,250	94,250		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						118,400		
	単価					0		
						118,400	円/日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 36640円 0円 無 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	62,500	62,500	
	計					62,500	
	単価					62,500	円/台

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 36640円 0円 無 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	62,500	62,500	
	計					62,500	
	単価					62,500	円/台

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	23,274	
						1		23,274	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し			1	25,120	25,120	WB824010	
			m 3	1	25,120		25,120	単一 57号	
計							25,120		
単価							25,120		
							25,120	円/m3	

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		24,390	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し			0	0	0	WB824010	
			m 3	1	26,320		26,320	単一 58号	
計							0		
単価							26,320		
変更積算単価							26,320	円/m3	
							24,390	円/m3	



## 1 次単価表

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,591	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 5.0km以下 全ての費用			1	3,876	3,876	CB227010	
			m 3		1	3,876	3,876		
	計						3,876		
	単価						3,876		
							3,876	円/m3	

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 5.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
			m 3		1	4,011	4,011		
	計						0		
	単価						4,011		
							0		
	変更積算単価						4,011	円/m3	
							3,717	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,316	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					1	2,500	2,500	WB020051	
			m3		1	2,500	2,500	単- 59号	
計							2,500		
単価							2,500	円/m3	
							2,500		

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051	
			m3		1	2,500	2,500	単- 60号	
計							0		
							2,500		
単価							0		
							2,500	円/m3	
変更積算単価							2,316	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	アンカ-削孔	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	442.7
						1		442.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）		30mm以上200mm未満		1	477.9	477.9	CB224410	
			孔	1	477.9	477.9		
	計					477.9		
	単価					477.9	円/孔	
						477.9		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	アンカ-削孔	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	0	単価	0
						1		463.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）		30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410	
			孔	1	500.6	500.6		
	計					0		
	単価					500.6	円/孔	
	変更積算単価					0		
						500.6	円/孔	
						463.8	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	球*樹脂注入		単位	本	数量	1	1,178
						1	1,178
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー	25mm以下 横方向		1	1,173	1,173	CB435940	
		本	1	1,173	1,173		
注入材 (材料費)	0.04kg/本		1	98.8	98.8	CB435942	
		本	1	98.8	98.8		
計					1,271.8		
					1,271.8		
単価					1,272		
					1,272	円/本	

## 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	エポキシ樹脂注入		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下 横方向		0	0	0		CB435940
			本	1	1,232	1,232		
	注入材 (材料費)	0.04kg/本		0	0	0		CB435942
			本	1	98.8	98.8		
	計					0		
						1,330.8		
	単価					0		
						1,331		円/本
	変更積算単価							
						1,233		円/本

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19,901
						1		19,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	21,480	21,480	CB240010	
			m 3	1	21,480	21,480		
計						21,480		
単価						21,480		
						21,480	円/m3	

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m 3	1	21,990	21,990		
計						0		
単価						21,990		
変更積算単価						21,990	円/m3	
						20,380	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2020.04	
							歩掛使用年月	2020.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量		1	単価	7,052
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	端部止水モルタル	50×50			1	7,612	7,612	WYB00018	
			m		1	7,612	7,612	単-65号	
	計						7,612		
	単価						7,612		
							7,612	円/m	

							単価使用年月	2020.04	
							歩掛使用年月	2020.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量		0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	端部止水モルタル	50×50			0	0	0	WYB00021	
			m		1	7,944	7,944	単-66号	
	計						0		
	単価						7,944		
							0		
	変更積算単価						7,944	円/m	
							7,360	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.06		
						歩掛使用年月	2020.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一15号	シール材充填	20×20 ハックアップ 材50×50	単位	m	数量	1	単価	9,184	
						1		9,184	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材充填工		20×20 ハックアップ 材50×50		1	9,913	9,913	WYB00014		
			m	1	9,913	9,913	単一 67号		
計						9,913			
単価						9,913			
						9,913	円/m		

						単価使用年月	2020.06		
						歩掛使用年月	2020.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一16号	シール材充填	20×20 ハックアップ 材50×50	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		9,497	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材充填工		20×20 ハックアップ 材50×50		0	0	0	WYB00017		
			m	1	10,250	10,250	単一 68号		
計						0			
単価						10,250			
変更積算単価						9,497	円/m		



## 1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	単位	m2	数量	1	単価	155,191
						1		155,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無		1	167,500	167,500	WB820710	
			m 2	1	167,500	167,500	単一 69号	
計						167,500		
単価						167,500		
						167,500	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		159,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置 (4週8休)		紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無		0	0	0	WYB00011	
			m 2	1	171,700	171,700	単一 70号	
計						0		
単価						171,700		
						0		
変更積算単価						171,700	円/m2	
						159,100	円/m2	

## 1次単価表

単価使用年月		2020. 1				
歩掛使用年月		2020. 1				
労務調整係数		1.000-00-00-2-0				
単-19号	防食保護キャップ	ボルトキャップ M25	1	2,061		
		単位	本	単価		
			1	2,061		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルトキャップ設置工	M25		1	1,628	1,628	WYB00002
		本	1	1,628	1,628	単- 71号
防食保護キャップ	透明ボルトキャップ M25		1	670	670	
		個	1	670	670	
計					2,298	
					2,298	
単価					2,298	円/本
					2,298	

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	防食保護キャップ	ボルトキャップ M25	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルトキャップ設置工	M25		0	0	0	WYB00012		
		本	1	1,709	1,709	単- 72号		
防食保護キャップ	透明ボルトキャップ M25		0	0	0			
		個	1	670	670			
計					0			
					2,379			
単価					0			
					2,379	円/本		
変更積算単価								
					2,134	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	排水目皿取替	φ100	単位	箇所	数量	1	単価	18,474
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水目皿取替	φ100 カス切断・ポリマセメントモルタル含む		1	11,920	11,920	WYB00024		
		箇所	1	11,920	11,920	単- 81号		
排水目皿	φ100 CAC202 クロムメッキ		1	7,900	7,900			
		組	1	7,900	7,900			
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100		0.13	920	119.6			
		m	0.13	920	119.6			
計					19,939.6			
					19,939.6			
単価					19,940			
					19,940	円/箇所		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	排水目皿取替	φ100	単位	箇所	数量	0	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	排水目皿取替	φ100 カス切断・ポリマセメントモルタル含む			0	0	0	WYB00028
			箇所	1	12,520		12,520	単- 82号
	排水目皿	φ100 CAC202 クロムメッキ			0	0	0	
			組	1	7,900		7,900	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100			0	0	0	
			m	0.13	920		119.6	
	計						0	
							20,539.6	
	単価						0	
							20,540	円/箇所
	変更積算単価							
							19,030	円/箇所

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	特殊ブロック撤去	ノンスリップ <sup>®</sup> タイル t=25mm	単位	m2	数量	1	単価	844.5	
						1		844.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		撤去		1	941.4	941.4	CB422530		
			m 2	1	941.4	941.4			
計						941.4			
単価						941.4			
						941.4	円/m2		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	特殊ブロック撤去	ノンスリップ <sup>®</sup> タイル t=25mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		886.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		撤去		0	0	0	CB422530		
			m 2	1	988.4	988.4			
計						0			
単価						988.4			
変更積算単価						988.4	円/m2		
						886.7	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm	単位	m2	数量	1	単価	872.2	
						1		872.2	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装			撤去		1	941.4	941.4	CB422530	
				m 2	1	941.4	941.4		
計							941.4		
単価							941.4	円/m2	
							941.4	円/m2	

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		915.8	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装			撤去		0	0	0	CB422530	
				m 2	1	988.4	988.4		
計							0		
単価							988.4	円/m2	
変更積算単価							915.8	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,282	
名称						1			3,282
規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用			1	3,659	3,659	CB224250	
				m 2	1	3,659	3,659		
計							3,659		
単価							3,659	円/m2	
							3,659		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						1			3,438
規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用			0	0	0	CB224250	
				m 2	1	3,832	3,832		
計							0		
単価							3,832	円/m2	
変更積算単価							0		
							3,832	円/m2	
							3,438	円/m2	



## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,442	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 5.0km以下 全ての費用			1	3,837	3,837	CB227010	
			m 3		1	3,837	3,837		
	計						3,837		
	単価						3,837		
							3,837	円/m3	

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 5.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
			m 3		1	3,970	3,970		
	計						0		
	単価						3,970		
							0		
	変更積算単価						3,970	円/m3	
							3,562	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,242	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					1	2,500	2,500	WB020051	
				m3	1	2,500	2,500	単- 83号	
計							2,500		
単価							2,500		
							2,500	円/m3	

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051	
				m3	1	2,500	2,500	単- 84号	
計							0		
単価							2,500		
変更積算単価							2,242	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一33号	高さ調整モルタル	セメントモルタル	単位	m3	数量	1	単価	897,119	
						1		897,119	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
高さ調整モルタル工				1	1,000,000	1,000,000	WYB00001		
		セメントモルタル 型枠含む							
			m3	1	1,000,000	1,000,000	単一 85号		
	計					1,000,000			
	単価					1,000,000			
						1,000,000	円/m3		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一34号	高さ調整モルタル	セメントモルタル	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		941,100	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
高さ調整モルタル工				0	0	0	WYB00016		
		セメントモルタル 型枠含む							
			m3	1	1,049,000	1,049,000	単一 86号		
	計					0			
	単価					1,049,000			
						0			
	変更積算単価					1,049,000	円/m3		
						941,100	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	1	単価	9,814
						1		9,814
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無			1	10,940	10,940	WB812010
			m 2	1		10,940	10,940	単- 87号
計							10,940	
単価							10,940	
							10,940	円/m2

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		9,814
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無			0	0	0	WB812010
			m 2	1		10,940	10,940	単- 88号
計							0	
単価							10,940	
							0	
							10,940	円/m2
変更積算単価							9,814	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	1	単価	8,107
						1		8,107
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無			1	8,750	8,750	WB812010
			m 2	1		8,750	8,750	単- 89号
計							8,750	
単価							8,750	
							8,750	円/m2

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8,107
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無			0	0	0	WB812010
			m 2	1		8,750	8,750	単- 90号
計							0	
単価							8,750	
							0	
							8,750	円/m2
変更積算単価							8,107	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一39号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量	1	単価	6,648
							1	6,648
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
端部止水モルタル		50×60			1	7,411	7,411	WYB00003
				m	1	7,411	7,411	単一 91号
計							7,411	
単価							7,411	
							7,411	円/m

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量	0	単価	0
							1	6,937
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
端部止水モルタル		50×60			0	0	0	WYB00025
				m	1	7,733	7,733	単一 92号
計							0	
単価							7,733	
							0	
変更積算単価							7,733	円/m
							6,937	円/m

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm	単位	個	数量	1	単価	13,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	階段すべり止め設置工	W=1.4m H=30mm		1	13,540	13,540	WYB00023	
			箇所	1	13,540	13,540	単一 93号	
	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm		1	1,200	1,200		
			個	1	1,200	1,200		
	計					14,740		
	単価					14,740		
						14,740	円/個	

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	階段すべり止め設置工	W=1.4m H=30mm		0	0	0	WYB00030	
			箇所	1	14,210	14,210	単一 94号	
	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm		0	0	0		
			個	1	1,200	1,200		
	計					0		
						15,410		
	単価					0		
						15,410	円/個	
	変更積算単価							
						14,280	円/個	



## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	漏水防止シール	W=100mm	単位	m	数量	1	単価	15,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水防止シール設置		W=100mm		1	17,600	17,600	WYB00005	
			m	1	17,600	17,600	単一 95号	
計						17,600		
単価						17,600	円/m	
						17,600		

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	漏水防止シール	W=100mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
漏水防止シール設置		W=100mm		0	0	0	WYB00029	
			m	1	18,300	18,300	単一 96号	
計						0		
単価						18,300	円/m	
変更積算単価						16,420	円/m	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	塗膜除去	インパワーク工法	単位	m2	数量	1	単価	6,868
						1		6,868
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 標準 1kg/m2			1	7,656	7,656	WB820810
			m 2	1	7,656		7,656	単一 97号
計							7,656	
単価							7,656	
							7,656	円/m2

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	塗膜除去	インパワーク工法	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,078
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (4週8休)		昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無			0	0	0	WYB00034
			m 2	1	7,889		7,889	単一 98号
計							0	
単価							7,889	
							0	
変更積算単価							7,889	円/m2
							7,078	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	塗替塗装	エポカドシステム 2種ケレン	単位	m2	数量	1	11,949	
						1	11,949	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)		m 2	1	3,150	3,150	WB821550
				m 2	1	3,150	3,150	単一 99号
脱脂洗浄		ノックロール200		m 2	1	2,269	2,269	WYB00008
				m 2	1	2,269	2,269	単一 100号
下地処理		JM-S200		m 2	1	1,806	1,806	WYB00007
				m 2	1	1,806	1,806	単一 101号
下塗り		エポカド200		m 2	1	4,121	4,121	WYB00009
				m 2	1	4,121	4,121	単一 102号
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩		m 2	1	801.6	801.6	WB821550
				m 2	1	801.6	801.6	単一 103号
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩		m 2	1	1,170	1,170	WB821550
				m 2	1	1,170	1,170	単一 104号
	計						13,317.6	
							13,317.6	
	単価						13,320	
							13,320	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1	歩掛使用年月	2020. 1	労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	塗替塗装	エポカドシステム 2種ケレン	単位	m2	数量	0	単価	0			
						1			12,420		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要			
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	0	0	0	0	WB821550			
			m 2	1	3,309	3,309	3,309	単一 105号			
脱脂洗浄		ノックロール200	m 2	0	0	0	0	WYB00031			
			m 2	1	2,368	2,368	2,368	単一 106号			
下地処理		JM-S200	m 2	0	0	0	0	WYB00032			
			m 2	1	1,889	1,889	1,889	単一 107号			
下塗り		エポカド*200	m 2	0	0	0	0	WYB00033			
			m 2	1	4,237	4,237	4,237	単一 108号			
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	0	WB821550			
			m 2	1	831.8	831.8	831.8	単一 109号			
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	0	WB821550			
			m 2	1	1,200	1,200	1,200	単一 110号			
計						0					
						13,834.8					
単価						0					
						13,840	円/m2				
変更積算単価						12,420	円/m2				

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一49号	廃材回収・積込		単位	m2	数量	1	単価	1,671	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃材の回収・積込 昼間		時間制約無		1	1,804	1,804			
			m 2	1	1,804	1,804			
計						1,804			
単価						1,804			
						1,804	円/m2		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一50号	廃材回収・積込		単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃材の回収・積込 (4週8休)		昼間 時間制約無		0	0	0			
			m 2	1	1,895	1,895			
計						0			
単価						1,895			
変更積算単価						0			
						1,895	円/m2		
						1,756	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	塗膜除去材運搬		単位	回	数量	1	単価	10,071	
						1		10,071	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去材運搬		塗装くず 4t車 L=47.8km			1	10,870	10,870	WYB00006	
				回	1	10,870	10,870	単- 111号	
計							10,870		
							10,870		
単価							10,870	円/回	
							10,870		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	塗膜除去材運搬		単位	回	数量	0	単価	0	
						1		10,420	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去材運搬		塗装くず 4t車 L=47.8km			0	0	0	WYB00035	
				回	1	11,240	11,240	単- 112号	
計							0		
							11,240		
単価							0		
							11,240	円/回	
変更積算単価							10,420	円/回	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	塗膜除去材処分		単位	t	数量	1	単価	37,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				1	40,000	40,000	WB020052		
			t	1	40,000	40,000	単- 113号		
計						40,000			
						40,000			
単価						40,000	円/t		
						40,000			

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	塗膜除去材処分		単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	1	40,000	40,000	単- 114号		
計						0			
						40,000			
単価						0			
						40,000	円/t		
変更積算単価						37,060	円/t		

## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0				
単-55号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.09kg 0.358kg 17個	単位	構造物	数量	1	単価	121,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	21,600	32,400		
特殊作業員			人	2.4	19,000	45,600		
普通作業員			人	1.8	16,400	29,520		
ひび割れ注入材		エポキシ樹脂3種	kg	0.09	2,720	244		
シーリング材		ひび割れ注入用	kg	0.49	2,320	1,136		
注入器具		ひび割れ注入用	個	17	360	6,120		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		6,380		
計						121,400		
単価						121,400	円/構造物	



## 参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 1 2020. 1 1.000-00-00-2-0				
単-56号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.09kg 0.358kg 17個	単位	構造物	数量	1	単価	127,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	22,680	34,020		
特殊作業員			人	2.4	19,950	47,880		
普通作業員			人	1.8	17,220	30,996		
ひび割れ注入材		エポキシ樹脂3種	kg	0.09	2,720	244		
シーリング材		ひび割れ注入用	kg	0.49	2,320	1,136		
注入器具		ひび割れ注入用	個	17	360	6,120		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		6,704		
計						127,100		
単価						127,100	円/構造物	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	25,115	25,115		25,120
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					25,120		
	単価					25,120	円/m 3	

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	26,315	26,315		26,320
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					26,320		
	単価					26,320	円/m 3	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.04
						歩掛使用年月	2020.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		無筋Co 【(株)西有田土木】	m <sup>3</sup>	100	2,500	250,000	
計						250,000	
単価						2,500	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2020.04
						歩掛使用年月	2020.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		無筋Co 【(株)西有田土木】	m <sup>3</sup>	100	2,500	250,000	
計						250,000	
単価						2,500	円/m <sup>3</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	134,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	70,000	72,100			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,675	62,675			
諸雑費(まるめ)		式	1		25			
計					134,800			
単価					134,800	円/t		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	131,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	70,000	72,100			
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	59,535.5	59,535			
	諸雑費(まるめ)		式	1		65			
	計					131,700			
	単価					131,700		円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	134,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	70,000	72,100			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,675	62,675			
諸雑費(まるめ)		式	1		25			
計					134,800			
単価					134,800	円/t		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	131,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	70,000	72,100		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	59,535.5	59,535		
	諸雑費(まるめ)		式	1		65		
	計					131,700		
	単価					131,700	円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	端部止水モルタル	50×50	単位	m	数量	10	単価	7,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工				2.5	23,100	57,750		
			人	2.5	23,100	57,750		
樹脂モルタル				36.8	264	9,715		
			k g	36.8	264	9,715		
諸雑費 (率+まるめ) 15%				1		8,655		
			式	1		8,655		
計						76,120		
						76,120		
単価						7,612		
						7,612	円/m	



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	端部止水モルタル	50×50	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工			0	0	0		
			人	2.5	24,255	60,637		
	樹脂モルタル			0	0	0		
			k g	36.8	264	9,715		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		9,088		
	計					0		
						79,440		
	単価					0		
						7,944	円/m	

## 参考資料（１）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0		
単-67号	シール材充填工	20×20 バックアップ材50×50	単位	m	数量	10	単価	9,913
						10		9,913
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0.9	22,100	19,890	
				人	0.9	22,100	19,890	
特殊作業員					1.1	19,300	21,230	
				人	1.1	19,300	21,230	
普通作業員					1.1	16,700	18,370	
				人	1.1	16,700	18,370	
シール材		シリコン系 プライマー含む			4.4	4,670	20,548	
				L	4.4	4,670	20,548	
バックアップ材		ウレタンフォーム			27.5	370	10,175	
				L	27.5	370	10,175	
諸雑費（率+まるめ） 15%					1		8,917	
				式	1		8,917	
計							99,130	
							99,130	
単価							9,913	
							9,913	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.06		
						歩掛使用年月	2020.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-68号	シーリング材充填工	20×20 バックアップ材50×50	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
			人		0.9	23,205	20,884		
	特殊作業員				0	0	0		
			人		1.1	20,265	22,291		
	普通作業員				0	0	0		
			人		1.1	17,535	19,288		
	シーリング材	シリコン系 プライマー含む			0	0	0		
			L		4.4	4,670	20,548		
	バックアップ材	ウレタンフォーム			0	0	0		
			L		27.5	370	10,175		
	諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0		
			式		1		9,314		
	計						0		
							102,500		
	単価						0		
							10,250	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	167,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間		時間制約無 区分B 固定足場	m <sup>2</sup>	1	167,500	167,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						167,500		
単価						167,500	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	紫外線硬化型FRPシート設置(4週 8休)	紫外線照射有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有)(4週8休)		昼間 時間制約無 区分B 固定足場	m <sup>2</sup>	1	171,700	171,700		
計						0		
単価						171,700	円/m <sup>2</sup>	
						0		
						171,700		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一71号	ボルトキャップ設置工	M25	単位	本	数量	10	単価	1,628
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0.2	21,600	4,320	
				人	0.2	21,600	4,320	
普通作業員					0.6	16,400	9,840	
				人	0.6	16,400	9,840	
諸雑費（率+まるめ） 15%					1		2,120	
				式	1		2,120	
計							16,280	
							16,280	
単価							1,628	
							1,628	円/本

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	ボルトキャップ設置工	M25	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	22,680	4,536		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.6	17,220	10,332		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		2,222		
	計					0		
						17,090		
	単価					0		
						1,709	円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一73号	排水管切断	SGP80A	単位	箇所	数量	100	単価	7,060	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				8.8	21,600	190,080		
			人		8.8	21,600	190,080		
	普通作業員				20.3	16,400	332,920		
			人		20.3	16,400	332,920		
	諸雑費（率+まるめ） 35%				1		183,000		
			式		1		183,000		
	計						706,000		
							706,000		
	単価						7,060		
							7,060	円/箇所	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一74号	排水管設置	VP75	単位	m	数量	10	単価	5,657	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.46	21,600	9,936			
			人	0.46	21,600	9,936			
	特殊作業員			1.39	19,000	26,410			
			人	1.39	19,000	26,410			
	普通作業員			0.92	16,400	15,088			
			人	0.92	16,400	15,088			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		5,136			
			式	1		5,136			
	計					56,570			
	単価					5,657			
						5,657	円/m		



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	排水管切断	SGP80A	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	8.8	22,680	199,584		
	普通作業員			0	0	0		
			人	20.3	17,220	349,566		
	諸雑費 (率+まるめ) 35%			0		0		
			式	1		192,150		
	計					0		
						741,300		
	単価					0		
						7,413	円/箇所	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	排水管設置	VP75	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.46	22,680	10,432		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.39	19,950	27,730		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.92	17,220	15,842		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		5,396		
	計					0		
						59,400		
	単価					0		
						5,940	円/m	

## 参考資料（1）

単-77号		取付金具撤去工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
					10			16,190	
					10			16,190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.46	21,600	9,936			
			人	0.46	21,600	9,936			
溶接工				2.73	23,900	65,247			
			人	2.73	23,900	65,247			
普通作業員				2.73	16,400	44,772			
			人	2.73	16,400	44,772			
諸雑費（率+まるめ） 35%				1		41,945			
			式	1		41,945			
計						161,900			
						161,900			
単価						16,190			
						16,190	円/箇所		

## 参考資料（1）

		単価使用年月	2020. 1				
		歩掛使用年月	2020. 1				
		労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-78号	取付金具設置工		10		23,780		
			10		23,780		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	
						摘要	
	土木一般世話役			0.47	21,600	10,152	
			人	0.47	21,600	10,152	
	特殊作業員			2.8	19,000	53,200	
			人	2.8	19,000	53,200	
	溶接工			2.8	23,900	66,920	
			人	2.8	23,900	66,920	
	普通作業員			2.8	16,400	45,920	
			人	2.8	16,400	45,920	
	諸雑費（率+まるめ） 35%			1		61,608	
			式	1		61,608	
	計					237,800	
						237,800	
	単価					23,780	
						23,780	円/箇所

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	取付金具撤去工		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.46	22,680	10,432		
	溶接工			0	0	0		
			人	2.73	25,095	68,509		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.73	17,220	47,010		
	諸雑費（率+まるめ） 35%			0		0		
			式	1		44,049		
	計					0		
						170,000		
	単価					0		
						17,000	円/箇所	

## 参考資料（1）

単-80号		取付金具設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
		名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
		土木一般世話役		0	0	0			
			人	0.47	22,680	10,659			
		特殊作業員		0	0	0			
			人	2.8	19,950	55,860			
		溶接工		0	0	0			
			人	2.8	25,095	70,266			
		普通作業員		0	0	0			
			人	2.8	17,220	48,216			
		諸雑費（率+まるめ） 35%		0		0			
			式	1		64,699			
		計				0			
						249,700			
		単価				0			
						24,970	円/箇所		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-81号	排水目皿取替	φ100 ガス切断・ポリマーセメントモルタル含む	単位	箇所	数量	10	単価	11,920	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				1	21,600	21,600		
			人		1	21,600	21,600		
	橋りょう特殊工				2	27,000	54,000		
			人		2	27,000	54,000		
	普通作業員				2	16,400	32,800		
			人		2	16,400	32,800		
	諸雑費（率+まるめ） 10%				1		10,800		
			式		1		10,800		
	計						119,200		
							119,200		
	単価						11,920		
							11,920	円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	排水目皿取替	φ100 ガス切断・ポリマーセメントモルタル含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	22,680	22,680		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	2	28,350	56,700		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	17,220	34,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
			式	1		11,380		
	計					0		
						125,200		
	単価					0		
						12,520	円/箇所	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		無筋Co 【(株)西有田土木】	m <sup>3</sup>	100	2,500	250,000	
計						250,000	
単価						2,500	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		無筋Co 【(株)西有田土木】	m <sup>3</sup>	100	2,500	250,000	
計						250,000	
単価						2,500	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（１）

単一85号		高さ調整モルタル工	セメントモルタル 型枠含む	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,000,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					11.5	21,600	248,400			
特殊作業員				人	11.5	21,600	248,400			
普通作業員				人	19	19,000	361,000			
モルタル		1 : 3 高炉		人	19	19,000	361,000			
諸雑費（率+まるめ） 20%				人	12.5	16,400	205,000			
				人	12.5	16,400	205,000			
				m3	1.2	19,400	23,280			
				m3	1.2	19,400	23,280			
				式	1		162,320			
				式	1		162,320			
計							1,000,000			
単価							1,000,000			
							1,000,000	円/m3		

## 参考資料 (1)

単一86号		高さ調整モルタル工	セメントモルタル 型枠含む	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
						1		1,049,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	11.5	22,680	260,820		
特殊作業員					0	0	0		
				人	19	19,950	379,050		
普通作業員					0	0	0		
				人	12.5	17,220	215,250		
モルタル		1 : 3 高炉			0	0	0		
				m3	1.2	19,400	23,280		
諸雑費 (率+まるめ) 20%					0		0		
				式	1		170,600		
計							0		
							1,049,000		
単価							0		
							1,049,000	円/m3	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	10,937.5	10,937		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,940		
単価						10,940	円/m 2	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	10,937.5	10,937		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,940		
単価						10,940	円/m 2	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	8,750	8,750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,750		
単価						8,750	円/m 2	

						単価使用年月	2020. 1	
						歩掛使用年月	2020. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	8,750	8,750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,750		
単価						8,750	円/m 2	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一91号	端部止水モルタル	50×60	単位	m	数量	10	単価	7,411	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防水工				2.5	22,400	56,000			
			人	2.5	22,400	56,000			
樹脂モルタル				36.8	264	9,715			
			k g	36.8	264	9,715			
諸雑費（率+まるめ） 15%				1		8,395			
			式	1		8,395			
計						74,110			
						74,110			
単価						7,411			
						7,411	円/m		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	端部止水モルタル	50×60	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防水工					0	0	0	
			人		2.5	23,520	58,800	
樹脂モルタル					0	0	0	
			k g		36.8	264	9,715	
諸雑費 (率+まるめ) 15%					0		0	
			式		1		8,815	
計							0	
							77,330	
単価							0	
							7,733	円/m

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	階段滑り止め設置工	W=1.4m H=30mm	単位	箇所	数量	10	単価	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.2	21,600	25,920		
			人	1.2	21,600	25,920		
	普通作業員			5.3	16,400	86,920		
			人	5.3	16,400	86,920		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		22,560		
			式	1		22,560		
	計					135,400		
						135,400		
	単価					13,540		
						13,540	円/箇所	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	階段滑り止め設置工	W=1.4m H=30mm	単位	箇所	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1.2	22,680	27,216	
	普通作業員			0	0	0	
			人	5.3	17,220	91,266	
	諸雑費（率+まるめ） 20%			0		0	
			式	1		23,618	
	計					0	
						142,100	
	単価					0	
						14,210	円/箇所

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	漏水防止シール設置	W=100mm	単位	m	数量	10	単価	17,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	6.84	16,400	112,176		
漏水防止シール		W=100mm	m	11	3,260	35,860		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		27,964		
計						176,000		
単価						17,600		
						17,600	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	漏水防止シール設置	W=100mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	6.84	17,220	117,784		
漏水防止シール		W=100mm	m	11	3,260	35,860		
諸雑費（率+まるめ） 25%			式	1		29,356		
計						0		
単価						183,000		
						0		
						18,300	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 標準 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	7,656
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	m 2	1	4,655	4,655			
塗膜剥離剤 (インバイロワン)	高級アルコール系有機溶剤	k g	1.15	2,610	3,001			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,656			
単価					7,656		円/m 2	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（4週8休）	昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去（4週8休）				0	0	0			
			m <sup>2</sup>	1	4,888	4,888			
塗膜剥離剤（インバイロワン）				0	0	0			
			k g	1.15	2,610	3,001			
計						0			
						7,889			
単価						0			
						7,889	円/m <sup>2</sup>		

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,150	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装				100	3,150	315,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
式				1		0			
計						315,000			
単価						3,150	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

単-100号		脱脂洗浄	ノックロール200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,269
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					1	33,300	33,300		
				人	1	33,300	33,300		
橋りょう塗装工					5	29,400	147,000		
				人	5	29,400	147,000		
脱脂洗浄剤		ノックロール200			11	2,600	28,600		
				kg	11	2,600	28,600		
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		18,000		
				式	1		18,000		
計							226,900		
							226,900		
単価							2,269		
							2,269	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	下地処理	JM-S200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,806	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役			1	33,300	33,300			
			人	1	33,300	33,300			
	橋りょう塗装工			4	29,400	117,600			
			人	4	29,400	117,600			
	下地処理材	JM-S200		3.3	4,440	14,652			
			k g	3.3	4,440	14,652			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		15,048			
			式	1		15,048			
	計					180,600			
						180,600			
	単価					1,806			
						1,806	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1		
						歩掛使用年月	2020. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	下塗り	エポカト200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,121	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役			1	33,300	33,300			
			人	1	33,300	33,300			
	橋りょう塗装工			6	29,400	176,400			
			人	6	29,400	176,400			
	錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー	エポカト200		16.5	11,000	181,500			
			k g	16.5	11,000	181,500			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		20,900			
			式	1		20,900			
	計					412,100			
						412,100			
	単価					4,121			
						4,121	円/m <sup>2</sup>		



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	801.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	801.56	80,156	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						80,160	
単価						801.6	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,169.28	116,928	
諸雑費（まるめ）			式	1		72	
計						117,000	
単価						1,170	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m <sup>2</sup>	100	3,308.75	330,875		
諸雑費 (まるめ)			式	1		25		
計						330,900		
単価						3,309	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	脱脂洗浄	ノンロール200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役				0	0	0	
			人		1	34,965	34,965	
	橋りょう塗装工				0	0	0	
			人		5	30,870	154,350	
	脱脂洗浄剤	ノンロール200			0	0	0	
			kg		11	2,600	28,600	
	諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0	
			式		1		18,885	
	計						0	
							236,800	
	単価						0	
							2,368	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	下地処理	JM-S200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	1	34,965	34,965		
	橋りょう塗装工			0	0	0		
			人	4	30,870	123,480		
	下地処理材	JM-S200		0	0	0		
			k g	3.3	4,440	14,652		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
			式	1		15,803		
	計					0		
						188,900		
	単価					0		
						1,889	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-108号		下塗り	エポカト200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
橋りょう塗装工				人	1	34,965	34,965		
橋りょう塗装工				人	6	30,870	185,220		
錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカト200			0	0	0		
錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカト200		kg	16.5	11,000	181,500		
諸雑費（率+まるめ） 10%					0		0		
計				式	1		22,015		
計							0		
単価							423,700		
単価							0		
単価							4,237	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	831.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	831.72	83,172	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						83,180	
単価						831.8	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,199.44	119,944	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	
計						120,000	
単価						1,200	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	塗膜除去材運搬	塗装くず 4t車 L=47.8km	単位	回	数量	1	単価	10,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0.4	18,600	7,440			
		人	0.4	18,600	7,440			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級		3.3	1,039	3,428			WYB00010
		時間	3.3	1,039	3,428			単- 119号
諸雑費（まるめ）			1		2			
		式	1		2			
計					10,870			
					10,870			
単価					10,870			
					10,870			円/回

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 1
歩掛使用年月	2020. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	塗膜除去材運搬	塗装くず 4t車 L=47.8km	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.4	19,530	7,812		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級			0	0	0	WYB00036
			時間	3.3	1,039	3,428		単- 120号
	諸雑費（まるめ）				0	0	0	
			式	1		0		
	計					0		
						11,240		
	単価					0		
						11,240		円/回



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		汚れ廃プラスチック(塗装くず) 【佐賀環境クリーン財団】	t	100	40,000	4,000,000	
	計					4,000,000	
	単価					40,000	円/t

						単価使用年月	2020. 1
						歩掛使用年月	2020. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		汚れ廃プラスチック(塗装くず) 【佐賀環境クリーン財団】	t	100	40,000	4,000,000	
	計					4,000,000	
	単価					40,000	円/t

## 参考資料（１）

単-115号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価使用年月			
						歩掛使用年月	労務調整係数		
						100	2020. 1	2020. 1	1.000-00-00-2-0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1.7	21,600	36,720			
	とび工		人	7.7	21,700	167,090			
	普通作業員		人	1.6	16,400	26,240			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280			
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		76,270			
	計					339,600			
	単価					3,396	円/掛m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

単-116号		足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
							100		3,562
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.7	22,680	38,556		
とび工				人	7.7	22,785	175,444		
普通作業員				人	1.6	17,220	27,552		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		日	0.8	43,300	34,640		
諸雑費 (率+まるめ) 29%				式	1		80,008		
計							356,200		
単価							3,562	円/掛m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13,100	13,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,100		
単価						13,100	円／人日	

							単価使用年月	2020. 1
							歩掛使用年月	2020. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円／人日	

## 参考資料（２）

				単価使用年月		2020. 1	
				歩掛使用年月		2020. 1	
				労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-119号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価
						1	1,039
						1	1,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,000	1,000	
			時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39	
			時間	1	39	39	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						1,039	
						1,039	
単価						1,039	円/時間
						1,039	

## 参考資料（２）

		単価使用年月		2020. 1		歩掛使用年月		2020. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-120号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	0	単価	0	1	1,039			
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	0	0	0						
				時間	1	1,000	1,000						
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			0	0	0						
				時間	1	39	39						
	諸雑費 (まるめ)				0		0						
				式	1		0						
	計						0						
							1,039						
	単価						0						
							1,039		円/時間				

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	22,903	
						1		22,903	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し			1	24,700	24,700	WB824010	
			m 3	1	24,700		24,700	単一 68号	
計							24,700		
単価							24,700		
							24,700	円/m3	

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		24,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し			0	0	0	WB824010	
			m 3	1	25,880		25,880	単一 69号	
計							0		
単価							25,880		
							0		
							25,880	円/m3	
変更積算単価							24,000	円/m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,270	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用			1	3,530	3,530	CB227010	
			m 3		1	3,530	3,530		
	計						3,530		
	単価						3,530	円/m3	
							3,530		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
			m 3		1	3,653	3,653		
	計						0		
	単価						3,653	円/m3	
							0		
変更積算単価							3,384	円/m3	



## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,177	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051		
			m3	1	2,350	2,350	単一 70号		
計						2,350			
単価						2,350			
						2,350	円/m3		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	2,350	2,350	単一 71号		
計						0			
単価						2,350			
変更積算単価						2,177	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	アンカ-削孔	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	1	単価	654.9	
						1		654.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）		200mm以上400mm以下		1	706.3	706.3	CB224410		
			孔	1	706.3	706.3			
計						706.3			
単価						706.3			
						706.3	円/孔		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	アンカ-削孔	削孔径10mm以上30mm未満 削孔深200mm以上400mm以下	単位	孔	数量	0	単価	0	
						1		686.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）		200mm以上400mm以下		0	0	0	CB224410		
			孔	1	740	740			
計						0			
単価						740			
変更積算単価						740	円/孔		
						686.2	円/孔		

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	球*樹脂注入		単位	本	数量	1	1,147
						1	1,147
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー	25mm以下 下方向		1	989.7	989.7	CB435940	
		本	1	989.7	989.7		
注入材 (材料費)	0.1kg/本		1	247	247	CB435942	
		本	1	247	247		
計					1,236.7		
					1,236.7		
単価					1,237		
					1,237	円/本	

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	球*キ樹脂注入		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	アンカー	25mm以下 下方向		0	0	0		CB435940
			本	1	1,040	1,040		
	注入材 (材料費)	0.1kg/本		0	0	0		CB435942
			本	1	247	247		
	計					0		
						1,287		
	単価					0		
						1,287		円/本
	変更積算単価							
						1,194		円/本

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,002	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート					1	22,650	22,650	CB240010	
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			m 3		1	22,650	22,650		
計							22,650		
単価							22,650	円/m3	
							22,650		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート					0	0	0	CB240010	
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			m 3		1	23,150	23,150		
計							0		
単価							23,150	円/m3	
変更積算単価							23,150	円/m3	
							21,470	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量	0	単価	0
						1	7,217	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
端部止水モルタル		50×50		0	0	0	WYB00043	
			m	1	7,783	7,783	単- 76号	
計						0		
						7,783		
単価						0		
						7,783	円/m	
変更積算単価								
						7,217	円/m	

							単価使用年月	2020. 10
							歩掛使用年月	2020. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	シール材充填	10×10 ハックアップ 材50×50	単位	m	数量	0	単価	0
						1	8,080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材充填工		10×10 ハックアップ 材50×50		0	0	0	WYB00017	
			m	1	8,714	8,714	単- 77号	
計						0		
						8,714		
単価						0		
						8,714	円/m	
変更積算単価								
						8,080	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛使用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	紫外線硬化型FRPシート	紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		267,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置(4週8休)		紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満		0	0	0	WYB00042	
			m2	1	288,500	288,500	単-78号	
計						0		
						288,500		
単価						0		
						288,500	円/m2	
変更積算単価						267,600	円/m2	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	ナット交換	M22	単位	個	数量	1	単価	2,115
						1		2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナット交換		M22		1	2,266	2,266	WYB00010	
			個	1	2,266	2,266	単-79号	
六角ナット		M22		1	14.2	14.2		
			個	1	14.2	14.2		
計						2,280.2		
						2,280.2		
単価						2,281		
						2,281	円/個	

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	防食保護キャップ	ボルトキャップ M25	単位	本	数量	1	単価	2,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルトキャップ設置工	M25		1	1,660	1,660	WYB00002		
		本	1	1,660	1,660	単- 80号		
防食保護キャップ	透明ボルトキャップ M25		1	670	670			
		本	1	670	670			
計					2,330			
					2,330			
単価					2,330			
					2,330	円/本		





# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	排水樹	150×150	単位	箇所	数量	1	105,059
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水樹撤去			1	19,140	19,140	WYB00001	
		箇所	1	19,140	19,140	単一 82号	
排水樹			1	8,881	8,881	CB422710	
		箇所	1	8,881	8,881		
排水樹	150×150 ステンレス製 目皿・PIPE含む		1	85,200	85,200		
		組	1	85,200	85,200		
計					113,221		
					113,221		
単価					113,300		
					113,300	円/箇所	

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	排水柵	150×150	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水柵撤去			0	0	0		WYB00022
			箇所	1	20,100	20,100		単一 83号
	排水柵			0	0	0		CB422710
			箇所	1	9,326	9,326		
	排水柵	150×150 ステンレス製 目皿・PIPE含む		0	0	0		
			組	1	85,200	85,200		
	計					0		
						114,626		
	単価					0		
						114,700		円/箇所
	変更積算単価							
						106,400		円/箇所



# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	排水管支持金具 (1)	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートアンカーボルト設置			0	0	0	0	CB473310
		本		2	1,212		2,424	
	排水管取付金具			0	0	0	0	
		組		1	22,400		22,400	
	計						0	
							24,824	
	単価						0	
							24,830	円/箇所
	変更積算単価						23,020	円/箇所

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	排水管支持金具 (2)	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	取付金具撤去工			0	0	0	0	WYB00044
		箇所		1	17,420		17,420	単一 85号
	取付金具設置工			0	0	0	0	WYB00050
		箇所		1	25,520		25,520	単一 86号
	取付金具(2)			0	0	0	0	
		組		1	7,220		7,220	
	計						0	
							50,160	
	単価						0	
							50,160	円/箇所
	変更積算単価							
							46,500	円/箇所

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm	単位	m2	数量	1	単価	890.5	
						1	890.5		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装			撤去		1	960.4	960.4	CB422530	
				m 2	1	960.4	960.4		
計							960.4		
単価							960.4	円/m2	
							960.4		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	特殊ブロック撤去	アスファルトブロック t=25mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	935.6		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装			撤去		0	0	0	CB422530	
				m 2	1	1,009	1,009		
計							0		
単価							1,009	円/m2	
変更積算単価							0		
							1,009	円/m2	
							935.6	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	特殊ブロック撤去	ノンスリップ <sup>®</sup> タイル t=25mm	単位	m2	数量	1	単価	890.5	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊ブロック舗装	撤去			1	960.4	960.4	CB422530	
			m 2		1	960.4	960.4		
	計						960.4		
	単価						960.4	円/m2	
							960.4		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	特殊ブロック撤去	ノンスリップ <sup>®</sup> タイル t=25mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊ブロック舗装	撤去			0	0	0	CB422530	
			m 2		1	1,009	1,009		
	計						0		
	単価						1,009	円/m2	
	変更積算単価						935.6	円/m2	



## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3				
						歩掛使用年月	2020. 3				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-28号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	3,452			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用			1	3,723		3,723		CB224250	
			m 2		1	3,723		3,723			
	計							3,723			
	単価							3,723		円/m2	
								3,723			

						単価使用年月	2020. 3				
						歩掛使用年月	2020. 3				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-29号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用			0	0		0		CB224250	
			m 2		1	3,900		3,900			
	計							0			
	単価							3,900		円/m2	
	変更積算単価							3,617		円/m2	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,273	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用			1	3,530	3,530	CB227010	
			m 3		1	3,530	3,530		
	計						3,530		
	単価						3,530	円/m3	
							3,530		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
			m 3		1	3,653	3,653		
	計						0		
	単価						3,653	円/m3	
							0		
変更積算単価							3,388	円/m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,273	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用			1	3,530	3,530	CB227010	
			m 3		1	3,530	3,530		
	計						3,530		
	単価						3,530	円/m3	
							3,530		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
			m 3		1	3,653	3,653		
	計						0		
	単価						3,653	円/m3	
							0		
変更積算単価							3,388	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,039
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					1	2,200	2,200	WB020051
			m3		1	2,200	2,200	単- 93号
計							2,200	
単価							2,200	
							2,200	円/m3

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051
			m3		1	2,200	2,200	単- 94号
計							0	
単価							2,200	
							0	
変更積算単価							2,200	円/m3
							2,039	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,179	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					1	2,350	2,350	WB020051	
			m3		1	2,350	2,350	単- 70号	
計							2,350		
単価							2,350		
							2,350	円/m3	

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051	
			m3		1	2,350	2,350	単- 71号	
計							0		
単価							2,350		
変更積算単価							2,179	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	高さ調整モルタル	セメントモルタル	単位	m3	数量	1	単価	945,813	
						1		945,813	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整モルタル工			セメントモルタル 型枠含む			1	1,020,000	1,020,000	WYB00004
			m3		1	1,020,000		1,020,000	単- 95号
計								1,020,000	
単価								1,020,000	
								1,020,000	円/m3

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-39号	高さ調整モルタル	セメントモルタル	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		991,300	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高さ調整モルタル工			セメントモルタル 型枠含む			0	0	0	WYB00024
			m3		1	1,069,000		1,069,000	単- 96号
計								0	
単価								1,069,000	
								0	
								1,069,000	円/m3
変更積算単価								991,300	円/m3

## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	1	単価	8,113
						1		8,113
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無			1	8,750	8,750	WB812010
			m 2	1		8,750		単一 97号
計							8,750	
単価							8,750	
							8,750	円/m2

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	薄層カー舗装 (歩廊部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		8,113
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無			0	0	0	WB812010
			m 2	1		8,750		単一 98号
計							0	
単価							8,750	
							0	
							8,750	円/m2
変更積算単価							8,113	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	1	単価	10,144
						1		10,144
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無		1	10,940	10,940	WB812010	
			m 2	1	10,940	10,940	単一 99号	
	計					10,940		
	単価					10,940		
						10,940	円/m2	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	薄層カー舗装 (階段部)	樹脂モルタル舗装	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		10,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812010	
			m 2	1	10,940	10,940	単一 100号	
	計					0		
	単価					10,940		
						10,940	円/m2	
変更積算単価						10,150	円/m2	



## 1次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量	1	単価	7,058
							1	7,058
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
端部止水モルタル					1	7,612	7,612	WYB00003
			m		1	7,612	7,612	単一 101号
計							7,612	
単価							7,612	
							7,612	円/m

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	端部止水モルタル	樹脂モルタル	単位	m	数量	0	単価	0
							1	7,366
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
端部止水モルタル					0	0	0	WYB00026
			m		1	7,944	7,944	単一 102号
計							0	
単価							7,944	
							0	
変更積算単価							7,944	円/m
							7,366	円/m

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	階段すべり止め	W=1.5m H=30mm	単位	個	数量	1	13,936
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
階段すべり止め設置工	W=1.5m H=30mm		1	13,800	13,800		WYB00006
		箇所	1	13,800	13,800		単一 103号
階段すべり止め	W=1.5m H=30mm		1	1,230	1,230		
		個	1	1,230	1,230		
計						15,030	
						15,030	
単価						15,030	円/個

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	階段すべり止め	W=1.1m H=30mm	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	階段すべり止め設置工	W=1.1m H=30mm		0	0	0	WYB00047	
			箇所	1	14,490	14,490	単一 104号	
	階段すべり止め	W=1.1m H=30mm		0	0	0		
			個	1	1,150	1,150		
	計					0		
						15,640		
	単価					0		
						15,640	円/個	
	変更積算単価							
						14,510	円/個	

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	階段すべり止め設置工	W=1.4m H=30mm		0	0	0	WYB00049	
			箇所	1	14,490	14,490	単一 105号	
	階段すべり止め	W=1.4m H=30mm		0	0	0		
			個	1	1,200	1,200		
	計					0		
						15,690		
	単価					0		
						15,690	円/個	
	変更積算単価							
						14,550	円/個	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一49号	漏水防止シール	W=100mm	単位	m	数量	1	単価	16,561	
名称						数量	単価	金額	摘要
	漏水防止シール設置	W=100mm			1	17,860		17,860	WYB00008
			m		1	17,860		17,860	単一 106号
	計							17,860	
	単価							17,860	円/m
								17,860	

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一50号	漏水防止シール	W=100mm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						数量	単価	金額	摘要
	漏水防止シール設置	W=100mm			0	0		0	WYB00031
			m		1	18,570		18,570	単一 107号
	計							0	
	単価							18,570	円/m
	変更積算単価							17,220	円/m

## 1 次単価表

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	塗膜除去	インパワーク工法	単位	m2	数量	1	単価	7,099
						1		7,099
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 標準 1kg/m2			1	7,656	7,656	WB820810
			m 2	1	7,656		7,656	単- 108号
計							7,656	
単価							7,656	円/m2
							7,656	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	塗膜除去	インパワーク工法	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		7,316
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (4週8休)		昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無			0	0	0	WYB00018
			m 2	1	7,889		7,889	単- 109号
計							0	
単価							7,889	円/m2
変更積算単価							7,316	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	歩掛使用年月	2020. 3	労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	塗替塗装	エポカドシステム 2種ケレン	単位	m2	数量	1	単価	12,518			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	3,150	3,150	WB821550				
脱脂洗浄		ノックロール200	m 2	1	2,328	2,328	WYB00012	単- 110号			
下地処理		JM-S200	m 2	1	1,855	1,855	WYB00009	単- 111号			
下塗り		エポカド200	m 2	1	1,855	1,855	WYB00005	単- 112号			
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	4,191	4,191	WYB00005	単- 113号			
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	801.6	801.6	WB821550	単- 114号			
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	801.6	801.6	WB821550	単- 115号			
計						13,495.6					
単価						13,495.6					
						13,500					
						13,500	円/m2				

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	塗替塗装	エポカドシステム 2種ケレン	単位	m2	数量	0	0	
				1			13,010	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	0	0	0	0	WB821550
			m 2	1	3,309	3,309	3,309	単- 116号
脱脂洗浄		ノックロール200	m 2	0	0	0	0	WYB00032
			m 2	1	2,430	2,430	2,430	単- 117号
下地処理		JM-S200	m 2	0	0	0	0	WYB00033
			m 2	1	1,941	1,941	1,941	単- 118号
下塗り		エポカド200	m 2	0	0	0	0	WYB00034
			m 2	1	4,309	4,309	4,309	単- 119号
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	0	WB821550
			m 2	1	831.8	831.8	831.8	単- 120号
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	0	0	0	0	WB821550
			m 2	1	1,200	1,200	1,200	単- 121号
計						0		
						14,020.8		
単価						0		
						14,030	円/m2	
変更積算単価								
						13,010	円/m2	



## 1 次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	廃材回収・積込		単位	m2	数量	1	単価	1,671	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃材の回収・積込 昼間		時間制約無		1	1,804	1,804			
			m 2	1	1,804	1,804			
計						1,804			
単価						1,804			
						1,804	円/m2		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	廃材回収・積込		単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃材の回収・積込 (4週8休)		昼間 時間制約無		0	0	0			
			m 2	1	1,895	1,895			
計						0			
単価						1,895			
変更積算単価						0			
						1,895	円/m2		
						1,756	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	塗膜除去材運搬		単位	回	数量	0.79	単価	15,963	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	塗膜除去材運搬	塗装くず 4t車 L=59.4km		1	13,610	13,610		WYB00014	
			回	1	13,610	13,610		単- 122号	
	計					13,610			
	単価					17,230			
						17,230		円/回	

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	塗膜除去材運搬		単位	回	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	塗膜除去材運搬	塗装くず 4t車 L=59.4km		0	0	0		WYB00036	
			回	1	14,080	14,080		単- 123号	
	計					0			
	単価					14,080			
						0			
	変更積算単価					17,830		円/回	
						16,520		円/回	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	塗膜除去材処分		単位	t	数量	1	単価	37,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				1	40,000	40,000	WB020052		
			t	1	40,000	40,000	単- 124号		
計						40,000			
						40,000			
単価						40,000	円/t		
						40,000			

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	塗膜除去材処分		単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	1	40,000	40,000	単- 125号		
計						0			
						40,000			
単価						0			
						40,000	円/t		
変更積算単価						37,060	円/t		

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	塗装履歴シート		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗装履歴シート貼付	□280×370		0	0	0		WYB00030
			箇所	1	16,540	16,540		単-126号
	塗装履歴シート	280×370		0	0	0		
			枚	1	15,100	15,100		
	計					0		
						31,640		
	単価					0		
						31,640		円/箇所
	変更積算単価							
						29,340		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	歩道橋名シート		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	歩道橋名シート貼付	□260×300 5文字			0	0	0	WYB00048
			箇所	1	33,080		33,080	単- 127号
	歩道橋名シート	260×300「嬉野町下宿」5文字			0	0	0	
			枚	1	15,100		15,100	
	計						0	
							48,180	
	単価						0	
							48,180	円/箇所
	変更積算単価							
							44,680	円/箇所

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	張紙防止塗装		単位	m2	数量	1	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	張紙防止塗装	無し		1	637	637	CB431120
			m 2	1	637	637	
	張紙防止塗装 (材料費)	0.08kg/m2		1	1,344	1,344	CB431121
			m 2	1	1,344	1,344	
	計					1,981	
						1,981	
	単価					1,981	円/m2

## 1次単価表

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	張紙防止塗装		単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	張紙防止塗装	無し			0	0	0	CB431120	
			m 2		1	668.9	668.9		1,866
	張紙防止塗装 (材料費)	0.08kg/m2			0	0	0	CB431121	
			m 2		1	1,344	1,344		
	計						0		
							2,012.9		
	単価						0		
							2,013	円/m2	
	変更積算単価								
							1,866	円/m2	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.2kg	単位	構造物	数量	1	単価	73,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.85	22,100	18,785			
特殊作業員		人	1.3	19,300	25,090			
普通作業員		人	1.1	16,700	18,370			
充填材	シーラント系	kg	0.24	1,040	249			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		10,576			
計						73,070		
単価						73,070	円/構造物	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 1kg	単位	構造物	数量	1	単価	77,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.85	23,205	19,724			
特殊作業員		人	1.3	20,265	26,344			
普通作業員		人	1.1	17,535	19,288			
充填材	シーラント系	kg	1.2	1,040	1,248			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		11,106			
計						77,710		
単価						77,710	円/構造物	

## 参考資料（１）

単一67号		断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.007m3	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
							1		195,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.3	23,205	53,371		
特殊作業員				人	3.8	20,265	77,007		
普通作業員				人	2.5	17,535	43,837		
ポリマーセメントモルタル				m <sup>3</sup>	0.008	309,000	2,472		
諸雑費（率+まるめ） 11%				式	1		19,113		
計							195,800		
単価							195,800	円/構造物	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		1	単価	24,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	24,700	24,700			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						24,700			
単価						24,700	円/m 3		

							単価使用年月	2020. 3	
							歩掛使用年月	2020. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		1	単価	25,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	25,880	25,880			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						25,880			
単価						25,880	円/m 3		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】		無筋Co【(株)神近建設】					
			m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000	
	計					235,000	
	単価					2,350	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】		無筋Co【(株)神近建設】					
			m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000	
	計					235,000	
	単価					2,350	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	133,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	72,000	74,160			
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	59,535.5	59,535			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					133,700			
単価					133,700	円/t		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	136,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	72,000	74,160			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,675	62,675			
諸雑費(まるめ)		式	1		65			
計					136,900			
単価					136,900	円/t		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	133,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	72,000	74,160			
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	59,535.5	59,535			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					133,700			
単価					133,700	円/t		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	136,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	72,000	74,160			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62,675	62,675			
諸雑費(まるめ)		式	1		65			
計					136,900			
単価					136,900	円/t		



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	端部止水モルタル	50×50	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防水工					0	0	0	
			人		2.5	24,255	60,637	
樹脂モルタル					0	0	0	
			k g		30.7	264	8,104	
諸雑費 (率+まるめ) 15%					0		0	
			式		1		9,089	
計							0	
							77,830	
単価							0	
							7,783	円/m

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	シール材充填工	10×10 バックアップ材50×50	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.9	23,205	20,884			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1.1	20,265	22,291			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1.1	17,535	19,288			
	シール材	シリコーン系 プライマー含む		0	0	0			
			L	1.1	4,670	5,137			
	バックアップ材	ウレタンフォーム		0	0	0			
			L	27.5	370	10,175			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		9,365			
	計					0			
						87,140			
	単価					0			
						8,714		円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	紫外線硬化型FRPシート設置 (4週8休)	紫外線照射有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	紫外線硬化型FRPシート設置(照射有)(4週8休)	昼間 時間制約無 区分A 固定足場		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	288,500	288,500		288,500
	計					0		
	単価					0		
						288,500		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	ナット交換	M22	単位	個	数量	10	単価	2,266	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.25	22,100	5,525			
			人	0.25	22,100	5,525			
	普通作業員			0.8	16,700	13,360			
			人	0.8	16,700	13,360			
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		3,775			
			式	1		3,775			
	計					22,660			
						22,660			
	単価					2,266			
						2,266	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	ボルトキャップ設置工	M25	単位	本	数量	10	単価	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	22,100	4,420		
			人	0.2	22,100	4,420		
	普通作業員			0.6	16,700	10,020		
			人	0.6	16,700	10,020		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		2,160		
			式	1		2,160		
	計					16,600		
	単価					1,660		
						1,660	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-81号	ボルトキャップ設置工	M25	単位	本	数量	0	単価	0	
						10		1,743	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.2	23,205	4,641		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.6	17,535	10,521		
諸雑費（率+まるめ） 15%					0		0		
				式	1		2,268		
計							0		
							17,430		
単価							0		
							1,743	円/本	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	排水樹撤去		単位	箇所	数量	10	単価	19,140
						10		19,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			3	22,100	66,300		
			人	3	22,100	66,300		
	普通作業員			6	16,700	100,200		
			人	6	16,700	100,200		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		24,900		
			式	1		24,900		
	計					191,400		
						191,400		
	単価					19,140		
						19,140	円/箇所	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	排水樹撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	23,205	69,615		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6	17,535	105,210		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
			式	1		26,175		
	計					0		
						201,000		
	単価					0		
						20,100	円/箇所	



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	排水管撤去	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	23,205	2,320		
特殊作業員		人	0.5	20,265	10,132		
普通作業員		人	0.3	17,535	5,260		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		2,648		
計					20,360		
単価					2,036	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	取付金具撤去工		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.46	23,205	10,674		
	溶接工			0	0	0		
			人	2.73	25,830	70,515		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.73	17,535	47,870		
	諸雑費 (率+まるめ) 35%			0		0		
			式	1		45,141		
	計					0		
						174,200		
	単価					0		
						17,420	円/箇所	

## 参考資料（1）

単-86号		取付金具設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
		名称	単位	数量	単価	金額	摘要		
		土木一般世話役		0	0	0			
			人	0.47	23,205	10,906			
		特殊作業員		0	0	0			
			人	2.8	20,265	56,742			
		溶接工		0	0	0			
			人	2.8	25,830	72,324			
		普通作業員		0	0	0			
			人	2.8	17,535	49,098			
		諸雑費（率+まるめ） 35%		0		0			
			式	1		66,130			
		計				0			
						255,200			
		単価				0			
						25,520	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	横断歩道橋側板工 (裾隠し板・目隠し板)	取外し	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	889
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	22,100	2,210			
	普通作業員		人	0.4	16,700	6,680			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					8,890			
	単価					889		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0本	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	22,100	8,840			
	特殊作業員		人	0.7	19,300	13,510			
	普通作業員		人	1.1	16,700	18,370			
	合成樹脂板【流用品】		m <sup>2</sup>	10.3	0	0			
	ボルト・ナット【流用品】		組	0	0	0			
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		810			
	計					41,530			
	単価					4,153		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛使用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	立入防止柵撤去・再設置	柵高1.2m	単位	m	数量	10	単価	9,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	既設金網・支柱撤去	柵高1.2m		10	794.2	7,942	WYB00011	
			m	10	794.2	7,942	単- 149号	
	金網・支柱設置	柵高1.2m コンクリート建込		10	2,447	24,470	WYB00016	
			m	10	2,447	24,470	単- 150号	
	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満		5	5,073	25,365	CB224430	
			孔	5	5,073	25,365		
	ネットフェンス	アングル型 両開き 線径φ3.2*40mm塗装 W=2000		10	4,100	41,000		
			m	10	4,100	41,000		
	計					98,777		
						98,777		
	単価					9,877		
						9,877	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	横断歩道橋側板工 (裾隠し板・目隠し板)	取外し	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	933.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	23,205	2,320			
	普通作業員		人	0.4	17,535	7,014			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					9,334			
	単価					933.4		円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 0本	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	23,205	9,282			
	特殊作業員		人	0.7	20,265	14,185			
	普通作業員		人	1.1	17,535	19,288			
	合成樹脂板【流用品】		m <sup>2</sup>	10.3	0	0			
	ボルト・ナット【流用品】		組	0	0	0			
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		855			
	計					43,610			
	単価					4,361		円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020.07		
						歩掛使用年月	2020.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	立入防止柵撤去・再設置	柵高1.2m	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	既設金網・支柱撤去	柵高1.2m		0	0	0	WYB00028		
			m	10	833.8	8,338	単- 151号		
	金網・支柱設置	柵高1.2m コンクリート建込		0	0	0	WYB00029		
			m	10	2,569	25,690	単- 152号		
	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満		0	0	0	CB224430		
			孔	5	5,233	26,165			
	ネットフェンス	アングル型 両開き 線径φ3.2*40mm塗装 W=2000		0	0	0			
			m	10	4,100	41,000			
	計					0			
						101,193			
	単価					0			
						10,110	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		As(掘削) 【(株)神近建設】						
			m <sup>3</sup>	100	2,200	220,000		
	計					220,000		
	単価					2,200	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		As(掘削) 【(株)神近建設】						
			m <sup>3</sup>	100	2,200	220,000		
	計					220,000		
	単価					2,200	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	高さ調整モルタル工	セメントモルタル 型枠含む	単位	m 3	数量	1	単価	1,020,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			11.5	22,100	254,150			
		人	11.5	22,100	254,150			
特殊作業員			19	19,300	366,700			
		人	19	19,300	366,700			
普通作業員			12.5	16,700	208,750			
		人	12.5	16,700	208,750			
モルタル	1 : 3 高炉		1.2	20,450	24,540			
		m 3	1.2	20,450	24,540			
諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		165,860			
		式	1		165,860			
計					1,020,000			
					1,020,000			
単価					1,020,000			
					1,020,000		円/m 3	

## 参考資料（１）

単-96号		高さ調整モルタル工	セメントモルタル 型枠含む	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
						1		1,069,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	11.5	23,205	266,857		
特殊作業員					0	0	0		
				人	19	20,265	385,035		
普通作業員					0	0	0		
				人	12.5	17,535	219,187		
モルタル		1 : 3 高炉			0	0	0		
				m <sup>3</sup>	1.2	20,450	24,540		
諸雑費（率+まるめ） 20%					0		0		
				式	1		173,381		
計							0		
							1,069,000		
単価							0		
							1,069,000	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	8,750	8,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,750		
単価						8,750	円/m 2	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	8,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m 2	1	8,750	8,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,750		
単価						8,750	円/m 2	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価
					1		10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m <sup>2</sup>	1	10,937.5	10,937	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						10,940	
単価						10,940	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価
					1		10,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m <sup>2</sup>	1	10,937.5	10,937	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						10,940	
単価						10,940	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

単-101号		端部止水モルタル	50×60	単位	m	数量	10	単価	7,612
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防水工					2.5	23,100	57,750		
				人	2.5	23,100	57,750		
樹脂モルタル					36.8	264	9,715		
				k g	36.8	264	9,715		
諸雑費（率+まるめ） 15%					1		8,655		
				式	1		8,655		
計							76,120		
							76,120		
単価							7,612		
							7,612	円/m	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	端部止水モルタル	50×60	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防水工					0	0	0	
			人		2.5	24,255	60,637	
樹脂モルタル					0	0	0	
			k g		36.8	264	9,715	
諸雑費（率+まるめ） 15%					0		0	
			式		1		9,088	
計							0	
							79,440	
単価							0	
							7,944	円/m



## 参考資料（1）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020. 3 2020. 3 1.000-00-00-2-0		
単-103号	階段滑り止め設置工	W=1.5m H=30mm	単位	箇所	数量	10	単価	13,800
						10		13,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					1.2	22,100	26,520	
				人	1.2	22,100	26,520	
普通作業員					5.3	16,700	88,510	
				人	5.3	16,700	88,510	
諸雑費（率+まるめ） 20%					1		22,970	
				式	1		22,970	
計							138,000	
							138,000	
単価							13,800	
							13,800	円/箇所

## 参考資料（1）

		単価使用年月		2020. 3		歩掛使用年月		2020. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-104号	階段滑り止め設置工	W=1.1m H=30mm	単位	箇所	数量	0	単価	0	10	金額	14,490	摘要	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要				
土木一般世話役					0	0	0						
普通作業員				人	1.2	23,205	27,846						
諸雑費（率+まるめ） 20%				人	5.3	17,535	92,935						
計				式	1		24,119						
単価							0						
							14,490		円/箇所				

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-105号	階段滑り止め設置工	W=1.4m H=30mm	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.2	23,205	27,846			
	普通作業員			0	0	0			
			人	5.3	17,535	92,935			
	諸雑費（率+まるめ） 20%			0		0			
			式	1		24,119			
	計					0			
						144,900			
	単価					0			
						14,490		円/箇所	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	漏水防止シール設置	W=100mm	単位	m	数量	10	単価	17,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	6.84	16,700	114,228		
漏水防止シール		W=100mm	m	11	3,260	35,860		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		28,512		
計						178,600		
単価						17,860		
						17,860	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	漏水防止シール設置	W=100mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	6.84	17,535	119,939		
漏水防止シール		W=100mm	m	11	3,260	35,860		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		29,901		
計						0		
単価						185,700		
						0		
						18,570	円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 標準 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	7,656
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無		m 2	1	4,655	4,655	
	塗膜剥離剤 (インバイロワン)	高級アルコール系有機溶剤		k g	1.15	2,610	3,001	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						7,656	
	単価						7,656	円/m 2

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-109号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (4週8休)	昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 (4週8休)		昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無		0	0	0			
			m <sup>2</sup>	1	4,888	4,888			
塗膜剥離剤 (インバイロワン)		高級アルコール系有機溶剤		0	0	0			
			k g	1.15	2,610	3,001			
計						0			
						7,889			
単価						0			
						7,889	円/m <sup>2</sup>		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-110号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 2種ケレン 制約無		100	3,150	315,000			
			m <sup>2</sup>	100	3,150	315,000			
諸雑費 (まるめ)									
			式	1		0			
計						315,000			
単価						3,150	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	脱脂洗浄	ノンクロール200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,328
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	1	34,200		34,200	
	橋りょう塗装工		人	5	30,300		151,500	
	脱脂洗浄剤	ノンクロール200	k g	11	2,600		28,600	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			18,500	
	計						232,800	
	単価						2,328	円/m <sup>2</sup>
							2,328	



## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-112号	下地処理	JM-S200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,855	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役			1	34,200	34,200			
			人	1	34,200	34,200			
	橋りょう塗装工			4	30,300	121,200			
			人	4	30,300	121,200			
	下地処理材	JM-S200		3.3	4,440	14,652			
			k g	3.3	4,440	14,652			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		15,448			
			式	1		15,448			
	計					185,500			
						185,500			
	単価					1,855			
						1,855	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

単-113号		下塗り	エポカト200	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,191
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					1	34,200	34,200		
橋りょう塗装工				人	1	34,200	34,200		
橋りょう塗装工				人	6	30,300	181,800		
橋りょう塗装工				人	6	30,300	181,800		
錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカト200			16.5	11,000	181,500		
錆転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカト200		k g	16.5	11,000	181,500		
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		21,600		
諸雑費（率+まるめ） 10%				式	1		21,600		
計							419,100		
計							419,100		
単価							4,191		
単価							4,191	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	801.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	801.56	80,156	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						80,160	
単価						801.6	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,169.28	116,928	
諸雑費（まるめ）			式	1		72	
計						117,000	
単価						1,170	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	100	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m 2	100	3,308.75	330,875		
諸雑費 (まるめ)			式	1		25		
計						330,900		
単価						3,309	円/m 2	

## 参考資料（1）

単-117号		脱脂洗浄	ノンクロール200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
橋りょう塗装工				人	1	35,910	35,910		
脱脂洗浄剤		ノンクロール200			0	0	0		
				kg	11	2,600	28,600		
諸雑費（率+まるめ） 10%					0		0		
				式	1		19,415		
計							0		
							243,000		
単価							0		
							2,430	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

単-118号		下地処理	JM-S200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
橋りょう塗装工				人	1	35,910	35,910		
下地処理材		JM-S200			0	0	0		
諸雑費（率+まるめ） 10%				k g	3.3	4,440	14,652		
計				式	1		16,278		
単価							0		
							194,100		
							0		
							1,941	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

単-119号		下塗り	エポカト200	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					0	0	0		
橋りょう塗装工				人	1	35,910	35,910		
鋳転換型特殊エポキシ樹脂プライマー		エポカト200			0	0	0		
諸雑費（率+まるめ） 10%				kg	16.5	11,000	181,500		
計				式	1		22,600		
単価							0		
							430,900		
							0		
							4,309	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	831.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m 2	100	831.72	83,172		
		諸雑費（まるめ）	式	1		8		
		計				83,180		
		単価				831.8	円/m 2	

						単価使用年月	2020. 3	
						歩掛使用年月	2020. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m 2	100	1,199.44	119,944		
		諸雑費（まるめ）	式	1		56		
		計				120,000		
		単価				1,200	円/m 2	



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	塗膜除去材運搬	塗装くず 4t車 L=59.4km	単位	回	数量	1	単価	13,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)				0.5	18,900	9,450	
			人		0.5	18,900	9,450	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級			4	1,039	4,156	WYB00015
			時間		4	1,039	4,156	単- 153号
	諸雑費 (まるめ)				1		4	
			式		1		4	
	計						13,610	
							13,610	
	単価						13,610	
							13,610	円/回

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	塗膜除去材運搬	塗装くず 4t車 L=59.4km	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.5	19,845		9,922	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級			0	0	0	WYB00037
			時間	4	1,039		4,156	単- 154号
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1			2	
	計						0	
							14,080	
	単価						0	
							14,080	円/回

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		汚れ廃プラスチック(塗装くず)【佐賀環境クリーン財団】	t	100	40,000	4,000,000	
計						4,000,000	
単価						40,000	円/t

						単価使用年月	2020. 3
						歩掛使用年月	2020. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		汚れ廃プラスチック(塗装くず)【佐賀環境クリーン財団】	t	100	40,000	4,000,000	
計						4,000,000	
単価						40,000	円/t

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-126号	塗装履歴シート貼付	□280×370	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工				0	0	0			
			人	0.5	31,815	15,907			
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0			
			式	1		633			
計						0			
						16,540			
単価						0			
						16,540	円/箇所		

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-127号	歩道橋名シート貼付	□260×300 5文字	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工				0	0	0			
			人	1	31,815	31,815			
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0			
			式	1		1,265			
計						0			
						33,080			
単価						0			
						33,080	円/箇所		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	22,100	37,570		
	とび工		人	7.7	22,300	171,710		
	普通作業員		人	1.6	16,700	26,720		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		78,020		
	計					347,300		
	単価					3,473	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	23,205	39,448		
	とび工		人	7.7	23,415	180,295		
	普通作業員		人	1.6	17,535	28,056		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		81,861		
	計					364,300		
	単価					3,643	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-130号	吊足場	桁高1.5m未満 1月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.29	41,700	12,093	
			人	0.29	41,700	12,093	
	吊足場損料	桁高h<1.5		1	648	648	
			月	1	648	648	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		1,809	
			式	1		1,809	
	計					14,550	
	単価					14,550	
						14,550	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-131号	床面シート張防護	1月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m 2	数量	1	単価	1,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.026	41,700	1,084		
			人	0.026	41,700	1,084		
	床面シート張防護損料			1	144	144		
			月	1	144	144		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		162		
			式	1		162		
	計					1,390		
						1,390		
	単価					1,390		円/m 2
						1,390		



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-132号	朝顔	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.052	41,700	2,168		
			人	0.052	41,700	2,168		
	朝顔損料			1	96	96		
			月	1	96	96		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		325		
			式	1		325		
	計					2,589		
						2,589		
	単価					2,589		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

単-133号		板張防護工	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,253
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工					0.043	41,700	1,793		
板張防護損料		両側朝顔		人	0.043	41,700	1,793		
				月	1	192	192		
諸雑費（率+まるめ） 15%					1		268		
				式	1		268		
計							2,253		
単価							2,253		
							2,253	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-134号	シート張防護工	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	1,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.031	41,700	1,292	
			人	0.031	41,700	1,292	
	シート張防護損料	両側朝顔		1	144	144	
			月	1	144	144	
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		193	
			式	1		193	
	計					1,629	
	単価					1,629	
						1,629	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-135号	吊足場	桁高1.5m未満 1月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
	吊足場損料	桁高h<1.5	人	0.29	43,785	12,697		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		月	1	648	648		
			式	1		1,895		
	計					0		
	単価					15,240	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-136号	床面シート張防護	1月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
	床面シート張防護損料		人	0.026	43,785	1,138		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		月	1	144	144		
			式	1		170		
	計					0		
	単価					1,452	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単-137号		朝顔	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工					0	0	0		
朝顔損料				人	0.052	43,785	2,276		
諸雑費（率+まるめ） 15%				月	1	96	96		
				式	1		341		
計							0		
単価							2,713	円/m <sup>2</sup>	
							2,713		

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

## 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-138号	板張防護工	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
	板張防護損料	両側朝顔	人	0.043	43,785	1,882		
			月	1	192	192		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		282		
	計					0		
	単価					2,356		
						0		
						2,356		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 3
歩掛使用年月	2020. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-139号	シート張防護工	両側朝顔 1月 主要道路上補正 50m2未満補正	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
	シート張防護損料	両側朝顔	人	0.031	43,785	1,357		
			月	1	144	144		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		203		
	計					0		
	単価					1,704	円/m 2	



## 参考資料（１）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		13,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	13,400	13,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,400		
単価						13,400	円/人日	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,700		
単価						11,700	円/人日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,070	14,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,070		
単価						14,070	円/人日	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-143号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		20,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	20,100	20,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20,100		
単価						20,100	円/人日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-144号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,550	17,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,550		
単価						17,550	円/人日	

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-145号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		21,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,105	21,105		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21,110		
単価						21,110	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020. 3
							歩掛使用年月	2020. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-146号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,427	18,427		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						18,430		
単価						18,430	円/人日	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	借地料（一式入力）	16千円	単位	式	数量		単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		16,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,000		
単価						16,000	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	借地料（一式入力）	16千円	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料		式	1		16,000		16,000
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,000		
	単価					16,000	円/式	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	既設金網・支柱撤去	柵高1.2m	単位	m	数量	10	単価	794.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	22,100	2,210		
			人	0.1	22,100	2,210		
	普通作業員			0.3	16,700	5,010		
			人	0.3	16,700	5,010		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		722		
			式	1		722		
	計					7,942		
	単価					794.2		
						794.2	円/m	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	金網・支柱設置	柵高1.2m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	2,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.01	22,100	221		
			人	0.01	22,100	221		
	普通作業員			0.12	16,700	2,004		
			人	0.12	16,700	2,004		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		222		
			式	1		222		
	計					2,447		
						2,447		
	単価					2,447		円/m
						2,447		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	既設金網・支柱撤去	柵高1.2m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.1	23,205	2,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		人	0.3	17,535	5,260		
			式	1		758		
	計					0		
	単価					8,338		
						0		
						833.8	円/m	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.07
歩掛使用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	金網・支柱設置	柵高1.2m コンクリート建込	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.01	23,205	232		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		人	0.12	17,535	2,104		
			式	1		233		
	計					0		
	単価					2,569		円/m

## 参考資料（２）

						単価使用年月	2020. 3		
						歩掛使用年月	2020. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-153号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,039	
						1		1,039	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,000	1,000			
			時間	1	1,000	1,000			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	39	39			
			時間	1	39	39			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						1,039			
						1,039			
単価						1,039	円/時間		
						1,039			

## 参考資料（２）

				単価使用年月		2020. 3	
				歩掛使用年月		2020. 3	
				労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-154号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	0	単価
						1	0
							1,039
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
		時間	1	1,000	1,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
		時間	1	39	39		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0		
					1,039		
単価					0		
					1,039	円/時間	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020.09		
						歩掛使用年月	2020.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,353	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)			1	18,730	18,730	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3		1	18,730	18,730		
計							18,730		
単価							18,730		
							18,730	円/m3	

						単価使用年月	2020.09		
						歩掛使用年月	2020.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)			0	0	0	CB240010	
		一般養生 無し 全ての費用	m 3		1	19,020	19,020		
計							0		
単価							19,020		
変更積算単価							19,020	円/m3	
							17,630	円/m3	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020.09				
						歩掛使用年月	2020.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-3号	均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	100	単価	1,735			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)			10	18,730		187,300	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用	m 3		10	18,730		187,300			
計								187,300			
単価								1,873			
								1,873	円/m2		

						単価使用年月	2020.09				
						歩掛使用年月	2020.09				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-4号	均しコンクリート	18-8-25(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)			0	0		0	CB240010		
		一般養生 無し 全ての費用	m 3		10	19,020		190,200			
計								0			
単価								1,902	円/m2		
変更積算単価								1,762	円/m2		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	119,150
						1		119,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		1	128,600	128,600	WB810010	
			t	1	128,600	128,600	単- 17号	
	計					128,600		
						128,600		
	単価					128,600	円/t	
						128,600		

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		119,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0	WB810010	
			t	1	128,600	128,600	単- 18号	
	計					0		
						128,600		
	単価					0		
						128,600	円/t	
変更積算単価						119,200	円/t	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	17,353
						1		17,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	18,730	18,730	CB240010	
			m3	1	18,730	18,730		
	計					18,730		
	単価					18,730	円/m3	
						18,730		

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	19,020	19,020		
	計					0		
	単価					19,020	円/m3	
	変更積算単価					17,630	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	23,162
						1		23,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	25,000	25,000	WB824010	
			m3	1	25,000	25,000	単- 25号	
	計					25,000		
						25,000		
	単価					25,000	円/m3	
						25,000		

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		24,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB824010	
			m3	1	26,200	26,200	単- 26号	
	計					0		
						26,200		
	単価					0		
						26,200	円/m3	
変更積算単価						24,280	円/m3	



## 1 次単価表

						単価使用年月	2020.09		
						歩掛使用年月	2020.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,209	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用		1	4,543	4,543	CB227010		
			m 3	1	4,543	4,543			
	計					4,543			
	単価					4,543	円/m3		
						4,543			

						単価使用年月	2020.09		
						歩掛使用年月	2020.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 6.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	4,703	4,703			
	計					0			
	単価					4,703	円/m3		
						0			
変更積算単価						4,358	円/m3		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2020.09		
						歩掛使用年月	2020.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,177	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051		
			m3	1	2,350	2,350	単- 27号		
計						2,350			
単価						2,350			
						2,350	円/m3		

						単価使用年月	2020.09		
						歩掛使用年月	2020.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	2,350	2,350	単- 28号		
計						0			
単価						2,350			
変更積算単価						2,177	円/m3		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		土砂【松浦土建(株)】	m <sup>3</sup>	100	1,000	100,000	
計						100,000	
単価						1,000	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		土砂【松浦土建(株)】	m <sup>3</sup>	100	1,000	100,000	
計						100,000	
単価						1,000	円/m <sup>3</sup>

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	128,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	67,000	69,010			
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	59,535.5	59,535			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		55			
	計					128,600			
	単価					128,600		円/t	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	128,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	67,000	69,010			
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	59,535.5	59,535			
	諸雑費(まるめ)		式	1		55			
	計					128,600			
	単価					128,600		円/t	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	埋設支保工設置	単位	式	数量	単価	金額	単価	77,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	22,100	22,100		
		人		1	22,100	22,100		
	とび工			1	22,300	22,300		
		人		1	22,300	22,300		
	普通作業員			2	16,700	33,400		
		人		2	16,700	33,400		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
		式		1		0		
	計					77,800		
						77,800		
	単価					77,800		
						77,800	円/式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020.09		
						歩掛使用年月	2020.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	H型鋼（購入）	H-100 L=2500	単位	t	数量	1	単価	80,000	
						1		80,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H型鋼（購入）		H100*100 t1=6mm t2=8mm 16.9kg/m		1	80,000	80,000			
			t	1	80,000	80,000			
計						80,000			
単価						80,000			円/t
						80,000			

						単価使用年月	2020.09		
						歩掛使用年月	2020.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	支柱（購入）	パイポット L=2000	単位	本	数量	1	単価	2,360	
						1		2,360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱（購入）		パイポット 1212~2026mm		1	2,360	2,360			
			本	1	2,360	2,360			
計						2,360			
単価						2,360			円/本
						2,360			

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	埋設支保工設置	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		1	23,205		23,205	
	とび工			0	0	0	0	
		人		1	23,415		23,415	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		2	17,535		35,070	
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			0	
	計						81,690	
	単価						0	
							81,690	円/式



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	H型鋼（購入）	H-100 L=2500	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H型鋼（購入）	H100*100 t1=6mm t2=8mm 16.9kg/m		0	0	0		
			t	1	80,000	80,000		80,000
	計					0		
						80,000		
	単価					0		
						80,000		円/t

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	支柱（購入）	パイポット L=2000	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱（購入）	パイポット 1212~2026mm		0	0	0		
			本	1	2,360	2,360		2,360
	計					0		
						2,360		
	単価					0		
						2,360		円/本

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	24,995	24,995		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						25,000		
単価						25,000	円/m 3	

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
						1		26,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	26,195	26,195		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26,200		
単価						26,200	円/m 3	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】		コンクリート殻(無筋) 【大坪石材(株)】					
			m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000	
	計					235,000	
	単価					2,350	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
						100	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【昼間】		コンクリート殻(無筋) 【大坪石材(株)】					
			m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000	
	計					235,000	
	単価					2,350	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（１）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.04 2020.04 1.000-00-00-2-0		
単-29号	目地充填工	ポリマーセメントモルタル	単位	m	数量	10	単価	4,280
						10		4,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.43	22,100	9,503		
			人	0.43	22,100	9,503		
	特殊作業員			0.65	19,300	12,545		
			人	0.65	19,300	12,545		
	普通作業員			0.57	16,700	9,519		
			人	0.57	16,700	9,519		
	ポリマーセメントモルタル			0.019	309,000	5,871		
			m <sup>3</sup>	0.019	309,000	5,871		
	諸雑費（率+まるめ） 17%			1		5,362		
			式	1		5,362		
	計					42,800		
						42,800		
	単価					4,280		
						4,280	円/m	

## 参考資料（１）

単-30号		目地充填工	ポリマーセメントモルタル	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	0.43	23,205	9,978		
普通作業員				人	0.65	20,265	13,172		
ポリマーセメントモルタル				人	0	0	0		
諸雑費（率+まるめ） 17%				m <sup>3</sup>	0.019	309,000	5,871		
計				式	1		5,625		
単価							0		
							44,640		
							0		
							4,464	円/m	

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	12,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	3.4	11,600	39,440		
	土のう	62×48cm	枚	170	17	2,890		
	普通作業員		人	5.1	16,700	85,170		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					127,500		
	単価					12,750	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単-32号		土のう積工	小口並べ 仕搾・積立	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	13,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 高炉		18-8-40		m <sup>3</sup>	3.4	11,600	39,440			
土のう		62×48cm		枚	170	17	2,890			
普通作業員				人	5.1	17,535	89,428			
諸雑費（まるめ）				式	1		42			
計							131,800			
単価							13,180	円/m <sup>2</sup>		

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料（１）

単-33号		裏込注入工	グラウト注入	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	摘要
						1		122,500	
						1		122,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1.5	22,100	33,150		
				人	1.5	22,100	33,150		
特殊作業員					2	19,300	38,600		
				人	2	19,300	38,600		
普通作業員					1.5	16,700	25,050		
				人	1.5	16,700	25,050		
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入			0.3	18,200	5,460		
				t	0.3	18,200	5,460		
諸雑費（率+まるめ） 21%					1		20,240		
				式	1		20,240		
計							122,500		
							122,500		
単価							122,500	円/m <sup>3</sup>	



## 参考資料（１）

単-34号		裏込注入工	グラウト注入	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	概要
						0		0		0
						1		128,400		
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役					0	0	0			
				人	1.5	23,205	34,807			
特殊作業員					0	0	0			
				人	2	20,265	40,530			
普通作業員					0	0	0			
				人	1.5	17,535	26,302			
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入			0	0	0			
				t	0.3	18,200	5,460			
諸雑費（率+まるめ） 21%					0		0			
				式	1		21,301			
計							0			
							128,400			
単価							0			
							128,400		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	既設支保工撤去	パイル	単位	式	数量	1	単価	18,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	22,100	5,525		
			人	0.25	22,100	5,525		
	特殊作業員			0.25	19,300	4,825		
			人	0.25	19,300	4,825		
	普通作業員			0.5	16,700	8,350		
			人	0.5	16,700	8,350		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					18,700		
						18,700		
	単価					18,700		
						18,700	円/式	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	既設支保工撤去	木製土留め板	単位	式	数量	1	単価	56,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.75	22,100	16,575		
			人	0.75	22,100	16,575		
	特殊作業員			0.75	19,300	14,475		
			人	0.75	19,300	14,475		
	普通作業員			1.5	16,700	25,050		
			人	1.5	16,700	25,050		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					56,100		
						56,100		
	単価					56,100		
						56,100	円/式	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	既設支保工撤去	パイルポット	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.25	23,205	5,801		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.25	20,265	5,066		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	17,535	8,767		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						19,640		
	単価					0		
						19,640	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	既設支保工撤去	木製土留め板	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			人	0.75	23,205	17,403		
				0	0	0		
			人	0.75	20,265	15,198		
				0	0	0		
			人	1.5	17,535	26,302		
				0		0		
			式	1		7		
						0		
						58,910		
						0		
						58,910	円/式	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	12,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流用土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0		
	土のう	62×48cm	枚	170	17	2,890		
	普通作業員		人	7.14	16,700	119,238		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					122,200		
	単価					12,220	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	土のう積工	小口並べ 仕捨て・積立・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0			12,810
土のう	62×48cm	枚	170	17	2,890			
普通作業員		人	7.14	17,535	125,199			
諸雑費（まるめ）		式	1		11			
計					128,100			
単価					12,810		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	仮設支保工設置・撤去	アルミ製パイポット・腹起こし	単位	式	数量	1	単価	77,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
	とび工			1	22,300	22,300		
			人	1	22,300	22,300		
	普通作業員			2	16,700	33,400		
			人	2	16,700	33,400		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					77,800		
						77,800		
	単価					77,800		
						77,800	円/式	



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	腹起こし材（賃料）	アルミ製 幅110～120mm 高さ120～130mm 長さ3000mm 4本	単位	日	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
腹起こし材（賃料）		アルミ製 幅110～120mm 高さ 120～130mm 長さ3000mm		4	52.5	210		
			本・日	4	52.5	210		
計						210		
						210		
単価						210	円/日	
						210		

						単価使用年月	2020.04	
						歩掛使用年月	2020.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	水圧サポート（賃料）	アルミ製 1500～2200mm 12本	単位	日	数量	1	単価	2,460
						1		2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水圧サポート（賃料）		アルミ製 1500～2200mm		12	205	2,460		
			本・日	12	205	2,460		
計						2,460		
						2,460		
単価						2,460	円/日	
						2,460		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2020.04
歩掛使用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	仮設支保工設置・撤去	アルミ製パイポット・腹起こし	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	23,205	23,205		
	とび工			0	0	0		
			人	1	23,415	23,415		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	17,535	35,070		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						81,690		
	単価					0		
						81,690	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	腹起こし材（賃料）	アルミ製 幅110～120mm 高さ120～130mm 長さ3000mm 4本	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	腹起こし材（賃料）	アルミ製 幅110～120mm 高さ120～130mm 長さ3000mm			0	0	0		
			本・日	4	52.5	210		210	
	計					0		210	
	単価					0		210	
							210	円/日	

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛使用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	水圧サポート（賃料）	アルミ製 1500～2200mm 12本	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水圧サポート（賃料）	アルミ製 1500～2200mm			0	0	0		
			本・日	12	205	2,460		2,460	
	計					0		2,460	
	単価					0		2,460	
							2,460	円/日	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	68,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	22,100	11,050			
特殊作業員		人	0.1	19,300	1,930			
普通作業員		人	2	16,700	33,400			
バックホウ運転		日	0.5	44,200	22,100	WK250540	単一 55号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						68,480		
単価						68,480	円/箇所	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	18,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	19,300	3,281		
工事用水中ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	600	600	WK250400 単一 56号	
発動発電機運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	14,890	14,890	WK250410 単一 57号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		179		
計						18,950		
単価						18,950	円/日	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	71,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	23,205	11,602			
特殊作業員		人	0.1	20,265	2,026			
普通作業員		人	2	17,535	35,070			
バックホウ運転		日	0.5	45,950	22,975	WK250540	単一 58号	
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					71,680			
単価					71,680	円/箇所		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	19,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	20,265	3,445		
工事用水中ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	624	624	WK250400 単一 59号	
発動発電機運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	14,990	14,990	WK250410 単一 60号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		181		
計						19,240		
単価						19,240	円/日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,700		
単価						11,700	円/人日	

							単価使用年月	2020.04
							歩掛使用年月	2020.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.09		
						歩掛使用年月	2020.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	借地料		単位	月	数量	1	単価	68	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
借地料（m <sup>2</sup> 入力）		3円		22.7	3	68	WB010230		
			m <sup>2</sup>	22.7	3	68	単- 61号		
計						68			
単価						68	円/月		
						68			

						単価使用年月	2020.09		
						歩掛使用年月	2020.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	借地料		単位	月	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
借地料（m <sup>2</sup> 入力）		3円		0	0	0	WB010230		
			m <sup>2</sup>	22.7	3	68	単- 62号		
計						0			
単価						68	円/月		
						68			

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,400	23,400			
軽油	1. 2号	L	69	108	7,452			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					44,200			
単価					44,200	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	工事用水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	単価	金額	単価	600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	546	600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					600			
	単価					600		円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	108	12,420		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1.1	2,240	2,464		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					14,890		
	単価					14,890	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,570	24,570			
軽油	1. 2号	L	69	108	7,452			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					45,950			
単価					45,950	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	工事用水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	単価	金額	単価	624
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	1.1	568	624		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
	計						624		
	単価						624	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	108	12,420		14,990
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1.1	2,330	2,563		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					14,990		
	単価					14,990	円/日	

## 参考資料 (2)

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	借地料 (m <sup>2</sup> 入力)	3円	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料			m <sup>2</sup>	1	3	3	3
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						3	
単価						3	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	借地料 (m <sup>2</sup> 入力)	3円	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料			m <sup>2</sup>	1	3	3	3
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						3	
単価						3	円/m <sup>2</sup>