

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	滑石地区築堤（その3）工事
工事地名	熊本県玉名市滑石地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年11月	12) 設計年月	令和 2年10月
2) 事務所名	菊池川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089530021	14) 単価適用年月	2020年11月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2020年11月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	92,620,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	287日間 自 令和 2年12月18日 (当初) 至 令和 3年 9月30日 (1回変更) 至 令和 3年 9月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	玉名	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	菊池川水系 菊池川	22) 処分費等	1,547,324
		23) 公告日	令和 2年10月22日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 工事費（緊急対策）	4) 事業名：
--------------------------------	-------------------------	------------------------------	---------

設計内訳書

印刷日時：2021/03/15 14:23:03

工事名	滑石地区築堤（その3）工事				（1回変更）	（個別合意）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
築堤・護岸		式	1		49,771,120					
		式	1		80,553,932	1	30,782,812			
河川土工		式	1		35,244,439					
		式	1		39,287,815	1	4,043,376			
掘削工		式	0		0					
		式	1		464,940	1	464,940			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0				単-1号	
		m3	690	332.1	229,149	690	229,149			
掘削 (表土はぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0				単-2号	
		m3	710	332.1	235,791	710	235,791			
盛土工		式	1		32,923,009					
		式	1		33,638,459	1	715,450			
路体(築堤)盛土 (W<2.5m)	2.5m未満	m3	150	4,629	694,350				単-3号	
		m3	410	4,629	1,897,890	260	1,203,540			
路体(築堤)盛土 (2.5m≤W<4.0m)	2.5m以上4.0m未満	m3	40	787.7	31,508				単-4号	
		m3	130	787.7	102,401	90	70,893			
路体(築堤)盛土 (W≥4.0m)	4.0m以上	m3	23,100	218.6	5,049,660				単-5号	
		m3	22,900	218.6	5,005,940	-200	-43,720			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	25,930	833.7	21,617,841				単-6号	
		m3	25,440	833.7	21,209,328	-490	-408,513			
積込(カース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	25,900	213.5	5,529,650				単-7号	
		m3	25,400	213.5	5,422,900	-500	-106,750			
法面整形工		式	1		2,321,430					
		式	1		2,632,455	1	311,025			

設計内訳書

工事名	滑石地区築堤（その3）工事				（1回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
法面整形(切土部)	現場制約無 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 20	0 666	0 13,320					単-8号
法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	m2	6,940 7,830	334.5 334.5	2,321,430 2,619,135	890	297,705			単-9号
残土処理工		式	0 1		0 2,551,961	1	2,551,961			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 710		0 1,539,027	710	1,539,027			内-1号
残土等処分		m3	0 710		0 1,012,934	710	1,012,934			内-2号
法覆護岸工		式	1 1		9,486,800 24,994,004	1	15,507,204			
作業土工		式	0 1		0 243,839	1	243,839			
床掘り(掘削)	土砂	m3	0 60		0 331	60	331			内-3号
床掘り	土砂	m3	0 190		0 46,314	190	46,314			内-4号
埋戻し	土砂	m3	0 90		0 197,194	90	197,194			内-5号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	0 1		0 3,084,702	1	3,084,702			
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅52cm高さ30cm	m	0 78	0 6,258	0 488,124	78	488,124			単-10号

設計内訳書

印刷日時：2021/03/15 14:23:03

工事名	滑石地区築堤（その3）工事				（1回変更）	（個別合意）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	0 109	0 19,320	0 2,105,880		109	2,105,880	単-11号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 31	0 6,652	0 206,212		31	206,212	単-12号	
天端コンクリート (A)		m	0 28	0 3,498	0 97,944		28	97,944	単-13号	
天端コンクリート (B)		m	0 50	0 3,631	0 181,550		50	181,550	単-14号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 3	0 1,664	0 4,992		3	4,992	単-15号	
4号護岸工		式	0 1		0 2,964,614		1	2,964,614		
コンクリートブロック基礎 1号	18-8-40(高炉) 底幅 4 6cm 高さ 50cm	m	0 3	0 9,756	0 29,268		3	29,268	単-16号	
コンクリートブロック基礎 2号	18-8-40(高炉) 底幅 4 7cm 高さ 50cm	m	0 5	0 10,250	0 51,250		5	51,250	単-17号	
コンクリートブロック基礎 3号	18-8-40(高炉) 底幅 4 9cm 高さ 50cm	m	0 5	0 10,740	0 53,700		5	53,700	単-18号	
コンクリートブロック基礎 4号	18-8-40(高炉) 底幅 5 4cm 高さ 50cm	m	0 5	0 11,710	0 58,550		5	58,550	単-19号	
コンクリートブロック基礎 5号	18-8-40(高炉) 底幅 5 5cm 高さ 50cm	m	0 2	0 11,710	0 23,420		2	23,420	単-20号	
コンクリートブロック基礎 6号	18-8-40(高炉) 底幅 6 8cm 高さ 70cm	m	0 5	0 19,520	0 97,600		5	97,600	単-21号	

設計内訳書

印刷日時：2021/03/15 14:23:03

工事名	滑石地区築堤（その3）工事				（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	0 127	0 14,730	0 1,870,710	127	1,870,710	単-22号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 26	0 6,652	0 172,952	26	172,952	単-23号	
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	0 24	0 17,200	0 412,800	24	412,800	単-24号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 8	0 6,652	0 53,216	8	53,216	単-25号	
目地板 t=10mm	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 7	0 1,664	0 11,648	7	11,648	単-26号	
1号端止工		基	0 1	0 129,500	0 129,500	1	129,500	単-27号	
胸壁工		式	0 1		0 1,745,713	1	1,745,713		
胸壁	18-8-40(高炉)	m	0 46		0 1,745,713	46	1,745,713	内-6号	
嵩上げ工		式	0 1		0 240,408	1	240,408		
嵩上げコンクリート	18-8-40(高炉)	m	0 30		0 240,408	30	240,408	内-7号	
階段工		式	0 1		0 1,053,000	1	1,053,000		

設計内訳書

印刷日時：2021/03/15 14:23:03

工事名	滑石地区築堤（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
階段		箇所	0 1	0 1,053,000	0 1,053,000	1	1,053,000	単-28号	
堤脚保護工		式	0 1		0 3,328,888	1	3,328,888		
堤脚保護	2段	m	0 344	0 9,677	0 3,328,888	344	3,328,888	単-29号	
植生工		式	1 1		9,486,800 12,332,840	1	2,846,040		
張芝	張芝工 500m2以上	m2	7,400 9,620	1,282 1,282	9,486,800 12,332,840	2,220	2,846,040	単-30号	
付帯道路工		式	1 1		4,933,432 9,317,988	1	4,384,556		
アスファルト舗装工 (堤防天端)		式	1 1		4,196,711 8,511,907	1	4,315,196		
表層(車道・路肩部) (オーバーレイ)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	m2	0 1,370	0 1,769	0 2,423,530	1,370	2,423,530	単-31号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	1,990 2,160	590.9 590.9	1,175,891 1,276,344	170	100,453	単-32号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕 上り厚 150mm	m2	0 2,160	0 697.1	0 1,505,736	2,160	1,505,736	単-33号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,990 2,160	1,518 1,518	3,020,820 3,278,880	170	258,060	単-34号	
表層(車道・路肩部) (1号ブロック積)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 13	0 1,518	0 19,734	13	19,734	単-35号	

設計内訳書

工事名	滑石地区築堤（その3）工事				（1回変更）（個別合意）		事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (1号ブロック積)	再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm		m2	0 13	0 591	0 7,683				単-36号
アスファルト舗装工 (4号坂路)			式	1 1		167,313 167,313				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm		m2	77 77	590.9 590.9	45,499 45,499				単-37号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	77 77	1,582 1,582	121,814 121,814				単-38号
アスファルト舗装工 (5号坂路)			式	1 1		425,997 425,997				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm		m2	202 202	590.9 590.9	119,361 119,361				単-39号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	202 202	1,518 1,518	306,636 306,636				単-40号
アスファルト舗装工 (6号坂路)			式	1 1		143,411 143,411				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm		m2	66 66	590.9 590.9	38,999 38,999				単-41号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	66 66	1,582 1,582	104,412 104,412				単-42号
コンクリート舗装工			式	0 1		0 69,360				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 100mm		m2	0 30	0 459.6	0 13,788				単-43号

設計内訳書

印刷日時：2021/03/15 14:23:03

工事名	滑石地区築堤（その3）工事					（1回変更）（個別合意）		河川改修	
	事業区分	工事区分	数量増減	金額増減	摘要				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装工		m2	0 30		0 55,572			内-8号	
排水構造物工		式	0 1		0 4,911,009				
作業土工		式	0 1		0 1,804,370				
堤脚水路 盛土	2.5m未満	m3	0 250		0 1,290,500			内-9号	
堤脚水路 床堀	土砂	m3	0 250		0 69,062			内-10号	
堤脚水路 埋戻し	土砂	m3	0 180		0 444,808			内-11号	
側溝工		式	0 1		0 3,106,639				
プレキャストU型側溝	U500	m	0 341	0 8,459	0 2,884,519			単-44号	
プレキャストU型側溝	500×500×2000 落蓋式	m	0 12	0 18,510	0 222,120			単-45号	
構造物撤去工		式	0 1		0 1,936,667				
構造物取壊し工		式	0 1		0 1,077,082				
舗装版破碎 (Co)	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0 30	0 159.2	0 4,776			単-46号	

設計内訳書

工事名	滑石地区築堤（その3）工事		（1回変更）		（個別合意）		事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕 （As）	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	0 1,770	0 159.2	0 281,784	1,770	281,784	単-47号	
連節ブロック		m2	0 62		0 63,571	62	63,571	内-12号	
既設水路撤去		m	0 295		0 726,951	295	726,951	内-13号	
運搬処理工		式	0 1		0 859,585	1	859,585		
殻運搬 （無筋）		m3	0 12	0 2,085	0 25,020	12	25,020	単-48号	
殻処分 （無筋）	コンクリート殻（無筋）	m3	0 12	0 2,820	0 33,840	12	33,840	単-49号	
殻運搬 （鉄筋）		m3	0 51	0 2,085	0 106,335	51	106,335	単-50号	
殻処分 （鉄筋）	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0 51	0 4,000	0 204,000	51	204,000	単-51号	
殻運搬 （As殻）		m3	0 89	0 3,160	0 281,240	89	281,240	単-52号	
殻処分 （As殻）	アスファルト殻	m3	0 89	0 2,350	0 209,150	89	209,150	単-53号	
仮設工		式	1 1		106,449 106,449	0	0		
交通管理工		式	1 1		106,449 106,449	0	0		

設計内訳書

印刷日時：2021/03/15 14:23:03

工事名	滑石地区築堤（その3）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			10		106,449			内-14号	
		人日	10		106,449	0	0		
直接工事費		式	1		49,771,120				
共通仮設費		式	1		80,553,932	1	30,782,812		
		式	1		5,240,864				
共通仮設費		式	1		11,904,039	1	6,663,175		
		式	1		552,425				
共通仮設費		式	1		4,971,621	1	4,419,196		
準備費		式	0		0				
		式	1		251,422	1	251,422		
伐採・伐木 （高水敷）		式	0		0			内-15号	
		式	1		154,650	1	154,650		
不法投棄処分		式	0		0			内-16号	
		式	1		96,772	1	96,772		
技術管理費		式	0		0				
		式	1		3,920,000	1	3,920,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-17号	
		式	1		3,920,000	1	3,920,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		552,425				
		式	1		800,199	1	247,774		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,688,439				
		式	1		6,932,418	1	2,243,979		
純工事費		式	1		55,011,984				
		式	1		92,457,971	1	37,445,987		

設計内訳書

印刷日時：2021/03/15 14:23:03

工事名	滑石地区築堤（その3）工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		17,490,175			
			1		25,415,616	1	7,925,441	
工事原価		式	1		72,502,159			
			1		117,873,587	1	45,371,428	
一般管理費等		式	1					
			1					
工事価格		式	1					
			1					
消費税相当額		式	1					
			1					
工事費計		式	1					
			1					

0/46m当たり内訳書

印刷日時：2021/03/15 14:23:04

胸壁

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	44.1	20,660	911,106	44.1	911,106	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	115	7,898	908,270	115	908,270	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	70.6	1,160	81,896	70.6	81,896	CB221110
止水板	CF 200*5	m	6.7	2,211	14,813	6.7	14,813	CB224810
目地板	滌青繊維質目地板t=10	m ²	4.6	1,855	8,533	4.6	8,533	CB224710
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	10	528.9	5,289	10	5,289	CB224410
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	151,900	15,190	0.1	15,190	WB810010 単一 56号
材料費(本)			0	0	0			WB020014
樹脂ソール		本	10	215	2,150	10	2,150	単一 57号
合計					1,947,247		1,947,247	
変更積算金額					0			
					1,745,713		1,745,713	円/m

0/30m当たり内訳書

印刷日時：2021/03/15 14:23:04

嵩上げコンクリート

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	3.4	27,120	92,208	3.4	92,208	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	14.8	7,122	105,405	14.8	105,405	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	0.2	1,855	371	0.2	371	
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用		0	0	0			CB224250
		m 2	14	4,102	57,428	14	57,428	
材料費 (k g)			0	0	0			WB020017
接着剤		k g	5	2,550	12,750	5	12,750	単一 58号
合 計					0			
					268,162		268,162	
変更積算金額					0			
					240,408		240,408	円/m


一式当たり内訳書

印刷日時：2021/03/15 14:23:04

第 15号内訳書 伐採・伐木
(高水敷)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00004
		本	4	2,960	11,840	4	11,840	
樹木伐採	胸高直径11cm未満		0	0	0			WYB00005
		本	5	12,800	64,000	5	64,000	
集積・積み込み	人力		0	0	0			WYB00006
		本	9	4,890	44,010	9	44,010	
運搬	2t車 L=8.0km		0	0	0			WYB00007
		回	1	5,400	5,400	1	5,400	
処分費(t)			0	0	0			WB020052
		t	0.98	30,000	29,400	0.98	29,400	単一 73号
合計					0			
					154,650		154,650	
変更積算金額					0			
					154,650		154,650	円/式



1次単価表

単-1号		掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			0	0	0	CA900020	
計				m3	1	370.3	370.3		
単価							0		
変更積算単価							370.3	円/m3	
							332.1	円/m3	

単-2号		掘削 (表土はぎ取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			0	0	0	CA900020	
計				m3	1	370.3	370.3		
単価							0		
変更積算単価							370.3	円/m3	
							332.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土 (W<2.5m)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,629
						1		4,629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		1	5,162	5,162	CA900030	
			m3	1	5,162	5,162		
	計					5,162		
	単価					5,162	円/m3	
						5,162		

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土 (2.5m≤W<4.0m)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	787.7
						1		787.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		1	878.4	878.4	CA900030	
			m3	1	878.4	878.4		
	計					878.4		
	単価					878.4	円/m3	
						878.4		

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土 (W≧4.0m)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	218.6
						1		218.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し			1	243.8	243.8	CA900030
			m3	1		243.8	243.8	
	計						243.8	
	単価						243.8	円/m3
							243.8	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	833.7
						1		833.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			1	929.7	929.7	CB210110
			m3	1		929.7	929.7	
	計						929.7	
	単価						929.7	円/m3
							929.7	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	213.5
						1		213.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満			1	238.1	238.1	CA900010
				m3	1	238.1	238.1	
計							238.1	
単価							238.1	円/m3
							238.1	

						単価使用年月	2021.2	
						歩掛使用年月	2021.2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		666
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			0	0	0	CB220010
				m2	1	742.6	742.6	
計							0	
単価							742.6	円/m2
変更積算単価							0	
							742.6	円/m2
							666	円/m2

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0		
単-9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m ²	数量	1	単価	334.5	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	盛土部 無し 無し 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1	373	373	CB220010		
	計					373			
	単価					373	円/m ²		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.2 2021.2 1.000-00-00-2-0		
単-10号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.1	63,450	69,795	CB226170		
	計					0			
	単価					69,795	円/m		
	変更積算単価					6,258	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		19,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)		m 2	0	0	0	WB825010
					1	21,540	21,540	単一 54号
計							0	
							21,540	
単価							0	
							21,540	円/m2
変更積算単価								
							19,320	円/m2

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		6,652
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連筋・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		m 3	0	0	0	CB226120
					1	7,419	7,419	
計							0	
							7,419	
単価							0	
							7,419	円/m3
変更積算単価								
							6,652	円/m3

1次単価表

単-13号		天端コンクリート (A)		単位	m	数量	0	単価	0
							10		3,498
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生			0	0	0	CB226180	
				m ³	0.79	49,390	39,018.1		
計							0		
単価							39,018.1		
							0		
変更積算単価							3,902	円/m	
							3,498	円/m	

単-14号		天端コンクリート (B)		単位	m	数量	0	単価	0
							10		3,631
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生			0	0	0	CB226180	
				m ³	0.82	49,390	40,499.8		
計							0		
単価							40,499.8		
							0		
変更積算単価							4,050	円/m	
							3,631	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	目地板	遷青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		遷青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	1,855	1,855		
計						0		
						1,855		
単価						0		
						1,855	円/m2	
変更積算単価						1,664	円/m2	

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	コンクリートブロック基礎 1号	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		9,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	2	54,410	108,820		
計						0		
						108,820		
単価						0		
						10,890	円/m	
変更積算単価						9,756	円/m	

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単-17号	コンクリートブロック基礎 2号	18-8-40(高炉) 底幅 47cm 高さ 50cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m ³	2.1	54,410	114,261		
	計					0		
	単価					114,261		
						0		
	変更積算単価					11,430	円/m	
						10,250	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリートブロック基礎 3号	18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m ³	2.2	54,410	119,702		
	計					0		
	単価					119,702		
						0		
	変更積算単価					11,980	円/m	
						10,740	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	コンクリートブロック基礎 4号	18-8-40(高炉) 底幅 54cm 高さ 50cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称						金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			0	0	0	CB226170
			m3		2.4	54,410	130,584	
計						0		
						130,584		
単価						0		
						13,060	円/m	
変更積算単価								
						11,710	円/m	

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	コンクリートブロック基礎 5号	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称						金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			0	0	0	CB226170
			m3		2.4	54,410	130,584	
計						0		
						130,584		
単価						0		
						13,060	円/m	
変更積算単価								
						11,710	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリートブロック基礎 6号	18-8-40(高炉) 底幅 68cm 高さ 70cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10	19,520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
計			m 3	4	54,410	217,640		
単価						0		
変更積算単価						21,770	円/m	
						19,520	円/m	

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1	14,730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		0	0	0	CB226020	
計			m 2	1	16,420	16,420		
単価						0		
変更積算単価						16,420	円/m2	
						14,730	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 2		
						歩掛使用年月	2021. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		6,652	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		0	0	0	CB226120		
			m 3	1	7,419	7,419			
計						0			
						7,419			
単価						0			
						7,419	円/m3		
変更積算単価									
						6,652	円/m3		

						単価使用年月	2021. 2		
						歩掛使用年月	2021. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		17,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.15m3/m2 18-8-40(高炉)		0	0	0	WB825010		
			m 2	1	19,180	19,180	単一 55号		
計						0			
						19,180			
単価						0			
						19,180	円/m2		
変更積算単価									
						17,200	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 2	
							歩掛使用年月	2021. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		6,652	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40		0	0	0	CB226120		
			m3	1	7,419	7,419			
	計					0			
	単価					7,419	円/m3		
	変更積算単価					6,652	円/m3		

							単価使用年月	2021. 2	
							歩掛使用年月	2021. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	目地板 t=10mm	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710		
			m2	1	1,855	1,855			
	計					0			
	単価					1,855	円/m2		
	変更積算単価					1,664	円/m2		

1次単価表

単-27号	1号端止工	単位	基	数量	0	単価	0
					1		129,500
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.6	22,620	36,192		
			0	0	0		CB240210
			13.7	7,898	108,202.6		
計					0		
					144,394.6		
単価					0		
					144,400		円/基
変更積算単価							
					129,500		円/基

1次単価表

単-28号	階段	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	単価使用年月	
								2021. 2	2021. 2
								歩掛使用年月	1.000-00-00-2-0
								労務調整係数	0
								0	0
								1	1,053,000
								金額	摘要
コンクリート			小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		0	0	0	CB240010
型枠			一般型枠 小型構造物	m 2		8.6	30,580	262,988	CB240210
裏込碎石			再生グラッサラン 40~0 全ての費用	m 3		30.6	7,122	217,933.2	CB221120
平ブロック張			150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生碎石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下	m 2		7.6	6,772	51,467.2	CB226030
肩止めコンクリート				m		0	0	0	WYB00002
コンクリート基礎(7号)				m		3.4	2,035	6,919	単一 59号
端止めコンクリート(3号)				m		6	4,352	26,112	単一 60号
				箇所		2	116,600	233,200	単一 61号
計								0	
								1,173,542.2	
単価								0	
								1,174,000	円/箇所
変更積算単価									
								1,053,000	円/箇所

1次単価表

単-29号		堤脚保護	2段	単位	m	数量	0	単価	0
							1	9,677	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 空積 再生砕石 RC-40 0.79m3/m2		m2	0	0	0	WB825010		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワックヤン 40~0 全ての費用		m2	0.6	17,120	10,272	単一 62号		
			m2	0.45	1,160	522	CB221110		
計						0			
						10,794			
単価						0			
						10,800	円/m		
変更積算単価									
						9,677	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,282
						1		1,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,430	1,430	WB810870	
			m2	1	1,430	1,430	単一 63号	
	計					1,430		
	単価					1,430	円/m2	
						1,430		

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	表層(車道・路肩部) (オーバーレイ)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 60mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	1,972	1,972		
	計					0		
	単価					1,972	円/m2	
						0		
変更積算単価						1,769	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	590.9
						1		590.9
名称			規格			金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用			659	CB410030	
			m 2	1	659	659		
	計					659		
	単価					659	円/m2	
						659		

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		697.1
名称			規格			金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用			0	CB410040	
			m 2	1	777.4	777.4		
	計					0		
	単価					777.4	円/m2	
	変更積算単価					0		
						777.4	円/m2	
						697.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11		
						歩掛使用年月	2020.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,518	
						1		1,518	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm		1	1,693	1,693	CB410260		
		再生密粒度アスファルト混合物(20)				1,693			
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,693	1,693			
	計					1,693			
	単価					1,693	円/m2		

						単価使用年月	2021.2		
						歩掛使用年月	2021.2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	表層(車道・路肩部) (1号ブロック積)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,518	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm		0	0	0	CB410260		
		再生密粒度アスファルト混合物(20)				1,693			
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,693	0			
	計					1,693			
	単価					0			
	変更積算単価					1,693	円/m2		
						1,518	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 2		
						歩掛使用年月	2021. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	下層路盤(車道・路肩部) (1号ブロック積)	再生クラックマツ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		591	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラックマツ RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m 2	1	659.1	659.1			
	計					0			
						659.1			
	単価					0			
						659.1	円/m2		
	変更積算単価								
						591	円/m2		

						単価使用年月	2020. 11		
						歩掛使用年月	2020. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラックマツ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	590.9	
						1		590.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラックマツ RC-40 全ての費用		1	659	659	CB410030		
			m 2	1	659	659			
	計					659			
						659			
	単価					659			
						659	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,582
						1		1,582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,765	1,765	CB410260	
	計					1,765		
	単価					1,765	円/m2	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	590.9
						1		590.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	659	659	CB410030	
	計					659		
	単価					659	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一40号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,518
						1		1,518
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) アライコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,693	1,693	CB410260	
	計					1,693		
	単価					1,693		
						1,693	円/m2	

						単価使用年月	2020.11	
						歩掛使用年月	2020.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	590.9
						1		590.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m2	1	659	659	CB410030	
	計					659		
	単価					659		
						659	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.11
							歩掛使用年月	2020.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,765	1,765	CB410260	
	計					1,765		
	単価					1,765	円/m2	

							単価使用年月	2021. 2
							歩掛使用年月	2021. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤレン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワツヤレン RC-40 全ての費用	m2	1	512.5	512.5	CB410030	
	計					0		
	単価					512.5	円/m2	
	変更積算単価					459.6	円/m2	

1次単価表

		単価使用年月		2021. 2		歩掛使用年月		2021. 2		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-44号	7'キャストU型側溝	U500	単位	m	数量	0	単価	0	1	8,459			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	m	0	0	0	0	WB821410					
			m	1	8,459	8,459	8,459	単一 64号					
計						0	8,459						
単価						0	8,459	円/m					
変更積算単価							8,459	円/m					

1次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-45号	500×500×2000 落蓋式	m	0		0	
フレキストU型側溝			1	18,510	18,510	
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	m	0	0	0	WB821410
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430
			2	3,297	6,594	単- 66号
計					0	
					18,504	
単価					0	
					18,510	円/m
変更積算単価					18,510	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	舗装版破碎 (Co)	コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		159.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			0	0	0	CB430310
			m 2	1		159.2	159.2	
	計						0	
							159.2	
	単価						0	
							159.2	円/m2
変更積算単価							159.2	円/m2

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	舗装版破碎 (As)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		159.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			0	0	0	CB430310
			m 2	1		159.2	159.2	
	計						0	
							159.2	
	単価						0	
							159.2	円/m2
変更積算単価							159.2	円/m2

1次単価表

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単-48号	殻運搬 (無筋)	0	0
		1	2,085
	名称	金額	摘要
	規格		
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 11.0km以下 全ての費用	0	CB227010
		2,085	
計		0	
		2,085	
単価		0	
		2,085	円/m3
変更積算単価		2,085	円/m3

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単-49号	殻処分 (無筋)	0	0
		1	2,820
	名称	金額	摘要
	規格		
処分費 (m3)	コンクリート殻(無筋)	0	WB020051
		2,820	単- 69号
計		0	
		2,820	
単価		0	
		2,820	円/m3
変更積算単価		2,820	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	殻運搬 (鉄筋)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,085
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物ととりこわし 機械積込 有り 11.0km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010
			m 3	1	2,085		2,085	
	計						0	
							2,085	
	単価						0	
							2,085	円/m3
変更積算単価							2,085	円/m3

						単価使用年月	2021. 2	
						歩掛使用年月	2021. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	殻処分 (鉄筋)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)					0	0	0	WB020051
			m 3	1	4,000		4,000	単- 70号
	計						0	
							4,000	
	単価						0	
							4,000	円/m3
変更積算単価							4,000	円/m3

1次単価表

単一52号		殻運搬 (As殻)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m3	0	0	0	CB227010		
計				1	3,160	3,160			
単価						0			
変更積算単価						3,160	円/m3		
						3,160	円/m3		

単一53号		殻処分 (As殻)	7x7x10t 砕殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)			m3	0	0	0	WB020051			
計				1	2,350	2,350	単一 71号			
単価						0				
変更積算単価						2,350	円/m3			
						2,350	円/m3			

参考資料 (1)

単-54号		JIS清面 150kg/個未満 無し 無し 破積 有(胴込+裏込) 0.29m ³ /m ² 18-8-40(高炉)		単位	m ²	数量	100	単価	21,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ブロック積工	足間 制約無								
		m ²	100	12,190	1,219,000				
コンクリート積ブロック	JIS清面 150kg/個未満	m ²	100	4,470	447,000				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	32.48	15,000	487,200				
諸雑費(まるめ)		式	1		800				
計					2,154,000				
単価					21,540	円/m ²			

参考資料 (1)

単-55号		JIS清面 150kg/個未満 無し 無し 破積 有(胴込+裏込) 0.15m ³ /m ² 18-8-40(高炉)		単位	m ²	数量	100	単価	19,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ブロック積工	足間 制約無								
		m ²	100	12,190	1,219,000				
コンクリート積ブロック	JIS清面 150kg/個未満	m ²	100	4,470	447,000				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	16.8	15,000	252,000				
諸雑費(まるめ)		式	1		0				
計					1,918,000				
単価					19,180	円/m ²			

参考資料 (1)

単-59号		単位		数量		金額		単価	
層止めコンクリート		m		0		0		0	
名称		規格		数量		金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0		0		CB240010	
		m ³		0.09		22,620		2,035	
計						0			
単価						2,035		円/m	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号		単位		数量		金額		単価	
コンクリート基礎 (7号)		m		0		0		0	
名称		規格		数量		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		0		0		CB226170	
		m ³		0.08		54,410		4,352	
計						0			
単価						4,352		円/m	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単-61号		単位		数量		金額		単価	
端止めコンクリート (3号)		箇所		0		0		0	
名称		規格		数量		金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0		0		CB240010	
型枠		一般型枠 鉄粉・無筋構造物		0		0		CB240210	
		m ²		11.9		7,898		93,986	
計						0			
単価						116,605		円/箇所	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 2 2021. 2 1.000-00-00-2-0	
単-62号	コンクリートブロック積工	JIS清面 150kg/個未満 無し 無し 空積 再生砕石 RC-40 0.79m ³ /m ²	単位	m ²	数量		100	単価	17,120
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m ²	100	10,605.3	1,060,530		
コンクリート積ブロック		JIS清面 150kg/個未満		m ²	100	4,470	447,000		
再生クラッシュカーラン		RC-40		m ³	88.48	2,300	203,504		
雑費(まるめ)				式	1		966		
計							1,712,000		
単価							17,120	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2020.11 2020.11 1.000-00-00-2-0	
単-63号	人力施工による養生工	張芝工 500m ² 以上(標準) 無	単位	m ²	数量		1	単価	1,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(標芝工)		野芝・高麗芝(全面張)		m ²	1	1,430	1,430		
雑費(まるめ)				式	1		0		
計							1,430		
単価							1,430	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,459
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L2000 1000kg以下 圧 無							
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000	m	10	3,360	33,600			
再生クラッシャーラン	RC-40	個	5	9,800	49,000			
諸雑費 (まるめ)		m ³	0.864	2,300	1,987			
		式	1		3			
計					84,590			
単価					8,459	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500B 500×600×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L2000 1000kg以下 圧 無							
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500B 500×600×2000	m	10	3,360	33,600			
再生クラッシャーラン	RC-40	個	5	16,700	83,500			
諸雑費 (まるめ)		m ³	0.864	2,300	1,987			
		式	1		13			
計					119,100			
単価					11,910	円/m		

参考資料 (1)

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
単一69号						100	2,820
名称	規格	単位	数量	単価			
処分費	(無筋)						
		m ³	100	2,820		282,000	
計						282,000	
単価						2,820	円/m ³

単価使用年月 2021. 2
歩掛使用年月 2021. 2
労務調整係数 1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
単一70号						100	4,000
名称	規格	単位	数量	単価			
処分費	(鉄筋)						
		m ³	100	4,000		400,000	
計						400,000	
単価						4,000	円/m ³

参考資料 (1)

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
単一71号						100	2,350
名称	規格	単位	数量	単価			
処分費	(As)						
		m ³	100	2,350		235,000	
計						235,000	
単価						2,350	円/m ³

単価使用年月 2020. 11
歩掛使用年月 2020. 11
労務調整係数 1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員B		単位	人日	数量	単価	金額	摘要
単一72号						1	11,870
名称	規格	単位	数量	単価			
交通誘導警備員B							
		人	1	11,865		11,865	
詳細費 (まるめ)							
		式	1			5	
計						11,870	
単価						11,870	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	起分費 (t)		単位	t	数量		100	単価	30,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
起分費		雑木	t	100	30,000	3,000,000			
計						3,000,000			
単価						30,000		円/t	

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	起分費 (t)		単位	t	数量		100	単価	58,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
起分費		混合物	t	100	58,000	5,800,000			
計						5,800,000			
単価						58,000		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	3920千円	単位	式	数量		1	単価	3,920,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
起分費	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		3,920,000			
計						3,920,000			
単価						3,920,000		円/式	