この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事
工事地名	白川出張所管内 河口(0k-350)～管理区間上流端(17k300)

２．工事内容

１）	発注年月	令和 2年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 2年 8月
２）	事務所名	熊本河川国道事務所　河川管理課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2089500033	１４）	単価適用年月	2020年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2020年 8月
５）	変更回数	2回	１６）	前請負工事費	
６）	主 工 種	河川維持工事	１７）	前請負代金額	206,800,000
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	224日間　自　令和 2年 8月20日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 3年 2月26日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 2回変更）　至　令和 3年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	熊本県	２２）	処 分 費 等	7,958,971
１０）	地　　区	熊本	２３）	公 告 日	令和 2年 6月23日
１１）	河川・路線	白川水系　白川			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川整備事業費	河川維持修繕費	工事費	白川

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			1		88,524,540			
		式	1		108,745,263	1	20,220,723	
河川土工			1		70,681,612			
		式	1		76,122,903	1	5,441,291	
掘削工（黒髪地区）			1		13,390,924			
		式	1		13,060,006	1	-330,918	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		19,100	237.3	4,532,430			単-1号
		m3	19,200	237.3	4,556,160	100	23,730	
土砂等運搬（仮置）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,020	311.7	317,934			単-2号
		m3	1,020	311.7	317,934	0	0	
土砂分別(仮置)			16,200	493.6	7,996,320			単-3号
		m3	16,200	493.6	7,996,320	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,000	102	102,000			単-4号
		m3	1,100	102	112,200	100	10,200	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		1,600	138.2	221,120			単-5号
		m3	280	138.2	38,696	-1,320	-182,424	
現地敷均し			1,600	138.2	221,120			単-6号
		m3	280	138.2	38,696	-1,320	-182,424	
覆砂分別工			1		33,269,800			
		式	1		33,709,720	1	439,920	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満		11,000	219	2,409,000			単-7号
		m3	11,000	219	2,409,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		11,000	2,234	24,574,000			単-8号
		m3	11,000	2,234	24,574,000	0	0	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等分別								単-9号
			2,700	1,996	5,389,200			
		m3	2,670	1,996	5,329,320	-30	-59,880	
整地	残土受入れ地での処理							単-10号
			8,800	102	897,600			
		m3	13,700	102	1,397,400	4,900	499,800	
残土処理工 (黒髪地区)								
			1		24,020,888			
		式	1		29,353,177	1	5,332,289	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満							内-1号
			4,600		1,003,053			
		m3	0		0	-4,600	-1,003,053	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満							内-2号
			0		0			
		m3	6,000		1,312,948	6,000	1,312,948	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-3号
			6,480		19,422,235			
		m3	0		0	-6,480	-19,422,235	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-4号
			0		0			
		m3	7,900		23,660,085	7,900	23,660,085	
残土等処分								内-5号
			6,480		3,595,600			
		m3	0		0	-6,480	-3,595,600	
残土等処分								内-6号
			0		0			
		m3	7,900		4,380,144	7,900	4,380,144	
補修復旧工								
			1		6,215,700			
		式	1		17,147,820	1	10,932,120	
護岸補修工（上ノ郷地区）								
			1		3,194,681			
		式	1		3,173,010	1	-21,671	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-11号
			210	683.8	143,598			
		m2	210	683.8	143,598	0	0	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張撤去								単-12号
			205	2,300	471,500			
		m2	205	2,300	471,500	0	0	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	流用品 500×500 t=10cm以上 擬石							単-13号
			5	2,236	11,180			
		m2	5	2,236	11,180	0	0	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	流用品 1000×1000 t=10cm以上 擬石							単-14号
			116	1,442	167,272			
		m2	116	1,442	167,272	0	0	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	1000×1000 t=10cm以上 擬石							単-15号
			84	7,774	653,016			
		m2	84	7,774	653,016	0	0	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-16号
			117	1,837	214,929			
		m	117	1,837	214,929	0	0	
目地板	瀝青質目地板ｔ=10							単-17号
			0.5	2,386	1,193			
		m2	0.5	2,386	1,193	0	0	
足場	安全ネット不要							内-7号
			240		631,933			
		掛m2	240		631,933	0	0	
不陸整正								単-18号
			121	349.3	42,265			
		m2	0	349.3	0	-121	-42,265	
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 29mm以上34mm未満		0	0	0			単-19号
		m2	121	170.2	20,594	121	20,594	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		121	2,272	274,912			単-20号
		m2	121	2,272	274,912	0	0	
転落(横断)防止柵（撤去・再設置）	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(再利用)		20	1,344	26,880			単-21号
		m	20	1,344	26,880	0	0	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵（撤去･再設置）	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定(再利用)							単-22号
			67	1,968	131,856			
		m	67	1,968	131,856	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（撤去･再設置）	塗装品 Gr-C-4E(再利用)							単-23号
			33	3,269	107,877			
		m	33	3,269	107,877	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工							単-24号
			5	25,661	128,305			
		m3	5	25,661	128,305	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-25号
			120	490.6	58,872			
		m	120	490.6	58,872	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-26号
			120	146.6	17,592			
		m2	120	146.6	17,592	0	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-27号
			6	2,905	17,430			
		m3	6	2,905	17,430	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-28号
			5	5,798	28,990			
		m3	5	5,798	28,990	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-29号
			8	1,916	15,328			
		m3	8	1,916	15,328	0	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-30号
			6	2,171	13,026			
		m3	6	2,171	13,026	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-31号
			5	2,171	10,855			
		m3	5	2,171	10,855	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-32号
			8	3,234	25,872			
		m3	8	3,234	25,872	0	0	
構造物補修工								
			0		0			
		式	1		1,509,008	1	1,509,008	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋管門柱等補修（大江・黒髪地区）								内-8号
			0		0			
		式	1		1,509,008	1	1,509,008	
堤防補修工								
			1		1,065,923			
		式	1		1,331,795	1	265,872	
堤防天端補修								内-9号
			1		1,065,923			
		式	0		0	-1	-1,065,923	
堤防天端補修（大江地区）								内-10号
			0		0			
		式	1		994,855	1	994,855	
パラペット補修（蓮台寺地区）								内-11号
			0		0			
		箇所	1		71,939	1	71,939	
パラペット補修（代継橋左岸上流）								内-12号
			0		0			
		箇所	1		106,632	1	106,632	
階段補修（蓮台寺地区）								内-13号
			0		0			
		箇所	1		71,939	1	71,939	
張りコンクリート補修（明午橋右岸上流）								内-14号
			0		0			
		箇所	1		86,430	1	86,430	
高水敷補修工								
			1		418,349			
		式	1		7,373,278	1	6,954,929	
高水敷整正(井樋山堰左岸)								単-33号
			1	377,302	377,302			
		箇所	1	377,302	377,302	0	0	
高水敷整備（沖新資材置場）								内-15号
			0		0			
		箇所	1		6,954,929	1	6,954,929	
陥没箇所補修(蓮台寺橋左岸下流)								単-34号
			1	41,047	41,047			
		箇所	1	41,047	41,047	0	0	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物設置工								
			1		1,150,992			
		式	1		2,127,843	1	976,851	
門扉設置（川鶴団地資材置場）								内-16号
			1		1,150,992			
		箇所	0		0	-1	-1,150,992	
門扉設置（川鶴団地資材置場）								内-17号
			0		0			
		箇所	1		1,154,582	1	1,154,582	
タラップ設置（中部浄化センター放流樋管）								内-18号
			0		0			
		箇所	1		132,584	1	132,584	
車止め設置（新屋敷地区）								単-35号
			0	0	0			
		箇所	1	73,260	73,260	1	73,260	
境界杭復旧（大江地区）								単-36号
			0	0	0			
		箇所	1	91,610	91,610	1	91,610	
堤脚水路蓋補修(渡鹿地区)								単-37号
			0	0	0			
		箇所	1	226,500	226,500	1	226,500	
水位計配管移設（大江第四樋管）								単-38号
			0	0	0			
		箇所	1	62,390	62,390	1	62,390	
架空線配線（大江第五樋管）								内-19号
			0		0			
		m	27		267,017	27	267,017	
防護柵隙間対策（明午橋左岸）								単-39号
			0	0	0			
		箇所	1	119,900	119,900	1	119,900	
階段工 (新屋敷地区)								
			1		385,755			
		式	1		1,632,886	1	1,247,131	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-40号
			3	4,770	14,310			
		m3	3	4,770	14,310	0	0	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂							内-20号
			1		2,187			
		m3	1		2,187	0	0	
埋戻し	土砂							内-21号
			1		3,793			
		m3	1		3,793	0	0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)							単-41号
			0	0	0			
		m3	40	1,993	79,720	40	79,720	
土砂等運搬（仮置）	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-42号
			0	0	0			
		m3	40	1,737	69,480	40	69,480	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満							内-22号
			0		0			
		m3	40		8,885	40	8,885	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-23号
			0		0			
		m3	40		121,518	40	121,518	
残土等処分								内-24号
			0		0			
		m3	40		22,496	40	22,496	
現場打階段								単-43号
			1	28,785	28,785			
		箇所	0	28,785	0	-1	-28,785	
現場打階段								単-44号
			0	0	0			
		箇所	1	28,130	28,130	1	28,130	
現場打基礎コンクリート								単-45号
			2	14,147	28,294			
		m	2	14,147	28,294	0	0	
石積	雑割石 控え35cm							単-46号
			1	25,061	25,061			
		m2	1	25,061	25,061	0	0	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-47号
			0.2	24,100	4,820			
		m3	0.2	24,100	4,820	0	0	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込材	再生クラッシャラン							単-48号
	RC-40		0.3	6,175	1,852			
		m3	0.2	6,175	1,235	-0.1	-617	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-49号
(肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)			3	1,377	4,131			
		m	3	1,377	4,131	0	0	
手摺設置								内-25号
			2		88,406			
		m	2		88,406	0	0	
張コンクリート	t=10cm							単-50号
			20	3,156	63,120			
		m2	0	3,156	0	-20	-63,120	
張コンクリート	t=10cm							単-51号
			0	0	0			
		m2	204	3,630	740,520	204	740,520	
小口止コンクリート								単-52号
			16	2,912	46,592			
		m	0	2,912	0	-16	-46,592	
車線分離標	H=400 着脱式(穿孔式･							単-53号
	3本脚) 10本未満		4	18,601	74,404			
		本	0	18,601	0	-4	-74,404	
防草対策								単-54号
			0	0	0			
		箇所	1	92,590	92,590	1	92,590	
石積撤去・再設置								単-55号
			0	0	0			
		箇所	1	236,100	236,100	1	236,100	
舗装復旧								単-56号
			0	0	0			
		箇所	1	61,210	61,210	1	61,210	
清掃工								
			1		1,381,501			
		式	1		1,858,315	1	476,814	
塵芥処理工								
			1		1,381,501			
		式	1		1,858,315	1	476,814	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積土砂撤去(子飼樋管下流)								単-57号
			1	1,381,501	1,381,501			
		箇所	1	1,381,501	1,381,501	0	0	
塵芥処理（黒髪地区）								内-26号
			0		0			
		箇所	1		476,814	1	476,814	
堤防養生工								
			1		5,000,068			
		式	1		6,358,242	1	1,358,174	
伐木除根工								
			1		3,565,234			
		式	1		4,923,408	1	1,358,174	
伐木(子飼橋右岸上流)								内-27号
			41		1,658,504			
		本	41		1,658,504	0	0	
樹木伐採（新屋敷地区）								内-28号
			0		0			
		箇所	1		344,174	1	344,174	
樹木伐採・除草（鯰の学校）								単-58号
			0	0	0			
		箇所	1	1,014,000	1,014,000	1	1,014,000	
剪定・積込・運搬(子飼橋右岸上流)								単-59号
			1	1,850,010	1,850,010			
		箇所	1	1,850,010	1,850,010	0	0	
枯れ木伐採(平田排水樋管)								単-60号
			1	56,720	56,720			
		箇所	1	56,720	56,720	0	0	
高水敷除草工(黒髪地区)								
			1		1,434,834			
		式	1		1,434,834	0	0	
除草(機械)								内-29号
			26,800		1,434,834			
		m2	26,800		1,434,834	0	0	
構造物撤去工								
			1		95,827			
		式	1		2,240,032	1	2,144,205	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工								
			1		95,827			
		式	1		180,403	1	84,576	
ブロック塀取壊し（明午橋左岸上流）								単-61号
			1	95,827	95,827			
		箇所	1	95,827	95,827	0	0	
石・コン殻撤去（新屋敷地区）								内-30号
			0		0			
		箇所	1		84,576	1	84,576	
運搬処理工								
			0		0			
		式	1		2,059,629	1	2,059,629	
根固めブロック運搬（沖新地区）								内-31号
			0		0			
		個	457		2,059,629	457	2,059,629	
樋管補修工								
(大江第３樋管)			1		2,396,652			
		式	1		2,451,242	1	54,590	
防止柵工								
			1		133,561			
		式	1		133,561	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込							単-62号
			23	5,807	133,561			
		m	23	5,807	133,561	0	0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
(堤防天端)			1		46,416			
		式	1		46,416	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 180ｍｍ							単-63号
			21	626.3	13,152			
		m2	21	626.3	13,152	0	0	
表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下							単-64号
			21	1,584	33,264			
		m2	21	1,584	33,264	0	0	
舗装止ｺﾝｸﾘｰﾄ工								
			1		109,635			
		式	1		109,635	0	0	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止	18-8-40(高炉)							内-32号
(舗装止ｺﾝｸﾘｰﾄ)			2		109,635			
		m3	2		109,635	0	0	
側溝工								
(排水管防護)			1		31,944			
		式	1		30,095	1	-1,849	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-65号
(落蓋側溝)			3	6,950	20,850			
		m	3	6,950	20,850	0	0	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-66号
(落蓋側溝用)			6	1,849	11,094			
		枚	5	1,849	9,245	-1	-1,849	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工								
			1		26,345			
		式	1		23,510	1	-2,835	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ	t=30cm							単-67号
			1	26,345	26,345			
		箇所	0	26,345	0	-1	-26,345	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ	t=25cm							単-68号
			0	0	0			
		箇所	1	23,510	23,510	1	23,510	
構造物取壊し工								
			1		4,902			
		式	1		4,902	0	0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-69号
			3	482.1	1,446			
		m	3	482.1	1,446	0	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-70号
			24	144	3,456			
		m2	24	144	3,456	0	0	
運搬処理工								
			1		5,196			
		式	1		53,176	1	47,980	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-71号
			1	2,854	2,854			
		m3	1	2,854	2,854	0	0	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-72号
			1	2,342	2,342			
		m3	1	2,342	2,342	0	0	
産廃処理								単-73号
			0	0	0			
		m3	2	23,990	47,980	2	47,980	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工								
			1		175,844			
		式	1		187,138	1	11,294	
削孔	ﾊﾟｯｶｰ工法 0.4m以上0.6m未満							単-74号
			4	11,294	45,176			
		孔	5	11,294	56,470	1	11,294	
注入	軟練り 注入日数 0.12日 注入量 0.01m3/min							単-75号
			0.2	24,051	4,810			
		m3	0.2	24,051	4,810	0	0	
沈下計設置	丸鋼 φ13mm L=800							単-76号
			2	62,929	125,858			
		箇所	2	62,929	125,858	0	0	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工								
			1		1,862,809			
		式	1		1,862,809	0	0	
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Bｿﾞｰﾝ							単-77号
			2	84,562	169,124			
		本	2	84,562	169,124	0	0	
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Aｿﾞｰﾝ							単-78号
			24	52,506	1,260,144			
		本	24	52,506	1,260,144	0	0	
注入設備据付解体	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　2ｾｯﾄ							単-79号
			1	347,546	347,546			
		回	1	347,546	347,546	0	0	
排水汚泥土処理費								単-80号
			3	28,665	85,995			
		日	3	28,665	85,995	0	0	
仮設工								
			1		2,753,180			
		式	1		2,566,709	1	-186,471	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		2,753,180			
		式	1		2,566,709	1	-186,471	
交通誘導警備員			251		2,753,180			内-33号
		人日	0		0	-251	-2,753,180	
交通誘導警備員			0		0			内-34号
		人日	234		2,566,709	234	2,566,709	
直接工事費			1		88,524,540			
		式	1		108,745,263	1	20,220,723	
共通仮設費			1		15,171,443			
		式	1		18,281,612	1	3,110,169	
共通仮設費			1		5,537,895			
		式	1		6,746,936	1	1,209,041	
運搬費			0		0			
		式	1		260,241	1	260,241	
仮設材運搬費	敷鉄板		0		0			内-35号
		t	25.7		260,241	25.7	260,241	
技術管理費			1		5,537,895			
		式	1		6,486,695	1	948,800	
土質等試験費			1		13,491			内-36号
		式	1		13,491	0	0	
注入効果試験費			1		85,237			内-37号
		式	1		85,237	0	0	
注入効果確認試験			1		501,110			内-38号
		式	1		501,110	0	0	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
街区基準点 事前・事後測量								内-39号
			1		621,721			
		式	1		621,721	0	0	
測量費（事前・事後測量）								内-40号
			0		0			
		式	1		948,800	1	948,800	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-41号
			1		3,640,880			
		式	1		3,640,880	0	0	
ICT活用効果等調査費用								内-42号
			1		12,890			
		式	1		12,890	0	0	
底質試料分析試験費								内-43号
			1		570,158			
		式	1		570,158	0	0	
諸経費動向調査費								内-44号
			1		92,408			
		式	1		92,408	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		9,633,548			
		式	1		11,534,676	1	1,901,128	
純工事費								
			1		103,695,983			
		式	1		127,026,875	1	23,330,892	
現場管理費								
			1		39,679,129			
		式	1		47,859,504	1	8,180,375	
工事原価								
			1		165,201,096			
		式	1		197,328,274	1	32,127,178	
一般管理費等								
			1					
		式	1					
工事価格								
			1					
		式	1					

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			1					
		式	1					
工事費計			1					
		式	1					

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持・修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持								
（三本松堰樋管）			1		12,685,546			
		式	1		13,087,708	1	402,162	
樋管補修工(三本松堰樋管)								
			1		12,685,546			
		式	1		13,087,708	1	402,162	
防止柵工								
			1		44,631			
		式	0		0	-1	-44,631	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ							単-1号
（A）	固定 (再利用)		15	2,349	35,235			
		m	0	2,349	0	-15	-35,235	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ							単-2号
（B）	固定 (再利用)		2	4,698	9,396			
		m	0	4,698	0	-2	-9,396	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
			1		42,195			
		式	1		55,697	1	13,502	
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 29mm以上34mm未満		25	170.8	4,270			単-3号
		m2	33	170.8	5,636	8	1,366	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超		25	1,517	37,925			単-4号
		m2	33	1,517	50,061	8	12,136	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工								
			1		135,564			
		式	1		192,151	1	56,587	
削孔	ﾊﾟｯｶｰ工法　0.6m以上0.8m未満		7	13,620	95,340			単-5号
		孔	10	13,620	136,200	3	40,860	
削孔	ﾊﾟｯｶｰ工法 0.8m以上1.0m未満		1	15,727	15,727			単-6号
		孔	2	15,727	31,454	1	15,727	
注入	軟練り 注入日数 0.12日 注入量 0.01m3/min		1	24,497	24,497			単-7号
		m3	1	24,497	24,497	0	0	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工								
			1		12,450,960			
		式	1		12,450,960	0	0	
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Bｿﾞｰﾝ							単-8号
			36	108,764	3,915,504			
		本	36	108,764	3,915,504	0	0	
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Aｿﾞｰﾝ							単-9号
			82	94,256	7,728,992			
		本	82	94,256	7,728,992	0	0	
注入設備据付解体	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　2ｾｯﾄ							単-10号
			1	347,824	347,824			
		回	1	347,824	347,824	0	0	
排水汚泥土処理費								単-11号
			16	28,665	458,640			
		日	16	28,665	458,640	0	0	
構造物補修工								
			0		0			
		式	1		248,900	1	248,900	
樋管門柱等補修（三本松堰樋管）								単-12号
			0	0	0			
		箇所	1	248,900	248,900	1	248,900	
構造物取壊し工								
			1		7,109			
		式	1		6,811	1	-298	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下							単-13号
			7	491	3,437			
		m	4	491	1,964	-3	-1,473	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ							単-14号
			25	146.9	3,672			
		m2	33	146.9	4,847	8	1,175	
運搬処理工								
			1		5,087			
		式	1		133,189	1	128,102	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-15号
			1	2,916	2,916			
		m3	2	2,916	5,832	1	2,916	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-16号
			0	0	0			
		m3	0.7	1,924	1,346	0.7	1,346	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻							単-17号
			1	2,171	2,171			
		m3	2	2,171	4,342	1	2,171	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-18号
			0	0	0			
		m3	0.7	2,171	1,519	0.7	1,519	
産廃処理								単-19号
			0	0	0			
		m3	5	24,030	120,150	5	120,150	
直接工事費								
			1		12,685,546			
		式	1		13,087,708	1	402,162	
共通仮設費								
			1		2,471,343			
		式	1		2,510,738	1	39,395	
共通仮設費								
			1		1,105,551			
		式	1		1,105,551	0	0	
技術管理費								
			1		1,105,551			
		式	1		1,105,551	0	0	
土質等試験費								内-1号
			1		13,491			
		式	1		13,491	0	0	
注入効果試験費								内-2号
			1		84,886			
		式	1		84,886	0	0	
注入効果確認試験								内-3号
			1		1,007,174			
		式	1		1,007,174	0	0	
共通仮設費（率計上）								
			1		1,365,792			
		式	1		1,405,187	1	39,395	

設計内訳書

工事名	令和２年度　白川管内土砂撤去・補修その他工事　（　2 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費								
			1		15,156,889			
		式	1		15,598,446	1	441,557	
現場管理費								
			1		6,669,095			
		式	1		6,843,449	1	174,354	
工事原価								
			1		21,825,984			
		式	1		22,441,895	1	615,911	

4,600/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　1号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		4,580	237	1,085,460			CA900010
		m３	4,580	237	1,085,460	0	0	
合　計					1,003,053			
					0		-1,003,053	

0/6,000m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　2号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	5,995	237	1,420,815	5,995	1,420,815	
合　計					0 1,420,815		1,420,815	
変更積算金額					0 1,312,948		1,312,948	円／m3

6,480/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	 m３	6,485 6,485	3,241 3,241	21,017,885 21,017,885	 0	 0	CB210110
合　計					19,422,235 0		 -19,422,235	

0/7,900m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　4号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	0 7,900	0 3,241	0 25,603,900	 7,900	 25,603,900	CB210110
合　計					0 25,603,900		 25,603,900	
変更積算金額					0 23,660,085		 23,660,085	 円／m3

6,480/0m3当たり内訳書

残土等処分

第　5号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			6,485	600	3,891,000			CB210560
		m３	6,485	600	3,891,000	0	0	
合　計					3,595,600			
					0		-3,595,600	

0/7,900m3当たり内訳書

残土等処分

第　6号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	7,900	600	4,740,000	7,900	4,740,000	
合　計					0 4,740,000		4,740,000	
変更積算金額					0 4,380,144		4,380,144	円／m3

240掛m2当たり内訳書

足場

第　7号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		235	2,910	683,850			WB252110
		掛ｍ２	235	2,910	683,850	0	0	単－　85号
合　計					631,933 631,933		0	

一式当たり内訳書

樋管門柱等補修（大江・黒髪地区）

第　8号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防錆塗装			0		0			WYB00035
		式	1		234,700	1	234,700	単－　96号
（材料費）サビキラーPRO			0	0	0			WYB00042
		缶	1	10,000	10,000	1	10,000	単－　97号
ｺﾝｸﾘｰﾄ補修			0		0			WYB00032
		式	1		456,300	1	456,300	単－　98号
（材料費）ＳＢＲＡＣガード			0	0	0			WYB00084
		缶	1	13,500	13,500	1	13,500	単－　99号
（材料費）ＡＧプライマー			0	0	0			WYB00080
		組	1	32,000	32,000	1	32,000	単－ 100号
（材料費）ＳＢＲＡＣモルタル	25kg		0	0	0			WYB00066
		袋	6	6,500	39,000	6	39,000	単－ 101号
電気設備工			0		0			WYB00002
		式	1		277,400	1	277,400	単－ 102号
（材料費）電線管	GP 28mm		0	0	0			WYB00120
		m	12	2,500	30,000	12	30,000	単－ 103号
（材料費）ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	GP 28mm		0	0	0			WYB00138
		本	2	670	1,340	2	1,340	単－ 104号
（材料費）ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ	31(28)		0	0	0			WYB00139
		個	8	270	2,160	8	2,160	単－ 105号
足場工	単管足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	158	3,425	541,150	158	541,150	単－ 106号
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	0.17	2,820	479	0.17	479	単－ 107号

一式当たり内訳書

樋管門柱等補修（大江・黒髪地区）

第　8号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					0 1,638,029		1,638,029	
変更積算金額					0 1,509,008		1,509,008	円／式

一式当たり内訳書

堤防天端補修

第　9号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		500	104.7	52,350			CB410010
		m２	500	104.7	52,350	0	0	
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		500	601.3	300,650			CB410030
		m２	500	601.3	300,650	0	0	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)		500	1,642	821,000			CB410260
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	500	1,642	821,000	0	0	
合　計					1,065,923			
					0		-1,065,923	

一式当たり内訳書

堤防天端補修（大江地区）

第　10号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	0 260	0 236.8	0 61,568	260	61,568	CB410010
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 349	0 1,715	0 598,535	349	598,535	CB410260
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 260	0 158.7	0 41,262	260	41,262	CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 13	0 3,144	0 40,872	13	40,872	CB227010
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0 43	0 1,031	0 44,333	43	44,333	CA900320
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.0km以下 全ての費用	ｍ３	0 43	0 2,542	0 109,306	43	109,306	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 43	0 3,500	0 150,500	43	150,500	WB020051 単－ 108号
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 13	0 2,580	0 33,540	13	33,540	WB020051 単－ 109号
合　計					0 1,079,916		1,079,916	
変更積算金額					0 994,855		994,855	円／式

0/1箇所当たり内訳書

パラペット補修（蓮台寺地区）

第　11号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パラペット補修（蓮台寺地区）		箇所	0 1	0 74,840	0 74,840	1	74,840	WYB00003 単－ 110号
（材料費）ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	袋	0 0.5	0 6,500	0 3,250	0.5	3,250	WYB00004 単－ 111号
合　計					0 78,090		78,090	
変更積算金額					0 71,939		71,939	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

パラペット補修（代継橋左岸上流）

第　12号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パラペット補修（代継橋左岸上流）		箇所	0 1	0 112,500	0 112,500	1	112,500	WYB00008 単－ 112号
（材料費）ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	袋	0 0.5	0 6,500	0 3,250	0.5	3,250	WYB00004 単－ 111号
合　計					0 115,750		115,750	
変更積算金額					0 106,632		106,632	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

階段補修（蓮台寺地区）

第　13号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段補修（蓮台寺地区）			0	0	0			WYB00011
		箇所	1	74,840	74,840	1	74,840	単－ 113号
（材料費）ＳＢＲＡＣモルタル	25kg		0	0	0			WYB00004
		袋	0.5	6,500	3,250	0.5	3,250	単－ 111号
合　計					0 78,090		78,090	
変更積算金額					0 71,939		71,939	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

張りコンクリート補修（明午橋右岸上流）

第　14号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート補修（明午橋右岸上流）		箇所	0 1	0 77,570	0 77,570	1	77,570	WYB00017 単－ 114号
（材料費）ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	袋	0 2.5	0 6,500	0 16,250	2.5	16,250	WYB00016 単－ 115号
合　計					0 93,820		93,820	
変更積算金額					0 86,430		86,430	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

高水敷整備（沖新資材置場）

第　15号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高水敷整備（沖新資材置場）		箇所	0 1	0 3,472,000	0 3,472,000	1	3,472,000	WYB00301 単－ 118号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	0 787	0 237	0 186,519	787	186,519	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m３	0 787	0 3,241	0 2,550,667	787	2,550,667	CB210110
残土等処分		m３	0 787	0 600	0 472,200	787	472,200	CB210560
処分費	刈草	t	0 30.3	0 20,000	0 606,000	30.3	606,000	WYB00304 単－ 119号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m３	0 9	0 3,500	0 31,500	9	31,500	WYB00305 単－ 120号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0 0.29	0 55,000	0 15,950	0.29	15,950	WYB00306 単－ 121号
処分費	可燃･不燃混合廃棄物	t	0 0.9	0 58,000	0 52,200	0.9	52,200	WYB00307 単－ 122号
処分費	金属くず	t	0 0.58	0 28,000	0 16,240	0.58	16,240	WYB00308 単－ 123号
処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ無	本	0 11	0 1,100	0 12,100	11	12,100	WYB00309 単－ 124号
処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ有	本	0 4	0 2,100	0 8,400	4	8,400	WYB00310 単－ 125号
処分費	廃ﾀｲﾔ(2t,4t)ﾎｲﾙ無	本	0 13	0 1,800	0 23,400	13	23,400	WYB00311 単－ 126号

0/1箇所当たり内訳書

高水敷整備（沖新資材置場）

第　15号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	廃ﾀｲﾔ(10t)ﾎｲﾙ無		0	0	0			WYB00319
		本	3	3,200	9,600	3	9,600	単－ 127号
処分費	石		0	0	0			WYB00320
		t	46.4	2,000	92,800	46.4	92,800	単－ 128号
合　計					0 7,549,576		7,549,576	
変更積算金額					0 6,954,929		6,954,929	円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

門扉設置（川鶴団地資材置場）

第　16号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		16.7	1,825	30,477			CB210030
		m３	16.7	1,825	30,477	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		13	3,161	41,093			CB210410
		m３	13	3,161	41,093	0	0	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	m３	2.3	930.1	2,139	0	0	CB210110
門扉設置	両開き	基	1	1,039,000	1,039,000	0	0	WYB00026 単－ 130号
U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り	m	6.4	8,146	52,134	0	0	WB821410 単－ 131号
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 無し	枚	11	1,243	13,673	0	0	WB821430 単－ 132号
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	17.4	902.5	15,703	0	0	CB410031
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	17.4	1,642	28,570	0	0	CB410260
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	26.9	531.4	14,294	0	0	CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	19	159	3,021	0	0	CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m３	0.95	3,156	2,998	0	0	CB227010
処分費（ｍ３）		m３	0.95	2,580	2,451	0	0	WB020051 単－ 133号

1/0箇所当たり内訳書

門扉設置（川鶴団地資材置場）

第　16号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,150,992 0		-1,150,992	

0/1箇所当たり内訳書

門扉設置（川鶴団地資材置場）

第　17号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m３	16.7	1,825	30,477	16.7	30,477	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m３	13	3,161	41,093	13	41,093	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	m３	2.3	930.1	2,139	2.3	2,139	
門扉設置	両開き		0	0	0			WYB00060
		基	1	1,039,000	1,039,000	1	1,039,000	単－ 134号
U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し		0	0	0			WB821410
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372							
	300B 300×300×600 無し 無し 有り	m	6.4	8,146	52,134	6.4	52,134	単－ 135号
蓋版	再利用撤去･据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型		0	0	0			WB821430
	2種 JIS A 5372 300							
	40×10×60 無し 無し	枚	7	1,243	8,701	7	8,701	単－ 136号
蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS		0	0	0			WB821430
	A 5372 300 40×10×60 無し 無し							
		枚	4	2,027	8,108	4	8,108	単－ 137号
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		0	0	0			CB410031
	RC-40 全ての費用							
		m２	17.4	902.5	15,703	17.4	15,703	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm		0	0	0			CB410260
	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)							
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	17.4	1,642	28,570	17.4	28,570	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	26.9	531.4	14,294	26.9	14,294	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り		0	0	0			CB430310
	全ての費用							
		m２	19	159	3,021	19	3,021	
殻運搬	舗装版破砕		0	0	0			CB227010
	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)							
	有り 10.5km以下 全ての費用	m３	0.95	3,156	2,998	0.95	2,998	

0/1箇所当たり内訳書

門扉設置（川鶴団地資材置場）

第　17号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	0.95	2,580	2,451	0.95	2,451	単－ 138号
処分費（ｍ３）			0	0	0			WB020051
		ｍ３	0.15	5,000	750	0.15	750	単－ 139号
合　計					0 1,249,439		1,249,439	
変更積算金額					0 1,154,582		1,154,582	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

タラップ設置（中部浄化センター放流樋管）

第　18号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう撤去		式	0 1		0 91,350	1	91,350	WYB00073 単－ 140号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0 0.13	0 55,000	0 7,150	0.13	7,150	WYB00287 単－ 141号
タラップ設置		個	0 3	0 11,140	0 33,420	3	33,420	WYB00074 単－ 142号
（材料費）足掛金具(後付式)	B=300	個	0 3	0 4,000	0 12,000	3	12,000	WYB00034 単－ 143号
合　計					0 143,920		143,920	
変更積算金額					0 132,584		132,584	円／箇所

0/27m当たり内訳書

架空線配線（大江第五樋管）

第　19号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
架空線配線設置		m	0 27	0 8,744	0 236,088	27	236,088	WYB00045 単－ 151号
（材料費）電線管	GP 22mm	本	0 6	0 1,439	0 8,634	6	8,634	WYB00135 単－ 152号
（材料費）ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	GP 22mm	本	0 3	0 304	0 912	3	912	WYB00125 単－ 153号
（材料費）防水カップリング		個	0 5	0 830	0 4,150	5	4,150	WYB00121 単－ 154号
（材料費）防水ボックスコネクタ		個	0 1	0 613	0 613	1	613	WYB00119 単－ 155号
（材料費）ステンレスバンド		個	0 14	0 302	0 4,228	14	4,228	WYB00117 単－ 156号
（材料費）防水プリカ		m	0 4	0 800	0 3,200	4	3,200	WYB00115 単－ 157号
（材料費）防水プリカ	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ	個	0 4	0 391	0 1,564	4	1,564	WYB00116 単－ 158号
（材料費）防水プリカ	ｺﾈｸﾀ	個	0 5	0 284	0 1,420	5	1,420	WYB00113 単－ 159号
（材料費）自在バンド		個	0 2	0 1,308	0 2,616	2	2,616	WYB00111 単－ 160号
（材料費）メッセンジャーワイヤー		m	0 8	0 77	0 616	8	616	WYB00105 単－ 161号
（材料費）巻付けグリップ		本	0 2	0 203	0 406	2	406	WYB00099 単－ 162号

0/27m当たり内訳書

架空線配線（大江第五樋管）

第　19号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（材料費）ラッシングロッド		本	0 8	0 150	0 1,200	8	1,200	WYB00097 単－ 163号
（材料費）エントランスキャップ		個	0 2	0 1,005	0 2,010	2	2,010	WYB00085 単－ 164号
（材料費）金属製プルボックス（ステンレス）	３００×３００×１５０×１．５　防水	個	0 1	0 12,900	0 12,900	1	12,900	WYB00069 単－ 165号
（材料費）電線管	CVV 1.25-2c	m	0 30	0 54	0 1,620	30	1,620	WYB00065 単－ 166号
（材料費）雑材消耗費	大江第５樋管	式	0 1		0 7,671	1	7,671	WYB00039 単－ 167号
合　計					0 289,848		289,848	
変更積算金額					0 267,017		267,017	円／m

1m3当たり内訳書

床掘り

第　20号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		1.3	1,821	2,367			CB210030
		m３	1.3	1,821	2,367	0	0	
合　計					2,187			
					2,187		0	

1m3当たり内訳書

埋戻し

第　21号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		1.3	3,158	4,105			CB210410
		m３	1.3	3,158	4,105	0	0	
合　計					3,793			
					3,793		0	

0/40m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　22号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	40.7	237	9,645	40.7	9,645	
合　計					0 9,645		9,645	
変更積算金額					0 8,885		8,885	円／m3

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	0 40.7	0 3,241	0 131,908	 40.7	 131,908	CB210110
合　計					0 131,908		 131,908	
変更積算金額					0 121,518		 121,518	 円／m3

0/40m3当たり内訳書

残土等処分

第　24号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	40.7	600	24,420	40.7	24,420	
合　計					0 24,420		24,420	
変更積算金額					0 22,496		22,496	円／m3

2m当たり内訳書

手摺設置

第　25号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手摺設置			1.5	29,980	44,970			WYB00082
		m	1.5	29,980	44,970	0	0	単－ 170号
（材料費）サポートレール ３型 アルミ製手すり H800			1.5	33,800	50,700			WYB00021
		m	1.5	33,800	50,700	0	0	単－ 171号
合　計					88,406			
					88,406		0	

0/1箇所当たり内訳書

塵芥処理（黒髪地区）

第　26号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積塵芥収集（機械処理）	収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 有り 0.5km以下 持込 全ての費用	m３	0 34.9	0 2,961	0 103,338	34.9	103,338	CB320720
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	0 34.9	0 3,241	0 113,110	34.9	113,110	CB210110
処分費	枝葉	t	0 9.8	0 18,000	0 176,400	9.8	176,400	WYB00333 単－ 180号
処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ有	本	0 1	0 2,100	0 2,100	1	2,100	WYB00334 単－ 181号
処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ無	本	0 51	0 1,100	0 56,100	51	56,100	WYB00335 単－ 182号
処分費	廃ﾀｲﾔ(2t,4t)ﾎｲﾙ無	本	0 2	0 1,800	0 3,600	2	3,600	WYB00336 単－ 183号
処分費	廃ﾀｲﾔ(10t)ﾎｲﾙ無	本	0 2	0 3,200	0 6,400	2	6,400	WYB00337 単－ 184号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0 0.18	0 55,000	0 9,900	0.18	9,900	WYB00338 単－ 185号
処分費	不燃混合廃棄物	t	0 0.42	0 28,000	0 11,760	0.42	11,760	WYB00339 単－ 186号
処分費	可燃混合廃棄物	t	0 0.64	0 52,000	0 33,280	0.64	33,280	WYB00340 単－ 187号
合　計					0 515,988		515,988	
変更積算金額					0 476,814		476,814	円／箇所

41本当たり内訳書

伐木(子飼橋右岸上流)

第　27号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	幹周30cm以上60cm未満		12	6,130	73,560			WYB00051
		本	12	6,130	73,560	0	0	単－ 188号
伐木	幹周60cm以上90cm未満		9	15,310	137,790			WYB00049
		本	9	15,310	137,790	0	0	単－ 189号
伐木	幹周90cm以上120cm未満		5	30,650	153,250			WYB00047
		本	5	30,650	153,250	0	0	単－ 190号
伐木	幹周120cm以上150cm未満		6	67,960	407,760			WYB00041
		本	6	67,960	407,760	0	0	単－ 191号
伐木	幹周150cm以上200cm未満		9	113,600	1,022,400			WYB00038
		本	9	113,600	1,022,400	0	0	単－ 192号
合　計					1,658,504			
					1,658,504		0	

0/1箇所当たり内訳書

樹木伐採（新屋敷地区）

第　28号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木伐採（新屋敷地区）			0	0	0			WYB00297
		箇所	1	321,800	321,800	1	321,800	単－ 193号
処分費	刈草		0	0	0			WYB00316
		t	1.4	20,000	28,000	1.4	28,000	単－ 194号
処分費	根株		0	0	0			WYB00317
		t	0.72	20,000	14,400	0.72	14,400	単－ 195号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		0	0	0			WYB00318
		t	0.15	55,000	8,250	0.15	8,250	単－ 196号
合　計					0 372,450		372,450	
変更積算金額					0 344,174		344,174	円／箇所

26,800m2当たり内訳書

除草(機械)

第　29号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)		26,847	8.85	237,595			CB320010
		m２	26,847	8.85	237,595	0	0	
集草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)		26,847	8.86	237,864			CB320030
		m２	26,847	8.86	237,864	0	0	
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包無し)		26,847	11.34	304,444			CB320040
		m２	26,847	11.34	304,444	0	0	
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 有り 8.5km以下 全ての費用		26,847	4.5	120,811			CB320050
		m２	26,847	4.5	120,811	0	0	
処分費（ｔ）			32.6	20,000	652,000			WB020052
		t	32.6	20,000	652,000	0	0	単－ 204号
合　計					1,434,834			
					1,434,834		0	

0/1箇所当たり内訳書

石・コン殻撤去（新屋敷地区）

第　30号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石・コン殻撤去（新屋敷地区）		箇所	0 1	0 86,420	0 86,420	1	86,420	WYB00325 単－ 207号
処分費	石	t	0 1	0 2,000	0 2,000	1	2,000	WYB00328 単－ 208号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m３	0 0.3	0 2,350	0 705	0.3	705	WYB00329 単－ 209号
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m３	0 0.64	0 3,750	0 2,400	0.64	2,400	WYB00330 単－ 210号
合　計					0 91,525		91,525	
変更積算金額					0 84,576		84,576	円／箇所

0/457個当たり内訳書

根固めブロック運搬（沖新地区）

第　31号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 457	0 1,563	0 714,291	457	714,291	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 5.0km以下	個	0 457	0 1,649	0 753,593	457	753,593	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 457	0 1,498	0 684,586	457	684,586	CB310190
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	0 149	0 338.2	0 50,391	149	50,391	WB253610 単－ 211号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 8日 無 有	枚	0 16	0 1,624	0 25,984	16	25,984	WB253630 単－ 212号
合　計					0 2,228,845		2,228,845	
変更積算金額					0 2,059,629		2,059,629	円／個

2m3当たり内訳書

小口止
第　32号内訳書　　(舗装止ｺﾝｸﾘｰﾄ)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		2.3	28,670	65,941			CB240010
		m３	2.3	28,670	65,941	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		7.4	7,122	52,702			CB240210
		m２	7.4	7,122	52,702	0	0	
合　計					109,635			
					109,635		0	

251/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　33号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			251	11,870	2,979,370			WB010212
		人日	251	11,870	2,979,370	0	0	単－ 226号
合　計					2,753,180 0		-2,753,180	

0/234人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　34号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	234	11,870	2,777,580	234	2,777,580	単－ 227号
合　計					0 2,777,580		2,777,580	
変更積算金額					0 2,566,709		2,566,709	円／人日

0/25.7t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　35号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 14.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 51.3	0 3,570	0 183,141	51.3	183,141	WB010020 単－ 228号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 25.7	0 3,000	0 77,100	25.7	77,100	WB010030 単－ 229号
合　計					0 260,241		260,241	
変更積算金額					0 260,241		260,241	円／t

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　36号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験		2	7,300	14,600			WYB00061
		検体	2	7,300	14,600	0	0	単－ 230号
合　計					13,491 13,491		0	

一式当たり内訳書

注入効果試験費

第　37号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入効果確認	ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ観測		1	92,240	92,240			WYB00059
		孔	1	92,240	92,240	0	0	単－ 231号
合　計					85,237 85,237		0	

一式当たり内訳書

注入効果確認試験

第　38号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入効果確認試験			1		542,280			WYB00076
		式	1		542,280	0	0	単－ 232号
合　計					501,110 501,110		0	

一式当たり内訳書

街区基準点 事前・事後測量

第　39号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
街区基準点 事前・事後測量			1		672,800			WYB00126
		式	1		672,800	0	0	単－ 233号
合　計					621,721 621,721		0	

一式当たり内訳書

測量費（事前・事後測量）

第　40号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量費	事前･事後測量		0		0			WYB00124
		式	1		948,800	1	948,800	単－ 234号
合　計					0 948,800		948,800	
変更積算金額					0 948,800		948,800	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　41号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3940千円	式	1 1		3,940,000 3,940,000	0	0	WB010610 単ー 235号
合　計					3,640,880 3,640,880		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第　42号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
活用効果等調査費用	技術員0.5人工		1	13,950	13,950			WYB00087
		工事	1	13,950	13,950	0	0	単－ 236号
合　計					12,890 12,890		0	

一式当たり内訳書

底質試料分析試験費

第　43号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水底土砂分析	泥分率調査･粒度試験		1	40,000	40,000			
		検体	1	40,000	40,000	0	0	
底質分析	33項目		1	346,000	346,000			
		検体	1	346,000	346,000	0	0	
底質分析	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 含有量・溶出試験		2	115,500	231,000			WYB00031
		検体	2	115,500	231,000	0	0	単ー 237号
合　計					570,158			
					570,158		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第　44号内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1		100,000			WYB00083
		式	1		100,000	0	0	単－ 238号
合　計					92,408 92,408		0	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　1号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験		2	7,300	14,600			WYB00009
		検体	2	7,300	14,600	0	0	単－　38号
合　計					13,491 13,491		0	

一式当たり内訳書

注入効果試験費

第　2号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入効果確認	ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ観測		1	91,860	91,860			WYB00014
		孔	1	91,860	91,860	0	0	単－　39号
合　計					84,886			
					84,886		0	

一式当たり内訳書

注入効果確認試験

第　3号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入効果確認試験			1		1,089,920			WYB00015
		式	1		1,089,920	0	0	単－　40号
合　計					1,007,174 1,007,174		0	

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	237.3 237.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	256.8 256.8	256.8 256.8	CA900020
計					256.8 256.8	
単価					256.8 256.8	円／m3

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬 （仮置）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	311.7 311.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 80m以下	ｍ３	1 1	337.4 337.4	337.4 337.4	WB211810 単－　81号
計					337.4 337.4	
単価					337.4 337.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂分別(仮置)		単位	m3	数量	1 1	単価	493.6 493.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂分別(仮置)ｍ３	スケルトンバケット分別		1	534.2	534.2	WYB00075
		ｍ３	1	534.2	534.2	単－　82号
計					534.2 534.2	
単価					534.2 534.2	円／m3

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1	110.4	110.4	CA900310
		ｍ３	1	110.4	110.4	
計					110.4 110.4	
単価					110.4 110.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1 1	単価	138.2 138.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準	ｍ３	1 1	149.6 149.6	149.6 149.6	CA900310
計					149.6 149.6	
単価					149.6 149.6	円／m3

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	現地敷均し		単位	m3	数量	1 1	単価	138.2 138.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準	ｍ３	1 1	149.6 149.6	149.6 149.6	CA900310
計					149.6 149.6	
単価					149.6 149.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	219 219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1 1	237 237	237 237	CA900010
計					237 237	
単価					237 237	円／m3

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,234 2,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1 1	2,418 2,418	2,418 2,418	CB210110
計					2,418 2,418	
単価					2,418 2,418	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等分別		単位	m3	数量	1 1	単価	1,996 1,996

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等分別	バックホウ投入 分別機		1	2,160	2,160	WYB00014
		ｍ３	1	2,160	2,160	単－　83号
計					2,160 2,160	
単価					2,160 2,160	円／m3

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	102 102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1	110.4	110.4	CA900310
		ｍ３	1	110.4	110.4	
計					110.4 110.4	
単価					110.4 110.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	683.8 683.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	740 740	740 740	CB220010
計					740 740	
単価					740 740	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	平ﾌﾞﾛｯｸ張撤去		単位	m2	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張撤去		ｍ２	1 1	2,489 2,489	2,489 2,489	WYB00030 単－　84号
計					2,489 2,489	
単価					2,489 2,489	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	流用品 500×500 t=10cm以上 擬石	単位	m2	数量	1 1	単価	2,236 2,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 無し 無し	ｍ２	1 1	2,420 2,420	2,420 2,420	CB226030
計					2,420 2,420	
単価					2,420 2,420	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	流用品 1000×1000 t=10cm以上 擬石	単位	m2	数量	1 1	単価	1,442 1,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 無し 無し	ｍ２	1 1	1,561 1,561	1,561 1,561	CB226030
計					1,561 1,561	
単価					1,561 1,561	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	1000×1000 t=10cm以上 擬石	単位	m2	数量	1 1	単価	7,774 7,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要 不要 無し 無し	ｍ２	1 1	8,413 8,413	8,413 8,413	CB226030
計					8,413 8,413	
単価					8,413 8,413	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	1,837 1,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.04 0.04	49,690 49,690	1,987.6 1,987.6	CB226180
計					1,987.6 1,987.6	
単価					1,988 1,988	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	目地板	瀝青質目地板 t =10	単位	m2	数量	1 1	単価	2,386 2,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青質目地板t=10	ｍ２	1 1	2,583 2,583	2,583 2,583	CB224710
計					2,583 2,583	
単価					2,583 2,583	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	不陸整正		単位	m2	数量	1 1	単価	349.3 349.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1 1	378 378	378 378	CB210080
計					378 378	
単価					378 378	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	不陸整正	補足材有り　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 29mm以上34mm未満	単位	m2	数量	0 1	単価	0 170.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り　29mm以上34mm未満　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用	ｍ２	0 1	0 184.7	0 184.7	CB410010
計					0 184.7	
単価					0 184.7	円／m2
変更積算単価					170.2	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　舗装厚　50ｍｍ　1.4m未満　(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1 1	単価	2,272 2,272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm　再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　PK-3　全ての費用	ｍ２	1 1	2,459 2,459	2,459 2,459	CB410260
計					2,459 2,459	
単価					2,459 2,459	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	転落(横断)防止柵（撤去･再設置）	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(再利用)	単位	m	数量	1 1	単価	1,344 1,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	520 520	520 520	WB810770 単－　86号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1 1	935 935	935 935	WB810760 単－　87号
計					1,455 1,455	
単価					1,455 1,455	円／m

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	転落(横断)防止柵（撤去･再設置）	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定(再利用)	単位	m	数量	1 1	単価	1,968 1,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	480 480	480 480	WB810770 単－　88号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1 1	1,650 1,650	1,650 1,650	WB810760 単－　89号
計					2,130 2,130	
単価					2,130 2,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（撤去･再設置）	塗装品 Gr-C-4E(再利用)	単位	m	数量	1 1	単価	3,269 3,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,070	1,070	WB810530
		m	1	1,070	1,070	単－　90号
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無		1	2,468	2,468	WB810540
		m	1	2,468	2,468	単－　91号
計					3,538 3,538	
単価					3,538 3,538	円／m

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1 1	単価	25,661 25,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		1	27,770	27,770	WB824010
		ｍ３	1	27,770	27,770	単－　92号
計					27,770 27,770	
単価					27,770 27,770	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	490.6 490.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	531 531	531 531	CB430510
計					531 531	
単価					531 531	円／m

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	146.6 146.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	158.7 158.7	158.7 158.7	CB430310
計					158.7 158.7	
単価					158.7 158.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,905 2,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り　10.5km以下　全ての費用	ｍ３	1 1	3,144 3,144	3,144 3,144	CB227010
計					3,144 3,144	
単価					3,144 3,144	円／m3

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,798 5,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込　有り　10.5km以下　全ての費用	ｍ３	1 1	6,275 6,275	6,275 6,275	CB227010
計					6,275 6,275	
単価					6,275 6,275	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,916 1,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 11.0km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,074 2,074	2,074 2,074	CB227010
計					2,074 2,074	
単価					2,074 2,074	円／m3

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,171 2,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－　93号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,171 2,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－　94号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,234 3,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	WB020051 単－　95号
計					3,500 3,500	
単価					3,500 3,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	高水敷整正(井樋山堰左岸)		単位	箇所	数量	1 1	単価	377,302 377,302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高水敷整正(井樋山堰左岸)		箇所	1 1	362,300 362,300	362,300 362,300	WYB00024 単－ 116号
処分費 （ｔ）		ｔ	2.3 2.3	20,000 20,000	46,000 46,000	WB020052 単－ 117号
計					408,300 408,300	
単価					408,300 408,300	円／箇所

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	陥没箇所補修(蓮台寺橋左岸下流)		単位	箇所	数量	1 1	単価	41,047 41,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陥没箇所補修(蓮台寺橋左岸下流)		箇所	1 1	44,420 44,420	44,420 44,420	WYB00028 単－ 129号
計					44,420 44,420	
単価					44,420 44,420	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	車止め設置（新屋敷地区）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 73,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め設置（新屋敷地区）		箇所	0 1	0 79,520	0 79,520	WYB00122 単－ 144号
車止め	基礎付W=3000	基	0 1	0 43,200	0 0	支給品
車止め	基礎付W=1500	基	0 5	0 15,700	0 0	支給品
計					0 79,520	
単価					0 79,520	円／箇所
変更積算単価					73,260	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	境界杭復旧（大江地区）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 91,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭復旧（大江地区）	流用品	箇所	0 1	0 99,440	0 99,440	WYB00013 単－ 145号
計					0 99,440	
単価					0 99,440	円／箇所
変更積算単価					91,610	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	堤脚水路蓋補修(渡鹿地区)		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 226,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤脚水路蓋補修(渡鹿地区)		箇所	0 1	0 230,100	0 230,100	WYB00020 単－ 146号
（材料費）KCフォーム	300用	枚	0 3	0 1,850	0 5,550	WYB00091 単－ 147号
（材料費）鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 0.02	0 69,000	0 1,380	WYB00096 単－ 148号
（材料費）生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３	0 0.5	0 16,300	0 8,150	WYB00089 単－ 149号
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 0.17	0 3,500	0 595	WB020051 単－ 108号
計					0 245,775	
単価					0 245,800	円／箇所
変更積算単価					226,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	水位計配管移設（大江第四樋管）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 62,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（光ケーブル配管）	全ての費用	ｍ３	0 0.5	0 1,906	0 953	CB322710
埋戻し・締固め	全ての費用	ｍ３	0 0.2	0 3,183	0 636.6	CB322720
配管設置（埋設部）	多孔管 2条(多孔管(内管2条)×1本) 全ての費用	m	0 4.7	0 424.8	0 1,996.56	CB322780
鋼管（構内地中）敷設	各種 新設 補正なし 0% 0.17人/m	m	0 5.5	0 4,263	0 23,446.5	WE110310 単－ 150号
プルボックス（材料費）		個	0 2	0 15,100	0 30,200	CB322740
コンクリート削孔（さく岩機）	200mm以上300mm未満	孔	0 1	0 976.6	0 976.6	CB224420
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	0 1.5	0 2,459	0 3,688.5	CB410260
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	0 9.7	0 531	0 5,150.7	CB430510
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	0 1.5	0 158.7	0 238.05	CB430310
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 0.075	0 3,144	0 235.8	CB227010
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 0.075	0 2,580	0 193.5	WB020051 単－ 109号

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	水位計配管移設（大江第四樋管）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 62,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 67,715.81	
単価					0 67,720	円／箇所
変更積算単価					62,390	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	防護柵隙間対策（明午橋左岸）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 119,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵隙間対策（明午橋左岸）		箇所	0 1	0 46,150	0 46,150	WYB00048 単－ 168号
（材料費）防護柵	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製H1100用 景観色塗装 端部隙間埋格子	枚	0 1	0 84,000	0 84,000	WYB00070 単－ 169号
計					0 130,150	
単価					0 130,200	円／箇所
変更積算単価					119,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	4,770 4,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,162 5,162	5,162 5,162	CA900030
計					5,162 5,162	
単価					5,162 5,162	円／m3

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	ｍ３	0 1	0 2,163	0 2,163	CA900020
計					0 2,163	
単価					0 2,163	円／m3
変更積算単価					1,993	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	土砂等運搬 （仮置）	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,737

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 2.5km以下	 ｍ３	0 1	0 1,885	0 1,885	CB210110
計					0 1,885	
単価					0 1,885	 円／m3
変更積算単価					 1,737	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場打階段		単位	箇所	数量	1 1	単価	28,785 28,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.45 0.45	27,440 27,440	12,348 12,348	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.1 2.1	7,122 7,122	14,956.2 14,956.2	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0.6 0.6	6,403 6,403	3,841.8 3,841.8	CB221120
計					31,146 31,146	
単価					31,150 31,150	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場打階段		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 28,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 0.45	0 27,440	0 12,348	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 2	0 7,122	0 14,244	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0 0.6	0 6,403	0 3,841.8	CB221120
計					0 30,433.8	
単価					0 30,440	円／箇所
変更積算単価					28,130	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場打基礎コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	14,147 14,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.24 0.24	63,780 63,780	15,307.2 15,307.2	CB226170
計					15,307.2 15,307.2	
単価					15,310 15,310	円／m

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	石積	雑割石 控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	25,061 25,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 雑割石	ｍ２	1 1	11,120 11,120	11,120 11,120	CB221830
石積（張）（材料費）	雑割石	ｍ２	1 1	16,000 16,000	16,000 16,000	CB221831
計					27,120 27,120	
単価					27,120 27,120	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	24,100 24,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)		1	26,080	26,080	CB221840
		ｍ３	1	26,080	26,080	
計					26,080 26,080	
単価					26,080 26,080	円／m3

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	裏込材	再生クラッシャラン　RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	6,175 6,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材（クラッシャラン）	積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		1	6,683	6,683	CB221850
		ｍ３	1	6,683	6,683	
計					6,683 6,683	
単価					6,683 6,683	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	1,377 1,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0.03 0.03	49,690 49,690	1,490.7 1,490.7	CB226180
計					1,490.7 1,490.7	
単価					1,491 1,491	円／m

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	張コンクリート	t=10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	3,156 3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	22,940 22,940	2,294 2,294	CB240010
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1 1	1,122 1,122	1,122 1,122	CB221110
計					3,416 3,416	
単価					3,416 3,416	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	張コンクリート	t=10cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 0.1	0 28,070	0 2,807	CB240010
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,122	0 1,122	CB221110
計					0 3,929	
単価					0 3,929	円／m2
変更積算単価					3,630	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	小口止コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	2,912 2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.023 0.023	27,440 27,440	631.12 631.12	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.3 0.3	7,122 7,122	2,136.6 2,136.6	CB240210
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	ｍ３	0.003 0.003	34,400 34,400	103.2 103.2	CB240060
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.25 0.25	1,122 1,122	280.5 280.5	CB221110
計					3,151.42 3,151.42	
単価					3,152 3,152	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	車線分離標	H=400 着脱式(穿孔式･3本脚) 10本未満	単位	本	数量	1 1	単価	18,601 18,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 設置)	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費		1	20,130	20,130	WB812400
	本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250					
	高さ400mm 10本未満 無 無	本	1	20,130	20,130	単－ 172号
計					20,130 20,130	
単価					20,130 20,130	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	防草対策		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 92,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート		箇所	0 1	0 93,100	0 93,100	WYB00006 単－ 173号
（材料費）生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 0.5	0 14,800	0 7,400	WYB00098 単－ 174号
計					0 100,500	
単価					0 100,500	円／箇所
変更積算単価					92,590	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	石積撤去・再設置		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 236,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積撤去・再設置		箇所	0 1	0 256,200	0 256,200	WYB00079 単－ 175号
計					0 256,200	
単価					0 256,200	円／箇所
変更積算単価					236,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	舗装復旧		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 61,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装復旧		箇所	0 1	0 57,880	0 57,880	WYB00081 単－ 176号
（材料費）再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	0 0.8	0 10,700	0 8,560	WYB00090 単－ 177号
計					0 66,440	
単価					0 66,440	円／箇所
変更積算単価					61,210	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	堆積土砂撤去(子飼樋管下流)		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,381,501 1,381,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積土砂撤去(子飼樋管下流)		箇所	1 1	492,300 492,300	492,300 492,300	WYB00053 単－ 178号
処分費 （ｔ）		ｔ	0.76 0.76	20,000 20,000	15,200 15,200	WB020052 単－ 179号
積込 （ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	242 242	237 237	57,354 57,354	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	ｍ３	242 242	3,241 3,241	784,322 784,322	CB210110
残土等処分		ｍ３	242 242	600 600	145,200 145,200	CB210560
計					1,494,376 1,494,376	
単価					1,495,000 1,495,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	樹木伐採・除草（鯰の学校）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1,014,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木伐採（鯰の学校）		箇所	0 1	0 205,900	0 205,900	WYB00341 単－ 197号
除草・積込・運搬		箇所	0 1	0 703,500	0 703,500	WYB00345 単－ 198号
処分費	刈草	t	0 2	0 20,000	0 40,000	WYB00348 単－ 199号
処分費	枝葉	t	0 8.2	0 18,000	0 147,600	WYB00349 単－ 200号
計					0 1,097,000	
単価					0 1,097,000	円／箇所
変更積算単価					1,014,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	剪定・積込・運搬(子飼橋右岸上流)		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,850,010 1,850,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
剪定・積込・運搬		箇所	1 1	1,280,000 1,280,000	1,280,000 1,280,000	WYB00063 単－ 201号
処分費（ｔ）		t	40.1 40.1	18,000 18,000	721,800 721,800	WB020052 単－ 202号
計					2,001,800 2,001,800	
単価					2,002,000 2,002,000	円／箇所

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	枯れ木伐採(平田排水樋管)		単位	箇所	数量	1 1	単価	56,720 56,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枯れ木伐採(平田排水樋管)		箇所	1 1	56,880 56,880	56,880 56,880	WYB00072 単－ 203号
処分費（ｔ）		t	0.25 0.25	18,000 18,000	4,500 4,500	WB020052 単－ 202号
計					61,380 61,380	
単価					61,380 61,380	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ブロック塀取壊し（明午橋左岸上流）		単位	箇所	数量	1 1	単価	95,827 95,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック塀取壊し（明午橋左岸上流）		箇所	1 1	102,500 102,500	102,500 102,500	WYB00040 単－ 205号
（材料費）セメント	25kg/袋	袋	1 1	480 480	480 480	WYB00022 単－ 206号
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.3 0.3	2,350 2,350	705 705	WB020051 単－ 94号
計					103,685 103,685	
単価					103,700 103,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1 1	単価	5,807 5,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 （横断・転落防止柵） 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1 1	6,285 6,285	6,285 6,285	WB810760 単－ 213号
計					6,285 6,285	
単価					6,285 6,285	円／m

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 180ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	626.3 626.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 （車道・路肩部）	180mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	677.8 677.8	677.8 677.8	CB410030
計					677.8 677.8	
単価					677.8 677.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	表層	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,584 1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,715	1,715	CB410260
	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,715	1,715	
計					1,715 1,715	
単価					1,715 1,715	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	6,950 6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,655	7,655	WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	7,655	7,655	単－ 214号
計					7,655 7,655	
単価					7,655 7,655	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	側溝蓋 (落蓋側溝用)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	1,849 1,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	 枚	1 1	2,037 2,037	2,037 2,037	WB821430 単－ 215号
計					2,037 2,037	
単価					2,037 2,037	 円／枚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ	t=30cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	26,345 26,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ		 箇所	1 1	28,510 28,510	28,510 28,510	WYB00052 単－ 216号
計					28,510 28,510	
単価					28,510 28,510	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ	t=25cm	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 23,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ		箇所	0 1	0 25,440	0 25,440	WYB00067 単－ 217号
計					0 25,440	
単価					0 25,440	円／箇所
変更積算単価					23,510	円／箇所

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	482.1 482.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1 1	531 531	531 531	CB430510
計					531 531	
単価					531 531	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	144 144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1 1	158.7 158.7	158.7 158.7	CB430310
計					158.7 158.7	
単価					158.7 158.7	円／m2

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,854 2,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,144 3,144	3,144 3,144	CB227010
計					3,144 3,144	
単価					3,144 3,144	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,342 2,342

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３） As殻		 ｍ３	1 1	2,580 2,580	2,580 2,580	WB020051 単－ 218号
計					2,580 2,580	
単価					2,580 2,580	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	産廃処理		単位	m3	数量	0 1	単価	0 23,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	建設汚泥	ｍ３	0 1	0 8,000	0 8,000	WYB00312 単－ 219号
処分費	建設汚泥	ｍ３	0 1	0 18,000	0 18,000	WYB00313 単－ 220号
計					0 26,000	
単価					0 26,000	円／m3
変更積算単価					23,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	削孔	ﾊﾟｯｶｰ工法 0.4m以上0.6m未満	単位	孔	数量	1 1	単価	11,294 11,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔	ﾊﾟｯｶｰ工法 0.4m以上0.6m未満	孔	1 1	12,440 12,440	12,440 12,440	CB320820
計					12,440 12,440	
単価					12,440 12,440	円／孔

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	注入	軟練り 注入日数 0.12日 注入量 0.01m3/min	単位	m3	数量	1 1	単価	24,051 24,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入	ﾊﾟｯｶｰ工法 0.12日 軟練り配合 高炉Bｾﾒﾝﾄ	ｍ３	1 1	26,490 26,490	26,490 26,490	CB320810
計					26,490 26,490	
単価					26,490 26,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	沈下計設置	丸鋼　φ13mm L=800	単位	箇所	数量	1 1	単価	62,929 62,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沈下計設置	丸鋼　φ13mm L=800		1	69,310	69,310	WYB00015
		箇所	1	69,310	69,310	単－ 221号
計					69,310 69,310	
単価					69,310 69,310	円／箇所

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Bｿﾞｰﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	84,562 84,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Bｿﾞｰﾝ		1	91,510	91,510	WYB00100
		本	1	91,510	91,510	単－ 222号
計					91,510 91,510	
単価					91,510 91,510	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Aｿﾞｰﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	52,506 52,506

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Aｿﾞｰﾝ		1	56,820	56,820	WYB00107
		本	1	56,820	56,820	単－ 223号
計					56,820 56,820	
単価					56,820 56,820	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	注入設備据付解体	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　2ｾｯﾄ	単位	回	数量	1 1	単価	347,546 347,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備の据付・解体	二重管ストレーナ工法 2ｾｯﾄ		1	376,100	376,100	WB223750
		現場	1	376,100	376,100	単－ 224号
計					376,100 376,100	
単価					376,100 376,100	円／回

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	排水汚泥土処理費		単位	日	数量	1 1	単価	28,665 28,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水汚泥土処理		日	1 1	31,020 31,020	31,020 31,020	WB223770 単－ 225号
計					31,020 31,020	
単価					31,020 31,020	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 80m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	337.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	0.461	73,180	33,735	WK210340 単－ 239号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					33,740	
単価					337.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	土砂分別(仮置)ｍ３	スケルトンバケット分別	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	534.2 534.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）		日	0.666 0.666	63,410 63,410	42,231 42,231	WYB00077 単－ 240号
スケルトンバケット	0.8m3用	日	0.666 0.666	16,800 16,800	11,188 11,188	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					53,420 53,420	
単価					534.2 534.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	土砂等分別	バックホウ投入 分別機	単位	ｍ３	数量	100 100	単価	2,160 2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふるい分け機運転	FINLY595	日	0.416 0.416	391,600 391,600	162,905 162,905	WYB00023 単－ 241号
バックホウ（クローラ型）		日	0.416 0.416	63,730 63,730	26,511 26,511	WYB00027 単－ 242号
バックホウ（クローラ型）		日	0.416 0.416	63,730 63,730	26,511 26,511	WYB00025 単－ 242号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		73 73	
計					216,000 216,000	
単価					2,160 2,160	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	平ﾌﾞﾛｯｸ張撤去		単位	ｍ２	数量	40 40	単価	2,489 2,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	21,630 21,630	21,630 21,630	
普通作業員		人	2 2	18,900 18,900	37,800 37,800	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	1 1	40,150 40,150	40,150 40,150	単－ 243号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					99,580 99,580	
単価					2,489 2,489	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	2,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	23,835	33,369	
とび工		人	4.1	24,465	100,306	
普通作業員		人	2.5	18,900	47,250	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,300	34,640	
諸雑費（率＋まるめ） 35%		式	1		75,435	
計					291,000	
単価					2,910	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	520	52,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,000	
単価					520	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	935

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	935	93,500	
転落防止柵（P種）	流用品	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					93,500	
単価					935	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	480	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,000	
単価					480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	1,650	165,000	
転落防止柵（P種）	流用品	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					165,000	
単価					1,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,070	1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,070	
単価					1,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,468

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	7,788	7,788	
ガードレール　路側用	土中建込　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装	m	1	-5,320	-5,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,468	
単価					2,468	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	27,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	27,770	27,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					27,770	
単価					27,770	円／ｍ３

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻 丸成産業㈱	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻（無筋）丸成産業㈱	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻（鉄筋）　㈲熊本ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	3,500	350,000	
計					350,000	
単価					3,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	防錆塗装		単位	式	数量	0 1	単価	0 234,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 23,835	0 71,505	
普通作業員		人	0 2	0 18,900	0 37,800	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 3	0 27,490	0 82,470	WYB00037 単－ 244号
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,840	0 21,840	
高所作業車（賃料）	13～14m級　クローラ ブーム型	日	0 1	0 21,000	0 21,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 85	
計					0 234,700	
単価					0 234,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	（材料費）サビキラーPRO		単位	缶	数量	0 1	単価	0 10,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サビキラーPRO		缶	0 1	0 10,000	0 10,000	
計					0 10,000	
単価					0 10,000	円／缶

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｺﾝｸﾘｰﾄ補修		単位	式	数量	0 1	単価	0 456,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 6	0 23,835	0 143,010	
普通作業員		人	0 2.5	0 18,900	0 47,250	
特殊作業員		人	0 3.5	0 21,630	0 75,705	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 6	0 27,490	0 164,940	WYB00001 単－ 245号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 5.5	0 608	0 3,344	
電動ピック（賃料）		日	0 5.5	0 2,000	0 11,000	
ベビーサンダー		日	0 5.5	0 2,000	0 11,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 51	
計					0 456,300	
単価					0 456,300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	（材料費）ＳＢＲＡＣガード		単位	缶	数量	0 1	単価	0 13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＢＲＡＣガード		缶	0 1	0 13,500	0 13,500	
計					0 13,500	
単価					0 13,500	円／缶

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	（材料費）ＡＧプライマー		単位	組	数量	0 1	単価	0 32,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＡＧプライマー		組	0 1	0 32,000	0 32,000	
計					0 32,000	
単価					0 32,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	（材料費）ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	単位	袋	数量	0 1	単価	0 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	袋	0 1	0 6,500	0 6,500	
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	電気設備工		単位	式	数量	0 1	単価	0 277,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気配管取替		式	0 1		0 236,100	WYB00068 単－ 246号
配管塗装費	黒髪地区	式	0 1		0 34,400	WYB00095 単－ 247号
雑材消耗費	黒髪地区	式	0 1		0 6,900	WYB00104 単－ 248号
計					0 277,400	
単価					0 277,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	（材料費）電線管	GP 28mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	GP 28mm	m	0 1	0 2,500	0 2,500	
計					0 2,500	
単価					0 2,500	円／m

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	（材料費）ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	GP 28mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	GP 28m	本	0 1	0 670	0 670	
計					0 670	
単価					0 670	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	（材料費）ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ	31(28)	単位	個	数量	0 1	単価	0 270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ	31(28)	個	0 1	0 270	0 270	
計					0 270	
単価					0 270	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	23,835	40,519	
とび工		人	6.3	24,465	154,129	
普通作業員		人	1.6	18,900	30,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,300	34,640	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		82,972	
計					342,500	
単価					3,425	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻（無筋）㈲熊本ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	2,820	282,000	
計					282,000	
単価					2,820	円／ｍ３

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻（鉄筋）㈲熊本ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	3,500	350,000	
計					350,000	
単価					3,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻 大林道路㈱	ｍ３	100	2,580	258,000	
計					258,000	
単価					2,580	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	パラペット補修（蓮台寺地区）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 74,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
普通作業員		人	0 1	0 18,900	0 18,900	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 1	0 27,490	0 27,490	WYB00005 単－ 249号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 1	0 608	0 608	
電動ピック（賃料）		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
ベビーサンダー		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 74,840	
単価					0 74,840	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	（材料費）ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	単位	袋	数量	0 1	単価	0 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	袋	0 1	0 6,500	0 6,500	
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	パラペット補修（代継橋左岸上流）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 112,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 23,835	0 35,752	
普通作業員		人	0 1.5	0 18,900	0 28,350	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 1.5	0 27,490	0 41,235	WYB00009 単－ 250号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 1	0 608	0 608	
電動ピック（賃料）		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
ベビーサンダー		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
集塵機		日	0 1	0 2,500	0 2,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 55	
計					0 112,500	
単価					0 112,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	階段補修（蓮台寺地区）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 74,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
普通作業員		人	0 1	0 18,900	0 18,900	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 1	0 27,490	0 27,490	WYB00012 単－ 249号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 1	0 608	0 608	
電動ピック（賃料）		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
ベビーサンダー		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 74,840	
単価					0 74,840	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	張りコンクリート補修（明午橋右岸上流）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 77,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
特殊作業員		人	0 1	0 21,630	0 21,630	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 1	0 27,490	0 27,490	WYB00018 単－ 249号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 1	0 608	0 608	
電動ピック（賃料）		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
ベビーサンダー		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 77,570	
単価					0 77,570	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	（材料費）ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	単位	袋	数量	0 1	単価	0 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	袋	0 1	0 6,500	0 6,500	
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	高水敷整正(井樋山堰左岸)		単位	箇所	数量	1 1	単価	362,300 362,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	23,835 23,835	71,505 71,505	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	4 4	35,700 35,700	142,800 142,800	単－ 251号
草刈り機賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	2 2	30,000 30,000	60,000 60,000	
フォーク賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	2 2	12,000 12,000	24,000 24,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	2 2	31,990 31,990	63,980 63,980	単－ 252号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		15 15	
計					362,300 362,300	
単価					362,300 362,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	刈草 河津造園(株)	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	高水敷整備（沖新資材置場）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,472,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 15	0 23,835	0 357,525	
普通作業員		人	0 16	0 18,900	0 302,400	
ダンプトラック４ｔ（深）運転	一般運転手込み	日	0 9	0 47,790	0 430,110	WYB00302 単－ 253号
ダンプトラック１０ｔ運転	一般運転手込み	日	0 7	0 52,380	0 366,660	WYB00303 単－ 254号
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 14	0 35,620	0 498,680	単－ 255号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	日	0 8	0 39,210	0 313,680	単－ 256号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	日	0 15	0 62,990	0 944,850	単－ 257号
フォーク賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	0 9	0 12,000	0 108,000	
草刈り機賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	0 5	0 30,000	0 150,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 95	
計					0 3,472,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	高水敷整備（沖新資材置場）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 3,472,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 3,472,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	処分費	刈草	単位	t	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	刈草 河津造園(株)	t	0 1	0 20,000	0 20,000	
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／ｔ

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻（鉄筋）㈲熊本ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	0 1	0 3,500	0 3,500	
計					0 3,500	
単価					0 3,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 大東商事(株)	t	0 1	0 55,000	0 55,000	
計					0 55,000	
単価					0 55,000	円／ｔ

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	処分費	可燃･不燃混合廃棄物	単位	t	数量	0 1	単価	0 58,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	可燃･不燃混合廃棄物	t	0 1	0 58,000	0 58,000	
計					0 58,000	
単価					0 58,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	処分費	金属くず	単位	t	数量	0 1	単価	0 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	金属くず	t	0 1	0 28,000	0 28,000	
計					0 28,000	
単価					0 28,000	円／ｔ

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ無	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ無 大東商事（株）	本	0 1	0 1,100	0 1,100	
計					0 1,100	
単価					0 1,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ 大東商事 (株)	本	0 1	0 2,100	0 2,100	
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	処分費	廃ﾀｲﾔ(2t,4t)ﾎｲﾙ無	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾀｲﾔ(2t,4t)ﾎｲﾙ無 大東商事 (株)	本	0 1	0 1,800	0 1,800	
計					0 1,800	
単価					0 1,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	処分費	廃ﾀｲﾔ(10t)ﾎｲﾙ無	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾀｲﾔ(10t)ﾎｲﾙ無 大東商事（株）	本	0 1	0 3,200	0 3,200	
計					0 3,200	
単価					0 3,200	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	処分費	石	単位	t	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	石　丸成産業(株)	t	0 1	0 2,000	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	陥没箇所補修(蓮台寺橋左岸下流)		単位	箇所	数量	1 1	単価	44,420 44,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
特殊作業員		人	0.5 0.5	21,630 21,630	10,815 10,815	
小型バックホウ（クローラ型）	[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.13/平積0.10m3吊能力0.9t	日	0.5 0.5	10,880 10,880	5,440 5,440	WYB00029 単－ 258号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0.5 0.5	31,890 31,890	15,945 15,945	 単－ 259号
ランマ(賃料)	質量６０～８０kg	日	0.5 0.5	607 607	303 303	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					44,420 44,420	
単価					44,420 44,420	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	門扉設置	両開き	単位	基	数量	1 1	単価	1,039,000 1,039,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
（材料費）門扉		基	1 1	784,900 784,900	784,900 784,900	WYB00046 単－ 260号
門扉設置		基	1 1	141,300 141,300	141,300 141,300	WYB00036 単－ 261号
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.8 1.8	28,680 28,680	51,624 51,624	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.4 8.4	7,122 7,122	59,824 59,824	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.8 1.8	1,123 1,123	2,021 2,021	CB221110
計					1,039,669 1,039,669	
単価					1,039,000 1,039,000	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,315	53,150	
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,710.65	27,106	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,000	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					81,460	
単価					8,146	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	767	76,700	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	475.54	47,554	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					124,300	
単価					1,243	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻 大林道路㈱	ｍ３	100	2,580	258,000	
計					258,000	
単価					2,580	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	門扉設置	両開き	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,039,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
（材料費）門扉	H1800×W8000	基	0 1	0 784,900	0 784,900	WYB00062 単－ 262号
門扉設置		基	0 1	0 141,300	0 141,300	WYB00064 単－ 263号
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0 1.8	0 28,680	0 51,624	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0 8.4	0 7,122	0 59,824	CB240210
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1.8	0 1,123	0 2,021	CB221110
計					0 1,039,669	
単価					0 1,039,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	U型側溝	再利用撤去･据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	8,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,315	53,150	
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,710.65	27,106	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,000	1,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					81,460	
単価					8,146	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	蓋版	再利用撤去･据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	767	76,700	
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	475.54	47,554	
諸雑費（まるめ）		式	1		46	
計					124,300	
単価					1,243	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	767	76,700	
U形用蓋	２種　３００　４０×１０×６０	枚	100	1,260	126,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					202,700	
単価					2,027	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻 大林道路㈱	ｍ３	100	2,580	258,000	
計					258,000	
単価					2,580	円／ｍ３

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(鉄筋) 大林道路㈱	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	大型土のう撤去		単位	式	数量	0 1	単価	0 91,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 1	0 35,620	0 35,620	単－ 255号
ダンプトラック４ｔ運転	一般運転手込み	日	0 1	0 31,890	0 31,890	WYB00078 単－ 264号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 91,350	
単価					0 91,350	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 大東商事(株)	t	0 1	0 55,000	0 55,000	
計					0 55,000	
単価					0 55,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	タラップ設置		単位	個	数量	0 3	単価	0 11,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 23,835	0 11,917	
普通作業員		人	0 1	0 18,900	0 18,900	
ハンマードリル	電動	日	0 1	0 2,000	0 2,000	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 1	0 608	0 608	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 33,430	
単価					0 11,140	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	（材料費）足掛金具(後付式)	B=300	単位	個	数量	0 1	単価	0 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金具(後付式)	AN30-260SS	個	0 1	0 4,000	0 4,000	
計					0 4,000	
単価					0 4,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	車止め設置（新屋敷地区）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 79,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
普通作業員		人	0 1	0 18,900	0 18,900	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	日	0 1	0 36,780	0 36,780	単－ 265号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 79,520	
単価					0 79,520	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	境界杭復旧（大江地区）	流用品	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 99,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
普通作業員		人	0 4	0 18,900	0 75,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 99,440	
単価					0 99,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	堤脚水路蓋補修(渡鹿地区)		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 230,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 23,835	0 71,505	
特殊作業員		人	0 3	0 21,630	0 64,890	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 3	0 27,490	0 82,470	WYB00044 単－ 244号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 2	0 608	0 1,216	
電動ピック（賃料）		日	0 2	0 2,000	0 4,000	
ベビーサンダー		日	0 2	0 2,000	0 4,000	
電動バイブレーター		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 19	
計					0 230,100	
単価					0 230,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	（材料費）KCフォーム	300用	単位	枚	数量	0 1	単価	0 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
KCフォーム	300用	枚	0 1	0 1,850	0 1,850	
計					0 1,850	
単価					0 1,850	円／枚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	（材料費）鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	単位	t	数量	0 1	単価	0 69,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0 1	0 69,000	0 69,000	
計					0 69,000	
単価					0 69,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	（材料費）生コンクリート	２４－８－２５（２０）	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 16,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	２４－８－２５（２０）	ｍ３	0 1	0 16,300	0 16,300	
計					0 16,300	
単価					0 16,300	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	鋼管（構内地中）敷設	各種 新設 補正なし 0% 0.17人/m	単位	m	数量	100	単価	4,263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17	20,370	346,290	
電線管	EP 51mm	m	100	800	80,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					426,300	
単価					4,263	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	架空線配線設置		単位	m	数量	0 27	単価	0 8,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 23,835	0 47,670	
電工		人	0 4	0 20,370	0 81,480	
特殊作業員		人	0 3	0 21,630	0 64,890	
高所作業車（賃料）	13～14m級　クローラ ブーム型	日	0 2	0 21,000	0 42,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 236,100	
単価					0 8,744	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	（材料費）電線管	GP 22mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,439

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	GP 22mm	本	0 1	0 1,439	0 1,439	
計					0 1,439	
単価					0 1,439	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	（材料費）ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	GP 22mm	単位	本	数量	0 1	単価	0 304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	GP 22mm	本	0 1	0 304	0 304	
計					0 304	
単価					0 304	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	（材料費）防水カップリング		単位	個	数量	0 1	単価	0 830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水カップリング		個	0 1	0 830	0 830	
計					0 830	
単価					0 830	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	（材料費）防水ボックスコネクタ		単位	個	数量	0 1	単価	0 613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水ボックスコネクタ		個	0 1	0 613	0 613	
計					0 613	
単価					0 613	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	（材料費）ステンレスバンド		単位	個	数量	0 1	単価	0 302

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレスバンド		個	0 1	0 302	0 302	
計					0 302	
単価					0 302	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	（材料費）防水プリカ		単位	m	数量	0 1	単価	0 800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水プリカ		m	0 1	0 800	0 800	
計					0 800	
単価					0 800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	（材料費）防水プリカ	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ	単位	個	数量	0 1	単価	0 391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水プリカ	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ	個	0 1	0 391	0 391	
計					0 391	
単価					0 391	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	（材料費）防水プリカ	ｺﾈｸﾀ	単位	個	数量	0 1	単価	0 284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水プリカ	ｺﾈｸﾀ	個	0 1	0 284	0 284	
計					0 284	
単価					0 284	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	（材料費）自在バンド		単位	個	数量	0 1	単価	0 1,308

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド		個	0 1	0 1,308	0 1,308	
計					0 1,308	
単価					0 1,308	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	（材料費）メッセンジャーワイヤー		単位	m	数量	0 1	単価	0 77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッセンジャーワイヤー		m	0 1	0 77	0 77	
計					0 77	
単価					0 77	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	（材料費）巻付けグリップ		単位	本	数量	0 1	単価	0 203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻付けグリップ		本	0 1	0 203	0 203	
計					0 203	
単価					0 203	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	（材料費）ラッシングロッド		単位	本	数量	0 1	単価	0 150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラッシングロッド		本	0 1	0 150	0 150	
計					0 150	
単価					0 150	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	（材料費）エントランスキャップ		単位	個	数量	0 1	単価	0 1,005

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ		個	0 1	0 1,005	0 1,005	
計					0 1,005	
単価					0 1,005	円／個

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	（材料費）金属製プルボックス（ステンレス）	３００×３００×１５０×１．５　防水	単位	個	数量	0 1	単価	0 12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製プルボックス（ステンレス）	３００×３００×１５０×１．５　防水	個	0 1	0 12,900	0 12,900	
計					0 12,900	
単価					0 12,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	（材料費）電線管	CVV 1.25-2c	単位	m	数量	0 1	単価	0 54

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CVV	1.25-2c	m	0 1	0 54.1	0 54	
計					0 54	
単価					0 54	円／m

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	（材料費）雑材消耗費	大江第５樋管	単位	式	数量	0 1	単価	0 7,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑材消耗費	大江第５樋管	式	0 1		0 7,671	
計					0 7,671	
単価					0 7,671	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	防護柵隙間対策（明午橋左岸）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 46,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
普通作業員		人	0 1	0 18,900	0 18,900	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	0 1		0 3,415	
計					0 46,150	
単価					0 46,150	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	（材料費）防護柵	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製H1100用 景観色塗装 端部隙間埋格子	単位	枚	数量	0 1	単価	0 84,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製H1100用 景観色塗装 端部隙間埋格子	枚	0 1	0 84,000	0 84,000	
計					0 84,000	
単価					0 84,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	手摺設置		単位	m	数量	1.5 1.5	単価	29,980 29,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
普通作業員		人	1 1	18,900 18,900	18,900 18,900	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	90㎜以上100㎜未満 200㎜以上400㎜未満	孔	2 2	5,848 5,848	11,696 11,696	CB224430
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		2,457 2,457	
計					44,970 44,970	
単価					29,980 29,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	（材料費）サポートレール３型 アルミ製手すり H80		単位	m	数量	1.5 1.5	単価	33,800 33,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ支柱	φ48.6 埋込200	本	2 2	6,400 6,400	12,800 12,800	
トップビーム用ブラケット		セット	2 2	3,600 3,600	7,200 7,200	
アルミ製ビーム	L1,100+両Rエンド200	本	1 1	14,900 14,900	14,900 14,900	
アルミ製ビーム 特寸加工費		本	1 1	15,800 15,800	15,800 15,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,700 50,700	
単価					33,800 33,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）	着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400㎜ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	20,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ４００ｍｍ	本	1	20,130	20,130	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,130	
単価					20,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	張コンクリート		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 93,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
特殊作業員		人	0 0.5	0 21,630	0 10,815	
普通作業員		人	0 1.5	0 18,900	0 28,350	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 1	0 27,490	0 27,490	WYB00058 単－ 249号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 1	0 608	0 608	
電動バイブレーター		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 93,100	
単価					0 93,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	（材料費）生コンクリート　高炉	１８－８－４０	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 14,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 1	0 14,800	0 14,800	
計					0 14,800	
単価					0 14,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	石積撤去・再設置		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 256,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 3	0 23,835	0 71,505	
石工		人	0 3	0 26,460	0 79,380	
小型バックホウ（クローラ型）（運転）	[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.13/平積0.10m3吊能力0.9t	日	0 3	0 35,090	0 105,270	WYB00043 単－ 266号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 45	
計					0 256,200	
単価					0 256,200	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	舗装復旧		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 57,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 23,835	0 11,917	
特殊作業員		人	0 0.5	0 21,630	0 10,815	
普通作業員		人	0 1	0 18,900	0 18,900	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 0.5	0 27,490	0 13,745	WYB00088 単－ 267号
転圧プレート（賃料）		日	0 1	0 2,500	0 2,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 57,880	
単価					0 57,880	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	（材料費）再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	単位	t	数量	0 1	単価	0 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	t	0 1	0 10,700	0 10,700	
計					0 10,700	
単価					0 10,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	堆積土砂撤去(子飼樋管下流)		単位	箇所	数量	1 1	単価	492,300 492,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	23,835 23,835	71,505 71,505	
バックホウ運転	０．１３ｍ３ クサカルゴン用	日	1 1	35,620 35,620	35,620 35,620	WYB00054 単－ 268号
バックホウ運転	０．１３ｍ３ フォーク用	日	1 1	35,620 35,620	35,620 35,620	WYB00055 単－ 269号
バックホウ運転	０．１３ｍ３	日	2 2	35,620 35,620	71,240 71,240	WYB00056 単－ 270号
バックホウ運転	０．４５ｍ３	日	2 2	45,860 45,860	91,720 91,720	WYB00057 単－ 271号
草刈り機賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
フォーク賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	1 1	12,000 12,000	12,000 12,000	
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ式］	４ｔ積	日	3 3	48,190 48,190	144,570 144,570	 単－ 272号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					492,300 492,300	
単価					492,300 492,300	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	刈草 河津造園(株)	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	処分費	枝葉	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	枝葉 河津造園(株)	t	0 1	0 18,000	0 18,000	
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ有	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ 大東商事（株）	本	0 1	0 2,100	0 2,100	
計					0 2,100	
単価					0 2,100	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ無	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾀｲﾔ(乗用車以下)ﾎｲﾙ無 大東商事（株）	本	0 1	0 1,100	0 1,100	
計					0 1,100	
単価					0 1,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	処分費	廃ﾀｲﾔ(2t,4t)ﾎｲﾙ無	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾀｲﾔ(2t,4t)ﾎｲﾙ無 大東商事（株）	本	0 1	0 1,800	0 1,800	
計					0 1,800	
単価					0 1,800	円／本

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	処分費	廃ﾀｲﾔ(10t)ﾎｲﾙ無	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾀｲﾔ(10t)ﾎｲﾙ無 大東商事（株）	本	0 1	0 3,200	0 3,200	
計					0 3,200	
単価					0 3,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 大東商事(株)	t	0 1	0 55,000	0 55,000	
計					0 55,000	
単価					0 55,000	円／ｔ

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	処分費	不燃混合廃棄物	単位	t	数量	0 1	単価	0 28,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	不燃混合廃棄物 大東商事(株)	t	0 1	0 28,000	0 28,000	
計					0 28,000	
単価					0 28,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	処分費	可燃混合廃棄物	単位	t	数量	0 1	単価	0 52,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	可燃混合廃棄物　大東商事(株)	t	0 1	0 52,000	0 52,000	
計					0 52,000	
単価					0 52,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	伐木	幹周30cm以上60cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	6,130 6,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	7 7	20,055 20,055	140,385 140,385	
普通作業員		人	13.5 13.5	18,900 18,900	255,150 255,150	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1 1		217,465 217,465	
計					613,000 613,000	
単価					6,130 6,130	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	伐木	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	15,310 15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	17.5 17.5	20,055 20,055	350,962 350,962	
普通作業員		人	33.7 33.7	18,900 18,900	636,930 636,930	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1 1		543,108 543,108	
計					1,531,000 1,531,000	
単価					15,310 15,310	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	伐木	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	30,650 30,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	35 35	20,055 20,055	701,925 701,925	
普通作業員		人	67.5 67.5	18,900 18,900	1,275,750 1,275,750	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1 1		1,087,325 1,087,325	
計					3,065,000 3,065,000	
単価					30,650 30,650	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	伐木	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	67,960 67,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	82 82	20,055 20,055	1,644,510 1,644,510	
普通作業員		人	145 145	18,900 18,900	2,740,500 2,740,500	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1 1		2,410,990 2,410,990	
計					6,796,000 6,796,000	
単価					67,960 67,960	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	伐木	幹周150cm以上200cm未満	単位	本	数量	100 100	単価	113,600 113,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	130 130	20,055 20,055	2,607,150 2,607,150	
普通作業員		人	250 250	18,900 18,900	4,725,000 4,725,000	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	1 1		4,027,850 4,027,850	
計					11,360,000 11,360,000	
単価					113,600 113,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	樹木伐採（新屋敷地区）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 321,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 23,835	0 47,670	
造園工		人	0 2	0 20,055	0 40,110	
普通作業員		人	0 2	0 18,900	0 37,800	
小型バックホウ（クローラ型）（運転）	[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付]山積0.13/平積0.10m3吊能力0.9t	日	0 2	0 35,090	0 70,180	WYB00314 単－ 273号
フォーク賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	0 2	0 12,000	0 24,000	
ダンプトラック２ｔ（深）運転	一般運転手込み	日	0 2	0 39,210	0 78,420	WYB00315 単－ 274号
高所作業車（賃料）	13～14m級　クローラ ブーム型	日	0 1	0 21,000	0 21,000	
チェンソー(賃料)	鋸長３０～４０cm	日	0 2	0 1,300	0 2,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 321,800	
単価					0 321,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	処分費	刈草	単位	t	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	刈草 河津造園(株)	t	0 1	0 20,000	0 20,000	
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／ｔ

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	処分費	根株	単位	t	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	根株 河津造園(株)	t	0 1	0 20,000	0 20,000	
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	単位	t	数量	0 1	単価	0 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 大東商事(株)	t	0 1	0 55,000	0 55,000	
計					0 55,000	
単価					0 55,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	樹木伐採（鯰の学校）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 205,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木	幹周60cm以上90cm未満	本	0 1	0 15,310	0 15,310	WYB00342 単－ 275号
伐木	幹周90cm以上120cm未満	本	0 4	0 30,650	0 122,600	WYB00343 単－ 276号
伐木	幹周120cm以上150cm未満	本	0 1	0 67,960	0 67,960	WYB00344 単－ 277号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 30	
計					0 205,900	
単価					0 205,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	除草・積込・運搬		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 703,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 4	0 23,835	0 95,340	
普通作業員		人	0 4	0 18,900	0 75,600	
特殊作業員		人	0 4	0 21,630	0 86,520	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	日	0 5	0 35,620	0 178,100	単－ 255号
ダンプトラック４ｔ（深）運転	一般運転手込み	日	0 3	0 47,790	0 143,370	WYB00346 単－ 278号
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 1	0 27,490	0 27,490	WYB00347 単－ 249号
草刈り機賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	0 2	0 30,000	0 60,000	
フォーク賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	0 3	0 12,000	0 36,000	
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	日	0 4	0 256	0 1,024	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 56	
計					0 703,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	除草・積込・運搬		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 703,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 703,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	処分費	刈草	単位	t	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	刈草 河津造園(株)	t	0 1	0 20,000	0 20,000	
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／t

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	処分費	枝葉	単位	t	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	枝葉 河津造園(株)	t	0 1	0 18,000	0 18,000	
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	剪定・積込・運搬		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,280,000 1,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7 7	23,835 23,835	166,845 166,845	
造園工		人	2 2	20,055 20,055	40,110 40,110	
運転手（特殊）		人	12 12	21,840 21,840	262,080 262,080	
運転手（一般）		人	12 12	18,900 18,900	226,800 226,800	
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	4 4	5,230 5,230	20,920 20,920	
フォーク賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	12 12	12,000 12,000	144,000 144,000	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）	日	9 9	4,690 4,690	42,210 42,210	
草刈り機賃料	バックホウ０．１３ｍ３用	日	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
アームロングダンプ（賃料）	4t積級	日	12 12	21,000 21,000	252,000 252,000	
高所作業車（賃料）	13～14m級　クローラ ブーム型	日	3 3	21,000 21,000	63,000 63,000	
クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1 1	18,300 18,300	18,300 18,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	剪定・積込・運搬		単位	箇所	数量	1 1	単価	1,280,000 1,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェンソー(賃料)	鋸長３０～４０㎝	日	10 10	1,300 1,300	13,000 13,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		735 735	
計					1,280,000 1,280,000	
単価					1,280,000 1,280,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	枝葉 河津造園(株)	t	100	18,000	1,800,000	
計					1,800,000	
単価					18,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	枯れ木伐採(平田排水樋管)		単位	箇所	数量	1 1	単価	56,880 56,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	23,835 23,835	11,917 11,917	
特殊作業員		人	0.5 0.5	21,630 21,630	10,815 10,815	
小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊	日	0.5 0.5	35,090 35,090	17,545 17,545	 単－ 279号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0.5 0.5	31,890 31,890	15,945 15,945	 単－ 259号
チェンソー(賃料)	鋸長３０～４０㎝	日	0.5 0.5	1,300 1,300	650 650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					56,880 56,880	
単価					56,880 56,880	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	刈草（有)ｱｸﾄ･ﾌｫｰｱｰｽ	t	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	ブロック塀取壊し（明午橋左岸上流）		単位	箇所	数量	1 1	単価	102,500 102,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
特殊作業員		人	1 1	21,630 21,630	21,630 21,630	
普通作業員		人	1 1	18,900 18,900	18,900 18,900	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	1 1	31,890 31,890	31,890 31,890	単－ 259号
コンクリートカッタ(賃料)	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm	日	1 1	3,570 3,570	3,570 3,570	
電動ピック（賃料）		日	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1 1	608 608	608 608	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		67 67	
計					102,500 102,500	
単価					102,500 102,500	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	（材料費）セメント	25kg/袋	単位	袋	数量	1 1	単価	480 480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入	t	0.025 0.025	19,200 19,200	480 480	
計					480 480	
単価					480 480	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	石・コン殻撤去（新屋敷地区）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 86,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
小型バックホウ（クローラ型）（運転）	［標準型･ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.13/平積0.10m3吊能力0.9t	日	0 1	0 35,090	0 35,090	WYB00326 単－ 280号
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 1	0 27,490	0 27,490	WYB00327 単－ 249号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 86,420	
単価					0 86,420	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	処分費	石	単位	t	数量	0 1	単価	0 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	石　丸成産業(株)	t	0 1	0 2,000	0 2,000	
計					0 2,000	
単価					0 2,000	円／ｔ

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻（無筋）丸成産業㈱	ｍ３	0 1	0 2,350	0 2,350	
計					0 2,350	
単価					0 2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻 (鉄筋)　丸成産業(株)	ｍ３	0 1	0 3,750	0 3,750	
計					0 3,750	
単価					0 3,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	338.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	23,835	7,031	
とび工		人	0.295	24,465	7,217	
普通作業員		人	0.295	18,900	5,575	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	46,320	13,664	WK250590 単－ 281号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		333	
計					33,820	
単価					338.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 8日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	624	624	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,000	1,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,624	
単価					1,624	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	6,285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	935	93,500	
転落防止柵（P種）	H=1.1m 4本ビーム式 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	100	5,350	535,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					628,500	
単価					6,285	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,655

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,360	33,600	
落蓋側溝	300×300 T-25	個	5	8,320	41,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,000	1,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					76,550	
単価					7,655	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	767	76,700	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,270	127,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					203,700	
単価					2,037	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ		単位	箇所	数量	1 1	単価	28,510 28,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	600×50	個	1 1	3,070 3,070	3,070 3,070	
マンホール調整リング	600×100	個	1 1	4,920 4,920	4,920 4,920	
マンホール調整リング	600×150	個	1 1	6,850 6,850	6,850 6,850	
マンホールボルト	3本/組	組	1 1	2,400 2,400	2,400 2,400	
無収縮モルタル	12.5kg	袋	1 1	2,700 2,700	2,700 2,700	
無収縮モルタル	25kg	袋	1 1	3,570 3,570	3,570 3,570	
AJフレームホルダー		組	1 1	3,500 3,500	3,500 3,500	
ウレタンシール		本	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					28,510 28,510	
単価					28,510 28,510	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ調整ﾘﾝｸﾞ		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 25,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	600×100	個	0 1	0 4,920	0 4,920	
マンホール調整リング	600×150	個	0 1	0 6,850	0 6,850	
マンホールボルト	3本/組	組	0 1	0 2,400	0 2,400	
無収縮モルタル	12.5kg	袋	0 1	0 2,700	0 2,700	
無収縮モルタル	25kg	袋	0 1	0 3,570	0 3,570	
AJフレームホルダー		組	0 1	0 3,500	0 3,500	
ウレタンシール		本	0 1	0 1,500	0 1,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 25,440	
単価					0 25,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	処分費（ｍ３） As殻		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻 大林道路㈱	ｍ３	100	2,580	258,000	
計					258,000	
単価					2,580	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	汚泥収集運搬費	建設汚泥	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	建設汚泥 (有)英環境サービス	ｍ３	0 1	0 8,000	0 8,000	
計					0 8,000	
単価					0 8,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	処分費	建設汚泥	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥処理費（有)英環境サービス	ｍ３	0 1	0 18,000	0 18,000	
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	沈下計設置	丸鋼 φ13mm L=800	単位	箇所	数量	1 1	単価	69,310 69,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.5 0.5	49,770 49,770	24,885 24,885	
地質調査員		人	0.5 0.5	25,830 25,830	12,915 12,915	
普通作業員		人	0.5 0.5	18,900 18,900	9,450 9,450	
沈下計	丸鋼 φ13mm L=800	本	1 1	19,700 19,700	19,700 19,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,360 2,360	
計					69,310 69,310	
単価					69,310 69,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Bｿﾞｰﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	91,510 91,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.256 0.256	23,835 23,835	6,101 6,101	
特殊作業員		人	1.027 1.027	21,630 21,630	22,214 22,214	
普通作業員		人	1.027 1.027	18,900 18,900	19,410 19,410	
二重管ストレーナ工法	一次注入材料	L	330 330	33 33	10,890 10,890	WYB00101 単－ 282号
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.514 0.514	6,260 6,260	3,217 3,217	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.514 0.514	5,090 5,090	2,616 2,616	
消耗材料費	削孔用 礫質土 複相	m	5.15 5.15	2,170 2,170	11,175 11,175	WYB00102 単－ 283号
消耗材料費	注入用	m	0.33 0.33	5,972 5,972	1,970 1,970	WYB00103 単－ 284号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		13,917 13,917	
計					91,510 91,510	
単価					91,510 91,510	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Aｿﾞｰﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	56,820 56,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15 0.15	23,835 23,835	3,575 3,575	
特殊作業員		人	0.599 0.599	21,630 21,630	12,956 12,956	
普通作業員		人	0.599 0.599	18,900 18,900	11,321 11,321	
二重管ストレーナ工法	一次注入材料	L	225 225	33 33	7,425 7,425	WYB00108 単－ 285号
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.3 0.3	6,260 6,260	1,878 1,878	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.3 0.3	5,090 5,090	1,527 1,527	
消耗材料費	削孔用 礫質土 複相	m	3.995 3.995	2,170 2,170	8,669 8,669	WYB00109 単－ 286号
消耗材料費	注入用	m	0.225 0.225	5,972 5,972	1,343 1,343	WYB00110 単－ 287号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		8,126 8,126	
計					56,820 56,820	
単価					56,820 56,820	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	注入設備の据付・解体	二重管ストレーナ工法 2ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1	単価	376,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	23,835	52,437	
特殊作業員		人	8.2	21,630	177,366	
普通作業員		人	3.4	18,900	64,260	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	13	6,310	82,030	単－ 288号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					376,100	
単価					376,100	円／現場

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	排水汚泥土処理		単位	日	数量	1	単価	31,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8	18,900	15,120	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	349	349	
アルカリ水中和装置［炭酸ガス式］	処理量６ｍ３／ｈ級	時間	6.8	1,390	9,452	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1.5	342	513	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		5,586	
計					31,020	
単価					31,020	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,865	11,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,870	
単価					11,870	円／人日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,865	11,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,870	
単価					11,870	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 14.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	六価ｸﾛﾑ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1 1	単価	7,300 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	注入効果確認	ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ観測	単位	孔	数量	1 1	単価	92,240 92,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.65 0.65	49,770 49,770	32,350 32,350	
主任地質調査員		人	0.35 0.35	36,750 36,750	12,862 12,862	
地質調査員		人	0.2 0.2	25,830 25,830	5,166 5,166	
ファイバースコープ		日	0.2 0.2	201,800 201,800	40,360 40,360	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,502 1,502	
計					92,240 92,240	
単価					92,240 92,240	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	注入効果確認試験		単位	式	数量	1 1	単価	542,280 542,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 径86mm 砂･砂質土 鉛直下方	m	5.5 5.5	16,700 16,700	91,850 91,850	
サウンディング及び原位置試験	現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内	回	2 2	74,100 74,100	148,200 148,200	
間接調査費(地質調査･土質調査)	準備及び跡片付け	業務	1 1	223,000 223,000	223,000 223,000	
間接調査費(地質調査･土質調査)	調査孔閉塞	箇所	1 1	5,730 5,730	5,730 5,730	
間接調査費(地質調査･土質調査)	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)20m以上150m以下	箇所	1 1	19,200 19,200	19,200 19,200	
足場仮設(地質調査･土質調査)	平坦地足場 板材足場(0.3m以下)50m以下	箇所	1 1	54,300 54,300	54,300 54,300	
計					542,280 542,280	
単価					542,280 542,280	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	街区基準点 事前・事後測量		単位	式	数量	1 1	単価	672,800 672,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		1 業務	1 1	214,100 214,100	214,100 214,100	WYB00127 単－ 289号
4級基準点測量		1 箇所	1 1	268,300 268,300	268,300 268,300	WYB00130 単－ 290号
基準点設置		1 式	1 1		190,400 190,400	WYB00132 単－ 291号
計					672,800 672,800	
単価					672,800 672,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	測量費	事前･事後測量	単位	式	数量	0 1	単価	0 948,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		業務	0 1	0 215,200	0 215,200	WYB00134 単－ 292号
4級基準点測量		箇所	0 1	0 134,100	0 134,100	WYB00136 単－ 293号
基準点設置		式	0 1		0 380,600	WYB00137 単－ 294号
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	0 1		0 218,900	
計					0 948,800	
単価					0 948,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	3940千円	単位	式	数量	1	単価	3,940,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		3,940,000	
計					3,940,000	
単価					3,940,000	円／式

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	活用効果等調査費用	技術員0.5人工	単位	工事	数量	1 1	単価	13,950 13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
活用効果等調査費用	技術員0.5人工	工事	1 1	13,950 13,950	13,950 13,950	
計					13,950 13,950	
単価					13,950 13,950	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	底質分析	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 含有量・溶出試験	単位	検体	数量	2 2	単価	115,500 115,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底質分析	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類　含有量試験	検体	1 1	117,000 117,000	117,000 117,000	
底質分析	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類　溶出試験	検体	1 1	114,000 114,000	114,000 114,000	
計					231,000 231,000	
単価					115,500 115,500	円／検体

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		式	1 1		100,000 100,000	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	73,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	112	105	11,760	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］６～７ｔ積級	日	1.54	25,700	39,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					73,180	
単価					73,180	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	バックホウ（クローラ型）		単位	日	数量	1 1	単価	63,410 63,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
軽油	１．２号	L	108 108	105 105	11,340 11,340	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.46 1.46	20,700 20,700	30,222 30,222	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					63,410 63,410	
単価					63,410 63,410	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	ふるい分け機運転	FINLY595	単位	日	数量	1 1	単価	391,600 391,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FINLY595	40㎜	供用日	1.46 1.46	241,400 241,400	352,444 352,444	
軽油	１．２号	Ｌ	160 160	108 108	17,280 17,280	
運転手（特殊）		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		36 36	
計					391,600 391,600	
単価					391,600 391,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	バックホウ（クローラ型）		単位	日	数量	1 1	単価	63,730 63,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
軽油	１．２号	Ｌ	108 108	108 108	11,664 11,664	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.46 1.46	20,700 20,700	30,222 30,222	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					63,730 63,730	
単価					63,730 63,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	40,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	40	105	4,200	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.66	8,500	14,110	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,150	
単価					40,150	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 1	0 27,490	0 27,490	単－ 295号
計					0 27,490	
単価					0 27,490	円／日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 1	0 27,490	0 27,490	単－ 295号
計					0 27,490	
単価					0 27,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	電気配管取替		単位	式	数量	0 1	単価	0 236,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 23,835	0 47,670	
電工		人	0 4	0 20,370	0 81,480	
特殊作業員		人	0 3	0 21,630	0 64,890	
高所作業車（賃料）	13～14m級　クローラ ブーム型	日	0 2	0 21,000	0 42,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 236,100	
単価					0 236,100	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	配管塗装費	黒髪地区	単位	式	数量	0 1	単価	0 34,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管塗装費	黒髪地区	式	0 1		0 34,400	
計					0 34,400	
単価					0 34,400	円／式

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	雑材消耗費	黒髪地区	単位	式	数量	0 1	単価	0 6,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑材消耗費	黒髪地区	式	0 1		0 6,900	
計					0 6,900	
単価					0 6,900	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 1	0 27,490	0 27,490	単－ 295号
計					0 27,490	
単価					0 27,490	円／日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 1	0 27,490	0 27,490	単－ 295号
計					0 27,490	
単価					0 27,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	35,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	27	108	2,916	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.79	6,110	10,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					35,700	
単価					35,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	31,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,900	18,900	
軽油	１．２号	L	34	108	3,672	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	396	506	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					31,990	
単価					31,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	ダンプトラック４ｔ（深）運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 18,900	0 18,900	
軽油	１．２号	L	0 37	0 105	0 3,885	
ダンプトラック	4t積（深）	日	0 1	0 25,000	0 25,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,790	
単価					0 47,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ダンプトラック１０ｔ運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0 1	0 52,380	0 52,380	単－ 296号
計					0 52,380	
単価					0 52,380	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	35,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	27	105	2,835	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.79	6,110	10,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,620	
単価					35,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	39,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	40	105	4,200	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.66	7,930	13,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,210	
単価					39,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	日	数量	1	単価	62,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	101	105	10,605	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.66	18,400	30,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					62,990	
単価					62,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	小型バックホウ（クローラ型）	［標準型･ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.13/平積0.10m3吊能力0.9t	単位	日	数量	1 1	単価	10,880 10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊		1	10,880	10,880	
		日	1	10,880	10,880	単－ 297号
計					10,880 10,880	
単価					10,880 10,880	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	31,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,900	18,900	
軽油	１．２号	L	34	105	3,570	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	396	506	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					31,890	
単価					31,890	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	（材料費）門扉		単位	基	数量	1 1	単価	784,900 784,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC門扉 両開き	H1800×W8000	基	1 1	755,000 755,000	755,000 755,000	
PCフェンス	A1800用 水平端末柱構成	本	2 2	7,020 7,020	14,040 14,040	
PCフェンス	A1800用 コーナー金具(上下セット)	セット	2 2	3,680 3,680	7,360 7,360	
PCフェンス	A1800用 金網 φ3.2×56	m	2 2	4,240 4,240	8,480 8,480	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					784,900 784,900	
単価					784,900 784,900	円／基

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	門扉設置		単位	基	数量	1 1	単価	141,300 141,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	23,835 23,835	23,835 23,835	
普通作業員		人	6 6	18,900 18,900	113,400 113,400	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		4,065 4,065	
計					141,300 141,300	
単価					141,300 141,300	 円／基

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	（材料費）門扉	H1800×W8000	単位	基	数量	0 1	単価	0 784,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC門扉 両開き	H1800×W8000	基	0 1	0 755,000	0 755,000	
PCフェンス	A1800用 水平端末柱構成	本	0 2	0 7,020	0 14,040	
PCフェンス	A1800用 コーナー金具(上下セット)	セット	0 2	0 3,680	0 7,360	
PCフェンス	A1800用 金網 φ3.2×56	m	0 2	0 4,240	0 8,480	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 784,900	
単価					0 784,900	円／基

参考資料（2）

単価使用年月	2020.11
歩掛使用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	門扉設置		単位	基	数量	0 1	単価	0 141,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 23,835	0 23,835	
普通作業員		人	0 6	0 18,900	0 113,400	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 4,065	
計					0 141,300	
単価					0 141,300	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ダンプトラック４ｔ運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 31,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 1	0 31,890	0 31,890	単－ 298号
計					0 31,890	
単価					0 31,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	36,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	Ｌ	33	105	3,465	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21	9,480	11,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					36,780	
単価					36,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	小型バックホウ（クローラ型）（運転）	［標準型･ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.13/平積0.10m3吊能力0.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊	日	0 1	0 35,090	0 35,090	単－ 299号
計					0 35,090	
単価					0 35,090	円／日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 1	0 27,490	0 27,490	単－ 295号
計					0 27,490	
単価					0 27,490	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	バックホウ運転	０．１３ｍ３ クサカルゴン用	単位	日	数量	1 1	単価	35,620 35,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３		1	35,620	35,620	
		日	1	35,620	35,620	単－ 300号
計					35,620 35,620	
単価					35,620 35,620	円／日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	バックホウ運転	０．１３ｍ３ フォーク用	単位	日	数量	1 1	単価	35,620 35,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３		1	35,620	35,620	
		日	1	35,620	35,620	単－ 300号
計					35,620 35,620	
単価					35,620 35,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	バックホウ運転	０．１３ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	35,620 35,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３		1	35,620	35,620	
		日	1	35,620	35,620	単－ 300号
計					35,620 35,620	
単価					35,620 35,620	円／日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	バックホウ運転	０．４５ｍ３	単位	日	数量	1 1	単価	45,860 45,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３		1	45,860	45,860	
		日	1	45,860	45,860	単－ 301号
計					45,860 45,860	
単価					45,860 45,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ式］	４ｔ積	単位	日	数量	1	単価	48,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	77	105	8,085	
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ式］	４ｔ積	供用日	1.79	10,200	18,258	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					48,190	
単価					48,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	小型バックホウ（クローラ型）（運転）	［標準型･ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.13/平積0.10m3吊能力0.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊	日	0 1	0 35,090	0 35,090	単－ 299号
計					0 35,090	
単価					0 35,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ダンプトラック２ｔ（深）運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 18,900	0 18,900	
軽油	１．２号	L	0 22	0 105	0 2,310	
ダンプトラック	2t積（深）	日	0 1	0 18,000	0 18,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 39,210	
単価					0 39,210	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	伐木	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0 17.5	0 20,055	0 350,962	
普通作業員		人	0 33.7	0 18,900	0 636,930	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	0 1		0 543,108	
計					0 1,531,000	
単価					0 15,310	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	伐木	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 30,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0 35	0 20,055	0 701,925	
普通作業員		人	0 67.5	0 18,900	0 1,275,750	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	0 1		0 1,087,325	
計					0 3,065,000	
単価					0 30,650	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	伐木	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	数量	0 100	単価	0 67,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0 82	0 20,055	0 1,644,510	
普通作業員		人	0 145	0 18,900	0 2,740,500	
諸雑費（率＋まるめ） 55%		式	0 1		0 2,410,990	
計					0 6,796,000	
単価					0 67,960	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	ダンプトラック４ｔ（深）運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 47,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 18,900	0 18,900	
軽油	１．２号	L	0 37	0 105	0 3,885	
ダンプトラック	4t積（深）	日	0 1	0 25,000	0 25,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,790	
単価					0 47,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	35,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	22	105	2,310	
小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊	供用日	1.79	6,110	10,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					35,090	
単価					35,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	小型バックホウ（クローラ型）（運転）	［標準型･ｸﾚｰﾝ機能付］山積0.13/平積0.10m3吊能力0.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊	日	0 1	0 35,090	0 35,090	単－ 299号
計					0 35,090	
単価					0 35,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	112	105	11,760	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	12,000	12,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,320	
単価					46,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	二重管ストレーナ工法	一次注入材料	単位	L	数量	1 1	単価	33 33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質安定注入薬剤	ｾﾒﾝﾄ系 ｻﾝｺｰﾊｰﾄﾞAQ-2		1	33	33	
		L	1	33	33	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					33	
					33	
単価					33	
					33	円／Ｌ

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	消耗材料費	削孔用 礫質土 複相	単位	m	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド	長 3.0m	m	0.05 0.05	9,070 9,070	453 453	
薬液注入工法部材	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 径41mm	個	0.3 0.3	2,390 2,390	717 717	
薬液注入工法部材	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 径40.5mm	個	0.005 0.005	157,000 157,000	785 785	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		215 215	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	消耗材料費	注入用	単位	m	数量	1 1	単価	5,972 5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入工法部材	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 径40.5mm	個	0.02 0.02	157,000 157,000	3,140 3,140	
薬液注入工法部材	複相用注入ﾎｰｽ類 径12mm	組	0.005 0.005	312,000 312,000	1,560 1,560	
サクションホース	複相用 φ38mm L=3m×3	組	0.003 0.003	26,300 26,300	78 78	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		1,194 1,194	
計					5,972 5,972	
単価					5,972 5,972	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	二重管ストレーナ工法	一次注入材料	単位	L	数量	1 1	単価	33 33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質安定注入薬剤	ｾﾒﾝﾄ系 ｻﾝｺｰﾊｰﾄﾞAQ-2		1	33	33	
		L	1	33	33	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					33	
					33	
単価					33	
					33	円／L

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	消耗材料費	削孔用 礫質土 複相	単位	m	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド	長 3.0m	m	0.05 0.05	9,070 9,070	453 453	
薬液注入工法部材	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 径41mm	個	0.3 0.3	2,390 2,390	717 717	
薬液注入工法部材	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 径40.5mm	個	0.005 0.005	157,000 157,000	785 785	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		215 215	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	消耗材料費	注入用	単位	m	数量	1 1	単価	5,972 5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入工法部材	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 径40.5mm	個	0.02 0.02	157,000 157,000	3,140 3,140	
薬液注入工法部材	複相用注入ﾎｰｽ類 径12mm	組	0.005 0.005	312,000 312,000	1,560 1,560	
サクションホース	複相用 φ38mm L=3m×3	組	0.003 0.003	26,300 26,300	78 78	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		1,194 1,194	
計					5,972 5,972	
単価					5,972 5,972	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	21,840	3,712	
軽油	１．２号	L	5.7	105	598	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,310	
単価					6,310	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	作業計画		単位	業務	数量	1 1	単価	214,100 214,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画･打合せ		式	1 1		105,300 105,300	WYB00128 単－ 302号
資料作成		式	1 1		73,190 73,190	WYB00129 単－ 303号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		35,610 35,610	
計					214,100 214,100	
単価					214,100 214,100	 円／業務

参考資料（2）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	4級基準点測量		単位	箇所	数量	1 1	単価	268,300 268,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
事前･事後測量観測		式	1 1		241,800 241,800	WYB00131 単－ 304号
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		26,500 26,500	
計					268,300 268,300	
単価					268,300 268,300	円／箇所

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	基準点設置		単位	式	数量	1 1	単価	190,400 190,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基準点設置		式	1 1		120,900 120,900	WYB00133 単－ 305号
諸雑費（率＋まるめ） 57.5%		式	1 1		69,500 69,500	
計					190,400 190,400	
単価					190,400 190,400	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	作業計画		単位	業務	数量	0 1	単価	0 215,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	0 2	0 47,670	0 95,340	
測量技師		人	0 2	0 42,000	0 84,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 35,860	
計					0 215,200	
単価					0 215,200	円／業務

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	4級基準点測量		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 134,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	0 1	0 47,670	0 47,670	
測量技師		人	0 1	0 42,000	0 42,000	
測量技師補		人	0 1	0 31,185	0 31,185	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 13,245	
計					0 134,100	
単価					0 134,100	円／箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	基準点設置		単位	式	数量	0 1	単価	0 380,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	0 2	0 47,670	0 95,340	
測量技師		人	0 2	0 42,000	0 84,000	
測量技師補		人	0 2	0 31,185	0 62,370	
諸雑費（率＋まるめ） 57.5%		式	0 1		0 138,890	
計					0 380,600	
単価					0 380,600	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	27,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,900	18,900	
軽油	１．２号	L	22	105	2,310	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	4,620	5,913	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	280	358	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,490	
単価					27,490	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	52,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,900	18,900	
軽油	１．２号	Ｌ	65	105	6,825	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	19,700	25,216	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,120	1,433	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,380	
単価					52,380	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	10,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0	21,840	0	
軽油	１．２号	Ｌ	0	105	0	
小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊	供用日	1.78	6,110	10,875	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					10,880	
単価					10,880	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	31,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,900	18,900	
軽油	１．２号	L	34	105	3,570	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.28	6,960	8,908	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	396	506	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					31,890	
単価					31,890	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	35,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	Ｌ	22	105	2,310	
小型バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］	排ガス（第２次）山積０．１１ｍ３　０．８ｔ吊	供用日	1.79	6,110	10,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					35,090	
単価					35,090	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	単位	日	数量	1	単価	35,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	27	105	2,835	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第２次基準）　山積０．１３ｍ３	供用日	1.79	6,110	10,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,620	
単価					35,620	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	日	数量	1	単価	45,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	58	105	6,090	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	供用日	1.66	10,800	17,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					45,860	
単価					45,860	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	作業計画･打合せ		単位	式	数量	1 1	単価	105,300 105,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	1 1	47,670 47,670	47,670 47,670	
測量技師		人	1 1	42,000 42,000	42,000 42,000	
測量技師補		人	0.5 0.5	31,185 31,185	15,592 15,592	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					105,300 105,300	
単価					105,300 105,300	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	資料作成		単位	式	数量	1 1	単価	73,190 73,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師		人	1 1	42,000 42,000	42,000 42,000	
測量技師補		人	1 1	31,185 31,185	31,185 31,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					73,190 73,190	
単価					73,190 73,190	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	事前･事後測量観測		単位	式	数量	1 1	単価	241,800 241,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	2 2	47,670 47,670	95,340 95,340	
測量技師		人	2 2	42,000 42,000	84,000 84,000	
測量技師補		人	2 2	31,185 31,185	62,370 62,370	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					241,800 241,800	
単価					241,800 241,800	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	基準点設置		単位	式	数量	1 1	単価	120,900 120,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師		人	1 1	47,670 47,670	47,670 47,670	
測量技師		人	1 1	42,000 42,000	42,000 42,000	
測量技師補		人	1 1	31,185 31,185	31,185 31,185	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		45 45	
計					120,900 120,900	
単価					120,900 120,900	円／式

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	転落(横断)防止柵 (A)	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 (再利用)	単位	m	数量	1 1	単価	2,349 2,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1 1	480 480	480 480	WB810770 単－　20号
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1 1	2,063 2,063	2,063 2,063	WB810760 単－　21号
計					2,543 2,543	
単価					2,543 2,543	円／m

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	転落(横断)防止柵 (B)	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 (再利用)	単位	m	数量	1 1	単価	4,698 4,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 無 無	m	1 1	960 960	960 960	WB810770 単－　22号
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 100m未満 無	m	1 1	4,125 4,125	4,125 4,125	WB810760 単－　23号
計					5,085 5,085	
単価					5,085 5,085	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	不陸整正	補足材有り　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 29mm以上34mm未満	単位	m2	数量	1 1	単価	170.8 170.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り　29mm以上34mm未満　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用	ｍ２	1 1	184.9 184.9	184.9 184.9	CB410010
計					184.9 184.9	
単価					184.9 184.9	円／m2

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)　舗装厚　50ｍｍ　3.0m超	単位	m2	数量	1 1	単価	1,517 1,517

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超　50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	ｍ２	1 1	1,642 1,642	1,642 1,642	CB410260
計					1,642 1,642	
単価					1,642 1,642	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	削孔	ﾊﾟｯｶｰ工法　0.6m以上0.8m未満	単位	孔	数量	1 1	単価	13,620 13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔	ﾊﾟｯｶｰ工法 0.6m以上0.8m未満	孔	1 1	14,740 14,740	14,740 14,740	CB320820
計					14,740 14,740	
単価					14,740 14,740	円／孔

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	削孔	ﾊﾟｯｶｰ工法 0.8m以上1.0m未満	単位	孔	数量	1 1	単価	15,727 15,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔	ﾊﾟｯｶｰ工法 0.8m以上1.0m未満	孔	1 1	17,020 17,020	17,020 17,020	CB320820
計					17,020 17,020	
単価					17,020 17,020	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	注入	軟練り　注入日数 0.12日　注入量 0.01m3/min	単位	m3	数量	1 1	単価	24,497 24,497

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入	ﾊﾟｯｶｰ工法 0.12日 軟練り配合 高炉Bｾﾒﾝﾄ	ｍ３	1 1	26,510 26,510	26,510 26,510	CB320810
計					26,510 26,510	
単価					26,510 26,510	円／m3

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Bｿﾞｰﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	108,764 108,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Bｿﾞｰﾝ	本	1 1	117,700 117,700	117,700 117,700	WYB00018 単－　24号
計					117,700 117,700	
単価					117,700 117,700	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Aｿﾞｰﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	94,256 94,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Aｿﾞｰﾝ		1	102,000	102,000	WYB00032
		本	1	102,000	102,000	単－　25号
計					102,000 102,000	
単価					102,000 102,000	円／本

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	注入設備据付解体	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　2ｾｯﾄ	単位	回	数量	1 1	単価	347,824 347,824

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備の据付・解体	二重管ストレーナ工法 2ｾｯﾄ		1	376,400	376,400	WB223750
		現場	1	376,400	376,400	単－　26号
計					376,400 376,400	
単価					376,400 376,400	円／回

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	排水汚泥土処理費		単位	日	数量	1 1	単価	28,665 28,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水汚泥土処理		日	1 1	31,020 31,020	31,020 31,020	WB223770 単－　27号
計					31,020 31,020	
単価					31,020 31,020	円／日

１次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	樋管門柱等補修（三本松堰樋管）		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 248,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パラペット門柱等補修		箇所	0 1	0 112,300	0 112,300	WYB00001 単－　28号
（材料費）ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	袋	0 1	0 6,500	0 6,500	WYB00004 単－　29号
（材料費）ＳＢＲＡＣモルタルＦ	25kg	袋	0 1	0 4,150	0 4,150	WYB00003 単－　30号
水位表示板取替		箇所	0 1	0 35,120	0 35,120	WYB00005 単－　31号
（材料費）水位表示板	H300×W850/1100	枚	0 3	0 22,000	0 66,000	WYB00008 単－　32号
足場工	単管足場 不要 標準	掛ｍ２	0 13.2	0 3,425	0 45,210	WB252110 単－　33号
計					0 269,280	
単価					0 269,300	円／箇所
変更積算単価					248,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1 1	単価	491 491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用		1	531.4	531.4	CB430510
		m	1	531.4	531.4	
計					531.4 531.4	
単価					531.4 531.4	円／m

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	146.9 146.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	159	159	CB430310
		ｍ２	1	159	159	
計					159 159	
単価					159 159	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,916 2,916

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 有り　10.5km以下　全ての費用	ｍ３	1 1	3,156 3,156	3,156 3,156	CB227010
計					3,156 3,156	
単価					3,156 3,156	円／m3

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,924

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込　有り　11.0km以下　全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,082	0 2,082	CB227010
計					0 2,082	
単価					0 2,082	円／m3
変更積算単価					1,924	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1 1	単価	2,171 2,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		1 ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－　34号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		0 ｍ３	0 1	0 2,350	0 2,350	WB020051 単－　35号
計					0 2,350	
単価					0 2,350	円／m3
変更積算単価					2,171	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021. 2
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	産廃処理		単位	m3	数量	0 1	単価	0 24,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	建設汚泥	ｍ３	0 1	0 8,000	0 8,000	WYB00037 単－　36号
処分費	建設汚泥	ｍ３	0 1	0 18,000	0 18,000	WYB00031 単－　37号
計					0 26,000	
単価					0 26,000	円／m3
変更積算単価					24,030	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	480	48,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					48,000	
単価					480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,062.5	206,250	
防護柵（Ｐ種）（Ａ）	再利用	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					206,300	
単価					2,063	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 無 無	単位	m	数量	100	単価	960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　アンカーボルト固定用	ビーム・パネル式	m	100	960	96,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,000	
単価					960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	4,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	4,125	412,500	
防護柵（Ｐ種）（Ｂ）	再利用	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					412,500	
単価					4,125	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Bｿﾞｰﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	117,700 117,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.338 0.338	23,835 23,835	8,056 8,056	
特殊作業員		人	1.35 1.35	21,630 21,630	29,200 29,200	
普通作業員		人	1.35 1.35	18,900 18,900	25,515 25,515	
二重管ストレーナ工法	一次注入材料	L	337 337	33 33	11,121 11,121	WYB00019 単－　41号
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.677 0.677	6,260 6,260	4,238 4,238	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.677 0.677	5,090 5,090	3,445 3,445	
消耗材料費	削孔用 礫質土 複相	m	7.307 7.307	2,170 2,170	15,856 15,856	WYB00020 単－　42号
消耗材料費	注入用	m	0.337 0.337	5,972 5,972	2,012 2,012	WYB00021 単－　43号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		18,257 18,257	
計					117,700 117,700	
単価					117,700 117,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ﾀﾞﾌﾞﾙｼｮｯﾄ工法	Aｿﾞｰﾝ	単位	本	数量	1 1	単価	102,000 102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.262 0.262	23,835 23,835	6,244 6,244	
特殊作業員		人	1.047 1.047	21,630 21,630	22,646 22,646	
普通作業員		人	1.047 1.047	18,900 18,900	19,788 19,788	
二重管ストレーナ工法	一次注入材料	L	441 441	33 33	14,553 14,553	WYB00033 単－　44号
ボーリングマシン［油圧式］	５．５ｋＷ級	日	0.523 0.523	6,260 6,260	3,273 3,273	
薬液注入ポンプ	５～２０Ｌ／ｍｉｎ×２（９．８ＭＰａ）	日	0.523 0.523	5,090 5,090	2,662 2,662	
消耗材料費	削孔用 礫質土 複相	m	7.406 7.406	2,170 2,170	16,071 16,071	WYB00034 単－　45号
消耗材料費	注入用	m	0.441 0.441	5,972 5,972	2,633 2,633	WYB00035 単－　46号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		14,130 14,130	
計					102,000 102,000	
単価					102,000 102,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	注入設備の据付・解体	二重管ストレーナ工法 2ｾｯﾄ	単位	現場	数量	1	単価	376,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	23,835	52,437	
特殊作業員		人	8.2	21,630	177,366	
普通作業員		人	3.4	18,900	64,260	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	13	6,327	82,251	単－　47号
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					376,400	
単価					376,400	円／現場

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	排水汚泥土処理		単位	日	数量	1	単価	31,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8	18,900	15,120	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	349	349	
アルカリ水中和装置［炭酸ガス式］	処理量６ｍ３／ｈ級	時間	6.8	1,390	9,452	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1.5	342	513	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		5,586	
計					31,020	
単価					31,020	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	パラペット門柱等補修		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 112,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 23,835	0 35,752	
普通作業員		人	0 1.5	0 18,900	0 28,350	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 1.5	0 27,490	0 41,235	WYB00002 単－　48号
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 1.5	0 608	0 912	
電動ピック（賃料）		日	0 1.5	0 2,000	0 3,000	
ベビーサンダー		日	0 1.5	0 2,000	0 3,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 51	
計					0 112,300	
単価					0 112,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	（材料費）ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	単位	袋	数量	0 1	単価	0 6,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＢＲＡＣモルタル	25kg	袋	0 1	0 6,500	0 6,500	
計					0 6,500	
単価					0 6,500	円／袋

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	（材料費）ＳＢＲＡＣモルタルＦ	25kg	単位	袋	数量	0 1	単価	0 4,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＢＲＡＣモルタルＦ	25kg	袋	0 1	0 4,150	0 4,150	
計					0 4,150	
単価					0 4,150	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	水位表示板取替		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 35,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 23,835	0 11,917	
普通作業員		人	0 0.5	0 18,900	0 9,450	
ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	日	0 0.5	0 27,490	0 13,745	WYB00007 単－　49号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 35,120	
単価					0 35,120	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	（材料費）水位表示板	H300×W850/1100	単位	枚	数量	0 1	単価	0 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水位表示板	H300×W850/1100	枚	0 1	0 22,000	0 22,000	
計					0 22,000	
単価					0 22,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	23,835	40,519	
とび工		人	6.3	24,465	154,129	
普通作業員		人	1.6	18,900	30,240	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,300	34,640	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		82,972	
計					342,500	
単価					3,425	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻 (有)熊本ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋) 丸成産業(株)	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021．2
歩掛使用年月	2021．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	汚泥収集運搬費	建設汚泥	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 8,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集運搬費	建設汚泥（有)英環境サービス	ｍ３	0 1	0 8,000	0 8,000	
計					0 8,000	
単価					0 8,000	円／ｍ３

単価使用年月	2021．2
歩掛使用年月	2021．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	処分費	建設汚泥	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	建設汚泥（有)英環境サービス	ｍ３	0 1	0 18,000	0 18,000	
計					0 18,000	
単価					0 18,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	六価ｸﾛﾑ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1 1	単価	7,300 7,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価ｸﾛﾑ溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1 1	7,300 7,300	7,300 7,300	
計					7,300 7,300	
単価					7,300 7,300	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	注入効果確認	ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ観測	単位	孔	数量	1 1	単価	91,860 91,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.65 0.65	49,770 49,770	32,350 32,350	
主任地質調査員		人	0.35 0.35	36,750 36,750	12,862 12,862	
地質調査員		人	0.2 0.2	25,830 25,830	5,166 5,166	
ファイバースコープ		日	0.2 0.2	201,800 201,800	40,360 40,360	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,122 1,122	
計					91,860 91,860	
単価					91,860 91,860	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	注入効果確認試験		単位	式	数量	1 1	単価	1,089,920 1,089,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング	ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 径86mm 砂･砂質土 鉛直下方	m	15.8 15.8	16,700 16,700	263,860 263,860	
サウンディング及び原位置試験	現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内	回	6 6	74,100 74,100	444,600 444,600	
間接調査費(地質調査･土質調査)	準備及び跡片付け	業務	1 1	223,000 223,000	223,000 223,000	
間接調査費(地質調査･土質調査)	調査孔閉塞	箇所	2 2	5,730 5,730	11,460 11,460	
間接調査費(地質調査･土質調査)	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)20m以上150m以下	箇所	2 2	19,200 19,200	38,400 38,400	
足場仮設(地質調査･土質調査)	平坦地足場 板材足場(0.3m以下)50m以下	箇所	2 2	54,300 54,300	108,600 108,600	
計					1,089,920 1,089,920	
単価					1,089,920 1,089,920	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	二重管ストレーナ工法	一次注入材料	単位	L	数量	1 1	単価	33 33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質安定注入薬剤	ｾﾒﾝﾄ系 ｻﾝｺｰﾊｰﾄﾞAQ-2		1	33	33	
		L	1	33	33	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					33	
					33	
単価					33	
					33	円／Ｌ

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	消耗材料費	削孔用 礫質土 複相	単位	m	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド	長 3.0m	m	0.05 0.05	9,070 9,070	453 453	
薬液注入工法部材	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 径41mm	個	0.3 0.3	2,390 2,390	717 717	
薬液注入工法部材	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 径40.5mm	個	0.005 0.005	157,000 157,000	785 785	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		215 215	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	消耗材料費	注入用	単位	m	数量	1 1	単価	5,972 5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入工法部材	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 径40.5mm	個	0.02 0.02	157,000 157,000	3,140 3,140	
薬液注入工法部材	複相用注入ﾎｰｽ類 径12mm	組	0.005 0.005	312,000 312,000	1,560 1,560	
サクションホース	複相用 φ38mm L=3m×3	組	0.003 0.003	26,300 26,300	78 78	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		1,194 1,194	
計					5,972 5,972	
単価					5,972 5,972	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	二重管ストレーナ工法	一次注入材料	単位	L	数量	1 1	単価	33 33

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質安定注入薬剤	ｾﾒﾝﾄ系 ｻﾝｺｰﾊｰﾄﾞAQ-2		1	33	33	
		L	1	33	33	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					33	
					33	
単価					33	
					33	円／L

参考資料（2）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	消耗材料費	削孔用 礫質土 複相	単位	m	数量	1 1	単価	2,170 2,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド	長 3.0m	m	0.05 0.05	9,070 9,070	453 453	
薬液注入工法部材	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 径41mm	個	0.3 0.3	2,390 2,390	717 717	
薬液注入工法部材	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 径40.5mm	個	0.005 0.005	157,000 157,000	785 785	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		215 215	
計					2,170 2,170	
単価					2,170 2,170	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	消耗材料費	注入用	単位	m	数量	1 1	単価	5,972 5,972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入工法部材	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 径40.5mm	個	0.02 0.02	157,000 157,000	3,140 3,140	
薬液注入工法部材	複相用注入ﾎｰｽ類 径12mm	組	0.005 0.005	312,000 312,000	1,560 1,560	
サクションホース	複相用 φ38mm L=3m×3	組	0.003 0.003	26,300 26,300	78 78	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1 1		1,194 1,194	
計					5,972 5,972	
単価					5,972 5,972	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	21,840	3,712	
軽油	１．２号	L	5.7	108	615	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,327	
単価					6,327	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 1	0 27,490	0 27,490	単－　50号
計					0 27,490	
単価					0 27,490	円／日

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ダンプトラック２ｔ運転	一般運転手込み	単位	日	数量	0 1	単価	0 27,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	日	0 1	0 27,490	0 27,490	単－　50号
計					0 27,490	
単価					0 27,490	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	27,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	18,900	18,900	
軽油	１．２号	L	22	105	2,310	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.28	4,620	5,913	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	280	358	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,490	
単価					27,490	円／日