この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事
工事地名	熊本県水俣市長野町地内

２．工事内容

１）	発注年月	平成30年 2月			
２）	事務所名	八代河川国道事務所　工務第二課			
３）	工事番号	1789200006			
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官			
５）	変更回数	9回			
６）	主 工 種	トンネル工事			
７）	工 事 量				
８）	工　　期	1386日間	自	平成30年 3月14日	
		（当初）	至	令和 2年10月30日	
		（ 9回変更）	至	令和 3年12月28日	
９）	施 工 県	熊本県			
１０）	地　　区	水俣			
１１）	河川・路線	国道３号　芦北出水道路			

１２）	設 計 年 月	平成29年11月			
１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%	
１４）	単価適用年月	2018年 3月			
１５）	歩掛適用年月	2018年 3月			
１６）	前請負工事費				
１７）	前請負代金額	5,291,946,000			
１８）	調 整 区 分	0			
１９）	共通仮設費対象額				
２０）	現場管理費対象額				
２１）	一般管理費等対象額				
２２）	処 分 費 等	10,554,280			
２３）	公 告 日	平成29年11月20日			

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
地域連携道路事業費	地域連携道路事業費	工事費	芦北出水道路

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)			1		3,206,374,568			
		式	1		3,661,968,039	1	455,593,471	
ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法)			1		1,420,371,814			
		式	1		1,476,314,696	1	55,942,882	
掘削･支保工			1		849,394,765			
(上半)		式	1		862,017,972	1	12,623,207	
掘削･支保	DI							内-1号
ＤⅠ-b			164		105,465,858			
		m	164		105,465,858	0	0	
掘削･支保	DII							内-2号
ＤⅡ			193.5		122,725,088			
		m	0		0	-193.5	-122,725,088	
掘削･支保	DII							内-3号
ＤⅡ			0		0			
		m	134.5		86,198,572	134.5	86,198,572	
掘削･支保	DII							単-1号
ＤⅡ’			0	0	0			
		m	59	675,000	39,825,000	59	39,825,000	
掘削･支保	DII							内-4号
ＤⅡ-H1			188.3		120,684,381			
		m	0		0	-188.3	-120,684,381	
掘削･支保	DII							単-2号
ＤⅡ-H1			0	0	0			
		m	19	636,100	12,085,900	19	12,085,900	
掘削･支保	DII							内-5号
ＤⅡ-H2			26.8		18,547,108			
		m	0		0	-26.8	-18,547,108	
掘削･支保	DII							内-6号
ＤⅡ-H2			0		0			
		m	42.8		29,724,616	42.8	29,724,616	
掘削･支保	DII							内-7号
ＤⅡ-H2-s			295.5		206,382,470			
		m	0		0	-295.5	-206,382,470	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	DII							内-8号
DⅡ-H2-s			0		0			
		m	363		253,188,286	363	253,188,286	
掘削･支保	DII							単-3号
DⅡ-H2-s’			0	0	0			
		m	85.8	698,600	59,939,880	85.8	59,939,880	
掘削･支保	DII							内-9号
DⅡ-H2.5-s			322		272,602,773			
		m	322		272,602,773	0	0	
補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	DII							内-10号
			242		2,987,087			
		本	242		2,987,087	0	0	
掘削･支保工								
(下半)			1		490,058,322			
		式	1		492,535,413	1	2,477,091	
掘削･支保	DI							単-4号
DⅠ-b			164	357,772	58,674,608			
		m	164	357,772	58,674,608	0	0	
掘削･支保	DII							内-11号
DⅡ			193.5		77,971,774			
		m	0		0	-193.5	-77,971,774	
掘削･支保	DII							内-12号
DⅡ			0		0			
		m	134.5		54,497,044	134.5	54,497,044	
掘削･支保	DII							単-5号
DⅡ’			0	0	0			
		m	59	408,800	24,119,200	59	24,119,200	
掘削･支保	DII							単-6号
DⅡ-H1			188.3	401,166	75,539,557			
		m	19	401,166	7,622,154	-169.3	-67,917,403	
掘削･支保	DII							単-7号
DⅡ-H2			26.8	411,969	11,040,769			
		m	42.8	411,969	17,632,273	16	6,591,504	
掘削･支保	DII							単-8号
DⅡ-H2-s			295.5	411,984	121,741,272			
		m	363	411,984	149,550,192	67.5	27,808,920	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保	DII							単-9号
DⅡ-H2-s’			0	0	0			
		m	85.8	412,000	35,349,600	85.8	35,349,600	
掘削･支保	DII							内-13号
DⅡ-H2.5-s			322		145,090,342			
		m	322		145,090,342	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工			1		80,918,727			
		式	1		121,761,311	1	40,842,584	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DI　18-15-40(高炉) C							単-10号
ＤⅠ-b	=340kg/m3以上 W/C=60		82	303,949	24,923,818			
	%以下	m	82	303,949	24,923,818	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							単-11号
ＤⅡ	C=340kg/m3以上 W/C=6		94.2	306,469	28,869,379			
	0%以下	m	94.2	306,469	28,869,379	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							単-12号
ＤⅡ’	C=340kg/m3以上 W/C=6		0	0	0			
	0%以下	m	1	306,500	306,500	1	306,500	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							単-13号
ＤⅡ-H1	C=340kg/m3以上 W/C=6		19	306,469	5,822,911			
	0%以下	m	19	306,469	5,822,911	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							単-14号
ＤⅡ-H2	C=340kg/m3以上 W/C=6		27.1	306,469	8,305,309			
	0%以下	m	27.1	306,469	8,305,309	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							単-15号
ＤⅡ-H2-s	C=340kg/m3以上 W/C=6		10	306,557	3,065,570			
	0%以下	m	136.1	306,557	41,722,407	126.1	38,656,837	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							単-16号
ＤⅡ-H2-s’	C=340kg/m3以上 W/C=6		0	0	0			
	0%以下	m	1	306,600	306,600	1	306,600	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							単-17号
ＤⅡ-H2.5-s	C=340kg/m3以上 W/C=6		10	313,403	3,134,030			
	0%以下	m	1	313,403	313,403	-9	-2,820,627	
補強鉄筋	SD345 D16～25		54.14	125,558	6,797,710			単-18号
		t	89.13	125,558	11,190,984	34.99	4,393,274	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)			1		248,203,372			
		式	1		254,072,859	1	5,869,487	
掘削･支保工								
(上半)			1		132,007,046			
		式	1		136,970,495	1	4,963,449	
掘削･支保	DII							単-19号
DⅡ-L			32.5	1,092,083	35,492,697			
		m	32.5	1,092,083	35,492,697	0	0	
掘削･支保	DII							単-20号
DⅡ-L-H			65	931,827	60,568,755			
		m	0	931,827	0	-65	-60,568,755	
掘削･支保	DII							単-21号
DⅡ-L-H2			32.5	993,949	32,303,342			
		m	32.5	993,949	32,303,342	0	0	
掘削･支保	DII							単-22号
DⅡ-L-H2-s			0	0	0			
		m	32.5	1,004,000	32,630,000	32.5	32,630,000	
掘削･支保	DII							単-23号
DⅡ-L-H2-s’			0	0	0			
		m	32.5	1,004,000	32,630,000	32.5	32,630,000	
支保(妻壁部)								単-24号
DⅡ-L			2	513,990	1,027,980			
		箇所	2	513,990	1,027,980	0	0	
支保(妻壁部)								単-25号
DⅡ-L-H			4	413,049	1,652,196			
		箇所	0	413,049	0	-4	-1,652,196	
支保(妻壁部)								単-26号
DⅡ-L-H2			2	481,038	962,076			
		箇所	2	481,038	962,076	0	0	
支保(妻壁部)								単-27号
DⅡ-L-H2-s			0	0	0			
		箇所	2	481,100	962,200	2	962,200	
支保(妻壁部)								単-28号
DⅡ-L-H2-s’			0	0	0			
		箇所	2	481,100	962,200	2	962,200	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削･支保工								
(下半)			1		71,393,605			
		式	1		72,455,066	1	1,061,461	
掘削･支保	DII							単-29号
DⅡ-L			32.5	563,778	18,322,785			
		m	32.5	563,778	18,322,785	0	0	
掘削･支保	DII							単-30号
DⅡ-L-H			65	520,723	33,846,995			
		m	0	520,723	0	-65	-33,846,995	
掘削･支保	DII							単-31号
DⅡ-L-H2			32.5	535,778	17,412,785			
		m	32.5	535,778	17,412,785	0	0	
掘削･支保	DII							単-32号
DⅡ-L-H2-s			0	0	0			
		m	32.5	535,800	17,413,500	32.5	17,413,500	
掘削･支保	DII							単-33号
DⅡ-L-H2-s'			0	0	0			
		m	32.5	535,800	17,413,500	32.5	17,413,500	
支保(妻壁部)								単-34号
DⅡ-L			2	249,747	499,494			
		箇所	2	249,747	499,494	0	0	
支保(妻壁部)								単-35号
DⅡ-L-H			4	211,836	847,344			
		箇所	0	211,836	0	-4	-847,344	
支保(妻壁部)								単-36号
DⅡ-L-H2			2	232,101	464,202			
		箇所	2	232,101	464,202	0	0	
支保(妻壁部)								単-37号
DⅡ-L-H2-s			0	0	0			
		箇所	2	232,200	464,400	2	464,400	
支保(妻壁部)								単-38号
DⅡ-L-H2-s'			0	0	0			
		箇所	2	232,200	464,400	2	464,400	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工								
			1		44,802,721			
		式	1		44,647,298	1	-155,423	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							単-39号
DⅡ-L	C=340kg/m3以上 W/C=6		31	564,426	17,497,206			
	0%以下	m	31	564,426	17,497,206	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							内-14号
DⅡ-L-H	C=340kg/m3以上 W/C=6		1		368,486			
	0%以下	m	0		0	-1	-368,486	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							内-15号
DⅡ-L-H2	C=340kg/m3以上 W/C=6		31		17,305,769			
	0%以下	m	31		17,305,769	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							単-40号
DⅡ-L-H2-s	C=340kg/m3以上 W/C=6		0	0	0			
	0%以下	m	1	564,600	564,600	1	564,600	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							内-16号
DⅡ-L-H2-s’	C=340kg/m3以上 W/C=6		0		0			
	0%以下	m	1		368,389	1	368,389	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)	DII 巻厚 40ｃｍ 18-1							単-41号
DⅡ-L	5-40(高炉) C=340kg/m		2	356,962	713,924			
	3以上 W/C=60%以下	箇所	2	356,962	713,924	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)	DII 巻厚 40ｃｍ 18-1							単-42号
DⅡ-L-H	5-40(高炉) C=340kg/m		4	356,962	1,427,848			
	3以上 W/C=60%以下	箇所	0	356,962	0	-4	-1,427,848	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)	DII 巻厚 40ｃｍ 18-1							単-43号
DⅡ-L-H2	5-40(高炉) C=340kg/m		2	357,065	714,130			
	3以上 W/C=60%以下	箇所	2	357,065	714,130	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)	DII 巻厚 40ｃｍ 18-1							単-44号
DⅡ-L-H2-s	5-40(高炉) C=340kg/m		0	0	0			
	3以上 W/C=60%以下	箇所	1	357,100	357,100	1	357,100	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)	DII 巻厚 40ｃｍ 18-1							単-45号
DⅡ-L-H2-s’	5-40(高炉) C=340kg/m		0	0	0			
	3以上 W/C=60%以下	箇所	1	357,100	357,100	1	357,100	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-46号
			33.95	125,558	4,262,694			
		t	33.9	125,558	4,256,416	-0.05	-6,278	
型枠(妻部)								内-17号
			190		1,761,413			
		m2	190		1,761,413	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場(妻部)								内-18号
			190		751,251			
		掛m2	190		751,251	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ工(坑口工)DIIIﾊﾟﾀｰﾝ								
			1		120,615,249			
		式	1		105,467,216	1	-15,148,033	
掘削･支保工								
(上半)			1		62,067,178			
		式	1		62,067,178	0	0	
掘削･支保	DIII							内-19号
DⅢa			24.5		15,424,953			
		m	24.5		15,424,953	0	0	
掘削･支保	DIII							単-47号
DⅢa-A			50.3	637,310	32,056,693			
		m	50.3	637,310	32,056,693	0	0	
掘削･支保	DIII							単-48号
DⅢa-R			6.8	687,546	4,675,312			
		m	6.8	687,546	4,675,312	0	0	
掘削･支保	DIII							単-49号
DⅢa-AR			15.1	656,306	9,910,220			
		m	15.1	656,306	9,910,220	0	0	
掘削･支保工								
(下半)			1		33,510,873			
		式	1		33,510,873	0	0	
掘削･支保	DIII							内-20号
DⅢa			24.5		8,273,928			
		m	24.5		8,273,928	0	0	
掘削･支保	DIII							内-21号
DⅢa-A			53		17,156,045			
		m	53		17,156,045	0	0	
掘削･支保	DIII							単-50号
DⅢa-R			6.8	327,162	2,224,701			
		m	6.8	327,162	2,224,701	0	0	
掘削･支保	DIII							単-51号
DⅢa-AR			17.9	327,162	5,856,199			
		m	17.9	327,162	5,856,199	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設・改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水工			1		25,037,198			
		式	1		9,889,165	1	-15,148,033	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DIII　18-15-40(高炉)							内-22号
DⅢa	C=340kg/m3以上 W/C=		24.5		7,843,583			
	60%以下	m	24.5		7,843,583	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DIII　18-15-40(高炉)							内-23号
DⅢa-A	C=340kg/m3以上 W/C=		1		319,795			
	60%以下	m	1		319,795	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DIII　24-15-25(高炉)							単-52号
DⅢa-R	C=340kg/m3以上 W/C=		6.8	469,650	3,193,620			
	60%以下	m	1	469,650	469,650	-5.8	-2,723,970	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水	DIII　24-15-25(高炉)							単-53号
DⅢa-AR	C=340kg/m3以上 W/C=		21.1	469,650	9,909,615			
	60%以下	m	1	469,650	469,650	-20.1	-9,439,965	
補強鉄筋	SD345 D13							単-54号
			0.45	127,448	57,351			
		t	0.45	127,448	57,351	0	0	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-55号
			20.6	125,558	2,586,494			
		t	4.8	125,558	602,678	-15.8	-1,983,816	
補強鉄筋	SD345 D29～32							単-56号
			8.91	126,458	1,126,740			
		t	1	126,458	126,458	-7.91	-1,000,282	
ﾄﾝﾈﾙ工(避難連絡坑)			1		7,038,738			
		式	1		7,008,407	1	-30,331	
掘削・支保工								
(全断面)			1		6,638,007			
		式	1		6,607,676	1	-30,331	
掘削・支保	DII							内-24号
DⅡ-P			19.7		6,577,345			
		m	19.7		6,577,345	0	0	
開口部補強工								単-57号
DⅡ-P			2	30,331	60,662			
		箇所	1	30,331	30,331	-1	-30,331	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工								
			1		400,731			
		式	1		400,731	0	0	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	DII　18-15-40(高炉)							単-58号
DⅡ-P	C=340kg/m3以上 W/C=6		1	381,534	381,534			
	0%以下	m	1	381,534	381,534	0	0	
床版ｺﾝｸﾘｰﾄ	DII　18-8-40(高炉)							内-25号
DⅡ-P			1		19,197			
		m	1		19,197	0	0	
道路土工								
			1		95,571,380			
		式	1		131,808,626	1	36,237,246	
残土処理工								
(古城地区)			1		69,486			
		式	0		0	-1	-69,486	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以							内-26号
	上		100		15,516			
		m3	0		0	-100	-15,516	
土砂等運搬	軟岩							内-27号
			100		53,970			
		m3	0		0	-100	-53,970	
残土処理工								
(浜松地区)			1		89,946,345			
		式	1		126,253,077	1	36,306,732	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以							内-28号
	上		74,100		11,490,287			
		m3	0		0	-74,100	-11,490,287	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以							内-29号
	上		0		0			
		m3	103,900		16,128,327	103,900	16,128,327	
整地	残土受入れ地での処理							内-30号
			74,100		6,500,048			
		m3	0		0	-74,100	-6,500,048	
整地	残土受入れ地での処理							内-31号
			0		0			
		m3	103,900		9,123,784	103,900	9,123,784	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩							内-32号
			74,050		71,956,010			
		m3	0		0	-74,050	-71,956,010	
土砂等運搬	軟岩							内-33号
			0		0			
		m3	103,940		101,000,966	103,940	101,000,966	
残土処理工								
(古城地区)			1		5,427,677			
		式	1		5,427,677	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上							内-34号
			4,200		653,383			
		m3	4,200		653,383	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-35号
			4,210		4,774,294			
		m3	4,210		4,774,294	0	0	
残土処理工								
(長野地区)			1		127,872			
		式	1		127,872	0	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上							内-36号
			240		37,229			
		m3	240		37,229	0	0	
土砂等運搬	軟岩							内-37号
			240		90,643			
		m3	240		90,643	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工								
			1		380,817,591			
		式	1		432,854,987	1	52,037,396	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工								
			1		236,652,028			
		式	1		268,080,083	1	31,428,055	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-59号
ＤⅠ-b			164	49,197	8,068,308			
		m	164	49,197	8,068,308	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-60号
ＤⅡ			194.2	51,771	10,053,928			
		m	135.2	51,771	6,999,439	-59	-3,054,489	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-61号
DⅡ’			0	0	0			
		m	59	51,780	3,055,020	59	3,055,020	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-62号
DⅡ-H1			189.3	51,771	9,800,250			
		m	19	51,771	983,649	-170.3	-8,816,601	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-63号
DⅡ-H2			27.1	51,771	1,402,994			
		m	43.1	51,771	2,231,330	16	828,336	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-64号
DⅡ-H2-s			296.2	292,332	86,588,738			
		m	0	292,332	0	-296.2	-86,588,738	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-65号
DⅡ-H2-s			0	0	0			
		m	356.4	291,800	103,997,520	356.4	103,997,520	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-66号
DⅡ-H2-s’			0	0	0			
		m	9	279,900	2,519,100	9	2,519,100	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-67号
DⅡ-H2.5-s			322	331,770	106,829,940			
		m	0	331,770	0	-322	-106,829,940	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-68号
DⅡ-H2.5-s			0	0	0			
		m	322	328,600	105,809,200	322	105,809,200	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-69号
DⅢa			24.5	51,771	1,268,389			
		m	24.5	51,771	1,268,389	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-70号
DⅢa-A			55	51,771	2,847,405			
		m	55	51,771	2,847,405	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-71号
DⅢa-R			6.8	62,887	427,631			
		m	6.8	62,887	427,631	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-72号
DⅢa-AR			21.7	62,887	1,364,647			
		m	21.7	62,887	1,364,647	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-73号
DⅡ-L			31.8	62,887	1,999,806			
		m	31.8	62,887	1,999,806	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-74号
DⅡ-L-H			63.6	62,887	3,999,613			
		m	0	62,887	0	-63.6	-3,999,613	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-75号
DⅡ-L-H2			31.8	62,905	2,000,379			
		m	31.8	62,905	2,000,379	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-76号
DⅡ-L-H2-s			0	0	0			
		m	31.8	390,600	12,421,080	31.8	12,421,080	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削								単-77号
DⅡ-L-H2-s’			0	0	0			
		m	31.8	380,100	12,087,180	31.8	12,087,180	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								
			1		39,884,766			
		式	1		42,319,508	1	2,434,742	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-78号
DⅠ-b			164	13,401	2,197,764			
		m	164	13,401	2,197,764	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-79号
DⅡ			194.2	13,401	2,602,474			
		m	135.2	13,401	1,811,815	-59	-790,659	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-80号
DⅡ’			0	0	0			
		m	59	13,410	791,190	59	791,190	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-81号
DⅡ-H1			189.3	13,401	2,536,809			
		m	19	13,401	254,619	-170.3	-2,282,190	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-82号
DⅡ-H2			27.1	13,401	363,167			
		m	43.1	13,401	577,583	16	214,416	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-83号
DⅡ-H2-s			296.2	46,177	13,677,627			
		m	0	46,177	0	-296.2	-13,677,627	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-84号
DⅡ-H2-s			0	0	0			
		m	356.4	44,540	15,874,056	356.4	15,874,056	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-85号
DⅡ-H2-s’			0	0	0			
		m	9	44,540	400,860	9	400,860	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-86号
DⅡ-H2.5-s			322	46,177	14,868,994			
		m	0	46,177	0	-322	-14,868,994	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-87号
DⅡ-H2.5-s			0	0	0			
		m	322	44,540	14,341,880	322	14,341,880	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-88号
DⅢa			24.5	13,680	335,160			
		m	24.5	13,680	335,160	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-89号
DⅢa-A			55	13,680	752,400			
		m	55	13,680	752,400	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-90号
DⅢa-R			6.8	13,680	93,024			
		m	6.8	13,680	93,024	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-91号
DⅢa-AR			21.7	13,680	296,856			
		m	21.7	13,680	296,856	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-92号
DⅡ-L			31.8	16,984	540,091			
		m	31.8	16,984	540,091	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-93号
DⅡ-L-H			63.6	16,984	1,080,182			
		m	0	16,984	0	-63.6	-1,080,182	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-94号
DⅡ-L-H2			31.8	16,988	540,218			
		m	31.8	16,988	540,218	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-95号
DⅡ-L-H2-s			0	0	0			
		m	31.8	55,220	1,755,996	31.8	1,755,996	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工								単-96号
DⅡ-L-H2-s’			0	0	0			
		m	31.8	55,220	1,755,996	31.8	1,755,996	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工			1		104,280,797			
		式	1		122,455,396	1	18,174,599	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DI 巻厚 45ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-97号
ＤⅠ-b			82	102,606	8,413,692			
		m	82	102,606	8,413,692	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-98号
ＤⅡ			94.2	111,909	10,541,827			
		m	94.2	111,909	10,541,827	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-99号
ＤⅡ’			0	0	0			
		m	1	112,000	112,000	1	112,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-100号
ＤⅡ-H1			19	111,909	2,126,271			
		m	19	111,909	2,126,271	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-101号
ＤⅡ-H2			27.1	111,909	3,032,733			
		m	27.1	111,909	3,032,733	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-102号
ＤⅡ-H2-s			205	110,198	22,590,590			
		m	213.1	110,198	23,483,193	8.1	892,603	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-103号
ＤⅡ-H2-s’			0	0	0			
		m	1	110,200	110,200	1	110,200	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-104号
ＤⅡ-H2.5-s			191	110,199	21,048,009			
		m	322	110,199	35,484,078	131	14,436,069	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-105号
ＤⅢa			24.5	113,677	2,785,086			
		m	24.5	113,677	2,785,086	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ	DIII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-106号
ＤⅢa-A			1	113,677	113,677			
		m	1	113,677	113,677	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢa-R	DIII 巻厚 70ｃｍ 24-8-25(高炉)							単-107号
			6.8	169,930	1,155,524			
		m	6.8	169,930	1,155,524	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢa-AR	DIII 巻厚 70ｃｍ 24-8-25(高炉)							単-108号
			21.7	169,930	3,687,481			
		m	21.7	169,930	3,687,481	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-109号
			31.8	139,729	4,443,382			
		m	31.8	139,729	4,443,382	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L-H	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-110号
			1	139,729	139,729			
		m	0	139,729	0	-1	-139,729	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L-H2	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-111号
			31.8	139,729	4,443,382			
		m	31.8	139,729	4,443,382	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L-H2-s	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-112号
			0	0	0			
		m	1	138,100	138,100	1	138,100	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L-H2-s’	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)							単-113号
			0	0	0			
		m	1	138,100	138,100	1	138,100	
補強鉄筋	SD345 D13							単-114号
			1.08	127,448	137,643			
		t	2.1	127,448	267,640	1.02	129,997	
補強鉄筋	SD345 D16～25							単-115号
			151.14	125,558	18,976,836			
		t	165.1	125,558	20,729,625	13.96	1,752,789	
補強鉄筋	SD345 D29～32							単-116号
			5.1	126,458	644,935			
		t	9.88	126,458	1,249,405	4.78	604,470	
坑内付帯工								
			1		29,148,772			
		式	1		29,148,772	0	0	
箱抜工								
			1		7,425,726			
		式	1		7,425,726	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜	非常電話＋押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置+消火器+消火栓(給水栓)	箇所	6 6		1,168,394 1,168,394	0	0	内-38号
箱抜	押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置＋消火器+消火栓（給水栓）	箇所	3 3		448,060 448,060	0	0	内-39号
箱抜	押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置＋消火器+消火栓	箇所	20 20		2,918,598 2,918,598	0	0	内-40号
箱抜	誘導表示板	箇所	13 13		697,920 697,920	0	0	内-41号
箱抜	ELB盤	箇所	7 7		555,620 555,620	0	0	内-42号
箱抜	監視装置	箇所	18 18		1,488,677 1,488,677	0	0	内-43号
箱抜	ﾗｼﾞｵ再放送設備	箇所	2 2		12,094 12,094	0	0	内-44号
箱抜	照明盤立上り	箇所	1 1		136,363 136,363	0	0	内-45号
裏面排水工		式	1 1		10,503,594 10,503,594	0	0	
裏面排水管	VP　φ100	m	66 66	810 810	53,460 53,460	0	0	単-117号
暗渠排水 (本坑部)	φ30×3	m	2,871 2,871	873 873	2,506,383 2,506,383	0	0	単-118号
暗渠排水 (避難連絡坑部)	φ30×3	m	31 31	873 873	27,063 27,063	0	0	単-119号

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏面排水材	W=300mm							単-120号
			8,458	936	7,916,688			
		m	8,458	936	7,916,688	0	0	
地下排水工								
			1		11,219,452			
		式	1		11,219,452	0	0	
床堀り	軟岩							内-46号
			790		1,405,568			
		m3	790		1,405,568	0	0	
中央排水	φ300mm							単-121号
			1,428	6,349	9,066,372			
		m	1,428	6,349	9,066,372	0	0	
横断排水	φ150mm							単-122号
			328	2,279	747,512			
		m	328	2,279	747,512	0	0	
坑門工								
			1		20,055,283			
		式	1		20,055,283	0	0	
坑口付工 (起点側)								
			1		5,042,202			
		式	1		5,042,202	0	0	
坑口付								内-47号
			1		5,042,202			
		箇所	1		5,042,202	0	0	
作業土工 (起点側)								
			1		3,590,781			
		式	1		3,590,781	0	0	
床掘り(掘削)	土砂							内-48号
			1,200		1,427,710			
		m3	1,200		1,427,710	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-49号
			880		1,899,799			
		m3	880		1,899,799	0	0	
埋戻し								内-50号
			370		263,272			
		m3	370		263,272	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑門本体工								
(起点側)			1		4,543,843			
		式	1		4,543,843	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(25)(高炉)							単-123号
			71	18,766	1,332,386			
		m3	71	18,766	1,332,386	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-124号
			0.26	122,227	31,779			
		t	0.26	122,227	31,779	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-125号
			5.46	120,427	657,531			
		t	5.46	120,427	657,531	0	0	
鉄筋	SD345 D29～32							単-126号
			3.18	121,327	385,819			
		t	3.18	121,327	385,819	0	0	
型枠	一般型枠							内-51号
			220		1,415,161			
		m2	220		1,415,161	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								内-52号
			0.6		42,268			
		m	0.6		42,268	0	0	
足場								内-53号
			220		678,899			
		掛m2	220		678,899	0	0	
坑口付工								
(終点側)			1		3,167,651			
		式	1		3,167,651	0	0	
坑口付								内-54号
			1		3,167,651			
		箇所	1		3,167,651	0	0	
作業土工								
(終点側)			1		464,890			
		式	1		464,890	0	0	
床掘り(掘削)	土砂							内-55号
			190		150,096			
		m3	190		150,096	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩							内-56号
			120		157,117			
		m3	120		157,117	0	0	
埋戻し								内-57号
			220		157,677			
		m3	220		157,677	0	0	
坑門本体工								
(終点側)			1		3,245,916			
		式	1		3,245,916	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(25)(高炉)							単-127号
			46	18,766	863,236			
		m3	46	18,766	863,236	0	0	
鉄筋	SD345 D13							単-128号
			0.18	122,227	22,000			
		t	0.18	122,227	22,000	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25							単-129号
			5.86	120,427	705,702			
		t	5.86	120,427	705,702	0	0	
型枠	一般型枠							内-58号
			170		1,094,391			
		m2	170		1,094,391	0	0	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)								内-59号
			0.5		35,223			
		m	0.5		35,223	0	0	
足場								内-60号
			170		525,364			
		掛m2	170		525,364	0	0	
掘削補助工								
			1		536,053,026			
		式	1		852,842,863	1	316,789,837	
掘削補助工A								
			1		536,053,026			
		式	1		852,842,863	1	316,789,837	
長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ114.3×6.							単-130号
DⅢa-A	0 L=12.5m		1	7,098,757	7,098,757			
		ｼﾌﾄ	1	7,098,757	7,098,757	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ114.3×6.							単-131号
DⅢa-AR	0 L=19.0m		1	11,803,146	11,803,146			
		ｼﾌﾄ	1	11,803,146	11,803,146	0	0	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	PUﾎﾞﾙﾄ L=3.0m							単-132号
DⅡ-H2			197	34,662	6,828,414			
		本	197	34,662	6,828,414	0	0	
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	PUﾎﾞﾙﾄ L=3.0m							単-133号
DⅡ-L-H2			131	32,420	4,247,020			
		本	131	32,420	4,247,020	0	0	
短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	GRPﾎﾞﾙﾄ L=4.0m							単-134号
DⅡ-H2			102	43,899	4,477,698			
		本	102	43,899	4,477,698	0	0	
短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	GRPﾎﾞﾙﾄ L=4.0m							単-135号
DⅡ-L-H2			150	50,156	7,523,400			
		本	150	50,156	7,523,400	0	0	
小口径長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-136号
DⅡ’	L=12.5m		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	5,580,000	5,580,000	1	5,580,000	
小口径長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-137号
DⅡ-H2	L=12.5m		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	5,665,000	5,665,000	1	5,665,000	
小口径長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-138号
DⅡ-H2-s	L=12.5m		23	5,632,052	129,537,196			
		ｼﾌﾄ	0	5,632,052	0	-23	-129,537,196	
小口径長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-139号
DⅡ-H2-s	L=12.5m		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	40	5,622,000	224,880,000	40	224,880,000	
小口径長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-140号
DⅡ-H2-s’	L=12.5m		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	10	5,550,000	55,500,000	10	55,500,000	
小口径長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-141号
DⅡ-H2.5-s	L=12.5m		25	5,656,367	141,409,175			
		ｼﾌﾄ	36	5,656,367	203,629,212	11	62,220,037	
小口径長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-142号
DⅡ-L-H2	L=12.5m		3	7,214,234	21,642,702			
		ｼﾌﾄ	3	7,214,234	21,642,702	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-143号
DⅡ-L-H2-s	L=12.5m		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	4	6,409,000	25,636,000	4	25,636,000	
小口径長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-144号
DⅡ-L-H2-s’	L=12.5m		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	4	6,197,000	24,788,000	4	24,788,000	
小口径長尺鋼管先受工	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-145号
DⅡ-P	L=12.5m		1	2,954,838	2,954,838			
		ｼﾌﾄ	1	2,954,838	2,954,838	0	0	
小口径長尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-146号
DⅡ-H2-s	L=12.5m		15	3,687,735	55,316,025			
		ｼﾌﾄ	15	3,687,735	55,316,025	0	0	
小口径長尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-147号
DⅡ-H2.5-s	L=12.5m		21	3,494,142	73,376,982			
		ｼﾌﾄ	21	3,494,142	73,376,982	0	0	
小口径長尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	長尺鋼管　φ76.3×5.2							単-148号
DⅡ-L-H2	L=12.5m		2	5,518,938	11,037,876			
		ｼﾌﾄ	2	5,518,938	11,037,876	0	0	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ							単-149号
			1	186,628	186,628			
		ｼﾌﾄ	1	186,628	186,628	0	0	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ							単-150号
DⅡ’			0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	177,900	177,900	1	177,900	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ							単-151号
DⅡ-H2			0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	178,100	178,100	1	178,100	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ							単-152号
DⅡ-H2-s			23	177,949	4,092,827			
		ｼﾌﾄ	0	177,949	0	-23	-4,092,827	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ							単-153号
DⅡ-H2-s			0	0	0			
		ｼﾌﾄ	40	177,900	7,116,000	40	7,116,000	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ							単-154号
DⅡ-H2-s’			0	0	0			
		ｼﾌﾄ	10	177,800	1,778,000	10	1,778,000	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-155号
DⅡ-H2.5-s	付厚 100ｍｍ		25	177,949	4,448,725			
		ｼﾌﾄ	36	177,949	6,406,164	11	1,957,439	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-156号
DⅡ-L-H2	付厚 100ｍｍ		3	235,522	706,566			
		ｼﾌﾄ	3	235,522	706,566	0	0	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-157号
DⅡ-L-H2-s	付厚 100ｍｍ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	4	234,000	936,000	4	936,000	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-158号
DⅡ-L-H2-s’	付厚 100ｍｍ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	4	233,600	934,400	4	934,400	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-159号
DⅡ	付厚 50ｍｍ		80	83,162	6,652,960			
		ｼﾌﾄ	80	83,162	6,652,960	0	0	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-160号
DⅡ’	付厚 50ｍｍ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	1	83,170	83,170	1	83,170	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-161号
DⅡ-H1	付厚 50ｍｍ		19	83,162	1,580,078			
		ｼﾌﾄ	19	83,162	1,580,078	0	0	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-162号
DⅡ-H2	付厚 50ｍｍ		27	83,162	2,245,374			
		ｼﾌﾄ	42	83,162	3,492,804	15	1,247,430	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-163号
DⅡ-H2-s	付厚 50ｍｍ		182	83,162	15,135,484			
		ｼﾌﾄ	321	83,162	26,695,002	139	11,559,518	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-164号
DⅡ-H2-s’	付厚 50ｍｍ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	76	83,170	6,320,920	76	6,320,920	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-165号
DⅡ-H2.5-s	付厚 50ｍｍ		201	83,163	16,715,763			
		ｼﾌﾄ	287	83,163	23,867,781	86	7,152,018	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-166号
DⅡ-L	付厚 50ｍｍ		34	109,928	3,737,552			
		ｼﾌﾄ	34	109,928	3,737,552	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-167号
DⅡ-L-H2	付厚 50ｍｍ		30	109,928	3,297,840			
		ｼﾌﾄ	31	109,928	3,407,768	1	109,928	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-168号
DⅡ-L-H2-s	付厚 50ｍｍ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	30	110,000	3,300,000	30	3,300,000	
鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹							単-169号
DⅡ-L-H2-s’	付厚 50ｍｍ		0	0	0			
		ｼﾌﾄ	30	110,000	3,300,000	30	3,300,000	
仮設工								
			1		348,499,343			
		式	1		352,394,330	1	3,894,987	
坑口付工								
			1		700,884			
		式	1		700,884	0	0	
坑口処理								内-61号
			2		700,884			
		箇所	2		700,884	0	0	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								
			1		316,510,105			
		式	1		320,405,092	1	3,894,987	
ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備								内-62号
			1		3,338,668			
		式	0		0	-1	-3,338,668	
ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備								内-63号
			0		0			
		式	1		7,233,655	1	7,233,655	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工								内-64号
			1		278,618,019			
		式	1		278,618,019	0	0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桟橋								内-65号
			1		34,553,418			
		式	1		34,553,418	0	0	
切羽監視工								
			1		17,748,588			
		式	1		17,748,588	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視								内-66号
			805		17,748,588			
		人日	805		17,748,588	0	0	
交通管理工								
			1		13,539,766			
		式	1		13,539,766	0	0	
交通誘導警備員								内-67号
			1,489		13,539,766			
		人日	1,489		13,539,766	0	0	
道路改良								
			1		57,003,551			
		式	1		57,003,551	0	0	
道路土工								
			1		203,304			
		式	1		203,304	0	0	
路体盛土工								
(起点側)			1		5,598			
		式	1		5,598	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							内-68号
			30		5,598			
		m3	30		5,598	0	0	
路床盛土工								
(起点側)			1		9,064			
		式	1		9,064	0	0	
路床盛土	4.0m以上							内-69号
			30		9,064			
		m3	30		9,064	0	0	
法面整形工								
(起点側)			1		163,762			
		式	1		163,762	0	0	
法面整形(切土部)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-170号
			150	682.5	102,375			
		m2	150	682.5	102,375	0	0	
法面整形(盛土部)								単-171号
			170	361.1	61,387			
		m2	170	361.1	61,387	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工								
(終点側)			1		24,880			
		式	1		24,880	0	0	
法面整形(切土部)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-172号
			10	682.5	6,825			
		m2	10	682.5	6,825	0	0	
法面整形(盛土部)								単-173号
			50	361.1	18,055			
		m2	50	361.1	18,055	0	0	
法面工								
			1		3,945,912			
		式	1		3,945,912	0	0	
植生工								
(起点側)			1		612,419			
		式	1		612,419	0	0	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満							単-174号
			150	3,572	535,800			
		m2	150	3,572	535,800	0	0	
人工張芝	わら付							単-175号
			170	450.7	76,619			
		m2	170	450.7	76,619	0	0	
植生工								
(終点側)			1		58,255			
		式	1		58,255	0	0	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満							単-176号
			10	3,572	35,720			
		m2	10	3,572	35,720	0	0	
人工張芝	わら付							単-177号
			50	450.7	22,535			
		m2	50	450.7	22,535	0	0	
法面吹付工								
			1		2,797,340			
		式	1		2,797,340	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm							単-178号
			455	6,148	2,797,340			
		m2	455	6,148	2,797,340	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工								
			1		477,898			
		式	1		477,898	0	0	
鉄筋挿入	D19 削孔長 1.6m Ⅰ							内-70号
	削孔に要する重機の搬		37		477,898			
	入可能 200m未満	本	37		477,898	0	0	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		7,341,145			
		式	1		7,341,145	0	0	
作業土工								
(起点側)			1		106,062			
		式	1		106,062	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-71号
			10		14,502			
		m3	10		14,502	0	0	
床掘り	土砂							内-72号
			40		52,066			
		m3	40		52,066	0	0	
埋戻し								内-73号
			20		39,494			
		m3	20		39,494	0	0	
大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工								
(起点側(1号))			1		4,266,543			
		式	1		4,266,543	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-25(高炉) 底幅 1							内-74号
	70ｃｍ 高さ 30ｃｍ		8		107,133			
		m	8		107,133	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-25(高炉) 底幅 2							単-179号
	40ｃｍ 高さ 30ｃｍ		6	17,749	106,494			
		m	6	17,749	106,494	0	0	
大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え 70cm(水平方向)							内-75号
			90		1,380,896			
		m2	90		1,380,896	0	0	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-180号
			142	18,199	2,584,258			
		m3	142	18,199	2,584,258	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-181号
			20	3,862	77,240			
		m3	20	3,862	77,240	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-182号
			0.4	19,612	7,844			
		m3	0.4	19,612	7,844	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-183号
			1	2,678	2,678			
		m2	1	2,678	2,678	0	0	
大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工								
(起点側(2号))			1		391,378			
		式	1		391,378	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-25(高炉) 底幅 1							単-184号
	30ｃｍ 高さ 30ｃｍ		5	11,556	57,780			
		m	5	11,556	57,780	0	0	
大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え 70cm(水平方向)							内-76号
			13		159,319			
		m2	13		159,319	0	0	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-185号
			9	18,199	163,791			
		m3	9	18,199	163,791	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-186号
			2	3,862	7,724			
		m3	2	3,862	7,724	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-187号
			0.1	19,612	1,961			
		m3	0.1	19,612	1,961	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-188号
			0.3	2,678	803			
		m2	0.3	2,678	803	0	0	
作業土工								
(終点側)			1		80,087			
		式	1		80,087	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-77号
			30		64,290			
		m3	30		64,290	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-78号
			8		15,797			
		m3	8		15,797	0	0	
大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工								
(終点側)			1		2,497,075			
		式	1		2,497,075	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-25(高炉) 底幅 1							単-189号
	70ｃｍ 高さ 20ｃｍ		16	10,386	166,176			
		m	16	10,386	166,176	0	0	
大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え 70cm(水平方向)							内-79号
			76		813,053			
		m2	76		813,053	0	0	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-190号
			79	18,199	1,437,721			
		m3	79	18,199	1,437,721	0	0	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-191号
			18	3,862	69,516			
		m3	18	3,862	69,516	0	0	
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)							単-192号
			0.5	19,612	9,806			
		m3	0.5	19,612	9,806	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20							単-193号
			0.3	2,678	803			
		m2	0.3	2,678	803	0	0	
排水構造物工								
			1		3,487,951			
		式	1		3,487,951	0	0	
作業土工								
(起点側)			1		489,197			
		式	1		489,197	0	0	
床掘り(掘削)	軟岩							内-80号
			70		164,536			
		m3	70		164,536	0	0	
床掘り	土砂							内-81号
			120		93,982			
		m3	120		93,982	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-82号
			150		230,679			
		m3	150		230,679	0	0	
側溝工								
(起点側)			1		446,241			
		式	1		446,241	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-194号
(A-1)	ｍ 基礎砕石無し		76	4,379	332,804			
		m	76	4,379	332,804	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-195号
(A-2)	ｍ 基礎砕石有り		4	4,849	19,396			
		m	4	4,849	19,396	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-196号
(B-1)(落蓋側溝)	ｍ 基礎砕石無し		10	6,062	60,620			
		m	10	6,062	60,620	0	0	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-197号
			19	1,759	33,421			
		枚	19	1,759	33,421	0	0	
管渠工								
(起点側)			1		200,718			
		式	1		200,718	0	0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 管径 300mm							単-198号
(暗渠管)			18	11,151	200,718			
		m	18	11,151	200,718	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
(起点側)			1		827,879			
		式	1		827,879	0	0	
現場打ち集水桝	B500×L500×H700(T-2							単-199号
(A)	) 現場打材 18-8-25(		8	35,129	281,032			
	高炉)	箇所	8	35,129	281,032	0	0	
現場打ち集水桝	B500×L500×H700(T-2							単-200号
(A)	5) 現場打材 18-8-25(		2	33,716	67,432			
	高炉)	箇所	2	33,716	67,432	0	0	
現場打ち集水桝	B500×L500×H700(T-2							単-201号
(B)	5) 現場打材 18-8-25(		1	34,904	34,904			
	高炉)	箇所	1	34,904	34,904	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (A)	B1,200×L500×H700(T-25) 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	1 1	47,523 47,523	47,523 47,523	0	0	単-202号
現場打ち集水桝 (暗渠桝)	B600×L600×H800(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	箇所	1 1	44,768 44,768	44,768 44,768	0	0	単-203号
蓋	鋼製蓋 桝穴500×500用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	8 8	27,694 27,694	221,552 221,552	0	0	単-204号
蓋	鋼製蓋 桝穴500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3 3	23,032 23,032	69,096 69,096	0	0	単-205号
蓋	鋼製蓋 桝穴1,200×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1 1	50,664 50,664	50,664 50,664	0	0	単-206号
蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 桝穴 600×600用	枚	1 1	10,908 10,908	10,908 10,908	0	0	単-207号
排水工 (起点側)		式	1 1		55,132 55,132	0	0	
縦排水	側溝 内幅 300ｍｍ 内高 300ｍｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ打設有 18-8-25(高炉) 目地板無	m	7 7	7,876 7,876	55,132 55,132	0	0	単-208号
作業土工 (終点側)		式	1 1		364,692 364,692	0	0	
床掘り	土砂	m3	230 230		67,846 67,846	0	0	内-83号
埋戻し		m3	210 210		296,846 296,846	0	0	内-84号

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工								
(終点側)			1		360,379			
		式	1		360,379	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-209号
(A-1)	ｍ 基礎砕石無し		75	4,379	328,425			
		m	75	4,379	328,425	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃ							単-210号
(A-2)(落蓋側溝)	ｍ 基礎砕石有り		3	6,547	19,641			
		m	3	6,547	19,641	0	0	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50							単-211号
			7	1,759	12,313			
		枚	7	1,759	12,313	0	0	
管渠工								
(終点側)			1		121,374			
		式	1		121,374	0	0	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種 管径 300mm							単-212号
(暗渠管)			11	11,034	121,374			
		m	11	11,034	121,374	0	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工								
(終点側)			1		622,339			
		式	1		622,339	0	0	
現場打ち集水桝	B500×L500×H700(T-2							単-213号
(A)	) 現場打材 18-8-25(		2	35,129	70,258			
	高炉)	箇所	2	35,129	70,258	0	0	
現場打ち集水桝	B500×L500×H700(T-2							単-214号
(A)	5) 現場打材 18-8-25(		2	33,716	67,432			
	高炉)	箇所	2	33,716	67,432	0	0	
現場打ち集水桝	B500×L500×H2,000(T							単-215号
(A)	-2) 現場打材 18-8-25		1	203,143	203,143			
	(高炉)	箇所	1	203,143	203,143	0	0	
現場打ち集水桝	B1,200×L500×H700(T							単-216号
(A)	-25) 現場打材 18-8-2		1	47,523	47,523			
	5(高炉)	箇所	1	47,523	47,523	0	0	
現場打ち集水桝	B600×L600×H800(ｺﾝｸ							単-217号
(暗渠桝)	ﾘｰﾄ蓋) 現場打材 18-8		1	43,265	43,265			
	-25(高炉)	箇所	1	43,265	43,265	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋	鋼製蓋 桝穴500×500用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定							単-218号
			3	27,694	83,082			
		枚	3	27,694	83,082	0	0	
蓋	鋼製蓋 桝穴500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定							単-219号
			2	23,032	46,064			
		枚	2	23,032	46,064	0	0	
蓋	鋼製蓋 桝穴1,200×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定							単-220号
			1	50,664	50,664			
		枚	1	50,664	50,664	0	0	
蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 桝穴 600×600用							単-221号
			1	10,908	10,908			
		枚	1	10,908	10,908	0	0	
災害復旧工								
			1		3,493,654			
		式	1		3,493,654	0	0	
災害復旧工								
			1		3,493,654			
		式	1		3,493,654	0	0	
応急復旧								内-85号
			1		3,493,654			
		式	1		3,493,654	0	0	
仮設工								
			1		38,531,585			
		式	1		38,531,585	0	0	
工事用道路工(1号)								
			1		7,198,578			
		式	1		7,198,578	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3未満							内-86号
			1,000		220,173			
		m3	1,000		220,173	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満							内-87号
			310		216,554			
		m3	310		216,554	0	0	
路床盛土	4.0m以上							内-88号
			230		59,952			
		m3	230		59,952	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		500	682.5	341,250			単-222号
		m2	500	682.5	341,250	0	0	
法面整形(盛土部)			370	361.1	133,607			単-223号
		m2	370	361.1	133,607	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚5cm		498	4,938	2,459,124			単-224号
		m2	498	4,938	2,459,124	0	0	
仮設舗装	18-8-25(高炉) 仕上り厚 150mm		569		1,891,708			内-89号
		m2	569		1,891,708	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上		78	5,644	440,232			単-225号
		m	78	5,644	440,232	0	0	
土のう	耐候性大型土のう(長期仮設対応)		62		554,882			内-90号
		袋	62		554,882	0	0	
仮排水	φ600 波状管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		70	11,829	828,030			単-226号
		m	70	11,829	828,030	0	0	
伐木･伐竹	伐木(粗)		1,300	40.82	53,066			単-227号
		m2	1,300	40.82	53,066	0	0	
工事用道路工(2号)			1		18,456,284			
		式	1		18,456,284	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3未満		380		82,105			内-91号
		m3	380		82,105	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上		8,200		1,438,458			内-92号
		m3	8,200		1,438,458	0	0	
路床盛土	4.0m以上		780		204,205			内-93号
		m3	780		204,205	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)								単-228号
			770	361.1	278,047			
		m2	770	361.1	278,047	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 3.0m 内高 2.5m							内-94号
			12		6,807,869			
		m	12		6,807,869	0	0	
仮設舗装	18-8-25(高炉) 仕上り厚 150mm							内-95号
			536		1,783,146			
		m2	536		1,783,146	0	0	
仮設舗装	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上							内-96号
			373		733,937			
		m2	373		733,937	0	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上							単-229号
			131	5,643	739,233			
		m	131	5,643	739,233	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込							内-97号
			102		604,342			
		m	102		604,342	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(落蓋側溝)	幅 25ｃｍ 高さ 25ｃｍ							単-230号
			8	5,489	43,912			
		m	8	5,489	43,912	0	0	
側溝蓋	落蓋側溝 250用(普通蓋)							単-231号
			8	1,012	8,096			
		枚	8	1,012	8,096	0	0	
側溝蓋	落蓋側溝 250用(集水蓋)							単-232号
			8	3,398	27,184			
		枚	8	3,398	27,184	0	0	
現場打ち集水桝	B250×L250×H550 現場打材 18-8-25(高炉)							単-233号
			1	12,288	12,288			
		箇所	1	12,288	12,288	0	0	
土のう	耐候性大型土のう(長期仮設対応)							内-98号
			617		5,521,974			
		袋	617		5,521,974	0	0	
仮排水	φ200 波状管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)							単-234号
			51	1,939	98,889			
		m	51	1,939	98,889	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（　9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車止め	18-8-40(高炉)							内-99号
			1		72,599			
		箇所	1		72,599	0	0	
工事用道路工 (3号)			1		11,738,670			
		式	1		11,738,670	0	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3未満							内-100号
			90		19,446			
		m3	90		19,446	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上							内-101号
			7,900		1,374,709			
		m3	7,900		1,374,709	0	0	
路床盛土	4.0m以上							内-102号
			1,400		360,763			
		m3	1,400		360,763	0	0	
法面整形(盛土部)								単-235号
			380	361.1	137,218			
		m2	380	361.1	137,218	0	0	
仮設舗装	18-8-25(高炉) 仕上り 厚 150mm							内-103号
			1,000		3,357,029			
		m2	1,000		3,357,029	0	0	
現場打ち集水桝	B800×L800×H2,700 現場打材 18-8-25(高炉)							単-236号
			1	132,701	132,701			
		箇所	1	132,701	132,701	0	0	
現場打ち集水桝	B800×L800×H1,850 現場打材 18-8-25(高炉)							単-237号
			1	90,298	90,298			
		箇所	1	90,298	90,298	0	0	
土のう	耐候性大型土のう(長期仮設対応)							内-104号
			286		1,621,448			
		袋	286		1,621,448	0	0	
仮排水	φ600 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)							単-238号
			326	13,873	4,522,598			
		m	326	13,873	4,522,598	0	0	
伐木･伐竹	伐木(粗)							単-239号
			3,000	40.82	122,460			
		m2	3,000	40.82	122,460	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工								
(進入路)			1		828,896			
		式	1		828,896	0	0	
仮設舗装	舗装厚 100ｍｍ 1.4m							内-105号
	以上		504		828,896			
		m2	504		828,896	0	0	
交通管理工								
			1		309,157			
		式	1		309,157	0	0	
交通誘導警備員								内-106号
			34		309,157			
		人日	34		309,157	0	0	
直接工事費								
			1		3,263,378,119			
		式	1		3,718,971,590	1	455,593,471	
共通仮設費								
			1		257,815,907			
		式	1		294,929,288	1	37,113,381	
共通仮設費								
			1		56,863,112			
		式	1		65,951,315	1	9,088,203	
運搬費								
			1		2,809,379			
		式	1		2,809,379	0	0	
建設機械運搬費								内-107号
			2		176,411			
		台	2		176,411	0	0	
重建設機械分解組立輸送費								内-108号
			4		2,632,968			
		回	4		2,632,968	0	0	
準備費								
			1		3,815,400			
		式	1		3,815,400	0	0	
木根等処分費								内-109号
			1		3,815,400			
		式	1		3,815,400	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　（ 9 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費								
			1		5,001,465			
		式	1		5,258,387	1	256,922	
呼吸用保護具等費用								内-110号
			1		5,001,465			
		式	0		0	-1	-5,001,465	
呼吸用保護具等費用								内-111号
			0		0			
		式	1		5,258,387	1	5,258,387	
技術管理費								
			1		42,039,909			
		式	1		50,871,190	1	8,831,281	
平板載荷試験費								内-112号
			1		315,099			
		式	1		315,099	0	0	
計測B								内-113号
			1		40,562,388			
		式	0		0	-1	-40,562,388	
計測B								内-114号
			0		0			
		式	1		49,323,607	1	49,323,607	
土壌分析試験費								内-115号
			1		715,488			
		式	0		0	-1	-715,488	
土壌分析試験費								内-116号
			0		0			
		式	1		785,550	1	785,550	
施工調査費								内-117号
			1		405,667			
		式	1		405,667	0	0	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費								内-118号
			1		41,267			
		式	1		41,267	0	0	
現場環境改善費（率計上）								
			1		3,196,959			
		式	1		3,196,959	0	0	

設計内訳書

工事名	熊本３号　中尾山トンネル新設工事　　（　9 回変更）　　（個別合意）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	ﾄﾝﾈﾙ(NATM)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		200,952,795			
		式	1		228,977,973	1	28,025,178	
純工事費								
			1		3,521,194,026			
		式	1		4,013,900,878	1	492,706,852	
現場管理費								
			1		1,028,896,972			
		式	1		1,172,875,268	1	143,978,296	
工事原価								
			1		4,550,090,998			
		式	1		5,186,776,146	1	636,685,148	
一般管理費等								
			1					
		式	1					
工事価格								
			1					
		式	1					
消費税相当額								
			1					
		式	1					
工事費計								
			1					
		式	1					

164m当たり内訳書

掘削･支保

第　1号内訳書　　ＤＩ-b

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤＩ　上半 50 L=1.7km以下		91	636,000	57,876,000			WYB00592
		m	91	636,000	57,876,000	0	0	単－ 240号
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤＩ　上半 50 L=1.7km超え		73	656,800	47,946,400			WYB00600
		m	73	656,800	47,946,400	0	0	単－ 241号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤＩ　上半 50 電気式 2000m3/min級		164	45,310	7,430,840			WYB00617
		m	164	45,310	7,430,840	0	0	単－ 242号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	ＤＩ 上半 50 L≦0.8km 普通		82	19,000	1,558,000			WB452130
		m	82	19,000	1,558,000	0	0	単－ 243号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	ＤＩ 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通		9	28,490	256,410			WB452130
		m	9	28,490	256,410	0	0	単－ 244号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	ＤＩ 上半 50 1.7<L≦2.7km 普通		73	28,490	2,079,770			WB452130
		m	73	28,490	2,079,770	0	0	単－ 245号
合　計					105,465,858			
					105,465,858		0	

193.5/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　2号内訳書　　DⅡ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下		157	631,200	99,098,400			WYB00309
		m	157	631,200	99,098,400	0	0	単－ 246号
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下		36.5	738,500	26,955,250			WYB00334
		m	36.5	738,500	26,955,250	0	0	単－ 247号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級		194	34,650	6,722,100			WYB00331
		m	194	34,650	6,722,100	0	0	単－ 248号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 L≦0.8km 普通		93.5	14,530	1,358,555			WB452130
		m	93.5	14,530	1,358,555	0	0	単－ 249号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通		100	21,790	2,179,000			WB452130
		m	100	21,790	2,179,000	0	0	単－ 250号
合　計					122,725,088			
					0		-122,725,088	

0/134.5m当たり内訳書

掘削･支保

第　3号内訳書　　DⅡ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	m	0 98	0 631,200	0 61,857,600	98	61,857,600	WYB00314 単－ 251号
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	m	0 36.5	0 738,500	0 26,955,250	36.5	26,955,250	WYB00353 単－ 252号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	0 135	0 34,650	0 4,677,750	135	4,677,750	WYB00361 単－ 253号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 L≦0.8km 普通	m	0 93.5	0 14,530	0 1,358,555	93.5	1,358,555	WB452130 単－ 254号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	m	0 41	0 21,790	0 893,390	41	893,390	WB452130 単－ 255号
合　計					0 95,742,545		95,742,545	
変更積算金額					0 86,198,572		86,198,572	円／m

188.3/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　4号内訳書　　DⅡ-H1

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下		188	657,300	123,572,400			WYB00373
		m	188	657,300	123,572,400	0	0	単－ 258号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級		188	34,650	6,514,200			WYB00475
		m	188	34,650	6,514,200	0	0	単－ 259号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 L≦0.8km 普通		19	14,530	276,070			WB452130
		m	19	14,530	276,070	0	0	単－ 249号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通		169	21,790	3,682,510			WB452130
		m	169	21,790	3,682,510	0	0	単－ 250号
合　計					120,684,381			
					0		-120,684,381	

26.8/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　5号内訳書　　DⅡ-H2

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下		26.8	719,300	19,277,240			WYB00573
		m	26.8	719,300	19,277,240	0	0	単－ 261号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級		26.8	34,650	928,620			WYB00576
		m	26.8	34,650	928,620	0	0	単－ 262号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 L≦0.8km 普通		26.8	14,530	389,404			WB452130
		m	26.8	14,530	389,404	0	0	単－ 249号
合　計					18,547,108			
					0		-18,547,108	

0/42.8m当たり内訳書

掘削･支保

第　6号内訳書　　DⅡ-H2

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	m	0 42.8	0 719,300	0 30,786,040	42.8	30,786,040	WYB00649 単－ 263号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	0 42.8	0 34,650	0 1,483,020	42.8	1,483,020	WYB00659 単－ 264号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 L≦0.8km 普通	m	0 26.8	0 14,530	0 389,404	26.8	389,404	WB452130 単－ 254号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	m	0 16	0 21,790	0 348,640	16	348,640	WB452130 単－ 255号
合　計					0 33,007,104		33,007,104	
変更積算金額					0 29,724,616		29,724,616	円／m

295.5/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　7号内訳書　　DⅡ-H2-s

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下		296	719,300	212,912,800			WYB00567
		m	296	719,300	212,912,800	0	0	単－ 265号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級		296	34,650	10,256,400			WYB00570
		m	296	34,650	10,256,400	0	0	単－ 266号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 L≦0.8km 普通		60.8	14,530	883,424			WB452130
		m	60.8	14,530	883,424	0	0	単－ 249号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通		235	21,790	5,120,650			WB452130
		m	235	21,790	5,120,650	0	0	単－ 250号
合　計					206,382,470			
					0		-206,382,470	

0/363m当たり内訳書

掘削･支保

第　8号内訳書　　DⅡ-H2-s

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	m	0 363	0 719,300	0 261,105,900	363	261,105,900	WYB00610 単－ 267号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	0 363	0 34,650	0 12,577,950	363	12,577,950	WYB00628 単－ 268号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	ＤII 上半 50 L≦0.8km 普通	m	0 60.8	0 14,530	0 883,424	60.8	883,424	WB452130 単－ 254号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	ＤII 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	m	0 302	0 21,790	0 6,580,580	302	6,580,580	WB452130 単－ 255号
合　計					0 281,147,854		281,147,854	
変更積算金額					0 253,188,286		253,188,286	円／m

322m当たり内訳書

掘削･支保

第　9号内訳書　　DⅡ-H2.5-s

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 55 L=1.7km以下		80	800,100	64,008,000			WYB00594
		m	80	800,100	64,008,000	0	0	単－ 270号
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 55 L=1.7km以下		242	907,400	219,590,800			WYB00579
		m	242	907,400	219,590,800	0	0	単－ 271号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 55 電気式 2000m3/min級		322	36,430	11,730,460			WYB00582
		m	322	36,430	11,730,460	0	0	単－ 272号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 55 0.8<L≦1.7km 普通		322	22,910	7,377,020			WB452130
		m	322	22,910	7,377,020	0	0	単－ 273号
合　計					272,602,773			
					272,602,773		0	

242本当たり内訳書

補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

第　10号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強ロックボルト(機械掘削工法)			242	13,710	3,317,820			WYB00613
		本	242	13,710	3,317,820	0	0	単－ 274号
合　計					2,987,087			
					2,987,087		0	

193.5/0m当たり内訳書

掘削･支保

第　11号内訳書　　DⅡ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	DⅡ 下半 25 50		157	368,800	57,901,600			WYB00313
		m	157	368,800	57,901,600	0	0	単－ 278号
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	DⅡ 下半 25 50		36.5	397,700	14,516,050			WYB00341
		m	36.5	397,700	14,516,050	0	0	単－ 279号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級		194	51,530	9,996,820			WYB00319
		m	194	51,530	9,996,820	0	0	単－ 280号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≦2.3km 普通		194	21,600	4,190,400			WB452130
		m	194	21,600	4,190,400	0	0	単－ 281号
合　計					77,971,774			
					0		-77,971,774	

0/134.5m当たり内訳書

掘削･支保

第　12号内訳書　　DⅡ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	DⅡ 下半 25 50	m	0 98	0 368,800	0 36,142,400	98	36,142,400	WYB00323 単－ 282号
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	DⅡ 下半 25 50	m	0 36.5	0 397,700	0 14,516,050	36.5	14,516,050	WYB00367 単－ 283号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	0 135	0 51,530	0 6,956,550	135	6,956,550	WYB00352 単－ 284号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≦2.3km 普通	m	0 135	0 21,600	0 2,916,000	135	2,916,000	WB452130 単－ 285号
合　計					0 60,531,000		60,531,000	
変更積算金額					0 54,497,044		54,497,044	円／m

322m当たり内訳書

掘削･支保

第　13号内訳書　　DⅡ-H2.5-s

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 55		80	405,500	32,440,000			WYB00409
		m	80	405,500	32,440,000	0	0	単－ 292号
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 55		242	434,400	105,124,800			WYB00392
		m	242	434,400	105,124,800	0	0	単－ 293号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級		322	51,530	16,592,660			WYB00200
		m	322	51,530	16,592,660	0	0	単－ 294号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≦2.3km 普通		322	21,600	6,955,200			WB452130
		m	322	21,600	6,955,200	0	0	単－ 281号
合　計					145,090,342			
					145,090,342		0	

1/0m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水

第　14号内訳書　　DⅡ-L-H

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート等（機械掘削工法）	ＤⅡ100 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	309,600	309,600			WYB00084
		m	1	309,600	309,600	0	0	単－ 333号
型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）			1	287,800	287,800			WB452370
		m	1	287,800	287,800	0	0	単－ 334号
防水工（機械掘削工法）	ＤII 100 各種		1	29,690	29,690			WB452360
		m	1	29,690	29,690	0	0	単－ 335号
コンクリート(避難連絡坑)控除			-9.6	20,310	-194,976			WYB00812
		m３	-9.6	20,310	-194,976	0	0	単－ 336号
防水シート(避難連絡坑)控除			-18.8	1,220	-22,936			WYB00813
		m２	-18.8	1,220	-22,936	0	0	単－ 337号
合　計					368,486			
					0		-368,486	

31m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水

第　15号内訳書　　DⅡ-L-H2

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート等（機械掘削工法）	ＤⅡ100 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		31	309,600	9,597,600			WYB00138
		m	31	309,600	9,597,600	0	0	単－ 338号
型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）			31	287,800	8,921,800			WB452370
		m	31	287,800	8,921,800	0	0	単－ 334号
防水工（機械掘削工法）	ＤII 100 各種		31	29,690	920,390			WB452360
		m	31	29,690	920,390	0	0	単－ 335号
コンクリート(避難連絡坑)控除			-9.6	20,310	-194,976			WYB00812
		m３	-9.6	20,310	-194,976	0	0	単－ 336号
防水シート(避難連絡坑)控除			-18.8	1,220	-22,936			WYB00813
		m２	-18.8	1,220	-22,936	0	0	単－ 337号
合　計					17,305,769			
					17,305,769		0	

0/1m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水

第　16号内訳書　　DⅡ-L-H2-s'

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート等（機械掘削工法）	ＤⅡ100 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		0	0	0			WYB00170
		m	1	309,600	309,600	1	309,600	単－ 339号
型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）			0	0	0			WB452370
		m	1	287,800	287,800	1	287,800	単－ 340号
防水工（機械掘削工法）	ＤII 100 各種		0	0	0			WB452360
		m	1	29,690	29,690	1	29,690	単－ 341号
コンクリート(避難連絡坑)控除			0	0	0			WYB00904
		m３	-9.6	20,310	-194,976	-9.6	-194,976	単－ 342号
防水シート(避難連絡坑)控除			0	0	0			WYB00911
		m２	-18.8	1,220	-22,936	-18.8	-22,936	単－ 343号
合　計					0 409,178		409,178	
変更積算金額					0 368,389		368,389	円／m

190m2当たり内訳書

型枠(妻部)

第　17号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部型枠工			190	10,300	1,957,000			WYB00103
		m２	190	10,300	1,957,000	0	0	単－ 350号
合　計					1,761,413 1,761,413		0	

190掛m2当たり内訳書

足場(妻部)

第　18号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
妻部足場工			190	4,393	834,670			WYB00117
		掛ｍ２	190	4,393	834,670	0	0	単－ 351号
合　計					751,251 751,251		0	

24.5m当たり内訳書

掘削･支保

第　19号内訳書　　DⅢa

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削､吹付け､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ､金網､鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km以下		24.5	661,600	16,209,200			WYB00440
		m	24.5	661,600	16,209,200	0	0	単－ 352号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DⅢ 上半 50 電気式 2000m3/min級		16.4	34,650	568,260			WYB00465
		m	16.4	34,650	568,260	0	0	単－ 353号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	機械掘削工法 上半 50 L≦0.8km 普通		24.5	14,530	355,985			WB452240
		m	24.5	14,530	355,985	0	0	単－ 354号
合　計					15,424,953			
					15,424,953		0	

24.5m当たり内訳書

掘削･支保

第　20号内訳書　　DⅢa

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	m	24.5 24.5	334,500 334,500	8,195,250 8,195,250	0	0	WYB00376 単－ 361号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	DⅢ 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	19.2 19.2	33,760 33,760	648,192 648,192	0	0	WYB00106 単－ 362号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	機械掘削工法 下半 25 L≦2.3km 普通	m	24.5 24.5	14,160 14,160	346,920 346,920	0	0	WB452240 単－ 363号
合　計					8,273,928 8,273,928		0	

53m当たり内訳書

掘削･支保

第　21号内訳書　　DⅢa-A

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50		53	334,500	17,728,500			WYB00421
		m	53	334,500	17,728,500	0	0	単－ 364号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅢ 下半 25 電気式 2000m3/min級		17.1	33,760	577,296			WYB00443
		m	17.1	33,760	577,296	0	0	単－ 365号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	機械掘削工法 下半 25 L≦2.3km 普通		53	14,160	750,480			WB452240
		m	53	14,160	750,480	0	0	単－ 363号
合　計					17,156,045			
					17,156,045		0	

24.5m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水

第　22号内訳書　　DⅢa

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	24.5 24.5	250,800 250,800	6,144,600 6,144,600	0	0	WYB00088 単－ 367号
型枠工（覆工コンクリート）	各種	m	24.5 24.5	78,270 78,270	1,917,615 1,917,615	0	0	WB452050 単－ 296号
防水工（機械掘削工法）	75 各種	m	24.5 24.5	26,650 26,650	652,925 652,925	0	0	WB452260 単－ 368号
コンクリート（ラジオ再放送設備箱抜き）控除		m３	-0.03 -0.03	20,310 20,310	-609 -609	0	0	WYB00677 単－ 369号
合　計					7,843,583 7,843,583		0	

1m当たり内訳書

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水

第　23号内訳書　　DⅢa-A

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	250,800	250,800			WYB00098
		m	1	250,800	250,800	0	0	単－ 370号
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270			WB452050
		m	1	78,270	78,270	0	0	単－ 296号
防水工（機械掘削工法）	75 各種		1	26,650	26,650			WB452260
		m	1	26,650	26,650	0	0	単－ 368号
コンクリート（ラジオ再放送設備箱抜き）控除			-0.03	20,310	-609			WYB00677
		m３	-0.03	20,310	-609	0	0	単－ 369号
合　計					319,795			
					319,795		0	

19.7m当たり内訳書

掘削･支保

第　24号内訳書　　DⅡ-P

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工(機械掘削工法)	ＤⅡ 全断面 L=1.7km以下		19.7	106,300	2,094,110			WYB00530
		m	19.7	106,300	2,094,110	0	0	単－ 375号
吹付工(機械掘削工法)	ＤⅡ 全断面		19.7	127,300	2,507,810			WYB00534
		m	19.7	127,300	2,507,810	0	0	単－ 376号
ロックボルト(機械掘削工法)	ＤⅡ 全断面		19.7	74,870	1,474,939			WYB00529
		m	19.7	74,870	1,474,939	0	0	単－ 377号
H形鋼支保工(機械掘削工法)	ＤⅡ 全断面		19.7	40,990	807,503			WYB00587
		m	19.7	40,990	807,503	0	0	単－ 378号
金網工(機械掘削工法)	ＤⅡ 全断面		19.7	15,000	295,500			WYB00160
		m	19.7	15,000	295,500	0	0	単－ 379号
端部吹付コンクリート工(機械掘削工法)			37.4	3,369	126,000			WYB00685
		m２	37.4	3,369	126,000	0	0	単－ 380号
合　計					6,577,345			
					6,577,345		0	

1m当たり内訳書

床版ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　25号内訳書　　DⅡ-P

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		0.85	21,630	18,385			CB240010
	打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下							
	18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.85	21,630	18,385	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		0.18	6,988	1,257			CB240210
		m２	0.18	6,988	1,257	0	0	
鉄網	D6×125×250		1.47	1,140.53	1,676			
		m２	1.47	1,140.53	1,676	0	0	
合　計					19,197			
					19,197		0	

100/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　26号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		100	172.3	17,230			CA900010
		m３	100	172.3	17,230	0	0	
合　計					15,516			
					0		-15,516	

100/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　27号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 2.5km以下	ｍ３	100 100	599.3 599.3	59,930 59,930	0	0	CB210110
合　計					53,970 0		-53,970	

74,100/0m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　28号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		74,052	172.3	12,759,159			CA900010
		m３	74,052	172.3	12,759,159	0	0	
合　計					11,490,287			
					0		-11,490,287	

0/103,900m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　29号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m３	103,943	172.3	17,909,378	103,943	17,909,378	
合　計					0 17,909,378		17,909,378	
変更積算金額					0 16,128,327		16,128,327	円／m3

74,100/0m3当たり内訳書

整地

第　30号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		74,052	97.47	7,217,848			CA900310
		m３	74,052	97.47	7,217,848	0	0	
合　計					6,500,048			
					0		-6,500,048	

0/103,900m3当たり内訳書

整地

第　31号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	103,943	97.47	10,131,324	103,943	10,131,324	
合　計					0 10,131,324		10,131,324	
変更積算金額					0 9,123,784		9,123,784	円／m3

74,050/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　32号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 5.5km以下	ｍ３	74,052 74,052	1,079 1,079	79,902,108 79,902,108	0	0	CB210110
合　計					71,956,010 0		-71,956,010	

0/103,940m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　33号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 5.5km以下	ｍ３	0 103,943	0 1,079	0 112,154,497	103,943	112,154,497	CB210110
合　計					0 112,154,497		112,154,497	
変更積算金額					0 101,000,966		101,000,966	円／m3

4,200m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　34号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上		4,212	172.3	725,727			CA900010
		m３	4,212	172.3	725,727	0	0	
合　計					653,383			
					653,383		0	

4,210m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　35号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 有り 6.5km以下	ｍ３	4,212 4,212	1,259 1,259	5,302,908 5,302,908	0	0	CB210110
合　計					4,774,294 4,774,294		0	

240m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　36号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上		240	172.3	41,352			CA900010
		m３	240	172.3	41,352	0	0	
合　計					37,229			
					37,229		0	

240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第　37号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	240 240	419.5 419.5	100,680 100,680	0	0	CB210110
合　計					90,643 90,643		0	

6箇所当たり内訳書

箱抜

第　38号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	30 30	4,191 4,191	125,730 125,730	0	0	WYB00126 単－ 430号
スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	t	2.9 2.9	-26,500 -26,500	-76,850 -76,850	0	0	WYB00503 単－ 431号
ガス切断（H鋼杭）	125×125	箇所	8 8	5,576 5,576	44,608 44,608	0	0	WYB00154 単－ 432号
ガス切断（H鋼杭）	154×151	箇所	16 16	5,578 5,578	89,248 89,248	0	0	WYB00203 単－ 433号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	48.7 48.7	6,300 6,300	306,810 306,810	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	ｍ３	26.4 26.4	25,030 25,030	660,792 660,792	0	0	WYB00127 単－ 434号
箱抜補強工　補強プレート	t=22	t	1.1 1.1	84,900 84,900	93,390 93,390	0	0	WYB00128 単－ 435号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.39 0.39	139,500 139,500	54,405 54,405	0	0	WB810010 単－ 305号
合　計					1,168,394 1,168,394		0	

3箇所当たり内訳書

箱抜

第　39号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	4 4	4,191 4,191	16,764 16,764	0	0	WYB00141 単－ 436号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	8 8	5,766 5,766	46,128 46,128	0	0	WYB00135 単－ 437号
スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	t	1.4 1.4	-26,500 -26,500	-37,100 -37,100	0	0	WYB00505 単－ 438号
ガス切断（H鋼杭）	125×125	箇所	3 3	5,576 5,576	16,728 16,728	0	0	WYB00144 単－ 439号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	3 3	5,580 5,580	16,740 16,740	0	0	WYB00172 単－ 440号
ガス切断（H鋼杭）	200×201	箇所	3 3	5,580 5,580	16,740 16,740	0	0	WYB00155 単－ 441号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	19.3 19.3	6,300 6,300	121,590 121,590	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	ｍ３	9.7 9.7	25,030 25,030	242,791 242,791	0	0	WYB00152 単－ 442号
箱抜補強工　補強プレート	t=22	t	0.43 0.43	84,900 84,900	36,507 36,507	0	0	WYB00157 単－ 443号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.15 0.15	139,500 139,500	20,925 20,925	0	0	WB810010 単－ 305号
合　計					448,060 448,060		0	

20箇所当たり内訳書

箱抜

第　40号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		73	4,191	305,943			WYB00151
		本	73	4,191	305,943	0	0	単－ 444号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m		8	5,766	46,128			WYB00135
		本	8	5,766	46,128	0	0	単－ 437号
スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１		8.5	-26,500	-225,250			WYB00507
		t	8.5	-26,500	-225,250	0	0	単－ 445号
ガス切断（H鋼杭）	125×125		3	5,576	16,728			WYB00144
		箇所	3	5,576	16,728	0	0	単－ 439号
ガス切断（H鋼杭）	150×150		9	5,578	50,202			WYB00171
		箇所	9	5,578	50,202	0	0	単－ 446号
ガス切断（H鋼杭）	200×200		7	5,580	39,060			WYB00179
		箇所	7	5,580	39,060	0	0	単－ 447号
ガス切断（H鋼杭）	154×151		36	5,578	200,808			WYB00197
		箇所	36	5,578	200,808	0	0	単－ 448号
ガス切断（H鋼杭）	200×201		6	5,580	33,480			WYB00178
		箇所	6	5,580	33,480	0	0	単－ 449号
型枠	一般型枠 小型構造物		129	6,300	812,700			CB240210
		ｍ２	129	6,300	812,700	0	0	
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超		54.7	25,030	1,369,141			WYB00245
		ｍ３	54.7	25,030	1,369,141	0	0	単－ 450号
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(24N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超		4.8	24,710	118,608			WYB00161
		ｍ３	4.8	24,710	118,608	0	0	単－ 451号
箱抜補強工　補強プレート	t=22		2.9	84,900	246,210			WYB00204
		t	2.9	84,900	246,210	0	0	単－ 452号

20箇所当たり内訳書

箱抜

第　40号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.5 1.5	139,500 139,500	209,250 209,250	0	0	WB810010 単－ 305号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.14 0.14	140,500 140,500	19,670 19,670	0	0	WB810010 単－ 374号
合　計					2,918,598 2,918,598		0	

13箇所当たり内訳書

箱抜

第　41号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	33 33	4,191 4,191	138,303 138,303	0	0	WYB00150 単－ 453号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	6 6	5,766 5,766	34,596 34,596	0	0	WYB00142 単－ 454号
スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	t	3.4 3.4	-26,500 -26,500	-90,100 -90,100	0	0	WYB00504 単－ 455号
ガス切断（H鋼杭）	125×125	箇所	4 4	5,576 5,576	22,304 22,304	0	0	WYB00270 単－ 456号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	2 2	5,578 5,578	11,156 11,156	0	0	WYB00164 単－ 457号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	2 2	5,580 5,580	11,160 11,160	0	0	WYB00183 単－ 458号
ガス切断（H鋼杭）	154×151	箇所	16 16	5,578 5,578	89,248 89,248	0	0	WYB00203 単－ 433号
ガス切断（H鋼杭）	200×201	箇所	2 2	5,580 5,580	11,160 11,160	0	0	WYB00185 単－ 459号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	32.7 32.7	6,300 6,300	206,010 206,010	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	ｍ３	6 6	25,030 25,030	150,180 150,180	0	0	WYB00173 単－ 460号
箱抜補強工　補強プレート	t=22	t	1.4 1.4	84,900 84,900	118,860 118,860	0	0	WYB00176 単－ 461号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.52 0.52	139,500 139,500	72,540 72,540	0	0	WB810010 単－ 305号

13箇所当たり内訳書

箱抜

第　41号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					697,920 697,920		0	

7箇所当たり内訳書

箱抜

第　42号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m		15	4,191	62,865			WYB00209
		本	15	4,191	62,865	0	0	単－ 462号
スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１		2	-26,500	-53,000			WYB00508
		t	2	-26,500	-53,000	0	0	単－ 463号
ガス切断（Ｈ鋼杭）	150×150		4	5,578	22,312			WYB00258
		箇所	4	5,578	22,312	0	0	単－ 464号
ガス切断（Ｈ鋼杭）	200×200		4	5,580	22,320			WYB00254
		箇所	4	5,580	22,320	0	0	単－ 465号
ガス切断（Ｈ鋼杭）	154×151		8	5,578	44,624			WYB00268
		箇所	8	5,578	44,624	0	0	単－ 466号
型枠	一般型枠 小型構造物		32.6	6,300	205,380			CB240210
		ｍ２	32.6	6,300	205,380	0	0	
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超		7.7	25,030	192,731			WYB00266
		ｍ３	7.7	25,030	192,731	0	0	単－ 467号
箱抜補強工　補強プレート	t=22		0.56	84,900	47,544			WYB00271
		t	0.56	84,900	47,544	0	0	単－ 468号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.52	139,500	72,540	0	0	WB810010 単－ 305号
合　計					555,620 555,620		0	

18箇所当たり内訳書

箱抜

第　43号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	51 51	4,191 4,191	213,741 213,741	0	0	WYB00187 単－ 469号
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	3 3	5,766 5,766	17,298 17,298	0	0	WYB00208 単－ 470号
スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	t	5 5	-26,500 -26,500	-132,500 -132,500	0	0	WYB00509 単－ 471号
ガス切断（H鋼杭）	125×125	箇所	2 2	5,576 5,576	11,152 11,152	0	0	WYB00211 単－ 472号
ガス切断（H鋼杭）	150×150	箇所	4 4	5,578 5,578	22,312 22,312	0	0	WYB00258 単－ 464号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	6 6	5,580 5,580	33,480 33,480	0	0	WYB00237 単－ 473号
ガス切断（H鋼杭）	154×151	箇所	22 22	5,578 5,578	122,716 122,716	0	0	WYB00215 単－ 474号
ガス切断（H鋼杭）	200×201	箇所	2 2	5,580 5,580	11,160 11,160	0	0	WYB00185 単－ 459号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	75.3 75.3	6,300 6,300	474,390 474,390	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋・鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	ｍ３	23.2 23.2	25,030 25,030	580,696 580,696	0	0	WYB00224 単－ 475号
箱抜補強工　補強プレート	t=22	t	2 2	84,900 84,900	169,800 169,800	0	0	WYB00227 単－ 476号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.93 0.93	139,500 139,500	129,735 129,735	0	0	WB810010 単－ 305号

18箇所当たり内訳書

箱抜

第　43号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					1,488,677 1,488,677		0	

2箇所当たり内訳書

箱抜

第　44号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0.97	6,300	6,111			CB240210
		m２	0.97	6,300	6,111	0	0	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.03	139,500	4,185			WB810010
		t	0.03	139,500	4,185	0	0	単－ 305号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 28		4.5	146	657			WYB00044
		m	4.5	146	657	0	0	単－ 477号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 42		9	276	2,484			WYB00035
		m	9	276	2,484	0	0	単－ 478号
合　計					12,094			
					12,094		0	

1箇所当たり内訳書

箱抜

第　45号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	本	3 3	4,191 4,191	12,573 12,573	0	0	WYB00244 単－ 479号
スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	t	0.41 0.41	-26,500 -26,500	-10,865 -10,865	0	0	WYB00518 単－ 480号
ガス切断（H鋼杭）	200×200	箇所	4 4	5,580 5,580	22,320 22,320	0	0	WYB00254 単－ 465号
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	7.6 7.6	6,300 6,300	47,880 47,880	0	0	CB240210
箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	ｍ３	1.1 1.1	25,030 25,030	27,533 27,533	0	0	WYB00277 単－ 481号
箱抜補強工　補強プレート	t=22	t	0.11 0.11	84,900 84,900	9,339 9,339	0	0	WYB00279 単－ 482号
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.11 0.11	139,500 139,500	15,345 15,345	0	0	WB810010 単－ 305号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 70	m	26 26	682 682	17,732 17,732	0	0	WYB00053 単－ 483号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 54	m	18 18	536 536	9,648 9,648	0	0	WYB00051 単－ 484号
合　計					136,363 136,363		0	

790m3当たり内訳書

床堀り

第　46号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し		791	258.3	204,315			CB210030
		m３	791	258.3	204,315	0	0	
土砂等運搬	標準		791	1,618	1,279,838			CB210110
	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	軟岩 有り 7.0km以下	m３	791	1,618	1,279,838	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		791	97.47	77,098			CA900310
		m３	791	97.47	77,098	0	0	
合　計					1,405,568			
					1,405,568		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付

第　47号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)			6.1	691,600	4,218,760			WYB00702
		m	6.1	691,600	4,218,760	0	0	単－ 488号
坑口付部支保工(下半)			3.2	338,800	1,084,160			WYB00701
		m	3.2	338,800	1,084,160	0	0	単－ 489号
支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	ADK 650×25×1.2 めっき品		1.4	162,000	226,800			WYB00655
		t	1.4	162,000	226,800	0	0	単－ 490号
支保工補強材(つなぎ)	L-50×50×6		0.83	85,500	70,965			WYB00662
		t	0.83	85,500	70,965	0	0	単－ 491号
合　計					5,042,202			
					5,042,202		0	

1,200m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　48号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3未満	m３	1,158 1,158	240 240	277,920 277,920	0	0	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m３	1,158 1,158	1,032 1,032	1,195,056 1,195,056	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	1,158 1,158	97.47 97.47	112,870 112,870	0	0	CA900310
合　計					1,427,710 1,427,710		0	

880m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　49号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 500m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m３	881 881	1,492 1,492	1,314,452 1,314,452	0	0	CA900020
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m３	501 501	231.9 231.9	116,181 116,181	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 6.0km以下	m３	501 501	1,259 1,259	630,759 630,759	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	501 501	97.47 97.47	48,832 48,832	0	0	CA900310
合　計					1,899,799 1,899,799		0	

370m3当たり内訳書

埋戻し

第　50号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		369	792.7	292,506			CB210410
		m３	369	792.7	292,506	0	0	
合　計					263,272			
					263,272		0	

220m2当たり内訳書

型枠

第　51号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		225	6,988	1,572,300			CB240210
		m２	225	6,988	1,572,300	0	0	
合　計					1,415,161			
					1,415,161		0	

0.6m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　52号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セントル据付・移動・脱型工			0.6	78,270	46,962			WYB00012
		m	0.6	78,270	46,962	0	0	単ー 495号
合　計					42,268			
					42,268		0	

220掛m2当たり内訳書

足場

第　53号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		106	3,599	381,494			WB252110
		掛ｍ２	106	3,599	381,494	0	0	単－ 496号
足場工	単管足場 必要 標準		110	3,389	372,790			WB252110
		掛ｍ２	110	3,389	372,790	0	0	単－ 497号
合　計					678,899			
					678,899		0	

1箇所当たり内訳書

坑口付

第　54号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付部支保工(上半)			4.2	668,400	2,807,280			WYB00711
		m	4.2	668,400	2,807,280	0	0	単－ 498号
坑口付部支保工(下半)			1.6	339,300	542,880			WYB00710
		m	1.6	339,300	542,880	0	0	単－ 499号
支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	ADK 650×25×1.2 めっき品		0.77	162,000	124,740			WYB00708
		t	0.77	162,000	124,740	0	0	単－ 500号
支保工補強材(つなぎ)	L-50×50×6		0.51	85,500	43,605			WYB00709
		t	0.51	85,500	43,605	0	0	単－ 501号
合　計					3,167,651			
					3,167,651		0	

190m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　55号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3未満	m３	191 191	240 240	45,840 45,840	0	0	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m３	94.7 94.7	1,179 1,179	111,651 111,651	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	94.7 94.7	97.47 97.47	9,230 9,230	0	0	CA900310
合　計					150,096 150,096		0	

120m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　56号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 500m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		117	1,492	174,564			CA900020
		m３	117	1,492	174,564	0	0	
合　計					157,117 157,117		0	

220m3当たり内訳書

埋戻し

第　57号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		221	792.7	175,186			CB210410
		m３	221	792.7	175,186	0	0	
合　計					157,677			
					157,677		0	

170m2当たり内訳書

型枠

第　58号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		174	6,988	1,215,912			CB240210
		m２	174	6,988	1,215,912	0	0	
合　計					1,094,391			
					1,094,391		0	

0.5m当たり内訳書

型枠(ｾﾝﾄﾙ)

第　59号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セントル据付・移動・脱型工			0.5	78,270	39,135			WYB00002
		m	0.5	78,270	39,135	0	0	単ー 502号
合　計					35,223			
					35,223		0	

170掛m2当たり内訳書

足場

第　60号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		87.7	3,599	315,632			WB252110
		掛ｍ２	87.7	3,599	315,632	0	0	単－ 496号
足場工	単管足場 必要 標準		79.1	3,389	268,069			WB252110
		掛ｍ２	79.1	3,389	268,069	0	0	単－ 497号
合　計					525,364			
					525,364		0	

2箇所当たり内訳書

坑口処理

第　61号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕掛･積立･撤去		1,065	718.4	765,096			WB252610
		袋	1,065	718.4	765,096	0	0	単－ 563号
やらず	3ヶ月未満=60% 松丸太 φ180×6000		2	4,812	9,624			WYB00009
		本	2	4,812	9,624	0	0	単－ 564号
つなぎ梁	3ヶ月未満=10% H-200×200		0.47	8,490	3,990			WYB00007
		t	0.47	8,490	3,990	0	0	単－ 565号
合　計					700,884			
					700,884		0	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備

第　62号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
泥土運搬	有 60km以下 良好		32	1,729	55,328			WB450430
		回	32	1,729	55,328	0	0	単－ 566号
処分費（ｔ）			281	13,000	3,653,000			WB020052
		ｔ	281	13,000	3,653,000	0	0	単－ 567号
合　計					3,338,668			
					0		-3,338,668	

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備

第　63号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
泥土運搬	有 60km以下 良好		0	0	0			WB450430
		回	68	1,729	117,572	68	117,572	単－ 568号
処分費（ｔ）			0	0	0			WB020052
		t	609	13,000	7,917,000	609	7,917,000	単－ 569号
合　計					0 8,034,572		8,034,572	
変更積算金額					0 7,233,655		7,233,655	円／式

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

第　64号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネルの内、補助工法、掘削土の残土処理及び	トンネル仮設備工を除く直接工事費の１２％を計上	式	1 1		309,555,637 309,555,637	0	0	WYB00015
合　計					278,618,019 278,618,019		0	

一式当たり内訳書

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桟橋

第　65号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバート桟橋			1,156	33,200	38,379,200			WYB00014
		m	1,156	33,200	38,379,200	0	0	単－ 570号
合　計					34,553,418			
					34,553,418		0	

805人日当たり内訳書

切羽監視

第　66号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切羽監視責任者			805	24,490	19,714,450			WYB00004
		人日	805	24,490	19,714,450	0	0	単－ 571号
合　計					17,748,588 17,748,588		0	

1,489人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　67号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務(交替要員無し)		1,489	10,100	15,038,900			WB010212
		人日	1,489	10,100	15,038,900	0	0	単－ 572号
合　計					13,539,766			
					13,539,766		0	

30m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第　68号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 無し		32.4	192	6,220			CA900030
		m３	32.4	192	6,220	0	0	
合　計					5,598 5,598		0	

30m3当たり内訳書

路床盛土

第　69号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		34.8	289.4	10,071			CA900040
		m３	34.8	289.4	10,071	0	0	
合　計					9,064			
					9,064		0	

37本当たり内訳書

鉄筋挿入

第　70号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工	Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4)		59.2	8,969	530,964			WB813110
	20m以下 200m未満	m	59.2	8,969	530,964	0	0	単－ 575号
合　計					477,898 477,898		0	

10m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　71号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 500m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m３	10.8 10.8	1,492 1,492	16,113 16,113	0	0	CA900020
合　計					14,502 14,502		0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第　72号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し		41.2	264.6	10,901			CB210030
		m３	41.2	264.6	10,901	0	0	
基面整正			29.6	334	9,886			CB210080
		m２	29.6	334	9,886	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		32.8	97.47	3,197			CA900310
		m３	32.8	97.47	3,197	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		32.8	1,032	33,849			CB210110
		m３	32.8	1,032	33,849	0	0	
合　計					52,066			
					52,066		0	

20m3当たり内訳書

埋戻し

第　73号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		20	2,194	43,880			CB210410
		m３	20	2,194	43,880	0	0	
合　計					39,494			
					39,494		0	

8m当たり内訳書

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

第　74号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物		3.2	21,790	69,728			CB240010
	打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下							
	18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	3.2	21,790	69,728	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物		4	6,988	27,952			CB240210
		m２	4	6,988	27,952	0	0	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外		0.68	20,530	13,960			WYB00008
		m３	0.68	20,530	13,960	0	0	単ー 576号
基礎砕石	12.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ		6.7	1,103	7,390			CB221110
	40～0 全ての費用							
		m２	6.7	1,103	7,390	0	0	
合　計					107,133			
					107,133		0	

90m2当たり内訳書

大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

第　75号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無=有り;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正=標準		92.1	2,649	243,972			WYB00063
		m２	92.1	2,649	243,972	0	0	単－ 577号
大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700		33	33,000	1,089,000			WYB00019
		個	33	33,000	1,089,000	0	0	単－ 578号
大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700		5	17,900	89,500			WYB00017
		個	5	17,900	89,500	0	0	単－ 579号
大型ブロック(C型)	2,000×500 控え700		1	19,200	19,200			WYB00052
		個	1	19,200	19,200	0	0	単－ 580号
大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700		4	10,200	40,800			WYB00016
		個	4	10,200	40,800	0	0	単－ 581号
目地材料費	瀝青繊維質目地板　厚20mm		24.3	2,130	51,759			WYB00013
		m２	24.3	2,130	51,759	0	0	単－ 582号
合　計					1,380,896			
					1,380,896		0	

13m2当たり内訳書

大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

第　76号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無=有り;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正=標準		12.9	2,649	34,172			WYB00069
		m２	12.9	2,649	34,172	0	0	単－ 583号
大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700		3	33,000	99,000			WYB00022
		個	3	33,000	99,000	0	0	単－ 584号
大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700		1	17,900	17,900			WYB00023
		個	1	17,900	17,900	0	0	単－ 585号
大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700		2	10,200	20,400			WYB00024
		個	2	10,200	20,400	0	0	単－ 586号
目地材料費	瀝青繊維質目地板　厚20㎜		2.6	2,130	5,538			WYB00038
		m２	2.6	2,130	5,538	0	0	単－ 587号
合　計					159,319			
					159,319		0	

30m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　77号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 500m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m３	25.7 25.7	1,492 1,492	38,344 38,344	0	0	CA900020
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m３	18.7 18.7	231.9 231.9	4,336 4,336	0	0	CA900010
整地	残土受入れ地での処理	m３	18.7 18.7	97.47 97.47	1,822 1,822	0	0	CA900310
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 7.0km以下	m３	18.7 18.7	1,439 1,439	26,909 26,909	0	0	CB210110
合　計					64,290 64,290		0	

8m3当たり内訳書

埋戻し

第　78号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8	2,194	17,552			CB210410
		m３	8	2,194	17,552	0	0	
合　計					15,797			
					15,797		0	

76m2当たり内訳書

大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

第　79号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無=有り;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正=標準		75.5	2,649	199,999			WYB00073
		m２	75.5	2,649	199,999	0	0	単－ 589号
大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700		15	33,000	495,000			WYB00026
		個	15	33,000	495,000	0	0	単－ 590号
大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700		8	17,900	143,200			WYB00027
		個	8	17,900	143,200	0	0	単－ 591号
大型ブロック(C型)	2,000×500 控え700		1	19,200	19,200			WYB00052
		個	1	19,200	19,200	0	0	単－ 580号
大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700		3	10,200	30,600			WYB00028
		個	3	10,200	30,600	0	0	単－ 592号
目地材料費	瀝青繊維質目地板　厚20mm		7.2	2,130	15,336			WYB00020
		m２	7.2	2,130	15,336	0	0	単－ 593号
合　計					813,053			
					813,053		0	

70m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　80号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 500m3未満 無し 無し		67.9	2,389	162,213			CA900020
		m３	67.9	2,389	162,213	0	0	
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		67.9	303.3	20,594			CA900010
		m３	67.9	303.3	20,594	0	0	
合　計					164,536			
					164,536		0	

120m3当たり内訳書

床掘り

第　81号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し		62.6	264.6	16,563			CB210030
		m３	62.6	264.6	16,563	0	0	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し		48.1	258.3	12,424			CB210030
		m３	48.1	258.3	12,424	0	0	
床掘り	土砂 現場制約あり		4.3	7,014	30,160			CB210030
		m３	4.3	7,014	30,160	0	0	
基面整正			11.7	334	3,907			CB210080
		m２	11.7	334	3,907	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		36.6	97.47	3,567			CA900310
		m３	36.6	97.47	3,567	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		36.6	1,032	37,771			CB210110
		m３	36.6	1,032	37,771	0	0	
合　計					93,982			
					93,982		0	

150m3当たり内訳書

埋戻し

第　82号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		108	1,475	159,300			CB210410
		m３	108	1,475	159,300	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		37.9	2,194	83,152			CB210410
		m３	37.9	2,194	83,152	0	0	
埋戻し	現場制約あり　土砂　有り		2.7	5,127	13,842			CB210410
		m３	2.7	5,127	13,842	0	0	
合　計					230,679			
					230,679		0	

230m3当たり内訳書

床掘り

第　83号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し		82.5	258.3	21,309			CB210030
		m３	82.5	258.3	21,309	0	0	
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し		150	264.6	39,690			CB210030
		m３	150	264.6	39,690	0	0	
基面整正			38.8	334	12,959			CB210080
		m２	38.8	334	12,959	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1.1	97.47	107			CA900310
		m３	1.1	97.47	107	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		1.1	1,179	1,296			CB210110
		m３	1.1	1,179	1,296	0	0	
合　計					67,846			
					67,846		0	

210m3当たり内訳書

埋戻し

第　84号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		176	1,475	259,600			CB210410
		m３	176	1,475	259,600	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		32	2,194	70,208			CB210410
		m３	32	2,194	70,208	0	0	
合　計					296,846			
					296,846		0	

一式当たり内訳書

応急復旧

第　85号内訳書

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員	昼間		79	18,000	1,422,000			WYB00010
		日	79	18,000	1,422,000	0	0	単－ 608号
特殊作業員	昼間		25	20,600	515,000			WYB00021
		日	25	20,600	515,000	0	0	単－ 609号
土木一般世話役	昼間		24	22,700	544,800			WYB00030
		日	24	22,700	544,800	0	0	単－ 610号
交通誘導警備員Ｂ	昼間		14	11,300	158,200			WYB00032
		日	14	11,300	158,200	0	0	単－ 611号
ダンプトラック	４ｔ（損料）		56	1,563	87,528			WYB00034
		時間	56	1,563	87,528	0	0	単－ 612号
ダンプトラック	２ｔ（損料）		48	1,037	49,776			WYB00036
		時間	48	1,037	49,776	0	0	単－ 613号
バックホウ（クローラ）	山積０．１５ｍ３（賃料）		24	869	20,856			WYB00040
		時間	24	869	20,856	0	0	単－ 614号
バックホウ（クローラ）	山積０．２８ｍ３（賃料）		64	686.2	43,916			WYB00041
		時間	64	686.2	43,916	0	0	単－ 615号
バックホウ（クローラ）	山積０．４５ｍ３（賃料）		72	791.2	56,966			WYB00037
		時間	72	791.2	56,966	0	0	単－ 616号
タイヤローラ	８～２０ｔ（賃料）		8	637.5	5,100			WYB00043
		時間	8	637.5	5,100	0	0	単－ 617号
振動ローラ	４ｔ（賃料）		8	458.7	3,669			WYB00045
		時間	8	458.7	3,669	0	0	単－ 618号
振動コンパクタ	70kg～80kg（賃料）		16	120.6	1,929			WYB00046
		時間	16	120.6	1,929	0	0	単－ 619号

一式当たり内訳書

応急復旧

第　85号内訳書

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)		15	15,450	231,750			WYB00050
		m３	15	15,450	231,750	0	0	単－ 620号
再生アルファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（１３）		3	11,600	34,800			WYB00055
		t	3	11,600	34,800	0	0	単－ 621号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		60	2,300	138,000			WYB00057
		m３	60	2,300	138,000	0	0	単－ 622号
耐候性大型土のう	φ110×110　長期仮設（３年）対応		60	3,520	211,200			WYB00059
		枚	60	3,520	211,200	0	0	単－ 623号
高密度ポリエチレン管	φ350（シングル管）		50	4,700	235,000			WYB00060
		m	50	4,700	235,000	0	0	単－ 624号
側溝（本体）	U-500　L=1000		4	10,500	42,000			WYB00061
		本	4	10,500	42,000	0	0	単－ 625号
側溝蓋	500用　レジン集水蓋		8	9,500	76,000			WYB00062
		枚	8	9,500	76,000	0	0	単－ 626号
合　計					3,493,654			
					3,493,654		0	

1,000m3当たり内訳書

掘削

第　86号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3未満		1,019	240	244,560			CA900020
		m３	1,019	240	244,560	0	0	
合　計					220,173 220,173		0	

310m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第　87号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		313	768.5	240,540			CA900030
		m３	313	768.5	240,540	0	0	
合　計					216,554			
					216,554		0	

230m3当たり内訳書

路床盛土

第　88号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		229	290.8	66,593			CA900040
		m３	229	290.8	66,593	0	0	
合　計					59,952			
					59,952		0	

569m2当たり内訳書

仮設舗装

第　89号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	75mm以上125mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		569	462.8	263,333			CB410030
		m２	569	462.8	263,333	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超		85.3	20,010	1,706,853			CB240010
	18-8-25(高炉) 10m3以上300m3未満	m３	85.3	20,010	1,706,853	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		33.1	3,562	117,902			CB240210
		m２	33.1	3,562	117,902	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		7.4	1,777	13,149			CB224710
		m２	7.4	1,777	13,149	0	0	
合　計					1,891,708			
					1,891,708		0	

62袋当たり内訳書

土のう

第　90号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 購入土 6m以下		62	7,641	473,742			WB252730
		袋	62	7,641	473,742	0	0	単－ 629号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		62	2,300	142,600			
		ｍ３	62	2,300	142,600	0	0	
合　計					554,882			
					554,882		0	

380m3当たり内訳書

掘削

第　91号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3未満		380	240	91,200			CA900020
		m３	380	240	91,200	0	0	
合　計					82,105 82,105		0	

8,200m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第　92号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 無し	m３	8,236 8,236	194 194	1,597,784 1,597,784	0	0	CA900030
合　計					1,438,458 1,438,458		0	

780m3当たり内訳書

路床盛土

第　93号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		780	290.8	226,824			CA900040
		m３	780	290.8	226,824	0	0	
合　計					204,205			
					204,205		0	

12m当たり内訳書

プレキャストボックス

第　94号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 3,000×2,500×1,000		12	92,160	1,105,920			WYB00177
		m	12	92,160	1,105,920	0	0	単－ 630号
RCボックスカルバート材料費　3,000×2,500×1,000(T-25)	上下締部材、縦締部材材料費含む		12	538,000	6,456,000			WYB00180
		m	12	538,000	6,456,000	0	0	単－ 631号
合　計					6,807,869			
					6,807,869		0	

536m2当たり内訳書

仮設舗装

第　95号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	75mm以上125mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		536	462.8	248,060			CB410030
		m２	536	462.8	248,060	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-25(高炉) 10m3以上300m3未満		80.5	20,010	1,610,805			CB240010
		m３	80.5	20,010	1,610,805	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		29.9	3,562	106,503			CB240210
		m２	29.9	3,562	106,503	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		8.6	1,777	15,282			CB224710
		m２	8.6	1,777	15,282	0	0	
合　計					1,783,146			
					1,783,146		0	

373m2当たり内訳書

仮設舗装

第　96号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	75mmを超え125mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		323	759.4	245,286			CB410031
		m２	323	759.4	245,286	0	0	
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用		373	1,528	569,944			CB410261
		m２	373	1,528	569,944	0	0	
合　計					733,937			
					733,937		0	

102m当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第　97号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	102	1,320	134,640	0	0	WB810760 単－ 632号
防護柵（材料費）	2.3×42.7×3000 4段ﾋﾞｰﾑ(白) 土中建込	m	96	5,590	536,640	0	0	WYB00001 単－ 633号
合　計					604,342 604,342		0	

617袋当たり内訳書

土のう

第　98号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 購入土 6m以下		617	7,641	4,714,497			WB252730
		袋	617	7,641	4,714,497	0	0	単－ 629号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		617	2,300	1,419,100			
		ｍ３	617	2,300	1,419,100	0	0	
合　計					5,521,974			
					5,521,974		0	

1箇所当たり内訳書

車止め

第　99号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.3 1.3	26,170 26,170	34,021 34,021	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	7.4 7.4	6,300 6,300	46,620 46,620	0	0	CB240210
合　計					72,599 72,599		0	

90m3当たり内訳書

掘削

第　100号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3未満	ｍ３	90 90	240 240	21,600 21,600	0	0	CA900020
合　計					19,446 19,446		0	

7,900m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第　101号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 無し	m３	7,871 7,871	194 194	1,526,974 1,526,974	0	0	CA900030
合　計					1,374,709 1,374,709		0	

1,400m3当たり内訳書

路床盛土

第　102号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		1,378	290.8	400,722			CA900040
		m３	1,378	290.8	400,722	0	0	
合　計					360,763			
					360,763		0	

1,000m2当たり内訳書

仮設舗装

第　103号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	75mm以上125mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		1,003	462.8	464,188			CB410030
		m２	1,003	462.8	464,188	0	0	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-25(高炉) 10m3以上300m3未満		150	20,010	3,001,500			CB240010
		m３	150	20,010	3,001,500	0	0	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		66.4	3,562	236,516			CB240210
		m２	66.4	3,562	236,516	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		15	1,777	26,655			CB224710
		m２	15	1,777	26,655	0	0	
合　計					3,357,029			
					3,357,029		0	

286袋当たり内訳書

土のう

第　104号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		119	1,184	140,896			WB252730
		袋	119	1,184	140,896	0	0	単－ 639号
大型土のう工	製作･設置 購入土 6m以下		167	7,641	1,276,047			WB252730
		袋	167	7,641	1,276,047	0	0	単－ 629号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		167	2,300	384,100			
		ｍ３	167	2,300	384,100	0	0	
合　計					1,621,448			
					1,621,448		0	

504m2当たり内訳書

仮設舗装

第　105号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		529	105.5	55,809			CB410010
		m２	529	105.5	55,809	0	0	
表層（車道・路肩部）	1.4m以上 50mm		504	1,716	864,864			CB410260
	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)							
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	504	1,716	864,864	0	0	
合　計					828,896			
					828,896		0	

34人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　106号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務(交替要員無し)		34	10,100	343,400			WB010212
		人日	34	10,100	343,400	0	0	単－ 572号
合　計					309,157			
					309,157		0	

2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第　107号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿･R一体･C搭載] 8～22m3/h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2 2	49,000 49,000	98,000 98,000	0	0	WB010010 単－ 640号
貨物自動車による運搬（１車１回） (大型ﾌﾞﾚｰｶ)	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2 2	49,000 49,000	98,000 98,000	0	0	WB010010 単－ 641号
合　計					176,411 176,411		0	

4回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　108号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	347,000	347,000			WB010350
	BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下)							
(バックホウ)	標準(1.0)	回	1	347,000	347,000	0	0	単－ 642号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械		1	1,124,000	1,124,000			WB010350
	標準(1.0)							
(ドリルジャンボ)		回	1	1,124,000	1,124,000	0	0	単－ 643号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械		1	1,124,000	1,124,000			WB010350
	標準(1.0)							
(自由断面ﾄﾝﾈﾙ掘削機)		回	1	1,124,000	1,124,000	0	0	単－ 643号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1	329,600	329,600			WB010350
	20t級以上21t級以下 標準(1.0)							
(ブルドーザ)		回	1	329,600	329,600	0	0	単－ 644号
合　計					2,632,968			
					2,632,968		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　109号内訳書

単価使用年月	2018.09
歩掛使用年月	2018.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	(伐採立竹木(木) 56.0t)	式	1 1		140,000 140,000	0	0	WYB00115 単－ 645号
準備費（処分費用積上げ分）	(伐採立竹木(木) 56.0t)	式	1 1		1,232,000 1,232,000	0	0	WYB00006 単－ 646号
準備費（運搬費用積上げ分）	(伐採根 117.0t)	式	1 1		292,000 292,000	0	0	WYB00119 単－ 647号
準備費（処分費用積上げ分）	(伐採根 117.0t)	式	1 1		2,574,000 2,574,000	0	0	WYB00118 単－ 648号
合　計					3,815,400 3,815,400		0	

一式当たり内訳書

呼吸用保護具等費用

第　110号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具等費用			1		5,552,712			WB010310
		式	1		5,552,712	0	0	単－ 649号
合　計					5,001,465 0		-5,001,465	

一式当たり内訳書

呼吸用保護具等費用

第　111号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呼吸用保護具等費用			0		0			WB010310
		式	1		5,837,952	1	5,837,952	単－ 650号
合　計					0 5,837,952		5,837,952	
変更積算金額					0 5,258,387		5,258,387	円／式

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第　112号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	185,000	185,000			WYB00116
		箇所	1	185,000	185,000	0	0	単－ 651号
平板載荷試験費	50kN以内		1	165,000	165,000			WYB00114
		箇所	1	165,000	165,000	0	0	単－ 652号
合　計					315,099			
					315,099		0	

一式当たり内訳書

計測B

第　113号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測器設置・初期値測定			7	924,300	6,470,100			WYB00065
		断面	7	924,300	6,470,100	0	0	単－ 653号
鋼アーチ支保工応力計			44	57,780	2,542,320			WYB00071
		台	44	57,780	2,542,320	0	0	単－ 654号
吹付コンクリート応力計			44	124,400	5,473,600			WYB00199
		台	44	124,400	5,473,600	0	0	単－ 655号
ロックボルト軸力計			35	227,100	7,948,500			WYB00207
		台	35	227,100	7,948,500	0	0	単－ 656号
測定･データ整理			91	57,570	5,238,870			WYB00217
		回	91	57,570	5,238,870	0	0	単－ 657号
スイッチボックス			14	280,100	3,921,400			WYB00218
		台	14	280,100	3,921,400	0	0	単－ 658号
ひずみ測定器			1	286,500	286,500			WYB00219
		台	1	286,500	286,500	0	0	単－ 659号
地表面沈下測定			66	199,400	13,160,400			WYB00220
		回	66	199,400	13,160,400	0	0	単－ 660号
合　計					40,562,388			
					0		-40,562,388	

一式当たり内訳書

計測B

第　114号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測器設置・初期値測定			0	0	0			WYB00501
		断面	7	924,300	6,470,100	7	6,470,100	単－ 661号
鋼アーチ支保工応力計			0	0	0			WYB00511
		台	44	57,780	2,542,320	44	2,542,320	単－ 662号
吹付コンクリート応力計			0	0	0			WYB00523
		台	44	124,400	5,473,600	44	5,473,600	単－ 663号
ロックボルト軸力計			0	0	0			WYB00542
		台	35	227,100	7,948,500	35	7,948,500	単－ 664号
測定･データ整理			0	0	0			WYB00547
		回	91	57,570	5,238,870	91	5,238,870	単－ 665号
スイッチボックス			0	0	0			WYB00558
		台	14	280,100	3,921,400	14	3,921,400	単－ 666号
ひずみ測定器			0	0	0			WYB00560
		台	1	286,500	286,500	1	286,500	単－ 667号
地表面沈下測定	（起点側）		0	0	0			WYB00561
		回	66	199,400	13,160,400	66	13,160,400	単－ 668号
地表面沈下測定	（終点側）		0		0			WYB00563
		式	1		4,501,800	1	4,501,800	単－ 669号
孔内傾斜計観測			0		0			WYB00679
		式	1		5,226,920	1	5,226,920	単－ 670号
合　計					0 54,770,410		54,770,410	
変更積算金額					0 49,323,607		49,323,607	円／式

一式当たり内訳書

土壌分析試験費

第　115号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験	ｱﾙｷﾙ水銀等15項目		2	114,100	228,200			WYB00242
		検体	2	114,100	228,200	0	0	単－ 671号
溶出試験	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等11項目(溶出液作成料含)		2	68,500	137,000			WYB00243
		検体	2	68,500	137,000	0	0	単－ 672号
溶出試験	溶出液作成料、六価ｸﾛﾑ、ふっ素		18	10,950	197,100			WYB00246
		検体	18	10,950	197,100	0	0	単－ 673号
含有量試験	総水銀等9項目		2	39,600	79,200			WYB00247
		検体	2	39,600	79,200	0	0	単－ 674号
含有量試験	六価ｸﾛﾑ、ふっ素		18	8,500	153,000			WYB00248
		検体	18	8,500	153,000	0	0	単－ 675号
合　計					715,488			
					0		-715,488	

一式当たり内訳書

土壌分析試験費

第　116号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出試験	ｱﾙｷﾙ水銀等15項目		0	0	0			WYB00250
		検体	2	114,100	228,200	2	228,200	単－ 676号
溶出試験	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等11項目(溶出液作成料含)		0	0	0			WYB00251
		検体	2	68,500	137,000	2	137,000	単－ 677号
溶出試験	溶出液作成料、六価ｸﾛﾑ、ふっ素		0	0	0			WYB00252
		検体	22	10,950	240,900	22	240,900	単－ 678号
含有量試験	総水銀等9項目		0	0	0			WYB00253
		検体	2	39,600	79,200	2	79,200	単－ 679号
含有量試験	六価ｸﾛﾑ、ふっ素		0	0	0			WYB00255
		検体	22	8,500	187,000	22	187,000	単－ 680号
合　計					0 872,300		872,300	
変更積算金額					0 785,550		785,550	円／式

一式当たり内訳書

施工調査費

第　117号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合理化調査費	ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)〔機械掘削工法〕(技術員工数:16.7人)	式	1 1		437,500 437,500	0	0	WYB00011 単－ 681号
施工状況モニタリング調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(技術員工数:0.5人)	式	1 1		13,100 13,100	0	0	WYB00003 単－ 682号
合　計					405,667 405,667		0	

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　118号内訳書

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	45,850	45,850			WYB00210
		工事	1	45,850	45,850	0	0	単－ 683号
合　計					41,267			
					41,267		0	

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削･支保 DⅡ’	DII	単位	m	数量	0 1	単価	0 675,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	m	0 1	0 693,200	0 693,200	WYB00320 単－ 256号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	0 1	0 34,650	0 34,650	WYB00405 単－ 257号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	m	0 1	0 21,790	0 21,790	WB452130 単－ 255号
計					0 749,640	
単価					0 749,700	円／m
変更積算単価					675,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削･支保 DⅡ-H1	DII	単位	m	数量	0 1	単価	0 636,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	m	0 1	0 657,300	0 657,300	WYB00381 単－ 260号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	0 1	0 34,650	0 34,650	WYB00482 単－ 257号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 L≦0.8km 普通	m	0 1	0 14,530	0 14,530	WB452130 単－ 254号
計					0 706,480	
単価					0 706,500	円／m
変更積算単価					636,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削･支保 DⅡ-H2-s’	DII	単位	m	数量	0 1	単価	0 698,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	m	0 1	0 719,300	0 719,300	WYB00652 単－ 269号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	0 1	0 34,650	0 34,650	WYB00656 単－ 257号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DII 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	m	0 1	0 21,790	0 21,790	WB452130 単－ 255号
計					0 775,740	
単価					0 775,800	円／m
変更積算単価					698,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削･支保 ＤＩ-b	DI	単位	m	数量	1 1	単価	357,772 357,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 下半 25 50		1	330,500	330,500	WYB00257
		m	1	330,500	330,500	単－ 275号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤＩ 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	47,090	47,090	WYB00283
		m	1	47,090	47,090	単－ 276号
ずり出し工（ダンプトラック運転)	DI 下半 25 L≦2.3km 普通		1	19,740	19,740	WB452130
		m	1	19,740	19,740	単－ 277号
計					397,330 397,330	
単価					397,400 397,400	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削･支保 DⅡ’	DII	単位	m	数量	0 1	単価	0 408,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	m	0 1	0 380,900	0 380,900	WYB00330 単－ 286号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	0 1	0 51,530	0 51,530	WYB00430 単－ 287号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≦2.3km 普通	m	0 1	0 21,600	0 21,600	WB452130 単－ 285号
計					0 454,030	
単価					0 454,100	円／m
変更積算単価					408,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削･支保 DⅡ-H1	DII	単位	m	数量	1 1	単価	401,166 401,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50		1	372,400	372,400	WYB00337
		m	1	372,400	372,400	単－ 288号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	51,530	51,530	WYB00079
		m	1	51,530	51,530	単－ 289号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≦2.3km 普通		1	21,600	21,600	WB452130
		m	1	21,600	21,600	単－ 281号
計					445,530 445,530	
単価					445,600 445,600	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削･支保 DⅡ-H2	DII	単位	m	数量	1 1	単価	411,969 411,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50		1	384,400	384,400	WYB00355
		m	1	384,400	384,400	単－ 290号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	51,530	51,530	WYB00087
		m	1	51,530	51,530	単－ 289号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≦2.3km 普通		1	21,600	21,600	WB452130
		m	1	21,600	21,600	単－ 281号
計					457,530 457,530	
単価					457,600 457,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	掘削･支保 DⅡ-H2-s	DII	単位	m	数量	1 1	単価	411,984 411,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50		1	384,400	384,400	WYB00369
		m	1	384,400	384,400	単－ 290号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級		1	51,530	51,530	WYB00143
		m	1	51,530	51,530	単－ 289号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≦2.3km 普通		1	21,600	21,600	WB452130
		m	1	21,600	21,600	単－ 281号
計					457,530 457,530	
単価					457,600 457,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	掘削･支保 DⅡ-H2-s’	DII	単位	m	数量	0 1	単価	0 412,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	m	0 1	0 384,400	0 384,400	WYB00380 単－ 291号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級	m	0 1	0 51,530	0 51,530	WYB00181 単－ 287号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	DII 下半 25 L≦2.3km 普通	m	0 1	0 21,600	0 21,600	WB452130 単－ 285号
計					0 457,530	
単価					0 457,600	円／m
変更積算単価					412,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤＩ-b	DI　18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	303,949 303,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等	ＤＩ75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	232,300	232,300	WYB00067
		m	1	232,300	232,300	単－ 295号
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 296号
防水工	ＤＩ 75 各種		1	27,130	27,130	WB452150
		m	1	27,130	27,130	単－ 297号
計					337,700 337,700	
単価					337,700 337,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ	DII　18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	306,469 306,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等	ＤⅡ75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	234,800	234,800	WYB00076
		m	1	234,800	234,800	単－ 298号
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 296号
防水工	ＤII 75 各種		1	27,380	27,380	WB452150
		m	1	27,380	27,380	単－ 299号
計					340,450 340,450	
単価					340,500 340,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤⅡ’	DII　18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 306,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等	ＤⅡ75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		0	0	0	WYB00086
		m	1	234,800	234,800	単－ 300号
型枠工（覆工コンクリート）	各種		0	0	0	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 301号
防水工	ＤII 75 各種		0	0	0	WB452150
		m	1	27,380	27,380	単－ 302号
計					0 340,450	
単価					0 340,500	円／m
変更積算単価					306,500	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ-H1	DII　18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	306,469 306,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等	ＤⅡ75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	234,800	234,800	WYB00078
		m	1	234,800	234,800	単－ 298号
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 296号
防水工	ＤII 75 各種		1	27,380	27,380	WB452150
		m	1	27,380	27,380	単－ 299号
計					340,450 340,450	
単価					340,500 340,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ-H2	DII　18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	306,469 306,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等	ＤⅡ75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	234,800	234,800	WYB00082
		m	1	234,800	234,800	単－ 298号
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 296号
防水工	ＤII 75 各種		1	27,380	27,380	WB452150
		m	1	27,380	27,380	単－ 299号
計					340,450 340,450	
単価					340,500 340,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ-H2-s	DII　18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	306,557 306,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等	ＤⅡ75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	234,800	234,800	WYB00137
		m	1	234,800	234,800	単－ 298号
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 296号
防水工	ＤII 75 各種		1	27,380	27,380	WB452150
		m	1	27,380	27,380	単－ 299号
計					340,450 340,450	
単価					340,500 340,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ-H2-s’	DII　18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 306,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等	ＤⅡ75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	0 1	0 234,800	0 234,800	WYB00149 単－ 300号
型枠工（覆工コンクリート）	各種	m	0 1	0 78,270	0 78,270	WB452050 単－ 301号
防水工	ＤII 75 各種	m	0 1	0 27,380	0 27,380	WB452150 単－ 302号
計					0 340,450	
単価					0 340,500	円／m
変更積算単価					306,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ-H2.5-s	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	313,403 313,403

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等	ＤⅡ80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	241,700	241,700	WYB00158
		m	1	241,700	241,700	単－ 303号
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 296号
防水工	ＤII 80 各種		1	28,100	28,100	WB452150
		m	1	28,100	28,100	単－ 304号
計					348,070 348,070	
単価					348,100 348,100	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	125,558 125,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	139,500 139,500	139,500 139,500	WB810010 単－ 305号
計					139,500 139,500	
単価					139,500 139,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	掘削･支保 DⅡ-L	DII	単位	m	数量	1 1	単価	1,092,083 1,092,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下	m	1 1	1,141,000 1,141,000	1,141,000 1,141,000	WYB00633 単－ 306号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 70 電気式 2000m3/min級	m	1 1	50,640 50,640	50,640 50,640	WYB00719 単－ 307号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 上半 70 L≦0.8km 普通	m	1 1	21,230 21,230	21,230 21,230	WB452340 単－ 308号
計					1,212,870 1,212,870	
単価					1,213,000 1,213,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	掘削･支保 DⅡ-L-H	DII	単位	m	数量	1 1	単価	931,827 931,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下		1	952,100	952,100	WYB00723
		m	1	952,100	952,100	単－ 309号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 70 電気式 2000m3/min級		1	50,640	50,640	WYB00754
		m	1	50,640	50,640	単－ 307号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 ＤII 上半 70 0.8<L≦1.7km 普通		1	31,840	31,840	WB452340
		m	1	31,840	31,840	単－ 310号
計					1,034,580 1,034,580	
単価					1,035,000 1,035,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	掘削･支保 DⅡ-L-H2	DII	単位	m	数量	1 1	単価	993,949 993,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下		1	1,032,000	1,032,000	WYB00778
		m	1	1,032,000	1,032,000	単－ 311号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 70 電気式 2000m3/min級		1	50,640	50,640	WYB00781
		m	1	50,640	50,640	単－ 307号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 上半 70 L≦0.8km 普通		1	21,230	21,230	WB452340
		m	1	21,230	21,230	単－ 308号
計					1,103,870 1,103,870	
単価					1,104,000 1,104,000	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	掘削･支保 DⅡ-L-H2-s	DII	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下	m	0 1	0 1,032,000	0 1,032,000	WYB00814 単－ 312号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 70 電気式 2000m3/min級	m	0 1	0 50,640	0 50,640	WYB00867 単－ 313号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 ＤII 上半 70 0.8<L≦1.7km 普通	m	0 1	0 31,840	0 31,840	WB452340 単－ 314号
計					0 1,114,480	
単価					0 1,115,000	円／m
変更積算単価					1,004,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	掘削･支保 DⅡ-L-H2-s’	DII	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,004,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下	m	0 1	0 1,032,000	0 1,032,000	WYB00886 単－ 312号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 70 電気式 2000m3/min級	m	0 1	0 50,640	0 50,640	WYB00893 単－ 313号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 ＤII 上半 70 0.8<L≦1.7km 普通	m	0 1	0 31,840	0 31,840	WB452340 単－ 314号
計					0 1,114,480	
単価					0 1,115,000	円／m
変更積算単価					1,004,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	支保(妻壁部) DⅡ-L		単位	箇所	数量	1 1	単価	513,990 513,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工　上半 DⅡ-L			 箇所	1 1	570,900 570,900	570,900 570,900	WYB00734 単－ 315号	
計						570,900 570,900		
単価						570,900 570,900	円／箇所	

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	支保(妻壁部) DⅡ-L-H		単位	箇所	数量	1 1	単価	413,049 413,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工　上半 DⅡ-L-H			 箇所	1 1	458,800 458,800	458,800 458,800	WYB00674 単－ 316号	
計						458,800 458,800		
単価						458,800 458,800	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	支保(妻壁部) DⅡ-L-H2		単位	箇所	数量	1 1	単価	481,038 481,038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工　上半 DⅡ-L-H2		箇所	1 1	534,300 534,300	534,300 534,300	WYB00759 単－ 317号
計					534,300 534,300	
単価					534,300 534,300	円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	支保(妻壁部) DⅡ-L-H2-s		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 481,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工　上半 DⅡ-L-H2-s		箇所	0 1	0 534,300	0 534,300	WYB00824 単－ 318号
計					0 534,300	
単価					0 534,300	円／箇所
変更積算単価					481,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	支保(妻壁部) DⅡ-L-H2-s’		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 481,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工　上半 DⅡ-L-H2-s’		箇所	0 1	0 534,300	0 534,300	WYB00843 単－ 319号
計					0 534,300	
単価					0 534,300	円／箇所
変更積算単価					481,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	掘削･支保 DⅡ-L	DII	単位	m	数量	1 1	単価	563,778 563,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 下半 30 70		1	537,900	537,900	WYB00455
		m	1	537,900	537,900	単－ 320号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 30 電気式 2000m3/min級		1	62,190	62,190	WYB00125
		m	1	62,190	62,190	単－ 321号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	26,070	26,070	WB452340
		m	1	26,070	26,070	単－ 322号
計					626,160 626,160	
単価					626,200 626,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	掘削･支保 DⅡ-L-H	DII	単位	m	数量	1 1	単価	520,723 520,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 下半 30 70		1	490,100	490,100	WYB00663
		m	1	490,100	490,100	単－ 323号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 30 電気式 2000m3/min級		1	62,190	62,190	WYB00682
		m	1	62,190	62,190	単－ 321号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	26,070	26,070	WB452340
		m	1	26,070	26,070	単－ 322号
計					578,360 578,360	
単価					578,400 578,400	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	掘削･支保 DⅡ-L-H2	DII	単位	m	数量	1 1	単価	535,778 535,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 下半 30 70		1	506,800	506,800	WYB00757
		m	1	506,800	506,800	単－ 324号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 30 電気式 2000m3/min級		1	62,190	62,190	WYB00774
		m	1	62,190	62,190	単－ 321号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通		1	26,070	26,070	WB452340
		m	1	26,070	26,070	単－ 322号
計					595,060 595,060	
単価					595,100 595,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	掘削･支保 DⅡ-L-H2-s	DII	単位	m	数量	0 1	単価	0 535,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 下半 30 70	m	0 1	0 506,800	0 506,800	WYB00869 単－ 325号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 30 電気式 2000m3/min級	m	0 1	0 62,190	0 62,190	WYB00881 単－ 326号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	0 1	0 26,070	0 26,070	WB452340 単－ 327号
計					0 595,060	
単価					0 595,100	円／m
変更積算単価					535,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	掘削･支保 DⅡ-L-H2-s’	DII	単位	m	数量	0 1	単価	0 535,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 下半 30 70	m	0 1	0 506,800	0 506,800	WYB00899 単－ 325号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 30 電気式 2000m3/min級	m	0 1	0 62,190	0 62,190	WYB00912 単－ 326号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通	m	0 1	0 26,070	0 26,070	WB452340 単－ 327号
計					0 595,060	
単価					0 595,100	円／m
変更積算単価					535,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	支保(妻壁部) DⅡ-L		単位	箇所	数量	1 1	単価	249,747 249,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工　下半 DⅡ-L			 箇所	1 1	277,400 277,400	277,400 277,400	WYB00739 単－ 328号	
計						277,400 277,400		
単価						277,400 277,400	円／箇所	

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	支保(妻壁部) DⅡ-L-H		単位	箇所	数量	1 1	単価	211,836 211,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
妻部支保工　下半 DⅡ-L-H			 箇所	1 1	235,300 235,300	235,300 235,300	WYB00694 単－ 329号	
計						235,300 235,300		
単価						235,300 235,300	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	支保(妻壁部) DⅡ-L-H2		単位	箇所	数量	1 1	単価	232,101 232,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工　下半 DⅡ-L-H2			1	257,800	257,800	WYB00785
		箇所	1	257,800	257,800	単－ 330号
計					257,800 257,800	
単価					257,800 257,800	円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	支保(妻壁部) DⅡ-L-H2-s		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 232,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工　下半 DⅡ-L-H2-s			0	0	0	WYB00839
		箇所	1	257,800	257,800	単－ 331号
計					0 257,800	
単価					0 257,800	円／箇所
変更積算単価					232,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	支保(妻壁部) DⅡ-L-H2-s’		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 232,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部支保工　下半 DⅡ-L-H2-s’		箇所	0 1	0 257,800	0 257,800	WYB00871 単－ 332号
計					0 257,800	
単価					0 257,800	円／箇所
変更積算単価					232,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅡ-L	DII　18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	564,426 564,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（機械掘削工法）	ＤⅡ100 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	309,600	309,600	WYB00084
		m	1	309,600	309,600	単－ 333号
型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）			1	287,800	287,800	WB452370
		m	1	287,800	287,800	単－ 334号
防水工（機械掘削工法）	ＤII 100 各種		1	29,690	29,690	WB452360
		m	1	29,690	29,690	単－ 335号
計					627,090 627,090	
単価					627,100 627,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤⅡ-L-H2-s	DII　18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 564,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート等（機械掘削工法）	ＤⅡ100 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	m	0 1	0 309,600	0 309,600	WYB00170 単－ 339号
型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）		m	0 1	0 287,800	0 287,800	WB452370 単－ 340号
防水工（機械掘削工法）	ＤII 100 各種	m	0 1	0 29,690	0 29,690	WB452360 単－ 341号
計					0 627,090	
単価					0 627,100	円／m
変更積算単価					564,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DⅡ-L	DII 巻厚 40ｃｍ 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	356,962 356,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		1	285,400	285,400	WYB00394
		箇所	1	285,400	285,400	単－ 344号
型枠工（覆工コンクリート）			0.4	78,270	31,308	WYB00401
		m	0.4	78,270	31,308	単－ 345号
防水工（機械掘削工法）			0.4	199,600	79,840	WYB00411
		m	0.4	199,600	79,840	単－ 346号
計					396,548 396,548	
単価					396,600 396,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DⅡ-L-H	DII 巻厚 40ｃｍ 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	356,962 356,962

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		1	285,400	285,400	WYB00423
		箇所	1	285,400	285,400	単－ 344号
型枠工（覆工コンクリート）			0.4	78,270	31,308	WYB00422
		m	0.4	78,270	31,308	単－ 345号
防水工（機械掘削工法）			0.4	199,600	79,840	WYB00426
		m	0.4	199,600	79,840	単－ 346号
計					396,548 396,548	
単価					396,600 396,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DⅡ-L-H2	DII 巻厚 40ｃｍ 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	357,065 357,065

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		1	285,400	285,400	WYB00462
		箇所	1	285,400	285,400	単－ 344号
型枠工（覆工コンクリート）			0.4	78,270	31,308	WYB00461
		m	0.4	78,270	31,308	単－ 345号
防水工（機械掘削工法）			0.4	199,600	79,840	WYB00474
		m	0.4	199,600	79,840	単－ 346号
計					396,548 396,548	
単価					396,600 396,600	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DⅡ-L-H2-s	DII 巻厚 40ｃｍ 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 357,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		0	0	0	WYB00495
		箇所	1	285,400	285,400	単－ 347号
型枠工（覆工コンクリート）			0	0	0	WYB00488
		m	0.4	78,270	31,308	単－ 348号
防水工（機械掘削工法）			0	0	0	WYB00497
		m	0.4	199,600	79,840	単－ 349号
計					0 396,548	
単価					0 396,600	円／箇所
変更積算単価					357,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) DⅡ-L-H2-s'	DII 巻厚 40ｃｍ 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 357,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		0	0	0	WYB00718
		箇所	1	285,400	285,400	単－ 347号
型枠工（覆工コンクリート）			0	0	0	WYB00500
		m	0.4	78,270	31,308	単－ 348号
防水工（機械掘削工法）			0	0	0	WYB00777
		m	0.4	199,600	79,840	単－ 349号
計					0 396,548	
単価					0 396,600	円／箇所
変更積算単価					357,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	125,558 125,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	139,500 139,500	139,500 139,500	WB810010 単－ 305号
計					139,500 139,500	
単価					139,500 139,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	掘削･支保 DⅢa-A	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	637,310 637,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km超え	m	1 1	651,400 651,400	651,400 651,400	WYB00464 単－ 355号
集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅢ 上半 50 電気式 2000m3/min級	m	1 1	34,650 34,650	34,650 34,650	WYB00470 単－ 356号
ずり出し工 (ダンプトラック運転)	機械掘削工法 上半 50 1.7<L≦2.7km 普通	m	1 1	21,790 21,790	21,790 21,790	WB452240 単－ 357号
計					707,840 707,840	
単価					707,900 707,900	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	掘削･支保 DⅢa-R	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	687,546 687,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下		1	746,500	746,500	WYB00445
		m	1	746,500	746,500	単－ 358号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 上半 60 L≦0.8km 普通		1	17,130	17,130	WB452240
		m	1	17,130	17,130	単－ 359号
計					763,630	
					763,630	
単価					763,700	
					763,700	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	掘削･支保 DⅢa-AR	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	656,306 656,306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下		1	711,800	711,800	WYB00469
		m	1	711,800	711,800	単－ 360号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 上半 60 L≦0.8km 普通		1	17,130	17,130	WB452240
		m	1	17,130	17,130	単－ 359号
計					728,930	
					728,930	
単価					729,000	
					729,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	掘削･支保 DⅢa-R	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	327,162 327,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	下半 25 60	m	1 1	349,200 349,200	349,200 349,200	WYB00420 単－ 366号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 下半 25 L≦2.3km 普通	m	1 1	14,160 14,160	14,160 14,160	WB452240 単－ 363号
計					363,360 363,360	
単価					363,400 363,400	 円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	掘削･支保 DⅢa-AR	DIII	単位	m	数量	1 1	単価	327,162 327,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	下半 25 60	m	1 1	349,200 349,200	349,200 349,200	WYB00452 単－ 366号
ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 下半 25 L≦2.3km 普通	m	1 1	14,160 14,160	14,160 14,160	WB452240 単－ 363号
計					363,360 363,360	
単価					363,400 363,400	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢa-R	DIII　24-15-25(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	469,650 469,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	415,300	415,300	WYB00094
		m	1	415,300	415,300	単－ 371号
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 296号
防水工（機械掘削工法）	85		1	28,150	28,150	WYB00189
		m	1	28,150	28,150	単－ 372号
計					521,720 521,720	
単価					521,800 521,800	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 DⅢa-AR	DIII　24-15-25(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	469,650 469,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	415,300	415,300	WYB00100
		m	1	415,300	415,300	単－ 371号
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 296号
防水工（機械掘削工法）	85		1	28,150	28,150	WYB00201
		m	1	28,150	28,150	単－ 372号
計					521,720 521,720	
単価					521,800 521,800	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	127,448 127,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	141,600 141,600	141,600 141,600	WB810010 単－ 373号
計					141,600 141,600	
単価					141,600 141,600	 円／t

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	125,558 125,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	139,500 139,500	139,500 139,500	WB810010 単－ 305号
計					139,500 139,500	
単価					139,500 139,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	126,458 126,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	140,500 140,500	140,500 140,500	WB810010 単－ 374号
計					140,500 140,500	
単価					140,500 140,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	開口部補強工 DⅡ-P		単位	箇所	数量	1 1	単価	30,331 30,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m	組	4 4	5,766 5,766	23,064 23,064	WYB00489 単－ 381号
スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	t	1.1 1.1	-26,500 -26,500	-29,150 -29,150	WYB00499 単－ 382号
ガス切断（H鋼杭）	200×201mm	箇所	5 5	5,580 5,580	27,900 27,900	WYB00502 単－ 383号
開口部補強工 補強プレート	t=22	t	0.14 0.14	84,900 84,900	11,886 11,886	WYB00492 単－ 384号
計					33,700 33,700	
単価					33,700 33,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水 ＤⅡ-P	DII 18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	m	数量	1 1	単価	381,534 381,534

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工コンクリート	ＤⅡ		1	398,000	398,000	WYB00664
		m	1	398,000	398,000	単－ 385号
防水工	ＤⅡ 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm		1	25,830	25,830	WYB00668
		m	1	25,830	25,830	単－ 386号
計					423,830 423,830	
単価					423,900 423,900	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 ＤⅠ-b		単位	m	数量	1 1	単価	49,197 49,197

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤⅠ 標準		11.5	3,682	42,343	WB450110
		ｍ３	11.5	3,682	42,343	単－ 387号
インバートずり出し工	ＤⅠ 普通 標準		11.5	1,071	12,316.5	WB450120
		ｍ３	11.5	1,071	12,316.5	単－ 388号
計					54,659.5 54,659.5	
単価					54,660 54,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ		単位	m	数量	1 1	単価	51,771 51,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準		12.1	3,682	44,552.2	WB450110
		m３	12.1	3,682	44,552.2	単－ 389号
インバートずり出し工	DII 普通 標準		12.1	1,071	12,959.1	WB450120
		m３	12.1	1,071	12,959.1	単－ 390号
計					57,511.3 57,511.3	
単価					57,520 57,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ’		単位	m	数量	0 1	単価	0 51,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準		0	0	0	WB450110
		m３	12.1	3,682	44,552.2	単－ 391号
インバートずり出し工	DII 普通 標準		0	0	0	WB450120
		m３	12.1	1,071	12,959.1	単－ 392号
計					0 57,511.3	
単価					0 57,520	円／m
変更積算単価					51,780	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-H1		単位	m	数量	1 1	単価	51,771 51,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	12.1 12.1	3,682 3,682	44,552.2 44,552.2	WB450110 単－ 389号
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	12.1 12.1	1,071 1,071	12,959.1 12,959.1	WB450120 単－ 390号
計					57,511.3 57,511.3	
単価					57,520 57,520	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-H2		単位	m	数量	1 1	単価	51,771 51,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	12.1 12.1	3,682 3,682	44,552.2 44,552.2	WB450110 単－ 389号
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	12.1 12.1	1,071 1,071	12,959.1 12,959.1	WB450120 単－ 390号
計					57,511.3 57,511.3	
単価					57,520 57,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-H2-s		単位	m	数量	1 1	単価	292,332 292,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） (一次)[2方]	DII 標準	ｍ３	14.4 14.4	3,819 3,819	54,993.6 54,993.6	WB450110 単－ 393号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	14.4 14.4	1,090 1,090	15,696 15,696	WB450120 単－ 394号
インバート早期閉合　DⅡ-H2-s (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	1 1	140,100 140,100	140,100 140,100	WYB00854 単－ 395号
インバート早期閉合　DⅡ-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工	m	1 1	106,700 106,700	106,700 106,700	WYB00856 単－ 396号
掘削 (二次)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	12 12	179.5 179.5	2,154 2,154	CA900020
土砂等運搬 (二次)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	12 12	419.5 419.5	5,034 5,034	CB210110
計					324,677.6 324,677.6	
単価					324,700 324,700	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-H2-s		単位	m	数量	0 1	単価	0 291,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） (一次)[2方]	DII 標準	ｍ３	0 14.4	0 3,819	0 54,993.6	WB450110 単－ 397号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	0 14.4	0 1,090	0 15,696	WB450120 単－ 398号
インバート早期閉合　DⅡ-H2-s (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	0 1	0 140,600	0 140,600	WYB00964 単－ 399号
インバート早期閉合　DⅡ-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工	m	0 1	0 105,200	0 105,200	WYB00966 単－ 400号
掘削 (二次)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	0 11.4	0 179.5	0 2,046.3	CA900020
土砂等運搬 (二次)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	0 11.4	0 479.4	0 5,465.16	CB210110
計					0 324,001.06	
単価					0 324,100	円／m
変更積算単価					291,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-H2-s’		単位	m	数量	0 1	単価	0 279,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） (一次)[2方]	DII 標準	ｍ３	0 14.4	0 3,819	0 54,993.6	WB450110 単－ 397号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	0 14.4	0 1,090	0 15,696	WB450120 単－ 398号
インバート早期閉合　DⅡ-H2-s’ (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	0 1	0 140,600	0 140,600	WYB00990 単－ 401号
インバート早期閉合　DⅡ-H2-s’ (一次)[2方]	鋼製支保工	m	0 1	0 91,280	0 91,280	WYB00992 単－ 402号
掘削 (二次)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	0 11.4	0 179.5	0 2,046.3	CA900020
土砂等運搬 (二次)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 2.0km以下	ｍ３	0 11.4	0 539.3	0 6,148.02	CB210110
計					0 310,763.92	
単価					0 310,800	円／m
変更積算単価					279,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-H2.5-s		単位	m	数量	1 1	単価	331,770 331,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） (一次)[2方]	DII 標準	ｍ３	15 15	3,819 3,819	57,285 57,285	WB450110 単－ 393号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	15 15	1,090 1,090	16,350 16,350	WB450120 単－ 394号
インバート早期閉合　DⅡ-H2.5-s (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	1 1	161,400 161,400	161,400 161,400	WYB00860 単－ 403号
インバート早期閉合　DⅡ-H2.5-s (一次)[2方]	鋼製支保工	m	1 1	126,200 126,200	126,200 126,200	WYB00862 単－ 404号
掘削 (二次)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	12 12	179.5 179.5	2,154 2,154	CA900020
土砂等運搬 (二次)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.0km以下	ｍ３	12 12	419.5 419.5	5,034 5,034	CB210110
計					368,423 368,423	
単価					368,500 368,500	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-H2.5-s		単位	m	数量	0 1	単価	0 328,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） (一次)[2方]	DII 標準	ｍ３	0 15	0 3,819	0 57,285	WB450110 単－ 397号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	0 15	0 1,090	0 16,350	WB450120 単－ 398号
インバート早期閉合　DⅡ-H2.5-s (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	0 1	0 161,100	0 161,100	WYB00956 単－ 405号
インバート早期閉合　DⅡ-H2.5-s (一次)[2方]	鋼製支保工	m	0 1	0 122,600	0 122,600	WYB00958 単－ 406号
掘削 (二次)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	0 11.4	0 179.5	0 2,046.3	CA900020
土砂等運搬 (二次)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	0 11.4	0 479.4	0 5,465.16	CB210110
計					0 364,846.46	
単価					0 364,900	円／m
変更積算単価					328,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢa		単位	m	数量	1 1	単価	51,771 51,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤⅢ	ｍ３	12.1 12.1	3,682 3,682	44,552.2 44,552.2	WYB00005 単－ 407号
インバートずり出し工	ＤⅢ	ｍ３	12.1 12.1	1,071 1,071	12,959.1 12,959.1	WYB00031 単－ 408号
計					57,511.3 57,511.3	
単価					57,520 57,520	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢa-A		単位	m	数量	1 1	単価	51,771 51,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤⅢ	ｍ３	12.1 12.1	3,682 3,682	44,552.2 44,552.2	WYB00047 単－ 407号
インバートずり出し工	ＤⅢ	ｍ３	12.1 12.1	1,071 1,071	12,959.1 12,959.1	WYB00049 単－ 408号
計					57,511.3 57,511.3	
単価					57,520 57,520	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢa-R		単位	m	数量	1 1	単価	62,887 62,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤⅢ	ｍ３	14.7 14.7	3,682 3,682	54,125.4 54,125.4	WYB00080 単－ 409号
インバートずり出し工	ＤⅢ	ｍ３	14.7 14.7	1,071 1,071	15,743.7 15,743.7	WYB00091 単－ 410号
計					69,869.1 69,869.1	
単価					69,870 69,870	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅢa-AR		単位	m	数量	1 1	単価	62,887 62,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤⅢ	ｍ３	14.7 14.7	3,682 3,682	54,125.4 54,125.4	WYB00095 単－ 409号
インバートずり出し工	ＤⅢ	ｍ３	14.7 14.7	1,071 1,071	15,743.7 15,743.7	WYB00097 単－ 410号
計					69,869.1 69,869.1	
単価					69,870 69,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-L		単位	m	数量	1 1	単価	62,887 62,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準		14.7	3,682	54,125.4	WB450110
		m３	14.7	3,682	54,125.4	単－ 389号
インバートずり出し工	DII 普通 標準		14.7	1,071	15,743.7	WB450120
		m３	14.7	1,071	15,743.7	単－ 390号
計					69,869.1	
					69,869.1	
単価					69,870	
					69,870	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-L-H		単位	m	数量	1 1	単価	62,887 62,887

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準		14.7	3,682	54,125.4	WB450110
		m３	14.7	3,682	54,125.4	単－ 389号
インバートずり出し工	DII 普通 標準		14.7	1,071	15,743.7	WB450120
		m３	14.7	1,071	15,743.7	単－ 390号
計					69,869.1	
					69,869.1	
単価					69,870	
					69,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-L-H2		単位	m	数量	1 1	単価	62,905 62,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	ｍ３	14.7 14.7	3,682 3,682	54,125.4 54,125.4	WB450110 単－ 389号
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	14.7 14.7	1,071 1,071	15,743.7 15,743.7	WB450120 単－ 390号
計					69,869.1 69,869.1	
単価					69,870 69,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-L-H2-s		単位	m	数量	0 1	単価	0 390,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） (一次)[2方]	DII 標準	ｍ３	0 18.3	0 3,819	0 69,887.7	WB450110 単－ 397号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	0 18.3	0 1,090	0 19,947	WB450120 単－ 398号
インバート早期閉合　DⅡ-L-H2-s (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	0 1	0 184,900	0 184,900	WYB00980 単－ 411号
インバート早期閉合　DⅡ-L-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工	m	0 1	0 149,800	0 149,800	WYB00982 単－ 412号
掘削 (二次)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	0 14	0 179.5	0 2,513	CA900020
土砂等運搬 (二次)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	0 14	0 479.4	0 6,711.6	CB210110
計					0 433,759.3	
単価					0 433,800	円／m
変更積算単価					390,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削 DⅡ-L-H2-s’		単位	m	数量	0 1	単価	0 380,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） (一次)[2方]	DII 標準	ｍ３	0 18.3	0 3,819	0 69,887.7	WB450110 単－ 397号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	0 18.3	0 1,090	0 19,947	WB450120 単－ 398号
インバート早期閉合　DⅡ-L-H2-s’ (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	0 1	0 184,900	0 184,900	WYB00968 単－ 413号
インバート早期閉合　DⅡ-L-H2-s’ (一次)[2方]	鋼製支保工	m	0 1	0 138,200	0 138,200	WYB00970 単－ 414号
掘削 (二次)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3以上	ｍ３	0 14	0 179.5	0 2,513	CA900020
土砂等運搬 (二次)	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 1.5km以下	ｍ３	0 14	0 479.4	0 6,711.6	CB210110
計					0 422,159.3	
単価					0 422,200	円／m
変更積算単価					380,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 ＤＩ-b		単位	m	数量	1 1	単価	13,401 13,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	5.5 5.5	1,430 1,430	7,865 7,865	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工	ＤＩ 普通 標準	ｍ３	4.6 4.6	1,071 1,071	4,926.6 4,926.6	WB450120 単－ 388号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	4.6 4.6	456 456	2,097.6 2,097.6	WB450160 単－ 416号
計					14,889.2 14,889.2	
単価					14,890 14,890	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ		単位	m	数量	1 1	単価	13,401 13,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		5.5	1,430	7,865	WB450150
		m３	5.5	1,430	7,865	単－ 415号
インバートずり出し工	DII 普通 標準		4.6	1,071	4,926.6	WB450120
		m３	4.6	1,071	4,926.6	単－ 390号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準		4.6	456	2,097.6	WB450160
		m３	4.6	456	2,097.6	単－ 416号
計					14,889.2 14,889.2	
単価					14,890 14,890	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ’		単位	m	数量	0 1	単価	0 13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		0	0	0	WB450150
		ｍ３	5.5	1,430	7,865	単－ 417号
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準		0	0	0	WB450120
		ｍ３	4.6	1,071	4,926.6	単－ 392号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準		0	0	0	WB450160
		ｍ３	4.6	456	2,097.6	単－ 418号
計					0 14,889.2	
単価					0 14,890	円／m
変更積算単価					13,410	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-H1		単位	m	数量	1 1	単価	13,401 13,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	5.5 5.5	1,430 1,430	7,865 7,865	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	4.6 4.6	1,071 1,071	4,926.6 4,926.6	WB450120 単－ 390号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	4.6 4.6	456 456	2,097.6 2,097.6	WB450160 単－ 416号
計					14,889.2 14,889.2	
単価					14,890 14,890	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-H2		単位	m	数量	1 1	単価	13,401 13,401

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	5.5 5.5	1,430 1,430	7,865 7,865	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	4.6 4.6	1,071 1,071	4,926.6 4,926.6	WB450120 単－ 390号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	4.6 4.6	456 456	2,097.6 2,097.6	WB450160 単－ 416号
計					14,889.2 14,889.2	
単価					14,890 14,890	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-H2-s		単位	m	数量	1 1	単価	46,177 46,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準	 m３	12 12	1,479 1,479	17,748 17,748	WB450150 単－ 419号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	 m３	12 12	1,090 1,090	13,080 13,080	WB450120 単－ 394号
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	 m３	12 12	463.7 463.7	5,564.4 5,564.4	WB450160 単－ 420号
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準	 m３	5.5 5.5	1,430 1,430	7,865 7,865	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準	 m３	4.6 4.6	1,071 1,071	4,926.6 4,926.6	WB450120 単－ 390号
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	 m３	4.6 4.6	456 456	2,097.6 2,097.6	WB450160 単－ 416号
計					51,281.6 51,281.6	
単価					51,290 51,290	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-H2-s		単位	m	数量	0 1	単価	0 44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準	ｍ３	0 11.4	0 1,479	0 16,860.6	WB450150 単－ 421号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	0 11.4	0 1,090	0 12,426	WB450120 単－ 398号
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	0 11.4	0 463.7	0 5,286.18	WB450160 単－ 422号
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準	ｍ３	0 5.5	0 1,430	0 7,865	WB450150 単－ 417号
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準	ｍ３	0 4.6	0 1,071	0 4,926.6	WB450120 単－ 392号
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	0 4.6	0 456	0 2,097.6	WB450160 単－ 418号
計					0 49,461.98	
単価					0 49,470	円／m
変更積算単価					44,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-H2-s’		単位	m	数量	0 1	単価	0 44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準	ｍ３	0 11.4	0 1,479	0 16,860.6	WB450150 単－ 421号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	0 11.4	0 1,090	0 12,426	WB450120 単－ 398号
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	0 11.4	0 463.7	0 5,286.18	WB450160 単－ 422号
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準	ｍ３	0 5.5	0 1,430	0 7,865	WB450150 単－ 417号
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準	ｍ３	0 4.6	0 1,071	0 4,926.6	WB450120 単－ 392号
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	0 4.6	0 456	0 2,097.6	WB450160 単－ 418号
計					0 49,461.98	
単価					0 49,470	円／m
変更積算単価					44,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-H2.5-s		単位	m	数量	1 1	単価	46,177 46,177

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準	 m３	12 12	1,479 1,479	17,748 17,748	WB450150 単－ 419号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	 m３	12 12	1,090 1,090	13,080 13,080	WB450120 単－ 394号
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	 m３	12 12	463.7 463.7	5,564.4 5,564.4	WB450160 単－ 420号
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準	 m３	5.5 5.5	1,430 1,430	7,865 7,865	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準	 m３	4.6 4.6	1,071 1,071	4,926.6 4,926.6	WB450120 単－ 390号
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	 m３	4.6 4.6	456 456	2,097.6 2,097.6	WB450160 単－ 416号
計					51,281.6 51,281.6	
単価					51,290 51,290	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-H2.5-s		単位	m	数量	0 1	単価	0 44,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準	ｍ３	0 11.4	0 1,479	0 16,860.6	WB450150 単－ 421号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	0 11.4	0 1,090	0 12,426	WB450120 単－ 398号
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	0 11.4	0 463.7	0 5,286.18	WB450160 単－ 422号
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準	ｍ３	0 5.5	0 1,430	0 7,865	WB450150 単－ 417号
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準	ｍ３	0 4.6	0 1,071	0 4,926.6	WB450120 単－ 392号
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	0 4.6	0 456	0 2,097.6	WB450160 単－ 418号
計					0 49,461.98	
単価					0 49,470	円／m
変更積算単価					44,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅢa		単位	m	数量	1 1	単価	13,680 13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	5.5 5.5	1,430 1,430	7,865 7,865	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	4.8 4.8	1,071 1,071	5,140.8 5,140.8	WYB00033 単－ 423号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	4.8 4.8	456 456	2,188.8 2,188.8	WB450160 単－ 416号
計					15,194.6 15,194.6	
単価					15,200 15,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅢa-A		単位	m	数量	1 1	単価	13,680 13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	5.5 5.5	1,430 1,430	7,865 7,865	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	4.8 4.8	1,071 1,071	5,140.8 5,140.8	WYB00093 単－ 423号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	4.8 4.8	456 456	2,188.8 2,188.8	WB450160 単－ 416号
計					15,194.6 15,194.6	
単価					15,200 15,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅢa-R		単位	m	数量	1 1	単価	13,680 13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	5.5 5.5	1,430 1,430	7,865 7,865	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	4.8 4.8	1,071 1,071	5,140.8 5,140.8	WYB00099 単－ 423号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	4.8 4.8	456 456	2,188.8 2,188.8	WB450160 単－ 416号
計					15,194.6 15,194.6	
単価					15,200 15,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅢa-AR		単位	m	数量	1 1	単価	13,680 13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	5.5 5.5	1,430 1,430	7,865 7,865	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	ｍ３	4.8 4.8	1,071 1,071	5,140.8 5,140.8	WYB00101 単－ 423号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	4.8 4.8	456 456	2,188.8 2,188.8	WB450160 単－ 416号
計					15,194.6 15,194.6	
単価					15,200 15,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-L		単位	m	数量	1 1	単価	16,984 16,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準		7	1,430	10,010	WB450150
		m３	7	1,430	10,010	単－ 415号
インバートずり出し工	DII 普通 標準		5.8	1,071	6,211.8	WB450120
		m３	5.8	1,071	6,211.8	単－ 390号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準		5.8	456	2,644.8	WB450160
		m３	5.8	456	2,644.8	単－ 416号
計					18,866.6 18,866.6	
単価					18,870 18,870	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-L-H		単位	m	数量	1 1	単価	16,984 16,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	7 7	1,430 1,430	10,010 10,010	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	5.8 5.8	1,071 1,071	6,211.8 6,211.8	WB450120 単－ 390号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	5.8 5.8	456 456	2,644.8 2,644.8	WB450160 単－ 416号
計					18,866.6 18,866.6	
単価					18,870 18,870	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-L-H2		単位	m	数量	1 1	単価	16,988 16,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工	標準	ｍ３	7 7	1,430 1,430	10,010 10,010	WB450150 単－ 415号
インバートずり出し工	DII 普通 標準	ｍ３	5.8 5.8	1,071 1,071	6,211.8 6,211.8	WB450120 単－ 390号
埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	5.8 5.8	456 456	2,644.8 2,644.8	WB450160 単－ 416号
計					18,866.6 18,866.6	
単価					18,870 18,870	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-L-H2-s		単位	m	数量	0 1	単価	0 55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準	ｍ３	0 14	0 1,479	0 20,706	WB450150 単－ 421号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	0 14	0 1,090	0 15,260	WB450120 単－ 398号
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	0 14	0 463.7	0 6,491.8	WB450160 単－ 422号
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準	ｍ３	0 7	0 1,430	0 10,010	WB450150 単－ 417号
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準	ｍ３	0 5.8	0 1,071	0 6,211.8	WB450120 単－ 392号
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	0 5.8	0 456	0 2,644.8	WB450160 単－ 418号
計					0 61,324.4	
単価					0 61,330	円／m
変更積算単価					55,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工 DⅡ-L-H2-s’		単位	m	数量	0 1	単価	0 55,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準	ｍ３	0 14	0 1,479	0 20,706	WB450150 単－ 421号
インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	ｍ３	0 14	0 1,090	0 15,260	WB450120 単－ 398号
埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	0 14	0 463.7	0 6,491.8	WB450160 単－ 422号
インバート敷均し締固め工 (二次)	標準	ｍ３	0 7	0 1,430	0 10,010	WB450150 単－ 417号
インバートずり出し工 (二次)	DII 普通 標準	ｍ３	0 5.8	0 1,071	0 6,211.8	WB450120 単－ 392号
埋戻材の積込作業 (二次)	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	ｍ３	0 5.8	0 456	0 2,644.8	WB450160 単－ 418号
計					0 61,324.4	
単価					0 61,330	円／m
変更積算単価					55,220	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＤＩ-b	DI 巻厚 45ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	102,606 102,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.48 0.48	10,580 10,580	5,078.4 5,078.4	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	ｍ３	5.6 5.6	19,440 19,440	108,864 108,864	WB450140 単－ 425号
計					113,942.4 113,942.4	
単価					114,000 114,000	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ ＤⅡ	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	111,909 111,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.53 0.53	10,580 10,580	5,607.4 5,607.4	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	6.2 6.2	19,130 19,130	118,606 118,606	WB450140 単－ 426号
計					124,213.4 124,213.4	
単価					124,300 124,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ’	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 1	単価	0 112,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 0.53	0 10,580	0 5,607.4	WB450130 単－ 427号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	0 6.2	0 19,130	0 118,606	WB450140 単－ 428号
計					0 124,213.4	
単価					0 124,300	円／m
変更積算単価					112,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-H1	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	111,909 111,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.53 0.53	10,580 10,580	5,607.4 5,607.4	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	6.2 6.2	19,130 19,130	118,606 118,606	WB450140 単－ 426号
計					124,213.4 124,213.4	
単価					124,300 124,300	 円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-H2	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	111,909 111,909

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.53 0.53	10,580 10,580	5,607.4 5,607.4	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	6.2 6.2	19,130 19,130	118,606 118,606	WB450140 単－ 426号
計					124,213.4 124,213.4	
単価					124,300 124,300	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-H2-s	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	110,198 110,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.53 0.53	10,580 10,580	5,607.4 5,607.4	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	6.1 6.1	19,130 19,130	116,693 116,693	WB450140 単－ 426号
計					122,300.4 122,300.4	
単価					122,400 122,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-H2-s’	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 1	単価	0 110,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 0.53	0 10,580	0 5,607.4	WB450130 単－ 427号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	0 6.1	0 19,130	0 116,693	WB450140 単－ 428号
計					0 122,300.4	
単価					0 122,400	円／m
変更積算単価					110,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-H2.5-s	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	110,199 110,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.53 0.53	10,580 10,580	5,607.4 5,607.4	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	6.1 6.1	19,130 19,130	116,693 116,693	WB450140 単－ 426号
計					122,300.4 122,300.4	
単価					122,400 122,400	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢa	DIII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	113,677 113,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.54 0.54	10,580 10,580	5,713.2 5,713.2	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	6.3 6.3	19,130 19,130	120,519 120,519	WB450140 単－ 426号
計					126,232.2 126,232.2	
単価					126,300 126,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢa-A	DIII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	113,677 113,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.54 0.54	10,580 10,580	5,713.2 5,713.2	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	6.3 6.3	19,130 19,130	120,519 120,519	WB450140 単－ 426号
計					126,232.2 126,232.2	
単価					126,300 126,300	 円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢa-R	DIII 巻厚 70ｃｍ 24-8-25(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	169,930 169,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.81 0.81	10,580 10,580	8,569.8 8,569.8	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	9.1 9.1	19,800 19,800	180,180 180,180	WB450140 単－ 429号
計					188,749.8 188,749.8	
単価					188,800 188,800	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢa-AR	DIII 巻厚 70ｃｍ 24-8-25(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	169,930 169,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0.81 0.81	10,580 10,580	8,569.8 8,569.8	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	9.1 9.1	19,800 19,800	180,180 180,180	WB450140 単－ 429号
計					188,749.8 188,749.8	
単価					188,800 188,800	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	139,729 139,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.1 1.1	10,580 10,580	11,638 11,638	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.5 7.5	19,130 19,130	143,475 143,475	WB450140 単－ 426号
計					155,113 155,113	
単価					155,200 155,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L-H	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	139,729 139,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.1 1.1	10,580 10,580	11,638 11,638	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.5 7.5	19,130 19,130	143,475 143,475	WB450140 単－ 426号
計					155,113 155,113	
単価					155,200 155,200	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L-H2	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1 1	単価	139,729 139,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	1.1 1.1	10,580 10,580	11,638 11,638	WB450130 単－ 424号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	7.5 7.5	19,130 19,130	143,475 143,475	WB450140 単－ 426号
計					155,113 155,113	
単価					155,200 155,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L-H2-s	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 1	単価	0 138,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 1.1	0 10,580	0 11,638	WB450130 単－ 427号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	0 7.4	0 19,130	0 141,562	WB450140 単－ 428号
計					0 153,200	
単価					0 153,200	円／m
変更積算単価					138,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-L-H2-s’	DII 巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0 1	単価	0 138,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工		ｍ２	0 1.1	0 10,580	0 11,638	WB450130 単－ 427号
インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	ｍ３	0 7.4	0 19,130	0 141,562	WB450140 単－ 428号
計					0 153,200	
単価					0 153,200	円／m
変更積算単価					138,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	127,448 127,448

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	 t	1 1	141,600 141,600	141,600 141,600	WB810010 単－ 373号
計					141,600 141,600	
単価					141,600 141,600	 円／t

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	補強鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	125,558 125,558

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	 t	1 1	139,500 139,500	139,500 139,500	WB810010 単－ 305号
計					139,500 139,500	
単価					139,500 139,500	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	補強鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	126,458 126,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1 1	140,500 140,500	140,500 140,500	WB810010 単－ 374号
計					140,500 140,500	
単価					140,500 140,500	円／t

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	裏面排水管	VP φ100	単位	m	数量	1 1	単価	810 810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水管	VP φ100	m	1 1	900 900	900 900	WYB00104 単－ 485号
計					900 900	
単価					900 900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	暗渠排水 (本坑部)	φ30×3	単位	m	数量	1 1	単価	873 873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材	φ30×3		1	970	970	WYB00122
		m	1	970	970	単－ 486号
計					970 970	
単価					970 970	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	暗渠排水 (避難連絡坑部)	φ30×3	単位	m	数量	1 1	単価	873 873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材	φ30×3		1	970	970	WYB00139
		m	1	970	970	単－ 486号
計					970 970	
単価					970 970	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	裏面排水材	W=300mm	単位	m	数量	1 1	単価	936 936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水材	W=300mm	m	1 1	1,040 1,040	1,040 1,040	WYB00121 単－ 487号
計					1,040 1,040	
単価					1,040 1,040	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	中央排水	φ300mm	単位	m	数量	100 100	単価	6,349 6,349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	100 100	4,303 4,303	430,300 430,300	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	37.8 37.8	7,280 7,280	275,184 275,184	CB222780
計					705,484 705,484	
単価					7,055 7,055	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	横断排水	φ150mm	単位	m	数量	100 100	単価	2,279 2,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	100 100	1,331 1,331	133,100 133,100	CB222770
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	ｍ３	16.5 16.5	7,280 7,280	120,120 120,120	CB222780
計					253,220 253,220	
単価					2,533 2,533	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(25)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	18,766 18,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	20,850 20,850	20,850 20,850	CB240010
計					20,850 20,850	
単価					20,850 20,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	122,227 122,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	135,800	135,800	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	135,800	135,800	単－ 492号
計					135,800 135,800	
単価					135,800 135,800	円／t

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	120,427 120,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1	133,800	133,800	WB810010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133,800	133,800	単－ 493号
計					133,800 133,800	
単価					133,800 133,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1 1	単価	121,327 121,327

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物		1	134,800	134,800	WB810010
	10t以上(標準) 無 無 無 無					
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	134,800	134,800	単－ 494号
計					134,800 134,800	
単価					134,800 134,800	円／t

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-20(25)(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	18,766 18,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1	20,850	20,850	CB240010
	打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種					
	10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	20,850	20,850	
計					20,850 20,850	
単価					20,850 20,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1 1	単価	122,227 122,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	135,800	135,800	WB810010
	補正無(一般構造物)	t	1	135,800	135,800	単－ 492号
計					135,800 135,800	
単価					135,800 135,800	円／t

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1 1	単価	120,427 120,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1	133,800	133,800	WB810010
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	133,800	133,800	単－ 493号
計					133,800 133,800	
単価					133,800 133,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	長尺鋼管先受工 DⅢa-A	長尺鋼管　φ114.3×6.0 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,098,757 7,098,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 24本/1ｼﾌﾄ		1	79,910	79,910	WYB00289
		シフト	1	79,910	79,910	単－ 503号
打設工	長さL=12.5m 24本/1ｼﾌﾄ		1	4,578,000	4,578,000	WYB00545
		シフト	1	4,578,000	4,578,000	単－ 504号
注入工	長さL=12.5m 24本/1ｼﾌﾄ		1	3,229,000	3,229,000	WYB00342
		シフト	1	3,229,000	3,229,000	単－ 505号
計					7,886,910 7,886,910	
単価					7,887,000 7,887,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	長尺鋼管先受工 DⅢa-AR	長尺鋼管　φ114.3×6.0 L=19.0m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	11,803,146 11,803,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 28本/1ｼﾌﾄ		1	86,700	86,700	WYB00391
		シフト	1	86,700	86,700	単－ 506号
打設工	長さL=19.0m 28本/1ｼﾌﾄ		1	7,722,000	7,722,000	WYB00619
		シフト	1	7,722,000	7,722,000	単－ 507号
注入工	長さL=19.0m 28本/1ｼﾌﾄ		1	5,298,000	5,298,000	WYB00616
		シフト	1	5,298,000	5,298,000	単－ 508号
計					13,106,700 13,106,700	
単価					13,110,000 13,110,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-H2	PUﾎﾞﾙﾄ L=3.0m	単位	本	数量	1 1	単価	34,662 34,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	15.2本/1ｼﾌﾄ		1	38,500	38,500	WYB00029
		本	1	38,500	38,500	単－ 509号
計					38,500 38,500	
単価					38,500 38,500	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ DⅡ-L-H2	PUﾎﾞﾙﾄ L=3.0m	単位	本	数量	1 1	単価	32,420 32,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	18.7本/1ｼﾌﾄ		1	36,010	36,010	WYB00506
		本	1	36,010	36,010	単－ 510号
計					36,010 36,010	
単価					36,010 36,010	円／本

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅡ-H2	GRPﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	単位	本	数量	1 1	単価	43,899 43,899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	14.6本/1ｼﾌﾄ		1	48,760	48,760	WYB00517
		本	1	48,760	48,760	単－ 511号
計					48,760 48,760	
単価					48,760 48,760	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅡ-L-H2	GRPﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	単位	本	数量	1 1	単価	50,156 50,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	16.7本/1ｼﾌﾄ		1	55,710	55,710	WYB00591
		本	1	55,710	55,710	単－ 512号
計					55,710 55,710	
単価					55,710 55,710	円／本

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	小口径長尺鋼管先受工 DⅡ’	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 5,580,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 129,500	0 129,500	WYB01059 単－ 513号
打設工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 3,555,000	0 3,555,000	WYB01424 単－ 514号
注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 2,511,000	0 2,511,000	WYB01411 単－ 515号
計					0 6,195,500	
単価					0 6,196,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					5,580,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-H2	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 5,665,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 129,500	0 129,500	WYB01217 単－ 513号
打設工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 3,555,000	0 3,555,000	WYB01466 単－ 514号
注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	シフト	0 1	0 2,605,000	0 2,605,000	WYB01464 単－ 516号
計					0 6,289,500	
単価					0 6,290,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					5,665,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-H2-s	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,632,052 5,632,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1ｼﾌﾄ		1	129,500	129,500	WYB00998
		シフト	1	129,500	129,500	単－ 517号
打設工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ		1	3,555,000	3,555,000	WYB01239
		シフト	1	3,555,000	3,555,000	単－ 518号
注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ		1	2,569,000	2,569,000	WYB01237
		シフト	1	2,569,000	2,569,000	単－ 519号
計					6,253,500 6,253,500	
単価					6,254,000 6,254,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-H2-s	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 5,622,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01047
		シフト	1	129,500	129,500	単－ 513号
打設工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01389
		シフト	1	3,555,000	3,555,000	単－ 514号
注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01387
		シフト	1	2,557,000	2,557,000	単－ 520号
計					0 6,241,500	
単価					0 6,242,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					5,622,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-H2-s’	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 5,550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01039
		シフト	1	129,500	129,500	単－ 513号
打設工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01365
		シフト	1	3,555,000	3,555,000	単－ 514号
注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01363
		シフト	1	2,477,000	2,477,000	単－ 521号
計					0 6,161,500	
単価					0 6,162,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					5,550,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-H2.5-s	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,656,367 5,656,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1ｼﾌﾄ		1	129,500	129,500	WYB01180
		シフト	1	129,500	129,500	単－ 517号
打設工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ		1	3,555,000	3,555,000	WYB01295
		シフト	1	3,555,000	3,555,000	単－ 518号
注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ		1	2,596,000	2,596,000	WYB01293
		シフト	1	2,596,000	2,596,000	単－ 522号
計					6,280,500 6,280,500	
単価					6,281,000 6,281,000	 円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-L-H2	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	7,214,234 7,214,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 29本/1ｼﾌﾄ		1	145,400	145,400	WYB00983
		シフト	1	145,400	145,400	単－ 523号
打設工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ		1	4,120,000	4,120,000	WYB01005
		シフト	1	4,120,000	4,120,000	単－ 524号
注入工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ		1	3,747,000	3,747,000	WYB01019
		シフト	1	3,747,000	3,747,000	単－ 525号
計					8,012,400 8,012,400	
単価					8,013,000 8,013,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-L-H2-s	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 6,409,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 29本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01035
		シフト	1	145,400	145,400	単－ 526号
打設工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01067
		シフト	1	4,120,000	4,120,000	単－ 527号
注入工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01065
		シフト	1	2,852,000	2,852,000	単－ 528号
計					0 7,117,400	
単価					0 7,118,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					6,409,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-L-H2-s’	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 6,197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 29本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01060
		シフト	1	145,400	145,400	単－ 526号
打設工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01158
		シフト	1	4,120,000	4,120,000	単－ 527号
注入工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ		0	0	0	WYB01156
		シフト	1	2,617,000	2,617,000	単－ 529号
計					0 6,882,400	
単価					0 6,883,000	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					6,197,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	小口径長尺鋼管先受工 DⅡ-P	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	2,954,838 2,954,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 13本/1ｼﾌﾄ		1	82,040	82,040	WYB01030
		シフト	1	82,040	82,040	単－ 530号
打設工	長さL=12.5m 13本/1ｼﾌﾄ		1	1,854,000	1,854,000	WYB01106
		シフト	1	1,854,000	1,854,000	単－ 531号
注入工	長さL=12.5m 13本/1ｼﾌﾄ		1	1,345,000	1,345,000	WYB01105
		シフト	1	1,345,000	1,345,000	単－ 532号
計					3,281,040 3,281,040	
単価					3,282,000 3,282,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	小口径長尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅡ-H2-s	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,687,735 3,687,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 14.6本/1ｼﾌﾄ		1	79,470	79,470	WYB01173
		シフト	1	79,470	79,470	単－ 533号
打設工	長さL=12.5m 14.6本/1ｼﾌﾄ		1	2,139,000	2,139,000	WYB01185
		シフト	1	2,139,000	2,139,000	単－ 534号
注入工	長さL=12.5m 14.6本/1ｼﾌﾄ		1	1,877,000	1,877,000	WYB01183
		シフト	1	1,877,000	1,877,000	単－ 535号
計					4,095,470 4,095,470	
単価					4,096,000 4,096,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	小口径長尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅡ-H2.5-s	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	3,494,142 3,494,142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 14.3本/1ｼﾌﾄ		1	78,460	78,460	WYB01287
		シフト	1	78,460	78,460	単－ 536号
打設工	長さL=12.5m 14.3本/1ｼﾌﾄ		1	2,124,000	2,124,000	WYB01324
		シフト	1	2,124,000	2,124,000	単－ 537号
注入工	長さL=12.5m 14.3本/1ｼﾌﾄ		1	1,676,000	1,676,000	WYB01322
		シフト	1	1,676,000	1,676,000	単－ 538号
計					3,878,460 3,878,460	
単価					3,879,000 3,879,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	小口径長尺鏡ﾎﾞﾙﾄ DⅡ-L-H2	長尺鋼管　φ76.3×5.2 L=12.5m	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	5,518,938 5,518,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工	長さL=0.3m 17.5本/1ｼﾌﾄ		1	90,500	90,500	WYB01040
		シフト	1	90,500	90,500	単－ 539号
打設工	長さL=12.5m 17.5本/1ｼﾌﾄ		1	2,562,000	2,562,000	WYB01079
		シフト	1	2,562,000	2,562,000	単－ 540号
注入工	長さL=12.5m 17.5本/1ｼﾌﾄ		1	3,477,000	3,477,000	WYB01077
		シフト	1	3,477,000	3,477,000	単－ 541号
計					6,129,500 6,129,500	
単価					6,130,000 6,130,000	 円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	鏡吹付	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	186,628 186,628

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工			1	207,300	207,300	WYB00725
		シフト	1	207,300	207,300	単－ 542号
計					207,300 207,300	
単価					207,300 207,300	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	鏡吹付 DⅡ’	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 177,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ’ A=48.506m2		0	0	0	WYB01454
		シフト	1	197,500	197,500	単－ 543号
計					0 197,500	
単価					0 197,500	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					177,900	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	鏡吹付 DⅡ-H2	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 178,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-H2　A=48.506m2		0	0	0	WYB01496
		シフト	1	197,700	197,700	単－ 544号
計					0 197,700	
単価					0 197,700	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					178,100	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	鏡吹付 DⅡ-H2-s	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	177,949 177,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-H2-s　A=48.506m2		1	197,600	197,600	WYB01286
		シフト	1	197,600	197,600	単－ 545号
計					197,600 197,600	
単価					197,600 197,600	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	鏡吹付 DⅡ-H2-s	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 177,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-H2-s　A=48.506m2		0	0	0	WYB01414
		シフト	1	197,500	197,500	単－ 546号
計					0 197,500	
単価					0 197,500	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					177,900	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	鏡吹付 DⅡ-H2-s’	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 177,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-H2-s’　A=48.506m2		0	0	0	WYB01412
		シフト	1	197,400	197,400	単－ 547号
計					0 197,400	
単価					0 197,400	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					177,800	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	鏡吹付 DⅡ-H2.5-s	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	177,949 177,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-H2.5-s　A=48.506m2		1	197,600	197,600	WYB01346
		シフト	1	197,600	197,600	単－ 548号
計					197,600 197,600	
単価					197,600 197,600	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	鏡吹付 DⅡ-L-H2	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	235,522 235,522

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-L-H2　A=65.992m2		1	261,600	261,600	WYB01076
		シフト	1	261,600	261,600	単－ 549号
計					261,600 261,600	
単価					261,600 261,600	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	鏡吹付 DⅡ-L-H2-s	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s　A=65.992m2	シフト	0 1	0 259,900	0 259,900	WYB01154 単－ 550号
計					0 259,900	
単価					0 259,900	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					234,000	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	鏡吹付 DⅡ-L-H2-s’	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 100ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 233,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s’　A=65.992m2	シフト	0 1	0 259,400	0 259,400	WYB01226 単－ 551号
計					0 259,400	
単価					0 259,400	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					233,600	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	鏡吹付 DⅡ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	83,162 83,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ　A=48.506m2		1	92,370	92,370	WYB00743
		シフト	1	92,370	92,370	単－ 552号
計					92,370 92,370	
単価					92,370 92,370	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	鏡吹付 DⅡ’	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 83,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ’　A=48.506m2		0	0	0	WYB00887
		シフト	1	92,370	92,370	単－ 553号
計					0 92,370	
単価					0 92,370	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					83,170	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	鏡吹付 DⅡ-H1	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	83,162 83,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-H1　A=48.506m2		1	92,370	92,370	WYB00761
		シフト	1	92,370	92,370	単－ 554号
計					92,370 92,370	
単価					92,370 92,370	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	鏡吹付 DⅡ-H2	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	83,162 83,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-H2　A=48.506m2		1	92,370	92,370	WYB00788
		シフト	1	92,370	92,370	単－ 555号
計					92,370 92,370	
単価					92,370 92,370	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	鏡吹付 DⅡ-H2-s	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	83,162 83,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-H2-s　A=48.506m2		1	92,370	92,370	WYB00827
		シフト	1	92,370	92,370	単－ 556号
計					92,370 92,370	
単価					92,370 92,370	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	鏡吹付 DⅡ-H2-s’	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 83,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-H2-s’　A=48.506m2		0	0	0	WYB00920
		シフト	1	92,370	92,370	単－ 557号
計					0 92,370	
単価					0 92,370	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					83,170	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	鏡吹付 DⅡ-H2.5-s	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	83,163 83,163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-H2.5-s　A=48.506m2		1	92,370	92,370	WYB00845
		シフト	1	92,370	92,370	単－ 558号
計					92,370 92,370	
単価					92,370 92,370	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	鏡吹付 DⅡ-L	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	109,928 109,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-L　A=65.992m2		1	122,100	122,100	WYB00797
		シフト	1	122,100	122,100	単－ 559号
計					122,100 122,100	
単価					122,100 122,100	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	鏡吹付 DⅡ-L-H2	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1 1	単価	109,928 109,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-L-H2　A=65.992m2		1	122,100	122,100	WYB00815
		シフト	1	122,100	122,100	単－ 560号
計					122,100 122,100	
単価					122,100 122,100	円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	鏡吹付 DⅡ-L-H2-s	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s　A=65.992m2		0	0	0	WYB00929
		シフト	1	122,100	122,100	単－ 561号
計					0 122,100	
単価					0 122,100	円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					110,000	円／ｼﾌﾄ

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	鏡吹付 DⅡ-L-H2-s’	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 吹付厚 50ｍｍ	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価	0 110,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s’　A=65.992m2	 シフト	0 1	0 122,100	0 122,100	WYB00947 単－ 562号
計					0 122,100	
単価					0 122,100	 円／ｼﾌﾄ
変更積算単価					 110,000	 円／ｼﾌﾄ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	法面整形(切土部)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	682.5 682.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	 ｍ２	1 1	758.3 758.3	758.3 758.3	CB220010
計					758.3 758.3	
単価					758.3 758.3	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1 1	単価	361.1 361.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	401.3 401.3	401.3 401.3	CB220010
計					401.3 401.3	
単価					401.3 401.3	円／m2

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	法面整形(切土部)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	682.5 682.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	758.3 758.3	758.3 758.3	CB220010
計					758.3 758.3	
単価					758.3 758.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1 1	単価	361.1 361.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	401.3 401.3	401.3 401.3	CB220010
計					401.3 401.3	
単価					401.3 401.3	円／m2

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	3,572 3,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	ｍ２	1 1	3,969 3,969	3,969 3,969	WB810830 単－ 573号
計					3,969 3,969	
単価					3,969 3,969	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	人工張芝	わら付	単位	m2	数量	1 1	単価	450.7 450.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝			1	500.8	500.8	CB220910
		ｍ２	1	500.8	500.8	
計					500.8 500.8	
単価					500.8 500.8	円／m2

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	3,572 3,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		1	3,969	3,969	WB810830
		ｍ２	1	3,969	3,969	単－ 573号
計					3,969 3,969	
単価					3,969 3,969	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	人工張芝	わら付	単位	m2	数量	1 1	単価	450.7 450.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝			1	500.8	500.8	CB220910
		ｍ２	1	500.8	500.8	
計					500.8 500.8	
単価					500.8 500.8	円／m2

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	単位	m2	数量	1 1	単価	6,148 6,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 500m2未満 無 無		1	6,831	6,831	WB810820
		ｍ２	1	6,831	6,831	単－ 574号
計					6,831 6,831	
単価					6,831 6,831	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-25(高炉) 底幅 240ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	17,749 17,749

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	6 6	21,790 21,790	130,740 130,740	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5.4 5.4	6,988 6,988	37,735.2 37,735.2	CB240210
基礎砕石	12.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	26 26	1,103 1,103	28,678 28,678	CB221110
計					197,153.2 197,153.2	
単価					19,720 19,720	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	18,199 18,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準	ｍ３	1 1	20,220 20,220	20,220 20,220	CB226110
計					20,220 20,220	
単価					20,220 20,220	円／m3

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	3,862 3,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	4,291 4,291	4,291 4,291	CB226120
計					4,291 4,291	
単価					4,291 4,291	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	19,612 19,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	21,790 21,790	21,790 21,790	CB240010
計					21,790 21,790	
単価					21,790 21,790	円／m3

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	2,678 2,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1 1	2,976 2,976	2,976 2,976	CB224710
計					2,976 2,976	
単価					2,976 2,976	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-25(高炉) 底幅 130ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	11,556 11,556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3.4 3.4	21,790 21,790	74,086 74,086	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5.4 5.4	6,988 6,988	37,735.2 37,735.2	CB240210
基礎砕石	12.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	15 15	1,103 1,103	16,545 16,545	CB221110
計					128,366.2 128,366.2	
単価					12,840 12,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	18,199 18,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準	ｍ３	1 1	20,220 20,220	20,220 20,220	CB226110
計					20,220 20,220	
単価					20,220 20,220	円／m3

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	3,862 3,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	4,291 4,291	4,291 4,291	CB226120
計					4,291 4,291	
単価					4,291 4,291	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	19,612 19,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	21,790 21,790	21,790 21,790	CB240010
計					21,790 21,790	
単価					21,790 21,790	円／m3

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	2,678 2,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1 1	2,976 2,976	2,976 2,976	CB224710
計					2,976 2,976	
単価					2,976 2,976	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-25(高炉) 底幅 170ｃｍ 高さ 20ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	10,386 10,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2.6 2.6	21,790 21,790	56,654 56,654	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3.4 3.4	6,988 6,988	23,759.2 23,759.2	CB240210
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外	ｍ３	1.7 1.7	20,530 20,530	34,901 34,901	WYB00018 単－ 588号
計					115,314.2 115,314.2	
単価					11,540 11,540	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	18,199 18,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準	ｍ３	1 1	20,220 20,220	20,220 20,220	CB226110
計					20,220 20,220	
単価					20,220 20,220	円／m3

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	3,862 3,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	4,291 4,291	4,291 4,291	CB226120
計					4,291 4,291	
単価					4,291 4,291	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	19,612 19,612

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	21,790 21,790	21,790 21,790	CB240010
計					21,790 21,790	
単価					21,790 21,790	円／m3

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1 1	単価	2,678 2,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1 1	2,976 2,976	2,976 2,976	CB224710
計					2,976 2,976	
単価					2,976 2,976	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (A-1)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 基礎砕石無し	単位	m	数量	1 1	単価	4,379 4,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1 1	4,866 4,866	4,866 4,866	WB821410 単－ 594号
計					4,866 4,866	
単価					4,866 4,866	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (A-2)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 基礎砕石有り	単位	m	数量	1 1	単価	4,849 4,849

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1 1	5,388 5,388	5,388 5,388	WB821410 単－ 595号
計					5,388 5,388	
単価					5,388 5,388	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (B-1)(落蓋側溝)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 基礎砕石無し	単位	m	数量	1 1	単価	6,062 6,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1 1	6,736 6,736	6,736 6,736	WB821410 単－ 596号
計					6,736 6,736	
単価					6,736 6,736	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	1,759 1,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1 1	1,955 1,955	1,955 1,955	WB821430 単－ 597号
計					1,955 1,955	
単価					1,955 1,955	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (暗渠管)	外圧管1種 管径 300mm	単位	m	数量	1 1	単価	11,151 11,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1 1	11,360 11,360	11,360 11,360	CB222860
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外	ｍ３	0.05 0.05	20,530 20,530	1,026.5 1,026.5	WYB00182 単－ 598号
計					12,386.5 12,386.5	
単価					12,390 12,390	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H700(T-2) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	35,129 35,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	39,030 39,030	39,030 39,030	CB222950
計					39,030 39,030	
単価					39,030 39,030	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H700(T-25) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	33,716 33,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	37,460 37,460	37,460 37,460	CB222950
計					37,460 37,460	
単価					37,460 37,460	円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	現場打ち集水桝 (B)	B500×L500×H700(T-25) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	34,904 34,904

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1 1	37,460 37,460	37,460 37,460	CB222950
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外	ｍ３	0.064 0.064	20,530 20,530	1,313.92 1,313.92	WYB00068 単－ 599号
計					38,773.92 38,773.92	
単価					38,780 38,780	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	現場打ち集水桝 (A)	B1,200×L500×H700(T-25) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,523 47,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	52,800 52,800	52,800 52,800	CB222950
計					52,800 52,800	
単価					52,800 52,800	 円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	現場打ち集水桝 (暗渠桝)	B600×L600×H800(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	44,768 44,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,070 48,070	48,070 48,070	CB222950
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外	 ｍ３	0.081 0.081	20,530 20,530	1,662.93 1,662.93	WYB00074 単－ 600号
計					49,732.93 49,732.93	
単価					49,740 49,740	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	蓋	鋼製蓋 桝穴500×500用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	27,694 27,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	30,770 30,770	30,770 30,770	WB821430 単－ 601号
計					30,770 30,770	
単価					30,770 30,770	円／枚

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	蓋	鋼製蓋 桝穴500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	23,032 23,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	25,590 25,590	25,590 25,590	WB821430 単－ 602号
計					25,590 25,590	
単価					25,590 25,590	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	蓋	鋼製蓋 桝穴1,200×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	50,664 50,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	56,290 56,290	56,290 56,290	WB821430 単－ 603号
計					56,290 56,290	
単価					56,290 56,290	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 桝穴 600×600用	単位	枚	数量	10 10	単価	10,908 10,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 打設地上高さ2m以下 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.1 1.1	26,860 26,860	29,546 29,546	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.2 5.2	6,300 6,300	32,760 32,760	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.14 0.14	135,800 135,800	19,012 19,012	WB810010 単－ 492号
蓋設置	200kgを超え800kg以下	枚	10 10	3,984 3,984	39,840 39,840	WYB00039 単－ 604号
計					121,158 121,158	
単価					12,120 12,120	 円／枚

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	縦排水	側溝 内幅 300ｍｍ 内高 300ｍｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ打設有 18-8-25(高炉) 目地板無	単位	m	数量	10 10	単価	7,876 7,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10 10	5,845 5,845	58,450 58,450	WB821410 単－ 605号
コンクリート	小型構造物 打設地上高さ2m超28m以下､水平距離30m以下 18-8-25(高炉) 一般養生	ｍ３	0.5 0.5	29,610 29,610	14,805 14,805	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4 4	3,562 3,562	14,248 14,248	CB240210
計					87,503 87,503	
単価					8,751 8,751	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (A-1)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 基礎砕石無し	単位	m	数量	1 1	単価	4,379 4,379

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	1 1	4,866 4,866	4,866 4,866	WB821410 単－ 594号
計					4,866 4,866	
単価					4,866 4,866	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (A-2)(落蓋側溝)	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ 基礎砕石有り	単位	m	数量	1 1	単価	6,547 6,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1 1	7,275 7,275	7,275 7,275	WB821410 単－ 606号
計					7,275 7,275	
単価					7,275 7,275	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	側溝蓋	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1 1	単価	1,759 1,759

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	 枚	1 1	1,955 1,955	1,955 1,955	WB821430 単－ 597号
計					1,955 1,955	
単価					1,955 1,955	 円／枚

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	ﾋｭｰﾑ管(B形管) (暗渠管)	外圧管1種 管径 300mm	単位	m	数量	1 1	単価	11,034 11,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 （B形管）	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	 m	1 1	12,260 12,260	12,260 12,260	CB222860
計					12,260 12,260	
単価					12,260 12,260	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H700(T-2) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	35,129 35,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下		1	39,030	39,030	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	39,030	39,030	
計					39,030 39,030	
単価					39,030 39,030	円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H700(T-25) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	33,716 33,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下		1	37,460	37,460	CB222950
	一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	37,460	37,460	
計					37,460 37,460	
単価					37,460 37,460	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	現場打ち集水桝 (A)	B500×L500×H2,000(T-2) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	203,143 203,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	114,700 114,700	114,700 114,700	CB222950
足掛金物	W=300 φ19	 本	6 6	2,110 2,110	12,660 12,660	WYB00083 単－ 607号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	 掛ｍ２	27.3 27.3	3,599 3,599	98,252.7 98,252.7	WB252110 単－ 496号
計					225,612.7 225,612.7	
単価					225,700 225,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	現場打ち集水桝 (A)	B1,200×L500×H700(T-25) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,523 47,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	52,800 52,800	52,800 52,800	CB222950
計					52,800 52,800	
単価					52,800 52,800	 円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	現場打ち集水桝 (暗渠桝)	B600×L600×H800(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋) 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	43,265 43,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	48,070 48,070	48,070 48,070	CB222950
計					48,070 48,070	
単価					48,070 48,070	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	蓋	鋼製蓋 桝穴500×500用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	27,694 27,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	30,770 30,770	30,770 30,770	WB821430 単－ 601号
計					30,770 30,770	
単価					30,770 30,770	円／枚

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	蓋	鋼製蓋 桝穴500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	23,032 23,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	25,590 25,590	25,590 25,590	WB821430 単－ 602号
計					25,590 25,590	
単価					25,590 25,590	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	蓋	鋼製蓋 桝穴1,200×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1 1	単価	50,664 50,664

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	56,290 56,290	56,290 56,290	WB821430 単－ 603号
計					56,290 56,290	
単価					56,290 56,290	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	蓋	現場打蓋 24-8-25(高炉) 桝穴 600×600用	単位	枚	数量	10 10	単価	10,908 10,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 打設地上高さ2m以下 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1.1 1.1	26,860 26,860	29,546 29,546	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5.2 5.2	6,300 6,300	32,760 32,760	CB240210
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	ｔ	0.14 0.14	135,800 135,800	19,012 19,012	WB810010 単－ 492号
蓋設置	200kgを超え800kg以下	枚	10 10	3,984 3,984	39,840 39,840	WYB00042 単－ 604号
計					121,158 121,158	
単価					12,120 12,120	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	法面整形(切土部)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	682.5 682.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	758.3 758.3	758.3 758.3	CB220010
計					758.3 758.3	
単価					758.3 758.3	円／m2

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1 1	単価	361.1 361.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	401.3 401.3	401.3 401.3	CB220010
計					401.3 401.3	
単価					401.3 401.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚5cm	単位	m2	数量	1 1	単価	4,938 4,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	5cm 500m2未満 無 無	ｍ２	1 1	5,485 5,485	5,485 5,485	WB810810 単－ 627号
計					5,485 5,485	
単価					5,485 5,485	円／m2

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上	単位	m	数量	1 1	単価	5,644 5,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	ｍ	1 1	6,270 6,270	6,270 6,270	WB810510 単－ 628号
計					6,270 6,270	
単価					6,270 6,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	仮排水	φ600 波状管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	単位	m	数量	1 1	単価	11,829 11,829

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	1 1	13,140 13,140	13,140 13,140	CB222770
計					13,140 13,140	
単価					13,140 13,140	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	伐木･伐竹	伐木(粗)	単位	m2	数量	1 1	単価	40.82 40.82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(粗)(10本/100m2未満)	m２	1 1	45.35 45.35	45.35 45.35	CB320510
計					45.35 45.35	
単価					45.35 45.35	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1 1	単価	361.1 361.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	401.3 401.3	401.3 401.3	CB220010
計					401.3 401.3	
単価					401.3 401.3	円／m2

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上	単位	m	数量	1 1	単価	5,643 5,643

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	ｍ	1 1	6,270 6,270	6,270 6,270	WB810510 単－ 628号
計					6,270 6,270	
単価					6,270 6,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝)	幅 25ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	1 1	単価	5,489 5,489

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り		1	6,098	6,098	WB821410
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	m	1	6,098	6,098	単－ 634号
計					6,098 6,098	
単価					6,098 6,098	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	側溝蓋	落蓋側溝 250用(普通蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	1,012 1,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	1,125	1,125	WB821430
		枚	1	1,125	1,125	単－ 635号
計					1,125 1,125	
単価					1,125 1,125	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	側溝蓋	落蓋側溝 250用(集水蓋)	単位	枚	数量	1 1	単価	3,398 3,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1 1	3,775 3,775	3,775 3,775	WB821430 単－ 636号
計					3,775 3,775	
単価					3,775 3,775	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	現場打ち集水桝	B250×L250×H550 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	12,288 12,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.1 0.1	26,330 26,330	2,633 2,633	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.7 1.7	6,300 6,300	10,710 10,710	CB240210
基礎砕石	7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.31 0.31	964.7 964.7	299.05 299.05	CB221110
計					13,642.05 13,642.05	
単価					13,650 13,650	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	仮排水	φ200 波状管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	単位	m	数量	1 1	単価	1,939 1,939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1 1	2,154 2,154	2,154 2,154	CB222770
計					2,154 2,154	
単価					2,154 2,154	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1 1	単価	361.1 361.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	401.3 401.3	401.3 401.3	CB220010
計					401.3 401.3	
単価					401.3 401.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	現場打ち集水桝	B800×L800×H2,700 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	132,701 132,701

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	132,600 132,600	132,600 132,600	CB222950
足掛金物	W=300 φ19	 本	7 7	2,110 2,110	14,770 14,770	WYB00109 単－ 637号
計					147,370 147,370	
単価					147,400 147,400	 円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	現場打ち集水桝	B800×L800×H1,850 現場打材 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	90,298 90,298

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	91,850 91,850	91,850 91,850	CB222950
足掛金物	W=300 φ19	 本	4 4	2,110 2,110	8,440 8,440	WYB00111 単－ 638号
計					100,290 100,290	
単価					100,300 100,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	仮排水	φ600 波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	単位	m	数量	1 1	単価	13,873 13,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	1 1	15,410 15,410	15,410 15,410	CB222770
計					15,410 15,410	
単価					15,410 15,410	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	伐木･伐竹	伐木(粗)	単位	m2	数量	1 1	単価	40.82 40.82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(粗)(10本/100m2未満)	ｍ２	1 1	45.35 45.35	45.35 45.35	CB320510
計					45.35 45.35	
単価					45.35 45.35	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	636,000 636,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.57 0.57	35,168 35,168	20,045 20,045	
トンネル特殊工		人	2.87 2.87	34,061 34,061	97,755 97,755	
トンネル作業員		人	0.57 0.57	24,488 24,488	13,958 13,958	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.051 0.051	1,513,000 1,513,000	77,163 77,163	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.051 0.051	1,186,000 1,186,000	60,486 60,486	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.051 0.051	1,101,000 1,101,000	56,151 56,151	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.051 0.051	231,700 231,700	11,816 11,816	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.051 0.051	310,700 310,700	15,845 15,845	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		9,223 9,223	
カッタービット	ＤＩ 上半 50	m	1 1	29,330 29,330	29,330 29,330	WB452111 単－ 689号
吹付コンクリート	ＤＩ 上半 50	m	1 1	100,900 100,900	100,900 100,900	WYB00593 単－ 690号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	636,000 636,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤＩ 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
		m	1	58,650	58,650	単－ 691号
H形鋼支保工	ＤＩ 上半 50		1	51,160	51,160	WB452114
		m	1	51,160	51,160	単－ 692号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		33,518	
		式	1		33,518	
計					636,000 636,000	
単価					636,000 636,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－241号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 上半 50 L=1.7km超え	単位	m	数量	1 1	単価	656,800 656,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.57 0.57	35,168 35,168	20,045 20,045	
トンネル特殊工		人	3.44 3.44	34,061 34,061	117,169 117,169	
トンネル作業員		人	0.57 0.57	24,488 24,488	13,958 13,958	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.051 0.051	1,513,000 1,513,000	77,163 77,163	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.051 0.051	1,186,000 1,186,000	60,486 60,486	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.051 0.051	1,101,000 1,101,000	56,151 56,151	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.051 0.051	231,700 231,700	11,816 11,816	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.051 0.051	310,700 310,700	15,845 15,845	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		10,582 10,582	
カッタービット	DI 上半 50	m	1 1	29,330 29,330	29,330 29,330	WB452111 単－ 689号
吹付コンクリート	ＤＩ 上半 50	m	1 1	100,900 100,900	100,900 100,900	WYB00602 単－ 690号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－241号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 上半 50 L=1.7km超え	単位	m	数量	1 1	単価	656,800 656,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤＩ 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
		m	1	58,650	58,650	単－ 691号
H形鋼支保工	ＤＩ 上半 50		1	51,160	51,160	WB452114
		m	1	51,160	51,160	単－ 692号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		33,545	
		式	1		33,545	
計					656,800 656,800	
単価					656,800 656,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤＩ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	45,310 45,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.051 0.051	523,000 523,000	26,673 26,673	WK450641 単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.051 0.051	365,400 365,400	18,635 18,635	WYB00618 単－ 694号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					45,310 45,310	
単価					45,310 45,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DI 上半 50 L≦0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.102	186,200	18,992	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,000	
単価					19,000	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DI 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	28,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.153	186,200	28,488	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					28,490	
単価					28,490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DI 上半 50 1.7<L≦2.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	28,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.153	186,200	28,488	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					28,490	
単価					28,490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－246号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	631,200 631,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	35,168 35,168	21,804 21,804	
トンネル特殊工		人	3.09 3.09	34,061 34,061	105,248 105,248	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	24,488 24,488	15,182 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.039 0.039	1,513,000 1,513,000	59,007 59,007	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.039 0.039	1,186,000 1,186,000	46,254 46,254	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.039 0.039	1,101,000 1,101,000	42,939 42,939	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.039 0.039	231,700 231,700	9,036 9,036	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.039 0.039	310,700 310,700	12,117 12,117	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		9,956 9,956	
カッタービット	DII 上半 50	m	1 1	14,560 14,560	14,560 14,560	WB452111 単－ 696号
吹付コンクリート	DⅡ 上半 50	m	1 1	127,700 127,700	127,700 127,700	WYB00310 単－ 697号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－246号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	631,200 631,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
		m	1	58,650	58,650	単－ 698号
H形鋼支保工	ＤII 上半 50		1	66,060	66,060	WB452114
		m	1	66,060	66,060	単－ 699号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		42,687	
		式	1		42,687	
計					631,200 631,200	
単価					631,200 631,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－247号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	738,500 738,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	35,168 35,168	21,804 21,804	
トンネル特殊工		人	3.09 3.09	34,061 34,061	105,248 105,248	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	24,488 24,488	15,182 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.039 0.039	1,513,000 1,513,000	59,007 59,007	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.039 0.039	1,186,000 1,186,000	46,254 46,254	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.039 0.039	1,101,000 1,101,000	42,939 42,939	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.039 0.039	231,700 231,700	9,036 9,036	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.039 0.039	310,700 310,700	12,117 12,117	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		9,956 9,956	
カッタービット	DII 上半 50	m	1 1	14,560 14,560	14,560 14,560	WB452111 単－ 696号
吹付コンクリート	DⅡ 上半 50	m	1 1	127,700 127,700	127,700 127,700	WYB00335 単－ 697号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－247号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	738,500 738,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤⅡ 上半 50		1	151,200	151,200	WYB00336
		m	1	151,200	151,200	単－ 700号
H形鋼支保工	ＤII 上半 50		1	66,060	66,060	WB452114
		m	1	66,060	66,060	単－ 699号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		57,437	
		式	1		57,437	
計					738,500 738,500	
単価					738,500 738,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	34,650 34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	523,000	20,397	WK450641
		週	0.039	523,000	20,397	単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB00332
		週	0.039	365,400	14,250	単－ 701号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					34,650 34,650	
単価					34,650 34,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DII 上半 50 L≦0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.078	186,200	14,523	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,530	
単価					14,530	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DII 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.117	186,200	21,785	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,790	
単価					21,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－251号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 631,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 3.09	0 34,061	0 105,248	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0 0.039	0 1,513,000	0 59,007	WK450681 単－ 702号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.039	0 1,186,000	0 46,254	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.039	0 1,101,000	0 42,939	WK450811 単－ 704号
ホイールローダ運転		週	0 0.039	0 231,700	0 9,036	WK450831 単－ 705号
吹付プラント設備運転		週	0 0.039	0 310,700	0 12,117	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 9,956	
カッタービット	ＤII 上半 50	m	0 1	0 14,560	0 14,560	WB452111 単－ 707号
吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 50	m	0 1	0 127,700	0 127,700	WYB00316 単－ 708号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－251号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 631,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 50 無 無	m	0 1	0 58,650	0 58,650	WB452113 単－ 709号
H形鋼支保工	ＤII 上半 50	m	0 1	0 66,060	0 66,060	WB452114 単－ 710号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 42,687	
計					0 631,200	
単価					0 631,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－252号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 738,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 3.09	0 34,061	0 105,248	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0 0.039	0 1,513,000	0 59,007	WK450681 単－ 702号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.039	0 1,186,000	0 46,254	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.039	0 1,101,000	0 42,939	WK450811 単－ 704号
ホイールローダ運転		週	0 0.039	0 231,700	0 9,036	WK450831 単－ 705号
吹付プラント設備運転		週	0 0.039	0 310,700	0 12,117	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 9,956	
カッタービット	ＤII 上半 50	m	0 1	0 14,560	0 14,560	WB452111 単－ 707号
吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 50	m	0 1	0 127,700	0 127,700	WYB00358 単－ 708号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－252号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 738,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤⅡ 上半 50	m	0 1	0 151,200	0 151,200	WYB00359 単－ 711号
H形鋼支保工	ＤII 上半 50	m	0 1	0 66,060	0 66,060	WB452114 単－ 710号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 57,437	
計					0 738,500	
単価					0 738,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.039	0 523,000	0 20,397	WK450641 単－ 712号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0 0.039	0 365,400	0 14,250	WYB00363 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 34,650	
単価					0 34,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DII 上半 50 L≦0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.078	186,200	14,523	WK450791 単－ 714号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,530	
単価					14,530	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DII 上半 50 0.8<L≦1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.117	186,200	21,785	WK450791 単－ 714号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,790	
単価					21,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－256号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 693,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 3.09	0 34,061	0 105,248	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0 0.039	0 1,513,000	0 59,007	WK450681 単－ 702号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.039	0 1,186,000	0 46,254	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.039	0 1,101,000	0 42,939	WK450811 単－ 704号
ホイールローダ運転		週	0 0.039	0 231,700	0 9,036	WK450831 単－ 705号
吹付プラント設備運転		週	0 0.039	0 310,700	0 12,117	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 9,956	
カッタービット	ＤII 上半 50	m	0 1	0 14,560	0 14,560	WB452111 単－ 707号
吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 50	m	0 1	0 181,200	0 181,200	WYB00321 単－ 715号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－256号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 693,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 50 無 無	m	0 1	0 58,650	0 58,650	WB452113 単－ 709号
H形鋼支保工	ＤII 上半 50	m	0 1	0 66,060	0 66,060	WB452114 単－ 710号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 51,187	
計					0 693,200	
単価					0 693,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.039	0 523,000	0 20,397	WK450641 単－ 712号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0 0.039	0 365,400	0 14,250	WYB00407 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 34,650	
単価					0 34,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－258号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	657,300 657,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	35,168 35,168	21,804 21,804	
トンネル特殊工		人	3.09 3.09	34,061 34,061	105,248 105,248	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	24,488 24,488	15,182 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.039 0.039	1,513,000 1,513,000	59,007 59,007	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.039 0.039	1,186,000 1,186,000	46,254 46,254	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.039 0.039	1,101,000 1,101,000	42,939 42,939	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.039 0.039	231,700 231,700	9,036 9,036	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.039 0.039	310,700 310,700	12,117 12,117	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		9,956 9,956	
カッタービット	DII 上半 50	m	1 1	14,560 14,560	14,560 14,560	WB452111 単－ 696号
吹付コンクリート	DⅡ 上半 50	m	1 1	127,700 127,700	127,700 127,700	WYB00374 単－ 697号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－258号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	657,300 657,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	DII 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
		m	1	58,650	58,650	単－ 698号
H形鋼支保工	DⅡ 上半 50		1	88,560	88,560	WYB00375
		m	1	88,560	88,560	単－ 716号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		46,287	
		式	1		46,287	
計					657,300 657,300	
単価					657,300 657,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	34,650 34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.039 0.039	523,000 523,000	20,397 20,397	WK450641 単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.039 0.039	365,400 365,400	14,250 14,250	WYB00476 単－ 701号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					34,650 34,650	
単価					34,650 34,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－260号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 657,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 3.09	0 34,061	0 105,248	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0 0.039	0 1,513,000	0 59,007	WK450681 単－ 702号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.039	0 1,186,000	0 46,254	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.039	0 1,101,000	0 42,939	WK450811 単－ 704号
ホイールローダ運転		週	0 0.039	0 231,700	0 9,036	WK450831 単－ 705号
吹付プラント設備運転		週	0 0.039	0 310,700	0 12,117	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 9,956	
カッタービット	DII 上半 50	m	0 1	0 14,560	0 14,560	WB452111 単－ 707号
吹付コンクリート	DⅡ 上半 50	m	0 1	0 127,700	0 127,700	WYB00383 単－ 708号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－260号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 657,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 50 無 無	m	0 1	0 58,650	0 58,650	WB452113 単－ 709号
H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 50	m	0 1	0 88,560	0 88,560	WYB00384 単－ 717号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 46,287	
計					0 657,300	
単価					0 657,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	719,300 719,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	35,168 35,168	21,804 21,804	
トンネル特殊工		人	3.09 3.09	34,061 34,061	105,248 105,248	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	24,488 24,488	15,182 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.039 0.039	1,513,000 1,513,000	59,007 59,007	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.039 0.039	1,186,000 1,186,000	46,254 46,254	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.039 0.039	1,101,000 1,101,000	42,939 42,939	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.039 0.039	231,700 231,700	9,036 9,036	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.039 0.039	310,700 310,700	12,117 12,117	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		9,956 9,956	
カッタービット	DII 上半 50	m	1 1	14,560 14,560	14,560 14,560	WB452111 単－ 696号
吹付コンクリート	DⅡ 上半 50	m	1 1	181,200 181,200	181,200 181,200	WYB00574 単－ 718号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	719,300 719,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	DII 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
		m	1	58,650	58,650	単－ 698号
H形鋼支保工	DⅡ 上半 50		1	88,560	88,560	WYB00575
		m	1	88,560	88,560	単－ 716号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		54,787	
		式	1		54,787	
計					719,300 719,300	
単価					719,300 719,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	34,650 34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.039 0.039	523,000 523,000	20,397 20,397	WK450641 単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.039 0.039	365,400 365,400	14,250 14,250	WYB00577 単－ 701号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					34,650 34,650	
単価					34,650 34,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－263号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 719,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 3.09	0 34,061	0 105,248	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0 0.039	0 1,513,000	0 59,007	WK450681 単－ 702号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.039	0 1,186,000	0 46,254	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.039	0 1,101,000	0 42,939	WK450811 単－ 704号
ホイールローダ運転		週	0 0.039	0 231,700	0 9,036	WK450831 単－ 705号
吹付プラント設備運転		週	0 0.039	0 310,700	0 12,117	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 9,956	
カッタービット	ＤII 上半 50	m	0 1	0 14,560	0 14,560	WB452111 単－ 707号
吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 50	m	0 1	0 181,200	0 181,200	WYB00650 単－ 715号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－263号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 719,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 50 無 無		0	0	0	WB452113
		m	1	58,650	58,650	単－ 709号
H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 50		0	0	0	WYB00651
		m	1	88,560	88,560	単－ 717号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			0		0	
		式	1		54,787	
計					0 719,300	
単価					0 719,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.039	0 523,000	0 20,397	WK450641 単－ 712号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0 0.039	0 365,400	0 14,250	WYB00660 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 34,650	
単価					0 34,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－265号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	719,300 719,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	35,168 35,168	21,804 21,804	
トンネル特殊工		人	3.09 3.09	34,061 34,061	105,248 105,248	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	24,488 24,488	15,182 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.039 0.039	1,513,000 1,513,000	59,007 59,007	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.039 0.039	1,186,000 1,186,000	46,254 46,254	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.039 0.039	1,101,000 1,101,000	42,939 42,939	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.039 0.039	231,700 231,700	9,036 9,036	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.039 0.039	310,700 310,700	12,117 12,117	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		9,956 9,956	
カッタービット	DII 上半 50	m	1 1	14,560 14,560	14,560 14,560	WB452111 単－ 696号
吹付コンクリート	DⅡ 上半 50	m	1 1	181,200 181,200	181,200 181,200	WYB00568 単－ 718号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－265号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	719,300 719,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	DII 上半 50 無 無		1	58,650	58,650	WB452113
		m	1	58,650	58,650	単－ 698号
H形鋼支保工	DⅡ 上半 50		1	88,560	88,560	WYB00569
		m	1	88,560	88,560	単－ 716号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		54,787	
		式	1		54,787	
計					719,300 719,300	
単価					719,300 719,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	34,650 34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	523,000	20,397	WK450641
		週	0.039	523,000	20,397	単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB00571
		週	0.039	365,400	14,250	単－ 701号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					34,650 34,650	
単価					34,650 34,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－267号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 719,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 3.09	0 34,061	0 105,248	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0 0.039	0 1,513,000	0 59,007	WK450681 単－ 702号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.039	0 1,186,000	0 46,254	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.039	0 1,101,000	0 42,939	WK450811 単－ 704号
ホイールローダ運転		週	0 0.039	0 231,700	0 9,036	WK450831 単－ 705号
吹付プラント設備運転		週	0 0.039	0 310,700	0 12,117	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 9,956	
カッタービット	ＤII 上半 50	m	0 1	0 14,560	0 14,560	WB452111 単－ 707号
吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 50	m	0 1	0 181,200	0 181,200	WYB00612 単－ 715号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－267号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 719,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 50 無 無	m	0 1	0 58,650	0 58,650	WB452113 単－ 709号
H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 50	m	0 1	0 88,560	0 88,560	WYB00615 単－ 717号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 54,787	
計					0 719,300	
単価					0 719,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.039	0 523,000	0 20,397	WK450641 単－ 712号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0 0.039	0 365,400	0 14,250	WYB00630 単－ 713号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 34,650	
単価					0 34,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－269号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 719,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 3.09	0 34,061	0 105,248	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0 0.039	0 1,513,000	0 59,007	WK450681 単－ 702号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.039	0 1,186,000	0 46,254	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.039	0 1,101,000	0 42,939	WK450811 単－ 704号
ホイールローダ運転		週	0 0.039	0 231,700	0 9,036	WK450831 単－ 705号
吹付プラント設備運転		週	0 0.039	0 310,700	0 12,117	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 9,956	
カッタービット	ＤII 上半 50	m	0 1	0 14,560	0 14,560	WB452111 単－ 707号
吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 50	m	0 1	0 181,200	0 181,200	WYB00653 単－ 715号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－269号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 719,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 50 無 無		0	0	0	WB452113
		m	1	58,650	58,650	単－ 709号
H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 50		0	0	0	WYB00654
		m	1	88,560	88,560	単－ 717号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			0		0	
		式	1		54,787	
計					0 719,300	
単価					0 719,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－270号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 55 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	800,100 800,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.64 0.64	35,168 35,168	22,507 22,507	
トンネル特殊工		人	3.22 3.22	34,061 34,061	109,676 109,676	
トンネル作業員		人	0.64 0.64	24,488 24,488	15,672 15,672	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.041 0.041	1,513,000 1,513,000	62,033 62,033	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.041 0.041	1,186,000 1,186,000	48,626 48,626	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.041 0.041	1,101,000 1,101,000	45,141 45,141	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.041 0.041	231,700 231,700	9,499 9,499	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.041 0.041	310,700 310,700	12,738 12,738	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		10,349 10,349	
カッタービット	DII 上半 55	m	1 1	15,960 15,960	15,960 15,960	WB452111 単－ 719号
吹付コンクリート	DⅡ 上半 55	m	1 1	216,000 216,000	216,000 216,000	WYB00595 単－ 720号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－270号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 55 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	800,100 800,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 55 有 -1本 無		1	58,650	58,650	WB452113
		m	1	58,650	58,650	単－ 721号
H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 55		1	109,300	109,300	WYB00598
		m	1	109,300	109,300	単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		63,949	
		式	1		63,949	
計					800,100 800,100	
単価					800,100 800,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－271号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 上半 55 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	907,400 907,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.64 0.64	35,168 35,168	22,507 22,507	
トンネル特殊工		人	3.22 3.22	34,061 34,061	109,676 109,676	
トンネル作業員		人	0.64 0.64	24,488 24,488	15,672 15,672	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.041 0.041	1,513,000 1,513,000	62,033 62,033	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.041 0.041	1,186,000 1,186,000	48,626 48,626	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.041 0.041	1,101,000 1,101,000	45,141 45,141	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.041 0.041	231,700 231,700	9,499 9,499	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.041 0.041	310,700 310,700	12,738 12,738	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		10,349 10,349	
カッタービット	DII 上半 55	m	1 1	15,960 15,960	15,960 15,960	WB452111 単－ 719号
吹付コンクリート	DⅡ 上半 55	m	1 1	216,000 216,000	216,000 216,000	WYB00580 単－ 720号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－271号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 上半 55 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	907,400 907,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤⅡ 上半 50		1	151,200	151,200	WYB00340
		m	1	151,200	151,200	単－ 700号
H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 55		1	109,300	109,300	WYB00581
		m	1	109,300	109,300	単－ 722号
諸雑費（率＋まるめ） 16%			1		78,699	
		式	1		78,699	
計					907,400	
					907,400	
単価					907,400	
					907,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 55 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	36,430 36,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.041 0.041	523,000 523,000	21,443 21,443	WK450641 単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.041 0.041	365,400 365,400	14,981 14,981	WYB00583 単－ 723号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					36,430 36,430	
単価					36,430 36,430	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DII 上半 55 0.8<L≦1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	22,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.123	186,200	22,902	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					22,910	
単価					22,910	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－274号	補強ロックボルト(機械掘削工法)		単位	本	数量	242 242	単価	13,710 13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強ロックボルト		m	47 47	70,630 70,630	3,319,610 3,319,610	WYB00614 単－ 724号
計					3,319,610 3,319,610	
単価					13,710 13,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－275号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	330,500 330,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.57 0.57	35,168 35,168	20,045 20,045	
トンネル特殊工		人	2.29 2.29	34,061 34,061	77,999 77,999	
トンネル作業員		人	0.57 0.57	24,488 24,488	13,958 13,958	
バックホウ運転		週	0.053 0.053	176,900 176,900	9,375 9,375	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.053 0.053	1,186,000 1,186,000	62,858 62,858	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.053 0.053	1,101,000 1,101,000	58,353 58,353	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.053 0.053	310,700 310,700	16,467 16,467	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.053 0.053	255,500 255,500	13,541 13,541	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		5,600 5,600	
吹付コンクリート	ＤＩ 下半 25	m	1 1	21,040 21,040	21,040 21,040	WYB00260 単－ 727号
ロックボルト	ＤＩ 下半 25 無 無	m	1 1	16,740 16,740	16,740 16,740	WB452113 単－ 728号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－275号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤＩ 下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	330,500 330,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤＩ 下半 25		1	11,600	11,600	WB452114
		m	1	11,600	11,600	単－ 729号
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		2,924	
		式	1		2,924	
計					330,500 330,500	
単価					330,500 330,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤＩ 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	47,090 47,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.053 0.053	523,000 523,000	27,719 27,719	WK450641 単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.053 0.053	365,400 365,400	19,366 19,366	WYB00285 単－ 730号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,090 47,090	
単価					47,090 47,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DI 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	19,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.106	186,200	19,737	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,740	
単価					19,740	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－278号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	368,800 368,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	35,168 35,168	21,804 21,804	
トンネル特殊工		人	2.48 2.48	34,061 34,061	84,471 84,471	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	24,488 24,488	15,182 15,182	
バックホウ運転		週	0.058 0.058	176,900 176,900	10,260 10,260	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.058 0.058	1,186,000 1,186,000	68,788 68,788	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.058 0.058	1,101,000 1,101,000	63,858 63,858	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.058 0.058	310,700 310,700	18,020 18,020	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.058 0.058	255,500 255,500	14,819 14,819	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	1 1		4,858 4,858	
吹付コンクリート	DⅡ 下半 25	m	1 1	26,350 26,350	26,350 26,350	WYB00315 単－ 731号
ロックボルト	DII 下半 25 無 無	m	1 1	16,740 16,740	16,740 16,740	WB452113 単－ 732号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－278号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	368,800 368,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	DII 下半 25		1	18,210	18,210	WB452114
		m	1	18,210	18,210	単－ 733号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		5,440	
		式	1		5,440	
計					368,800 368,800	
単価					368,800 368,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－279号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	397,700 397,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	35,168 35,168	21,804 21,804	
トンネル特殊工		人	2.48 2.48	34,061 34,061	84,471 84,471	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	24,488 24,488	15,182 15,182	
バックホウ運転		週	0.058 0.058	176,900 176,900	10,260 10,260	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.058 0.058	1,186,000 1,186,000	68,788 68,788	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.058 0.058	1,101,000 1,101,000	63,858 63,858	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.058 0.058	310,700 310,700	18,020 18,020	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.058 0.058	255,500 255,500	14,819 14,819	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	1 1		4,858 4,858	
吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	m	1 1	26,350 26,350	26,350 26,350	WYB00345 単－ 731号
ロックボルト	ＤⅡ 下半 25	m	1 1	43,200 43,200	43,200 43,200	WYB00346 単－ 734号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－279号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	397,700 397,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	DII 下半 25	 m	1 1	18,210 18,210	18,210 18,210	WB452114 単－ 733号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		 式	1 1		7,880 7,880	
計					397,700 397,700	
単価					397,700 397,700	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	51,530 51,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.058 0.058	523,000 523,000	30,334 30,334	WK450641 単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.058 0.058	365,400 365,400	21,193 21,193	WYB00322 単－ 735号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					51,530 51,530	
単価					51,530 51,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DII 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.116	186,200	21,599	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,600	
単価					21,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－282号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 368,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 2.48	0 34,061	0 84,471	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
バックホウ運転		週	0 0.058	0 176,900	0 10,260	WK450701 単－ 736号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.058	0 1,186,000	0 68,788	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.058	0 1,101,000	0 63,858	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.058	0 310,700	0 18,020	WK450821 単－ 706号
大型ブレーカ運転		週	0 0.058	0 255,500	0 14,819	WK450611 単－ 737号
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	0 1		0 4,858	
吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	m	0 1	0 26,350	0 26,350	WYB00325 単－ 738号
ロックボルト	DII 下半 25 無 無	m	0 1	0 16,740	0 16,740	WB452113 単－ 739号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－282号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 368,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤII 下半 25	m	0 1	0 18,210	0 18,210	WB452114 単－ 740号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 5,440	
計					0 368,800	
単価					0 368,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－283号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 397,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 2.48	0 34,061	0 84,471	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
バックホウ運転		週	0 0.058	0 176,900	0 10,260	WK450701 単－ 736号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.058	0 1,186,000	0 68,788	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.058	0 1,101,000	0 63,858	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.058	0 310,700	0 18,020	WK450821 単－ 706号
大型ブレーカ運転		週	0 0.058	0 255,500	0 14,819	WK450611 単－ 737号
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	0 1		0 4,858	
吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	m	0 1	0 26,350	0 26,350	WYB00368 単－ 738号
ロックボルト	ＤⅡ 下半 25	m	0 1	0 43,200	0 43,200	WYB00372 単－ 741号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－283号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 397,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤII 下半 25	m	0 1	0 18,210	0 18,210	WB452114 単－ 740号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 7,880	
計					0 397,700	
単価					0 397,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 51,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.058	0 523,000	0 30,334	WK450641 単－ 712号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0 0.058	0 365,400	0 21,193	WYB00365 単－ 742号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 51,530	
単価					0 51,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	DII 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.116	186,200	21,599	WK450791 単－ 714号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					21,600	
単価					21,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－286号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 380,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 2.48	0 34,061	0 84,471	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
バックホウ運転		週	0 0.058	0 176,900	0 10,260	WK450701 単－ 736号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.058	0 1,186,000	0 68,788	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.058	0 1,101,000	0 63,858	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.058	0 310,700	0 18,020	WK450821 単－ 706号
大型ブレーカ運転		週	0 0.058	0 255,500	0 14,819	WK450611 単－ 737号
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	0 1		0 4,858	
吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	m	0 1	0 37,400	0 37,400	WYB00339 単－ 743号
ロックボルト	DII 下半 25 無 無	m	0 1	0 16,740	0 16,740	WB452113 単－ 739号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－286号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 380,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤII 下半 25	m	0 1	0 18,210	0 18,210	WB452114 単－ 740号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 6,490	
計					0 380,900	
単価					0 380,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 51,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.058	0 523,000	0 30,334	WK450641 単－ 712号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0 0.058	0 365,400	0 21,193	WYB00431 単－ 742号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 51,530	
単価					0 51,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－288号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	372,400 372,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	35,168 35,168	21,804 21,804	
トンネル特殊工		人	2.48 2.48	34,061 34,061	84,471 84,471	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	24,488 24,488	15,182 15,182	
バックホウ運転		週	0.058 0.058	176,900 176,900	10,260 10,260	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.058 0.058	1,186,000 1,186,000	68,788 68,788	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.058 0.058	1,101,000 1,101,000	63,858 63,858	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.058 0.058	310,700 310,700	18,020 18,020	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.058 0.058	255,500 255,500	14,819 14,819	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	1 1		4,858 4,858	
吹付コンクリート	DⅡ 下半 25	m	1 1	26,350 26,350	26,350 26,350	WYB00338 単－ 731号
ロックボルト	DII 下半 25 無 無	m	1 1	16,740 16,740	16,740 16,740	WB452113 単－ 732号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－288号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	372,400 372,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 25		1	21,470	21,470	WYB00344
		m	1	21,470	21,470	単－ 744号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		5,780	
		式	1		5,780	
計					372,400 372,400	
単価					372,400 372,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	51,530 51,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.058 0.058	523,000 523,000	30,334 30,334	WK450641 単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.058 0.058	365,400 365,400	21,193 21,193	WYB00081 単－ 735号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					51,530 51,530	
単価					51,530 51,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－290号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	384,400 384,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.62 0.62	35,168 35,168	21,804 21,804	
トンネル特殊工		人	2.48 2.48	34,061 34,061	84,471 84,471	
トンネル作業員		人	0.62 0.62	24,488 24,488	15,182 15,182	
バックホウ運転		週	0.058 0.058	176,900 176,900	10,260 10,260	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.058 0.058	1,186,000 1,186,000	68,788 68,788	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.058 0.058	1,101,000 1,101,000	63,858 63,858	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.058 0.058	310,700 310,700	18,020 18,020	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.058 0.058	255,500 255,500	14,819 14,819	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	1 1		4,858 4,858	
吹付コンクリート	DⅡ 下半 25	m	1 1	37,400 37,400	37,400 37,400	WYB00356 単－ 745号
ロックボルト	DII 下半 25 無 無	m	1 1	16,740 16,740	16,740 16,740	WB452113 単－ 732号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－290号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	384,400 384,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 25		1	21,470	21,470	WYB00357
		m	1	21,470	21,470	単－ 744号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		6,730	
		式	1		6,730	
計					384,400 384,400	
単価					384,400 384,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－291号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 384,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.62	0 35,168	0 21,804	
トンネル特殊工		人	0 2.48	0 34,061	0 84,471	
トンネル作業員		人	0 0.62	0 24,488	0 15,182	
バックホウ運転		週	0 0.058	0 176,900	0 10,260	WK450701 単－ 736号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.058	0 1,186,000	0 68,788	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.058	0 1,101,000	0 63,858	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.058	0 310,700	0 18,020	WK450821 単－ 706号
大型ブレーカ運転		週	0 0.058	0 255,500	0 14,819	WK450611 単－ 737号
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	0 1		0 4,858	
吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	m	0 1	0 37,400	0 37,400	WYB00385 単－ 743号
ロックボルト	DII 下半 25 無 無	m	0 1	0 16,740	0 16,740	WB452113 単－ 739号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－291号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 384,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 25	m	0 1	0 21,470	0 21,470	WYB00390 単－ 746号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 6,730	
計					0 384,400	
単価					0 384,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－292号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	DⅡ 下半 25 55	単位	m	数量	1 1	単価	405,500 405,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.64 0.64	35,168 35,168	22,507 22,507	
トンネル特殊工		人	2.58 2.58	34,061 34,061	87,877 87,877	
トンネル作業員		人	0.64 0.64	24,488 24,488	15,672 15,672	
バックホウ運転		週	0.058 0.058	176,900 176,900	10,260 10,260	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.058 0.058	1,186,000 1,186,000	68,788 68,788	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.058 0.058	1,101,000 1,101,000	63,858 63,858	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.058 0.058	310,700 310,700	18,020 18,020	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.058 0.058	255,500 255,500	14,819 14,819	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	1 1		5,042 5,042	
吹付コンクリート	DⅡ 下半 25	m	1 1	47,530 47,530	47,530 47,530	WYB00410 単－ 747号
ロックボルト	DII 下半 25 無 無	m	1 1	16,740 16,740	16,740 16,740	WB452113 単－ 732号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－292号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 55	単位	m	数量	1 1	単価	405,500 405,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 25		1	26,330	26,330	WYB00412
		m	1	26,330	26,330	単－ 748号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		8,057	
		式	1		8,057	
計					405,500 405,500	
単価					405,500 405,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－293号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 55	単位	m	数量	1 1	単価	434,400 434,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.64 0.64	35,168 35,168	22,507 22,507	
トンネル特殊工		人	2.58 2.58	34,061 34,061	87,877 87,877	
トンネル作業員		人	0.64 0.64	24,488 24,488	15,672 15,672	
バックホウ運転		週	0.058 0.058	176,900 176,900	10,260 10,260	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.058 0.058	1,186,000 1,186,000	68,788 68,788	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.058 0.058	1,101,000 1,101,000	63,858 63,858	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.058 0.058	310,700 310,700	18,020 18,020	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.058 0.058	255,500 255,500	14,819 14,819	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 4%		式	1 1		5,042 5,042	
吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	m	1 1	47,530 47,530	47,530 47,530	WYB00399 単－ 747号
ロックボルト	ＤⅡ 下半 25	m	1 1	43,200 43,200	43,200 43,200	WYB00351 単－ 734号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－293号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	ＤⅡ 下半 25 55	単位	m	数量	1 1	単価	434,400 434,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 25		1	26,330	26,330	WYB00400
		m	1	26,330	26,330	単－ 748号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		10,497	
		式	1		10,497	
計					434,400 434,400	
単価					434,400 434,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	51,530 51,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.058 0.058	523,000 523,000	30,334 30,334	WK450641 単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.058 0.058	365,400 365,400	21,193 21,193	WYB00202 単－ 735号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					51,530 51,530	
単価					51,530 51,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	覆工コンクリート等	ＤＩ75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	232,300 232,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	33,200 33,200	3,652 3,652	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	32,100 32,100	21,828 21,828	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	23,100 23,100	5,313 5,313	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	327,700 327,700	2,293 2,293	WK450841 単－ 749号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		114 114	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	8.1 8.1	17,250 17,250	139,725 139,725	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	22.1 22.1	1,120 1,120	24,752 24,752	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.23 25.23	1,220 1,220	30,780 30,780	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,843 3,843	
計					232,300 232,300	
単価					232,300 232,300	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	78,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984	
トンネル特殊工		人	0.7	32,100	22,470	
トンネル作業員		人	0.23	23,100	5,313	
セントル(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=10.5m	m	1	46,500	46,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					78,270	
単価					78,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	防水工	DI 75 各種	単位	m	数量	1	単価	27,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.174	33,200	5,776	
トンネル特殊工		人	0.326	32,100	10,464	
トンネル作業員		人	0.174	23,100	4,019	
防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=6.0m	m	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					27,130	
単価					27,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	覆工コンクリート等	ＤⅡ75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	234,800 234,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	33,200 33,200	3,652 3,652	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	32,100 32,100	21,828 21,828	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	23,100 23,100	5,313 5,313	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	327,700 327,700	2,293 2,293	WK450841 単－ 749号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		114 114	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	8.2 8.2	17,250 17,250	141,450 141,450	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	22.4 22.4	1,120 1,120	25,088 25,088	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	25.532 25.532	1,220 1,220	31,149 31,149	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,913 3,913	
計					234,800 234,800	
単価					234,800 234,800	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	防水工	DII 75 各種	単位	m	数量	1	単価	27,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.176	33,200	5,843	
トンネル特殊工		人	0.33	32,100	10,593	
トンネル作業員		人	0.176	23,100	4,065	
防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=6.0m	m	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,380	
単価					27,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	覆工コンクリート等	ＤⅡ75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 234,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.11	0 33,200	0 3,652	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 32,100	0 21,828	
トンネル作業員		人	0 0.23	0 23,100	0 5,313	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.007	0 327,700	0 2,293	WK450841 単－ 750号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	0 1		0 114	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	0 8.2	0 17,250	0 141,450	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	0 22.4	0 1,120	0 25,088	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 25.532	0 1,220	0 31,149	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 3,913	
計					0 234,800	
単価					0 234,800	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	型枠工（覆工コンクリート）	各種	単位	m	数量	1	単価	78,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984	
トンネル特殊工		人	0.7	32,100	22,470	
トンネル作業員		人	0.23	23,100	5,313	
セントル(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=10.5m	m	1	46,500	46,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					78,270	
単価					78,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	防水工	DII 75 各種	単位	m	数量	1	単価	27,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.176	33,200	5,843	
トンネル特殊工		人	0.33	32,100	10,593	
トンネル作業員		人	0.176	23,100	4,065	
防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=6.0m	m	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,380	
単価					27,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	覆工コンクリート等	ＤⅡ80 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	241,700 241,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	33,200 33,200	3,652 3,652	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	32,100 32,100	21,828 21,828	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	23,100 23,100	5,313 5,313	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	327,700 327,700	2,293 2,293	WK450841 単－ 749号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		114 114	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	8.48 8.48	17,250 17,250	146,280 146,280	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	23.2 23.2	1,120 1,120	25,984 25,984	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	26.413 26.413	1,220 1,220	32,223 32,223	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		4,013 4,013	
計					241,700 241,700	
単価					241,700 241,700	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	防水工	DII 80 各種	単位	m	数量	1	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.182	33,200	6,042	
トンネル特殊工		人	0.342	32,100	10,978	
トンネル作業員		人	0.182	23,100	4,204	
防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=6.0m	m	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					28,100	
単価					28,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	139,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	74,000	76,220	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,250	63,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					139,500	
単価					139,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－306号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	DⅡ 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,141,000 1,141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	35,168 35,168	29,541 29,541	
トンネル特殊工		人	4.21 4.21	34,061 34,061	143,396 143,396	
トンネル作業員		人	0.84 0.84	24,488 24,488	20,569 20,569	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.057 0.057	1,513,000 1,513,000	86,241 86,241	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.057 0.057	1,186,000 1,186,000	67,602 67,602	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.057 0.057	1,101,000 1,101,000	62,757 62,757	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.057 0.057	231,700 231,700	13,206 13,206	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.057 0.057	310,700 310,700	17,709 17,709	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		13,545 13,545	
カッタービット	DII 上半 70	m	1 1	20,370 20,370	20,370 20,370	WB452321 単－ 751号
吹付コンクリート	上半 70	m	1 1	176,700 176,700	176,700 176,700	WYB00634 単－ 752号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－306号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,141,000 1,141,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤⅡ 上半 70		1	304,000	304,000	WYB00324
		m	1	304,000	304,000	単－ 753号
H形鋼支保工	ＤII 上半 70		1	129,300	129,300	WB452324
		m	1	129,300	129,300	単－ 754号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		56,064	
		式	1		56,064	
計					1,141,000 1,141,000	
単価					1,141,000 1,141,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 70 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	50,640 50,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.057 0.057	523,000 523,000	29,811 29,811	WK450641 単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.057 0.057	365,400 365,400	20,827 20,827	WYB00720 単－ 755号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					50,640 50,640	
単価					50,640 50,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 DII 上半 70 L≦0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.114	186,200	21,226	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,230	
単価					21,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－309号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	DⅡ 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	952,100 952,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	35,168 35,168	29,541 29,541	
トンネル特殊工		人	4.21 4.21	34,061 34,061	143,396 143,396	
トンネル作業員		人	0.84 0.84	24,488 24,488	20,569 20,569	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.057 0.057	1,513,000 1,513,000	86,241 86,241	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.057 0.057	1,186,000 1,186,000	67,602 67,602	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.057 0.057	1,101,000 1,101,000	62,757 62,757	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.057 0.057	231,700 231,700	13,206 13,206	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.057 0.057	310,700 310,700	17,709 17,709	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		13,545 13,545	
カッタービット	DII 上半 70	m	1 1	20,370 20,370	20,370 20,370	WB452321 単－ 751号
吹付コンクリート	上半 70	m	1 1	176,700 176,700	176,700 176,700	WYB00724 単－ 752号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－309号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	952,100 952,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 70 無 無		1	115,400	115,400	WB452323
		m	1	115,400	115,400	単－ 756号
H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 70		1	144,000	144,000	WYB00753
		m	1	144,000	144,000	単－ 757号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		41,064	
		式	1		41,064	
計					952,100 952,100	
単価					952,100 952,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 DII 上半 70 0.8<L≦1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	31,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.171	186,200	31,840	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,840	
単価					31,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－311号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,032,000 1,032,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	35,168 35,168	29,541 29,541	
トンネル特殊工		人	4.21 4.21	34,061 34,061	143,396 143,396	
トンネル作業員		人	0.84 0.84	24,488 24,488	20,569 20,569	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.057 0.057	1,513,000 1,513,000	86,241 86,241	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.057 0.057	1,186,000 1,186,000	67,602 67,602	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.057 0.057	1,101,000 1,101,000	62,757 62,757	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.057 0.057	231,700 231,700	13,206 13,206	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.057 0.057	310,700 310,700	17,709 17,709	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		13,545 13,545	
カッタービット	ＤII 上半 70	m	1 1	20,370 20,370	20,370 20,370	WB452321 単－ 751号
吹付コンクリート	上半 70	m	1 1	250,700 250,700	250,700 250,700	WYB00779 単－ 758号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－311号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	1,032,000 1,032,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 70 無 無		1	115,400	115,400	WB452323
		m	1	115,400	115,400	単－ 756号
H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 70		1	144,000	144,000	WYB00780
		m	1	144,000	144,000	単－ 757号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			1		46,964	
		式	1		46,964	
計					1,032,000 1,032,000	
単価					1,032,000 1,032,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－312号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,032,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.84	0 35,168	0 29,541	
トンネル特殊工		人	0 4.21	0 34,061	0 143,396	
トンネル作業員		人	0 0.84	0 24,488	0 20,569	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0 0.057	0 1,513,000	0 86,241	WK450681 単－ 702号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.057	0 1,186,000	0 67,602	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.057	0 1,101,000	0 62,757	WK450811 単－ 704号
ホイールローダ運転		週	0 0.057	0 231,700	0 13,206	WK450831 単－ 705号
吹付プラント設備運転		週	0 0.057	0 310,700	0 17,709	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 13,545	
カッタービット	ＤII 上半 70	m	0 1	0 20,370	0 20,370	WB452321 単－ 759号
吹付コンクリート	上半 70	m	0 1	0 250,700	0 250,700	WYB00838 単－ 760号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－312号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 上半 70 L=1.7km以下	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,032,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	ＤII 上半 70 無 無	m	0 1	0 115,400	0 115,400	WB452323 単－ 761号
H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 70	m	0 1	0 144,000	0 144,000	WYB00866 単－ 762号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 46,964	
計					0 1,032,000	
単価					0 1,032,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 上半 70 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 50,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.057	0 523,000	0 29,811	WK450641 単－ 712号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0 0.057	0 365,400	0 20,827	WYB00877 単－ 763号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 50,640	
単価					0 50,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 DII 上半 70 0.8<L≦1.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	31,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.171	186,200	31,840	WK450791 単－ 714号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,840	
単価					31,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－315号	妻部支保工　上半 DⅡ-L		単位	箇所	数量	1 1	単価	570,900 570,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.261 0.261	35,168 35,168	9,178 9,178	
トンネル特殊工		人	1.305 1.305	34,061 34,061	44,449 44,449	
トンネル作業員		人	0.261 0.261	24,488 24,488	6,391 6,391	
機械運転費		箇所	1 1	150,000 150,000	150,000 150,000	WYB00735 単－ 764号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	1 1	360,800 360,800	360,800 360,800	WYB00736 単－ 765号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					570,900 570,900	
単価					570,900 570,900	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－316号	妻部支保工　上半 DⅡ-L-H		単位	箇所	数量	1 1	単価	458,800 458,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.261 0.261	35,168 35,168	9,178 9,178	
トンネル特殊工		人	1.305 1.305	34,061 34,061	44,449 44,449	
トンネル作業員		人	0.261 0.261	24,488 24,488	6,391 6,391	
機械運転費		箇所	1 1	150,000 150,000	150,000 150,000	WYB00675 単－ 764号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	1 1	248,700 248,700	248,700 248,700	WYB00676 単－ 766号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					458,800 458,800	
単価					458,800 458,800	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－317号	妻部支保工　上半 DⅡ-L-H2		単位	箇所	数量	1 1	単価	534,300 534,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.261 0.261	35,168 35,168	9,178 9,178	
トンネル特殊工		人	1.305 1.305	34,061 34,061	44,449 44,449	
トンネル作業員		人	0.261 0.261	24,488 24,488	6,391 6,391	
機械運転費		箇所	1 1	150,000 150,000	150,000 150,000	WYB00760 単－ 764号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	1 1	324,200 324,200	324,200 324,200	WYB00770 単－ 767号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	
計					534,300 534,300	
単価					534,300 534,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－318号	妻部支保工　上半 DⅡ-L-H2-s		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 534,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.261	0 35,168	0 9,178	
トンネル特殊工		人	0 1.305	0 34,061	0 44,449	
トンネル作業員		人	0 0.261	0 24,488	0 6,391	
機械運転費		箇所	0 1	0 150,000	0 150,000	WYB00825 単－ 768号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	0 1	0 324,200	0 324,200	WYB00826 単－ 769号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 82	
計					0 534,300	
単価					0 534,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－319号	妻部支保工　上半 DⅡ-L-H2-s’		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 534,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.261	0 35,168	0 9,178	
トンネル特殊工		人	0 1.305	0 34,061	0 44,449	
トンネル作業員		人	0 0.261	0 24,488	0 6,391	
機械運転費		箇所	0 1	0 150,000	0 150,000	WYB00844 単－ 768号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	0 1	0 324,200	0 324,200	WYB00858 単－ 769号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 82	
計					0 534,300	
単価					0 534,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－320号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 下半 30 70	単位	m	数量	1 1	単価	537,900 537,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	35,168 35,168	29,541 29,541	
トンネル特殊工		人	3.35 3.35	34,061 34,061	114,104 114,104	
トンネル作業員		人	0.84 0.84	24,488 24,488	20,569 20,569	
バックホウ運転		週	0.07 0.07	176,900 176,900	12,383 12,383	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.07 0.07	1,186,000 1,186,000	83,020 83,020	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.07 0.07	1,101,000 1,101,000	77,070 77,070	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.07 0.07	310,700 310,700	21,749 21,749	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.07 0.07	255,500 255,500	17,885 17,885	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		13,137 13,137	
吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 30	m	1 1	34,730 34,730	34,730 34,730	WYB00456 単－ 770号
ロックボルト	ＤⅡ 下半 30	m	1 1	60,800 60,800	60,800 60,800	WYB00329 単－ 771号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－320号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 下半 30 70	単位	m	数量	1 1	単価	537,900 537,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤII 下半 30		1	33,580	33,580	WB452324
		m	1	33,580	33,580	単－ 772号
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		19,332	
		式	1		19,332	
計					537,900 537,900	
単価					537,900 537,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 30 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	62,190 62,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.07	523,000	36,610	WK450641
		週	0.07	523,000	36,610	単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.07	365,400	25,578	WYB00129
		週	0.07	365,400	25,578	単－ 773号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					62,190 62,190	
単価					62,190 62,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	26,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.14	186,200	26,068	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,070	
単価					26,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－323号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	DⅡ 下半 30 70	単位	m	数量	1 1	単価	490,100 490,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	35,168 35,168	29,541 29,541	
トンネル特殊工		人	3.35 3.35	34,061 34,061	114,104 114,104	
トンネル作業員		人	0.84 0.84	24,488 24,488	20,569 20,569	
バックホウ運転		週	0.07 0.07	176,900 176,900	12,383 12,383	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.07 0.07	1,186,000 1,186,000	83,020 83,020	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.07 0.07	1,101,000 1,101,000	77,070 77,070	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.07 0.07	310,700 310,700	21,749 21,749	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.07 0.07	255,500 255,500	17,885 17,885	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		13,137 13,137	
吹付コンクリート	DⅡ 下半 30	m	1 1	34,730 34,730	34,730 34,730	WYB00673 単－ 770号
ロックボルト	DII 下半 30 無 無	m	1 1	23,090 23,090	23,090 23,090	WB452323 単－ 774号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－323号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 下半 30 70	単位	m	数量	1 1	単価	490,100 490,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 30		1	29,700	29,700	WYB00681
		m	1	29,700	29,700	単－ 775号
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		13,122	
		式	1		13,122	
計					490,100 490,100	
単価					490,100 490,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－324号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	DⅡ 下半 30 70	単位	m	数量	1 1	単価	506,800 506,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.84 0.84	35,168 35,168	29,541 29,541	
トンネル特殊工		人	3.35 3.35	34,061 34,061	114,104 114,104	
トンネル作業員		人	0.84 0.84	24,488 24,488	20,569 20,569	
バックホウ運転		週	0.07 0.07	176,900 176,900	12,383 12,383	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.07 0.07	1,186,000 1,186,000	83,020 83,020	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.07 0.07	1,101,000 1,101,000	77,070 77,070	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.07 0.07	310,700 310,700	21,749 21,749	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.07 0.07	255,500 255,500	17,885 17,885	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		13,137 13,137	
吹付コンクリート	DⅡ 下半 30	m	1 1	49,270 49,270	49,270 49,270	WYB00758 単－ 776号
ロックボルト	DII 下半 30 無 無	m	1 1	23,090 23,090	23,090 23,090	WB452323 単－ 774号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－324号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 下半 30 70	単位	m	数量	1 1	単価	506,800 506,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 30	m	1 1	29,700 29,700	29,700 29,700	WYB00773 単－ 775号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		15,282 15,282	
計					506,800 506,800	
単価					506,800 506,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－325号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	DⅡ 下半 30 70	単位	m	数量	0 1	単価	0 506,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.84	0 35,168	0 29,541	
トンネル特殊工		人	0 3.35	0 34,061	0 114,104	
トンネル作業員		人	0 0.84	0 24,488	0 20,569	
バックホウ運転		週	0 0.07	0 176,900	0 12,383	WK450701 単－ 736号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.07	0 1,186,000	0 83,020	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.07	0 1,101,000	0 77,070	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.07	0 310,700	0 21,749	WK450821 単－ 706号
大型ブレーカ運転		週	0 0.07	0 255,500	0 17,885	WK450611 単－ 737号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	0 1		0 13,137	
吹付コンクリート	DⅡ 下半 30	m	0 1	0 49,270	0 49,270	WYB00870 単－ 777号
ロックボルト	DII 下半 30 無 無	m	0 1	0 23,090	0 23,090	WB452323 単－ 778号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－325号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	ＤⅡ 下半 30 70	単位	m	数量	0 1	単価	0 506,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 30	m	0 1	0 29,700	0 29,700	WYB00876 単－ 779号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 15,282	
計					0 506,800	
単価					0 506,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅡ 下半 30 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	0 1	単価	0 62,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0 0.07	0 523,000	0 36,610	WK450641 単－ 712号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0 0.07	0 365,400	0 25,578	WYB00882 単－ 780号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 62,190	
単価					0 62,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 DII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	26,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.14	186,200	26,068	WK450791 単－ 714号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,070	
単価					26,070	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－328号	妻部支保工　下半 DⅡ-L		単位	箇所	数量	1 1	単価	277,400 277,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.086 0.086	35,168 35,168	3,024 3,024	
トンネル特殊工		人	3.44 3.44	34,061 34,061	117,169 117,169	
トンネル作業員		人	0.086 0.086	24,488 24,488	2,105 2,105	
機械運転費		箇所	1 1	47,690 47,690	47,690 47,690	WYB00740 単－ 781号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	1 1	107,400 107,400	107,400 107,400	WYB00741 単－ 782号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					277,400 277,400	
単価					277,400 277,400	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－329号	妻部支保工　下半 DⅡ-L-H		単位	箇所	数量	1 1	単価	235,300 235,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.086 0.086	35,168 35,168	3,024 3,024	
トンネル特殊工		人	3.44 3.44	34,061 34,061	117,169 117,169	
トンネル作業員		人	0.086 0.086	24,488 24,488	2,105 2,105	
機械運転費		箇所	1 1	47,690 47,690	47,690 47,690	WYB00695 単－ 781号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	1 1	65,240 65,240	65,240 65,240	WYB00696 単－ 783号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		72 72	
計					235,300 235,300	
単価					235,300 235,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－330号	妻部支保工　下半 DⅡ-L-H2		単位	箇所	数量	1 1	単価	257,800 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.086 0.086	35,168 35,168	3,024 3,024	
トンネル特殊工		人	3.44 3.44	34,061 34,061	117,169 117,169	
トンネル作業員		人	0.086 0.086	24,488 24,488	2,105 2,105	
機械運転費		箇所	1 1	47,690 47,690	47,690 47,690	WYB00786 単－ 781号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	1 1	87,720 87,720	87,720 87,720	WYB00787 単－ 784号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					257,800 257,800	
単価					257,800 257,800	 円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－331号	妻部支保工　下半 DⅡ-L-H2-s		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.086	0 35,168	0 3,024	
トンネル特殊工		人	0 3.44	0 34,061	0 117,169	
トンネル作業員		人	0 0.086	0 24,488	0 2,105	
機械運転費		箇所	0 1	0 47,690	0 47,690	WYB00840 単－ 785号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	0 1	0 87,720	0 87,720	WYB00841 単－ 786号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 92	
計					0 257,800	
単価					0 257,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－332号	妻部支保工　下半 DⅡ-L-H2-s’		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.086	0 35,168	0 3,024	
トンネル特殊工		人	0 3.44	0 34,061	0 117,169	
トンネル作業員		人	0 0.086	0 24,488	0 2,105	
機械運転費		箇所	0 1	0 47,690	0 47,690	WYB00872 単－ 785号
材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	箇所	0 1	0 87,720	0 87,720	WYB00873 単－ 786号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 92	
計					0 257,800	
単価					0 257,800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	覆工コンクリート等（機械掘削工法）	ＤⅡ100 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	309,600 309,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	33,200 33,200	3,652 3,652	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	32,100 32,100	21,828 21,828	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	23,100 23,100	5,313 5,313	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	327,700 327,700	2,293 2,293	WK450841 単－ 749号
諸雑費（その他機械）（率） 26%		式	1 1		596 596	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	11.75 11.75	17,250 17,250	202,687 202,687	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	32.1 32.1	1,120 1,120	35,952 35,952	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	28.385 28.385	1,220 1,220	34,629 34,629	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,650 2,650	
計					309,600 309,600	
単価					309,600 309,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）		単位	m	数量	1	単価	287,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984	
トンネル特殊工		人	0.7	32,100	22,470	
トンネル作業員		人	0.23	23,100	5,313	
セントル(非常駐車帯)	3心円 R1=7.2　R2=4.25　R3=4.25　L=6.0m	m	1	256,000	256,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					287,800	
単価					287,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	防水工（機械掘削工法）	DII 100 各種	単位	m	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.196	33,200	6,507	
トンネル特殊工		人	0.367	32,100	11,780	
トンネル作業員		人	0.196	23,100	4,527	
防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=6.0m	m	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					29,690	
単価					29,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	コンクリート(避難連絡坑)控除		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,310 20,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	1 1	17,250 17,250	17,250 17,250	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	2.73 2.73	1,120 1,120	3,057 3,057	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					20,310 20,310	
単価					20,310 20,310	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	防水シート(避難連絡坑)控除		単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,220 1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ		1	1,220	1,220	
		ｍ２	1	1,220	1,220	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,220	
					1,220	
単価					1,220	
					1,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	覆工コンクリート等（機械掘削工法）	ＤⅡ100 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	309,600 309,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	33,200 33,200	3,652 3,652	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	32,100 32,100	21,828 21,828	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	23,100 23,100	5,313 5,313	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	327,700 327,700	2,293 2,293	WK450841 単－ 749号
諸雑費（その他機械）（率） 26%		式	1 1		596 596	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	11.75 11.75	17,250 17,250	202,687 202,687	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	32.1 32.1	1,120 1,120	35,952 35,952	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	28.385 28.385	1,220 1,220	34,629 34,629	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,650 2,650	
計					309,600 309,600	
単価					309,600 309,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	覆工コンクリート等（機械掘削工法）	ＤⅡ100 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	0 1	単価	0 309,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.11	0 33,200	0 3,652	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 32,100	0 21,828	
トンネル作業員		人	0 0.23	0 23,100	0 5,313	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.007	0 327,700	0 2,293	WK450841 単－ 750号
諸雑費（その他機械）（率） 26%		式	0 1		0 596	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	0 11.75	0 17,250	0 202,687	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	0 32.1	0 1,120	0 35,952	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 28.385	0 1,220	0 34,629	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 2,650	
計					0 309,600	
単価					0 309,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	型枠工（覆工コンクリート）（機械掘削工法）		単位	m	数量	1	単価	287,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984	
トンネル特殊工		人	0.7	32,100	22,470	
トンネル作業員		人	0.23	23,100	5,313	
セントル(非常駐車帯)	3心円 R1=7.2　R2=4.25　R3=4.25　L=6.0m	m	1	256,000	256,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					287,800	
単価					287,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	防水工（機械掘削工法）	DII 100 各種	単位	m	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.196	33,200	6,507	
トンネル特殊工		人	0.367	32,100	11,780	
トンネル作業員		人	0.196	23,100	4,527	
防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=6.0m	m	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					29,690	
単価					29,690	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	コンクリート(避難連絡坑)控除		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 20,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	0 1	0 17,250	0 17,250	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	0 2.73	0 1,120	0 3,057	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 20,310	
単価					0 20,310	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	防水シート(避難連絡坑)控除		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 1	0 1,220	0 1,220	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,220	
単価					0 1,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	1 1	単価	285,400 285,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.079 0.079	33,200 33,200	2,622 2,622	
トンネル特殊工		人	0.474 0.474	32,100 32,100	15,215 15,215	
トンネル作業員		人	0.158 0.158	23,100 23,100	3,649 3,649	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	12.056 12.056	17,250 17,250	207,966 207,966	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	32.9 32.9	1,120 1,120	36,848 36,848	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02 0.02	327,700 327,700	6,554 6,554	WYB00395 単－ 787号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		12,546 12,546	
計					285,400 285,400	
単価					285,400 285,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	型枠工（覆工コンクリート）		単位	m	数量	1 1	単価	78,270 78,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	33,200 33,200	3,984 3,984	
トンネル特殊工		人	0.7 0.7	32,100 32,100	22,470 22,470	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	23,100 23,100	5,313 5,313	
セントル(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=10.5m	m	1 1	46,500 46,500	46,500 46,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					78,270 78,270	
単価					78,270 78,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	防水工（機械掘削工法）		単位	m	数量	0.4 0.4	単価	199,600 199,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.192 0.192	33,200 33,200	6,374 6,374	
トンネル特殊工		人	0.544 0.544	32,100 32,100	17,462 17,462	
トンネル作業員		人	0.384 0.384	23,100 23,100	8,870 8,870	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	37.178 37.178	1,220 1,220	45,357 45,357	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	1 1		1,814 1,814	
計					79,877 79,877	
単価					199,600 199,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	妻部覆工コンクリート等	18-15-40(高炉) C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 285,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.079	0 33,200	0 2,622	
トンネル特殊工		人	0 0.474	0 32,100	0 15,215	
トンネル作業員		人	0 0.158	0 23,100	0 3,649	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	0 12.056	0 17,250	0 207,966	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	0 32.9	0 1,120	0 36,848	
コンクリートポンプ車運転		週	0 0.02	0 327,700	0 6,554	WYB00496 単－ 788号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 12,546	
計					0 285,400	
単価					0 285,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	型枠工（覆工コンクリート）		単位	m	数量	0 1	単価	0 78,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.12	0 33,200	0 3,984	
トンネル特殊工		人	0 0.7	0 32,100	0 22,470	
トンネル作業員		人	0 0.23	0 23,100	0 5,313	
セントル(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=10.5m	m	0 1	0 46,500	0 46,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 78,270	
単価					0 78,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	防水工（機械掘削工法）		単位	m	数量	0 0.4	単価	0 199,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.192	0 33,200	0 6,374	
トンネル特殊工		人	0 0.544	0 32,100	0 17,462	
トンネル作業員		人	0 0.384	0 23,100	0 8,870	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	0 37.178	0 1,220	0 45,357	
諸雑費（その他材料）（率） 4%		式	0 1		0 1,814	
計					0 79,877	
単価					0 199,600	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	妻部型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	10,300 10,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	33,200 33,200	102,920 102,920	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	32,100 32,100	503,970 503,970	
トンネル作業員		人	10 10	23,100 23,100	231,000 231,000	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		192,110 192,110	
計					1,030,000 1,030,000	
単価					10,300 10,300	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	妻部足場工		単位	掛ｍ２	数量	100 100	単価	4,393 4,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.7 1.7	33,200 33,200	56,440 56,440	
トンネル特殊工		人	7.7 7.7	32,100 32,100	247,170 247,170	
トンネル作業員		人	1.6 1.6	23,100 23,100	36,960 36,960	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1 1		98,730 98,730	
計					439,300 439,300	
単価					4,393 4,393	 円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－352号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	661,600 661,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.63 0.63	35,168 35,168	22,155 22,155	
トンネル特殊工		人	3.17 3.17	34,061 34,061	107,973 107,973	
トンネル作業員		人	0.63 0.63	24,488 24,488	15,427 15,427	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.039 0.039	1,513,000 1,513,000	59,007 59,007	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.039 0.039	1,186,000 1,186,000	46,254 46,254	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.039 0.039	1,101,000 1,101,000	42,939 42,939	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.039 0.039	231,700 231,700	9,036 9,036	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.039 0.039	310,700 310,700	12,117 12,117	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		11,644 11,644	
カッタービット	上半 50	m	1 1	14,630 14,630	14,630 14,630	WB452221 単－ 789号
吹付コンクリート	上半 50	m	1 1	146,900 146,900	146,900 146,900	WYB00442 単－ 790号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－352号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	661,600 661,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	上半 50 無 有 SD345 D16～25 有 -1本 無		1	47,920	47,920	WB452223
		m	1	47,920	47,920	単－ 791号
H形鋼支保工	上半 50		1	103,700	103,700	WB452224
		m	1	103,700	103,700	単－ 792号
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		21,898	
		式	1		21,898	
計					661,600 661,600	
単価					661,600 661,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅢ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	34,650 34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	523,000	20,397	WK450641
		週	0.039	523,000	20,397	単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB00466
		週	0.039	365,400	14,250	単－ 701号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					34,650 34,650	
単価					34,650 34,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 上半 50 L≦0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.078	186,200	14,523	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,530	
単価					14,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－355号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km超え	単位	m	数量	1 1	単価	651,400 651,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.63 0.63	35,168 35,168	22,155 22,155	
トンネル特殊工		人	3.8 3.8	34,061 34,061	129,431 129,431	
トンネル作業員		人	0.63 0.63	24,488 24,488	15,427 15,427	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.039 0.039	1,513,000 1,513,000	59,007 59,007	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.039 0.039	1,186,000 1,186,000	46,254 46,254	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.039 0.039	1,101,000 1,101,000	42,939 42,939	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.039 0.039	231,700 231,700	9,036 9,036	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.039 0.039	310,700 310,700	12,117 12,117	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		13,361 13,361	
カッタービット	上半 50	m	1 1	14,630 14,630	14,630 14,630	WB452221 単－ 789号
吹付コンクリート	上半 50	m	1 1	146,900 146,900	146,900 146,900	WYB00468 単－ 790号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－355号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 50 L=1.7km超え	単位	m	数量	1 1	単価	651,400 651,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	上半 50 無 無 無		1	16,740	16,740	WB452223
		m	1	16,740	16,740	単－ 793号
H形鋼支保工	上半 50		1	103,700	103,700	WB452224
		m	1	103,700	103,700	単－ 792号
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		19,703	
		式	1		19,703	
計					651,400 651,400	
単価					651,400 651,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅢ 上半 50 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	34,650 34,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.039	523,000	20,397	WK450641
		週	0.039	523,000	20,397	単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.039	365,400	14,250	WYB00471
		週	0.039	365,400	14,250	単－ 701号
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					34,650 34,650	
単価					34,650 34,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 上半 50 1.7<L≦2.7km 普通	単位	m	数量	1	単価	21,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.117	186,200	21,785	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					21,790	
単価					21,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－358号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	746,500 746,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.7 0.7	35,168 35,168	24,617 24,617	
トンネル特殊工		人	3.49 3.49	34,061 34,061	118,872 118,872	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	24,488 24,488	17,141 17,141	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.046 0.046	1,513,000 1,513,000	69,598 69,598	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.046 0.046	1,186,000 1,186,000	54,556 54,556	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.046 0.046	1,101,000 1,101,000	50,646 50,646	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.046 0.046	231,700 231,700	10,658 10,658	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.046 0.046	310,700 310,700	14,292 14,292	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		12,850 12,850	
カッタービット	上半 60	m	1 1	17,500 17,500	17,500 17,500	WB452221 単－ 794号
吹付コンクリート	上半 60	m	1 1	162,000 162,000	162,000 162,000	WYB00446 単－ 795号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－358号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	746,500 746,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無		1	57,880	57,880	WB452223
		m	1	57,880	57,880	単－ 796号
H形鋼支保工	上半 60		1	114,800	114,800	WB452224
		m	1	114,800	114,800	単－ 797号
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		21,090	
		式	1		21,090	
計					746,500 746,500	
単価					746,500 746,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 上半 60 L≦0.8km 普通	単位	m	数量	1	単価	17,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.092	186,200	17,130	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,130	
単価					17,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－360号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	711,800 711,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.7 0.7	35,168 35,168	24,617 24,617	
トンネル特殊工		人	3.49 3.49	34,061 34,061	118,872 118,872	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	24,488 24,488	17,141 17,141	
自由断面トンネル掘削機運転		週	0.046 0.046	1,513,000 1,513,000	69,598 69,598	WK450681 単－ 684号
ドリルジャンボ運転		週	0.046 0.046	1,186,000 1,186,000	54,556 54,556	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.046 0.046	1,101,000 1,101,000	50,646 50,646	WK450811 単－ 686号
ホイールローダ運転		週	0.046 0.046	231,700 231,700	10,658 10,658	WK450831 単－ 687号
吹付プラント設備運転		週	0.046 0.046	310,700 310,700	14,292 14,292	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		12,850 12,850	
カッタービット	上半 60	m	1 1	17,500 17,500	17,500 17,500	WB452221 単－ 794号
吹付コンクリート	上半 60	m	1 1	162,000 162,000	162,000 162,000	WYB00473 単－ 795号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－360号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	上半 60 L=1.7km以下	単位	m	数量	1 1	単価	711,800 711,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	上半 60 有 2本 無 無		1	25,170	25,170	WB452223
		m	1	25,170	25,170	単－ 798号
H形鋼支保工	上半 60		1	114,800	114,800	WB452224
		m	1	114,800	114,800	単－ 797号
諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		19,100	
		式	1		19,100	
計					711,800 711,800	
単価					711,800 711,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－361号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	334,500 334,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.63 0.63	35,168 35,168	22,155 22,155	
トンネル特殊工		人	2.53 2.53	34,061 34,061	86,174 86,174	
トンネル作業員		人	0.63 0.63	24,488 24,488	15,427 15,427	
バックホウ運転		週	0.038 0.038	176,900 176,900	6,722 6,722	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.038 0.038	1,186,000 1,186,000	45,068 45,068	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.038 0.038	1,101,000 1,101,000	41,838 41,838	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.038 0.038	310,700 310,700	11,806 11,806	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.038 0.038	255,500 255,500	9,709 9,709	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1 1		12,375 12,375	
吹付コンクリート	下半 25	m	1 1	31,050 31,050	31,050 31,050	WYB00377 単－ 799号
ロックボルト	下半 25 無 無	m	1 1	16,740 16,740	16,740 16,740	WB452223 単－ 800号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－361号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	334,500 334,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	下半 25		1	25,220	25,220	WB452224
		m	1	25,220	25,220	単－ 801号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		10,216	
		式	1		10,216	
計					334,500 334,500	
単価					334,500 334,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅢ 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	33,760 33,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級		0.038	523,000	19,874	WK450641
		週	0.038	523,000	19,874	単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m		0.038	365,400	13,885	WYB00107
		週	0.038	365,400	13,885	単－ 802号
諸雑費（まるめ）			1		1	
		式	1		1	
計					33,760 33,760	
単価					33,760 33,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	機械掘削工法 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.076	186,200	14,151	WK450791 単－ 695号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					14,160	
単価					14,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－364号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	334,500 334,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.63 0.63	35,168 35,168	22,155 22,155	
トンネル特殊工		人	2.53 2.53	34,061 34,061	86,174 86,174	
トンネル作業員		人	0.63 0.63	24,488 24,488	15,427 15,427	
バックホウ運転		週	0.038 0.038	176,900 176,900	6,722 6,722	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.038 0.038	1,186,000 1,186,000	45,068 45,068	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.038 0.038	1,101,000 1,101,000	41,838 41,838	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.038 0.038	310,700 310,700	11,806 11,806	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.038 0.038	255,500 255,500	9,709 9,709	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1 1		12,375 12,375	
吹付コンクリート	下半 25	m	1 1	31,050 31,050	31,050 31,050	WYB00436 単－ 799号
ロックボルト	下半 25 無 無	m	1 1	16,740 16,740	16,740 16,740	WB452223 単－ 800号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－364号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	下半 25 50	単位	m	数量	1 1	単価	334,500 334,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	下半 25		1	25,220	25,220	WB452224
		m	1	25,220	25,220	単－ 801号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		10,216	
		式	1		10,216	
計					334,500 334,500	
単価					334,500 334,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	集塵機運転(吸引伸縮風管φ1500×50m)	ＤⅢ 下半 25 電気式 2000m3/min級	単位	m	数量	1 1	単価	33,760 33,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	電気式 2000m3/min級	週	0.038 0.038	523,000 523,000	19,874 19,874	WK450641 単－ 693号
吸引伸縮風管	φ1500×50m	週	0.038 0.038	365,400 365,400	13,885 13,885	WYB00449 単－ 802号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					33,760 33,760	
単価					33,760 33,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－366号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	下半 25 60	単位	m	数量	1 1	単価	349,200 349,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.7 0.7	35,168 35,168	24,617 24,617	
トンネル特殊工		人	2.8 2.8	34,061 34,061	95,370 95,370	
トンネル作業員		人	0.7 0.7	24,488 24,488	17,141 17,141	
バックホウ運転		週	0.038 0.038	176,900 176,900	6,722 6,722	WK450701 単－ 725号
ドリルジャンボ運転		週	0.038 0.038	1,186,000 1,186,000	45,068 45,068	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.038 0.038	1,101,000 1,101,000	41,838 41,838	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.038 0.038	310,700 310,700	11,806 11,806	WK450821 単－ 688号
大型ブレーカ運転		週	0.038 0.038	255,500 255,500	9,709 9,709	WK450611 単－ 726号
諸雑費（その他機械）（率） 10%		式	1 1		13,712 13,712	
吹付コンクリート	下半 25	m	1 1	31,050 31,050	31,050 31,050	WYB00439 単－ 799号
ロックボルト	下半 25 無 無	m	1 1	16,740 16,740	16,740 16,740	WB452223 単－ 800号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－366号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保>機械	下半 25 60	単位	m	数量	1 1	単価	349,200 349,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	下半 25		1	25,220	25,220	WB452224
		m	1	25,220	25,220	単－ 801号
諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		10,207	
		式	1		10,207	
計					349,200 349,200	
単価					349,200 349,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	250,800 250,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	33,200 33,200	3,652 3,652	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	32,100 32,100	21,828 21,828	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	23,100 23,100	5,313 5,313	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	327,700 327,700	2,293 2,293	WK450841 単－ 749号
諸雑費（その他機械）（率） 17%		式	1 1		389 389	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	9.12 9.12	17,250 17,250	157,320 157,320	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	24.9 24.9	1,120 1,120	27,888 27,888	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	24.592 24.592	1,220 1,220	30,002 30,002	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,115 2,115	
計					250,800 250,800	
単価					250,800 250,800	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	防水工（機械掘削工法）	75 各種	単位	m	数量	1	単価	26,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17	33,200	5,644	
トンネル特殊工		人	0.318	32,100	10,207	
トンネル作業員		人	0.17	23,100	3,927	
防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=6.0m	m	1	6,870	6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,650	
単価					26,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	コンクリート（ラジオ再放送設備箱抜き）控除		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,310 20,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下		1	17,250	17,250	
		ｍ３	1	17,250	17,250	
非鋼繊維	PP覆工用		2.73	1,120	3,057	
		ｋｇ	2.73	1,120	3,057	
諸雑費（まるめ）			1		3	
		式	1		3	
計					20,310	
					20,310	
単価					20,310	
					20,310	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	75 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	250,800 250,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	33,200 33,200	3,652 3,652	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	32,100 32,100	21,828 21,828	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	23,100 23,100	5,313 5,313	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	327,700 327,700	2,293 2,293	WK450841 単－ 749号
諸雑費（その他機械）（率） 17%		式	1 1		389 389	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	9.12 9.12	17,250 17,250	157,320 157,320	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	24.9 24.9	1,120 1,120	27,888 27,888	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	24.592 24.592	1,220 1,220	30,002 30,002	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,115 2,115	
計					250,800 250,800	
単価					250,800 250,800	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	覆工コンクリート工等（機械掘削工法）	85 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm	単位	m	数量	1 1	単価	415,300 415,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.11 0.11	33,200 33,200	3,652 3,652	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	32,100 32,100	21,828 21,828	
トンネル作業員		人	0.23 0.23	23,100 23,100	5,313 5,313	
コンクリートポンプ車運転		週	0.007 0.007	327,700 327,700	2,293 2,293	WK450841 単－ 749号
諸雑費（その他機械）（率） 17%		式	1 1		389 389	
生コンクリート　高炉	24-15-25 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	17.28 17.28	16,950 16,950	292,896 292,896	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	47.2 47.2	1,120 1,120	52,864 52,864	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	26.47 26.47	1,220 1,220	32,293 32,293	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		3,772 3,772	
計					415,300 415,300	
単価					415,300 415,300	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	防水工（機械掘削工法）	85	単位	m	数量	1 1	単価	28,150 28,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.183 0.183	33,200 33,200	6,075 6,075	
トンネル特殊工		人	0.342 0.342	32,100 32,100	10,978 10,978	
トンネル作業員		人	0.183 0.183	23,100 23,100	4,227 4,227	
防水工作業台車(全断面)	3心円 R1=6.35　R2=4.25　R3=4.25　L=6.0m	m	1 1	6,870 6,870	6,870 6,870	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					28,150 28,150	
単価					28,150 28,150	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	141,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	76,000	78,280	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,250	63,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					141,600	
単価					141,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	140,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	75,000	77,250	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,250	63,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					140,500	
単価					140,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－375号	掘削工(機械掘削工法)	ＤⅡ 全断面 L=1.7km以下	単位	m	数量	10 10	単価	106,300 106,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.564 2.564	35,168 35,168	90,170 90,170	
トンネル特殊工		人	10.256 10.256	34,061 34,061	349,329 349,329	
トンネル作業員		人	2.564 2.564	24,488 24,488	62,787 62,787	
カッタービット	ＲＭ８－２５	個	16.16 16.16	7,000 7,000	113,120 113,120	
自由断面掘削機	カッターヘッド　出力65kW	時間	10.436 10.436	23,880 23,880	249,211 249,211	WYB00531 単－ 803号
ホイールローダ(トラクタショベル)[普通]	0.8m3	時間	9.872 9.872	3,128 3,128	30,879 30,879	WYB00532 単－ 804号
ダンプトラック[普通･ディーゼル]	4t積	時間	50 50	2,348 2,348	117,400 117,400	WYB00533 単－ 805号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		50,104 50,104	
計					1,063,000 1,063,000	
単価					106,300 106,300	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－376号	吹付工(機械掘削工法)	ＤⅡ 全断面	単位	m	数量	1 1	単価	127,300 127,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.079 0.079	35,168 35,168	2,778 2,778	
トンネル特殊工		人	0.315 0.315	34,061 34,061	10,729 10,729	
トンネル作業員		人	0.079 0.079	24,488 24,488	1,934 1,934	
吹付コンクリート		ｍ３	2.694 2.694	20,430 20,430	55,038 55,038	WYB00535 単－ 806号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0.551 0.551	44,670 44,670	24,613 24,613	WYB00536 単－ 807号
トラックミキサ運転		時間	0.54 0.54	4,501 4,501	2,430 2,430	WYB00539 単－ 808号
吹付プラント設備運転		日	0.456 0.456	62,130 62,130	28,331 28,331	WK450820 単－ 809号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,447 1,447	
計					127,300 127,300	
単価					127,300 127,300	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－377号	ロックボルト(機械掘削工法)	ＤⅡ 全断面	単位	m	数量	1 1	単価	74,870 74,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.238 0.238	35,168 35,168	8,369 8,369	
トンネル特殊工		人	0.952 0.952	34,061 34,061	32,426 32,426	
トンネル作業員		人	0.238 0.238	24,488 24,488	5,828 5,828	
さく岩機［レッグドリル（空圧式）］	質量４０ｋｇ級	日	1.052 1.052	1,080 1,080	1,136 1,136	
ロックボルト	耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝２ｍ	組	10 10	1,780 1,780	17,800 17,800	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.032 0.032	108,000 108,000	3,456 3,456	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	0.351 0.351	3,423 3,423	1,201 1,201	WYB00586 単－ 810号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		4,654 4,654	
計					74,870 74,870	
単価					74,870 74,870	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－378号	H形鋼支保工(機械掘削工法)	DⅡ 全断面	単位	m	数量	1 1	単価	40,990 40,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.073 0.073	35,168 35,168	2,567 2,567	
トンネル特殊工		人	0.293 0.293	34,061 34,061	9,979 9,979	
トンネル作業員		人	0.073 0.073	24,488 24,488	1,787 1,787	
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１００	t	0.189 0.189	128,000 128,000	24,192 24,192	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	0.385 0.385	2,697 2,697	1,038 1,038	WYB00629 単－ 811号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,427 1,427	
計					40,990 40,990	
単価					40,990 40,990	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－379号	金網工(機械掘削工法)	ＤⅡ 全断面	単位	m	数量	1 1	単価	15,000 15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.055 0.055	35,168 35,168	1,934 1,934	
トンネル特殊工		人	0.22 0.22	34,061 34,061	7,493 7,493	
トンネル作業員		人	0.055 0.055	24,488 24,488	1,346 1,346	
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	10.094 10.094	210 210	2,119 2,119	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	0.385 0.385	2,697 2,697	1,038 1,038	WYB00166 単－ 811号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		1,070 1,070	
計					15,000 15,000	
単価					15,000 15,000	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－380号	端部吹付コンクリート工(機械掘削工法)		単位	ｍ２	数量	18.7 18.7	単価	3,369 3,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.022 0.022	35,168 35,168	773 773	
トンネル特殊工		人	0.088 0.088	34,061 34,061	2,997 2,997	
トンネル作業員		人	0.022 0.022	24,488 24,488	538 538	
吹付コンクリート		ｍ３	2.34 2.34	20,430 20,430	47,806 47,806	WYB00686 単－ 812号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0.154 0.154	44,670 44,670	6,879 6,879	WYB00699 単－ 813号
トラックミキサ運転		時間	0.26 0.26	4,501 4,501	1,170 1,170	WYB00700 単－ 814号
吹付プラント設備運転		日	0.039 0.039	62,130 62,130	2,423 2,423	WK450820 単－ 809号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		424 424	
計					63,010 63,010	
単価					3,369 3,369	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m	単位	組	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-26,500 -26,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	26,500 26,500	-26,500 -26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-26,500 -26,500	
単価					-26,500 -26,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	ガス切断（H鋼杭）	200×201mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	22,900 22,900	3,206 3,206	
普通作業員		人	0.14 0.14	16,700 16,700	2,338 2,338	
酸素ガス	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	278 278	13 13	
アセチレンガス	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,190 1,190	23 23	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,580 5,580	
単価					5,580 5,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	開口部補強工 補強プレート	t=22	単位	t	数量	1 1	単価	84,900 84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	84,900	84,900	
		t	1	84,900	84,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					84,900 84,900	
単価					84,900 84,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	覆工コンクリート	ＤⅡ	単位	m	数量	1 1	単価	398,000 398,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.264 0.264	33,200 33,200	8,764 8,764	
トンネル特殊工		人	0.792 0.792	32,100 32,100	25,423 25,423	
トンネル作業員		人	0.527 0.527	23,100 23,100	12,173 12,173	
生コンクリート　高炉	18-15-40 C=340kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	3.635 3.635	17,250 17,250	62,703 62,703	
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	9.9 9.9	1,120 1,120	11,088 11,088	
バラセントル損料	R=2.35m L=4.5m	m	1 1	274,000 274,000	274,000 274,000	WYB00665 単－ 815号
コンクリートポンプ車運転		時間	0.21 0.21	9,897 9,897	2,078 2,078	WYB00666 単－ 816号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		1,771 1,771	
計					398,000 398,000	
単価					398,000 398,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	防水工	ＤⅡ 透水性緩衝材t=3㎜ ｼｰﾄ部t=0.8㎜	単位	m	数量	1 1	単価	25,830 25,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.065 0.065	33,200 33,200	2,158 2,158	
トンネル特殊工		人	0.153 0.153	32,100 32,100	4,911 4,911	
トンネル作業員		人	0.131 0.131	23,100 23,100	3,026 3,026	
防水シート（ＮＡＴＭ）	０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ	ｍ２	12.657 12.657	1,220 1,220	15,441 15,441	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		294 294	
計					25,830 25,830	
単価					25,830 25,830	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	33,200	4,980	
トンネル特殊工		人	0.44	32,100	14,124	
トンネル作業員		人	0.15	23,100	3,465	
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,220	7,383	WK450800 単－ 817号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	6,326	5,946	単－ 818号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,820	
単価					3,682	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	32,100	3,210	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52	4,930	7,493	単－ 819号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,710	
単価					1,071	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	33,200	4,980	
トンネル特殊工		人	0.44	32,100	14,124	
トンネル作業員		人	0.15	23,100	3,465	
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,220	7,383	WK450800 単－ 817号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	6,326	5,946	単－ 818号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,820	
単価					3,682	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	32,100	3,210	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52	4,930	7,493	単－ 819号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,710	
単価					1,071	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	33,200	4,980	
トンネル特殊工		人	0.44	32,100	14,124	
トンネル作業員		人	0.15	23,100	3,465	
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,220	7,383	WK450800 単－ 820号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	6,326	5,946	単－ 821号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,820	
単価					3,682	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	32,100	3,210	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52	4,930	7,493	単－ 822号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,710	
単価					1,071	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－393号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）(一次)[2方]	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	35,168	5,275	
トンネル特殊工		人	0.44	34,061	14,986	
トンネル作業員		人	0.15	24,488	3,673	
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,220	7,383	WK450800 単－ 823号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	6,326	5,946	単－ 824号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					38,190	
単価					3,819	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－394号	インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	34,061	3,406	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52	4,930	7,493	単－ 825号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,900	
単価					1,090	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－395号	インバート早期閉合　DⅡ-H2-s (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	1 1	単価	140,100 140,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.062 0.062	35,168 35,168	2,180 2,180	
トンネル特殊工		人	0.311 0.311	34,061 34,061	10,592 10,592	
トンネル作業員		人	0.062 0.062	24,488 24,488	1,518 1,518	
吹付コンクリート		m	1 1	83,780 83,780	83,780 83,780	WYB00855 単－ 826号
コンクリート吹付機運転		週	0.016 0.016	1,101,000 1,101,000	17,616 17,616	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.071 0.071	310,700 310,700	22,059 22,059	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1 1		1,983 1,983	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		372 372	
計					140,100 140,100	
単価					140,100 140,100	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－396号	インバート早期閉合　DⅡ-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	1 1	単価	106,700 106,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	35,168 35,168	2,250 2,250	
トンネル特殊工		人	0.321 0.321	34,061 34,061	10,933 10,933	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	24,488 24,488	1,567 1,567	
H形鋼支保工		m	1 1	79,170 79,170	79,170 79,170	WYB00857 単－ 827号
ドリルジャンボ運転		週	0.01 0.01	1,186,000 1,186,000	11,860 11,860	WK450691 単－ 685号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		830 830	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					106,700 106,700	
単価					106,700 106,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－397号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）(一次)[2方]	DII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	3,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	35,168	5,275	
トンネル特殊工		人	0.44	34,061	14,986	
トンネル作業員		人	0.15	24,488	3,673	
大型ブレーカ運転		日	0.15	49,220	7,383	WK450800 単－ 828号
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	6,326	5,946	単－ 829号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					38,190	
単価					3,819	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－398号	インバートずり出し工 (一次)[2方]	DII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	34,061	3,406	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1.52	4,930	7,493	単－ 830号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					10,900	
単価					1,090	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－399号	インバート早期閉合　DⅡ-H2-s (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	0 1	単価	0 140,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.062	0 35,168	0 2,180	
トンネル特殊工		人	0 0.311	0 34,061	0 10,592	
トンネル作業員		人	0 0.062	0 24,488	0 1,518	
吹付コンクリート		m	0 1	0 83,780	0 83,780	WYB00965 単－ 831号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.016	0 1,101,000	0 17,616	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.071	0 310,700	0 22,059	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 2,777	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 78	
計					0 140,600	
単価					0 140,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－400号	インバート早期閉合　DⅡ-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	0 1	単価	0 105,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.064	0 35,168	0 2,250	
トンネル特殊工		人	0 0.321	0 34,061	0 10,933	
トンネル作業員		人	0 0.064	0 24,488	0 1,567	
H形鋼支保工		m	0 1	0 77,740	0 77,740	WYB00967 単－ 832号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.01	0 1,186,000	0 11,860	WK450691 単－ 703号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 830	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 105,200	
単価					0 105,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－401号	インバート早期閉合　DⅡ-H2-s’ (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	0 1	単価	0 140,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.062	0 35,168	0 2,180	
トンネル特殊工		人	0 0.311	0 34,061	0 10,592	
トンネル作業員		人	0 0.062	0 24,488	0 1,518	
吹付コンクリート		m	0 1	0 83,780	0 83,780	WYB00991 単－ 831号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.016	0 1,101,000	0 17,616	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.071	0 310,700	0 22,059	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 2,777	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 78	
計					0 140,600	
単価					0 140,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－402号	インバート早期閉合　DⅡ-H2-s’ (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	0 1	単価	0 91,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.064	0 35,168	0 2,250	
トンネル特殊工		人	0 0.321	0 34,061	0 10,933	
トンネル作業員		人	0 0.064	0 24,488	0 1,567	
H形鋼支保工		m	0 1	0 63,840	0 63,840	WYB00993 単－ 833号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.01	0 1,186,000	0 11,860	WK450691 単－ 703号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 830	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 91,280	
単価					0 91,280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－403号	インバート早期閉合　DⅡ-H2.5-s (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	1 1	単価	161,400 161,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.068 0.068	35,168 35,168	2,391 2,391	
トンネル特殊工		人	0.339 0.339	34,061 34,061	11,546 11,546	
トンネル作業員		人	0.068 0.068	24,488 24,488	1,665 1,665	
吹付コンクリート		m	1 1	100,600 100,600	100,600 100,600	WYB00861 単－ 834号
コンクリート吹付機運転		週	0.018 0.018	1,101,000 1,101,000	19,818 19,818	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.071 0.071	310,700 310,700	22,059 22,059	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		2,931 2,931	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		390 390	
計					161,400 161,400	
単価					161,400 161,400	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－404号	インバート早期閉合　DⅡ-H2.5-s (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	1 1	単価	126,200 126,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.064 0.064	35,168 35,168	2,250 2,250	
トンネル特殊工		人	0.321 0.321	34,061 34,061	10,933 10,933	
トンネル作業員		人	0.064 0.064	24,488 24,488	1,567 1,567	
H形鋼支保工		m	1 1	98,740 98,740	98,740 98,740	WYB00863 単－ 835号
ドリルジャンボ運転		週	0.01 0.01	1,186,000 1,186,000	11,860 11,860	WK450691 単－ 685号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1 1		830 830	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					126,200 126,200	
単価					126,200 126,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－405号	インバート早期閉合　DⅡ-H2.5-s (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	0 1	単価	0 161,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.068	0 35,168	0 2,391	
トンネル特殊工		人	0 0.339	0 34,061	0 11,546	
トンネル作業員		人	0 0.068	0 24,488	0 1,665	
吹付コンクリート		m	0 1	0 100,600	0 100,600	WYB00957 単－ 836号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.018	0 1,101,000	0 19,818	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.071	0 310,700	0 22,059	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 2,931	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 90	
計					0 161,100	
単価					0 161,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－406号	インバート早期閉合　DⅡ-H2.5-s (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	0 1	単価	0 122,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.064	0 35,168	0 2,250	
トンネル特殊工		人	0 0.321	0 34,061	0 10,933	
トンネル作業員		人	0 0.064	0 24,488	0 1,567	
H形鋼支保工		m	0 1	0 95,140	0 95,140	WYB00959 単－ 837号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.01	0 1,186,000	0 11,860	WK450691 単－ 703号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 830	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 122,600	
単価					0 122,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,682 3,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤII 標準	ｍ３	1 1	3,682 3,682	3,682 3,682	WB450110 単－ 389号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,682 3,682	
単価					3,682 3,682	円／ｍ３

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	インバートずり出し工	ＤⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,071 1,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	1 1	1,071 1,071	1,071 1,071	WB450120 単－ 390号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,071 1,071	
単価					1,071 1,071	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,682 3,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	ＤII 標準		1	3,682	3,682	WB450110
		ｍ３	1	3,682	3,682	単－ 389号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,682	
					3,682	
単価					3,682	
					3,682	円／ｍ３

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	インバートずり出し工	ＤⅢ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,071 1,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準		1	1,071	1,071	WB450120
		ｍ３	1	1,071	1,071	単－ 390号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,071	
					1,071	
単価					1,071	
					1,071	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－411号	インバート早期閉合　DⅡ-L-H2-s (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	0 1	単価	0 184,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.075	0 35,168	0 2,637	
トンネル特殊工		人	0 0.375	0 34,061	0 12,772	
トンネル作業員		人	0 0.075	0 24,488	0 1,836	
吹付コンクリート		m	0 1	0 120,000	0 120,000	WYB00981 単－ 838号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.02	0 1,101,000	0 22,020	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.071	0 310,700	0 22,059	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	0 1		0 3,526	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 184,900	
単価					0 184,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－412号	インバート早期閉合　DⅡ-L-H2-s (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	0 1	単価	0 149,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.064	0 35,168	0 2,250	
トンネル特殊工		人	0 0.321	0 34,061	0 10,933	
トンネル作業員		人	0 0.064	0 24,488	0 1,567	
H形鋼支保工		m	0 1	0 122,300	0 122,300	WYB00987 単－ 839号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.01	0 1,186,000	0 11,860	WK450691 単－ 703号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 830	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 149,800	
単価					0 149,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－413号	インバート早期閉合　DⅡ-L-H2-s’ (一次)[2方]	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	0 1	単価	0 184,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.075	0 35,168	0 2,637	
トンネル特殊工		人	0 0.375	0 34,061	0 12,772	
トンネル作業員		人	0 0.075	0 24,488	0 1,836	
吹付コンクリート		m	0 1	0 120,000	0 120,000	WYB00969 単－ 838号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.02	0 1,101,000	0 22,020	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.071	0 310,700	0 22,059	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	0 1		0 3,526	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 184,900	
単価					0 184,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－414号	インバート早期閉合　DⅡ-L-H2-s’ (一次)[2方]	鋼製支保工	単位	m	数量	0 1	単価	0 138,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.064	0 35,168	0 2,250	
トンネル特殊工		人	0 0.321	0 34,061	0 10,933	
トンネル作業員		人	0 0.064	0 24,488	0 1,567	
H形鋼支保工		m	0 1	0 110,700	0 110,700	WYB00971 単－ 840号
ドリルジャンボ運転		週	0 0.01	0 1,186,000	0 11,860	WK450691 単－ 703号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	0 1		0 830	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 138,200	
単価					0 138,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	33,200	2,324	
トンネル特殊工		人	0.13	32,100	4,173	
トンネル作業員		人	0.07	23,100	1,617	
ブルドーザ運転	標準	時間	0.48	11,460	5,500	WK450040 単－ 841号
タイヤローラ運転		日	0.05	13,660	683	WK450130 単－ 842号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,300	
単価					1,430	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	9,500	4,560	単－ 843号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,560	
単価					456	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	33,200	2,324	
トンネル特殊工		人	0.13	32,100	4,173	
トンネル作業員		人	0.07	23,100	1,617	
ブルドーザ運転	標準	時間	0.48	11,460	5,500	WK450040 単－ 844号
タイヤローラ運転		日	0.05	13,660	683	WK450130 単－ 845号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					14,300	
単価					1,430	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	埋戻材の積込作業	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	456

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	9,500	4,560	単－ 846号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,560	
単価					456	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－419号	インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	35,168	2,461	
トンネル特殊工		人	0.13	34,061	4,427	
トンネル作業員		人	0.07	24,488	1,714	
ブルドーザ運転	標準	時間	0.48	11,460	5,500	WK450040 単－ 847号
タイヤローラ運転		日	0.05	13,660	683	WK450130 単－ 848号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,790	
単価					1,479	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－420号	埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	463.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	9,661	4,637	単－ 849号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,637	
単価					463.7	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－421号	インバート敷均し締固め工 (一次)[2方]	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	35,168	2,461	
トンネル特殊工		人	0.13	34,061	4,427	
トンネル作業員		人	0.07	24,488	1,714	
ブルドーザ運転	標準	時間	0.48	11,460	5,500	WK450040 単－ 850号
タイヤローラ運転		日	0.05	13,660	683	WK450130 単－ 851号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,790	
単価					1,479	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－422号	埋戻材の積込作業 (一次)[2方]	割増なし 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	463.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．８ｍ３	時間	0.48	9,661	4,637	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,637	
単価					463.7	円／ｍ３

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	インバートずり出し工	ＤⅢ 普通 標準	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	1,071 1,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートずり出し工	ＤII 普通 標準	ｍ３	1 1	1,071 1,071	1,071 1,071	WB450120 単－ 390号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,071 1,071	
単価					1,071 1,071	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,120	212,000	WB450131 単－ 853号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	8,458	845,800	WB450132 単－ 854号
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,058,000	
単価					10,580	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	インバートコンクリート工	各種 無筋構造物 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	19,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984	
トンネル特殊工		人	0.62	32,100	19,902	
トンネル作業員		人	0.12	23,100	2,772	
生コンクリート　高炉	18-8-40 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	10.4	15,300	159,120	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,490	8,392	WK450090 単－ 855号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		230	
計					194,400	
単価					19,440	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	19,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984	
トンネル特殊工		人	0.62	32,100	19,902	
トンネル作業員		人	0.12	23,100	2,772	
生コンクリート　高炉	18-8-40 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	10.2	15,300	156,060	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,490	8,392	WK450090 単－ 855号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		190	
計					191,300	
単価					19,130	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,120	212,000	WB450131 単－ 856号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	8,458	845,800	WB450132 単－ 857号
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,058,000	
単価					10,580	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	19,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984	
トンネル特殊工		人	0.62	32,100	19,902	
トンネル作業員		人	0.12	23,100	2,772	
生コンクリート　高炉	18-8-40 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	10.2	15,300	156,060	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,490	8,392	WK450090 単－ 858号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		190	
計					191,300	
単価					19,130	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	インバートコンクリート工	各種 鉄筋構造物 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	19,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	33,200	3,984	
トンネル特殊工		人	0.62	32,100	19,902	
トンネル作業員		人	0.12	23,100	2,772	
生コンクリート　高炉	24-8-25 C=230kg/m3以上 W/C=60%以下	ｍ３	10.2	15,950	162,690	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,490	8,392	WK450090 単－ 855号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		260	
計					198,000	
単価					19,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-26,500 -26,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	26,500 26,500	-26,500 -26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-26,500 -26,500	
単価					-26,500 -26,500	円／ｔ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	ガス切断（Ｈ鋼杭）	125×125	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,576 5,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（Ｈ鋼杭）	125×125mm	箇所	1 1	5,576 5,576	5,576 5,576	WYB00159 単－ 859号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,576 5,576	
単価					5,576 5,576	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	ガス切断（H鋼杭）	154×151	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,578 5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	154×151mm		1	5,578	5,578	WYB00206
		箇所	1	5,578	5,578	単－ 860号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,578 5,578	
単価					5,578 5,578	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,030 25,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	21,890 21,890	21,890 21,890	CB240010
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	2.8 2.8	1,120 1,120	3,136 3,136	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					25,030 25,030	
単価					25,030 25,030	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	箱抜補強工　補強プレート	t=22	単位	t	数量	1 1	単価	84,900 84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	84,900	84,900	
		t	1	84,900	84,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					84,900	
					84,900	
単価					84,900	
					84,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-26,500 -26,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	26,500 26,500	-26,500 -26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-26,500 -26,500	
単価					-26,500 -26,500	円／ｔ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	ガス切断（Ｈ鋼杭）	125×125	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,576 5,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（Ｈ鋼杭）	125×125mm	箇所	1 1	5,576 5,576	5,576 5,576	WYB00145 単－ 859号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,576 5,576	
単価					5,576 5,576	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	200×200mm		1	5,580	5,580	WB224520
		箇所	1	5,580	5,580	単－ 861号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,580 5,580	
単価					5,580 5,580	円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	ガス切断（H鋼杭）	200×201	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	200×201mm		1	5,580	5,580	WYB00156
		箇所	1	5,580	5,580	単－ 862号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,580 5,580	
単価					5,580 5,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,030 25,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	 ｍ３	1 1	21,890 21,890	21,890 21,890	CB240010
非鋼繊維	PP覆工用	 ｋｇ	2.8 2.8	1,120 1,120	3,136 3,136	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		4 4	
計					25,030 25,030	
単価					25,030 25,030	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	箱抜補強工　補強プレート	t=22	単位	t	数量	1 1	単価	84,900 84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	84,900	84,900	
		t	1	84,900	84,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					84,900 84,900	
単価					84,900 84,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-26,500 -26,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	26,500 26,500	-26,500 -26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-26,500 -26,500	
単価					-26,500 -26,500	円／ｔ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	ガス切断（Ｈ鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,578 5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（Ｈ鋼杭）	150×150mm	箇所	1 1	5,578 5,578	5,578 5,578	WYB00174 単－ 863号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,578 5,578	
単価					5,578 5,578	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	200×200mm		1	5,580	5,580	WB224520
		箇所	1	5,580	5,580	単－ 861号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,580 5,580	
単価					5,580 5,580	円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	ガス切断（H鋼杭）	154×151	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,578 5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	154×151mm		1	5,578	5,578	WYB00198
		箇所	1	5,578	5,578	単－ 860号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,578 5,578	
単価					5,578 5,578	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	ガス切断（H鋼杭）	200×201	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	200×201mm		1	5,580	5,580	WYB00188
		箇所	1	5,580	5,580	単－ 862号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,580 5,580	
単価					5,580 5,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,030 25,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	 ｍ３	1 1	21,890 21,890	21,890 21,890	CB240010
非鋼繊維	PP覆工用	 ｋｇ	2.8 2.8	1,120 1,120	3,136 3,136	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		4 4	
計					25,030 25,030	
単価					25,030 25,030	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(24N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	24,710 24,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	 ｍ３	1 1	21,570 21,570	21,570 21,570	CB240010
非鋼繊維	PP覆工用	 ｋｇ	2.8 2.8	1,120 1,120	3,136 3,136	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1	 	4 4	
計					24,710 24,710	
単価					24,710 24,710	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	箱抜補強工　補強プレート	t=22	単位	t	数量	1 1	単価	84,900 84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	84,900	84,900	
		t	1	84,900	84,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					84,900 84,900	
単価					84,900 84,900	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－454号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－455号	スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-26,500 -26,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	26,500 26,500	-26,500 -26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-26,500 -26,500	
単価					-26,500 -26,500	円／ｔ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－456号	ガス切断（Ｈ鋼杭）	125×125	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,576 5,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（Ｈ鋼杭）	125×125mm	箇所	1 1	5,576 5,576	5,576 5,576	WYB00272 単－ 859号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,576 5,576	
単価					5,576 5,576	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－457号	ガス切断（H鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,578 5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	150×150mm		1	5,578	5,578	WYB00165
		箇所	1	5,578	5,578	単－ 863号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,578	
					5,578	
単価					5,578	
					5,578	円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－458号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	200×200mm		1	5,580	5,580	WB224520
		箇所	1	5,580	5,580	単－ 861号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,580	
					5,580	
単価					5,580	
					5,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－459号	ガス切断（H鋼杭）	200×201	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	200×201mm		1	5,580	5,580	WYB00186
		箇所	1	5,580	5,580	単－ 862号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,580 5,580	
単価					5,580 5,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－460号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,030 25,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	 ｍ３	1 1	21,890 21,890	21,890 21,890	CB240010
非鋼繊維	PP覆工用	 ｋｇ	2.8 2.8	1,120 1,120	3,136 3,136	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		4 4	
計					25,030 25,030	
単価					25,030 25,030	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－461号	箱抜補強工　補強プレート	t=22	単位	t	数量	1 1	単価	84,900 84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	84,900	84,900	
		t	1	84,900	84,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					84,900 84,900	
単価					84,900 84,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－462号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－463号	スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-26,500 -26,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	26,500 26,500	-26,500 -26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-26,500 -26,500	
単価					-26,500 -26,500	円／ｔ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－464号	ガス切断（Ｈ鋼杭）	150×150	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,578 5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（Ｈ鋼杭）	150×150mm	箇所	1 1	5,578 5,578	5,578 5,578	WYB00259 単－ 863号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,578 5,578	
単価					5,578 5,578	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－465号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	200×200mm		1	5,580	5,580	WB224520
		箇所	1	5,580	5,580	単－ 861号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,580	
					5,580	
単価					5,580	
					5,580	円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－466号	ガス切断（H鋼杭）	154×151	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,578 5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	154×151mm		1	5,578	5,578	WYB00274
		箇所	1	5,578	5,578	単－ 860号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,578	
					5,578	
単価					5,578	
					5,578	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－467号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,030 25,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1 1	21,890 21,890	21,890 21,890	CB240010
非鋼繊維	PP覆工用	ｋｇ	2.8 2.8	1,120 1,120	3,136 3,136	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					25,030 25,030	
単価					25,030 25,030	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－468号	箱抜補強工　補強プレート	t=22	単位	t	数量	1 1	単価	84,900 84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５		1	84,900	84,900	
		t	1	84,900	84,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					84,900	
					84,900	
単価					84,900	
					84,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－469号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－470号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	10 10	単価	5,766 5,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10 10	4,340 4,340	43,400 43,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.132 0.132	108,000 108,000	14,256 14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					57,660 57,660	
単価					5,766 5,766	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－471号	スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-26,500 -26,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	26,500 26,500	-26,500 -26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-26,500 -26,500	
単価					-26,500 -26,500	円／ｔ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－472号	ガス切断（Ｈ鋼杭）	125×125	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,576 5,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（Ｈ鋼杭）	125×125mm	箇所	1 1	5,576 5,576	5,576 5,576	WYB00212 単－ 859号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,576 5,576	
単価					5,576 5,576	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－473号	ガス切断（H鋼杭）	200×200	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	200×200mm		1	5,580	5,580	WB224520
		箇所	1	5,580	5,580	単－ 861号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,580	
					5,580	
単価					5,580	
					5,580	円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－474号	ガス切断（H鋼杭）	154×151	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,578 5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断（H鋼杭）	154×151mm		1	5,578	5,578	WYB00216
		箇所	1	5,578	5,578	単－ 860号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,578	
					5,578	
単価					5,578	
					5,578	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－475号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,030 25,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	 ｍ３	1 1	21,890 21,890	21,890 21,890	CB240010
非鋼繊維	PP覆工用	 ｋｇ	2.8 2.8	1,120 1,120	3,136 3,136	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		4 4	
計					25,030 25,030	
単価					25,030 25,030	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－476号	箱抜補強工　補強プレート	t=22	単位	t	数量	1 1	単価	84,900 84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	84,900 84,900	84,900 84,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,900 84,900	
単価					84,900 84,900	円／ｔ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－477号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 28	単位	m	数量	1 1	単価	146 146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　２８ｍｍ	m	1 1	146.37 146.37	146 146	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					146 146	
単価					146 146	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－478号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 42	単位	m	数量	1 1	単価	276 276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　４２ｍｍ		1	276.2	276	
		m	1	276.2	276	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					276	
					276	
単価					276	
					276	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－479号	箱抜ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=4.0m	単位	本	数量	10 10	単価	4,191 4,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	10 10	3,240 3,240	32,400 32,400	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.088 0.088	108,000 108,000	9,504 9,504	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					41,910 41,910	
単価					4,191 4,191	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－480号	スクラップ	鉄くず ヘビーＨ１	単位	t	数量	1 1	単価	-26,500 -26,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-1 -1	26,500 26,500	-26,500 -26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					-26,500 -26,500	
単価					-26,500 -26,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－481号	箱抜ｺﾝｸﾘｰﾄ(18N C=340kg/m3以上 W/C=60%以下)	無筋･鉄筋構造物打設量10m3/日以上又打設地上高2m超	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	25,030 25,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種 10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	 ｍ３	1 1	21,890 21,890	21,890 21,890	CB240010
非鋼繊維	PP覆工用	 ｋｇ	2.8 2.8	1,120 1,120	3,136 3,136	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		4 4	
計					25,030 25,030	
単価					25,030 25,030	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－482号	箱抜補強工　補強プレート	t=22	単位	t	数量	1 1	単価	84,900 84,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1 1	84,900 84,900	84,900 84,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,900 84,900	
単価					84,900 84,900	円／ｔ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－483号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 70	単位	m	数量	1 1	単価	682 682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　７０ｍｍ	m	1 1	682 682	682 682	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					682 682	
単価					682 682	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－484号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 54	単位	m	数量	1 1	単価	536 536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　５４ｍｍ		1	536.2	536	
		m	1	536.2	536	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					536	
					536	
単価					536	
					536	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－485号	裏面排水管	VP φ100	単位	m	数量	1 1	単価	900 900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００		1	900	900	
		m	1	900	900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					900	
					900	
単価					900	
					900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－486号	暗渠排水材	φ30×3	単位	m	数量	1 1	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水材	φ３０×３	m	1 1	970 970	970 970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					970 970	
単価					970 970	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－487号	裏面排水材	W=300mm	単位	m	数量	1 1	単価	1,040 1,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏面排水材	W=300mm	m	1 1	1,040 1,040	1,040 1,040	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,040 1,040	
単価					1,040 1,040	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	691,600 691,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	33,200 33,200	33,200 33,200	
トンネル特殊工		人	5 5	32,100 32,100	160,500 160,500	
トンネル作業員		人	1 1	23,100 23,100	23,100 23,100	
ドリルジャンボ運転		週	0.058 0.058	1,186,000 1,186,000	68,788 68,788	WK450691 単－ 864号
コンクリート吹付機運転		週	0.058 0.058	1,101,000 1,101,000	63,858 63,858	WK450811 単－ 865号
吹付プラント設備運転		週	0.058 0.058	310,700 310,700	18,020 18,020	WK450821 単－ 866号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		12,053 12,053	
鋼製支保工(上半)	H-200	m	1 1	115,100 115,100	115,100 115,100	WYB00703 単－ 867号
ロックボルト工(上半)	耐力176.5kN　L=4.0m	m	1 1	5,579 5,579	5,579 5,579	WYB00704 単－ 868号
吹付コンクリート	t=25cm	m	1 1	160,500 160,500	160,500 160,500	WYB00705 単－ 869号
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		30,902 30,902	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－488号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	691,600 691,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					691,600 691,600	
単価					691,600 691,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－489号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1 1	単価	338,800 338,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	33,200 33,200	33,200 33,200	
トンネル特殊工		人	4 4	32,100 32,100	128,400 128,400	
トンネル作業員		人	1 1	23,100 23,100	23,100 23,100	
コンクリート吹付機運転		週	0.053 0.053	1,101,000 1,101,000	58,353 58,353	WK450811 単－ 865号
吹付プラント設備運転		週	0.053 0.053	310,700 310,700	16,467 16,467	WK450821 単－ 866号
諸雑費（その他機械）（率） 18%		式	1 1		13,467 13,467	
鋼製支保工(下半)	H-200	m	1 1	26,080 26,080	26,080 26,080	WYB00706 単－ 870号
吹付コンクリート	t=25cm	m	1 1	33,250 33,250	33,250 33,250	WYB00707 単－ 871号
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		6,483 6,483	
計					338,800 338,800	
単価					338,800 338,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－490号	支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	ADK 650×25×1.2 めっき品	単位	t	数量	1 1	単価	162,000 162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２		1	162,000	162,000	
		t	1	162,000	162,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					162,000	
					162,000	
単価					162,000	
					162,000	円／ｔ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－491号	支保工補強材(つなぎ)	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	85,500 85,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	85,500	85,500	
		t	1	85,500	85,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					85,500	
					85,500	
単価					85,500	
					85,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－492号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	135,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	76,000	78,280	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,500	57,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					135,800	
単価					135,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－493号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	133,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	74,000	76,220	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,500	57,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					133,800	
単価					133,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－494号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	75,000	77,250	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	57,500	57,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					134,800	
単価					134,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－495号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1 1	単価	78,270 78,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 296号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					78,270 78,270	
単価					78,270 78,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－496号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	21,000	29,400	
とび工		人	7.7	21,700	167,090	
普通作業員		人	1.2	16,700	20,040	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	41,600	58,240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		85,130	
計					359,900	
単価					3,599	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－497号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	21,000	35,700	
とび工		人	7.7	21,700	167,090	
普通作業員		人	1.6	16,700	26,720	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	41,600	33,280	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	1		76,110	
計					338,900	
単価					3,389	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	668,400 668,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	33,200 33,200	33,200 33,200	
トンネル特殊工		人	5 5	32,100 32,100	160,500 160,500	
トンネル作業員		人	1 1	23,100 23,100	23,100 23,100	
ドリルジャンボ運転		週	0.056 0.056	1,186,000 1,186,000	66,416 66,416	WK450691 単－ 864号
コンクリート吹付機運転		週	0.056 0.056	1,101,000 1,101,000	61,656 61,656	WK450811 単－ 865号
吹付プラント設備運転		週	0.056 0.056	310,700 310,700	17,399 17,399	WK450821 単－ 866号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		11,637 11,637	
鋼製支保工(上半)	H-200	m	1 1	108,300 108,300	108,300 108,300	WYB00712 単－ 872号
ロックボルト工(上半)	耐力176.5kN　L=4.0m	m	1 1	6,011 6,011	6,011 6,011	WYB00713 単－ 873号
吹付コンクリート	t=25cm	m	1 1	151,000 151,000	151,000 151,000	WYB00714 単－ 874号
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		29,181 29,181	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－498号	坑口付部支保工(上半)		単位	m	数量	1 1	単価	668,400 668,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					668,400 668,400	
単価					668,400 668,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－499号	坑口付部支保工(下半)		単位	m	数量	1 1	単価	339,300 339,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	33,200 33,200	33,200 33,200	
トンネル特殊工		人	4 4	32,100 32,100	128,400 128,400	
トンネル作業員		人	1 1	23,100 23,100	23,100 23,100	
コンクリート吹付機運転		週	0.053 0.053	1,101,000 1,101,000	58,353 58,353	WK450811 単－ 865号
吹付プラント設備運転		週	0.053 0.053	310,700 310,700	16,467 16,467	WK450821 単－ 866号
諸雑費（その他機械）（率） 18%		式	1 1		13,467 13,467	
鋼製支保工(下半)	H-200	m	1 1	26,330 26,330	26,330 26,330	WYB00715 単－ 875号
吹付コンクリート	t=25cm	m	1 1	33,420 33,420	33,420 33,420	WYB00716 単－ 876号
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		6,563 6,563	
計					339,300 339,300	
単価					339,300 339,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	支保工補強材(ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ)	ADK 650×25×1.2 めっき品	単位	t	数量	1 1	単価	162,000 162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キーストン　プレート（ＡＫＤ）	ＳＤＰ１　６５０×２５×１．２		1	162,000	162,000	
		t	1	162,000	162,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					162,000	
					162,000	
単価					162,000	
					162,000	円／ｔ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－501号	支保工補強材(つなぎ)	L-50×50×6	単位	t	数量	1 1	単価	85,500 85,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０		1	85,500	85,500	
		t	1	85,500	85,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					85,500	
					85,500	
単価					85,500	
					85,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－502号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1 1	単価	78,270 78,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（覆工コンクリート）	各種		1	78,270	78,270	WB452050
		m	1	78,270	78,270	単－ 296号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					78,270 78,270	
単価					78,270 78,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－503号	先行削孔工	長さL=0.3m 24本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	79,910 79,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.249 0.249	35,168 35,168	8,756 8,756	
トンネル特殊工		人	1.245 1.245	34,061 34,061	42,405 42,405	
トンネル作業員		人	0.249 0.249	24,488 24,488	6,097 6,097	
親子ビット	T38-150	個	0.036 0.036	94,800 94,800	3,412 3,412	WYB00386 単－ 877号
ロッド	EH32M38-3050	本	0.007 0.007	40,000 40,000	280 280	WYB00387 単－ 878号
異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.007 0.007	17,300 17,300	121 121	WYB00389 単－ 879号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	時間	0.462 0.462	40,760 40,760	18,831 18,831	WYB00402 単－ 880号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					79,910 79,910	
単価					79,910 79,910	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－504号	打設工	長さL=12.5m 24本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,578,000 4,578,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.328 2.328	35,168 35,168	81,871 81,871	
トンネル特殊工		人	11.639 11.639	34,061 34,061	396,435 396,435	
トンネル作業員		人	2.328 2.328	24,488 24,488	57,008 57,008	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3　長さL=12.92m	本	24 24	95,100 95,100	2,282,400 2,282,400	WYB00559 単－ 881号
パイロッドデバイス	UD38MP70SA-15	個	1.171 1.171	240,000 240,000	281,040 281,040	WYB00549 単－ 882号
リングロストビット	UL125SA76-172	個	24 24	28,800 28,800	691,200 691,200	WYB00546 単－ 883号
スタビライザ	AM38M38Z1	個	0.293 0.293	78,800 78,800	23,088 23,088	WYB00548 単－ 884号
異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.293 0.293	17,300 17,300	5,068 5,068	WYB00550 単－ 885号
ロッド	EH32M38-3050	本	0.878 0.878	40,000 40,000	35,120 35,120	WYB00551 単－ 886号
ロッド	EH32M38-3660	本	0.293 0.293	49,500 49,500	14,503 14,503	WYB00552 単－ 887号
Ｔ３８スリーブ	CM38	個	0.878 0.878	8,250 8,250	7,243 7,243	WYB00553 単－ 888号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－504号	打設工	長さL=12.5m 24本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,578,000 4,578,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護キャップ		個	4.8 4.8	8,250 8,250	39,600 39,600	WYB00554 単－ 889号
セントラライザ		組	0.2 0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	WYB00555 単－ 890号
サブセントラライザ		組	0.2 0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	WYB00556 単－ 891号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	時間	15.782 15.782	40,760 40,760	643,274 643,274	WYB00557 単－ 892号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		370 370	
計					4,578,000 4,578,000	
単価					4,578,000 4,578,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－505号	注入工	長さL=12.5m 24本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,229,000 3,229,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.63 0.63	35,168 35,168	22,155 22,155	
トンネル特殊工		人	3.15 3.15	34,061 34,061	107,292 107,292	
トンネル作業員		人	0.63 0.63	24,488 24,488	15,427 15,427	
注入材		ｋｇ	3,000 3,000	680 680	2,040,000 2,040,000	WYB00343 単－ 893号
インサートパッカー		組	24 24	36,500 36,500	876,000 876,000	WYB00347 単－ 894号
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	24 24	1,530 1,530	36,720 36,720	WYB00348 単－ 895号
逆止弁ストッパー		個	4.8 4.8	3,060 3,060	14,688 14,688	WYB00349 単－ 896号
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	WYB00403 単－ 897号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	WYB00404 単－ 898号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	WYB00406 単－ 899号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	48 48	630 630	30,240 30,240	WYB00388 単－ 900号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－505号	注入工	長さL=12.5m 24本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,229,000 3,229,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	24 24	300 300	7,200 7,200	WYB00360 単－ 901号
注入機運転	流量計一体型	日	0.945 0.945	17,120 17,120	16,178 16,178	WYB00481 単－ 902号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		355 355	
計					3,229,000 3,229,000	
単価					3,229,000 3,229,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－506号	先行削孔工	長さL=0.3m 28本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	86,700 86,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.278 0.278	33,200 33,200	9,229 9,229	
トンネル特殊工		人	1.392 1.392	32,100 32,100	44,683 44,683	
トンネル作業員		人	0.278 0.278	23,100 23,100	6,421 6,421	
親子ビット	T38-150	個	0.042 0.042	94,800 94,800	3,981 3,981	WYB00393 単－ 903号
ロッド	EH32M38-3050	本	0.008 0.008	40,000 40,000	320 320	WYB00396 単－ 904号
異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.008 0.008	17,300 17,300	138 138	WYB00397 単－ 905号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	時間	0.538 0.538	40,760 40,760	21,928 21,928	WYB00398 単－ 906号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					86,700 86,700	
単価					86,700 86,700	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	打設工	長さL=19.0m 28本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,722,000 7,722,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4.037 4.037	33,200 33,200	134,028 134,028	
トンネル特殊工		人	20.183 20.183	32,100 32,100	647,874 647,874	
トンネル作業員		人	4.037 4.037	23,100 23,100	93,254 93,254	
ＡＧＦ鋼管	φ114.3　長さL=19.02m	本	28 28	147,800 147,800	4,138,400 4,138,400	WYB00620 単－ 907号
パイロッドデバイス	UD38MP70SA-15	個	2.094 2.094	240,000 240,000	502,560 502,560	WYB00621 単－ 908号
リングロストビット	UL125SA76-172	個	28 28	28,800 28,800	806,400 806,400	WYB00622 単－ 909号
スタビライザ	AM38M38Z1	個	0.524 0.524	78,800 78,800	41,291 41,291	WYB00623 単－ 910号
異径スリーブ	CM38R38NZ	個	0.524 0.524	17,300 17,300	9,065 9,065	WYB00624 単－ 911号
ロッド	EH32M38-3050	本	2.618 2.618	40,000 40,000	104,720 104,720	WYB00625 単－ 912号
ロッド	EH32M38-3660	本	0.524 0.524	49,500 49,500	25,938 25,938	WYB00626 単－ 913号
Ｔ３８スリーブ	CM38	個	2.618 2.618	8,250 8,250	21,598 21,598	WYB00631 単－ 914号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	打設工	長さL=19.0m 28本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	7,722,000 7,722,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護キャップ		5.6 個	5.6	8,250 8,250	46,200 46,200	WYB00632 単－ 915号
セントラライザ		0.2 組	0.2	57,700 57,700	11,540 11,540	WYB00635 単－ 890号
サブセントラライザ		0.2 組	0.2	41,200 41,200	8,240 8,240	WYB00636 単－ 891号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	27.744 時間	27.744	40,760 40,760	1,130,845 1,130,845	WYB00637 単－ 916号
諸雑費（まるめ）		1 式	1		47 47	
計					7,722,000 7,722,000	
単価					7,722,000 7,722,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	注入工	長さL=19.0m 28本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	5,298,000 5,298,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.711 0.711	33,200 33,200	23,605 23,605	
トンネル特殊工		人	3.553 3.553	32,100 32,100	114,051 114,051	
トンネル作業員		人	0.711 0.711	23,100 23,100	16,424 16,424	
注入材		ｋｇ	4,746 4,746	680 680	3,227,280 3,227,280	WYB00638 単－ 917号
インサートパッカー		組	28 28	60,000 60,000	1,680,000 1,680,000	WYB00639 単－ 918号
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	28 28	1,530 1,530	42,840 42,840	WYB00640 単－ 919号
逆止弁ストッパー		個	5.6 5.6	3,060 3,060	17,136 17,136	WYB00641 単－ 920号
ミキシングユニット		個	8 8	2,550 2,550	20,400 20,400	WYB00642 単－ 921号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	8 8	5,520 5,520	44,160 44,160	WYB00643 単－ 922号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	1 1	19,100 19,100	19,100 19,100	WYB00644 単－ 923号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	56 56	630 630	35,280 35,280	WYB00645 単－ 924号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－508号	注入工	長さL=19.0m 28本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	5,298,000 5,298,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス			28	300	8,400	WYB00646
		ｋｇ	28	300	8,400	単－ 925号
注入機運転	流量計一体型		2.842	17,120	48,655	WYB00647
		日	2.842	17,120	48,655	単－ 926号
諸雑費（まるめ）			1		669	
		式	1		669	
計					5,298,000 5,298,000	
単価					5,298,000 5,298,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－509号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	15.2本/1ｼﾌﾄ	単位	本	数量	15.2 15.2	単価	38,500 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.212 0.212	35,168 35,168	7,455 7,455	
トンネル特殊工		人	1.062 1.062	34,061 34,061	36,172 36,172	
トンネル作業員		人	0.212 0.212	24,488 24,488	5,191 5,191	
注入材		ｋｇ	424.9 424.9	680 680	288,932 288,932	WYB00362 単－ 927号
ＰＵボルト	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ L=3.0m	本	15.2 15.2	7,600 7,600	115,520 115,520	WYB00354 単－ 928号
コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	15.2 15.2	1,500 1,500	22,800 22,800	WYB00415 単－ 929号
袋パッカー		枚	15.2 15.2	850 850	12,920 12,920	WYB00438 単－ 930号
注入用チューブ		ｍ	15.2 15.2	242 242	3,678 3,678	WYB00413 単－ 931号
特殊ユニット		個	2 2	3,010 3,010	6,020 6,020	WYB00428 単－ 932号
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	WYB00414 単－ 933号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	WYB00441 単－ 934号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－509号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	15.2本/1ｼﾌﾄ	単位	本	数量	15.2 15.2	単価	38,500 38,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付		2	5,520	11,040	WYB00416
		本	2	5,520	11,040	単－ 935号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ		1.487	40,760	60,610	WYB00382
		時間	1.487	40,760	60,610	単－ 936号
注入機運転	流量計一体型		0.212	17,120	3,629	WYB00485
		日	0.212	17,120	3,629	単－ 937号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		2,413	
		式	1		2,413	
計					585,300 585,300	
単価					38,500 38,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－510号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	18.7本/1ｼﾌﾄ	単位	本	数量	18.7 18.7	単価	36,010 36,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.253 0.253	35,168 35,168	8,897 8,897	
トンネル特殊工		人	1.264 1.264	34,061 34,061	43,053 43,053	
トンネル作業員		人	0.253 0.253	24,488 24,488	6,195 6,195	
注入材		ｋｇ	469.9 469.9	680 680	319,532 319,532	WYB00510 単－ 938号
ＰＵボルト	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ L=3.0m	本	18.7 18.7	7,600 7,600	142,120 142,120	WYB00366 単－ 939号
コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	18.7 18.7	1,500 1,500	28,050 28,050	WYB00512 単－ 940号
袋パッカー		枚	18.7 18.7	850 850	15,895 15,895	WYB00513 単－ 941号
注入用チューブ		ｍ	18.7 18.7	242 242	4,525 4,525	WYB00425 単－ 942号
特殊ユニット		個	2 2	3,010 3,010	6,020 6,020	WYB00514 単－ 932号
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	WYB00515 単－ 933号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	WYB00522 単－ 934号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－510号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	18.7本/1ｼﾌﾄ	単位	本	数量	18.7 18.7	単価	36,010 36,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付		2	5,520	11,040	WYB00516
		本	2	5,520	11,040	単－ 935号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ		1.769	40,760	72,104	WYB00519
		時間	1.769	40,760	72,104	単－ 943号
注入機運転	流量計一体型		0.253	17,120	4,331	WYB00520
		日	0.253	17,120	4,331	単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		2,818	
		式	1		2,818	
計					673,500 673,500	
単価					36,010 36,010	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－511号	短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	14.6本/1ｼﾌﾄ	単位	本	数量	14.6 14.6	単価	48,760 48,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.229 0.229	35,168 35,168	8,053 8,053	
トンネル特殊工		人	1.145 1.145	34,061 34,061	38,999 38,999	
トンネル作業員		人	0.229 0.229	24,488 24,488	5,607 5,607	
注入材		ｋｇ	556.8 556.8	680 680	378,624 378,624	WYB00521 単－ 945号
ＧＲＰボルト	中空ﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	本	14.6 14.6	6,970 6,970	101,762 101,762	WYB00543 単－ 946号
注入アダプター		個	14.6 14.6	2,960 2,960	43,216 43,216	WYB00544 単－ 947号
コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	14.6 14.6	1,500 1,500	21,900 21,900	WYB00524 単－ 948号
袋パッカー		枚	14.6 14.6	850 850	12,410 12,410	WYB00525 単－ 949号
注入用チューブ		m	14.6 14.6	242 242	3,533 3,533	WYB00526 単－ 950号
特殊ユニット		個	2 2	3,010 3,010	6,020 6,020	WYB00527 単－ 932号
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	WYB00528 単－ 933号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－511号	短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	14.6本/1ｼﾌﾄ	単位	本	数量	14.6 14.6	単価	48,760 48,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12*20m		0.2	19,100	3,820	WYB00537
		本	0.2	19,100	3,820	単－ 934号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付		2	5,520	11,040	WYB00538
		本	2	5,520	11,040	単－ 935号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ		1.603	40,760	65,338	WYB00540
		時間	1.603	40,760	65,338	単－ 951号
注入機運転	流量計一体型		0.229	17,120	3,920	WYB00541
		日	0.229	17,120	3,920	単－ 952号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		2,558	
		式	1		2,558	
計					711,900 711,900	
単価					48,760 48,760	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－512号	短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	16.7本/1ｼﾌﾄ	単位	本	数量	16.7 16.7	単価	55,710 55,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.289 0.289	35,168 35,168	10,163 10,163	
トンネル特殊工		人	1.447 1.447	34,061 34,061	49,286 49,286	
トンネル作業員		人	0.289 0.289	24,488 24,488	7,077 7,077	
注入材		ｋｇ	791.2 791.2	680 680	538,016 538,016	WYB00596 単－ 953号
ＧＲＰボルト	中空ﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	本	16.7 16.7	6,970 6,970	116,399 116,399	WYB00597 単－ 954号
注入アダプター		個	16.7 16.7	2,960 2,960	49,432 49,432	WYB00599 単－ 955号
コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	16.7 16.7	1,500 1,500	25,050 25,050	WYB00601 単－ 956号
袋パッカー		枚	16.7 16.7	850 850	14,195 14,195	WYB00603 単－ 957号
注入用チューブ		m	16.7 16.7	242 242	4,041 4,041	WYB00604 単－ 958号
特殊ユニット		個	2 2	3,010 3,010	6,020 6,020	WYB00605 単－ 932号
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	WYB00606 単－ 933号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－512号	短尺鏡ﾎﾞﾙﾄ	16.7本/1ｼﾌﾄ	単位	本	数量	16.7 16.7	単価	55,710 55,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12*20m		0.2	19,100	3,820	WYB00607
		本	0.2	19,100	3,820	単－ 934号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付		2	5,520	11,040	WYB00608
		本	2	5,520	11,040	単－ 935号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ		2.026	40,760	82,579	WYB00609
		時間	2.026	40,760	82,579	単－ 959号
注入機運転	流量計一体型		0.289	17,120	4,947	WYB00611
		日	0.289	17,120	4,947	単－ 960号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		3,235	
		式	1		3,235	
計					930,400 930,400	
単価					55,710 55,710	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－513号	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 129,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.313	0 35,168	0 11,007	
トンネル特殊工		人	0 1.566	0 34,061	0 53,339	
トンネル作業員		人	0 0.313	0 24,488	0 7,664	
親子ビット	φ100	個	0 0.03	0 108,000	0 3,240	WYB01145 単－ 961号
ロッド	L=3050	本	0 0.008	0 50,800	0 406	WYB01146 単－ 962号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0 0.008	0 31,500	0 252	WYB01147 単－ 963号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0 0.223	0 237,000	0 52,851	WYB01148 単－ 964号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%		式	0 1		0 741	
計					0 129,500	
単価					0 129,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－514号	打設工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.28	0 35,168	0 45,015	
トンネル特殊工		人	0 6.401	0 34,061	0 218,024	
トンネル作業員		人	0 1.28	0 24,488	0 31,344	
鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	本	0 25	0 75,500	0 1,887,500	WYB01425 単－ 965号
ユニットビット	UB-90	個	0 25	0 26,300	0 657,500	WYB01426 単－ 966号
ビットアダプター	AD-90	個	0 1.243	0 157,500	0 195,772	WYB01427 単－ 967号
ロッド	L=4000	本	0 0.311	0 64,500	0 20,059	WYB01428 単－ 968号
ロッド	L=3050	本	0 0.932	0 50,800	0 47,345	WYB01429 単－ 969号
ロッドスリーブ		個	0 0.932	0 10,100	0 9,413	WYB01430 単－ 970号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0 0.311	0 31,500	0 9,796	WYB01431 単－ 971号
ネジプロテクター	PT	個	0 5	0 8,830	0 44,150	WYB01432 単－ 972号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－514号	打設工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 3,555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ		組	0 0.155	0 75,000	0 11,625	WYB01433 単－ 973号
サブセントラライザ		組	0 0.155	0 55,000	0 8,525	WYB01434 単－ 974号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0 1.457	0 237,000	0 345,309	WYB01435 単－ 975号
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付き 4t積、2.9t吊	日	0 1.391	0 11,630	0 16,177	WYB01436 単－ 976号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%		式	0 1		0 7,446	
計					0 3,555,000	
単価					0 3,555,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－515号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,511,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.469	0 35,168	0 16,493	
トンネル特殊工		人	0 2.344	0 34,061	0 79,838	
トンネル作業員		人	0 0.469	0 24,488	0 11,484	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1,620	0 680	0 1,101,600	WYB01423 単－ 977号
注入管	L=12.5m用	組	0 25	0 41,700	0 1,042,500	WYB01437 単－ 978号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 50	0 630	0 31,500	WYB01445 単－ 979号
コーキングウエス		ｋｇ	0 25	0 300	0 7,500	WYB01446 単－ 980号
ミキシングユニット		個	0 6	0 2,550	0 15,300	WYB01447 単－ 981号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 12	0 5,520	0 66,240	WYB01448 単－ 982号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0 0.75	0 19,100	0 14,325	WYB01449 単－ 983号
注入機運転	流量計一体型	日	0 3.176	0 17,120	0 54,373	WYB01450 単－ 984号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－515号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,511,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0 0.283	0 237,000	0 67,071	WYB01451 単－ 985号
トラック運転	2t積	日	0 0.505	0 5,007	0 2,528	WYB01452 単－ 986号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 248	
計					0 2,511,000	
単価					0 2,511,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－516号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,605,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.485	0 35,168	0 17,056	
トンネル特殊工		人	0 2.427	0 34,061	0 82,666	
トンネル作業員		人	0 0.485	0 24,488	0 11,876	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1,747.5	0 680	0 1,188,300	WYB01465 単－ 987号
注入管	L=12.5m用	組	0 25	0 41,700	0 1,042,500	WYB01479 単－ 978号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 50	0 630	0 31,500	WYB01480 単－ 979号
コーキングウエス		ｋｇ	0 25	0 300	0 7,500	WYB01481 単－ 980号
ミキシングユニット		個	0 6	0 2,550	0 15,300	WYB01482 単－ 981号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 12	0 5,520	0 66,240	WYB01483 単－ 982号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0 0.75	0 19,100	0 14,325	WYB01484 単－ 983号
注入機運転	流量計一体型	日	0 3.201	0 17,120	0 54,801	WYB01485 単－ 988号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－516号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,605,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0 0.293	0 237,000	0 69,441	WYB01486 単－ 989号
トラック運転	2t積	日	0 0.523	0 5,007	0 2,618	WYB01487 単－ 990号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 877	
計					0 2,605,000	
単価					0 2,605,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－517号	先行削孔工	長さL=0.3m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	129,500 129,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.313 0.313	35,168 35,168	11,007 11,007	
トンネル特殊工		人	1.566 1.566	34,061 34,061	53,339 53,339	
トンネル作業員		人	0.313 0.313	24,488 24,488	7,664 7,664	
親子ビット	φ100	個	0.03 0.03	108,000 108,000	3,240 3,240	WYB00999 単－ 991号
ロッド	L=3050	本	0.008 0.008	50,800 50,800	406 406	WYB01000 単－ 992号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.008 0.008	31,500 31,500	252 252	WYB01001 単－ 993号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.223 0.223	237,000 237,000	52,851 52,851	WYB01018 単－ 994号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%		式	1 1		741 741	
計					129,500 129,500	
単価					129,500 129,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－518号	打設工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,555,000 3,555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.28 1.28	35,168 35,168	45,015 45,015	
トンネル特殊工		人	6.401 6.401	34,061 34,061	218,024 218,024	
トンネル作業員		人	1.28 1.28	24,488 24,488	31,344 31,344	
鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	本	25 25	75,500 75,500	1,887,500 1,887,500	WYB01240 単－ 995号
ユニットビット	UB-90	個	25 25	26,300 26,300	657,500 657,500	WYB01241 単－ 996号
ビットアダプター	AD-90	個	1.243 1.243	157,500 157,500	195,772 195,772	WYB01242 単－ 997号
ロッド	L=4000	本	0.311 0.311	64,500 64,500	20,059 20,059	WYB01243 単－ 998号
ロッド	L=3050	本	0.932 0.932	50,800 50,800	47,345 47,345	WYB01266 単－ 999号
ロッドスリーブ		個	0.932 0.932	10,100 10,100	9,413 9,413	WYB01267 単－1000号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.311 0.311	31,500 31,500	9,796 9,796	WYB01268 単－1001号
ネジプロテクター	PT	個	5 5	8,830 8,830	44,150 44,150	WYB01269 単－1002号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－518号	打設工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,555,000 3,555,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ		組	0.155 0.155	75,000 75,000	11,625 11,625	WYB01270 単－1003号
サブセントラライザ		組	0.155 0.155	55,000 55,000	8,525 8,525	WYB01271 単－1004号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	1.457 1.457	237,000 237,000	345,309 345,309	WYB01272 単－1005号
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付き 4t積、2.9t吊	日	1.391 1.391	11,630 11,630	16,177 16,177	WYB01273 単－1006号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%		式	1 1		7,446 7,446	
計					3,555,000 3,555,000	
単価					3,555,000 3,555,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－519号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,569,000 2,569,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.478 0.478	35,168 35,168	16,810 16,810	
トンネル特殊工		人	2.39 2.39	34,061 34,061	81,405 81,405	
トンネル作業員		人	0.478 0.478	24,488 24,488	11,705 11,705	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1,700 1,700	680 680	1,156,000 1,156,000	WYB01238 単－1007号
注入管	L=12.5m用	組	25 25	41,700 41,700	1,042,500 1,042,500	WYB01274 単－1008号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	50 50	630 630	31,500 31,500	WYB01275 単－1009号
コーキングウエス		ｋｇ	25 25	300 300	7,500 7,500	WYB01276 単－1010号
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	WYB01277 単－ 897号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	12 12	5,520 5,520	66,240 66,240	WYB01278 単－1011号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	WYB01279 単－ 899号
注入機運転	流量計一体型	日	3.19 3.19	17,120 17,120	54,612 54,612	WYB01280 単－1012号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－519号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,569,000 2,569,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.288 0.288	237,000 237,000	68,256 68,256	WYB01281 単－1013号
トラック運転	2t積	日	0.515 0.515	5,007 5,007	2,578 2,578	WYB01282 単－1014号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		269 269	
計					2,569,000 2,569,000	
単価					2,569,000 2,569,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－520号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,557,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.476	0 35,168	0 16,739	
トンネル特殊工		人	0 2.381	0 34,061	0 81,099	
トンネル作業員		人	0 0.476	0 24,488	0 11,656	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1,682.5	0 680	0 1,144,100	WYB01388 単－1015号
注入管	L=12.5m用	組	0 25	0 41,700	0 1,042,500	WYB01402 単－ 978号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 50	0 630	0 31,500	WYB01403 単－ 979号
コーキングウエス		ｋｇ	0 25	0 300	0 7,500	WYB01404 単－ 980号
ミキシングユニット		個	0 6	0 2,550	0 15,300	WYB01405 単－ 981号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 12	0 5,520	0 66,240	WYB01406 単－ 982号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0 0.75	0 19,100	0 14,325	WYB01407 単－ 983号
注入機運転	流量計一体型	日	0 3.187	0 17,120	0 54,561	WYB01408 単－1016号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－520号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,557,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0 0.287	0 237,000	0 68,019	WYB01409 単－1017号
トラック運転	2t積	日	0 0.513	0 5,007	0 2,568	WYB01410 単－1018号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 893	
計					0 2,557,000	
単価					0 2,557,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－521号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,477,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.463	0 35,168	0 16,282	
トンネル特殊工		人	0 2.317	0 34,061	0 78,919	
トンネル作業員		人	0 0.463	0 24,488	0 11,337	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1,572.5	0 680	0 1,069,300	WYB01364 単－1019号
注入管	L=12.5m用	組	0 25	0 41,700	0 1,042,500	WYB01378 単－ 978号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 50	0 630	0 31,500	WYB01379 単－ 979号
コーキングウエス		ｋｇ	0 25	0 300	0 7,500	WYB01380 単－ 980号
ミキシングユニット		個	0 6	0 2,550	0 15,300	WYB01381 単－ 981号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 12	0 5,520	0 66,240	WYB01382 単－ 982号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0 0.75	0 19,100	0 14,325	WYB01383 単－ 983号
注入機運転	流量計一体型	日	0 3.168	0 17,120	0 54,236	WYB01384 単－1020号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－521号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,477,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0 0.28	0 237,000	0 66,360	WYB01385 単－1021号
トラック運転	2t積	日	0 0.499	0 5,007	0 2,498	WYB01386 単－1022号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 703	
計					0 2,477,000	
単価					0 2,477,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－522号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,596,000 2,596,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.484 0.484	35,168 35,168	17,021 17,021	
トンネル特殊工		人	2.418 2.418	34,061 34,061	82,359 82,359	
トンネル作業員		人	0.484 0.484	24,488 24,488	11,852 11,852	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1,735 1,735	680 680	1,179,800 1,179,800	WYB01294 単－1023号
注入管	L=12.5m用	組	25 25	41,700 41,700	1,042,500 1,042,500	WYB01308 単－1008号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	50 50	630 630	31,500 31,500	WYB01309 単－1009号
コーキングウエス		ｋｇ	25 25	300 300	7,500 7,500	WYB01310 単－1010号
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	WYB01311 単－ 897号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	12 12	5,520 5,520	66,240 66,240	WYB01312 単－1011号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	WYB01313 単－ 899号
注入機運転	流量計一体型	日	3.198 3.198	17,120 17,120	54,749 54,749	WYB01314 単－1024号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－522号	注入工	長さL=12.5m 25本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,596,000 2,596,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.292 0.292	237,000 237,000	69,204 69,204	WYB01315 単－1025号
トラック運転	2t積	日	0.521 0.521	5,007 5,007	2,608 2,608	WYB01316 単－1026号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,042 1,042	
計					2,596,000 2,596,000	
単価					2,596,000 2,596,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－523号	先行削孔工	長さL=0.3m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	145,400 145,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.342 0.342	35,168 35,168	12,027 12,027	
トンネル特殊工		人	1.712 1.712	34,061 34,061	58,312 58,312	
トンネル作業員		人	0.342 0.342	24,488 24,488	8,374 8,374	
親子ビット	φ100	個	0.035 0.035	108,000 108,000	3,780 3,780	WYB00984 単－1027号
ロッド	L=3050	本	0.009 0.009	50,800 50,800	457 457	WYB00985 単－1028号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.009 0.009	31,500 31,500	283 283	WYB00986 単－1029号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.259 0.259	237,000 237,000	61,383 61,383	WYB00996 単－1030号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%		式	1 1		784 784	
計					145,400 145,400	
単価					145,400 145,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－524号	打設工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,120,000 4,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.473 1.473	35,168 35,168	51,802 51,802	
トンネル特殊工		人	7.363 7.363	34,061 34,061	250,791 250,791	
トンネル作業員		人	1.473 1.473	24,488 24,488	36,070 36,070	
鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	本	29 29	75,500 75,500	2,189,500 2,189,500	WYB01006 単－1031号
ユニットビット	UB-90	個	29 29	26,300 26,300	762,700 762,700	WYB01007 単－1032号
ビットアダプター	AD-90	個	1.442 1.442	157,500 157,500	227,115 227,115	WYB01008 単－1033号
ロッド	L=4000	本	0.36 0.36	64,500 64,500	23,220 23,220	WYB01009 単－1034号
ロッド	L=3050	本	1.081 1.081	50,800 50,800	54,914 54,914	WYB01010 単－1035号
ロッドスリーブ		個	1.081 1.081	10,100 10,100	10,918 10,918	WYB01011 単－1036号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.36 0.36	31,500 31,500	11,340 11,340	WYB01012 単－1037号
ネジプロテクター	PT	個	5.8 5.8	8,830 8,830	51,214 51,214	WYB01013 単－1038号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－524号	打設工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	4,120,000 4,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ		組	0.18 0.18	75,000 75,000	13,500 13,500	WYB01014 単－1039号
サブセントラライザ		組	0.18 0.18	55,000 55,000	9,900 9,900	WYB01015 単－1040号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	1.689 1.689	237,000 237,000	400,293 400,293	WYB01016 単－1041号
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付き 4t積、2.9t吊	日	1.599 1.599	11,630 11,630	18,596 18,596	WYB01017 単－1042号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%		式	1 1		8,127 8,127	
計					4,120,000 4,120,000	
単価					4,120,000 4,120,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－525号	注入工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,747,000 3,747,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.67 0.67	35,168 35,168	23,562 23,562	
トンネル特殊工		人	3.352 3.352	34,061 34,061	114,172 114,172	
トンネル作業員		人	0.67 0.67	24,488 24,488	16,406 16,406	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	3,053.7 3,053.7	680 680	2,076,516 2,076,516	WYB01020 単－1043号
注入管	L=12.5m用	組	29 29	41,700 41,700	1,209,300 1,209,300	WYB01021 単－1044号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	58 58	630 630	36,540 36,540	WYB01022 単－1045号
コーキングウエス		ｋｇ	29 29	300 300	8,700 8,700	WYB01023 単－1046号
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	WYB01024 単－ 897号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	12 12	5,520 5,520	66,240 66,240	WYB01025 単－1011号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	WYB01026 単－ 899号
注入機運転	流量計一体型	日	3.841 3.841	17,120 17,120	65,757 65,757	WYB01027 単－1047号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－525号	注入工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,747,000 3,747,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.405 0.405	237,000 237,000	95,985 95,985	WYB01028 単－1048号
トラック運転	2t積	日	0.722 0.722	5,007 5,007	3,615 3,615	WYB01029 単－1049号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		582 582	
計					3,747,000 3,747,000	
単価					3,747,000 3,747,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－526号	先行削孔工	長さL=0.3m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 145,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.342	0 35,168	0 12,027	
トンネル特殊工		人	0 1.712	0 34,061	0 58,312	
トンネル作業員		人	0 0.342	0 24,488	0 8,374	
親子ビット	φ100	個	0 0.035	0 108,000	0 3,780	WYB01036 単－1050号
ロッド	L=3050	本	0 0.009	0 50,800	0 457	WYB01037 単－1051号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0 0.009	0 31,500	0 283	WYB01038 単－1052号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0 0.259	0 237,000	0 61,383	WYB01052 単－1053号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%		式	0 1		0 784	
計					0 145,400	
単価					0 145,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－527号	打設工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 4,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.473	0 35,168	0 51,802	
トンネル特殊工		人	0 7.363	0 34,061	0 250,791	
トンネル作業員		人	0 1.473	0 24,488	0 36,070	
鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	本	0 29	0 75,500	0 2,189,500	WYB01068 単－1054号
ユニットビット	UB-90	個	0 29	0 26,300	0 762,700	WYB01069 単－1055号
ビットアダプター	AD-90	個	0 1.442	0 157,500	0 227,115	WYB01070 単－1056号
ロッド	L=4000	本	0 0.36	0 64,500	0 23,220	WYB01072 単－1057号
ロッド	L=3050	本	0 1.081	0 50,800	0 54,914	WYB01073 単－1058号
ロッドスリーブ		個	0 1.081	0 10,100	0 10,918	WYB01074 単－1059号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0 0.36	0 31,500	0 11,340	WYB01075 単－1060号
ネジプロテクター	PT	個	0 5.8	0 8,830	0 51,214	WYB01131 単－1061号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－527号	打設工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 4,120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ		組	0 0.18	0 75,000	0 13,500	WYB01132 単－1062号
サブセントラライザ		組	0 0.18	0 55,000	0 9,900	WYB01133 単－1063号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0 1.689	0 237,000	0 400,293	WYB01134 単－1064号
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付き 4t積、2.9t吊	日	0 1.599	0 11,630	0 18,596	WYB01135 単－1065号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%		式	0 1		0 8,127	
計					0 4,120,000	
単価					0 4,120,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	注入工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,852,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.52	0 35,168	0 18,287	
トンネル特殊工		人	0 2.601	0 34,061	0 88,592	
トンネル作業員		人	0 0.52	0 24,488	0 12,733	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1,827	0 680	0 1,242,360	WYB01066 単－1066号
注入管	L=12.5m用	組	0 29	0 41,700	0 1,209,300	WYB01136 単－1067号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 58	0 630	0 36,540	WYB01137 単－1068号
コーキングウエス		ｋｇ	0 29	0 300	0 8,700	WYB01138 単－1069号
ミキシングユニット		個	0 6	0 2,550	0 15,300	WYB01139 単－ 981号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 12	0 5,520	0 66,240	WYB01140 単－ 982号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0 0.75	0 19,100	0 14,325	WYB01141 単－ 983号
注入機運転	流量計一体型	日	0 3.615	0 17,120	0 61,888	WYB01142 単－1070号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	注入工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,852,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0 0.314	0 237,000	0 74,418	WYB01143 単－1071号
トラック運転	2t積	日	0 0.56	0 5,007	0 2,803	WYB01144 単－1072号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 514	
計					0 2,852,000	
単価					0 2,852,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	注入工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,617,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.48	0 35,168	0 16,880	
トンネル特殊工		人	0 2.399	0 34,061	0 81,712	
トンネル作業員		人	0 0.48	0 24,488	0 11,754	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1,505.1	0 680	0 1,023,468	WYB01157 単－1073号
注入管	L=12.5m用	組	0 29	0 41,700	0 1,209,300	WYB01171 単－1067号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 58	0 630	0 36,540	WYB01172 単－1068号
コーキングウエス		ｋｇ	0 29	0 300	0 8,700	WYB01178 単－1069号
ミキシングユニット		個	0 6	0 2,550	0 15,300	WYB01179 単－ 981号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 12	0 5,520	0 66,240	WYB01205 単－ 982号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0 0.75	0 19,100	0 14,325	WYB01206 単－ 983号
注入機運転	流量計一体型	日	0 3.555	0 17,120	0 60,861	WYB01207 単－1074号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	注入工	長さL=12.5m 29本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,617,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0 0.29	0 237,000	0 68,730	WYB01208 単－1075号
トラック運転	2t積	日	0 0.517	0 5,007	0 2,588	WYB01209 単－1076号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 602	
計					0 2,617,000	
単価					0 2,617,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－530号	先行削孔工	長さL=0.3m 13本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	82,040 82,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.225 0.225	35,168 35,168	7,912 7,912	
トンネル特殊工		人	1.126 1.126	34,061 34,061	38,352 38,352	
トンネル作業員		人	0.225 0.225	24,488 24,488	5,509 5,509	
親子ビット	φ100	個	0.016 0.016	108,000 108,000	1,728 1,728	WYB01031 単－1077号
ロッド	L=3050	本	0.004 0.004	50,800 50,800	203 203	WYB01032 単－1078号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.004 0.004	31,500 31,500	126 126	WYB01033 単－1079号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.117 0.117	237,000 237,000	27,729 27,729	WYB01071 単－1080号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%		式	1 1		481 481	
計					82,040 82,040	
単価					82,040 82,040	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－531号	打設工	長さL=12.5m 13本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,854,000 1,854,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.701 0.701	35,168 35,168	24,652 24,652	
トンネル特殊工		人	3.507 3.507	34,061 34,061	119,451 119,451	
トンネル作業員		人	0.701 0.701	24,488 24,488	17,166 17,166	
鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	本	13 13	75,500 75,500	981,500 981,500	WYB01107 単－1081号
ユニットビット	UB-90	個	13 13	26,300 26,300	341,900 341,900	WYB01108 単－1082号
ビットアダプター	AD-90	個	0.646 0.646	157,500 157,500	101,745 101,745	WYB01109 単－1083号
ロッド	L=4000	本	0.162 0.162	64,500 64,500	10,449 10,449	WYB01110 単－1084号
ロッド	L=3050	本	0.485 0.485	50,800 50,800	24,638 24,638	WYB01111 単－1085号
ロッドスリーブ		個	0.485 0.485	10,100 10,100	4,898 4,898	WYB01112 単－1086号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.162 0.162	31,500 31,500	5,103 5,103	WYB01113 単－1087号
ネジプロテクター	PT	個	2.6 2.6	8,830 8,830	22,958 22,958	WYB01114 単－1088号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－531号	打設工	長さL=12.5m 13本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,854,000 1,854,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ			0.081	75,000	6,075	WYB01115
		組	0.081	75,000	6,075	単－1089号
サブセントラライザ			0.081	55,000	4,455	WYB01116
		組	0.081	55,000	4,455	単－1090号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ		0.758	237,000	179,646	WYB01117
		日	0.758	237,000	179,646	単－1091号
トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付き 4t積、2.9t吊		0.508	11,630	5,908	WYB01118
		日	0.508	11,630	5,908	単－1092号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%			1		3,456	
		式	1		3,456	
計					1,854,000 1,854,000	
単価					1,854,000 1,854,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－532号	注入工	長さL=12.5m 13本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,345,000 1,345,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.291 0.291	35,168 35,168	10,233 10,233	
トンネル特殊工		人	1.456 1.456	34,061 34,061	49,592 49,592	
トンネル作業員		人	0.291 0.291	24,488 24,488	7,126 7,126	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	800.8 800.8	680 680	544,544 544,544	WYB01119 単－1093号
注入管	L=12.5m用	組	13 13	41,700 41,700	542,100 542,100	WYB01120 単－1094号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	26 26	630 630	16,380 16,380	WYB01121 単－1095号
コーキングウエス		ｋｇ	13 13	300 300	3,900 3,900	WYB01122 単－1096号
ミキシングユニット		個	6 6	2,550 2,550	15,300 15,300	WYB01123 単－ 897号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	12 12	5,520 5,520	66,240 66,240	WYB01124 単－1011号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	WYB01125 単－ 899号
注入機運転	流量計一体型	日	1.827 1.827	17,120 17,120	31,278 31,278	WYB01126 単－1097号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－532号	注入工	長さL=12.5m 13本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,345,000 1,345,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.176 0.176	237,000 237,000	41,712 41,712	WYB01127 単－1098号
トラック運転	2t積	日	0.314 0.314	5,007 5,007	1,572 1,572	WYB01128 単－1099号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		698 698	
計					1,345,000 1,345,000	
単価					1,345,000 1,345,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－533号	先行削孔工	長さL=0.3m 14.6本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	79,470 79,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.2 0.2	35,168 35,168	7,033 7,033	
トンネル特殊工		人	0.998 0.998	34,061 34,061	33,992 33,992	
トンネル作業員		人	0.2 0.2	24,488 24,488	4,897 4,897	
親子ビット	φ100	個	0.018 0.018	108,000 108,000	1,944 1,944	WYB01174 単－1100号
ロッド	L=3050	本	0.004 0.004	50,800 50,800	203 203	WYB01175 単－1078号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.004 0.004	31,500 31,500	126 126	WYB01176 単－1079号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.13 0.13	237,000 237,000	30,810 30,810	WYB01177 単－1101号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%		式	1 1		465 465	
計					79,470 79,470	
単価					79,470 79,470	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－534号	打設工	長さL=12.5m 14.6本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,139,000 2,139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.742 0.742	35,168 35,168	26,094 26,094	
トンネル特殊工		人	3.709 3.709	34,061 34,061	126,332 126,332	
トンネル作業員		人	0.742 0.742	24,488 24,488	18,170 18,170	
鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	本	14.6 14.6	80,600 80,600	1,176,760 1,176,760	WYB01186 単－1102号
ユニットビット	UB-90	個	14.6 14.6	26,300 26,300	383,980 383,980	WYB01187 単－1103号
ビットアダプター	AD-90	個	0.726 0.726	157,500 157,500	114,345 114,345	WYB01188 単－1104号
ロッド	L=4000	本	0.181 0.181	64,500 64,500	11,674 11,674	WYB01189 単－1105号
ロッド	L=3050	本	0.544 0.544	50,800 50,800	27,635 27,635	WYB01190 単－1106号
ロッドスリーブ		個	0.544 0.544	10,100 10,100	5,494 5,494	WYB01191 単－1107号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.181 0.181	31,500 31,500	5,701 5,701	WYB01192 単－1108号
ネジプロテクター	PT	個	2.92 2.92	8,830 8,830	25,783 25,783	WYB01193 単－1109号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－534号	打設工	長さL=12.5m 14.6本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,139,000 2,139,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ		組	0.091 0.091	75,000 75,000	6,825 6,825	WYB01194 単－1110号
サブセントラライザ		組	0.091 0.091	55,000 55,000	5,005 5,005	WYB01195 単－1111号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.851 0.851	237,000 237,000	201,687 201,687	WYB01196 単－1112号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%		式	1 1		3,515 3,515	
計					2,139,000 2,139,000	
単価					2,139,000 2,139,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－535号	注入工	長さL=12.5m 14.6本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,877,000 1,877,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.335 0.335	35,168 35,168	11,781 11,781	
トンネル特殊工		人	1.676 1.676	34,061 34,061	57,086 57,086	
トンネル作業員		人	0.335 0.335	24,488 24,488	8,203 8,203	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1,518.4 1,518.4	680 680	1,032,512 1,032,512	WYB01184 単－1113号
注入管	L=12.5m用	組	14.6 14.6	41,700 41,700	608,820 608,820	WYB01197 単－1114号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	29.2 29.2	630 630	18,396 18,396	WYB01198 単－1115号
コーキングウエス		ｋｇ	14.6 14.6	300 300	4,380 4,380	WYB01199 単－1116号
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	WYB01200 単－1117号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	WYB01201 単－ 898号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	WYB01202 単－ 899号
注入機運転	流量計一体型	日	1.915 1.915	17,120 17,120	32,784 32,784	WYB01203 単－1118号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－535号	注入工	長さL=12.5m 14.6本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,877,000 1,877,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.202 0.202	237,000 237,000	47,874 47,874	WYB01204 単－1119号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		69 69	
計					1,877,000 1,877,000	
単価					1,877,000 1,877,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－536号	先行削孔工	長さL=0.3m 14.3本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	78,460 78,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.198 0.198	35,168 35,168	6,963 6,963	
トンネル特殊工		人	0.989 0.989	34,061 34,061	33,686 33,686	
トンネル作業員		人	0.198 0.198	24,488 24,488	4,848 4,848	
親子ビット	φ100	個	0.017 0.017	108,000 108,000	1,836 1,836	WYB01288 単－1120号
ロッド	L=3050	本	0.004 0.004	50,800 50,800	203 203	WYB01289 単－1078号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.004 0.004	31,500 31,500	126 126	WYB01290 単－1079号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.128 0.128	237,000 237,000	30,336 30,336	WYB01291 単－1121号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%		式	1 1		462 462	
計					78,460 78,460	
単価					78,460 78,460	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－537号	打設工	長さL=12.5m 14.3本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,124,000 2,124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.736 0.736	35,168 35,168	25,883 25,883	
トンネル特殊工		人	3.681 3.681	34,061 34,061	125,378 125,378	
トンネル作業員		人	0.736 0.736	24,488 24,488	18,023 18,023	
鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	本	14.5 14.5	80,600 80,600	1,168,700 1,168,700	WYB01325 単－1122号
ユニットビット	UB-90	個	14.5 14.5	26,300 26,300	381,350 381,350	WYB01326 単－1123号
ビットアダプター	AD-90	個	0.721 0.721	157,500 157,500	113,557 113,557	WYB01327 単－1124号
ロッド	L=4000	本	0.18 0.18	64,500 64,500	11,610 11,610	WYB01328 単－1125号
ロッド	L=3050	本	0.541 0.541	50,800 50,800	27,482 27,482	WYB01329 単－1126号
ロッドスリーブ		個	0.541 0.541	10,100 10,100	5,464 5,464	WYB01330 単－1127号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.18 0.18	31,500 31,500	5,670 5,670	WYB01331 単－1128号
ネジプロテクター	PT	個	2.9 2.9	8,830 8,830	25,607 25,607	WYB01332 単－1129号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－537号	打設工	長さL=12.5m 14.3本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,124,000 2,124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ		組	0.09 0.09	75,000 75,000	6,750 6,750	WYB01333 単－1130号
サブセントラライザ		組	0.09 0.09	55,000 55,000	4,950 4,950	WYB01334 単－1131号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.844 0.844	237,000 237,000	200,028 200,028	WYB01335 単－1132号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%		式	1 1		3,548 3,548	
計					2,124,000 2,124,000	
単価					2,124,000 2,124,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－538号	注入工	長さL=12.5m 14.3本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,676,000 1,676,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.3 0.3	35,168 35,168	10,550 10,550	
トンネル特殊工		人	1.502 1.502	34,061 34,061	51,159 51,159	
トンネル作業員		人	0.3 0.3	24,488 24,488	7,346 7,346	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1,248.5 1,248.5	680 680	848,980 848,980	WYB01323 単－1133号
注入管	L=12.5m用	組	14.5 14.5	41,700 41,700	604,650 604,650	WYB01336 単－1134号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	29 29	630 630	18,270 18,270	WYB01337 単－1135号
コーキングウエス		ｋｇ	14.5 14.5	300 300	4,350 4,350	WYB01338 単－1136号
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	WYB01339 単－1117号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	WYB01340 単－ 898号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	WYB01341 単－ 899号
注入機運転	流量計一体型	日	1.852 1.852	17,120 17,120	31,706 31,706	WYB01342 単－1137号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－538号	注入工	長さL=12.5m 14.3本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	1,676,000 1,676,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.181 0.181	237,000 237,000	42,897 42,897	WYB01343 単－1138号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		997 997	
計					1,676,000 1,676,000	
単価					1,676,000 1,676,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－539号	先行削孔工	長さL=0.3m 17.5本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	90,500 90,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.22 0.22	35,168 35,168	7,736 7,736	
トンネル特殊工		人	1.099 1.099	34,061 34,061	37,433 37,433	
トンネル作業員		人	0.22 0.22	24,488 24,488	5,387 5,387	
親子ビット	φ100	個	0.021 0.021	108,000 108,000	2,268 2,268	WYB01041 単－1139号
ロッド	L=3050	本	0.005 0.005	50,800 50,800	254 254	WYB01042 単－1140号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.005 0.005	31,500 31,500	157 157	WYB01055 単－1141号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.155 0.155	237,000 237,000	36,735 36,735	WYB01056 単－1142号
諸雑費（率＋まるめ） 0.6%		式	1 1		530 530	
計					90,500 90,500	
単価					90,500 90,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－540号	打設工	長さL=12.5m 17.5本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,562,000 2,562,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.881 0.881	35,168 35,168	30,983 30,983	
トンネル特殊工		人	4.405 4.405	34,061 34,061	150,038 150,038	
トンネル作業員		人	0.881 0.881	24,488 24,488	21,573 21,573	
鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	本	17.5 17.5	80,600 80,600	1,410,500 1,410,500	WYB01080 単－1143号
ユニットビット	UB-90	個	17.5 17.5	26,300 26,300	460,250 460,250	WYB01081 単－1144号
ビットアダプター	AD-90	個	0.87 0.87	157,500 157,500	137,025 137,025	WYB01082 単－1145号
ロッド	L=4000	本	0.218 0.218	64,500 64,500	14,061 14,061	WYB01083 単－1146号
ロッド	L=3050	本	0.653 0.653	50,800 50,800	33,172 33,172	WYB01084 単－1147号
ロッドスリーブ		個	0.653 0.653	10,100 10,100	6,595 6,595	WYB01085 単－1148号
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0.218 0.218	31,500 31,500	6,867 6,867	WYB01086 単－1149号
ネジプロテクター	PT	個	3.5 3.5	8,830 8,830	30,905 30,905	WYB01087 単－1150号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－540号	打設工	長さL=12.5m 17.5本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	2,562,000 2,562,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ		組	0.109 0.109	75,000 75,000	8,175 8,175	WYB01088 単－1151号
サブセントラライザ		組	0.109 0.109	55,000 55,000	5,995 5,995	WYB01089 単－1152号
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	1.019 1.019	237,000 237,000	241,503 241,503	WYB01090 単－1153号
諸雑費（率＋まるめ） 1.2%		式	1 1		4,358 4,358	
計					2,562,000 2,562,000	
単価					2,562,000 2,562,000	 円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－541号	注入工	長さL=12.5m 17.5本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,477,000 3,477,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.599 0.599	35,168 35,168	21,065 21,065	
トンネル特殊工		人	2.995 2.995	34,061 34,061	102,012 102,012	
トンネル作業員		人	0.599 0.599	24,488 24,488	14,668 14,668	
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	3,524.5 3,524.5	680 680	2,396,660 2,396,660	WYB01078 単－1154号
注入管	L=12.5m用	組	17.5 17.5	41,700 41,700	729,750 729,750	WYB01091 単－1155号
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	35 35	630 630	22,050 22,050	WYB01092 単－1156号
コーキングウエス		ｋｇ	17.5 17.5	300 300	5,250 5,250	WYB01093 単－1157号
ミキシングユニット		個	3 3	2,550 2,550	7,650 7,650	WYB01094 単－1117号
耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6 6	5,520 5,520	33,120 33,120	WYB01095 単－ 898号
耐圧デリバリーホース	φ12*20m	本	0.75 0.75	19,100 19,100	14,325 14,325	WYB01096 単－ 899号
注入機運転	流量計一体型	日	2.549 2.549	17,120 17,120	43,638 43,638	WYB01097 単－1158号

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－541号	注入工	長さL=12.5m 17.5本/1ｼﾌﾄ	単位	シフト	数量	1 1	単価	3,477,000 3,477,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	日	0.361 0.361	237,000 237,000	85,557 85,557	WYB01098 単－1159号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,255 1,255	
計					3,477,000 3,477,000	
単価					3,477,000 3,477,000	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－542号	鏡吹付工		単位	シフト	数量	1 1	単価	207,300 207,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.055 0.055	35,168 35,168	1,934 1,934	
トンネル特殊工		人	0.275 0.275	34,061 34,061	9,366 9,366	
トンネル作業員		人	0.055 0.055	24,488 24,488	1,346 1,346	
吹付コンクリート		ｍ３	5.954 5.954	20,430 20,430	121,640 121,640	WYB00726 単－1160号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0.385 0.385	44,670 44,670	17,197 17,197	WYB00727 単－1161号
集塵機運転		日	0.027 0.027	177,700 177,700	4,797 4,797	WYB00728 単－1162号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0.385 0.385	4,501 4,501	1,732 1,732	WYB00730 単－1163号
吹付プラント設備運転		時間	0.385 0.385	29,310 29,310	11,284 11,284	WYB00731 単－1164号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.658 1.658	8,218 8,218	13,625 13,625	WYB00732 単－1165号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	1.658 1.658	14,700 14,700	24,372 24,372	WYB00733 単－1166号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	

参考資料（１）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－542号	鏡吹付工		単位	シフト	数量	1 1	単価	207,300 207,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					207,300 207,300	
単価					207,300 207,300	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－543号	鏡吹付工	DⅡ’　A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 197,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.055	0 35,168	0 1,934	
トンネル特殊工		人	0 0.275	0 34,061	0 9,366	
トンネル作業員		人	0 0.055	0 24,488	0 1,346	
吹付コンクリート		ｍ３	0 6.063	0 20,430	0 123,867	WYB01455 単－1167号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	日	0 0.083	0 220,100	0 18,268	WYB01456 単－1168号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	日	0 0.079	0 24,220	0 1,913	WYB01457 単－1169号
集塵機運転		日	0 0.027	0 177,700	0 4,797	WYB01458 単－1170号
吹付プラント設備運転		日	0 0.275	0 39,210	0 10,782	WYB01460 単－1171号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0 1.059	0 8,218	0 8,702	WYB01461 単－1172号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0 1.059	0 14,700	0 15,567	WYB01462 単－1173号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 958	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－543号	鏡吹付工	DⅡ’ A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 197,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 197,500	
単価					0 197,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－544号	鏡吹付工	DⅡ-H2　A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 197,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.055	0 35,168	0 1,934	
トンネル特殊工		人	0 0.275	0 34,061	0 9,366	
トンネル作業員		人	0 0.055	0 24,488	0 1,346	
吹付コンクリート		ｍ３	0 6.063	0 20,430	0 123,867	WYB01497 単－1167号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	日	0 0.083	0 220,100	0 18,268	WYB01498 単－1168号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	日	0 0.079	0 24,220	0 1,913	WYB01499 単－1169号
集塵機運転		日	0 0.027	0 177,700	0 4,797	WYB01500 単－1170号
吹付プラント設備運転		日	0 0.275	0 39,210	0 10,782	WYB01502 単－1171号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0 1.067	0 8,218	0 8,768	WYB01503 単－1174号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0 1.067	0 14,700	0 15,684	WYB01504 単－1175号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 975	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－544号	鏡吹付工	DⅡ-H2　A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 197,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 197,700	
単価					0 197,700	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－545号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	197,600 197,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.055 0.055	35,168 35,168	1,934 1,934	
トンネル特殊工		人	0.275 0.275	34,061 34,061	9,366 9,366	
トンネル作業員		人	0.055 0.055	24,488 24,488	1,346 1,346	
吹付コンクリート		ｍ３	6.063 6.063	20,430 20,430	123,867 123,867	WYB01292 単－1176号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	日	0.083 0.083	220,100 220,100	18,268 18,268	WYB01317 単－1177号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	日	0.079 0.079	24,220 24,220	1,913 1,913	WYB01318 単－1178号
集塵機運転		日	0.027 0.027	177,700 177,700	4,797 4,797	WYB01319 単－1162号
吹付プラント設備運転		日	0.275 0.275	39,210 39,210	10,782 10,782	WYB01321 単－1179号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.063 1.063	8,218 8,218	8,735 8,735	WYB01344 単－1180号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	1.063 1.063	14,700 14,700	15,626 15,626	WYB01345 単－1181号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1 1		966 966	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－545号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	197,600 197,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					197,600 197,600	
単価					197,600 197,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－546号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s　A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 197,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.055	0 35,168	0 1,934	
トンネル特殊工		人	0 0.275	0 34,061	0 9,366	
トンネル作業員		人	0 0.055	0 24,488	0 1,346	
吹付コンクリート		ｍ３	0 6.063	0 20,430	0 123,867	WYB01415 単－1167号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	日	0 0.083	0 220,100	0 18,268	WYB01416 単－1168号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	日	0 0.079	0 24,220	0 1,913	WYB01417 単－1169号
集塵機運転		日	0 0.027	0 177,700	0 4,797	WYB01418 単－1170号
吹付プラント設備運転		日	0 0.275	0 39,210	0 10,782	WYB01420 単－1171号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0 1.062	0 8,218	0 8,727	WYB01421 単－1182号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0 1.062	0 14,700	0 15,611	WYB01422 単－1183号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 889	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－546号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s　A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 197,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 197,500	
単価					0 197,500	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－547号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s’　A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.055	0 35,168	0 1,934	
トンネル特殊工		人	0 0.275	0 34,061	0 9,366	
トンネル作業員		人	0 0.055	0 24,488	0 1,346	
吹付コンクリート		ｍ３	0 6.063	0 20,430	0 123,867	WYB01413 単－1167号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	日	0 0.083	0 220,100	0 18,268	WYB01438 単－1168号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	日	0 0.079	0 24,220	0 1,913	WYB01439 単－1169号
集塵機運転		日	0 0.027	0 177,700	0 4,797	WYB01440 単－1170号
吹付プラント設備運転		日	0 0.275	0 39,210	0 10,782	WYB01442 単－1171号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0 1.056	0 8,218	0 8,678	WYB01443 単－1184号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0 1.056	0 14,700	0 15,523	WYB01444 単－1185号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 926	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－547号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s’　A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 197,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 197,400	
単価					0 197,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－548号	鏡吹付工	DⅡ-H2.5-s　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	197,600 197,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.055 0.055	35,168 35,168	1,934 1,934	
トンネル特殊工		人	0.275 0.275	34,061 34,061	9,366 9,366	
トンネル作業員		人	0.055 0.055	24,488 24,488	1,346 1,346	
吹付コンクリート		ｍ３	6.063 6.063	20,430 20,430	123,867 123,867	WYB01347 単－1176号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	日	0.083 0.083	220,100 220,100	18,268 18,268	WYB01348 単－1177号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	日	0.079 0.079	24,220 24,220	1,913 1,913	WYB01349 単－1178号
集塵機運転		日	0.027 0.027	177,700 177,700	4,797 4,797	WYB01350 単－1162号
吹付プラント設備運転		日	0.275 0.275	39,210 39,210	10,782 10,782	WYB01352 単－1179号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.066 1.066	8,218 8,218	8,760 8,760	WYB01353 単－1186号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	1.066 1.066	14,700 14,700	15,670 15,670	WYB01354 単－1187号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1 1		897 897	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－548号	鏡吹付工	DⅡ-H2.5-s　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	197,600 197,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					197,600 197,600	
単価					197,600 197,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2　A=65.992m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	261,600 261,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.075 0.075	35,168 35,168	2,637 2,637	
トンネル特殊工		人	0.375 0.375	34,061 34,061	12,772 12,772	
トンネル作業員		人	0.075 0.075	24,488 24,488	1,836 1,836	
吹付コンクリート		ｍ３	8.25 8.25	20,430 20,430	168,547 168,547	WYB01099 単－1188号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	日	0.114 0.114	220,100 220,100	25,091 25,091	WYB01100 単－1189号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	日	0.108 0.108	24,220 24,220	2,615 2,615	WYB01101 単－1190号
集塵機運転		日	0.038 0.038	177,700 177,700	6,752 6,752	WYB01102 単－1191号
吹付プラント設備運転		日	0.275 0.275	39,210 39,210	10,782 10,782	WYB01104 単－1179号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	1.28 1.28	8,218 8,218	10,519 10,519	WYB01129 単－1192号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	1.28 1.28	14,700 14,700	18,816 18,816	WYB01130 単－1193号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1 1		1,233 1,233	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2　A=65.992m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	261,600 261,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					261,600 261,600	
単価					261,600 261,600	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s　A=65.992m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 259,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.075	0 35,168	0 2,637	
トンネル特殊工		人	0 0.375	0 34,061	0 12,772	
トンネル作業員		人	0 0.075	0 24,488	0 1,836	
吹付コンクリート		ｍ３	0 8.25	0 20,430	0 168,547	WYB01155 単－1194号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	日	0 0.114	0 220,100	0 25,091	WYB01210 単－1195号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	日	0 0.108	0 24,220	0 2,615	WYB01211 単－1196号
集塵機運転		日	0 0.038	0 177,700	0 6,752	WYB01212 単－1197号
吹付プラント設備運転		日	0 0.275	0 39,210	0 10,782	WYB01214 単－1171号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0 1.205	0 8,218	0 9,902	WYB01215 単－1198号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0 1.205	0 14,700	0 17,713	WYB01216 単－1199号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 1,253	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s　A=65.992m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 259,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 259,900	
単価					0 259,900	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－551号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s’　A=65.992m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 259,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.075	0 35,168	0 2,637	
トンネル特殊工		人	0 0.375	0 34,061	0 12,772	
トンネル作業員		人	0 0.075	0 24,488	0 1,836	
吹付コンクリート		ｍ３	0 8.25	0 20,430	0 168,547	WYB01227 単－1194号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	日	0 0.114	0 220,100	0 25,091	WYB01228 単－1195号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	日	0 0.108	0 24,220	0 2,615	WYB01229 単－1196号
集塵機運転		日	0 0.038	0 177,700	0 6,752	WYB01230 単－1197号
吹付プラント設備運転		日	0 0.275	0 39,210	0 10,782	WYB01232 単－1171号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0 1.185	0 8,218	0 9,738	WYB01233 単－1200号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0 1.185	0 14,700	0 17,419	WYB01236 単－1201号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 1,211	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－551号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s’　A=65.992m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 259,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 259,400	
単価					0 259,400	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	鏡吹付工	DⅡ　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	92,370 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.027 0.027	35,168 35,168	949 949	
トンネル特殊工		人	0.137 0.137	34,061 34,061	4,666 4,666	
トンネル作業員		人	0.027 0.027	24,488 24,488	661 661	
吹付コンクリート		ｍ３	3.032 3.032	20,430 20,430	61,943 61,943	WYB00744 単－1202号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0.192 0.192	44,670 44,670	8,576 8,576	WYB00745 単－1203号
集塵機運転		日	0.014 0.014	177,700 177,700	2,487 2,487	WYB00746 単－1204号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0.192 0.192	4,501 4,501	864 864	WYB00748 単－1205号
吹付プラント設備運転		時間	0.385 0.385	29,310 29,310	11,284 11,284	WYB00749 単－1164号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041 0.041	8,218 8,218	336 336	WYB00750 単－1206号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041 0.041	14,700 14,700	602 602	WYB00751 単－1207号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	鏡吹付工	DⅡ　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	92,370 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					92,370 92,370	
単価					92,370 92,370	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	鏡吹付工	DⅡ’　A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.027	0 35,168	0 949	
トンネル特殊工		人	0 0.137	0 34,061	0 4,666	
トンネル作業員		人	0 0.027	0 24,488	0 661	
吹付コンクリート		ｍ３	0 3.032	0 20,430	0 61,943	WYB00888 単－1208号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0 0.192	0 44,670	0 8,576	WYB00889 単－1209号
集塵機運転		日	0 0.014	0 177,700	0 2,487	WYB00890 単－1210号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0 0.192	0 4,501	0 864	WYB00913 単－1211号
吹付プラント設備運転		時間	0 0.385	0 29,310	0 11,284	WYB00914 単－1212号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0 0.041	0 8,218	0 336	WYB00915 単－1213号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0 0.041	0 14,700	0 602	WYB00916 単－1214号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	鏡吹付工	DⅡ’ A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 92,370	
単価					0 92,370	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	鏡吹付工	DⅡ-H1　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	92,370 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.027 0.027	35,168 35,168	949 949	
トンネル特殊工		人	0.137 0.137	34,061 34,061	4,666 4,666	
トンネル作業員		人	0.027 0.027	24,488 24,488	661 661	
吹付コンクリート		ｍ３	3.032 3.032	20,430 20,430	61,943 61,943	WYB00762 単－1202号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0.192 0.192	44,670 44,670	8,576 8,576	WYB00763 単－1203号
集塵機運転		日	0.014 0.014	177,700 177,700	2,487 2,487	WYB00764 単－1204号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0.192 0.192	4,501 4,501	864 864	WYB00766 単－1205号
吹付プラント設備運転		時間	0.385 0.385	29,310 29,310	11,284 11,284	WYB00767 単－1164号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041 0.041	8,218 8,218	336 336	WYB00768 単－1206号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041 0.041	14,700 14,700	602 602	WYB00769 単－1207号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	鏡吹付工	DⅡ-H1　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	92,370 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					92,370 92,370	
単価					92,370 92,370	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－555号	鏡吹付工	DⅡ-H2　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	92,370 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.027 0.027	35,168 35,168	949 949	
トンネル特殊工		人	0.137 0.137	34,061 34,061	4,666 4,666	
トンネル作業員		人	0.027 0.027	24,488 24,488	661 661	
吹付コンクリート		ｍ３	3.032 3.032	20,430 20,430	61,943 61,943	WYB00789 単－1202号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0.192 0.192	44,670 44,670	8,576 8,576	WYB00790 単－1203号
集塵機運転		日	0.014 0.014	177,700 177,700	2,487 2,487	WYB00791 単－1204号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0.192 0.192	4,501 4,501	864 864	WYB00793 単－1205号
吹付プラント設備運転		時間	0.385 0.385	29,310 29,310	11,284 11,284	WYB00794 単－1164号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041 0.041	8,218 8,218	336 336	WYB00795 単－1206号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041 0.041	14,700 14,700	602 602	WYB00796 単－1207号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－555号	鏡吹付工	DⅡ-H2　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	92,370 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					92,370 92,370	
単価					92,370 92,370	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	92,370 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.027 0.027	35,168 35,168	949 949	
トンネル特殊工		人	0.137 0.137	34,061 34,061	4,666 4,666	
トンネル作業員		人	0.027 0.027	24,488 24,488	661 661	
吹付コンクリート		ｍ３	3.032 3.032	20,430 20,430	61,943 61,943	WYB00828 単－1202号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0.192 0.192	44,670 44,670	8,576 8,576	WYB00829 単－1203号
集塵機運転		日	0.014 0.014	177,700 177,700	2,487 2,487	WYB00830 単－1204号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0.192 0.192	4,501 4,501	864 864	WYB00832 単－1205号
吹付プラント設備運転		時間	0.385 0.385	29,310 29,310	11,284 11,284	WYB00833 単－1164号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041 0.041	8,218 8,218	336 336	WYB00834 単－1206号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041 0.041	14,700 14,700	602 602	WYB00835 単－1207号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	92,370 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					92,370 92,370	
単価					92,370 92,370	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s’　A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.027	0 35,168	0 949	
トンネル特殊工		人	0 0.137	0 34,061	0 4,666	
トンネル作業員		人	0 0.027	0 24,488	0 661	
吹付コンクリート		ｍ３	0 3.032	0 20,430	0 61,943	WYB00921 単－1208号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0 0.192	0 44,670	0 8,576	WYB00922 単－1209号
集塵機運転		日	0 0.014	0 177,700	0 2,487	WYB00923 単－1210号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0 0.192	0 4,501	0 864	WYB00925 単－1211号
吹付プラント設備運転		時間	0 0.385	0 29,310	0 11,284	WYB00926 単－1212号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0 0.041	0 8,218	0 336	WYB00927 単－1213号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0 0.041	0 14,700	0 602	WYB00928 単－1214号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	鏡吹付工	DⅡ-H2-s’　A=48.506m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 92,370	
単価					0 92,370	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	鏡吹付工	DⅡ-H2.5-s　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	92,370 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.027 0.027	35,168 35,168	949 949	
トンネル特殊工		人	0.137 0.137	34,061 34,061	4,666 4,666	
トンネル作業員		人	0.027 0.027	24,488 24,488	661 661	
吹付コンクリート		ｍ３	3.032 3.032	20,430 20,430	61,943 61,943	WYB00846 単－1202号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0.192 0.192	44,670 44,670	8,576 8,576	WYB00847 単－1203号
集塵機運転		日	0.014 0.014	177,700 177,700	2,487 2,487	WYB00848 単－1204号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0.192 0.192	4,501 4,501	864 864	WYB00850 単－1205号
吹付プラント設備運転		時間	0.385 0.385	29,310 29,310	11,284 11,284	WYB00851 単－1164号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.041 0.041	8,218 8,218	336 336	WYB00852 単－1206号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.041 0.041	14,700 14,700	602 602	WYB00853 単－1207号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	鏡吹付工	DⅡ-H2.5-s　A=48.506m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	92,370 92,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					92,370 92,370	
単価					92,370 92,370	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	鏡吹付工	DⅡ-L　A=65.992m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	122,100 122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.038 0.038	35,168 35,168	1,336 1,336	
トンネル特殊工		人	0.192 0.192	34,061 34,061	6,539 6,539	
トンネル作業員		人	0.038 0.038	24,488 24,488	930 930	
吹付コンクリート		ｍ３	4.125 4.125	20,430 20,430	84,273 84,273	WYB00798 単－1215号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0.269 0.269	44,670 44,670	12,016 12,016	WYB00799 単－1216号
集塵機運転		日	0.019 0.019	177,700 177,700	3,376 3,376	WYB00800 単－1217号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0.269 0.269	4,501 4,501	1,210 1,210	WYB00802 単－1218号
吹付プラント設備運転		時間	0.385 0.385	29,310 29,310	11,284 11,284	WYB00803 単－1164号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.047 0.047	8,218 8,218	386 386	WYB00804 単－1219号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.047 0.047	14,700 14,700	690 690	WYB00805 単－1220号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	鏡吹付工	DⅡ-L　A=65.992m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	122,100 122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					122,100 122,100	
単価					122,100 122,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2　A=65.992m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	122,100 122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.038 0.038	35,168 35,168	1,336 1,336	
トンネル特殊工		人	0.192 0.192	34,061 34,061	6,539 6,539	
トンネル作業員		人	0.038 0.038	24,488 24,488	930 930	
吹付コンクリート		ｍ３	4.125 4.125	20,430 20,430	84,273 84,273	WYB00816 単－1215号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0.269 0.269	44,670 44,670	12,016 12,016	WYB00817 単－1216号
集塵機運転		日	0.019 0.019	177,700 177,700	3,376 3,376	WYB00818 単－1217号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0.269 0.269	4,501 4,501	1,210 1,210	WYB00820 単－1218号
吹付プラント設備運転		時間	0.385 0.385	29,310 29,310	11,284 11,284	WYB00821 単－1164号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0.047 0.047	8,218 8,218	386 386	WYB00822 単－1219号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0.047 0.047	14,700 14,700	690 690	WYB00823 単－1220号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2　A=65.992m2	単位	シフト	数量	1 1	単価	122,100 122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					122,100 122,100	
単価					122,100 122,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s　A=65.992m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.038	0 35,168	0 1,336	
トンネル特殊工		人	0 0.192	0 34,061	0 6,539	
トンネル作業員		人	0 0.038	0 24,488	0 930	
吹付コンクリート		ｍ３	0 4.125	0 20,430	0 84,273	WYB00930 単－1221号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0 0.269	0 44,670	0 12,016	WYB00931 単－1222号
集塵機運転		日	0 0.019	0 177,700	0 3,376	WYB00932 単－1223号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0 0.269	0 4,501	0 1,210	WYB00934 単－1224号
吹付プラント設備運転		時間	0 0.385	0 29,310	0 11,284	WYB00935 単－1212号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0 0.047	0 8,218	0 386	WYB00936 単－1225号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0 0.047	0 14,700	0 690	WYB00937 単－1226号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s　A=65.992m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 122,100	
単価					0 122,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s’　A=65.992m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.038	0 35,168	0 1,336	
トンネル特殊工		人	0 0.192	0 34,061	0 6,539	
トンネル作業員		人	0 0.038	0 24,488	0 930	
吹付コンクリート		ｍ３	0 4.125	0 20,430	0 84,273	WYB00948 単－1221号
コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	時間	0 0.269	0 44,670	0 12,016	WYB00949 単－1222号
集塵機運転		日	0 0.019	0 177,700	0 3,376	WYB00950 単－1223号
トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	時間	0 0.269	0 4,501	0 1,210	WYB00952 単－1224号
吹付プラント設備運転		時間	0 0.385	0 29,310	0 11,284	WYB00953 単－1212号
セメントサイロ損料	30t移動型	日	0 0.047	0 8,218	0 386	WYB00954 単－1225号
骨材ホッパ損料	15m3×3	日	0 0.047	0 14,700	0 690	WYB00955 単－1226号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	鏡吹付工	DⅡ-L-H2-s’　A=65.992m2	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 122,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 122,100	
単価					0 122,100	円／シフト

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－563号	土のう工	仕拵･積立･撤去	単位	袋	数量	100	単価	718.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	4.2	16,700	70,140	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,840	
単価					718.4	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－564号	やらず	3ヶ月未満=60% 松丸太 φ180×6000	単位	本	数量	1 1	単価	4,812 4,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭丸太	松　６．０ｍ×１８ｃｍ	本	0.6 0.6	8,020 8,020	4,812 4,812	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,812 4,812	
単価					4,812 4,812	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－565号	つなぎ梁	3ヶ月未満=10% H-200×200	単位	t	数量	1 1	単価	8,490 8,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	広幅　ＳＳ４００　２００×２００	t	0.1 0.1	84,900 84,900	8,490 8,490	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,490 8,490	
単価					8,490 8,490	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－566号	泥土運搬	有 60km以下 良好	単位	回	数量	1	単価	1,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック４ｔ積級運転	良好	日	0.06	28,820	1,729	WK450190 単－1227号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,729	
単価					1,729	円／回

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－567号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	t	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－568号	泥土運搬	有 60km以下 良好	単位	回	数量	1	単価	1,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック４ｔ積級運転	良好	日	0.06	28,820	1,729	WK450190 単－1228号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,729	
単価					1,729	円／回

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－569号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	13,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	汚泥	t	100	13,000	1,300,000	
計					1,300,000	
単価					13,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－570号	インバート桟橋		単位	m	数量	1 1	単価	33,200 33,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート桟橋損料	純径間37.7m 有効幅2.5m 最大荷重30t	m	1 1	33,200 33,200	33,200 33,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					33,200 33,200	
単価					33,200 33,200	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－571号	切羽監視責任者		単位	人日	数量	1 1	単価	24,490 24,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	1 1	24,488 24,488	24,488 24,488	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					24,490 24,490	
単価					24,490 24,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－572号	交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,100	
単価					10,100	円／人日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－573号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	3,969	3,969	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,969	
単価					3,969	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－574号	コンクリート吹付工	10cm 500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	6,831	6,831	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,831	
単価					6,831	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－575号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.6m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m未満	単位	m	数量	1	単価	8,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	6,776	6,776	
ロックボルト	SD345 D19 L=2.0m/本 ｽﾍﾟｰｻ含む	m	1.25	1,140	1,425	
グラウト材	ｾﾒﾝﾄ1230kg　混和剤 C*0.5%	m３	0.005	25,100	125	
頭部処理	角座金、ﾅｯﾄ、ｽﾍﾟｰｻｰ、ﾜｯｼｬｰ含む	組	0.625	1,030	643	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,969	
単価					8,969	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－576号	ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,530 20,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種 養生無し 無し 全ての費用	 ｍ３	1 1	20,530 20,530	20,530 20,530	CB240010
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					20,530 20,530	
単価					20,530 20,530	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－577号	大型ブロック積	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無=有り;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正=標準	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,649 2,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.011 0.011	21,000 21,000	231 231	
特殊作業員		人	0.033 0.033	19,100 19,100	630 630	
普通作業員		人	0.054 0.054	16,700 16,700	901 901	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.022 0.022	38,000 38,000	836 836	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		51 51	
計					2,649 2,649	
単価					2,649 2,649	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－578号	大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700	単位	個	数量	1 1	単価	33,000 33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700	個	1 1	33,000 33,000	33,000 33,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					33,000 33,000	
単価					33,000 33,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－579号	大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700	単位	個	数量	1 1	単価	17,900 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700	個	1 1	17,900 17,900	17,900 17,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,900 17,900	
単価					17,900 17,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－580号	大型ブロック(C型)	2,000×500 控え700	単位	個	数量	1 1	単価	19,200 19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック(C型)	2,000×500 控え700	個	1 1	19,200 19,200	19,200 19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,200 19,200	
単価					19,200 19,200	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－581号	大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700	単位	個	数量	1 1	単価	10,200 10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700	個	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,200 10,200	
単価					10,200 10,200	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－582号	目地材料費	瀝青繊維質目地板　厚20㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,130 2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ		1	2,130	2,130	
		ｍ２	1	2,130	2,130	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,130	
					2,130	
単価					2,130	
					2,130	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－583号	大型ブロック積	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無=有り;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正=標準	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,649 2,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.011 0.011	21,000 21,000	231 231	
特殊作業員		人	0.033 0.033	19,100 19,100	630 630	
普通作業員		人	0.054 0.054	16,700 16,700	901 901	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.022 0.022	38,000 38,000	836 836	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		51 51	
計					2,649 2,649	
単価					2,649 2,649	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－584号	大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700	単位	個	数量	1 1	単価	33,000 33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700		1	33,000	33,000	
		個	1	33,000	33,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					33,000	
					33,000	
単価					33,000	
					33,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－585号	大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700	単位	個	数量	1 1	単価	17,900 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700		1	17,900	17,900	
		個	1	17,900	17,900	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					17,900	
					17,900	
単価					17,900	
					17,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700	単位	個	数量	1 1	単価	10,200 10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700	個	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,200 10,200	
単価					10,200 10,200	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－587号	目地材料費	瀝青繊維質目地板　厚20㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,130 2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	1 1	2,130 2,130	2,130 2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,130 2,130	
単価					2,130 2,130	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－588号	ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,530 20,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種 養生無し 無し 全ての費用	 ｍ３	1 1	20,530 20,530	20,530 20,530	CB240010
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					20,530 20,530	
単価					20,530 20,530	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－589号	大型ブロック積	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無=有り;ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正=標準	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,649 2,649

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.011 0.011	21,000 21,000	231 231	
特殊作業員		人	0.033 0.033	19,100 19,100	630 630	
普通作業員		人	0.054 0.054	16,700 16,700	901 901	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.022 0.022	38,000 38,000	836 836	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		51 51	
計					2,649 2,649	
単価					2,649 2,649	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－590号	大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700	単位	個	数量	1 1	単価	33,000 33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック(A型)	2,000×1,000 控え700	個	1 1	33,000 33,000	33,000 33,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					33,000 33,000	
単価					33,000 33,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－591号	大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700	単位	個	数量	1 1	単価	17,900 17,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック(B型)	1,000×1,000 控え700	個	1 1	17,900 17,900	17,900 17,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,900 17,900	
単価					17,900 17,900	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－592号	大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700	単位	個	数量	1 1	単価	10,200 10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック(D型)	1,000×500 控え700	個	1 1	10,200 10,200	10,200 10,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,200 10,200	
単価					10,200 10,200	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	目地材料費	瀝青繊維質目地板　厚20㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	2,130 2,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚２０ｍｍ	ｍ２	1 1	2,130 2,130	2,130 2,130	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,130 2,130	
単価					2,130 2,130	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－594号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	4,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,575.2	25,752	
ＰＵ側溝	300×300×2,000	個	5	4,580	22,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					48,660	
単価					4,866	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－595号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,960	29,600	
ＰＵ側溝	300×300×2,000	個	5	4,580	22,900	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,300	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					53,880	
単価					5,388	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－596号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,575.2	25,752	
ＰＵ側溝	KT側溝 300×300×2,000	個	5	8,320	41,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					67,360	
単価					6,736	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	685	68,500	
道路用側溝蓋	３種　３００　４１．２×９．５×５０	枚	100	1,270	127,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					195,500	
単価					1,955	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,530 20,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	20,530 20,530	20,530 20,530	CB240010
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,530 20,530	
単価					20,530 20,530	円／ｍ３

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,530 20,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	1 1	20,530 20,530	20,530 20,530	CB240010
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,530 20,530	
単価					20,530 20,530	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) w/c規定外	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,530 20,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種 養生無し 無し 全ての費用	 ｍ３	1 1	20,530 20,530	20,530 20,530	CB240010
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					20,530 20,530	
単価					20,530 20,530	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	265	26,500	
蓋	500×500桝穴用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 粗目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	30,500	3,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					3,077,000	
単価					30,770	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	25,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	685	68,500	
蓋	500×500桝穴用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 粗目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	24,900	2,490,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,559,000	
単価					25,590	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	56,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	685	68,500	
蓋	1,200×500桝穴用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 粗目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	100	55,600	5,560,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					5,629,000	
単価					56,290	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	蓋設置	200kgを超え800kg以下	単位	枚	数量	100 100	単価	3,984 3,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3 3	21,000 21,000	63,000 63,000	
特殊作業員		人	2 2	19,100 19,100	38,200 38,200	
普通作業員		人	9 9	16,700 16,700	150,300 150,300	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９t吊	時間	21 21	6,994 6,994	146,874 146,874	WYB00025 単－1229号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					398,400 398,400	
単価					3,984 3,984	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	5,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,554.96	35,549	
ＰＵ側溝	300×300×2,000	個	5	4,580	22,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					58,450	
単価					5,845	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,960	29,600	
ＰＵ側溝	KT側溝 300×300×2,000	個	5	8,320	41,600	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.672	2,300	1,545	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,750	
単価					7,275	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	足掛金物	W=300 φ19	単位	本	数量	1 1	単価	2,110 2,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300 φ19		1	2,110	2,110	
		本	1	2,110	2,110	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,110	
					2,110	
単価					2,110	
					2,110	円／本

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	普通作業員	昼間	単位	日	数量	1 1	単価	18,000 18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			1	18,000	18,000	
		人	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					18,000	
					18,000	
単価					18,000	
					18,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	特殊作業員	昼間	単位	日	数量	1 1	単価	20,600 20,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1 1	20,600 20,600	20,600 20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					20,600 20,600	
単価					20,600 20,600	円／日

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	土木一般世話役	昼間	単位	日	数量	1 1	単価	22,700 22,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	22,700 22,700	22,700 22,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					22,700 22,700	
単価					22,700 22,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	交通誘導警備員Ｂ	昼間	単位	日	数量	1 1	単価	11,300 11,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1 1	11,300 11,300	11,300 11,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					11,300 11,300	
単価					11,300 11,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	ダンプトラック	４ｔ（損料）	単位	時間	数量	1 1	単価	1,563 1,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級		1	1,510	1,510	
		時間	1	1,510	1,510	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ		1	53	53	
		時間	1	53	53	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,563 1,563	
単価					1,563 1,563	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	ダンプトラック	２ｔ（損料）	単位	時間	数量	1 1	単価	1,037 1,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級		1	1,000	1,000	
		時間	1	1,000	1,000	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ		1	37	37	
		時間	1	37	37	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,037 1,037	
単価					1,037 1,037	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	バックホウ（クローラ）	山積０．１５ｍ３（賃料）	単位	時間	数量	1 1	単価	869 869

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）	山積０．１５ｍ３（賃料）		1	869	869	
		時間	1	869	869	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					869	
					869	
単価					869	
					869	円／時間

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	バックホウ（クローラ）	山積０．２８ｍ３（賃料）	単位	時間	数量	8 8	単価	686.2 686.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）		1	5,490	5,490	
		日	1	5,490	5,490	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,490	
					5,490	
単価					686.2	
					686.2	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	バックホウ（クローラ）	山積０．４５ｍ３（賃料）	単位	時間	数量	8 8	単価	791.2 791.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）		1	6,330	6,330	
		日	1	6,330	6,330	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					6,330	
					6,330	
単価					791.2	
					791.2	円／時間

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	タイヤローラ	８～２０ｔ（賃料）	単位	時間	数量	8 8	単価	637.5 637.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ		1	5,100	5,100	
		日	1	5,100	5,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,100	
					5,100	
単価					637.5	
					637.5	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	振動ローラ	４ｔ（賃料）	単位	時間	数量	8 8	単価	458.7 458.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］	運転質量３～５ｔ		1	3,670	3,670	
		日	1	3,670	3,670	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,670	
					3,670	
単価					458.7	
					458.7	円／時間

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	振動コンパクタ	70kg～80kg（賃料）	単位	時間	数量	8 8	単価	120.6 120.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクタ	70～80kg（賃料）		1	965	965	
		日	1	965	965	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					965	
					965	
単価					120.6	
					120.6	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	15,450 15,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）		1	15,450	15,450	
		ｍ３	1	15,450	15,450	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					15,450	
					15,450	
単価					15,450	
					15,450	円／ｍ３

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	再生アルファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（１３）	単位	ｔ	数量	1 1	単価	11,600 11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ＡＳ混合物（１３）		1	11,600	11,600	
		ｔ	1	11,600	11,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					11,600	
					11,600	
単価					11,600	
					11,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	2,300 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		1	2,300	2,300	
		ｍ３	1	2,300	2,300	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,300	
					2,300	
単価					2,300	
					2,300	円／ｍ３

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	耐候性大型土のう	φ110×110　長期仮設（３年）対応	単位	枚	数量	1 1	単価	3,520 3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	φ110×110　長期仮設（３年）対応		1	3,520	3,520	
		枚	1	3,520	3,520	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					3,520	
					3,520	
単価					3,520	
					3,520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	高密度ポリエチレン管	φ350（シングル管）	単位	m	数量	1 1	単価	4,700 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ350（シングル管）		1	4,700	4,700	
		m	1	4,700	4,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,700	
					4,700	
単価					4,700	
					4,700	円／m

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	側溝（本体）	U-500　L=1000	単位	本	数量	1 1	単価	10,500 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝（本体）	U-500　L=1000		1	10,500	10,500	
		本	1	10,500	10,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					10,500	
					10,500	
単価					10,500	
					10,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	側溝蓋	500用　レジン集水蓋	単位	枚	数量	1 1	単価	9,500 9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	500用　レジン集水蓋	枚	1 1	9,500 9,500	9,500 9,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,500 9,500	
単価					9,500 9,500	円／枚

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	モルタル吹付工	5cm 500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,485.5	5,485	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,485	
単価					5,485	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	6,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	6,270	6,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,270	
単価					6,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	大型土のう工	製作･設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	21,000	5,838	
特殊作業員		人	0.278	19,100	5,309	
普通作業員		人	0.278	16,700	4,642	
大型土のう袋材	耐候性 丸型 φ110×110 (2t用) 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,700	47,000	
購入土		ｍ３	10	0	0	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	46,760	12,999	WK250500 単－1230号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		622	
計					76,410	
単価					7,641	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	ボックスカルバート	据付 3,000×2,500×1,000	単位	m	数量	10 10	単価	92,160 92,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.6 3.6	21,000 21,000	75,600 75,600	
特殊作業員		人	10.1 10.1	19,100 19,100	192,910 192,910	
普通作業員		人	9.3 9.3	16,700 16,700	155,310 155,310	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3 3	41,600 41,600	124,800 124,800	
雑工種 60%		式	1 1		329,172 329,172	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		43,808 43,808	
計					921,600 921,600	
単価					92,160 92,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費　3,000×2,500×1,000(T-25)	上下締部材、縦締部材材料費含む	単位	m	数量	1 1	単価	538,000 538,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＲＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　3,000×2,500×1,000(T-25)	上下締部材、縦締部材材料費含む		1	538,000	538,000	
		m	1	538,000	538,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					538,000 538,000	
単価					538,000 538,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,320	132,000	
防護柵（Ｐ種）	[別途計上]	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					132,000	
単価					1,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	防護柵（材料費）	2.3×42.7×3000 4段ﾋﾞｰﾑ(白) 土中建込	単位	m	数量	1 1	単価	5,590 5,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（Ｐ種）	2.3×42.7×3000 4段ﾋﾞｰﾑ(白) 土中建込		1	5,590	5,590	
		m	1	5,590	5,590	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,590	
					5,590	
単価					5,590	
					5,590	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	2,960	29,600	
ＰＵ側溝	250×250×2,000(歩道用)	個	5	6,000	30,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6	2,300	1,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					60,980	
単価					6,098	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	265	26,500	
側溝蓋(落蓋側溝)	250用 歩道用(普通蓋) L=500	組	100	860	86,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					112,500	
単価					1,125	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	265	26,500	
側溝蓋(落蓋側溝)	250用 歩道用(集水蓋) L=500	組	100	3,510	351,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					377,500	
単価					3,775	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	足掛金物	W=300 φ19	単位	本	数量	1 1	単価	2,110 2,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300 φ19		1	2,110	2,110	
		本	1	2,110	2,110	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,110	
					2,110	
単価					2,110	
					2,110	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	足掛金物	W=300 φ19	単位	本	数量	1 1	単価	2,110 2,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物	W=300 φ19		1	2,110	2,110	
		本	1	2,110	2,110	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,110	
					2,110	
単価					2,110	
					2,110	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	21,000	2,436	
特殊作業員		人	0.116	19,100	2,215	
普通作業員		人	0.116	16,700	1,937	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	45,240	5,247	WK250500 単－1231号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,840	
単価					1,184	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	貨物自動車による運搬（１車１回）	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機[湿･R一体･C搭載] 8～22m3/h級 7m級 28680円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	49,000	49,000	
計					49,000	
単価					49,000	円／台

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	貨物自動車による運搬（１車１回） (大型ﾌﾞﾚｰｶ)	各種 28680円 0.7無 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	49,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	49,000	49,000	
計					49,000	
単価					49,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	重建設機械分解組立輸送 （バックホウ）	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ・ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	347,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	19,100	51,570	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	41,600	58,240	
運搬費等率 216%		式	1		237,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					347,000	
単価					347,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－643号	重建設機械分解組立輸送 （ドリルジャンボ）	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,124,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	19,100	103,140	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	41,600	83,200	
運搬費等率 503%		式	1		937,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		370	
計					1,124,000	
単価					1,124,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	重建設機械分解組立輸送 (ブルドーザ)	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	329,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.8	19,100	53,480	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.1	41,600	87,360	
運搬費等率 134%		式	1		188,725	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					329,600	
単価					329,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2018.09
歩掛使用年月	2018.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－645号	準備費（運搬費用積上げ分）	（伐採立竹木(木) 56.0t）	単位	式	数量	1 1	単価	140,000 140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	140千円	式	1 1		140,000 140,000	WB010160 単－1232号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					140,000 140,000	
単価					140,000 140,000	円／式

単価使用年月	2018.09
歩掛使用年月	2018.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	準備費（処分費用積上げ分）	（伐採立竹木(木) 56.0t）	単位	式	数量	1 1	単価	1,232,000 1,232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	1232千円	式	1 1		1,232,000 1,232,000	WB010170 単－1233号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,232,000 1,232,000	
単価					1,232,000 1,232,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2018.09
歩掛使用年月	2018.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	準備費（運搬費用積上げ分）	（伐採根 117.0t）	単位	式	数量	1 1	単価	292,000 292,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	292千円	式	1 1		292,000 292,000	WB010160 単－1234号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					292,000 292,000	
単価					292,000 292,000	円／式

単価使用年月	2018.09
歩掛使用年月	2018.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	準備費（処分費用積上げ分）	（伐採根 117.0t）	単位	式	数量	1 1	単価	2,574,000 2,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備費（処分費用積上げ分）	2574千円	式	1 1		2,574,000 2,574,000	WB010170 単－1235号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,574,000 2,574,000	
単価					2,574,000 2,574,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	5,552,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,370,000	1,370,000	
総労務費	0.7%	式	1		4,182,712	
計					5,552,712	
単価					5,552,712	円／式

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	5,837,952

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,370,000	1,370,000	
総労務費	0.7%	式	1		4,467,952	
計					5,837,952	
単価					5,837,952	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	185,000 185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	185,000	185,000	
		箇所	1	185,000	185,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					185,000	
					185,000	
単価					185,000	
					185,000	円／箇所

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1 1	単価	165,000 165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		1	165,000	165,000	
		箇所	1	165,000	165,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					165,000	
					165,000	
単価					165,000	
					165,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	計測器設置・初期値測定		単位	断面	数量	1 1	単価	924,300 924,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｃ）		人	11 11	30,800 30,800	338,800 338,800	
技術員		人	22 22	26,200 26,200	576,400 576,400	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		9,100 9,100	
計					924,300 924,300	
単価					924,300 924,300	円／断面

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	鋼アーチ支保工応力計		単位	台	数量	1 1	単価	57,780 57,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工応力計		台	1 1	33,900 33,900	33,900 33,900	
計測ケーブル	支保工応力計用	m	30 30	740 740	22,200 22,200	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		1,680 1,680	
計					57,780 57,780	
単価					57,780 57,780	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	吹付コンクリート応力計		単位	台	数量	1 1	単価	124,400 124,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート応力計		台	1 1	105,000 105,000	105,000 105,000	
計測ケーブル	ｺﾝｸﾘｰﾄ応力計用	m	30 30	526 526	15,780 15,780	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,620 3,620	
計					124,400 124,400	
単価					124,400 124,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	ロックボルト軸力計		単位	台	数量	1 1	単価	227,100 227,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト軸力計		台	1 1	185,100 185,100	185,100 185,100	
計測ケーブル	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ軸力計用	m	30 30	1,180 1,180	35,400 35,400	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		6,600 6,600	
計					227,100 227,100	
単価					227,100 227,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	測定･データ整理		単位	回	数量	1 1	単価	57,570 57,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｃ）		人	1 1	30,800 30,800	30,800 30,800	
技術員		人	1 1	26,200 26,200	26,200 26,200	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		570 570	
計					57,570 57,570	
単価					57,570 57,570	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	スイッチボックス		単位	台	数量	1 1	単価	280,100 280,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スイッチボックス		台	1 1	272,000 272,000	272,000 272,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		8,100 8,100	
計					280,100 280,100	
単価					280,100 280,100	円／台

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	ひずみ測定器		単位	台	数量	1 1	単価	286,500 286,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひずみ測定器		台	1 1	278,200 278,200	278,200 278,200	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		8,300 8,300	
計					286,500 286,500	
単価					286,500 286,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	地表面沈下測定		単位	回	数量	1 1	単価	199,400 199,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地表面沈下計		箇所	11 11	17,600 17,600	193,600 193,600	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		5,800 5,800	
計					199,400 199,400	
単価					199,400 199,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	計測器設置・初期値測定		単位	断面	数量	0 1	単価	0 924,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｃ）		人	0 11	0 30,800	0 338,800	
技術員		人	0 22	0 26,200	0 576,400	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 9,100	
計					0 924,300	
単価					0 924,300	円／断面

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	鋼アーチ支保工応力計		単位	台	数量	0 1	単価	0 57,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工応力計		台	0 1	0 33,900	0 33,900	
計測ケーブル	支保工応力計用	m	0 30	0 740	0 22,200	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,680	
計					0 57,780	
単価					0 57,780	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	吹付コンクリート応力計		単位	台	数量	0 1	単価	0 124,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート応力計		台	0 1	0 105,000	0 105,000	
計測ケーブル	ｺﾝｸﾘｰﾄ応力計用	m	0 30	0 526	0 15,780	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,620	
計					0 124,400	
単価					0 124,400	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	ロックボルト軸力計		単位	台	数量	0 1	単価	0 227,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト軸力計		台	0 1	0 185,100	0 185,100	
計測ケーブル	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ軸力計用	m	0 30	0 1,180	0 35,400	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 6,600	
計					0 227,100	
単価					0 227,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	測定･データ整理		単位	回	数量	0 1	単価	0 57,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｃ）		人	0 1	0 30,800	0 30,800	
技術員		人	0 1	0 26,200	0 26,200	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 570	
計					0 57,570	
単価					0 57,570	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	スイッチボックス		単位	台	数量	0 1	単価	0 280,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スイッチボックス		台	0 1	0 272,000	0 272,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 8,100	
計					0 280,100	
単価					0 280,100	円／台

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	ひずみ測定器		単位	台	数量	0 1	単価	0 286,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひずみ測定器		台	0 1	0 278,200	0 278,200	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 8,300	
計					0 286,500	
単価					0 286,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	地表面沈下測定	（起点側）	単位	回	数量	0 1	単価	0 199,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地表面沈下計		箇所	0 11	0 17,600	0 193,600	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 5,800	
計					0 199,400	
単価					0 199,400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	地表面沈下測定	（終点側）	単位	式	数量	0 1	単価	0 4,501,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動追尾トータルステーション	賃料	式	0 1		0 1,689,700	WYB00564 単－1236号
周辺プログラム	賃料	式	0 1		0 605,000	WYB00565 単－1237号
反射プリズム賃料・ＴＳ架台		式	0 1		0 703,800	WYB00566 単－1238号
システム設置・撤去、調整費		式	0 1		0 856,200	WYB00585 単－1239号
保守費・データ整理		式	0 1		0 647,100	WYB00670 単－1240号
計					0 4,501,800	
単価					0 4,501,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	孔内傾斜計観測		単位	式	数量	0 1	単価	0 5,226,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜計観測	2孔/回	回	0 2	0 58,210	0 116,420	WYB00687 単－1241号
傾斜計資料整理		ヶ月	0 1	0 46,000	0 46,000	WYB00689 単－1242号
傾斜計自動観測	資材準備	式	0 1		0 240,100	WYB00691 単－1243号
傾斜計自動観測	設置	基	0 2	0 2,150,000	0 4,300,000	WYB00692 単－1244号
傾斜計自動観測	観測	基･ヶ月	0 6	0 18,950	0 113,700	WYB00693 単－1245号
資料整理		式	0 1		0 410,700	WYB00717 単－1246号
計					0 5,226,920	
単価					0 5,226,920	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	溶出試験	ｱﾙｷﾙ水銀等15項目	単位	検体	数量	1 1	単価	114,100 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費	ｱﾙｷﾙ水銀		1	9,100	9,100	
		検体	1	9,100	9,100	
溶出試験費	総水銀		1	4,050	4,050	
		検体	1	4,050	4,050	
溶出試験費	ｶﾄﾞﾐｳﾑ		1	3,100	3,100	
		検体	1	3,100	3,100	
溶出試験費	鉛		1	3,100	3,100	
		検体	1	3,100	3,100	
溶出試験費	有機ﾘﾝ		1	9,550	9,550	
		検体	1	9,550	9,550	
溶出試験費	六価ｸﾛﾑ		1	3,050	3,050	
		検体	1	3,050	3,050	
溶出試験費	ひ素		1	4,000	4,000	
		検体	1	4,000	4,000	
溶出試験費	ｼｱﾝ		1	3,500	3,500	
		検体	1	3,500	3,500	
溶出試験費	PCB		1	19,700	19,700	
		検体	1	19,700	19,700	
溶出試験費	ほう素		1	3,350	3,350	
		検体	1	3,350	3,350	
溶出試験費	ふっ素		1	3,650	3,650	
		検体	1	3,650	3,650	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	溶出試験	ｱﾙｷﾙ水銀等15項目	単位	検体	数量	1 1	単価	114,100 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費	ﾁｳﾗﾑ		1	15,300	15,300	
		検体	1	15,300	15,300	
溶出試験費	ｼﾏｼﾞﾝ		1	14,200	14,200	
		検体	1	14,200	14,200	
溶出試験費	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ		1	14,200	14,200	
		検体	1	14,200	14,200	
溶出試験費	ｾﾚﾝ又はその化合物		1	4,250	4,250	
		検体	1	4,250	4,250	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					114,100 114,100	
単価					114,100 114,100	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	溶出試験	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等11項目(溶出液作成料含)	単位	検体	数量	1 1	単価	68,500 68,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等11項目(溶出液作成料含)	式	1 1		68,500 68,500	
計					68,500 68,500	
単価					68,500 68,500	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	溶出試験	溶出液作成料、六価ｸﾛﾑ、ふっ素	単位	検体	数量	1 1	単価	10,950 10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費	溶出液作成料		1	4,250	4,250	
		検体	1	4,250	4,250	
溶出試験費	六価ｸﾛﾑ		1	3,050	3,050	
		検体	1	3,050	3,050	
溶出試験費	ふっ素		1	3,650	3,650	
		検体	1	3,650	3,650	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					10,950 10,950	
単価					10,950 10,950	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	含有量試験	総水銀等9項目	単位	検体	数量	1 1	単価	39,600 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験費	総水銀		1	4,850	4,850	
		検体	1	4,850	4,850	
含有量試験費	ｶﾄﾞﾐｳﾑ		1	3,900	3,900	
		検体	1	3,900	3,900	
含有量試験費	鉛		1	3,900	3,900	
		検体	1	3,900	3,900	
含有量試験費	六価ｸﾛﾑ		1	3,900	3,900	
		検体	1	3,900	3,900	
含有量試験費	ひ素		1	4,750	4,750	
		検体	1	4,750	4,750	
含有量試験費	ｼｱﾝ		1	4,600	4,600	
		検体	1	4,600	4,600	
含有量試験費	ほう素		1	4,350	4,350	
		検体	1	4,350	4,350	
含有量試験費	ふっ素		1	4,600	4,600	
		検体	1	4,600	4,600	
含有量試験費	ｾﾚﾝ又はその化合物		1	4,750	4,750	
		検体	1	4,750	4,750	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					39,600 39,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	含有量試験	総水銀等9項目	単位	検体	数量	1 1	単価	39,600 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					39,600 39,600	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	含有量試験	六価ｸﾛﾑ、ふっ素	単位	検体	数量	1 1	単価	8,500 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験費	六価ｸﾛﾑ		1	3,900	3,900	
		検体	1	3,900	3,900	
含有量試験費	ふっ素		1	4,600	4,600	
		検体	1	4,600	4,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,500 8,500	
単価					8,500 8,500	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	溶出試験	ｱﾙｷﾙ水銀等15項目	単位	検体	数量	0 1	単価	0 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費	ｱﾙｷﾙ水銀		0	0	0	
		検体	1	9,100	9,100	
溶出試験費	総水銀		0	0	0	
		検体	1	4,050	4,050	
溶出試験費	ｶﾄﾞﾐｳﾑ		0	0	0	
		検体	1	3,100	3,100	
溶出試験費	鉛		0	0	0	
		検体	1	3,100	3,100	
溶出試験費	有機ﾘﾝ		0	0	0	
		検体	1	9,550	9,550	
溶出試験費	六価ｸﾛﾑ		0	0	0	
		検体	1	3,050	3,050	
溶出試験費	ひ素		0	0	0	
		検体	1	4,000	4,000	
溶出試験費	ｼｱﾝ		0	0	0	
		検体	1	3,500	3,500	
溶出試験費	PCB		0	0	0	
		検体	1	19,700	19,700	
溶出試験費	ほう素		0	0	0	
		検体	1	3,350	3,350	
溶出試験費	ふっ素		0	0	0	
		検体	1	3,650	3,650	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	溶出試験	ｱﾙｷﾙ水銀等15項目	単位	検体	数量	0 1	単価	0 114,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費	ﾁｳﾗﾑ	検体	0 1	0 15,300	0 15,300	
溶出試験費	ｼﾏｼﾞﾝ	検体	0 1	0 14,200	0 14,200	
溶出試験費	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	検体	0 1	0 14,200	0 14,200	
溶出試験費	ｾﾚﾝ又はその化合物	検体	0 1	0 4,250	0 4,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 114,100	
単価					0 114,100	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	溶出試験	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等11項目(溶出液作成料含)	単位	検体	数量	0 1	単価	0 68,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ等11項目(溶出液作成料含)	式	0 1		0 68,500	
計					0 68,500	
単価					0 68,500	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	溶出試験	溶出液作成料、六価ｸﾛﾑ、ふっ素	単位	検体	数量	0 1	単価	0 10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶出試験費	溶出液作成料	検体	0 1	0 4,250	0 4,250	
溶出試験費	六価ｸﾛﾑ	検体	0 1	0 3,050	0 3,050	
溶出試験費	ふっ素	検体	0 1	0 3,650	0 3,650	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 10,950	
単価					0 10,950	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	含有量試験	総水銀等9項目	単位	検体	数量	0 1	単価	0 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験費	総水銀	検体	0 1	0 4,850	0 4,850	
含有量試験費	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	検体	0 1	0 3,900	0 3,900	
含有量試験費	鉛	検体	0 1	0 3,900	0 3,900	
含有量試験費	六価ｸﾛﾑ	検体	0 1	0 3,900	0 3,900	
含有量試験費	ひ素	検体	0 1	0 4,750	0 4,750	
含有量試験費	ｼｱﾝ	検体	0 1	0 4,600	0 4,600	
含有量試験費	ほう素	検体	0 1	0 4,350	0 4,350	
含有量試験費	ふっ素	検体	0 1	0 4,600	0 4,600	
含有量試験費	ｾﾚﾝ又はその化合物	検体	0 1	0 4,750	0 4,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 39,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	含有量試験	総水銀等9項目	単位	検体	数量	0 1	単価	0 39,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 39,600	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－680号	含有量試験	六価ｸﾛﾑ、ふっ素	単位	検体	数量	0 1	単価	0 8,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験費	六価ｸﾛﾑ	検体	0 1	0 3,900	0 3,900	
含有量試験費	ふっ素	検体	0 1	0 4,600	0 4,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,500	
単価					0 8,500	円／検体

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	合理化調査費	ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)〔機械掘削工法〕(技術員工数:16.7人)	単位	式	数量	1 1	単価	437,500 437,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合理化調査費	ﾄﾝﾈﾙ工(NATM)〔機械掘削工法〕(技術員工数:16.7人)	式	1 1		437,500 437,500	
計					437,500 437,500	
単価					437,500 437,500	円／式

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－682号	施工状況モニタリング調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(技術員工数:0.5人)	単位	式	数量	1 1	単価	13,100 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工状況モニタリング調査費	ｺﾝｸﾘｰﾄ工(技術員工数:0.5人)	式	1 1		13,100 13,100	
計					13,100 13,100	
単価					13,100 13,100	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1 1	単価	45,850 45,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	26,200 26,200	45,850 45,850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					45,850 45,850	
単価					45,850 45,850	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－684号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	週	数量	1	単価	1,513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由断面トンネル掘削機運転		日	5	302,500	1,512,500	WK450680 単－1247号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,513,000	
単価					1,513,000	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－685号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	237,100	1,185,500	WK450690 単－1248号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,186,000	
単価					1,186,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－686号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	220,100	1,100,500	WK450810 単－1249号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,101,000	
単価					1,101,000	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－687号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	231,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	46,330	231,650	WK450830 単－1250号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					231,700	
単価					231,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－688号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	310,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	62,130	310,650	WK450820 単－1251号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					310,700	
単価					310,700	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－689号	カッタービット	ＤＩ 上半 50	単位	m	数量	1	単価	29,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット	ＲＭ８－２５	個	4.19	7,000	29,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					29,330	
単価					29,330	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－690号	吹付コンクリート	ＤＩ 上半 50	単位	m	数量	1 1	単価	100,900 100,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.778 1.778	9,700 9,700	17,246 17,246	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	3.952 3.952	3,600 3,600	14,227 14,227	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.322 2.322	3,500 3,500	8,127 8,127	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	160.056 160.056	350 350	56,019 56,019	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	1.778 1.778	2,970 2,970	5,280 5,280	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					100,900 100,900	
単価					100,900 100,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－691号	ロックボルト	DI 上半 50 無 無	単位	m	数量	1	単価	58,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	14	3,240	45,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.123	108,000	13,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,650	
単価					58,650	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－692号	H形鋼支保工	DI 上半 50	単位	m	数量	1	単価	51,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.406	126,000	51,156	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,160	
単価					51,160	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	523,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	104,600	523,000	単－1252号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					523,000	
単価					523,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00627 単－1253号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	186,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	37,230	186,150	WK450790 単－1254号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					186,200	
単価					186,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－696号	カッタービット	DII 上半 50	単位	m	数量	1	単価	14,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット	ＲＭ８－２５	個	2.08	7,000	14,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,560	
単価					14,560	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－697号	吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 50	単位	m	数量	1 1	単価	127,700 127,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.25 2.25	9,700 9,700	21,825 21,825	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5 5	3,600 3,600	18,000 18,000	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	2.938 2.938	3,500 3,500	10,283 10,283	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	202.5 202.5	350 350	70,875 70,875	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	2.25 2.25	2,970 2,970	6,682 6,682	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		35 35	
計					127,700 127,700	
単価					127,700 127,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－698号	ロックボルト	DII 上半 50 無 無	単位	m	数量	1	単価	58,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	14	3,240	45,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.123	108,000	13,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,650	
単価					58,650	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－699号	H形鋼支保工	DII 上半 50	単位	m	数量	1	単価	66,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.537	123,000	66,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					66,060	
単価					66,060	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－700号	ロックボルト	DⅡ 上半 50	単位	m	数量	1 1	単価	151,200 151,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上　L=4.0m	組	14 14	10,800 10,800	151,200 151,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					151,200 151,200	
単価					151,200 151,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00333 単－1253号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－702号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	週	数量	1	単価	1,513,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由断面トンネル掘削機運転		日	5	302,500	1,512,500	WK450680 単－1255号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,513,000	
単価					1,513,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－703号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	237,100	1,185,500	WK450690 単－1256号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,186,000	
単価					1,186,000	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－704号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	220,100	1,100,500	WK450810 単－1257号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,101,000	
単価					1,101,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－705号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	231,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	46,330	231,650	WK450830 単－1258号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					231,700	
単価					231,700	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－706号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	310,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	62,130	310,650	WK450820 単－1259号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					310,700	
単価					310,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－707号	カッタービット	DII 上半 50	単位	m	数量	1	単価	14,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット	ＲＭ８－２５	個	2.08	7,000	14,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,560	
単価					14,560	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－708号	吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 127,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 2.25	0 9,700	0 21,825	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 5	0 3,600	0 18,000	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 2.938	0 3,500	0 10,283	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 202.5	0 350	0 70,875	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 2.25	0 2,970	0 6,682	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 35	
計					0 127,700	
単価					0 127,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－709号	ロックボルト	DII 上半 50 無 無	単位	m	数量	1	単価	58,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	14	3,240	45,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.123	108,000	13,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,650	
単価					58,650	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－710号	H形鋼支保工	DII 上半 50	単位	m	数量	1	単価	66,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.537	123,000	66,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					66,060	
単価					66,060	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－711号	ロックボルト	DⅡ 上半 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 151,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上　L=4.0m	組	0 14	0 10,800	0 151,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 151,200	
単価					0 151,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	集塵機運転	電気式 2000m3/min級	単位	週	数量	1	単価	523,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	5	104,600	523,000	単－1260号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					523,000	
単価					523,000	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m	日	0 5	0 73,080	0 365,400	WYB00364 単－1261号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	186,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	37,230	186,150	WK450790 単－1262号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					186,200	
単価					186,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－715号	吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 181,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 2.813	0 9,700	0 27,286	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 4.625	0 3,600	0 16,650	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 3.063	0 3,500	0 10,720	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 337.5	0 350	0 118,125	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 2.813	0 2,970	0 8,354	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 65	
計					0 181,200	
単価					0 181,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－716号	H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 50	単位	m	数量	1 1	単価	88,560 88,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H154×151×8×12	t	0.656 0.656	135,000 135,000	88,560 88,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					88,560 88,560	
単価					88,560 88,560	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－717号	H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 50	単位	m	数量	0 1	単価	0 88,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H154×151×8×12	t	0 0.656	0 135,000	0 88,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 88,560	
単価					0 88,560	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－718号	吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 50	単位	m	数量	1 1	単価	181,200 181,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.813 2.813	9,700 9,700	27,286 27,286	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	4.625 4.625	3,600 3,600	16,650 16,650	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.063 3.063	3,500 3,500	10,720 10,720	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	337.5 337.5	350 350	118,125 118,125	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	2.813 2.813	2,970 2,970	8,354 8,354	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					181,200 181,200	
単価					181,200 181,200	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－719号	カッタービット	DII 上半 55	単位	m	数量	1	単価	15,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット	ＲＭ８－２５	個	2.28	7,000	15,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,960	
単価					15,960	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－720号	吹付コンクリート	ＤⅡ 上半 55	単位	m	数量	1 1	単価	216,000 216,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.353 3.353	9,700 9,700	32,524 32,524	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.513 5.513	3,600 3,600	19,846 19,846	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.651 3.651	3,500 3,500	12,778 12,778	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	402.3 402.3	350 350	140,805 140,805	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	3.353 3.353	2,970 2,970	9,958 9,958	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					216,000 216,000	
単価					216,000 216,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－721号	ロックボルト	DII 上半 55 有 -1本 無	単位	m	数量	1	単価	58,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	14	3,240	45,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.123	108,000	13,284	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					58,650	
単価					58,650	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－722号	H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 55	単位	m	数量	1 1	単価	109,300 109,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.888 0.888	123,000 123,000	109,224 109,224	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		76 76	
計					109,300 109,300	
単価					109,300 109,300	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00584 単－1253号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－724号	補強ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	70,630 70,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.077 0.077	35,168 35,168	2,707 2,707	
トンネル特殊工		人	0.385 0.385	34,061 34,061	13,113 13,113	
トンネル作業員		人	0.077 0.077	24,488 24,488	1,885 1,885	
ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	時間	0.526 0.526	40,760 40,760	21,439 21,439	WYB00562 単－1263号
ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	本	5.1 5.1	4,340 4,340	22,134 22,134	WYB00167 単－1264号
ドライモルタル	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	ｍ３	0.067 0.067	108,000 108,000	7,236 7,236	WYB00153 単－1265号
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	0.038 0.038	4,289 4,289	162 162	WYB00589 単－1266号
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0.128 0.128	2,051 2,051	262 262	単－1267号
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0.192 0.192	6,076 6,076	1,166 1,166	単－1268号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		526 526	
計					70,630 70,630	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－724号	補強ロックボルト		単位	m	数量	1 1	単価	70,630 70,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					70,630 70,630	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－725号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	35,370	176,850	WK450700 単－1269号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					176,900	
単価					176,900	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－726号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	255,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	51,090	255,450	WK450610 単－1270号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					255,500	
単価					255,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－727号	吹付コンクリート	ＤＩ 下半 25	単位	m	数量	1 1	単価	21,040 21,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.371 0.371	9,700 9,700	3,598 3,598	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.824 0.824	3,600 3,600	2,966 2,966	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.484 0.484	3,500 3,500	1,694 1,694	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	33.372 33.372	350 350	11,680 11,680	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.371 0.371	2,970 2,970	1,101 1,101	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					21,040 21,040	
単価					21,040 21,040	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－728号	ロックボルト	DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	3,240	12,960	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	108,000	3,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,740	
単価					16,740	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－729号	H形鋼支保工	DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１２５	t	0.092	126,000	11,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,600	
単価					11,600	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00286
		日	5	73,080	365,400	単－1253号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					365,400	
					365,400	
単価					365,400	
					365,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－731号	吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	単位	m	数量	1 1	単価	26,350 26,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.464 0.464	9,700 9,700	4,500 4,500	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.032 1.032	3,600 3,600	3,715 3,715	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.606 0.606	3,500 3,500	2,121 2,121	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	41.796 41.796	350 350	14,628 14,628	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.464 0.464	2,970 2,970	1,378 1,378	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					26,350 26,350	
単価					26,350 26,350	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－732号	ロックボルト	DII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	3,240	12,960	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	108,000	3,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,740	
単価					16,740	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－733号	H形鋼支保工	DII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.148	123,000	18,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,210	
単価					18,210	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－734号	ロックボルト	DⅡ 下半 25	単位	m	数量	1 1	単価	43,200 43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上　L=4.0m	組	4 4	10,800 10,800	43,200 43,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					43,200 43,200	
単価					43,200 43,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00328 単－1253号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－736号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	176,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	5	35,370	176,850	WK450700 単－1271号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					176,900	
単価					176,900	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－737号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	255,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	51,090	255,450	WK450610 単－1272号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					255,500	
単価					255,500	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－738号	吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	単位	m	数量	0 1	単価	0 26,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0	0	0	
		t	0.464	9,700	4,500	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0	0	0	
		ｍ３	1.032	3,600	3,715	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ		0	0	0	
		ｍ３	0.606	3,500	2,121	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%		0	0	0	
		ｋｇ	41.796	350	14,628	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)		0	0	0	
		ｋｇ	0.464	2,970	1,378	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		8	
計					0 26,350	
単価					0 26,350	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－739号	ロックボルト	DII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	3,240	12,960	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	108,000	3,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,740	
単価					16,740	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－740号	H形鋼支保工	DII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	18,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.148	123,000	18,204	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,210	
単価					18,210	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－741号	ロックボルト	DⅡ 下半 25	単位	m	数量	0 1	単価	0 43,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上　L=4.0m	組	0 4	0 10,800	0 43,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 43,200	
単価					0 43,200	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m		0	0	0	WYB00378
		日	5	73,080	365,400	単－1261号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－743号	吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	単位	m	数量	0 1	単価	0 37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0	0	0	
		t	0.581	9,700	5,635	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0	0	0	
		ｍ３	0.955	3,600	3,438	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ		0	0	0	
		ｍ３	0.632	3,500	2,212	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%		0	0	0	
		ｋｇ	69.66	350	24,381	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)		0	0	0	
		ｋｇ	0.581	2,970	1,725	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		9	
計					0 37,400	
単価					0 37,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－744号	H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 25	単位	m	数量	1 1	単価	21,470 21,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H154×151×8×12	t	0.159 0.159	135,000 135,000	21,465 21,465	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					21,470 21,470	
単価					21,470 21,470	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－745号	吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	単位	m	数量	1 1	単価	37,400 37,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.581 0.581	9,700 9,700	5,635 5,635	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.955 0.955	3,600 3,600	3,438 3,438	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.632 0.632	3,500 3,500	2,212 2,212	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	69.66 69.66	350 350	24,381 24,381	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.581 0.581	2,970 2,970	1,725 1,725	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					37,400 37,400	
単価					37,400 37,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－746号	H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 25	単位	m	数量	0 1	単価	0 21,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H154×151×8×12	t	0 0.159	0 135,000	0 21,465	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 21,470	
単価					0 21,470	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－747号	吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 25	単位	m	数量	1 1	単価	47,530 47,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.738 0.738	9,700 9,700	7,158 7,158	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.214 1.214	3,600 3,600	4,370 4,370	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.804 0.804	3,500 3,500	2,814 2,814	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	88.56 88.56	350 350	30,996 30,996	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.738 0.738	2,970 2,970	2,191 2,191	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					47,530 47,530	
単価					47,530 47,530	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－748号	H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 25	単位	m	数量	1 1	単価	26,330 26,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.214 0.214	123,000 123,000	26,322 26,322	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					26,330 26,330	
単価					26,330 26,330	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	327,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	65,530	327,650	WK450840 単－1273号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					327,700	
単価					327,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	327,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	65,530	327,650	WK450840 単－1274号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					327,700	
単価					327,700	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－751号	カッタービット	ＤII 上半 70	単位	m	数量	1	単価	20,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット	ＲＭ８－２５	個	2.91	7,000	20,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,370	
単価					20,370	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－752号	吹付コンクリート	上半 70	単位	m	数量	1 1	単価	176,700 176,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.114 3.114	9,700 9,700	30,205 30,205	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.92 6.92	3,600 3,600	24,912 24,912	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.066 4.066	3,500 3,500	14,231 14,231	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	280.26 280.26	350 350	98,091 98,091	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	3.114 3.114	2,970 2,970	9,248 9,248	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		13 13	
計					176,700 176,700	
単価					176,700 176,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－753号	ロックボルト	ＤⅡ 上半 70	単位	m	数量	1 1	単価	304,000 304,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上　L=6.0m	組	20 20	15,200 15,200	304,000 304,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					304,000 304,000	
単価					304,000 304,000	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－754号	H形鋼支保工	ＤII 上半 70	単位	m	数量	1	単価	129,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.051	123,000	129,273	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					129,300	
単価					129,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00721
		日	5	73,080	365,400	単－1253号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－756号	ロックボルト	DII 上半 70 無 無	単位	m	数量	1	単価	115,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	20	4,340	86,800	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.264	108,000	28,512	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					115,400	
単価					115,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－757号	H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 70	単位	m	数量	1 1	単価	144,000 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H200×201×9×14	t	1.066 1.066	135,000 135,000	143,910 143,910	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		90 90	
計					144,000 144,000	
単価					144,000 144,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－758号	吹付コンクリート	上半 70	単位	m	数量	1 1	単価	250,700 250,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.893 3.893	9,700 9,700	37,762 37,762	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.401 6.401	3,600 3,600	23,043 23,043	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.239 4.239	3,500 3,500	14,836 14,836	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	467.1 467.1	350 350	163,485 163,485	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	3.893 3.893	2,970 2,970	11,562 11,562	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					250,700 250,700	
単価					250,700 250,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－759号	カッタービット	DII 上半 70	単位	m	数量	1	単価	20,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット	ＲＭ８－２５	個	2.91	7,000	20,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,370	
単価					20,370	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－760号	吹付コンクリート	上半 70	単位	m	数量	0 1	単価	0 250,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 3.893	0 9,700	0 37,762	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 6.401	0 3,600	0 23,043	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 4.239	0 3,500	0 14,836	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 467.1	0 350	0 163,485	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 3.893	0 2,970	0 11,562	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 12	
計					0 250,700	
単価					0 250,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－761号	ロックボルト	DII 上半 70 無 無	単位	m	数量	1	単価	115,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	20	4,340	86,800	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.264	108,000	28,512	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					115,400	
単価					115,400	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－762号	H形鋼支保工	ＤⅡ 上半 70	単位	m	数量	0 1	単価	0 144,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H200×201×9×14	t	0 1.066	0 135,000	0 143,910	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 90	
計					0 144,000	
単価					0 144,000	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－763号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m	日	0 5	0 73,080	0 365,400	WYB00878 単－1261号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－764号	機械運転費		単位	箇所	数量	1 1	単価	150,000 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		週	0.053 0.053	1,186,000 1,186,000	62,858 62,858	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.053 0.053	1,101,000 1,101,000	58,353 58,353	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.053 0.053	310,700 310,700	16,467 16,467	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	1 1		12,391 12,391	
計					150,069 150,069	
単価					150,000 150,000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－765号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	箇所	数量	1 1	単価	360,800 360,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート			1	166,900	166,900	WYB00737
		面	1	166,900	166,900	単－1275号
ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m		1	167,200	167,200	WYB00738
		面	1	167,200	167,200	単－1276号
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		26,728	
		式	1		26,728	
計					360,828 360,828	
単価					360,800 360,800	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－766号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	箇所	数量	1 1	単価	248,700 248,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート			1	166,900	166,900	WYB00678
		面	1	166,900	166,900	単－1275号
ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m		1	63,400	63,400	WYB00680
		面	1	63,400	63,400	単－1277号
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		18,424	
		式	1		18,424	
計					248,724 248,724	
単価					248,700 248,700	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－767号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	箇所	数量	1 1	単価	324,200 324,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート			1	236,800	236,800	WYB00771
		面	1	236,800	236,800	単－1278号
ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m		1	63,400	63,400	WYB00772
		面	1	63,400	63,400	単－1277号
諸雑費（その他材料）（率） 8%			1		24,016	
		式	1		24,016	
計					324,216	
					324,216	
単価					324,200	
					324,200	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－768号	機械運転費		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		週	0 0.053	0 1,186,000	0 62,858	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.053	0 1,101,000	0 58,353	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.053	0 310,700	0 16,467	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 9%		式	0 1		0 12,391	
計					0 150,069	
単価					0 150,000	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－769号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 324,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		面	0 1	0 236,800	0 236,800	WYB00836 単－1279号
ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m	面	0 1	0 63,400	0 63,400	WYB00837 単－1280号
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	0 1		0 24,016	
計					0 324,216	
単価					0 324,200	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－770号	吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 30	単位	m	数量	1 1	単価	34,730 34,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.612 0.612	9,700 9,700	5,936 5,936	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.36 1.36	3,600 3,600	4,896 4,896	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.799 0.799	3,500 3,500	2,796 2,796	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	55.08 55.08	350 350	19,278 19,278	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.612 0.612	2,970 2,970	1,817 1,817	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					34,730 34,730	
単価					34,730 34,730	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－771号	ロックボルト	ＤⅡ 下半 30	単位	m	数量	1 1	単価	60,800 60,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上　L=6.0m	組	4 4	15,200 15,200	60,800 60,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					60,800 60,800	
単価					60,800 60,800	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－772号	H形鋼支保工	ＤII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	33,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.273	123,000	33,579	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					33,580	
単価					33,580	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－773号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m		5	73,080	365,400	WYB00130
		日	5	73,080	365,400	単－1253号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－774号	ロックボルト	DII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	4,340	17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	108,000	5,724	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,090	
単価					23,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－775号	H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 30	単位	m	数量	1 1	単価	29,700 29,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H200×201×9×14		0.22	135,000	29,700	
		t	0.22	135,000	29,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					29,700 29,700	
単価					29,700 29,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－776号	吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 30	単位	m	数量	1 1	単価	49,270 49,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.765 0.765	9,700 9,700	7,420 7,420	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.258 1.258	3,600 3,600	4,528 4,528	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.833 0.833	3,500 3,500	2,915 2,915	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	91.8 91.8	350 350	32,130 32,130	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.765 0.765	2,970 2,970	2,272 2,272	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					49,270 49,270	
単価					49,270 49,270	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－777号	吹付コンクリート	ＤⅡ 下半 30	単位	m	数量	0 1	単価	0 49,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ		0	0	0	
		t	0.765	9,700	7,420	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0	0	0	
		ｍ３	1.258	3,600	4,528	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ		0	0	0	
		ｍ３	0.833	3,500	2,915	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%		0	0	0	
		ｋｇ	91.8	350	32,130	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)		0	0	0	
		ｋｇ	0.765	2,970	2,272	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		5	
計					0 49,270	
単価					0 49,270	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－778号	ロックボルト	DII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	4,340	17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	108,000	5,724	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,090	
単価					23,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－779号	H形鋼支保工	ＤⅡ 下半 30	単位	m	数量	0 1	単価	0 29,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H200×201×9×14	t	0 0.22	0 135,000	0 29,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 29,700	
単価					0 29,700	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－780号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	0 1	単価	0 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m	日	0 5	0 73,080	0 365,400	WYB00883 単－1261号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 365,400	
単価					0 365,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－781号	機械運転費		単位	箇所	数量	1 1	単価	47,690 47,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		週	0.017 0.017	1,186,000 1,186,000	20,162 20,162	WK450691 単－ 685号
コンクリート吹付機運転		週	0.017 0.017	1,101,000 1,101,000	18,717 18,717	WK450811 単－ 686号
吹付プラント設備運転		週	0.017 0.017	310,700 310,700	5,281 5,281	WK450821 単－ 688号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1 1		3,532 3,532	
計					47,692 47,692	
単価					47,690 47,690	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－782号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	箇所	数量	1 1	単価	107,400 107,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート			1	35,160	35,160	WYB00742
		面	1	35,160	35,160	単－1281号
ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m		1	60,800	60,800	WYB00752
		面	1	60,800	60,800	単－1282号
諸雑費（その他材料）（率） 12%			1		11,515	
		式	1		11,515	
計					107,475 107,475	
単価					107,400 107,400	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－783号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	箇所	数量	1 1	単価	65,240 65,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート			1	35,160	35,160	WYB00697
		面	1	35,160	35,160	単－1281号
ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m		1	23,090	23,090	WYB00698
		面	1	23,090	23,090	単－1283号
諸雑費（その他材料）（率） 12%			1		6,990	
		式	1		6,990	
計					65,240 65,240	
単価					65,240 65,240	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－784号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	箇所	数量	1 1	単価	87,720 87,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート			1	55,240	55,240	WYB00806
		面	1	55,240	55,240	単－1284号
ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m		1	23,090	23,090	WYB00807
		面	1	23,090	23,090	単－1283号
諸雑費（その他材料）（率） 12%			1		9,399	
		式	1		9,399	
計					87,729 87,729	
単価					87,720 87,720	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－785号	機械運転費		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 47,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		週	0 0.017	0 1,186,000	0 20,162	WK450691 単－ 703号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.017	0 1,101,000	0 18,717	WK450811 単－ 704号
吹付プラント設備運転		週	0 0.017	0 310,700	0 5,281	WK450821 単－ 706号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	0 1		0 3,532	
計					0 47,692	
単価					0 47,690	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－786号	材料費	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 87,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		面	0 1	0 55,240	0 55,240	WYB00842 単－1285号
ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m	面	0 1	0 23,090	0 23,090	WYB00865 単－1286号
諸雑費（その他材料）（率） 12%		式	0 1		0 9,399	
計					0 87,729	
単価					0 87,720	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－787号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1 1	単価	327,700 327,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5 5	65,530 65,530	327,650 327,650	WK450840 単－1287号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					327,700 327,700	
単価					327,700 327,700	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－788号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	0 1	単価	0 327,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	0 5	0 65,530	0 327,650	WK450840 単－1288号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 327,700	
単価					0 327,700	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－789号	カッタービット	上半 50	単位	m	数量	1	単価	14,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット	ＲＭ８－２５	個	2.09	7,000	14,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,630	
単価					14,630	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－790号	吹付コンクリート	上半 50	単位	m	数量	1 1	単価	146,900 146,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.588 2.588	9,700 9,700	25,103 25,103	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.752 5.752	3,600 3,600	20,707 20,707	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.379 3.379	3,500 3,500	11,826 11,826	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	232.956 232.956	350 350	81,534 81,534	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	2.588 2.588	2,970 2,970	7,686 7,686	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					146,900 146,900	
単価					146,900 146,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－791号	ロックボルト	上半 50 無 有 SD345 D16～25 有 -1本 無	単位	m	数量	1	単価	47,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	3,240	12,960	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.233	74,000	17,242	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.164	108,000	17,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,920	
単価					47,920	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－792号	H形鋼支保工	上半 50	単位	m	数量	1	単価	103,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.843	123,000	103,689	
諸雑費（まるめ）		式	1		11	
計					103,700	
単価					103,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－793号	ロックボルト	上半 50 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	3,240	12,960	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	108,000	3,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,740	
単価					16,740	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－794号	カッタービット	上半 60	単位	m	数量	1	単価	17,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カッタービット	ＲＭ８－２５	個	2.5	7,000	17,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,500	
単価					17,500	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－795号	吹付コンクリート	上半 60	単位	m	数量	1 1	単価	162,000 162,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.855 2.855	9,700 9,700	27,693 27,693	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.344 6.344	3,600 3,600	22,838 22,838	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.727 3.727	3,500 3,500	13,044 13,044	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	256.932 256.932	350 350	89,926 89,926	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	2.855 2.855	2,970 2,970	8,479 8,479	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					162,000 162,000	
単価					162,000 162,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－796号	ロックボルト	上半 60 有 2本 有 SD345 D16～25 有 -3本 無	単位	m	数量	1	単価	57,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	6	3,240	19,440	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.245	74,000	18,130	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.188	108,000	20,304	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					57,880	
単価					57,880	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－797号	H形鋼支保工	上半 60	単位	m	数量	1	単価	114,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.933	123,000	114,759	
諸雑費（まるめ）		式	1		41	
計					114,800	
単価					114,800	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－798号	ロックボルト	上半 60 有 2本 無 無	単位	m	数量	1	単価	25,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	6	3,240	19,440	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	108,000	5,724	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					25,170	
単価					25,170	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－799号	吹付コンクリート	下半 25	単位	m	数量	1 1	単価	31,050 31,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.547 0.547	9,700 9,700	5,305 5,305	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.216 1.216	3,600 3,600	4,377 4,377	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.714 0.714	3,500 3,500	2,499 2,499	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	49.248 49.248	350 350	17,236 17,236	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.547 0.547	2,970 2,970	1,624 1,624	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					31,050 31,050	
単価					31,050 31,050	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－800号	ロックボルト	下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	16,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	4	3,240	12,960	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.035	108,000	3,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,740	
単価					16,740	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－801号	H形鋼支保工	下半 25	単位	m	数量	1	単価	25,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.205	123,000	25,215	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					25,220	
単価					25,220	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－802号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	週	数量	1 1	単価	365,400 365,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引伸縮風管	φ1500×50m	日	5 5	73,080 73,080	365,400 365,400	WYB00108 単－1253号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					365,400 365,400	
単価					365,400 365,400	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－803号	自由断面掘削機	カッターヘッド　出力65kW	単位	時間	数量	1 1	単価	23,880 23,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	39 39	12.1 12.1	471 471	
自由断面掘削機	ｶｯﾀｰﾍｯﾄﾞ 出力65kW	時間	1 1	23,400 23,400	23,400 23,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					23,880 23,880	
単価					23,880 23,880	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－804号	ホイールローダ(トラクタショベル)［普通］	0.8m3	単位	時間	数量	1 1	単価	3,128 3,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6.4 6.4	117 117	748 748	
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	排出ガス対策型（第１次基準値）　０．８ｍ３	時間	1 1	2,380 2,380	2,380 2,380	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,128 3,128	
単価					3,128 3,128	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－805号	ダンプトラック[普通･ディーゼル]	4t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,348 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.8 5.8	117 117	678 678	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1 1	1,580 1,580	1,580 1,580	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	90 90	90 90	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,348 2,348	
単価					2,348 2,348	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－806号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,430 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	9,700 9,700	3,492 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,600 3,600	2,880 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					20,430 20,430	
単価					20,430 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	44,670 44,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	80 80	12.1 12.1	968 968	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					44,670 44,670	
単価					44,670 44,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－808号	トラックミキサ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	4,501 4,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	117 117	1,521 1,521	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,501 4,501	
単価					4,501 4,501	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－809号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	24	12.1	290	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,500	14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					62,130	
単価					62,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－810号	モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	単位	日	数量	1 1	単価	3,423 3,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	10.2 10.2	12.1 12.1	123 123	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,423 3,423	
単価					3,423 3,423	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－811号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き	排ガス型（第１次）山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	時間	数量	1 1	単価	2,697 2,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6.3 6.3	117 117	737 737	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	時間	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,697 2,697	
単価					2,697 2,697	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－812号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,430 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	9,700 9,700	3,492 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,600 3,600	2,880 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					20,430 20,430	
単価					20,430 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－813号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	44,670 44,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	80 80	12.1 12.1	968 968	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					44,670 44,670	
単価					44,670 44,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－814号	トラックミキサ運転		単位	時間	数量	1 1	単価	4,501 4,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	117 117	1,521 1,521	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,501 4,501	
単価					4,501 4,501	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－815号	バラセントル損料	R=2.35m L=4.5m	単位	m	数量	1 1	単価	274,000 274,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バラセントル損料	R=2.35m L=4.5m		1	274,000	274,000	
		m	1	274,000	274,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					274,000	
					274,000	
単価					274,000	
					274,000	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－816号	コンクリートポンプ車運転		単位	時間	数量	1 1	単価	9,897 9,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	117 117	1,287 1,287	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1 1	8,610 8,610	8,610 8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,897 9,897	
単価					9,897 9,897	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－817号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	117	5,616	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,600	43,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,220	
単価					49,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－818号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	117	1,076	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,326	
単価					6,326	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－819号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	117	1,287	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,390	3,390	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,930	
単価					4,930	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－820号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	117	5,616	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,600	43,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,220	
単価					49,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－821号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	117	1,076	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,326	
単価					6,326	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－822号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	117	1,287	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,390	3,390	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,930	
単価					4,930	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－823号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	117	5,616	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,600	43,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,220	
単価					49,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－824号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	117	1,076	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,326	
単価					6,326	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－825号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	117	1,287	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,390	3,390	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,930	
単価					4,930	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－826号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	83,780 83,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.301 1.301	9,700 9,700	12,619 12,619	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.139 2.139	3,600 3,600	7,700 7,700	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.416 1.416	3,500 3,500	4,956 4,956	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	156.12 156.12	350 350	54,642 54,642	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	1.301 1.301	2,970 2,970	3,863 3,863	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					83,780 83,780	
単価					83,780 83,780	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－827号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	79,170 79,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H154×151×8×12	t	0.425 0.425	135,000 135,000	57,375 57,375	
諸雑費（率＋まるめ） 38%		式	1 1		21,795 21,795	
計					79,170 79,170	
単価					79,170 79,170	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－828号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	49,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	117	5,616	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,600	43,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					49,220	
単価					49,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－829号	バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	6,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	117	1,076	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,326	
単価					6,326	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－830号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	117	1,287	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,390	3,390	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	253	253	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,930	
単価					4,930	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－831号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 83,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 1.301	0 9,700	0 12,619	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 2.139	0 3,600	0 7,700	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 1.416	0 3,500	0 4,956	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 156.12	0 350	0 54,642	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 1.301	0 2,970	0 3,863	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 83,780	
単価					0 83,780	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－832号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 77,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H154×151×8×12	t	0 0.433	0 135,000	0 58,455	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	0 1		0 19,285	
計					0 77,740	
単価					0 77,740	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－833号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 63,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0 0.363	0 123,000	0 44,649	
諸雑費（率＋まるめ） 43%		式	0 1		0 19,191	
計					0 63,840	
単価					0 63,840	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－834号	吹付コンクリート		単位	m	数量	1 1	単価	100,600 100,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	1.562 1.562	9,700 9,700	15,151 15,151	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	2.568 2.568	3,600 3,600	9,244 9,244	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	1.7 1.7	3,500 3,500	5,950 5,950	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	187.44 187.44	350 350	65,604 65,604	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	1.562 1.562	2,970 2,970	4,639 4,639	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					100,600 100,600	
単価					100,600 100,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－835号	H形鋼支保工		単位	m	数量	1 1	単価	98,740 98,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.586 0.586	123,000 123,000	72,078 72,078	
諸雑費（率＋まるめ） 37%		式	1 1		26,662 26,662	
計					98,740 98,740	
単価					98,740 98,740	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－836号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 100,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 1.562	0 9,700	0 15,151	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 2.568	0 3,600	0 9,244	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 1.7	0 3,500	0 5,950	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 187.44	0 350	0 65,604	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 1.562	0 2,970	0 4,639	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 12	
計					0 100,600	
単価					0 100,600	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－837号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 95,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 0.586	0 123,000	0 72,078	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 23,062	
計					0 95,140	
単価					0 95,140	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－838号	吹付コンクリート		単位	m	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 1.863	0 9,700	0 18,071	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 3.064	0 3,600	0 11,030	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 2.029	0 3,500	0 7,101	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 223.56	0 350	0 78,246	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 1.863	0 2,970	0 5,533	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 19	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－839号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 122,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	SS540 H200×201×9×14	t	0 0.719	0 135,000	0 97,065	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	0 1		0 25,235	
計					0 122,300	
単価					0 122,300	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－840号	H形鋼支保工		単位	m	数量	0 1	単価	0 110,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 0.698	0 123,000	0 85,854	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 24,846	
計					0 110,700	
単価					0 110,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－841号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	15	117	1,755	
ブルドーザ［トンネル工事対応］	排出ガス対策型（第３次基準値）１５ｔ級	時間	1	9,700	9,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,460	
単価					11,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	13,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	33	117	3,861	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.6	6,120	9,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,660	
単価					13,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－843号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	19,300	3,088	
軽油	１．２号	L	16	117	1,872	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,500	
単価					9,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	15	117	1,755	
ブルドーザ［トンネル工事対応］	排出ガス対策型（第３次基準値）１５ｔ級	時間	1	9,700	9,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,460	
単価					11,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	13,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	33	117	3,861	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.6	6,120	9,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,660	
単価					13,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	19,300	3,088	
軽油	１．２号	L	16	117	1,872	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,500	
単価					9,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－847号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	15	117	1,755	
ブルドーザ［トンネル工事対応］	排出ガス対策型（第３次基準値）１５ｔ級	時間	1	9,700	9,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,460	
単価					11,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－848号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	13,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	33	117	3,861	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.6	6,120	9,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,660	
単価					13,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－849号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,310	3,249	
軽油	１．２号	L	16	117	1,872	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,661	
単価					9,661	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－850号	ブルドーザ運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	11,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	15	117	1,755	
ブルドーザ［トンネル工事対応］	排出ガス対策型（第３次基準値）１５ｔ級	時間	1	9,700	9,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					11,460	
単価					11,460	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－851号	タイヤローラ運転		単位	日	数量	1	単価	13,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	33	117	3,861	
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.6	6,120	9,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,660	
単価					13,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－852号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	20,310	3,249	
軽油	１．２号	L	16	117	1,872	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,540	4,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,661	
単価					9,661	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－853号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	21,000	31,500	
型わく工		人	5.9	21,400	126,260	
普通作業員		人	1.5	16,700	25,050	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		29,190	
計					212,000	
単価					2,120	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－854号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	8,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	33,200	132,800	
トンネル特殊工		人	16.1	32,100	516,810	
トンネル作業員		人	4	23,100	92,400	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		103,790	
計					845,800	
単価					8,458	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－855号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	117	1,872	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,490	
単価					10,490	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－856号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	21,000	31,500	
型わく工		人	5.9	21,400	126,260	
普通作業員		人	1.5	16,700	25,050	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		29,190	
計					212,000	
単価					2,120	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－857号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	8,458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	33,200	132,800	
トンネル特殊工		人	16.1	32,100	516,810	
トンネル作業員		人	4	23,100	92,400	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		103,790	
計					845,800	
単価					8,458	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－858号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	117	1,872	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,490	
単価					10,490	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－859号	ガス切断（H鋼杭）	125×125mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,576 5,576

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	22,900 22,900	3,206 3,206	
普通作業員		人	0.14 0.14	16,700 16,700	2,338 2,338	
酸素ガス	ボンベ	ｍ３	0.035 0.035	278 278	9 9	
アセチレンガス	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,190 1,190	23 23	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,576 5,576	
単価					5,576 5,576	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－860号	ガス切断（H鋼杭）	154×151mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,578 5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	22,900 22,900	3,206 3,206	
普通作業員		人	0.14 0.14	16,700 16,700	2,338 2,338	
酸素ガス	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	278 278	11 11	
アセチレンガス	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,190 1,190	23 23	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,578 5,578	
単価					5,578 5,578	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－861号	ガス切断（H鋼杭）	200×200㎜	単位	箇所	数量	1	単価	5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14	22,900	3,206	
普通作業員		人	0.14	16,700	2,338	
酸素ガス	ボンベ	ｍ３	0.05	278	13	
アセチレンガス	ボンベ	ｋｇ	0.02	1,190	23	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,580	
単価					5,580	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－862号	ガス切断（H鋼杭）	200×201mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,580 5,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	22,900 22,900	3,206 3,206	
普通作業員		人	0.14 0.14	16,700 16,700	2,338 2,338	
酸素ガス	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	278 278	13 13	
アセチレンガス	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,190 1,190	23 23	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,580 5,580	
単価					5,580 5,580	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	ガス切断（H鋼杭）	150×150mm	単位	箇所	数量	1 1	単価	5,578 5,578

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14 0.14	22,900 22,900	3,206 3,206	
普通作業員		人	0.14 0.14	16,700 16,700	2,338 2,338	
酸素ガス	ボンベ	ｍ３	0.04 0.04	278 278	11 11	
アセチレンガス	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,190 1,190	23 23	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,578 5,578	
単価					5,578 5,578	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,186,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	237,100	1,185,500	WK450690 単－1289号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,186,000	
単価					1,186,000	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－865号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	1,101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	220,100	1,100,500	WK450810 単－1290号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,101,000	
単価					1,101,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－866号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	310,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	62,130	310,650	WK450820 単－1291号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					310,700	
単価					310,700	円／週

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－867号	鋼製支保工(上半)	H-200	単位	m	数量	1 1	単価	115,100 115,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.935 0.935	123,000 123,000	115,005 115,005	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		95 95	
計					115,100 115,100	
単価					115,100 115,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－868号	ロックボルト工(上半)	耐力176.5kN　L=4.0m	単位	m	数量	1 1	単価	5,579 5,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	1.322 1.322	3,240 3,240	4,283 4,283	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.012 0.012	108,000 108,000	1,296 1,296	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,579 5,579	
単価					5,579 5,579	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－869号	吹付コンクリート	t=25cm	単位	m	数量	1 1	単価	160,500 160,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.828 2.828	9,700 9,700	27,431 27,431	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.284 6.284	3,600 3,600	22,622 22,622	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.692 3.692	3,500 3,500	12,922 12,922	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	254.52 254.52	350 350	89,082 89,082	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	2.828 2.828	2,970 2,970	8,399 8,399	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					160,500 160,500	
単価					160,500 160,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－870号	鋼製支保工(下半)	H-200	単位	m	数量	1 1	単価	26,080 26,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.212 0.212	123,000 123,000	26,076 26,076	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					26,080 26,080	
単価					26,080 26,080	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－871号	吹付コンクリート	t=25cm	単位	m	数量	1 1	単価	33,250 33,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.586 0.586	9,700 9,700	5,684 5,684	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.301 1.301	3,600 3,600	4,683 4,683	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.765 0.765	3,500 3,500	2,677 2,677	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	52.74 52.74	350 350	18,459 18,459	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.586 0.586	2,970 2,970	1,740 1,740	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					33,250 33,250	
単価					33,250 33,250	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－872号	鋼製支保工(上半)	H-200	単位	m	数量	1 1	単価	108,300 108,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.88 0.88	123,000 123,000	108,240 108,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					108,300 108,300	
単価					108,300 108,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－873号	ロックボルト工(上半)	耐力176.5kN　L=4.0m	単位	m	数量	1 1	単価	6,011 6,011

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	1.422 1.422	3,240 3,240	4,607 4,607	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.013 0.013	108,000 108,000	1,404 1,404	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,011 6,011	
単価					6,011 6,011	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－874号	吹付コンクリート	t=25cm	単位	m	数量	1 1	単価	151,000 151,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.66 2.66	9,700 9,700	25,802 25,802	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	5.91 5.91	3,600 3,600	21,276 21,276	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.472 3.472	3,500 3,500	12,152 12,152	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	239.4 239.4	350 350	83,790 83,790	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	2.66 2.66	2,970 2,970	7,900 7,900	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					151,000 151,000	
単価					151,000 151,000	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－875号	鋼製支保工(下半)	H-200	単位	m	数量	1 1	単価	26,330 26,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.214 0.214	123,000 123,000	26,322 26,322	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					26,330 26,330	
単価					26,330 26,330	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－876号	吹付コンクリート	t=25cm	単位	m	数量	1 1	単価	33,420 33,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.589 0.589	9,700 9,700	5,713 5,713	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.309 1.309	3,600 3,600	4,712 4,712	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.769 0.769	3,500 3,500	2,691 2,691	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	53.01 53.01	350 350	18,553 18,553	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.589 0.589	2,970 2,970	1,749 1,749	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					33,420 33,420	
単価					33,420 33,420	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－877号	親子ビット	T38-150	単位	個	数量	1 1	単価	94,800 94,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ビット	φ150 T38-150		1	94,800	94,800	
		個	1	94,800	94,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					94,800	
					94,800	
単価					94,800	
					94,800	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－878号	ロッド	EH32M38-3050	単位	本	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3,050(mm) EH32M38-3050		1	40,000	40,000	
		本	1	40,000	40,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					40,000	
					40,000	
単価					40,000	
					40,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－879号	異径スリーブ	CM38R38NZ	単位	個	数量	1 1	単価	17,300 17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径スリーブ	CM38R38NZ		1	17,300	17,300	
		個	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					17,300	
					17,300	
単価					17,300	
					17,300	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－880号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	時間	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	46 46	12.1 12.1	556 556	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－881号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3　長さL=12.92m	単位	本	数量	1 1	単価	95,100 95,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF管(先頭管)	φ114.3 L=3.77m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ付き	本	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
AGF管(中間管)	φ114.3 L=3.05m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ付き	本	2 2	23,800 23,800	47,600 47,600	
AGF管(端末管)	φ114.3 L=3.05m(塩ﾋﾞ管)	本	1 1	19,500 19,500	19,500 19,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					95,100 95,100	
単価					95,100 95,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－882号	パイロッドデバイス	UD38MP70SA-15	単位	個	数量	1 1	単価	240,000 240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイロットデバイス	UD38MP70SA-15	個	1 1	240,000 240,000	240,000 240,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					240,000 240,000	
単価					240,000 240,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－883号	リングロストビット	UL125SA76-172	単位	個	数量	1 1	単価	28,800 28,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リングロストビット	UL125SA76-172	個	1 1	28,800 28,800	28,800 28,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					28,800 28,800	
単価					28,800 28,800	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－884号	スタビライザ	AM38M38Z1	単位	個	数量	1 1	単価	78,800 78,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタビライザ	AM38M38Z1	個	1 1	78,800 78,800	78,800 78,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,800 78,800	
単価					78,800 78,800	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－885号	異径スリーブ	CM38R38NZ	単位	個	数量	1 1	単価	17,300 17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径スリーブ	CM38R38NZ	個	1 1	17,300 17,300	17,300 17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,300 17,300	
単価					17,300 17,300	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－886号	ロッド	EH32M38-3050	単位	本	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3,050(mm) EH32M38-3050	本	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－887号	ロッド	EH32M38-3660	単位	本	数量	1 1	単価	49,500 49,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3,660(mm) EH32M38-3660	本	1 1	49,500 49,500	49,500 49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					49,500 49,500	
単価					49,500 49,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－888号	Ｔ３８スリーブ	CM38	単位	個	数量	1 1	単価	8,250 8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｔ３８スリーブ	CM38		1	8,250	8,250	
		個	1	8,250	8,250	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,250	
					8,250	
単価					8,250	
					8,250	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－889号	保護キャップ		単位	個	数量	1 1	単価	8,250 8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護キャップ			1	8,250	8,250	
		個	1	8,250	8,250	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,250	
					8,250	
単価					8,250	
					8,250	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－890号	セントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	57,700 57,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ		組	1 1	57,700 57,700	57,700 57,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					57,700 57,700	
単価					57,700 57,700	円／組

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－891号	サブセントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	41,200 41,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サブセントラライザ		組	1 1	41,200 41,200	41,200 41,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,200 41,200	
単価					41,200 41,200	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－892号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	時間	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	46 46	12.1 12.1	556 556	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－893号	注入材		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		1	680	680	
		ｋｇ	1	680	680	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					680	
					680	
単価					680	
					680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－894号	インサートパッカー		単位	組	数量	1 1	単価	36,500 36,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インサートパッカー	L=12.5m用		1	36,500	36,500	
		組	1	36,500	36,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					36,500	
					36,500	
単価					36,500	
					36,500	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－895号	逆止弁	ｺﾞﾑ製	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－896号	逆止弁ストッパー		単位	個	数量	1 1	単価	3,060 3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆止弁ストッパー		個	1 1	3,060 3,060	3,060 3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,060 3,060	
単価					3,060 3,060	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－897号	ミキシングユニット		単位	個	数量	1 1	単価	2,550 2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	1 1	2,550 2,550	2,550 2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,550 2,550	
単価					2,550 2,550	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－898号	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	5,520 5,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	1 1	5,520 5,520	5,520 5,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,520 5,520	
単価					5,520 5,520	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－899号	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	単位	本	数量	1 1	単価	19,100 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	1 1	19,100 19,100	19,100 19,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,100 19,100	
単価					19,100 19,100	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－900号	コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	単位	本	数量	1 1	単価	630 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	1 1	630 630	630 630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					630 630	
単価					630 630	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－901号	コーキングウエス		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		 ｋｇ	1 1	300 300	300 300	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					300 300	
単価					300 300	 円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－902号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	親子ビット	T38-150	単位	個	数量	1 1	単価	94,800 94,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ビット	φ150 T38-150		1	94,800	94,800	
		個	1	94,800	94,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					94,800	
					94,800	
単価					94,800	
					94,800	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	ロッド	EH32M38-3050	単位	本	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3,050(mm) EH32M38-3050		1	40,000	40,000	
		本	1	40,000	40,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					40,000	
					40,000	
単価					40,000	
					40,000	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－905号	異径スリーブ	CM38R38NZ	単位	個	数量	1 1	単価	17,300 17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径スリーブ	CM38R38NZ	個	1 1	17,300 17,300	17,300 17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,300 17,300	
単価					17,300 17,300	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	時間	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	46 46	12.1 12.1	556 556	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	ＡＧＦ鋼管	φ114.3　長さL=19.02m	単位	本	数量	1 1	単価	147,800 147,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF管(先頭管)	φ114.3 L=3.77m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ付き		1	28,000	28,000	
		本	1	28,000	28,000	
AGF管(中間管)	φ114.3 L=3.05m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ付き		4	23,800	95,200	
		本	4	23,800	95,200	
AGF管(端末管)	φ114.3 L=3.05m		1	24,600	24,600	
		本	1	24,600	24,600	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					147,800	
					147,800	
単価					147,800	
					147,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－908号	パイロッドデバイス	UD38MP70SA-15	単位	個	数量	1 1	単価	240,000 240,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイロットデバイス	UD38MP70SA-15		1	240,000	240,000	
		個	1	240,000	240,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					240,000	
					240,000	
単価					240,000	
					240,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－909号	リングロストビット	UL125SA76-172	単位	個	数量	1 1	単価	28,800 28,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リングロストビット	UL125SA76-172		1	28,800	28,800	
		個	1	28,800	28,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					28,800	
					28,800	
単価					28,800	
					28,800	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－910号	スタビライザ	AM38M38Z1	単位	個	数量	1 1	単価	78,800 78,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタビライザ	AM38M38Z1	個	1 1	78,800 78,800	78,800 78,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					78,800 78,800	
単価					78,800 78,800	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－911号	異径スリーブ	CM38R38NZ	単位	個	数量	1 1	単価	17,300 17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異径スリーブ	CM38R38NZ	個	1 1	17,300 17,300	17,300 17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,300 17,300	
単価					17,300 17,300	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－912号	ロッド	EH32M38-3050	単位	本	数量	1 1	単価	40,000 40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3,050(mm) EH32M38-3050	本	1 1	40,000 40,000	40,000 40,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					40,000 40,000	
単価					40,000 40,000	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－913号	ロッド	EH32M38-3660	単位	本	数量	1 1	単価	49,500 49,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3,660(mm) EH32M38-3660	本	1 1	49,500 49,500	49,500 49,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					49,500 49,500	
単価					49,500 49,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	Ｔ３８スリーブ	CM38	単位	個	数量	1 1	単価	8,250 8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｔ３８スリーブ	CM38		1	8,250	8,250	
		個	1	8,250	8,250	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,250	
					8,250	
単価					8,250	
					8,250	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	保護キャップ		単位	個	数量	1 1	単価	8,250 8,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護キャップ			1	8,250	8,250	
		個	1	8,250	8,250	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,250	
					8,250	
単価					8,250	
					8,250	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－916号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	時間	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	46 46	12.1 12.1	556 556	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－917号	注入材		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		1	680	680	
		ｋｇ	1	680	680	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					680	
					680	
単価					680	
					680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－918号	インサートパッカー		単位	組	数量	1 1	単価	60,000 60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インサートパッカー	L=18.5m用		1	60,000	60,000	
		組	1	60,000	60,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					60,000	
					60,000	
単価					60,000	
					60,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－919号	逆止弁	ｺﾞﾑ製	単位	個	数量	1 1	単価	1,530 1,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	1 1	1,530 1,530	1,530 1,530	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,530 1,530	
単価					1,530 1,530	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	逆止弁ストッパー		単位	個	数量	1 1	単価	3,060 3,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆止弁ストッパー		個	1 1	3,060 3,060	3,060 3,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,060 3,060	
単価					3,060 3,060	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－921号	ミキシングユニット		単位	個	数量	1 1	単価	2,550 2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	1 1	2,550 2,550	2,550 2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,550 2,550	
単価					2,550 2,550	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－922号	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	5,520 5,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	1 1	5,520 5,520	5,520 5,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,520 5,520	
単価					5,520 5,520	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－923号	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	単位	本	数量	1 1	単価	19,100 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	1 1	19,100 19,100	19,100 19,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,100 19,100	
単価					19,100 19,100	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－924号	コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	単位	本	数量	1 1	単価	630 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	1 1	630 630	630 630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					630 630	
単価					630 630	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－925号	コーキングウエス		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		 ｋｇ	1 1	300 300	300 300	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					300 300	
単価					300 300	 円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－926号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－927号	注入材		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1 1	680 680	680 680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					680 680	
単価					680 680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－928号	ＰＵボルト	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ L=3.0m	単位	本	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＵボルト	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ L=3.0m	本	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－929号	コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg		1	1,500	1,500	
		ｋｇ	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,500	
					1,500	
単価					1,500	
					1,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－930号	袋パッカー		単位	枚	数量	1 1	単価	850 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋パッカー			1	850	850	
		枚	1	850	850	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					850	
					850	
単価					850	
					850	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－931号	注入用チューブ		単位	m	数量	1 1	単価	242 242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入用チューブ		1 m	1 1	242 242	242 242	
諸雑費（まるめ）		1 式	1 1		0 0	
計					242 242	
単価					242 242	円／m

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－932号	特殊ユニット		単位	個	数量	1 1	単価	3,010 3,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ユニット		1 個	1 1	3,010 3,010	3,010 3,010	
諸雑費（まるめ）		1 式	1 1		0 0	
計					3,010 3,010	
単価					3,010 3,010	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－933号	ミキシングユニット		単位	個	数量	1 1	単価	2,550 2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	1 1	2,550 2,550	2,550 2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,550 2,550	
単価					2,550 2,550	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－934号	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	単位	本	数量	1 1	単価	19,100 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	1 1	19,100 19,100	19,100 19,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					19,100 19,100	
単価					19,100 19,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－935号	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	5,520 5,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	1 1	5,520 5,520	5,520 5,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,520 5,520	
単価					5,520 5,520	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－936号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	時間	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	46 46	12.1 12.1	556 556	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－937号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－938号	注入材		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1 1	680 680	680 680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					680 680	
単価					680 680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－939号	ＰＵボルト	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ L=3.0m	単位	本	数量	1 1	単価	7,600 7,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＰＵボルト	ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ L=3.0m	本	1 1	7,600 7,600	7,600 7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,600 7,600	
単価					7,600 7,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－940号	コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg		1	1,500	1,500	
		ｋｇ	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					1,500	
					1,500	
単価					1,500	
					1,500	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	袋パッカー		単位	枚	数量	1 1	単価	850 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋パッカー			1	850	850	
		枚	1	850	850	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					850	
					850	
単価					850	
					850	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－942号	注入用チューブ		単位	m	数量	1 1	単価	242 242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入用チューブ		 m	1 1	242 242	242 242	
諸雑費（まるめ）		 式	1 1		0 0	
計					242 242	
単価					242 242	 円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	時間	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	46 46	12.1 12.1	556 556	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－944号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－945号	注入材		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1 1	680 680	680 680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					680 680	
単価					680 680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－946号	ＧＲＰボルト	中空ﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	単位	本	数量	1 1	単価	6,970 6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＲＰボルト	中空ﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	本	1 1	6,970 6,970	6,970 6,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,970 6,970	
単価					6,970 6,970	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－947号	注入アダプター		単位	個	数量	1 1	単価	2,960 2,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入アダプター		個	1 1	2,960 2,960	2,960 2,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,960 2,960	
単価					2,960 2,960	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－948号	コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－949号	袋パッカー		単位	枚	数量	1 1	単価	850 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋パッカー		枚	1 1	850 850	850 850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					850 850	
単価					850 850	円／枚

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－950号	注入用チューブ		単位	m	数量	1 1	単価	242 242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入用チューブ		m	1 1	242 242	242 242	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					242 242	
単価					242 242	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－951号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	時間	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	46 46	12.1 12.1	556 556	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－952号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－953号	注入材		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1 1	680 680	680 680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					680 680	
単価					680 680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－954号	ＧＲＰボルト	中空ﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	単位	本	数量	1 1	単価	6,970 6,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＲＰボルト	中空ﾎﾞﾙﾄ L=4.0m	本	1 1	6,970 6,970	6,970 6,970	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,970 6,970	
単価					6,970 6,970	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－955号	注入アダプター		単位	個	数量	1 1	単価	2,960 2,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入アダプター		個	1 1	2,960 2,960	2,960 2,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,960 2,960	
単価					2,960 2,960	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－956号	コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	1,500 1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｳﾚﾀﾝ1kg	ｋｇ	1 1	1,500 1,500	1,500 1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,500 1,500	
単価					1,500 1,500	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－957号	袋パッカー		単位	枚	数量	1 1	単価	850 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋パッカー		枚	1 1	850 850	850 850	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					850 850	
単価					850 850	円／枚

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－958号	注入用チューブ		単位	m	数量	1 1	単価	242 242

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入用チューブ		m	1 1	242 242	242 242	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					242 242	
単価					242 242	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－959号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	時間	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	46 46	12.1 12.1	556 556	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－960号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－961号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	0 1	単価	0 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ビット	φ100	個	0 1	0 108,000	0 108,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 108,000	
単価					0 108,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－962号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	0 1	単価	0 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	0 1	0 50,800	0 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 50,800	
単価					0 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－963号	ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	単位	個	数量	0 1	単価	0 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0 1	0 31,500	0 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31,500	
単価					0 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－964号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	0 1	単価	0 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 264	0 12.1	0 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	0 1.4	0 167,000	0 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 237,000	
単価					0 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－965号	鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	単位	本	数量	0 1	単価	0 75,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400	本	0 1	0 25,500	0 25,500	
鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400	本	0 2	0 16,100	0 32,200	
鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400	本	0 1	0 17,800	0 17,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 75,500	
単価					0 75,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－966号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	0 1	単価	0 26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニットビット	UB-90	個	0 1	0 26,300	0 26,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 26,300	
単価					0 26,300	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－967号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	0 1	単価	0 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビットアダプター	AD-90	個	0 1	0 157,500	0 157,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 157,500	
単価					0 157,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－968号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	0 1	単価	0 64,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=4000	本	0 1	0 64,500	0 64,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 64,500	
単価					0 64,500	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－969号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	0 1	単価	0 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	0 1	0 50,800	0 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 50,800	
単価					0 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－970号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	0 1	単価	0 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッドスリーブ	SLS32	個	0 1	0 10,100	0 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 10,100	
単価					0 10,100	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－971号	ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	単位	個	数量	0 1	単価	0 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	個	0 1	0 31,500	0 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31,500	
単価					0 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－972号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	0 1	単価	0 8,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	0 1	0 8,830	0 8,830	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,830	
単価					0 8,830	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－973号	セントラライザ		単位	組	数量	0 1	単価	0 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ	小口径用	組	0 1	0 75,000	0 75,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 75,000	
単価					0 75,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－974号	サブセントラライザ		単位	組	数量	0 1	単価	0 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サブセントラライザ	小口径用	組	0 1	0 55,000	0 55,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 55,000	
単価					0 55,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－975号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	0 1	単価	0 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 264	0 12.1	0 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	0 1.4	0 167,000	0 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 237,000	
単価					0 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－976号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付き 4t積、2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 10	0 117	0 1,170	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,470	0 10,458	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 11,630	
単価					0 11,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－977号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1	0 680	0 680	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 680	
単価					0 680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－978号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	0 1	単価	0 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管	L=12.5m用	本	0 1	0 41,700	0 41,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 41,700	
単価					0 41,700	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－979号	コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	単位	本	数量	0 1	単価	0 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 1	0 630	0 630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 630	
単価					0 630	円／本

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－980号	コーキングウエス		単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	0 1	0 300	0 300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 300	
単価					0 300	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－981号	ミキシングユニット		単位	個	数量	0 1	単価	0 2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	0 1	0 2,550	0 2,550	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,550	
単価					0 2,550	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－982号	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	単位	本	数量	0 1	単価	0 5,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	0 1	0 5,520	0 5,520	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,520	
単価					0 5,520	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－983号	耐圧デリバリーホース	φ12*20m	単位	本	数量	0 1	単価	0 19,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×20m	本	0 1	0 19,100	0 19,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 19,100	
単価					0 19,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－984号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 12.1	0 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	0 1	0 17,000	0 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 17,120	
単価					0 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－985号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	0 1	単価	0 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 264	0 12.1	0 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	0 1.4	0 167,000	0 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 237,000	
単価					0 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－986号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 8.1	0 117	0 947	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	0 1.4	0 2,900	0 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,007	
単価					0 5,007	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－987号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1	0 680	0 680	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 680	
単価					0 680	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－988号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 12.1	0 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	0 1	0 17,000	0 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 17,120	
単価					0 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－989号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	0 1	単価	0 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 264	0 12.1	0 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	0 1.4	0 167,000	0 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 237,000	
単価					0 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－990号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 8.1	0 117	0 947	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	0 1.4	0 2,900	0 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,007	
単価					0 5,007	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－991号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1 1	単価	108,000 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ビット	φ100		1	108,000	108,000	
		個	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					108,000	
					108,000	
単価					108,000	
					108,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－992号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050		1	50,800	50,800	
		本	1	50,800	50,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					50,800	
					50,800	
単価					50,800	
					50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－993号	ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	単位	個	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)		1	31,500	31,500	
		個	1	31,500	31,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					31,500 31,500	
単価					31,500 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－994号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－995号	鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	単位	本	数量	1 1	単価	75,500 75,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400		1	25,500	25,500	
		本	1	25,500	25,500	
鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		2	16,100	32,200	
		本	2	16,100	32,200	
鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		1	17,800	17,800	
		本	1	17,800	17,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					75,500 75,500	
単価					75,500 75,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－996号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1 1	単価	26,300 26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニットビット	UB-90	個	1 1	26,300 26,300	26,300 26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,300 26,300	
単価					26,300 26,300	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－997号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1 1	単価	157,500 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビットアダプター	AD-90	個	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					157,500 157,500	
単価					157,500 157,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－998号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1 1	単価	64,500 64,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=4000	本	1 1	64,500 64,500	64,500 64,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					64,500 64,500	
単価					64,500 64,500	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－999号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1000号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッドスリーブ	SLS32	個	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1001号	ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	単位	個	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	個	1 1	31,500 31,500	31,500 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,500 31,500	
単価					31,500 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1002号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1 1	単価	8,830 8,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT		1	8,830	8,830	
		個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,830	
					8,830	
単価					8,830	
					8,830	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1003号	セントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ	小口径用		1	75,000	75,000	
		組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					75,000	
					75,000	
単価					75,000	
					75,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1004号	サブセントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	55,000 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サブセントラライザ	小口径用		1	55,000	55,000	
		組	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					55,000 55,000	
単価					55,000 55,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1005号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1006号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付き 4t積、2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,630 11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	10 10	117 117	1,170 1,170	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,470 7,470	10,458 10,458	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,630 11,630	
単価					11,630 11,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1007号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		1	680	680	
		ｋｇ	1	680	680	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					680	
					680	
単価					680	
					680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1008号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1 1	単価	41,700 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管	L=12.5m用		1	41,700	41,700	
		本	1	41,700	41,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					41,700	
					41,700	
単価					41,700	
					41,700	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1009号	コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	単位	本	数量	1 1	単価	630 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	1 1	630 630	630 630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					630 630	
単価					630 630	円／本

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1010号	コーキングウエス		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	1 1	300 300	300 300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					300 300	
単価					300 300	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1011号	耐圧デリバリーホース	φ12*1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	単位	本	数量	1 1	単価	5,520 5,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧デリバリーホース	φ12×1.5m　ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	1 1	5,520 5,520	5,520 5,520	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,520 5,520	
単価					5,520 5,520	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1012号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1013号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1014号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,007 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	8.1 8.1	117 117	947 947	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,007 5,007	
単価					5,007 5,007	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1015号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1	0 680	0 680	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 680	
単価					0 680	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1016号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 12.1	0 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	0 1	0 17,000	0 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 17,120	
単価					0 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1017号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	0 1	単価	0 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 264	0 12.1	0 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	0 1.4	0 167,000	0 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 237,000	
単価					0 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1018号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 8.1	0 117	0 947	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	0 1.4	0 2,900	0 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,007	
単価					0 5,007	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1019号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1	0 680	0 680	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 680	
単価					0 680	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1020号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 12.1	0 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	0 1	0 17,000	0 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 17,120	
単価					0 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1021号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	0 1	単価	0 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 264	0 12.1	0 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	0 1.4	0 167,000	0 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 237,000	
単価					0 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1022号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 8.1	0 117	0 947	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	0 1.4	0 2,900	0 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,007	
単価					0 5,007	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1023号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		1	680	680	
		ｋｇ	1	680	680	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					680	
					680	
単価					680	
					680	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1024号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1025号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1026号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,007 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	8.1 8.1	117 117	947 947	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,007 5,007	
単価					5,007 5,007	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1027号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1 1	単価	108,000 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ビット	φ100	個	1 1	108,000 108,000	108,000 108,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					108,000 108,000	
単価					108,000 108,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1028号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1029号	ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	単位	個	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)		1	31,500	31,500	
		個	1	31,500	31,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					31,500 31,500	
単価					31,500 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1030号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1031号	鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	単位	本	数量	1 1	単価	75,500 75,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400		1	25,500	25,500	
		本	1	25,500	25,500	
鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		2	16,100	32,200	
		本	2	16,100	32,200	
鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		1	17,800	17,800	
		本	1	17,800	17,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					75,500	
					75,500	
単価					75,500	
					75,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1032号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1 1	単価	26,300 26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニットビット	UB-90	個	1 1	26,300 26,300	26,300 26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,300 26,300	
単価					26,300 26,300	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1033号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1 1	単価	157,500 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビットアダプター	AD-90	個	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					157,500 157,500	
単価					157,500 157,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1034号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1 1	単価	64,500 64,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=4000	本	1 1	64,500 64,500	64,500 64,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					64,500 64,500	
単価					64,500 64,500	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1035号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1036号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッドスリーブ	SLS32	個	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1037号	ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	単位	個	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	個	1 1	31,500 31,500	31,500 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,500 31,500	
単価					31,500 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1038号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1 1	単価	8,830 8,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT		1	8,830	8,830	
		個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,830	
					8,830	
単価					8,830	
					8,830	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1039号	セントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ	小口径用		1	75,000	75,000	
		組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					75,000	
					75,000	
単価					75,000	
					75,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1040号	サブセントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	55,000 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サブセントラライザ	小口径用		1	55,000	55,000	
		組	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					55,000	
					55,000	
単価					55,000	
					55,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1041号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1042号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付き 4t積、2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,630 11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	10 10	117 117	1,170 1,170	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,470 7,470	10,458 10,458	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,630 11,630	
単価					11,630 11,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1043号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		1	680	680	
		ｋｇ	1	680	680	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					680	
					680	
単価					680	
					680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1044号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1 1	単価	41,700 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管	L=12.5m用		1	41,700	41,700	
		本	1	41,700	41,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					41,700	
					41,700	
単価					41,700	
					41,700	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1045号	コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	単位	本	数量	1 1	単価	630 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	1 1	630 630	630 630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					630 630	
単価					630 630	円／本

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1046号	コーキングウエス		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	1 1	300 300	300 300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					300 300	
単価					300 300	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1047号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1048号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1049号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,007 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	8.1 8.1	117 117	947 947	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,007 5,007	
単価					5,007 5,007	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1050号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	0 1	単価	0 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ビット	φ100	個	0 1	0 108,000	0 108,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 108,000	
単価					0 108,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1051号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	0 1	単価	0 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	0 1	0 50,800	0 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 50,800	
単価					0 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1052号	ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	単位	個	数量	0 1	単価	0 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	個	0 1	0 31,500	0 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31,500	
単価					0 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1053号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	0 1	単価	0 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 264	0 12.1	0 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	0 1.4	0 167,000	0 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 237,000	
単価					0 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1054号	鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	単位	本	数量	0 1	単価	0 75,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400	本	0 1	0 25,500	0 25,500	
鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400	本	0 2	0 16,100	0 32,200	
鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400	本	0 1	0 17,800	0 17,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 75,500	
単価					0 75,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1055号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	0 1	単価	0 26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニットビット	UB-90	個	0 1	0 26,300	0 26,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 26,300	
単価					0 26,300	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1056号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	0 1	単価	0 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビットアダプター	AD-90	個	0 1	0 157,500	0 157,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 157,500	
単価					0 157,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1057号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	0 1	単価	0 64,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=4000	本	0 1	0 64,500	0 64,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 64,500	
単価					0 64,500	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1058号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	0 1	単価	0 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	0 1	0 50,800	0 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 50,800	
単価					0 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1059号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	0 1	単価	0 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッドスリーブ	SLS32	個	0 1	0 10,100	0 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 10,100	
単価					0 10,100	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1060号	ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	単位	個	数量	0 1	単価	0 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	個	0 1	0 31,500	0 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31,500	
単価					0 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1061号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	0 1	単価	0 8,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT	個	0 1	0 8,830	0 8,830	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,830	
単価					0 8,830	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1062号	セントラライザ		単位	組	数量	0 1	単価	0 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ	小口径用	組	0 1	0 75,000	0 75,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 75,000	
単価					0 75,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1063号	サブセントラライザ		単位	組	数量	0 1	単価	0 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サブセントラライザ	小口径用	組	0 1	0 55,000	0 55,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 55,000	
単価					0 55,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1064号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	0 1	単価	0 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 264	0 12.1	0 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	0 1.4	0 167,000	0 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 237,000	
単価					0 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1065号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付き 4t積、2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 10	0 117	0 1,170	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	0 1.4	0 7,470	0 10,458	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 11,630	
単価					0 11,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1066号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1	0 680	0 680	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 680	
単価					0 680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1067号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	0 1	単価	0 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管	L=12.5m用	本	0 1	0 41,700	0 41,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 41,700	
単価					0 41,700	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1068号	コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	単位	本	数量	0 1	単価	0 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	0 1	0 630	0 630	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 630	
単価					0 630	円／本

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1069号	コーキングウエス		単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	0 1	0 300	0 300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 300	
単価					0 300	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1070号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 12.1	0 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	0 1	0 17,000	0 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 17,120	
単価					0 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1071号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	0 1	単価	0 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 264	0 12.1	0 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	0 1.4	0 167,000	0 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 237,000	
単価					0 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1072号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 8.1	0 117	0 947	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	0 1.4	0 2,900	0 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,007	
単価					0 5,007	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1073号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	0 1	0 680	0 680	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 680	
単価					0 680	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1074号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 9.9	0 12.1	0 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	0 1	0 17,000	0 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 17,120	
単価					0 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1075号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	0 1	単価	0 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 264	0 12.1	0 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	0 1.4	0 167,000	0 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 237,000	
単価					0 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1076号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 8.1	0 117	0 947	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	0 1.4	0 2,900	0 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,007	
単価					0 5,007	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1077号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1 1	単価	108,000 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ビット	φ100		1	108,000	108,000	
		個	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					108,000	
					108,000	
単価					108,000	
					108,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1078号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050		1	50,800	50,800	
		本	1	50,800	50,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					50,800	
					50,800	
単価					50,800	
					50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1079号	ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	単位	個	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)		1	31,500	31,500	
		個	1	31,500	31,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					31,500	
					31,500	
単価					31,500	
					31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1080号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1081号	鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	単位	本	数量	1 1	単価	75,500 75,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400		1	25,500	25,500	
		本	1	25,500	25,500	
鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		2	16,100	32,200	
		本	2	16,100	32,200	
鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400		1	17,800	17,800	
		本	1	17,800	17,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					75,500	
					75,500	
単価					75,500	
					75,500	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1082号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1 1	単価	26,300 26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニットビット	UB-90	個	1 1	26,300 26,300	26,300 26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,300 26,300	
単価					26,300 26,300	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1083号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1 1	単価	157,500 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビットアダプター	AD-90	個	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					157,500 157,500	
単価					157,500 157,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1084号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1 1	単価	64,500 64,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=4000	本	1 1	64,500 64,500	64,500 64,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					64,500 64,500	
単価					64,500 64,500	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1085号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1086号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッドスリーブ	SLS32	個	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1087号	ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	単位	個	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	個	1 1	31,500 31,500	31,500 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,500 31,500	
単価					31,500 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1088号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1 1	単価	8,830 8,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT		1	8,830	8,830	
		個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,830	
					8,830	
単価					8,830	
					8,830	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1089号	セントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ	小口径用		1	75,000	75,000	
		組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					75,000	
					75,000	
単価					75,000	
					75,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1090号	サブセントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	55,000 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サブセントラライザ	小口径用		1	55,000	55,000	
		組	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					55,000	
					55,000	
単価					55,000	
					55,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1091号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1092号	トラック運転	ｸﾚｰﾝ装置付き 4t積、2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	11,630 11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	10 10	117 117	1,170 1,170	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	供用日	1.4 1.4	7,470 7,470	10,458 10,458	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,630 11,630	
単価					11,630 11,630	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1093号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		1	680	680	
		ｋｇ	1	680	680	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					680	
					680	
単価					680	
					680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1094号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1 1	単価	41,700 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管	L=12.5m用		1	41,700	41,700	
		本	1	41,700	41,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					41,700	
					41,700	
単価					41,700	
					41,700	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1095号	コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	単位	本	数量	1 1	単価	630 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	1 1	630 630	630 630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					630 630	
単価					630 630	円／本

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1096号	コーキングウエス		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	1 1	300 300	300 300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					300 300	
単価					300 300	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1097号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1098号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1099号	トラック運転	2t積	単位	日	数量	1 1	単価	5,007 5,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	8.1 8.1	117 117	947 947	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	供用日	1.4 1.4	2,900 2,900	4,060 4,060	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,007 5,007	
単価					5,007 5,007	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1100号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1 1	単価	108,000 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ビット	φ100		1	108,000	108,000	
		個	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					108,000	
					108,000	
単価					108,000	
					108,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1101号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1102号	鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	単位	本	数量	1 1	単価	80,600 80,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400(ｽﾘｯﾄ入り)	本	1 1	27,200 27,200	27,200 27,200	
鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(ｽﾘｯﾄ入り)	本	2 2	17,800 17,800	35,600 35,600	
鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(ｽﾘｯﾄ入り)	本	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					80,600 80,600	
単価					80,600 80,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1103号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1 1	単価	26,300 26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニットビット	UB-90	個	1 1	26,300 26,300	26,300 26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,300 26,300	
単価					26,300 26,300	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1104号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1 1	単価	157,500 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビットアダプター	AD-90	個	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					157,500 157,500	
単価					157,500 157,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1105号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1 1	単価	64,500 64,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=4000	本	1 1	64,500 64,500	64,500 64,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					64,500 64,500	
単価					64,500 64,500	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1106号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1107号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッドスリーブ	SLS32	個	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1108号	ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	単位	個	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	個	1 1	31,500 31,500	31,500 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,500 31,500	
単価					31,500 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1109号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1 1	単価	8,830 8,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT		1	8,830	8,830	
		個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,830	
					8,830	
単価					8,830	
					8,830	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1110号	セントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ	小口径用		1	75,000	75,000	
		組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					75,000	
					75,000	
単価					75,000	
					75,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1111号	サブセントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	55,000 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サブセントラライザ	小口径用		1	55,000	55,000	
		組	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					55,000	
					55,000	
単価					55,000	
					55,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1112号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1113号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	ｋｇ	1 1	680 680	680 680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					680 680	
単価					680 680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1114号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1 1	単価	41,700 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管	L=12.5m用	本	1 1	41,700 41,700	41,700 41,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					41,700 41,700	
単価					41,700 41,700	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1115号	コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	単位	本	数量	1 1	単価	630 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	1 1	630 630	630 630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					630 630	
単価					630 630	円／本

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1116号	コーキングウエス		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	1 1	300 300	300 300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					300 300	
単価					300 300	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1117号	ミキシングユニット		単位	個	数量	1 1	単価	2,550 2,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングユニット		個	1 1	2,550 2,550	2,550 2,550	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,550 2,550	
単価					2,550 2,550	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1118号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1119号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1120号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1 1	単価	108,000 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ビット	φ100		1	108,000	108,000	
		個	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					108,000	
					108,000	
単価					108,000	
					108,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1121号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1122号	鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	単位	本	数量	1 1	単価	80,600 80,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400(ｽﾘｯﾄ入り)	本	1 1	27,200 27,200	27,200 27,200	
鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(ｽﾘｯﾄ入り)	本	2 2	17,800 17,800	35,600 35,600	
鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(ｽﾘｯﾄ入り)	本	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					80,600 80,600	
単価					80,600 80,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1123号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1 1	単価	26,300 26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニットビット	UB-90	個	1 1	26,300 26,300	26,300 26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,300 26,300	
単価					26,300 26,300	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1124号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1 1	単価	157,500 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビットアダプター	AD-90	個	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					157,500 157,500	
単価					157,500 157,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1125号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1 1	単価	64,500 64,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=4000	本	1 1	64,500 64,500	64,500 64,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					64,500 64,500	
単価					64,500 64,500	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1126号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1127号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッドスリーブ	SLS32	個	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1128号	ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	単位	個	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	個	1 1	31,500 31,500	31,500 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,500 31,500	
単価					31,500 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1129号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1 1	単価	8,830 8,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT		1	8,830	8,830	
		個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,830	
					8,830	
単価					8,830	
					8,830	円／個

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1130号	セントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ	小口径用		1	75,000	75,000	
		組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					75,000	
					75,000	
単価					75,000	
					75,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1131号	サブセントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	55,000 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サブセントラライザ	小口径用		1	55,000	55,000	
		組	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					55,000	
					55,000	
単価					55,000	
					55,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1132号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1133号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		1	680	680	
		ｋｇ	1	680	680	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					680	
					680	
単価					680	
					680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1134号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1 1	単価	41,700 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管	L=12.5m用		1	41,700	41,700	
		本	1	41,700	41,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					41,700	
					41,700	
単価					41,700	
					41,700	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1135号	コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	単位	本	数量	1 1	単価	630 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	1 1	630 630	630 630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					630 630	
単価					630 630	円／本

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1136号	コーキングウエス		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	1 1	300 300	300 300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					300 300	
単価					300 300	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1137号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1138号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1139号	親子ビット	φ100	単位	個	数量	1 1	単価	108,000 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
親子ビット	φ100	個	1 1	108,000 108,000	108,000 108,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					108,000 108,000	
単価					108,000 108,000	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1140号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1141号	ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)	単位	個	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	(異形ｽﾘｰﾌﾞ)		1	31,500	31,500	
		個	1	31,500	31,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					31,500	
					31,500	
単価					31,500	
					31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1142号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1143号	鋼管	φ76.3　長さL=12.82m	単位	本	数量	1 1	単価	80,600 80,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管(先頭管)	φ76.3×5.2mm L=3.55m STK400(ｽﾘｯﾄ入り)	本	1 1	27,200 27,200	27,200 27,200	
鋼管(中間管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(ｽﾘｯﾄ入り)	本	2 2	17,800 17,800	35,600 35,600	
鋼管(端末管)	φ76.3×5.2mm L=3.1m STK400(ｽﾘｯﾄ入り)	本	1 1	17,800 17,800	17,800 17,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					80,600 80,600	
単価					80,600 80,600	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1144号	ユニットビット	UB-90	単位	個	数量	1 1	単価	26,300 26,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ユニットビット	UB-90	個	1 1	26,300 26,300	26,300 26,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					26,300 26,300	
単価					26,300 26,300	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1145号	ビットアダプター	AD-90	単位	個	数量	1 1	単価	157,500 157,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビットアダプター	AD-90	個	1 1	157,500 157,500	157,500 157,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					157,500 157,500	
単価					157,500 157,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1146号	ロッド	L=4000	単位	本	数量	1 1	単価	64,500 64,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=4000	本	1 1	64,500 64,500	64,500 64,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					64,500 64,500	
単価					64,500 64,500	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1147号	ロッド	L=3050	単位	本	数量	1 1	単価	50,800 50,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッド	L=3050	本	1 1	50,800 50,800	50,800 50,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,800 50,800	
単価					50,800 50,800	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1148号	ロッドスリーブ		単位	個	数量	1 1	単価	10,100 10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロッドスリーブ	SLS32	個	1 1	10,100 10,100	10,100 10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					10,100 10,100	
単価					10,100 10,100	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1149号	ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	単位	個	数量	1 1	単価	31,500 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジャンクスリーブ	（異形ｽﾘｰﾌﾞ）	個	1 1	31,500 31,500	31,500 31,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					31,500 31,500	
単価					31,500 31,500	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1150号	ネジプロテクター	PT	単位	個	数量	1 1	単価	8,830 8,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネジプロテクター	PT		1	8,830	8,830	
		個	1	8,830	8,830	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					8,830	
					8,830	
単価					8,830	
					8,830	円／個

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1151号	セントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	75,000 75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セントラライザ	小口径用		1	75,000	75,000	
		組	1	75,000	75,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					75,000	
					75,000	
単価					75,000	
					75,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1152号	サブセントラライザ		単位	組	数量	1 1	単価	55,000 55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サブセントラライザ	小口径用		1	55,000	55,000	
		組	1	55,000	55,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					55,000 55,000	
単価					55,000 55,000	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1153号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1154号	注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	680 680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		1	680	680	
		ｋｇ	1	680	680	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					680	
					680	
単価					680	
					680	円／ｋｇ

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1155号	注入管	L=12.5m用	単位	組	数量	1 1	単価	41,700 41,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入管	L=12.5m用		1	41,700	41,700	
		本	1	41,700	41,700	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					41,700	
					41,700	
単価					41,700	
					41,700	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1156号	コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	単位	本	数量	1 1	単価	630 630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキング剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	1 1	630 630	630 630	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					630 630	
単価					630 630	円／本

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1157号	コーキングウエス		単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	300 300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コーキングウエス		ｋｇ	1 1	300 300	300 300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					300 300	
単価					300 300	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1158号	注入機運転	流量計一体型	単位	日	数量	1 1	単価	17,120 17,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	9.9 9.9	12.1 12.1	119 119	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	台･日	1 1	17,000 17,000	17,000 17,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					17,120 17,120	
単価					17,120 17,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1159号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	日	数量	1 1	単価	237,000 237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	264 264	12.1 12.1	3,194 3,194	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4 1.4	167,000 167,000	233,800 233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					237,000 237,000	
単価					237,000 237,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1160号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,430 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	9,700 9,700	3,492 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,600 3,600	2,880 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					20,430 20,430	
単価					20,430 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1161号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	44,670 44,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	80 80	12.1 12.1	968 968	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					44,670 44,670	
単価					44,670 44,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1162号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	177,700 177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級		1	177,700	177,700	WYB00729
		日	1	177,700	177,700	単－1292号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					177,700 177,700	
単価					177,700 177,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1163号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,501 4,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	117 117	1,521 1,521	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,501 4,501	
単価					4,501 4,501	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1164号	吹付プラント設備運転		単位	時間	数量	1 1	単価	29,310 29,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	17 17	12.1 12.1	205 205	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	時間	1 1	29,100 29,100	29,100 29,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					29,310 29,310	
単価					29,310 29,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1165号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1166号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,700 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,500 10,500	14,700 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,700 14,700	
単価					14,700 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1167号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 9,700	0 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 3,600	0 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,500	0 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 0.36	0 2,970	0 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 20,430	
単価					0 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1168号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 368	0 12.1	0 4,452	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	0 1.4	0 154,000	0 215,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 220,100	
単価					0 220,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1169号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 61	0 117	0 7,137	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	供用日	0 1.4	0 12,200	0 17,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 24,220	
単価					0 24,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1170号	集塵機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 177,700	0 177,700	WYB01459 単－1293号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 177,700	
単価					0 177,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1171号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 39,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 24	0 12.1	0 290	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	0 1.4	0 27,800	0 38,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 39,210	
単価					0 39,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1172号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1173号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,500	0 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,700	
単価					0 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1174号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1175号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,500	0 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,700	
単価					0 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1176号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,430 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	9,700 9,700	3,492 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,600 3,600	2,880 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					20,430 20,430	
単価					20,430 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1177号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	日	数量	1 1	単価	220,100 220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	368 368	12.1 12.1	4,452 4,452	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4 1.4	154,000 154,000	215,600 215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					220,100 220,100	
単価					220,100 220,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1178号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	単位	日	数量	1 1	単価	24,220 24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	61 61	117 117	7,137 7,137	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	供用日	1.4 1.4	12,200 12,200	17,080 17,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					24,220 24,220	
単価					24,220 24,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1179号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1 1	単価	39,210 39,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	24 24	12.1 12.1	290 290	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4 1.4	27,800 27,800	38,920 38,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					39,210 39,210	
単価					39,210 39,210	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1180号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1181号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,700 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,500 10,500	14,700 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,700 14,700	
単価					14,700 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1182号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1183号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,500	0 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,700	
単価					0 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1184号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1185号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,500	0 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,700	
単価					0 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1186号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1187号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,700 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,500 10,500	14,700 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,700 14,700	
単価					14,700 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1188号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,430 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	9,700 9,700	3,492 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,600 3,600	2,880 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					20,430 20,430	
単価					20,430 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1189号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	日	数量	1 1	単価	220,100 220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	368 368	12.1 12.1	4,452 4,452	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4 1.4	154,000 154,000	215,600 215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					220,100 220,100	
単価					220,100 220,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1190号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	単位	日	数量	1 1	単価	24,220 24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	61 61	117 117	7,137 7,137	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	供用日	1.4 1.4	12,200 12,200	17,080 17,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					24,220 24,220	
単価					24,220 24,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1191号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	177,700 177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	177,700 177,700	177,700 177,700	WYB01103 単－1292号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					177,700 177,700	
単価					177,700 177,700	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1192号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1193号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,700 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,500 10,500	14,700 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,700 14,700	
単価					14,700 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1194号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 9,700	0 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 3,600	0 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,500	0 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 0.36	0 2,970	0 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 20,430	
単価					0 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1195号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	日	数量	0 1	単価	0 220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 368	0 12.1	0 4,452	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	0 1.4	0 154,000	0 215,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 220,100	
単価					0 220,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1196号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 24,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 61	0 117	0 7,137	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	供用日	0 1.4	0 12,200	0 17,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 24,220	
単価					0 24,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1197号	集塵機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 177,700	0 177,700	WYB01213 単－1293号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 177,700	
単価					0 177,700	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1198号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1199号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,500	0 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,700	
単価					0 14,700	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1200号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1201号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,500	0 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,700	
単価					0 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1202号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,430 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	9,700 9,700	3,492 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,600 3,600	2,880 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					20,430 20,430	
単価					20,430 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1203号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	44,670 44,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	80 80	12.1 12.1	968 968	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					44,670 44,670	
単価					44,670 44,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1204号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	177,700 177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級		1	177,700	177,700	WYB00747
		日	1	177,700	177,700	単－1292号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					177,700 177,700	
単価					177,700 177,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1205号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,501 4,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	117 117	1,521 1,521	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,501 4,501	
単価					4,501 4,501	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1206号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1207号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,700 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,500 10,500	14,700 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,700 14,700	
単価					14,700 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1208号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 9,700	0 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 3,600	0 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,500	0 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 0.36	0 2,970	0 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 20,430	
単価					0 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1209号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 44,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 80	0 12.1	0 968	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 43,700	0 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 44,670	
単価					0 44,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1210号	集塵機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 177,700	0 177,700	WYB00902 単－1293号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 177,700	
単価					0 177,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1211号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 117	0 1,521	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	0 1	0 2,980	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,501	
単価					0 4,501	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1212号	吹付プラント設備運転		単位	時間	数量	0 1	単価	0 29,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 17	0 12.1	0 205	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	時間	0 1	0 29,100	0 29,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 29,310	
単価					0 29,310	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1213号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1214号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,500	0 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,700	
単価					0 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1215号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,430 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	9,700 9,700	3,492 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	3,600 3,600	2,880 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,500 3,500	1,645 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.36 0.36	2,970 2,970	1,069 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					20,430 20,430	
単価					20,430 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1216号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	44,670 44,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	80 80	12.1 12.1	968 968	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					44,670 44,670	
単価					44,670 44,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1217号	集塵機運転		単位	日	数量	1 1	単価	177,700 177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級		1	177,700	177,700	WYB00801
		日	1	177,700	177,700	単－1292号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					177,700 177,700	
単価					177,700 177,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1218号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,501 4,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	117 117	1,521 1,521	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,501 4,501	
単価					4,501 4,501	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1219号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	1 1	単価	8,218 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4 1.4	5,870 5,870	8,218 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,218 8,218	
単価					8,218 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1220号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	1 1	単価	14,700 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4 1.4	10,500 10,500	14,700 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					14,700 14,700	
単価					14,700 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1221号	吹付コンクリート		単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 20,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 9,700	0 3,492	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 3,600	0 2,880	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,500	0 1,645	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 0.36	0 2,970	0 1,069	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 20,430	
単価					0 20,430	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1222号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付･R一体型　排ガス型　8～22m3　7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 44,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 80	0 12.1	0 968	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 43,700	0 43,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 44,670	
単価					0 44,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1223号	集塵機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 177,700	0 177,700	WYB00933 単－1293号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 177,700	
単価					0 177,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1224号	トラックミキサ運転	黒煙浄化装置付4.4～4.5m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 117	0 1,521	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	0 1	0 2,980	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,501	
単価					0 4,501	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1225号	セメントサイロ損料	30t移動型	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	0 1.4	0 5,870	0 8,218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,218	
単価					0 8,218	円／日

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1226号	骨材ホッパ損料	15m3×3	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	0 1.4	0 10,500	0 14,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,700	
単価					0 14,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1227号	ダンプトラック４ｔ積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	28,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	16,700	16,700	
軽油	１．２号	Ｌ	34	117	3,978	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17	6,700	7,839	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	256	299	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					28,820	
単価					28,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1228号	ダンプトラック４ｔ積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	28,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	16,700	16,700	
軽油	１．２号	L	34	117	3,978	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17	6,700	7,839	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	256	299	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					28,820	
単価					28,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1229号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）山積０．４５ｍ３　２．９t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,994 6,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16 0.16	19,300 19,300	3,088 3,088	
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	117 117	1,076 1,076	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	時間	1 1	2,830 2,830	2,830 2,830	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,994 6,994	
単価					6,994 6,994	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1230号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,300	19,300	
軽油	１．２号	L	98	117	11,466	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,500	15,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					46,760	
単価					46,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1231号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	19,300	19,300	
軽油	１．２号	L	88	117	10,296	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,500	15,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					45,240	
単価					45,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2018.09
歩掛使用年月	2018.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1232号	準備費（運搬費用積上げ分）	140千円	単位	式	数量	1	単価	140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		140,000	
計					140,000	
単価					140,000	円／式

単価使用年月	2018.09
歩掛使用年月	2018.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1233号	準備費（処分費用積上げ分）	1232千円	単位	式	数量	1	単価	1,232,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		1,232,000	
計					1,232,000	
単価					1,232,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2018.09
歩掛使用年月	2018.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1234号	準備費（運搬費用積上げ分）	292千円	単位	式	数量	1	単価	292,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		292,000	
計					292,000	
単価					292,000	円／式

単価使用年月	2018.09
歩掛使用年月	2018.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1235号	準備費（処分費用積上げ分）	2574千円	単位	式	数量	1	単価	2,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		2,574,000	
計					2,574,000	
単価					2,574,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1236号	自動追尾トータルステーション	賃料	単位	式	数量	0 1	単価	0 1,689,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動追尾トータルステーション	ｿｷｱNET1AX2	月	0 3	0 383,000	0 1,149,000	
自動整準台　AC電装置含む		月	0 3	0 24,600	0 73,800	
計測機接続ケーブル		月	0 3	0 7,500	0 22,500	
シリアルＬＡＮ変換装置		月	0 3	0 15,600	0 46,800	
データ通信カード		月	0 3	0 15,600	0 46,800	
制御装置格納ボックス	タフブック含む	月	0 3	0 51,600	0 154,800	
返納整備費		式	0 1		0 196,000	
計					0 1,689,700	
単価					0 1,689,700	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1237号	周辺プログラム	賃料	単位	式	数量	0 1	単価	0 605,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無停電電源装置		月	0 3	0 7,000	0 21,000	
非常通報装置		月	0 3	0 5,000	0 15,000	
データ解析用パソコン		台・月	0 1	0 20,000	0 20,000	
計測制御基本ソフト		月	0 3	0 50,000	0 150,000	
データ表示出力ソフト		月	0 3	0 50,000	0 150,000	
警報発令ソフトウェアー		月	0 3	0 31,000	0 93,000	
データベースソフト		月	0 3	0 31,000	0 93,000	
警報発令装置		月	0 3	0 8,000	0 24,000	
警報発令リレーユニット		月	0 3	0 8,000	0 24,000	
データ通信カード	詰所・事務所	台・月	0 1	0 15,000	0 15,000	
計					0 605,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1237号	周辺プログラム	賃料	単位	式	数量	0 1	単価	0 605,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 605,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1238号	反射プリズム賃料・ＴＳ架台		単位	式	数量	0 1	単価	0 703,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トータルステーション設置架台	ガラスハウジング含む	台・月	0 3	0 51,600	0 154,800	
ＢＳプリズム		個	0 3	0 36,600	0 109,800	
測点プリズム		個	0 12	0 36,600	0 439,200	
計					0 703,800	
単価					0 703,800	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1239号	システム設置・撤去、調整費		単位	式	数量	0 1	単価	0 856,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査調査		式	0 1		0 37,900	WYB00588 単－1294号
ＴＳ設置調整		式	0 1		0 242,200	WYB00590 単－1295号
システム立上調整工		式	0 1		0 363,300	WYB00667 単－1296号
システム機器撤去		式	0 1		0 121,100	WYB00669 単－1297号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 91,700	
計					0 856,200	
単価					0 856,200	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1240号	保守費・データ整理		単位	式	数量	0 1	単価	0 647,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保守費	システム動作点検	式	0 1		0 192,300	WYB00671 単－1298号
保守費	データ整理	式	0 1		0 454,800	WYB00672 単－1299号
計					0 647,100	
単価					0 647,100	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1241号	傾斜計観測	2孔/回	単位	回	数量	0 1	単価	0 58,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0 0.5	0 42,900	0 21,450	
主任地質調査員		人	0 0.5	0 33,800	0 16,900	
地質調査員		人	0 0.5	0 23,500	0 11,750	
孔内傾斜計		台・日	0 0.5	0 1,200	0 600	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 7,510	
計					0 58,210	
単価					0 58,210	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1242号	傾斜計資料整理		単位	ヶ月	数量	0 1	単価	0 46,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任地質調査員		人	0 1	0 33,800	0 33,800	
地質調査員		人	0 0.5	0 23,500	0 11,750	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 450	
計					0 46,000	
単価					0 46,000	円／ヶ月

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1243号	傾斜計自動観測	資材準備	単位	式	数量	0 1	単価	0 240,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 1	0 52,700	0 52,700	
技師（A）		人	0 2	0 46,300	0 92,600	
技師（B）		人	0 2.5	0 37,900	0 94,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 240,100	
単価					0 240,100	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1244号	傾斜計自動観測	設置	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 1.5	0 52,700	0 79,050	
技師（A）		人	0 1.5	0 46,300	0 69,450	
技師（B）		人	0 1.5	0 37,900	0 56,850	
i-SENSOR2 LinQ-Tilt LTE		台	0 1	0 350,000	0 350,000	
センサー部　0.5m間隔		台	0 5	0 220,000	0 1,100,000	
リードインケーブル		組	0 1	0 58,000	0 58,000	
ケーブル延長分		m	0 7	0 800	0 5,600	
ジョイントロッド	1.0m	本	0 1	0 32,000	0 32,000	
ロッド	0.5m	本	0 5	0 14,000	0 70,000	
ロッド	2.0m	本	0 1	0 16,000	0 16,000	
孔口固定装置		個	0 1	0 56,000	0 56,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1244号	傾斜計自動観測	設置	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水エンドキャップ		個	0 1	0 48,000	0 48,000	
RS485用避雷器	信号ライン用	個	0 1	0 24,000	0 24,000	
RS485用避雷器	DC12V電源ライン用	個	0 1	0 24,000	0 24,000	
電源AC/DCコンバーター		台	0 1	0 29,000	0 29,000	
保護箱		箱	0 1	0 45,000	0 45,000	
AC電源用避雷器		個	0 1	0 29,000	0 29,000	
接地用避雷器		個	0 1	0 12,000	0 12,000	
ルーフトップアンテナ		組	0 1	0 5,700	0 5,700	
USBケーブル	A-ﾐﾆBﾊｰﾈｽ　1M	本	0 1	0 1,500	0 1,500	
i-sensorアプリケーションソフト		組	0 1	0 10,000	0 10,000	
LTEチップ設定料金		台	0 1	0 10,000	0 10,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1244号	傾斜計自動観測	設置	単位	基	数量	0 1	単価	0 2,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 18,850	
計					0 2,150,000	
単価					0 2,150,000	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1245号	傾斜計自動観測	観測	単位	基･ヶ月	数量	0 1	単価	0 18,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		人	0 0.5	0 37,900	0 18,950	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,950	
単価					0 18,950	円／基･ヶ月

参考資料（２）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1246号	資料整理		単位	式	数量	0 1	単価	0 410,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0 3	0 52,700	0 158,100	
技師（A）		人	0 3	0 46,300	0 138,900	
技師（B）		人	0 3	0 37,900	0 113,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 410,700	
単価					0 410,700	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1247号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	日	数量	1	単価	302,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	817	12.1	9,885	
自由断面トンネル掘削機（ＮＡＴＭ用機械）	電動式　カッタヘッド駆動２００～２４０ｋＷ	供用日	1.4	209,000	292,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					302,500	
単価					302,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1248号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	237,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	267	12.1	3,230	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					237,100	
単価					237,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1249号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	370	12.1	4,477	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					220,100	
単価					220,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1250号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	46,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	117	10,764	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第１次）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,400	35,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					46,330	
単価					46,330	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1251号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	24	12.1	290	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,500	14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					62,130	
単価					62,130	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1252号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	104,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493	12.1	5,965	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					104,600	
単価					104,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1253号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	日	数量	1 1	単価	73,080 73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引式伸縮風管	φ1500×50m	供用日	1.4 1.4	52,200 52,200	73,080 73,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					73,080 73,080	
単価					73,080 73,080	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1254号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	117	9,126	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	18,900	26,460	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,230	
単価					37,230	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1255号	自由断面トンネル掘削機運転		単位	日	数量	1	単価	302,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	817	12.1	9,885	
自由断面トンネル掘削機（ＮＡＴＭ用機械）	電動式　カッタヘッド駆動２００～２４０ｋＷ	供用日	1.4	209,000	292,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		15	
計					302,500	
単価					302,500	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1256号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	237,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	267	12.1	3,230	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					237,100	
単価					237,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1257号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	370	12.1	4,477	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					220,100	
単価					220,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1258号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	46,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	117	10,764	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第１次）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,400	35,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					46,330	
単価					46,330	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1259号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	24	12.1	290	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,500	14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					62,130	
単価					62,130	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1260号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1	単価	104,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493	12.1	5,965	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1	98,600	98,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		35	
計					104,600	
単価					104,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1261号	吸引伸縮風管	φ1500×50m	単位	日	数量	0 1	単価	0 73,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引式伸縮風管	φ1500×50m	供用日	0 1.4	0 52,200	0 73,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 73,080	
単価					0 73,080	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1262号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	117	9,126	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	18,900	26,460	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,170	1,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,230	
単価					37,230	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1263号	ドリルジャンボ運転	2ﾌﾞｰﾑ	単位	時間	数量	1 1	単価	40,760 40,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	46 46	12.1 12.1	556 556	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	時間	1 1	40,200 40,200	40,200 40,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					40,760 40,760	
単価					40,760 40,760	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1264号	ロックボルト工	耐力176.5kN以上 L=6.0m	単位	本	数量	1 1	単価	4,340 4,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ		1	4,340	4,340	
		組	1	4,340	4,340	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					4,340	
					4,340	
単価					4,340	
					4,340	円／本

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1265号	ドライモルタル	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	108,000 108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドライモルタル	ロックボルト用		1	108,000	108,000	
		ｍ３	1	108,000	108,000	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					108,000	
					108,000	
単価					108,000	
					108,000	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1266号	モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	単位	日	数量	1 1	単価	4,289 4,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	81.77 81.77	12.1 12.1	989 989	
モルタル注入機	処理能力９５０Ｌ／ｈ	日	1 1	3,300 3,300	3,300 3,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,289 4,289	
単価					4,289 4,289	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1267号	トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	2,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2	117	491	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1	1,560	1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,051	
単価					2,051	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2018．3
歩掛使用年月	2018．3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1268号	トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	6,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7	117	666	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1	5,410	5,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,076	
単価					6,076	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1269号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	51	117	5,967	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.4	21,000	29,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					35,370	
単価					35,370	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1270号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	51,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64	117	7,488	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,600	43,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,090	
単価					51,090	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1271号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	51	117	5,967	
バックホウ（トンネル専用機）［標準型］	排出ガス対策型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.4	21,000	29,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					35,370	
単価					35,370	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1272号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	51,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	64	117	7,488	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第１次）油圧式　１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	43,600	43,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					51,090	
単価					51,090	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1273号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	65,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	79	117	9,243	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	供用日	1.4	40,200	56,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,530	
単価					65,530	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1274号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	65,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	79	117	9,243	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	供用日	1.4	40,200	56,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,530	
単価					65,530	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1275号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1 1	単価	166,900 166,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	2.941 2.941	9,700 9,700	28,527 28,527	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.535 6.535	3,600 3,600	23,526 23,526	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.839 3.839	3,500 3,500	13,436 13,436	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	264.676 264.676	350 350	92,636 92,636	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	2.941 2.941	2,970 2,970	8,734 8,734	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		41 41	
計					166,900 166,900	
単価					166,900 166,900	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1276号	ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m	単位	面	数量	1 1	単価	167,200 167,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上　L=6.0m	組	11 11	15,200 15,200	167,200 167,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					167,200 167,200	
単価					167,200 167,200	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1277号	ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m	単位	面	数量	1 1	単価	63,400 63,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	11 11	4,340 4,340	47,740 47,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.145 0.145	108,000 108,000	15,660 15,660	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					63,400 63,400	
単価					63,400 63,400	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1278号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1 1	単価	236,800 236,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	3.676 3.676	9,700 9,700	35,657 35,657	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.045 6.045	3,600 3,600	21,762 21,762	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.003 4.003	3,500 3,500	14,010 14,010	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	441.126 441.126	350 350	154,394 154,394	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	3.676 3.676	2,970 2,970	10,917 10,917	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					236,800 236,800	
単価					236,800 236,800	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1279号	吹付コンクリート		単位	面	数量	0 1	単価	0 236,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 3.676	0 9,700	0 35,657	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 6.045	0 3,600	0 21,762	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 4.003	0 3,500	0 14,010	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 441.126	0 350	0 154,394	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 3.676	0 2,970	0 10,917	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 236,800	
単価					0 236,800	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1280号	ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m	単位	面	数量	0 1	単価	0 63,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 11	0 4,340	0 47,740	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.145	0 108,000	0 15,660	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 63,400	
単価					0 63,400	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1281号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1 1	単価	35,160 35,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.62 0.62	9,700 9,700	6,014 6,014	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.377 1.377	3,600 3,600	4,957 4,957	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.809 0.809	3,500 3,500	2,831 2,831	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	55.76 55.76	350 350	19,516 19,516	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0.62 0.62	2,970 2,970	1,841 1,841	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					35,160 35,160	
単価					35,160 35,160	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1282号	ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m	単位	面	数量	1 1	単価	60,800 60,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	高耐食性鋼管膨張型 耐力176.5kN以上　L=6.0m	組	4 4	15,200 15,200	60,800 60,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					60,800 60,800	
単価					60,800 60,800	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1283号	ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m	単位	面	数量	1 1	単価	23,090 23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	4,340 4,340	17,360 17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	108,000 108,000	5,724 5,724	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,090 23,090	
単価					23,090 23,090	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1284号	吹付コンクリート		単位	面	数量	1 1	単価	55,240 55,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0.774 0.774	9,700 9,700	7,507 7,507	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.274 1.274	3,600 3,600	4,586 4,586	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.843 0.843	3,500 3,500	2,950 2,950	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	92.934 92.934	350 350	32,526 32,526	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	2.582 2.582	2,970 2,970	7,668 7,668	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					55,240 55,240	
単価					55,240 55,240	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1285号	吹付コンクリート		単位	面	数量	0 1	単価	0 55,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.774	0 9,700	0 7,507	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 1.274	0 3,600	0 4,586	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.843	0 3,500	0 2,950	
急結剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×7～9･10～12%	ｋｇ	0 92.934	0 350	0 32,526	
粉塵抑制剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用　C×0.1～0.3(標準配合0.1%)	ｋｇ	0 2.582	0 2,970	0 7,668	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 55,240	
単価					0 55,240	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1286号	ロックボルト工	耐力176.5kN　L=6.0m	単位	面	数量	0 1	単価	0 23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 4	0 4,340	0 17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.053	0 108,000	0 5,724	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 23,090	
単価					0 23,090	円／面

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1287号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	65,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	79	117	9,243	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	供用日	1.4	40,200	56,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,530	
単価					65,530	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1288号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	65,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	79	117	9,243	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ	供用日	1.4	40,200	56,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					65,530	
単価					65,530	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1289号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	237,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	267	12.1	3,230	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第１次）　２ブーム・２バスケット　１５０ｋｇ級	供用日	1.4	167,000	233,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					237,100	
単価					237,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1290号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	220,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	370	12.1	4,477	
コンクリート吹付機［湿式吹付・Ｒ一体・Ｃ搭載］	排ガス対策型（第１次）８～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	154,000	215,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		23	
計					220,100	
単価					220,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1291号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	24	12.1	290	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,500	14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					62,130	
単価					62,130	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1292号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	1 1	単価	177,700 177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	493 493	12.1 12.1	5,965 5,965	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	1 1	98,600 98,600	98,600 98,600	
吸引式伸縮風管	φ1500×50m	供用日	1.4 1.4	52,200 52,200	73,080 73,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		55 55	
計					177,700 177,700	
単価					177,700 177,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1293号	電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	単位	日	数量	0 1	単価	0 177,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		ｋｗＨ	0 493	0 12.1	0 5,965	
電気式集塵機	定格風量２０００ｍ３／ｍｉｎ級	日	0 1	0 98,600	0 98,600	
吸引式伸縮風管	φ1500×50m	供用日	0 1.4	0 52,200	0 73,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 55	
計					0 177,700	
単価					0 177,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1294号	現地踏査調査		単位	式	数量	0 1	単価	0 37,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		人	0 1	0 37,900	0 37,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 37,900	
単価					0 37,900	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1295号	ＴＳ設置調整		単位	式	数量	0 1	単価	0 242,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（Ｂ）		人	0 2	0 37,900	0 75,800	
技師（Ｃ）		人	0 2	0 30,800	0 61,600	
技術員		人	0 4	0 26,200	0 104,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 242,200	
単価					0 242,200	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1296号	システム立上調整工		単位	式	数量	0 1	単価	0 363,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		人	0 3	0 37,900	0 113,700	
技師（C）		人	0 3	0 30,800	0 92,400	
技術員		人	0 6	0 26,200	0 157,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 363,300	
単価					0 363,300	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1297号	システム機器撤去		単位	式	数量	0 1	単価	0 121,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		人	0 1	0 37,900	0 37,900	
技師（C）		人	0 1	0 30,800	0 30,800	
技術員		人	0 2	0 26,200	0 52,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 121,100	
単価					0 121,100	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1298号	保守費	システム動作点検	単位	式	数量	0 1	単価	0 192,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		人	0 3	0 37,900	0 113,700	
技術員		人	0 3	0 26,200	0 78,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 192,300	
単価					0 192,300	円／式

参考資料（３）

単価使用年月	2018. 3
歩掛使用年月	2018. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1299号	保守費	データ整理	単位	式	数量	0 1	単価	0 454,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		人	0 12	0 37,900	0 454,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 454,800	
単価					0 454,800	円／式