

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事
工事地名	大分県大分市宮河内地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 2年 8月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089600032	1 4) 単価適用年月	2020年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2020年 8月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	118,195,000
7) 工 事 量	1 式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	289日間 自 令和 2年 9月15日 (当初) 至 令和 3年 3月15日 (2回変更) 至 令和 3年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大分	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	大野川水系 大野川	2 2) 処 分 費 等	5,254,137
		2 3) 公 告 日	令和 2年 7月 7日
樋門撤去	1 式		
堤外開水路工	1 式		

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 大野川
---------------------	----------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		63,785,655				
		式	1		66,605,777	1	2,820,122		
河川土工		式	1		3,143,704				
		式	1		3,569,706	1	426,002		
掘削工		式	1		575,080				
		式	1		571,910	1	-3,170		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	2,100	234.6	492,660			単-1号	
		m3	2,100	234.6	492,660	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	260	317	82,420			単-2号	
		m3	250	317	79,250	-10	-3,170		
盛土工		式	1		1,601,520				
		式	1		1,429,246	1	-172,274		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	170	4,259	724,030			単-3号	
		m3	170	4,259	724,030	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	380	658.2	250,116			単-4号	
		m3	380	658.2	250,116	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,900	176.9	336,110			単-5号	
		m3	0	176.9	0	-1,900	-336,110		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	480	180.5	86,640			単-6号	
		m3	750	180.5	135,375	270	48,735		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	480	426.3	204,624			単-7号	
		m3	750	426.3	319,725	270	115,101		
盛土工(ICT)		式	0		0				
		式	1		422,370	1	422,370		

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0 1,900	0 222.3	0 422,370	1,900	422,370	単-8号	
法面整形工		式	1 1		967,104 465,570	1	-501,534		
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	700 700	665.1 665.1	465,570 465,570	0	0	単-9号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	1,490 0	336.6 336.6	501,534 0	-1,490	-501,534	単-10号	
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 680,610	1	680,610		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0 1,470	0 463	0 680,610	1,470	680,610	単-11号	
法覆護岸工		式	1 1		19,849,847 19,781,672	1	-68,175		
作業土工		式	1 1		99,288 99,288	0	0		
床掘り	土砂	m3	40 40		11,334 11,334	0	0	内-1号	
埋戻し		m3	30 30		68,163 68,163	0	0	内-2号	
基面整正		m2	53 53		16,882 16,882	0	0	内-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9 9		2,909 2,909	0	0	内-4号	

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(平ブロック張)			式	1		12,439,796				
			式	1		12,332,849	1	-106,947		
コンクリートブロック基礎(A)	18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ40cm	m	101	8,352	843,552	843,552	0	0		単-12号
コンクリートブロック基礎(B)	18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm	m	6	11,238	67,428	67,428	0	0		単-13号
コンクリートブロック基礎(C)	18-8-40(高炉) 底幅30cm 高さ120cm	m	2	17,206	34,412	34,412	0	0		単-14号
平ブロック張(大型平ブロック張)	覆土型 t=240 遮水シート有	m2	922	11,883	10,956,126	10,956,126				単-15号
			913	11,883	10,849,179	10,849,179	-9	-106,947		
天端コンクリート(肩止コンクリート(A))	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ40cm	m	34	5,226	177,684	177,684	0	0		単-16号
天端コンクリート(肩止コンクリート(B))	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ40cm	m	69	5,226	360,594	360,594	0	0		単-17号
護岸付属物工			式	1		3,286,891				
			式	1		3,348,836	1	61,945		
端止コンクリート(9)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ1544cm	箇所	1	196,641	196,641	196,641	0	0		単-18号
端止コンクリート(10)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ340cm	箇所	1	81,828	81,828	81,828	0	0		単-19号
端止コンクリート(11)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ304cm	箇所	1	41,535	41,535	41,535	0	0		単-20号
端止コンクリート(12)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ1544cm	箇所	1	196,641	196,641	196,641	0	0		単-21号

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事					(2 回変更) (個別合意)		河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
端止コンクリート (13)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ340cm	箇所	1	81,828	81,828	81,828					単-22号
端止コンクリート (14)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ304cm	箇所	1	41,535	41,535	41,535					単-23号
端止コンクリート (14)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ304cm	箇所	0	41,535	0	0			-1	-41,535	単-24号
端止コンクリート (14)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ304cm	箇所	1	69,100	69,100	69,100			1	69,100	単-24号
端止コンクリート (15)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ256cm	箇所	1	43,759	43,759	43,759			0	0	単-25号
端止コンクリート (16)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ894cm	箇所	1	71,431	71,431	71,431			0	0	単-26号
端止コンクリート (17)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ191cm	箇所	1	56,137	56,137	56,137			0	0	単-27号
端止コンクリート (18)	18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ538cm	箇所	1	460,018	460,018	460,018			-1	-460,018	単-28号
端止コンクリート (18)	18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ498cm	箇所	0	581,700	0	0			1	581,700	単-29号
端止コンクリート (19)	18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ476cm	箇所	1	214,286	214,286	214,286			-1	-214,286	単-30号
端止コンクリート (19)	18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ476cm	箇所	0	274,600	0	0			1	274,600	単-31号
端止コンクリート (20)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ360cm	箇所	1	185,484	185,484	185,484			-1	-185,484	単-32号
端止コンクリート (20)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ471cm	箇所	0	266,600	0	0			1	266,600	単-33号

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事					(2 回変更) (個別合意)		河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
端止コンクリート (21)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ392cm	箇所	1 0	399,770 399,770	399,770 0	399,770 0			-1	-399,770	単-34号
端止コンクリート (21)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ407cm	箇所	0 1	0 72,160	0 72,160	0 72,160			1	72,160	単-35号
かごマット(吊り式ハイパーマット) (100型)	「省力化かご工」ハイパー マット多段積型(平張り部 割栗石 径15~20cm	m	4 4			64,041 64,041			0	0	内-5号
かごマット(吊り式ハイパーマット) (120型)	「省力化かご工」ハイパー マット多段積型(平張り部 割栗石 径15~20cm	m	8 8			132,753 132,753			0	0	内-6号
平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=35cm 再生クラッシュラン(RC-40) t=20cm	m2	134 147	7,606 7,606		1,019,204 1,118,082			13	98,878	単-36号
植生工		式	1 1			3,977,930 3,952,990			1	-24,940	
張芝	張芝工(野芝) 500m2以 上	m2	3,190 3,170	1,247 1,247		3,977,930 3,952,990			-20	-24,940	単-37号
覆土工		式	1 1			45,942 47,709			1	1,767	
覆土(流用土)		m3	260 270	176.7 176.7		45,942 47,709			10	1,767	単-38号
堤外水路工		式	1 1			13,461,297 13,461,297			0	0	
作業土工		式	1 1			254,243 254,243			0	0	
床掘り	土砂	m3	40 40			9,176 9,176			0	0	内-7号

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	30		61,245			0	0	内-8号
基面整正			m2	572		182,460			0	0	内-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	4		1,362			0	0	内-10号
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式	1		6,471,103			0	0	
コンクリートブロック基礎(D)	18-8-40(高炉)底幅49cm高さ50cm均しコンクリート敷厚10cm		m	52	12,904	671,008			0	0	単-39号
コンクリートブロック基礎(E)	18-8-40(高炉)底幅60cm高さ70cm均しコンクリート敷厚10cm		m	21	19,384	407,064			0	0	単-40号
間知ブロック張	150kg/個未満 控え35cm粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無		m2	35	14,765	516,775			0	0	単-41号
間知ブロック張(大型ブロック張)	150kg/個以上 控え35cm粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無		m2	239	16,953	4,051,767			0	0	単-42号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	18	1,644	29,592			0	0	単-43号
天端コンクリート(肩止コンクリート(C))	18-8-40(高炉)幅60cm高さ70cm		m	73	10,889	794,897			0	0	単-44号
底版コンクリート工			式	1		3,636,649			0	0	

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事					(2 回変更) (個別合意)		河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	敷厚10cm			380		711,854					内-11号
		m2		380		711,854		0	0		
コンクリート (張コンクリート)	18-8-40(高炉)			146	16,203	2,365,638					単-45号
		m3		146	16,203	2,365,638		0	0		
型枠	一般型枠			58		397,715					内-12号
		m2		58		397,715		0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			23	1,644	37,812					単-46号
		m2		23	1,644	37,812		0	0		
止水板	CF200×5			65	1,902	123,630					単-47号
		m		65	1,902	123,630		0	0		
多自然護岸工				1		2,830,711					
		式		1		2,830,711		0	0		
かごマット(吊り式ハイパーマット) (100型)	「省力化かご工」ハイパー マット多段積型(平張り部) 割栗石 径15~20cm			75		1,169,514					内-13号
		m		75		1,169,514		0	0		
かごマット(吊り式ハイパーマット) (100型)	「省力化かご工」ハイパー マット多段積型(多段積部) 割栗石 径15~20cm			115		1,661,197					内-14号
		m		115		1,661,197		0	0		
打止工				1		268,591					
		式		1		268,591		0	0		
打止コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm			13	20,585	267,605					単-48号
		m		13	20,585	267,605		0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			0.6	1,644	986					単-49号
		m2		0.6	1,644	986		0	0		
付属物設置工				1		1,255,621					
		式		1		1,255,621		0	0		

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
階段工			1		1,255,621				
		式	1		1,255,621	0	0		
現場打階段 (1)	18-8-40(高炉) W=2.0m 再生クラッシュラン40~0		1	608,132	608,132			単-50号	
		箇所	1	608,132	608,132	0	0		
現場打階段 (2)	18-8-40(高炉) W=2.0m 再生クラッシュラン40~0		1	380,360	380,360			単-51号	
		箇所	1	380,360	380,360	0	0		
現場打階段 (6)	18-8-40(高炉) W=2.0m 再生クラッシュラン40~0		1	267,129	267,129			単-52号	
		箇所	1	267,129	267,129	0	0		
根固め工			1		99,528				
		式	0		0	-1	-99,528		
根固めブロック工			1		99,528				
		式	0		0	-1	-99,528		
根固めブロック据付	(再利用品)鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 2. 04t ブロック購入無		33	3,016	99,528			単-53号	
		個	0	3,016	0	-33	-99,528		
付帯道路工			1		546,283				
		式	1		1,139,172	1	592,889		
アスファルト舗装工			1		546,283				
		式	1		536,577	1	-9,706		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚150mm		115	494.1	56,821			単-54号	
		m2	111	494.1	54,845	-4	-1,976		
下層路盤 (車道復旧)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚150mm		4	758.2	3,032			単-55号	
		m2	4	758.2	3,032	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚50mm 1. 4m以上3.0m以下		309	1,546	477,714			単-56号	
		m2	304	1,546	469,984	-5	-7,730		

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4	2,179	8,716	8,716					単-57号
土系舗装工		式	1	0	602,595	602,595		1	602,595		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	46	759.9	34,955	34,955		46	34,955		単-58号
表層	土系舗装 仕上り厚50mm	m2	46	12,340	567,640	567,640		46	567,640		単-59号
光ケーブル配管工		式	1	0	2,199,337	2,199,337					
作業土工		式	1	0	2,161,549	2,161,549		1	-37,788		
床掘り	土砂	m3	1	305	20,101	20,101		0	0		内-15号
床掘り	土砂	m3	4	7,288	7,288	7,288		0	0		内-16号
埋戻し		m3	1	1,973	1,973	1,973		0	0		内-17号
埋戻し		m3	4	10,535	10,535	10,535		0	0		内-18号
配管工		式	1	62,795	62,795	62,795		0	0		

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×3条 FEPφ80×1条	m	38	1,470	55,860	0	0	0	0	単-60号
			38	1,470	55,860					
埋設標識シート敷設	埋設標識シート W=150(ダブル)	m	38	182.5	6,935	0	0	0	0	単-61号
			38	182.5	6,935					
光ケーブル切回し工		式	1		2,116,441					
			1		2,078,653	1			-37,788	
光ケーブル切回し		m	319		2,109,334					内-19号
			0		0	-319			-2,109,334	
光ケーブル切回し		m	0		0					内-20号
			319		2,067,955	319			2,067,955	
現場発生品運搬(支給品)	光ケーブル	回	1		3,894					内-21号
			1		3,894	0			0	
現場発生品運搬	光ケーブル切回し資材等	回	1		3,213					内-22号
			0		0	-1			-3,213	
現場発生品運搬	光ケーブル切回し資材等(光ケーブル)	回	1		2,204					内-23号
			0		0	1			2,204	
現場発生品運搬	光ケーブル切回し資材等(仮設電柱)	回	1		4,600					内-24号
			0		0	1			4,600	
構造物撤去工		式	1		19,539,064					
			1		21,200,175	1			1,661,111	
防護柵撤去工		式	1		2,819					
			1		2,819	0			0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込	m	6	469.9	2,819					単-62号
			6	469.9	2,819	0			0	

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		7,910,002				
		式	1		7,911,023	1	1,021		
床掘り	土砂		4,800		1,206,719			内-25号	
		m3	4,800		1,206,719	0	0		
埋戻し			5,200		2,218,374			内-26号	
		m3	5,200		2,218,374	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		5,800		1,038,839			内-27号	
		m3	5,800		1,038,839	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		9,640		3,081,369			内-28号	
		m3	0		0	-9,640	-3,081,369		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-29号	
		m3	9,630		3,078,043	9,630	3,078,043		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		870		364,701			内-30号	
		m3	0		0	-870	-364,701		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-31号	
		m3	880		369,048	880	369,048		
構造物取壊し工			1		8,260,027				
		式	1		9,366,012	1	1,105,985		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		346	6,464	2,236,544			単-63号	
		m3	421	6,464	2,721,344	75	484,800		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		374	12,949	4,842,926			単-64号	
		m3	423	12,949	5,477,427	49	634,501		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		20	471	9,420			単-65号	
		m	4	471	1,884	-16	-7,536		

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事					(2 回変更) (個別合意)		河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	m2	140	144.4	20,216						単-66号
			140	144.4	20,216			0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	m2	4	1,335	5,340						単-67号
			4	1,335	5,340			0	0		
機械設備撤去	ゲート、戸当り、開閉装置、管理橋等	式	1		1,023,875						内-32号
			1		1,023,875			0	0		
電気配線設備撤去	電気配線、電柱等	径間	1	49,456	49,456						単-68号
			1	49,456	49,456			0	0		
根固めブロック撤去	鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.04t	個	50	1,445	72,250						単-69号
			46	1,445	66,470			-4	-5,780		
かご撤去工		式	1		447,040						
			1		447,040			0	0		
かごマット撤去	H=500 スロープ型 詰石径15~20cm	m2	254	1,760	447,040						単-70号
			254	1,760	447,040			0	0		
運搬処理工		式	1		2,919,176						
			1		3,473,281			1	554,105		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	361	1,521	549,081						単-71号
			453	1,521	689,013			92	139,932		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	374	1,711	639,914						単-72号
			423	1,711	723,753			49	83,839		
殻運搬	アスファルト殻	m3	7	2,409	16,863						単-73号
			7	2,409	16,863			0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.2	3,442	688						単-74号
			0.2	3,442	688			0	0		

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	金属くず		t	3		14,831					内-33号
				3		14,831		0	0		
殻運搬	廃プラスチック		t	0.5		4,641					内-34号
				0.5		4,641		0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	361	2,123	766,403					単-75号
				453	2,123	961,719		92	195,316		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	374	2,259	844,866					単-76号
				423	2,259	955,557		49	110,691		
殻処分	アスファルト殻		m3	7	2,548	17,836					単-77号
				7	2,548	17,836		0	0		
処分費	金属くず		t	3	2,734	8,202					単-78号
				3	2,734	8,202		0	0		
処分費	廃プラスチック		t	0.5	45,573	22,786					単-79号
				0.5	45,573	22,786		0	0		
現場発生品運搬	機械設備、防護柵等		回	4		29,137					内-35号
				4		29,137		0	0		
現場発生品運搬	排水ポンプ釜場等		回	1		3,928					内-36号
				1		3,928		0	0		
消波根固めブロック運搬 (発生品)	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.5km以下		個	0	0	0					単-80号
				9	2,703	24,327		9	24,327		
機電設備据付工			式	1		632,113					
				1		810,669		1	178,556		
河川用水門据付工			式	1		632,113					
				1		810,669		1	178,556		

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事					(2 回変更) (個別合意)		河川改修		
	事業区分	工事区分	数量増減	金額増減	摘要					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
据付 (付属設備)		式	1 0		199,074 0	-1	-199,074	内-37号		
据付 (付属設備)		式	0 1		0 253,944	1	253,944	内-38号		
電線類敷設		式	1 0		433,039 0	-1	-433,039	内-39号		
電線類敷設		式	0 1		0 556,725	1	556,725	内-40号		
仮設工		式	1 1		3,058,861 3,225,916	1	167,055			
工事用道路工		式	1 1		565,091 495,390	1	-69,701			
工事用道路盛土 (設置・流用)		m3	460 0		463,180 0	-460	-463,180	内-41号		
工事用道路盛土 (設置・流用)		m3	0 460		0 414,081	460	414,081	内-42号		
敷砂利 (設置・撤去)		m2	290 0		101,911 0	-290	-101,911	内-43号		
敷砂利 (設置・撤去)		m2	0 290		0 81,309	290	81,309	内-44号		
土留・仮締切工		式	1 1		1,139,465 1,139,465	0	0			
土のう (大型土のう)	仕捨・積立・撤去	袋	231 231		1,139,465 1,139,465	0	0	内-45号		

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路工		式	1 0		34,497 0	-1	-34,497		
暗渠排水管 (設置・撤去)	支給品(高密度ポリエチレン管φ300無孔管シングル)	m	94 0		27,182 0	-94	-27,182	内-46号	
現場発生品運搬 (支給品)	暗渠排水管(高密度ポリエチレン管φ300無孔管シングル)	回	1 0		4,601 0	-1	-4,601	内-47号	
現場発生品運搬	暗渠排水管(高密度ポリエチレン管φ300無孔管シングル)	回	1 0		2,714 0	-1	-2,714	内-48号	
汚濁防止工		式	1 1		1,319,808 1,591,061	1	271,253		
汚濁防止フェンス (設置・撤去)		m	80 0		1,319,808 0	-80	-1,319,808	内-49号	
汚濁防止フェンス (設置・撤去)		m	0 80		0 1,591,061	80	1,591,061	内-50号	
直接工事費		式	1 1		63,785,655 66,605,777	1	2,820,122		
共通仮設費		式	1 1		9,581,995 13,781,894	1	4,199,899		
共通仮設費		式	1 1		4,161,483 7,099,047	1	2,937,564		
準備費		式	1 1		3,345,472 3,345,472	0	0		
竹等運搬処分費		式	1 1		3,345,472 3,345,472	0	0	内-51号	

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		136,966					
			式	1		2,710,718		1	2,573,752		
施工調査費			式	1		25,430					内-52号
			式	1		25,430		0	0		
施工管理費			式	0		0					内-53号
			式	1		407,280		1	407,280		
吹付けアスベストの施工調査			式	1		111,536					内-54号
			式	1		111,536		0	0		
保守管理(ICT)			式	0		0					内-55号
			式	1		13,472		1	13,472		
システム初期費(ICT)			式	0		0					内-56号
			式	1		1,146,000		1	1,146,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0					内-57号
			式	1		1,007,000		1	1,007,000		
営繕費			式	0		0					
			式	1		347,085		1	347,085		
快適トイレ			式	0		0					内-58号
			式	1		347,085		1	347,085		
現場環境改善費(率計上)			式	1		679,045					
			式	1		695,772		1	16,727		
共通仮設費(率計上)			式	1		5,420,512					
			式	1		6,682,847		1	1,262,335		
純工事費			式	1		73,367,650					
			式	1		80,387,671		1	7,020,021		

設計内訳書

工事名	大野川宮谷樋門撤去工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			1		19,912,884				
		式	1		23,089,789	1	3,176,905		
工事原価			1		93,280,534				
		式	1		103,477,460	1	10,196,926		
一般管理費等			1						
		式	1						
工事価格			1						
		式	1						
消費税相当額			1						
		式	1						
工事費計			1						
		式	1						

40m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:21

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		44.7	278.2	12,435			CB210030
		m 3	44.7	278.2	12,435	0	0	
合 計					11,334			
					11,334		0	

30m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:21

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		32	2,337	74,784			CB210410
		m ³	32	2,337	74,784	0	0	
合計					68,163			
					68,163		0	

53m2当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:21

基面整正

第 3号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			52.5	352.8	18,522			CB210080
		m ²	52.5	352.8	18,522	0	0	
合計					16,882			
					16,882		0	

9m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:21

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		9.1	350.8	3,192			CB210110
		m ³	9.1	350.8	3,192	0	0	
合 計					2,909			
					2,909		0	

4m当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:21

第 5号内訳書 (100型)
かごマット(吊り式ハイパーマット)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り式ハイパーマット(100型) (平張り部)	詰石 割栗石15~20cm		4	4,195	16,780			WYB00042
		m	4	4,195	16,780	0	0	単一 81号
吊り式ハイパーマット(材料費)	100型		2	24,800	49,600			WYB00007
		個	2	24,800	49,600	0	0	単一 82号
吸出し防止材(全面)設置			5	776.4	3,882			CB226140
		m ²	5	776.4	3,882	0	0	
合 計					64,041			
					64,041		0	

8m当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:21

第 6号内訳書 かがマット(吊り式ハイパーマット)
(120型)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り式ハイパーマット(120型)(平張り部)	詰石 割栗石15~20cm		8	4,706	37,648			WYB00049
		m	8	4,706	37,648	0	0	単一 83号
吊り式ハイパーマット(材料費)	120型		4	27,000	108,000			WYB00009
		個	4	27,000	108,000	0	0	単一 84号
合 計					132,753			
					132,753		0	

40m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:21

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		36.5	278.2	10,154			CB210030
		m 3	36.5	278.2	10,154	0	0	
合 計					9,176			
					9,176		0	

30m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:21

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		29	2,337	67,773			CB210410
		m ³	29	2,337	67,773	0	0	
合 計					61,245			
					61,245		0	

572m2当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:21

基面整正

第 9号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			572.3	352.8	201,907			CB210080
		m ²	572.3	352.8	201,907	0	0	
合 計					182,460			
					182,460		0	

4m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:21

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		4.3	350.8	1,508			CB210110
		m 3	4.3	350.8	1,508	0	0	
合 計					1,362			
					1,362		0	

380m2当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

均しコンクリート

第 11号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	38.4	19,990	767,616	0	0	CB240010
(18-8-40(高炉) W/C指定無し)								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	5.2	3,867	20,108	0	0	CB240210
合計					711,854		0	
					711,854			

58m2当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

型枠

第 12号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		58	7,588	440,104			CB240210
		m 2	58	7,588	440,104	0	0	
合 計					397,715			
					397,715		0	

75m当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

かごマット(吊り式ハイパーマット)

第 13号内訳書 (100型)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り式ハイパーマット(100型) (平張り部)	詰石 割栗石15~20cm		51.8	4,195	217,301			WYB00064
		m	51.8	4,195	217,301	0	0	単一 86号
吊り式ハイパーマット(100型) (平張り部)	詰石 割栗石15~20cm(再利用品)		23.3	2,794	65,100			WYB00066
		m	23.3	2,794	65,100	0	0	単一 87号
吊り式ハイパーマット(材料費)	100型		38	24,800	942,400			WYB00068
		個	38	24,800	942,400	0	0	単一 88号
吸出し防止材(全面)設置			75.1	776.4	58,307			CB226140
		m ²	75.1	776.4	58,307	0	0	
合 計					1,169,514			
					1,169,514		0	

115m当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

かごマット(吊り式ハイパーマット)

第 14号内訳書 (100型)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊り式ハイパーマット(100型) (多段積部)	詰石 割栗石15~20cm(再利用品)		115.3	2,756	317,766			WYB00053
		m	115.3	2,756	317,766	0	0	単一 89号
吊り式ハイパーマット(材料費)	100型		58	24,800	1,438,400			WYB00033
		個	58	24,800	1,438,400	0	0	単一 90号
吸出し防止材(全面)設置			85.5	776.4	66,382			CB226140
		m ²	85.5	776.4	66,382	0	0	
合計					1,661,197			
					1,661,197		0	

1m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

床掘り

第 15号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		1.2	282.1	338			CB210030
		m 3	1.2	282.1	338	0	0	
合 計					305			
					305		0	

4m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

床掘り

第 16号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		4.4	1,833	8,065			CB210030
		m ³	4.4	1,833	8,065	0	0	
合 計					7,288			
					7,288		0	

1m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

埋戻し

第 17号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		1.4	1,560	2,184			CB210410
		m ³	1.4	1,560	2,184	0	0	
合 計					1,973			
					1,973		0	

4m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

埋戻し

第 18号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		3.8	3,068	11,658			CB210410
		m ³	3.8	3,068	11,658	0	0	
合 計					10,535			
					10,535		0	

319/0m当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

光ケーブル切回し

第 19号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮設盛土撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		29.6	195.6	5,789			CB210020
		m 3	29.6	195.6	5,789	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		29.6	458.7	13,577			CB210110
		m 3	29.6	458.7	13,577	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		29.6	301.9	8,936			CB210610
		m 3	29.6	301.9	8,936	0	0	
【仮設盛土撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		118.4	195.6	23,159			CB210020
		m 3	118.4	195.6	23,159	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		118.2	458.7	54,218			CB210110
		m 3	118.2	458.7	54,218	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		118.2	114.5	13,533			CB210610
		m 3	118.2	114.5	13,533	0	0	
【光ケーブル切回し】								
光ケーブル切回し	設置・撤去(架空配線、FEP管、仮設電柱、継手等含む)		1		2,195,000			WYB00057
		式	1		2,195,000	0	0	単一 96号
光ケーブル (支給品)	SM120C+DSF20C		238	0	0			WYB00056
		m	238	0	0	0	0	単一 97号
合計					2,109,334			
					0		-2,109,334	

0/319m当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

光ケーブル切回し

第 20号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仮設盛土撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	29.6	195.6	5,789	29.6	5,789	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	29.6	458.7	13,577	29.6	13,577	
整地	敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		0	0	0			CB210610
		m 3	29.6	301.9	8,936	29.6	8,936	
【仮設盛土撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	59.2	195.6	11,579	59.2	11,579	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	59.2	458.7	27,155	59.2	27,155	
整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	59.2	114.5	6,778	59.2	6,778	
【光ケーブル切回し】								
光ケーブル切回し	設置・撤去(架空配線、FEP管、仮設電柱、継手等含む)		0		0			WYB00063
		式	1		2,195,000	1	2,195,000	単一 98号
光ケーブル (支給品)	SM120C+DSF20C		0	0	0			WYB00060
		m	238	0	0	238	0	単一 99号
合計					0			
					2,268,814		2,268,814	

0/319m当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

光ケーブル切回し

第 20号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					2,067,955		2,067,955	円/m

1回当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

第 21号内訳書 現場発生品運搬
 (支給品)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下		1	4,310	4,310			CB010410
		回	1	4,310	4,310	0	0	
合 計					3,894			
					3,894		0	

1/0回当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

現場発生品運搬

第 22号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下		1	3,556	3,556			CB010410
		回	1	3,556	3,556	0	0	
合 計					3,213			
					0		-3,213	

0/1回当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

現場発生産品運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	2,440	2,440	1	2,440	
合 計					0			
					2,440		2,440	
変更積算金額					0			
					2,204		2,204	円/回

0/1回当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

現場発生産品運搬

第 24号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	5,092	5,092	1	5,092	
合計					0			
					5,092		5,092	
変更積算金額					0			
					4,600		4,600	円/回

4,800m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

床掘り

第 25号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		4,799.9	278.2	1,335,332			CB210030
		m 3	4,799.9	278.2	1,335,332	0	0	
合 計					1,206,719			
					1,206,719		0	

5,200m³当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:22

埋戻し

第 26号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		5,244.2	468.1	2,454,810			CB210410
		m ³	5,244.2	468.1	2,454,810	0	0	
合計					2,218,374			
					2,218,374		0	

5,800m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

積込(ルーズ)

第 27号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,826.9	195.6	1,139,741			CB210020
		m 3	5,826.9	195.6	1,139,741	0	0	
合 計					1,038,839			
					1,038,839		0	

9,640/0m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

土砂等運搬

第 28号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	9,637	350.8	3,380,659			CB210110
			9,637	350.8	3,380,659	0	0	
合計					3,081,369			
					0		-3,081,369	

0/9,630m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

土砂等運搬

第 29号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	0 9,626.6	0 350.8	0 3,377,011			CB210110
合計					0 3,377,011			
変更積算金額					0 3,078,043			円/m3

870/0m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

土砂等運搬

第 30号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	872.3	458.7	400,124			CB210110
			872.3	458.7	400,124	0	0	
合計					364,701			
					0		-364,701	

0/880m3当たり内訳書

印刷日時: 2021/06/16 11:21:23

土砂等運搬

第 31号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	0 882.7	0 458.7	0 404,894			CB210110
合計					0 404,894			
変更積算金額					0 369,048			円/m3

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

機械設備撤去

第 32号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備撤去	ゲ-ト、戸当り、開閉装置、管理橋等		1		1,133,000			WYB00018
		式	1		1,133,000	0	0	単一 103号
合 計					1,023,875			
					1,023,875		0	

3t当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

穀運搬

第 33号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下		2	8,136	16,272			CB010410
		回	2	8,136	16,272	0	0	
合 計					14,831			
					14,831		0	

0.5t当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

穀運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9 .0km以下 0.3t超0.5t以下		1	5,092	5,092			CB010410
		回	1	5,092	5,092	0	0	
合 計					4,641			
					4,641		0	

4回当たり内訳書

印刷日時 : 2021/06/16 11:21:23

現場発生産品運搬

第 35号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.0t超2.6t以下		4	7,992	31,968			CB010410
		回	4	7,992	31,968	0	0	
合計					29,137			
					29,137		0	

1回当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

現場発生品運搬

第 36号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9 .0km以下 0.1t以下		1	4,310	4,310			CB010410
		回	1	4,310	4,310	0	0	
合 計					3,928			
					3,928		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

据付
第 37号内訳書 (付属設備)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費			1		14,000			WYB00072
		式	1		14,000	0	0	単一 113号
川裏防護柵 (支給品)	100X50X3.2、90X90X3.2(STKR400)		1	0	0			WYB00073
		基	1	0	0	0	0	単一 114号
鋼製付属設備据付	据付補助材料費含む		1		173,000			WYB00074
		式	1		173,000	0	0	単一 115号
機械経費	雑機械器具損料含む		1		31,410			WYB00077
		式	1		31,410	0	0	単一 116号
合 計					199,074			
					0		-199,074	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

第 38号内訳書 据付
(付属設備)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費			0		0			WYB00079
		式	1		14,000	1	14,000	単一 117号
川裏防護柵 (支給品)	100X50X3. 2、90X90X3. 2(STKR400)		0	0	0			WYB00080
		基	1	0	0	1	0	単一 118号
鋼製付属設備据付	据付補助材料費含む		0		0			WYB00081
		式	1		173,000	1	173,000	単一 119号
機械経費	雑機械器具損料含む		0		0			WYB00082
		式	1		31,410	1	31,410	単一 120号
ケミカルアンカー (材料費)	HIT-HY200-A		0	0	0			WYB00005
		本	7	8,600	60,200	7	60,200	単一 121号
合 計					0			
					278,610		278,610	
変更積算金額					0			
					253,944		253,944	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

電線類敷設

第 39号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気材料費			1		216,500			WYB00023
		式	1		216,500	0	0	単一 122号
電気工事費			1		258,600			WYB00027
		式	1		258,600	0	0	単一 123号
合 計					433,039			
					0		-433,039	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

電線類敷設

第 40号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気材料費			0		0			WYB00026
		式	1		216,500	1	216,500	単一 124号
電気工事費			0		0			WYB00035
		式	1		394,300	1	394,300	単一 125号
合計					0			
					610,800		610,800	
変更積算金額					0			
					556,725		556,725	円/式

460/0m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

第 41号内訳書
 工事用道路盛土
 (設置・流用)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		464.9	195.6	90,934			CB210020
		m 3	464.9	195.6	90,934	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		464.9	458.7	213,249			CB210110
		m 3	464.9	458.7	213,249	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		464.9	119.9	55,741			CB210610
		m 3	464.9	119.9	55,741	0	0	
【流用】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		757.9	195.6	148,245			CB210020
		m 3	757.9	195.6	148,245	0	0	
合 計					463,180			
					0		-463,180	

0/460m3当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

第 42号内訳書
 工事用道路盛土
 (設置・流用)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	464.9	195.6	90,934	464.9	90,934	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	464.9	458.7	213,249	464.9	213,249	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	464.9	119.9	55,741	464.9	55,741	
【流用】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	482.5	195.6	94,377	482.5	94,377	
合 計					0			
					454,301		454,301	
変更積算金額					0			
					414,081		414,081	円/m3

290/0m2当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:23

第 43号内訳書 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40 敷厚100mm】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準		29.2	119.9	3,501			CB210610
		m 3	29.2	119.9	3,501	0	0	
敷砂利 (材料費)	RC-40 1.2m3/m3		29.2	2,040	59,568			WYB00025
		m 3	29.2	2,040	59,568	0	0	単一 126号
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		63.4	195.6	12,401			CB210020
		m 3	63.4	195.6	12,401	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		63.4	458.7	29,081			CB210110
		m 3	63.4	458.7	29,081	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		63.4	114.5	7,259			CB210610
		m 3	63.4	114.5	7,259	0	0	
合 計					101,911			
					0		-101,911	

0/290m2当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

第 44号内訳書
 敷砂利 (設置・撤去)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置 RC-40 敷厚100mm】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	29.2	119.9	3,501	29.2	3,501	
敷砂利 (材料費)	RC-40 1.2m3/m3		0	0	0			WYB00028
		m 3	29.2	2,040	59,568	29.2	59,568	単一 127号
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	34	195.6	6,650	34	6,650	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	34	458.7	15,595	34	15,595	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	34	114.5	3,893	34	3,893	
合 計					0			
					89,207		89,207	
変更積算金額					0			
					81,309		81,309	円/m2

231袋当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

第 45号内訳書 土のう
(大型土のう)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		231	4,306	994,686			WB252730
		袋	231	4,306	994,686	0	0	単一 128号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		231	628.2	145,114			WB252730
		袋	231	628.2	145,114	0	0	単一 129号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		192.5	458.7	88,299			CB210110
		m ³	192.5	458.7	88,299	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		192.5	114.5	22,041			CB210610
		m ³	192.5	114.5	22,041	0	0	
合 計					1,139,465			
					1,139,465		0	

94/0m当たり内訳書

印刷日時 : 2021/06/16 11:21:24

暗渠排水管
(設置・撤去)

第 46号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		94	320	30,080			CB222770
		m	94	320	30,080	0	0	
合 計					27,182			
					0		-27,182	

1/0回当たり内訳書

印刷日時 : 2021/06/16 11:21:24

第 47号内訳書 現場発生品運搬 (支給品)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下		1	5,092	5,092			CB010410
		回	1	5,092	5,092	0	0	
合 計					4,601			
					0		-4,601	

1/0回当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

現場発生産品運搬

第 48号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下		1	3,004	3,004			CB010410
		回	1	3,004	3,004	0	0	
合 計					2,714			
					0		-2,714	

80/0m当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

第 49号内訳書 汚濁防止フェンス
(設置・撤去)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【単独ポートφ300 高1.0m 1000未満(N/3cm)】								
汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数162日		80	18,100	1,448,000			WYB00011
		m	80	18,100	1,448,000	0	0	単一 130号
合 計					1,319,808			
					0		-1,319,808	

0/80m当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

第 50号内訳書 汚濁防止フェンス
(設置・撤去)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【単独7ポートφ300 高1.0m 1000未満(N/3cm)】								
汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数218日		0	0	0			WYB00015
		m	80	21,820	1,745,600	80	1,745,600	単一 131号
合 計					0			
					1,745,600		1,745,600	
変更積算金額					0			
					1,591,061		1,591,061	円/m

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

竹等運搬処分費

第 51号内訳書

単価使用年月	2020.10
歩掛使用年月	2020.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用		912.9	65.74	60,014			CB320580
		m 2	912.9	65.74	60,014	0	0	
処分費（t）			4.1	15,000	61,500			WB020052
		t	4.1	15,000	61,500	0	0	単一 132号
（伐竹（幹・枝葉））								
処分費（t）			154.3	23,000	3,548,900			WB020052
		t	154.3	23,000	3,548,900	0	0	単一 133号
（伐竹（根・土つき））								
合 計					3,345,472			
					3,345,472		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

施工調査費

第 52号内訳書

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査（モニタリング調査）	大型土のう工 技術員0.5人		1	13,950	13,950			WYB00010
		件	1	13,950	13,950	0	0	単一 134号
施工形態動向調査（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人		1	13,950	13,950			WYB00014
		件	1	13,950	13,950	0	0	単一 135号
合 計					25,430			
					25,430		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

施工管理費

第 53号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	ウェアラブルカメラ		0	0	0			WYB00020
		月	8	50,910	407,280	8	407,280	単一 136号
合 計					0			
					407,280		407,280	
変更積算金額					0			
					407,280		407,280	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

吹付けアスベストの施工調査

第 54号内訳書

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付けアスベストの施工調査	定性分析		1	38,000	38,000			WYB00075
		検体	1	38,000	38,000	0	0	単一 137号
吹付けアスベストの施工調査	試料採取		1		84,370			WYB00076
		式	1		84,370	0	0	単一 138号
合 計					111,536			
					111,536		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

保守管理(ICT)

第 55号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	10,000m3未満 無し 1900m3		0		0			WB010420
		式	1		5,971	1	5,971	単一 139号
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1470m2		0		0			WB010440
		式	1		7,501	1	7,501	単一 140号
合 計					0			
					13,472		13,472	
変更積算金額					0			
					13,472		13,472	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

システム初期費(ICT)

第 56号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 141号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 142号
合 計					0			
					1,146,000		1,146,000	
変更積算金額					0			
					1,146,000		1,146,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2021/06/16 11:21:24

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 57号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1007千円		0		0			WB010610
		式	1		1,007,000	1	1,007,000	単一 143号
合 計					0			
					1,007,000		1,007,000	
変更積算金額					0			
					1,007,000		1,007,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2021/06/16 11:21:24

快適トイレ

第 58号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00004
		基・月	8.1	42,850	347,085	8.1	347,085	単一 144号
合 計					0			
					347,085		347,085	
変更積算金額					0			
					347,085		347,085	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.6	
						1		234.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	257.4	257.4	CB210100		
			m3	1	257.4	257.4			
	計					257.4			
	単価					257.4			
						257.4	円/m3		

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	317	
						1		317	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	350.8	350.8	CB210110		
			m3	1	350.8	350.8			
	計					350.8			
	単価					350.8			
						350.8	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,259	
						1		4,259	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	4,714	4,714	CB210510	
				m3	1	4,714	4,714		
計							4,714		
単価							4,714	円/m3	
							4,714		

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	658.2	
						1		658.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満			1	728.4	728.4	CB210510	
				m3	1	728.4	728.4		
計							728.4		
単価							728.4	円/m3	
							728.4		

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	176.9	
						1		176.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	195.8	195.8	CB210510		
			m3	1	195.8	195.8			
計						195.8			
単価						195.8			
						195.8	円/m3		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	180.5	
						1		180.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	198.1	198.1	CB210020		
			m3	1	198.1	198.1			
計						198.1			
単価						198.1			
						198.1	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	426.3	
						1		426.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	467.8	467.8	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	467.8	467.8			
計						467.8			
単価						467.8			
						467.8	円/m3		

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		222.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210570		
			m3	1	245.4	245.4			
計						0			
単価						245.4			
						0	円/m3		
変更積算単価						222.3	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	665.1
						1		665.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	736	736	CB220010	
			m 2	1	736	736		
計						736		
単価						736	円/m2	
						736		

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	336.6
						1		336.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	372.5	372.5	CB220010	
			m 2	1	372.5	372.5		
計						372.5		
単価						372.5	円/m2	
						372.5		

1次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m2	1	511.3	511.3		
計						0		
単価						511.3	円/m2	
変更積算単価						463	円/m2	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリートブロック基礎(A)	18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ40cm	単位	m	数量	10	単価	8,352
						10		8,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.5	61,620	92,430	CB226170	
			m3	1.5	61,620	92,430		
計						92,430		
単価						9,243	円/m	
変更積算単価						9,243	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリートブロック基礎 (B)	18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	11,238
名称						10	11,238	
規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート					2	61,620	123,240	CB226170
18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)			m ³		2	61,620	123,240	
計							123,240	
単価							12,330	
							12,330	円/m

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリートブロック基礎 (C)	18-8-40(高炉) 底幅30cm 高さ120cm	単位	m	数量	10	単価	17,206
名称						10	17,206	
規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート					3.6	52,880	190,368	CB226170
18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			m ³		3.6	52,880	190,368	
計							190,368	
単価							19,040	
							19,040	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	平ブロック張 (大型平ブロック張)	覆土型 t=240 遮水シート有	単位	m ²	数量	1	単価	11,883
						1		11,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下		1	13,150	13,150	CB226030	
			m ²	1	13,150	13,150		
計						13,150		
単価						13,150		
						13,150	円/m ²	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	天端コンクリート (肩止コンクリート(A))	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ40cm	単位	m	数量	10	単価	5,226
						10		5,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1.2	48,190	57,828	CB226180	
			m ³	1.2	48,190	57,828		
計						57,828		
単価						5,783		
						5,783	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	天端コンクリート (肩止コンクリート(B))	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ40cm	単位	m	数量	10	単価	5,226
						10		5,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1.2	48,190	57,828	CB226180	
			m 3	1.2	48,190	57,828		
計						57,828		
単価						5,783		
						5,783	円/m	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	端止コンクリート (9)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ1544cm	単位	箇所	数量	1	単価	196,641
						1		196,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		3	26,480	79,440	CB240010	
			m 3	3	26,480	79,440		
型枠		一般型枠 小型構造物		20.2	6,839	138,147.8	CB240210	
			m 2	20.2	6,839	138,147.8		
計						217,587.8		
単価						217,600		
						217,600	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	端止コンクリート (10)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ340cm	単位	箇所	数量	1	単価	81,828
						1		81,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		1.2	29,860	35,832	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.2	29,860	35,832		
型枠		一般型枠 小型構造物		8	6,839	54,712	CB240210	
			m 2	8	6,839	54,712		
計						90,544		
						90,544		
単価						90,550		
						90,550	円/箇所	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	端止コンクリート (11)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ304cm	単位	箇所	数量	1	単価	41,535
						1		41,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.61	26,480	16,152.8	CB240010	
			m 3	0.61	26,480	16,152.8		
型枠		一般型枠 小型構造物		4.3	6,839	29,407.7	CB240210	
			m 2	4.3	6,839	29,407.7		
計						45,560.5		
						45,560.5		
単価						45,570		
						45,570	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	端止コンクリート (12)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ1544cm	単位	箇所	数量	1	単価	196,641
						1		196,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		3	26,480	79,440	CB240010	
			m 3	3	26,480	79,440		
型枠		一般型枠 小型構造物		20.2	6,839	138,147.8	CB240210	
			m 2	20.2	6,839	138,147.8		
計						217,587.8		
単価						217,600		
						217,600	円/箇所	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	端止コンクリート (13)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ340cm	単位	箇所	数量	1	単価	81,828
						1		81,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		1.2	29,860	35,832	CB240010	
			m 3	1.2	29,860	35,832		
型枠		一般型枠 小型構造物		8	6,839	54,712	CB240210	
			m 2	8	6,839	54,712		
計						90,544		
単価						90,550		
						90,550	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	端止コンクリート (14)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ304cm	単位	箇所	数量	1	単価	41,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.61	26,480	16,152.8	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		4.3	6,839	29,407.7	CB240210
計							45,560.5	
単価							45,570	
							45,570	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	端止コンクリート (14)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ304cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1	26,480	26,480		
				0	0	0		CB240210
				7.3	6,839	49,924.7		
	計					0		
						76,404.7		
	単価					0		
						76,410		円/箇所
	変更積算単価					69,100		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	端止コンクリート (15)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ256cm	単位	箇所	数量	1	単価	43,759
						1		43,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0.6	29,860	17,916	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.6	29,860	17,916		
型枠		一般型枠 小型構造物		4.4	6,839	30,091.6	CB240210	
			m 2	4.4	6,839	30,091.6		
計						48,007.6		
						48,007.6		
単価						48,010		
						48,010	円/箇所	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	端止コンクリート (16)	18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ894cm	単位	箇所	数量	1	単価	71,431
						1		71,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1.1	26,480	29,128	CB240010	
			m 3	1.1	26,480	29,128		
型枠		一般型枠 小型構造物		7.2	6,839	49,240.8	CB240210	
			m 2	7.2	6,839	49,240.8		
計						78,368.8		
						78,368.8		
単価						78,370		
						78,370	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	端止コンクリート (17)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ191cm	単位	箇所	数量	1	単価	56,137	
						1		56,137	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		0.78	29,860	23,290.8	CB240010		
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.78	29,860	23,290.8			
型枠		一般型枠 小型構造物		5.6	6,839	38,298.4	CB240210		
			m 2	5.6	6,839	38,298.4			
計						61,589.2			
						61,589.2			
単価						61,590			
						61,590	円/箇所		

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	端止コンクリート (18)	18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ538cm	単位	箇所	数量	1	単価	460,018	
						1		460,018	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		8.7	29,860	259,782	CB240010		
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	8.7	29,860	259,782			
型枠		一般型枠 小型構造物		35.8	6,839	244,836.2	CB240210		
			m 2	35.8	6,839	244,836.2			
計						504,618.2			
						504,618.2			
単価						504,700			
						504,700	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	端止コンクリート (18)	18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ498cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		0	0	0	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		0	0	0	CB240210
	計						0	
	単価						643,158.9	
	変更積算単価						0	
							643,200	円/箇所
							581,700	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	端止コンクリート (19)	18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ476cm	単位	箇所	数量	1	単価	214,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		4	29,860	119,440	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		16.9	6,839	115,579.1	CB240210
	計						235,019.1	
	単価						235,100	
							235,100	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	端止コンクリート (19)	18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ476cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	計					0		
	単価					301,144.6		
	変更積算単価					0		
						301,200		円/箇所
						274,600		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	端止コンクリート (20)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ360cm	単位	箇所	数量	1	単価	185,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		2.6	29,860	77,636	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		18.4	6,839	125,837.6	CB240210
	計						203,473.6	
	単価						203,500	
							203,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	端止コンクリート (20)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ471cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	計					0		
	単価					294,701.5		
	変更積算単価					0		
						294,800		円/箇所
						266,600		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	端止コンクリート (21)	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ407cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0	0	0		CB240210
	計					0		
	単価					79,784.7		
	変更積算単価					0		
						79,790		円/箇所
						72,160		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) t=35cm 再生クラッシュラン(RC-40) t=20cm	単位	m2	数量	1	単価	7,606
						1		7,606
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,270	1,270	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.35	20,420	7,147	CB240010	
計						8,417		
単価						8,417	円/m2	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	張芝	張芝工(野芝) 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,247
						1		1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,380	1,380	WB810870	
計						1,380	単一 85号	
単価						1,380	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック基礎 (D)	18-8-40(高炉) 底幅49cm 高さ50cm 均しコンクリート敷厚10 cm	単位	m		10	12,904
						10	12,904
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	2.2	52,880	116,336	CB226170
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m ³	0.69	27,040	18,657.6	CB240010
	(均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し)						
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	3,867	7,734	CB240210
						7,734	
	計					142,727.6	
						142,727.6	
	単価					14,280	
						14,280	円/m

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-40号	コンクリートブロック基礎 (E)	18-8-40(高炉) 底幅60cm 高さ70cm 均しコンクリート敷厚10 cm	単位	m		10	19,384
						10	19,384
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	3.5	52,880	185,080	CB226170
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0.8	27,040	21,632	CB240010
	(均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し)						
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	3,867	7,734	CB240210
						7,734	
	計					214,446	
						214,446	
	単価					21,450	
						21,450	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え35cm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	14,765
						1		14,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)		1	16,200	16,200	CB226020	
			m2	1	16,200	16,200		
計						16,200		
						16,200		
単価						16,200	円/m2	
						16,200		

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	間知ブロック張 (大型ブロック張)	150kg/個以上 控え35cm 粗面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	16,953
						1		16,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)		1	18,760	18,760	CB226020	
			m2	1	18,760	18,760		
計						18,760		
						18,760		
単価						18,760	円/m2	
						18,760		

1次単価表

							単価使用年月	2020.08	
							歩掛使用年月	2020.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,644	
						1		1,644	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,820	1,820	CB224710		
			m 2	1	1,820	1,820			
計						1,820			
単価						1,820			
						1,820	円/m2		

							単価使用年月	2020.08	
							歩掛使用年月	2020.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	天端コンクリート (肩止コンクリート(C))	18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ70cm	単位	m	数量	10	単価	10,889	
						10		10,889	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	48,190	120,475	CB226180		
			m 3	2.5	48,190	120,475			
計						120,475			
単価						12,050			
						12,050	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	コンクリート (張コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	16,203
						1		16,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		1	17,930	17,930	CB240010	
		18-8-40(高炉)						
		100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	17,930	17,930		
計						17,930		
単価						17,930		
						17,930	円/m3	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,644
						1		1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,820	1,820	CB224710	
			m2	1	1,820	1,820		
計						1,820		
単価						1,820		
						1,820	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	止水板	CF200×5	単位	m	数量	1	単価	1,902
						1		1,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF 200*5		1	2,105	2,105	CB224810	
			m	1	2,105	2,105		
計						2,105		
単価						2,105	円/m	
						2,105		

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	打止コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm	単位	m	数量	10	単価	20,585
						10		20,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		3	29,860	89,580	CB240010	
			m 3	3	29,860	89,580		
型枠		一般型枠 小型構造物		20.2	6,839	138,147.8	CB240210	
			m 2	20.2	6,839	138,147.8		
計						227,727.8		
単価						22,780		
						22,780	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	1,644
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板	瀝青纖維質目地板t=10		1	1,820	1,820	CB224710	
		m 2	1	1,820	1,820		
計					1,820		
単価					1,820		
					1,820	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	現場打階段 (1)	18-8-40(高炉) W=2.0m 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	608,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		27.6	1,270	35,052	CB221110
					27.6	1,270	35,052	
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		0.64	1,742	1,114.88	CB221110
					0.64	1,742	1,114.88	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		13.3	29,860	397,138	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物			34.2	6,839	233,893.8	CB240210
			m ²		34.2	6,839	233,893.8	
計							667,198.68	
							667,198.68	
単価							667,200	
							667,200	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	現場打階段 (2)	18-8-40(高炉) W=2.0m 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	380,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	16.9	1,270	21,463	CB221110	380,360
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.8	1,742	3,135.6	CB221110	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	8.3	29,860	247,838	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	21.7	6,839	148,406.3	CB240210	
計						420,842.9		
単価						420,900		
						420,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場打階段 (6)	18-8-40(高炉) W=2.0m 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	267,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	10.1	1,270	12,827	1	267,129
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.8	1,742	3,135.6		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	5.7	29,860	170,202		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	16	6,839	109,424		
計						295,588.6		
単価						295,600		
						295,600		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	根固めブロック据付	(再利用品)鉄筋ブロック種類(実質量) 2.04t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,016
						1		3,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 水中 0個 乱積 ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	3,309	3,309	CB310070	
計						3,309		
単価						3,309	円/個	
						3,309		

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	494.1
						1		494.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	546.8	546.8	CB410030	
計						546.8		
単価						546.8	円/m2	
						546.8		

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	下層路盤 (車道復旧)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	1	単価	758.2	
						1		758.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	839.1	839.1	CB410031		
			m 2	1	839.1	839.1			
計						839.1			
単価						839.1			
						839.1	円/m2		

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,546	
						1		1,546	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,711	1,711	CB410260		
			m 2	1	1,711	1,711			
計						1,711			
単価						1,711			
						1,711	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,179
						1		2,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,412	2,412	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,412	2,412		
計						2,412		
単価						2,412	円/m2	
						2,412	円/m2	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		759.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m2	1	841	841		
計						0		
単価						841	円/m2	
変更積算単価						759.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	表層	土系舗装 仕上り厚50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層		土系舗装 t=50mm		0	0	0	WYB00001	
			m 2	1	13,650	13,650	単- 91号	
計						0		
単価						13,650	円/m2	
変更積算単価						12,340	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	配管設置(埋設部)	波付硬質合成樹脂管 FEPφ50×3条 FEPφ80×1条	単位	m	数量	10	10	単価	1,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	配管設置(埋設部)	通常管 4条 全ての費用		10	297.7	2,977			CB322780
			m	10	297.7	2,977			
	波付硬質ポリエチレン電線管(材料費)	FEP50mm 1.01m/m		30	288.8	8,664			WYB00013
			m	30	288.8	8,664			単一 92号
	波付硬質ポリエチレン電線管(材料費)	FEP80mm 1.01m/m		10	462.5	4,625			WYB00017
			m	10	462.5	4,625			単一 93号
	計					16,266			
						16,266			
	単価					1,627			
						1,627			円/m

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート W=150(ダブル)	単位	m	数量	50	単価	182.5	
						50		182.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設		50	82.32	4,116	WE122200		
			m	50	82.32	4,116	単-94号		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	5,980	5,980	WE523200		
			巻	1	5,980	5,980	単-95号		
計						10,096			
単価						202			
						202	円/m		

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	469.9	
						1		469.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無		1	520	520	WB810770		
			m	1	520	520	単-100号		
計						520			
単価						520			
						520	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,464
						1		6,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,153	7,153	WB824010	
			m3	1	7,153	7,153	単-101号	
計						7,153		
単価						7,153	円/m3	
						7,153		

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	12,949
						1		12,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	14,330	14,330	WB824010	
			m3	1	14,330	14,330	単-102号	
計						14,330		
単価						14,330	円/m3	
						14,330		

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	471
						1		471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	521.2	521.2	CB430510	
			m	1	521.2	521.2		
	計					521.2		
	単価					521.2	円/m	
						521.2		

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	144.4
						1		144.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	159.9	159.9	CB430310	
			m 2	1	159.9	159.9		
	計					159.9		
	単価					159.9	円/m2	
						159.9		

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,335
						1		1,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕積込(小規模土工)		全ての費用		1	1,478	1,478	CB210720	
			m2	1	1,478	1,478		
	計					1,478		
	単価					1,478	円/m2	
						1,478		

							単価使用年月	2021.1
							歩掛使用年月	2021.1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	電気配線設備撤去	電気配線、電柱等	単位	径間	数量	1	単価	49,456
						1		49,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込線(DV) 架空配線		仕上外径 15mm以下 撤去(再使用)		1	9,261	9,261	WE119200	
			径間	1	9,261	9,261	単-104号	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱10m以下 撤去(不使用)		1	44,990	44,990	WE118100	
			本	1	44,990	44,990	単-105号	
	計					54,251		
	単価					54,260		
						54,260	円/径間	

1次単価表

						単価使用年月	2020.10		
						歩掛使用年月	2020.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	根固めブロック撤去	鉄筋ブロック種類(実質量) 2.04t	単位	個	数量	1	単価	1,445	
						1		1,445	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック撤去		撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 有り ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)20t吊 標準		1	1,586	1,586	CB310210		
			個	1	1,586	1,586			
計						1,586			
単価						1,586			
						1,586	円/個		

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-70号	かごマット撤去	H=500 スロ-フ型 詰石径15~20cm	単位	m2	数量	1	単価	1,760	
						1		1,760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
かごマット撤去		H=500 スロ-フ型 詰石径15~20cm		1	1,948	1,948	WYB00034		
			m 2	1	1,948	1,948	単- 106号		
計						1,948			
単価						1,948			
						1,948	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-71号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,521	
						1		1,521	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 7.5km以下 全ての費用		1	1,684	1,684	CB227010		
			m 3	1	1,684	1,684			
	計					1,684			
	単価					1,684	円/m3		
						1,684			

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-72号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,711	
						1		1,711	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用		1	1,894	1,894	CB227010		
			m 3	1	1,894	1,894			
	計					1,894			
	単価					1,894	円/m3		
						1,894			

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-73号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,409	
						1		2,409	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			1	2,666	2,666	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 6.5km以下 全ての費用	m3		1	2,666	2,666		
	計						2,666		
							2,666		
	単価						2,666	円/m3	

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-74号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,442	
						1		3,442	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し			1	3,809	3,809	CB227010	
		4.5km以下 全ての費用	m3		1	3,809	3,809		
	計						3,809		
							3,809		
	単価						3,809	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-75号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,123	
						1		2,123	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 (m3)			1	2,350	2,350	WB020051		
			m3	1	2,350	2,350	単-107号		
	計					2,350			
	単価					2,350			
						2,350	円/m3		

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,259	
						1		2,259	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 (m3)			1	2,500	2,500	WB020051		
			m3	1	2,500	2,500	単-108号		
	計					2,500			
	単価					2,500			
						2,500	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,548
						1		2,548
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	2,820	2,820	WB020051
				m3	1	2,820	2,820	単-109号
(アスファルト(2.35t/m3))								
計							2,820	
							2,820	
単価							2,820	
							2,820	円/m3

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	処分費	金属くず	単位	t	数量	1	単価	2,734
						1		2,734
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					1	2,000	2,000	WB020052
				t	1	2,000	2,000	単-110号
産業廃棄物税		最終処分場			1	1,000	1,000	WYB00016
				t	1	1,000	1,000	単-111号
計							3,000	
							3,000	
単価							3,000	
							3,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	処分費	廃プラスチック	単位	t	数量	1	単価	45,573
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			1	50,000	50,000	WB020052		
		t	1	50,000	50,000	単- 112号		
計					50,000			
単価					50,000			
					50,000	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	消波根固めブロック運搬 (発生品)	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.5km以下		0	0	0		CB310040
			個	1	1,506	1,506		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0		CB310190
			個	1	1,479	1,479		
	計					0		
						2,985		
	単価					0		
						2,985		円/個
	変更積算単価							
						2,703		円/個

参考資料（1）

単-81号		吊り式ハイパーマット(100型) (平張り部)	詰石 割栗石15~20cm	単位	m	数量	100	単価	4,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24,045	24,045			
特殊作業員			人	1	24,045	24,045			
普通作業員			人	1	20,580	20,580			
割栗石		150-200mm		9	17,640	158,760			
			人	9	17,640	158,760			
バックホウ(クローラ)運転		[標準]排ガス(1次)山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	47.5	2,950	140,125			
				47.5	2,950	140,125			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		0.5	45,210	22,605			WYB00045
			日	0.5	45,210	22,605			単-145号
諸雑費(率+まるめ) 5%				1		10,085			
			式	1		10,085			
計						419,500			
単価						419,500			
						4,195			
						4,195		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	吊り式ハイパーマット（材料費）	100型	単位	個	数量	1	単価	24,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊り式ハイパーマット	100型 0.5m×1.0m×2.0m		1	24,800	24,800		
			個	1	24,800	24,800		
	計					24,800		
	単価					24,800		
						24,800	円/個	

参考資料（1）

				単価使用年月	2020.08			
				歩掛使用年月	2020.08			
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-83号	吊り式ハイパーマット(120型) (平張り部)	詰石 割栗石15~20cm	単位	m	数量	100	単価	4,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	24,045	24,045		
			人	1	24,045	24,045		
特殊作業員				1	20,580	20,580		
			人	1	20,580	20,580		
普通作業員				10	17,640	176,400		
			人	10	17,640	176,400		
割栗石		150-200mm		57	2,950	168,150		
			m ³	57	2,950	168,150		
バックホウ(クローラ)運転		[標準]排ガス(1次)山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.6	45,210	27,126		WYB00052
			日	0.6	45,210	27,126		単-146号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		1	43,300	43,300		
			日	1	43,300	43,300		
諸雑費(率+まるめ) 5%				1		10,999		
			式	1		10,999		
計						470,600		
						470,600		
単価						4,706		
						4,706		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08	
							歩掛使用年月	2020.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	吊り式ハイパーマット（材料費）	120型	単位	個	数量		1	単価	27,000
							1		27,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吊り式ハイパーマット		120型 0.5m×1.2m×2.0m		1	27,000	27,000			
			個	1	27,000	27,000			
	計					27,000			
	単価					27,000			
						27,000	円/個		

							単価使用年月	2020.08	
							歩掛使用年月	2020.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m ²	数量		1	単価	1,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）							
			m ²	1	1,380	1,380			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
	計					1,380			
	単価					1,380	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	吊り式ハイパーマット(100型) (平張り部)	詰石 割栗石15~20cm	単位	m	数量	100	単価	4,195	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1	24,045	24,045			
			人	1	24,045	24,045			
	特殊作業員			1	20,580	20,580			
			人	1	20,580	20,580			
	普通作業員			9	17,640	158,760			
			人	9	17,640	158,760			
	割栗石	150-200mm		47.5	2,950	140,125			
			m ³	47.5	2,950	140,125			
	バックホウ(クローラ) 運転	[標準]排ガス(1次)山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.5	45,210	22,605			WYB00065
			日	0.5	45,210	22,605			単-145号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		1	43,300	43,300			
			日	1	43,300	43,300			
	諸雑費(率+まるめ) 5%			1		10,085			
			式	1		10,085			
	計					419,500			
						419,500			
	単価					4,195			
						4,195		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	吊り式ハイパーマット(100型) (平張り部)	詰石 割栗石15~20cm(再利用品)	単位	m	数量	100	単価	2,794	
						100		2,794	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1	24,045	24,045		
				人	1	24,045	24,045		
特殊作業員					1	20,580	20,580		
				人	1	20,580	20,580		
普通作業員					9	17,640	158,760		
				人	9	17,640	158,760		
バックホウ(クローラ) 運転		[標準]排ガス(1次)山積0.8m3(平積0.6m3)			0.5	45,210	22,605	WYB00067	
				日	0.5	45,210	22,605	単-145号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊			1	43,300	43,300		
				日	1	43,300	43,300		
諸雑費(率+まるめ) 5%					1		10,110		
				式	1		10,110		
計							279,400		
							279,400		
単価							2,794		
							2,794	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	吊り式ハイパーマット（材料費）	100型	単位	個	数量	1	単価	24,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊り式ハイパーマット	100型 0.5m×1.0m×2.0m		1	24,800	24,800		
			個	1	24,800	24,800		
	計					24,800		
	単価					24,800		
						24,800	円/個	

参考資料（1）

単-89号		吊り式ハイパーマット(100型) (多段積部)	詰石 割栗石15~20cm(再利用品)	単位	m	数量	100	単価	2,756
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1	24,045	24,045		
				人	1	24,045	24,045		
特殊作業員					1	20,580	20,580		
				人	1	20,580	20,580		
普通作業員					9	17,640	158,760		
				人	9	17,640	158,760		
バックホウ(クローラ) 運転		[標準]排ガス(1次)山積0.8m3(平積0.6m3)			0.5	45,210	22,605	WYB00054	
				日	0.5	45,210	22,605	単- 145号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊			1	39,500	39,500		
				日	1	39,500	39,500		
諸雑費(率+まるめ) 5%					1		10,110		
				式	1		10,110		
計							275,600		
							275,600		
単価							2,756		
							2,756	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	吊り式ハイパーマット（材料費）	100型	単位	個	数量	1	単価	24,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊り式ハイパーマット	100型 0.5m×1.0m×2.0m		1	24,800	24,800		
			個	1	24,800	24,800		
	計					24,800		
	単価					24,800		
						24,800	円/個	

参考資料（1）

単-91号		表層	土系舗装 t=50mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
左官				人	2.5	24,675	61,687		
普通作業員				人	2.5	24,360	60,900		
土系舗装材		プレックス系土舗装材			0	0	0		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転		運転質量0.8~1.1t		t	9.33	100,000	933,000		
小型バックホウ（クローラ） [標準] 運転		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³		日	2.5	23,350	58,375	WYB00002 単- 147号	
諸雑費（率+まるめ） 10%				日	2.5	37,410	93,525	WYB00003 単- 148号	
計				式	1		25,213		
単価							0		
							1,365,000		
							0		
							13,650	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP50mm 1.01m/m	単位	m	数量	100	単価	288.8
						100		288.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP50mm		101	286	28,886		
			m	101	286	28,886		
計						28,886		
						28,886		
単価						288.8		
						288.8	円/m	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP80mm 1.01m/m	単位	m	数量	100	単価	462.5
						100		462.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP80mm		101	458	46,258		
			m	101	458	46,258		
計						46,258		
						46,258		
単価						462.5		
						462.5	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		82.32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	20,580	8,232		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,232		
単価						82.32	円/m	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
						1		5,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	5,980	5,980		
計						5,980		
単価						5,980	円/巻	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	光ケーブル切回し	設置・撤去(架空配線、FEP管、仮設電柱、継手等含む)	単位	式	数量	1	単価	2,195,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人		2	20,580	41,160		
普通作業員			人		20	17,640	352,800		
電気通信技術者			人		8	33,390	267,120		
電気通信技術員			人		37	22,470	831,390		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕運転		オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	日		5	39,310	196,550		WYB00006
高所作業車（トラック架装リフト車）運転		[7°-M型・標準デッキタイプ]作業床高さ9.7m	日		5	33,240	166,200		単- 149号
トラック〔クレーン装置付〕運転		ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日		5	38,290	191,450		WYB00008
諸雑費（率+まるめ） 10%			式		1		148,330		単- 151号
計							2,195,000		
単価							2,195,000		
							2,195,000		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル（支給品）	SM120C+DSF20C	単位	m	数量	1	0
						1	0
	光ケーブル（支給品）	SM120C+DSF20C		1	1,550	0	支給品
			m	1	1,550	0	
	計					0	
	単価					0	円/m
						0	

参考資料（1）

単-98号		光ケーブル切回し	設置・撤去(架空配線、FEP管、仮設電柱、継手等含む)	単位	式	数量	0	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工					0	0	0		
普通作業員				人	2	20,580	41,160		
電気通信技術者				人	20	17,640	352,800		
電気通信技術員				人	8	33,390	267,120		
トラック式アースオーガ [建柱車] 運転			オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	人	0	0	0		
				日	5	39,310	196,550		WYB00069 単- 152号
高所作業車 (トラック架装リフト車) 運転			[7°-M型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	日	0	0	0		WYB00070
				日	5	33,240	166,200		単- 153号
トラック [クレーン装置付] 運転			ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		WYB00071
				日	5	38,290	191,450		単- 154号
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	0		0		
				式	1		148,330		
計							0		
							2,195,000		
単価							0		
							2,195,000		円/式

参考資料（1）

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-99号	光ケーブル（支給品）	SM120C+DSF20C	単位	m	数量	0	単価	0
						1		0
	光ケーブル（支給品）	SM120C+DSF20C		0	0	0	支給品	
			m	1	1,550	0		
	計					0		
	単価					0	円/m	
						0		

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-100号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	520
						52,000		
	横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用				0		
		ビーム式・パネル式	m	100	520	52,000		
	諸雑費（まるめ）					0		
			式	1				
	計					52,000		
	単価					520	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,153	7,153		7,153
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,153		
	単価					7,153	円/m ³	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	14,325	14,325		14,330
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,330		
	単価					14,330	円/m ³	

参考資料（1）

単-103号		機械設備撤去	ゲート、戸当り、開閉装置、管理橋等	単位	式	数量	1	単価	1,133,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	7	24,045	168,315		
溶接工				人	7	25,515	178,605		
特殊作業員				人	21	20,580	432,180		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊		日	7	39,500	276,500		
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		77,400		
計							1,133,000		
単価							1,133,000		
							1,133,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	引込線 (DV) 架空配線	仕上外径 15mm以下 撤去(再使用)	単位	径間	数量	1	単価	9,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.45	20,580	9,261		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,261		
単価						9,261	円/径間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	44,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.9	20,580	18,522		
普通作業員			人	1.5	17,640	26,460		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						44,990		
単価						44,990	円/本	

参考資料（1）

		単価使用年月		2020.08		歩掛使用年月		2020.08		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-106号	かごマット撤去	H=500 スP-7 型 詰石径15~20cm	単位	m ²	数量	100	単価	1,948	100	1,948			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
土木一般世話役					1	24,045	24,045						
				人	1	24,045	24,045						
特殊作業員					1	20,580	20,580						
				人	1	20,580	20,580						
普通作業員					6	17,640	105,840						
				人	6	17,640	105,840						
バックホウ（クローラ）運転		[標準・クレーン機能付]排ガス(2次)山積0.45m ³ 2.9t吊			1	36,880	36,880	WYB00037					
				日	1	36,880	36,880	単-155号					
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		7,455						
				式	1		7,455						
計							194,800						
							194,800						
単価							1,948						
							1,948	円/m ²					

参考資料（1）

単-107号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 黒洋建設工業 (株)		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2,350	235,000			
計						235,000			
単価						2,350	円/m ³		

単-108号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 詫磨環境 (株)		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	2,500	250,000			
計						250,000			
単価						2,500	円/m ³		

参考資料（1）

単-109号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (株) アキオカ		アスファルト殻(2.35t/m ³)(掘削)	m ³	100	2,820	282,000			
計						282,000			
単価						2,820	円/m ³		

単-110号		処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (株) 東部開発		金属くず	t	100	2,000	200,000			
計						200,000			
単価						2,000	円/t		

参考資料（1）

単-111号		産業廃棄物税	最終処分場	単位	t	数量	1	単価	1,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税		最終処分場			1	1,000	1,000		
				t	1	1,000	1,000		
計							1,000		
単価							1,000	円/t	
							1,000		

単-112号		処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	50,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（株東部開発）		廃プラスチック			100	50,000	5,000,000		
計							5,000,000		
単価							50,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-113号	輸送費		単位	式	数量	1	単価	14,000	
						1	14,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
輸送費				1		14,000			
			式	1		14,000			
計						14,000			
						14,000			
単価						14,000			
						14,000	円/式		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-114号	川裏防護柵（支給品）	100X50X3.2、90X90X3.2(STKR400)	単位	基	数量	1	単価	0	
						1	0		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
川裏防護柵（支給品）		100X50X3.2、90X90X3.2(STKR400)		1	1,366,200	0	支給品		
			基	1	1,366,200	0			
計						0			
						0			
単価						0			
						0	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	鋼製付属設備据付	据付補助材料費含む	単位	式	数量	1	単価	173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工			6	25,620	153,720		
			人	6	25,620	153,720		
	普通作業員			1	17,640	17,640		
			人	1	17,640	17,640		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		1,640		
			式	1		1,640		
	計					173,000		
						173,000		
	単価					173,000		
						173,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-116号	機械経費	雑機械器具損料含む	単位	式	数量	1	単価	31,410	
						1		31,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊		1	30,800	30,800			
			日	1	30,800	30,800			
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		610			
			式	1		610			
計						31,410			
						31,410			
単価						31,410			
						31,410	円/式		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-117号	輸送費		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		14,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
輸送費				0		0			
			式	1		14,000			
計						0			
						14,000			
単価						0			
						14,000	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	川裏防護柵（支給品）	100X50X3. 2、90X90X3. 2 (STKR400)	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	川裏防護柵（支給品）	100X50X3. 2、90X90X3. 2 (STKR400)		0	0	0		支給品
			基	1	1,366,200	0		
	計					0		
	単価					0		円/基
						0		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	鋼製付属設備据付	据付補助材料費含む	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工			0	0	0		
	普通作業員		人	6	25,620	153,720		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		人	1	17,640	17,640		
			式	1		1,640		
	計					0		
	単価					173,000		
						0		
						173,000	円/式	

参考資料（1）

単-120号		機械経費	雑機械器具損料含む	単位	式	数量	0	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		0	0	0		
				日	1	30,800	30,800		
諸雑費 (率+まるめ) 2%				式	0		0		
					1		610		
計							0		
							31,410		
単価							0		
							31,410	円/式	

単-121号		ケミカルアンカー (材料費)	HIT-HY200-A	単位	本	数量	0	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		ケミカルアンカー	HIT-HY200-A		0	0	0		
				本	1	8,600	8,600		
計							0		
							8,600		
単価							0		
							8,600	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	電気材料費	単位	式	数量	単価	金額	単価	216,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5. 5mm ² 3心		16	238	3,808		
			m	16	238	3,808		
	引込用ビニル絶縁電線	DV 8mm ² 3個より		439	290	127,310		
			m	439	290	127,310		
	光ケーブル (スペーサ型)	SM 1. 31μm 4C		40	350	14,000		
			m	40	350	14,000		
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 160C以下		1	63,100	63,100		
			組	1	63,100	63,100		
	浸水検知モジュラ			1	8,200	8,200		
			個	1	8,200	8,200		
	引込開閉器箱 (支給品)	830X500X200(屋外、壁掛、鋼板)		1	282,960	0		支給品
			面	1	282,960	0		
	諸雑費 (まるめ)			1		82		
			式	1		82		
	計					216,500		
						216,500		
	単価					216,500		
						216,500	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	電気工事費	単位	式	数量	1	単価	258,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設		14	473.4	6,627	WE114000	
		m	14	473.4	6,627	単- 156号	
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設		14	473.4	6,627	WE114000	
		m	14	473.4	6,627	単- 156号	
引込線（DV）架空配線	仕上外径 15mm以下 新設		7	9,261	64,827	WE119200	
		径間	7	9,261	64,827	単- 157号	
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設		10	370.5	3,705	WE120010	
		m	10	370.5	3,705	単- 158号	
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設		25	226.4	5,660	WE120010	
		m	25	226.4	5,660	単- 159号	
光ケーブル直線接続	57-φ（心）以下 1本/箇所		1	56,630	56,630	WE121001	
		箇所	1	56,630	56,630	単- 160号	
光ケーブル成端	57-φ（心）以下		1	27,480	27,480	WE121002	
		箇所	1	27,480	27,480	単- 161号	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下		1	15,700	15,700	WE121201	
		方向	1	15,700	15,700	単- 162号	
光ケーブル接続損失試験	20心以下		1	21,870	21,870	WE121202	
		対向	1	21,870	21,870	単- 163号	
分電盤取付	埋込型分電盤前面0.8m2以下 新設		1	49,400	49,400	WE122800	
		面	1	49,400	49,400	単- 164号	
諸雑費（まるめ）			1		74		
		式	1		74		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	電気工事費		単位	式	数量	1	単価	258,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					258,600		
	単価					258,600		
						258,600	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	電気材料費	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5. 5mm ² 3心		0	0	0		
			m	16	238	3,808		
	引込用ビニル絶縁電線	DV 8mm ² 3個より		0	0	0		
			m	439	290	127,310		
	光ケーブル (スペーサ型)	SM 1. 31μm 4C		0	0	0		
			m	40	350	14,000		
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 160C以下		0	0	0		
			組	1	63,100	63,100		
	浸水検知モジュラ			0	0	0		
			個	1	8,200	8,200		
	引込開閉器箱 (支給品)	830X500X200(屋外、壁掛、鋼板)		0	0	0		支給品
			面	1	282,960	0		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		82		
	計					0		
						216,500		
	単価					0		
						216,500	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	電気工事費		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設		0	0	0		
			m	14	473.4	6,627		単- 165号
	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設		0	0	0		
			m	14	473.4	6,627		単- 165号
	引込線（DV）架空配線	仕上外径 15mm以下 新設		0	0	0		
			径間	7	9,261	64,827		単- 166号
	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設		0	0	0		
			m	10	370.5	3,705		単- 167号
	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設		0	0	0		
			m	25	226.4	5,660		単- 168号
	光ケーブル直線接続	57-φ（心）以下 1本/箇所		0	0	0		
			箇所	1	56,630	56,630		単- 169号
	光ケーブル成端	57-φ（心）以下		0	0	0		
			箇所	1	27,480	27,480		単- 170号
	光ケーブル伝送損失試験	20心以下		0	0	0		
			方向	1	15,700	15,700		単- 171号
	光ケーブル接続損失試験	20心以下		0	0	0		
			対向	1	21,870	21,870		単- 172号
	分電盤取付	埋込型分電盤前面0.8m2以下 新設		0	0	0		
			面	1	49,400	49,400		単- 173号
	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 新設		0	0	0		
			本	1	127,300	127,300		単- 174号

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	電気工事費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		394,300
	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付リップあり	本	0	0	0	WE118300	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	5,453	5,453	単-175号	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	0	0	0	WE118402	
	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	個	1	2,940	2,940	単-176号	
	諸雑費（まるめ）		式	0		0		
	計			1		81		
						0		
	単価					394,300		
						0		
						394,300	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	敷砂利（材料費）	RC-40 1.2m3/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		120	1,700	204,000		
			m 3	120	1,700	204,000		
計						204,000		
単価						2,040	円/m 3	
						2,040	円/m 3	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	敷砂利（材料費）	RC-40 1.2m3/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m 3	120	1,700	204,000		
計						0		
単価						2,040	円/m 3	
						2,040	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,306
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,045	6,684			
特殊作業員		人	0.278	20,580	5,721			
普通作業員		人	0.278	17,640	4,903			
大型土のう	径110cm×108cm	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,580	14,061	WK250500		単-177号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		691			
計					43,060			
単価					4,306		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	628.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,045	1,659			
特殊作業員		人	0.069	20,580	1,420			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,430	3,203	WK250500	単-178号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,282			
単価					628.2		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数162日	単位	m	数量	1	単価	18,100
						1		18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	18,100	18,100	WB253010	
			m	1	18,100	18,100	単- 179号	
計						18,100		
単価						18,100		
						18,100	円/m	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	汚濁防止フェンス	設置・撤去 賃料日数218日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		21,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	21,820	21,820	単- 180号	
計						0		
単価						21,820		
						0		
						21,820	円/m	

参考資料（1）

単-132号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（有開発機功）		伐竹（幹・枝葉）	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

単-133号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	23,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（有開発機功）		伐竹（根・土つき）	t	100	23,000	2,300,000		
計						2,300,000		
単価						23,000	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	大型土のう工 技術員0.5人	単位	件	数量	1	単価	13,950
						1		13,950
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	27,900	13,950		
			人	0.5	27,900	13,950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,950		
						13,950		
単価						13,950	円/件	
						13,950		

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	汚濁防止フェンス工 技術員0.5人	単位	件	数量	1	単価	13,950
						1		13,950
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	27,900	13,950		
			人	0.5	27,900	13,950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,950		
						13,950		
単価						13,950	円/件	
						13,950		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.05
							歩掛使用年月	2021.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	遠隔臨場費	ウェアラブルカメラ	単位	月	数量	0	単価	0
						1		50,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウェアラブルカメラ（賃料）		Safie Pocket2		0	0	0		
			月	1	50,912	50,912		
	計					0		
						50,912		
	単価					0		
						50,910	円/月	

							単価使用年月	2021.1
							歩掛使用年月	2021.1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	吹付けアスベストの施工調査	定性分析	単位	検体	数量	1	単価	38,000
						1		38,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設製品中のアスベスト含有試験		定性分析		1	38,000	38,000		
			検体	1	38,000	38,000		
	計					38,000		
						38,000		
	単価					38,000		
						38,000	円/検体	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 1
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	吹付けアスベストの施工調査	試料採取	単位	式	数量	1	単価	84,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任技師			0.5	55,300	27,650		
			人	0.5	55,300	27,650		
	技師（C）			1.5	32,700	49,050		
			人	1.5	32,700	49,050		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		7,670		
			式	1		7,670		
	計					84,370		
	単価					84,370		
						84,370	円/式	

参考資料（1）

単-139号		路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 1900m3	単位	式	数量	1	単価	5,971
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.242	24,675	5,971		
計							5,971		
単価							5,971	円/式	

単-140号		法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 1470m2	単位	式	数量	1	単価	7,501
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.304	24,675	7,501		
計							7,501		
単価							7,501	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1007千円	単位	式	数量	1	単価	1,007,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,007,000		
計						1,007,000		
単価						1,007,000	円/式	

						単価使用年月	2021.05	
						歩掛使用年月	2021.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用				0	0	0		
			基・月	1	42,850	42,850		
計						0		
						42,850		
単価						0		
						42,850	円/基・月	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	バックホウ（クローラ）運転	[標準]排ガス(1次)山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	1	単価	45,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		100	108	10,800		
			L	100	108	10,800		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）		1	11,100	11,100		
			日	1	11,100	11,100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					45,210		
						45,210		
	単価					45,210		
						45,210	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	バックホウ（クローラ）運転	[標準]排ガス(1次)山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	1	単価	45,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		100	108	10,800		
			L	100	108	10,800		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）		1	11,100	11,100		
			日	1	11,100	11,100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					45,210		
						45,210		
	単価					45,210		
						45,210	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転	運転質量0.8~1.1t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	20,685	20,685			
軽油	1.2号		0	0	0			
		L	5.88	120	705			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t		0	0	0			
		日	1	1,960	1,960			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					23,350			
単価					0			
					23,350		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	小型バックホウ（クローラ） [標準]] 運転	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号	L	26.6	120	3,192		
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	日	1	10,900	10,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					37,410		
	単価					37,410	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-149号	トラック式アースオーガ [建柱車] 運転	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	日	1	23,310	39,310
				1	23,310	39,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			1	23,310	23,310	
		人	1	23,310	23,310	
軽油	1. 2号		34.22	108	3,695	
		L	34.22	108	3,695	
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		1	12,300	12,300	
		供用日	1	12,300	12,300	
諸雑費 (まるめ)			1		5	
		式	1		5	
計					39,310	
					39,310	
単価					39,310	
					39,310	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-150号 高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	単位	日	数量	1	33,240
					1	33,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			1	23,310	23,310	
		人	1	23,310	23,310	
軽油	1. 2号		13	108	1,404	
		L	13	108	1,404	
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m		1	8,520	8,520	
		日	1	8,520	8,520	
諸雑費（まるめ）			1		6	
		式	1		6	
計					33,240	
					33,240	
単価					33,240	円/日
					33,240	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	38,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			1	23,310	23,310			
		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号		18	108	1,944			
		L	18	108	1,944			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t		1.45	8,990	13,035			
		日	1.45	8,990	13,035			
諸雑費 (まるめ)			1		1			
		式	1		1			
計					38,290			
単価					38,290			
					38,290	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	トラック式アースオーガ [建柱車] 運転	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	23,310	23,310			39,310
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	34.22	108	3,695			
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0			
		供用日	1	12,300	12,300			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		5			
計					0			
					39,310			
単価					0			
					39,310		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	高所作業車（トラック架装リフト車） ） 運転	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	13	108	1,404		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m		0	0	0		
			日	1	8,520	8,520		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						33,240		
	単価					0		
						33,240	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	18	108	1,944			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		0	0	0			
		日	1.45	8,990	13,035			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		1			
計					0			
					38,290			
単価					0			
					38,290	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-155号	バックホウ（クローラ）運転	[標準・クレーン機能付]排ガス(2次)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	36,880
						1	36,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
		人	1	23,310	23,310		
軽油	1. 2号		58	108	6,264		
		L	58	108	6,264		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		1	7,300	7,300		
		日	1	7,300	7,300		
諸雑費（まるめ）			1		6		
		式	1		6		
計					36,880		
					36,880		
単価					36,880	円/日	
					36,880		

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		473.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	20,580	47,334		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						47,340		
単価						473.4	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	引込線（DV）架空配線	仕上外径 15mm以下 新設	単位	径間	数量		単価	
						1		9,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.45	20,580	9,261		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,261		
単価						9,261	円/径間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		370.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.8	20,580	37,044		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						37,050		
単価						370.5	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		226.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	20,580	22,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22,640		
単価						226.4	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	光ケーブル直線接続	57-7°(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	56,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1.01	33,495	33,829		
電気通信技術員			人	1.01	22,575	22,800		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						56,630		
単価						56,630	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	27,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.49	33,495	16,412			
電気通信技術員		人	0.49	22,575	11,061			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					27,480			
単価					27,480	円/箇所		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	15,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.28	33,495	9,378			
電気通信技術員		人	0.28	22,575	6,321			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					15,700			
単価					15,700	円/方向		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	21,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.39	33,495	13,063			
電気通信技術員		人	0.39	22,575	8,804			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					21,870			
単価					21,870	円/対向		

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	分電盤取付	埋込型分電盤前面0.8m2以下 新設	単位	面	数量		単価	
						1		49,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.4	20,580	49,392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						49,400		
単価						49,400	円/面	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		473.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3	20,580	47,334		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						47,340		
単価						473.4	円/m	

参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	引込線（DV）架空配線	仕上外径 15mm以下 新設	単位	径間	数量		単価	
						1		9,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.45	20,580	9,261		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,261		
単価						9,261	円/径間	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		370.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.8	20,580	37,044		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						37,050		
単価						370.5	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	226.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	20,580	22,638		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						22,640		
単価						226.4	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	光ケーブル直線接続	57-7°(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	56,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1.01	33,495	33,829		
電気通信技術員			人	1.01	22,575	22,800		
諸雑費(まるめ)			式	1		1		
計						56,630		
単価						56,630	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	27,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.49	33,495	16,412			
電気通信技術員		人	0.49	22,575	11,061			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					27,480			
単価					27,480	円/箇所		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	15,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.28	33,495	9,378			
電気通信技術員		人	0.28	22,575	6,321			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					15,700			
単価					15,700	円/方向		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	21,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		人	0.39	33,495	13,063			
電気通信技術員		人	0.39	22,575	8,804			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					21,870			
単価					21,870	円/対向		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	分電盤取付	埋込型分電盤前面0.8m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	49,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.4	20,580	49,392		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						49,400		
単価						49,400	円/面	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 新設	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポール（電力仕様）	10m末口19cm 3.5kN	本	1	37,300	37,300		127,300
電工			人	1.8	20,580	37,044		
普通作業員			人	3	17,640	52,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						127,300		
単価						127,300	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 新設 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	5,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.175	20,580	3,601		
普通作業員			人	0.105	17,640	1,852		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,453		
単価						5,453	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	ピン碍子ラック取付	ピン碍子ラック 新設	単位	個	数量	1	単価	2,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.1	20,580	2,058		
普通作業員			人	0.05	17,640	882		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,940		
単価						2,940	円/個	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	98	108	10,584			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					50,580			
単価					50,580	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	74	108	7,992			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					46,430			
単価					46,430	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,537	253,700	WB253020 単-181号
汚濁拡散防止フェンス（単独フロート）		φ300 高1.0m 1000未満(N/3cm) 期間162日		m	100	14,141	1,414,100	
アンカー工 10%				式	1		141,410	
諸雑費（まるめ）				式	1		790	
計							1,810,000	
単価							18,100	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	21,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,537	253,700	WB253020 単-182号
汚濁拡散防止フェンス（単独フロート）		φ300 高1.0m 1000未満(N/3cm) 期間218日		m	100	17,529	1,752,900	
アンカー工 10%				式	1		175,290	
諸雑費（まるめ）				式	1		110	
計							2,182,000	
単価							21,820	円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	24,045	52,899		
	普通作業員		人	5.4	17,640	95,256		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	44,640	98,208		WK250550 単-183号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,337		
	計					253,700		
	単価					2,537		円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	24,045	52,899		
	普通作業員		人	5.4	17,640	95,256		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	44,640	98,208		WK250550 単-184号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,337		
	計					253,700		
	単価					2,537		円/m

参考資料（４）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	83	108	8,964			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					44,640			
単価					44,640	円/日		

参考資料（４）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	44,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	83	108	8,964			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						44,640		
単価						44,640	円/日	