

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事
工事地名	福岡県飯塚市舍利蔵地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	12) 設計年月	令和 3年 3月
2) 事務所名	北九州国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089330016	14) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 3月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	176,044,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	349日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年 3月15日 (2回変更) 至 令和 4年 3月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	飯塚	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道201号	22) 処分費等	880,020
		23) 公告日	令和 3年 2月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		91,262,149				
		式	1		155,426,893	1	64,164,744		
RC橋脚工		式	1		47,995,696				
		式	1		68,364,871	1	20,369,175		
作業土工 [P2橋脚]		式	1		439,652				
		式	1		787,367	1	347,715		
床掘り	土砂	m3	690		208,157			内-1号	
		m3	0		0	-690	-208,157		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-2号	
		m3	890		228,047	890	228,047		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0		0			内-3号	
		m3	40		108,550	40	108,550		
埋戻し	土砂	m3	480		199,281			内-4号	
		m3	0		0	-480	-199,281		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-5号	
		m3	240		197,735	240	197,735		
基面整正		m2	90		32,214			内-6号	
		m2	0		0	-90	-32,214		
基面整正		m2	0		0			内-7号	
		m2	83		30,671	83	30,671		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-8号	
		m3	230		40,678	230	40,678		
土砂等運搬 (仮置場)	軟岩	m3	0		0			内-9号	
		m3	130		47,674	130	47,674		

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 （仮置場）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0 100			0 29,659		100	29,659	内-10号
土砂等運搬 （仮置土）	軟岩	m3	0 130			0 47,674		130	47,674	内-11号
土砂等運搬 （仮置土）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	0 110			0 32,920		110	32,920	内-12号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 230			0 23,759		230	23,759	内-13号
作業土工 [P4橋脚]		式	1 1			576,619 2,918,112		1	2,341,493	
床掘り	土砂	m3	480 0			146,353 0		-480	-146,353	内-14号
床掘り	土砂	m3	0 1,300			0 406,788		1,300	406,788	内-15号
床掘り	土砂	m3	220 0			103,303 0		-220	-103,303	内-16号
床掘り	土砂	m3	60 0			58,048 0		-60	-58,048	内-17号
床掘り	軟岩	m3	0 30			0 101,504		30	101,504	内-18号
床掘り	軟岩	m3	0 200			0 857,957		200	857,957	内-19号
埋戻し	土砂	m3	610 0			252,533 0		-610	-252,533	内-20号

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	0 870		0 712,502	870	712,502	内-21号	
基面整正		m2	40 0		16,382 0	-40	-16,382	内-22号	
基面整正		m2	0 62		0 22,663	62	22,663	内-23号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 900		0 157,150	900	157,150	内-24号	
土砂等運搬 (仮置場)	軟岩	m3	0 240		0 88,968	240	88,968	内-25号	
土砂等運搬 (仮置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 600		0 184,603	600	184,603	内-26号	
土砂等運搬 (仮置土)	軟岩	m3	0 240		0 88,968	240	88,968	内-27号	
土砂等運搬 (仮置土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 670		0 205,217	670	205,217	内-28号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 900		0 91,792	900	91,792	内-29号	
作業土工 [P6橋脚]		式	1 1		678,486 1,657,709	1	979,223		
床掘り	土砂	m3	400 0		119,743 0	-400	-119,743	内-30号	
床掘り	土砂	m3	0 2,900		0 724,490	2,900	724,490	内-31号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	260 0		123,402 0	-260	-123,402	内-32号	
床掘り	土砂	m3	160 0		157,318 0	-160	-157,318	内-33号	
床掘り	軟岩	m3	0 190		0 553,128	190	553,128	内-34号	
埋戻し	土砂	m3	610 0		255,029 0	-610	-255,029	内-35号	
埋戻し	土砂	m3	0 210		0 171,588	210	171,588	内-36号	
基面整正		m2	60 0		22,994 0	-60	-22,994	内-37号	
基面整正		m2	0 56		0 20,716	56	20,716	内-38号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 180		0 31,812	180	31,812	内-39号	
土砂等運搬 (仮置場)	軟岩	m3	0 180		0 68,697	180	68,697	内-40号	
土砂等運搬 (仮置土)	軟岩	m3	0 180		0 68,697	180	68,697	内-41号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 180		0 18,581	180	18,581	内-42号	
残土処理工 [P2橋脚]		式	1 1		216,625 1,809,725	1	1,593,100		

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工(P2・P4・P6)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	160 0		15,941 0	-160	-15,941	内-43号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 780		0 78,995	780	78,995	内-44号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160 0		200,684 0	-160	-200,684	内-45号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 780		0 1,730,730	780	1,730,730	内-46号	
残土処理工 [P4橋脚]		式	1 1		123,489 1,521,280	1	1,397,791		
整地	残土受入れ地での処理	m3	90 0		9,087 0	-90	-9,087	内-47号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 650		0 66,402	650	66,402	内-48号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90 0		114,402 0	-90	-114,402	内-49号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 650		0 1,454,878	650	1,454,878	内-50号	
残土処理工 [P6橋脚]		式	1 1		190,410 6,692,724	1	6,502,314		
整地	残土受入れ地での処理	m3	140 0		14,012 0	-140	-14,012	内-51号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 2,900		0 291,521	2,900	291,521	内-52号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工(P2・P4・P6)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140 0		176,398 0	-140	-176,398	内-53号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2,870		0 6,386,818	2,870	6,386,818	内-54号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 5		0 14,385	5	14,385	内-55号	
場所打杭工 [P2橋脚]		式	1 1		6,550,012 8,386,514	1	1,836,502		
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 8m	本	6 0	1,060,272 1,060,272	6,361,632 0	-6	-6,361,632	単-1号	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 8m	本	0 6	0 1,365,000	0 8,190,000	6	8,190,000	単-2号	
積込(ルース)	土砂	m3	100 0		18,079 0	-100	-18,079	内-56号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 130		0 21,729	130	21,729	内-57号	
整地	土砂	m3	100 0		10,559 0	-100	-10,559	内-58号	
整地	土砂	m3	0 40		0 4,193	40	4,193	内-59号	
整地 (仮置場)	軟岩	m3	0 80		0 8,497	80	8,497	内-60号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100 0		132,937 0	-100	-132,937	内-61号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工(P2・P4・P6)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 40		0 91,875	40	91,875	内-62号	
土砂等運搬 (仮置場)	軟岩	m3	0 80		0 31,420	80	31,420	内-63号	
積込(コンクリート殻)		m3	5 5	933 933	4,665 4,665	0	0	単-3号	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	5 0	1,477 1,477	7,385 0	-5	-7,385	単-4号	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	0 5	0 3,876	0 19,380	5	19,380	単-5号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5 5	2,951 2,951	14,755 14,755	0	0	単-6号	
橋脚躯体工(構造物単位) [P2橋脚]		式	1 1		14,492,536 14,390,319	1	-102,217		
T型橋脚	15m以上25m未満 290m3 以上910m3未満 24-12- 25(20)(高炉)	m3	350 317	25,986 25,986	9,095,100 8,237,562	-33	-857,538	単-7号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.19 0	128,990 128,990	24,508 0	-0.19	-24,508	単-8号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	13.82 14.55	127,107 127,107	1,756,618 1,849,406	0.73	92,788	単-9号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	11.76 2.78	128,093 128,093	1,506,373 356,098	-8.98	-1,150,275	単-10号	
鉄筋	SD345 D35	t	15.02 26.11	130,874 130,874	1,965,727 3,417,120	11.09	1,451,393	単-11号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス圧接	D35+D35			118	1,184	139,712			単-12号
		箇所		211	1,184	249,824	93	110,112	
機械式鉄筋定着加工	D16 1m<L≤2m			0	0	0			単-13号
		箇所		252	302.3	76,179	252	76,179	
機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≤3m			0	0	0			単-14号
		箇所		31	360.6	11,178	31	11,178	
機械式鉄筋定着加工	D22 2m<L≤3m			0	0	0			単-15号
		箇所		280	520.3	145,684	280	145,684	
機械式鉄筋定着加工	D22 4m<L≤5m			0	0	0			単-16号
		箇所		70	632.4	44,268	70	44,268	
支承箱抜き	φ150			20	224.9	4,498			単-17号
		箇所		0	224.9	0	-20	-4,498	
支承箱抜き	φ150			0	0	0			単-18号
		箇所		20	150	3,000	20	3,000	
橋脚躯体工(構造物単位) [P4橋脚]				1		11,622,006			
		式		0		0	-1	-11,622,006	
T型橋脚	15m以上25m未満 290m3 以上910m3未満 24-12- 25(20)(高炉)			312	25,986	8,107,632			単-19号
		m3		0	25,986	0	-312	-8,107,632	
鉄筋	SD345 D13			0.19	128,990	24,508			単-20号
		t		0	128,990	0	-0.19	-24,508	
鉄筋	SD345 D16~25			14.48	127,107	1,840,509			単-21号
		t		0	127,107	0	-14.48	-1,840,509	
鉄筋	SD345 D29~32			12.3	128,093	1,575,543			単-22号
		t		0	128,093	0	-12.3	-1,575,543	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガス圧接	D32+D32	箇所	84 0	825.2 825.2	69,316 0	-84	-69,316	単-23号	
支承箱抜き	φ150	箇所	20 0	224.9 224.9	4,498 0	-20	-4,498	単-24号	
橋脚躯体工 [P4橋脚]		式	0 1		0 15,823,058	1	15,823,058		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10cm	m2	0 60		0 114,705	60	114,705	内-64号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無し	m3	0 294	0 14,320	0 4,210,080	294	4,210,080	単-25号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 13.79	0 127,200	0 1,754,088	13.79	1,754,088	単-26号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	0 13.05	0 128,100	0 1,671,705	13.05	1,671,705	単-27号	
鉄筋	SD345 D35	t	0 19.89	0 130,900	0 2,603,601	19.89	2,603,601	単-28号	
ガス圧接	D32+D32	箇所	0 29	0 825.3	0 23,933	29	23,933	単-29号	
ガス圧接	D35+D35	箇所	0 122	0 1,185	0 144,570	122	144,570	単-30号	
機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≤3m	箇所	0 31	0 360.6	0 11,178	31	11,178	単-31号	
機械式鉄筋定着加工	D22 1m<L≤2m	箇所	0 113	0 439.6	0 49,674	113	49,674	単-32号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工(P2・P4・P6)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工	D22 2m<L≤3m	箇所	0 547	0 520.3	0 284,604	0 547	0 284,604	単-33号	
機械式鉄筋定着加工	D22 4m<L≤5m	箇所	0 89	0 632.4	0 56,283	0 89	0 56,283	単-34号	
型枠	一般型枠	m2	0 320		0 2,384,685	0 320	0 2,384,685	内-65号	
型枠	埋設	m2	0 13		0 85,992	0 13	0 85,992	内-66号	
支承箱抜き	φ150	箇所	0 20	0 304.5	0 6,090	0 20	0 6,090	単-35号	
支保	40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]	空m3	0 130		0 657,365	0 130	0 657,365	内-67号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 460		0 1,764,505	0 460	0 1,764,505	内-68号	
橋脚躯体工(構造物単位) [P6橋脚]		式	1 0		13,105,861 0	-1	-13,105,861		
T型橋脚	15m以上25m未満 290m3 以上910m3未満 24-12- 25(20)(高炉)	m3	0 302	0 25,986	0 7,847,772	-302	-7,847,772	単-36号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.19 0	128,990 128,990	24,508 0	-0.19	-24,508	単-37号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	10.62 0	127,107 127,107	1,349,876 0	-10.62	-1,349,876	単-38号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	3.05 0	128,093 128,093	390,683 0	-3.05	-390,683	単-39号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工(P2・P4・P6)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D35	t	25.19 0	130,874 130,874	3,296,716 0	-25.19	-3,296,716	単-40号	
ガス圧接	D35+D35	箇所	162 0	1,184 1,184	191,808 0	-162	-191,808	単-41号	
支承箱抜き	φ150	箇所	20 0	224.9 224.9	4,498 0	-20	-4,498	単-42号	
橋脚躯体工 [P6橋脚]		式	0 1		0 14,378,063	1	14,378,063		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 無し 敷厚 10cm	m2	0 60		0 101,043	60	101,043	内-69号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	0 261	0 14,320	0 3,737,520	261	3,737,520	単-43号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 15.39	0 111,600	0 1,717,524	15.39	1,717,524	単-44号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	0 6.67	0 112,500	0 750,375	6.67	750,375	単-45号	
鉄筋	SD345 D38	t	0 28.43	0 116,300	0 3,306,409	28.43	3,306,409	単-46号	
ガス圧接	D38+D38	箇所	0 172	0 1,744	0 299,968	172	299,968	単-47号	
機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≤3m	箇所	0 31	0 360.6	0 11,178	31	11,178	単-48号	
機械式鉄筋定着加工	D19 1m<L≤2m	箇所	0 240	0 363.3	0 87,192	240	87,192	単-49号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工	D22 2m<L≤3m	箇所	0 288	0 520.3	0 149,846	0 288	0 149,846	単-50号	
機械式鉄筋定着加工	D22 4m<L≤5m	箇所	0 144	0 632.4	0 91,065	0 144	0 91,065	単-51号	
型枠	一般型枠	m2	0 280		0 2,025,147	0 280	0 2,025,147	内-70号	
型枠	埋設	m2	0 16		0 104,742	0 16	0 104,742	内-71号	
支承箱抜き	φ150	箇所	0 20	0 304.5	0 6,090	0 20	0 6,090	単-52号	
支保	40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]	空m3	0 110		0 529,817	0 110	0 529,817	内-72号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 380		0 1,460,147	0 380	0 1,460,147	内-73号	
舗装工		式	1 1		81,745 81,745	0	0		
アスファルト舗装工		式	1 1		81,745 81,745	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	14 14	859.4 859.4	12,031 12,031	0	0	単-53号	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	14 14	753.6 753.6	10,550 10,550	0	0	単-54号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14	2,133	29,862	29,862	0	0	単-55号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14	2,093	29,302	29,302	0	0	単-56号
構造物撤去工		式	1		88,973	88,973			
防護柵撤去工		式	1		2,037,550	2,037,550	1	1,948,577	
防護柵撤去(ガードレール)		m	0		0	0			内-74号
立入防止柵撤去		m	182		183,292	183,292	182	183,292	
構造物取壊し工		式	1		48,079	48,079			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	0	155,153	155,153	1	107,074	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	6,778	0	0	5	33,890	単-57号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	60	493.6	29,616	29,616			単-58号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	160	493.6	78,976	78,976	100	49,360	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	110	148.9	16,379	16,379			単-59号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	270	148.9	40,203	40,203	160	23,824	
		m2	14	148.9	2,084	2,084			単-60号
		m2	14	148.9	2,084	2,084	0	0	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設撤去工			式	0 1		0 1,139,685	1	1,139,685	
防草シート撤去			m2	0 1,400		0 1,139,685	1,400	1,139,685	内-76号
運搬処理工			式	1 1		40,894 161,867	1	120,973	
殻運搬	アスファルト殻		m3	7 15	2,891 2,891	20,237 43,365	8	23,128	単-61号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0 5	0 1,673	0 8,365	5	8,365	単-62号
殻処分	アスファルト殻		m3	7 15	2,951 2,951	20,657 44,265	8	23,608	単-63号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0 5	0 2,951	0 14,755	5	14,755	単-64号
現場発生品運搬	ガードレール、立入防止柵		回	0 2		0 51,117	2	51,117	内-77号
応急処理工			式	1 1		244,200 358,950	1	114,750	
応急処理作業工			式	1 1		244,200 358,950	1	114,750	
特殊作業員			時間	50 50	2,589 2,589	129,450 129,450	0	0	単-65号
普通作業員			時間	50 100	2,295 2,295	114,750 229,500	50	114,750	単-66号

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		42,851,535				
		式	1		84,583,777	1	41,732,242		
掘削工		式	1		128,699				
		式	1		127,400	1	-1,299		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	120		33,418			内-78号	
		m3	0		0	-120	-33,418		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	0		0			内-79号	
		m3	20		32,119	20	32,119		
積込(ルーズ) 表土剥ぎ取り	土砂 土量50,000m3未 満	m3	550		95,281			内-80号	
		m3	550		95,281	0	0		
掘削工(ICT)		式	0		0				
		式	1		12,034	1	12,034		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0		0			内-81号	
		m3	30		12,034	30	12,034		
路体盛土工		式	1		13,283,256				
		式	1		3,401,688	1	-9,881,568		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	590		2,882,205			内-82号	
		m3	0		0	-590	-2,882,205		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0		0			内-83号	
		m3	620		3,048,298	620	3,048,298		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	550		353,390			内-84号	
		m3	550		353,390	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	10,700		1,914,560			内-85号	
		m3	0		0	-10,700	-1,914,560		

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,600 0			7,159,420 0	-5,600	-7,159,420	内-86号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,600 0			973,681 0	-5,600	-973,681	内-87号
路体盛土工(ICT)		式	0 1			0 13,658,377	1	13,658,377	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0 13,200			0 2,763,624	13,200	2,763,624	内-88号
土砂等運搬	軟岩	m3	0 1,550			0 4,240,935	1,550	4,240,935	内-89号
土砂等運搬	硬岩	m3	0 890			0 2,839,851	890	2,839,851	内-90号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 1,500			0 272,175	1,500	272,175	内-91号
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3	0 890			0 194,087	890	194,087	内-92号
土材料		m3	0 910			0 3,347,705	910	3,347,705	内-93号
路床盛土工		式	1 1			1,077,604 25,181	1	-1,052,423	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40 40			25,181 25,181	0	0	内-94号
路床盛土	4.0m以上	m3	530 0			143,261 0	-530	-143,261	内-95号

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	630 0		800,320 0	-630	-800,320	内-96号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	630 0		108,842 0	-630	-108,842	内-97号	
路床盛土工(ICT)		式	0 1		0 163,524	1	163,524		
路床盛土(ICT)		m3	0 530		0 163,524	530	163,524	内-98号	
法面整形工		式	1 0		715,168 0	-1	-715,168		
法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30 0		20,311 0	-30	-20,311	内-99号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	2,000 0		694,857 0	-2,000	-694,857	内-100号	
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 1,384,584	1	1,384,584		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 30		0 21,202	30	21,202	内-101号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0 2,950		0 1,363,382	2,950	1,363,382	内-102号	
植生工		式	1 1		162,760 6,726,760	1	6,564,000		
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	590 590	195.5 195.5	115,345 115,345	0	0	単-67号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工(P2・P4・P6)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250 m2未満		m2	29	1,635	47,415				単-68号
				29	1,635	47,415	0	0		
植生基材吹付			m2	0	0	0				単-69号
				1,000	6,564	6,564,000	1,000	6,564,000		
防草コンクリート			式	0		0				
				1		1,307,648	1	1,307,648		
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無		m2	0	0	0				単-70号
				512	2,554	1,307,648	512	1,307,648		
残土処理工			式	1		1,184,383				
				1		180,254	1	-1,004,129		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	550		545,239				内-103号
				0		0	-550	-545,239		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0		0				内-104号
				550		168,635	550	168,635		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0		0				内-105号
				20		11,619	20	11,619		
残土等処分			m3	550		639,144				内-106号
				0		0	-550	-639,144		
アスファルト舗装工			式	1		3,199,312				
				1		2,213,921	1	-985,391		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 150mm		m2	1,640	571.8	937,752				単-71号
				0	571.8	0	-1,640	-937,752		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒 度調整碎石 RM-25 仕 上り厚 150mm		m2	0	0	0				単-72号
				86	597.6	51,393	86	51,393		

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 仕上り厚 150mm	m2	0 1,640	0 614.7	0 1,008,108	0 1,640			1,008,108		単-73号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,640 702	1,379 1,379	2,261,560 968,058	-938			-1,293,502		単-74号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0 86	0 2,167	0 186,362	86			186,362		単-75号
区画線工		式	1 0		59,428 0	-1			-59,428		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	220 0	261.2 261.2	57,464 0	-220			-57,464		単-76号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	3 0	654.8 654.8	1,964 0	-3			-1,964		単-77号
路側防護柵工		式	1 1		2,028,255 1,290,145	1			-738,110		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	345 0	5,879 5,879	2,028,255 0	-345			-2,028,255		単-78号
移動式ガードレール		m	0 211		0 749,714	211			749,714		内-107号
フェンス撤去、再設置		m	0 140		0 540,431	140			540,431		内-108号
工事用道路工		式	1 1		2,283,866 5,830,266	1			3,546,400		

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利	再生クワッシュラン 敷厚 100mm	m2	1,327 0		595,748 0	-1,327	-595,748	内-109号	
敷砂利	再生クワッシュラン 敷厚 100mm	m2	0 1,750		0 785,652	1,750	785,652	内-110号	
敷砂利	再生クワッシュラン 敷厚 200mm	m2	0 510		0 352,338	510	352,338	内-111号	
敷鉄板	22×914×1829 設置	m2	263 0		489,323 0	-263	-489,323	内-112号	
仮設アスカーブ		m	194 0		184,146 0	-194	-184,146	内-113号	
土のう	UV土のう	袋	0 189		0 120,376	189	120,376	内-114号	
土のう	耐候性大型土のう（長期仮設3年）	袋	164 0		1,014,649 0	-164	-1,014,649	内-115号	
土のう	耐候性大型土のう（長期仮設3年）	袋	0 146		0 769,154	146	769,154	内-116号	
伐開・伐採工		m2	0 1,600		0 3,802,746	1,600	3,802,746	内-117号	
ケーブル配管工		式	0 1		0 420,906	1	420,906	内-118号	
床掘り	土砂	m3	0 30		0 51,186	30	51,186	内-118号	
埋戻し	土砂	m3	0 20		0 55,661	20	55,661	内-119号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 9		0 6,790		9	6,790	内-120号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 9		0 968		9	968	内-121号
ケーブル配管			m	0 66		0 306,301		66	306,301	内-122号
道路除草工			式	0 1		0 845,628		1	845,628	
除草			m2	0 4,100		0 845,628		4,100	845,628	内-123号
仮橋・仮栈橋工			式	1 1		806,327 806,327		0	0	
橋脚			t	4 4		374,656 374,656		0	0	内-124号
仮橋上部	架設		t	0.6 0.6		52,493 52,493		0	0	内-125号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2	20 20		341,192 341,192		0	0	内-126号
仮設高欄	単管パイプ型設置		m	12 12		37,986 37,986		0	0	内-127号
土留・仮締切工			式	1 1		14,127,776 14,456,795		1	329,019	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板 [P4橋脚]	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	82 0		4,333,148 0	-82	-4,333,148	内-128号	
鋼矢板 [P4橋脚]	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 1 0.5m 平均鋼矢板引抜 長 10.5m	枚	0 96		0 6,673,760	96	6,673,760	内-129号	
鋼矢板 [P6橋脚]	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 1 0.5m 平均鋼矢板引抜 長 10.5m	枚	92 0		6,429,950 0	-92	-6,429,950	内-130号	
鋼矢板 [P6橋脚]	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7. 5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	0 92		0 4,749,317	92	4,749,317	内-131号	
H鋼杭 [P2橋脚]	H300 H鋼長さ(杭長) 8 m H鋼平均打込長 7.5 m H型鋼平均引抜長 7 .5m	本	8 0		180,013 0	-8	-180,013	内-132号	
切梁・腹起し [P4橋脚]		t	15.9 0		973,583 0	-15.9	-973,583	内-133号	
切梁・腹起し [P4橋脚]		t	0 29.1		0 1,733,766	29.1	1,733,766	内-134号	
切梁・腹起し [P6橋脚]		t	31.8 0		2,026,961 0	-31.8	-2,026,961	内-135号	
切梁・腹起し [P6橋脚]		t	0 15.8		0 945,484	15.8	945,484	内-136号	
鋼矢板頭部連結 [P6橋脚]		t	0 2.7		0 354,468	2.7	354,468	内-137号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横矢板 [P2橋脚]	横矢板厚さ 0.05m	m2	30 0		184,121 0	-30	-184,121	内-138号	
仮水路工		式	1 1		1,927,612 2,452,761	1	525,149		
床掘り	土砂	m3	90 0		22,211 0	-90	-22,211	内-139号	
床掘り	土砂	m3	0 110		0 26,465	110	26,465	内-140号	
埋戻し	土砂	m3	60 0		136,488 0	-60	-136,488	内-141号	
埋戻し	土砂	m3	0 70		0 158,222	70	158,222	内-142号	
基面整正		m2	110 0		39,678 0	-110	-39,678	内-143号	
基面整正		m2	0 120		0 45,188	120	45,188	内-144号	
コルゲートパイプ	フレンジ型	m	30 30	12,163	364,890 364,890	0	0	単-79号	
横断暗渠	300型	m	18 0	8,805	158,490 0	-18	-158,490	単-80号	
プレキャストU型側溝	300×300	m	150 150	5,972	895,800 895,800	0	0	単-81号	
落蓋式側溝	300×300×2000	m	0 9	0	0 37,560	9	338,040	単-82号	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	グレーチング蓋 300×300 用 T-25 並目 ボルト 4点固定	枚	0 9	0 719.5	0 6,475	0 6,475		9	6,475	単-83号
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300	m	0 10	0 3,544	0 35,440	0 35,440		10	35,440	単-84号
暗渠排水管	VU350	m	0 26		0 169,725	0 169,725		26	169,725	内-145号
暗渠排水管	VP200	m	0 36		0 135,916	0 135,916		36	135,916	内-146号
現場打ち集水桝	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	2 1	33,455 33,455	66,910 33,455	66,910 33,455		-1	-33,455	単-85号
現場打ち集水桝	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	2 2	35,025 35,025	70,050 70,050	70,050 70,050		0	0	単-86号
現場打ち集水桝	現場打材 600×600×600 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	3 3	41,307 41,307	123,921 123,921	123,921 123,921		0	0	単-87号
蓋	グレーチング蓋 500×500 T-25 並目 ボルト4 点固定	枚	2 2	24,587 24,587	49,174 49,174	49,174 49,174		0	0	単-88号
階段工		式	1 1		63,191 63,191	63,191 63,191		0	0	
階段工		箇所	1 1		63,191 63,191	63,191 63,191		0	0	内-147号
道路付属物工		式	0 1		0 24,008,164	0 24,008,164		1	24,008,164	
道路付属物移設		式	0 1		0 22,991,658	0 22,991,658		1	22,991,658	内-148号

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
道路反射鏡設置			基	0 3	0 89,210	0 267,630		3	267,630	単-89号
道路反射鏡撤去、再設置			基	0 2	0 53,936	0 53,936		2	53,936	内-149号
路肩ホール設置			本	0 45	0 4,332	0 194,940		45	194,940	単-90号
照明灯			基	0 8	0 62,500	0 500,000		8	500,000	単-91号
交通管理工			式	1 1		1,803,898 5,208,223		1	3,404,325	
交通誘導警備員 A(昼間)			人日	50 0		654,821 0		-50	-654,821	内-150号
交通誘導警備員 A(昼間)			人日	0 102		0 1,335,834		102	1,335,834	内-151号
交通誘導警備員 B(昼間)			人日	100 0		1,149,077 0		-100	-1,149,077	内-152号
交通誘導警備員 B(昼間)			人日	0 337		0 3,872,389		337	3,872,389	内-153号
直接工事費			式	1 1		91,262,149 155,426,893		1	64,164,744	
共通仮設費			式	1 1		16,727,145 25,599,283		1	8,872,138	
共通仮設費			式	1 1		7,316,724 13,070,946		1	5,754,222	

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工(P2・P4・P6)外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			1		6,383,900				
		式	1		6,032,079	1	-351,821		
重建設機械分解組立輸送費			1		391,637			内-154号	
		回	1		391,637	0	0		
重建設機械分解組立輸送費			3		2,661,984			内-155号	
		回	3		2,661,984	0	0		
重建設機械分解組立輸送費			1		1,836,191			内-156号	
		回	1		1,836,191	0	0		
仮設材運搬費 (往路)			180.3		865,415			内-157号	
		t	0		0	-180.3	-865,415		
仮設材運搬費 (往路)			0		0			内-158号	
		t	119		571,183	119	571,183		
仮設材運搬費 (復路)			131		628,673			内-159号	
		t	0		0	-131	-628,673		
仮設材運搬費 (復路)			0		0			内-160号	
		t	119		571,084	119	571,084		
技術管理費			1		45,523				
		式	1		5,210,389	1	5,164,866		
道路施設基本データ作成費			1		45,523			内-161号	
		式	1		45,523	0	0		
施工調査費			0		0			内-162号	
		式	1		43,500	1	43,500		
保守管理(ICT)			0		0			内-163号	
		式	1		51,366	1	51,366		

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)			式	0 1		0 1,146,000		1	1,146,000	内-164号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 3,924,000		1	3,924,000	内-165号
営繕費			式	0 1		0 612,000		1	612,000	
快適トイレ			式	0 1		0 612,000		1	612,000	内-166号
現場環境改善費（率計上）			式	1 1		887,301 1,216,478		1	329,177	
共通仮設費（率計上）			式	1 1		9,410,421 12,528,337		1	3,117,916	
純工事費			式	1 1		107,989,294 181,026,176		1	73,036,882	
現場管理費			式	1 1		31,709,594 43,363,763		1	11,654,169	
工事原価			式	1 1		139,698,888 224,389,939		1	84,691,051	
一般管理費等			式	1 1						
工事価格			式	1 1						
消費税相当額			式	1 1						

設計内訳書

工事名	福岡201号本谷高架橋下部工（P2・P4・P6）外工事（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1 1						

690/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 有り		689	336.8	232,055			CB210030
		m 3	689	336.8	232,055	0	0	
合 計					208,157			
					0		-208,157	

0/890m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	723	275. 7	199, 331	723	199, 331	
床掘り	土砂 標準 無し 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	163	336. 8	54, 898	163	54, 898	
合 計					0			
					254, 229		254, 229	
変更積算金額					0			
					228, 047		228, 047	円/m3

0/40m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

床掘り(掘削)

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	0 43.1	0 2,614	0 112,663			CB210100
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	0 43.1	0 193.8	0 8,352			CB210020
合 計					0 121,015			
変更積算金額					0 108,550			
							108,550	円/m3

480/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:23

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		479	463. 8	222, 160			CB210410
		m 3	479	463. 8	222, 160	0	0	
合 計					199, 281			
					0		-199, 281	

0/240m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	242	910.9	220,437	242	220,437	
合 計					0			
					220,437		220,437	
変更積算金額					0			
					197,735		197,735	円/m3

90/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			87.7	409.5	35,913			CB210080
		m 2	87.7	409.5	35,913	0	0	
合 計					32,214			
					0		-32,214	

0/83m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:23

基面整正

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	83.5	409.5	34,193	83.5	34,193	
合 計					0			
					34,193		34,193	
変更積算金額					0			
					30,671		30,671	円/m2

0/230m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	234	193.8	45,349	234	45,349	
合 計					0			
					45,349		45,349	
変更積算金額					0			
					40,678		40,678	円/m3

0/130m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:23

第 9号内訳書
土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m3	0 127	0 418.5	0 53,149			CB210110
合 計					0 53,149			
変更積算金額					0 47,674			円/m3

0/100m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:23

第 10号内訳書
土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	96.4	343	33,065	96.4	33,065	CB210110
合 計					33,065		33,065	
変更積算金額					29,659		29,659	円/m3

0/130m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:23

第 11号内訳書 土砂等運搬
(仮置土)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	0 127	0 418.5	0 53,149	127	53,149	CB210110
合 計					0 53,149		53,149	
変更積算金額					0 47,674		47,674	円/m3

0/110m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

第 12号内訳書 土砂等運搬
(仮置土)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	107	343	36,701	107	36,701	
合 計					0			
					36,701		36,701	
変更積算金額					0			
					32,920		32,920	円/m3

0/230m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

整地

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	234	113. 2	26, 488	234	26, 488	
合 計					0			
					26, 488		26, 488	
変更積算金額					0			
					23, 759		23, 759	円/m3

480/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

第 14号内訳書 床掘り

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		484	337.1	163,156			CB210030
		m 3	484	337.1	163,156	0	0	
合 計					146,353			
					0		-146,353	

0/1, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

床掘り

第 15号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	526	275.7	145,018	526	145,018	
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	575	337.1	193,832	575	193,832	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	220	521.1	114,642	220	114,642	
合 計					0			
					453,492		453,492	
変更積算金額					0			
					406,788		406,788	円/m3

220/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

床掘り

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		221	521.1	115,163			CB210030
		m 3	221	521.1	115,163	0	0	
合 計					103,303			
					0		-103,303	

60/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:23

床掘り

第 17号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		58.3	1,110	64,713			CB210030
		m 3	58.3	1,110	64,713	0	0	
合 計					58,048			
					0		-58,048	

0/30m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:23

床掘り

第 18号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	軟岩 標準 切梁腹起式 有		0	0	0			WYB00136
		m 3	34.5	3,280	113,160	34.5	113,160	単一 92号
合 計					0			
					113,160		113,160	
変更積算金額					0			
					101,504		101,504	円/m3

0/200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

床掘り

第 19号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	軟岩 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り		0	0	0			WYB00034
		m 3	202	4,735	956,470	202	956,470	単一 93号
合 計					0			
					956,470		956,470	
変更積算金額					0			
					857,957		857,957	円/m3

610/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

埋戻し

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		607	463.8	281,526			CB210410
		m 3	607	463.8	281,526	0	0	
合 計					252,533			
					0		-252,533	

0/870m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

埋戻し

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	872	910.9	794,304	872	794,304	
合 計					0			
					794,304		794,304	
変更積算金額					0			
					712,502		712,502	円/m3

40/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

基面整正

第 22号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			44.6	409.5	18,263			CB210080
		m ²	44.6	409.5	18,263	0	0	
合 計					16,382			
					0		-16,382	

0/62m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:24

基面整正

第 23号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	61.7	409.5	25,266	61.7	25,266	
合 計					0			
					25,266		25,266	
変更積算金額					0			
					22,663		22,663	円/m2

0/900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

積込(ルーズ)

第 24号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	904	193.8	175,195	904	175,195	
合計					0			
					175,195		175,195	
変更積算金額					0			
					157,150		157,150	円/m ³

0/240m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

第 25号内訳書 土砂等運搬
 (仮置場)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	237	418.5	99,184	237	99,184	
合 計					0			
					99,184		99,184	
変更積算金額					0			
					88,968		88,968	円/m3

0/600m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

第 26号内訳書
土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	600	343	205,800	600	205,800	CB210110
合計					205,800		205,800	
変更積算金額					184,603		184,603	円/m ³

0/240m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

第 27号内訳書
土砂等運搬
(仮置土)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m 3	0 237	0 418.5	0 99,184			CB210110
合 計					0 99,184			
変更積算金額					0 88,968			円/m3

0/670m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

第 28号内訳書 土砂等運搬
(仮置土)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m3	667	343	228,781	667	228,781	
合 計					0			
					228,781		228,781	
変更積算金額					0			
					205,217		205,217	円/m3

0/900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

整地

第 29号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	904	113. 2	102, 332	904	102, 332	
合計					0			
					102, 332		102, 332	
変更積算金額					0			
					91, 792		91, 792	円/m3

400/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

床掘り

第 30号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		396	337.1	133,491			CB210030
		m 3	396	337.1	133,491	0	0	
合 計					119,743			
					0		-119,743	

0/2,900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

床掘り

第 31号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	2,719	275.7	749,628	2,719	749,628	
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	117	337.1	39,440	117	39,440	
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		0	0	0			CB210030
		m 3	35.7	521.1	18,603	35.7	18,603	
合 計					0			
					807,671		807,671	
変更積算金額					0			
					724,490		724,490	円/m3

260/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

床掘り

第 32号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		264	521.1	137,570			CB210030
		m 3	264	521.1	137,570	0	0	
合 計					123,402			
					0		-123,402	

160/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

床掘り

第 33号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		158	1,110	175,380			CB210030
		m ³	158	1,110	175,380	0	0	
合計					157,318			
					0		-157,318	

0/190m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:24

床掘り

第 34号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	軟岩 標準 切梁腹起式 有		0	0	0			WYB00125
		m 3	188	3,280	616,640	188	616,640	単一 94号
合 計					0			
					616,640		616,640	
変更積算金額					0			
					553,128		553,128	円/m3

610/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:24

埋戻し

第 35号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		613	463.8	284,309			CB210410
		m 3	613	463.8	284,309	0	0	
合計					255,029			
					0		-255,029	

0/210m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

埋戻し

第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	210	910.9	191,289	210	191,289	
合 計					0			
					191,289		191,289	
変更積算金額					0			
					171,588		171,588	円/m3

60/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

基面整正

第 37号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			62.6	409.5	25,634			CB210080
		m ²	62.6	409.5	25,634	0	0	
合 計					22,994			
					0		-22,994	

0/56m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:24

基面整正

第 38号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	56.4	409.5	23,095	56.4	23,095	
合 計					0			
					23,095		23,095	
変更積算金額					0			
					20,716		20,716	円/m2

0/180m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:24

積込(ルーズ)

第 39号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	183	193.8	35,465	183	35,465	
合 計					0			
					35,465		35,465	
変更積算金額					0			
					31,812		31,812	円/m3

0/180m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:25

第 40号内訳書 土砂等運搬
(仮置場)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m ³	0 183	0 418.5	0 76,585			CB210110
合 計					0 76,585			
変更積算金額					0 68,697			
							68,697	円/m ³

0/180m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:25

第 41号内訳書
土砂等運搬
(仮置土)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	m ³	0 183	0 418.5	0 76,585	 183	 76,585	CB210110
合 計					0 76,585		 76,585	
変更積算金額					0 68,697		 68,697	円/m ³

0/180m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

整地

第 42号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	183	113. 2	20, 715	183	20, 715	
合 計					0			
					20, 715		20, 715	
変更積算金額					0			
					18, 581		18, 581	円/m3

160/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

整地

第 43号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		157	113.2	17,772			CB210610
		m 3	157	113.2	17,772	0	0	
合 計					15,941			
					0		-15,941	

0/780m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

整地

第 44号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	778	113. 2	88, 069	778	88, 069	
合 計					0			
					88, 069		88, 069	
変更積算金額					0			
					78, 995		78, 995	円/m3

160/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:25

土砂等運搬

第 45号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		157	1,425	223,725			CB210110
		m 3	157	1,425	223,725	0	0	
合 計					200,684			
					0		-200,684	

0/780m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:25

土砂等運搬

第 46号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	778	2,480	1,929,440	778	1,929,440	CB210110
合 計					1,929,440		1,929,440	
変更積算金額					1,730,730		1,730,730	円/m ³

90/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

整地

第 47号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		89.5	113.2	10,131			CB210610
		m ³	89.5	113.2	10,131	0	0	
合 計					9,087			
					0		-9,087	

0/650m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

整地

第 48号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	654	113. 2	74, 032	654	74, 032	
合 計					0			
					74, 032		74, 032	
変更積算金額					0			
					66, 402		66, 402	円/m3

90/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

土砂等運搬

第 49号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	89.5	1,425	127,537			CB210110
			89.5	1,425	127,537	0	0	
合計					114,402			
					0		-114,402	

0/650m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

土砂等運搬

第 50号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下	m3	654	2,480	1,621,920	654	1,621,920	CB210110
合計					1,621,920		1,621,920	
変更積算金額					1,454,878		1,454,878	円/m3

140/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:25

整地

第 51号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		138	113.2	15,621			CB210610
		m 3	138	113.2	15,621	0	0	
合 計					14,012			
					0		-14,012	

0/2,900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

整地

第 52号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	2,871	113.2	324,997	2,871	324,997	
合 計					0			
					324,997		324,997	
変更積算金額					0			
					291,521		291,521	円/m3

140/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

土砂等運搬

第 53号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		138	1,425	196,650			CB210110
		m 3	138	1,425	196,650	0	0	
合 計					176,398			
					0		-176,398	

0/2, 870m3あたり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:25

土砂等運搬

第 54号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	0 2,871	0 2,480	0 7,120,080	 2,871	 7,120,080	CB210110
合 計					0 7,120,080			
変更積算金額					0 6,386,818			円/m3

0/5m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

土砂等運搬

第 55号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	m ³	0 5.3	0 3,026	0 16,037	5.3	16,037	CB210110
合 計					0 16,037		16,037	
変更積算金額					0 14,385		14,385	円/m ³

100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

積込(ルーズ)

第 56号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		104	193.8	20,155			CB210020
		m 3	104	193.8	20,155	0	0	
合 計					18,079			
					0		-18,079	

0/130m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

積込(ルーズ)

第 57号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	125	193.8	24,225	125	24,225	
合 計					0			
					24,225		24,225	
変更積算金額					0			
					21,729		21,729	円/m3

100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

整地

第 58号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		104	113.2	11,772			CB210610
		m 3	104	113.2	11,772	0	0	
合 計					10,559			
					0		-10,559	

0/40m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:25

整地

第 59号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	41.3	113.2	4,675	41.3	4,675	
合計					0			
					4,675		4,675	
変更積算金額					0			
					4,193		4,193	円/m3

0/80m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:25

第 60号内訳書 整地
(仮置場)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	83.7	113.2	9,474	83.7	9,474	
合 計					0			
					9,474		9,474	
変更積算金額					0			
					8,497		8,497	円/m3

100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

土砂等運搬

第 61号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m ³	104	1,425	148,200			CB210110
			104	1,425	148,200	0	0	
合計					132,937			
					0		-132,937	

0/40m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

土砂等運搬

第 62号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	41.3	2,480	102,424	41.3	102,424	CB210110
合 計					102,424		102,424	
変更積算金額					91,875		91,875	円/m3

0/80m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:26

第 63号内訳書 土砂等運搬
 (仮置場)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	83.7	418.5	35,028	83.7	35,028	
合 計					0			
					35,028		35,028	
変更積算金額					0			
					31,420		31,420	円/m ³

0/60m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

均しコンクリート

第 64号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	6.2	18,490	114,638	6.2	114,638	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	3.2	4,137	13,238	3.2	13,238	CB240210
合 計					127,876		127,876	
変更積算金額					114,705		114,705	円/m2
					0		0	

0/320m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

型枠

第 65号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	325	8,180	2,658,500	325	2,658,500	
合 計					0			
					2,658,500		2,658,500	
変更積算金額					0			
					2,384,685		2,384,685	円/m2

0/13m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

型枠

第 66号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	撤去しない埋設型枠		0	0	0			WYB00009
		m 2	13.3	7,208	95,866	13.3	95,866	単一 127号
合 計					0			
					95,866		95,866	
変更積算金額					0			
					85,992		85,992	円/m2

0/130空m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:26

支保

第 67号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f ≦ 80kN/m2 [120<t ≦ 250cm] 標準以外 1.25無	空m3	134	5,469	732,846	134	732,846	WB252210 単一 129号
合 計					0 732,846		732,846	
変更積算金額					0 657,365		657,365	円/空m3

0/460掛m2あたり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

足場

第 68号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		0	0	0			WB252110
		掛m2	458	4,295	1,967,110	458	1,967,110	単一 130号
合計					0			
					1,967,110		1,967,110	
変更積算金額					0			
					1,764,505		1,764,505	円/掛m2

0/60m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

均しコンクリート

第 69号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	5.6	18,490	103,544	5.6	103,544	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2.2	4,137	9,101	2.2	9,101	CB240210
合 計					112,645		112,645	
変更積算金額					101,043		101,043	円/m2

0/280m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

型枠

第 70号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	276	8,180	2,257,680	276	2,257,680	
合計					0			
					2,257,680		2,257,680	
変更積算金額					0			
					2,025,147		2,025,147	円/m2

0/16m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

型枠

第 71号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	撤去しない埋設型枠		0	0	0			WYB00030
		m 2	16.2	7,208	116,769	16.2	116,769	単一 135号
合 計					0			
					116,769		116,769	
変更積算金額					0			
					104,742		104,742	円/m2

0/110空m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

支保

第 72号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f ≤80kN/m2[120<t ≤250cm] 標準以外 1.25無	空m3	0 108	0 5,469	0 590,652		0 590,652	WB252210 単一 129号
合 計					0 590,652		0 590,652	
変更積算金額					0 529,817		0 529,817	円/空m3

0/380掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

足場

第 73号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無		0	0	0			WB252110
		掛m2	379	4,295	1,627,805	379	1,627,805	単一 130号
合 計					0			
					1,627,805		1,627,805	
変更積算金額					0			
					1,460,147		1,460,147	円/掛m2

0/182m当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:26

防護柵撤去(ガードレール)

第 74号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0			WB810530
		m	182	1,123	204,386	182	204,386	単一 136号
合 計					0			
					204,386		204,386	
変更積算金額					0			
					183,292		183,292	円/m

0/211m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

立入防止柵撤去

第 75号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンス撤去			0	0	0			WYB00103
		m	211	1,110	234,210	211	234,210	単一 137号
支柱撤去			0	0	0			WYB00104
		本	109	571.3	62,271	109	62,271	単一 138号
基礎ブロック撤去			0	0	0			WYB00105
		個	109	1,347	146,823	109	146,823	単一 139号
合 計					0			
					443,304		443,304	
変更積算金額					0			
					397,553		397,553	円/m

0/1,400m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

防草シート撤去

第 76号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート撤去・運搬			0	0	0			WYB00029
		m 2	1,400	578.6	810,040	1,400	810,040	単一 141号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	6.4	72,000	460,800	6.4	460,800	単一 142号
合計					0			
					1,270,840		1,270,840	
変更積算金額					0			
					1,139,685		1,139,685	円/m2

0/2回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

現場発生産品運搬

第 77号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 35.0km以下 2.6t超2.95t以下		0	0	0			CB010410
		回	2	28,500	57,000	2	57,000	
合 計					0			
					57,000		57,000	
変更積算金額					0			
					51,117		51,117	円/回

120/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

掘削

第 78号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		124	300.4	37,249			CB210100
		m 3	124	300.4	37,249	0	0	
合 計					33,418			
					0		-33,418	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

掘削

第 79号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		0	0	0			CB210100
		m 3	16.2	2,210	35,802	16.2	35,802	
合 計					0			
					35,802		35,802	
変更積算金額					0			
					32,119		32,119	円/m3

550m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:26

第 80号内訳書 積込(ルーズ) 表土剥ぎ取り

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		548	193.8	106,202			CB210020
		m 3	548	193.8	106,202	0	0	
合 計					95,281			
					95,281		0	

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

掘削(ICT)

第 81号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満		0	0	0			CB210120
		m 3	33.2	404.1	13,416	33.2	13,416	
合計					0			
					13,416		13,416	
変更積算金額					0			
					12,034		12,034	円/m3

590/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

第 82号内訳書

路体(築堤)盛土

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		590	5,445	3,212,550			CB210510
		m 3	590	5,445	3,212,550	0	0	
合計					2,882,205			
					0		-2,882,205	

0/620m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

路体(築堤)盛土

第 83号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m ³	624	5,445	3,397,680	624	3,397,680	
合 計					0			
					3,397,680		3,397,680	
変更積算金額					0			
					3,048,298		3,048,298	円/m ³

550m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

路体(築堤)盛土

第 84号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		547	720.1	393,894			CB210510
		m 3	547	720.1	393,894	0	0	
合 計					353,390			
					353,390		0	

10,700/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

路体(築堤)盛土

第 85号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		10,729	198.9	2,133,998			CB210510
		m ³	10,729	198.9	2,133,998	0	0	
合 計					1,914,560			
					0		-1,914,560	

5,600/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

土砂等運搬

第 86号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		5,600	1,425	7,980,000			CB210110
		m ³	5,600	1,425	7,980,000	0	0	
合 計					7,159,420			
					0		-7,159,420	

5,600/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

積込(ルーズ)

第 87号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		5,600	193.8	1,085,280			CB210020
		m 3	5,600	193.8	1,085,280	0	0	
合 計					973,681			
					0		-973,681	

0/13,200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

路体(築堤)盛土(ICT)

第 88号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210570
		m 3	13,160	234.1	3,080,756	13,160	3,080,756	
合計					0			
					3,080,756		3,080,756	
変更積算金額					0			
					2,763,624		2,763,624	円/m3

0/1,550m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:27

土砂等運搬

第 89号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	m3	0 1,548	0 3,054	0 4,727,592			CB210110
合計					0 4,727,592			
変更積算金額					0 4,240,935			円/m3

0/890m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

土砂等運搬

第 90号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 19.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	890	3,557	3,165,730	890	3,165,730	
合 計					0			
					3,165,730		3,165,730	
変更積算金額					0			
					2,839,851		2,839,851	円/m3

0/1,500m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

積込(ルーズ)

第 91号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	1,548	196	303,408	1,548	303,408	
合計					0			
					303,408		303,408	
変更積算金額					0			
					272,175		272,175	円/m ³

0/890m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:27

積込(ルーズ)

第 92号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	890	243.1	216,359	890	216,359	
合 計					0			
					216,359		216,359	
変更積算金額					0			
					194,087		194,087	円/m ³

0/910m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

土材料

第 93号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料（締固め土量）			0	0	0			WYB00038
		m3	914	4,083	3,731,862	914	3,731,862	単一 146号
合 計					0			
					3,731,862		3,731,862	
変更積算金額					0			
					3,347,705		3,347,705	円/m3

40m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

路床盛土

第 94号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		37.1	756.7	28,073			CB210520
		m ³	37.1	756.7	28,073	0	0	
合 計					25,181			
					25,181		0	

530/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

路床盛土

第 95号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		527	303	159,681			CB210520
		m 3	527	303	159,681	0	0	
合 計					143,261			
					0		-143,261	

630/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

土砂等運搬

第 96号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		626	1,425	892,050			CB210110
		m 3	626	1,425	892,050	0	0	
合 計					800,320			
					0		-800,320	

630/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

積込(ルーズ)

第 97号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		626	193.8	121,318			CB210020
		m 3	626	193.8	121,318	0	0	
合 計					108,842			
					0		-108,842	

0/530m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

路床盛土(ICT)

第 98号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土 (ICT)	10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210580
		m ³	527	345.9	182,289	527	182,289	
合計					0			
					182,289		182,289	
変更積算金額					0			
					163,524		163,524	円/m ³

30/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

法面整形(切土部)

第 99号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	29.1	778	22,639			CB220010
			29.1	778	22,639	0	0	
合 計					20,311			
					0		-20,311	

2,000/0m2あたり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

法面整形(盛土部)

第 100号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1,991	389	774,499			CB220010
		m 2	1,991	389	774,499	0	0	
合 計					694,857			
					0		-694,857	

0/30m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:27

法面整形(切土部)(ICT)

第 101号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形 (ICT)	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0			CB220070
		m ²	29.1	812.2	23,635	29.1	23,635	
合計					0			
					23,635		23,635	
変更積算金額					0			
					21,202		21,202	円/m ²

0/2,950m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

法面整形(盛土部)(ICT)

第 102号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0			CB220070
		m 2	2,954	514.5	1,519,833	2,954	1,519,833	
合計					0			
					1,519,833		1,519,833	
変更積算金額					0			
					1,363,382		1,363,382	円/m2

550/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

土砂等運搬

第 103号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		548	1,109	607,732			CB210110
		m 3	548	1,109	607,732	0	0	
合 計					545,239			
					0		-545,239	

0/550m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

土砂等運搬

第 104号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	548	343	187,964	548	187,964	CB210110
合計					187,964		187,964	
変更積算金額					168,635		168,635	円/m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

土砂等運搬

第 105号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	0 16.2	0 799.5	0 12,951			CB210110
合 計					0 12,951			
変更積算金額					0 11,619			円/m3

550/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

残土等処分

第 106号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			548	1,300	712,400			CB210560
		m 3	548	1,300	712,400	0	0	
合 計					639,144			
					0		-639,144	

0/211m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

移動式ガードレール

第 107号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式ガードレール設置(基礎設置含む)	支柱間隔1m		0	0	0			WYB00167
		m	211	3,216	678,576	211	678,576	単一 156号
移動式ガードレール基礎(支柱付)【支給品】			0	0	0			WYB00168
		基	218	0	0	218	0	単一 157号
ガードレール(ビーム)【支給品】	B種(2山) 3.2×350×4330		0	0	0			WYB00169
		枚	51	0	0	51	0	単一 158号
ガードレール(袖ビーム)【支給品】	B・C種 2.3×356×660		0	0	0			WYB00170
		枚	12	0	0	12	0	単一 159号
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下		0	0	0			CB010410
		回	13	12,090	157,170	13	157,170	
合 計					0			
					835,746		835,746	
変更積算金額					0			
					749,714		749,714	円/m

0/140m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

フェンス撤去、再設置

第 108号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンス撤去			0		0			WYB00127
		式	1		194,852	1	194,852	単一 160号
フェンス復旧			0		0			WYB00130
		式	1		407,595	1	407,595	単一 161号
合 計					0			
					602,447		602,447	
変更積算金額					0			
					540,431		540,431	円/m

1,327/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

敷砂利

第 109号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1,327	500.4	664,030			CB410030
		m 2	1,327	500.4	664,030	0	0	
合 計					595,748			
					0		-595,748	

0/1,750m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

敷砂利

第 110号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410030
		m 2	1,750	500.4	875,700	1,750	875,700	
合 計					0			
					875,700		875,700	
変更積算金額					0			
					785,652		785,652	円/m2

0/510m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

敷砂利

第 111号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0			CB410030
		m 2	507	774.6	392,722	507	392,722	
合 計					0			
					392,722		392,722	
変更積算金額					0			
					352,338		352,338	円/m2

263/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

敷鉄板

第 112号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		263	181.4	47,708			WB253610
		m ²	263	181.4	47,708	0	0	単一 162号
敷鉄板賃料	各種 無 300日 有 720日 無		158	3,150	497,700			WB253630
		枚	158	3,150	497,700	0	0	単一 163号
合 計					489,323			
					0		-489,323	

194/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

仮設アスカーブ

第 113号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカーブ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13) 全ての費用		194	1,058	205,252			CB410330
		m	194	1,058	205,252	0	0	
合 計					184,146			
					0		-184,146	

0/189袋当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:28

土のう

第 114号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工 (UV土のう)	仕梃・積立		0	0	0			WYB00033
		袋	189	710	134,190	189	134,190	単一 164号
合計					0			
					134,190		134,190	
変更積算金額					0			
					120,376		120,376	円/袋

164/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

土のう

第 115号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		164	6,896	1,130,944			WB252730
		袋	164	6,896	1,130,944	0	0	単一 165号
合 計					1,014,649			
					0		-1,014,649	

0/146袋当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:28

土のう

第 116号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	146	1,360	198,560	146	198,560	単一 166号
大型土のう積込運搬			0	0	0			WYB00025
		袋	146	4,512	658,752	146	658,752	単一 167号
合 計					0			
					857,312		857,312	
変更積算金額					0			
					769,154		769,154	円/袋

0/1,600m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

伐開・伐採工

第 117号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐開工			0	0	0			WYB00058
		m 2	1,600	786.2	1,257,920	1,600	1,257,920	単一 168号
伐採工			0	0	0			WYB00075
		m 2	1,450	2,056	2,981,200	1,450	2,981,200	単一 169号
合 計					0			
					4,239,120		4,239,120	
変更積算金額					0			
					3,802,746		3,802,746	円/m2

0/30m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:28

床掘り

第 118号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	30	1,902	57,060	30	57,060	
合 計					0			
					57,060		57,060	
変更積算金額					0			
					51,186		51,186	円/m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

埋戻し

第 119号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	18.5	3,354	62,049	18.5	62,049	
合 計					0			
					62,049		62,049	
変更積算金額					0			
					55,661		55,661	円/m3

0/9m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:28

土砂等運搬

第 120号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	0 9.4	0 805.4	0 7,570		9.4 7,570	CB210110
合計					0 7,570		0 7,570	
変更積算金額					0 6,790		0 6,790	円/m3

0/9m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:28

整地

第 121号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	9.4	114.9	1,080	9.4	1,080	
合 計					0			
					1,080		1,080	
変更積算金額					0			
					968		968	円/m3

0/66m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:28

ケーブル配管

第 122号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設ケーブル撤去			0	0	0			WYB00119
		m	66.1	667.1	44,095	66.1	44,095	単一 170号
管路材設置	埋設部 単管設置		0	0	0			CB440440
		m	66.1	2,029	134,116	66.1	134,116	
ケーブル配線・結束			0	0	0			WYB00120
		m	74.1	1,206	89,364	74.1	89,364	単一 171号
立上鋼管	φ50		0	0	0			WYB00121
		個	2	12,180	24,360	2	24,360	単一 172号
異種管継手	PV φ50-立上鋼管 φ50		0	0	0			WYB00122
		個	2	11,090	22,180	2	22,180	単一 173号
基礎砂			0	0	0			WYB00123
		m 3	4	3,400	13,600	4	13,600	単一 174号
埋設表示シート	150mm 2倍		0	0	0			WYB00124
		m	66.1	207.8	13,735	66.1	13,735	単一 175号
合 計					0			
					341,450		341,450	
変更積算金額					0			
					306,301		306,301	円/m

0/4, 100m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

除草

第 123号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械除草（肩掛式）・集草 ・積込運搬	有り		0	0	0			CB432160
	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m ²	4,056	124.4	504,566	4,056	504,566	
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	33.7	13,000	438,100	33.7	438,100	単一 176号
合 計					0			
					942,666		942,666	
変更積算金額					0			
					845,628		845,628	円/m ²

4t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

橋脚

第 124号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H300 無 4m以下 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40～45t吊		3	7,981	23,943			WB252850
		本	3	7,981	23,943	0	0	単一 177号
杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H300 無 6m以下 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40～45t吊		3	10,740	32,220			WB252850
		本	3	10,740	32,220	0	0	単一 178号
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40～45t吊		1.4	51,600	72,240			WB252860
		t	1.4	51,600	72,240	0	0	単一 179号
桁受 溝形鋼	250×90×9(SS400)		0.69	79,200	54,648			WYB00114
		t	0.69	79,200	54,648	0	0	単一 180号
斜材 等辺山形鋼	100×100×10(SS400)		0.29	81,900	23,751			WYB00115
		t	0.29	81,900	23,751	0	0	単一 181号
水平継材 溝形鋼	150×75×6.5(SS400)		0.37	77,850	28,804			WYB00116
		t	0.37	77,850	28,804	0	0	単一 182号
スティフナー平鋼	t=16mm(SS400)		0.08	99,900	7,992			WYB00117
		t	0.08	99,900	7,992	0	0	単一 183号
H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古 H-300		2.4	72,500	174,000			
		t	2.4	72,500	174,000	0	0	
合 計					374,656			
					374,656		0	

0.6t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

仮橋上部

第 125号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフレソクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1.25無		0.63	12,890	8,120			WB252810
		t	0.63	12,890	8,120	0	0	単一 184号
横継材 溝形鋼	300×90×9(SS400)		0.43	81,000	34,830			WYB00086
		t	0.43	81,000	34,830	0	0	単一 185号
ずれ止め 溝形鋼	200×80×7.5(SS400)		0.2	77,850	15,570			WYB00087
		t	0.2	77,850	15,570	0	0	単一 186号
合 計					52,493			
					52,493		0	

20m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

第 126号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフレレンクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1.25無		20	808.2	16,164			WB252820
		m 2	20	808.2	16,164	0	0	単一 187号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 従来型) 10月 有 24月 無		20	4,650	93,000			WB251920
		m 2	20	4,650	93,000	0	0	単一 188号
鋼製山留材(賃料)不足分 弁償金	H 3 5 0 中古		2.4	113,000	271,200			
		t	2.4	113,000	271,200	0	0	
合 計					341,192			
					341,192		0	

12m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

仮設高欄

第 127号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		12	1,029	12,348			WB252830
		m	12	1,029	12,348	0	0	単一 189号
単管パイプ	1500×48.6×2.4		6	585	3,510			WYB00046
		本	6	585	3,510	0	0	単一 190号
単管パイプ	3000×48.6×2.4		12	1,150	13,800			WYB00047
		本	12	1,150	13,800	0	0	単一 191号
ジョイント	φ48.6用		6	165	990			WYB00048
		個	6	165	990	0	0	単一 192号
直交クランプ	φ48.6用		18	170	3,060			WYB00049
		個	18	170	3,060	0	0	単一 193号
H型鋼用クランプ	φ48.6用		12	720	8,640			WYB00050
		個	12	720	8,640	0	0	単一 194号
合 計					37,986			
					37,986		0	

82/0枚当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

鋼矢板
第 128号内訳書 [P4橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
WJ併用バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 9m以下 100 ≤ Nmax ≤ 180		82	30,750	2,521,500			WB250220
		枚	82	30,750	2,521,500	0	0	単一 195号
バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		62	4,633	287,246			WB250240
		枚	62	4,633	287,246	0	0	単一 196号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品		9.6	126,900	1,218,240			WB250010
		t	9.6	126,900	1,218,240	0	0	単一 197号
鋼矢板・H型鋼（一部埋設）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品		1.8	126,900	228,420			WYB00015
		t	1.8	126,900	228,420	0	0	単一 198号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 56日 無有 3500円 有 1回		62	7,740	479,880			WB250150
		枚	62	7,740	479,880	0	0	単一 199号
ガス切断	鋼矢板III型		20	4,767	95,340			WYB00016
		箇所	20	4,767	95,340	0	0	単一 200号
合 計					4,333,148			
					0		-4,333,148	

0/96枚当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

鋼矢板
第 129号内訳書 [P4橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
WJ併用バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 12m以下 100≦Nmax≦180		0	0	0			WB250220
		枚	96	41,930	4,025,280	96	4,025,280	単一 201号
バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		0	0	0			WB250240
		枚	67	5,384	360,728	67	360,728	単一 202号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品		0	0	0			WB250010
		t	16.5	126,900	2,093,850	16.5	2,093,850	単一 203号
鋼矢板・H型鋼（一部埋設）	撤去部分スクラップ長未満 鋼矢板III型 中古品		0	0	0			WYB00031
		t	1.7	126,900	215,730	1.7	215,730	単一 204号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 59日 無 有 3500円 有 1回		0	0	0			WB250150
		枚	55	9,121	501,655	55	501,655	単一 205号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 59日 無 有 3500円 有 1回		0	0	0			WB250150
		枚	12	8,706	104,472	12	104,472	単一 206号
ガス切断	鋼矢板III型		0	0	0			WYB00042
		箇所	29	4,767	138,243	29	138,243	単一 207号
合 計					0			
					7,439,958		7,439,958	
変更積算金額					0			
					6,673,760		6,673,760	円/枚

92/0枚当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

鋼矢板
第 130号内訳書 [P6橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
WJ併用バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 12m以下 100 ≤ Nmax ≤ 180		92	41,930	3,857,560			WB250220
		枚	92	41,930	3,857,560	0	0	単一 208号
バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下		66	5,384	355,344			WB250240
		枚	66	5,384	355,344	0	0	単一 209号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品		14.8	126,900	1,878,120			WB250010
		t	14.8	126,900	1,878,120	0	0	単一 197号
鋼矢板・H形鋼（一部埋設）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品		2.3	126,900	291,870			WYB00004
		t	2.3	126,900	291,870	0	0	単一 210号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 76日 無 有 3500円 有 1回		66	10,020	661,320			WB250150
		枚	66	10,020	661,320	0	0	単一 211号
ガス切断	鋼矢板III型		26	4,767	123,942			WYB00006
		箇所	26	4,767	123,942	0	0	単一 212号
合 計					6,429,950			
					0		-6,429,950	

0/92枚当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

鋼矢板
第 131号内訳書 [P6橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
WJ併用バイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 9m以下 100 ≤ Nmax ≤ 180		0	0	0			WB250220
		枚	92	30,750	2,829,000	92	2,829,000	単一 213号
バイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		0	0	0			WB250240
		枚	65	4,633	301,145	65	301,145	単一 214号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品		0	0	0			WB250010
		t	11.3	126,900	1,433,970	11.3	1,433,970	単一 215号
鋼矢板・H形鋼（一部埋設）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品		0	0	0			WYB00036
		t	1.6	126,900	203,040	1.6	203,040	単一 216号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 46日 無有 3500円有 1回		0	0	0			WB250150
		枚	65	6,134	398,710	65	398,710	単一 217号
ガス切断	鋼矢板III型		0	0	0			WYB00037
		箇所	27	4,767	128,709	27	128,709	単一 218号
合 計					0			
					5,294,574		5,294,574	
変更積算金額					0			
					4,749,317		4,749,317	円/枚

8/0本当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

H鋼杭
第 132号内訳書 [P2橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H300 9m以下		8	9,692	77,536			WB250210
		本	8	9,692	77,536	0	0	単一 219号
パイプロハンマ施工による H形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下		8	4,633	37,064			WB250250
		本	8	4,633	37,064	0	0	単一 220号
H形鋼杭賃料	H300 8m/本 77日 無 有 3500円 無 1回		8	10,760	86,080			WB251760
		本	8	10,760	86,080	0	0	単一 221号
合 計					180,013			
					0		-180,013	

15.9/0t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

第 133号内訳書 切梁・腹起し
[P4橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1.25無		15.9	48,260	767,334			WB251930
		t	15.9	48,260	767,334	0	0	単一 222号
山留材質料	無 44日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場		12.6	25,240	318,024			WB251910
		t	12.6	25,240	318,024	0	0	単一 223号
合 計					973,583			
					0		-973,583	

0/29.1t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

切梁・腹起し
第 134号内訳書 [P4橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1.25無		0	0	0			WB251930
		t	29.1	48,260	1,404,366	29.1	1,404,366	単一 224号
山留材質料	無 45日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	7.7	25,420	195,734	7.7	195,734	単一 225号
山留材質料	無 36日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	7.7	23,780	183,106	7.7	183,106	単一 226号
山留材質料	無 12日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	7.7	19,430	149,611	7.7	149,611	単一 227号
合 計					0			
					1,932,817		1,932,817	
変更積算金額					0			
					1,733,766		1,733,766	円/t

31.8/0t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

第 135号内訳書 切梁・腹起し
[P6橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1.25無		31.8	48,260	1,534,668			WB251930
		t	31.8	48,260	1,534,668	0	0	単一 222号
山留材質料	無 64日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場		25.2	28,770	725,004			WB251910
		t	25.2	28,770	725,004	0	0	単一 228号
合 計					2,026,961			
					0		-2,026,961	

0/15.8t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

切梁・腹起し
第 136号内訳書 [P6橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1.25無		0	0	0			WB251930
		t	15.8	48,260	762,508	15.8	762,508	単一 224号
山留材質料	無 39日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	6.5	24,330	158,145	6.5	158,145	単一 229号
山留材質料	無 18日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場		0	0	0			WB251910
		t	6.5	20,520	133,380	6.5	133,380	単一 230号
合計					0			
					1,054,033		1,054,033	
変更積算金額					0			
					945,484		945,484	円/t

0/2.7t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

鋼矢板頭部連結
第 137号内訳書 [P6橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
頭部連結材設置			0	0	0			WYB00093
		t	2.7	39,120	105,624	2.7	105,624	単一 231号
頭部連結材撤去			0	0	0			WYB00095
		t	2.7	17,230	46,521	2.7	46,521	単一 232号
頭部連結材	溝形鋼 [-300×90×9×13		0	0	0			WYB00096
		t	2.7	90,000	243,000	2.7	243,000	単一 233号
合 計					0			
					395,145		395,145	
変更積算金額					0			
					354,468		354,468	円/t

30/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:29

第 138号内訳書 横矢板
 [P2橋脚]

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m		30	6,842	205,260			WB251970
		m 2	30	6,842	205,260	0	0	単一 234号
合 計					184,121			
					0		-184,121	

90/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:29

床掘り

第 139号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		89.8	275.7	24,757			CB210030
		m 3	89.8	275.7	24,757	0	0	
合 計					22,211			
					0		-22,211	

0/110m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:29

床掘り

第 140号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	107	275.7	29,499	107	29,499	
合 計					0			
					29,499		29,499	
変更積算金額					0			
					26,465		26,465	円/m3

60/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

埋戻し

第 141号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		58.4	2,605	152,132			CB210410
		m 3	58.4	2,605	152,132	0	0	
合 計					136,488			
					0		-136,488	

0/70m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:30

埋戻し

第 142号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	67.7	2,605	176,358	67.7	176,358	
合 計					0			
					176,358		176,358	
変更積算金額					0			
					158,222		158,222	円/m ³

110/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

基面整正

第 143号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			108	409.5	44,226			CB210080
		m ²	108	409.5	44,226	0	0	
合 計					39,678			
					0		-39,678	

0/120m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:30

基面整正

第 144号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	123	409. 5	50, 368	123	50, 368	
合 計					0			
					50, 368		50, 368	
変更積算金額					0			
					45, 188		45, 188	円/m2

0/26m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

暗渠排水管

第 145号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	26	5,242	136,292	26	136,292	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	2.2	24,050	52,910	2.2	52,910	
合 計					0			
					189,202		189,202	
変更積算金額					0			
					169,725		169,725	円/m

0/36m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

暗渠排水管

第 146号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	36	3,267	117,612	36	117,612	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	1.1	24,050	26,455	1.1	26,455	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	1.8	4,137	7,446	1.8	7,446	
合 計					0			
					151,513		151,513	
変更積算金額					0			
					135,916		135,916	円/m

1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

階段工

第 147号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用		1.1	25,610	28,171			CB240010
		m 3	1.1	25,610	28,171	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		4.6	7,406	34,067			CB240210
		m 2	4.6	7,406	34,067	0	0	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		6.2	1,322	8,196			CB221110
		m 2	6.2	1,322	8,196	0	0	
合 計					63,191			
					63,191		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

道路付属物移設

第 148号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物移設工			0		0			WYB00043
		式	1		25,630,000	1	25,630,000	単一 239号
合 計					0			
					25,630,000		25,630,000	
変更積算金額					0			
					22,991,658		22,991,658	円/式

0/2基当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

道路反射鏡撤去、再設置

第 149号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し		0	0	0			WB821040
		基	2	16,920	33,840	2	33,840	単一 242号
道路反射鏡 鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用		0	0	0			WB821030
		基	2	3,467	6,934	2	6,934	単一 243号
道路反射鏡 鏡体・支柱・基礎再設置			0	0	0			WYB00088
		基	2	9,676	19,352	2	19,352	単一 244号
合 計					0			
					60,126		60,126	
変更積算金額					0			
					53,936		53,936	円/基

50/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

第 150号内訳書 交通誘導警備員 A(昼間)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			50	14,600	730,000			WB010211
		人日	50	14,600	730,000	0	0	単一 249号
合 計					654,821			
					0		-654,821	

0/102人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

交通誘導警備員
第 151号内訳書 A(昼間)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	102	14,600	1,489,200	102	1,489,200	単一 250号
合 計					0			
					1,489,200		1,489,200	
変更積算金額					0			
					1,335,834		1,335,834	円/人日

100/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

交通誘導警備員
第 152号内訳書 B(昼間)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			100	12,810	1,281,000			WB010212
		人日	100	12,810	1,281,000	0	0	単一 251号
合 計					1,149,077			
					0		-1,149,077	

0/337人日当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/01 14:25:30

交通誘導警備員
 第 153号内訳書 B(昼間)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	337	12,810	4,316,970	337	4,316,970	単一 252号
合計					0			
					4,316,970		4,316,970	
変更積算金額					0			
					3,872,389		3,872,389	円/人日

1回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

重建設機械分解組立輸送費

第 154号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無		1	436,600	436,600			WB010350
		回	1	436,600	436,600	0	0	単一 253号
合 計					391,637			
					391,637		0	

3回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

重建設機械分解組立輸送費

第 155号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準以外 1.25無		3	989,200	2,967,600			WB010350
		回	3	989,200	2,967,600	0	0	単一 254号
合計					2,661,984			
					2,661,984		0	

1回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

重建設機械分解組立輸送費

第 156号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレール排ガ ⁺ ス3次70t)		1	2,047,000	2,047,000			WB010350
		回	1	2,047,000	2,047,000	0	0	単一 255号
合 計					1,836,191			
					1,836,191		0	

180.3/0t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

仮設材運搬費
第 157号内訳書 (往路)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		180.3	3,850	694,155			WB010020
		t	180.3	3,850	694,155	0	0	単一 256号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		180.3	1,500	270,450			WB010030
		t	180.3	1,500	270,450	0	0	単一 257号
合 計					865,415			
					0		-865,415	

0/119t 当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

仮設材運搬費

第 158号内訳書 (往路)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	119	3,850	458,150	119	458,150	単一 258号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	119	1,500	178,500	119	178,500	単一 259号
合 計					0			
					636,650		636,650	
変更積算金額					0			
					571,183		571,183	円/t

131/0tあたり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:30

仮設材運搬費
(復路)

第 159号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		131	3,850	504,350			WB010020
		t	131	3,850	504,350	0	0	単一 256号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		131	1,500	196,500			WB010030
		t	131	1,500	196,500	0	0	単一 257号
合 計					628,673			
					0		-628,673	

0/119t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:31

仮設材運搬費

第 160号内訳書 (復路)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	119	3,850	458,150	119	458,150	WB010020 単一 258号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み,取卸し(片道分)	t	119	1,500	178,500	119	178,500	WB010030 単一 259号
合計					636,650		636,650	
変更積算金額					571,084		571,084	円/t

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:31

道路施設基本データ作成費

第 161号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		50,750			WYB00017
		式	1		50,750	0	0	単一 260号
合計					45,523			
					45,523		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:31

施工調査費

第 162号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工形態動向調査 (モニターリング調査)	全回転式オルケーシング工		0		0			WYB00059
		式	1		14,500	1	14,500	単一 261号
施工形態動向調査 (モニターリング調査)	橋台・橋脚工(1)(構造物単位)/橋台・橋脚工(2)		0		0			WYB00061
		式	1		14,500	1	14,500	単一 262号
施工形態動向調査 (モニターリング調査)	仮橋・仮栈橋工		0		0			WYB00041
		式	1		14,500	1	14,500	単一 263号
合 計					0			
					43,500		43,500	
変更積算金額					0			
					43,500		43,500	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:31

保守管理(ICT)

第 163号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 33.2m3		0		0			WB010400
		式	1		175	1	175	単一 264号
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3以上 無し 13160m3		0		0			WB010420
		式	1		33,501	1	33,501	単一 265号
路床盛土 (ICT) 保守点 検	10,000m3未満 無し 527m3		0		0			WB010430
		式	1		2,158	1	2,158	単一 266号
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 29.1m2		0		0			WB010440
		式	1		225	1	225	単一 267号
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 2954m2		0		0			WB010440
		式	1		15,307	1	15,307	単一 268号
合 計					0			
					51,366		51,366	
変更積算金額					0			
					51,366		51,366	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:31

システム初期費(ICT)

第 164号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 269号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 270号
合 計					0 1,146,000		0 1,146,000	
変更積算金額					0 1,146,000		0 1,146,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:31

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 165号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3924千円		0		0			WB010610
		式	1		3,924,000	1	3,924,000	単一 271号
合計					0			
					3,924,000		3,924,000	
変更積算金額					0			
					3,924,000		3,924,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/01 14:25:31

快適トイレ

第 166号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0		0			WYB00039
		式	1		612,000	1	612,000	単一 272号
合計					0			
					612,000		612,000	
変更積算金額					0			
					612,000		612,000	円/式

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 8m	単位	本	数量	1	単価	1,060,272
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,500mm 9.8m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	本	1	733,400	733,400	WB230310		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無	t	1.9	130,700	248,330	単一 95号	WYB00051	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無	t	1.9	130,700	248,330	単一 96号	WYB00052	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無	t	0.47	129,700	60,959	単一 97号	WYB00053	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無	t	0.05	131,700	6,585	単一 98号	WYB00053	
杭頭処理	1,500mm	本	1	30,070	30,070	WB230350		
無溶接金具(補強リング)主筋D 3 2用	L-65×65(曲げ・穴あけ(64箇所)加工含む)	本	1	30,070	30,070	単一 99号	WYB00054	
無溶接金具(Uボルト)	D32用	本	4	15,450	61,800	単一 100号	WYB00054	
無溶接金具(Uボルト)	D32用	個	128	250	32,000	単一 101号	WYB00055	
スペーサー固定金具(Uボルト)	D32用	個	128	250	32,000	単一 101号	WYB00056	
無溶接金具(Uボルト)	D32用	個	32	250	8,000	単一 102号	WYB00056	
計					1,181,144			
単価					1,181,144			
					1,182,000			
					1,182,000	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 8m	単位	本	数量	0	単価
						1	0
							1,365,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工	1,500mm 3.9m 7.9m 0m 0m 8m 生コンクリート各種		0	0	0	WB230310	
		本	1	1,000,000	1,000,000	単- 103号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無		0	0	0	WYB00108	
		t	2.31	133,800	309,078	単- 104号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無		0	0	0	WYB00109	
		t	0.59	129,700	76,523	単- 105号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無		0	0	0	WYB00110	
		t	0.01	131,700	1,317	単- 106号	
杭頭処理	1,500mm		0	0	0	WB230350	
		本	1	30,070	30,070	単- 107号	
無溶接金具(補強リング)主筋D35用	L-65×65(曲げ・穴あけ(64箇所)加工含む)		0	0	0	WYB00111	
		本	4	15,440	61,760	単- 108号	
無溶接金具(Uボルト)	D35用		0	0	0	WYB00112	
		個	128	260	33,280	単- 109号	
スペーサー固定金具(Uボルト)	D35用		0	0	0	WYB00113	
		個	32	260	8,320	単- 110号	
計					0		
					1,520,348		
単価					0		
					1,521,000	円/本	
変更積算単価							
					1,365,000	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	933
						1		933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用		1	1,041	1,041	CB224260	
			m3	1	1,041	1,041		
	計					1,041		
	単価					1,041	円/m3	
						1,041		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,477
						1		1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 7.0km以下 全ての費用		1	1,647	1,647	CB227010	
			m3	1	1,647	1,647		
	計					1,647		
	単価					1,647	円/m3	
						1,647		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 31.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,322	4,322	CB227010		
	計					0			
	単価					4,322	円/m3		
	変更積算単価					3,876	円/m3		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,951	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,290	3,290	WYB00002		
	計					3,290	単- 111号		
	単価					3,290	円/m3		
						3,290			

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	T型橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,986
						1		25,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	28,970	28,970	WB474210	
			m3	1	28,970	28,970	単- 112号	
計						28,970		
単価						28,970		
						28,970	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128,990
						1		128,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1	143,800	143,800	WYB00010	
			t	1	143,800	143,800	単- 113号	
計						143,800		
単価						143,800		
						143,800	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	127,107
						1		127,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		1	141,700	141,700	WYB00060	
			t	1	141,700	141,700	単- 114号	
	計					141,700		
	単価					141,700		
						141,700	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	128,093
						1		128,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		1	142,800	142,800	WYB00064	
			t	1	142,800	142,800	単- 115号	
	計					142,800		
	単価					142,800		
						142,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	130,874
						1		130,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		1	145,900	145,900	WYB00068	
			t	1	145,900	145,900	単- 116号	
	計					145,900		
	単価					145,900		
						145,900	円/t	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1,184
						1		1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		1	1,320	1,320	WYB00011	
			箇所	1	1,320	1,320	単- 117号	
	計					1,320		
	単価					1,320		
						1,320	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	機械式鉄筋定着加工	D16 1m<L≤2m	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械式鉄筋定着加工費	D16 1m<L≤2m		0	0	0			
			箇所	1	337	337			302.3
	計					0			
	単価					0			
						337		円/箇所	
	変更積算単価								
						302.3		円/箇所	

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≤3m	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m<L≤3m		0	0	0			
			箇所	1	402	402			360.6
	計					0			
	単価					0			
						402		円/箇所	
	変更積算単価								
						360.6		円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	機械式鉄筋定着加工	D22 2m<L≤3m	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m<L≤3m		0	0	0			
			箇所	1	580	580			
計						0			
						580			
単価						0			
						580	円/箇所		
変更積算単価									
						520.3	円/箇所		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	機械式鉄筋定着加工	D22 4m<L≤5m	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		D22 4m<L≤5m		0	0	0			
			箇所	1	705	705			
計						0			
						705			
単価						0			
						705	円/箇所		
変更積算単価									
						632.4	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	支承箱抜き	φ150	単位	箇所	数量		1	単価	224.9
							1		224.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形空洞型枠（材料費）				0.6	418	250.8	WYB00003		
			m	0.6	418	250.8	単- 118号		
計						250.8			
単価						250.8			
						250.8	円/箇所		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	支承箱抜き	φ150	単位	箇所	数量		0	単価	0
							1		150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形空洞型枠（材料費）				0	0	0	WYB00026		
			m	0.4	418	167.2	単- 119号		
計						0			
単価						167.2			
						0			
変更積算単価						167.2	円/箇所		
						150	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	T型橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,986
						1		25,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	28,970	28,970	WB474210	
			m3	1	28,970	28,970	単- 112号	
計						28,970		
単価						28,970		
						28,970	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128,990
						1		128,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1	143,800	143,800	WYB00018	
			t	1	143,800	143,800	単- 113号	
計						143,800		
単価						143,800		
						143,800	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	127,107
						1		127,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		1	141,700	141,700	WYB00062	
			t	1	141,700	141,700	単- 114号	
	計					141,700		
	単価					141,700		
						141,700	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	128,093
						1		128,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		1	142,800	142,800	WYB00066	
			t	1	142,800	142,800	単- 115号	
	計					142,800		
	単価					142,800		
						142,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	ガス圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	825.2
						1		825.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	920	920	WYB00020	
			箇所	1	920	920	単- 120号	
	計					920		
	単価					920		
						920	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	支承箱抜き	φ150	単位	箇所	数量	1	単価	224.9
						1		224.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠（材料費）				0.6	418	250.8	WYB00005	
			m	0.6	418	250.8	単- 118号	
	計					250.8		
	単価					250.8		
						250.8	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		14,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無		0	0	0	WB474310		
			m3	1	15,960	15,960	単-121号		
計						0			
						15,960			
単価						0			
						15,960	円/m3		
変更積算単価						14,320	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		127,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		0	0	0	WYB00065		
			t	1	141,700	141,700	単-122号		
計						0			
						141,700			
単価						0			
						141,700	円/t		
変更積算単価						127,200	円/t		

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		128,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		0	0	0	WYB00072		
			t	1	142,800	142,800	単- 123号		
計						0			
						142,800			
単価						0			
						142,800	円/t		
変更積算単価						128,100	円/t		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		130,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		0	0	0	WYB00071		
			t	1	145,900	145,900	単- 124号		
計						0			
						145,900			
単価						0			
						145,900	円/t		
変更積算単価						130,900	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	ガス圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		825.3	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無			0	0	0	WYB00027	
			箇所	1		920	920	単- 125号	
計							0		
							920		
単価							0		
							920	円/箇所	
変更積算単価							825.3	円/箇所	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		1,185	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無			0	0	0	WYB00028	
			箇所	1		1,320	1,320	単- 126号	
計							0		
							1,320		
単価							0		
							1,320	円/箇所	
変更積算単価							1,185	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≤3m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		360.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≤3m		0	0	0		
			箇所	1	402	402		
計						0		
						402		
単価						0		
						402	円/箇所	
変更積算単価								
						360.6	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	機械式鉄筋定着加工	D22 1m<L≤2m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		439.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 1m<L≤2m		0	0	0		
			箇所	1	490	490		
計						0		
						490		
単価						0		
						490	円/箇所	
変更積算単価								
						439.6	円/箇所	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	機械式鉄筋定着加工	D22 2m<L≤3m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		520.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m<L≤3m		0	0	0		
			箇所	1	580	580		
計						0		
						580		
単価						0		
						580	円/箇所	
変更積算単価								
						520.3	円/箇所	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	機械式鉄筋定着加工	D22 4m<L≤5m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		632.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 4m<L≤5m		0	0	0		
			箇所	1	705	705		
計						0		
						705		
単価						0		
						705	円/箇所	
変更積算単価								
						632.4	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	支承箱抜き	φ150	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	円形空洞型枠設置	D150		0	0	0	WB421210		
			m	0.4	848.4	339.36	単-128号		
	計					0			
						339.36			
	単価					0			
						339.4	円/箇所		
	変更積算単価								
						304.5	円/箇所		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	T型橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,986	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	T形橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	28,970	28,970	WB474210		
			m 3	1	28,970	28,970	単-112号		
	計					28,970			
						28,970			
	単価					28,970			
						28,970	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	128,990
						1		128,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無		1	143,800	143,800	WYB00019	
			t	1	143,800	143,800	単- 113号	
	計					143,800		
	単価					143,800		
						143,800	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	127,107
						1		127,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		1	141,700	141,700	WYB00063	
			t	1	141,700	141,700	単- 114号	
	計					141,700		
	単価					141,700		
						141,700	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	128,093
						1		128,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		1	142,800	142,800	WYB00067	
			t	1	142,800	142,800	単- 115号	
	計					142,800		
	単価					142,800		
						142,800	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	130,874
						1		130,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無		1	145,900	145,900	WYB00070	
			t	1	145,900	145,900	単- 116号	
	計					145,900		
	単価					145,900		
						145,900	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	ガス圧接	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1,184
						1		1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		1	1,320	1,320	WYB00021	
			箇所	1	1,320	1,320	単一 117号	
	計					1,320		
	単価					1,320	円/箇所	
						1,320		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	支承箱抜き	φ150	単位	箇所	数量	1	単価	224.9
						1		224.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠（材料費）				0.6	418	250.8	WYB00008	
			m	0.6	418	250.8	単一 118号	
	計					250.8		
	単価					250.8	円/箇所	
						250.8		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		0	0	0	WB474310	
			m3	1	15,960	15,960	単- 121号	
計						0		
						15,960		
単価						0		
						15,960	円/m3	
変更積算単価						14,320	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0
						1		111,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 太径有		0	0	0	WYB00073	
			t	1	124,400	124,400	単- 131号	
計						0		
						124,400		
単価						0		
						124,400	円/t	
変更積算単価						111,600	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	0	単価	0
						1		112,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 太径有		0	0	0	WYB00074	
			t	1	125,400	125,400	単- 132号	
計						0		
						125,400		
単価						0		
						125,400	円/t	
変更積算単価								
						112,500	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	0	単価	0
						1		116,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 太径有		0	0	0	WYB00076	
			t	1	129,600	129,600	単- 133号	
計						0		
						129,600		
単価						0		
						129,600	円/t	
変更積算単価								
						116,300	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	ガス圧接	D38+D38	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無		0	0	0	WYB00032	
			箇所	1	1,944	1,944	単一 134号	
	計					0		
						1,944		
	単価					0		
						1,944	円/箇所	
変更積算単価						1,744	円/箇所	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≤3m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		360.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m<L≤3m		0	0	0		
			箇所	1	402	402		
	計					0		
						402		
	単価					0		
						402	円/箇所	
変更積算単価						360.6	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	機械式鉄筋定着加工	D19 1m<L≤2m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		363.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D19 1m<L≤2m		0	0	0		
			箇所	1	405	405		
計						0		
						405		
単価						0		
						405	円/箇所	
変更積算単価								
						363.3	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	機械式鉄筋定着加工	D22 2m<L≤3m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		520.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m<L≤3m		0	0	0		
			箇所	1	580	580		
計						0		
						580		
単価						0		
						580	円/箇所	
変更積算単価								
						520.3	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	機械式鉄筋定着加工	D22 4m<L≤5m	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械式鉄筋定着加工費	D22 4m<L≤5m		0	0	0			
			箇所	1	705	705		632.4	
	計					0			
						705			
	単価					0			
						705		円/箇所	
	変更積算単価								
						632.4		円/箇所	

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	支承箱抜き	φ 150	単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	円形空洞型枠設置	D150		0	0	0			WB421210
			m	0.4	848.4	339.36			単- 128号
	計					0			
						339.36			
	単価					0			
						339.4		円/箇所	
	変更積算単価								
						304.5		円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	下層路盤(歩道部)	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	859.4	
						1		859.4	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用		1	958.1	958.1	CB410031	
				m 2	1	958.1	958.1		
計							958.1		
単価							958.1		
							958.1	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	753.6	
						1		753.6	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)			100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25 全ての費用		1	840.2	840.2	CB410041	
				m 2	1	840.2	840.2		
計							840.2		
単価							840.2		
							840.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,133
						1		2,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,378	2,378	CB410240	
		50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,378	2,378		
計						2,378		
単価						2,378	円/m2	
						2,378		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,093
						1		2,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,334	2,334	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,334	2,334		
計						2,334		
単価						2,334	円/m2	
						2,334		

1次単価表

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010		
			m3	1	7,558	7,558	単-140号		
計						0			
						7,558			
単価						0			
						7,558	円/m3		
変更積算単価						6,778	円/m3		

						単価使用年月	2021.3		
						歩掛使用年月	2021.3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	493.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	550.3	550.3	CB430510		
			m	1	550.3	550.3			
計						550.3			
						550.3			
単価						550.3			
						550.3	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	148.9	
						1		148.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	166.1	166.1	CB430310		
			m 2	1	166.1	166.1			
計						166.1			
単価						166.1			
						166.1	円/m2		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	148.9	
						1		148.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	166.1	166.1	CB430310		
			m 2	1	166.1	166.1			
計						166.1			
単価						166.1			
						166.1	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,891	
名称						金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎			1	3,224	3,224	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		有り 10.5km以下 全ての費用	m 3		1	3,224	3,224		
	計						3,224		
	単価						3,224		
							3,224	円/m3	

						単価使用年月	2021. 06		
						歩掛使用年月	2021. 06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込			0	0	0	CB227010	
		有り 10.9km以下 全ての費用	m 3		1	1,865	1,865		
	計						0		
	単価						1,865		
							0		
							1,865	円/m3	
変更積算単価							1,673	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-63号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,951	
						1		2,951	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	3,290	3,290	WYB00007		
			m3	1	3,290	3,290	単- 111号		
計						3,290			
単価						3,290			
						3,290	円/m3		

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-64号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		2,951	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費				0	0	0	WYB00069		
			m3	1	3,290	3,290	単- 143号		
計						0			
単価						3,290			
変更積算単価						0			
						3,290	円/m3		
						2,951	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,589	
						1		2,589	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				1	2,887	2,887	WYB00012		
			時間	1	2,887	2,887	単- 144号		
計						2,887			
						2,887			
単価						2,887	円/時間		
						2,887			

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,295	
						1		2,295	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	2,559	2,559	WYB00014		
			時間	1	2,559	2,559	単- 145号		
計						2,559			
						2,559			
単価						2,559	円/時間		
						2,559			

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	195.5
						1		195.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 500m2以上1000m2未満 無		1	218	218	WYB00022	
			m 2	1	218	218	単- 147号	
計						218		
単価						218	円/m2	
						218		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	客土吹付	厚2cm 客土吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,635
						1		1,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 2cm 250m2未満 無		1	1,823	1,823	WYB00023	
			m 2	1	1,823	1,823	単- 148号	
計						1,823		
単価						1,823	円/m2	
						1,823		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	植生基材吹付	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
植栽基材吹付			0	0	0	0	WYB00273	
		m 2	1	5,483	5,483	5,483	単- 149号	
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	0	WB811120	
		m 2	1	1,834	1,834	1,834	単- 150号	
計					0	7,317		
単価					0	7,317	円/m2	
変更積算単価						6,564	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	2,759	2,759	単-	151号
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	87.77	87.77	単-	152号
	計					0		
	単価					2,847	円/m2	
	変更積算単価					2,554	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	571.8
						1		571.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	637.5	637.5	CB410030	
			m 2	1	637.5	637.5		
	計					637.5		
	単価					637.5	円/m2	
						637.5		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		597.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	666.2	666.2		
	計					0		
	単価					666.2	円/m2	
	変更積算単価					597.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		614.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	685.3	685.3		
計						0		
						685.3		
単価						0		
						685.3	円/m2	
変更積算単価								
						614.7	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,379
						1		1,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,538	1,538	CB410260	
			m 2	1	1,538	1,538		
計						1,538		
						1,538		
単価						1,538		
						1,538	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		2,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,416	2,416		
計						0		
						2,416		
単価						0		
						2,416	円/m ²	
変更積算単価								
						2,167	円/m ²	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	261.2
						1		261.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	291.2	291.2	WB821210	
			m	1	291.2	291.2	単- 153号	
計						291.2		
						291.2		
単価						291.2		
						291.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	654.8	
						1		654.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	730	730	WB821210		
			m	1	730	730	単- 154号		
計						730			
単価						730			
						730	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	5,879	
						1		5,879	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-D-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		1	6,554	6,554	WYB00013		
			m	1	6,554	6,554	単- 155号		
計						6,554			
単価						6,554			
						6,554	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	コルゲートパイプ	フランジ型	単位	m	数量	1	単価	12,163
							1	12,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		据付 フランジ型 250~600mm 円形 全ての費用		1	13,560	13,560	CB222890	
			m	1	13,560	13,560		
計						13,560		
単価						13,560	円/m	
						13,560		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	横断暗渠	300型	単位	m	数量	1	単価	8,805
							1	8,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		1	9,816	9,816	CB222850	
			m	1	9,816	9,816		
計						9,816		
単価						9,816	円/m	
						9,816		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	5,972
						1		5,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,658	6,658	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,658	6,658	単- 235号	
計						6,658		
単価						6,658		
						6,658	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	落蓋式側溝	300×300×2000	単位	m	数量	0	単価	0
						1		37,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		0	0	0	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.9m3/10m	m	1	41,870	41,870	単- 236号	
計						0		
単価						41,870		
						41,870	円/m	
変更積算単価						37,560	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	側溝蓋	グレーチング 蓋 300×300用 T-25 並目 ボルト4点固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		719.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	802	802	単- 237号	
計						0		
						802		
単価						0		
						802	円/枚	
変更積算単価						719.5	円/枚	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		3,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	3,950	3,950		
計						0		
						3,950		
単価						0		
						3,950	円/m	
変更積算単価						3,544	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	現場打ち集水桝	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	33,455
						1		33,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	37,290	37,290	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,290	37,290		
計						37,290		
						37,290		
単価						37,290	円/箇所	
						37,290		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	現場打ち集水桝	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	35,025
						1		35,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	39,040	39,040	CB222950	
		0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39,040	39,040		
計						39,040		
						39,040		
単価						39,040	円/箇所	
						39,040		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	現場打ち集水桝	現場打材 600×600×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	41,307
						1		41,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	46,050	46,050	CB222950	
		0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,050	46,050		
計						46,050		
						46,050		
単価						46,050	円/箇所	
						46,050		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	蓋	グレーチング 蓋 500×500 T-25 並目 ボルト4点固定	単位	枚	数量	1	単価	24,587
						1		24,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	27,410	27,410	WB821430	
			枚	1	27,410	27,410	単- 238号	
計						27,410		
						27,410		
単価						27,410	円/枚	
						27,410		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	道路反射鏡設置		単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡	支柱・基礎設置	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 鋼管φ76.3×3.2×4000mm 無し 無し	基	1	53,980	53,980	53,980	単-240号
道路反射鏡	鏡体設置	ステンレス 丸型 φ600 1面用 無し	基	1	45,460	45,460	45,460	単-241号
	計						0	
	単価						99,440	
	変更積算単価						99,440	円/基
							89,210	円/基

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	路肩ボール設置	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
路肩ボール設置			0	0	0	0	WYB00080	
		本	1	568.8	568.8	568.8	単-245号	
路肩ボール (材料費)	打込金具付き 38×1000		0	0	0	0	WYB00089	
		本	1	4,260	4,260	4,260	単-246号	
計					0	4,828.8		
単価					0	4,829	円/本	
変更積算単価						4,332	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	照明灯		単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	照明灯設置			基	0	0	0	WYB00077
				基	1	5,365	5,365	単-247号
	照明灯	ソーラーLEDスリムライト(バッテリー一体型)L500×W200×H60			0	0	0	WYB00079
				基	1	64,300	64,300	単-248号
	計						0	
							69,665	
	単価						0	
							69,670	円/基
	変更積算単価							
							62,500	円/基

参考資料（1）

単-92号		床掘り	軟岩 標準 切梁腹起式 有	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					0	0	0		
				人	1	23,100	23,100		
普通作業員					0	0	0		
				人	2	20,475	40,950		
バックホウ(クローラ型) 運転		標準 山0.8m ³ 平0.6m ³ 排対2次			0	0	0	WYB00137	
				日	1	63,830	63,830	単- 273号	
小型ブレーカ運転		排出カス対策型(第3次規準)バケット容量0.1m ³ ベ-スマシ含			0	0	0	WYB00138	
				日	1	32,970	32,970	単- 274号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%					0		0		
				式	1		3,150		
計							0		
							164,000		
単価							0		
							3,280	円/m ³	

参考資料（1）

単-93号		床掘り	軟岩 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					0	0	0		
				人	1	23,100	23,100		
普通作業員					0	0	0		
				人	2	20,475	40,950		
油圧クラムシェル[テレスコピック式]運転		排カ ^ス 型(第1次)平積0.4m ³			0	0	0	WYB00035	
				日	1	89,260	89,260	単- 275号	
小型ブレーカ運転		排出カ ^ス 対策型(第3次規準)バ ^ケ ット容量0.1m ³ ベ ^ー スマシ ^ン 含			0	0	0	WYB00148	
				日	1	32,970	32,970	単- 274号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%					0		0		
				式	1		3,120		
計							0		
							189,400		
単価							0		
							4,735	円/m ³	

参考資料（1）

単-94号		床掘り	軟岩 標準 切梁腹起式 有	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					0	0	0		
				人	1	23,100	23,100		
普通作業員					0	0	0		
				人	2	20,475	40,950		
バックホウ(クローラ型) 運転		標準 山0.8m ³ 平0.6m ³ 排対2次			0	0	0	WYB00126	
				日	1	63,830	63,830	単- 273号	
小型ブレーカ運転		排出カス対策型(第3次規準)バケット容量0.1m ³ ベ-スマシ含			0	0	0	WYB00134	
				日	1	32,970	32,970	単- 274号	
諸雑費 (率+まるめ) 5%					0		0		
				式	1		3,150		
計							0		
							164,000		
単価							0		
							3,280	円/m ³	

参考資料（1）

単-95号		全回転式オールケーシング工	1,500mm 9.8m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.74	25,095	18,570		
とび工				人	0.74	24,990	18,492		
特殊作業員				人	0.74	23,100	17,094		
普通作業員				人	0.74	20,475	15,151		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 9.8m		日	0.74	256,300	189,662	WK230580 単- 276号	
クローラクレーン運転		1,500mm 9.8m		日	0.74	148,600	109,964	WK230070 単- 277号	
バックホウ運転				日	0.74	31,670	23,435	WK230570 単- 278号	
生コンクリート		30-18-25(20) (高炉)セメント量350kg/m3以上W/C=55%以下		m ³	15.409	14,750	227,282		
諸雑費 (率+まるめ) 29%				式	1		113,750		
計							733,400		
単価							733,400	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無	単位	t	数量	1	130,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32		1.03	82,500	84,975		
		t	1.03	82,500	84,975		
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋		1	45,675	45,675		
		t	1	45,675	45,675		
諸雑費 (まるめ)			1		50		
		式	1		50		
計					130,700		
					130,700		
単価					130,700	円/t	
					130,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無	単位	t	数量	1	129,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	81,500	83,945		
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,675	45,675		
諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
計					129,700		
単価					129,700	円/t	
					129,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無	単位	t	数量	1	131,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		1.03	83,500	86,005		
		t	1.03	83,500	86,005		
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋		1	45,675	45,675		
		t	1	45,675	45,675		
諸雑費 (まるめ)			1		20		
		式	1		20		
計					131,700		
					131,700		
単価					131,700	円/t	
					131,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	25,095	3,513			
特殊作業員		人	0.46	23,100	10,626			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.14	79,500	11,130			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,801			
計					30,070			
単価					30,070	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	無溶接金具(補強リング)主筋D32用	L-65×65(曲げ・穴あけ(64箇所)加工含む)	単位	本	数量	1	単価	15,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング		L-6×65×65		21.3	86.5	1,842		15,450
			k g	21.3	86.5	1,842		
曲げ加工(等辺山形鋼)		30kg未満		1	7,200	7,200		
			本	1	7,200	7,200		
穴あけ加工(等辺山形鋼)				64	100	6,400		
			箇所	64	100	6,400		
諸雑費(まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						15,450		
						15,450		
単価						15,450		
						15,450	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	無溶接金具(Uボルト)	D32用	単位	個	数量	1	単価	250	
						1	250		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接金具(Uボルト)		D32用		1	250	250			
			個	1	250	250			
諸雑費(まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						250			
						250			
単価						250			
						250	円/個		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	スペーサー固定金具(Uボルト)	D32用	単位	個	数量	1	単価	250	
						1	250		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無溶接金具(Uボルト)		D32用		1	250	250			
			個	1	250	250			
諸雑費(まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						250			
						250			
単価						250			
						250	円/個		

参考資料（1）

単-103号		全回転式オールケーシング工	1,500mm 3.9m 7.9m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1,000,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.13	25,095	28,357		
とび工				人	1.13	24,990	28,238		
特殊作業員				人	1.13	23,100	26,103		
普通作業員				人	1.13	20,475	23,136		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,500mm 3.9m 7.9m		日	1.13	256,300	289,619	WK230580 単- 279号	
クローラクレーン運転		1,500mm 3.9m 7.9m		日	1.13	148,600	167,918	WK230070 単- 280号	
バックホウ運転				日	1.13	31,670	35,787	WK230570 単- 281号	
生コンクリート		30-18-25(20) (高炉)セメント量350kg/m3以上W/C=55%以下		m ³	15.409	14,750	227,282		
諸雑費 (率+まるめ) 29%				式	1		173,560		
計							1,000,000		
単価							1,000,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35		0	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1.03	85,500	88,065		
	諸雑費 (まるめ)		t	1	45,675	45,675		
			式	1		60		
	計					0		
	単価					133,800		
						0		
						133,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	0	0	0			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1.03	81,500	83,945			
諸雑費(まるめ)		t	0	0	0			
		式	1	45,675	45,675			
計					0			
単価					129,700			
					0			
					129,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0	0	0		
			t	1.03	83,500	86,005		131,700
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋		0	0	0		
			t	1	45,675	45,675		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		20		
	計					0		
						131,700		
	単価					0		
						131,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.14	25,095	3,513		
	特殊作業員		人	0.46	23,100	10,626		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.14	79,500	11,130		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,801		
	計					30,070		
	単価					30,070	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	無溶接金具(補強リング)主筋D35用	L-65×65(曲げ・穴あけ(64箇所)加工含む)	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強リング	L-6×65×65		0	0	0		
			k g	21.2	86.5	1,833		
	曲げ加工(等辺山形鋼)	30kg未満		0	0	0		
			本	1	7,200	7,200		
	穴あけ加工(等辺山形鋼)			0	0	0		
			箇所	64	100	6,400		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						15,440		
	単価					0		
						15,440	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	無溶接金具(Uボルト)	D35用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無溶接金具(Uボルト)		D35用		0	0	0		
			個	1	260	260		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円/個	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	スペーサー固定金具(Uボルト)	D35用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無溶接金具(Uボルト)		D35用		0	0	0		
			個	1	260	260		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						260		
単価						0		
						260	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	1	3,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			2.35	1,400	3,290	WB020052
		t	2.35	1,400	3,290	単- 282号
計					3,290	
単価					3,290	
					3,290	円/m ³

参考資料（1）

単-112号		T形橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	28,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.6	25,095	15,057			
特殊作業員				人	0.2	23,100	4,620			
型わく工				人	1.5	24,360	36,540			
とび工				人	0.8	24,990	19,992			
普通作業員				人	1.6	20,475	32,760			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)		m ³	10.2	13,650	139,230			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³		無		日	0.06	84,910	5,094	WK470110 単-283号		
雑工種 3%				式	1		3,421			
諸雑費(率+まるめ) 29%				式	1		32,986			
計							289,700			
単価							28,970	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無	単位	t	数量	1	143,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		1.03	83,500	86,005		
		t	1.03	83,500	86,005		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	57,750	57,750		
		t	1	57,750	57,750		
諸雑費 (まるめ)			1		45		
		式	1		45		
計					143,800		
					143,800		
単価					143,800	円/t	
					143,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無	単位	t	数量	1	141,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	81,500	83,945		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	57,750	57,750		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					141,700		
単価					141,700	円/t	
					141,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無	単位	t	数量	1	142,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32		1.03	82,500	84,975		
		t	1.03	82,500	84,975		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	57,750	57,750		
		t	1	57,750	57,750		
諸雑費 (まるめ)			1		75		
		式	1		75		
計					142,800		
					142,800		
単価					142,800	円/t	
					142,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無	単位	t	数量	1	145,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35		1.03	85,500	88,065	
			t	1.03	85,500	88,065	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	57,750	57,750	
			t	1	57,750	57,750	
	諸雑費 (まるめ)			1		85	
			式	1		85	
	計					145,900	
						145,900	
	単価					145,900	円/t
						145,900	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-117号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,320	
						1		1,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D35+D35		1	1,320.8	1,320			
			箇所	1	1,320.8	1,320			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,320			
単価						1,320			
						1,320	円/箇所		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-118号	円形空洞型枠（材料費）		単位	m	数量	1	単価	418	
						1		418	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形空洞型枠		D150		1	418	418			
			m	1	418	418			
計						418			
単価						418			
						418	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	円形空洞型枠（材料費）		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠	D150		0	0	0		
			m	1	418	418		418
	計					0		
	単価					0		
						418	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D32+D32		1	920.4	920		
			箇所	1	920.4	920		920
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					920		
	単価					920		
						920	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	15,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	25,095	1,505		
特殊作業員			人	0.18	23,100	4,158		
普通作業員			人	0.24	20,475	4,914		
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m 3	10.2	13,650	139,230		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	84,910	5,094	WK470110 単- 284号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	409.5	4,095	WB240050 単- 285号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		604		
計						159,600		
単価						15,960	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.03	81,500	83,945		
	諸雑費 (まるめ)		t	1	57,750	57,750		
			式	1		5		
	計					0		
	単価					141,700		円/t
						0		
						141,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32		0	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.03	82,500	84,975		
	諸雑費 (まるめ)		t	1	57,750	57,750		
			式	1		75		
	計					0		
	単価					142,800		円/t
						0		
						142,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35		0	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.03	85,500	88,065		
	諸雑費(まるめ)		t	1	57,750	57,750		
			式	1		85		
	計					0		
	単価					145,900		円/t

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2		0	0	0		
			箇所	1	920.4	920		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						920		
単価						0		
						920	円/箇所	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5		0	0	0		
			箇所	1	1,320.8	1,320		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,320		
単価						0		
						1,320	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	型枠工	撤去しない埋設型枠	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2.4	25,095	60,228		
	型わく工			0	0	0		
			人	15.4	24,360	375,144		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6.9	20,475	141,277		
	諸雑費（率+まるめ） 25%			0		0		
			式	1		144,151		
	計					0		
						720,800		
	単価					0		
						7,208	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	円形空洞型枠設置	D150	m			100	848.4	
	普通作業員		人	2	20,475	40,950		
	円形空洞型枠	D150	m	105	418	43,890		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					84,840		
	単価					848.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm] 標準以外 1.25無	単位	空m ³	数量	100	単価	5,469
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699			
型わく工		人	2.7	24,360	65,772			
とび工		人	4.2	24,990	104,958			
普通作業員		人	6	20,475	122,850			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.2	54,125	64,950			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		135,671			
計					546,900			
単価					5,469	円/空m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1.25無	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,295
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	25,095	35,133			
とび工		人	7.7	24,990	192,423			
普通作業員		人	1.2	20,475	24,570			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	54,125	75,775			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		101,599			
計					429,500			
単価					4,295	円/掛m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 太径有	単位	t	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		0	0	0		
		t	1.03	81,500	83,945		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		0	0	0		
		t	0.7	57,750	40,425		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		30		
計					0		
					124,400		
単価					0		
					124,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 太径有	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32		0	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.03	82,500	84,975		
	諸雑費 (まるめ)		t	0.7	57,750	40,425		
			式	1		0		
	計					0		
	単価					125,400		
						0		
						125,400	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 太径有	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38		0	0	0		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.03	86,500	89,095		
	諸雑費 (まるめ)		t	0.7	57,750	40,425		
			式	1		80		
	計					0		
	単価					129,600		
						0		
						129,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	ガス圧接工（手動・自動） [市場 単価]	D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D38+D38		0	0	0		
			箇所	1	1,944.8	1,944		1,944
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,944		
	単価					0		
						1,944	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	型枠工	撤去しない埋設型枠	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2.4	25,095	60,228		
	型わく工			0	0	0		
			人	15.4	24,360	375,144		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6.9	20,475	141,277		
	諸雑費（率+まるめ） 25%			0		0		
			式	1		144,151		
	計					0		
						720,800		
	単価					0		
						7,208	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,123		
	単価					1,123	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	フェンス撤去		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,110
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.3	25,095	7,528		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5.05	20,475	103,398		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		74		
	計					0		
						111,000		
	単価					0		
						1,110	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	支柱撤去		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.4	25,095	10,038		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.3	20,475	47,092		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						57,130		
	単価					0		
						571.3	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	基礎ブロック撤去	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.55	25,095	13,802		
普通作業員			0	0	0		
		人	5.9	20,475	120,802		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		96		
計					0		
					134,700		
単価					0		
					1,347	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価	7,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,558	7,558			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					7,558			
	単価					7,558		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	防草シート撤去・運搬	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0		0	
		人		24	20,475		491,400	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³			0	0		0	
		時間		2	6,441		12,882	単-286号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級			0	0		0	
		時間		3	5,681		17,043	単-287号
計							0	
							521,325	
単価							0	
							578.6	円/m ²

参考資料（1）

単-142号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラ処分費		(有)大雄産業	t	100	72,000	7,200,000		
計						7,200,000		
単価						72,000	円/t	

単-143号		処分費	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）			t	2.35	1,400	3,290	WB020052 単-288号	
計						0		
単価						3,290	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-144号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,887	
						1		2,887	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	23,100	2,887			
			人	0.125	23,100	2,887			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,887			
						2,887			
単価						2,887	円/時間		
						2,887			

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-145号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,559	
						1		2,559	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	20,475	2,559			
			人	0.125	20,475	2,559			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,559			
						2,559			
単価						2,559	円/時間		
						2,559			

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-146号	土材料（締固め土量）		単位	m 3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	真砂土（締固め後換算単価単価）			0	0	0			
			m 3	1	4,083	4,083			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						4,083			
	単価					0			
						4,083			円/m 3

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-147号	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1,000m2未満 無		1	218.79	218			
			m 2	1	218.79	218			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					218			
						218			
	単価					218			
						218			円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,823
						1		1,823
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2未満 無		1	1,823.76	1,823		
			m 2	1	1,823.76	1,823		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,823		
						1,823		
	単価					1,823		
						1,823	円/m 2	

参考資料（1）

単-149号	植栽基材吹付	単位	m ²	数量	0		単価	0
					100	5,483		
名称		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	25,095	20,076			
法面工		人	1.6	26,040	41,664			
特殊作業員		人	0.8	23,100	18,480			
普通作業員		人	2.4	20,475	49,140			
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]		能力0.8~1.2m ³ /h 所用空気量10~19m ³ /min	0	0	0	WYB00274		
		時間	5.6	2,482	13,899	単- 289号		
空気圧縮機運転		可搬式・スクエアエンジン 10.5~11m ³ /min 排対1次	0	0	0	WYB00275		
		日	0.8	21,880	17,504	単- 290号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン・超低騒音 13/15KVA 排対1次	0	0	0	WYB00276		
		日	0.8	3,589	2,871	単- 291号		
ベルトコンベア(賃料)		モーター式 L=7m	0	0	0	WYB00277		
		基・日	1.6	1,248	1,996	単- 292号		
植生基盤材		プランツソイル	0	0	0	WYB00278		
		m ³	10	30,000	300,000	単- 293号		
浸食防止材		ソイルグリーン	0	0	0	WYB00279		
		k g	75	800	60,000	単- 294号		
高度化成肥料		N:P:K=15:15:15	0	0	0	WYB00280		
		k g	10	122	1,220	単- 295号		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	植栽基材吹付		単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	緩効性肥料	700日タイプ		0	0	0	WYB00281	
			k g	15	324	4,860	単- 296号	
	種子	5~7種混合		0		0	WYB00282	
			式	1		10,000	単- 297号	
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0		
			式	1		6,590		
	計					0		
						548,300		
	単価					0		
						5,483	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	1,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	1,833.4	183,340		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						183,400		
単価						1,834	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,095	15,057		
特殊作業員			人	1.1	23,100	25,410		
普通作業員			人	1.9	20,475	38,902		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	12.1	13,200	159,720		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	37,900	33,731	WK240050 単-298号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,080		
計						275,900		
単価						2,759	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	87.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	25,095	2,258		
普通作業員			人	0.31	20,475	6,347		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		172		
計						8,777		
単価						87.77	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	291.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	176	176,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油		1.2号	L	44	112	4,928		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,432		
計						291,200		
単価						291.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	390	390,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	162	275,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	350	26,250		
軽油		1.2号	L	98	112	10,976		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		16,124		
計						730,000		
単価						730	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-D-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,554
						1		6,554
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装		1	6,554.9	6,554		
			m	1	6,554.9	6,554		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,554		
						6,554		
	単価					6,554	円/m	
						6,554		

参考資料（1）

単-156号		移動式ガードレール設置(基礎設置含む)	支柱間隔1m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	0.2	25,095	5,019		
普通作業員				人	0.1	23,100	2,310		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊			0	0	0		
諸雑費(率+まるめ) 10%				時間	2.6	7,640	19,864	単-299号	
計				式	1		2,920		
単価							0		
							32,160		
							0		
							3,216	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-157号	移動式ガードレール基礎(支柱付)【支給品】		単位	基	数量	0	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
移動式ガードレール基礎(支柱付)【支給品】				0	0	0	支給品		
			基	1	6,117	0			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						0			
単価						0	円/基		

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-158号	ガードレール(ビーム)【支給品】	B種(2山) 3.2×350×4330	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレールビーム【支給品】		B種(2山) 3.2×350×4330		0	0	0	支給品		
			枚	1	16,400	0			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						0			
単価						0	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-159号	ガードレール（袖ビーム）【支給品】	B・C種 2.3×356×660	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1	0		
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール（袖ビーム）【支給品】			B・C種 2.3×356×660			0	0	0	支給品
			枚	1	3,780		0		
諸雑費（まるめ）						0		0	
			式	1				0	
計								0	
単価								0	
								0	円/枚

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-160号	フェンス撤去		単位	式	数量	0	単価	0	
						1	194,852		
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス撤去						0	0	0	WYB00128
			m	139	1,110		154,290	単-300号	
支柱撤去			D16 L=1500mm			0	0	0	WYB00129
			本	71	571.3		40,562	単-301号	
計								0	
単価								194,852	
								0	円/式
								194,852	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	フェンス復旧		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フェンス設置			0	0	0	WYB00131	
			m	139.7	2,219	309,994	単-302号	
	支柱設置	D16 L=1500mm		0	0	0	WYB00132	
			本	71	1,211	85,981	単-303号	
	害獣除け支柱	D16 L=1500mm 溶融亜鉛めっき		0	0	0	WYB00133	
			本	20	581	11,620	単-304号	
	計					0		
						407,595		
	単価					0		
						407,595	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	181.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	25,095	3,814		
	とび工		人	0.152	24,990	3,798		
	普通作業員		人	0.152	20,475	3,112		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	47,630	7,239		WK250590 単- 305号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		177		
	計					18,140		
	単価					181.4		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	敷鉄板賃料	各種 無 300日 有 720日 無	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料	22×914×1829 720日(24ヵ月)以内	枚・日	300	10.5	3,150			3,150
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,150			
単価					3,150		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	土のう工（UV土のう）	仕枠・積立	単位	袋	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		710
普通作業員				0	0	0		
			人	3	20,475	61,425		
UV土のう		62×48cm		0	0	0		
			枚	100	95.7	9,570		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						71,000		
						0		
単価						710	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,896
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,095	6,976			
特殊作業員		人	0.278	23,100	6,421			
普通作業員		人	0.278	20,475	5,692			
耐候性大型土のう袋材	φ110(丸型)×110(cm) 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,030	13,908	WK250500 単-306号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		763			
計					68,960			
単価					6,896	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	25,095	2,911			
特殊作業員		人	0.116	23,100	2,679			
普通作業員		人	0.116	20,475	2,375			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	48,550	5,631	WK250500	単- 307号	
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					13,600			
単価					1,360		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	大型土のう積込運搬		単位	袋	数量	0	単価	0
						5		4,512
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 19.5km以下		m3	0	0	0	CB210110
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3			0	0	0	
				時間	1	10,160	10,160	単-308号
計							0	
							22,560	
単価							0	
							4,512	円/袋

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	伐開工		単位	m2	数量	0	単価	0
						1,600		786.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
伐開工					0	0	0	
				m2	1,600	650	1,040,000	
諸雑費(率+まるめ) 21%					0		0	
				式	1		218,000	
計							0	
							1,258,000	
単価							0	
							786.2	円/m2

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	伐採工		単位	m ²	数量	0	単価	0
						1,450		2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採工				0	0	0		
			m ²	1,450	1,700	2,465,000		
諸雑費（率+まるめ） 21%				0		0		
			式	1		517,000		
計						0		
						2,982,000		
単価						0		
						2,056	円/m ²	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	既設ケーブル撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						66.1		667.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	2	22,050	44,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						44,100		
単価						0		
						667.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	ケーブル配線・結束	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
電工		人		0	0	0	
				2	22,050	44,100	
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル	FCPEV 管内配線 10mm 2対	m		0	0	0	
				74.1	611	45,275	
諸雑費（まるめ）		式		0		0	
				1		5	
計						0	
						89,380	
単価						0	
						1,206	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	立上鋼管	φ50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンライニング電線管		DWL54K G54K L=3660		0	0	0		
			個	1	12,180	12,180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						12,180		
単価						0		
						12,180	円/個	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	異種管継手	PV φ50-立上鋼管 φ50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管接続材料		NP型 T-INP50-1 φ50		0	0	0		
			個	1	11,085	11,085		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						11,090		
単価						0		
						11,090	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	基礎砂		単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		3,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目			0	0	0	
			m ³	1		3,400	3,400	
諸雑費（まるめ）					0		0	
			式	1			0	
計							0	
							3,400	
単価							0	
							3,400	円/m ³

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	埋設表示シート	150mm 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
						50		207.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設			0	0	0	WE122200
			m	50		88.2	4,410	単-309号
埋設標識シート		150mm×50mm 2倍			0	0	0	
			巻	1		5,980	5,980	
計							0	
							10,390	
単価							0	
							207.8	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈草処分費		(株)ウイト*	t	100	13,000	1,300,000		
	計					1,300,000		
	単価					13,000	円/t	

参考資料（1）

単-177号		杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H300 無 4m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40～45t吊	単位	本	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.286	25,095	7,177		
とび工				人	0.571	24,990	14,269		
普通作業員				人	0.286	20,475	5,855		
パイプロハンマ杭打機運転		電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40～45t吊		日	0.286	137,100	39,210	WK250490 単- 310号	
諸雑費（率+まるめ） 20%				式	1		13,299		
計							79,810		
単価							7,981	円/本	

参考資料（1）

単-178号		杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H300 無 6m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40～45t吊	単位	本	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.385	25,095	9,661		
とび工				人	0.769	24,990	19,217		
普通作業員				人	0.385	20,475	7,882		
パイプロハンマ杭打機運転		電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40～45t吊		日	0.385	137,100	52,783	WK250490 単- 310号	
諸雑費（率+まるめ） 20%				式	1		17,857		
計							107,400		
単価							10,740	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40～45t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	51,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2.1	36,015	75,631				
橋りょう特殊工		人	4.9	29,190	143,031				
溶接工		人	1.8	26,250	47,250				
普通作業員		人	1.3	20,475	26,617				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 40～45t吊	日	1.7	109,100	185,470	WK250420 単- 311号			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		38,001				
計					516,000				
単価					51,600	円/t			

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	桁受 溝形鋼	250×90×9(SS400)	単位	t	数量	1	単価	79,200
						1		79,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		250×90×9		0.9	88,000	79,200		
			t	0.9	88,000	79,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						79,200		
						79,200		
単価						79,200		
						79,200	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	斜材 等辺山形鋼	100×100×10(SS400)	単位	t	数量	1	単価	81,900
						1		81,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS400 100×100×100		0.9	91,000	81,900		
			t	0.9	91,000	81,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						81,900		
						81,900		
単価						81,900		
						81,900	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	水平継材 溝形鋼	150×75×6.5(SS400)	単位	t	数量	1	単価	77,850
						1		77,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 6.5×150×75		0.9	86,500	77,850		
			t	0.9	86,500	77,850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						77,850		
						77,850		
単価						77,850	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	スティフナー平鋼	t=16mm(SS400)	単位	t	数量	1	単価	99,900
						1		99,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板（市中）		SS400 12≦t≦25		0.9	111,000	99,900		
			t	0.9	111,000	99,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						99,900		
						99,900		
単価						99,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	t	数量	単価	金額	単価	12,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	36,015	22,329			
	橋りょう特殊工		人	2.1	29,190	61,299			
	普通作業員		人	0.41	20,475	8,394			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	54,125	31,392			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,486			
	計					128,900			
	単価					12,890		円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	横継材 溝形鋼	300×90×9(SS400)	単位	t	数量	1	単価	81,000
						1		81,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		300×90×9		0.9	90,000	81,000		
			t	0.9	90,000	81,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						81,000		
						81,000		
単価						81,000		
						81,000	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	ずれ止め 溝形鋼	200×80×7.5(SS400)	単位	t	数量	1	単価	77,850
						1		77,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 7.5×200×80		0.9	86,500	77,850		
			t	0.9	86,500	77,850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						77,850		
						77,850		
単価						77,850		
						77,850	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1.25無	単位	m ²	数量	100	単価	808.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	25,095	11,292		
とび工			人	1.5	24,990	37,485		
普通作業員			人	0.27	20,475	5,528		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.47	54,125	25,438		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,077		
計						80,820		
単価						808.2	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 従来型) 10月 有 24月 無	単位	m 2	数量		1	単価	4,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板	鋼製 従来型 183kg/m ²	m ²	1	4,650	4,650			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					4,650			
	単価					4,650	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	高欄設置・撤去工	単管ハ°17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,095	25,095		
	普通作業員		人	3.8	20,475	77,805		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					102,900		
	単価					1,029	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	単管パイプ	1500×48.6×2.4	単位	本	数量	1	単価	585
						1		585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		1500×48.6×2.4		1	585	585		
			本	1	585	585		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						585		
						585		
単価						585	円/本	
						585	円/本	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	単管パイプ	3000×48.6×2.4	単位	本	数量	1	単価	1,150
						1		1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		3000×48.6×2.4		1	1,150	1,150		
			本	1	1,150	1,150		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,150		
						1,150		
単価						1,150	円/本	
						1,150	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-192号	ジョイント	φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	165	
						1		165	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジョイント		φ48.6用		1	165	165			
			個	1	165	165			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						165			
						165			
単価						165			
						165	円/個		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-193号	直交クランプ	φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	170	
						1		170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直交クランプ		φ48.6用		1	170	170			
			個	1	170	170			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						170			
						170			
単価						170			
						170	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	H型鋼用クランプ	φ48.6用	単位	個	数量	1	単価	720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H型鋼用クランプ	φ48.6用		1	720	720		
			個	1	720	720		
	計					720		
	単価					720		
						720	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 9m以下 100≦Nmax≦180	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.667	25,095	16,738	10	30,750
	とび工		人	1.333	24,990	33,311		
	普通作業員		人	0.667	20,475	13,656		
	溶接工		人	0.667	26,250	17,508		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW III型	日	0.667	134,100	89,444		WK250010 単- 312号
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.333	64,270	85,671		WK250040 単- 313号
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		51,172		
	計					307,500		
	単価					30,750		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.172	25,095	4,316		4,633	
とび工		人	0.345	24,990	8,621			
普通作業員		人	0.172	20,475	3,521			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.172	132,600	22,807	WK250010	単- 314号	
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		7,065			
計					46,330			
単価					4,633		円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		単価	126,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 市中価格	SY295	t	1	126,900	126,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					126,900		
	単価					126,900	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	鋼矢板・H型鋼（一部埋設）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板Ⅲ型 中古品	単位	t	数量		単価	126,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	S Y 2 9 5	t	0.9	141,000	126,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					126,900		
	単価					126,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 56日 無 有 3500円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	7,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.57	4,480	2,553		
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.57	9,100	5,187		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,740		
	単価					7,740	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	ガス切断	鋼矢板Ⅲ型	単位	箇所	数量	1	単価	4,767
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)			1	4,767	4,767	WB224540
			箇所		1	4,767	4,767	単- 315号
	計						4,767	
	単価						4,767	
							4,767	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 12m以下 100≦Nmax≦180	単位	枚	数量	10	単価	41,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.909	25,095	22,811		
	とび工		人	1.818	24,990	45,431		
	普通作業員		人	0.909	20,475	18,611		
	溶接工		人	0.909	26,250	23,861		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW III型	日	0.909	134,100	121,896	WK250010	単- 316号
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.818	64,270	116,842	WK250040	単- 317号
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		69,848		
	計					419,300		
	単価					41,930	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一202号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019		
	とび工		人	0.4	24,990	9,996		
	普通作業員		人	0.2	20,475	4,095		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.2	132,600	26,520		WK250010 単一 318号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		8,210		
	計					53,840		
	単価					5,384		円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		単価	126,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 市中価格		t	1	126,900	126,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					126,900		
	単価					126,900	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	鋼矢板・H型鋼（一部埋設）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板Ⅲ型 中古品	単位	t	数量		単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	S Y 2 9 5	t	0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					126,900		
	単価					0	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 59日 無有 3500円 有 1回	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.66	4,720	3,115		9,121
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.66	9,100	6,006		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,121		
	単価					9,121	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 59日 無有 3500円 有1回	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.63	4,720	2,973		8,706
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.63	9,100	5,733		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,706		
	単価					8,706	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一207号	ガス切断	鋼矢板Ⅲ型	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)			0	0	0	WB224540
			箇所		1	4,767	4,767	単一 319号
	計						0	
							4,767	
	単価						0	
							4,767	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 12m以下 100≦Nmax≦180	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					10			41,930
土木一般世話役		人	0.909	25,095	22,811			
とび工		人	1.818	24,990	45,431			
普通作業員		人	0.909	20,475	18,611			
溶接工		人	0.909	26,250	23,861			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW III型	日	0.909	134,100	121,896	WK250010		単- 312号
杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.818	64,270	116,842	WK250040		単- 313号
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		69,848			
計					419,300			
単価					41,930			円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019		
	とび工		人	0.4	24,990	9,996		
	普通作業員		人	0.2	20,475	4,095		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.2	132,600	26,520		WK250010 単- 314号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		8,210		
	計					53,840		
	単価					5,384		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	鋼矢板・H形鋼（一部埋設）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板Ⅲ型 中古品	単位	t	数量	1	単価	126,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	S Y 2 9 5		0.9	141,000	126,900		
			t	0.9	141,000	126,900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					126,900		
	単価					126,900		
						126,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 76日 無有 3500円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.66	6,080	4,012		
	鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.66	9,100	6,006		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10,020		
	単価					10,020	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一212号	ガス切断	鋼矢板Ⅲ型	単位	箇所	数量	1	単価	4,767
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)			1	4,767	4,767	WB224540
			箇所		1	4,767	4,767	単一 315号
	計						4,767	
	単価						4,767	
							4,767	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	W J 併用パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 9m以下 100≦Nmax≦180	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.667	25,095	16,738	10	30,750
	とび工		人	1.333	24,990	33,311		
	普通作業員		人	0.667	20,475	13,656		
	溶接工		人	0.667	26,250	17,508		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW III型	日	0.667	134,100	89,444		WK250010 単- 316号
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	1.333	64,270	85,671		WK250040 単- 317号
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		51,172		
	計					307,500		
	単価					30,750		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	4,633
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.172	25,095	4,316			
とび工		人	0.345	24,990	8,621			
普通作業員		人	0.172	20,475	3,521			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.172	132,600	22,807	WK250010	単- 318号	
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		7,065			
計					46,330			
単価					4,633		円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品	単位	t	数量		単価	126,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 市中価格			t	1	126,900	126,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						126,900		
単価						126,900	円／t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	鋼矢板・H形鋼（一部埋設）	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板Ⅲ型 中古品	単位	t	数量		単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5	t	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			t	0.9	141,000	126,900		
			式	1		0		
計						0		
単価						126,900	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 46日 無 有 3500円 有 1回	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	3,680	1,766			6,134
鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.48	9,100	4,368			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,134			
単価					6,134		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	ガス切断	鋼矢板Ⅲ型	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス切断	鋼矢板(Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅶ, Ⅷ, Ⅸ, Ⅹ, Ⅺ, Ⅻ, Ⅼ, Ⅽ, Ⅾ, Ⅿ, ⅰ, ⅱ, ⅲ, ⅳ, ⅴ, ⅵ, ⅶ, ⅷ, ⅸ, ⅹ, ⅺ, ⅻ, ⅼ, ⅽ, ⅾ, ⅿ, ⅿ)		0	0	0	WB224540	
			箇所	1	4,767	4,767	単- 319号	
	計					0		
						4,767		
	単価					0		
						4,767	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H300 9m以下	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.357	25,095	8,958			
とび工		人	0.714	24,990	17,842			
普通作業員		人	0.357	20,475	7,309			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H300	日	0.357	132,600	47,338	WK250010		単- 320号
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		15,473			
計					96,920			
単価					9,692			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	4,633
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.172	25,095	4,316			
とび工		人	0.345	24,990	8,621			
普通作業員		人	0.172	20,475	3,521			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.172	132,600	22,807	WK250010	単- 314号	
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		7,065			
計					46,330			
単価					4,633		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	H形鋼杭賃料	H300 8m/本 77日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	0.744	6,160	4,583			10,760
H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.744	8,295	6,171			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					10,760			
単価					10,760		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	48,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.25無	t	10	30,210	302,100	WB251931 単- 321号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.25無	t	10	18,050	180,500	WB251932 単- 322号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					482,600		
	単価					48,260	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	山留材賃料	無 44日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	25,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	4,840	4,840			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905			
副部材（A）	賃料 供用日 44日	t	0.22	14,326	3,151			
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237			
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					25,240			
単価					25,240	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	48,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.25無	t	10	30,210	302,100	WB251931 単- 323号		
切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.25無	t	10	18,050	180,500	WB251932 単- 324号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					482,600			
単価					48,260	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	山留材賃料	無 45日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	25,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	4,950	4,950			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905			
副部材（A）	賃料 供用日 45日	t	0.22	14,652	3,223			
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237			
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					25,420			
単価					25,420	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	山留材賃料	無 36日 無有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量		1	単価	23,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	3,960	3,960				
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905				
副部材（A）	賃料 供用日 36日	t	0.22	11,721	2,578				
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237				
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					23,780				
単価					23,780	円/t			

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	山留材賃料	無 12日 無有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	19,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	1,320	1,320			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905			
副部材（A）	賃料 供用日 9日	t	0.22	3,907	859			
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237			
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					19,430			
単価					19,430	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	山留材賃料	無 64日 無有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量		単価	28,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	7,040	7,040			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905			
副部材（A）	賃料 供用日 64日	t	0.22	20,383	4,484			
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237			
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					28,770			
単価					28,770	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	山留材賃料	無 39日 無有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	4,290	4,290		24,330	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905			
副部材（A）	賃料 供用日 39日	t	0.22	12,698	2,793			
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237			
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					24,330			
単価					24,330	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	山留材賃料	無 18日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	20,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	1,980	1,980			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905			
副部材（A）	賃料 供用日 18日	t	0.22	5,860	1,289			
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237			
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					20,520			
単価					20,520	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	頭部連結材設置	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.7	25,095	42,661		
とび工			0	0	0		
		人	3.4	24,990	84,966		
溶接工			0	0	0		
		人	1.7	26,250	44,625		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.7	20,475	34,807		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~55t吊		0	0	0		
		日	1.7	99,470	169,099		単-325号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			0		0		
		式	1		15,042		
計					0		
					391,200		
単価					0		
					39,120		円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	頭部連結材撤去	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0		0	
		人		1	25,095		25,095	
	とび工			0	0		0	
		人		1.9	24,990		47,481	
	溶接工			0	0		0	
		人		1	26,250		26,250	
	普通作業員			0	0		0	
		人		1	20,475		20,475	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0		0	
		日		1	43,300		43,300	
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			0			0	
		式		1			9,699	
	計						0	
							172,300	
	単価						0	
							17,230	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	頭部連結材	溝形鋼 [-300×90×9×13	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溝形鋼	300×90×9		0	0	0		
			t	1	90,000	90,000		90,000
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						90,000		
	単価					0		
						90,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.05m	単位	m ²	数量	10	単価	6,842
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	25,095	15,057			
普通作業員		人	1.8	20,475	36,855			
雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m ³	0.5	33,000	16,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					68,420			
単価					6,842	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,529	35,290		
U型側溝		300×300×2000	個	5	6,000	30,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.6	2,150	1,290		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						66,580		
単価						6,658	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	41,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,529	35,290		
落蓋式側溝(横断)		300×300×2000 グレチン [®] 蓋付	個	5	76,200	381,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.08	2,150	2,322		
諸雑費(まるめ)			式	1		88		
計						418,700		
単価						41,870	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	802	80,200		
鋼製グレーチング蓋(別途計上)		300×300用 T-25 並目 ボルト4点固定	枚	100	0	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						80,200		
単価						802	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	802	80,200		
	鋼製グレーチング蓋	500×500用 T-25 並目 ボルト4点固定	枚	100	26,600	2,660,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					2,741,000		
	単価					27,410	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	道路付属物移設工		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物移設工			0		0		
			式	1		25,630,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						25,630,000		
	単価					0		
						25,630,000	円/式	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-240号	道路反射鏡 支柱・基礎設置	下地亜鉛+静電粉体塗装 鋼管φ76.3×3.2×4000mm 無し 無し	単位	基	数量	1	単価	53,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱・基礎設置	下地亜鉛+静電粉体 φ76.3*3.2*4000 時間制約無						
			基	1	53,980	53,980		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計							
						53,980		
	単価							
						53,980	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-241号	道路反射鏡 鏡体設置	ステンレス 丸型 φ600 1面用 無し	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鏡体設置	ステンレス 丸型 φ600 1面用 時間制約無	基	1	45,460	45,460		45,460
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					45,460		
	単価					45,460	円/基	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-242号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱・基礎撤去	φ76.3~101.6*3.2~4.2*3600~4800 時間制約無	基	1	16,920	16,920		16,920
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16,920		
	単価					16,920	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	道路反射鏡 鏡体撤去	無し 丸型・角型・1面用	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡体撤去	丸型・角型 1面用 時間制約無	基	1	3,467	3,467			3,467
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,467			
単価					3,467		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	道路反射鏡 鏡体・支柱・基礎再設置	単位	基	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	25,095	25,095			
普通作業員			0	0	0			
		人	3.5	20,475	71,662			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		3			
計					0			
					96,760			
単価					0			
					9,676		円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-245号	路肩ポール設置		単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0	0	0			
			人	1.25	20,475	25,593			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		7			
	計					0			
						25,600			
	単価					0			
						568.8			円/本

						単価使用年月	2021.06		
						歩掛使用年月	2021.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-246号	路肩ポール（材料費）	打込金具付き 38×1000	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路肩ポール	打込金具付き 38×1000		0	0	0			
			本	1	4,260	4,260			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						4,260			
	単価					0			
						4,260			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	照明灯設置		単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	25,095	12,547		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	20,475	20,475		
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0		
			式	1		9,898		
	計					0		
						42,920		
	単価					0		
						5,365	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	照明灯	ソーラーLEDスリムライト(バッテリー一体型)L500×W200×H60	単位	基	数量	0	単価	0
						1		64,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯		ソーラーLEDスリムライト(バッテリー一体型)L500×W200×H60		0	0	0		
			基	1	64,300	64,300		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						64,300		
単価						0		
						64,300	円/基	

							単価使用年月	2021.3
							歩掛使用年月	2021.3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-249号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	14,595	14,595		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		5		
計								
						14,600		
単価								
						14,600	円/人日	

参考資料（1）

単-250号		交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,595	14,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,600		
単価						14,600	円/人日	

単-251号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	12,810	12,810		12,810
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2.7	23,100	62,370			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	1.4	54,125	75,775			
運搬費等率 216%		式	1		298,393			
諸雑費(まるめ)		式	1		62			
計					436,600			
単価					436,600	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準以外 1.25無	単位	回	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	23,100	127,050		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	54,125	81,187		
	運搬費等率 375%		式	1		780,888		
	諸雑費(まるめ)		式	1		75		
	計					989,200		
	単価					989,200	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング ^g 掘削機 スキッド ^s 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4.9	23,100	113,190			
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	11.9	23,300	277,270	単- 326号		
運搬費等率 424%		式	1		1,655,550			
諸雑費 (まるめ)		式	1		990			
計					2,047,000			
単価					2,047,000	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,850			
単価						3,850	円/t		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-258号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-260号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750	
						1		50,750	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					1.75	29,000	50,750		
				人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							50,750		
							50,750		
単価							50,750		
							50,750	円/式	

						単価使用年月	2021. 07		
						歩掛使用年月	2021. 07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-261号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	全回転式オルケシク工	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		14,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					0	0	0		
				人	0.5	29,000	14,500		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							14,500		
単価							0		
							14,500	円/式	

参考資料（1）

単-262号		施工形態動向調査（モニタリング調査）	橋台・橋脚工(1) (構造物単位) / 橋台・橋脚工(2)	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					0	0	0		
諸雑費（まるめ）				人	0.5	29,000	14,500		
計				式	1		0		
単価							14,500	円/式	

単-263号		施工形態動向調査（モニタリング調査）	仮橋・仮栈橋工	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					0	0	0		
諸雑費（まるめ）				人	0.5	29,000	14,500		
計				式	1		0		
単価							14,500	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.06
						歩掛使用年月	2021.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-264号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 33.2m3	単位	式	数量	1	単価 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.007	25,095	175	
計						175	
単価						175	円/式

						単価使用年月	2021.06
						歩掛使用年月	2021.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 13160m3	単位	式	数量	1	単価 33,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.335	25,095	33,501	
計						33,501	
単価						33,501	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 527m3				1		2,158
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.086	25,095	2,158		
	計					2,158		
	単価					2,158	円/式	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 29.1m2				1		225
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.009	25,095	225		
	計					225		
	単価					225	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 2954m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.61	25,095	15,307		
	計					15,307		
	単価					15,307	円/式	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-270号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	548,000
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-271号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3924千円	単位	式	数量		単価	3,924,000
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		3,924,000		
	計					3,924,000		
	単価					3,924,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	快適トイレ費用		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費用			0	0	0		
			基・月	12	51,000	612,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						612,000		
	単価					0		
						612,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	バックホウ(クローラ型) 運転	標準 山0.8m3 平0.6m3 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	100.8	112	11,289			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3		0	0	0			
		供用日	1.64	18,400	30,176			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					63,830			
単価					0			
					63,830		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	小型ブレーカ運転	排出ガス対策型(第3次規準)バケット容量0.1m3 ^レ ースマシン含	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	16.2	112	1,814			
小型ブレーカ(長期割引有)	排出ガス対策型(第3次規準)バケット容量0.1m3 ^レ ースマシン含		0	0	0			WYB00139
		日	1	8,788	8,788			単- 327号
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		3			
計					0			
					32,970			
単価					0			
					32,970			円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	油圧クラムシェル[テレスコピック式]運転	排ガス型(第1次)平積0.4m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				0	0	0		
			人	1	22,365	22,365		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	99	112	11,088		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		排ガス型(第1次) 平積0.4m3		0	0	0		
			供用日	1.55	36,000	55,800		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						89,260		
単価						0		
						89,260	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 9.8m	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	82	112	9,184			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	155,000	224,750			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					256,300			
単価					256,300	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	クローラクレーン運転	1,500mm 9.8m	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	106	112	11,872			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	82,800	114,264			
諸雑費（まるめ）		式	1		99			
計					148,600			
単価					148,600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	22,365	17,892			31,670
軽油	1. 2号	L	29	112	3,248			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					31,670			
単価					31,670		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 3.9m 7.9m	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	82	112	9,184			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	155,000	224,750			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					256,300			
単価					256,300	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	クローラクレーン運転	1,500mm 3.9m 7.9m	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	106	112	11,872			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	82,800	114,264			
諸雑費（まるめ）		式	1		99			
計					148,600			
単価					148,600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	22,365	17,892			31,670
軽油	1. 2号	L	29	112	3,248			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					31,670			
単価					31,670		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻(無筋)処分費	(株)カビテ リサイクルセンター	t	100	1,400	140,000		
	計					140,000		
	単価					1,400	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m ³	無	単位	日	数量	1	単価	84,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	82	112	9,184			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					84,910			
単価					84,910	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量		1	単価	84,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365				
軽油	1. 2号	L	82	112	9,184				
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354				
諸雑費（まるめ）		式	1		7				
計					84,910				
単価					84,910	円/日			

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量		10	単価	409.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	0.16	20,475	3,276			
	諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		819			
	計					4,095			
	単価					409.5	円/m ³		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,441
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.16	22,365		3,578	
軽油		1.2号	L	6.3	126		793	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1	2,070		2,070	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							6,441	
単価							6,441	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,681
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.17	19,740	3,355		
軽油	1. 2号		L	5.8	126	730		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,510	1,510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	86	86		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,681		
単価						5,681	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート殻(無筋)処分費	(株)カビテ リサイクルセンター	t	100	1,400	140,000			
計					140,000			
単価					1,400	円/t		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]	能力0.8~1.2m ³ /h 所用空気量10~19m ³ /min	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	3.4	133	452		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]	[モータ駆動] 0. 8 ~ 1. 2 m ³ / h		0	0	0		
			時間	1	2,030	2,030		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,482		
	単価					0		
						2,482	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	空気圧縮機運転	可搬式・スクューエンジン 10.5~11m ³ /min 排対1次	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	84	133	11,172		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス型 (第1次) 10.5~11.0m ³ /min		0	0	0		
			日	1	10,700	10,700		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						21,880		
単価						0		
						21,880	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン・超低騒音 13/15KVA 排対1次	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	11.2	133	1,489		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 13/15kVA		0	0	0		
			日	1	2,100	2,100		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,589		
	単価					0		
						3,589	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-292号	ベルトコンベア(賃料)	モーター式 L=7m	単位	基・日	数量	0	単価	0
						1		1,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベア(賃料)		モーター式 L=7m		0	0	0		
			日	1.04	1,200	1,248		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,248		
単価						0		
						1,248	円/基・日	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-293号	植生基盤材	プランツソイル	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生基盤材		プランツソイル		0	0	0		
			m ³	1	30,000	30,000		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						30,000		
単価						0		
						30,000	円/m ³	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-294号	浸食防止材	ソイルグリーン	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
浸食防止材		ソイルグリーン			0	0	0	
				k g	1	800	800	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							800	
単価							0	
							800	円/k g

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-295号	高度化成肥料	N:P:K=15:15:15	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		122
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高度化成肥料		N:P:K=15:15:15			0	0	0	
				k g	1	122	122	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							122	
単価							0	
							122	円/k g

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-296号	緩効性肥料	700日タイプ	単位	k g	数量	0	単価	0
						1		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緩効性肥料		700日タイプ		0	0	0		
			k g	1	324	324		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						324		
単価						0		
						324	円/k g	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-297号	種子	5~7種混合	単位	式	数量	0	単価	0
						1		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
種子		5~7種混合		0		0		
			式	1		10,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,000		
単価						0		
						10,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	37,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	39.5	125	4,937			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						37,900		
単価						37,900	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	7,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	22,365	3,578		
軽油	1.2号		L	9.2	135	1,242		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間	1	2,820	2,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,640		
単価						7,640	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	フェンス撤去		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,110
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.3	25,095	7,528		
	普通作業員			0	0	0		
			人	5.05	20,475	103,398		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		74		
	計					0		
						111,000		
	単価					0		
						1,110	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	支柱撤去	D16 L=1500mm	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.4	25,095	10,038		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.3	20,475	47,092		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						57,130		
	単価					0		
						571.3	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	フェンス設置		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.6	25,095	15,057		
	普通作業員			0	0	0		
			人	10.1	20,475	206,797		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		46		
	計					0		
						221,900		
	単価					0		
						2,219	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	支柱設置	D16 L=1500mm	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.8	25,095	20,076		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4.6	20,475	94,185		
	諸雑費（率+まるめ） 6%			0		0		
			式	1		6,839		
	計					0		
						121,100		
	単価					0		
						1,211	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	害獣除け支柱	D16 L=1500mm 溶融亜鉛めっき	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	害獣除け支柱	D16 L=1500mm 溶融亜鉛めっき		0	0	0		
			本	1	581	581		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						581		
	単価					0		
						581	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	47,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	112	112	12,544			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						47,630		
単価						47,630	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	98	112	10,976			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					50,030			
単価					50,030	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	88	112	9,856			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.36	12,000	16,320			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					48,550			
単価					48,550	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.16	22,365		3,578	
軽油		1. 2号	L	16	112		1,792	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,790		4,790	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							10,160	
単価							10,160	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	88.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	22,050	8,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,820		
単価						88.2	円/m	

参考資料（2）

単-310号		電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 40~45t吊	単位	日	数量	1	単価	137,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	64	112	7,168			
パイロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	1.31	21,400	28,034			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）40~45t吊	供用日	1.31	60,700	79,517			
諸雑費（まるめ）		式	1		16			
計					137,100			
単価					137,100	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 40～45t吊	単位	日	数量	1	単価	109,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,365	22,365		
軽油		1. 2号	L	64	112	7,168		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）40～45t吊	供用日	1.31	60,700	79,517		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						109,100		
単価						109,100	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW III型	単位	日	数量	1	単価	134,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	69	112	7,728			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	667～725kN 90kW	供用日	1.3	22,600	29,380			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					134,100			
単価					134,100	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	杭打ち用ウォータージェット運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	64,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	120	112	13,440			
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.3	39,100	50,830			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					64,270			
単価					64,270	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	132,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	69	112	7,728			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,400	27,820			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		67			
計					132,600			
単価					132,600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	26,250	3,412		
普通作業員			人	0.04	20,475	819		
酸素		ポンベ	m ³	0.63	293	184		
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	1,340	348		
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			式	1		4		
計						4,767		
単価						4,767	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW III型	単位	日	数量	1	単価	134,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	69	112	7,728			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	667~725kN 90kW	供用日	1.3	22,600	29,380			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50~55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					134,100			
単価					134,100	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	杭打ち用ウォータージェット運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	64,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	120	112	13,440			
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.3	39,100	50,830			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					64,270			
単価					64,270	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365		132,600	
軽油	1. 2号	L	69	112	7,728			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,400	27,820			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		67			
計					132,600			
単価					132,600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	26,250	3,412		
普通作業員			人	0.04	20,475	819		
酸素		ボンベ	m ³	0.63	293	184		
アセチレン		ボンベ	k g	0.26	1,340	348		
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			式	1		4		
計						4,767		
単価						4,767	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H300	単位	日	数量	1	単価	132,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	69	112	7,728			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,400	27,820			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		67			
計					132,600			
単価					132,600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.25無	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661		
	とび工		人	3.2	24,990	79,968		
	溶接工		人	1.7	26,250	44,625		
	普通作業員		人	1.7	20,475	34,807		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	54,125	92,012		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		8,027		
	計					302,100		
	単価					30,210	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,095	25,095		
とび工			人	1.9	24,990	47,481		
溶接工			人	1	26,250	26,250		
普通作業員			人	1	20,475	20,475		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1	54,125	54,125		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		7,074		
計						180,500		
単価						18,050	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	切梁・腹起し設置	無 標準以外 1.25無	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661		
	とび工		人	3.2	24,990	79,968		
	溶接工		人	1.7	26,250	44,625		
	普通作業員		人	1.7	20,475	34,807		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	54,125	92,012		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		8,027		
	計					302,100		
	単価					30,210	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	切梁・腹起し撤去	無 標準以外 1.25無	単位	t	数量	10	単価	18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,095	25,095		
とび工			人	1.9	24,990	47,481		
溶接工			人	1	26,250	26,250		
普通作業員			人	1	20,475	20,475		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1	54,125	54,125		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		7,074		
計						180,500		
単価						18,050	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	99,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	58	112	6,496			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.23	57,400	70,602			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					99,470			
単価					99,470	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊	単位	時間	数量	1	単価	23,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	22,365	3,802			
軽油	1. 2号	L	16	112	1,792			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊	時間	1	17,700	17,700			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					23,300			
単価					23,300	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	小型ブレーカ(長期割引有)	排出ガス対策型(第3次規準)バケット容量0.1m3 ^ハ -スマシ ^ン 含	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ブレーカ(長期割引有)	排出ガス対策型(第3次規準)バケット容量0.1m3 ^ハ -スマシ ^ン 含		0	0	0			
		日	1.04	8,450	8,788			8,788
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					8,788			
単価					0			
					8,788			円/日