

## 鏡

## 1. 工事名

工事名	川西地区法面災害復旧工事
工事地名	大分県由布市湯布院町川西地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 3月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089600064	1 4) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 3月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	150,150,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	361日間 自 令和 3年 4月 5日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 ( 1回変更) 至 令和 4年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	湯布院	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道210号	2 2) 処 分 費 等	2,355,620
		2 3) 公 告 日	令和 3年 2月 1日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 : 河川等災害復旧事業費	2) 目 : 道路災害復旧費	3) 目の細分 : 工事費	4) 事業名 :
-------------------------	-------------------	------------------	----------

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (川西①地区)		式	1		57,473,979				
			1		63,158,976	1	5,684,997		
道路土工		式	1		1,783,172				
			1		2,289,840	1	506,668		
掘削工		式	1		520,250				
			1		573,295	1	53,045		
掘削	土砂 片切掘削							単-1号	
		m3	380	882.9	335,502				
			430	882.9	379,647	50	44,145		
転石破砕	硬岩 火薬使用無							単-2号	
		m3	40	2,707	108,280				
			40	2,707	108,280	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満							単-3号	
		m3	380	178	67,640				
			430	178	76,540	50	8,900		
積込(ルース)	破砕岩 土量50,000m3 未満							単-4号	
		m3	40	220.7	8,828				
			40	220.7	8,828	0	0		
法面整形工									
		式	1		549,072				
			1		535,680	1	-13,392		
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂 及び砂質土、粘性土							単-5号	
		m2	820	669.6	549,072				
			800	669.6	535,680	-20	-13,392		
残土処理工									
		式	1		713,850				
			1		1,180,865	1	467,015		
整地	残土受入れ地での処理							単-6号	
		m3	420	104.5	43,890				
			470	104.5	49,115	50	5,225		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-7号	
		m3	380	1,534	582,920				
			0	1,534	0	-380	-582,920		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 430	0 2,325	0 999,750	430	999,750	単-8号	
土砂等運搬	硬岩	m3	40 0	2,176 2,176	87,040 0	-40	-87,040	単-9号	
土砂等運搬	硬岩	m3	0 40	0 3,300	0 132,000	40	132,000	単-10号	
舗装工		式	1 1		13,388,947 6,566,170	1	-6,822,777		
アスファルト舗装工		式	1 1		640,747 192,070	1	-448,677		
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm	m2	66 36	858.3 858.3	56,647 30,898	-30	-25,749	単-11号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm)	m2	66 36	3,533 3,533	233,178 127,188	-30	-105,990	単-12号	
上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	66 36	944 944	62,304 33,984	-30	-28,320	単-13号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	66 0	2,207 2,207	145,662 0	-66	-145,662	単-14号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	66 0	2,166 2,166	142,956 0	-66	-142,956	単-15号	

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ		式	1		7,768,200				
			1		3,884,100	1	-3,884,100		
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2	3,000	2,142	6,426,000			単-16号	
			1,500	2,142	3,213,000	-1,500	-3,213,000		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	300	1,311	393,300			単-17号	
			150	1,311	196,650	-150	-196,650		
殻処分	アスファルト殻	m3	300	3,163	948,900			単-18号	
			150	3,163	474,450	-150	-474,450		
オーバーレイ工		式	1		4,980,000				
			1		2,490,000	1	-2,490,000		
表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスファルト混合物ポリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超	m2	3,000	1,660	4,980,000			単-19号	
			1,500	1,660	2,490,000	-1,500	-2,490,000		
排水構造物工		式	1		690,052				
			1		708,883	1	18,831		
作業土工		式	1		58,892				
			1		58,892	0	0		
床掘り	土砂	m3	30		8,490			内-1号	
			30		8,490	0	0		
埋戻し		m3	20		40,479			内-2号	
			20		40,479	0	0		
基面整正		m2	31		9,923			内-3号	
			31		9,923	0	0		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		19,496				
		式	1		38,327	1	18,831		
整地	残土受入れ地での処理		10		1,242			内-4号	
		m3	10		1,242	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		10		18,254			内-5号	
		m3	0		0	-10	-18,254		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-6号	
		m3	10		37,085	10	37,085		
側溝工		式	1		611,664				
		式	1		611,664	0	0		
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	400×400 車道用		48	12,743	611,664			単-20号	
		m	48	12,743	611,664	0	0		
区画線工		式	1		549,329				
		式	1		275,981	1	-273,348		
区画線工		式	1		549,329				
		式	1		275,981	1	-273,348		
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		600	246.5	147,900			単-21号	
		m	300	246.5	73,950	-300	-73,950		
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白		130	263.3	34,229			単-22号	
		m	70	263.3	18,431	-60	-15,798		
高視認性区画線	リブ式(熔融式) 実線 30cm 黄		300	1,224	367,200			単-23号	
		m	150	1,224	183,600	-150	-183,600		
法面工		式	1		35,255,396				
		式	1		42,666,744	1	7,411,348		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1 0		537,940 0	-1	-537,940		
植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	130 0	4,138 4,138	537,940 0	-130	-537,940	単-24号	
法枠工		式	1 1		12,181,795 14,564,763	1	2,382,968		
吹付枠	梁断面400×400 植生基材吹付 厚4cm	m2	650 0		11,692,026 0	-650	-11,692,026	内-7号	
吹付枠	梁断面400×400 植生基材吹付 厚4cm	m2	0 733		0 13,685,313	733	13,685,313	内-8号	
吹付枠	ソイルクリート工法	m2	37 0	13,237 13,237	489,769 0	-37	-489,769	単-25号	
吹付枠	ソイルクリート工法	m2	0 65	0 13,530	0 879,450	65	879,450	単-26号	
法面排水工		式	1 1		1,408,336 98,256	1	-1,310,080		
打込集排水管	φ50 L=2000 剣先付	本	344 24	4,094 4,094	1,408,336 98,256	-320	-1,310,080	単-27号	
アンカー工		式	1 1		21,127,325 23,567,243	1	2,439,918		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=12.0m 設計荷重299.3kN 角度調整台座有	式	1 0		414,469 0	-1	-414,469	内-9号	
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=12.0m 設計荷重299.3kN 角度調整台座有	式	0 1		0 710,492	1	710,492	内-10号	

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=13.5m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	1		121,680			内-11号	
			1		121,680	0	0		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=14.0m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	1		429,567			内-12号	
			0		0	-1	-429,567		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=14.0m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	0		0			内-13号	
			1		674,995	1	674,995		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=14.5m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	0		0			内-14号	
			1		61,898	1	61,898		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=15.5m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	1		125,994			内-15号	
			1		125,994	0	0		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=16.0m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	1		762,257			内-16号	
			0		0	-1	-762,257		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=16.0m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	0		0			内-17号	
			1		698,720	1	698,720		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=16.5m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	0		0			内-18号	
			1		64,055	1	64,055		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=17.0m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	1		904,967			内-19号	
			0		0	-1	-904,967		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=17.0m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	0		0			内-20号	
			1		839,812	1	839,812		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=17.5m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	1		977,760			内-21号	
			0		0	-1	-977,760		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=17.5m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	0		0			内-22号	
			1		1,042,464	1	1,042,464		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=18.0m 設計荷重299.3kN 角度 調整台座有	式	1		197,079			内-23号	
			1		197,079	0	0		
削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径90m m 砂質土	m	597	9,516	5,681,052			単-28号	
			670	9,516	6,375,720	73	694,668		
削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径90m m 軟岩	m	364	11,736	4,271,904			単-29号	
			420	11,736	4,929,120	56	657,216		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より 線 設計荷重f<400kN/ 本 削孔長L>10m	本	62	27,571	1,709,402			単-30号	
			72	27,571	1,985,112	10	275,710		
グラウト注入	普通ポルトランドセメント σc k=24N/mm2	m3	20	50,865	1,017,300			単-31号	
			22	50,865	1,119,030	2	101,730		
ボーリングマシン移設			9		345,684			内-24号	
		回	0		0	-9	-345,684		
ボーリングマシン移設			0		0			内-25号	
		回	7		268,865	7	268,865		
足場(アンカー)			1,360		4,168,210			内-26号	
		空m3	0		0	-1,360	-4,168,210		
足場(アンカー)			0		0			内-27号	
		空m3	1,410		4,334,323	1,410	4,334,323		
箱抜き	φ100×400		0	0	0			単-32号	
		箇所	72	248.4	17,884	72	17,884		
法面復旧工			0		0				
		式	1		4,436,482	1	4,436,482		
ソイルメント吹付			0	0	0			単-33号	
		m3	98	43,010	4,214,980	98	4,214,980		



## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
背面排水材	φ20mm×3本	m	0 174	0 1,273	0 221,502	174	221,502	単-34号	
地下水排除工		式	0 1		0 3,299,109	1	3,299,109		
集排水ホ-リング工		式	0 1		0 3,224,450	1	3,224,450		
ホ-リング	地表 砕質土 径90mm	m	0 140	0 12,930	0 1,810,200	140	1,810,200	単-35号	
保孔管	地表VP スレナ現場加工 無 VP40	m	0 140	0 1,166	0 163,240	140	163,240	単-36号	
ホ-リング 仮設機材		回	0 4		0 511,600	4	511,600	内-28号	
足場		空m3	0 260		0 714,357	260	714,357	内-29号	
導水管	硬質塩化ビニル管(VP) 管径75mm	m	0 21	0 1,193	0 25,053	21	25,053	単-37号	
地下排水工		式	0 1		0 74,659	1	74,659		
地下排水	高密度ポリエチレン管(シグ ル構造) 管径75mm	m	0 53		0 74,659	53	74,659	内-30号	
応急処理工		式	0 1		0 892,680	1	892,680		
応急処理作業工		式	0 1		0 892,680	1	892,680		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		式	0 1		0 892,680	1		内-31号	
構造物撤去工		式	1 1		645,518 319,602	1			
構造物取壊し工		式	1 1		385,231 224,175	1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	25 18	6,449 6,449	161,225 116,082	-7		単-38号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	140 120	471.4 471.4	65,996 56,568	-20		単-39号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	46 15	3,435 3,435	158,010 51,525	-31		単-40号	
落石雪害防止撤去工		式	1 0		71,006 0	-1			
土留防護柵撤去	Gr-C 土中タイプ 支柱2.0mピッチ 3段ヒーム	m	26 0	2,731 2,731	71,006 0	-26		単-41号	
運搬処理工		式	1 1		189,281 95,427	1			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	25 18	1,736 1,736	43,400 31,248	-7		単-42号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	5 1	3,022 3,022	15,110 3,022	-4		単-43号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	25 18	3,163 3,163	79,075 56,934	-7		単-44号	

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	5	4,223	21,115			単-45号	
			1	4,223	4,223	-4	-16,892		
現場発生品運搬	土留防護柵	回	1		30,581			内-32号	
			0		0	-1	-30,581		
仮設工		式	1		5,161,565				
			1		6,139,967	1	978,402		
土留・仮締切工		式	1		139,549				
			1		319,020	1	179,471		
土のう (大型土のう)	撤去	袋	72		139,549			内-33号	
			0		0	-72	-139,549		
土のう (大型土のう)	撤去	袋	0		0			内-34号	
			102		319,020	102	319,020		
防護施設工		式	1		2,389,972				
			1		1,679,639	1	-710,333		
床掘り	土砂	m3	50		83,640			内-35号	
			0		0	-50	-83,640		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-36号	
			8		12,586	8	12,586		
埋戻し		m3	30		93,555			内-37号	
			0		0	-30	-93,555		
埋戻し		m3	0		0			内-38号	
			3		8,857	3	8,857		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		33,844			内-39号	
			0		0	-10	-33,844		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4		0 18,394	4	18,394	内-40号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10 0		1,441 0	-10	-1,441	内-41号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 4		0 417	4	417	内-42号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	16 9	26,340 26,340	421,440 237,060	-7	-184,380	単-46号	
型枠	一般型枠	m2	90 0		555,356 0	-90	-555,356	内-43号	
切土及び発破防護柵 (設置・撤去)	H=4.0m 支柱H-200×200	m2	236 0		1,200,696 0	-236	-1,200,696	内-44号	
切土及び発破防護柵 (設置・撤去)	H=4.0m 支柱H-150×150	m2	0 232		0 1,288,580	232	1,288,580	内-45号	
現場発生品運搬	等辺山形鋼、雑矢板	回	0 3		0 113,745	3	113,745	内-46号	
法面吹付工		式	0 1		0 1,323,733	1	1,323,733		
仮設用マルチ吹付		m2	0 777		0 1,323,733	777	1,323,733	内-47号	
交通管理工		式	1 1		2,632,044 2,817,575	1	185,531		
交通誘導警備員		人日	224 224		2,632,044 2,632,044	0	0	内-48号	

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0 6		0 99,672			内-49号	
交通誘導警備員		人日	0 4		0 85,859			内-50号	
直接工事費		式	1 1		57,473,979 63,158,976				
共通仮設費		式	1 1		9,077,357 16,419,167				
共通仮設費		式	1 1		1,157,320 7,677,672				
運搬費		式	1 1		355,368 192,600				
建設機械運搬費		台	1 1		147,922 147,922			内-51号	
仮設材運搬費		t	19.1 0		207,446 0			内-52号	
仮設材運搬費		t	0 4.2		0 44,678			内-53号	
準備費		式	0 1		0 4,181,125				
木根等処分費		式	0 1		0 4,181,125			内-54号	
技術管理費		式	1 1		192,650 2,640,007				

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー基本調査試験		式	1 0		147,043 0	-1	-147,043	内-55号	
アンカー基本調査試験		式	0 1		0 797,400	1	797,400	内-56号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 1,797,000	1	1,797,000	内-57号	
道路施設基本データ作成費		式	1 1		45,607 45,607	0	0	内-58号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		609,302 663,940	1	54,638		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		7,920,037 8,741,495	1	821,458		
純工事費		式	1 1		66,551,336 79,578,143	1	13,026,807		
現場管理費		式	1 1		22,681,700 26,261,601	1	3,579,901		
工事原価		式	1 1		118,950,507 177,626,327	1	58,675,820		
一般管理費等		式	1 1						
工事価格		式	1 1						
消費税相当額		式	1 1						

# 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1 1						

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (川西②地区)		式	1		18,445,352				
			1		39,810,113	1	21,364,761		
道路土工		式	1		672,750				
			1		764,616	1	91,866		
掘削工		式	1		159,135				
			1		159,135	0	0		
掘削	土砂 片切掘削							単-1号	
		m3	150	882.9	132,435				
			150	882.9	132,435	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満							単-2号	
		m3	150	178	26,700				
			150	178	26,700	0	0		
法面整形工		式	1		267,840				
			1		241,056	1	-26,784		
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土							単-3号	
		m2	400	669.6	267,840				
			360	669.6	241,056	-40	-26,784		
残土処理工		式	1		245,775				
			1		364,425	1	118,650		
整地	残土受入れ地での処理							単-4号	
		m3	150	104.5	15,675				
			150	104.5	15,675	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-5号	
		m3	150	1,534	230,100				
			0	1,534	0	-150	-230,100		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
		m3	0	0	0				
			150	2,325	348,750	150	348,750		
舗装工		式	1		213,582				
			1		6,461,161	1	6,247,579		



## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工		式	1		213,582				
			1		32,011	1	-181,571		
下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生フレッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	22	858.3	18,882			単-7号	
			6	858.3	5,149	-16	-13,733		
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm)	m2	22	3,533	77,726			単-8号	
			6	3,533	21,198	-16	-56,528		
上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	22	944	20,768			単-9号	
			6	944	5,664	-16	-15,104		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	22	2,207	48,554			単-10号	
			0	2,207	0	-22	-48,554		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	22	2,166	47,652			単-11号	
			0	2,166	0	-22	-47,652		
切削オーバーレイ工		式	0		0				
			1		3,934,650	1	3,934,650		
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 1層 段差すりつけ無 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2	0	0	0			単-12号	
			1,500	2,154	3,231,000	1,500	3,231,000		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-13号	
			150	1,528	229,200	150	229,200		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷処分	アスファルト敷	m3	0 150	0 3,163	0 474,450	150	474,450	単-14号	
オーバーレイ工		式	0 1		0 2,494,500	1	2,494,500		
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物ポリマー改質I型(13)舗装厚50mm平均幅員3.0m超	m2	0 1,500	0 1,663	0 2,494,500	1,500	2,494,500	単-15号	
区画線工		式	0 1		0 305,862	1	305,862		
区画線工		式	0 1		0 305,862	1	305,862		
熔融式区画線	熔融式手動実線15cm厚1.5mm排水性舗装無白	m	0 300	0 276.5	0 82,950	300	82,950	単-16号	
熔融式区画線	熔融式手動破線15cm厚1.5mm排水性舗装無白	m	0 60	0 295.2	0 17,712	60	17,712	単-17号	
高視認性区画線	リブ式(熔融式)実線30cm黄	m	0 150	0 1,368	0 205,200	150	205,200	単-18号	
法面工		式	1 1		10,259,152 10,098,297	1	-160,855		
植生工		式	1 1		939,250 939,250	0	0		
植生基材吹付	6cm植生基材吹付工250m2以上500m2未満	m2	170 170	5,525 5,525	939,250 939,250	0	0	単-19号	

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法枠工		式	1		4,129,442				
		式	1		3,565,578	1	-563,864		
吹付枠	梁断面400×400 植生 基材吹付 厚6cm	m2	140		2,818,994			内-1号	
		m2	0		0	-140	-2,818,994		
吹付枠	梁断面400×400 植生 基材吹付 厚6cm	m2	0		0			内-2号	
		m2	100		2,344,218	100	2,344,218		
吹付枠	ソイルクリート工法	m2	92	14,244	1,310,448			単-20号	
		m2	0	14,244	0	-92	-1,310,448		
吹付枠	ソイルクリート工法	m2	0	0	0			単-21号	
		m2	84	14,540	1,221,360	84	1,221,360		
法面排水工		式	1		470,810				
		式	1		40,940	1	-429,870		
打込集排水管	φ50 L=2000 剣先付	本	115	4,094	470,810			単-22号	
		本	10	4,094	40,940	-105	-429,870		
アンカー工		式	1		4,719,650				
		式	1		5,552,529	1	832,879		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=12.5m 設計荷重275.8kN 角度 調整台座有	式	1		239,047			内-3号	
		式	0		0	-1	-239,047		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=16.0m 設計荷重275.8kN 角度 調整台座有	式	0		0			内-4号	
		式	1		254,139	1	254,139		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=17.0m 設計荷重275.8kN 角度 調整台座有	式	1		258,459			内-5号	
		式	0		0	-1	-258,459		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=20.5m 設計荷重275.8kN 角度 調整台座有	式	0		0			内-6号	
		式	1		273,550	1	273,550		

# 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=22.0m 設計荷重275.8kN 角度 調整台座有	式	1 0		419,951 0	-1	-419,951	内-7号	
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=25.5m 設計荷重275.8kN 角度 調整台座有	式	0 1		0 295,117	1	295,117	内-8号	
削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径90m m 砂質土・粘性土	m	118 0	5,783 5,783	682,394 0	-118	-682,394	単-23号	
削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径115 mm 砂質土・粘性土	m	0 97	0 8,494	0 823,918	97	823,918	単-24号	
削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径90m m 砂質土	m	30 0	9,516 9,516	285,480 0	-30	-285,480	単-25号	
削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径115 mm 砂質土	m	0 22	0 11,800	0 259,600	22	259,600	単-26号	
削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径90m m 軟岩	m	96 0	11,736 11,736	1,126,656 0	-96	-1,126,656	単-27号	
削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径115 mm 軟岩	m	0 124	0 14,290	0 1,771,960	124	1,771,960	単-28号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より 線 設計荷重f<400kN/ 本 削孔長L>10m	本	14 12	27,571 27,571	385,994 330,852	-2	-55,142	単-29号	
グラウト注入	普通ポルトランドセメント σc k=24N/mm2	m3	5 8	50,865 50,865	254,325 406,920	3	152,595	単-30号	
ボールリンクマン移設		回	2 0		76,818 0	-2	-76,818	内-9号	
ボールリンクマン移設		回	0 4		0 153,636	4	153,636	内-10号	

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場(アンカー)		空m3	320 0		990,526 0	-320	-990,526	内-11号	
足場(アンカー)		空m3	0 320		0 978,221	320	978,221	内-12号	
箱抜き	φ125×400	箇所	0 12	0 384.7	0 4,616	12	4,616	単-31号	
地下水排除工		式	0 1		0 1,172,181	1	1,172,181		
集排水ホーリング工		式	0 1		0 1,120,952	1	1,120,952		
ホーリング	地表 硬質土 径90mm	m	0 45	0 12,930	0 581,850	45	581,850	単-32号	
保孔管	地表VP スレーン現場加工 無 VP40	m	0 45	0 1,166	0 52,470	45	52,470	単-33号	
ホーリング 仮設機材		回	0 2		0 255,800	2	255,800	内-13号	
足場		空m3	0 70		0 223,674	70	223,674	内-14号	
導水管	硬質塩化ビニル管(VP) 管径75mm	m	0 6	0 1,193	0 7,158	6	7,158	単-34号	
地下排水工		式	0 1		0 51,229	1	51,229		
地下排水	高密度ポリエチレン管(シグナル構造) 管径75mm	m	0 20		0 51,229	20	51,229	内-15号	

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落石雪害防止工		式	1		2,590,252				
			1		3,654,880	1	1,064,628		
落石防止網工		式	1		2,590,252				
			1		3,654,880	1	1,064,628		
ロックネット	覆式 線径2.6mm 環境色	m2	510		2,590,252			内-16号	
			0		0	-510	-2,590,252		
ロックネット	覆式 線径2.6mm 環境色	m2	0		0			内-17号	
			750		3,654,880	750	3,654,880		
応急処理工		式	0		0				
			1		326,587	1	326,587		
応急処理作業工		式	0		0				
			1		326,587	1	326,587		
応急作業		式	0		0			内-18号	
			1		326,587	1	326,587		
構造物撤去工		式	1		943,215				
			1		1,296,102	1	352,887		
構造物取壊し工		式	1		157,331				
			1		70,768	1	-86,563		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	8	6,449	51,592			単-35号	
			5	6,449	32,245	-3	-19,347		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	64	471.4	30,169			単-36号	
			38	471.4	17,913	-26	-12,256		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	22	3,435	75,570			単-37号	
			6	3,435	20,610	-16	-54,960		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落石雪害防止撤去工		式	1		700,176				
			1		993,888	1	293,712		
落石防護網撤去	覆式							単-38号	
		m2	503	1,392	700,176				
			714	1,392	993,888	211	293,712		
運搬処理工									
		式	1		85,708				
			1		231,446	1	145,738		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)							単-39号	
		m3	8	1,993	15,944				
			5	1,993	9,965	-3	-5,979		
殻運搬	アスファルト殻							単-40号	
		m3	2	3,022	6,044				
			0.6	3,022	1,813	-1.4	-4,231		
運搬費	混合廃棄物							単-41号	
		t	0	0	0				
			4	22,470	89,880	4	89,880		
殻処分	コンクリート殻(無筋)							単-42号	
		m3	8	3,163	25,304				
			5	3,163	15,815	-3	-9,489		
殻処分	アスファルト殻							単-43号	
		m3	2	4,223	8,446				
			0.6	4,223	2,533	-1.4	-5,913		
処分費	混合廃棄物							単-44号	
		t	0	0	0				
			4	27,860	111,440	4	111,440		
現場発生品運搬	落石防護網							内-19号	
		回	1		29,970				
			0		0	-1	-29,970		
仮設工									
		式	1		3,766,401				
			1		15,730,427	1	11,964,026		
土留・仮締切工									
		式	1		34,886				
			1		188,405	1	153,519		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (大型土のう)	撤去	袋	18 0		34,886 0	-18	-34,886	内-20号	
土のう (大型土のう)	撤去	袋	0 18		0 188,405	18	188,405	内-21号	
防護施設工		式	1 1		1,193,473 898,421	1	-295,052		
床掘り	土砂	m3	30 0		43,558 0	-30	-43,558	内-22号	
床掘り	土砂	m3	0 4		0 6,624	4	6,624	内-23号	
埋戻し		m3	20 0		48,715 0	-20	-48,715	内-24号	
埋戻し		m3	0 2		0 4,705	2	4,705	内-25号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7 0		17,657 0	-7	-17,657	内-26号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2		0 9,656	2	9,656	内-27号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	7 0		752 0	-7	-752	内-28号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 2		0 219	2	219	内-29号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	8 5	26,340 26,340	210,720 131,700	-3	-79,020	単-45号	



## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	48 0		295,032 0	-48	-295,032	内-30号	
切土及び発破防護柵 (設置・撤去)	H=4.0m 支柱H-200×20 0	m2	122 0		577,039 0	-122	-577,039	内-31号	
切土及び発破防護柵 (設置・撤去)	H=4.0m 支柱H-150×15 0	m2	0 120		0 671,844	120	671,844	内-32号	
現場発生品運搬	等辺山形網、雑矢板	回	0 2		0 73,673	2	73,673	内-33号	
法面吹付工		式	0 1		0 311,987	1	311,987		
仮設用マルチ吹付		m2	0 183		0 311,987	183	311,987	内-34号	
交通管理工		式	1 1		2,538,042 14,331,614	1	11,793,572		
交通誘導警備員		人日	216 216		2,538,042 2,538,042	0	0	内-35号	
交通誘導警備員		人日	0 750		0 11,667,938	750	11,667,938	内-36号	
仮設信号機		基	0 1		0 125,634	1	125,634	内-37号	
直接工事費		式	1 1		18,445,352 39,810,113	1	21,364,761		
共通仮設費		式	1 1		3,334,108 9,883,862	1	6,549,754		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		501,480				
		式	1		4,169,408	1	3,667,928		
運搬費		式	1		106,403				
		式	1		340,093	1	233,690		
建設機械運搬費		台	0		0			内-38号	
		台	1		145,600	1	145,600		
仮設材運搬費		t	10		106,403			内-39号	
		t	0		0	-10	-106,403		
仮設材運搬費		t	0		0			内-40号	
		t	18.3		194,493	18.3	194,493		
準備費		式	0		0				
		式	1		1,709,030	1	1,709,030		
木根等処分費		式	0		0			内-41号	
		式	1		1,709,030	1	1,709,030		
技術管理費		式	1		147,043				
		式	1		1,664,838	1	1,517,795		
アンカー基本調査試験		式	1		147,043			内-42号	
		式	0		0	-1	-147,043		
アンカー基本調査試験		式	0		0			内-43号	
		式	1		844,838	1	844,838		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-44号	
		式	1		820,000	1	820,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		248,034				
		式	1		455,447	1	207,413		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,832,628				
		式	1		5,714,454	1	2,881,826		
純工事費		式	1		21,779,460				
		式	1		49,693,975	1	27,914,515		
現場管理費		式	1		7,938,011				
		式	1		16,967,184	1	9,029,173		
工事原価		式	1		29,717,471				
		式	1		66,661,159	1	36,943,688		

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (川西③地区)		式	0 1		0 3,086,424				
法面工		式	0 1		0 1,614,064				
法面吹付工		式	0 1		0 367,070				
モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8cm 250m2未満	m2	0 47	0 7,810	0 367,070			単-1号	
法枠工		式	0 1		0 700,350				
吹付枠	ソイルクリート工法	m2	0 29	0 24,150	0 700,350			単-2号	
鉄筋挿入工		式	0 1		0 450,984				
鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0m HDZ 55 削孔長 4.7m II 削孔に要する重機の搬入困難 100m未満	m	0 19		0 450,984			内-1号	
法面復旧工		式	0 1		0 95,660				
ソイルメント吹付		m3	0 2	0 47,830	0 95,660			単-3号	
仮設工		式	0 1		0 1,472,360				

## 設計内訳書

工事名	川西地区法面災害復旧工事 (1回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	0 1		0 1,472,360	1	1,472,360		
交通誘導警備員		人日	0 120		0 1,455,800	120	1,455,800	内-2号	
仮設信号機		基	0 1		0 16,560	1	16,560	内-3号	
直接工事費		式	0 1		0 3,086,424	1	3,086,424		
共通仮設費		式	0 1		0 594,000	1	594,000		
共通仮設費		式	0 1		0 61,000	1	61,000		
現場環境改善費(率計上)		式	0 1		0 61,000	1	61,000		
共通仮設費(率計上)		式	0 1		0 533,000	1	533,000		
純工事費		式	0 1		0 3,680,424	1	3,680,424		
現場管理費		式	0 1		0 1,445,000	1	1,445,000		
工事原価		式	0 1		0 5,125,424	1	5,125,424		

# 30m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		33.2	284.6	9,448			CB210030
		m 3	33.2	284.6	9,448	0	0	
合 計					8,490			
					8,490		0	

# 20m3当たり内訳書

埋戻し  
第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		19.2	2,346	45,043			CB210410
		m <sup>3</sup>	19.2	2,346	45,043	0	0	
合計					40,479			
					40,479		0	

# 31m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			31.3	352.8	11,042			CB210080
		m 2	31.3	352.8	11,042	0	0	
合 計					9,923			
					9,923		0	



# 10m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:41

整地

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		11.9	116.3	1,383			CB210610
		m 3	11.9	116.3	1,383	0	0	
合 計					1,242			
					1,242		0	

10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック杓山積0.45m3(平積0.35m3)		11.9	1,707	20,313			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	11.9	1,707	20,313	0	0	
合 計					18,254			
					0		-18,254	

# 0/10m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:41]

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	0 11.9	0 3,468	0 41,269			CB210110 11.9 41,269
合計					0 41,269			
変更積算金額					0 37,085			

# 650/0m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:41

吹付枠

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無		649.6	1,979	1,285,558			WB811120
		m 2	649.6	1,979	1,285,558	0	0	単一 54号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 400×400 250m以上500m未満		346.3	27,080	9,377,804			WB811110
		m	346.3	27,080	9,377,804	0	0	単一 55号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm		447	3,684	1,646,748			WB810830
	500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	447	3,684	1,646,748	0	0	単一 56号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			12.8	54,700	700,160			WB811130
		m 3	12.8	54,700	700,160	0	0	単一 57号
合 計					11,692,026			
					0		-11,692,026	

# 0/733m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:41

吹付枠

第 8号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無		0	0	0			WB811120
		m 2	732.8	1,979	1,450,211	732.8	1,450,211	単一 58号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 400×400 250m以上500m未満		0	0	0			WB811110
		m	396.9	27,080	10,748,052	396.9	10,748,052	単一 59号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm		0	0	0			WB810830
	500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	501.7	3,684	1,848,262	501.7	1,848,262	単一 60号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0			WB811130
		m 3	14.5	54,700	793,150	14.5	793,150	単一 61号
顔料 (材料費)	黒		0	0	0			WYB00003
		k g	762	510	388,620	762	388,620	単一 62号
合 計					0			
					15,228,295		15,228,295	
変更積算金額					0			
					13,685,313		13,685,313	円/m2

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:41

アンカー工材料費(アンカー)

第 9号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	277.2m 0m 0m 5.6kg 7組 7組		1		461,200			CB223980
		式	1		461,200	0	0	
合 計					414,469			
					0		-414,469	

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:41]

アンカー工材料費(アンカー)

第 10号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	475.2m 0m 0m 9.6kg 12組 12組		0		0			CB223980
		式	1		790,600	1	790,600	
合 計					0			
					790,600		790,600	
変更積算金額					0			
					710,492		710,492	円/式

# 一式当たり内訳書

第 11号内訳書  
 アンカー工材料費(アンカー)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	88.2m 0m 0m 1.6kg 2組 2組		1		135,400			CB223980
		式	1		135,400	0	0	
					121,680			
合 計					121,680		0	



# 一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 12号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	319.2m 0m 0m 5.6kg 7組 7組		1		478,000			CB223980
		式	1		478,000	0	0	
合 計					429,567			
					0		-429,567	

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:41

アンカー工材料費(アンカー)

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	501.6m 0m 0m 8.8kg 11組 11組	式	0		0			CB223980
			1		751,100	1	751,100	
合 計					0			
					751,100		751,100	
変更積算金額					0			
					674,995		674,995	円/式

# 一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 14号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	47. 1m 0m 0m 0. 8kg 1組 1組		0		0			CB223980
		式	1		68,880	1	68,880	
合 計					0			
					68,880		68,880	
変更積算金額					0			
					61,898		61,898	円/式

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:41

アンカー工材料費(アンカー)

第 15号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	100.2m 0m 0m 1.6kg 2組 2組		1		140,200			CB223980
		式	1		140,200	0	0	
合 計					125,994			
					125,994		0	

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

アンカー工材料費(アンカー)

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	619.2m 0m 0m 9.6kg 12組 12組		1		848,200			CB223980
		式	1		848,200	0	0	
合 計					762,257			
					0		-762,257	

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:42]

アンカー工材料費(アンカー)

第 17号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	567.6m 0m 0m 8.8kg 11組 11組		0		0			CB223980
		式	1		777,500	1	777,500	
合 計					0			
					777,500		777,500	
変更積算金額					0			
					698,720		698,720	円/式

# 一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 18号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	53. 1m 0m 0m 0. 8kg 1組 1組		0		0			CB223980
		式	1		71, 280	1	71, 280	
合 計					0			
					71, 280		71, 280	
変更積算金額					0			
					64, 055		64, 055	円/式

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:42]

アンカー工材料費(アンカー)

第 19号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	764.4m 0m 0m 11.2kg 14組 14組		1		1,007,000			CB223980
		式	1		1,007,000	0	0	
合 計					904,967			
					0		-904,967	



# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

アンカー工材料費(アンカー)

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	709.8m 0m 0m 10.4kg 13組 13組		0		0			CB223980
		式	1		934,500	1	934,500	
合 計					0			
					934,500		934,500	
変更積算金額					0			
					839,812		839,812	円/式

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先] 印刷日時：2021/12/13 10:34:42

第 21号内訳書  
アンカー工材料費(アンカー)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	841.5m 0m 0m 12kg 15組 15組		1		1,088,000			CB223980
		式	1		1,088,000	0	0	
合 計					977,760			
					0		-977,760	

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

アンカー工材料費(アンカー)

第 22号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	897.6m 0m 0m 12.8kg 16組 16組	式	0 1		0 1,160,000			CB223980
合 計					0 1,160,000			
変更積算金額					0 1,042,464			円/式

# 一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 23号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	172.8m 0m 0m 2.4kg 3組 3組		1		219,300			CB223980
		式	1		219,300	0	0	
合 計					197,079			
					197,079		0	

# 9/0回当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:42]

ボーリングマシン移設  
第 24号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設(アンカー)	標準		9	42,740	384,660			CB223950
		回	9	42,740	384,660	0	0	
合 計					345,684			
					0		-345,684	

# 0/7回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 25号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223950
		回	7	42,740	299,180	7	299,180	
合計					0			
					299,180		299,180	
変更積算金額					0			
					268,865		268,865	円/回

# 1,360/0空m3当たり内訳書

第 26号内訳書  
足場(アンカー)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (アンカー)	標準		1,355	3,423	4,638,165			CB223970
		空m3	1,355	3,423	4,638,165	0	0	
合 計					4,168,210			
					0		-4,168,210	

# 0/1,410空m3あたり内訳書

足場(アンカー)

第 27号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223970
		空m3	1,409	3,423	4,823,007	1,409	4,823,007	
合計					0			
					4,823,007		4,823,007	
変更積算金額					0			
					4,334,323		4,334,323	円/空m3



## 0/4回当たり内訳書

ポーリング仮設機材

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポーリング仮設機材	地表 標準		0	0	0			CB340130
		回	4	127,900	511,600	4	511,600	
合 計					0			
					511,600		511,600	
変更積算金額					0			
					511,600		511,600	円／回

# 0/260空m3あたり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

第 29号内訳書 足場

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（地表）	平地 標準		0	0	0			CB340140
		空m3	261	2,737	714,357	261	714,357	
合 計					0			
					714,357		714,357	
変更積算金額					0			
					714,357		714,357	円/空m3

# 0/53m当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

地下排水

第 30号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管据付	波状管及び網状管 呼び径 50～150mm		0	0	0			WYB00012
		m	52.7	848	44,689	52.7	44,689	単一 80号
異種管継手 (材料費)	高密度ポリエチレン管×塩ビ管 (VP) φ75		0	0	0			WYB00013
		個	10	1,730	17,300	10	17,300	単一 81号
サドルバンド (材料費)	80A ステンレス製		0	0	0			WYB00014
		個	14	905	12,670	14	12,670	単一 82号
合 計					0			
					74,659		74,659	
変更積算金額					0			
					74,659		74,659	円/m

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

応急作業

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
崩土撤去			0	0	0			WYB00022
		m <sup>3</sup>	120	7,439	892,680	120	892,680	単一 83号
合 計					0			
					892,680		892,680	
変更積算金額					0			
					892,680		892,680	円/式

# 1/0回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 32号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 6 0.0km以下 0.8t超1.1t以下		1	34,030	34,030			CB010410
		回	1	34,030	34,030	0	0	
合計					30,581			
					0		-30,581	

# 72/0袋当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

第 33号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		72	637.3	45,885			WB252730
		袋	72	637.3	45,885	0	0	単一 88号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下		60	1,707	102,420			CB210110
		m3	60	1,707	102,420	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		60	116.3	6,978			CB210610
		m3	60	116.3	6,978	0	0	
合計					139,549			
					0		-139,549	

# 0/102袋当たり内訳書

第 34号内訳書      土のう  
                          (大型土のう)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	102	637.3	65,004	102	65,004	単一 89号
土のう (大型土のう) 撤去 ・運搬・仮置	L=0.7km		0	0	0			WYB00015
		袋	102	2,843	289,986	102	289,986	単一 90号
合 計					0			
					354,990		354,990	
変更積算金額					0			
					319,020		319,020	円/袋

# 50/0m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:42]

第 35号内訳書 床掘り

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		50.5	1,843	93,071			CB210030
		m 3	50.5	1,843	93,071	0	0	
合 計					83,640			
					0		-83,640	



# 0/8m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

床掘り

第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	7.6	1,843	14,006	7.6	14,006	
合 計					0			
					14,006		14,006	
変更積算金額					0			
					12,586		12,586	円/m3

# 30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 37号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		33.8	3,080	104,104			CB210410
		m 3	33.8	3,080	104,104	0	0	
合 計					93,555			
					0		-93,555	

# 0/3m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

第 38号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	3.2	3,080	9,856	3.2	9,856	
合計					0			
					9,856		9,856	
変更積算金額					0			
					8,857		8,857	円/m3

# 10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 39号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	13.8	2,729	37,660			CB210110
			13.8	2,729	37,660	0	0	
合 計					33,844			
					0		-33,844	

# 0/4m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

土砂等運搬

第 40号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	0 4	0 5,117	0 20,468	4	20,468	CB210110
合 計					0 20,468		20,468	
変更積算金額					0 18,394		18,394	円/m3

# 10/0m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

第 41号内訳書  
整地

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		13.8	116.3	1,604			CB210610
		m 3	13.8	116.3	1,604	0	0	
合 計					1,441			
					0		-1,441	

# 0/4m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

第 42号内訳書  
整地

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	4	116.3	465	4	465	
合 計					0			
					465		465	
変更積算金額					0			
					417		417	円/m3

# 90/0m2当たり内訳書

第 43号内訳書  
型枠

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		89.6	6,897	617,971			CB240210
		m <sup>2</sup>	89.6	6,897	617,971	0	0	
合 計					555,356			
					0		-555,356	



# 236/0m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

第 44号内訳書 切土及び発破防護柵  
(設置・撤去)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切土及び発破防護柵の設置 ・撤去	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)		235.6	3,931	926,143			WB253310
		m 2	235.6	3,931	926,143	0	0	単一 91号
H形鋼杭賃料	H200 5m/本 147日 無 有 3500円 無 1回		32	5,013	160,416			WB251760
		本	32	5,013	160,416	0	0	単一 92号
軽量鋼矢板(賃料)	2型 L=5.0m 賃料日数147日 1回使用		10.384	22,400	232,601			WYB00002
		t	10.384	22,400	232,601	0	0	単一 93号
軽量鋼矢板(賃料)	2型 L=4.0m 賃料日数147日 1回使用		0.755	22,400	16,912			WYB00004
		t	0.755	22,400	16,912	0	0	単一 94号
合 計					1,200,696			
					0		-1,200,696	

# 0/232m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:42

第 45号内訳書 切土及び発破防護柵  
(設置・撤去)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切土及び発破防護柵の設置 ・撤去	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)		0	0	0			WB253310
		m <sup>2</sup>	232	3,931	911,992	232	911,992	単一 95号
H形鋼杭賃料	H-150×150 供用日数:200日		0	0	0			WYB00018
		t	4.199	34,500	144,865	4.199	144,865	単一 96号
等辺山形鋼(材料費)	中形 SS400 6×75×75		0	0	0			WYB00016
		t	1.192	86,500	103,108	1.192	103,108	単一 97号
雑矢板(材料費)	2.0×3~4.5×12上		0	0	0			WYB00017
		m <sup>3</sup>	8.3	33,000	273,900	8.3	273,900	単一 98号
合 計					0			
					1,433,865		1,433,865	
変更積算金額					0			
					1,288,580		1,288,580	円/m <sup>2</sup>

# 0/3回当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:42]

現場発生品運搬

第 46号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 60.0km以下 2.6t超2.95t以下		0	0	0			CB010410
		回	3	42,190	126,570	3	126,570	
合計					0			
					126,570		126,570	
変更積算金額					0			
					113,745		113,745	円/回

# 0/777m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:43]

仮設用モルタル吹付  
第 47号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m標準		0	0	0			WB254010
		m <sup>2</sup>	777.3	1,895	1,472,983	777.3	1,472,983	単一 99号
合 計					0			
					1,472,983		1,472,983	
変更積算金額					0			
					1,323,733		1,323,733	円/m <sup>2</sup>

# 224人日当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

交通誘導警備員

第 48号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			112	14,490	1,622,880			WB010211
		人日	112	14,490	1,622,880	0	0	単一 100号
交通誘導警備員B			112	11,660	1,305,920			WB010212
		人日	112	11,660	1,305,920	0	0	単一 101号
合 計					2,632,044			
					2,632,044		0	

# 0/6人日当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

交通誘導警備員

第 49号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)		0	0	0			WYB00020
		人日	3	20,350	61,050	3	61,050	単一 102号
交通誘導警備員B	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)		0	0	0			WYB00021
		人日	3	16,620	49,860	3	49,860	単一 103号
(7:00~19:00)								
合 計					0			
					110,910		110,910	
変更積算金額					0			
					99,672		99,672	円/人日

# 0/4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 50号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)		0	0	0			WYB00030
		人日	2	26,200	52,400	2	52,400	単一 104号
交通誘導警備員B	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)		0	0	0			WYB00039
		人日	2	21,570	43,140	2	43,140	単一 105号
(19:00~7:00)								
合 計					0			
					95,540		95,540	
変更積算金額					0			
					85,859		85,859	円/人日

# 1台あたり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

建設機械運搬費

第 51号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 42220円 0円 無 0円 0円 0円		2	72,000	144,000			WB010010
		台	2	72,000	144,000	0	0	単一 106号
【 運搬される建設機械の運搬中の損料 】								
路面切削機 [ホイール式・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m 深さ23cm 廃材積込装置付] (損料)			0.2	103,000	20,600			WYB00005
		供用日	0.2	103,000	20,600	0	0	単一 107号
合 計					147,922			
					147,922		0	



# 19. 1/0t当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

仮設材運搬費

第 52号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 46.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	39.246	4,420	173,467			WB010020
			39.246	4,420	173,467	0	0	単一 108号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	19.123	3,000	57,369			WB010030
			19.123	3,000	57,369	0	0	単一 109号
合 計					207,446			
					0		-207,446	

# 0/4.2t当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

仮設材運搬費

第 53号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 46.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	8.398	4,420	37,119	8.398	37,119	単一 110号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	4.199	3,000	12,597	4.199	12,597	単一 111号
合 計					0			
					49,716		49,716	
変更積算金額					0			
					44,678		44,678	円/t

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:43]

木根等処分費

第 54号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採	幹回(15~30cm)		0	0	0			WYB00103
		m <sup>2</sup>	860	3,365	2,893,900	860	2,893,900	単一 112号
運搬費	幹・枝葉・根株 DID有 29.0km超60.0km以下		0	0	0			WYB00104
		t	70.5	5,200	366,600	70.5	366,600	単一 113号
処分費 (t)	幹・枝葉		0	0	0			WYB00105
		t	64.2	12,500	802,500	64.2	802,500	単一 114号
処分費 (t)	根株		0	0	0			WYB00106
		t	6.3	18,750	118,125	6.3	118,125	単一 115号
合 計					0			
					4,181,125		4,181,125	
変更積算金額					0			
					4,181,125		4,181,125	円/式

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

アンカー基本調査試験

第 55号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	24m 0m 0m 0kg 1組 0組		1		15,680			CB223980
		式	1		15,680	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 90mm レキ質土		10	10,590	105,900			CB223910
		m	10	10,590	105,900	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 90mm 軟岩		1	13,060	13,060			CB223910
		m	1	13,060	13,060	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・ 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 無し		1	27,850	27,850			CB223920
		本	1	27,850	27,850	0	0	
グラウト注入 (アンカー)			0.02	56,600	1,132			CB223940
		m <sup>3</sup>	0.02	56,600	1,132	0	0	
合 計					147,043			
					0		-147,043	

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

アンカー基本調査試験

第 56号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	50m 0m 0m 0kg 1組 0組		0		0			CB223980
		式	1		28,230	1	28,230	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 115mm 硬質土		0	0	0			CB223910
		m	6.7	13,120	87,904	6.7	87,904	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 115mm 軟岩		0	0	0			CB223910
		m	4.3	15,900	68,370	4.3	68,370	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・ 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 無し		0	0	0			CB223920
		本	1	27,850	27,850	1	27,850	
グラウト注入 (アンカー)			0	0	0			CB223940
		m <sup>3</sup>	0.03	56,600	1,698	0.03	1,698	
ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223950
		回	2	42,740	85,480	2	85,480	
準備・試験・片付	Td<400kN		0	0	0			WYB00056
		本	1	361,700	361,700	1	361,700	単一 116号
データ整理・解析	Td<400kN		0	0	0			WYB00057
		本	1	140,500	140,500	1	140,500	単一 117号
足場 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223970
		空m <sup>3</sup>	25	3,423	85,575	25	85,575	
合 計					0			
					887,307		887,307	
変更積算金額					0			
					797,400		797,400	円/式

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 57号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1797千円		0		0			WB010610
		式	1		1,797,000	1	1,797,000	単一 118号
合 計					0			
					1,797,000		1,797,000	
変更積算金額					0			
					1,797,000		1,797,000	円/式

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:43 ]

道路施設基本データ作成費

第 58号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	50,750	50,750			WYB00007
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 119号
合計					45,607			
					45,607		0	

# 140/0m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:43]

吹付枠

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	m <sup>2</sup>	137.4	2,409	330,996	0	0	WB811120
			137.4	2,409	330,996			単一 52号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 400×400 100m未満	m	64.4	34,470	2,219,868	0	0	WB811110
			64.4	34,470	2,219,868			単一 53号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 6cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	m <sup>2</sup>	105.8	4,918	520,324	0	0	WB810830
			105.8	4,918	520,324			単一 54号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m <sup>3</sup>	1.2	54,700	65,640	0	0	WB811130
			1.2	54,700	65,640			単一 55号
合 計					2,818,994			
					0		-2,818,994	



# 0/100m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

吹付枠

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無		0	0	0			WB811120
		m 2	99.7	2,409	240,177	99.7	240,177	単一 56号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 400×400 100m未満		0	0	0			WB811110
		m	55.2	34,470	1,902,744	55.2	1,902,744	単一 57号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 6cm		0	0	0			WB810830
	250m2以上500m2未満 無 無 有	m 2	72.6	4,918	357,046	72.6	357,046	単一 58号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0	0	0			WB811130
		m 3	1	54,700	54,700	1	54,700	単一 59号
顔料 (材料費)	黒		0	0	0			WYB00003
		k g	105.6	510	53,856	105.6	53,856	単一 60号
合 計					0			
					2,608,523		2,608,523	
変更積算金額					0			
					2,344,218		2,344,218	円/m2

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

アンカー工材料費(アンカー)

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	164. 4m 0m 0m 3. 2kg 4組 4組		1		266, 000			CB223980
		式	1		266, 000	0	0	
合 計					239, 047			
					0		-239, 047	

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:43 ]

第 4号内訳書  
アンカー工材料費(アンカー)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	206. 4m 0m 0m 3. 2kg 4組 4組		0		0			CB223980
		式	1		282, 800	1	282, 800	
合 計					0			
					282, 800		282, 800	
変更積算金額					0			
					254, 139		254, 139	円/式

# 一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	218.4m 0m 0m 3.2kg 4組 4組		1		287,600			CB223980
		式	1		287,600	0	0	
合 計					258,459			
					0		-258,459	

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

アンカー工材料費(アンカー)

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	260.4m 0m 0m 3.2kg 4組 4組		0		0			CB223980
		式	1		304,400	1	304,400	
合 計					0			
					304,400		304,400	
変更積算金額					0			
					273,550		273,550	円/式

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

アンカー工材料費(アンカー)

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	417.6m 0m 0m 4.8kg 6組 6組		1		467,300			CB223980
		式	1		467,300	0	0	
合 計					419,951			
					0		-419,951	

# 一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 8号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	320. 4m 0m 0m 3. 2kg 4組 4組		0		0			CB223980
		式	1		328, 400	1	328, 400	
合 計					0			
					328, 400		328, 400	
変更積算金額					0			
					295, 117		295, 117	円/式

# 2/0回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 9号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準		2	42,740	85,480			CB223950
		回	2	42,740	85,480	0	0	
合 計					76,818			
					0		-76,818	



# 0/4回当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

ボアリングマシン移設

第 10号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボアリングマシン移設（ア ンカー）	標準		0	0	0			CB223950
		回	4	42,740	170,960	4	170,960	
合 計					0			
					170,960		170,960	
変更積算金額					0			
					153,636		153,636	円/回

# 320/0空m3あたり内訳書

第 11号内訳書  
足場(アンカー)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (アンカー)	標準		322	3,423	1,102,206			CB223970
		空m3	322	3,423	1,102,206	0	0	
					990,526			
合 計					0		-990,526	

# 0/320空m3あたり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

第 12号内訳書  
足場(アンカー)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223970
		空m3	318	3,423	1,088,514	318	1,088,514	
合 計					0			
					1,088,514		1,088,514	
変更積算金額					0			
					978,221		978,221	円/空m3

# 0/2回当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

ボーリング仮設機材

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリング仮設機材	地表 標準		0	0	0			CB340130
		回	2	127,900	255,800	2	255,800	
合 計					0			
					255,800		255,800	
変更積算金額					0			
					255,800		255,800	円/回

# 0/70空m3あたり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

第 14号内訳書  
足場

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場（地表）	傾斜地 標準		0	0	0			CB340140
		空m3	66	3,389	223,674	66	223,674	
合 計					0			
					223,674		223,674	
変更積算金額					0			
					223,674		223,674	円/空m3

# 0/20m当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:43

地下排水

第 15号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管据付	波状管及び網状管 呼び径 50～150mm		0	0	0			WYB00020
		m	20.2	1,733	35,006	20.2	35,006	単一 76号
異種管継手 (材料費)	高密度ポリエチレン管×塩ビ管 (VP) φ75		0	0	0			WYB00021
		個	3	1,730	5,190	3	5,190	単一 77号
無孔管ソケット (材料費)	φ75		0	0	0			WYB00022
		個	4	652	2,608	4	2,608	単一 78号
90° クロス (材料費)	φ75		0	0	0			WYB00030
		個	1	3,900	3,900	1	3,900	単一 79号
サドルバンド (材料費)	80A ステンレス製		0	0	0			WYB00039
		個	5	905	4,525	5	4,525	単一 80号
合 計					0			
					51,229		51,229	
変更積算金額					0			
					51,229		51,229	円/m

# 510/0m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

ロックネット

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ設置	線径2.6mm 金網設置面積500m2以上		514	2,827	1,453,078			WYB00005
		m 2	514	2,827	1,453,078	0	0	単一 81号
アンカー設置	土中用 D25×1500 羽付		10	8,482	84,820			WYB00006
		本	10	8,482	84,820	0	0	単一 82号
アンカー設置	岩盤用 D22×1000		4	13,570	54,280			WYB00007
		本	4	13,570	54,280	0	0	単一 83号
金網 (材料費)	φ2.6×50×50 Z-GS3 環境色		514	1,368	703,152			WYB00008
		m 2	514	1,368	703,152	0	0	単一 84号
縦主ロープ (材料費)	3×7 G/0 φ12 環境色		161.9	535	86,616			WYB00009
		m	161.9	535	86,616	0	0	単一 85号
横主ロープ (材料費)	3×7 G/0 φ12 環境色		119.6	535	63,986			WYB00010
		m	119.6	535	63,986	0	0	単一 86号
縦補助ロープ (材料費)	3×7 G/0 φ12 環境色		126.7	535	67,784			WYB00011
		m	126.7	535	67,784	0	0	単一 87号
巻付グリップ (材料費)	φ12用 環境色		30	2,170	65,100			WYB00012
		本	30	2,170	65,100	0	0	単一 88号
CKクリップ (材料費)	(小)12~14mm用 環境色		44	1,170	51,480			WYB00013
		個	44	1,170	51,480	0	0	単一 89号
結合コイル (材料費)	φ3.2×50×300 環境色		404	300	121,200			WYB00015
		本	404	300	121,200	0	0	単一 90号
土中用アンカー (材料費)	D25×1500 環境色		10	10,000	100,000			WYB00014
		本	10	10,000	100,000	0	0	単一 91号
岩盤用アンカー (材料費)	D22 (M20)×1000 (ナット・座金含む) 環境色		4	7,700	30,800			WYB00016
		組	4	7,700	30,800	0	0	単一 92号

# 510/0m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

第 16号内訳書  
ロックネット

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,590,252 0		-2,590,252	



# 0/750m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

ロックネット

第 17号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ設置	線径2.6mm 金網設置面積500m2以上		0	0	0			WYB00041
		m 2	746	2,827	2,108,942	746	2,108,942	単一 93号
アンカー設置	土中用 D25×1500 羽付		0	0	0			WYB00045
		本	12	8,482	101,784	12	101,784	単一 94号
アンカー設置	岩盤用 D22×1000		0	0	0			WYB00046
		本	4	13,570	54,280	4	54,280	単一 95号
金網 (材料費)	φ2.6×50×50 Z-GS3 環境色		0	0	0			WYB00047
		m 2	746	1,368	1,020,528	746	1,020,528	単一 96号
縦主ロープ (材料費)	3×7 G/0 φ12 環境色		0	0	0			WYB00048
		m	232.2	535	124,227	232.2	124,227	単一 97号
横主ロープ (材料費)	3×7 G/0 φ12 環境色		0	0	0			WYB00049
		m	147.6	535	78,966	147.6	78,966	単一 98号
縦補助ロープ (材料費)	3×7 G/0 φ12 環境色		0	0	0			WYB00050
		m	190.6	535	101,971	190.6	101,971	単一 99号
巻付グリップ (材料費)	φ12用 環境色		0	0	0			WYB00051
		本	38	2,170	82,460	38	82,460	単一 100号
CKクリップ (材料費)	(小)12~14mm用 環境色		0	0	0			WYB00052
		個	60	1,170	70,200	60	70,200	単一 101号
結合コイル (材料費)	φ3.2×50×300 環境色		0	0	0			WYB00053
		本	576	300	172,800	576	172,800	単一 102号
土中用アンカー (材料費)	D25×1500 環境色		0	0	0			WYB00054
		本	12	10,000	120,000	12	120,000	単一 103号
岩盤用アンカー (材料費)	D22 (M20)×1000 (ナット・座金含む) 環境色		0	0	0			WYB00055
		組	4	7,700	30,800	4	30,800	単一 104号

# 0/750m2当たり内訳書

第 17号内訳書 ロックネット

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0			
					4,066,958		4,066,958	
変更積算金額					0			
					3,654,880		3,654,880	円/m2

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工ヤード復旧			0	0	0			WYB00063
		m 2	350	432.5	151,375	350	151,375	単一 105号
水道管保護			0	0	0			WYB00064
		m 2	93	1,884	175,212	93	175,212	単一 106号
合 計					0			
					326,587		326,587	
変更積算金額					0			
					326,587		326,587	円/式

# 1/0回当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

現場発生品運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 0.0km以下 0.5t超0.8t以下		1	33,350	33,350			CB010410
		回	1	33,350	33,350	0	0	
合 計					29,970			
					0		-29,970	

# 18/0袋当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:44 ]

第 20号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		18	637.3	11,471			WB252730
		袋	18	637.3	11,471	0	0	単一 114号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m <sup>3</sup>	15	1,707	25,605			CB210110
		m <sup>3</sup>	15	1,707	25,605	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		15	116.3	1,744			CB210610
		m <sup>3</sup>	15	116.3	1,744	0	0	
合 計					34,886			
					0		-34,886	

# 0/18袋当たり内訳書

第 21号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	18	637.3	11,471	18	11,471	単一 115号
土のう (大型土のう) 撤去 ・運搬・仮置	L=2.6km		0	0	0			WYB00056
		袋	18	11,010	198,180	18	198,180	単一 116号
合 計					0			
					209,651		209,651	
変更積算金額					0			
					188,405		188,405	円/袋

# 30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 22号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		26.3	1,843	48,470			CB210030
		m 3	26.3	1,843	48,470	0	0	
合 計					43,558			
					0		-43,558	

# 0/4m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

床掘り

第 23号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	4	1,843	7,372	4	7,372	
合 計					0			
					7,372		7,372	
変更積算金額					0			
					6,624		6,624	円/m3



# 20/0m3当たり内訳書

埋戻し  
第 24号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		17.6	3,080	54,208			CB210410
		m 3	17.6	3,080	54,208	0	0	
合 計					48,715			
					0		-48,715	

# 0/2m3当たり内訳書

埋戻し  
第 25号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	1.7	3,080	5,236	1.7	5,236	
合 計					0			
					5,236		5,236	
変更積算金額					0			
					4,705		4,705	円/m3

# 7/0m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

土砂等運搬

第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	7.2	2,729	19,648			CB210110
			7.2	2,729	19,648	0	0	
合 計					17,657			
					0		-17,657	

# 0/2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 27号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	0 2.1	0 5,117	0 10,745			CB210110
合 計					0 10,745			
変更積算金額					0 9,656			円/m3

## 7/0m3当たり内訳書

第 28号内訳書      整地

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		7.2	116.3	837			CB210610
		m 3	7.2	116.3	837	0	0	
合 計					752			
					0		-752	

# 0/2m3当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

第 29号内訳書  
整地

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	2.1	116.3	244	2.1	244	
合 計					0			
					244		244	
変更積算金額					0			
					219		219	円/m3

# 48/0m2当たり内訳書

第 30号内訳書  
型枠

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	47.6	6,897	328,297			CB240210
			47.6	6,897	328,297	0	0	
合計					295,032			
					0		-295,032	

# 122/0m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

切土及び発破防護柵  
第 31号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切土及び発破防護柵の設置 ・撤去	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)		121.6	3,931	478,009			WB253310
		m <sup>2</sup>	121.6	3,931	478,009	0	0	単一 117号
H形鋼杭賃料	H200 5m/本 97日 無有 3500円 無 1回		17	4,013	68,221			WB251760
		本	17	4,013	68,221	0	0	単一 118号
軽量鋼矢板(賃料)	2型 L=2.5m 賃料日数97日 1回使用		0.472	16,650	7,858			WYB00002
		t	0.472	16,650	7,858	0	0	単一 119号
軽量鋼矢板(賃料)	2型 L=4.0m 賃料日数97日 1回使用		5.286	16,650	88,011			WYB00004
		t	5.286	16,650	88,011	0	0	単一 120号
合 計					577,039			
					0		-577,039	



# 0/120m2当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

第 32号内訳書 切土及び発破防護柵  
(設置・撤去)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切土及び発破防護柵の設置 ・撤去	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)		0	0	0			WB253310
		m <sup>2</sup>	120	3,931	471,720	120	471,720	単一 121号
H形鋼杭賃料	H-150×150 供用日数:210日		0	0	0			WYB00057
		t	2.239	36,000	80,604	2.239	80,604	単一 122号
等辺山形鋼(材料費)	中形 SS400 6×75×75		0	0	0			WYB00058
		t	0.617	86,500	53,370	0.617	53,370	単一 123号
雑矢板(材料費)	2.0×3~4.5×12上		0	0	0			WYB00059
		m <sup>3</sup>	4.3	33,000	141,900	4.3	141,900	単一 124号
合 計					0			
					747,594		747,594	
変更積算金額					0			
					671,844		671,844	円/m <sup>2</sup>

# 0/2回当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

現場発生品運搬

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 60.0km以下 2.0t超2.6t以下		0	0	0			CB010410
		回	2	40,990	81,980	2	81,980	
合 計					0			
					81,980		81,980	
変更積算金額					0			
					73,673		73,673	円/回

# 0/183m2当たり内訳書

仮設用モルタル吹付

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準		0	0	0			WB254010
		m <sup>2</sup>	183.2	1,895	347,164	183.2	347,164	単一 125号
合 計					0			
					347,164		347,164	
変更積算金額					0			
					311,987		311,987	円/m <sup>2</sup>

# 216人日当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:44]

交通誘導警備員

第 35号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			108	14,490	1,564,920			WB010211
		人日	108	14,490	1,564,920	0	0	単一 126号
交通誘導警備員B			108	11,660	1,259,280			WB010212
		人日	108	11,660	1,259,280	0	0	単一 127号
合 計					2,538,042			
					2,538,042		0	

# 0/750人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)		0	0	0			WYB00060
		人日	139	20,350	2,828,650	139	2,828,650	単- 128号
交通誘導警備員B	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)		0	0	0			WYB00061
		人日	611	16,620	10,154,820	611	10,154,820	単- 129号
(7:00~19:00)								
合 計					0			
					12,983,470		12,983,470	
変更積算金額					0			
					11,667,938		11,667,938	円/人日

# 0/1基当たり内訳書

仮設信号機

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設信号機	GPSソーラー 2灯式 φ300 賃料期間7.6ヶ月		0	0	0			WYB00062
		基	1	139,800	139,800	1	139,800	単一 130号
合 計					0			
					139,800		139,800	
変更積算金額					0			
					125,634		125,634	円/基

# 0/1台あたり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

建設機械運搬費

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 18.7km 無 有 10300円	台	2	72,800	145,600	2	145,600	WB010010 単一 131号
合計					0 145,600		0 145,600	
変更積算金額					0 145,600		0 145,600	円／台

# 10/0t当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:44]

仮設材運搬費

第 39号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 44.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		20	4,420	88,400			WB010020
		t	20	4,420	88,400	0	0	単一 132号
仮設材等の積込み, 取卸し 費	積込み, 取卸し(往復分)		10	3,000	30,000			WB010030
		t	10	3,000	30,000	0	0	単一 133号
合 計					106,403			
					0		-106,403	



# 0/18.3t当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先 ]

印刷日時：2021/12/13 10:34:44

仮設材運搬費

第 40号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 44.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
		t	36.558	4,420	161,586	36.558	161,586	単一 134号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0			WB010030
		t	18.279	3,000	54,837	18.279	54,837	単一 135号
合 計					0			
					216,423		216,423	
変更積算金額					0			
					194,493		194,493	円/t

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:44]

木根等処分費

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採	幹回(6~40cm)		0	0	0			WYB00087
		m <sup>2</sup>	400	3,215	1,286,000	400	1,286,000	単一 136号
運搬費	幹・枝葉・根株 DID有 29.0km超60.0km以下		0	0	0			WYB00088
		t	23.9	5,200	124,280	23.9	124,280	単一 137号
処分費 (t)	幹・枝葉		0	0	0			WYB00065
		t	23.9	12,500	298,750	23.9	298,750	単一 138号
合 計					0			
					1,709,030		1,709,030	
変更積算金額					0			
					1,709,030		1,709,030	円/式

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先  
印刷日時：2021/12/13 10:34:45]

アンカー基本調査試験

第 42号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	24m 0m 0m 0kg 1組 0組		1		15,680			CB223980
		式	1		15,680	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 90mm レキ質土		10	10,590	105,900			CB223910
		m	10	10,590	105,900	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 90mm 軟岩		1	13,060	13,060			CB223910
		m	1	13,060	13,060	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・ 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 無し		1	27,850	27,850			CB223920
		本	1	27,850	27,850	0	0	
グラウト注入 (アンカー)			0.02	56,600	1,132			CB223940
		m <sup>3</sup>	0.02	56,600	1,132	0	0	
合 計					147,043			
					0		-147,043	

# 一式当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:45

アンカー基本調査試験

第 43号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	50m 0m 0m 0kg 1組 0組		0		0			CB223980
		式	1		28,750	1	28,750	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 115mm 硬質土		0	0	0			CB223910
		m	7.6	13,120	99,712	7.6	99,712	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 115mm 軟岩		0	0	0			CB223910
		m	3.4	15,900	54,060	3.4	54,060	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・ 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 無し		0	0	0			CB223920
		本	1	27,850	27,850	1	27,850	
グラウト注入 (アンカー)			0	0	0			CB223940
		m <sup>3</sup>	0.03	56,600	1,698	0.03	1,698	
ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223950
		回	2	42,740	85,480	2	85,480	
準備・試験・片付	Td<400kN		0	0	0			WYB00081
		本	1	361,700	361,700	1	361,700	単一 139号
データ整理・解析	Td<400kN		0	0	0			WYB00082
		本	1	140,500	140,500	1	140,500	単一 140号
足場 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223970
		空m <sup>3</sup>	41	3,423	140,343	41	140,343	
合 計					0			
					940,093		940,093	
変更積算金額					0			
					844,838		844,838	円/式

# 一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	820千円		0		0			WB010610
		式	1		820,000	1	820,000	単一 141号
合 計					0			
					820,000		820,000	
変更積算金額					0			
					820,000		820,000	円/式

# 0/19m当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先

印刷日時：2021/12/13 10:34:45

鉄筋挿入

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工	削孔径φ90mm 玉石混じり土 現場条件Ⅱ		0	0	0			WYB00042
		m	18.8	20,180	379,384	18.8	379,384	単一 14号
鋼材組立挿入 (ロックボルト)	SD345D19L=5.0m/本亜鉛メッキ (スベ-サー2個・シ-ス・先キャップ)		0	0	0			WYB00044
		本	4	2,016	8,064	4	8,064	単一 15号
ロックボルト (材料費)	SD345D19L=5.0m/本亜鉛メッキ (スベ-サー2個・シ-ス・先キャップ)		0	0	0			WYB00045
		本	4	5,910	23,640	4	23,640	単一 16号
グラウト注入工			0	0	0			WYB00046
		m <sup>3</sup>	0.1	95,740	9,574	0.1	9,574	単一 17号
グラウト材 (材料費)	σck=24N/mm <sup>2</sup>		0	0	0			WYB00048
		m <sup>3</sup>	0.1	30,900	3,090	0.1	3,090	単一 18号
頭部処理工	D19用		0	0	0			WYB00049
		組	4	1,598	6,392	4	6,392	単一 19号
頭部処理材 (材料費)	D19用		0	0	0			WYB00050
		組	4	5,210	20,840	4	20,840	単一 20号
合 計					0			
					450,984		450,984	

# 0/120人日当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:45

交通誘導警備員

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	20	14,490	289,800	20	289,800	単一 22号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	100	11,660	1,166,000	100	1,166,000	単一 23号
合 計					0			
					1,455,800		1,455,800	

# 0/1基当たり内訳書

[大分県由布市湯布院町川西地先]

印刷日時：2021/12/13 10:34:45

仮設信号機

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設信号機	GPSソーラー 2灯式 φ300 賃料期間0.9ヶ月		0	0	0			WYB00009
		基	1	16,560	16,560	1	16,560	単一 24号
合 計					0			
					16,560		16,560	



## 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	882.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 片切掘削		1	982.5	982.5	CB210100	
			m 3	1	982.5	982.5		
	計					982.5		
	単価					982.5	円/m3	
						982.5		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	転石破碎	硬岩 火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	2,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転石破碎	無し		1	3,013	3,013	CB210260	
			m 3	1	3,013	3,013		
	計					3,013		
	単価					3,013	円/m3	
						3,013		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	198.1	198.1	CB210020	
			m 3	1	198.1	198.1		
計						198.1		
単価						198.1	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	220.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満		1	245.6	245.6	CB210020	
			m 3	1	245.6	245.6		
計						245.6		
単価						245.6	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	669.6	
						1		669.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	745.1	745.1	CB220010		
			m 2	1	745.1	745.1			
計						745.1			
単価						745.1			
						745.1	円/m2		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	104.5	
						1		104.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	116.3	116.3	CB210610		
			m 3	1	116.3	116.3			
計						116.3			
単価						116.3			
						116.3	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,707	1,707	CB210110	
計						1,707		
単価						1,707		
						1,707	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,587	2,587	CB210110	
計						0		
単価						2,587		
変更積算単価						2,325	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,176
						1		2,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 11.5km以下		1	2,422	2,422	CB210110	
			m 3	1	2,422	2,422		
計						2,422		
単価						2,422		
						2,422	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バック材山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 22.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	3,672	3,672		
計						0		
単価						3,672		
						0		
						3,672	円/m3	
変更積算単価								
						3,300	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	858.3	
							1	858.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	955.1	955.1	CB410031		
			m 2	1	955.1	955.1			
計						955.1			
単価						955.1			
						955.1	円/m2		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,533	
							1	3,533	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,932	3,932	CB410040		
			m 2	1	3,932	3,932			
計						3,932			
単価						3,932			
						3,932	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月		2021. 3	
							歩掛使用年月		2021. 3	
							労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-13号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	944		
							1	944		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	1,051	1,051	CB410041			
			m 2	1	1,051	1,051				
計						1,051				
単価						1,051	円/m2			
						1,051				

							単価使用年月		2021. 3	
							歩掛使用年月		2021. 3	
							労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-14号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,207		
							1	2,207		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,456	2,456	CB410240			
			m 2	1	2,456	2,456				
計						2,456				
単価						2,456	円/m2			
						2,456				

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,411	2,411	CB410260	
	計					2,411		
	単価					2,411	円/m2	
						2,411		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート	m 2	1	2,384	2,384	WB430210	
	計					2,384	単一 47号	
	単価					2,384	円/m2	
						2,384		



# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 9.0km以下 全ての費用		1	1,459	1,459		CB430020
			m 3	1	1,459	1,459		
	計					1,459		
	単価					1,459		
						1,459	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)			1	3,520	3,520		WB020051
			m 3	1	3,520	3,520		単一 48号
	(アスファルト切削殻 2.35t/m3)							
	計					3,520		
	単価					3,520		
						3,520	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月		2021. 3	
							歩掛使用年月		2021. 3	
							労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一19号	表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物ポリマー改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,660		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,848	1,848	CB410260			
	計					1,848				
	単価					1,848	円/m2			
						1,848				

							単価使用年月		2021. 3	
							歩掛使用年月		2021. 3	
							労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一20号	プレキャストU型側溝(落蓋側溝)	400×400 車道用	単位	m	数量	1	単価	12,743		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40~0 0.65m3/10m	m	1	14,180	14,180	WB821410			
	計					14,180	単一 49号			
	単価					14,180				
						14,180	円/m			

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m			1		246.5	
						1		246.5	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	274.4	274.4		WB821210	
	計					274.4		単一 50号	
	単価					274.4			
						274.4		円/m	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m			1		263.3	
						1		263.3	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	293	293		WB821210	
	計					293		単一 51号	
	単価					293			
						293		円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	単位	m	数量	1	単価	1,224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	1	1,363	1,363	WB821310		
	(プライマー規格 アスファルト舗装)			1	1,363	1,363	単一 52号		
	計					1,363			
	単価					1,363			
						1,363	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,138	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	4,605	4,605	WB810830		
	計			1	4,605	4,605	単一 53号		
	単価					4,605			
						4,605	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	吹付枠	ソイルクリト工法	単位	m2	数量	100	単価	13,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	m 2	100	1,979	197,900	WB811120	
	鉄筋加工組立工	SD345 D10 250m2未満	t	0.16	861,500	137,840	単一 54号	
	組立枠設置工	ガッテンダ-M型 250m2未満	個	94	1,359	127,746	単一 63号	
	アンカー工 (主アンカー)	SD345 D16 L=750 250m2未満	本	52	2,637	137,124	単一 64号	
	枠シート工	Mタイプ 1500用 250m2未満	m 2	100	1,287	128,700	単一 65号	
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m 3	5.3	101,400	537,420	単一 66号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	55.9	3,684	205,935.6	単一 67号	
	計					1,472,665.6		
	単価					14,730		
						14,730	円/m2	

## 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	吹付枠	ソイルクリート工法	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	m 2	100	1,979	197,900	0	WB811120 単一 58号
	鉄筋加工組立工	SD345 D10 250m2未満	t	0.16	861,500	137,840	0	WYB00033 単一 68号
	組立枠設置工	ガッテンダ-M型 250m2未満	個	94	1,359	127,746	0	WYB00031 単一 69号
	アンカー工 (主アンカー)	SD345 D16 L=750 250m2未満	本	52	2,637	137,124	0	WYB00037 単一 70号
	枠シート工	Mタイプ 1500用 250m2未満	m 2	100	1,287	128,700	0	WYB00038 単一 71号
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m 3	5.3	101,400	537,420	0	WYB00042 単一 72号
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	55.9	3,684	205,935.6	0	WB810830 単一 60号
	顔料 (材料費)	黒	k g	63.2	510	32,232	0	WYB00008 単一 73号
	計					1,504,897.6	0	
	単価					15,050	0	円/m2
	変更積算単価					13,530	0	円/m2

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	打込集排水管	φ50 L=2000 剣先付	単位	本	数量	1	単価	4,094
							1	4,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打込集排水管設置		φ50 L=2000 剣先付		1	1,886	1,886	WYB00028	
			本	1	1,886	1,886	単一 74号	
集排水管 (材料費)		φ50 L=2000 剣先付		1	2,670	2,670	WYB00029	
			本	1	2,670	2,670	単一 75号	
計						4,556		
単価						4,556		
						4,556	円/本	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径90mm レキ質土	単位	m	数量	1	単価	9,516
							1	9,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		有り(スキット型) 二重管方式 90mm レキ質土		1	10,590	10,590	CB223910	
			m	1	10,590	10,590		
計						10,590		
単価						10,590		
						10,590	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	11,736	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	削孔(アンカー)	有り(スリット型) 二重管方式 90mm 軟岩		1	13,060	13,060	CB223910		
			m	1	13,060	13,060			
	計					13,060			
	単価					13,060			
						13,060	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 設計荷重f<400kN/本 削孔長L>10m	単位	本	数量	1	単価	27,571	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り		1	30,680	30,680	CB223920		
			本	1	30,680	30,680			
	計					30,680			
	単価					30,680			
						30,680	円/本		



# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	グラウト注入	普通ポルトランドセメント σck=24N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	50,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入 (アンカー)				1	56,600	56,600	CB223940	
			m3	1	56,600	56,600		
計						56,600		
単価						56,600	円/m3	
						56,600		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	箱抜き	φ100×400	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D100		0	0	0	WYB00006	
			m	4	690.9	2,763.6	単一 76号	
計						0		
単価						2,763.6		
						0		
変更積算単価						276.4	円/箇所	
						248.4	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ソイルメント吹付		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ソイルメント吹付				0	0	0	WYB00072
			m3		1	47,860	47,860	単一 77号
	計						0	
							47,860	
	単価						0	
							47,860	円/m3
	変更積算単価						43,010	円/m3

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	背面排水材	φ20mm×3本	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	背面排水材設置				0	0	0	WYB00049
		φ20mm×3本	m		1	1,416	1,416	単一 78号
	計						0	
							1,416	
	単価						0	
							1,416	円/m
	変更積算単価						1,273	円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	ボーリング	地表 雑質土 径90mm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		地表 雑質土 φ90mm 50m/本以下		0	0	0	CB340110		
			m	1	12,930	12,930			
計						0			
						12,930			
単価						0			
						12,930	円/m		
変更積算単価									
						12,930	円/m		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工無 VP40	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
保孔管		地表 VP 無し 工場加工品 各種		0	0	0	CB340120		
			m	1	1,166	1,166			
計						0			
						1,166			
単価						0			
						1,166	円/m		
変更積算単価									
						1,166	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	導水管	硬質塩化ビニル管(VP) 管径75mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	導水管据付	直管 呼び径50~150mm		0	0	0	WYB00011	
			m	1	1,193	1,193	単- 79号	
	計					0		
	単価					1,193	円/m	
	変更積算単価					1,193	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,177	7,177	WB824010	
			m 3	1	7,177	7,177	単- 84号	
	計					7,177		
	単価					7,177	円/m3	
						7,177		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一39号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	471.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	524.6	524.6	CB430510		
			m	1	524.6	524.6			
	計					524.6			
	単価					524.6	円/m		
						524.6			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一40号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,435	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		1	3,823	3,823	CB430310		
			m 2	1	3,823	3,823			
	計					3,823			
	単価					3,823	円/m2		
						3,823			

## 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3				
						歩掛使用年月	2021. 3				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-41号	土留防護柵撤去	Gr-C 土中タイプ 支柱2.0mピッチ 3段ヒーム	単位	m	数量	1	単価	2,731			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土留防護柵撤去	Gr-C 土中タイプ 支柱2.0mピッチ 3段ヒーム			1	3,039		3,039	3,039	WYB00001	
			m		1	3,039		3,039	3,039	単一 85号	
	計							3,039	3,039		
	単価							3,039	3,039	円/m	

						単価使用年月	2021. 3				
						歩掛使用年月	2021. 3				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,736			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9.5km以下 全ての費用			1	1,932		1,932	1,932	CB227010	
			m3		1	1,932		1,932	1,932		
	計							1,932	1,932		
	単価							1,932	1,932	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,363	3,363	CB227010	
	計					3,363		
	単価					3,363	円/m3	
						3,363		

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,520	3,520	WB020051	
	計					3,520	単一 86号	
	単価					3,520	円/m3	
						3,520		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	穀処分	アスファルト穀	単位	m3	数量	1	単価	4,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,700	4,700	WB020051	
(アスファルト掘削穀 2.35t/m3)			m3	1	4,700	4,700	単- 87号	
計						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円/m3	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	29,310	29,310	CB240010	
			m3	1	29,310	29,310		
計						29,310		
単価						29,310		
						29,310	円/m3	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.125	24,675	3,084		
	特殊作業員		人	0.375	20,685	7,756		
	普通作業員		人	0.625	17,640	11,025		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	12.573	11,000	138,303		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	98.5	4,235		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	247,500	30,937		WK430050 単-120号
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	67,070	8,383		WK430060 単-121号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	98,370	12,296		WK430070 単-122号
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	42,380	5,297		WK430080 単-123号
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	31,280	3,910		WK430090 単-124号
	諸雑費(率+まるめ) 16%		式	1		13,174		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート	m <sup>2</sup>			100	2,384
	計					238,400	
	単価					2,384	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(切削殻) 2.35t/m <sup>3</sup> (有)広成産業		m <sup>3</sup>	100	3,520	352,000	
計							352,000	
単価							3,520	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.65m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,242	32,420		
	落蓋側溝	400×400×2000	個	5	21,500	107,500		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.78	2,300	1,794		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					141,800		
	単価					14,180	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	274.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	159	159,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
	軽油	1.2号	L	44	116	5,104		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,456		
	計					274,400		
	単価					274.4	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	177	177,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油		1.2号	L	49	116	5,684		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,476		
計						293,000		
単価						293	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	328	328,000		
	塗料（高視認性区画線用）	リブ式（溶融式）ニューレインスターマカ <sup>®</sup> ルクス 黄（鉛・クロムフリー）	k g	1,600	610	976,000		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	350	17,500		
	軽油	1.2号	L	88	116	10,208		
	ガソリン	レギュラー	L	3.8	130	494		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		19,548		
	計					1,363,000		
	単価					1,363	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚4 c m	m 2	1	4,605.3	4,605		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,605		
	単価					4,605	円/m 2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法枠工 ラス張工		m 2	100	1,978.11	197,811		
	諸雑費（まるめ）		式	1		89		
	計					197,900		
	単価					1,979	円/m 2	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 400×400 250m以上500m未満	単位	m	数量		単価	
						100		27,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 400×400	m	100	27,078.7	2,707,870		
諸雑費 (まるめ)			式	1		130		
計						2,708,000		
単価						27,080	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						1		3,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)		厚4cm	m <sup>2</sup>	1	3,684.24	3,684		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,684		
単価						3,684	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	
						100		54,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	54,693	5,469,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						5,470,000		
単価						54,700	円/m 3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	1,978.11	197,811		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						197,900		
単価						1,979	円/m 2	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 400×400 250m以上500m未満	単位	m	数量		単価	
						100		27,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 400×400	m	100	27,078.7	2,707,870		
諸雑費 (まるめ)			式	1		130		
計						2,708,000		
単価						27,080	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						1		3,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)		厚4cm	m <sup>2</sup>	1	3,684.24	3,684		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,684		
単価						3,684	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	54,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート		m 3	100	54,693	5,469,300	
諸雑費（まるめ）				式	1		700	
計							5,470,000	
単価							54,700	円/m 3

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	顔料（材料費）	黒	単位	k g	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
顔料		黒			0	0	0	
				k g	1	510	510	
計							0	
単価							510	円/k g
							510	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋加工組立工	SD345 D10 250m2未満	単位	t	数量	1	単価	861,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4.95	24,675	122,141		
			人	4.95	24,675	122,141		
	法面工			19.95	24,570	490,171		
			人	19.95	24,570	490,171		
	普通作業員			4.95	17,640	87,318		
			人	4.95	17,640	87,318		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10		1.76	88,000	154,880		WYB00025
			t	1.76	88,000	154,880		単一 125号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		6,990		
			式	1		6,990		
	計					861,500		
						861,500		
	単価					861,500		
						861,500		円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	組立枠設置工	ガッテンダ-M型 250m2未満	単位	個	数量	100	単価	1,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				0.75	24,570	18,427		
			人	0.75	24,570	18,427		
組立枠		ガッテンダ-M型		150	780	117,000		
			個	150	780	117,000		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		473		
			式	1		473		
計						135,900		
						135,900		
単価						1,359		
						1,359	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	アンカー工（主アンカー）	SD345 D16 L=750 250m2未満	単位	本	数量	100	単価	2,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.37	24,675	33,804		
			人	1.37	24,675	33,804		
	法面工			5.46	24,570	134,152		
			人	5.46	24,570	134,152		
	普通作業員			2.73	17,640	48,157		
			人	2.73	17,640	48,157		
	アンカー	D16 L=750		150	260	39,000		
			本	150	260	39,000		
	諸雑費（率+まるめ） 4%			1		8,587		
			式	1		8,587		
	計					263,700		
						263,700		
	単価					2,637		
						2,637	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	枠シート工	Mタイプ 1500用 250m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	1,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				4.5	24,570	110,565		
			人	4.5	24,570	110,565		
枠用シート		Mタイプ 1500用		63.45	200	12,690		
			枚	63.45	200	12,690		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5,445		
			式	1		5,445		
計						128,700		
						128,700		
単価						1,287		
						1,287	円/m 2	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m <sup>3</sup>	10			101,400	
				10			101,400	
	土木一般世話役		人	2.39	24,675	58,973		
	法面工		人	7.14	24,570	175,429		
	特殊作業員		人	4.76	20,685	98,460		
	普通作業員		人	4.76	17,640	83,966		
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	8.19	18,400	150,696		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	24.18	3,300	79,794		
	補強材	NAF-6	kg	19.5	9,450	184,275		
	モルタルコンクリート吹付機運転（法面用）	湿式 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	日	2.39	12,100	28,919		WYB00035
	ホイールローダ運転（普通）	標準バケット容量 0.34m <sup>3</sup>	日	2.39	31,330	74,878		単-126号
	諸雑費（率+まるめ）		式	1		78,610		WYB00036
	19%			1		78,610		単-127号
	計					1,014,000		
						1,014,000		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m <sup>3</sup>			10	101,400
						10	101,400
						101,400	
						101,400	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	鉄筋加工組立工	SD345 D10 250m2未満	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	4.95	24,675	122,141		
	法面工			0	0	0		
			人	19.95	24,570	490,171		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4.95	17,640	87,318		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10		0	0	0		WYB00034
			t	1.76	88,000	154,880		単- 128号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0		
			式	1		6,990		
	計					0		
						861,500		
	単価					0		
						861,500		円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	組立枠設置工	ガッテンダ-M型 250m2未満	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工			0	0	0		
			人	0.75	24,570	18,427		
	組立枠	ガッテンダ-M型		0	0	0		
			個	150	780	117,000		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		473		
	計					0		
						135,900		
	単価					0		
						1,359	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	アンカー工（主アンカー）	SD345 D16 L=750 250m2未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.37	24,675	33,804		
	法面工			0	0	0		
			人	5.46	24,570	134,152		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.73	17,640	48,157		
	アンカー	D16 L=750		0	0	0		
			本	150	260	39,000		
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0		
			式	1		8,587		
	計					0		
						263,700		
	単価					0		
						2,637	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	枠シート工	Mタイプ 1500用 250m2未満	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				0	0	0		
			人	4.5	24,570	110,565		
枠用シート		Mタイプ 1500用		0	0	0		
			枚	63.45	200	12,690		
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0		
			式	1		5,445		
計						0		
						128,700		
単価						0		
						1,287	円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m <sup>3</sup>	0	0	0	0
				10	101,400		
	土木一般世話役		人	2.39	24,675	58,973	
	法面工		人	7.14	24,570	175,429	
	特殊作業員		人	4.76	20,685	98,460	
	普通作業員		人	4.76	17,640	83,966	
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	8.19	18,400	150,696	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	24.18	3,300	79,794	
	補強材	NAF-6	kg	19.5	9,450	184,275	
	モルタルコンクリート吹付機運転（法面用）	湿式 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	日	2.39	12,100	28,919	WYB00043 単一 129号
	ホイールローダ運転（普通）	標準バケット容量 0.34m <sup>3</sup>	日	2.39	31,330	74,878	WYB00044 単一 130号
	諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		78,610	
	計					0 1,014,000	





# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	顔料（材料費）	黒	単位	k g	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
顔料		黒			0	0	0	
			k g		1	510	510	
	計						0	
	単価						510	
							0	
							510	円/k g

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	打込集排水管設置	φ50 L=2000 剣先付	単位	本	数量	100	単価	1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.7	24,675	17,272		
			人	0.7	24,675	17,272		
	法面工			5.4	24,570	132,678		
			人	5.4	24,570	132,678		
	普通作業員			1.4	17,640	24,696		
			人	1.4	17,640	24,696		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		13,954		
			式	1		13,954		
	計					188,600		
						188,600		
	単価					1,886		
						1,886	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	集排水管（材料費）	φ 50 L=2000 剣先付	単位	本	数量	1	単価	2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集排水管		φ 50 L=2000 剣先付 ホ <sup>レ</sup> ポリエチレン製 1/3無孔		1	2,670	2,670		
			本	1	2,670	2,670		
	計					2,670		
	単価					2,670		
						2,670	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	箱抜き	D100	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	17,640	35,280		
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-100	本	26.25	1,288	33,810		WYB00048 単- 131号
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69,090		
単価						0		
						690.9		円/m

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ソイルセメント吹付	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	1.587	24,675	39,159		
法面工		人	0	0	0		
		人	4.762	24,570	117,002		
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	3.175	20,685	65,674		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	3.175	17,640	56,007		
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	kg	0	0	0	WYB00073	
		kg	655	18.4	12,052	単-132号	
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>	0	0	0		
		m <sup>3</sup>	18.51	3,500	64,785		
コンクリート吹付機 0.8~1.2m <sup>3</sup>		日	0	0	0	WYB00074	
		日	1.587	15,070	23,916	単-133号	
ホイールローダ（賃料）	バケット容量・山積0.34m <sup>3</sup> 普通	日	0	0	0	WYB00075	
		日	1.587	29,810	47,308	単-134号	
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	0		0		
		式	1		52,697		
計					0		
					478,600		
単価					0		
					47,860	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	背面排水材設置	φ20mm×3本	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.7	24,675	17,272		
	法面工			0	0	0		
			人	1.3	24,570	31,941		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.7	17,640	12,348		
	背面排水材	φ20mm×3本		0	0	0		
			m	115	670	77,050		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		2,989		
	計					0		
						141,600		
	単価					0		
						1,416	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	導水管据付	直管 呼び径50~150mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.05	24,675	1,233		
	普通作業員		人	0.11	20,685	2,275		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75		0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		m	10.3	646	6,653		
			式	1		5		
	計					0		
	単価					11,930		
						0		
						1,193	円/m	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	排水管据付	波状管及び網状管 呼び径 50~150mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要		0	0	0	WYB00052	
			m	1	672	672	単- 135号	
	異種管継手・サドルバンド設置			0	0	0	WYB00053	
			m	1	176	176	単- 136号	
	計					0		
						848		
	単価					0		
						848	円/m	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	異種管継手（材料費）	高密度ポリエチレン管×塩ビ管 (VP) φ75	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異種管継手	高密度ポリエチレン管×塩ビ管 (VP) φ75		0	0	0		
			個	1	1,730	1,730		
	計					0		
						1,730		
	単価					0		
						1,730	円/個	



### 参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	サドルバンド（材料費）	80A ステンレス製	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サドルバンド	80A ステンレス製		0	0	0		
			個	1	905	905		
	計					0		
	単価					905		
						905	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	崩土撤去	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
8月26日							
運転手（特殊）				0	0	0	
		人		3	23,310	69,930	
普通作業員				0	0	0	
		人		2	17,640	35,280	
バックホウ（損料）		クローラ型0.3m <sup>3</sup> [排出ガス対策型(第3次)]フレカ装着		0	0	0	
		時間		8	3,225	25,800	
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.5m <sup>3</sup>		0	0	0	
		時間		8	3,740	29,920	
バックホウ（損料）		クローラ型0.7m <sup>3</sup> [排出ガス対策型(第3次)]ロングアーム仕様		0	0	0	
		時間		8	7,025	56,200	
ダンプトラック 良好		オンロード・ティール・積載質量10t積級		0	0	0	WYB00040
		日		3	57,680	173,040	単一 137号
軽油		1.2号		0	0	0	
		L		178.6	140	25,004	
バックホウ（排対3次）		クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		0	0	0	WYB00041
		日		1	68,660	68,660	単一 138号
8月27日							
運転手（特殊）				0	0	0	
		人		3	23,310	69,930	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	崩土撤去	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0	0	0	
バックホウ（損料）		クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）[排出ガス対策（第3次）]	時間	2	17,640	35,280	
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m <sup>3</sup>	時間	8	2,430	19,440	
バックホウ（損料）		クローラ型0.7m <sup>3</sup> [排出ガス対策型（第3次）] ロングアーム仕様	時間	0	0	0	
ダンプトラック 良好		オンロード・ティール・積載質量10t積級	日	8	3,740	29,920	
軽油		1.2号	日	0	0	0	WYB00055
諸雑費（まるめ）			L	3	57,680	173,040	単-137号
			式	0	0	0	
計				178.6	140	25,004	
単価				0		0	
				1		52	
						0	
						892,700	
						0	
						7,439	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		屋間 機械施工 制約無	m 3	1	7,177	7,177		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,177		
単価						7,177	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	土留防護柵撤去	Gr-C 土中タイプ 支柱2.0m <sup>φ</sup> 3段ヒール	単位	m	数量	100	単価	3,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.5	24,675	61,687		
			人	2.5	24,675	61,687		
	特殊作業員			5	20,685	103,425		
			人	5	20,685	103,425		
	普通作業員			5	17,640	88,200		
			人	5	17,640	88,200		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		50,588		
			式	1		50,588		
	計					303,900		
	単価					3,039		
						3,039	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) (有) 広成産業	m <sup>3</sup>	100	3,520	352,000		
	計					352,000		
	単価					3,520	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(掘削殻) 2.35t/m <sup>3</sup> (有) 広成産業	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	637.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,675	1,702			
特殊作業員		人	0.069	20,685	1,427			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,020	3,244	WK250500	単一 139号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,373			
単価					637.3	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	637.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,675	1,702			
特殊作業員		人	0.069	20,685	1,427			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,020	3,244	WK250500	単一 140号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,373			
単価					637.3		円/袋	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	土のう（大型土のう）撤去・運搬・仮置	L=0.7km	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	運転手（特殊）		人	1	24,675	24,675		
	普通作業員		人	2	23,310	46,620		
	バックホウ（クローラ型）【標準型】	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m <sup>3</sup>		0	0	0		
	ダンプトラック 良好	オンロード・ティール・積載質量10t積級	時間	16	3,740	59,840		
	軽油	1.2号	日	2	49,860	99,720		単-141号
	諸雑費（まるめ）		L	205.6	116	23,849		
			式	1		16		
	計					0		
	単価					290,000		
						0		
						2,843		円/袋

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	3,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準 標準	m 2	100	2,385	238,500	WB253311 単- 142号	
	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準 標準	m 2	100	1,546	154,600	WB253312 単- 143号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					393,100		
	単価					3,931	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一92号	H形鋼杭賃料	H200 5m/本 147日 無 有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	5,013
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		200型（49.9kg/m）	t	0.25	11,760	2,940		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	0.25	8,295	2,073		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,013		
単価						5,013	円/本	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	軽量鋼矢板（賃料）	2型 L=5.0m 賃料日数147日 1回使用	単位	t	数量	1	単価	22,400	
						1		22,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型、3型）		1	16,905	16,905			
			t	1	16,905	16,905			
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）		整備費		1	5,500	5,500			
			t	1	5,500	5,500			
計						22,405			
						22,405			
単価						22,400			
						22,400	円／t		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	軽量鋼矢板（賃料）	2型 L=4.0m 賃料日数147日 1回使用	単位	t	数量	1	単価	22,400	
						1		22,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型、3型）		1	16,905	16,905			
			t	1	16,905	16,905			
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）		整備費		1	5,500	5,500			
			t	1	5,500	5,500			
計						22,405			
						22,405			
単価						22,400			
						22,400	円／t		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	3,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準 標準	m 2	100	2,385	238,500	WB253311 単- 144号	
	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準 標準	m 2	100	1,546	154,600	WB253312 単- 145号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					393,100		
	単価					3,931	円/m 2	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	H形鋼杭賃料	H-150×150 供用日数:200日	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	H形鋼 (杭用) 150型 (賃料)	360日以内		0	0	0			
			t・日	200	150	30,000			
	H形鋼 修理費及びび損耗費			0	0	0	WYB00019		
			t	1	4,500	4,500	単-146号		
	計					0			
						34,500			
	単価					0			
						34,500	円/t		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	等辺山形鋼 (材料費)	中形 SS400 6×75×75	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75		0	0	0			
			t	1	86,500	86,500			
	計					0			
						86,500			
	単価					0			
						86,500	円/t		



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,675	12,337			
法面工		人	2	24,570	49,140			
特殊作業員		人	0.8	20,685	16,548			
普通作業員		人	1.3	17,640	22,932			
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.6	18,400	29,440			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	4.7	3,300	15,510			
モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	時間	4.4	2,030	8,932	単-147号		
空気圧縮機運転		日	0.69	16,570	11,433	WK250450 単-148号		
発動発電機運転		日	0.69	9,192	6,342	WK250460 単-149号		
ホイールローダ運転		日	0.37	25,620	9,479	WK250580 単-150号		
計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	767	529			



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	825	1,155		
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程10m	日	0.69	340	234		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,489		
	計					189,500		
	単価					1,895	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,490	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,655	11,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,660		
単価						11,660	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.068-30-00-1-0	
単-102号	交通誘導警備員A	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211		
			人日	1.375	14,800	20,350	単-151号		
計						0			
						20,350			
単価						0			
						20,350	円/人日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.068-30-00-1-0	
単-103号	交通誘導警備員B	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212		
			人日	1.375	12,090	16,623	単-152号		
計						0			
						16,623			
単価						0			
						16,620	円/人日		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.409-30-00-1-0	
単-104号	交通誘導警備員A	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211		
			人日	1.375	19,060	26,207	単-153号		
計						0			
						26,207			
単価						0			
						26,200	円/人日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.409-30-00-1-0	
単-105号	交通誘導警備員B	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212		
			人日	1.375	15,690	21,573	単-154号		
計						0			
						21,573			
単価						0			
						21,570	円/人日		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 42220円 0円 無 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃	台	1	72,000	72,000		
計						72,000		
単価						72,000	円/台	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]（損料）	排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m 深さ23cm	単位	供用日	数量	1	単価	103,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]（損料）		排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1	103,000	103,000		
計						103,000		
単価						103,000	円/供用日	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-108号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 46.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						4,420			
単価						4,420	円/t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
単-109号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						3,000			
単価						3,000	円/t		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 46.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	立木伐採	幹回(15~30cm)	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊伐採作業員			0	0	0		
			人	9	28,000	252,000		
	一般伐採作業員			0	0	0		
			人	18	18,000	324,000		
	運転手(特殊)			0	0	0		
			人	27	23,310	629,370		
	集積機械	BH0.45m3ク°ラップ°ル		0	0	0		
			日	9	58,000	522,000		
	架線集材機械	スキッ° T30集材装置付き		0	0	0		
			日	9	40,000	360,000		
	造材機械	BH0.25m3フ°ロセツサ		0	0	0		
			日	9	54,000	486,000		
	諸雑費(率) 10%			0		0		
			式	1		57,600		
	諸雑費(率+まるめ) 10%			0		0		
			式	1		263,030		
	計					0		
						2,894,000		
	単価					0		
						3,365	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	運搬費	幹・枝葉・根株 DID有 29.0km超60.0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬費	幹・枝葉・根株 DID有 29.0km超60.0km以下		0	0	0		
			t	1	5,200	5,200		5,200
	計					0		
						5,200		
	単価					0		
						5,200	円／t	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	処分費（t）	幹・枝葉	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（t）			0	0	0		WB020052
			t	1	12,500	12,500		単-155号
	計					0		
						12,500		
	単価					0		
						12,500	円／t	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	処分費（t）	根株	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	18,750	18,750	単-156号	
計						0		
単価						18,750		
						0		
						18,750	円/t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	準備・試験・片付	Td<400kN	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			人	2	24,675	49,350		
				0	0	0		
			人	2	20,685	41,370		
				0	0	0		
			人	4	17,640	70,560		
				0	0	0		
			人	2	40,600	81,200		
		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	2	9,480	18,960		
		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		
			日	2	13,800	27,600		
				0		0		
			式	1		72,660		
						0		
						361,700		
						0		
						361,700	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	データ整理・解析	Td<400kN	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）				0	0	0		
			人	2	40,600	81,200		
技術員				0	0	0		
			人	2	29,000	58,000		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		1,300		
計						0		
						140,500		
単価						0		
						140,500	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.05
							歩掛使用年月	2021.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1797千円	単位	式	数量	1	単価	1,797,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,797,000		
計						1,797,000		
単価						1,797,000	円/式	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,750		
						50,750		
単価						50,750	円/工事	
						50,750		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	247,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	216	116	25,056		
路面切削機 [ホイール式・廢材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.26	158,000	199,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						247,500		
単価						247,500	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.96	21,735	20,865		
軽油		1. 2号	L	42	116	4,872		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.26	32,800	41,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						67,070		
単価						67,070	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	名称	規格	単位	日	数量	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層				1		98,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号	L	53	116	6,148		
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1. 18	58,400	68,912		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					98,370		
	単価					98,370	円/日	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	42,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	26	116	3,016		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.18	13,600	16,048		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						42,380		
単価						42,380	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	31,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	23	116	2,668		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1	5,300	5,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						31,280		
単価						31,280	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価	88,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D10		1	88,000	88,000			
			t	1	88,000	88,000			
計						88,000			
単価						88,000			
						88,000	円/t		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	モルタルコンクリート吹付機運転（法面用）	湿式 0.8~1.2m3/h	単位	日	数量	1	単価	12,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]		[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h		1.29	9,380	12,100			
			供用日	1.29	9,380	12,100			
計						12,100			
単価						12,100			
						12,100	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	ホイールローダ運転（普通）	標準バケット容量 0.34m <sup>3</sup>	単位	日	数量	1	単価	31,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
軽油	1. 2号			15	116	1,740		
			L	15	116	1,740		
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 3 4 m <sup>3</sup>			1.58	3,980	6,288		
			日	1.58	3,980	6,288		
計						31,338		
						31,338		
単価						31,330		
						31,330	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D10		0	0	0			
			t	1	88,000	88,000			
計						0			
						88,000			
単価						0			
						88,000	円/t		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	モルタルコンクリート吹付機運転（法面用）	湿式 0.8~1.2m3/h	単位	日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]		[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h		0	0	0			
			供用日	1.29	9,380	12,100			
計						0			
						12,100			
単価						0			
						12,100	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	ホイールローダ運転（普通）	標準バケット容量 0.34m <sup>3</sup>	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	15	116	1,740		
	ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 3 4 m <sup>3</sup>		0	0	0		
			日	1.58	3,980	6,288		
	計					0		
						31,338		
	単価					0		
						31,330	円/日	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100		0	0	0		
			m	4	322	1,288		1,288
	計					0		
	単価					0		
						1,288	円/本	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	単位	kg	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入		0	0	0		
			t	1	18,400	18,400		18.4
	計					0		
	単価					0		
						18.4	円/kg	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	コンクリート吹付機 0.8~1.2m3		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1.2号			0	0	0	
			L		23	129	2,967	
モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]		[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h			0	0	0	
			供用日		1.29	9,380	12,100	
諸雑費（まるめ）					0		0	
			式		1		3	
計							0	
							15,070	
単価							0	
							15,070	円/日



## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	ホイールローダ（賃料）	バケット容量・山積0.34m3普通	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	1.02	21,735	22,169		
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	16	129	2,064		
	ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0.34m3		0	0	0		
			日	1.4	3,980	5,572		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						29,810		
	単価					0		
						29,810	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用		0	0	0		CB222770
			m	1	672.9	672		
	計					0		
	単価					672		
						672		円/m

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	異種管継手・サドルバンド設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.01	17,640	176	
電動ハンマドリル（損料）	穴あけ φ10～20mm		供用日	0.01	63	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						0	
単価						176	円/m

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0	0	0			
			1	21,735	21,735			57,680
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
			76	140	10,640			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	0	0	0			
			1.24	19,700	24,428			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
			1.24	700	868			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
			1		9			
計					0			
					57,680			
単価					0			
					57,680		円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	バックホウ（排対3次）	ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	108	140	15,120		
	バックホウ（ｸﾛｰﾗ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		0	0	0		
			供用日	1.46	20,700	30,222		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						68,660		
	単価					0		
						68,660	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	74	116	8,584		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m <sup>3</sup> （平積0. 6 m <sup>3</sup> ） 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						47,020		
単価						47,020	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	74	116	8,584			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> （平積0. 6 m <sup>3</sup> ） 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					47,020			
単価					47,020	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	21,735	21,735		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	64.9	116	7,528		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0		
			供用日	1	19,700	19,700		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	5.9	152	896		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						49,860		
単価						0		
						49,860	円/日	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429	24,675	35,260		
	とび工		人	1.429	24,045	34,360		
	普通作業員		人	2.857	17,640	50,397		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1.429	35,400	50,586		
	高所作業車運転	標準	日	1.429	38,330	54,773		WK250530 単- 157号
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		13,124		
	計					238,500		
	単価					2,385		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	24,675	22,626		
	とび工		人	0.917	24,045	22,049		
	普通作業員		人	1.835	17,640	32,369		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.917	35,400	32,461		
	高所作業車運転	標準	日	0.917	38,330	35,148		WK250530 単- 157号
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		9,947		
	計					154,600		
	単価					1,546		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429	24,675	35,260		
	とび工		人	1.429	24,045	34,360		
	普通作業員		人	2.857	17,640	50,397		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1.429	35,400	50,586		
	高所作業車運転	標準	日	1.429	38,330	54,773		WK250530 単- 158号
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		13,124		
	計					238,500		
	単価					2,385		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	24,675	22,626		
	とび工		人	0.917	24,045	22,049		
	普通作業員		人	1.835	17,640	32,369		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.917	35,400	32,461		
	高所作業車運転	標準	日	0.917	38,330	35,148		WK250530 単- 158号
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		9,947		
	計					154,600		
	単価					1,546		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（2）

単-146号		H形網 修理費及び損耗費		単位	t	数量	0	単価	0
							1		4,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
H形網（杭用） 150型（整備費）					0	0	0		
				t	1	4,500	4,500		
計							0		
							4,500		
単価							0		
							4,500	円/t	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号		モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]		単位	時間	数量	1	単価	2,030
		[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h							
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]		[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h							
				時間	1	2,030	2,030		
諸雑費（まるめ）									
				式	1		0		
計							2,030		
単価							2,030	円/時間	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	81	129	10,449		16,570
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m <sup>3</sup> /分	日	1.71	3,580	6,121		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					16,570		
	単価					16,570	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	36	129	4,644		9,192
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	1.71	2,660	4,548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,192		
	単価					9,192	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	25,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.8	21,735	17,388		
軽油		1. 2号	L	15	129	1,935		
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]		山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,980	6,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						25,620		
単価						25,620	円/日	



## 参考資料（2）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.068-30-00-1-0
単-151号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	14,793	14,793	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					14,800	
	単価					14,800	円／人日

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.068-30-00-1-0
単-152号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	12,082	12,082	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					12,090	
	単価					12,090	円／人日

## 参考資料（2）

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.409-30-00-1-0
単-153号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	19,053	19,053	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					19,060	
	単価					19,060	円/人日

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.409-30-00-1-0
単-154号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	15,690	15,690	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					15,690	
	単価					15,690	円/人日

## 参考資料（2）

単-155号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉（株）大総	t	100	12,500	1,250,000		
計						1,250,000		
単価						12,500	円／t	

単-156号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株（株）大総	t	100	18,750	1,875,000		
計						1,875,000		
単価						18,750	円／t	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	高所作業車運転	標準	単位	日	数量	1	単価	38,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	28	116	3,248		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.07	11,000	11,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,330		
単価						38,330	円/日	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	高所作業車運転	標準	単位	日	数量	1	単価	38,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	28	116	3,248		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.07	11,000	11,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,330		
単価						38,330	円/日	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	882.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 片切掘削		1	982.5	982.5	CB210100	
			m 3	1	982.5	982.5		
	計					982.5		
	単価					982.5	円/m3	
						982.5		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	198.1	198.1	CB210020	
			m 3	1	198.1	198.1		
	計					198.1		
	単価					198.1	円/m3	
						198.1		

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	669.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	745.1	745.1	CB220010	
			m 2	1	745.1	745.1		
	計					745.1		
	単価					745.1	円/m2	
						745.1		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	104.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		1	116.3	116.3	CB210610	
			m 3	1	116.3	116.3		
	計					116.3		
	単価					116.3	円/m3	
						116.3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,707	1,707	CB210110	
計						1,707		
単価						1,707	円/m3	
						1,707		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,587	2,587	CB210110	
計						0		
単価						2,587	円/m3	
変更積算単価						2,325	円/m3	



# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	下層路盤(歩道部) (車道復旧部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	858.3	
							1	858.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	955.1	955.1	CB410031		
			m 2	1	955.1	955.1			
計						955.1			
単価						955.1			
						955.1	円/m2		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,533	
							1	3,533	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		1	3,932	3,932	CB410040		
			m 2	1	3,932	3,932			
計						3,932			
単価						3,932			
						3,932	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	上層路盤(歩道部) (車道復旧部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	944	
							1	944	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	1,051	1,051	CB410041		
			m 2	1	1,051	1,051			
計						1,051			
単価						1,051	円/m2		
						1,051			

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,207	
							1	2,207	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,456	2,456	CB410240		
			m 2	1	2,456	2,456			
計						2,456			
単価						2,456	円/m2		
						2,456			

# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,411	2,411	CB410260	
	計					2,411		
	単価					2,411	円/m2	
						2,411		

						単価使用年月	2021. 12	
						歩掛使用年月	2021. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート	m 2	1	2,397	2,397	単- 46号	
	計					0		
	単価					2,397	円/m2	
	変更積算単価					2,154	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用			0	0		CB430020
			m3	1	1,700	1,700		
	計					0		
						1,700		
	単価					0		
						1,700		円/m3
	変更積算単価							
						1,528		円/m3

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)				0	0		WB020051
			m3	1	3,520	3,520		単-47号
	計					0		
						3,520		
	単価					0		
						3,520		円/m3
	変更積算単価							
						3,163		円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一15号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスファルト混合物ポリマー改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,850	1,850	CB410260	
	計					0		
	単価					1,850	円/m2	
	変更積算単価					1,663	円/m2	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	276.5	276.5	WB821210 単一 48号	
	計					0		
	単価					276.5	円/m	
	変更積算単価					276.5	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m			0		0	
						1		295.2	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0		WB821210	
				1	295.2	295.2		単一 49号	
	計					0			
						295.2			
	単価					0			
						295.2		円/m	
	変更積算単価								
						295.2		円/m	

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄	m			0		0	
						1		1,368	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	m	0	0	0		WB821310	
				1	1,368	1,368		単一 50号	
	計					0			
						1,368			
	単価					0			
						1,368		円/m	
	変更積算単価								
						1,368		円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	植生基材吹付	6cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 6cm 250m2以上500m2未満 無 無 無		1	6,148	6,148	WB810830		
		m 2	1	6,148	6,148	単一 51号		
計					6,148			
単価					6,148			
					6,148	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	吹付枠	ソイルクリート工法	単位	m2	数量	100	単価	14,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	m 2	100	2,409	240,900	WB811120	
	鉄筋加工組立工	SD345 D10 250m2未満	t	0.16	861,500	137,840	単- 52号	
	組立枠設置工	ガッテンダ-M型 250m2未満	個	94	1,359	127,746	WB00024	
	アンカー工 (主アンカー)	SD345 D16 L=750 250m2未満	本	52	2,637	137,124	単- 61号	
	枠シート工	Mタイプ 1500用 250m2未満	m 2	100	1,287	128,700	WB00023	
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m 3	5.3	101,400	537,420	単- 62号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 6cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	m 2	55.9	4,918	274,916.2	WB00026	
	計					1,584,646.2	単- 63号	
	単価					15,850	WB00027	
						15,850	単- 64号	
							単- 65号	
							WB810830	
							単- 54号	
							円/m2	



# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	吹付枠	ソイルクリート工法	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	m 2	100	2,409	240,900	0	WB811120 単一 56号
	鉄筋加工組立工	SD345 D10 250m2未満	t	0.16	861,500	137,840	0	WYB00033 単一 66号
	組立枠設置工	ガッテンダ-M型 250m2未満	個	94	1,359	127,746	0	WYB00031 単一 67号
	アンカー工 (主アンカー)	SD345 D16 L=750 250m2未満	本	52	2,637	137,124	0	WYB00037 単一 68号
	枠シート工	Mタイプ 1500用 250m2未満	m 2	100	1,287	128,700	0	WYB00038 単一 69号
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m 3	5.3	101,400	537,420	0	WYB00042 単一 70号
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 6cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	m 2	55.9	4,918	274,916.2	0	WB810830 単一 58号
	顔料 (材料費)	黒	k g	63.2	510	32,232	0	WYB00018 単一 71号
	計					1,616,878.2	0	
	単価					16,170	0	円/m2
	変更積算単価					14,540	0	円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	打込集排水管	φ50 L=2000 剣先付	単位	本	数量	1	単価	4,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	打込集排水管設置	φ50 L=2000 剣先付		1	1,886	1,886	WYB00028	
			本	1	1,886	1,886	単一 72号	
	集排水管 (材料費)	φ50 L=2000 剣先付		1	2,670	2,670	WYB00029	
			本	1	2,670	2,670	単一 73号	
	計					4,556		
						4,556		
	単価					4,556	円/本	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径90mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	1	単価	5,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔 (アンカー)	有り(スケット型) 二重管方式 90mm 粘性土・砂質土		1	6,436	6,436	CB223910	
			m	1	6,436	6,436		
	計					6,436		
						6,436		
	単価					6,436	円/m	
						6,436		

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径115mm 砂質土・粘性土	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,494
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スリット型) 二重管方式 115mm 粘性土・砂質土		0	0	0	CB223910	
			m	1	9,451	9,451		
	計					0		
						9,451		
	単価					0		
						9,451	円/m	
	変更積算単価					8,494	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径90mm 粘性土	単位	m	数量	1	単価	9,516
						1		9,516
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スリット型) 二重管方式 90mm 粘性土		1	10,590	10,590	CB223910	
			m	1	10,590	10,590		
	計					10,590		
						10,590		
	単価					10,590		
						10,590	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径115mm ㄥ質土	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔 (アンカー)		有り(スキッド型) 二重管方式 115mm ㄥ質土		0	0	0	CB223910		
			m	1	13,120	13,120			
計						0			
						13,120			
単価						0			
						13,120	円/m		
変更積算単価									
						11,800	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	11,736	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔 (アンカー)		有り(スキッド型) 二重管方式 90mm 軟岩		1	13,060	13,060	CB223910		
			m	1	13,060	13,060			
計						13,060			
						13,060			
単価						13,060			
						13,060	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径115mm 軟岩	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔(アンカー)		有り(スリット型) 二重管方式 115mm 軟岩		0	0	0	CB223910		
			m	1	15,900	15,900			
計						0			
						15,900			
単価						0			
						15,900	円/m		
変更積算単価									
						14,290	円/m		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 設計荷重f<400kN/本 削孔長L>10m	単位	本	数量	1	単価	27,571	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 有り		1	30,680	30,680	CB223920		
			本	1	30,680	30,680			
計						30,680			
						30,680			
単価						30,680			
						30,680	円/本		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	グラウト注入	普通ポルトランドセメント σck=24N/mm2	単位	m3	数量	1	単価	50,865	
							1	50,865	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入 (アンカー)				1	56,600	56,600	CB223940		
			m 3	1	56,600	56,600			
計						56,600			
単価						56,600			
						56,600	円/m3		

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	箱抜き	φ125×400	単位	箇所	数量	0	単価	0	
							10	384.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き		D125		0	0	0	WYB00017		
			m	4	1,070	4,280	単一 74号		
計						0			
単価						4,280			
						0			
変更積算単価						428	円/箇所		
						384.7	円/箇所		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2021. 10	
							歩掛使用年月	2021. 10	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-32号	ボーリング	地表 雑質土 径90mm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボーリング	地表 雑質土 φ90mm 50m/本以下			0	0		CB340110	
			m	1	12, 930	12, 930			
	計					0			
						12, 930			
	単価					0			
						12, 930	円/m		
	変更積算単価								
						12, 930	円/m		

							単価使用年月	2021. 10	
							歩掛使用年月	2021. 10	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-33号	保孔管	地表VP スレーナ現場加工無 VP40	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	保孔管	地表 VP 無し 工場加工品 各種			0	0		CB340120	
			m	1	1, 166	1, 166			
	計					0			
						1, 166			
	単価					0			
						1, 166	円/m		
	変更積算単価								
						1, 166	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	導水管	硬質塩化ビニル管(VP) 管径75mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	導水管据付	直管 呼び径50~150mm		0	0	0	WYB00019	
			m	1	1,193	1,193	単- 75号	
	計					0		
	単価					1,193	円/m	
	変更積算単価					1,193	円/m	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,177	7,177	WB824010	
			m 3	1	7,177	7,177	単- 107号	
	計					7,177		
	単価					7,177	円/m3	



# 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	471.4
						1		471.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	524.6	524.6	CB430510	
			m	1	524.6	524.6		
	計					524.6		
	単価					524.6	円/m	
						524.6		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,435
						1		3,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		1	3,823	3,823	CB430310	
			m 2	1	3,823	3,823		
	計					3,823		
	単価					3,823	円/m2	
						3,823		

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	落石防護網撤去	覆式	単位	m2	数量	1	単価	1,392
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護網撤去	覆式 φ2.6×50			1	1,549	1,549	WYB00001
			m 2		1	1,549	1,549	単- 108号
	計						1,549	
	単価						1,549	円/m2
							1,549	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,993
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 11.5km以下 全ての費用			1	2,218	2,218	CB227010
			m 3		1	2,218	2,218	
	計						2,218	
	単価						2,218	円/m3
							2,218	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m3	1	3,363	3,363	CB227010	
	計					3,363		
	単価					3,363	円/m3	
						3,363		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	運搬費	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合廃棄物運搬	DID有 40.0km以上45.0km以下	t	0	0	0	WYB00040	
	計					0		
	単価					25,000	円/t	
	変更積算単価					22,470	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,520	3,520	WB020051	
			m3	1	3,520	3,520	単-110号	
計						3,520		
単価						3,520	円/m3	
						3,520		

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,700	4,700	WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単-111号	
(アスファルト掘削殻 2.35t/m3)								
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	
						4,700		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	処分費	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)			0	0	0	WB020052	
			t	1	30,000	30,000	単- 112号	
	産業廃棄物税	最終処分場		0	0	0	WYB00084	
			t	1	1,000	1,000	単- 113号	
	計					0		
						31,000		
	単価					0		
						31,000	円/t	
	変更積算単価							
						27,860	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	29,310	29,310		CB240010
			m 3	1	29,310	29,310		
	計					29,310		
	単価					29,310		
						29,310	円/m3	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0	
単-46号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 無 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物(20) タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	2,397	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.125	24,675	3,084			
	特殊作業員		人	0.375	20,685	7,756			
	普通作業員		人	0.625	17,640	11,025			
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	11,000	138,303			
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	99.5	4,278			
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	252,700	31,587	WK430050 単-142号		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	68,080	8,510	WK430060 単-143号		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	99,650	12,456	WK430070 単-144号		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	43,000	5,375	WK430080 単-145号		
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 一層	日	0.125	31,830	3,978	WK430090 単-146号		
	諸雑費(率+まるめ) 16%		式	1		13,348			





# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			アスファルト殻(切削殻) 2.35t/m <sup>3</sup> (有) 広成産業	m <sup>3</sup>	100	3,520	352,000	
	計						352,000	
	単価						3,520	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	276.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	160	160,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油		1.2号	L	44	140	6,160		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,500		
計						276,500		
単価						276.5	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	295.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	178	178,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油		1.2号	L	49	140	6,860		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,500		
計						295,200		
単価						295.2	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し 1600kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 75kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000		
	塗料（高視認性区画線用）	リブ式（溶融式）ニューレインスターマカ <sup>®</sup> ルクス 黄（鉛・クロムフリー）	kg	1,600	610	976,000		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500		
	軽油	1.2号	L	88	140	12,320		
	ガソリン	レギュラー	L	3.8	154	585		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		20,345		
	計					1,368,000		
	単価					1,368	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 6cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	6,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚6 c m	m 2	1	6,148.56	6,148		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,148		
	単価					6,148	円/m 2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	2,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法枠工 ラス張工		m 2	100	2,408.14	240,814		
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					240,900		
	単価					2,409	円/m 2	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 400×400 100m未満	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付枠工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	100	34,463.8	3,446,380		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		620		
	計					3,447,000		
	単価					34,470	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 6cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生基材吹付)	厚6cm	m <sup>2</sup>	1	4,918.84	4,918		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,918		
	単価					4,918	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	
						100		54,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート		m 3	100	54,693	5,469,300	
諸雑費（まるめ）				式	1		700	
計							5,470,000	
単価							54,700	円/m 3

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2,409
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 ラス張工				m 2	100	2,408.14	240,814	
諸雑費（まるめ）				式	1		86	
計							240,900	
単価							2,409	円/m 2

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 400×400 100m未満	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付枠工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	100	34,463.8	3,446,380		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		620		
	計					3,447,000		
	単価					34,470	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 6cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生基材吹付)	厚6cm	m <sup>2</sup>	1	4,918.84	4,918		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,918		
	単価					4,918	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	54,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート		m 3	100	54,693	5,469,300	
諸雑費（まるめ）				式	1		700	
計							5,470,000	
単価							54,700	円/m 3

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	顔料（材料費）	黒	単位	k g	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
顔料		黒			0	0	0	
				k g	1	510	510	
計							0	
単価							510	円/k g
							510	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋加工組立工	SD345 D10 250m2未満	単位	t	数量	1	単価	861,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4.95	24,675	122,141		
			人	4.95	24,675	122,141		
	法面工			19.95	24,570	490,171		
			人	19.95	24,570	490,171		
	普通作業員			4.95	17,640	87,318		
			人	4.95	17,640	87,318		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10		1.76	88,000	154,880		WYB00025
			t	1.76	88,000	154,880		単- 147号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		6,990		
			式	1		6,990		
	計					861,500		
						861,500		
	単価					861,500		
						861,500		円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	組立枠設置工	ガッテンダ-M型 250m2未満	単位	個	数量	100	単価	1,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				0.75	24,570	18,427		
			人	0.75	24,570	18,427		
組立枠		ガッテンダ-M型		150	780	117,000		
			個	150	780	117,000		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		473		
			式	1		473		
計						135,900		
						135,900		
単価						1,359		
						1,359	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	アンカー工（主アンカー）	SD345 D16 L=750 250m2未満	単位	本	数量	100	単価	2,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.37	24,675	33,804		
	法面工		人	5.46	24,570	134,152		
	普通作業員		人	2.73	17,640	48,157		
	アンカー	D16 L=750	本	150	260	39,000		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		8,587		
	計					263,700		
	単価					2,637		
						2,637	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	枠シート工	Mタイプ 1500用 250m2未満	単位	m 2	数量	100	単価	1,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				4.5	24,570	110,565		
			人	4.5	24,570	110,565		
枠用シート		Mタイプ 1500用		63.45	200	12,690		
			枚	63.45	200	12,690		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5,445		
			式	1		5,445		
計						128,700		
						128,700		
単価						1,287		
						1,287	円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m <sup>3</sup>	10			101,400	
				10			101,400	
	土木一般世話役		人	2.39	24,675	58,973		
	法面工		人	7.14	24,570	175,429		
	特殊作業員		人	4.76	20,685	98,460		
	普通作業員		人	4.76	17,640	83,966		
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	8.19	18,400	150,696		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	24.18	3,300	79,794		
	補強材	NAF-6	kg	19.5	9,450	184,275		
	モルタルコンクリート吹付機運転（法面用）	湿式 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	日	2.39	12,100	28,919		WYB00035
	ホイールローダ運転（普通）	標準バケット容量 0.34m <sup>3</sup>	日	2.39	31,330	74,878		単-148号 WYB00036
	諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		78,610		単-149号
	計					1,014,000		
						1,014,000		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	法粹吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	単位	m 3	数量	10	単価	101,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					101,400		
						101,400	円/m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋加工組立工	SD345 D10 250m2未満	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	4.95	24,675	122,141		
	法面工			0	0	0		
			人	19.95	24,570	490,171		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4.95	17,640	87,318		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10		0	0	0		WYB00034
			t	1.76	88,000	154,880		単- 150号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0		
			式	1		6,990		
	計					0		
						861,500		
	単価					0		
						861,500		円／t



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	組立枠設置工	ガッテンダ-M型 250m2未満	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工			0	0	0		
			人	0.75	24,570	18,427		
	組立枠	ガッテンダ-M型		0	0	0		
			個	150	780	117,000		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		473		
	計					0		
						135,900		
	単価					0		
						1,359	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	アンカー工（主アンカー）	SD345 D16 L=750 250m2未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.37	24,675	33,804		
	法面工			0	0	0		
			人	5.46	24,570	134,152		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.73	17,640	48,157		
	アンカー	D16 L=750		0	0	0		
			本	150	260	39,000		
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0		
			式	1		8,587		
	計					0		
						263,700		
	単価					0		
						2,637	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	枠シート工	Mタイプ 1500用 250m2未満	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				0	0	0		
			人	4.5	24,570	110,565		
枠用シート		Mタイプ 1500用		0	0	0		
			枚	63.45	200	12,690		
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0		
			式	1		5,445		
	計					0		
						128,700		
	単価					0		
						1,287	円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m <sup>3</sup>	0	0	0	0
				10	101,400		
	土木一般世話役		人	2.39	24,675	58,973	
	法面工		人	7.14	24,570	175,429	
	特殊作業員		人	4.76	20,685	98,460	
	普通作業員		人	4.76	17,640	83,966	
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	8.19	18,400	150,696	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	24.18	3,300	79,794	
	補強材	NAF-6	kg	19.5	9,450	184,275	
	モルタルコンクリート吹付機運転（法面用）	湿式 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	日	2.39	12,100	28,919	WYB00043 単一 151号
	ホイールローダ運転（普通）	標準バケット容量 0.34m <sup>3</sup>	日	2.39	31,330	74,878	WYB00044 単一 152号
	諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		78,610	
	計					0	
						1,014,000	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法粹吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m 3			0	0
						10	101,400
						0	
						101,400	円/m 3

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	顔料（材料費）	黒	単位	k g	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
顔料		黒			0	0	0	
			k g		1	510	510	
	計						0	
	単価						510	
							0	
							510	円/k g

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	打込集排水管設置	φ50 L=2000 剣先付	単位	本	数量	100	単価	1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.7	24,675	17,272		
			人	0.7	24,675	17,272		
	法面工			5.4	24,570	132,678		
			人	5.4	24,570	132,678		
	普通作業員			1.4	17,640	24,696		
			人	1.4	17,640	24,696		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		13,954		
			式	1		13,954		
	計					188,600		
	単価					1,886		
						1,886	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	集排水管（材料費）	φ 50 L=2000 剣先付	単位	本	数量	1	単価	2,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集排水管		φ 50 L=2000 剣先付 ポリエチレン製 1/3無孔		1	2,670	2,670		
			本	1	2,670	2,670		
	計					2,670		
	単価					2,670		
						2,670	円／本	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	箱抜き	D125	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	17,640	35,280		
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-125	本	26.25	2,732	71,715	単-153号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						0		
単価						107,000		
						0		
						1,070	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	導水管据付	直管 呼び径50~150mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.05	24,675	1,233		
	普通作業員		人	0.11	20,685	2,275		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75		0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		m	10.3	646	6,653		
			式	1		5		
	計					0		
	単価					11,930		
						0		
						1,193	円/m	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	排水管据付	波状管及び網状管 呼び径 50~150mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要		0	0	0	WYB00069	
			m	1	672	672	単- 154号	
	異種管継手・無孔管ソケット、90°クロス、サドル			0	0	0	WYB00070	
			m	1	1,061	1,061	単- 155号	
	計					0		
						1,733		
	単価					0		
						1,733	円/m	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	異種管継手（材料費）	高密度ポリエチレン管×塩ビ管 (VP) φ75	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異種管継手	高密度ポリエチレン管×塩ビ管 (VP) φ75		0	0	0		
			個	1	1,730	1,730		
	計					0		
						1,730		
	単価					0		
						1,730	円/個	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	無孔管ソケット（材料費）	φ75	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無孔管ソケット	φ75		0	0	0			
			個	1	652	652			
	計					0			
						652			
	単価					0			
						652		円/個	

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	90°クロス（材料費）	φ75	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	90°クロス	φ75		0	0	0			
			個	1	3,900	3,900			
	計					0			
						3,900			
	単価					0			
						3,900		円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	サドルバンド（材料費）	80A ステンレス製	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サドルバンド	80A ステンレス製		0	0	0		
			個	1	905	905		
	計					0		
	単価					905		
						0		
						905		円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	金網・ロープ設置	線径2.6mm 金網設置面積500m2以上	単位	m 2	数量	100	単価	2,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.25	24,675	30,843		
			人	1.25	24,675	30,843		
	法面工			8.75	24,570	214,987		
			人	8.75	24,570	214,987		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		36,870		
			式	1		36,870		
	計					282,700		
	単価					2,827		
						2,827	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	アンカー設置	土中用 D25×1500 羽付	単位	本	数量	10	単価	8,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	24,675	12,337		
			人	0.5	24,675	12,337		
	法面工			2.5	24,570	61,425		
			人	2.5	24,570	61,425		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		11,058		
			式	1		11,058		
	計					84,820		
						84,820		
	単価					8,482		
						8,482	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	アンカー設置	岩盤用 D22×1000	単位	本	数量	10	単価	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.8	24,675	19,740		
			人	0.8	24,675	19,740		
	法面工			4	24,570	98,280		
			人	4	24,570	98,280		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			1		17,680		
			式	1		17,680		
	計					135,700		
						135,700		
	単価					13,570		
						13,570	円/本	



### 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	金網（材料費）	φ2.6×50×50 Z-GS3 環境色	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網	φ2.6×50×50 Z-GS3 環境色		1.15	1,190	1,368		
			m <sup>2</sup>	1.15	1,190	1,368		
	計					1,368		
	単価					1,368		
						1,368	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	縦主ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12 環境色	単位	m	数量	1	単価	535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦主ロープ	3×7 G/0 φ12 環境色		1.05	510	535		
			m	1.05	510	535		
	計					535		
	単価					535		
						535	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	横主ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12 環境色	単位	m	数量	1	単価	535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横主ロープ		3×7 G/0 φ12 環境色		1.05	510	535		
			m	1.05	510	535		
計						535		
単価						535	円/m	
						535		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	縦補助ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12 環境色	単位	m	数量	1	単価	535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦補助ロープ		3×7 G/0 φ12 環境色		1.05	510	535		
			m	1.05	510	535		
計						535		
単価						535	円/m	
						535		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	巻付グリップ（材料費）	φ12用 環境色	単位	本	数量	1	単価	2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巻付グリップ	φ12用 環境色		1	2,170	2,170		
			本	1	2,170	2,170		
	計					2,170		
	単価					2,170		
						2,170	円／本	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	CKクリップ（材料費）	(小)12~14mm用 環境色	単位	個	数量	1	単価	1,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CKクリップ	(小)12~14mm用 環境色		1	1,170	1,170		
			個	1	1,170	1,170		
	計					1,170		
	単価					1,170		
						1,170	円／個	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	結合コイル（材料費）	φ3.2×50×300 環境色	単位	本	数量	1	単価	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	結合コイル	φ3.2×50×300 環境色		1	300	300		
			本	1	300	300		
	計					300		
	単価					300		
						300	円/本	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	土中用アンカー（材料費）	D25×1500 環境色	単位	本	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土中用アンカー	D25×1500 環境色		1	10,000	10,000		
			本	1	10,000	10,000		
	計					10,000		
	単価					10,000		
						10,000	円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	岩盤用アンカー（材料費）	D22(M20)×1000（ナット・座金含む）環境色	単位	組	数量	1	単価	7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	岩盤用アンカー	D22(M20)×1000（ナット・座金含む）環境色		1	7,700	7,700		
			組	1	7,700	7,700		
	計					7,700		
	単価					7,700		
						7,700	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	金網・ロープ設置	線径2.6mm 金網設置面積500m2以上	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.25	24,675	30,843		
	法面工			0	0	0		
			人	8.75	24,570	214,987		
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0		
			式	1		36,870		
	計					0		
						282,700		
	単価					0		
						2,827	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	アンカー設置	土中用 D25×1500 羽付	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	法面工		人	0.5	24,675	12,337		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		人	2.5	24,570	61,425		
			式	1		11,058		
	計					0		
	単価					84,820		
						0		
						8,482	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	アンカー設置	岩盤用 D22×1000	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	法面工		人	0.8	24,675	19,740		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		人	4	24,570	98,280		
			式	1		17,680		
	計					0		
	単価					135,700		
						0		
						13,570	円/本	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-96号	金網（材料費）	φ2.6×50×50 Z-GS3 環境色	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	金網	φ2.6×50×50 Z-GS3 環境色		0	0	0			
			m <sup>2</sup>	1.15	1,190	1,368		1,368	
	計					0			
	単価					0			
						1,368	円/m <sup>2</sup>		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	縦主ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12 環境色	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	縦主ロープ	3×7 G/0 φ12 環境色		0	0	0			
			m	1.05	510	535		535	
	計					0			
	単価					0			
						535	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	横主ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12 環境色	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横主ロープ		3×7 G/0 φ12 環境色		0	0	0		
			m	1.05	510	535		
計						0		
						535		
単価						0		
						535	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	縦補助ロープ（材料費）	3×7 G/0 φ12 環境色	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦補助ロープ		3×7 G/0 φ12 環境色		0	0	0		
			m	1.05	510	535		
計						0		
						535		
単価						0		
						535	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	巻付グリップ（材料費）	φ12用 環境色	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巻付グリップ	φ12用 環境色		0	0	0		
			本	1	2,170	2,170		
	計					0		
						2,170		
	単価					0		
						2,170	円／本	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	CKクリップ（材料費）	(小)12~14mm用 環境色	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CKクリップ	(小)12~14mm用 環境色		0	0	0		
			個	1	1,170	1,170		
	計					0		
						1,170		
	単価					0		
						1,170	円／個	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	結合コイル（材料費）	φ3.2×50×300 環境色	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	結合コイル	φ3.2×50×300 環境色		0	0	0			
			本	1	300	300		300	
	計					0			
	単価					0			
						300		円/本	

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-103号	土中用アンカー（材料費）	D25×1500 環境色	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土中用アンカー	D25×1500 環境色		0	0	0			
			本	1	10,000	10,000		10,000	
	計					0			
	単価					0			
						10,000		円/本	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	岩盤用アンカー（材料費）	D22(M20)×1000（ナット・座金含む）環境色	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	岩盤用アンカー	D22(M20)×1000（ナット・座金含む）環境色		0	0	0		
			組	1	7,700	7,700		
	計					0		
						7,700		
	単価					0		
						7,700	円/組	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	施工ヤード復旧	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
8月30日							
運転手（特殊）				0	0	0	
		人		1	23,310	23,310	
普通作業員				0	0	0	
		人		3	17,640	52,920	
バックホウ（損料）		クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）[排出ガス対策（第3次）]		0	0	0	
			時間	8	2,430	19,440	
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>		0	0	0	
			時間	8	5,410	43,280	
軽油		1.2号		0	0	0	
			L	88.7	140	12,418	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		32	
計						0	
						151,400	
単価						0	
						432.5	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	水道管保護		単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去					0	0	0	WYB00072
				m <sup>2</sup>	93	351.7	32,708	単-156号
鋼板賃料		22×1524×3048 供用189日			0	0	0	WYB00073
				枚	20	7,126	142,520	単-157号
計							0	
							175,228	
単価							0	
							1,884	円/m <sup>2</sup>

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	7,177
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		屋間 機械施工 制約無						
				m <sup>3</sup>	1	7,177	7,177	
諸雑費（まるめ）								
				式	1		0	
計							7,177	
単価							7,177	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護網撤去	覆式 φ2.6×50	m <sup>2</sup>	100	100	1,549	
				100		1,549	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	24,675	24,675	
			人	1	24,675	24,675	
	法面工			5	24,570	122,850	
			人	5	24,570	122,850	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		7,375	
			式	1		7,375	
	計					154,900	
						154,900	
	単価					1,549	
						1,549	円/m <sup>2</sup>



### 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	混合廃棄物運搬	DID有 40.0km以上45.0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	収集運搬	4tコンテナ(積込・配送費込)		0	0	0		
			t	1	25,000	25,000		25,000
	計					0		
	単価					0		
						25,000	円/t	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋) (有) 広成産業						
			m <sup>3</sup>	100	3,520	352,000		
	計					352,000		
	単価					3,520	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(掘削殻) 2.35t/m <sup>3</sup> (有)広成産業	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		混合廃棄物(金網根付) (有)九州クリーンサービス	t	100	30,000	3,000,000		
	計					3,000,000		
	単価					30,000	円/t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	637.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,675	1,702			
特殊作業員		人	0.069	20,685	1,427			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,020	3,244	WK250500	単- 158号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,373			
単価					637.3	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	637.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,675	1,702			
特殊作業員		人	0.069	20,685	1,427			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,020	3,244	WK250500	単- 159号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,373			
単価					637.3	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	土のう（大型土のう）撤去・運搬・仮置	L=2.6km	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			人	1	24,675	24,675		
				0	0	0		
			人	2	23,310	46,620		
				0	0	0		
			人	2	17,640	35,280		
				0	0	0		
			時間	8	3,740	29,920		
				0	0	0		
			日	1	49,860	49,860		WYB00071
				0	0	0		単- 160号
			L	102.8	116	11,924		
				0		0		
			式	1		21		
						0		
						198,300		
						0		
						11,010		円/袋

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	3,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準 標準	m 2	100	2,385	238,500	WB253311 単- 161号	
	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準 標準	m 2	100	1,546	154,600	WB253312 単- 162号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					393,100		
	単価					3,931	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	H形鋼杭賃料	H200 5m/本 97日 無有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	4,013
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）	200型（49.9kg/m）	t	0.25	7,760	1,940			
H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.25	8,295	2,073			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,013			
単価					4,013		円/本	



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-119号	軽量鋼矢板（賃料）	2型 L=2.5m 賃料日数97日 1回使用	単位	t	数量	1	単価	16,650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型, 3型）		1	11,155	11,155			
			t	1	11,155	11,155			
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）		整備費		1	5,500	5,500			
			t	1	5,500	5,500			
計						16,655			
						16,655			
単価						16,650			
						16,650	円／t		

						単価使用年月	2021. 3		
						歩掛使用年月	2021. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-120号	軽量鋼矢板（賃料）	2型 L=4.0m 賃料日数97日 1回使用	単位	t	数量	1	単価	16,650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（軽量矢板）		軽量型（2型, 3型）		1	11,155	11,155			
			t	1	11,155	11,155			
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）		整備費		1	5,500	5,500			
			t	1	5,500	5,500			
計						16,655			
						16,655			
単価						16,650			
						16,650	円／t		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置撤去 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準(1.0) 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	3,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準 標準	m 2	100	2,385	238,500	WB253311 単- 163号	
	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊(標準) 標準 標準	m 2	100	1,546	154,600	WB253312 単- 164号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					393,100		
	単価					3,931	円/m 2	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	H形鋼杭賃料	H-150×150 供用日数:210日	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 (杭用) 150型 (賃料)	360日以内		0	0	0		
			t・日	210	150	31,500		
	H形鋼 修理費及びび損耗費			0	0	0		WYB00066
			t	1	4,500	4,500		単-165号
	計					0		
						36,000		
	単価					0		
						36,000		円/t

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	等辺山形鋼 (材料費)	中形 SS400 6×75×75	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 SS400 6×75×75		0	0	0		
			t	1	86,500	86,500		
	計					0		
						86,500		
	単価					0		
						86,500		円/t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	雑矢板（材料費）	2.0×3~4.5×12上	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑矢板		2.0m×3~4.5cm×12cm		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1	33,000	33,000		
	計					0		
	単価					33,000		円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	24,675	12,337		
	法面工		人	2	24,570	49,140		
	特殊作業員		人	0.8	20,685	16,548		
	普通作業員		人	1.3	17,640	22,932		
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.6	18,400	29,440		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	4.7	3,300	15,510		
	モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	時間	4.4	2,030	8,932		単-166号
	空気圧縮機運転		日	0.69	16,570	11,433		WK250450 単-167号
	発動発電機運転		日	0.69	9,192	6,342		WK250460 単-168号
	ホイールローダ運転		日	0.37	25,620	9,479		WK250580 単-169号
	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	767	529		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物)呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	825	1,155		
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程10m	日	0.69	340	234		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		5,489		
	計					189,500		
	単価					1,895	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,490	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,655	11,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,660		
単価						11,660	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.068-30-00-1-0	
単-128号	交通誘導警備員A	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211		
			人日	1.375	14,800	20,350	単-170号		
計						0			
						20,350			
単価						0			
						20,350	円/人日		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.068-30-00-1-0	
単-129号	交通誘導警備員B	12時間(所定労働時間+休憩1時間+時間外3h)	単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212		
			人日	1.375	12,090	16,623	単-171号		
計						0			
						16,623			
単価						0			
						16,620	円/人日		



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	仮設信号機	GPSソーラー 2灯式 φ300 賃料期間7.6ヶ月	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設信号機（賃料）	GPSソーラー 2灯式 φ300 2基/組		0	0	0		
			組・ヶ月	7.6	18,400	139,840		
	計					0		
	単価					139,840		
						0		
						139,800	円/基	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ボール式・廃材積込装置付) 2.0m 18.7km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	72,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					72,800		
	単価					72,800	円／台	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 44.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 44.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	立木伐採	幹回(6~40cm)	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊伐採作業員			0	0	0		
			人	4	28,000	112,000		
	一般伐採作業員			0	0	0		
			人	8	18,000	144,000		
	運転手(特殊)			0	0	0		
			人	12	23,310	279,720		
	集積機械	BH0.45m3ク <sup>ラ</sup> ップ <sup>ル</sup>		0	0	0		
			日	4	58,000	232,000		
	架線集材機械	スキップ T30集材装置付き		0	0	0		
			日	4	40,000	160,000		
	造材機械	BH0.25m3フ <sup>ロ</sup> セッサ		0	0	0		
			日	4	54,000	216,000		
	諸雑費(率) 10%			0		0		
			式	1		25,600		
	諸雑費(率+まるめ) 10%			0		0		
			式	1		116,680		
	計					0		
						1,286,000		
	単価					0		
						3,215	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	運搬費	幹・枝葉・根株 DID有 29.0km超60.0km以下	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬費	幹・枝葉・根株 DID有 29.0km超60.0km以下		0	0	0		
			t	1	5,200	5,200		5,200
	計					0		
						5,200		
	単価					0		
						5,200	円／t	

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	処分費（t）	幹・枝葉	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（t）			0	0	0		WB020052
			t	1	12,500	12,500		単-172号
	計					0		
						12,500		
	単価					0		
						12,500	円／t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	準備・試験・片付	Td<400kN	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			人	2	24,675	49,350		361,700
				0	0	0		
			人	2	20,685	41,370		
				0	0	0		
			人	4	17,640	70,560		
				0	0	0		
			人	2	40,600	81,200		
		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		
			供用日	2	9,480	18,960		
		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		
			日	2	13,800	27,600		
				0		0		
			式	1		72,660		
						0		
						361,700		
						0		
						361,700	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	データ整理・解析	Td<400kN	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（B）			0	0	0		
	技術員		人	2	40,600	81,200		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,300		
	計					0		
	単価					140,500		円/本



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.05
歩掛使用年月	2021.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	820千円	単位	式	数量	1	単価	820,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1	820,000			
計					820,000			
単価					820,000	円/式		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	252,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	216	140	30,240		
路面切削機 [ホイール式・廢材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.26	158,000	199,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						252,700		
単価						252,700	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.96	21,735	20,865		
軽油		1. 2号	L	42	140	5,880		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.26	32,800	41,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						68,080		
単価						68,080	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	名称	規格	単位	日	数量	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 一層				1	99,650	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号	L	53	140	7,420		
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.18	58,400	68,912		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					99,650		
	単価					99,650	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	43,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	26	140	3,640		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.18	13,600	16,048		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						43,000		
単価						43,000	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	31,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	23	140	3,220		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1	5,300	5,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						31,830		
単価						31,830	円/日	

## 参考資料（2）

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	単位	t	数量	1	単価	88,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10		1	88,000	88,000		
			t	1	88,000	88,000		
	計					88,000		
	単価					88,000		
						88,000	円/t	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	モルタルコンクリート吹付機運転（法面用）	湿式 0.8~1.2m3/h	単位	日	数量	1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h		1.29	9,380	12,100		
			供用日	1.29	9,380	12,100		
	計					12,100		
	単価					12,100		
						12,100	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	ホイールローダ運転（普通）	標準バケット容量 0.34m <sup>3</sup>	単位	日	数量	1	単価	31,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
軽油	1. 2号			15	116	1,740		
			L	15	116	1,740		
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 3 4 m <sup>3</sup>			1.58	3,980	6,288		
			日	1.58	3,980	6,288		
計						31,338		
						31,338		
単価						31,330		
						31,330	円/日	



## 参考資料（2）

単-150号		鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D10			0	0	0		
				t	1	88,000	88,000		
計							0		
単価							88,000	円/t	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号		モルタルコンクリート吹付機運転（法面用）	湿式 0.8~1.2m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]		[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h			0	0	0		
				供用日	1.29	9,380	12,100		
計							0		
単価							12,100	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	ホイールローダ運転（普通）	標準バケット容量 0.34m <sup>3</sup>	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	15	116	1,740		
	ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 3 4 m <sup>3</sup>		0	0	0		
			日	1.58	3,980	6,288		
	計					0		
						31,338		
	単価					0		
						31,330	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-125		0	0	0		
			m	4	683	2,732		
	計					0		
						2,732		
	単価					0		
						2,732	円/本	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用		0	0	0		CB222770
			m	1	672.9	672		
	計					0		
						672		
	単価					0		
						672	円/m	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	異種管継手・無孔管ソケット、90°クロス、サドル	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.06	17,640	1,058	
電動ハンマドリル（損料）	穴あけ φ10～20mm		供用日	0.06	63	3	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						0	
単価						1,061	円/m
						0	
						1,061	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一156号	敷鉄板設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0	0	0	
	とび工		人	0.295	24,675	7,279	
	普通作業員		人	0	0	0	
	バックホウ（賃料）	バケツ容量・山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6）m <sup>3</sup> ・吊能力2.9t	日	0	0	0	WYB00076
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	0	51,710	15,254	単一 173号
	計					0	
	単価					35,170	
						0	
						351.7	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	鋼板賃料	22×1524×3048 供用189日	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	360日以内		0	0	0		
			枚	189	34	6,426		7,126
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048			0	0	0		
			枚	1	700	700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,126		
単価						0		
						7,126	円/枚	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	74	116	8,584			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> （平積0. 6 m <sup>3</sup> ） 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					47,020			
単価					47,020	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	74	116	8,584		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m <sup>3</sup> （平積0. 6 m <sup>3</sup> ） 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						47,020		
単価						47,020	円/日	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0	0	0			
			1	21,735	21,735			49,860
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
			64.9	116	7,528			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	0	0	0			
			1	19,700	19,700			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	0	0	0			
			5.9	152	896			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
			1		1			
計					0			
					49,860			
単価					0			
					49,860	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429	24,675	35,260		
	とび工		人	1.429	24,045	34,360		
	普通作業員		人	2.857	17,640	50,397		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1.429	35,400	50,586		
	高所作業車運転	標準	日	1.429	38,330	54,773		WK250530 単- 174号
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		13,124		
	計					238,500		
	単価					2,385		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	24,675	22,626		
	とび工		人	0.917	24,045	22,049		
	普通作業員		人	1.835	17,640	32,369		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.917	35,400	32,461		
	高所作業車運転	標準	日	0.917	38,330	35,148		WK250530
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		9,947		単- 174号
	計					154,600		
	単価					1,546		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.429	24,675	35,260		
	とび工		人	1.429	24,045	34,360		
	普通作業員		人	2.857	17,640	50,397		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1.429	35,400	50,586		
	高所作業車運転	標準	日	1.429	38,330	54,773		WK250530 単- 175号
	諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		13,124		
	計					238,500		
	単価					2,385		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	切土及び発破防護柵の撤去	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準) 標準 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.917	24,675	22,626		
	とび工		人	0.917	24,045	22,049		
	普通作業員		人	1.835	17,640	32,369		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.917	35,400	32,461		
	高所作業車運転	標準	日	0.917	38,330	35,148		WK250530
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		9,947		単- 175号
	計					154,600		
	単価					1,546		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（2）

単-165号		H形鋼 修理費及び損耗費	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		150型（整備費）		0	0	0		
			t	1	4,500	4,500		
計						0		
						4,500		
単価						0		
						4,500	円/t	

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号		モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	1	単価	2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]		[モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h							
			時間	1	2,030	2,030			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2,030			
単価						2,030	円/時間		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	81	129	10,449		16,570
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m <sup>3</sup> /分	日	1.71	3,580	6,121		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					16,570		
	単価					16,570	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	発動発電機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	36	129	4,644		9,192
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,660	4,548		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,192		
	単価					9,192	円/日	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	25,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.8	21,735	17,388		
軽油		1. 2号	L	15	129	1,935		
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]		山積0. 3 4 m 3	日	1.58	3,980	6,288		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						25,620		
単価						25,620	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.068-30-00-1-0
単-170号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,793	14,793		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						14,800		
単価						14,800	円／人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.068-30-00-1-0
単-171号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,082	12,082		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,090		
単価						12,090	円／人日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉（株）大総	t	100	12,500	1,250,000		
計						1,250,000		
単価						12,500	円／t	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	バックホウ（賃料）	バケツ容量・山積0.8m3(平積0.6)m3・吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,310	23,310		
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	112	140	15,680		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊			0	0	0		
			日	1.06	12,000	12,720		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						51,710		
単価						0		
						51,710	円/日	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	高所作業車運転	標準	単位	日	数量	1	単価	38,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	28	116	3,248		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.07	11,000	11,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,330		
単価						38,330	円/日	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	高所作業車運転	標準	単位	日	数量	1	単価	38,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	28	116	3,248		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.07	11,000	11,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,330		
単価						38,330	円/日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	モルタル吹付	普通ポルトランドセメント 厚8cm 250m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無		0	0	0	WB810810		
		m 2	1	7,810	7,810	単一 4号		
計					0			
単価					7,810	円/m2		
					0			
					7,810			

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	吹付枠	ソイルクリート工法	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	m 2	100	2,452	245,200	0	WB811120 単一 5号
	鉄筋加工組立工	SD345 D13 250m2未満	t	0.43	1,139,000	489,770	0	WYB00157 単一 6号
	組立枠設置工	ダ イ フ -M型 250m2未満	個	94	2,256	212,064	0	WYB00158 単一 7号
	アンカー工 (主アンカー)	SD345 D16 L=750 250m2未満	本	52	2,637	137,124	0	WYB00159 単一 8号
	アンカー工 (補助アンカー)	SD345 D10 L=400 250m2未満	本	51	3,424	174,624	0	WYB00160 単一 9号
	交点組立部材設置	ハン トンボ (シート付)	個	13	2,546	33,098	0	WYB00161 単一 10号
	枠シート工	ダ イ フ タ イ プ 1500用 250m2未満	m 2	100	1,746	174,600	0	WYB00162 単一 11号
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m 3	5.9	101,400	598,260	0	WYB00163 単一 12号
	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 有	m 2	55.9	6,248	349,263.2	0	WB810810 単一 13号
	計					2,414,003.2	0	
	単価					24,150	0	円/m2





## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚8cm	m <sup>2</sup>	1	7,810.14	7,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,810		
	単価					7,810	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法枠工 ラス張工		m <sup>2</sup>	100	2,451.4	245,140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					245,200		
	単価					2,452	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	鉄筋加工組立工	SD345 D13 250m2未満	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3.3	24,675	81,427		
	法面工			0	0	0		
			人	13.3	24,570	326,781		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3.3	17,640	58,212		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0	0	0		
			t	1.17	84,500	98,865		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0		
			式	1		4,615		
	計					0		
						569,900		
	単価					0		
						1,139,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	組立枠設置工	タ イ フ -M型 250m2未満	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工			0	0	0		
			人	1.1	24,570	27,027		
	組立枠	タ イ フ -M型		0	0	0		
			個	100	850	85,000		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		773		
	計					0		
						112,800		
	単価					0		
						2,256	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	アンカー工（主アンカー）	SD345 D16 L=750 250m2未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.37	24,675	33,804		
	法面工			0	0	0		
			人	5.46	24,570	134,152		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.73	17,640	48,157		
	アンカー	D16 L=750		0	0	0		
			本	150	260	39,000		
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0		
			式	1		8,587		
	計					0		
						263,700		
	単価					0		
						2,637	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	アンカー工（補助アンカー）	SD345 D10 L=400 250m2未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.91	24,675	22,454		
	法面工			0	0	0		
			人	3.64	24,570	89,434		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.82	17,640	32,104		
	アンカー	D10 L=400		0	0	0		
			本	100	215	21,500		
	諸雑費（率+まるめ） 4%			0		0		
			式	1		5,708		
	計					0		
						171,200		
	単価					0		
						3,424	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	交点組立部材設置	パゾ-ムソホ (シート付)	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				0	0	0		
			人	1.35	24,570	33,169		
交点組立部材		パゾ-ムソホ (シート付)		0	0	0		
			個	100	925	92,500		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				0		0		
			式	1		1,631		
計						0		
						127,300		
単価						0		
						2,546	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	枠シート工	ダ イ ア イ 1500用 250m2未満	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工				0	0	0		
			人	3	24,570	73,710		
枠用シート		ダ イ ア イ 1500用		0	0	0		
			枚	42.3	235	9,940		
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0		
			式	1		3,680		
計						0		
						87,330		
単価						0		
						1,746	円/m 2	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	法枠吹付工	NAF-6混入モルタル 250m2未満	m <sup>3</sup>	0		0	0
				10		101,400	
	土木一般世話役		人	2.39	24,675	58,973	
	法面工		人	7.14	24,570	175,429	
	特殊作業員		人	4.76	20,685	98,460	
	普通作業員		人	4.76	17,640	83,966	
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	8.19	18,400	150,696	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m <sup>3</sup>	24.18	3,300	79,794	
	補強材	NAF-6	kg	19.5	9,450	184,275	
	モルタルコンクリート吹付機運転（法面用）	湿式 0.8～1.2m <sup>3</sup> /h	日	2.39	12,100	28,919	WYB00164 単一 25号
	ホイールローダ運転（普通）	標準バケット容量 0.34m <sup>3</sup>	日	2.39	31,450	75,165	WYB00165 単一 26号
	諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		78,323	
	計					1,014,000	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	6,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚8 c m	m 2	1	6,248.11	6,248		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,248		
	単価					6,248	円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	削孔工	削孔径φ90mm 玉石混じり土 現場条件Ⅱ	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	43.5	24,675	1,073,362		
	普通作業員		人	43.5	20,685	899,797		
	ボーリングマシン運転	軽量型 MLB-7W		0	0	0		WYB00043
	二重管スィベル		日	43.5	63,470	2,760,945		単一 27号
	ケーシングパイプ		本	0.48	367,500	176,400		
	リングビット		個	2.88	42,000	120,960		
	ボーリングロッド		個	12	152,000	1,824,000		
	インナービット		個	1.92	45,000	86,400		
	諸雑費（まるめ）		本	2.88	420,000	1,209,600		
			式	1		856		
	計					0		
						9,687,000		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鋼材組立挿入（ロックボルト）	SD345D19L=5.0m/本亜鉛メッキ（スペーサー2個・シース先キャップ）	単位	本	数量	0	単価	0
						100		2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2.5	24,675	61,687		
普通作業員				0	0	0		
			人	5	17,640	88,200		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2.5	20,685	51,712		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						201,600		
単価						0		
						2,016	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ロックボルト（材料費）	SD345D19L=5.0m/本亜鉛メッキ（スペーサー2個・シース・先キャップ）	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	SD345D19L=5.0m/本亜鉛メッキ（スペーサー2個・シース・先キャップ）		0	0	0		
			本	1	5,910	5,910		
	計					0		
	単価					5,910		
						0		
						5,910	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	グラウト注入工	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	1	24,675	24,675		
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	2	20,685	41,370		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	1	17,640	17,640		
グラウトミキサ [上下2槽式]	200(L) × 2	日	0	0	0		
		日	1	2,260	2,260		
グラウトポンプ [横型単筒]	吐出量 30~70L/分	日	0	0	0		
		日	1	2,820	2,820		
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m	日	0	0	0		
		日	1	165	165		
発動発電機 (賃料) 7h	出力13kVA低騒音・超低騒音	日	0	0	0		WYB00047
		日	1	3,964	3,964		単一 28号
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]	5m <sup>3</sup>	供用日	0	0	0		
		式	1	342	342		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0		
			1		2,504		
計					0		
					95,740		
単価					0		
					95,740		円/m <sup>3</sup>



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	グラウト材（材料費）	σ ck=24N/mm2	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト材	σ ck=24N/mm2		0	0	0		
			m 3	1	30,900	30,900		30,900
	計					0		
	単価					0		
						30,900	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	頭部処理工	D19用	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	24,675	49,350		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6	17,640	105,840		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		4,610		
	計					0		
						159,800		
	単価					0		
						1,598	円/組	



## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	ソイルセメント吹付		単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.587	24,675	39,159		
	法面工			0	0	0		
			人	4.762	24,570	117,002		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	3.175	20,685	65,674		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3.175	17,640	56,007		
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入		0	0	0		WYB00010
			kg	655	18.4	12,052		単一 29号
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	18.51	3,500	64,785		
	コンクリート吹付機0.8～1.2m3			0	0	0		WYB00011
			日	1.587	14,960	23,741		単一 30号
	ホイールローダ（賃料）	バケツ容量・山積0.34m3普通		0	0	0		WYB00012
			日	1.587	29,730	47,181		単一 31号
	諸雑費（率+まるめ） 19%			0		0		
			式	1		52,699		
	計					0		
						478,300		
	単価					0		
						47,830		円/m 3

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,490	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,655	11,655		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,660		
単価						11,660	円／人日	





## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ホイールローダ運転（普通）	標準バケット容量 0.34m <sup>3</sup>	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	15	124	1,860		
	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	山積0.34m <sup>3</sup>		0	0	0		
			日	1.58	3,980	6,288		
	計					0		
						31,458		
	単価					0		
						31,450	円/日	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ボーリングマシン運転	軽量型 MLB-7W	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン	軽量型 MLB-7W		0	0	0		
			日	1	19,900	19,900		63,470
	ダウンザホールハンマー	DHD-065・φ65mm		0	0	0		
			日	1	3,930	3,930		
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m3/min 1.8日 154.4L・kwh/日		0	0	0		WB020070
			日	1	34,050	34,050		単一 32号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.2日 19.3L/日		0	0	0		WB020060
			日	1	5,585	5,585		単一 33号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						63,470		
	単価					0		
						63,470		円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	発動発電機（賃料）7h	出力13kVA低騒音・超低騒音	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	13.2	124	1,636		3,964
	ディーゼル発電機（賃料）	出力13kVA		0	0	0		
			日	1.2	1,940	2,328		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,964		
	単価					0		
						3,964	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	単位	kg	数量	0 1,000	単価	0 18.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入		0	0	0		
			t	1	18,400	18,400		
	計					0		
	単価					18,400	0	
						18.4	円/kg	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート吹付機0.8~1.2m3		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0		
		L		23	124	2,852		14,960
モルタルコンクリート吹付機（法面用） [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m3/h			0	0	0		
		供用日		1.29	9,380	12,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
		式		1		8		
計						0		
						14,960		
単価						0		
						14,960	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ホイールローダ（賃料）	バケット容量・山積0.34m3普通	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	1.02	21,735	22,169		
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	16	124	1,984		
	ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0.34m3		0	0	0		
			日	1.4	3,980	5,572		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						29,730		
	単価					0		
						29,730	円/日	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m3/min 1.8日 154.4L・kwh/日	単位	日	数量	1	単価	34,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型]	吐出量18~19m3/min	日	1.8	8,280	14,904			
軽油	1.2号	L	154.4	124	19,145			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					34,050			
単価					34,050	円/日		

### 参考資料 (3)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45KVA 1.2日 19.3L/日	単位	日	数量	1	単価	5,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		45 kVA	日	1.2	2,660	3,192		
軽油		1. 2号	L	19.3	124	2,393		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,585		
単価						5,585	円/日	