

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事
工事地名	福岡県朝倉市杷木志波地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 8月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189300039	1 4) 単価適用年月	2021年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	67,309,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	261日間 自 令和 3年10月13日 (当初) 至 令和 4年 3月18日 (1回変更) 至 令和 4年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	杷木	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	217,471
		2 3) 公 告 日	令和 3年 8月 2日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川災害復旧等関連緊急事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	-------------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		32,701,279				
		式	1		39,244,043	1	6,542,764		
河川土工		式	1		14,753,403				
		式	1		18,137,518	1	3,384,115		
掘削工		式	1		7,502,809				
		式	1		9,369,866	1	1,867,057		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	272.8	5,456			単-1号	
		m3	10	272.8	2,728	-10	-2,728		
掘削 (表土剥取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	510	272.8	139,128	510	139,128		
土砂等運搬 (表土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0			内-1号	
		m3	510		588,612	510	588,612		
河床等掘削		m3	1,500	379.2	568,800			単-3号	
		m3	4,500	379.2	1,706,400	3,000	1,137,600		
軟弱土等運搬	土砂	m3	1,500		6,928,553			内-2号	
		m3	0		0	-1,500	-6,928,553		
軟弱土等運搬	土砂	m3	0		0			内-3号	
		m3	730		3,371,895	730	3,371,895		
軟弱土等運搬	土砂	m3	0		0			内-4号	
		m3	3,770		3,116,041	3,770	3,116,041		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-5号	
		m3	4,300		445,062	4,300	445,062		
盛土工		式	1		6,854,303				
		式	1		7,662,109	1	807,806		

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満			110	4,842	532,620				単-4号
			m3	90	4,842	435,780		-20	-96,840	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			150	645.9	96,885				単-5号
			m3	170	645.9	109,803		20	12,918	
路体(築堤)盛土	4.0m以上			2,400	179.5	430,800				単-6号
			m3	0	179.5	0		-2,400	-430,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			2,910		5,281,865				内-6号
			m3	0		0		-2,910	-5,281,865	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			2,900		512,133				内-7号
			m3	0		0		-2,900	-512,133	
土材料				0		0				内-8号
			m3	3,300		7,116,526		3,300	7,116,526	
盛土工(ICT)				0		0				
			式	1		585,630		1	585,630	
路体(築堤)盛土(ICT)				0	0	0				単-7号
			m3	2,700	216.9	585,630		2,700	585,630	
法面整形工				1		396,291				
			式	0		0		-1	-396,291	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無			1,130	350.7	396,291				単-8号
			m2	0	350.7	0		-1,130	-396,291	
法面整形工(ICT)				0		0				
			式	1		519,913		1	519,913	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し			0	0	0				単-9号
			m2	1,130	460.1	519,913		1,130	519,913	

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工			式	1		4,291,980			
				1		4,291,980	0	0	
護岸付属物工			式	1		2,827,500			
				1		2,827,500	0	0	
路肩保護コンクリート	18-8-40(高炉)			375	7,540	2,827,500			単-10号
		m		375	7,540	2,827,500	0	0	
植生工			式	1		1,464,480			
				1		1,464,480	0	0	
張芝	張芝工 500m2以上			1,130	1,296	1,464,480			単-11号
		m2		1,130	1,296	1,464,480	0	0	
付帯道路工			式	1		9,743,788			
				1		8,579,119	1	-1,164,669	
作業土工			式	1		878,080			
				1		878,080	0	0	
床掘り	土砂			390		78,005			内-9号
		m3		390		78,005	0	0	
床掘り	土砂			100		21,881			内-10号
		m3		100		21,881	0	0	
埋戻し	土砂			70		173,152			内-11号
		m3		70		173,152	0	0	
埋戻し	土砂			330		513,757			内-12号
		m3		330		513,757	0	0	
基面整正				200		72,819			内-13号
		m2		200		72,819	0	0	

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事					(1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	30		15,429			内-14号	
				30		15,429	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		m3	30		3,037			内-15号	
				30		3,037	0	0		
アスファルト舗装工 (嵩上げ区間)			式	1		350,579				
				1		350,579	0	0		
中間層(車道・路肩部) (端部舗装)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	11	2,226	24,486			単-12号	
				11	2,226	24,486	0	0		
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 3.0m超		m2	22	903	19,866			単-13号	
				22	903	19,866	0	0		
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 3.0m超		m2	85	950	80,750			単-14号	
				85	950	80,750	0	0		
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 3.0m超		m2	75	1,679	125,925			単-15号	
				75	1,679	125,925	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 3.0m超		m2	61	1,632	99,552			単-16号	
				61	1,632	99,552	0	0		
アスファルト舗装工 (復緊整備区間)			式	1		1,787,463				
				1		1,787,463	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	855	644.6	551,133			単-17号	
				855	644.6	551,133	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	855	1,446	1,236,330			単-18号	
				855	1,446	1,236,330	0	0		

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工				1		6,242,481			
			式	1		4,396,380	1	-1,846,101	
プレキャストU型側溝	300×300×2000			171	5,962	1,019,502			単-19号
		m		169	5,962	1,007,578	-2	-11,924	
側溝蓋	300 40×6×60			283	1,105	312,715			単-20号
		枚		282	1,105	311,610	-1	-1,105	
ヒューム管(B形管)	φ300 外圧管2種			95	16,448	1,562,560			単-21号
		m		78	16,448	1,282,944	-17	-279,616	
ヒューム管(B形管)	φ450 外圧管2種			39	26,033	1,015,287			単-22号
		m		13	26,033	338,429	-26	-676,858	
ヒューム管(B形管)	φ450 外圧管1種			0	0	0			単-23号
		m		10	45,720	457,200	10	457,200	
フラップゲート	φ300			1	208,323	208,323			単-24号
		基		0	208,323	0	-1	-208,323	
フラップゲート	φ450			1	290,301	290,301			単-25号
		基		0	290,301	0	-1	-290,301	
フラップゲート	φ450			0	0	0			単-26号
		基		2	292,700	585,400	2	585,400	
暗渠排水管 (φ150)	据付 直管 50~150mm			0	0	0			単-27号
		m		22	1,480	32,560	22	32,560	
暗渠排水管 (φ200)	据付 直管 200~400mm			0	0	0			単-28号
		m		46	2,581	118,726	46	118,726	
巻きコンクリート ①	18-8-40(高炉)			0	0	0			内-16号
		箇所		1		63,198	1	63,198	

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事					(1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	事業区分	工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
巻きコンクリート ②	18-8-40(高炉)	箇所	0 1		0 43,967			1	43,967	内-17号
地中配管 (コンクリートラフ)	150B 径 150mm 鋼 管 φ50mm	m	16 16	9,673 9,673	154,768 154,768			0	0	単-29号
地中配管 (コンクリートラフ)	150B 径 150mm 硬 質塩化ビニール管 φ75mm	m	183 0	9,175 9,175	1,679,025 0			-183	-1,679,025	単-30号
集水柵工		式	1 1		263,048 944,480			1	681,432	
現場打ち集水柵 ①	□500×H600 無筋コンク リート 18-8-25(高炉)	箇所	1 0	36,970 36,970	36,970 0			-1	-36,970	単-31号
現場打ち集水柵 ①	□700×H950 無筋コンク リート 18-8-25(高炉)	箇所	0 1	0 63,180	0 63,180			1	63,180	単-32号
現場打ち集水柵 ②	□500×H1000 無筋コンク リート 18-8-25(高炉)	箇所	1 0	47,444 47,444	47,444 0			-1	-47,444	単-33号
現場打ち集水柵 ②	□700×H1271 無筋コンク リート 18-8-25(高炉)	箇所	0 1	0 100,500	0 100,500			1	100,500	単-34号
現場打ち集水柵 ③	□600×H1400 無筋コンク リート 18-8-25(高炉)	箇所	1 0	86,583 86,583	86,583 0			-1	-86,583	単-35号
現場打ち集水柵 1, 2, 3	□700×H1227, □700× H1275, □700×H1310 無筋コンクリート 18-8-25(高炉)	箇所	0 3	0 112,100	0 336,300			3	336,300	単-36号
組立マンホール(集水柵③)	外圧2種 鉄蓋φ600(T-2)	箇所	0 1	0 260,700	0 260,700			1	260,700	単-37号

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事					(1 回変更) (個別合意)		河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
蓋 ①、②	G C - B 500 - L 500	組	2	28,683	57,366						単-38号
			0	28,683	0			-2	-57,366		
蓋 ③	G C - B 600 - L 600	組	1	34,685	34,685						単-39号
			0	34,685	0			-1	-34,685		
蓋 ①、②、1, 2, 3	鉄蓋・受枠(ノーマル) T-2 鎖付 粗目 柵内寸法：700×700	組	0	0	0						単-40号
			5	36,760	183,800			5	183,800		
水位標		式	1		222,137						
			1		222,137			0	0		
水位標		箇所	2		120,617						内-18号
			2		120,617			0	0		
H鋼杭	H200 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 5.4m H型鋼平均引抜長 0m	本	2	50,760	101,520						単-41号
			2	50,760	101,520			0	0		
構造物撤去工		式	1		456,206						
			1		1,572,603			1	1,116,397		
構造物取壊し工		式	1		34,441						
			1		1,080,626			1	1,046,185		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	2	8,778	17,556						単-42号
			19	8,778	166,782			17	149,226		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	0	0						単-43号
			9	15,410	138,690			9	138,690		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	31		15,246						内-19号
			31		15,246			0	0		

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事					(1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	事業区分	工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	0 17		0 45,265	17	45,265	内-20号		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	11 11	149 149	1,639 1,639	0	0	単-44号		
伐採・伐採物積込運搬		式	0 1		0 446,328	1	446,328	内-21号		
支障物撤去・運搬		式	0 1		0 266,676	1	266,676	内-22号		
排水構造物撤去工		式	1 1		378,702 201,664	1	-177,038			
床掘り	土砂	m3	0 100		0 22,746	100	22,746	内-23号		
埋戻し	土砂	m3	0 110		0 168,302	110	168,302	内-24号		
ヒューム管撤去	300mm ヒューム管	m	101 0	1,958 1,958	197,758 0	-101	-197,758	単-45号		
ヒューム管撤去	450mm ヒューム管	m	47 0	3,051 3,051	143,397 0	-47	-143,397	単-46号		
暗渠排水管撤去	撤去 鋼管 φ50mm	m	70 0	241.3 241.3	16,891 0	-70	-16,891	単-47号		
暗渠排水管撤去	撤去 硬質塩化ビニル管 φ75mm	m	179 0	115.4 115.4	20,656 0	-179	-20,656	単-48号		
暗渠排水管撤去	撤去 硬質塩化ビニル管 φ80mm～150mm	m	0 28	0 115.4	0 3,231	28	3,231	単-49号		

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事					(1 回変更) (個別合意)		河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管撤去	撤去 硬質塩化ビニル管 φ200mm～400mm		m	0 32	0 230.8	0 7,385			0 32	0 7,385	単-50号
運搬処理工			式	1 1		43,063 290,313			1	247,250	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	2 19	1,242 1,242	2,484 23,598			17	21,114	単-51号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 9	0 1,543	0 13,887			9	13,887	単-52号
殻運搬	アスファルト殻		m3	0.5 0.5	2,915 2,915	1,457 1,457			0	0	単-53号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	2 19	2,089 2,089	4,178 39,691			17	35,513	単-54号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	0 9	0 3,334	0 30,006			9	30,006	単-55号
殻処分	アスファルト殻		m3	0.5 0.5	2,089 2,089	1,044 1,044			0	0	単-56号
殻処分	木くず		t	0 9	0 13,340	0 120,060			9	120,060	単-57号
殻処分	がれき類		t	0 3	0 8,890	0 26,670			3	26,670	単-58号
現場発生品運搬	ヒューム管 鋼管 塩化ビニル管		回	8 8		33,900 33,900			0	0	内-25号
仮設工			式	1 1		3,455,902 6,662,823			1	3,206,921	

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1		3,228,107			
				1		4,663,880	1	1,435,773	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	0		0			内-26号
				230		136,329	230	136,329	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	0		0			内-27号
				230		147,398	230	147,398	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm		m2	2,010		474,751			内-28号
				2,010		474,751	0	0	
敷砂利 (撤去)	RC-40 敷厚 100mm		m2	2,010		161,611			内-29号
				2,010		161,611	0	0	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・ 撤去		m2	1,580		1,882,683			内-30号
				0		0	-1,580	-1,882,683	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・ 撤去		m2	0		0			内-31号
				1,580		3,034,729	1,580	3,034,729	
土木シート設置			m2	3,376		473,068			内-32号
				3,376		473,068	0	0	
土木シート撤去			m2	3,376		235,994			内-33号
				3,376		235,994	0	0	
汚濁防止工			式	0		0			
				1		1,771,148	1	1,771,148	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0		0			内-34号
				160		1,771,148	160	1,771,148	
交通管理工			式	1		227,795			
				1		227,795	0	0	

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	20		227,795				内-35号
				20		227,795	0	0		
直接工事費			式	1		32,701,279				
				1		39,244,043	1	6,542,764		
共通仮設費			式	1		7,299,799				
				1		13,445,959	1	6,146,160		
共通仮設費			式	1		4,272,308				
				1		9,232,805	1	4,960,497		
運搬費			式	1		3,880,202				
				1		3,880,202	0	0		
建設機械運搬費			台	2		111,141				内-36号
				2		111,141	0	0		
重建設機械分解組立輸送費			回	1		810,887				内-37号
				1		810,887	0	0		
仮設材運搬費 敷鉄板			t	281		2,958,174				内-38号
				281		2,958,174	0	0		
技術管理費			式	0		0				
				1		4,585,805	1	4,585,805		
保守管理(ICT)			式	0		0				内-39号
				1		14,605	1	14,605		
システム初期費(ICT)			式	0		0				内-40号
				1		1,146,000	1	1,146,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0				内-41号
				1		2,552,000	1	2,552,000		

設計内訳書

工事名	筑後川原鶴地区築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用			式	0 1		金額			内-42号
						0 14,500	1	14,500	
試掘調査費			式	0 1		0 858,700	1	858,700	内-43号
営繕費			式	0 1		0 313,994	1	313,994	
快適化			式	0 1		0 313,994	1	313,994	内-44号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		392,106 452,804	1	60,698	
共通仮設費 (率計上)			式	1 1		3,027,491 4,213,154	1	1,185,663	
純工事費			式	1 1		40,001,078 52,690,002	1	12,688,924	
現場管理費			式	1 1		12,356,254 16,235,743	1	3,879,489	
工事原価			式	1 1		52,357,332 68,925,745	1	16,568,413	
一般管理費等			式	1 1					
工事価格			式	1 1					
消費税相当額			式	1 1					

設計内訳書

工事名		筑後川原鶴地区築堤工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1 1							

0/510m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/28 08:51:16

第 1号内訳書 土砂等運搬
(表土)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	512	1,293	662,016	512	662,016	
合計					0			
					662,016		662,016	
変更積算金額					0			
					588,612		588,612	円/m3

1,500/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/28 08:51:16

軟弱土等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軟弱土等運搬	有り 50.0km以下 全ての費用		1,500	5,195	7,792,500			CB321420
		m ³	1,500	5,195	7,792,500	0	0	
合計					6,928,553			
					0		-6,928,553	

0/730m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:16

軟弱土等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軟弱土等運搬	有り 50.0km以下 全ての費用		0	0	0			CB321420
		m 3	730	5,195	3,792,350	730	3,792,350	
合 計					0			
					3,792,350		3,792,350	
変更積算金額					0			
					3,371,895		3,371,895	円/m3

0/3,770m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/28 08:51:16

軟弱土等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軟弱土等運搬	無し 0.8km以下 全ての費用		0	0	0			CB321420
		m ³	3,770	929.6	3,504,592	3,770	3,504,592	
合 計					0			
					3,504,592		3,504,592	
変更積算金額					0			
					3,116,041		3,116,041	円/m ³

0/4, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:16

整地

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	4,282	116.9	500,565	4,282	500,565	
合 計					0			
					500,565		500,565	
変更積算金額					0			
					445,062		445,062	円/m ³

2,910/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:16

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	2,912	2,040	5,940,480			CB210110
			2,912	2,040	5,940,480	0	0	
合計					5,281,865			
					0		-5,281,865	

2,900/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:16

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,912	197.8	575,993			CB210020
		m3	2,912	197.8	575,993	0	0	
合 計					512,133			
					0		-512,133	

0/3, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:16

土材料

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	3,335	2,400	8,004,000	3,335	8,004,000	
(購入土(砂質土 現場渡し 地山))								
合 計					0			
					8,004,000		8,004,000	
変更積算金額					0			
					7,116,526		7,116,526	円/m3

390m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:16

床掘り

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		387	226.7	87,732			CB210030
		m 3	387	226.7	87,732	0	0	
合 計					78,005			
					78,005		0	

100m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		96.7	254.5	24,610			CB210030
		m 3	96.7	254.5	24,610	0	0	
合 計					21,881			
					21,881		0	

70m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/28 08:51:17

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		74.5	2,614	194,743			CB210410
		m ³	74.5	2,614	194,743	0	0	
合計					173,152			
					173,152		0	

330m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		334	1,730	577,820			CB210410
		m 3	334	1,730	577,820	0	0	
合 計					513,757			
					513,757		0	

200m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			200	409.5	81,900			CB210080
		m 2	200	409.5	81,900	0	0	
合 計					72,819			
					72,819		0	

30m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

土砂等運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m ³	29.4	590.3	17,354			CB210110
			29.4	590.3	17,354	0	0	
合計					15,429			
					15,429		0	

30m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

整地

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		29.4	116.2	3,416			CB210610
		m ³	29.4	116.2	3,416	0	0	
合 計					3,037			
					3,037		0	

0/1箇所あたり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

巻きコンクリート ①

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	1	23,850	23,850	1	23,850	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	3.1	8,180	25,358	3.1	25,358	
ヒューム管 (B形管)	据付 450mm 無し 外圧管2種 全ての費用		0	0	0			CB222860
		m	1.3	16,830	21,879	1.3	21,879	
合 計					0			
					71,087		71,087	
変更積算金額					0			
					63,198		63,198	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

巻きコンクリート ②

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.82	28,700	23,534	0.82	23,534	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	3.5	7,406	25,921	3.5	25,921	
合 計					0			
					49,455		49,455	
変更積算金額					0			
					43,967		43,967	円/箇所

2箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

水位標

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
量水標(取付板)設置			9.3	7,416	68,968			WYB00007
		m	9.3	7,416	68,968	0	0	単一 72号
(材料費)								
量水板	鉄製メラミン加工12cm スコッチライト付		9.3	6,960	64,728			
		m	9.3	6,960	64,728	0	0	
矢板(松)	幅15cm 厚3cm		9.3	211	1,962			
		m	9.3	211	1,962	0	0	
合 計					120,617			
					120,617		0	

31m当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

舗装版切断

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		31.1	551.4	17,148			CB430510
		m	31.1	551.4	17,148	0	0	
合 計					15,246			
					15,246		0	

0/17m当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

舗装版切断

第 20号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	17.3	2,943	50,913	17.3	50,913	
合計					0			
					50,913		50,913	
変更積算金額					0			
					45,265		45,265	円/m

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

伐採・伐採物積込運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・伐採物積込運搬			0		0			WYB00012
		式	1		502,100	1	502,100	単一 76号
合計					0			
					502,100		502,100	
変更積算金額					0			
					446,328		446,328	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

支障物撤去・運搬

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支障物撤去・運搬			0		0			WYB00003
		式	1		300,000	1	300,000	単一 77号
合計					0			
					300,000		300,000	
変更積算金額					0			
					266,676		266,676	円/式

0/100m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

床掘り

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	99.3	257.7	25,589	99.3	25,589	
合 計					0			
					25,589		25,589	
変更積算金額					0			
					22,746		22,746	円/m3

0/110m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/28 08:51:17

埋戻し

第 24号内訳書

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	109	1,737	189,333	109	189,333	
合 計					0			
					189,333		189,333	
変更積算金額					0			
					168,302		168,302	円/m3

8回当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

現場発生品運搬

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下		8	4,766	38,128			CB010410
		回	8	4,766	38,128	0	0	
合 計					33,900			
					33,900		0	

0/230m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

第 26号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	228	200.9	45,805	228	45,805	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	228	407.7	92,955	228	92,955	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	114	127.8	14,569	114	14,569	
合 計					0			
					153,329		153,329	
変更積算金額					0			
					136,329		136,329	

0/230m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

工事用道路盛土
(撤去)

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	228	200.9	45,805	228	45,805	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	228	407.7	92,955	228	92,955	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	228	118.5	27,018	228	27,018	
合 計					0			
					165,778		165,778	
変更積算金額					0			
					147,398		147,398	円/m3

2,010m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

第 28号内訳書
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	RC-40 t=100mm		2,005	260	521,300			WYB00005
		m ²	2,005	260	521,300	0	0	単一 84号
整地	敷均し(ルーズ)標準		100	126.5	12,650			CB210610
		m ³	100	126.5	12,650	0	0	
合 計					474,751			
					474,751		0	

2,010m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

第 29号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	201	197.8	39,757			CB210020
			201	197.8	39,757	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m ³	201	590.3	118,650			CB210110
			201	590.3	118,650	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	201	116.2	23,356			CB210610
			201	116.2	23,356	0	0	
合 計					161,611			
					161,611		0	

1,580/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:17

敷鉄板

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		1,577	356.4	562,042			WB253610
		m ²	1,577	356.4	562,042	0	0	単一 85号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 96日 無 有		350	4,444	1,555,400			WB253630
		枚	350	4,444	1,555,400	0	0	単一 86号
合 計					1,882,683			
					0		-1,882,683	

0/1, 580m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

敷鉄板

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	1,577	356.4	562,042	1,577	562,042	単一 87号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 219日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	350	8,146	2,851,100	350	2,851,100	単一 88号
合 計					0			
					3,413,142		3,413,142	
変更積算金額					0			
					3,034,729		3,034,729	円/m2

3,376m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

土木シート設置

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート設置	ポリプロピレン系織布 t = 0.37mm 980 (N		3,376	157.6	532,057			WYB00010
		m ²	3,376	157.6	532,057	0	0	単一 89号
合計					473,068			
					473,068		0	

3, 376m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

土木シート撤去

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート撤去	ポリプロピレン系織布 t = 0. 3 7 mm 9 8 0 (N		3, 376	78. 62	265, 421			WYB00011
		m 2	3, 376	78. 62	265, 421	0	0	単一 90号
合 計					235, 994			
					235, 994		0	

0/160m当たり内訳書

印刷日時 : 2022/02/28 08:51:18

汚濁防止フェンス

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	160	12,450	1,992,000	160	1,992,000	単一 91号
(単独7ポストφ300 H=1.0m 1000N未満 賃料日数:74日)								
合 計					0			
					1,992,000		1,992,000	
変更積算金額					0			
					1,771,148		1,771,148	円/m

20人日当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

交通誘導警備員

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			20	12,810	256,200			WB010212
		人日	20	12,810	256,200	0	0	単一 92号
合 計					227,795			
					227,795		0	

2台当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

建設機械運搬費

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	バックホウ（超ロングアーム型）山積0.4m3（平積0.3m3）3.2km 無 無		2	62,500	125,000			WB010010
		台	2	62,500	125,000	0	0	単一 93号
合 計					111,141			
					111,141		0	

1回当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

重建設機械分解組立輸送費

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	912,000	912,000			WB010350
		回	1	912,000	912,000	0	0	単一 94号
合 計					810,887			
					810,887		0	

281t当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

仮設材運搬費
第 38号内訳書 敷鉄板

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(往路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		281	4,420	1,242,020			WB010020
		t	281	4,420	1,242,020	0	0	単一 95号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		281	1,500	421,500			WB010030
		t	281	1,500	421,500	0	0	単一 96号
(復路)								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		281	4,420	1,242,020			WB010020
		t	281	4,420	1,242,020	0	0	単一 95号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)		281	1,500	421,500			WB010030
		t	281	1,500	421,500	0	0	単一 96号
合 計					2,958,174			
					2,958,174		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

保守管理(ICT)

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 2739m3		0		0			WB010420
		式	1		8,758	1	8,758	単一 97号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 1126m2		0		0			WB010440
		式	1		5,847	1	5,847	単一 98号
合 計					0 14,605		14,605	
変更積算金額					0 14,605		14,605	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

システム初期費(ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	フルト-サ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 99号
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 100号
合 計					0			
					1,146,000		1,146,000	
変更積算金額					0			
					1,146,000		1,146,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2552千円		0		0			WB010610
		式	1		2,552,000	1	2,552,000	単一 101号
合計					0			
					2,552,000		2,552,000	
変更積算金額					0			
					2,552,000		2,552,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

ICT活用効果等調査費用

第 42号内訳書

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	職種(技術員)		0	0	0			WYB00014
		人	0. 5	29, 000	14, 500	0. 5	14, 500	単一 102号
合 計					0			
					14, 500		14, 500	
変更積算金額					0			
					14, 500		14, 500	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

試掘調査費

第 43号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘調査費			0		0			WYB00009
		式	1		858,700	1	858,700	単一 103号
合 計					0			
					858,700		858,700	
変更積算金額					0			
					858,700		858,700	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/28 08:51:18

快適トイレ

第 44号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用1基		0	0	0			
		基・月	7.6	41,315	313,994	7.6	313,994	
合 計					0			
					313,994		313,994	
変更積算金額					0			
					313,994		313,994	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	272.8
						1		272.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	306.9	306.9	CB210100	
			m3	1	306.9	306.9		
	計					306.9		
	単価					306.9	円/m3	
						306.9		

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削 (表土剥取り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		272.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	306.9	306.9		
	計					0		
	単価					306.9	円/m3	
						0		
変更積算単価						272.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	河床等掘削		単位	m3	数量	1	単価	379.2	
						1		379.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用			1	426.5	426.5	CB321410	
				m3	1	426.5	426.5		
計							426.5		
単価							426.5	円/m3	
							426.5		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,842	
						1		4,842	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満			1	5,446	5,446	CB210510	
				m3	1	5,446	5,446		
計							5,446		
単価							5,446	円/m3	
							5,446		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	645.9	
						1		645.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	726.5	726.5	CB210510		
			m3	1	726.5	726.5			
計						726.5			
単価						726.5			
						726.5	円/m3		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	179.5	
						1		179.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	201.9	201.9	CB210510		
			m3	1	201.9	201.9			
計						201.9			
単価						201.9			
						201.9	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		216.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し			0	0	0	CB210570
			m3	1		243.9	243.9	
計							0	
							243.9	
単価							0	
							243.9	円/m3
変更積算単価								
							216.9	円/m3

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	350.7
						1		350.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		盛土部 無し 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	394.5	394.5	CB220010
			m2	1		394.5	394.5	
計							394.5	
							394.5	
単価							394.5	
							394.5	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し	砕質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0		CB220070
				m2	1	517.4	517.4		
	計						0		
	単価						517.4	円/m2	
	変更積算単価						460.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	路肩保護コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	7,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.9	28,700	54,530	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,406	29,624	CB240210
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.19	1,907	362.33	CB224710
(材料費)							
路盤紙		ターポリン紙系	m 2	8.8	33	290.4	
計						84,806.73	
単価						8,481	
						8,481	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,296
						1		1,296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準)時間制約の補正 無		1	1,458	1,458	WYB00006	
			m 2	1	1,458	1,458	単- 59号	
	計					1,458		
	単価					1,458	円/m2	
						1,458		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	中間層(車道・路肩部) (端部舗装)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,226
						1		2,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,504	2,504	CB410250	
			m 2	1	2,504	2,504		
	計					2,504		
	単価					2,504	円/m2	
						2,504		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	903	
						1		903	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,016	1,016	CB410250		
			m2	1	1,016	1,016			
計						1,016			
単価						1,016			円/m2
						1,016			

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	950	
						1		950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 32mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,069	1,069	CB410250		
			m2	1	1,069	1,069			
計						1,069			
単価						1,069			円/m2
						1,069			

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,679	
						1		1,679	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 63mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,889	1,889	CB410250		
			m2	1	1,889	1,889			
	計					1,889			
	単価					1,889			円/m2
						1,889			

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 70mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,632	
						1		1,632	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 61mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,836	1,836	CB410260		
			m2	1	1,836	1,836			
	計					1,836			
	単価					1,836			円/m2
						1,836			

1次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	644.6	
						1		644.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	725	725	CB410030		
			m 2	1	725	725			
計						725			
単価						725	円/m2		
						725			

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,446	
						1		1,446	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,627	1,627	CB410260		
			m 2	1	1,627	1,627			
計						1,627			
単価						1,627	円/m2		
						1,627			

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	プレキャストU型側溝	300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	5,962
						1		5,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,706	6,706	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,706	6,706	単一 60号	
計						6,706		
単価						6,706		
						6,706	円/m	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	側溝蓋	300 40×6×60	単位	枚	数量	1	単価	1,105
						1		1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS		1	1,243	1,243	WB821430	
		A 5372 300 40×6×60 無し 無し	枚	1	1,243	1,243	単一 61号	
計						1,243		
単価						1,243		
						1,243	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	ヒューム管(B形管)	φ300 外圧管2種	単位	m	数量	1	単価	16,448
						1		16,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 180° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	18,500	18,500	CB222860	
			m	1	18,500	18,500		
計						18,500		
単価						18,500	円/m	
						18,500		

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	ヒューム管(B形管)	φ450 外圧管2種	単位	m	数量	1	単価	26,033
						1		26,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 450mm 180° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	29,280	29,280	CB222860	
			m	1	29,280	29,280		
計						29,280		
単価						29,280	円/m	
						29,280		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ヒューム管(B形管)	φ450 外圧管1種	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)	据付 450mm 360° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	0	0	0	CB222860		
(張コンクリート)			10	47,030	470,300		45,720	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.7	23,850	40,545			
			0	0	0	CB240210		
			0.4	8,180	3,272			
計					0			
					514,117			
単価					0			
					51,420	円/m		
変更積算単価					45,720	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	フラップゲート	φ300	単位	基	数量	1	208,323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート設置	φ300		1	75,300	75,300	1	208,323
		基	1	75,300	75,300		単一 62号
【材料費】							
フラップゲート(SUS製)	φ300		1	159,000	159,000		
		基	1	159,000	159,000		
計					234,300		
					234,300		
単価					234,300		円/基

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	フラップゲート	φ450	単位	基	数量	1	単価	290,301
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フラップゲート設置	φ450		1	91,470	91,470	WYB00004		
		基	1	91,470	91,470	単- 63号		
【材料費】								
フラップゲート(SUS製)	φ450		1	235,000	235,000			
		基	1	235,000	235,000			
計					326,470			
					326,470			
単価					326,500			
					326,500	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	フラップゲート	φ450	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フラップゲート設置	φ450		0	0	0	WYB00013		
		基	1	114,500	114,500	単一 64号		
【材料費】								
フラップゲート(SUS製)	φ450 バンド固定式		0	0	0			
		基	1	214,600	214,600			
計					0			
					329,100			
単価					0			
					329,100	円/基		
変更積算単価								
					292,700	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	暗渠排水管 (φ150)	据付 直管 50~150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	1,664	1,664		
	計					0		
						1,664		
	単価					0		
						1,664	円/m	
変更積算単価								
						1,480	円/m	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	暗渠排水管 (φ200)	据付 直管 200~400mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	2,903	2,903		
	計					0		
						2,903		
	単価					0		
						2,903	円/m	
変更積算単価								
						2,581	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	地中配管 (コンクリート77)	150B 径 150mm 鋼管 φ50mm	単位	m	数量	1	単価	9,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートトラフ敷設	150mm以下 新設		1	3,182	3,182		WE110100
			m	1	3,182	3,182		単一 65号
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ (材料費)	直線用(150B)500×150×120		1	3,180	3,180		WE506300
			m	1	3,180	3,180		単一 66号
	水道用鋼管布設	屋外配管 2インチ(50mm) 無		1	4,407	4,407		WB610390
			m	1	4,407	4,407		単一 67号
	(砂充填)							
	埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		0.013	4,914	63.88		CB210410
			m 3	0.013	4,914	63.88		
	敷砂, 保護砂 (材料費) ほぐした土量			0.013	3,200	41.6		CB322721
			m 3	0.013	3,200	41.6		
	計					10,874.48		
						10,874.48		
	単価					10,880		
						10,880		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	地中配管 (コンクリート管)	150B 径 150mm 硬質塩化ビニル管 φ75mm	単位	m	数量	1	単価	9,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートトラフ敷設	150mm以下 新設		1	3,182	3,182		WE110100
			m	1	3,182	3,182		単- 65号
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ (材料費)	直線用(150B)500×150×120		1	3,180	3,180		WE506300
			m	1	3,180	3,180		単- 66号
	水道用硬質塩化ビニル管布設	屋外 75mm 硬質塩化ビニル管		1	3,860	3,860		WB610400
			m	1	3,860	3,860		単- 68号
	(砂充填)							
	埋戻し	現場制約あり 土砂 無し		0.011	4,914	54.05		CB210410
			m ³	0.011	4,914	54.05		
	敷砂, 保護砂 (材料費)			0.011	3,200	35.2		CB322721
			m ³	0.011	3,200	35.2		
	計					10,311.25		
						10,311.25		
	単価					10,320		
						10,320		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打ち集水樹 ①	□500×H600 無筋コンクリート 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	36,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1	41,580	41,580	CB222950
			箇所		1	41,580	41,580	
	計						41,580	
	単価						41,580	
							41,580	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打ち集水樹 ①	□700×H950 無筋コンクリート 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.55m3を超え0.58m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設			0	0	0	CB222950
	(材料費)		箇所	1	67,090	67,090		
	足掛け金物	幅30cm φ19			0	0	0	
			個	2	1,980	3,960		
	計					0		
	単価					71,050		円/箇所
	変更積算単価					63,180		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打ち集水樹 ②	□500×H1000 無筋コンクリート 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	47,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉)		1	53,360	53,360	CB222950	
		0.40m3を超え0.43m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	53,360	53,360		
	計					53,360		
	単価					53,360		
						53,360	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	現場打ち集水樹 ②	□700×H1271 無筋コンクリート 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0		CB222950
	(材料費)			1	107,000	107,000		
	足掛け金物	幅30cm φ19	個	0	0	0		
				3	1,980	5,940		
	計					0		
	単価					112,940		
	変更積算単価					0		
						113,000		円/箇所
						100,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	現場打ち集水樹 ③	□600×H1400 無筋コンクリート 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	86,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉)		1	97,380	97,380	CB222950	
		0.87m3を超え0.92m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	97,380	97,380		
	計					97,380		
	単価					97,380		
						97,380	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場打ち集水樹 1, 2, 3	□700×H1227, □700×H1275, □700×H1310 無筋コンクリート 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0		CB222950
	(材料費)			1	120,100	120,100		
	足掛金物	幅30cm φ19	本	0	0	0		
				3	1,980	5,940		
	計					0		
	単価					126,040		
	変更積算単価					0	126,100	円/箇所
						112,100		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	組立マンホール(集水桝③)	外圧2種 鉄蓋φ600(T-2)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		260,700
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り(円形断面) 全ての費用	基	0	0	0	1	51,880	CB222840
(材料費)			1		51,880			
鉄筋コンクリート製組立マンホール	底板有効高130	個	0	0	0	1	17,300	
鉄筋コンクリート製組立マンホール	管取付け壁 900×1800	個	0	0	0	1	59,200	
鉄筋コンクリート製組立マンホール	直壁 900×600	個	0	0	0	1	21,400	
エバホール1号 スラブ H150穴付	H150	個	0	0	0	1	18,900	
鉄筋コンクリート製組立マンホール	調整リング 600×100	個	0	0	0	1	5,780	
鉄蓋・受枠(ノーマル) T-2 鎖付	φ600	組	0	0	0	1	50,310	
塩ビ桝 90° 曲り SD 右	150-200	個	0	0	0	1	10,300	
塩ビ桝 90° 曲り SD-W 右	200-300	個	0	0	0	1	29,680	
ワタチ開閉密閉ふた(雨水マーク)	VU ^イ イ ^ブ 内径接続用 200	組	0	0	0	1	3,080	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	組立マンホール(集水桝③)	外圧2種 鉄蓋φ600(T-2)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワンタッチ開閉密閉ふた(雨水マーク)	VUパイプ 内径接続用 300	組	0	0	0			
			1	7,390	7,390			260,700
(削孔費)								
鉄筋コンクリート製組立マンホール	削孔費 ヒューム管用300用	箇所	0	0	0			
			1	6,260	6,260			
鉄筋コンクリート製組立マンホール	削孔費 塩ビ管用200用	箇所	0	0	0			
			1	4,310	4,310			
鉄筋コンクリート製組立マンホール	削孔費 塩ビ管用150用	箇所	0	0	0			
			2	3,680	7,360			
計					0			
					293,150			
単価					0			
					293,200			円/箇所
変更積算単価								
					260,700			円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	蓋 ①、②	G C-B500-L500	単位	組	数量	1	単価	28,683
						1		28,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		2	806	1,612	WB821430	
			枚	2	806	1,612	単一 69号	
集水蓋		G C-B500-L500		1	30,640	30,640		
			組	1	30,640	30,640		
	計					32,252		
						32,252		
	単価					32,260		
						32,260	円/組	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	蓋 ③	G C-B600-L600	単位	組	数量	1	単価	34,685
						1		34,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	806	806	WB821430	
			枚	1	806	806	単一 70号	
集水蓋		G C-B600-L600		1	38,200	38,200		
			組	1	38,200	38,200		
	計					39,006		
						39,006		
	単価					39,010		
						39,010	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	蓋 ①、②、1、2、3	鉄蓋・受枠(ノーマク) T-2 鎖付 粗目 枠内寸法：700 ×700	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	333	333	0	WB821430 単一 71号
	(材料費)							
	スチール製レチンク蓋(集水枠用)	700×700用 t-2 クリ付	組	1	41,000	41,000	0	
	計					41,333	0	
	単価					41,340	0	円/組
	変更積算単価					36,760	0	円/組

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	H鋼杭	H200 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 5.4m H型 鋼平均引抜長 0m	単位	本	数量	1	単価	50,760
						1		50,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し H200 6m以下		1	8,890	8,890	WB250210	
			本	1	8,890	8,890	単- 73号	
H形鋼		広幅 SS400 200×200		0.5	96,400	48,200		
			t	0.5	96,400	48,200		
	計					57,090		
						57,090		
	単価					57,090	円/本	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,778
						1		8,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	9,873	9,873	WB824010	
			m3	1	9,873	9,873	単- 74号	
	計					9,873		
						9,873		
	単価					9,873	円/m3	
						9,873		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		15,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		0	0	0	WB824010		
			m 3	1	17,330	17,330	単一 75号		
計						0			
						17,330			
単価						0			
						17,330	円/m3		
変更積算単価						15,410	円/m3		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	149	
						1		149	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	167.6	167.6	CB430310		
			m 2	1	167.6	167.6			
計						167.6			
						167.6			
単価						167.6			
						167.6	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	ヒューム管撤去	300mm ヒューム管	単位	m	数量	1	単価	1,958
						1		1,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		撤去 300mm 全ての費用		1	2,203	2,203	CB222860	
			m	1	2,203	2,203		
計						2,203		
単価						2,203	円/m	
						2,203		

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	ヒューム管撤去	450mm ヒューム管	単位	m	数量	1	単価	3,051
						1		3,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		撤去 450mm 全ての費用		1	3,432	3,432	CB222860	
			m	1	3,432	3,432		
計						3,432		
単価						3,432	円/m	
						3,432		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	暗渠排水管撤去	撤去 鋼管 φ50mm	単位	m	数量	1	単価	241.3
						1		241.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管撤去		鋼管 φ50		1	271.4	271.4	WYB00001	
			m	1	271.4	271.4	単一 78号	
計						271.4		
単価						271.4	円/m	
						271.4		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	暗渠排水管撤去	撤去 硬質塩化ビニル管 φ75mm	単位	m	数量	1	単価	115.4
						1		115.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50~150mm		1	129.8	129.8	CB222770	
			m	1	129.8	129.8		
計						129.8		
単価						129.8	円/m	
						129.8		

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	暗渠排水管撤去	撤去 硬質塩化ビニル管 φ80mm～150mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		115.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50～150mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	129.8	129.8		
計						0		
						129.8		
単価						0		
						129.8	円/m	
変更積算単価								
						115.4	円/m	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	暗渠排水管撤去	撤去 硬質塩化ビニル管 φ200mm～400mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		230.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200～400mm		0	0	0	CB222770	
			m	1	259.6	259.6		
計						0		
						259.6		
単価						0		
						259.6	円/m	
変更積算単価								
						230.8	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,242
						1		1,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,397	1,397	CB227010	
			m 3	1	1,397	1,397		
	計					1,397		
	単価					1,397		
						1,397	円/m3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,735	1,735		
	計					0		
	単価					1,735		
						0		
	変更積算単価					1,735	円/m3	
						1,543	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,915
						1		2,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	3,279	3,279	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 11.5km以下 全ての費用	m3	1	3,279	3,279		
計						3,279		
単価						3,279	円/m3	
						3,279		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,089
						1		2,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単-79号	
(処分費(コンクリート殻(無筋)))								
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	
						2,350		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			0	0	0	WB020051		
		m3	1	3,750	3,750	単- 80号		
(処分費(コンクリート殻(有筋)))								
計					0			
					3,750			
単価					0			
					3,750	円/m3		
変更積算単価								
					3,334	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	2,089
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			1	2,350	2,350	WB020051	
		m3	1	2,350	2,350	単- 81号	
(処分費(アスファルト)							
計					2,350		
					2,350		
単価					2,350		
					2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	般処分	木くず	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			0	0	0	WYB00021		
(処分費(木くず))		t	1	15,000	15,000	単- 82号		
計					0			
単価					15,000	円/t		
変更積算単価					13,340	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	般処分	がれき類	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			0	0	0	WYB00018		
(処分費(がれき類))		t	1	10,000	10,000	単- 83号		
計					0			
単価					10,000	円/t		
変更積算単価					8,890	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準)時間制約の補正 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,458
						1		1,458
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工(4週8休)	張芝工 500m2以上(標準)時間制約の補正 無		1	1,458.6	1,458		
			m 2	1	1,458.6	1,458		
	計					1,458		
						1,458		
	単価					1,458	円/m 2	
						1,458		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3,550	35,500		
	U型側溝	本体 普通型 300×300×2000	個	5	6,000	30,000		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.6	2,600	1,560		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					67,060		
	単価					6,706	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		40kg以下 昼 無	枚	100	333	33,300		1,243
蓋版コンクリート・鋼製								
U形用蓋	1種 300 40×6×60		枚	100	910	91,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						124,300		
単価						1,243	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
	フラップゲート設置	φ300					1		75,300
							1		75,300
	機械設備据付工				2	25,620	51,240		
			人		2	25,620	51,240		
	普通作業員				1	20,475	20,475		
			人		1	20,475	20,475		
	諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3,585		
			式		1		3,585		
	計						75,300		
							75,300		
	単価						75,300	円/基	
							75,300		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	概要
	フラップゲート設置	φ450					1		91,470
							1		91,470
	機械設備据付工				2	25,620	51,240		
			人		2	25,620	51,240		
	普通作業員				1	20,475	20,475		
			人		1	20,475	20,475		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊			0.5	30,800	15,400		
			日		0.5	30,800	15,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%				1		4,355		
			式		1		4,355		
	計						91,470		
							91,470		
	単価						91,470		
							91,470	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	フラップゲート設置	φ450	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	25,095	25,095		
	設備機械工			0	0	0		
			人	1	24,150	24,150		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	20,475	20,475		
	小型バックホウ（クローラ型）	山積0.22m3(平積0.16m3)・クレーン0.9t吊		0	0	0		WYB00008
			日	1	41,320	41,320		単-104号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		3,460		
	計					0		
						114,500		
	単価					0		
						114,500		円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	コンクリートトラフ敷設	150mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	22,050	11,025		
普通作業員			人	15	20,475	307,125		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						318,200		
単価						3,182	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋コンクリートケーブルトラフ (材料費)	直線用(150B)500×150×120	単位	m	数量	1	単価	3,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	直線用 500×150×120 (蓋付)	m	1	3,180	3,180		
	計					3,180		
	単価					3,180	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	水道用鋼管布設	屋外配管 2インチ(50mm) 無	単位	m	数量	100	単価	4,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	15.7	21,315	334,645		
一般配管用ステンレス鋼鋼管		φ50mm、厚1.2mm	m	105	1,010	106,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						440,700		
単価						4,407	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 75mm 硬質塩化ビニール管	単位	m	数量	100	単価	3,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	13.3	21,315	283,489		
硬質ポリ塩化ビニール管		水道管 VP 75×89×5.9	m	131.25	781	102,506		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						386,000		
単価						3,860	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	806	80,600		
	集水蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					80,600		
	単価					806	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	806	80,600		
	集水蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					80,600		
	単価					806	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	333	33,300		
	集水蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					33,300		
	単価					333	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	量水標(取付板)設置	単位	m	数量	1	7,416
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.017	25,095	426	
		人	0.017	25,095	426	
特殊作業員			0.076	23,100	1,755	
		人	0.076	23,100	1,755	
普通作業員			0.188	20,475	3,849	
		人	0.188	20,475	3,849	
諸雑費 (率+まるめ) 23%			1		1,386	
		式	1		1,386	
計					7,416	
単価					7,416	
					7,416	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW 無し H200 6m以下	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.238	25,095	5,972		8,890	
とび工		人	0.476	24,990	11,895			
普通作業員		人	0.238	20,475	4,873			
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW H200	日	0.238	274,300	65,283	WK250010	単-105号	
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		877			
計					88,900			
単価					8,890		円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	単価	9,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,873.5	9,873			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9,873			
単価						9,873	円/m 3		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		1	単価	17,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,322.3	17,322			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						17,330			
単価						17,330	円/m 3		

参考資料（1）

単-76号	伐採・伐採物積込運搬	単位	式	数量	単価		金額	単価	0
					0	1			
名称		規格		数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役	人		0	0	0			
	普通作業員	人		3.5	25,095	87,832			
	運転手（特殊）	人		0	0	0			
	運転手（一般）	人		5.5	22,365	123,007			
	バックホウ（クローラ） [標準]	日	山積0.8m3（平積0.6m3）	0	0	0			
	バックホウ（クローラ） [標準]	日	山積0.28m3（平積0.2m3）	1	11,100	11,100			
	アタッチメント	日	クローフォーク0.3用	0	0	0			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	日	4t積級	5	8,730	43,650			
	チェーンソー	基・日		6	6,450	38,700			
	軽油	L	1.2号	9	2,000	18,000			
	混合油	L	1:20	0	0	0			
		L		382	128	48,896			
		L		24	141	3,384			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	伐採・伐採物積込運搬	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	チェーンソー替刃			0	0		0	
		本		3	3,000		9,000	
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			49	
	計						0	
							502,100	
	単価						0	
							502,100	円/式

参考資料（1）

単-77号	支障物撤去・運搬	単位	式	数量	単価		金額	単価	0
					0	1			
名称		規格		数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員		人		3.5	25,095	87,832			
運転手（特殊）		人		2.5	20,475	51,187			
電気		人		2.5	22,365	55,912			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		0	0	0			
		日		3	12,000	36,000			
小型バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）		0	0	0			
		日		1	4,690	4,690			
高所作業車（トラック架装リフト車）		[アーム型・幅広デッキ回転タイプ] 作業床高8~10m未満		0	0	0			
		日		1	18,600	18,600			
軽油		1.2号		0	0	0			
		L		185	128	23,680			
諸雑費（まるめ）				0		0			
		式		1		49			
計						0			
						300,000			
単価						0			
						300,000		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-78号	鋼管撤去	鋼管 φ50	m		100	271.4
					100	271.4
配管工			0.66	21,315	14,067	
		人	0.66	21,315	14,067	
普通作業員			0.6	20,475	12,285	
		人	0.6	20,475	12,285	
諸雑費（率+まるめ） 3%			1		788	
		式	1		788	
計					27,140	
					27,140	
単価					271.4	
					271.4	円/m

参考資料（1）

単-79号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻 (無筋) (株)協和工業	m ³	100	2,350	235,000			
計						235,000			
単価						2,350	円/m ³		

単-80号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻 (有筋) (株)協和工業	m ³	100	3,750	375,000			
計						375,000			
単価						3,750	円/m ³		

参考資料（1）

単-81号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (株)協和工業	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

単-82号		処分費 (t)	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず (株)協和工業	t	1	15,000	15,000		
計						0		
単価						15,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	処分費 (t)		単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		がれき類 (有) ショウエイ環境		0	0	0			
			t	1	10,000	10,000			
	計					0			
						10,000			
	単価					0			
						10,000	円/t		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	敷砂利	RC-40 t=100mm	単位	m ²	数量	10	単価	260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシュラン		RC-40		1	2,600	2,600			
			m ³	1	2,600	2,600			
	計					2,600			
						2,600			
	単価					260			
						260	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	356.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	25,095	7,403			
とび工		人	0.295	24,990	7,372			
普通作業員		人	0.295	20,475	6,040			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	49,090	14,481		WK250590	単-106号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		344			
計					35,640			
単価					356.4		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 96日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	3,744	3,744			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,444			
単価					4,444	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	356.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	25,095	7,403			
とび工		人	0.295	24,990	7,372			
普通作業員		人	0.295	20,475	6,040			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	49,090	14,481	WK250590	単-107号	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		344			
計					35,640			
単価					356.4		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 219日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	7,446	7,446		8,146	
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,146			
単価					8,146	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	土木シート設置	ポリプロピレン系織布 t=0.37mm 980 (N	単位	m ²	数量	100		157.6
						100		157.6
	普通作業員		人	0.16	20,475	3,276		
				0.16	20,475	3,276		
	土木シート	ポリプロピレン系織布 t=0.37mm 980 (N/5cm)	m ²	104	120	12,480		
				104	120	12,480		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
				1		4		
	計					15,760		
						15,760		
	単価					157.6		
						157.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	土木シート撤去	ポリプロピレン系織布 t=0.37mm 980 (N	単位	m ²	数量	100		78.62
						100		78.62
	普通作業員		人	0.32	20,475	6,552		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		1,310		
	計					7,862		
	単価					78.62		
						78.62	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,748	274,800	WB253020 単-108号
汚濁防止フェンス		単独7ポストφ300 H=1.0m 1000未満(基本料+賃料74日)		m	100	8,819	881,900	
アンカー工 10%				式	1		88,190	
諸雑費(まるめ)				式	1		110	
計							1,245,000	
単価							12,450	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円/人日	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	貨物自動車による運搬（1車1回）	バックホウ(超ロングアーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 3.2km 無	単位	台	数量		単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62,500		
	単価					62,500	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	912,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5.5	23,100	127,050			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	1.5	43,300	64,950			
運搬費等率 375%		式	1		720,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					912,000			
単価					912,000	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単-97号		路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 2739m3	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	0.349	25,095	8,758		
		計					8,758		
		単価					8,758	円/式	

単-98号		法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 1126m2	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	0.233	25,095	5,847		
		計					5,847		
		単価					5,847	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2552千円	単位	式	数量	1	単価	2,552,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,552,000			
計						2,552,000			
単価						2,552,000	円/式		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-102号	ICT活用効果等調査費用	職種(技術員)	単位	人	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0	0	0			
			人	1	29,000	29,000			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						29,000			
単価						0			
						29,000	円/人		

参考資料（1）

単-103号		試掘調査費	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
普通作業員			人	11.8	25,095	296,121		
運転手（特殊）				0	0	0		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）		0	0	0		
			日	3	11,100	33,300		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）		0	0	0		
			日	12	4,690	56,280		
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		0	0	0		
			日	7	631	4,417		
軽油		1.2号		0	0	0		
			L	464	128	59,392		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	42	142	5,964		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		89		
計						0		
						858,700		
単価						0		
						858,700	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	小型バックホウ（クローラ型）	山積0.22m3(平積0.16m3)・クレーン0.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	30.8	125	3,850			
小型バックホウ(クローラ型)標準型・クレーン機能付	排ガス(第2次基準)山積0.22m3(平積0.16m)吊り0.9t	日	0	0	0			
		日	1	15,100	15,100			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		5			
計					0			
					41,320			
単価					0			
					41,320		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW H200	単位	日	数量	1	単価	274,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	523	125	65,375			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN	供用日	1.3	86,100	111,930			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	57,400	74,620			
諸雑費（まるめ）		式	1		10			
計					274,300			
単価					274,300	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	112	125	14,000			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					49,090			
単価					49,090	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	112	125	14,000			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						49,090		
単価						49,090	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	25,095	55,209		
	普通作業員		人	5.4	20,475	110,565		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	45,930	101,046		WK250550 単-109号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,980		
	計					274,800		
	単価					2,748		円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	83	135	11,205			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						45,930		
単価						45,930	円/日	