

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大小路地区上流掘削その1工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市大小路町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 8月	12) 設 計 年 月	令和 3年 7月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189700028	14) 単価適用年月	2021年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	118,635,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	106,095,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	196日間 自 令和 3年 9月 1日 (当初) 至 令和 4年 3月15日 (1回変更) 至 令和 4年 3月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	川内	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川内川水系 川内川	22) 処 分 費 等	377,921
		23) 公 告 日	令和 3年 6月15日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 都市水環境整備事業費 都市水環境整備事業費	2) 目： 河川改修費 総合水系環境整備事業費 総合水系環境整備事業費	3) 目の細分： 工事費 (R2当初未済) 工事費 (R2当初未済) 工事費 (R3当初)	4) 事業名：
-------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------

設計内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:48

工事名	大小路地区上流掘削その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		53,679,317				
		式	1		57,132,352	1	3,453,035		
河川土工		式	1		16,984,066				
		式	1		13,357,078	1	-3,626,988		
掘削工(ICT)		式	1		3,141,830				
		式	1		2,267,300	1	-874,530		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満		9,700	323.9	3,141,830				単-1号
		m3	7,000	323.9	2,267,300	-2,700	-874,530		
盛土工(ICT)		式	0		0				
		式	1		363,840	1	363,840		
路体(築堤)盛土(ICT)			0	0	0				単-2号
		m3	1,600	227.4	363,840	1,600	363,840		
法面整形工(ICT)		式	1		217,616				
		式	1		240,128	1	22,512		
法面整形(切土部)(ICT)	い質土、砂及び砂質土、粘性土		290	750.4	217,616				単-3号
		m2	320	750.4	240,128	30	22,512		
残土処理工		式	1		13,624,620				
		式	1		10,485,810	1	-3,138,810		
整地	残土受け入れ地での処理		9,700	110.6	1,072,820				単-4号
		m3	5,200	110.6	575,120	-4,500	-497,700		
土砂等運搬	土砂(シラス)		9,700	1,294	12,551,800				単-5号
		m3	1,780	1,294	2,303,320	-7,920	-10,248,480		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0				単-6号
		m3	1,780	1,581	2,814,180	1,780	2,814,180		

設計内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:48

工事名	大小路地区上流掘削その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0				単-7号
		m3	350	1,581	553,350	350	553,350		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0				単-8号
		m3	1,320	3,212	4,239,840	1,320	4,239,840		
法覆護岸工			1		18,124,730				
		式	1		17,056,270	1	-1,068,460		
植生工			1		18,124,730				
		式	1		17,056,270	1	-1,068,460		
張芝	張芝工 500m2以上		13,910	1,303	18,124,730				単-9号
		m2	13,090	1,303	17,056,270	-820	-1,068,460		
付帯道路工			1		17,769,932				
		式	1		23,494,886	1	5,724,954		
作業土工			1		94,884				
		式	1		127,529	1	32,645		
床掘り	土砂		20		4,321				内-1号
		m3	0		0	-20	-4,321		内-2号
床掘り	土砂		0		0				内-2号
		m3	30		6,913	30	6,913		
床掘り	土砂		8		14,015				内-3号
		m3	8		14,015	0	0		
埋戻し			20		39,269				内-4号
		m3	0		0	-20	-39,269		
埋戻し			0		0				内-5号
		m3	30		62,368	30	62,368		

設計内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:48

工事名	大小路地区上流掘削その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	6		18,023			内-6号	
			6		18,023	0	0		
基面整正		m2	34		11,434			内-7号	
			0		0	-34	-11,434		
基面整正		m2	0		0			内-8号	
			51		16,984	51	16,984		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	5		6,470			内-9号	
			0		0	-5	-6,470		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	0		0			内-10号	
			6		7,764	6	7,764		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	1		800			内-11号	
			1		800	0	0		
整地	残土受け入れ地での処理	m3	5		552			内-12号	
			0		0	-5	-552		
整地	残土受け入れ地での処理	m3	0		0			内-13号	
			6		662	6	662		
舗装準備工		式	1		55,690				
			1		55,690	0	0		
不陸整正	補足材無し	m2	536	103.9	55,690			単-10号	
			536	103.9	55,690	0	0		
アスファルト舗装工		式	1		787,384				
			1		787,384	0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	536	1,469	787,384			単-11号	
			536	1,469	787,384	0	0		

設計内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:48

工事名	大小路地区上流掘削その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装工		式	1		14,789,520				
			1		18,538,801	1	3,749,281		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	595	518.6	308,567			単-12号	
			1,470	518.6	762,342	875	453,775		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,100	797.9	877,690			単-13号	
			1,280	797.9	1,021,312	180	143,622		
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,990	1,086	2,161,140			単-14号	
			2,120	1,086	2,302,320	130	141,180		
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm	m2	595	2,107	1,253,665			単-15号	
			1,470	2,107	3,097,290	875	1,843,625		
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	3,080	3,162	9,738,960			単-16号	
			3,400	3,162	10,750,800	320	1,011,840		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	194	2,317	449,498			単-17号	
			261	2,317	604,737	67	155,239		
縁石工		式	1		1,292,334				
			1		2,833,882	1	1,541,548		
端止工	幅 30cm 18-8-40(高炉)	m	115	9,980	1,147,700			単-18号	
			170	9,980	1,696,600	55	548,900		
舗装止コンクリート	18-8-25(高炉)	m	50	2,800	140,000			単-19号	
			50	2,800	140,000	0	0		
歩車道境界ブロック	標準部(両面R)C種 L=2000	m	0	0	0			単-20号	
			106	8,384	888,704	106	888,704		
歩車道境界ブロック	摺付部(両面R)C種 L=1000	m	0	0	0			単-21号	
			4	10,040	40,160	4	40,160		

設計内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:48

工事名	大小路地区上流掘削その1工事					河川改修		概要
	(1回変更) (個別合意)					事業区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
舗装止ブロック	100/150×150×2000	m	0 14	0 4,556	0 63,784			単-22号
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	2 2	2,317 2,317	4,634 4,634			単-23号
付属物設置工		式	1 1		750,120 1,151,600			
河川付属物基礎		本	40 0	18,753 18,753	750,120 0			単-24号
河川付属物基礎		本	0 40	0 28,790	0 1,151,600			単-25号
構造物撤去工		式	1 1		518,778 930,120			
構造物取壊し工		式	1 1		253,750 501,466			
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 20cm	m2	290 360	875 875	253,750 315,000			単-26号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0 380	0 490.7	0 186,466			単-27号
縁石撤去工		式	0 1		0 10,939			
舗装止ブロック撤去		m	0 14		0 10,939			内-14号
運搬処理工		式	1 1		265,028 417,715			

設計内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:48

工事名	大小路地区上流掘削その1工事					河川改修		概要
	(1回変更) (個別合意)					事業区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	59 71	1,789 1,789	105,551 127,019			単-28号
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 19	0 1,789	0 33,991			単-29号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	59 71	2,703 2,703	159,477 191,913			単-30号
殻処分	アスファルト殻	m3	0 19	0 2,951	0 56,069			単-31号
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管・仮設ガードレール・看板	回	0 1		0 8,723			内-15号
除草工		式	0 1		0 767,998			
堤防除草工		式	0 1		0 767,998			
除草		m2	0 10,400		0 405,558			内-16号
集草		m2	0 10,400	0 17.93	0 186,472			単-32号
積込・荷卸		m2	0 10,400	0 11.16	0 116,064			単-33号
運搬(堤防除草)		m2	0 10,400	0 5.76	0 59,904			単-34号
仮設工		式	1 1		281,811 1,526,000			

設計内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:48

工事名	大小路地区上流掘削その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
養生対策工		式	0		0				
		式	1		962,378	1	962,378		
ロープ柵	芝養生	m	0		0				内-17号
		m	1,033		962,378	1,033	962,378		
交通管理工		式	1		281,811				
		式	1		563,622	1	281,811		
交通誘導警備員		人日	24		281,811				内-18号
		人日	0		0	-24	-281,811		
交通誘導警備員		人日	0		0				内-19号
		人日	48		563,622	48	563,622		
直接工事費		式	1		53,679,317				
		式	1		57,132,352	1	3,453,035		
共通仮設費		式	1		8,444,003				
		式	1		13,309,255	1	4,865,252		
共通仮設費		式	1		1,920,997				
		式	1		6,440,412	1	4,519,415		
準備費		式	0		0				
		式	1		199,748	1	199,748		
木根等処分費		式	0		0				内-20号
		式	1		199,748	1	199,748		
技術管理費		式	1		577,762				
		式	1		4,620,717	1	4,042,955		
土質等試験費		式	0		0				内-21号
		式	1		40,820	1	40,820		

設計内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:48

工事名	大小路地区上流掘削その1工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工調査費		式	0		0				内-22号
		式	1		81,200	1	81,200		
保守管理(ICT)		式	1		42,973				内-23号
		式	0		0	-1	-42,973		
保守管理(ICT)		式	0		0				内-24号
		式	1		41,334	1	41,334		
システム初期費(ICT)		式	1		534,789				内-25号
		式	0		0	-1	-534,789		
システム初期費(ICT)		式	0		0				内-26号
		式	1		1,024,863	1	1,024,863		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0				内-27号
		式	1		3,418,000	1	3,418,000		
ICT活用効果等調査費		式	0		0				内-28号
		式	1		14,500	1	14,500		
営繕費		式	0		0				
		式	1		209,000	1	209,000		
快適トル		式	0		0				内-29号
		式	1		209,000	1	209,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,343,235				
		式	1		1,410,947	1	67,712		
共通仮設費(率計上)		式	1		6,523,006				
		式	1		6,868,843	1	345,837		
純工事費		式	1		62,123,320				
		式	1		70,441,607	1	8,318,287		

設計内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:49

工事名	大小路地区上流掘削その1工事 (1回変更) (個別合意)				事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸	金額	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		21,163,553			
			1		22,466,194	1	1,302,641	
工事原価		式	1		83,286,873			
			1		92,907,801	1	9,620,928	
一般管理費等		式	1					
			1					
工事価格		式	1					
			1					
消費税相当額		式	1					
			1					
工事費計		式	1					
			1					

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		20	241.6	4,832			CB210030
		m 3	20	241.6	4,832	0	0	
合 計					4,321			
					0		-4,321	

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	32	241.6	7,731	32	7,731	
合 計					0			
					7,731		7,731	
変更積算金額					0			
					6,913		6,913	円/m3

8m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		8	1,959	15,672			CB210030
		m 3	8	1,959	15,672	0	0	
					14,015			
合 計					14,015		0	

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		17	2,583	43,911			CB210410
		m 3	17	2,583	43,911	0	0	
					39,269			
合 計					0		-39,269	

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

第 5号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	27	2,583	69,741	27	69,741	
合 計					0			
					69,741		69,741	
変更積算金額					0			
					62,368		62,368	円/m3

6m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

第 6号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		6	3,359	20,154			CB210410
		m 3	6	3,359	20,154	0	0	
合 計					18,023			
					18,023		0	

34/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

基面整正

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			34.4	371.7	12,786			CB210080
		m 2	34.4	371.7	12,786	0	0	
合 計					11,434			
					0		-11,434	

0/51m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

基面整正

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	51.1	371.7	18,993	51.1	18,993	
合 計					0			
					18,993		18,993	
変更積算金額					0			
					16,984		16,984	円/m2

5/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)有 11.0km以下 良好		5	1,447	7,235			WA901000
		m ³	5	1,447	7,235	0	0	単- 35号
合計					6,470			
					0		-6,470	

0/6m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)有 11.0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m ³	6	1,447	8,682	6	8,682	単- 37号
合計					0			
					8,682		8,682	
変更積算金額					0			
					7,764		7,764	円/m ³

1m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.07
仕様使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 ハ' ヱ' ヱ' 山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.0km以下		1	895.5	895			CB210110
		m3	1	895.5	895	0	0	
合 計					800		0	
					800			

5/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

整地

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.07
仕様使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		5	123.7	618			CB210610
		m3	5	123.7	618	0	0	
合 計					552			
					0		-552	

0/6m3当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

整地

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	6	123.7	742	6	742	
合 計					0			
					742		742	
変更積算金額					0			
					662		662	円/m3

0/14m当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

舗装止ブロック撤去

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装止ブロック撤去	処分ブロック規格 800mm超2000mm以下		0	0	0			WYB00029
		m	14	855.5	11,977	14	11,977	単一 48号
積込（コンクリート殻）	全ての費用		0	0	0			CB224260
		m 3	0.26	990.4	257	0.26	257	
合 計					0			
					12,234		12,234	
変更積算金額					0			
					10,939		10,939	円/m

0/1回当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

現場発生産品運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 1 4.0km以下 0.8t超1.1t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	9,756	9,756	1	9,756	
合計					0			
					9,756		9,756	
変更積算金額					0			
					8,723		8,723	円/回

0/10,400m2当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

除草

第 16号内訳書

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	肩掛式(カッタ径255mm) 有り		0	0	0			CB320010
		m 2	3,133	43.32	135,721	3,133	135,721	
除草	肩掛式(カッタ径255mm) 無し		0	0	0			CB320010
		m 2	7,287	37.03	269,837	7,287	269,837	
合計					0			
					405,558		405,558	
変更積算金額					0			
					405,558		405,558	円/m2

0/1,033m当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

ロープ 柵

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ柵設置	支柱間隔3m程度 ト7ロープ (2段)		0	0	0			WYB00012
		m	1,033	371.7	383,966	1,033	383,966	単- 52号
ロープスティック (材料費)	φ14×1500 2段		0	0	0			WYB00024
		本	344	1,910	657,040	344	657,040	単- 53号
トラロープ (材料費)	φ9mm 黄・黒		0	0	0			WYB00017
		m	2,066	17	35,122	2,066	35,122	単- 54号
合計					1,076,128		1,076,128	
変更積算金額					962,378		962,378	円/m

24/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

交通誘導警備員

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			24	13,130	315,120			WB010212
		人日	24	13,130	315,120	0	0	単- 55号
合計					281,811		-281,811	

0/48人日当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

交通誘導警備員

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	48	13,130	630,240	48	630,240	単一 56号
合計					0			
					630,240		630,240	
変更積算金額					0			
					563,622		563,622	円/人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

木根等処分費

第 20号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[準備費] 運搬費	刈草 15,932m2 2t積DT L=6.0km DID無 梱包無		0		0			WYB00016
		式	1		68,348	1	68,348	単一 57号
[準備費] 処分費	刈草 7.3t		0		0			WYB00013
		式	1		131,400	1	131,400	単一 58号
合計					0			
					199,748		199,748	
変更積算金額					0			
					199,748		199,748	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

土質等試験費

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土粒子の密度試験	1試料3個		0	0	0			WYB00009
		試料	2	5,900	11,800	2	11,800	単一 59号
土の含水比試験	1試料3個		0	0	0			WYB00018
		試料	2	1,510	3,020	2	3,020	単一 60号
土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)		0	0	0			WYB00002
		試料	2	13,000	26,000	2	26,000	単一 61号
合 計					0			
					40,820		40,820	
変更積算金額					0			
					40,820		40,820	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

施工調査費

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	機械土工(土砂)(ICT施工) [技術員2.8人]		0		0			WYB00026
		式	1		81,200	1	81,200	単一 62号
合 計					0			
					81,200		81,200	
変更積算金額					0			
					81,200		81,200	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

保守管理(ICT)

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オフカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 9700m3		1		45,470			WB010400
		式	1		45,470	0	0	単一 63号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 294m2		1		2,583			WB010440
		式	1		2,583	0	0	単一 64号
合計					42,973			
					0		-42,973	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

保守管理(ICT)

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オフカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 7017m3		0		0			WB010400
		式	1		32,905	1	32,905	単一 65号
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 1608m3		0		0			WB010420
		式	1		5,574	1	5,574	単一 66号
法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 323m2		0		0			WB010440
		式	1		2,855	1	2,855	単一 67号
合計					0			
					41,334		41,334	
変更積算金額					0			
					41,334		41,334	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:56

システム初期費(ICT)

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	バック		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 68号
合計					534,789			
					0		-534,789	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:57

システム初期費(ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	バック		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 69号
システム初期費(ICT)	ブレード		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 70号
合計					0			
					1,146,000		1,146,000	
変更積算金額					0			
					1,024,863		1,024,863	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:57

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.07
仕様使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3418千円		0		0			WB010610
		式	1		3,418,000	1	3,418,000	単一 71号
合計					0			
					3,418,000		3,418,000	
変更積算金額					0			
					3,418,000		3,418,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:57

ICT活用効果等調査費

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.07
仕様使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	[技術員0.5人]		0	0	0			WYB00015
		工事	1	14,500	14,500	1	14,500	単一 72号
合計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/02/22 17:53:57

快適トイレ

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	1棟×4.1ヶ月		0		0			WYB00011
		式	1		209,000	1	209,000	単一 73号
合 計					0			
					209,000		209,000	
変更積算金額					0			
					209,000		209,000	円/式

1次単価表

印刷日時：2022/02/22 17:53:57

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単一1号	掘削(ICT)					1		323.9
				m3				
						1		323.9
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満		1		362.2		362.2	CB210120
		m3	1		362.2		362.2	
計							362.2	
							362.2	
単価							362.2	円/m3

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)					0		0
				m3				
						1		227.4
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		0		0		0	CB210570
		m3	1		254.2		254.2	
計							0	
							254.2	
単価							0	
							254.2	円/m3
変更積算単価							227.4	円/m3

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	750.4
						1		750.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土			1		839.1	CB220070
				m 2	1	839.1	839.1	
	計						839.1	
	単価						839.1	
							839.1	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-4号	整地	残土受け入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	110.6
						1		110.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受け入れ地での処理			1		123.7	CB210610
				m 3	1	123.7	123.7	
	計						123.7	
	単価						123.7	
							123.7	円/m3

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	1,294
						1		1,294
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬(シラス土)		ベック山積0.8m3(平積0.6m3) 有 11.0km以下 良好			1	1,447	1,447	WA901000
				m 3	1	1,447	1,447	単- 35号
	計						1,447	
	単価						1,447	
							1,447	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,581
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ベック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下			0	0	0	CB210110
				m 3	1	1,767	1,767	
	計						0	
	単価						1,767	
							0	
	変更積算単価						1,767	円/m3
							1,581	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,581
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ハック初山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		m 3	0	0	0	CB210110
					1	1,767	1,767	
	計						0	
							1,767	
	単価						0	
							1,767	円/m3
変更積算単価							1,581	円/m3

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,212
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ハック初山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下		m 3	0	0	0	CB210110
					1	3,591	3,591	
	計						0	
							3,591	
	単価						0	
							3,591	円/m3
変更積算単価							3,212	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,303
						1		1,303
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		m 2	1	1,458	1,458	WB810870
					1	1,458	1,458	単- 36号
	計						1,458	
							1,458	
	単価						1,458	
							1,458	円/m2

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	103.9
						1		103.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		無し 全ての費用		m 2	1	116.2	116.2	CB410010
					1	116.2	116.2	
	計						116.2	
							116.2	
	単価						116.2	
							116.2	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライコート PK-3 全ての費用		1	1,643	1,643	CB410260	
			m 2	1	1,643	1,643		
計						1,643		
単価						1,643		
						1,643	円/m2	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ガラッシュン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	518.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生ガラッシュン RC-30 全ての費用		1	580	580	CB410030	
			m 2	1	580	580		
計						580		
単価						580		
						580	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ガラッシュン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	797.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生ガラッシュン RC-40 全ての費用		1	892.3	892.3	CB410030	
			m 2	1	892.3	892.3		
計						892.3		
単価						892.3		
						892.3	円/m2	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	下層路盤(歩道部)	再生ガラッシュン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生ガラッシュン RC-40 全ての費用		1	1,215	1,215	CB410031	
			m 2	1	1,215	1,215		
計						1,215		
単価						1,215		
						1,215	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚100mm	単位	m ²	数量	1	単価	2,107
						1		2,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0.1	23,570	2,357	CB240010	
計						2,357		
単価						2,357	円/m ²	
						2,357		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚150mm	単位	m ²	数量	1	単価	3,162
						1		3,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0.15	23,570	3,535.5	CB240010	
計						3,535.5		
単価						3,536	円/m ²	
						3,536		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m ²	数量	1	単価	2,317
						1		2,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10	m ²	1	2,591	2,591	CB224710	
計						2,591		
単価						2,591	円/m ²	
						2,591		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	端止工	幅 30 c m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,980
						10		9,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.4	30,380	42,532	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	9	7,673	69,057	CB240210	
計						111,589		
単価						11,160	円/m	
						11,160		

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-19号	舗装止コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	2,800	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.19	30,380	5,772.2	CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		3	7,673	23,019	CB240210	
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m 2		2	1,256	2,512	CB221110	
	計						31,303.2		
	単価						3,131		
							3,131	円/m	

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-20号	歩車道境界ブロック	標準部(両面R)C種 L=2000	単位	m	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m		10	8,750	87,500	CB422510	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔		10	592.7	5,927	CB224410	
	差し筋【市場単価】差筋及び抗頭処理	SD345 D13×200	本		10	33.12	331.2	単- 38号	
	計						0		
	単価						93,758.2		
							0		
	変更積算単価						9,376	円/m	
							8,384	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	歩車道境界ブロック	摺付部(両面R)C種 L=1000	単位	m	数量	0	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 無し 無し	m	0	0	0	CB422510		
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		10	9,975	99,750			
			孔	20	592.7	11,854	CB224410		
	差し筋[市場単価] 差し筋及び杭頭処理	SD345 D13×200		0	0	0	WYB00005		
			本	20	33.74	674.8	単- 39号		
	計					0			
	単価					112,278.8			
	変更積算単価					0			
						11,230	円/m		
						10,040	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 10		
						歩掛使用年月	2021. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	舗装止ブロック	100/150×150×2000	単位	m	数量	0	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装止ブロック設置	ブロック規格 1000mm超2000mm以下 50kg以上150kg未満	m	0	0	0	WYB00014		
	舗装止ブロック(材料費)	100/150×150×2000		10	2,724	27,240	単- 40号		
			個	5	4,300	21,500	単- 41号		
	基礎砕石	7.5cm以下 再生リサイクル 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0	CB221110		
				2	1,106	2,212			
	計					0			
	単価					50,952			
	変更積算単価					0			
						5,096	円/m		
						4,556	円/m		

1次単価表

単-23号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
						1	2,317	1	2,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2,591	2,591	CB224710		
			m 2	1	2,591	2,591			
計						2,591			
単価						2,591	円/m2		

1次単価表

単-24号	河川付属物基礎		単位	本	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
						1	18,753	1	18,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
河川付属物基礎設置		ア-ス-カ`φ200×1500(張コンクリート・埋戻(砂)・水締め含む)		1	16,240	16,240	WYB00001		
			本	1	16,240	16,240	単- 42号		
硬質塩化ビニル管(材料費)		一般管 VP-150		1.5	1,830	2,745	WYB00004		
			m	1.5	1,830	2,745	単- 43号		
キャップ(材料費)		VP-150用 TS継手		1	1,980	1,980	WYB00006		
			個	1	1,980	1,980	単- 44号		
計						20,965			
単価						20,970	円/本		

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0		
単-25号	河川付属物基礎		単位	本	数量	0		単価	0
						1			28,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
河川付属物基礎設置		アスファルト φ200×1500(張コンクリート・埋戻(砂)・水締め含む)			0	0	0	WYB00003	
				本	1	19,140	19,140	単- 45号	
硬質塩化ビニル管 (材料費)		一般管 VP-150			0	0	0	WYB00008	
				m	1.5	1,830	2,745	単- 46号	
铸铁蓋 (材料費)		φ180 FCD450			0	0	0	WYB00010	
				個	1	10,300	10,300	単- 47号	
計							0		
							32,185		
単価							0		
							32,190	円/本	
変更積算単価									
							28,790	円/本	

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0		
単-26号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m		単位	m2	数量	1	単価	875
							1		875
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用			1	978.5	978.5	CB430310	
				m 2	1	978.5	978.5		
計							978.5		
							978.5		
単価							978.5		
							978.5	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0		
単-27号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m		単位	m2	数量	0	単価	0
							1		490.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			0	0	0	CB430310	
				m 2	1	548.7	548.7		
計							0		
							548.7		
単価							0		
							548.7	円/m2	
変更積算単価									
							490.7	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,789
						1		1,789
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用			1		2,001	CB227010
			m 3	1	2,001		2,001	
計							2,001	
単価							2,001	円/m3
							2,001	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,789
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010
			m 3	1	2,001		2,001	
計							0	
単価							0	円/m3
							2,001	
変更積算単価							1,789	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,703
						1		2,703
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	3,000	3,000	WB020051
			m 3	1	3,000		3,000	単- 49号
産業廃棄物税		無筋コンクリート殻			1	23	23	WYB00007
			m 3	1	23		23	単- 50号
計							3,023	
単価							3,023	円/m3
							3,023	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,951
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051
			m 3	1	3,300		3,300	単- 51号
計							0	
単価							0	円/m3
							3,300	
変更積算単価							2,951	円/m3

1次単価表

単-32号		集草	単位	m2	数量	0	0
						1	17.93
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		人力		0	0	0	CB320030
			m2	1	17.93	17.93	
計						0	
						17.93	
単価						0	
						17.93	円/m2
変更積算単価						17.93	円/m2

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号		積込・荷卸	単位	m2	数量	0	0
						1	11.16
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)		0	0	0	CB320040
			m2	1	11.16	11.16	
計						0	
						11.16	
単価						0	
						11.16	円/m2
変更積算単価						11.16	円/m2

1次単価表

単-34号		運搬(堤防除草)	単位	m2	数量	0	0
						1	5.76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 1.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB320050
			m2	1	5.76	5.76	
計						0	
						5.76	
単価						0	
						5.76	円/m2
変更積算単価						5.76	円/m2

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	ダンプトラック運搬（シラス土）	パツク山積0.8m3(平積0.6m3)有 11.0km以下 良好	単位	m 3	数量		100	単価	1,447
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック 10 t 積級運転								WA901001	
諸雑費（まるめ）			日	2.5	57,850	144,625	単- 74号		
計			式	1		75			
単価						144,700			
						1,447	円/m 3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	単価	1,458
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（張芝工）									
諸雑費（まるめ）			m 2	1	1,458.6	1,458			
計			式	1		0			
単価						1,458	円/m 2		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	ダンプトラック運搬（シラス土）	パツク山積0.8m3(平積0.6m3)有 11.0km以下 良好	単位	m 3	数量		100	単価	1,447
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック 10 t 積級運転								WA901001	
諸雑費（まるめ）			日	2.5	57,850	144,625	単- 75号		
計			式	1		75			
単価						144,700			
						1,447	円/m 3		

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	差し筋〔市場単価〕 差筋及び杭頭処理	SD345 D13×200	単位	本	数量		0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕								WB810010	
諸雑費（まるめ）			t	0.02	165,600	3,312	単- 76号		
計						0			
単価						3,312			
						0			
						33.12	円/本		

参考資料（1）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0			
単-39号	差し筋〔市場単価〕差し筋及び杭頭処理	SD345 D13×200	単位	本	数量	0	単価	0
						100		33.74
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差し筋及び杭頭処理	t	0.02	168,700	3,374	WB810010	単- 77号
計						0		
単価						3,374		
						0		
						33.74	円/本	

参考資料（1）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.10 2021.10 1.000-00-00-2-0			
単-40号	舗装止ブロック設置	ブロック規格 1000mm超2000mm以下 50kg以上150kg未満	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	27,195	54,390		
特殊作業員			人	4.1	25,410	104,181		
普通作業員			人	4.1	18,585	76,198		
軽油		1. 2号	L	28.5	128	3,648		
小型バックホ(ｸﾞｰ)〔後方超小旋回型・ｸﾞｰ機能付き〕		山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	2.9	4,460	12,934		
諸雑費(率+まるめ) 9%			式	1		21,049		
計						0		
単価						272,400		
						0		
						2,724	円/m	

参考資料（1）

単-41号	舗装止ブロック（材料費）	100/150×150×2000	単位	個	数量	単価使用年月		単価	
						2021.10	2021.10	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装止ブロック		100/150×150×2000		0	0	0			
			個	1	4,300	4,300			
計						0			
						4,300			
単価						0			
						4,300		円/個	

参考資料（1）

単-42号	河川付属物基礎設置	アースオーガφ200×1500(張コンクリート・埋戻(砂)・水締め含む)	単位	本	数量	単価使用年月		単価	
						2021.07	2021.07	10	16,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				1.1	27,195	29,914			
			人	1.1	27,195	29,914			
普通作業員				2.2	18,585	40,887			
			人	2.2	18,585	40,887			
アースオーガ（バックホウ用アタッチメント）賃料		φ200×1500（メーカー・吊具含む）		1.1	25,000	27,500			
			日	1.1	25,000	27,500			
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊		1.1	44,860	49,346			
			日	1.1	44,860	49,346		単- 78号	
諸雑費（率+まるめ）				1		14,753			
10%			式	1		14,753			
計						162,400			
						162,400			
単価						16,240			
						16,240		円/本	

参考資料（1）

単-43号		硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-150	単位	m	数量	1	単価	1,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-150			1	1,830	1,830		
				m	1	1,830	1,830		
計							1,830		
単価							1,830	円/m	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号		キャップ（材料費）	VP-150用 TS継手	単位	個	数量	1	単価	1,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ		VP-150用 TS継手			1	1,980	1,980		
				個	1	1,980	1,980		
計							1,980		
単価							1,980	円/個	

参考資料（1）

単-45号		河川付属物基礎設置	アースオーガφ200×1500(張コンクリート・埋戻(砂)・水締め含む)	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	1.2	27,195	32,634		
普通作業員					0	0	0		
				人	2.4	18,585	44,604		
アースオーガ（バックホウ用アタッチメント）賃料		φ200×1500（メーカー・吊具含む）【4週8休以上の補正】			0	0	0		
				日	1.2	26,000	31,200		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊			0	0	0		
				日	1.2	44,860	53,832	単- 79号	
諸雑費（率+まるめ） 18%					0		0		
				式	1		29,130		
計							0		
単価							191,400	0	
							19,140	円/本	

参考資料（1）

単-46号		硬質塩化ビニル管（材料費）	一般管 VP-150	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-150			0	0	0		
				m	1	1,830	1,830		
計							0		
単価							1,830	円/m	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号		铸铁蓋（材料費）	φ180 FCD450	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
铸铁蓋		φ180 FCD450			0	0	0		
				個	1	10,300	10,300		
計							0		
単価							10,300	円/個	

参考資料（1）

単-48号		舗装止ブロック撤去	処分ブロック規格 800mm超2000mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.6	27,195	16,317		
普通作業員					0	0	0		
				人	1.8	18,585	33,453		
運転手（特殊）					0	0	0		
				人	0.8	25,830	20,664		
軽油		1. 2号			0	0	0		
				L	12	128	1,536		
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0.22m3（平積0.16m3）			0	0	0		
				日	0.85	6,040	5,134		
諸雑費（率+まるめ） 12%					0		0		
				式	1		8,446		
計							0		
単価							85,550	円/m	

参考資料（1）

単-49号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋コンクリート設 (有)福山建設	m ³	100	3,000	300,000			
計						300,000			
単価						3,000		円/m ³	

単-50号		産業廃棄物税	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	23
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物税		無筋コンクリート設 (有)福山建設	m ³	1	23.5	23			
計						23			
単価						23		円/m ³	

参考資料（1）

単-51号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト設 (有)福山建設	m ³	100	3,300	330,000			
計						330,000			
単価						3,300		円/m ³	

単-52号		ロープ柵設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	371.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員		支柱間隔3m程度 トワーブ (2段)		0	0	0			
諸雑費 (まるめ)			人	2	18,585	37,170			
計			式	1		0			
単価						371.7		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	ロープスティック (材料費)	φ14×1500 2段	単位	本	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロープスティック		φ14×1500 2段		0	0	0			
			本	1	1,910	1,910			
計						0			
						1,910			
単価						0			
						1,910	円/本		

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	トラロープ (材料費)	φ9mm 黄・黒	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラロープ		φ9mm 黄・黒		0	0	0			
			m	1	17.9	17			
計						0			
						17			
単価						0			
						17	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				1	13,125	13,125			
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						13,130			
単価						13,130	円/人日		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				1	13,125	13,125			
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						13,130			
単価						13,130	円/人日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	[準備費] 運搬費	刈草 15,932m ² 2t積DT L=6.0km DID無 梱包無	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		68,348	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用	m ²	0	0	0	CB320050		
				15,932	4.29	68,348			
	計					0			
						68,348			
	単価					0			
						68,348	円/式		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	[準備費] 処分費	刈草 7.3t	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		131,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				0	0	0	WB020052		
			t	7.3	18,000	131,400	単- 80号		
	計					0			
						131,400			
	単価					0			
						131,400	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	土粒子の密度試験	1試料3個	単位	試料	数量	0	単価	0	
						1		5,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土粒子の密度試験		1試料3個		0	0	0			
			試料	1	5,900	5,900			
	計					0			
						5,900			
	単価					0			
						5,900	円/試料		

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	土の含水比試験	1試料3個	単位	試料	数量	0	単価	0	
						1		1,510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土の含水比試験		1試料3個		0	0	0			
			試料	1	1,510	1,510			
	計					0			
						1,510			
	単価					0			
						1,510	円/試料		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	単位	試料	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)		0		0		
			試料	1	13,000	13,000		
	計					0		
						13,000		
	単価					0		
						13,000	円/試料	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	施工合理化調査費	機械土工(土砂)(ICT施工) [技術員2.8人]	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工合理化調査費	機械土工(土砂)(ICT施工) [技術員2.8人]		0		0		
			式	1		81,200		
	計					0		
						81,200		
	単価					0		
						81,200	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	掘削(ICT)保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 9700m3	単位	式	数量	1	単価	45,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.672	27,195	45,470		
	計					45,470		
	単価					45,470	円/式	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	法面整形(ICT)保守点検	切土部 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 294m2	単位	式	数量	1	単価	2,583
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.095	27,195	2,583		
	計					2,583		
	単価					2,583	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オフカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 7017m3	単位	式	数量	1	単価 32,905	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1.21	27,195	32,905	
計							32,905	
単価							32,905	円/式

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 1608m3	単位	式	数量	1	単価 5,574	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.205	27,195	5,574	
計							5,574	
単価							5,574	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軽質土、砂及び砂質土、粘性土 323m2	単位	式	数量	1	単価 2,855	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.105	27,195	2,855	
計							2,855	
単価							2,855	円/式

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費			バックホウ	式	1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000			
計						598,000			
単価						598,000	円/式		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000			
計						548,000			
単価						548,000	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3418千円	単位	式	数量		1	単価	3,418,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,418,000			
計						3,418,000			
単価						3,418,000	円/式		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	ICT活用効果等調査費	[技術員0.5人]	単位	工事	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ICT活用効果等調査費		[技術員0.5人]	工事	1	14,500	14,500			
計						0			
単価						0	円/工事		

参考資料（１）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	快適トイレ費用	1棟×4.1ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
			1				209,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1棟×4.1ヶ月		0		0		
			式	1		209,000		
計						0		
						209,000		
単価						0		
						209,000	円/式	

参考資料（２）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	ダンプトラック10t積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	57,850
			人	1		23,205		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1		23,205		
軽油		1.2号	L	76		123	9,348	
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】		10t積級	供用日	1.24		19,700	24,428	
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24		700	868	
諸雑費（まるめ）			式	1			1	
計							57,850	
単価							57,850	
							円/日	

参考資料（２）

単-75号		ダンブトラック10t積級運転	良好	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				人	1	23,205	23,205			
軽油		1.2号		L	76	123	9,348			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		供用日	1.24	19,700	24,428			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		供用日	1.24	700	868			
諸雑費（まるめ）				式	1		1			
計							57,850			
単価							57,850		円/日	

参考資料（２）

単-76号		鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	165,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理		t	1	62,512.27	62,512			
諸雑費（まるめ）				式	1		88			
計							165,600			
単価							165,600		円/t	

参考資料（2）

		単価使用年月		2022. 1				
		歩掛使用年月		2022. 1				
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0				
単-77号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1.03	103,000	106,090		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	62,512.27	62,512		
	諸雑費(まるめ)		式	1		98		
	計					168,700		
	単価					168,700	円/t	

参考資料（2）

		単価使用年月		2021.07				
		歩掛使用年月		2021.07				
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0				
単-78号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	44,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	25,830	25,830		
	軽油	1.2号	L	40	123	4,920		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.66	8,500	14,110		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					44,860		
	単価					44,860	円/日	

参考資料（2）

単-79号		バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	単価	金額	摘要
							1		44,860
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	25,830	25,830		
軽油		1.2号		L	40	123	4,920		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊		供用日	1.66	8,500	14,110		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							44,860		
単価							44,860		円/日

参考資料（2）

単-80号		処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	摘要	
						100		18,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		刈草（有）福山建設		t	100	18,000	1,800,000		
計							1,800,000		
単価							18,000		円/t