

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

| | |
|------|----------------------------|
| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事 |
| 工事地名 | 宮崎県宮崎市清武町今泉地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|---|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 7月 | 12) 設計年月 | 令和 3年 7月 |
| 2) 事務所名 | 宮崎河川国道事務所 工務第三課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 2189650032 | 14) 単価適用年月 | 2021年 7月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2021年 7月 |
| 5) 変更回数 | 1回 | 16) 前請負工事費 | |
| 6) 主工種 | 道路改良工事 | 17) 前請負代金額 | 265,320,000 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 217日間 自 令和 3年 8月27日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (1回変更) 至 令和 4年 3月31日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 宮崎県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 宮崎 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | | 22) 処分費等 | 446,960 |
| | | 23) 公告日 | 令和 3年 6月10日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1) 予算科目： 地域連携道路事業費 | 2) 目： 地域連携道路事業費 | 3) 目の細分： 工事費（直轄高速） | 4) 事業名： 東九州自動車道（清武～北郷） |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事（1回変更）（個別合意） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|--------|-------|-------------|---------|------------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | | 1 | | 148,425,954 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 166,821,005 | 1 | 18,395,051 | | |
| 道路土工 | | | 1 | | 46,658,802 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 75,848,851 | 1 | 29,190,049 | | |
| 掘削工 | | | 1 | | 7,828,740 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,131,010 | 1 | -5,697,730 | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満 | | 25,200 | 195.6 | 4,929,120 | | | 単-1号 | |
| | | m3 | 0 | 195.6 | 0 | -25,200 | -4,929,120 | | |
| 掘削 | 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3 未満 | | 2,320 | 1,070 | 2,482,400 | | | 単-2号 | |
| | | m3 | 0 | 1,070 | 0 | -2,320 | -2,482,400 | | |
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | | 0 | 0 | 0 | | | 単-3号 | |
| | | m3 | 810 | 2,071 | 1,677,510 | 810 | 1,677,510 | | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未 満 | | 2,300 | 181.4 | 417,220 | | | 単-4号 | |
| | | m3 | 2,500 | 181.4 | 453,500 | 200 | 36,280 | | |
| 掘削工(ICT) | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,152,850 | 1 | 9,152,850 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | 単-5号 | |
| | | m3 | 34,500 | 265.3 | 9,152,850 | 34,500 | 9,152,850 | | |
| 法面整形工 | | | 1 | | 773,682 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 215,400 | 1 | -558,282 | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土 | | 580 | 675.3 | 391,674 | | | 単-6号 | |
| | | m2 | 0 | 675.3 | 0 | -580 | -391,674 | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 軟岩I | | 440 | 868.2 | 382,008 | | | 単-7号 | |
| | | m2 | 0 | 868.2 | 0 | -440 | -382,008 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事（1回変更）（個別合意） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | | |
|----------------------------|--|----|----|------------------|----------------|--------------------------|---------|------|-------|------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 法面整形(切土部) (市道部) | 現場制約有 ㄐ質土、砂 及び砂質土、粘性土 | | m2 | 0 200 | 0 1,077 | 0 215,400 | | | 200 | 215,400 | 単-8号 |
| 法面整形工(ICT) | | | 式 | 0 1 | | 0 4,964,544 | | | 1 | 4,964,544 | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | ㄐ質土、砂及び砂質土、 粘性土 | | m2 | 0 6,760 | 0 734.4 | 0 4,964,544 | | | 6,760 | 4,964,544 | 単-9号 |
| 残土処理工 | | | 式 | 1 1 | | 38,056,380 59,385,047 | | | 1 | 21,328,667 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 0 1,600 | 0 106.9 | 0 171,040 | | | 1,600 | 171,040 | 単-10号 |
| 土砂等運搬 土砂・健全土 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 12,340 22,150 | 1,027 1,027 | 12,673,180 22,748,050 | | | 9,810 | 10,074,870 | 単-11号 |
| 土砂等運搬 土砂・健全土 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 4,500 7,950 | 3,083 3,083 | 13,873,500 24,509,850 | | | 3,450 | 10,636,350 | 単-12号 |
| 土砂等運搬 土砂・健全土 頭部排土→益安 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 0 70 | 0 3,083 | 0 215,810 | | | 70 | 215,810 | 単-13号 |
| 土砂等運搬 土砂・健全土 仮置 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 0 1,590 | 0 1,028 | 0 1,634,520 | | | 1,590 | 1,634,520 | 単-14号 |
| 土砂等運搬 土砂・健全土 仮置→益安 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 0 1,590 | 0 3,083 | 0 4,901,970 | | | 1,590 | 4,901,970 | 単-15号 |
| 土砂等運搬 土砂・健全土 市道→頭部排土 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 0 810 | 0 1,558 | 0 1,261,980 | | | 810 | 1,261,980 | 単-16号 |
| 土砂等運搬 土砂・健全土 市道→頭部排土 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 0 90 | 0 892.3 | 0 80,307 | | | 90 | 80,307 | 単-17号 |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事 | | | | | （1回変更）（個別合意） | | 事業区分 道路新設・改築 | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------|----|----------------|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|-------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 道路改良 | | 概要 |
| | | | | | | | 数量増減 | 金額増減 | | |
| 土砂等運搬 土砂・要対策土 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 8,260 3,760 | 1,027 1,027 | 8,483,020 3,861,520 | | | 単-18号 | |
| 土砂等運搬 土砂・要対策土 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 100 0 | 1,174 1,174 | 117,400 0 | -4,500 | -4,621,500 | 単-19号 | |
| 土砂等運搬 軟岩・健全土 | | 軟岩 | m3 | 140 0 | 1,254 1,254 | 175,560 0 | -140 | -175,560 | 単-20号 | |
| 土砂等運搬 軟岩・要対策土 | | 軟岩 | m3 | 2,180 0 | 1,254 1,254 | 2,733,720 0 | -2,180 | -2,733,720 | 単-21号 | |
| 法面工 | | | 式 | 1 1 | | 94,900,891 41,851,164 | | | | |
| 法面吹付工 | | | 式 | 1 1 | | 8,548,352 19,498,355 | 1 | -53,049,727 | | |
| 布製型枠 | | | m2 | 1,024 515 | 8,348 8,348 | 8,548,352 4,299,220 | | | 単-22号 | |
| モルタル吹付 | | 普通ポルトランドセメント 厚8cm | m2 | 0 2,377 | 0 5,425 | 0 12,895,225 | | | 単-23号 | |
| モルタル吹付 (市道部) | | 普通ポルトランドセメント 厚10cm | m2 | 0 189 | 0 12,190 | 0 2,303,910 | 2,377 | 12,895,225 | 単-24号 | |
| アンカー工(プレキャストコンクリート板) | | | 式 | 1 1 | | 86,352,539 5,800,516 | | | | |
| 合成繊維補強コンクリート板据付 | | ESCON29SS-600 | 枚 | 80 3 | 350,312 350,312 | 28,024,960 1,050,936 | | | 単-25号 | |
| アンカー工材料費(アンカー) | | 標準部 | 式 | 1 0 | | 13,961,929 0 | | | 内-1号 | |
| | | | | | | | -1 | -13,961,929 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事（1回変更）（個別合意） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------------------------|--|----|----|-------|---------|------------|---------|-------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| アンカー工材料費(アンカー) | 標準部 | | | 0 | | 0 | | | 内-2号 |
| | | | 式 | 1 | | 411,271 | 1 | 411,271 | |
| アンカー工材料費(アンカー) | センターホール荷重計設置 | | | 1 | | 552,336 | | | 内-3号 |
| | | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -552,336 | |
| アンカー工材料費(アンカー) | センターホール荷重計設置 | | | 0 | | 0 | | | 内-4号 |
| | | | 式 | 1 | | 207,171 | 1 | 207,171 | |
| アンカー工材料費(アンカー) | 見えるアンカー設置 | | | 1 | | 626,932 | | | 内-5号 |
| | | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -626,932 | |
| 削孔(アンカー) | 削孔長 0m 杭径 115mm 杭長 0m 杭打込長(掘削長) 0m | | | 65 | 11,568 | 751,920 | | | 単-26号 |
| | | m | | 12 | 11,568 | 138,816 | -53 | -613,104 | |
| 削孔(アンカー) | 削孔長 0m 杭径 115mm 杭長 0m 杭打込長(掘削長) 0m | | | 2,085 | 13,970 | 29,127,450 | | | 単-27号 |
| | | m | | 82 | 13,970 | 1,145,540 | -2,003 | -27,981,910 | |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) | | | | 80 | 30,904 | 2,472,320 | | | 単-28号 |
| | | | 本 | 3 | 30,904 | 92,712 | -77 | -2,379,608 | |
| グラウト注入 | 24N/mm2以上 | | | 71 | 52,081 | 3,697,751 | | | 単-29号 |
| | | m3 | | 3 | 52,081 | 156,243 | -68 | -3,541,508 | |
| 裏込[ざぶとんわく裏込め工] | 29S-555 セミスクエアタイプ 平均厚10cm | | | 80 | 74,270 | 5,941,600 | | | 単-30号 |
| | | 基 | | 0 | 74,270 | 0 | -80 | -5,941,600 | |
| 裏込[ざぶとんわく裏込め工] | 29S-555 セミスクエアタイプ 平均厚87cm | | | 0 | 0 | 0 | | | 単-31号 |
| | | 基 | | 3 | 792,400 | 2,377,200 | 3 | 2,377,200 | |
| 荷重計設置 | センターホール荷重計 | | | 3 | 220,627 | 661,881 | | | 単-32号 |
| | | 箇所 | | 1 | 220,627 | 220,627 | -2 | -441,254 | |
| 荷重計設置 | 見えるアンカー | | | 3 | 177,820 | 533,460 | | | 単-33号 |
| | | 箇所 | | 0 | 177,820 | 0 | -3 | -533,460 | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事（1回変更）（個別合意） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|------------|----------------|----------------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鉄筋挿入工 | | 式 | 0 1 | | 0 16,552,293 | 1 | 16,552,293 | | |
| 鉄筋挿入 | (市道部) | m | 0 632 | | 0 15,979,142 | 632 | 15,979,142 | 内-6号 | |
| 打込み集水管 | □50×50 | m | 0 48 | | 0 573,151 | 48 | 573,151 | 内-7号 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 1 | | 369,843 1,618,821 | 1 | 1,248,978 | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 1 | | 369,843 1,618,821 | 1 | 1,248,978 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | m2 | 183 801 | 458 458 | 83,814 366,858 | 618 | 283,044 | 単-34号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 183 801 | 1,563 1,563 | 286,029 1,251,963 | 618 | 965,934 | 単-35号 | |
| 軽量盛土工 | | 式 | 0 1 | | 0 21,722,843 | 1 | 21,722,843 | | |
| 作業土工(市道部) | | 式 | 0 1 | | 0 183,588 | 1 | 183,588 | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 0 90 | | 0 171,028 | 90 | 171,028 | 内-8号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 0 4 | | 0 12,560 | 4 | 12,560 | 内-9号 | |
| 軽量盛土工(市道部) | | 式 | 0 1 | | 0 21,539,255 | 1 | 21,539,255 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事（1回変更）（個別合意） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-----------------|--|----|----------|------------|------------------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基礎材 | 再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.15m | m2 | 0 69 | 0 1,280 | 0 88,320 | 69 | 88,320 | 単-36号 | |
| 敷砂 | t=20 | m2 | 0 74 | 0 682.3 | 0 50,490 | 74 | 50,490 | 単-37号 | |
| 軽量盛土 | | m3 | 0 475 | | 0 18,340,830 | 475 | 18,340,830 | 内-10号 | |
| コンクリート床版 | 24-8-25(20)(高炉) 15cm | m2 | 0 241 | | 0 1,480,378 | 241 | 1,480,378 | 内-11号 | |
| 壁面材 | t=12mm | m2 | 0 164 | | 0 1,254,017 | 164 | 1,254,017 | 内-12号 | |
| 地下横断排水 | | m | 0 99 | | 0 325,220 | 99 | 325,220 | 内-13号 | |
| 防護柵工 | | 式 | 0 1 | | 0 1,996,863 | 1 | 1,996,863 | | |
| 路側防護柵工 (市道部) | | 式 | 0 1 | | 0 547,560 | 1 | 547,560 | | |
| ガードレール | 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 | m | 0 60 | 0 9,126 | 0 547,560 | 60 | 547,560 | 単-38号 | |
| 防護柵基礎工 (市道部) | | 式 | 0 1 | | 0 1,449,303 | 1 | 1,449,303 | | |
| ガードレール基礎 | H=480 W=800 L=2000 | m | 0 60 | | 0 1,449,303 | 60 | 1,449,303 | 内-14号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 1 | | 2,374,128 5,560,367 | 1 | 3,186,239 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事（1回変更）（個別合意） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|-----|--------|-----------|------|----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 作業土工 | | | 1 | | 199,149 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 407,208 | 1 | 208,059 | | |
| 床掘り | 土砂 | | 100 | | 24,730 | | | 内-15号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -100 | -24,730 | | |
| 床掘り | 土砂 | | 0 | | 0 | | | 内-16号 | |
| | | m3 | 220 | | 52,757 | 220 | 52,757 | | |
| 埋戻し | | | 70 | | 151,404 | | | 内-17号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -70 | -151,404 | | |
| 埋戻し | | | 0 | | 0 | | | 内-18号 | |
| | | m3 | 140 | | 300,645 | 140 | 300,645 | | |
| 基面整正 | | | 74 | | 23,015 | | | 内-19号 | |
| | | m2 | 0 | | 0 | -74 | -23,015 | | |
| 基面整正 | | | 0 | | 0 | | | 内-20号 | |
| | | m2 | 173 | | 53,806 | 173 | 53,806 | | |
| 側溝工 | | | 1 | | 856,637 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,508,488 | 1 | 651,851 | | |
| プレキャストU型側溝 | PU2-400×400 | | 45 | 11,767 | 529,515 | | | 単-39号 | |
| | | m | 64 | 11,767 | 753,088 | 19 | 223,573 | | |
| プレキャストU型側溝 | PU1-600×600 | | 0 | 0 | 0 | | | 単-40号 | |
| | | m | 60 | 12,590 | 755,400 | 60 | 755,400 | | |
| 側溝蓋(落蓋側溝) | 400用 T-25 | | 80 | 3,313 | 265,040 | | | 単-41号 | |
| | | 枚 | 0 | 3,313 | 0 | -80 | -265,040 | | |
| 側溝蓋(落蓋側溝) | 400用(集水蓋) T-25 | | 9 | 6,898 | 62,082 | | | 単-42号 | |
| | | 枚 | 0 | 6,898 | 0 | -9 | -62,082 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事（1回変更）（個別合意） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|------------------------|--|----|-----------|----------------|------------------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 管渠工 (市道部) | | 式 | 0 1 | | 0 368,613 | | | | |
| 暗渠排水管 | 据付 波状管 200～400mm | m | 0 46 | | 0 256,473 | | | 内-21号 | |
| 流末排水管 | 据付 波状管 300mm | m | 0 35 | 0 3,204 | 0 112,140 | | | 単-43号 | |
| 集水桝・マンホール工 (市道部) | | 式 | 0 1 | | 0 138,300 | | | | |
| 現場打ち集水桝 400×400×700 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 0 3 | 0 46,100 | 0 138,300 | | | 単-44号 | |
| 排水工 | | 式 | 1 1 | | 1,318,342 3,137,758 | | | | |
| 小段排水 | 側溝(各種) 内幅 300m m 内高 300mm | m | 85 177 | 6,782 6,782 | 576,470 1,200,414 | | | 単-45号 | |
| コンクリートブロック | 18-8-25(20)高炉 H=100 W=100 | m | 0 61 | 0 1,544 | 0 94,184 | | | 単-46号 | |
| 張りコンクリート 防草コンクリート | 18-8-40(高炉) コンクリート ト夜間割増無 | m2 | 7 0 | 2,815 2,815 | 19,705 0 | | | 単-47号 | |
| 張りコンクリート 防草コンクリート | 18-8-40(高炉) コンクリート ト夜間割増無 | m2 | 0 10 | 0 1,816 | 0 18,160 | | | 単-48号 | |
| 張りコンクリート 小段排水 | 18-8-40(高炉) コンクリート ト夜間割増無 | m2 | 102 0 | | 722,167 0 | | | 内-22号 | |
| 張りコンクリート 法尻 | 18-8-40(高炉) コンクリート ト夜間割増無 | m2 | 0 48 | | 0 173,691 | | | 内-23号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事（1回変更）（個別合意） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|-------------------|--|----|----------|-------------|----------------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 張りコンクリート 小段排水 | 18-8-40（高炉）コンクリート ト夜間割増無 | m2 | 0 177 | | 0 1,138,513 | 177 | 1,138,513 | 内-24号 | |
| 張りコンクリート （市道部） | 18-8-40（高炉）コンクリート ト夜間割増無 | m2 | 0 159 | | 0 512,796 | 159 | 512,796 | 内-25号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 0 1 | | 0 1,527,054 | 1 | 1,527,054 | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 0 1 | | 0 59,519 | 1 | 59,519 | | |
| 防護柵撤去（ガードレール） | | m | 0 53 | | 0 59,519 | 53 | 59,519 | 内-26号 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 0 1 | | 0 801,517 | 1 | 801,517 | | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下 | m | 0 57 | | 0 76,266 | 57 | 76,266 | 内-27号 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版 厚 21.5cm | m2 | 0 140 | 0 471.4 | 0 65,996 | 140 | 65,996 | 単-49号 | |
| 受圧板撤去 | | 基 | 0 18 | 0 13,340 | 0 240,120 | 18 | 240,120 | 単-50号 | |
| 吹付法面取壊し | 集積積込有 人力施工 | m2 | 0 101 | 0 2,437 | 0 246,137 | 101 | 246,137 | 単-51号 | |
| 埋設管撤去 | | 本 | 0 21 | 0 8,238 | 0 172,998 | 21 | 172,998 | 単-52号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 0 1 | | 0 666,018 | 1 | 666,018 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事 | | | | | （1回変更）（個別合意） | | 事業区分 道路新設・改築 | | |
|---------|----------------------------|----|----|---------|-------------|------------------------|------|-----------------|-------|--|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | | m3 | 0 31 | 0 2,725 | 0 84,475 | 31 | 84,475 | 単-53号 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | | m3 | 0 15 | 0 2,082 | 0 31,230 | 15 | 31,230 | 単-54号 | |
| 殻運搬 | モルタル殻 | | m3 | 0 14 | 0 3,135 | 0 43,890 | 14 | 43,890 | 単-55号 | |
| 撤去埋設管運搬 | 地下排水管・排泥管 | | 本 | 0 21 | | 0 26,208 | 21 | 26,208 | 内-28号 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | | m3 | 0 31 | 0 1,410 | 0 43,710 | 31 | 43,710 | 単-56号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | | m3 | 0 15 | 0 1,750 | 0 26,250 | 15 | 26,250 | 単-57号 | |
| 殻処分 | モルタル殻(最終処分) | | t | 0 29 | 0 14,000 | 0 406,000 | 29 | 406,000 | 単-58号 | |
| 現場発生品運搬 | ガードレール | | 回 | 0 1 | | 0 4,255 | 1 | 4,255 | 内-29号 | |
| 応急処理工 | | | 式 | 1 1 | | 1,960,160 2,001,556 | 1 | 41,396 | | |
| 応急処理作業工 | | | 式 | 1 1 | | 1,960,160 2,001,556 | 1 | 41,396 | | |
| 応急作業 | | | 式 | 1 0 | | 1,960,160 0 | -1 | -1,960,160 | 内-30号 | |
| 応急作業 | | | 式 | 0 1 | | 0 2,001,556 | 1 | 2,001,556 | 内-31号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事（1回変更）（個別合意） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|----|-------|----|-------------|-------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 道路改良 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,162,130 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 14,693,486 | 1 | 12,531,356 | | |
| 防護施設工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 786,829 | 1 | 786,829 | | |
| 仮設防護柵 | H=3.0m アソカ基礎 | | 0 | | 0 | | | 内-32号 | |
| | | m2 | 194 | | 786,829 | 194 | 786,829 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 2,162,130 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 13,906,657 | 1 | 11,744,527 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 213 | | 2,162,130 | | | 内-33号 | |
| | | 人日 | 0 | | 0 | -213 | -2,162,130 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 0 | | 0 | | | 内-34号 | |
| | | 人日 | 1,370 | | 13,906,657 | 1,370 | 13,906,657 | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 148,425,954 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 166,821,005 | 1 | 18,395,051 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 15,735,391 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 25,717,710 | 1 | 9,982,319 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,366,164 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,565,543 | 1 | 5,199,379 | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 45,832 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,863,333 | 1 | 4,817,501 | | |
| 施工調査費 | | | 0 | | 0 | | | 内-35号 | |
| | | 式 | 1 | | 40,600 | 1 | 40,600 | | |
| 保守管理(ICT) | | | 0 | | 0 | | | 内-36号 | |
| | | 式 | 1 | | 178,901 | 1 | 178,901 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事（1回変更）（個別合意） | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | | |
|----------------------------|--|----|----|--------|----|----------------------------|---------|------|------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| システム初期費(ICT) | | | 式 | 0 1 | | 0 598,000 | | 1 | 598,000 | 内-37号 |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | | | 式 | 0 1 | | 0 4,000,000 | | 1 | 4,000,000 | 内-38号 |
| 道路施設基本データ | | | 式 | 1 1 | | 45,832 45,832 | | 0 | 0 | 内-39号 |
| 営繕費 | | | 式 | 0 1 | | 0 255,000 | | 1 | 255,000 | |
| 快適トレ | | | 式 | 0 1 | | 0 255,000 | | 1 | 255,000 | 内-40号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | | 式 | 1 1 | | 1,320,332 1,447,210 | | 1 | 126,878 | |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 1 | | 14,369,227 19,152,167 | | 1 | 4,782,940 | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 1 | | 164,161,345 192,538,715 | | 1 | 28,377,370 | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 1 | | 48,186,717 60,355,583 | | 1 | 12,168,866 | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 1 | | 212,348,062 252,894,298 | | 1 | 40,546,236 | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 1 | | | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 1 | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（23工区）工事 | | | | | （1回変更）（個別合意） | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|--------|----------------------------|--|----|----|----|--------------|------|------|---------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 道路改良 |
| | | | | | | | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 消費税相当額 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:55

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|-------------------------|----|----|----|------------|------|-------------|----------|
| アンカー (材料費) | 2011m 0m 0m 146.5kg 74組 | | 1 | | 15,460,000 | | | CB223980 |
| | 74組 | 式 | 1 | | 15,460,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 13,961,929 | | | |
| | | | | | 0 | | -13,961,929 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:55

アンカー工材料費(アンカー)

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|--------------------------|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| アンカー (材料費) | 65.4m 0m 0m 3.96kg 2組 2組 | | 0 | | 0 | | | CB223980 |
| | | 式 | 1 | | 455,400 | 1 | 455,400 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 455,400 | | 455,400 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 411,271 | | 411,271 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:55

アンカー工材料費(アンカー)

第 3号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|--------------------------|----|----|----|---------|------|----------|----------|
| アンカー (材料費) | 77.1m 0m 0m 5.94kg 3組 3組 | | 1 | | 611,600 | | | CB223980 |
| | | 式 | 1 | | 611,600 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 552,336 | | | |
| | | | | | 0 | | -552,336 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:55

アンカー工材料費(アンカー)

第 4号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|--------------------------|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| アンカー (材料費) | 33.2m 0m 0m 1.98kg 1組 1組 | | 0 | | 0 | | | CB223980 |
| | | 式 | 1 | | 229,400 | 1 | 229,400 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 229,400 | | 229,400 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 207,171 | | 207,171 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

アンカー工材料費(アンカー)

第 5号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|--------------------------|----|----|----|---------|------|----------|----------|
| アンカー (材料費) | 88.6m 0m 0m 5.94kg 3組 3組 | | 1 | | 694,200 | | | CB223980 |
| | | 式 | 1 | | 694,200 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 626,932 | | | |
| | | | | | 0 | | -626,932 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/632m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

鉄筋挿入

第 6号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|----------------------|----|-----|--------|------------|------|------------|----------|
| 鉄筋挿入 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00097 |
| | | m | 632 | 26,010 | 16,438,320 | 632 | 16,438,320 | 単一 73号 |
| クローラドリル | 油圧式・搭乗式・ドリフタ質量100kg級 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00073 |
| | | 日 | 26 | 48,300 | 1,255,800 | 26 | 1,255,800 | 単一 74号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 17,694,120 | | 17,694,120 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 15,979,142 | | 15,979,142 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/48m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

打込み集水管

第 7号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------------|----|----|-------|---------|------|---------|----------|
| ドレーン設置 | 5m×6本 機械併用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00082 |
| | | m | 30 | 6,316 | 189,480 | 30 | 189,480 | 単一 75号 |
| ドレーン設置 | 3m×6本 人力打込み | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00084 |
| | | m | 18 | 6,527 | 117,486 | 18 | 117,486 | 単一 76号 |
| (材料費)ドレーン部材 | | | 0 | | 0 | | | WYB00085 |
| | | 式 | 1 | | 327,700 | 1 | 327,700 | 単一 77号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 634,666 | | 634,666 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 573,151 | | 573,151 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/90m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

床掘り

第 8号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------------------|-----|----|-------|---------|------|---------|----------|
| 床掘り | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 92 | 1,859 | 171,028 | 92 | 171,028 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 171,028 | | 171,028 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 171,028 | | 171,028 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

埋戻し

第 9号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------------------|-----|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 埋戻し | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 4 | 3,140 | 12,560 | 4 | 12,560 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 12,560 | | 12,560 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 12,560 | | 12,560 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/475m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

軽量盛土

第 10号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--------------|-----|-----|--------|------------|------|------------|----------|
| 発泡スチロール設置工 | D-20 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00069 |
| | | m 3 | 306 | 27,490 | 8,411,940 | 306 | 8,411,940 | 単一 79号 |
| 発泡スチロール設置工 | DX-24H | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00070 |
| | | m 3 | 168 | 32,380 | 5,439,840 | 168 | 5,439,840 | 単一 80号 |
| (材料費)壁面材 | 保護壁面材 t=12mm | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00072 |
| | | m 2 | 164 | 21,600 | 3,542,400 | 164 | 3,542,400 | 単一 81号 |
| (材料費)L型ピン | φ9 L=900 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00074 |
| | | 本 | 357 | 450 | 160,650 | 357 | 160,650 | 単一 82号 |
| 軽量砕石 | γ ≦ 6kN/m3 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00081 |
| | | m 3 | 25 | 31,440 | 786,000 | 25 | 786,000 | 単一 83号 |
| (軽量砕石 スーパーソル) | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 18,340,830 | | 18,340,830 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 18,340,830 | | 18,340,830 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/241m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

コンクリート床版

第 11号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------------|-----|----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| コンクリート床版 | 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 50m以上100m未満 15cm | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00036 |
| | | m 3 | 36 | 37,030 | 1,333,080 | 36 | 1,333,080 | 単一 84号 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | 0 | 0 | 0 | | | CB240210 |
| | | m 2 | 18 | 7,820 | 140,760 | 18 | 140,760 | |
| 目地板 | 各種 | | 0 | 0 | 0 | | | CB224710 |
| | | m 2 | 2 | 3,269 | 6,538 | 2 | 6,538 | |
| (樹脂発泡体 倍率11 t=20) | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,480,378 | | 1,480,378 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,480,378 | | 1,480,378 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/164m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

壁面材

第 12号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|--------------|-----------------|-----|-------|-----------|------|-----------|------------------|
| 壁面材設置 | 縦目地設置工 AES目地 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00061 |
| | | m | 168 | 834.5 | 140,196 | 168 | 140,196 | 単一 85号 |
| 壁面材設置 | 横目地設置工 AES目地 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00062 |
| | | m | 598 | 608.9 | 364,122 | 598 | 364,122 | 単一 86号 |
| 目地板 | 各種 | | 0 | 0 | 0 | | | CB224710 |
| | | m ² | 6 | 1,947 | 11,682 | 6 | 11,682 | |
| (樹脂発泡体 倍率11 t=10) | | | | | | | | |
| 足場工 | 単管足場 不要 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | WB252110 |
| | | 掛m ² | 217 | 3,401 | 738,017 | 217 | 738,017 | 単一 87号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,254,017 | | 1,254,017 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,254,017 | | 1,254,017 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/99m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

地下横断排水

第 13号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|---------------------------------|----------------|-----|--------|---------|------|---------|----------|
| 透水シート設置 | 不織布 t=10mm 9.8kN/m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00075 |
| | | m ² | 248 | 880.4 | 218,339 | 248 | 218,339 | 単一 88号 |
| 暗渠排水管 | 据付 波状管(有孔管ｼﾝｸﾞﾙ) φ100mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00076 |
| | | m | 57 | 723 | 41,211 | 57 | 41,211 | 単一 89号 |
| 暗渠排水管 | 据付 波状管(無孔管ｼﾝｸﾞﾙ) φ100mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00077 |
| | | m | 42 | 723 | 30,366 | 42 | 30,366 | 単一 90号 |
| モルタル充填 | 発泡スチロール切断 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00078 |
| | | m ³ | 0.6 | 58,840 | 35,304 | 0.6 | 35,304 | 単一 91号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 325,220 | | 325,220 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 325,220 | | 325,220 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/60m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

ガードレール基礎

第 14号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------------|---|----------------|-----|--------|-----------|------|-----------|--------------------|
| ガードレール基礎設置(プレキャスト) | H=480 W=800 L=2000 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00094 |
| | | m | 60 | 14,320 | 859,200 | 60 | 859,200 | 単一 93号 |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m ³ | 11 | 24,280 | 267,080 | 11 | 267,080 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 28 | 7,820 | 218,960 | 28 | 218,960 | CB240210 |
| 目地板 | 各種 | m ² | 1 | 1,947 | 1,947 | 1 | 1,947 | CB224710 |
| (樹脂発泡体 倍率11 t=10) | | | | | | | | |
| 結合・間詰コンクリート | 24-8-20(高炉) | m ³ | 0.5 | 65,720 | 32,860 | 0.5 | 32,860 | WYB00110 単一 94号 |
| 結合・間詰コンクリート型枠 | | m ² | 2 | 10,380 | 20,760 | 2 | 20,760 | WYB00111 単一 95号 |
| 暗渠排水管 | 据付 直管 50~150mm 全ての費用 | m | 12 | 599 | 7,188 | 12 | 7,188 | CB222770 |
| (材料費)吸出し防止材 | t=10 | m ² | 0.9 | 420 | 378 | 0.9 | 378 | WYB00007 単一 96号 |
| 裏込砕石 | 砕石(各種) 全ての費用 | m ³ | 5 | 8,186 | 40,930 | 5 | 40,930 | CB221120 |
| (単粒度砕石 5号) | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,449,303 | | 1,449,303 | |

0/60m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

ガードレール基礎

第 14号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|----|----|----|-----------|------|-----------|-----|
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,449,303 | | 1,449,303 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

100/0m3あたり内訳書

印刷日時 : 2022/03/14 15:20:56

床掘り

第 15号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|-----|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 105 | 260.8 | 27,384 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 105 | 260.8 | 27,384 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 24,730 | | | |
| | | | | | 0 | | -24,730 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/220m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

床掘り

第 16号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------------|-----|-----|-------|--------|------|--------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 224 | 260.8 | 58,419 | 224 | 58,419 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 58,419 | | 58,419 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 52,757 | | 52,757 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

70/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/14 15:20:56

埋戻し

第 17号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|----------------|----|-------|---------|------|----------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 70 | 2,395 | 167,650 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 70 | 2,395 | 167,650 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 151,404 | | | |
| | | | | | 0 | | -151,404 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/140m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/14 15:20:56

埋戻し

第 18号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 139 | 2,395 | 332,905 | 139 | 332,905 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 332,905 | | 332,905 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 300,645 | | 300,645 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

74/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

基面整正

第 19号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----------------|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 基面整正 | | | 74 | 344.4 | 25,485 | | | CB210080 |
| | | m ² | 74 | 344.4 | 25,485 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 23,015 | | | |
| | | | | | 0 | | -23,015 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/173m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

基面整正

第 20号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|----------------|-----|-------|--------|------|--------|------------------|
| 基面整正 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB210080 |
| | | m ² | 173 | 344.4 | 59,581 | 173 | 59,581 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 59,581 | | 59,581 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 53,806 | | 53,806 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/46m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

暗渠排水管

第 21号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|----------------------------------|----------------|----|-------|---------|------|---------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 46 | 2,374 | 109,204 | 46 | 109,204 | |
| フィルター材 | 各種 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 23 | 7,600 | 174,800 | 23 | 174,800 | |
| (単粒度砕石 5号) | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 284,004 | | 284,004 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 256,473 | | 256,473 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

102/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

張りコンクリート
第 22号内訳書 小段排水

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|--|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 型枠工 | 小段排水溝 | | 26 | 8,751 | 227,526 | | | WB240720 |
| | | m ² | 26 | 8,751 | 227,526 | 0 | 0 | 単一 108号 |
| コンクリート打設工 | 小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | | 102 | 5,457 | 556,614 | | | WB240730 |
| | | m ² | 102 | 5,457 | 556,614 | 0 | 0 | 単一 109号 |
| 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | | 102 | 152.1 | 15,514 | | | WB240740 |
| | | m ² | 102 | 152.1 | 15,514 | 0 | 0 | 単一 110号 |
| 合 計 | | | | | 722,167 | | | |
| | | | | | 0 | | -722,167 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/48m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

第 23号内訳書 張りコンクリート 法尻

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|--|----------------|----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 型枠工 | 防草コンクリート | | 0 | 0 | 0 | | | WB240720 |
| | | m ² | 18 | 4,577 | 82,386 | 18 | 82,386 | 単一 111号 |
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | | 0 | 0 | 0 | | | WB240730 |
| | | m ² | 48 | 2,213 | 106,224 | 48 | 106,224 | 単一 112号 |
| 養生工 | 防草コンクリート | | 0 | 0 | 0 | | | WB240740 |
| | | m ² | 48 | 77.47 | 3,718 | 48 | 3,718 | 単一 107号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 192,328 | | 192,328 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 173,691 | | 173,691 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/177m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

張りコンクリート
第 24号内訳書 小段排水

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---|-----|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 型枠工 | 小段排水溝 | | 0 | 0 | 0 | | | WB240720 |
| | | m 2 | 53 | 8,751 | 463,803 | 53 | 463,803 | 単一 113号 |
| コンクリート打設工 | 小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | | 0 | 0 | 0 | | | WB240730 |
| | | m 2 | 177 | 4,350 | 769,950 | 177 | 769,950 | 単一 114号 |
| 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | | 0 | 0 | 0 | | | WB240740 |
| | | m 2 | 177 | 152.1 | 26,921 | 177 | 26,921 | 単一 115号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,260,674 | | 1,260,674 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,138,513 | | 1,138,513 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/159m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:56

第 25号内訳書 張りコンクリート
(市道部)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 型枠工 | 防草コンクリート | | 0 | 0 | 0 | | | WB240720 |
| | | m ² | 6 | 4,577 | 27,462 | 6 | 27,462 | 単一 111号 |
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | | 0 | 0 | 0 | | | WB240730 |
| | | m ² | 159 | 3,321 | 528,039 | 159 | 528,039 | 単一 116号 |
| 養生工 | 防草コンクリート | | 0 | 0 | 0 | | | WB240740 |
| | | m ² | 159 | 77.47 | 12,317 | 159 | 12,317 | 単一 107号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 567,818 | | 567,818 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 512,796 | | 512,796 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/53m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

防護柵撤去(ガードレール)

第 26号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|----------------------|----|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無 | | 0 | 0 | 0 | | | WB810530 |
| | | m | 53 | 1,123 | 59,519 | 53 | 59,519 | 単一 117号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 59,519 | | 59,519 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 59,519 | | 59,519 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/57m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

舗装版切断

第 27号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------------------|----|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 57 | 1,338 | 76,266 | 57 | 76,266 | CB430510 |
| 合計 | | | | | 76,266 | | 76,266 | |
| 変更積算金額 | | | | | 76,266 | | 76,266 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/21本当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

撤去埋設管運搬

第 28号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|-----------|----|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 撤去埋設管運搬 | 地下排水管・排泥管 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00067 |
| | | 本 | 21 | 1,248 | 26,208 | 21 | 26,208 | 単一 120号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 26,208 | | 26,208 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 26,208 | | 26,208 | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

現場発生産品運搬

第 29号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|----------|
| 現場発生産品・支給品運搬 | クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.8t超1.1t以下 | 回 | 1 | 4,255 | 4,255 | 1 | 4,255 | CB010410 |
| 合計 | | | | | 0 | | 4,255 | |
| 変更積算金額 | | | | | 4,255 | | 4,255 | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

応急作業

第 30号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|-----------------------|----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 土木一般世話役 | | | 50 | 3,136 | 156,800 | | | WYB00009 |
| | | 時間 | 50 | 3,136 | 156,800 | 0 | 0 | 単一 125号 |
| 特殊作業員 | | | 100 | 2,887 | 288,700 | | | WYB00016 |
| | | 時間 | 100 | 2,887 | 288,700 | 0 | 0 | 単一 126号 |
| 普通作業員 | | | 100 | 2,152 | 215,200 | | | WYB00017 |
| | | 時間 | 100 | 2,152 | 215,200 | 0 | 0 | 単一 127号 |
| バックホウ運転(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | 50 | 6,586 | 329,300 | | | WYB00018 |
| | | 時間 | 50 | 6,586 | 329,300 | 0 | 0 | 単一 128号 |
| バックホウ運転(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 | | 50 | 7,689 | 384,450 | | | WYB00020 |
| | | 時間 | 50 | 7,689 | 384,450 | 0 | 0 | 単一 129号 |
| ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル] | 2t積級 | | 50 | 4,981 | 249,050 | | | WYB00021 |
| | | 時間 | 50 | 4,981 | 249,050 | 0 | 0 | 単一 130号 |
| ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | | 50 | 5,766 | 288,300 | | | WYB00023 |
| | | 時間 | 50 | 5,766 | 288,300 | 0 | 0 | 単一 131号 |
| トラック運転[クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | | 20 | 6,674 | 133,480 | | | WYB00019 |
| | | 時間 | 20 | 6,674 | 133,480 | 0 | 0 | 単一 132号 |
| 高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降] | プラットフォーム型 9.9m×1000kg | | 20 | 6,260 | 125,200 | | | WYB00022 |
| | | 時間 | 20 | 6,260 | 125,200 | 0 | 0 | 単一 133号 |
| 合 計 | | | | | 1,960,160 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,960,160 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

応急作業

第 31号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------------|--------------------------|----|-----|--------|---------|------|---------|----------|
| 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00034 |
| | | 時間 | 16 | 3,136 | 50,176 | 16 | 50,176 | 単一 134号 |
| 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00037 |
| | | 時間 | 198 | 2,887 | 571,626 | 198 | 571,626 | 単一 135号 |
| 運転手(特殊) | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00004 |
| | | 時間 | 56 | 2,913 | 163,128 | 56 | 163,128 | 単一 136号 |
| ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00029 |
| | | 時間 | 24 | 5,766 | 138,384 | 24 | 138,384 | 単一 137号 |
| クローラドリル運転[油圧式] | 搭乗型 ドリフタ質量100kg | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00032 |
| | | 時間 | 56 | 13,980 | 782,880 | 56 | 782,880 | 単一 138号 |
| 散水車運転[トラック架装型] | 3800L | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00041 |
| | | 時間 | 56 | 6,327 | 354,312 | 56 | 354,312 | 単一 139号 |
| 空気圧縮機(損料)[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 排出ガス対策型(第1次) 18~19m3/min | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00042 |
| | | 時間 | 56 | 1,712 | 95,872 | 56 | 95,872 | 単一 140号 |
| 振動コンパクタ(賃料) | 70~80kg | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| アスファルト混合物 | 細粒度アスコン(13) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | t | 1 | 12,500 | 12,500 | 1 | 12,500 | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | L | 40 | 98.5 | 3,940 | 40 | 3,940 | |
| カラーコーン | 700 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 個 | 10 | 1,650 | 16,500 | 10 | 16,500 | |
| コーンバー | 34×L2m PVCコム付 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 本 | 10 | 2,600 | 26,000 | 10 | 26,000 | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

応急作業

第 31号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|----|----|----|----------------|------|-----------|-----|
| 合 計 | | | | | 0 2,216,318 | | 2,216,318 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 2,001,556 | | 2,001,556 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/194m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/14 15:20:57

仮設防護柵

第 32号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 仮設防護柵 | 飛散防止柵 設置・撤去 H=3.0m アンカー固定式 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00071 |
| | | m 2 | 194 | 4,491 | 871,254 | 194 | 871,254 | 単一 141号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 871,254 | | 871,254 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 786,829 | | 786,829 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

213/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

交通誘導警備員

第 33号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 交通誘導警備員B | | | 213 | 11,240 | 2,394,120 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 213 | 11,240 | 2,394,120 | 0 | 0 | 単一 142号 |
| 合 計 | | | | | 2,162,130 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,162,130 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,370人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

交通誘導警備員

第 34号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|-------|--------|------------|-------|------------|----------|
| 交通誘導警備員B | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 1,370 | 11,240 | 15,398,800 | 1,370 | 15,398,800 | 単一 143号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 15,398,800 | | 15,398,800 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 13,906,657 | | 13,906,657 | 円/人日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

施工調査費

第 35号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|----------|----|----|--------|--------|------|--------|----------|
| 施工合理化調査(張コンクリート工) | 技術員 1.4人 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00014 |
| | | 工事 | 1 | 40,600 | 40,600 | 1 | 40,600 | 単一 144号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 40,600 | | 40,600 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 40,600 | | 40,600 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

保守管理(ICT)

第 36号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------|--|----|--------|----|--------------|------|------|---------------------|
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 34546m3 | 式 | 0 1 | | 0 123,843 | | | WB010400 単一 145号 |
| 法面整形 (ICT) 保守点検 | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 6756m2 | 式 | 0 1 | | 0 55,058 | | | WB010440 単一 146号 |
| 合計 | | | | | 0 178,901 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 178,901 | | | |
| | | | | | | | | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

システム初期費(ICT)

第 37号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| システム初期費（ICT） | バックホ | | 0 | | 0 | | | WB010510 |
| | | 式 | 1 | | 598,000 | 1 | 598,000 | 単一 147号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 598,000 | | 598,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 598,000 | | 598,000 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 38号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------------|--------|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | 2000千円 | | 0 | | 0 | | | WB010610 |
| | | 式 | 1 | | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 単一 148号 |
| 【設計変更時・再作成】 | | | | | | | | |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | 2000千円 | | 0 | | 0 | | | WB010610 |
| | | 式 | 1 | | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 単一 148号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

道路施設基本データ

第 39号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 07 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 07 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|--------|------|------|----------|
| 道路施設基本データ | | | 1 | 50,750 | 50,750 | | | WYB00024 |
| | | 工事 | 1 | 50,750 | 50,750 | 0 | 0 | 単一 149号 |
| 合 計 | | | | | 45,832 | | | |
| | | | | | 45,832 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/14 15:20:57

快適トイレ

第 40号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|-----|----|--------|---------|------|---------|-----|
| 快適トイレ | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 基・月 | 5 | 51,000 | 255,000 | 5 | 255,000 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 255,000 | | 255,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 255,000 | | 255,000 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|------|----|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 195.6 |
| | | | | | | 1 | | 195.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | | 1 | 216.6 | 216.6 | CB210100 | |
| | | | m3 | 1 | 216.6 | 216.6 | | |
| | 計 | | | | | 216.6 | | |
| | 単価 | | | | | 216.6 | 円/m3 | |
| | | | | | | 216.6 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|------|----|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-2号 | 掘削 | 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,070 |
| | | | | | | 1 | | 1,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し | | 1 | 1,185 | 1,185 | CB210100 | |
| | | | m3 | 1 | 1,185 | 1,185 | | |
| | 計 | | | | | 1,185 | | |
| | 単価 | | | | | 1,185 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,185 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|--------|----|------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号 | 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,071 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) | | 0 | 0 | 0 | CB210100 | |
| | | | m 3 | 1 | 2,293 | 2,293 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,293 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,293 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 2,071 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|---------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 181.4 |
| | | | | | | 1 | | 181.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | | 1 | 200.9 | 200.9 | CB210020 | |
| | | | m 3 | 1 | 200.9 | 200.9 | | |
| 計 | | | | | | 200.9 | | |
| | | | | | | 200.9 | | |
| 単価 | | | | | | 200.9 | | |
| | | | | | | 200.9 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|---------|---------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 265.3 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 掘削(ICT) | | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | CB210120 | | |
| | | | m3 | 1 | 293.8 | 293.8 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 293.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 293.8 | 円/m3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 265.3 | 円/m3 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|------|-----------|--------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 675.3 | |
| | | | | | | 1 | | 675.3 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 法面整形 | | 切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | 1 | 747.8 | 747.8 | CB220010 | | |
| | | | m2 | 1 | 747.8 | 747.8 | | | |
| 計 | | | | | | 747.8 | | | |
| | | | | | | 747.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 747.8 | | | |
| | | | | | | 747.8 | 円/m2 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|------|-----------|------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-7号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無 軟岩I | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 868.2 |
| | | | | | | 1 | | 868.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 切土部 無し 軟岩I 全ての費用 | | 1 | 961.4 | 961.4 | CB220010 | |
| | | | m 2 | 1 | 961.4 | 961.4 | | |
| | 計 | | | | | 961.4 | | |
| | 単価 | | | | | 961.4 | 円/m2 | |
| | | | | | | 961.4 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|------|--------------------|-----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-8号 | 法面整形(切土部) (市道部) | 現場制約有 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,077 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 切土部 有り 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 0 | 0 | 0 | CB220010 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,192 | 1,192 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 1,192 | 円/m2 | |
| | 変更積算単価 | | | | | 1,077 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|-----------|----------------|--------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-9号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 734.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形(ICT) | | 切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 0 | 0 | 0 | CB220070 | |
| | | | m2 | 1 | 813.5 | 813.5 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 813.5 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 813.5 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 734.4 | 円/m2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|--------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-10号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 106.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | CB210610 | |
| | | | m3 | 1 | 118.4 | 118.4 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 118.4 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 118.4 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 106.9 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-------|-----------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 土砂等運搬 土砂・健全土 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,027 |
| | | | | | | 1 | | 1,027 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 1 | 1,138 | 1,138 | CB210110 | |
| | | | m3 | 1 | 1,138 | 1,138 | | |
| | 計 | | | | | 1,138 | | |
| | 単価 | | | | | 1,138 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,138 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-------|-----------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 土砂等運搬 土砂・健全土 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,083 |
| | | | | | | 1 | | 3,083 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下 | | 1 | 3,414 | 3,414 | CB210110 | |
| | | | m3 | 1 | 3,414 | 3,414 | | |
| | 計 | | | | | 3,414 | | |
| | 単価 | | | | | 3,414 | 円/m3 | |
| | | | | | | 3,414 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|--------|----------------------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-13号 | 土砂等運搬 土砂・健全土 頭部排土→益安 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 3,083 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し | | 0 | 0 | 0 | CB210110 | |
| | | | m3 | 1 | 3,414 | 3,414 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,414 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,414 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 3,083 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|--------|-----------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 土砂等運搬 土砂・健全土 仮置 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,028 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | CB210110 | |
| | | | m3 | 1 | 1,138 | 1,138 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,138 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,138 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 1,028 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|--------|--------------------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-15号 | 土砂等運搬 土砂・健全土 仮置→益安 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 3,083 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下 | m3 | 1 | 3,414 | 3,414 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,414 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,414 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 3,083 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|--------|----------------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-16号 | 土砂等運搬 土砂・健全土 市道→頭部排土 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,558 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模 バックホク山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下 | m3 | 1 | 1,725 | 1,725 | CB210110 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,725 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,725 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 1,558 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|--------|----------------------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|---|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-17号 | 土砂等運搬 土砂・健全土 市道→頭部排土 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | CB210110 | |
| | | | m3 | 1 | 988.4 | 988.4 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 988.4 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 988.4 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 892.3 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-------|------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-18号 | 土砂等運搬 土砂・要対策土 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,027 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下 | | 1 | 1,138 | 1,138 | CB210110 | |
| | | | m3 | 1 | 1,138 | 1,138 | | |
| 計 | | | | | | 1,138 | | |
| | | | | | | 1,138 | | |
| 単価 | | | | | | 1,138 | | |
| | | | | | | 1,138 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-------|------------------|--------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-19号 | 土砂等運搬 土砂・要対策土 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,174 |
| | | | | | | 1 | | 1,174 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 | | 1 | 1,301 | 1,301 | CB210110 | |
| | | バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) | | | | | | |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.0km以下 | m3 | 1 | 1,301 | 1,301 | | |
| 計 | | | | | | 1,301 | | |
| 単価 | | | | | | 1,301 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,301 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-------|-----------------|-----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-20号 | 土砂等運搬 軟岩・健全土 | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,254 |
| | | | | | | 1 | | 1,254 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 | | 1 | 1,389 | 1,389 | CB210110 | |
| | | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) | | | | | | |
| | | 軟岩 無し 6.5km以下 | m3 | 1 | 1,389 | 1,389 | | |
| 計 | | | | | | 1,389 | | |
| 単価 | | | | | | 1,389 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,389 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一21号 | 土砂等運搬 軟岩・要対策土 | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 1,254 |
|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 6.5km以下 | m3 | 1 | 1,389 | 1,389 | CB210110 | |
| 計 | | | | | 1,389 | | |
| 単価 | | | | | 1,389 | 円/m3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 布製型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,348 |
|---------|---------|----|-----|----|-------|---------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| マット敷設工 | t=100mm | | | 1 | 626.3 | 626.3 | WYB00052 | |
| | | | m 2 | 1 | 626.3 | 626.3 | 単一 59号 | |
| モルタル注入工 | モルタル1:2 | | | 1 | 1,000 | 1,000 | WYB00053 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,000 | 1,000 | 単一 60号 | |
| マット材料費 | t=100mm | | | 1 | 7,617 | 7,617 | WYB00056 | |
| | | | m 2 | 1 | 7,617 | 7,617 | 単一 61号 | |
| 計 | | | | | | 9,243.3 | | |
| | | | | | | 9,243.3 | | |
| 単価 | | | | | | 9,244 | | |
| | | | | | | 9,244 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|---------|--------|----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-23号 | モルタル吹付 | 普通ポルトランドセメント 厚8cm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 5,425 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モルタル吹付工 | | 8cm 1000m2以上(標準) 無 無 | | 0 | 0 | 0 | WB810810 | |
| | | | m 2 | 1 | 6,007 | 6,007 | 単- 62号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 6,007 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 6,007 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 5,425 | 円/m2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|--------|-----------------|--------------------|-----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-24号 | モルタル吹付 (市道部) | 普通ポルトランドセメント 厚10cm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 12,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モルタル吹付 | | 10cm | | 0 | 0 | 0 | WYB00030 | |
| | | | m 2 | 1 | 13,490 | 13,490 | 単- 63号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,490 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,490 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 12,190 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-----------------|-----------------|---------------|----|----|---------|---------|----------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-25号 | 合成繊維補強コンクリート板据付 | ESCON29SS-600 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 350,312 |
| | | | | | | | 1 | | 350,312 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 合成繊維補強コンクリート板据付 | | ESCON29SS-600 | | 1 | 387,900 | 387,900 | WYB00001 | | |
| | | | 枚 | 1 | 387,900 | 387,900 | 単- 64号 | | |
| 計 | | | | | | 387,900 | | | |
| 単価 | | | | | | 387,900 | | | |
| | | | | | | 387,900 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|----------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-26号 | 削孔(アンカー) | 削孔長 0m 杭径 115mm 杭長 0m 杭打込長(掘削長) 0m | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 11,568 |
| | | | | | | | 1 | | 11,568 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 削孔(アンカー) | | 無し(クラ型) 二重管方式 115mm 液質土 | m | 1 | 12,810 | 12,810 | CB223910 | | |
| | | | | 1 | 12,810 | 12,810 | | | |
| 計 | | | | | | 12,810 | | | |
| 単価 | | | | | | 12,810 | | | |
| | | | | | | 12,810 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | | |
|----------|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-27号 | 削孔(アンカー) | 削孔長 0m 杭径 115mm 杭長 0m 杭打込長(掘削長) 0m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,970 | |
| | | | | | | 1 | | 13,970 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 削孔(アンカー) | | 無し(コア型) 二重管方式 115mm 軟岩 | | 1 | 15,470 | 15,470 | CB223910 | | |
| | | | m | 1 | 15,470 | 15,470 | | | |
| 計 | | | | | | 15,470 | | | |
| 単価 | | | | | | 15,470 | 円/m | | |
| | | | | | | 15,470 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-28号 | アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 30,904 | |
| | | | | | | 1 | | 30,904 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) | | 二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400 ≤ f < 1300kN 有り | | 1 | 34,220 | 34,220 | CB223920 | | |
| | | | 本 | 1 | 34,220 | 34,220 | | | |
| 計 | | | | | | 34,220 | | | |
| 単価 | | | | | | 34,220 | 円/本 | | |
| | | | | | | 34,220 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | グラウト注入 | 24N/mm2以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 52,081 |
|--------------|--------|-----------|----|--------|--------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| グラウト注入（アンカー） | | | 1 | 57,670 | 57,670 | CB223940 | | |
| | | m3 | 1 | 57,670 | 57,670 | | | |
| 計 | | | | | 57,670 | | | |
| 単価 | | | | | 57,670 | | | |
| | | | | | 57,670 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | 裏込[ざぶとんわく裏込め工] | 29S-555 セミスクエアタイプ 平均厚10cm | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 74,270 |
|-------------|--------------------------|---------------------------|-----|--------|----------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ざぶとんわく組立・設置 | 29S-555 セミスクエアタイプ t=10cm | | 1 | 40,570 | 40,570 | WYB00002 | | |
| | | 基 | 1 | 40,570 | 40,570 | 単一 65号 | | 74,270 |
| モルタル吹付工 | 10cm 250m2以上500m2未満 無 有 | | 5.8 | 5,943 | 34,469.4 | WB810810 | | |
| | | m ² | 5.8 | 5,943 | 34,469.4 | 単一 66号 | | |
| 現場吹付法砕工 加算額 | 表面コテ仕上げ | | 5.8 | 1,240 | 7,192 | | | |
| | | m ² | 5.8 | 1,240 | 7,192 | | | |
| 計 | | | | | 82,231.4 | | | |
| | | | | | 82,231.4 | | | |
| 単価 | | | | | 82,240 | | | |
| | | | | | 82,240 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | 裏込[ざぶとんわく裏込め工] | 29S-555 セミスクエアタイプ 平均厚87cm | 単位 | 基 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|-----|-----|---------|------------|----------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ざぶとんわく組立・設置 | 29S-555 セミスクエアタイプ 吹付平均厚80cm超え90cm以下 | | 0 | 0 | 0 | WYB00044 | |
| | | | 基 | 1 | 587,200 | 587,200 | 単一 | 67号 |
| | 水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価] | | | 0 | 0 | 0 | WB811130 | |
| | | | m 3 | 5.1 | 55,420 | 282,642 | 単一 | 68号 |
| | 現場吹付法砕工 加算額 | 表面コテ仕上げ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m 2 | 5.8 | 1,277.2 | 7,407.76 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 877,249.76 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 877,300 | 円/基 | |
| | 変更積算単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 792,400 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|--------------|-------|------------|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-32号 | 荷重計設置 | センターホール荷重計 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 220,627 |
| | | | | | | 1 | | 220,627 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 荷重計設置 | | センターホール型 | | 1 | 31,900 | 31,900 | WYB00012 | |
| | | | 箇所 | 1 | 31,900 | 31,900 | 単- 69号 | |
| (材料費)アンカー荷重計 | | | | 1 | 212,400 | 212,400 | WYB00013 | |
| | | | 箇所 | 1 | 212,400 | 212,400 | 単- 70号 | |
| 計 | | | | | | 244,300 | | |
| | | | | | | 244,300 | | |
| 単価 | | | | | | 244,300 | 円/箇所 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-------------|-------|------------|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-33号 | 荷重計設置 | 見えるアンカー | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 177,820 |
| | | | | | | 1 | | 177,820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アンボンドケーブル取付 | | アンカー長20m以上 | | 1 | 15,690 | 15,690 | WYB00008 | |
| | | | 箇所 | 1 | 15,690 | 15,690 | 単- 71号 | |
| 見えるアンカー装置設置 | | | | 1 | 181,200 | 181,200 | WYB00010 | |
| | | | 箇所 | 1 | 181,200 | 181,200 | 単- 72号 | |
| 計 | | | | | | 196,890 | | |
| | | | | | | 196,890 | | |
| 単価 | | | | | | 196,900 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 196,900 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-34号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 458 |
| | | | | | | 1 | | 458 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 507.2 | 507.2 | CB410030 | |
| | | | m 2 | 1 | 507.2 | 507.2 | | |
| | 計 | | | | | 507.2 | | |
| | 単価 | | | | | 507.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | 507.2 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|------------|------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-35号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,563 |
| | | | | | | 1 | | 1,563 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 1 | 1,731 | 1,731 | CB410260 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,731 | 1,731 | | |
| | 計 | | | | | 1,731 | | |
| | 単価 | | | | | 1,731 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,731 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|--------|-----|---|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-36号 | 基礎材 | 再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.15m | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB221110 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,280 | 1,280 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,280 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,280 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,280 | 円/m2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|--------|----|------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-37号 | 敷砂 | t=20 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 682.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷砂 | | t=20 | | 0 | 0 | 0 | WYB00003 | |
| | | | m 2 | 1 | 682.3 | 682.3 | 単- 78号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 682.3 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 682.3 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 682.3 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | | |
|--------------------|--------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-38号 | ガードレール | 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 9,126 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防護柵設置工 (ガードレール設置工) | | コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し | | 0 | 0 | 0 | WB810510 | | |
| | | | m | 1 | 9,126 | 9,126 | 単- 92号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 9,126 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 9,126 | 円/m | | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9,126 | 円/m | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | | |
|-------|------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-39号 | プラスチックU型側溝 | PU2-400×400 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,767 | |
| | | | | | | 1 | | 11,767 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.66m3/10m | | 1 | 13,030 | 13,030 | WB821410 | | |
| | | | m | 1 | 13,030 | 13,030 | 単- 97号 | | |
| 計 | | | | | | 13,030 | | | |
| | | | | | | 13,030 | | | |
| 単価 | | | | | | 13,030 | | | |
| | | | | | | 13,030 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|--------|------------|--|----|----|--------|--------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-40号 | プレキャストU型側溝 | PU1-600×600 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 12,590 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | WB821410 | |
| | | | m | 1 | 13,940 | 13,940 | 単- 98号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,940 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,940 | 円/m | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 12,590 | 円/m | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|-------|-----------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-41号 | 側溝蓋(落蓋側溝) | 400用 T-25 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 3,313 |
| | | | | | | 1 | | 3,313 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 1 | 3,669 | 3,669 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 1 | 3,669 | 3,669 | 単- 99号 | |
| 計 | | | | | | 3,669 | | |
| | | | | | | 3,669 | | |
| 単価 | | | | | | 3,669 | | |
| | | | | | | 3,669 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-------|-----------|----------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-42号 | 側溝蓋(落蓋側溝) | 40用(集水蓋) T-25 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,898 |
| | | | | | | | 1 | | 6,898 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) | | 1 | 7,639 | 7,639 | WB821430 | | |
| | | 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 7,639 | 7,639 | 単- 100号 | | |
| 計 | | | | | | 7,639 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,639 | | | |
| | | | | | | 7,639 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|--------|-------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-43号 | 流末排水管 | 据付 波状管 300mm | 単位 | m | 数量 | | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | | 1 | | 3,204 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 露出排水管 | | 波状管 φ300 継手有 | | 0 | 0 | 0 | WYB00028 | | |
| | | | m | 1 | 3,547 | 3,547 | 単- 101号 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,547 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 3,547 | 円/m | | |
| | | | | | | 3,204 | 円/m | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一44号 | 現場打ち集水桝 400×400×700 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|------------------------|---|----|----|--------|--------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 39,040 | 39,040 | | CB222950 |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 12,000 | 12,000 | | WB821430 単一 102号 |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 51,040 | | 円/箇所 |
| | 変更積算単価 | | | | | 46,100 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|-------|-------|----------|
| 単一45号 | 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm | 単位 | m | | 1 | 6,782 |
| | | | | | 1 | 6,782 |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し | m | 1 | 7,510 | 7,510 | WB821410 |
| 計 | | | | | 7,510 | 単一 103号 |
| 単価 | | | | | 7,510 | 円/m |
| | | | | | 7,510 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号 | コンクリートブロック | 18-8-25(20)高炉 H=100 W=100 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|------------|---|----------------|----|--------|---------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0 | 0 | 0 | CB240010 | |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 1 | 30,410 | 30,410 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | CB240210 | |
| | | | | 20 | 7,023 | 140,460 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 170,870 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,709 | 円/m | |
| | 変更積算単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,544 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|-----------|--|--------------------------|----|-------|----------|------------|-------------|
| 単一47号 | 張りコンクリート 防草コンクリート | 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 2,815 | 単価 2,815 |
| | | | | | | 1 2,815 | |
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | m 2 | 1 | 3,040 | 3,040 | WB240730 | |
| 養生工 | 防草コンクリート | m 2 | 1 | 77.47 | 77.47 | 単一 104号 | |
| | | m 2 | 1 | 77.47 | 77.47 | 単一 105号 | |
| 計 | | | | | 3,117.47 | | |
| | | | | | 3,117.47 | | |
| 単価 | | | | | 3,118 | | |
| | | | | | 3,118 | 円/m2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一48号 | 張りコンクリート 防草コンクリート | 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|----------------------|---|----|----|-------|----------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | m2 | 0 | 0 | 0 | WB240730 | |
| | 養生工 | 防草コンクリート | m2 | 1 | 1,933 | 1,933 | 単一 106号 | |
| | | | m2 | 0 | 0 | 0 | WB240740 | |
| | | | m2 | 1 | 77.47 | 77.47 | 単一 107号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,010.47 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,011 | 円/m2 | |
| | 変更積算単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,816 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | | |
|-------|--------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一49号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 21.5 c m | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB430310 | | |
| | | | m 2 | 1 | 471.4 | 471.4 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 471.4 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 471.4 | 円/m2 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 471.4 | 円/m2 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | | |
|-------|--------|----|----|----|--------|--------|-----------------|---|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一50号 | 受圧板撤去 | | 単位 | 基 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 受圧板撤去 | | | 0 | 0 | 0 | WYB00006 | | |
| | | | 箇所 | 1 | 13,340 | 13,340 | 単一 118号 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 13,340 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 13,340 | 円/基 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 13,340 | 円/基 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|---------|---------|------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-51号 | 吹付法面取壊し | 集積積込有 人力施工 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,437 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吹付法面取壊し | | 有り 人力施工 | | 0 | 0 | 0 | CB220710 | |
| | | | m 2 | 1 | 2,437 | 2,437 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,437 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,437 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 2,437 | 円/m2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|--------|-------|----|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-52号 | 埋設管撤去 | | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 8,238 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋設管撤去 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00064 | |
| | | | 本 | 1 | 8,238 | 8,238 | 単- 119号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,238 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,238 | 円/本 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 8,238 | 円/本 | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|--------|-----|---|-----|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-53号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,725 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 | | | 0 | 0 | 0 | CB227010 |
| | | 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | | 2,725 | 2,725 | |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 2,725 | |
| | 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 2,725 | 円/m3 |
| 変更積算単価 | | | | | | | 2,725 | 円/m3 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|--------|-----|-------------------------|-----|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-54号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,082 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 | | | 0 | 0 | 0 | CB227010 |
| | | 無し 10.9km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | | 2,082 | 2,082 | |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 2,082 | |
| | 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 2,082 | 円/m3 |
| 変更積算単価 | | | | | | | 2,082 | 円/m3 |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|--------|-----|---|----|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-55号 | 殻運搬 | モルタル殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 3,135 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | 吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 有り 12.0km以下 全ての費用 | | | 0 | 0 | 0 | CB227010 |
| | | | m3 | 1 | | 3,135 | 3,135 | |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 3,135 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 3,135 | 円/m3 |
| 変更積算単価 | | | | | | | 3,135 | 円/m3 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|----------|-----|---------|----|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-56号 | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,410 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 |
| | | | m3 | 1 | | 1,410 | 1,410 | 単-121号 |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 1,410 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 1,410 | 円/m3 |
| 変更積算単価 | | | | | | | 1,410 | 円/m3 |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | 処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|--------|-------------|----|----|-------|-------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | |
| | | | m3 | 1 | 1,750 | 1,750 | 単-122号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 1,750 | 円/m3 | |
| | 変更積算単価 | | | | | 1,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-58号 | 処処分 | モル処(最終処分) | 単位 | t | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|------------|-----|-----------|----|----|----|--------|--------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (t) | | | | | 0 | 0 | 0 | WB020052 | |
| | | | t | | 1 | 13,000 | 13,000 | 単- 123号 | |
| 産業廃棄物税 (t) | | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00031 | |
| | | | t | | 1 | 1,000 | 1,000 | 単- 124号 | |
| 計 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 14,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 14,000 | 円/t | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-59号 | マット敷設工 | t=100mm | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 626.3 |
|-------|----------|---------|----|----------------|-----|--------|--------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 布製型枠世話役 | | | | 0.2 | 46,000 | 9,200 | |
| | | | 人 | | 0.2 | 46,000 | 9,200 | |
| | 普通作業員 | | | | 0.8 | 17,220 | 13,776 | |
| | | | 人 | | 0.8 | 17,220 | 13,776 | |
| | 法面工 | | | | 1.6 | 24,780 | 39,648 | |
| | | | 人 | | 1.6 | 24,780 | 39,648 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 6 | |
| | | | 式 | | 1 | | 6 | |
| | 計 | | | | | | 62,630 | |
| | | | | | | | 62,630 | |
| | 単価 | | | | | | 626.3 | |
| | | | | | | | 626.3 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単-60号 | | モルタル注入工 | モルタル1:2 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 1,000 |
|--------------------|--|-----------------------------|---------|----|----------------|--------|---------|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 布製型枠世話役 | | | | | 0.4 | 46,000 | 18,400 | | |
| | | | | 人 | 0.4 | 46,000 | 18,400 | | |
| 特殊作業員 | | | | | 0.4 | 23,100 | 9,240 | | |
| | | | | 人 | 0.4 | 23,100 | 9,240 | | |
| 普通作業員 | | | | | 0.8 | 17,220 | 13,776 | | |
| | | | | 人 | 0.8 | 17,220 | 13,776 | | |
| 法面工 | | | | | 1.1 | 24,780 | 27,258 | | |
| | | | | 人 | 1.1 | 24,780 | 27,258 | | |
| コンクリートポンプ車[スクイーズ式] | | 圧送能力 55~60m ³ /h | | | 2.83 | 9,850 | 27,875 | | WYB00054 |
| | | | | 時間 | 2.83 | 9,850 | 27,875 | | 単- 150号 |
| 小型揚水ポンプ[エンジン式] | | 口径40mm 全揚程30m | | | 2.83 | 24.87 | 70 | | WYB00055 |
| | | | | 時間 | 2.83 | 24.87 | 70 | | 単- 151号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | | | 1 | | 3,381 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 3,381 | | |
| 計 | | | | | | | 100,000 | | |
| | | | | | | | 100,000 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1,000 | | 円/m ² |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-61号 | マット材料費 | t=100mm | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 7,617 |
|------------------|--------------|----------------|-----|----------------|---------|-----|------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 布製型枠 | t=100mm 水抜き型 | | 100 | 4,120 | 412,000 | | |
| | | m ² | 100 | 4,120 | 412,000 | | |
| モルタル | 1 : 2 | | 12 | 27,900 | 334,800 | | |
| | | m ³ | 12 | 27,900 | 334,800 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 1 | | 14,900 | | |
| | | 式 | 1 | | 14,900 | | |
| 計 | | | | | 761,700 | | |
| | | | | | 761,700 | | |
| 単価 | | | | | 7,617 | | |
| | | | | | 7,617 | | 円/m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-62号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|--------------|----------------------|----------------|----|---------|-------|------------------|----|
| | モルタル吹付工 | 8cm 1000m2以上(標準) 無 無 | m ² | | | | 6,007 | |
| | 法面工 (モルタル吹付) | 厚8 c m | m ² | 1 | 6,007.8 | 6,007 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 6,007 | | |
| | 単価 | | | | | 6,007 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単-63号 | | モルタル吹付 | 10cm | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------------|--|--|------|----------------|----------------|--------|---------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 6 | 25,095 | 150,570 | | |
| 法面工 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 6 | 24,780 | 148,680 | | |
| 特殊作業員 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 6 | 23,100 | 138,600 | | |
| 普通作業員 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 12 | 17,220 | 206,640 | | |
| セメント | | 普通ポルトランド 25kg袋入 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | t | 5.08 | 18,800 | 95,504 | | |
| コンクリート用骨材 砂 | | 洗い 荒目 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | m ³ | 15.4 | 4,100 | 63,140 | | |
| ひし形金網 | | 亜鉛引き 径2.0 網目52(50) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | m ² | 140 | 265 | 37,100 | | |
| モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕 | | 〔モータ駆動〕 0.8~1.2m ³ /h | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 時間 | 80.4 | 2,030 | 163,212 | 単-152号 | |
| 空気圧縮機運転 | | 可搬式・エンジン 10.5~11m ³ /min 1日 111L・kwh/日 | | | 0 | 0 | 0 | WB020070 | |
| | | | | 日 | 12 | 17,460 | 209,520 | 単-153号 | |
| 発動発電機運転 | | ディーゼルエンジン駆動 10KVA 1日 16.3L/日 | | | 0 | 0 | 0 | WB020060 | |
| | | | | 日 | 12 | 3,417 | 41,004 | 単-154号 | |
| 計量器〔骨材累加算・機械式〕 | | ひょう量300kg×1槽・2桿 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 日 | 12 | 767 | 9,204 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | モルタル吹付 | 10cm | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------------------|----------------|----|----------------|-----|----|-----------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | ベルトコンベヤ（ポータブル） [エンジン駆動] | ベルト幅350mm 機長7m | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 日 | 12 | 968 | | 11,616 | |
| | 小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] | 口径φ50mm 全揚程10m | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 日 | 12 | 340 | | 4,080 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 11% | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | 70,130 | |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 1,349,000 | |
| | 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 13,490 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | | |
|-------|----------------------|-----------------------------|----|-------|---------|-----------|-----------------|---------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-64号 | 合成繊維補強コンクリート板据付 | ESCON29SS-600 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 387,900 | |
| | | | | | | 10 | | 387,900 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土木一般世話役 | | | 1.389 | 25,095 | 34,856 | | | |
| | | | 人 | 1.389 | 25,095 | 34,856 | | | |
| | ブロック工 | | | 1.389 | 25,410 | 35,294 | | | |
| | | | 人 | 1.389 | 25,410 | 35,294 | | | |
| | 普通作業員 | | | 2.778 | 17,220 | 47,837 | | | |
| | | | 人 | 2.778 | 17,220 | 47,837 | | | |
| | (材料費)プレキャスト受圧板 | 合成繊維補強コンクリート板 ESCON29SS-600 | | 10 | 370,000 | 3,700,000 | | | |
| | | | 枚 | 10 | 370,000 | 3,700,000 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | | 1.389 | 43,300 | 60,143 | | | |
| | | | 日 | 1.389 | 43,300 | 60,143 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 870 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 870 | | | |
| | 計 | | | | | 3,879,000 | | | |
| | | | | | | 3,879,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 387,900 | | | |
| | | | | | | 387,900 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | 単価使用年月 | | 2021.07 | | 歩掛使用年月 | | 2021.07 | | 労務調整係数 | | 1.000-00-00-2-0 | |
|---------------------|-------------|---------------------------|----|---------|------|--------|--------|----------|---|--------|--------|-----------------|--|
| 単-65号 | ざぶとんわく組立・設置 | 29S-555 セミスクエアタイプ t=10cm | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 40,570 | 1 | 単価 | 40,570 | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0.06 | 25,095 | 1,505 | | | | | | |
| | | | | 人 | 0.06 | 25,095 | 1,505 | | | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | 0.13 | 23,100 | 3,003 | | | | | | |
| | | | | 人 | 0.13 | 23,100 | 3,003 | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | | 0.13 | 17,220 | 2,238 | | | | | | |
| | | | | 人 | 0.13 | 17,220 | 2,238 | | | | | | |
| (材料費)ざぶとんわく | | 29S-555 セミスクエアタイプ 平均厚10cm | | | 1 | 32,600 | 32,600 | WYB00025 | | | | | |
| | | | | 組 | 1 | 32,600 | 32,600 | 単-155号 | | | | | |
| (材料費)アンカーピン | | D13 L=300×50(ざぶとんわく用) | | | 12 | 100 | 1,200 | WYB00026 | | | | | |
| | | | | 本 | 12 | 100 | 1,200 | 単-156号 | | | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 0.5% | | | | | 1 | | 24 | | | | | | |
| | | | | 式 | 1 | | 24 | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 40,570 | | | | | | |
| | | | | | | | 40,570 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 40,570 | 円/基 | | | | | |
| | | | | | | | 40,570 | 円/基 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|-------------------------|----------------|----|---------|-------|------------------|
| | モルタル吹付工 | 10cm 250m2以上500m2未満 無 有 | m ² | | | 1 | 5,943 |
| | 法面工（モルタル吹付） | 厚10cm | m ² | 1 | 5,943.2 | 5,943 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 5,943 | |
| | 単価 | | | | | 5,943 | 円/m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単-67号 | | ざぶとんわく組立・設置 | 29S-555 セミスクエアタイプ 吹付平均厚80cm超え90cm以下 | 単位 | 基 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|--------|---------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 3.3 | 25,095 | 82,813 | | |
| 法面工 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 6.7 | 24,780 | 166,026 | | |
| 特殊作業員 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 6.7 | 23,100 | 154,770 | | |
| 普通作業員 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 6.7 | 17,220 | 115,374 | | |
| (材料費)ざぶとんわく | | 29S-555 セミスクエアタイプ 平均吹付厚80cm超え90cm以下 | | | 0 | 0 | 0 | WYB00045 | |
| | | | | 組 | 1 | 57,500 | 57,500 | 単- 157号 | |
| アンカーピン | | D16 L=1200×50(ざぶとんわく用) | | | 0 | 0 | 0 | WYB00046 | |
| | | | | 本 | 15 | 546 | 8,190 | 単- 158号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 0.5% | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 2,527 | | |
| 計 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 587,200 | | |
| 単価 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 587,200 | 円/基 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-68号 | 水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価] | | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 55,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場吹付法砕工 加算額 | | 水切モルタル・コンクリート | m ³ | 100 | 55,414 | 5,541,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 600 | | |
| 計 | | | | | | 5,542,000 | | |
| 単価 | | | | | | 55,420 | 円/m ³ | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-------------------|-------|----------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-69号 | 荷重計設置 | センターホール型 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 31,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | | | 1 | 29,000 | 29,000 | | |
| | | | 人 | 1 | 29,000 | 29,000 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | 式 | 1 | | 2,900 | | |
| 計 | | | | | | 31,900 | | |
| 単価 | | | | | | 31,900 | 円/箇所 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-70号 | (材料費)アンカー荷重計 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 212,400 |
|-------|--------------|----------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | センターホール型荷重計 | KCE-1. OMNA | | 1 | 159,000 | 159,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 159,000 | 159,000 | | |
| | 接続フランジ | KCEF-11-100 | | 2 | 22,900 | 45,800 | | |
| | | | 個 | 2 | 22,900 | 45,800 | | |
| | アンカープレート | 220×220×36 φ65 SS400 亜鉛メッキ | | 1 | 7,650 | 7,650 | | |
| | | | 枚 | 1 | 7,650 | 7,650 | | |
| | 計 | | | | | 212,450 | | |
| | | | | | | 212,450 | | |
| | 単価 | | | | | 212,400 | | |
| | | | | | | 212,400 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一71号 | アンボンドケーブル取付 | アンカー長20m以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 15,690 |
|-------|-------------------|------------|----|----|-----|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | |
| | | | 人 | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | |
| | 特殊作業員 | | | | 0.2 | 23,100 | 4,620 | |
| | | | 人 | | 0.2 | 23,100 | 4,620 | |
| | 普通作業員 | | | | 0.2 | 17,220 | 3,444 | |
| | | | 人 | | 0.2 | 17,220 | 3,444 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 20% | | | | 1 | | 2,607 | |
| | | | 式 | | 1 | | 2,607 | |
| | 計 | | | | | | 15,690 | |
| | 単価 | | | | | | 15,690 | |
| | | | | | | | 15,690 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 見えるアンカー装置設置 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 181,200 |
|--------------------|-------------|----|-----|---------|---------|----------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 0.5 | 25,095 | 12,547 | | | 181,200 |
| | | 人 | 0.5 | 25,095 | 12,547 | | | |
| 特殊作業員 | | | 0.5 | 23,100 | 11,550 | | | |
| | | 人 | 0.5 | 23,100 | 11,550 | | | |
| 普通作業員 | | | 0.5 | 17,220 | 8,610 | | | |
| | | 人 | 0.5 | 17,220 | 8,610 | | | |
| (材料費)見えるアンカー | ケーブル、取付部材含む | | 1 | 142,000 | 142,000 | WYB00005 | | |
| | | 組 | 1 | 142,000 | 142,000 | 単-159号 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | | 1 | | 6,493 | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,493 | | | |
| 計 | | | | | 181,200 | | | |
| | | | | | 181,200 | | | |
| 単価 | | | | | 181,200 | | | |
| | | | | | 181,200 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号 | 鉄筋挿入 | | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------------|-----------|-----|-----|--------|------------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 削孔工 | L = 5 m | | 0 | 0 | 0 | | WYB00098 |
| | | | m | 632 | 20,430 | 12,911,760 | | 単- 160号 |
| | 鋼材注入工 | L = 5 m | | 0 | 0 | 0 | | WYB00099 |
| | | | m | 632 | 786.5 | 497,068 | | 単- 161号 |
| | 注入打設工 | L = 5 m | | 0 | 0 | 0 | | WYB00100 |
| | | | m | 632 | 1,179 | 745,128 | | 単- 162号 |
| | 頭部締付工 | L = 5 m | | 0 | 0 | 0 | | WYB00101 |
| | | | 本 | 129 | 3,664 | 472,656 | | 単- 163号 |
| | 頭部処理工 | L = 5 m | | 0 | 0 | 0 | | WYB00102 |
| | | | 本 | 129 | 3,664 | 472,656 | | 単- 164号 |
| | ロックボルト用鋼材 | D 2 2 5 m | | 0 | 0 | 0 | | WYB00103 |
| | | | 本 | 129 | 6,699 | 864,171 | | 単- 165号 |
| | グラウト注入材料費（鉄筋挿入工用） | | | 0 | 0 | 0 | | WYB00104 |
| | | | m 3 | 3 | 31,400 | 94,200 | | 単- 166号 |
| | 頭部処理材 | D 2 2 | | 0 | 0 | 0 | | WYB00105 |
| | | | 組 | 129 | 2,570 | 331,530 | | 単- 167号 |
| | 削孔機械の上下移動 | | | 0 | 0 | 0 | | WB813120 |
| | | | 回 | 3 | 17,720 | 53,160 | | 単- 168号 |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 16,442,329 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 26,010 | | 円/m |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | クローラドリル | 油圧式・搭乗式・ドリフタ質量100kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------|---------|----------------------|-----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 52.8 | 125 | 6,600 | | |
| クローラドリル [油圧式] | | 搭乗式 100kg級 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1 | 41,700 | 41,700 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 48,300 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 48,300 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単一75号 | | ドレーン設置 | 5m×6本 機械併用 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------------------|--|----------------------|------------|----|----|--------|---------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| 運転手（特殊） | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| クローラドリル | | 油圧式・搭乗式・ドリフタ質量100kg級 | | | 0 | 0 | 0 | WYB00083 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 20% | | | | 日 | 1 | 48,300 | 48,300 | 単一 169号 | |
| 計 | | | | 式 | 1 | | 23,495 | | |
| 単価 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 189,500 | | |
| | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 6,316 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-76号 | ドレーン設置 | 3m×6本 人力打込み | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|----------|-------------|----|----|--------|---------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 4 | 23,100 | 92,400 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 117,500 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 6,527 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-77号 | (材料費)ドレーン部材 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|-------|-------------|--------------------------|---|------|--------|----|---------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | フィルター鋼管 | 50×50×2.3×5m (先端3m+接手2m) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 本 | 6 | 27,300 | | 163,800 | |
| | フィンドレン | 26×18(4.95m×2本) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m | 59 | 142 | | 8,378 | |
| | フィルター鋼管 | 50×50×2.3×3m(先端3m) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 本 | 6 | 15,900 | | 95,400 | |
| | フィンドレン | 26×18(2.95m×2本) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m | 35.4 | 142 | | 5,026 | |
| | 送料 | フィルター鋼管・フィンドレン | | 0 | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | 55,000 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | 96 | |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 327,700 | |
| | 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 327,700 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | 敷砂 | t=20 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------|-------|----------------|----------------|------|--------|--------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | | 0.39 | 25,095 | 9,787 | |
| | 特殊作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | | 0.71 | 23,100 | 16,401 | |
| | 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | | 1.87 | 17,220 | 32,201 | |
| | コンクリート用骨材 砂 | 洗い 荒目 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m ³ | | 2.4 | 4,100 | 9,840 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | |
| | | | 式 | | 1 | | 1 | |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 68,230 | |
| | 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 682.3 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | 発泡スチロール設置工 | D-20 | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------------|------|-----|------|--------|---------|-------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.19 | 25,095 | 4,768 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.74 | 17,220 | 12,742 | | |
| | E P Sブロック | D-20 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m 3 | 10.4 | 23,500 | 244,400 | | |
| | 緊結金具 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 23 | 475 | 10,925 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 12% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,065 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 274,900 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 27,490 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号 | 発泡スチロール設置工 | DX-24H | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------------|--------|-----|------|--------|---------|-------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.19 | 25,095 | 4,768 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.74 | 17,220 | 12,742 | | |
| | E P Sブロック | DX-24H | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m 3 | 10.4 | 28,200 | 293,280 | | |
| | 緊結金具 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 23 | 475 | 10,925 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 12% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,085 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 323,800 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 32,380 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | | |
|-------|----------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|-----------------|---|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-81号 | (材料費)壁面材 | 保護壁面材 t=12mm | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 壁面材 | Jウォールブロック t=12mm | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | m ² | 1 | 21,600 | 21,600 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 21,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 21,600 | | | 円/m ² |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | | |
|-------|-----------|--------------|----|----|-----|--------|-----------------|---|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-82号 | (材料費)L型ピン | φ9 L=900 | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | L型ピン | φ9 L=900 めっき | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 本 | 1 | 450 | 450 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 450 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 450 | | | 円/本 |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単-83号 | | 軽量砕石 | $\gamma \leq 6\text{kN/m}^3$ | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.31 | 25,095 | 7,779 | | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.58 | 23,100 | 13,398 | | |
| バックホウ | | バケット容量・山積0.45(平積0.35)m ³ | | | 0 | 0 | 0 | WYB00086 | |
| 軽量砕石 | | スローソル $\gamma \leq 6\text{kN}$ | | | 0 | 0 | 0 | 単-170号 | |
| | | | | m ³ | 12 | 20,900 | 250,800 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 0.7% | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 240 | | |
| 計 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 314,400 | | |
| 単価 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 31,440 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | | | |
|-------|--------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | | | |
| | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | | |
| 単-84号 | コンクリート床版 | 24-8-25(20) (高炉) 一般養生 50m以上100m未満 15cm | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 37,030 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] | 圧送能力 65~85m ³ /h | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 0.035 | 43,600 | 1,526 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.51 | 17,220 | 8,782 | | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.093 | 25,095 | 2,333 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.057 | 23,100 | 1,316 | | |
| | 型わく工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.047 | 24,570 | 1,154 | | |
| | 生コンクリート 高炉 | 24-8-25(20) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ³ | 1.04 | 18,800 | 19,552 | | |
| | 鉄筋金網 | SD295 D13×100~250 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | t | 0.014 | 142,000 | 1,988 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 2.71 | 139 | 376 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 37,030 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 37,030 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 壁面材設置 | 縦目地設置工 AES目地 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-----------|---------------------|----|-----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.2 | 17,220 | 3,444 | | |
| | 壁面用目地材(縦) | 縦目地材(AES目地 L=500mm) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 100 | 800 | 80,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 83,450 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 834.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | 壁面材設置 | 横目地設置工 AES目地 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-----------|----------------------|----|-----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.4 | 17,220 | 6,888 | | |
| | 壁面用目地材(横) | 横目地材(AES目地 L=1000mm) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 100 | 540 | 54,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 60,890 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 608.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号 | 足場工 | 単管足場 不要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,401 |
|----------------------|--------|------------|-----|-----------------|---------|-------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.7 | 25,095 | 42,661 | | | |
| とび工 | | 人 | 6.3 | 24,255 | 152,806 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.6 | 17,220 | 27,552 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.8 | 43,300 | 34,640 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 32% | | 式 | 1 | | 82,441 | | | |
| 計 | | | | | 340,100 | | | |
| 単価 | | | | | 3,401 | 円/掛m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-88号 | 透水シート設置 | 不織布 t=10mm 9.8kN/m | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|--------|-------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.02 | 25,095 | 501 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.09 | 17,220 | 1,549 | | |
| | 土木シート | 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ² | 10.8 | 540 | 5,832 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 45% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 922 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,804 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 880.4 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|-------|-------|--------------------------------|----|----|-------|-----|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-89号 | 暗渠排水管 | 据付 波状管(有孔管シグナル) φ100mm 要 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 723 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB222770 | |
| | | | m | 1 | 723.6 | 723 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 723 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 723 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|-------|-------|--------------------------------|----|----|-------|-----|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-90号 | 暗渠排水管 | 据付 波状管(無孔管シグナル) φ100mm 要 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 723 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB222770 | |
| | | | m | 1 | 723.6 | 723 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 723 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 723 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-91号 | モルタル充填 | 発泡スチロール切断 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 58,840 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モルタル練 | | 高炉 1:3 25kg入袋物 | | 0 | 0 | 0 | WYB00079 | |
| | | | m ³ | 0.6 | 32,660 | 19,596 | 単- 171号 | |
| モルタル注入 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00080 | |
| | | | m ³ | 0.6 | 65,420 | 39,252 | 単- 172号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 58,848 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 58,840 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|-----------|-------------------|--|----|----|----------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-92号 | 防護柵設置工（ガードレール設置工） | コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,126 |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール設置工 | | コンクリート建込用 | | | | | | |
| | | Gr-C-2B 塗装 | m | 1 | 9,126.36 | 9,126 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,126 | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 9,126 | 円/m | |

参考資料（1）

| | | 単価使用年月 | | 2021.12 | | 歩掛使用年月 | | 2021.12 | | 労務調整係数 | | 1.000-00-00-2-0 | |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----|---------|------|--------|---------|---------|----------|--------|--|-----------------|--|
| 単-93号 | ガードレール基礎設置(プレキャスト) | H=480 W=800 L=2000 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 | 10 | 14,320 | | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | | | |
| (材料費)プレキャストガードレール基礎 | | BC-20 L=2000 | | | 0 | 0 | 0 | | WYB00095 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | 個 | 5 | 20,900 | 104,500 | | 単-173号 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.22 | 25,095 | 5,520 | | | | | | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | | | | |
| バックホウ(クローラ型)運転[標準・クレーン機能付] | | 排ガス対策型(1次) 山積0.8m3(平積0.6m6)吊能力2.9t | | | 0 | 0 | 0 | | WYB00096 | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 16% | | | | 日 | 0.22 | 51,280 | 11,281 | | 単-174号 | | | | |
| 計 | | | | 式 | 1 | | 5,280 | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 143,200 | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | 14,320 | | 円/m | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単-94号 | | 結合・間詰コンクリート | 24-8-20(高炉) | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------------------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|--------|---------|--------------------|---|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 5 | 25,095 | 125,475 | | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 5 | 23,100 | 115,500 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 24-8-25(20) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 養生工 | | 鉄筋構造物 一般養生 | | m ³ | 10.6 | 18,800 | 199,280 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | | | m ³ | 10 | 344.3 | 3,443 | WB240050 単-175号 | |
| 計 | | | | 式 | 1 | | 41,302 | | |
| 単価 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 657,200 | | |
| | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 65,720 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | 結合・間詰コンクリート型枠 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------------|----|----------------|----|--------|-----------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | | 6 | 25,095 | 150,570 | |
| | 型わく工 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | | 18 | 24,570 | 442,260 | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | | 18 | 17,220 | 309,960 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 15% | | | 0 | | 0 | |
| | | 式 | | 1 | | 135,210 | |
| | 計 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1,038,000 | |
| | 単価 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 10,380 | 円/m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.66m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,030 |
|-------|------------|---|----------------|-------|--------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 | L2000 1000kg以下 昼 無 | m | 10 | 3,300 | 33,000 | | |
| | 落蓋側溝 | 400×400×2000(縦断用) | 個 | 5 | 19,100 | 95,500 | | |
| | 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | 0.792 | 2,200 | 1,742 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 58 | | |
| | 計 | | | | | 130,300 | | |
| | 単価 | | | | | 13,030 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-98号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し無し | 単位 | m | 数量 | | 10 | 単価 | 13,940 |
|----------|------|--|----|----|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | | L2000 1000kg以下 昼 無 | m | 10 | 2,871 | 28,710 | | | |
| U型側溝 | | 本体 普通型 600×600×2000 | 個 | 5 | 22,130 | 110,650 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 40 | | | |
| 計 | | | | | | 139,400 | | | |
| 単価 | | | | | | 13,940 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 3,669 |
|-------|-------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 739 | 73,900 | | |
| | 側溝蓋(落蓋側溝) | 400×400用(防音蓋) L=500 T=25 | 枚 | 100 | 2,930 | 293,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 366,900 | | |
| | 単価 | | | | | 3,669 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 7,639 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 739 | 73,900 | | |
| | 側溝蓋(落蓋側溝) | 400×400用(集水蓋) L=500 T=25 | 枚 | 100 | 6,900 | 690,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 763,900 | | |
| | 単価 | | | | | 7,639 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | 露出排水管 | 波状管 φ300 継手有 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------------------|-------|--------------|----|-------|--------|-------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.008 | 17,220 | 137 | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.003 | 25,095 | 75 | | |
| 高密度ポリエチレン管 | | 波状管 φ300 無孔管 | m | 1.01 | 3,280 | 3,312 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 11% | | | 式 | 1 | | 23 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 3,547 | 円/m | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,547 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 12,000 |
|-------------|-------------------|--------------------------|-----|--------|-----------|-----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 蓋版コンクリート・鋼製 | 40kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 292 | 29,200 | | | |
| 鋼製グレーチング | 落込み式 400×400用 T-6 | 枚 | 100 | 11,700 | 1,170,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 800 | | | |
| 計 | | | | | 1,200,000 | | | |
| 単価 | | | | | 12,000 | | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-103号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,510 |
|----------|------|--|----|----|---------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,474.9 | 34,749 | | |
| U型側溝 | | 本体 普通型 300×300×2000 | 個 | 5 | 8,070 | 40,350 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 75,100 | | |
| 単価 | | | | | | 7,510 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-104号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,040 |
|-------------------|-----------|--|----------------|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3.2 | 17,220 | 55,104 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-40 | m ³ | 12.1 | 18,300 | 221,430 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 2,371 | | |
| 計 | | | | | | 304,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,040 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-105号 | 養生工 | 防草コンクリート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 77.47 |
|--------|------------------|----------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 25,095 | 2,258 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 17,220 | 5,338 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 151 | | |
| | 計 | | | | | 7,747 | | |
| | 単価 | | | | | 77.47 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-106号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------------------|---|----------------|------|--------|---------|------------------|-------|
| | コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | m ² | | | | 100 | 1,933 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 17,220 | 55,104 | | |
| | 生コンクリート 高炉 | 18-8-40 | m ³ | 6.05 | 18,300 | 110,715 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 2,386 | | |
| | 計 | | | | | 193,300 | | |
| | 単価 | | | | | 1,933 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-107号 | 養生工 | 防草コンクリート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 77.47 |
|--------|------------------|----------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 25,095 | 2,258 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 17,220 | 5,338 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 151 | | |
| | 計 | | | | | 7,747 | | |
| | 単価 | | | | | 77.47 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-108号 | 型枠工 | 小段排水溝 | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------------|-------|----|----------------|--------|--------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | 25,095 | 22,585 | | |
| | 型わく工 | | 人 | 1.6 | 24,570 | 39,312 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 17,220 | 20,664 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 6% | | 式 | 1 | | 4,949 | | |
| | 計 | | | | | 87,510 | | |
| | 単価 | | | | | 8,751 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | コンクリート打設工 | 小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 5,457 |
|--------------------------|--------------------------------------|---|------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | 25,095 | 45,171 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.1 | 23,100 | 48,510 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.5 | 17,220 | 60,270 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40 | m ³ | 12.1 | 18,300 | 221,430 | | | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t | 時間 | 13.3 | 12,580 | 167,314 | 単-176号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 3,005 | | | |
| 計 | | | | | 545,700 | | | |
| 単価 | | | | | 5,457 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 152.1 |
|--------|------------------|------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.21 | 25,095 | 5,269 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.56 | 17,220 | 9,643 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 298 | | |
| | 計 | | | | | 15,210 | | |
| | 単価 | | | | | 152.1 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | 型枠工 | 防草コンクリート | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 | |
|-------------------|-----|----------|------|----------------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.43 | 25,095 | 10,790 | | | 4,577 |
| 型わく工 | | 人 | 0.86 | 24,570 | 21,130 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.52 | 17,220 | 8,954 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 12% | | 式 | 1 | | 4,896 | | | |
| 計 | | | | | 45,770 | | | |
| 単価 | | | | | 4,577 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 5m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 2,213 |
|------------------|-----------|---|------|----------------|---------|--------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.6 | 25,095 | 15,057 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | 23,100 | 25,410 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.9 | 17,220 | 32,718 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40 | m ³ | 6.05 | 18,300 | 110,715 | | | |
| バックホウ（クローラ型）運転 | | 日 | 0.89 | 38,840 | 34,567 | WK240050 単-177号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 2,833 | | | |
| 計 | | | | | 221,300 | | | |
| 単価 | | | | | 2,213 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号 | 型枠工 | 小段排水溝 | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------------|-------|----|----------------|--------|--------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | 25,095 | 22,585 | | |
| | 型わく工 | | 人 | 1.6 | 24,570 | 39,312 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 17,220 | 20,664 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 6% | | 式 | 1 | | 4,949 | | |
| | 計 | | | | | 87,510 | | |
| | 単価 | | | | | 8,751 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | コンクリート打設工 | 小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 5m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 4,350 |
|--------------------------|--------------------------------------|--|------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | 25,095 | 45,171 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.1 | 23,100 | 48,510 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.5 | 17,220 | 60,270 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40 | m ³ | 6.05 | 18,300 | 110,715 | | | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t | 時間 | 13.3 | 12,580 | 167,314 | 単-178号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 3,020 | | | |
| 計 | | | | | 435,000 | | | |
| 単価 | | | | | 4,350 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 152.1 |
|--------|------------------|------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.21 | 25,095 | 5,269 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.56 | 17,220 | 9,643 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 298 | | |
| | 計 | | | | | 15,210 | | |
| | 単価 | | | | | 152.1 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-116号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,321 |
|------------------|-----------|--|----------------|----------------|--------|---------|----|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.6 | 25,095 | 15,057 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1.1 | 23,100 | 25,410 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.9 | 17,220 | 32,718 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-40 | m ³ | 12.1 | 18,300 | 221,430 | | | |
| バックホウ（クローラ型）運転 | | | 日 | 0.89 | 38,840 | 34,567 | | WK240050 単-177号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | | 式 | 1 | | 2,918 | | | |
| 計 | | | | | | 332,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,321 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） | 土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,123 |
|--------|-------------------|----------------------|----|----|---------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガードレール撤去工 土中建込用 | Gr-A、B、C-4E | m | 1 | 1,123.5 | 1,123 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 1,123 | | |
| | 単価 | | | | | 1,123 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単-118号 | | 受圧板撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------------------|--|--------------------------|----|-----|--------|--------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.2 | 17,220 | 3,444 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 0.1 | 7,300 | 730 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 山積0.28m3（平積0.2m3） | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 0.1 | 5,710 | 571 | | |
| ガス切断工 | | アンカー切断 | | 0 | 0 | 0 | | WYB00011 |
| | | | 箇所 | 1 | 2,469 | 2,469 | | 単-179号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 20% | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,591 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,340 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,340 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単-119号 | | 埋設管撤去 | | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------------------|--|--------------------------|--|----|-----|--------|-------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | |
| 普通作業員 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 0.1 | 17,220 | 1,722 | | |
| 運転手（一般） | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 人 | 0.1 | 20,265 | 2,026 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 日 | 0.1 | 7,300 | 730 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 20% | | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | 式 | 1 | | 1,251 | | |
| 計 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 8,238 | | |
| 単価 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 8,238 | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-120号 | 撤去埋設管運搬 | 地下排水管・排泥管 | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|----------------|-------------------------|----|----|--------|----|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 日 | 1 | 8,990 | | 8,990 | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 人 | 1 | 17,220 | | 17,220 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | 0 | |
| | 計 | | | | | | 26,210 | |
| | 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 1,248 | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単-121号 | | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 1,410 |
|---------|--|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 As殻 | | 矢野産業(株) | m ³ | 100 | 1,410 | 141,000 | | |
| 計 | | | | | | 141,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,410 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| 単-122号 | | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 1,750 |
|-------------|--|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 Co殻(有筋) | | 矢野産業(株) | m ³ | 100 | 1,750 | 175,000 | | |
| 計 | | | | | | 175,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,750 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単-123号 | | 処分費（t） | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 13,000 |
|---------------|--|--------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 毛処理(最終処分) | | 旭興産(株) | t | 100 | 13,000 | 1,300,000 | | |
| 計 | | | | | | 1,300,000 | | |
| 単価 | | | | | | 13,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| 単-124号 | | 産業廃棄物税（t） | 単位 | t | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-----------|--|-----------|----|----|-------|-------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 宮崎県産業廃棄物税 | | | t | 1 | 1,000 | 1,000 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/t | |
| | | | | | | 1,000 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | | |
|---------|---------|----|----|----|--------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-125号 | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 3,136 | |
| | | | | | | 8 | | 3,136 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 1 | 25,095 | 25,095 | | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | | |
| 計 | | | | | | 25,095 | | | |
| | | | | | | 25,095 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,136 | | | |
| | | | | | | 3,136 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | | |
|--------|-------|----|----|----|--------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-126号 | 特殊作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,887 | |
| | | | | | | 8 | | 2,887 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | | | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 計 | | | | | | 23,100 | | | |
| | | | | | | 23,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,887 | | | |
| | | | | | | 2,887 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|--------|-------|----|----|----|--------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-127号 | 普通作業員 | | 単位 | 時間 | 数量 | 8 | 単価 | 2,152 |
| | | | | | | 8 | | 2,152 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | 1 | 17,220 | 17,220 | | |
| | | | 人 | 1 | 17,220 | 17,220 | | |
| 計 | | | | | | 17,220 | | |
| | | | | | | 17,220 | | |
| 単価 | | | | | | 2,152 | | |
| | | | | | | 2,152 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-----------------|-------------------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-128号 | バックホウ運転(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,586 |
| | | | | | | 1 | | 6,586 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | 1 | 6,586 | 6,586 | | |
| | | | 時間 | 1 | 6,586 | 6,586 | 単-180号 | |
| 計 | | | | | | 6,586 | | |
| | | | | | | 6,586 | | |
| 単価 | | | | | | 6,586 | | |
| | | | | | | 6,586 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-129号 | バックホウ運転(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.45m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,689 | |
| | | | | | | 1 | | 7,689 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | | 排ガス型(第2次) 山積0.45m ³ | | 1 | 7,689 | 7,689 | | | |
| | | | 時間 | 1 | 7,689 | 7,689 | 単-181号 | | |
| | 計 | | | | | 7,689 | | | |
| | 単価 | | | | | 7,689 | | | |
| | | | | | | 7,689 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|----------------------|------------------------|------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-130号 | ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル] | 2t積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,981 | |
| | | | | | | 1 | | 4,981 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | | 2t積級 | | 1 | 4,981 | 4,981 | | | |
| | | | 時間 | 1 | 4,981 | 4,981 | 単-182号 | | |
| | 計 | | | | | 4,981 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,981 | | | |
| | | | | | | 4,981 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|-----------------------|------------------------|--------|----|----|-------|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-131号 | ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,766 |
| | | | | | | 1 | | 5,766 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 1 | 5,766 | 5,766 | | |
| | | | 時間 | 1 | 5,766 | 5,766 | 単- 183号 | |
| | 計 | | | | | 5,766 | | |
| | | | | | | 5,766 | | |
| | 単価 | | | | | 5,766 | 円/時間 | |
| | | | | | | 5,766 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|----------------|-----------------|-------------------------|----|----|-------|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-132号 | トラック運転[クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,674 |
| | | | | | | 1 | | 6,674 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| トラック [クレーン装置付] | | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | | 1 | 6,674 | 6,674 | | |
| | | | 時間 | 1 | 6,674 | 6,674 | 単- 184号 | |
| | 計 | | | | | 6,674 | | |
| | | | | | | 6,674 | | |
| | 単価 | | | | | 6,674 | 円/時間 | |
| | | | | | | 6,674 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-133号 | 高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降] | プラットフォーム型 9.9m×1000kg | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 6,260 |
| | | | | | | | 1 | | 6,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 高所作業車 [トラック架装・垂直昇降] | | プラットフォーム型 9.9m×1000kg | | 1 | 6,260 | 6,260 | | | |
| | | | 時間 | 1 | 6,260 | 6,260 | 単-185号 | | |
| | 計 | | | | | 6,260 | | | |
| | | | | | | 6,260 | | | |
| | 単価 | | | | | 6,260 | 円/時間 | | |
| | | | | | | 6,260 | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|---------|---------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-134号 | 土木一般世話役 | | 単位 | 時間 | 数量 | | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | | 8 | | 3,136 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 25,095 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,136 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| 単-135号 | | 特殊作業員 | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--|-------|----|----|--------|--------|------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 23,100 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,887 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| 単-136号 | | 運転手(特殊) | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------|--|---------|----|----|--------|--------|------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 23,310 | 23,310 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 23,310 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,913 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|-----------------------|------------------------|--------|----|----|-------|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-137号 | ダンプトラック運転[オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 5,766 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 時間 | 1 | 5,766 | 5,766 | 単- 186号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 5,766 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 5,766 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|---------------|----------------|-----------------|----|----|--------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-138号 | クローラドリル運転[油圧式] | 搭乗型 ドリフタ質量100kg | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 13,980 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クローラドリル [油圧式] | | 搭乗式 100kg 級 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 時間 | 1 | 13,980 | 13,980 | 単- 187号 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,980 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,980 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|---------------|----------------|-------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-139号 | 散水車運転[トラック架装型] | 3800L | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 6,327 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 3800L | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 時間 | 1 | 6,327 | 6,327 | 単-188号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 6,327 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 6,327 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-140号 | 空気圧縮機(損料)[可搬式・エンジン 駆動・スクリュ型] | 排出ガス対策型(第1次)18~19m3/min | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 8 | | 1,712 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | | 排出ガス対策型(第1次)18~19m3/min | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 13,700 | 13,700 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 13,700 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,712 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-141号 | 仮設防護柵 | 飛散防止柵 設置・撤去 H=3.0m アンカー固定式 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------|---------|----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 8 | 25,095 | 200,760 | | |
| | とび工 | | 人 | 14 | 24,255 | 339,570 | | |
| | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 日 | 2 | 8,990 | 17,980 | | |
| | 合板足場板 | 240×4000mm | 枚・日 | 12,600 | 6.35 | 80,010 | | |
| | 合板足場板基本料 | 240×4000mm | 枚 | 140 | 124 | 17,360 | | |
| | 垂直養生ネット | 目合(網目)15mm | m ² | 116.6 | 245 | 28,567 | | |
| | 自在クランプ | 径48.6mm用 | 個・日 | 4,140 | 0.36 | 1,490 | | |
| | 自在クランプ基本料 | 径48.6mm用 | 個 | 46 | 13.5 | 621 | | |
| | 直交クランプ | 径48.6mm用 | 個・日 | 8,280 | 0.36 | 2,980 | | |
| | 直交クランプ基本料 | 径48.6mm用 | 個 | 92 | 13.5 | 1,242 | | |
| | パイプジョイント | | 個・日 | 2,700 | 0.32 | 864 | | |

参考資料（1）

| 単-141号 | | 仮設防護柵 | 飛散防止柵 設置・撤去 H=3.0m アンカー固定式 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|-----|----------------|------|---------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| パイプジョイント基本料 | | | | 個 | 30 | 14 | 420 | | |
| 固定ベース | | | | 個・日 | 6,210 | 0.32 | 1,987 | | |
| 固定ベース基本料 | | | | 個 | 69 | 14 | 966 | | |
| 足場パイプ | | 5000×48.6×2.4mm | | 本・日 | 4,950 | 1.45 | 7,177 | | |
| 足場パイプ基本料 | | 5000×48.6×2.4mm | | 本 | 55 | 45 | 2,475 | | |
| 足場パイプ | | 3000×48.6×2.4mm | | 本・日 | 4,050 | 0.87 | 3,523 | | |
| 足場パイプ基本料 | | 3000×48.6×2.4mm | | 本 | 45 | 27 | 1,215 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 30% | | | | 式 | 1 | | 162,093 | | |
| 計 | | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | | 871,300 | | |
| | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 4,491 | 円/m ² | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-142号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 11,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 11,235 | 11,235 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 11,240 | | |
| 単価 | | | | | | 11,240 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-143号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 11,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 11,235 | 11,235 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 11,240 | | |
| 単価 | | | | | | 11,240 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|--------|-------------------|----------|----|----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-144号 | 施工合理化調査(張コンクリート工) | 技術員 1.4人 | 単位 | 工事 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 40,600 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技術員 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 人 | 1.4 | 29,000 | 40,600 | |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 40,600 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 40,600 | 円/工事 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|---------|-------------|--|----|----|-------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-145号 | 掘削(ICT)保守点検 | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 34546m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 123,843 |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | | | | | |
| | | | | 人 | 4.935 | 25,095 | 123,843 | |
| 計 | | | | | | | 123,843 | |
| | | | | | | | 123,843 | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 123,843 | 円/式 |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|---------|---------------|------------------------------|----|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-146号 | 法面整形（ICT）保守点検 | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 6756m2 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2.194 | 25,095 | 55,058 | |
| 計 | | | | | | 55,058 | |
| 単価 | | | | | | 55,058 | 円/式 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 |
|---------|--------------|-------|----|----|----|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-147号 | システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| システム初期費 | | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | |
| 計 | | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | | 598,000 | 円/式 |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|----|----|-----------|-----------------|-----------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-148号 | 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | 2000千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,000,000 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 | | | 式 | 1 | | 2,000,000 | | | |
| 計 | | | | | | 2,000,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,000,000 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | | |
|--------|-----------|----|----|------|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-149号 | 道路施設基本データ | | 単位 | 工事 | 数量 | 1 | 単価 | 50,750 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技術員 | | | | 1.75 | 29,000 | 50,750 | | | |
| | | | 人 | 1.75 | 29,000 | 50,750 | | | |
| 計 | | | | | | 50,750 | | | |
| 単価 | | | | | | 50,750 | 円/工事 | | |
| | | | | | | 50,750 | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-150号 | コンクリートポンプ車[スクイーズ式] | 圧送能力 55~60m3/h | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,850 |
|---------------------|--------------------|----------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | | 0.14 | 23,310 | 3,263 | | |
| | | | 人 | 0.14 | 23,310 | 3,263 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 9.9 | 125 | 1,237 | | |
| | | | L | 9.9 | 125 | 1,237 | | |
| コンクリートポンプ車 [スクイーズ式] | | 圧送能力 55~60m3/h | | 1 | 5,350 | 5,350 | | |
| | | | 時間 | 1 | 5,350 | 5,350 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,850 | | |
| | | | | | | 9,850 | | |
| 単価 | | | | | | 9,850 | | |
| | | | | | | 9,850 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|-------------------------|----------------|----------------|----|----|-----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-151号 | 小型揚水ポンプ[エンジン式] | 口径40mm 全揚程30m | 単位 | 時間 | 数量 | | 8 | 単価 | 24.87 |
| | | | | | | | 8 | | 24.87 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型] | | 口径φ40mm 全揚程30m | | 1 | 199 | 199 | | | |
| | | | 日 | 1 | 199 | 199 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 199 | | | |
| | | | | | | 199 | | | |
| 単価 | | | | | | 24.87 | | | |
| | | | | | | 24.87 | 円/時間 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-152号 | モルタルコンクリート吹付機（法面用）[湿式] | [モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h | 単位 | 時間 | 数量 | | 1 | 単価 | 2,030 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| モルタルコンクリート吹付機（法面用）[湿式] | | [モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h | | 1 | 2,030 | 2,030 | | | |
| | | | 時間 | 1 | 2,030 | 2,030 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 2,030 | | | |
| | | | | | | 2,030 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,030 | | | |
| | | | | | | 2,030 | 円/時間 | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-153号 | 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 10.5~11m3/min 1日 111L・kwh/日 | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------------------------|---|----|-----|-------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量10.5~11.0m3/分 | 日 | 1 | 3,580 | 3,580 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 111 | 125 | 13,875 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 17,460 | | |
| | 単価 | | | | | 17,460 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-154号 | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 10KVA 1日 16.3L/日 | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------------------|---------------------------------|----|------|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 10kVA | 日 | 1 | 1,380 | 1,380 | | 3,417 |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 16.3 | 125 | 2,037 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,417 | | |
| | 単価 | | | | | 3,417 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|--------|-------------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-155号 | (材料費)ざぶとんわく | 29S-555 セミスクエアタイプ 平均厚10cm | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 32,600 |
| | | | | | | 1 | | 32,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ざぶとんわく | | 29S-555 セミスクエアタイプ t=10cm | | 1 | 32,600 | 32,600 | | |
| | | | 組 | 1 | 32,600 | 32,600 | | |
| 計 | | | | | | 32,600 | | |
| 単価 | | | | | | 32,600 | | |
| | | | | | | 32,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | |
|--------|-------------|-----------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-156号 | (材料費)アンカーピン | D13 L=300×50(ざぶとんわく用) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 100 |
| | | | | | | 1 | | 100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アンカーピン | | D13 L=300×50(ざぶとんわく用) | | 1 | 100 | 100 | | |
| | | | 本 | 1 | 100 | 100 | | |
| 計 | | | | | | 100 | | |
| 単価 | | | | | | 100 | | |
| | | | | | | 100 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | | |
|--------|-------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-157号 | (材料費)ざぶとんわく | 29S-555 セミスクエアタイプ 平均吹付厚80cm超え90cm以下 | 単位 | 組 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 57,500 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ざぶとんわく | | 29S-555 セミスクエアタイプ 平均厚87cm | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 組 | 1 | 57,500 | 57,500 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 57,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 57,500 | 円/組 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.07 | | |
|--------|--------|------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.07 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-158号 | アンカーピン | D16 L=1200×50(ざぶとんわく用) | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 546 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| アンカーピン | | D16 L=1200×50(ざぶとんわく用) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 本 | 1 | 546 | 546 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 546 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 546 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-159号 | (材料費)見えるアンカー | ケーブル、取付部材含む | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 142,000 |
|--------|--------------|-------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 見えるアンカー | ケーブル、取付部材含む | | 1 | 142,000 | 142,000 | | |
| | | | 組 | 1 | 142,000 | 142,000 | | |
| | 計 | | | | | 142,000 | | |
| | 単価 | | | | | 142,000 | | |
| | | | | | | 142,000 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-160号 | 削孔工 | L = 5 m | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---------------------|---------|----|----|--------|-----------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 12 | 25,095 | 301,140 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 36 | 23,100 | 831,600 | | |
| | 運転手（特殊） | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 12 | 23,310 | 279,720 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 44.7% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 630,540 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,043,000 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 20,430 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-161号 | 鋼材注入工 | L = 5 m | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-------------------|---------|----|----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| | 運転手（特殊） | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 23,310 | 23,310 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,145 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 78,650 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 786.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-162号 | 注入打設工 | L = 5 m | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-------------------|---------|----|-----|--------|---------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1.5 | 25,095 | 37,642 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1.5 | 23,100 | 34,650 | | |
| | 運転手（特殊） | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1.5 | 23,310 | 34,965 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 10,643 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 117,900 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,179 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-163号 | 頭部締付工 | L = 5 m | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--------------------|---------|----|----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| | 運転手（特殊） | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 23,310 | 23,310 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2.5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,785 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 73,290 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,664 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-164号 | 頭部処理工 | L = 5 m | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--------------------|---------|----|----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| | 運転手（特殊） | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 23,310 | 23,310 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2.5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,785 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 73,290 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,664 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-165号 | ロックボルト用鋼材 | D 2 2 5 m | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|------------|-----------|----|----|-------|-------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 異形棒鋼ロックボルト | D22 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 5 | 1,150 | 5,750 | | |
| | スペーサー | D22用 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 2 | 450 | 900 | | |
| | 先端キャップ | D22用 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 1 | 49 | 49 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 6,699 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 6,699 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-167号 | 頭部処理材 | D 2 2 | 単位 | 組 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------------|-------|---------------------|----|----|-------|-------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 角座金 | | 150×150×9 φ45(めっき付) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 枚 | 1 | 810 | 810 | | |
| ナット | | D22用 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 1 | 460 | 460 | | |
| ネジ付き球面ワッシャー | | D22用(めっき付) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 1 | 1,300 | 1,300 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,570 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,570 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-168号 | 削孔機械の上下移動 | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|-------------|-----------|------------------|----|----|--------|----|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鉄筋挿入工 上下移動工 | | 現場条件II 削孔機械の上下移動 | 回 | 1 | 17,716 | | 17,716 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | | 4 | |
| 計 | | | | | | | 17,720 | |
| 単価 | | | | | | | 17,720 | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-169号 | クローラドリル | 油圧式・搭乗式・ドリフタ質量100kg級 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------|---------|----------------------|-----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 52.8 | 125 | 6,600 | | |
| クローラドリル [油圧式] | | 搭乗式 100kg級 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1 | 41,700 | 41,700 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 48,300 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 48,300 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-170号 | バックホウ | バケット容量・山積0.45(平積0.35)m ³ | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------------|-------|--|----|-------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 23,310 | 23,310 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | L | 57.96 | 139 | 8,056 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 6,580 | 6,580 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 37,950 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 37,950 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-171号 | モルタル練 | 高炉 1:3 25kg入袋物 | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------------|-------|----------------|-----|-----|--------|--------|-------|----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.1 | 17,220 | 18,942 | | |
| セメント | | 高炉B 25kg袋入 | t | 0.5 | 18,400 | 9,200 | | |
| コンクリート用骨材 砂 | | 洗い 荒目 | m 3 | 1.1 | 4,100 | 4,510 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 32,660 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 32,660 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-172号 | モルタル注入 | | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|-------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 17,220 | 17,220 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 65,420 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 65,420 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-173号 | (材料費)プレキャストガードレール 基礎 | BC-20 L=2000 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------------|-------------------------|--------------|----|--------|--------|----|-----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャスト防護柵基礎 | BC-20 L=2000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 個 | 1 | 20,900 | 20,900 | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 20,900 | | | |
| 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 20,900 | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-174号 | バックホウ(クローラ型)運転[標準・クレーン機能付] | 排ガス対策型(1次) 山積0.8m3(平積0.6m6)吊能力2.9t | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | | 人 | 1 | 23,310 | 23,310 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 76 | 139 | 10,564 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | | 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 | 日 | 1.45 | 12,000 | 17,400 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 51,280 | | |
| 単価 | | | | | | 51,280 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-175号 | 養生工 | 鉄筋構造物 一般養生 | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | 344.3 |
|--------|--------------------|------------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.16 | 17,220 | 2,755 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 25% | | 式 | 1 | | 688 | | |
| | 計 | | | | | 3,443 | | |
| | 単価 | | | | | 344.3 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-176号 | バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,580 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 23,310 | 3,729 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 18 | 125 | 2,250 | | | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 時間 | 1 | 6,600 | 6,600 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 12,580 | | | |
| 単価 | | | | | 12,580 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-177号 | バックホウ（クローラ型）運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 38,840 |
|---------------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,310 | 23,310 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 39.5 | 125 | 4,937 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊 | 日 | 1.6 | 6,620 | 10,592 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 38,840 | | |
| 単価 | | | | | | 38,840 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-178号 | バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,580 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 23,310 | 3,729 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 18 | 125 | 2,250 | | | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 時間 | 1 | 6,600 | 6,600 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 12,580 | | | |
| 単価 | | | | | 12,580 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-179号 | ガス切断工 | アンカー切断 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--------------------|--------|----|----|-----|--------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 溶接工 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 人 | | 0.1 | 24,675 | 2,467 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 0.1% | | | | 0 | | 0 | |
| | | | 式 | | 1 | | 2 | |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 2,469 | |
| | 単価 | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 2,469 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-180号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,586 |
|------------------|--------------------|--------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 23,310 | 3,729 | | |
| 軽油 | 1.2号 | | L | 6.3 | 125 | 787 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | | 時間 | 1 | 2,070 | 2,070 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,586 | | |
| 単価 | | | | | | 6,586 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-181号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.45m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,689 |
|------------------|------------------|--------------------|----|------|--------|----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 0.16 | 23,310 | | 3,729 | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 9.2 | 125 | | 1,150 | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 2,810 | | 2,810 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | | 7,689 | |
| 単価 | | | | | | | 7,689 | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-182号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 4,981 |
|-----------------------|-----------------------|--------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 0.17 | 20,265 | 3,445 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | L | 3.8 | 125 | 475 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | 時間 | 1 | 1,000 | 1,000 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | | 時間 | 1 | 61 | 61 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,981 | | |
| 単価 | | | | | | 4,981 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-183号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,766 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 20,265 | 3,445 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 125 | 725 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 86 | 86 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 5,766 | | | |
| 単価 | | | | | 5,766 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-184号 | トラック [クレーン装置付] | ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,674 |
|----------------|----------------------|----------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | 23,310 | 3,962 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 5.7 | 125 | 712 | | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t | 時間 | 1 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,674 | | | |
| 単価 | | | | | 6,674 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-185号 | 高所作業車 [トラック架装・垂直昇降] | プラットフォーム型 9.9m×1000kg | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,260 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 0.19 | 20,265 | 3,850 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 3.6 | 125 | 450 | | | |
| 高所作業車 [トラック架装・垂直昇降] | プラットフォーム型 9.9m×1000kg | 時間 | 1 | 1,960 | 1,960 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,260 | | | |
| 単価 | | | | | 6,260 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-186号 | 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|--------|----|------|--------|-------|-------|------|-------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | | | | 1 | | 5,766 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | 摘要 |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 20,265 | 3,445 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 5.8 | 125 | 725 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 時間 | 1 | 1,510 | 1,510 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ | 時間 | 1 | 86 | 86 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | | 5,766 | | |
| | 単価 | | | | | | 5,766 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-187号 | クローラドリル [油圧式] | 搭乗式 100kg級 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 13,980 |
|---------------|---------------|------------|----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 11 | 125 | 1,375 | | | |
| クローラドリル [油圧式] | 搭乗式 100kg級 | 時間 | 1 | 12,600 | 12,600 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 13,980 | | | |
| 単価 | | | | | 13,980 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.07 |
| 歩掛使用年月 | 2021.07 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-188号 | 散水車 [トラック架装型] | 3800L | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 6,327 |
|---------------|---------------|-------|------|--------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.18 | 20,265 | 3,647 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 5.2 | 125 | 650 | | | |
| 散水車 [トラック架装型] | 3800L | 時間 | 1 | 2,030 | 2,030 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,327 | | | |
| 単価 | | | | | 6,327 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |