

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事
工事地名	宮崎県宮崎市大字内海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年7月	12) 設計年月	令和3年4月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 調査第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189650002	14) 単価適用年月	2021年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	66,330,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	231日間 自 令和3年8月13日 (当初) 至 令和4年3月18日 (1回変更) 至 令和4年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道220号	22) 処分費等	162,786
		23) 公告日	令和3年5月14日

3. 予算科目

1) 予算科目: 道路交通安全対策事業費 道路交通安全施設等整備事業	2) 目: 道路交通安全施設等整備事業 道路交通安全施設等整備事業	3) 目の細分: 工事費(I種) 工事費(II種)	4) 事業名:
--	---	---------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		32,920,679				
		式	1		35,569,695	1	2,649,016		
道路土工		式	1		909,309				
		式	1		910,320	1	1,011		
路体盛土工		式	0		0				
		式	1		555,799	1	555,799		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			単-1号	
		m3	80	4,160	332,800	80	332,800		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			単-2号	
		m3	20	655.9	13,118	20	13,118		
土材料			0		0			内-1号	
		m3	110		209,881	110	209,881		
路床盛土工		式	1		909,309				
		式	1		105,411	1	-803,898		
歩道盛土			110	689.7	75,867			単-3号	
		m3	0	689.7	0	-110	-75,867		
路床盛土	2.5m未満		60	4,236	254,160			単-4号	
		m3	20	4,236	84,720	-40	-169,440		
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		150	689.7	103,455			単-5号	
		m3	30	689.7	20,691	-120	-82,764		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		170		149,584			内-2号	
		m3	0		0	-170	-149,584		
土砂等運搬	硬岩		110		135,935			内-3号	
		m3	0		0	-110	-135,935		

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	170				30,808			内-4号
			0				0	-170	-30,808	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	m3	110				24,421			内-5号
			0				0	-110	-24,421	
土材料		m3	80				135,079			内-6号
			0				0	-80	-135,079	
残土処理工		式	0				0			
			1				249,110	1	249,110	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0				0			内-7号
			160				16,995	160	16,995	
土砂等運搬	硬岩	m3	0				0			内-8号
			160				232,115	160	232,115	
舗装工		式	1				1,119,106			
			1				1,039,739	1	-79,367	
アスファルト舗装工		式	1				1,119,106			
			1				1,039,739	1	-79,367	
下層路盤(車道・路肩部)	歩道部並み	m2	83	965			80,095			単-6号
			73	965			70,445	-10	-9,650	
上層路盤(車道・路肩部)	歩道部並み	m2	83	1,011			83,913			単-7号
			73	1,011			73,803	-10	-10,110	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	63	2,245			141,435			単-8号
			54	2,245			121,230	-9	-20,205	

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	63 54	2,172 2,172	136,836 117,288				単-9号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	63 54	2,206 2,206	138,978 119,124				単-10号
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	257 257	715.8 715.8	183,960 183,960				単-11号
表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	257 257	1,377 1,377	353,889 353,889				単-12号
区画線工		式	1 1		65,792 65,792				
区画線工		式	1 1		65,792 65,792				
溶融式区画線(白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	200 200	249.4 249.4	49,880 49,880				単-13号
溶融式区画線(白)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	34 34	468 468	15,912 15,912				単-14号
擁壁工		式	1 1		20,211,919 2,133,405				
作業土工		式	1 1		1,997,314 514,361				
床掘り(掘削)	硬岩	m3	200 0		463,451 0				内-9号

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂			130		27,599			内-10号
			m3	0		0	-130	-27,599	
床掘り	土砂			0		0			内-11号
			m3	140		28,422	140	28,422	
埋戻し W<1.0m	破碎岩			40		76,875			内-12号
			m3	0		0	-40	-76,875	
埋戻し W<1.0m	土砂			0		0			内-13号
			m3	30		72,604	30	72,604	
埋戻し 1.0≦W<4.0m	破碎岩			130		177,877			内-14号
			m3	0		0	-130	-177,877	
埋戻し 1.0≦W<4.0m	土砂			0		0			内-15号
			m3	60		91,073	60	91,073	
埋戻し	コンクリート σ ck=1 8N/mm2			24		537,965			内-16号
			m3	0		0	-24	-537,965	
基面整正				50		15,353			内-17号
			m2	0		0	-50	-15,353	
基面整正				0		0			内-18号
			m2	57		17,501	57	17,501	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満			400		88,582			内-19号
			m3	0		0	-400	-88,582	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満			0		0			内-20号
			m3	140		24,718	140	24,718	
土砂等運搬	硬岩			400		493,076			内-21号
			m3	0		0	-400	-493,076	

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130 0			116,536 0	-130	-116,536	内-22号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 280			0 280,043	280	280,043	内-23号
場所打擁壁工		式	1 0			16,595,561 0	-1	-16,595,561	
ペーラインコンクリート		m3	22 0			472,146 0	-22	-472,146	内-24号
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 7m 2 4-8-25(20)(高炉) 一 般養生 コンクリート夜間割 増無	m3	548 0	20,007 20,007		10,963,836 0	-548	-10,963,836	単-15号
鉄筋	SD345 D13	t	0.82 0	141,231 141,231		115,809 0	-0.82	-115,809	単-16号
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.59 0	139,359 139,359		360,939 0	-2.59	-360,939	単-17号
型枠	一般型枠	m2	520 0			3,765,072 0	-520	-3,765,072	内-25号
足場	安全ネット不要	掛m2	310 0			794,443 0	-310	-794,443	内-26号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	38 0	1,616 1,616		61,408 0	-38	-61,408	単-18号
水抜パイプ	VP75 フィルター無	m	99 0			57,022 0	-99	-57,022	内-27号

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材	ヤシ繊維系 不織り布 20mm		m2	5 0		4,886 0	-5	-4,886	内-28号
プレキャスト擁壁工			式	1 1		1,619,044 1,619,044	0	0	
プレキャスト擁壁 (H=1.25m)	幅 100 c m 1.0mを超 え2.0m以下 18-8-40高 炉		m	29 29	32,472 32,472	941,688 941,688	0	0	単-19号
プレキャスト擁壁 (H=1.5m)	幅 115 c m 1.0mを超 え2.0m以下 18-8-40高 炉		m	4 4	37,608 37,608	150,432 150,432	0	0	単-20号
プレキャスト擁壁 (H=1.75m)	幅 130 c m 1.0mを超 え2.0m以下 18-8-40高 炉		m	4 4	42,565 42,565	170,260 170,260	0	0	単-21号
プレキャスト擁壁 (H=2.25m)	幅 160 c m 2.0mを超 え3.5m以下 18-8-40高 炉		m	6 6	59,444 59,444	356,664 356,664	0	0	単-22号
石・ブロック積(張)工			式	0 1		0 18,061,038			
作業土工			式	0 1		0 612,877			
床掘り(掘削)	硬岩		m3	0 190		0 483,220			内-29号
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満		m3	0 210		0 52,041			内-30号
土砂等運搬	硬岩		m3	0 50		0 77,616			内-31号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	0 1		0 17,448,161			

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm			0		0			内-32号
		m3	95			3,248,440	95	3,248,440	
大型ブロック積	エコボックス1000型 塩害対応型			0		0			内-33号
		m2	142			7,095,323	142	7,095,323	
胴込・裏込コンクリート (中詰め含む)	18-8-40(高炉)			0	0	0			単-23号
		m3	169	23,870		4,034,030	169	4,034,030	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			0	0	0			単-24号
		m2	4	1,813		7,252	4	7,252	
調整コンクリート	σ ck=18N/mm2			0		0			内-34号
		m3	37			1,597,820	37	1,597,820	
隅角部コンクリート	σ ck=18N/mm2			0		0			内-35号
		m3	10			472,000	10	472,000	
端部調整コンクリート	σ ck=18N/mm2			0		0			内-36号
		m3	0.5			20,472	0.5	20,472	
保護コンクリート	σ ck=18N/mm2			0		0			内-37号
		m3	21			842,620	21	842,620	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)			0		0			内-38号
		m3	1			130,204	1	130,204	
排水構造物工				1		2,119,335			
		式	1			1,163,420	1	-955,915	
作業土工				1		223,937			
		式	1			165,958	1	-57,979	
床掘り	土砂			50		83,760			内-39号
		m3	0			0	-50	-83,760	

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-40号	
			30		42,701	30	42,701		
埋戻し	土砂 土砂	m3	10		33,424			内-41号	
			0		0	-10	-33,424		
埋戻し	土砂 土砂	m3	0		0			内-42号	
			6		16,712	6	16,712		
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	10		11,244			内-43号	
			0		0	-10	-11,244		
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	0		0			内-44号	
			30		22,488	30	22,488		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60		95,509			内-45号	
			0		0	-60	-95,509		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-46号	
			50		84,057	50	84,057		
側溝工		式	1		1,542,064				
			1		77,756	1	-1,464,308		
L型側溝	A型	m	41	2,777	113,857			単-25号	
			28	2,777	77,756	-13	-36,101		
管(函)渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	75		1,177,635			内-47号	
			0		0	-75	-1,177,635		
落蓋側溝	300A	m	15		250,572			内-48号	
			0		0	-15	-250,572		
管渠工		式	1		63,436				
			1		63,436	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種		2	27,229	54,458			単-26号	
		m	2	27,229	54,458	0	0		
取付部			1	8,978	8,978			単-27号	
		箇所	1	8,978	8,978	0	0		
集水柵・マンホール工			1		289,898				
		式	1		856,270	1	566,372		
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		1	89,607	89,607			単-28号	
		箇所	0	89,607	0	-1	-89,607		
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		1	89,607	89,607			単-29号	
		箇所	0	89,607	0	-1	-89,607		
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		1	73,014	73,014			単-30号	
		箇所	0	73,014	0	-1	-73,014		
フレキスト集水柵	350×300		1	37,670	37,670			単-31号	
		箇所	1	37,670	37,670	0	0		
フレキスト集水柵	1000×1000×2300		0	0	0			単-32号	
		箇所	1	818,600	818,600	1	818,600		
縁石工			1		709,148				
		式	1		809,060	1	99,912		
縁石工			1		709,148				
		式	1		809,060	1	99,912		
歩車道境界ブロック (縁石工1型)	180/210×320×1990 水抜き穴		52	6,727	349,804			単-33号	
		m	28	6,727	188,356	-24	-161,448		
歩車道境界ブロック (縁石工2型)	180/205×250×1990 水抜き穴		54	5,670	306,180			単-34号	
		m	0	5,670	0	-54	-306,180		

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック (縁石工3型)	197/205×110×590 乗入用	m	5 0	4,812 4,812	24,060 0	-5	-24,060	単-35号	
歩車道境界ブロック (縁石工4型)	195/205×90×590 平 面用	m	4 0	4,429 4,429	17,716 0	-4	-17,716	単-36号	
歩車道境界ブロック (縁石工5型)	180/205×250×590 一段落とし	m	2 0	5,694 5,694	11,388 0	-2	-11,388	単-37号	
歩車道境界ブロック (縁石工6型)	180/205×250×1990 水抜き穴	m	0 78	0 7,084	0 552,552	78	552,552	単-38号	
歩車道境界ブロック (縁石工7型)	197/205×110×590 乗入用	m	0 5	0 6,174	0 30,870	5	30,870	単-39号	
歩車道境界ブロック (縁石工8型)	195/205×90×590 平 面用	m	0 4	0 5,792	0 23,168	4	23,168	単-40号	
歩車道境界ブロック (縁石工9型)	180/205×250×590 一段落とし	m	0 2	0 7,057	0 14,114	2	14,114	単-41号	
防護柵工		式	1 1		1,641,630 2,040,152	1	398,522		
路側防護柵工		式	1 1		1,261,209 1,275,440	1	14,231		
カーブハブ	Gp-Bp-2E ムッキ品 100m 以上 曲線部補正無	m	107 0	11,787 11,787	1,261,209 0	-107	-1,261,209	単-42号	
カーブハブ	Gp-Bp-2E ムッキ品 100m 以上 曲線部補正無	m	0 107	0 11,920	0 1,275,440	107	1,275,440	単-43号	
防止柵工		式	1 1		380,421 764,712	1	384,291		

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	43 0	8,847 8,847	380,421 0	-43	-380,421	単-44号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	0 86	0 8,892	0 764,712	86	764,712	単-45号	
道路付属施設工		式	1 1		473,960 473,960	0	0		
道路付属物工		式	1 1		473,960 473,960	0	0		
線形誘導標	H=1800 ガートパイプ取付式	本	17 17	27,880 27,880	473,960 473,960	0	0	単-46号	
構造物撤去工		式	1 1		1,020,306 810,041	1	-210,265		
防護柵撤去工		式	1 1		162,063 144,056	1	-18,007		
ガードケーブル撤去		m	108 0		162,063 0	-108	-162,063	内-49号	
ガードケーブル撤去		m	0 96		0 144,056	96	144,056	内-50号	
構造物取壊し工		式	1 1		703,024 510,766	1	-192,258		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	130 130		64,624 64,624	0	0	内-51号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m ²	130 130	145.4 145.4	18,902 18,902	0	0	単-47号	

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	58	10,681	619,498			単-48号	
			40	10,681	427,240	-18	-192,258		
運搬処理工		式	1		155,219				
			1		155,219	0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	19	5,904	112,176			単-49号	
			19	5,904	112,176	0	0		
殻処分 (車道部)	アスファルト殻	m3	19	1,257	23,883			単-50号	
			19	1,257	23,883	0	0		
現場発生品運搬	ガードケーブル	回	1		19,160			内-52号	
			1		19,160	0	0		
組立歩道工		式	0		0				
			1		3,716,408	1	3,716,408		
組立歩道工		式	0		0				
			1		3,716,408	1	3,716,408		
組立歩道	張出歩道W=800	m	0		0			内-53号	
			43		3,716,408	43	3,716,408		
仮設工		式	1		4,650,174				
			1		4,346,360	1	-303,814		
工事中道路工		式	1		2,574,465				
			0		0	-1	-2,574,465		
工事中道路盛土 撤去		m3	1,300		1,614,526			内-54号	
			0		0	-1,300	-1,614,526		
敷砂利 撤去	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	557		53,100			内-55号	
			0		0	-557	-53,100		

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう 撤去			袋	514 0		720,473 0	-514	-720,473	内-56号
遮水シート 撤去			m2	577 0		53,194 0	-577	-53,194	内-57号
処分費	大型土のう、遮水シート		t	2.3 0	57,901 57,901	133,172 0	-2.3	-133,172	単-51号
交通管理工			式	1 1		2,075,709 4,346,360	1	2,270,651	
交通誘導警備員			人日	197 0		2,075,709 0	-197	-2,075,709	内-58号
交通誘導警備員 昼間作業			人日	0 41		0 410,892	41	410,892	内-59号
交通誘導警備員 24時間作業			人日	0 365		0 3,935,468	365	3,935,468	内-60号
直接工事費			式	1 1		32,920,679 35,569,695	1	2,649,016	
共通仮設費			式	1 1		5,216,622 6,056,183	1	839,561	
共通仮設費			式	1 1		437,560 920,490	1	482,930	
準備費			式	0 1		0 141,620	1	141,620	
木根等処分費			式	0 1		0 141,620	1	141,620	内-61号

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		45,249				
		式	1		210,249	1	165,000		
道路施設基本データ作成		式	1		45,249			内-62号	
		式	1		45,249	0	0		
平板載荷試験費		式	0		0			内-63号	
		式	1		165,000	1	165,000		
営繕費		式	0		0				
		式	1		150,000	1	150,000		
快適トイレ		式	0		0			内-64号	
		式	1		150,000	1	150,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		392,311				
		式	1		418,621	1	26,310		
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,779,062				
		式	1		5,135,693	1	356,631		
純工事費		式	1		38,137,301				
		式	1		41,625,878	1	3,488,577		
現場管理費		式	1		13,431,305				
		式	1		14,586,311	1	1,155,006		
工事原価		式	1		51,568,606				
		式	1		56,212,189	1	4,643,583		
一般管理費等		式	1						
		式	1						
工事価格		式	1						
		式	1						

設計内訳書

工事名	令和3年度小内海地区歩道整備工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							
			1							

0/110m3当たり内訳書

土材料

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	107	2,200	235,400	107	235,400	
合 計					0			
					235,400		235,400	
変更積算金額					0			
					209,881		209,881	円/m3

170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3)		172	975.4	167,768			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	172	975.4	167,768	0	0	
合 計					149,584			
					0		-149,584	

110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 5.5km以下		110	1,386	152,460			CB210110
		m 3	110	1,386	152,460	0	0	
合 計					135,935			
					0		-135,935	

170/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		172	200.9	34,554			CB210020
		m 3	172	200.9	34,554	0	0	
合 計					30,808			
					0		-30,808	

110/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満		110	249	27,390			CB210020
		m 3	110	249	27,390	0	0	
合 計					24,421			
					0		-24,421	

80/0m3当たり内訳書

土材料

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			101	1,500	151,500			CB210550
ほぐし		m ³	101	1,500	151,500	0	0	
合 計					135,079			
					0		-135,079	

0/160m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	161	118.4	19,062	161	19,062	
合 計					0			
					19,062		19,062	
変更積算金額					0			
					16,995		16,995	円/m3

0/160m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 6.5km以下	m 3	0 161	0 1,617	0 260,337			CB210110
合計					0 260,337			
変更積算金額					0 232,115			円/m3

200/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m ³	199	2,612	519,788			CB210100
			199	2,612	519,788	0	0	
合 計					463,451			
					0		-463,451	

130/0m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂標準無し無し		134	231	30,954			CB210030
		m 3	134	231	30,954	0	0	
合 計					27,599			
					0		-27,599	

0/140m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	138	231	31,878	138	31,878	
合 計					0			
					31,878		31,878	
変更積算金額					0			
					28,422		28,422	円/m3

40/0m3当たり内訳書

第 12号内訳書 埋戻し W<1.0m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		36	2,395	86,220			CB210410
		m ³	36	2,395	86,220	0	0	
合 計					76,875			
					0		-76,875	

0/30m3当たり内訳書

第 13号内訳書 埋戻し W<1.0m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	34	2,395	81,430	34	81,430	
合 計					0			
					81,430		81,430	
変更積算金額					0			
					72,604		72,604	円/m3

130/0m3当たり内訳書

第 14号内訳書 埋戻し 1.0≦W<4.0m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		125	1,596	199,500			CB210410
		m ³	125	1,596	199,500	0	0	
合 計					177,877			
					0		-177,877	

0/60m3あたり内訳書

第 15号内訳書 埋戻し 1.0≦W<4.0m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	64	1,596	102,144	64	102,144	
合 計					0			
					102,144		102,144	
変更積算金額					0			
					91,073		91,073	円/m3

24/0m3あたり内訳書

埋戻し

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		24	25,140	603,360			CB240010
		m 3	24	25,140	603,360	0	0	
合 計					537,965			
					0		-537,965	

50/0m2当たり内訳書

基面整正

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			50	344.4	17,220			CB210080
		m ²	50	344.4	17,220	0	0	
					15,353			
合 計					0		-15,353	

0/57m2当たり内訳書

基面整正

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	57	344.4	19,630	57	19,630	
合計					0			
					19,630		19,630	
変更積算金額					0			
					17,501		17,501	円/m ²

400/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満		399	249	99,351			CB210020
		m ³	399	249	99,351	0	0	
合 計					88,582			
					0		-88,582	

0/140m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 20号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	138	200.9	27,724	138	27,724	
合 計					0			
					27,724		27,724	
変更積算金額					0			
					24,718		24,718	円/m3

400/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 5.5km以下		399	1,386	553,014			CB210110
		m 3	399	1,386	553,014	0	0	
合 計					493,076			
					0		-493,076	

130/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		134	975.4	130,703			CB210110
		m 3	134	975.4	130,703	0	0	
合 計					116,536			
					0		-116,536	

0/280m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	0 276	0 1,138	0 314,088			CB210110
合 計					0 314,088			
変更積算金額					0 280,043			
							280,043	円/m3

22/0m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(高炉)		22	24,070	529,540			CB240010
	10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し	m ³	22	24,070	529,540	0	0	
合 計					472,146			
					0		-472,146	

520/0m2当たり内訳書

型枠

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		461	7,820	3,605,020			CB240210
		m 2	461	7,820	3,605,020	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		59	10,470	617,730			CB240210
		m 2	59	10,470	617,730	0	0	
合 計					3,765,072			
					0		-3,765,072	

310/0掛m2当たり内訳書

足場

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		311	2,865	891,015			WB252110
		掛m ²	311	2,865	891,015	0	0	単一 56号
合 計					794,443			
					0		-794,443	

99/0m当たり内訳書

水抜^ハイ[°]

第 27号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管(材料費)	VP75		99	646	63,954			WYB00005
		m	99	646	63,954	0	0	単一 57号
合計					57,022			
					0		-57,022	

5/0m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			5.3	1,034	5,480			CB224720
		m 2	5.3	1,034	5,480	0	0	
合 計					4,886			
					0		-4,886	

0/190m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m ³	0 185	0 2,612	0 483,220			CB210100
合計					0 483,220			
変更積算金額					0 483,220			円/m ³

0/210m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	209	249	52,041	209	52,041	
合 計					0			
					52,041		52,041	
変更積算金額					0			
					52,041		52,041	円/m3

0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	48	1,617	77,616	48	77,616	
合 計					0			
					77,616		77,616	
変更積算金額					0			
					77,616		77,616	円/m3

0/95m3当たり内訳書

基礎コンクリート

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	95	31,560	2,998,200	95	2,998,200	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	32	7,820	250,240	32	250,240	CB240210
合 計					3,248,440		3,248,440	
変更積算金額					3,248,440		3,248,440	円/m ³

0/142m2当たり内訳書

大型ブロック積

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック据付	もたれ式重ね積擁壁 標準ブロック		0	0	0			WYB00013
		m ²	96	2,932	281,472	96	281,472	単一 58号
大型ブロック据付	もたれ式重ね積擁壁 半高ブロック		0	0	0			WYB00011
		m ²	8.3	2,932	24,335	8.3	24,335	単一 59号
大型ブロック据付	もたれ式重ね積擁壁 下段ブロック		0	0	0			WYB00004
		m ²	38	2,932	111,416	38	111,416	単一 60号
材料費								
大型ブロック	塩害対策仕様 標準ブロック 1500×1000×1000		0	0	0			
		個	64	75,000	4,800,000	64	4,800,000	
大型ブロック	塩害対策仕様 半高ブロック 1500×500×1000		0	0	0			
		個	11	39,600	435,600	11	435,600	
大型ブロック	塩害対策仕様 下段ブロック 1500×1000×1000		0	0	0			
		個	25	57,700	1,442,500	25	1,442,500	
合 計					0			
					7,095,323		7,095,323	
変更積算金額					0			
					7,095,323		7,095,323	円/m ²

0/37m3当たり内訳書

調整コンクリート

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0 37	0 31,560	0 1,167,720			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0 55	0 7,820	0 430,100			CB240210
合 計					0 1,597,820			
変更積算金額					0 1,597,820			
								円/m ³

0/10m3当たり内訳書

隅角部コンクリート

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0 10	0 31,560	0 315,600	10	315,600	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0 20	0 7,820	0 156,400	20	156,400	CB240210
合計					0 472,000		472,000	
変更積算金額					0 472,000		472,000	円/m ³

0/0.5m3当たり内訳書

端部調整コンクリート

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.5	31,560	15,780	0.5	15,780	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.6	7,820	4,692	0.6	4,692	CB240210
合 計					20,472		20,472	
変更積算金額					20,472		20,472	円/m ³

0/21m3当たり内訳書

保護コンクリート

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0 21	0 31,560	0 662,760	21	662,760	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0 23	0 7,820	0 179,860	23	179,860	CB240210
合 計					0 842,620		842,620	
変更積算金額					0 842,620		842,620	円/m ³

0/1m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0 1.4	0 31,560	0 44,184	1.4	44,184	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0 11	0 7,820	0 86,020	11	86,020	CB240210
合計					0 130,204		130,204	
変更積算金額					0 130,204		130,204	円/m ³

50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		51	1,842	93,942			CB210030
		m 3	51	1,842	93,942	0	0	
合 計					83,760			
					0		-83,760	

0/30m3当たり内訳書

床掘り

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	26	1,842	47,892	26	47,892	
合 計					0			
					47,892		47,892	
変更積算金額					0			
					42,701		42,701	円/m3

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		12	3,124	37,488			CB210410
		m ³	12	3,124	37,488	0	0	
合 計					33,424			
					0		-33,424	

0/6m3当たり内訳書

埋戻し

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m ³	6	3,124	18,744	6	18,744	
合 計					0			
					18,744		18,744	
変更積算金額					0			
					16,712		16,712	円/m ³

10/0m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)		13	970.1	12,611			CB210020
		m ³	13	970.1	12,611	0	0	
合計					11,244			
					0		-11,244	

0/30m3あたり内訳書

積込(ルース)

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 小規模(標準)		0	0	0			CB210020
		m ³	26	970.1	25,222	26	25,222	
合計					0			
					25,222		25,222	
変更積算金額					0			
					22,488		22,488	円/m ³

60/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 45号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.0km以下	m ³	65	1,648	107,120			CB210110
			65	1,648	107,120	0	0	
合計					95,509			
					0		-95,509	

0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 46号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m ³	0 52	0 1,813	0 94,276	52	94,276	CB210110
合 計					0 94,276		94,276	
変更積算金額					0 84,057		84,057	円/m ³

75/0m当たり内訳書

管(函)渠型側溝

第 47号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管(函)渠型側据付(手間)	モルタル数含む 300×300×2500		75	3,082	231,150			WB00008
		m	75	3,082	231,150	0	0	単一 61号
モルタル	1 : 3 高炉		0.8	25,400	20,320			
		m ³	0.8	25,400	20,320	0	0	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		36	1,148	41,328			CB221110
		m ²	36	1,148	41,328	0	0	
管(函)渠型側溝(材料費)	300×300×2500 535kg		30	25,400	762,000			
		個	30	25,400	762,000	0	0	
コンクリート蓋								
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		67	1,992	133,464			WB821430
		枚	67	1,992	133,464	0	0	単一 62号
集水蓋								
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		23	5,762	132,526			WB821430
		枚	23	5,762	132,526	0	0	単一 63号
合 計					1,177,635			
					0		-1,177,635	

15/0m当たり内訳書

落蓋側溝

第 48号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		15	11,990	179,850			WB821410
	1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッパラン 40~0 0.56m3/10m	m	15	11,990	179,850	0	0	単一 64号
コンクリート蓋								
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種)		26	3,059	79,534			WB821430
	40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	26	3,059	79,534	0	0	単一 65号
集水蓋								
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し		4	5,412	21,648			WB821430
	無し	枚	4	5,412	21,648	0	0	単一 66号
合 計					250,572			
					0		-250,572	

108/0mあたり内訳書

ガードケーブル撤去

第 49号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードケーブル撤去	Gc-B-4B		108	1,683	181,764			WYB00010
		m	108	1,683	181,764	0	0	単一 75号
合 計					162,063			
					0		-162,063	

0/96m当たり内訳書

ガードケーブル撤去

第 50号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードケーブル撤去	Gc-B-4B		0	0	0			WYB00015
		m	96	1,683	161,568	96	161,568	単一 76号
合 計					0			
					161,568		161,568	
変更積算金額					0			
					144,056		144,056	円/m

130m当たり内訳書

舗装版切断

第 51号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		134	540.9	72,480			CB430510
		m	134	540.9	72,480	0	0	
合 計					64,624			
					64,624		0	

1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 52号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 3 5.0km以下 1.1t超1.5t以下		1	21,490	21,490			CB010410
		回	1	21,490	21,490	0	0	
合 計					19,160			
					19,160		0	

0/43m当たり内訳書

組立歩道

第 53号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	2	1,813	3,626	2	3,626	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m 3	0.5	33,000	16,500	0.5	16,500	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	8.4	26,070	218,988	8.4	218,988	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	1.8	7,820	14,076	1.8	14,076	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0	0	0			WB810010
		t	0.09	158,200	14,238	0.09	14,238	単一 79号
組立歩道組立据付	片持式 プレキャストコンクリート製		0	0	0			WYB00026
		m	43	4,560	196,080	43	196,080	単一 80号
材料費								
組立歩道	プレキャストコンクリート製 片持ち式 800×1500		0	0	0			
		個	22	102,000	2,244,000	22	2,244,000	
組立歩道	プレキャストコンクリート製 片持ち式 800×1150		0	0	0			
		個	8	111,000	888,000	8	888,000	
組立歩道	プレキャストコンクリート製 片持ち式 800×1200		0	0	0			
		個	1	120,900	120,900	1	120,900	
合 計					0			
					3,716,408		3,716,408	
変更積算金額					0			
					3,716,408		3,716,408	円/m

1,300/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土 撤去

第 54号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1,289	311	400,879			CB210100
		m 3	1,289	311	400,879	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1,289	975.4	1,257,290			CB210110
		m 3	1,289	975.4	1,257,290	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,289	118.4	152,617			CB210610
		m 3	1,289	118.4	152,617	0	0	
合 計					1,614,526			
					0		-1,614,526	

557/0m2当たり内訳書

第 55号内訳書 敷砂利 撤去

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		46	200.9	9,241			CB210020
		m 3	46	200.9	9,241	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		46	975.4	44,868			CB210110
		m 3	46	975.4	44,868	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		46	118.4	5,446			CB210610
		m 3	46	118.4	5,446	0	0	
合 計					53,100			
					0		-53,100	

514/0袋当たり内訳書

第 56号内訳書 土のう 撤去

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		514	661.3	339,908			WB252730
		袋	514	661.3	339,908	0	0	単一 81号
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		428	975.4	417,471			CB210110
		m ³	428	975.4	417,471	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		428	118.4	50,675			CB210610
		m ³	428	118.4	50,675	0	0	
合 計					720,473			
					0		-720,473	

577/0m2当たり内訳書

第 57号内訳書 遮水シート 撤去

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遮水シート撤去	軟質塩化ビニルシート t=1.0mm		577	103.4	59,661			WYB00002
		m 2	577	103.4	59,661	0	0	単一 82号
合 計					53,194			
					0		-53,194	

197/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 58号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			35	14,490	507,150			WB010211
		人日	35	14,490	507,150	0	0	単一 84号
交通誘導警備員B			162	11,240	1,820,880			WB010212
		人日	162	11,240	1,820,880	0	0	単一 85号
合 計					2,075,709			
					0		-2,075,709	

0/41人日あたり内訳書

第 59号内訳書 交通誘導警備員
 昼間作業

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	41	11,240	460,840	41	460,840	単一 86号
合 計					0			
					460,840		460,840	
変更積算金額					0			
					410,892		410,892	円／人日

0/365人日当たり内訳書

第 60号内訳書 交通誘導警備員
24時間作業

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.073-00-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	12	15,410	184,920	12	184,920	単一 87号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	353	11,980	4,228,940	353	4,228,940	単一 88号
[労務調整係数 1.073]								
合計					0			
					4,413,860		4,413,860	
変更積算金額					0			
					3,935,468		3,935,468	円/人日

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 61号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集積・積込・運搬	L=40km未満		0	0	0			WYB00012
		t	9.7	4,600	44,620	9.7	44,620	単一 89号
木根等処分費			0	0	0			WYB00020
		t	9.7	10,000	97,000	9.7	97,000	単一 90号
合 計					0			
					141,620		141,620	
変更積算金額					0			
					141,620		141,620	円/式

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成

第 62号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成	技術員1.75人		1	50,750	50,750			WYB00003
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 91号
合計					45,249			
					45,249		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 63号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			WYB00021
		箇所	1	165,000	165,000	1	165,000	単一 92号
合 計					0			
					165,000		165,000	
変更積算金額					0			
					165,000		165,000	円/式

一式当たり内訳書

快適トレ

第 64号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用			0	0	0			WYB00022
		月	3	50,000	150,000	3	150,000	
合計					0			
					150,000		150,000	
変更積算金額					0			
					150,000		150,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	1	4,665	4,665		
計						0		
						4,665		
単価						0		
						4,665	円/m3	
変更積算単価								
						4,160	円/m3	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		655.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	1	735.6	735.6		
計						0		
						735.6		
単価						0		
						735.6	円/m3	
変更積算単価								
						655.9	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	歩道盛土		単位	m3	数量	1	単価	689.7
						1		689.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m以上4.0m未満			1	773.6	773.6	CB210520
			m 3	1	773.6	773.6		
計							773.6	
単価							773.6	
							773.6	円/m3

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,236
						1		4,236
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2.5m未満			1	4,751	4,751	CB210520
			m 3	1	4,751	4,751		
計							4,751	
単価							4,751	
							4,751	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	689.7	
						1		689.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	773.6	773.6	CB210520		
			m 3	1	773.6	773.6			
計						773.6			
単価						773.6			
						773.6	円/m3		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	下層路盤(車道・路肩部)	歩道部並み	単位	m2	数量	1	単価	965	
						1		965	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,083	1,083	CB410031		
			m 2	1	1,083	1,083			
計						1,083			
単価						1,083			
						1,083	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	上層路盤(車道・路肩部)	歩道部並み	単位	m2	数量	1	単価	1,011
						1		1,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用		1	1,134	1,134	CB410041	
			m 2	1	1,134	1,134		
計						1,134		
単価						1,134	円/m2	
						1,134		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,245
						1		2,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,519	2,519	CB410240	
			m 2	1	2,519	2,519		
計						2,519		
単価						2,519	円/m2	
						2,519		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,172
						1		2,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,437	2,437	CB410250	
			m2	1	2,437	2,437		
計						2,437		
単価						2,437	円/m2	
						2,437		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,206
						1		2,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,475	2,475	CB410260	
			m2	1	2,475	2,475		
計						2,475		
単価						2,475	円/m2	
						2,475		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	715.8
						1		715.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	802.9	802.9	CB410031	
			m 2	1	802.9	802.9		
	計					802.9		
	単価					802.9		
						802.9	円/m2	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,377
						1		1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,545	1,545	CB410261	
			m 2	1	1,545	1,545		
	計					1,545		
	単価					1,545		
						1,545	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	249.4	
						1		249.4	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	279.8	279.8	WB821210		
			m	1	279.8	279.8	単一 52号		
	計					279.8			
	単価					279.8			
						279.8	円/m		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	468	
						1		468	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	524.9	524.9	WB821210		
			m	1	524.9	524.9	単一 53号		
	計					524.9			
	単価					524.9			
						524.9	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 7m 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,007
						1		20,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		24-8-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	22,440	22,440	CB226410	
			m3	1	22,440	22,440		
計						22,440		
単価						22,440	円/m3	
						22,440		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	141,231
						1		141,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	158,400	158,400	WB810010	
			t	1	158,400	158,400	単一 54号	
計						158,400		
単価						158,400	円/t	
						158,400		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	139,359
						1		139,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	156,300	156,300	WB810010	
				1	156,300	156,300	単- 55号	
	計					156,300		
						156,300		
	単価					156,300	円/t	
						156,300		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,616
						1		1,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,813	1,813	CB224710	
			m 2	1	1,813	1,813		
	計					1,813		
						1,813		
	単価					1,813	円/m2	
						1,813		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	プレキャスト擁壁 (H=1.25m)	幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	1	単価	32,472
						1		32,472
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	36,420	36,420	CB222110	
			m	1	36,420	36,420		
	計					36,420		
						36,420		
	単価					36,420	円/m	
						36,420		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	プレキャスト擁壁 (H=1.5m)	幅 115 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	1	単価	37,608
						1		37,608
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	42,180	42,180	CB222110	
			m	1	42,180	42,180		
	計					42,180		
						42,180		
	単価					42,180	円/m	
						42,180		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	プレキャスト擁壁 (H=1.75m)	幅 130 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	1	単価	42,565
						1		42,565
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		1	47,740	47,740	CB222110	
			m	1	47,740	47,740		
	計					47,740		
						47,740		
	単価					47,740	円/m	
						47,740		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	プレキャスト擁壁 (H=2.25m)	幅 160 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40高炉	単位	m	数量	1	単価	59,444
						1		59,444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		1	66,670	66,670	CB222110	
			m	1	66,670	66,670		
	計					66,670		
						66,670		
	単価					66,670	円/m	
						66,670		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	胴込・裏込コンクリート (中詰め含む)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		23,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		0	0	0	CB226110	
			m 3	1	23,870	23,870		
計						0		
						23,870		
単価						0		
						23,870	円/m3	
変更積算単価						23,870	円/m3	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	1,813	1,813		
計						0		
						1,813		
単価						0		
						1,813	円/m2	
変更積算単価						1,813	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	L型側溝	A型	単位	m	数量	10	単価	2,777
						10		2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.68	30,310	20,610.8	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.5	7,023	10,534.5	CB240210	
計						31,145.3		
単価						3,115	円/m	
						3,115	円/m	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	27,229
						1		27,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	30,540	30,540	CB222860	
計						30,540		
単価						30,540	円/m	
						30,540	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	取付部		単位	箇所	数量	10	単価	8,978
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉)			0.7	30,410	21,287	CB240010
		一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.7	30,410	21,287	
	型枠	一般型枠 小型構造物			11.3	7,023	79,359.9	CB240210
			m 2		11.3	7,023	79,359.9	
	計						100,646.9	
	単価						10,070	
							10,070	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	89,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,590	38,590		CB222950
	蓋版据付(手間)	集水桝用グレーチング付きコンクリート蓋 200kg以下	枚	1	4,395	4,395		WYB00006
	集水桝蓋(材料費)	集水桝用グレーチング(並目)付きコンクリート蓋 172kg	枚	1	57,500	57,500		単一 67号
	計					100,485		
	単価					100,500		
						100,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場打ち集水桝 (2号集水桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	89,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,590	38,590		CB222950
	蓋版据付(手間)	集水桝用グレーチング付きコンクリート蓋 200kg以下	枚	1	4,395	4,395		WYB00009
	集水桝蓋(材料費)	集水桝用グレーチング(並目)付きコンクリート蓋 172kg	枚	1	57,500	57,500		単一 67号
	計					100,485		
	単価					100,500		
						100,500		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	73,014
						1		73,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	42,150	42,150	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,150	42,150		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	39,740	39,740	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	39,740	39,740	単一 68号	
計						81,890		
						81,890		
単価						81,890	円/箇所	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	プレキャスト集水樹	350×300	単位	箇所	数量	1	単価	37,670
						1		37,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		1	3,658	3,658	CB222800	
			基	1	3,658	3,658		
プレキャスト集水樹(材料費)				1	38,590	38,590	CB222810	
			基	1	38,590	38,590		
計						42,248		
						42,248		
単価						42,250	円/箇所	
						42,250	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	フレキャスト集水桝	1000×1000×2300	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレキャスト集水桝設置	フレキャスト集水桝		0	0	0		WYB00014
			基	1	68,030	68,030		単- 69号
	フレキャスト集水桝	1000×1000×2300 グレチンク 蓋付		0	0	0		
			基	1	850,000	850,000		
	計					0		
						918,030		
	単価					0		
						918,100		円/箇所
	変更積算単価							
						818,600		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	歩車道境界ブロック (縁石工1型)	180/210×320×1990 水抜き穴	単位	m	数量	1	単価	6,727
						1		6,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		1	7,545	7,545	CB422510	
		0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,545	7,545		
計						7,545		
単価						7,545	円/m	
						7,545		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	歩車道境界ブロック (縁石工2型)	180/205×250×1990 水抜き穴	単位	m	数量	1	単価	5,670
						1		5,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		1	6,360	6,360	CB422510	
		0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	6,360	6,360		
計						6,360		
単価						6,360	円/m	
						6,360		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	歩車道境界ブロック (縁石工3型)	197/205×110×590 乗入用	単位	m	数量	1	単価	4,812	
						1		4,812	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	5,397	5,397	CB422510		
			m	1	5,397	5,397			
	計					5,397			
	単価					5,397			
						5,397	円/m		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	歩車道境界ブロック (縁石工4型)	195/205×90×590 平面用	単位	m	数量	1	単価	4,429	
						1		4,429	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	4,968	4,968	CB422510		
			m	1	4,968	4,968			
	計					4,968			
	単価					4,968			
						4,968	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	歩車道境界ブロック (縁石工5型)	180/205×250×590 一段落とし	単位	m	数量	1	単価	5,694
						1		5,694
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	6,387	6,387	CB422510	
			m	1	6,387	6,387		
	計					6,387		
						6,387		
	単価					6,387	円/m	
						6,387		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	歩車道境界ブロック (縁石工6型)	180/205×250×1990 水抜き穴	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,084
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り		0	0	0	CB422510	
			m	1	7,945	7,945		
	計					0		
						7,945		
	単価					0		
						7,945	円/m	
	変更積算単価					7,084	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	歩車道境界ブロック (縁石工7型)	197/205×110×590 乗入用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,174
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り		0	0	0	CB422510	
			m	1	6,925	6,925		
	計					0		
						6,925		
	単価					0		
						6,925	円/m	
	変更積算単価							
						6,174	円/m	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	歩車道境界ブロック (縁石工8型)	195/205×90×590 平面用	単位	m	数量	0	単価	0
						1		5,792
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り		0	0	0	CB422510	
			m	1	6,496	6,496		
	計					0		
						6,496		
	単価					0		
						6,496	円/m	
	変更積算単価							
						5,792	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	歩車道境界ブロック (縁石工9型)	180/205×250×590 一段落とし	単位	m	数量	0	単価	0
						1		7,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 18-8-40(高炉) 有り		0	0	0	CB422510	
			m	1	7,915	7,915		
計						0		
						7,915		
単価						0		
						7,915	円/m	
変更積算単価								
						7,057	円/m	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11,787
						1		11,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し		1	13,220	13,220	WB810600	
			m	1	13,220	13,220	単一 70号	
計						13,220		
						13,220		
単価						13,220		
						13,220	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	ガードパイプ	Gp-Bp-2E ムッキ品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E ムッキ品 100m以上		0	0	0	WB810600	
		無 無 無 加算額無し	m	1	13,360	13,360	単- 71号	
計						0		
						13,360		
単価						0		
						13,360	円/m	
変更積算単価								
						11,920	円/m	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	8,847
						1		8,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m		1	9,923	9,923	WB810760	
		100m未満 無	m	1	9,923	9,923	単- 72号	
計						9,923		
						9,923		
単価						9,923		
						9,923	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		8,892	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無		0	0	0	WB810760		
			m	1	9,973	9,973	単-73号		
計						0			
						9,973			
単価						0			
						9,973	円/m		
変更積算単価									
						8,892	円/m		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	線形誘導標	H=1800 カートタイプ 取付式	単位	本	数量	1	単価	27,880	
						1		27,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
線形誘導標設置(手間)		H=1800 カートタイプ 取付式		1	3,960	3,960	WYB00001		
			本	1	3,960	3,960	単-74号		
線形誘導標(材料費)		H=1800 カートタイプ 取付式		1	27,310	27,310			
			本	1	27,310	27,310			
計						31,270			
						31,270			
単価						31,270			
						31,270	円/本		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	145.4
						1		145.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	163.1	163.1	CB430310	
			m 2	1	163.1	163.1		
	計					163.1		
	単価					163.1		
						163.1	円/m2	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	10,681
						1		10,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 有り 28.4以下		1	11,980	11,980	WB824020	
			m 3	1	11,980	11,980	単一 77号	
	計					11,980		
	単価					11,980		
						11,980	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,904
						1		5,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	6,622	6,622	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,622	6,622		
計						6,622		
単価						6,622		
						6,622	円/m3	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	処処分 (車道部)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,257
						1		1,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1,410	1,410	WB020051	
			m 3	1	1,410	1,410	単- 78号	
計						1,410		
単価						1,410		
						1,410	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	処分費	大型土のう、遮水シート	単位	t	数量	1	単価	57,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費		廃プラスチック類 L=35.0km以下		1	13,931	13,931		WYB00016
			t	1	13,931	13,931		
処分費		廃プラスチック類		1	50,000	50,000		WYB00017
			t	1	50,000	50,000		単- 83号
産廃税		廃プラスチック類		1	1,000	1,000		WYB00018
			t	1	1,000	1,000		
計						64,931		
						64,931		
単価						64,940		
						64,940		円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	279.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	164	164,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油		1.2号	L	44	125	5,500		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		5,460		
計						279,800		
単価						279.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	524.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	162	183,060		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	350	17,500		
軽油		1.2号	L	80	125	10,000		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,840		
計						524,900		
単価						524.9	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	158,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,525	61,525			
	諸雑費(まるめ)		式	1		55			
	計					158,400			
	単価					158,400		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	156,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	92,000	94,760		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,525	61,525		
	諸雑費(まるめ)		式	1		15		
	計					156,300		
	単価					156,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	2,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	25,095	35,133		
とび工			人	4.1	24,255	99,445		
普通作業員			人	2.5	17,220	43,050		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
諸雑費 (率+まるめ) 35%			式	1		74,232		
計						286,500		
単価						2,865	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	硬質塩化ビニル管(材料費)	VP75	単位	m	数量	1	単価	646
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	硬質塩化ビニル管(材料費)	VP75			1	646	646	
			m		1	646	646	
	計						646	
	単価						646	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	大型ブロック据付	もたれ式重ね積擁壁 標準ブロック	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2.4	25,095	60,228			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	2.4	23,100	55,440			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4.8	17,220	82,656			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0			
			日	2.4	39,500	94,800			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		76			
	計					0			
						293,200			
	単価					0			
						2,932		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	大型ブロック据付	もたれ式重ね積擁壁 半高ブロック	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2.4	25,095	60,228			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	2.4	23,100	55,440			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4.8	17,220	82,656			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0			
			日	2.4	39,500	94,800			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		76			
	計					0			
						293,200			
	単価					0			
						2,932		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	大型ブロック据付	もたれ式重ね積擁壁 下段ブロック	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2.4	25,095	60,228		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2.4	23,100	55,440		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4.8	17,220	82,656		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0		
			日	2.4	39,500	94,800		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		76		
	計					0		
						293,200		
	単価					0		
						2,932	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	管(函)渠型側据付(手間)	モルタル数含む 300×300×2500	単位	m	数量	10	単価	3,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.24	25,095	6,022		
			人	0.24	25,095	6,022		
	特殊作業員			0.16	23,100	3,696		
			人	0.16	23,100	3,696		
	普通作業員			0.48	17,220	8,265		
			人	0.48	17,220	8,265		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0.24	40,750	9,780		
			日	0.24	40,750	9,780		単一 93号
	諸雑費(率+まるめ) 17%			1		3,057		
			式	1		3,057		
	計					30,820		
						30,820		
	単価					3,082		
						3,082		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	292	29,200		
	側溝蓋	管渠型側溝300用 27kg/枚	枚	100	1,700	170,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					199,200		
	単価					1,992	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	292	29,200		
	集水蓋	管渠型側溝300用 16kg/枚	枚	100	5,470	547,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					576,200		
	単価					5,762	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,300	33,000		
落蓋側溝(騒音防止)		300A L=2000 428kg	個	5	17,080	85,400		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,200	1,478		
諸雑費(まるめ)			式	1		22		
計						119,900		
単価						11,990	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	739	73,900		
	側溝蓋	落蓋側溝300用(騒音防止) 43kg/枚	枚	100	2,320	232,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					305,900		
	単価					3,059	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	292	29,200		
	集水蓋	落蓋側溝300用(騒音防止) 23kg/枚	枚	100	5,120	512,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					541,200		
	単価					5,412	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	蓋版据付(手間)	集水柵用ゲレチング付きコンクリート蓋 200kg以下	単位	枚	数量	10	単価	4,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.3	25,095	7,528		
			人	0.3	25,095	7,528		
	特殊作業員			0.2	23,100	4,620		
			人	0.2	23,100	4,620		
	普通作業員			0.9	17,220	15,498		
			人	0.9	17,220	15,498		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0.4	40,750	16,300		
			日	0.4	40,750	16,300		単一 93号
	諸雑費(まるめ)			1		4		
			式	1		4		
	計					43,950		
						43,950		
	単価					4,395		
						4,395		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	739	73,900		
	鋼製グレーチング 柵蓋	500×500用 T-25 ホルト固定 細目 66.3kg	枚	100	39,000	3,900,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		100		
	計					3,974,000		
	単価					39,740	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	プレキャスト集水柵設置	プレキャスト集水柵	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
普通作業員		人	0.5	25,095	12,547				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0	0	0				
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	0.8	35,400	28,320				
計					0				
単価					68,030				
					0				
					68,030			円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 13,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E メッキ	m	1	13,220	13,220	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						13,220	
単価						13,220	円/m

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 13,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E メッキ	m	1	13,352.2	13,352	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						13,360	
単価						13,360	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,262.25	126,225		
	防護柵 (P種)	H=1.1m コン中建込み 縦格子 メッキ	m	100	8,660	866,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		75		
	計					992,300		
	単価					9,923	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	9,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,312.74	131,274		
	防護柵（P種）	H=1.1m コン中建込み 縦格子 メッキ	m	100	8,660	866,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					997,300		
	単価					9,973	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	線形誘導標設置(手間)	H=1800 カートタイプ 取付式	単位	本	数量	10	単価	3,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	17,220	34,440		
			人	2	17,220	34,440		
諸雑費 (率+まるめ)				1		5,160		
15%			式	1		5,160		
計						39,600		
単価						3,960		
						3,960	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	ガードケーブル撤去	Gc-B-4B	単位	m	数量	100	100	単価	1,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				1	25,095	25,095			
			人	1	25,095	25,095			
特殊作業員				2	23,100	46,200			
			人	2	23,100	46,200			
普通作業員				2	17,220	34,440			
			人	2	17,220	34,440			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t		7	6,674	46,718			
			時間	7	6,674	46,718		単一 94号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%				1		15,847			
			式	1		15,847			
計						168,300			
						168,300			
単価						1,683			
						1,683		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ガードケーブル撤去	Gc-B-4B	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	25,095	25,095			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	2	23,100	46,200			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	17,220	34,440			
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0			
			時間	7	6,674	46,718			単-95号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0			
			式	1		15,847			
	計					0			
						168,300			
	単価					0			
						1,683			円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 28.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,258	7,258	WB824010 単- 96号	
	処分費（m 3）		m 3	1	1,175	1,175	WB020051 単- 97号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4k m以下 全ての費用	m 3	1	3,555	3,555	CB227010	
	計					11,988		
	単価					11,980	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	158,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	94,000	96,820			
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	61,365.15	61,365			
諸雑費(まるめ)		式	1		15			
計					158,200			
単価					158,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	組立歩道組立据付	片持式 プレキャストコンクリート製	単位	m	数量	0	30	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.99	25,095	24,844			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.99	23,100	22,869			
	普通作業員			0	0	0			
			人	3	17,220	51,660			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0	0	0			
			日	0.99	30,800	30,492			
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			0		0			
			式	1		6,935			
	計					0			
						136,800			
	単価					0			
						4,560		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	661.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731			
特殊作業員		人	0.069	23,100	1,593			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,680	3,289	WK250500	単一	98号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,613			
単価					661.3		円/袋	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	遮水シート撤去	軟質塩化ビニルシート t=1.0mm	単位	m ²	数量	100	単価	103.4	
						100		103.4	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.6	17,220	10,332			
			人	0.6	17,220	10,332			
諸雑費 (まるめ)				1		8			
			式	1		8			
計						10,340			
						10,340			
単価						103.4			
						103.4	円/m ²		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	処分費	廃プラスチック類	単位	t	数量	1	単価	50,000	
						1		50,000	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				1	50,000	50,000	WB020052		
			t	1	50,000	50,000	単- 99号		
計						50,000			
						50,000			
単価						50,000			
						50,000	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0
単-84号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	14,490	14,490	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14,490	
単価						14,490	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0
単-85号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		11,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	11,235	11,235	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						11,240	
単価						11,240	円／人日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0
単-86号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価
					1		11,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	11,235	11,235	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						11,240	
単価						11,240	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.073-00-00-1-0
単-87号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	15,401	15,401	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						15,410	
単価						15,410	円／人日

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.073-00-00-1-0
単-88号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		11,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	11,979	11,979	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1	
計						11,980	
単価						11,980	円/人日

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	集積・積込・運搬	L=40km未満	単位	t	数量		単価
					0		0
					1		4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集積・積込・運搬		L=40km未満		0	0	0	
			t	1	4,600	4,600	
木根等処分費				0	0	0	WYB00019
			t	1	0	0	単-100号
計						0	
単価						4,600	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-90号	木根等処分費		単位	t	数量	0	単価	0
						1		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	10,000	10,000	単- 101号	
計						0		
						10,000		
単価						0		
						10,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-91号	道路施設基本データ作成	技術員1.75人	単位	工事	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
計						50,750		
						50,750		
単価						50,750		
						50,750	円／工事	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			
			箇所	1	165,000	165,000			165,000
	計					0			
	単価					0			
						165,000			円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	40,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1.2号	L	40	125	5,000			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.66	7,490	12,433			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					40,750			
単価					40,750	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	23,310	3,962		
軽油		1.2号	L	5.7	125	712		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	時間	1	2,000	2,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,674		
単価						6,674	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	23,310	3,962		
軽油		1.2号	L	5.7	125	712		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	時間	1	2,000	2,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,674		
単価						6,674	円/時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-96号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,258	7,258		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,258		
単価						7,258	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-97号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻（無筋）		2.35t/m ³ 入船産業	m ³	100	1,175	117,500		
計						117,500		
単価						1,175	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号	L	74	125	9,250		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47,680		
単価						47,680	円／日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-99号	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価	50,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃プラスチック類 田村産業	t	100	50,000	5,000,000			
計						5,000,000			
単価						50,000	円／t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-100号	木根等処分費		単位	t	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
						0			
計						0			
単価						0	円／t		
						0			
						0			

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	木根等処分費	木くず	末原産業	t	100	10,000	1,000,000	
	計						1,000,000	
	単価						10,000	円/t