

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	乙石川遊砂地工事
工事地名	福岡県朝倉市杷木松末地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 4月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189200007	1 4) 単価適用年月	2021年 7月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	361,240,000
7) 工 事 量	1式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	592日間 自 令和 3年 8月17日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (1回変更) 至 令和 5年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	杷木	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	132,907
		2 3) 公 告 日	令和 3年 6月 7日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 特定緊急砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:25

工事名	乙石川遊砂地工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	砂防堰堤 数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤				1		215,339,163			
			式	1		257,261,685	1	41,922,522	
砂防土工				1		3,138,727			
			式	1		2,376,623	1	-762,104	
掘削工				1		544,556			
			式	1		198,428	1	-346,128	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無		m3	1,000		482,559			内-1号
				0		0	-1,000	-482,559	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無		m3	0		0			内-2号
				700		164,167	700	164,167	
掘削(砂防)	軟岩		m3	40		53,832			内-3号
				0		0	-40	-53,832	
掘削(砂防)	軟岩		m3	0		0			内-4号
				20		29,749	20	29,749	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂		m3	40		8,165			内-5号
				0		0	-40	-8,165	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂		m3	0		0			内-6号
				20		4,512	20	4,512	
掘削工(ICT)				1		823,244			
			式	1		280,525	1	-542,719	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無		m3	1,000		823,244			内-7号
				0		0	-1,000	-823,244	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無		m3	0		0			内-8号
				700		280,525	700	280,525	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土工		式	1		103,236				
			1		1,115,626	1	1,012,390		
盛土(流用土)		m3	30		103,236			内-9号	
			0		0	-30	-103,236		
盛土(流用土)		m3	0		0			内-10号	
			1,100		1,115,626	1,100	1,115,626		
盛土工(ICT)		式	1		216				
			0		0	-1	-216		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1		216			内-11号	
			0		0	-1	-216		
法面整形工(ICT)		式	1		607,170				
			1		625,770	1	18,600		
法面整形(切土部)(ICT)	れ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	310	727	225,370			単-1号	
			390	727	283,530	80	58,160		
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	200	874	174,800			単-2号	
			260	874	227,240	60	52,440		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	450	460	207,000			単-3号	
			250	460	115,000	-200	-92,000		
残土処理工		式	1		1,060,305				
			1		156,274	1	-904,031		
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,100		215,532			内-12号	
			0		0	-2,100	-215,532		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-13号	
			180		19,063	180	19,063		

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,030 0		825,920 0	-2,030	-825,920	内-14号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 160		0 118,475	160	118,475	内-15号	
土砂等運搬(砂防)	標準 軟岩	m3	40 0		18,853 0	-40	-18,853	内-16号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 20		0 18,736	20	18,736	内-17号	
法面工		式	1 1		337,630 140,750	1	-196,880		
植生工		式	1 1		337,630 140,750	1	-196,880		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	m2	20 0	4,214 4,214	84,280 0	-20	-84,280	単-4号	
人工張芝	ワラ付き幅100cm	m2	450 250	563 563	253,350 140,750	-200	-112,600	単-5号	
コンクリート堰堤工		式	1 1		182,402,202 205,617,531	1	23,215,329		
作業土工		式	1 1		20,887,310 24,515,322	1	3,628,012		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	22,600 0		5,296,530 0	-22,600	-5,296,530	内-18号	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	0 8,700		0 2,044,360	8,700	2,044,360	内-19号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削(砂防)) (ICT)	土砂	m3	0 8,700		0 3,488,374	8,700	3,488,374	内-20号	
床掘り(掘削(砂防))	軟岩	m3	0 1,900		0 2,674,619	-1,900	-2,674,619	内-21号	
床掘り(掘削(砂防))	軟岩	m3	0 990		0 1,396,808	990	1,396,808	内-22号	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	m3	0 1,900		0 405,756	-1,900	-405,756	内-23号	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	m3	0 990		0 211,904	990	211,904	内-24号	
埋戻し	土砂	m3	0 3,900		0 4,510,435	-3,900	-4,510,435	内-25号	
埋戻し	土砂	m3	0 2,500		0 3,023,572	2,500	3,023,572	内-26号	
基面整正		m2	0 2,050		0 765,766	-2,050	-765,766	内-27号	
基面整正		m2	0 1,980		0 738,123	1,980	738,123	内-28号	
岩盤清掃		m2	0 408		0 630,838	-408	-630,838	内-29号	
岩盤清掃		m2	0 260		0 394,273	260	394,273	内-30号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	m3	0 10,710		0 4,354,486	-10,710	-4,354,486	内-31号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 14,640		0 10,710,148	14,640	10,710,148	内-32号	
土砂等運搬(砂防)	標準 軟岩	m3	0 1,890		0 936,719	-1,890	-936,719	内-33号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 990		0 880,060	990	880,060	内-34号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 12,600		0 1,312,161	-12,600	-1,312,161	内-35号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 15,600		0 1,627,700	15,600	1,627,700	内-36号	
人工地山工		式	1 1		9,667,817 10,394,276	1	726,459		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,080		0 437,562	-1,080	-437,562	内-37号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,060		0 429,428	1,060	429,428	内-38号	
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	0 1,291		0 1,408,464	-1,291	-1,408,464	内-39号	
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	0 1,267		0 1,382,280	1,267	1,382,280	内-40号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	0 1,076		0 668,809	-1,076	-668,809	内-41号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	0 1,056		0 656,377	1,056	656,377	内-42号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	セメント高炉B 1t袋入	m3	970 0		2,075,813 0	-970	-2,075,813	内-43号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	セメント高炉B 1t袋入	m3	0 951		0 2,035,152	951	2,035,152	内-44号	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	1,076 0		668,809 0	-1,076	-668,809	内-45号	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	0 1,056		0 656,377	1,056	656,377	内-46号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満	m3	208 0		283,277 0	-208	-283,277	内-47号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満	m3	0 122		0 166,152	122	166,152	内-48号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	761 0		831,629 0	-761	-831,629	内-49号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	0 829		0 905,940	829	905,940	内-50号	
残存型枠		m2	300 138	9,056 9,056	2,716,800 1,249,728	-162	-1,467,072	単-6号	
残存化粧型枠		m2	39 197	14,786 14,786	576,654 2,912,842	158	2,336,188	単-7号	
間詰工		式	1 1		1,973,102 1,650,528	1	-322,574		
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	45 21	18,307 18,307	823,815 384,447	-24	-439,368	単-8号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90 0		37,005 0	-90	-37,005	内-51号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 110		0 44,732	110	44,732	内-52号	
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	109 0		118,917 0	-109	-118,917	内-53号	
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	0 132		0 144,009	132	144,009	内-54号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	91 0		56,561 0	-91	-56,561	内-55号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	0 110		0 68,371	110	68,371	内-56号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	セメント高炉B 1t袋入	m3	82 0		175,481 0	-82	-175,481	内-57号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	セメント高炉B 1t袋入	m3	0 99		0 211,861	99	211,861	内-58号	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	91 0		56,561 0	-91	-56,561	内-59号	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	0 110		0 68,371	110	68,371	内-60号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満	m3	82 0		111,676 0	-82	-111,676	内-61号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満	m3	0 98		0 133,466	98	133,466	内-62号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防ソリメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	0 2		0 2,185			内-63号	
残存型枠		m2	41 41	9,056 9,056	371,296 371,296	0	0	単-9号	
残存化粧型枠		m2	15 15	14,786 14,786	221,790 221,790	0	0	単-10号	
コンクリート堰堤本体工		式	1 1		82,772,320 74,591,505				
基礎コンクリート	18-5-40(高炉) t=25cm w=100cm	m	173 162	8,625 8,625	1,492,125 1,397,250			単-11号	
下流側外部保護材	SBウォール 1:0.2 コンクリート ブロック	m2	837 0		19,643,524 0			内-64号	
下流側外部保護材	SBウォール 1:0.2 コンクリート ブロック	m2	0 702		0 16,709,099			内-65号	
上流側外部保護材	SBウォール 1:0.2 コンクリート ブロック	m2	867 0		20,632,025 0			内-66号	
上流側外部保護材	SBウォール 1:0.2 コンクリート ブロック	m2	0 787		0 18,711,637			内-67号	
型枠		m2	0 2		0 16,196			内-68号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	m3	6,350 0		2,580,241 0			内-69号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	m3	0 5,770		0 2,348,039			内-70号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	7,614 0		8,306,778 0	-7,614	-8,306,778	内-71号	
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	0 6,929		0 7,559,451	6,929	7,559,451	内-72号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	6,345 0		3,943,867 0	-6,345	-3,943,867	内-73号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	0 5,774		0 3,588,949	5,774	3,588,949	内-74号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	セメント高炉B 1t袋入	m3	5,716 0		12,232,319 0	-5,716	-12,232,319	内-75号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	セメント高炉B 1t袋入	m3	0 5,202		0 11,132,351	5,202	11,132,351	内-76号	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	6,345 0		3,943,867 0	-6,345	-3,943,867	内-77号	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	0 5,774		0 3,588,949	5,774	3,588,949	内-78号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	5,716 0		6,246,512 0	-5,716	-6,246,512	内-79号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	0 5,202		0 5,684,806	5,202	5,684,806	内-80号	
コンクリート (水通しコンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	156 156	17,286 17,286	2,696,616 2,696,616	0	0	単-12号	
コンクリート (天端コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	61 67	17,286 17,286	1,054,446 1,158,162	6	103,716	単-13号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート	t=30cm	式	0 1		0 177,588				
現場打基礎	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	m	0 2	0 12,120	0 24,240			単-14号	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	0 2	0 7,310	0 14,620			単-15号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	0 2	0 5,644	0 11,288			単-16号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=300mm	m2	0 16	0 7,965	0 127,440			単-17号	
コンクリート副堰堤工		式	1 1		9,502,999 10,252,978				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	340 368	18,307 18,307	6,224,380 6,736,976			単-18号	
残存型枠		m2	230 256	9,056 9,056	2,082,880 2,318,336			単-19号	
残存化粧型枠		m2	77 81	14,786 14,786	1,138,522 1,197,666			単-20号	
型枠		m2	6 0		48,579 0			内-81号	
止水板	CF300×7	m	2 0	4,319 4,319	8,638 0			単-21号	
垂直壁工		式	1 1		5,381,230 6,942,162				

設計内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:26

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	184	18,307	3,368,488			単-22号	
残存型枠		m2	236	18,307	4,320,452	52	951,964		
			190	9,056	1,720,640			単-23号	
			261	9,056	2,363,616	71	642,976		
残存化粧型枠		m2	14	14,786	207,004			単-24号	
			17	14,786	251,362	3	44,358		
型枠		m2	6		48,579			内-82号	
			0		0	-6	-48,579		
止水板	CF300×7	m	3	4,319	12,957			単-25号	
			0	4,319	0	-3	-12,957		
足場	安全ネット不要	掛m2	10		23,562			内-83号	
			0		0	-10	-23,562		
足場	安全ネット不要	掛m2	0		0			内-84号	
			2		6,732	2	6,732		
コンクリート側壁工(1)		式	1		26,236,639				
			1		14,758,126	1	-11,478,513		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	723	18,307	13,235,961			単-26号	
			432	18,307	7,908,624	-291	-5,327,337		
残存型枠	水抜パイプ(VP50)材料費含む	m2	520	9,131	4,748,120			単-27号	
			0	9,131	0	-520	-4,748,120		
残存型枠	水抜パイプ(VP50)材料費含む	m2	0	0	0			単-28号	
			270	9,150	2,470,500	270	2,470,500		
残存型枠(内部型枠)		m2	0	0	0			単-29号	
			51	9,057	461,907	51	461,907		

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存化粧型枠	水抜パイプ (VP50) 材料費含む	m2	490 0	14,868 14,868	7,285,320 0	-490	-7,285,320	単-30号	
残存化粧型枠	水抜パイプ (VP50) 材料費含む	m2	0 260	0 14,890	0 3,871,400	260	3,871,400	単-31号	
型枠		m2	99 0		801,569 0	-99	-801,569	内-85号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	53 21	1,739 1,739	92,167 36,519	-32	-55,648	単-32号	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 300×300	箇所	220 124	74 74	16,280 9,176	-96	-7,104	単-33号	
足場	安全ネット不要	掛m2	20 0		57,222 0	-20	-57,222	内-86号	
コンクリート側壁工(2)		式	1 1		3,976,232 3,287,398	1	-688,834		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	108 104	18,307 18,307	1,977,156 1,903,928	-4	-73,228	単-34号	
残存型枠	水抜パイプ (VP50) 材料費含む	m2	83 0	9,121 9,121	757,043 0	-83	-757,043	単-35号	
残存型枠	水抜パイプ (VP50) 材料費含む	m2	0 55	0 9,149	0 503,195	55	503,195	単-36号	
残存型枠(内部型枠)		m2	0 14	0 9,056	0 126,784	14	126,784	単-37号	
残存化粧型枠	水抜パイプ (VP50) 材料費含む	m2	66 0	14,850 14,850	980,100 0	-66	-980,100	単-38号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存化粧型枠	水抜パイプ (VP50) 材料費含む	m2	0 47	0 14,890	0 699,830			単-39号	
型枠		m2	25 0		202,416 0			内-87号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	33 30	1,739 1,739	57,387 52,170			単-40号	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 300×300	箇所	30 21	71 71	2,130 1,491			単-41号	
水叩工 (1)		式	1 1		18,580,989 16,515,468				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	1,045 924	17,286 17,286	18,063,870 15,972,264			単-42号	
型枠		m2	28 28		226,706 226,706			内-88号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	167 182	1,739 1,739	290,413 316,498			単-43号	
水叩工 (2)		式	1 1		3,423,564 3,437,372				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	189 190	17,286 17,286	3,267,054 3,284,340			単-44号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	90 88	1,739 1,739	156,510 153,032			単-45号	
流木止め工(1) (本堤部)		式	0 1		0 25,082,599				

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製流木止め	シャッター堰堤	基	0 2		0 18,100,282	2	18,100,282	内-89号	
足場	安全ネット不要	掛m2	0 160		0 548,754	160	548,754	内-90号	
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	0 249	0 17,290	0 4,305,210	249	4,305,210	単-46号	
型枠		m2	0 160		0 1,952,613	160	1,952,613	内-91号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 101	0 1,740	0 175,740	101	175,740	単-47号	
流木止め工(2) (前庭保護工)		式	0 1		0 14,012,209	1	14,012,209		
鋼製流木止め	SSSスリット	t	0 11.7		0 6,113,023	11.7	6,113,023	内-92号	
足場	安全ネット不要	掛m2	0 90		0 309,726	90	309,726	内-93号	
現場塗装	素地調整 ケン・清掃	m2	0 99	0 1,478	0 146,322	99	146,322	単-48号	
現場塗装	錆止め塗装(3回塗り)	m2	0 99	0 4,579	0 453,321	99	453,321	単-49号	
現場塗装	中塗	m2	0 57	0 2,107	0 120,099	57	120,099	単-50号	
現場塗装	上塗	m2	0 57	0 2,107	0 120,099	57	120,099	単-51号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート (充填)	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0 9	0 19,790	0 178,110	9	178,110	単-52号	
コンクリート (底版)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	0 264	0 17,290	0 4,564,560	264	4,564,560	単-53号	
型枠		m2	0 120		0 979,865	120	979,865	内-94号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0 6.17	0 148,000	0 913,160	6.17	913,160	単-54号	
鉄筋	SD345 D13	t	0 0.76	0 149,900	0 113,924	0.76	113,924	単-55号	
カルバート工		式	1 1		17,686,301 17,847,270	1	160,969		
場所打函渠工		式	1 1		17,686,301 17,847,270	1	160,969		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	449 523	17,286 17,286	7,761,414 9,040,578	74	1,279,164	単-56号	
コンクリート	内空幅 5.5m 内空高さ 2.75m 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	142 67	17,879 17,879	2,538,818 1,197,893	-75	-1,340,925	単-57号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.88 0.88	145,130 145,130	127,714 127,714	0	0	単-58号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.42 1.42	143,214 143,214	203,363 203,363	0	0	単-59号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠 合板円形型枠使用	m2	330 0		3,312,150 0	-330	-3,312,150	内-95号	
型枠	一般型枠 合板円形型枠使用	m2	0 390		0 3,887,737	390	3,887,737	内-96号	
型枠	化粧型枠	m2	79 0		946,194 0	-79	-946,194	内-97号	
型枠	化粧型枠	m2	0 110		0 1,281,553	110	1,281,553	内-98号	
型枠		m2	270 0		2,145,614 0	-270	-2,145,614	内-99号	
型枠		m2	0 180		0 1,457,398	180	1,457,398	内-100号	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$	空m3	180 180		651,034 651,034	0	0	内-101号	
構造物撤去工		式	1 1		1,803,680 2,380,949	1	577,269		
構造物取壊し工		式	1 1		1,803,680 2,380,949	1	577,269		
根固めブロック撤去	2t型	個	400 482	1,637	654,800 789,034	82	134,234	単-60号	
根固めブロック撤去	4t型	個	20 20	1,637	32,740 32,740	0	0	単-61号	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	400 200	2,651	1,060,400 530,200	-200	-530,200	単-62号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 9.5km以下	個	0 282	0 3,243	0 914,526	282	914,526	単-63号	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5k m以下	個	20 20	2,787 2,787	55,740 55,740	0	0	単-64号	
大型土のう	撤去	袋	0 53		0 58,709	53	58,709	内-102号	
仮設工		式	1 1		9,970,623 28,898,562	1	18,927,939		
作業ヤード整備工		式	0 1		0 5,491,245	1	5,491,245		
ヤード造成		m3	0 19,300		0 5,491,245	19,300	5,491,245	内-103号	
残土処理工		式	0 1		0 13,251,168	1	13,251,168		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 210		0 157,269	210	157,269	内-104号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 2,290		0 1,226,145	2,290	1,226,145	内-105号	
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	m3	0 6,000		0 1,290,769	6,000	1,290,769	内-106号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 5,010		0 3,173,228	5,010	3,173,228	内-107号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0 1,000		0 3,072,277	1,000	3,072,277	内-108号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
粒径処理		m3	0 6,006		0 3,859,709	6,006	3,859,709	内-109号	
転石整形	積込・運搬・整形	m3	0 759		0 471,771	759	471,771	内-110号	
工事用道路工		式	1 1		529,589 130,589	1	-399,000		
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m	39 0		209,156 0	-39	-209,156	内-111号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	116 0		30,136 0	-116	-30,136	内-112号	
敷砂利 (設置)	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 516		0 130,589	516	130,589	内-113号	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上 敷砂利撤去 含む	m	39 0		290,297 0	-39	-290,297	内-114号	
土留・仮締切工		式	1 1		7,155,374 6,793,222	1	-362,152		
土のう (製作)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	556 0		2,645,672 0	-556	-2,645,672	内-115号	
土のう (製作)	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	0 503		0 2,133,123	503	2,133,123	内-116号	
土のう (STEP1-設置・撤去)		式	1 1		627,583 627,583	0	0	内-117号	
土のう (STEP2-設置・撤去)		式	1 1		889,488 889,488	0	0	内-118号	

設計内訳書

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (中詰土搬出)		m3	463 0		336,017 0	-463	-336,017	内-119号	
土のう (中詰土搬出)		m3	0 463		0 486,414	463	486,414	内-120号	
コンクリート締切堤 (設置)		m	20 20		2,231,142 2,231,142	0	0	内-121号	
コンクリート締切堤 (撤去)	無筋構造物 機械施工	m	20 20		425,472 425,472	0	0	内-122号	
仮水路工		式	1 1		927,221 1,873,899	1	946,678		
開水路	底幅2.0m	m	92 0		927,221 0	-92	-927,221	内-123号	
開水路	底幅2.0~4.8m	m	0 145		0 1,873,899	145	1,873,899	内-124号	
運搬処理工		式	1 1		189,915 189,915	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	62 62		57,008 57,008	0	0	内-125号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	62 62		132,907 132,907	0	0	内-126号	
交通管理工		式	1 1		1,168,524 1,168,524	0	0		
交通誘導警備員		人日	100 100		1,168,524 1,168,524	0	0	内-127号	

設計内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

工事名	乙石川遊砂地工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		215,339,163				
			1		257,261,685	1	41,922,522		
共通仮設費		式	1		19,704,834				
			1		23,971,858	1	4,267,024		
共通仮設費		式	1		3,317,217				
			1		5,224,306	1	1,907,089		
技術管理費		式	1		1,531,136				
			1		3,166,509	1	1,635,373		
保守管理(ICT)		式	1		15,978			内-128号	
			0		0	-1	-15,978		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-129号	
			1		86,010	1	86,010		
システム初期費(ICT)		式	1		1,045,377			内-130号	
			0		0	-1	-1,045,377		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-131号	
			1		545,493	1	545,493		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-132号	
			1		2,050,000	1	2,050,000		
ICT活用効果等調査費用		式	0		0			内-133号	
			1		15,225	1	15,225		
平板载荷試験費		式	1		469,781			内-134号	
			1		469,781	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,786,081				
			1		2,057,797	1	271,716		

設計内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

工事名	乙石川遊砂地工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		16,387,617				
		式	1		18,747,552		1	2,359,935	
純工事費		式	1		235,043,997				
		式	1		281,233,543		1	46,189,546	
現場管理費		式	1		55,968,433				
		式	1		64,070,438		1	8,102,005	
工事原価		式	1		291,012,430				
		式	1		345,303,981		1	54,291,551	
一般管理費等		式	1						
		式	1						
工事価格		式	1						
		式	1						
消費税相当額		式	1						
		式	1						
工事費計		式	1						
		式	1						

1,000/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

掘削(砂防)

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 無し		1,030	513.6	529,008			CB330040
		m 3	1,030	513.6	529,008	0	0	
合 計					482,559			
					0		-482,559	

0/700m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

掘削(砂防)
第 2号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m3	700	257.1	179,970	700	179,970	
合 計					0			
					179,970		179,970	
変更積算金額					0			
					164,167		164,167	円/m3

40/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

掘削(砂防)

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		38	1,553	59,014			CB330040
		m 3	38	1,553	59,014	0	0	
合 計					53,832			
					0		-53,832	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

掘削(砂防)

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		0	0	0			CB330040
		m 3	21	1,553	32,613	21	32,613	
合 計					0			
					32,613		32,613	
変更積算金額					0			
					29,749		29,749	円/m3

40/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

積込(ルース)(砂防)

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂		38	235.6	8,952			CB330010
		m 3	38	235.6	8,952	0	0	
合 計					8,165			
					0		-8,165	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

積込(ルース)(砂防)

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m3	21	235.6	4,947	21	4,947	
合計					0			
					4,947		4,947	
変更積算金額					0			
					4,512		4,512	円/m3

1,000/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

掘削(砂防) (ICT)

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3未満 無し		1,030	876.2	902,486			CB330100
		m 3	1,030	876.2	902,486	0	0	
合 計					823,244			
					0		-823,244	

0/700m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

掘削(砂防)(ICT)

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	701	438.7	307,528	701	307,528	
合 計					0			
					307,528		307,528	
変更積算金額					0			
					280,525		280,525	円/m3

30/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

盛土(流用土)

第 9号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		20	5,443	108,860			CB210510
		m 3	20	5,443	108,860	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		6	719.1	4,314			CB210510
		m 3	6	719.1	4,314	0	0	
合 計					103,236			
					0		-103,236	

0/1, 100m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

盛土(流用土)

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	0	0	0			CB210510
			159	5,443	865,437	159	865,437	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	0	0	0			CB210510
			321	719.1	230,831	321	230,831	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し	m ³	0	0	0			CB210510
			636	199.3	126,754	636	126,754	
合 計					0 1,223,022		0 1,223,022	
変更積算金額					0 1,115,626		0 1,115,626	円/m ³

1/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:27

路体(築堤)盛土(ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		1	237	237			CB210570
		m 3	1	237	237	0	0	
合計					216			
					0		-216	

2,100/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

第 12号内訳書 整地

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		2,069	114.2	236,279			CB210610
		m 3	2,069	114.2	236,279	0	0	
合 計					215,532			
					0		-215,532	

0/180m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

整地

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m3	183	114.2	20,898	183	20,898	
合計					0			
					20,898		20,898	
変更積算金額					0			
					19,063		19,063	円/m3

2,030/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

土砂等運搬(砂防)

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		2,031	445.8	905,419			CB330030
		m ³	2,031	445.8	905,419	0	0	
合 計					825,920			
					0		-825,920	

0/160m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	0 162	0 801.9	0 129,907			CB210110
合計					0 129,907			
変更積算金額					0 118,475			円/m3

40/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

土砂等運搬(砂防)

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 軟岩 0.5km以下		38	543.9	20,668			CB330030
		m 3	38	543.9	20,668	0	0	
合 計					18,853			
					0		-18,853	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

土砂等運搬

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m3	21	978.3	20,544	21	20,544	
合計					0			
					20,544		20,544	
変更積算金額					0			
					18,736		18,736	円/m3

22,600/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

床掘り(掘削(砂防))

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		22,584	257.1	5,806,346			CB330040
		m 3	22,584	257.1	5,806,346	0	0	
合 計					5,296,530			
					0		-5,296,530	

0/8, 700m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

床掘り(掘削(砂防))

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	8,717	257.1	2,241,140	8,717	2,241,140	
合 計					0			
					2,241,140		2,241,140	
変更積算金額					0			
					2,044,360		2,044,360	円/m3

0/8, 700m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

第 20号内訳書 床掘り(掘削(砂防))
(ICT)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	8,717	438.7	3,824,147	8,717	3,824,147	
合 計					0			
					3,824,147		3,824,147	
変更積算金額					0			
					3,488,374		3,488,374	円/m3

1,900/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

床掘り(掘削(砂防))

第 21号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		1,888	1,553	2,932,064			CB330040
		m 3	1,888	1,553	2,932,064	0	0	
					2,674,619			
合 計					0		-2,674,619	

0/990m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

床掘り(掘削(砂防))

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		0	0	0			CB330040
		m ³	986	1,553	1,531,258	986	1,531,258	
合 計					0			
					1,531,258		1,531,258	
変更積算金額					0			
					1,396,808		1,396,808	円/m ³

1,900/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

積込(ルース)(砂防)

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂		1,888	235.6	444,812			CB330010
		m ³	1,888	235.6	444,812	0	0	
合 計					405,756			
					0		-405,756	

0/990m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

積込(ルース)(砂防)

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	986	235.6	232,301	986	232,301	
合 計					0			
					232,301		232,301	
変更積算金額					0			
					211,904		211,904	円/m3

3,900/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

埋戻し

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3	2,611	7,833			CB210410
		m 3	3	2,611	7,833	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		1,655	1,726	2,856,530			CB210410
		m 3	1,655	1,726	2,856,530	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		2,265	915.1	2,072,701			CB210410
		m 3	2,265	915.1	2,072,701	0	0	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		16	470.1	7,521			CB210410
		m 3	16	470.1	7,521	0	0	
合 計					4,510,435			
					0		-4,510,435	

0/2, 500m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

埋戻し

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	40	2,611	104,440	40	104,440	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	1,170	1,726	2,019,420	1,170	2,019,420	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	1,293	915.1	1,183,224	1,293	1,183,224	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	16	470.1	7,521	16	7,521	
合 計					0			
					3,314,605		3,314,605	
変更積算金額					0			
					3,023,572		3,023,572	円/m3

2,050/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

基面整正

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			2,050	409.5	839,475			CB210080
		m ²	2,050	409.5	839,475	0	0	
合 計					765,766			
					0		-765,766	

0/1,980m2あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

第 28号内訳書 基面整正

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	1,976	409.5	809,172	1,976	809,172	
合 計					0			
					809,172		809,172	
変更積算金額					0			
					738,123		738,123	円/m2

408/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

岩盤清掃

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			408	1,695	691,560			WB330400
		m 2	408	1,695	691,560	0	0	単一 66号
合 計					630,838			
					0		-630,838	

0/260m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

岩盤清掃

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			0	0	0			WB330400
		m 2	255	1,695	432,225	255	432,225	単一 67号
合計					0			
					432,225		432,225	
変更積算金額					0			
					394,273		394,273	円/m2

10,710/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

土砂等運搬(砂防)

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		10,708	445.8	4,773,626			CB330030
		m ³	10,708	445.8	4,773,626	0	0	
合 計					4,354,486			
					0		-4,354,486	

0/14,640m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

土砂等運搬

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			14,639	801.9	11,739,014	14,639	11,739,014	
合 計					0			
					11,739,014		11,739,014	
変更積算金額					0			
					10,710,148		10,710,148	円/m ³

1,890/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

土砂等運搬(砂防)

第 33号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 軟岩 0.5km以下		1,888	543.9	1,026,883			CB330030
		m 3	1,888	543.9	1,026,883	0	0	
合 計					936,719			
					0		-936,719	

0/990m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

土砂等運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩無し 4.0km以下	m ³	0 986	0 978.3	0 964,603			CB210110
合計					0 964,603			
変更積算金額					0 880,060			円/m ³

12,600/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

整地

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		12,596	114.2	1,438,463			CB210610
		m 3	12,596	114.2	1,438,463	0	0	
合 計					1,312,161			
					0		-1,312,161	

0/15,600m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/15 17:35:28

第 36号内訳書 整地

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	15,625	114.2	1,784,375	15,625	1,784,375	
合 計					0			
					1,784,375		1,784,375	
変更積算金額					0			
					1,627,700		1,627,700	円/m3

1,080/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

土砂等運搬(砂防)

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		1,076	445.8	479,680			CB330030
		m ³	1,076	445.8	479,680	0	0	
					437,562			
合 計					0		-437,562	

0/1,060m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

土砂等運搬(砂防)

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	1,056	445.8	470,764	1,056	470,764	
合計					0			
					470,764		470,764	
変更積算金額					0			
					429,428		429,428	円/m ³

1,291/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

砂防ソイルセメント(粒径処理)

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		1,291	1,196	1,544,036			CB332610
		m3	1,291	1,196	1,544,036	0	0	
合計					1,408,464			
					0		-1,408,464	

0/1,267m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

砂防ソイルセメント(粒径処理)

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		0	0	0			CB332610
		m3	1,267	1,196	1,515,332	1,267	1,515,332	
合計					0			
					1,515,332		1,515,332	
変更積算金額					0			
					1,382,280		1,382,280	円/m3

1,076/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:28

砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		1,076	235.6	253,505			CB330010
		m ³	1,076	235.6	253,505	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		1,076	445.8	479,680			CB330030
		m ³	1,076	445.8	479,680	0	0	
合 計					668,809			
					0		-668,809	

0/1,056m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	1,056	235.6	248,793	1,056	248,793	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	1,056	445.8	470,764	1,056	470,764	
合 計					0			
					719,557		719,557	
変更積算金額					0			
					656,377		656,377	円/m3

970/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(攪拌混合)

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下		970	2,346	2,275,620			CB332620
		m ³	970	2,346	2,275,620	0	0	
合 計					2,075,813			
					0		-2,075,813	

0/951m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(攪拌混合)

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下		0	0	0			CB332620
		m3	951	2,346	2,231,046	951	2,231,046	
合 計					0			
					2,231,046		2,231,046	
変更積算金額					0			
					2,035,152		2,035,152	円/m3

1,076/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入)

第 45号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		1,076	235.6	253,505			CB330010
		m ³	1,076	235.6	253,505	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		1,076	445.8	479,680			CB330030
		m ³	1,076	445.8	479,680	0	0	
合 計					668,809			
					0		-668,809	

0/1,056m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入)

第 46号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	1,056	235.6	248,793	1,056	248,793	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	1,056	445.8	470,764	1,056	470,764	
合 計					0			
					719,557		719,557	
変更積算金額					0			
					656,377		656,377	円/m3

208/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)
第 47号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		208	1,493	310,544			CB332630
		m3	208	1,493	310,544	0	0	
合計					283,277			
					0		-283,277	

0/122m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)

第 48号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		0	0	0			CB332630
		m ³	122	1,493	182,146	122	182,146	
合計					0			
					182,146		182,146	
変更積算金額					0			
					166,152		166,152	円/m ³

761/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)

第 49号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		761	1,198	911,678			CB332630
		m3	761	1,198	911,678	0	0	
合 計					831,629			
					0		-831,629	

0/829m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)

第 50号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		0	0	0			CB332630
		m 3	829	1,198	993,142	829	993,142	
合 計					0			
					993,142		993,142	
変更積算金額					0			
					905,940		905,940	円/m3

90/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

土砂等運搬(砂防)

第 51号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		91	445.8	40,567			CB330030
		m ³	91	445.8	40,567	0	0	
合計					37,005			
					0		-37,005	

0/110m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

土砂等運搬(砂防)

第 52号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	110	445.8	49,038	110	49,038	
合 計					0			
					49,038		49,038	
変更積算金額					0			
					44,732		44,732	円/m3

109/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(粒径処理)

第 53号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		109	1,196	130,364			CB332610
		m 3	109	1,196	130,364	0	0	
合計					118,917			
					0		-118,917	

0/132m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(粒径処理)

第 54号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		0	0	0			CB332610
		m 3	132	1,196	157,872	132	157,872	
合 計					0			
					157,872		157,872	
変更積算金額					0			
					144,009		144,009	円/m3

91/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)

第 55号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		91	235.6	21,439			CB330010
		m 3	91	235.6	21,439	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		91	445.8	40,567			CB330030
		m 3	91	445.8	40,567	0	0	
合 計					56,561			
					0		-56,561	

0/110m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)

第 56号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	110	235.6	25,916	110	25,916	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	110	445.8	49,038	110	49,038	
合 計					0			
					74,954		74,954	
変更積算金額					0			
					68,371		68,371	円/m3

82/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルメント(攪拌混合)
第 57号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下		82	2,346	192,372			CB332620
		m 3	82	2,346	192,372	0	0	
合計					175,481			
					0		-175,481	

0/99m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(攪拌混合)

第 58号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下		0	0	0			CB332620
		m 3	99	2,346	232,254	99	232,254	
合 計					0			
					232,254		232,254	
変更積算金額					0			
					211,861		211,861	円/m3

91/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入)

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		91	235.6	21,439			CB330010
		m ³	91	235.6	21,439	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		91	445.8	40,567			CB330030
		m ³	91	445.8	40,567	0	0	
合 計					56,561			
					0		-56,561	

0/110m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入)

第 60号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	110	235.6	25,916	110	25,916	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	110	445.8	49,038	110	49,038	
合 計					0			
					74,954		74,954	
変更積算金額					0			
					68,371		68,371	円/m3

82/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)

第 61号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		82	1,493	122,426			CB332630
		m ³	82	1,493	122,426	0	0	
合計					111,676			
					0		-111,676	

0/98m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)

第 62号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		0	0	0			CB332630
		m3	98	1,493	146,314	98	146,314	
合 計					0			
					146,314		146,314	
変更積算金額					0			
					133,466		133,466	円/m3

0/2m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:29

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 63号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		0	0	0			CB332630
		m 3	2	1,198	2,396	2	2,396	
合計					0			
					2,396		2,396	
変更積算金額					0			
					2,185		2,185	円/m3

837/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

下流側外部保護材

第 64号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック石積模様		457	3,314	1,514,498			WYB00008
		m ²	457	3,314	1,514,498	0	0	単一 72号
下流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック滑面		379	3,314	1,256,006			WYB00009
		m ²	379	3,314	1,256,006	0	0	単一 73号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 石積模様		457	22,400	10,236,800			WYB00020
		m ²	457	22,400	10,236,800	0	0	単一 74号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 滑面		379	20,800	7,883,200			WYB00023
		m ²	379	20,800	7,883,200	0	0	単一 75号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 加工エキストラ		37	17,400	643,800			WYB00024
		m	37	17,400	643,800	0	0	単一 76号
合 計					19,643,524			
					0		-19,643,524	

0/702m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

下流側外部保護材

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック積模様		0	0	0			WYB00012
		m ²	466	3,314	1,544,324	466	1,544,324	単一 77号
下流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック滑面		0	0	0			WYB00013
		m ²	236	3,314	782,104	236	782,104	単一 78号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 石積模様		0	0	0			WYB00022
		m ²	466	22,400	10,438,400	466	10,438,400	単一 79号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 滑面		0	0	0			WYB00031
		m ²	236	20,800	4,908,800	236	4,908,800	単一 80号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 加工エキストラ		0	0	0			WYB00032
		m	37	17,400	643,800	37	643,800	単一 81号
合 計					0			
					18,317,428		18,317,428	
変更積算金額					0			
					16,709,099		16,709,099	円/m ²

867/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

上流側外部保護材

第 66号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック積模様		652	3,314	2,160,728			WYB00025
		m ²	652	3,314	2,160,728	0	0	単一 82号
上流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック滑面		216	3,314	715,824			WYB00026
		m ²	216	3,314	715,824	0	0	単一 83号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 石積模様		652	22,400	14,604,800			WYB00027
		m ²	652	22,400	14,604,800	0	0	単一 84号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 滑面		216	20,800	4,492,800			WYB00028
		m ²	216	20,800	4,492,800	0	0	単一 85号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 加工エキストラ		37	17,400	643,800			WYB00029
		m	37	17,400	643,800	0	0	単一 86号
合 計					20,632,025			
					0		-20,632,025	

0/787m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

上流側外部保護材

第 67号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック石積模様		0	0	0			WYB00033
		m ²	557	3,314	1,845,898	557	1,845,898	単一 87号
上流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック滑面		0	0	0			WYB00034
		m ²	230	3,314	762,220	230	762,220	単一 88号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 石積模様		0	0	0			WYB00035
		m ²	557	22,400	12,476,800	557	12,476,800	単一 89号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 滑面		0	0	0			WYB00036
		m ²	230	20,800	4,784,000	230	4,784,000	単一 90号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 加工エキストラ		0	0	0			WYB00037
		m	37	17,400	643,800	37	643,800	単一 91号
合 計					0			
					20,512,718		20,512,718	
変更積算金額					0			
					18,711,637		18,711,637	円/m ²

0/2m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

第 68号内訳書
型枠

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		0	0	0			WB330330
		m ²	2	8,876	17,752	2	17,752	単一 92号
合計					0			
					17,752		17,752	
変更積算金額					0			
					16,196		16,196	円/m ²

6,350/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

土砂等運搬(砂防)

第 69号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		6,345	445.8	2,828,601			CB330030
		m ³	6,345	445.8	2,828,601	0	0	
合計					2,580,241			
					0		-2,580,241	

0/5, 770m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

第 70号内訳書 土砂等運搬(砂防)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	5,774	445.8	2,574,049	5,774	2,574,049	
合計					0			
					2,574,049		2,574,049	
変更積算金額					0			
					2,348,039		2,348,039	円/m ³

7,614/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

砂防ソイルセメント(粒径処理)

第 71号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		7,614	1,196	9,106,344			CB332610
		m 3	7,614	1,196	9,106,344	0	0	
合 計					8,306,778			
					0		-8,306,778	

0/6,929m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

砂防ソイルセメント(粒径処理)

第 72号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		0	0	0			CB332610
		m ³	6,929	1,196	8,287,084	6,929	8,287,084	
合 計					0			
					8,287,084		8,287,084	
変更積算金額					0			
					7,559,451		7,559,451	円/m ³

6,345/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)

第 73号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		6,345	235.6	1,494,882			CB330010
		m 3	6,345	235.6	1,494,882	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		6,345	445.8	2,828,601			CB330030
		m 3	6,345	445.8	2,828,601	0	0	
合計					3,943,867			
					0		-3,943,867	

0/5,774m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)

第 74号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m3	5,774	235.6	1,360,354	5,774	1,360,354	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m3	5,774	445.8	2,574,049	5,774	2,574,049	
合計					0			
					3,934,403		3,934,403	
変更積算金額					0			
					3,588,949		3,588,949	円/m3

5,716/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 75号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下		5,716	2,346	13,409,736			CB332620
		m ³	5,716	2,346	13,409,736	0	0	
合 計					12,232,319			
					0		-12,232,319	

0/5, 202m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

砂防ソイルセメント(攪拌混合)

第 76号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下		0	0	0			CB332620
		m ³	5,202	2,346	12,203,892	5,202	12,203,892	
合 計					0			
					12,203,892		12,203,892	
変更積算金額					0			
					11,132,351		11,132,351	円/m ³

6,345/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入)

第 77号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		6,345	235.6	1,494,882			CB330010
		m 3	6,345	235.6	1,494,882	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		6,345	445.8	2,828,601			CB330030
		m 3	6,345	445.8	2,828,601	0	0	
合 計					3,943,867			
					0		-3,943,867	

0/5,774m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入)

第 78号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	5,774	235.6	1,360,354	5,774	1,360,354	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	5,774	445.8	2,574,049	5,774	2,574,049	
合 計					0			
					3,934,403		3,934,403	
変更積算金額					0			
					3,588,949		3,588,949	円/m3

5,716/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 79号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		5,716	1,198	6,847,768			CB332630
		m ³	5,716	1,198	6,847,768	0	0	
合 計					6,246,512			
					0		-6,246,512	

0/5, 202m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

砂防ソイルセメント(敷均し・締固め)

第 80号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		0	0	0			CB332630
		m 3	5,202	1,198	6,231,996	5,202	6,231,996	
合 計					0			
					6,231,996		6,231,996	
変更積算金額					0			
					5,684,806		5,684,806	円/m3

6/0m2あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

第 81号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		6	8,876	53,256			WB330330
		m ²	6	8,876	53,256	0	0	単一 71号
合計					48,579			
					0		-48,579	

6/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/15 17:35:30

第 82号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		6	8,876	53,256			WB330330
		m ²	6	8,876	53,256	0	0	単一 71号
合 計					48,579			
					0		-48,579	

10/0掛m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/15 17:35:30

足場
第 83号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		7	3,690	25,830			WB252110
		掛m2	7	3,690	25,830	0	0	単一 95号
合計					23,562			
					0		-23,562	

0/2掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

足場
第 84号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	2	3,690	7,380	2	7,380	単一 96号
合 計					0			
					7,380		7,380	
変更積算金額					0			
					6,732		6,732	円/掛m2

99/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/15 17:35:30

第 85号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		99	8,876	878,724			WB330330
		m ²	99	8,876	878,724	0	0	単一 71号
合 計					801,569			
					0		-801,569	

20/0掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

足場
第 86号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		17	3,690	62,730			WB252110
		掛m ²	17	3,690	62,730	0	0	単一 95号
合 計					57,222			
					0		-57,222	

25/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

第 87号内訳書
型枠

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		25	8,876	221,900			WB330330
		m 2	25	8,876	221,900	0	0	単一 71号
合 計					202,416			
					0		-202,416	

28m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

第 88号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		28	8,876	248,528			WB330330
		m ²	28	8,876	248,528	0	0	単一 71号
合 計					226,706			
					226,706		0	

0/2基当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

鋼製流木止め

第 89号内訳書

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
流木止め設置	シャッター堰堤 コベロッド アンカー設置含む		0	0	0			WYB00047
		t	16.06	75,310	1,209,478	16.06	1,209,478	単- 106号
【材料費】								
鋼製流木止め	コベロッド等 L=7000mm		0	0	0			
		t	16.06	1,160,000	18,629,600	16.06	18,629,600	
合 計					0			
					19,839,078		19,839,078	
変更積算金額					0			
					18,100,282		18,100,282	円/基

0/160掛m2あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

足場

第 90号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	163	3,690	601,470	163	601,470	単一 107号
合 計					0			
					601,470		601,470	
変更積算金額					0			
					548,754		548,754	円/掛m ²

0/160m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:30

型枠

第 91号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	163	11,130	1,814,190	163	1,814,190	
化粧型枠（材料費）			0	0	0			CB226361
		m ²	163	2,000	326,000	163	326,000	
合計					0			
					2,140,190		2,140,190	
変更積算金額					0			
					1,952,613		1,952,613	円/m ²

0/11.7t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

鋼製流木止め

第 92号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
流木止め設置	S S S スリット		0	0	0			WYB00049
		t	11.69	134,200	1,568,798	11.69	1,568,798	単一 109号
【材料費】								
鋼管柱 □-450×160	L=6,100mm (BCR295)		0	0	0			
		t	9.01	439,000	3,955,390	9.01	3,955,390	
基礎軸鋼管 □-500×90	L=1,600mm (BCR295)		0	0	0			
		t	1.534	439,000	673,426	1.534	673,426	
支持材 L-150×150×12	L=850mm (SS400)		0	0	0			
		t	0.325	439,000	142,675	0.325	142,675	
底面通し材 L-75×75×6	L=4,925mm (SS400)		0	0	0			
		t	0.067	439,000	29,413	0.067	29,413	
底面通し材 L-75×75×6	L=4,425mm (SS400)		0	0	0			
		t	0.061	439,000	26,779	0.061	26,779	
コンクリートアンカープラグ	M16×100 芯棒打込み式		0	0	0			
		t	0.002	439,000	878	0.002	878	
アンカー鉄筋	D41 L=2,200mm (SD345)		0	0	0			
		t	0.647	439,000	284,033	0.647	284,033	
ロックナット	D41用		0	0	0			
		t	0.043	439,000	18,877	0.043	18,877	
合 計					0			
					6,700,269		6,700,269	

0/11.7t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

鋼製流木止め

第 92号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					6,113,023		6,113,023	円/t

0/90掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 93号内訳書 足場

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	92	3,690	339,480	92	339,480	単一 107号
合 計					0			
					339,480		339,480	
変更積算金額					0			
					309,726		309,726	円/掛m2

0/120m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 94号内訳書
型枠

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		0	0	0			WB330330
		m 2	121	8,876	1,073,996	121	1,073,996	単一 115号
合 計					0			
					1,073,996		1,073,996	
変更積算金額					0			
					979,865		979,865	円/m2

330/0m2あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 95号内訳書
型枠

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		328	11,070	3,630,960			CB240210
		m ²	328	11,070	3,630,960	0	0	
合 計					3,312,150			
					0		-3,312,150	

0/390m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 96号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		0	0	0			CB240210
		m ²	385	11,070	4,261,950	385	4,261,950	
合 計					0			
					4,261,950		4,261,950	
変更積算金額					0			
					3,887,737		3,887,737	円/m ²

79/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

型枠
第 97号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		79	11,130	879,270			CB240210
		m ²	79	11,130	879,270	0	0	
化粧型枠（材料費）			79	2,000	158,000			CB226361
		m ²	79	2,000	158,000	0	0	
合 計					946,194			
					0		-946,194	

0/110m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 98号内訳書 化粧型枠

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
化粧型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	107	11,130	1,190,910	107	1,190,910	
化粧型枠（材料費）			0	0	0			CB226361
		m 2	107	2,000	214,000	107	214,000	
合 計					0			
					1,404,910		1,404,910	
変更積算金額					0			
					1,281,553		1,281,553	円/m2

270/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

型枠

第 99号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		265	8,876	2,352,140			WB330330
		m 2	265	8,876	2,352,140	0	0	単一 71号
合 計					2,145,614			
					0		-2,145,614	

0/180m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 100号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		0	0	0			WB330330
		m 2	180	8,876	1,597,680	180	1,597,680	単一 92号
合 計					0			
					1,597,680		1,597,680	
変更積算金額					0			
					1,457,398		1,457,398	円/m2

180空m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/15 17:35:31

支保

第 101号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		183	3,900	713,700			WB252210
		空m3	183	3,900	713,700	0	0	単一 120号
合計					651,034			
					651,034		0	

0/53袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

大型土のう
第 102号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【撤去後仮締切流用】								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	53	649	34,397	53	34,397	単一 121号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m ³	44	235.6	10,366	44	10,366	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	44	445.8	19,615	44	19,615	
合 計					0			
					64,378		64,378	
変更積算金額					0			
					58,709		58,709	円/袋

0/19, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

ヤード造成

第 103号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	7,405	257.1	1,903,825	7,405	1,903,825	
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	7,405	438.7	3,248,573	7,405	3,248,573	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	1,709	126.1	215,504	1,709	215,504	
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	2,767	235.6	651,905	2,767	651,905	
合 計					0			
					6,019,807		6,019,807	
変更積算金額					0			
					5,491,245		5,491,245	円/m3

0/210m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

土砂等運搬
第 104号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準バケット積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	215	801.9	172,408	215	172,408	
合 計					0			
					172,408		172,408	
変更積算金額					0			
					157,269		157,269	円/m3

0/2, 290m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/15 17:35:31

土砂等運搬

第 105号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			2,286	588	1,344,168	2,286	1,344,168	
合 計					0			
					1,344,168		1,344,168	
変更積算金額					0			
					1,226,145		1,226,145	円/m ³

0/6,000m³当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

積込(ルース)(砂防)

第 106号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m ³	6,006	235.6	1,415,013	6,006	1,415,013	
合 計					0			
					1,415,013		1,415,013	
変更積算金額					0			
					1,290,769		1,290,769	円/m ³

0/5,010m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

土砂等運搬

第 107号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	5,006	694.9	3,478,669	5,006	3,478,669	CB210110
合計					3,478,669		3,478,669	
変更積算金額					3,173,228		3,173,228	円/m3

0/1,000m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

土砂等運搬

第 108号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準バツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m3	0 1,000	0 3,368	0 3,368,000	 1,000	 3,368,000	CB210110
合計					0 3,368,000		 3,368,000	
変更積算金額					0 3,072,277		 3,072,277	円/m3

0/6,006m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 109号内訳書 粒径処理

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理			0	0	0			WYB00041
		m ³	6,006	704.5	4,231,227	6,006	4,231,227	単一 122号
合 計					0			
					4,231,227		4,231,227	
変更積算金額					0			
					3,859,709		3,859,709	円/m ³

0/759m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

転石整形

第 110号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	759	235.6	178,820	759	178,820	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	759	445.8	338,362	759	338,362	
合 計					0			
					517,182		517,182	
変更積算金額					0			
					471,771		471,771	円/m3

39/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

工事用道路盛土
第 111号内訳書 (設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		308	235.6	72,564			CB330010
		m 3	308	235.6	72,564	0	0	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		308	445.8	137,306			CB330030
		m 3	308	445.8	137,306	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		154	126.1	19,419			CB210610
		m 3	154	126.1	19,419	0	0	
合 計					209,156			
					0		-209,156	

116/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 112号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		6	306.2	1,837			CB210610
		m ³	6	306.2	1,837	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		12	2,600	31,200			
		m ³	12	2,600	31,200	0	0	
合 計					30,136			
					0		-30,136	

0/516m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 113号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m ³	0	0	0			CB210610
		m ³	26	306.2	7,961	26	7,961	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0	0	0			
		m ³	52	2,600	135,200	52	135,200	
合 計					0			
					143,161		143,161	
変更積算金額					0			
					130,589		130,589	円/m ²

39/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 114号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		400	235.6	94,240			CB330010
		m ³	400	235.6	94,240	0	0	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		400	445.8	178,320			CB330030
		m ³	400	445.8	178,320	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		400	114.2	45,680			CB210610
		m ³	400	114.2	45,680	0	0	
合 計					290,297			
					0		-290,297	

556/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 115号内訳書 土のう (製作)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		463	235.6	109,082			CB330010
		m ³	463	235.6	109,082	0	0	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		463	445.8	206,405			CB330030
		m ³	463	445.8	206,405	0	0	
大型土のう工	製作 流用土		556	4,649	2,584,844			WB252730 単- 123号
		袋	556	4,649	2,584,844	0	0	
合 計					2,645,672			
					0		-2,645,672	

0/503袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 116号内訳書 土のう (製作)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土		0	0	0			WB252730
		袋	503	4,649	2,338,447	503	2,338,447	単一 124号
合計					0			
					2,338,447		2,338,447	
変更積算金額					0			
					2,133,123		2,133,123	円/袋

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 117号内訳書 土のう (STEP1-設置・撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		376	1,362	512,112			WB252730
		袋	376	1,362	512,112	0	0	単一 125号
大型土のう工	撤去 6m以下		271	649	175,879			WB252730
		袋	271	649	175,879	0	0	単一 126号
合 計					627,583			
					627,583		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:31

第 118号内訳書 土のう (STEP2-設置・撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	設置 6m以下		451	1,362	614,262			WB252730
		袋	451	1,362	614,262	0	0	単一 125号
大型土のう工	撤去 6m以下		556	649	360,844			WB252730
		袋	556	649	360,844	0	0	単一 126号
合 計					889,488			
					889,488		0	

463/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

第 119号内訳書 土のう (中詰土搬出)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		463	235.6	109,082			CB330010
		m 3	463	235.6	109,082	0	0	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		463	445.8	206,405			CB330030
		m 3	463	445.8	206,405	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		463	114.2	52,874			CB210610
		m 3	463	114.2	52,874	0	0	
合 計					336,017			
					0		-336,017	

0/463m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

第 120号内訳書 土のう (中詰土搬出)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	463	235.6	109,082	463	109,082	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	463	801.9	371,279	463	371,279	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	463	114.2	52,874	463	52,874	
合 計					0			
					533,235		533,235	
変更積算金額					0			
					486,414		486,414	円/m3

20m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

第 121号内訳書 コンクリート締切堤
(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m ³	62	39,450	2,445,900			CB226320
			62	39,450	2,445,900	0	0	
合 計					2,231,142			
					2,231,142		0	

20m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

第 122号内訳書
 コンクリート締切堤
 (撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		62	7,523	466,426			WB824010
		m 3	62	7,523	466,426	0	0	単一 127号
合 計					425,472			
					425,472		0	

92/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

開水路

第 123号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し		1,244	257.1	319,832			CB330040
		m 3	1,244	257.1	319,832	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		1,244	445.8	554,575			CB330030
		m 3	1,244	445.8	554,575	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,244	114.2	142,064			CB210610
		m 3	1,244	114.2	142,064	0	0	
合 計					927,221			
					0		-927,221	

0/145m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

開水路

第 124号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	1,751	257.1	450,182	1,751	450,182	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,751	801.9	1,404,126	1,751	1,404,126	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,751	114.2	199,964	1,751	199,964	
合 計					0			
					2,054,272		2,054,272	
変更積算金額					0			
					1,873,899		1,873,899	円/m

62m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

殻運搬

第 125号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		62	1,008	62,496			CB227010
		m ³	62	1,008	62,496	0	0	
合 計					57,008			
					57,008		0	

62m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

第 126号内訳書 殻処分

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m 3)			62	2,350	145,700			WB020051
		m 3	62	2,350	145,700	0	0	単一 128号
合計					132,907			
					132,907		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

保守管理(ICT)

第 128号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 1m3	式	1		0			WB010420
			1		0	0	0	単- 130号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 447m2	式	1		2,308			WB010440
			1		2,308	0	0	単- 131号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 312m2	式	1		2,534			WB010440
			1		2,534	0	0	単- 132号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 軟岩I 201m2	式	1		1,907			WB010440
			1		1,907	0	0	単- 133号
掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3未満 無し 1030m3	式	1		10,765			WB010480
			1		10,765	0	0	単- 134号
合計					15,978			
					0		-15,978	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

保守管理(ICT)

第 129号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 253m2	式	0		0			WB010440
			1		1,304	1	1,304	単一 135号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 309m2	式	0		0			WB010440
			1		2,509	1	2,509	単一 136号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 264m2	式	0		0			WB010440
			1		2,509	1	2,509	単一 137号
掘削(砂防) (ICT) 保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 16822m3	式	0		0			WB010480
			1		87,957	1	87,957	単一 138号
合 計					0			
					94,279		94,279	
変更積算金額					0			
					86,010		86,010	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

システム初期費(ICT)

第 130号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単- 139号
システム初期費 (ICT)	フルト-サ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単- 140号
合 計					1,045,377			
					0		-1,045,377	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/15 17:35:32

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 132号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2050千円		0		0			WB010610
		式	1		2,050,000	1	2,050,000	単一 142号
合 計					0			
					2,050,000		2,050,000	
変更積算金額					0			
					2,050,000		2,050,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	797.4	797.4	CB220070	
			m 2	1	797.4	797.4		
計						797.4		
単価						797.4	円/m2	
						797.4		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I		1	959.1	959.1	CB220070	
			m 2	1	959.1	959.1		
計						959.1		
単価						959.1	円/m2	
						959.1		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	460	
							1	460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土		1	505.2	505.2	CB220070		
			m 2	1	505.2	505.2			
計						505.2			
単価						505.2	円/m2		
						505.2			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,214	
							1	4,214	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無		1	4,620	4,620	WB810830		
			m 2	1	4,620	4,620	単一 65号		
計						4,620			
単価						4,620			
						4,620	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	人工張芝	ワ付き幅100cm	単位	m2	数量	1	単価	563	
							1	563	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	617.6	617.6	CB220910		
			m 2	1	617.6	617.6			
計						617.6			
単価						617.6	円/m2		
						617.6			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,056	
							1	9,056	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850		
			m 2	1	9,928	9,928	単一 68号		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
計						9,928			
単価						9,928			
						9,928	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07		
							歩掛使用年月	2021.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	14,786		
						1		14,786		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850			
			m 2	1	16,160	16,160	単一 69号			
	【メーカー割石 40 (残存化粧型枠+専用組立部材)】									
	計					16,160				
						16,160				
	単価					16,160	円/m2			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,307	
						1		18,307	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	20,070	20,070	WB330440		
			m 3	1	20,070	20,070	単一 70号		
	計					20,070			
						20,070			
	単価					20,070	円/m3		
						20,070			

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,056	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850		
			m 2	1	9,928	9,928	単一 68号		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
計						9,928			
						9,928			
単価						9,928	円/m2		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	14,786	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850		
			m 2	1	16,160	16,160	単一 69号		
【マーク割石40(残存化粧型枠+専用組立部材)】									
計						16,160			
						16,160			
単価						16,160	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	基礎コンクリート	18-5-40(高炉) t=25cm w=100cm	単位	m	数量	10	単価	8,625	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)		5	8,876	44,380	WB330330		
			m ²	5	8,876	44,380	単一 71号		
	一般部コンクリート打設	10m ³ /日以上50m ³ /日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無		2.5	20,070	50,175	WB330440		
		標準(1.0)	m ³	2.5	20,070	50,175	単一 70号		
	計					94,555			
	単価					9,456			
						9,456	円/m		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート (水通しコンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m ³	数量	1	単価	17,286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	一般部コンクリート打設	50m ³ /日以上140m ³ /日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無		1	18,950	18,950	WB330440		
		標準(1.0)	m ³	1	18,950	18,950	単一 93号		
	計					18,950			
	単価					18,950			
						18,950	円/m ³		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート (天端コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m3	1	18,950	18,950	WB330440	
	計					18,950		
	単価					18,950		
						18,950	円/m3	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	現場打基礎	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2	66,400	132,800	CB226170	
	計					0		
	単価					13,280	円/m	
	変更積算単価					12,120	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0	CB226120		
			m3	1	8,012	8,012			
計						0			
単価						8,012	円/m3		
変更積算単価						7,310	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180		
			m3	1.2	51,550	61,860			
計						0			
単価						61,860			
変更積算単価						6,186	円/m		
						5,644	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=300mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		0	0	0	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付)打設							
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	0.3	29,100	8,730			
計						0			
						8,730			
単価						0			
						8,730	円/m2		
変更積算単価						7,965	円/m2		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,307	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無							
		標準(1.0)	m3	1	20,070	20,070	単一 70号		
計						20,070			
						20,070			
単価						20,070			
						20,070	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,056	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850		
			m 2	1	9,928	9,928	単一 68号		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
計						9,928			
単価						9,928			
						9,928	円/m2		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	14,786	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850		
			m 2	1	16,160	16,160	単一 69号		
【マーク割石40(残存化粧型枠+専用組立部材)】									
計						16,160			
単価						16,160			
						16,160	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	1	単価	4,319	
							1	4,319	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板設置		CF 300×7		1	4,735	4,735	WB330390		
			m	1	4,735	4,735	単一 94号		
計						4,735			
単価						4,735			
						4,735	円/m		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,307	
							1	18,307	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	20,070	20,070	WB330440		
			m 3	1	20,070	20,070	単一 70号		
計						20,070			
単価						20,070			
						20,070	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,056	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850		
			m 2	1	9,928	9,928	単一 68号		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
計						9,928			
単価						9,928			
						9,928	円/m2		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	14,786	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850		
			m 2	1	16,160	16,160	単一 69号		
【マーク割石40(残存化粧型枠+専用組立部材)】									
計						16,160			
単価						16,160			
						16,160	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	1	単価	4,319	
							1	4,319	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板設置		CF 300×7		1	4,735	4,735	WB330390		
			m	1	4,735	4,735	単一 94号		
計						4,735			
単価						4,735			
						4,735	円/m		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,307	
							1	18,307	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	単一 70号		
計						20,070			
単価						20,070			
						20,070	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	残存型枠	水抜パイプ (VP50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	9,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 27.9m/100m2 標準		1	10,010	10,010	WB330850	
			m2	1	10,010	10,010	単- 97号	
	【ピアスタンプ(残存型枠+専用組立部材)】							
	計					10,010		
	単価					10,010		
						10,010	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	残存型枠	水抜パイプ (VP50)材料費含む	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 35m/100m2 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	10,030	10,030	単一 98号	
	【ピアスタイク(残存型枠+専用組立部材)】							
	計					0		
	単価					10,030	円/m2	
	変更積算単価					9,150	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	残存型枠 (内部型枠)		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	9,928	9,928	単- 99号	
【ピアスタップ(残存型枠+専用組立部材)】								
	計					0		
	単価					9,928	円/m2	
	変更積算単価					9,057	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	残存化粧型枠	水抜パイプ (VP50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	14,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 27.9m/100m2 標準		1	16,250	16,250	WB330850	
			m2	1	16,250	16,250	単一 100号	
	【メーカー割石 40 (残存化粧型枠+専用組立部材)】							
	計					16,250		
	単価					16,250		
						16,250	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	残存化粧型枠	水抜パイプ (VP50)材料費含む	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 35m/100m2 標準		0	0	0	WB330850	
			m2	1	16,270	16,270	単-101号	
	【メーク割石40(残存化粧型枠+専用組立部材)】							
	計					0		
	単価					16,270	円/m2	
	変更積算単価					14,890	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,739	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710		
			m 2	1	1,907	1,907			
	計					1,907			
	単価					1,907			
						1,907	円/m2		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 300×300	単位	箇所	数量	10	単価	74	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸出し防止材設置	点在		10	33.45	334.5	WYB00001		
			箇所	10	33.45	334.5	単-102号		
	吸出し防止材(材料費)	合繊不織布 t = 10mm		0.9	420	378	WYB00002		
			m 2	0.9	420	378	単-103号		
	計					712.5			
	単価					71.25			
						71.25	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,307	
							1	18,307	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	単一 70号		
計						20,070			
単価						20,070			
						20,070	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	残存型枠	水抜パイプ(VP50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	9,121	
							1	9,121	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 有り 22.76m/100m2 標準		1	10,000	10,000	WB330850		
			m 2	1	10,000	10,000	単一 104号		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
計						10,000			
単価						10,000			
						10,000	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	残存型枠	水抜パイプ (VP50)材料費含む	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 35m/100m2 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	10,030	10,030	単一 98号	
	【ピアスタイク(残存型枠+専用組立部材)】							
	計					0		
	単価					10,030		
	変更積算単価					0		
						10,030	円/m2	
						9,149	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	残存型枠 (内部型枠)		単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850	
			m 2	1	9,928	9,928	単- 99号	
【ピアスタンプ(残存型枠+専用組立部材)】								
	計					0		
	単価					9,928	円/m2	
	変更積算単価					9,056	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	残存化粧型枠	水抜パイプ (VP50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	14,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 22.76m/100m2 標準		1	16,230	16,230	WB330850	
			m2	1	16,230	16,230	単一 105号	
	【メーク割石40(残存化粧型枠+専用組立部材)】							
	計					16,230		
	単価					16,230		
						16,230	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	残存化粧型枠	水抜パイプ (VP50)材料費含む	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 35m/100m2 標準		0	0	0	WB330850	
			m2	1	16,270	16,270	単-101号	
	【メーク割石40(残存化粧型枠+専用組立部材)】							
	計					0		
	単価					16,270	円/m2	
	変更積算単価					14,890	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,739	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710		
			m 2	1	1,907	1,907			
	計					1,907			
	単価					1,907			
						1,907	円/m2		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 300×300	単位	箇所	数量	10	単価	71	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸出し防止材設置	点在		10	33.45	334.5	WYB00006		
			箇所	10	33.45	334.5	単-102号		
	吸出し防止材(材料費)	合繊不織布 t = 10mm		0.9	420	378	WYB00011		
			m 2	0.9	420	378	単-103号		
	計					712.5			
	単価					71.25			
						71.25	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,286	
							1	17,286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		1	18,950	18,950	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	18,950	18,950	単一 93号		
計						18,950			
単価						18,950			
						18,950	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,739	
							1	1,739	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710		
			m 2	1	1,907	1,907			
計						1,907			
単価						1,907			
						1,907	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,286	
							1	17,286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		1	18,950	18,950	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	18,950	18,950	単一 93号		
計						18,950			
単価						18,950			
						18,950	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,739	
							1	1,739	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710		
			m 2	1	1,907	1,907			
計						1,907			
単価						1,907			
						1,907	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		0	0	0	WB330440		
		18-8-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	18,950	18,950	単- 108号		
計						0			
単価						18,950	円/m3		
変更積算単価						17,290	円/m3		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710		
			m 2	1	1,907	1,907			
計						0			
単価						1,907	円/m2		
変更積算単価						1,740	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	現場塗装	素地調整 ケン・清掃	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗装		素地調整 ケレン・清掃		0	0	0	WYB00010	
			m 2	1	1,619	1,619	単- 110号	
計						0		
						1,619		
単価						0		
						1,619	円/m2	
変更積算単価								
						1,478	円/m2	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	現場塗装	錆止め塗装(3回塗り)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場塗装		錆止め塗装 (3回塗り)		0	0	0	WYB00039	
			m 2	1	5,018	5,018	単- 111号	
計						0		
						5,018		
単価						0		
						5,018	円/m2	
変更積算単価								
						4,579	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	現場塗装	中塗	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場塗装		中塗		0	0	0	WYB00045		
			m 2	1	2,309	2,309	単- 112号		
	計					0			
	単価					2,309	円/m2		
変更積算単価						2,107	円/m2		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	現場塗装	上塗	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場塗装		上塗		0	0	0	WYB00048		
			m 2	1	2,309	2,309	単- 113号		
	計					0			
	単価					2,309	円/m2		
変更積算単価						2,107	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	コンクリート (充填)	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0	0	0	CB240010		
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
		一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	21,690	21,690			
計						0			
						21,690			
単価						0			
						21,690	円/m3		
変更積算単価									
						19,790	円/m3		

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	コンクリート (底版)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		0	0	0	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無							
		標準(1.0)	m3	1	18,950	18,950	単-114号		
計						0			
						18,950			
単価						0			
						18,950	円/m3		
変更積算単価									
						17,290	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010		
計				1	162,200	162,200	単- 116号		
単価						0			
変更積算単価						162,200	円/t		
							148,000	円/t	

							単価使用年月	2021.12	
							歩掛使用年月	2021.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010		
計				1	164,200	164,200	単- 117号		
単価						0			
変更積算単価						164,200	円/t		
							149,900	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		1	18,950	18,950	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m3	1	18,950	18,950	単一 93号		
計						18,950			
単価						18,950			
						18,950	円/m3		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	コンクリート	内空幅 5.5m 内空高さ 2.75m 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	17,879	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート(場所打函渠)		24-8-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	19,600	19,600	CB225510		
			m3	1	19,600	19,600			
計						19,600			
単価						19,600			
						19,600	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	145,130	
							1	145,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	159,100	159,100	WB810010		
			t	1	159,100	159,100	単- 118号		
計						159,100			
単価						159,100			
						159,100	円/t		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	143,214	
							1	143,214	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	157,000	157,000	WB810010		
			t	1	157,000	157,000	単- 119号		
計						157,000			
単価						157,000			
						157,000	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	根固めブロック撤去	2t型	単位	個	数量	1	単価	1,637	
							1	1,637	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック撤去		撤去・積込み 無し		1	1,795	1,795	CB310210		
		ラフテレックレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,795	1,795			
計						1,795			
単価						1,795			
						1,795	円/個		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	根固めブロック撤去	4t型	単位	個	数量	1	単価	1,637	
							1	1,637	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック撤去		撤去・積込み 無し		1	1,795	1,795	CB310210		
		ラフテレックレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,795	1,795			
計						1,795			
単価						1,795			
						1,795	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,651
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下		1	1,373	1,373			CB310040
		個	1	1,373	1,373			
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレックレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,534	1,534			CB310190
		個	1	1,534	1,534			
計					2,907			
					2,907			
単価					2,907			円/個

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 9.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 9.5km以下		0	0	0		CB310040
			個	1	2,022	2,022		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレックレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		0	0	0		CB310190
			個	1	1,534	1,534		
	計					0		
						3,556		
	単価					0		
						3,556		円/個
	変更積算単価							
						3,243		円/個

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下		1	1,522	1,522		CB310040
			個	1	1,522	1,522		
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,534	1,534		CB310190
			個	1	1,534	1,534		
	計					3,056		
						3,056		
	単価					3,056	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚3 c m	m 2	1	4,620	4,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,620		
	単価					4,620	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	岩盤清掃		単位	m ²	数量	10	単価	1,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	25,095	2,509		
普通作業員			人	0.5	20,475	10,237		
諸雑費（率+まるめ） 33%			式	1		4,204		
計						16,950		
単価						1,695	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	岩盤清掃		単位	m ²	数量	10	単価	1,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	25,095	2,509		
普通作業員			人	0.5	20,475	10,237		
諸雑費（率+まるめ） 33%			式	1		4,204		
計						16,950		
単価						1,695	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,928
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190			
型わく工		人	4.8	24,360	116,928			
普通作業員		人	3.3	20,475	67,567			
溶接工		人	2.3	26,250	60,375			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720			
残存型枠（組立部材含む）	プロテックピアスワンダー（ピアスタイプ）厚40×幅600×長1200(mm)	m ²	106	5,470	579,820			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		47,200			
計					992,800			
単価					9,928	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠 (組立部材含む)	プロテックマーク(割石40)厚70×幅600×長1200(mm)	m ²	106	11,100	1,176,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,351		
	計					1,616,000		
	単価					16,160	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	20,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171		
	特殊作業員		人	4.6	23,100	106,260		
	普通作業員		人	5.4	20,475	110,565		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		41,484		
	計					2,007,000		
	単価					20,070	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	8,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	25,095	97,870		
	型わく工		人	14.9	24,360	362,964		
	特殊作業員		人	0.85	23,100	19,635		
	普通作業員		人	8.5	20,475	174,037		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		137,414		
	計					887,600		
	単価					8,876	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック石積模様	単位	m ²	数量	10	単価	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.11	25,095	2,760		
			人	0.11	25,095	2,760		
	ブロック工			0.44	25,935	11,411		
			人	0.44	25,935	11,411		
	特殊作業員			0.22	23,100	5,082		
			人	0.22	23,100	5,082		
	普通作業員			0.22	20,475	4,504		
			人	0.22	20,475	4,504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.22	41,600	9,152		
			日	0.22	41,600	9,152		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		231		
	1%		式	1		231		
	計					33,140		
						33,140		
	単価					3,314		
						3,314	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック滑面	単位	m ²	数量	10	単価	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.11	25,095	2,760		
			人	0.11	25,095	2,760		
	ブロック工			0.44	25,935	11,411		
			人	0.44	25,935	11,411		
	特殊作業員			0.22	23,100	5,082		
			人	0.22	23,100	5,082		
	普通作業員			0.22	20,475	4,504		
			人	0.22	20,475	4,504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.22	41,600	9,152		
			日	0.22	41,600	9,152		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		231		
	1%		式	1		231		
	計					33,140		
						33,140		
	単価					3,314		
						3,314	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 石積模様	単位	m ²	数量	1	単価	22,400	
						1		22,400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	S Bウォール	コンクリートブロック・2分勾配用(石積模様)		1	22,400	22,400			
			m ²	1	22,400	22,400			
	計					22,400			
	単価					22,400			
						22,400	円/m ²		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 滑面	単位	m ²	数量	1	単価	20,800	
						1		20,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	S Bウォール	コンクリートブロック・2分勾配用(滑面)		1	20,800	20,800			
			m ²	1	20,800	20,800			
	計					20,800			
	単価					20,800			
						20,800	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 加工エキストラ	単位	m	数量	1	単価	17,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
S Bウォール		コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ			1	17,400	17,400	
			m		1	17,400	17,400	
	計						17,400	
	単価						17,400	
							17,400	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック石積模様	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.11	25,095	2,760		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0.44	25,935	11,411		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.22	23,100	5,082		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.22	20,475	4,504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.22	41,600	9,152		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0		
			式	1		231		
	計					0		
						33,140		
	単価					0		
						3,314	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック滑面	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.11	25,095	2,760		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0.44	25,935	11,411		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.22	23,100	5,082		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.22	20,475	4,504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.22	41,600	9,152		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0		
			式	1		231		
	計					0		
						33,140		
	単価					0		
						3,314	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 石積模様	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		22,400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	SBウォール	コンクリートブロック・2分勾配用(石積模様)		0	0	0			
			m ²	1	22,400	22,400			
	計					0			
						22,400			
	単価					0			
						22,400	円/m ²		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 滑面	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		20,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	SBウォール	コンクリートブロック・2分勾配用(滑面)		0	0	0			
			m ²	1	20,800	20,800			
	計					0			
						20,800			
	単価					0			
						20,800	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 加工エキストラ	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S Bウォール		コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		0	0	0		
			m	1	17,400	17,400		
	計					0		
	単価					17,400		
						0		
						17,400	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	上流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック石積模様	単位	m ²	数量	10	単価	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.11	25,095	2,760		
			人	0.11	25,095	2,760		
	ブロック工			0.44	25,935	11,411		
			人	0.44	25,935	11,411		
	特殊作業員			0.22	23,100	5,082		
			人	0.22	23,100	5,082		
	普通作業員			0.22	20,475	4,504		
			人	0.22	20,475	4,504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.22	41,600	9,152		
			日	0.22	41,600	9,152		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		231		
	1%		式	1		231		
	計					33,140		
						33,140		
	単価					3,314		
						3,314	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	上流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック滑面	単位	m ²	数量	10	単価	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.11	25,095	2,760		
			人	0.11	25,095	2,760		
	ブロック工			0.44	25,935	11,411		
			人	0.44	25,935	11,411		
	特殊作業員			0.22	23,100	5,082		
			人	0.22	23,100	5,082		
	普通作業員			0.22	20,475	4,504		
			人	0.22	20,475	4,504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.22	41,600	9,152		
			日	0.22	41,600	9,152		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		231		
	1%		式	1		231		
	計					33,140		
						33,140		
	単価					3,314		
						3,314	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 石積模様	単位	m ²	数量	1	単価	22,400
						1		22,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	SBウォール	コンクリートブロック・2分勾配用(石積模様)		1	22,400	22,400		
			m ²	1	22,400	22,400		
	計					22,400		
	単価					22,400	円/m ²	
						22,400		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 滑面	単位	m ²	数量	1	単価	20,800
						1		20,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	SBウォール	コンクリートブロック・2分勾配用(滑面)		1	20,800	20,800		
			m ²	1	20,800	20,800		
	計					20,800		
	単価					20,800	円/m ²	
						20,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 加工エキストラ	単位	m	数量	1	単価	17,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
S B ウォール		コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		1	17,400	17,400		
			m	1	17,400	17,400		
	計					17,400		
	単価					17,400		
						17,400	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	上流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック石積模様	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.11	25,095	2,760		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0.44	25,935	11,411		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.22	23,100	5,082		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.22	20,475	4,504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.22	41,600	9,152		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0		
			式	1		231		
	計					0		
						33,140		
	単価					0		
						3,314	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	上流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック滑面	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.11	25,095	2,760		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0.44	25,935	11,411		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.22	23,100	5,082		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.22	20,475	4,504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.22	41,600	9,152		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0		
			式	1		231		
	計					0		
						33,140		
	単価					0		
						3,314	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 石積模様	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SBウォール		コンクリートブロック・2分勾配用（石積模様）		0	0	0			
			m ²	1	22,400	22,400			
計						0			
						22,400			
単価						0			
						22,400	円/m ²		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用 滑面	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SBウォール		コンクリートブロック・2分勾配用（滑面）		0	0	0			
			m ²	1	20,800	20,800			
計						0			
						20,800			
単価						0			
						20,800	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 加工エキストラ	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	S Bウォール	コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		0	0	0		
			m	1	17,400	17,400		
	計					0		
	単価					17,400		
						0		
						17,400	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	8,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	25,095	97,870		
	型わく工		人	14.9	24,360	362,964		
	特殊作業員		人	0.85	23,100	19,635		
	普通作業員		人	8.5	20,475	174,037		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		137,414		
	計					887,600		
	単価					8,876	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	18,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.3	25,095	32,623		
	特殊作業員		人	3	23,100	69,300		
	普通作業員		人	3.5	20,475	71,662		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.1	41,600	45,760		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		42,855		
	計					1,895,000		
	単価					18,950	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	止水板設置	CF 300×7	単位	m	数量	10	単価	4,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	25,095	7,528		
	普通作業員		人	0.8	20,475	16,380		
	塩ビ止水板	CF 300×7	m	10.7	2,190	23,433		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					47,350		
	単価					4,735	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,095	35,133		
	とび工		人	6.3	24,990	157,437		
	普通作業員		人	1.2	20,475	24,570		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		93,620		
	計					369,000		
	単価					3,690	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,095	35,133		
	とび工		人	6.3	24,990	157,437		
	普通作業員		人	1.2	20,475	24,570		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		93,620		
	計					369,000		
	単価					3,690	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 27.9m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠 (組立部材含む)	プロテックピアスタナ [®] - [®] (ピアスタイブ) 厚40×幅600×長1200(mm)	m ²	106	5,470	579,820		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP 50	m	27.9	318	8,872		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		46,528		
	計					1,001,000		
	単価					10,010	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 35m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠（組立部材含む）	プロテックピアスタグ [®] -（ピアスタイブ）厚40×幅600×長1200(mm)	m ²	106	5,470	579,820		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP 50	m	35	318	11,130		
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		46,270		
	計					1,003,000		
	単価					10,030	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠（組立部材含む）	プロテックピアスワンダー(ピアスタイプ)厚40×幅600×長1200(mm)	m ²	106	5,470	579,820		
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		47,200		
	計					992,800		
	単価					9,928	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 27.9m/100m ² 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699			
型わく工		人	4.8	24,360	116,928			
普通作業員		人	3.7	20,475	75,757			
溶接工		人	2.5	26,250	65,625			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040			
残存化粧型枠 (組立部材含む)	プロテックマーク(割石40)厚70×幅600×長1200(mm)	m ²	106	11,100	1,176,600			
硬質塩化ビニル管	一般管 VP 50	m	27.9	318	8,872			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,479			
計					1,625,000			
単価					16,250	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 35m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699			
型わく工		人	4.8	24,360	116,928			
普通作業員		人	3.7	20,475	75,757			
溶接工		人	2.5	26,250	65,625			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040			
残存化粧型枠 (組立部材含む)	プロテックマーク(割石40)厚70×幅600×長1200(mm)	m ²	106	11,100	1,176,600			
硬質塩化ビニル管	一般管 VP 50	m	35	318	11,130			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,221			
計					1,627,000			
単価					16,270		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	吸出し防止材設置	点在	単位	箇所	数量	100	単価	33.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.025	25,095	627		
			人	0.025	25,095	627		
	普通作業員			0.125	20,475	2,559		
			人	0.125	20,475	2,559		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		159		
			式	1		159		
	計					3,345		
						3,345		
	単価					33.45		
						33.45	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t = 1 0 m m	単位	m 2	数量	1	単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材	合繊不織布 t = 1 0 m m		1	420	420		
			m 2	1	420	420		
	計					420		
	単価					420		
						420	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 22.76m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠 (組立部材含む)	プロテックピアスタグ [®] - [®] (ピアスタイブ) 厚40×幅600×長1200(mm)	m ²	106	5,470	579,820		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP 50	m	22.76	318	7,237		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,163		
	計					1,000,000		
	単価					10,000	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 22.76m/100m ² 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699			
型わく工		人	4.8	24,360	116,928			
普通作業員		人	3.7	20,475	75,757			
溶接工		人	2.5	26,250	65,625			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040			
残存化粧型枠 (組立部材含む)	プロテックマーク(割石40)厚70×幅600×長1200(mm)	m ²	106	11,100	1,176,600			
硬質塩化ビニル管	一般管 VP 50	m	22.76	318	7,237			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,114			
計					1,623,000			
単価					16,230	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	流木止め設置	シャッター堰堤 コベロッド アンカー設置含む	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	4.5	25,095	112,927		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	4.5	23,100	103,950		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4.5	20,475	92,137		
	とび工			0	0	0		
			人	9	24,990	224,910		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	4.5	41,600	187,200		
	諸雑費（率+まるめ） 6%			0		0		
			式	1		31,976		
	計					0		
						753,100		
	単価					0		
						75,310	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,095	35,133		
	とび工		人	6.3	24,990	157,437		
	普通作業員		人	1.2	20,475	24,570		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		93,620		
	計					369,000		
	単価					3,690	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	18,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.3	25,095	32,623		
	特殊作業員		人	3	23,100	69,300		
	普通作業員		人	3.5	20,475	71,662		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.1	41,600	45,760		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		42,855		
	計					1,895,000		
	単価					18,950	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	流木止め設置	SSSスリット	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	6	25,095	150,570		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0	0	0		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		日	6	38,000	228,000		
			式	1		62,530		
	計					0		
	単価					1,342,000		
						0		
						134,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	現場塗装	素地調整 ケレン・清掃	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗装工			0	0	0		
			人	6	24,990	149,940		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0		
			式	1		11,960		
	計					0		
	単価					161,900		
						0		
						1,619	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	現場塗装	錆止め塗装（3回塗り）	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工				0	0	0		
			人	18	24,990	449,820		
下塗さび止め塗料		鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674		0	0	0		
			kg	50.4	497	25,048		
諸雑費（率+まるめ） 6%				0		0		
			式	1		26,932		
計						0		
						501,800		
単価						0		
						5,018	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	現場塗装	中塗	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工				0	0	0		
			人	8	24,990	199,920		
合成樹脂調合ペイント		K5516 2種 中塗り用 淡彩		0	0	0		
			kg	14.4	492	7,084		
諸雑費（率+まるめ） 12%				0		0		
			式	1		23,896		
計						0		
						230,900		
単価						0		
						2,309	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	現場塗装	上塗	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工				0	0	0		
			人	8	24,990	199,920		
合成樹脂調合ペイント		K5516 2種 上塗り用 淡彩		0	0	0		
			kg	13.2	535	7,062		
諸雑費（率+まるめ） 12%				0		0		
			式	1		23,918		
計						0		
						230,900		
単価						0		
						2,309	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	18,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.3	25,095	32,623		
	特殊作業員		人	3	23,100	69,300		
	普通作業員		人	3.5	20,475	71,662		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.1	41,600	45,760		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		42,855		
	計					1,895,000		
	単価					18,950	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	8,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	25,095	97,870		
	型わく工		人	14.9	24,360	362,964		
	特殊作業員		人	0.85	23,100	19,635		
	普通作業員		人	8.5	20,475	174,037		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		137,414		
	計					887,600		
	単価					8,876	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	96,000	98,880			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250			
諸雑費(まるめ)		式	1		70			
計					162,200			
単価					162,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	98,000	100,940			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					164,200			
単価					164,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	159,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	93,000	95,790			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		60			
計					159,100			
単価					159,100	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	157,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	91,000	93,730			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250			
諸雑費(まるめ)		式	1		20			
計					157,000			
単価					157,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	3,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.6	25,095	65,247			
型わく工		人	4.7	24,360	114,492			
とび工		人	2.2	24,990	54,978			
普通作業員		人	5.1	20,475	104,422			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		50,861			
計					390,000			
単価					3,900		円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731			
特殊作業員		人	0.069	23,100	1,593			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,890	3,166	WK250500	単- 145号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,490			
単価					649		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	粒径処理		単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³		0	0	0	WYB00042	
			日	1	65,240	65,240	単-146号	
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0		
			式	1		5,210		
	計					0		
						70,450		
	単価					0		
						704.5	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	4,649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.161	25,095	4,040			
特殊作業員		人	0.161	23,100	3,719			
普通作業員		人	0.161	20,475	3,296			
大型土のう袋材	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作	日	0.161	52,590	8,466		WK250500	単-147号
諸雑費(率+まるめ) 7%		式	1		769			
計					46,490			
単価					4,649		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	4,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.161	25,095	4,040		
	特殊作業員		人	0.161	23,100	3,719		
	普通作業員		人	0.161	20,475	3,296		
	大型土のう袋材	耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作	日	0.161	52,590	8,466	WK250500	単-148号
	諸雑費(率+まるめ) 7%		式	1		769		
	計					46,490		
	単価					4,649	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,362
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	25,095	2,911			
特殊作業員		人	0.116	23,100	2,679			
普通作業員		人	0.116	20,475	2,375			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	48,750	5,655	WK250500	単-149号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					13,620			
単価					1,362		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	649
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731			
特殊作業員		人	0.069	23,100	1,593			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,890	3,166	WK250500	単- 150号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,490			
単価					649		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1	7,523	7,523		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,523		
	単価					7,523	円/m ³	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻（無筋）（株）協和工業	m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点 検	10,000m3未満 無し 1m3	単位	式	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0	25,095	0		
計						0		
単価						0	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 447m2	単位	式	数量		1	単価	2,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.092	25,095	2,308			
計						2,308			
単価						2,308	円/式		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 312m2	単位	式	数量		1	単価	2,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.101	25,095	2,534			
計						2,534			
単価						2,534	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 201m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.076	25,095	1,907		
	計					1,907		
	単価					1,907	円/式	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3未満 無し 1030m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.429	25,095	10,765		
	計					10,765		
	単価					10,765	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 253m2	単位	式	数量		1	単価	1,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.052	25,095	1,304			
計						1,304			
単価						1,304	円/式		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 309m2	単位	式	数量		1	単価	2,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	25,095	2,509			
計						2,509			
単価						2,509	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 264m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	25,095	2,509		
	計					2,509		
	単価					2,509	円/式	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 16822m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.505	25,095	87,957		
	計					87,957		
	単価					87,957	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量		1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000			
計						598,000			
単価						598,000	円/式		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000			
計						548,000			
単価						548,000	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2050千円	単位	式	数量		単価	
						1		2,050,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		2,050,000		
	計					2,050,000		
	単価					2,050,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	平板載荷試験	50KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験		50KN以内		1	165,000	165,000			
			箇所	1	165,000	165,000			
	計					165,000			
	単価					165,000			
						165,000	円/箇所		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	平板載荷試験	100KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	185,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験		100KN以内		1	185,000	185,000			
			箇所	1	185,000	185,000			
	計					185,000			
	単価					185,000			
						185,000	円/箇所		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	74	122	9,028			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					45,890			
単価					45,890	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1.2号		0	0	0			
		L	101	122	12,322			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0			
		供用日	1.66	18,400	30,544			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		9			
計					0			
					65,240			
単価					0			
					65,240	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	52,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	112	122	13,664			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.44	11,500	16,560			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					52,590			
単価					52,590	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	52,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,365	22,365		
軽油	1. 2号		L	112	122	13,664		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ^{3 <td></td> <td>日</td> <td>1.44</td> <td>11,500</td> <td>16,560</td> <td></td> <td></td>}		日	1.44	11,500	16,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						52,590		
単価						52,590	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,365	22,365		
軽油		1. 2号	L	88	122	10,736		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	11,500	15,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						48,750		
単価						48,750	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	74	122	9,028			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					45,890			
単価					45,890	円/日		