この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	本村地区外砂防堰堤工事
工事地名	福岡県朝倉市杷木松末地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年10月		１２）	設 計 年 月	令和 3年 7月
２）	事務所名	筑後川河川事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2189200022		１４）	単価適用年月	2021年10月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官		１５）	歩掛適用年月	2021年10月
５）	変更回数	1回		１６）	前請負工事費	
６）	主 工 種	砂防・地すべり等工事		１７）	前請負代金額	396,000,000
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	527日間　自	令和 3年10月21日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至	令和 5年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 1回変更）　至	令和 5年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	福岡県		２２）	処 分 費 等	2,677,768
１０）	地　　区	杷木		２３）	公 告 日	令和 3年 8月 6日
１１）	河川・路線	筑後川水系　筑後川				

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：
砂防事業費	特定緊急砂防事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤								
赤谷13			1		18,659,955			
		式	1		18,719,251	1	59,296	
砂防土工								
			1		268,026			
		式	1		268,026	0	0	
掘削工								
			1		23,274			
		式	1		23,274	0	0	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-1号
			90		23,274			
		m3	90		23,274	0	0	
掘削工(ICT)								
			1		39,570			
		式	1		39,570	0	0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-2号
			90		39,570			
		m3	90		39,570	0	0	
盛土工								
			1		57,227			
		式	1		57,227	0	0	
盛土(流用土)								内-3号
			10		57,227			
		m3	10		57,227	0	0	
盛土工(ICT)								
			1		66,129			
		式	1		66,129	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)								内-4号
			290		66,129			
		m3	290		66,129	0	0	
法面整形工(ICT)								
			1		81,826			
		式	1		81,826	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-1号
			50	764.6	38,230			
		m2	50	764.6	38,230	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-2号
			90	484.4	43,596			
		m2	90	484.4	43,596	0	0	
法面工								
			1		145,798			
		式	1		145,798	0	0	
植生工								
			1		145,798			
		式	1		145,798	0	0	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上							単-3号
			20	4,634	92,680			
		m2	20	4,634	92,680	0	0	
人工張芝	ﾜﾗ芝							単-4号
			90	590.2	53,118			
		m2	90	590.2	53,118	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工								
			1		17,330,963			
		式	1		17,330,963	0	0	
作業土工								
			1		1,207,026			
		式	1		1,207,026	0	0	
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-5号
			580		142,621			
		m3	580		142,621	0	0	
埋戻し	土砂							内-6号
			770		1,001,792			
		m3	770		1,001,792	0	0	
基面整正								内-7号
			160		62,613			
		m2	160		62,613	0	0	
垂直壁工								
			1		10,413,338			
		式	1		10,413,338	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無							単-5号
			391	18,109	7,080,619			
		m3	391	18,109	7,080,619	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠								単-6号
			320	9,487	3,035,840			
		m2	320	9,487	3,035,840	0	0	
型枠								内-8号
			35		296,879			
		m2	35		296,879	0	0	
流木捕捉工								
			1		844,134			
		式	1		844,134	0	0	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型流木捕捉工)								内-9号
			2		823,521			
		基	2		823,521	0	0	
現場塗装								単-7号
(上・中塗り)			6	1,757	10,542			
		m2	6	1,757	10,542	0	0	
足場	安全ﾈｯﾄ不要							内-10号
			3		10,071			
		掛m2	3		10,071	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工								
			1		4,137,663			
		式	1		4,137,663	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							単-8号
	養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額		101	19,179	1,937,079			
	無	m3	101	19,179	1,937,079	0	0	
残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)							単-9号
	材料費含む		110	9,544	1,049,840			
		m2	110	9,544	1,049,840	0	0	
残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)							単-10号
	材料費含む		71	15,500	1,100,500			
		m2	71	15,500	1,100,500	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-11号
			24	1,822	43,728			
		m2	24	1,822	43,728	0	0	
吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊							単-12号
	不織布)		30	217.2	6,516			
		箇所	30	217.2	6,516	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水叩工			1		728,802			
		式	1		728,802	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							単-13号
	養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額		38	19,179	728,802			
	無	m3	38	19,179	728,802	0	0	
処分工			0		0			
		式	1		20,000	1	20,000	
運搬処理工			0		0			
		式	1		20,000	1	20,000	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類収集運搬			0	0	0			単-14号
		t	0.2	20,000	4,000	0.2	4,000	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		0	0	0			単-15号
		t	0.2	80,000	16,000	0.2	16,000	
仮設工			1		915,168			
		式	1		954,464	1	39,296	
仮水路工			1		915,168			
		式	1		915,168	0	0	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ600							内-11号
据付・撤去	(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		65		911,873			
		m	65		911,873	0	0	
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ600							内-12号
	(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		2		3,295			
		回	2		3,295	0	0	
大型土のう工			0		0			
		式	1		39,296	1	39,296	
大型土のう撤去								内-13号
			0		0			
		袋	33		39,296	33	39,296	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤								
赤谷14			1		63,796,058			
		式	1		63,796,058	0	0	
砂防土工								
			1		2,502,835			
		式	1		2,502,835	0	0	
掘削工								
			1		294,899			
		式	1		294,899	0	0	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-14号
			1,200		294,899			
		m3	1,200		294,899	0	0	
掘削工(ICT)								
			1		501,363			
		式	1		501,363	0	0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-15号
			1,200		501,363			
		m3	1,200		501,363	0	0	
盛土工								
			1		52,266			
		式	1		52,266	0	0	
盛土(流用土)								内-16号
			30		52,266			
		m3	30		52,266	0	0	
盛土工(ICT)								
			1		141,577			
		式	1		141,577	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)								内-17号
			620		141,577			
		m3	620		141,577	0	0	
法面整形工(ICT)								
			1		223,538			
		式	1		223,538	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-16号
			210	764.6	160,566			
		m2	210	764.6	160,566	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-17号
			130	484.4	62,972			
		m2	130	484.4	62,972	0	0	
残土処理工								
			1		1,289,192			
		式	1		1,289,192	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-18号
			1,900		210,271			
		m3	1,900		210,271	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-19号
			1,910		1,078,921			
		m3	1,910		1,078,921	0	0	
法面工								
			1		413,659			
		式	1		413,659	0	0	
植生工								
			1		157,564			
		式	1		157,564	0	0	
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上							単-18号
			30	1,873	56,190			
		m2	30	1,873	56,190	0	0	
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2未満							単-19号
			130	779.8	101,374			
		m2	130	779.8	101,374	0	0	
法面吹付工								
			1		256,095			
		式	1		256,095	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm							単-20号
			35	7,317	256,095			
		m2	35	7,317	256,095	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工								
			1		60,270,187			
		式	1		60,270,187	0	0	
作業土工								
			1		2,085,072			
		式	1		2,085,072	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り（掘削（砂防））	土砂							内-20号
			1,800		437,025			
		m3	1,800		437,025	0	0	
埋戻し	土砂							内-21号
			1,400		1,475,469			
		m3	1,400		1,475,469	0	0	
基面整正								内-22号
			440		172,578			
		m2	440		172,578	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工								
			1		29,225,050			
		式	1		29,225,050	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40（高炉B） 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額 無							単-21号
		m3	1,223	18,109	22,147,307	0	0	
残存型枠								単-22号
			550	9,487	5,217,850			
		m2	550	9,487	5,217,850	0	0	
残存化粧型枠								単-23号
			110	15,443	1,698,730			
		m2	110	15,443	1,698,730	0	0	
型枠								内-23号
			19		161,163			
		m2	19		161,163	0	0	
垂直壁工								
			1		3,021,192			
		式	1		3,021,192	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40（高炉B） 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額 無							単-24号
		m3	90	19,179	1,726,110	0	0	
残存型枠								単-25号
			130	9,487	1,233,310			
		m2	130	9,487	1,233,310	0	0	
残存化粧型枠								単-26号
			4	15,443	61,772			
		m2	4	15,443	61,772	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流木捕捉工			1		834,063			
		式	1		834,063	0	0	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型流木捕捉工)			2		823,521			内-24号
		基	2		823,521	0	0	
現場塗装（上・中塗り）			6	1,757	10,542			単-27号
		m2	6	1,757	10,542	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工（第1側壁護岸）			1		11,135,103			
		式	1		11,135,103	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							単-28号
	養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額		288	19,179	5,523,552			
	無	m3	288	19,179	5,523,552	0	0	
残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)							単-29号
	材料費含む		290	9,527	2,762,830			
		m2	290	9,527	2,762,830	0	0	
残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)							単-30号
	材料費含む		180	15,481	2,786,580			
		m2	180	15,481	2,786,580	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-31号
			26	1,822	47,372			
		m2	26	1,822	47,372	0	0	
吸出し防止材（点在）	300×300×t10㎜(合繊不織布)							単-32号
			68	217.2	14,769			
		箇所	68	217.2	14,769	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工（第2側壁護岸）			1		8,428,353			
		式	1		8,428,353	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							単-33号
	養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額		257	19,179	4,929,003			
	無	m3	257	19,179	4,929,003	0	0	
残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)							単-34号
	材料費含む		180	9,541	1,717,380			
		m2	180	9,541	1,717,380	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50) 材料費含む							単-35号
			110	15,500	1,705,000			
		m2	110	15,500	1,705,000	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-36号
			37	1,822	67,414			
		m2	37	1,822	67,414	0	0	
吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)							単-37号
			44	217.2	9,556			
		箇所	44	217.2	9,556	0	0	
水叩工 (第1側壁護岸)								
			1		4,074,525			
		式	1		4,074,525	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無							単-38号
			225	18,109	4,074,525			
		m3	225	18,109	4,074,525	0	0	
水叩工 (第2側壁護岸)								
			1		1,466,829			
		式	1		1,466,829	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無							単-39号
			81	18,109	1,466,829			
		m3	81	18,109	1,466,829	0	0	
仮設工								
			1		609,377			
		式	1		609,377	0	0	
仮水路工								
			1		609,377			
		式	1		609,377	0	0	
暗渠排水管 据付・撤去	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 (ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)							内-25号
			37		607,109			
		m	37		607,109	0	0	
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 (ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)							内-26号
			1		2,268			
		回	1		2,268	0	0	
砂防堰堤 赤谷15								
			1		50,509,197			
		式	1		50,428,145	1	-81,052	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防土工			1		1,170,323			
		式	1		1,089,271	1	-81,052	
掘削工			1		413,247			
		式	1		554,257	1	141,010	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無		710		175,800			内-27号
		m3	710		175,800	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		550		237,447			内-28号
		m3	0		0	-550	-237,447	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-29号
		m3	880		378,457	880	378,457	
掘削工(ICT)			1		298,881			
		式	1		298,881	0	0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無		710		298,881			内-30号
		m3	710		298,881	0	0	
盛土工			1		2,067			
		式	1		2,067	0	0	
盛土(流用土)			3		2,067			内-31号
		m3	3		2,067	0	0	
盛土工(ICT)			1		127,260			
		式	1		127,260	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)			560		127,260			内-32号
		m3	560		127,260	0	0	
法面整形工(ICT)			1		106,806			
		式	1		106,806	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		70	764.6	53,522			単-40号
		m2	70	764.6	53,522	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		110	484.4	53,284			単-41号
		m2	110	484.4	53,284	0	0	
残土処理工			1		222,062			
		式	0		0	-1	-222,062	
整地	残土受入れ地での処理		330		36,218			内-33号
		m3	0		0	-330	-36,218	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		330		185,844			内-34号
		m3	0		0	-330	-185,844	
法面工			1		151,631			
		式	1		151,631	0	0	
植生工			1		85,778			
		式	1		85,778	0	0	
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2未満		110	779.8	85,778			単-42号
		m2	110	779.8	85,778	0	0	
法面吹付工			1		65,853			
		式	1		65,853	0	0	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm		9	7,317	65,853			単-43号
		m2	9	7,317	65,853	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工			1		49,149,456			
		式	1		49,149,456	0	0	
作業土工			1		1,402,705			
		式	1		1,402,705	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-35号
			1,400		346,401			
		m3	1,400		346,401	0	0	
埋戻し	土砂							内-36号
			720		1,029,694			
		m3	720		1,029,694	0	0	
基面整正								内-37号
			70		26,610			
		m2	70		26,610	0	0	
置換え工								
			1		3,165,147			
		式	1		3,165,147	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-38号
			510		219,874			
		m3	510		219,874	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(粒径処理)	80を超え100%以下							内-39号
			615		705,851			
		m3	615		705,851	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(粒径処理土積込・運搬)								内-40号
			513		336,258			
		m3	513		336,258	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(撹拌混合)								内-41号
			462		1,037,540			
		m3	462		1,037,540	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)								内-42号
			513		336,258			
		m3	513		336,258	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)	4.5m以上							内-43号
			462		529,366			
		m3	462		529,366	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工								
			1		23,629,033			
		式	1		23,629,033	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額 無							単-44号
			934	18,109	16,913,806			
		m3	934	18,109	16,913,806	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠								単-45号
			510	9,487	4,838,370			
		m2	510	9,487	4,838,370	0	0	
残存化粧型枠								単-46号
			110	15,443	1,698,730			
		m2	110	15,443	1,698,730	0	0	
型枠								内-44号
			21		178,127			
		m2	21		178,127	0	0	
人工地山工								
			1		1,996,047			
		式	1		1,996,047	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額 無							単-47号
			69	19,179	1,323,351			
		m3	69	19,179	1,323,351	0	0	
残存型枠								単-48号
			39	9,487	369,993			
		m2	39	9,487	369,993	0	0	
残存化粧型枠								単-49号
			15	15,443	231,645			
		m2	15	15,443	231,645	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-50号
			39	1,822	71,058			
		m2	39	1,822	71,058	0	0	
垂直壁工								
			1		1,277,122			
		式	1		1,277,122	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額 無							単-51号
			34	19,179	652,086			
		m3	34	19,179	652,086	0	0	
残存型枠								単-52号
			61	9,487	578,707			
		m2	61	9,487	578,707	0	0	
残存化粧型枠								単-53号
			3	15,443	46,329			
		m2	3	15,443	46,329	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流木捕捉工			1		834,063			
		式	1		834,063	0	0	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型流木捕捉工)			2		823,521			内-45号
		基	2		823,521	0	0	
現場塗装								単-54号
(上・中塗り)			6	1,757	10,542			
		m2	6	1,757	10,542	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工								
(第1側壁護岸)			1		8,690,923			
		式	1		8,690,923	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							単-55号
	養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額		223	19,179	4,276,917			
	無	m3	223	19,179	4,276,917	0	0	
残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)							単-56号
	材料費含む		230	9,527	2,191,210			
		m2	230	9,527	2,191,210	0	0	
残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)							単-57号
	材料費含む		140	15,481	2,167,340			
		m2	140	15,481	2,167,340	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-58号
			24	1,822	43,728			
		m2	24	1,822	43,728	0	0	
吸出し防止材 (点在)	300×300×t10㎜(合繊							単-59号
	不織布)		54	217.2	11,728			
		箇所	54	217.2	11,728	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工								
(第2側壁護岸)			1		2,536,184			
		式	1		2,536,184	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般							単-60号
	養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額		64	19,179	1,227,456			
	無	m3	64	19,179	1,227,456	0	0	
残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)							単-61号
	材料費含む		71	9,513	675,423			
		m2	71	9,513	675,423	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50) 材料費含む							単-62号
			39	15,471	603,369			
		m2	39	15,471	603,369	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-63号
			15	1,822	27,330			
		m2	15	1,822	27,330	0	0	
吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)							単-64号
			12	217.2	2,606			
		箇所	12	217.2	2,606	0	0	
水叩工 (第1側壁護岸)								
			1		4,889,430			
		式	1		4,889,430	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無							単-65号
			270	18,109	4,889,430			
		m3	270	18,109	4,889,430	0	0	
水叩工 (第2側壁護岸)								
			1		728,802			
		式	1		728,802	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無							単-66号
			38	19,179	728,802			
		m3	38	19,179	728,802	0	0	
仮設工								
			1		37,787			
		式	1		37,787	0	0	
仮水路工								
			1		37,787			
		式	1		37,787	0	0	
暗渠排水管 移設・撤去	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 (ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)							内-46号
			43		35,519			
		m	43		35,519	0	0	
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 (ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)							内-47号
			1		2,268			
		回	1		2,268	0	0	
道路改良 (管理用道路)赤谷13								
			1		5,034,636			
		式	1		7,645,400	1	2,610,764	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防土工			1		2,915,032			
		式	1		4,202,296	1	1,287,264	
掘削工			1		480,637			
		式	1		469,065	1	-11,572	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無		1,200		297,623			内-48号
		m3	1,200		297,623	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		430		183,014			内-49号
		m3	0		0	-430	-183,014	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-50号
		m3	400		171,442	400	171,442	
掘削工(ICT)			1		505,994			
		式	1		505,994	0	0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無		1,200		505,994			内-51号
		m3	1,200		505,994	0	0	
路体盛土工			1		78,037			
		式	1		78,037	0	0	
路体(築堤)盛土			20		78,037			内-52号
		m3	20		78,037	0	0	
路体盛土工(ICT)			1		14,316			
		式	1		14,316	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)			60		14,316			内-53号
		m3	60		14,316	0	0	
路床盛土工			1		158,541			
		式	1		158,541	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土								内-54号
			30		158,541			
		m3	30		158,541	0	0	
路床盛土工(ICT)								
			1		12,010			
		式	1		12,010	0	0	
路床盛土(ICT)								内-55号
			40		12,010			
		m3	40		12,010	0	0	
法面整形工(ICT)								
			1		440,428			
		式	1		440,428	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土							単-67号
			500	764.6	382,300			
		m2	500	764.6	382,300	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-68号
			120	484.4	58,128			
		m2	120	484.4	58,128	0	0	
残土処理工								
			1		1,225,069			
		式	1		2,523,905	1	1,298,836	
整地	残土受入れ地での処理							内-56号
			1,800		199,813			
		m3	0		0	-1,800	-199,813	
整地	残土受入れ地での処理							内-57号
			0		0			
		m3	1,300		147,850	1,300	147,850	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-58号
			1,820		1,025,256			
		m3	0		0	-1,820	-1,025,256	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-59号
			0		0			
		m3	1,340		758,633	1,340	758,633	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-60号
			0		0			
		m3	500		1,617,422	500	1,617,422	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			1		1,030,076			
		式	1		1,933,576	1	903,500	
植生工			1		1,030,076			
		式	1		1,933,576	1	903,500	
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上		500	1,873	936,500			単-69号
		m2	0	1,873	0	-500	-936,500	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上		0	0	0			単-70号
		m2	500	3,680	1,840,000	500	1,840,000	
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2未満		120	779.8	93,576			単-71号
		m2	120	779.8	93,576	0	0	
付帯道路工			1		1,089,528			
		式	1		1,089,528	0	0	
舗装準備工			1		17,542			
		式	1		17,542	0	0	
不陸整正	補足材無し		169	103.8	17,542			単-72号
		m2	169	103.8	17,542	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工			1		868,946			
		式	1		868,946	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ		189	692.6	130,901			単-73号
		m2	189	692.6	130,901	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) t=150mm		189	3,905	738,045			単-74号
		m2	189	3,905	738,045	0	0	
路側防護柵工			1		203,040			
		式	1		203,040	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無							単-75号
			32	6,345	203,040			
		m	32	6,345	203,040	0	0	
処分工								
			0		0			
		式	1		420,000	1	420,000	
残土処理工								
			0		0			
		式	1		420,000	1	420,000	
残土等処分								内-61号
			0		0			
		m3	500		420,000	500	420,000	
道路改良 (付替道路)赤谷15								
			1		42,917,584			
		式	1		35,583,694	1	-7,333,890	
砂防土工								
			1		3,908,574			
		式	1		8,805,379	1	4,896,805	
掘削工								
			1		202,046			
		式	1		225,073	1	23,027	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-62号
			820		202,046			
		m3	0		0	-820	-202,046	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-63号
			0		0			
		m3	910		225,073	910	225,073	
掘削工(ICT)								
			1		343,503			
		式	1		382,651	1	39,148	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-64号
			820		343,503			
		m3	0		0	-820	-343,503	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-65号
			0		0			
		m3	910		382,651	910	382,651	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土工								
			1		1,382,675			
		式	1		3,447,073	1	2,064,398	
路体(築堤)盛土								内-66号
			560		1,382,675			
		m3	0		0	-560	-1,382,675	
路体(築堤)盛土								内-67号
			0		0			
		m3	950		3,447,073	950	3,447,073	
路体盛土工(ICT)								
			1		174,074			
		式	1		800,984	1	626,910	
路体(築堤)盛土(ICT)								内-68号
			770		174,074			
		m3	0		0	-770	-174,074	
路体(築堤)盛土(ICT)								内-69号
			0		0			
		m3	1,700		385,418	1,700	385,418	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂							内-70号
			0		0			
		m3	630		143,833	630	143,833	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-71号
			0		0			
		m3	630		271,733	630	271,733	
路床盛土工								
			1		328,458			
		式	1		211,969	1	-116,489	
路床盛土								内-72号
			210		328,458			
		m3	0		0	-210	-328,458	
路床盛土								内-73号
			0		0			
		m3	70		211,969	70	211,969	
路床盛土工(ICT)								
			1		165,562			
		式	1		943,004	1	777,442	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土(ICT)								内-74号
			510		165,562			
		m3	0		0	-510	-165,562	
路床盛土(ICT)								内-75号
			0		0			
		m3	910		296,712	910	296,712	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準　土砂							内-76号
			0		0			
		m3	990		223,691	990	223,691	
土砂等運搬(砂防)	標準　土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-77号
			0		0			
		m3	990		422,601	990	422,601	
法面整形工(ICT)								
			1		1,312,256			
		式	1		1,500,696	1	188,440	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-76号
			880	764.6	672,848			
		m2	740	764.6	565,804	-140	-107,044	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-77号
			1,320	484.4	639,408			
		m2	1,930	484.4	934,892	610	295,484	
残土処理工								
			0		0			
		式	1		1,293,929	1	1,293,929	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-78号
			0		0			
		m3	400		1,293,929	400	1,293,929	
法面工								
			1		6,560,280			
		式	1		7,296,650	1	736,370	
植生工								
			1		6,466,480			
		式	1		6,885,330	1	418,850	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上							単-78号
			870	4,634	4,031,580			
		m2	730	4,634	3,382,820	-140	-648,760	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上							単-79号
			1,300	1,873	2,434,900			
		m2	1,870	1,873	3,502,510	570	1,067,610	
かご工								
			1		93,800			
		式	1		411,320	1	317,520	
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm							単-80号
	割栗石 150-200mm		8	11,725	93,800			
		m	8	11,725	93,800	0	0	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流							単-81号
	用又は採取材		0	0	0			
		袋	28	11,340	317,520	28	317,520	
排水構造物工								
			1		6,691,740			
		式	1		9,540,325	1	2,848,585	
作業土工								
			1		478,651			
		式	1		763,571	1	284,920	
床掘り	土砂							内-79号
			300		71,878			
		m3	0		0	-300	-71,878	
床掘り	土砂							内-80号
			0		0			
		m3	590		141,826	590	141,826	
埋戻し	土砂							内-81号
			190		406,773			
		m3	0		0	-190	-406,773	
埋戻し	土砂							内-82号
			0		0			
		m3	300		621,745	300	621,745	
側溝工								
			1		2,069,784			
		式	1		2,076,676	1	6,892	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-82号
			78	7,836	611,208			
		m	251	7,836	1,966,836	173	1,355,628	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
函渠型側溝	300×300							単-83号
			144	10,129	1,458,576			
		m	0	10,129	0	-144	-1,458,576	
落蓋式側溝	300×300							単-84号
			0	0	0			
		m	4	27,460	109,840	4	109,840	
管渠工								
			1		2,253,299			
		式	1		2,186,930	1	-66,369	
重圧管	φ600							単-85号
			75	22,123	1,659,225			
		m	72	22,123	1,592,856	-3	-66,369	
重圧管	φ1000							単-86号
			13	45,698	594,074			
		m	13	45,698	594,074	0	0	
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		1,515,310			
		式	1		1,444,436	1	-70,874	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-87号
500×500×550	炉) 法面作業補正無		0	0	0			
		箇所	1	78,700	78,700	1	78,700	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高							単-88号
500×500×600	炉) 法面作業補正無		3	80,417	241,251			
		箇所	3	80,417	241,251	0	0	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高							単-89号
800×800×1000	炉) 法面作業補正無		1	169,435	169,435			
		箇所	0	169,435	0	-1	-169,435	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高							単-90号
800×800×1100	炉) 法面作業補正無		0	0	0			
		箇所	1	187,500	187,500	1	187,500	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高							単-91号
800×800×1400	炉) 法面作業補正無		3	208,616	625,848			
		箇所	2	208,616	417,232	-1	-208,616	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高							単-92号
800×800×1600	炉) 法面作業補正無		1	225,053	225,053			
		箇所	1	225,053	225,053	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 1200×1200×1300	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無							単-93号
		箇所	1 0	253,723 253,723	253,723 0	-1	-253,723	
現場打ち集水桝 1900×1100×1300	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無							単-94号
		箇所	0 1	0 294,700	0 294,700	1	294,700	
排水工								
		式	1 1		374,696 393,383	1	18,687	
小段排水 (切土部)	18-8-25(高炉) t=5cm							単-95号
		m	16 16	1,388 1,388	22,208 22,208	0	0	
小段排水 (盛土部)	18-8-25(高炉) t=5cm							単-96号
		m	63 83	1,432 1,432	90,216 118,856	20	28,640	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm							単-97号
		m	343 316	543.9 543.9	186,557 171,872	-27	-14,685	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm							単-98号
		m	144 153	525.8 525.8	75,715 80,447	9	4,732	
地下排水工								
		式	0 1		0 2,675,329	1	2,675,329	
地下排水	網状管							内-83号
		m	0 484		0 2,675,329	484	2,675,329	
付帯道路工								
		式	1 1		3,656,139 2,555,446	1	-1,100,693	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工								
		式	1 1		1,409,421 1,541,683	1	132,262	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm							単-99号
		m2	682 746	692.6 692.6	472,353 516,679	64	44,326	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	682 746	1,374 1,374	937,068 1,025,004	64	87,936	単-100号
路側防護柵工		式	1 1		2,246,718 1,013,763	1	-1,232,955	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	246 111	9,133 9,133	2,246,718 1,013,763	-135	-1,232,955	単-101号
岩石破砕工		式	0 1		0 3,378,600	1	3,378,600	
岩石破砕工		式	0 1		0 3,378,600	1	3,378,600	
岩石破砕(自走式)	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ 機械質量30t級	m3	0 500	0 6,492	0 3,246,000	500	3,246,000	単-102号
自走式破砕機設置･撤去		台	0 1	0 132,600	0 132,600	1	132,600	単-103号
処分工		式	0 1		0 336,000	1	336,000	
残土処理工		式	0 1		0 336,000	1	336,000	
残土等処分		m3	0 400		0 336,000	400	336,000	内-84号
応急処理工		式	1 1		21,243,927 2,814,370	1	-18,429,557	
応急処理作業工		式	1 1		21,243,927 2,814,370	1	-18,429,557	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業								内-85号
			1		21,243,927			
		式	0		0	-1	-21,243,927	
応急作業								内-86号
			0		0			
		式	1		2,814,370	1	2,814,370	
仮設工								
			1		856,924			
		式	1		856,924	0	0	
交通管理工								
			1		856,924			
		式	1		856,924	0	0	
交通誘導警備員								内-87号
			70		856,924			
		人日	70		856,924	0	0	
直接工事費								
			1		180,917,430			
		式	1		176,172,548	1	-4,744,882	
共通仮設費								
			1		17,063,757			
		式	1		34,694,526	1	17,630,769	
共通仮設費								
			1		2,700,454			
		式	1		20,514,394	1	17,813,940	
運搬費								
			0		0			
		式	1		443,700	1	443,700	
建設機械運搬費								内-88号
			0		0			
		台	1		62,500	1	62,500	
重建設機械分解組立輸送費								内-89号
			0		0			
		回	1		381,200	1	381,200	
準備費								
			0		0			
		式	1		9,115,000	1	9,115,000	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採								内-90号
			0		0			
		式	1		7,123,000	1	7,123,000	
木根等処分費								内-91号
			0		0			
		式	1		1,992,000	1	1,992,000	
技術管理費								
			1		1,146,580			
		式	1		9,449,805	1	8,303,225	
平板載荷試験費								内-92号
			0		0			
		式	1		515,000	1	515,000	
保守管理(ICT)								内-93号
			1		51,414			
		式	1		51,414	0	0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-94号
			1		1,095,166			
		式	1		1,095,166	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-95号
			0		0			
		式	1		7,773,000	1	7,773,000	
ICT活用効果等調査費								内-96号
			0		0			
		式	1		15,225	1	15,225	
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,553,874			
		式	1		1,505,889	1	-47,985	
共通仮設費（率計上）								
			1		14,363,303			
		式	1		14,180,132	1	-183,171	
純工事費								
			1		197,981,187			
		式	1		210,867,074	1	12,885,887	
現場管理費								
			1		48,989,089			
		式	1		49,970,605	1	981,516	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価								
			1		320,307,323			
		式	1		340,784,856	1	20,477,533	
一般管理費等								
			1					
		式	1					
工事価格								
			1					
		式	1					
消費税相当額								
			1					
		式	1					
工事費計								
			1					
		式	1					

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤								
赤谷08			1		34,601,462			
		式	1		34,601,462	0	0	
砂防土工								
			1		678,987			
		式	1		678,987	0	0	
掘削工								
			1		78,490			
		式	1		78,490	0	0	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-1号
			320		78,490			
		m3	320		78,490	0	0	
掘削工(ICT)								
			1		133,443			
		式	1		133,443	0	0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-2号
			320		133,443			
		m3	320		133,443	0	0	
盛土工								
			1		25,496			
		式	1		25,496	0	0	
盛土(流用土)								内-3号
			40		25,496			
		m3	40		25,496	0	0	
盛土工(ICT)								
			1		64,766			
		式	1		64,766	0	0	
路体(築堤)盛土(ICT)								内-4号
			290		64,766			
		m3	290		64,766	0	0	
法面整形工(ICT)								
			1		30,584			
		式	1		30,584	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-1号
			40	764.6	30,584			
		m2	40	764.6	30,584	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工								
			1		346,208			
		式	1		346,208	0	0	
整地	残土受入れ地での処理							内-5号
			580		63,741			
		m3	580		63,741	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-6号
			580		282,467			
		m3	580		282,467	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工								
			1		33,922,475			
		式	1		33,922,475	0	0	
作業土工								
			1		988,298			
		式	1		988,298	0	0	
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-7号
			1,000		258,253			
		m3	1,000		258,253	0	0	
埋戻し	土砂							内-8号
			360		557,858			
		m3	360		557,858	0	0	
基面整正								内-9号
			440		172,187			
		m2	440		172,187	0	0	
垂直壁工								
			1		14,586,531			
		式	1		14,586,531	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無							単-2号
			573	18,109	10,376,457			
		m3	573	18,109	10,376,457	0	0	
残存型枠								単-3号
			400	9,487	3,794,800			
		m2	400	9,487	3,794,800	0	0	
型枠								内-10号
			45		381,702			
		m2	45		381,702	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足掛金物(材料費)	幅400×径22mm							単-4号
			14	2,398	33,572			
		個	14	2,398	33,572	0	0	
人工地山工								
			1		2,146,661			
		式	1		2,146,661	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-11号
			340		144,868			
		m3	340		144,868	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(粒径処理)	80を超え100%以下							内-12号
			406		465,976			
		m3	406		465,976	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(粒径処理土積込・運搬)								内-13号
			338		221,550			
		m3	338		221,550	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(撹拌混合)								内-14号
			304		682,710			
		m3	304		682,710	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)								内-15号
			338		221,550			
		m3	338		221,550	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)	4.5m未満							内-16号
			214		305,738			
		m3	214		305,738	0	0	
砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)	4.5m以上							内-17号
			91		104,269			
		m3	91		104,269	0	0	
流木捕捉工								
			1		844,134			
		式	1		844,134	0	0	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型流木捕捉工)								内-18号
			2		823,521			
		基	2		823,521	0	0	
現場塗装(上・中塗り)								単-5号
			6	1,757	10,542			
		m2	6	1,757	10,542	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ﾈｯﾄ不要							内-19号
			3		10,071			
		掛m2	3		10,071	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工								
			1		8,149,469			
		式	1		8,149,469	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額 無							単-6号
			220	19,179	4,219,380			
		m3	220	19,179	4,219,380	0	0	
残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50) 材料費含む							単-7号
			210	9,536	2,002,560			
		m2	210	9,536	2,002,560	0	0	
残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50) 材料費含む							単-8号
			120	15,490	1,858,800			
		m2	120	15,490	1,858,800	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-9号
			32	1,822	58,304			
		m2	32	1,822	58,304	0	0	
吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)							単-10号
			48	217.2	10,425			
		箇所	48	217.2	10,425	0	0	
水叩工								
			1		7,207,382			
		式	1		7,207,382	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額 無							単-11号
			398	18,109	7,207,382			
		m3	398	18,109	7,207,382	0	0	
道路改良 (管理用道路)赤谷08								
			1		14,696,586			
		式	1		15,626,570	1	929,984	
砂防土工								
			1		3,164,702			
		式	1		3,692,082	1	527,380	
掘削工								
			1		249,091			
		式	1		249,091	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-20号
			1,000		249,091			
		m3	1,000		249,091	0	0	
掘削工(ICT)								
			1		423,486			
		式	1		423,486	0	0	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-21号
			1,000		423,486			
		m3	1,000		423,486	0	0	
路体盛土工								
			1		893,719			
		式	1		893,719	0	0	
路体(築堤)盛土								内-22号
			710		893,719			
		m3	710		893,719	0	0	
路床盛土工								
			1		119,818			
		式	1		119,818	0	0	
路床盛土								内-23号
			130		119,818			
		m3	130		119,818	0	0	
法面整形工(ICT)								
			1		811,282			
		式	1		811,282	0	0	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土							単-12号
			890	764.6	680,494			
		m2	890	764.6	680,494	0	0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し							単-13号
			270	484.4	130,788			
		m2	270	484.4	130,788	0	0	
残土処理工								
			1		667,306			
		式	1		1,194,686	1	527,380	
整地	残土受入れ地での処理							内-24号
			1,100		122,860			
		m3	0		0	-1,100	-122,860	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							内-25号
			0		0			
		m3	920		100,842	920	100,842	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-26号
			1,120		544,446			
		m3	0		0	-1,120	-544,446	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-27号
			0		0			
		m3	920		446,875	920	446,875	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-28号
			0		0			
		m3	200		646,969	200	646,969	
法面工								
			1		3,772,190			
		式	1		3,772,190	0	0	
植生工								
			1		3,772,190			
		式	1		3,772,190	0	0	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上							単-14号
			890	3,679	3,274,310			
		m2	890	3,679	3,274,310	0	0	
張芝	張芝工 300m2未満							単-15号
			270	1,844	497,880			
		m2	270	1,844	497,880	0	0	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工								
			1		1,374,178			
		式	1		1,374,178	0	0	
作業土工								
			1		55,619			
		式	1		55,619	0	0	
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-29号
			30		7,675			
		m3	30		7,675	0	0	
埋戻し	土砂							内-30号
			20		42,466			
		m3	20		42,466	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-31号
			10		5,478			
		m2	10		5,478	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
			1		1,318,559			
		式	1		1,318,559	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ							単-16号
			21	6,984	146,664			
		m	21	6,984	146,664	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控35cm(裏ｺﾝt=10cm)							単-17号
			46	21,931	1,008,826			
		m2	46	21,931	1,008,826	0	0	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-18号
			21	2,957	62,097			
		m	21	2,957	62,097	0	0	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ1号	18-8-40(高炉) 高さ198cm							単-19号
			1	53,888	53,888			
		箇所	1	53,888	53,888	0	0	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ2号	18-8-40(高炉) 高さ196cm							単-20号
			1	47,084	47,084			
		箇所	1	47,084	47,084	0	0	
排水構造物工								
			1		2,952,324			
		式	1		2,952,324	0	0	
作業土工								
			1		123,189			
		式	1		123,189	0	0	
床掘り	土砂							内-32号
			70		16,642			
		m3	70		16,642	0	0	
埋戻し	土砂							内-33号
			30		79,937			
		m3	30		79,937	0	0	
基面整正								内-34号
			70		26,610			
		m2	70		26,610	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工								
			1		2,282,071			
		式	1		2,282,071	0	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300							単-21号
			193	7,836	1,512,348			
		m	193	7,836	1,512,348	0	0	
落蓋式側溝	500×500(横断用)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付き							単-22号
			11	66,665	733,315			
		m	11	66,665	733,315	0	0	
横断暗渠	300×300							単-23号
			3	12,136	36,408			
		m	3	12,136	36,408	0	0	
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工								
			1		547,064			
		式	1		547,064	0	0	
現場打ち集水桝 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-24号
			2	57,596	115,192			
		箇所	2	57,596	115,192	0	0	
現場打ち集水桝 700×700×650	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無							単-25号
			2	83,054	166,108			
		箇所	2	83,054	166,108	0	0	
現場打ち集水桝 1000×1000×2000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無							単-26号
			1	265,764	265,764			
		箇所	1	265,764	265,764	0	0	
付帯道路工								
			1		2,942,463			
		式	1		2,942,463	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工								
			1		2,882,695			
		式	1		2,882,695	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-27号
			627	692.6	434,260			
		m2	627	692.6	434,260	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) t=150m m							単-28号
			627	3,905	2,448,435			
		m2	627	3,905	2,448,435	0	0	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
乗入口舗装工								
			1		59,768			
		式	1		59,768	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ							単-29号
			13	692.6	9,003			
		m2	13	692.6	9,003	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) t=150mm							単-30号
			13	3,905	50,765			
		m2	13	3,905	50,765	0	0	
構造物撤去工								
			1		123,476			
		式	1		176,026	1	52,550	
構造物取壊し工								
			1		86,580			
		式	1		129,990	1	43,410	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-31号
			12	7,215	86,580			
		m3	6	7,215	43,290	-6	-43,290	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-32号
			0	0	0			
		m3	6	14,450	86,700	6	86,700	
運搬処理工								
			1		36,896			
		式	1		46,036	1	9,140	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-33号
			12	829.7	9,956			
		m3	6	829.7	4,978	-6	-4,978	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-34号
			0	0	0			
		m3	6	1,015	6,090	6	6,090	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-35号
			12	2,245	26,940			
		m3	6	2,245	13,470	-6	-13,470	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-36号
			0	0	0			
		m3	6	3,583	21,498	6	21,498	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分工								
			0		0			
		式	1		218,000	1	218,000	
残土処理工								
			0		0			
		式	1		168,000	1	168,000	
残土等処分								内-35号
			0		0			
		m3	200		168,000	200	168,000	
運搬処理工								
			0		0			
		式	1		50,000	1	50,000	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類収集運搬								単-37号
			0	0	0			
		t	0.5	20,000	10,000	0.5	10,000	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類							単-38号
			0	0	0			
		t	0.5	80,000	40,000	0.5	40,000	
仮設工								
			1		367,253			
		式	1		499,307	1	132,054	
大型土のう工								
			0		0			
		式	1		132,054	1	132,054	
大型土のう撤去								内-36号
			0		0			
		袋	100		132,054	100	132,054	
交通管理工								
			1		367,253			
		式	1		367,253	0	0	
交通誘導警備員								内-37号
			30		367,253			
		人日	30		367,253	0	0	
直接工事費								
			1		49,298,048			
		式	1		50,228,032	1	929,984	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　（　1 回変更）　（個別合意）	事業区分	砂防・地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費								
			1		6,046,167			
		式	1		10,919,436	1	4,873,269	
共通仮設費								
			1		721,329			
		式	1		5,515,313	1	4,793,984	
準備費								
			0		0			
		式	1		2,146,800	1	2,146,800	
立木伐採								内-38号
			0		0			
		式	1		2,026,000	1	2,026,000	
木根等処分費								内-39号
			0		0			
		式	1		120,800	1	120,800	
技術管理費								
			1		173,746			
		式	1		2,817,746	1	2,644,000	
平板載荷試験費								内-40号
			1		157,680			
		式	1		157,680	0	0	
保守管理(ICT)								内-41号
			1		16,066			
		式	1		16,066	0	0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-42号
			0		0			
		式	1		2,644,000	1	2,644,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		547,583			
		式	1		550,767	1	3,184	
共通仮設費（率計上）								
			1		5,324,838			
		式	1		5,404,123	1	79,285	
純工事費								
			1		55,344,215			
		式	1		61,147,468	1	5,803,253	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事　　（　1 回変更）　　（個別合意）	事業区分	砂防･地すべり対策
		工事区分	砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費								
			1		17,992,832			
		式	1		18,799,709	1	806,877	
工事原価								
			1		73,337,047			
		式	1		79,947,177	1	6,610,130	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

90m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

掘削(砂防)

第　1号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		94	259.1	24,355			CB330040
		m３	94	259.1	24,355	0	0	
合　計					23,274			
					23,274		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

90m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

掘削(砂防)(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し		94	440.5	41,407			CB330100
		ｍ３	94	440.5	41,407	0	0	
合　計					39,570			
					39,570		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

盛土(流用土)

第　3号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		11	5,444	59,884			CB210510
		m３	11	5,444	59,884	0	0	
合　計					57,227			
					57,227		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

290m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

路体(築堤)盛土(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	10,000m3未満 無し		291	237.8	69,199			CB210570
		ｍ３	291	237.8	69,199	0	0	
合　計					66,129			
					66,129		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

580m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

床掘り(掘削(砂防))

第　5号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		576	259.1	149,241			CB330040
		m３	576	259.1	149,241	0	0	
合　計					142,621			
					142,621		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

770m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

埋戻し

第　6号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		355	917.1	325,570			CB210410
		m３	355	917.1	325,570	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		418	1,729	722,722			CB210410
		m３	418	1,729	722,722	0	0	
合　計					1,001,792			
					1,001,792		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

160m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

基面整正

第　7号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			160	409.5	65,520			CB210080
		m２	160	409.5	65,520	0	0	
合　計					62,613			
					62,613		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

35m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

型枠

第　8号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		35	8,876	310,660			WB330330
		m２	35	8,876	310,660	0	0	単－ 107号
合　計					296,879			
					296,879		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

2基当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型流木捕捉工)

第　9号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け（鋼管フレーム型流木捕捉工）	Ａ型スリット　アンカー設置等含む		0.79	90,820	71,747			WYB00051
		t	0.79	90,820	71,747	0	0	単－ 108号
鋼製堰堤（材料費）	鋼製スリット　Ｈ＝２．０ｍ		2	395,000	790,000			WYB00052
		基	2	395,000	790,000	0	0	単－ 109号
合　計					823,521			
					823,521		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

3掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

足場

第　10号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		3	3,513	10,539			WB252110
		掛ｍ２	3	3,513	10,539	0	0	単－ 112号
合　計					10,071			
					10,071		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

65m当たり内訳書

暗渠排水管

第　11号内訳書　　据付･撤去

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	65 65	14,680 14,680	954,200 954,200	0	0	CB222770
合　計					911,873 911,873		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:39

2回当たり内訳書

現場発生品運搬

第　12号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 0.3t超0.5t以下		2	1,724	3,448			CB010410
		回	2	1,724	3,448	0	0	
合　計					3,295 3,295		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/33袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

大型土のう撤去

第　13号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 33	0 655.6	0 21,634	33	21,634	WB252730 単ー 118号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m３	0 28	0 241.4	0 6,759	28	6,759	CB330010
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下	m３	0 28	0 454.6	0 12,728	28	12,728	CB330030
合　計					0 41,121		41,121	
変更積算金額					0 39,296		39,296	円／袋

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

掘削(砂防)

第　14号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,191	259.1	308,588			CB330040
		m３	1,191	259.1	308,588	0	0	
合　計					294,899			
					294,899		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

掘削(砂防)(ICT)

第　15号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し		1,191	440.5	524,635			CB330100
		ｍ３	1,191	440.5	524,635	0	0	
合　計					501,363			
					501,363		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

30m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

盛土(流用土)

第　16号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		7	5,444	38,108			CB210510
		m３	7	5,444	38,108	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		23	721.1	16,585			CB210510
		m３	23	721.1	16,585	0	0	
合　計					52,266			
					52,266		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

620m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

路体(築堤)盛土(ICT)

第　17号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	10,000m3未満 無し		623	237.8	148,149			CB210570
		ｍ３	623	237.8	148,149	0	0	
合　計					141,577			
					141,577		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

整地

第　18号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,910	115.2	220,032			CB210610
		m３	1,910	115.2	220,032	0	0	
合　計					210,271			
					210,271		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,910m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

土砂等運搬

第　19号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1,910 1,910	591.1 591.1	1,129,001 1,129,001	0	0	CB210110
合　計					1,078,921 1,078,921		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,800m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

床掘り(掘削(砂防))

第　20号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,765	259.1	457,311			CB330040
		m３	1,765	259.1	457,311	0	0	
合　計					437,025			
					437,025		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,400m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

埋戻し

第　21号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,001	917.1	918,017			CB210410
		m３	1,001	917.1	918,017	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		359	1,729	620,711			CB210410
		m３	359	1,729	620,711	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		2	2,614	5,228			CB210410
		m３	2	2,614	5,228	0	0	
合　計					1,475,469			
					1,475,469		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

440m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

基面整正

第　22号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			441	409.5	180,589			CB210080
		m２	441	409.5	180,589	0	0	
合　計					172,578			
					172,578		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

19m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

型枠

第　23号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		19	8,876	168,644			WB330330
		m２	19	8,876	168,644	0	0	単－ 107号
合　計					161,163 161,163		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

2基当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型流木捕捉工)

第　24号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け（鋼管フレーム型流木捕捉工）	Ａ型スリット　アンカー設置等含む		0.79	90,820	71,747			WYB00051
		t	0.79	90,820	71,747	0	0	単－ 108号
鋼製堰堤（材料費）	鋼製スリット　Ｈ＝２．０ｍ		2	395,000	790,000			WYB00052
		基	2	395,000	790,000	0	0	単－ 109号
合　計					823,521			
					823,521		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

37m当たり内訳書

暗渠排水管

第　25号内訳書　　据付･撤去

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	37 37	17,170 17,170	635,290 635,290	0	0	CB222770
合　計					607,109 607,109		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

現場発生品運搬

第　26号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下		1	2,374	2,374			CB010410
		回	1	2,374	2,374	0	0	
合　計					2,268 2,268		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

710m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第　27号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		710	259.1	183,961			CB330040
		m３	710	259.1	183,961	0	0	
合　計					175,800			
					175,800		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

550/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

土砂等運搬(砂防)

第　28号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		554	448.5	248,469			CB330030
		m３	554	448.5	248,469	0	0	
合　計					237,447			
					0		-237,447	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/880m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

土砂等運搬(砂防)

第　29号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m３	883	448.5	396,025	883	396,025	
合　計					0			
					396,025		396,025	
変更積算金額					0			
					378,457		378,457	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

710m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

掘削(砂防)(ICT)

第　30号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し		710	440.5	312,755			CB330100
		ｍ３	710	440.5	312,755	0	0	
合　計					298,881			
					298,881		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

3m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

盛土(流用土)

第　31号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		3	721.1	2,163			CB210510
		m３	3	721.1	2,163	0	0	
合　計					2,067			
					2,067		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

560m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

路体(築堤)盛土(ICT)

第　32号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	10,000m3未満 無し	ｍ３	560 560	237.8 237.8	133,168 133,168	0	0	CB210570
合　計					127,260 127,260		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

330/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

整地

第　33号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		329	115.2	37,900			CB210610
		m３	329	115.2	37,900	0	0	
合　計					36,218			
					0		-36,218	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

330/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

土砂等運搬

第　34号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	329 329	591.1 591.1	194,471 194,471	0	0	CB210110
合　計					185,844 0		-185,844	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,400m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

床掘り(掘削(砂防))

第　35号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,399	259.1	362,480			CB330040
		m３	1,399	259.1	362,480	0	0	
合　計					346,401			
					346,401		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

720m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

埋戻し

第　36号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		103	472.6	48,677			CB210410
		m３	103	472.6	48,677	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		50	917.1	45,855			CB210410
		m３	50	917.1	45,855	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		567	1,729	980,343			CB210410
		m３	567	1,729	980,343	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		1	2,614	2,614			CB210410
		m３	1	2,614	2,614	0	0	
合　計					1,029,694			
					1,029,694		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

70m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:40

基面整正

第　37号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			68	409.5	27,846			CB210080
		m２	68	409.5	27,846	0	0	
合　計					26,610			
					26,610		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

510m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

土砂等運搬(砂防)

第　38号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		513	448.5	230,080			CB330030
		m３	513	448.5	230,080	0	0	
合　計					219,874			
					219,874		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

615m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(粒径処理)

第　39号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		615	1,201	738,615			CB332610
		m３	615	1,201	738,615	0	0	
合　計					705,851			
					705,851		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

513m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(粒径処理土積込・運搬)

第　40号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		513	237.4	121,786			CB330010
		m３	513	237.4	121,786	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		513	448.5	230,080			CB330030
		m３	513	448.5	230,080	0	0	
合　計					336,258			
					336,258		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

462m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(撹拌混合)

第　41号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撹拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下		462	2,350	1,085,700			CB332620
		m３	462	2,350	1,085,700	0	0	
合　計					1,037,540			
					1,037,540		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

513m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)

第　42号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		513	237.4	121,786			CB330010
		m３	513	237.4	121,786	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		513	448.5	230,080			CB330030
		m３	513	448.5	230,080	0	0	
合　計					336,258			
					336,258		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

462m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)

第　43号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		462	1,199	553,938			CB332630
		m３	462	1,199	553,938	0	0	
合　計					529,366			
					529,366		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

21m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

型枠

第　44号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		21	8,876	186,396			WB330330
		m２	21	8,876	186,396	0	0	単－ 107号
合　計					178,127			
					178,127		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

2基当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型流木捕捉工)

第　45号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け（鋼管フレーム型流木捕捉工）	Ａ型スリット　アンカー設置等含む		0.79	90,820	71,747			WYB00051
		t	0.79	90,820	71,747	0	0	単－ 108号
鋼製堰堤（材料費）	鋼製スリット　Ｈ＝２．０ｍ		2	395,000	790,000			WYB00052
		基	2	395,000	790,000	0	0	単－ 109号
合　計					823,521			
					823,521		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

43m当たり内訳書

暗渠排水管

第　46号内訳書　　移設･撤去

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●移設								
暗渠排水管	据付･撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用	m	43 43	648.1 648.1	27,868 27,868	0	0	CB222770
●撤去								
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 450～600mm	m	43 43	216.3 216.3	9,300 9,300	0	0	CB222770
合　計					35,519 35,519		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

現場発生品運搬

第　47号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下		1	2,374	2,374			CB010410
		回	1	2,374	2,374	0	0	
合　計					2,268 2,268		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

掘削(砂防)

第　48号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,202	259.1	311,438			CB330040
		m３	1,202	259.1	311,438	0	0	
合　計					297,623			
					297,623		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

430/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

土砂等運搬(砂防)

第　49号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		427	448.5	191,509			CB330030
		m３	427	448.5	191,509	0	0	
合　計					183,014			
					0		-183,014	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/400m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

土砂等運搬(砂防)

第　50号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m３	400	448.5	179,400	400	179,400	
合　計					0			
					179,400		179,400	
変更積算金額					0			
					171,442		171,442	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

掘削(砂防)(ICT)

第　51号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し		1,202	440.5	529,481			CB330100
		ｍ３	1,202	440.5	529,481	0	0	
合　計					505,994			
					505,994		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

路体(築堤)盛土

第　52号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		15	5,444	81,660			CB210510
		m３	15	5,444	81,660	0	0	
合　計					78,037			
					78,037		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

60m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

路体(築堤)盛土(ICT)

第　53号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	10,000m3未満 無し	ｍ３	63 63	237.8 237.8	14,981 14,981	0	0	CB210570
合　計					14,316 14,316		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

30m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

路床盛土

第　54号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		30	5,530	165,900			CB210520
		m３	30	5,530	165,900	0	0	
合　計					158,541			
					158,541		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

40m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

路床盛土(ICT)

第　55号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	10,000m3未満 無し		37	339.7	12,568			CB210580
		ｍ３	37	339.7	12,568	0	0	
合　計					12,010			
					12,010		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,800/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

整地

第　56号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,815	115.2	209,088			CB210610
		m３	1,815	115.2	209,088	0	0	
合　計					199,813 0		-199,813	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/1,300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

整地

第　57号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	1,343	115.2	154,713	1,343	154,713	
合　計					0			
					154,713		154,713	
変更積算金額					0			
					147,850		147,850	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

1,820/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

土砂等運搬

第　58号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1,815 1,815	591.1 591.1	1,072,846 1,072,846	0	0	CB210110
合　計					1,025,256 0		-1,025,256	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/1,340m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

土砂等運搬

第　59号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	0 1,343	0 591.1	0 793,847	1,343	793,847	CB210110
合　計					0 793,847		793,847	
変更積算金額					0 758,633		758,633	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/500m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

土砂等運搬

第　60号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 m３	0 500	0 3,385	0 1,692,500	 500	 1,692,500	CB210110
合　計					0 1,692,500		 1,692,500	
変更積算金額					0 1,617,422		 1,617,422	 円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

0/500m3当たり内訳書

残土等処分

第　61号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	500	840	420,000	500	420,000	
合　計					0			
					420,000		420,000	
変更積算金額					0			
					420,000		420,000	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

820/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

掘削(砂防)

第　62号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		816	259.1	211,425			CB330040
		m３	816	259.1	211,425	0	0	
合　計					202,046			
					0		-202,046	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/910m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:41

掘削(砂防)

第　63号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m３	909	259.1	235,521	909	235,521	
合　計					0			
					235,521		235,521	
変更積算金額					0			
					225,073		225,073	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

820/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

掘削(砂防)(ICT)

第　64号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し		816	440.5	359,448			CB330100
		ｍ３	816	440.5	359,448	0	0	
合　計					343,503			
					0		-343,503	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/910m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

掘削(砂防)(ICT)

第　65号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		ｍ３	909	440.5	400,414	909	400,414	
合　計					0			
					400,414		400,414	
変更積算金額					0			
					382,651		382,651	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

560/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

路体(築堤)盛土

第　66号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		221	5,444	1,203,124			CB210510
		m３	221	5,444	1,203,124	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		338	721.1	243,731			CB210510
		m３	338	721.1	243,731	0	0	
合　計					1,382,675			
					0		-1,382,675	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/950m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

路体(築堤)盛土

第　67号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m３	619	5,444	3,369,836	619	3,369,836	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m３	329	721.1	237,241	329	237,241	
合　計					0			
					3,607,077		3,607,077	
変更積算金額					0			
					3,447,073		3,447,073	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

770/0m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土(ICT)

第　68号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	10,000m3未満 無し	ｍ３	766 766	237.8 237.8	182,154 182,154	0	0	CB210570
合　計					174,074 0		-174,074	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/1,700m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

路体(築堤)盛土(ICT)

第　69号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	10,000m3未満 無し	ｍ３	0 1,696	0 237.8	0 403,308	1,696	403,308	CB210570
合　計					0 403,308		403,308	
変更積算金額					0 385,418		385,418	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

0/630m3当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)

第　70号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m３	634	237.4	150,511	634	150,511	
合　計					0			
					150,511		150,511	
変更積算金額					0			
					143,833		143,833	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/630m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

土砂等運搬(砂防)

第　71号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m３	634	448.5	284,349	634	284,349	
合　計					0			
					284,349		284,349	
変更積算金額					0			
					271,733		271,733	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

210/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

路床盛土

第　72号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		39	5,530	215,670			CB210520
		m３	39	5,530	215,670	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		169	757.6	128,034			CB210520
		m３	169	757.6	128,034	0	0	
合　計					328,458			
					0		-328,458	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/70m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

路床盛土

第　73号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210520
		m３	36	5,530	199,080	36	199,080	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210520
		m３	30	757.6	22,728	30	22,728	
合　計					0			
					221,808		221,808	
変更積算金額					0			
					211,969		211,969	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

510/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

路床盛土(ICT)

第　74号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	10,000m3未満 無し		510	339.7	173,247			CB210580
		ｍ３	510	339.7	173,247	0	0	
合　計					165,562			
					0		-165,562	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/910m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

路床盛土(ICT)

第　75号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土（ＩＣＴ）	10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210580
		ｍ３	914	339.7	310,485	914	310,485	
合　計					0 310,485		310,485	
変更積算金額					0 296,712		296,712	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/990m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)

第　76号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m３	986	237.4	234,076	986	234,076	
合　計					0			
					234,076		234,076	
変更積算金額					0			
					223,691		223,691	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/990m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

土砂等運搬(砂防)

第　77号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m３	986	448.5	442,221	986	442,221	
合　計					0			
					442,221		442,221	
変更積算金額					0			
					422,601		422,601	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/400m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

土砂等運搬

第　78号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 m３	0 400	0 3,385	0 1,354,000	 400	 1,354,000	CB210110
合　計					0 1,354,000		 1,354,000	
変更積算金額					0 1,293,929		 1,293,929	 円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

300/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

床掘り

第　79号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		298	252.4	75,215			CB210030
		m３	298	252.4	75,215	0	0	
合　計					71,878			
					0		-71,878	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/590m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

床掘り

第　80号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	ｍ３	0 588	0 252.4	0 148,411	588	148,411	CB210030
合　計					0 148,411		148,411	
変更積算金額					0 141,826		141,826	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

190/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

埋戻し

第　81号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		95	1,729	164,255			CB210410
		m３	95	1,729	164,255	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		100	2,614	261,400			CB210410
		m３	100	2,614	261,400	0	0	
合　計					406,773			
					0		-406,773	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

埋戻し

第　82号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	148	1,729	255,892	148	255,892	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	151	2,614	394,714	151	394,714	
合　計					0 650,606		650,606	
変更積算金額					0 621,745		621,745	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/484m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

地下排水

第　83号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400㎜ 要 全ての費用	m	0 484	0 238.7	0 115,530	484	115,530	CB222770
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	0 131	0 6,787	0 889,097	131	889,097	CB222780
【管材料費】								
網状ポリエチレン管	マックスドレーン３００型	m	0 166	0 5,660	0 939,560	166	939,560	
網状ポリエチレン管	マックスドレーン２００型	m	0 318	0 2,690	0 855,420	318	855,420	
合　計					0 2,799,607		2,799,607	
変更積算金額					0 2,675,329		2,675,329	円／m

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/400m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

残土等処分

第　84号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	400	840	336,000	400	336,000	
合　計					0			
					336,000		336,000	
変更積算金額					0			
					336,000		336,000	円／m3

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:42

応急作業

第　85号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し		10,000	259.1	2,591,000			CB330040
		m３	10,000	259.1	2,591,000	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		10,000	591.1	5,911,000			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
		m３	10,000	591.1	5,911,000	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		10,000	115.2	1,152,000			CB210610
		m３	10,000	115.2	1,152,000	0	0	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		2,000	1,600	3,200,000			CB310180
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊							
	標準	個	2,000	1,600	3,200,000	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個		2,000	2,071	4,142,000			CB310040
	5.5km以下							
		個	2,000	2,071	4,142,000	0	0	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積		2,000	2,617	5,234,000			CB310070
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊							
	標準	個	2,000	2,617	5,234,000	0	0	
合　計					21,243,927			
					0		-21,243,927	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

応急作業

第　86号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m３	100	259.1	25,910	100	25,910	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下							
		m３	100	591.1	59,110	100	59,110	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	100	115.2	11,520	100	11,520	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下		0	0	0			CB310180
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊							
	標準	個	453	1,600	724,800	453	724,800	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個		0	0	0			CB310040
	5.5km以下							
		個	453	2,071	938,163	453	938,163	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積		0	0	0			CB310070
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊							
	標準	個	453	2,617	1,185,501	453	1,185,501	
合　計					0			
					2,945,004		2,945,004	
変更積算金額					0			
					2,814,370		2,814,370	円／式

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

70人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

交通誘導警備員

第　87号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			70	12,810	896,700			WB010212
		人日	70	12,810	896,700	0	0	単－ 151号
合　計					856,924			
					856,924		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/1台当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

建設機械運搬費

第　88号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm 幅925mm 11.3km 無 無	台	0 1	0 62,500	0 62,500	1	62,500	WB010010 単ー 152号
合　計					0 62,500		62,500	
変更積算金額					0 62,500		62,500	円／台

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

0/1回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

重建設機械分解組立輸送費

第　89号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		0	0	0			WB010350
	BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下)							
	標準(1.0)	回	1	381,200	381,200	1	381,200	単ー 153号
合　計					0 381,200		381,200	
変更積算金額					0 381,200		381,200	円／回

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

立木伐採

第　90号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採（玉切・運搬・仮置き）		式	0 1		0 7,123,000	1	7,123,000	WYB00008 単ー 154号
合　計					0 7,123,000		7,123,000	
変更積算金額					0 7,123,000		7,123,000	円／式

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

木根等処分費

第　91号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【積込運搬】								
運搬		台	0 26	0 15,000	0 390,000	26	390,000	WYB00006
【処分費】								
処分費（ｔ） 枝葉幹		ｔ	0 106.8	0 15,000	0 1,602,000	106.8	1,602,000	WB020052 単一 155号
合　計					0 1,992,000		1,992,000	
変更積算金額					0 1,992,000		1,992,000	円／式

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

平板載荷試験費

第　92号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	５０ｋＮ以内（載荷板にかかる実荷重）		0	0	0			
		箇所	2	165,000	330,000	2	330,000	
平板載荷試験費	１００ｋＮ以内（載荷板にかかる実荷重）		0	0	0			
		箇所	1	185,000	185,000	1	185,000	
合　計					0 515,000		515,000	
変更積算金額					0 515,000		515,000	円／式

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

保守管理(ICT)

第　93号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 2302m3	式	1 1		7,352 7,352	0	0	WB010420 単－ 156号
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 547m3	式	1 1		2,233 2,233	0	0	WB010430 単－ 157号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1729m2	式	1 1		14,078 14,078	0	0	WB010440 単－ 158号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1766m2	式	1 1		9,159 9,159	0	0	WB010440 単－ 159号
掘削（砂防）（ＩＣＴ）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 4013m3	式	1 1		20,979 20,979	0	0	WB010480 単－ 160号
合　計					51,414 51,414		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　94号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単－ 161号
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単－ 162号
合　計					1,095,166			
					1,095,166		0	

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　95号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT) 赤谷川13，14，15	7773千円	式	0 1		0 7,773,000	1	7,773,000	WB010610 単－ 163号
合　計					0 7,773,000		7,773,000	
変更積算金額					0 7,773,000		7,773,000	円／式

［福岡県朝倉市杷木松末地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

ICT活用効果等調査費

第　96号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	0 0.5	0 30,450	0 15,225	0.5	15,225	
合　計					0 15,225		15,225	
変更積算金額					0 15,225		15,225	円／式

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

320m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

掘削(砂防)

第　1号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）	土砂 3,000m3以上 無し		317	259.1	82,134			CB330040
		m３	317	259.1	82,134	0	0	
合　計					78,490			
					78,490		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

320m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

掘削(砂防)(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し		317	440.5	139,638			CB330100
		ｍ３	317	440.5	139,638	0	0	
合　計					133,443			
					133,443		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

40m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

盛土(流用土)

第　3号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		37	721.1	26,680			CB210510
		m３	37	721.1	26,680	0	0	
合　計					25,496			
					25,496		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

290m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

路体(築堤)盛土(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	10,000m3未満 無し		285	237.8	67,773			CB210570
		ｍ３	285	237.8	67,773	0	0	
合　計					64,766			
					64,766		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

580m3当たり内訳書

整地

第　5号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		579	115.2	66,700			CB210610
		m３	579	115.2	66,700	0	0	
合　計					63,741			
					63,741		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

580m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

土砂等運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	579 579	510.5 510.5	295,579 295,579	0	0	CB210110
合　計					282,467 282,467		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

1,000m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

床掘り(掘削(砂防))

第　7号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,043	259.1	270,241			CB330040
		m３	1,043	259.1	270,241	0	0	
合　計					258,253			
					258,253		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

360m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		53	917.1	48,606			CB210410
		m３	53	917.1	48,606	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		308	1,729	532,532			CB210410
		m３	308	1,729	532,532	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		1	2,614	2,614			CB210410
		m３	1	2,614	2,614	0	0	
合　計					557,858			
					557,858		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

440m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

基面整正

第　9号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			440	409.5	180,180			CB210080
		m２	440	409.5	180,180	0	0	
合　計					172,187			
					172,187		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

45m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

型枠

第　10号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工［砂防］	標準(1.0)		45	8,876	399,420			WB330330
		m２	45	8,876	399,420	0	0	単－　41号
合　計					381,702			
					381,702		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

340m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

土砂等運搬(砂防)

第　11号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		338	448.5	151,593			CB330030
		m３	338	448.5	151,593	0	0	
合　計					144,868			
					144,868		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

406m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:43

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(粒径処理)

第　12号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		406	1,201	487,606			CB332610
		m３	406	1,201	487,606	0	0	
合　計					465,976			
					465,976		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

338m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(粒径処理土積込・運搬)

第　13号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		338	237.4	80,241			CB330010
		m３	338	237.4	80,241	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		338	448.5	151,593			CB330030
		m３	338	448.5	151,593	0	0	
合　計					221,550			
					221,550		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

304m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(撹拌混合)

第　14号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撹拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下		304	2,350	714,400			CB332620
		m３	304	2,350	714,400	0	0	
合　計					682,710			
					682,710		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

338m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(混合材料運搬・投入)

第　15号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		338	237.4	80,241			CB330010
		m３	338	237.4	80,241	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5km以下		338	448.5	151,593			CB330030
		m３	338	448.5	151,593	0	0	
合　計					221,550			
					221,550		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

214m3当たり内訳書

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)

第　16号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		214	1,495	319,930			CB332630
		m３	214	1,495	319,930	0	0	
合　計					305,738			
					305,738		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

91m3当たり内訳書

砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ(敷均し・締固め)

第　17号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		91	1,199	109,109			CB332630
		m３	91	1,199	109,109	0	0	
合　計					104,269			
					104,269		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

2基当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型流木捕捉工)

第　18号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け（鋼管フレーム型流木捕捉工）	Ａ型スリット　アンカー設置等含む		0.79	90,820	71,747			WYB00055
		t	0.79	90,820	71,747	0	0	単－　42号
鋼製堰堤（材料費）	鋼製スリット　Ｈ＝２．０ｍ		2	395,000	790,000			WYB00059
		基	2	395,000	790,000	0	0	単－　43号
合　計					823,521			
					823,521		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

3掛m2当たり内訳書

足場

第　19号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		3	3,513	10,539			WB252110
		掛ｍ２	3	3,513	10,539	0	0	単－　46号
合　計					10,071			
					10,071		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

1,000m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

掘削(砂防)

第　20号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,006	259.1	260,654			CB330040
		m３	1,006	259.1	260,654	0	0	
合　計					249,091			
					249,091		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

1,000m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

掘削(砂防)(ICT)

第　21号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（砂防）（ＩＣＴ）	土砂 3000m3以上 無し		1,006	440.5	443,143			CB330100
		ｍ３	1,006	440.5	443,143	0	0	
合　計					423,486			
					423,486		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

710m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第　22号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満		89	5,444	484,516			CB210510
		m３	89	5,444	484,516	0	0	
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		625	721.1	450,687			CB210510
		m３	625	721.1	450,687	0	0	
合　計					893,719			
					893,719		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

130m3当たり内訳書

路床盛土

第　23号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		5	5,530	27,650			CB210520
		m３	5	5,530	27,650	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		129	757.6	97,730			CB210520
		m３	129	757.6	97,730	0	0	
合　計					119,818			
					119,818		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

1,100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

整地

第　24号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,116	115.2	128,563			CB210610
		m３	1,116	115.2	128,563	0	0	
合　計					122,860			
					0		-122,860	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

0/920m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

整地

第　25号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	916	115.2	105,523	916	105,523	
合　計					0			
					105,523		105,523	
変更積算金額					0			
					100,842		100,842	円／m3

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

1,120/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

土砂等運搬

第　26号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1,116 1,116	510.5 510.5	569,718 569,718	0	0	CB210110
合　計					544,446 0		-544,446	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

0/920m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

土砂等運搬

第　27号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	0 916	0 510.5	0 467,618	916	467,618	CB210110
合　計					0 467,618		467,618	
変更積算金額					0 446,875		446,875	円／m3

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

0/200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

土砂等運搬

第　28号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	 m３	0 200	0 3,385	0 677,000	 200	 677,000	CB210110
合　計					0 677,000		 677,000	
変更積算金額					0 646,969		 646,969	 円／m3

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　　］

30m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

床掘り(掘削(砂防))

第　29号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		31	259.1	8,032			CB330040
		m３	31	259.1	8,032	0	0	
合　計					7,675			
					7,675		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

埋戻し

第　30号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		17	2,614	44,438			CB210410
		m３	17	2,614	44,438	0	0	
合　計					42,466			
					42,466		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

10m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

基面整正

第　31号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			14	409.5	5,733			CB210080
		m２	14	409.5	5,733	0	0	
合　計					5,478			
					5,478		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

70m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

床掘り

第　32号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		69	252.4	17,415			CB210030
		m３	69	252.4	17,415	0	0	
合　計					16,642			
					16,642		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

30m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

埋戻し

第　33号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		32	2,614	83,648			CB210410
		m３	32	2,614	83,648	0	0	
合　計					79,937			
					79,937		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

70m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

基面整正

第　34号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			68	409.5	27,846			CB210080
		m２	68	409.5	27,846	0	0	
合　計					26,610			
					26,610		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

0/200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

残土等処分

第　35号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m３	200	840	168,000	200	168,000	
合　計					0			
					168,000		168,000	
変更積算金額					0			
					168,000		168,000	円／m3

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

0/100袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

大型土のう撤去

第　36号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	100	655.6	65,560	100	65,560	単ー　65号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m３	83	241.4	20,036	83	20,036	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	83	516.4	42,861	83	42,861	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m３	83	117.2	9,727	83	9,727	
合　計					0 138,184		138,184	
変更積算金額					0 132,054		132,054	円／袋

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

30人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

交通誘導警備員

第　37号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			30	12,810	384,300			WB010212
		人日	30	12,810	384,300	0	0	単－　66号
合　計					367,253			
					367,253		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:44

立木伐採

第　38号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採（伐採・運搬）			0		0			WYB00056
		式	1		2,026,000	1	2,026,000	単ー　67号
合　計					0 2,026,000		2,026,000	
変更積算金額					0 2,026,000		2,026,000	円／式

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:45

木根等処分費

第　39号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【運搬費】								
運搬		台	0 2	0 30,000	0 60,000	2	60,000	WYB00001
【処分費】								
処分費（ｔ） 竹		ｔ	0 3.8	0 16,000	0 60,800	3.8	60,800	WB020052 単ー　68号
合　計					0 120,800		120,800	
変更積算金額					0 120,800		120,800	円／式

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:45

平板載荷試験費

第　40号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内（載荷板にかかる実荷重）		1	165,000	165,000			
		箇所	1	165,000	165,000	0	0	
合　計					157,680			
					157,680		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:45

保守管理(ICT)

第　41号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 285m3	式	1 1		903 903	0	0	WB010420 単－　69号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 933m2	式	1 1		7,603 7,603	0	0	WB010440 単－　70号
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 267m2	式	1 1		1,380 1,380	0	0	WB010440 単－　71号
掘削（砂防）（ＩＣＴ）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 1323m3	式	1 1		6,926 6,926	0	0	WB010480 単－　72号
合　計					16,066 16,066		0	

［福岡県朝倉市杷木星丸地先　］

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/17　09:23:45

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　42号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2644千円	式	0 1		0 2,644,000	1	2,644,000	WB010610 単ー　73号
合　計					0 2,644,000		2,644,000	
変更積算金額					0 2,644,000		2,644,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	764.6 764.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	800.1 800.1	800.1 800.1	CB220070
計					800.1 800.1	
単価					800.1 800.1	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	484.4 484.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	506.9 506.9	506.9 506.9	CB220070
計					506.9 506.9	
単価					506.9 506.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		1	4,850	4,850	WB810830
		m２	1	4,850	4,850	単－ 104号
計					4,850 4,850	
単価					4,850 4,850	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	人工張芝	ﾜﾗ芝	単位	m2	数量	1 1	単価	590.2 590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝			1	617.6	617.6	CB220910
		m２	1	617.6	617.6	
計					617.6 617.6	
単価					617.6 617.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	18,109 18,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	ｍ３	1 1	18,950 18,950	18,950 18,950	WB330440 単－ 105号
計					18,950 18,950	
単価					18,950 18,950	円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	残存型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	9,487 9,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	ｍ２	1 1	9,928 9,928	9,928 9,928	WB330850 単－ 106号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	現場塗装 （上・中塗り）		単位	m2	数量	1 1	単価	1,757 1,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	914.4 914.4	914.4 914.4	WB821540 単－ 110号
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	924.5 924.5	924.5 924.5	WB821540 単－ 111号
計					1,838.9 1,838.9	
単価					1,839 1,839	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	ｍ３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－ 113号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	9,544 9,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 19.07m/100m2 標準		1	9,988	9,988	WB330850
		ｍ２	1	9,988	9,988	単－ 114号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,988 9,988	
単価					9,988 9,988	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	15,500 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 19.07m/100m2 標準		1	16,220	16,220	WB330850
		ｍ２	1	16,220	16,220	単－ 115号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,220 16,220	
単価					16,220 16,220	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,822 1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	1 1	1,907 1,907	1,907 1,907	CB224710
計					1,907 1,907	
単価					1,907 1,907	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10 10	単価	217.2 217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置（点在）	t=10mm	箇所	10 10	189.5 189.5	1,895 1,895	WYB00001 単－ 116号
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=10mm	m２	0.9 0.9	420 420	378 378	
計					2,273 2,273	
単価					227.3 227.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	 m３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－ 113号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	 円／m3

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類収集運搬		単位	t	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック類収集運搬費		 t	0 1	0 20,000	0 20,000	
計					0 20,000	
単価					0 20,000	 円／t
変更積算単価					 20,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	t	数量	0 1	単価	0 80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 80,000	0 80,000	WB020052 単－ 117号
計					0 80,000	
単価					0 80,000	円／t
変更積算単価					80,000	円／t

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	764.6 764.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	800.1 800.1	800.1 800.1	CB220070
計					800.1 800.1	
単価					800.1 800.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	484.4 484.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	506.9 506.9	506.9 506.9	CB220070
計					506.9 506.9	
単価					506.9 506.9	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,873 1,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	WB810870 単－ 119号
計					1,960 1,960	
単価					1,960 1,960	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工（標準品） 500m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	779.8 779.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ｼｰﾄ工（標準品） 500m2未満 無		1	816	816	WB810870
		m２	1	816	816	単－ 120号
計					816 816	
単価					816 816	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1 1	単価	7,317 7,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無		1	7,657	7,657	WB810810
		m２	1	7,657	7,657	単－ 121号
計					7,657 7,657	
単価					7,657 7,657	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	18,109 18,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m３	1 1	18,950 18,950	18,950 18,950	WB330440 単－ 105号
計					18,950 18,950	
単価					18,950 18,950	円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	残存型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	9,487 9,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m２	1 1	9,928 9,928	9,928 9,928	WB330850 単－ 106号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	15,443 15,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850
		ｍ２	1	16,160	16,160	単－ 122号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,160 16,160	
単価					16,160 16,160	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	ｍ３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－ 113号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	残存型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	9,487 9,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850
		ｍ２	1	9,928	9,928	単－ 106号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	15,443 15,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850
		ｍ２	1	16,160	16,160	単－ 122号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,160 16,160	
単価					16,160 16,160	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場塗装 （上･中塗り）		単位	m2	数量	1 1	単価	1,757 1,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	914.4 914.4	914.4 914.4	WB821540 単－ 110号
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	924.5 924.5	924.5 924.5	WB821540 単－ 111号
計					1,838.9 1,838.9	
単価					1,839 1,839	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	ｍ３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－ 113号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	9,527 9,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 13.37m/100m2 標準		1	9,970	9,970	WB330850
		ｍ２	1	9,970	9,970	単－ 123号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,970 9,970	
単価					9,970 9,970	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	15,481 15,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 13.37m/100m2 標準		1	16,200	16,200	WB330850
		ｍ２	1	16,200	16,200	単－ 124号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,200 16,200	
単価					16,200 16,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,822 1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	1,907 1,907	1,907 1,907	CB224710
計					1,907 1,907	
単価					1,907 1,907	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10 10	単価	217.2 217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置（点在）	t=10mm	箇所	10 10	189.5 189.5	1,895 1,895	WYB00003 単－ 116号
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=10mm	ｍ２	0.9 0.9	420 420	378 378	
計					2,273 2,273	
単価					227.3 227.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	 m３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－ 113号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	 円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	9,541 9,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 17.85m/100m2 標準	 m２	1 1	9,984 9,984	9,984 9,984	WB330850 単－ 125号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,984 9,984	
単価					9,984 9,984	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	15,500 15,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 17.85m/100m2 標準		1	16,220	16,220	WB330850
		ｍ２	1	16,220	16,220	単－ 126号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,220 16,220	
単価					16,220 16,220	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,822 1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710
		ｍ２	1	1,907	1,907	
計					1,907 1,907	
単価					1,907 1,907	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10 10	単価	217.2 217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置（点在）	t=10mm	箇所	10 10	189.5 189.5	1,895 1,895	WYB00045 単－ 116号
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=10mm	ｍ２	0.9 0.9	420 420	378 378	
計					2,273 2,273	
単価					227.3 227.3	円／箇所

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	18,109 18,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	ｍ３	1 1	18,950 18,950	18,950 18,950	WB330440 単－ 105号
計					18,950 18,950	
単価					18,950 18,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	18,109 18,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	 ｍ３	1 1	18,950 18,950	18,950 18,950	WB330440 単－ 105号
計					18,950 18,950	
単価					18,950 18,950	 円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	764.6 764.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	 ｍ２	1 1	800.1 800.1	800.1 800.1	CB220070
計					800.1 800.1	
単価					800.1 800.1	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	484.4 484.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	506.9 506.9	506.9 506.9	CB220070
計					506.9 506.9	
単価					506.9 506.9	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	779.8 779.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2未満 無	ｍ２	1 1	816 816	816 816	WB810870 単－ 120号
計					816 816	
単価					816 816	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1 1	単価	7,317 7,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無	ｍ２	1 1	7,657 7,657	7,657 7,657	WB810810 単－ 121号
計					7,657 7,657	
単価					7,657 7,657	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	18,109 18,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	ｍ３	1 1	18,950 18,950	18,950 18,950	WB330440 単－ 105号
計					18,950 18,950	
単価					18,950 18,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	残存型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	9,487 9,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850
		ｍ２	1	9,928	9,928	単－ 106号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	15,443 15,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850
		ｍ２	1	16,160	16,160	単－ 122号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,160 16,160	
単価					16,160 16,160	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－ 113号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	残存型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	9,487 9,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m２	1 1	9,928 9,928	9,928 9,928	WB330850 単－ 106号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	15,443 15,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850
		ｍ２	1	16,160	16,160	単－ 122号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,160 16,160	
単価					16,160 16,160	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,822 1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710
		ｍ２	1	1,907	1,907	
計					1,907 1,907	
単価					1,907 1,907	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－ 113号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	残存型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	9,487 9,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m２	1 1	9,928 9,928	9,928 9,928	WB330850 単－ 106号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	15,443 15,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850
		m２	1	16,160	16,160	単－ 122号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,160 16,160	
単価					16,160 16,160	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	現場塗装 （上･中塗り）		単位	m2	数量	1 1	単価	1,757 1,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩		1	914.4	914.4	WB821540
		m２	1	914.4	914.4	単－ 110号
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩		1	924.5	924.5	WB821540
		m２	1	924.5	924.5	単－ 111号
計					1,838.9 1,838.9	
単価					1,839 1,839	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	 m３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－ 113号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	 円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	9,527 9,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 13.26m/100m2 標準	 m２	1 1	9,970 9,970	9,970 9,970	WB330850 単－ 127号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,970 9,970	
単価					9,970 9,970	 円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	15,481 15,481

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 13.26m/100m2 標準	ｍ２	1 1	16,200 16,200	16,200 16,200	WB330850 単－ 128号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,200 16,200	
単価					16,200 16,200	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,822 1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	1,907 1,907	1,907 1,907	CB224710
計					1,907 1,907	
単価					1,907 1,907	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10 10	単価	217.2 217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置（点在）	t=10mm	箇所	10 10	189.5 189.5	1,895 1,895	WYB00004 単－ 116号
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=10mm	ｍ２	0.9 0.9	420 420	378 378	
計					2,273 2,273	
単価					227.3 227.3	円／箇所

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	ｍ３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－ 113号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	9,513 9,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 8.66m/100m2 標準		1	9,955	9,955	WB330850
		ｍ２	1	9,955	9,955	単－ 129号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,955 9,955	
単価					9,955 9,955	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	15,471 15,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 8.66m/100m2 標準		1	16,190	16,190	WB330850
		ｍ２	1	16,190	16,190	単－ 130号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,190 16,190	
単価					16,190 16,190	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,822 1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	1 1	1,907 1,907	1,907 1,907	CB224710
計					1,907 1,907	
単価					1,907 1,907	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10 10	単価	217.2 217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置（点在）	t=10mm	箇所	10 10	189.5 189.5	1,895 1,895	WYB00005 単－ 116号
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=10mm	m２	0.9 0.9	420 420	378 378	
計					2,273 2,273	
単価					227.3 227.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	18,109 18,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	 ｍ３	1 1	18,950 18,950	18,950 18,950	WB330440 単－ 105号
計					18,950 18,950	
単価					18,950 18,950	 円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	 ｍ３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－ 113号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	 円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	764.6 764.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	800.1 800.1	800.1 800.1	CB220070
計					800.1 800.1	
単価					800.1 800.1	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	484.4 484.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	506.9 506.9	506.9 506.9	CB220070
計					506.9 506.9	
単価					506.9 506.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,873 1,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	WB810870 単－ 119号
計					1,960 1,960	
単価					1,960 1,960	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	0 1	単価	0 3,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	0 1	0 3,850	0 3,850	WB810830 単－ 131号
計					0 3,850	
単価					0 3,850	円／m2
変更積算単価					3,680	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	779.8 779.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2未満 無		1	816	816	WB810870
		ｍ２	1	816	816	単－ 120号
計					816 816	
単価					816 816	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1 1	単価	103.8 103.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		1	108.7	108.7	CB410010
		ｍ２	1	108.7	108.7	
計					108.7 108.7	
単価					108.7 108.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	692.6 692.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	724.8 724.8	724.8 724.8	CB410030
計					724.8 724.8	
単価					724.8 724.8	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	10 10	単価	3,905 3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.5 1.5	21,680 21,680	32,520 32,520	CB240010
溶接金網設置（護岸用）		ｍ２	10 10	834.5 834.5	8,345 8,345	WB240510 単－ 132号
計					40,865 40,865	
単価					4,087 4,087	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1 1	単価	6,345 6,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1 1	6,640 6,640	6,640 6,640	WB810510 単－ 133号
計					6,640 6,640	
単価					6,640 6,640	円／m

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	764.6 764.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	800.1 800.1	800.1 800.1	CB220070
計					800.1 800.1	
単価					800.1 800.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	484.4 484.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1 1	506.9 506.9	506.9 506.9	CB220070
計					506.9 506.9	
単価					506.9 506.9	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	4,634 4,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1 1	4,850 4,850	4,850 4,850	WB810830 単－ 104号
計					4,850 4,850	
単価					4,850 4,850	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	1,873 1,873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上(標準) 無		1	1,960	1,960	WB810870
		ｍ２	1	1,960	1,960	単－ 119号
計					1,960 1,960	
単価					1,960 1,960	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1 1	単価	11,725 11,725

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm		1	12,270	12,270	CB225030
		m	1	12,270	12,270	
計					12,270 12,270	
単価					12,270 12,270	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	0 1	単価	0 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	 袋	0 1	0 11,860	0 11,860	CB322430
計					0 11,860	
単価					0 11,860	 円／袋
変更積算単価					 11,340	 円／袋

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	7,836 7,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	 m	1 1	8,200 8,200	8,200 8,200	WB821410 単－ 134号
計					8,200 8,200	
単価					8,200 8,200	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	函渠型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	10,129 10,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	 m	1 1	10,600 10,600	10,600 10,600	CB222790
計					10,600 10,600	
単価					10,600 10,600	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	落蓋式側溝	300×300	単位	m	数量	0 1	単価	0 27,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	 m	0 1	0 14,290	0 14,290	WB821410 単－ 135号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 14,440	0 14,440	WB821430 単－ 136号
計					0 28,730	
単価					0 28,730	 円／m
変更積算単価					 27,460	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	重圧管	φ600	単位	m	数量	1 1	単価	22,123 22,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	1 1	23,150 23,150	23,150 23,150	CB222850
計					23,150 23,150	
単価					23,150 23,150	円／m

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	重圧管	φ1000	単位	m	数量	1 1	単価	45,698 45,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 1000mm 2m/個 標準 全ての費用	m	1 1	47,820 47,820	47,820 47,820	CB222850
計					47,820 47,820	
単価					47,820 47,820	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	現場打ち集水桝 500×500×550	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 78,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	0 1	0 43,390	0 43,390	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 2	0 19,480	0 38,960	WB821430 単－ 137号
計					0 82,350	
単価					0 82,350	 円／箇所
変更積算単価					 78,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	現場打ち集水桝 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	80,417 80,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	45,190 45,190	45,190 45,190	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	2 2	19,480 19,480	38,960 38,960	WB821430 単－ 138号
計					84,150 84,150	
単価					84,150 84,150	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	現場打ち集水桝 800×800×1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	169,435 169,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	107,000 107,000	107,000 107,000	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	2 2	33,000 33,000	66,000 66,000	WB821430 単－ 139号
足掛金物（材料費）	幅３００×径１９ｍｍ	 個	2 2	2,140 2,140	4,280 4,280	
計					177,280 177,280	
単価					177,300 177,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	現場打ち集水桝 800×800×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 187,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	0 1	0 125,900	0 125,900	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 2	0 33,000	0 66,000	WB821430 単－ 140号
足掛金物（材料費）	幅３００×径１９ｍｍ	 個	0 2	0 2,140	0 4,280	
計					0 196,180	
単価					0 196,200	 円／箇所
変更積算単価					 187,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	現場打ち集水桝 800×800×1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	208,616 208,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	145,800 145,800	145,800 145,800	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	2 2	33,000 33,000	66,000 66,000	WB821430 単－ 139号
足掛金物（材料費）	幅３００×径１９ｍｍ	 個	3 3	2,140 2,140	6,420 6,420	
計					218,220 218,220	
単価					218,300 218,300	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	現場打ち集水桝 800×800×1600	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	225,053 225,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	160,900 160,900	160,900 160,900	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	2 2	33,000 33,000	66,000 66,000	WB821430 単－ 139号
足掛金物（材料費）	幅３００×径１９ｍｍ	 個	4 4	2,140 2,140	8,560 8,560	
計					235,460 235,460	
単価					235,500 235,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	現場打ち集水桝 1200×1200×1300	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	253,723 253,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.80m3を超え1.90m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	196,800 196,800	196,800 196,800	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	62,200 62,200	62,200 62,200	WB821430 単－ 141号
足掛金物（材料費）	幅３００×径１９ｍｍ	 個	3 3	2,140 2,140	6,420 6,420	
計					265,420 265,420	
単価					265,500 265,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	現場打ち集水桝 1900×1100×1300	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 294,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 2.23m3を超え2.35m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	0 1	0 239,600	0 239,600	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	0 1	0 62,200	0 62,200	WB821430 単－ 142号
足掛金物（材料費）	幅３００×径１９ｍｍ	 個	0 3	0 2,140	0 6,420	
計					0 308,220	
単価					0 308,300	 円／箇所
変更積算単価					 294,700	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	小段排水 (切土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	単位	m	数量	10 10	単価	1,388 1,388

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	 m２	0.71 0.71	4,189 4,189	2,974.19 2,974.19	WB240730 単－ 143号
型枠工	小段排水溝	 m２	1 1	9,129 9,129	9,129 9,129	WB240720 単－ 144号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	 m２	14.2 14.2	170.6 170.6	2,422.52 2,422.52	WB240740 単－ 145号
計					14,525.71 14,525.71	
単価					1,453 1,453	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	小段排水 (盛土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	単位	m	数量	10 10	単価	1,432 1,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	 m２	0.77 0.77	4,189 4,189	3,225.53 3,225.53	WB240730 単－ 143号
型枠工	小段排水溝	 m２	1 1	9,129 9,129	9,129 9,129	WB240720 単－ 144号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	 m２	15.4 15.4	170.6 170.6	2,627.24 2,627.24	WB240740 単－ 145号
計					14,981.77 14,981.77	
単価					1,499 1,499	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm	単位	m	数量	10 10	単価	543.9 543.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m２	0.25 0.25	2,021 2,021	505.25 505.25	WB240730 単－ 146号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1 1	4,747 4,747	4,747 4,747	WB240720 単－ 147号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	5 5	87.77 87.77	438.85 438.85	WB240740 単－ 148号
計					5,691.1 5,691.1	
単価					569.2 569.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-25(20)(高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5cm	単位	m	数量	10 10	単価	525.8 525.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	 m２	0.2 0.2	2,021 2,021	404.2 404.2	WB240730 単－ 146号
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	 m２	1 1	4,747 4,747	4,747 4,747	WB240720 単－ 147号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	 m２	4 4	87.77 87.77	351.08 351.08	WB240740 単－ 148号
計					5,502.28 5,502.28	
単価					550.3 550.3	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	692.6 692.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	724.8 724.8	724.8 724.8	CB410030
計					724.8 724.8	
単価					724.8 724.8	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1 1	単価	1,374 1,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1 1	1,438 1,438	1,438 1,438	CB410260
計					1,438 1,438	
単価					1,438 1,438	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	10 10	単価	9,133 9,133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	10 10	6,640 6,640	66,400 66,400	WB810510 単－ 133号
●基礎コンクリート						
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.5 0.5	28,700 28,700	14,350 14,350	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2 2	7,406 7,406	14,812 14,812	CB240210
計					95,562 95,562	
単価					9,557 9,557	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	岩石破砕 (自走式)	ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ 機械質量30t級	単位	m3	数量	0 1	単価	0 6,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石破砕（自走式）	ジョークラッシャ機械質量３０ｔ級	ｍ３	0 1	0 6,492	0 6,492	WYB00002 単－ 149号
計					0 6,492	
単価					0 6,492	円／m3
変更積算単価					6,492	円／m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	自走式破砕機 設置･撤去		単位	台	数量	0 1	単価	0 132,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自走式破砕機設置・撤去工	設置･撤去 標準(1.0)	回	0 1	0 132,600	0 132,600	WB225300 単－ 150号
計					0 132,600	
単価					0 132,600	円／台
変更積算単価					132,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	4,850	4,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,850	
単価					4,850	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	18,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	25,095	32,623	
特殊作業員		人	3	23,100	69,300	
普通作業員		人	3.5	20,475	71,662	
生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	104	15,700	1,632,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.1	41,600	45,760	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		42,855	
計					1,895,000	
単価					18,950	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	9,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.3	20,475	67,567	
溶接工		人	2.3	26,250	60,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	41,600	70,720	
残存型枠	組立部材含む	ｍ２	106	5,470	579,820	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		47,200	
計					992,800	
単価					9,928	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	型枠工［砂防］	標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	25,095	97,870	
型わく工		人	14.9	24,360	362,964	
特殊作業員		人	0.85	23,100	19,635	
普通作業員		人	8.5	20,475	174,037	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	41,600	95,680	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		137,414	
計					887,600	
単価					8,876	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	鋼製部材組立・据付け（鋼管フレーム型流木捕捉工）	A型スリット　アンカー設置等含む	単位	t	数量	10 10	単価	90,820 90,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6 2.6	25,095 25,095	65,247 65,247	
特殊作業員		人	1.3 1.3	23,100 23,100	30,030 30,030	
普通作業員		人	20.7 20.7	20,475 20,475	423,832 423,832	
とび工		人	1.3 1.3	24,990 24,990	32,487 32,487	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊（長期割無し）	日	4.1 4.1	52,000 52,000	213,200 213,200	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		143,404 143,404	
計					908,200 908,200	
単価					90,820 90,820	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	鋼製堰堤（材料費）	鋼製スリット　Ｈ＝２．０ｍ	単位	基	数量	1 1	単価	395,000 395,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製スリットＡ型	Ae-20(H=2.0m)	基	1 1	395,000 395,000	395,000 395,000	
計					395,000 395,000	
単価					395,000 395,000	円／基

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	914.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２	100	914.4	91,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91,440	
単価					914.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	924.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２	100	924.48	92,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					92,450	
単価					924.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661	
とび工		人	6.3	24,990	157,437	
普通作業員		人	1.6	20,475	32,760	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	41,600	33,280	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		85,162	
計					351,300	
単価					3,513	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	20,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171	
特殊作業員		人	4.6	23,100	106,260	
普通作業員		人	5.4	20,475	110,565	
生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	104	15,700	1,632,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	41,600	70,720	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		41,484	
計					2,007,000	
単価					20,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 19.07m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	9,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.3	20,475	67,567	
溶接工		人	2.3	26,250	60,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	41,600	70,720	
残存型枠	組立部材含む	ｍ２	106	5,470	579,820	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	19.07	318	6,064	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		47,136	
計					998,800	
単価					9,988	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 19.07m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.7	20,475	75,757	
溶接工		人	2.5	26,250	65,625	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	41,600	79,040	
残存化粧型枠	組立部材含む	ｍ２	106	11,100	1,176,600	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	19.07	318	6,064	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		49,287	
計					1,622,000	
単価					16,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	吸出し防止材設置（点在）	t=10mm	単位	箇所	数量	100 100	単価	189.5 189.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14 0.14	25,095 25,095	3,513 3,513	
普通作業員		人	0.71 0.71	20,475 20,475	14,537 14,537	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		900 900	
計					18,950 18,950	
単価					189.5 189.5	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック類（軽）	ｔ	100	80,000	8,000,000	
計					8,000,000	
単価					80,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	655.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731	
特殊作業員		人	0.069	23,100	1,593	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,850	3,232	WK250500 単－ 164号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,556	
単価					655.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／ｍ２

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	人力施工による植生工	植生ｼｰﾄ工(標準品) 500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	ｍ２	1	816.5	816	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					816	
単価					816	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	ｍ２	1	7,657	7,657	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,657	
単価					7,657	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	16,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.7	20,475	75,757	
溶接工		人	2.5	26,250	65,625	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	41,600	79,040	
残存化粧型枠	組立部材含む	ｍ２	106	11,100	1,176,600	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		49,351	
計					1,616,000	
単価					16,160	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 13.37m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	9,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.3	20,475	67,567	
溶接工		人	2.3	26,250	60,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	41,600	70,720	
残存型枠	組立部材含む	ｍ２	106	5,470	579,820	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	13.37	318	4,251	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		47,149	
計					997,000	
単価					9,970	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 13.37m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.7	20,475	75,757	
溶接工		人	2.5	26,250	65,625	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	41,600	79,040	
残存化粧型枠	組立部材含む	ｍ２	106	11,100	1,176,600	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	13.37	318	4,251	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		49,100	
計					1,620,000	
単価					16,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 17.85m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	9,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.3	20,475	67,567	
溶接工		人	2.3	26,250	60,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	41,600	70,720	
残存型枠	組立部材含む	ｍ２	106	5,470	579,820	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	17.85	318	5,676	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		47,124	
計					998,400	
単価					9,984	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 17.85m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	16,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.7	20,475	75,757	
溶接工		人	2.5	26,250	65,625	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	41,600	79,040	
残存化粧型枠	組立部材含む	ｍ２	106	11,100	1,176,600	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	17.85	318	5,676	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		49,675	
計					1,622,000	
単価					16,220	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 13.26m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	9,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.3	20,475	67,567	
溶接工		人	2.3	26,250	60,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	41,600	70,720	
残存型枠	組立部材含む	ｍ２	106	5,470	579,820	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	13.26	318	4,216	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		47,184	
計					997,000	
単価					9,970	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 13.26m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	16,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.7	20,475	75,757	
溶接工		人	2.5	26,250	65,625	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	41,600	79,040	
残存化粧型枠	組立部材含む	ｍ２	106	11,100	1,176,600	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	13.26	318	4,216	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		49,135	
計					1,620,000	
単価					16,200	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 8.66m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	9,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.3	20,475	67,567	
溶接工		人	2.3	26,250	60,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	41,600	70,720	
残存型枠	組立部材含む	ｍ２	106	5,470	579,820	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	ｍ	8.66	318	2,753	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		47,147	
計					995,500	
単価					9,955	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 8.66m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	16,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.7	20,475	75,757	
溶接工		人	2.5	26,250	65,625	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	41,600	79,040	
残存化粧型枠	組立部材含む	ｍ２	106	11,100	1,176,600	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	8.66	318	2,753	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		49,598	
計					1,619,000	
単価					16,190	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	溶接金網設置（護岸用）		単位	ｍ２	数量	100	単価	834.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	20,475	40,950	
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１５０×１５０	ｍ２	100	425	42,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					83,450	
単価					834.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	6,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	6,640	6,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,640	
単価					6,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,569	55,690	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,500	24,750	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.6	2,600	1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,000	
単価					8,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	3,521	35,210	
道路用鉄筋コンクリート側溝	３種　３００Ａ　３００×３００×２０００	個	5	21,100	105,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.816	2,600	2,121	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					142,900	
単価					14,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	333	33,300	
グレーチング蓋（かさ上げ）	側溝用 995×410×95㎜(T-20)	枚	100	14,100	1,410,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,444,000	
単価					14,440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	797	79,700	
ＧＣ蓋	500×500用（630×310×100）	枚	100	18,680	1,868,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,948,000	
単価					19,480	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	797	79,700	
ＧＣ蓋	500×500用（630×310×100）	枚	100	18,680	1,868,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					1,948,000	
単価					19,480	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	797	79,700	
ＧＣ蓋	800×800用（930×460×100）	枚	100	32,200	3,220,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					3,300,000	
単価					33,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	797	79,700	
ＧＣ蓋	800×800用（930×460×100）	枚	100	32,200	3,220,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					3,300,000	
単価					33,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	62,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	797	79,700	
縞鋼板蓋(ズレ止め・取手付き)	1200×1200用 t=3.2mm (2枚組) 84.15kg	枚	100	61,400	6,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					6,220,000	
単価					62,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	62,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	797	79,700	
縞鋼板蓋(ズレ止め・取手付き)	1900×1100用 t=3.2mm (2枚組)	枚	100	61,400	6,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					6,220,000	
単価					62,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉）　無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,189

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171	
特殊作業員		人	2.1	23,100	48,510	
普通作業員		人	3.1	20,475	63,472	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	15,700	94,985	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１１年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	13.3	12,450	165,585	単－ 165号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%		式	1		1,177	
計					418,900	
単価					4,189	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	型枠工	小段排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	9,129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	25,095	22,585	
型わく工		人	1.6	24,360	38,976	
普通作業員		人	1.2	20,475	24,570	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5,159	
計					91,290	
単価					9,129	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	170.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	25,095	5,269	
普通作業員		人	0.56	20,475	11,466	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		325	
計					17,060	
単価					170.6	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉）　無し 5m3/100m2 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,095	15,057	
特殊作業員		人	1.1	23,100	25,410	
普通作業員		人	1.6	20,475	32,760	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	6.05	15,700	94,985	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	37,540	33,410	WK240050 単－ 166号
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%		式	1		478	
計					202,100	
単価					2,021	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	25,095	10,790	
型わく工		人	0.86	24,360	20,949	
普通作業員		人	0.52	20,475	10,647	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		5,084	
計					47,470	
単価					4,747	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	87.77

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	25,095	2,258	
普通作業員		人	0.31	20,475	6,347	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		172	
計					8,777	
単価					87.77	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	岩石破砕（自走式）	ジョークラッシャ機械質量３０ｔ級	単位	ｍ３	数量	0 100	単価	0 6,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2	0 25,095	0 50,190	
特殊作業員		人	0 2	0 23,100	0 46,200	
大型ブレーカ（ベースマシンＢＨ０．６ｍ３級含む）	油圧式６００～８００ｋｇ級	日	0 2	0 53,530	0 107,060	WYB00010 単－ 167号
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．０ｍ３	日	0 2	0 57,020	0 114,040	WYB00011 単－ 168号
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０ｍｍ　幅９２５ｍｍ	日	0 2	0 147,500	0 295,000	WYB00007 単－ 169号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 36,710	
計					0 649,200	
単価					0 6,492	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	自走式破砕機設置・撤去工	設置･撤去 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	132,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.58	25,095	14,555	
特殊作業員		人	0.58	23,100	13,398	
自走式破砕機運転		日	0.58	146,700	85,086	WK220420 単－ 170号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.34	28,800	9,792	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,769	
計					132,600	
単価					132,600	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,810	12,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,810	
単価					12,810	円／人日

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 ｸﾗｯｼｬｰ寸法 開450mm 幅925mm 11.3km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,500	
単価					62,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	381,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	23,100	62,370	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	41,600	58,240	
運搬費等率 216%		式	1		260,517	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					381,200	
単価					381,200	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	立木伐採（玉切・運搬・仮置き）		単位	式	数量	0 1	単価	0 7,123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【労務費】						
土木一般世話役		人	0 40	0 25,095	0 1,003,800	
特殊作業員		人	0 40	0 23,100	0 924,000	
運転手（特殊）		人	0 50	0 22,365	0 1,118,250	
【機械経費】						
ハーベスタ（伐採機）		日	0 30	0 50,000	0 1,500,000	
フォワーダ（木材運搬車）	１０ｔ級	日	0 22	0 40,000	0 880,000	
フェラバンチャー（掘削・集積機）		日	0 22	0 60,000	0 1,320,000	
軽油	１．２号	L	0 1,760	0 128	0 225,280	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 151,670	
計					0 7,123,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	立木伐採（玉切・運搬・仮置き）		単位	式	数量	0 1	単価	0 7,123,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 7,123,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	処分費（ｔ） 枝葉幹		単位	ｔ	数量	100	単価	15,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉幹　協和工業	ｔ	100	15,000	1,500,000	
計					1,500,000	
単価					15,000	円／ｔ

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 2302m3	単位	式	数量	1	単価	7,352

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.293	25,095	7,352	
計					7,352	
単価					7,352	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 547m3	単位	式	数量	1	単価	2,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.089	25,095	2,233	
計					2,233	
単価					2,233	円／式

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1729m2	単位	式	数量	1	単価	14,078

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.561	25,095	14,078	
計					14,078	
単価					14,078	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1766m2	単位	式	数量	1	単価	9,159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.365	25,095	9,159	
計					9,159	
単価					9,159	円／式

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	掘削（砂防）（ＩＣＴ）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 4013m3	単位	式	数量	1	単価	20,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.836	25,095	20,979	
計					20,979	
単価					20,979	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT) 赤谷川13，14，15	7773千円	単位	式	数量	1	単価	7,773,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		7,773,000	
計					7,773,000	
単価					7,773,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365	
軽油	１．２号	L	74	135	9,990	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,500	14,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,850	
単価					46,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１１年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	12,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	22,365	3,578	
軽油	１．２号	Ｌ	18	126	2,268	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１１年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間	1	6,600	6,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,450	
単価					12,450	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	37,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365	
軽油	１．２号	L	39.5	126	4,977	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,370	10,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					37,540	
単価					37,540	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	大型ブレーカ（ベースマシンＢＨ０．６ｍ３級含む）	油圧式６００～８００ｋｇ級	単位	日	数量	0 1	単価	0 53,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 22,365	0 22,365	
軽油	１．２号	Ｌ	0 72	0 133	0 9,576	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．６ｍ３	供用日	0 1.15	0 11,800	0 13,570	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量６００～８００ｋｇ級	供用日	0 1.2	0 6,680	0 8,016	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 53,530	
単価					0 53,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．０ｍ３	単位	日	数量	0 1	単価	0 57,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 22,365	0 22,365	
軽油	１．２号	L	0 110	0 133	0 14,630	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積１．０ｍ３	供用日	0 1.1	0 18,200	0 20,020	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 57,020	
単価					0 57,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０ｍｍ　幅９２５ｍｍ	単位	日	数量	0 1	単価	0 147,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 169	0 133	0 22,477	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０ｍｍ　幅９２５ｍｍ	供用日	0 1.7	0 73,500	0 124,950	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 73	
計					0 147,500	
単価					0 147,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	自走式破砕機運転		単位	日	数量	1	単価	146,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	169	133	22,477	
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級　供給口開き４５０ｍｍ　幅９２５ｍｍ	供用日	1.69	73,500	124,215	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					146,700	
単価					146,700	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	764.6 764.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070
		ｍ２	1	800.1	800.1	
計					800.1 800.1	
単価					800.1 800.1	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	18,109 18,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	ｍ３	1 1	18,950 18,950	18,950 18,950	WB330440 単－　39号
計					18,950 18,950	
単価					18,950 18,950	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	残存型枠		単位	m2	数量	1 1	単価	9,487 9,487

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850
		ｍ２	1	9,928	9,928	単－　40号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,928 9,928	
単価					9,928 9,928	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	足掛金物(材料費)	幅400×径22mm	単位	個	数量	1 1	単価	2,398 2,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物（材料費）	幅４００×径２２ｍｍ		1	2,510	2,510	
		個	1	2,510	2,510	
計					2,510 2,510	
単価					2,510 2,510	円／個

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	現場塗装 （上・中塗り）		単位	m2	数量	1 1	単価	1,757 1,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	914.4 914.4	914.4 914.4	WB821540 単－　44号
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩	ｍ２	1 1	924.5 924.5	924.5 924.5	WB821540 単－　45号
計					1,838.9 1,838.9	
単価					1,839 1,839	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	19,179 19,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	ｍ３	1 1	20,070 20,070	20,070 20,070	WB330440 単－　47号
計					20,070 20,070	
単価					20,070 20,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	残存型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	9,536 9,536

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 16.15m/100m2 標準		1	9,979	9,979	WB330850
		ｍ２	1	9,979	9,979	単－　48号
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】						
計					9,979 9,979	
単価					9,979 9,979	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	残存化粧型枠	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1 1	単価	15,490 15,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 16.15m/100m2 標準		1	16,210	16,210	WB330850
		ｍ２	1	16,210	16,210	単－　49号
【メーク割石４０（残存型枠+専用組立部材）】						
計					16,210 16,210	
単価					16,210 16,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,822 1,822

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	1 1	1,907 1,907	1,907 1,907	CB224710
計					1,907 1,907	
単価					1,907 1,907	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10 10	単価	217.2 217.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置（点在）	t=10mm	箇所	10 10	189.5 189.5	1,895 1,895	WYB00005 単－　50号
吸出し防止材（材料費）	合繊不織布　t=10mm	m２	0.9 0.9	420 420	378 378	
計					2,273 2,273	
単価					227.3 227.3	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	単位	m3	数量	1 1	単価	18,109 18,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m３	1 1	18,950 18,950	18,950 18,950	WB330440 単－　39号
計					18,950 18,950	
単価					18,950 18,950	円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1 1	単価	764.6 764.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m２	1 1	800.1 800.1	800.1 800.1	CB220070
計					800.1 800.1	
単価					800.1 800.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1 1	単価	484.4 484.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1 1	506.9 506.9	506.9 506.9	CB220070
計					506.9 506.9	
単価					506.9 506.9	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1 1	単価	3,679 3,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1 1	3,850 3,850	3,850 3,850	WB810830 単－　51号
計					3,850 3,850	
単価					3,850 3,850	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1 1	単価	1,844 1,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	ｍ２	1 1	1,930 1,930	1,930 1,930	WB810870 単－　52号
計					1,930 1,930	
単価					1,930 1,930	 円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	6,984 6,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.1 1.1	66,440 66,440	73,084 73,084	CB226170
計					73,084 73,084	
単価					7,309 7,309	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控35cm(裏ｺﾝt=10cm)	単位	m2	数量	1 1	単価	21,931 21,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	 m２	1 1	22,950 22,950	22,950 22,950	WB825010 単－　53号
計					22,950 22,950	
単価					22,950 22,950	 円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	2,957 2,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	 m３	0.6 0.6	51,570 51,570	30,942 30,942	CB226180
計					30,942 30,942	
単価					3,095 3,095	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号	18-8-40(高炉) 高さ198cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	53,888 53,888

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.7 0.7	29,770 29,770	20,839 20,839	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	4.8 4.8	7,406 7,406	35,548.8 35,548.8	CB240210
計					56,387.8 56,387.8	
単価					56,390 56,390	円／箇所

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号	18-8-40(高炉) 高さ196cm	単位	箇所	数量	1 1	単価	47,084 47,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.61 0.61	29,770 29,770	18,159.7 18,159.7	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	4.2 4.2	7,406 7,406	31,105.2 31,105.2	CB240210
計					49,264.9 49,264.9	
単価					49,270 49,270	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300×300	単位	m	数量	1 1	単価	7,836 7,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	8,200	8,200	WB821410
	無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	8,200	8,200	単－　54号
計					8,200 8,200	
単価					8,200 8,200	円／m

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	落蓋式側溝	500×500(横断用)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付き	単位	m	数量	1 1	単価	66,665 66,665

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	69,760	69,760	WB821410
	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	1	69,760	69,760	単－　55号
計					69,760 69,760	
単価					69,760 69,760	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	横断暗渠	300×300	単位	m	数量	10 10	単価	12,136 12,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10 10	11,550 11,550	115,500 115,500	CB222790
●基礎コンクリート						
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0.25 0.25	29,120 29,120	7,280 7,280	CB240010
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1 1	4,138 4,138	4,138 4,138	CB240210
計					126,918 126,918	
単価					12,700 12,700	 円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	現場打ち集水桝 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	57,596 57,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	37,970 37,970	37,970 37,970	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	22,300 22,300	22,300 22,300	WB821430 単－　56号
計					60,270 60,270	
単価					60,270 60,270	 円／箇所

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場打ち集水桝 700×700×650	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	83,054 83,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	 箇所	1 1	50,610 50,610	50,610 50,610	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	36,300 36,300	36,300 36,300	WB821430 単－　57号
計					86,910 86,910	
単価					86,910 86,910	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打ち集水桝 1000×1000×2000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1 1	単価	265,764 265,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 2.11m3を超え2.23m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	 箇所	1 1	227,900 227,900	227,900 227,900	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	 枚	1 1	39,500 39,500	39,500 39,500	WB821430 単－　58号
足掛金物（材料費）	幅３００×径１９ｍｍ	 個	5 5	2,140 2,140	10,700 10,700	
計					278,100 278,100	
単価					278,100 278,100	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	692.6 692.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	724.8 724.8	724.8 724.8	CB410030
計					724.8 724.8	
単価					724.8 724.8	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	10 10	単価	3,905 3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.5 1.5	21,680 21,680	32,520 32,520	CB240010
溶接金網設置（護岸用）		ｍ２	10 10	834.5 834.5	8,345 8,345	WB240510 単－　59号
計					40,865 40,865	
単価					4,087 4,087	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1 1	単価	692.6 692.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1 1	724.8 724.8	724.8 724.8	CB410030
計					724.8 724.8	
単価					724.8 724.8	円／m2

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	10 10	単価	3,905 3,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	1.5 1.5	21,680 21,680	32,520 32,520	CB240010
溶接金網設置（護岸用）		ｍ２	10 10	834.5 834.5	8,345 8,345	WB240510 単－　59号
計					40,865 40,865	
単価					4,087 4,087	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,215 7,215

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,550	7,550	WB824010
		ｍ３	1	7,550	7,550	単－　60号
計					7,550 7,550	
単価					7,550 7,550	円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 14,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010
		ｍ３	1	15,120	15,120	単－　61号
計					0 15,120	
単価					0 15,120	円／m3
変更積算単価					14,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	829.7 829.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	868.3 868.3	868.3 868.3	CB227010
計					868.3 868.3	
単価					868.3 868.3	円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,062	0 1,062	CB227010
計					0 1,062	
単価					0 1,062	円／m3
変更積算単価					1,015	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,245 2,245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,350 2,350	2,350 2,350	WB020051 単－　62号
計					2,350 2,350	
単価					2,350 2,350	円／m3

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,750	0 3,750	WB020051 単－　63号
計					0 3,750	
単価					0 3,750	円／m3
変更積算単価					3,583	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類収集運搬		単位	t	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック類収集運搬費		t	0 1	0 20,000	0 20,000	
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／t
変更積算単価					20,000	円／t

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	t	数量	0 1	単価	0 80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 80,000	0 80,000	WB020052 単－　64号
計					0 80,000	
単価					0 80,000	円／t
変更積算単価					80,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	18,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	25,095	32,623	
特殊作業員		人	3	23,100	69,300	
普通作業員		人	3.5	20,475	71,662	
生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	104	15,700	1,632,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.1	41,600	45,760	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		42,855	
計					1,895,000	
単価					18,950	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	9,928

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.3	20,475	67,567	
溶接工		人	2.3	26,250	60,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	41,600	70,720	
残存型枠	組立部材含む	ｍ２	106	5,470	579,820	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		47,200	
計					992,800	
単価					9,928	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	型枠工［砂防］	標準(1.0)	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	25,095	97,870	
型わく工		人	14.9	24,360	362,964	
特殊作業員		人	0.85	23,100	19,635	
普通作業員		人	8.5	20,475	174,037	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	41,600	95,680	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		137,414	
計					887,600	
単価					8,876	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	鋼製部材組立・据付け（鋼管フレーム型流木捕捉工）	A型スリット　アンカー設置等含む	単位	t	数量	10 10	単価	90,820 90,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6 2.6	25,095 25,095	65,247 65,247	
特殊作業員		人	1.3 1.3	23,100 23,100	30,030 30,030	
普通作業員		人	20.7 20.7	20,475 20,475	423,832 423,832	
とび工		人	1.3 1.3	24,990 24,990	32,487 32,487	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊（長期割無し）	日	4.1 4.1	52,000 52,000	213,200 213,200	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		143,404 143,404	
計					908,200 908,200	
単価					90,820 90,820	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	鋼製堰堤（材料費）	鋼製スリット　Ｈ＝２．０ｍ	単位	基	数量	1 1	単価	395,000 395,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製スリットＡ型	Ae-20(H=2.0m)	基	1 1	395,000 395,000	395,000 395,000	
計					395,000 395,000	
単価					395,000 395,000	円／基

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	914.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２	100	914.4	91,440	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91,440	
単価					914.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	924.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無	ｍ２	100	924.48	92,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					92,450	
単価					924.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661	
とび工		人	6.3	24,990	157,437	
普通作業員		人	1.6	20,475	32,760	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	41,600	33,280	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		85,162	
計					351,300	
単価					3,513	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	ｍ３	数量	100	単価	20,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171	
特殊作業員		人	4.6	23,100	106,260	
普通作業員		人	5.4	20,475	110,565	
生コンクリート　高炉	１８－５－４０	ｍ３	104	15,700	1,632,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	41,600	70,720	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		41,484	
計					2,007,000	
単価					20,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 16.15m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	9,979

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.3	20,475	67,567	
溶接工		人	2.3	26,250	60,375	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	41,600	70,720	
残存型枠	組立部材含む	ｍ２	106	5,470	579,820	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	16.15	318	5,135	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		47,165	
計					997,900	
単価					9,979	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 16.15m/100m2 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	16,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699	
型わく工		人	4.8	24,360	116,928	
普通作業員		人	3.7	20,475	75,757	
溶接工		人	2.5	26,250	65,625	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.9	41,600	79,040	
残存化粧型枠	組立部材含む	ｍ２	106	11,100	1,176,600	
水抜きパイプ（材料費）	VPφ50	m	16.15	318	5,135	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		49,216	
計					1,621,000	
単価					16,210	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	吸出し防止材設置（点在）	t=10mm	単位	箇所	数量	100 100	単価	189.5 189.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14 0.14	25,095 25,095	3,513 3,513	
普通作業員		人	0.71 0.71	20,475 20,475	14,537 14,537	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		900 900	
計					18,950 18,950	
単価					189.5 189.5	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ｍ２

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,930.5	1,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,930	
単価					1,930	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	22,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	12,805	1,280,500	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	4,510	451,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	35.84	15,700	562,688	
諸雑費（まるめ）		式	1		812	
計					2,295,000	
単価					22,950	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,569	55,690	
鉄筋コンクリートU形	３００Ｂ　３００×３００×６００	個	16.5	1,500	24,750	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.6	2,600	1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,000	
単価					8,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	69,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,119.57	41,195	
落蓋式側溝（横断用）	500×500×1000mm（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付き）	個	10	65,400	654,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.888	2,600	2,308	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					697,600	
単価					69,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	797	79,700	
グレーチング蓋	500×500用 T-25 落し込み鎖付き 46.6kg	枚	100	21,500	2,150,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					2,230,000	
単価					22,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	797	79,700	
グレーチング蓋	700×700用 T-25 落し込み鎖付き 86.3kg	枚	100	35,500	3,550,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					3,630,000	
単価					36,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	797	79,700	
縞鋼板蓋(ズレ止め・取手付き)	1000×1000用 t=3.2mm 53.12kg	枚	100	38,700	3,870,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		300	
計					3,950,000	
単価					39,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	溶接金網設置（護岸用）		単位	ｍ２	数量	100	単価	834.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	20,475	40,950	
溶接金網	Ｇ３５５１　径６．０×１５０×１５０	ｍ２	100	425	42,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					83,450	
単価					834.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,550	7,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,550	
単価					7,550	円／ｍ３

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（無筋）㈱協和工業	ｍ３	100	2,350	235,000	
計					235,000	
単価					2,350	円／ｍ３

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻（鉄筋）㈱協和工業	ｍ３	100	3,750	375,000	
計					375,000	
単価					3,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	80,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラスチック類（軽）	ｔ	100	80,000	8,000,000	
計					8,000,000	
単価					80,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	655.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731	
特殊作業員		人	0.069	23,100	1,593	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,850	3,232	WK250500 単－　74号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,556	
単価					655.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,810	12,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,810	
単価					12,810	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	立木伐採（伐採・運搬）		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,026,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【労務費】						
土木一般世話役		人	0 10	0 25,095	0 250,950	
特殊作業員		人	0 10	0 23,100	0 231,000	
運転手（特殊）		人	0 20	0 22,365	0 447,300	
【機械経費】						
フェラバンチャー（掘削・集積機）		日	0 10	0 60,000	0 600,000	
フォワーダ（木材運搬車）	１０ｔ級	日	0 10	0 40,000	0 400,000	
軽油	１．２号	L	0 400	0 128	0 51,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 45,550	
計					0 2,026,000	
単価					0 2,026,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	処分費（ｔ） 竹		単位	ｔ	数量	100	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	竹　中山リサイクル	ｔ	100	16,000	1,600,000	
計					1,600,000	
単価					16,000	円／ｔ

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3未満 無し 285m3	単位	式	数量	1	単価	903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.036	25,095	903	
計					903	
単価					903	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 933m2	単位	式	数量	1	単価	7,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.303	25,095	7,603	
計					7,603	
単価					7,603	円／式

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 267m2	単位	式	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.055	25,095	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	掘削（砂防）（ＩＣＴ）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 1323m3	単位	式	数量	1	単価	6,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.276	25,095	6,926	
計					6,926	
単価					6,926	円／式

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2644千円	単位	式	数量	1	単価	2,644,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,644,000	
計					2,644,000	
単価					2,644,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365	
軽油	１．２号	L	74	135	9,990	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,500	14,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					46,850	
単価					46,850	円／日