

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事
工事地名	山国川河川事務所管内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 7月	12) 設 計 年 月	令和 3年 7月
2) 事務所名	山国川河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189800007	14) 単価適用年月	2021年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 7月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	59,400,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	241日間 自 令和 3年 8月 3日 (当初) 至 令和 4年 3月15日 ( 1回変更) 至 令和 4年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	中津	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	山国川水系 山国川	22) 処 分 費 等	819,548
		23) 公 告 日	令和 3年 5月31日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 都市水環境整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費 総合水系環境整備事業費	3) 目の細分： 工事費（R2補正未済） 工事費（R3歳出）	4) 事業名：
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (下宮永地区)				式	1		17,740,534			
				式	1		21,587,877	1	3,847,343	
河川土工				式	1		2,275,600			
				式	1		274,410	1	-2,001,190	
掘削工				式	1		670,780			
				式	1		274,410	1	-396,370	
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	440	296.6	130,504			単-1号
				m3	180	296.6	53,388	-260	-77,116	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	440	1,115	490,600			単-2号
				m3	180	1,115	200,700	-260	-289,900	
整地		残土受入れ地での処理		m3	440	112.9	49,676			単-3号
				m3	180	112.9	20,322	-260	-29,354	
盛土工				式	1		1,604,820			
				式	0		0	-1	-1,604,820	
路体(築堤)盛土				m3	270	4,492	1,212,840			単-4号
				m3	0	4,492	0	-270	-1,212,840	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	300	1,115	334,500			単-5号
				m3	0	1,115	0	-300	-334,500	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未 満		m3	300	191.6	57,480			単-6号
				m3	0	191.6	0	-300	-57,480	
法覆護岸工				式	1		14,034,090			
				式	1		19,720,926	1	5,686,836	
コンクリートブロック工(平ブロック張)				式	1		14,034,090			
				式	1		19,720,926	1	5,686,836	

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
平ブロック張	控え100 粗面	m2	1,213	10,123	12,279,199			単-7号	
			0	10,123	0	-1,213	-12,279,199		
平ブロック張	控え130 粗面	m2	0	0	0			単-8号	
			1,213	14,650	17,770,450	1,213	17,770,450		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	1,736	27,776			単-9号	
			16	1,736	27,776	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	39	44,285	1,727,115			単-10号	
			0	44,285	0	-39	-1,727,115		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0			単-11号	
			39	49,300	1,922,700	39	1,922,700		
付帯道路工		式	1		238,536				
			1		238,536	0	0		
アスファルト舗装工		式	1		238,536				
			1		238,536	0	0		
下層路盤(車道・路肩部) (復旧)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	72	974	70,128			単-12号	
			72	974	70,128	0	0		
表層(車道・路肩部) (復旧)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	72	2,339	168,408			単-13号	
			72	2,339	168,408	0	0		
構造物撤去工		式	1		170,670				
			1		332,367	1	161,697		
構造物取壊し工		式	1		134,778				
			1		269,556	1	134,778		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	70	500.4	35,028			単-14号	
			140	500.4	70,056	70	35,028		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	70	1,425	99,750			単-15号	
			140	1,425	199,500	70	99,750		
運搬処理工		式	1		35,892				
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	5,616	22,464			単-16号	
			7	5,616	39,312	3	16,848		
殻処分	アスファルト殻	m3	4	3,357	13,428			単-17号	
			7	3,357	23,499	3	10,071		
仮設工		式	1		1,021,638				
交通管理工		式	1		1,021,638			0	
			1		1,021,638	0	0		
交通誘導警備員		人日	92		1,021,638			内-1号	
			92		1,021,638	0	0		
直接工事費		式	1		17,740,534				
			1		21,587,877	1	3,847,343		
共通仮設費		式	1		2,785,714				
			1		3,560,489	1	774,775		
共通仮設費		式	1		545,714				
			1		933,126	1	387,412		
営繕費		式	0		0				
			1		290,700	1	290,700		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適化			0		0			内-2号	
		式	1		290,700	1	290,700		
現場環境改善費 (率計上)			1		545,714				
		式	1		642,426	1	96,712		
共通仮設費 (率計上)			1		2,240,000				
		式	1		2,627,363	1	387,363		
純工事費			1		20,526,248				
		式	1		25,148,366	1	4,622,118		
現場管理費			1		8,165,714				
		式	1		9,576,530	1	1,410,816		
工事原価			1		46,320,353				
		式	1		101,122,099	1	54,801,746		
一般管理費等			1						
		式	1						
工事価格			1						
		式	1						
消費税相当額			1						
		式	1						
工事費計			1						
		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (三光土田地区)		式	1		197,010				
		式	1		554,727	1	357,717		
法覆護岸工		式	1		197,010				
		式	1		201,100	1	4,090		
植生工		式	1		197,010				
		式	1		201,100	1	4,090		
植生マット	植生マット工 500m2未満		90	2,189	197,010			単-1号	
		m2	0	2,189	0	-90	-197,010		
植生マット			0	0	0			単-2号	
		m2	50	4,022	201,100	50	201,100		
伐採工		式	0		0				
		式	1		336,857	1	336,857		
伐採工		式	0		0				
		式	1		336,857	1	336,857		
伐採			0		0			内-1号	
		m2	85		321,857	85	321,857		
木屑処分費			0	0	0			単-3号	
		t	1	15,000	15,000	1	15,000		
仮設工		式	0		0				
		式	1		16,770	1	16,770		
仮排水管工		式	0		0				
		式	1		16,770	1	16,770		
仮排水管	高密度ポリエチレン管 シング ル構造 φ75mm		0	0	0			単-4号	
		m	15	1,118	16,770	15	16,770		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		197,010				
		式	1		554,727	1	357,717		
共通仮設費			1		31,427				
		式	1		84,637	1	53,210		
共通仮設費			1		6,666				
		式	1		14,917	1	8,251		
現場環境改善費 (率計上)			1		6,666				
		式	1		14,917	1	8,251		
共通仮設費 (率計上)			1		24,761				
		式	1		69,720	1	44,959		
純工事費			1		228,437				
		式	1		639,364	1	410,927		
現場管理費			1		104,761				
		式	1		293,211	1	188,450		
工事原価			1		333,198				
		式	1		932,575	1	599,377		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (蕨野地区)		式	1 0		5,230,159 0	-1	-5,230,159		
河川土工		式	1 0		4,974,750 0	-1	-4,974,750		
掘削工		式	1 0		4,974,750 0	-1	-4,974,750		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,700 0	296.6 296.6	800,820 0	-2,700	-800,820	単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,700 0	1,433 1,433	3,869,100 0	-2,700	-3,869,100	単-2号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,700 0	112.9 112.9	304,830 0	-2,700	-304,830	単-3号	
仮設工		式	1 0		255,409 0	-1	-255,409		
交通管理工		式	1 0		255,409 0	-1	-255,409		
交通誘導警備員		人日	23 0		255,409 0	-23	-255,409	内-1号	
直接工事費		式	1 0		5,230,159 0	-1	-5,230,159		
共通仮設費		式	1 0		772,380 0	-1	-772,380		
共通仮設費		式	1 0		91,428 0	-1	-91,428		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1 0					
						91,428 0	-1	-91,428	
共通仮設費 (率計上)			式	1 0					
						680,952 0	-1	-680,952	
純工事費			式	1 0					
						6,002,539 0	-1	-6,002,539	
現場管理費			式	1 0					
						2,763,809 0	-1	-2,763,809	
工事原価			式	1 0					
						8,766,348 0	-1	-8,766,348	

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事					( 1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (口ノ林地区)			式	1		5,087,894				
			式	1		6,163,437	1	1,075,543		
河川土工			式	1		1,255,042				
			式	1		1,839,098	1	584,056		
盛土工			式	1		1,255,042				
			式	1		1,813,562	1	558,520		
路体(築堤)盛土				310		314,732			内-1号	
		m3		0		0	-310	-314,732		
路体(築堤)盛土				0		0			内-2号	
		m3		300		395,418	300	395,418		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			350	2,495	873,250			単-1号	
		m3		320	2,495	798,400	-30	-74,850		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0	0	0			単-2号	
		m3		320	820.3	262,496	320	262,496		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			350	191.6	67,060			単-3号	
		m3		320	191.6	61,312	-30	-5,748		
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)			0	0	0			単-4号	
		m3		320	924.8	295,936	320	295,936		
法面整形工				0		0				
		式		1		25,536	1	25,536		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無			0	0	0			単-5号	
		m2		70	364.8	25,536	70	25,536		
法覆護岸工				1		2,188,002				
		式		1		2,216,671	1	28,669		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		44,022				
			1		14,649	1	-29,373		
床掘り(掘削)	軟岩		8		11,116			内-3号	
		m3	8		11,116	0	0		
床掘り	土砂		2		3,533			内-4号	
		m3	2		3,533	0	0		
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		8		4,121			内-5号	
		m3	0		0	-8	-4,121		
土砂等運搬	軟岩		8		24,350			内-6号	
		m3	0		0	-8	-24,350		
整地	残土受入れ地での処理		8		902			内-7号	
		m3	0		0	-8	-902		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,143,980				
			1		2,202,022	1	58,042		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 25cm 高さ 20cm		18	2,841	51,138			単-6号	
		m	18	2,841	51,138	0	0		
コンクリートブロック積	粗面 控え350		79	20,085	1,586,715			単-7号	
		m2	0	20,085	0	-79	-1,586,715		
コンクリートブロック積	粗面 控え350 顔料入		0	0	0			単-8号	
		m2	75	22,230	1,667,250	75	1,667,250		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		33	7,331	241,923			単-9号	
		m3	31	7,331	227,261	-2	-14,662		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.4	1,736	694			単-10号	
		m2	0.4	1,736	694	0	0		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事					( 1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)			3	49,295	147,885			単-11号	
		m3		3	49,295	147,885	0	0		
端止コンクリート	18-8-40(高炉)			1	55,361	55,361			単-12号	
		箇所		0	55,361	0	-1	-55,361		
端止コンクリート	18-8-40(高炉)			0	0	0			単-13号	
		箇所		1	54,310	54,310	1	54,310		
差し筋	D13 L=400			80	753.3	60,264			単-14号	
		箇所		71	753.3	53,484	-9	-6,780		
擁壁護岸工				1		232,494				
		式		1		468,527	1	236,033		
場所打擁壁工(構造物単位)				1		196,095				
		式		1		281,983	1	85,888		
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)			5	39,219	196,095			単-15号	
		m3		5	39,219	196,095	0	0		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)			0	0	0			単-16号	
		m3		1	43,610	43,610	1	43,610		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)			0	0	0			単-17号	
		m3		0.9	38,600	34,740	0.9	34,740		
差し筋	D13 L=400			0	0	0			単-18号	
		箇所		10	753.8	7,538	10	7,538		
場所打擁壁工				1		36,399				
		式		1		16,424	1	-19,975		
擁壁(復旧)	18-8-40(高炉)			0.6		36,399			内-8号	
		m3		0		0	-0.6	-36,399		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
擁壁 (復旧)	18-8-40(高炉)			0					内-9号
		m3	0.3			0			
プレキャスト擁壁工				0					
		式	1			170,120	1	170,120	
プレキャスト擁壁	幅 200 c m 1.0mを超え2.0m以下			0	0				単-19号
		m	4	42,530		170,120	4	170,120	
付帯道路工				1		1,294,664			
		式	1			1,521,449	1	226,785	
場所打水路工				1		1,094,266			
		式	1			1,113,250	1	18,984	
場所打水路 (上流排水工)	幅700×高2260 24-12-40(高炉)			2		503,950			内-10号
		m	0			0	-2	-503,950	
場所打水路 (上流排水工)	幅700×高2260 24-12-40(高炉)			0		0			内-11号
		m	2			542,881	2	542,881	
場所打水路 (下流排水工)	幅700×高2170 24-12-40(高炉)			2		590,316			内-12号
		m	0			0	-2	-590,316	
場所打水路 (下流排水工)	幅700×高2170 24-12-40(高炉)			0		0			内-13号
		m	2			570,369	2	570,369	
側溝工				1		64,475			
		式	1			67,780	1	3,305	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種			5	12,895				単-20号
		m	4	12,895		64,475	-1	-12,895	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種			0	0				単-21号
		m	2	8,100		16,200	2	16,200	

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水路流入口工		式	1		99,714				
			1		97,260	1	-2,454		
水路流入口	18-8-40(高炉)	箇所	1	99,714	99,714			単-22号	
			0	99,714	0	-1	-99,714		
水路流入口	18-8-40(高炉)	箇所	0	0	0			単-23号	
			1	97,260	97,260	1	97,260		
集水柵工		式	1		36,209				
			1		36,209	0	0		
現場打ち集水柵	500×500×550 18-8-40(高炉)	箇所	1	36,209	36,209			単-24号	
			1	36,209	36,209	0	0		
階段工		式	0		0				
			1		206,950	1	206,950		
現場打階段	18-8-40(高炉) 砕石無	m2	0		0			内-14号	
			8		206,950	8	206,950		
構造物撤去工		式	1		62,169				
			1		62,169	0	0		
構造物取壊し工		式	1		62,169				
			1		62,169	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	0.8	22,857	18,285			単-25号	
			0.8	22,857	18,285	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	3	14,628	43,884			単-26号	
			3	14,628	43,884	0	0		
仮設工		式	1		55,523				
			1		55,523	0	0		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事					( 1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工			式	1		55,523				
			式	1		55,523	0	0		
交通誘導警備員			人日	5		55,523			内-15号	
			人日	5		55,523	0	0		
直接工事費			式	1		5,087,894				
			式	1		6,163,437	1	1,075,543		
共通仮設費			式	1		752,380				
			式	1		1,194,236	1	441,856		
共通仮設費			式	1		89,523				
			式	1		394,954	1	305,431		
営繕費			式	0		0				
			式	1		290,700	1	290,700		
快適化			式	0		0			内-16号	
			式	1		290,700	1	290,700		
現場環境改善費 (率計上)			式	1		89,523				
			式	1		104,254	1	14,731		
共通仮設費 (率計上)			式	1		662,857				
			式	1		799,282	1	136,425		
純工事費			式	1		5,840,274				
			式	1		7,357,673	1	1,517,399		
現場管理費			式	1		2,688,571				
			式	1		3,351,057	1	662,486		
工事原価			式	1		8,528,845				
			式	1		10,708,730	1	2,179,885		

# 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管 (広津地区)			式	0 1		0 29,739,532		1	29,739,532	
河川土工			式	0 1		0 905,379		1	905,379	
掘削工			式	0 1		0 566,136		1	566,136	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	0 230	0 307.4	0 70,702		230	70,702	単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	0 280	0 311.8	0 87,304		280	87,304	単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0 230	0 1,129	0 259,670		230	259,670	単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0 130	0 1,142	0 148,460		130	148,460	単-4号
盛土工			式	0 1		0 339,243		1	339,243	
路体(築堤)盛土			m3	0 130		0 339,243		130	339,243	内-1号
構造物補修工			式	0 1		0 474,052		1	474,052	
作業土工			式	0 1		0 36,486		1	36,486	
床掘り	土砂		m3	0 4		0 7,644		4	7,644	内-2号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂			0		0				内-3号
			m3	7		23,534		7	23,534	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			0		0				内-4号
			m3	4		792		4	792	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0		0				内-5号
			m3	4		4,516		4	4,516	
函渠工				0		0				
			式	1		437,566		1	437,566	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚10cm			0		0				内-6号
			m2	6		15,310		6	15,310	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無			0	0	0				単-5号
			m3	4	17,060	68,240		4	68,240	
コンクリート(2次)	24-8-40(高炉)			0		0				内-7号
			m3	0.1		9,308		0.1	9,308	
鉄筋	SD345 D13			0	0	0				単-6号
			t	0.21	162,300	34,083		0.21	34,083	
差し筋	D13 L=510			0	0	0				単-7号
			本	15	858.6	12,879		15	12,879	
コンクリート床版	t=150 T-25 900×1250			0	0	0				単-8号
			枚	2	93,770	187,540		2	187,540	
型枠	一般型枠			0		0				内-8号
			m2	14		94,598		14	94,598	
足場	安全ネット必要			0		0				内-9号
			掛m2	4		15,608		4	15,608	

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法覆護岸工		式	0 1		0 11,108,262	1			
作業土工		式	0 1		0 574,326	1			
床掘り	土砂	m3	0 320		0 73,521	320		内-10号	
埋戻し	土砂	m3	0 170		0 298,764	170		内-11号	
基面整正		m2	0 142		0 58,149	142		内-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 130		0 143,892	130		内-13号	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	0 1		0 10,078,488	1			
コンクリートブロック基礎	18-8-40(早強)底幅49cm高さ50cm	m	0 90	0 14,230	0 1,280,700	90		単-9号	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(早強)底幅49cm高さ50cm	m	0 58	0 15,380	0 892,040	58		単-10号	
間知ブロック張(復旧)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	0 2	0 16,330	0 32,660	2		単-11号	
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 粗面 控え350 再生砕石 RC-40 18-8-40(早強) 遮水シート無	m2	0 313	0 17,650	0 5,524,450	313		単-12号	

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			0	0	0				単-13号
		m2	12	1,907	22,884	12		22,884		
天端コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉)		0	0	0					単-14号
		m3	0.7	49,010	34,307	0.7		34,307		
天端コンクリート	18-8-40(早強)		0	0	0					単-15号
		m3	36	55,280	1,990,080	36		1,990,080		
端止コンクリート	18-8-40(早強)		0	0	0					内-14号
		m3	3		301,367	3		301,367		
護岸付属物工			0	0	0					
		式	1		33,348	1		33,348		
平張コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉) t=150		0	0	0					単-16号
		m2	7	4,764	33,348	7		33,348		
植生工			0	0	0					
		式	1		422,100	1		422,100		
張芝 (復旧)	張芝工 300m2未満		0	0	0					単-17号
		m2	210	2,010	422,100	210		422,100		
付帯道路工			0	0	0					
		式	1		7,779,084	1		7,779,084		
アスファルト舗装工			0	0	0					
		式	1		3,446,220	1		3,446,220		
下層路盤(車道・路肩部) (復旧)	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 150mm		0	0	0					単-18号
		m2	29	1,066	30,914	29		30,914		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 100mm		0	0	0					単-19号
		m2	1,520	572.1	869,592	1,520		869,592		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) (復旧)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	29	0	2,506	72,674			29	72,674	単-20号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,520	0	1,627	2,473,040			1,520	2,473,040	単-21号
コンクリート舗装工		式	1	0		4,332,864			1	4,332,864	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	989	0	917.3	907,209			989	907,209	単-22号
コンクリート舗装	18-8-40(早強) t=150	m2	989	0		3,425,655			989	3,425,655	内-15号
構造物撤去工		式	1	0		8,025,043			1	8,025,043	
構造物取壊し工		式	1	0		6,987,102			1	6,987,102	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	35	0	2,944	103,040			35	103,040	単-23号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	60	0	552.3	33,138			60	33,138	単-24号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m	m2	59	0	539	31,801			59	31,801	単-25号
コンクリート切断	高配筋構造物	m2	25	0		3,213,032			25	3,213,032	内-16号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 (1回変更)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下			0	0	0				単-26号
		m2	2	4,395	8,790	2		8,790		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物			0	0	0				単-27号
		m3	138	14,790	2,041,020	138		2,041,020		
上屋撤去				0	0	0				内-17号
		箇所	1		657,620	1		657,620		
支保	f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm]			0	0	0				内-18号
		空m3	40		117,327	40		117,327		
足場	安全ネット必要			0	0	0				内-19号
		掛m2	210		781,334	210		781,334		
運搬処理工				0	0	0				
		式	1		1,037,941	1		1,037,941		
殻運搬	アスファルト殻			0	0	0				単-28号
		m3	3	1,908	5,724	3		5,724		
殻処分	アスファルト殻			0	0	0				単-29号
		m3	3	3,525	10,575	3		10,575		
コンクリート積込・運搬	鉄筋構造物			0	0	0				単-30号
		m3	23	24,130	554,990	23		554,990		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工			0	0	0				単-31号
		m3	23	15,240	350,520	23		350,520		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)			0	0	0				単-32号
		m3	23	4,500	103,500	23		103,500		
コンクリート積込・運搬	コンクリート殻(無筋)			0	0	0				単-33号
		m3	1	2,456	2,456	1		2,456		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	0 1	0 3,525	0 3,525			1	3,525	単-34号
現場発生品運搬	鋼材		回	0 1	0 6,651	0 6,651			1	6,651	単-35号
仮設工			式	0 1		0 1,447,712			1	1,447,712	
工事用道路工			式	0 1		0 1,128,896			1	1,128,896	
工事用道路盛土			m3	0 280		0 409,943			280	409,943	内-20号
敷砂利	RC-40 敷厚 50mm		m2	0 210		0 33,075			210	33,075	内-21号
土のう			袋	0 62		0 188,728			62	188,728	内-22号
工事用道路盛土撤去			m3	0 290		0 387,513			290	387,513	内-23号
土のう撤去			袋	0 62		0 109,637			62	109,637	内-24号
水替工			式	0 1		0 165,096			1	165,096	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	0 9		0 165,096			9	165,096	内-25号
交通管理工			式	0 1		0 153,720			1	153,720	

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 (1回変更)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	樋門・樋管	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	0 12				0 153,720	内-26号
直接工事費			式	0 1				0 29,739,532	
共通仮設費			式	0 1				0 3,278,000	
共通仮設費			式	0 1				0 410,000	
準備費			式	0 1				0 44,000	
木根等処分費			式	0 1				0 44,000	内-27号
現場環境改善費(率計上)			式	0 1				0 366,000	
共通仮設費(率計上)			式	0 1				0 2,868,000	
純工事費			式	0 1				0 33,017,532	
現場管理費			式	0 1				0 10,899,000	
工事原価			式	0 1				0 43,916,532	

# 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (下唐原地区)			式	0 1		0 6,509,366	1	6,509,366	
河川土工			式	0 1		0 4,097,092	1	4,097,092	
掘削工			式	0 1		0 126,369	1	126,369	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	0 190	0 311.8	0 59,242	190	59,242	単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0 190	0 353.3	0 67,127	190	67,127	単-2号
盛土工			式	0 1		0 3,488,175	1	3,488,175	
路体(築堤)盛土			m3	0 2,600		0 1,713,094	2,600	1,713,094	内-1号
吸出し防止材	合繊不織布 河川護岸 用 t=10mm		m2	0 330	0 766.5	0 252,945	330	252,945	単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0 2,680	0 349.3	0 936,124	2,680	936,124	単-4号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満		m3	0 2,700	0 198.1	0 534,870	2,700	534,870	単-5号
運搬処理	廃プラスチック		t	0 0.7	0 73,060	0 51,142	0.7	51,142	単-6号
法面整形工			式	0 1		0 482,548	1	482,548	

## 設計内訳書

工事名	令和3年度山国川管内掘削外工事 ( 1 回変更)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	0 1,210	0 398.8	0 482,548	1,210	482,548	単-7号
付帯道路工			式	0 1		0 2,412,274	1	2,412,274	
アスファルト舗装工			式	0 1		0 2,412,274	1	2,412,274	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	0 1,940	0 572.1	0 1,109,874	1,940	1,109,874	単-8号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	0 800	0 1,628	0 1,302,400	800	1,302,400	単-9号
直接工事費			式	0 1		0 6,509,366	1	6,509,366	
共通仮設費			式	0 1		0 945,000	1	945,000	
共通仮設費			式	0 1		0 110,000	1	110,000	
現場環境改善費(率計上)			式	0 1		0 110,000	1	110,000	
共通仮設費(率計上)			式	0 1		0 835,000	1	835,000	
純工事費			式	0 1		0 7,454,366	1	7,454,366	
現場管理費			式	0 1		0 3,385,000	1	3,385,000	







## 0/85m2当たり内訳書

伐採

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採			0	0	0			WYB00041
		m 2	85	2,177	185,045	85	185,045	単一 8号
伐採材荷揚げ			0	0	0			WYB00042
		m 2	85	1,173	99,705	85	99,705	単一 9号
伐採材運搬			0	0	0			WYB00043
		k g	1,050	35.34	37,107	1,050	37,107	単一 10号
合 計					0			
					321,857		321,857	
変更積算金額					0			
					321,857		321,857	円/m2



# 310/0m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		48	4,717	226,416			CB210510
		m <sup>3</sup>	48	4,717	226,416	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		95	737.4	70,053			CB210510
		m <sup>3</sup>	95	737.4	70,053	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m <sup>3</sup> 未満 無し		170	200	34,000			CB210510
		m <sup>3</sup>	170	200	34,000	0	0	
合 計					314,732			
					0		-314,732	

# 0/300m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	48	4,717	226,416	48	226,416	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	256	737.4	188,774	256	188,774	
合 計					0			
					415,190		415,190	
変更積算金額					0			
					395,418		395,418	円/m3

# 8m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オブカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		8	1,459	11,672			CB210100
		m 3	8	1,459	11,672	0	0	
合 計					11,116			
					11,116		0	



# 8/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		8	270.5	2,164			CB210020
		m 3	8	270.5	2,164	0	0	
(破砕片除去)								
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		8	270.5	2,164			CB210020
		m 3	8	270.5	2,164	0	0	
合 計					4,121			
					0		-4,121	



# 8/0m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		8	118.6	948			CB210610
		m 3	8	118.6	948	0	0	
合 計					902			
					0		-902	

# 0.6/0m3当たり内訳書

第 8号内訳書 擁壁 (復旧)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0.8	7,142	5,713			CB221120
		m 3	0.8	7,142	5,713	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.6	26,040	15,624			CB240010
		m 3	0.6	26,040	15,624	0	0	
コンクリート顔料	黒色		4	475	1,900			
		k g	4	475	1,900	0	0	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費			0.6	1,980	1,188			
		m 3	0.6	1,980	1,188	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2	6,897	13,794			CB240210
		m 2	2	6,897	13,794	0	0	
合 計					36,399			
					0		-36,399	

# 0/0.3m3当たり内訳書

第 9号内訳書 擁壁 (復旧)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込砕石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221120
		m 3	0.4	7,142	2,856	0.4	2,856	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.3	24,430	7,329	0.3	7,329	
コンクリート顔料	黒色		0	0	0			
		k g	2	475	950	2	950	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費			0	0	0			
		m 3	0.3	1,980	594	0.3	594	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.8	6,897	5,517	0.8	5,517	
合 計					0			
					17,246		17,246	
変更積算金額					0			
					16,424		16,424	円/m3

## 2/0m当たり内訳書

場所打水路

(上流排水工)

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.1	25,040	2,504			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.3	3,900	1,170			CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	3	26,380	79,140			CB240010
コンクリート顔料	黒色	k g	27	475	12,825			
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m <sup>3</sup>	3	1,980	5,940			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	16	7,653	122,448			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物	t	0.18	162,100	29,178			WYB00018
フラップゲート設置	ステンレス製丸型 φ300用	基	1	182,300	182,300			WYB00019
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m <sup>2</sup>	18	3,949	71,082			WB252110
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m <sup>2</sup>	7	3,223	22,561			WB252110
合 計					503,950			
					0		-503,950	

## 0/2m当たり内訳書

場所打水路

(上流排水工)

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			0.1	19,700	1,970	0.1	1,970	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			0.3	3,900	1,170	0.3	1,170	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			4	21,040	84,160	4	84,160	
コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0			
			35	475	16,625	35	16,625	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m <sup>3</sup>	0	0	0			
			4	1,980	7,920	4	7,920	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			20	7,653	153,060	20	153,060	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物	t	0	0	0			WYB00021
			0.18	162,100	29,178	0.18	29,178	単一 35号
フラップゲート設置	ステンレス製丸型 φ300用	基	0	0	0			WYB00022
			1	182,300	182,300	1	182,300	単一 36号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	18	3,949	71,082	18	71,082	単一 37号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	7	3,223	22,561	7	22,561	単一 38号
合 計					0			
					570,026		570,026	
変更積算金額					0			
					542,881		542,881	円/m

## 2/0m当たり内訳書

場所打水路

(下流排水工)

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.1	25,040	2,504			CB240010
		m <sup>3</sup>	0.1	25,040	2,504	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.4	3,900	1,560			CB240210
		m <sup>2</sup>	0.4	3,900	1,560	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	4	26,380	105,520			CB240010
		m <sup>3</sup>	4	26,380	105,520	0	0	
コンクリート顔料	黒色	k g	32	475	15,200			
		k g	32	475	15,200	0	0	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m <sup>3</sup>	4	1,980	7,920			
		m <sup>3</sup>	4	1,980	7,920	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	17	7,653	130,101			CB240210
		m <sup>2</sup>	17	7,653	130,101	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物	t	0.2	162,100	32,420			WYB00032
		t	0.2	162,100	32,420	0	0	単一 39号
フラップゲート設置	ステンレス製丸型 φ300用	基	1	182,300	182,300			WYB00019
		基	1	182,300	182,300	0	0	単一 32号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		14	3,949	55,286			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	14	3,949	55,286	0	0	単一 33号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		27	3,223	87,021			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	27	3,223	87,021	0	0	単一 34号
合 計					590,316			
					0		-590,316	

## 0/2m当たり内訳書

場所打水路

(下流排水工)

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			0.1	19,700	1,970	0.1	1,970	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			0.4	3,900	1,560	0.4	1,560	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			4	21,040	84,160	4	84,160	
コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0			
			34	475	16,150	34	16,150	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m <sup>3</sup>	0	0	0			
			4	1,980	7,920	4	7,920	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			17	7,653	130,101	17	130,101	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物	t	0	0	0			WYB00035
			0.2	162,100	32,420	0.2	32,420	単一 40号
フラップゲート設置	ステンレス製丸型 φ300用	基	0	0	0			WYB00022
			1	182,300	182,300	1	182,300	単一 36号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	14	3,949	55,286	14	55,286	単一 37号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	27	3,223	87,021	27	87,021	単一 38号
合 計					0			
					598,888		598,888	
変更積算金額					0			
					570,369		570,369	円/m

# 0/8m2当たり内訳書

現場打階段

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			0.1	19,700	1,970	0.1	1,970	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			0.2	3,900	780	0.2	780	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			4	24,430	97,720	4	97,720	
コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0			
			26	475	12,350	26	12,350	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m <sup>3</sup>	0	0	0			
			4	1,980	7,920	4	7,920	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			14	6,897	96,558	14	96,558	
合 計					0			
					217,298		217,298	
変更積算金額					0			
					206,950		206,950	円/m <sup>2</sup>

# 5人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			5	11,660	58,300			WB010212
		人日	5	11,660	58,300	0	0	単一 43号
合 計					55,523			
					55,523		0	

# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	設置期間5.7ヶ月		0	0	0			WYB00002
		基	1	290,700	290,700	1	290,700	単一 44号
合計					0			
					290,700		290,700	
変更積算金額					0			
					290,700		290,700	円/式

## 0/130m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	51	5,447	277,797	51	277,797	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	84	731.5	61,446	84	61,446	
合 計					0			
					339,243		339,243	



## 0/7m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	7	3,362	23,534	7	23,534	
合 計					0			
					23,534		23,534	



# 0/4m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m3	4	1,129	4,516	4	4,516	
合計					0			
					4,516		4,516	

# 0/6m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
			0.6	20,690	12,414	0.6	12,414	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0	0	0			CB240210
			0.7	4,138	2,896	0.7	2,896	
合 計					0			
					15,310		15,310	

# 0/0.1m3当たり内訳書

第 7号内訳書  
 コンクリート  
 (2次)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.1	27,660	2,766	0.1	2,766	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.6	7,406	4,443	0.6	4,443	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.01	156,800	1,568	0.01	1,568	WB810010 単一 36号
箱抜き	各種 全ての費用	m	0.3	1,772	531	0.3	531	CB420860
合 計					9,308		9,308	

# 0/14m2当たり内訳書

型枠

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠(鉄筋構造) [省力化構造]			0	0	0			CB240410
		m <sup>2</sup>	14	6,757	94,598	14	94,598	
合計					0			
					94,598		94,598	

# 0/4掛m2当たり内訳書

足場

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	4	3,902	15,608	4	15,608	単一 40号
合 計					0			
					15,608		15,608	



# 0/170m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	172	1,737	298,764	172	298,764	
合 計					0			
					298,764		298,764	





# 0/3m3当たり内訳書

端止コンクリート

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			3	28,180	84,540	3	84,540	
コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0			
			23	475	10,925	23	10,925	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m <sup>3</sup>	0	0	0			
			3	1,980	5,940	3	5,940	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			27	7,406	199,962	27	199,962	
合 計					0			
					301,367		301,367	

# 0/989m2当たり内訳書

[山国川河川事務所管内(広津地区)]

印刷日時：2022/01/12 15:50:20

コンクリート舗装

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0 148	0 17,300	0 2,560,400	148	2,560,400	CB240010
コンクリート顔料	黒色	kg	0 1,024	0 475	0 486,400	1,024	486,400	
コンクリート顔料投入及び 洗浄費		m <sup>3</sup>	0 148	0 1,980	0 293,040	148	293,040	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0 45	0 1,907	0 85,815	45	85,815	CB224710
合 計					0 3,425,655		3,425,655	

## 0/25m2当たり内訳書

印刷日時：2022/01/12 15:50:20

コンクリート切断

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断	ワイヤー		0	0	0			WYB00001
		m <sup>2</sup>	25	111,200	2,780,000	25	2,780,000	単一 42号
ワイヤーソーパイロット穴	φ52		0	0	0			WYB00002
		m	13	23,840	309,920	13	309,920	単一 43号
吊り上げ用ワイヤー通し穴	φ160		0	0	0			WYB00003
		m	1	40,600	40,600	1	40,600	単一 44号
吊り上げ用ケミカルアンカー	M-20		0	0	0			WYB00004
		本	24	3,438	82,512	24	82,512	単一 45号
合 計					0			
					3,213,032		3,213,032	

# 0/1箇所当たり内訳書

上屋撤去

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上屋取壊し	広津第三樋管		0	0	0			WYB00061
		箇所	1	533,900	533,900	1	533,900	単一 47号
運搬	広津第三樋管 L=10.6km		0	0	0			WYB00062
		t	2	19,610	39,220	2	39,220	単一 48号
処分費 (t)	混合廃棄物		0	0	0			WYB00064
		t	1	60,000	60,000	1	60,000	単一 49号
処分費 (t)	廃プラスチック		0	0	0			WYB00065
		t	0.04	50,000	2,000	0.04	2,000	単一 50号
処分費 (t)	陶磁器くず		0	0	0			WYB00066
		t	0.9	25,000	22,500	0.9	22,500	単一 51号
合 計					0			
					657,620		657,620	



# 0/210掛m2当たり内訳書

足場

第 19号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	103	4,096	421,888	103	421,888	単一 53号
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	106	3,391	359,446	106	359,446	単一 54号
合 計					0 781,334		781,334	

# 0/280m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 20号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	282	198.1	55,864	282	55,864	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	282	1,129	318,378	282	318,378	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	282	126.6	35,701	282	35,701	
合 計					0			
					409,943		409,943	

# 0/210m2当たり内訳書

印刷日時：2022/01/12 15:50:20

敷砂利

第 21号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB210610
		m <sup>3</sup>	11	306.9	3,375	11	3,375	
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0	0	0			
		m <sup>3</sup>	11	2,700	29,700	11	29,700	
合 計					0			
					33,075		33,075	



# 0/290m3当たり内訳書

工事用道路盛土撤去

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	292	198.1	57,845	292	57,845	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	292	1,129	329,668	292	329,668	
合 計					0			
					387,513		387,513	

# 0/62袋当たり内訳書

土のう撤去

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	62	655.3	40,628	62	40,628	単一 62号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	52	198.1	10,301	52	10,301	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m <sup>3</sup>	52	1,129	58,708	52	58,708	
合 計					0			
					109,637		109,637	

# 0/9日当たり内訳書

ポンプ排水

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	78,300	78,300	1	78,300	単一 63号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	9	9,644	86,796	9	86,796	単一 64号
合 計					0			
					165,096		165,096	

# 0/12人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	12	12,810	153,720	12	153,720	単一 65号
合 計					0			
					153,720		153,720	

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)	刈草		0	0	0			WYB00008
		t	2	22,000	44,000	2	44,000	単一 66号
合計					0			
					44,000		44,000	

# 0/2, 600m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	200	5,446	1,089,200	200	1,089,200	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	268	727	194,836	268	194,836	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	2,123	202.1	429,058	2,123	429,058	
合 計					0			
					1,713,094		1,713,094	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296.6	
						1		296.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	311.5	311.5	CB210100		
			m3	1	311.5	311.5			
計						311.5			
単価						311.5			
						311.5	円/m3		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,115	
						1		1,115	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		1	1,171	1,171	CB210110		
			m3	1	1,171	1,171			
計						1,171			
単価						1,171			
						1,171	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	112.9	
						1		112.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	118.6	118.6	CB210610		
			m3	1	118.6	118.6			
	計					118.6			
	単価					118.6	円/m3		
						118.6			

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	路体(築堤)盛土		単位	m3	数量	1	単価	4,492	
						1		4,492	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,717	4,717	CB210510		
			m3	1	4,717	4,717			
	計					4,717			
	単価					4,717	円/m3		
						4,717			

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,115	
						1		1,115	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,171	1,171	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,171	1,171			
計						1,171			
単価						1,171	円/m3		
						1,171			

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	191.6	
						1		191.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	201.2	201.2	CB210020		
			m3	1	201.2	201.2			
計						201.2			
単価						201.2	円/m3		
						201.2			

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	平ブロック張	控え100 粗面	単位	m2	数量	1	単価	10,123	
						1		10,123	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下		1	10,630	10,630	CB226030		
			m2	1	10,630	10,630			
計						10,630			
単価						10,630			
						10,630	円/m2		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	平ブロック張	控え130 粗面	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		14,650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下		0	0	0	CB226030		
			m2	1	15,380	15,380			
計						0			
単価						15,380			
変更積算単価						14,650	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,736	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,823	1,823	CB224710		
			m 2	1	1,823	1,823			
	計					1,823			
	単価					1,823	円/m2		
						1,823			

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	44,285	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	46,500	46,500	CB226180		
			m 3	1	46,500	46,500			
	計					46,500			
	単価					46,500	円/m3		
						46,500			

## 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0		CB226180
			m3	1	46,500	46,500		
	コンクリート顔料	黒色		0	0	0		
			kg	6.9	475	3,277.5		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費			0	0	0		
			m3	1	1,980	1,980		
	計					0		
						51,757.5		
	単価					0		
						51,760		円/m3
	変更積算単価							
						49,300		円/m3

## 1 次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	下層路盤(車道・路肩部) (復旧)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	974
						1		974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	1,023	1,023	CB410031	
			m 2	1	1,023	1,023		
計						1,023		
単価						1,023	円/m2	
						1,023		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	表層(車道・路肩部) (復旧)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,339
						1		2,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,456	2,456	CB410260	
			m 2	1	2,456	2,456		
計						2,456		
単価						2,456	円/m2	
						2,456		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	500.4
						1		500.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	525.5	525.5	CB430510	
			m	1	525.5	525.5		
	計					525.5		
	単価					525.5	円/m	
						525.5		

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,425
						1		1,425
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用		1	1,497	1,497	CB210720	
			m <sup>2</sup>	1	1,497	1,497		
	計					1,497		
	単価					1,497	円/m <sup>2</sup>	
						1,497		

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,616	
						1		5,616	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り			1	5,897	5,897	CB227010	
		8.0km以下 全ての費用	m 3		1	5,897	5,897		
	計						5,897		
							5,897		
	単価						5,897	円/m3	

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,357	
						1		3,357	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)					1	3,525	3,525	WB020051	
			m 3		1	3,525	3,525	単- 18号	
	計						3,525		
							3,525		
	単価						3,525	円/m3	

## 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	植生マット	植生マット工 500m2未満	単位	m2	数量	1	2,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				1	2,299	2,299	WYB00001
			m2	1	2,299	2,299	単一 5号
	計					2,299	
	単価					2,299	
						2,299	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	植生マット	単位	m2	数量	単価	金額	単価	0	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面清掃			0	0	0	0	WYB00030	
		m 2		1	898.4	898.4		単- 6号	
	植生マット張			0	0	0	0	WYB00031	
		m 2		1	3,325	3,325		単- 7号	
	計					0			
						4,223.4			
	単価					0			
						4,224		円/m2	
	変更積算単価								
						4,022		円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	木屑処分費		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)		伐採木		0	0	0	WYB00005	
			t	1	15,000	15,000	単-11号	
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円/t	
変更積算単価						15,000	円/t	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	仮排水管	高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ75mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮排水管設置		高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ75mm		0	0	0	WYB00002	
			m	1	1,118	1,118	単-12号	
計						0		
						1,118		
単価						0		
						1,118	円/m	
変更積算単価						1,118	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296.6	
						1		296.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	311.5	311.5	CB210100		
			m3	1	311.5	311.5			
計						311.5			
単価						311.5			
						311.5	円/m3		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,433	
						1		1,433	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,505	1,505	CB210110		
			m3	1	1,505	1,505			
計						1,505			
単価						1,505			
						1,505	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	112.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		1	118.6	118.6	CB210610	
		m3	1	118.6	118.6		
計					118.6		
単価					118.6	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,495
						1		2,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3)			1	2,620	2,620	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
		22.5km以下	m3		1	2,620	2,620	
	計						2,620	
	単価						2,620	円/m3
							2,620	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		820.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模			0	0	0	CB210110
		バックホク山積0.28m3(平積0.2m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3		1	861.3	861.3	
	計						0	
	単価						861.3	円/m3
							0	
変更積算単価							820.3	円/m3

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	191.6
						1		191.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	201.2	201.2	CB210020	
			m3	1	201.2	201.2		
	計					201.2		
	単価					201.2	円/m3	
						201.2		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		924.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準)		0	0	0	CB210020	
			m3	1	971.1	971.1		
	計					0		
	単価					971.1	円/m3	
						0		
変更積算単価						924.8	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
							1	364.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	383	383		
計						0		
						383		
単価						0		
						383	円/m2	
変更積算単価						364.8	円/m2	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 25 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	2,841
							10	2,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.5	59,670	29,835	CB226170	
			m 3	0.5	59,670	29,835		
計						29,835		
						29,835		
単価						2,984		
						2,984	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	コンクリートブロック積	粗面 控え350	単位	m2	数量	1	20,085
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.19m3/m2 18-8-40(高炉)			1	21,090	21,090	WB825010
			m 2	1	21,090	21,090	単一 27号
計						21,090	
単価						21,090	
						21,090	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	コンクリートブロック積	粗面 控え350 顔料入	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ)			0	0	0	WB825010
		0.19m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2		1	22,340	22,340	単一 28号
	コンクリート顔料	黒色			0	0	0	
			k g		1.3	475	617.5	
	コンクリート顔料投入及び洗浄費				0	0	0	
			m 3		0.19	1,980	376.2	
	計						0	
							23,333.7	
	単価						0	
							23,340	円/m2
	変更積算単価						22,230	円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,331
						1		7,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,698	7,698	CB226120	
			m 3	1	7,698	7,698		
計						7,698		
単価						7,698	円/m3	
						7,698		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,736
						1		1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,823	1,823	CB224710	
			m 2	1	1,823	1,823		
計						1,823		
単価						1,823	円/m2	
						1,823		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	49,295
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	一般養生	m3	1	46,500	46,500	CB226180
	コンクリート顔料	黒色		kg	6.9	475	3,277.5	
	コンクリート顔料投入及び洗浄費			m3	1	1,980	1,980	
	計						51,757.5	
	単価						51,760	円/m3
							51,760	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	端止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	55,361
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>		0.69	26,040	17,967.6	CB240010
コンクリート顔料	黒色		k g		4.7	475	2,232.5	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m <sup>3</sup>		0.69	1,980	1,366.2	
型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>		5.3	6,897	36,554.1	CB240210
計							58,120.4	
単価							58,130	
							58,130	円/箇所

## 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	端止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g	0	0	0		
コンクリート顔料投入及び洗浄費				4.7	475	2,232.5		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 3	0	0	0		CB240210
			m 2	5.3	6,897	36,554.1		
計						0		
						57,009.5		
単価						0		
						57,010		円/箇所
変更積算単価								
						54,310		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	差し筋	D13 L=400	単位	箇所	数量	100	単価	753.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 差筋及び杭頭処理		0.04	158,800	6,352	WYB00001	
			t	0.04	158,800	6,352	単一 29号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		100	512.4	51,240	CB224410	
			孔	100	512.4	51,240		
樹脂アンカー		異形棒鋼D13用		100	215	21,500		
			本	100	215	21,500		
	計					79,092		
						79,092		
	単価					791		
						791	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	重力的擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力的擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	35,920	35,920	CB226320	
	コンクリート顔料	黒色	k g	6.9	475	3,277.5		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	1	1,980	1,980		
	計					41,177.5		
	単価					41,180		
						41,180	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	0	0	0		CB226320
	コンクリート顔料	黒色	k g	6.9	475	3,277.5		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m 3	1	1,980	1,980		
	計					0		
	単価					45,777.5		
	変更積算単価					0	45,780	円/m3
							43,610	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		38,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		0	0	0	CB226320	
			m3	1	40,520	40,520		
	計					0		
						40,520		
	単価					0		
						40,520	円/m3	
	変更積算単価					38,600	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	差し筋	D13 L=400	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0	0	0	WB810010	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		0	0	0	CB224410	
樹脂アンカー		異形棒鋼D13用	孔	100	512.9	51,290		
			本	100	215	21,500		
計						0		
						79,142		
単価						0		
						791.5	円/箇所	
変更積算単価								
						753.8	円/箇所	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	プレキャスト擁壁	幅 200 c m 1.0mを超え2.0m以下	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		0	0	0	CB222110		
			m	1	44,650	44,650			
	計					0			
						44,650			
	単価					0			
						44,650	円/m		
	変更積算単価					42,530	円/m		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	12,895	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	13,540	13,540	CB222860		
			m	1	13,540	13,540			
	計					13,540			
						13,540			
	単価					13,540	円/m		
						13,540	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用			0	0	0	CB222860
			m	1	8,505		8,505	
	計						0	
	単価						8,505	円/m
	変更積算単価						8,100	円/m

## 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	水路流入口	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	99,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>		1.6	26,040	41,664	CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g		11.2	475	5,320	
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m <sup>3</sup>		1.6	1,980	3,168	
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>		7.9	6,897	54,486.3	CB240210
計							104,638.3	
単価							104,700	
							104,700	円/箇所

## 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	水路流入口	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
コンクリート顔料		黒色	k g	11.2	475	5,320		
コンクリート顔料投入及び洗浄費			m 3	1.6	1,980	3,168		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	7.9	6,897	54,486.3		CB240210
計						0		
単価						102,100		円/箇所
変更積算単価						97,260		円/箇所

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	現場打ち集水桝	500×500×550 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	36,209
						1		36,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	38,020	38,020	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	38,020	38,020		
計						38,020		
						38,020		
単価						38,020	円/箇所	
						38,020		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	22,857
						1		22,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 必要 無し 18.5以下		1	24,000	24,000	WB824020	
			m3	1	24,000	24,000	単一 41号	
計						24,000		
						24,000		
単価						24,000	円/m3	
						24,000		

## 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-26号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	1	14,628	
				1	14,628	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 無し 18.5以下		1	15,360	15,360	WB824020
		m3	1	15,360	15,360	単- 42号
計					15,360	
					15,360	
単価					15,360	円/m3

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		307.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	307.4	307.4		
計						0		
						307.4		
単価						0		
						307.4	円/m3	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		311.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	311.8	311.8		
計						0		
						311.8		
単価						0		
						311.8	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	1,129	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,129	1,129		
計						0		
						1,129		
単価						0		
						1,129	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	1,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,142	1,142		
計						0		
						1,142		
単価						0		
						1,142	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-40(高炉) 一般養生 延長無し		0	0	0	CB225510		
			m3	1	17,060	17,060			
計						0			
						17,060			
単価						0			
						17,060	円/m3		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0	WB810010		
			t	1	162,300	162,300	単一 37号		
計						0			
						162,300			
単価						0			
						162,300	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	差し筋	D13 L=510	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						100		858.6
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	158,900	7,945	WB810010	単一 38号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	100	564.1	56,410	CB224410	
樹脂アンカー		異形棒鋼D13用	本	100	215	21,500		
計						0		
単価						85,855		
						0		
						858.6	円/本	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	コンクリート床版	t=150 T-25 900×1250	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		93,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート床版設置		t=150 T-25 900×1250		0	0	0	WYB00055	
			枚	1	93,770	93,770	単- 39号	
	計					0		
						93,770		
	単価					0		
						93,770	円/枚	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(早強) 底幅 49cm 高さ 50cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		14,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m <sup>3</sup>	2.2	64,660	142,252		
	計					0		
						142,252		
	単価					0		
						14,230	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(早強) 底幅 49 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	0	0	0	CB226170	
	コンクリート顔料	黒色	k g	0	0	0		
	コンクリート顔料投入及び洗浄費		m <sup>3</sup>	15	475	7,125		
				0	0	0		
				2.2	1,980	4,356		
	計					0		
						153,733		
	単価					0		
						15,380	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	間知ブロック張 (復旧)	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要		0	0	0	CB226020	
			m2	1	16,330	16,330		
計						0		
						16,330		
単価						0		
						16,330	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	間知ブロック張	150kg/個未満 各種 粗面 控え350 再生砕石 RC-40 18-8-40(早強) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		17,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 生コンクリート各種 1.7m3を超え2.1m3以下 不要		0	0	0	CB226020	
			m2	1	17,650	17,650		
計						0		
						17,650		
単価						0		
						17,650	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710		
			m 2	1	1,907	1,907			
	計					0			
						1,907			
	単価					0			
						1,907	円/m2		

						単価使用年月	2021. 09		
						歩掛使用年月	2021. 09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	天端コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180		
			m 3	1	49,010	49,010			
	計					0			
						49,010			
	単価					0			
						49,010	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	天端コンクリート	18-8-40(早強)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	天端コンクリート	生コンクリート各種	一般養生	m3	0	0	0	CB226180
	コンクリート顔料	黒色		kg	0	0	0	
	コンクリート顔料投入及び洗浄費			kg	6.9	475	3,277.5	
				m3	0	0	0	
				m3	1	1,980	1,980	
	計						0	
							55,277.5	
	単価						0	
							55,280	円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	平張コンクリート (復旧)	18-8-40(高炉) t=150	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0	0	0	CB221110		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0	CB240010		
	計					0			
	単価					4,764	円/m2		
						1,588	4,763.5		
						21,170	0		

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	張芝 (復旧)	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	m 2	0	0	0	WB810870		
	計					0			
	単価					2,010	円/m2		
						2,010	2,010		
						0	0		

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	下層路盤(車道・路肩部) (復旧)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	1,066	1,066		
計						0		
						1,066		
単価						0		
						1,066	円/m2	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		572.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	572.1	572.1		
計						0		
						572.1		
単価						0		
						572.1	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	表層(車道・路肩部) (復旧)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未 満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		2,506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260		
				1	2,506	2,506			
	計					0			
						2,506			
	単価					0			
						2,506	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,627	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260		
				1	1,627	1,627			
	計					0			
						1,627			
	単価					0			
						1,627	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m 2	1	917.3	917.3			
	計					0			
						917.3			
	単価					0			
						917.3	円/m2		

						単価使用年月	2021. 11		
						歩掛使用年月	2021. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510		
			m	1	2,944	2,944			
	計					0			
						2,944			
	単価					0			
						2,944	円/m		

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一24号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0	CB430510		
			m	1	552.3	552.3			
	計					0			
						552.3			
	単価					0			
						552.3	円/m		

						単価使用年月	2022.1		
						歩掛使用年月	2022.1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一25号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m2	1	539	539			
	計					0			
						539			
	単価					0			
						539	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用		0	0	0	CB224250	
			m 2	1	4,395	4,395		
計						0		
						4,395		
単価						0		
						4,395	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		14,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 必要 無し 8.0以下		0	0	0	WB824020	
			m 3	1	14,790	14,790	単一 46号	
計						0		
						14,790		
単価						0		
						14,790	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	1,908		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			0	0	0	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)							
		無し 7.5km以下 全ての費用	m 3		1	1,908	1,908		
	計						0		
							1,908		
	単価						0		
							1,908	円/m3	

						単価使用年月	2021. 11		
						歩掛使用年月	2021. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	3,525		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)					0	0	0	WB020051	
			m 3		1	3,525	3,525	単一 55号	
	計						0		
							3,525		
	単価						0		
							3,525	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	コンクリート積込・運搬	鉄筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		24,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート積込・運搬				0	0	0	WYB00009	
			m3	1	24,130	24,130	単-56号	
	計					0		
						24,130		
	単価					0		
						24,130	円/m3	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		15,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	15,240	15,240	単-57号	
	計					0		
						15,240		
	単価					0		
						15,240	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	4,500	4,500	単- 58号	
計						0		
						4,500		
単価						0		
						4,500	円/m3	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	コンクリート積込・運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		0	0	0	CB224260	
			m3	1	1,053	1,053		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,403	1,403		
計						0		
						2,456		
単価						0		
						2,456	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,525	3,525	単-59号	
計						0		
						3,525		
単価						0		
						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	回	数量	0	単価	0
						1		6,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 2.0t超2.6t以下		0	0	0	CB010410	
			回	1	6,651	6,651		
計						0		
						6,651		
単価						0		
						6,651	円/回	

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		311.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	311.8	311.8		
計						0		
						311.8		
単価						0		
						311.8	円/m3	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		353.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	353.3	353.3		
計						0		
						353.3		
単価						0		
						353.3	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	吸出し防止材	合織不織布 河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸出し防止材設置			0	0	0	CB224720		
			m 2	1	766.5	766.5			
	計					0			
						766.5			
	単価					0			
						766.5	円/m2		

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m 3	1	349.3	349.3			
	計					0			
						349.3			
	単価					0			
						349.3	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		198.1	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020	
				m3	1	198.1	198.1		
計							0		
							198.1		
単価							0		
							198.1	円/m3	

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	運搬処理	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		73,060	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬		L=11.1km			0	0	0	WYB00001	
				t	1	23,060	23,060	単-10号	
処分費		廃プラスチック			0	0	0	WYB00012	
				t	1	50,000	50,000	単-11号	
計							0		
							73,060		
単価							0		
							73,060	円/t	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	398.8		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
				m 2	1	398.8	398.8		
計							0		
							398.8		
単価							0		
							398.8	円/m2	

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	572.1		
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
				m 2	1	572.1	572.1		
計							0		
							572.1		
単価							0		
							572.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0		CB410260
			m2	1	1,628	1,628		
	計					0		
	単価					1,628		円/m2

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	快適トイレ	設置期間5.7ヶ月	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0		
			基・月	5.7	51,000	290,700		
	計					0		
	単価					290,700	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	人力施工による植生工		単位	m <sup>2</sup>		1	2,299
						1	2,299
	法面工 (植生マット) 補正係数1.02	肥料袋付	単位	数量	単価	金額	摘要
				1	2,299.08	2,299	
			m <sup>2</sup>	1	2,299.08	2,299	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					2,299	
						2,299	
	単価					2,299	
						2,299	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面清掃		単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.3	24,675	7,402		
	法面工			0	0	0		
			人	1.6	24,570	39,312		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						46,720		
	単価					0		
						898.4	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	植生マット張	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	0	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
		人		0.4	24,675	9,870			
	法面工			0	0	0			
		人		2.6	24,570	63,882			
	ダブルロンケットアナコンダ	I-40		0	0	0			
		m <sup>2</sup>		70	1,300	91,000			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0			
		式		1		8,148			
	計					0			
						172,900			
	単価					0			
						3,325	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	伐採		単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	24,675	24,675		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	20,685	41,370		
	法面工			0	0	0		
			人	3	24,570	73,710		
	チェーンソー賃料	エンジン式300~400mm刃付 4週8休補正有		0	0	0		
			日	2	1,350	2,700		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			0		0		
			式	1		42,645		
	計					0		
						185,100		
	単価					0		
						2,177	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	伐採材荷揚げ	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	85	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,675	12,337			
法面工		人	2	24,570	49,140			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	43,300	21,650			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		16,623			
計					99,750			
単価					1,173		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	伐採材運搬	単位	k g	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			0	0	0		
		人	1	21,735	21,735		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	58.3	130	7,579		
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級		0	0	0		
		供用日	1	7,550	7,550		
タイヤ損耗費及び補修費	ダンプトラック4t・良好		0	0	0		
		供用日	1	245	245		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		1		
計					0		
					37,110		
単価					0		
					35.34	円/k g	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	仮排水管設置	高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ75mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.5	17,640	8,820		
高密度ポリエチレン管		シングル構造 φ75mm	m	15	530	7,950		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						16,770		
単価						1,118	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	158,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		1.03	94,000	96,820		
		t	1.03	94,000	96,820		
鉄筋工 補正係数1.05	加工・組立共 差筋及び杭頭処理		1	61,944.75	61,944		
		t	1	61,944.75	61,944		
諸雑費 (まるめ)			1		36		
		式	1		36		
計					158,800		
					158,800		
単価					158,800	円/t	
					158,800		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物	単位	t	数量	1	162,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		1.03	94,000	96,820		
		t	1.03	94,000	96,820		
鉄筋工 補正係数1.05	加工・組立共 一般構造物		1	65,205	65,205		
		t	1	65,205	65,205		
諸雑費 (まるめ)			1		75		
		式	1		75		
計					162,100		
					162,100		
単価					162,100		
					162,100	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	フラップゲート設置	ステンレス製丸型 φ300用	単位	基	数量	1	単価	182,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.25	24,675	6,168		
			人	0.25	24,675	6,168		
特殊作業員				0.5	20,685	10,342		
			人	0.5	20,685	10,342		
普通作業員				0.75	17,640	13,230		
			人	0.75	17,640	13,230		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		0.25	42,460	10,615		
			日	0.25	42,460	10,615		単一 45号
フラップゲート		ステンレス製丸型 φ300用		1	136,000	136,000		
			基	1	136,000	136,000		
諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		5,945		
			式	1		5,945		
計						182,300		
						182,300		
単価						182,300		
						182,300		円/基

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0	0	0		
			t	1.03	94,000	96,820		162,100
	鉄筋工 補正係数1.05	加工・組立共 一般構造物		0	0	0		
			t	1	65,205	65,205		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		75		
	計					0		
						162,100		
	単価					0		
						162,100	円/t	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	フラップゲート設置	ステンレス製丸型 φ300用	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.25	24,675	6,168		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.5	20,685	10,342		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.75	17,640	13,230		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0		
			日	0.25	42,460	10,615		単-46号
	フラップゲート	ステンレス製丸型 φ300用		0	0	0		
			基	1	136,000	136,000		
	諸雑費(率+まるめ) 20%			0		0		
			式	1		5,945		
	計					0		
						182,300		
	単価					0		
						182,300		円/基

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物	単位	t	数量	1	162,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		1.03	94,000	96,820		
		t	1.03	94,000	96,820		
鉄筋工 補正係数1.05	加工・組立共 一般構造物		1	65,205	65,205		
		t	1	65,205	65,205		
諸雑費 (まるめ)			1		75		
		式	1		75		
計					162,100		
					162,100		
単価					162,100		
					162,100	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		0	0	0		
	鉄筋工 補正係数1.05	加工・組立共 一般構造物	t	1.03	94,000	96,820		
	諸雑費 (まるめ)		t	1	65,205	65,205		
			式	1		75		
	計					0		
	単価					162,100		円/t



## 参考資料(1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリート床版設置	t=150 T-25 900×1250			0		0	0	
					10		93,770		
	土木一般世話役		人	0.25	25,095		6,273		
	特殊作業員		人	0.25	23,100		5,775		
	普通作業員		人	0.5	20,475		10,237		
	バックホウ(クローラ)運転	標準 クレ-ン機能付き 排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.25	36,560		9,140		WYB00056 単一 67号
	コンクリート床版	900×1250 t=150 T-25	枚	10	90,000		900,000		
	諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1			6,275		
	計						0		
	単価						93,770		円/枚

## 参考資料(1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリート切断	ワイヤー	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0	0	0	
			人		6.5	25,095	163,117	
	特殊作業員				0	0	0	
			人		6.5	23,100	150,150	
	普通作業員				0	0	0	
			人		13	20,475	266,175	
	直付式ワイヤー				0	0	0	
			日		6.5	45,600	296,400	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次)		37 / 45 kVA				
			日		6.5	3,760	24,440	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 2.9t吊			0	0	0	
			日		6.5	9,480	61,620	
	ダイヤモンドワイヤー	湿式用			0	0	0	
			m		42.25	38,000	1,605,500	
	駆動プーリー				0	0	0	
			台		6.5	8,400	54,600	
	附属プーリー				0	0	0	
			台		6.5	10,800	70,200	
	防護フェンス・ネット				0		0	
			式		1		9,704	
	消耗品・消耗工具(ワイヤーソー)				0		0	
			式		1		8,163	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリート切断	ワヤ-ソ-	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号			0	0	0	
			L		480.35	126	60,524	
諸雑費 (まるめ)					0		0	
			式		1		407	
計							0	
							2,771,000	
単価							0	
							111,200	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-43号		ワイヤーソーパイロット穴	φ52	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0	0	0			
			人	3.194	23,100	73,781			23,840
普通作業員			人	0	0	0			
			人	3.194	20,475	65,397			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径50cm	日	0	0	0			
			日	3.194	7,580	24,210			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5kVA	日	0	0	0			
			日	3.194	1,040	3,321			
トラック		2.0t積	日	0	0	0			
			日	3.194	5,550	17,726			
ダイヤモンドビット		53.1mm スタンダード	個	0	0	0			
			個	4.997	14,100	70,457			
チューブ		2inch	個	0	0	0			
			個	7.116	2,600	18,501			
アダプター		2inch	個	0	0	0			
			個	1.246	2,740	3,414			
消耗工具(ワイヤーソーパイロット穴)			式	0	0	0			
			式	1		9,230			
軽油		1.2号	L	0	0	0			
			L	93.92	126	11,833			
ガソリン		レギュラー	L	0	0	0			
			L	51.752	140	7,245			



## 参考資料(1)

単-44号		吊り上げ用ワイヤー通し穴	φ160	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					0	0	0		
				人	0.422	23,100	9,748		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.422	20,475	8,640		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径50cm			0	0	0		
				日	0.422	7,580	3,198		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5kVA			0	0	0		
				日	0.422	1,040	438		
トラック		2.0t積			0	0	0		
				日	0.422	5,550	2,342		
ダイヤモンドビット		160mm スタンダード			0	0	0		
				個	0.389	35,900	13,965		
チューブ		6インチ			0	0	0		
				個	0.556	9,160	5,092		
アダプター		6インチ			0	0	0		
				個	0.098	8,810	863		
消耗工具(吊り上げ用ワイヤー通し穴)					0		0		
				式	1		1,917		
軽油		1.2号			0	0	0		
				L	12.409	126	1,563		
ガソリン		レギュラー			0	0	0		
				L	6.837	140	957		



## 参考資料(1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	吊り上げ用ケミカルアンカー	M-20	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	25,095	25,095		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	23,100	23,100		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20,475	20,475		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ38~40mm		0	0	0		
			日	1	468	468		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2kVA		0	0	0		
			日	1	292	292		
ケミカルアンカー		M-20		0	0	0		
			本	24	500	12,000		
消耗工具(吊り上げ用ケミカルアンカー)				0		0		
			式	1		942		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	1	140	140		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						82,520		
単価						0		
						3,438	円/本	

## 参考資料(1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	上屋取壊し	広津第三樋管	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	25,095	75,285		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	6	23,100	138,600		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6	20,475	122,850		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	3	43,300	129,900		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
			式	1		67,265		
	計					0		
						533,900		
	単価					0		
						533,900	円/箇所	

## 参考資料(1)

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	運搬	広津第三樋管 L=10.6km	単位	t	数量	0	単価	0
						10		19,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0	0	0	WYB00063	
			日	3	65,340	196,020	単-70号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						196,100		
単価						0		
						19,610	円/t	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	処分費(t)	混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0
						1		60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費[中津ゆうび]		混合廃棄物		0	0	0		
			t	1	60,000	60,000		
計						0		
						60,000		
単価						0		
						60,000	円/t	

## 参考資料(1)

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	処分費(t)	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			
			t	1	50,000	50,000		50,000	
						0			
						50,000			
						0			
						50,000	円/t		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	処分費(t)	陶磁器くず	単位	t	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
					0	0			
			t	1	25,000	25,000		25,000	
						0			
						25,000			
						0			
						25,000	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	コンクリート積込・運搬	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			人	0	0	0	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		日	8	20,475	163,800	
	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級		日	0	0	0	WYB00010
	諸雑費 (まるめ)			式	2	65,740	131,480	単一 71号
	計				0		0	
	単価						555,100	
							0	
							24,130	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	大型土のう積込・運搬	L=6.4km	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級			0	0	0	WYB00068
			日	1	65,340		65,340	単-72号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10t吊			0	0	0	
			日	0.5	35,400		17,700	
	普通作業員				0	0	0	
			人	1	20,475		20,475	
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1			85	
	計						0	
							103,600	
	単価						0	
							1,670	円/袋



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	バックホウ(クローラ) 運転	標準 クレーン機能付き 排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0	0	0			
		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	38	126	4,788			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	0	0	0			
		日	1.42	6,620	9,400			
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		7			
計					0			
					36,560			
単価					0			
					36,560	円/日		

## 参考資料(2)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0	0	0			
		人	1	19,740	19,740			65,340
軽油	1.2号	L	0	0	0			
		L	200	126	25,200			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0	0	0			
		供用日	1	19,700	19,700			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
		供用日	1	700	700			
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		0			
計					0			
					65,340			
単価					0			
					65,340	円/日		

## 参考資料(2)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)			0	0	0		
			人	1	19,740	19,740		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	200	128	25,600		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0		
			供用日	1	19,700	19,700		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1	700	700		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						65,740		
	単価					0		
						65,740	円/日	

## 参考資料(2)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)			0	0	0		
			人	1	19,740	19,740		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	200	126	25,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0		
			供用日	1	19,700	19,700		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1	700	700		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						65,340		
	単価					0		
						65,340	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	運搬	L=11.1km	単位	t	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)				0	0	0		
		人	0.5	19,740	9,870			
軽油	1. 2号			0	0	0		
		L	24	128	3,072			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級			0	0	0		
		供用日	0.5	7,550	3,775			
タイヤ損耗費及び補修費	ダンプトラック4t・良好			0	0	0		
		供用日	0.5	245	122			
諸雑費 (まるめ)				0		0		
		式	1			1		
計						0		
						16,840		
単価						0		
						23,060	円/t	

