

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事
工事地名	福岡県朝倉市杷木松末地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 4月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189200015	1 4) 単価適用年月	2021年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	1,554,300,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	553日間 自 令和 3年 9月25日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (1回変更) 至 令和 5年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	杷木	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	1,833,500
		2 3) 公 告 日	令和 3年 5月31日

3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費	2) 目： 特定緊急砂防事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 (No. 19砂防堰堤)		式	1		317,610,560	1	27,912,036		
			1		345,522,596				
砂防土工		式	1		2,356,090	1	-14,433		
			1		2,341,657				
掘削工		式	1		642,600	0	0		
			1		642,600				
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	2,900		635,000	0	0	内-1号	
			2,900		635,000				
掘削(砂防)	軟岩	m3	10		6,600	0	0	内-2号	
			10		6,600				
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	m3	10		1,000	0	0	内-3号	
			10		1,000				
掘削工(ICT)		式	1		1,079,000	0	0		
			1		1,079,000				
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	2,900		1,079,000	0	0	内-4号	
			2,900		1,079,000				
盛土工		式	1		207,000	1	107,567		
			1		314,567				
盛土(発生土)		m3	100		207,000	-100	-207,000	内-5号	
			0		0				
盛土(発生土)		m3	0		0	730	314,567	内-6号	
			730		314,567				
盛土工(ICT)		式	1		122,000	-1	-122,000		
			0		0				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	630 0		122,000 0	-630	-122,000	内-7号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		301,400 301,400	0	0		
法面整形(切土部)(ICT) (法面+底部処理)	ㄨ質土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	240 240	680 680	163,200 163,200	0	0	単-1号	
法面整形(切土部)(ICT) (底部処理)	軟岩I	m2	160 160	810 810	129,600 129,600	0	0	単-2号	
法面整形(盛土部)(ICT) (法面)	法面締固め無し	m2	20 20	430 430	8,600 8,600	0	0	単-3号	
残土処理工		式	1 1		4,090 4,090	0	0		
整地	残土受け入れ地での処理	m3	10 10		490 490	0	0	内-8号	
土砂等運搬	軟岩	m3	10 10		3,600 3,600	0	0	内-9号	
法面工		式	1 1		242,800 17,591,797	1	17,348,997		
植生工		式	1 1		242,800 242,800	0	0		
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	20 20	170 170	3,400 3,400	0	0	単-4号	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 5 00m2以上1000m2未満	m2	70 70	3,420 3,420	239,400 239,400	0	0	単-5号	

設計内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:41:52

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
法面吹付工				0		0			
			式	1		17,348,997	1	17,348,997	
モルタル吹付	普通 厚10cm			0	0	0			単-6号
		m2	3,023	5,739		17,348,997	3,023	17,348,997	
コンクリート堰堤工				1		226,406,100			
		式	1			226,675,940	1	269,840	
作業土工				1		7,663,000			
		式	1			7,932,840	1	269,840	
床掘り(掘削(砂防))	土砂			3,500		770,000			内-10号
		m3	0			0	-3,500	-770,000	
床掘り(掘削(砂防)) (ICT)	土砂			0		0			内-11号
		m3	1,800			654,731	1,800	654,731	
床掘り(掘削(砂防))	土砂			0		0			内-12号
		m3	1,800			385,109	1,800	385,109	
床掘り(掘削(砂防))	軟岩			1,570		2,079,000			内-13号
		m3	1,570			2,079,000	0	0	
埋戻し	土砂			1,500		1,686,000			内-14号
		m3	1,500			1,686,000	0	0	
基面整正				490		168,000			内-15号
		m2	490			168,000	0	0	
岩盤清掃				950		1,355,000			内-16号
		m2	950			1,355,000	0	0	
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂			1,600		316,000			内-17号
		m3	1,600			316,000	0	0	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,570		1,136,000	0	0	内-18号	
			1,570		1,136,000				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,600		153,000	0	0	内-19号	
			1,600		153,000				
人工地山工		式	1		14,663,260	0	0		
			1		14,663,260				
コンクリート (本堤)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	530	16,000	8,480,000	0	0	単-7号	
			530	16,000	8,480,000				
コンクリート (副堤、垂直壁)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	121	17,000	2,057,000	0	0	単-8号	
			121	17,000	2,057,000				
型枠		m2	470		3,537,000	0	0	内-20号	
			470		3,537,000				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	366	1,610	589,260	0	0	単-9号	
			366	1,610	589,260				
コンクリート堰堤本体工		式	1		138,944,190	0	0		
			1		138,944,190				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	6,683	16,000	106,928,000	0	0	単-10号	
			6,683	16,000	106,928,000				
残存型枠		m2	1,270	8,410	10,680,700	0	0	単-11号	
			1,270	8,410	10,680,700				
残存化粧型枠		m2	1,240	13,700	16,988,000	0	0	単-12号	
			1,240	13,700	16,988,000				
水抜暗渠	500mm 外圧管1種 管長さ 2.43m	m	19.2	14,000	268,800	0	0	単-13号	
			19.2	14,000	268,800				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水抜暗渠	1000mm 外圧管1種 管 長さ 2.43m	m	67.3	40,700	2,739,110	0	0	単-14号	
			67.3	40,700	2,739,110				
型枠		m2	30		248,000	0	0	内-21号	
			30		248,000				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	678	1,610	1,091,580	0	0	単-15号	
			678	1,610	1,091,580				
鋼製堰堤本体工		式	1		6,662,410	0	0		
			1		6,662,410				
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	鋼製スリット H=2.0	t	11.2		6,156,000	0	0	内-22号	
			11.2		6,156,000				
現場塗装 (接合部)		m2	1	5,860	5,860	0	0	単-16号	
			1	5,860	5,860				
現場塗装 (中塗り)		m2	81	770	62,370	0	0	単-17号	
			81	770	62,370				
現場塗装 (上塗り)		m2	81	780	63,180	0	0	単-18号	
			81	780	63,180				
足場	安全ネット不要	掛m2	120		375,000	0	0	内-23号	
			120		375,000				
コンクリート副堰堤工		式	1		18,916,990	0	0		
			1		18,916,990				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無	m3	750	17,000	12,750,000	0	0	単-19号	
			750	17,000	12,750,000				
残存型枠		m2	390	8,410	3,279,900	0	0	単-20号	
			390	8,410	3,279,900				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存化粧型枠		m2	190	13,700	2,603,000	0	0	単-21号	
			190	13,700	2,603,000				
型枠		m2	20		173,000	0	0	内-24号	
			20		173,000				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	69	1,610	111,090	0	0	単-22号	
			69	1,610	111,090				
垂直壁工		式	1		4,878,620	0	0		
			1		4,878,620				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	164	17,000	2,788,000	0	0	単-23号	
			164	17,000	2,788,000				
残存型枠		m2	230	8,410	1,934,300	0	0	単-24号	
			230	8,410	1,934,300				
残存化粧型枠		m2	10	13,700	137,000	0	0	単-25号	
			10	13,700	137,000				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	12	1,610	19,320	0	0	単-26号	
			12	1,610	19,320				
コンクリート側壁工		式	1		22,347,560	0	0		
			1		22,347,560				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	832	16,000	13,312,000	0	0	単-27号	
			832	16,000	13,312,000				
残存型枠		m2	500	8,460	4,230,000	0	0	単-28号	
			500	8,460	4,230,000				
残存化粧型枠		m2	330	13,800	4,554,000	0	0	単-29号	
			330	13,800	4,554,000				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	146	1,610	235,060	0	0	単-30号	
			146	1,610	235,060				
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	箇所	110	150	16,500	0	0	単-31号	
			110	150	16,500				
間詰工		式	1		1,536,200	0	0		
			1		1,536,200				
間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	85	17,000	1,445,000	0	0	単-32号	
			85	17,000	1,445,000				
型枠		m2	10		75,100	0	0	内-25号	
			10		75,100				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	10	1,610	16,100	0	0	単-33号	
			10	1,610	16,100				
水叩工		式	1		10,793,870	0	0		
			1		10,793,870				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	625	16,000	10,000,000	0	0	単-34号	
			625	16,000	10,000,000				
残存型枠		m2	63	8,410	529,830	0	0	単-35号	
			63	8,410	529,830				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	164	1,610	264,040	0	0	単-36号	
			164	1,610	264,040				
砂防堰堤付属物設置工		式	1		1,452,100	0	0		
			1		1,452,100				
防止柵工		式	1		355,000	0	0		
			1		355,000				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
金網・支柱(立入防止柵) (門扉含む)	H=1.3m 支柱間隔2m		12		355,000			内-26号	
	忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付	m	12		355,000	0	0		
銘板工			1		92,000				
		式	1		92,000	0	0		
銘板	鋳鉄 400×600×13		1	92,000	92,000			単-37号	
		枚	1	92,000	92,000	0	0		
点検施設工			1		1,005,100				
		式	1		1,005,100	0	0		
ステップ [※]	φ22 B=400 SUS		158	5,450	861,100			単-38号	
		本	158	5,450	861,100	0	0		
足場	安全ネット不要		50		144,000			内-27号	
		掛m2	50		144,000	0	0		
仮設工			1		87,153,470				
		式	1		97,461,102	1	10,307,632		
工事用道路工 (仮設道路4)			1		44,710,000				
		式	1		44,032,208	1	-677,792		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障 害無		3,900		859,000			内-28号	
		m3	0		0	-3,900	-859,000		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障 害無		0		0			内-29号	
		m3	7,900		1,718,000	7,900	1,718,000		
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3,000m3以上 障 害無		3,900		1,460,000			内-30号	
		m3	0		0	-3,900	-1,460,000		
工事用道路盛土	4.0m以上		11,400		10,655,000			内-31号	
		m3	11,400		10,655,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,260 0	680 680	1,536,800 0	-2,260	-1,536,800	単-39号	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 2,260	0 660.9	0 1,493,634	2,260	1,493,634	単-40号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	340 0	430 430	146,200 0	-340	-146,200	単-41号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0 340	0 331.1	0 112,574	340	112,574	単-42号	
鉄筋コンクリート台付管		m	10 10		302,000 302,000	0	0	内-32号	
コルゲートパイプ	フランジ型 φ1200 損料率2年未満50%	m	85 85		1,834,000 1,834,000	0	0	内-33号	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管Φ1000 シングル構造	m	49 49		2,268,000 2,268,000	0	0	内-34号	
土のう		袋	3,713 3,713		23,626,000 23,626,000	0	0	内-35号	
吸出し防止材	合織不織布 t=10mm	m2	3,750 3,750		2,023,000 2,023,000	0	0	内-36号	
工事用道路工(仮設道路5)		式	1 1		3,894,470 3,973,744	1	79,274		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	20 0		3,510 0	-20	-3,510	内-37号	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0 30		0 7,020	30	7,020	内-38号	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	20 0		5,960 0	-20	-5,960	内-39号	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,000 0		977,000 0	-1,000	-977,000	内-40号	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0 1,100		0 1,058,724	1,100	1,058,724	内-41号	
土のう		袋	411 411		2,568,000 2,568,000	0	0	内-42号	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	630 630		340,000 340,000	0	0	内-43号	
作業ヤード整備工 (作業ヤード11~15)		式	1 1		25,194,000 25,357,683	1	163,683		
ヤード造成		m2	4,300 0		22,642,000 0	-4,300	-22,642,000	内-44号	
ヤード造成		m2	0 4,300		0 22,805,683	4,300	22,805,683	内-45号	
土のう		袋	330 330		2,270,000 2,270,000	0	0	内-46号	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	520 520		282,000 282,000	0	0	内-47号	
土留・仮締切工		式	1 1		2,046,000 2,046,000	0	0		
土のう (製作・設置)		袋	254 254		1,414,000 1,414,000	0	0	内-48号	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (移設)		袋	172		299,000	0	0	内-49号	
			172		299,000				
土のう (撤去)		袋	254		333,000	0	0	内-50号	
			254		333,000				
仮水路工		式	1		11,309,000	1	10,742,467		
			1		22,051,467				
コルゲートパイプ (設置・撤去)	フランジ型 φ1200 損料 率2年未満50%	m	524		11,309,000	-524	-11,309,000	内-51号	
			0		0				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管Φ900 ダブル構造	m	0		0	524	22,051,467	内-52号	
			524		22,051,467				
砂防堰堤 (No. 29砂防堰堤)		式	1		101,239,370	1	474,233		
			1		101,713,603				
砂防土工		式	1		3,738,600	1	-1,174		
			1		3,737,426				
掘削工		式	1		2,168,000	0	0		
			1		2,168,000				
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障 害無	m3	1,500		326,000	0	0	内-53号	
			1,500		326,000				
掘削(砂防)	軟岩	m3	480		633,000	0	0	内-54号	
			480		633,000				
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	m3	480		96,000	0	0	内-55号	
			480		96,000				
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	m3	2,930		1,113,000	0	0	内-56号	
			2,930		1,113,000				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工(ICT)		式	1		553,000				
			1		553,000	0	0		
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	1,500		553,000			内-57号	
			1,500		553,000	0	0		
盛土工		式	1		231,000				
			1		239,726	1	8,726		
盛土(発生土)		m3	60		231,000			内-58号	
			0		0	-60	-231,000		
盛土(発生土)		m3	0		0			内-59号	
			110		239,726	110	239,726		
盛土工(ICT)		式	1		9,900				
			0		0	-1	-9,900		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	50		9,900			内-60号	
			0		0	-50	-9,900		
法面整形工(ICT)		式	1		383,900				
			1		383,900	0	0		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	230	680	156,400			単-43号	
			230	680	156,400	0	0		
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	180	810	145,800			単-44号	
			180	810	145,800	0	0		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	190	430	81,700			単-45号	
			190	430	81,700	0	0		
残土処理工		式	1		392,800				
			1		392,800	0	0		

設計内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:41:53

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		480		46,800			内-61号	
		m3	480		46,800	0	0		
土砂等運搬	軟岩		480		346,000			内-62号	
		m3	480		346,000	0	0		
法面工			1		647,900				
		式	1		647,900	0	0		
植生工			1		647,900				
		式	1		647,900	0	0		
種子散布	肥料有り 1000m2以上		190	170	32,300			単-46号	
		m2	190	170	32,300	0	0		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満		180	3,420	615,600			単-47号	
		m2	180	3,420	615,600	0	0		
コンクリート堰堤工			1		67,740,290				
		式	1		67,796,648	1	56,358		
作業土工			1		4,311,700				
		式	1		4,368,058	1	56,358		
床掘り(掘削(砂防))	土砂		730		161,000			内-63号	
		m3	0		0	-730	-161,000		
床掘り(掘削(砂防)) (ICT)	土砂		0		0			内-64号	
		m3	370		136,859	370	136,859		
床掘り(掘削(砂防))	土砂		0		0			内-65号	
		m3	370		80,499	370	80,499		
床掘り(掘削(砂防))	軟岩		1,310		1,734,000			内-66号	
		m3	1,310		1,734,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	700		574,000			内-67号	
			700		574,000	0	0		
基面整正		m2	2		700			内-68号	
			2		700	0	0		
岩盤清掃		m2	350		503,000			内-69号	
			350		503,000	0	0		
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	m3	1,300		264,000			内-70号	
			1,300		264,000	0	0		
土砂等運搬	軟岩	m3	1,310		947,000			内-71号	
			1,310		947,000	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,300		128,000			内-72号	
			1,300		128,000	0	0		
人工地山工		式	1		6,510,100				
			1		6,510,100	0	0		
コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	32	17,000	544,000			単-48号	
			32	17,000	544,000	0	0		
コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	40	17,000	680,000			単-49号	
			40	17,000	680,000	0	0		
コンクリート (調整)コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	1	17,000	17,000			単-50号	
			1	17,000	17,000	0	0		
下流側外部保護材	SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック	m2	39		1,151,000			内-73号	
			39		1,151,000	0	0		
上流側外部保護材	SBウォール 軽量鋼矢板	m2	31		682,000			内-74号	
			31		682,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	516			524,000	0	0	内-75号
			516			524,000			
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	430			250,000	0	0	内-76号
			430			250,000			
砂防ソイルメント(攪拌混合)	INSEM SR-メサイ	m3	516			1,058,000	0	0	内-77号
			516			1,058,000			
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	430			250,000	0	0	内-78号
			430			250,000			
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満	m3	46			58,200	0	0	内-79号
			46			58,200			
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	341			346,000	0	0	内-80号
			341			346,000			
型枠		m2	120			916,000	0	0	内-81号
			120			916,000			
足場		m	20			33,900	0	0	内-82号
			20			33,900			
コンクリート堰堤本体工		式	1			56,918,490	0	0	
			1			56,918,490			
コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	46	17,000		782,000	0	0	単-51号
			46	17,000		782,000			
コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	106	17,000		1,802,000	0	0	単-52号
			106	17,000		1,802,000			
コンクリート (水通しコンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	64	17,000		1,088,000	0	0	単-53号
			64	17,000		1,088,000			

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材	SBウォール 1:0.2 コンクリートブロック		m2	610 610		13,688,000 13,688,000	0	0	内-83号
上流側外部保護材	SBウォール 軽量鋼矢板		m2	610 610		13,545,000 13,545,000	0	0	内-84号
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下		m3	4,167 4,167		4,234,000 4,234,000	0	0	内-85号
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)			m3	3,472 3,472		2,015,000 2,015,000	0	0	内-86号
砂防ソイルメント(攪拌混合)	INSEM SR-メイズ		m3	4,167 4,167		8,542,000 8,542,000	0	0	内-87号
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)			m3	3,472 3,472		2,015,000 2,015,000	0	0	内-88号
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満		m3	805 805		1,018,000 1,018,000	0	0	内-89号
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上		m3	2,323 2,323		2,356,000 2,356,000	0	0	内-90号
内部材製造専用プラント設置撤去			回	1 1		383,000 383,000	0	0	内-91号
水抜暗渠	ボックスカルバート 600×600		m	15.6 15.6		930,000 930,000	0	0	内-92号
水抜暗渠	ボックスカルバート 1000×1000		m	13.7 13.7		1,014,000 1,014,000	0	0	内-93号
型枠			m2	350 350		2,621,000 2,621,000	0	0	内-94号

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場		m	70		136,000			内-95号	
			70		136,000	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	9	1,610	14,490			単-54号	
			9	1,610	14,490	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	970		162,000			内-96号	
			970		162,000	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	970		573,000			内-97号	
			970		573,000	0	0		
護床工・根固め工		式	1		2,863,540				
			1		3,282,589	1	419,049		
根固めブロック工		式	1		2,863,540				
			1		3,282,589	1	419,049		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	377	2,770	1,044,290			単-55号	
			0	2,770	0	-377	-1,044,290		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0			単-56号	
			377	3,535	1,332,695	377	1,332,695		
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	377	2,210	833,170			単-57号	
			377	2,210	833,170	0	0		
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	470	650	305,500			単-58号	
			470	650	305,500	0	0		
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	個	171	3,980	680,580			単-59号	
			0	3,980	0	-171	-680,580		
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	個	0	0	0			単-60号	
			171	4,744	811,224	171	811,224		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		434,240				
			1		434,240	0	0		
防止柵工		式	1		222,340				
			1		222,340	0	0		
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 20×20×45	基	2	3,170	6,340			単-61号	
			2	3,170	6,340	0	0		
金網・支柱(立入防止柵) (門扉含む)	H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付	m	8		216,000			内-98号	
			8		216,000	0	0		
銘板工		式	1		92,000				
			1		92,000	0	0		
銘板	鋳鉄 400×600×13	枚	1	92,000	92,000			単-62号	
			1	92,000	92,000	0	0		
点検施設工		式	1		119,900				
			1		119,900	0	0		
ステップ	φ22 B=400 SUS	本	22	5,450	119,900			単-63号	
			22	5,450	119,900	0	0		
仮設工		式	1		25,814,800				
			1		25,814,800	0	0		
作業ヤード整備工 (作業ヤード7, 8, 10)		式	1		14,792,000				
			1		14,792,000	0	0		
ヤード造成		m2	3,000		13,462,000			内-99号	
			3,000		13,462,000	0	0		
土のう		袋	172		1,183,000			内-100号	
			172		1,183,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		270		147,000			内-101号	
		m2	270		147,000	0	0		
進入路工 (進入路3)			1		50,800				
		式	1		50,800	0	0		
進入路整備	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm		40		50,800			内-102号	
		m	40		50,800	0	0		
土留・仮締切工			1		1,149,000				
		式	1		1,149,000	0	0		
土のう (製作・設置)			167		930,000			内-103号	
		袋	167		930,000	0	0		
土のう (撤去)			167		219,000			内-104号	
		袋	167		219,000	0	0		
仮水路工			1		9,823,000				
		式	1		9,823,000	0	0		
コルゲートパイプ (設置)	フランジ型 φ1200 損料率6ヶ月未満20%		603		7,020,000			内-105号	
		m	603		7,020,000	0	0		
コルゲートパイプ (移設)	フランジ型 φ1200		78		826,000			内-106号	
		m	78		826,000	0	0		
コルゲートパイプ (撤去)	フランジ型 φ1200		603		1,977,000			内-107号	
		m	603		1,977,000	0	0		
砂防堰堤 (No. 32砂防堰堤)			1		87,616,990				
		式	1		89,027,326	1	1,410,336		
砂防土工			1		4,221,300				
		式	1		4,204,280	1	-17,020		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工		式	1 1		2,406,000 2,406,000	0	0		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	2,600 2,600		573,000 573,000	0	0	内-108号	
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,830 4,830		1,833,000 1,833,000	0	0	内-109号	
掘削工(ICT)		式	1 1		974,000 974,000	0	0		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	2,600 2,600		974,000 974,000	0	0	内-110号	
盛土工		式	1 1		252,000 373,980	1	121,980		
盛土(発生土)		m3	110 0		252,000 0	-110	-252,000	内-111号	
盛土(発生土)		m3	0 820		0 373,980	820	373,980	内-112号	
盛土工(ICT)		式	1 0		139,000 0	-1	-139,000		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	710 0		139,000 0	-710	-139,000	内-113号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		270,300 270,300	0	0		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	290 290	680 680	197,200 197,200	0	0	単-64号	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	170	430	73,100	0	0	単-65号	
			170	430	73,100				
強制堆砂工		式	1		180,000	0	0		
			1		180,000				
強制堆砂		m3	1,700		180,000	0	0	内-114号	
			1,700		180,000				
法面工		式	1		370,900	0	0		
			1		370,900				
植生工		式	1		370,900	0	0		
			1		370,900				
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	170	170	28,900	0	0	単-66号	
			170	170	28,900				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	100	3,420	342,000	0	0	単-67号	
			100	3,420	342,000				
コンクリート堰堤工		式	1		70,174,610	1	92,415		
			1		70,267,025				
作業土工		式	1		1,850,000	1	92,415		
			1		1,942,415				
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	1,200		264,000	-1,200	-264,000	内-115号	
			0		0				
床掘り(掘削(砂防))(ICT)	土砂	m3	0		0	600	224,415	内-116号	
			600		224,415				
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	0		0	600	132,000	内-117号	
			600		132,000				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	1,400		1,314,000	0	0	内-118号	
			1,400		1,314,000				
基面整正		m2	780		272,000	0	0	内-119号	
			780		272,000				
人工地山工		式	1		7,119,900	0	0		
			1		7,119,900				
コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	21	17,000	357,000	0	0	単-68号	
			21	17,000	357,000				
コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	26	17,000	442,000	0	0	単-69号	
			26	17,000	442,000				
コンクリート (調整)コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	1	17,000	17,000	0	0	単-70号	
			1	17,000	17,000				
下流側外部保護材	SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック	m2	38		1,096,000	0	0	内-120号	
			38		1,096,000				
上流側外部保護材	SBウォール 軽量鋼矢板	m2	63		1,441,000	0	0	内-121号	
			63		1,441,000				
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	642		652,000	0	0	内-122号	
			642		652,000				
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	535		310,000	0	0	内-123号	
			535		310,000				
砂防ソイルメント(攪拌混合)	INSEM SR-メイズ	m3	642		1,316,000	0	0	内-124号	
			642		1,316,000				
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	535		310,000	0	0	内-125号	
			535		310,000				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満		116		147,000			内-126号	
		m3	116		147,000	0	0		
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上		366		371,000			内-127号	
		m3	366		371,000	0	0		
型枠			80		623,000			内-128号	
		m2	80		623,000	0	0		
足場			20		37,900			内-129号	
		m	20		37,900	0	0		
コンクリート堰堤本体工			1		61,204,710				
		式	1		61,204,710	0	0		
コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		62	17,000	1,054,000			単-71号	
		m3	62	17,000	1,054,000	0	0		
コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		78	17,000	1,326,000			単-72号	
		m3	78	17,000	1,326,000	0	0		
コンクリート (水通しコンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		66	17,000	1,122,000			単-73号	
		m3	66	17,000	1,122,000	0	0		
下流側外部保護材	SBウォール 1:0.2 コンクリートブロック		763		16,832,000			内-130号	
		m2	763		16,832,000	0	0		
上流側外部保護材	SBウォール 軽量鋼矢板		248		5,445,000			内-131号	
		m2	248		5,445,000	0	0		
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下		6,273		6,374,000			内-132号	
		m3	6,273		6,374,000	0	0		
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)			5,228		3,034,000			内-133号	
		m3	5,228		3,034,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
砂防ソイルメント(攪拌混合)	INSEM SR-スライ			6,273					内-134号
		m3	6,273		12,859,000		0	0	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)			5,228		3,034,000				内-135号
		m3	5,228		3,034,000		0	0	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満		973		1,231,000				内-136号
		m3	973		1,231,000		0	0	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上		3,736		3,790,000				内-137号
		m3	3,736		3,790,000		0	0	
水抜暗渠	ボックスカルバート 600×600		18.8		864,000				内-138号
		m	18.8		864,000		0	0	
水抜暗渠	ボックスカルバート 1000×1000		15.7		1,264,000				内-139号
		m	15.7		1,264,000		0	0	
型枠			280		2,073,000				内-140号
		m2	280		2,073,000		0	0	
足場			90		178,000				内-141号
		m	90		178,000		0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		11	1,610	17,710				単-74号
		m2	11	1,610	17,710		0	0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		930		156,000				内-142号
		m3	930		156,000		0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		930		551,000				内-143号
		m3	930		551,000		0	0	
護床工・根固め工			1		4,312,140				
		式	1		5,032,904		1	720,764	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めブロック工		式	1		4,312,140				
			1		5,032,904	1	720,764		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	312	2,770	864,240			単-75号	
			0	2,770	0	-312	-864,240		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0			単-76号	
			312	3,535	1,102,920	312	1,102,920		
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	312	2,210	689,520			単-77号	
			312	2,210	689,520	0	0		
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	380	650	247,000			単-78号	
			380	650	247,000	0	0		
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	個	631	3,980	2,511,380			単-79号	
			0	3,980	0	-631	-2,511,380		
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	個	0	0	0			単-80号	
			631	4,744	2,993,464	631	2,993,464		
砂防堰堤付属物設置工		式	1		434,240				
			1		434,240	0	0		
防止柵工		式	1		222,340				
			1		222,340	0	0		
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 20×20×45	基	2	3,170	6,340			単-81号	
			2	3,170	6,340	0	0		
金網・支柱(立入防止柵)(門扉含む)	H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付	m	8		216,000			内-144号	
			8		216,000	0	0		
銘板工		式	1		92,000				
			1		92,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
銘板	鋳鉄 400×600×13		1	92,000	92,000			単-82号	
		枚	1	92,000	92,000	0	0		
点検施設工			1		119,900				
		式	1		119,900	0	0		
ステップ	φ22 B=400 SUS		22	5,450	119,900			単-83号	
		本	22	5,450	119,900	0	0		
構造物撤去工			0		0				
		式	1		489,280	1	489,280		
構造物取壊し工			0		0				
		式	1		332,200	1	332,200		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0	0	0			単-84号	
		m3	44	7,550	332,200	44	332,200		
運搬処理工			0		0				
		式	1		157,080	1	157,080		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-85号	
		m3	44	1,220	53,680	44	53,680		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		0	0	0			単-86号	
		m3	44	2,350	103,400	44	103,400		
仮設工			1		8,103,800				
		式	1		8,228,697	1	124,897		
工事中道路工 (仮設道路3)			1		1,449,800				
		式	1		1,560,246	1	110,446		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無		170		36,600			内-145号	
		m3	0		0	-170	-36,600		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分		砂防・地すべり対策	
						工事区分		砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0 330		0 73,200				内-146号
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	170 0		62,200 0	-170	-62,200		内-147号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	190 0		123,000 0	-190	-123,000		内-148号
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	0 240		0 259,046	240	259,046		内-149号
土のう		袋	180 180		1,086,000 1,086,000	0	0		内-150号
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	m2	260 260		142,000 142,000	0	0		内-151号
進入路工 (進入路2)		式	1 1		98,000 98,000	0	0		
進入路整備	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	m	77 77		98,000 98,000	0	0		内-152号
作業ヤード整備工 (作業ヤード3, 5, 6, 9)		式	1 1		6,556,000 6,570,451	1	14,451		
ヤード造成		m2	4,000 0		6,556,000 0	-4,000	-6,556,000		内-153号
ヤード造成		m2	0 4,000		0 6,570,451	4,000	6,570,451		内-154号
砂防堰堤 (No. 35砂防堰堤)		式	1 1		137,807,500 143,515,771	1	5,708,271		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防土工		式	1		4,109,600				
			1		7,179,576	1	3,069,976		
掘削工		式	1		2,271,000				
			1		509,000	1	-1,762,000		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-155号	
		m3	2,300		509,000				
			2,300		509,000	0	0		
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内-156号	
		m3	4,640		1,762,000				
			0		0	-4,640	-1,762,000		
掘削工(ICT)									
		式	1		865,000				
			1		865,000	0	0		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無							内-157号	
		m3	2,300		865,000				
			2,300		865,000	0	0		
盛土工									
		式	1		43,200				
			1		458,142	1	414,942		
盛土(発生土)								内-158号	
		m3	30		43,200				
			0		0	-30	-43,200		
盛土(発生土)								内-159号	
		m3	0		0				
			2,500		458,142	2,500	458,142		
盛土工(ICT)									
		式	1		472,000				
			0		0	-1	-472,000		
路体(築堤)盛土(ICT)								内-160号	
		m3	2,400		472,000				
			0		0	-2,400	-472,000		
法面整形工(ICT)									
		式	1		258,400				
			1		258,400	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	380	680	258,400	0	0	単-87号	
			380	680	258,400				
強制堆砂工		式	1		200,000	0	0		
			1		200,000				
強制堆砂		m3	1,900		200,000	0	0	内-161号	
			1,900		200,000				
残土処理工		式	0		0	1	4,889,034		
			1		4,889,034				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0	4,600	452,673	内-162号	
			4,600		452,673				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	4,640	4,436,361	内-163号	
			4,640		4,436,361				
法面工		式	1		34,200	0	0		
			1		34,200				
植生工		式	1		34,200	0	0		
			1		34,200				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	10	3,420	34,200	0	0	単-88号	
			10	3,420	34,200				
コンクリート堰堤工		式	1		107,947,980	1	1,592,454		
			1		109,540,434				
作業土工		式	1		330,000	0	0		
			1		330,000				
基面整正		m2	950		330,000	0	0	内-164号	
			950		330,000				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人工地山工			1		22,165,000				
		式	1		22,165,000	0	0		
コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		64	17,000	1,088,000			単-89号	
		m3	64	17,000	1,088,000	0	0		
コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		73	17,000	1,241,000			単-90号	
		m3	73	17,000	1,241,000	0	0		
コンクリート (調整)コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		2	17,000	34,000			単-91号	
		m3	2	17,000	34,000	0	0		
下流側外部保護材	SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック		150		4,487,000			内-165号	
		m2	150		4,487,000	0	0		
上流側外部保護材	SBウォール 軽量鋼矢板		56		1,275,000			内-166号	
		m2	56		1,275,000	0	0		
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下		2,528		2,569,000			内-167号	
		m3	2,528		2,569,000	0	0		
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)			2,107		1,223,000			内-168号	
		m3	2,107		1,223,000	0	0		
砂防ソイルメント(攪拌混合)	INSEM SR-メザイ		2,528		5,182,000			内-169号	
		m3	2,528		5,182,000	0	0		
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)			2,107		1,223,000			内-170号	
		m3	2,107		1,223,000	0	0		
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満		777		983,000			内-171号	
		m3	777		983,000	0	0		
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上		1,121		1,137,000			内-172号	
		m3	1,121		1,137,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	210		1,607,000	0	0	内-173号	
			210		1,607,000				
足場		m	60		116,000	0	0	内-174号	
			60		116,000				
コンクリート堰堤本体工		式	1		85,452,980	1	1,592,454		
			1		87,045,434				
コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	82	17,000	1,394,000	0	0	単-92号	
			82	17,000	1,394,000				
コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	99	17,000	1,683,000	0	0	単-93号	
			99	17,000	1,683,000				
コンクリート (水通しコンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	66	17,000	1,122,000	0	0	単-94号	
			66	17,000	1,122,000				
下流側外部保護材	SBウォール 1:0.2 コンクリートブロック	m2	1,011		22,269,000	0	0	内-175号	
			1,011		22,269,000				
上流側外部保護材	SBウォール 軽量鋼矢板	m2	323		7,092,000	0	0	内-176号	
			323		7,092,000				
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	8,937		9,080,000	0	0	内-177号	
			8,937		9,080,000				
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	7,447		4,321,000	0	0	内-178号	
			7,447		4,321,000				
砂防ソイルメント(攪拌混合)	INSEM SR-メソイ	m3	8,937		18,320,000	0	0	内-179号	
			8,937		18,320,000				
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	7,447		4,321,000	0	0	内-180号	
			7,447		4,321,000				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満	m3	1,264		1,599,000	0	0	内-181号	
			1,264		1,599,000				
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	5,445		5,523,000	0	0	内-182号	
			5,445		5,523,000				
水抜暗渠	ボックスカルバート 600×600	m	19.8		901,000	0	0	内-183号	
			19.8		901,000				
水抜暗渠	ボックスカルバート 1000×1000	m	16.8		1,323,000	0	0	内-184号	
			16.8		1,323,000				
型枠		m2	340		2,538,000	0	0	内-185号	
			340		2,538,000				
足場		m	110		212,000	0	0	内-186号	
			110		212,000				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	18	1,610	28,980	0	0	単-95号	
			18		28,980				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,900		823,000	-4,900	-823,000	内-187号	
			0		0				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0	4,500	745,592	内-188号	
			4,500		745,592				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,910		2,903,000	-4,910	-2,903,000	内-189号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0	4,450	3,641,653	内-190号	
			4,450		3,641,653				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0	9,600	931,209	内-191号	
			9,600		931,209				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
護床工・根固め工		式	1		3,209,680				
		式	1		4,193,216	1	983,536		
根固めブロック工		式	1		3,209,680				
		式	1		4,193,216	1	983,536		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	312	2,770	864,240			単-96号	
		個	0	2,770	0	-312	-864,240		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0			単-97号	
		個	312	3,535	1,102,920	312	1,102,920		
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2t 購入無	個	312	2,210	689,520			単-98号	
		個	312	2,210	689,520	0	0		
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	380	650	247,000			単-99号	
		m2	380	650	247,000	0	0		
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	個	354	3,980	1,408,920			単-100号	
		個	0	3,980	0	-354	-1,408,920		
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	個	0	0	0			単-101号	
		個	454	4,744	2,153,776	454	2,153,776		
砂防堰堤付属物設置工		式	1		434,240				
		式	1		434,240	0	0		
防止柵工		式	1		222,340				
		式	1		222,340	0	0		
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 20×20×45	基	2	3,170	6,340			単-102号	
		基	2	3,170	6,340	0	0		
金網・支柱(立入防止柵)(門扉含む)	H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き	m	8		216,000			内-192号	
	H=1.3m 直忍付	m	8		216,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
銘板工			1		92,000				
		式	1		92,000	0	0		
銘板	鋳鉄 400×600×13		1	92,000	92,000			単-103号	
		枚	1	92,000	92,000	0	0		
点検施設工			1		119,900				
		式	1		119,900	0	0		
ステップ	φ22 B=400 SUS		22	5,450	119,900			単-104号	
		本	22	5,450	119,900	0	0		
仮設工			1		22,071,800				
		式	1		22,134,105	1	62,305		
工事用道路工 (仮設道路2)			1		1,913,800				
		式	1		1,969,238	1	55,438		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障 害無		10		1,800			内-193号	
		m3	0		0	-10	-1,800		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障 害無		0		0			内-194号	
		m3	20		3,600	20	3,600		
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3,000m3以上 障 害無		10		3,000			内-195号	
		m3	0		0	-10	-3,000		
工事用道路盛土	4.0m以上		290		397,000			内-196号	
		m3	0		0	-290	-397,000		
工事用道路盛土	4.0m以上		0		0			内-197号	
		m3	310		453,638	310	453,638		
土のう			197		1,355,000			内-198号	
		袋	197		1,355,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事				(1 回変更) (個別合意)		事業区分	砂防・地すべり対策		
							工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		290		157,000			内-199号		
		m2	290		157,000	0	0			
作業ヤード整備工 (作業ヤード2,4)		式	1		6,096,000					
			1		6,102,867	1	6,867			
ヤード造成			4,000		4,992,000			内-200号		
		m2	0		0	-4,000	-4,992,000			
ヤード造成			0		0			内-201号		
		m2	4,000		4,998,867	4,000	4,998,867			
土のう			145		979,000			内-202号		
		袋	145		979,000	0	0			
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		230		125,000			内-203号		
		m2	230		125,000	0	0			
土留・仮締切工		式	1		824,000					
			1		824,000	0	0			
土のう (製作・設置)			122		695,000			内-204号		
		袋	122		695,000	0	0			
土のう (撤去)			122		129,000			内-205号		
		袋	122		129,000	0	0			
仮水路工		式	1		13,238,000					
			1		13,238,000	0	0			
コルゲートパイプ (設置)	フランジ型 φ1200 損料 率1年未満30%		636		8,803,000			内-206号		
		m	636		8,803,000	0	0			
コルゲートパイプ (移設)	フランジ型 φ1200		222		2,350,000			内-207号		
		m	222		2,350,000	0	0			

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コルゲートパイプ (撤去)	フランジ型 φ1200		636		2,085,000			内-208号	
		m	636		2,085,000	0	0		
砂防堰堤 (No. 39砂防堰堤)			1		69,852,100				
		式	1		77,032,231	1	7,180,131		
砂防土工			1		3,211,000				
		式	1		5,909,802	1	2,698,802		
掘削工			1		1,963,000				
		式	1		440,000	1	-1,523,000		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障 害無		2,000		440,000			内-209号	
		m3	2,000		440,000	0	0		
土砂等運搬 (砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		4,020		1,523,000			内-210号	
		m3	0		0	-4,020	-1,523,000		
掘削工(ICT)			1		748,000				
		式	1		748,000	0	0		
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3,000m3以上 障 害無		2,000		748,000			内-211号	
		m3	2,000		748,000	0	0		
盛土工			1		155,000				
		式	1		179,376	1	24,376		
盛土(発生土)			80		155,000			内-212号	
		m3	0		0	-80	-155,000		
盛土(発生土)			0		0			内-213号	
		m3	220		179,376	220	179,376		
盛土工(ICT)			1		27,800				
		式	0		0	-1	-27,800		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分 砂防・地すべり対策			
						工事区分 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	140 0		27,800 0	-140	-27,800	内-214号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		231,200 231,200	0	0		
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	340 340	680 680	231,200 231,200	0	0	単-105号	
強制堆砂工		式	1 1		86,000 86,000	0	0		
強制堆砂		m3	810 810		86,000 86,000	0	0	内-215号	
残土処理工		式	0 1		0 4,225,226	1	4,225,226		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 4,000		0 391,212	4,000	391,212	内-216号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4,020		0 3,834,014	4,020	3,834,014	内-217号	
法面工		式	1 1		478,800 478,800	0	0		
植生工		式	1 1		478,800 478,800	0	0		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	140 140	3,420 3,420	478,800 478,800	0	0	単-106号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1 1		60,174,340 63,910,540	1	3,736,200		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1 1		1,381,000 1,633,027		252,027		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	1,500 0		336,000 0	-1,500	-336,000	内-218号	
床掘り(掘削(砂防)) (ICT)	土砂	m3	0 770		0 285,805	770	285,805	内-219号	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	0 770		0 168,109	770	168,109	内-220号	
埋戻し	土砂	m3	470 470		481,000 481,000	0	0	内-221号	
基面整正		m2	520 520		182,000 182,000	0	0	内-222号	
土砂等運搬 (砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000 0		382,000 0	-1,000	-382,000	内-223号	
土砂等運搬 (砂防)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 810		0 305,826	810	305,826	内-224号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 200		0 190,793	200	190,793	内-225号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 200		0 19,494	200	19,494	内-226号	
人工地山工		式	1 1		15,455,800 15,455,800	0	0		
コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	47 47	17,000 17,000	799,000 799,000	0	0	単-107号	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3						単-108号	
			53	17,000	901,000				
			53	17,000	901,000	0	0		
コンクリート (調整)コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3						単-109号	
			1	17,000	17,000				
			1	17,000	17,000	0	0		
下流側外部保護材	SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック	m2						内-227号	
			133		3,996,000				
			133		3,996,000	0	0		
上流側外部保護材	SBウォール 軽量鋼矢板	m2						内-228号	
			62		1,362,000				
			62		1,362,000	0	0		
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3						内-229号	
			1,433		1,456,000				
			1,433		1,456,000	0	0		
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3						内-230号	
			1,194		693,000				
			1,194		693,000	0	0		
砂防ソイルメント(攪拌混合)	INSEM SR-メイト	m3						内-231号	
			1,433		2,937,000				
			1,433		2,937,000	0	0		
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3						内-232号	
			1,194		693,000				
			1,194		693,000	0	0		
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満	m3						内-233号	
			494		625,000				
			494		625,000	0	0		
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3						内-234号	
			582		590,000				
			582		590,000	0	0		
型枠		m2						内-235号	
			170		1,307,000				
			170		1,307,000	0	0		
足場		m						内-236号	
			40		79,800				
			40		79,800	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート堰堤本体工		式	1 1		43,337,540 46,821,713				
コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	46 46	17,000 17,000	782,000 782,000	0	0	単-110号	
コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	75 75	17,000 17,000	1,275,000 1,275,000	0	0	単-111号	
コンクリート (水通しコンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	69 69	17,000 17,000	1,173,000 1,173,000	0	0	単-112号	
下流側外部保護材	SBウォール 1:0.2 コンクリートブロック	m2	528 528		11,786,000 11,786,000	0	0	内-237号	
上流側外部保護材	SBウォール 軽量鋼矢板	m2	173 173		3,798,000 3,798,000	0	0	内-238号	
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	4,167 4,167		4,234,000 4,234,000	0	0	内-239号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	3,472 0		2,015,000 0	-3,472	-2,015,000	内-240号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	0 1,154		0 669,731	1,154	669,731	内-241号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	0 2,318		0 2,285,523	2,318	2,285,523	内-242号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)	INSEM SR-メザイ	m3	4,167 4,167		8,542,000 8,542,000	0	0	内-243号	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	3,472 3,472		2,015,000 2,015,000	0	0	内-244号	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満		699		884,000			内-245号	
		m3	699		884,000	0	0		
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上		2,429		2,464,000			内-246号	
		m3	2,429		2,464,000	0	0		
水抜暗渠	ボックスカルバート 600×600		18.5		863,000			内-247号	
		m	18.5		863,000	0	0		
水抜暗渠	ボックスカルバート 1000×1000		15.7		1,264,000			内-248号	
		m	15.7		1,264,000	0	0		
型枠			280		2,088,000			内-249号	
		m2	280		2,088,000	0	0		
足場			70		132,000			内-250号	
		m	70		132,000	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		14	1,610	22,540			単-113号	
		m2	14	1,610	22,540	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-251号	
		m3	2,300		393,557	2,300	393,557		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-252号	
		m3	2,350		1,921,499	2,350	1,921,499		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-253号	
		m3	2,300		228,863	2,300	228,863		
護床工・根固め工			1		3,102,220				
		式	1		3,590,728	1	488,508		
根固めブロック工			1		3,102,220				
		式	1		3,590,728	1	488,508		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	312	2,770	864,240	-312	-864,240	単-114号	
			0	2,770	0				
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0	312	1,102,920	単-115号	
			312	3,535	1,102,920				
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	312	2,210	689,520	0	0	単-116号	
			312	2,210	689,520				
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	380	650	247,000	0	0	単-117号	
			380	650	247,000				
根固めブロック撤去	2.5t以下 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	個	327	3,980	1,301,460	-327	-1,301,460	単-118号	
			0	3,980	0				
根固めブロック撤去	2.5t以下 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	個	0	0	0	327	1,551,288	単-119号	
			327	4,744	1,551,288				
砂防堰堤付属物設置工		式	1		445,140	0	0		
			1		445,140				
防止柵工		式	1		222,340	0	0		
			1		222,340				
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 20×20×45	基	2	3,170	6,340	0	0	単-120号	
			2	3,170	6,340				
金網・支柱(立入防止柵)(門扉含む)	H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付	m	8		216,000	0	0	内-254号	
			8		216,000				
銘板工		式	1		92,000	0	0		
			1		92,000				
銘板	鋳鉄 400×600×13	枚	1	92,000	92,000	0	0	単-121号	
			1	92,000	92,000				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
点検施設工			1		130,800				
		式	1		130,800	0	0		
ステップ	φ22 B=400 SUS		24	5,450	130,800			単-122号	
		本	24	5,450	130,800	0	0		
仮設工			1		2,440,600				
		式	1		2,697,221	1	256,621		
工事用道路工 (仮設道路1)			1		1,283,500				
		式	1		1,400,760	1	117,260		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無		150		33,500			内-255号	
		m3	0		0	-150	-33,500		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無		0		0			内-256号	
		m3	310		67,218	310	67,218		
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無		150		57,000			内-257号	
		m3	0		0	-150	-57,000		
工事用道路盛土	4.0m以上		190		183,000			内-258号	
		m3	0		0	-190	-183,000		
工事用道路盛土	4.0m以上		0		0			内-259号	
		m3	240		323,542	240	323,542		
土のう			142		887,000			内-260号	
		袋	142		887,000	0	0		
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		230		123,000			内-261号	
		m2	230		123,000	0	0		
進入路工 (進入路1)			1		63,100				
		式	1		63,100	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
進入路整備	再生クラッシュ RC-40 t=10cm	m	49		63,100			内-262号	
			49		63,100	0	0		
作業ヤード整備工 (作業ヤード1)		式	1		1,094,000				
			1		1,233,361	1	139,361		
ヤード造成		m2	740		1,094,000			内-263号	
			0		0	-740	-1,094,000		
ヤード造成		m2	0		0			内-264号	
			740		1,233,361	740	1,233,361		
砂防堰堤 (No. 49砂防堰堤)		式	0		0				
			1		9,485,439	1	9,485,439		
砂防土工		式	0		0				
			1		227,123	1	227,123		
掘削工		式	0		0				
			1		72,758	1	72,758		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0		0			内-265号	
			100		26,601	100	26,601		
掘削(砂防)	軟岩	m3	0		0			内-266号	
			20		40,000	20	40,000		
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	m3	0		0			内-267号	
			20		6,157	20	6,157		
掘削工(ICT)		式	0		0				
			1		44,500	1	44,500		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0		0			内-268号	
			100		44,500	100	44,500		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 16,386				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 20	0 819.3	0 16,386			単-123号	
残土処理工		式	0 1		0 93,479				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 110		0 12,818			内-269号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 80		0 58,794			内-270号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 20		0 21,867			内-271号	
コンクリート堰堤工		式	0 1		0 8,188,599				
作業土工		式	0 1		0 214,819				
埋戻し		m3	0 100		0 148,927			内-272号	
基面整正		m2	0 60		0 23,940			内-273号	
岩盤清掃		m2	0 20		0 41,952			内-274号	
コンクリート堰堤本体工		式	0 1		0 7,973,780				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	0 312	0 19,040	0 5,940,480	312	5,940,480	単-124号	
残存型枠		m2	0 170	0 10,450	0 1,776,500	170	1,776,500	単-125号	
残存化粧型枠		m2	0 15	0 17,120	0 256,800	15	256,800	単-126号	
構造物撤去工		式	0 1		0 1,069,717	1	1,069,717		
構造物取壊し工		式	0 1		0 992,710	1	992,710		
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工 t=5cm	m2	0 370	0 2,683	0 992,710	370	992,710	単-127号	
運搬処理工		式	0 1		0 77,007	1	77,007		
殻運搬	モルタル殻	m3	0 19	0 1,703	0 32,357	19	32,357	単-128号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 19	0 2,350	0 44,650	19	44,650	単-129号	
斜面对策		式	1 1		150,147,980 150,077,791	1	-70,189		
砂防土工		式	1 1		47,022,000 46,951,811	1	-70,189		
掘削工		式	1 1		36,957,000 36,957,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	3,400		952,000	0	0	内-275号	
			3,400		952,000				
掘削(無人機掘削)	セーフティグライマー工法	m3	4,500		32,617,000	0	0	内-276号	
			4,500		32,617,000				
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,990		3,388,000	0	0	内-277号	
			6,990		3,388,000				
掘削工(ICT)		式	1		1,618,000	0	0		
			1		1,618,000				
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	3,400		1,618,000	0	0	内-278号	
			3,400		1,618,000				
盛土工		式	1		2,536,000	1	508,811		
			1		3,044,811				
盛土(発生土)		m3	1,000		2,536,000	-1,000	-2,536,000	内-279号	
			0		0				
盛土(発生土)		m3	0		0	4,000	3,044,811	内-280号	
			4,000		3,044,811				
盛土工(ICT)		式	1		579,000	-1	-579,000		
			0		0				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,000		579,000	-3,000	-579,000	内-281号	
			0		0				
法面整形工(ICT)		式	1		5,332,000	0	0		
			1		5,332,000				
法面整形(切土部)(ICT)	れ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,660	860	4,007,600	0	0	単-130号	
			4,660		4,007,600				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		3,080	430	1,324,400			単-131号	
		m2	3,080	430	1,324,400	0	0		
法面工			1		65,852,200				
		式	1		65,852,200	0	0		
植生工			1		65,852,200				
		式	1		65,852,200	0	0		
植生マット	多機能フィルター工法 MF-4 5R-10		3,980	2,570	10,228,600			単-132号	
		m2	3,980	2,570	10,228,600	0	0		
植生マット	ソイルテック工法 亀甲金網付、種子有り		2,570	1,970	5,062,900			単-133号	
		m2	2,570	1,970	5,062,900	0	0		
植生基材吹付及び土壌侵食マット	タフグリーン工法(短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=3cm タフフィルター)		5,810	7,570	43,981,700			単-134号	
		m2	5,810	7,570	43,981,700	0	0		
植生シート	植生シート工(環境品) 1000m2以上		7,740	850	6,579,000			単-135号	
		m2	7,740	850	6,579,000	0	0		
かご工			1		21,596,800				
		式	1		21,596,800	0	0		
作業土工			1		1,750,800				
		式	1		1,750,800	0	0		
床掘り(掘削(砂防))	土砂		310		68,800			内-282号	
		m3	310		68,800	0	0		
埋戻し	土砂		380		1,525,000			内-283号	
		m3	380		1,525,000	0	0		
基面整正			450		157,000			内-284号	
		m2	450		157,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製組立網工		式	1 1		7,122,400 7,122,400	0	0		
鋼製組立網	ガードン工法	m2	651 651		6,437,000 6,437,000	0	0	内-285号	
吸出し防止材	合織不織布 t=10mm	m2	290 290	540 540	156,600 156,600	0	0	単-136号	
止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	m3	2 2		52,800 52,800	0	0	内-286号	
コルゲートフレーム	D-1800×900	m	14 14		476,000 476,000	0	0	内-287号	
かご枠工		式	1 1		12,723,600 12,723,600	0	0		
かご枠	ハイパーマット工法 B1000×H500 詰石(割栗石150-200mm)含む	m2	820 820	6,000 6,000	4,920,000 4,920,000	0	0	単-137号	
かご枠 (材料費)	ハイパーマット工法 B1000×H500 合織不織布t=10mm	m	1,677 1,677		7,765,000 7,765,000	0	0	内-288号	
止水コンクリート	18-8-40(高炉) t=10cm	m3	1 1		38,600 38,600	0	0	内-289号	
排水構造物工		式	1 1		15,676,980 15,676,980	0	0		
作業土工		式	1 1		156,100 156,100	0	0		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	300 300		65,100 65,100	0	0	内-290号	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	40		91,000			内-291号	
			40		91,000	0	0		
三面水路工		式	1		13,404,880				
			1		13,404,880	0	0		
緑化水路 (A)	グリーンフォーム工法 B800 ×H800	m	82	13,100	1,074,200			単-138号	
			82	13,100	1,074,200	0	0		
緑化水路 (B)	グリーンフォーム工法 B600 ×H700	m	133	11,100	1,476,300			単-139号	
			133	11,100	1,476,300	0	0		
緑化水路 (C)	グリーンフォーム工法 B500 ×H500	m	554	8,390	4,648,060			単-140号	
			554	8,390	4,648,060	0	0		
緑化水路 (D)	グリーンフォーム工法 B600 ×H300	m	222	4,560	1,012,320			単-141号	
			222	4,560	1,012,320	0	0		
布製型枠水路	ファブリフォーム工法 B800× H800	m2	688		5,194,000			内-292号	
			688		5,194,000	0	0		
管渠工		式	1		1,035,000				
			1		1,035,000	0	0		
暗渠排水管	据付 波状管 200~400 mm	m	72		338,000			内-293号	
			72		338,000	0	0		
基盤排水層	C-40 t=0.7m 高密度ポ リエチレン管 φ300 シングル構 造	m	37		697,000			内-294号	
			37		697,000	0	0		
集水桝・マンホール工		式	1		1,081,000				
			1		1,081,000	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち街渠柵 (Aタイプ)	現場打材 B2400×L1600×H1300 24-8-25(20) (高炉) 法面作業補正 無		1	299,000	299,000				単-142号
		箇所	1	299,000	299,000	0	0		
現場打ち街渠柵 (Bタイプ)	現場打材 B2400×L1600×H1300 24-8-25(20) (高炉) 法面作業補正 無		1	300,000	300,000				単-143号
		箇所	1	300,000	300,000	0	0		
グレーチング蓋	B2400×L1600用 T-2		2	241,000	482,000			単-144号	
		組	2	241,000	482,000	0	0		
流路			1		2,263,480				
		式	1		2,483,680	1	220,200		
砂防土工			1		25,800				
		式	1		23,599	1	-2,201		
盛土工			1		6,700				
		式	1		23,599	1	16,899		
盛土(発生土)			10		6,700			内-295号	
		m3	0		0	-10	-6,700		
盛土(発生土)			0		0			内-296号	
		m3	110		23,599	110	23,599		
盛土工(ICT)			1		19,100				
		式	0		0	-1	-19,100		
路体(築堤)盛土(ICT)			100		19,100			内-297号	
		m3	0		0	-100	-19,100		
流路護岸工			1		1,835,430				
		式	1		2,015,783	1	180,353		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1 1		106,100 286,453				
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	390 390		86,000 86,000	1 0	180,353 0	内-298号	
埋戻し	土砂	m3	10 10		17,700 17,700	0 0	0 0	内-299号	
基面整正		m2	10 10		2,400 2,400	0 0	0 0	内-300号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 260		0 154,820	260	154,820	内-301号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 260		0 25,533	260	25,533	内-302号	
ブロック積擁壁工		式	1 1		1,729,330 1,729,330	0 0	0 0		
現場打基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m	14 14	4,670 4,670	65,380 65,380	0 0	0 0	単-145号	
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上	m2	70 70		1,611,000 1,611,000	0 0	0 0	内-303号	
天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m	15 15	3,530 3,530	52,950 52,950	0 0	0 0	単-146号	
根固め・水制工		式	1 1		402,250 444,298	1 1	42,048		
根固めブロック工		式	1 1		141,600 183,648	1 1	42,048		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めブロック据付	無筋ブロック 7ブロック種類(実質量) 4t ブロック購入無	個	24	2,580	61,920	0	0	単-147号	
			24	2,580	61,920				
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下積込み・据付け(層積) 2個 1.5km以下	個	24	3,320	79,680	-24	-79,680	単-148号	
			0	3,320	0				
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下積込み・据付け(層積) 2個 12.5km以下	個	0	0	0	24	121,728	単-149号	
			24	5,072	121,728				
間詰工		式	1		245,250	0	0		
			1		245,250				
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	10		190,000	0	0	内-304号	
			10		190,000				
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	85	650	55,250	0	0	単-150号	
			85	650	55,250				
発生石材投入工		式	1		15,400	0	0		
			1		15,400				
発生石材投入		m3	100		15,400	0	0	内-305号	
			100		15,400				
道路改良 (上流左岸管理用道路)		式	1		117,263,140	1	16,123,343		
			1		133,386,483				
砂防土工		式	1		9,039,000	1	-137,237		
			1		8,901,763				
掘削工		式	1		481,000	0	0		
			1		481,000				
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	1,900		481,000	0	0	内-306号	
			1,900		481,000				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工(ICT)		式	1 1		818,000 818,000	0	0		
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	1,900 1,900		818,000 818,000	0	0	内-307号	
路体盛土工		式	1 1		2,346,000 3,313,080	1	967,080		
路体(築堤)盛土		m3	1,500 0		2,346,000 0	-1,500	-2,346,000	内-308号	
路体(築堤)盛土		m3	0 6,300		0 3,313,080	6,300	3,313,080	内-309号	
路体盛土工(ICT)		式	1 0		1,099,000 0	-1	-1,099,000		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,800 0		1,099,000 0	-4,800	-1,099,000	内-310号	
路床盛土工		式	1 1		1,258,000 1,332,683	1	74,683		
路床盛土		m3	630 0		1,258,000 0	-630	-1,258,000	内-311号	
路床盛土		m3	0 870		0 1,332,683	870	1,332,683	内-312号	
路床盛土工(ICT)		式	1 0		80,000 0	-1	-80,000		
路床盛土(ICT)		m3	250 0		80,000 0	-250	-80,000	内-313号	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工(ICT)		式	1		2,957,000				
			1		2,957,000	0	0		
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,700	810	1,377,000			単-151号	
			1,700	810	1,377,000	0	0		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,160	500	1,580,000			単-152号	
			3,160	500	1,580,000	0	0		
法面工		式	1		5,693,200				
			1		5,693,200	0	0		
植生工		式	1		5,693,200				
			1		5,693,200	0	0		
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	1,030	210	216,300			単-153号	
			1,030	210	216,300	0	0		
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,830	1,430	5,476,900			単-154号	
			3,830	1,430	5,476,900	0	0		
補強土壁工		式	1		62,657,820				
			1		67,324,849	1	4,667,029		
作業土工		式	1		5,863,000				
			1		6,711,903	1	848,903		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	3,900		1,002,000			内-314号	
			0		0	-3,900	-1,002,000		
床掘り(掘削(砂防))(ICT)	土砂	m3	0		0			内-315号	
			2,400		1,077,250	2,400	1,077,250		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	0		0			内-316号	
			2,400		633,632	2,400	633,632		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	2,800 0		4,861,000 0	-2,800	-4,861,000	内-317号	
埋戻し	土砂	m3	0 2,900		0 5,001,021	2,900	5,001,021	内-318号	
ジオテキスタイル補強土壁工 (1号)		式	1 1		10,072,080 10,072,080	0	0		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	EXCハネ	m2	218 218		2,814,000 2,814,000	0	0	内-319号	
ジオテキスタイル敷設	補強材テンナー	m2	2,143 2,143		4,713,000 4,713,000	0	0	内-320号	
まき出し・敷均し、締固め	土砂	m3	1,330 1,330		1,316,000 1,316,000	0	0	内-321号	
排水管敷設	水平排水材 管径 350 mm	m	236 236	910 910	214,760 214,760	0	0	単-155号	
排水管敷設	背面縦・縦断排水材 管径 350mm	m	92 92	910 910	83,720 83,720	0	0	単-156号	
基盤排水層	クッション C-40	m3	120 120	6,780 6,780	813,600 813,600	0	0	単-157号	
吸出し防止材	t=3mm	m2	260 260	450 450	117,000 117,000	0	0	単-158号	
ジオテキスタイル補強土壁工 (2号)		式	1 1		46,722,740 50,540,866	1	3,818,126		
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	EXCハネ	m2	1,062 1,062		13,675,000 13,675,000	0	0	内-322号	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ジオテキスタイル敷設	補強材テンサー	m2	11,531 0		21,488,000 0	-11,531	-21,488,000	内-323号	
ジオテキスタイル敷設	補強材テンサー	m2	0 11,524		0 24,588,314	11,524	24,588,314	内-324号	
まき出し・敷均し、締固め	土砂	m3	6,455 0		6,397,000 0	-6,455	-6,397,000	内-325号	
まき出し・敷均し、締固め	土砂	m3	0 7,138		0 7,073,862	7,138	7,073,862	内-326号	
排水管敷設	水平排水材 管径 350mm	m	1,081 1,126	910 910	983,710 1,024,660	45	40,950	単-159号	
排水管敷設	背面縦・縦断排水材 管径 350mm	m	333 333	910 910	303,030 303,030	0	0	単-160号	
基盤排水層	クラッシュラン C-40	m3	500 500	6,780 6,780	3,390,000 3,390,000	0	0	単-161号	
吸出し防止材	t=3mm	m2	1,080 1,080	450 450	486,000 486,000	0	0	単-162号	
石・ブロック積(張)工		式	1 1		1,821,060 1,821,060	0	0		
作業土工		式	1 1		35,230 35,230	0	0		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	20 20		4,140 4,140	0	0	内-327号	
埋戻し	土砂	m3	10 10		20,910 20,910	0	0	内-328号	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	10		4,500			内-329号	
			10		4,500	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10		4,880			内-330号	
			10		4,880	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	10		800			内-331号	
			10		800	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,785,830				
			1		1,785,830	0	0		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅60cm高さ35cm	m	14	9,960	139,440			単-163号	
			14	9,960	139,440	0	0		
コンクリートブロック積	間知ブロック 控35cm 裏コン15cm	m2	55	23,800	1,309,000			単-164号	
			55	23,800	1,309,000	0	0		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	19	8,020	152,380			単-165号	
			19	8,020	152,380	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	14	5,690	79,660			単-166号	
			14	5,690	79,660	0	0		
小口止コンクリート ①	18-8-40(高炉)高さ20.1cm	箇所	1	58,160	58,160			単-167号	
			1	58,160	58,160	0	0		
小口止コンクリート ②	18-8-40(高炉)高さ178.6cm	箇所	1	47,190	47,190			単-168号	
			1	47,190	47,190	0	0		
排水構造物工		式	1		8,637,150				
			1		8,637,150	0	0		
作業土工		式	1		455,710				
			1		455,710	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	170		42,150	0	0	内-332号	
			170		42,150				
埋戻し	土砂	m3	140		352,000	0	0	内-333号	
			140		352,000				
基面整正		m2	110		45,000	0	0	内-334号	
			110		45,000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		14,610	0	0	内-335号	
			20		14,610				
整地	残土受入れ地での処理	m3	20		1,950	0	0	内-336号	
			20		1,950				
側溝工		式	1		3,951,240	0	0		
			1		3,951,240				
プレキャストU型側溝	PU-300×300×2000	m	182	6,670	1,213,940	0	0	単-169号	
			182	6,670	1,213,940				
L型側溝	250A 350×155×600	m	162	6,810	1,103,220	0	0	単-170号	
			162	6,810	1,103,220				
落蓋側溝	PU4-300×300×2000	m	112	14,590	1,634,080	0	0	単-171号	
			112	14,590	1,634,080				
管渠工		式	1		33,000	0	0		
			1		33,000				
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm (VP φ 300)	m	5	6,600	33,000	0	0	単-172号	
			5	6,600	33,000				
集水柵・マンホール工		式	1		782,980	0	0		
			1		782,980				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500 クレーチン ク`蓋		1	36,170	36,170			単-173号	
		箇所	1	36,170	36,170	0	0		
現場打ち集水桝 (2, 4, 5, 6, 8号)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500 クレーチン ク`蓋		5	39,780	198,900			単-174号	
		箇所	5	39,780	198,900	0	0		
現場打ち集水桝 (3, 7号)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500 コンクリ ト蓋		2	37,970	75,940			単-175号	
		箇所	2	37,970	75,940	0	0		
現場打ち集水桝 (小段集水桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500		1	37,970	37,970			単-176号	
		箇所	1	37,970	37,970	0	0		
現場打ち集水桝 (小段集水桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500		3	39,780	119,340			単-177号	
		箇所	3	39,780	119,340	0	0		
現場打ち集水桝 (小段集水桝)	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500 コンクリ ト蓋		2	36,170	72,340			単-178号	
		箇所	2	36,170	72,340	0	0		
クレーチンク`蓋	500×500用 T-25		6	27,400	164,400			単-179号	
		枚	6	27,400	164,400	0	0		
コンクリト蓋	500×500用		4	19,480	77,920			単-180号	
		枚	4	19,480	77,920	0	0		
排水工			1		3,414,220				
		式	1		3,414,220	0	0		
小段排水	側溝(各種) PU-300×3 00×2000		209	13,880	2,900,920			単-181号	
		m	209	13,880	2,900,920	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	27	15,660	422,820	0	0	単-182号	
			27	15,660	422,820				
縞鋼板蓋	1500×450 t=3.2mm	枚	2	20,470	40,940	0	0	単-183号	
			2	20,470	40,940				
縞鋼板蓋	2000×450 t=3.2mm	枚	2	24,770	49,540	0	0	単-184号	
			2	24,770	49,540				
横断水路工		式	1		11,046,940	1	39,688		
			1		11,086,628				
作業土工		式	1		290,630	0	0		
			1		290,630				
床掘り	土砂	m3	170		41,000	0	0	内-337号	
			170		41,000				
埋戻し	土砂	m3	60		108,000	0	0	内-338号	
			60		108,000				
基面整正		m2	110		44,000	0	0	内-339号	
			110		44,000				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	100		86,000	0	0	内-340号	
			100		86,000				
整地	残土受入れ地での処理	m3	100		11,630	0	0	内-341号	
			100		11,630				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,316,000	0	0		
			1		1,316,000				
重力式擁壁 (1号)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m	11		857,000	0	0	内-342号	
			11		857,000				

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)		9		459,000			内-343号	
		m	9		459,000	0	0		
法面保護工			1		1,463,380				
		式	1		1,463,380	0	0		
壁面材組立・設置	GRCボード 700×2000×10		28		1,447,000			内-344号	
		枚	28		1,447,000	0	0		
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm		26	630	16,380			単-185号	
		m2	26	630	16,380	0	0		
1号横断排水施設工			1		1,369,710				
		式	1		1,369,710	0	0		
プレキャストU型側溝	PU-600×600×600		10	12,640	126,400			単-186号	
		m	10	12,640	126,400	0	0		
暗渠排水管	高耐圧ポリエチレン管 φ600 (R30形)		27	38,600	1,042,200			単-187号	
		m	27	38,600	1,042,200	0	0		
現場打ち集水榦	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 900×900×950		1	79,510	79,510			単-188号	
		箇所	1	79,510	79,510	0	0		
現場打ち集水榦	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 900×900×1200		1	121,600	121,600			単-189号	
		箇所	1	121,600	121,600	0	0		
2号横断排水施設工			1		850,540				
		式	1		850,540	0	0		
暗渠排水管	高耐圧ポリエチレン管 φ600 (R30形)		22	36,430	801,460			単-190号	
		m	22	36,430	801,460	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm m スロープ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 150 -200mm	m	4	12,270	49,080	0	0	単-191号	
			4	12,270	49,080				
3号横断排水施工		式	1		4,798,120				
			1		4,819,768	1	21,648		
暗渠排水管	高耐圧ポリエチレン管 φ1350 (R30形)	m	24		4,545,000			内-345号	
			24		4,545,000	0	0		
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	24	5,880	141,120			単-192号	
			0	5,880	0	-24	-141,120		
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	0	0	0			単-193号	
			24	6,782	162,768	24	162,768		
張コンクリート	18-8-40 (高炉) t=10cm	m2	30		112,000			内-346号	
			30		112,000	0	0		
4号横断排水施工		式	1		958,560				
			1		976,600	1	18,040		
暗渠排水管	高耐圧ポリエチレン管 φ600 (R30形)	m	15		806,000			内-347号	
			15		806,000	0	0		
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	20	5,880	117,600			単-194号	
			0	5,880	0	-20	-117,600		
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	0	0	0			単-195号	
			20	6,782	135,640	20	135,640		
張コンクリート	18-8-40 (高炉) t=10cm	m2	7		34,960			内-348号	
			7		34,960	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1 1		10,190,600 10,190,600	0	0		
コンクリート舗装工		式	1 1		10,190,600 10,190,600	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,630 1,630	720 720	1,173,600 1,173,600	0	0	単-196号	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	2,190 2,190		9,017,000 9,017,000	0	0	内-349号	
防護柵工		式	1 1		2,849,110 2,849,110	0	0		
路側防護柵工		式	1 1		2,849,110 2,849,110	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	439 439	6,490 6,490	2,849,110 2,849,110	0	0	単-197号	
階段工		式	1 1		580,800 580,800	0	0		
現場打階段工		式	1 1		580,800 580,800	0	0		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3 3		97,000 97,000	0	0	内-350号	
型枠		m2	10 10		88,000 88,000	0	0	内-351号	
基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.15m	m2	2 2	1,400 1,400	2,800 2,800	0	0	単-198号	

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
手すり	H=850		14		393,000			内-352号	
		m	14		393,000	0	0		
構造物撤去工			1		3,663,460				
		式	1		3,663,460	0	0		
防護柵撤去工			1		29,960				
		式	1		29,960	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)			28	1,070	29,960			単-199号	
		m	28	1,070	29,960	0	0		
構造物取壊し工			1		2,489,840				
		式	1		2,489,840	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		92	7,520	691,840			単-200号	
		m3	92	7,520	691,840	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		104	15,070	1,567,280			単-201号	
		m3	104	15,070	1,567,280	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		4	560	2,240			単-202号	
		m	4	560	2,240	0	0		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm		1,330	170	226,100			単-203号	
		m2	1,330	170	226,100	0	0		
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm		14	170	2,380			単-204号	
		m2	14	170	2,380	0	0		
運搬処理工			1		1,143,660				
		式	1		1,143,660	0	0		
殻運搬	アスファルト殻		53	2,650	140,450			単-205号	
		m3	53	2,650	140,450	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	94	1,200	112,800	0	0	単-206号	
			94	1,200	112,800				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	104	1,490	154,960	0	0	単-207号	
			104	1,490	154,960				
殻処分	アスファルト殻	m3	53	2,350	124,550	0	0	単-208号	
			53	2,350	124,550				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	94	2,350	220,900	0	0	単-209号	
			94	2,350	220,900				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	104	3,750	390,000	0	0	単-210号	
			104	3,750	390,000				
応急処理工		式	0		0				
			1		4,693,750	1	4,693,750		
応急処理作業工		式	0		0				
			1		3,594,290	1	3,594,290		
応急作業	仮置場・工事用道路維持管理	式	0		0			内-353号	
			1		3,594,290	1	3,594,290		
防塵対策工		式	0		0				
			1		1,099,460	1	1,099,460		
クレーン洗浄装置		式	0		0			内-354号	
			1		530,700	1	530,700		
コラムマット(賃料のみ)	1608×3987×90	枚	0		0			内-355号	
			32		472,000	32	472,000		
敷鉄板(賃料のみ)	各種	枚	0		0			内-356号	
			31		96,760	31	96,760		

設計内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:41:56

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1						
			式	1		1,084,000				
			式	1		7,944,113	1	6,860,113		
工事中道路工			式	0		0				
			式	1		6,860,113	1	6,860,113		
工事中道路盛土 (既左岸仮設道路撤去)	4.0m以上		m3	0		0				内-357号
			m3	3,800		5,379,055	3,800	5,379,055		
土のう (大型土のう撤去)			袋	0		0				内-358号
			袋	850		1,481,058	850	1,481,058		
交通管理工			式	1		1,084,000				
			式	1		1,084,000	0	0		
交通誘導警備員			人日	100		1,084,000				内-359号
			人日	100		1,084,000	0	0		
直接工事費			式	1		983,801,120				
			式	1		1,052,244,920	1	68,443,800		
共通仮設費			式	1		68,756,000				
			式	1		100,625,162	1	31,869,162		
共通仮設費			式	1		5,742,000				
			式	1		33,514,079	1	27,772,079		
準備費			式	0		0				
			式	1		16,784,810	1	16,784,810		
立木・伐採			式	0		0				内-360号
			式	1		15,483,810	1	15,483,810		
木根等処分費			式	0		0				内-361号
			式	1		1,301,000	1	1,301,000		

設計内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:41:56

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安全費			0		0				
		式	1		2,540,800	1	2,540,800		
土石流監視システム			0		0			内-362号	
		式	1		2,540,800	1	2,540,800		
技術管理費			1		2,369,000				
		式	1		10,815,469	1	8,446,469		
平板載荷試験費			1		1,031,000			内-363号	
		式	1		1,031,000	0	0		
保守管理(ICT)			1		249,000			内-364号	
		式	0		0	-1	-249,000		
保守管理(ICT)			0		0			内-365号	
		式	1		228,454	1	228,454		
システム初期費(ICT)			1		1,089,000			内-366号	
		式	1		1,089,000	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-367号	
		式	1		6,280,000	1	6,280,000		
ICT活用効果等調査費			0		0			内-368号	
		式	1		15,225	1	15,225		
土質等試験費			0		0			内-369号	
		式	1		2,081,790	1	2,081,790		
水質試験費			0		0			内-370号	
		式	1		90,000	1	90,000		
現場環境改善費(率計上)			1		3,373,000				
		式	1		3,373,000	0	0		

設計内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:41:57

工事名	乙石川上流砂防堰堤群工事 (1 回変更) (個別合意)				事業区分	砂防・地すべり対策		
					工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
共通仮設費 (率計上)		式	1		63,014,000			
			1		67,111,083	1	4,097,083	
純工事費		式	1		1,052,557,120			
			1		1,152,870,082	1	100,312,962	
現場管理費		式	1		220,073,000			
			1		239,402,931	1	19,329,931	
工事原価		式	1		1,272,630,120			
			1		1,392,273,013	1	119,642,893	
一般管理費等		式	1					
			1					
工事価格		式	1					
			1					
消費税相当額		式	1					
			1					
工事費計		式	1					
			1					

2,900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

掘削(砂防)

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		2,895	259.1	750,094			CB330040
		m 3	2,895	259.1	750,094	0	0	
合 計					635,000			
					635,000		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

掘削(砂防)

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		5	1,560	7,800			CB330040
		m3	5	1,560	7,800	0	0	
合計					6,600			
					6,600		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

積込(ルーズ)(砂防)

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		5	237.4	1,187			CB330010
		m ³	5	237.4	1,187	0	0	
合 計					1,000			
					1,000		0	

2,900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

第 4号内訳書 掘削(砂防)
(ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		2,895	440.5	1,275,247			CB330100
		m 3	2,895	440.5	1,275,247	0	0	
合 計					1,079,000		0	
					1,079,000		0	

100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

盛土(発生土)
第 5号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		36	5,444	195,984			CB210510
		m ³	36	5,444	195,984	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		68	721.1	49,034			CB210510
		m ³	68	721.1	49,034	0	0	
合 計					207,000			
					0		-207,000	

0/730m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

盛土(発生土)

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	36	5,444	195,984	36	195,984	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	68	721.1	49,034	68	49,034	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	630	202.1	127,323	630	127,323	
合 計					0			
					372,341		372,341	
変更積算金額					0			
					314,567		314,567	円/m3

630/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

第 7号内訳書

路体(築堤)盛土(ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し		630	229.8	144,774			CB210570
		m 3	630	229.8	144,774	0	0	
合 計					122,000			
					0		-122,000	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

第 8号内訳書 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		5	115.2	576			CB210610
		m3	5	115.2	576	0	0	
					490			
合 計					490		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下		5	852.2	4,261			CB210110
		m ³	5	852.2	4,261	0	0	
合 計					3,600			
					3,600		0	

3,500/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

床掘り(掘削(砂防))

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		3,515	259.1	910,736			CB330040
		m 3	3,515	259.1	910,736	0	0	
合 計					770,000			
					0		-770,000	

0/1,800m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

第 11号内訳書 床掘り(掘削(砂防))
(ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	1,758	440.5	774,399	1,758	774,399	
合計					0			
					774,399		774,399	
変更積算金額					0			
					654,731		654,731	円/m3

0/1,800m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

床掘り(掘削(砂防))

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	1,758	259.1	455,497	1,758	455,497	
合 計					0			
					455,497		455,497	
変更積算金額					0			
					385,109		385,109	円/m3

1,570m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

床掘り(掘削(砂防))

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		1,575	1,560	2,457,000			CB330040
		m3	1,575	1,560	2,457,000	0	0	
合計					2,079,000			
					2,079,000		0	

1,500m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		802	917.1	735,514			CB210410
		m 3	802	917.1	735,514	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		721	1,729	1,246,609			CB210410
		m 3	721	1,729	1,246,609	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		4	2,614	10,456			CB210410
		m 3	4	2,614	10,456	0	0	
合 計					1,686,000			
					1,686,000		0	

490m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

第 15号内訳書 基面整正

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			485	409.5	198,607			CB210080
		m ²	485	409.5	198,607	0	0	
合 計					168,000			
					168,000		0	

950m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

第 16号内訳書 岩盤清掃

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			945	1,695	1,601,775			WB330400
		m 2	945	1,695	1,601,775	0	0	単一 214号
合 計					1,355,000			
					1,355,000		0	

1,600m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:11

積込(ルーズ)(砂防)

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準土砂		1,575	237.4	373,905			CB330010
		m ³	1,575	237.4	373,905	0	0	
合 計					316,000			
					316,000		0	

1,570m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下	m3	1,575	852.2	1,342,215			CB210110
			1,575	852.2	1,342,215	0	0	
合計					1,136,000			
					1,136,000		0	

1,600m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

第 19号内訳書 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,575	115.2	181,440			CB210610
		m 3	1,575	115.2	181,440	0	0	
合 計					153,000			
					153,000		0	

470m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

型枠

第 20号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		471	8,876	4,180,596			WB330330
		m ²	471	8,876	4,180,596	0	0	単一 217号
合 計					3,537,000			
					3,537,000		0	

30m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

第 21号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		33	8,876	292,908			WB330330
		m ²	33	8,876	292,908	0	0	単一 217号
合計					248,000			
					248,000		0	

11.2t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

鋼製枠(鋼管フレーム型・パットレス型)

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	11.2t 標準(1.0)		11.2	29,050	325,360			WB332500
		t	11.2	29,050	325,360	0	0	単一 220号
鋼製堰堤(材料費)	鋼製スリット H=2.0m		11.2	600,000	6,720,000			WYB00007
		t	11.2	600,000	6,720,000	0	0	単一 221号
本締め工	216本		216	395.3	85,384			WB332510
		本	216	395.3	85,384	0	0	単一 222号
アンカー工	56本 0m3/100本		56	2,612	146,272			WB332520
		本	56	2,612	146,272	0	0	単一 223号
合 計					6,156,000			
					6,156,000		0	

120掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

足場

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		120	3,690	442,800			WB252110
		掛m ²	120	3,690	442,800	0	0	単一 228号
合 計					375,000			
					375,000		0	

20m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

第 24号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		23	8,876	204,148			WB330330
		m ²	23	8,876	204,148	0	0	単一 217号
合計					173,000			
					173,000		0	

10m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:11

第 25号内訳書
型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		10	8,876	88,760			WB330330
		m 2	10	8,876	88,760	0	0	単一 217号
合 計					75,100			
					75,100		0	

12m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

金網・支柱(立入防止柵)
第 26号内訳書 (門扉含む)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付		12	4,826	57,912			WYB00063
		m	12	4,826	57,912	0	0	単一 233号
門扉	片開き H=1.3m 直忍付		3	23,530	70,590			WYB00081
		基	3	23,530	70,590	0	0	単一 234号
門扉(両袖金網・支柱付)(材料費)	片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m		3	63,600	190,800			WYB00082
		組	3	63,600	190,800	0	0	単一 235号
表示板(材料費)	立入禁止 600×300		3	9,200	27,600			WYB00083
		枚	3	9,200	27,600	0	0	単一 236号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満		12	6,108	73,296			CB224430
		孔	12	6,108	73,296	0	0	
合 計					355,000			
					355,000		0	

50掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

足場
第 27号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		46	3,690	169,740			WB252110
		掛m ²	46	3,690	169,740	0	0	単— 228号
合計					144,000			
					144,000		0	

3,900/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

掘削(砂防)

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		3,946	259.1	1,022,408			CB330040
		m 3	3,946	259.1	1,022,408	0	0	
合 計					859,000			
					0		-859,000	

0/7,900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

掘削(砂防)

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	7,892	259.1	2,044,817	7,892	2,044,817	
合 計					0			
					2,044,817		2,044,817	
変更積算金額					0			
					1,718,000		1,718,000	円/m3

3,900/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

第 30号内訳書 掘削(砂防)
(ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		3,946	440.5	1,738,213			CB330100
		m3	3,946	440.5	1,738,213	0	0	
合計					1,460,000			
					0		-1,460,000	

11,400m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

工事用道路盛土

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準		5,691	126.6	720,480			CB210610
		m 3	5,691	126.6	720,480	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		11,383	237.4	2,702,324			CB330010
		m 3	11,383	237.4	2,702,324	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		11,383	698.5	7,951,025			CB210110
		m 3	11,383	698.5	7,951,025	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		11,383	115.2	1,311,321			CB210610
		m 3	11,383	115.2	1,311,321	0	0	
合 計					10,655,000			
					10,655,000		0	

10m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

鉄筋コンクリート台付管

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付・撤去 700mm 2m/個 全ての費用		10	32,440	324,400			CB222850
		m	10	32,440	324,400	0	0	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0.11	35,430	3,897			CB240060
		m ³	0.11	35,430	3,897	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.7	29,120	20,384			CB240010
		m ³	0.7	29,120	20,384	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2	4,138	8,276			CB240210
		m ²	2	4,138	8,276	0	0	
合 計					302,000			
					302,000		0	

85m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

コルゲートパイプ

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用		85	25,520	2,169,200			CB222890
		m	85	25,520	2,169,200	0	0	
合 計					1,834,000			
					1,834,000		0	

49m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

暗渠排水管

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
暗渠排水管敷設	高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下		49	3,587	175,763			WYB00172
		m	49	3,587	175,763	0	0	単一 239号
暗渠排水管(材料費)	高密度ポリエチレン管Φ1000		49	39,000	1,911,000			WYB00171
		m	49	39,000	1,911,000	0	0	単一 240号
暗渠排水管継手(材料費)	Φ1000用		9	56,200	505,800			WYB00174
		個	9	56,200	505,800	0	0	単一 241号
【撤去】								
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下		49	1,794	87,906			WYB00177
		m	49	1,794	87,906	0	0	単一 242号
合 計					2,268,000			
					2,268,000		0	

3,713袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

第 35号内訳書
土のう

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	795	198.1	157,489			CB210020
			795	198.1	157,489	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	795	698.5	555,307			CB210110
			795	698.5	555,307	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	3,713	5,834	21,661,642			WB252730
			3,713	5,834	21,661,642	0	0	単一 243号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	3,713	673.4	2,500,334			WB252730
			3,713	673.4	2,500,334	0	0	単一 244号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	3,094	237.4	734,515			CB330010
			3,094	237.4	734,515	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	3,094	698.5	2,161,159			CB210110
			3,094	698.5	2,161,159	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	3,094	115.2	356,428			CB210610
			3,094	115.2	356,428	0	0	
合計					23,626,000			
					23,626,000		0	

3,750m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

第 36号内訳書
吸出し防止材

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			3,755	636.9	2,391,559			CB224720
		m 2	3,755	636.9	2,391,559	0	0	
合 計					2,023,000			
					2,023,000		0	

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

掘削(砂防)
第 37号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		16	259.1	4,145			CB330040
		m 3	16	259.1	4,145	0	0	
合 計					3,510			
					0		-3,510	

0/30m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

掘削(砂防)

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	32	259.1	8,291	32	8,291	
合計					0			
					8,291		8,291	
変更積算金額					0			
					7,020		7,020	円/m3

20/0m3あたり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:12

第 39号内訳書 掘削(砂防)
(ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		16	440.5	7,048			CB330100
		m 3	16	440.5	7,048	0	0	
合 計					5,960			
					0		-5,960	

1,000/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

工事用道路盛土

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準		518	126.6	65,578			CB210610
		m 3	518	126.6	65,578	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		1,036	237.4	245,946			CB330010
		m 3	1,036	237.4	245,946	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		1,036	698.5	723,646			CB210110
		m 3	1,036	698.5	723,646	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		1,036	115.2	119,347			CB210610
		m 3	1,036	115.2	119,347	0	0	
合 計					977,000			
					0		-977,000	

0/1, 100m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

工事用道路盛土

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ)標準		0	0	0			CB210610
		m 3	531	126.6	67,224	531	67,224	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m 3	26	2,600	67,600	26	67,600	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	1,062	237.4	252,118	1,062	252,118	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,062	698.5	741,807	1,062	741,807	
整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,062	115.2	122,342	1,062	122,342	
合 計					0			
					1,251,091		1,251,091	
変更積算金額					0			
					1,058,724		1,058,724	円/m3

411袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

土のう
第 42号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	411	5,834	2,397,774			WB252730
			411	5,834	2,397,774	0	0	単一 243号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	411	673.4	276,767			WB252730
			411	673.4	276,767	0	0	単一 244号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	343	237.4	81,428			CB330010
			343	237.4	81,428	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	343	698.5	239,585			CB210110
			343	698.5	239,585	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	343	115.2	39,513			CB210610
			343	115.2	39,513	0	0	
合 計					2,568,000			
					2,568,000		0	

630m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

第 43号内訳書

吸出し防止材

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			631	636.9	401,883			CB224720
		m 2	631	636.9	401,883	0	0	
合 計					340,000			
					340,000		0	

4,300/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

第 44号内訳書 ヤト^o造成

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		13,047	198.1	2,584,610			CB210020
		m 3	13,047	198.1	2,584,610	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		13,047	698.5	9,113,329			CB210110
		m 3	13,047	698.5	9,113,329	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		13,520	126.6	1,711,632			CB210610
		m 3	13,520	126.6	1,711,632	0	0	
【撤去】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		12,705	237.4	3,016,167			CB330010
		m 3	12,705	237.4	3,016,167	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		12,705	698.5	8,874,442			CB210110
		m 3	12,705	698.5	8,874,442	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		12,705	115.2	1,463,616			CB210610
		m 3	12,705	115.2	1,463,616	0	0	
合 計					22,642,000			
					0		-22,642,000	

0/4, 300m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

第 45号内訳書 ヤト^o造成

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0	0	0			CB210020
		m ³	13,047	198.1	2,584,610	13,047	2,584,610	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	0	0	0			CB210110
		m ³	13,047	698.5	9,113,329	13,047	9,113,329	
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m ³	0	0	0			CB210610
		m ³	13,520	126.6	1,711,632	13,520	1,711,632	
【撤去】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	0	0	0			CB330010
		m ³	13,520	237.4	3,209,648	13,520	3,209,648	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	0	0	0			CB210110
		m ³	12,705	698.5	8,874,442	12,705	8,874,442	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0	0	0			CB210610
		m ³	12,705	115.2	1,463,616	12,705	1,463,616	
合計					0			
					26,957,277		26,957,277	
変更積算金額					0			
					22,805,683		22,805,683	円/m ²

330袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

土のう
第 46号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		275	198.1	54,477			CB210020
		m 3	275	198.1	54,477	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		275	698.5	192,087			CB210110
		m 3	275	698.5	192,087	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		330	5,834	1,925,220			WB252730
		袋	330	5,834	1,925,220	0	0	単一 243号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		330	673.4	222,222			WB252730
		袋	330	673.4	222,222	0	0	単一 244号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		275	237.4	65,285			CB330010
		m 3	275	237.4	65,285	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		275	698.5	192,087			CB210110
		m 3	275	698.5	192,087	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		275	115.2	31,680			CB210610
		m 3	275	115.2	31,680	0	0	
合 計					2,270,000			
					2,270,000		0	

520m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

第 47号内訳書 吸出し防止材

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			523	636.9	333,098			CB224720
		m ²	523	636.9	333,098	0	0	
合 計					282,000			
					282,000		0	

254袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:12

第 48号内訳書 土のう (製作・設置)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		212	198.1	41,997			CB210020
		m 3	212	198.1	41,997	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		212	698.5	148,082			CB210110
		m 3	212	698.5	148,082	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		254	5,834	1,481,836			WB252730 単一 243号
		袋	254	5,834	1,481,836	0	0	
合 計					1,414,000			
					1,414,000		0	

172袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

第 49号内訳書 土のう (移設)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		172	673.4	115,824			WB252730
		袋	172	673.4	115,824	0	0	単一 244号
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)		172	1,379	237,188			WB252730
		袋	172	1,379	237,188	0	0	単一 245号
合 計					299,000			
					299,000		0	

254袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

第 50号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		254	673.4	171,043			WB252730
		袋	254	673.4	171,043	0	0	単一 244号
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		212	237.4	50,328			CB330010
		m ³	212	237.4	50,328	0	0	
土砂等運搬	標準 バック杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		212	698.5	148,082			CB210110
		m ³	212	698.5	148,082	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		212	115.2	24,422			CB210610
		m ³	212	115.2	24,422	0	0	
合 計					333,000			
					333,000		0	

524/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

第 51号内訳書
コルゲートパイプ
(設置・撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用		524	25,520	13,372,480			CB222890
		m	524	25,520	13,372,480	0	0	
合 計					11,309,000			
					0		-11,309,000	

0/524m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

暗渠排水管

第 52号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
暗渠排水管敷設	高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下		0	0	0			WYB00189
		m	524	3,587	1,879,588	524	1,879,588	単一 246号
暗渠排水管(材料費)	高密度ポリエチレン管Φ900		0	0	0			WYB00188
		m	524	33,900	17,763,600	524	17,763,600	単一 247号
暗渠排水管継手(材料費)	Φ900用		0	0	0			WYB00206
		個	100	55,600	5,560,000	100	5,560,000	単一 248号
【撤去】								
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下		0	0	0			WYB00208
		m	524	1,794	940,056	524	940,056	単一 249号
合 計					0			
					26,143,244		26,143,244	
変更積算金額					0			
					22,051,467		22,051,467	円/m

1,500m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

掘削(砂防)

第 53号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,485	259.1	384,763			CB330040
		m 3	1,485	259.1	384,763	0	0	
合 計					326,000			
					326,000		0	

480m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

掘削(砂防)

第 54号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		480	1,560	748,800			CB330040
		m3	480	1,560	748,800	0	0	
合計					633,000			
					633,000		0	

480m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

積込(ルーズ)(砂防)

第 55号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		480	237.4	113,952			CB330010
		m ³	480	237.4	113,952	0	0	
合計					96,000			
					96,000		0	

2,930m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

土砂等運搬(砂防)
第 56号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		2,933	448.5	1,315,450			CB330030
		m ³	2,933	448.5	1,315,450	0	0	
合 計					1,113,000			
					1,113,000		0	

1,500m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

第 57号内訳書 掘削(砂防)
(ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		1,485	440.5	654,142			CB330100
		m3	1,485	440.5	654,142	0	0	
合計					553,000			
					553,000		0	

60/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

盛土(発生土)

第 58号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		48	5,444	261,312			CB210510
		m ³	48	5,444	261,312	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		16	721.1	11,537			CB210510
		m ³	16	721.1	11,537	0	0	
合 計					231,000			
					0		-231,000	

0/110m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

盛土(発生土)

第 59号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	48	5,444	261,312	48	261,312	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	16	721.1	11,537	16	11,537	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	51	202.1	10,307	51	10,307	
合 計					0			
					283,156		283,156	
変更積算金額					0			
					239,726		239,726	円/m3

50/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:13

路体(築堤)盛土(ICT)

第 60号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し		51	229.8	11,719			CB210570
		m 3	51	229.8	11,719	0	0	
合 計					9,900			
					0		-9,900	

480m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

第 61号内訳書 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		480	115.2	55,296			CB210610
		m 3	480	115.2	55,296	0	0	
合 計					46,800			
					46,800		0	

480m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

第 62号内訳書
土砂等運搬

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下		480	852.2	409,056			CB210110
		m 3	480	852.2	409,056	0	0	
合 計					346,000			
					346,000		0	

730/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

床掘り(掘削(砂防))

第 63号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		734	259.1	190,179			CB330040
		m 3	734	259.1	190,179	0	0	
合 計					161,000			
					0		-161,000	

0/370m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

第 64号内訳書 床掘り(掘削(砂防))
(ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m3	367	440.5	161,663	367	161,663	
合計					0			
変更積算金額					161,663		161,663	
					0			
					136,859		136,859	円/m3

0/370m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

床掘り(掘削(砂防))

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	367	259.1	95,089	367	95,089	
合 計					0			
					95,089		95,089	
変更積算金額					0			
					80,499		80,499	円/m3

1,310m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:13

床掘り(掘削(砂防))

第 66号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		1,314	1,560	2,049,840			CB330040
		m 3	1,314	1,560	2,049,840	0	0	
合 計					1,734,000			
					1,734,000		0	

700m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

埋戻し
第 67号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		64	472.6	30,246			CB210410
		m 3	64	472.6	30,246	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		562	917.1	515,410			CB210410
		m 3	562	917.1	515,410	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		56	1,729	96,824			CB210410
		m 3	56	1,729	96,824	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		14	2,614	36,596			CB210410
		m 3	14	2,614	36,596	0	0	
合 計					574,000			
					574,000		0	

2m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

第 68号内訳書
 基面整正

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			2	409.5	819			CB210080
		m 2	2	409.5	819	0	0	
合 計					700			
					700		0	

350m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

第 69号内訳書

岩盤清掃

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			351	1,695	594,945			WB330400
		m 2	351	1,695	594,945	0	0	単一 214号
合 計					503,000			
					503,000		0	

1,300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

積込(ルーズ)(砂防)

第 70号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		1,314	237.4	311,943			CB330010
		m ³	1,314	237.4	311,943	0	0	
合計					264,000			
					264,000		0	

1,310m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

土砂等運搬
第 71号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下		1,314	852.2	1,119,790			CB210110
		m 3	1,314	852.2	1,119,790	0	0	
合 計					947,000			
					947,000		0	

1,300m³当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:13

整地

第 72号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,314	115.2	151,372			CB210610
		m ³	1,314	115.2	151,372	0	0	
合計					128,000		0	
					128,000		0	

39m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

下流側外部保護材

第 73号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材組立	1 : 0.5 コンクリートブロック 石積模様		39	3,780	147,420			WYB00090
		m ²	39	3,780	147,420	0	0	単一 250号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様		39	25,100	978,900			WYB00108
		m ²	39	25,100	978,900	0	0	単一 251号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材		7	18,000	126,000			WYB00116
		m	7	18,000	126,000	0	0	単一 252号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用)		6	18,000	108,000			WYB00170
		m	6	18,000	108,000	0	0	単一 253号
合 計					1,151,000			
					1,151,000		0	

31m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

上流側外部保護材

第 74号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部		9	3,402	30,618			WYB00182
		m ²	9	3,402	30,618	0	0	単一 254号
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部		22	1,700	37,400			WYB00186
		m ²	22	1,700	37,400	0	0	単一 255号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		31	23,800	737,800			WYB00191
		m ²	31	23,800	737,800	0	0	単一 256号
合 計					682,000			
					682,000		0	

516m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

第 75号内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		516	1,201	619,716			CB332610
		m 3	516	1,201	619,716	0	0	
合 計					524,000			
					524,000		0	

430m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 76号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		430	237.4	102,082			CB330010
		m ³	430	237.4	102,082	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		430	448.5	192,855			CB330030
		m ³	430	448.5	192,855	0	0	
合 計					250,000			
					250,000		0	

516m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 77号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部材製造	I N S E M材製造		516	2,423	1,250,268			WYB00240
		m 3	516	2,423	1,250,268	0	0	単一 257号
合 計					1,058,000			
					1,058,000		0	

430m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 78号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		430	237.4	102,082			CB330010
		m ³	430	237.4	102,082	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		430	448.5	192,855			CB330030
		m ³	430	448.5	192,855	0	0	
合 計					250,000			
					250,000		0	

46m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:13

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 79号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		46	1,495	68,770			CB332630
		m 3	46	1,495	68,770	0	0	
合 計					58,200			
					58,200		0	

341m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 80号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		341	1,199	408,859			CB332630
		m 3	341	1,199	408,859	0	0	
合 計					346,000			
					346,000		0	

120m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

第 81号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		122	8,876	1,082,872			WB330330
		m ²	122	8,876	1,082,872	0	0	単一 217号
合 計					916,000			
					916,000		0	

20m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

足場
第 82号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			17	2,359	40,103			WB330340
		m	17	2,359	40,103	0	0	単一 258号
合計					33,900			
					33,900		0	

610m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

下流側外部保護材

第 83号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック 石積模様		472	3,314	1,564,208			WYB00125
		m 2	472	3,314	1,564,208	0	0	単一 259号
下流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック 滑面		138	3,314	457,332			WYB00194
		m 2	138	3,314	457,332	0	0	単一 260号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様		474	22,900	10,854,600			WYB00195
		m 2	474	22,900	10,854,600	0	0	単一 261号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面		138	21,200	2,925,600			WYB00196
		m 2	138	21,200	2,925,600	0	0	単一 262号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部 異形部材		14	18,000	252,000			WYB00197
		m	14	18,000	252,000	0	0	単一 263号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材		7	18,000	126,000			WYB00198
		m	7	18,000	126,000	0	0	単一 264号
合 計					13,688,000			
					13,688,000		0	

610m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

上流側外部保護材

第 84号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部		70	3,402	238,140			WYB00199
		m 2	70	3,402	238,140	0	0	単一 265号
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部		540	1,700	918,000			WYB00200
		m 2	540	1,700	918,000	0	0	単一 266号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		610	23,800	14,518,000			WYB00201
		m 2	610	23,800	14,518,000	0	0	単一 267号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 断面折部, 補強部材		42	8,000	336,000			WYB00202
		m	42	8,000	336,000	0	0	単一 268号
合 計					13,545,000			
					13,545,000		0	

4,167m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

砂防ソイルメント(粒径処理)

第 85号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		4,167	1,201	5,004,567			CB332610
		m 3	4,167	1,201	5,004,567	0	0	
合 計					4,234,000			
					4,234,000		0	

3,472m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 86号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		3,472	237.4	824,252			CB330010
		m ³	3,472	237.4	824,252	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		3,472	448.5	1,557,192			CB330030
		m ³	3,472	448.5	1,557,192	0	0	
合 計					2,015,000			
					2,015,000		0	

4,167m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 87号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部材製造	I N S E M材製造		4,167	2,423	10,096,641			WYB00257
		m 3	4,167	2,423	10,096,641	0	0	単一 269号
合 計					8,542,000			
					8,542,000		0	

3,472m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 88号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		3,472	237.4	824,252			CB330010
		m 3	3,472	237.4	824,252	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		3,472	448.5	1,557,192			CB330030
		m 3	3,472	448.5	1,557,192	0	0	
合 計					2,015,000			
					2,015,000		0	

805m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

第 89号内訳書 砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		805	1,495	1,203,475			CB332630
		m ³	805	1,495	1,203,475	0	0	
合 計					1,018,000			
					1,018,000		0	

2,323m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 90号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		2,323	1,199	2,785,277			CB332630
		m ³	2,323	1,199	2,785,277	0	0	
合 計					2,356,000			
					2,356,000		0	

1回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

内部材製造専用プラント設置撤去
第 91号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部材製造専用プラント設置・撤去			1	452,800	452,800			WYB00087
		回	1	452,800	452,800	0	0	単一 270号
合 計					383,000			
					383,000		0	

15.6m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

水抜暗渠

第 92号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用		15.6	7,017	109,465			CB222880
		m	15.6	7,017	109,465	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長2000		6	72,000	432,000			WYB00049 単一 271号
		個	6	72,000	432,000	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1588(1502/1674) 片斜切り		3	93,100	279,300			WYB00053 単一 272号
		個	3	93,100	279,300	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1583(1432/1733) 片斜切り		3	92,900	278,700			WYB00062 単一 273号
		個	3	92,900	278,700	0	0	
合 計					930,000			
					930,000		0	

13. 7m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

水抜暗渠

第 93号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用	m	13.7	7,017	96,132			CB222880
			13.7	7,017	96,132	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長2000	個	2	113,000	226,000			WYB00061
			2	113,000	226,000	0	0	単一 274号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1940 短尺品	個	2	161,000	322,000			WYB00064
			2	161,000	322,000	0	0	単一 275号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1251(1125/1377) 片斜切り	個	2	145,000	290,000			WYB00066
			2	145,000	290,000	0	0	単一 276号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1349(1129/1570) 片斜切り	個	2	132,000	264,000			WYB00068
			2	132,000	264,000	0	0	単一 277号
合 計					1,014,000			
					1,014,000		0	

350m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

第 94号内訳書
型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		349	8,876	3,097,724			WB330330
		m ²	349	8,876	3,097,724	0	0	単一 217号
合計					2,621,000			
					2,621,000		0	

70m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

第 95号内訳書 足場

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			68	2,359	160,412			WB330340
		m	68	2,359	160,412	0	0	単一 258号
合 計					136,000			
					136,000		0	

970m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

積込(ルーズ)
第 96号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		969	198.1	191,958			CB210020
		m 3	969	198.1	191,958	0	0	
合 計					162,000			
					162,000		0	

970m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

土砂等運搬

第 97号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		969	698.5	676,846			CB210110
		m3	969	698.5	676,846	0	0	
合計					573,000			
					573,000		0	

8m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

金網・支柱(立入防止柵)
第 98号内訳書 (門扉含む)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付		8	4,826	38,608			WYB00110
		m	8	4,826	38,608	0	0	単一 278号
門扉	片開き H=1.3m 直忍付		2	23,530	47,060			WYB00185
		基	2	23,530	47,060	0	0	単一 279号
門扉(両袖金網・支柱付)(材料費)	片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m		2	63,600	127,200			WYB00192
		組	2	63,600	127,200	0	0	単一 280号
表示板(材料費)	立入禁止 600×300		2	9,200	18,400			WYB00193
		枚	2	9,200	18,400	0	0	単一 281号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満		4	6,108	24,432			CB224430
		孔	4	6,108	24,432	0	0	
合 計					216,000			
					216,000		0	

3,000m²当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

第 99号内訳書 ヤト[〃]造成

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m ³ 未満		7,721	198.1	1,529,530			CB210020
		m ³	7,721	198.1	1,529,530	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		7,721	698.5	5,393,118			CB210110
		m ³	7,721	698.5	5,393,118	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		7,721	126.6	977,478			CB210610
		m ³	7,721	126.6	977,478	0	0	
【撤去】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		7,721	237.4	1,832,965			CB330010
		m ³	7,721	237.4	1,832,965	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		7,594	698.5	5,304,409			CB210110
		m ³	7,594	698.5	5,304,409	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		7,594	115.2	874,828			CB210610
		m ³	7,594	115.2	874,828	0	0	
合 計					13,462,000			
					13,462,000		0	

172袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

土のう
第 100号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		143	198.1	28,328			CB210020
		m 3	143	198.1	28,328	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		143	698.5	99,885			CB210110
		m 3	143	698.5	99,885	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		172	5,834	1,003,448			WB252730
		袋	172	5,834	1,003,448	0	0	単一 243号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		172	673.4	115,824			WB252730
		袋	172	673.4	115,824	0	0	単一 244号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		143	237.4	33,948			CB330010
		m 3	143	237.4	33,948	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		143	698.5	99,885			CB210110
		m 3	143	698.5	99,885	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		143	115.2	16,473			CB210610
		m 3	143	115.2	16,473	0	0	
合 計					1,183,000			
					1,183,000		0	

270m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:14

第 101号内訳書 吸出し防止材

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			272	636.9	173,236			CB224720
		m 2	272	636.9	173,236	0	0	
合 計					147,000			
					147,000		0	

40m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

進入路整備

第 102号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		160	108.7	17,392			CB410010
		m 2	160	108.7	17,392	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		8	126.6	1,012			CB210610
		m 3	8	126.6	1,012	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		16	2,600	41,600			
		m 3	16	2,600	41,600	0	0	
合 計					50,800			
					50,800		0	

167袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

第 103号内訳書 土のう (製作・設置)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		139	198.1	27,535			CB210020
		m 3	139	198.1	27,535	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		139	698.5	97,091			CB210110
		m 3	139	698.5	97,091	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		167	5,834	974,278			WB252730 単一 243号
		袋	167	5,834	974,278	0	0	
合 計					930,000			
					930,000		0	

167袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:14

第 104号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		167	673.4	112,457			WB252730
		袋	167	673.4	112,457	0	0	単一 244号
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		139	237.4	32,998			CB330010
		m ³	139	237.4	32,998	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		139	698.5	97,091			CB210110
		m ³	139	698.5	97,091	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		139	115.2	16,012			CB210610
		m ³	139	115.2	16,012	0	0	
合 計					219,000			
					219,000		0	

603m当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:15

第 105号内訳書 (設置)
コルゲートパイプ

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付 フラッシュ型 800以上1200以下 全ての費用		603	13,770	8,303,310			CB222890
		m	603	13,770	8,303,310	0	0	
合 計					7,020,000			
					7,020,000		0	

78m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

第 106号内訳書 (移設)
 コルゲートパイプ

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用		78	12,510	975,780			CB222890
		m	78	12,510	975,780	0	0	
合 計					826,000			
					826,000		0	

603m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

第 107号内訳書 コルゲートパイプ
(撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	撤去 フランジ型 800以上1200以下		603	3,875	2,336,625			CB222890
		m	603	3,875	2,336,625	0	0	
合 計					1,977,000			
					1,977,000		0	

2,600m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

掘削(砂防)

第 108号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		2,614	259.1	677,287			CB330040
		m 3	2,614	259.1	677,287	0	0	
合 計					573,000			
					573,000		0	

4,830m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

第 109号内訳書 土砂等運搬 (砂防)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		4,830	448.5	2,166,255			CB330030
		m ³	4,830	448.5	2,166,255	0	0	
合計					1,833,000			
					1,833,000		0	

2,600m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

第 110号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		2,614	440.5	1,151,467			CB330100
		m 3	2,614	440.5	1,151,467	0	0	
合 計					974,000			
					974,000		0	

110/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

第 111号内訳書
盛土(発生土)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		47	5,444	255,868			CB210510
		m 3	47	5,444	255,868	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		58	721.1	41,823			CB210510
		m 3	58	721.1	41,823	0	0	
合 計					252,000			
					0		-252,000	

0/820m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

盛土(発生土)

第 112号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	47	5,444	255,868	47	255,868	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	58	721.1	41,823	58	41,823	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	713	202.1	144,097	713	144,097	
合 計					0			
					441,788		441,788	
変更積算金額					0			
					373,980		373,980	円/m3

710/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

路体(築堤)盛土(ICT)
第 113号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し		713	229.8	163,847			CB210570
		m 3	713	229.8	163,847	0	0	
合 計					139,000			
					0		-139,000	

1,700m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

強制堆砂
第 114号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス)標準		1,679	126.6	212,561			CB210610
		m3	1,679	126.6	212,561	0	0	
合計					180,000			
					180,000		0	

1, 200/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

床掘り(掘削(砂防))

第 115号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,206	259. 1	312, 474			CB330040
		m 3	1,206	259. 1	312, 474	0	0	
合 計					264, 000			
					0		-264, 000	

0/600m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

第 116号内訳書 床掘り(掘削(砂防))
 (ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	603	440.5	265,621	603	265,621	
合 計					0			
					265,621		265,621	
変更積算金額					0			
					224,415		224,415	円/m3

0/600m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

床掘り(掘削(砂防))

第 117号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	603	259.1	156,237	603	156,237	
合 計					0			
					156,237		156,237	
変更積算金額					0			
					132,000		132,000	円/m3

1,400m³当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

第 118号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		256	472.6	120,985			CB210410
		m ³	256	472.6	120,985	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		775	917.1	710,752			CB210410
		m ³	775	917.1	710,752	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		405	1,729	700,245			CB210410
		m ³	405	1,729	700,245	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8	2,614	20,912			CB210410
		m ³	8	2,614	20,912	0	0	
合 計					1,314,000			
					1,314,000		0	

780m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

基面整正

第 119号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			785	409.5	321,457			CB210080
		m ²	785	409.5	321,457	0	0	
合 計					272,000			
					272,000		0	

38m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

下流側外部保護材

第 120号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材組立	1:0.5 コンクリートブロック 石積模様		38	3,780	143,640			WYB00204
		m ²	38	3,780	143,640	0	0	単一 282号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様		38	25,100	953,800			WYB00205
		m ²	38	25,100	953,800	0	0	単一 283号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材		4	18,000	72,000			WYB00209
		m	4	18,000	72,000	0	0	単一 284号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用)		7	18,000	126,000			WYB00210
		m	7	18,000	126,000	0	0	単一 285号
合 計					1,096,000			
					1,096,000		0	

63m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

上流側外部保護材

第 121号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部		19	3,402	64,638			WYB00211
		m ²	19	3,402	64,638	0	0	単一 286号
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部		44	1,700	74,800			WYB00212
		m ²	44	1,700	74,800	0	0	単一 287号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		63	23,800	1,499,400			WYB00213
		m ²	63	23,800	1,499,400	0	0	単一 288号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 平面折部, 補強部材		4	16,000	64,000			WYB00214
		m	4	16,000	64,000	0	0	単一 289号
合 計					1,441,000			
					1,441,000		0	

642m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

砂防ソイルメント(粒径処理)

第 122号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		642	1,201	771,042			CB332610
		m ³	642	1,201	771,042	0	0	
合計					652,000			
					652,000		0	

535m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 123号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		535	237.4	127,009			CB330010
		m 3	535	237.4	127,009	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		535	448.5	239,947			CB330030
		m 3	535	448.5	239,947	0	0	
合 計					310,000			
					310,000		0	

642m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 124号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部材製造	I N S E M材製造		642	2,423	1,555,566			WYB00034
		m 3	642	2,423	1,555,566	0	0	単一 290号
合計					1,316,000			
					1,316,000		0	

535m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 125号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		535	237.4	127,009			CB330010
		m 3	535	237.4	127,009	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		535	448.5	239,947			CB330030
		m 3	535	448.5	239,947	0	0	
合 計					310,000			
					310,000		0	

116m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:15

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)
第 126号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		116	1,495	173,420			CB332630
		m ³	116	1,495	173,420	0	0	
合 計					147,000			
					147,000		0	

366m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 127号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		366	1,199	438,834			CB332630
		m 3	366	1,199	438,834	0	0	
合 計					371,000			
					371,000		0	

80m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

第 128号内訳書
型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		83	8,876	736,708			WB330330
		m ²	83	8,876	736,708	0	0	単一 217号
合 計					623,000			
					623,000		0	

20m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

第 129号内訳書 足場

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			19	2,359	44,821			WB330340
		m	19	2,359	44,821	0	0	単一 258号
合 計					37,900			
					37,900		0	

763m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

下流側外部保護材

第 130号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック 石積模様		479	3,314	1,587,406			WYB00124
		m 2	479	3,314	1,587,406	0	0	単一 291号
下流側外部保護材組立	1 : 0.2 コンクリートブロック 滑面		284	3,314	941,176			WYB00127
		m 2	284	3,314	941,176	0	0	単一 292号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様		479	22,900	10,969,100			WYB00128
		m 2	479	22,900	10,969,100	0	0	単一 293号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面		284	21,200	6,020,800			WYB00129
		m 2	284	21,200	6,020,800	0	0	単一 294号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材		14	18,000	252,000			WYB00130
		m	14	18,000	252,000	0	0	単一 295号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材		7	18,000	126,000			WYB00198
		m	7	18,000	126,000	0	0	単一 264号
合 計					16,832,000			
					16,832,000		0	

248m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

上流側外部保護材

第 131号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部		66	3,402	224,532			WYB00215
		m ²	66	3,402	224,532	0	0	単一 296号
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部		182	1,700	309,400			WYB00216
		m ²	182	1,700	309,400	0	0	単一 297号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		248	23,800	5,902,400			WYB00217
		m ²	248	23,800	5,902,400	0	0	単一 298号
合 計					5,445,000			
					5,445,000		0	

6, 273m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

砂防ソイルメント(粒径処理)

第 132号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		6,273	1,201	7,533,873			CB332610
		m ³	6,273	1,201	7,533,873	0	0	
合計					6,374,000			
					6,374,000		0	

5,228m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:15

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 133号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		5,228	237.4	1,241,127			CB330010
		m ³	5,228	237.4	1,241,127	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		5,228	448.5	2,344,758			CB330030
		m ³	5,228	448.5	2,344,758	0	0	
合 計					3,034,000			
					3,034,000		0	

6,273m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:15

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 134号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部材製造	INSEM材製造		6,273	2,423	15,199,479			WYB00221
		m3	6,273	2,423	15,199,479	0	0	単一 299号
合 計					12,859,000			
					12,859,000		0	

5,228m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 135号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		5,228	237.4	1,241,127			CB330010
		m 3	5,228	237.4	1,241,127	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		5,228	448.5	2,344,758			CB330030
		m 3	5,228	448.5	2,344,758	0	0	
合 計					3,034,000			
					3,034,000		0	

973m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

第 136号内訳書 砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		973	1,495	1,454,635			CB332630
		m ³	973	1,495	1,454,635	0	0	
合 計					1,231,000			
					1,231,000		0	

3,736m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 137号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		3,736	1,199	4,479,464			CB332630
		m3	3,736	1,199	4,479,464	0	0	
合 計					3,790,000			
					3,790,000		0	

18.8m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

水抜暗渠

第 138号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用		18.8	7,017	131,919			CB222880
		m	18.8	7,017	131,919	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長2000		6	72,000	432,000			WYB00049 単一 271号
		個	6	72,000	432,000	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長913(827/999) 片斜切り		3	68,800	206,400			WYB00073 単一 300号
		個	3	68,800	206,400	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1330(964/1695) 片斜切り		3	83,800	251,400			WYB00075 単一 301号
		個	3	83,800	251,400	0	0	
合 計					864,000			
					864,000		0	

15.7m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

水抜暗渠

第 139号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用		15.7	7,017	110,166			CB222880
		m	15.7	7,017	110,166	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長2000		2	113,000	226,000			WYB00061
		個	2	113,000	226,000	0	0	単一 274号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1940 短尺品		2	161,000	322,000			WYB00064
		個	2	161,000	322,000	0	0	単一 275号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1340 短尺品		2	127,000	254,000			WYB00078
		個	2	127,000	254,000	0	0	単一 302号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1173(1047/1299) 片斜切り		2	140,000	280,000			WYB00080
		個	2	140,000	280,000	0	0	単一 303号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1360(824/1895) 片斜切り		2	151,000	302,000			WYB00092
		個	2	151,000	302,000	0	0	単一 304号
合 計					1,264,000			
					1,264,000		0	

280m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:16

第 140号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		276	8,876	2,449,776			WB330330
		m ²	276	8,876	2,449,776	0	0	単一 217号
合 計					2,073,000			
					2,073,000		0	

90m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

足場
第 141号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			89	2,359	209,951			WB330340
		m	89	2,359	209,951	0	0	単一 258号
合 計					178,000			
					178,000		0	

930m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

第 142号内訳書
積込(ルーズ)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		933	198.1	184,827			CB210020
		m ³	933	198.1	184,827	0	0	
合 計					156,000			
					156,000		0	

930m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

第 143号内訳書 土砂等運搬

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		933	698.5	651,700			CB210110
		m 3	933	698.5	651,700	0	0	
合計					551,000			
					551,000		0	

8m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

金網・支柱(立入防止柵)
第 144号内訳書 (門扉含む)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付		8	4,826	38,608			WYB00110
		m	8	4,826	38,608	0	0	単一 278号
門扉	片開き H=1.3m 直忍付		2	23,530	47,060			WYB00185
		基	2	23,530	47,060	0	0	単一 279号
門扉(両袖金網・支柱付)(材料費)	片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m		2	63,600	127,200			WYB00192
		組	2	63,600	127,200	0	0	単一 280号
表示板(材料費)	立入禁止 600×300		2	9,200	18,400			WYB00193
		枚	2	9,200	18,400	0	0	単一 281号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満		4	6,108	24,432			CB224430
		孔	4	6,108	24,432	0	0	
合 計					216,000			
					216,000		0	

170/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

掘削(砂防)

第 145号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		167	259.1	43,269			CB330040
		m 3	167	259.1	43,269	0	0	
					36,600			
合 計					0		-36,600	

0/330m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

掘削(砂防)
第 146号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	334	259.1	86,539	334	86,539	
合 計					0			
					86,539		86,539	
変更積算金額					0			
					73,200		73,200	円/m3

170/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

第 147号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		167	440.5	73,563			CB330100
		m 3	167	440.5	73,563	0	0	
合 計					62,200			
					0		-62,200	

190/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

工事用道路盛土

第 148号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準		97	126.6	12,280			CB210610
		m 3	97	126.6	12,280	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		194	237.4	46,055			CB330010
		m 3	194	237.4	46,055	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		194	448.5	87,009			CB330030
		m 3	194	448.5	87,009	0	0	
合 計					123,000			
					0		-123,000	

0/240m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

工事用道路盛土
第 149号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	121	126.6	15,318	121	15,318	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m 3	48	2,600	124,800	48	124,800	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	242	237.4	57,450	242	57,450	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	242	448.5	108,537	242	108,537	
合 計					0			
					306,105		306,105	
変更積算金額					0			
					259,046		259,046	円/m3

180袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

土のう
第 150号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		10	198.1	1,981			CB210020
		m 3	10	198.1	1,981	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		10	698.5	6,985			CB210110
		m 3	10	698.5	6,985	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		180	5,834	1,050,120			WB252730
		袋	180	5,834	1,050,120	0	0	単一 243号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		180	673.4	121,212			WB252730
		袋	180	673.4	121,212	0	0	単一 244号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		150	237.4	35,610			CB330010
		m 3	150	237.4	35,610	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		150	448.5	67,275			CB330030
		m 3	150	448.5	67,275	0	0	
合 計					1,086,000			
					1,086,000		0	

260m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

第 151号内訳書 吸出し防止材

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			264	636.9	168,141			CB224720
		m 2	264	636.9	168,141	0	0	
合 計					142,000			
					142,000		0	

77m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

進入路整備

第 152号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		308	108.7	33,479			CB410010
		m 2	308	108.7	33,479	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		15	126.6	1,899			CB210610
		m 3	15	126.6	1,899	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		31	2,600	80,600			
		m 3	31	2,600	80,600	0	0	
合 計					98,000			
					98,000		0	

4,000/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

第 153号内訳書 ヤード造成

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		4,327	198.1	857,178			CB210020
		m 3	4,327	198.1	857,178	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		4,327	698.5	3,022,409			CB210110
		m 3	4,327	698.5	3,022,409	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		4,327	126.6	547,798			CB210610
		m 3	4,327	126.6	547,798	0	0	
【撤去】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		4,327	237.4	1,027,229			CB330010
		m 3	4,327	237.4	1,027,229	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		1,335	448.5	598,747			CB330030
		m 3	1,335	448.5	598,747	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		2,084	698.5	1,455,674			CB210110
		m 3	2,084	698.5	1,455,674	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		2,084	115.2	240,076			CB210610
		m 3	2,084	115.2	240,076	0	0	
合 計					6,556,000			
					0		-6,556,000	

0/4,000m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

第 154号内訳書 ヤード造成

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0	0	0			CB210020
		m ³	4,327	198.1	857,178	4,327	857,178	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	0	0	0			CB210110
		m ³	4,327	698.5	3,022,409	4,327	3,022,409	
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m ³	0	0	0			CB210610
		m ³	4,327	126.6	547,798	4,327	547,798	
【撤去】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	0	0	0			CB330010
		m ³	4,327	237.4	1,027,229	4,327	1,027,229	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m ³	0	0	0			CB330030
		m ³	1,286	448.5	576,771	1,286	576,771	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	0	0	0			CB210110
		m ³	2,132	698.5	1,489,202	2,132	1,489,202	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	0	0	0			CB210610
		m ³	2,132	115.2	245,606	2,132	245,606	
合 計					0			
					7,766,193		7,766,193	
変更積算金額					0			
					6,570,451		6,570,451	円/m ²

2,300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

第 155号内訳書 掘削(砂防)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		2,321	259.1	601,371			CB330040
		m 3	2,321	259.1	601,371	0	0	
合 計					509,000			
					509,000		0	

4,640/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

第 156号内訳書 土砂等運搬
(砂防)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		4,643	448.5	2,082,385			CB330030
		m ³	4,643	448.5	2,082,385	0	0	
合 計					1,762,000			
					0		-1,762,000	

2,300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

第 157号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		2,321	440.5	1,022,400			CB330100
		m 3	2,321	440.5	1,022,400	0	0	
合 計					865,000			
					865,000		0	

30/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

盛土(発生土)

第 158号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		7	5,444	38,108			CB210510
		m ³	7	5,444	38,108	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		18	721.1	12,979			CB210510
		m ³	18	721.1	12,979	0	0	
合 計					43,200			
					0		-43,200	

0/2, 500m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

盛土(発生土)

第 159号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	7	5,444	38,108	7	38,108	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	18	721.1	12,979	18	12,979	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	2,428	202.1	490,698	2,428	490,698	
合 計					0			
					541,785		541,785	
変更積算金額					0			
					458,142		458,142	円/m3

2,400/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:16

第 160号内訳書 路体(築堤)盛土(ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し		2,428	229.8	557,954			CB210570
		m 3	2,428	229.8	557,954	0	0	
合 計					472,000			
					0		-472,000	

1,900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:16

強制堆砂

第 161号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス ²)標準		1,869	126.6	236,615			CB210610
		m ³	1,869	126.6	236,615	0	0	
合計					200,000			
					200,000		0	

0/4, 600m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

第 162号内訳書 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	4,643	115.2	534,873	4,643	534,873	
合 計					0			
					534,873		534,873	
変更積算金額					0			
					452,673		452,673	円/m3

0/4, 640m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

土砂等運搬
第 163号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホコ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m3	4,643	1,129	5,241,947	4,643	5,241,947	
合計					0			
					5,241,947		5,241,947	
変更積算金額					0			
					4,436,361		4,436,361	円/m3

950m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

第 164号内訳書 基面整正

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			952	409.5	389,844			CB210080
		m ²	952	409.5	389,844	0	0	
合 計					330,000			
					330,000		0	

150m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

下流側外部保護材

第 165号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材組立	1 : 0.5 コンクリートブロック 石積模様		150	3,780	567,000			WYB00146
		m ²	150	3,780	567,000	0	0	単一 307号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様		150	25,100	3,765,000			WYB00219
		m ²	150	25,100	3,765,000	0	0	単一 308号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材		39	18,000	702,000			WYB00220
		m	39	18,000	702,000	0	0	単一 309号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用)		15	18,000	270,000			WYB00224
		m	15	18,000	270,000	0	0	単一 310号
合 計					4,487,000			
					4,487,000		0	

56m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

上流側外部保護材

第 166号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部		18	3,402	61,236			WYB00225
		m ²	18	3,402	61,236	0	0	単一 311号
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部		38	1,700	64,600			WYB00226
		m ²	38	1,700	64,600	0	0	単一 312号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		56	23,800	1,332,800			WYB00227
		m ²	56	23,800	1,332,800	0	0	単一 313号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 平面折部, 補強部材		3	16,000	48,000			WYB00228
		m	3	16,000	48,000	0	0	単一 314号
合 計					1,275,000			
					1,275,000		0	

2,528m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(粒径処理)
第 167号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		2,528	1,201	3,036,128			CB332610
		m ³	2,528	1,201	3,036,128	0	0	
合計					2,569,000			
					2,569,000		0	

2, 107m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 168号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		2,107	237.4	500,201			CB330010
		m ³	2,107	237.4	500,201	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		2,107	448.5	944,989			CB330030
		m ³	2,107	448.5	944,989	0	0	
合 計					1,223,000			
					1,223,000		0	

2,528m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(攪拌混合)
第 169号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部材製造	I N S E M材製造		2,528	2,423	6,125,344			WYB00248
		m 3	2,528	2,423	6,125,344	0	0	単一 315号
合 計					5,182,000			
					5,182,000		0	

2,107m³当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 170号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		2,107	237.4	500,201			CB330010
		m ³	2,107	237.4	500,201	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		2,107	448.5	944,989			CB330030
		m ³	2,107	448.5	944,989	0	0	
合 計					1,223,000			
					1,223,000		0	

777m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)
第 171号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		777	1,495	1,161,615			CB332630
		m ³	777	1,495	1,161,615	0	0	
合 計					983,000			
					983,000		0	

1, 121m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 172号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		1,121	1,199	1,344,079			CB332630
		m3	1,121	1,199	1,344,079	0	0	
合 計					1,137,000			
					1,137,000		0	

210m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

第 173号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		214	8,876	1,899,464			WB330330
		m ²	214	8,876	1,899,464	0	0	単一 217号
合 計					1,607,000			
					1,607,000		0	

60m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

足場
第 174号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			58	2,359	136,822			WB330340
		m	58	2,359	136,822	0	0	単一 258号
合 計					116,000			
					116,000		0	

1,011m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

下流側外部保護材

第 175号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 石積模様		683	3,314	2,263,462			WYB00135
		m ²	683	3,314	2,263,462	0	0	単一 316号
下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 滑面		328	3,314	1,086,992			WYB00136
		m ²	328	3,314	1,086,992	0	0	単一 317号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様		683	22,900	15,640,700			WYB00137
		m ²	683	22,900	15,640,700	0	0	単一 318号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面		328	21,200	6,953,600			WYB00138
		m ²	328	21,200	6,953,600	0	0	単一 319号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材		14	18,000	252,000			WYB00130
		m	14	18,000	252,000	0	0	単一 295号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材		7	18,000	126,000			WYB00198
		m	7	18,000	126,000	0	0	単一 264号
合 計					22,269,000			
					22,269,000		0	

323m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

上流側外部保護材

第 176号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部		86	3,402	292,572			WYB00141
		m ²	86	3,402	292,572	0	0	単一 320号
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部		237	1,700	402,900			WYB00142
		m ²	237	1,700	402,900	0	0	単一 321号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		323	23,800	7,687,400			WYB00145
		m ²	323	23,800	7,687,400	0	0	単一 322号
合 計					7,092,000			
					7,092,000		0	

8,937m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(粒径処理)

第 177号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		8,937	1,201	10,733,337			CB332610
		m ³	8,937	1,201	10,733,337	0	0	
合 計					9,080,000			
					9,080,000		0	

7,447m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 178号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		7,447	237.4	1,767,917			CB330010
		m ³	7,447	237.4	1,767,917	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		7,447	448.5	3,339,979			CB330030
		m ³	7,447	448.5	3,339,979	0	0	
合 計					4,321,000			
					4,321,000		0	

8,937m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 179号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部材製造	I N S E M材製造		8,937	2,423	21,654,351			WYB00231
		m 3	8,937	2,423	21,654,351	0	0	単一 323号
合 計					18,320,000			
					18,320,000		0	

7,447m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 180号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		7,447	237.4	1,767,917			CB330010
		m ³	7,447	237.4	1,767,917	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		7,447	448.5	3,339,979			CB330030
		m ³	7,447	448.5	3,339,979	0	0	
合 計					4,321,000			
					4,321,000		0	

1,264m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)
第 181号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		1,264	1,495	1,889,680			CB332630
		m 3	1,264	1,495	1,889,680	0	0	
合 計					1,599,000			
					1,599,000		0	

5,445m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 182号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		5,445	1,199	6,528,555			CB332630
		m 3	5,445	1,199	6,528,555	0	0	
合 計					5,523,000			
					5,523,000		0	

19.8m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

水抜暗渠

第 183号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用		19.8	7,017	138,936			CB222880
		m	19.8	7,017	138,936	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長2000		6	72,000	432,000			WYB00049 単一 271号
		個	6	72,000	432,000	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1210(1124/1296) 片斜切り		3	79,500	238,500			WYB00100 単一 324号
		個	3	79,500	238,500	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1370(940/1800) 片斜切り		3	85,300	255,900			WYB00111 単一 325号
		個	3	85,300	255,900	0	0	
合 計					901,000			
					901,000		0	

16.8m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

水抜暗渠

第 184号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用		16.8	7,017	117,885			CB222880
		m	16.8	7,017	117,885	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長2000		2	113,000	226,000			WYB00061
		個	2	113,000	226,000	0	0	単一 274号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1940 短尺品		2	161,000	322,000			WYB00064
		個	2	161,000	322,000	0	0	単一 275号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1800 短尺品		2	153,000	306,000			WYB00094
		個	2	153,000	306,000	0	0	単一 326号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1370(1244/1496) 片斜切り		2	151,000	302,000			WYB00113
		個	2	151,000	302,000	0	0	単一 327号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1265(635/1895) 片斜切り		2	145,000	290,000			WYB00117
		個	2	145,000	290,000	0	0	単一 328号
合 計					1,323,000			
					1,323,000		0	

340m2当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:17

第 185号内訳書 型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		338	8,876	3,000,088			WB330330
		m 2	338	8,876	3,000,088	0	0	単一 217号
合 計					2,538,000			
					2,538,000		0	

110m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

足場

第 186号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			106	2,359	250,054			WB330340
		m	106	2,359	250,054	0	0	単一 258号
合 計					212,000			
					212,000		0	

4,900/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

積込(ルーズ)
第 187号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,912	198.1	973,067			CB210020
		m ³	4,912	198.1	973,067	0	0	
合計					823,000			
					0		-823,000	

0/4, 500m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

積込(ルーズ)
第 188号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	4,450	198.1	881,545	4,450	881,545	
合計					0			
					881,545		881,545	
変更積算金額					0			
					745,592		745,592	円/m3

4,910/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

第 189号内訳書
土砂等運搬

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		4,912	698.5	3,431,032			CB210110
		m3	4,912	698.5	3,431,032	0	0	
合 計					2,903,000			
					0		-2,903,000	

0/4,450m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:17

第 190号内訳書
土砂等運搬

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m ³	0 4,450	0 967.2	0 4,304,040			CB210110
合 計					0 4,304,040			
変更積算金額					0 3,641,653			円/m ³

0/9,600m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 191号内訳書 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m3	9,554	115.2	1,100,620	9,554	1,100,620	
合 計					0			
					1,100,620		1,100,620	
変更積算金額					0			
					931,209		931,209	円/m3

8m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

金網・支柱(立入防止柵)
第 192号内訳書 (門扉含む)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付		8	4,826	38,608			WYB00110
		m	8	4,826	38,608	0	0	単一 278号
門扉	片開き H=1.3m 直忍付		2	23,530	47,060			WYB00185
		基	2	23,530	47,060	0	0	単一 279号
門扉(両袖金網・支柱付)(材料費)	片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m		2	63,600	127,200			WYB00192
		組	2	63,600	127,200	0	0	単一 280号
表示板(材料費)	立入禁止 600×300		2	9,200	18,400			WYB00193
		枚	2	9,200	18,400	0	0	単一 281号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満		4	6,108	24,432			CB224430
		孔	4	6,108	24,432	0	0	
合 計					216,000			
					216,000		0	

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 193号内訳書 掘削(砂防)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		8	259.1	2,072			CB330040
		m 3	8	259.1	2,072	0	0	
合 計					1,800			
					0		-1,800	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

掘削(砂防)

第 194号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	16	259.1	4,145	16	4,145	
合計					0			
					4,145		4,145	
変更積算金額					0			
					3,600		3,600	円/m3

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 195号内訳書 (ICT)
掘削(砂防)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		8	440.5	3,524			CB330100
		m 3	8	440.5	3,524	0	0	
合計					3,000			
					0		-3,000	

290/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

工事用道路盛土

第 196号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		278	198.1	55,071			CB210020
		m 3	278	198.1	55,071	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		278	698.5	194,183			CB210110
		m 3	278	698.5	194,183	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		147	126.6	18,610			CB210610
		m 3	147	126.6	18,610	0	0	
【撤去】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		294	237.4	69,795			CB330010
		m 3	294	237.4	69,795	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		294	448.5	131,859			CB330030
		m 3	294	448.5	131,859	0	0	
合 計					397,000			
					0		-397,000	

0/310m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

工事用道路盛土

第 197号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	278	198.1	55,071	278	55,071	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	278	698.5	194,183	278	194,183	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	157	126.6	19,876	157	19,876	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		0	0	0			
		m 3	20	2,600	52,000	20	52,000	
【撤去】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	314	237.4	74,543	314	74,543	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	314	448.5	140,829	314	140,829	
合 計					0			
					536,502		536,502	
変更積算金額					0			
					453,638		453,638	円/m3

197袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 198号内訳書
土のう

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		34	198.1	6,735			CB210020
		m 3	34	198.1	6,735	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		34	698.5	23,749			CB210110
		m 3	34	698.5	23,749	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		197	6,734	1,326,598			WB252730
		袋	197	6,734	1,326,598	0	0	単一 329号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		197	673.4	132,659			WB252730
		袋	197	673.4	132,659	0	0	単一 244号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		164	237.4	38,933			CB330010
		m 3	164	237.4	38,933	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		164	448.5	73,554			CB330030
		m 3	164	448.5	73,554	0	0	
合 計					1,355,000			
					1,355,000		0	

290m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 199号内訳書 吸出し防止材

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			292	636.9	185,974			CB224720
		m ²	292	636.9	185,974	0	0	
合 計					157,000			
					157,000		0	

4,000/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 200号内訳書
 ヤト造成

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m ³	7,260	126.6	919,116			CB210610
		m ³	7,260	126.6	919,116	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	m ³	7,260	237.4	1,723,524			CB330010
		m ³	7,260	237.4	1,723,524	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m ³	1,189	448.5	533,266			CB330030
		m ³	1,189	448.5	533,266	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	3,348	698.5	2,338,578			CB210110
		m ³	3,348	698.5	2,338,578	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	3,348	115.2	385,689			CB210610
		m ³	3,348	115.2	385,689	0	0	
合計					4,992,000			
					0		-4,992,000	

0/4,000m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 201号内訳書 ヤード造成

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m ³	0	0	0			CB210610
		m ³	7,260	126.6	919,116	7,260	919,116	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	m ³	0	0	0			CB330010
		m ³	7,260	237.4	1,723,524	7,260	1,723,524	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m ³	0	0	0			CB330030
		m ³	1,169	448.5	524,296	1,169	524,296	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	0	0	0			CB210110
		m ³	3,369	698.5	2,353,246	3,369	2,353,246	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0	0	0			CB210610
		m ³	3,369	115.2	388,108	3,369	388,108	
合 計					0			
					5,908,290		5,908,290	
変更積算金額					0			
					4,998,867		4,998,867	円/m ²

145袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

土のう
第 202号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	145	6,734	976,430			WB252730
		袋	145	6,734	976,430	0	0	単一 329号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	145	673.4	97,643			WB252730
		袋	145	673.4	97,643	0	0	単一 244号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	121	237.4	28,725			CB330010
		m ³	121	237.4	28,725	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m ³	121	448.5	54,268			CB330030
		m ³	121	448.5	54,268	0	0	
合 計					979,000			
					979,000		0	

230m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 203号内訳書
吸出し防止材

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			232	636.9	147,760			CB224720
		m 2	232	636.9	147,760	0	0	
合 計					125,000			
					125,000		0	

122袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 205号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		122	673.4	82,154			WB252730
		袋	122	673.4	82,154	0	0	単一 244号
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		102	237.4	24,214			CB330010
		m ³	102	237.4	24,214	0	0	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		102	448.5	45,747			CB330030
		m ³	102	448.5	45,747	0	0	
合 計					129,000			
					129,000		0	

636m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 208号内訳書 コルゲートパイプ
(撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	撤去 フランジ型 800以上1200以下		636	3,875	2,464,500			CB222890
		m	636	3,875	2,464,500	0	0	
合 計					2,085,000			
					2,085,000		0	

80/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

盛土(発生土)

第 212号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		27	5,444	146,988			CB210510
		m 3	27	5,444	146,988	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		51	721.1	36,776			CB210510
		m 3	51	721.1	36,776	0	0	
合 計					155,000			
					0		-155,000	

0/220m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

盛土(発生土)

第 213号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	27	5,444	146,988	27	146,988	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	51	721.1	36,776	51	36,776	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	143	202.1	28,900	143	28,900	
合 計					0 212,664		212,664	
変更積算金額					0 179,376		179,376	円/m3

140/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

路体(築堤)盛土(ICT)
第 214号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し		143	229.8	32,861			CB210570
		m 3	143	229.8	32,861	0	0	
合 計					27,800			
					0		-27,800	

810m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

強制堆砂
第 215号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス ²) 標準		807	126.6	102,166			CB210610
		m ³	807	126.6	102,166	0	0	
合 計					86,000			
					86,000		0	

0/4,000m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:18

第 216号内訳書
 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	4,015	115.2	462,528	4,015	462,528	
合 計					0			
					462,528		462,528	
変更積算金額					0			
					391,212		391,212	円/m3

0/4,020m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

土砂等運搬
第 217号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下	m3	0 4,015	0 1,129	0 4,532,935	0 4,015	0 4,532,935	CB210110
合 計					0 4,532,935		0 4,532,935	
変更積算金額					0 3,834,014		0 3,834,014	円/m3

1,500/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

第 218号内訳書
床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,533	259.1	397,200			CB330040
		m3	1,533	259.1	397,200	0	0	
合計					336,000			
					0		-336,000	

0/770m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

第 219号内訳書 (ICT)
床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	767	440.5	337,863	767	337,863	
合 計					0			
					337,863		337,863	
変更積算金額					0			
					285,805		285,805	円/m3

0/770m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

床掘り(掘削(砂防))

第 220号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	767	259.1	198,729	767	198,729	
合 計					0			
					198,729		198,729	
変更積算金額					0			
					168,109		168,109	円/m3

470m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

埋戻し

第 221号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		313	917.1	287,052			CB210410
		m 3	313	917.1	287,052	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		145	1,729	250,705			CB210410
		m 3	145	1,729	250,705	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		12	2,614	31,368			CB210410
		m 3	12	2,614	31,368	0	0	
合 計					481,000			
					481,000		0	

133m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

下流側外部保護材

第 227号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材組立	1:0.5 コンクリートブロック 石積模様		133	3,780	502,740			WYB00159
		m ²	133	3,780	502,740	0	0	単一 330号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様		133	25,100	3,338,300			WYB00160
		m ²	133	25,100	3,338,300	0	0	単一 331号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材		35	18,000	630,000			WYB00229
		m	35	18,000	630,000	0	0	単一 332号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用)		14	18,000	252,000			WYB00230
		m	14	18,000	252,000	0	0	単一 333号
合 計					3,996,000			
					3,996,000		0	

62m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

上流側外部保護材

第 228号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部		16	3,402	54,432			WYB00234
		m ²	16	3,402	54,432	0	0	単一 334号
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部		47	1,700	79,900			WYB00235
		m ²	47	1,700	79,900	0	0	単一 335号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		62	23,800	1,475,600			WYB00236
		m ²	62	23,800	1,475,600	0	0	単一 336号
合 計					1,362,000			
					1,362,000		0	

1,433m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

砂防ソイルメント(粒径処理)

第 229号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		1,433	1,201	1,721,033			CB332610
		m ³	1,433	1,201	1,721,033	0	0	
合計					1,456,000			
					1,456,000		0	

1,194m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 230号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		1,194	237.4	283,455			CB330010
		m ³	1,194	237.4	283,455	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		1,194	448.5	535,509			CB330030
		m ³	1,194	448.5	535,509	0	0	
合 計					693,000			
					693,000		0	

1,433m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 231号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部材製造	I N S E M材製造		1,433	2,423	3,472,159			WYB00058
		m 3	1,433	2,423	3,472,159	0	0	単一 337号
					2,937,000			
合 計					2,937,000		0	

1,194m³当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 232号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		1,194	237.4	283,455			CB330010
		m ³	1,194	237.4	283,455	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		1,194	448.5	535,509			CB330030
		m ³	1,194	448.5	535,509	0	0	
合計					693,000			
					693,000		0	

494m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 233号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		494	1,495	738,530			CB332630
		m ³	494	1,495	738,530	0	0	
合計					625,000			
					625,000		0	

582m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

第 234号内訳書 砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		582	1,199	697,818			CB332630
		m 3	582	1,199	697,818	0	0	
合 計					590,000			
					590,000		0	

170m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

第 235号内訳書
型枠

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		174	8,876	1,544,424			WB330330
		m ²	174	8,876	1,544,424	0	0	単一 217号
合 計					1,307,000			
					1,307,000		0	

40m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

足場
第 236号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			40	2,359	94,360			WB330340
		m	40	2,359	94,360	0	0	単一 258号
合 計					79,800			
					79,800		0	

528m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

下流側外部保護材

第 237号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 石積模様		373	3,314	1,236,122			WYB00144
		m ²	373	3,314	1,236,122	0	0	単一 338号
下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 滑面		154	3,314	510,356			WYB00147
		m ²	154	3,314	510,356	0	0	単一 339号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様		373	22,900	8,541,700			WYB00148
		m ²	373	22,900	8,541,700	0	0	単一 340号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面		154	21,200	3,264,800			WYB00149
		m ²	154	21,200	3,264,800	0	0	単一 341号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材		13	18,000	234,000			WYB00150
		m	13	18,000	234,000	0	0	単一 342号
下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材		8	18,000	144,000			WYB00151
		m	8	18,000	144,000	0	0	単一 343号
合 計					11,786,000			
					11,786,000		0	

173m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

上流側外部保護材

第 238号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部		46	3,402	156,492			WYB00152
		m ²	46	3,402	156,492	0	0	単一 344号
上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部		127	1,700	215,900			WYB00153
		m ²	127	1,700	215,900	0	0	単一 345号
上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		173	23,800	4,117,400			WYB00154
		m ²	173	23,800	4,117,400	0	0	単一 346号
合 計					3,798,000			
					3,798,000		0	

4, 167m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

砂防ソイルメント(粒径処理)

第 239号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		4,167	1,201	5,004,567			CB332610
		m ³	4,167	1,201	5,004,567	0	0	
合 計					4,234,000			
					4,234,000		0	

3,472/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 240号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		3,472	237.4	824,252			CB330010
		m 3	3,472	237.4	824,252	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		3,472	448.5	1,557,192			CB330030
		m 3	3,472	448.5	1,557,192	0	0	
合 計					2,015,000			
					0		-2,015,000	

0/1,154m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

第 241号内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	1,154	237.4	273,959	1,154	273,959	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	1,154	448.5	517,569	1,154	517,569	
合 計					0 791,528		791,528	
変更積算金額					0 669,731		669,731	円/m3

0/2, 318m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 242号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	2,318	198.1	459,195	2,318	459,195	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	2,318	967.2	2,241,969	2,318	2,241,969	
合計					0 2,701,164		2,701,164	
変更積算金額					0 2,285,523		2,285,523	円/m ³

4, 167m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 243号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
内部材製造	I N S E M材製造		4,167	2,423	10,096,641			WYB00257
		m 3	4,167	2,423	10,096,641	0	0	単一 269号
合 計					8,542,000			
					8,542,000		0	

3,472m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:19

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 244号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		3,472	237.4	824,252			CB330010
		m 3	3,472	237.4	824,252	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		3,472	448.5	1,557,192			CB330030
		m 3	3,472	448.5	1,557,192	0	0	
合 計					2,015,000			
					2,015,000		0	

699m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 245号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m未満		699	1,495	1,045,005			CB332630
		m ³	699	1,495	1,045,005	0	0	
合 計					884,000			
					884,000		0	

2,429m³当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

第 246号内訳書 砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		2,429	1,199	2,912,371			CB332630
		m ³	2,429	1,199	2,912,371	0	0	
合 計					2,464,000			
					2,464,000		0	

18.5m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

水抜暗渠

第 247号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用		18.5	7,017	129,814			CB222880
		m	18.5	7,017	129,814	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長2000		6	72,000	432,000			WYB00049
		個	6	72,000	432,000	0	0	単一 271号
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長913(827/999) 片斜切り		3	68,800	206,400			WYB00073
		個	3	68,800	206,400	0	0	単一 300号
ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1330(964/1695) 片斜切り		3	83,800	251,400			WYB00075
		個	3	83,800	251,400	0	0	単一 301号
合 計					863,000			
					863,000		0	

15.7m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

水抜暗渠

第 248号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用		15.7	7,017	110,166			CB222880
		m	15.7	7,017	110,166	0	0	
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長2000		2	113,000	226,000			WYB00061
		個	2	113,000	226,000	0	0	単一 274号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1940 短尺品		2	161,000	322,000			WYB00064
		個	2	161,000	322,000	0	0	単一 275号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1340 短尺品		2	127,000	254,000			WYB00078
		個	2	127,000	254,000	0	0	単一 302号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1173(1047/1299) 片斜切り		2	140,000	280,000			WYB00080
		個	2	140,000	280,000	0	0	単一 303号
ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1360(824/1895) 片斜切り		2	151,000	302,000			WYB00092
		個	2	151,000	302,000	0	0	単一 304号
合 計					1,264,000			
					1,264,000		0	

280m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

型枠
第 249号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		278	8,876	2,467,528			WB330330
		m ²	278	8,876	2,467,528	0	0	単一 217号
合 計					2,088,000			
					2,088,000		0	

70m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

足場
第 250号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			66	2,359	155,694			WB330340
		m	66	2,359	155,694	0	0	単一 258号
合 計					132,000			
					132,000		0	

0/2, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

積込(ルーズ)

第 251号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	2,348	198.1	465,138	2,348	465,138	
合 計					0			
					465,138		465,138	
変更積算金額					0			
					393,557		393,557	円/m ³

0/2, 350m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

第 252号内訳書
土砂等運搬

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下		0	0	0			CB210110
		m3	2,348	967.2	2,270,985	2,348	2,270,985	
合 計					0			
					2,270,985		2,270,985	
変更積算金額					0			
					1,921,499		1,921,499	円/m3

0/2, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

整地

第 253号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	2,348	115.2	270,489	2,348	270,489	
合 計					0			
					270,489		270,489	
変更積算金額					0			
					228,863		228,863	円/m3

8m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

金網・支柱(立入防止柵)
第 254号内訳書 (門扉含む)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付		8	4,826	38,608			WYB00110
		m	8	4,826	38,608	0	0	単一 278号
門扉	片開き H=1.3m 直忍付		2	23,530	47,060			WYB00185
		基	2	23,530	47,060	0	0	単一 279号
門扉(両袖金網・支柱付)(材料費)	片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m		2	63,600	127,200			WYB00192
		組	2	63,600	127,200	0	0	単一 280号
表示板(材料費)	立入禁止 600×300		2	9,200	18,400			WYB00193
		枚	2	9,200	18,400	0	0	単一 281号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満		4	6,108	24,432			CB224430
		孔	4	6,108	24,432	0	0	
合 計					216,000			
					216,000		0	

150/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

掘削(砂防)

第 255号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		153	259.1	39,642			CB330040
		m 3	153	259.1	39,642	0	0	
合 計					33,500			
					0		-33,500	

0/310m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

第 256号内訳書 掘削(砂防)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	307	259.1	79,543	307	79,543	
合計					0			
					79,543		79,543	
変更積算金額					0			
					67,218		67,218	円/m3

150/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

第 257号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		153	440.5	67,396			CB330100
		m 3	153	440.5	67,396	0	0	
合計					57,000			
					0		-57,000	

190/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

工事用道路盛土

第 258号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準		97	126.6	12,280			CB210610
		m 3	97	126.6	12,280	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		194	237.4	46,055			CB330010
		m 3	194	237.4	46,055	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		194	698.5	135,509			CB210110
		m 3	194	698.5	135,509	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		194	115.2	22,348			CB210610
		m 3	194	115.2	22,348	0	0	
合 計					183,000			
					0		-183,000	

0/240m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

工事用道路盛土

第 259号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	119	126.6	15,065	119	15,065	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m 3	45	2,600	117,000	45	117,000	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	238	237.4	56,501	238	56,501	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	238	698.5	166,243	238	166,243	
整地	残土受け入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	238	115.2	27,417	238	27,417	
合 計					0			
					382,226		382,226	
変更積算金額					0			
					323,542		323,542	円/m3

142袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

土のう
第 260号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	142	5,834	828,428			WB252730
			142	5,834	828,428	0	0	単一 243号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	142	673.4	95,622			WB252730
			142	673.4	95,622	0	0	単一 244号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	118	237.4	28,013			CB330010
			118	237.4	28,013	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	118	698.5	82,423			CB210110
			118	698.5	82,423	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	118	115.2	13,593			CB210610
			118	115.2	13,593	0	0	
合 計					887,000			
					887,000		0	

230m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

第 261号内訳書 吸出し防止材

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			228	636.9	145,213			CB224720
		m 2	228	636.9	145,213	0	0	
合 計					123,000			
					123,000		0	

49m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

進入路整備

第 262号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用		196	108.7	21,305			CB410010
		m 2	196	108.7	21,305	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		10	126.6	1,266			CB210610
		m 3	10	126.6	1,266	0	0	
再生クラッシャーラン	RC-40		20	2,600	52,000			
		m 3	20	2,600	52,000	0	0	
合 計					63,100			
					63,100		0	

740/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

第 263号内訳書
 ヤト[®]造成

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ)標準		1,407	126.6	178,126			CB210610
		m ³	1,407	126.6	178,126	0	0	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		1,407	237.4	334,021			CB330010
		m ³	1,407	237.4	334,021	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		451	448.5	202,273			CB330030
		m ³	451	448.5	202,273	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		711	698.5	496,633			CB210110
		m ³	711	698.5	496,633	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		711	115.2	81,907			CB210610
		m ³	711	115.2	81,907	0	0	
合計					1,094,000			
					0		-1,094,000	

0/740m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

第 264号内訳書 ヤード造成

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	1,407	126.6	178,126	1,407	178,126	
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	1,407	237.4	334,021	1,407	334,021	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,162	698.5	811,657	1,162	811,657	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,162	115.2	133,862	1,162	133,862	
合 計					0			
					1,457,666		1,457,666	
変更積算金額					0			
					1,233,361		1,233,361	円/m2

0/100m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

掘削(砂防)

第 265号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	99	268.7	26,601	99	26,601	
合 計					0			
					26,601		26,601	
変更積算金額					0			
					26,601		26,601	円/m3

0/20m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

第 266号内訳書
掘削(砂防)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	軟岩 機械走行面より5m以内		0	0	0			CB330040
		m 3	25	1,600	40,000	25	40,000	
合 計					0			
					40,000		40,000	
変更積算金額					0			
					40,000		40,000	円/m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

積込(ルース)(砂防)
第 267号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m3	25	246.3	6,157	25	6,157	
合 計					0			
					6,157		6,157	
変更積算金額					0			
					6,157		6,157	円/m3

0/100m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

掘削(砂防)(ICT)
第 268号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	99	449.5	44,500	99	44,500	
合計					0			
					44,500		44,500	
変更積算金額					0			
					44,500		44,500	円/m3

0/110m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

第 269号内訳書 整地

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	107	119.8	12,818	107	12,818	
合 計					0			
					12,818		12,818	
変更積算金額					0			
					12,818		12,818	円/m3

0/80m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:20

土砂等運搬
第 270号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	82	717	58,794	82	58,794	
合 計					0			
					58,794		58,794	
変更積算金額					0			
					58,794		58,794	円/m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

土砂等運搬
第 271号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	25	874.7	21,867	25	21,867	
合 計					0			
					21,867		21,867	
変更積算金額					0			
					21,867		21,867	円/m3

0/100m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

第 272号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	46	948. 1	43, 612	46	43, 612	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	59	1, 785	105, 315	59	105, 315	
合 計					0			
					148, 927		148, 927	
変更積算金額					0			
					148, 927		148, 927	円/m3

0/60m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

第 273号内訳書 基面整正

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	57	420	23,940	57	23,940	
合 計					0			
					23,940		23,940	
変更積算金額					0			
					23,940		23,940	円/m2

0/20m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

岩盤清掃
第 274号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃			0	0	0			WB330400
		m 2	24	1,748	41,952	24	41,952	単一 347号
合計					0			
					41,952		41,952	
変更積算金額					0			
					41,952		41,952	円/m2

3,400m3あたり内訳書

印刷日時: 2022/03/16 15:42:21

掘削(砂防)

第 275号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		3,400	259.1	880,940			CB330040
		m 3	3,400	259.1	880,940	0	0	
合 計					952,000			
					952,000		0	

4,500m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

掘削(無人機掘削)

第 276号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地山掘削	礫質、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作)		4,200	3,025	12,705,000			WYB00274
		m 3	4,200	3,025	12,705,000	0	0	単一 352号
地山掘削(床掘)	礫質、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作)		300	5,078	1,523,400			WYB00278
		m 3	300	5,078	1,523,400	0	0	単一 353号
掘削補助(段跳工)	礫質、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作)		4,500	1,331	5,989,500			WYB00282
		m 3	4,500	1,331	5,989,500	0	0	単一 354号
法面整形	土砂 無人機械(RC操作)		6,789	1,055	7,162,395			WYB00286
		m 2	6,789	1,055	7,162,395	0	0	単一 355号
立木アンカー設置・撤去工			15	153,400	2,301,000			WYB00290
		箇所	15	153,400	2,301,000	0	0	単一 356号
アンカー確認試験工			15	34,600	519,000			WYB00291
		箇所	15	34,600	519,000	0	0	単一 357号
合 計					32,617,000			
					32,617,000		0	

6,990m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

土砂等運搬(砂防)

第 277号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		6,994	448.5	3,136,809			CB330030
		m ³	6,994	448.5	3,136,809	0	0	
合 計					3,388,000			
					3,388,000		0	

3,400m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

第 278号内訳書 (ICT) 掘削(砂防)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		3,400	440.5	1,497,700			CB330100
		m3	3,400	440.5	1,497,700	0	0	
合 計					1,618,000			
					1,618,000		0	

1,000/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

盛土(発生土)

第 279号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		477	5,444	2,596,788			CB210510
		m 3	477	5,444	2,596,788	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		556	721.1	400,931			CB210510
		m 3	556	721.1	400,931	0	0	
合 計					2,536,000			
					0		-2,536,000	

0/4,000m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

盛土(発生土)

第 280号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	477	5,444	2,596,788	477	2,596,788	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	556	721.1	400,931	556	400,931	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	2,976	202.1	601,449	2,976	601,449	
合 計					0 3,599,168		3,599,168	
変更積算金額					0 3,044,811		3,044,811	円/m3

3,000/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

路体(築堤)盛土(ICT)

第 281号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し		2,976	229.8	683,884			CB210570
		m 3	2,976	229.8	683,884	0	0	
合 計					579,000			
					0		-579,000	

310m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

床掘り(掘削(砂防))

第 282号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		314	259.1	81,357			CB330040
		m 3	314	259.1	81,357	0	0	
合 計					68,800			
					68,800		0	

380m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

第 283号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		155	2,614	405,170			CB210410
		m 3	155	2,614	405,170	0	0	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り		223	6,268	1,397,764			CB210410
		m 3	223	6,268	1,397,764	0	0	
合 計					1,525,000			
					1,525,000		0	

450m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

第 284号内訳書 基面整正

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			452	409.5	185,094			CB210080
		m ²	452	409.5	185,094	0	0	
合 計					157,000			
					157,000		0	

651m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

鋼製組立網

第 285号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立・据付・中詰	主筋Φ16mm×網目130mm		651	2,752	1,791,552			WYB00032
		m 2	651	2,752	1,791,552	0	0	単一 363号
鋼製組立網(材料費)	ガートン 主筋φ16mm×網目130mm連結金具,平鉄3本ボルト		651	8,080	5,260,080			WYB00021
		m 2	651	8,080	5,260,080	0	0	単一 364号
中詰材(材料費)	割栗石150-200mm		164	3,400	557,600			WYB00001
		m 3	164	3,400	557,600	0	0	単一 365号
合 計					6,437,000			
					6,437,000		0	

2m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

止水コンクリート
第 286号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	2	29,120	58,240			CB240010
			2	29,120	58,240	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,138	4,138			CB240210
			1	4,138	4,138	0	0	
合 計					52,800			
					52,800		0	

14m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

コルゲートフリューム

第 287号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートフリューム据付	D-1800×900		14	39,380	551,320			WYB00023
		m	14	39,380	551,320	0	0	単一 366号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		0.07	159,100	11,137			WB810010
(固定筋加工組立)	無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	159,100	11,137	0	0	単一 367号
合 計					476,000			
					476,000		0	

1,677m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

第 288号内訳書 (材料費)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご枠(材料費)	ハイパーマット多段積型100型中下段用0.5×1.0×2.0		1,126	4,460	5,021,960			WYB00249
		m	1,126	4,460	5,021,960	0	0	単一 369号
かご枠(材料費)	ハイパーマット多段積型100型中下段用0.5×1.0×1.0		38	4,600	174,800			WYB00250
		m	38	4,600	174,800	0	0	単一 370号
かご枠(材料費)	ハイパーマット多段積型100型最上段用0.5×1.0×2.0		482	5,450	2,626,900			WYB00251
		m	482	5,450	2,626,900	0	0	単一 371号
かご枠(材料費)	ハイパーマット多段積型100型最上段用0.5×1.0×1.0		31	5,600	173,600			WYB00252
		m	31	5,600	173,600	0	0	単一 372号
かご枠(材料費)	ハイパーマット多段積型100型端部側面		130	1,530	198,900			WYB00253
		枚	130	1,530	198,900	0	0	単一 373号
吸出し防止材(材料費)	合織不織布 t=10mm		1,792	420	752,640			WYB00246
		m ²	1,792	420	752,640	0	0	単一 374号
合計					7,765,000			
					7,765,000		0	

1m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

止水コンクリート
第 289号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1	29,120	29,120			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	29,120	29,120	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		4	4,138	16,552			CB240210
		m 2	4	4,138	16,552	0	0	
合 計					38,600			
					38,600		0	

300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

床掘り(掘削(砂防))

第 290号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		297	259.1	76,952			CB330040
		m 3	297	259.1	76,952	0	0	
合 計					65,100			
					65,100		0	

40m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

第 291号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		41	2,614	107,174			CB210410
		m 3	41	2,614	107,174	0	0	
合 計					91,000			
					91,000		0	

688m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

布製型枠水路

第 292号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
布製型枠敷設・注入工	ノンフィルターマットNF100 t=10cm		688	8,924	6,139,712			WYB00306
		m ²	688	8,924	6,139,712	0	0	単一 379号
合 計					5,194,000			
					5,194,000		0	

72m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:21

暗渠排水管

第 293号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		72	3,950	284,400			CB222770
		m	72	3,950	284,400	0	0	
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		9	7,869	70,821			CB222780
		m ³	9	7,869	70,821	0	0	
吸出し防止材設置			69	636.9	43,946			CB224720
		m ²	69	636.9	43,946	0	0	
合 計					338,000			
					338,000		0	

37m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

基盤排水層

第 294号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		37	3,950	146,150			CB222770
		m	37	3,950	146,150	0	0	
フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用		65	7,268	472,420			CB222780
		m ³	65	7,268	472,420	0	0	
吸出し防止材設置			323	636.9	205,718			CB224720
		m ²	323	636.9	205,718	0	0	
合 計					697,000			
					697,000		0	

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

盛土(発生土)

第 295号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		11	721.1	7,932			CB210510
		m ³	11	721.1	7,932	0	0	
合 計					6,700			
					0		-6,700	

0/110m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

盛土(発生土)

第 296号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	11	721.1	7,932	11	7,932	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	99	202.1	20,007	99	20,007	
合 計					0			
					27,939		27,939	
変更積算金額					0			円/m3
					23,599		23,599	

100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

路体(築堤)盛土(ICT)

第 297号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し		98	229.8	22,520			CB210570
		m 3	98	229.8	22,520	0	0	
合 計					19,100			
					0		-19,100	

390m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

第 298号内訳書 床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		392	259.1	101,567			CB330040
		m 3	392	259.1	101,567	0	0	
合計					86,000			
					86,000		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

第 299号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8	2,614	20,912			CB210410
		m ³	8	2,614	20,912	0	0	
合 計					17,700			
					17,700		0	

10m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

第 300号内訳書
 基面整正

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			7	409.5	2,866			CB210080
		m ²	7	409.5	2,866	0	0	
合 計					2,400			
					2,400		0	

0/260m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

土砂等運搬

第 301号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	262	698.5	183,007	262	183,007	
合計					0			
					183,007		183,007	
変更積算金額					0			
					154,820		154,820	円/m3

0/260m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

第 302号内訳書 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	262	115.2	30,182	262	30,182	
合 計					0			
					30,182		30,182	
変更積算金額					0			
					25,533		25,533	円/m3

70m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

コンクリートブロック積

第 303号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		70	17,570	1,229,900			CB226060
		m 2	70	17,570	1,229,900	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		13	27,740	360,620			CB226110
		m 3	13	27,740	360,620	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		39	8,020	312,780			CB226120
		m 3	39	8,020	312,780	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		1	1,060	1,060			
		m 2	1	1,060	1,060	0	0	
合 計					1,611,000			
					1,611,000		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

間詰コンクリート
第 304号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		10	21,680	216,800			CB240010
		m 3	10	21,680	216,800	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.93	8,180	7,607			CB240210
		m 2	0.93	8,180	7,607	0	0	
合 計					190,000			
					190,000		0	

100m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

発生石材投入
第 305号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		92	198.1	18,225			CB210020
		m 3	92	198.1	18,225	0	0	
合 計					15,400			
					15,400		0	

1,900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

掘削(砂防)

第 306号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,859	259.1	481,666			CB330040
		m 3	1,859	259.1	481,666	0	0	
合 計					481,000			
					481,000		0	

1,900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

第 307号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		1,859	440.5	818,889			CB330100
		m 3	1,859	440.5	818,889	0	0	
合 計					818,000			
					818,000		0	

1,500/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

路体(築堤)盛土
第 308号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		271	5,444	1,475,324			CB210510
		m 3	271	5,444	1,475,324	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		1,208	721.1	871,088			CB210510
		m 3	1,208	721.1	871,088	0	0	
合 計					2,346,000			
					0		-2,346,000	

0/6, 300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

路体(築堤)盛土

第 309号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	271	5,444	1,475,324	271	1,475,324	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	1,208	721.1	871,088	1,208	871,088	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	4,786	202.1	967,250	4,786	967,250	
合 計					0			
					3,313,662		3,313,662	
変更積算金額					0			
					3,313,080		3,313,080	円/m3

4,800/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

路体(築堤)盛土(ICT)
第 310号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し		4,786	229.8	1,099,822			CB210570
		m 3	4,786	229.8	1,099,822	0	0	
合 計					1,099,000			
					0		-1,099,000	

630/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

第 311号内訳書
路床盛土

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		164	5,530	906,920			CB210520
		m 3	164	5,530	906,920	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		464	757.6	351,526			CB210520
		m 3	464	757.6	351,526	0	0	
合 計					1,258,000			
					0		-1,258,000	

0/870m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

路床盛土

第 312号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210520
		m 3	164	5,530	906,920	164	906,920	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210520
		m 3	464	757.6	351,526	464	351,526	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0			CB210520
		m 3	246	303.7	74,710	246	74,710	
合 計					0			
					1,333,156		1,333,156	
変更積算金額					0			
					1,332,683		1,332,683	円/m3

250/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

路床盛土(ICT)
第 313号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土 (I C T)	10,000m3以上 無し		246	328.7	80,860			CB210580
		m 3	246	328.7	80,860	0	0	
合 計					80,000			
					0		-80,000	

3,900/0m3あたり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:22

床掘り(掘削(砂防))

第 314号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		3,868	259.1	1,002,198			CB330040
		m 3	3,868	259.1	1,002,198	0	0	
合 計					1,002,000			
					0		-1,002,000	

0/2,400m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

第 315号内訳書 床掘り(掘削(砂防))
(ICT)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	2,446	440.5	1,077,463	2,446	1,077,463	
合計					0			
					1,077,463		1,077,463	
変更積算金額					0			
					1,077,250		1,077,250	円/m3

0/2,400m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

第 316号内訳書 床掘り(掘削(砂防))

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し	m 3	0	0	0			CB330040
			2,446	259.1	633,758	2,446	633,758	
合 計					0			
					633,758		633,758	
変更積算金額					0			
					633,632		633,632	円/m3

2,800/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

埋戻し

第 317号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		2,812	1,729	4,861,948			CB210410
		m 3	2,812	1,729	4,861,948	0	0	
合 計					4,861,000			
					0		-4,861,000	

0/2,900m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:22

第 318号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	2,893	1,729	5,001,997	2,893	5,001,997	
合 計					0			
					5,001,997		5,001,997	
変更積算金額					0			
					5,001,021		5,001,021	円/m3

218m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

第 319号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			218	1,516	330,488			CB222240
		m ²	218	1,516	330,488	0	0	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	0.833個/m ²		211	11,080	2,337,880			CB222241
L2000×H600		m ²	211	11,080	2,337,880	0	0	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)	1.666個/m ²		7	12,170	85,190			CB222241
L1000×H600		m ²	7	12,170	85,190	0	0	
天端調整用平板(材料費)	L 2 0 0 0 × H 1 2 0 0		2	11,500	23,000			WYB00118
		セット	2	11,500	23,000	0	0	単一 385号
天端保護材(材料費)	PE製 L = 1 0 0 0 mm		39	980	38,220			WYB00121
		本	39	980	38,220	0	0	単一 386号
合 計					2,814,000			
					2,814,000		0	

2,143m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

ジオテキスタイル敷設

第 320号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			2,143	206.1	441,672			CB222260
		m ²	2,143	206.1	441,672	0	0	
ジオテキスタイル(材料費)			2,143	1,950	4,178,850			CB222250
		m ²	2,143	1,950	4,178,850	0	0	
連結材(材料費)	テニサー連結材		42	400	16,800			WYB00119
		本	42	400	16,800	0	0	単一 387号
連結材(材料費)	テニサー連結材(RE-160用)		27	660	17,820			WYB00122
		本	27	660	17,820	0	0	単一 388号
合 計					4,713,000			
					4,713,000		0	

1,330m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 321号内訳書
まき出し・敷均し、締固め

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め			1,328	991.1	1,316,180			CB222270
		m 3	1,328	991.1	1,316,180	0	0	
合 計					1,316,000			
					1,316,000		0	

1,062m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

第 322号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル壁面材組立・設置			1,062	1,516	1,609,992			CB222240
		m ²	1,062	1,516	1,609,992	0	0	
ジオテキスタイル壁面材(材料費)	0.833個/m ²		1,028	11,080	11,390,240			CB222241
L2000×H600		m ²	1,028	11,080	11,390,240	0	0	
ジオテキスタイル壁面材(材料費)	1.666個/m ²		34	12,170	413,780			CB222241
L1000×H600		m ²	34	12,170	413,780	0	0	
天端調整用平板(材料費)	L2000×H1200		8	11,500	92,000			WYB00126
		セット	8	11,500	92,000	0	0	単一 391号
天端保護材(材料費)	PE製 L=1000mm		173	980	169,540			WYB00131
		本	173	980	169,540	0	0	単一 392号
合計					13,675,000			
					13,675,000		0	

11,531/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

ジオテキスタイル敷設

第 323号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			11,531	206.1	2,376,539			CB222260
		m 2	11,531	206.1	2,376,539	0	0	
ジオテキスタイル (材料費)			11,531	1,640	18,910,840			CB222250
		m 2	11,531	1,640	18,910,840	0	0	
連結材(材料費)	テニサー連結材		217	400	86,800			WYB00132
		本	217	400	86,800	0	0	単一 393号
連結材(材料費)	テニサー連結材(R E - 1 6 0用)		154	660	101,640			WYB00133
		本	154	660	101,640	0	0	単一 394号
合 計					21,488,000			
					0		-21,488,000	

0/11,524m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

ジオテキスタイル敷設

第 324号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオテキスタイル敷設			0	0	0			CB222260
		m 2	11,524	206.1	2,375,096	11,524	2,375,096	
ジオテキスタイル (材料費)			0	0	0			CB222250
		m 2	11,524	1,910	22,010,840	11,524	22,010,840	
連結材(材料費)	テーパー連結材		0	0	0			WYB00156
		本	217	400	86,800	217	86,800	単一 395号
連結材(材料費)	テーパー連結材 (RE-160用)		0	0	0			WYB00157
		本	154	660	101,640	154	101,640	単一 396号
合 計					0			
					24,574,376		24,574,376	
変更積算金額					0			
					24,588,314		24,588,314	円/m2

6,455/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 325号内訳書 まき出し・敷均し、締固め

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め			6,455	991.1	6,397,550			CB222270
		m 3	6,455	991.1	6,397,550	0	0	
合 計					6,397,000			
					0		-6,397,000	

0/7, 138m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

まき出し・敷均し、締固め

第 326号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め			0	0	0			CB222270
		m 3	7,138	991.1	7,074,471	7,138	7,074,471	
合 計					0			
					7,074,471		7,074,471	
変更積算金額					0			
					7,073,862		7,073,862	円/m3

20m3あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

床掘り(掘削(砂防))

第 327号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		16	259.1	4,145			CB330040
		m 3	16	259.1	4,145	0	0	
合計					4,140			
					4,140		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 328号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8	2,614	20,912			CB210410
		m 3	8	2,614	20,912	0	0	
合 計					20,910			
					20,910		0	

10m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 329号内訳書 基面整正

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			11	409.5	4,504			CB210080
		m ²	11	409.5	4,504	0	0	
合 計					4,500			
					4,500		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:23

第 330号内訳書 土砂等運搬

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		7	698.5	4,889			CB210110
		m ³	7	698.5	4,889	0	0	
合 計					4,880			
					4,880		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 331号内訳書 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		7	115.2	806			CB210610
		m 3	7	115.2	806	0	0	
合 計					800			
					800		0	

170m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 332号内訳書
床掘り

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		167	252.4	42,150			CB210030
		m 3	167	252.4	42,150	0	0	
合 計					42,150			
					42,150		0	

140m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 333号内訳書 埋戻し

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		135	2,614	352,890			CB210410
		m3	135	2,614	352,890	0	0	
合計					352,000			
					352,000		0	

110m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 334号内訳書 基面整正

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			112	409.5	45,864			CB210080
		m ²	112	409.5	45,864	0	0	
合 計					45,000			
					45,000		0	

20m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:23

土砂等運搬
第 335号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		17	859.7	14,614			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.5km以下	m ³	17	859.7	14,614	0	0	
合 計					14,610			
					14,610		0	

20m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/03/16 15:42:23

第 336号内訳書 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		17	115.2	1,958			CB210610
		m3	17	115.2	1,958	0	0	
合計					1,950			
					1,950		0	

170m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 337号内訳書
床掘り

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		166	252.4	41,898			CB210030
		m 3	166	252.4	41,898	0	0	
合 計					41,000			
					41,000		0	

60m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

埋戻し
第 338号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	52	1,729	89,908			CB210410
		m ³	52	1,729	89,908	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	7	2,614	18,298			CB210410
		m ³	7	2,614	18,298	0	0	
合 計					108,000			
					108,000		0	

110m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 339号内訳書 基面整正

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			109	409.5	44,635			CB210080
		m ²	109	409.5	44,635	0	0	
合 計					44,000			
					44,000		0	

100m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

土砂等運搬

第 340号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		101	859.7	86,829			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m3	101	859.7	86,829	0	0	
合 計					86,000			
					86,000		0	

100m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 341号内訳書 整地

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		101	115.2	11,635			CB210610
		m ³	101	115.2	11,635	0	0	
合 計					11,630			
					11,630		0	

11m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 342号内訳書 重力式擁壁 (1号)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		21	40,840	857,640			CB226320
		m 3	21	40,840	857,640	0	0	
合 計					857,000			
					857,000		0	

9m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

第 343号内訳書 重力式擁壁
(2号)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)有り 無し 一般養生 延長無し		10	45,960	459,600			CB226320
		m ³	10	45,960	459,600	0	0	
合計					459,000			
					459,000		0	

28枚当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:23

壁面材組立・設置

第 344号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材組立・設置	GRCボード 700×2000×10		28	22,400	627,200			WYB00244
		枚	28	22,400	627,200	0	0	単一 413号
壁面材(材料費)	GRCボード700×2000×10 付属品含む		28	29,300	820,400			WYB00294
		枚	28	29,300	820,400	0	0	単一 414号
合 計					1,447,000			
					1,447,000		0	

24m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

暗渠排水管

第 345号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置	高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ1350(R30形)		24	7,173	172,152			WYB00166
		m	24	7,173	172,152	0	0	単一 420号
フィルター材	再生クラッシュ RC-40 全ての費用		176	6,787	1,194,512			CB222780
		m ³	176	6,787	1,194,512	0	0	
暗渠排水管(材料費)	高耐圧ポリエチレン管Φ1350(R30形)		24	97,000	2,328,000			WYB00168
		m	24	97,000	2,328,000	0	0	単一 421号
暗渠排水管継手(材料費)	高耐圧ポリエチレン管φ1350用60°曲管		1	851,000	851,000			WYB00169
		個	1	851,000	851,000	0	0	単一 422号
合 計					4,545,000			
					4,545,000			

30m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

張コンクリート

第 346号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		3	29, 120	87, 360			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	29, 120	87, 360	0	0	
溶接金網設置 (護岸用)			30	834. 5	25, 035			WB240510
		m 2	30	834. 5	25, 035	0	0	単一 423号
合 計					112, 000			
					112, 000		0	

15m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

暗渠排水管

第 347号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管設置	高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形)		15	2,690	40,350			WYB00269
		m	15	2,690	40,350	0	0	単一 424号
フィルター材	再生クラッシュ RC-40 全ての費用		30	6,787	203,610			CB222780
		m ³	30	6,787	203,610	0	0	
暗渠排水管(材料費)	高耐圧ポリエチレン管φ600 R30形		15	22,400	336,000			WYB00029
		m	15	22,400	336,000	0	0	単一 425号
暗渠排水管継手(材料費)	高耐圧ポリエチレン管φ600用管 60° 曲管		1	227,000	227,000			WYB00003
		個	1	227,000	227,000	0	0	単一 426号
合 計					806,000			
					806,000		0	

7m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

張コンクリート

第 348号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1	29,120	29,120			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	29,120	29,120	0	0	
溶接金網設置(護岸用)			7	834.5	5,841			WB240510
		m 2	7	834.5	5,841	0	0	単一 423号
合 計					34,960			
					34,960		0	

2,190m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

コンクリート舗装

第 349号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	328	21,680	7,111,040			CB240010
		m ³	328	21,680	7,111,040	0	0	
溶接金網設置(護岸用)		m ²	2,189	834.5	1,826,720			WB240510
		m ²	2,189	834.5	1,826,720	0	0	単一 423号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	42	1,907	80,094			CB224710
		m ²	42	1,907	80,094	0	0	
合 計					9,017,000			
					9,017,000		0	

3m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

第 350号内訳書
コンクリート

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接金網設置（護岸用）			10	834.5	8,345			WB240510
		m 2	10	834.5	8,345	0	0	単一 423号
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		3	29,770	89,310			CB240010
		m 3	3	29,770	89,310	0	0	
合 計					97,000			
					97,000		0	

10m2あたり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

型枠
第 351号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		12	7,406	88,872			CB240210
		m ²	12	7,406	88,872	0	0	
合計					88,000			
					88,000		0	

14m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

手すり

第 352号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手摺設置	コンクリート建込式 H=850		14	5,884	82,376			WYB00026
		m	14	5,884	82,376	0	0	単一 428号
手すり(材料費)(H=850 延長14m)	ビーム(φ42.7×2.3, φ34.0×2.3)支柱(φ60.5×2.3)		1		311,440			WYB00028
		式	1		311,440	0	0	単一 429号
合 計					393,000			
					393,000		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

応急作業

第 353号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	9	25,095	225,855	9	225,855	
普通作業員		人	0	0	0			
		人	27	20,475	552,825	27	552,825	
【機械経費】								
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	日	0	0	0			
		日	29	66,550	1,929,950	29	1,929,950	単一 436号
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	日	0	0	0			WYB00016
		日	29	30,540	885,660	29	885,660	単一 437号
合 計					0			
					3,594,290		3,594,290	
変更積算金額					0			
					3,594,290		3,594,290	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

タイヤ洗浄装置

第 354号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤ洗浄装置(湿式)	賃料・基本料含む 設置期間61日(18ヶ月未満)		0	0	0			WYB00043
		日	61	8,700	530,700	61	530,700	単一 438号
合 計					0			
					530,700		530,700	
変更積算金額					0			
					530,700		530,700	円/式

0/32枚当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

コラムット(賃料のみ)

第 355号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コラムット(賃料のみ)	1608×3987×90 供用日数59日		0	0	0			WYB00044
		枚	32	14,750	472,000	32	472,000	単一 439号
合 計					0			
					472,000		472,000	
変更積算金額					0			
					472,000		472,000	円/枚

0/31枚当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

敷鉄板
第 356号内訳書 (賃料のみ)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 59日 有 486日 無	枚	0 8	0 1,770	0 14,160			WB253630 単一 440号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 59日 有 486日 無	枚	0 21	0 3,540	0 74,340			WB253630 単一 441号
敷鉄板賃料	25×1524×6096 無 59日 有 486日 無	枚	0 2	0 4,130	0 8,260			WB253630 単一 442号
合 計					0 96,760			
変更積算金額					0 96,760			

0/3,800m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

第 357号内訳書 工事用道路盛土
(既左岸仮設道路撤去)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	3,821	241.4	922,389	3,821	922,389	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	3,821	1,305	4,986,405	3,821	4,986,405	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	3,821	117.2	447,821	3,821	447,821	
合 計					0 6,356,615		6,356,615	
変更積算金額					0 5,379,055		5,379,055	円/m3

0/850袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

第 358号内訳書 土のう
 (大型土のう撤去)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	850	673.4	572,390	850	572,390	単一 443号
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m ³	708	241.4	170,911	708	170,911	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 7.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	708	1,305	923,940	708	923,940	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	708	117.2	82,977	708	82,977	
合 計					0 1,750,218		1,750,218	
変更積算金額					0 1,481,058		1,481,058	円/袋

100人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

交通誘導警備員
第 359号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			100	12,810	1,281,000			WB010212
		人日	100	12,810	1,281,000	0	0	単- 444号
合計					1,084,000			
					1,084,000		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

立木・伐採

第 360号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採	伐採・玉切・集積		0	0	0			WYB00040
		m 2	5,500	1,042	5,731,000	5,500	5,731,000	単一 445号
伐採	伐採・玉切・集積・小運搬		0	0	0			WYB00048
		m 2	3,800	1,353	5,141,400	3,800	5,141,400	単一 446号
流木撤去	撤去・集積		0	0	0			WYB00093
		m 2	3,000	571.3	1,713,900	3,000	1,713,900	単一 447号
伐採材・産廃積込			0	0	0			WYB00097
		m 2	11,450	163.8	1,875,510	11,450	1,875,510	単一 448号
伐採材運搬	現場土場～原木ヤード		0		0			WYB00038
		式	1		1,022,000	1	1,022,000	単一 449号
合 計					0			
					15,483,810		15,483,810	
変更積算金額					0			
					15,483,810		15,483,810	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

木根等処分費

第 361号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【運搬費】								
木根等運搬費	枝葉		0	0	0			
		t	50	6,250	312,500	50	312,500	
木根等処分費	根株		0	0	0			
		t	10	3,850	38,500	10	38,500	
【処分費:枝葉・幹】								
処分費(t)			0	0	0			WB020052
		t	50	15,000	750,000	50	750,000	単一 450号
【処分費:根株】								
処分費(t)			0	0	0			WB020052
		t	10	20,000	200,000	10	200,000	単一 451号
合 計					0			
					1,301,000		1,301,000	
変更積算金額					0			
					1,301,000		1,301,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

土石流監視システム

第 362号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【機器費】								
傾斜計親機ソーラーパック (2台)	レンタル料・サポート料	月	0	0	0			WYB00019
		月	3	231,000	693,000	3	693,000	単一 452号
傾斜計親機ソーラーパック (2台)	システム利用料・通信費	月	0	0	0			WYB00024
		月	3	12,000	36,000	3	36,000	単一 453号
傾斜計親機ソーラーパック	基本料 2台	式	0		0			
		式	1		112,000	1	112,000	
傾斜計親機ソーラーパック	初期設定費 2台	式	0		0			
		式	1		40,000	1	40,000	
傾斜計子機(8台)	レンタル料・サポート料	月	0	0	0			WYB00020
		月	3	117,600	352,800	3	352,800	単一 454号
傾斜計子機	基本料 8台	式	0		0			
		式	1		16,000	1	16,000	
傾斜計子機専用バッテリー (2台)		式	0		0			
		式	1		2,200	1	2,200	
パトランプ(ブザー音警報 機)(2台)	レンタル料・サポート料	月	0	0	0			WYB00031
		月	3	21,600	64,800	3	64,800	単一 455号
パトランプ(ブザー音警報 機)	基本料 2台	式	0		0			
		式	1		24,000	1	24,000	
【設置作業費】								
設置作業費		式	0		0			
		式	1		800,000	1	800,000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

第 362号内訳書
土石流監視システム

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【撤去作業費】								
撤去作業費			0		0			
		式	1		400,000	1	400,000	
合 計					0			
					2,540,800		2,540,800	
変更積算金額					0			
					2,540,800		2,540,800	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:24

平板載荷試験費

第 363号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	5 0 k N以内		1	165,000	165,000			WYB00014
		箇所	1	165,000	165,000	0	0	単一 456号
平板載荷試験費	1 0 0 k N以内		4	185,000	740,000			WYB00036
		箇所	4	185,000	740,000	0	0	単一 457号
平板載荷試験費	1 0 0 k Nを超え1 5 0 k N以内		1	180,000	180,000			WYB00039
		箇所	1	180,000	180,000	0	0	単一 458号
合 計					1,031,000			
					1,031,000		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:25

保守管理(ICT)

第 364号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 20872m3		1		109,113			WB010480
		式	1		109,113	0	0	単一 459号
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3以上 無し 11825m3		1		30,114			WB010420
		式	1		30,114	0	0	単一 460号
路床盛土(ICT)保守点検	10,000m3以上 無し 246m3		1		803			WB010430
		式	1		803	0	0	単一 461号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 10095m2		1		82,261			WB010440
		式	1		82,261	0	0	単一 462号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 軟岩I 334m2		1		3,187			WB010440
		式	1		3,187	0	0	単一 463号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 6958m2		1		36,086			WB010440
		式	1		36,086	0	0	単一 464号
合計					249,000			
					0		-249,000	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:25

保守管理(ICT)

第 365号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 22621m3		0		0			WB010480
		式	1		118,272	1	118,272	単一 465号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 10118m2		0		0			WB010440
		式	1		82,437	1	82,437	単一 466号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 軟岩I 334m2		0		0			WB010440
		式	1		3,187	1	3,187	単一 467号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 6958m2		0		0			WB010440
		式	1		36,086	1	36,086	単一 468号
合 計					0			
					239,982		239,982	
変更積算金額					0			
					228,454		228,454	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:25

システム初期費(ICT)
第 366号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	ハック材		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 469号
システム初期費 (ICT)	ブルト-サ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 470号
合 計					1,089,000			
					1,089,000		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:25

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 367号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6280千円		0		0			WB010610
		式	1		6,280,000	1	6,280,000	単一 471号
合計					0			
					6,280,000		6,280,000	
変更積算金額					0			
					6,280,000		6,280,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:25

ICT活用効果等調査費

第 368号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員			0	0	0			
		人	0.5	30,450	15,225	0.5	15,225	
合 計					0			
					15,225		15,225	
変更積算金額					0			
					15,225		15,225	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:25

土質等試験費

第 369号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配合試験			0		0			WYB00436
		式	1		2,081,790	1	2,081,790	単一 472号
合 計					0			
					2,081,790		2,081,790	
変更積算金額					0			
					2,081,790		2,081,790	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/16 15:42:25

水質試験費
第 370号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質試験			0	0	0			WYB00107
		検体	1	90,000	90,000	1	90,000	単一 473号
合 計					0			
					90,000		90,000	
変更積算金額					0			
					90,000		90,000	円/式

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	法面整形(切土部)(ICT) (法面+底部処理)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1		
						800.1	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	法面整形(切土部)(ICT) (底部処理)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	810
						1		810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		1	962.2	962.2	CB220070	
			m 2	1	962.2	962.2		
	計					962.2		
	単価					962.2		
						962.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(盛土部)(ICT) (法面)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	430
						1		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	170
						1		170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	197	197	WB810830	
			m 2	1	197	197	単- 211号	
	計					197		
	単価					197	円/m2	
						197		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,420
						1		3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		1	4,042	4,042	WB810830	
			m 2	1	4,042	4,042	単- 212号	
	計					4,042		
	単価					4,042		
						4,042	円/m2	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	モルタル吹付	普通 厚10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	6,780	6,780	単- 213号	
	計					0		
	単価					6,780		
						0		
	変更積算単価					6,780	円/m2	
						5,739	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	コンクリート (本堤)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	18,950	18,950	WB330440	
			m 3	1	18,950	18,950	単- 215号	
	計					18,950		
	単価					18,950		
						18,950	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	コンクリート (副提、垂直壁)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	20,070	20,070	WB330440	
			m 3	1	20,070	20,070	単- 216号	
	計					20,070		
	単価					20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
計						1,907		
単価						1,907		
						1,907	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	18,950	18,950	WB330440	
			m 3	1	18,950	18,950	単- 215号	
計						18,950		
単価						18,950		
						18,950	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	8,410
						1		8,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850	
			m 2	1	9,928	9,928	単- 218号	
	【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】							
	計					9,928		
						9,928		
	単価					9,928		
						9,928	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	13,700
						1		13,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850	
			m 2	1	16,160	16,160	単- 219号	
	【残存化粧型枠：マーク割石40+専用部材】							
	計					16,160		
						16,160		
	単価					16,160		
						16,160	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	水抜暗渠	500mm 外圧管1種 管長さ 2.43m	単位	m	数量	1	単価	14,000
						1		14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用		1	16,490	16,490	CB222860	
			m	1	16,490	16,490		
	計					16,490		
	単価					16,490		
						16,490	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	水抜暗渠	1000mm 外圧管1種 管長さ 2.43m	単位	m	数量	1	単価	40,700
						1		40,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用		1	48,050	48,050	CB222860	
			m	1	48,050	48,050		
	計					48,050		
	単価					48,050		
						48,050	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
計						1,907		
単価						1,907		
						1,907	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	現場塗装 (接合部)		単位	m2	数量	1	単価	5,860
						1		5,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し		1	4,205	4,205	WB821510	
			m 2	1	4,205	4,205	単- 224号	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		鉛・クロムワ-さび止めペ-ント(3層) 無し 無し		1	2,716	2,716	WB821520	
			m 2	1	2,716	2,716	単- 225号	
計						6,921		
単価						6,921		
						6,921	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	現場塗装 (中塗り)		単位	m2	数量	1	単価	770
						1		770
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性フッ酸樹脂塗料 濃彩			1	914.4	914.4	WB821540
			m 2	1	914.4		914.4	単- 226号
	計						914.4	
	単価						914.4	円/m2
							914.4	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	現場塗装 (上塗り)		単位	m2	数量	1	単価	780
						1		780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性フッ酸樹脂塗料 濃彩			1	924.5	924.5	WB821540
			m 2	1	924.5		924.5	単- 227号
	計						924.5	
	単価						924.5	円/m2
							924.5	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
				1	20,070	20,070	単- 216号	
	計					20,070		
						20,070		
	単価					20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	8,410
						1		8,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850	
			m 2	1	9,928	9,928	単- 218号	
	【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】							
	計					9,928		
						9,928		
	単価					9,928		
						9,928	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	13,700
						1		13,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	16,160	16,160	WB330850
			m 2	1	16,160	16,160	16,160	単- 219号
【残存化粧型枠：マーク割石40+専用部材】								
	計						16,160	
							16,160	
	単価						16,160	
							16,160	円/m2

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10			1	1,907	1,907	CB224710
			m 2	1	1,907	1,907	1,907	
	計						1,907	
							1,907	
	単価						1,907	
							1,907	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	単- 216号	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	8,410
						1		8,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850	
			m 2	1	9,928	9,928	単- 218号	
【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】								
計						9,928		
単価						9,928		
						9,928	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	13,700
						1		13,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	16,160	16,160	WB330850
			m 2	1	16,160	16,160	16,160	単- 219号
【残存化粧型枠：マーク割石40+専用部材】								
	計						16,160	
							16,160	
	単価						16,160	
							16,160	円/m2

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		瀝青繊維質目地板t=10			1	1,907	1,907	CB224710
			m 2	1	1,907	1,907	1,907	
	計						1,907	
							1,907	
	単価						1,907	
							1,907	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	18,950	18,950	WB330440	
			m 3	1	18,950	18,950	単- 215号	
	計					18,950		
						18,950		
	単価					18,950		
						18,950	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	8,460
						1		8,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 有り 19.874m/100m2 標準		1	9,991	9,991	WB330850	
			m 2	1	9,991	9,991	単- 229号	
【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】								
	計					9,991		
						9,991		
	単価					9,991		
						9,991	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	13,800
						1		13,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 19.874m/100m2 標準		1	16,220	16,220	WB330850	
			m 2	1	16,220	16,220	単- 230号	
	【残存化粧型枠：マーク割石40+専用部材】							
	計					16,220		
	単価					16,220		
						16,220	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
	計					1,907		
	単価					1,907		
						1,907	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	吸出し防止材	合織不織布 t=10mm	単位	箇所	数量	10	単価	150
						10	150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置(点在)				10	133.8	1,338	WYB00054	
			箇所	10	133.8	1,338	単- 231号	
吸出し防止材(材料費)		合織不織布 t=10mm		0.9	420	378	WYB00055	
			m ²	0.9	420	378	単- 232号	
計						1,716		
						1,716		
単価						171.6		
						171.6	円/箇所	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	間詰コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m ³	数量	1	単価	17,000
						1	17,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上50m ³ /日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m ³	1	20,070	20,070	単- 216号	
計						20,070		
						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m ³	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
計						1,907		
単価						1,907		
						1,907	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	18,950	18,950	WB330440	
			m 3	1	18,950	18,950	単- 215号	
計						18,950		
単価						18,950		
						18,950	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	8,410
						1		8,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850	
			m 2	1	9,928	9,928	単- 218号	
【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】								
計						9,928		
単価						9,928		
						9,928	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
計						1,907		
単価						1,907		
						1,907	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	銘板	鋳鉄 400×600×13	単位	枚	数量	1	単価	92,000
						1	92,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防銘板工				1	109,000	109,000	WYB00050	
			枚	1	109,000	109,000	単- 237号	
計						109,000		
単価						109,000		
						109,000	円/枚	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	ステップ	φ22 B=400 SUS	単位	本	数量	1	単価	5,450
						1	5,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物(材料費)		SUS φ22 B=400		1	6,440	6,440	WYB00101	
			本	1	6,440	6,440	単- 238号	
計						6,440		
単価						6,440		
						6,440	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1		
						800.1	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		660.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	783.5	783.5		
	計					0		
	単価					783.5		
	変更積算単価					0		
						783.5	円/m2	
						660.9	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	430
						1		430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		331.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010	
			m 2	1	392.5	392.5		
	計					0		
	単価					392.5	円/m2	
	変更積算単価					331.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1	円/m2	
						800.1		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	810
						1		810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I		1	962.2	962.2	CB220070	
			m 2	1	962.2	962.2		
	計					962.2		
	単価					962.2	円/m2	
						962.2		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	430
						1		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	170
						1		170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	197	197	WB810830	
			m 2	1	197	197	単- 211号	
	計					197		
	単価					197	円/m2	
						197		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,420
						1		3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		1	4,042	4,042	WB810830	
			m 2	1	4,042	4,042	単- 212号	
	計					4,042		
	単価					4,042		
						4,042	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	20,070	20,070	WB330440	
			m 3	1	20,070	20,070	単- 216号	
	計					20,070		
	単価					20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	コンクリート (調整)コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	コンクリート (水通しコンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,907	1,907	CB224710	
計						1,907		
単価						1,907		
						1,907	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,770
						1		2,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,600	1,600		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	1	1,670	1,670		CB310040
	計					3,270		
	単価					3,270		
						3,270	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0	CB310180
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,600	1,600	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0	CB310040
			1	2,573	2,573	
計					0	
					4,173	
単価					0	
					4,173	円/個
変更積算単価						
					3,535	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	2,210
						1		2,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮シフト型)25t吊 標準	個	1	2,617	2,617	CB310070	
				1	2,617	2,617		
	計					2,617		
						2,617		
	単価					2,617	円/個	
						2,617		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	650
						1		650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			1	766.5	766.5	CB224720	
			m 2	1	766.5	766.5		
	計					766.5		
						766.5		
	単価					766.5	円/m2	
						766.5		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一59号	根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	単位	個	数量	1	単価	3,980
						1		3,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,795	1,795	CB310210	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,381	1,381	CB310040	
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,534	1,534	CB310190	
	計					4,710		
	単価					4,710		
						4,710	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	単位	個	数量	0	0
						1	4,744
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下	個	0	0	0	CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190
	計					0	
	単価					5,613	
						0	
						5,613	円/個
	変更積算単価						
						4,744	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 20×20×45	単位	基	数量	1	単価	3,170
						1		3,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		1	3,903	3,903	CB420820	
			基	1	3,903	3,903		
	計					3,903		
						3,903		
	単価					3,903		
						3,903	円/基	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	銘板	鋳鉄 400×600×13	単位	枚	数量	1	単価	92,000
						1		92,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂防銘板工			1	109,000	109,000	WYB00065	
			枚	1	109,000	109,000	単- 237号	
	計					109,000		
						109,000		
	単価					109,000		
						109,000	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	ステップ	φ22 B=400 SUS	単位	本	数量	1	単価	5,450
						1		5,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物(材料費)		SUS φ22 B=400		1	6,440	6,440	WYB00012	
			本	1	6,440	6,440	単- 238号	
	計					6,440		
	単価					6,440		
						6,440	円/本	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1		
						800.1	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	430
						1		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	170
						1		170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	197	197	WB810830	
			m 2	1	197	197	単- 211号	
	計					197		
	単価					197	円/m2	
						197		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,420
						1		3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		1	4,042	4,042	WB810830	
			m 2	1	4,042	4,042	単- 212号	
	計					4,042		
						4,042		
	単価					4,042	円/m2	
						4,042		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	20,070	20,070	WB330440	
			m 3	1	20,070	20,070	単- 216号	
	計					20,070		
						20,070		
	単価					20,070	円/m3	
						20,070		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	コンクリート (調整)コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	コンクリート (水通しコンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070		
単価						20,070	円/m3	
						20,070		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,907	1,907	CB224710	
計						1,907		
単価						1,907	円/m2	
						1,907		

1次単価表

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-75号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,770	
						1		2,770	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,600	1,600	CB310180		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	1	1,670	1,670	CB310040		
	計					3,270			
	単価					3,270			
						3,270	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0	0
単-76号			1	1,600	1,600	3,535
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0	CB310040
			1	2,573	2,573	
計					0	
					4,173	
単価					0	
					4,173	円/個
変更積算単価						
					3,535	円/個

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	2,210
						1		2,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		個	1	2,617	2,617	CB310070
計							2,617	
単価							2,617	円/個
							2,617	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	650
						1		650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置					1	766.5	766.5	CB224720
計				m 2	1	766.5	766.5	
単価							766.5	円/m2
							766.5	

1 次単価表

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-79号	根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	単位	個	数量	1	単価	3,980	
						1		3,980	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,795	1,795	CB310210		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,381	1,381	CB310040		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,534	1,534	CB310190		
	計					4,710			
	単価					4,710			
						4,710	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下	個	0	0	0	CB310040	
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190	
	計					0		
	単価					5,613		
						0		
	変更積算単価					5,613	円/個	
						4,744	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 20×20×45	単位	基	数量	1	単価	3,170
						1	3,170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		1	3,903	3,903	CB420820	
			基	1	3,903	3,903		
計						3,903		
単価						3,903		
						3,903	円/基	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	銘板	鋳鉄 400×600×13	単位	枚	数量	1	単価	92,000
						1	92,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防銘板工				1	109,000	109,000	WYB00069	
			枚	1	109,000	109,000	単- 237号	
計						109,000		
単価						109,000		
						109,000	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	ステップ	φ22 B=400 SUS	単位	本	数量	1	単価	5,450
						1		5,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物(材料費)		SUS φ22 B=400		1	6,440	6,440	WYB00015	
			本	1	6,440	6,440	単- 238号	
	計					6,440		
						6,440		
	単価					6,440		
						6,440	円/本	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		7,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010	
			m3	1	7,550	7,550	単- 305号	
	計					0		
						7,550		
	単価					0		
						7,550	円/m3	
変更積算単価						7,550	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,220	1,220		
計						0		
						1,220		
単価						0		
						1,220	円/m3	
変更積算単価								
						1,220	円/m3	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2,350	2,350	単- 306号	
計						0		
						2,350		
単価						0		
						2,350	円/m3	
変更積算単価								
						2,350	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1	円/m2	
						800.1		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,420
						1		3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		1	4,042	4,042	WB810830	
			m 2	1	4,042	4,042	単- 212号	
	計					4,042		
	単価					4,042	円/m2	
						4,042		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	コンクリート (調整)コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	コンクリート (水通しコンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
計						1,907		
単価						1,907		
						1,907	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,770
						1		2,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ラフレレンクレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,600	1,600	CB310180	
			個	1	1,600	1,600		
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下		1	1,670	1,670	CB310040	
			個	1	1,670	1,670		
計						3,270		
単価						3,270		
						3,270	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,535
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		個	0	0	0	CB310180	
			個	1	1,600	1,600		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下			0	0	0	CB310040	
			個	1	2,573	2,573		
計						0		
						4,173		
単価						0		
						4,173	円/個	
変更積算単価								
						3,535	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09			
						歩掛使用年月	2021.09			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-98号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	2,210		
						1		2,210		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け			2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮シフト型)25t吊 標準			個	1	2,617	2,617	CB310070
計									2,617	
単価									2,617	
									2,617	円/個

						単価使用年月	2021.09			
						歩掛使用年月	2021.09			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-99号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	650		
						1		650		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置						m 2	1	766.5	766.5	CB224720
計									766.5	
単価									766.5	
									766.5	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	単位	個	数量	1	3,980
						1	3,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,795	1,795	CB310210
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,381	1,381	CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,534	1,534	CB310190
	計					4,710	
	単価					4,710	
						4,710	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	根固めブロック撤去	撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下	個	0	0	0	CB310040	
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190	
	計					0		
	単価					5,613		
	変更積算単価					0		
						5,613	円/個	
						4,744	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 20×20×45	単位	基	数量	1	単価	3,170
						1		3,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		1	3,903	3,903	CB420820	
			基	1	3,903	3,903		
	計					3,903		
						3,903		
	単価					3,903		
						3,903	円/基	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	銘板	鋳鉄 400×600×13	単位	枚	数量	1	単価	92,000
						1		92,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂防銘板工			1	109,000	109,000	WYB00115	
			枚	1	109,000	109,000	単- 237号	
	計					109,000		
						109,000		
	単価					109,000		
						109,000	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	ステップ	φ22 B=400 SUS	単位	本	数量	1	単価	5,450
						1	5,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物(材料費)		SUS φ22 B=400		1	6,440	6,440	WYB00022	
			本	1	6,440	6,440	単- 238号	
計						6,440		
単価						6,440		
						6,440	円/本	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	680
						1	680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
計						800.1		
単価						800.1		
						800.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,420
						1		3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		1	4,042	4,042	WB810830	
			m 2	1	4,042	4,042	単- 212号	
	計					4,042		
	単価					4,042		
						4,042	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	20,070	20,070	WB330440	
			m 3	1	20,070	20,070	単- 216号	
	計					20,070		
	単価					20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	コンクリート (調整)コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	コンクリート (天端保護コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	コンクリート (基礎コンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070	単- 216号	
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	コンクリート (水通しコンクリート)	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	17,000
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,907	1,907	CB224710	
計						1,907		
単価						1,907		
						1,907	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	2,770
						1		2,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,600	1,600	1,600	CB310180	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	1	1,670	1,670	1,670	CB310040	
計						3,270		
単価						3,270		
						3,270	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0	0
単-115号			1	1,600	1,600	3,535
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0	CB310040
			1	2,573	2,573	
計					0	
					4,173	
単価					0	
					4,173	円/個
変更積算単価						
					3,535	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	2,210
						1		2,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮シフト型)25t吊 標準	個	1	2,617	2,617	CB310070	
				1	2,617	2,617		
	計					2,617		
						2,617		
	単価					2,617	円/個	
						2,617		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	650
						1		650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			1	766.5	766.5	CB224720	
			m 2	1	766.5	766.5		
	計					766.5		
						766.5		
	単価					766.5	円/m2	
						766.5		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	根固めブロック撤去	2.5t以下 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	単位	個	数量	1	3,980
						1	3,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し			1	1,795	1,795	CB310210
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊		個	1	1,795	1,795	
	標準						
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下			1	1,381	1,381	CB310040
			個	1	1,381	1,381	
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下			1	1,534	1,534	CB310190
	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊		個	1	1,534	1,534	
	標準						
計						4,710	
						4,710	
単価						4,710	円/個

1 次単価表

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-119号	根固めブロック撤去	2.5t以下 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		4,744	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下	個	0	0	0	CB310040		
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190		
	計					0			
	単価					5,613			
						0			
						5,613	円/個		
	変更積算単価								
						4,744	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 20×20×45	単位	基	数量	1	単価	3,170
						1		3,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用		1	3,903	3,903	CB420820	
			基	1	3,903	3,903		
計						3,903		
単価						3,903		
						3,903	円/基	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	銘板	鋳鉄 400×600×13	単位	枚	数量	1	単価	92,000
						1		92,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防銘板工				1	109,000	109,000	WYB00180	
			枚	1	109,000	109,000	単- 237号	
計						109,000		
単価						109,000		
						109,000	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	ステップ	φ22 B=400 SUS	単位	本	数量	1	単価	5,450
						1		5,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物(材料費)		SUS φ22 B=400		1	6,440	6,440	WYB00042	
			本	1	6,440	6,440	単- 238号	
	計					6,440		
						6,440		
	単価					6,440		
						6,440	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		819.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	819.3	819.3		
	計					0		
						819.3		
	単価					0		
						819.3	円/m2	
変更積算単価						819.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	0	0	0	WB330440	
				1	19,040	19,040	単- 348号	
	計					0		
						19,040		
	単価					0		
						19,040	円/m3	
	変更積算単価					19,040	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-125号	残存型枠	m2	0	0	0	0
			1	10,450	10,450	10,450
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	1	10,450	10,450	単- 349号
【残存型枠:ピアスタイプ+専用部材】						
計					0	
					10,450	
単価					0	
					10,450	円/m2
変更積算単価					10,450	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-126号	残存化粧型枠	単位	m2	数量	0	0
					1	17,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850
		m 2	1	17,120	17,120	単- 350号
【残存化粧型枠:マーク割石 4 0+専用部材】						
					0	
計					17,120	
単価					0	
					17,120	円/m2
変更積算単価					17,120	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工 t=5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 人力施工		0	0	0	CB220710	
			m 2	1	2,683	2,683		
	計					0		
						2,683		
	単価					0		
						2,683	円/m2	
変更積算単価								
						2,683	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面ととりこわし(モルタル) 機械積込 無し 6.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,703	1,703		
	計					0		
						1,703		
	単価					0		
						1,703	円/m3	
変更積算単価								
						1,703	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単-351号	
	計					0		
						2,350		
	単価					0		
						2,350	円/m3	
変更積算単価								
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	860
						1		860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
						800.1		
	単価					800.1		
						800.1	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	430
						1		430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	植生マット	多機能フィルター工法 MF-45R-10	単位	m2	数量	1	単価	2,570
						1		2,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生マット		多機能フィルター MF-45R-10		1	3,037	3,037	WYB00059	
			m 2	1	3,037	3,037	単- 358号	
	計					3,037		
	単価					3,037	円/m2	
						3,037		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	植生マット	ソイルテクター工法 亀甲金網付、種子有り	単位	m2	数量	1	単価	1,970
						1		1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生マット		ソイルテクター工法 亀甲金網付、種子有り		1	2,329	2,329	WYB00086	
			m 2	1	2,329	2,329	単- 359号	
	計					2,329		
						2,329		
	単価					2,329	円/m2	
						2,329		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	植生基材吹付及び土壌侵食マット	タフグリーン工法(短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=3cm タフフィルター)	単位	m2	数量	1	単価	7,570
						1		7,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生基材吹付工		短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=3cm		1	4,870	4,870	WYB00295	
			m 2	1	4,870	4,870	単- 360号	
土壌侵食防止マット		タフフィルター 人力ハンマー打設		1	2,138	2,138	WYB00299	
			m 2	1	2,138	2,138	単- 361号	
	計					7,008		
						7,008		
	単価					7,008	円/m2	
						7,008		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	植生シート	植生シート工(環境品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(環境品) 1000m2以上(標準) 無		1	1,000	1,000	WB810870	
			m 2	1	1,000	1,000	単- 362号	
	計					1,000		
						1,000		
	単価					1,000	円/m2	
						1,000		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	540
						1		540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	636.9	636.9	CB224720	
			m 2	1	636.9	636.9		
	計					636.9		
						636.9		
	単価					636.9	円/m2	
						636.9		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	かご枠	ハイパーマット工法 B1000×H500 詰石(割栗石150-200mm)含む	単位	m2	数量	1	単価	6,000
						1		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かご枠組立・中詰		B1000×H500		1	7,087	7,087	WYB00258	
			m2	1	7,087	7,087	単-368号	
計						7,087		
単価						7,087		
						7,087	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	緑化水路(A)	グリーンフリューム工法 B800×H800	単位	m	数量	1	単価	13,100
						1		13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化水路工		B800×H800		1	15,470	15,470	WYB00102	
			m	1	15,470	15,470	単-375号	
計						15,470		
単価						15,470		
						15,470	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	緑化水路 (B)	ク*リ-ンフリュ-ム工法 B600×H700	単位	m	数量	1	単価	11,100
						1		11,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化水路工		B600×H700		1	13,070	13,070	WYB00105	
			m	1	13,070	13,070	単- 376号	
	計					13,070		
	単価					13,070		
						13,070	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	緑化水路 (C)	ク*リ-ンフリュ-ム工法 B500×H500	単位	m	数量	1	単価	8,390
						1		8,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化水路工		B500×H500		1	9,903	9,903	WYB00112	
			m	1	9,903	9,903	単- 377号	
	計					9,903		
	単価					9,903		
						9,903	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	緑化水路 (D)	グリーンフレーム工法 B600×H300	単位	m	数量	1	単価	4,560
						1		4,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化水路工		B600×H300		1	5,387	5,387	WYB00114	
			m	1	5,387	5,387	単- 378号	
計						5,387		
単価						5,387		
						5,387	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	現場打ち街渠樹 (Aタイプ)	現場打材 B2400×L1600×H1300 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	299,000
						1	299,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	24-8-25(20)(高炉) 3.08m3を超え3.25m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	326,100	326,100	CB222950
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.13	159,100	20,683	WB810010
	足掛金物(材料費)	Φ19 B=300		3	2,140	6,420	単- 367号 WYB00077
			本	3	2,140	6,420	単- 380号
	計					353,203	
						353,203	
	単価					353,300	
						353,300	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	現場打ち街渠樹 (Bタイプ)	現場打材 B2400×L1600×H1300 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	300,000
						1	300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		24-8-25(20)(高炉) 3.08m3を超え3.25m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	326,100	326,100	CB222950
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.14	159,100	22,274	WB810010
足掛金物(材料費)		Φ19 B=300		2	2,140	4,280	単- 367号 WYB00079
			本	2	2,140	4,280	単- 381号
計						352,654	
						352,654	
単価						352,700	
						352,700	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	名称	規格	単位	組	数量	金額	単価	摘要
	クレチク [®] 蓋	B2400×L1600用 T-2				1		241,000
						1		241,000
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			3	94,800	284,400	WB821430
			枚		3	94,800	284,400	単- 382号
	計						284,400	
							284,400	
	単価						284,400	円/組
							284,400	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	名称	規格	単位	m	数量	金額	単価	摘要
	現場打基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m				10		4,670
						10		4,670
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)			0.83	66,440	55,145.2	CB226170
			m 3		0.83	66,440	55,145.2	
	計						55,145.2	
							55,145.2	
	単価						5,515	
							5,515	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	3,530
						10	3,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			0.73	28,700	20,951	CB240010
			m 3	0.73	28,700	20,951	
型枠	一般型枠 小型構造物			1	7,406	7,406	CB240210
			m 2	1	7,406	7,406	
型枠	化粧型枠 小型構造物			1.1	10,080	11,088	CB240210
			m 2	1.1	10,080	11,088	
化粧型枠 (材料費)				1.1	2,000	2,200	CB226361
			m 2	1.1	2,000	2,200	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			0.07	1,907	133.49	CB224710
			m 2	0.07	1,907	133.49	
計						41,778.49	
						41,778.49	
単価						4,178	
						4,178	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量)4tブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	2,580
						1		2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック		リーフブロック4t型(別途製作支給品)		1	0	0	WYB00247	
			個	1	0	0	単-383号	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	3,047	3,047	CB310070	
			個	1	3,047	3,047		
計						3,047		
単価						3,047		
						3,047	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積)2個 1.5km以下	単位	個	数量	1	単価	3,320
						1		3,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	1,777	1,777	CB310180	
			個	1	1,777	1,777		
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積)2個 1.5km以下		1	2,146	2,146	CB310040	
			個	1	2,146	2,146		
計						3,923		
単価						3,923		
						3,923	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 12.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
				1			5,072	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		個	0	0	0	CB310180	
			個	1	1,777	1,777		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 12.5km以下			0	0	0	CB310040	
			個	1	4,216	4,216		
計						0		
						5,993		
単価						0		
						5,993	円/個	
変更積算単価								
						5,072	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	650
						1		650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	766.5	766.5	CB224720	
			m 2	1	766.5	766.5		
	計					766.5		
	単価					766.5	円/m2	
						766.5		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	810
						1		810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1	円/m2	
						800.1		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	種子散布	肥料有り 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無		1	197	197	WB810830	
			m 2	1	197	197	単- 211号	
	計					197		
	単価					197	円/m2	
						197		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,430
						1		1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,430	1,430	WB810870	
			m 2	1	1,430	1,430	単- 384号	
計						1,430		
単価						1,430		
						1,430	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	排水管敷設	水平排水材 管径 350mm	単位	m	数量	1	単価	910
						1		910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		掘付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	917.5	917.5	CB222770	
			m	1	917.5	917.5		
計						917.5		
単価						917.5		
						917.5	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	排水管敷設	背面縦・縦断排水材 管径 350mm	単位	m	数量	1	単価	910
						1		910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	917.5	917.5	CB222770	
			m	1	917.5	917.5		
	計					917.5		
	単価					917.5		
						917.5	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	基盤排水層	クラッシャー C-40	単位	m3	数量	1	単価	6,780
						1		6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基盤排水層(吸出し防止材設置含む)		クラッシャーラン C-40		1	6,781	6,781	WYB00120	
			m3	1	6,781	6,781	単-389号	
	計					6,781		
	単価					6,781		
						6,781	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	吸出し防止材	t=3mm	単位	m2	数量	1	単価	450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材(材料費)		t = 3 mm			1	450	450	WYB00123
				m 2	1	450	450	単- 390号
計							450	
単価							450	
							450	円/m2

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	排水管敷設	水平排水材 管径 350mm	単位	m	数量	1	単価	910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用			1	917.5	917.5	CB222770
				m	1	917.5	917.5	
計							917.5	
単価							917.5	
							917.5	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	排水管敷設	背面縦・縦断排水材 管径 350mm	単位	m	数量	1	単価	910
						1		910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		1	917.5	917.5	CB222770	
			m	1	917.5	917.5		
	計					917.5		
	単価					917.5		
						917.5	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	基盤排水層	クラッシュラン C-40	単位	m3	数量	1	単価	6,780
						1		6,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基盤排水層(吸出し防止材設置含む)		クラッシュラン C-40		1	6,781	6,781	WYB00134	
			m3	1	6,781	6,781	単-389号	
	計					6,781		
	単価					6,781		
						6,781	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	吸出し防止材	t=3mm	単位	m2	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(材料費)		t = 3 mm		1	450	450	WYB00143	
			m 2	1	450	450	単- 390号	
	計					450		
	単価					450		
						450	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-163号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	9,960
						10		9,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.5	66,440	99,660	CB226170	
			m 3	1.5	66,440	99,660		
	計					99,660		
	単価					9,966		
						9,966	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-164号	コンクリートブロック積	間知ブロック 控35cm 裏コン15cm	単位	m2	数量	1	単価	23,800
						1		23,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	23,800	23,800	WB825010	
				1	23,800	23,800	単- 397号	
	計					23,800		
						23,800		
	単価					23,800		
						23,800	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,020
						1		8,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,020	8,020	CB226120	
				1	8,020	8,020		
	計					8,020		
						8,020		
	単価					8,020		
						8,020	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,690
						10		5,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生			1.1	51,570	56,727	CB226180
				m 3	1.1	51,570	56,727	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10			0.11	1,907	209.77	CB224710
				m 2	0.11	1,907	209.77	
計							56,936.77	
							56,936.77	
単価							5,694	
							5,694	円/m

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	小口止コンクリート ①	18-8-40(高炉) 高さ220.1cm	単位	箇所	数量	1	単価	58,160
						1		58,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			0.66	29,770	19,648.2	CB240010
				m 3	0.66	29,770	19,648.2	
型枠		一般型枠 小型構造物			5.2	7,406	38,511.2	CB240210
				m 2	5.2	7,406	38,511.2	
計							58,159.4	
							58,159.4	
単価							58,160	
							58,160	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	小口止コンクリート ②	18-8-40(高炉) 高さ178.6cm	単位	箇所	数量	1	単価	47,190
						1		47,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.54	29,770	16,075.8	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	4.2	7,406	31,105.2	CB240210	
計						47,181		
単価						47,190		
						47,190	円/箇所	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	プレキャストU型側溝	PU-300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	6,670
						1		6,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,677	6,677	WB821410	
計						6,677	単- 398号	
単価						6,677		
						6,677	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	L型側溝	250A 350×155×600	単位	m	数量	1	単価	6,810
						1		6,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 有り 250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600) 全ての費用	m	1	6,810	6,810	CB222710	
	計					6,810		
	単価					6,810		
						6,810	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	落蓋側溝	PU4-300×300×2000	単位	m	数量	1	単価	14,590
						1		14,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40~0 0.54m3/10m	m	1	9,340	9,340	WB821410	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	2,277	4,554	単- 399号	
				2	2,277	4,554	単- 400号	
	計					13,894		
	単価					13,894		
						13,900		
						13,900	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	暗渠排水管	据付 直管 200~400mm (VP φ 300)	単位	m	数量	1	単価	6,600
						1		6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		1	7,439	7,439	CB222770	
			m	1	7,439	7,439		
計						7,439		
単価						7,439		
						7,439	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	現場打ち集水柵 (1号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500 グレーチング 蓋	単位	箇所	数量	1	単価	36,170
						1		36,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		18-8-25(高炉)		1	36,170	36,170	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	36,170	36,170		
計						36,170		
単価						36,170		
						36,170	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	現場打ち集水桝 (2, 4, 5, 6, 8号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500× 500 グレージング蓋	単位	箇所	数量	1	単価	39,780
						1		39,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39,780	39,780	CB222950	
	計					39,780		
	単価					39,780		
						39,780	円/箇所	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	現場打ち集水桝 (3, 7号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500× 500 コンクリート蓋	単位	箇所	数量	1	単価	37,970
						1		37,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	37,970	37,970	CB222950	
	計					37,970		
	単価					37,970		
						37,970	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	現場打ち集水桝 (小段集水桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500× 500	単位	箇所	数量	1	単価	37,970
						1		37,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	37,970	37,970	CB222950	
			箇所	1	37,970	37,970		
計						37,970		
単価						37,970		
						37,970	円/箇所	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	現場打ち集水桝 (小段集水桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500× 500	単位	箇所	数量	1	単価	39,780
						1		39,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	39,780	39,780	CB222950	
			箇所	1	39,780	39,780		
計						39,780		
単価						39,780		
						39,780	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	現場打ち集水桝 (小段集水桝)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500× 500 コンクリート蓋	単位	箇所	数量	1	単価	36,170
						1		36,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	36,170	36,170	CB222950	
			箇所	1	36,170	36,170		
計						36,170		
単価						36,170		
						36,170	円/箇所	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	クレーンゲ 蓋	500×500用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	27,400
						1		27,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	27,400	27,400	WB821430	
			枚	1	27,400	27,400	単- 401号	
計						27,400		
単価						27,400		
						27,400	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-180号	500×500用	単位	枚	数量	1	19,480
					1	19,480
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19,480	19,480	WB821430
						単- 402号
計					19,480	
単価					19,480	
					19,480	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	小段排水	側溝(各種) PU-300×300×2000	単位	m	数量	10	13,880
						10	13,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	10	6,708	67,080	WB821410
型枠工		小段排水溝	m ²	1.5	9,129	13,693.5	単- 403号 WB240720
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り	m ²	1.5	9,129	13,693.5	単- 404号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	13	4,292	55,796	WB240730
			m ²	13	4,292	55,796	単- 405号
			m ²	13	170.6	2,217.8	WB240740
			m ²	13	170.6	2,217.8	単- 406号
	計					138,787.3	
						138,787.3	
	単価					13,880	
						13,880	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	15,660
						10	15,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	10	9,164	91,640	WB821410
	型枠工	縦排水溝	m ²	1	9,927	9,927	単- 407号 WB240720
	コンクリート打設工	縦排水溝 クリーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り	m ²	10	5,327	53,270	単- 408号 WB240730
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	170.6	1,706	単- 409号 WB240740
	計					156,543	
	単価					15,660	
						15,660	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-183号	縞鋼板蓋	1500×450 t=3.2mm	単位	枚	数量	1	単価	20,470
						1		20,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋設置		幅450 t=3.2mm		1	7,264	7,264	WYB00027	
			枚	1	7,264	7,264	単- 410号	
縞鋼板蓋(材料費)		1500×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45		1	13,200	13,200	WYB00030	
			枚	1	13,200	13,200	単- 411号	
計						20,464		
						20,464		
単価						20,470		
						20,470	円/枚	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	縞鋼板蓋	2000×450 t=3.2mm	単位	枚	数量	1	単価	24,770
						1		24,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋設置		幅450 t=3.2mm		1	7,264	7,264	WYB00035	
			枚	1	7,264	7,264	単- 410号	
縞鋼板蓋(材料費)		2000×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45		1	17,500	17,500	WYB00017	
			枚	1	17,500	17,500	単- 412号	
計						24,764		
						24,764		
単価						24,770		
						24,770	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	吸出し防止材	合織不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	630
						1		630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	636.9	636.9	CB224720	
			m 2	1	636.9	636.9		
	計					636.9		
	単価					636.9	円/m2	
						636.9		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	プレキャストU型側溝	PU-600×600×600	単位	m	数量	1	単価	12,640
						1		12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュ 40~0		1	12,640	12,640	WB821410	
			m	1	12,640	12,640	単- 415号	
	計					12,640		
	単価					12,640		
						12,640	円/m	

1次単価表

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-187号	暗渠排水管	高耐圧ポリエチレン管φ600(R30形)	単位	m	数量	10	単価	38,600	
						10		38,600	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	暗渠排水管設置	高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形)		10	3,919	39,190	WYB00183		
			m	10	3,919	39,190	単-416号		
	フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		19.9	6,787	135,061.3	CB222780		
			m ³	19.9	6,787	135,061.3			
	暗渠排水管(材料費)	高耐圧ポリエチレン管φ600 R30形		10	22,400	224,000	WYB00057		
			m	10	22,400	224,000	単-417号		
	計					398,251.3			
						398,251.3			
	単価					39,830			
						39,830	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-188号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 900×900×950	単位	箇所	数量	1	単価	79,510
						1		79,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	79,510	79,510	CB222950	
				1	79,510	79,510		
	計					79,510		
						79,510		
	単価					79,510	円/箇所	
						79,510		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 900×900×1200	単位	箇所	数量	1	単価	121,600
						1		121,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	119,900	119,900	CB222950	
				1	119,900	119,900		
	足掛金物(材料費)	Φ19 B=200	本	2	850	1,700	WYB00070	
				2	850	1,700	単- 418号	
	計					121,600		
						121,600		
	単価					121,600	円/箇所	
						121,600		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	暗渠排水管	高耐圧ポリエチレン管φ600(R30形)	単位	m	数量	10	単価	36,430
						10	36,430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管設置		高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形)		10	2,690	26,900	WYB00242	
			m	10	2,690	26,900	単- 419号	
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		16.7	6,787	113,342.9	CB222780	
			m ³	16.7	6,787	113,342.9		
暗渠排水管(材料費)		高耐圧ポリエチレン管φ600 R30形		10	22,400	224,000	WYB00052	
			m	10	22,400	224,000	単- 417号	
計						364,242.9		
						364,242.9		
単価						36,430		
						36,430	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-191号 ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ 式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位 m	数量 1	単価 12,270	金額 12,270	単価 12,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 スロープ 式 高さ50cm×幅120cm	m	1	12,270	12,270	CB225030
計					12,270	
単価					12,270	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2 t ﾌﾞﾛｯｸ購入無	単位	個	数量	1	5,880
						1	5,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	1,600	1,600	1,600	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	1	1,670	1,670	1,670	CB310040
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	2,617	2,617	2,617	CB310070
計						5,887	
単価						5,887	
						5,887	円/個

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2 t ﾌﾞﾛｯｸ購入無	単位	個	数量	0	0
						1	6,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0	0	CB310040
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310070
計						0	
単価						6,790	
						0	
						6,790	円/個
変更積算単価							
						6,782	円/個

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2 t ﾌﾞﾛｯｸ購入無	単位	個	数量	1	5,880
						1	5,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	1,600	1,600	1,600	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	1	1,670	1,670	1,670	CB310040
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	2,617	2,617	2,617	CB310070
計						5,887	
単価						5,887	
						5,887	円/個

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2 t ﾌﾞﾛｯｸ購入無	単位	個	数量	0	0
						1	6,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下	個	0	0	0	CB310040
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 層積 ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070
計						0	
単価						6,790	
変更積算単価						0	
						6,790	円/個
						6,782	円/個

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-196号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	720
						1		720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	724.8	724.8	CB410030	
			m 2	1	724.8	724.8		
	計					724.8		
	単価					724.8	円/m2	
						724.8		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-197号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	6,490
						1		6,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	6,490	6,490	WB810510	
			m	1	6,490	6,490	単- 427号	
	計					6,490		
	単価					6,490		
						6,490	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-198号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,405	1,405	CB221110	
			m 2	1	1,405	1,405		
	計					1,405		
	単価					1,405		
						1,405	円/m2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-199号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,070
						1		1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,070	1,070	WB810530	
			m	1	1,070	1,070	単- 430号	
	計					1,070		
	単価					1,070		
						1,070	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-200号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,520
						1		7,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,523	7,523	WB824010	
			m 3	1	7,523	7,523	単- 431号	
	計					7,523		
	単価					7,523		
						7,523	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-201号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,070
						1		15,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,070	15,070	WB824010	
			m 3	1	15,070	15,070	単- 432号	
	計					15,070		
	単価					15,070		
						15,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	560
						1		560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	551.5	551.5	CB430510	
			m	1	551.5	551.5		
	計					551.5		
	単価					551.5		
						551.5	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	170
						1		170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	167	167	CB430310	
			m 2	1	167	167		
	計					167		
	単価					167		
						167	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-204号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価	170
						1		170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	167	167	CB430310	
			m 2	1	167	167		
計						167		
単価						167	円/m2	
						167		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-205号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,650
						1		2,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1	2,655	2,655	CB227010	
			m 3	1	2,655	2,655		
計						2,655		
単価						2,655	円/m3	
						2,655		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,200
						1		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,206	1,206	CB227010	
			m 3	1	1,206	1,206		
	計					1,206		
	単価					1,206		
						1,206	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,490
						1		1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,496	1,496	CB227010	
			m 3	1	1,496	1,496		
	計					1,496		
	単価					1,496		
						1,496	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
アスファルト殻			m3	1	2,350	2,350	単- 433号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-209号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
						1		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
コンクリート殻(無筋)			m3	1	2,350	2,350	単- 434号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	穀処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			1	3,750	3,750	WB020051	
	コンクリート殻(鉄筋)		m3	1	3,750	3,750	単一 435号	
	計					3,750		
	単価					3,750		
						3,750	円/m3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-211号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	197	197		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						197		
単価						197	円/m 2	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-212号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)		厚3 c m	m 2	1	4,042.5	4,042		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,042		
単価						4,042	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2			1	6,780
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m 2	1	6,780	6,780	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					6,780	
	単価					6,780	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-214号 岩盤清掃		m ²	数量		10	単価 1,695
土木一般世話役		人	0.1	25,095	2,509	
普通作業員		人	0.5	20,475	10,237	
諸雑費（率+まるめ） 33%		式	1		4,204	
計					16,950	
単価					1,695	円/m ²

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-215号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	18,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.3	25,095	32,623			
特殊作業員			人	3	23,100	69,300			
普通作業員			人	3.5	20,475	71,662			
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.1	41,600	45,760			
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		42,855			
計						1,895,000			
単価						18,950	円/m 3		

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-216号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m ³	数量	100	単価	20,070	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171			
	特殊作業員		人	4.6	23,100	106,260			
	普通作業員		人	5.4	20,475	110,565			
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m ³	104	15,700	1,632,800			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.7	41,600	70,720			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		41,484			
	計					2,007,000			
	単価					20,070	円/m ³		

参考資料（1）

単-217号		型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	8,876
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	3.9	25,095	97,870		
型わく工				人	14.9	24,360	362,964		
特殊作業員				人	0.85	23,100	19,635		
普通作業員				人	8.5	20,475	174,037		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	2.3	41,600	95,680		
諸雑費 (率+まるめ) 21%				式	1		137,414		
計							887,600		
単価							8,876	円/m ²	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2021.09
2021.09
1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0				
単-218号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,928
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,200		
	計					992,800		
	単価					9,928	円/m ²	

参考資料（1）

単-219号		残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	25,095	52,699		
型わく工			人	4.8	24,360	116,928		
普通作業員			人	3.7	20,475	75,757		
溶接工			人	2.5	26,250	65,625		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
残存化粧型枠		組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		49,351		
計						1,616,000		
単価						16,160	円/m ²	

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2021.09
2021.09
1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤)	11.2t 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.724	25,095	43,263	
	特殊作業員		人	1.724	23,100	39,824	
	普通作業員		人	1.724	20,475	35,298	
	とび工		人	3.448	24,990	86,165	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t 吊	日	1.724	41,600	71,718	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		14,232	
	計					290,500	
	単価					29,050	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0
単-221号	鋼製堰堤(材料費)	鋼製スリット H=2.0m	単位	t	数量	1	600,000
						1	単価 600,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製堰堤		鋼製スリットB型		1	600,000	600,000	
			t	1	600,000	600,000	
計						600,000	
単価						600,000	
						600,000	円/t

参考資料（1）

単-222号		本締め工	216本	単位	本	数量	100	単価	395.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.199	25,095	4,993		
特殊作業員				人	0.598	23,100	13,813		
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×110		本	100	196	19,600		
諸雑費(率+まるめ) 6%				式	1		1,124		
計							39,530		
単価							395.3	円/本	

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0				
単-223号	アンカー工	56本 0m3/100本	単位	本	数量	100	単価	2,612
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.381	25,095	59,751		
	特殊作業員		人	4.762	23,100	110,002		
	普通作業員		人	2.381	20,475	48,750		
	コンクリートアンカー	本体スリーブ打込み式 M20×170	本	100	340	34,000		
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		8,697		
	計					261,200		
	単価					2,612	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価 4,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m ²	100	4,205	420,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						420,500	
単価						4,205	円/m ²

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価 2,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約無	m ²	100	2,715.84	271,584	
諸雑費（まるめ）			式	1		16	
計						271,600	
単価						2,716	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	単位	m ²	数量	100	単価 914.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無	m ²	100	914.4	91,440	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						91,440	
単価						914.4	円/m ²

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	単位	m ²	数量	100	単価 924.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無	m ²	100	924.48	92,448	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						92,450	
単価						924.5	円/m ²

参考資料（1）

単-228号		足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	単価	金額	摘要
							100		3,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.4	25,095	35,133		
とび工				人	6.3	24,990	157,437		
普通作業員				人	1.2	20,475	24,570		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 34%				式	1		93,620		
計							369,000		
単価							3,690	円/掛m ²	

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0				
単-229号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 19.874m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,991
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	水抜きパイプ	硬質塩化ビニル管 VPΦ50 一般管	m	19.874	318	6,319		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		47,181		
	計					999,100		
	単価					9,991	円/m ²	

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0				
単-230号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 19.874m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
	水抜きパイプ	硬質塩化ビニル管 VPΦ50 一般管	m	19.874	318	6,319		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		49,032		
	計					1,622,000		
	単価					16,220	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	吸出し防止材設置(点在)		単位	箇所	数量	100	133.8
						100	133.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.1	25,095	2,509	
普通作業員			人	0.5	20,475	10,237	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		634	
計						13,380	
単価						133.8	
						133.8	円/箇所

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	吸出し防止材(材料費)	合織不織布 t=10mm	単位	m 2	数量	1	420	
						1	420	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材		合織不織布 t=10mm			1	420	420	
				m 2	1	420	420	
計							420	
単価							420	
							420	円/m 2

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-233号	金網・支柱（立入防止柵）	支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付	単位	m	数量	100	単価	4,826
						100	4,826	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	25,095	50,190		
			人	2	25,095	50,190		
普通作業員				20	20,475	409,500		
			人	20	20,475	409,500		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		22,910		
			式	1		22,910		
計						482,600		
						482,600		
単価						4,826		
						4,826	円/m	

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0				
単-234号	門扉	片開き H=1.3m 直忍付	単位	基	数量	1	単価	23,530
						1		23,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	25,095	5,019		
			人	0.2	25,095	5,019		
普通作業員				0.8	20,475	16,380		
			人	0.8	20,475	16,380		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		2,131		
			式	1		2,131		
計						23,530		
						23,530		
単価						23,530	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-235号	門扉(両袖金網・支柱付)(材料費)	片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m	単位	組	数量	1	単価	63,600
						1		63,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC片開門扉(両袖金網・支柱付)		H1.3m×W1.0m(直忍付)両袖金網支柱間隔2mH1.3m忍返		1	63,600	63,600		
			組	1	63,600	63,600		
	計					63,600		
	単価					63,600		
						63,600	円/組	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-236号	表示板(材料費)	立入禁止 600×300	単位	枚	数量	1	単価	9,200
						1		9,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表示板		立入禁止板 縦600mm×横300mm×厚2mm インクジェット		1	9,200	9,200		
			枚	1	9,200	9,200		
	計					9,200		
	単価					9,200		
						9,200	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-237号	砂防銘板工		単位	枚	数量	1	単価	109,000
						1		109,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
銘板		400×600×13 鑄鉄			1	109,000	109,000	
			枚	1		109,000	109,000	
	計						109,000	
	単価						109,000	円/枚
							109,000	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-238号	足掛金物(材料費)	SUS φ22 B=400	単位	本	数量	1	単価	6,440
						1		6,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物		SUS φ22 B=400			1	6,440	6,440	
			本	1		6,440	6,440	
	計						6,440	
	単価						6,440	円/本
							6,440	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	暗渠排水管敷設	高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下	単位	m	数量	10	3,587
						10	3,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	25,095	5,019	
			人	0.2	25,095	5,019	
特殊作業員				0.4	23,100	9,240	
			人	0.4	23,100	9,240	
普通作業員				0.4	20,475	8,190	
			人	0.4	20,475	8,190	
バックホウ(クローラ型)運転		排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊		0.2	67,080	13,416	WYB00173
			日	0.2	67,080	13,416	単-474号
諸雑費(まるめ)				1		5	
			式	1		5	
計						35,870	
						35,870	
単価						3,587	
						3,587	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-240号	暗渠排水管(材料費)	高密度ポリエチレン管Φ1000	単位	m	数量	1	単価	39,000
						1		39,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管Φ1000 シングル構造		1	39,000	39,000		
			m	1	39,000	39,000		
計						39,000		
単価						39,000		
						39,000	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	暗渠排水管継手(材料費)	Φ1000用	単位	個	数量	1	単価	56,200
						1		56,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管継手		高密度ポリエチレン管Φ1000用 シングル構造用		1	56,200	56,200		
			個	1	56,200	56,200		
計						56,200		
単価						56,200		
						56,200	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-242号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下	単位	m	数量	10	1,794
						10	1,794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.1	25,095	2,509	
			人	0.1	25,095	2,509	
	特殊作業員			0.2	23,100	4,620	
			人	0.2	23,100	4,620	
	普通作業員			0.2	20,475	4,095	
			人	0.2	20,475	4,095	
	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊		0.1	67,080	6,708	WYB00178
			日	0.1	67,080	6,708	単-475号
	諸雑費(まるめ)			1		8	
			式	1		8	
	計					17,940	
						17,940	
	単価					1,794	
						1,794	円/m

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0				
単-243号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	5,834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.192	25,095	4,818		
	特殊作業員		人	0.192	23,100	4,435		
	普通作業員		人	0.192	20,475	3,931		
	大型土のう袋材	耐候性 丸型Φ110cm×高110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	53,040	10,183	WK250500 単- 476号	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.192	41,600	7,987		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		786		
	計					58,340		
	単価					5,834	円/袋	

参考資料（1）

単-244号		大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	673.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.075	25,095	1,882		
特殊作業員				人	0.075	23,100	1,732		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	0.075	41,600	3,120		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							6,734		
単価							673.4	円/袋	

参考資料（1）

単-245号		大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,379
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.125	25,095	3,136		
特殊作業員				人	0.125	23,100	2,887		
普通作業員				人	0.125	20,475	2,559		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	0.125	41,600	5,200		
諸雑費 (まるめ)				式	1		8		
計							13,790		
単価							1,379	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	暗渠排水管敷設	高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下	単位	m	数量	0	0
						10	3,587
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.2	25,095	5,019	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.4	23,100	9,240	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.4	20,475	8,190	
	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00190
			日	0.2	67,080	13,416	単-477号
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		5	
	計					0	
						35,870	
	単価					0	
						3,587	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-247号	暗渠排水管(材料費)	高密度ポリエチレン管Φ900	単位	m	数量	0	単価	0
						1		33,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管Φ900ダブル構造		0	0	0		
			m	1	33,900	33,900		
計						0		
						33,900		
単価						0		
						33,900	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-248号	暗渠排水管継手(材料費)	Φ900用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		55,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管継手		高密度ポリエチレン管Φ900用ダブル構造用		0	0	0		
			個	1	55,600	55,600		
計						0		
						55,600		
単価						0		
						55,600	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-249号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下	単位	m	数量	0	0
						10	1,794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.1	25,095	2,509	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.2	23,100	4,620	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.2	20,475	4,095	
	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	WYB00222
			日	0.1	67,080	6,708	単- 478号
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		8	
	計					0	
						17,940	
	単価					0	
						1,794	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-250号	下流側外部保護材組立	1:0.5 コンクリートブロック 石積模様	単位	m ²	数量	10	3,780
						10	3,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.12	25,095	3,011	
			人	0.12	25,095	3,011	
	ブロック工			0.51	25,935	13,226	
			人	0.51	25,935	13,226	
	特殊作業員			0.25	23,100	5,775	
			人	0.25	23,100	5,775	
	普通作業員			0.25	20,475	5,118	
			人	0.25	20,475	5,118	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.25	41,600	10,400	
			日	0.25	41,600	10,400	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		270	
	1%		式	1		270	
	計					37,800	
						37,800	
	単価					3,780	
						3,780	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-251号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様	単位	m ²	数量	1	単価	25,100
						1		25,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様		1	25,100	25,100		
			m ²	1	25,100	25,100		
計						25,100		
単価						25,100		
						25,100	円/m ²	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-252号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		1	18,000	18,000		
			m	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円/m	

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09				
		歩掛使用年月		2021.09				
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0				
単-253号	下流側外部保護材(材料費)	SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用)	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下流側外部保護材		SBオール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ			1	18,000	18,000	
			m	1	18,000		18,000	
	計						18,000	
	単価						18,000	
							18,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-254号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部	m ²	数量	10	3,402
					10	3,402
土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019	
普通作業員		人	1.4	20,475	28,665	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		336	
計					34,020	
単価					3,402	円/m ²
					3,402	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部	単位	m ²	数量	10	1,700
						10	1,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額
						摘要	
	土木一般世話役				0.1	25,095	2,509
			人		0.1	25,095	2,509
	普通作業員				0.7	20,475	14,332
			人		0.7	20,475	14,332
	諸雑費（率+まるめ） 1%				1		159
			式		1		159
	計						17,000
							17,000
	単価						1,700
							1,700 円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	上流側外部保護材(材料費)	SB ^ウ オール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品	単位	m ²	数量	1	単価	23,800
						1		23,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上流側外部保護材	SB ^ウ オール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		1	23,800	23,800		
			m ²	1	23,800	23,800		
	計					23,800		
	単価					23,800		
						23,800	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-257号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m 3	数量	100	2,423
						100	2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.36	25,095	9,034	
特殊作業員			人	0.36	23,100	8,316	
S Rメサイア賃料		シングルタイプ	日	0.36	200,000	72,000	
セメントサイロ賃料		容量30 t	日	0.36	9,000	3,240	
水槽賃料		[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	日	0.36	1,350	486	
高圧洗浄機賃料		[工事用・モーター駆動] 圧力20MPa	日	0.36	3,000	1,080	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048		360日以内	枚	3.24	34	110	
発電発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA	日	0.36	26,590	9,572	WYB00241
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9 t 吊 排対型(第2次)	日	0.36	66,950	24,102	WYB00256
セメント		高炉B バラ	t	10.5	10,200	107,100	単- 480号
諸雑費 (率+まるめ)				1		7,260	
42%			式	1		7,260	

参考資料（1）

内部材製造		I N S E M材製造		単位	m 3	数量	100	単価	2,423
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
単-257号							100		2,423
							100		2,423
							242,300		
計							242,300		
							2,423		
単価							2,423	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	10	単価	2,359
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	25,095	2,509		
とび工		人	0.4	24,990	9,996		
普通作業員		人	0.4	20,475	8,190		
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		2,895		
計					23,590		
単価					2,359	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 石積模様	単位	m ²	数量	10	3,314
						10	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	25,095	2,760	
			人	0.11	25,095	2,760	
ブロック工				0.44	25,935	11,411	
			人	0.44	25,935	11,411	
特殊作業員				0.22	23,100	5,082	
			人	0.22	23,100	5,082	
普通作業員				0.22	20,475	4,504	
			人	0.22	20,475	4,504	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.22	41,600	9,152	
			日	0.22	41,600	9,152	
諸雑費 (率+まるめ)				1		231	
	1%		式	1		231	
計						33,140	
単価						3,314	
						3,314	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-260号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 滑面	単位	m ²	数量	10	3,314
						10	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	25,095	2,760	
			人	0.11	25,095	2,760	
ブロック工				0.44	25,935	11,411	
			人	0.44	25,935	11,411	
特殊作業員				0.22	23,100	5,082	
			人	0.22	23,100	5,082	
普通作業員				0.22	20,475	4,504	
			人	0.22	20,475	4,504	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.22	41,600	9,152	
			日	0.22	41,600	9,152	
諸雑費 (率+まるめ)				1		231	
	1%		式	1		231	
計						33,140	
単価						3,314	
						3,314	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-261号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様	単位	m ²	数量	1	単価	22,900
						1		22,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下流側外部保護材	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様		1	22,900	22,900		
			m ²	1	22,900	22,900		
	計					22,900		
						22,900		
	単価					22,900	円/m ²	
						22,900		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-262号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面	単位	m ²	数量	1	単価	21,200
						1		21,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下流側外部保護材	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面		1	21,200	21,200		
			m ²	1	21,200	21,200		
	計					21,200		
						21,200		
	単価					21,200	円/m ²	
						21,200		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-263号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部 異形部材	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		1	18,000	18,000		
			m	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-264号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		1	18,000	18,000		
			m	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部	単位	m ²	数量	10	3,402
						10	3,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	25,095	5,019	
			人	0.2	25,095	5,019	
普通作業員				1.4	20,475	28,665	
			人	1.4	20,475	28,665	
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		336	
			式	1		336	
計						34,020	
						34,020	
単価						3,402	
						3,402	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-266号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部	単位	m ²	数量	10	単価	1,700
						10	1,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	25,095	2,509		
			人	0.1	25,095	2,509		
普通作業員				0.7	20,475	14,332		
			人	0.7	20,475	14,332		
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		159		
			式	1		159		
計						17,000		
						17,000		
単価						1,700		
						1,700	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品	単位	m ²	数量	1	単価	23,800
						1		23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流側外部保護材		SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		1	23,800	23,800		
			m ²	1	23,800	23,800		
計						23,800		
単価						23,800		
						23,800	円/m ²	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-268号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 断面折部, 補強部材	単位	m	数量	1	単価	8,000
						1		8,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流側外部保護材		SBウォール 軽量鋼矢板 塗装 断面折部 加工エキストラ		1	8,000	8,000		
			m	1	8,000	8,000		
計						8,000		
単価						8,000		
						8,000	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m 3	数量	100	2,423
						100	2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.36	25,095	9,034	
特殊作業員			人	0.36	23,100	8,316	
S Rメサイア賃料		シングルタイプ	日	0.36	200,000	72,000	
セメントサイロ賃料		容量30 t	日	0.36	9,000	3,240	
水槽賃料		[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	日	0.36	1,350	486	
高圧洗浄機賃料		[工事用・モーター駆動] 圧力20MPa	日	0.36	3,000	1,080	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048		360日以内	枚	3.24	34	110	
発電発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA	日	0.36	26,590	9,572	WYB00260
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9 t 吊 排対型(第2次)	日	0.36	66,950	24,102	WYB00261
セメント		高炉B バラ	t	10.5	10,200	107,100	単- 480号
諸雑費 (率+まるめ) 42%			式	1		7,260	

参考資料（1）

内部材製造		I N S E M材製造		単位	m 3	数量	100	単価	2,423
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
単-269号							100		2,423
							100		2,423
							242,300		
	計						242,300		
							2,423		
	単価						2,423	円/m 3	

参考資料（1）

単-270号		内部材製造専用プラント設置・撤去		単位	回	数量	1	単価	452,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					16	23,100	369,600		
				人	16	23,100	369,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊			2	41,600	83,200		
				日	2	41,600	83,200		
諸雑費（まるめ）					1		0		
				式	1		0		
計							452,800		
単価							452,800		
							452,800	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-271号	ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長2000	単位	個	数量	1	単価	72,000
						1		72,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅600×内高600×長2000		1	72,000	72,000		
			個	1	72,000	72,000		
	計					72,000		
	単価					72,000		
						72,000	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-272号	ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1588(1502/1674) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	93,100
						1		93,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅600内高600×長1588(1502/1674) 片斜切り		1	93,100	93,100		
			個	1	93,100	93,100		
	計					93,100		
	単価					93,100		
						93,100	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-273号	ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1583(1432/1733) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	92,900
						1		92,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅600×内高600×長1583(1432/1733) 片斜切り		1	92,900	92,900		
			個	1	92,900	92,900		
	計					92,900		
	単価					92,900		
						92,900	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-274号	ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長2000	単位	個	数量	1	単価	113,000
						1		113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅1000×内高1000×長2000		1	113,000	113,000		
			個	1	113,000	113,000		
	計					113,000		
	単価					113,000		
						113,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-275号	ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1940 短尺品	単位	個	数量	1	単価	161,000
						1		161,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅1000×内高1000×長1940 短尺品		1	161,000	161,000		
			個	1	161,000	161,000		
	計					161,000		
	単価					161,000		
						161,000	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-276号	ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1251(1125/1377) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	145,000
						1		145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅1000×内高1000×長1251(1125/1377) 片斜切り		1	145,000	145,000		
			個	1	145,000	145,000		
	計					145,000		
	単価					145,000		
						145,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1349(1129/1570) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	内幅1000×内高1000×長1349(1129/1570) 片斜切り		1	132,000	132,000		
			個	1	132,000	132,000		
	計					132,000		
	単価					132,000		
						132,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	金網・支柱（立入防止柵）	支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付	単位	m	数量	100	単価	4,826
						100	4,826	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	25,095	50,190		
			人	2	25,095	50,190		
普通作業員				20	20,475	409,500		
			人	20	20,475	409,500		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		22,910		
			式	1		22,910		
計						482,600		
						482,600		
単価						4,826		
						4,826	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一279号	門扉	片開き H=1.3m 直忍付	単位	基	数量	1	単価	23,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	25,095	5,019		
			人	0.2	25,095	5,019		
	普通作業員			0.8	20,475	16,380		
			人	0.8	20,475	16,380		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		2,131		
			式	1		2,131		
	計					23,530		
	単価					23,530		
						23,530	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-280号	門扉(両袖金網・支柱付)(材料費)	片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m	単位	組	数量	1	単価	63,600
						1		63,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC片開門扉(両袖金網・支柱付)		H1.3m×W1.0m(直忍付)両袖金網支柱間隔2mH1.3m忍返		1	63,600	63,600		
			組	1	63,600	63,600		
	計					63,600		
	単価					63,600		
						63,600	円/組	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-281号	表示板(材料費)	立入禁止 600×300	単位	枚	数量	1	単価	9,200
						1		9,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表示板		立入禁止板 縦600mm×横300mm×厚2mm インクジェット		1	9,200	9,200		
			枚	1	9,200	9,200		
	計					9,200		
	単価					9,200		
						9,200	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-282号	下流側外部保護材組立	1:0.5 コンクリートブロック 石積模様	単位	m ²	数量	10	3,780
						10	3,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.12	25,095	3,011	
			人	0.12	25,095	3,011	
	ブロック工			0.51	25,935	13,226	
			人	0.51	25,935	13,226	
	特殊作業員			0.25	23,100	5,775	
			人	0.25	23,100	5,775	
	普通作業員			0.25	20,475	5,118	
			人	0.25	20,475	5,118	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.25	41,600	10,400	
			日	0.25	41,600	10,400	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		270	
	1%		式	1		270	
	計					37,800	
						37,800	
	単価					3,780	
						3,780	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-283号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様	単位	m ²	数量	1	単価	25,100
						1		25,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様		1	25,100	25,100		
			m ²	1	25,100	25,100		
計						25,100		
単価						25,100		
						25,100	円/m ²	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-284号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		1	18,000	18,000		
			m	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-285号	下流側外部保護材(材料費)	SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用)	単位	m	数量	1	18,000
						1	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下流側外部保護材	SBオール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ		1	18,000	18,000	
			m	1	18,000	18,000	
	計					18,000	
	単価					18,000	
						18,000	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-286号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部	m ²	数量	10	3,402
					10	3,402
土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019	
普通作業員		人	1.4	20,475	28,665	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		336	
計					34,020	
単価					3,402	円/m ²
					3,402	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部	単位	m ²	数量	10	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	25,095	2,509		
	普通作業員		人	0.7	20,475	14,332		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		159		
	計					17,000		
	単価					1,700		
						1,700	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-288号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品	単位	m ²	数量	1	単価	23,800
						1		23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流側外部保護材		SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		1	23,800	23,800		
			m ²	1	23,800	23,800		
計						23,800		
単価						23,800		
						23,800	円/m ²	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-289号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 平面折部, 補強部材	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流側外部保護材		SBウォール 軽量鋼矢板 塗装 平面折部 加工エキストラ		1	16,000	16,000		
			m	1	16,000	16,000		
計						16,000		
単価						16,000		
						16,000	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-290号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m 3	数量	100	2,423
						100	2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.36	25,095	9,034	
特殊作業員			人	0.36	23,100	8,316	
S Rメサイア賃料		シングルタイプ	日	0.36	200,000	72,000	
セメントサイロ賃料		容量30 t	日	0.36	9,000	3,240	
水槽賃料		[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	日	0.36	1,350	486	
高圧洗浄機賃料		[工事用・モーター駆動] 圧力20MPa	日	0.36	3,000	1,080	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048		360日以内	枚	3.24	34	110	
発電発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA	日	0.36	26,590	9,572	WYB00263
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9 t 吊 排対型(第2次)	日	0.36	66,950	24,102	WYB00051
セメント		高炉B バラ	t	10.5	10,200	107,100	単- 480号
諸雑費 (率+まるめ) 42%			式	1		7,260	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m 3	数量	100	単価	2,423
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計					242,300			
単価					242,300			
					2,423			
					2,423	円/m 3		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-291号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 石積模様	単位	m ²	数量	10	3,314
						10	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	25,095	2,760	
			人	0.11	25,095	2,760	
ブロック工				0.44	25,935	11,411	
			人	0.44	25,935	11,411	
特殊作業員				0.22	23,100	5,082	
			人	0.22	23,100	5,082	
普通作業員				0.22	20,475	4,504	
			人	0.22	20,475	4,504	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.22	41,600	9,152	
			日	0.22	41,600	9,152	
諸雑費 (率+まるめ)				1		231	
	1%		式	1		231	
計						33,140	
単価						3,314	
						3,314	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-292号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 滑面	単位	m ²	数量	10	3,314
						10	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	25,095	2,760	
			人	0.11	25,095	2,760	
ブロック工				0.44	25,935	11,411	
			人	0.44	25,935	11,411	
特殊作業員				0.22	23,100	5,082	
			人	0.22	23,100	5,082	
普通作業員				0.22	20,475	4,504	
			人	0.22	20,475	4,504	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.22	41,600	9,152	
			日	0.22	41,600	9,152	
諸雑費 (率+まるめ)				1		231	
	1%		式	1		231	
計						33,140	
単価						3,314	
						3,314	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-293号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様	単位	m ²	数量	1	単価	22,900
						1		22,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下流側外部保護材	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様		1	22,900	22,900		
			m ²	1	22,900	22,900		
	計					22,900		
						22,900		
	単価					22,900	円/m ²	
						22,900		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-294号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面	単位	m ²	数量	1	単価	21,200
						1		21,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下流側外部保護材	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面		1	21,200	21,200		
			m ²	1	21,200	21,200		
	計					21,200		
						21,200		
	単価					21,200	円/m ²	
						21,200		

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-295号	下流側外部保護材(材料費)	SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材	単位	m	数量	1	単価	18,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	下流側外部保護材	SBオール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ			1	18,000	18,000		
			m		1	18,000	18,000		
	計						18,000		
	単価						18,000		
							18,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-296号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部	m ²	数量	10	3,402
					10	3,402
土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019	
普通作業員		人	1.4	20,475	28,665	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		336	
計					34,020	
単価					3,402	円/m ²
					3,402	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-297号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部	m ²	数量	10	1,700
					10	1,700
土木一般世話役		人	0.1	25,095	2,509	
普通作業員		人	0.7	20,475	14,332	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		159	
計					17,000	
単価					1,700	円/m ²
					1,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	上流側外部保護材(材料費)	SBコントロール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品	単位	m 2	数量	1	単価	23,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	上流側外部保護材	SBコントロール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品			1	23,800	23,800	
			m 2		1	23,800	23,800	
	計						23,800	
	単価						23,800	
							23,800	円/m 2

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-299号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m 3	数量	100	2,423
						100	2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.36	25,095	9,034	
特殊作業員			人	0.36	23,100	8,316	
S Rメサイア賃料		シングルタイプ	日	0.36	200,000	72,000	
セメントサイロ賃料		容量30 t	日	0.36	9,000	3,240	
水槽賃料		[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	日	0.36	1,350	486	
高圧洗浄機賃料		[工事用・モーター駆動] 圧力20MPa	日	0.36	3,000	1,080	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048		360日以内	枚	3.24	34	110	
発電発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA	日	0.36	26,590	9,572	WYB00264
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9 t 吊 排対型(第2次)	日	0.36	66,950	24,102	WYB00223
セメント		高炉B バラ	t	10.5	10,200	107,100	単- 480号
諸雑費 (率+まるめ)				1		7,260	
42%			式	1		7,260	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-299号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m 3	数量	100	単価	2,423
						100		2,423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					242,300		
						242,300		
	単価					2,423		
						2,423	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-300号	ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長913(827/999) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	68,800
						1		68,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅600×内高600×長913(827/999) 片斜切り		1	68,800	68,800		
			個	1	68,800	68,800		
	計					68,800		
	単価					68,800		
						68,800	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-301号	ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1330(964/1695) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	83,800
						1		83,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅600×内高600×長1330(964/1695) 片斜切り		1	83,800	83,800		
			個	1	83,800	83,800		
	計					83,800		
	単価					83,800		
						83,800	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-302号	ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1340 短尺品	単位	個	数量	1	単価	127,000	
						1		127,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		内幅1000×内高1000×長1340 短尺品		1	127,000	127,000			
			個	1	127,000	127,000			
計						127,000			
単価						127,000			
						127,000	円/個		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-303号	ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1173(1047/1299) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	140,000	
						1		140,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		内幅1000×内高1000×長1173(1047/1299) 片斜切り		1	140,000	140,000			
			個	1	140,000	140,000			
計						140,000			
単価						140,000			
						140,000	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-304号	ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1360(824/1895) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	151,000
						1		151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅1000×内高1000×長1360(1824/1895) 片斜切り		1	151,000	151,000		
			個	1	151,000	151,000		
	計					151,000		
	単価					151,000		
						151,000	円/個	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-305号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	7,550	7,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
	計					7,550		
	単価					7,550	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) ㈱協和工業	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-307号	下流側外部保護材組立	1:0.5 コンクリートブロック 石積模様	単位	m ²	数量	10	3,780
						10	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.12	25,095	3,011	
			人	0.12	25,095	3,011	
ブロック工				0.51	25,935	13,226	
			人	0.51	25,935	13,226	
特殊作業員				0.25	23,100	5,775	
			人	0.25	23,100	5,775	
普通作業員				0.25	20,475	5,118	
			人	0.25	20,475	5,118	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.25	41,600	10,400	
			日	0.25	41,600	10,400	
諸雑費 (率+まるめ)				1		270	
	1%		式	1		270	
計						37,800	
単価						3,780	
						3,780	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-308号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様	単位	m ²	数量	1	単価	25,100
						1		25,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様		1	25,100	25,100		
			m ²	1	25,100	25,100		
計						25,100		
単価						25,100		
						25,100	円/m ²	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-309号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		1	18,000	18,000		
			m	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	下流側外部保護材(材料費)	SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用)	単位	m	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下流側外部保護材	SBオール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ		1	18,000	18,000		
			m	1	18,000	18,000		
	計					18,000		
	単価					18,000		
						18,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部	単位	m ²	数量	10	10	単価	3,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019			
	普通作業員		人	1.4	20,475	28,665			
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		336			
	計					34,020			
	単価					3,402			
						3,402		円/m ²	

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-312号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部	単位	m ²	数量	10	単価	1,700	
						10		1,700	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.1	25,095	2,509			
			人	0.1	25,095	2,509			
	普通作業員			0.7	20,475	14,332			
			人	0.7	20,475	14,332			
	諸雑費（率+まるめ）			1		159			
	1%		式	1		159			
	計					17,000			
						17,000			
	単価					1,700			
						1,700	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-313号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品	単位	m ²	数量	1	単価	23,800
						1		23,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流側外部保護材		SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		1	23,800	23,800		
			m ²	1	23,800	23,800		
計						23,800		
単価						23,800		
						23,800	円/m ²	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-314号	上流側外部保護材(材料費)	SBウォール 軽量鋼矢板 平面折部, 補強部材	単位	m	数量	1	単価	16,000
						1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流側外部保護材		SBウォール 軽量鋼矢板 塗装 平面折部 加工エキストラ		1	16,000	16,000		
			m	1	16,000	16,000		
計						16,000		
単価						16,000		
						16,000	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一315号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m 3	数量	100	2,423
						100	2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.36	25,095	9,034	
特殊作業員			人	0.36	23,100	8,316	
S Rメサイア賃料		シングルタイプ	日	0.36	200,000	72,000	
セメントサイロ賃料		容量30 t	日	0.36	9,000	3,240	
水槽賃料		[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	日	0.36	1,350	486	
高圧洗浄機賃料		[工事用・モーター駆動] 圧力20MPa	日	0.36	3,000	1,080	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048		360日以内	枚	3.24	34	110	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA	日	0.36	26,590	9,572	WYB00265
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9 t 吊 排対型(第2次)	日	0.36	66,950	24,102	WYB00255
セメント		高炉B バラ	t	10.5	10,200	107,100	単一 480号
諸雑費 (率+まるめ)				1		7,260	
42%			式	1		7,260	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m 3	数量	100	単価	2,423
						100		2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					242,300		
	単価					2,423		
						2,423	円/m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-316号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 石積模様	単位	m ²	数量	10	3,314
						10	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	25,095	2,760	
			人	0.11	25,095	2,760	
ブロック工				0.44	25,935	11,411	
			人	0.44	25,935	11,411	
特殊作業員				0.22	23,100	5,082	
			人	0.22	23,100	5,082	
普通作業員				0.22	20,475	4,504	
			人	0.22	20,475	4,504	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.22	41,600	9,152	
			日	0.22	41,600	9,152	
諸雑費 (率+まるめ)				1		231	
	1%		式	1		231	
計						33,140	
単価						3,314	
						3,314	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-317号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 滑面	単位	m ²	数量	10	3,314
						10	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	25,095	2,760	
			人	0.11	25,095	2,760	
ブロック工				0.44	25,935	11,411	
			人	0.44	25,935	11,411	
特殊作業員				0.22	23,100	5,082	
			人	0.22	23,100	5,082	
普通作業員				0.22	20,475	4,504	
			人	0.22	20,475	4,504	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.22	41,600	9,152	
			日	0.22	41,600	9,152	
諸雑費 (率+まるめ)				1		231	
	1%		式	1		231	
計						33,140	
単価						3,314	
						3,314	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-318号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様	単位	m ²	数量	1	単価	22,900
						1		22,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様		1	22,900	22,900		
			m ²	1	22,900	22,900		
計						22,900		
単価						22,900		
						22,900	円/m ²	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-319号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面	単位	m ²	数量	1	単価	21,200
						1		21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面		1	21,200	21,200		
			m ²	1	21,200	21,200		
計						21,200		
単価						21,200		
						21,200	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0
単-320号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部	単位	m ²	数量	10	3,402
						10	3,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	25,095	5,019	
			人	0.2	25,095	5,019	
普通作業員				1.4	20,475	28,665	
			人	1.4	20,475	28,665	
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		336	
			式	1		336	
計						34,020	
単価						34,020	
						3,402	円/m ²
						3,402	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部	単位	m ²	数量	10	単価	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	25,095	2,509		
	普通作業員		人	0.7	20,475	14,332		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		159		
	計					17,000		
	単価					1,700		
						1,700	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上流側外部保護材(材料費)	SBコントロール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品	単位	m ²	数量	1	23,800
単-322号					1	23,800
					1	23,800
					金額	
上流側外部保護材	SBコントロール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	23,800	23,800	
		m ²	1	23,800	23,800	
計					23,800	
					23,800	
単価					23,800	円/m ²
					23,800	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一323号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m 3	数量	100	2,423
						100	2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.36	25,095	9,034	
特殊作業員			人	0.36	23,100	8,316	
S Rメサイア賃料		シングルタイプ	日	0.36	200,000	72,000	
セメントサイロ賃料		容量30 t	日	0.36	9,000	3,240	
水槽賃料		[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	日	0.36	1,350	486	
高圧洗浄機賃料		[工事用・モーター駆動] 圧力20MPa	日	0.36	3,000	1,080	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048		360日以内	枚	3.24	34	110	
発電発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA	日	0.36	26,590	9,572	WYB00266
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9 t 吊 排対型(第2次)	日	0.36	66,950	24,102	WYB00233
セメント		高炉B バラ	t	10.5	10,200	107,100	単一 480号
諸雑費 (率+まるめ) 42%			式	1		7,260	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m ³	数量	100	単価	2,423
						100		2,423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					242,300		
	単価					2,423		
						2,423	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-324号	ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1210(1124/1296) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	79,500
						1		79,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅600×内高600×長1210(1124/1296) 片斜切り		1	79,500	79,500		
			個	1	79,500	79,500		
	計					79,500		
	単価					79,500		
						79,500	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-325号	ボックスカルバート(材料費)	内幅600 内高600 長1370(940/1800) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	85,300
						1		85,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅600×内高600×長1370(940/1800) 片斜切り		1	85,300	85,300		
			個	1	85,300	85,300		
	計					85,300		
	単価					85,300		
						85,300	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1800 短尺品	単位	個	数量	1	単価	153,000
						1		153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅1000×内高1000×長1800 短尺品		1	153,000	153,000		
			個	1	153,000	153,000		
	計					153,000		
	単価					153,000		
						153,000	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-327号	ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1370(1244/1496) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	151,000
						1		151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		内幅1000×内高1000×長1370(1244/1496) 片斜切り		1	151,000	151,000		
			個	1	151,000	151,000		
	計					151,000		
	単価					151,000		
						151,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-328号	ボックスカルバート(材料費)	内幅1000 内高1000 長1265(635/1895) 片斜切り	単位	個	数量	1	単価	145,000
						1		145,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	内幅1000×内高1000×長1265(635/1895) 片斜切り		1	145,000	145,000		
			個	1	145,000	145,000		
	計					145,000		
	単価					145,000		
						145,000	円/個	

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0				
単-329号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	6,734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.192	25,095	4,818		
	特殊作業員		人	0.192	23,100	4,435		
	普通作業員		人	0.192	20,475	3,931		
	大型土のう袋材	耐候性 丸型Φ110cm×高110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	53,040	10,183	WK250500 単- 476号	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.192	41,600	7,987		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		786		
	計					67,340		
	単価					6,734	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-330号	下流側外部保護材組立	1:0.5 コンクリートブロック 石積模様	単位	m ²	数量	10	3,780
						10	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.12	25,095	3,011	
			人	0.12	25,095	3,011	
ブロック工				0.51	25,935	13,226	
			人	0.51	25,935	13,226	
特殊作業員				0.25	23,100	5,775	
			人	0.25	23,100	5,775	
普通作業員				0.25	20,475	5,118	
			人	0.25	20,475	5,118	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.25	41,600	10,400	
			日	0.25	41,600	10,400	
諸雑費 (率+まるめ)				1		270	
	1%		式	1		270	
計						37,800	
単価						3,780	
						3,780	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-331号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様	単位	m ²	数量	1	単価	25,100
						1		25,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様		1	25,100	25,100		
			m ²	1	25,100	25,100		
計						25,100		
単価						25,100		
						25,100	円/m ²	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-332号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		1	18,000	18,000		
			m	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000		
						18,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	下流側外部保護材(材料費)	SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用)	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下流側外部保護材	SBオール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ		1	18,000	18,000		
			m	1	18,000	18,000		
	計					18,000		
	単価					18,000		
						18,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-334号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部	m ²	数量	10	3,402
					10	3,402
土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019	
普通作業員		人	1.4	20,475	28,665	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		336	
計					34,020	
単価					3,402	円/m ²
					3,402	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-335号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部	単位	m ²	数量	10	1,700
						10	1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	25,095	2,509	
			人	0.1	25,095	2,509	
普通作業員				0.7	20,475	14,332	
			人	0.7	20,475	14,332	
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		159	
			式	1		159	
計						17,000	
						17,000	
単価						1,700	
						1,700	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-336号	上流側外部保護材(材料費)	SBコントロール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品	単位	m ²	数量	1	23,800
						1	23,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	上流側外部保護材	SBコントロール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		1	23,800	23,800	
			m ²	1	23,800	23,800	
	計					23,800	
	単価					23,800	
						23,800	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-337号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m 3	数量	100	2,423
						100	2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.36	25,095	9,034	
特殊作業員			人	0.36	23,100	8,316	
S Rメサイア賃料		シングルタイプ	日	0.36	200,000	72,000	
セメントサイロ賃料		容量30 t	日	0.36	9,000	3,240	
水槽賃料		[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	日	0.36	1,350	486	
高圧洗浄機賃料		[工事用・モーター駆動] 圧力20MPa	日	0.36	3,000	1,080	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048		360日以内	枚	3.24	34	110	
発電発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA	日	0.36	26,590	9,572	WYB00268
バックホウ運転[標準・クレーン機能付]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9 t 吊 排対型(第2次)	日	0.36	66,950	24,102	WYB00060
セメント		高炉B バラ	t	10.5	10,200	107,100	単- 480号
諸雑費 (率+まるめ)				1		7,260	
42%			式	1		7,260	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	内部材製造	I N S E M材製造	単位	m ³	数量	100	単価	2,423
						100		2,423
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					242,300		
	単価					2,423		
						2,423	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-338号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 石積模様	単位	m ²	数量	10	3,314
						10	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	25,095	2,760	
			人	0.11	25,095	2,760	
ブロック工				0.44	25,935	11,411	
			人	0.44	25,935	11,411	
特殊作業員				0.22	23,100	5,082	
			人	0.22	23,100	5,082	
普通作業員				0.22	20,475	4,504	
			人	0.22	20,475	4,504	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		0.22	41,600	9,152	
			日	0.22	41,600	9,152	
諸雑費 (率+まるめ)				1		231	
	1%		式	1		231	
計						33,140	
単価						3,314	
						3,314	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-339号	下流側外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック 滑面	単位	m ²	数量	10	3,314
						10	3,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	25,095	2,760	
			人	0.11	25,095	2,760	
ブロック工				0.44	25,935	11,411	
			人	0.44	25,935	11,411	
特殊作業員				0.22	23,100	5,082	
			人	0.22	23,100	5,082	
普通作業員				0.22	20,475	4,504	
			人	0.22	20,475	4,504	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.22	41,600	9,152	
			日	0.22	41,600	9,152	
諸雑費 (率+まるめ)				1		231	
	1%		式	1		231	
計						33,140	
単価						3,314	
						3,314	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-340号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様	単位	m ²	数量	1	単価	22,900	
						1		22,900	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下流側外部保護材	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様		1	22,900	22,900			
			m ²	1	22,900	22,900			
	計					22,900			
						22,900			
	単価					22,900	円/m ²		
						22,900			

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-341号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面	単位	m ²	数量	1	単価	21,200	
						1		21,200	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下流側外部保護材	SBウォール コンクリートブロック 2分勾配用滑面		1	21,200	21,200			
			m ²	1	21,200	21,200			
	計					21,200			
						21,200			
	単価					21,200	円/m ²		
						21,200			

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-342号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		1	18,000	18,000		
			m	1	18,000	18,000		
計						18,000		
						18,000		
単価						18,000	円/m	
						18,000		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-343号	下流側外部保護材(材料費)	SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材	単位	m	数量	1	単価	18,000
						1		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流側外部保護材		SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ		1	18,000	18,000		
			m	1	18,000	18,000		
計						18,000		
						18,000		
単価						18,000	円/m	
						18,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-344号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 基礎部	m ²	数量	10	3,402
					10	3,402
土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019	
普通作業員		人	1.4	20,475	28,665	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		336	
計					34,020	
単価					3,402	円/m ²
					3,402	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一345号	上流側外部保護材組立	軽量鋼矢板 壁面部	単位	m ²	数量	10	10	単価	1,700	1,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.1	25,095	2,509					
普通作業員		人	0.7	20,475	14,332					
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		159					
計					17,000					
単価					1,700					
					1,700			円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	上流側外部保護材(材料費)	SBコントロール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品	単位	m ²	数量	1		単価	23,800
						1			23,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上流側外部保護材	SBコントロール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品		1	23,800	23,800			
			m ²	1	23,800	23,800			
	計					23,800			
	単価					23,800			
						23,800	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-347号 岩盤清掃		単位	m ²	数量	10	単価 1,748
土木一般世話役		人	0.1	26,460	2,646	
普通作業員		人	0.5	21,000	10,500	
諸雑費（率+まるめ） 33%		式	1		4,334	
計					17,480	
単価					1,748	円/m ²

参考資料（1）

		単価使用年月		2022. 3		歩掛使用年月		2022. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-348号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	19,040					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	1.3	26,460	34,398							
特殊作業員			人	3	24,255	72,765							
普通作業員			人	3.5	21,000	73,500							
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.1	41,600	45,760							
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		44,777							
計						1,904,000							
単価						19,040	円/m 3						

参考資料（1）

単-349号		残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	10,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2	26,460	52,920		
型わく工				人	4.8	25,305	121,464		
普通作業員				人	3.3	21,000	69,300		
溶接工				人	2.3	26,565	61,099		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	1.7	41,600	70,720		
残存型枠		組立部材含む		m ²	106	5,860	621,160		
諸雑費 (率+まるめ) 16%				式	1		48,337		
計							1,045,000		
単価							10,450	円/m ²	

参考資料（1）

単-350号		残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	17,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	26,460	55,566		
型わく工			人	4.8	25,305	121,464		
普通作業員			人	3.7	21,000	77,700		
溶接工			人	2.5	26,565	66,412		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.9	41,600	79,040		
残存化粧型枠		組立部材含む	m ²	106	11,900	1,261,400		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		50,418		
計						1,712,000		
単価						17,120	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) ㈱協和工業	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-352号	地山掘削	砕質、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作)	単位	m ³	数量	100	3,025
						100	3,025
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.909	25,095	22,811	
			人	0.909	25,095	22,811	
	特殊作業員			1.818	23,100	41,995	
			人	1.818	23,100	41,995	
	バックホウ運転	K F-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³		0.909	209,800	190,708	WYB00275
			日	0.909	209,800	190,708	単- 481号
	ウィンチ運転	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m		0.909	12,710	11,553	WYB00276
			日	0.909	12,710	11,553	単- 482号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型		0.909	8,796	7,995	WYB00277
			日	0.909	8,796	7,995	単- 483号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		27,438	
			式	1		27,438	
	計					302,500	
						302,500	
	単価					3,025	
						3,025	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-353号	地山掘削(床掘)	粘性、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作)	単位	m ³	数量	100	5,078
						100	5,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.429	25,095	35,860	
特殊作業員			人	2.857	23,100	65,996	
普通作業員			人	1.429	20,475	29,258	
バックホウ運転		K F-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³	日	1.429	209,800	299,804	WYB00279
ウィンチ運転		巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m	日	1.429	12,710	18,162	単- 484号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型	日	1.429	8,796	12,569	WYB00281
諸雑費(率+まるめ) 10%			式	1		46,151	単- 486号
計						507,800	
単価						5,078	
						5,078	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-354号	掘削補助(段跳工)	粘性、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作)	単位	m ³	数量	100	1,331
						100	1,331
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.4	25,095	10,038	
			人	0.4	25,095	10,038	
	特殊作業員			0.8	23,100	18,480	
			人	0.8	23,100	18,480	
	バックホウ運転	K F-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³		0.4	209,800	83,920	WYB00283
			日	0.4	209,800	83,920	単- 487号
	ウィンチ運転	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m		0.4	12,710	5,084	WYB00284
			日	0.4	12,710	5,084	単- 488号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型		0.4	8,796	3,518	WYB00285
			日	0.4	8,796	3,518	単- 489号
	諸雑費(率+まるめ)			1		12,060	
	10%		式	1		12,060	
	計					133,100	
						133,100	
	単価					1,331	
						1,331	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-355号	法面整形	土砂 無人機械(RC操作)	単位	m ²	数量	100	1,055
						100	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.317	25,095	7,955	
特殊作業員			人	0.635	23,100	14,668	
バックホウ運転		K F-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³	日	0.317	209,800	66,506	WYB00287
ウィンチ運転		巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m	日	0.317	12,710	4,029	WYB00288
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型	日	0.317	8,796	2,788	WYB00289
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		9,554	
計						105,500	
単価						1,055	
						1,055	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一356号	立木アンカー設置・撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	153,400	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		1.3	25,095		32,623	
	特殊作業員	人		3.901	23,100		90,113	
	諸雑費（率+まるめ） 25%	式		1			30,664	
	計						153,400	
	単価						153,400	円/箇所
							153,400	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	アンカー確認試験工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	34,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		34,600
土木一般世話役		人	0.333	25,095	8,356			
特殊作業員		人	1	23,100	23,100			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		3,144			
計					34,600			
単価					34,600			
					34,600	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-358号	植生マット	多機能フィルター MF-45R-10	単位	m ²	数量	100	単価	3,037
						100	3,037	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.6	25,095	15,057		
			人	0.6	25,095	15,057		
法面工				1.6	26,040	41,664		
			人	1.6	26,040	41,664		
普通作業員				0.8	20,475	16,380		
			人	0.8	20,475	16,380		
多機能フィルター		MF-45R-10 W1×L10m		120	1,840	220,800		
			m ²	120	1,840	220,800		
補助アンカーピン		径9 L=200mm		87	32	2,784		
			本	87	32	2,784		
釘		径5 L=150mm		384	9	3,456		
			本	384	9	3,456		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3,559		
			式	1		3,559		
計						303,700		
						303,700		
単価						3,037		
						3,037	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-359号	植生マット	ソイルテクター工法 亀甲金網付、種子有り	単位	m ²	数量	100	2,329
						100	2,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	25,095	10,038	
			人	0.4	25,095	10,038	
法面工				1.3	26,040	33,852	
			人	1.3	26,040	33,852	
普通作業員				0.7	20,475	14,332	
			人	0.7	20,475	14,332	
浸食防止強化マット(亀甲金網付) S		ソイルテクターS 幅1m×長さ25m		120	1,380	165,600	
			m ²	120	1,380	165,600	
補助アンカーピン		径9 L=200mm		87	32	2,784	
			本	87	32	2,784	
釘		径5 L=150mm		384	9	3,456	
			本	384	9	3,456	
諸雑費(率+まるめ) 5%				1		2,838	
			式	1		2,838	
計						232,900	
単価						2,329	
						2,329	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-360号	植生基材吹付工	短繊維混合植生基材(腐植土混合)t=3cm	単位	m ²	数量	100	4,870
						100	4,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.9	25,095	22,585	
			人	0.9	25,095	22,585	
法面工				2.9	26,040	75,516	
			人	2.9	26,040	75,516	
特殊作業員				0.9	23,100	20,790	
			人	0.9	23,100	20,790	
普通作業員				2.1	20,475	42,997	
			人	2.1	20,475	42,997	
植生基盤材		腐食土+パ-ク系有機質基材 TGソイル2		5,610	37	207,570	
			L	5,610	37	207,570	
補強短素繊維		特殊ナイロン短繊維 タフファイバ- L=15mm(0.2kg/袋)		7.01	6,000	42,060	
			k g	7.01	6,000	42,060	
接合剤		無機質ミネラル固化剤 ECOパ-イント		33	200	6,600	
			k g	33	200	6,600	
肥料		苦土入り緑化高度特号686		18.15	550	9,982	
			k g	18.15	550	9,982	
種子		草木4種混合		1		8,605	WYB00002
			式	1		8,605	単- 493号
モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転		湿式 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~17m ³ /min		4.6	2,458	11,306	WYB00296
			時間	4.6	2,458	11,306	単- 494号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュー-エンジン掛 吐出量10.5~11.0m ³ /min		0.7	17,430	12,201	WYB00297
			日	0.7	17,430	12,201	単- 495号

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-360号	植生基材吹付工	短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=3cm	単位	m ²	数量	100	単価	4,870
						100		4,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA		0.7	3,510	2,457	WYB00298	
			日	0.7	3,510	2,457	単-496号	
	諸雑費(率+まるめ) 13%		式	1		24,331		
	計					487,000		
	単価					487,000		
						4,870		
						4,870	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-361号	土壌侵食防止マット	タフフィルター 人力ハンマー打設	単位	m ²	数量	100	2,138
						100	2,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	25,095	10,038	
			人	0.4	25,095	10,038	
法面工				1.5	26,040	39,060	
			人	1.5	26,040	39,060	
普通作業員				0.9	20,475	18,427	
			人	0.9	20,475	18,427	
土壌侵食防止マット		タフフィルター(亀甲金網付) 幅1m×長さ20m		125	1,100	137,500	
			m ²	125	1,100	137,500	
補助アンカーピン		径9 L=200mm		66	32	2,112	
			本	66	32	2,112	
釘		径5 L=150mm		375	9	3,375	
			本	375	9	3,375	
諸雑費(率+まるめ) 5%				1		3,288	
			式	1		3,288	
計						213,800	
単価						2,138	
						2,138	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	人力施工による植生工	植生シート工(環境品) 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生シート)	肥料袋無 (環境品)	m 2	1	1,000	1,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,000		
	単価					1,000	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-363号	組立・据付・中詰	主筋Φ16mm×網目130mm	単位	m ²	数量	100	2,752
						100	2,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.67	25,095	41,908	
			人	1.67	25,095	41,908	
普通作業員				10	20,475	204,750	
			人	10	20,475	204,750	
バックホウ(クローラ型)運転		排対型(2次) 山積0.45m3		3.77	7,547	28,452	WYB00004
			時間	3.77	7,547	28,452	単-497号
諸雑費(まるめ)				1		90	
			式	1		90	
計						275,200	
						275,200	
単価						2,752	
						2,752	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-364号	鋼製組立網(材料費)	カーボン 主筋φ16mm×網目130mm連結金具,平鉄3本ボルト	単位	m ²	数量	1	単価	8,080
						1		8,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製組立金網		カーボン主筋Φ16mm×網目13mm 連結金具,平鉄3本ボルト		1	8,080	8,080		
			m ²	1	8,080	8,080		
	計					8,080		
						8,080		
	単価					8,080	円/m ²	
						8,080		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-365号	中詰材(材料費)	割栗石150-200mm	単位	m ³	数量	1	単価	3,400
						1		3,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石		150-200mm		1	3,400	3,400		
			m ³	1	3,400	3,400		
	計					3,400		
						3,400		
	単価					3,400	円/m ³	
						3,400		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-366号	コルゲートフリューム据付	D-1800×900	単位	m	数量	10	39,380
						10	39,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.8	25,095	20,076	
			人	0.8	25,095	20,076	
特殊作業員				1.6	23,100	36,960	
			人	1.6	23,100	36,960	
普通作業員				1.6	20,475	32,760	
			人	1.6	20,475	32,760	
コルゲートフリューム		D-1800×900 t=3.2mm		10	26,600	266,000	
			m	10	26,600	266,000	
バックホウ(クローラ型)運転		排対型(1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		0.8	47,390	37,912	WYB00025
			日	0.8	47,390	37,912	単-498号
諸雑費(まるめ)				1		92	
			式	1		92	
計						393,800	
単価						39,380	
						39,380	円/m

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-367号	鉄筋工 [市場単価] (固定筋加工組立)	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	159,100	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	93,000	95,790			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250			
	諸雑費(まるめ)		式	1		60			
	計					159,100			
	単価					159,100	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-368号	かご枠組立・中詰	B1000×H500	単位	m ²	数量	100	7,087
						100	7,087
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			16.3	20,475	333,742	
			人	16.3	20,475	333,742	
	割栗石	150-200mm		95	3,400	323,000	
			m ³	95	3,400	323,000	
	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(第1次) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		4.6	9,667	44,468	WYB00259
			時間	4.6	9,667	44,468	単-499号
	諸雑費(率+まるめ) 2%			1		7,490	
			式	1		7,490	
	計					708,700	
						708,700	
	単価					7,087	
						7,087	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-369号	かご枠(材料費)	ハイパーマット多段積型100型中下段用0.5×1.0×2.0	単位	m	数量	1	単価	4,460
						1		4,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハイパーマット多段積型100型	中下段用 1:0.5 0.5×1.0×2.0		1	4,460	4,460		
			m	1	4,460	4,460		
	計					4,460		
						4,460		
	単価					4,460	円/m	
						4,460		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-370号	かご枠(材料費)	ハイパーマット多段積型100型中下段用0.5×1.0×1.0	単位	m	数量	1	単価	4,600
						1		4,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハイパーマット多段積型100型	中下段用 1:0.5 0.5×1.0×1.0		1	4,600	4,600		
			m	1	4,600	4,600		
	計					4,600		
						4,600		
	単価					4,600	円/m	
						4,600		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-371号	かご枠(材料費)	ハイパーマット多段積型100型最上段用0.5×1.0×2.0	単位	m	数量	1	単価	5,450
						1		5,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハイパーマット多段積型100型	最上段用 0.5×1.0×2.0		1	5,450	5,450		
			m	1	5,450	5,450		
	計					5,450		
						5,450		
	単価					5,450	円/m	
						5,450		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-372号	かご枠(材料費)	ハイパーマット多段積型100型最上段用0.5×1.0×1.0	単位	m	数量	1	単価	5,600
						1		5,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハイパーマット多段積型100型	最上段用 0.5×1.0×1.0		1	5,600	5,600		
			m	1	5,600	5,600		
	計					5,600		
						5,600		
	単価					5,600	円/m	
						5,600		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-373号	かご枠(材料費)	ハイパーマット多段積型100型端部側面	単位	枚	数量	1	単価	1,530
						1		1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイパーマット多段積型100型		100型側面網		1	1,530	1,530		
			枚	1	1,530	1,530		
	計					1,530		
	単価					1,530		
						1,530	円/枚	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-374号	吸出し防止材(材料費)	合織不織布 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	420
						1		420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		合織不織布 t=10mm		1	420	420		
			m ²	1	420	420		
	計					420		
	単価					420		
						420	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一375号	緑化水路工	B800×H800	単位	m	数量	10	15,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.1	25,095	2,509	
	普通作業員		人	1.9	20,475	38,902	
	緑化水路用植生マット	グリーンリニュー-AM1000 幅1.0m×長さ4.0m	m	21	2,430	51,030	
	緑化水路用植生マット	グリーンリニュー-AM1300 幅1.3m×長さ3.0m	m	10.5	3,690	38,745	
	亀甲金網	Φ1.0mm 目合40mm 幅910mm	m	31.5	135	4,252	
	アンカーピン	D10×L300	本	253	76	19,228	
	諸雑費（まるめ）		式	1		34	
	計					154,700	
	単価					15,470	
						15,470	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-376号	緑化水路工	B600×H700	単位	m	数量	10	13,070	
						10	13,070	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0.1	25,095	2,509	
				人	0.1	25,095	2,509	
普通作業員					1.4	20,475	28,665	
				人	1.4	20,475	28,665	
緑化水路用植生マット		グリーンリ्यू-AM1300 幅1.3m×長さ3.0m			21	3,690	77,490	
				m	21	3,690	77,490	
亀甲金網		Φ1.0mm 目合40mm 幅910mm			31.5	135	4,252	
				m	31.5	135	4,252	
アンカーピン		D10×L300			233	76	17,708	
				本	233	76	17,708	
諸雑費（まるめ）					1		76	
				式	1		76	
計							130,700	
							130,700	
単価							13,070	
							13,070	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-377号	緑化水路工	B500×H500	単位	m	数量	10	9,903
						10	9,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	25,095	2,509	
			人	0.1	25,095	2,509	
普通作業員				1.3	20,475	26,617	
			人	1.3	20,475	26,617	
緑化水路用植生マット		グリーンリ्यू-AM1000 幅1.0m×長さ4.0m		21	2,430	51,030	
			m	21	2,430	51,030	
亀甲金網		Φ1.0mm 目合40mm 幅910mm		21	135	2,835	
			m	21	135	2,835	
アンカーピン		D10×L300		211	76	16,036	
			本	211	76	16,036	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						99,030	
						99,030	
単価						9,903	
						9,903	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-378号	緑化水路工	B600×H300	単位	m	数量	10	単価	5,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0.6	20,475	12,285		
			人	0.6	20,475	12,285		
	緑化水路用植生マット	グリーンフレッシュAM1000 幅1.0m×長さ4.0m(亀甲金網付)		10.5	3,200	33,600		
			m	10.5	3,200	33,600		
	アンカーピン	D10×L300		105	76	7,980		
			本	105	76	7,980		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					53,870		
						53,870		
	単価					5,387		
						5,387	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-379号	布製型枠敷設・注入工	ノンフィルターマットNF100 t=10cm	単位	m ²	数量	100	8,924
						100	8,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.76	25,095	19,072	
			人	0.76	25,095	19,072	
特殊作業員				0.36	23,100	8,316	
			人	0.36	23,100	8,316	
普通作業員				1.52	20,475	31,122	
			人	1.52	20,475	31,122	
法面工				2.68	26,040	69,787	
			人	2.68	26,040	69,787	
布性型枠		ファブリフォーム NF-100 平均厚10cm		100	3,930	393,000	
			m ²	100	3,930	393,000	
モルタル		1:2 高炉		12	27,400	328,800	
			m ³	12	27,400	328,800	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装式・ブーム式 圧送能力55~60m ³ /h		2.83	9,728	27,530	WYB00307
			時間	2.83	9,728	27,530	単- 500号
小型渦巻ポンプ運転		可搬・自吸・エンジン駆動型 口径40mm全揚程30m		0.35	759	265	WYB00312
			日	0.35	759	265	単- 501号
諸雑費（その他材料）（率） 2%				1		14,436	
			式	1		14,436	
諸雑費（まるめ）				1		72	
			式	1		72	
計						892,400	
						892,400	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-379号	布製型枠敷設・注入工	ノンフィルタ-マットNF100 t=10cm	m ²		100	8,924
					100	8,924

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-380号	足掛金物(材料費)	Φ19 B=300	単位	本	数量	1	単価	2,140
						1	2,140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 B=300		1	2,140	2,140		
			本	1	2,140	2,140		
	計					2,140		
	単価					2,140		
						2,140	円/本	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-381号	足掛金物(材料費)	Φ19 B=300	単位	本	数量	1	単価	2,140
						1	2,140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 B=300		1	2,140	2,140		
			本	1	2,140	2,140		
	計					2,140		
	単価					2,140		
						2,140	円/本	

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-382号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	94,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	797	79,700			
	グレーチング蓋	B2400×L1600用 T-2 受枠含む	枚	100	94,000	9,400,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		300			
	計					9,480,000			
	単価					94,800	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-383号	根固めブロック	リーフロック 4 t 型(別途製作支給品)	単位	個	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固ブロック		リーフロック 4 t 型		1	55,510	0	支給品	
			個	1	55,510	0		
計						0		
単価						0		
						0	円/個	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-384号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工)		野芝・高麗芝(全面張)						
			m 2	1	1,430	1,430		
諸雑費(まるめ)								
			式	1		0		
計						1,430		
単価						1,430	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-385号	天端調整用平板(材料費)	L2000×H1200	単位	セット	数量	1	単価	11,500
						1		11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端調整用平板		L2000×H1200		1	11,500	11,500		
			セット	1	11,500	11,500		
計						11,500		
単価						11,500		
						11,500	円/セット	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-386号	天端保護材(材料費)	PE製 L=1000mm	単位	本	数量	1	単価	980
						1		980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端保護材		PE製 L=1000mm		1	980	980		
			本	1	980	980		
計						980		
単価						980		
						980	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-387号	連結材(材料費)	テンサー連結材	単位	本	数量	1	単価	400
						1		400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結材	テンサー連結材(連結棒)		1	400	400		
			本	1	400	400		
	計					400		
	単価					400	円/本	
						400		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-388号	連結材(材料費)	テンサー連結材(RE-160用)	単位	本	数量	1	単価	660
						1		660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結材	テンサー連結材(RE-160用)		1	660	660		
			本	1	660	660		
	計					660		
	単価					660	円/本	
						660		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-389号	基盤排水層(吸出し防止材設置含む)	クラッシャーラン C-40	単位	m ³	数量	100	単価	6,781
						100		6,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.43	25,095	35,885		
			人	1.43	25,095	35,885		
特殊作業員				2.86	23,100	66,066		
			人	2.86	23,100	66,066		
普通作業員				4.29	20,475	87,837		
			人	4.29	20,475	87,837		
バックホウ(クローラ型)運転		排対型(2次) 山積0.45m ³		1.43	47,390	67,767	WYB00008	
			日	1.43	47,390	67,767	単-502号	
バックホウ(クローラ型)運転		排対型(2次) 山積0.28m ³		1.43	40,410	57,786	WYB00009	
			日	1.43	40,410	57,786	単-503号	
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.8~1.1t		1.43	1,880	2,688		
			日	1.43	1,880	2,688		
クラッシャーラン		C-40		120	3,000	360,000		
			m ³	120	3,000	360,000		
諸雑費(まるめ)				1		71		
			式	1		71		
計						678,100		
単価						6,781		
						6,781	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-390号	吸出し防止材(材料費)	t = 3mm	単位	m ²	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		ダイヤベース t=3mm		1	450	450		
			m ²	1	450	450		
	計					450		
	単価					450	円/m ²	
						450		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-391号	天端調整用平板(材料費)	L2000×H1200	単位	セット	数量	1	単価	11,500
						1		11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端調整用平板		L2000×H1200		1	11,500	11,500		
			セット	1	11,500	11,500		
	計					11,500		
	単価					11,500	円/セット	
						11,500		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-392号	天端保護材(材料費)	PE製 L=1000mm	単位	本	数量	1	単価	980
						1	980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端保護材		PE製 L=1000mm		1	980	980		
			本	1	980	980		
計						980		
単価						980		
						980	円/本	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-393号	連結材(材料費)	テニサー連結材	単位	本	数量	1	単価	400
						1	400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結材		テニサー連結材（連結棒）		1	400	400		
			本	1	400	400		
計						400		
単価						400		
						400	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-394号	連結材(材料費)	テンサー連結材(RE-160用)	単位	本	数量	1	単価	660
						1		660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結材		テンサー連結材(RE-160用)		1	660	660		
			本	1	660	660		
計						660		
単価						660	円/本	
						660		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-395号	連結材(材料費)	テンサー連結材	単位	本	数量	0	単価	0
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結材		テンサー連結材(連結棒)		0	0	0		
			本	1	400	400		
計						0		
単価						400	円/本	
						400		

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-396号	連結材(材料費)	センサー連結材(RE-160用)	単位	本	数量	0	単価	0	
						1		660	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
連結材		センサー連結材(RE-160用)			0	0	0		
				本	1	660	660		
計							0		
							660		
単価							0		
							660		円/本

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-397号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m ³ /m ² 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	23,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	12,775	1,277,500			
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m ²	100	4,510	451,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	41.44	15,700	650,608			
	諸雑費（まるめ）		式	1		892			
	計					2,380,000			
	単価					23,800	円/m ²		

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-398号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,677	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,521	35,210			
	プレキャストU型側溝	PU1-300×300×2000	個	5	6,000	30,000			
	再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.6	2,600	1,560			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					66,770			
	単価					6,677	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.54m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	9,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,521	35,210		
	落蓋側溝	PU4-300×300×2000	個	5	11,300	56,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.648	2,600	1,684		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					93,400		
	単価					9,340	円/m	

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0				
単-400号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,277
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	797	79,700		
	落蓋側溝蓋	コンクリート蓋 300用 L=500mm(45kg/枚)	枚	100	1,480	148,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					227,700		
	単価					2,277	円/枚	

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-401号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種)	単位	枚	数量	100	単価	27,400					
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	797		79,700						
	グレーチング蓋	500×500用 T-25 ホルト固定	枚	100	26,600		2,660,000						
	諸雑費（まるめ）		式	1			300						
	計						2,740,000						
	単価						27,400	円/枚					

参考資料（1）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0				
単-402号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	797	79,700		
	コンクリート蓋	GC蓋 500×500用 630×310×100(52kg/枚)	枚	100	18,680	1,868,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		300		
	計					1,948,000		
	単価					19,480	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-403号 U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価 6,708
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,707.61	37,076	
プレキャストU型側溝	PU1-300×300×2000	個	5	6,000	30,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					67,080	
単価					6,708	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-404号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	25,095	22,585		
	型わく工		人	1.6	24,360	38,976		
	普通作業員		人	1.2	20,475	24,570		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,159		
	計					91,290		
	単価					9,129	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-405号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m ²			100	4,292
	土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171	
	特殊作業員		人	2.1	23,100	48,510	
	普通作業員		人	3.5	20,475	71,662	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	15,700	94,985	
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,450	165,585	単-504号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,287	
	計					429,200	
	単価					4,292	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-406号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	170.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	25,095	5,269		
	普通作業員		人	0.56	20,475	11,466		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		325		
	計					17,060		
	単価					170.6	円/m ²	

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-407号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,164	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,688.36	66,883			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,500	24,750			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					91,640			
	単価					9,164	円/m		

参考資料（1）

単-408号		型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,927
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.2	25,095	30,114		
型わく工				人	1.6	24,360	38,976		
普通作業員				人	1.2	20,475	24,570		
諸雑費（率+まるめ） 6%				式	1		5,610		
計							99,270		
単価							9,927	円/m ²	

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-409号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,327	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	2.5	25,095	62,737			
	特殊作業員		人	2.1	23,100	48,510			
	普通作業員		人	5.8	20,475	118,755			
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	15,700	94,985			
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	12,450	205,425	単-504号		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,288			
	計					532,700			
	単価					5,327	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-410号	縞鋼板蓋設置	幅450 t=3.2mm	単位	枚	数量	10	7,264
						10	7,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	25,095	12,547	
			人	0.5	25,095	12,547	
普通作業員				1	20,475	20,475	
			人	1	20,475	20,475	
諸雑費（率+まるめ） 120%				1		39,618	
			式	1		39,618	
計						72,640	
						72,640	
単価						7,264	
						7,264	円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-411号	縞鋼板蓋(材料費)	1500×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45	単位	枚	数量	1	単価	13,200
						1		13,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縞鋼板蓋	1500×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45		1	13,200	13,200		
			枚	1	13,200	13,200		
	計					13,200		
						13,200		
	単価					13,200	円/枚	
						13,200		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-412号	縞鋼板蓋(材料費)	2000×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45	単位	枚	数量	1	単価	17,500
						1		17,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縞鋼板蓋	2000×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45		1	17,500	17,500		
			枚	1	17,500	17,500		
	計					17,500		
						17,500		
	単価					17,500	円/枚	
						17,500		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-413号	壁面材組立・設置	GRCボード 700×2000×10	単位	枚	数量	10	22,400
						10	22,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.167	25,095	29,285	
			人	1.167	25,095	29,285	
特殊作業員				1.167	23,100	26,957	
			人	1.167	23,100	26,957	
普通作業員				2.333	20,475	47,768	
			人	2.333	20,475	47,768	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		1.167	41,600	48,547	
			日	1.167	41,600	48,547	
バックホウ(クローラ型)運転		クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.5m3 2.9t吊		1.167	52,320	61,057	WYB00293
			日	1.167	52,320	61,057	単-505号
諸雑費(率+まるめ)				1		10,386	
	10%		式	1		10,386	
計						224,000	
単価						22,400	
						22,400	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-414号	壁面材(材料費)	GRCボード700×2000×10 付属品含む	単位	枚	数量	1	単価	29,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
壁面材	GRCボード700×2000×10取付アンカ、取付ボルト、プレート含む		1	29,300	29,300			
		枚	1	29,300	29,300			
計					29,300			
単価					29,300			
					29,300	円/枚		

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-415号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	12,640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,569	55,690			
鉄筋コンクリートU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	個	16.5	4,130	68,145			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.96	2,600	2,496			
諸雑費（まるめ）			式	1		69			
計						126,400			
単価						12,640	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-416号	暗渠排水管設置	高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形)	単位	m	数量	10	単価	3,919
						10		3,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.15	25,095	3,764		
			人	0.15	25,095	3,764		
特殊作業員				0.3	23,100	6,930		
			人	0.3	23,100	6,930		
普通作業員				0.9	20,475	18,427		
			人	0.9	20,475	18,427		
バックホウ(クローラ型)運転		標準・クレン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.15	67,080	10,062	WYB00184	
			日	0.15	67,080	10,062	単- 506号	
諸雑費(まるめ)				1		7		
			式	1		7		
計						39,190		
単価						39,190		
						3,919	円/m	
						3,919		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-417号	暗渠排水管(材料費)	高耐圧ホ [®] リエレンリア [®] 管Φ600 R30形	単位	m	数量	1	単価	22,400
						1		22,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		高耐圧ホ [®] リエレンリア [®] 管Φ600 R30形		1	22,400	22,400		
			m	1	22,400	22,400		
	計					22,400		
	単価					22,400		
						22,400	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-418号	足掛金物(材料費)	Φ19 B=200	単位	本	数量	1	単価	850
						1		850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ19 B=200		1	850	850		
			本	1	850	850		
	計					850		
	単価					850		
						850	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-419号	暗渠排水管設置	高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形)	単位	m	数量	10	単価	2,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.15	25,095	3,764		
			人	0.15	25,095	3,764		
	特殊作業員			0.3	23,100	6,930		
			人	0.3	23,100	6,930		
	普通作業員			0.3	20,475	6,142		
			人	0.3	20,475	6,142		
	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.15	67,080	10,062	WYB00243	
			日	0.15	67,080	10,062	単- 506号	
	諸雑費(まるめ)			1		2		
			式	1		2		
	計					26,900		
						26,900		
	単価					2,690		
						2,690	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-420号	暗渠排水管設置	高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ1350(R30形)	単位	m	数量	10	7,173
						10	7,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.4	25,095	10,038	
			人	0.4	25,095	10,038	
	特殊作業員			0.8	23,100	18,480	
			人	0.8	23,100	18,480	
	普通作業員			0.8	20,475	16,380	
			人	0.8	20,475	16,380	
	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.4	67,080	26,832	WYB00245
			日	0.4	67,080	26,832	単- 507号
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					71,730	
						71,730	
	単価					7,173	
						7,173	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-421号	暗渠排水管(材料費)	高耐圧ポリエチレン管Φ1350(R30形)	単位	m	数量	1	単価	97,000
						1		97,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ1350(R30形)		1	97,000	97,000		
			m	1	97,000	97,000		
	計					97,000		
	単価					97,000		
						97,000	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-422号	暗渠排水管継手(材料費)	高耐圧ポリエチレン管φ1350用60°曲管	単位	個	数量	1	単価	851,000
						1		851,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管継手	高耐圧ポリエチレン管Φ1350用60°曲管		1	851,000	851,000		
			個	1	851,000	851,000		
	計					851,000		
	単価					851,000		
						851,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-423号	溶接金網設置（護岸用）	m ²	100	834.5		
普通作業員		人	2	20,475	40,950	
溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m ²	100	425	42,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					83,450	
単価					834.5	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-424号	暗渠排水管設置	高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形)	単位	m	数量	10	2,690
						10	2,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.15	25,095	3,764	
			人	0.15	25,095	3,764	
	特殊作業員			0.3	23,100	6,930	
			人	0.3	23,100	6,930	
	普通作業員			0.3	20,475	6,142	
			人	0.3	20,475	6,142	
	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.15	67,080	10,062	WYB00292
			日	0.15	67,080	10,062	単- 506号
	諸雑費(まるめ)			1		2	
			式	1		2	
	計					26,900	
						26,900	
	単価					2,690	
						2,690	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-425号	暗渠排水管(材料費)	高耐圧ホ ^レ リエレンリブ ^管 Φ600 R30形	単位	m	数量	1	単価	22,400
						1		22,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		高耐圧ホ ^レ リエレンリブ ^管 Φ600 R30形		1	22,400	22,400		
			m	1	22,400	22,400		
計						22,400		
単価						22,400		
						22,400	円/m	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-426号	暗渠排水管継手(材料費)	高耐圧ホ ^レ リエレンリブ ^管 Φ600用管 60° 曲管	単位	個	数量	1	単価	227,000
						1		227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管継手		高耐圧ホ ^レ リエレンリブ ^管 用継手 Φ600用 60° 曲管		1	227,000	227,000		
			個	1	227,000	227,000		
計						227,000		
単価						227,000		
						227,000	円/個	

参考資料（1）

		単価使用年月		2021.09		歩掛使用年月		2021.09	
		労務調整係数		1.000-00-00-2-0					
単-427号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	6,490	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	6,490	6,490			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					6,490			
	単価					6,490	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-428号	手摺設置	コンクリート建込式 H=850	単位	m	数量	10	5,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.5	25,095	12,547	
			人	0.5	25,095	12,547	
	普通作業員			2	20,475	40,950	
			人	2	20,475	40,950	
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		5,343	
			式	1		5,343	
	計					58,840	
						58,840	
	単価					5,884	
						5,884	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-429号	手すり(材料費)(H=850 延長14m)	ヒール(φ42.7×2.3, φ34.0×2.3)支柱(φ60.5×2.3)	単位	式	数量	1	単価	311,440	
名称			規格			金額		摘要	
	手すり材料(H=850 延長14m)	ヒール(φ42.7×2.3, φ34.0×2.3)支柱(φ60.5×2.3)			1			311,440	
			式		1			311,440	
	計							311,440	
	単価							311,440	
								311,440	円/式

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-430号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070	
名称			規格			金額		摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E							
			m		1			1,070	
	諸雑費(まるめ)		式		1			0	
	計							1,070	
	単価							1,070	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-431号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 7,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,523	7,523	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,523	
単価						7,523	円/m ³

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-432号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 15,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,070	15,070	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						15,070	
単価						15,070	円/m ³

参考資料（1）

単-433号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (株協和工業)	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

単-434号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株協和工業)	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-435号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート殻(鉄筋)						100	3,750
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株協和工業)						
			m ³	100	3,750		375,000	
計							375,000	
単価							3,750	円/m ³

参考資料（1）

単-436号		バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	66,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	22,365	22,365		
軽油		1.2号		L	101	135	13,635		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		供用日	1.66	18,400	30,544		
諸雑費（まるめ）				式	1		6		
計							66,550		
単価							66,550	円/日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-437号	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0	
						1	30,540		
名称			規格			金額		摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]			排ガス型(第2次) 山積0.8m3			0	0	0	
			供用日	1.66	18,400	30,544			
計						0			
						30,544			
単価						0			
						30,540	円/日		

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-438号	タイヤ洗浄装置(湿式)	賃料・基本料含む 設置期間61日(18ヶ月未満)	単位	日	数量	0	単価	0	
						1	8,700		
名称			規格			金額		摘要	
タイヤ洗浄装置(湿式)			賃料・基本料含む			0	0	0	
			台・日	1	8,700	8,700			
計						0			
						8,700			
単価						0			
						8,700	円/日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-439号	コラムマット(賃料のみ)	1608×3987×90 供用日数59日	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		14,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コラムマット(賃料)		1608×3987×90		0	0	0		
			枚・日	59	250	14,750		
計						0		
						14,750		
単価						0		
						14,750	円/枚	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-440号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 59日 有 486日 無	単位	枚	数量	1	単価	1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048	枚	1	1,770	1,770		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,770		
単価						1,770	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-441号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 59日 有 486日 無	単位	枚	数量	1	単価 3,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		22×1524×6096	枚	1	3,540	3,540	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,540	
単価						3,540	円/枚

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-442号	敷鉄板賃料	25×1524×6096 無 59日 有 486日 無	単位	枚	数量	1	単価 4,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		25×1524×6096	枚	1	4,130	4,130	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,130	
単価						4,130	円/枚

参考資料（1）

単-443号		大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	673.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.075	25,095	1,882		
特殊作業員				人	0.075	23,100	1,732		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		日	0.075	41,600	3,120		
諸雑費(まるめ)				式	1		0		
計							6,734		
単価							673.4	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-444号	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	12,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					12,810		
単価					12,810	円／人日	

参考資料（1）

単-445号		伐採	伐採・玉切・集積	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
						5,500		1,042	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	42	25,095	1,053,990		
普通作業員				人	84	20,475	1,719,900		
ハーベスタ(伐採造材機)				台	22	55,000	1,210,000		
フレババンチャ(伐採材集積機)				台	20	50,000	1,000,000		
諸雑費(率+まるめ) 15%				式	1		747,110		
計							5,731,000		
単価							1,042	円/m ²	

参考資料（1）

単-446号		伐採	伐採・玉切・集積・小運搬	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	30	25,095	752,850		
普通作業員				人	60	20,475	1,228,500		
ハーベスタ(伐採造材機)				台	18	55,000	990,000		
フレパンチャ(伐採材集積機)				台	15	50,000	750,000		
フォワード(伐採材運搬車)				台	15	50,000	750,000		
諸雑費(率+まるめ) 15%				式	1		670,650		
計							5,142,000		
単価							1,353	円/m ²	

参考資料（1）

単-447号		流木撤去	撤去・集積	単位	m ²	数量	0	単価	0
							3,000		571.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	15	25,095	376,425		
普通作業員					0	0	0		
				人	30	20,475	614,250		
フェラバンチャ(伐採材集積機)					0	0	0		
				台	10	50,000	500,000		
諸雑費（率+まるめ） 15%					0		0		
				式	1		223,325		
計							0		
							1,714,000		
単価							0		
							571.3	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-448号	伐採材・産廃積込	単位	m ²	数量	0	0
					11,450	単価 163.8
土木一般世話役		人	28	25,095	702,660	
普通作業員		人	28	20,475	573,300	
フェラバンチャ(伐採材集積機)		台	12	50,000	600,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		40	
計					1,876,000	
単価					0	163.8 円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-449号	伐採材運搬	現場土場～原木ヤード	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,022,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木材運搬車		グラブ装置付クレーン車		0	0	0		
			台	35	29,200	1,022,000		
	計					0		
						1,022,000		
	単価					0		
						1,022,000	円/式	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-450号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉・幹 ㈱協和工業						
			t	100	15,000	1,500,000		
	計					1,500,000		
	単価					15,000	円/t	

参考資料（1）

単-451号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株（株協和工業）	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

単-452号		傾斜計親機ソーラーバック（2台）	レンタル料・サポート料	単位	月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
傾斜計親機ソーラーバック		レンタル料・サポート料含む	台	2	115,500	231,000			
計						0			
単価						231,000	円/月		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-453号	傾斜計親機ソーラーパック(2台)	システム利用料・通信費	単位	月	数量	0	単価	0
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
傾斜計親機ソーラーパック		システム利用料・通信費		0	0	0		
			台	2	6,000	12,000		
計						0		
						12,000		
単価						0		
						12,000	円/月	

						単価使用年月	2021.12	
						歩掛使用年月	2021.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-454号	傾斜計子機(8台)	レンタル料・サポート料	単位	月	数量	0	単価	0
						1		117,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
傾斜計子機		レンタル料・サポート料		0	0	0		
			台	8	14,700	117,600		
計						0		
						117,600		
単価						0		
						117,600	円/月	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.12		
						歩掛使用年月	2021.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-455号	パトランプ(ブザー音警報機)(2台)	レンタル料・サポート料	単位	月	数量	0	単価	0	
						1	21,600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パトランプ(ブザー音警報機)		レンタル料・サポート料		0	0	0			
			台	2	10,800	21,600			
計						0			
						21,600			
単価						0			
						21,600	円/月		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-456号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	165,000	
						1	165,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験費		50kN以内		1	165,000	165,000			
			箇所	1	165,000	165,000			
計						165,000			
						165,000			
単価						165,000			
						165,000	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一457号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	185,000	
						1	185,000		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100kN以内			1	185,000	185,000		
				箇所	1	185,000	185,000		
計							185,000		
単価							185,000		
							185,000	円/箇所	

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一458号	平板載荷試験費	100kNを超え150kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	180,000	
						1	180,000		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100kNを超え150kN以内			1	180,000	180,000		
				箇所	1	180,000	180,000		
計							180,000		
単価							180,000		
							180,000	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-459号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 20872m3	単位	式	数量	1	単価 109,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	4.348	25,095	109,113	
計						109,113	
単価						109,113	円/式

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-460号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 11825m3	単位	式	数量	1	単価 30,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.2	25,095	30,114	
計						30,114	
単価						30,114	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-461号	名称	規格	単位	式	数量	金額	単価
	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 246m3				1	803
	土木一般世話役		人		0.032	25,095	803
	計					803	
	単価					803	円/式

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-462号	名称	規格	単位	式	数量	金額	単価
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 10095m2				1	82,261
	土木一般世話役		人		3.278	25,095	82,261
	計					82,261	
	単価					82,261	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-463号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 334m2	単位	式	数量	1	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.127	25,095	3,187		
計						3,187		
単価						3,187	円/式	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-464号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 6958m2	単位	式	数量	1	単価	36,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.438	25,095	36,086		
計						36,086		
単価						36,086	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-465号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 22621m3	単位	式	数量	1	単価	118,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.713	25,095	118,272		
計						118,272		
単価						118,272	円/式	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-466号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 10118m2	単位	式	数量	1	単価	82,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.285	25,095	82,437		
計						82,437		
単価						82,437	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-467号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 334m2	単位	式	数量	1	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.127	25,095	3,187		
計						3,187		
単価						3,187	円/式	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-468号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 6958m2	単位	式	数量	1	単価	36,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.438	25,095	36,086		
計						36,086		
単価						36,086	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-469号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ		式	1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-470号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ		式	1		548,000	
計							548,000	
単価							548,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-471号 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6280千円	単位	式	数量	1	単価 6,280,000
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		6,280,000	
計					6,280,000	
単価					6,280,000	円/式

参考資料（1）

配合試験						単価使用年月	2021.11	
単-472号				単位	式	数量	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【準備】								
準備				時間	0	0	0	WYB00437
【材料試験】								
土の含水比試験		3個/試料		試料	0	0	0	
土の粒度試験		ふるい分析 試料4kg以上		試料	1	1,510	1,510	
突固めによる土の締固め試験		モールド径15cm ランマ4.5kg 乾燥法(繰返し法)		試料	0	0	0	
有機不純物試験		2個/試料 JIS A 1105		試料	1	23,200	23,200	
土粒子の密度試験		3個/試料		試料	0	0	0	
密度及び吸水率試験				試料	1	5,900	5,900	
【配合試験】								
含水比試験(作業開始前)				試料	0	0	0	WYB00441
				試料	1	1,510	1,510	単- 509号
								0
								2,081,790

参考資料（1）

単-472号		配合試験		単位	式	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
名称		規格		単位	式	数量	単価	金額	摘要
圧縮強度試験				本		90	16,810	1,512,900	WYB00442 単- 511号
六価クロム溶出試験				検体		1	7,300	7,300	
配合検討及び計画書作成				式		1		101,200	WYB00450 単- 512号
報告書作成				式		1		283,300	WYB00451 単- 513号
計								0	
単価								2,081,790	円/式
								2,081,790	

参考資料（1）

単-473号		水質試験	単位	検体	数量	単価	金額	単価	金額
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
懸濁物質の量				0	0	0			
			試料	1	5,000	5,000			
溶解性蒸発残留物の量				0	0	0			
			試料	1	5,000	5,000			
塩化物イオン量				0	0	0			
			試料	1	10,000	10,000			
水素イオン量				0	0	0			
			試料	1	2,000	2,000			
空気量の増分				0	0	0			
			試料	2	1,500	3,000			
モルタルの圧縮強さの比				0		0			
			式	1		60,000			
雑費				0		0			
			式	1		5,000			
計						0			
						90,000			
単価						0			
						90,000	円/検体		

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-474号	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(2次)山積0.8m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	67,080
						1	67,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油		1. 2号		101	126	12,726	
			L	101	126	12,726	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊		1.64	19,500	31,980	
			供用日	1.64	19,500	31,980	
諸雑費(まるめ)				1		9	
			式	1		9	
計						67,080	
単価						67,080	
						67,080	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-475号	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(2次)山積0.8m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	67,080
						1	67,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油		1. 2号		101	126	12,726	
			L	101	126	12,726	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊		1.64	19,500	31,980	
			供用日	1.64	19,500	31,980	
諸雑費(まるめ)				1		9	
			式	1		9	
計						67,080	
単価						67,080	
						67,080	円/日

参考資料（2）

単-476号		バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	53,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	22,365	22,365		
軽油		1. 2号		L	112	126	14,112		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1. 44	11,500	16,560		
諸雑費（まるめ）				式	1		3		
計							53,040		
単価							53,040	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-477号	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	67,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)			0	0	0	
			人	1	22,365	22,365	
	軽油	1. 2号		0	0	0	
			L	101	126	12,726	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	
			供用日	1.64	19,500	31,980	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		9	
	計					0	
						67,080	
	単価					0	
						67,080	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-478号	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	67,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)			0	0	0	
			人	1	22,365	22,365	
	軽油	1. 2号		0	0	0	
			L	101	126	12,726	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0	
			供用日	1.64	19,500	31,980	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		9	
	計					0	
						67,080	
	単価					0	
						67,080	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一479号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA	単位	日	数量	1	単価	26,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		119	126	14,994		
			L	119	126	14,994		
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型(第2次) 100/125kVA		1.2	9,660	11,592		
			供用日	1.2	9,660	11,592		
	諸雑費(まるめ)			1		4		
			式	1		4		
	計					26,590		
	単価					26,590		
						26,590	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-480号	バックホウ運転[標準・クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次)	単位	日	数量	1	66,950
						1	66,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油		1. 2号		100	126	12,600	
			L	100	126	12,600	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1.64	19,500	31,980	
			供用日	1.64	19,500	31,980	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						66,950	
単価						66,950	
						66,950	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-481号	バックホウ運転	K F-1 排対型 クローラ型 山積0.16m3	単位	日	数量	1	209,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油	1. 2号			30	126	3,780	
			L	30	126	3,780	
バックホウ(ケンファイター)		K F-1排対型 クローラ型 山積0.16m3		1.8	102,000	183,600	
			供用日	1.8	102,000	183,600	
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		55	
計						209,800	
						209,800	
単価						209,800	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-482号	ウィンチ運転	卷上4.0t×50m/min 卷代20mm×400m	単位	日	数量	1	12,710
						1	12,710
ウィンチ	卷上4.0t/50min 卷代20mm×400m	単位	数量	単価	金額	摘要	
			1.8	7,060	12,708		
		供用日	1.8	7,060	12,708		
諸雑費（まるめ）			1		2		
		式	1		2		
計					12,710		
					12,710		
単価					12,710	円/日	
					12,710		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一483号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型	単位	日	数量	1	単価	8,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	40	126	5,040		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37 / 45 kVA	供用日	1.2	3,130	3,756		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,796		
	単価					8,796		
						8,796	円/日	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-484号	バックホウ運転	K F-1 排対型 クローラ型 山積0.16m3	単位	日	数量	1	209,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油	1. 2号			30	126	3,780	
			L	30	126	3,780	
バックホウ(ケンファイター)		K F-1排対型 クローラ型 山積0.16m3		1.8	102,000	183,600	
			供用日	1.8	102,000	183,600	
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		55	
計						209,800	
						209,800	
単価						209,800	円/日
						209,800	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-485号	ウィンチ運転	卷上4.0t×50m/min 卷代20mm×400m	単位	日	数量	1	単価 12,710
						1	12,710
ウィンチ	卷上4.0t/50min 卷代20mm×400m		1.8	7,060	12,708		
		供用日	1.8	7,060	12,708		
諸雑費（まるめ）			1		2		
		式	1		2		
計					12,710		
					12,710		
単価					12,710	円/日	
					12,710		

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一486号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型	単位	日	数量	1	8,796
						1	8,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		40	126	5,040	
			L	40	126	5,040	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 37 / 45 kVA		1.2	3,130	3,756	
			供用日	1.2	3,130	3,756	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
	計					8,796	
						8,796	
	単価					8,796	円/日
						8,796	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-487号	バックホウ運転	K F-1 排対型 クローラ型 山積0.16m3	単位	日	数量	1	209,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油	1. 2号			30	126	3,780	
			L	30	126	3,780	
バックホウ(ケンファイター)		K F-1排対型 クローラ型 山積0.16m3		1.8	102,000	183,600	
			供用日	1.8	102,000	183,600	
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		55	
計						209,800	
						209,800	
単価						209,800	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-488号	ウィンチ運転	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m	単位	日	数量	1	12,710
						1	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィンチ		巻上4.0t/50min 巻代20mm×400m		1.8	7,060	12,708	
			供用日	1.8	7,060	12,708	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						12,710	
						12,710	
単価						12,710	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一489号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型	単位	日	数量	1	8,796
						1	8,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		40	126	5,040	
			L	40	126	5,040	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 37 / 45 kVA		1.2	3,130	3,756	
			供用日	1.2	3,130	3,756	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
	計					8,796	
						8,796	
	単価					8,796	円/日
						8,796	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-490号	バックホウ運転	K F-1 排対型 クローラ型 山積0.16m3	単位	日	数量	1	209,800
				単位	数量	1	209,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額
摘要				単位	数量	単価	金額
運転手（特殊）					1	22,365	22,365
			人	1	22,365	22,365	
軽油	1. 2号				30	126	3,780
			L	30	126	3,780	
バックホウ(ケンファイター)		K F-1排対型 クローラ型 山積0.16m3			1.8	102,000	183,600
			供用日	1.8	102,000	183,600	
諸雑費（まるめ）					1		55
			式	1			55
計							209,800
							209,800
単価							209,800
							209,800 円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-491号	ウィンチ運転	巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m	単位	日	数量	1	12,710
			単位	日	数量	1	12,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィンチ		巻上4.0t/50min 巻代20mm×400m		1.8	7,060	12,708	
			供用日	1.8	7,060	12,708	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						12,710	
						12,710	
単価						12,710	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一492号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型	単位	日	数量	1	8,796
						1	8,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		40	126	5,040	
			L	40	126	5,040	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 37 / 45 kVA		1.2	3,130	3,756	
			供用日	1.2	3,130	3,756	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
	計					8,796	
						8,796	
	単価					8,796	円/日
						8,796	

参考資料（2）

単-493号		種子	草木4種混合	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		種子【ヨモギ(在来)】	在来, 草本			0.098	9,900	970	
				k g		0.098	9,900	970	
		種子【メドハギ】	600~700粒/g 在来, 草本			0.376	3,050	1,146	
				k g		0.376	3,050	1,146	
		種子【ヤマハギ】	150~160粒/g 在来, 木本			0.564	3,830	2,160	
				k g		0.564	3,830	2,160	
		種子【コマツナギ(在来)】	在来, 木本			0.333	13,000	4,329	
				k g		0.333	13,000	4,329	
		計						8,605	
								8,605	
		単価						8,605	円/式

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-494号	モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転	湿式 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~17m ³ /min	単位	時間	数量	1	2,458
						1	2,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.4	126	428	
			L	3.4	126	428	
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h		1	2,030	2,030	
			時間	1	2,030	2,030	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,458	
						2,458	
単価						2,458	円/時間

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-495号	空気圧縮機運転	可搬式・スクロー・エンジン掛 吐出量10.5~11.0m3/min	単位	日	数量	1	17,430
						1	17,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		111	126	13,986	
			L	111	126	13,986	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5~11.0m3/分		1	3,440	3,440	
			日	1	3,440	3,440	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17,430	
単価						17,430	
						17,430	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-496号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA	単位	日	数量	1	3,510
						1	3,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		15	126	1,890	
			L	15	126	1,890	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15kVA		1	1,620	1,620	
			日	1	1,620	1,620	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					3,510	
						3,510	
	単価					3,510	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-497号	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	7,547
				単位	時間	1	7,547
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				0.16	22,365	3,578	
			人	0.16	22,365	3,578	
軽油	1. 2号			9.2	126	1,159	
			L	9.2	126	1,159	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3			1	2,810	2,810	
			時間	1	2,810	2,810	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						7,547	
						7,547	
単価						7,547	円/時間
						7,547	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-498号	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	47,390
						1	47,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油		1.2号		58	126	7,308	
			L	58	126	7,308	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		1.64	10,800	17,712	
			供用日	1.64	10,800	17,712	
諸雑費(まるめ)				1		5	
			式	1		5	
計						47,390	
単価						47,390	
						47,390	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-499号	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(第1次) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	時間	数量	1	9,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)			0.14	22,365	3,131	
			人	0.14	22,365	3,131	
	軽油	1.2号		16	126	2,016	
			L	16	126	2,016	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3		1	4,520	4,520	
			時間	1	4,520	4,520	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					9,667	
						9,667	
	単価					9,667	円/時間
						9,667	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-500号	名称	規格	単位	時間	数量	金額	単価
	コンクリートポンプ車運転	トラック架装式・ブーム式 圧送能力55~60m ³ /h				1	9,728
						1	9,728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.14	22,365	3,131	
			人	0.14	22,365	3,131	
	軽油	1. 2号		9.9	126	1,247	
			L	9.9	126	1,247	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55~60m ³ /h		1	5,350	5,350	
			時間	1	5,350	5,350	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					9,728	
						9,728	
	単価					9,728	円/時間
						9,728	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-501号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型渦巻ポンプ運転	可搬・自吸・エンジン駆動型 口径40mm全揚程30m	単位	日	数量	1	759
						1	759
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー	L	4	140	560	
				4	140	560	
	小型渦巻ポンプ〔可搬・自吸・エンジン駆動型〕	口径φ40mm 全揚程30m	日	1	199	199	
				1	199	199	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
						0	
	計					759	
						759	
	単価					759	円/日
						759	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-502号	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(2次) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	47,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油	1.2号			58	126	7,308	
			L	58	126	7,308	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3		1.64	10,800	17,712	
			供用日	1.64	10,800	17,712	
諸雑費(まるめ)				1		5	
			式	1		5	
計						47,390	
						47,390	
単価						47,390	
						47,390	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-503号	バックホウ(クローラ型)運転	排対型(2次) 山積0.28m3	単位	日	数量	1	40,410
						1	40,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油	1.2号			40	126	5,040	
			L	40	126	5,040	
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		1.64	7,930	13,005	
			供用日	1.64	7,930	13,005	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						40,410	
						40,410	
単価						40,410	円/日
						40,410	

参考資料（2）

		単価使用年月 2021.09		歩掛使用年月 2021.09		労務調整係数 1.000-00-00-2-0	
単-504号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価 12,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.16	22,365	3,578	
	軽油	1.2号	L	18	126	2,268	
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					12,450	
	単価					12,450	円/時間

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-505号	バックホウ(クローラ型)運転	クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.5m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	52,320
						1	52,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油		1.2号		62	126	7,812	
			L	62	126	7,812	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.5m ³ 2.9t吊		1.64	13,500	22,140	
			供用日	1.64	13,500	22,140	
諸雑費(まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						52,320	
単価						52,320	
						52,320	円/日

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-506号	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	67,080	
						1	67,080	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)					1	22,365	22,365	
				人	1	22,365	22,365	
軽油		1. 2号			101	126	12,726	
				L	101	126	12,726	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊			1.64	19,500	31,980	
				供用日	1.64	19,500	31,980	
諸雑費(まるめ)					1		9	
				式	1		9	
計							67,080	
							67,080	
単価							67,080	円/日
							67,080	

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-507号	バックホウ(クローラ型)運転	標準・クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	67,080
						1	67,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)				1	22,365	22,365	
			人	1	22,365	22,365	
軽油		1. 2号		101	126	12,726	
			L	101	126	12,726	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.64	19,500	31,980	
			供用日	1.64	19,500	31,980	
諸雑費(まるめ)				1		9	
			式	1		9	
計						67,080	
単価						67,080	
						67,080	円/日

参考資料（2）

単-508号	準備	名称	規格	単位	時間	数量	単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							0	0
							1	12,430
							金額	摘要
		主任地質調査員		人	0.143	36,750	0	5,255
		地質調査員		人	0.143	27,195	0	3,888
		普通作業員		人	0.143	20,475	0	2,927
		諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		0	360
		計					0	12,430
		単価					0	12,430 円/時間

参考資料（2）

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-509号	密度及び吸水率試験		単位	試料	数量	0	単価	0
						1		32,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
細骨材の比重及び吸水率試験					0	0	0	WYB00439
			試料	1	19,940	19,940	19,940	単-514号
粗骨材の比重及び吸水率試験					0	0	0	WYB00440
			試料	1	12,150	12,150	12,150	単-515号
計							0	
							32,090	
単価							0	
							32,090	円/試料

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-510号	含水比試験(作業開始前)		単位	試料	数量	0	単価	0
						1		1,510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土の含水比試験		3個/試料			0	0	0	
			試料	1	1,510	1,510	1,510	
計							0	
							1,510	
単価							0	
							1,510	円/試料

参考資料（2）

単-511号		名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
	圧縮強度試験							0	0
								90	16,810
	試料調整					0	0	0	WYB00443
				バッチ		15	3,014	45,210	単- 516号
	配合混合					0	0	0	WYB00444
				バッチ		15	21,420	321,300	単- 517号
	供試体作製					0	0	0	WYB00445
				組		30	14,730	441,900	単- 518号
	キャッピング					0	0	0	WYB00446
				本		90	2,582	232,380	単- 519号
	供試体養生					0	0	0	WYB00447
				組		15	13,360	200,400	単- 520号
	圧縮強度試験					0	0	0	WYB00448
				本		90	2,770	249,300	単- 521号
	練り混ぜ後含水比試験					0	0	0	WYB00449
				試料		15	1,510	22,650	単- 522号
	計							0	
								1,513,140	
	単価							0	
								16,810	円/本

参考資料（2）

単-512号		配合検討及び計画書作成		単位	式	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
						1		101,200	
	名称		規格	単位		数量		単価	金額
	主任技師					0		0	0
				人		0.5		60,270	30,135
	技師（A）					0		0	0
				人		1		53,760	53,760
	技師（C）					0		0	0
				人		0.5		34,440	17,220
	諸雑費（まるめ）					0		0	0
				式		1			85
	計								0
									101,200
	単価								0
									101,200
									円/式

参考資料（2）

単-513号		報告書作成	単位	式	数量	単価	金額	摘要
					0		0	
					1		283,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師				0	0	0		
			人	1	60,270	60,270		
技師（B）				0	0	0		
			人	2	42,630	85,260		
技師（C）				0	0	0		
			人	4	34,440	137,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						283,300		
単価						0		
						283,300	円/式	

参考資料（3）

単-514号		細骨材の比重及び吸水率試験	単位	試料	数量	0	単価	0
						1		19,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任地質調査員			人	0.262	36,750	9,628		
地質調査員			人	0.297	27,195	8,076		
普通作業員			人	0.067	20,475	1,371		
試料分取器(10mm)			時間	2.3	29	66		
直示天秤(5kg)			時間	0.8	28	22		
フローコーン			時間	2.3	6	13		
恒温乾燥炉(中型)			時間	4	46	184		
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		580		
計						0		
単価						19,940	円/試料	
						0		
						19,940	円/試料	

参考資料（3）

単一515号		粗骨材の比重及び吸水率試験		単位	試料	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任地質調査員		人	0	0	0		0	0	
地質調査員		人	0.14	36,750	5,145		0	0	
普通作業員		人	0.181	27,195	4,922		0	0	
試料分取器(25mm)		時間	0.06	20,475	1,228		0	0	
直示天秤(5kg)		時間	1.4	47	65		0	0	
比重測定用具		時間	0.5	28	14		0	0	
恒温乾燥炉(中型)		時間	1.4	175	245		0	0	
諸雑費(率+まるめ) 3%		時間	4	46	184		0	0	
		式	1		347		0	0	
計							0	12,150	
単価							0	12,150	円/試料

参考資料（3）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-516号	試料調整	単位	バッチ	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	3,014
普通作業員		人	0	0	0	0		
			0.143	20,475	2,927			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	0		0			
			1		87			
計					0			
					3,014			
単価					0			
					3,014		円/バッチ	

参考資料（3）

単-517号		配合混合	単位	バッチ	数量	単価	金額	摘要
					0		0	
					1		21,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任地質調査員			人	0.186	36,750	6,835		
地質調査員			人	0.186	27,195	5,058		
普通作業員			人	0.372	20,475	7,616		
LUCの配合混合(φ125×250モールド)		コンクリートミキサ(501)	時間	1.3	942	1,224		
台秤(50kg)			時間	0.5	135	67		
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		620		
計						0		
単価						21,420	円/バッチ	

参考資料（3）

単-518号		供試体作製		単位	組	数量	単価	金額	摘要
								0	0
								1	14,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
主任地質調査員					0	0	0		
				人	0.049	36,750	1,800		
地質調査員					0	0	0		
				人	0.243	27,195	6,608		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.243	20,475	4,975		
試験用締固め機					0	0	0		
				時間	1.7	350	595		
型枠(φ125×250)					0	0	0		
				時間	36	9	324		
諸雑費(率+まるめ) 3%					0		0		
				式	1		428		
計							0		
							14,730		
単価							0		
							14,730	円/組	

参考資料（3）

単-519号		キャッピング		単位	本	数量	単価	金額	摘要
							0		0
							1		2,582
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
主任地質調査員					0	0	0		
				人	0.026	36,750	955		
地質調査員					0	0	0		
				人	0.043	27,195	1,169		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.017	20,475	348		
イオウキャッピング装置					0	0	0		
				時間	0.3	117	35		
諸雑費（率+まるめ） 3%					0		0		
				式	1		75		
計							0		
							2,582		
単価							0		
							2,582	円/本	

参考資料（3）

単-520号		供試体養生	単位	組	数量	0	単価	0
						1		13,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任地質調査員			人	0.035	36,750	1,286		
地質調査員			人	0.137	27,195	3,725		
普通作業員			人	0.035	20,475	716		
恒温水槽			時間	35	207	7,245		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		388		
計						13,360		
単価						13,360	円/組	

参考資料（3）

単-521号		名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
主任地質調査員				人	0	0	0	0	
地質調査員				人	0	0	0	0	
普通作業員				人	0	0	0	0	
圧縮試験機(100t)				時間	0	0	0	0	
諸雑費（率+まるめ） 3%				式	0	1,090	327	0	
計								0	
単価								2,770	円/本
								0	
								2,770	

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単価使用年月	歩掛使用年月	労務調整係数	単価	数量	金額	単価	数量	金額	単価	数量	金額
単-522号	練り混ぜ後含水比試験			0			0				
				1			1,510				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
	土の含水比試験	3個/試料		0	0	0					
			試料	1	1,510	1,510					
	計					0					
						1,510					
	単価					0					
						1,510	円/試料				