この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 2年12月		１２）	設 計 年 月	令和 2年12月	
２）	事務所名	八代河川国道事務所		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2089510096		１４）	単価適用年月	2020年12月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2020年12月	
５）	変更回数	2回		１６）	前請負工事費		
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	365,453,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	459日間	自　令和 2年12月28日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 3年 7月20日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 2回変更）	至　令和 4年 3月31日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	2,505,274	
１０）	地　　区	人吉		２３）	公 告 日	令和 2年12月22日	
１１）	河川・路線						

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害復旧事業費	道路災害復旧費	工事費	

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			1		60,201,298			
		式	1		75,374,873	1	15,173,575	
橋梁床版工			1		49,655,037			
		式	1		58,324,429	1	8,669,392	
旧橋撤去工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ橋)			1		49,655,037			
		式	1		58,324,429	1	8,669,392	
ﾜｲﾔｰｿｰ用導ｺｱ削孔	削孔径φ50mm		21		478,333			内-1号
		m	0		0	-21	-478,333	
ﾜｲﾔｰｿｰ用導ｺｱ削孔	削孔径φ50mm		0		0			内-2号
		m	21		498,022	21	498,022	
吊用ｺｱ削孔	削孔径φ150mm		66		2,886,663			内-3号
		m	0		0	-66	-2,886,663	
吊用ｺｱ削孔	削孔径φ150mm		0		0			内-4号
		m	66		2,975,887	66	2,975,887	
ｱﾝｶｰ打設	吊上用 M16 接着系ｱﾝｶｰ		64	3,658	234,112			単-1号
		本	64	3,658	234,112	0	0	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ	高配筋		174		26,398,206			内-5号
		m2	0		0	-174	-26,398,206	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ	高配筋		0		0			内-6号
		m2	174		26,624,426	174	26,624,426	
切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		1		11,677,064			内-7号
		式	0		0	-1	-11,677,064	
切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		0		0			内-8号
		式	1		20,011,323	1	20,011,323	

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要							内-9号
			660		2,508,524			
		掛m2	660		2,508,524	0	0	
昇降設備								内-10号
			2		881,380			
		箇所	2		881,380	0	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-2号
			148	13,890	2,055,720			
		m3	148	13,890	2,055,720	0	0	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-3号
			148	3,101	458,948			
		m3	148	3,101	458,948	0	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-4号
			148	4,000	592,000			
		m3	148	4,000	592,000	0	0	
汚水処理 (切削水)								単-5号
			73	14,821	1,081,933			
		m3	73	14,821	1,081,933	0	0	
汚泥運搬								単-6号
			4	58,535	234,140			
		回	4	58,535	234,140	0	0	
汚泥処分								単-7号
			7	24,002	168,014			
		m3	7	24,002	168,014	0	0	
応急処理工								
			1		10,546,261			
		式	1		10,404,919	1	-141,342	
応急処理作業工								
			1		10,546,261			
		式	1		10,404,919	1	-141,342	
応急作業								内-11号
			1		10,546,261			
		式	0		0	-1	-10,546,261	
応急作業								内-12号
			0		0			
		式	1		10,404,919	1	10,404,919	

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			0		0			
		式	1		6,645,525	1	6,645,525	
工事用道路工			0		0			
		式	1		1,216,725	1	1,216,725	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去		0		0			内-13号
		m2	576		1,216,725	576	1,216,725	
交通管理工			0		0			
		式	1		5,428,800	1	5,428,800	
交通誘導警備員			0		0			内-14号
		人日	464		5,428,800	464	5,428,800	
直接工事費			1		60,201,298			
		式	1		75,374,873	1	15,173,575	
共通仮設費			1		11,490,045			
		式	1		14,332,256	1	2,842,211	
共通仮設費			1		3,959,359			
		式	1		5,446,145	1	1,486,786	
運搬費			1		3,312,301			
		式	1		4,671,171	1	1,358,870	
重建設機械分解組立輸送費			1		3,312,301			内-15号
		回	1		3,312,301	0	0	
仮設材運搬費 (敷鉄板)			0		0			内-16号
		t	99		1,358,870	99	1,358,870	
現場環境改善費（率計上）			1		647,058			
		式	1		774,974	1	127,916	

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		7,530,686			
		式	1		8,886,111	1	1,355,425	
純工事費								
			1		71,691,343			
		式	1		89,707,129	1	18,015,786	
現場管理費								
			1		23,622,153			
		式	1		28,580,516	1	4,958,363	
工事原価								
			1		294,940,906			
		式	1		486,331,398	1	191,390,492	
一般管理費等								
			1					
		式	1					
工事価格								
			1					
		式	1					
消費税相当額								
			1					
		式	1					
工事費計								
			1					
		式	1					

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【大瀬地区】			1		136,481,656			
		式	1		252,715,753	1	116,234,097	
橋梁床版工			1		124,862,079			
		式	1		120,677,651	1	-4,184,428	
旧橋撤去工			1		124,862,079			
		式	1		112,031,830	1	-12,830,249	
ﾜｲﾔｰｿｰ用導ｺｱ削孔	削孔径φ50mm		258		5,821,010			内-1号
		m	0		0	-258	-5,821,010	
ﾜｲﾔｰｿｰ用導ｺｱ削孔	削孔径φ50mm		0		0			内-2号
		m	207		4,860,802	207	4,860,802	
ｱﾝｶｰ打設	吊上用 M16 接着系ｱﾝｶｰ		816	3,658	2,984,928			単-1号
		本	1,280	3,658	4,682,240	464	1,697,312	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ	高配筋		562		85,487,992			内-3号
		m2	0		0	-562	-85,487,992	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ	高配筋		0		0			内-4号
		m2	457		70,110,190	457	70,110,190	
切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		1		18,694,504			内-5号
		式	0		0	-1	-18,694,504	
切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去	90tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		0		0			内-6号
		式	1		18,493,685	1	18,493,685	
切断ﾌﾞﾛｯｸ運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級		0		0			内-7号
		式	1		2,426,249	1	2,426,249	
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要		410		1,575,219			内-8号
		掛m2	0		0	-410	-1,575,219	

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要							内-9号
			0		0			
		掛m2	530		2,030,197	530	2,030,197	
昇降設備								内-10号
			0		0			
		箇所	1		313,527	1	313,527	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-2号
			294	14,071	4,136,874			
		m3	240	14,071	3,377,040	-54	-759,834	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-3号
			294	2,712	797,328			
		m3	240	2,712	650,880	-54	-146,448	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-4号
			294	2,000	588,000			
		m3	0	2,000	0	-294	-588,000	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-5号
			0	0	0			
		m3	240	5,000	1,200,000	240	1,200,000	
汚泥処理 (切削水)								単-6号
			236	14,821	3,497,756			
		m3	192	14,821	2,845,632	-44	-652,124	
汚泥運搬								単-7号
			12	58,535	702,420			
		回	10	58,535	585,350	-2	-117,070	
汚泥処分								単-8号
			24	24,002	576,048			
		m3	19	24,002	456,038	-5	-120,010	
旧橋撤去工 (上部工)								
			0		0			
		式	1		8,645,821	1	8,645,821	
浚渫工	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ ｸﾗﾑｼｪﾙ							内-11号
			0		0			
		式	1		1,520,831	1	1,520,831	
ｴｱｰﾘﾌﾄ工	鋼部材内堆積土砂 水 中人力撤去							内-12号
			0		0			
		式	1		659,257	1	659,257	

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾗｽ側面部材 部分切断	水中施工							内-13号
			0		0			
		式	1		443,565	1	443,565	
吊用ｺｱ削孔	φ150吊用 水中施工							内-14号
			0		0			
		式	1		134,291	1	134,291	
切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ							内-15号
			0		0			
		式	1		1,165,500	1	1,165,500	
ｴｱｰﾘﾌﾄ工	水中玉掛作業							内-16号
			0		0			
		式	1		329,628	1	329,628	
吊用ｺｱ削孔	φ150吊用 地上施工							内-17号
			0		0			
		m	8		356,004	8	356,004	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ	高配筋							内-18号
			0		0			
		m2	19		2,896,880	19	2,896,880	
ﾄﾗｽ鋼材切断･運搬･処分								内-19号
			0		0			
		m	46		633,477	46	633,477	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工							単-9号
			0	0	0			
		m3	14	14,200	198,800	14	198,800	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-10号
			0	0	0			
		m3	14	2,799	39,186	14	39,186	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-11号
			0	0	0			
		m3	14	5,001	70,014	14	70,014	
汚泥処理 (切削水)								単-12号
			0	0	0			
		m3	8	15,080	120,640	8	120,640	
汚泥運搬								単-13号
			0	0	0			
		回	1	58,540	58,540	1	58,540	

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥処分								単-14号
			0	0	0			
		m3	0.8	24,010	19,208	0.8	19,208	
応急処理工								
			0		0			
		式	1		5,828,544	1	5,828,544	
応急処理作業工								
			0		0			
		式	1		5,828,544	1	5,828,544	
応急作業								内-20号
			0		0			
		式	1		5,828,544	1	5,828,544	
仮設工								
			1		11,619,577			
		式	1		126,209,558	1	114,589,981	
工事用道路工								
			1		1,775,681			
		式	1		34,283,629	1	32,507,948	
工事用道路盛土 (設置)								内-21号
			0		0			
		m3	7,300		4,441,297	7,300	4,441,297	
工事用道路盛土 (撤去)								内-22号
			0		0			
		m3	7,300		17,536,797	7,300	17,536,797	
敷鉄板								内-23号
			1,003		1,775,681			
		m2	0		0	-1,003	-1,775,681	
敷鉄板								内-24号
			0		0			
		m2	1,003		2,238,903	1,003	2,238,903	
大型土のう (設置)								内-25号
			0		0			
		袋	1,014		5,992,052	1,014	5,992,052	
大型土のう (撤去)								内-26号
			0		0			
		袋	1,014		2,511,499	1,014	2,511,499	

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石 (設置)		袋	0 180		0 386,855	180	386,855	内-27号
袋詰玉石 (撤去)		袋	0 180		0 1,176,226	180	1,176,226	内-28号
仮橋･仮桟橋工		式	0 1		0 76,169,703	1	76,169,703	
材料費	仮橋賃料72日間	式	0 1		0 26,844,525	1	26,844,525	内-29号
材料費(仮橋上部工･下部工) (1/5～5/5径間)	仮橋賃料91日間	式	0 1		0 9,340,336	1	9,340,336	内-30号
架設費 （設置）		式	0 1		0 35,440,718	1	35,440,718	内-31号
架設費 （撤去）		式	0 1		0 4,544,124	1	4,544,124	内-32号
汚濁防止工		式	1 1		615,056 615,056	0	0	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	60 60		615,056 615,056	0	0	内-33号
法面保護工		式	1 1		8,760,798 8,541,778	1	-219,020	
布製型枠	t=10cm	m2	800 0		8,760,798 0	-800	-8,760,798	内-34号
布製型枠	t=10cm	m2	0 780		0 8,541,778	780	8,541,778	内-35号

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		468,042			
		式	1		6,599,392	1	6,131,350	
交通誘導警備員			40		468,042			内-36号
		人日	0		0	-40	-468,042	
交通誘導警備員			0		0			内-37号
		人日	564		6,599,392	564	6,599,392	
直接工事費			1		136,481,656			
		式	1		252,715,753	1	116,234,097	
共通仮設費			1		18,205,658			
		式	1		39,422,506	1	21,216,848	
共通仮設費			1		4,560,415			
		式	1		18,251,273	1	13,690,858	
運搬費			1		3,319,302			
		式	1		16,266,790	1	12,947,488	
建設機械運搬費			0		0			内-38号
(雑機械器具)		台	16		2,048,000	16	2,048,000	
重建設機械分解組立輸送費			1		3,319,302			内-39号
		回	0		0	-1	-3,319,302	
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-40号
		回	3		5,978,200	3	5,978,200	
仮設材運搬費			0		0			内-41号
(敷鉄板)		t	173		1,181,590	173	1,181,590	
仮設材運搬費			0		0			内-42号
(上下部工･覆工板)		式	1		7,059,000	1	7,059,000	

設計内訳書

工事名	球磨村村道災害復旧松本橋（下部工）旧橋撤去工事　（ 2 回変更）　（個別合意）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
			1		1,241,113			
		式	1		1,984,483	1	743,370	
共通仮設費（率計上）								
			1		13,645,243			
		式	1		21,171,233	1	7,525,990	
純工事費								
			1		154,687,314			
		式	1		292,138,259	1	137,450,945	
現場管理費								
			1		44,940,096			
		式	1		75,905,494	1	30,965,398	
工事原価								
			1		199,627,410			
		式	1		368,043,753	1	168,416,343	

［熊本県球磨郡球磨村神瀬地先　　］

21/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:58

ﾜｲﾔｰｿｰ用導ｺｱ削孔

第　1号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー用導コア削孔	削孔径φ50mm		21.4	22,350	478,290			WYB00069
		m	21.4	22,350	478,290	0	0	単ー　8号
合　計					478,333			
					0		-478,333	

0/21m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:58

ﾜｲﾔｰｿｰ用導ｺｱ削孔

第　2号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー用導コア削孔	削孔径φ50mm		0	0	0			WYB00089
		m	21.4	23,270	497,978	21.4	497,978	単ー　9号
合　計					0			
					497,978		497,978	
変更積算金額					0			
					498,022		498,022	円／m

66/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:58

吊用ｺｱ削孔

第　3号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊用コア削孔	削孔径φ150mm		65.6	44,000	2,886,400			WYB00085
		m	65.6	44,000	2,886,400	0	0	単－　10号
合　計					2,886,663			
					0		-2,886,663	

0/66m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:58

吊用ｺｱ削孔

第　4号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊用コア削孔	削孔径φ150mm		0	0	0			WYB00097
		m	65.6	45,360	2,975,616	65.6	2,975,616	単－　11号
合　計					0			
					2,975,616		2,975,616	
変更積算金額					0			
					2,975,887		2,975,887	円／m

174/0m2当たり内訳書

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ
第　5号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソーイング	高配筋		174	151,700	26,395,800			WYB00035
		m２	174	151,700	26,395,800	0	0	単ー　13号
合　計					26,398,206			
					0		-26,398,206	

0/174m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:58

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ

第　6号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソーイング	高配筋		0	0	0			WYB00103
		m２	174	153,000	26,622,000	174	26,622,000	単ー　14号
合　計					0 26,622,000		26,622,000	
変更積算金額					0 26,624,426		26,624,426	円／m2

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:58

切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　7号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断ブロック撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		35	333,600	11,676,000			WYB00044
		日	35	333,600	11,676,000	0	0	単ー　15号
合　計					11,677,064			
					0		-11,677,064	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:58

切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　8号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断ブロック撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		0	0	0			WYB00047
		日	35	571,700	20,009,500	35	20,009,500	単ー　16号
合　計					0			
					20,009,500		20,009,500	
変更積算金額					0			
					20,011,323		20,011,323	円／式

660掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:58

足場

第　9号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		658	3,812	2,508,296			WB252110
		掛ｍ２	658	3,812	2,508,296	0	0	単－　17号
合　計					2,508,524			
					2,508,524		0	

2箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:58

昇降設備

第　10号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降設備	P1 H=13.0m		1	483,400	483,400			WYB00010
		箇所	1	483,400	483,400	0	0	単－　18号
昇降設備	P2 H=10.7m		1	397,900	397,900			WYB00007
		箇所	1	397,900	397,900	0	0	単－　19号
合　計					881,380			
					881,380		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:58

応急作業

第　11号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			224	2,912	652,288			WYB00017
		h	224	2,912	652,288	0	0	単－　25号
特殊作業員			128	2,587	331,136			WYB00018
		h	128	2,587	331,136	0	0	単－　26号
普通作業員			240	2,250	540,000			WYB00015
		h	240	2,250	540,000	0	0	単－　27号
特殊運転手			360	2,600	936,000			WYB00016
		h	360	2,600	936,000	0	0	単－　28号
一般運転手			40	2,312	92,480			WYB00013
		h	40	2,312	92,480	0	0	単－　29号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級（燃料含む）		9	33,920	305,280			WYB00012
		日	9	33,920	305,280	0	0	単－　30号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊（燃料含む）		7	26,390	184,730			WYB00014
		日	7	26,390	184,730	0	0	単－　31号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊（燃料含む）		3	18,910	56,730			WYB00019
		日	3	18,910	56,730	0	0	単－　32号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量600～800kg超		1	12,400	12,400			WYB00009
		日	1	12,400	12,400	0	0	単－　33号
トラック［クレーン装置付］	4t級 2.9t吊（燃料含む）		6	15,430	92,580			WYB00023
		日	6	15,430	92,580	0	0	単－　34号
振動コンパクタ［前後進型］	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 機械質量330kg（燃料含む）		3	5,030	15,090			WYB00025
		日	3	5,030	15,090	0	0	単－　35号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t（燃料含む）		3	3,758	11,274			WYB00026
		日	3	3,758	11,274	0	0	単－　36号

一式当たり内訳書

応急作業

第　11号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭載・コンバインド式］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 運転質量3～4t（燃料含む）	日	3 3	11,290 11,290	33,870 33,870	0	0	WYB00027 単－　37号
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量8～20t（燃料含む）	日	3 3	28,770 28,770	86,310 86,310	0	0	WYB00029 単－　38号
ロードローラ［マカダム］	運転質量13～14t 締固め幅2.1m（燃料含む）	日	1 1	24,080 24,080	24,080 24,080	0	0	WYB00030 単－　39号
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m（燃料含む）	日	1 1	34,190 34,190	34,190 34,190	0	0	WYB00033 単－　40号
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅2.4～6.0m（燃料含む）	日	1 1	76,700 76,700	76,700 76,700	0	0	WYB00039 単－　41号
散水車［トラック架装型］	3800L（燃料含む）	日	2 2	14,790 14,790	29,580 29,580	0	0	WYB00040 単－　42号
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員5名 排気量1.5L（燃料含む）	日	9 9	4,622 4,622	41,598 41,598	0	0	WYB00041 単－　43号
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	ｍ３	266 266	3,000 3,000	798,000 798,000	0	0	WYB00063 単－　44号
コンクリート用骨材　砂（材料費）	洗い 荒目	ｍ３	4 4	3,700 3,700	14,800 14,800	0	0	WYB00061 単－　45号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度As混合物(20)	t	138 138	12,300 12,300	1,697,400 1,697,400	0	0	WYB00059 単－　46号
アスファルト乳剤（材料費）	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	1,408 1,408	98 98	137,984 137,984	0	0	WYB00057 単－　47号
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B400 L=1000～3000	m	109 109	15,700 15,700	1,711,300 1,711,300	0	0	WYB00055 単－　48号

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

応急作業

第　11号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール（材料費）	Gr-C-2B 塗装品(白)		110	5,450	599,500			WYB00056
		m	110	5,450	599,500	0	0	単－　49号
軌道撤去			1		2,030,000			WYB00053
		式	1		2,030,000	0	0	単－　50号
合　計					10,546,261			
					0		-10,546,261	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

応急作業

第　12号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00021
		時間	176	2,912	512,512	176	512,512	単－　51号
普通作業員			0	0	0			WYB00024
		時間	360	2,250	810,000	360	810,000	単－　52号
特殊運転手			0	0	0			WYB00028
		時間	200	2,600	520,000	200	520,000	単－　53号
一般運転手			0	0	0			WYB00031
		時間	48	2,312	110,976	48	110,976	単－　54号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級（燃料含む）		0	0	0			WYB00032
		日	5	33,920	169,600	5	169,600	単－　55号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊（燃料含む）		0	0	0			WYB00048
		日	15	18,910	283,650	15	283,650	単－　56号
トラック［クレーン装置付］	4t級 2.9t吊（燃料含む）		0	0	0			WYB00050
		日	4	15,430	61,720	4	61,720	単－　57号
振動コンパクタ［前後進型］	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 機械質量330kg（燃料含む）		0	0	0			WYB00051
		日	6	5,030	30,180	6	30,180	単－　58号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t（燃料含む）		0	0	0			WYB00052
		日	5	3,758	18,790	5	18,790	単－　59号
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量8～20t（燃料含む）		0	0	0			WYB00058
		日	8	28,770	230,160	8	230,160	単－　60号
ロードローラ［マカダム］	運転質量13～14t 締固め幅2.1m（燃料含む）		0	0	0			WYB00060
		日	3	24,080	72,240	3	72,240	単－　61号
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m（燃料含む）		0	0	0			WYB00062
		日	2	34,190	68,380	2	68,380	単－　62号

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

応急作業

第　12号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅2.4～6.0m (燃料含む)	日	0 1	0 76,700	0 76,700	1	76,700	WYB00064 単－　63号
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員5名 排気量1.5L (燃料含む)	日	0 22	0 4,622	0 101,684	22	101,684	WYB00079 単－　64号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊	日	0 1	0 41,600	0 41,600	1	41,600	WYB00066 単－　65号
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	ｍ３	0 308	0 3,000	0 924,000	308	924,000	WYB00068 単－　66号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度As混合物(20)	t	0 53	0 12,300	0 651,900	53	651,900	WYB00074 単－　67号
アスファルト乳剤（材料費）	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	0 474	0 98	0 46,452	474	46,452	WYB00075 単－　68号
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B400 L=1000～3000	m	0 126	0 15,600	0 1,965,600	126	1,965,600	WYB00076 単－　69号
ガードレール（材料費）	Gr-C-2B 塗装品(白)	m	0 126	0 5,450	0 686,700	126	686,700	WYB00081 単－　70号
生コンクリート　高炉（材料費）	18-8-40 W/C=60%以下	ｍ３	0 25.4	0 18,050	0 458,470	25.4	458,470	WYB00077 単－　71号
軌道撤去		式	0 1		0 2,030,000	1	2,030,000	WYB00082 単－　72号
光ケーブル移設		式	0 1		0 532,657	1	532,657	WYB00078 単－　73号
合　計					0 10,403,971		10,403,971	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

応急作業

第　12号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 10,404,919		10,404,919	円／式

0/576m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

敷鉄板

第　13号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	576	333.1	191,865	576	191,865	単－　74号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 225日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	62	16,530	1,024,860	62	1,024,860	単－　75号
合　計					0			
					1,216,725		1,216,725	
変更積算金額					0			
					1,216,725		1,216,725	円／m2

0/464人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

交通誘導警備員

第　14号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	464	11,700	5,428,800	464	5,428,800	単ー　76号
合　計					0			
					5,428,800		5,428,800	
変更積算金額					0			
					5,428,800		5,428,800	円／人日

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　15号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	3,312,000 3,312,000	3,312,000 3,312,000	0	0	WB010350 単ー　77号
合　計					3,312,301 3,312,301		0	

0/99t当たり内訳書

仮設材運搬費
第　16号内訳書　　(敷鉄板)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 77.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 199	0 5,330	0 1,060,670	199	1,060,670	WB010020 単－　78号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 99.4	0 3,000	0 298,200	99.4	298,200	WB010030 単－　79号
合　計					0 1,358,870		1,358,870	
変更積算金額					0 1,358,870		1,358,870	円／t

258/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

ﾜｲﾔｰｿｰ用導ｺｱ削孔

第　1号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー用導コア削孔	削孔径φ50mm		258	22,560	5,820,480			WYB00009
		m	258	22,560	5,820,480	0	0	単ー　15号
合　計					5,821,010			
					0		-5,821,010	

0/207m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

ﾜｲﾔｰｿｰ用導ｺｱ削孔

第　2号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソー用導コア削孔	削孔径φ50mm		0	0	0			WYB00041
		m	207	23,480	4,860,360	207	4,860,360	単ー　16号
合　計					0			
					4,860,360		4,860,360	
変更積算金額					0			
					4,860,802		4,860,802	円／m

562/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ

第　3号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソーイング	高配筋		562	152,100	85,480,200			WYB00002
		m２	562	152,100	85,480,200	0	0	単ー　18号
合　計					85,487,992			
					0		-85,487,992	

0/457m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ

第　4号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソーイング	高配筋		0	0	0			WYB00048
		m２	457	153,400	70,103,800	457	70,103,800	単ー　19号
合　計					0 70,103,800		70,103,800	
変更積算金額					0 70,110,190		70,110,190	円／m2

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　5号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断ブロック撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		56	333,800	18,692,800			WYB00004
		日	56	333,800	18,692,800	0	0	単ー　20号
合　計					18,694,504			
					0		-18,694,504	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　6号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断ブロック撤去	90tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ		0	0	0			WYB00062
		日	46	402,000	18,492,000	46	18,492,000	単ー　21号
合　計					0			
					18,492,000		18,492,000	
変更積算金額					0			
					18,493,685		18,493,685	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

切断ﾌﾞﾛｯｸ運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断ブロック運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級		0	0	0			WYB00059
		日	46	52,740	2,426,040	46	2,426,040	単ー　22号
合　計					0			
					2,426,040		2,426,040	
変更積算金額					0			
					2,426,249		2,426,249	円／式

410/0掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

足場

第　8号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		412	3,823	1,575,076			WB252110
		掛ｍ２	412	3,823	1,575,076	0	0	単ー　23号
合　計					1,575,219			
					0		-1,575,219	

0/530掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

足場

第　9号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛ｍ２	531	3,823	2,030,013	531	2,030,013	単－　24号
合　計					0			
					2,030,013		2,030,013	
変更積算金額					0			
					2,030,197		2,030,197	円／掛m2

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

昇降設備

第　10号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
昇降設備	H=10.0m		0	0	0			WYB00014
		箇所	1	313,500	313,500	1	313,500	単ー　25号
合　計					0			
					313,500		313,500	
変更積算金額					0			
					313,527		313,527	円／箇所

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:32:59

浚渫工

第　11号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浚渫工	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ ｸﾗﾑｼｪﾙ		0	0	0			WYB00015
		日	3	506,900	1,520,700	3	1,520,700	単ー　32号
合　計					0			
					1,520,700		1,520,700	
変更積算金額					0			
					1,520,831		1,520,831	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

ｴｱｰﾘﾌﾄ工

第　12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアーリフト工			0	0	0			WYB00024
		日	4	164,800	659,200	4	659,200	単ー　33号
合　計					0 659,200		659,200	
変更積算金額					0 659,257		659,257	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

ﾄﾗｽ側面部材 部分切断

第　13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材切断	水中ｱｰｸ切断		0	0	0			WYB00185
		m	4.58	96,840	443,527	4.58	443,527	単－　34号
合　計					0			
					443,527		443,527	
変更積算金額					0			
					443,565		443,565	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

吊用ｺｱ削孔

第　14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	φ150吊用 水中施工		0	0	0			WYB00084
		m	1.2	111,900	134,280	1.2	134,280	単ー　35号
合　計					0			
					134,280		134,280	
変更積算金額					0			
					134,291		134,291	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　15号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断ブロック撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 地上作業		0	0	0			WYB00072
		日	2	582,700	1,165,400	2	1,165,400	単ー　36号
合　計					0			
					1,165,400		1,165,400	
変更積算金額					0			
					1,165,500		1,165,500	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

ｴｱｰﾘﾌﾄ工

第　16号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エアーリフト工			0	0	0			WYB00038
		日	2	164,800	329,600	2	329,600	単ー　37号
合　計					0 329,600		329,600	
変更積算金額					0 329,628		329,628	円／式

0/8m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

吊用ｺｱ削孔

第　17号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	φ150吊用 地上施工		0	0	0			WYB00103
		m	7.9	45,060	355,974	7.9	355,974	単ー　38号
合　計					0			
					355,974		355,974	
変更積算金額					0			
					356,004		356,004	円／m

0/19m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ

第　18号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソーイング	高配筋		0	0	0			WYB00081
		m２	18.7	154,900	2,896,630	18.7	2,896,630	単－　39号
合　計					0			
					2,896,630		2,896,630	
変更積算金額					0			
					2,896,880		2,896,880	円／m2

0/46m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

ﾄﾗｽ鋼材切断･運搬･処分

第　19号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラス鋼材切断	ｶﾞｽ切断		0	0	0			WYB00102
		m	45.8	24,210	1,108,818	45.8	1,108,818	単－　40号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 22km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	12.3	3,850	47,355	12.3	47,355	単－　41号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	12.3	1,500	18,450	12.3	18,450	単－　42号
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH2		0	0	0			WYB00108
		t	12.3	-44,000	-541,200	12.3	-541,200	単－　43号
合　計					0 633,423		633,423	
変更積算金額					0 633,477		633,477	円／m

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

応急作業

第　20号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00123
		時間	128	2,912	372,736	128	372,736	単－　49号
普通作業員			0	0	0			WYB00121
		時間	248	2,250	558,000	248	558,000	単－　50号
特殊運転手			0	0	0			WYB00122
		時間	192	2,600	499,200	192	499,200	単－　51号
一般運転手			0	0	0			WYB00097
		時間	80	2,312	184,960	80	184,960	単－　52号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級（燃料含む）		0	0	0			WYB00186
		日	9	33,920	305,280	9	305,280	単－　53号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級（燃料含む）		0	0	0			WYB00126
		日	2	8,771	17,542	2	17,542	単－　54号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊（燃料含む）		0	0	0			WYB00189
		日	6	26,390	158,340	6	158,340	単－　55号
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊（燃料含む）		0	0	0			WYB00129
		日	10	18,910	189,100	10	189,100	単－　56号
トラック［クレーン装置付］	4t級 2.9t吊（燃料含む）		0	0	0			WYB00148
		日	3	15,430	46,290	3	46,290	単－　57号
振動コンパクタ［前後進型］	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 機械質量330kg（燃料含む）		0	0	0			WYB00124
		日	7	5,030	35,210	7	35,210	単－　58号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t（燃料含む）		0	0	0			WYB00152
		日	6	3,758	22,548	6	22,548	単－　59号
振動ローラ（舗装用）［搭載・コンバインド式］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 運転質量3～4t（燃料含む）		0	0	0			WYB00153
		日	5	11,290	56,450	5	56,450	単－　60号

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

応急作業

第　20号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量8～20t（燃料含む）	日	0 5	0 28,770	0 143,850	5	143,850	WYB00154 単－　61号
ロードローラ［マカダム］	運転質量13～14t 締固め幅2.1m（燃料含む）	日	0 2	0 24,080	0 48,160	2	48,160	WYB00155 単－　62号
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m（燃料含む）	日	0 1	0 34,190	0 34,190	1	34,190	WYB00156 単－　63号
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅2.4～6.0m（燃料含む）	日	0 1	0 76,700	0 76,700	1	76,700	WYB00177 単－　64号
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員5名 排気量1.5L（燃料含む）	日	0 14	0 4,622	0 64,708	14	64,708	WYB00150 単－　65号
再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	ｍ３	0 385	0 2,300	0 885,500	385	885,500	WYB00149 単－　66号
耐候性大型土のう袋材（材料費）	2.0t用 長期仮設(3年)対応	袋	0 60	0 3,520	0 211,200	60	211,200	WYB00115 単－　67号
再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度As混合物(20)	t	0 53	0 11,600	0 614,800	53	614,800	WYB00180 単－　68号
アスファルト乳剤（材料費）	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	0 410	0 98	0 40,180	410	40,180	WYB00181 単－　69号
プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B400 L=3000	m	0 60	0 15,610	0 936,600	60	936,600	WYB00178 単－　70号
ガードレール（材料費）	Gr-C-2B 塗装品(白)	m	0 60	0 5,450	0 327,000	60	327,000	WYB00183 単－　71号
合　計					0 5,828,544		5,828,544	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

応急作業

第　20号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0 5,828,544		5,828,544	円／式

0/7,300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

工事用道路盛土
第　21号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	7,273	457.5	3,327,397	7,273	3,327,397	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m３	7,273	153.1	1,113,496	7,273	1,113,496	
合　計					0			
					4,440,893		4,440,893	
変更積算金額					0			
					4,441,297		4,441,297	円／m3

0/7,300m3当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

工事用道路盛土
第　22号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	7,273	248.8	1,809,522	7,273	1,809,522	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	7,273	2,046	14,880,558	7,273	14,880,558	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	7,273	116.2	845,122	7,273	845,122	
合　計					0			
					17,535,202		17,535,202	
変更積算金額					0			
					17,536,797		17,536,797	円／m3

1,003/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

敷鉄板

第　23号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料（引継ぎ）　２ ２×１５２４×６０９６	供用日数274日　総供用日数487日　継続工事有り		108	16,440	1,775,520			WYB00065
		枚	108	16,440	1,775,520	0	0	単ー　72号
合　計					1,775,681 0		-1,775,681	

0/1,003m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

敷鉄板

第　24号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			WB253610
		m２	1,003	160.3	160,780	1,003	160,780	単－　73号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 304日 有 517日 有		0	0	0			WB253630
		枚	108	19,240	2,077,920	108	2,077,920	単－　74号
合　計					0 2,238,700		2,238,700	
変更積算金額					0 2,238,903		2,238,903	円／m2

0/1,014袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

第　25号内訳書　　大型土のう（設置）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	0 590	0 457.5	0 269,925	590	269,925	CB210110
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	0 708	0 6,811	0 4,822,188	708	4,822,188	WB252730 単－　75号
大型土のう積込		袋	0 306	0 861.4	0 263,588	306	263,588	WYB00179 単－　76号
大型土のう運搬	L=0.3～0.5km	袋	0 306	0 753.8	0 230,662	306	230,662	WYB00125 単－　77号
大型土のう工	設置 6m以下	袋	0 306	0 1,324	0 405,144	306	405,144	WB252730 単－　78号
合　計					0 5,991,507		5,991,507	
変更積算金額					0 5,992,052		5,992,052	円／袋

0/1,014袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

大型土のう
第　26号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう積込			0	0	0			WYB00204
		袋	1,014	861.4	873,459	1,014	873,459	単－　79号
大型土のう運搬	L=0.3～0.5km		0	0	0			WYB00190
		袋	1,014	753.8	764,353	1,014	764,353	単－　80号
大型土のう荷卸し			0	0	0			WYB00207
		袋	1,014	861.4	873,459	1,014	873,459	単－　81号
合　計					0 2,511,271		2,511,271	
変更積算金額					0 2,511,499		2,511,499	円／袋

0/180袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

第　27号内訳書　　袋詰玉石
（設置）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石設置			0	0	0			WYB00128
		袋	180	2,149	386,820	180	386,820	単ー　82号
合　計					0			
					386,820		386,820	
変更積算金額					0			
					386,855		386,855	円／袋

0/180袋当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:00

袋詰玉石
第　28号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去			0	0	0			WYB00197
		袋	180	1,791	322,380	180	322,380	単－　83号
袋詰玉石積込み運搬	L=0.5km		0	0	0			WYB00193
		袋	180	3,310	595,800	180	595,800	単－　84号
袋詰玉石荷卸し			0	0	0			WYB00201
		袋	180	1,433	257,940	180	257,940	単－　85号
合　計					0			
					1,176,120		1,176,120	
変更積算金額					0			
					1,176,226		1,176,226	円／袋

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

材料費

第　29号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレガーダー部材（賃料）	供用日数72日		0	0	0			WYB00030
		t	51.414	75,200	3,866,332	51.414	3,866,332	単－　86号
覆工板（落し込み補強型）（賃料）	供用日数72日		0	0	0			WYB00032
		m２	336	3,243	1,089,648	336	1,089,648	単－　87号
ブルマン（賃料）	供用日数72日		0	0	0			WYB00033
		個	20	1,093	21,860	20	21,860	単－　88号
トルクレンチ（賃料）	供用日数72日		0	0	0			WYB00034
		個	1	14,770	14,770	1	14,770	単－　89号
単管パイプ（賃料）	4000×48.6×2.4mm 供用日数72日		0	0	0			WYB00035
		本	14	119	1,666	14	1,666	単－　90号
単管パイプ（賃料）	5000×48.6×2.4mm 供用日数72日		0	0	0			WYB00036
		本	16	149	2,384	16	2,384	単－　91号
直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数72日		0	0	0			WYB00026
		個	80	38	3,040	80	3,040	単－　92号
リキポスト（賃料）	供用日数72日		0	0	0			WYB00064
		本	32	2,174	69,568	32	69,568	単－　93号
メトロポスト（賃料）	供用日数72日		0	0	0			WYB00066
		本	8	3,586	28,688	8	28,688	単－　94号
ハイドレス特殊部品			0		0			WYB00055
		式	1		5,548,700	1	5,548,700	単－　95号
一般高力ボルト			0	0	0			
		t	1.379	515,000	710,185	1.379	710,185	
皿ボルト	PBN-16×80S		0	0	0			
		本	40	283	11,320	40	11,320	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

材料費

第　29号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンチ		本	0 20	0 616	0 12,320	20	12,320	
ハイドレス消耗品		式	0 1		0 3,331,871	1	3,331,871	WYB00029 単－　96号
特殊Ｈｉ－Ｄｏレス受桁		t	0 4.684	0 606,000	0 2,838,504	4.684	2,838,504	
受桁	H-800×300	t	0 5.382	0 120,000	0 645,840	5.382	645,840	WYB00037 単－　97号
ＰＬ類（スフナー・天板・ベース）		t	0 1.008	0 252,500	0 254,520	1.008	254,520	
杭ガイド材		個	0 16	0 3,030	0 48,480	16	48,480	
受桁振れ止め		個	0 5	0 5,050	0 25,250	5	25,250	
転倒防止材		個	0 16	0 4,040	0 64,640	16	64,640	
Ｈｉ－Ｄｏレス杭頭ＰＬ		個	0 4	0 303,000	0 1,212,000	4	1,212,000	
支持杭	φ609.6(490材)	t	0 29.614	0 189,775	0 5,619,996	29.614	5,619,996	
ＰＬ類（トップ・リブ）		t	0 1.707	0 252,500	0 431,017	1.707	431,017	
モルタル	1:3	m３	0 11.2	0 19,000	0 212,800	11.2	212,800	WYB00058 単－　98号

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

材料費

第　29号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加工費	工場製作工		0	0	0			
		t	8.535	91,000	776,685	8.535	776,685	
合　計					0			
					26,842,084		26,842,084	
変更積算金額					0			
					26,844,525		26,844,525	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

第　30号内訳書　　材料費(仮橋上部工･下部工)
(1/5～5/5径間)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工　主部材（２０ｍ支間）（賃料）	鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材 91日(1/5～5/5径間)	t	0 233.1	0 20,740	0 4,834,494	233.1	4,834,494	WYB00135 単－　99号
副部材（Ｉ）（賃料）	車止･覆工桁 91日(1/5～5/5径間)	t	0 12	0 11,640	0 139,680	12	139,680	WYB00136 単－ 100号
橋面工（賃料）	覆工板(ｽﾄﾛﾝｸﾞﾃﾞｯｷ) 3.0ヶ月(1/5～5/5径間)	m２	0 910	0 2,700	0 2,457,000	910	2,457,000	WYB00137 単－ 101号
橋脚工・主部材（賃料）	支持杭･回転抑止材 91日(1/5～5/5径間)	t	0 108.9	0 11,730	0 1,277,397	108.9	1,277,397	WYB00138 単－ 102号
下部工・主部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ 91日(1/5～5/5径間)	t	0 24.6	0 21,200	0 521,520	24.6	521,520	WYB00139 単－ 103号
下部工・副部材（賃料）	水平材･斜材 91日(1/5～5/5径間)	t	0 7.1	0 11,640	0 82,644	7.1	82,644	WYB00140 単－ 104号
高欄工（賃料）	91日(1/5～5/5径間)	m	0 209	0 128	0 26,752	209	26,752	WYB00141 単－ 105号
合　計					0 9,339,487		9,339,487	
変更積算金額					0 9,340,336		9,340,336	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

架設費
第　31号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭（鋼管杭）打設	(KA1) L=9.0m		0	0	0			WYB00338
		本	4	1,981,000	7,924,000	4	7,924,000	単－ 106号
支持杭（鋼管杭）打設	(P1) L=9.5m		0	0	0			WYB00348
		本	4	1,865,000	7,460,000	4	7,460,000	単－ 107号
支持杭（鋼管杭）打設	(KA2) L=15.5m		0	0	0			WYB00358
		本	4	3,237,000	12,948,000	4	12,948,000	単－ 108号
覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊		0	0	0			WB252820
		m２	336	2,138	718,368	336	718,368	単－ 109号
上部工（特殊桁）設置			0	0	0			WYB00368
		t	60.49	48,450	2,930,740	60.49	2,930,740	単－ 110号
下部工設置			0	0	0			WYB00371
		t	16.48	103,400	1,704,032	16.48	1,704,032	単－ 111号
特殊導枠仮受け設置撤去			0	0	0			WYB00374
		回	1	1,318,000	1,318,000	1	1,318,000	単－ 112号
高欄設置			0	0	0			WYB00377
		m	69	6,295	434,355	69	434,355	単－ 113号
合　計					0 35,437,495		35,437,495	
変更積算金額					0 35,440,718		35,440,718	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

架設費
第　32号内訳書　　（撤去）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭（鋼管杭）引抜き			0	0	0			WYB00214
		本	12	129,200	1,550,400	12	1,550,400	単－ 114号
覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊		0	0	0			WB252820
		m２	336	1,003	337,008	336	337,008	単－ 115号
上部工（特殊桁）撤去			0	0	0			WYB00218
		t	60.49	29,740	1,798,972	60.49	1,798,972	単－ 116号
下部工撤去			0	0	0			WYB00220
		t	16.48	41,660	686,556	16.48	686,556	単－ 117号
高欄撤去			0	0	0			WYB00222
		m	69	2,475	170,775	69	170,775	単－ 118号
合　計					0 4,543,711		4,543,711	
変更積算金額					0 4,544,124		4,544,124	円／式

60m当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　33号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去 供用日数42日		60	10,250	615,000			WYB00013
		m	60	10,250	615,000	0	0	単ー 119号
合　計					615,056			
					615,056		0	

800/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

布製型枠

第　34号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
布製型枠	平均厚100mm 水抜無し		800	10,950	8,760,000			WYB00060
		m２	800	10,950	8,760,000	0	0	単－ 120号
合　計					8,760,798			
					0		-8,760,798	

0/780m2当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

布製型枠

第　35号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
布製型枠	平均厚100mm 水抜無し		0	0	0			WYB00073
		m２	780	10,950	8,541,000	780	8,541,000	単－ 121号
合　計					0			
					8,541,000		8,541,000	
変更積算金額					0			
					8,541,778		8,541,778	円／m2

40/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

交通誘導警備員

第　36号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			40	11,700	468,000			WB010212
		人日	40	11,700	468,000	0	0	単ー 122号
合　計					468,042			
					0		-468,042	

0/564人日当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

交通誘導警備員

第　37号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	564	11,700	6,598,800	564	6,598,800	単ー 123号
合　計					0			
					6,598,800		6,598,800	
変更積算金額					0			
					6,599,392		6,599,392	円／人日

0/16台当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

建設機械運搬費
第　38号内訳書　　（雑機械器具）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）（雑機械器具）	往復 15t積ﾄﾗｯｸ換算 運搬距離195km		0	0	0			WYB00182
		台	16	128,000	2,048,000	16	2,048,000	単ー 124号
合　計					0			
					2,048,000		2,048,000	
変更積算金額					0			
					2,048,000		2,048,000	円／台

1/0回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

重建設機械分解組立輸送費

第　39号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	1 1	3,319,000 3,319,000	3,319,000 3,319,000	0	0	WB010350 単ー 125号
合　計					3,319,302 0		-3,319,302	

0/3回当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

重建設機械分解組立輸送費

第　40号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	回	0 1	0 3,319,000	0 3,319,000	1	3,319,000	WB010350 単ー 126号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 1,822,000	0 1,822,000	1	1,822,000	WB010350 単ー 127号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	0 1	0 837,200	0 837,200	1	837,200	WB010350 単ー 128号
合　計					0 5,978,200		5,978,200	
変更積算金額					0 5,978,200		5,978,200	円／回

0/173t当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

仮設材運搬費
第　41号内訳書　　(敷鉄板)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 74.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 173	0 5,330	0 922,090	173	922,090	WB010020 単ー 129号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	t	0 173	0 1,500	0 259,500	173	259,500	WB010030 単ー 130号
合　計					0 1,181,590		1,181,590	
変更積算金額					0 1,181,590		1,181,590	円／t

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/03/10　09:33:01

第　42号内訳書　　仮設材運搬費（上下部工･覆工板）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬	大阪ﾔｰﾄﾞ(大型ﾄﾗｯｸ)		0	0	0			WYB00096
		車	18	250,000	4,500,000	18	4,500,000	単－ 131号
貨物自動車による運搬	福岡ﾔｰﾄﾞ(大型ﾄﾗｯｸ)		0	0	0			WYB00070
		車	10	66,000	660,000	10	660,000	単－ 132号
貨物自動車による運搬	鹿児島ﾔｰﾄﾞ(大型ﾄﾗｯｸ)		0	0	0			WYB00069
		車	18	47,000	846,000	18	846,000	単－ 133号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)		0	0	0			WB010030
		t	351	3,000	1,053,000	351	1,053,000	単－ 134号
合　計					0			
					7,059,000		7,059,000	
変更積算金額					0			
					7,059,000		7,059,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｱﾝｶｰ打設	吊上用 M16 接着系ｱﾝｶｰ	単位	本	数量	1 1	単価	3,658 3,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー打設	吊上用 M16 接着系ｱﾝｶｰ	本	1 1	3,658 3,658	3,658 3,658	WYB00034 単－　12号
計					3,658 3,658	
単価					3,658 3,658	円／本

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	13,890 13,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	13,890 13,890	13,890 13,890	WB824010 単－　20号
計					13,890 13,890	
単価					13,890 13,890	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	3,101 3,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 22.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	3,101 3,101	3,101 3,101	CB227010
計					3,101 3,101	
単価					3,101 3,101	円／m3

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	WB020051 単－　21号
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	汚水処理 （切削水）		単位	m3	数量	1 1	単価	14,821 14,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水処理（切削水）	ひむか式固液分離処理	ｍ３	1 1	14,820 14,820	14,820 14,820	WYB00005 単－　22号
計					14,820 14,820	
単価					14,820 14,820	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	汚泥運搬		単位	回	数量	1 1	単価	58,535 58,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集・運搬	吸引車4t･2m3 50km以内	回	1 1	58,530 58,530	58,530 58,530	WYB00006 単－　23号
計					58,530 58,530	
単価					58,530 58,530	円／回

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	汚泥処分		単位	m3	数量	1 1	単価	24,002 24,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020051 単－　24号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ワイヤーソー用導コア削孔	削孔径φ50mm	単位	m	数量	4.3 4.3	単価	22,350 22,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	22,700 22,700	2,270 2,270	
特殊作業員		人	1 1	20,600 20,600	20,600 20,600	
普通作業員		人	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	日	1 1	31,350 31,350	31,350 31,350	WYB00070 単－　80号
コアビット損耗費	φ50mm	m	4.3 4.3	4,493 4,493	19,319 19,319	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,571 4,571	
計					96,110 96,110	
単価					22,350 22,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ワイヤーソー用導コア削孔	削孔径φ50㎜	単位	m	数量	0 4.3	単価	0 23,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 22,700	0 2,270	
特殊作業員		人	0 1	0 20,600	0 20,600	
普通作業員		人	0 1	0 18,000	0 18,000	
機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	日	0 1	0 35,200	0 35,200	WYB00090 単－　81号
コアビット損耗費	φ50㎜	m	0 4.3	0 4,493	0 19,319	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,711	
計					0 100,100	
単価					0 23,270	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	吊用コア削孔	削孔径φ150mm	単位	m	数量	3 3	単価 44,000 44,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	22,700 22,700	2,270 2,270	
特殊作業員		人	1 1	20,600 20,600	20,600 20,600	
普通作業員		人	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	日	1 1	31,350 31,350	31,350 31,350	WYB00086 単－　80号
コアビット損耗費	φ150mm	m	3 3	17,850 17,850	53,550 53,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		6,230 6,230	
計					132,000 132,000	
単価					44,000 44,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	吊用コア削孔	削孔径φ150mm	単位	m	数量	0 3	単価	0 45,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 22,700	0 2,270	
特殊作業員		人	0 1	0 20,600	0 20,600	
普通作業員		人	0 1	0 18,000	0 18,000	
機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	日	0 1	0 35,200	0 35,200	WYB00098 単－　81号
コアビット損耗費	φ150mm	m	0 3	0 17,850	0 53,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 6,480	
計					0 136,100	
単価					0 45,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	アンカー打設	吊上用 M16 接着系ｱﾝｶｰ	単位	本	数量	1 1	単価	3,658 3,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー打設	吊上用 M16 接着系ｱﾝｶｰ	本	1 1	3,658 3,658	3,658 3,658	
計					3,658 3,658	
単価					3,658 3,658	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	ワイヤーソーイング	高配筋	単位	ｍ２	数量	3.06 3.06	単価	151,700 151,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	22,700 22,700	11,350 11,350	
特殊作業員		人	1.5 1.5	20,600 20,600	30,900 30,900	
普通作業員		人	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	日	1 1	52,400 52,400	52,400 52,400	WYB00036 単－　82号
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	8.1 8.1	35,000 35,000	283,500 283,500	
ワイヤーソー附属消耗部品		日	1 1	50,450 50,450	50,450 50,450	WYB00004 単－　83号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		17,800 17,800	
計					464,400 464,400	
単価					151,700 151,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ワイヤーソーイング	高配筋	単位	ｍ２	数量	0 3.06	単価	0 153,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 22,700	0 11,350	
特殊作業員		人	0 1.5	0 20,600	0 30,900	
普通作業員		人	0 1	0 18,000	0 18,000	
機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	日	0 1	0 56,250	0 56,250	WYB00104 単－　84号
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 8.1	0 35,000	0 283,500	
ワイヤーソー附属消耗部品		日	0 1	0 50,450	0 50,450	WYB00107 単－　85号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 17,950	
計					0 468,400	
単価					0 153,000	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	切断ブロック撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	日	数量	1 1	単価	333,600 333,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	33,100 33,100	33,100 33,100	
橋りょう特殊工		人	4 4	27,800 27,800	111,200 111,200	
普通作業員		人	2 2	18,000 18,000	36,000 36,000	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		30,300 30,300	
計					333,600 333,600	
単価					333,600 333,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	切断ブロック撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	日	数量	0 1	単価	0 571,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 33,100	0 33,100	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 27,800	0 111,200	
普通作業員		人	0 2	0 18,000	0 36,000	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 200t吊	日	0 1	0 339,500	0 339,500	WYB00001 単－　86号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 51,900	
計					0 571,700	
単価					0 571,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	22,700	31,780	
とび工		人	7.7	23,300	179,410	
普通作業員		人	1.2	18,000	21,600	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	41,600	58,240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		90,170	
計					381,200	
単価					3,812	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	昇降設備	P1 H=13.0m	単位	箇所	数量	1 1	単価	483,400 483,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昇降設備	P1 H=13.0m	箇所	1 1	483,460 483,460	483,460 483,460	
計					483,460 483,460	
単価					483,400 483,400	円／箇所

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	昇降設備	P2 H=10.7m	単位	箇所	数量	1 1	単価	397,900 397,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昇降設備	P2 H=10.7m	箇所	1 1	397,924 397,924	397,924 397,924	
計					397,924 397,924	
単価					397,900 397,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	13,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	13,890	13,890	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,890	
単価					13,890	円／ｍ３

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	4,000	400,000	
計					400,000	
単価					4,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	汚水処理（切削水）	ひむか式固液分離処理	単位	ｍ３	数量	4.8 4.8	単価	14,820 14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	23,300 23,300	2,330 2,330	
普通作業員		人	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	日	1 1	19,220 19,220	19,220 19,220	WYB00042 単－　87号
凝集剤	ひむか式固液分離剤	袋	4.8 4.8	5,000 5,000	24,000 24,000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		7,620 7,620	
計					71,170 71,170	
単価					14,820 14,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	汚泥収集・運搬	吸引車4t･2m3 50km以内	単位	回	数量	1 1	単価	58,530 58,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集・運搬	吸引車4t･2m3 50km以内	回	1 1	58,530 58,530	58,530 58,530	
計					58,530 58,530	
単価					58,530 58,530	円／回

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（汚泥処理）	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ水	ｍ３	100	24,000	2,400,000	
計					2,400,000	
単価					24,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	土木一般世話役		単位	h	数量	1 1	単価	2,912 2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125 0.125	23,300 23,300	2,912 2,912	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,912 2,912	
単価					2,912 2,912	円／h

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	特殊作業員		単位	h	数量	1 1	単価	2,587 2,587

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.125 0.125	20,700 20,700	2,587 2,587	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,587 2,587	
単価					2,587 2,587	円／h

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	普通作業員		単位	h	数量	1 1	単価	2,250 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.125 0.125	18,000 18,000	2,250 2,250	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,250 2,250	
単価					2,250 2,250	円／h

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	特殊運転手		単位	h	数量	1 1	単価	2,600 2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	20,800 20,800	2,600 2,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,600 2,600	
単価					2,600 2,600	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	一般運転手		単位	h	数量	1 1	単価	2,312 2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.125 0.125	18,500 18,500	2,312 2,312	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,312 2,312	
単価					2,312 2,312	円／h

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	33,920 33,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	65 65	120 120	7,800 7,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28 1.28	19,700 19,700	25,216 25,216	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28 1.28	700 700	896 896	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					33,920 33,920	
単価					33,920 33,920	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	26,390 26,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	58 58	120 120	6,960 6,960	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.66 1.66	11,700 11,700	19,422 19,422	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					26,390 26,390	
単価					26,390 26,390	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	18,910 18,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	40 40	120 120	4,800 4,800	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.66 1.66	8,500 8,500	14,110 14,110	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					18,910 18,910	
単価					18,910 18,910	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量600～800kg超	単位	日	数量	1 1	単価	12,400 12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量６００～８００ｋｇ級	日	1 1	12,400 12,400	12,400 12,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,400 12,400	
単価					12,400 12,400	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	トラック［クレーン装置付］	4t級 2.9t吊（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	15,430 15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	33 33	120 120	3,960 3,960	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.21 1.21	9,480 9,480	11,470 11,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					15,430 15,430	
単価					15,430 15,430	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	振動コンパクタ［前後進型］	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 機械質量330kg（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	5,030 5,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9 9	120 120	1,080 1,080	
振動コンパクタ［前後進型］	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 機械質量330kg	日	1 1	3,950 3,950	3,950 3,950	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,030 5,030	
単価					5,030 5,030	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	3,758 3,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	6 6	120 120	720 720	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	1.4 1.4	2,170 2,170	3,038 3,038	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,758 3,758	
単価					3,758 3,758	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	振動ローラ（舗装用）［搭載・コンバインド式］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 運転質量3～4t（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	11,290 11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	120 120	1,560 1,560	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～４ｔ	供用日	1.38 1.38	7,050 7,050	9,729 9,729	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					11,290 11,290	
単価					11,290 11,290	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量8～20t（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	28,770 28,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	32 32	120 120	3,840 3,840	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	1.86 1.86	13,400 13,400	24,924 24,924	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					28,770 28,770	
単価					28,770 28,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ロードローラ［マカダム］	運転質量13～14t 締固め幅2.1m（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	24,080 24,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	34 34	120 120	4,080 4,080	
ロードローラ［マカダム］	運転質量１３～１４ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.55 1.55	12,900 12,900	19,995 19,995	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					24,080 24,080	
単価					24,080 24,080	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	34,190 34,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	50 50	120 120	6,000 6,000	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	1.54 1.54	18,300 18,300	28,182 28,182	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					34,190 34,190	
単価					34,190 34,190	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅2.4～6.0m (燃料含む)	単位	日	数量	1 1	単価	76,700 76,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	50 50	120 120	6,000 6,000	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	1.72 1.72	41,100 41,100	70,692 70,692	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					76,700 76,700	
単価					76,700 76,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	散水車［トラック架装型］	3800L（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	14,790 14,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	29 29	120 120	3,480 3,480	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1.67 1.67	6,770 6,770	11,305 11,305	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					14,790 14,790	
単価					14,790 14,790	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員5名 排気量1.5L（燃料含む）	単位	日	数量	1 1	単価	4,622 4,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	21 21	134 134	2,814 2,814	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	供用日	1.19 1.19	1,520 1,520	1,808 1,808	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,622 4,622	
単価					4,622 4,622	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,000 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1 1	3,000 3,000	3,000 3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,000 3,000	
単価					3,000 3,000	円／ｍ３

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	コンクリート用骨材　砂（材料費）	洗い 荒目	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,700 3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1 1	3,700 3,700	3,700 3,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,700 3,700	
単価					3,700 3,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	1 1	単価	12,300 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	1 1	12,300 12,300	12,300 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					12,300 12,300	
単価					12,300 12,300	円／ｔ

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	アスファルト乳剤（材料費）	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	単位	L	数量	1 1	単価	98 98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1 1	98.5 98.5	98 98	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					98 98	
単価					98 98	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B400 L=1000～3000	単位	m	数量	109 109	単価	15,700 15,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	B400 L=3000	個	36 36	43,600 43,600	1,569,600 1,569,600	
プレキャスト防護柵基礎	B400 L=1000	個	1 1	12,800 12,800	12,800 12,800	
連結プレート	置式用	枚	36 36	3,600 3,600	129,600 129,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,712,000 1,712,000	
単価					15,700 15,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B 塗装品(白)	単位	m	数量	1 1	単価	5,450 5,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1 1	5,450 5,450	5,450 5,450	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,450 5,450	
単価					5,450 5,450	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	軌道撤去		単位	式	数量	1 1	単価	2,030,000 2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本線軌条	ﾚｰﾙ撤去 ｶﾞｽ切断	m	140 140	10,000 10,000	1,400,000 1,400,000	
本線軌条	まくらぎ撤去	m	140 140	4,500 4,500	630,000 630,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,030,000 2,030,000	
単価					2,030,000 2,030,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 23,300	0 2,912	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,912	
単価					0 2,912	円／時間

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 18,000	0 2,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,250	
単価					0 2,250	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	特殊運転手		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 20,800	0 2,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,600	
単価					0 2,600	円／時間

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	一般運転手		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 18,500	0 2,312	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,312	
単価					0 2,312	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 65	0 120	0 7,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.28	0 19,700	0 25,216	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 700	0 896	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 33,920	
単価					0 33,920	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 40	0 120	0 4,800	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	0 1.66	0 8,500	0 14,110	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,910	
単価					0 18,910	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	トラック［クレーン装置付］	4t級 2.9t吊（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 33	0 120	0 3,960	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.21	0 9,480	0 11,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,430	
単価					0 15,430	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	振動コンパクタ［前後進型］	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 機械質量330kg（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 9	0 120	0 1,080	
振動コンパクタ［前後進型］	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 機械質量330kg	日	0 1	0 3,950	0 3,950	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,030	
単価					0 5,030	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 6	0 120	0 720	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	0 1.4	0 2,170	0 3,038	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,758	
単価					0 3,758	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量8～20t（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 32	0 120	0 3,840	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.86	0 13,400	0 24,924	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 28,770	
単価					0 28,770	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ロードローラ［マカダム］	運転質量13～14t 締固め幅2.1m（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 24,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 34	0 120	0 4,080	
ロードローラ［マカダム］	運転質量１３～１４ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	0 1.55	0 12,900	0 19,995	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 24,080	
単価					0 24,080	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 50	0 120	0 6,000	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	0 1.54	0 18,300	0 28,182	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 34,190	
単価					0 34,190	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅2.4～6.0m (燃料含む)	単位	日	数量	0 1	単価	0 76,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 50	0 120	0 6,000	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	0 1.72	0 41,100	0 70,692	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 76,700	
単価					0 76,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員5名 排気量1.5L（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 21	0 134	0 2,814	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	供用日	0 1.19	0 1,520	0 1,808	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,622	
単価					0 4,622	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］（賃料）	25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 41,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 41,600	0 41,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 41,600	
単価					0 41,600	円／日

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 3,000	0 3,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,000	
単価					0 3,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	0 1	単価	0 12,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	0 1	0 12,300	0 12,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 12,300	
単価					0 12,300	円／ｔ

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	アスファルト乳剤（材料費）	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	単位	L	数量	0 1	単価	0 98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	0 1	0 98.5	0 98	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 98	
単価					0 98	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B400 L=1000～3000	単位	m	数量	0 126	単価	0 15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	B400 L=3000	個	0 34	0 43,600	0 1,482,400	
プレキャスト防護柵基礎	B400 L=2000	個	0 12	0 29,200	0 350,400	
連結プレート	置式用	枚	0 37	0 3,600	0 133,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,966,000	
単価					0 15,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B 塗装品(白)	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	0 1	0 5,450	0 5,450	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,450	
単価					0 5,450	円／m

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	生コンクリート　高炉（材料費）	18-8-40 W/C=60%以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 1	0 18,050	0 18,050	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	軌道撤去		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本線軌条	ﾚｰﾙ撤去 ｶﾞｽ切断	m	0 140	0 10,000	0 1,400,000	
本線軌条	まくらぎ撤去	m	0 140	0 4,500	0 630,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,030,000	
単価					0 2,030,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	光ケーブル移設		単位	式	数量	0 1	単価	0 532,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル移設		式	0 1		0 532,657	
計					0 532,657	
単価					0 532,657	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	333.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	23,300	6,873	
とび工		人	0.295	23,300	6,873	
普通作業員		人	0.295	18,000	5,310	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	47,220	13,929	WK250590 単－　88号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		325	
計					33,310	
単価					333.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 225日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	15,525	15,525	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,000	1,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					16,530	
単価					16,530	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,312,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.5	20,600	422,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	5.7	76,400	435,480	
運搬費等率 286%		式	1		2,453,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		970	
計					3,312,000	
単価					3,312,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 77.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／ｔ

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	単位	日	数量	1 1	単価	31,350 31,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア機械	削孔長 40cm以下想定	日	1 1	11,064 11,064	11,064 11,064	
発電機損耗費	45kVA	日	1 1	9,592 9,592	9,592 9,592	WYB00071 単－　89号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	1 1	10,700 10,700	10,700 10,700	WYB00072 単－　90号
計					31,356 31,356	
単価					31,350 31,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア機械	削孔長 40cm以下想定	日	0 1	0 11,064	0 11,064	
発電機損耗費	45kVA	日	0 1	0 13,440	0 13,440	WYB00091 単－　91号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	0 1	0 10,700	0 10,700	WYB00092 単－　92号
計					0 35,204	
単価					0 35,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	単位	日	数量	1 1	単価	52,400 52,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー機材損耗費	小型油圧ﾜｲﾔｰｿｰ	日	1 1	32,111 32,111	32,111 32,111	
発電機損耗費	45kVA	日	1 1	9,592 9,592	9,592 9,592	WYB00037 単－　89号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞﾝ1台	日	1 1	10,700 10,700	10,700 10,700	WYB00038 単－　90号
計					52,403 52,403	
単価					52,400 52,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ワイヤーソー附属消耗部品		単位	日	数量	1 1	単価	50,450 50,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メインガイドプーリゴム消耗費	φ270	個	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
機材固定アンカー	金属式 1/2	個	30 30	300 300	9,000 9,000	
安全防護施設	3×6 養生版	枚	0.33 0.33	5,000 5,000	1,650 1,650	
その他工具	洗浄機・水ﾀﾝｸ等	日	1 1	11,800 11,800	11,800 11,800	
計					50,450 50,450	
単価					50,450 50,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	単位	日	数量	0 1	単価	0 56,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー機材損耗費	小型油圧ﾜｲﾔｰｿｰ	日	0 1	0 32,111	0 32,111	
発電機損耗費	45kVA	日	0 1	0 13,440	0 13,440	WYB00105 単－　91号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	0 1	0 10,700	0 10,700	WYB00106 単－　92号
計					0 56,251	
単価					0 56,250	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ワイヤーソー附属消耗部品		単位	日	数量	0 1	単価	0 50,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メインガイドプーリゴム消耗費	φ270	個	0 1	0 28,000	0 28,000	
機材固定アンカー	金属式 1/2	個	0 30	0 300	0 9,000	
安全防護施設	3×6 養生版	枚	0 0.33	0 5,000	0 1,650	
その他工具	洗浄機･水ﾀﾝｸ等	日	0 1	0 11,800	0 11,800	
計					0 50,450	
単価					0 50,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 200t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 339,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 20,800	0 20,800	
軽油	１．２号	L	0 136	0 108	0 14,688	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	0 1.31	0 232,000	0 303,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 92	
計					0 339,500	
単価					0 339,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	単位	日	数量	1 1	単価	19,220 19,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひむか式汚水処理機械		日	1 1	4,296 4,296	4,296 4,296	
発電機損耗費	2.5kVA	日	1 1	4,026 4,026	4,026 4,026	WYB00043 単－　93号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	WYB00045 単－　94号
計					19,222 19,222	
単価					19,220 19,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	47,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800	
軽油	１．２号	L	112	127	14,224	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,500	12,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					47,220	
単価					47,220	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	9,592 9,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1.5 1.5	3,760 3,760	5,640 5,640	
軽油	１．２号	Ｌ	36.6 36.6	108 108	3,952 3,952	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,592 9,592	
単価					9,592 9,592	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞﾝ1台	単位	日	数量	1 1	単価	10,700 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車	日	1 1	7,339 7,339	7,339 7,339	
軽油	１．２号	L	8.4 8.4	108 108	907 907	
車両損耗費	ﾊﾞﾝ	日	1 1	1,768 1,768	1,768 1,768	
ガソリン	レギュラー	L	5.6 5.6	122 122	683 683	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					10,700 10,700	
単価					10,700 10,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 37/45kVA	日	0 1.5	0 6,320	0 9,480	
軽油	１．２号	L	0 36.6	0 108	0 3,952	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 13,440	
単価					0 13,440	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞﾝ1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車	日	0 1	0 7,339	0 7,339	
軽油	１．２号	L	0 8.4	0 108	0 907	
車両損耗費	ﾊﾞﾝ	日	0 1	0 1,768	0 1,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 5.6	0 122	0 683	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 10,700	
単価					0 10,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	発電機損耗費	2.5kVA	単位	日	数量	1 1	単価	4,026 4,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機（賃料）	2.5kVA	日	1.5 1.5	1,220 1,220	1,830 1,830	
軽油	１．２号	L	18 18	122 122	2,196 2,196	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,026 4,026	
単価					4,026 4,026	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞﾝ1台	単位	日	数量	1 1	単価	10,900 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車	日	1 1	7,339 7,339	7,339 7,339	
軽油	１．２号	L	8.4 8.4	122 122	1,024 1,024	
車両損耗費	ﾊﾞﾝ	日	1 1	1,768 1,768	1,768 1,768	
ガソリン	レギュラー	L	5.6 5.6	136 136	761 761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					10,900 10,900	
単価					10,900 10,900	円／日

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｱﾝｶｰ打設	吊上用 M16 接着系ｱﾝｶｰ	単位	本	数量	1 1	単価	3,658 3,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー打設	吊上用 M16 接着系ｱﾝｶｰ	本	1 1	3,658 3,658	3,658 3,658	WYB00001 単－ 17号
計					3,658 3,658	
単価					3,658 3,658	円／本

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	14,071 14,071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	14,070 14,070	14,070 14,070	WB824010 単－ 26号
計					14,070 14,070	
単価					14,070 14,070	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,712 2,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,712 2,712	2,712 2,712	CB227010
計					2,712 2,712	
単価					2,712 2,712	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,000 2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	2,000 2,000	2,000 2,000	WB020051 単－ 27号
計					2,000 2,000	
単価					2,000 2,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,000	0 5,000	WB020051 単－ 28号
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／m3
変更積算単価					5,000	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	汚泥処理 (切削水)		単位	m3	数量	1 1	単価	14,821 14,821

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水処理（切削水）	ひむか式固液分離処理	ｍ３	1 1	14,820 14,820	14,820 14,820	WYB00005 単－ 29号
計					14,820 14,820	
単価					14,820 14,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	汚泥運搬		単位	回	数量	1 1	単価	58,535 58,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集・運搬	吸引車4t･2m3 50km以内	回	1 1	58,530 58,530	58,530 58,530	WYB00008 単－ 30号
計					58,530 58,530	
単価					58,530 58,530	円／回

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	汚泥処分		単位	m3	数量	1 1	単価	24,002 24,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	24,000 24,000	24,000 24,000	WB020051 単－ 31号
計					24,000 24,000	
単価					24,000 24,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 14,190	0 14,190	WB824010 単－ 44号
計					0 14,190	
単価					0 14,190	円／m3
変更積算単価					14,200	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,798	0 2,798	CB227010
計					0 2,798	
単価					0 2,798	円／m3
変更積算単価					2,799	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,000	0 5,000	WB020051 単－ 45号
計					0 5,000	
単価					0 5,000	円／m3
変更積算単価					5,001	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	汚泥処理 (切削水)		単位	m3	数量	0 1	単価	0 15,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水処理（切削水）	ひむか式固液分離処理	ｍ３	0 1	0 15,070	0 15,070	WYB00077 単－ 46号
計					0 15,070	
単価					0 15,070	円／m3
変更積算単価					15,080	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	汚泥運搬		単位	回	数量	0 1	単価	0 58,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集・運搬	吸引車4t･2m3 50km以内	回	0 1	0 58,530	0 58,530	WYB00031 単－ 47号
計					0 58,530	
単価					0 58,530	円／回
変更積算単価					58,540	円／回

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	汚泥処分		単位	m3	数量	0 1	単価	0 24,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 24,000	0 24,000	WB020051 単－ 48号
計					0 24,000	
単価					0 24,000	円／m3
変更積算単価					24,010	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ワイヤーソー用導コア削孔	削孔径φ50mm	単位	m	数量	4.3 4.3	単価	22,560 22,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	23,300 23,300	2,330 2,330	
特殊作業員		人	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	
普通作業員		人	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	日	1 1	32,070 32,070	32,070 32,070	WYB00010 単－ 135号
コアビット損耗費	φ50mm	m	4.3 4.3	4,493 4,493	19,319 19,319	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		4,611 4,611	
計					97,030 97,030	
単価					22,560 22,560	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	ワイヤーソー用導コア削孔	削孔径φ50mm	単位	m	数量	0 4.3	単価	0 23,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 23,300	0 2,330	
特殊作業員		人	0 1	0 20,700	0 20,700	
普通作業員		人	0 1	0 18,000	0 18,000	
機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	日	0 1	0 35,910	0 35,910	WYB00042 単－ 136号
コアビット損耗費	φ50mm	m	0 4.3	0 4,493	0 19,319	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,741	
計					0 101,000	
単価					0 23,480	円／m

印刷日時：2022/03/10 09:33:06

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	アンカー打設	吊上用 M16 接着系ｱﾝｶｰ	単位	本	数量	1 1	単価	3,658 3,658

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー打設	吊上用 M16 接着系ｱﾝｶｰ	本	1 1	3,658 3,658	3,658 3,658	
計					3,658 3,658	
単価					3,658 3,658	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ワイヤーソーイング	高配筋	単位	m２	数量	3.06 3.06	単価	152,100 152,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	23,300 23,300	11,650 11,650	
特殊作業員		人	1.5 1.5	20,700 20,700	31,050 31,050	
普通作業員		人	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	日	1 1	53,120 53,120	53,120 53,120	WYB00016 単－ 137号
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	8.1 8.1	35,000 35,000	283,500 283,500	
ワイヤーソー附属消耗部品		日	1 1	50,450 50,450	50,450 50,450	WYB00003 単－ 138号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		17,830 17,830	
計					465,600 465,600	
単価					152,100 152,100	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	ワイヤーソーイング	高配筋	単位	m２	数量	0 3.06	単価	0 153,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 23,300	0 11,650	
特殊作業員		人	0 1.5	0 20,700	0 31,050	
普通作業員		人	0 1	0 18,000	0 18,000	
機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	日	0 1	0 56,960	0 56,960	WYB00049 単－ 139号
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 8.1	0 35,000	0 283,500	
ワイヤーソー附属消耗部品		日	0 1	0 50,450	0 50,450	WYB00052 単－ 140号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 17,990	
計					0 469,600	
単価					0 153,400	円／m２

印刷日時：2022/03/10 09:33:06

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	切断ブロック撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	日	数量	1 1	単価	333,800 333,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	33,300 33,300	33,300 33,300	
橋りょう特殊工		人	4 4	27,800 27,800	111,200 111,200	
普通作業員		人	2 2	18,000 18,000	36,000 36,000	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	２００ｔ吊	日	1 1	123,000 123,000	123,000 123,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		30,300 30,300	
計					333,800 333,800	
単価					333,800 333,800	円／日

印刷日時：2022/03/10 09:33:06

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	切断ブロック撤去	90tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	日	数量	0 1	単価	0 402,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 33,300	0 33,300	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 27,800	0 111,200	
普通作業員		人	0 2	0 18,000	0 36,000	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 90t吊	日	0 1	0 185,000	0 185,000	WYB00063 単－ 141号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 36,500	
計					0 402,000	
単価					0 402,000	円／日

印刷日時：2022/03/10 09:33:06

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	切断ブロック運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	0 1	0 52,740	0 52,740	WYB00061 単－ 142号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 52,740	
単価					0 52,740	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	23,300	32,620	
とび工		人	7.7	23,300	179,410	
普通作業員		人	1.2	18,000	21,600	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	41,600	58,240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		90,430	
計					382,300	
単価					3,823	円／掛ｍ２

印刷日時：2022/03/10　09:33:06

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	23,300	32,620	
とび工		人	7.7	23,300	179,410	
普通作業員		人	1.2	18,000	21,600	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	41,600	58,240	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		90,430	
計					382,300	
単価					3,823	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	昇降設備	H=10.0m	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 313,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
昇降設備	H=10.0m	箇所	0 1	0 313,552	0 313,552	
計					0 313,552	
単価					0 313,500	円／箇所

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	14,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	14,070	14,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,070	
単価					14,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｍ３

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	汚水処理（切削水）	ひむか式固液分離処理	単位	ｍ３	数量	4.8 4.8	単価	14,820 14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1 0.1	23,300 23,300	2,330 2,330	
普通作業員		人	1 1	18,000 18,000	18,000 18,000	
機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	日	1 1	19,220 19,220	19,220 19,220	WYB00006 単－ 143号
凝集剤	ひむか式固液分離剤	袋	4.8 4.8	5,000 5,000	24,000 24,000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		7,620 7,620	
計					71,170 71,170	
単価					14,820 14,820	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	汚泥収集・運搬	吸引車4t･2m3 50km以内	単位	回	数量	1 1	単価	58,530 58,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集・運搬	吸引車4t･2m3 50km以内	回	1 1	58,530 58,530	58,530 58,530	
計					58,530 58,530	
単価					58,530 58,530	円／回

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（汚泥処理）	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ水	ｍ３	100	24,000	2,400,000	
計					2,400,000	
単価					24,000	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	浚渫工	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ ｸﾗﾑｼｪﾙ	単位	日	数量	0 1	単価	0 506,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 33,500	0 33,500	
橋りょう特殊工		人	0 2	0 28,800	0 57,600	
普通作業員		人	0 1	0 18,400	0 18,400	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 200t吊	日	0 1	0 344,300	0 344,300	WYB00019 単－ 144号
クラムシェル損耗費	1.0m3	日	0 1	0 20,000	0 20,000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 33,100	
計					0 506,900	
単価					0 506,900	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	エアーリフト工		単位	日	数量	0 1	単価	0 164,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 24,600	0 24,600	
潜水士		人	0 1	0 39,400	0 39,400	
潜水連絡員		人	0 1	0 24,900	0 24,900	
潜水送気員		人	0 1	0 25,300	0 25,300	
普通作業員		人	0 1	0 18,400	0 18,400	
潜水コンプレッサー	吐出量5.0m3/min	日	0 1	0 11,920	0 11,920	WYB00027 単－ 145号
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量5.0m3/min	日	0 1	0 7,162	0 7,162	WYB00025 単－ 146号
エアーリフト	口径6ｲﾝﾁ	日	0 1	0 6,500	0 6,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 6,618	
計					0 164,800	
単価					0 164,800	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鋼材切断	水中ｱｰｸ切断	単位	m	数量	0 4.06	単価	0 96,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役		人	0 1	0 39,400	0 39,400	
潜水士		人	0 2	0 39,400	0 78,800	
潜水送気員		人	0 2	0 25,300	0 50,600	
潜水連絡員		人	0 2	0 24,900	0 49,800	
潜水コンプレッサー	吐出量5.0m3/min	日	0 1	0 11,920	0 11,920	WYB00187 単－ 145号
溶接機	直流型 7.5kW 250A	日	0 2	0 7,414	0 14,828	WYB00188 単－ 147号
空気圧縮機	吐出量0.4m3/min	日	0 1	0 5,484	0 5,484	WYB00195 単－ 148号
水中切断機		日	0 2	0 15,000	0 30,000	
ケレン工具	ｼﾞｪｯﾄ鑿､ｽｸﾚｰﾊﾟｰほか	日	0 1	0 11,000	0 11,000	
潜水器具	水中電話､ﾌｰｶｰﾎｰｽ	日	0 2	0 15,000	0 30,000	
消耗品費	水中切断棒､酸素ほか	日	0 1	0 38,600	0 38,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	鋼材切断	水中ｱｰｸ切断	単位	m	数量	0 4.06	単価	0 96,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 32,768	
計					0 393,200	
単価					0 96,840	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	コンクリート削孔	φ150吊用 水中施工	単位	m	数量	0 1.3	単価	0 111,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 24,600	0 2,460	
潜水士		人	0 1	0 39,400	0 39,400	
機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	日	0 1	0 51,650	0 51,650	WYB00085 単－ 149号
潜水器具損耗費		日	0 1	0 25,920	0 25,920	WYB00088 単－ 150号
コアビット損耗費	φ150mm	m	0 1.3	0 17,850	0 23,205	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 2,865	
計					0 145,500	
単価					0 111,900	円／m

印刷日時：2022/03/10 09:33:07

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	切断ブロック撤去	200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 地上作業	単位	日	数量	0 1	単価	0 582,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 33,500	0 33,500	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 28,800	0 115,200	
普通作業員		人	0 2	0 18,400	0 36,800	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 200t吊	日	0 1	0 344,300	0 344,300	WYB00075 単－ 151号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 52,900	
計					0 582,700	
単価					0 582,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	エアーリフト工		単位	日	数量	0 1	単価	0 164,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 24,600	0 24,600	
潜水士		人	0 1	0 39,400	0 39,400	
潜水連絡員		人	0 1	0 24,900	0 24,900	
潜水送気員		人	0 1	0 25,300	0 25,300	
普通作業員		人	0 1	0 18,400	0 18,400	
潜水コンプレッサー	吐出量5.0m3/min	日	0 1	0 11,920	0 11,920	WYB00039 単－ 145号
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量5.0m3/min	日	0 1	0 7,162	0 7,162	WYB00040 単－ 146号
エアーリフト	口径6ｲﾝﾁ	日	0 1	0 6,500	0 6,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 6,618	
計					0 164,800	
単価					0 164,800	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	コンクリート削孔	φ150吊用 地上施工	単位	m	数量	0 3	単価	0 45,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 24,600	0 2,460	
特殊作業員		人	0 1	0 21,700	0 21,700	
普通作業員		人	0 1	0 18,400	0 18,400	
機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	日	0 1	0 37,030	0 37,030	WYB00104 単－ 152号
コアビット損耗費	φ150mm	m	0 3	0 17,850	0 53,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,060	
計					0 135,200	
単価					0 45,060	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ワイヤーソーイング	高配筋	単位	ｍ２	数量	0 3.06	単価	0 154,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 24,600	0 12,300	
特殊作業員		人	0 1.5	0 21,700	0 32,550	
普通作業員		人	0 1	0 18,400	0 18,400	
機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	日	0 1	0 57,760	0 57,760	WYB00082 単－ 153号
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	0 8.1	0 35,000	0 283,500	
ワイヤーソー附属消耗部品		式	0 1		0 51,460	WYB00090 単－ 154号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 18,230	
計					0 474,200	
単価					0 154,900	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	トラス鋼材切断	ｶﾞｽ切断	単位	m	数量	0 45.8	単価	0 24,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁等ガス切断		m	0 45.8	0 24,200	0 1,108,360	WYB00107 単－ 155号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 640	
計					0 1,109,000	
単価					0 24,210	円／m

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 22km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,850	
単価					3,850	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ t

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	スクラップ	ﾍﾋﾞｰH2	単位	t	数量	0 1	単価	0 -44,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH2	t	0 -1	0 44,000	0 -44,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 -44,000	
単価					0 -44,000	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	14,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	ｍ３	1	14,185	14,185	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,190	
単価					14,190	円／ｍ３

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,000	500,000	
計					500,000	
単価					5,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	汚水処理（切削水）	ひむか式固液分離処理	単位	ｍ３	数量	0 4.8	単価	0 15,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.1	0 24,600	0 2,460	
普通作業員		人	0 1	0 18,400	0 18,400	
機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	日	0 1	0 19,750	0 19,750	WYB00078 単－ 156号
凝集剤	ひむか式固液分離剤	袋	0 4.8	0 5,000	0 24,000	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 7,750	
計					0 72,360	
単価					0 15,070	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	汚泥収集・運搬	吸引車4t･2m3 50km以内	単位	回	数量	0 1	単価	0 58,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥収集・運搬	吸引車4t･2m3 50km以内	回	0 1	0 58,530	0 58,530	
計					0 58,530	
単価					0 58,530	円／回

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（汚泥処理）	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ水	ｍ３	100	24,000	2,400,000	
計					2,400,000	
単価					24,000	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 23,300	0 2,912	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,912	
単価					0 2,912	円／時間

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 18,000	0 2,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,250	
単価					0 2,250	円／時間

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	特殊運転手		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 20,800	0 2,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,600	
単価					0 2,600	円／時間

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	一般運転手		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 18,500	0 2,312	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,312	
単価					0 2,312	円／時間

印刷日時：2022/03/10　09:33:07

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 33,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 65	0 120	0 7,800	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.28	0 19,700	0 25,216	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 700	0 896	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 33,920	
単価					0 33,920	円／日

印刷日時：2022/03/10　09:33:07

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2t積級（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 22	0 120	0 2,640	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0 1.28	0 4,620	0 5,913	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 171	0 218	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,771	
単価					0 8,771	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 58	0 120	0 6,960	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1.66	0 11,700	0 19,422	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 26,390	
単価					0 26,390	円／日

印刷日時：2022/03/10　09:33:07

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 18,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 40	0 120	0 4,800	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	0 1.66	0 8,500	0 14,110	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,910	
単価					0 18,910	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	トラック［クレーン装置付］	4t級 2.9t吊（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 15,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 33	0 120	0 3,960	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.21	0 9,480	0 11,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 15,430	
単価					0 15,430	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	振動コンパクタ［前後進型］	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 機械質量330kg（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 9	0 120	0 1,080	
振動コンパクタ［前後進型］	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 機械質量330kg	日	0 1	0 3,950	0 3,950	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,030	
単価					0 5,030	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 6	0 120	0 720	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	供用日	0 1.4	0 2,170	0 3,038	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,758	
単価					0 3,758	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	振動ローラ（舗装用）［搭載・コンバインド式］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 運転質量3～4t（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 120	0 1,560	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第２次）　運転質量３～４ｔ	供用日	0 1.38	0 7,050	0 9,729	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 11,290	
単価					0 11,290	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量8～20t（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 32	0 120	0 3,840	
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	供用日	0 1.86	0 13,400	0 24,924	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 28,770	
単価					0 28,770	円／日

印刷日時：2022/03/10　09:33:08

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ロードローラ［マカダム］	運転質量13～14t 締固め幅2.1m（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 24,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 34	0 120	0 4,080	
ロードローラ［マカダム］	運転質量１３～１４ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	0 1.55	0 12,900	0 19,995	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 24,080	
単価					0 24,080	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 50	0 120	0 6,000	
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	供用日	0 1.54	0 18,300	0 28,182	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 34,190	
単価					0 34,190	円／日

印刷日時：2022/03/10　09:33:08

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 舗装幅2.4～6.0m (燃料含む)	単位	日	数量	0 1	単価	0 76,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 50	0 120	0 6,000	
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第２次）　舗装幅２．４～６．０ｍ	供用日	0 1.72	0 41,100	0 70,692	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 76,700	
単価					0 76,700	円／日

印刷日時：2022/03/10　09:33:08

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	ライトバン［二輪駆動］	乗車定員5名 排気量1.5L（燃料含む）	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 21	0 134	0 2,814	
ライトバン［二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	供用日	0 1.19	0 1,520	0 1,808	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,622	
単価					0 4,622	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 1	0 2,300	0 2,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,300	
単価					0 2,300	円／ｍ３

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	耐候性大型土のう袋材（材料費）	2.0t用 長期仮設(3年)対応	単位	袋	数量	0 1	単価	0 3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう袋材	2.0t用 長期仮設(3年)対応	袋	0 1	0 3,520	0 3,520	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,520	
単価					0 3,520	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	再生アスファルト混合物（材料費）	再生密粒度As混合物(20)	単位	t	数量	0 1	単価	0 11,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	0 1	0 11,600	0 11,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 11,600	
単価					0 11,600	円／ｔ

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	アスファルト乳剤（材料費）	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	単位	L	数量	0 1	単価	0 98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	0 1	0 98.5	0 98	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 98	
単価					0 98	円／Ｌ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	B400 L=3000	単位	m	数量	0 60	単価	0 15,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト防護柵基礎	B400 L=3000	個	0 20	0 43,600	0 872,000	
連結プレート	置式用	枚	0 18	0 3,600	0 64,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 936,800	
単価					0 15,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B 塗装品(白)	単位	m	数量	0 1	単価	0 5,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール　路側用	コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	0 1	0 5,450	0 5,450	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,450	
単価					0 5,450	円／m

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	敷鉄板賃料（引継ぎ）　２２×１５ ２４×６０９６	供用日数274日 総供用日数487日 継続工事有り	単位	枚	数量	1 1	単価	16,440 16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６	720日以内	枚・日	274 274	60 60	16,440 16,440	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					16,440 16,440	
単価					16,440 16,440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	160.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	23,300	3,331	
とび工		人	0.143	23,300	3,331	
普通作業員		人	0.143	18,000	2,574	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	46,430	6,639	WK250590 単－ 157号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		155	
計					16,030	
単価					160.3	円／ｍ２

印刷日時：2022/03/10　09:33:08

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 304日 有 517日 有	単位	枚	数量	1	単価	19,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	18,240	18,240	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,000	1,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,240	
単価					19,240	円／枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,811

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	24,600	6,838	
特殊作業員		人	0.278	21,700	6,032	
普通作業員		人	0.278	18,400	5,115	
耐候性大型土のう袋材	2.0t用 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	51,110	14,208	WK250500 単－ 158号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		717	
計					68,110	
単価					6,811	円／袋

印刷日時：2022/03/10 09:33:08

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	大型土のう積込		単位	袋	数量	0 100	単価	0 861.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.69	0 24,600	0 16,974	
特殊作業員		人	0 0.69	0 21,700	0 14,973	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	0 0.69	0 78,530	0 54,185	WYB00196 単－ 159号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 86,140	
単価					0 861.4	円／袋

印刷日時：2022/03/10 09:33:08

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	大型土のう運搬	L=0.3～0.5km	単位	袋	数量	0 100	単価	0 753.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級 ﾀｲﾔ損耗費:普通	日	0 1.38	0 54,620	0 75,375	WYB00151 単－ 160号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 75,380	
単価					0 753.8	円／袋

印刷日時：2022/03/10　09:33:08

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	24,600	2,853	
特殊作業員		人	0.116	21,700	2,517	
普通作業員		人	0.116	18,400	2,134	
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	49,390	5,729	WK250500 単－ 161号
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,240	
単価					1,324	円／袋

印刷日時：2022/03/10 09:33:09

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	大型土のう積込		単位	袋	数量	0 100	単価	0 861.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.69	0 24,600	0 16,974	
特殊作業員		人	0 0.69	0 21,700	0 14,973	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	0 0.69	0 78,530	0 54,185	WYB00200 単－ 159号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 86,140	
単価					0 861.4	円／袋

印刷日時：2022/03/10 09:33:09

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	大型土のう運搬	L=0.3～0.5km	単位	袋	数量	0 100	単価	0 753.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級 ﾀｲﾔ損耗費:普通	日	0 1.38	0 54,620	0 75,375	WYB00191 単－ 160号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 75,380	
単価					0 753.8	円／袋

印刷日時：2022/03/10 09:33:09

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	大型土のう荷卸し		単位	袋	数量	0 100	単価	0 861.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.69	0 24,600	0 16,974	
特殊作業員		人	0 0.69	0 21,700	0 14,973	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	0 0.69	0 78,530	0 54,185	WYB00203 単－ 159号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 86,140	
単価					0 861.4	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	袋詰玉石設置		単位	袋	数量	0 100	単価	0 2,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.5	0 24,600	0 36,900	
特殊作業員		人	0 1.5	0 21,700	0 32,550	
普通作業員		人	0 1.5	0 18,400	0 27,600	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	0 1.5	0 78,530	0 117,795	WYB00205 単－ 162号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 55	
計					0 214,900	
単価					0 2,149	円／袋

印刷日時：2022/03/10 09:33:09

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	袋詰玉石撤去		単位	袋	数量	0 100	単価	0 1,791

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.25	0 24,600	0 30,750	
特殊作業員		人	0 1.25	0 21,700	0 27,125	
普通作業員		人	0 1.25	0 18,400	0 23,000	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	0 1.25	0 78,530	0 98,162	WYB00206 単－ 163号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 63	
計					0 179,100	
単価					0 1,791	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	袋詰玉石積込み運搬	L=0.5km	単位	袋	数量	0 100	単価	0 3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 24,600	0 24,600	
特殊作業員		人	0 1	0 21,700	0 21,700	
普通作業員		人	0 1	0 18,400	0 18,400	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	0 2	0 78,530	0 157,060	WYB00199 単－ 164号
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級 ﾀｲﾔ損耗費:普通	日	0 2	0 54,620	0 109,240	WYB00192 単－ 165号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 331,000	
単価					0 3,310	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	袋詰玉石荷卸し		単位	袋	数量	0 100	単価	0 1,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 24,600	0 24,600	
特殊作業員		人	0 1	0 21,700	0 21,700	
普通作業員		人	0 1	0 18,400	0 18,400	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	日	0 1	0 78,530	0 78,530	WYB00208 単－ 166号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 70	
計					0 143,300	
単価					0 1,433	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	プレガーダー部材（賃料）	供用日数72日	単位	t	数量	0 1	単価	0 75,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレガーダー部材（賃料）		日	0 72	0 764	0 55,008	
プレガーダー部材（整備費）		t	0 1	0 20,200	0 20,200	
計					0 75,208	
単価					0 75,200	円／ｔ

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	覆工板（落し込み補強型）（賃料）	供用日数72日	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 3,243

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板　鋼製　補強型	９０日以内	ｍ２・月	0 2.4	0 945	0 2,268	
覆工板　鋼製　補強型	整備費	ｍ２	0 1	0 975	0 975	
計					0 3,243	
単価					0 3,243	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	ブルマン（賃料）	供用日数72日	単位	個	数量	0 1	単価	0 1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締付金具（賃料）	ﾌﾞﾙﾏﾝ C-50型 3ヶ月以内	個・日	0 72	0 11.5	0 828	
重仮設用締付金具（整備費）	ﾌﾞﾙﾏﾝ C-50型	個	0 1	0 265	0 265	
計					0 1,093	
単価					0 1,093	円／個

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	トルクレンチ（賃料）	供用日数72日	単位	個	数量	0 1	単価	0 14,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トルクレンチ（賃料）		日	0 72	0 121	0 8,712	
トルクレンチ（整備費）		個	0 1	0 6,060	0 6,060	
計					0 14,772	
単価					0 14,770	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	単管パイプ（賃料）	4000×48.6×2.4mm 供用日数72日	単位	本	数量	0 1	単価	0 119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	4000×48.6×2.4mm	本・日	0 72	0 1.16	0 83	
単管パイプ（基本料）	4000×48.6×2.4mm	本	0 1	0 36	0 36	
計					0 119	
単価					0 119	円／本

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	単管パイプ（賃料）	5000×48.6×2.4mm 供用日数72日	単位	本	数量	0 1	単価	0 149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ（賃料）	5000×48.6×2.4mm	本・日	0 72	0 1.45	0 104	
単管パイプ（基本料）	5000×48.6×2.4mm	本	0 1	0 45	0 45	
計					0 149	
単価					0 149	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	直交クランプ（賃料）	φ48.6用 供用日数72日	単位	個	数量	0 1	単価	0 38

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直交クランプ（賃料）	φ48.6用	個・日	0 72	0 0.36	0 25	
直交クランプ（基本料）	φ48.6用	個	0 1	0 13.5	0 13	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 38	
単価					0 38	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	リキポスト（賃料）	供用日数72日	単位	本	数量	0 1	単価	0 2,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締付金具（賃料）	ﾘｷﾎﾟｽﾄ S･Ⅱ型 3ヶ月以内	本・日	0 72	0 17	0 1,224	
重仮設用締付金具（整備費）	ﾘｷﾎﾟｽﾄ S･Ⅱ型	本	0 1	0 950	0 950	
計					0 2,174	
単価					0 2,174	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	メトロポスト（賃料）	供用日数72日	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メトロポスト（賃料）		本・日	0 72	0 40	0 2,880	
メトロポスト（整備費）		本	0 1	0 706	0 706	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,586	
単価					0 3,586	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	ハイドレス特殊部品		単位	式	数量	0 1	単価	0 5,548,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
定着金具	BC380×175×22×22	個	0 2	0 845,800	0 1,691,600	
定着金具（１）	SK1	個	0 4	0 164,000	0 656,000	
斜材先端金具（２）	SS2	個	0 4	0 31,500	0 126,000	
支柱台座	TC1	個	0 2	0 492,300	0 984,600	
吊桁	TH1	個	0 2	0 391,600	0 783,200	
控え斜材	HC1	個	0 2	0 398,000	0 796,000	
控え斜材受	HC2	個	0 2	0 171,000	0 342,000	
継ぎ材	[-200×90×8×13.5	個	0 1	0 139,000	0 139,000	
ブレス	□125×125	個	0 2	0 15,150	0 30,300	
計					0 5,548,700	
単価					0 5,548,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ハイドレス消耗品		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,331,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	0 16	0 232.2	0 3,715	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	0 16	0 216.7	0 3,467	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	0 76	0 211	0 16,036	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	0 28	0 201	0 5,628	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	0 8	0 195	0 1,560	
テーパー座金	5°（W7/8 M22 D22）	個	0 8	0 573	0 4,584	
ピン	φ100 L=440	個	0 4	0 10,600	0 42,400	
ピン	φ60 L=210	個	0 10	0 7,560	0 75,600	
ピン	φ22 L=185	個	0 4	0 7,560	0 30,240	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M5×70	個	0 10	0 121	0 1,210	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F10T M12×120	個	0 4	0 151	0 604	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ハイドレス消耗品		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,331,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割ピン		個	0 4	0 1,515	0 6,060	
直ボルト・ナット	SB-450	個	0 4	0 910	0 3,640	
座金	M22用	枚	0 12	0 8.13	0 97	
直ボルト・ナット	SB-400	個	0 2	0 756	0 1,512	
ワイヤソケット	TSKｿｹｯﾄO型38	個	0 16	0 9,100	0 145,600	
ワイヤソケット	TSKｿｹｯﾄO型22	個	0 2	0 9,100	0 18,200	
ボルト・ナット	38	個	0 16	0 151	0 2,416	
ボルト・ナット	22	個	0 2	0 151	0 302	
強力長シャックル	8t用	個	0 4	0 303,000	0 1,212,000	
超強力シャックル	A022(SB)7t用	個	0 4	0 303,000	0 1,212,000	
ワイヤー	φ30	個	0 1	0 303,000	0 303,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	ハイドレス消耗品		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,331,871

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤー	φ22.4	個	0 1	0 242,000	0 242,000	
計					0 3,331,871	
単価					0 3,331,871	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	受桁	H-800×300	単位	t	数量	0 1	単価	0 120,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	SS400 中幅 800×300×14×26	t	0 1	0 120,000	0 120,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 120,000	
単価					0 120,000	円／ｔ

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	モルタル	1:3	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３	ｍ３	0 1	0 19,000	0 19,000	
計					0 19,000	
単価					0 19,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	上部工　主部材（２０ｍ支間）（賃料）	鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材 91日(1/5～5/5径間)	単位	t	数量	0 1	単価	0 20,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工　主部材（２０ｍ支間）（賃料）	鋼製ﾊﾟﾈﾙ部材	t・日	0 91	0 228	0 20,748	
計					0 20,748	
単価					0 20,740	円／ｔ

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	副部材（Ｉ）（賃料）	車止･覆工桁 91日(1/5～5/5径間)	単位	t	数量	0 1	単価	0 11,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材（Ｉ）（賃料）	車止･覆工桁	t・日	0 91	0 128	0 11,648	
計					0 11,648	
単価					0 11,640	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	橋面工（賃料）	覆工板(ｽﾄﾛﾝｸﾞﾃﾞｯｷ) 3.0ヶ月(1/5～5/5径間)	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面工（賃料）	覆工板(ｽﾄﾛﾝｸﾞﾃﾞｯｷ)	ｍ２・月	0 3	0 900	0 2,700	
計					0 2,700	
単価					0 2,700	円／ｍ２

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	橋脚工・主部材（賃料）	支持杭･回転抑止材 91日(1/5～5/5径間)	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚工・主部材（賃料）	支持杭･回転抑止材	ｔ・日	0 91	0 129	0 11,739	
計					0 11,739	
単価					0 11,730	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	下部工・主部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ 91日(1/5～5/5径間)	単位	t	数量	0 1	単価	0 21,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工・主部材（賃料）	ﾌﾞﾚｰｽﾊﾟｲﾌﾟ	t・日	0 91	0 233	0 21,203	
計					0 21,203	
単価					0 21,200	円／t

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	下部工・副部材（賃料）	水平材･斜材 91日(1/5～5/5径間)	単位	t	数量	0 1	単価	0 11,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工・副部材（賃料）	水平材･斜材	t・日	0 91	0 128	0 11,648	
計					0 11,648	
単価					0 11,640	円／t

印刷日時：2022/03/10　09:33:10

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	高欄工（賃料）	91日(1/5～5/5径間)	単位	m	数量	0 1	単価	0 128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄工（賃料）		m・日	0 91	0 1.41	0 128	
計					0 128	
単価					0 128	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	支持杭（鋼管杭）打設	(KA1) L=9.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,981,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.29	0 24,600	0 31,734	
とび工		人	0 2.58	0 23,300	0 60,114	
特殊作業員		人	0 1.29	0 21,700	0 27,993	
普通作業員		人	0 1.29	0 18,400	0 23,736	
溶接工		人	0 1.29	0 24,900	0 32,121	
杭打機運転	φ650mm	時間	0 7.74	0 94,280	0 729,727	WYB00339 単－ 167号
揚重機（相番）運転	80tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	時間	0 7.74	0 25,660	0 198,608	WYB00340 単－ 168号
発電機運転	150kVA,220kVA	日	0 1.29	0 65,270	0 84,198	WYB00341 単－ 169号
空気圧縮機運転	36m3/min 2台	日	0 1.29	0 236,100	0 304,569	WYB00342 単－ 170号
プラント運転	撹拌容量500L×2	日	0 1.29	0 34,730	0 44,801	WYB00343 単－ 171号
ロックドリルオイル		時間	0 7.74	0 1,765	0 13,661	WYB00344 単－ 172号

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	支持杭（鋼管杭）打設	(KA1) L=9.0m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,981,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材料（モルタル１：３）	下部3.0m	ｍ３	0 0.85	0 19,000	0 16,150	WYB00345 単－ 173号
ビット損耗費		式	0 1		0 272,580	WYB00346 単－ 174号
ケーシングトップ		個	0 1	0 95,000	0 95,000	WYB00347 単－ 175号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 46,008	
計					0 1,981,000	
単価					0 1,981,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	支持杭（鋼管杭）打設	(P1) L=9.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,865,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.23	0 24,600	0 30,258	
とび工		人	0 2.46	0 23,300	0 57,318	
特殊作業員		人	0 1.23	0 21,700	0 26,691	
普通作業員		人	0 1.23	0 18,400	0 22,632	
溶接工		人	0 1.23	0 24,900	0 30,627	
杭打機運転	φ650mm	時間	0 7.38	0 94,280	0 695,786	WYB00349 単－ 176号
揚重機（相番）運転	80tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	時間	0 7.38	0 25,660	0 189,370	WYB00350 単－ 177号
発電機運転	150kVA,220kVA	日	0 1.23	0 65,270	0 80,282	WYB00351 単－ 178号
空気圧縮機運転	36m3/min 2台	日	0 1.23	0 236,100	0 290,403	WYB00352 単－ 179号
プラント運転	撹拌容量500L×2	日	0 1.23	0 34,730	0 42,717	WYB00353 単－ 180号
ロックドリルオイル		時間	0 7.38	0 1,765	0 13,025	WYB00354 単－ 181号

印刷日時：2022/03/10 09:33:10

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	支持杭（鋼管杭）打設	(P1) L=9.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 1,865,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材料（モルタル１：３）	下部3.0m	ｍ３	0 0.85	0 19,000	0 16,150	WYB00355 単－ 173号
ビット損耗費		式	0 1		0 231,000	WYB00356 単－ 182号
ケーシングトップ		個	0 1	0 95,000	0 95,000	WYB00357 単－ 175号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 43,741	
計					0 1,865,000	
単価					0 1,865,000	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	支持杭（鋼管杭）打設	(KA2) L=15.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.2	0 24,600	0 54,120	
とび工		人	0 4.4	0 23,300	0 102,520	
特殊作業員		人	0 2.2	0 21,700	0 47,740	
普通作業員		人	0 2.2	0 18,400	0 40,480	
溶接工		人	0 2.2	0 24,900	0 54,780	
杭打機運転	φ650mm	時間	0 13.23	0 94,280	0 1,247,324	WYB00359 単－ 183号
揚重機（相番）運転	80tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	時間	0 13.23	0 25,660	0 339,481	WYB00360 単－ 184号
発電機運転	150kVA,220kVA	日	0 2.2	0 65,270	0 143,594	WYB00361 単－ 185号
空気圧縮機運転	36m3/min 2台	日	0 2.2	0 236,100	0 519,420	WYB00362 単－ 186号
プラント運転	撹拌容量500L×2	日	0 2.2	0 34,730	0 76,406	WYB00363 単－ 187号
ロックドリルオイル		時間	0 13.23	0 1,765	0 23,350	WYB00364 単－ 188号

印刷日時：2022/03/10　09:33:10

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	支持杭（鋼管杭）打設	(KA2) L=15.5m	単位	本	数量	0 1	単価	0 3,237,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材料（モルタル１：３）	下部3.0m	ｍ３	0 0.85	0 19,000	0 16,150	WYB00365 単－ 173号
ビット損耗費		式	0 1		0 397,320	WYB00366 単－ 189号
ケーシングトップ		個	0 1	0 95,000	0 95,000	WYB00367 単－ 175号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 79,315	
計					0 3,237,000	
単価					0 3,237,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	覆工板設置・撤去工	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	24,600	11,070	
とび工		人	1.5	23,300	34,950	
普通作業員		人	0.27	18,400	4,968	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	日	0.47	344,300	161,821	WK250420 単－ 190号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		991	
計					213,800	
単価					2,138	円／ｍ２

印刷日時：2022/03/10 09:33:10

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	上部工（特殊桁）設置		単位	t	数量	0 10	単価	0 48,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1.24	0 33,500	0 41,540	
橋りょう特殊工		人	0 4.2	0 28,800	0 120,960	
普通作業員		人	0 0.82	0 18,400	0 15,088	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	日	0 0.58	0 344,300	0 199,694	WYB00369 単－ 191号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 80t吊	日	0 0.58	0 166,600	0 96,628	WYB00370 単－ 192号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 10,590	
計					0 484,500	
単価					0 48,450	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	下部工設置		単位	t	数量	0 10	単価	0 103,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1.7	0 33,500	0 56,950	
橋りょう特殊工		人	0 4.2	0 28,800	0 120,960	
溶接工		人	0 1.1	0 24,900	0 27,390	
普通作業員		人	0 2.6	0 18,400	0 47,840	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	日	0 1.5	0 344,300	0 516,450	WYB00372 単－ 193号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 80t吊	日	0 1.5	0 166,600	0 249,900	WYB00373 単－ 194号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 14,510	
計					0 1,034,000	
単価					0 103,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	特殊導枠仮受け設置撤去		単位	回	数量	0 1	単価	0 1,318,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1.5	0 33,500	0 50,250	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 28,800	0 86,400	
溶接工		人	0 1.5	0 24,900	0 37,350	
普通作業員		人	0 1.5	0 18,400	0 27,600	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	日	0 1.5	0 344,300	0 516,450	WYB00375 単－ 193号
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 80t吊	日	0 1.5	0 166,600	0 249,900	WYB00376 単－ 194号
工具損料	吊ﾜｲﾔｰ他	式	0 1		0 300,000	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	0 1		0 50,050	
計					0 1,318,000	
単価					0 1,318,000	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	高欄設置		単位	m	数量	0 100	単価	0 6,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1.4	0 24,600	0 34,440	
とび工		人	0 4	0 23,300	0 93,200	
普通作業員		人	0 1	0 18,400	0 18,400	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	日	0 1.4	0 344,300	0 482,020	WYB00378 単－ 195号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,440	
計					0 629,500	
単価					0 6,295	円／m

印刷日時：2022/03/10 09:33:10

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	支持杭（鋼管杭）引抜き		単位	本	数量	0 10	単価	0 129,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 2.5	0 24,600	0 61,500	
とび工		人	0 7.5	0 23,300	0 174,750	
普通作業員		人	0 2.5	0 18,400	0 46,000	
バイブロハンマ運転（鋼管杭）	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ60kw 200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	日	0 2.5	0 402,800	0 1,007,000	WYB00215 単－ 196号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 2,750	
計					0 1,292,000	
単価					0 129,200	円／本

印刷日時：2022/03/10　09:33:11

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	覆工板設置・撤去工	撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	24,600	6,642	
とび工		人	0.8	23,300	18,640	
普通作業員		人	0.12	18,400	2,208	
クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	日	0.21	344,300	72,303	WK250420 単－ 190号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		507	
計					100,300	
単価					1,003	円／ｍ２

印刷日時：2022/03/10 09:33:11

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	上部工（特殊桁）撤去		単位	t	数量	0 10	単価	0 29,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.68	0 33,500	0 22,780	
橋りょう特殊工		人	0 2	0 28,800	0 57,600	
溶接工		人	0 0.26	0 24,900	0 6,474	
普通作業員		人	0 0.34	0 18,400	0 6,256	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	日	0 0.58	0 344,300	0 199,694	WYB00219 単－ 191号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 4,596	
計					0 297,400	
単価					0 29,740	円／ｔ

印刷日時：2022/03/10 09:33:11

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	下部工撤去		単位	t	数量	0 10	単価	0 41,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1.1	0 33,500	0 36,850	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 28,800	0 86,400	
溶接工		人	0 1	0 24,900	0 24,900	
普通作業員		人	0 1.4	0 18,400	0 25,760	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	日	0 0.7	0 344,300	0 241,010	WYB00221 単－ 197号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,680	
計					0 416,600	
単価					0 41,660	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	高欄撤去		単位	m	数量	0 100	単価	0 2,475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.87	0 24,600	0 21,402	
とび工		人	0 2.8	0 23,300	0 65,240	
普通作業員		人	0 1.2	0 18,400	0 22,080	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	日	0 0.4	0 344,300	0 137,720	WYB00223 単－ 198号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	0 1		0 1,058	
計					0 247,500	
単価					0 2,475	円／m

印刷日時：2022/03/10 09:33:11

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	汚濁防止フェンス	設置･撤去 供用日数42日	単位	m	数量	1 1	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1 1	10,250 10,250	10,250 10,250	WB253010 単－ 199号
計					10,250 10,250	
単価					10,250 10,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	布製型枠	平均厚100mm 水抜無し	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	10,950 10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠（材料費）		ｍ２	1 1	8,377 8,377	8,377 8,377	WYB00022 単－ 200号
布製型枠設置	ﾏｯﾄ敷設、鉄筋杭打込、ﾓﾙﾀﾙ打設	ｍ２	1 1	2,568 2,568	2,568 2,568	WYB00028 単－ 201号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,950 10,950	
単価					10,950 10,950	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	布製型枠	平均厚100mm 水抜無し	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 10,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠（材料費）		ｍ２	0 1	0 8,377	0 8,377	WYB00074 単－ 202号
布製型枠設置	ﾏｯﾄ敷設、鉄筋杭打込、ﾓﾙﾀﾙ打設	ｍ２	0 1	0 2,568	0 2,568	WYB00076 単－ 203号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 10,950	
単価					0 10,950	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	貨物自動車による運搬（１車１回） （雑機械器具）	往復 15t積ﾄﾗｯｸ換算 運搬距離195km	単位	台	数量	0 1	単価	0 128,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（１車１回）（雑機械器具）	往復 15t積ﾄﾗｯｸ換算 運搬距離195km	台	0 1	0 128,000	0 128,000	
計					0 128,000	
単価					0 128,000	円／台

印刷日時：2022/03/10　09:33:11

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,319,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.5	20,700	424,350	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	5.7	76,400	435,480	
運搬費等率 286%		式	1		2,459,113	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					3,319,000	
単価					3,319,000	円／回

印刷日時：2022/03/10　09:33:11

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,319,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	20.5	20,700	424,350	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	5.7	76,400	435,480	
運搬費等率 286%		式	1		2,459,113	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					3,319,000	
単価					3,319,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,822,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	20,700	233,910	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	５０ｔ吊	日	3.1	76,400	236,840	
運搬費等率 287%		式	1		1,351,052	
諸雑費（まるめ）		式	1		198	
計					1,822,000	
単価					1,822,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	837,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	20,700	113,850	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	41,600	62,400	
運搬費等率 375%		式	1		660,937	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					837,200	
単価					837,200	円／回

参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 74.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／t

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	貨物自動車による運搬	大阪ﾔｰﾄﾞ（大型ﾄﾗｯｸ）	単位	車	数量	0 1	単価	0 250,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬	大阪ﾔｰﾄﾞ（大型ﾄﾗｯｸ）	車	0 1	0 250,000	0 250,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 250,000	
単価					0 250,000	円／車

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	貨物自動車による運搬	福岡ﾔｰﾄﾞ（大型ﾄﾗｯｸ）	単位	車	数量	0 1	単価	0 66,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬	福岡ﾔｰﾄﾞ（大型ﾄﾗｯｸ）	車	0 1	0 66,000	0 66,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 66,000	
単価					0 66,000	円／車

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	貨物自動車による運搬	鹿児島ﾔｰﾄﾞ（大型ﾄﾗｯｸ）	単位	車	数量	0 1	単価	0 47,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬	鹿児島ﾔｰﾄﾞ（大型ﾄﾗｯｸ）	車	0 1	0 47,000	0 47,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 47,000	
単価					0 47,000	円／車

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ t

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	単位	日	数量	1 1	単価	32,070 32,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア機械	削孔長 40cm以下想定	日	1 1	11,064 11,064	11,064 11,064	
発電機損耗費	45kVA	日	1 1	10,110 10,110	10,110 10,110	WYB00011 単－ 204号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	WYB00012 単－ 205号
計					32,074 32,074	
単価					32,070 32,070	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	単位	日	数量	0 1	単価	0 35,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア機械	削孔長 40cm以下想定	日	0 1	0 11,064	0 11,064	
発電機損耗費	45kVA	日	0 1	0 13,950	0 13,950	WYB00043 単－ 206号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	0 1	0 10,900	0 10,900	WYB00045 単－ 207号
計					0 35,914	
単価					0 35,910	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	単位	日	数量	1 1	単価	53,120 53,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー機材損耗費	小型油圧ﾜｲﾔｰｿｰ	日	1 1	32,111 32,111	32,111 32,111	
発電機損耗費	45kVA	日	1 1	10,110 10,110	10,110 10,110	WYB00017 単－ 204号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞﾝ1台	日	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	WYB00018 単－ 205号
計					53,121 53,121	
単価					53,120 53,120	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	ワイヤーソー附属消耗部品		単位	日	数量	1 1	単価	50,450 50,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メインガイドプーリゴム消耗費	φ270	個	1 1	28,000 28,000	28,000 28,000	
機材固定アンカー	金属式 1/2	個	30 30	300 300	9,000 9,000	
安全防護施設	3×6 養生版	枚	0.33 0.33	5,000 5,000	1,650 1,650	
その他工具	洗浄機・水ﾀﾝｸ等	日	1 1	11,800 11,800	11,800 11,800	
計					50,450 50,450	
単価					50,450 50,450	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	単位	日	数量	0 1	単価	0 56,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー機材損耗費	小型油圧ﾜｲﾔｰｿｰ	日	0 1	0 32,111	0 32,111	
発電機損耗費	45kVA	日	0 1	0 13,950	0 13,950	WYB00050 単－ 206号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	0 1	0 10,900	0 10,900	WYB00051 単－ 207号
計					0 56,961	
単価					0 56,960	円／日

印刷日時：2022/03/10　09:33:12

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ワイヤーソー附属消耗部品		単位	日	数量	0 1	単価	0 50,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メインガイドプーリゴム消耗費	φ270	個	0 1	0 28,000	0 28,000	
機材固定アンカー	金属式 1/2	個	0 30	0 300	0 9,000	
安全防護施設	3×6 養生版	枚	0 0.33	0 5,000	0 1,650	
その他工具	洗浄機・水ﾀﾝｸ等	日	0 1	0 11,800	0 11,800	
計					0 50,450	
単価					0 50,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 90t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 185,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 20,800	0 20,800	
軽油	１．２号	L	0 121	0 122	0 14,762	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）９０ｔ吊	供用日	0 1.31	0 114,000	0 149,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 98	
計					0 185,000	
単価					0 185,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級 ﾀｲﾔ損耗費:良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 52,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 18,500	0 18,500	
軽油	１．２号	L	0 65	0 125	0 8,125	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.28	0 19,700	0 25,216	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 700	0 896	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 52,740	
単価					0 52,740	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	単位	日	数量	1 1	単価	19,220 19,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひむか式汚水処理機械		日	1 1	4,296 4,296	4,296 4,296	
発電機損耗費	2.5kVA	日	1 1	4,026 4,026	4,026 4,026	WYB00007 単－ 208号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	1 1	10,900 10,900	10,900 10,900	WYB00020 単－ 205号
計					19,222 19,222	
単価					19,220 19,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 200t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 344,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 136	0 138	0 18,768	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	0 1.31	0 232,000	0 303,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 12	
計					0 344,300	
単価					0 344,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	潜水コンプレッサー	吐出量5.0m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水コンプレッサー（賃料）	吐出量5.0m3/min	日	0 1	0 5,600	0 5,600	
貯気空気タンク		日	0 1	0 2,000	0 2,000	
空気洗浄機		日	0 1	0 1,000	0 1,000	
軽油	１．２号	L	0 24	0 138	0 3,312	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 11,920	
単価					0 11,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量5.0m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 7,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	0 1	0 1,880	0 1,880	
エアーホース（賃料）	φ20mm 20m/本	本	0 2	0 433	0 866	
軽油	１．２号	L	0 32	0 138	0 4,416	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,162	
単価					0 7,162	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	溶接機	直流型 7.5kW 250A	単位	日	数量	0 1	単価	0 7,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接機（賃料）	直流型 7.5kW 250A	日	0 1	0 1,170	0 1,170	
溶接用ケーブル（＋、－）	20m/本	本	0 2	0 500	0 1,000	
軽油	１．２号	L	0 38	0 138	0 5,244	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 7,414	
単価					0 7,414	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	空気圧縮機	吐出量0.4m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,484

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機（賃料）	吐出量0.4m3/min	日	0 1	0 1,040	0 1,040	
エアーホース（賃料）	φ12mm 20m/本	本	0 2	0 566	0 1,132	
軽油	１．２号	L	0 24	0 138	0 3,312	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,484	
単価					0 5,484	円／日

印刷日時：2022/03/10 09:33:12

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	単位	日	数量	0 1	単価	0 51,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア機械	削孔長 40cm以下想定 油圧穿孔機	日	0 1	0 26,000	0 26,000	
発電機損耗費	45kVA	日	0 1	0 14,530	0 14,530	WYB00086 単－ 209号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	0 1	0 11,120	0 11,120	WYB00087 単－ 210号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 51,650	
単価					0 51,650	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	潜水器具損耗費		単位	日	数量	0 1	単価	0 25,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水コンプレッサー	吐出量5.0m3/min	日	0 1	0 11,920	0 11,920	WYB00057 単－ 145号
潜水器具損耗費		式	0 1		0 14,000	
計					0 25,920	
単価					0 25,920	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 200t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 344,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 136	0 138	0 18,768	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	0 1.31	0 232,000	0 303,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 12	
計					0 344,300	
単価					0 344,300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	機材損耗費	ｺｱ削孔機･発電機･車両	単位	日	数量	0 1	単価	0 37,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア機械	削孔長 40cm以下想定	日	0 1	0 11,376	0 11,376	
発電機損耗費	45kVA	日	0 1	0 14,530	0 14,530	WYB00105 単－ 209号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	0 1	0 11,120	0 11,120	WYB00106 単－ 210号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 37,030	
単価					0 37,030	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	単位	日	数量	0 1	単価	0 57,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーソー機材損耗費	小型油圧ﾜｲﾔｰｿｰ	日	0 1	0 32,111	0 32,111	
発電機損耗費	45kVA	日	0 1	0 14,530	0 14,530	WYB00083 単－ 209号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞﾝ1台	日	0 1	0 11,110	0 11,110	WYB00089 単－ 211号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 57,760	
単価					0 57,760	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ワイヤーソー附属消耗部品		単位	式	数量	0 1	単価	0 51,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メインガイドプーリゴム消耗費	φ270	個	0 1	0 28,000	0 28,000	
機材固定アンカー	金属式 1/2	個	0 30	0 333	0 9,990	
安全防護施設	3×6 養生版	枚	0 0.33	0 5,060	0 1,669	
その他工具	洗浄機・水ﾀﾝｸ等	日	0 1	0 11,800	0 11,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 51,460	
単価					0 51,460	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	主桁等ガス切断		単位	m	数量	0 41.3	単価	0 24,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 8.3	0 33,500	0 278,050	
橋りょう特殊工		人	0 16.6	0 28,800	0 478,080	
普通作業員		人	0 8.3	0 18,400	0 152,720	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 90,850	
計					0 999,700	
単価					0 24,200	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	機材損耗費	機資材･車両損耗 燃料含む	単位	日	数量	0 1	単価	0 19,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひむか式汚水処理機械		日	0 1	0 4,296	0 4,296	
発電機損耗費	2.5kVA	日	0 1	0 4,344	0 4,344	WYB00079 単－ 212号
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞｿ1台	日	0 1	0 11,110	0 11,110	WYB00080 単－ 211号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 19,750	
単価					0 19,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800	
軽油	１．２号	L	112	120	13,440	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,500	12,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,430	
単価					46,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
軽油	１．２号	L	98	138	13,524	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,500	15,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					51,110	
単価					51,110	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 78,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 113	0 138	0 15,594	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.66	0 24,900	0 41,334	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 78,530	
単価					0 78,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級 ﾀｲﾔ損耗費:普通	単位	日	数量	0 1	単価	0 54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 19,000	0 19,000	
軽油	１．２号	L	0 65	0 138	0 8,970	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.28	0 19,700	0 25,216	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 1,120	0 1,433	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 54,620	
単価					0 54,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
軽油	１．２号	L	88	138	12,144	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.36	11,500	15,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					49,390	
単価					49,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 78,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 113	0 138	0 15,594	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.66	0 24,900	0 41,334	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 78,530	
単価					0 78,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 78,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 113	0 138	0 15,594	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.66	0 24,900	0 41,334	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 78,530	
単価					0 78,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 78,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 113	0 138	0 15,594	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.66	0 24,900	0 41,334	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 78,530	
単価					0 78,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	10t積級 ﾀｲﾔ損耗費:普通	単位	日	数量	0 1	単価	0 54,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 19,000	0 19,000	
軽油	１．２号	L	0 65	0 138	0 8,970	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.28	0 19,700	0 25,216	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 1,120	0 1,433	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 54,620	
単価					0 54,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 78,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 113	0 138	0 15,594	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.66	0 24,900	0 41,334	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 78,530	
単価					0 78,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	杭打機運転	φ650mm	単位	時間	数量	0 1	単価	0 94,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 21,600	0 3,672	
軽油	１．２号	L	0 18	0 138	0 2,484	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200t吊	時間	0 1	0 48,900	0 48,900	
ノバルハンマー	NV55	日	0 0.17	0 96,700	0 16,439	
スクリュー	3.0m×1	日	0 0.17	0 16,800	0 2,856	
スクリュー	5.0m×4	日	0 0.68	0 20,300	0 13,804	
ロータリージョイント		日	0 0.17	0 16,300	0 2,771	
アースオーガ	中堀式 45KVA	時間	0 1	0 3,360	0 3,360	
計					0 94,286	
単価					0 94,280	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	揚重機（相番）運転	80tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	時間	数量	0 1	単価	0 25,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 21,600	0 3,672	
軽油	１．２号	L	0 13	0 138	0 1,794	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 80t吊	時間	0 1	0 20,200	0 20,200	
計					0 25,666	
単価					0 25,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	発電機運転	150kVA,220kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 119	0 138	0 16,422	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 1	0 13,600	0 13,600	
軽油	１．２号	L	0 133	0 138	0 18,354	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	0 1	0 16,900	0 16,900	
計					0 65,276	
単価					0 65,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	空気圧縮機運転	36m3/min 2台	単位	日	数量	0 1	単価	0 236,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 768	0 138	0 105,984	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量36m3/min	日	0 2	0 65,100	0 130,200	
計					0 236,184	
単価					0 236,100	円／日

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	プラント運転	撹拌容量500L×2	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 72	0 138	0 9,936	
モルタルプラント	撹拌容量５００（Ｌ）×２	日	0 1	0 24,800	0 24,800	
計					0 34,736	
単価					0 34,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	ロックドリルオイル		単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックドリルオイル		L	0 5	0 353	0 1,765	
計					0 1,765	
単価					0 1,765	円／時間

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	注入材料（モルタル１：３）	下部3.0m	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 19,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル	１：３	ｍ３	0 1	0 19,000	0 19,000	
計					0 19,000	
単価					0 19,000	円／ｍ３

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	ビット損耗費		単位	式	数量	0 1	単価	0 272,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット	KA1	式	0 1		0 272,580	
計					0 272,580	
単価					0 272,580	円／式

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	ケーシングトップ		単位	個	数量	0 1	単価	0 95,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシングトップ	ﾀｲﾌﾟ 560	個	0 1	0 95,000	0 95,000	
計					0 95,000	
単価					0 95,000	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	杭打機運転	φ650mm	単位	時間	数量	0 1	単価	0 94,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 21,600	0 3,672	
軽油	１．２号	L	0 18	0 138	0 2,484	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200t吊	時間	0 1	0 48,900	0 48,900	
ノバルハンマー	NV55	日	0 0.17	0 96,700	0 16,439	
スクリュー	3.0m×1	日	0 0.17	0 16,800	0 2,856	
スクリュー	5.0m×4	日	0 0.68	0 20,300	0 13,804	
ロータリージョイント		日	0 0.17	0 16,300	0 2,771	
アースオーガ	中堀式 45KVA	時間	0 1	0 3,360	0 3,360	
計					0 94,286	
単価					0 94,280	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	揚重機（相番）運転	80tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	時間	数量	0 1	単価	0 25,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 21,600	0 3,672	
軽油	１．２号	L	0 13	0 138	0 1,794	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 80t吊	時間	0 1	0 20,200	0 20,200	
計					0 25,666	
単価					0 25,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	発電機運転	150kVA,220kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 119	0 138	0 16,422	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 1	0 13,600	0 13,600	
軽油	１．２号	L	0 133	0 138	0 18,354	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	0 1	0 16,900	0 16,900	
計					0 65,276	
単価					0 65,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	空気圧縮機運転	36m3/min 2台	単位	日	数量	0 1	単価	0 236,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 768	0 138	0 105,984	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量36m3/min	日	0 2	0 65,100	0 130,200	
計					0 236,184	
単価					0 236,100	円／日

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	プラント運転	撹拌容量500L×2	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 72	0 138	0 9,936	
モルタルプラント	撹拌容量５００（Ｌ）×２	日	0 1	0 24,800	0 24,800	
計					0 34,736	
単価					0 34,730	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	ロックドリルオイル		単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックドリルオイル		L	0 5	0 353	0 1,765	
計					0 1,765	
単価					0 1,765	円／時間

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ビット損耗費		単位	式	数量	0 1	単価	0 231,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット	P1	式	0 1		0 231,000	
計					0 231,000	
単価					0 231,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	杭打機運転	φ650mm	単位	時間	数量	0 1	単価	0 94,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 21,600	0 3,672	
軽油	１．２号	L	0 18	0 138	0 2,484	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200t吊	時間	0 1	0 48,900	0 48,900	
ノバルハンマー	NV55	日	0 0.17	0 96,700	0 16,439	
スクリュー	3.0m×1	日	0 0.17	0 16,800	0 2,856	
スクリュー	5.0m×4	日	0 0.68	0 20,300	0 13,804	
ロータリージョイント		日	0 0.17	0 16,300	0 2,771	
アースオーガ	中堀式 45KVA	時間	0 1	0 3,360	0 3,360	
計					0 94,286	
単価					0 94,280	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	揚重機（相番）運転	80tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	時間	数量	0 1	単価	0 25,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.17	0 21,600	0 3,672	
軽油	１．２号	L	0 13	0 138	0 1,794	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 80t吊	時間	0 1	0 20,200	0 20,200	
計					0 25,666	
単価					0 25,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	発電機運転	150kVA,220kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 119	0 138	0 16,422	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 125/150kVA	日	0 1	0 13,600	0 13,600	
軽油	１．２号	L	0 133	0 138	0 18,354	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200/220kVA	日	0 1	0 16,900	0 16,900	
計					0 65,276	
単価					0 65,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	空気圧縮機運転	36m3/min 2台	単位	日	数量	0 1	単価	0 236,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 768	0 138	0 105,984	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量36m3/min	日	0 2	0 65,100	0 130,200	
計					0 236,184	
単価					0 236,100	円／日

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	プラント運転	撹拌容量500L×2	単位	日	数量	0 1	単価	0 34,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 72	0 138	0 9,936	
モルタルプラント	撹拌容量５００（Ｌ）×２	日	0 1	0 24,800	0 24,800	
計					0 34,736	
単価					0 34,730	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	ロックドリルオイル		単位	時間	数量	0 1	単価	0 1,765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックドリルオイル		L	0 5	0 353	0 1,765	
計					0 1,765	
単価					0 1,765	円／時間

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	ビット損耗費		単位	式	数量	0 1	単価	0 397,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット	KA2	式	0 1		0 397,320	
計					0 397,320	
単価					0 397,320	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	クローラクレーン運転	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	344,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
軽油	１．２号	L	136	138	18,768	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	1.31	232,000	303,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					344,300	
単価					344,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 344,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 136	0 138	0 18,768	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	0 1.31	0 232,000	0 303,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 12	
計					0 344,300	
単価					0 344,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 80t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 106	0 138	0 14,628	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）８０ｔ吊	供用日	0 1.31	0 99,500	0 130,345	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 27	
計					0 166,600	
単価					0 166,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 344,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 136	0 138	0 18,768	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	0 1.31	0 232,000	0 303,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 12	
計					0 344,300	
単価					0 344,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 80t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 166,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 106	0 138	0 14,628	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）８０ｔ吊	供用日	0 1.31	0 99,500	0 130,345	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 27	
計					0 166,600	
単価					0 166,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 344,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 136	0 138	0 18,768	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	0 1.31	0 232,000	0 303,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 12	
計					0 344,300	
単価					0 344,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	バイブロハンマ運転（鋼管杭）	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ60kw 200tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	単位	日	数量	0 1	単価	0 402,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	供用日	0 1.31	0 21,400	0 28,034	
バイブロ用鋼管チャック［寸法可変式］	60･90kw用 ・500～1200	供用日	0 1.31	0 27,300	0 35,763	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 200t吊	供用日	0 1.31	0 228,000	0 298,680	
軽油	１．２号	L	0 136	0 138	0 18,768	
計					0 402,845	
単価					0 402,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 344,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 136	0 138	0 18,768	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	0 1.31	0 232,000	0 303,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 12	
計					0 344,300	
単価					0 344,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 200t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 344,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
軽油	１．２号	L	0 136	0 138	0 18,768	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス対策型（第３次基準値）２００ｔ吊	供用日	0 1.31	0 232,000	0 303,920	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 12	
計					0 344,300	
単価					0 344,300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,498	249,800	WB253020 単－ 213号
汚濁防止フェンス	供用日数42日 単独ﾌﾛｰﾄ φ300 丈長1m×長さ20m	m	100	7,040	704,000	
アンカー工 10%		式	1		70,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		800	
計					1,025,000	
単価					10,250	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	布製型枠（材料費）		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	8,377 8,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	NF100 水抜無	ｍ２	110 110	3,930 3,930	432,300 432,300	
モルタル	１：２	ｍ３	13 13	22,300 22,300	289,900 289,900	
滑動防止鉄筋杭	D22×L870	本	25 25	1,030 1,030	25,750 25,750	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		89,750 89,750	
計					837,700 837,700	
単価					8,377 8,377	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	布製型枠設置	ﾏｯﾄ敷設、鉄筋杭打込、ﾓﾙﾀﾙ打設	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	2,568 2,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠世話役		人	1 1	30,000 30,000	30,000 30,000	
特殊作業員		人	1 1	20,700 20,700	20,700 20,700	
普通作業員		人	2 2	18,000 18,000	36,000 36,000	
法面工		人	4 4	25,300 25,300	101,200 101,200	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 55～60m3/h	日	1 1	65,990 65,990	65,990 65,990	WYB00044 単－ 214号
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1 1	340 340	340 340	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	3kVA	日	1 1	2,526 2,526	2,526 2,526	WYB00056 単－ 215号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		44 44	
計					256,800 256,800	
単価					2,568 2,568	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	布製型枠（材料費）		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 8,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	NF100 水抜無	ｍ２	0 110	0 3,930	0 432,300	
モルタル	１：２	ｍ３	0 13	0 22,300	0 289,900	
滑動防止鉄筋杭	D22×L870	本	0 25	0 1,030	0 25,750	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 89,750	
計					0 837,700	
単価					0 8,377	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	布製型枠設置	ﾏｯﾄ敷設、鉄筋杭打込、ﾓﾙﾀﾙ打設	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠世話役		人	0 1	0 30,000	0 30,000	
特殊作業員		人	0 1	0 20,700	0 20,700	
普通作業員		人	0 2	0 18,000	0 36,000	
法面工		人	0 4	0 25,300	0 101,200	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 55～60m3/h	日	0 1	0 65,990	0 65,990	WYB00091 単－ 216号
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1	0 340	0 340	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	3kVA	日	0 1	0 2,526	0 2,526	WYB00092 単－ 217号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 44	
計					0 256,800	
単価					0 2,568	円／ｍ２

参考資料（３）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	10,110 10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）　３７／４５ｋＶＡ	日	1.5 1.5	3,760 3,760	5,640 5,640	
軽油	１．２号	Ｌ	36.6 36.6	122 122	4,465 4,465	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					10,110 10,110	
単価					10,110 10,110	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞﾝ1台	単位	日	数量	1 1	単価	10,900 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車	日	1 1	7,339 7,339	7,339 7,339	
軽油	１．２号	L	8.4 8.4	122 122	1,024 1,024	
車両損耗費	ﾊﾞﾝ	日	1 1	1,768 1,768	1,768 1,768	
ガソリン	レギュラー	L	5.6 5.6	136 136	761 761	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					10,900 10,900	
単価					10,900 10,900	円／日

印刷日時：2022/03/10　09:33:15

参考資料（３）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 37/45kVA	日	0 1.5	0 6,320	0 9,480	
軽油	１．２号	L	0 36.6	0 122	0 4,465	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 13,950	
単価					0 13,950	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞﾝ1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車	日	0 1	0 7,339	0 7,339	
軽油	１．２号	L	0 8.4	0 122	0 1,024	
車両損耗費	ﾊﾞﾝ	日	0 1	0 1,768	0 1,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 5.6	0 136	0 761	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 10,900	
単価					0 10,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	発電機損耗費	2.5kVA	単位	日	数量	1 1	単価	4,026 4,026

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機（賃料）	2.5kVA	日	1.5 1.5	1,220 1,220	1,830 1,830	
軽油	１．２号	L	18 18	122 122	2,196 2,196	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,026 4,026	
単価					4,026 4,026	円／日

印刷日時：2022/03/10　09:33:15

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	発電機損耗費	45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 14,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 37/45kVA	日	0 1.5	0 6,320	0 9,480	
軽油	１．２号	L	0 36.6	0 138	0 5,050	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 14,530	
単価					0 14,530	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞﾝ1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車	日	0 1	0 7,339	0 7,339	
軽油	１．２号	L	0 8.4	0 138	0 1,159	
車両損耗費	ﾊﾞﾝ	日	0 1	0 1,768	0 1,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 5.6	0 152	0 851	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 11,120	
単価					0 11,120	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車1台 ﾊﾞﾝ1台	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車両損耗費	2tｹﾞｰﾄ車	日	0 1	0 7,339	0 7,339	
軽油	１．２号	L	0 8.4	0 138	0 1,159	
車両損耗費	ﾊﾞﾝ	日	0 1	0 1,768	0 1,768	
ガソリン	レギュラー	L	0 5.6	0 152	0 851	
計					0 11,117	
単価					0 11,110	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	発電機損耗費	2.5kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機（賃料）	2.5kVA	日	0 1.5	0 1,240	0 1,860	
軽油	１．２号	L	0 18	0 138	0 2,484	
計					0 4,344	
単価					0 4,344	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,498

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	23,300	51,260	
普通作業員		人	5.4	18,000	97,200	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	42,780	94,116	WK250550 単－ 218号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,224	
計					249,800	
単価					2,498	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 55～60m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	65,990 65,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	20,800 20,800	20,800 20,800	
軽油	１．２号	L	68 68	120 120	8,160 8,160	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	供用日	1.15 1.15	32,200 32,200	37,030 37,030	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					65,990 65,990	
単価					65,990 65,990	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	3kVA	単位	日	数量	1 1	単価	2,526 2,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	14 14	134 134	1,876 1,876	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	1 1	650 650	650 650	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,526 2,526	
単価					2,526 2,526	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 55～60m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 65,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 20,800	0 20,800	
軽油	１．２号	L	0 68	0 120	0 8,160	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　５５～６０ｍ３／ｈ	供用日	0 1.15	0 32,200	0 37,030	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 65,990	
単価					0 65,990	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	3kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,526

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0 14	0 134	0 1,876	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ＫＶＡ	日	0 1	0 650	0 650	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,526	
単価					0 2,526	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800	
軽油	１．２号	L	83	122	10,126	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					42,780	
単価					42,780	円／日