

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事
工事地名	熊本県八代市坂本町坂本地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 9月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189580016	1 4) 単価適用年月	2021年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 9月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	249,865,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	249,865,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	176日間 自 令和 3年10月 7日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (2回変更) 至 令和 4年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	614,064
		2 3) 公 告 日	令和 3年 9月 3日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川等災害復旧費 河川激甚災害対策特別緊急事業費	3) 目の細分： 工事費（補正・未済） 工事費	4) 事業名： 球磨川 球磨川
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		141,199,896			
			式	1		133,128,516	1	-8,071,380	
河川土工			式	1		55,650,704			
			式	1		58,562,904	1	2,912,200	
掘削工			式	1		13,190			
			式	1		13,190	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	50	263.8	13,190			単-1号
			m3	50	263.8	13,190	0	0	
掘削工(ICT)			式	1		4,874,730			
			式	1		7,680,330	1	2,805,600	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		m3	13,900	350.7	4,874,730			単-2号
			m3	21,900	350.7	7,680,330	8,000	2,805,600	
盛土工			式	1		2,448,240			
			式	1		2,176,080	1	-272,160	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	380	5,119	1,945,220			単-3号
			m3	380	5,119	1,945,220	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	140	3,349	468,860			単-4号
			m3	0	3,349	0	-140	-468,860	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0	0	0			単-5号
			m3	140	1,649	230,860	140	230,860	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満		m3	140	244	34,160			単-6号
			m3	0	244	0	-140	-34,160	
法面整形工			式	1		308,114			
			式	1		308,114	0	0	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	240	749.3	179,832			単-7号
				240	749.3	179,832	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	340	377.3	128,282			単-8号
				340	377.3	128,282	0	0	
残土処理工			式	1		48,006,430			
				1		48,385,190	1	378,760	
整地	残土受入れ地での処理		m3	13,900	113.7	1,580,430			単-9号
				13,900	113.7	1,580,430	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	13,900	3,340	46,426,000			単-10号
				13,900	3,340	46,426,000	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-11号
				340	1,114	378,760	340	378,760	
法覆護岸工			式	1		14,937,073			
				1		14,937,073	0	0	
作業土工			式	1		402,467			
				1		402,467	0	0	
床掘り(掘削)	土砂		m3	350		91,349			内-1号
				350		91,349	0	0	
埋戻し	土砂		m3	100		248,540			内-2号
				100		248,540	0	0	
基面整正			m2	170		62,578			内-3号
				170		62,578	0	0	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式	1		13,196,886			
				1		13,196,886	0	0	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 50 c m			107	14, 572	1, 559, 204					単-12号
		m		107	14, 572	1, 559, 204		0	0		
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 粗面 再生砕石 RC- 40 18-8-40(高炉) 遮 水シート無			607	17, 010	10, 325, 070					単-13号
		m2		607	17, 010	10, 325, 070		0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			23	1, 841	42, 343					単-14号
		m2		23	1, 841	42, 343		0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)			27	47, 047	1, 270, 269					単-15号
		m3		27	47, 047	1, 270, 269		0	0		
護岸付属物工				1		1, 337, 720					
		式		1		1, 337, 720		0	0		
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 厚さ 3 5 c m			174		1, 337, 720					内-4号
		m2		174		1, 337, 720		0	0		
根固め工				1		2, 670, 700					
		式		1		2, 670, 700		0	0		
根固めブロック工				1		2, 670, 700					
		式		1		2, 670, 700		0	0		
消波根固めブロック製作	立体型 ブロック種類 (実 質量) 2 t			72	28, 163	2, 027, 736					単-16号
		個		72	28, 163	2, 027, 736		0	0		
根固めブロック据付	鉄筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t ブロック購 入無			72	3, 847	276, 984					単-17号
		個		72	3, 847	276, 984		0	0		
コンクリート (間詰コンクリート)	18-8-40(高炉)			20	18, 299	365, 980					単-18号
		m3		20	18, 299	365, 980		0	0		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1 1		208,415 208,415	0	0		
応急処理作業工		式	1 1		208,415 208,415	0	0		
応急作業		式	1 1		208,415 208,415	0	0	内-5号	
構造物撤去工		式	1 1		2,651,396 2,651,396	0	0		
構造物取壊し工		式	1 1		1,794,628 1,794,628	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	176 176	7,203 7,203	1,267,728 1,267,728	0	0	単-19号	
袋詰玉石撤去	2t型	袋	100 100	5,269 5,269	526,900 526,900	0	0	単-20号	
運搬処理工		式	1 1		856,768 856,768	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	176 176	1,379 1,379	242,704 242,704	0	0	単-21号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	176 176	3,489 3,489	614,064 614,064	0	0	単-22号	
仮設工		式	1 1		65,081,608 54,098,028	1	-10,983,580		
工事用道路工 [設置]		式	1 1		35,888,799 21,550,979	1	-14,337,820		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上			6,400					内-6号
		m3		0			-6,400	-23,069,959	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上			0					内-7号
		m3		6,400		10,736,047	6,400	10,736,047	
敷砂利 (設置)	再生クワッシュラン RC-40 敷 厚 100mm			965		227,373			内-8号
		m2		965		227,373	0	0	
土のう (設置)	耐候性大型土のう (1 年対応)			1,414		12,510,650			内-9号
		袋		0		0	-1,414	-12,510,650	
土のう (設置)	耐候性大型土のう (1 年対応)			0		0			内-10号
		袋		1,414		10,506,742	1,414	10,506,742	
土木シート	ブルーシート #3000			1,137		68,529			内-11号
		m2		1,137		68,529	0	0	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・ 撤去			9		12,288			内-12号
		m2		9		12,288	0	0	
工事用道路工 [撤去]				1		28,827,314			
		式		1		28,827,314	0	0	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上			6,400		23,500,277			内-13号
		m3		6,400		23,500,277	0	0	
敷砂利 (撤去)	再生クワッシュラン RC-40 敷 厚 100mm			965		356,792			内-14号
		m2		965		356,792	0	0	
土のう (撤去)				1,414		4,970,245			内-15号
		袋		1,414		4,970,245	0	0	
汚濁防止工				0		0			
		式		1		3,354,240	1	3,354,240	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0 220		0 3,354,240	220	3,354,240	内-16号
交通管理工			式	1 1		365,495 365,495	0	0	
交通誘導警備員			人日	30 30		365,495 365,495	0	0	内-17号
直接工事費			式	1 1		141,199,896 133,128,516	1	-8,071,380	
共通仮設費			式	1 1		14,813,990 14,164,786	1	-649,204	
共通仮設費			式	1 1		1,964,461 1,903,488	1	-60,973	
運搬費			式	1 1		18,779 18,779	0	0	
仮設材運搬費			式	1 1		18,779 18,779	0	0	内-18号
技術管理費			式	1 1		652,997 652,997	0	0	
保守管理(ICT)			式	1 1		60,194 60,194	0	0	内-19号
システム初期費(ICT)			式	1 1		592,803 592,803	0	0	内-20号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		1,292,685 1,231,712	1	-60,973	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)				1					
			式	1		12,849,529			
				1		12,261,298	1	-588,231	
純工事費				1		156,013,886			
			式	1		147,293,302	1	-8,720,584	
現場管理費				1		43,327,755			
			式	1		41,420,530	1	-1,907,225	
工事原価				1		199,341,641			
			式	1		199,701,709	1	360,068	
一般管理費等				1		27,808,359			
			式	1		28,358,291	1	549,932	
工事価格				1		227,150,000			
			式	1		228,060,000	1	910,000	
消費税相当額				1		22,715,000			
			式	1		22,806,000	1	91,000	
工事費計				1		249,865,000			
			式	1		250,866,000	1	1,001,000	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (2 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	0 1		0 3,659,877	1	3,659,877		
橋梁床版工		式	0 1		0 -3,406,392	1	-3,406,392		
旧橋撤去工		式	0 1		0 -3,406,392	1	-3,406,392		
桁材撤去		t	0 207		0 4,692,608	207	4,692,608	内-1号	
処分	スクラップ	t	0 178	0 -45,500	0 -8,099,000	178	-8,099,000	単-1号	
応急処理工		式	0 1		0 1,606,500	1	1,606,500		
応急処理作業工		式	0 1		0 1,606,500	1	1,606,500		
応急作業		式	0 1		0 1,606,500	1	1,606,500	内-2号	
仮設工		式	0 1		0 5,459,769	1	5,459,769		
工事用道路工 [設置]		式	0 1		0 3,137,613	1	3,137,613		
工事用道路盛土 (設置)		m3	0 1,100		0 847,237	1,100	847,237	内-3号	
敷砂利 (設置)		m2	0 375		0 76,155	375	76,155	内-4号	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (2 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (設置)			袋	0 345		0 2,214,221	345	2,214,221	内-5号
工事用道路工 [撤去]			式	0 1		0 2,322,156	1	2,322,156	
工事用道路盛土 (撤去)			m3	0 1,100		0 1,685,250	1,100	1,685,250	内-6号
敷砂利 (撤去)			m2	0 375		0 56,923	375	56,923	内-7号
土のう (撤去)			袋	0 345		0 579,983	345	579,983	内-8号
直接工事費			式	0 1		0 3,659,877	1	3,659,877	
共通仮設費			式	0 1		0 1,604,000	1	1,604,000	
共通仮設費			式	0 1		0 177,000	1	177,000	
現場環境改善費 (率計上)			式	0 1		0 177,000	1	177,000	
共通仮設費 (率計上)			式	0 1		0 1,427,000	1	1,427,000	
純工事費			式	0 1		0 5,263,877	1	5,263,877	
現場管理費			式	0 1		0 5,724,000	1	5,724,000	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び坂本地区災害復旧工事 (2 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	0 1		0 10,987,877	1	10,987,877		

350m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	345	267.1	92,149			CA900020
			345	267.1	92,149	0	0	
合 計					91,349			
					91,349		0	

100m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		102	2,458	250,716			CB210410
		m 3	102	2,458	250,716	0	0	
合 計					248,540			
					248,540		0	

170m2当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/01/21 11:26:39

基面整正

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			167	378	63,126			CB210080
		m 2	167	378	63,126	0	0	
合 計					62,578			
					62,578		0	

174m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		174	1,225	213,150			CB221110
		m ²	174	1,225	213,150	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		61	18,460	1,126,060			CB240010
		m ³	61	18,460	1,126,060	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		5.5	1,858	10,219			CB224710
		m ²	5.5	1,858	10,219	0	0	
合 計					1,337,720			
					1,337,720		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう工	仕拵・積立		360	584	210,240			WB252610
		袋	360	584	210,240	0	0	単一 24号
合 計					208,415			
					208,415		0	

6,400/0m3あたり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/01/21 11:26:39

第 6号内訳書
 工事用道路盛土
 (設置)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		6,356	245.5	1,560,398			CA900010
		m 3	6,356	245.5	1,560,398	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		6,356	3,370	21,419,720			CB210110
		m 3	6,356	3,370	21,419,720	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		1,907	153	291,771			CA900310
		m 3	1,907	153	291,771	0	0	
合 計					23,069,959			
					0		-23,069,959	

0/6, 400m3当たり内訳書

第 7号内訳書 工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	0 6, 356	0 1, 658	0 10, 538, 248	 6, 356	 10, 538, 248	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	0 1, 907	0 153	0 291, 771	 1, 907	 291, 771	CA900310
合 計					0 10, 830, 019			
変更積算金額					0 10, 736, 047			円/m3

965m2当たり内訳書

第 8号内訳書
 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準		96. 5	153	14, 764			CA900310
		m 3	96. 5	153	14, 764	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		116	1, 850	214, 600			WYB00005
		m 3	116	1, 850	214, 600	0	0	単一 27号
合 計					227, 373			
					227, 373		0	

1,414/0袋当たり内訳書

第 9号内訳書 土のう (設置)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		1,414	5,905	8,349,670			WB252730
		袋	1,414	5,905	8,349,670	0	0	単一 28号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,178	246.2	290,023			CA900010
		m ³	1,178	246.2	290,023	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		1,178	3,379	3,980,462			CB210110
		m ³	1,178	3,379	3,980,462	0	0	
合 計					12,510,650			
					0		-12,510,650	

0/1,414袋当たり内訳書

第 10号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	1,414	5,905	8,349,670	1,414	8,349,670	単一 29号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	1,178	246.2	290,023	1,178	290,023	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	1,178	1,663	1,959,014	1,178	1,959,014	
合 計					0			
					10,598,707		10,598,707	
変更積算金額					0			
					10,506,742		10,506,742	円/袋

1,137m2当たり内訳書

土木シート

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルーシート（材料費）	#3000		1,137	60.8	69,129			WYB00009
		m ²	1,137	60.8	69,129	0	0	単一 30号
合 計					68,529			
					68,529		0	

9m2当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/01/21 11:26:39

敷鉄板

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

第 12号内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		9	346.5	3,118			WB253610
		m 2	9	346.5	3,118	0	0	単一 31号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 101日 無 有		2	4,639	9,278			WB253630
		枚	2	4,639	9,278	0	0	単一 32号
合 計					12,288			
					12,288		0	

6,400m3当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/01/21 11:26:39

工事用道路盛土
(撤去)

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		6,356	245.5	1,560,398			CA900010
		m ³	6,356	245.5	1,560,398	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下		6,356	3,370	21,419,720			CB210110
		m ³	6,356	3,370	21,419,720	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		6,356	114.2	725,855			CA900310
		m ³	6,356	114.2	725,855	0	0	
合 計					23,500,277			
					23,500,277		0	

965m2当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/01/21 11:26:39

第 14号内訳書
 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		96.5	245.5	23,690			CA900010
		m 3	96.5	245.5	23,690	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		96.5	3,370	325,205			CB210110
		m 3	96.5	3,370	325,205	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		96.5	114.2	11,020			CA900310
		m 3	96.5	114.2	11,020	0	0	
合 計					356,792			
					356,792		0	

1,414袋当たり内訳書

第 15号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		1,414	635.2	898,172			WB252730
		袋	1,414	635.2	898,172	0	0	単一 33号
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		1,178	3,379	3,980,462			CB210110
		m ³	1,178	3,379	3,980,462	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,178	114.7	135,116			CA900310
		m ³	1,178	114.7	135,116	0	0	
合 計					4,970,245			
					4,970,245		0	

0/220m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		0	0	0			WB253010
		m	220	15,380	3,383,600	220	3,383,600	単一 34号
合計					0			
					3,383,600		3,383,600	
変更積算金額					0			
					3,354,240		3,354,240	円/m

30人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			30	12,290	368,700			WB010212
		人日	30	12,290	368,700	0	0	単一 35号
合 計					365,495			
					365,495		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		3.2	4,420	14,144			WB010020
		t	3.2	4,420	14,144	0	0	単一 36号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		1.6	3,000	4,800			WB010030
		t	1.6	3,000	4,800	0	0	単一 37号
合 計					18,779			
					18,779		0	

一式当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町坂本地先

]

印刷日時：2022/01/21 11:26:40

保守管理(ICT)

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 13900m3		1		60,722			WA991010
		式	1		60,722	0	0	単一 38号
合 計					60,194			
					60,194		0	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 20号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 39号
合 計					592,803			
					592,803		0	

0/207t当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町鎌瀬地先

]

印刷日時：2022/01/21 11:26:40

桁材撤去

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00001
		時間	200	3,058	611,600	200	611,600	単一 2号
特殊作業員			0	0	0			WYB00002
		時間	400	2,716	1,086,400	400	1,086,400	単一 3号
溶接工			0	0	0			WYB00003
		時間	336	3,228	1,084,608	336	1,084,608	単一 4号
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 50 t 吊		0	0	0			WYB00004
		時間	200	9,550	1,910,000	200	1,910,000	単一 5号
合 計					0			
					4,692,608		4,692,608	

一式当たり内訳書

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			
		人	85	18,900	1,606,500	85	1,606,500	
合計					0			
					1,606,500		1,606,500	

0/1, 100m3当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町鎌瀬地先

]

印刷日時：2022/01/21 11:26:40

工事用道路盛土（設置）

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,125	248.2	279,225	1,125	279,225	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,125	350.8	394,650	1,125	394,650	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	1,125	154.1	173,362	1,125	173,362	
合 計					0			
					847,237		847,237	

0/375m2当たり内訳書

敷砂利（設置）

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	38	154.1	5,855	38	5,855	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m 3	38	1,850	70,300	38	70,300	
合 計					0			
					76,155		76,155	

0/345袋当たり内訳書

土のう（設置）

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	345	5,918	2,041,710	345	2,041,710	単一 7号
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	288	248.2	71,481	288	71,481	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	288	350.8	101,030	288	101,030	
合 計					0			
					2,214,221		2,214,221	

0/1, 100m3当たり内訳書

[熊本県八代市坂本町鎌瀬地先

]

印刷日時：2022/01/21 11:26:40

工事用道路盛土（撤去）

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	1,125	248.2	279,225	1,125	279,225	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	1,125	1,134	1,275,750	1,125	1,275,750	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	1,125	115.8	130,275	1,125	130,275	
合計					0			
					1,685,250		1,685,250	

0/375m2当たり内訳書

敷砂利（撤去）

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	38	248. 2	9, 431	38	9, 431	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	38	1, 134	43, 092	38	43, 092	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	38	115. 8	4, 400	38	4, 400	
合 計					0			
					56, 923		56, 923	

0/345袋当たり内訳書

土のう (撤去)

第 8号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	345	637.8	220,041	345	220,041	単一 8号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	288	1,134	326,592	288	326,592	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	288	115.8	33,350	288	33,350	
合 計					0			
					579,983		579,983	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	263.8
						1		263.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	266.2	266.2	CA900020	
			m3	1	266.2	266.2		
	計					266.2		
	単価					266.2	円/m3	
						266.2		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	350.7
						1		350.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	353.8	353.8	CA900430	
			m3	1	353.8	353.8		
	計					353.8		
	単価					353.8	円/m3	
						353.8		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,119	
名称						数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m未満			1	5,164		5,164	CA900030
			m3		1	5,164		5,164	
	計							5,164	
	単価							5,164	円/m3
								5,164	

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,349	
名称						数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下			1	3,379		3,379	CB210110
			m3		1	3,379		3,379	
	計							3,379	
	単価							3,379	円/m3
								3,379	

1次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				1	1,663	1,663		
計						0		
						1,663		
単価						0		
						1,663	円/m3	
変更積算単価								
						1,649	円/m3	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	244
						1		244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	246.2	246.2	CA900010	
			m3	1	246.2	246.2		
計						246.2		
						246.2		
単価						246.2		
						246.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	749.3	
						1		749.3	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	755.9	755.9	CB220010	
			m 2		1	755.9	755.9		
	計						755.9		
	単価						755.9		
							755.9	円/m2	

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	377.3	
						1		377.3	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			1	380.7	380.7	CB220010	
			m 2		1	380.7	380.7		
	計						380.7		
	単価						380.7		
							380.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11		
						歩掛使用年月	2021.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113.7	
						1		113.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	114.7	114.7	CA900310		
			m3	1	114.7	114.7			
	計					114.7			
	単価					114.7			
						114.7	円/m3		

						単価使用年月	2021.09		
						歩掛使用年月	2021.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,340	
						1		3,340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下		1	3,370	3,370	CB210110		
			m3	1	3,370	3,370			
	計					3,370			
	単価					3,370			
						3,370	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バツク積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m ³	1	1,124	1,124		
計						0		
						1,124		
単価						0		
						1,124	円/m ³	
変更積算単価								
						1,114	円/m ³	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅55cm高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	14,572
						10		14,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.4	61,230	146,952	CB226170	
			m ³	2.4	61,230	146,952		
計						146,952		
						146,952		
単価						14,700		
						14,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	17,010
						1		17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40		1	17,160	17,160	CB226020	
		1.0m3を超え3.0m3以下						
		18-8-40(高炉)	m 2	1	17,160	17,160		
計						17,160		
単価						17,160	円/m2	
						17,160		

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,841
						1		1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710	
			m 2	1	1,858	1,858		
計						1,858		
単価						1,858	円/m2	
						1,858		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	47,047
						1		47,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	47,460	47,460	CB226180	
			m3	1	47,460	47,460		
計						47,460		
単価						47,460	円/m3	
						47,460		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	消波根固めブロック製作	立体型ブロック種類(実質量) 2t	単位	個	数量	10	単価	28,163
						10		28,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.86m3を超え0.94m3以下		10	27,560	275,600	CB310010	
			個	10	27,560	275,600		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.05	168,400	8,420	WB810010	
			t	0.05	168,400	8,420	単- 23号	
計						284,020		
単価						28,410		
						28,410	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	根固めブロック据付	鉄筋ブロック種類(実質量)2tブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,847
						1		3,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2.5t以下 ラフテレ-ンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,367	1,367	CB310100	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレ-ンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,514	2,514	CB310070	
計						3,881		
単価						3,881	円/個	
						3,881		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	コンクリート (間詰コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	18,299
						1		18,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	18,460	18,460	CB240010	
計						18,460		
単価						18,460	円/m3	
						18,460		

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3		1	7,203
						1	7,203
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,267	7,267	WB824010
			m3	1	7,267	7,267	単- 25号
	計					7,267	
	単価					7,267	円/m3
						7,267	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	1	単価	5,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,725	1,725		CB310210
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 10.5km以下	個	1	2,106	2,106		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,485	1,485		CB310190
	計					5,316		
	単価					5,316		
						5,316		円/袋

1次単価表

単-21号		殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,379
							1		1,379
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			1	1,392	1,392	CB227010	
				m 3	1	1,392	1,392		
計							1,392		
単価							1,392	円/m3	
							1,392		

単-22号		殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,489
							1		3,489
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)					1	3,520	3,520	WB020051	
				m 3	1	3,520	3,520	単一 26号	
計							3,520		
単価							3,520	円/m3	
							3,520		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,425	68,425			
諸雑費(まるめ)		式	1		65			
計					168,400			
単価					168,400	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m ³	2	0	0		
普通作業員			人	3	18,900	56,700		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,400		
単価						584	円/袋	

参考資料（1）

単-25号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,267
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	7,267	7,267		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							7,267		
単価							7,267	円/m 3	

単-26号		処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,520
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)		m 3	100	3,520	352,000		
計							352,000		
単価							3,520	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	1,850	1,850		
			m 3	1	1,850	1,850		
	計					1,850		
	単価					1,850		
						1,850	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,905
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
耐候性大型土のう（2t用）	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,470	14,030	WK250500	単-	40号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		723			
計					59,050			
単価					5,905		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,905
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
耐候性大型土のう（2 t用）	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,470	14,030	WK250500 単- 41号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		723			
計					59,050			
単価					5,905	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ブルーシート（材料費）	#3000	単位	m ²	数量	100	単価	60.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ブルーシート	#3000	10.0m×10.0m		1	6,080	6,080	
				枚	1	6,080	6,080	
	計						6,080	
	単価						60.8	
							60.8	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	346.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	24,465	7,217			
とび工		人	0.295	24,465	7,217			
普通作業員		人	0.295	18,900	5,575			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	48,480	14,301	WK250590	単一	42号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		340			
計					34,650			
単価					346.5		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 101日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	3,939	3,939		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,639		
	単価					4,639	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	635.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	24,465	1,688				
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499				
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,880	3,165	WK250500	単一	43号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					6,352				
単価					635.2	円/袋			

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	15,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,620	262,000	WB253020 単- 44号
汚濁防止フェンス				m	100	11,600	1,160,000	
アンカー工 10%				式	1		116,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							1,538,000	
単価							15,380	円/m

参考資料（1）

単-35号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
					1			12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

単-36号		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	単価	金額	摘要
						1			4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4,420			
単価						4,420	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					3,000			
	単価					3,000		円/t	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 13900m3	単位	式	数量	単価	金額	単価	60,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.482	24,465	60,722			
	計					60,722			
	単価					60,722		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ		式	1		598,000		
	計						598,000		
	単価						598,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	98	129	12,642			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					50,470			
単価					50,470	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油	1. 2号		L	98	129	12,642		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1.39	11,500	15,985		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						50,470		
単価						50,470	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	112	129	14,448			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						48,480		
単価						48,480	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	74	129	9,546			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					45,880			
単価					45,880	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	24,465	53,823		
	普通作業員		人	5.4	18,900	102,060		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	44,810	98,582		WK250550 単一 45号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,535		
	計					262,000		
	単価					2,620		円/m

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	83	134	11,122			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					44,810			
単価					44,810	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	処分	スクラップ	単位	t	数量	0	0
						1	-45,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ				0	0	0	WYB00010
			t	1	-45,500	-45,500	単- 6号
計						0	
						-45,500	
単価						0	
						-45,500	円/t

参考資料（1）

単-2号		土木一般世話役	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
					0		0	
					1		3,058	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	24,465	3,058		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,058		
単価						0		
						3,058	円/時間	

単-3号		特殊作業員	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
					0		0	
					1		2,716	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	21,735	2,716		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,716		
単価						0		
						2,716	円/時間	

参考資料（1）

単一4号		溶接工	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0	0	0		
諸雑費（まるめ）			人	0.125	25,830	3,228		
計			式	1		0		
単価						0		
						3,228	円/時間	

単一5号		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値）50 t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t吊		0	0	0			
諸雑費（まるめ）			日	0.125	76,400	9,550			
計			式	1		0			
単価						0			
						9,550	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	スクラップ		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1		0	0	0		
			t	-1	45,500	-45,500		
	計					0		
	単価					-45,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,918
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254			
大型土のう袋材（2 t 用）	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,960	14,166	WK250500 単一 9号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		717			
計					59,180			
単価					5,918	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	637.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,465	1,688			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,250	3,191	WK250500	単一	10号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,378			
単価					637.8		円/袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	98	134	13,132			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					50,960			
単価					50,960	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840		
軽油	1. 2号		L	74	134	9,916		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46,250		
単価						46,250	円/日	