

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その1）工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	12) 設 計 年 月	年 月
2) 事務所名	八代河川国道事務所	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089510108	14) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 1月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	138日間 自 令和 3年 4月12日 (当初) 至 令和 3年 8月27日 (1回変更) 至 令和 3年 8月27日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	1,018,760
		23) 公 告 日	令和 3年 1月13日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その1）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		155,084,647				
		式	1		155,084,647	0	0		
道路土工		式	1		11,461,070				
		式	1		11,461,070	0	0		
掘削工		式	1		854,450				
		式	1		854,450	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,300	371.5	854,450			単-1号	
		m3	2,300	371.5	854,450	0	0		
路体盛土工		式	1		564,240				
		式	1		564,240	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,400	235.1	564,240			単-2号	
		m3	2,400	235.1	564,240	0	0		
路床盛土工		式	1		10,042,380				
		式	1		10,042,380	0	0		
路床盛土	4.0m以上	m3	2,700	359.4	970,380			単-3号	
		m3	2,700	359.4	970,380	0	0		
土材料		m3	2,700	3,360	9,072,000			単-4号	
		m3	2,700	3,360	9,072,000	0	0		
舗装工		式	1		2,576,249				
		式	1		2,576,249	0	0		
アスファルト舗装工		式	1		2,043,300				
		式	1		2,043,300	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュヤレン RC-40 仕 上り厚 120mm	m2	700	565.2	395,640			単-5号	
		m2	700	565.2	395,640	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その1）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	700	604.8	423,360	0	0	単-6号	
			700	604.8	423,360				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	700	1,749	1,224,300	0	0	単-7号	
			700	1,749	1,224,300				
アスファルト舗装工 (耐水処理)		式	1		299,981	0	0		
			1		299,981				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	133	506.5	67,364	0	0	単-8号	
			133	506.5	67,364				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	133	1,749	232,617	0	0	単-9号	
			133	1,749	232,617				
コンクリート舗装工		式	1		232,968	0	0		
			1		232,968				
コンクリート舗装	t=10cm	m2	102	2,284	232,968	0	0	単-10号	
			102	2,284	232,968				
排水構造物工		式	1		10,781,267	0	0		
			1		10,781,267				
側溝工		式	1		8,709,430	0	0		
			1		8,709,430				
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300	m	504	7,540	3,800,160	0	0	単-11号	
			504	7,540	3,800,160				
プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 (グレーチング蓋付)	m	57	36,430	2,076,510	0	0	単-12号	
			57	36,430	2,076,510				
自由勾配側溝	300×400	m	62	11,280	699,360	0	0	単-13号	
			62	11,280	699,360				

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その1）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 (落蓋側溝用)		枚	1,008	2,006	2,022,048	0	0	単-14号	
			1,008	2,006	2,022,048				
側溝蓋 (自由勾配側溝用)		枚	62	1,796	111,352	0	0	単-15号	
			62	1,796	111,352				
管渠工		式	1		526,930	0	0		
			1		526,930				
鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	600型	m	23	22,910	526,930	0	0	単-16号	
			23	22,910	526,930				
集水柵・マンホール工		式	1		596,720	0	0		
			1		596,720				
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	4	71,240	284,960	0	0	単-17号	
			4	71,240	284,960				
蓋	800×800 T-25 ボルト固定式 細目	枚	4	77,940	311,760	0	0	単-18号	
			4	77,940	311,760				
場所打水路工		式	1		948,187	0	0		
			1		948,187				
現場打水路 (三方張水路)		m	8		948,187	0	0	内-1号	
			8		948,187				
防護柵工		式	1		2,579,500	0	0		
			1		2,579,500				
路側防護柵工		式	1		2,579,500	0	0		
			1		2,579,500				
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	m	350	7,370	2,579,500	0	0	単-19号	
			350	7,370	2,579,500				

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その1）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1		1,023,180				
			1		1,023,180	0	0		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,023,180				
			1		1,023,180	0	0		
重力式擁壁 (1号)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	10	38,280	382,800	0	0	単-20号	
			10	38,280	382,800				
重力式擁壁 (2号)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	7	38,280	267,960	0	0	単-21号	
			7	38,280	267,960				
重力式擁壁 (3号)	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	3	38,280	114,840	0	0	単-22号	
			3	38,280	114,840				
重力式擁壁 (4号)	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉)	m3	6	42,930	257,580	0	0	単-23号	
			6	42,930	257,580				
石・ブロック積(張)工		式	1		114,557,211				
			1		114,557,211	0	0		
作業土工		式	1		4,464,674				
			1		4,464,674	0	0		
床掘り	土砂	m3	1,900		530,322	0	0	内-2号	
			1,900		530,322				
埋戻し		m3	600		518,687	0	0	内-3号	
			600		518,687				
基面整正		m2	650		234,720	0	0	内-4号	
			650		234,720				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	940		3,077,578	0	0	内-5号	
			940		3,077,578				

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その1）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	940		103,367	0	0	内-6号	
			940		103,367				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1～5号)		式	1		30,467,198	0	0		
			1		30,467,198				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	402	8,694	3,494,988	0	0	単-24号	
			402	8,694	3,494,988				
コンクリートブロック積	控35cm	m2	1,112	22,730	25,275,760	0	0	単-25号	
			1,112	22,730	25,275,760				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	35	48,470	1,696,450	0	0	単-26号	
			35	48,470	1,696,450				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (6～8号)		式	1		52,942,546	0	0		
			1		52,942,546				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	479	8,694	4,164,426	0	0	単-27号	
			479	8,694	4,164,426				
コンクリートブロック積	控35cm	m2	1,757	22,730	39,936,610	0	0	単-28号	
			1,757	22,730	39,936,610				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	168	48,470	8,142,960	0	0	単-29号	
			168	48,470	8,142,960				
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷 厚 0.1m	m2	230	1,129	259,670	0	0	単-30号	
			230	1,129	259,670				
敷モルタル	1:3	m3	13	33,760	438,880	0	0	単-31号	
			13	33,760	438,880				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		26,682,793	0	0		
			1		26,682,793				

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その1）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 190cm 高さ 35cm	m	121	40,370	4,884,770	0	0	単-32号	
			121	40,370	4,884,770				
基礎材	再生クワッシュヤレン40~0 敷厚 0.2m	m2	253	1,405	355,465	0	0	単-33号	
			253	1,405	355,465				
大型ブロック積 (100型)	控1000	m2	70	21,330	1,493,100	0	0	単-34号	
			70	21,330	1,493,100				
大型ブロック積 (150型)	控1500	m2	380	22,730	8,637,400	0	0	単-35号	
			380	22,730	8,637,400				
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	498	20,410	10,164,180	0	0	単-36号	
			498	20,410	10,164,180				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	261	4,398	1,147,878	0	0	単-37号	
			261	4,398	1,147,878				
カルバート工		式	1		2,631,649	0	0		
			1		2,631,649				
プレキャストカルバート工		式	1		2,631,649	0	0		
			1		2,631,649				
プレキャストボックス (1号)	内幅 2m 内高 1.5m	m	6		1,003,281	0	0	内-7号	
			6		1,003,281				
プレキャストボックス (2号)	内幅 1.2m 内高 1m	m	7		544,999	0	0	内-8号	
			7		544,999				
プレキャストボックス (3号)	内幅 1.5m 内高 1m	m	7		705,580	0	0	内-9号	
			7		705,580				
プレキャストボックス (4号)	内幅 0.6m 内高 0.6m	m	7		377,789	0	0	内-10号	
			7		377,789				

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その1）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		189,337				
			1		189,337	0	0		
区画線工		式	1		189,337				
			1		189,337	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	687	275.6	189,337			単-38号	
			687	275.6	189,337	0	0		
応急処理工		式	1		2,741,500				
			1		2,741,500	0	0		
応急処理作業工		式	1		2,741,500				
			1		2,741,500	0	0		
応急作業		式	1		2,741,500			内-11号	
			1		2,741,500	0	0		
構造物撤去工		式	1		4,788,684				
			1		4,788,684	0	0		
防護柵撤去工		式	1		700,000				
			1		700,000	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)		m	208	1,070	222,560			単-39号	
			208	1,070	222,560	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)		m	373	1,280	477,440			単-40号	
			373	1,280	477,440	0	0		
構造物取壊し工		式	1		1,984,372				
			1		1,984,372	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	6,995	699,500			単-41号	
			100	6,995	699,500	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その1）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	60	14,000	840,000	0	0	単-42号	
			60	14,000	840,000				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	2,872	154.9	444,872	0	0	単-43号	
			2,872	154.9	444,872				
運搬処理工		式	1		2,104,312	0	0		
			1		2,104,312				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,573	257,300	0	0	単-44号	
			100	2,573	257,300				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	60	2,573	154,380	0	0	単-45号	
			60	2,573	154,380				
殻運搬	アスファルト殻	m3	144	4,266	614,304	0	0	単-46号	
			144	4,266	614,304				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	3,290	329,000	0	0	単-47号	
			100	3,290	329,000				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	60	4,000	240,000	0	0	単-48号	
			60	4,000	240,000				
殻処分	アスファルト殻	m3	144	3,290	473,760	0	0	単-49号	
			144	3,290	473,760				
現場発生品運搬	防護柵等	回	4		35,568	0	0	内-12号	
			4		35,568				
仮設工		式	1		1,755,000	0	0		
			1		1,755,000				
交通管理工		式	1		1,755,000	0	0		
			1		1,755,000				

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その1）工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			150		1,755,000			内-13号	
		人日	150		1,755,000	0	0		
直接工事費			1		155,084,647				
		式	1		155,084,647	0	0		
共通仮設費			1		17,872,324				
		式	1		17,872,324	0	0		
共通仮設費			1		1,206,107				
		式	1		1,206,107	0	0		
現場環境改善費（率計上）			1		1,206,107				
		式	1		1,206,107	0	0		
共通仮設費（率計上）			1		16,666,217				
		式	1		16,666,217	0	0		
純工事費			1		172,956,971				
		式	1		172,956,971	0	0		
現場管理費			1		51,319,628				
		式	1		51,319,628	0	0		
工事原価			1		224,276,599				
		式	1		224,276,599	0	0		
一般管理費等			1		27,743,401				
		式	1		27,743,401	0	0		
工事価格			1		252,020,000				
		式	1		252,020,000	0	0		
消費税相当額			1		25,202,000				
		式	1		25,202,000	0	0		

設計内訳書

工事名	県道球磨田浦線災害復旧白石地区擁壁工（その１）工事				（ 1 回変更）	（個別合意）	事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計					1		277,222,000			
				式	1		277,222,000	0	0	

8m当たり内訳書

現場打水路
第 1号内訳書 (三方張水路)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用		28.3	1,402	39,676			CB221110
		m 2	28.3	1,402	39,676	0	0	
小型擁壁 (A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		2.4	64,160	153,984			CB226311
		m 3	2.4	64,160	153,984	0	0	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		2	40,680	81,360			CB226320
		m 3	2	40,680	81,360	0	0	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し		16	37,000	592,000			CB226320
		m 3	16	37,000	592,000	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2.7	22,680	61,236			CB240010
		m 3	2.7	22,680	61,236	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2.6	7,564	19,666			CB240210
		m 2	2.6	7,564	19,666	0	0	
合 計					948,187			
					948,187		0	

1,900m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		1,949	268.5	523,306			CB210030
		m 3	1,949	268.5	523,306	0	0	
合 計					530,322			
					530,322		0	

600m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		618	835.3	516,215			CB210410
		m ³	618	835.3	516,215	0	0	
合 計					518,687			
					518,687		0	

650m2当たり内訳書

基面整正

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			652	360	234,720			CB210080
		m 2	652	360	234,720	0	0	
合 計					234,720			
					234,720		0	

940m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 49.5km以下	m 3	938	3,247	3,045,686			CB210110
			938	3,247	3,045,686	0	0	
合 計					3,077,578			
					3,077,578		0	

940m3当たり内訳書

整地

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		938	108.3	101,585			CA900310
		m 3	938	108.3	101,585	0	0	
合 計					103,367			
					103,367		0	

6m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 7号内訳書 (1号)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		5.9	22,600	133,340			CB222880
		m	5.9	22,600	133,340	0	0	
RCボックスカルバート	2000×1500×2000		1	199,000	199,000			WYB00027
		個	1	199,000	199,000	0	0	単一 59号
RCボックスカルバート	2000×1500×1200		1	179,000	179,000			WYB00029
		個	1	179,000	179,000	0	0	単一 60号
RCボックスカルバート	2000×1500×1000		1	159,000	159,000			WYB00028
		個	1	159,000	159,000	0	0	単一 61号
RCボックスカルバート	2000×1500×1381 (1050/1711)		1	296,000	296,000			WYB00030
		個	1	296,000	296,000	0	0	単一 62号
PC鋼より線 (アンボンド加工)	SWPR7B 径12.7		23	400	9,200			WYB00031
		m	23	400	9,200	0	0	単一 63号
定着具	IT12.7		8	2,290	18,320			WYB00032
		組	8	2,290	18,320	0	0	単一 64号
合 計					1,003,281			
					1,003,281		0	

7m当たり内訳書

第 8号内訳書 プレキャストボックス
(2号)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		6.9	11,100	76,590			CB222880
		m	6.9	11,100	76,590	0	0	
RCボックスカルバート	1200×1000×2000		2	98,200	196,400			WYB00009 単一 65号
		個	2	98,200	196,400	0	0	
RCボックスカルバート	1200×1000×1100		1	83,400	83,400			WYB00010 単一 66号
		個	1	83,400	83,400	0	0	
RCボックスカルバート	1200×1000×1445 (1089/1800)		1	149,000	149,000			WYB00011 単一 67号
		個	1	149,000	149,000	0	0	
PC鋼より線 (アンボンド加工)	SWPR7B 径12.7		27	400	10,800			WYB00012 単一 68号
		m	27	400	10,800	0	0	
定着具	1T12.7		8	2,290	18,320			WYB00032 単一 64号
		組	8	2,290	18,320	0	0	
合 計					544,999			
					544,999		0	

7m当たり内訳書

第 9号内訳書
プレキャストボックス (3号)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		6.6	18,930	124,938			CB222880
		m	6.6	18,930	124,938	0	0	
RCボックスカルバート	1500×1000×2000		2	127,000	254,000			WYB00014
		個	2	127,000	254,000	0	0	単一 69号
RCボックスカルバート	1500×1000×940		1	97,700	97,700			WYB00015
		個	1	97,700	97,700	0	0	単一 70号
RCボックスカルバート	1500×1000×1400 (1165/1634)		1	190,000	190,000			WYB00016
		個	1	190,000	190,000	0	0	単一 71号
PC鋼より線 (アンボンド加工)	SWPR7B 径12.7		26	400	10,400			WYB00017
		m	26	400	10,400	0	0	単一 72号
定着具	1T12.7		8	2,290	18,320			WYB00032
		組	8	2,290	18,320	0	0	単一 64号
合 計					705,580			
					705,580		0	

7m当たり内訳書

第 10号内訳書 プレキャストボックス
(4号)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		6.8	11,100	75,480			CB222880
		m	6.8	11,100	75,480	0	0	
RCボックスカルバート	600×600×2000		2	60,100	120,200			WYB00019
		個	2	60,100	120,200	0	0	
RCボックスカルバート	600×600×1100		1	51,000	51,000			WYB00025
		個	1	51,000	51,000	0	0	
RCボックスカルバート	600×600×1447 (1176/1718)		1	91,500	91,500			WYB00033
		個	1	91,500	91,500	0	0	
PC鋼より線 (アンボンド加工)	SWPR7B 径12.7		27	400	10,800			WYB00012
		m	27	400	10,800	0	0	
定着具	1T12.7		8	2,290	18,320			WYB00032
		組	8	2,290	18,320	0	0	
合 計					377,789			
					377,789		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 11号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	2,912	291,200			WYB00002
		時間	100	2,912	291,200	0	0	単一 77号
特殊作業員			100	2,587	258,700			WYB00003
		時間	100	2,587	258,700	0	0	単一 78号
普通作業員			100	2,250	225,000			WYB00004
		時間	100	2,250	225,000	0	0	単一 79号
運転手(特殊)			200	2,600	520,000			WYB00005
		時間	200	2,600	520,000	0	0	単一 80号
運転手(一般)			200	2,312	462,400			WYB00007
		時間	200	2,312	462,400	0	0	単一 81号
ダンプトラック	2t積級(燃料費含む) タイヤ損耗費良好		100	1,486	148,600			WYB00006
		時間	100	1,486	148,600	0	0	単一 82号
ダンプトラック	4t積級(燃料費含む) タイヤ損耗費良好		100	2,245	224,500			WYB00021
		時間	100	2,245	224,500	0	0	単一 83号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排ガス型(1次)](燃料費含む)		100	2,535	253,500			WYB00023
		時間	100	2,535	253,500	0	0	単一 84号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排ガス型(1次)](燃料費含む)		100	3,640	364,000			WYB00026
		時間	100	3,640	364,000	0	0	単一 85号
合 計					2,741,500			
					2,741,500		0	

4回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 2.6t超2.95t以下		4	8,850	35,400			CB010410
		回	4	8,850	35,400	0	0	
合 計					35,568			
					35,568		0	

150人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 13号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			150	11,700	1,755,000			WB010212
		人日	150	11,700	1,755,000	0	0	単一 93号
合 計					1,755,000			
					1,755,000		0	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	371.5
						1		371.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	366.5	366.5	CA900020	
			m 3	1	366.5	366.5		
計						366.5		
単価						366.5	円/m3	
						366.5		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	235.1
						1		235.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	232.8	232.8	CA900030	
			m 3	1	232.8	232.8		
計						232.8		
単価						232.8	円/m3	
						232.8		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	359.4
						1		359.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	355.7	355.7	CA900040	
			m 3	1	355.7	355.7		
計						355.7		
単価						355.7		
						355.7	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	3,360
						1		3,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料（締固め土）		良質土		1	3,724	3,724	WYB00001	
			m 3	1	3,724	3,724	単一 50号	
計						3,724		
単価						3,724		
						3,724	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 120mm	単位	m2	数量	1	単価	565.2
						1		565.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		120mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	564.3	564.3	CB410030	
			m 2	1	564.3	564.3		
計						564.3		
単価						564.3	円/m2	
						564.3		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	604.8
						1		604.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	603.9	603.9	CB410040	
			m 2	1	603.9	603.9		
計						603.9		
単価						603.9	円/m2	
						603.9		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,749
						1		1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		1	1,749	1,749	CB410260	
		再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,749	1,749		
計						1,749		
単価						1,749	円/m2	
						1,749		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	506.5
						1		506.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	505.7	505.7	CB410030	
			m 2	1	505.7	505.7		
計						505.7		
単価						505.7	円/m2	
						505.7		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,749
						1		1,749
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm		1	1,749	1,749	CB410260	
		再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,749	1,749		
計						1,749		
単価						1,749	円/m2	
						1,749		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート舗装	t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	2,284
						10		2,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	22,840	22,840	CB240010	
			m 3	1	22,840	22,840		
計						22,840		
単価						2,284	円/m2	
						2,284		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,540
						1		7,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	7,522	7,522	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	7,522	7,522	単- 51号	
計						7,522		
						7,522		
単価						7,522	円/m	
						7,522		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)	300×300 (クレーチング 蓋付)	単位	m	数量	1	単価	36,430
						1		36,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)		1	28,410	28,410	WB821410	
		L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						
		有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	28,410	28,410	単- 52号	
計						28,410		
						28,410		
単価						28,410	円/m	
						28,410		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	自由勾配側溝	300×400	単位	m	数量	1	単価	11,280
						1		11,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.61m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.61m3/10m		1	11,260	11,260	WB821420	
			m	1	11,260	11,260	単- 53号	
計						11,260		
単価						11,260		
						11,260	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	側溝蓋 (落蓋側溝用)		単位	枚	数量	1	単価	2,006
						1		2,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	2,003	2,003	WB821430	
			枚	1	2,003	2,003	単- 54号	
計						2,003		
単価						2,003		
						2,003	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	側溝蓋 (自由勾配側溝用)		単位	枚	数量	1	単価	1,796
						1		1,796
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)			1	1,793	1,793	WB821430
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚		1	1,793	1,793	単- 55号
	計						1,793	
							1,793	
	単価						1,793	円/枚
							1,793	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	600型	単位	m	数量	1	単価	22,910
						1		22,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用			1	22,290	22,290	CB222850
			m		1	22,290	22,290	
	計						22,290	
							22,290	
	単価						22,290	円/m
							22,290	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	71,240
						1		71,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	71,210	71,210	CB222950	
		0.65m3を超え0.69m3以下						
		パツク桝(クレーン機能付)打設	箇所	1	71,210	71,210		
計						71,210		
単価						71,210		
						71,210	円/箇所	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	蓋	800×800 T-25 ボルト固定式 細目	単位	枚	数量	1	単価	77,940
						1		77,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	77,940	77,940	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	77,940	77,940	単一 56号	
計						77,940		
単価						77,940		
						77,940	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	7,370
						1		7,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		1	7,370	7,370	WB810510	
			m	1	7,370	7,370	単- 57号	
計						7,370		
単価						7,370		
						7,370	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	重力式擁壁 (1号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m ³	数量	1	単価	38,280
						1		38,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	38,270	38,270	CB226320	
			m ³	1	38,270	38,270		
計						38,270		
単価						38,270		
						38,270	円/m ³	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	重力式擁壁 (2号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,280
						1		38,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	38,270	38,270	CB226320	
			m 3	1	38,270	38,270		
計						38,270		
単価						38,270		
						38,270	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	重力式擁壁 (3号)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	38,280
						1		38,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	38,270	38,270	CB226320	
			m 3	1	38,270	38,270		
計						38,270		
単価						38,270		
						38,270	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	重力式擁壁 (4号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	42,930
						1		42,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	42,920	42,920	CB226320	
			m 3	1	42,920	42,920		
計						42,920		
単価						42,920	円/m3	
						42,920		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	8,694
						10		8,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	62,020	86,828	CB226170	
			m 3	1.4	62,020	86,828		
計						86,828		
単価						8,683	円/m	
						8,683		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリートブロック積	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	22,730
						1		22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	22,470	22,470	WB825010	
			m 2	1	22,470	22,470	単一 58号	
計						22,470		
単価						22,470		
						22,470	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	48,470
						1		48,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	48,420	48,420	CB226180	
			m 3	1	48,420	48,420		
計						48,420		
単価						48,420		
						48,420	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	8,694
						10		8,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	62,020	86,828	CB226170	
			m 3	1.4	62,020	86,828		
計						86,828		
単価						8,683		
						8,683	円/m	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリートブロック積	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	22,730
						1		22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	22,470	22,470	WB825010	
			m 2	1	22,470	22,470	単一 58号	
計						22,470		
単価						22,470		
						22,470	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	48,470
						1		48,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	48,420	48,420	CB226180	
			m 3	1	48,420	48,420		
計						48,420		
単価						48,420		
						48,420	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1	単価	1,129
						1		1,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,125	1,125	CB221110	
			m 2	1	1,125	1,125		
計						1,125		
単価						1,125		
						1,125	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	敷モルタル	1:3	単位	m3	数量	1	単価	33,760
						1		33,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		1	33,780	33,780	CB240060	
			m 3	1	33,780	33,780		
計						33,780		
単価						33,780	円/m3	
						33,780		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 190 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	1	単価	40,370
						1		40,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.65	62,020	40,313	CB226170	
			m 3	0.65	62,020	40,313		
計						40,313		
単価						40,320	円/m	
						40,320		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,405
						1		1,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,402	1,402	CB221110	
			m 2	1	1,402	1,402		
計						1,402		
単価						1,402	円/m2	
						1,402		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	大型ブロック積 (100型)	控1000	単位	m2	数量	1	単価	21,330
						1		21,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準		1	21,330	21,330	CB226230	
			m 2	1	21,330	21,330		
計						21,330		
単価						21,330	円/m2	
						21,330		

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	大型ブロック積 (150型)	控1500	単位	m2	数量	1	単価	22,730
						1		22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		有り 標準		1	22,730	22,730	CB226230	
			m 2	1	22,730	22,730		
計						22,730		
単価						22,730	円/m2	
						22,730		

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,410
						1		20,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		1	20,410	20,410	CB226110	
			m 3	1	20,410	20,410		
計						20,410		
単価						20,410	円/m3	
						20,410		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,398
						1		4,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	4,392	4,392	CB226120	
			m 3	1	4,392	4,392		
計						4,392		
単価						4,392	円/m3	
						4,392		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	275.6
						1		275.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	274.2	274.2	WB821210	
			m	1	274.2	274.2	単一 76号	
計						274.2		
単価						274.2	円/m	
						274.2		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,070
						1		1,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,070	1,070	WB810530	
			m	1	1,070	1,070	単- 86号	
	計					1,070		
	単価					1,070	円/m	
						1,070		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,280
						1		1,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		1	1,280	1,280	WB810530	
			m	1	1,280	1,280	単- 87号	
	計					1,280		
	単価					1,280	円/m	
						1,280		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,995
						1		6,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	6,922	6,922	WB824010	
			m 3	1	6,922	6,922	単- 88号	
計						6,922		
単価						6,922	円/m3	
						6,922		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,000
						1		14,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	13,890	13,890	WB824010	
			m 3	1	13,890	13,890	単- 89号	
計						13,890		
単価						13,890	円/m3	
						13,890		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	154.9
						1		154.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	153.9	153.9	CB430310	
			m 2	1	153.9	153.9		
計						153.9		
単価						153.9		
						153.9	円/m2	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,573
						1		2,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		1	2,546	2,546	CB227010	
			m 3	1	2,546	2,546		
計						2,546		
単価						2,546		
						2,546	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,573
						1		2,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		1	2,546	2,546	CB227010	
			m 3	1	2,546	2,546		
	計					2,546		
	単価					2,546	円/m3	
						2,546		

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,266
						1		4,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	4,220	4,220	CB227010	
			m 3	1	4,220	4,220		
	計					4,220		
	単価					4,220	円/m3	
						4,220		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,290
						1		3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,050	3,050	WB020051	
			m3	1	3,050	3,050	単- 90号	
計						3,050		
単価						3,050		
						3,050	円/m3	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,000
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,000	4,000	WB020051	
			m3	1	4,000	4,000	単- 91号	
計						4,000		
単価						4,000		
						4,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	3,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			1	3,290	3,290	WB020051	
		m3	1	3,290	3,290	単一 92号	
計					3,290		
単価					3,290		
					3,290	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	土材料（締固め土）	良質土	単位	m 3	数量	1	1	単価	3,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土材料			1.33	2,800	3,724		CB210550	
			m 3	1.33	2,800	3,724			
	計					3,724			
	単価					3,724			
						3,724		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	7,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,207	32,070		
落蓋側溝		300×300×2000	個	5	8,320	41,600		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,300	1,545		
諸雑費(まるめ)			式	1		5		
計						75,220		
単価						7,522	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	28,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,752.19	37,521			
落蓋側溝	300×300×1000 グレチング 蓋付	個	10	24,500	245,000			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,300	1,545			
諸雑費（まるめ）		式	1		34			
計					284,100			
単価					28,410		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.61m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	11,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,879	48,790		
	自由勾配側溝	300×400×2000 普通型	個	5	9,450	47,250		
	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)	m ³	0.318	15,450	4,913		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.647	15,300	9,899		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732	2,300	1,683		
	諸雑費（まるめ）		式	1		65		
	計					112,600		
	単価					11,260	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	733	73,300		
	落蓋側溝用蓋	3種 300用 L=500	枚	100	1,270	127,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					200,300		
	単価					2,003	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	733	73,300		
	自由勾配側溝用蓋	T-25 普通型 300用 L=500	枚	100	1,060	106,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					179,300		
	単価					1,793	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	77,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	733	73,300		
	グレーチング 蓋	800×800 T-25 ボルト固定式 細目	枚	100	77,200	7,720,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		700		
	計					7,794,000		
	単価					77,940	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	7,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	7,370	7,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,370		
	単価					7,370	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	22,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	11,650	1,165,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,470	447,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	15,300	634,032		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		968		
	計					2,247,000		
	単価					22,470	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-59号	RCボックスカルバート	2000×1500×2000	単位	個	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	199,000	199,000	WB020015	
			個	1	199,000	199,000	単- 94号	
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000	円/個	
						199,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-60号	RCボックスカルバート	2000×1500×1200	単位	個	数量	1	単価	179,000
						1		179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	179,000	179,000	WB020015	
			個	1	179,000	179,000	単- 95号	
計						179,000		
						179,000		
単価						179,000	円/個	
						179,000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-61号	RCボックスカルバート	2000×1500×1000	単位	個	数量	1	単価	159,000
						1		159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	159,000	159,000	WB020015	
			個	1	159,000	159,000	単- 96号	
計						159,000		
単価						159,000		
						159,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-62号	RCボックスカルバート	2000×1500×1381 (1050/1711)	単位	個	数量	1	単価	296,000
						1		296,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	296,000	296,000	WB020015	
			個	1	296,000	296,000	単- 97号	
計						296,000		
単価						296,000		
						296,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-63号	PC鋼より線（アンボンド加工）	SWPR7B 径12.7	単位	m	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	400	400	WB020011	
			m	1	400	400	単- 98号	
計						400		
単価						400		
						400	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-64号	定着具	1T12.7	単位	組	数量	1	単価	2,290
						1		2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（組）				1	2,290	2,290	WB020019	
			組	1	2,290	2,290	単- 99号	
計						2,290		
単価						2,290		
						2,290	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-65号	RCボックスカルバート	1200×1000×2000	単位	個	数量	1	単価	98,200
						1		98,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	98,200	98,200	WB020015	
			個	1	98,200	98,200	単- 100号	
計						98,200		
単価						98,200		
						98,200	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-66号	RCボックスカルバート	1200×1000×1100	単位	個	数量	1	単価	83,400
						1		83,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	83,400	83,400	WB020015	
			個	1	83,400	83,400	単- 101号	
計						83,400		
単価						83,400		
						83,400	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-67号	RCボックスカルバート	1200×1000×1445 (1089/1800)	単位	個	数量	1	単価	149,000
						1		149,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	149,000	149,000	WB020015	
			個	1	149,000	149,000	単- 102号	
計						149,000		
単価						149,000		
						149,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-68号	PC鋼より線（アンボンド加工）	SWPR7B 径12.7	単位	m	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	400	400	WB020011	
			m	1	400	400	単- 98号	
計						400		
単価						400		
						400	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-69号	RCボックスカルバート	1500×1000×2000	単位	個	数量	1	単価	127,000
						1		127,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	127,000	127,000	WB020015	
			個	1	127,000	127,000	単- 103号	
計						127,000		
単価						127,000		
						127,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-70号	RCボックスカルバート	1500×1000×940	単位	個	数量	1	単価	97,700
						1		97,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	97,700	97,700	WB020015	
			個	1	97,700	97,700	単- 104号	
計						97,700		
単価						97,700		
						97,700	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-71号	RCボックスカルバート	1500×1000×1400 (1165/1634)	単位	個	数量	1	単価	190,000
						1		190,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	190,000	190,000	WB020015	
			個	1	190,000	190,000	単- 105号	
計						190,000		
						190,000		
単価						190,000	円/個	
						190,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-72号	PC鋼より線（アンボンド加工）	SWPR7B 径12.7	単位	m	数量	1	単価	400
						1		400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（m）				1	400	400	WB020011	
			m	1	400	400	単- 98号	
計						400		
						400		
単価						400	円/m	
						400		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-73号	RCボックスカルバート	600×600×2000	単位	個	数量	1	単価	60,100
						1	60,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	60,100	60,100	WB020015	
			個	1	60,100	60,100	単- 106号	
計						60,100		
						60,100		
単価						60,100	円/個	
						60,100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-74号	RCボックスカルバート	600×600×1100	単位	個	数量	1	単価	51,000
						1	51,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				1	51,000	51,000	WB020015	
			個	1	51,000	51,000	単- 107号	
計						51,000		
						51,000		
単価						51,000	円/個	
						51,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	RCボックスカルバート	600×600×1447 (1176/1718)	単位	個	数量	1	単価	91,500
						1		91,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
材料費（個）				1	91,500	91,500		WB020015
			個	1	91,500	91,500		単一 108号
計						91,500		
						91,500		
単価						91,500		円／個

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	274.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	159	159,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油		1.2号	L	44	112	4,928		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		5,432		
計						274,200		
単価						274.2	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-77号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	2,912
						1		2,912
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0.125	23,300	2,912	
				人	0.125	23,300	2,912	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							2,912	
							2,912	
単価							2,912	円/時間
							2,912	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-78号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,587
						1		2,587
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					0.125	20,700	2,587	
				人	0.125	20,700	2,587	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							2,587	
							2,587	
単価							2,587	円/時間
							2,587	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-79号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,250
						1		2,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	18,000	2,250		
			人	0.125	18,000	2,250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,250		
						2,250		
単価						2,250		
						2,250	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-80号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2,600
						1		2,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.125	20,800	2,600		
			人	0.125	20,800	2,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,600		
						2,600		
単価						2,600		
						2,600	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	18,500	2,312		
			人	0.125	18,500	2,312		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,312		
	単価					2,312		
						2,312	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	ダンプトラック	2t積級(燃料費含む) 々々損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.8	112	425		
			L	3.8	112	425		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,000	1,000		
			時間	1	1,000	1,000		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	61	61		
			時間	1	61	61		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,486		
						1,486		
単価						1,486		
						1,486	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ダンプトラック	4t積級(燃料費含む) 々々損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	112	649		
			L	5.8	112	649		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,510	1,510		
			時間	1	1,510	1,510		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	86	86		
			時間	1	86	86		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,245		
						2,245		
	単価					2,245		
						2,245	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3[排ガス型(1次)](燃料費含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		6.3	112	705		
			L	6.3	112	705		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3		1	1,830	1,830		
			時間	1	1,830	1,830		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,535		
						2,535		
	単価					2,535		
						2,535	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排ガス型(1次)](燃料費含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		9.2	112	1,030		
			L	9.2	112	1,030		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,610	2,610		
			時間	1	2,610	2,610		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,640		
						3,640		
	単価					3,640		
						3,640	円/時間	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-86号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,070	1,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,070		
単価						1,070	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-87号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,280	1,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,280		
単価						1,280	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-88号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	6,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	6,922	6,922		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,922		
単価						6,922	円/m 3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-89号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	13,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	13,885	13,885		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,890		
単価						13,890	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-90号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 (無筋)	m ³	100	3,050	305,000		
計						305,000		
単価						3,050	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-91号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)	m ³	100	4,000	400,000		
計						400,000		
単価						4,000	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-92号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻	m ³	100	3,290	329,000		
	計					329,000		
	単価					3,290	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-93号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	11,700	11,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					11,700		
	単価					11,700	円/人日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-94号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RCボックスカルバート		2000×1500×2000	個	1	199,000	199,000		
計						199,000		
単価						199,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0	
単-95号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RCボックスカルバート		2000×1500×1200	個	1	179,000	179,000		
計						179,000		
単価						179,000	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-96号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCボックスカルバート		2000×1500×1000	個	1	159,000	159,000	
計						159,000	
単価						159,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-97号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 296,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCボックスカルバート		2000×1500×1381 (1050/1711)	個	1	296,000	296,000	
計						296,000	
単価						296,000	円／個

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-98号	材料費（m）		単位	m	数量		単価	
					1			400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線（アンボンド加工）		SWPR7B 径12.7	m	1	400	400		
計						400		
単価						400	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-99号	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
					1			2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定着具		1T12.7	組	1	2,290	2,290		
計						2,290		
単価						2,290	円/組	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-100号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		98,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RCボックスカルバート		1200×1000×2000	個	1	98,200	98,200		
計						98,200		
単価						98,200	円／個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-101号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
						1		83,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RCボックスカルバート		1200×1000×1100	個	1	83,400	83,400		
計						83,400		
単価						83,400	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-102号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価
							149,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCボックスカルバート		1200×1000×1445 (1089/1800)					
			個	1	149,000	149,000	
	計					149,000	
	単価					149,000	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-103号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価
							127,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCボックスカルバート		1500×1000×2000					
			個	1	127,000	127,000	
	計					127,000	
	単価					127,000	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-104号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 97,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCボックスカルバート		1500×1000×940	個	1	97,700	97,700	
計						97,700	
単価						97,700	円／個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-105号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価 190,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RCボックスカルバート		1500×1000×1400 (1165/1634)	個	1	190,000	190,000	
計						190,000	
単価						190,000	円／個

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-106号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			60,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RCボックスカルバート		600×600×2000	個	1	60,100	60,100		
計						60,100		
単価						60,100	円／個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 3 2021. 1 1.000-00-00-2-0
単-107号	材料費（個）		単位	個	数量		単価	
					1			51,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RCボックスカルバート		600×600×1100	個	1	51,000	51,000		
計						51,000		
単価						51,000	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	R Cボックスカルバート	600×600×1447 (1176/1718)	個	1	91,500	91,500			91,500
	計								91,500
	単価								91,500 円/個