

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先

2. 工事内容

1) 発注年月	平成26年11月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	川内川河川事務所 工事課	14) 単価適用年月	2017年 3月		
3) 工事番号	1489700003	15) 歩掛適用年月	2014年11月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	16) スライド回数	1回		
5) 変更回数	9回		2017年 3月17日		
6) 主 工 種	コンクリートダム工事	17) 前請負工事費	11,652,681,600		
7) 工 事 量		18) 前請負代金額	11,651,947,200		
8) 工 期	1434日間 自 平成26年11月28日 (当初) 至 平成30年 3月30日 (9回変更) 至 平成30年10月31日	19) 随 意 契 約 額	0		
9) 施 工 県	鹿児島県	20) 共通仮設費対象額			
10) 地 区	宮之城	21) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線	鶴田ダム	22) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	平成26年11月	23) 処 分 費 等	57,815,335		
		24) 公 告 日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川総合開発事業費 河川総合開発事業費	3) 目の細分： 工事費 用地費及補償費	4) 事業名：
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートダム		式	1		7,908,806,045				
			0.7		5,195,404,876			2014. 11	
			0.3		2,713,401,169				
			0.3		2,713,401,169	0	0	2017. 3	
ダム土工		式	1		414,666,944				
			0.8		318,493,101			2014. 11	
			0.2		96,173,843				
			0.2		96,173,843	0	0	2017. 3	
堤体基礎掘削工		式	1		282,549,400				
			0.7		210,510,480			2014. 11	
			0.3		72,038,920				
			0.3		72,038,920	0	0	2017. 3	
土石掘削		m3	24,700		21,400,080			単-1号	
			24,700	866.4	21,400,080			2014. 11	
			0		0				
			0	871.1	0	0	0	2017. 3	
土石掘削		m3	6,200		5,400,820			単-2号	
			0	0	0			2014. 11	
			6,200		5,400,820				
			6,200	871.1	5,400,820	0	0	2017. 3	
土石掘削(水中)	土砂	m3	7,600		11,871,200			単-3号	
			7,600	1,562	11,871,200			2014. 11	
			0		0				
			0	1,550	0	0	0	2017. 3	
岩石掘削		m3	12,690		37,359,360			単-4号	
			12,690	2,944	37,359,360			2014. 11	
			0		0				
			0	2,934	0	0	0	2017. 3	
岩石掘削		m3	6,400		18,777,600			単-5号	
			0	0	0			2014. 11	
			6,400		18,777,600				
			6,400	2,934	18,777,600	0	0	2017. 3	
岩石掘削 (改良土)		m3	18,000		36,216,000			単-6号	
			18,000	2,012	36,216,000			2014. 11	
			0		0				
			0	1,990	0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
岩盤面処理		m2	2,990	18,770	56,122,300	0	0	単-7号	
			2,990		56,122,300			2014. 11	
			0	20,190	0			2017. 3	
			0		0				
岩盤面処理		m2	250	0	5,047,500	0	0	単-8号	
			0		0			2014. 11	
			250	20,190	5,047,500			2017. 3	
			250		5,047,500				
岩盤面処理 (構造物取壊し部)	岩盤清掃のみ	m2	4,690	9,921	46,529,490	0	0	単-9号	
			4,690		46,529,490			2014. 11	
			0	10,650	0			2017. 3	
			0		0				
岩盤面処理 (構造物取壊し部)	岩盤清掃のみ	m2	4,020	0	42,813,000	0	0	単-10号	
			0		0			2014. 11	
			4,020	10,650	42,813,000			2017. 3	
			4,020		42,813,000				
断層処理掘削		m3	150		1,012,050	0	0	内-1号	
			150		1,012,050			2014. 11	
			0		0			2017. 3	
			0		0				
河床掘削工		式	1		105,624,791	0	0		
			0.8		84,549,470			2014. 11	
			0.2		21,075,321			2017. 3	
			0.2		21,075,321				
河床掘削 (右岸部)	土砂	m3	16,598.113		13,104,210	0	0	内-2号	
			16,598.113		13,104,210			2014. 11	
			0		0			2017. 3	
			0		0				
河床掘削 (右岸部)	土砂	m3	9,901.887		7,822,665	0	0	内-3号	
			0		0			2014. 11	
			9,901.887		7,822,665			2017. 3	
			9,901.887		7,822,665				
河床掘削 (右岸部)	軟岩	m3	850	967	821,950	0	0	単-11号	
			850		821,950			2014. 11	
			0		0			2017. 3	
			0		963.8				

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河床掘削 (右岸部)	軟岩	m3	620		597,556			単-12号	
			0	0	0			2014. 11	
			620		597,556				
			620	963. 8	597,556	0	0	2017. 3	
河床掘削(水中) (河道部)	土砂	m3	3,870		6,044,940			単-13号	
			3,870	1,562	6,044,940			2014. 11	
			0		0				
			0	1,550	0	0	0	2017. 3	
河床掘削(水中) (河道部)	土砂	m3	1,830		2,836,500			単-14号	
			0	0	0			2014. 11	
			1,830		2,836,500				
			1,830	1,550	2,836,500	0	0	2017. 3	
河床掘削(水中) (放水路部)	土砂	m3	10,400		10,348,000			単-15号	
			10,400	995	10,348,000			2014. 11	
			0		0				
			0	971. 6	0	0	0	2017. 3	
河床掘削(水中) (河道部)	軟岩	m3	2,670		23,450,610			単-16号	
			2,670	8,783	23,450,610			2014. 11	
			0		0				
			0	8,926	0	0	0	2017. 3	
河床掘削(水中) (河道部)	軟岩	m3	1,100		9,818,600			単-17号	
			0	0	0			2014. 11	
			1,100		9,818,600				
			1,100	8,926	9,818,600	0	0	2017. 3	
河床掘削(水中) (放水路部)	軟岩	m3	3,560		30,779,760			単-18号	
			3,560	8,646	30,779,760			2014. 11	
			0		0				
			0	8,786	0	0	0	2017. 3	
法面整形工		式	1		388,440				
			1		388,440			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
法面整形(切土部)		m2	520		388,440			単-19号	
			520	747	388,440			2014. 11	
			0		0				
			0	768. 8	0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設発生土処理工		式	1		26,104,313			2014. 11	
			0.9		23,044,711				
			0.1		3,059,602				
			0.1		3,059,602	0	0	2017. 3	
建設発生土処理		m3	62,726.724		7,219,911			内-4号 2014. 11	
			62,726.724		7,219,911				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
建設発生土処理		m3	0		0			内-5号 2014. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
建設発生土処理		m3	14,653		1,648,779			内-6号 2014. 11	
			0		0				
			14,653		1,648,779				
			14,653		1,648,779	0	0	2017. 3	
建設発生土処理 (河床掘削)		m3	47,153.328		15,824,800			内-7号 2014. 11	
			47,153.328		15,824,800				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
建設発生土処理 (河床掘削)		m3	4,186.672		1,410,823			内-8号 2014. 11	
			0		0				
			4,186.672		1,410,823				
			4,186.672		1,410,823	0	0	2017. 3	
法面工		式	1		16,898,721			2014. 11	
			1		16,898,721				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
法枠工		式	1		9,668,011			2014. 11	
			1		9,668,011				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
吹付枠	梁断面積200×200 モルタル及びコンクリート 厚10cm	m2	904.398		9,668,011			内-9号 2016. 10	
			904.398		9,668,011				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入工		式	1		7,230,710			2014. 11	
			1		7,230,710				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.7 m	本	193		3,535,760			単-20号	
			193	18,320	3,535,760			2014. 11	
			0		0				
			0	20,730	0	0	0	2017. 3	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.9 m	本	184		3,424,240			単-21号	
			184	18,610	3,424,240			2014. 11	
			0		0				
			0	21,100	0	0	0	2017. 3	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 3.7 m	本	11		270,710			単-22号	
			11	24,610	270,710			2014. 11	
			0		0				
			0	27,950	0	0	0	2017. 3	
減勢工		式	1		3,155,703,981			2014. 11	
			0.5		1,510,230,318				
			0.5		1,645,473,663				
			0.5		1,645,473,663	0	0	2017. 3	
コンクリート材料工		式	1		1,428,748,599			2014. 11	
			0.5		695,427,970				
			0.5		733,320,629				
			0.5		733,320,629	0	0	2017. 3	
セメント	中庸熟ポルトランドセメント	t	10,508		231,176,000			単-23号	
			10,508	22,000	231,176,000			2014. 11	
			0		0				
			0	22,000	0	0	0	2017. 3	
セメント	中庸熟ポルトランドセメント	t	10,507		231,154,000			単-24号	
			0	0	0			2014. 11	
			10,507		231,154,000				
			10,507	22,000	231,154,000	0	0	2017. 3	
混和材	フライアッシュ	t	4,742		67,336,400			単-25号	
			4,742	14,200	67,336,400			2014. 11	
			0		0				
			0	14,200	0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
混和材	フライッシュ	t	4,827		68,543,400			単-26号	
			0	0	0			2014. 11	
			4,827		68,543,400				
			4,827	14,200	68,543,400	0	0	2017. 3	
混和剤	AE減水剤	kg	38,111		10,289,970			単-27号	
			38,111	270	10,289,970			2014. 11	
			0		0				
			0	337. 5	0	0	0	2017. 3	
混和剤	AE減水剤	kg	36,019		12,156,412			単-28号	
			0	0	0			2014. 11	
			36,019		12,156,412				
			36,019	337. 5	12,156,412	0	0	2017. 3	
混和剤	AE減水剤	kg	9,840		669,120			単-29号	
			0	0	0			2014. 11	
			9,840		669,120				
			9,840	68	669,120	0	0	2017. 09	
混和剤	AE剤	kg	3,477		2,399,130			単-30号	
			3,477	690	2,399,130			2014. 11	
			0		0				
			0	776. 4	0	0	0	2017. 3	
混和剤	AE剤	kg	7,223		5,607,937			単-31号	
			0	0	0			2014. 11	
			7,223		5,607,937				
			7,223	776. 4	5,607,937	0	0	2017. 3	
混和剤	AE剤	kg	210		156,870			単-32号	
			0	0	0			2014. 11	
			210		156,870				
			210	747	156,870	0	0	2017. 09	
混和剤	凝結遅延剤	kg	90		35,100			単-33号	
			90	390	35,100			2016. 11	
			0		0				
			0	390	0	0	0	2017. 3	
混和剤	凝結遅延剤	kg	2,810		1,095,900			単-34号	
			0	0	0			2014. 11	
			2,810		1,095,900				
			2,810	390	1,095,900	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混和剤		膨張剤		88,920		10,492,560			単-35号
				0	0	0			2014. 11
			kg	88,920		10,492,560			
				88,920	118	10,492,560	0	0	2017. 09
購入骨材		粗骨材(80mm～40mm)		31,061		85,417,750			単-36号
				31,061	2,750	85,417,750			2014. 11
			t	0		0			
				0	2,750	0	0	0	2017. 3
購入骨材		粗骨材(80mm～40mm)		39,639		109,007,250			単-37号
				0	0	0			2014. 11
			t	39,639		109,007,250			
				39,639	2,750	109,007,250	0	0	2017. 3
購入骨材		粗骨材(40mm～20mm)		32,384		80,960,000			単-38号
				32,384	2,500	80,960,000			2014. 11
			t	0		0			
				0	2,500	0	0	0	2017. 3
購入骨材		粗骨材(40mm～20mm)		26,826		67,065,000			単-39号
				0	0	0			2014. 11
			t	26,826		67,065,000			
				26,826	2,500	67,065,000	0	0	2017. 3
購入骨材		粗骨材(20mm～5mm)		36,825		94,272,000			単-40号
				36,825	2,560	94,272,000			2014. 11
			t	0		0			
				0	2,560	0	0	0	2017. 3
購入骨材		粗骨材(20mm～5mm)		40,115		102,694,400			単-41号
				0	0	0			2014. 11
			t	40,115		102,694,400			
				40,115	2,560	102,694,400	0	0	2017. 3
購入骨材		細骨材(5mm以下)		46,974		123,541,620			単-42号
				46,974	2,630	123,541,620			2014. 11
			t	0		0			
				0	2,630	0	0	0	2017. 3
購入骨材		細骨材(5mm以下)		47,406		124,677,780			単-43号
				0	0	0			2014. 11
			t	47,406		124,677,780			
				47,406	2,630	124,677,780	0	0	2017. 3

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート打設工		式	1		1,242,893,586				
			0.5		580,207,400			2014. 11	
			0.5		662,686,186				
			0.5		662,686,186	0	0	2017. 3	
ダムコンクリート		m3	70,757		580,207,400			単-44号	
			70,757	8,200	580,207,400			2014. 11	
			0		0				
			0	8,482	0	0	0	2017. 3	
ダムコンクリート		m3	70,073		594,359,186			単-45号	
			0	0	0			2014. 11	
			70,073		594,359,186				
			70,073	8,482	594,359,186	0	0	2017. 3	
ダムコンクリート (スロットジョイント)		m3	3,010		68,327,000			単-46号	
			0	0	0			2014. 11	
			3,010		68,327,000				
			3,010	22,700	68,327,000	0	0	2017. 09	
型枠工		式	1		284,377,201				
			0.4		113,443,601			2014. 11	
			0.6		170,933,600				
			0.6		170,933,600	0	0	2017. 3	
堤外型枠		m2	2,361.267		27,313,495			内-10号	
			2,361.267		27,313,495			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
堤外型枠		m2	0		0			内-11号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
堤外型枠		m2	8,889		108,850,000			内-12号	
			0		0			2014. 11	
			8,889		108,850,000				
			8,889		108,850,000	0	0	2017. 3	
減勢工型枠		m2	8,746.673		86,130,106			内-13号	
			8,746.673		86,130,106			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
減勢工型枠		m2	0		0			内-14号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
減勢工型枠		m2	6,393		62,083,600			内-15号	
			0		0			2014. 11	
			6,393		62,083,600				
			6,393		62,083,600	0	0	2017. 3	
足場工		式	1		26,588,721				
			0.5		14,365,969			2014. 11	
			0.5		12,222,752				
			0.5		12,222,752	0	0	2017. 3	
堤外足場		掛m2	1,059.434		2,919,095			内-16号	
			1,059.434		2,919,095			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
堤外足場		掛m2	1,081		3,032,752			内-17号	
			0		0			2014. 11	
			1,081		3,032,752				
			1,081		3,032,752	0	0	2017. 3	
減勢工足場		掛m2	3,605.565		11,446,874			内-18号	
			3,605.565		11,446,874			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
減勢工足場		掛m2	2,874		9,190,000			内-19号	
			0		0			2014. 11	
			2,874		9,190,000				
			2,874		9,190,000	0	0	2017. 3	
埋設工		式	1		166,358,094				
			0.6		106,785,378			2014. 11	
			0.4		59,572,716				
			0.4		59,572,716	0	0	2017. 3	
鉄筋(差筋)	SD345 D13	t	0.056		62,442			内-20号	
			0.056		62,442			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋(差筋)	SD345 D13	t	8		8,838,857			内-21号	
			0		0			2014. 11	
			8		8,838,857				
			8		8,838,857	0	0	2017. 3	
補強鉄筋 (シュートブロック部)	SD345 D13	t	12		2,718,979			内-22号	
			0		0			2016. 11	
			12		2,718,979				
			12		2,718,979	0	0	2017. 3	
鉄筋	SD345 D13	t	0.5		84,300			単-47号	
			0	0	0			2014. 11	
			0.5		84,300				
			0.5	168,600	84,300	0	0	2017. 3	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	190		30,533,000			単-48号	
			190	160,700	30,533,000			2014. 11	
			0		0				
			0	161,600	0	0	0	2017. 3	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	87		14,059,200			単-49号	
			0	0	0			2014. 11	
			87		14,059,200				
			87	161,600	14,059,200	0	0	2017. 3	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	41		5,239,800			単-50号	
			41	127,800	5,239,800			2014. 11	
			0		0				
			0	124,000	0	0	0	2017. 3	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	30		3,720,000			単-51号	
			0	0	0			2014. 11	
			30		3,720,000				
			30	124,000	3,720,000	0	0	2017. 3	
鉄筋	SD345 D35	t	18		2,559,600			単-52号	
			18	142,200	2,559,600			2014. 11	
			0		0				
			0	139,100	0	0	0	2017. 3	
鉄筋	SD345 D35	t	15		2,086,500			単-53号	
			0	0	0			2014. 11	
			15		2,086,500				
			15	139,100	2,086,500	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D38		t	53		7,340,500			単-54号
				53	138,500	7,340,500			2014. 11
				0		0			
				0	134,800	0	0	0	2017. 3
鉄筋	SD345 D41		t	151		20,958,800			単-55号
				151	138,800	20,958,800			2014. 11
				0		0			
				0	134,800	0	0	0	2017. 3
鉄筋	SD345 D41		t	13		1,752,400			単-56号
				0	0	0			2014. 11
				13		1,752,400			
				13	134,800	1,752,400	0	0	2017. 3
鉄筋	SD345 D51		t	135		20,128,500			単-57号
				135	149,100	20,128,500			2014. 11
				0		0			
				0	144,700	0	0	0	2017. 3
鉄筋	SD345 D51		t	39		5,643,300			単-58号
				0	0	0			2014. 11
				39		5,643,300			
				39	144,700	5,643,300	0	0	2017. 3
圧接工	D32+D32		箇所	896		748,160			単-59号
				896	835	748,160			2014. 11
				0		0			
				0	845	0	0	0	2017. 3
圧接工	D35+D35		箇所	131		158,510			単-60号
				0	0	0			2014. 11
				131		158,510			
				131	1,210	158,510	0	0	2017. 3
圧接工	D38+D38		箇所	383		681,740			単-61号
				383	1,780	681,740			2014. 11
				0		0			
				0	1,800	0	0	0	2017. 3
圧接工	D41+D41		箇所	2,330		6,570,600			単-62号
				2,330	2,820	6,570,600			2014. 11
				0		0			
				0	2,870	0	0	0	2017. 3

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
圧接工	D51+D51	箇所	359		1,471,900			単-63号	
			359	4,100	1,471,900			2014. 11	
			0		0				
			0	4,150	0	0	0	2017. 3	
圧接工	D51+D51	箇所	160		664,000			単-64号	
			0	0	0			2014. 11	
			160		664,000				
			160	4,150	664,000	0	0	2017. 3	
止水板 塩ビ止水板	200×6	m	737		3,624,566			単-65号	
			737	4,918	3,624,566			2014. 11	
			0		0				
			0	5,290	0	0	0	2017. 3	
止水板 塩ビ止水板	200×6	m	1,160		6,136,400			単-66号	
			0	0	0			2014. 11	
			1,160		6,136,400				
			1,160	5,290	6,136,400	0	0	2017. 3	
止水板 L型止水板	300×6(反応接着型)	m	146		5,082,260			単-67号	
			0	0	0			2014. 11	
			146		5,082,260				
			146	34,810	5,082,260	0	0	2017. 3	
水膨張性止水ゴム		m	149		201,150			単-68号	
			149	1,350	201,150			2016. 09	
			0		0				
			0	1,350	0	0	0	2017. 3	
水膨張性止水ゴム		m	587		792,450			単-69号	
			0	0	0			2016. 09	
			587		792,450				
			587	1,350	792,450	0	0	2017. 3	
半割管	φ 300	m	113		1,840,770			単-70号	
			0	0	0			2016. 09	
			113		1,840,770				
			113	16,290	1,840,770	0	0	2017. 3	
排水管 副ダム部	B型管 1種 φ 600	m	80		1,605,600			単-71号	
			80	20,070	1,605,600			2014. 11	
			0		0				
			0	20,430	0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管 副ダム部	B型管 1種 φ600	m	21		429,030			単-72号	
			0	0	0			2014. 11	
			21		429,030				
			21	20,430	429,030	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	B型管 1種 φ600	m	36		903,600			単-73号	
			36	25,100	903,600			2016. 09	
			0		0				
			0	25,270	0	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	B型管 1種 φ600	m	49		1,237,740			単-74号	
			0	0	0			2014. 11	
			49		1,237,740				
			49	25,260	1,237,740	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	B型管 1種 φ500	m	5		103,000			単-75号	
			5	20,600	103,000			2016. 09	
			0		0				
			0	20,780	0	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	B型管 1種 φ400	m	51		800,700			単-76号	
			51	15,700	800,700			2016. 09	
			0		0				
			0	15,840	0	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	B型管 1種 φ400	m	13		205,790			単-77号	
			0	0	0			2014. 11	
			13		205,790				
			13	15,830	205,790	0	0	2017. 3	
基礎排水管	ポリエチレン有孔管 管径 50mm 2条	m	507		1,513,902			単-78号	
			507	2,986	1,513,902			2014. 11	
			0		0				
			0	3,221	0	0	0	2017. 3	
基礎排水管	ポリエチレン有孔管 管径 50mm 2条	m	925		2,979,425			単-79号	
			0	0	0			2014. 11	
			925		2,979,425				
			925	3,221	2,979,425	0	0	2017. 3	
基礎排水管 (湧水处理)	ポリエチレン有孔管 管径 50mm 2条	m	524		1,422,136			内-23号	
			524		1,422,136			2016. 09	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎排水管 (湧水处理)	ポリエチレン有孔管 管径 50mm 2条	m	0		0			内-24号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
基礎排水管 (湧水处理)	ポリエチレン有孔管 管径 50mm 2条	m	275		701,800			内-25号	
			0		0			2014. 11	
			275		701,800				
			275		701,800	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	ポリエチレン無孔管 管径 300mm	m	33		117,579			単-80号	
			33	3,563	117,579			2016. 09	
			0		0				
			0	3,567	0	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	ポリエチレン無孔管 管径 300mm	m	73		260,391			単-81号	
			0	0	0			2014. 11	
			73		260,391				
			73	3,567	260,391	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	ポリエチレン無孔管 管径 150mm	m	23		28,175			単-82号	
			23	1,225	28,175			2016. 09	
			0		0				
			0	1,223	0	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	ポリエチレン無孔管 管径 150mm	m	129		158,412			単-83号	
			0	0	0			2014. 11	
			129		158,412				
			129	1,228	158,412	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	ポリエチレン無孔管 管径 50mm 2条	m	44		33,440			単-84号	
			44	760	33,440			2016. 09	
			0		0				
			0	765. 2	0	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	VP φ 50	m	39		25,818			単-85号	
			39	662	25,818			2016. 09	
			0		0				
			0	668. 6	0	0	0	2017. 3	
排水管 (湧水处理)	VP φ 50	m	25		16,850			単-86号	
			0	0	0			2014. 11	
			25		16,850				
			25	674	16,850	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
逆流防止工	φ 50	箇所	2		5,352			単-87号	
			0	0	0			2014. 11	
			2		5,352				
			2	2,676	5,352	0	0	2017. 3	
電縫鋼管	φ 50	m	34		110,670			単-88号	
			34	3,255	110,670			2016. 09	
			0		0				
			0	3,317	0	0	0	2017. 3	
継目注入工		式	1		6,737,780				
			0		0			2014. 11	
			1		6,737,780				
			1		6,737,780	0	0	2017. 04	
水平打継目注入 (既設水叩き)		式	1		6,737,780			内-26号	
			0		0			2014. 11	
			1		6,737,780				
			1		6,737,780	0	0	2017. 04	
堤頂工		式	1		205,000				
			0		0			2014. 11	
			1		205,000				
			1		205,000	0	0	2017. 09	
堤頂工		式	1		205,000				
			0		0			2014. 11	
			1		205,000				
			1		205,000	0	0	2017. 09	
取水口ゲート		式	0		0			内-27号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	
取水口ゲート		式	1		205,000			内-28号	
			0		0			2014. 11	
			1		205,000				
			1		205,000	0	0	2017. 09	
根固め工		式	1		20,101,526				
			1		20,101,526			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めブロック工		式	1		15,628,236			2014. 11	
			1		15,628,236				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
消波根固めブロック製作		個	142		12,585,460			単-89号	
			142	88,630	12,585,460			2014. 11	
			0		0				
			0	87,300	0	0	0	2017. 3	
消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込・据付(層積) 1個 1.0km以下	個	142		363,236			単-90号	
			142	2,558	363,236			2014. 11	
			0		0				
			0	2,525	0	0	0	2017. 3	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 7.9t 購入無	個	142		2,679,540			内-29号	
			142		2,679,540			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
間詰工		式	1		4,473,290			2014. 11	
			1		4,473,290				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	23		456,090			単-91号	
			23	19,830	456,090			2014. 11	
			0		0				
			0	20,040	0	0	0	2017. 3	
間詰盛土 (放水路部)		m3	830		4,017,200			内-30号	
			830		4,017,200			2015. 07	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
右岸法面対策工(頭部排土)		式	1		46,522,230			2014. 11	
			0		0				
			1		46,522,230				
			1		46,522,230	0	0	2017. 09	
掘削工		式	1		11,319,200			2014. 11	
			0		0				
			1		11,319,200				
			1		11,319,200	0	0	2017. 09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3以上	m3	0		0			0	0
			0	0	0				
			0		0				
			0	287	0	0			
掘削	土砂 オープンカット 無し 有り 50,000m3未満	m3	4,100		1,262,800			0	0
			0	0	0				
			4,100		1,262,800				
			4,100	308	1,262,800	0			
掘削	軟岩 オープンカット 無し	m3	3,080		4,425,960			0	0
			0	0	0				
			3,080		4,425,960				
			3,080	1,437	4,425,960	0			
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			0	0
			0		0				
			0		0				
			0		0	0			
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,100		585,900			0	0
			0		0				
			3,100		585,900				
			3,100		585,900	0			
土砂等運搬	軟岩	m3	0		0			0	0
			0		0				
			0		0				
			0		0	0			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,060		2,228,940			0	0
			0		0				
			4,060		2,228,940				
			4,060		2,228,940	0			
土砂等運搬	軟岩	m3	3,100		2,095,600			0	0
			0		0				
			3,100		2,095,600				
			3,100		2,095,600	0			
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			0	0
			0		0				
			0		0				
			0		0	0			

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	7,200		720,000			内-37号	
			0		0			2014. 11	
			7,200		720,000				
			7,200		720,000	0	0	2017. 09	
法面整形工		式	1		1,933,350			2014. 11	
			0		0				
			1		1,933,350				
			1		1,933,350	0	0	2017. 09	
法面整形(切土部)	無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	590		451,350			単-95号	
			0	0	0			2014. 11	
			590		451,350				
			590	765	451,350	0	0	2017. 09	
法面整形(切土部)	無し 軟岩I	m2	390		390,000			単-96号	
			0	0	0			2014. 11	
			390		390,000				
			390	1,000	390,000	0	0	2017. 09	
法面整形(切土部)	有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	390		1,092,000			単-97号	
			0	0	0			2014. 11	
			390		1,092,000				
			390	2,800	1,092,000	0	0	2017. 09	
法面吹付工		式	1		7,990,570			2014. 11	
			0		0				
			1		7,990,570				
			1		7,990,570	0	0	2017. 09	
モルタル吹付	高炉 厚8cm	m2	1,477		7,990,570			単-98号	
			0	0	0			2014. 11	
			1,477		7,990,570				
			1,477	5,410	7,990,570	0	0	2017. 09	
モルタル吹付	高炉 厚5cm	m2	0		0			単-99号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	4,560	0	0	0	2017. 09	
排水工		式	1		639,850			2014. 11	
			0		0				
			1		639,850				
			1		639,850	0	0	2017. 09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事 (9 回変更) (1 回スライド)					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1 0 1 1		30,016 0 30,016 30,016			内-38号 2014. 11	
		式				0	0	2017. 09	
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m		5 0 5 5		33,000 0 33,000 33,000			単-100号 2014. 11	
		m		6,600		0	0	2017. 09	
ヤゲン式側溝			0 0 0 0		0 0 0 0			内-39号 2014. 11	
		m				0	0	2017. 09	
ヤゲン式側溝			82 0 82 82		512,664 0 512,664 512,664			内-40号 2014. 11	
		m				0	0	2017. 09	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し		1 0 1 1		64,170 0 64,170 64,170			単-101号 2014. 11	
		箇所		64,170		0	0	2017. 09	
防止柵工			0 0 0 0		0 0 0 0			2014. 11	
		式				0	0	2017. 09	
作業土工			0 0 0 0		0 0 0 0			内-41号 2014. 11	
		式				0	0	2017. 09	
転落(横断)防止柵基礎			0 0 0 0		0 0 0 0			内-42号 2014. 11	
		m				0	0	2017. 09	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込		0 0 0 0		0 0 0 0			単-102号 2014. 11	
		m		3,544		0	0	2017. 09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		22,059,068			2014.11	
			0		0				
			1		22,059,068			2017.09	
			1		22,059,068	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物 機械施工 10m3以上	m3	0		0			内-43号 2014.11	
			0		0				
			0		0			2017.09	
			0		0	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物 機械施工 10m3以上	m3	785		11,720,050			内-44号 2014.11	
			0		0				
			785		11,720,050			2017.09	
			785		11,720,050	0	0		
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上	m3	207		4,104,810			単-103号 2014.11	
			0	0	0				
			207		4,104,810			2017.09	
			207	19,830	4,104,810	0	0		
吹付法面取壊し	有り 機械施工	m2	353		233,686			単-104号 2014.11	
			0	0	0				
			353		233,686			2017.09	
			353	662	233,686	0	0		
鋼管柱撤去		式	1		3,132			内-45号 2014.11	
			0		0				
			1		3,132			2017.09	
			1		3,132	0	0		
反力板撤去		式	1		5,588,010			内-46号 2014.11	
			0		0				
			1		5,588,010			2017.09	
			1		5,588,010	0	0		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	102		138,720			内-47号 2014.11	
			0		0				
			102		138,720			2017.09	
			102		138,720	0	0		
埋戻し		式	1		75,660			内-48号 2014.11	
			0		0				
			1		75,660			2017.09	
			1		75,660	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
浄化槽撤去		式	1		195,000			内-49号	
			0		0			2014. 11	
			1		195,000				
			1		195,000	0	0	2017. 09	
運搬処理工		式	1		349,784			2014. 11	
			0		0				
			1		349,784				
			1		349,784	0	0	2017. 09	
殻運搬	モルタル殻	m3	28		54,404			単-105号	
			0	0	0			2014. 11	
			28		54,404				
			28	1,943	54,404	0	0	2017. 09	
殻処分	モルタル殻	m3	28		105,840			単-106号	
			0	0	0			2014. 11	
			28		105,840				
			28	3,780	105,840	0	0	2017. 09	
現場発生品運搬		式	1		189,540			内-50号	
			0		0			2014. 11	
			1		189,540				
			1		189,540	0	0	2017. 09	
仮設工		式	1		2,230,408			2014. 11	
			0		0				
			1		2,230,408				
			1		2,230,408	0	0	2017. 09	
工事用盛土設置・撤去		式	1		411,367			内-51号	
			0		0			2014. 11	
			1		411,367				
			1		411,367	0	0	2017. 09	
大型土のう設置・撤去		式	1		1,338,708			内-52号	
			0		0			2014. 11	
			1		1,338,708				
			1		1,338,708	0	0	2017. 09	
転落(横断)防止柵		式	1		40,068			内-53号	
			0		0			2014. 11	
			1		40,068				
			1		40,068	0	0	2017. 09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	不要	式	1		440,265			内-54号	
			0		0			2014. 11	
			1		440,265				
			1		440,265	0	0	2017. 09	
管理用道路工		式	1		94,906,906			2014. 11	
			0		0				
			1		94,906,906				
			1		94,906,906	0	0	2017. 06	
道路土工		式	1		35,159,800			2014. 11	
			0		0				
			1		35,159,800				
			1		35,159,800	0	0	2017. 06	
盛土(流用土)		m3	0		0			内-55号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
盛土(流用土)		m3	7,500		6,135,000			内-56号	
			0		0			2014. 11	
			7,500		6,135,000				
			7,500		6,135,000	0	0	2017. 06	
盛土(改良土)		m3	0		0			内-57号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
盛土(改良土)		m3	7,300		29,024,800			内-58号	
			0		0			2014. 11	
			7,300		29,024,800				
			7,300		29,024,800	0	0	2017. 06	
付帯工		式	1		5,803,258			2014. 11	
			0		0				
			1		5,803,258				
			1		5,803,258	0	0	2017. 06	
間詰コンクリート		m3	139		2,596,381			単-107号	
			0	0	0			2014. 11	
			139		2,596,381				
			139	18,679	2,596,381	0	0	2017. 06	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事 (9 回変更) (1 回スライド)					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保護コンクリート		m2	381	8,417	3,206,877	0	0	単-108号	
			0		0			2014. 11	
			381		3,206,877				
			381		3,206,877			2017. 06	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 100m 以上 無	m	0		0	0	0	内-59号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0			2017. 06	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 無	m	0	5,557	0	0	0	単-109号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0			2017. 06	
アスカーフ	細粒度アスファルト混合物(1 3) 125cm2以上140cm2 未満	m	0	776	0	0	0	単-110号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0			2017. 06	
コンクリート舗装工		式	0		0	0	0	2014. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0			2017. 06	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランシャラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	0	628	0	0	0	単-111号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0			2017. 06	
コンクリート舗装		m2	0		0	0	0	内-60号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0			2017. 06	
排水構造物工		式	1		22,360,606	0	0	2014. 11	
			0		0				
			1		22,360,606				
			1		22,360,606			2017. 06	
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	42	5,875	246,750	0	0	単-112号	
			0		0			2014. 11	
			42		246,750				
			42		246,750			2017. 06	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	23		152,490			単-113号 2014.11	
			0	0	0				
			23		152,490			2017.06	
			23	6,630	152,490	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	0		0			内-61号 2014.11	
			0		0				
			0		0			2017.06	
			0		0	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	9		201,591			単-114号 2014.11	
			0	0	0				
			9		201,591			2017.06	
			9	22,399	201,591	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	84		534,156			単-115号 2014.11	
			0	0	0				
			84		534,156			2017.06	
			84	6,359	534,156	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 50 c m 高さ 50 c m	m	8		996,952			単-116号 2014.11	
			0	0	0				
			8		996,952			2017.06	
			8	124,619	996,952	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 50 c m 高さ 50 c m	m	6		508,020			単-117号 2014.11	
			0	0	0				
			6		508,020			2017.06	
			6	84,670	508,020	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 100 c m 高さ 80 c m	m	14		2,541,602			単-118号 2014.11	
			0	0	0				
			14		2,541,602			2017.06	
			14	181,543	2,541,602	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 100 c m 高さ 80 c m	m	30		2,913,210			単-119号 2014.11	
			0	0	0				
			30		2,913,210			2017.06	
			30	97,107	2,913,210	0	0		
背面排水管	φ 500	m	0		0			内-62号 2014.11	
			0		0				
			0		0			2017.06	
			0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
背面排水管	φ 500	m	225		3,672,000			内-63号	
			0		0			2014. 11	
			225		3,672,000				
			225		3,672,000	0	0	2017. 06	
縦排水	φ 1000	m	0		0			内-64号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
縦排水	φ 1000	m	16		4,353,600			内-65号	
			0		0			2014. 11	
			16		4,353,600				
			16		4,353,600	0	0	2017. 06	
縦排水	φ 500	m	22		2,670,800			内-66号	
			0		0			2014. 11	
			22		2,670,800				
			22		2,670,800	0	0	2017. 06	
縦排水撤去	φ 500	m	17		219,300			単-120号	
			0	0	0			2014. 11	
			17		219,300				
			17	12,900	219,300	0	0	2017. 06	
縦排水移設	φ 500	m	9		464,400			単-121号	
			0	0	0			2014. 11	
			9		464,400				
			9	51,600	464,400	0	0	2017. 06	
三面水路	500－800×300	m	0		0			内-67号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
三面水路	500－800×300	m	75		325,425			内-68号	
			0		0			2014. 11	
			75		325,425				
			75		325,425	0	0	2017. 06	
三面水路	500－890×300	m	126		592,200			内-69号	
			0		0			2014. 11	
			126		592,200				
			126		592,200	0	0	2017. 06	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
三面水路	1500－3300×1800	m	0		0			内-70号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
三面水路	1500－3300×1800	m	43		1,968,110			内-71号	
			0		0			2014. 11	
			43		1,968,110				
			43		1,968,110	0	0	2017. 06	
集水桝・マンホール工		式	1		1,689,300				
			0		0			2014. 11	
			1		1,689,300				
			1		1,689,300	0	0	2017. 06	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1000×1000×500	箇所	0		0			単-122号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	149,000	0	0	0	2017. 06	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×850×500	箇所	1		85,790			単-123号	
			0	0	0			2014. 11	
			1		85,790				
			1	85,790	85,790	0	0	2017. 06	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1000×1000×885	箇所	1		165,800			単-124号	
			0	0	0			2014. 11	
			1		165,800				
			1	165,800	165,800	0	0	2017. 06	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1000	箇所	0		0			単-125号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	199,372	0	0	0	2017. 06	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1000	箇所	1		289,000			単-126号	
			0	0	0			2014. 11	
			1		289,000				
			1	289,000	289,000	0	0	2017. 06	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1000	箇所	1		274,800			単-127号	
			0	0	0			2014. 11	
			1		274,800				
			1	274,800	274,800	0	0	2017. 06	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 無し 1200×1200 ×1500	箇所	1		292,300			単-128号	
			0	0	0			2014. 11	
			1		292,300			2017. 06	
			1	292,300	292,300	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 無し 500×500× 650	箇所	0		0			単-129号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0			2017. 06	
			0	66,420	0	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 無し 500×500× 650	箇所	1		74,610			単-130号	
			0	0	0			2014. 11	
			1		74,610			2017. 06	
			1	74,610	74,610	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 無し 500×500× 500	箇所	0		0			単-131号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0			2017. 06	
			0	59,902	0	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 無し 500×500× 500	箇所	1		118,300			単-132号	
			0	0	0			2014. 11	
			1		118,300			2017. 06	
			1	118,300	118,300	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 無し 500×500× 500	箇所	0		0			単-133号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0			2017. 06	
			0	59,902	0	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 無し 500×500× 500	箇所	1		100,000			単-134号	
			0	0	0			2014. 11	
			1		100,000			2017. 06	
			1	100,000	100,000	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 無し 500×500× 600	箇所	3		213,180			単-135号	
			0	0	0			2014. 11	
			3		213,180			2017. 06	
			3	71,060	213,180	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 無し 500×500× 600	箇所	1		75,520			単-136号	
			0	0	0			2014. 11	
			1		75,520			2017. 06	
			1	75,520	75,520	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工		式	1		5,113,734			2014. 11	
			0		0				
			1		5,113,734			2017. 06	
			1		5,113,734	0	0		
排水工 (沢地排水工①)		m	17		4,129,334			内-72号 2014. 11	
			0		0				
			17		4,129,334			2017. 06	
			17		4,129,334	0	0		
嵩上げコンクリート (沢地排水工②)		箇所	0		0			内-73号 2014. 11	
			0		0				
			0		0			2017. 06	
			0		0	0	0		
鋼製カバー (沢地排水工②)		箇所	0		0			内-74号 2014. 11	
			0		0				
			0		0			2017. 06	
			0		0	0	0		
作業土工 (沢地排水工③)		式	0		0			内-75号 2014. 11	
			0		0				
			0		0			2017. 06	
			0		0	0	0		
排水工 (沢地排水工③)		箇所	0		0			内-76号 2014. 11	
			0		0				
			0		0			2017. 06	
			0		0	0	0		
中詰工 (沢地排水工②)		箇所	1		480,700			内-77号 2014. 11	
			0		0				
			1		480,700			2017. 06	
			1		480,700	0	0		
中詰工 (沢地排水工③)		箇所	1		503,700			内-78号 2014. 11	
			0		0				
			1		503,700			2017. 06	
			1		503,700	0	0		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		24,780,208			2014. 11	
			0		0				
			1		24,780,208			2017. 06	
			1		24,780,208	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	0		0			内-79号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
重力式擁壁		m	0		0			内-80号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
重力式擁壁		m	9		826, 830			内-81号	
			0		0			2014. 11	
			9		826, 830				
			9		826, 830	0	0	2017. 06	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	0		0			内-82号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	49		2, 627, 870			内-83号	
			0		0			2014. 11	
			49		2, 627, 870				
			49		2, 627, 870	0	0	2017. 06	
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	m2	0		0			単-137号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	16, 299	0	0	0	2017. 06	
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	m2	392		6, 860, 000			単-138号	
			0	0	0			2014. 11	
			392		6, 860, 000				
			392	17, 500	6, 860, 000	0	0	2017. 06	
補強材取付	アンカー補強土壁	m	0		0			単-139号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	2, 224	0	0	0	2017. 06	
補強材取付	アンカー補強土壁	m	3, 288		8, 111, 496			単-140号	
			0	0	0			2014. 11	
			3, 288		8, 111, 496				
			3, 288	2, 467	8, 111, 496	0	0	2017. 06	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m3	0		0			内-84号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m3	2,366		4,701,242			内-85号	
			0		0			2014. 11	
			2,366		4,701,242				
			2,366		4,701,242	0	0	2017. 06	
壁面上端処理	幅 0.4m	m	0		0			内-86号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
壁面上端処理	幅 0.4m	m	49		1,652,770			内-87号	
			0		0			2014. 11	
			49		1,652,770				
			49		1,652,770	0	0	2017. 06	
排水管敷設	管径 150mm	m	0		0			内-88号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
排水溝		m	0		0			内-89号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
C S G 抑止工		式	1		215,213,730				
			0		0			2014. 11	
			1		215,213,730				
			1		215,213,730	0	0	2017. 06	
CSG製造工		式	1		86,434,680				
			0		0			2014. 11	
			1		86,434,680				
			1		86,434,680	0	0	2017. 06	
CSG材製造		m3	0		0			内-90号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
CSG材製造			14,870		42,111,840			内-91号	
			0		0			2014. 11	
		m3	14,870		42,111,840				
			14,870		42,111,840	0	0	2017. 06	
CSG製造			0		0			内-92号	
			0		0			2014. 11	
		m3	0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
CSG製造			12,120		44,322,840			内-93号	
			0		0			2014. 11	
		m3	12,120		44,322,840				
			12,120		44,322,840	0	0	2017. 06	
CSG打設工			1		128,779,050				
			0		0			2014. 11	
			1		128,779,050				
		式	1		128,779,050	0	0	2017. 06	
CSG打設			0		0			内-94号	
			0		0			2014. 11	
		m3	0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
CSG打設			11,210		61,856,780			内-95号	
			0		0			2014. 11	
		m3	11,210		61,856,780				
			11,210		61,856,780	0	0	2017. 06	
保護コンクリート			0		0			内-96号	
			0		0			2014. 11	
		m3	0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
保護コンクリート			2,041		41,064,920			内-97号	
			0		0			2014. 11	
		m3	2,041		41,064,920				
			2,041		41,064,920	0	0	2017. 06	
保護コンクリート型枠			0		0			内-98号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
		m2	0		0	0	0	2017. 06	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保護コンクリート型枠		m2	2,090		25,142,700			内-99号	
			0		0			2014. 11	
			2,090		25,142,700				
			2,090		25,142,700	0	0	2017. 06	
既設通路撤去		式	1		714,650			内-100号	
			0		0			2014. 11	
			1		714,650				
			1		714,650	0	0	2017. 06	
場内整備工		式	1		48,944,610				
			0		0			2014. 11	
			1		48,944,610				
			1		48,944,610	0	0	2017. 09	
減勢工右岸整備		式	1		48,944,610				
			0		0			2014. 11	
			1		48,944,610				
			1		48,944,610	0	0	2017. 09	
右岸背面盛土		m3	0		0			内-101号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	
右岸背面盛土		m3	7,210		31,132,780			内-102号	
			0		0			2014. 11	
			7,210		31,132,780				
			7,210		31,132,780	0	0	2017. 09	
右岸排水路		m	0		0			内-103号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	
右岸排水路		m	151		7,442,790			内-104号	
			0		0			2014. 11	
			151		7,442,790				
			151		7,442,790	0	0	2017. 09	
仮排水路撤去		m	0		0			内-105号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮排水路撤去		m	197		8,731,040	0	0	内-106号 2014.11	
			0		0				
			197		8,731,040				
			197		8,731,040				
仮設道路撤去		式	1		1,638,000	0	0	内-107号 2014.11	
			0		0				
			1		1,638,000				
			1		1,638,000				
跡地整備工		式	1		100,854,137	0	0	2014.11	
			0		0				
			1		100,854,137				
			1		100,854,137				
跡地整備工(宇津良地区)		式	1		35,797,896	0	0	2014.11	
			0		0				
			1		35,797,896				
			1		35,797,896				
法面整形(盛土部)		m2	3,560	0	1,424,000	0	0	単-141号 2014.11	
			0		0				
			3,560		1,424,000				
			3,560		1,424,000				
モルタル吹付	高炉 厚8cm	m2	4,481	0	24,242,210	0	0	単-142号 2014.11	
			0		0				
			4,481		24,242,210				
			4,481		24,242,210				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	2,460	0	1,345,620	0	0	単-143号 2014.11	
			0		0				
			2,460		1,345,620				
			2,460		1,345,620				
コンクリート張り	18-8-40(高炉) t=100mm	m2	403		1,116,310	0	0	内-108号 2014.11	
			0		0				
			403		1,116,310				
			403		1,116,310				
作業土工		式	0		0	0	0	内-109号 2014.11	
			0		0				
			0		0				
			0		0				

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		673,100			内-110号 2014.11	
			0		0				
			1		673,100			2017.09	
			1		673,100	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	20		145,500			単-144号 2014.11	
			0	0	0				
			20		145,500			2017.09	
			20	7,275	145,500	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	56		393,456			単-145号 2014.11	
			0	0	0				
			56		393,456			2017.09	
			56	7,026	393,456	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	6		106,320			単-146号 2014.11	
			0	0	0				
			6		106,320			2017.09	
			6	17,720	106,320	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 70 c m 高さ 70 c m	m	2		14,600			単-147号 2014.11	
			0	0	0				
			2		14,600			2017.09	
			2	7,300	14,600	0	0		
プレキャストU型側溝	幅 80 c m 高さ 80 c m	m	56		1,566,320			単-148号 2014.11	
			0	0	0				
			56		1,566,320			2017.09	
			56	27,970	1,566,320	0	0		
ヤゲン式側溝		m	0		0			内-111号 2014.11	
			0		0				
			0		0			2017.09	
			0		0	0	0		
ヤゲン式側溝		m	389		2,678,265			内-112号 2014.11	
			0		0				
			389		2,678,265			2017.09	
			389		2,678,265	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉)無し 1000×500×420	箇所	2		81,660			単-149号 2014.11	
			0	0	0				
			2		81,660			2017.09	
			2	40,830	81,660	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1000×500×300	箇所	1		32,990			単-150号 2014. 11	
			0	0	0				
			1		32,990				
			1	32,990	32,990	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×500×450	箇所	0		0			単-151号 2014. 11	
			0	0	0				
			0		0				
			0	31,420	0	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1000	箇所	1		306,000			単-152号 2014. 11	
			0	0	0				
			1		306,000				
			1	306,000	306,000	0	0		
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1250	箇所	1		349,100			単-153号 2014. 11	
			0	0	0				
			1		349,100				
			1	349,100	349,100	0	0		
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	式	1		441,821			内-113号 2014. 11	
			0		0				
			1		441,821				
			1		441,821	0	0		
U型側溝撤去	700×700	m	2		19,024			内-114号 2014. 11	
			0		0				
			2		19,024				
			2		19,024	0	0		
境界杭	ﾌﾟﾗ杭	本	60		861,600			単-154号 2014. 11	
			0	0	0				
			60		861,600				
			60	14,360	861,600	0	0		
跡地整備工(ﾊﾞﾗﾌﾞﾅ岬公園整備)		式	0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		
掘削	土砂 オｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 50,000m3未満	m3	0		0			内-115号 2014. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事 (9 回変更) (1 回スライド)					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
種子散布	肥料無し 1000m2以上		0		0			内-116号	
			0		0			2014. 11	
		m2	0		0			2017. 09	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm		0	0	0			単-155号	
			0		0			2014. 11	
		m2	0	547	0	0	0	2017. 09	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上		0	0	0			単-156号	
			0		0			2014. 11	
		m2	0	1,428	0	0	0	2017. 09	
薄層カー舗装			0	0	0			単-157号	
			0		0			2014. 11	
		m2	0	5,550	0	0	0	2017. 09	
溶融式区画線	実線・セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無		0	0	0			単-158号	
			0		0			2014. 11	
		m	0	232	0	0	0	2017. 09	
車止めブロック			0	0	0			単-159号	
			0		0			2014. 11	
		箇所	0	5,271	0	0	0	2017. 09	
作業土工			0		0			内-117号	
			0		0			2014. 11	
		式	0		0	0	0	2017. 09	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)		0	0	0			単-160号	
			0		0			2014. 11	
		m	0	3,133	0	0	0	2017. 09	
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m		0	0	0			単-161号	
			0		0			2014. 11	
		m	0	17,720	0	0	0	2017. 09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版撤去		m2	0		0			内-118号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	
構造物とりこわし		m3	0		0			内-119号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	
跡地整備工(ハッチャープラント)		式	1		62,496,217				
			0		0			2014. 11	
			1		62,496,217				
			1		62,496,217	0	0	2017. 09	
掘削		m3	7,400		3,879,820			内-120号	
			0		0			2014. 11	
			7,400		3,879,820				
			7,400		3,879,820	0	0	2017. 09	
路体盛土		m3	6,300		1,485,540			内-121号	
			0		0			2014. 11	
			6,300		1,485,540				
			6,300		1,485,540	0	0	2017. 09	
法面整形		m2	1,700		1,040,230			内-122号	
			0		0			2014. 11	
			1,700		1,040,230				
			1,700		1,040,230	0	0	2017. 09	
法面工		m2	1,300		2,700,100			内-123号	
			0		0			2014. 11	
			1,300		2,700,100				
			1,300		2,700,100	0	0	2017. 09	
排水工		m	115		2,880,750			内-124号	
			0		0			2014. 11	
			115		2,880,750				
			115		2,880,750	0	0	2017. 09	
現場打ち集水桝	3000×3000×5000	箇所	1		2,455,000			内-125号	
			0		0			2014. 11	
			1		2,455,000				
			1		2,455,000	0	0	2017. 09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工(集水桝)		式	1		661,365			内-126号	
			0		0			2014. 11	
			1		661,365				
			1		661,365	0	0	2017. 09	
蓋版工(ハッチャーフラント部)	1700×1700×240	箇所	10		867,500			単-162号	
			0	0	0			2014. 11	
			10		867,500				
			10	86,750	867,500	0	0	2017. 09	
作業土工(ブロック積)		式	1		68,610			内-127号	
			0		0			2014. 11	
			1		68,610				
			1		68,610	0	0	2017. 09	
ブロック積		m2	33		837,540			内-128号	
			0		0			2014. 11	
			33		837,540				
			33		837,540	0	0	2017. 09	
重力式擁壁		m3	41		1,347,260			内-129号	
			0		0			2014. 11	
			41		1,347,260				
			41		1,347,260	0	0	2017. 09	
コンクリート張り	18-8-40(高炉) t=120mm	m2	256		855,552			内-130号	
			0		0			2014. 11	
			256		855,552				
			256		855,552	0	0	2017. 09	
ガードレール撤去再設置		m	16		34,544			単-163号	
			0	0	0			2014. 11	
			16		34,544				
			16	2,159	34,544	0	0	2018. 1	
簡易舗装	鉄鋼スラブ t=10cm	m2	0		0			単-164号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	1,433	0	0	0	2017. 09	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	6,800		3,726,400			単-165号	
			0	0	0			2014. 11	
			6,800		3,726,400				
			6,800	548	3,726,400	0	0	2017. 09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	6,760		9,653,280			単-166号	
			0	0	0			2014.11	
			6,760		9,653,280				
			6,760	1,428	9,653,280	0	0	2017.09	
溶融式区画線	実線・セグラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無	m	740		171,680			単-167号	
			0	0	0			2014.11	
			740		171,680				
			740	232	171,680	0	0	2017.09	
舗装版撤去		m2	429		360,746			単-168号	
			0	0	0			2014.11	
			429		360,746				
			429	840.9	360,746	0	0	2017.09	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物 機械施工 10m3以上	m3	145		1,847,300			単-169号	
			0	0	0			2014.11	
			145		1,847,300				
			145	12,740	1,847,300	0	0	2017.09	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上	m3	121		2,481,710			単-170号	
			0	0	0			2014.11	
			121		2,481,710				
			121	20,510	2,481,710	0	0	2017.09	
作業土工(配水路)		式	0		0			内-131号	
			0		0			2014.11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017.09	
作業土工(配水路)		式	1		4,642,000			内-132号	
			0		0			2014.11	
			1		4,642,000				
			1		4,642,000	0	0	2017.09	
配水管	塩ビ管 φ250	m	320		2,936,960			内-133号	
			0		0			2014.11	
			320		2,936,960				
			320		2,936,960	0	0	2017.09	
配水管	高密度ポリエチレン管 φ250	m	53		1,807,300			内-134号	
			0		0			2014.11	
			53		1,807,300				
			53		1,807,300	0	0	2017.09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工(取水設備)		式	0		0			内-135号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	
作業土工(取水設備)		式	1		303,600			内-136号	
			0		0			2014. 11	
			1		303,600				
			1		303,600	0	0	2017. 09	
取水工		式	0		0			内-137号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	
取水工		式	1		1,304,000			内-138号	
			0		0			2014. 11	
			1		1,304,000				
			1		1,304,000	0	0	2017. 09	
取水桷		箇所	0		0			内-139号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	
取水桷		箇所	1		5,351,000			内-140号	
			0		0			2014. 11	
			1		5,351,000				
			1		5,351,000	0	0	2017. 09	
水替工		式	1		1,628,430			内-141号	
			0		0			2014. 11	
			1		1,628,430				
			1		1,628,430	0	0	2017. 09	
残留骨材積込・運搬	粗骨材・細骨材	式	1		7,168,000			内-142号	
			0		0			2014. 11	
			1		7,168,000				
			1		7,168,000	0	0	2018. 2	
跡地整備工(濁水処理設備)		式	1		1,995,524				
			0		0			2014. 11	
			1		1,995,524				
			1		1,995,524	0	0	2017. 09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	0		0			内-143号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	
作業土工		式	1		182,900			内-144号	
			0		0			2014. 11	
			1		182,900				
			1		182,900	0	0	2017. 09	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上	m3	0		0			単-171号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	19,310	0	0	0	2017. 09	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上	m3	24		566,640			内-145号	
			0		0			2014. 11	
			24		566,640				
			24		566,640	0	0	2017. 09	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物 機械施工 10m3以上	m3	0		0			単-172号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	12,740	0	0	0	2017. 09	
支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去		m	0		0			単-173号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	1,114	0	0	0	2017. 09	
現場発生品運搬	H形鋼、覆工板	式	0		0			内-146号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 09	
プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	8		52,720			単-174号	
			0	0	0			2014. 11	
			8		52,720				
			8	6,590	52,720	0	0	2017. 09	
コンクリート張り	18-8-40(高炉) 厚100 mm RC-40 厚100mm	m2	144		372,528			内-147号	
			0		0			2014. 11	
			144		372,528				
			144		372,528	0	0	2017. 09	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート張り	18-8-40(高炉) 厚150mm	m2	256		820,736			内-148号	
			0		0			2014. 11	
			256		820,736				
			256		820,736	0	0	2017. 09	
跡地整備工(第二仮置場)		式	1		564,500			2014. 11	
			0		0				
			1		564,500			2014. 11	
			1		564,500	0	0	2017. 12	
第二仮置場		式	1		564,500			内-149号	
			0		0			2014. 11	
			1		564,500				
			1		564,500	0	0	2017. 12	
濁水処理設備運転工		式	1		43,845,908			2014. 11	
			0.4		17,088,390				
			0.6		26,757,518			2017. 3	
			0.6		26,757,518	0	0		
濁水処理工		式	1		43,845,908			2014. 11	
			0.4		17,088,390				
			0.6		26,757,518			2017. 3	
			0.6		26,757,518	0	0		
濁水処理設備運転	運転損料	日	271		9,967,380			内-150号	
			271		9,967,380			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
濁水処理設備運転	運転損料	日	0		0			内-151号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
濁水処理設備運転	運転損料	日	263		7,500,760			内-152号	
			0		0			2014. 11	
			263		7,500,760				
			263		7,500,760	0	0	2017. 3	
ケキ処理	運搬距離 1km 無し	m3	346		1,564,612			単-175号	
			346	4,522	1,564,612			2014. 11	
			0		0				
			0	4,528	0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ケキ処理	運搬距離 1km 無し	m3	382		1,729,696			単-176号	
			0	0	0			2014. 11	
			382		1,729,696				
			382	4,528	1,729,696	0	0	2017. 3	
スラッジ処理	運搬距離 1km 無し	m3	103		405,511			単-177号	
			103	3,937	405,511			2014. 11	
			0		0				
			0	4,015	0	0	0	2017. 3	
スラッジ処理	運搬距離 1km 無し	m3	166		666,490			単-178号	
			0	0	0			2014. 11	
			166		666,490				
			166	4,015	666,490	0	0	2017. 3	
脱水汚泥処理		m3	0		0			内-153号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
脱水汚泥処理		m3	830		7,570,430			内-154号	
			0		0			2014. 11	
			830		7,570,430				
			830		7,570,430	0	0	2017. 3	
汚泥処分		m3	99		2,757,150			単-179号	
			0	0	0			2014. 11	
			99		2,757,150				
			99	27,850	2,757,150	0	0	2017. 09	
高分子凝集剤	アニオン系	kg	214		179,760			単-180号	
			214	840	179,760			2014. 11	
			0		0				
			0	801	0	0	0	2017. 3	
高分子凝集剤	アニオン系	kg	258		206,658			単-181号	
			0	0	0			2014. 11	
			258		206,658				
			258	801	206,658	0	0	2017. 3	
無機系凝集剤	ポリ塩化アルミニウム	kg	20,509		779,342			単-182号	
			20,509	38	779,342			2014. 11	
			0		0				
			0	32.73	0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更)		事業区分	ダム
						(1 回スライド)		工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
無機系凝集剤	ポリ塩化アルミニウム	kg	28,915		946,387			単-183号	
			0	0	0			2014. 11	
			28,915		946,387				
			28,915	32. 73	946,387	0	0	2017. 3	
中和処理剤	炭酸ガス	kg	64,489		4,191,785			単-184号	
			64,489	65	4,191,785			2014. 11	
			0		0				
			0	70. 42	0	0	0	2017. 3	
中和処理剤	炭酸ガス	kg	76,398		5,379,947			単-185号	
			0	0	0			2014. 11	
			76,398		5,379,947				
			76,398	70. 42	5,379,947	0	0	2017. 3	
構造物撤去工		式	1		998,126,711				
			0. 9		885,980,559			2014. 11	
			0. 1		112,146,152				
			0. 1		112,146,152	0	0	2017. 3	
構造物取壊し工		式	1		956,469,177				
			0. 9		845,341,029			2014. 11	
			0. 1		111,128,148				
			0. 1		111,128,148	0	0	2017. 3	
コンクリート構造物取壊し (既設堤体・洪水吐き)		m3	879		444,422,400			内-155号	
			879		444,422,400			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
コンクリート構造物取壊し (既設減勢工)		m3	20,443. 209		389,852,003			内-156号	
			20,443. 209		389,852,003			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
コンクリート構造物取壊し (既設減勢工)		m3	4,923		88,259,544			内-157号	
			0		0			2014. 11	
			4,923		88,259,544				
			4,923		88,259,544	0	0	2017. 3	
コンクリートはつり (既設減勢工)		m2	2,966. 924		11,066,626			内-158号	
			2,966. 924		11,066,626			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートはつり (既設減勢工)		m2	0		0			内-159号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
コンクリートはつり (既設減勢工)		m2	5,214		22,868,604			内-160号	
			0		0			2014. 11	
			5,214		22,868,604				
			5,214		22,868,604	0	0	2017. 3	
構造物撤去工		式	1		41,657,534				
			0.9		40,639,530			2014. 11	
			0.1		1,018,004				
			0.1		1,018,004	0	0	2017. 3	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	230		1,617,590			単-186号	
			230	7,033	1,617,590			2014. 11	
			0		0				
			0	7,056	0	0	0	2017. 3	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	3,115		37,317,700			単-187号	
			3,115	11,980	37,317,700			2014. 11	
			0		0				
			0	12,020	0	0	0	2017. 3	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	64		1,152,000			単-188号	
			64	18,000	1,152,000			2014. 11	
			0		0				
			0	18,020	0	0	0	2017. 3	
吹付法面取壊し		m2	590		552,240			単-189号	
			590	936	552,240			2014. 11	
			0		0				
			0	950.9	0	0	0	2017. 3	
吹付法面取壊し		m2	1,005		935,554			単-190号	
			0	0	0			2014. 11	
			1,005		935,554				
			1,005	930.9	935,554	0	0	2017. 3	
防護柵撤去(ガードレール)		m	85		82,450			内-161号	
			0		0			2014. 11	
			85		82,450				
			85		82,450	0	0	2017. 06	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工設備仮設工		式	1		111,102,904			2014. 11	
			0.1		15,260,549				
			0.9		95,842,355				
			0.9		95,842,355	0	0		
施工設備工		式	1		111,102,904			2014. 11	
			0.1		15,260,549				
			0.9		95,842,355				
			0.9		95,842,355	0	0		
コンクリート製造設備撤去	2軸強制型 3.0m3×1	式	1		23,979,263			内-162号 2014. 11	
			0		0				
			1		23,979,263				
			1		23,979,263	0	0		
セメントサイロ撤去	400t 50t	式	1		7,823,292			内-163号 2014. 11	
			0		0				
			1		7,823,292				
			1		7,823,292	0	0		
骨材貯蔵設備撤去		式	1		21,745,692			内-164号 2014. 11	
			0		0				
			1		21,745,692				
			1		21,745,692	0	0		
ベルトコンベア撤去		式	1		13,435,313			内-165号 2014. 11	
			0		0				
			1		13,435,313				
			1		13,435,313	0	0		
骨材投入設備撤去		式	1		4,367,204			内-166号 2014. 11	
			0		0				
			1		4,367,204				
			1		4,367,204	0	0		
給排水設備設置・撤去		式	0.5		14,597,336			内-167号 2014. 11	
			0.5		14,597,336				
			0		0				
			0		0	0	0		
給排水設備設置・撤去		式	1		23,858,720			内-168号 2014. 11	
			0		0				
			1		23,858,720				
			1		23,858,720	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
骨材貯蔵設備(増設)		式	0.5		663,213			内-169号	
			0.5		663,213			2016.09	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
骨材貯蔵設備(増設)		式	1		632,871			内-170号	
			0		0			2016.09	
			1		632,871				
			1		632,871	0	0	2017. 3	
仮設工		式	1		2,567,756,925				
			0.9		2,376,710,507			2014.11	
			0.1		191,046,418				
			0.1		191,046,418	0	0	2017. 3	
仮橋・作業構台撤去工(貯水池内) [仮栈橋(LIBRA)]		式	1		38,518,589			2014.11	
			1		38,518,589				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
上部工		t	221.1		13,533,531			内-171号	
			221.1		13,533,531			2014.11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
覆工板		m2	576		2,678,400			内-172号	
			576		2,678,400			2014.11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
仮設高欄		m	108		73,440			内-173号	
			108		73,440			2014.11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
橋脚		本	49		10,838,800			内-174号	
			49		10,838,800			2014.11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
橋脚補強工		t	122.5		10,984,575			内-175号	
			122.5		10,984,575			2014.11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事 (9 回変更) (1 回スライド)					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場設置撤去工		式	1		289,863			内-176号	
			1		289,863			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
取付部盛土 (貯水池内 LIBRA)		m3	70		119,980			内-177号	
			70		119,980			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
仮橋・作業構台撤去工(新設減勢工左岸側) [仮栈橋]		式	1		7,516,233				
			1		7,516,233			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
上部工		t	125.8		2,198,984			単-191号	
			125.8	17,480	2,198,984			2014. 11	
			0		0				
			0	18,490	0	0	0	2017. 3	
覆工板		m2	705		786,075			単-192号	
			705	1,115	786,075			2014. 11	
			0		0				
			0	1,156	0	0	0	2017. 3	
仮設高欄		m	167		369,404			単-193号	
			167	2,212	369,404			2014. 11	
			0		0				
			0	2,319	0	0	0	2017. 3	
橋脚		t	120		2,644,800			単-194号	
			120	22,040	2,644,800			2014. 11	
			0		0				
			0	23,840	0	0	0	2017. 3	
基礎取壊し		m3	19		334,020			内-178号	
			19		334,020			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 15 k m	t	401		1,182,950			単-195号	
			401	2,950	1,182,950			2014. 11	
			0		0				
			0	2,950	0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋・作業構台設置・撤去工(右岸側) [作業構台]		式	1		64,479,626			2014. 11	
			0.9		54,735,930				
			0.1		9,743,696				
			0.1		9,743,696	0	0		
上部工		t	31.398		4,065,988			内-179号 2014. 11	
			31.398		4,065,988				
			0		0				
			0		0	0	0		
上部工		t	0		0			内-180号 2014. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		
上部工		t	5.002		688,035			内-181号 2014. 11	
			0		0				
			5.002		688,035				
			5.002		688,035	0	0		
覆工板		m2	196.191		11,500,731			内-182号 2014. 11	
			196.191		11,500,731				
			0		0				
			0		0	0	0		
覆工板		m2	3.809		231,304			内-183号 2014. 11	
			0		0				
			3.809		231,304				
			3.809		231,304	0	0		
仮設高欄		m	23.285		284,537			内-184号 2014. 11	
			23.285		284,537				
			0		0				
			0		0	0	0		
仮設高欄		m	3.715		47,179			内-185号 2014. 11	
			0		0				
			3.715		47,179				
			3.715		47,179	0	0		
橋脚		t	20.934		3,793,154			内-186号 2014. 11	
			20.934		3,793,154				
			0		0				
			0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚		t	0		0			内-187号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
橋脚		t	5. 566		1, 082, 827			内-188号	
			0		0			2014. 11	
			5. 566		1, 082, 827				
			5. 566		1, 082, 827	0	0	2017. 3	
橋脚(杭)		本	14. 115		34, 594, 951			内-189号	
			14. 115		34, 594, 951			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
橋脚(杭)		本	0		0			内-190号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
橋脚(杭)		本	2. 885		7, 162, 355			内-191号	
			0		0			2014. 11	
			2. 885		7, 162, 355				
			2. 885		7, 162, 355	0	0	2017. 3	
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 2. 4km	t	0		0			単-196号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	2, 820	0	0	0	2017. 3	
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 1. 0km	t	87		245, 340			単-197号	
			0	0	0			2014. 11	
			87		245, 340				
			87	2, 820	245, 340	0	0	2017. 3	
取付部盛土 (右岸側作業構台)		m3	83. 066		496, 569			内-192号	
			83. 066		496, 569			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
取付部盛土 (右岸側作業構台)		m3	46. 934		286, 656			内-193号	
			0		0			2014. 11	
			46. 934		286, 656				
			46. 934		286, 656	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮橋・作業構台設置・撤去工(右岸側) [仮設橋梁]		式	1		88,891,394			2014. 11	
			0.8		68,324,035				
			0.2		20,567,359				
			0.2		20,567,359	0	0		
上部工		t	55.107		13,027,384			内-194号 2014. 11	
			55.107		13,027,384				
			0		0				
			0		0	0	0		
上部工		t	0		0			内-195号 2014. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		
上部工		t	37.793		11,234,768			内-196号 2014. 11	
			0		0				
			37.793		11,234,768				
			37.793		11,234,768	0	0		
覆工板		m2	294.849		16,605,906			内-197号 2014. 11	
			294.849		16,605,906				
			0		0				
			0		0	0	0		
覆工板		m2	6.151		359,458			内-198号 2014. 11	
			0		0				
			6.151		359,458				
			6.151		359,458	0	0		
仮設高欄		m	53.664		700,311			内-199号 2014. 11	
			53.664		700,311				
			0		0				
			0		0	0	0		
仮設高欄		m	9.336		127,111			内-200号 2014. 11	
			0		0				
			9.336		127,111				
			9.336		127,111	0	0		
橋脚		t	33.328		6,112,276			内-201号 2014. 11	
			33.328		6,112,276				
			0		0				
			0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚		t	0		0			内-202号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
橋脚		t	9.172		1,831,408			内-203号	
			0		0			2014. 11	
			9.172		1,831,408				
			9.172		1,831,408	0	0	2017. 3	
橋脚(杭)		本	13.277		31,878,158			内-204号	
			13.277		31,878,158			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
橋脚(杭)		本	0		0			内-205号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
橋脚(杭)		本	2.723		6,735,434			内-206号	
			0		0			2014. 11	
			2.723		6,735,434				
			2.723		6,735,434	0	0	2017. 3	
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 2.4km	t	0		0			単-198号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	2,820	0	0	0	2017. 3	
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 1.0km	t	99		279,180			単-199号	
			0	0	0			2014. 11	
			99		279,180				
			99	2,820	279,180	0	0	2017. 3	
仮橋・作業構台設置・撤去工(右岸側) [河床取付部]		式	1		62,551,148				
			0.9		53,453,578			2014. 11	
			0.1		9,097,570				
			0.1		9,097,570	0	0	2017. 3	
上部工		t	51.632		6,629,578			内-207号	
			51.632		6,629,578			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上部工			0		0			内-208号	
			0		0			2014. 11	
		t	0		0			2017. 3	
上部工			8. 768		1, 246, 968			内-209号	
			0		0			2014. 11	
		t	8. 768		1, 246, 968			2017. 3	
覆工板			283. 349		16, 173, 563			内-210号	
			283. 349		16, 173, 563			2014. 11	
		m2	0		0			2017. 3	
覆工板			5. 651		334, 165			内-211号	
			0		0			2014. 11	
		m2	5. 651		334, 165			2017. 3	
仮設高欄			61. 959		760, 854			内-212号	
			61. 959		760, 854			2014. 11	
		m	0		0			2017. 3	
仮設高欄			10. 041		128, 131			内-213号	
			0		0			2014. 11	
		m	10. 041		128, 131			2017. 3	
橋脚			31. 614		5, 421, 751			内-214号	
			31. 614		5, 421, 751			2014. 11	
		t	0		0			2017. 3	
橋脚			0		0			内-215号	
			0		0			2014. 11	
		t	0		0			2017. 3	
橋脚			8. 586		1, 589, 182			内-216号	
			0		0			2014. 11	
		t	8. 586		1, 589, 182			2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚(杭)		本	9.906		24,467,832			内-217号	
			9.906		24,467,832			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
橋脚(杭)		本	0		0			内-218号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
橋脚(杭)		本	2.094		5,443,804			内-219号	
			0		0			2014. 11	
			2.094		5,443,804				
			2.094		5,443,804	0	0	2017. 3	
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 2.4km	t	0		0			単-200号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	2,820	0	0	0	2017. 3	
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 1.0km	t	126		355,320			単-201号	
			0	0	0			2014. 11	
			126		355,320				
			126	2,820	355,320	0	0	2017. 3	
仮橋・作業構台設置・撤去工(左岸側) [仮栈橋(LIBRA)]		式	1		590,649,379				
			0.9		540,509,699			2014. 11	
			0.1		50,139,680				
			0.1		50,139,680	0	0	2017. 3	
上部工		t	719.19		150,454,627			内-220号	
			719.19		150,454,627			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
上部工		t	75.61		16,541,360			内-221号	
			0		0			2014. 11	
			75.61		16,541,360				
			75.61		16,541,360	0	0	2017. 3	
覆工板		m2	2,200.074		38,501,294			内-222号	
			2,200.074		38,501,294			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板			129.926		2,338,824			内-223号	
			0		0			2014. 11	
		m2	129.926		2,338,824			2017. 3	
			129.926		2,338,824	0	0		
覆工板			3,386		15,165,894			内-224号	
撤去・再設置			3,386		15,165,894			2014. 11	
		m2	0		0			2017. 3	
			0		0	0	0		
仮設高欄			400.97		957,917			内-225号	
			400.97		957,917			2014. 11	
		m	0		0			2017. 3	
			0		0	0	0		
仮設高欄			72.03		186,132			内-226号	
			0		0			2014. 11	
		m	72.03		186,132			2017. 3	
			72.03		186,132	0	0		
橋脚			158.758		318,786,893			内-227号	
			158.758		318,786,893			2014. 11	
		本	0		0			2017. 3	
			0		0	0	0		
橋脚			13.242		27,654,478			内-228号	
			0		0			2014. 11	
		本	13.242		27,654,478			2017. 3	
			13.242		27,654,478	0	0		
橋脚補強工			68.124		15,368,841			内-229号	
			68.124		15,368,841			2014. 11	
		t	0		0			2017. 3	
			0		0	0	0		
橋脚補強工			11.576		2,707,736			内-230号	
			0		0			2014. 11	
		t	11.576		2,707,736			2017. 3	
			11.576		2,707,736	0	0		
足場設置撤去工			0.7		1,274,233			内-231号	
			0.7		1,274,233			2014. 11	
		式	0		0			2017. 3	
			0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場設置撤去工		式	1		711,150			内-232号	
			0		0			2014. 11	
			1		711,150				
			1		711,150	0	0	2017. 3	
ヤード造成		式	1		16,049,262			2014. 11	
			1		16,049,262				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
床掘り	無し	m3	60		43,922			内-233号	
			60		43,922			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
ヤード造成 (補強土)		m3	1,351		8,755,831			内-234号	
			1,351		8,755,831			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
法面整形(盛土部)		m2	310		123,070			単-202号	
			310	397	123,070			2014. 11	
			0		0				
			0	406	0	0	0	2017. 3	
ヤード撤去		m3	1,113		6,003,522			内-235号	
			1,113		6,003,522			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
袋詰玉石	4t 製作・設置	個	11		251,020			単-203号	
			11	22,820	251,020			2014. 11	
			0		0				
			0	23,080	0	0	0	2017. 3	
仮設水路	高密度ポリエチレン管 φ1350	m	5		506,935			内-236号	
			5		506,935			2014. 12	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
仮設水路	高密度ポリエチレン管 φ500	m	24		363,120			内-237号	
			24		363,120			2014. 12	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事 (9 回変更) (1 回スライド)					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	暗渠排水管 φ 500, φ 13 50 片道運搬距離 0.9 km	回	1		1,842			内-238号	
			1		1,842			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
土留・仮締切工（土えん堤）		式	1		48,769,153			2014. 11	
			0.4		20,742,196				
			0.6		28,026,957				
			0.6		28,026,957	0	0	2017. 3	
土えん堤		式	0.8		13,578,044			内-239号	
			0.8		13,578,044			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
土えん堤		式	1		4,130,862			内-240号	
			0		0			2014. 11	
			1		4,130,862				
			1		4,130,862	0	0	2017. 3	
工事用道路盛土		式	0.6		7,164,152			内-241号	
			0.6		7,164,152			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
工事用道路盛土		式	1		4,398,780			内-242号	
			0		0			2014. 11	
			1		4,398,780				
			1		4,398,780	0	0	2017. 3	
土えん堤・工事用道路撤去		式	1		19,497,315			内-243号	
			0		0			2014. 11	
			1		19,497,315				
			1		19,497,315	0	0	2017. 3	
土留・仮締切工（二次仮締切）		式	1		1,493,075,622			2014. 11	
			0.9		1,463,744,722				
			0.1		29,330,900				
			0.1		29,330,900	0	0	2017. 3	
鋼管矢板設置工（左岸タイプⅠ）	φ 1000 t=25mm L=18 .5m（内挿管 φ 800 t =22mm L=8.0m）	本	35		351,750,000			内-244号	
			35		351,750,000			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事 (9 回変更) (1 回スライド)					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼管矢板設置工 (左岸タイプⅠ')	φ 1000 t=25mm L=23.5m (内挿管 φ 800 t=22mm L=8.0m)	本	43		515,570,000			内-245号	
			43		515,570,000			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
水中コンクリート梁工	t=500	m3	718		43,101,540			単-204号	
			718	60,030	43,101,540			2016. 2	
			0		0				
			0	60,170	0	0	0	2017. 3	
河床部深掘対策		式	1		3,234,550			内-246号	
			1		3,234,550			2016. 05	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
河床部湧水対策		式	1		5,265,642			内-247号	
			1		5,265,642			2016. 05	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
補強アンカー工 (1段目)	t=500	本	17		77,044,000			内-248号	
			17		77,044,000			2016. 2	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
補強アンカー工 (2段目)	t=500	本	8		19,032,000			内-249号	
			8		19,032,000			2016. 2	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
腹起し設置・撤去工 (1段目)		t	19.3		3,529,970			内-250号	
			19.3		3,529,970			2016. 2	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
腹起し設置工 (2段目)		t	15.5		2,453,650			内-251号	
			15.5		2,453,650			2016. 2	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
鋼管矢板設置工 (左岸タイプⅡ)	φ 900 t=10mm L=13.0m	本	40		187,360,000			内-252号	
			40		187,360,000			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼管矢板設置工 (右岸タイプⅢ)	φ 900 t=10mm L=13.0m	本	19		76,836,000			内-253号	
			19		76,836,000			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
鋼管矢板嵩上げ設置・撤去工 (右岸タイプⅢ)		式	0.8		2,125,753			内-254号	
			0.8		2,125,753			2016. 05	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
鋼管矢板嵩上げ設置・撤去工 (右岸タイプⅢ)		式	1		700,830			内-255号	
			0		0			2016. 05	
			1		700,830				
			1		700,830	0	0	2017. 3	
鋼管矢板設置工 (右岸タイプⅣ)	φ 1000 t=16mm L=16.0m	本	24		126,312,000			内-256号	
			24		126,312,000			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
左岸側取付部		箇所	1		28,564,678			内-257号	
			1		28,564,678			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
右岸側取付部		箇所	2		956,473			内-258号	
			2		956,473			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
右岸側ヤード造成		式	1		565,696			内-259号	
			1		565,696			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
右岸下流根固め間詰工		式	1		20,042,770			内-260号	
			1		20,042,770			2016. 06	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
鋼管矢板撤去工	φ 900 t=10mm	本	59		11,299,948			内-261号	
			0		0			2014. 11	
			59		11,299,948				
			59		11,299,948	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼管矢板撤去工	φ 1000 t=16mm	本	24		5,066,722			内-262号	
			0		0			2014. 11	
			24		5,066,722				
			24		5,066,722	0	0	2017. 3	
鋼管矢板撤去工	φ 1000 t=25mm	本	5		11,220,000			内-263号	
			0		0			2014. 11	
			5		11,220,000				
			5		11,220,000	0	0	2017. 12	
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 2.4km	t	0		0			単-205号	
			0	0	0			2014. 11	
			0		0				
			0	2,820	0	0	0	2017. 3	
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 1.0km	t	370		1,043,400			単-206号	
			0	0	0			2014. 11	
			370		1,043,400				
			370	2,820	1,043,400	0	0	2017. 3	
土留・仮締切工（一次仮締切）		式	1		42,416,988				
			0.8		34,289,490			2014. 11	
			0.2		8,127,498				
			0.2		8,127,498	0	0	2017. 3	
鋼管矢板撤去工	φ 800 t=9mm	本	124.441		23,718,512			内-264号	
			124.441		23,718,512			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
鋼管矢板撤去工	φ 800 t=9mm	本	14.559		2,787,967			内-265号	
			0		0			2014. 11	
			14.559		2,787,967				
			14.559		2,787,967	0	0	2017. 3	
鋼管矢板撤去工	φ 800 t=19mm	本	42.362		8,146,242			内-266号	
			42.362		8,146,242			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
鋼管矢板撤去工	φ 800 t=19mm	本	24.638		4,748,996			内-267号	
			0		0			2014. 11	
			24.638		4,748,996				
			24.638		4,748,996	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼管矢板嵩上げ撤去工		m	136.624		743,236	0	0	内-268号 2014. 11	
			136.624		743,236				
			0		0				
			0		0				
鋼管矢板嵩上げ撤去工		m	13.376		80,115	0	0	内-269号 2014. 11	
			0		0				
			13.376		80,115				
			13.376		80,115				
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 15 k m	t	570	2,950	1,681,500	0	0	単-207号 2014. 11	
			570		1,681,500				
			0		0				
			0		0				
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 15 k m	t	0	0	0	0	0	単-208号 2014. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0				
現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 1 k m	t	181	0	510,420	0	0	単-209号 2014. 11	
			0		0				
			181		510,420				
			181		510,420				
マット部仮設工		式	1		1,440,750	0	0	2014. 11	
			0		0				
			1		1,440,750				
			1		1,440,750				
マット部仮設工		式	1		1,440,750	0	0	内-270号 2014. 11	
			0		0				
			1		1,440,750				
			1		1,440,750				
防塵対策工		式	1		5,075,448	0	0	2014. 11	
			0.8		4,005,329				
			0.2		1,070,119				
			0.2		1,070,119				
ﾀｲﾔ洗浄装置	乾式ﾀｲﾔ洗浄機 後輪 型	式	0.6		1,445,360	0	0	内-271号 2014. 11	
			0.6		1,445,360				
			0		0				
			0		0				

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
タヤ洗浄装置	乾式タヤ洗浄機 後輪型	式	1		1,070,119			内-272号	
			0		0			2014. 11	
			1		1,070,119			2017. 3	
			1		1,070,119	0	0		
法面保護工 左岸下流土捨場		m2	3,818		2,559,969			単-210号	
			3,818	670. 5	2,559,969			2015. 04	
			0		0			2017. 3	
			0	728. 6	0	0	0		
汚濁防止工		式	1		929,995				
			0. 7		490,623			2014. 11	
			0. 3		439,372			2017. 3	
			0. 3		439,372	0	0		
汚濁防止フェンス	連続フー トφ 400 H=2. 0m L=60m	箇所	0. 539		490,623			内-273号	
			0. 539		490,623			2014. 11	
			0		0			2017. 3	
			0		0	0	0		
汚濁防止フェンス	連続フー トφ 400 H=2. 0m L=60m	箇所	0		0			内-274号	
			0		0			2014. 11	
			0		0			2017. 3	
			0		0	0	0		
汚濁防止フェンス	連続フー トφ 400 H=2. 0m L=60m	箇所	0. 461		57,290			内-275号	
			0		0			2014. 11	
			0. 461		57,290			2017. 3	
			0. 461		57,290	0	0		
汚濁防止フェンス	連続フー トφ 300 H=2. 0m L=40m	箇所	1		382,082			内-276号	
			0		0			2014. 11	
			1		382,082			2017. 12	
			1		382,082	0	0		
水替工		式	1		28,662,332				
			0. 8		23,133,763			2014. 11	
			0. 2		5,528,569			2017. 3	
			0. 2		5,528,569	0	0		
ポンプ 排水		式	0. 8		23,133,763			内-277号	
			0. 8		23,133,763			2016. 04	
			0		0			2017. 3	
			0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ排水		式	1		5,528,569			内-278号	
			0		0			2016.04	
			1		5,528,569				
			1		5,528,569	0	0	2017. 3	
右岸河床進入路工		式	1		31,474,460			2014.11	
			1		31,474,460				
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
工事用道路設置		式	1		20,536,403			内-279号	
			1		20,536,403			2014.11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
工事用道路設置	水中コンクリート梁部	式	1		3,267,322			内-280号	
			1		3,267,322			2014.11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
工事用道路撤去		式	1		7,670,735			内-281号	
			1		7,670,735			2014.11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
場内工事用道路工		式	1		23,257,242				
			0.8		19,722,598			2014.11	
			0.2		3,534,644				
			0.2		3,534,644	0	0	2017. 3	
場内工事用道路 右岸構台取付部		m3	3,000		6,117,000			内-282号	
			3,000		6,117,000			2014.11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
場内工事用道路切替 (右岸構台取付部)		式	1		351,086			内-283号	
			1		351,086			2016.04	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
場内工事用道路整備 (右岸背面道路復旧)		式	1		7,395,877			内-284号	
			1		7,395,877			2016.05	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場内工事用道路 (右岸背面埋戻し部)		式	1		5,858,635			内-285号	
			1		5,858,635			2016. 05	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
場内工事用道路撤去 (右岸背面上流側)		式	1		817,009			内-286号	
			0		0			2014. 11	
			1		817,009				
			1		817,009	0	0	2017. 06	
場内工事用道路撤去 (右岸背面下流側)		式	1		1,204,897			内-287号	
			0		0			2014. 11	
			1		1,204,897				
			1		1,204,897	0	0	2017. 06	
場内工事用道路 (管理用道路部)		式	1		1,512,738			内-288号	
			0		0			2014. 11	
			1		1,512,738				
			1		1,512,738	0	0	2017. 06	
工事用道路補修工		式	1		23,999,304				
			0		0			2014. 11	
			1		23,999,304				
			1		23,999,304	0	0	2018. 2	
舗装打換え工		m2	10,920		23,150,400			内-289号	
			0		0			2014. 11	
			10,920		23,150,400				
			10,920		23,150,400	0	0	2018. 2	
溶融式区画線		m	3,423		848,904			内-290号	
			0		0			2014. 11	
			3,423		848,904				
			3,423		848,904	0	0	2018. 2	
電気設備仮設工		式	1		73,955,812				
			0.5		34,641,205			2014. 11	
			0.5		39,314,607				
			0.5		39,314,607	0	0	2017. 3	
仮設備受変電設備工		式	1		34,807,943				
			0.4		15,564,193			2014. 11	
			0.6		19,243,750				
			0.6		19,243,750	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
受変電設備(引込設備)		式	0.5		201,799			内-291号	
			0.5		201,799			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
受変電設備(引込設備)		式	1		258,971			内-292号	
			0		0			2014. 11	
			1		258,971				
			1		258,971	0	0	2017. 3	
受変電設備(引込設備以外)		式	0.5		13,762,403			内-293号	
			0.5		13,762,403			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
受変電設備(引込設備以外)		式	1		17,343,037			内-294号	
			0		0			2014. 11	
			1		17,343,037				
			1		17,343,037	0	0	2017. 3	
動力設備		式	0.5		899,996			内-295号	
			0.5		899,996			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
動力設備		式	1		929,248			内-296号	
			0		0			2014. 11	
			1		929,248				
			1		929,248	0	0	2017. 3	
照明設備		式	0.5		699,995			内-297号	
			0.5		699,995			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
照明設備		式	1		712,494			内-298号	
			0		0			2014. 11	
			1		712,494				
			1		712,494	0	0	2017. 3	
既設減勢工受変電設備工		式	1		17,591,446				
			0.5		8,722,594			2014. 11	
			0.5		8,868,852				
			0.5		8,868,852	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事 (9 回変更) (1 回スライド)					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
受変電設備(引込設備)		式	0.5		249,628			内-299号	
			0.5		249,628			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
受変電設備(引込設備)		式	1		246,000			内-300号	
			0		0			2014. 11	
			1		246,000				
			1		246,000	0	0	2017. 3	
受変電設備(引込設備以外)		式	0.5		1,399,998			内-301号	
			0.5		1,399,998			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
受変電設備(引込設備以外)		式	1		1,370,000			内-302号	
			0		0			2014. 11	
			1		1,370,000				
			1		1,370,000	0	0	2017. 3	
動力設備		式	0.5		4,822,969			内-303号	
			0.5		4,822,969			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
動力設備		式	1		4,945,964			内-304号	
			0		0			2014. 11	
			1		4,945,964				
			1		4,945,964	0	0	2017. 3	
照明設備		式	0.5		2,249,999			内-305号	
			0.5		2,249,999			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
照明設備		式	1		2,306,888			内-306号	
			0		0			2014. 11	
			1		2,306,888				
			1		2,306,888	0	0	2017. 3	
濁水処理設備受変電設備工		式	1		3,118,423				
			0.5		1,462,418			2014. 11	
			0.5		1,656,005				
			0.5		1,656,005	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
受変電設備		式	0.5		239,469			内-307号	
			0.5		239,469			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
受変電設備		式	1		297,711			内-308号	
			0		0			2014. 11	
			1		297,711				
			1		297,711	0	0	2017. 3	
動力設備		式	0.5		1,017,949			内-309号	
			0.5		1,017,949			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
動力設備		式	1		1,150,636			内-310号	
			0		0			2014. 11	
			1		1,150,636				
			1		1,150,636	0	0	2017. 3	
照明設備		式	0.5		205,000			内-311号	
			0.5		205,000			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
照明設備		式	1		207,658			内-312号	
			0		0			2014. 11	
			1		207,658				
			1		207,658	0	0	2017. 3	
電気設備維持保守		式	1		18,438,000				
			0.5		8,892,000			2014. 11	
			0.5		9,546,000				
			0.5		9,546,000	0	0	2017. 3	
電気供給設備維持管理		式	0.5		3,642,600			内-313号	
			0.5		3,642,600			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
電気供給設備維持管理		式	1		3,878,600			内-314号	
			0		0			2014. 11	
			1		3,878,600				
			1		3,878,600	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
負荷設備維持保守		式	0.5		5,249,400			内-315号	
			0.5		5,249,400			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
負荷設備維持保守		式	1		5,667,400			内-316号	
			0		0			2014. 11	
			1		5,667,400				
			1		5,667,400	0	0	2017. 3	
直接工事費		式	1		7,908,806,045				
			0.7		5,195,404,876			2014. 11	
			0.3		2,713,401,169				
			0.3		2,713,401,169	0	0	2017. 3	
共通仮設費		式	1		934,736,855				
			0.6		588,156,431				
			0.4		346,580,424				
			0.4		346,580,424	0	0		
共通仮設費		式	1		269,409,855				
			0.6		146,913,190				
			0.4		122,496,665				
			0.4		122,496,665	0	0		
運搬費		式	1		133,447,740				
			0.6		77,887,060			2014. 11	
			0.4		55,560,680				
			0.4		55,560,680	0	0	2017. 3	
建設機械運搬費		台	0.5		91,000			内-317号	
			0.5		91,000			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
建設機械運搬費		台	1.5		273,000			内-318号	
			0		0			2014. 11	
			1.5		273,000				
			1.5		273,000	0	0	2017. 3	
重建設機械分解組立輸送費		式	0.5		25,652,680			内-319号	
			0.5		25,652,680			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-320号	
			0		0			2014. 11	
		式	0		0			2017. 3	
重建設機械分解組立輸送費			1		31,998,350			内-321号	
			0		0			2014. 11	
		式	1		31,998,350			2017. 3	
仮設材運搬費 [貯水池内(LIBRA)]			1		9,695,400			内-322号	
			1		9,695,400			2014. 11	
		式	0		0			2017. 3	
仮設材運搬費 [左岸側(LIBRA)]			0.7		38,406,000			内-323号	
			0.7		38,406,000			2014. 11	
		式	0		0			2017. 3	
仮設材運搬費 [左岸側(LIBRA)]			1		20,224,000			内-324号	
			0		0			2014. 11	
		式	1		20,224,000			2017. 3	
仮設材運搬費 [右岸側仮設橋梁]			0.5		230,880			内-325号	
			0.5		230,880			2014. 11	
		式	0		0			2017. 3	
仮設材運搬費 [右岸側仮設橋梁]			1		230,880			内-326号	
			0		0			2014. 11	
		式	1		230,880			2017. 3	
仮設材運搬費 [右岸側作業構台等]			0.5		435,525			内-327号	
			0.5		435,525			2014. 11	
		式	0		0			2017. 3	
仮設材運搬費 [右岸側作業構台等]			1		435,525			内-328号	
			0		0			2014. 11	
		式	1		435,525			2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費 [右岸側作業構台等杭]		式	0.5		2,009,900			内-329号	
			0.5		2,009,900			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
仮設材運搬費 [右岸側作業構台等杭]		式	1		2,009,900			内-330号	
			0		0			2014. 11	
			1		2,009,900				
			1		2,009,900	0	0	2017. 3	
仮設材運搬費 [土留仮締切導材]		式	1		468,150			内-331号	
			1		468,150			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
仮設材運搬費 [土留仮締切導材杭]		式	1		257,400			内-332号	
			1		257,400			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
仮設材運搬費 [土留仮締切深掘対策]		式	1		372,000			内-333号	
			1		372,000			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
仮設材運搬費 [骨材貯蔵設備(増設)]		式	0.5		268,125			内-334号	
			0.5		268,125			2016. 09	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
仮設材運搬費 [骨材貯蔵設備(増設)]		式	1		268,125			内-335号	
			0		0			2016. 09	
			1		268,125				
			1		268,125	0	0	2017. 3	
仮設材運搬費 [C S G抑止工]		式	1		120,900			内-336号	
			0		0			2016. 09	
			1		120,900				
			1		120,900	0	0	2017. 06	
安全費		式	1		15,593,340				
			0.5		5,849,700			2014. 11	
			0.5		9,743,640				
			0.5		9,743,640	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導員		式	0.8		5,849,700			内-337号	
			0.8		5,849,700			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
交通誘導員		式	0		0			内-338号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
交通誘導員		式	1		9,743,640			内-339号	
			0		0			2014. 11	
			1		9,743,640				
			1		9,743,640	0	0	2017. 3	
役務費		式	1		17,521,196				
			0.5		8,778,196			2014. 11	
			0.5		8,743,000				
			0.5		8,743,000	0	0	2017. 3	
借地料		式	1		378,196			内-340号	
			1		378,196			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
借地料		式	1		343,000			内-341号	
			0		0			2014. 11	
			1		343,000				
			1		343,000	0	0	2017. 12	
電力基本料金		式	0.5		8,400,000			内-342号	
			0.5		8,400,000			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
電力基本料金		式	1		8,400,000			内-343号	
			0		0			2014. 11	
			1		8,400,000				
			1		8,400,000	0	0	2017. 3	
技術管理費		式	1		99,397,579				
			0.6		52,114,334			2014. 11	
			0.4		47,283,245				
			0.4		47,283,245	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					事業区分	ダム		
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土壌溶出試験費		式	1		29,200			内-344号	
			1		29,200			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
土壌溶出試験費		式	1		774,600			内-345号	
			0		0			2014. 11	
			1		774,600				
			1		774,600	0	0	2017. 10	
情報共有システム利用料		式	0.7		258,500			内-346号	
			0.7		258,500			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
情報共有システム利用料		式	0		0			内-347号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
情報共有システム利用料		式	1		164,500			内-348号	
			0		0			2014. 11	
			1		164,500				
			1		164,500	0	0	2017. 3	
諸経費動向調査費 (平成26年度)		式	1		50,000			内-349号	
			1		50,000			2014. 12	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
地質調査		式	1		4,101,000			内-350号	
			1		4,101,000			2014. 12	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
アンカー基本調査試験		式	1		6,600,000			内-351号	
			1		6,600,000			2016. 1	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
右岸法面挙動監視 (GPS)		式	0.5		7,771,954			内-352号	
			0.5		7,771,954			2016. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
右岸法面挙動監視 (GPS)		式	0		0			内-353号	
			0		0			2016. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
右岸法面挙動監視 (GPS)		式	1		11,659,145			内-354号	
			0		0			2016. 04	
			1		11,659,145				
			1		11,659,145	0	0	2017. 3	
施工合理化調査費 (平成28年度)		式	1		3,195,000			内-355号	
			1		3,195,000			2016. 04	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
RCD試験施工費		式	1		29,960,000			内-356号	
			1		29,960,000			2016. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
ボーリングコア強度試験費		式	1		148,680			内-357号	
			1		148,680			2016. 10	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 3	
CSG試験施工費		式	0		0			内-358号	
			0		0			2014. 11	
			0		0				
			0		0	0	0	2017. 06	
CSG試験施工費		式	1		29,750,000			内-359号	
			0		0			2014. 11	
			1		29,750,000				
			1		29,750,000	0	0	2017. 06	
CSG品質管理費		式	1		1,455,000			内-360号	
			0		0			2014. 11	
			1		1,455,000				
			1		1,455,000	0	0	2017. 10	
スロットジョイント品質管理費		式	1		3,480,000			内-361号	
			0		0			2014. 11	
			1		3,480,000				
			1		3,480,000	0	0	2017. 10	

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
								工事区分	コンクリートダム
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
イメージアップ（率計上）		式	1		3,450,000			2014. 11	
			0.7		2,283,900				
			0.3		1,166,100				
			0.3		1,166,100	0	0	2017. 3	
共通仮設費（率計上）		式	1		665,327,000				
			0.7		441,243,241				
			0.3		224,083,759				
			0.3		224,083,759	0	0		
純工事費		式	1		8,843,542,900				
			0.7		5,783,561,307				
			0.3		3,059,981,593				
			0.3		3,059,981,593	0	0		
現場管理費		式	1		1,357,810,000				
			0.7		900,516,586				
			0.3		457,293,414				
			0.3		457,293,414	0	0		
工事原価		式	1		10,201,352,900				
			0.7		6,684,077,893				
			0.3		3,517,275,007				
			0.3		3,517,275,007	0	0		
一般管理費等		式	1		692,482,100				
			0.7		458,880,567				
			0.3		233,601,533				
			0.3		233,601,533	0	0		
V E 管理費		式	1		5,005,000				
			0		0				
			1		5,005,000				
			1		5,005,000	0	0	2017. 3	
スライド足切額		式	1		-28,200,000				
			0		0				
			1		-28,200,000				
			1		-28,200,000	0	0	2017. 3	
工事価格		式	1		10,870,640,000				
			0.7		7,142,958,460				
			0.3		3,727,681,540				
			0.3		3,727,681,540	0	0		

設計内訳書

工事名	鶴田ダム既設減勢工改造工事					(9 回変更) (1 回スライド)		事業区分	ダム
						工事区分	コンクリートダム		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		869,651,200	0	0		
			0.7		571,436,676				
			0.3		298,214,524				
			0.3		298,214,524				
工事費計		式	1		11,740,291,200	0	0		
			0.7		7,714,395,136				
			0.3		4,025,896,064				
			0.3		4,025,896,064				

150m3当たり内訳書

断層処理掘削

第 1号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 1箇所100m3以下(標準)	m 3	146		135, 210			CB210100
			146	926. 1	135, 210			
			0		0			2014. 11
			0	952. 8	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	146		133, 152			CB210110
			146	912	133, 152			
			0		0			2014. 11
			0	935. 2	0	0	0	2017. 3
断層部基面整正		m 2	141		675, 390			WVB00081
			141	4, 790	675, 390			単一 230号
			0		0			2014. 11
			0	5, 172	0	0	0	2017. 3
合 計					1, 012, 050			
					1, 012, 050			
					0			
					0		0	

16,598.113m3当たり内訳書

河床掘削
第 2号内訳書 (右岸部)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河床掘削 土砂 [一般部]		m 3	26,288 15,970 10,318 10,318	145.8 143.1	3,804,931 2,328,426 1,476,505 1,476,505	 0	 0	WYB00497 単一 231号 2014.11 2017. 3
河床掘削 土砂 [狭小部]		m 3	215 215 0 0	4,134 4,479	888,810 888,810 0 0	 0	 0	WYB00499 単一 232号 2014.11 2017. 3
バックホウ積込 (ダム)	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、礫質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 4.3時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	26,503 16,180 10,323 10,323	 128.6 125.2	3,373,187 2,080,748 1,292,439 1,292,439	 0	 0	WD110300 単一 233号 2014.11 2017. 3
ダンプトラック運搬 (ダム)	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 0.9km 標準以外 4.3時間 標準以外 6.9時間 無 良好	m 3	26,503 16,180 10,323 10,323	 490.2 496.8	13,059,902 7,931,436 5,128,466 5,128,466	 0	 0	WD110200 単一 234号 2014.11 2017. 3
合 計					13,104,210 13,104,210 0 0		0	

9,901.887m3当たり内訳書

第 3号内訳書 河床掘削
(右岸部)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河床掘削 土砂 [一般部]		m 3	10,318	0	1,476,505	0	0	WYB00782
			0		0			単一 235号
			10,318		1,476,505			
			10,318		1,476,505			2017. 3
河床掘削 土砂 [狭小部]		m 3	0	0	0	0	0	WYB00846
			0		0			単一 236号
			0		0			
			0		4,479			2017. 3
バックホウ積込 (ダム)	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、礫質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 4.3時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	10,323	0	1,292,439	0	0	WD110300
			0		0			単一 237号
			10,323		1,292,439			
			10,323		1,292,439			2017. 3
ダンプトラック運搬 (ダム)	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 0.9km 標準以外 4.3時間 標準以外 6.9時間 無 良好	m 3	10,323	0	5,128,466	0	0	WD110200
			0		0			単一 238号
			10,323		5,128,466			
			10,323		5,128,466			2017. 3
合 計					7,822,665		0	
					0			
					7,822,665			
					7,822,665			

62,726.724m3当たり内訳書

建設発生土処理

第 4号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷均し（土砂、軟岩）		m 3	71,553 59,587 11,966 11,966	134.7 137.8	9,675,282 8,026,368 1,648,914 1,648,914	 0	 0	WYB00668 単－ 250号 2014. 11 2017. 3
敷均し（硬岩）		m 3	5,514 3,553 1,961 1,961	194.6 199.4	1,082,436 691,413 391,023 391,023	 0	 0	WYB00634 単－ 251号 2014. 11 2017. 3
合 計					7,219,911 7,219,911 0 0		0	

0m3当たり内訳書

建設発生土処理

第 5号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷均し（土砂、軟岩）		m 3	12,859 0 12,859 12,859	0 137.8	1,771,970 0 1,771,970 1,771,970	0	0	WYB01783 単一 252号 2017. 3
敷均し（硬岩）		m 3	2,206 0 2,206 2,206	0 199.4	439,876 0 439,876 439,876	0	0	WYB01781 単一 253号 2017. 3
合 計					0 0 0 0		0	

14,653m3当たり内訳書

建設発生土処理

第 6号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷均し（土砂、軟岩）		m 3	11,959 0 11,959 11,959	0 137.8	1,647,950 0 1,647,950 1,647,950	0	0	WYB01997 単一 254号 2017. 3
敷均し（硬岩）		m 3	2,277 0 2,277 2,277	0 199.4	454,033 0 454,033 454,033	0	0	WYB01883 単一 255号 2017. 3
合 計					1,648,779 0 1,648,779 1,648,779		0	

47, 153. 328m3当たり内訳書

建設発生土処理
第 7号内訳書 (河床掘削)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷均し (土砂、軟岩)		m 3	37, 409 23, 584 13, 825 13, 825	97. 5 97. 9	3, 652, 907 2, 299, 440 1, 353, 467 1, 353, 467	 0	 0	WYB00548 単一 256号 2014. 11 2017. 3
運搬・敷均し (土砂、軟岩)		m 3	13, 928 13, 928 0 0	924. 9 891. 8	12, 882, 007 12, 882, 007 0 0	 0	 0	WYB00581 単一 257号 2014. 11 2017. 3
合 計					15, 824, 800 15, 824, 800 0 0		0	

4, 186. 672m3当たり内訳書

建設発生土処理
第 8号内訳書 (河床掘削)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷均し (土砂、軟岩)		m 3	13, 825 0 13, 825 13, 825	0 97. 9	1, 353, 467 0 1, 353, 467 1, 353, 467	 0	 0	WYB00631 単一 258号 2017. 3
運搬・敷均し (土砂、軟岩)		m 3	0 0 0 0	0 891. 8	0 0 0 0	 0	 0	WYB00632 単一 259号 2017. 3
合 計					1, 410, 823 0 1, 410, 823 1, 410, 823		0	

904. 398m2当たり内訳書

吹付枠

第 9号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 10
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1, 078 1, 004 74 74	5, 850 5, 920	6, 311, 480 5, 873, 400 438, 080 438, 080	0	0	WB810810 単一 260号 2016. 10 2017. 3
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	m	737 554 183 183	9, 060 9, 310	6, 722, 970 5, 019, 240 1, 703, 730 1, 703, 730	0	0	WB811110 単一 261号 2016. 10 2017. 3
合 計					9, 668, 011 9, 668, 011 0 0		0	

2, 361. 267m2当たり内訳書

堤外型枠

第 10号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦継目型枠	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	2, 270 675 1, 595 1, 595	12, 750 13, 780	30, 585, 350 8, 606, 250 21, 979, 100 21, 979, 100	0	0	WYB00085 単一 289号 2014. 11 2017. 3
バラ型枠 (ダム)	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	6, 372 733 5, 639 5, 639	13, 450 15, 040	94, 669, 410 9, 858, 850 84, 810, 560 84, 810, 560	0	0	WD230300 単一 290号 2014. 11 2017. 3
埋設型枠	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1, 881 642 1, 239 1, 239	9, 221 10, 050	18, 371, 832 5, 919, 882 12, 451, 950 12, 451, 950	0	0	WD231010 単一 291号 2014. 11 2017. 3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	540 178 362 362	6, 308 7, 190	3, 725, 604 1, 122, 824 2, 602, 780 2, 602, 780	0	0	CB240210 2014. 11 2017. 3
上流面型枠(1:0. 8)	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	342 336 6 6	9, 472 10, 450	3, 245, 292 3, 182, 592 62, 700 62, 700	0	0	WYB00738 単一 292号 2014. 11 2017. 3
合 計					27, 313, 495 27, 313, 495 0 0		0	

0m2当たり内訳書

堤外型枠

第 11号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦継目型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1,333		18,368,740			WYB00682
			0	0	0			単一 293号
			1,333		18,368,740			
			1,333	13,780	18,368,740	0	0	2017. 3
バラ型枠 (ダム)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	5,674		85,336,960			WD230300
			0	0	0			単一 294号
			5,674		85,336,960			
			5,674	15,040	85,336,960	0	0	2017. 3
埋設型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1,339		13,456,950			WD231010
			0	0	0			単一 295号
			1,339		13,456,950			
			1,339	10,050	13,456,950	0	0	2017. 3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	335		2,408,650			CB240210
			0	0	0			
			335		2,408,650			
			335	7,190	2,408,650	0	0	2017. 3
上流面型枠(1:0.8)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	6		62,700			WYB01789
			0	0	0			単一 296号
			6		62,700			
			6	10,450	62,700	0	0	2017. 3
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

8,889m2当たり内訳書

堤外型枠

第 12号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦継目型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1,333		18,368,740			WYB01778
			0	0	0			単一 297号
			1,333		18,368,740			
			1,333	13,780	18,368,740	0	0	2017. 3
バラ型枠 (ダム)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	5,249		78,944,960			WD230300
			0	0	0			単一 294号
			5,249		78,944,960			
			5,249	15,040	78,944,960	0	0	2017. 3
埋設型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1,339		13,456,950			WD231010
			0	0	0			単一 295号
			1,339		13,456,950			
			1,339	10,050	13,456,950	0	0	2017. 3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	335		2,408,650			CB240210
			0	0	0			
			335		2,408,650			
			335	7,190	2,408,650	0	0	2017. 3
上流面型枠(1:0.8)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	6		62,700			WYB02092
			0	0	0			単一 298号
			6		62,700			
			6	10,450	62,700	0	0	2017. 3
下流面型枠(スロットポイント養生型枠)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	425		12,036,000			WYB02094
			0	0	0			単一 299号
			425		12,036,000			
			425	28,320	12,036,000	0	0	2017. 3
合 計					108,850,000			
					0			
					108,850,000			
					108,850,000		0	

8,746.673m2当たり内訳書

減勢工型枠

第 13号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠(鉛直)H=1.5m	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	399 0 399 399	0 15,880	6,336,120 0 6,336,120 6,336,120	0	0	WYB00694 単一 300号 2014. 11 2017. 3
上流面型枠(鉛直)H=2.0m	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	3,811 1,581 2,230 2,230	10,730 11,760	43,188,930 16,964,130 26,224,800 26,224,800	0	0	WYB00696 単一 301号 2014. 11 2017. 3
上流面型枠(1:0.2)H=2.0m	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1,028 798 230 230	10,010 11,020	10,522,580 7,987,980 2,534,600 2,534,600	0	0	WYB00698 単一 302号 2014. 11 2017. 3
下流面型枠(1:1.0)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	221 144 77 77	9,472 10,450	2,168,618 1,363,968 804,650 804,650	0	0	WYB00700 単一 303号 2014. 11 2017. 3
バラ型枠 (ダム)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	4,580 2,904 1,676 1,676	13,450 15,040	64,265,840 39,058,800 25,207,040 25,207,040	0	0	WD230300 単一 290号 2014. 11 2017. 3
埋設型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1,103 1,032 71 71	9,221 10,050	10,229,622 9,516,072 713,550 713,550	0	0	WD231010 単一 291号 2014. 11 2017. 3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	185 86 99 99	8,476 9,624	1,681,712 728,936 952,776 952,776	0	0	CB240210 2014. 11 2017. 3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	4,116 2,242 1,874 1,874	6,308 7,190	27,616,596 14,142,536 13,474,060 13,474,060	0	0	CB240210 2014. 11 2017. 3
合 計					86,130,106 86,130,106 0 0		0	

0m2当たり内訳書

減勢工型枠

第 14号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠(鉛直)H=1.5m	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	154 0 154 154	0 15,880	2,445,520 0 2,445,520 2,445,520	0	0	WYB01791 単一 304号 2017. 3
上流面型枠(鉛直)H=2.0m	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1,987 0 1,987 1,987	0 11,760	23,367,120 0 23,367,120 23,367,120	0	0	WYB01793 単一 305号 2017. 3
上流面型枠(1:0.2)H=2.0m	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	230 0 230 230	0 11,020	2,534,600 0 2,534,600 2,534,600	0	0	WYB01795 単一 306号 2017. 3
下流面型枠(1:1.0)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	77 0 77 77	0 10,450	804,650 0 804,650 804,650	0	0	WYB01797 単一 307号 2017. 3
バラ型枠 (ダム)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1,705 0 1,705 1,705	0 15,040	25,643,200 0 25,643,200 25,643,200	0	0	WD230300 単一 294号 2017. 3
埋設型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	174 0 174 174	0 10,050	1,748,700 0 1,748,700 1,748,700	0	0	WD231010 単一 295号 2017. 3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	99 0 99 99	0 9,624	952,776 0 952,776 952,776	0	0	CB240210 2017. 3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1,818 0 1,818 1,818	0 7,190	13,071,420 0 13,071,420 13,071,420	0	0	CB240210 2017. 3
合 計					0 0 0 0		0	

6, 393m2当たり内訳書

減勢工型枠

第 15号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上流面型枠(鉛直)H=1. 5m	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	154 0 154 154	0 15, 880	2, 445, 520 0 2, 445, 520 2, 445, 520	0	0	WYB02009 単一 308号 2017. 3
上流面型枠(鉛直)H=2. 0m	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1, 987 0 1, 987 1, 987	0 11, 760	23, 367, 120 0 23, 367, 120 23, 367, 120	0	0	WYB02011 単一 309号 2017. 3
上流面型枠(1: 0. 2)H=2. 0m	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	230 0 230 230	0 11, 020	2, 534, 600 0 2, 534, 600 2, 534, 600	0	0	WYB02013 単一 310号 2017. 3
下流面型枠(1: 1. 0)	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	77 0 77 77	0 10, 450	804, 650 0 804, 650 804, 650	0	0	WYB02015 単一 311号 2017. 3
バラ型枠 (ダム)	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	1, 705 0 1, 705 1, 705	0 15, 040	25, 643, 200 0 25, 643, 200 25, 643, 200	0	0	WD230300 単一 294号 2017. 3
埋設型枠	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	m 2	279 0 279 279	0 10, 050	2, 803, 950 0 2, 803, 950 2, 803, 950	0	0	WD231010 単一 295号 2017. 3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	99 0 99 99	0 9, 624	952, 776 0 952, 776 952, 776	0	0	CB240210 2017. 3
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1, 818 0 1, 818 1, 818	0 7, 190	13, 071, 420 0 13, 071, 420 13, 071, 420	0	0	CB240210 2017. 3
合 計					62, 083, 600 0 62, 083, 600 62, 083, 600		0	

1,059.434掛m2当たり内訳書

堤外足場

第 16号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m2	1,207 729 478 478	2,848 3,188	3,600,056 2,076,192 1,523,864 1,523,864	0	0	WB252110 単一 312号 2014. 11 2017. 3
足場工	単管足場 不要 標準(1.0)	掛m2	1,018 317 701 701	2,659 2,995	2,942,398 842,903 2,099,495 2,099,495	0	0	WB252110 単一 313号 2014. 11 2017. 3
合 計					2,919,095 2,919,095 0 0		0	

1,081掛m2当たり内訳書

堤外足場

第 17号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m2	464 0 464 464	0 3,188	1,479,232 0 1,479,232 1,479,232	0	0	WB252110 単一 314号 2017. 3
足場工	単管足場 不要 標準(1.0)	掛m2	625 0 625 625	0 2,995	1,871,875 0 1,871,875 1,871,875	0	0	WB252110 単一 315号 2017. 3
合 計					3,032,752 0 3,032,752 3,032,752		0	

3, 605. 565掛m2当たり内訳書

減勢工足場

第 18号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	3,434 2,685 749 749	2,848	10,034,692 7,646,880 2,387,812 2,387,812	0	0	WB252110 単一 312号 2014. 11 2017. 3
足場工	単管足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	1,492 317 1,175 1,175	2,659	4,362,028 842,903 3,519,125 3,519,125	0	0	WB252110 単一 313号 2014. 11 2017. 3
足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	1,624 1,293 331 331	2,287	3,800,810 2,957,091 843,719 843,719	0	0	WB252110 単一 316号 2014. 11 2017. 3
足場工 製作・設置・撤去	フック足場 設置・撤去(ラフエレベーター16t吊)	m	33 0 33 33	0	3,653,100 0 3,653,100 3,653,100	0	0	WYB00761 単一 317号 2014. 11 2017. 3
合 計					11,446,874 11,446,874 0 0		0	

2,874掛m2当たり内訳書

減勢工足場

第 19号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	721 0 721 721	0 3,188	2,298,548 0 2,298,548 2,298,548	0	0	WB252110 単一 314号 2017. 3
足場工	単管足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	1,130 0 1,130 1,130	0 2,995	3,384,350 0 3,384,350 3,384,350	0	0	WB252110 単一 315号 2017. 3
足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	331 0 331 331	0 2,549	843,719 0 843,719 843,719	0	0	WB252110 単一 318号 2017. 3
足場工 製作・設置・撤去	フック足場 設置・撤去(ラフエレベーター16t吊)	m	33 0 33 33	0 110,700	3,653,100 0 3,653,100 3,653,100	0	0	WYB01801 単一 319号 2017. 3
合 計					9,190,000 0 9,190,000 9,190,000		0	

0.056t当たり内訳書

鉄筋(差筋)

第 20号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工(差筋)	SD345 D13 L=700	t	6.07		690,693			WYB00361
			0.06	122,600	7,356			単一 320号
			6.01		683,337			2014. 11
			6.01	113,700	683,337	0	0	2017. 3
コンクリート削孔(ハンマドリル38mm)		孔	8,721		4,511,189			WB224410
			80	482.6	38,608			単一 321号
			8,641		4,472,581			2014. 11
			8,641	517.6	4,472,581	0	0	2017. 3
ケミカルアンカー	D13用(13×83)ガラス管	本	8,721		1,875,015			
			80	215	17,200			
			8,641		1,857,815			2014. 11
			8,641	215	1,857,815	0	0	2017. 3
合 計					62,442			
					62,442			
					0			
					0		0	

8t当たり内訳書

鉄筋(差筋)

第 21号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工(差筋)	SD345 D13 L=700	t	7. 65 0 7. 65 7. 65	0 113, 700	869, 805 0 869, 805 869, 805	0	0	WYB01878 単一 322号 2017. 3
コンクリート削孔(ハンマドリル38mm)		孔	10, 991 0 10, 991 10, 991	0 517. 6	5, 688, 941 0 5, 688, 941 5, 688, 941	0	0	WB224410 単一 323号 2017. 3
ケミカルアンカー	D13用(13×83)ガラス管	本	10, 991 0 10, 991 10, 991	0 215	2, 363, 065 0 2, 363, 065 2, 363, 065	0	0	2017. 3
合 計					8, 838, 857 0 8, 838, 857 8, 838, 857		0	

12t当たり内訳書

第 22号内訳書 補強鉄筋
(シュート7[※]ロック部)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
鉄筋工（差筋）	SD345 D29 L=3000	t	12.31 0	0	1,387,337 0			WYB00479 単一 324号
			12.31 12.31	112,700	1,387,337 1,387,337	0	0	2017. 3
機械式継手	D 2 9	組	814 0	0	1,196,580 0			
			814 814	1,470	1,196,580 1,196,580	0	0	2017. 3
合 計					2,718,979 0 2,718,979 2,718,979		0	

524m当たり内訳書

基礎排水管
第 23号内訳書 (湧水处理)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	m	1,048		398,344			CB222770
			1,048	380. 1	398,344			
			0		0			2016. 09
			0	382. 7	0	0	0	2017. 3
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し	m 3	16		36,768			CB210100
			16	2,298	36,768			
			0		0			2016. 09
			0	2,332	0	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	31		9,786			CB210020
			31	315. 68	9,786			
			0		0			2016. 09
			0	320. 5	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 硬岩 無し 1. 0km以下	m 3	16		13,473			CB210110
			16	842. 06	13,473			
			0		0			2016. 09
			0	854. 4	0	0	0	2017. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	16		1,560			CB210610
			16	97. 5	1,560			
			0		0			2016. 09
			0	98. 73	0	0	0	2017. 3
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20	m 3	14		98,518			CB222780
			14	7,037	98,518			
			0		0			2016. 09
			0	7,337	0	0	0	2017. 3
土木シート設置	B=300	m 2	157		936,976			WYB00127
			157	5,968	936,976			単一 368号
			0		0			2016. 09
			0	6,076	0	0	0	2017. 3
合 計					1,422,136			
					1,422,136			
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

基礎排水管
第 24号内訳書 (湧水处理)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	m	70		26, 607			WYB01818
			0	0	0			
			70		26, 607			2014. 11
			70	380. 1	26, 607	0	0	2017. 3
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	m	84		32, 146			CB222770
			0	0	0			
			84		32, 146			2014. 11
			84	382. 7	32, 146	0	0	2017. 3
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し	m 3	1		2, 298			WYB01873
			0	0	0			
			1		2, 298			2014. 11
			1	2, 298	2, 298	0	0	2017. 3
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し	m 3	1		2, 332			CB210100
			0	0	0			
			1		2, 332			2014. 11
			1	2, 332	2, 332	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	2		631			WYB01990
			0	0	0			
			2		631			2014. 11
			2	315. 68	631	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	3		961			CB210020
			0	0	0			
			3		961			2014. 11
			3	320. 5	961	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 硬岩 無し 1. 0km以下	m 3	1		842			WYB01992
			0	0	0			
			1		842			2014. 11
			1	842. 06	842	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 硬岩 無し 1. 0km以下	m 3	1		854			CB210110
			0	0	0			
			1		854			2014. 11
			1	854. 4	854	0	0	2017. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1		97			WYB00075
			0	0	0			
			1		97			
			1	97. 5	97	0	0	2017. 3

0m当たり内訳書

基礎排水管
第 24号内訳書 (湧水处理)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1		98			CB210610
			0	0	0			
			1		98			2014. 11
			1	98. 73	98	0	0	2017. 3
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20	m 3	1		7, 037			WYB01996
			0	0	0			
			1		7, 037			2014. 11
			1	7, 037	7, 037	0	0	2017. 3
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20	m 3	1		7, 337			CB222780
			0	0	0			
			1		7, 337			2014. 11
			1	7, 337	7, 337	0	0	2017. 3
土木シート設置	B=300	m 2	11		65, 648			WYB01886
			0	0	0			
			11		65, 648			
			11	5, 968	65, 648	0	0	2017. 3
土木シート設置	B=300	m 2	13		78, 988			WYB00483
			0	0	0			単一 369号
			13		78, 988			
			13	6, 076	78, 988	0	0	2017. 3
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

275m当たり内訳書

基礎排水管
第 25号内訳書 (湧水处理)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	m	70		26, 607			WYB00159
			0	0	0			
			70		26, 607			
			70	380. 1	26, 607	0	0	
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	m	480		183, 696			CB222770
			0	0	0			
			480		183, 696			
			480	382. 7	183, 696	0	0	
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し	m 3	1		2, 298			WYB00388
			0	0	0			
			1		2, 298			
			1	2, 298	2, 298	0	0	
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 無し	m 3	6		13, 992			CB210100
			0	0	0			
			6		13, 992			
			6	2, 332	13, 992	0	0	
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	2		631			WYB00395
			0	0	0			
			2		631			
			2	315. 68	631	0	0	
積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	12		3, 846			CB210020
			0	0	0			
			12		3, 846			
			12	320. 5	3, 846	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 硬岩 無し 1. 0km以下	m 3	1		842			WYB00396
			0	0	0			
			1		842			
			1	842. 06	842	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 硬岩 無し 1. 0km以下	m 3	6		5, 126			CB210110
			0	0	0			
			6		5, 126			
			6	854. 4	5, 126	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1		97			WYB00410
			0	0	0			
			1		97			
			1	97. 5	97	0	0	

275m当たり内訳書

基礎排水管
第 25号内訳書 (湧水处理)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	6		592			CB210610
			0	0	0			
			6		592			
			6	98. 73	592	0	0	2017. 3
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20	m 3	1		7, 037			WYB00411
			0	0	0			
			1		7, 037			
			1	7, 037	7, 037	0	0	2017. 3
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20	m 3	5		36, 685			CB222780
			0	0	0			
			5		36, 685			
			5	7, 337	36, 685	0	0	2017. 3
土木シート設置	B=300	m 2	11		65, 648			WYB00413
			0	0	0			
			11		65, 648			
			11	5, 968	65, 648	0	0	2017. 3
土木シート設置	B=300	m 2	59		358, 484			WYB00670
			0	0	0			単一 370号
			59		358, 484			
			59	6, 076	358, 484	0	0	2017. 3
合 計					701, 800			
					0			
					701, 800			
					701, 800		0	

一式当たり内訳書

第 26号内訳書 水平打継目注入
(既設水叩き)

単価使用年月	2017. 04
歩掛使用年月	2017. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
注入孔削孔	クローラドリルφ100mm	m	40		162, 400			WYB00046
			0	0	0			単一 375号
			40		162, 400			2014. 11
			40	4, 060	162, 400	0	0	2017. 04
ベント孔削孔	コアドリルφ100	m	39		829, 530			WYB00056
			0	0	0			単一 376号
			39		829, 530			2014. 11
			39	21, 270	829, 530	0	0	2017. 04
グラウト配管設置	φ38. 1mm	m 2	492		1, 365, 300			WYB01786
			0	0	0			単一 377号
			492		1, 365, 300			2014. 11
			492	2, 775	1, 365, 300	0	0	2017. 04
注入工	洗浄・水押し含む	ゾーン	6		3, 790, 200			WYB01787
			0	0	0			単一 378号
			6		3, 790, 200			2014. 11
			6	631, 700	3, 790, 200	0	0	2017. 04
注入材料	超微粒子セメント	k g	438		90, 228			WYB01877
			0	0	0			単一 379号
			438		90, 228			2014. 11
			438	206	90, 228	0	0	2017. 04
注入設備据付・解体		回	1		522, 900			WYB01884
			0	0	0			単一 380号
			1		522, 900			2014. 11
			1	522, 900	522, 900	0	0	2017. 04
合 計					6, 737, 780			
					0			
					6, 737, 780			
					6, 737, 780		0	

一式当たり内訳書

取水口ゲート

第 27号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 24-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	9		189, 540			CB240010
			0	0	0			
			9		189, 540			2014. 11
			9	21, 060	189, 540	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	14		100, 660			CB240210
			0	0	0			
			14		100, 660			2014. 11
			14	7, 190	100, 660	0	0	2017. 09
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

取水口ゲート

第 28号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 24-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	7		147, 420			CB240010
			0	0	0			
			7		147, 420			
			7	21, 060	147, 420	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8		57, 520			CB240210
			0	0	0			
			8		57, 520			
			8	7, 190	57, 520	0	0	
合 計					205, 000		0	
					0			
					205, 000			
					205, 000			

142個当たり内訳書

根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

第 29号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック据付	5.5tを超え11.0t以下 陸上 無し 有り(1回) 無し 無し 40個 層積 標準 ﾗﾌﾅｸﾚﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊	個	18		85,482			CB310070
			18	4,749	85,482			
			0		0			2014. 11
			0	5,078	0	0	0	2017. 3
消波根固めブロック据付	5.5tを超え11.0t以下 陸上 層積 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊	個	124		2,046,000			WYB00003
			124	16,500	2,046,000			単一 382号
			0		0			2016. 1
			0	17,150	0	0	0	2017. 3
基面整正		m 2	691		200,390			CB210080
			691	290	200,390			
			0		0			2014. 11
			0	318	0	0	0	2017. 3
調整モルタル	t=30mm	m 3	21		594,930			WYB00386
			21	28,330	594,930			単一 383号
			0		0			2014. 11
			0	30,080	0	0	0	2017. 3
合 計					2,679,540			
					2,679,540			
					0			
					0		0	

830m3当たり内訳書

間詰盛土
第 30号内訳書 (放水路部)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2015. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石工 (製作・積込)	4 t	個	135		2,369,250			WYB00606
			135	17,550	2,369,250			単一 384号
			0		0			2015. 07
			0	17,660	0	0	0	2017. 3
袋詰玉石工 (運搬)	4 t	個	135		238,140			WYB00593
			135	1,764	238,140			単一 385号
			0		0			2015. 07
			0	1,825	0	0	0	2017. 3
袋詰玉石工 (据付)	4 t	個	135		710,910			WYB00603
			135	5,266	710,910			単一 386号
			0		0			2015. 07
			0	5,331	0	0	0	2017. 3
裏込工		m 3	408		552,840			WYB00612
			408	1,355	552,840			単一 387号
			0		0			2015. 07
			0	1,390	0	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m 3	314		72,534			CB210020
			314	231	72,534			
			0		0			2015. 07
			0	233. 6	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	314		134,360			CB210110
			314	427. 9	134,360			
			0		0			2015. 07
			0	440. 1	0	0	0	2017. 3
合 計					4,017,200			
					4,017,200			
					0			
					0		0	

積込(ルース^ス)

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

– 33 –

3, 100m3当たり内訳書

積込 (ルース)

第 32号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	3, 095 0 3, 095 3, 095	0 191. 9	593, 930 0 593, 930 593, 930	0	0	CB210020 2017. 09
合 計					585, 900 0 585, 900 585, 900		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 33号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

土砂等運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2017.09
歩掛使用年月	2017.09
労務調整係数	1.000-00000002000

[illegible]

3, 100m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 35号内訳書

單價使用年月	2017. 09
步掛使用年月	2017. 09
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

0m3当たり内訳書

整地

第 36号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	7,658 0 7,658 7,658	0 100. 7	771, 160 0 771, 160 771, 160	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 09
合 計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

作業土工

第 38号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 500m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	10		25, 580			CB210100
			0	0	0			
			10		25, 580			2014. 11
			10	2, 558	25, 580	0	0	2017. 09
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	2		4, 446			CB210410
			0	0	0			
			2		4, 446			2014. 11
			2	2, 223	4, 446	0	0	2017. 09
合 計					30, 016			
					0			
					30, 016			
					30, 016		0	

0m当たり内訳書

ヤケン式側溝

第 39号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	63		287, 280			WB810810
			0	0	0			単一 389号
			63		287, 280			2014. 11
			63	4, 560	287, 280	0	0	2017. 09
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

82m当たり内訳書

ヤケン式側溝

第 40号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	110		501, 600			WB810810
			0	0	0			単一 391号
			110		501, 600			
			110	4, 560	501, 600	0	0	2017. 09
合 計					512, 664			
					0			
					512, 664			
					512, 664		0	

一式当たり内訳書

作業土工

第 41号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 500m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	47		120, 226			CB210100
			0	0	0			
			47		120, 226			2014. 11
			47	2, 558	120, 226	0	0	2017. 09
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	32		71, 136			CB210410
			0	0	0			
			32		71, 136			2014. 11
			32	2, 223	71, 136	0	0	2017. 09
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

転落(横断)防止柵基礎

第 42号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	12		324, 840			CB240010
			0	0	0			
			12		324, 840			2014. 11
			12	27, 070	324, 840	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	74		477, 818			CB240210
			0	0	0			
			74		477, 818			2014. 11
			74	6, 457	477, 818	0	0	2017. 09
敷砂		m 3	1		3, 100			WYB00364
			0	0	0			単一 393号
			1		3, 100			2014. 11
			1	3, 100	3, 100	0	0	2017. 09
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

コンクリート取壊し運搬処理

第 43号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 必要 無 15.5以下	m 3	333		5,041,620			WB811840
			0	0	0			単一 395号
			333		5,041,620			
			333	15,140	5,041,620	0	0	2017. 09
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 15.5以下	m 3	34		448,460			WB811840
			0	0	0			単一 396号
			34		448,460			2014. 11
			34	13,190	448,460	0	0	2017. 09
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

785m3当たり内訳書

コンクリート取壊し運搬処理

第 44号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 必要 無 15.5以下	m 3	683		10,340,620			WB811840
			0	0	0			単一 395号
			683		10,340,620			
			683	15,140	10,340,620	0	0	2017. 09
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 15.5以下	m 3	95		1,253,050			WB811840
			0	0	0			単一 397号
			95		1,253,050			
			95	13,190	1,253,050	0	0	2017. 09
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 必要	m 3	7		59,150			WB811810
			0	0	0			単一 398号
			7		59,150			2014. 11
			7	8,450	59,150	0	0	2017. 09
合 計					11,720,050			
					0			
					11,720,050			
					11,720,050		0	

一式当たり内訳書

鋼管柱撤去

第 45号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
鋼管柱撤去	φ 318. 5 t10. 3 L=3. 1m	本	1		3, 157			WYB00001
			0	0	0			単 - 400号
			1		3, 157			2014. 11
			1	3, 157	3, 157	0	0	2017. 09
合 計					3, 132			
					0			
					3, 132			
					3, 132		0	

一式当たり内訳書

反力板撤去

第 46号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
頭部保護撤去		本	61 0 61 61	0 10, 490	639, 890 0 639, 890 639, 890	0	0	WYB00365 単－ 401号 2014. 11 2017. 09
アンカー除荷	Tas<400kN	本	48 0 48 48	0 16, 710	802, 080 0 802, 080 802, 080	0	0	WYB00370 単－ 402号 2017. 09
アンカー除荷	400kN<Tas<800kN	本	13 0 13 13	0 20, 050	260, 650 0 260, 650 260, 650	0	0	WYB00368 単－ 403号 2017. 09
反力板撤去		t	77 0 77 77	0 29, 070	2, 238, 390 0 2, 238, 390 2, 238, 390	0	0	WYB00022 単－ 404号 2014. 11 2017. 09
足場（アンカー）	標準	空m 3	549 0 549 549	0 3, 000	1, 647, 000 0 1, 647, 000 1, 647, 000	0	0	CB223970 2014. 11 2017. 09
合 計					5, 588, 010 0 5, 588, 010 5, 588, 010		0	

102m当たり内訳書

防護柵(横断・転落防止柵)撤去

第 47号内訳書

單價使用年月	2017. 09
步掛使用年月	2017. 09
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

埋戻し

第 48号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		26		75, 660			CB210410
			0	0	0			
		m 3	26		75, 660			2014. 11
			26	2, 910	75, 660	0	0	2017. 09
合 計					75, 660			
					0			
					75, 660			
					75, 660		0	

一式当たり内訳書

浄化槽撤去

第 49号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
浄化槽撤去	運搬	式	1		63, 000			WYB02099
			0		0			単一 406号
			1		63, 000			
			1		63, 000	0	0	2017. 09
浄化槽撤去	処分	式	1		132, 000			WYB02101
			0		0			単一 407号
			1		132, 000			2014. 11
			1		132, 000	0	0	2017. 09
合 計					195, 000			
					0			
					195, 000			
					195, 000		0	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 50号内訳書

單價使用年月	2017. 09
步掛使用年月	2017. 09
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

工事用盛土設置・撤去

第 51号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	245		27, 562			CB210610
			0	0	0			
			245		27, 562			
			245	112. 5	27, 562	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	245		45, 643			CB210020
			0	0	0			
			245		45, 643			
			245	186. 3	45, 643	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	245		134, 211			CB210110
			0	0	0			
			245		134, 211			
			245	547. 8	134, 211	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	245		45, 643			CB210020
			0	0	0			
			245		45, 643			
			245	186. 3	45, 643	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	245		134, 211			CB210110
			0	0	0			
			245		134, 211			
			245	547. 8	134, 211	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	245		24, 152			CB210610
			0	0	0			
			245		24, 152			
			245	98. 58	24, 152	0	0	
合 計					411, 367			
					0			
					411, 367			
					411, 367		0	

一式当たり内訳書

大型土のう設置・撤去

第 52号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	227		940, 915			WB252730
			0	0	0			単一 409号
			227		940, 915			2014. 11
			227	4, 145	940, 915	0	0	2017. 09
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	189		35, 210			CB210020
			0	0	0			
			189		35, 210			2014. 11
			189	186. 3	35, 210	0	0	2017. 09
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	189		103, 534			CB210110
			0	0	0			
			189		103, 534			2014. 11
			189	547. 8	103, 534	0	0	2017. 09
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	227		137, 176			WB252730
			0	0	0			単一 410号
			227		137, 176			
			227	604. 3	137, 176	0	0	2017. 09
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	189		103, 534			CB210110
			0	0	0			
			189		103, 534			2014. 11
			189	547. 8	103, 534	0	0	2017. 09
整地	残土受入れ地での処理	m 3	189		18, 631			CB210610
			0	0	0			
			189		18, 631			2014. 11
			189	98. 58	18, 631	0	0	2017. 09
合 計					1, 338, 708			
					0			
					1, 338, 708			
					1, 338, 708		0	

一式当たり内訳書

転落(横断)防止柵

第 53号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m	16		11, 716			WB810770
			0	0	0			単一 411号
			16		11, 716			2014. 11
			16	732. 3	11, 716	0	0	2017. 09
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	m	16		28, 352			WB810760
			0	0	0			単一 412号
			16		28, 352			2014. 11
			16	1, 772	28, 352	0	0	2017. 09
合 計					40, 068			
					0			
					40, 068			
					40, 068		0	

一式当たり内訳書

足場

第 54号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
足場工	単管足場 不要 標準	掛m 2	147		440, 265			WB252110
			0	0	0			単一 413号
			147		440, 265			2014. 11
			147	2, 995	440, 265	0	0	2017. 09
合 計					440, 265			
					0			
					440, 265			
					440, 265		0	

0m3当たり内訳書

盛土(流用土)

第 55号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 敷均し+締固め 10, 000m3未満 無し	m 3	7, 826		1, 209, 899			CB210510
			0	0	0			
			7, 826		1, 209, 899			2014. 11
			7, 826	154. 6	1, 209, 899	0	0	2017. 06
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	8, 696		1, 626, 152			CB210020
			0	0	0			
			8, 696		1, 626, 152			2014. 11
			8, 696	187	1, 626, 152	0	0	2017. 06
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	8, 696		4, 125, 382			CB210110
			0	0	0			
			8, 696		4, 125, 382			2014. 11
			8, 696	474. 4	4, 125, 382	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

7,500m3当たり内訳書

盛土(流用土)

第 56号内訳書

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 無し	m 3	7,539		1,165,529			CB210510
			0	0	0			
			7,539		1,165,529			
			7,539	154.6	1,165,529	0	0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	8,377		1,566,499			CB210020
			0	0	0			
			8,377		1,566,499			
			8,377	187	1,566,499	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	8,377		3,974,048			CB210110
			0	0	0			
			8,377		3,974,048			
			8,377	474.4	3,974,048	0	0	
合 計					6,135,000			
					0			
					6,135,000			
					6,135,000		0	

0m3当たり内訳書

盛土(改良土)

第 57号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土盛土		m 3	7, 211 0 7, 211 7, 211	0 1, 108	7, 989, 788 0 7, 989, 788 7, 989, 788	0	0	WYB00053 単一 414号 2014. 11 2017. 06
セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	m3	8, 012 0 8, 012 8, 012	0 2, 289	18, 339, 468 0 18, 339, 468 18, 339, 468	0	0	WYB00391 単一 415号 2017. 06
土砂等運搬 (砂防)	1. 5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	8, 012 0 8, 012 8, 012	0 517. 4	4, 145, 408 0 4, 145, 408 4, 145, 408	0	0	CB330030 2017. 06
合 計					0 0 0 0		0	

7,300m3当たり内訳書

盛土(改良土)

第 58号内訳書

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土盛土		m 3	7,332 0 7,332 7,332	0 1,108	8,123,856 0 8,123,856 8,123,856	0	0	WYB00428 単一 416号 2017.06
セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	m3	8,146 0 8,146 8,146	0 2,289	18,646,194 0 18,646,194 18,646,194	0	0	WYB00457 単一 417号 2017.06
土砂等運搬 (砂防)	1.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	8,146 0 8,146 8,146	0 517.4	4,214,740 0 4,214,740 4,214,740	0	0	CB330030 2017.06
合 計					29,024,800 0 29,024,800 29,024,800		0	

0m当たり内訳書

ガードレール

第 59号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上（標準）無 無 無 加算無し	m	145		1, 015, 000			WB810510
			0	0	0			単一 419号
			145		1, 015, 000			2014. 11
			145	7, 000	1, 015, 000	0	0	2017. 06
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）	t	0. 22		26, 290			WB810010
			0	0	0			単一 420号
			0. 22		26, 290			2014. 11
			0. 22	119, 500	26, 290	0	0	2017. 06
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

0m2当たり内訳書

コンクリート舗装

第 60号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート舗装工 機械 舗設	1車 標準 標準(1.0)	m 2	768		2,294,016			WB410810
			0	0	0			単一 422号
			768		2,294,016			2014. 11
			768	2,987	2,294,016	0	0	2017. 06
コンクリート舗装工(材料)	100m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-2.5-40(高炉) 0.15m 無	m 2	768		2,622,720			WB410830
			0	0	0			単一 423号
			768		2,622,720			
			768	3,415	2,622,720	0	0	2017. 06
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	11		19,393			CB224710
			0	0	0			
			11		19,393			
			11	1,763	19,393	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

プレキャストU型側溝

第 61号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝 [市場単価]	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 縦排水部 無	m	20		135, 300			WB812810
			0	0	0			単一 426号
			20		135, 300			
			20	6, 765	135, 300	0	0	2017. 06
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	1		20, 460			CB240010
			0	0	0			
			1		20, 460			2014. 11
			1	20, 460	20, 460	0	0	2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2		14, 380			CB240210
			0	0	0			
			2		14, 380			2014. 11
			2	7, 190	14, 380	0	0	2017. 06
跳水防止板		式	1		221, 800			WYB00058
			0		0			単一 427号
			1		221, 800			2014. 11
			1		221, 800	0	0	2017. 06
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

0m当たり内訳書

背面排水管

第 62号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	225		2, 567, 250			CB222770
			0	0	0			
			225		2, 567, 250			2014. 11
			225	11, 410	2, 567, 250	0	0	2017. 06
フィルター材	再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m 3	35		226, 170			CB222780
			0	0	0			
			35		226, 170			2014. 11
			35	6, 462	226, 170	0	0	2017. 06
裏面排水材設置	3 0 × 2 0 0	m	384		1, 240, 704			WVB00061
			0	0	0			単一 438号
			384		1, 240, 704			2014. 11
			384	3, 231	1, 240, 704	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

225m当たり内訳書

背面排水管

第 63号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	225		2, 567, 250			CB222770
			0	0	0			
			225		2, 567, 250			
			225	11, 410	2, 567, 250	0	0	2017. 06
フィルター材	再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m 3	35		226, 170			CB222780
			0	0	0			
			35		226, 170			
			35	6, 462	226, 170	0	0	2017. 06
裏面排水材設置	3 0 × 2 0 0	m	395		1, 276, 245			WYB00460
			0	0	0			単一 439号
			395		1, 276, 245			
			395	3, 231	1, 276, 245	0	0	2017. 06
合 計					3, 672, 000			
					0			
					3, 672, 000			
					3, 672, 000		0	

0m当たり内訳書

縦排水

第 64号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水管据付	φ 1 0 0 0	m	17 0 17 17	0 29, 990	509, 830 0 509, 830 509, 830	0	0	WYB00373 単－ 440号 2014. 11 2017. 06
縦排水管材料費		式	1 0 1 1		2, 422, 740 0 2, 422, 740 2, 422, 740	0	0	WYB00416 単－ 441号 2014. 11 2017. 06
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1 0 1 1	0	22, 340 0 22, 340 22, 340	0	0	CB240010 2014. 11 2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2 0 2 2	0 7, 190	14, 380 0 14, 380 14, 380	0	0	CB240210 2014. 11 2017. 06
合 計					0 0 0 0		0	

16m当たり内訳書

堅排水

第 65号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堅排水管据付	φ 1 0 0 0	m	16 0 16 16	0 29, 990	479, 840 0 479, 840 479, 840	0	0	WYB00478 単－ 442号 2017. 06
堅排水管材料費		式	1 0 1 1		3, 780, 800 0 3, 780, 800 3, 780, 800	0	0	WYB00480 単－ 443号 2017. 06
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5 0 5 5	0 22, 340	111, 700 0 111, 700 111, 700	0	0	CB240010 2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	16 0 16 16	0 0 7, 190	115, 040 0 115, 040 115, 040	0	0	CB240210 2017. 06
合 計					4, 353, 600 0 4, 353, 600 4, 353, 600		0	

22m当たり内訳書

縦排水

第 66号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
縦排水管据付	φ 5 0 0	m	22 0 22 22	0 38, 160	839, 520 0 839, 520 839, 520	0	0	WYB01353 単－ 444号 2017. 06
縦排水管材料費		式	1 0 1 1		1, 846, 800 0 1, 846, 800 1, 846, 800	0	0	WYB01753 単－ 445号 2014. 11 2017. 06
合 計					2, 670, 800 0 2, 670, 800 2, 670, 800		0	

0m当たり内訳書

三面水路

第 67号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
型 枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	47		337, 930			CB240210
			0	0	0			
			47		337, 930			2014. 11
			47	7, 190	337, 930	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

75m当たり内訳書

三面水路

第 68号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
型 枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	50	0	359, 500	0	0	CB240210
			0		0			
			50		359, 500			
			50		359, 500			2017. 06
合 計					325, 425			
					0			
					325, 425			
					325, 425		0	

126m当たり内訳書

三面水路

第 69号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		91		654, 290			CB240210
			0	0	0			
		m 2	91		654, 290			2014. 11
			91	7, 190	654, 290	0	0	2017. 06
合 計					592, 200			
					0			
					592, 200			
					592, 200		0	

0m当たり内訳書

三面水路

第 70号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付工	20cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	197		1,832,100			WB810820
			0	0	0			単一 418号
			197		1,832,100			2014. 11
			197	9,300	1,832,100	0	0	2017. 06
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	m 3	12		273,120			CB240010
	打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下		0	0	0			
	21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		12		273,120			2014. 11
			12	22,760	273,120	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

43m当たり内訳書

三面水路

第 71号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付工	20cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	192		1,785,600			WB810820
			0	0	0			単一 448号
			192		1,785,600			
			192	9,300	1,785,600	0	0	2017. 06
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 21-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	16		364,160			CB240010
			0	0	0			
			16		364,160			
			16	22,760	364,160	0	0	2017. 06
合 計					1,968,110			
					0			
					1,968,110			
					1,968,110		0	

17m当たり内訳書

排水工
第 72号内訳書 (沢地排水工①)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	金属樹脂複合管 φ 1500	m	17		1, 090, 550			WYB01887
			0	0	0			単一 462号
			17		1, 090, 550			
			17	64, 150	1, 090, 550	0	0	2017. 06
暗渠排水管材材料費	φ 1500	式	1		2, 836, 500			WYB01888
			0		0			単一 463号
			1		2, 836, 500			
			1		2, 836, 500	0	0	2017. 06
基礎碎石	27. 5cm超30. 0cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	31		71, 889			CB221110
			0	0	0			
			31		71, 889			
			31	2, 319	71, 889	0	0	2017. 06
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	0. 6		4, 006			CB210030
			0	0	0			
			0. 6		4, 006			
			0. 6	6, 678	4, 006	0	0	2017. 06
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5		111, 700			CB240010
			0	0	0			
			5		111, 700			
			5	22, 340	111, 700	0	0	2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	9		64, 710			CB240210
			0	0	0			
			9		64, 710			
			9	7, 190	64, 710	0	0	2017. 06
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 19		21, 717			WB810010
			0	0	0			単一 464号
			0. 19		21, 717			
			0. 19	114, 300	21, 717	0	0	2017. 06
足場工	単管足場 不要 標準	掛m 2	4		11, 980			WB252110
			0	0	0			単一 465号
			4		11, 980			
			4	2, 995	11, 980	0	0	2017. 06
水膨張止水ゴム	B20×t10mm	m	57		67, 830			
			0	0	0			
			57		67, 830			
			57	1, 190	67, 830	0	0	2017. 06

17m当たり内訳書

排水工
(沢地排水工①)

第 72号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

0箇所当たり内訳書

第 73号内訳書 嵩上げコンクリート
(沢地排水工②)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し	m 3	12		273, 120			CB240010
			0	0	0			
			12		273, 120			2014. 11
			12	22, 760	273, 120	0	0	2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	23		165, 370			CB240210
			0	0	0			
			23		165, 370			2014. 11
			23	7, 190	165, 370	0	0	2017. 06
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 07		8, 148			WB810010
			0	0	0			単一 467号
			0. 07		8, 148			2014. 11
			0. 07	116, 400	8, 148	0	0	2017. 06
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 35		40, 005			WB810010
			0	0	0			単一 468号
			0. 35		40, 005			2014. 11
			0. 35	114, 300	40, 005	0	0	2017. 06
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm以下	孔	87		146, 943			CB224420
			0	0	0			
			87		146, 943			2014. 11
			87	1, 689	146, 943	0	0	2017. 06
ステンレス鋼板	SUS304 1300×1300×10 W=134kg	枚	1		213, 400			
			0	0	0			
			1		213, 400			
			1	213, 400	213, 400	0	0	2017. 06
ケミカルアンカー		本	8		6, 352			WYB00063
			0	0	0			単一 469号
			8		6, 352			2014. 11
			8	794	6, 352	0	0	2017. 06
水膨張止水ゴム	B30×t9	m	10		21, 100			
			0	0	0			
			10		21, 100			2014. 11
			10	2, 110	21, 100	0	0	2017. 06
モルタル充填		m 3	0. 8		22, 784			WYB00064
			0	0	0			単一 470号
			0. 8		22, 784			2014. 11
			0. 8	28, 480	22, 784	0	0	2017. 06

0箇所当たり内訳書

第 73号内訳書 嵩上げコンクリート
(沢地排水工②)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2		14, 380			CB240210
			0	0	0			
			2		14, 380			2014. 11
			2	7, 190	14, 380	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0箇所当たり内訳書

鋼製カバー
第 74号内訳書 (沢地排水工②)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	12		245, 280			CB240010
			0	0	0			
			12		245, 280			2014. 11
			12	20, 440	245, 280	0	0	2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	17		122, 230			CB240210
			0	0	0			
			17		122, 230			2014. 11
			17	7, 190	122, 230	0	0	2017. 06
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 18		20, 574			WB810010
			0	0	0			単一 468号
			0. 18		20, 574			2014. 11
			0. 18	114, 300	20, 574	0	0	2017. 06
鉄筋挿入(残土処分地沢処理水)	SD345 D19 L=3. 0m	本	22		451, 000			WYB00069
			0	0	0			単一 471号
			22		451, 000			2014. 11
			22	20, 500	451, 000	0	0	2017. 06
足場工	単管足場 不要 標準	掛m 2	137		410, 315			WB252110
			0	0	0			単一 472号
			137		410, 315			2014. 11
			137	2, 995	410, 315	0	0	2017. 06
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	124		704, 320			WB810820
			0	0	0			単一 473号
			124		704, 320			2014. 11
			124	5, 680	704, 320	0	0	2017. 06
ケミカルアンカー		本	48		38, 112			WYB00068
			0	0	0			単一 474号
			48		38, 112			
			48	794	38, 112	0	0	2017. 06
鋼製防護カバー設置		式	1		4, 219, 000			WYB01919
			0		0			単一 475号
			1		4, 219, 000			2014. 11
			1		4, 219, 000	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

第 75号内訳書 作業土工
(沢地排水工③)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	31		44,702			CB210100
			0	0	0			
			31		44,702			2014. 11
			31	1,442	44,702	0	0	2017. 06
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	31		5,797			CB210020
			0	0	0			
			31		5,797			2014. 11
			31	187	5,797	0	0	2017. 06
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下	m 3	31		17,942			CB210110
			0	0	0			
			31		17,942			2014. 11
			31	578.8	17,942	0	0	2017. 06
整地	残土受入れ地での処理	m 3	31		3,063			CB210610
			0	0	0			
			31		3,063			2014. 11
			31	98.82	3,063	0	0	2017. 06
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	13		13,026			CB220010
			0	0	0			
			13		13,026			2014. 11
			13	1,002	13,026	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0箇所当たり内訳書

排水工
第 76号内訳書 (沢地排水工③)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 21-8-25(20)(高炉)	m 3	24		500, 400			CB240010
			0	0	0			
			24		500, 400			2014. 11
			24	20, 850	500, 400	0	0	2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	42		301, 980			CB240210
			0	0	0			
			42		301, 980			2014. 11
			42	7, 190	301, 980	0	0	2017. 06
足場工	単管足場 不要 標準	掛m 2	23		68, 885			WB252110
			0	0	0			単一 472号
			23		68, 885			2014. 11
			23	2, 995	68, 885	0	0	2017. 06
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m 3	4		14, 836			WB252210
			0	0	0			単一 476号
			4		14, 836			2014. 11
			4	3, 709	14, 836	0	0	2017. 06
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 07		8, 148			WB810010
			0	0	0			単一 467号
			0. 07		8, 148			2014. 11
			0. 07	116, 400	8, 148	0	0	2017. 06
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 42		162, 306			WB810010
			0	0	0			単一 468号
			1. 42		162, 306			2014. 11
			1. 42	114, 300	162, 306	0	0	2017. 06
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 0m	本	6		126, 660			WYB00067
			0	0	0			単一 477号
			6		126, 660			2014. 11
			6	21, 110	126, 660	0	0	2017. 06
U型側溝 [市場単価]	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 無	m	9		163, 800			WB812810
			0	0	0			単一 478号
			9		163, 800			2014. 11
			9	18, 200	163, 800	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

1箇所当たり内訳書

第 77号内訳書 中詰工
(沢地排水工②)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレス鋼板	SUS304 1460×1300×10	枚	1		243, 800			WYB01754
			0	0	0			単一 479号
			1		243, 800			2014. 11
			1	243, 800	243, 800	0	0	2017. 06
ケミカルアンカー		本	8		6, 352			WYB01766
			0	0	0			単一 480号
			8		6, 352			
			8	794	6, 352	0	0	2017. 06
水膨張止水ゴム	B30×t9	m	9		28, 755			WYB01775
			0	0	0			単一 481号
			9		28, 755			
			9	3, 195	28, 755	0	0	2017. 06
モルタル充填		m 3	1. 5		42, 720			WYB01767
			0	0	0			単一 482号
			1. 5		42, 720			
			1. 5	28, 480	42, 720	0	0	2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2		14, 380			CB240210
			0	0	0			
			2		14, 380			
			2	7, 190	14, 380	0	0	2017. 06
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	17		195, 840			CB322430
			0	0	0			
			17		195, 840			2014. 11
			17	11, 520	195, 840	0	0	2017. 06
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50, 000m3未満	m 3	7		1, 626			CB210020
			0	0	0			
			7		1, 626			2014. 11
			7	232. 4	1, 626	0	0	2017. 06
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 硬岩 無し 1. 5km以下	m 3	7		4, 732			CB210110
			0	0	0			
			7		4, 732			2014. 11
			7	676	4, 732	0	0	2017. 06
合 計					480, 700			
					0			
					480, 700			
					480, 700		0	

1箇所当たり内訳書

中詰工
第 78号内訳書 (沢地排水工③)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレス鋼板	SUS304 1200×1200×10	枚	1		203, 000			WYB01773
			0	0	0			単一 483号
			1		203, 000			
			1	203, 000	203, 000	0	0	2017. 06
ケミカルアンカー		本	8		6, 352			WYB01770
			0	0	0			単一 484号
			8		6, 352			
			8	794	6, 352	0	0	2017. 06
水膨張止水ゴム	B30×t9	m	11		35, 145			WYB01768
			0	0	0			単一 485号
			11		35, 145			2014. 11
			11	3, 195	35, 145	0	0	2017. 06
モルタル充填		m 3	0. 6		17, 088			WYB01772
			0	0	0			単一 486号
			0. 6		17, 088			
			0. 6	28, 480	17, 088	0	0	2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1		7, 190			CB240210
			0	0	0			
			1		7, 190			
			1	7, 190	7, 190	0	0	2017. 06
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 3m3未満 無 無	m 3	1		29, 640			WB811810
			0	0	0			単一 460号
			1		29, 640			2014. 11
			1	29, 640	29, 640	0	0	2017. 06
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8		7, 935			CB430510
			0	0	0			
			8		7, 935			2014. 11
			8	991. 9	7, 935	0	0	2017. 06
U型側溝 [市場単価]	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 無	m	8		268, 960			WB812810
			0	0	0			単一 487号
			8		268, 960			2014. 11
			8	33, 620	268, 960	0	0	2017. 06
合 計					503, 700			
					0			
					503, 700			
					503, 700		0	

一式当たり内訳書

作業土工

第 79号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	27		47, 115			CB210030
			0	0	0			
			27		47, 115			2014. 11
			27	1, 745	47, 115	0	0	2017. 06
掘削	軟岩 現場制約あり 軟岩(I)	m 3	32		260, 128			CB210100
			0	0	0			
			32		260, 128			2014. 11
			32	8, 129	260, 128	0	0	2017. 06
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	20		58, 580			CB210410
			0	0	0			
			20		58, 580			2014. 11
			20	2, 929	58, 580	0	0	2017. 06
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	37		34, 535			CB210110
			0	0	0			
			37		34, 535			2014. 11
			37	933. 4	34, 535	0	0	2017. 06
整地	残土受入れ地での処理	m 3	37		3, 729			CB210610
			0	0	0			
			37		3, 729			2014. 11
			37	100. 8	3, 729	0	0	2017. 06
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

0m当たり内訳書

重力式擁壁

第 80号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
重力式擁壁	1m超2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	9		356, 130			CB226320
			0	0	0			
			9		356, 130			2014. 11
			9	39, 570	356, 130	0	0	2017. 06
裏込碎石	再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m 3	2		13, 544			CB221120
			0	0	0			
			2		13, 544			2014. 11
			2	6, 772	13, 544	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

重力式擁壁

第 81号内訳書

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

[illegible]

0m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 82号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	71		1, 586, 140			CB240010
			0	0	0			
			71		1, 586, 140			2014. 11
			71	22, 340	1, 586, 140	0	0	2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	110		790, 900			CB240210
			0	0	0			
			110		790, 900			2014. 11
			110	7, 190	790, 900	0	0	2017. 06
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 04		4, 672			WB810010
			0	0	0			単一 488号
			0. 04		4, 672			2014. 11
			0. 04	116, 800	4, 672	0	0	2017. 06
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0. 4		1, 184			CB224710
			0	0	0			
			0. 4		1, 184			2014. 11
			0. 4	2, 961	1, 184	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

49m当たり内訳書

補強土壁基礎

第 83号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	79		1,764,860			CB240010
			0	0	0			
			79		1,764,860			
			79	22,340	1,764,860	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	141		1,013,790			CB240210
			0	0	0			
			141		1,013,790			
			141	7,190	1,013,790	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.03		3,504			WB810010 単一 489号
			0	0	0			
			0.03		3,504			
			0.03	116,800	3,504	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.2		592			CB224710
			0	0	0			
			0.2		592			
			0.2	2,961	592	0	0	
合 計					2,627,870			
					0			
					2,627,870			
					2,627,870		0	

0m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 84号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め	アソカー補強土壁	m 3	2, 512		1, 603, 912			CB222230
			0	0	0			
			2, 512		1, 603, 912			2014. 11
			2, 512	638. 5	1, 603, 912	0	0	2017. 06
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	2, 791		536, 430			CB210020
			0	0	0			
			2, 791		536, 430			2014. 11
			2, 791	192. 2	536, 430	0	0	2017. 06
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	2, 791		1, 354, 751			CB210110
			0	0	0			
			2, 791		1, 354, 751			2014. 11
			2, 791	485. 4	1, 354, 751	0	0	2017. 06
壁背面砕石工	再生クワッシュランRC-40	m 3	214		829, 892			WYB00491
			0	0	0			単一 490号
			214		829, 892			
			214	3, 878	829, 892	0	0	2017. 06
排水ブランケット	再生クワッシュランRC-40	m 3	90		349, 020			WYB00473
			0	0	0			単一 491号
			90		349, 020			2014. 11
			90	3, 878	349, 020	0	0	2017. 06
吸出し防止材設置	全面	m 2	180		73, 998			CB224720
			0	0	0			
			180		73, 998			2014. 11
			180	411. 1	73, 998	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

2,366m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 85号内訳書

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め	アソカー補強土壁	m 3	2,366 0	0	1,510,691 0			CB222230
			2,366 2,366	638.5	1,510,691 1,510,691	0	0	2017.06
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,629 0	0	505,293 0			CB210020
			2,629 2,629	192.2	505,293 505,293	0	0	2017.06
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	2,629 0	0	1,276,116 0			CB210110
			2,629 2,629	485.4	1,276,116 1,276,116	0	0	2017.06
壁背面砕石工	再生クワッシュランRC-40	m 3	193 0	0	748,454 0			WYB00675
			193 193	3,878	748,454 748,454	0	0	単一 492号 2017.06
排水ブランケット	再生クワッシュランRC-40	m 3	245 0	0	950,110 0			WYB00676
			245 245	3,878	950,110 950,110	0	0	単一 493号 2017.06
吸出し防止材設置	全面	m 2	167 0	0	68,653 0			CB224720
			167 167	411.1	68,653 68,653	0	0	2017.06
合 計					4,701,242 0 4,701,242 4,701,242		0	

0m当たり内訳書

壁面上端処理

第 86号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	37		826, 580			CB240010
			0	0	0			
			37		826, 580			2014. 11
			37	22, 340	826, 580	0	0	2017. 06
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	115		826, 850			CB240210
			0	0	0			
			115		826, 850			
			115	7, 190	826, 850	0	0	2017. 06
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5		111, 700			CB240010
			0	0	0			
			5		111, 700			
			5	22, 340	111, 700	0	0	2017. 06
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	6		22, 122			CB240210
			0	0	0			
			6		22, 122			2014. 11
			6	3, 687	22, 122	0	0	2017. 06
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	2		5, 922			CB224710
			0	0	0			
			2		5, 922			2014. 11
			2	2, 961	5, 922	0	0	2017. 06
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	7		12, 341			CB224710
			0	0	0			
			7		12, 341			2014. 11
			7	1, 763	12, 341	0	0	2017. 06
足場（キャットウォーク） 設置・撤去		m	57		187, 530			WB330870
			0	0	0			単一 494号
			57		187, 530			2014. 11
			57	3, 290	187, 530	0	0	2017. 06
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

49m当たり内訳書

壁面上端処理

第 87号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	32		714, 880			CB240010
			0	0	0			
			32		714, 880			
			32	22, 340	714, 880	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	99		711, 810			CB240210
			0	0	0			
			99		711, 810			
			99	7, 190	711, 810	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4		89, 360			CB240010
			0	0	0			
			4		89, 360			
			4	22, 340	89, 360	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	5		18, 435			CB240210
			0	0	0			
			5		18, 435			
			5	3, 687	18, 435	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	4		11, 844			CB224710
			0	0	0			
			4		11, 844			
			4	2, 961	11, 844	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	9		15, 867			CB224710
			0	0	0			
			9		15, 867			
			9	1, 763	15, 867	0	0	
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去		m	49		161, 210			WB330870 単一 495号
			0	0	0			
			49		161, 210			
			49	3, 290	161, 210	0	0	
合 計					1, 652, 770			
					0			
					1, 652, 770			
					1, 652, 770		0	

0m当たり内訳書

排水管敷設

第 88号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	137		168, 236			CB222770
			0	0	0			
			137		168, 236			2014. 11
			137	1, 228	168, 236	0	0	2017. 06
フィルター材	各種 全ての費用	m 3	28		214, 592			CB222780
			0	0	0			
			28		214, 592			2014. 11
			28	7, 664	214, 592	0	0	2017. 06
吸出し防止材設置	全面	m 2	276		113, 463			CB224720
			0	0	0			
			276		113, 463			2014. 11
			276	411. 1	113, 463	0	0	2017. 06
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

0m当たり内訳書

排水溝

第 89号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m 3	1		30, 080			CB240060
			0	0	0			
			1		30, 080			2014. 11
			1	30, 080	30, 080	0	0	2017. 06
ラス張工 [市場単価]	500m2未満 無	m 2	20		40, 560			WB811120
			0	0	0			単一 496号
			20		40, 560			2014. 11
			20	2, 028	40, 560	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

CSG材製造

第 90号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
母材製造A	骨材再生、積込、運搬	m 3	11,540		29,184,660			WYB01782
			0	0	0			単一 497号
			11,540		29,184,660			
			11,540	2,529	29,184,660	0	0	2017. 06
母材製造B	積込、運搬	m 3	2,106		1,077,429			WYB00535
			0	0	0			単一 498号
			2,106		1,077,429			
			2,106	511. 6	1,077,429	0	0	2017. 06
母材製造C	骨材再生、積込、運搬	m 3	1,487		1,952,431			WYB00490
			0	0	0			単一 499号
			1,487		1,952,431			2014. 11
			1,487	1,313	1,952,431	0	0	2017. 06
ブレンDPaイルヤード造成	敷均し＋締固め	m 3	2,001		309,354			WYB00666
			0	0	0			単一 500号
			2,001		309,354			
			2,001	154. 6	309,354	0	0	2017. 06
ブレンDPaイル製造	互層ストック、切崩し・攪拌、積込、運搬	m 3	13,131		10,142,384			WYB00537
			0	0	0			単一 501号
			13,131		10,142,384			
			13,131	772. 4	10,142,384	0	0	2017. 06
ストックヤード造成	敷均し＋締固め	m 3	672		103,891			WYB00594
			0	0	0			単一 502号
			672		103,891			
			672	154. 6	103,891	0	0	2017. 06
C S G材運搬		m 3	97		46,016			WYB01817
			0	0	0			単一 503号
			97		46,016			
			97	474. 4	46,016	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

14,870m3当たり内訳書

CSG材製造

第 91号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
母材製造A	骨材再生、積込、運搬	m 3	11,459		28,979,811			WYB02046
			0	0	0			単一 504号
			11,459		28,979,811			
			11,459	2,529	28,979,811	0	0	2017. 06
母材製造B	積込、運搬	m 3	2,020		1,033,432			WYB01484
			0	0	0			単一 505号
			2,020		1,033,432			
			2,020	511. 6	1,033,432	0	0	2017. 06
母材製造C	骨材再生、積込、運搬	m 3	1,388		1,822,444			WYB01553
			0	0	0			単一 506号
			1,388		1,822,444			
			1,388	1,313	1,822,444	0	0	2017. 06
ブレンDPパイルヤード造成	敷均し＋締固め	m 3	1,993		308,117			WYB01488
			0	0	0			単一 507号
			1,993		308,117			
			1,993	154. 6	308,117	0	0	2017. 06
ブレンDPパイル製造	互層ストック、切崩し・攪拌、積込、運搬	m 3	12,874		9,943,877			WYB01558
			0	0	0			単一 508号
			12,874		9,943,877			
			12,874	772. 4	9,943,877	0	0	2017. 06
ストックヤード造成	敷均し＋締固め	m 3	657		101,572			WYB01621
			0	0	0			単一 509号
			657		101,572			
			657	154. 6	101,572	0	0	2017. 06
CSG材運搬		m 3	99		46,965			WYB02043
			0	0	0			単一 510号
			99		46,965			
			99	474. 4	46,965	0	0	2017. 06
合 計					42,111,840			
					0			
					42,111,840			
					42,111,840		0	

0m3当たり内訳書

CSG製造

第 92号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
C S G 材運搬	ホイールローダ山積3. 1m3	m 3	12, 362		3, 650, 498			WYB01830
			0	0	0			単一 511号
			12, 362		3, 650, 498			
			12, 362	295. 3	3, 650, 498	0	0	2017. 06
C S G 材投入	バックホウ山積1. 0m3	m 3	12, 362		4, 279, 724			WYB01826
			0	0	0			単一 512号
			12, 362		4, 279, 724			
			12, 362	346. 2	4, 279, 724	0	0	2017. 06
C S G 混合	土質改良機 自走式20t	m 3	12, 362		17, 764, 194			WYB01822
			0	0	0			単一 513号
			12, 362		17, 764, 194			
			12, 362	1, 437	17, 764, 194	0	0	2017. 06
C S G 積込	バックホウ山積1. 0m3	m 3	11, 497		4, 159, 614			WYB01832
			0	0	0			単一 514号
			11, 497		4, 159, 614			
			11, 497	361. 8	4, 159, 614	0	0	2017. 06
C S G 運搬	ダンプトラック10t積	m 3	11, 497		12, 704, 185			WYB00521
			0	0	0			単一 515号
			11, 497		12, 704, 185			2014. 11
			11, 497	1, 105	12, 704, 185	0	0	2017. 06
セメント	普通ポルトランドセメント 60kg/m3	t	742		8, 755, 600			WYB01820
			0	0	0			単一 516号
			742		8, 755, 600			2014. 11
			742	11, 800	8, 755, 600	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

12, 120m3当たり内訳書

CSG製造

第 93号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
C S G 材運搬	ホイールローダ山積3. 1m3	m 3	12, 119 0 12, 119 12, 119	0 295. 3	3, 578, 740 0 3, 578, 740 3, 578, 740	 0	 0	WYB02071 単一 517号 2017. 06
C S G 材投入	バックホウ山積1. 0m3	m 3	12, 119 0 12, 119 12, 119	0 346. 2	4, 195, 597 0 4, 195, 597 4, 195, 597	 0	 0	WYB02073 単一 518号 2017. 06
C S G 混合	土質改良機 自走式20t	m 3	12, 119 0 12, 119 12, 119	0 1, 437	17, 415, 003 0 17, 415, 003 17, 415, 003	 0	 0	WYB02075 単一 519号 2017. 06
C S G 積込	バックホウ山積1. 0m3	m 3	11, 433 0 11, 433 11, 433	0 361. 8	4, 136, 459 0 4, 136, 459 4, 136, 459	 0	 0	WYB02077 単一 520号 2017. 06
C S G 運搬	ダンプトラック10t積	m 3	11, 433 0 11, 433 11, 433	0 1, 105	12, 633, 465 0 12, 633, 465 12, 633, 465	 0	 0	WYB01625 単一 521号 2017. 06
セメント	普通ポルトランドセメント 60kg/m3	t	727 0 727 727	0 11, 800	8, 578, 600 0 8, 578, 600 8, 578, 600	 0	 0	WYB02048 単一 522号 2017. 06
合 計					44, 322, 840 0 44, 322, 840 44, 322, 840		0	

0m3当たり内訳書

CSG打設

第 94号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クローラクレーン打設		m 3	4, 952 0 4, 952 4, 952	0 5, 346	26, 473, 392 0 26, 473, 392 26, 473, 392	0	0	WYB01857 単一 523号 2017. 06
ダンプトラック直接打設		m 3	5, 895 0 5, 895 5, 895	0 1, 175	6, 926, 625 0 6, 926, 625 6, 926, 625	0	0	WYB01821 単一 524号 2014. 11 2017. 06
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	451 0 451 451	0 21, 700	9, 786, 700 0 9, 786, 700 9, 786, 700	0	0	2014. 11 2017. 06
C S G 打継目処理及び養生		m 2	44, 172 0 44, 172 44, 172	0 230. 1	10, 163, 977 0 10, 163, 977 10, 163, 977	0	0	WYB01834 単一 525号 2017. 06
C S G 端部型枠		m	5, 481 0 5, 481 5, 481	0 1, 927	10, 561, 887 0 10, 561, 887 10, 561, 887	0	0	WYB01825 単一 526号 2014. 11 2017. 06
合 計					0 0 0 0		0	

11, 210m3当たり内訳書

CSG打設

第 95号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クローラクレーン打設		m 3	5, 122 0 5, 122 5, 122	0 5, 323	27, 264, 406 0 27, 264, 406 27, 264, 406	0	0	WYB02052 単一 527号 2017. 06
ダンプトラック直接打設		m 3	6, 086 0 6, 086 6, 086	0 1, 144	6, 962, 384 0 6, 962, 384 6, 962, 384	0	0	WYB02049 単一 528号 2017. 06
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	570 0 570 570	0 21, 700	12, 369, 000 0 12, 369, 000 12, 369, 000	0	0	2017. 06
C S G 打継目処理及び養生		m 2	37, 973 0 37, 973 37, 973	0 230. 1	8, 737, 587 0 8, 737, 587 8, 737, 587	0	0	WYB02040 単一 529号 2017. 06
C S G 端部型枠		m	5, 481 0 5, 481 5, 481	0 1, 927	10, 561, 887 0 10, 561, 887 10, 561, 887	0	0	WYB02044 単一 530号 2017. 06
敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096 8枚	m 2	72 0 72 72	0 850. 1	61, 207 0 61, 207 61, 207	0	0	WYB00390 単一 531号 2014. 11 2017. 06
合 計					61, 856, 780 0 61, 856, 780 61, 856, 780		0	

0m3当たり内訳書

保護コンクリート

第 96号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	1,938		39,612,720			CB240010
			0	0	0			
			1,938		39,612,720			2014. 11
			1,938	20,440	39,612,720	0	0	2017. 06
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	205		361,415			CB224710
			0	0	0			
			205		361,415			2014. 11
			205	1,763	361,415	0	0	2017. 06
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

2,041m3当たり内訳書

保護コンクリート

第 97号内訳書

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	2,041		41,718,040			CB240010
			0	0	0			
			2,041		41,718,040			
			2,041	20,440	41,718,040	0	0	2017.06
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	214		377,282			CB224710
			0	0	0			
			214		377,282			
			214	1,763	377,282	0	0	2017.06
敷モルタル		m 2	6,593		557,372			WVB01749
			0	0	0			単一 532号
			6,593		557,372			2014.11
			6,593	84.54	557,372	0	0	2017.06
モルタル	1 : 3 高炉	m 3	99		2,148,300			
			0	0	0			
			99		2,148,300			2014.11
			99	21,700	2,148,300	0	0	2017.06
合 計					41,064,920			
					0			
					41,064,920		0	

0m2当たり内訳書

保護コンクリート型枠

第 98号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

2,090m2当たり内訳書

保護コンクリート型枠

第 99号内訳書

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バラ型枠（ダム）	3.7時間 6.1時間 有（排出ガス対策型）	m 2	1,289 0 1,289 1,289	0 14,980	19,309,220 0 19,309,220 19,309,220	0	0	WD230300 単一 535号 2017.06
下流面型枠(1:0.8)	3.7時間 6.1時間 有（排出ガス対策型）	m 2	798 0 798 798	0 10,400	8,299,200 0 8,299,200 8,299,200	0	0	WYB02089 単一 536号 2017.06
合 計					25,142,700 0 25,142,700 25,142,700		0	

一式当たり内訳書

既設通路撤去

第 100号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人道（足場）撤去	タイプ I	m	190 0 190 190	0 2, 793	530, 670 0 530, 670 530, 670	0	0	WD601000 単一 537号 2014. 11 2017. 06
仮設階段撤去		m	24 0 24 24	0 6, 489	155, 736 0 155, 736 155, 736	0	0	WD601102 単一 538号 2014. 11 2017. 06
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2. 9t吊(参) 荷台長L=3. 4m荷台幅W=2. 0m 2. 0km以下 2. 6t超2. 95t以下	回	4 0 4 4	0 7, 029	28, 116 0 28, 116 28, 116	0	0	CB010410 2014. 11 2017. 06
合 計					714, 650 0 714, 650 714, 650		0	

0m3当たり内訳書

右岸背面盛土

第 101号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土盛土		m 3	7,914 0 7,914 7,914	0 1,107	8,760,798 0 8,760,798 8,760,798	0	0	WYB01829 単一 539号 2014. 11 2017. 09
セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	m3	8,794 0 8,794 8,794	0 2,285	20,094,290 0 20,094,290 20,094,290	0	0	WYB00086 単一 540号 2017. 09
土砂等運搬 (砂防)	1. 0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	8,794 0 8,794 8,794	0 464. 2	4,082,174 0 4,082,174 4,082,174	0	0	CB330030 2017. 09
合 計					0 0 0 0		0	

7,210m3当たり内訳書

右岸背面盛土

第 102号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土盛土		m 3	7,211	0	7,982,577	0	0	WYB01995
			0		0			単一 541号
			7,211		7,982,577			
			7,211		7,982,577			2017. 09
セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	m 3	8,012	0	18,307,420	0	0	WYB00116
			0		0			単一 542号
			8,012		18,307,420			
			8,012		18,307,420			2017. 09
土砂等運搬 (砂防)	1. 0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	8,012	0	3,719,170	0	0	CB330030
			0		0			
			8,012		3,719,170			
			8,012		3,719,170			2017. 09
合 計					31,132,780		0	
					0			
					31,132,780			
					31,132,780			

0m当たり内訳書

右岸排水路

第 103号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付工	15cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	745		5, 580, 050			WB810820
			0	0	0			単一 543号
			745		5, 580, 050			
			745	7, 490	5, 580, 050	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物	m 3	97		2, 042, 820			CB240010
	打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超		0	0	0			
	24-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満		97		2, 042, 820			
			97	21, 060	2, 042, 820	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	29		208, 510			CB240210
			0	0	0			
			29		208, 510			
			29	7, 190	208, 510	0	0	2017. 09
止水板	CF 200*5	m	53		106, 583			CB224810
			0	0	0			
			53		106, 583			
			53	2, 011	106, 583	0	0	2017. 09
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	10		17, 630			CB224710
			0	0	0			
			10		17, 630			
			10	1, 763	17, 630	0	0	2017. 09
袋詰玉石	4t型	袋	15		315, 450			WYB00158
			0	0	0			単一 544号
			15		315, 450			
			15	21, 030	315, 450	0	0	2017. 09
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

151m当たり内訳書

右岸排水路

第 104号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート吹付工	15cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	661		4,950,890			WB810820
			0	0	0			単一 543号
			661		4,950,890			
			661	7,490	4,950,890	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	85		1,754,400			CB240010
			0	0	0			
			85		1,754,400			
			85	20,640	1,754,400	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	31		222,890			CB240210
			0	0	0			
			31		222,890			
			31	7,190	222,890	0	0	2017. 09
止水板	CF 200*5	m	41		82,451			CB224810
			0	0	0			
			41		82,451			
			41	2,011	82,451	0	0	2017. 09
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	8		14,104			CB224710
			0	0	0			
			8		14,104			
			8	1,763	14,104	0	0	2017. 09
セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	m 3	165		687,555			WYB00208
			0	0	0			単一 545号
			165		687,555			
			165	4,167	687,555	0	0	2017. 09
合 計					7,442,790			
					0			
					7,442,790			
					7,442,790		0	

0m当たり内訳書

仮排水路撤去

第 105号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設水路撤去	φ 1350	m	191		7, 258, 000			WYB01839
			0	0	0			単一 546号
			191		7, 258, 000			
			191	38, 000	7, 258, 000	0	0	2017. 09
仮設水路撤去	φ 900	m	6		204, 000			WYB00092
			0	0	0			単一 547号
			6		204, 000			
			6	34, 000	204, 000	0	0	2017. 09
ブラケット架台撤去		基	69		751, 410			WYB01841
			0	0	0			単一 548号
			69		751, 410			
			69	10, 890	751, 410	0	0	2017. 09
H鋼架台撤去		基	20		143, 700			WYB00146
			0	0	0			単一 549号
			20		143, 700			
			20	7, 185	143, 700	0	0	2017. 09
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 11. 5以下	m 3	7		89, 180			WB811840
			0	0	0			単一 550号
			7		89, 180			
			7	12, 740	89, 180	0	0	2017. 09
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2. 9t吊(参)荷台長L=3. 4m荷台幅W=2. 0m 5. 0km以下 2. 6t超2. 95t以下	回	9		77, 013			CB010410
			0	0	0			
			9		77, 013			
			9	8, 557	77, 013	0	0	2017. 09
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

197m当たり内訳書

仮排水路撤去

第 106号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設水路撤去	φ 1350	m	191 0 191 191	0 38, 000	7, 258, 000 0 7, 258, 000 7, 258, 000	0	0	WYB02006 単一 551号 2017. 09
仮設水路撤去	φ 900	m	6 0 6 6	0 34, 000	204, 000 0 204, 000 204, 000	0	0	WYB00380 単一 552号 2017. 09
ブラケット架台撤去		基	69 0 69 69	0 10, 890	751, 410 0 751, 410 751, 410	0	0	WYB02007 単一 553号 2017. 09
H鋼架台撤去		基	20 0 20 20	0 7, 185	143, 700 0 143, 700 143, 700	0	0	WYB00385 単一 554号 2017. 09
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2. 9t吊(参)荷台長L=3. 4m荷台幅W=2. 0m 2. 0km以下 2. 6t超2. 95t以下	回	9 0 9 9	0 7, 021	63, 189 0 63, 189 63, 189	0	0	CB010410 2017. 09
合 計					8, 731, 040 0 8, 731, 040 8, 731, 040		0	

一式当たり内訳書

仮設道路撤去

第 107号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	24		14, 503			WB252730
			0	0	0			単一 555号
			24		14, 503			2014. 11
			24	604. 3	14, 503	0	0	2017. 09
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3未満	m 3	437		83, 947			CB210100
			0	0	0			
			437		83, 947			
			437	192. 1	83, 947	0	0	2017. 09
掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	536		770, 232			CB210100
			0	0	0			
			536		770, 232			2014. 11
			536	1, 437	770, 232	0	0	2017. 09
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	536		99, 856			CB210020
			0	0	0			
			536		99, 856			2014. 11
			536	186. 3	99, 856	0	0	2017. 09
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	457		193, 448			CB210110
			0	0	0			
			457		193, 448			
			457	423. 3	193, 448	0	0	2017. 09
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 軟岩 無し 1. 0km以下	m 3	536		276, 790			CB210110
			0	0	0			
			536		276, 790			2014. 11
			536	516. 4	276, 790	0	0	2017. 09
整地	残土受入れ地での処理	m 3	993		97, 889			CB210610
			0	0	0			
			993		97, 889			2014. 11
			993	98. 58	97, 889	0	0	2017. 09
合 計					1, 638, 000			
					0			
					1, 638, 000			
					1, 638, 000		0	

403m2当たり内訳書

コンクリート張り

第 108号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	75mm以上125mm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	403		209, 076			CB410030
			0	0	0			
			403		209, 076			2014. 11
			403	518. 8	209, 076	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	40		826, 800			CB240010
			0	0	0			
			40		826, 800			2014. 11
			40	20, 670	826, 800	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	17		62, 679			CB240210
			0	0	0			
			17		62, 679			2014. 11
			17	3, 687	62, 679	0	0	2017. 09
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	4		7, 052			CB224710
			0	0	0			
			4		7, 052			
			4	1, 763	7, 052	0	0	2017. 09
合 計					1, 116, 310			
					0			
					1, 116, 310			
					1, 116, 310		0	

一式当たり内訳書

作業土工

第 109号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	140		244, 160			CB210030
			0	0	0			
			140		244, 160			
			140	1, 744	244, 160	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	25		73, 200			CB210410
			0	0	0			
			25		73, 200			
			25	2, 928	73, 200	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	112		11, 278			CB210610
			0	0	0			
			112		11, 278			
			112	100. 7	11, 278	0	0	
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

作業土工

第 110号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	256		446, 464			CB210030
			0	0	0			
			256		446, 464			
			256	1, 744	446, 464	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	74		216, 672			CB210410
			0	0	0			
			74		216, 672			
			74	2, 928	216, 672	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	174		17, 521			CB210610
			0	0	0			
			174		17, 521			
			174	100. 7	17, 521	0	0	
合 計					673, 100			
					0			
					673, 100			
					673, 100		0	

0m当たり内訳書

ヤケン式側溝

第 111号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	497		2,688,770			WB810810
			0	0	0			単一 556号
			497		2,688,770			
			497	5,410	2,688,770	0	0	2017. 09
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

389m当たり内訳書

ヤケン式側溝

第 112号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	495		2,677,950			WB810810
			0	0	0			単一 556号
			495		2,677,950			
			495	5,410	2,677,950	0	0	2017. 09
合 計					2,678,265			
					0			
					2,678,265			
					2,678,265		0	

一式当たり内訳書

調整コンクリート

第 113号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	17		460, 190			CB240010
			0	0	0			
			17		460, 190			2014. 11
			17	27, 070	460, 190	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3		19, 371			CB240210
			0	0	0			
			3		19, 371			2014. 11
			3	6, 457	19, 371	0	0	2017. 09
合 計					441, 821			
					0			
					441, 821			
					441, 821		0	

2m当たり内訳書

U型側溝撤去

第 114号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積級 3m3未満 無 無 無 11.0以下	m 3	0. 4		16, 084			WB811840
			0	0	0			単一 566号
			0. 4		16, 084			2014. 11
			0. 4	40, 210	16, 084	0	0	2017. 09
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3		2, 974			CB430510
			0	0	0			
			3		2, 974			2014. 11
			3	991. 6	2, 974	0	0	2017. 09
合 計					19, 024			
					0			
					19, 024			
					19, 024		0	

0m3当たり内訳書

掘削

第 115号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m 3	27		5,340			CB210100
			0	0	0			
			27		5,340			
			27	197. 8	5,340	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	27		8,955			CB210110
			0	0	0			
			27		8,955			
			27	331. 7	8,955	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	27		2,718			CB210610
			0	0	0			
			27		2,718			
			27	100. 7	2,718	0	0	
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

種子散布

第 116号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1,973		374,870			WB810830
			0	0	0			単一 568号
			1,973		374,870			
			1,973	190	374,870	0	0	2017. 09
不陸整正	無し 全ての費用	m 2	1,973		214,859			CB410010
			0	0	0			
			1,973		214,859			
			1,973	108. 9	214,859	0	0	2017. 09
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	59		11,322			CB210020
			0	0	0			
			59		11,322			2014. 11
			59	191. 9	11,322	0	0	2017. 09
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3. 0km以下	m 3	59		39,140			CB210110
			0	0	0			
			59		39,140			2014. 11
			59	663. 4	39,140	0	0	2017. 09
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	59		6,767			CB210610
			0	0	0			
			59		6,767			2014. 11
			59	114. 7	6,767	0	0	2017. 09
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

作業土工

第 117号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	14		24, 416			CB210030
			0	0	0			
			14		24, 416			
			14	1, 744	24, 416	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	6		17, 568			CB210410
			0	0	0			
			6		17, 568			
			6	2, 928	17, 568	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 2km以下	m 3	7		4, 351			CB210110
			0	0	0			
			7		4, 351			
			7	621. 6	4, 351	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	7		704			CB210610
			0	0	0			
			7		704			
			7	100. 7	704	0	0	
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

0m2当たり内訳書

舗装版撤去

第 118号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り	m 2	168		19, 336			CB430310
(t=50mm)	全ての費用		0	0	0			
			168		19, 336			
			168	115. 1	19, 336	0	0	2017. 09
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り	m 2	39		4, 488			CB430310
(t=40mm)	全ての費用		0	0	0			
			39		4, 488			
			39	115. 1	4, 488	0	0	2017. 09
殻運搬	舗装版破碎	m 3	10		41, 790			CB227010
	機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		0	0	0			
	無し 22. 0km以下 全ての費用		10		41, 790			
			10	4, 179	41, 790	0	0	2017. 09
処分費 (m 3)		m 3	10		39, 950			WB020051
			0	0	0			単一 572号
			10		39, 950			
			10	3, 995	39, 950	0	0	2017. 09
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

構造物とりこわし

第 119号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 15.5以下	m 3	11		217, 580			WB811840
			0	0	0			単一 573号
			11		217, 580			
			11	19, 780	217, 580	0	0	2017. 09
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 15.5以下	m 3	1		13, 260			WB811840
			0	0	0			単一 574号
			1		13, 260			
			1	13, 260	13, 260	0	0	2017. 09
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

7,400m3当たり内訳書

掘削

第 120号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削	m 3	390		338,988			CB210100
			0	0	0			
			390		338,988			
			390	869.2	338,988	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3未満	m 3	7,049		1,354,112			CB210100
			0	0	0			
			7,049		1,354,112			
			7,049	192.1	1,354,112	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	6,556		2,122,177			CB210110
			0	0	0			
			6,556		2,122,177			
			6,556	323.7	2,122,177	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	115		54,406			CB210110
			0	0	0			
			115		54,406			
			115	473.1	54,406	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	115		11,336			CB210610
			0	0	0			
			115		11,336			
			115	98.58	11,336	0	0	
合 計					3,879,820			
					0			
					3,879,820			
					3,879,820		0	

6, 300m3当たり内訳書

路体盛土

第 121号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	109		470, 008			CB210510
			0	0	0			
			109		470, 008			
			109	4, 312	470, 008	0	0	
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	133		87, 314			CB210510
			0	0	0			
			133		87, 314			
			133	656. 5	87, 314	0	0	
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 敷均し+締固め 10, 000m3未満 無し	m 3	6, 017		928, 423			CB210510
			0	0	0			
			6, 017		928, 423			
			6, 017	154. 3	928, 423	0	0	
合 計					1, 485, 540			
					0			
					1, 485, 540			
					1, 485, 540		0	

1,700m2当たり内訳書

法面整形

第 122号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	997		756, 922			CB220010
			0	0	0			
			997		756, 922			
			997	759. 2	756, 922	0	0	
法面整形	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	707		283, 436			CB220010
			0	0	0			
			707		283, 436			
			707	400. 9	283, 436	0	0	
合 計					1, 040, 230			
					0			
					1, 040, 230			
					1, 040, 230		0	

1,300m2当たり内訳書

法面工

第 123号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2未満 無 無 無	m 2	187		750, 805			WB810830
			0	0	0			単一 575号
			187		750, 805			2014. 11
			187	4, 015	750, 805	0	0	2017. 09
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	707		134, 330			WB810830
			0	0	0			単一 576号
			707		134, 330			2014. 11
			707	190	134, 330	0	0	2017. 09
モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	398		1, 814, 880			WB810810
			0	0	0			単一 389号
			398		1, 814, 880			2014. 11
			398	4, 560	1, 814, 880	0	0	2017. 09
合 計					2, 700, 100			
					0			
					2, 700, 100			
					2, 700, 100		0	

1箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝

第 125号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cm超20. 0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m 2	11		14, 861			CB221110
			0	0	0			
			11		14, 861			2014. 11
			11	1, 351	14, 861	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	1		24, 760			CB240010
			0	0	0			
			1		24, 760			2014. 11
			1	24, 760	24, 760	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1		3, 687			CB240210
			0	0	0			
			1		3, 687			2014. 11
			1	3, 687	3, 687	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	25		516, 000			CB240010
			0	0	0			
			25		516, 000			
			25	20, 640	516, 000	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	115		826, 850			CB240210
			0	0	0			
			115		826, 850			
			115	7, 190	826, 850	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	5		103, 200			CB240010
			0	0	0			
			5		103, 200			
			5	20, 640	103, 200	0	0	2017. 09
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 1		125, 730			WB810010
			0	0	0			単一 578号
			1. 1		125, 730			
			1. 1	114, 300	125, 730	0	0	2017. 09
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 6		69, 840			WB810010
			0	0	0			単一 579号
			0. 6		69, 840			2014. 11
			0. 6	116, 400	69, 840	0	0	2017. 09
足掛金物	W= 3 0 0	個	11		23, 210			
			0	0	0			
			11		23, 210			2014. 11
			11	2, 110	23, 210	0	0	2017. 09

1箇所当たり内訳書

現場打ち集水桝

第 125号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	2800×1900×170	枚	1		155, 100			WYB02004
			0	0	0			単一 580号
			1		155, 100			
			1	155, 100	155, 100	0	0	2017. 09
蓋版	2800×1900×170 (クレーンク付)	枚	1		353, 100			WYB01835
			0	0	0			単一 581号
			1		353, 100			
			1	353, 100	353, 100	0	0	2017. 09
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m ²	74		235, 912			WB252110
			0	0	0			単一 582号
			74		235, 912			2014. 11
			74	3, 188	235, 912	0	0	2017. 09
合 計					2, 455, 000			
					0			
					2, 455, 000			
					2, 455, 000		0	

一式当たり内訳書

作業土工(集水桝)

第 126号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m 3	959		254, 135			CB210030
			0	0	0			
			959		254, 135			
			959	265	254, 135	0	0	2017. 09
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	901		403, 918			CB210410
			0	0	0			
			901		403, 918			
			901	448. 3	403, 918	0	0	2017. 09
基面整正		m 2	11		3, 498			CB210080
			0	0	0			
			11		3, 498			2014. 11
			11	318	3, 498	0	0	2017. 09
合 計					661, 365			
					0			
					661, 365			
					661, 365		0	

一式当たり内訳書

作業土工(ﾌﾟﾛｯｸ積)

第 127号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m 3	47		12, 455			CB210030
			0	0	0			
			47		12, 455			
			47	265	12, 455	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	27		39, 960			CB210410
			0	0	0			
			27		39, 960			
			27	1, 480	39, 960	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	6		13, 338			CB210410
			0	0	0			
			6		13, 338			
			6	2, 223	13, 338	0	0	
基面整正		m 2	9		2, 862			CB210080
			0	0	0			
			9		2, 862			
			9	318	2, 862	0	0	
合 計					68, 610			
					0			
					68, 610			
					68, 610		0	

33m2当たり内訳書

ﾌﾟﾛｯｸ積

第 128号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	2		120, 880			CB226170
			0	0	0			
			2		120, 880			2014. 11
			2	60, 440	120, 880	0	0	2017. 09
コンクリートブロック積工 [市場単価]	滑面 100m2未満 無 無 練積 無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	33		606, 210			WB812710
			0	0	0			単一 584号
			33		606, 210			2014. 11
			33	18, 370	606, 210	0	0	2017. 09
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	7		52, 073			CB226120
			0	0	0			
			7		52, 073			2014. 11
			7	7, 439	52, 073	0	0	2017. 09
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1		47, 940			CB226180
			0	0	0			
			1		47, 940			2014. 11
			1	47, 940	47, 940	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	1		24, 760			CB240010
			0	0	0			
			1		24, 760			2014. 11
			1	24, 760	24, 760	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	9		64, 710			CB240210
			0	0	0			
			9		64, 710			2014. 11
			9	7, 190	64, 710	0	0	2017. 09
基礎砕石	17. 5cm超20. 0cm以下 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ 40～0 全ての費用	m 2	0. 6		810			CB221110
			0	0	0			
			0. 6		810			2014. 11
			0. 6	1, 351	810	0	0	2017. 09
合 計					837, 540			
					0			
					837, 540			
					837, 540		0	

41m3当たり内訳書

重力式擁壁

第 129号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	41		846, 240			CB240010
			0	0	0			
			41		846, 240			2014. 11
			41	20, 640	846, 240	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	50		359, 500			CB240210
			0	0	0			
			50		359, 500			2014. 11
			50	7, 190	359, 500	0	0	2017. 09
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛m 2	28		71, 372			WB252110
			0	0	0			単一 585号
			28		71, 372			
			28	2, 549	71, 372	0	0	2017. 09
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	22		70, 136			WB252110
			0	0	0			単一 582号
			22		70, 136			2014. 11
			22	3, 188	70, 136	0	0	2017. 09
合 計					1, 347, 260		0	
					0			
					1, 347, 260			
					1, 347, 260			

256m2当たり内訳書

コンクリート張り

第 130号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	75mm以上125mm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	243		126, 068			CB410030
			0	0	0			
			243		126, 068			2014. 11
			243	518. 8	126, 068	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	31		640, 770			CB240010
			0	0	0			
			31		640, 770			2014. 11
			31	20, 670	640, 770	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	21		77, 427			CB240210
			0	0	0			
			21		77, 427			2014. 11
			21	3, 687	77, 427	0	0	2017. 09
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3		5, 289			CB224710
			0	0	0			
			3		5, 289			2014. 11
			3	1, 763	5, 289	0	0	2017. 09
合 計					855, 552			
					0			
					855, 552			
					855, 552		0	

一式当たり内訳書

作業土工(配水路)

第 131号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m 3	3, 970 0 3, 970 3, 970	0 272. 9	1, 083, 413 0 1, 083, 413 1, 083, 413	0	0	CB210030 2017. 09
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m 3	364 0 364 364	0 273. 8	99, 663 0 99, 663 99, 663	0	0	CB210030 2014. 11 2017. 09
基面整正		m 2	150 0 150 150	0 318	47, 700 0 47, 700 47, 700	0	0	CB210080 2014. 11 2017. 09
埋戻し 【購入土】	現場制約あり 土砂 有り	m 3	43 0 43 43	0 4, 984	214, 312 0 214, 312 214, 312	0	0	CB210410 2017. 09
埋戻し 【購入土】	最大埋戻幅1m未満	m 3	26 0 26 26	0 2, 233	58, 058 0 58, 058 58, 058	0	0	CB210410 2017. 09
埋戻し 【発生土】	最大埋戻幅1m未満	m 3	23 0 23 23	0 2, 233	51, 359 0 51, 359 51, 359	0	0	CB210410 2017. 09
埋戻し 【購入土】	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	28 0 28 28	0 1, 493	41, 804 0 41, 804 41, 804	0	0	CB210410 2017. 09
埋戻し 【発生土】	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	600 0 600 600	0 1, 493	895, 800 0 895, 800 895, 800	0	0	CB210410 2017. 09
埋戻し 【発生土】	最小埋戻幅4m以上	m 3	3, 596 0 3, 596 3, 596	0 459. 3	1, 651, 642 0 1, 651, 642 1, 651, 642	0	0	CB210410 2014. 11 2017. 09

作業土工(配水路)

第 131号内訳書

単価使用年月	2017.09
歩掛使用年月	2017.09
労務調整係数	1.000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

作業土工(配水路)

第 132号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m 3	3, 970 0 3, 970 3, 970	0 272. 9	1, 083, 413 0 1, 083, 413 1, 083, 413	 0	 0	CB210030 2017. 09
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m 3	364 0 364 364	0 273. 8	99, 663 0 99, 663 99, 663	 0	 0	CB210030 2017. 09
基面整正		m 2	150 0 150 150	0 318	47, 700 0 47, 700 47, 700	 0	 0	CB210080 2017. 09
埋戻し 【購入土】	現場制約あり 土砂 有り	m 3	43 0 43 43	0 4, 984	214, 312 0 214, 312 214, 312	 0	 0	CB210410 2017. 09
埋戻し 【購入土】	最大埋戻幅1m未満	m 3	26 0 26 26	0 2, 233	58, 058 0 58, 058 58, 058	 0	 0	CB210410 2017. 09
埋戻し 【発生土】	最大埋戻幅1m未満	m 3	23 0 23 23	0 2, 233	51, 359 0 51, 359 51, 359	 0	 0	CB210410 2017. 09
埋戻し 【購入土】	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	28 0 28 28	0 1, 493	41, 804 0 41, 804 41, 804	 0	 0	CB210410 2017. 09
埋戻し 【発生土】	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	600 0 600 600	0 1, 493	895, 800 0 895, 800 895, 800	 0	 0	CB210410 2017. 09
埋戻し 【発生土】	最小埋戻幅4m以上	m 3	3, 596 0 3, 596 3, 596	0 459. 3	1, 651, 642 0 1, 651, 642 1, 651, 642	 0	 0	CB210410 2017. 09

一式当たり内訳書

作業土工(配水路)

第 132号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
埋戻し用砂		m 3	129 0 129 129	0 3, 100	399, 900 0 399, 900 399, 900	0	0	WYB02088 単一 594号 2017. 09
小車運搬（運搬～取卸し）	岩塊・玉石 有り 40m以下	m 3	26 0 26 26	0 10, 500	273, 000 0 273, 000 273, 000	0	0	CB211180 2014. 11 2017. 09
合 計					4, 642, 000 0 4, 642, 000 4, 642, 000		0	

320m当たり内訳書

配水管

第 133号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニール管設置	φ 200～400 計上しない	m	320 0 320 320	0 7, 413	2, 372, 160 0 2, 372, 160 2, 372, 160	0	0	WD240900 単－ 595号 2014. 11 2017. 09
硬質塩化ビニール管用継手	V P 2 5 0 用	式	1 0 1 1		602, 200 0 602, 200 602, 200	0	0	WYB00070 単－ 596号 2014. 11 2017. 09
合 計					2, 936, 960 0 2, 936, 960 2, 936, 960		0	

53m当たり内訳書

配水管

第 134号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	53		166, 261			CB222770
			0	0	0			
			53		166, 261			2014. 11
			53	3, 137	166, 261	0	0	2017. 09
継手管		組	2		951, 000			WYB01851
			0	0	0			単一 597号
			2		951, 000			
			2	475, 500	951, 000	0	0	2017. 09
Uボルト	φ 250用 SUS304	個	10		189, 600			WYB01855
			0	0	0			単一 598号
			10		189, 600			
			10	18, 960	189, 600	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	18		377, 280			CB240010
			0	0	0			
			18		377, 280			
			18	20, 960	377, 280	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	4		82, 560			CB240010
			0	0	0			
			4		82, 560			2014. 11
			4	20, 640	82, 560	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	13		93, 470			CB240210
			0	0	0			
			13		93, 470			2014. 11
			13	7, 190	93, 470	0	0	2017. 09
合 計					1, 807, 300			
					0			
					1, 807, 300			
					1, 807, 300		0	

一式当たり内訳書

作業土工(取水設備)

第 135号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m 3	155		41, 075			CB210030
			0	0	0			
			155		41, 075			
			155	265	41, 075	0	0	
基面整正		m 2	29		9, 222			CB210080
			0	0	0			
			29		9, 222			
			29	318	9, 222	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	117		260, 091			CB210410
			0	0	0			
			117		260, 091			
			117	2, 223	260, 091	0	0	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	8		34, 496			CB210510
			0	0	0			
			8		34, 496			
			8	4, 312	34, 496	0	0	
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

作業土工(取水設備)

第 136号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m 3	155		41, 075			CB210030
			0	0	0			
			155		41, 075			
			155	265	41, 075	0	0	
基面整正		m 2	29		9, 222			CB210080
			0	0	0			
			29		9, 222			
			29	318	9, 222	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	112		248, 976			CB210410
			0	0	0			
			112		248, 976			
			112	2, 223	248, 976	0	0	
路体（築堤）盛土	2. 5m未満	m 3	1		4, 312			CB210510
			0	0	0			
			1		4, 312			
			1	4, 312	4, 312	0	0	
合 計					303, 600			
					0			
					303, 600			
					303, 600		0	

一式当たり内訳書

取水工

第 137号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	0. 7		17, 332			CB240010
			0	0	0			
			0. 7		17, 332			
			0. 7	24, 760	17, 332	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 4		1, 474			CB240210
			0	0	0			
			0. 4		1, 474			
			0. 4	3, 687	1, 474	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 24-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	16		336, 960			CB240010
			0	0	0			
			16		336, 960			
			16	21, 060	336, 960	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	50		359, 500			CB240210
			0	0	0			
			50		359, 500			
			50	7, 190	359, 500	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1		116, 400			WB810010 単一 599号
			0	0	0			
			1		116, 400			
			1	116, 400	116, 400	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	6		123, 840			CB240010
			0	0	0			
			6		123, 840			
			6	20, 640	123, 840	0	0	
足掛金物	W= 3 0 0	個	5		10, 550			
			0	0	0			
			5		10, 550			
			5	2, 110	10, 550	0	0	
止水板	各種	m	6		10, 752			CB224810
			0	0	0			
			6		10, 752			
			6	1, 792	10, 752	0	0	
サイドドレーン	砕石0～40mm	m	8		5, 497			WYB01871 単一 600号
			0	0	0			
			8		5, 497			
			8	687. 2	5, 497	0	0	

一式当たり内訳書

取水工

第 137号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鋼製用水調節器	250型 引き上げ式	組	1 0 1 1	0 234, 000	234, 000 0 234, 000 234, 000	0	0	WYB01872 単一 601号 2014. 11 2017. 09
付属管材		式	1 0 1 1		149, 627 0 149, 627 149, 627	0	0	WYB01874 単一 602号 2014. 11 2017. 09
合 計					0 0 0 0		0	

一式当たり内訳書

取水工

第 138号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	0. 7		17, 332			CB240010
			0	0	0			
			0. 7		17, 332			
			0. 7	24, 760	17, 332	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0. 4		1, 474			CB240210
			0	0	0			
			0. 4		1, 474			
			0. 4	3, 687	1, 474	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 24-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	11		231, 660			CB240010
			0	0	0			
			11		231, 660			
			11	21, 060	231, 660	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	33		237, 270			CB240210
			0	0	0			
			33		237, 270			
			33	7, 190	237, 270	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 9		104, 760			WB810010 単一 599号
			0	0	0			
			0. 9		104, 760			
			0. 9	116, 400	104, 760	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	6		123, 840			CB240010
			0	0	0			
			6		123, 840			
			6	20, 640	123, 840	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	18		129, 420			CB240210
			0	0	0			
			18		129, 420			
			18	7, 190	129, 420	0	0	
止水板	各種	m	6		10, 752			CB224810
			0	0	0			
			6		10, 752			
			6	1, 792	10, 752	0	0	
サイドドレーン	砕石0～40mm	m	4		2, 748			WYB02079 単一 603号
			0	0	0			
			4		2, 748			
			4	687. 2	2, 748	0	0	

一式当たり内訳書

取水工

第 138号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製用水調節器	250型 引き上げ式	組	1		234, 000			WYB02080
			0	0	0			単一 604号
			1		234, 000			
			1	234, 000	234, 000	0	0	2017. 09
付属管材		式	1		182, 000			WYB02081
			0		0			単一 605号
			1		182, 000			
			1		182, 000	0	0	2017. 09
合 計					1, 304, 000			
					0			
					1, 304, 000			
					1, 304, 000		0	

0箇所当たり内訳書

取水桝

第 139号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12. 5cm超17. 5cm以下 再生クラッシュレン 40～0 全ての費用	m 2	11		13, 079			CB221110
			0	0	0			
			11		13, 079			2014. 11
			11	1, 189	13, 079	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	0. 6		14, 856			CB240010
			0	0	0			
			0. 6		14, 856			
			0. 6	24, 760	14, 856	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 24-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	11		231, 660			CB240010
			0	0	0			
			11		231, 660			
			11	21, 060	231, 660	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	65		467, 350			CB240210
			0	0	0			
			65		467, 350			
			65	7, 190	467, 350	0	0	2017. 09
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 3		34, 290			WB810010
			0	0	0			単一 578号
			0. 3		34, 290			
			0. 3	114, 300	34, 290	0	0	2017. 09
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 7		81, 480			WB810010
			0	0	0			単一 599号
			0. 7		81, 480			
			0. 7	116, 400	81, 480	0	0	2017. 09
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	64		204, 032			WB252110
			0	0	0			単一 582号
			64		204, 032			2014. 11
			64	3, 188	204, 032	0	0	2017. 09
足掛金物	W＝3 0 0	個	14		29, 540			
			0	0	0			
			14		29, 540			
			14	2, 110	29, 540	0	0	2017. 09
止水板	各種	m	13		23, 296			CB224810
			0	0	0			
			13		23, 296			
			13	1, 792	23, 296	0	0	2017. 09

0箇所当たり内訳書

取水桝

第 139号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリーン	SUS304 1500×388×3	枚	3		707, 100			WYB01856
			0	0	0			単一 606号
			3		707, 100			2014. 11
			3	235, 700	707, 100	0	0	2017. 09
鋼製蓋	SUS304 2000×600×3	枚	4		725, 200			WYB01890
			0	0	0			単一 607号
			4		725, 200			
			4	181, 300	725, 200	0	0	2017. 09
鋼製蓋	SUS304 2000×650×3	枚	4		785, 200			WYB01868
			0	0	0			単一 608号
			4		785, 200			2014. 11
			4	196, 300	785, 200	0	0	2017. 09
流入管		式	1		230, 982			WYB01870
			0		0			単一 609号
			1		230, 982			2014. 11
			1		230, 982	0	0	2017. 09
流出管		式	1		522, 779			WYB01875
			0		0			単一 610号
			1		522, 779			2014. 11
			1		522, 779	0	0	2017. 09
排泥工		式	1		556, 765			WYB01876
			0		0			単一 611号
			1		556, 765			2014. 11
			1		556, 765	0	0	2017. 09
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

1箇所当たり内訳書

取水桝

第 140号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12. 5cm超17. 5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	11		13, 079			CB221110
			0	0	0			
			11		13, 079			
			11	1, 189	13, 079	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	0. 6		14, 856			CB240010
			0	0	0			
			0. 6		14, 856			
			0. 6	24, 760	14, 856	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 24-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	11		231, 660			CB240010
			0	0	0			
			11		231, 660			
			11	21, 060	231, 660	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	65		467, 350			CB240210
			0	0	0			
			65		467, 350			
			65	7, 190	467, 350	0	0	2017. 09
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 3		34, 290			WB810010
			0	0	0			単一 578号
			0. 3		34, 290			
			0. 3	114, 300	34, 290	0	0	2017. 09
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 7		81, 480			WB810010
			0	0	0			単一 599号
			0. 7		81, 480			
			0. 7	116, 400	81, 480	0	0	2017. 09
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m 2	64		204, 032			WB252110
			0	0	0			単一 612号
			64		204, 032			
			64	3, 188	204, 032	0	0	2017. 09
足掛金物	W＝3 0 0	個	14		29, 540			
			0	0	0			
			14		29, 540			
			14	2, 110	29, 540	0	0	2017. 09
止水板	各種	m	13		23, 296			CB224810
			0	0	0			
			13		23, 296			
			13	1, 792	23, 296	0	0	2017. 09

1箇所当たり内訳書

取水桝

第 140号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクリーン	SUS304 1500×388×3	枚	3		707, 100			WYB02082
			0	0	0			単一 613号
			3		707, 100			
			3	235, 700	707, 100	0	0	2017. 09
鋼製蓋	SUS304 2000×600×3	枚	4		725, 200			WYB02083
			0	0	0			単一 614号
			4		725, 200			
			4	181, 300	725, 200	0	0	2017. 09
鋼製蓋	SUS304 2000×650×3	枚	4		785, 200			WYB02084
			0	0	0			単一 615号
			4		785, 200			
			4	196, 300	785, 200	0	0	2017. 09
流入管		式	1		326, 928			WYB02085
			0		0			単一 616号
			1		326, 928			
			1		326, 928	0	0	2017. 09
流出管		式	1		777, 261			WYB02086
			0		0			単一 617号
			1		777, 261			
			1		777, 261	0	0	2017. 09
排泥工		式	1		881, 385			WYB02087
			0		0			単一 618号
			1		881, 385			
			1		881, 385	0	0	2017. 09
合 計					5, 351, 000			
					0			
					5, 351, 000			
					5, 351, 000		0	

一式当たり内訳書

水替工

第 141号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1		66, 160			WB252320
			0	0	0			単一 619号
			1		66, 160			2014. 11
			1	66, 160	66, 160	0	0	2017. 09
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 作業時排水	日	77		773, 080			WB252310
			0	0	0			単一 620号
			77		773, 080			2014. 11
			77	10, 040	773, 080	0	0	2017. 09
排水管設置・撤去	φ 2 0 0	m	92		808, 312			WYB01622
			0	0	0			単一 621号
			92		808, 312			2014. 11
			92	8, 786	808, 312	0	0	2017. 09
合 計					1, 628, 430		0	
					0			
					1, 628, 430			
					1, 628, 430			

一式当たり内訳書

残留骨材積込・運搬

第 142号内訳書

単価使用年月	2018. 2
歩掛使用年月	2018. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費	粗骨材(80mm～40mm)	t	401		1,102,750			
			0	0	0			
			401		1,102,750			
			401	2,750	1,102,750	0	0	2018. 2
材料費	粗骨材(40mm～20mm)	t	401		1,002,500			
			0	0	0			
			401		1,002,500			
			401	2,500	1,002,500	0	0	2018. 2
材料費	粗骨材(20mm～5mm)	t	403		1,031,680			
			0	0	0			
			403		1,031,680			
			403	2,560	1,031,680	0	0	2018. 2
材料費	細骨材(5mm以下)	t	831		2,185,530			
			0	0	0			
			831		2,185,530			
			831	2,630	2,185,530	0	0	2018. 2
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,601		302,909			CB210020
			0	0	0			
			1,601		302,909			
			1,601	189.2	302,909	0	0	2018. 2
積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	m 3	257		60,420			CB210020
			0	0	0			
			257		60,420			
			257	235.1	60,420	0	0	2018. 2
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	410		175,808			CB210110
			0	0	0			
			410		175,808			
			410	428.8	175,808	0	0	2018. 2
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1,191		570,727			CB210110
			0	0	0			
			1,191		570,727			
			1,191	479.2	570,727	0	0	2018. 2
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.5km以下	m 3	257		175,428			CB210110
			0	0	0			
			257		175,428			
			257	682.6	175,428	0	0	2018. 2

一式当たり内訳書

残留骨材積込・運搬

第 142号内訳書

単価使用年月	2018. 2
歩掛使用年月	2018. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

作業土工

第 143号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m 3	375		100, 537			CB210030
			0	0	0			
			375		100, 537			
			375	268. 1	100, 537	0	0	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	1, 264		566, 651			CB210410
			0	0	0			
			1, 264		566, 651			
			1, 264	448. 3	566, 651	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1, 029		191, 702			CB210020
			0	0	0			
			1, 029		191, 702			
			1, 029	186. 3	191, 702	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1, 029		435, 575			CB210110
			0	0	0			
			1, 029		435, 575			
			1, 029	423. 3	435, 575	0	0	
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

作業土工

第 144号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	3		5, 166			CB210030
			0	0	0			
			3		5, 166			
			3	1, 722	5, 166	0	0	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1		2, 910			CB210410
			0	0	0			
			1		2, 910			
			1	2, 910	2, 910	0	0	
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m 3	390		174, 837			CB210410
			0	0	0			
			390		174, 837			
			390	448. 3	174, 837	0	0	
合 計					182, 900		0	
					0			
					182, 900			
					182, 900			

24m3当たり内訳書

コンクリート取壊し運搬処理

第 145号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 11.5以下	m 3	24		462, 240			WB811840
			0	0	0			単一 622号
			24		462, 240			
			24	19, 260	462, 240	0	0	2017. 09
コンクリート削孔	φ 100 L=0. 55m	孔	11		111, 540			WYB00425
			0	0	0			単一 623号
			11		111, 540			2014. 11
			11	10, 140	111, 540	0	0	2017. 09
合 計					566, 640			
					0			
					566, 640			
					566, 640		0	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 146号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

144m2当たり内訳書

コンクリート張り

第 147号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	75mm以上125mm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	144		74, 448			CB410030
			0	0	0			
			144		74, 448			2014. 11
			144	517	74, 448	0	0	2017. 09
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	14		288, 960			CB240010
			0	0	0			
			14		288, 960			2014. 11
			14	20, 640	288, 960	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4		14, 748			CB240210
			0	0	0			
			4		14, 748			2014. 11
			4	3, 687	14, 748	0	0	2017. 09
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3		5, 289			CB224710
			0	0	0			
			3		5, 289			2014. 11
			3	1, 763	5, 289	0	0	2017. 09
合 計					372, 528			
					0			
					372, 528			
					372, 528		0	

256m2当たり内訳書

コンクリート張り

第 148号内訳書

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	38		784, 320			CB240010
			0	0	0			
			38		784, 320			
			38	20, 640	784, 320	0	0	2017. 09
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	6		22, 122			CB240210
			0	0	0			
			6		22, 122			
			6	3, 687	22, 122	0	0	2017. 09
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	8		14, 104			CB224710
			0	0	0			
			8		14, 104			
			8	1, 763	14, 104	0	0	2017. 09
合 計					820, 736			
					0			
					820, 736			
					820, 736		0	

一式当たり内訳書

第二仮置場

第 149号内訳書

単価使用年月	2017. 12
歩掛使用年月	2017. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m 2	499		53, 892			CB410010
			0	0	0			
			499		53, 892			
			499	108	53, 892	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3未満	m 3	175		33, 932			CB210100
			0	0	0			
			175		33, 932			
			175	193. 9	33, 932	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15. 5km以下	m 3	175		333, 725			CB210110
			0	0	0			
			175		333, 725			
			175	1, 907	333, 725	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	175		17, 363			CB210610
			0	0	0			
			175		17, 363			
			175	99. 22	17, 363	0	0	
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 200～400mm	m	15		1, 467			CB222770
			0	0	0			
			15		1, 467			
			15	97. 8	1, 467	0	0	
金網（フェンス）・支柱（ 立入防止柵）	撤去	m	99		110, 286			CB420840
			0	0	0			
			99		110, 286			
			99	1, 114	110, 286	0	0	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2. 9t吊(参)荷台長L=3. 4m荷台幅W=2. 0m 20. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下	回	1		12, 700			CB010410
			0	0	0			
			1		12, 700			
			1	12, 700	12, 700	0	0	
合 計					564, 500			
					0			
					564, 500			
					564, 500		0	

271日当たり内訳書

濁水処理設備運転

第 150号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備運転（労務）	100m3以上	日	547		18,361,410			WYB00004
			271	32,190	8,723,490			単一 625号
			276		9,637,920			2014. 11
			276	34,920	9,637,920	0	0	2017. 3
濁水処理設備運転損料(濁水処理プラント)	丸型シクナー	日	547		2,768,111			WYB00177
			271	5,057	1,370,447			単一 626号
			276		1,397,664			2014. 11
			276	5,064	1,397,664	0	0	2017. 3
濁水処理設備運転損料(加圧脱水機)	フィルタープレス式	日	547		1,561,685			WYB00180
			271	2,855	773,705			単一 627号
			276		787,980			2014. 11
			276	2,855	787,980	0	0	2017. 3
濁水処理設備運転損料(中和処理設備)	炭酸ガス式	日	547		915,688			WYB00181
			271	1,672	453,112			単一 628号
			276		462,576			2014. 11
			276	1,676	462,576	0	0	2017. 3
合 計					9,967,380		0	
					9,967,380			
					0			
					0			

0日当たり内訳書

濁水処理設備運転

第 151号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備運転（労務）	100m3以上	日	276		9,637,920			WYB00041
			0	0	0			単一 629号
			276		9,637,920			
			276	34,920	9,637,920	0	0	2017. 3
濁水処理設備運転損料(濁水処理プラント)	丸型シクナー	日	276		1,397,664			WYB00564
			0	0	0			単一 630号
			276		1,397,664			
			276	5,064	1,397,664	0	0	2017. 3
濁水処理設備運転損料(加圧脱水機)	フィルタープレス式	日	276		787,980			WYB00565
			0	0	0			単一 631号
			276		787,980			
			276	2,855	787,980	0	0	2017. 3
濁水処理設備運転損料(中和処理設備)	炭酸ガス式	日	276		462,576			WYB00566
			0	0	0			単一 632号
			276		462,576			
			276	1,676	462,576	0	0	2017. 3
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

263日当たり内訳書

濁水処理設備運転

第 152号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備運転（労務）	100m3以上	日	263		6,256,770			WYB00088
			0	0	0			単一 633号
			263		6,256,770			
			263	23,790	6,256,770	0	0	2017. 3
濁水処理設備運転損料(濁水処理プラント)	丸型シクナー	日	263		1,123,273			WYB00671
			0	0	0			単一 634号
			263		1,123,273			
			263	4,271	1,123,273	0	0	2017. 3
濁水処理設備運転損料(加圧脱水機)	フィルタープレス式	日	263		742,186			WYB00673
			0	0	0			単一 635号
			263		742,186			
			263	2,822	742,186	0	0	2017. 3
濁水処理設備運転損料(中和処理設備)	炭酸ガス式	日	263		356,102			WYB00674
			0	0	0			単一 636号
			263		356,102			
			263	1,354	356,102	0	0	2017. 3
合 計					7,500,760		0	
					0			
					7,500,760			
					7,500,760			

0m3当たり内訳書

脱水汚泥処理

第 153号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1,135 0 1,135 1,135	0 2,944	3,341,440 0 3,341,440 3,341,440	0	0	WB252730 単一 643号 2017. 3
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	568 0 568 568	0 4,263	2,421,384 0 2,421,384 2,421,384	0	0	CB010410 2017. 3
合 計					0 0 0 0		0	

830m3当たり内訳書

脱水汚泥処理

第 154号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	1,503 0 1,503 1,503	0 2,944	4,424,832 0 4,424,832 4,424,832	0	0	WB252730 単一 643号 2017. 3
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	752 0 752 752	0 4,263	3,205,776 0 3,205,776 3,205,776	0	0	CB010410 2017. 3
合 計					7,570,430 0 7,570,430 7,570,430		0	

879m3当たり内訳書

第 155号内訳書
 コンクリート構造物取壊し
 (既設堤体・洪水吐き)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔(一般部)	コアトﾞリリング φ 75	m	490		13, 087, 900			WYB00028
			490	26, 710	13, 087, 900			単一 652号
			0		0			2014. 11
			0	27, 460	0	0	0	2017. 3
コンクリート削孔(一般部)	コアトﾞリリング φ 150	m	2, 640		70, 488, 000			WYB00032
			2, 640	26, 700	70, 488, 000			単一 653号
			0		0			2014. 11
			0	27, 290	0	0	0	2017. 3
ワイヤー切断(鉛直)	一般部	m 2	616		97, 636, 000			WYB00048
			616	158, 500	97, 636, 000			単一 654号
			0		0			2014. 11
			0	160, 500	0	0	0	2017. 3
ワイヤー切断(水平)	一般部	m 2	756		123, 303, 600			WYB00049
			756	163, 100	123, 303, 600			単一 655号
			0		0			2014. 11
			0	165, 300	0	0	0	2017. 3
コンクリート削孔(洪水吐部)	コアトﾞリリング φ 75	m	97		2, 262, 040			WYB00089
			97	23, 320	2, 262, 040			単一 656号
			0		0			2014. 11
			0	23, 930	0	0	0	2017. 3
コンクリート削孔(洪水吐部)	コアトﾞリリング φ 150	m	337		9, 061, 930			WYB00093
			337	26, 890	9, 061, 930			単一 657号
			0		0			2014. 11
			0	27, 500	0	0	0	2017. 3
ワイヤー切断(鉛直)	洪水吐部	m 2	72		11, 412, 000			WYB00172
			72	158, 500	11, 412, 000			単一 658号
			0		0			2014. 11
			0	160, 500	0	0	0	2017. 3
ワイヤー切断(水平)	洪水吐部	m 2	115		18, 756, 500			WYB00141
			115	163, 100	18, 756, 500			単一 659号
			0		0			2014. 11
			0	165, 300	0	0	0	2017. 3
吊り金具設置	M20 削孔(ハンマトﾞリル)	箇所	2, 152		2, 429, 608			WYB00190
			2, 152	1, 129	2, 429, 608			単一 660号
			0		0			2014. 11
			0	1, 155	0	0	0	2017. 3

879m3当たり内訳書

第 155号内訳書
コンクリート構造物取壊し
(既設堤体・洪水吐き)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積込	クローラクレン200t	個	105		16, 453, 500			WYB00384
			105	156, 700	16, 453, 500			単一 661号
			0		0			2014. 11
			0	161, 900	0	0	0	2017. 3
コンクリートブロック積込	クローラクレン300t	個	164		52, 348, 800			WYB00399
			164	319, 200	52, 348, 800			単一 662号
			0		0			2014. 11
			0	327, 800	0	0	0	2017. 3
コンクリートブロック運搬	ダンプトラック10t積 L=1. 3km以下	個	269		7, 150, 020			WYB00360
			269	26, 580	7, 150, 020			単一 663号
			0		0			2014. 11
			0	26, 960	0	0	0	2017. 3
コンクリートブロック荷卸し		個	269		413, 722			WYB00381
			269	1, 538	413, 722			単一 664号
			0		0			2014. 11
			0	1, 641	0	0	0	2017. 3
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	m 3	879		5, 695, 920			WB811810
			879	6, 480	5, 695, 920			単一 665号
			0		0			2014. 11
			0	6, 500	0	0	0	2017. 3
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 9. 5km以下	m 3	879		1, 542, 645			CB227010
			879	1, 755	1, 542, 645			
			0		0			2014. 11
			0	1, 774	0	0	0	2017. 3
処分費	無筋コンクリート	m 3	879		2, 637, 000			WYB00034
			879	3, 000	2, 637, 000			単一 666号
			0		0			2014. 11
			0	3, 000	0	0	0	2017. 3
とりこわし用足場工		空m 3	1, 543		28, 545, 500			WYB00402
			1, 543	18, 500	28, 545, 500			単一 667号
			0		0			2014. 11
			0	19, 360	0	0	0	2017. 3
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1. 0)	掛m 2	74		210, 752			WB252110
			74	2, 848	210, 752			単一 312号
			0		0			2014. 11
			0	3, 188	0	0	0	2017. 3

879m3当たり内訳書

第 155号内訳書
 コンクリート構造物取壊し
 (既設堤体・洪水吐き)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工 製作・設置・撤去	ブラケット足場 設置・撤去	m	50		11,900,000			WYB00745
			50	238,000	11,900,000			単一 668号
			0		0			2014. 11
			0	247,800	0	0	0	2017. 3
合 計					444,422,400			
					444,422,400			
					0			
					0		0	

20,443.209m3当たり内訳書

第 156号内訳書
 コンクリート構造物取壊し
 (既設減勢工)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔 (水叩き部)	コアドリリング φ150	m	4,047 4,047 0 0	27,970	113,194,590 113,194,590 0 0	0	0	WYB00012 単一 669号 2014. 11 2017. 3
コンクリート削孔 (副ダム部)	コアドリリング φ150	m	1,380 0 1,380 1,380	0 28,450	39,261,000 0 39,261,000 39,261,000	0	0	WYB00126 単一 670号 2014. 11 2017. 3
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	m 3	7,620 7,620 0 0	12,000	91,440,000 91,440,000 0 0	0	0	WB811810 単一 671号 2014. 11 2017. 3
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 有 不要	m 3	2,187 2,187 0 0	14,400	31,492,800 31,492,800 0 0	0	0	WB811810 単一 672号 2014. 11 2017. 3
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 3m3以上 無 無	m 3	12 0 12 12	0 39,500	474,000 0 474,000 474,000	0	0	WB811810 単一 673号 2014. 11 2017. 3
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	m 3	15,321 10,192 5,129 5,129	6,480	99,382,660 66,044,160 33,338,500 33,338,500	0	0	WB811810 単一 665号 2014. 11 2017. 3
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 有 不要	m 3	556 556 0 0	7,776	4,323,456 4,323,456 0 0	0	0	WB811810 単一 674号 2014. 11 2017. 3
コンクリート殻搬出(クレーン搬出)	クレーン300t吊	m 3	5,569 5,569 0 0	9,207	51,273,783 51,273,783 0 0	0	0	WYB00755 単一 675号 2014. 11 2017. 3
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 11.5km以下	m 3	9,818 9,807 11 11	2,015	19,783,501 19,761,105 22,396 22,396	0	0	CB227010 2014. 11 2017. 3

20,443.209m3当たり内訳書

第 156号内訳書
 コンクリート構造物取壊し
 (既設減勢工)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.0km以下	m 3	15,877 10,748 5,129 5,129	552.4 558.3	8,800,715 5,937,195 2,863,520 2,863,520	0	0	CB227010 2014.11 2017. 3
骨材再生工	殻投入・再生 コンクリート殻(無筋)	m 3	15,877 0 15,877 15,877	0 2,048	32,516,096 0 32,516,096 32,516,096	0	0	WYB00025 単一 676号 2017. 1 2017. 3
処分費	鉄筋コンクリート	m 3	9,818 9,807 11 11	3,500 3,500	34,363,000 34,324,500 38,500 38,500	0	0	WYB00079 単一 677号 2014.11 2017. 3
とりこわし用足場工		掛m 2	37 37 0 0	2,287 2,549	84,619 84,619 0 0	0	0	WYB00030 単一 678号 2014.11 2017. 3
合 計					389,852,003 389,852,003 0 0		0	

4, 923m3当たり内訳書

第 157号内訳書
 コンクリート構造物取壊し
 (既設減勢工)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	削孔 とりこわし 運搬 骨材再生工 処分費	式	1		104, 489, 869			WYB00097
			0		0			
			1		104, 489, 869			2014. 11
			1		104, 489, 869	0	0	2017. 3
合 計					88, 259, 544			
					0			
					88, 259, 544			
					88, 259, 544		0	

2,966.924m2当たり内訳書

第 158号内訳書
 コンクリートはつり
 (既設減勢工)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下	m 2	10,365 2,967 7,398 7,398	3,469 3,739	37,953,645 10,292,523 27,661,122 27,661,122	0	0	CB224250 2014. 11 2017. 3
人力積込	コンクリート塊	m 3	311 89 222 222	2,900 3,180	964,060 258,100 705,960 705,960	0	0	CB210830 2014. 11 2017. 3
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下	m 3	311 89 222 222	6,046 6,311	1,939,136 538,094 1,401,042 1,401,042	0	0	CB227010 2014. 11 2017. 3
処分費 (m 3)		m 3	311 89 222 222	3,000 3,000	933,000 267,000 666,000 666,000	0	0	WB020051 単一 679号 2014. 11 2017. 3
合 計					11,066,626 11,066,626 0 0		0	

0m2当たり内訳書

第 159号内訳書
 コンクリートはつり
 (既設減勢工)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下	m 2	4,989		18,653,871			CB224250
			0	0	0			
			4,989		18,653,871			
			4,989	3,739	18,653,871	0	0	
人力積込	コンクリート塊	m 3	150		477,000			CB210830
			0	0	0			
			150		477,000			
			150	3,180	477,000	0	0	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下	m 3	150		946,650			CB227010
			0	0	0			
			150		946,650			
			150	6,311	946,650	0	0	
処分費 (m 3)		m 3	150		450,000			WB020051 単一 680号
			0	0	0			
			150		450,000			
			150	3,000	450,000	0	0	
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m 2	1,169		3,726,772			WB252110 単一 681号 2014.11 2017. 3
			0	0	0			
			1,169		3,726,772			
			1,169	3,188	3,726,772	0	0	
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

5, 214m2当たり内訳書

第 160号内訳書
 コンクリートはつり
 (既設減勢工)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下	m 2	5, 214 0 5, 214 5, 214	0 3, 739	19, 495, 146 0 19, 495, 146 19, 495, 146	0	0	CB224250 2017. 3
人力積込	コンクリート塊	m 3	156 0 156 156	0 3, 180	496, 080 0 496, 080 496, 080	0	0	CB210830 2017. 3
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11. 0km以下	m 3	156 0 156 156	0 6, 311	984, 516 0 984, 516 984, 516	0	0	CB227010 2017. 3
処分費 (m 3)		m 3	156 0 156 156	0 3, 000	468, 000 0 468, 000 468, 000	0	0	WB020051 単一 680号 2017. 3
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1. 0)	掛m 2	1, 053 0 1, 053 1, 053	0 3, 188	3, 356, 964 0 3, 356, 964 3, 356, 964	0	0	WB252110 単一 682号 2017. 3
合 計					22, 868, 604 0 22, 868, 604 22, 868, 604		0	

85m当たり内訳書

防護柵撤去(ガードレール)

第 161号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	85		83, 725			WB810530
			0	0	0			単一 687号
			85		83, 725			2014. 11
			85	985	83, 725	0	0	2017. 06
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2. 9t吊(参) 荷台長L=3. 4m荷台幅W=2. 0m 2. 0km以下 1. 1t超1. 5t以下	回	1		3, 614			CB010410
			0	0	0			
			1		3, 614			2014. 11
			1	3, 614	3, 614	0	0	2017. 06
合 計					82, 450			
					0			
					82, 450			
					82, 450		0	

一式当たり内訳書

コンクリート製造設備撤去

第 162号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
コンクリート製造設備撤去	2軸強制型 3. 0m3×1	式	1		24, 440, 000			WYB00002
			0		0			
			1		24, 440, 000			
			1		24, 440, 000	0	0	2017. 3
合 計					23, 979, 263			
					0			
					23, 979, 263			
					23, 979, 263		0	

一式当たり内訳書

セメントサイロ撤去

第 163号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメントサイロ撤去	400t	式	1		6,550,000			WYB00009
			0		0			
			1		6,550,000			
			1		6,550,000	0	0	2017. 3
セメントサイロ撤去	50t	式	1		790,000			WYB00014
			0		0			
			1		790,000			
			1		790,000	0	0	2017. 3
合 計					7,823,292			
					0			
					7,823,292			
					7,823,292		0	

一式当たり内訳書

骨材貯蔵設備撤去

第 164号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粗骨材貯蔵ビン撤去	D11. 0m×H9. 7m 2基	式	1		13, 890, 000			WYB00010
			0		0			
			1		13, 890, 000			
			1		13, 890, 000	0	0	2017. 3
細骨材貯蔵ビン撤去	D11. 0m×H10. 9m 1基	式	1		6, 920, 000			WYB00020
			0		0			
			1		6, 920, 000			
			1		6, 920, 000	0	0	2017. 3
細骨材貯蔵ビン撤去	D9. 0m×H10. 9m 2基	式	1		10, 020, 000			WYB00021
			0		0			
			1		10, 020, 000			
			1		10, 020, 000	0	0	2017. 3
合 計					21, 745, 692			
					0			
					21, 745, 692			
					21, 745, 692		0	

一式当たり内訳書

ベルトコンベア撤去

第 165号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベルトコンベア撤去	W600×163m	式	1		15,540,000			WYB00023
			0		0			
			1		15,540,000			
			1		15,540,000	0	0	2017. 3
ベルトコンベア撤去	W1050×129m	式	1		6,500,000			WYB00026
			0		0			
			1		6,500,000			
			1		6,500,000	0	0	2017. 3
合 計					13,435,313			
					0			
					13,435,313			
					13,435,313		0	

一式当たり内訳書

骨材投入設備撤去

第 166号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

給排水設備設置・撤去

第 167号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給排水管撤去	50mm	m	1, 202 0 1, 202 1, 202	0 2, 036	2, 447, 272 0 2, 447, 272 2, 447, 272	0	0	WYB00637 単－ 688号 2014. 11 2017. 3
給排水管設置	100mm	m	926 926 0 0	5, 711 5, 845	5, 288, 386 5, 288, 386 0 0	0	0	WYB00640 単－ 689号 2014. 11 2017. 3
給排水管撤去	100mm	m	1, 046 0 1, 046 1, 046	0 2, 471	2, 584, 666 0 2, 584, 666 2, 584, 666	0	0	WYB00638 単－ 690号 2014. 11 2017. 3
給排水管設置	150mm	m	40 40 0 0	11, 680 11, 790	467, 200 467, 200 0 0	0	0	WYB00650 単－ 691号 2014. 11 2017. 3
給排水管撤去	150mm	m	1, 136 0 1, 136 1, 136	0 2, 906	3, 301, 216 0 3, 301, 216 3, 301, 216	0	0	WYB00649 単－ 692号 2014. 11 2017. 3
給排水管設置	200mm	m	111 111 0 0	13, 110 13, 180	1, 455, 210 1, 455, 210 0 0	0	0	WYB00652 単－ 693号 2014. 11 2017. 3
給排水管撤去	200mm	m	678 0 678 678	0 3, 341	2, 265, 198 0 2, 265, 198 2, 265, 198	0	0	WYB00653 単－ 694号 2014. 11 2017. 3
水平部配管架台据付	100mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	基	50 50 0 0	3, 074 3, 347	153, 700 153, 700 0 0	0	0	WD600402 単－ 695号 2014. 11 2017. 3
水平部配管架台据付	150mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	基	4 4 0 0	3, 213 3, 500	12, 852 12, 852 0 0	0	0	WD600402 単－ 696号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

給排水設備設置・撤去

第 167号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平部配管架台据付	200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	基	12		42,516			WD600402
			12	3,543	42,516			単一 697号
			0		0			2014. 11
			0	3,844	0	0	0	2017. 3
斜面部配管架台製作据付	8時間 100mm 0.57無 有 0.57無	基	54		986,040			WD600400
			54	18,260	986,040			単一 698号
			0		0			2014. 11
			0	19,460	0	0	0	2017. 3
給(排)水設備ポンプ据付	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊 4.5時間 6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型)	台	6		258,840			WD600301
			6	43,140	258,840			単一 699号
			0		0			2014. 11
			0	46,120	0	0	0	2017. 3
給(排)水設備ポンプ撤去	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊 4.5時間 6時間 有(排出ｶﾞｽ対策型)	台	16		376,800			WD600302
			0	0	0			単一 700号
			16		376,800			2014. 11
			16	23,550	376,800	0	0	2017. 3
給排水ポンプ運転		式	1		11,630,432			WYB00654
			0.5		5,776,109			単一 701号
			0.5		5,854,323			2014. 11
			0.5		5,854,323	0	0	2017. 3
合 計					14,597,336			
					14,597,336			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

給排水設備設置・撤去

第 168号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給排水管撤去	50mm	m	1,202 0 1,202 1,202	0 2,036	2,447,272 0 2,447,272 2,447,272	0	0	WYB01847 単一 702号 2017. 3
給排水管撤去	100mm	m	1,046 0 1,046 1,046	0 2,471	2,584,666 0 2,584,666 2,584,666	0	0	WYB01849 単一 703号 2017. 3
給排水管撤去	150mm	m	1,136 0 1,136 1,136	0 2,906	3,301,216 0 3,301,216 3,301,216	0	0	WYB01891 単一 704号 2017. 3
給排水管撤去	200mm	m	678 0 678 678	0 3,341	2,265,198 0 2,265,198 2,265,198	0	0	WYB01895 単一 705号 2017. 3
給（排）水設備ポンプ撤去	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 4.9t吊 4.5時間 6時間 有（排出ｶﾞｽ対策型）	台	16 0 16 16	0 23,550	376,800 0 376,800 376,800	0	0	WD600302 単一 706号 2017. 3
給排水ポンプ運転		式	1 0 1 1		12,590,991 0 12,590,991 12,590,991	0	0	WYB01814 2014. 11 2017. 3
合 計					23,858,720 0 23,858,720 23,858,720		0	

一式当たり内訳書

骨材貯蔵設備(増設)

第 169号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し	m 2	324 324 0 0	106. 4 107. 7	34, 473 34, 473 0 0	 0	 0	CB410010 2016. 09 2017. 3
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去 標準	m 2	324 162 162 162	 199. 1 201. 7	64, 929 32, 254 32, 675 32, 675	 0	 0	WB253610 単一 707号 2016. 09 2017. 3
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 63日 無 有	枚	36 18 18 18	 5, 914 5, 914	212, 904 106, 452 106, 452 106, 452	 0	 0	WB253630 単一 708号 2016. 09 2017. 3
大型土のう		袋	112 56 56 56	 8, 144 8, 238	917, 392 456, 064 461, 328 461, 328	 0	 0	WYB00115 単一 709号 2016. 09 2017. 3
合 計					663, 213 663, 213 0 0		0	

一式当たり内訳書

骨材貯蔵設備(増設)

第 170号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	無し	m 2	0 0 0 0	0 107. 7	0 0 0 0	0	0	CB410010 2017. 3
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去 標準	m 2	162 0 162 162	0 201. 7	32, 675 0 32, 675 32, 675	0	0	WB253610 単一 710号 2017. 3
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 63日 無 有	枚	18 0 18 18	0 5, 914	106, 452 0 106, 452 106, 452	0	0	WB253630 単一 711号 2017. 3
大型土のう		袋	56 0 56 56	0 8, 238	461, 328 0 461, 328 461, 328	0	0	WYB00118 単一 712号 2017. 3
合 計					632, 871 0 632, 871 632, 871		0	

221. 1t当たり内訳書

上部工

第 171号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工撤去工	クローラクレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 100t吊	t	221. 1 221. 1 0 0	21, 680 22, 960	4, 793, 448 4, 793, 448 0 0	 0	 0	WYB00417 単－ 713号 2014. 11 2017. 3
主部材質料（鋼製パネル部材）		t	214. 6 214. 6 0 0	42, 640 42, 640	9, 150, 544 9, 150, 544 0 0	 0	 0	WYB00791 単－ 714号 2014. 11 2017. 3
副部材質料（車止め）		t	6. 5 6. 5 0 0	25, 430 25, 430	165, 295 165, 295 0 0	 0	 0	WYB00792 単－ 715号 2014. 11 2017. 3
合 計					13, 533, 531 13, 533, 531 0 0		0	

576m2当たり内訳書

覆工板

第 172号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板撤去工	クローラクレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 100t吊	m 2	576		574, 848			WYB00418
			576	998	574, 848			単一 716号
			0		0			2014. 11
			0	1, 043	0	0	0	2017. 3
覆工板(補強型)賃料	2m×1m	m 2	576		2, 102, 400			WYB00793
			576	3, 650	2, 102, 400			単一 717号
			0		0			2014. 11
			0	3, 650	0	0	0	2017. 3
合 計					2, 678, 400		0	
					2, 678, 400			
					0			
					0			

108m当たり内訳書

仮設高欄

第 173号内訳書

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

49本当たり内訳書

橋脚

第 174号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭引抜き工	パイル・ロハンマ杭打機 90kw	本	49		5,380,200			WYB00422
			49	109,800	5,380,200			単一 720号
			0		0			2014. 11
			0	115,900	0	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	190.4		5,902,400			WYB01249
			190.4	31,000	5,902,400			単一 721号
			0		0			2014. 11
			0	31,000	0	0	0	2017. 3
合 計					10,838,800			
					10,838,800			
					0			
					0		0	

122.5t当たり内訳書

橋脚補強工

第 175号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚補強撤去工	クローレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型 100t吊	t	88.5 88.5 0 0	33,640 35,230	2,977,140 2,977,140 0 0	0	0	WYB00458 単一 722号 2014. 11 2017. 3
橋脚補強撤去工（水中施工）	クローレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊	t	34 34 0 0	145,600 148,400	4,950,400 4,950,400 0 0	0	0	WYB00994 単一 723号 2014. 11 2017. 3
橋脚補強工主部材賃料	プレスバンド	t	15.5 15.5 0 0	43,000 43,000	666,500 666,500 0 0	0	0	WYB01011 単一 724号 2014. 11 2017. 3
橋脚補強工副部材賃料	水平材・斜材	t	107.1 107.1 0 0	25,430 25,430	2,723,553 2,723,553 0 0	0	0	WYB01012 単一 725号 2014. 11 2017. 3
合 計					10,984,575 10,984,575 0 0		0	

一式当たり内訳書

足場設置撤去工

第 176号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面上足場材設置・撤去工		m 2	576		155, 520			WYB00453
			576	270	155, 520			単一 726号
			0		0			2014. 11
			0	317	0	0	0	2017. 3
橋面下足場材設置・撤去工		t	88. 5		134, 343			WYB00462
			88. 5	1, 518	134, 343			単一 727号
			0		0			2014. 11
			0	1, 781	0	0	0	2017. 3
合 計					289, 863		0	
					289, 863			
					0			
					0			

70m3当たり内訳書

取付部盛土
第 177号内訳書 (貯水池内 LIBRA)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m 3	5		18,315			CB210510
			5	3,663	18,315			
			0		0			2014. 11
			0	4,011	0	0	0	2017. 3
路体 (築堤) 盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	61		32,421			CB210510
			61	531.49	32,421			
			0		0			2014. 11
			0	558.7	0	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	73		14,030			CB210020
			73	192.19	14,030			
			0		0			2014. 11
			0	190.2	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3	73		47,442			CB210110
			73	649.89	47,442			
			0		0			2014. 11
			0	656.8	0	0	0	2017. 3
合 計					119,980			
					119,980			
					0			
					0		0	

19m3当たり内訳書

基礎取壊し

第 178号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	m 3	19		228,000			WB811810
			19	12,000	228,000			単一 671号
			0		0			2014. 11
			0	12,000	0	0	0	2017. 3
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 11.5km以下	m 3	19		38,285			CB227010
			19	2,015	38,285			
			0		0			2014. 11
			0	2,036	0	0	0	2017. 3
処分費 (m 3)		m 3	19		66,500			WB020051
			19	3,500	66,500			単一 733号
			0		0			2014. 11
			0	3,500	0	0	0	2017. 3
合 計					334,020			
					334,020			
					0			
					0		0	

31. 398t当たり内訳書

上部工

第 179号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1. 11無	t	36. 4		1, 258, 348			WB252810
			36. 4	34, 570	1, 258, 348			単一 736号
			0		0			2014. 11
			0	36, 350	0	0	0	2017. 3
上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1. 08無	t	36. 4		705, 068			WB252810
			0	0	0			単一 737号
			36. 4		705, 068			2014. 11
			36. 4	19, 370	705, 068	0	0	2017. 3
覆工受桁①材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	t	26. 4		2, 376, 000			WYB00663
			26. 4	90, 000	2, 376, 000			単一 738号
			0		0			2014. 11
			0	87, 000	0	0	0	2017. 3
覆工受桁②材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0. 3		24, 120			WYB00672
			0. 3	80, 400	24, 120			単一 739号
			0		0			2014. 11
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3
覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	t	5. 1		307, 020			WYB00677
			5. 1	60, 200	307, 020			単一 740号
			0		0			2014. 11
			0	60, 200	0	0	0	2017. 3
覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746	t	1. 1		87, 010			WYB00681
			1. 1	79, 100	87, 010			単一 741号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
覆工受桁スティフナー②材料費	鋼板 SS400 PL-19×142×746	t	0. 02		1, 582			WYB00790
			0. 02	79, 100	1, 582			単一 742号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
連結板①材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×550	t	0. 3		23, 730			WYB00692
			0. 3	79, 100	23, 730			単一 743号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
連結板②材料費	鋼板 SS400 PL-19×200×550他	t	0. 03		2, 373			WYB00703
			0. 03	79, 100	2, 373			単一 744号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3

31. 398t当たり内訳書

上部工

第 179号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	1. 9		152, 760			WYB00706
			1. 9	80, 400	152, 760			単一 745号
			0		0			2014. 11
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0. 6		39, 725			WYB00708
			0. 33	66, 209. 09	21, 849			単一 746号
			0. 27		17, 876			2014. 11
			0. 27	66, 210	17, 876	0	0	2017. 3
地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	t	0. 1		5, 345			WYB00709
			0. 1	53, 450	5, 345			単一 747号
			0		0			2014. 11
			0	53, 450	0	0	0	2017. 3
ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	t	0. 2		15, 820			WYB00710
			0. 2	79, 100	15, 820			単一 748号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×756×340	t	0. 3		24, 000			WYB00711
			0. 3	80, 000	24, 000			単一 749号
			0		0			2014. 11
			0	80, 000	0	0	0	2017. 3
合 計					4, 065, 988			
					4, 065, 988			
					0			
					0		0	

0t当たり内訳書

上部工

第 180号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1. 11無	t	0		0			WB252810
			0	0	0			単一 750号
			0		0			
			0	36, 350	0	0	0	2017. 3
上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1. 08無	t	36. 4		705, 068			WB252810
			0	0	0			単一 751号
			36. 4		705, 068			
			36. 4	19, 370	705, 068	0	0	2017. 3
覆工受桁①材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	t	0		0			WYB01027
			0	0	0			単一 752号
			0		0			
			0	87, 000	0	0	0	2017. 3
覆工受桁②材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0		0			WYB01029
			0	0	0			単一 753号
			0		0			
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3
覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	t	0		0			WYB01030
			0	0	0			単一 754号
			0		0			
			0	60, 200	0	0	0	2017. 3
覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746	t	0		0			WYB01031
			0	0	0			単一 755号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
覆工受桁スティフナー②材料費	鋼板 SS400 PL-19×142×746	t	0		0			WYB01032
			0	0	0			単一 756号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
連結板①材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×550	t	0		0			WYB01033
			0	0	0			単一 757号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
連結板②材料費	鋼板 SS400 PL-19×200×550他	t	0		0			WYB01037
			0	0	0			単一 758号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3

0t当たり内訳書

上部工

第 180号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0		0			WYB01039
			0	0	0			単一 759号
			0		0			
			0	76,400	0	0	0	2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0.27		17,876			WYB01040
			0	0	0			単一 760号
			0.27		17,876			
			0.27	66,210	17,876	0	0	2017. 3
地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	t	0		0			WYB01041
			0	0	0			単一 761号
			0		0			
			0	53,450	0	0	0	2017. 3
ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	t	0		0			WYB01042
			0	0	0			単一 762号
			0		0			
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×756×340	t	0		0			WYB01043
			0	0	0			単一 763号
			0		0			
			0	80,000	0	0	0	2017. 3
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

5. 002t当たり内訳書

上部工

第 181号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ° 型150t吊 標準以外 1. 08無	t	36. 4		705, 068			WB252810
			0	0	0			単一 751号
			36. 4		705, 068			
			36. 4	19, 370	705, 068	0	0	2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0. 27		17, 876			WYB01485
			0	0	0			単一 764号
			0. 27		17, 876			
			0. 27	66, 210	17, 876	0	0	2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0. 6		3, 780			WYB01483
			0	0	0			単一 765号
			0. 6		3, 780			
			0. 6	6, 300	3, 780	0	0	2017. 3
合 計					688, 035			
					0			
					688, 035			
					688, 035		0	

196. 191m2当たり内訳書

覆工板

第 182号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1. 11無	m 2	200		462, 200			WB252820
			200	2, 311	462, 200			単一 766号
			0		0			2014. 11
			0	2, 380	0	0	0	2017. 3
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1. 08無	m 2	200		241, 800			WB252820
			0	0	0			単一 767号
			200		241, 800			2014. 11
			200	1, 209	241, 800	0	0	2017. 3
覆工板材料費	締結式	m 2	172		9, 116, 000			WYB00727
			172	53, 000	9, 116, 000			単一 768号
			0		0			2014. 11
			0	53, 000	0	0	0	2017. 3
覆工板材料費	異形覆工板	m 2	28		2, 444, 400			WYB00728
			28	87, 300	2, 444, 400			単一 769号
			0		0			2014. 11
			0	87, 300	0	0	0	2017. 3
合 計					11, 500, 731			
					11, 500, 731			
					0			
					0		0	

3. 809m2当たり内訳書

覆工板

第 183号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1. 11無	m 2	0		0			WB252820
			0	0	0			単一 770号
			0		0			
			0	2, 380	0	0	0	2017. 3
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1. 08無	m 2	200		241, 800			WB252820
			0	0	0			単一 771号
			200		241, 800			
			200	1, 209	241, 800	0	0	2017. 3
覆工板材料費	締結式	m 2	0		0			WYB01044
			0	0	0			単一 772号
			0		0			
			0	53, 000	0	0	0	2017. 3
覆工板材料費	異形覆工板	m 2	0		0			WYB01045
			0	0	0			単一 773号
			0		0			
			0	87, 300	0	0	0	2017. 3
合 計					231, 304			
					0			
					231, 304			
					231, 304		0	

23. 285m当たり内訳書

仮設高欄

第 184号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	カートレール型 設置 必要 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1.11無	m	27		86,697			WB252830
			27	3,211	86,697			単一 774号
			0		0			2014. 11
			0	3,345	0	0	0	2017. 3
高欄設置・撤去工	カートレール型 撤去 必要 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1.08無	m	27		52,326			WB252830
			0	0	0			単一 775号
			27		52,326			2014. 11
			27	1,938	52,326	0	0	2017. 3
転落防止柵材料費	カートレール 2段	m	27		228,879			WYB00735
			27	8,477	228,879			単一 776号
			0		0			2014. 11
			0	8,477	0	0	0	2017. 3
合 計					284,537			
					284,537			
					0			
					0		0	

3. 715m当たり内訳書

仮設高欄

第 185号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	カートレール型 設置 必要 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1.11無	m	0		0			WB252830
			0	0	0			単一 777号
			0		0			
			0	3,345	0	0	0	2017. 3
高欄設置・撤去工	カートレール型 撤去 必要 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1.08無	m	27		52,326			WB252830
			0	0	0			単一 778号
			27		52,326			
			27	1,938	52,326	0	0	2017. 3
転落防止柵材料費	カートレール 2段	m	0		0			WVB01046
			0	0	0			単一 779号
			0		0			
			0	8,477	0	0	0	2017. 3
合 計					47,179			
					0			
					47,179			
					47,179		0	

20.934t当たり内訳書

橋脚

第 186号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1.11無	t	26.5		1,552,370			WB252860
			26.5	58,580	1,552,370			単一 780号
			0		0			2014. 11
			0	62,620	0	0	0	2017. 3
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1.08無	t	26.5		898,350			WB252860
			0	0	0			単一 781号
			26.5		898,350			2014. 11
			26.5	33,900	898,350	0	0	2017. 3
桁受材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	t	14.4		1,368,000			WYB00739
			14.4	95,000	1,368,000			単一 782号
			0		0			2014. 11
			0	92,000	0	0	0	2017. 3
桁受つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10.5×16	t	4.1		246,820			WYB00760
			4.1	60,200	246,820			単一 783号
			0		0			2014. 11
			0	60,200	0	0	0	2017. 3
水平材材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	t	1.3		104,520			WYB00768
			1.3	80,400	104,520			単一 784号
			0		0			2014. 11
			0	76,400	0	0	0	2017. 3
水平ブレース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	t	1.1		68,200			WYB00770
			1.1	62,000	68,200			単一 785号
			0		0			2014. 11
			0	62,000	0	0	0	2017. 3
桁受スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×842	t	1.2		94,920			WYB00781
			1.2	79,100	94,920			単一 786号
			0		0			2014. 11
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914	t	2.8		167,300			WYB00786
			2.8	59,750	167,300			単一 787号
			0		0			2014. 11
			0	59,750	0	0	0	2017. 3
補強リブ材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×150他	t	0.2		15,820			WYB00785
			0.2	79,100	15,820			単一 788号
			0		0			2014. 11
			0	79,100	0	0	0	2017. 3

20.934t当たり内訳書

橋脚

第 186号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

0t当たり内訳書

橋脚

第 187号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1. 11無	t	0		0			WB252860
			0	0	0			単一 790号
			0		0			
			0	62, 620	0	0	0	2017. 3
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1. 08無	t	26. 5		898, 350			WB252860
			0	0	0			単一 791号
			26. 5		898, 350			
			26. 5	33, 900	898, 350	0	0	2017. 3
桁受材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	t	0		0			WYB01047
			0	0	0			単一 792号
			0		0			
			0	92, 000	0	0	0	2017. 3
桁受つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	t	0		0			WYB01048
			0	0	0			単一 793号
			0		0			
			0	60, 200	0	0	0	2017. 3
水平材材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	t	0		0			WYB01049
			0	0	0			単一 794号
			0		0			
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3
水平ブレース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	t	0		0			WYB01050
			0	0	0			単一 795号
			0		0			
			0	62, 000	0	0	0	2017. 3
桁受スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×842	t	0		0			WYB01051
			0	0	0			単一 796号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914	t	0		0			WYB01052
			0	0	0			単一 797号
			0		0			
			0	59, 750	0	0	0	2017. 3
補強リブ材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×150他	t	0		0			WYB01053
			0	0	0			単一 798号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3

0t当たり内訳書

橋脚

第 187号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

5. 566t当たり内訳書

橋脚

第 188号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ° 型150t吊 標準以外 1. 08無	t	26. 5		898, 350			WB252860
			0	0	0			単一 791号
			26. 5		898, 350			
			26. 5	33, 900	898, 350	0	0	2017. 3
プレスバンド賃料		t	0. 63		155, 232			WYB01738
			0	0	0			単一 800号
			0. 63		155, 232			
			0. 63	246, 400	155, 232	0	0	2017. 3
プレスバンド賃料		t	1. 4		33, 264			WYB01550
			0	0	0			単一 801号
			1. 4		33, 264			
			1. 4	23, 760	33, 264	0	0	2017. 3
合 計					1, 082, 827			
					0			
					1, 082, 827			
					1, 082, 827		0	

14. 115本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 189号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	本	17		28,628,000			WYB01243
			17	1,684,000	28,628,000			単一 802号
			0		0			2014. 11
			0	1,674,000	0	0	0	2017. 3
支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	本	17		3,415,300			WYB01229
			0	0	0			単一 803号
			17		3,415,300			2014. 11
			17	200,900	3,415,300	0	0	2017. 3
ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	本	17		1,490,135			WYB00554
			8.5	87,610	744,685			単一 804号
			8.5		745,450			2014. 11
			8.5	87,700	745,450	0	0	2017. 3
導棒設置・撤去工(賃料含む)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	t	22.9		1,480,943			WYB00582
			22.9	64,670	1,480,943			単一 805号
			0		0			2014. 11
			0	66,770	0	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	5		713,000			WYB01189
			2.75	142,600	392,150			単一 806号
			2.25		320,850			2014. 11
			2.25	142,600	320,850	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	42		7,056,000			WYB01247
			23.1	168,000	3,880,800			単一 807号
			18.9		3,175,200			2014. 11
			18.9	168,000	3,175,200	0	0	2017. 3
副部材	ケーシングトップ	個	17		892,500			WYB01248
			17	52,500	892,500			単一 808号
			0		0			2014. 11
			0	52,500	0	0	0	2017. 3
鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	m ³	11		388,080			WYB01269
			11	35,280	388,080			単一 809号
			0		0			2014. 11
			0	35,270	0	0	0	2017. 3
足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	384		878,208			WB252110
			384	2,287	878,208			単一 316号
			0		0			2014. 11
			0	2,549	0	0	0	2017. 3

0本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 190号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシフト型150t吊	本	0		0			WYB01518
			0	0	0			単一 810号
			0		0			
			0	1,674,000	0	0	0	2017. 3
支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシフト型150t吊	本	17		3,415,300			WYB01516
			0	0	0			単一 811号
			17		3,415,300			
			17	200,900	3,415,300	0	0	2017. 3
ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	本	8.5		745,450			WYB00569
			0	0	0			単一 812号
			8.5		745,450			
			8.5	87,700	745,450	0	0	2017. 3
導棒設置・撤去工(賃料含む)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシフト型150t吊	t	0		0			WYB01060
			0	0	0			単一 813号
			0		0			
			0	66,770	0	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	2.25		320,850			WYB01193
			0	0	0			単一 814号
			2.25		320,850			
			2.25	142,600	320,850	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	18.9		3,175,200			WYB01262
			0	0	0			単一 815号
			18.9		3,175,200			
			18.9	168,000	3,175,200	0	0	2017. 3
副部材	ケーシングトップ	個	0		0			WYB01278
			0	0	0			単一 816号
			0		0			
			0	52,500	0	0	0	2017. 3
鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	m ³	0		0			WYB01302
			0	0	0			単一 817号
			0		0			
			0	35,270	0	0	0	2017. 3
足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	0		0			WB252110
			0	0	0			単一 318号
			0		0			
			0	2,549	0	0	0	2017. 3

0本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 190号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0 0 0 0		0	

2. 885本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 191号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭切断撤去工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型150t吊	本	17		3,415,300			WYB01555
			0	0	0			単一 818号
			17		3,415,300			
			17	200,900	3,415,300	0	0	2017. 3
ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	本	8.5		745,450			WYB00942
			0	0	0			単一 819号
			8.5		745,450			
			8.5	87,700	745,450	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	2.25		320,850			WYB01554
			0	0	0			単一 820号
			2.25		320,850			
			2.25	142,600	320,850	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	5		58,050			WYB01551
			0	0	0			単一 821号
			5		58,050			
			5	11,610	58,050	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	18.9		3,175,200			WYB01552
			0	0	0			単一 822号
			18.9		3,175,200			
			18.9	168,000	3,175,200	0	0	2017. 3
合 計					7,162,355		0	
					0			
					7,162,355			
					7,162,355			

83. 066m3当たり内訳書

取付部盛土
第 192号内訳書 (右岸側作業構台)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	60を超え80まで 排出ガス対策型(第1次基準値)	m 3	25		36, 925			WB332610
			25	1, 477	36, 925			単一 825号
			0		0			2014. 11
			0	1, 509	0	0	0	2017. 3
粒径処理材積込	土砂	m3	21		5, 523			WYB00047
			21	263	5, 523			単一 826号
			0		0			2014. 11
			0	261	0	0	0	2017. 3
粒径処理材運搬	0. 5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	21		8, 778			WYB00164
			21	418	8, 778			単一 827号
			0		0			2014. 11
			0	419	0	0	0	2017. 3
攪拌混合	8t/100m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m 3	19		42, 180			WB332620
			19	2, 220	42, 180			単一 828号
			0		0			2014. 11
			0	2, 245	0	0	0	2017. 3
混合材運搬	1. 0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	21		9, 870			WYB00173
			21	470	9, 870			単一 829号
			0		0			2014. 11
			0	471	0	0	0	2017. 3
混合材料敷均し・締固め	無	m 3	19		19, 551			WB332630
			19	1, 029	19, 551			単一 830号
			0		0			2014. 11
			0	1, 101	0	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	126		24, 217			CB210020
			126	192. 2	24, 217			
			0		0			2014. 11
			0	190. 2	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	126		53, 537			CB210110
			126	424. 9	53, 537			
			0		0			2014. 11
			0	429. 5	0	0	0	2017. 3
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	116		13, 050			CB210610
			116	112. 5	13, 050			
			0		0			2014. 11
			0	114. 8	0	0	0	2017. 3

83. 066m3当たり内訳書

取付部盛土
第 192号内訳書 (右岸側作業構台)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工設置		m 2	12 12 0 0	7, 139 7, 935	85, 668 85, 668 0 0	 0	 0	WYB00183 単－ 831号 2014. 11 2017. 3
土留工材料費		式	1 1 0 0	 	40, 780 40, 780 0 0	 0	 0	WYB00538 単－ 832号 2014. 11 2017. 3
土留工賃料	軽量鋼矢板 L=2. 5m以上	t	0. 418 0. 418 0 0	 88, 789. 47 88, 790	37, 114 37, 114 0 0	 0	 0	WYB00539 単－ 833号 2014. 11 2017. 3
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	4 4 0 0	 1, 180 1, 230	4, 720 4, 720 0 0	 0	 0	WB810530 単－ 834号 2014. 11 2017. 3
部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (歩車道境界用 旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	4 4 0 0	 470 495	1, 880 1, 880 0 0	 0	 0	WB810580 単－ 835号 2014. 11 2017. 3
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 (参) 荷台長L=3. 0m荷台幅W=1. 6m 2 . 0km以下 0. 1t以下	回	1 1 0 0	 632 669. 9	632 632 0 0	 0	 0	CB010410 2014. 11 2017. 3
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	12 12 0 0	 8, 377 6, 478	100, 524 100, 524 0 0	 0	 0	WB252730 単－ 836号 2014. 11 2017. 3
土留工撤去		m 2	12 0 12 12	 0 3, 981	47, 772 0 47, 772 47, 772	 0	 0	WYB00604 単－ 837号 2014. 11 2017. 3
掘削 (撤去)	土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3未満	m 3	116 0 116 116	 0 196. 1	22, 747 0 22, 747 22, 747	 0	 0	CB210100 2014. 11 2017. 3

83. 066m3当たり内訳書

取付部盛土
第 192号内訳書 (右岸側作業構台)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		19		123, 500			WB811810
(補強土撤去)		m 3	0	0	0			単一 665号
			19		123, 500			2014. 11
			19	6, 500	123, 500	0	0	2017. 3
大型土のう工	撤去 6m以下		12		7, 327			WB252730
		袋	0	0	0			単一 838号
			12		7, 327			2014. 11
			12	610. 6	7, 327	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		126		54, 117			CB210110
(撤去)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0	0	0			
			126		54, 117			2014. 11
			126	429. 5	54, 117	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		19		9, 956			CB210110
(撤去)	軟岩 無し 1. 0km以下	m 3	0	0	0			
			19		9, 956			2014. 11
			19	524	9, 956	0	0	2017. 3
整地	残土受入れ地での処理		144		14, 529			CB210610
(撤去)		m 3	0	0	0			
			144		14, 529			2014. 11
			144	100. 9	14, 529	0	0	2017. 3
合 計					496, 569			
					496, 569			
					0			
					0		0	

46. 934m3当たり内訳書

取付部盛土
第 193号内訳書 (右岸側作業構台)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	60を超え80まで 排出ガス対策型(第1次基準値)	m 3	0		0			WB332610
			0	0	0			単一 839号
			0		0			
			0	1, 509	0	0	0	2017. 3
粒径処理材積込	土砂	m3	0		0			WYB00054
			0	0	0			単一 840号
			0		0			
			0	261	0	0	0	2017. 3
粒径処理材運搬	0. 5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			WYB00356
			0	0	0			単一 841号
			0		0			
			0	419	0	0	0	2017. 3
攪拌混合	8t/100m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m 3	0		0			WB332620
			0	0	0			単一 842号
			0		0			
			0	2, 245	0	0	0	2017. 3
混合材運搬	1. 0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			WYB00371
			0	0	0			単一 843号
			0		0			
			0	471	0	0	0	2017. 3
混合材料敷均し・締固め	無	m 3	0		0			WB332630
			0	0	0			単一 844号
			0		0			
			0	1, 101	0	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0		0			CB210020
			0	0	0			
			0		0			
			0	190. 2	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0		0			CB210110
			0	0	0			
			0		0			
			0	429. 5	0	0	0	2017. 3
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	0		0			CB210610
			0	0	0			
			0		0			
			0	114. 8	0	0	0	2017. 3

46. 934m3当たり内訳書

取付部盛土
第 193号内訳書 (右岸側作業構台)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工設置		m 2	0 0 0 0	0 7, 935	0 0 0 0	 0	 0	WYB00432 単一 845号 2017. 3
土留工材料費		式	0 0 0 0	 	0 0 0 0	 0	 0	WYB00573 単一 846号 2017. 3
土留工賃料	軽量鋼矢板 L=2. 5m以上	t	0 0 0 0	0 88, 790	0 0 0 0	 0	 0	WYB00574 単一 847号 2017. 3
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	0 0 0 0	0 1, 230	0 0 0 0	 0	 0	WB810530 単一 848号 2017. 3
部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (歩車道境界用 旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	0 0 0 0	0 495	0 0 0 0	 0	 0	WB810580 単一 849号 2017. 3
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 (参) 荷台長L=3. 0m荷台幅W=1. 6m 2 . 0km以下 0. 1t以下	回	0 0 0 0	0 669. 9	0 0 0 0	 0	 0	CB010410 2017. 3
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	0 0 0 0	0 6, 478	0 0 0 0	 0	 0	WB252730 単一 850号 2017. 3
土留工撤去		m 2	12 0 12 12	 0 3, 981	47, 772 0 47, 772 47, 772	 0	 0	WYB01028 単一 851号 2017. 3
掘削 (撤去)	土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3未満	m 3	116 0 116 116	 0 196. 1	22, 747 0 22, 747 22, 747	 0	 0	CB210100 2017. 3

46. 934m3当たり内訳書

取付部盛土
第 193号内訳書 (右岸側作業構台)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	m 3	19		123, 500			WB811810
(補強土撤去)			0	0	0			単一 852号
			19		123, 500			
			19	6, 500	123, 500	0	0	2017. 3
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	12		7, 327			WB252730
			0	0	0			単一 853号
			12		7, 327			
			12	610. 6	7, 327	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	126		54, 117			CB210110
(撤去)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		0	0	0			
			126		54, 117			
			126	429. 5	54, 117	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	19		9, 956			CB210110
(撤去)	軟岩 無し 1. 0km以下		0	0	0			
			19		9, 956			
			19	524	9, 956	0	0	2017. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	144		14, 529			CB210610
(撤去)			0	0	0			
			144		14, 529			
			144	100. 9	14, 529	0	0	2017. 3
合 計					286, 656			
					0			
					286, 656			
					286, 656		0	

55. 107t当たり内訳書

上部工

第 194号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁架設工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	t	92. 9		4, 226, 950			WYB00880
			92. 9	45, 500	4, 226, 950			単－ 854号
			0		0			2014. 11
			0	48, 840	0	0	0	2017. 3
橋梁撤去工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	t	92. 9		2, 310, 423			WYB00873
			0	0	0			単－ 855号
			92. 9		2, 310, 423			2014. 11
			92. 9	24, 870	2, 310, 423	0	0	2017. 3
橋梁（対傾構）		t	52. 1		14, 580, 706			WYB00944
			28. 655	273, 200	7, 828, 546			単－ 856号
			23. 445		6, 752, 160			2014. 11
			23. 445	288, 000	6, 752, 160	0	0	2017. 3
覆工受桁材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	t	3. 9		351, 000			WYB00734
			3. 9	90, 000	351, 000			単－ 857号
			0		0			2014. 11
			0	87, 000	0	0	0	2017. 3
覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	t	0. 4		24, 080			WYB00736
			0. 4	60, 200	24, 080			単－ 858号
			0		0			2014. 11
			0	60, 200	0	0	0	2017. 3
覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746他	t	0. 1		7, 910			WYB00737
			0. 1	79, 100	7, 910			単－ 859号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
上受梁材料費	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	1. 8		154, 800			WYB00762
			1. 8	86, 000	154, 800			単－ 860号
			0		0			2014. 11
			0	82, 000	0	0	0	2017. 3
上受梁賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	27. 2		2, 450, 720			WYB00789
			14. 96	90, 100	1, 347, 896			単－ 861号
			12. 24		1, 102, 824			2014. 11
			12. 24	90, 100	1, 102, 824	0	0	2017. 3
スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×546	t	1. 2		94, 920			WYB00862
			1. 2	79, 100	94, 920			単－ 862号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3

55. 107t当たり内訳書

上部工

第 194号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0. 6		48, 240			WYB00740
			0. 6	80, 400	48, 240			単－ 863号
			0		0			2014. 11
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	5. 2		332, 643			WYB00787
			2. 86	63, 969. 93	182, 954			単－ 864号
			2. 34		149, 689			2014. 11
			2. 34	63, 970	149, 689	0	0	2017. 3
地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	t	0. 2		10, 690			WYB00788
			0. 2	53, 450	10, 690			単－ 865号
			0		0			2014. 11
			0	53, 450	0	0	0	2017. 3
ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	t	0. 1		7, 910			WYB00795
			0. 1	79, 100	7, 910			単－ 866号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×756×340他	t	0. 1		8, 000			WYB00796
			0. 1	80, 000	8, 000			単－ 867号
			0		0			2014. 11
			0	80, 000	0	0	0	2017. 3
合 計					13, 027, 384			
					13, 027, 384			
					0			
					0		0	

0t当たり内訳書

上部工

第 195号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁架設工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	t	0		0			WYB01058
			0	0	0			単一 868号
			0		0			
			0	48,840	0	0	0	2017. 3
橋梁撤去工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	t	92.9		2,310,423			WYB01059
			0	0	0			単一 869号
			92.9		2,310,423			
			92.9	24,870	2,310,423	0	0	2017. 3
橋梁（対傾構）		t	23.445		6,752,160			WYB01077
			0	0	0			単一 870号
			23.445		6,752,160			
			23.445	288,000	6,752,160	0	0	2017. 3
覆工受桁材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	t	0		0			WYB01090
			0	0	0			単一 871号
			0		0			
			0	87,000	0	0	0	2017. 3
覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10.5×16	t	0		0			WYB01091
			0	0	0			単一 872号
			0		0			
			0	60,200	0	0	0	2017. 3
覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746他	t	0		0			WYB01098
			0	0	0			単一 873号
			0		0			
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
上受梁材料費	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	0		0			WYB01099
			0	0	0			単一 874号
			0		0			
			0	82,000	0	0	0	2017. 3
上受梁賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	12.24		1,102,824			WYB01100
			0	0	0			単一 875号
			12.24		1,102,824			
			12.24	90,100	1,102,824	0	0	2017. 3
スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×546	t	0		0			WYB01101
			0	0	0			単一 876号
			0		0			
			0	79,100	0	0	0	2017. 3

0t当たり内訳書

上部工

第 195号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0		0			WYB01102
			0	0	0			単一 877号
			0		0			
			0	76,400	0	0	0	2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	2.34		149,689			WYB01103
			0	0	0			単一 878号
			2.34		149,689			
			2.34	63,970	149,689	0	0	2017. 3
地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	t	0		0			WYB01104
			0	0	0			単一 879号
			0		0			
			0	53,450	0	0	0	2017. 3
ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	t	0		0			WYB01105
			0	0	0			単一 880号
			0		0			
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×756×340他	t	0		0			WYB01106
			0	0	0			単一 881号
			0		0			
			0	80,000	0	0	0	2017. 3
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

37. 793t当たり内訳書

上部工

第 196号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
橋梁撤去工	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	t	92.9 0 92.9 92.9	0 24,870	2,310,423 0 2,310,423 2,310,423	0	0	WYB01438 単一 882号 2017. 3
橋梁（対傾構）		t	23.445 0 23.445 23.445	0 288,000	6,752,160 0 6,752,160 6,752,160	0	0	WYB01536 単一 883号 2017. 3
橋梁（対傾構）		t	52.1 0 52.1 52.1	0 27,990	1,458,279 0 1,458,279 1,458,279	0	0	WYB01439 単一 884号 2017. 3
上受梁賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	12.24 0 12.24 12.24	0 90,100	1,102,824 0 1,102,824 1,102,824	0	0	WYB01486 単一 885号 2017. 3
上受梁賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	27.2 0 27.2 27.2	0 9,000	244,800 0 244,800 244,800	0	0	WYB01482 単一 886号 2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	2.34 0 2.34 2.34	0 63,970	149,689 0 149,689 149,689	0	0	WYB01489 単一 887号 2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	5.2 0 5.2 5.2	0 6,300	32,760 0 32,760 32,760	0	0	WYB01487 単一 888号 2017. 3
合 計					11,234,768 0 11,234,768 11,234,768		0	

294. 849m2当たり内訳書

覆工板

第 197号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型150t吊	m 2	301		740, 761			WYB00516
			301	2, 461	740, 761			単－ 889号
			0		0			2014. 11
			0	2, 548	0	0	0	2017. 3
覆工板撤去工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型150t吊	m 2	301		373, 240			WYB00517
			0	0	0			単－ 890号
			301		373, 240			2014. 11
			301	1, 240	373, 240	0	0	2017. 3
覆工板材料費	締結式	m 2	285		15, 105, 000			WYB00797
			285	53, 000	15, 105, 000			単－ 891号
			0		0			2014. 11
			0	53, 000	0	0	0	2017. 3
覆工板材料費	異形覆工板	m 2	16		1, 396, 800			WYB00798
			16	87, 300	1, 396, 800			単－ 892号
			0		0			2014. 11
			0	87, 300	0	0	0	2017. 3
合 計					16, 605, 906			
					16, 605, 906			
					0			
					0		0	

6. 151m2当たり内訳書

覆工板

第 198号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型150t吊	m 2	0		0			WYB00575
			0	0	0			単－ 893号
			0		0			
			0	2,548	0	0	0	2017. 3
覆工板撤去工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型150t吊	m 2	301		373,240			WYB00576
			0	0	0			単－ 894号
			301		373,240			
			301	1,240	373,240	0	0	2017. 3
覆工板材料費	締結式	m 2	0		0			WYB01107
			0	0	0			単－ 895号
			0		0			
			0	53,000	0	0	0	2017. 3
覆工板材料費	異形覆工板	m 2	0		0			WYB01108
			0	0	0			単－ 896号
			0		0			
			0	87,300	0	0	0	2017. 3
合 計					359,458			
					0			
					359,458			
					359,458		0	

53.664m当たり内訳書

仮設高欄

第 199号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置工（カートレール型）	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	m	63		202,293			WYB00518
			63	3,211	202,293			単一 897号
			0		0			2014. 11
			0	3,345	0	0	0	2017. 3
高欄撤去工（カートレール型）	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	m	63		130,599			WYB00519
			0	0	0			単一 898号
			63		130,599			2014. 11
			63	2,073	130,599	0	0	2017. 3
転落防止柵材料費	カートレール 2段	m	63		517,230			WYB00875
			63	8,210	517,230			単一 899号
			0		0			2014. 11
			0	8,210	0	0	0	2017. 3
合 計					700,311			
					700,311			
					0			
					0		0	

9. 336m当たり内訳書

仮設高欄

第 200号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置工 (カートレール型)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	m	0		0			WYB00577
			0	0	0			単一 900号
			0		0			
			0	3, 345	0	0	0	2017. 3
高欄撤去工 (カートレール型)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	m	63		130, 599			WYB00629
			0	0	0			単一 901号
			63		130, 599			
			63	2, 073	130, 599	0	0	2017. 3
転落防止柵材料費	カートレール 2段	m	0		0			WYB01109
			0	0	0			単一 902号
			0		0			
			0	8, 210	0	0	0	2017. 3
合 計					127, 111		0	
					0			
					127, 111			
					127, 111			

33. 328t当たり内訳書

橋脚

第 201号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1. 11無	t	42. 5		2, 489, 650			WB252860
			42. 5	58, 580	2, 489, 650			単一 780号
			0		0			2014. 11
			0	62, 620	0	0	0	2017. 3
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1. 08無	t	42. 5		1, 440, 750			WB252860
			0	0	0			単一 781号
			42. 5		1, 440, 750			2014. 11
			42. 5	33, 900	1, 440, 750	0	0	2017. 3
桁受①材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	t	1. 3		111, 020			WYB00805
			1. 3	85, 400	111, 020			単一 903号
			0		0			2014. 11
			0	81, 400	0	0	0	2017. 3
桁受①賃料	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	t	3. 4		217, 497			WYB00806
			1. 87	63, 969. 52	119, 623			単一 904号
			1. 53		97, 874			2014. 11
			1. 53	63, 970	97, 874	0	0	2017. 3
桁受②材料費	H形鋼 SS400 H-500×500×25×25	t	19. 1		2, 139, 200			WYB00807
			19. 1	112, 000	2, 139, 200			単一 905号
			0		0			2014. 11
			0	111, 000	0	0	0	2017. 3
桁受③材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	t	2. 4		228, 000			WYB00808
			2. 4	95, 000	228, 000			単一 906号
			0		0			2014. 11
			0	92, 000	0	0	0	2017. 3
支柱材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	t	1. 5		128, 100			WYB00814
			1. 5	85, 400	128, 100			単一 907号
			0		0			2014. 11
			0	81, 400	0	0	0	2017. 3
水平材①材料費	溝形鋼 SS400 [-200×90×8×13. 5	t	0. 4		19, 760			WYB00816
			0. 4	49, 400	19, 760			単一 908号
			0		0			2014. 11
			0	49, 400	0	0	0	2017. 3
水平材②材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	t	1. 1		88, 440			WYB00830
			1. 1	80, 400	88, 440			単一 909号
			0		0			2014. 11
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3

33. 328t当たり内訳書

橋脚

第 201号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜材材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	t	2. 3		142, 600			WYB00817
			2. 3	62, 000	142, 600			単一 910号
			0		0			2014. 11
			0	62, 000	0	0	0	2017. 3
方杖材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0. 4		32, 160			WYB00818
			0. 4	80, 400	32, 160			単一 911号
			0		0			2014. 11
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3
トッププレート材料費	鋼板 SS400 PL-19×390×450	t	0. 2		15, 820			WYB00835
			0. 2	79, 100	15, 820			単一 912号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
スティフナー①材料費	鋼板 SS400 PL-12×191×356他	t	1. 1		87, 010			WYB00833
			1. 1	79, 100	87, 010			単一 913号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
スティフナー②材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×842	t	0. 2		15, 820			WYB00831
			0. 2	79, 100	15, 820			単一 914号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
プレート材料費	鋼板 SS400 PL-9×150×200	t	0. 1		8, 000			WYB00824
			0. 1	80, 000	8, 000			単一 915号
			0		0			2014. 11
			0	80, 000	0	0	0	2017. 3
エンドプレート材料費	鋼板 SS400 PL-16×350×500	t	0. 2		15, 820			WYB00819
			0. 2	79, 100	15, 820			単一 916号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
アングルピース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	t	0. 01		534			WYB00827
			0. 01	53, 400	534			単一 917号
			0		0			2014. 11
			0	53, 450	0	0	0	2017. 3
トラス補強梁①材料費	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	0. 8		68, 800			WYB00802
			0. 8	86, 000	68, 800			単一 918号
			0		0			2014. 11
			0	82, 000	0	0	0	2017. 3

33. 328t当たり内訳書

橋脚

第 201号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラス補強梁①賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	2. 6		234, 260			WYB00803
			1. 43	90, 100	128, 843			単一 919号
			1. 17		105, 417			2014. 11
			1. 17	90, 100	105, 417	0	0	2017. 3
トラス補強梁②材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	1		80, 400			WYB00829
			1	80, 400	80, 400			単一 920号
			0		0			2014. 11
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3
トラス補強梁③材料費	鋼板 SS400 PL-12×140×548他	t	0. 04		3, 164			WYB00823
			0. 04	79, 100	3, 164			単一 921号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
トラス補強梁④材料費	鋼板 SS400 PL-16×331×400	t	0. 03		2, 373			WYB00809
			0. 03	79, 100	2, 373			単一 922号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914他	t	2. 8		167, 300			WYB00800
			2. 8	59, 750	167, 300			単一 923号
			0		0			2014. 11
			0	59, 750	0	0	0	2017. 3
補強リブ①材料費	溝形鋼 SS400 [-300×90×9×13	t	0. 1		5, 390			WYB00804
			0. 1	53, 900	5, 390			単一 924号
			0		0			2014. 11
			0	53, 900	0	0	0	2017. 3
補強リブ②材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×150他	t	0. 3		23, 730			WYB00801
			0. 3	79, 100	23, 730			単一 925号
			0		0			2014. 11
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
プレスバンド賃料		t	1. 5		357, 000			WYB01015
			0. 825	238, 000	196, 350			単一 926号
			0. 675		160, 650			2014. 11
			0. 675	238, 000	160, 650	0	0	2017. 3
合 計					6, 112, 276			
					6, 112, 276			
					0			
					0		0	

0t当たり内訳書

橋脚

第 202号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°フ°型150t吊 標準以外 1. 11無	t	0		0			WB252860
			0	0	0			単一 790号
			0		0			
			0	62, 620	0	0	0	2017. 3
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°フ°型150t吊 標準以外 1. 08無	t	42. 5		1, 440, 750			WB252860
			0	0	0			単一 791号
			42. 5		1, 440, 750			
			42. 5	33, 900	1, 440, 750	0	0	2017. 3
桁受①材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	t	0		0			WYB01110
			0	0	0			単一 927号
			0		0			
			0	81, 400	0	0	0	2017. 3
桁受①賃料	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	t	1. 53		97, 874			WYB01111
			0	0	0			単一 928号
			1. 53		97, 874			
			1. 53	63, 970	97, 874	0	0	2017. 3
桁受②材料費	H形鋼 SS400 H-500×500×25×25	t	0		0			WYB01112
			0	0	0			単一 929号
			0		0			
			0	111, 000	0	0	0	2017. 3
桁受③材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	t	0		0			WYB01113
			0	0	0			単一 930号
			0		0			
			0	92, 000	0	0	0	2017. 3
支柱材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	t	0		0			WYB01114
			0	0	0			単一 931号
			0		0			
			0	81, 400	0	0	0	2017. 3
水平材①材料費	溝形鋼 SS400 [-200×90×8×13. 5	t	0		0			WYB01115
			0	0	0			単一 932号
			0		0			
			0	49, 400	0	0	0	2017. 3
水平材②材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	t	0		0			WYB01116
			0	0	0			単一 933号
			0		0			
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3

0t当たり内訳書

橋脚

第 202号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜材材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	t	0		0			WYB01117
			0	0	0			単一 934号
			0		0			
			0	62, 000	0	0	0	2017. 3
方杖材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0		0			WYB01118
			0	0	0			単一 935号
			0		0			
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3
トッププレート材料費	鋼板 SS400 PL-19×390×450	t	0		0			WYB01119
			0	0	0			単一 936号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
スティフナー①材料費	鋼板 SS400 PL-12×191×356他	t	0		0			WYB01120
			0	0	0			単一 937号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
スティフナー②材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×842	t	0		0			WYB01121
			0	0	0			単一 938号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
プレート材料費	鋼板 SS400 PL-9×150×200	t	0		0			WYB01122
			0	0	0			単一 939号
			0		0			
			0	80, 000	0	0	0	2017. 3
エンドプレート材料費	鋼板 SS400 PL-16×350×500	t	0		0			WYB01123
			0	0	0			単一 940号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
アングルピース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	t	0		0			WYB01124
			0	0	0			単一 941号
			0		0			
			0	53, 450	0	0	0	2017. 3
トラス補強梁①材料費	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	0		0			WYB01125
			0	0	0			単一 942号
			0		0			
			0	82, 000	0	0	0	2017. 3

0t当たり内訳書

橋脚

第 202号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラス補強梁①賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	1. 17 0 1. 17 1. 17	0 90, 100	105, 417 0 105, 417 105, 417	 0	 0	WYB01126 単一 943号 2017. 3
トラス補強梁②材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0 0 0 0	0 76, 400	0 0 0 0	 0	 0	WYB01127 単一 944号 2017. 3
トラス補強梁③材料費	鋼板 SS400 PL-12×140×548他	t	0 0 0 0	0 79, 100	0 0 0 0	 0	 0	WYB01128 単一 945号 2017. 3
トラス補強梁④材料費	鋼板 SS400 PL-16×331×400	t	0 0 0 0	0 79, 100	0 0 0 0	 0	 0	WYB01129 単一 946号 2017. 3
鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914他	t	0 0 0 0	0 59, 750	0 0 0 0	 0	 0	WYB01130 単一 947号 2017. 3
補強リブ①材料費	溝形鋼 SS400 [-300×90×9×13	t	0 0 0 0	0 53, 900	0 0 0 0	 0	 0	WYB01131 単一 948号 2017. 3
補強リブ②材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×150他	t	0 0 0 0	0 79, 100	0 0 0 0	 0	 0	WYB01132 単一 949号 2017. 3
プレスバンド賃料		t	0. 675 0 0. 675 0. 675	0 238, 000	160, 650 0 160, 650 160, 650	 0	 0	WYB01133 単一 950号 2017. 3
合 計					0 0 0 0		0	

9. 172t当たり内訳書

橋脚

第 203号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1. 08無	t	42. 5		1, 440, 750			WB252860
			0	0	0			単一 791号
			42. 5		1, 440, 750			
			42. 5	33, 900	1, 440, 750	0	0	2017. 3
桁受①賃料	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	t	1. 53		97, 874			WYB01746
			0	0	0			単一 951号
			1. 53		97, 874			
			1. 53	63, 970	97, 874	0	0	2017. 3
桁受①賃料	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	t	3. 4		21, 420			WYB01744
			0	0	0			単一 952号
			3. 4		21, 420			
			3. 4	6, 300	21, 420	0	0	2017. 3
トラス補強梁①賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	1. 17		105, 417			WYB01771
			0	0	0			単一 953号
			1. 17		105, 417			
			1. 17	90, 100	105, 417	0	0	2017. 3
トラス補強梁①賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	t	2. 6		23, 400			WYB01769
			0	0	0			単一 954号
			2. 6		23, 400			
			2. 6	9, 000	23, 400	0	0	2017. 3
プレスバンド賃料		t	0. 675		160, 650			WYB02061
			0	0	0			単一 955号
			0. 675		160, 650			
			0. 675	238, 000	160, 650	0	0	2017. 3
プレスバンド賃料		t	1. 5		35, 640			WYB01776
			0	0	0			単一 956号
			1. 5		35, 640			
			1. 5	23, 760	35, 640	0	0	2017. 3
合 計					1, 831, 408			
					0			
					1, 831, 408			
					1, 831, 408		0	

13. 277本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 204号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型150t吊	本	16		26, 176, 000			WYB01397
			16	1, 636, 000	26, 176, 000			単－ 957号
			0		0			2014. 11
			0	1, 626, 000	0	0	0	2017. 3
支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型150t吊	本	16		3, 214, 400			WYB01402
			0	0	0			単－ 958号
			16		3, 214, 400			2014. 11
			16	200, 900	3, 214, 400	0	0	2017. 3
ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	本	16		1, 402, 480			WYB00578
			8	87, 610	700, 880			単－ 959号
			8		701, 600			2014. 11
			8	87, 700	701, 600	0	0	2017. 3
導棒設置・撤去工（賃料含む）	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾞ型150t吊	t	22. 9		1, 489, 645			WYB00627
			22. 9	65, 050	1, 489, 645			単－ 960号
			0		0			2014. 11
			0	67, 150	0	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	14. 4		2, 004, 480			WYB01270
			7. 92	139, 200	1, 102, 464			単－ 961号
			6. 48		902, 016			2014. 11
			6. 48	139, 200	902, 016	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	3. 6		109, 007			WYB01250
			1. 98	30, 279. 8	59, 954			単－ 962号
			1. 62		49, 053			2014. 11
			1. 62	30, 280	49, 053	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	29. 1		4, 888, 800			WYB01257
			16. 005	168, 000	2, 688, 840			単－ 963号
			13. 095		2, 199, 960			2014. 11
			13. 095	168, 000	2, 199, 960	0	0	2017. 3
副部材	ケーシングトップ	個	16		840, 000			WYB01258
			16	52, 500	840, 000			単－ 964号
			0		0			2014. 11
			0	52, 500	0	0	0	2017. 3
鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1: 3)	m 3	11		388, 080			WYB01268
			11	35, 280	388, 080			単－ 965号
			0		0			2014. 11
			0	35, 270	0	0	0	2017. 3

13. 277本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 204号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)	掛m 2	373		853, 051			WB252110
			373	2, 287	853, 051			単一 316号
			0		0			2014. 11
			0	2, 549	0	0	0	2017. 3
合 計					31, 878, 158			
					31, 878, 158			
					0			
					0		0	

0本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 205号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°フ型150t吊	本	0		0			WYB01455
			0	0	0			単一 966号
			0		0			
			0	1, 626, 000	0	0	0	2017. 3
支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°フ型150t吊	本	16		3, 214, 400			WYB01449
			0	0	0			単一 967号
			16		3, 214, 400			
			16	200, 900	3, 214, 400	0	0	2017. 3
ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	本	8		701, 600			WYB00633
			0	0	0			単一 968号
			8		701, 600			
			8	87, 700	701, 600	0	0	2017. 3
導柵設置・撤去工(賃料含む)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°フ型150t吊	t	0		0			WYB01061
			0	0	0			単一 969号
			0		0			
			0	67, 150	0	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	6. 48		902, 016			WYB01276
			0	0	0			単一 970号
			6. 48		902, 016			
			6. 48	139, 200	902, 016	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	1. 62		49, 053			WYB01260
			0	0	0			単一 971号
			1. 62		49, 053			
			1. 62	30, 280	49, 053	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	13. 095		2, 199, 960			WYB01275
			0	0	0			単一 972号
			13. 095		2, 199, 960			
			13. 095	168, 000	2, 199, 960	0	0	2017. 3
副部材	ケーシングトップ	個	0		0			WYB01277
			0	0	0			単一 973号
			0		0			
			0	52, 500	0	0	0	2017. 3
鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	m 3	0		0			WYB01279
			0	0	0			単一 974号
			0		0			
			0	35, 270	0	0	0	2017. 3

0本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 205号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	0	0	0	0	0	WB252110
			0		0			単一 318号
			0		0			
			0		2,549			2017. 3
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

2. 723本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 206号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型150t吊	本	16		3, 214, 400			WYB01559
			0	0	0			単一 975号
			16		3, 214, 400			
			16	200, 900	3, 214, 400	0	0	2017. 3
ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	本	8		701, 600			WYB00943
			0	0	0			単一 976号
			8		701, 600			
			8	87, 700	701, 600	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	6. 48		902, 016			WYB01481
			0	0	0			単一 977号
			6. 48		902, 016			
			6. 48	139, 200	902, 016	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	14. 4		167, 184			WYB01437
			0	0	0			単一 978号
			14. 4		167, 184			
			14. 4	11, 610	167, 184	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	1. 62		49, 053			WYB01440
			0	0	0			単一 979号
			1. 62		49, 053			
			1. 62	30, 280	49, 053	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	13. 095		2, 199, 960			WYB01479
			0	0	0			単一 980号
			13. 095		2, 199, 960			
			13. 095	168, 000	2, 199, 960	0	0	2017. 3
合 計					6, 735, 434			
					0			
					6, 735, 434			
					6, 735, 434		0	

51.632t当たり内訳書

上部工

第 207号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.11無	t	60.4		2,088,028			WB252810
			60.4	34,570	2,088,028			単一 736号
			0		0			2014. 11
			0	36,350	0	0	0	2017. 3
上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無	t	60.4		1,169,948			WB252810
			0	0	0			単一 737号
			60.4		1,169,948			2014. 11
			60.4	19,370	1,169,948	0	0	2017. 3
覆工受桁材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	t	39.3		3,537,000			WYB00876
			39.3	90,000	3,537,000			単一 981号
			0		0			2014. 11
			0	87,000	0	0	0	2017. 3
覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10.5×16	t	7.5		451,500			WYB00877
			7.5	60,200	451,500			単一 982号
			0		0			2014. 11
			0	60,200	0	0	0	2017. 3
盛土端部鋼板材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×1900	t	0.3		23,730			WYB00955
			0.3	79,100	23,730			単一 983号
			0		0			2014. 11
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
覆工板ズレ止め材料費	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	t	0.3		24,120			WYB00879
			0.3	80,400	24,120			単一 984号
			0		0			2014. 11
			0	76,400	0	0	0	2017. 3
覆工板ズレ止め賃料	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	t	2.4		142,775			WYB00915
			1.32	59,489.39	78,526			単一 985号
			1.08		64,249			2014. 11
			1.08	59,490	64,249	0	0	2017. 3
覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746	t	1.7		134,470			WYB00881
			1.7	79,100	134,470			単一 986号
			0		0			2014. 11
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
連結板材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×550	t	0.5		39,550			WYB00892
			0.5	79,100	39,550			単一 987号
			0		0			2014. 11
			0	79,100	0	0	0	2017. 3

51.632t当たり内訳書

上部工

第 207号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0.4		32,160			WYB00896
			0.4	80,400	32,160			単－ 988号
			0		0			2014. 11
			0	76,400	0	0	0	2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	6.3		374,787			WYB00895
			6.3	59,490	374,787			単－ 989号
			0		0			2014. 11
			0	59,490	0	0	0	2017. 3
地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	t	0.2		10,690			WYB00939
			0.2	53,450	10,690			単－ 990号
			0		0			2014. 11
			0	53,450	0	0	0	2017. 3
ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	t	0.5		39,550			WYB00945
			0.5	79,100	39,550			単－ 991号
			0		0			2014. 11
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×658×342	t	0.8		64,000			WYB00946
			0.8	80,000	64,000			単－ 992号
			0		0			2014. 11
			0	80,000	0	0	0	2017. 3
合 計					6,629,578			
					6,629,578			
					0			
					0		0	

0t当たり内訳書

上部工

第 208号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1.11無	t	0		0			WB252810
			0	0	0			単一 750号
			0		0			
			0	36,350	0	0	0	2017. 3
上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1.08無	t	60.4		1,169,948			WB252810
			0	0	0			単一 751号
			60.4		1,169,948			
			60.4	19,370	1,169,948	0	0	2017. 3
覆工受桁材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	t	0		0			WYB01134
			0	0	0			単一 993号
			0		0			
			0	87,000	0	0	0	2017. 3
覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10.5×16	t	0		0			WYB01135
			0	0	0			単一 994号
			0		0			
			0	60,200	0	0	0	2017. 3
盛土端部鋼板材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×1900	t	0		0			WYB01136
			0	0	0			単一 995号
			0		0			
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
覆工板ズレ止め材料費	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	t	0		0			WYB01137
			0	0	0			単一 996号
			0		0			
			0	76,400	0	0	0	2017. 3
覆工板ズレ止め賃料	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	t	1.08		64,249			WYB01138
			0	0	0			単一 997号
			1.08		64,249			
			1.08	59,490	64,249	0	0	2017. 3
覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746	t	0		0			WYB01139
			0	0	0			単一 998号
			0		0			
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
連結板材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×550	t	0		0			WYB01140
			0	0	0			単一 999号
			0		0			
			0	79,100	0	0	0	2017. 3

0t当たり内訳書

上部工

第 208号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0		0			WYB01141
			0	0	0			単－1000号
			0		0			
			0	76,400	0	0	0	2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0		0			WYB01142
			0	0	0			単－1001号
			0		0			
			0	59,490	0	0	0	2017. 3
地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	t	0		0			WYB01143
			0	0	0			単－1002号
			0		0			
			0	53,450	0	0	0	2017. 3
ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	t	0		0			WYB01144
			0	0	0			単－1003号
			0		0			
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×658×342	t	0		0			WYB01145
			0	0	0			単－1004号
			0		0			
			0	80,000	0	0	0	2017. 3
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

8. 768t当たり内訳書

上部工

第 209号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1. 08無	t	60. 4		1, 169, 948			WB252810
			0	0	0			単一 751号
			60. 4		1, 169, 948			
			60. 4	19, 370	1, 169, 948	0	0	2017. 3
覆工板ズレ止め賃料	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	t	1. 08		64, 249			WYB02017
			0	0	0			単一1005号
			1. 08		64, 249			
			1. 08	59, 490	64, 249	0	0	2017. 3
覆工板ズレ止め賃料	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	t	2. 4		15, 120			WYB01882
			0	0	0			単一1006号
			2. 4		15, 120			
			2. 4	6, 300	15, 120	0	0	2017. 3
地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	6. 3		39, 690			WYB02019
			0	0	0			単一1007号
			6. 3		39, 690			
			6. 3	6, 300	39, 690	0	0	2017. 3
合 計					1, 246, 968			
					0			
					1, 246, 968			
					1, 246, 968		0	

283. 349m2当たり内訳書

覆工板

第 210号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1. 11無	m 2	289		667, 879			WB252820
			289	2, 311	667, 879			単一 766号
			0		0			2014. 11
			0	2, 380	0	0	0	2017. 3
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1. 08無	m 2	289		349, 401			WB252820
			0	0	0			単一 767号
			289		349, 401			2014. 11
			289	1, 209	349, 401	0	0	2017. 3
覆工板材料費	締結式	m 2	262		13, 886, 000			WYB00947
			262	53, 000	13, 886, 000			単一1008号
			0		0			2014. 11
			0	53, 000	0	0	0	2017. 3
覆工板材料費	異形覆工板	m 2	27		2, 357, 100			WYB00948
			27	87, 300	2, 357, 100			単一1009号
			0		0			2014. 11
			0	87, 300	0	0	0	2017. 3
合 計					16, 173, 563			
					16, 173, 563			
					0			
					0		0	

5. 651m2当たり内訳書

覆工板

第 211号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1. 11無	m 2	0		0			WB252820
			0	0	0			単一 770号
			0		0			
			0	2, 380	0	0	0	2017. 3
覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1. 08無	m 2	289		349, 401			WB252820
			0	0	0			単一 771号
			289		349, 401			
			289	1, 209	349, 401	0	0	2017. 3
覆工板材料費	締結式	m 2	0		0			WYB01146
			0	0	0			単一1010号
			0		0			
			0	53, 000	0	0	0	2017. 3
覆工板材料費	異形覆工板	m 2	0		0			WYB01147
			0	0	0			単一1011号
			0		0			
			0	87, 300	0	0	0	2017. 3
合 計					334, 165			
					0			
					334, 165			
					334, 165		0	

61.959m当たり内訳書

仮設高欄

第 212号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	カートレール型 設置 必要 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1.11無	m	72		231,192			WB252830
			72	3,211	231,192			単一 774号
			0		0			2014. 11
			0	3,345	0	0	0	2017. 3
高欄設置・撤去工	カートレール型 撤去 必要 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1.08無	m	72		139,536			WB252830
			0	0	0			単一 775号
			72		139,536			2014. 11
			72	1,938	139,536	0	0	2017. 3
転落防止柵材料費	カートレール 2段	m	72		597,384			WYB00949
			72	8,297	597,384			単一1012号
			0		0			2014. 11
			0	8,297	0	0	0	2017. 3
合 計					760,854			
					760,854			
					0			
					0		0	

10.041m当たり内訳書

仮設高欄

第 213号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	カートレール型 設置 必要 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1.11無	m	0		0			WB252830
			0	0	0			単一 777号
			0		0			
			0	3,345	0	0	0	2017. 3
高欄設置・撤去工	カートレール型 撤去 必要 クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊 標準以外 1.08無	m	72		139,536			WB252830
			0	0	0			単一 778号
			72		139,536			
			72	1,938	139,536	0	0	2017. 3
転落防止柵材料費	カートレール 2段	m	0		0			WVB01148
			0	0	0			単一1013号
			0		0			
			0	8,297	0	0	0	2017. 3
合 計					128,131			
					0			
					128,131			
					128,131		0	

31.614t当たり内訳書

橋脚

第 214号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1.11無	t	40.2		2,354,916			WB252860
			40.2	58,580	2,354,916			単一 780号
			0		0			2014. 11
			0	62,620	0	0	0	2017. 3
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1.08無	t	40.2		1,362,780			WB252860
			0	0	0			単一 781号
			40.2		1,362,780			2014. 11
			40.2	33,900	1,362,780	0	0	2017. 3
桁受材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	t	16.4		1,558,000			WYB00930
			16.4	95,000	1,558,000			単一1014号
			0		0			2014. 11
			0	92,000	0	0	0	2017. 3
桁受つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10.5×16	t	4.8		288,960			WYB00931
			4.8	60,200	288,960			単一1015号
			0		0			2014. 11
			0	60,200	0	0	0	2017. 3
支柱材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	t	1.5		128,100			WYB00832
			1.5	85,400	128,100			単一1016号
			0		0			2014. 11
			0	81,400	0	0	0	2017. 3
水平材①材料費	溝形鋼 SS400 [-200×90×8×13.5	t	0.4		19,760			WYB00933
			0.4	49,400	19,760			単一1017号
			0		0			2014. 11
			0	49,400	0	0	0	2017. 3
水平材②材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	t	4.4		353,760			WYB00815
			4.4	80,400	353,760			単一1018号
			0		0			2014. 11
			0	76,400	0	0	0	2017. 3
斜材材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	t	5.2		322,400			WYB00934
			5.2	62,000	322,400			単一1019号
			0		0			2014. 11
			0	62,000	0	0	0	2017. 3
方杖材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0.4		32,160			WYB00834
			0.4	80,400	32,160			単一1020号
			0		0			2014. 11
			0	76,400	0	0	0	2017. 3

31.614t当たり内訳書

橋脚

第 214号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁受スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×746	t	1.4		110,740			WYB00935
			1.4	79,100	110,740			単－1021号
			0		0			2014. 11
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
プレート材料費	鋼板 SS400 PL-9×150×200	t	0.1		8,000			WYB00837
			0.1	80,000	8,000			単－1022号
			0		0			2014. 11
			0	80,000	0	0	0	2017. 3
エンドプレート材料費	鋼板 SS400 PL-16×350×500	t	0.2		15,820			WYB00838
			0.2	79,100	15,820			単－1023号
			0		0			2014. 11
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
アングルピース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	t	0.01		534			WYB00839
			0.01	53,400	534			単－1024号
			0		0			2014. 11
			0	53,450	0	0	0	2017. 3
鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914他	t	2.3		137,425			WYB00840
			2.3	59,750	137,425			単－1025号
			0		0			2014. 11
			0	59,750	0	0	0	2017. 3
補強リブ①材料費	溝形鋼 SS400 [-300×90×9×13	t	0.1		5,390			WYB00841
			0.1	53,900	5,390			単－1026号
			0		0			2014. 11
			0	53,900	0	0	0	2017. 3
補強リブ②材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×300他	t	0.5		39,550			WYB00842
			0.5	79,100	39,550			単－1027号
			0		0			2014. 11
			0	79,100	0	0	0	2017. 3
プレスバンド賃料		t	2.4		530,640			WYB01017
			1.32	221,100	291,852			単－1028号
			1.08		238,788			2014. 11
			1.08	221,100	238,788	0	0	2017. 3
合 計					5,421,751			
					5,421,751			
					0			
					0		0	

0t当たり内訳書

橋脚

第 215号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1. 11無	t	0		0			WB252860
			0	0	0			単一 790号
			0		0			
			0	62, 620	0	0	0	2017. 3
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊 標準以外 1. 08無	t	40. 2		1, 362, 780			WB252860
			0	0	0			単一 791号
			40. 2		1, 362, 780			
			40. 2	33, 900	1, 362, 780	0	0	2017. 3
桁受材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	t	0		0			WYB01149
			0	0	0			単一1029号
			0		0			
			0	92, 000	0	0	0	2017. 3
桁受つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	t	0		0			WYB01150
			0	0	0			単一1030号
			0		0			
			0	60, 200	0	0	0	2017. 3
支柱材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	t	0		0			WYB01151
			0	0	0			単一1031号
			0		0			
			0	81, 400	0	0	0	2017. 3
水平材①材料費	溝形鋼 SS400 [-200×90×8×13. 5	t	0		0			WYB01152
			0	0	0			単一1032号
			0		0			
			0	49, 400	0	0	0	2017. 3
水平材②材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	t	0		0			WYB01153
			0	0	0			単一1033号
			0		0			
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3
斜材材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	t	0		0			WYB01154
			0	0	0			単一1034号
			0		0			
			0	62, 000	0	0	0	2017. 3
方杖材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	t	0		0			WYB01155
			0	0	0			単一1035号
			0		0			
			0	76, 400	0	0	0	2017. 3

0t当たり内訳書

橋脚

第 215号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁受スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×746	t	0		0			WYB01156
			0	0	0			単－1036号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
プレート材料費	鋼板 SS400 PL-9×150×200	t	0		0			WYB01157
			0	0	0			単－1037号
			0		0			
			0	80, 000	0	0	0	2017. 3
エンドプレート材料費	鋼板 SS400 PL-16×350×500	t	0		0			WYB01158
			0	0	0			単－1038号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
アングルピース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	t	0		0			WYB01159
			0	0	0			単－1039号
			0		0			
			0	53, 450	0	0	0	2017. 3
鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914他	t	0		0			WYB01160
			0	0	0			単－1040号
			0		0			
			0	59, 750	0	0	0	2017. 3
補強リブ①材料費	溝形鋼 SS400 [-300×90×9×13	t	0		0			WYB01161
			0	0	0			単－1041号
			0		0			
			0	53, 900	0	0	0	2017. 3
補強リブ②材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×300他	t	0		0			WYB01162
			0	0	0			単－1042号
			0		0			
			0	79, 100	0	0	0	2017. 3
プレスバンド賃料		t	1. 08		238, 788			WYB01163
			0	0	0			単－1043号
			1. 08		238, 788			
			1. 08	221, 100	238, 788	0	0	2017. 3
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

8. 586t当たり内訳書

橋脚

第 216号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ° 型150t吊 標準以外 1. 08無	t	40. 2		1, 362, 780			WB252860
			0	0	0			単一 791号
			40. 2		1, 362, 780			
			40. 2	33, 900	1, 362, 780	0	0	2017. 3
プレスバンド賃料		t	1. 08		238, 788			WYB02062
			0	0	0			単一1044号
			1. 08		238, 788			
			1. 08	221, 100	238, 788	0	0	2017. 3
プレスバンド賃料		t	2. 4		57, 024			WYB02059
			0	0	0			単一1045号
			2. 4		57, 024			
			2. 4	23, 760	57, 024	0	0	2017. 3
合 計					1, 589, 182			
					0			
					1, 589, 182			
					1, 589, 182		0	

9. 906本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 217号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型80t吊	本	12		16, 404, 000			WYB01410
			12	1, 367, 000	16, 404, 000			単－1046号
			0		0			2014. 11
			0	1, 354, 000	0	0	0	2017. 3
支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型150t吊	本	12		2, 410, 800			WYB01394
			0	0	0			単－1047号
			12		2, 410, 800			2014. 11
			12	200, 900	2, 410, 800	0	0	2017. 3
ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	本	12		1, 051, 860			WYB00579
			6	87, 610	525, 660			単－1048号
			6		526, 200			2014. 11
			6	87, 700	526, 200	0	0	2017. 3
導棒設置・撤去工（賃料含む）	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型80t吊	t	22. 9		1, 218, 738			WYB00646
			22. 9	53, 220	1, 218, 738			単－1049号
			0		0			2014. 11
			0	55, 690	0	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	21. 4		2, 670, 720			WYB01259
			11. 77	124, 800	1, 468, 896			単－1050号
			9. 63		1, 201, 824			2014. 11
			9. 63	124, 800	1, 201, 824	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	18		3, 024, 000			WYB01266
			9. 9	168, 000	1, 663, 200			単－1051号
			8. 1		1, 360, 800			2014. 11
			8. 1	168, 000	1, 360, 800	0	0	2017. 3
副部材	ケーシングトップ	個	12		630, 000			WYB01267
			12	52, 500	630, 000			単－1052号
			0		0			2014. 11
			0	52, 500	0	0	0	2017. 3
鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1: 3)	m 3	8		282, 240			WYB01272
			8	35, 280	282, 240			単－1053号
			0		0			2014. 11
			0	35, 270	0	0	0	2017. 3
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1. 0)	掛m 2	1, 302		3, 708, 096			WB252110
			1, 302	2, 848	3, 708, 096			単－ 312号
			0		0			2014. 11
			0	3, 188	0	0	0	2017. 3

9. 906本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 217号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

0本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 218号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシフト型80t吊	本	0		0			WYB01528
			0	0	0			単一1054号
			0		0			
			0	1,354,000	0	0	0	2017. 3
支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシフト型150t吊	本	12		2,410,800			WYB01526
			0	0	0			単一1055号
			12		2,410,800			
			12	200,900	2,410,800	0	0	2017. 3
ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	本	6		526,200			WYB01057
			0	0	0			単一1056号
			6		526,200			
			6	87,700	526,200	0	0	2017. 3
導棒設置・撤去工(賃料含む)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシフト型80t吊	t	0		0			WYB01194
			0	0	0			単一1057号
			0		0			
			0	55,690	0	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	9.63		1,201,824			WYB01303
			0	0	0			単一1058号
			9.63		1,201,824			
			9.63	124,800	1,201,824	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	8.1		1,360,800			WYB01314
			0	0	0			単一1059号
			8.1		1,360,800			
			8.1	168,000	1,360,800	0	0	2017. 3
副部材	ケーシングトップ	個	0		0			WYB01315
			0	0	0			単一1060号
			0		0			
			0	52,500	0	0	0	2017. 3
鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	m ³	0		0			WYB01316
			0	0	0			単一1061号
			0		0			
			0	35,270	0	0	0	2017. 3
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	0		0			WB252110
			0	0	0			単一 314号
			0		0			
			0	3,188	0	0	0	2017. 3

0本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 218号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					0 0 0 0		0	

2. 094本当たり内訳書

橋脚(杭)

第 219号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支持杭切断撤去工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°ﾌﾟ型150t吊	本	12		2,410,800			WYB02027
			0	0	0			単一1062号
			12		2,410,800			
			12	200,900	2,410,800	0	0	2017. 3
ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	本	6		526,200			WYB02023
			0	0	0			単一1063号
			6		526,200			
			6	87,700	526,200	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	9.63		1,201,824			WYB02029
			0	0	0			単一1064号
			9.63		1,201,824			
			9.63	124,800	1,201,824	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	21.4		248,454			WYB02024
			0	0	0			単一1065号
			21.4		248,454			
			21.4	11,610	248,454	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	8.1		1,360,800			WYB02025
			0	0	0			単一1066号
			8.1		1,360,800			
			8.1	168,000	1,360,800	0	0	2017. 3
合 計					5,443,804			
					0			
					5,443,804			
					5,443,804		0	

719. 19t当たり内訳書

上部工

第 220号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工	クローラクレーン油圧駆動式ウインチラチスシブ型 150t吊	t	794. 8 794. 8 0 0	47, 140 49, 390	37, 466, 872 37, 466, 872 0 0	0	0	WYB00872 単－1067号 2014. 11 2017. 3
上部工撤去工	クローラクレーン油圧駆動式ウインチラチスシブ型 150t吊	t	794. 8 181. 2 613. 6 613. 6	24, 770 26, 060	20, 478, 740 4, 488, 324 15, 990, 416 15, 990, 416	0	0	WYB00887 単－1068号 2014. 11 2017. 3
上部工移設工	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊	t	5. 5 5. 5 0 0	70, 430 74, 020	387, 365 387, 365 0 0	0	0	WYB01228 単－1069号 2014. 11 2017. 3
主部材賃料（鋼製パネル部材）		t	167. 1 167. 1 0 0	98, 010 98, 010	16, 377, 471 16, 377, 471 0 0	0	0	WYB00858 単－1070号 2014. 11 2017. 3
主部材賃料（鋼製パネル部材）		t	563. 4 552. 1 11. 3 11. 3	159, 600 159, 600	89, 918, 640 88, 115, 160 1, 803, 480 1, 803, 480	0	0	WYB00901 単－1071号 2014. 11 2017. 3
主部材賃料（異形フレーム）		t	38. 1 37. 5 0. 6 0. 6	409, 000 409, 000	15, 582, 900 15, 337, 500 245, 400 245, 400	0	0	WYB00909 単－1072号 2014. 11 2017. 3
副部材賃料（車止め）		t	5. 4 5. 4 0 0	64, 060 64, 060	345, 924 345, 924 0 0	0	0	WYB00910 単－1073号 2014. 11 2017. 3
副部材賃料（車止め）		t	20. 8 20. 3 0. 5 0. 5	99, 080 99, 080	2, 060, 864 2, 011, 324 49, 540 49, 540	0	0	WYB00912 単－1074号 2014. 11 2017. 3
合 計					150, 454, 627 150, 454, 627 0 0		0	

75.61t当たり内訳書

上部工

第 221号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設工	クローラクレーン油圧駆動式ウインチラチスシブ型 150t吊		0		0			WYB00886
		t	0	0	0			単－1075号
			0		0			
			0	49,390	0	0	0	2017. 3
上部工撤去工	クローラクレーン油圧駆動式ウインチラチスシブ型 150t吊		613. 6		15,990,416			WYB01167
		t	0	0	0			単－1076号
			613. 6		15,990,416			
			613. 6	26,060	15,990,416	0	0	2017. 3
上部工移設工	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊		0		0			WYB01239
		t	0	0	0			単－1077号
			0		0			
			0	74,020	0	0	0	2017. 3
主部材質料（鋼製パネル部材）			0		0			WYB00866
		t	0	0	0			単－1078号
			0		0			
			0	98,010	0	0	0	2017. 3
主部材質料（鋼製パネル部材）			11. 3		1,803,480			WYB01164
		t	0	0	0			単－1079号
			11. 3		1,803,480			
			11. 3	159,600	1,803,480	0	0	2017. 3
主部材質料（異形フレーム）			0. 6		245,400			WYB01169
		t	0	0	0			単－1080号
			0. 6		245,400			
			0. 6	409,000	245,400	0	0	2017. 3
副部材質料（車止め）			0		0			WYB01170
		t	0	0	0			単－1081号
			0		0			
			0	64,060	0	0	0	2017. 3
副部材質料（車止め）			0. 5		49,540			WYB01181
		t	0	0	0			単－1082号
			0. 5		49,540			
			0. 5	99,080	49,540	0	0	2017. 3
合 計					16,541,360			
					0			
					16,541,360			
					16,541,360		0	

2, 200. 074m2当たり内訳書

覆工板

第 222号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置工	クロークレーン油圧駆動式ウィンチラチスシ [®] 型 150t吊	m 2	2, 330 2, 330 0 0	2, 333 2, 402	5, 435, 890 5, 435, 890 0 0	 0	 0	WYB00914 単－1083号 2014. 11 2017. 3
覆工板撤去工	クロークレーン油圧駆動式ウィンチラチスシ [®] 型 150t吊	m 2	2, 330 716 1, 614 1, 614	 1, 180 1, 222	2, 817, 188 844, 880 1, 972, 308 1, 972, 308	 0	 0	WYB00916 単－1084号 2014. 11 2017. 3
覆工板(補強型)賃料	8m×1m	m 2	456 456 0 0	 9, 300 9, 300	4, 240, 800 4, 240, 800 0 0	 0	 0	WYB00917 単－1085号 2014. 11 2017. 3
覆工板(補強型)賃料	8m×1m	m 2	1, 456 1, 426. 8 29. 2 29. 2	 15, 160 15, 160	22, 072, 960 21, 630, 288 442, 672 442, 672	 0	 0	WYB00918 単－1086号 2014. 11 2017. 3
覆工板(補強型)賃料	6m×1m	m 2	12 12 0 0	 9, 300 9, 300	111, 600 111, 600 0 0	 0	 0	WYB00920 単－1087号 2014. 11 2017. 3
覆工板(補強型)賃料	2m×1m	m 2	248 248 0 0	 9, 300 9, 300	2, 306, 400 2, 306, 400 0 0	 0	 0	WYB01038 単－1088号 2014. 11 2017. 3
覆工板(補強型)賃料	2m×1m	m 2	64 62. 7 1. 3 1. 3	 15, 160 15, 160	970, 240 950, 532 19, 708 19, 708	 0	 0	WYB00922 単－1089号 2014. 11 2017. 3
異形覆工板		m 2	94 94 0 0	 48, 500 48, 500	4, 559, 000 4, 559, 000 0 0	 0	 0	WYB00923 単－1090号 2014. 11 2017. 3
合 計					38, 501, 294 38, 501, 294 0 0		0	

129. 926m2当たり内訳書

覆工板

第 223号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊	m 2	0		0			WYB01086
			0	0	0			単一1091号
			0		0			
			0	2, 402	0	0	0	2017. 3
覆工板撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊	m 2	1, 614		1, 972, 308			WYB01182
			0	0	0			単一1092号
			1, 614		1, 972, 308			
			1, 614	1, 222	1, 972, 308	0	0	2017. 3
覆工板(補強型)賃料	8m×1m	m 2	0		0			WYB01190
			0	0	0			単一1093号
			0		0			
			0	9, 300	0	0	0	2017. 3
覆工板(補強型)賃料	8m×1m	m 2	29. 2		442, 672			WYB01201
			0	0	0			単一1094号
			29. 2		442, 672			
			29. 2	15, 160	442, 672	0	0	2017. 3
覆工板(補強型)賃料	6m×1m	m 2	0		0			WYB01202
			0	0	0			単一1095号
			0		0			
			0	9, 300	0	0	0	2017. 3
覆工板(補強型)賃料	2m×1m	m 2	0		0			WYB01204
			0	0	0			単一1096号
			0		0			
			0	9, 300	0	0	0	2017. 3
覆工板(補強型)賃料	2m×1m	m 2	1. 3		19, 708			WYB01203
			0	0	0			単一1097号
			1. 3		19, 708			
			1. 3	15, 160	19, 708	0	0	2017. 3
異形覆工板		m 2	0		0			WYB01205
			0	0	0			単一1098号
			0		0			
			0	48, 500	0	0	0	2017. 3
合 計					2, 338, 824			
					0			
					2, 338, 824			
					2, 338, 824		0	

3, 386m2当たり内訳書

覆工板

第 224号内訳書

撤去・再設置

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ®型 150t吊	m 2	1, 841		4, 295, 053			WYB01251
			1, 841	2, 333	4, 295, 053			単－1099号
			0		0			2014. 11
			0	2, 402	0	0	0	2017. 3
覆工板撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ®型 150t吊	m 2	1, 841		2, 234, 974			WYB01252
			1, 841	1, 214	2, 234, 974			単－1100号
			0		0			2014. 11
			0	1, 252	0	0	0	2017. 3
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	2070円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	791		1, 637, 370			WB010020
			791	2, 070	1, 637, 370			単－1101号
			0		0			2014. 11
			0	2, 070	0	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	396		1, 188, 000			WB010030
			396	3, 000	1, 188, 000			単－1102号
			0		0			2014. 11
			0	3, 000	0	0	0	2017. 3
覆工板設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ®型 150t吊	m 2	1, 546		3, 506, 328			WYB01255
			1, 546	2, 268	3, 506, 328			単－1103号
			0		0			2014. 11
			0	2, 344	0	0	0	2017. 3
覆工板撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ®型 150t吊	m 2	1, 546		1, 824, 280			WYB01254
			1, 546	1, 180	1, 824, 280			単－1104号
			0		0			2014. 11
			0	1, 222	0	0	0	2017. 3
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	2070円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	665		1, 376, 550			WB010020
			665	2, 070	1, 376, 550			単－1101号
			0		0			2014. 11
			0	2, 070	0	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	332		996, 000			WB010030
			332	3, 000	996, 000			単－1102号
			0		0			2014. 11
			0	3, 000	0	0	0	2017. 3
合 計					15, 165, 894			
					15, 165, 894			
					0			
					0		0	

400.97m当たり内訳書

仮設高欄

第 225号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
高欄設置工	単管ハ [°] イ [°] 型	m	473		395,901			WYB00907
			473	837	395,901			単－1105号
			0		0			2014. 11
			0	900	0	0	0	2017. 3
高欄撤去工	単管ハ [°] イ [°] 型	m	473		230,786			WYB00908
			98	457	44,786			単－1106号
			375		186,000			2014. 11
			375	496	186,000	0	0	2017. 3
高欄移設工	単管ハ [°] イ [°] 型	m	100		126,500			WYB01095
			100	1,265	126,500			単－1107号
			0		0			2014. 11
			0	1,373	0	0	0	2017. 3
高欄材料賃料		m	98		52,920			WYB01096
			98	540	52,920			単－1108号
			0		0			2014. 11
			0	540	0	0	0	2017. 3
高欄材料賃料		m	375		384,374			WYB01097
			367.5	1,025	376,687			単－1109号
			7.5		7,687			2014. 11
			7.5	1,025	7,687	0	0	2017. 3
合 計					957,917			
					957,917			
					0			
					0		0	

72.03m当たり内訳書

仮設高欄

第 226号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
高欄設置工	単管ハ [°] イ [°] 型		0		0			WYB01070
		m	0	0	0			単－1110号
			0		0			
			0	900	0	0	0	2017. 3
高欄撤去工	単管ハ [°] イ [°] 型		375		186,000			WYB01071
		m	0	0	0			単－1111号
			375		186,000			
			375	496	186,000	0	0	2017. 3
高欄移設工	単管ハ [°] イ [°] 型		0		0			WYB01213
		m	0	0	0			単－1112号
			0		0			
			0	1,373	0	0	0	2017. 3
高欄材料賃料			0		0			WYB01214
		m	0	0	0			単－1113号
			0		0			
			0	540	0	0	0	2017. 3
高欄材料賃料			7.5		7,687			WYB01223
		m	0	0	0			単－1114号
			7.5		7,687			
			7.5	1,025	7,687	0	0	2017. 3
合 計					186,132			
					0			
					186,132			
					186,132		0	

158. 758本当たり内訳書

橋脚

第 227号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊	本	172		248,368,000			WYB01497
			172	1,444,000	248,368,000			単一1115号
			0		0			2014. 11
			0	1,435,000	0	0	0	2017. 3
支持杭引抜き工(杭基礎形式)	パイプ・ロハンマ杭打機 90kw	本	172		34,191,400			WYB01494
			30	192,100	5,763,000			単一1116号
			142		28,428,400			2014. 11
			142	200,200	28,428,400	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	100.3		7,967,832			WYB01493
			100.3	79,440	7,967,832			単一1117号
			0		0			2014. 11
			0	79,440	0	0	0	2017. 3
主部材賃料	支持杭・回転抑止材	t	512.5		61,858,750			WYB01496
			502.2	120,700	60,615,540			単一1118号
			10.3		1,243,210			2014. 11
			10.3	120,700	1,243,210	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	50.7		8,517,600			WYB01503
			49.6	168,000	8,332,800			単一1119号
			1.1		184,800			2014. 11
			1.1	168,000	184,800	0	0	2017. 3
副部材	ケーシングトップ	個	172		9,030,000			WYB01504
			172	52,500	9,030,000			単一1120号
			0		0			2014. 11
			0	52,500	0	0	0	2017. 3
鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	m ³	116		4,092,480			WYB01505
			116	35,280	4,092,480			単一1121号
			0		0			2014. 11
			0	35,270	0	0	0	2017. 3
合 計					318,786,893			
					318,786,893			
					0			
					0		0	

13. 242本当たり内訳書

橋脚

第 228号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェット型150t吊	本	0		0			WYB01541
			0	0	0			単一1122号
			0		0			
			0	1, 435, 000	0	0	0	2017. 3
支持杭引抜き工(杭基礎形式)	パイプロハンマ杭打機 90kw	本	142		28, 428, 400			WYB01538
			0	0	0			単一1123号
			142		28, 428, 400			
			142	200, 200	28, 428, 400	0	0	2017. 3
主部材質料	支持杭・回転抑止材	t	0		0			WYB01537
			0	0	0			単一1124号
			0		0			
			0	79, 440	0	0	0	2017. 3
主部材質料	支持杭・回転抑止材	t	10. 3		1, 243, 210			WYB01540
			0	0	0			単一1125号
			10. 3		1, 243, 210			
			10. 3	120, 700	1, 243, 210	0	0	2017. 3
主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	t	1. 1		184, 800			WYB01546
			0	0	0			単一1126号
			1. 1		184, 800			
			1. 1	168, 000	184, 800	0	0	2017. 3
副部材	ケーシングトップ	個	0		0			WYB01547
			0	0	0			単一1127号
			0		0			
			0	52, 500	0	0	0	2017. 3
鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1: 3)	m 3	0		0			WYB01548
			0	0	0			単一1128号
			0		0			
			0	35, 270	0	0	0	2017. 3
合 計					27, 654, 478			
					0			
					27, 654, 478			
					27, 654, 478		0	

68. 124t当たり内訳書

橋脚補強工

第 229号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚補強設置工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	t	79. 7 79. 7 0 0	71, 060 75, 100	5, 663, 482 5, 663, 482 0 0	 0	 0	WYB01092 単－1129号 2014. 11 2017. 3
橋脚補強撤去工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	t	79. 7 10. 2 69. 5 69. 5	 38, 720 40, 270	3, 193, 709 394, 944 2, 798, 765 2, 798, 765	 0	 0	WYB01093 単－1130号 2014. 11 2017. 3
橋脚補強工主部材賃料	プレスバンド	t	2. 8 2. 8 0 0	 143, 000 143, 000	400, 400 400, 400 0 0	 0	 0	WYB01094 単－1131号 2014. 11 2017. 3
橋脚補強工主部材賃料	プレスバンド	t	20. 3 19. 8 0. 5 0. 5	 227, 500 227, 500	4, 618, 250 4, 504, 500 113, 750 113, 750	 0	 0	WYB01188 単－1132号 2014. 11 2017. 3
橋脚補強工副部材賃料	水平材・斜材	t	7. 4 7. 4 0 0	 75, 470 75, 470	558, 478 558, 478 0 0	 0	 0	WYB01191 単－1133号 2014. 11 2017. 3
橋脚補強工副部材賃料	水平材・斜材	t	49. 2 48. 2 1 1	 117, 800 117, 800	5, 795, 760 5, 677, 960 117, 800 117, 800	 0	 0	WYB01192 単－1134号 2014. 11 2017. 3
合 計					15, 368, 841 15, 368, 841 0 0		0	

11. 576t当たり内訳書

橋脚補強工

第 230号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋脚補強設置工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°フ°型150t吊	t	0		0			WYB01172
			0	0	0			単－1135号
			0		0			
			0	75, 100	0	0	0	2017. 3
橋脚補強撤去工	クロークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°フ°型150t吊	t	69. 5		2, 798, 765			WYB01173
			0	0	0			単－1136号
			69. 5		2, 798, 765			
			69. 5	40, 270	2, 798, 765	0	0	2017. 3
橋脚補強工主部材賃料	プレスバンド	t	0		0			WYB01174
			0	0	0			単－1137号
			0		0			
			0	143, 000	0	0	0	2017. 3
橋脚補強工主部材賃料	プレスバンド	t	0. 5		113, 750			WYB01224
			0	0	0			単－1138号
			0. 5		113, 750			
			0. 5	227, 500	113, 750	0	0	2017. 3
橋脚補強工副部材賃料	水平材・斜材	t	0		0			WYB01225
			0	0	0			単－1139号
			0		0			
			0	75, 470	0	0	0	2017. 3
橋脚補強工副部材賃料	水平材・斜材	t	1		117, 800			WYB01226
			0	0	0			単－1140号
			1		117, 800			
			1	117, 800	117, 800	0	0	2017. 3
合 計					2, 707, 736			
					0			
					2, 707, 736			
					2, 707, 736		0	

一式当たり内訳書

足場設置撤去工

第 231号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面上足場材設置・撤去工	設置時	m 2	2, 330	302	703, 660	0	0	WYB00924
			2, 330		703, 660			単一1141号
			0	351	0			2014. 11
			0		0			2017. 3
橋面上足場材設置・撤去工	撤去時	m 2	2, 330	286	742, 134	0	0	WYB00925
			784		224, 224			単一1142号
			1, 546	335	517, 910			2014. 11
			1, 546		517, 910			2017. 3
橋面下足場材設置・撤去工	設置時	t	73. 3	4, 744. 99	347, 808	0	0	WYB00926
			73. 3		347, 808			単一1143号
			0	5, 512	0			2014. 11
			0		0			2017. 3
橋面下足場材設置・撤去工	撤去時	t	73. 3	4, 498. 99	367, 198	0	0	WYB00927
			24. 7		111, 125			単一1144号
			48. 6	5, 269	256, 073			2014. 11
			48. 6		256, 073			2017. 3
合 計					1, 274, 233			
					1, 274, 233			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

足場設置撤去工

第 232号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面上足場材設置・撤去工	設置時	m 2	0		0			WYB01084
			0	0	0			単一1145号
			0		0			
			0	351	0	0	0	2017. 3
橋面上足場材設置・撤去工	撤去時	m 2	1, 546		517, 910			WYB01085
			0	0	0			単一1146号
			1, 546		517, 910			
			1, 546	335	517, 910	0	0	2017. 3
橋面下足場材設置・撤去工	設置時	t	0		0			WYB01087
			0	0	0			単一1147号
			0		0			
			0	5, 512	0	0	0	2017. 3
橋面下足場材設置・撤去工	撤去時	t	48. 6		256, 073			WYB01088
			0	0	0			単一1148号
			48. 6		256, 073			
			48. 6	5, 269	256, 073	0	0	2017. 3
合 計					711, 150		0	
					0			
					711, 150			
					711, 150			

60m3当たり内訳書

床掘り

第 233号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 障害無し	m 3	55		15,037			CB210030
			55	273.4	15,037			
			0		0			2014. 11
			0	270.5	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	55		23,369			CB210110
			55	424.89	23,369			
			0		0			2014. 11
			0	429.5	0	0	0	2017. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	55		5,516			CB210610
			55	100.29	5,516			
			0		0			2014. 11
			0	100.9	0	0	0	2017. 3
合 計					43,922			
					43,922			
					0			
					0		0	

1,351m3当たり内訳書

第 234号内訳書 ヤード造成
(補強土)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	60を超え80まで 排出ガス対策型(第1次基準値)	m 3	1,780 1,780 0 0	1,477 1,509	2,629,060 2,629,060 0 0	 0 0	 0 0	WB332610 単一 825号 2014. 11 2017. 3
粒径処理材積込	土砂	m 3	1,487 1,487 0 0	263 261	391,081 391,081 0 0	 0 0	 0 0	WYB00882 単一1149号 2014. 11 2017. 3
粒径処理材運搬	0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	1,487 1,487 0 0	418 419	621,566 621,566 0 0	 0 0	 0 0	WYB00883 単一1150号 2014. 11 2017. 3
攪拌混合	8t/100m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m 3	1,339 1,339 0 0	2,220 2,245	2,972,580 2,972,580 0 0	 0 0	 0 0	WB332620 単一 828号 2014. 11 2017. 3
混合材運搬	1.0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	1,487 1,487 0 0	470 471	698,890 698,890 0 0	 0 0	 0 0	WYB00884 単一1151号 2014. 11 2017. 3
混合材料敷均し・締固め	無	m 3	1,339 1,339 0 0	1,029 1,101	1,377,831 1,377,831 0 0	 0 0	 0 0	WB332630 単一 830号 2014. 11 2017. 3
敷砂		m 3	12 12 0 0	7,747 8,730	92,964 92,964 0 0	 0 0	 0 0	WYB00464 単一1152号 2014. 11 2017. 3
合 計					8,755,831 8,755,831 0 0		0	

1,113m3当たり内訳書

ヤード撤去

第 235号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブレーカ掘削	大型ブレーカ掘削〔Ⅰ〕 軟岩 排出ガス対策型(第1次)	m 3	630		797,580			WYB00911
			630	1,266	797,580			単一1153号
			0		0			2014. 11
			0	1,251	0	0	0	2017. 3
改良土掘削〔狭小部〕		m 3	478		3,946,368			WYB00520
			478	8,256	3,946,368			単一1154号
			0		0			2014. 11
			0	8,930	0	0	0	2017. 3
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,113		213,918			CB210020
			1,113	192.2	213,918			
			0		0			2014. 11
			0	190.2	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m 3	1,113		576,979			CB210110
			1,113	518.4	576,979			
			0		0			2014. 11
			0	524	0	0	0	2017. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1,113		111,633			CB210610
			1,113	100.3	111,633			
			0		0			2014. 11
			0	100.9	0	0	0	2017. 3
合 計					6,003,522			
					6,003,522			
					0			
					0		0	

5m当たり内訳書

仮設水路

第 236号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設水路敷設	高密度ポリエチレン管 φ 1350	m	5		26, 400			WYB00405
			5	5, 280	26, 400			単－1158号
			0		0			2014. 12
			0	5, 393	0	0	0	2017. 3
仮設水路撤去	高密度ポリエチレン管 φ 1350	m	5		13, 200			WYB00357
			5	2, 640	13, 200			単－1159号
			0		0			2014. 12
			0	2, 697	0	0	0	2017. 3
暗渠排水管材料費	高密度ポリエチレン管 φ 1350 タフ管	m	5		416, 000			
			5	83, 200	416, 000			
			0		0			2014. 12
			0	83, 200	0	0	0	2017. 3
暗渠排水管継手材料費	高密度ポリエチレン管 φ 1350用	個	1		73, 800			
			1	73, 800	73, 800			
			0		0			2014. 12
			0	73, 800	0	0	0	2017. 3
合 計					506, 935			
					506, 935			
					0			
					0		0	

24m当たり内訳書

仮設水路

第 237号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設水路敷設	高密度ポリエチレン管 φ500	m	24		332,640			WYB00523
			24	13,860	332,640			単一1160号
			0		0			2014. 12
			0	13,910	0	0	0	2017. 3
仮設水路撤去	高密度ポリエチレン管 φ500	m	5		11,490			WYB00524
			5	2,298	11,490			単一1161号
			0		0			2014. 12
			0	2,322	0	0	0	2017. 3
合 計					363,120			
					363,120			
					0			
					0		0	

1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 238号内訳書

單価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

土えん堤

第 239号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【土えん堤設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	4,422 4,422 0 0	112.5 114.8	497,475 497,475 0 0	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	4,422 4,422 0 0	192.2 190.2	849,908 849,908 0 0	 0	 0	CB210020 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	4,422 4,422 0 0	424.9 429.5	1,878,907 1,878,907 0 0	 0	 0	CB210110 2014. 11 2017. 3
遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1.5mm	m 2	250 250 0 0	1,932 2,011	483,000 483,000 0 0	 0	 0	WYB00051 単一1162号 2014. 11 2017. 3
【大型土のう設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	776 776 0 0	8,270 6,363	6,417,520 6,417,520 0 0	 0	 0	WB252730 単一1163号 2014. 11 2017. 3
セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	m 3	647 647 0 0	4,450 4,510	2,879,150 2,879,150 0 0	 0	 0	WYB00461 単一1164号 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬 (砂防)	1.0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	647 647 0 0	470.6 471.5	304,478 304,478 0 0	 0	 0	CB330030 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

土えん堤

第 239号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【大型土のう撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	776 0 776 776	0 636	493,536 0 493,536 493,536	0	0	WB252730 単一1165号 2014. 11 2017. 3
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下	m 3	647 0 647 647	0 2,496	1,614,912 0 1,614,912 1,614,912	0	0	CB227010 2014. 11 2017. 3
処分費 (m 3)		m 3	647 0 647 647	0 3,000	1,941,000 0 1,941,000 1,941,000	0	0	WB020051 単一 679号 2014. 11 2017. 3
合 計					13,578,044 13,578,044 0 0		0	

一式当たり内訳書

土えん堤

第 240号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【土えん堤設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	0 0 0 0	0 114. 8	0 0 0 0	0	0	CB210610 2017. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	0 0 0 0	0 190. 2	0 0 0 0	0	0	CB210020 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	0 0 0 0	0 429. 5	0 0 0 0	0	0	CB210110 2017. 3
遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1. 5mm	m 2	0 0 0 0	0 2, 011	0 0 0 0	0	0	WYB00055 単－1166号 2017. 3
【大型土のう設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	0 0 0 0	0 6, 363	0 0 0 0	0	0	WB252730 単－1167号 2017. 3
セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	m 3	0 0 0 0	0 4, 510	0 0 0 0	0	0	WYB00572 単－1168号 2017. 3
土砂等運搬 (砂防)	1. 0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	0 0 0 0	0 471. 5	0 0 0 0	0	0	CB330030 2017. 3

一式当たり内訳書

土えん堤

第 240号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【大型土のう撤去】								
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	776 0 776 776	0 636	493,536 0 493,536 493,536	0	0	WB252730 単一1169号 2017. 3
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下	m 3	647 0 647 647	0 2,496	1,614,912 0 1,614,912 1,614,912	0	0	CB227010 2017. 3
処分費 (m 3)		m 3	647 0 647 647	0 3,000	1,941,000 0 1,941,000 1,941,000	0	0	WB020051 単一 680号 2017. 3
合 計					4,130,862 0 4,130,862 4,130,862		0	

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 241号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路①】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	8,667 8,667 0 0	112. 5 114. 8	975,037 975,037 0 0	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	8,667 8,667 0 0	192. 2 190. 2	1,665,797 1,665,797 0 0	 0	 0	CB210020 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	8,667 8,667 0 0	424. 9 429. 5	3,682,608 3,682,608 0 0	 0	 0	CB210110 2014. 11 2017. 3
【工事用道路②】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,098 1,098 0 0	192. 2 190. 2	211,035 211,035 0 0	 0	 0	CB210020 2014. 11 2017. 3
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	1,738 1,738 0 0	112. 5 114. 8	195,525 195,525 0 0	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	640 640 0 0	192. 2 190. 2	123,008 123,008 0 0	 0	 0	CB210020 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	640 640 0 0	424. 9 429. 5	271,936 271,936 0 0	 0	 0	CB210110 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 241号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路③】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,407 0 1,407 1,407	0 190.2	267,611 0 267,611 267,611	 0	 0	CB210020 2014. 11 2017. 3
整地	敷均し（ルーズ）標準	m 3	913 0 913 913	0 114.8	104,812 0 104,812 104,812	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1.0km以下	m 3	494 0 494 494	0 429.5	212,173 0 212,173 212,173	 0	 0	CB210110 2014. 11 2017. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	494 0 494 494	0 100.9	49,844 0 49,844 49,844	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3
【工事用道路④】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,572 0 2,572 2,572	0 194	498,968 0 498,968 498,968	 0	 0	CB210020 2014. 11 2017. 3
掘削	土砂 水中掘削	m 3	846 0 846 846	0 346.8	293,392 0 293,392 293,392	 0	 0	CB210100 2014. 11 2017. 3
整地	敷均し（ルーズ）標準	m 3	6,808 0 6,808 6,808	0 118.2	804,705 0 804,705 804,705	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 241号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	3,389 0 3,389 3,389	0 194	657,466 0 657,466 657,466	0	0	CB210020 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	3,389 0 3,389 3,389	0 438.4	1,485,737 0 1,485,737 1,485,737	0	0	CB210110 2014. 11 2017. 3
合 計					7,164,152 7,164,152 0 0		0	

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 242号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路①】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0		0			CB210610
		m 3	0	0	0			
			0		0			
			0	114. 8	0	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			CB210020
		m 3	0	0	0			
			0		0			
			0	190. 2	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		0		0			CB210110
		m 3	0	0	0			
			0		0			
			0	429. 5	0	0	0	2017. 3
【工事用道路②】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			CB210020
		m 3	0	0	0			
			0		0			
			0	190. 2	0	0	0	2017. 3
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0		0			CB210610
		m 3	0	0	0			
			0		0			
			0	114. 8	0	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			CB210020
		m 3	0	0	0			
			0		0			
			0	190. 2	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下		0		0			CB210110
		m 3	0	0	0			
			0		0			
			0	429. 5	0	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 242号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路③】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,407 0 1,407 1,407	0 190.2	267,611 0 267,611 267,611	 0	 0	CB210020 2017. 3
整地	敷均し（ルーズ）標準	m 3	913 0 913 913	0 114.8	104,812 0 104,812 104,812	 0	 0	CB210610 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1.0km以下	m 3	494 0 494 494	0 429.5	212,173 0 212,173 212,173	 0	 0	CB210110 2017. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	494 0 494 494	0 100.9	49,844 0 49,844 49,844	 0	 0	CB210610 2017. 3
【工事用道路④】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,572 0 2,572 2,572	0 194	498,968 0 498,968 498,968	 0	 0	CB210020 2017. 3
掘削	土砂 水中掘削	m 3	846 0 846 846	0 346.8	293,392 0 293,392 293,392	 0	 0	CB210100 2017. 3
整地	敷均し（ルーズ）標準	m 3	6,808 0 6,808 6,808	0 118.2	804,705 0 804,705 804,705	 0	 0	CB210610 2017. 3

一式当たり内訳書

工事用道路盛土

第 242号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	3,389 0 3,389 3,389	0 194	657,466 0 657,466 657,466	0	0	CB210020 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	3,389 0 3,389 3,389	0 438.4	1,485,737 0 1,485,737 1,485,737	0	0	CB210110 2017. 3
合 計					4,398,780 0 4,398,780 4,398,780		0	

一式当たり内訳書

土えん堤・工事用道路撤去

第 243号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	4,369		847,586			CB210020
			0	0	0			
			4,369		847,586			
			4,369	194	847,586	0	0	
掘削	土砂 水中掘削	m 3	12,255		4,250,034			CB210100
			0	0	0			
			12,255		4,250,034			
			12,255	346.8	4,250,034	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	4,369		1,915,369			CB210110
			0	0	0			
			4,369		1,915,369			
			4,369	438.4	1,915,369	0	0	
土砂等運搬	標準 クラムシェル 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	12,255		11,377,542			CB210110
			0	0	0			
			12,255		11,377,542			
			12,255	928.4	11,377,542	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	16,624		1,677,361			CB210610
			0	0	0			
			16,624		1,677,361			
			16,624	100.9	1,677,361	0	0	
合 計					19,497,315			
					0			
					19,497,315			
					19,497,315		0	

35本当たり内訳書

鋼管矢板設置工（左岸タイプⅠ）

第 244号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板本管削孔（φ1050）	タワシザールハンマ クローラクレーン150t	本	35		221,725,000			WYB02718
			35	6,335,000	221,725,000			単一1170号
			0		0			2014. 11
			0	6,336,000	0	0	0	2017. 3
先行削孔・孔埋め（φ470）	タワシザールハンマ クローラクレーン150t	本	35		67,060,000			WYB02727
			35	1,916,000	67,060,000			単一1171号
			0		0			2014. 11
			0	1,913,000	0	0	0	2017. 3
鋼管矢板本管組立	φ1000×板厚25mm	本	35		6,331,500			WYB02737
			35	180,900	6,331,500			単一1172号
			0		0			2014. 11
			0	186,100	0	0	0	2017. 3
内挿鋼管設置	φ800×板厚22mm	本	35		20,510,000			WYB02738
			35	586,000	20,510,000			単一1173号
			0		0			2014. 11
			0	598,300	0	0	0	2017. 3
先行削孔部止水補助工		箇所	35		13,170,500			WYB02740
			35	376,300	13,170,500			単一1174号
			0		0			2014. 11
			0	384,100	0	0	0	2017. 3
鋼管矢板継杭孔①（φ1500）	全回転オールケーシング掘削機 クローラクレーン80t	箇所	1		5,786,000			WYB02745
			1	5,786,000	5,786,000			単一1175号
			0		0			2014. 11
			0	5,836,000	0	0	0	2017. 3
鋼管天端足場設置・撤去		m	174		3,500,880			WYB02752
			174	20,120	3,500,880			単一1176号
			0		0			2014. 11
			0	20,500	0	0	0	2017. 3
鋼管内コンクリート打設工	水中コンクリート 高炉 30-15-25(20) C=350	m ³	299		5,956,080			WYB02754
			299	19,920	5,956,080			単一1177号
			0		0			2014. 11
			0	20,010	0	0	0	2017. 3
鋼管内コンクリート打設工	コンクリート18N/mm ²	m ³	87		1,579,050			WYB02755
			87	18,150	1,579,050			単一1178号
			0		0			2014. 11
			0	18,240	0	0	0	2017. 3

35本当たり内訳書

鋼管矢板設置工（左岸タイプⅠ）

第 244号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管内中詰モルタル	モルタル18N/mm2	m 3	58		1,264,400			WYB02756
			58	21,800	1,264,400			単－1179号
			0		0			2014. 11
			0	21,800	0	0	0	2017. 3
継手管内止水材注入工	パイプ P-P型 径165.2mm 一次注入	本(室)	61		5,219,770			WYB02806
			61	85,570	5,219,770			単－1180号
			0		0			2015. 11
			0	89,040	0	0	0	2017. 3
継手管内止水材注入工	パイプ P-P型 径165.2mm クラウドシヤケット	m	495		834,075			WYB02757
			495	1,685	834,075			単－1181号
			0		0			2014. 11
			0	1,726	0	0	0	2017. 3
注入材	急硬性セメントミルク	m 3	25		907,500			WYB02758
			25	36,300	907,500			単－1182号
			0		0			2014. 11
			0	36,300	0	0	0	2017. 3
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m 2	38		108,224			WB252110
			38	2,848	108,224			単－ 312号
			0		0			2014. 11
			0	3,188	0	0	0	2017. 3
合 計					351,750,000			
					351,750,000			
					0			
					0		0	

43本当たり内訳書

鋼管矢板設置工（左岸タイプⅠ'）

第 245号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板本管削孔（φ1050）	タウソザールハンマ クローラークレーン150t	本	43		347,913,000			WYB02530
			43	8,091,000	347,913,000			単一1183号
			0		0			2014. 11
			0	8,093,000	0	0	0	2017. 3
先行削孔・孔埋め（φ470）	タウソザールハンマ クローラークレーン150t	本	42		100,968,000			WYB02540
			42	2,404,000	100,968,000			単一1184号
			0		0			2014. 11
			0	2,400,000	0	0	0	2017. 3
鋼管矢板本管組立	φ1000×板厚25mm	本	43		7,778,700			WYB02522
			43	180,900	7,778,700			単一1185号
			0		0			2014. 11
			0	186,100	0	0	0	2017. 3
内挿鋼管設置	φ800×板厚22mm	本	12		7,032,000			WYB02760
			12	586,000	7,032,000			単一1186号
			0		0			2014. 11
			0	598,300	0	0	0	2017. 3
先行削孔部止水補助工		箇所	44		16,557,200			WYB02527
			44	376,300	16,557,200			単一1187号
			0		0			2014. 11
			0	384,100	0	0	0	2017. 3
鋼管矢板継杭孔②（φ1500）	全回転オールケーシング掘削機 クローラークレーン80t	箇所	1		4,443,000			WYB02554
			1	4,443,000	4,443,000			単一1188号
			0		0			2014. 11
			0	4,492,000	0	0	0	2017. 3
鋼管矢板継杭孔③（φ1500）	全回転オールケーシング掘削機 クローラークレーン80t	箇所	1		4,052,000			WYB02578
			1	4,052,000	4,052,000			単一1189号
			0		0			2014. 11
			0	4,105,000	0	0	0	2017. 3
鋼管天端足場設置・撤去		m	161		3,239,320			WYB02573
			161	20,120	3,239,320			単一1190号
			0		0			2014. 11
			0	20,500	0	0	0	2017. 3
鋼管内コンクリート打設工	水中コンクリート 高炉 30-15-25(20) C=350	m ³	585		11,653,200			WYB02572
			585	19,920	11,653,200			単一1191号
			0		0			2014. 11
			0	20,010	0	0	0	2017. 3

43本当たり内訳書

鋼管矢板設置工（左岸タイプⅠ'）

第 245号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管内コンクリート打設工	コンクリート18N/mm2	m 3	107		1,942,050			WYB02575
			107	18,150	1,942,050			単一1192号
			0		0			2014. 11
			0	18,240	0	0	0	2017. 3
鋼管内中詰モルタル	モルタル18N/mm2	m 3	20		436,000			WYB02762
			20	21,800	436,000			単一1193号
			0		0			2014. 11
			0	21,800	0	0	0	2017. 3
継手管内止水材注入工	パイプ P-P型 径165.2mm 一次注入	本(室)	81		8,197,200			WYB02855
			81	101,200	8,197,200			単一1194号
			0		0			2015. 11
			0	105,200	0	0	0	2017. 3
継手管内止水材注入工	パイプ P-P型 径165.2mm クラウドシヤケット	m	833		1,403,605			WYB02576
			833	1,685	1,403,605			単一1195号
			0		0			2014. 11
			0	1,726	0	0	0	2017. 3
注入材	急硬性セメントミルク	m 3	36		1,306,800			WYB02577
			36	36,300	1,306,800			単一1196号
			0		0			2014. 11
			0	36,300	0	0	0	2017. 3
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m 2	75		213,600			WB252110
			75	2,848	213,600			単一 312号
			0		0			2014. 11
			0	3,188	0	0	0	2017. 3
合 計					515,570,000			
					515,570,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

河床部深掘対策

第 246号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰コンクリート	18-50-20（高炉） 水中不分離コンクリート	m 3	2 2 0 0	41, 430 41, 630	82, 860 82, 860 0 0	 0	 0	WYB00016 単－1198号 2016. 05 2017. 3
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	10 10 0 0	6, 259 6, 457	62, 590 62, 590 0 0	 0	 0	CB240210 2016. 05 2017. 3
型枠架台設置・撤去		t	75 75 0 0	38, 010 38, 990	2, 850, 750 2, 850, 750 0 0	 0	 0	WYB00045 単－1199号 2016. 05 2017. 3
山留材賃料	無 20日 無 有 2回/現場 無 無	t	40 40 0 0	15, 060 15, 060	602, 400 602, 400 0 0	 0	 0	WB251910 単－1200号 2016. 05 2017. 3
合 計					3, 234, 550 3, 234, 550 0 0		0	

一式当たり内訳書

河床部湧水対策

第 247号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-50-20（高炉） 水中不分離コンクリート	m ³	24		956, 880			WYB00601
			24	39, 870	956, 880			単－1201号
			0		0			2016. 05
			0	40, 200	0	0	0	2017. 3
大型土のう型枠		袋	47		788, 190			WYB00602
			47	16, 770	788, 190			単－1202号
			0		0			2016. 05
			0	17, 150	0	0	0	2017. 3
配管架台現場製作		箇所	3		329, 700			WYB00609
			3	109, 900	329, 700			単－1203号
			0		0			2016. 05
			0	114, 500	0	0	0	2017. 3
打設用配管架台・配管設置撤去		箇所	3		407, 700			WYB00610
			3	135, 900	407, 700			単－1204号
			0		0			2016. 05
			0	139, 000	0	0	0	2017. 3
注入管理設		箇所	6		270, 360			WYB00613
			6	45, 060	270, 360			単－1205号
			0		0			2016. 05
			0	46, 360	0	0	0	2017. 3
削孔・注入工		本	13		2, 293, 200			WYB00614
			13	176, 400	2, 293, 200			単－1206号
			0		0			2016. 05
			0	177, 600	0	0	0	2017. 3
排水汚泥土処理		日	6		175, 860			WYB00621
			6	29, 310	175, 860			単－1207号
			0		0			2016. 05
			0	29, 500	0	0	0	2017. 3
合 計					5, 265, 642			
					5, 265, 642			
					0			
					0		0	

17本当たり内訳書

補強アンカー工（1段目）

第 248号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水装置設置・撤去工	2回	箇所	17		5,268,300			WYB00812
			17	309,900	5,268,300			単－1208号
			0		0			2016. 2
			0	311,600	0	0	0	2017. 3
口切り工	L=0.24m	箇所	17		1,114,180			WYB00822
			17	65,540	1,114,180			単－1209号
			0		0			2016. 2
			0	65,920	0	0	0	2017. 3
口元止水工	2回	箇所	17		360,740			WYB00810
			17	21,220	360,740			単－1210号
			0		0			2016. 2
			0	21,630	0	0	0	2017. 3
削孔工	土砂 φ165 30m<L≦40m	m	254		14,836,140			WYB01078
			254	58,410	14,836,140			単－1211号
			0		0			2016. 2
			0	58,670	0	0	0	2017. 3
削孔工	岩盤 φ165 30m<L≦40m	m	82		9,052,800			WYB01179
			82	110,400	9,052,800			単－1212号
			0		0			2016. 2
			0	111,000	0	0	0	2017. 3
削孔工	土砂 φ165 40m<L	m	252		16,128,000			WYB01082
			252	64,000	16,128,000			単－1213号
			0		0			2016. 2
			0	64,310	0	0	0	2017. 3
削孔工	岩盤 φ165 40m<L	m	107		12,936,300			WYB01211
			107	120,900	12,936,300			単－1214号
			0		0			2016. 2
			0	121,600	0	0	0	2017. 3
アンカー鋼材材料費		本	17		9,137,500			WYB00941
			17	537,500	9,137,500			単－1215号
			0		0			2016. 2
			0	537,500	0	0	0	2017. 3
アンカー鋼材挿入工	アンカー長 30m<L≦40m	本	9		105,570			WYB00193
			9	11,730	105,570			単－1216号
			0		0			2016. 2
			0	11,950	0	0	0	2017. 3

17本当たり内訳書

補強アンカー工（1段目）

第 248号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー鋼材挿入工	アンカー長 40m< L	本	8		120,640			WYB00383
			8	15,080	120,640			単一1217号
			0		0			2016. 2
			0	15,360	0	0	0	2017. 3
注入打設工		m 3	7		536,270			WYB00953
			7	76,610	536,270			単一1218号
			0		0			2016. 2
			0	77,490	0	0	0	2017. 3
ケーシングバッカー工（取付・取外し）		箇所	17		1,669,570			WYB00412
			17	98,210	1,669,570			単一1219号
			0		0			2016. 2
			0	98,380	0	0	0	2017. 3
ケーシングバッカー工（バッカー作動）		m	599		3,248,377			WYB00421
			599	5,423	3,248,377			単一1220号
			0		0			2016. 2
			0	5,456	0	0	0	2017. 3
緊張定着工		本	17		574,430			WYB00956
			17	33,790	574,430			単一1221号
			0		0			2016. 2
			0	34,390	0	0	0	2017. 3
定着後の止水工		箇所	17		434,690			WYB00423
			17	25,570	434,690			単一1222号
			0		0			2016. 2
			0	25,780	0	0	0	2017. 3
荷重解放工		箇所	17		1,953,300			WYB00958
			17	114,900	1,953,300			単一1223号
			0		0			2016. 2
			0	117,000	0	0	0	2017. 3
荷重解放後の止水工		箇所	17		333,030			WYB00424
			17	19,590	333,030			単一1224号
			0		0			2016. 2
			0	19,810	0	0	0	2017. 3
合 計					77,044,000			
					77,044,000			
					0			
					0		0	

8本当たり内訳書

補強アンカー工（2段目）

第 249号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水装置設置・撤去工	2回	箇所	8		2,663,200			WYB00977
			8	332,900	2,663,200			単－1225号
			0		0			2016. 2
			0	334,600	0	0	0	2017. 3
口切り工	L=0.28m	箇所	8		611,680			WYB01067
			8	76,460	611,680			単－1226号
			0		0			2016. 2
			0	76,910	0	0	0	2017. 3
口元止水工	2回	箇所	8		169,760			WYB00952
			8	21,220	169,760			単－1227号
			0		0			2016. 2
			0	21,630	0	0	0	2017. 3
削孔工	土砂 φ165 L≦30m	m	92		4,899,000			WYB01222
			92	53,250	4,899,000			単－1228号
			0		0			2016. 2
			0	53,480	0	0	0	2017. 3
削孔工	岩盤 φ165 L≦30m	m	67		6,488,280			WYB01256
			67	96,840	6,488,280			単－1229号
			0		0			2016. 2
			0	97,350	0	0	0	2017. 3
アンカー鋼材材料費		本	8		2,247,200			WYB00960
			8	280,900	2,247,200			単－1230号
			0		0			2016. 2
			0	280,900	0	0	0	2017. 3
アンカー鋼材挿入工	アンカー長 L≦30m	本	8		67,040			WYB00426
			8	8,380	67,040			単－1231号
			0		0			2016. 2
			0	8,537	0	0	0	2017. 3
注入打設工		m ³	3		229,830			WYB01209
			3	76,610	229,830			単－1232号
			0		0			2016. 2
			0	77,490	0	0	0	2017. 3
ケーシングパッカー工（取付・取外し）		箇所	8		785,680			WYB00430
			8	98,210	785,680			単－1233号
			0		0			2016. 2
			0	98,380	0	0	0	2017. 3

8本当たり内訳書

補強アッカー工（2段目）

第 249号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーシングバッカー工（バ ッカー作動）		m	124		672,452			WYB00431
			124	5,423	672,452			単－1234号
			0		0			2016. 2
			0	5,456	0	0	0	2017. 3
緊張定着工		本	8		270,320			WYB01221
			8	33,790	270,320			単－1235号
			0		0			2016. 2
			0	34,390	0	0	0	2017. 3
定着後の止水工		箇所	8		204,560			WYB00433
			8	25,570	204,560			単－1236号
			0		0			2016. 2
			0	25,780	0	0	0	2017. 3
合 計					19,032,000			
					19,032,000			
					0			
					0		0	

19. 3t当たり内訳書

腹起し設置・撤去工（1段目）

第 250号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	t	19. 3		733, 593			WB251930
			19. 3	38, 010	733, 593			単－1237号
			0		0			2016. 2
			0	38, 990	0	0	0	2017. 3
上段ブラケット設置		箇所	32		95, 616			WYB00436
			32	2, 988	95, 616			単－1238号
			0		0			2016. 2
			0	3, 113	0	0	0	2017. 3
下段ブラケット設置		箇所	34		1, 009, 120			WYB00439
			34	29, 680	1, 009, 120			単－1239号
			0		0			2016. 2
			0	30, 920	0	0	0	2017. 3
腹起し	H形鋼 H-400×400×13×21	t	13. 8		872, 298			WYB00434
			13. 8	63, 210	872, 298			単－1240号
			0		0			2016. 2
			0	63, 210	0	0	0	2017. 3
ウェブ補強プレート	鋼板 PL-6×310×1600	t	0. 4		39, 180			WYB00435
			0. 4	97, 950	39, 180			単－1241号
			0		0			2016. 2
			0	97, 950	0	0	0	2017. 3
フランジ補強プレート	鋼板 PL-36×194×358	t	1. 3		128, 505			WYB00442
			1. 3	98, 850	128, 505			単－1242号
			0		0			2016. 2
			0	98, 850	0	0	0	2017. 3
上段ブラケット	溝形鋼 [-200×90×8×13. 5	t	0. 5		29, 850			WYB00443
			0. 5	59, 700	29, 850			単－1243号
			0		0			2016. 2
			0	59, 700	0	0	0	2017. 3
下段ブラケット	H形鋼 H-588×300×12×20	t	3. 2		646, 720			WYB00444
			3. 2	202, 100	646, 720			単－1244号
			0		0			2016. 2
			0	202, 100	0	0	0	2017. 3
裏込モルタル	1 : 2 早強モルタル	m 3	5		195, 900			WYB00076
			5	39, 180	195, 900			単－1245号
			0		0			2016. 2
			0	39, 370	0	0	0	2017. 3

19. 3t当たり内訳書

腹起し設置・撤去工（1段目）

第 250号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

[illegible]

15.5t当たり内訳書

腹起し設置工（2段目）

第 251号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	15.5		368,745			WB251931
			15.5	23,790	368,745			単－1246号
			0		0			2016. 2
			0	24,400	0	0	0	2017. 3
上段ブラケット設置		箇所	16		47,808			WYB00447
			16	2,988	47,808			単－1247号
			0		0			2016. 2
			0	3,113	0	0	0	2017. 3
下段ブラケット設置		箇所	16		475,200			WYB00451
			16	29,700	475,200			単－1248号
			0		0			2016. 2
			0	30,930	0	0	0	2017. 3
腹起し	H形鋼 H-400×400×13×21	t	13.3		920,493			WYB00445
			13.3	69,210	920,493			単－1249号
			0		0			2016. 2
			0	69,210	0	0	0	2017. 3
フランジ補強プレート	鋼板 PL-25×194×358	t	0.4		40,840			WYB00446
			0.4	102,100	40,840			単－1250号
			0		0			2016. 2
			0	102,100	0	0	0	2017. 3
上段ブラケット	溝形鋼 [-200×90×8×13.5	t	0.3		19,710			WYB00455
			0.3	65,700	19,710			単－1251号
			0		0			2016. 2
			0	65,700	0	0	0	2017. 3
下段ブラケット	H形鋼 H-588×300×12×20	t	1.5		303,150			WYB00456
			1.5	202,100	303,150			単－1252号
			0		0			2016. 2
			0	202,100	0	0	0	2017. 3
裏込モルタル	1：2 早強モルタル	m ³	6		235,080			WYB00510
			6	39,180	235,080			単－1253号
			0		0			2016. 2
			0	39,370	0	0	0	2017. 3
合 計					2,453,650			
					2,453,650			
					0			
					0		0	

40本当たり内訳書

鋼管矢板設置工（左岸タイプⅡ）

第 252号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板本管削孔（φ932）	タウソザールハンマ クローラクレーン150t	本	40		124, 000, 000			WYB02129
			40	3, 100, 000	124, 000, 000			単－1254号
			0		0			2014. 11
			0	3, 085, 000	0	0	0	2017. 3
先行削孔・孔埋め（φ470）	タウソザールハンマ クローラクレーン150t	本	40		52, 800, 000			WYB02158
			40	1, 320, 000	52, 800, 000			単－1255号
			0		0			2014. 11
			0	1, 318, 000	0	0	0	2017. 3
鋼管矢板本管組立	φ900×板厚10mm	本	40		2, 034, 800			WYB02149
			40	50, 870	2, 034, 800			単－1256号
			0		0			2014. 11
			0	51, 840	0	0	0	2017. 3
鋼管天端足場設置・撤去		m	92		2, 343, 240			WYB02151
			92	25, 470	2, 343, 240			単－1257号
			0		0			2014. 11
			0	25, 890	0	0	0	2017. 3
鋼管内コンクリート打設工	水中コンクリート 高炉 30-15-25(20) C=350	m 3	73		1, 454, 160			WYB02150
			73	19, 920	1, 454, 160			単－1258号
			0		0			2014. 11
			0	20, 010	0	0	0	2017. 3
継手管内止水材注入工	パイプ P-P型 径165. 2mm 一次注入	本(室)	58		3, 176, 660			WYB02819
			58	54, 770	3, 176, 660			単－1259号
			0		0			2015. 11
			0	57, 270	0	0	0	2017. 3
継手管内止水材注入工	パイプ P-P型 径165. 2mm クラウジヤケット	m	360		606, 600			WYB02153
			360	1, 685	606, 600			単－1260号
			0		0			2014. 11
			0	1, 726	0	0	0	2017. 3
注入材	急硬性セメントミルク	m 3	18		653, 400			WYB02154
			18	36, 300	653, 400			単－1261号
			0		0			2014. 11
			0	36, 300	0	0	0	2017. 3
合 計					187, 360, 000			
					187, 360, 000			
					0			
					0		0	

19本当たり内訳書

鋼管矢板設置工（右岸タイⅢ）

第 253号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板本管削孔（φ932）	タイワンザールハンマ クローラクレーン150t	本	19		52,668,000			WYB02405
			19	2,772,000	52,668,000			単一1262号
			0		0			2014. 11
			0	2,766,000	0	0	0	2017. 3
先行削孔・孔埋め（φ470）	タイワンザールハンマ クローラクレーン80t	本	19		15,447,000			WYB02415
			19	813,000	15,447,000			単一1263号
			0		0			2014. 11
			0	807,500	0	0	0	2017. 3
右岸側鋼管矢板導材杭打設	タイワンザールハンマ クローラクレーン80t	本	6		3,176,400			WYB02414
			6	529,400	3,176,400			単一1264号
			0		0			2014. 11
			0	525,700	0	0	0	2017. 3
右岸側鋼管矢板導材杭引き	ハイフーロハンマ60kw クローラクレーン150t	本	6		735,000			WYB02323
			6	122,500	735,000			単一1265号
			0		0			2014. 11
			0	127,000	0	0	0	2017. 3
鋼管天端足場設置・撤去		m	44		1,120,680			WYB02325
			44	25,470	1,120,680			単一1266号
			0		0			2014. 11
			0	25,890	0	0	0	2017. 3
鋼管内コンクリート打設工	水中コンクリート 高炉 30-15-25(20) C=350	m 3	35		697,200			WYB02255
			35	19,920	697,200			単一1267号
			0		0			2014. 11
			0	20,010	0	0	0	2017. 3
継手管内止水材注入工	ハイフーP-P型 径165.2mm 一次注入	本(室)	36		2,135,520			WYB02843
			36	59,320	2,135,520			単一1268号
			0		0			2015. 11
			0	61,920	0	0	0	2017. 3
継手管内止水材注入工	ハイフーP-P型 径165.2mm グラウトシヤクト	m	216		363,960			WYB02322
			216	1,685	363,960			単一1269号
			0		0			2014. 11
			0	1,726	0	0	0	2017. 3
注入材	急硬性セメントミルク	m 3	9		326,700			WYB02327
			9	36,300	326,700			単一1270号
			0		0			2014. 11
			0	36,300	0	0	0	2017. 3

19本当たり内訳書

鋼管矢板設置工（右岸タイⅢ）

第 253号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	23		65,504			WB252110
			23	2,848	65,504			単一 312号
			0		0			2014. 11
			0	3,188	0	0	0	2017. 3
合 計					76,836,000			
					76,836,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

鋼管矢板嵩上げ設置・撤去工
第 254号内訳書 (右岸タイプⅢ)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支給品鋼材加工(運搬含む)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊	t	15		1,335,600			WYB00514
			15	89,040	1,335,600			単一1271号
			0		0			2016. 05
			0	91,440	0	0	0	2017. 3
嵩上げ設置・撤去	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊	t	15.9		1,339,097			WYB00509
			7.95	83,149.94	661,042			単一1272号
			7.95		678,055			2016. 05
			7.95	85,290	678,055	0	0	2017. 3
鋼材	等辺山形鋼 L-100×100×13	t	0.4		28,080			WYB00511
			0.4	70,200	28,080			単一1273号
			0		0			2016. 05
			0	70,200	0	0	0	2017. 3
鋼材	溝形鋼 [-150×75×9×12.5	t	0.5		31,950			WYB00512
			0.5	63,900	31,950			単一1274号
			0		0			2016. 05
			0	63,900	0	0	0	2017. 3
合 計					2,125,753		0	
					2,125,753			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

鋼管矢板嵩上げ設置・撤去工

第 255号内訳書 (右岸タイプⅢ)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支給品鋼材加工(運搬含む)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊	t	0		0			WYB00856
			0	0	0			単一1275号
			0		0			
			0	91, 440	0	0	0	2017. 3
嵩上げ設置・撤去	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型50t吊	t	7. 95		678, 055			WYB00669
			0	0	0			単一1276号
			7. 95		678, 055			
			7. 95	85, 290	678, 055	0	0	2017. 3
鋼材	等辺山形鋼 L-100×100×13	t	0		0			WYB00867
			0	0	0			単一1277号
			0		0			
			0	70, 200	0	0	0	2017. 3
鋼材	溝形鋼 [-150×75×9×12. 5	t	0		0			WYB00868
			0	0	0			単一1278号
			0		0			
			0	63, 900	0	0	0	2017. 3
合 計					700, 830			
					0			
					700, 830			
					700, 830		0	

24本当たり内訳書

鋼管矢板設置工（右岸タイプⅣ）

第 256号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板本管削孔（φ1050）	タフザールハンマ クローラークレーン150t	本	24		96,600,000			WYB02264
			24	4,025,000	96,600,000			単一1279号
			0		0			2014. 11
			0	4,028,000	0	0	0	2017. 3
先行削孔・孔埋め（φ470）	タフザールハンマ クローラークレーン80t	本	23		21,502,700			WYB02337
			23	934,900	21,502,700			単一1280号
			0		0			2014. 11
			0	928,800	0	0	0	2017. 3
右岸側鋼管矢板導材杭打設	タフザールハンマ クローラークレーン80t	本	4		2,117,600			WYB02336
			4	529,400	2,117,600			単一1281号
			0		0			2014. 11
			0	525,700	0	0	0	2017. 3
右岸側鋼管矢板導材杭引き	ハイプロハンマ60kw クローラークレーン150t	本	4		490,000			WYB02257
			4	122,500	490,000			単一1282号
			0		0			2014. 11
			0	127,000	0	0	0	2017. 3
鋼管天端足場設置・撤去		m	60		1,207,200			WYB02259
			60	20,120	1,207,200			単一1283号
			0		0			2014. 11
			0	20,500	0	0	0	2017. 3
鋼管内コンクリート打設工	水中コンクリート 高炉 30-15-25(20) C=350	m ³	71		1,414,320			WYB02256
			71	19,920	1,414,320			単一1284号
			0		0			2014. 11
			0	20,010	0	0	0	2017. 3
継手管内排土工		m	51		40,463			WB231540
			51	793.39	40,463			単一1285号
			0		0			2014. 11
			0	833.4	0	0	0	2017. 3
継手管内止水材注入工	ハイプロP-P型 径165.2mm 一次注入	本(室)	29		2,195,300			WYB02849
			29	75,700	2,195,300			単一1286号
			0		0			2015. 11
			0	78,660	0	0	0	2017. 3
継手管内止水材注入工	ハイプロP-P型 径165.2mm クラウドシヤット	m	197		331,945			WYB02261
			197	1,685	331,945			単一1287号
			0		0			2014. 11
			0	1,726	0	0	0	2017. 3

24本当たり内訳書

鋼管矢板設置工（右岸タイプⅣ）

第 256号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入材	急硬性セメントミルク	m 3	7 7 0 0	36,300 36,300	254,100 254,100 0 0	0	0	WYB02262 単一1288号 2014. 11 2017. 3
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	掛m 2	34 34 0 0	2,848 3,188	96,832 96,832 0 0	0	0	WB252110 単一 312号 2014. 11 2017. 3
合 計					126,312,000 126,312,000 0 0		0	

1箇所当たり内訳書

左岸側取付部

第 257号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製型枠製作費		m 2	89		11, 267, 400			WYB00966
			89	126, 600	11, 267, 400			単－1289号
			0		0			2014. 11
			0	126, 600	0	0	0	2017. 3
鋼製型枠組立		m 2	89		4, 315, 610			WYB00970
			89	48, 490	4, 315, 610			単－1290号
			0		0			2014. 11
			0	54, 970	0	0	0	2017. 3
鋼製型枠据付		m 2	89		4, 150, 070			WYB00971
			89	46, 630	4, 150, 070			単－1291号
			0		0			2014. 11
			0	52, 490	0	0	0	2017. 3
スライム除去		m 2	30		1, 614, 600			WYB00972
			30	53, 820	1, 614, 600			単－1292号
			0		0			2014. 11
			0	58, 680	0	0	0	2017. 3
止水板取付		m	21		1, 275, 540			WYB00973
			21	60, 740	1, 275, 540			単－1293号
			0		0			2014. 11
			0	68, 740	0	0	0	2017. 3
差筋設置	D16 L=750mm	本	50		1, 477, 000			WYB00976
			50	29, 540	1, 477, 000			単－1294号
			0		0			2014. 11
			0	33, 270	0	0	0	2017. 3
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 06		7, 512			WB810010
			0. 06	125, 200	7, 512			単－1295号
			0		0			2014. 11
			0	116, 400	0	0	0	2017. 3
コンクリート打設	水中不分離コンクリート	m 3	34		1, 902, 980			WYB00978
			34	55, 970	1, 902, 980			単－1296号
			0		0			2014. 11
			0	59, 530	0	0	0	2017. 3
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	24		485, 280			CB240010
			24	20, 220	485, 280			
			0		0			2014. 11
			0	20, 440	0	0	0	2017. 3

1箇所当たり内訳書

左岸側取付部

第 257号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

2箇所当たり内訳書

右岸側取付部

第 258号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場溶接工	すみ肉 脚長6mm	m	103		650, 548			WB431580
			103	6, 316	650, 548			単－1297号
			0		0			2014. 11
			0	7, 305	0	0	0	2017. 3
止水ゴム	B=150 t=10	m	12		62, 520			WYB00961
			12	5, 210	62, 520			単－1298号
			0		0			2014. 11
			0	5, 210	0	0	0	2017. 3
鋼材材料費	L-150×150×12	k g	314		29, 830			WYB00962
			314	95	29, 830			単－1299号
			0		0			2014. 11
			0	90	0	0	0	2017. 3
鋼材材料費	FB-500×10	k g	451		41, 041			WYB00963
			451	91	41, 041			単－1300号
			0		0			2014. 11
			0	91	0	0	0	2017. 3
コンクリートアンカー	F10T	本	24		24, 000			WYB00964
			24	1, 000	24, 000			単－1301号
			0		0			2014. 11
			0	1, 031	0	0	0	2017. 3
鋼材材料費	L-75×75×12	k g	247		20, 995			WYB00965
			247	85	20, 995			単－1302号
			0		0			2014. 11
			0	80. 5	0	0	0	2017. 3
鋼材材料費	FB-300×10	k g	224		20, 384			WYB00980
			224	91	20, 384			単－1303号
			0		0			2014. 11
			0	91	0	0	0	2017. 3
合 計					956, 473			
					956, 473			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

右岸側ヤード造成

第 259号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		391		75,150			CB210020
【設置】		m 3	391 0 0	192.2 190.2	75,150 0 0	 0	 0	2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		391		166,135			CB210110
【設置】		m 3	391 0 0	424.9 429.5	166,135 0 0	 0	 0	2014. 11 2017. 3
整地	敷均し(ルーズ) 標準		391		43,987			CB210610
【設置】		m 3	391 0 0	112.5 114.8	43,987 0 0	 0	 0	2014. 11 2017. 3
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		391		75,150			CB210020
【撤去】		m 3	391 0 0	192.2 190.2	75,150 0 0	 0	 0	2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		391		166,135			CB210110
【撤去】		m 3	391 0 0	424.9 429.5	166,135 0 0	 0	 0	2014. 11 2017. 3
整地	残土受入れ地での処理		391		39,217			CB210610
【撤去】		m 3	391 0 0	100.3 100.9	39,217 0 0	 0	 0	2014. 11 2017. 3
合 計					565,696 565,696 0 0		0	

一式当たり内訳書

右岸下流根固め間詰工

第 260号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
潜水調査		箇所	1		142, 500			WYB00589
			1	142, 500	142, 500			単一1304号
			0		0			2016. 06
			0	148, 500	0	0	0	2017. 3
ウィーブホール養生		箇所	2		219, 800			WYB00541
			2	109, 900	219, 800			単一1305号
			0		0			2016. 06
			0	113, 800	0	0	0	2017. 3
型枠設置（水中・金網）		m 2	13		453, 830			WYB00536
			13	34, 910	453, 830			単一1306号
			0		0			2016. 06
			0	36, 140	0	0	0	2017. 3
水中コンクリート打設	24-50-20H（早強）	m 3	348		19, 247, 880			WYB00513
			348	55, 310	19, 247, 880			単一1307号
			0		0			2016. 06
			0	55, 630	0	0	0	2017. 3
合 計					20, 042, 770		0	
					20, 042, 770			
					0			
					0			

59本当たり内訳書

鋼管矢板撤去工

第 261号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板切断撤去工	φ 900 t=10mm	本	40		8,168,000			WYB00889
			0	0	0			単一1308号
			40		8,168,000			
			40	204,200	8,168,000	0	0	2017. 3
鋼管矢板切断撤去工	φ 900 t=10mm	本	19		3,879,800			WYB00897
			0	0	0			単一1309号
			19		3,879,800			
			19	204,200	3,879,800	0	0	2017. 3
鋼板現場ガス切断工	12mm	m	198		100,821			WB224610
			0	0	0			単一1310号
			198		100,821			
			198	509.2	100,821	0	0	2017. 3
合 計					11,299,948		0	
					0			
					11,299,948			
					11,299,948			

24本当たり内訳書

鋼管矢板撤去工

第 262号内訳書

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

5本当たり内訳書

鋼管矢板撤去工

第 263号内訳書

単価使用年月	2017. 12
歩掛使用年月	2017. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
鋼管矢板切断・撤去工	φ 1000	本	5		11, 220, 000			WYB00869
			0	0	0			単一1313号
			5		11, 220, 000			2014. 11
			5	2, 244, 000	11, 220, 000	0	0	2017. 12
合 計					11, 220, 000			
					0			
					11, 220, 000			
					11, 220, 000		0	

124. 441本当たり内訳書

鋼管矢板撤去工

第 264号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	本	31		5,254,500			WYB00507
			31	169,500	5,254,500			単一1314号
			0		0			2014. 11
			0	169,300	0	0	0	2017. 3
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	本	51		8,644,500			WYB00630
			51	169,500	8,644,500			単一1315号
			0		0			2014. 11
			0	169,300	0	0	0	2017. 3
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	本	46		7,796,800			WYB00689
			45	169,500	7,627,500			単一1316号
			1		169,300			2014. 11
			1	169,300	169,300	0	0	2017. 3
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	本	11		2,362,800			WYB00683
			0	0	0			単一1317号
			11		2,362,800			2014. 11
			11	214,800	2,362,800	0	0	2017. 3
鋼板現場ガス切断工	9mm	m	446		149,307			WB224610
			407	332. 2	135,205			単一1318号
			39		14,102			2014. 11
			39	361. 6	14,102	0	0	2017. 3
合 計					23,718,512			
					23,718,512			
					0			
					0		0	

14. 559本当たり内訳書

鋼管矢板撤去工

第 265号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	本	0		0			WYB00533
			0	0	0			単－1319号
			0		0			
			0	169, 300	0	0	0	2017. 3
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	本	0		0			WYB00905
			0	0	0			単－1320号
			0		0			
			0	169, 300	0	0	0	2017. 3
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	本	1		169, 300			WYB01237
			0	0	0			単－1321号
			1		169, 300			
			1	169, 300	169, 300	0	0	2017. 3
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	本	11		2, 362, 800			WYB01321
			0	0	0			単－1322号
			11		2, 362, 800			
			11	214, 800	2, 362, 800	0	0	2017. 3
鋼板現場ガス切断工	9mm	m	39		14, 102			WB224610
			0	0	0			単－1323号
			39		14, 102			
			39	361. 6	14, 102	0	0	2017. 3
合 計					2, 787, 967			
					0			
					2, 787, 967			
					2, 787, 967		0	

42. 362本当たり内訳書

鋼管矢板撤去工

第 266号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=19mm	本	57		9, 658, 900			WYB00691
			44	169, 500	7, 458, 000			単一1324号
			13		2, 200, 900			2014. 11
			13	169, 300	2, 200, 900	0	0	2017. 3
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=19mm	本	10		2, 148, 000			WYB00685
			0	0	0			単一1325号
			10		2, 148, 000			2014. 11
			10	214, 800	2, 148, 000	0	0	2017. 3
鋼板現場ガス切断工	19mm	m	215		108, 307			WB224610
			141	490. 3	69, 132			単一1326号
			74		39, 175			2014. 11
			74	529. 4	39, 175	0	0	2017. 3
合 計					8, 146, 242			
					8, 146, 242			
					0			
					0		0	

24. 638本当たり内訳書

鋼管矢板撤去工

第 267号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=19mm	本	13		2, 200, 900			WYB00885
			0	0	0			単一1327号
			13		2, 200, 900			
			13	169, 300	2, 200, 900	0	0	2017. 3
鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=19mm	本	10		2, 148, 000			WYB01036
			0	0	0			単一1328号
			10		2, 148, 000			
			10	214, 800	2, 148, 000	0	0	2017. 3
鋼板現場ガス切断工	19mm	m	74		39, 175			WB224610
			0	0	0			単一1329号
			74		39, 175			
			74	529. 4	39, 175	0	0	2017. 3
合 計					4, 748, 996		0	
					0			
					4, 748, 996			
					4, 748, 996			

136.624m当たり内訳書

鋼管矢板嵩上げ撤去工

第 268号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板嵩上げ撤去		t	40.8 37.2 3.6 3.6	13,000 14,420	535,512 483,600 51,912 51,912	0	0	WYB00852 単－1330号 2014. 11 2017. 3
横矢板設置・撤去	撤去	m 2	220 200 20 20	1,298 1,410	287,800 259,600 28,200 28,200	0	0	WB251970 単－1331号 2014. 11 2017. 3
合 計					743,236 743,236 0 0		0	

13. 376m当たり内訳書

鋼管矢板嵩上げ撤去工

第 269号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管矢板嵩上げ撤去		t	3. 6		51, 912			WYB00904
			0	0	0			単－1332号
			3. 6		51, 912			
			3. 6	14, 420	51, 912	0	0	2017. 3
横矢板設置・撤去	撤去	m 2	20		28, 200			WB251970
			0	0	0			単－1333号
			20		28, 200			
			20	1, 410	28, 200	0	0	2017. 3
合 計					80, 115			
					0			
					80, 115			
					80, 115		0	

一式当たり内訳書

マット部仮設工

第 270号内訳書

単価使用年月	2017. 11
歩掛使用年月	2017. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

タイヤ洗浄装置

第 271号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤ洗浄装置基本料		台	1 1 0 0	45, 000 45, 000 45, 000	45, 000 45, 000 0 0	0	0	WYB00526 単一1338号 2014. 11 2017. 3
タイヤ洗浄装置賃料		日	76 76 0 0	6, 180 6, 180 6, 180	469, 680 469, 680 0 0	0	0	WYB00527 単一1339号 2014. 11 2017. 3
タイヤ洗浄装置基本料		台	1 0 1 1	0 0 45, 000	45, 000 0 45, 000 45, 000	0	0	WYB00528 単一1340号 2014. 11 2017. 3
タイヤ洗浄装置賃料		日	196 0 196 196	0 0 6, 180	1, 211, 280 0 1, 211, 280 1, 211, 280	0	0	WYB00529 単一1341号 2014. 11 2017. 3
タイヤ洗浄装置基本料		台	1 1 0 0	45, 000 45, 000 45, 000	45, 000 45, 000 0 0	0	0	WYB00530 単一1342号 2014. 11 2017. 3
タイヤ洗浄装置賃料		日	184 184 0 0	6, 180 6, 180 6, 180	1, 137, 120 1, 137, 120 0 0	0	0	WYB00531 単一1343号 2014. 11 2017. 3
合 計					1, 445, 360 1, 445, 360 0 0		0	

一式当たり内訳書

タイヤ洗浄装置

第 272号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイヤ洗浄装置基本料		台	0 0 0 0	0 45, 000	0 0 0 0	 0	 0	WYB00878 単一1344号 2017. 3
タイヤ洗浄装置賃料		日	0 0 0 0	0 6, 180	0 0 0 0	 0	 0	WYB01318 単一1345号 2017. 3
タイヤ洗浄装置基本料		台	1 0 1 1	0 45, 000	45, 000 0 45, 000 45, 000	 0	 0	WYB01319 単一1346号 2017. 3
タイヤ洗浄装置賃料		日	196 0 196 196	0 6, 180	1, 211, 280 0 1, 211, 280 1, 211, 280	 0	 0	WYB01328 単一1347号 2017. 3
タイヤ洗浄装置基本料		台	0 0 0 0	0 45, 000	0 0 0 0	 0	 0	WYB01331 単一1348号 2017. 3
タイヤ洗浄装置賃料		日	0 0 0 0	0 6, 180	0 0 0 0	 0	 0	WYB01332 単一1349号 2017. 3
合 計					1, 070, 119 0 1, 070, 119 1, 070, 119		0	

0.539箇所当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 273号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス据付	連続フロー トφ400 H=2.0m L=60m	回	3		441,780			WYB00459
			2	182,400	364,800			単一1351号
			1		76,980			2014. 11
			1	76,980	76,980	0	0	2017. 3
汚濁防止フェンス撤去	連続フロー トφ400 H=2.0m L=60m	回	3		221,540			WYB00500
			1	115,200	115,200			単一1352号
			2		106,340			2014. 11
			2	53,170	106,340	0	0	2017. 3
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	5		15,108			CB010410
			3	2,962	8,886			
			2		6,222			2014. 11
			2	3,111	6,222	0	0	2017. 3
合 計					490,623			
					490,623			
					0			
					0		0	

0箇所当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 274号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス据付	連続フロー ト φ 400 H=2. 0m L=60m	回	1		76, 980			WYB00466
			0	0	0			単一1353号
			1		76, 980			
			1	76, 980	76, 980	0	0	2017. 3
汚濁防止フェンス撤去	連続フロー ト φ 400 H=2. 0m L=60m	回	2		106, 340			WYB00532
			0	0	0			単一1354号
			2		106, 340			
			2	53, 170	106, 340	0	0	2017. 3
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t積2. 9t吊(参) 荷台長L=3. 4m荷台幅W=2. 0m 5. 0km以下 0. 3t超0. 5t以下	回	2		6, 222			CB010410
			0	0	0			
			2		6, 222			
			2	3, 111	6, 222	0	0	2017. 3
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

0.461箇所当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 275号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス撤去	連続フロー トφ400 H=2.0m L=60m		1		53,170			WYB00558
			0	0	0			単-1355号
		回	1		53,170			
			1	53,170	53,170	0	0	2017. 3
合 計					57,290			
					0			
					57,290			
					57,290		0	

1箇所当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 276号内訳書

単価使用年月	2017. 12
歩掛使用年月	2017. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス据付・撤去	連続フロー トφ300 H=2.0m L=40m	回	1		377,500			WYB01020
			0	0	0			単一1356号
			1		377,500			2014. 11
			1	377,500	377,500	0	0	2017. 12
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 0.1t以下	回	2		4,552			CB010410
			0	0	0			
			2		4,552			2014. 11
			2	2,276	4,552	0	0	2017. 12
合 計					382,082			
					0			
					382,082			
					382,082		0	

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 277号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			4		264, 840			WB252320
		箇所	0	0	0			単一1357号
			4		264, 840			2016. 04
			4	66, 210	264, 840	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×5台 揚程15m		84		1, 664, 040			WYB00476
		日	84	19, 810	1, 664, 040			単一1358号
			0		0			2016. 04
			0	19, 860	0	0	0	2017. 3
排水配管・ポンプ据付	工事用水中ポンプφ200×7台 揚程30m		1		584, 100			WYB00688
		式	1		584, 100			単一1359号
			0		0			2016. 04
			0		0	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×4台 揚程30m		64		10, 732, 800			WYB00704
【発動発電機】		日	64	167, 700	10, 732, 800			単一1360号
			0		0			2016. 04
			0	188, 900	0	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×3台 揚程30m		173		4, 532, 600			WYB00715
【商用電源】		日	173	26, 200	4, 532, 600			単一1361号
			0		0			2016. 04
			0	26, 290	0	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×3台 揚程20m		90		1, 436, 400			WYB00716
【商用電源】		日	90	15, 960	1, 436, 400			単一1362号
			0		0			2016. 04
			0	16, 000	0	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×2台 φ150×1台 揚程20m		93		1, 337, 340			WYB00717
【商用電源】		日	0	0	0			単一1363号
			93		1, 337, 340			2016. 04
			93	14, 380	1, 337, 340	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×2台 φ150×1台 揚程20m		239		3, 436, 820			WYB00705
【商用電源】		日	0	0	0			単一1364号
			239		3, 436, 820			2016. 04
			239	14, 380	3, 436, 820	0	0	2017. 3
排水配管・ポンプ移設	工事用水中ポンプφ200 揚程30m 7台		3		2, 458, 500			WYB00707
		回	3	819, 500	2, 458, 500			単一1365号
			0		0			2016. 04
			0	826, 000	0	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 277号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水配管・ポンプ移設	工事用水中ポンプφ200 揚程30m 3台	回	3		1,154,700			WYB00712
			3	384,900	1,154,700			単一1366号
			0		0			2016. 04
			0	387,700	0	0	0	2017. 3
排水配管・ポンプ撤去	工事用水中ポンプφ200 揚程30m 7台	式	1		353,200			WYB00713
			0		0			単一1367号
			1		353,200			2016. 04
			1		353,200	0	0	2017. 3
合 計					23,133,763			
					23,133,763			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ポンプ 排水

第 278号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	4		264, 840			WB252320
			0	0	0			単－1368号
			4		264, 840			
			4	66, 210	264, 840	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×5台 揚程15m	日	0		0			WYB00522
			0	0	0			単－1369号
			0		0			
			0	19, 860	0	0	0	2017. 3
排水配管・ポンプ据付	工事用水中ポンプφ200×7台 揚程30m	式	0		0			WYB01334
			0		0			単－1370号
			0		0			
			0		0	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×4台 揚程30m	日	0		0			WYB01335
			0	0	0			単－1371号
			0		0			
			0	188, 900	0	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×3台 揚程30m	日	0		0			WYB01336
			0	0	0			単－1372号
			0		0			
			0	26, 290	0	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×3台 揚程20m	日	0		0			WYB01337
			0	0	0			単－1373号
			0		0			
			0	16, 000	0	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×2台 φ150×1台 揚程20m	日	93		1, 337, 340			WYB01338
			0	0	0			単－1374号
			93		1, 337, 340			
			93	14, 380	1, 337, 340	0	0	2017. 3
ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×2台 φ150×1台 揚程20m	日	239		3, 436, 820			WYB01339
			0	0	0			単－1375号
			239		3, 436, 820			
			239	14, 380	3, 436, 820	0	0	2017. 3
排水配管・ポンプ移設	工事用水中ポンプφ200 揚程30m 7台	回	0		0			WYB01340
			0	0	0			単－1376号
			0		0			
			0	826, 000	0	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

ポンプ排水

第 278号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水配管・ポンプ移設	工事用水中ポンプφ200 揚程30m 3台	回	0	0	0	0	0	WYB01341
			0		0			単一1377号
			0		0			
			0		387,700			2017. 3
排水配管・ポンプ撤去	工事用水中ポンプφ200 揚程30m 7台	式	1		353,200	0	0	WYB01342
			0		0			単一1378号
			1		353,200			
			1		353,200			2017. 3
合 計					5,528,569			
					0			
					5,528,569			
					5,528,569		0	

一式当たり内訳書

工事用道路設置

第 279号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	2,766 2,766 0 0	2,890 2,944	7,993,740 7,993,740 0 0	 0	 0	WB252730 単一1379号 2014. 11 2017. 3
大型土のう運搬（積込・荷 卸し含む）	L=2.0km以下	袋	2,766 2,766 0 0	2,249 2,362	6,220,734 6,220,734 0 0	 0	 0	WYB00350 単一1380号 2014. 11 2017. 3
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	2,766 2,766 0 0	1,180 1,259	3,263,880 3,263,880 0 0	 0	 0	WB252730 単一1381号 2014. 11 2017. 3
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	3,037 3,037 0 0	192.2 190.2	583,711 583,711 0 0	 0	 0	CB210020 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	3,037 3,037 0 0	474.9 480	1,442,271 1,442,271 0 0	 0	 0	CB210110 2014. 11 2017. 3
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	3,029 3,029 0 0	112.5 114.8	340,762 340,762 0 0	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3
土留工設置		m 2	31 31 0 0	7,139 7,935	221,309 221,309 0 0	 0	 0	WYB00611 単一1382号 2014. 11 2017. 3
土留工材料費		式	1 1 0 0	 	44,762 44,762 0 0	 0	 0	WYB00555 単一1383号 2014. 11 2017. 3
土留工賃料	軽量鋼矢板 L=2.5m以上	t	1.173 1.173 0 0	37,399.83 37,400	43,870 43,870 0 0	 0	 0	WYB00580 単一1384号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

工事用道路設置

第 279号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置撤去	設置 標準(1.0)	m ²	14		1,398			WB253610
			14	99.86	1,398			単一1385号
			0		0			2014. 11
			0	108.8	0	0	0	2017. 3
敷鉄板賃料	22×1524×3048 324日 有 無	枚	3		34,200			WB253630
			3	11,400	34,200			単一1386号
			0		0			2014. 11
			0	700	0	0	0	2017. 3
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	10		40,770			WB252730
			10	4,077	40,770			単一1387号
			0		0			2014. 11
			0	4,178	0	0	0	2017. 3
合 計					20,536,403			
					20,536,403			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

工事用道路設置

第 280号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【先行打設分】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,608 2,608 0 0	192.2 190.2	501,257 501,257 0 0	 0	 0	CB210020 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	2,608 2,608 0 0	325 328.4	847,600 847,600 0 0	 0	 0	CB210110 2014. 11 2017. 3
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	2,608 2,608 0 0	112.5 114.8	293,400 293,400 0 0	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3
【後行打設分】								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m 3	2,514 2,514 0 0	192.2 190.2	483,190 483,190 0 0	 0	 0	CB210020 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	2,514 2,514 0 0	325 328.4	817,050 817,050 0 0	 0	 0	CB210110 2014. 11 2017. 3
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	2,514 2,514 0 0	112.5 114.8	282,825 282,825 0 0	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3
合 計					3,267,322 3,267,322 0 0	 0	 0	

一式当たり内訳書

工事用道路撤去

第 281号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	775		148, 955			CB210020
			775	192. 2	148, 955			
			0		0			2014. 11
			0	190. 2	0	0	0	2017. 3
土石掘削（水中）土砂		m 3	4, 380		4, 367, 298			WYB00595
			4, 380	997. 1	4, 367, 298			単一1388号
			0		0			2014. 11
			0	972. 5	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	5, 342		2, 536, 915			CB210110
			5, 342	474. 9	2, 536, 915			
			0		0			2014. 11
			0	480	0	0	0	2017. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	5, 342		535, 802			CB210610
			5, 342	100. 3	535, 802			
			0		0			2014. 11
			0	100. 9	0	0	0	2017. 3
土留工撤去		m 2	31		111, 042			WYB00618
			31	3, 582	111, 042			単一1389号
			0		0			2014. 11
			0	3, 981	0	0	0	2017. 3
敷鉄板設置撤去	撤去 標準(1. 0)	m 2	14		1, 195			WB253610
			14	85. 36	1, 195			単一1390号
			0		0			2014. 11
			0	92. 9	0	0	0	2017. 3
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	224		132, 384			WB252730
			224	591	132, 384			単一 838号
			0		0			2014. 11
			0	610. 6	0	0	0	2017. 3
合 計					7, 670, 735			
					7, 670, 735			
					0			
					0		0	

3, 000m3当たり内訳書

場内工事用道路
第 282号内訳書 右岸構台取付部

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	3, 033 3, 033 0 0	192. 2 190. 2	582, 942 582, 942 0 0	 0	 0	CB210020 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	3, 033 3, 033 0 0	424. 9 429. 5	1, 288, 721 1, 288, 721 0 0	 0	 0	CB210110 2014. 11 2017. 3
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	2, 860 2, 860 0 0	112. 5 114. 8	321, 750 321, 750 0 0	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	207 207 0 0	8, 377 6, 478	1, 734, 039 1, 734, 039 0 0	 0	 0	WB252730 単一 836号 2014. 11 2017. 3
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3未満	m 3	3, 033 3, 033 0 0	198. 1 196. 1	600, 837 600, 837 0 0	 0	 0	CB210100 2014. 11 2017. 3
土砂等運搬 (撤去)	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	3, 033 3, 033 0 0	424. 9 429. 5	1, 288, 721 1, 288, 721 0 0	 0	 0	CB210110 2014. 11 2017. 3
整地	残土受入れ地での処理	m 3	3, 033 3, 033 0 0	100. 3 100. 9	304, 209 304, 209 0 0	 0	 0	CB210610 2014. 11 2017. 3
合 計					6, 117, 000 6, 117, 000 0 0		0	

一式当たり内訳書

場内工事用道路切替

(右岸構台取付部)

第 283号内訳書

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2016. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

場内工事用道路整備
第 284号内訳書 (右岸背面道路復旧)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土盛土		m 3	688		743, 728			WYB00463
			688	1, 081	743, 728			単一1391号
			0		0			2016. 05
			0	1, 100	0	0	0	2017. 3
セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	m 3	798		3, 515, 988			WYB00465
			798	4, 406	3, 515, 988			単一1392号
			0		0			2016. 05
			0	4, 470	0	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ) (砂防)	土砂	m 3	798		201, 654			CB330010
			798	252. 7	201, 654			
			0		0			2016. 05
			0	257. 3	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬 (砂防)	1. 0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	798		363, 967			CB330030
			798	456. 1	363, 967			
			0		0			2016. 05
			0	465. 2	0	0	0	2017. 3
法面整形	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	156		61, 495			CB220010
			156	394. 2	61, 495			
			0		0			2016. 05
			0	401. 8	0	0	0	2017. 3
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	41		167, 280			WB252730
			41	4, 080	167, 280			単一1393号
			0		0			2016. 05
			0	4, 148	0	0	0	2017. 3
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	24		489, 120			CB240010
			24	20, 380	489, 120			
			0		0			2016. 05
			0	20, 440	0	0	0	2017. 3
コンクリート	18-50-20 (高炉) 水中不分離コンクリート	m 3	16		508, 000			WYB00486
			16	31, 750	508, 000			単一1394号
			0		0			2016. 05
			0	31, 810	0	0	0	2017. 3
倒木・崩落土処理		式	1		1, 164, 469			WYB00487
			1		1, 164, 469			単一1395号
			0		0			2016. 05
			0		0	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

第 284号内訳書 場内工事用道路整備
(右岸背面道路復旧)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					7,395,877 7,395,877 0 0		0	

一式当たり内訳書

場内工事用道路
第 285号内訳書 (右岸背面埋戻し部)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土盛土		m 3	887		958, 847			WYB00489
			887	1, 081	958, 847			単一1396号
			0		0			2016. 05
			0	1, 100	0	0	0	2017. 3
セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	m 3	985		4, 341, 880			WYB00628
			985	4, 408	4, 341, 880			単一1397号
			0		0			2016. 05
			0	4, 472	0	0	0	2017. 3
積込 (ルーズ) (砂防)	土砂	m 3	985		248, 909			CB330010
			985	252. 7	248, 909			
			0		0			2016. 05
			0	257. 3	0	0	0	2017. 3
土砂等運搬 (砂防)	1. 0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m 3	985		449, 258			CB330030
			985	456. 1	449, 258			
			0		0			2016. 05
			0	465. 2	0	0	0	2017. 3
合 計					5, 858, 635		0	
					5, 858, 635			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

場内工事用道路撤去
第 286号内訳書 (右岸背面上流側)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3未満	m 3	1, 070		206, 189			CB210100
			0	0	0			
			1, 070		206, 189			2014. 11
			1, 070	192. 7	206, 189	0	0	2017. 06
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1, 070		507, 608			CB210110
			0	0	0			
			1, 070		507, 608			2014. 11
			1, 070	474. 4	507, 608	0	0	2017. 06
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 070		105, 737			CB210610
			0	0	0			
			1, 070		105, 737			2014. 11
			1, 070	98. 82	105, 737	0	0	2017. 06
合 計					817, 009			
					0			
					817, 009			
					817, 009		0	

一式当たり内訳書

場内工事用道路撤去
第 287号内訳書 (右岸背面下流側)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3未満	m 3	1, 578		304, 080			CB210100
			0	0	0			
			1, 578		304, 080			2014. 11
			1, 578	192. 7	304, 080	0	0	2017. 06
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	1, 578		748, 603			CB210110
			0	0	0			
			1, 578		748, 603			2014. 11
			1, 578	474. 4	748, 603	0	0	2017. 06
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 578		155, 937			CB210610
			0	0	0			
			1, 578		155, 937			2014. 11
			1, 578	98. 82	155, 937	0	0	2017. 06
合 計					1, 204, 897			
					0			
					1, 204, 897			
					1, 204, 897		0	

一式当たり内訳書

場内工事用道路
第 288号内訳書 (管理用道路部)

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	105		435, 750			WB252730
			0	0	0			単一1398号
			105		435, 750			2014. 11
			105	4, 150	435, 750	0	0	2017. 06
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m 3	590		66, 552			CB210610
			0	0	0			
			590		66, 552			
			590	112. 8	66, 552	0	0	2017. 06
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	678		126, 786			CB210020
			0	0	0			
			678		126, 786			2014. 11
			678	187	126, 786	0	0	2017. 06
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	678		321, 643			CB210110
			0	0	0			
			678		321, 643			2014. 11
			678	474. 4	321, 643	0	0	2017. 06
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	105		63, 556			WB252730
			0	0	0			単一1399号
			105		63, 556			
			105	605. 3	63, 556	0	0	2017. 06
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3未満	m 3	590		113, 693			CB210100
			0	0	0			
			590		113, 693			2014. 11
			590	192. 7	113, 693	0	0	2017. 06
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下	m 3	678		321, 643			CB210110
			0	0	0			
			678		321, 643			2014. 11
			678	474. 4	321, 643	0	0	2017. 06
整地	残土受入れ地での処理	m 3	678		66, 999			CB210610
			0	0	0			
			678		66, 999			2014. 11
			678	98. 82	66, 999	0	0	2017. 06
合 計					1, 512, 738			
					0			
					1, 512, 738			
					1, 512, 738		0	

10,920m2当たり内訳書

舗装打換え工

第 289号内訳書

単価使用年月	2018. 2
歩掛使用年月	2018. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1,547 0 1,547 1,547	0 474.9	734,670 0 734,670 734,670	0	0	CB430510 2014. 11 2018. 2
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 10cm以下 有り 全ての費用	m 2	10,920 0 10,920 10,920	0 114.4	1,249,248 0 1,249,248 1,249,248	0	0	CB430310 2014. 11 2018. 2
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	546 0 546 546	0 3,082	1,682,772 0 1,682,772 1,682,772	0	0	CB227010 2014. 11 2018. 2
処分費 (m 3)		m 3	546 0 546 546	0 3,995	2,181,270 0 2,181,270 2,181,270	0	0	WB020051 単一1400号 2014. 11 2018. 2
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	10,920 0 10,920 10,920	0 173.4	1,893,528 0 1,893,528 1,893,528	0	0	CB410010 2014. 11 2018. 2
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスファルト混合物(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	10,920 0 10,920 10,920	0 1,659	18,116,280 0 18,116,280 18,116,280	0	0	CB410260 2014. 11 2018. 2
合 計					23,150,400 0 23,150,400 23,150,400		0	

3,423m当たり内訳書

溶融式区画線

第 290号内訳書

単価使用年月	2018. 2
歩掛使用年月	2018. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	918		260,803			WB821210
			0	0	0			単一1401号
			918		260,803			
			918	284.1	260,803	0	0	2018. 2
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	2,433		648,637			WB821210
			0	0	0			単一1402号
			2,433		648,637			
			2,433	266.6	648,637	0	0	2018. 2
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	3		1,406			WB821210
			0	0	0			単一1403号
			3		1,406			
			3	468.8	1,406	0	0	2018. 2
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	69		41,600			WB821210
			0	0	0			単一1404号
			69		41,600			2014.11
			69	602.9	41,600	0	0	2018. 2
合 計					848,904			
					0			
					848,904			
					848,904		0	

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備)

第 291号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【引込柱建柱】								
コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	本	1 0.5 0.5 0.5	19,090 20,980	20,035 9,545 10,490 10,490	0	0	WE118100 単一1405号 2014. 11 2017. 3
コンクリート柱	12-19-500	本	1 0.5 0.5 0.5	14,700 14,700	14,700 7,350 7,350 7,350	0	0	WYB000095 単一1406号 2014. 11 2017. 3
【支線取付】								
支線取付	ステープブロック(3号100口以下) 撤去(不使用) 巻付グリップあり	本	1 0.5 0.5 0.5	4,822 5,301	5,061 2,411 2,650 2,650	0	0	WE118300 単一1407号 2014. 11 2017. 3
ステープブロック	3号 700×350	組	1 0.5 0.5 0.5	1,984 1,985	1,984 992 992 992	0	0	WYB000098 単一1408号 2014. 11 2017. 3
玉がいし (100×100)	100×100	個	1 0.5 0.5 0.5	128 128	128 64 64 64	0	0	WYB000099 単一1409号 2014. 11 2017. 3
支線 (38sq)	MW38 (綱銅より線38mm2)	m	10 5 5 5	81 81	810 405 405 405	0	0	WYB00100 単一1410号 2014. 11 2017. 3
巻付グリップ(55)	55シナプル・玉がいし用	個	1 0.5 0.5 0.5	144 145	144 72 72 72	0	0	WYB00101 単一1411号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備 (引込設備)

第 291号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【引込設備据付】								
気中開閉器撤去		台	1 0.5 0.5 0.5	3,644 4,011	3,827 1,822 2,005 2,005	0	0	WYB00102 単一1412号 2014. 11 2017. 3
気中開閉器 (SOG作動 VT・LA 内蔵 方向性7.2KV 200A)		日	611 305.5 305.5 305.5	567 567	346,436 173,218 173,218 173,218	0	0	WYB00103 単一1413号 2014. 11 2017. 3
軽腕金 (1800L)	1800L	本	3 1.5 1.5 1.5	976.67 977	2,930 1,465 1,465 1,465	0	0	WYB00104 単一1414号 2014. 11 2017. 3
合 計					201,799 201,799 0 0		0	

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備)

第 292号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【引込柱建柱】								
コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	本	0.5 0 0.5 0.5	0 20,980	10,490 0 10,490 10,490	0	0	WE118100 単一1415号 2017. 3
コンクリート柱	12-19-500	本	0.5 0 0.5 0.5	0 14,700	7,350 0 7,350 7,350	0	0	WYB01815 単一1416号 2017. 3
【支線取付】								
支線取付	ステープブロック(3号100口以下) 撤去(不使用) 巻付グリップあり	本	0.5 0 0.5 0.5	0 5,301	2,650 0 2,650 2,650	0	0	WE118300 単一1417号 2017. 3
ステープブロック	3号 700×350	組	0.5 0 0.5 0.5	0 1,985	992 0 992 992	0	0	WYB01885 単一1418号 2017. 3
玉がいし (100×100)	100×100	個	0.5 0 0.5 0.5	0 128	64 0 64 64	0	0	WYB01892 単一1419号 2017. 3
支線 (38sq)	MW38 (綱銅より線38mm2)	m	5 0 5 5	0 81	405 0 405 405	0	0	WYB01893 単一1420号 2017. 3
巻付グリップ(55)	55シングル・玉がいし用	個	0.5 0 0.5 0.5	0 145	72 0 72 72	0	0	WYB01894 単一1421号 2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備)

第 292号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【引込設備据付】								
気中開閉器撤去		台	0.5 0 0.5 0.5	0 4,011	2,005 0 2,005 2,005	0	0	WYB01920 単一1422号 2017. 3
気中開閉器(SOG作動 VT・LA 内蔵 方向性7.2KV 200A)		日	385.5 0 385.5 385.5	0 567	218,578 0 218,578 218,578	0	0	WYB01927 単一1423号 2017. 3
軽腕金(1800L)	1800L	本	1.5 0 1.5 1.5	0 977	1,465 0 1,465 1,465	0	0	WYB01928 単一1424号 2017. 3
合 計					258,971 0 258,971 258,971		0	

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備以外)

第 293号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備運用】								
配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1 0.5 0.5 0.5	19,840 21,840	20,840 9,920 10,920 10,920	0	0	WE201100 単一1425号 2014. 11 2017. 3
配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正あり	面	3 1.5 1.5 1.5	13,890 15,290	43,770 20,835 22,935 22,935	0	0	WE201100 単一1426号 2014. 11 2017. 3
仮設備受変電設備運転損料		日	611 305.5 305.5 305.5	44,710 44,710	27,317,810 13,658,905 13,658,905 13,658,905	0	0	WYB00105 単一1427号 2014. 11 2017. 3
【接地設置】								
600Vビニル絶縁電線(IV38sq) 撤去		m	97 48.5 48.5 48.5	130.99 144	13,337 6,353 6,984 6,984	0	0	WYB00106 単一1428号 2014. 11 2017. 3
600Vビニル絶縁電線(IV38sq)		m	97 48.5 48.5 48.5	104.99 105	10,184 5,092 5,092 5,092	0	0	WYB00107 単一1429号 2014. 11 2017. 3
【配管・配線】								
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シ スケープル(6KV CVT38sq) 撤去		m	97 48.5 48.5 48.5	498.99 550	50,876 24,201 26,675 26,675	0	0	WYB00109 単一1430号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備以外)

第 293号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備以外)

第 294号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備運用】								
配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	0.5 0 0.5 0.5	0 21,840	10,920 0 10,920 10,920	0	0	WE201100 単一1432号 2017. 3
配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正あり	面	1.5 0 1.5 1.5	0 15,290	22,935 0 22,935 22,935	0	0	WE201100 単一1433号 2017. 3
仮設備受変電設備運転損料		日	385.5 0 385.5 385.5	0 44,710	17,235,705 0 17,235,705 17,235,705	0	0	WYB01929 単一1434号 2017. 3
【接地設置】								
600Vビニル絶縁電線(IV38sq) 撤去		m	48.5 0 48.5 48.5	0 144	6,984 0 6,984 6,984	0	0	WYB01930 単一1435号 2017. 3
600Vビニル絶縁電線(IV38sq)		m	48.5 0 48.5 48.5	0 105	5,092 0 5,092 5,092	0	0	WYB01931 単一1436号 2017. 3
【配管・配線】								
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq) 撤去		m	48.5 0 48.5 48.5	0 550	26,675 0 26,675 26,675	0	0	WYB01932 単一1437号 2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備以外)

第 294号内訳書

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

動力設備

第 295号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【分電盤】								
分電盤撤去		面	6 3 3 3	7,488 8,256	47,232 22,464 24,768 24,768	0	0	WYB00110 単－1439号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤(400V) ELB225A F×2	スチール製	面	1 0.5 0.5 0.5	54,000 54,000	54,000 27,000 27,000 27,000	0	0	WYB00117 単－1440号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤(200V) ELB125A F×1, ELB60AF×4①	スチール製	面	1 0.5 0.5 0.5	57,600 57,600	57,600 28,800 28,800 28,800	0	0	WYB00114 単－1441号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤(200V) ELB100A F×2, ELB60AF×4②	スチール製	面	1 0.5 0.5 0.5	39,600 39,600	39,600 19,800 19,800 19,800	0	0	WYB00113 単－1442号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤(200V) ELB60AF ×2, ELB30AF×2③	スチール製	面	2 1 1 1	33,600 33,600	67,200 33,600 33,600 33,600	0	0	WYB00112 単－1443号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤(200V) ELB60AF ×1, ELB30AF×1④	スチール製	面	1 0.5 0.5 0.5	26,400 26,400	26,400 13,200 13,200 13,200	0	0	WYB00111 単－1444号 2014. 11 2017. 3
【配管・配線】								
600Vトリプレックス架橋ボリ絶縁シ ースケーブ [®] ル(CVT150sq)撤去		m	507 253.5 253.5 253.5	499 550	265,921 126,496 139,425 139,425	0	0	WYB00143 単－1445号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

動力設備

第 295号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vトリプ`レックス架橋ボ`リ絶縁シ-スケープ`ル(CVT150sq)		m	507		617, 018			WYB00120
			253. 5	1, 217	308, 509			単一1446号
			253. 5		308, 509			2014. 11
			253. 5	1, 217	308, 509	0	0	2017. 3
600Vトリプ`レックス架橋ボ`リ絶縁シ-スケープ`ル(CVT100sq) 撤去		m	217		113, 816			WYB00137
			108. 5	499	54, 141			単一1447号
			108. 5		59, 675			2014. 11
			108. 5	550	59, 675	0	0	2017. 3
600Vトリプ`レックス架橋ボ`リ絶縁シ-スケープ`ル(CVT100sq)		m	217		177, 940			WYB00134
			108. 5	820	88, 970			単一1448号
			108. 5		88, 970			2014. 11
			108. 5	820	88, 970	0	0	2017. 3
600Vトリプ`レックス架橋ボ`リ絶縁シ-スケープ`ル(CVT60sq) 撤去		m	147		48, 216			WYB00135
			73. 5	312	22, 932			単一1449号
			73. 5		25, 284			2014. 11
			73. 5	344	25, 284	0	0	2017. 3
600Vトリプ`レックス架橋ボ`リ絶縁シ-スケープ`ル(CVT60sq)		m	147		72, 764			WYB00142
			73. 5	494. 99	36, 382			単一1450号
			73. 5		36, 382			2014. 11
			73. 5	495	36, 382	0	0	2017. 3
600V架橋ボ`リエチレン絶縁ビ`ニルシ-スケープ`ル(CV38sq-3C) 撤去		m	113		28, 136			WYB00121
			56. 5	236. 99	13, 390			単一1451号
			56. 5		14, 746			2014. 11
			56. 5	261	14, 746	0	0	2017. 3
600V架橋ボ`リエチレン絶縁ビ`ニルシ-スケープ`ル(CV38sq-3C)		m	113		36, 272			WYB00136
			56. 5	320. 99	18, 136			単一1452号
			56. 5		18, 136			2014. 11
			56. 5	321	18, 136	0	0	2017. 3
600V架橋ボ`リエチレン絶縁ビ`ニルシ-スケープ`ル(CV22sq-3C) 撤去		m	188		46, 812			WYB00119
			94	237	22, 278			単一1453号
			94		24, 534			2014. 11
			94	261	24, 534	0	0	2017. 3
600V架橋ボ`リエチレン絶縁ビ`ニルシ-スケープ`ル(CV22sq-3C)		m	188		37, 224			WYB00147
			94	198	18, 612			単一1454号
			94		18, 612			2014. 11
			94	198	18, 612	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

動力設備

第 295号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV14sq-3C) 撤去		m	70		12, 600			WYB00155
			35	171	5, 985			単-1455号
			35		6, 615			2014. 11
			35	189	6, 615	0	0	2017. 3
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV14sq-3C)		m	70		9, 240			WYB00145
			35	132	4, 620			単-1456号
			35		4, 620			2014. 11
			35	132	4, 620	0	0	2017. 3
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV8sq-3C) 撤去		m	97		17, 459			WYB00156
			48. 5	170. 99	8, 293			単-1457号
			48. 5		9, 166			2014. 11
			48. 5	189	9, 166	0	0	2017. 3
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV8sq-3C)		m	97		8, 148			WYB00154
			48. 5	84	4, 074			単-1458号
			48. 5		4, 074			2014. 11
			48. 5	84	4, 074	0	0	2017. 3
600Vビ°ニル絶縁電線(IV38sq) 撤去		m	110		15, 125			WYB00170
			55	131	7, 205			単-1459号
			55		7, 920			2014. 11
			55	144	7, 920	0	0	2017. 3
600Vビ°ニル絶縁電線(IV38sq)		m	110		11, 550			WYB00144
			55	105	5, 775			単-1460号
			55		5, 775			2014. 11
			55	105	5, 775	0	0	2017. 3
合 計					899, 996		0	
					899, 996			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

動力設備

第 296号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【分電盤】								
分電盤撤去		面	3 0 3 3	0 8, 256	24, 768 0 24, 768 24, 768	0	0	WYB00467 単－1461号 2017. 3
動力分電盤(400V) ELB225A F×2	スチール製	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 54, 000	27, 000 0 27, 000 27, 000	0	0	WYB00468 単－1462号 2017. 3
動力分電盤(200V) ELB125A F×1, ELB60AF×4①	スチール製	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 57, 600	28, 800 0 28, 800 28, 800	0	0	WYB00469 単－1463号 2017. 3
動力分電盤(200V) ELB100A F×2, ELB60AF×4②	スチール製	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 39, 600	19, 800 0 19, 800 19, 800	0	0	WYB00470 単－1464号 2017. 3
動力分電盤(200V) ELB60AF ×2, ELB30AF×2③	スチール製	面	1 0 1 1	0 33, 600	33, 600 0 33, 600 33, 600	0	0	WYB00472 単－1465号 2017. 3
動力分電盤(200V) ELB60AF ×1, ELB30AF×1④	スチール製	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 26, 400	13, 200 0 13, 200 13, 200	0	0	WYB00474 単－1466号 2017. 3
【配管・配線】								
600Vトリプレックス架橋ポリ絶縁シ ースケーパル(CVT150sq) 撤去		m	253. 5 0 253. 5 253. 5	0 550	139, 425 0 139, 425 139, 425	0	0	WYB00488 単－1467号 2017. 3

一式当たり内訳書

動力設備

第 296号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケプ°ル(CVT150sq)		m	253. 5		308, 509			WYB00655
			0	0	0			単－1468号
			253. 5		308, 509			
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケプ°ル(CVT100sq) 撤去		m	253. 5	1, 217	308, 509	0	0	2017. 3
			108. 5		59, 675			WYB00656
			0	0	0			単－1469号
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケプ°ル(CVT100sq) 撤去		m	108. 5		59, 675			
			108. 5	550	59, 675	0	0	2017. 3
			108. 5		88, 970			WYB00658
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケプ°ル(CVT100sq)		m	0	0	0			単－1470号
			108. 5		88, 970			
			108. 5	820	88, 970	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケプ°ル(CVT60sq) 撤去		m	73. 5		25, 284			WYB00659
			0	0	0			単－1471号
			73. 5		25, 284			
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケプ°ル(CVT60sq)		m	73. 5	344	25, 284	0	0	2017. 3
			73. 5		36, 382			WYB00667
			0	0	0			単－1472号
600V架橋ボ°リエチレン絶縁ビ°ニルシ°ースケプ°ル(CV38sq－3C) 撤去		m	73. 5		36, 382			
			73. 5	495	36, 382	0	0	2017. 3
			73. 5		14, 746			WYB01333
600V架橋ボ°リエチレン絶縁ビ°ニルシ°ースケプ°ル(CV38sq－3C)		m	0	0	0			単－1473号
			56. 5		14, 746			
			56. 5	261	14, 746	0	0	2017. 3
600V架橋ボ°リエチレン絶縁ビ°ニルシ°ースケプ°ル(CV38sq－3C)		m	56. 5		18, 136			WYB01343
			0	0	0			単－1474号
			56. 5		18, 136			
600V架橋ボ°リエチレン絶縁ビ°ニルシ°ースケプ°ル(CV22sq－3C) 撤去		m	56. 5	321	18, 136	0	0	2017. 3
			94		24, 534			WYB01344
			0	0	0			単－1475号
600V架橋ボ°リエチレン絶縁ビ°ニルシ°ースケプ°ル(CV22sq－3C)		m	94		24, 534			
			94	261	24, 534	0	0	2017. 3
			94		18, 612			WYB01345
600V架橋ボ°リエチレン絶縁ビ°ニルシ°ースケプ°ル(CV22sq－3C)		m	0	0	0			単－1476号
			94		18, 612			
			94	198	18, 612	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

動力設備

第 296号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV14sq-3C) 撤去		m	35	0	6, 615	0	0	WYB01346
			0		0			単-1477号
			35	189	6, 615			2017. 3
			35		6, 615			
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV14sq-3C)		m	35	0	4, 620	0	0	WYB01347
			0		0			単-1478号
			35	132	4, 620			2017. 3
			35		4, 620			
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV8sq-3C) 撤去		m	48. 5	0	9, 166	0	0	WYB01348
			0		0			単-1479号
			48. 5	189	9, 166			2017. 3
			48. 5		9, 166			
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV8sq-3C)		m	48. 5	0	4, 074	0	0	WYB01349
			0		0			単-1480号
			48. 5	84	4, 074			2017. 3
			48. 5		4, 074			
600Vビ°ニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去		m	55	0	7, 920	0	0	WYB01351
			0		0			単-1481号
			55	144	7, 920			2017. 3
			55		7, 920			
600Vビ°ニル絶縁電線 (IV38sq)		m	55	0	5, 775	0	0	WYB01350
			0		0			単-1482号
			55	105	5, 775			2017. 3
			55		5, 775			
合 計					929, 248		0	
					0			
					929, 248			
					929, 248			

一式当たり内訳書

照明設備

第 297号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【分電盤】								
照明自動盤撤去		面	5 2.5 2.5 2.5	10,700 11,780	56,200 26,750 29,450 29,450	0	0	WYB00157 単一1483号 2014. 11 2017. 3
照明自動盤(200V ELB125AF×1, MG11KW(リレー付))	プラスチックボックス	面	2 1 1 1	21,000 21,000 21,000	42,000 21,000 21,000 21,000	0	0	WYB00171 単一1484号 2014. 11 2017. 3
照明自動盤(200V MG11KW(リレー付))	プラスチックボックス	面	2 1 1 1	16,800 16,800 16,800	33,600 16,800 16,800 16,800	0	0	WYB00178 単一1485号 2014. 11 2017. 3
照明自動盤(100V MCB60AF×1, EL2P20A×4)	プラスチックボックス、リレー用DC24V出力用コンバータ収納スペース有	面	1 0.5 0.5 0.5	36,000 36,000 36,000	36,000 18,000 18,000 18,000	0	0	WYB00179 単一1486号 2014. 11 2017. 3
【照明柱建柱】								
コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	本	1 0.5 0.5 0.5	19,090 20,980	20,035 9,545 10,490 10,490	0	0	WE118100 単一1405号 2014. 11 2017. 3
コンクリート柱	12-19-500	本	1 0.5 0.5 0.5	14,700 14,700	14,700 7,350 7,350 7,350	0	0	WYB00192 単一1487号 2014. 11 2017. 3
軽腕金(1800L)	1800L	本	1 0.5 0.5 0.5	976 977	976 488 488 488	0	0	WYB00198 単一1488号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 297号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【照明設備】								
照明灯撤去		組	23 11. 5 11. 5 11. 5	3, 106 3, 359	74, 347 35, 719 38, 628 38, 628	0	0	WYB00202 単－1489号 2014. 11 2017. 3
投光器（メタルハライド1000W）		組	23 11. 5 11. 5 11. 5	28, 910 28, 910	664, 930 332, 465 332, 465 332, 465	0	0	WYB00207 単－1490号 2014. 11 2017. 3
ボーダーライト	200V40W	本	38 19 19 19	1, 943 1, 943	73, 834 36, 917 36, 917 36, 917	0	0	WYB00212 単－1491号 2014. 11 2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケープル(CVT60sq) 撤去		m	41 20. 5 20. 5 20. 5	312 344	13, 448 6, 396 7, 052 7, 052	0	0	WYB00214 単－1492号 2014. 11 2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケープル(CVT60sq)		m	41 20. 5 20. 5 20. 5	494. 98 495	20, 294 10, 147 10, 147 10, 147	0	0	WYB00213 単－1493号 2014. 11 2017. 3
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(CV38sq) 撤去		m	91 45. 5 45. 5 45. 5	236. 99 261	22, 658 10, 783 11, 875 11, 875	0	0	WYB00219 単－1494号 2014. 11 2017. 3
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(CV38sq)		m	91 45. 5 45. 5 45. 5	324. 99 325	29, 574 14, 787 14, 787 14, 787	0	0	WYB00215 単－1495号 2014. 11 2017. 3
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(CV22sq-3C) 撤去		m	271 135. 5 135. 5 135. 5	237 261	67, 478 32, 113 35, 365 35, 365	0	0	WYB00218 単－1496号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 297号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV22sq-3C))		m	271 135. 5 135. 5 135. 5	198 198	53, 658 26, 829 26, 829 26, 829	 0	 0	WYB00220 単—1497号 2014. 11 2017. 3
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV8sq-3C))撤去		m	45 22. 5 22. 5 22. 5	 170. 98 189	8, 099 3, 847 4, 252 4, 252	 0	 0	WYB00217 単—1498号 2014. 11 2017. 3
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV8sq-3C))		m	45 22. 5 22. 5 22. 5	 84 84	3, 780 1, 890 1, 890 1, 890	 0	 0	WYB00223 単—1499号 2014. 11 2017. 3
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV5. 5sq-3C))撤去		m	77 38. 5 38. 5 38. 5	 130. 99 144	10, 587 5, 043 5, 544 5, 544	 0	 0	WYB00216 単—1500号 2014. 11 2017. 3
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV5. 5sq-3C))		m	77 38. 5 38. 5 38. 5	 62. 99 63	4, 850 2, 425 2, 425 2, 425	 0	 0	WYB00222 単—1501号 2014. 11 2017. 3
分岐ケーブ°ル（幹線CVT5. 5sq- 4C（25m/本-5分岐））	5m間隔5分岐、分岐ケーブ°ルCVT2. 0sq-3C 0. 3m/本、1Cは7	組	15 7. 5 7. 5 7. 5	 10, 470 10, 470	157, 050 78, 525 78, 525 78, 525	 0	 0	WYB00221 単—1502号 2014. 11 2017. 3
合 計					699, 995 699, 995 0 0		0	

一式当たり内訳書

照明設備

第 298号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【分電盤】								
照明自動盤撤去		面	2.5 0 2.5 2.5	0 11,780	29,450 0 29,450 29,450	0	0	WYB01352 単一1503号 2017. 3
照明自動盤(200V ELB125AF×1, MG11KW(リレー付))	プラスチックボックス	面	1 0 1 1	0 21,000	21,000 0 21,000 21,000	0	0	WYB01354 単一1504号 2017. 3
照明自動盤(200V MG11KW(リレー付))	プラスチックボックス	面	1 0 1 1	0 16,800	16,800 0 16,800 16,800	0	0	WYB01355 単一1505号 2017. 3
照明自動盤(100V MCB60AF×1, EL2P20A×4)	プラスチックボックス、リレー用DC24V出力用コンバータ収納スペース有	面	0.5 0 0.5 0.5	0 36,000	18,000 0 18,000 18,000	0	0	WYB01356 単一1506号 2017. 3
【照明柱建柱】								
コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	本	0.5 0 0.5 0.5	0 20,980	10,490 0 10,490 10,490	0	0	WE118100 単一1415号 2017. 3
コンクリート柱	12-19-500	本	0.5 0 0.5 0.5	0 14,700	7,350 0 7,350 7,350	0	0	WYB01357 単一1507号 2017. 3
軽腕金(1800L)	1800L	本	0.5 0 0.5 0.5	0 977	488 0 488 488	0	0	WYB01358 単一1508号 2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 298号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【照明設備】								
照明灯撤去		組	11. 5 0 11. 5 11. 5	0 3, 359	38, 628 0 38, 628 38, 628	 0	 0	WYB01359 単一1509号 2017. 3
投光器 (メタルハライド 1000W)		組	11. 5 0 11. 5 11. 5	0 28, 910	332, 465 0 332, 465 332, 465	 0	 0	WYB01360 単一1510号 2017. 3
ボーダーライト	200V40W	本	19 0 19 19	0 1, 943	36, 917 0 36, 917 36, 917	 0	 0	WYB01361 単一1511号 2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケープル(CVT60sq) 撤去		m	20. 5 0 20. 5 20. 5	0 344	7, 052 0 7, 052 7, 052	 0	 0	WYB01362 単一1512号 2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケープル(CVT60sq)		m	20. 5 0 20. 5 20. 5	0 495	10, 147 0 10, 147 10, 147	 0	 0	WYB01363 単一1513号 2017. 3
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(CV38sq) 撤去		m	45. 5 0 45. 5 45. 5	0 261	11, 875 0 11, 875 11, 875	 0	 0	WYB01364 単一1514号 2017. 3
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(CV38sq)		m	45. 5 0 45. 5 45. 5	0 325	14, 787 0 14, 787 14, 787	 0	 0	WYB01365 単一1515号 2017. 3
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(CV22sq-3C) 撤去		m	135. 5 0 135. 5 135. 5	0 261	35, 365 0 35, 365 35, 365	 0	 0	WYB01366 単一1516号 2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 298号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV22sq-3C))		m	135. 5		26, 829			WYB01367
			0	0	0			単—1517号
			135. 5		26, 829			
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV8sq-3C))撤去		m	135. 5	198	26, 829	0	0	2017. 3
			22. 5		4, 252			WYB01368
			0	0	0			単—1518号
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV8sq-3C))		m	22. 5		4, 252			
			22. 5	189	4, 252	0	0	2017. 3
			22. 5		4, 252			
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV8sq-3C))		m	22. 5		1, 890			WYB01369
			0	0	0			単—1519号
			22. 5		1, 890			
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV5. 5sq-3C))撤去		m	22. 5	84	1, 890	0	0	2017. 3
			38. 5		5, 544			WYB01370
			0	0	0			単—1520号
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV5. 5sq-3C))		m	38. 5		5, 544			
			38. 5	144	5, 544	0	0	2017. 3
			38. 5		5, 544			
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシ ースケーブ°ル(CV5. 5sq-3C))		m	38. 5		2, 425			WYB01376
			0	0	0			単—1521号
			38. 5		2, 425			
分岐ケーブ°ル（幹線CVT5. 5sq- 4C（25m/本-5分岐））	5m間隔5分岐、分岐ケーブ°ルCVT2. 0sq-3C 0. 3m/本、1Cはア	組	38. 5	63	2, 425	0	0	2017. 3
			7. 5		78, 525			WYB01379
			0	0	0			単—1522号
合 計			7. 5	10, 470	78, 525	0	0	2017. 3
			7. 5		78, 525			
			7. 5		78, 525			
					712, 494			
					0			
					712, 494			
					712, 494		0	

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備)

第 299号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【引込柱建柱】								
コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	本	1 0.5 0.5 0.5	19,090 20,980	20,035 9,545 10,490 10,490	 0	 0	WE118100 単一1405号 2014. 11 2017. 3
コンクリート柱建柱	12-19-500 丸型 No. 1	本	1 0.5 0.5 0.5	73,500 73,500	73,500 36,750 36,750 36,750	 0	 0	WYB00224 単一1523号 2014. 11 2017. 3
ポール底板 (丸形N. o. 1)	丸形N. o. 1	枚	1 0.5 0.5 0.5	422 422	422 211 211 211	 0	 0	WYB00225 単一1524号 2014. 11 2017. 3
コンクリート根かせ (120×240×170 (Uボルト付))		組	1 0.5 0.5 0.5	1,400 1,400	1,400 700 700 700	 0	 0	WYB00226 単一1525号 2014. 11 2017. 3
【支線取付】								
支線取付	ステープロック(3号100口以下) 撤去(不使用) 巻付クリップあり	本	1 0.5 0.5 0.5	4,822 5,301	5,061 2,411 2,650 2,650	 0	 0	WE118300 単一1407号 2014. 11 2017. 3
ステープロック	3号 700×350	組	1 0.5 0.5 0.5	1,984 1,985	1,984 992 992 992	 0	 0	WYB00227 単一1526号 2014. 11 2017. 3
支線	MW55 (綱銅より線55mm2)	m	10 5 5 5	122 122	1,220 610 610 610	 0	 0	WYB00230 単一1527号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備)

第 299号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高耐張力バンド	(21L)	組	1		450			WYB00231
			0. 5	450	225			単一1528号
			0. 5		225			2014. 11
			0. 5	450	225	0	0	2017. 3
玉がはいし (100×100)	100×100	個	1		128			WYB00228
			0. 5	128	64			単一1529号
			0. 5		64			2014. 11
			0. 5	128	64	0	0	2017. 3
シンプル	丸型22	個	1		50			WYB00232
			0. 5	50	25			単一1530号
			0. 5		25			2014. 11
			0. 5	50	25	0	0	2017. 3
巻付グリップ(55)	55シンプル・玉がはいし用	個	4		580			WYB00229
			2	145	290			単一1531号
			2		290			2014. 11
			2	145	290	0	0	2017. 3
支線ガード	2. 0m 虎印	組	1		794			WYB00233
			0. 5	794	397			単一1532号
			0. 5		397			2014. 11
			0. 5	795	397	0	0	2017. 3
【引込設備据付】								
気中開閉器撤去		台	1		3, 827			WYB00234
			0. 5	3, 644	1, 822			単一1533号
			0. 5		2, 005			2014. 11
			0. 5	4, 011	2, 005	0	0	2017. 3
気中開閉器(SOG作動 VT・LA 内蔵 方向性7. 2KV 200A)		日	700		396, 900			WYB00235
			350	567	198, 450			単一1534号
			350		198, 450			2014. 11
			350	567	198, 450	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (6KV CVT 38sq用)		組	1		12, 070			WYB00236
			0. 5	12, 070	6, 035			単一1535号
			0. 5		6, 035			2014. 11
			0. 5	12, 070	6, 035	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備)

第 299号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽腕金(1800L)	1800L	本	2		1,954			WYB00237
			1	977	977			単一1536号
			1		977			2014. 11
			1	977	977	0	0	2017. 3
軽腕金(1200L)	1200L	本	2		830			WYB00238
			1	415	415			単一1537号
			1		415			2014. 11
			1	415	415	0	0	2017. 3
自在バンド	IBT-308	個	1		118			WYB00242
			0.5	118	59			単一1538号
			0.5		59			2014. 11
			0.5	119	59	0	0	2017. 3
自在バンド	IBT-312	個	2		280			WYB00241
			1	140	140			単一1539号
			1		140			2014. 11
			1	140	140	0	0	2017. 3
自在バンド	IBT-315	個	6		930			WYB00240
			3	155	465			単一1540号
			3		465			2014. 11
			3	155	465	0	0	2017. 3
自在バンド	4BD-HD-17	個	1		390			WYB00239
			0.5	390	195			単一1541号
			0.5		195			2014. 11
			0.5	390	195	0	0	2017. 3
制御用ビニル絶縁ビニルシースケー ブル(CVV2sq-2C) 撤去		m	8		312			WYB00244
			4	37	148			単一1542号
			4		164			2014. 11
			4	41	164	0	0	2017. 3
制御用ビニル絶縁ビニルシースケー ブル(CVV2sq-2C)		m	8		360			WYB00243
			4	45	180			単一1543号
			4		180			2014. 11
			4	45	180	0	0	2017. 3
合 計					249,628			
					249,628			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備)

第 300号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【引込柱建柱】								
コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	本	0.5 0 0.5 0.5	0 20,980	10,490 0 10,490 10,490	0	0	WE118100 単一1415号 2017. 3
コンクリート柱建柱	12-19-500 丸型 No.1	本	0.5 0 0.5 0.5	0 73,500	36,750 0 36,750 36,750	0	0	WYB01960 単一1544号 2017. 3
ポール底板 (丸形N. o. 1)	丸形N. o. 1	枚	0.5 0 0.5 0.5	0 422	211 0 211 211	0	0	WYB01961 単一1545号 2017. 3
コンクリート根かせ (120×240×170 (Uボルト付))		組	0.5 0 0.5 0.5	0 1,400	700 0 700 700	0	0	WYB01962 単一1546号 2017. 3
【支線取付】								
支線取付	ステープブロック(3号100口以下) 撤去(不使用) 巻付クリップあり	本	0.5 0 0.5 0.5	0 5,301	2,650 0 2,650 2,650	0	0	WE118300 単一1417号 2017. 3
ステープブロック	3号 700×350	組	0.5 0 0.5 0.5	0 1,985	992 0 992 992	0	0	WYB01963 単一1547号 2017. 3
支線	MW55 (綱銅より線55mm2)	m	5 0 5 5	0 122	610 0 610 610	0	0	WYB01964 単一1548号 2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備)

第 300号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高耐張力バンド	(21L)	組	0. 5		225			WYB01965
			0	0	0			単一1549号
			0. 5		225			
			0. 5	450	225	0	0	2017. 3
玉がいし (100×100)	100×100	個	0. 5		64			WYB01966
			0	0	0			単一1550号
			0. 5		64			
			0. 5	128	64	0	0	2017. 3
シンプル	丸型22	個	0. 5		25			WYB01967
			0	0	0			単一1551号
			0. 5		25			
			0. 5	50	25	0	0	2017. 3
巻付グリップ(55)	55シンプル・玉がいし用	個	2		290			WYB01968
			0	0	0			単一1552号
			2		290			
			2	145	290	0	0	2017. 3
支線ガード	2. 0m 虎印	組	0. 5		397			WYB01969
			0	0	0			単一1553号
			0. 5		397			
			0. 5	795	397	0	0	2017. 3
【引込設備据付】								
気中開閉器撤去		台	0. 5		2, 005			WYB01970
			0	0	0			単一1554号
			0. 5		2, 005			
			0. 5	4, 011	2, 005	0	0	2017. 3
気中開閉器(SOG作動 VT・LA内蔵 方向性7. 2KV 200A)		日	341		193, 347			WYB01971
			0	0	0			単一1555号
			341		193, 347			
			341	567	193, 347	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (6KV CVT 38sq用)		組	0. 5		6, 035			WYB01972
			0	0	0			単一1556号
			0. 5		6, 035			
			0. 5	12, 070	6, 035	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備)

第 300号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽腕金(1800L)	1800L	本	1		977			WYB01973
			0	0	0			単一1557号
			1		977			
			1	977	977	0	0	2017. 3
軽腕金(1200L)	1200L	本	1		415			WYB01974
			0	0	0			単一1558号
			1		415			
			1	415	415	0	0	2017. 3
自在バンド	IBT-308	個	0. 5		59			WYB01975
			0	0	0			単一1559号
			0. 5		59			
			0. 5	119	59	0	0	2017. 3
自在バンド	IBT-312	個	1		140			WYB01976
			0	0	0			単一1560号
			1		140			
			1	140	140	0	0	2017. 3
自在バンド	IBT-315	個	3		465			WYB01977
			0	0	0			単一1561号
			3		465			
			3	155	465	0	0	2017. 3
自在バンド	4BD-HD-17	個	0. 5		195			WYB01978
			0	0	0			単一1562号
			0. 5		195			
			0. 5	390	195	0	0	2017. 3
制御用ヒール絶縁ヒールシーシケー ール(CVV2sq-2C) 撤去		m	4		164			WYB01979
			0	0	0			単一1563号
			4		164			
			4	41	164	0	0	2017. 3
制御用ヒール絶縁ヒールシーシケー ール(CVV2sq-2C)		m	4		180			WYB01980
			0	0	0			単一1564号
			4		180			
			4	45	180	0	0	2017. 3
合 計					246, 000			
					0			
					246, 000			
					246, 000		0	

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備以外)

第 301号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備運用】								
配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	1 0.5 0.5 0.5	19,840 21,840	20,840 9,920 10,920 10,920	0	0	WE201100 単一1425号 2014. 11 2017. 3
配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正あり	面	2 1 1 1	13,890 15,290	29,180 13,890 15,290 15,290	0	0	WE201100 単一1426号 2014. 11 2017. 3
受電盤	(VCB 7.2kV 200A)	日	700 350 350 350	1,160	812,000 406,000 406,000 406,000	0	0	WYB00247 単一1565号 2014. 11 2017. 3
動力配電盤	(三相変圧器6600/210V, 150KVA)	日	700 350 350 350	1,460	1,022,000 511,000 511,000 511,000	0	0	WYB00246 単一1566号 2014. 11 2017. 3
照明配電・コンデンサ盤	(単相変圧器6600/210-105V, 75KVA, コンデンサ100kvar)	日	700 350 350 350	1,250	875,000 437,500 437,500 437,500	0	0	WYB00245 単一1567号 2014. 11 2017. 3
【接地設置】								
水切カバー	(100A)	個	3 1.5 1.5 1.5	174	522 261 261 261	0	0	WYB00248 単一1568号 2014. 11 2017. 3
分岐カバー	(T1, T2)	個	12 6 6 6	120	1,440 720 720 720	0	0	WYB00249 単一1569号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備 (引込設備以外)

第 301号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vビニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去		m	97		13, 337			WYB00250
			48. 5	130. 99	6, 353			単一1570号
			48. 5		6, 984			2014. 11
			48. 5	144	6, 984	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線 (IV38sq)		m	97		10, 184			WYB00252
			48. 5	104. 99	5, 092			単一1571号
			48. 5		5, 092			2014. 11
			48. 5	105	5, 092	0	0	2017. 3
【配管・配線】								
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル (6KV CVT38sq) 撤去		m	85		44, 582			WYB00253
			42. 5	498. 99	21, 207			単一1572号
			42. 5		23, 375			2014. 11
			42. 5	550	23, 375	0	0	2017. 3
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル (6KV CVT38sq)		m	85		49, 470			WYB00251
			42. 5	582	24, 735			単一1573号
			42. 5		24, 735			2014. 11
			42. 5	582	24, 735	0	0	2017. 3
合 計					1, 399, 998		0	
					1, 399, 998			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

受変電設備(引込設備以外)

第 302号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【受変電設備運用】								
配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 21, 840	10, 920 0 10, 920 10, 920	0	0	WE201100 単一1432号 2017. 3
配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正あり	面	1 0 1 1	0 15, 290	15, 290 0 15, 290 15, 290	0	0	WE201100 単一1433号 2017. 3
受電盤	(VCB 7. 2kV 200A)	日	341 0 341 341	0 1, 160	395, 560 0 395, 560 395, 560	0	0	WYB01981 単一1574号 2017. 3
動力配電盤	(三相変圧器6600/210V, 150KVA)	日	341 0 341 341	0 1, 460	497, 860 0 497, 860 497, 860	0	0	WYB01982 単一1575号 2017. 3
照明配電・コンデンサ盤	(単相変圧器6600/210-105V, 75KVA, コンデンサ100kvar)	日	341 0 341 341	0 1, 250	426, 250 0 426, 250 426, 250	0	0	WYB01983 単一1576号 2017. 3
【接地設置】								
水切カバー	(100A)	個	1. 5 0 1. 5 1. 5	0 174	261 0 261 261	0	0	WYB01984 単一1577号 2017. 3
分岐カバー	(T1, T2)	個	6 0 6 6	0 120	720 0 720 720	0	0	WYB01985 単一1578号 2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備 (引込設備以外)

第 302号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vビニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去		m	48. 5		6, 984			WYB01986
			0	0	0			単一1579号
			48. 5		6, 984			
			48. 5	144	6, 984	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線 (IV38sq)		m	48. 5		5, 092			WYB01987
			0	0	0			単一1580号
			48. 5		5, 092			
			48. 5	105	5, 092	0	0	2017. 3
【配管・配線】								
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル (6KV CVT38sq) 撤去		m	42. 5		23, 375			WYB01988
			0	0	0			単一1581号
			42. 5		23, 375			
			42. 5	550	23, 375	0	0	2017. 3
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル (6KV CVT38sq)		m	42. 5		24, 735			WYB01989
			0	0	0			単一1582号
			42. 5		24, 735			
			42. 5	582	24, 735	0	0	2017. 3
合 計					1, 370, 000			
					0			
					1, 370, 000			
					1, 370, 000		0	

一式当たり内訳書

動力設備

第 303号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【分電盤】								
分電盤据付		面	5 2.5 2.5 2.5	37,440 93,600 103,200 41,280	196,800 93,600 103,200 103,200	0	0	WYB00256 単－1583号 2014. 11 2017. 3
分電盤撤去		面	5 2.5 2.5 2.5	7,488 18,720 20,640 8,256	39,360 18,720 20,640 20,640	0	0	WYB00254 単－1584号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤(8P-1)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×6, ELB225AF×1)SPC製	面	1 0.5 0.5 0.5	97,200 48,600 48,600 97,200	97,200 48,600 48,600 48,600	0	0	WYB00260 単－1585号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤(8P-2)	(MCCB400AF×1, ELB50AF×4, ELB225AF×3)SPC製	面	1 0.5 0.5 0.5	81,600 40,800 40,800 81,600	81,600 40,800 40,800 40,800	0	0	WYB00259 単－1586号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤(8P-3)	(MCCB400AF×1, ELB250AF×2, ELB400AF×1)SPC製	面	1 0.5 0.5 0.5	84,000 42,000 42,000 84,000	84,000 42,000 42,000 42,000	0	0	WYB00258 単－1587号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤(8P-4)	(MCCB100AF×1, ELB50AF×7)SPC製	面	1 0.5 0.5 0.5	66,000 33,000 33,000 66,000	66,000 33,000 33,000 33,000	0	0	WYB00257 単－1588号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤(8P-5)	(MCCB100AF×1, ELB50AF×7)SPC製	面	1 0.5 0.5 0.5	60,000 30,000 30,000 60,000	60,000 30,000 30,000 30,000	0	0	WYB00255 単－1589号 2014. 11 2017. 3
【配管・配線】								

一式当たり内訳書

動力設備

第 303号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT60sq)配線		m	790		1,295,600			WYB00261
			395	1,560	616,200			単－1590号
			395		679,400			2014. 11
			395	1,720	679,400	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT60sq)撤去		m	790		259,120			WYB00262
			395	312	123,240			単－1591号
			395		135,880			2014. 11
			395	344	135,880	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT60sq)		m	790		415,145			WYB00267
			395	573	226,335			単－1592号
			395		188,810			2014. 11
			395	478	188,810	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT250sq)配線		m	284		1,304,128			WYB00269
			142	4,368	620,256			単－1593号
			142		683,872			2014. 11
			142	4,816	683,872	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT250sq)撤去		m	284		260,712			WYB00268
			142	873	123,966			単－1594号
			142		136,746			2014. 11
			142	963	136,746	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT250sq)		m	284		622,670			WYB00265
			142	2,393	339,806			単－1595号
			142		282,864			2014. 11
			142	1,992	282,864	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT325sq)配線		m	272		1,249,024			WYB00270
			136	4,368	594,048			単－1596号
			136		654,976			2014. 11
			136	4,816	654,976	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT325sq)撤去		m	272		249,696			WYB00266
			136	873	118,728			単－1597号
			136		130,968			2014. 11
			136	963	130,968	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT325sq)		m	272		769,896			WYB00263
			136	3,091	420,376			単－1598号
			136		349,520			2014. 11
			136	2,570	349,520	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

動力設備

第 303号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV38sq) 配線		m	1, 246 623 623 623	655 722	857, 871 408, 065 449, 806 449, 806	 0	 0	WYB00273 単－1599号 2014. 11 2017. 3
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去		m	1, 246 623 623 623	131 144	171, 325 81, 613 89, 712 89, 712	 0	 0	WYB00272 単－1600号 2014. 11 2017. 3
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV38sq)		m	1, 246 623 623 623	125 105	143, 290 77, 875 65, 415 65, 415	 0	 0	WYB00274 単－1601号 2014. 11 2017. 3
F E P 管敷設 (65mm)		m	690 345 345 345	78 86	56, 580 26, 910 29, 670 29, 670	 0	 0	WYB00275 単－1602号 2014. 11 2017. 3
F E P 管撤去 (65mm)		m	690 345 345 345	15 17	11, 040 5, 175 5, 865 5, 865	 0	 0	WYB00276 単－1603号 2014. 11 2017. 3
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)	呼び径 65 15%	m	690 345 345 345	401 401	276, 690 138, 345 138, 345 138, 345	 0	 0	WE505600 単－1604号 2014. 11 2017. 3
F E P 管敷設 (100mm)		m	284 142 142 142	78 86	23, 288 11, 076 12, 212 12, 212	 0	 0	WYB00284 単－1605号 2014. 11 2017. 3
F E P 管撤去 (100mm)		m	284 142 142 142	15 17	4, 544 2, 130 2, 414 2, 414	 0	 0	WYB00280 単－1606号 2014. 11 2017. 3
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)	呼び径 100 15%	m	284 142 142 142	722 722	205, 048 102, 524 102, 524 102, 524	 0	 0	WE505600 単－1607号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

動力設備

第 303号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F E P 管敷設 (125mm)		m	272		22, 304			WYB00282
			136	78	10, 608			単一1608号
			136		11, 696			2014. 11
			136	86	11, 696	0	0	2017. 3
F E P 管撤去 (125mm)		m	272		4, 352			WYB00279
			136	15	2, 040			単一1609号
			136		2, 312			2014. 11
			136	17	2, 312	0	0	2017. 3
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)	呼び径 125 15%	m	272		263, 296			WE505600
			136	968	131, 648			単一1610号
			136		131, 648			2014. 11
			136	968	131, 648	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線 (IV38sq)		m	97		10, 184			WYB00278
			48. 5	104. 99	5, 092			単一1611号
			48. 5		5, 092			2014. 11
			48. 5	105	5, 092	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (600V CV T60sq用)		組	6		17, 172			WYB00281
			3	2, 862	8, 586			単一1612号
			3		8, 586			2014. 11
			3	2, 862	8, 586	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (600V CV T250sq用)		組	2		14, 880			WYB00286
			1	7, 440	7, 440			単一1613号
			1		7, 440			2014. 11
			1	7, 440	7, 440	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (600V CV T325sq用)		組	2		17, 940			WYB00287
			1	8, 970	8, 970			単一1614号
			1		8, 970			2014. 11
			1	8, 970	8, 970	0	0	2017. 3
合 計					4, 822, 969			
					4, 822, 969			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

動力設備

第 304号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【分電盤】								
分電盤据付		面	2. 5 0 2. 5 2. 5	0 41, 280	103, 200 0 103, 200 103, 200	 0	 0	WYB01561 単－1615号 2017. 3
分電盤撤去		面	2. 5 0 2. 5 2. 5	0 8, 256	20, 640 0 20, 640 20, 640	 0	 0	WYB01562 単－1616号 2017. 3
動力分電盤 (8P-1)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×6, ELB225AF×1) SPC製	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 97, 200	48, 600 0 48, 600 48, 600	 0	 0	WYB01563 単－1617号 2017. 3
動力分電盤 (8P-2)	(MCCB400AF×1, ELB50AF×4, ELB225AF×3) SPC製	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 81, 600	40, 800 0 40, 800 40, 800	 0	 0	WYB01564 単－1618号 2017. 3
動力分電盤 (8P-3)	(MCCB400AF×1, ELB250AF×2, ELB400AF×1) SPC製	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 84, 000	42, 000 0 42, 000 42, 000	 0	 0	WYB01565 単－1619号 2017. 3
動力分電盤 (8P-4)	(MCCB100AF×1, ELB50AF×7) SPC製	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 66, 000	33, 000 0 33, 000 33, 000	 0	 0	WYB01566 単－1620号 2017. 3
動力分電盤 (8P-5)	(MCCB100AF×1, ELB50AF×7) SPC製	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 60, 000	30, 000 0 30, 000 30, 000	 0	 0	WYB01567 単－1621号 2017. 3
【配管・配線】								

一式当たり内訳書

動力設備

第 304号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT60sq)配線		m	395		679, 400			WYB01568
			0	0	0			単－1622号
			395		679, 400			
			395	1, 720	679, 400	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT60sq)撤去		m	395		135, 880			WYB01569
			0	0	0			単－1623号
			395		135, 880			
			395	344	135, 880	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT60sq)		m	395		188, 810			WYB01570
			0	0	0			単－1624号
			395		188, 810			
			395	478	188, 810	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT250sq)配線		m	142		683, 872			WYB01571
			0	0	0			単－1625号
			142		683, 872			
			142	4, 816	683, 872	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT250sq)撤去		m	142		136, 746			WYB01572
			0	0	0			単－1626号
			142		136, 746			
			142	963	136, 746	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT250sq)		m	142		282, 864			WYB01573
			0	0	0			単－1627号
			142		282, 864			
			142	1, 992	282, 864	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT325sq)配線		m	136		654, 976			WYB01574
			0	0	0			単－1628号
			136		654, 976			
			136	4, 816	654, 976	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT325sq)撤去		m	136		130, 968			WYB01575
			0	0	0			単－1629号
			136		130, 968			
			136	963	130, 968	0	0	2017. 3
600Vトリプ°レックス架橋ボ°リ絶縁シ°ースケープ°ル(CVT325sq)		m	136		349, 520			WYB01576
			0	0	0			単－1630号
			136		349, 520			
			136	2, 570	349, 520	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

動力設備

第 304号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV38sq) 配線		m	623		449, 806			WYB01577
			0	0	0			単－1631号
			623		449, 806			
			623	722	449, 806	0	0	2017. 3
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去		m	623		89, 712			WYB01578
			0	0	0			単－1632号
			623		89, 712			
			623	144	89, 712	0	0	2017. 3
600V ^レ ニル絶縁電線 (IV38sq)		m	623		65, 415			WYB01579
			0	0	0			単－1633号
			623		65, 415			
			623	105	65, 415	0	0	2017. 3
F E P 管敷設 (65mm)		m	345		29, 670			WYB01581
			0	0	0			単－1634号
			345		29, 670			
			345	86	29, 670	0	0	2017. 3
F E P 管撤去 (65mm)		m	345		5, 865			WYB01580
			0	0	0			単－1635号
			345		5, 865			
			345	17	5, 865	0	0	2017. 3
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)	呼び径 65 15%	m	345		138, 345			WE505600
			0	0	0			単－1636号
			345		138, 345			
			345	401	138, 345	0	0	2017. 3
F E P 管敷設 (100mm)		m	142		12, 212			WYB01584
			0	0	0			単－1637号
			142		12, 212			
			142	86	12, 212	0	0	2017. 3
F E P 管撤去 (100mm)		m	142		2, 414			WYB01583
			0	0	0			単－1638号
			142		2, 414			
			142	17	2, 414	0	0	2017. 3
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)	呼び径 100 15%	m	142		102, 524			WE505600
			0	0	0			単－1639号
			142		102, 524			
			142	722	102, 524	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

動力設備

第 304号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F E P 管敷設 (125mm)		m	136		11, 696			WYB01587
			0	0	0			単一1640号
			136		11, 696			
			136	86	11, 696	0	0	2017. 3
F E P 管撤去 (125mm)		m	136		2, 312			WYB01586
			0	0	0			単一1641号
			136		2, 312			
			136	17	2, 312	0	0	2017. 3
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)	呼び径 125 15%	m	136		131, 648			WE505600
			0	0	0			単一1642号
			136		131, 648			
			136	968	131, 648	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線 (IV38sq)		m	48. 5		5, 092			WYB01589
			0	0	0			単一1643号
			48. 5		5, 092			
			48. 5	105	5, 092	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (600V CV T60sq用)		組	3		8, 586			WYB01590
			0	0	0			単一1644号
			3		8, 586			
			3	2, 862	8, 586	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (600V CV T250sq用)		組	1		7, 440			WYB01591
			0	0	0			単一1645号
			1		7, 440			
			1	7, 440	7, 440	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (600V CV T325sq用)		組	1		8, 970			WYB01592
			0	0	0			単一1646号
			1		8, 970			
			1	8, 970	8, 970	0	0	2017. 3
合 計					4, 945, 964			
					0			
					4, 945, 964			
					4, 945, 964		0	

一式当たり内訳書

照明設備

第 305号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【分電盤】								
分電盤据付		面	3 1.5 1.5 1.5	48,360 72,540 79,980 53,320	152,520 72,540 79,980 79,980	0	0	WYB00290 単－1647号 2014. 11 2017. 3
分電盤撤去		面	3 1.5 1.5 1.5	9,672 14,508 16,005 10,670	30,513 14,508 16,005 16,005	0	0	WYB00288 単－1648号 2014. 11 2017. 3
照明分電盤(8LP-2)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11)SPC製	面	1 0.5 0.5 0.5	78,000 78,000 78,000 78,000	78,000 39,000 39,000 39,000	0	0	WYB00292 単－1649号 2014. 11 2017. 3
照明分電盤(8LP-3)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11)SPC製	面	1 0.5 0.5 0.5	108,000 54,000 54,000 108,000	108,000 54,000 54,000 54,000	0	0	WYB00291 単－1650号 2014. 11 2017. 3
照明分電盤(8LP-4)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11)SPC製	面	1 0.5 0.5 0.5	86,400 86,400 43,200 86,400	86,400 43,200 43,200 43,200	0	0	WYB00289 単－1651号 2014. 11 2017. 3
【照明設備】								
照明灯撤去		組	12 6 6 6	3,106 3,359 3,359 3,359	38,790 18,636 20,154 20,154	0	0	WYB00293 単－1652号 2014. 11 2017. 3
高圧ナトリウムランプ°(NH-940W)		個	4 2 2 2	48,480 48,480 48,480 48,480	193,920 96,960 96,960 96,960	0	0	WYB00294 単－1653号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 305号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ナトリウム用安定器		個	12 6 6 6	5,340 5,340	64,080 32,040 32,040 32,040	 0	 0	WYB00295 単－1654号 2014. 11 2017. 3
投光器(重耐食形1000W)		個	24 12 12 12	 17,840 17,840	428,160 214,080 214,080 214,080	 0	 0	WYB00296 単－1655号 2014. 11 2017. 3
白熱ランプ°ホルダー(ランプ°込み) (RF-500W)		個	24 12 12 12	 3,861 3,861	92,664 46,332 46,332 46,332	 0	 0	WYB00297 単－1656号 2014. 11 2017. 3
【配管・配線】								
F E P 管敷設 (80mm)		m	136 68 68 68	 78 86	11,152 5,304 5,848 5,848	 0	 0	WYB00298 単－1657号 2014. 11 2017. 3
F E P 管撤去 (80mm)		m	136 68 68 68	 15 17	2,176 1,020 1,156 1,156	 0	 0	WYB00302 単－1658号 2014. 11 2017. 3
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)	呼び径 80 15%	m	136 68 68 68	 526 526	71,536 35,768 35,768 35,768	 0	 0	WE505600 単－1659号 2014. 11 2017. 3
F E P 管敷設 (100mm)		m	286 143 143 143	 78 86	23,452 11,154 12,298 12,298	 0	 0	WYB00304 単－1660号 2014. 11 2017. 3
F E P 管撤去 (100mm)		m	286 143 143 143	 15 17	4,576 2,145 2,431 2,431	 0	 0	WYB00299 単－1661号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 305号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 100 15%	m	286		206, 492			WE505600
			143	722	103, 246			単－1607号
			143		103, 246			2014. 11
			143	722	103, 246	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)配線		m	136		356, 864			WYB00306
			68	2, 496	169, 728			単－1662号
			68		187, 136			2014. 11
			68	2, 752	187, 136	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)撤去		m	136		71, 332			WYB00301
			68	499	33, 932			単－1663号
			68		37, 400			2014. 11
			68	550	37, 400	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)		m	136		178, 704			WYB00308
			68	1, 433	97, 444			単－1664号
			68		81, 260			2014. 11
			68	1, 195	81, 260	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT200sq)配線		m	286		1, 313, 312			WYB00310
			143	4, 368	624, 624			単－1665号
			143		688, 688			2014. 11
			143	4, 816	688, 688	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT200sq)撤去		m	286		262, 548			WYB00309
			143	873	124, 839			単－1666号
			143		137, 709			2014. 11
			143	963	137, 709	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT200sq)		m	286		498, 498			WYB00311
			143	1, 902	271, 986			単－1667号
			143		226, 512			2014. 11
			143	1, 584	226, 512	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線(IV14sq)配線		m	422		158, 883			WYB00314
			211	358	75, 538			単－1668号
			211		83, 345			2014. 11
			211	395	83, 345	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線(IV14sq)撤去		m	422		31, 650			WYB00313
			211	71	14, 981			単－1669号
			211		16, 669			2014. 11
			211	79	16, 669	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 305号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vビニル絶縁電線 (IV14sq)		m	422		18,990			WYB00303
			211	49	10,339			単一1670号
			211		8,651			2014. 11
			211	41	8,651	0	0	2017. 3
ステーブロック	3号 700×350	組	1		1,984			WYB00307
			0.5	1,984	992			単一1671号
			0.5		992			2014. 11
			0.5	1,985	992	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (600V CV T150sq用)		組	6		30,420			WYB00312
			3	5,070	15,210			単一1672号
			3		15,210			2014. 11
			3	5,070	15,210	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (600V CV T200sq用)		組	2		12,000			WYB00315
			1	6,000	6,000			単一1673号
			1		6,000			2014. 11
			1	6,000	6,000	0	0	2017. 3
合 計					2,249,999			
					2,249,999			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

照明設備

第 306号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【分電盤】								
分電盤据付		面	1.5 0 1.5 1.5	0 0 53,320	79,980 0 79,980 79,980	0	0	WYB01593 単－1674号 2017. 3
分電盤撤去		面	1.5 0 1.5 1.5	0 0 10,670	16,005 0 16,005 16,005	0	0	WYB01594 単－1675号 2017. 3
照明分電盤(8LP-2)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11)SPC製	面	0.5 0 0.5 0.5	0 0 78,000	39,000 0 39,000 39,000	0	0	WYB01595 単－1676号 2017. 3
照明分電盤(8LP-3)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11)SPC製	面	0.5 0 0.5 0.5	0 0 108,000	54,000 0 54,000 54,000	0	0	WYB01596 単－1677号 2017. 3
照明分電盤(8LP-4)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11)SPC製	面	0.5 0 0.5 0.5	0 0 86,400	43,200 0 43,200 43,200	0	0	WYB01597 単－1678号 2017. 3
【照明設備】								
照明灯撤去		組	6 0 6 6	0 0 3,359	20,154 0 20,154 20,154	0	0	WYB01598 単－1679号 2017. 3
高圧ナトリウムランプ°(NH-940W)		個	2 0 2 2	0 0 48,480	96,960 0 96,960 96,960	0	0	WYB01599 単－1680号 2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 306号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ナトリウム安定器		個	6 0 6 6	0 5, 340	32, 040 0 32, 040 32, 040	0	0	WYB01600 単－1681号 2017. 3
投光器(重耐食形1000W)		個	12 0 12 12	0 17, 840	214, 080 0 214, 080 214, 080	0	0	WYB01601 単－1682号 2017. 3
白熱ランプ°ホルダー(ランプ°込み) (RF-500W)		個	12 0 12 12	0 3, 861	46, 332 0 46, 332 46, 332	0	0	WYB01602 単－1683号 2017. 3
【配管・配線】								
F E P 管敷設 (80mm)		m	68 0 68 68	0 86	5, 848 0 5, 848 5, 848	0	0	WYB01604 単－1684号 2017. 3
F E P 管撤去 (80mm)		m	68 0 68 68	0 17	1, 156 0 1, 156 1, 156	0	0	WYB01603 単－1685号 2017. 3
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)	呼び径 80 15%	m	68 0 68 68	0 526	35, 768 0 35, 768 35, 768	0	0	WE505600 単－1686号 2017. 3
F E P 管敷設 (100mm)		m	143 0 143 143	0 86	12, 298 0 12, 298 12, 298	0	0	WYB01607 単－1687号 2017. 3
F E P 管撤去 (100mm)		m	143 0 143 143	0 17	2, 431 0 2, 431 2, 431	0	0	WYB01606 単－1688号 2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 306号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 100 15%	m	143		103, 246			WE505600
			0	0	0			単－1639号
			143		103, 246			
			143	722	103, 246	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)配線		m	68		187, 136			WYB01609
			0	0	0			単－1689号
			68		187, 136			
			68	2, 752	187, 136	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)撤去		m	68		37, 400			WYB01610
			0	0	0			単－1690号
			68		37, 400			
			68	550	37, 400	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)		m	68		81, 260			WYB01611
			0	0	0			単－1691号
			68		81, 260			
			68	1, 195	81, 260	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT200sq)配線		m	143		688, 688			WYB01612
			0	0	0			単－1692号
			143		688, 688			
			143	4, 816	688, 688	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT200sq)撤去		m	143		137, 709			WYB01613
			0	0	0			単－1693号
			143		137, 709			
			143	963	137, 709	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT200sq)		m	143		226, 512			WYB01614
			0	0	0			単－1694号
			143		226, 512			
			143	1, 584	226, 512	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線(IV14sq)配線		m	211		83, 345			WYB01615
			0	0	0			単－1695号
			211		83, 345			
			211	395	83, 345	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線(IV14sq)撤去		m	211		16, 669			WYB01616
			0	0	0			単－1696号
			211		16, 669			
			211	79	16, 669	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 306号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vビニル絶縁電線 (IV14sq)		m	211		8, 651			WYB01617
			0	0	0			単一1697号
			211		8, 651			
			211	41	8, 651	0	0	2017. 3
ステーブロック	3号 700×350	組	0. 5		992			WYB01618
			0	0	0			単一1698号
			0. 5		992			
			0. 5	1, 985	992	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (600V CV T150sq用)		組	3		15, 210			WYB01619
			0	0	0			単一1699号
			3		15, 210			
			3	5, 070	15, 210	0	0	2017. 3
ケーブル端末処理材 (600V CV T200sq用)		組	1		6, 000			WYB01620
			0	0	0			単一1700号
			1		6, 000			
			1	6, 000	6, 000	0	0	2017. 3
合 計					2, 306, 888			
					0			
					2, 306, 888			
					2, 306, 888		0	

一式当たり内訳書

受変電設備

第 307号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【高圧受変電設備】								
高圧受変電設備撤去		式	1 0.5 0.5 0.5		50,020 23,810 26,210 26,210	0	0	WYB00316 単一1701号 2014. 11 2017. 3
【高圧引込地点設備】								
気中開閉器撤去		台	1 0.5 0.5 0.5	3,644	3,827 1,822 2,005 2,005	0	0	WYB00317 単一1702号 2014. 11 2017. 3
気中開閉器(SOG作動 VT・LA 内蔵 方向性7.2KV 200A)		日	611 305.5 305.5 305.5	567	346,436 173,218 173,218 173,218	0	0	WYB00318 単一1703号 2014. 11 2017. 3
【引込柱建柱】								
コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	本	1 0.5 0.5 0.5	19,090	20,035 9,545 10,490 10,490	0	0	WE118100 単一1405号 2014. 11 2017. 3
コンクリート柱	12-19-500	本	1 0.5 0.5 0.5	14,900	14,900 7,450 7,450 7,450	0	0	WYB00319 単一1704号 2014. 11 2017. 3
軽腕金(1800L)	1800L	本	3 1.5 1.5 1.5	1,002	3,006 1,503 1,503 1,503	0	0	WYB00320 単一1705号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備

第 307号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メッセンジャーワイヤー	MW55	m	10		850			WYB00321
			5	85	425			単一1706号
			5		425			2014. 11
			5	85	425	0	0	2017. 3
巻付グリップ(55)	55ｼﾝﾌﾟﾙ・玉がいし用	個	1		144			WYB00322
			0. 5	144	72			単一1707号
			0. 5		72			2014. 11
			0. 5	145	72	0	0	2017. 3
玉がいし (100×100)	100×100	個	1		128			WYB00323
			0. 5	128	64			単一1708号
			0. 5		64			2014. 11
			0. 5	128	64	0	0	2017. 3
ステーブロック	3号 700×350	組	1		1, 984			WYB00326
			0. 5	1, 984	992			単一1709号
			0. 5		992			2014. 11
			0. 5	1, 985	992	0	0	2017. 3
【接地設置】								
6kVトリプ レックス架橋ボ リ絶縁シー スケープ ル(6KV CVT38sq) 撤去		m	50		12, 450			WYB00324
			25	237	5, 925			単一1710号
			25		6, 525			2014. 11
			25	261	6, 525	0	0	2017. 3
6kVトリプ レックス架橋ボ リ絶縁シー スケープ ル(6KV CVT38sq)		m	50		29, 400			WYB00325
			25	588	14, 700			単一1711号
			25		14, 700			2014. 11
			25	588	14, 700	0	0	2017. 3
合 計					239, 469		0	
					239, 469			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

受変電設備

第 308号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【高圧受変電設備】								
高圧受変電設備撤去		式	0.5 0 0.5 0.5		26,210 0 26,210 26,210	0	0	WYB01935 単一1712号 2017. 3
【高圧引込地点設備】								
気中開閉器撤去		台	0.5 0 0.5 0.5	0 4,011	2,005 0 2,005 2,005	0	0	WYB01936 単一1713号 2017. 3
気中開閉器(SOG作動 VT・LA 内蔵 方向性7.2KV 200A)		日	385.5 0 385.5 385.5	0 567	218,578 0 218,578 218,578	0	0	WYB01937 単一1714号 2017. 3
【引込柱建柱】								
コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	本	0.5 0 0.5 0.5	0 20,980	10,490 0 10,490 10,490	0	0	WE118100 単一1415号 2017. 3
コンクリート柱	12-19-500	本	0.5 0 0.5 0.5	0 14,900	7,450 0 7,450 7,450	0	0	WYB01938 単一1715号 2017. 3
軽腕金(1800L)	1800L	本	1.5 0 1.5 1.5	0 1,002	1,503 0 1,503 1,503	0	0	WYB01939 単一1716号 2017. 3

一式当たり内訳書

受変電設備

第 308号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メッセンジャーワイヤー	MW55	m	5		425			WYB01940
			0	0	0			単一1717号
			5		425			
			5	85	425	0	0	2017. 3
巻付グリップ(55)	55ｼﾝﾌﾟﾙ・玉がいし用	個	0. 5		72			WYB01941
			0	0	0			単一1718号
			0. 5		72			
			0. 5	145	72	0	0	2017. 3
玉がいし (100×100)	100×100	個	0. 5		64			WYB01942
			0	0	0			単一1719号
			0. 5		64			
			0. 5	128	64	0	0	2017. 3
ステーブロック	3号 700×350	組	0. 5		992			WYB01943
			0	0	0			単一1720号
			0. 5		992			
			0. 5	1, 985	992	0	0	2017. 3
【接地設置】								
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シー スケープル(6KV CVT38sq)撤去		m	25		6, 525			WYB01944
			0	0	0			単一1721号
			25		6, 525			
			25	261	6, 525	0	0	2017. 3
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シー スケープル(6KV CVT38sq)		m	25		14, 700			WYB01945
			0	0	0			単一1722号
			25		14, 700			
			25	588	14, 700	0	0	2017. 3
合 計					297, 711			
					0			
					297, 711			
					297, 711		0	

一式当たり内訳書

動力設備

第 309号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【分電盤】								
分電盤撤去		面	4 2 2 2	7, 488 16, 512 8, 256	31, 488 14, 976 16, 512 16, 512	0	0	WYB00327 単－1723号 2014. 11 2017. 3
乾式トランス400/200V	200KVA	日	611 305. 5 305. 5 305. 5	1, 430 436, 865 436, 865 1, 430	873, 730 436, 865 436, 865 436, 865	0	0	WYB00328 単－1724号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤①	ELB: 100AF×1 60AF×2、ELB30AF×1	面	1 0. 5 0. 5 0. 5	71, 060 35, 530 35, 530 71, 060	71, 060 35, 530 35, 530 35, 530	0	0	WYB00332 単－1725号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤②	ELB: 100AF×3	面	1 0. 5 0. 5 0. 5	65, 100 32, 550 32, 550 65, 100	65, 100 32, 550 32, 550 32, 550	0	0	WYB00331 単－1726号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤③	ELB: 225AF×1 200AF×2、ELB100AF×2	面	1 0. 5 0. 5 0. 5	119, 600 59, 800 59, 800 119, 600	119, 600 59, 800 59, 800 59, 800	0	0	WYB00330 単－1727号 2014. 11 2017. 3
動力分電盤④	ELB: 100AF×1 60AF×2、ELB30AF×1	面	1 0. 5 0. 5 0. 5	71, 060 35, 530 35, 530 71, 060	71, 060 35, 530 35, 530 35, 530	0	0	WYB00329 単－1728号 2014. 11 2017. 3
【配管・配線】								
600Vトリプレックス架橋ボリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)撤去		m	250 125 125 125	499 550	131, 125 62, 375 68, 750 68, 750	0	0	WYB00337 単－1729号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

動力設備

第 309号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vトリプルレックス架橋ボリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)		m	250		308, 500			WYB00334
			125	1, 234	154, 250			単一1730号
			125		154, 250			2014. 11
			125	1, 234	154, 250	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ボリ絶縁シースケーブル(CVT100sq)撤去		m	209		109, 620			WYB00335
			104. 5	499	52, 145			単一1731号
			104. 5		57, 475			2014. 11
			104. 5	550	57, 475	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ボリ絶縁シースケーブル(CVT100sq)		m	209		173, 888			WYB00336
			104. 5	832	86, 944			単一1732号
			104. 5		86, 944			2014. 11
			104. 5	832	86, 944	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線(IV38sq)撤去		m	209		28, 737			WYB00333
			104. 5	131	13, 689			単一1733号
			104. 5		15, 048			2014. 11
			104. 5	144	15, 048	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線(IV38sq)		m	209		21, 944			WYB00338
			104. 5	105	10, 972			単一1734号
			104. 5		10, 972			2014. 11
			104. 5	105	10, 972	0	0	2017. 3
合 計					1, 017, 949			
					1, 017, 949			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

動力設備

第 310号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【分電盤】								
分電盤撤去		面	2 0 2 2	0 8, 256	16, 512 0 16, 512 16, 512	0	0	WYB01946 単一1735号 2017. 3
乾式トランス400/200V	200KVA	日	385. 5 0 385. 5 385. 5	0 0 1, 430	551, 265 0 551, 265 551, 265	0	0	WYB01947 単一1736号 2017. 3
動力分電盤①	ELB: 100AF×1 60AF×2、ELB30AF×1	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 0 71, 060	35, 530 0 35, 530 35, 530	0	0	WYB01948 単一1737号 2017. 3
動力分電盤②	ELB: 100AF×3	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 0 65, 100	32, 550 0 32, 550 32, 550	0	0	WYB01949 単一1738号 2017. 3
動力分電盤③	ELB: 225AF×1 200AF×2、ELB100AF×2	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 0 119, 600	59, 800 0 59, 800 59, 800	0	0	WYB01950 単一1739号 2017. 3
動力分電盤④	ELB: 100AF×1 60AF×2、ELB30AF×1	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 0 71, 060	35, 530 0 35, 530 35, 530	0	0	WYB01951 単一1740号 2017. 3
【配管・配線】								
600Vトリプレックス架橋ボリ絶縁シースケーブル(CVT150sq) 撤去		m	125 0 125 125	0 0 550	68, 750 0 68, 750 68, 750	0	0	WYB01952 単一1741号 2017. 3

一式当たり内訳書

動力設備

第 310号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600Vトリプルレックス架橋ボリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)		m	125		154, 250			WYB01953
			0	0	0			単一1742号
			125		154, 250			
			125	1, 234	154, 250	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ボリ絶縁シースケーブル(CVT100sq)撤去		m	104. 5		57, 475			WYB01954
			0	0	0			単一1743号
			104. 5		57, 475			
			104. 5	550	57, 475	0	0	2017. 3
600Vトリプルレックス架橋ボリ絶縁シースケーブル(CVT100sq)		m	104. 5		86, 944			WYB01955
			0	0	0			単一1744号
			104. 5		86, 944			
			104. 5	832	86, 944	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線(IV38sq)撤去		m	104. 5		15, 048			WYB01956
			0	0	0			単一1745号
			104. 5		15, 048			
			104. 5	144	15, 048	0	0	2017. 3
600Vビニル絶縁電線(IV38sq)		m	104. 5		10, 972			WYB01957
			0	0	0			単一1746号
			104. 5		10, 972			
			104. 5	105	10, 972	0	0	2017. 3
合 計					1, 150, 636			
					0			
					1, 150, 636			
					1, 150, 636		0	

一式当たり内訳書

照明設備

第 311号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明自動盤撤去		式	1 0.5 0.5 0.5		35,430 16,865 18,565 18,565	0	0	WYB00339 単一1747号 2014. 11 2017. 3
照明自動盤①	ELB:60AF×2 MG5.5KW	面	1 0.5 0.5 0.5	44,100	44,100 22,050 22,050 22,050	0	0	WYB00340 単一1748号 2014. 11 2017. 3
照明自動盤②	ELB:60AF×2 MG5.5KW	面	1 0.5 0.5 0.5	34,500	34,500 17,250 17,250 17,250	0	0	WYB00341 単一1749号 2014. 11 2017. 3
照明灯撤去		組	4 2 2 2	3,106	12,930 6,212 6,718 6,718	0	0	WYB00342 単一1750号 2014. 11 2017. 3
高圧ナトリウムランプ° (NH-940W)		個	4 2 2 2	27,560	110,240 55,120 55,120 55,120	0	0	WYB00343 単一1751号 2014. 11 2017. 3
ボーダーライト	200V40W	本	29 14.5 14.5 14.5	1,896	54,984 27,492 27,492 27,492	0	0	WYB00344 単一1752号 2014. 11 2017. 3
2CT5.5sq-4撤去		m	50 25 25 25	171	9,000 4,275 4,725 4,725	0	0	WYB00345 単一1753号 2014. 11 2017. 3
2CT5.5sq-4		m	50 25 25 25	129	6,450 3,225 3,225 3,225	0	0	WYB00346 単一1754号 2014. 11 2017. 3
分岐ケーブル° (幹線CVT5.5sq-4 C(25m/本-5分岐))	5m間隔5分岐, 分岐ケーブル° CVT2.0sq-3C 0.3m/本, 1Cはアース	組	10 5 5 5	10,470	104,700 52,350 52,350 52,350	0	0	WYB00347 単一1755号 2014. 11 2017. 3

一式当たり内訳書

照明設備

第 312号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明自動盤撤去		式	0. 5 0 0. 5 0. 5		18, 565 0 18, 565 18, 565	0	0	WYB01756 単一1756号 2017. 3
照明自動盤①	ELB: 60AF×2 MG5. 5KW	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 44, 100	22, 050 0 22, 050 22, 050	0	0	WYB01757 単一1757号 2017. 3
照明自動盤②	ELB: 60AF×2 MG5. 5KW	面	0. 5 0 0. 5 0. 5	0 34, 500	17, 250 0 17, 250 17, 250	0	0	WYB01758 単一1758号 2017. 3
照明灯撤去		組	2 0 2 2	0 3, 359	6, 718 0 6, 718 6, 718	0	0	WYB01759 単一1759号 2017. 3
高圧ナトリウムランプ (NH-940W)		個	2 0 2 2	0 27, 560	55, 120 0 55, 120 55, 120	0	0	WYB01760 単一1760号 2017. 3
ボーダーライト	200V40W	本	14. 5 0 14. 5 14. 5	0 1, 896	27, 492 0 27, 492 27, 492	0	0	WYB01761 単一1761号 2017. 3
2CT5. 5sq-4撤去		m	25 0 25 25	0 189	4, 725 0 4, 725 4, 725	0	0	WYB01762 単一1762号 2017. 3
2CT5. 5sq-4		m	25 0 25 25	0 129	3, 225 0 3, 225 3, 225	0	0	WYB01763 単一1763号 2017. 3
分岐ケーブル (幹線CVT5. 5sq-4 C(25m/本-5分岐))	5m間隔5分岐, 分岐ケーブルCVT2. 0sq-3C 0. 3m/本, 1Cはアース	組	5 0 5 5	0 10, 470	52, 350 0 52, 350 52, 350	0	0	WYB01764 単一1764号 2017. 3

一式当たり内訳書

電気供給設備維持管理

第 313号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
電気供給設備維持保守		人日	467 233. 5 233. 5 233. 5	15, 600 17, 200	7, 658, 800 3, 642, 600 4, 016, 200 4, 016, 200	 0	 0	WYB00057 単一1765号 2014. 11 2017. 3
合 計					3, 642, 600 3, 642, 600 0 0		0	

一式当たり内訳書

電気供給設備維持管理

第 314号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
電気供給設備維持保守			225. 5		3, 878, 600			WYB01959
			0	0	0			単一1766号
		人日	225. 5		3, 878, 600			
			225. 5	17, 200	3, 878, 600	0	0	2017. 3
合 計					3, 878, 600			
					0			
					3, 878, 600			
					3, 878, 600		0	

一式当たり内訳書

負荷設備維持保守

第 315号内訳書

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

負荷設備維持保守

第 316号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
負荷設備維持保守			329. 5		5, 667, 400			WYB01958
			0	0	0			単一1768号
		人 日	329. 5		5, 667, 400			
			329. 5	17, 200	5, 667, 400	0	0	2017. 3
合 計					5, 667, 400			
					0			
					5, 667, 400			
					5, 667, 400		0	

0.5台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 317号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破碎機 クラッシャー寸法 開925mm 幅450mm 47980円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	2		164,000			WB010010
			1	82,000	82,000			単一1769号
			1		82,000			2014. 11
			1	82,000	82,000	0	0	2017. 3
運搬される建設機械の運搬中の賃料		台	1		18,000			WYB00191
			0.5	18,000	9,000			
			0.5		9,000			2014. 11
			0.5	18,000	9,000	0	0	2017. 3
合 計					91,000		0	
					91,000			
					0			
					0			

1.5台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 318号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破碎機 クラッシャー寸法 開925mm 幅450mm 47980円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	3		246,000			WB010010
			0	0	0			単一1770号
			3		246,000			
			3	82,000	246,000	0	0	2017. 3
運搬される建設機械の運搬中の賃料		台	1.5		27,000			WYB00209
			0	0	0			
			1.5		27,000			
			1.5	18,000	27,000	0	0	2017. 3
合 計					273,000			
					0			
					273,000			
					273,000		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 319号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ32t級		4		1,711,200			WYB00714
			2	415,400	830,800			単一1771号
[ダム土工]		回	2		880,400			2014. 11
			2	440,200	880,400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 6m3級		4		2,672,200			WYB00718
			2	646,600	1,293,200			単一1772号
[ダム土工]		回	2		1,379,000			2014. 11
			2	689,500	1,379,000	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ21t級		3		789,150			WYB00719
			1. 5	255,400	383,100			単一1773号
[ダム土工]		回	1. 5		406,050			2014. 11
			1. 5	270,700	406,050	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 4m3級		4		1,891,800			WYB00720
			2	457,700	915,400			単一1774号
[ダム土工]		回	2		976,400			2014. 11
			2	488,200	976,400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	大型ブレーカ2, 100kg級		4		1,891,800			WYB00721
			2	457,700	915,400			単一1775号
[ダム土工]		回	2		976,400			2014. 11
			2	488,200	976,400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン100t吊		3		6,103,500			WYB00722
[減勢工]			1. 5	1,971,000	2,956,500			単一1776号
		回	1. 5		3,147,000			2014. 11
			1. 5	2,098,000	3,147,000	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン200t吊		2		7,207,000			WYB00723
[マット工]			0. 5	3,437,000	1,718,500			単一1777号
		回	1. 5		5,488,500			2014. 11
			1. 5	3,659,000	5,488,500	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン300t吊		1		3,548,000			WYB00724
[マット工]			0. 5	3,437,000	1,718,500			単一1778号
		回	0. 5		1,829,500			2014. 11
			0. 5	3,659,000	1,829,500	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン100t吊		1		2,098,000			WYB00725
[仮設工]			0	0	0			単一1779号
		回	1		2,098,000			2014. 11
			1	2,098,000	2,098,000	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 319号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費 〔仮設工〕	クローラクレーン150t吊	回	6		12, 207, 000			WYB00726
			3	1, 971, 000	5, 913, 000			単一1780号
			3		6, 294, 000			2014. 11
			3	2, 098, 000	6, 294, 000	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔土留・仮締切工〕	クローラクレーン80t吊	回	3		2, 295, 600			WYB00729
			2	746, 700	1, 493, 400			単一1781号
			1		802, 200			2014. 11
			1	802, 200	802, 200	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔土留・仮締切工〕	クローラクレーン50t吊	回	1		802, 200			WYB00730
			0	0	0			単一1782号
			1		802, 200			2014. 11
			1	802, 200	802, 200	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔土留・仮締切工〕	全回転オールケーシング掘削機	回	3		5, 481, 000			WYB00731
			3	1, 827, 000	5, 481, 000			単一1783号
			0		0			2014. 11
			0	1, 906, 000	0	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔根固め工〕	クローラクレーン100t吊	回	1		1, 971, 000			WYB00732
			1	1, 971, 000	1, 971, 000			単一1784号
			0		0			2014. 11
			0	2, 098, 000	0	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔構造物撤去工〕	バックホウ1. 0m3級	回	1		472, 950			WYB00773
			0. 5	457, 700	228, 850			単一1785号
			0. 5		244, 100			2014. 11
			0. 5	488, 200	244, 100	0	0	2017. 3
合 計					25, 652, 680			
					25, 652, 680			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 320号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ32t級		2		880, 400			WYB01788
			0	0	0			単一1786号
[ダム土工]		回	2		880, 400			
			2	440, 200	880, 400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 6m3級		2		1, 379, 000			WYB01799
			0	0	0			単一1787号
[ダム土工]		回	2		1, 379, 000			
			2	689, 500	1, 379, 000	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ21t級		1. 5		406, 050			WYB01800
			0	0	0			単一1788号
[ダム土工]		回	1. 5		406, 050			
			1. 5	270, 700	406, 050	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 4m3級		2		976, 400			WYB01805
			0	0	0			単一1789号
[ダム土工]		回	2		976, 400			
			2	488, 200	976, 400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	大型ブレーカ2, 100kg級		2		976, 400			WYB01806
			0	0	0			単一1790号
[ダム土工]		回	2		976, 400			
			2	488, 200	976, 400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン100t吊		1. 5		3, 147, 000			WYB01807
[減勢工]			0	0	0			単一1791号
		回	1. 5		3, 147, 000			
			1. 5	2, 098, 000	3, 147, 000	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン200t吊		2. 5		9, 147, 500			WYB01808
[マット工]			0	0	0			単一1792号
		回	2. 5		9, 147, 500			
			2. 5	3, 659, 000	9, 147, 500	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン300t吊		0. 5		1, 829, 500			WYB01809
[マット工]			0	0	0			単一1793号
		回	0. 5		1, 829, 500			
			0. 5	3, 659, 000	1, 829, 500	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン100t吊		1		2, 098, 000			WYB01810
[仮設工]			0	0	0			単一1794号
		回	1		2, 098, 000			
			1	2, 098, 000	2, 098, 000	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 320号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費 〔仮設工〕	クローラクレーン150t吊	回	3		6,294,000			WYB01811
			0	0	0			単一1795号
			3		6,294,000			
			3	2,098,000	6,294,000	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔土留・仮締切工〕	クローラクレーン80t吊	回	1		802,200			WYB01812
			0	0	0			単一1796号
			1		802,200			
			1	802,200	802,200	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔土留・仮締切工〕	クローラクレーン50t吊	回	1		802,200			WYB01813
			0	0	0			単一1797号
			1		802,200			
			1	802,200	802,200	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔構造物撤去工、C S G抑〕	バックホウ1. 0m3級	回	1. 5		732,300			WYB01819
			0	0	0			単一1798号
			1. 5		732,300			
			1. 5	488,200	732,300	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔右岸法面対策工〕	ブルドーザ32t級	回	1		549,200			WYB01991
			0	0	0			単一1799号
			1		549,200			
			1	549,200	549,200	0	0	2017. 09
重建設機械分解組立輸送費 〔C S G抑止工〕	バックホウ1. 0m3級	回	2		976,400			WYB01993
			0	0	0			単一1800号
			2		976,400			
			2	488,200	976,400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔C S G抑止工〕	クローラクレーン120t吊	回	1		2,098,000			WYB01850
			0	0	0			単一1801号
			1		2,098,000			
			1	2,098,000	2,098,000	0	0	2017. 3
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 321号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ32t級		2		880, 400			WYB02018
			0	0	0			単一1802号
[ダム土工]		回	2		880, 400			
			2	440, 200	880, 400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 6m3級		2		1, 379, 000			WYB02020
			0	0	0			単一1803号
[ダム土工]		回	2		1, 379, 000			
			2	689, 500	1, 379, 000	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ21t級		1. 5		406, 050			WYB02021
			0	0	0			単一1804号
[ダム土工]		回	1. 5		406, 050			
			1. 5	270, 700	406, 050	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 4m3級		2		976, 400			WYB02022
			0	0	0			単一1805号
[ダム土工]		回	2		976, 400			
			2	488, 200	976, 400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	大型ブレーカ2, 100kg級		2		976, 400			WYB02026
			0	0	0			単一1806号
[ダム土工]		回	2		976, 400			
			2	488, 200	976, 400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン100t吊		1. 5		3, 147, 000			WYB02030
[減勢工]			0	0	0			単一1807号
		回	1. 5		3, 147, 000			
			1. 5	2, 098, 000	3, 147, 000	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン200t吊		2. 5		9, 147, 500			WYB02031
[マット工]			0	0	0			単一1808号
		回	2. 5		9, 147, 500			
			2. 5	3, 659, 000	9, 147, 500	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン300t吊		0. 5		1, 829, 500			WYB02032
[マット工]			0	0	0			単一1809号
		回	0. 5		1, 829, 500			
			0. 5	3, 659, 000	1, 829, 500	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン100t吊		1		2, 098, 000			WYB02033
[仮設工]			0	0	0			単一1810号
		回	1		2, 098, 000			
			1	2, 098, 000	2, 098, 000	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 321号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費 〔仮設工〕	クローラクレーン150t吊	回	3		6,294,000			WYB02034
			0	0	0			単一1811号
			3		6,294,000			
			3	2,098,000	6,294,000	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔土留・仮締切工〕	クローラクレーン80t吊	回	1		802,200			WYB02037
			0	0	0			単一1812号
			1		802,200			
			1	802,200	802,200	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔土留・仮締切工〕	クローラクレーン50t吊	回	1		802,200			WYB02038
			0	0	0			単一1813号
			1		802,200			
			1	802,200	802,200	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔構造物撤去工、C S G 抑〕	バックホウ1. 0m3級	回	1. 5		732,300			WYB02039
			0	0	0			単一1814号
			1. 5		732,300			
			1. 5	488,200	732,300	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔C S G 抑止工〕	バックホウ1. 0m3級	回	2		976,400			WYB02041
			0	0	0			単一1815号
			2		976,400			
			2	488,200	976,400	0	0	2017. 3
重建設機械分解組立輸送費 〔C S G 抑止工〕	クローラクレーン120t吊	回	1		2,098,000			WYB02042
			0	0	0			単一1816号
			1		2,098,000			
			1	2,098,000	2,098,000	0	0	2017. 3
合 計					31,998,350			
					0			
					31,998,350			
					31,998,350		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 322号内訳書 [貯水池内 (LIBRA)]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=730km	12800円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	678		8,678,400			WB010020
			678	12,800	8,678,400			単一1817号
			0		0			2014. 11
			0	12,800	0	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(片道分)	t	678		1,017,000			WB010030
			678	1,500	1,017,000			単一1818号
			0		0			2014. 11
			0	1,500	0	0	0	2017. 3
合 計					9,695,400		0	
					9,695,400			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 323号内訳書

[左岸側(LIBRA)]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=730km	12800円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	4,100 2,520 1,580 1,580	12,800 12,800	52,480,000 32,256,000 20,224,000 20,224,000	0	0	WB010020 単一1817号 2014. 11 2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	2,050 2,050 0 0	3,000 3,000	6,150,000 6,150,000 0 0	0	0	WB010030 単一1102号 2014. 11 2017. 3
合 計					38,406,000 38,406,000 0 0		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 324号内訳書 [左岸側(LIBRA)]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=730km	12800円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	1,580		20,224,000			WB010020
			0	0	0			単一1819号
			1,580		20,224,000			
			1,580	12,800	20,224,000	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	0		0			WB010030
			0	0	0			単一1820号
			0		0			
			0	3,000	0	0	0	2017. 3
合 計					20,224,000		0	
					0			
					20,224,000			
					20,224,000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 325号内訳書

[右岸側仮設橋梁]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	104		351,520			WB010020
			52	3,380	175,760			単一1821号
			52		175,760			2014. 11
			52	3,380	175,760	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	52		156,000			WB010030
			26	3,000	78,000			単一1102号
			26		78,000			2014. 11
			26	3,000	78,000	0	0	2017. 3
合 計					230,880		0	
					230,880			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 326号内訳書 [右岸側仮設橋梁]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	52		175, 760			WB010020
			0	0	0			単－1822号
			52		175, 760			
			52	3, 380	175, 760	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	26		78, 000			WB010030
			0	0	0			単－1820号
			26		78, 000			
			26	3, 000	78, 000	0	0	2017. 3
合 計					230, 880			
					0			
					230, 880			
					230, 880		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 327号内訳書 [右岸側作業構台等]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	187		632,060			WB010020
			93.5	3,380	316,030			単一1821号
			93.5		316,030			2014. 11
			93.5	3,380	316,030	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	94		282,000			WB010030
			47	3,000	141,000			単一1102号
			47		141,000			2014. 11
			47	3,000	141,000	0	0	2017. 3
合 計					435,525		0	
					435,525			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 328号内訳書 [右岸側作業構台等]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	93.5		316,030			WB010020
			0	0	0			単一1822号
			93.5		316,030			
			93.5	3,380	316,030	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	47		141,000			WB010030
			0	0	0			単一1820号
			47		141,000			
			47	3,000	141,000	0	0	2017. 3
合 計					435,525			
					0			
					435,525			
					435,525		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 329号内訳書 [右岸側作業構台等杭]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=730km	12800円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	281		3,596,800			WB010020
			140.5	12,800	1,798,400			単一1817号
			140.5		1,798,400			2014. 11
			140.5	12,800	1,798,400	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	141		423,000			WB010030
			70.5	3,000	211,500			単一1102号
			70.5		211,500			2014. 11
			70.5	3,000	211,500	0	0	2017. 3
合 計					2,009,900		0	
					2,009,900			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 330号内訳書 [右岸側作業構台等杭]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=730km	12800円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	140. 5		1, 798, 400			WB010020
			0	0	0			単－1819号
			140. 5		1, 798, 400			
			140. 5	12, 800	1, 798, 400	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	70. 5		211, 500			WB010030
			0	0	0			単－1820号
			70. 5		211, 500			
			70. 5	3, 000	211, 500	0	0	2017. 3
合 計					2, 009, 900		0	
					0			
					2, 009, 900			
					2, 009, 900			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 331号内訳書 [土留仮締切導材]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	101		341, 380			WB010020
			101	3, 380	341, 380			単一1821号
			0		0			2014. 11
			0	3, 380	0	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	50		150, 000			WB010030
			50	3, 000	150, 000			単一1102号
			0		0			2014. 11
			0	3, 000	0	0	0	2017. 3
合 計					468, 150			
					468, 150			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 332号内訳書

[土留仮締切導材杭]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=730km	12800円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	18		230,400			WB010020
			18	12,800	230,400			単一1817号
			0		0			2014. 11
			0	12,800	0	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	9		27,000			WB010030
			9	3,000	27,000			単一1102号
			0		0			2014. 11
			0	3,000	0	0	0	2017. 3
合 計					257,400		0	
					257,400			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費
第 333号内訳書 [土留仮締切深掘対策]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	80		270, 400			WB010020
			80	3, 380	270, 400			単一1821号
			0		0			2014. 11
			0	3, 380	0	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	40		120, 000			WB010030
			40	3, 000	120, 000			単一1102号
			0		0			2014. 11
			0	3, 000	0	0	0	2017. 3
合 計					372, 000		0	
					372, 000			
					0			
					0			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 334号内訳書 [骨材貯蔵設備(増設)]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	115 57. 5 57. 5 57. 5	3, 380 3, 380	388, 700 194, 350 194, 350 194, 350	 0	 0	WB010020 単一1823号 2016. 09 2017. 3
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(往復分)	t	58 29 29 29	 3, 000 3, 000	174, 000 87, 000 87, 000 87, 000	 0	 0	WB010030 単一1824号 2016. 09 2017. 3
合 計					268, 125 268, 125 0 0		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 335号内訳書 [骨材貯蔵設備(増設)]

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	57. 5		194, 350			WB010020
			0	0	0			単一1825号
			57. 5		194, 350			
			57. 5	3, 380	194, 350	0	0	2017. 3
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	29		87, 000			WB010030
			0	0	0			単一1826号
			29		87, 000			
			29	3, 000	87, 000	0	0	2017. 3
合 計					268, 125			
					0			
					268, 125			
					268, 125		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 336号内訳書 [C S G抑止工]

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	26		87, 880			WB010020
			0	0	0			単一1827号
			26		87, 880			
			26	3, 380	87, 880	0	0	2017. 06
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(往復分)	t	13		39, 000			WB010030
			0	0	0			単一1828号
			13		39, 000			
			13	3, 000	39, 000	0	0	2017. 06
合 計					120, 900			
					0			
					120, 900			
					120, 900		0	

交通誘導員

第 337号内訳書

单価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導員

第 338号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	176		2,592,480			WB010212
			0	0	0			単一1830号
			176		2,592,480			
			176	14,730	2,592,480	0	0	2017. 3
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	52		727,480			WB010212
			0	0	0			単一1831号
			52		727,480			
			52	13,990	727,480	0	0	2017. 3
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	74		980,500			WB010212
			0	0	0			単一1832号
			74		980,500			
			74	13,250	980,500	0	0	2017. 3
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	192		1,977,600			WB010212
			0	0	0			単一1833号
			192		1,977,600			
			192	10,300	1,977,600	0	0	2017. 3
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

交通誘導員

第 339号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	176		2, 592, 480			WB010212
			0	0	0			単一1830号
			176		2, 592, 480			
			176	14, 730	2, 592, 480	0	0	2017. 3
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	52		727, 480			WB010212
			0	0	0			単一1831号
			52		727, 480			
			52	13, 990	727, 480	0	0	2017. 3
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	74		980, 500			WB010212
			0	0	0			単一1832号
			74		980, 500			
			74	13, 250	980, 500	0	0	2017. 3
交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	人日	500		5, 150, 000			WB010212
			0	0	0			単一1833号
			500		5, 150, 000			
			500	10, 300	5, 150, 000	0	0	2017. 3
合 計					9, 743, 640			
					0			
					9, 743, 640			
					9, 743, 640		0	

一式当たり内訳書

借地料

第 340号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
借地料（一式入力）	378千円	式	1		378, 000			WB010220
			1		378, 000			単－1834号
			0		0			2014. 11
			0		0	0	0	2017. 3
合 計					378, 196			
					378, 196			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

借地料

第 341号内訳書

単価使用年月	2017. 12
歩掛使用年月	2017. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
借地料（一式入力）	343千円	式	1		343, 000			WB010220
			0		0			単－1835号
			1		343, 000			2014. 11
			1		343, 000	0	0	2017. 12
合 計					343, 000			
					0			
					343, 000			
					343, 000		0	

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 342号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 343号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

土壌溶出試験費

第 344号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
六価クロム溶出試験			4		29, 200			WYB00018
		検体	4	7, 300	29, 200			
			0		0			2014. 11
			0	7, 300	0	0	0	2017. 3
合 計					29, 200			
					29, 200			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

土壌溶出試験費

第 345号内訳書

単価使用年月	2017. 10
歩掛使用年月	2017. 10
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験		検体	17 0 17 17	0 7, 300	124, 100 0 124, 100 124, 100	 0	 0	WYB01490 2014. 11 2017. 10
タンクリーチング試験		検体	2 0 2 2	0 9, 500	19, 000 0 19, 000 19, 000	 0	 0	WYB01491 2014. 11 2017. 10
土壌溶出量試験	特定有害物質 2 8 項目	検体	3 0 3 3	0 210, 750	632, 250 0 632, 250 632, 250	 0	 0	WYB01549 2014. 11 2017. 10
合 計					774, 600 0 774, 600 774, 600		0	

一式当たり内訳書

情報共有システム利用料

第 346号内訳書

單価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

情報共有システム利用料

第 347号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
情報共有システム利用料			12. 5		98, 750			WYB00035
			0	0	0			
		ヶ月	12. 5		98, 750			
			12. 5	7, 900	98, 750	0	0	2017. 3
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

情報共有システム利用料

第 348号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
情報共有システム利用料			17. 5		138, 250			WYB01021
			0	0	0			
		ヶ月	17. 5		138, 250			
			17. 5	7, 900	138, 250	0	0	2017. 3
合 計					164, 500			
					0			
					164, 500			
					164, 500		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費
(平成26年度)

第 349号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

地質調査

第 350号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

アンカー基本調査試験

第 351号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー基本調査試験①		箇所	1		2,126,000			WYB01284
			1	2,126,000	2,126,000			単－1838号
			0		0			2016. 1
			0	2,153,000	0	0	0	2017. 3
アンカー基本調査試験②		箇所	1		2,048,000			WYB01280
			1	2,048,000	2,048,000			単－1839号
			0		0			2016. 1
			0	2,073,000	0	0	0	2017. 3
アンカー基本調査試験③		箇所	1		556,800			WYB01261
			1	556,800	556,800			単－1840号
			0		0			2016. 1
			0	569,400	0	0	0	2017. 3
アンカー基本調査試験④		箇所	1		472,700			WYB01208
			1	472,700	472,700			単－1841号
			0		0			2016. 1
			0	483,400	0	0	0	2017. 3
反力架台設置・撤去		回	4		732,400			WYB00540
			4	183,100	732,400			単－1842号
			0		0			2016. 1
			0	193,600	0	0	0	2017. 3
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	t	18		60,840			WB010020
			18	3,380	60,840			単－1843号
			0		0			2016. 1
			0	3,380	0	0	0	2017. 3
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	t	9		27,000			WB010030
			9	3,000	27,000			単－1844号
			0		0			2016. 1
			0	3,000	0	0	0	2017. 3
注入プラント組立・解体		組	1		491,700			WYB00552
			1	491,700	491,700			単－1845号
			0		0			2016. 1
			0	516,700	0	0	0	2017. 3
合 計					6,600,000			
					6,600,000			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

右岸法面挙動監視（GPS）

第 352号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸法面挙動監視（GPS）		式	1 0. 48 0. 52 0. 52		14, 570, 000 6, 993, 600 7, 576, 400 7, 576, 400	0	0	WYB00084 2016. 04 2017. 3
右岸法面挙動監視（GPS）	GPS自動観測用PC移設	式	1 1 0 0		778, 000 778, 000 0 0	0	0	WYB00083 2016. 04 2017. 3
合 計					7, 771, 954 7, 771, 954 0 0		0	

一式当たり内訳書

右岸法面拳動監視 (GPS)

第 353号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

右岸法面挙動監視（GPS）

第 354号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
右岸法面挙動監視（GPS）		式	0. 52 0 0. 52 0. 52		7, 576, 400 0 7, 576, 400 7, 576, 400	0	0	WYB01025 2017. 3
右岸法面挙動監視（GPS）		式	1 0 1 1		3, 367, 000 0 3, 367, 000 3, 367, 000	0	0	WYB01480 2016. 04 2017. 3
合 計					11, 659, 145 0 11, 659, 145 11, 659, 145		0	

一式当たり内訳書

施工合理化調査費（平成28年度）

第 355号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
総則：機械付き運転労務		式	1		151, 000			WYB00625
			1		151, 000			
			0		0			2016. 04
			0		0	0	0	2017. 3
ダム土工：土石掘削		式	1		210, 000			WYB00624
			1		210, 000			
			0		0			2016. 04
			0		0	0	0	2017. 3
コンクリートダム堤体工：本体打設のみ(コンクリート運搬、打設)		式	1		1, 615, 000			WYB00623
			1		1, 615, 000			
			0		0			2016. 04
			0		0	0	0	2017. 3
コンクリートダム堤体工：型枠工		式	1		263, 000			WYB00622
			1		263, 000			
			0		0			2016. 04
			0		0	0	0	2017. 3
コンクリートダム堤体工：埋設物設置工(止水板設置)		式	1		25, 000			WYB00600
			1		25, 000			
			0		0			2016. 04
			0		0	0	0	2017. 3
コンクリートダム堤体工：埋設物設置工(鉄筋工)		式	1		110, 000			WYB00599
			1		110, 000			
			0		0			2016. 04
			0		0	0	0	2017. 3
コンクリートダム堤体工：打設面処理工		式	1		149, 000			WYB00598
			1		149, 000			
			0		0			2016. 04
			0		0	0	0	2017. 3
コンクリートダム堤体工：濁水処理工		式	1		107, 000			WYB00597
			1		107, 000			
			0		0			2016. 04
			0		0	0	0	2017. 3
共通仮設費：仮設費		式	1		350, 000			WYB00626
			1		350, 000			
			0		0			2016. 04
			0		0	0	0	2017. 3

一式当たり内訳書

施工合理化調査費（平成28年度）

第 355号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016.04
労務調整係数	1.000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

RCD試験施工費

第 356号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

ボーリングコア強度試験費

第 357号内訳書

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 10
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
ボーリングコア強度試験費	6 試料	式	1		148, 700			WYB00359
			1		148, 700			単一1846号
			0		0			2016. 10
			0		0	0	0	2017. 3
合 計					148, 680			
					148, 680			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

CSG試験施工費

第 358号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

CSG試験施工費

第 359号内訳書

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

CSG品質管理費

第 360号内訳書

単価使用年月	2017. 10
歩掛使用年月	2017. 10
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
C S G 品質管理試験			30		1, 455, 000			WYB01752
			0	0	0			
		検体	30		1, 455, 000			2014. 11
			30	48, 500	1, 455, 000	0	0	2017. 10
合 計					1, 455, 000			
					0			
					1, 455, 000			
					1, 455, 000		0	

一式当たり内訳書

スロットジョイント品質管理費

第 361号内訳書

単価使用年月	2017. 10
歩掛使用年月	2017. 10
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	土石掘削		単位	m3	数量	1,000	単価	871.1
						1,000		871.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土石掘削	土砂			727	838	609,226	WYB00130	
			m 3	727	838	609,226	単一 211号	
土石掘削	軟岩 I (リッパ 2本爪)			3	1,136	3,408	WYB00199	
			m 3	3	1,136	3,408	単一 212号	
土石掘削	軟岩 I (リッパ 1本爪)			270	1,299	350,730	WYB00151	
			m 3	270	1,299	350,730	単一 213号	
計						963,364		
						963,364		
単価						963.4		
						963.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2号	土石掘削		単位	m3	数量	1,000	単価	871.1
						1,000		871.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土石掘削	土砂			727	838	609,226	WYB00784	
			m 3	727	838	609,226	単一 214号	
土石掘削	軟岩 I (リッパ 2本爪)			3	1,136	3,408	WYB00783	
			m 3	3	1,136	3,408	単一 215号	
土石掘削	軟岩 I (リッパ 1本爪)			270	1,299	350,730	WYB00847	
			m 3	270	1,299	350,730	単一 216号	
計						963,364		
						963,364		
単価						963.4		
						963.4	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一3号	土石掘削(水中)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土石掘削(水中) 土砂				1	972.5	972.5	WYB00592	
			m 3	1	972.5	972.5	単一 217号	
ダンプトラック運搬(ダム)		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 3.7時間 標準以外 5.9時間 無 良好		1	584.6	584.6	WD110200	
			m 3	1	584.6	584.6	単一 218号	
計						1,557.1		
						1,557.1		
単価						1,558		
						1,558	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一4号	岩石掘削		単位	m3	数量	1,000	単価	2,934
						1,000		2,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩石掘削 軟岩Ⅱ(大型ブレーカ)				720	2,661	1,915,920	WYB00008	
			m 3	720	2,661	1,915,920	単一 219号	
岩石掘削 硬岩(大型ブレーカ)				280	3,317	928,760	WYB00007	
			m 3	280	3,317	928,760	単一 220号	
計						2,844,680		
						2,844,680		
単価						2,845		
						2,845	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一5号	岩石掘削		単位	m3	数量	1,000	単価	2,934
						1,000		2,934
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩石掘削	軟岩Ⅱ（大型ブレーカ）			720	2,661	1,915,920	WYB00870	
			m 3	720	2,661	1,915,920	単一 221号	
岩石掘削	硬岩（大型ブレーカ）			280	3,317	928,760	WYB00987	
			m 3	280	3,317	928,760	単一 222号	
計						2,844,680		
						2,844,680		
単価						2,845		
						2,845	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一6号	岩石掘削 (改良土)		単位	m3	数量	1,000	単価	1,990
						1,000		1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩石掘削	改良土（大型ブレーカ）			1,000	2,517	2,517,000	WYB00005	
			m 3	1,000	2,517	2,517,000	単一 223号	
計						2,517,000		
						2,517,000		
単価						2,517		
						2,517	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	岩盤面処理		単位	m2	数量	1,000	単価	20,190
						1,000		20,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仕上げ掘削(軟岩)					701	9,173	6,430,273	WYB00096
				m 2	701	9,173	6,430,273	単一 224号
仕上げ掘削(硬岩)					299	11,930	3,567,070	WYB00090
				m 2	299	11,930	3,567,070	単一 225号
岩盤清掃		コンクリートタム 8時間 標準 標準 標準 標準			1,000	10,580	10,580,000	WD130200
				m 2	1,000	10,580	10,580,000	単一 226号
計							20,577,343	
							20,577,343	
単価							20,580	
							20,580	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一8号	岩盤面処理		単位	m2	数量	1,000	20,190
						1,000	20,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仕上げ掘削(軟岩)			701	9,173	6,430,273	WYB00779
			m 2	701	9,173	6,430,273	単一 227号
	仕上げ掘削(硬岩)			299	11,930	3,567,070	WYB00780
			m 2	299	11,930	3,567,070	単一 228号
	岩盤清掃	コンクリートタム 8時間 標準 標準 標準 標準		1,000	10,580	10,580,000	WD130200
			m 2	1,000	10,580	10,580,000	単一 229号
	計					20,577,343	
						20,577,343	
	単価					20,580	
						20,580	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一9号	岩盤面処理 (構造物取壊し部)	岩盤清掃のみ	単位	m2	数量	1,000	単価	10,650
						1,000		10,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤清掃		コンクリートダム 8時間 標準 標準 標準 標準		1,000	10,580	10,580,000	WD130200	
			m 2	1,000	10,580	10,580,000	単一 226号	
計						10,580,000		
						10,580,000		
単価						10,580		
						10,580	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一10号	岩盤面処理 (構造物取壊し部)	岩盤清掃のみ	単位	m2	数量	1,000	単価	10,650
						1,000		10,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤清掃		コンクリートダム 8時間 標準 標準 標準 標準		1,000	10,580	10,580,000	WD130200	
			m 2	1,000	10,580	10,580,000	単一 229号	
計						10,580,000		
						10,580,000		
単価						10,580		
						10,580	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一11号	河床掘削 (右岸部)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	963.8
						1		963.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床掘削 軟岩(リッパ 1本爪) [一般部]				1	344.6	344.6	WYB00501	
			m 3	1	344.6	344.6	単一 239号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3)		1	125.2	125.2	WD110300	
		砂・砂質土、粘性土 ルーズ 障害なし						
		標準以外 4.3時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1	125.2	125.2	単一 233号	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路		1	496.8	496.8	WD110200	
		0.9km 標準以外 4.3時間 標準以外						
		6.9時間 無 良好	m 3	1	496.8	496.8	単一 234号	
計						966.6		
						966.6		
単価						966.6		
						966.6	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一12号	河床掘削 (右岸部)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	963.8
						1		963.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床掘削 軟岩(リッパ 1本爪) [一般部]				1	344.6	344.6	WYB00854	
			m 3	1	344.6	344.6	単一 240号	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3)		1	125.2	125.2	WD110300	
		砂・砂質土、粘性土 ルーズ 障害なし						
		標準以外 4.3時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1	125.2	125.2	単一 237号	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路		1	496.8	496.8	WD110200	
		0.9km 標準以外 4.3時間 標準以外						
		6.9時間 無 良好	m 3	1	496.8	496.8	単一 238号	
計						966.6		
						966.6		
単価						966.6		
						966.6	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一13号	河床掘削(水中) (河道部)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床掘削(水中) 土砂				1	972.5	972.5	WYB00525	
			m 3	1	972.5	972.5	単一 241号	
ダンプトラック運搬(ダム)		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 3.7時間 標準以外 5.9時間 無 良好		1	584.6	584.6	WD110200	
			m 3	1	584.6	584.6	単一 218号	
計						1,557.1		
						1,557.1		
単価						1,558		
						1,558	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一14号	河床掘削(水中) (河道部)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,550
						1		1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床掘削(水中) 土砂				1	972.5	972.5	WYB00855	
			m 3	1	972.5	972.5	単一 242号	
ダンプトラック運搬(ダム)		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 3.7時間 標準以外 5.9時間 無 良好		1	584.6	584.6	WD110200	
			m 3	1	584.6	584.6	単一 243号	
計						1,557.1		
						1,557.1		
単価						1,558		
						1,558	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－15号	河床掘削(水中) (放水路部)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	971.6
						1		971.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床掘削（水中）土砂				1	982.3	982.3	WYB00503	
			m 3	1	982.3	982.3	単－ 244号	
計						982.3		
						982.3		
単価						982.3		
						982.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－16号	河床掘削(水中) (河道部)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	8,926
						1		8,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床掘削（水中）軟岩				1	8,745	8,745	WYB00506	
			m 3	1	8,745	8,745	単－ 245号	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 3.7時間 標準以外 5.9時間 無 良好		1	715	715	WD110200	
			m 3	1	715	715	単－ 246号	
計						9,460		
						9,460		
単価						9,460		
						9,460	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一17号	河床掘削(水中) (河道部)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	8,926
						1		8,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床掘削(水中) 軟岩				1	8,745	8,745	WYB00857	
			m 3	1	8,745	8,745	単一 247号	
ダンプトラック運搬(ダム)		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 3.7時間 標準以外 5.9時間 無 良好		1	715	715	WD110200	
			m 3	1	715	715	単一 248号	
計						9,460		
						9,460		
単価						9,460		
						9,460	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単一18号	河床掘削(水中) (放水路部)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	8,786
						1		8,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床掘削(水中) 軟岩				1	8,795	8,795	WYB00505	
			m 3	1	8,795	8,795	単一 249号	
計						8,795		
						8,795		
単価						8,795		
						8,795	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一19号	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	768. 8
						1		768. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土		1	780. 1	780. 1	CB220010	
			m 2	1	780. 1	780. 1		
計						780. 1		
						780. 1		
単価						780. 1		
						780. 1	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一20号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2. 7m	単位	本	数量	1	単価	20, 730
						1		20, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 7m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無		2. 7	7, 574	20, 449. 8	WB813110	
			m	2. 7	7, 574	20, 449. 8	単一 262号	
計						20, 449. 8		
						20, 449. 8		
単価						20, 450		
						20, 450	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一21号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.9m	単位	本	数量	1	単価	21,100
						1		21,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2.9m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	2.9	7,476	21,680.4	WB813110	
				2.9	7,476	21,680.4	単一 263号	
計						21,680.4		
						21,680.4		
単価						21,690		
						21,690	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一22号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 3.7m	単位	本	数量	1	単価	27,950
						1		27,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.7m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	3.7	7,370	27,269	WB813110	
				3.7	7,370	27,269	単一 264号	
計						27,269		
						27,269		
単価						27,270		
						27,270	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－23号	セメント	中庸熟ポルトランドセメント	単位	t	数量	1	単価	22, 000	
						1		22, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（t）				1	20, 100	20, 100	WB020018		
			t	1	20, 100	20, 100	単－ 265号		
計						20, 100			
						20, 100			
単価						20, 100			
						20, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－24号	セメント	中庸熟ポルトランドセメント	単位	t	数量	1	単価	22, 000
						1		22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	20, 100	20, 100	WB020018	
			t	1	20, 100	20, 100	単－ 266号	
計						20, 100		
						20, 100		
単価						20, 100		
						20, 100		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－25号	混和材	フライッシュ	単位	t	数量	1	単価	14, 200
						1		14, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	13, 000	13, 000	WB020018	
			t	1	13, 000	13, 000	単－ 267号	
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000		
						13, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－26号	混和材	フライッシュ	単位	t	数量	1	単価	14, 200
						1		14, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	13, 000	13, 000	WB020018	
			t	1	13, 000	13, 000	単－ 268号	
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000		
						13, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－27号	混和剤	AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	337.5
						1		337.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	310	310	WB020017	
			k g	1	310	310	単－ 269号	
計						310		
						310		
単価						310		
						310	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－28号	混和剤	AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	337.5
						1		337.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	310	310	WB020017	
			k g	1	310	310	単－ 270号	
計						310		
						310		
単価						310		
						310	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－29号	混和剤	AE減水剤	単位	kg	数量	1	単価	68
						1		68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	68	68	WB020017	
			k g	1	68	68	単－ 271号	
計						68		
						68		
単価						68		
						68	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－30号	混和剤	AE剤	単位	kg	数量	1	単価	776. 4
						1		776. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	710	710	WB020017	
			k g	1	710	710	単－ 272号	
計						710		
						710		
単価						710		
						710	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－31号	混和剤	AE剤	単位	kg	数量	1	単価	776. 4
						1		776. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	710	710	WB020017	
		k g		1	710	710	単－ 273号	
計						710		
						710		
単価						710		
						710	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－32号	混和剤	AE剤	単位	kg	数量	1	単価	747
						1		747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	747	747	WB020017	
		k g		1	747	747	単－ 274号	
計						747		
						747		
単価						747		
						747	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 11 1. 000-00000002000	
単－33号	混和剤	凝結遅延剤	単位	kg	数量	1	単価	390
						1		390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	390	390	WB020017	
			k g	1	390	390	単－ 275号	
計						390		
						390		
単価						390		
						390	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 11 1. 000-00000002000	
単－34号	混和剤	凝結遅延剤	単位	kg	数量	1	単価	390
						1		390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	390	390	WB020017	
			k g	1	390	390	単－ 276号	
計						390		
						390		
単価						390		
						390	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－35号	混和剤	膨張剤	単位	kg	数量	1	単価	118
						1		118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	130	130	WB020017	
			k g	1	130	130	単－ 277号	
計						130		
						130		
単価						130		
						130	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－36号	購入骨材	粗骨材(80mm～40mm)	単位	t	数量	1	単価	2,750
						1		2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	2,750	2,750	WB020018	
			t	1	2,750	2,750	単－ 278号	
計						2,750		
						2,750		
単価						2,750		
						2,750	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－37号	購入骨材	粗骨材(80mm～40mm)	単位	t	数量	1	単価	2,750
						1		2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	2,750	2,750	WB020018	
			t	1	2,750	2,750	単－ 279号	
計						2,750		
						2,750		
単価						2,750		
						2,750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－38号	購入骨材	粗骨材(40mm～20mm)	単位	t	数量	1	単価	2,500
						1		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	2,500	2,500	WB020018	
			t	1	2,500	2,500	単－ 280号	
計						2,500		
						2,500		
単価						2,500		
						2,500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－39号	購入骨材	粗骨材(40mm～20mm)	単位	t	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	2, 500	2, 500	WB020018	
			t	1	2, 500	2, 500	単－ 281号	
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500		
						2, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－40号	購入骨材	粗骨材(20mm～5mm)	単位	t	数量	1	単価	2, 560
						1		2, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	2, 560	2, 560	WB020018	
			t	1	2, 560	2, 560	単－ 282号	
計						2, 560		
						2, 560		
単価						2, 560		
						2, 560	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一41号	購入骨材	粗骨材(20mm～5mm)	単位	t	数量	1	単価	2,560
						1		2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	2,560	2,560	WB020018	
			t	1	2,560	2,560	単一 283号	
計						2,560		
						2,560		
単価						2,560		
						2,560	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一42号	購入骨材	細骨材(5mm以下)	単位	t	数量	1	単価	2,630
						1		2,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	2,630	2,630	WB020018	
			t	1	2,630	2,630	単一 284号	
計						2,630		
						2,630		
単価						2,630		
						2,630	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一43号	購入骨材	細骨材(5mm以下)	単位	t	数量	1	単価	2,630
						1		2,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (t)				1	2,630	2,630	WB020018	
			t	1	2,630	2,630	単一 285号	
計						2,630		
						2,630		
単価						2,630		
						2,630	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一44号	タムコンクリート		単位	m3	数量	1	単価	8,482
						1		8,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート				1	8,657	8,657	WYB01371	
			m 3	1	8,657	8,657	単一 286号	
計						8,657		
						8,657		
単価						8,657		
						8,657	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一45号	ダムコンクリート		単位	m3	数量	1	単価	8, 482	
						1		8, 482	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート				1	8, 657	8, 657	WYB01626		
			m 3	1	8, 657	8, 657	単一 287号		
計						8, 657			
						8, 657			
単価						8, 657			
						8, 657			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一46号	ダムコンクリート (スロットジョイント)		単位	m3	数量	1	単価	22, 700	
						1		22, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート				1	25, 010	25, 010	WYB01896		
			m 3	1	25, 010	25, 010	単一 288号		
計						25, 010			
						25, 010			
単価						25, 010			
						25, 010			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一47号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	168, 600
						1		168, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	101, 400	101, 400	WYB01879	
			t	1	101, 400	101, 400	単一 325号	
鉄筋組立(ダム)				1	77, 520	77, 520	WYB01880	
			t	1	77, 520	77, 520	単一 326号	
計						178, 920		
						178, 920		
単価						179, 000		
						179, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一48号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	161, 600
						1		161, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	93, 690	93, 690	WYB00189	
			t	1	93, 690	93, 690	単一 327号	
鉄筋組立(ダム)				1	65, 650	65, 650	WYB00382	
			t	1	65, 650	65, 650	単一 328号	
計						159, 340		
						159, 340		
単価						159, 400		
						159, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一49号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	161, 600
						1		161, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	93, 690	93, 690	WYB00477	
			t	1	93, 690	93, 690	単一 329号	
鉄筋組立(ダム)				1	65, 650	65, 650	WYB00556	
			t	1	65, 650	65, 650	単一 330号	
計						159, 340		
						159, 340		
単価						159, 400		
						159, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一50号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	124, 000
						1		124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	79, 290	79, 290	WYB00392	
			t	1	79, 290	79, 290	単一 331号	
鉄筋組立(ダム)				1	42, 630	42, 630	WYB00494	
			t	1	42, 630	42, 630	単一 332号	
計						121, 920		
						121, 920		
単価						122, 000		
						122, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－51号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	124, 000
						1		124, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	79, 290	79, 290	WYB00559	
			t	1	79, 290	79, 290	単－ 333号	
鉄筋組立(ダム)				1	42, 630	42, 630	WYB00561	
			t	1	42, 630	42, 630	単－ 334号	
計						121, 920		
						121, 920		
単価						122, 000		
						122, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－52号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	139, 100
						1		139, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	89, 540	89, 540	WYB00496	
			t	1	89, 540	89, 540	単－ 335号	
鉄筋組立(ダム)				1	47, 480	47, 480	WYB00498	
			t	1	47, 480	47, 480	単－ 336号	
計						137, 020		
						137, 020		
単価						137, 100		
						137, 100	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－53号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	139, 100
						1		139, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	89, 540	89, 540	WYB00562	
			t	1	89, 540	89, 540	単－ 337号	
鉄筋組立(ダム)				1	47, 480	47, 480	WYB00563	
			t	1	47, 480	47, 480	単－ 338号	
計						137, 020		
						137, 020		
単価						137, 100		
						137, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－54号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	134, 800
						1		134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	88, 940	88, 940	WYB00502	
			t	1	88, 940	88, 940	単－ 339号	
鉄筋組立(ダム)				1	43, 770	43, 770	WYB00769	
			t	1	43, 770	43, 770	単－ 340号	
計						132, 710		
						132, 710		
単価						132, 800		
						132, 800	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－55号	鉄筋	SD345 D41	単位	t	数量	1	単価	134, 800
						1		134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	88, 910	88, 910	WYB00774	
			t	1	88, 910	88, 910	単－ 341号	
鉄筋組立(ダム)				1	43, 770	43, 770	WYB00775	
			t	1	43, 770	43, 770	単－ 342号	
計						132, 680		
						132, 680		
単価						132, 700		
						132, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－56号	鉄筋	SD345 D41	単位	t	数量	1	単価	134, 800
						1		134, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	88, 910	88, 910	WYB00860	
			t	1	88, 910	88, 910	単－ 343号	
鉄筋組立(ダム)				1	43, 770	43, 770	WYB01014	
			t	1	43, 770	43, 770	単－ 344号	
計						132, 680		
						132, 680		
単価						132, 700		
						132, 700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－57号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	144, 700
						1		144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	95, 520	95, 520	WYB00771	
			t	1	95, 520	95, 520	単－ 345号	
鉄筋組立(ダム)				1	42, 130	42, 130	WYB00772	
			t	1	42, 130	42, 130	単－ 346号	
計						137, 650		
						137, 650		
単価						137, 700		
						137, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－58号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量	1	単価	144, 700
						1		144, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工(ダム)				1	95, 520	95, 520	WYB01016	
			t	1	95, 520	95, 520	単－ 347号	
鉄筋組立(ダム)				1	42, 130	42, 130	WYB01022	
			t	1	42, 130	42, 130	単－ 348号	
計						137, 650		
						137, 650		
単価						137, 700		
						137, 700	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－59号	圧接工	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	845	
						1		845	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無		1	845	845	WB810110		
			箇所	1	845	845	単－ 349号		
計						845			
						845			
単価						845	円／箇所		
						845			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－60号	圧接工	D35+D35	単位	箇所	数量	1	単価	1, 210
						1		1, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無		1	1, 210	1, 210	WB810110	
			箇所	1	1, 210	1, 210	単－ 350号	
計						1, 210		
						1, 210		
単価						1, 210	円／箇所	
						1, 210		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－61号	圧接工	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	1, 800	
						1		1, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕		D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無		1	1, 800	1, 800	WB810110		
			箇所	1	1, 800	1, 800	単－ 351号		
計						1, 800			
						1, 800			
単価						1, 800			
						1, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－62号	圧接工	D41+D41	単位	箇所	数量	1	単価	2,870
						1		2,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D41+D41 100箇所以上(標準) 無 無		1	2,870	2,870	WB810110	
			箇所	1	2,870	2,870	単－ 352号	
計						2,870		
						2,870		
単価						2,870		
						2,870		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－63号	圧接工	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	4, 150	
						1		4, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無		1	4, 150	4, 150	WB810110		
			箇所	1	4, 150	4, 150	単－ 353号		
計						4, 150			
						4, 150			
単価						4, 150			
						4, 150			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－64号	圧接工	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	4, 150
						1		4, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無		1	4, 150	4, 150	WB810110	
			箇所	1	4, 150	4, 150	単－ 354号	
計						4, 150		
						4, 150		
単価						4, 150	円／箇所	
						4, 150		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一65号	止水板 塩ビ止水板	200×6	単位	m	数量	1	単価	5, 290
						1		5, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置（合成樹脂製）				1	5, 182	5, 182	WD240202	
			m	1	5, 182	5, 182	単一 355号	
計						5, 182		
						5, 182		
単価						5, 182		
						5, 182	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一66号	止水板 塩ビ止水板	200×6	単位	m	数量	1	単価	5, 290
						1		5, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置（合成樹脂製）				1	5, 182	5, 182	WD240202	
			m	1	5, 182	5, 182	単一 356号	
計						5, 182		
						5, 182		
単価						5, 182		
						5, 182	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一67号	止水板 L型止水板	300×6(反応接着型)	単位	m	数量	1	単価	34,810
						1		34,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置(L型止水板)		300×6(反応接着型)		1	34,780	34,780	WYB01881	
			m	1	34,780	34,780	単一 357号	
計						34,780		
						34,780		
単価						34,780		
						34,780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単一68号	水膨張性止水ゴム		単位	m	数量	1	単価	1,350
						1		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水膨張性止水ゴム				1	1,310	1,310	WYB00080	
			m	1	1,310	1,310	単一 358号	
計						1,310		
						1,310		
単価						1,310		
						1,310	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単－69号	水膨張性止水ゴム		単位	m	数量	1	単価	1,350
						1		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水膨張性止水ゴム				1	1,310	1,310	WYB00358	
			m	1	1,310	1,310	単－ 359号	
計						1,310		
						1,310		
単価						1,310		
						1,310	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単－70号	半割管	φ 300	単位	m	数量	1	単価	16,290
						1		16,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管半割管設置				1	16,220	16,220	WD240700	
			m	1	16,220	16,220	単－ 360号	
計						16,220		
						16,220		
単価						16,220		
						16,220	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一71号	排水管 副タム部	B型管 1種 φ600	単位	m	数量	1	単価	20,430
						1		20,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 600mm 無し 外圧管1種		1	17,980	17,980	CB222860	
			m	1	17,980	17,980		
計						17,980		
						17,980		
単価						17,980		
						17,980	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一72号	排水管 副タム部	B型管 1種 φ600	単位	m	数量	1	単価	20,430
						1		20,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 600mm 無し 外圧管1種		1	17,980	17,980	CB222860	
			m	1	17,980	17,980		
計						17,980		
						17,980		
単価						17,980		
						17,980	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単一73号	排水管 (湧水处理)	B型管 1種 φ600	単位	m	数量	1	単価	25,270
						1		25,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管B型（ソケット管）据付		設置 外圧管1種 管径600mm ラフテレンクレーン50t吊		1	23,040	23,040	WYB00122	
			m	1	23,040	23,040	単一 361号	
計						23,040		
						23,040		
単価						23,040		
						23,040	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単一74号	排水管 (湧水处理)	B型管 1種 φ600	単位	m	数量	1	単価	25,260
						1		25,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管B型（ソケット管）据付		設置 外圧管1種 管径600mm ラフテレンクレーン50t吊		1	23,040	23,040	WYB00481	
			m	1	23,040	23,040	単一 362号	
計						23,040		
						23,040		
単価						23,040		
						23,040	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単一75号	排水管 (湧水处理)	B型管 1種 φ500	単位	m	数量	1	単価	20,780
						1		20,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管B型（ソケット管）据付		設置 外圧管1種 管径500mm ラフテレンクレーン50t吊		1	19,480	19,480	WYB00131	
			m	1	19,480	19,480	単一 363号	
計						19,480		
						19,480		
単価						19,480		
						19,480	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単一76号	排水管 (湧水处理)	B型管 1種 φ400	単位	m	数量	1	単価	15,840
						1		15,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管B型（ソケット管）据付		設置 外圧管1種 管径400mm ラフテレンクレーン50t吊		1	14,800	14,800	WYB00139	
			m	1	14,800	14,800	単一 364号	
計						14,800		
						14,800		
単価						14,800		
						14,800	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単一77号	排水管 (湧水处理)	B型管 1種 φ400	単位	m	数量	1	単価	15,830
						1		15,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管B型（ソケット管）据付		設置 外圧管1種 管径400mm ラフレレンクレーン50t吊		1	14,800	14,800	WYB00482	
			m	1	14,800	14,800	単一 365号	
計						14,800		
						14,800		
単価						14,800		
						14,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一78号	基礎排水管	ポリエチレン有孔管 管径 50mm 2条	単位	m	数量	100	単価	3,221
						100		3,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要		200	290	58,000	CB222770	
			m	200	290	58,000		
土木シート設置		B=400		40	6,076	243,040	WYB00060	
			m ²	40	6,076	243,040	単一 366号	
計						301,040		
						301,040		
単価						3,011		
						3,011	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－79号	基礎排水管	ホ ^レ リエチレン有孔管 管径 50mm 2条	単位	m	数量	100	単価	3, 221	
						100		3, 221	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要		200	290	58, 000	CB222770		
			m	200	290	58, 000			
土木シート設置		B=400		40	6, 076	243, 040	WYB00062		
			m 2	40	6, 076	243, 040			
計						301, 040			
						301, 040			
単価						3, 011			
						3, 011			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単一80号	排水管 (湧水処理)	ホ ^レ リエチレン無孔管 管径 300mm	単位	m	数量	1	単価	3, 567
						1		3, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要		1	3, 567	3, 567	CB222770	
			m	1	3, 567	3, 567		
計						3, 567		
						3, 567		
単価						3, 567	円／m	
						3, 567		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単一81号	排水管 (湧水处理)	ポリエチレン無孔管 管径 300mm	単位	m	数量	1	単価	3,567
						1		3,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200～400mm 要		1	3,567	3,567	WYB01998	
			m	1	3,567	3,567		
計						3,567		
						3,567		
単価						3,567		
						3,567	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単一82号	排水管 (湧水处理)	ポリエチレン無孔管 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,223
						1		1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要		1	1,228	1,228	CB222770	
			m	1	1,228	1,228		
計						1,228		
						1,228		
単価						1,228		
						1,228	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単一83号	排水管 (湧水处理)	ポリエチレン無孔管 管径 150mm	単位	m	数量	1	単価	1,228
						1		1,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要		1	1,228	1,228	WYB01999	
			m	1	1,228	1,228		
計						1,228		
						1,228		
単価						1,228		
						1,228	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単一84号	排水管 (湧水处理)	ポリエチレン無孔管 管径 50mm 2条	単位	m	数量	1	単価	765.2
						1		765.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要		2	382.7	765.4	CB222770	
			m	2	382.7	765.4		
計						765.4		
						765.4		
単価						765.4		
						765.4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単－85号	排水管 (湧水处理)	VP φ 50	単位	m	数量	1	単価	668. 6
						1		668. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニール管設置		φ 50～150 計上しない		1	675. 7	675. 7	WD240900	
			m	1	675. 7	675. 7	単－ 371号	
計						675. 7		
						675. 7		
単価						675. 7		
						675. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単－86号	排水管 (湧水处理)	VP φ 50	単位	m	数量	1	単価	674
						1		674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニール管設置		φ 50～150 計上しない		1	675. 7	675. 7	WD240900	
			m	1	675. 7	675. 7	単－ 372号	
計						675. 7		
						675. 7		
単価						675. 7		
						675. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－87号	逆流防止工	φ 50	単位	箇所	数量	1	単価	2,676
						1		2,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆流防止用ワイパール設置		φ 50		1	1,925	1,925	WYB00065	
			箇所	1	1,925	1,925	単－ 373号	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50～150mm 要		2	290	580	CB222770	
			m	2	290	580		
計						2,505		
						2,505		
単価						2,505		
						2,505	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単－88号	電縫鋼管	φ 50	単位	m	数量	1	単価	3,317
						1		3,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管設置				1	3,129	3,129	WD240800	
			m	1	3,129	3,129	単－ 374号	
計						3,129		
						3,129		
単価						3,129		
						3,129	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一89号	消波根固めブロック製作		単位	個	数量	1	単価	87,300
						1		87,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		5.5tを超え11.0t以下 異形ブロック30t未満 鋼製型枠・FRP製型枠 18-8-40(高炉)	個	1	86,860	86,860	CB310010	
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.032	53,500	1,712	WB810010	
						1,712	単一 381号	
計						88,572		
						88,572		
単価						88,580		
						88,580	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一90号	消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込・据付(層積) 1個 1.0km以下	単位	個	数量	1	単価	2,525
						1		2,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		5.5tを超え11.0t以下 積込・据付(層積) 1個 1.0km以下	個	1	2,525	2,525	CB310040	
						2,525		
計						2,525		
						2,525		
単価						2,525		
						2,525	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一91号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	20,040
						1		20,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	20,460	20,460	CB240010	
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	1	20,460	20,460		
計						20,460		
単価						20,460		
						20,460	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1.000-00000002000	
単一92号	掘削	軟岩 オープンカット 無し 500m3以上	単位	m3	数量	1	単価	287
						1		287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 500m3以上		1	296	296	CB210100	
			m 3	1	296	296		
計						296		
単価						296		
						296	円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一93号	掘削	土砂 オープンカット 無し 有り 50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	308	
						1		308	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 50,000m3未満		1	312.4	312.4	CB210100		
			m 3	1	312.4	312.4			
計						312.4			
						312.4			
単価						312.4	円／m3		
						312.4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一94号	掘削	軟岩 オープンカット 無し	単位	m3	数量	1	単価	1,437
						1		1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 500m3未満 有り (50,000m3未満) 無し		1	1,480	1,480	CB210100	
			m 3	1	1,480	1,480		
計						1,480		
						1,480		
単価						1,480	円／m3	
						1,480		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－95号	法面整形(切土部)	無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	765	
						1		765	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	770.6	770.6	CB220010		
			m 2	1	770.6	770.6			
計						770.6			
						770.6			
単価						770.6	円／m2		
						770.6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－96号	法面整形(切土部)	無し 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1, 000
						1		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1, 015	1, 015	CB220010	
			m 2	1	1, 015	1, 015		
計						1, 015		
						1, 015		
単価						1, 015	円／m2	
						1, 015		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－97号	法面整形(切土部)	有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	2, 800
						1		2, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩		1	2, 800	2, 800	CB220010	
			m 2	1	2, 800	2, 800		
計						2, 800		
						2, 800		
単価						2, 800		
						2, 800	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－98号	モルタル吹付	高炉 厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	5, 410
						1		5, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	5, 410	5, 410	WB810810	
			m 2	1	5, 410	5, 410	単－ 388号	
計						5, 410		
						5, 410		
単価						5, 410		
						5, 410	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－99号	モルタル吹付	高炉 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	4,560
						1		4,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	4,560	4,560	WB810810	
			m 2	1	4,560	4,560	単－ 389号	
計						4,560		
						4,560		
単価						4,560		
						4,560	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－100号	プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	6,600
						1		6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 無		1	6,090	6,090	WB812810	
			m	1	6,090	6,090	単－ 390号	
計						6,090		
						6,090		
単価						6,090		
						6,090	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－101号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し	単位	箇所	数量	1	単価	64,170	
						1		64,170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	33,570	33,570	CB222950		
		0.24m3を超え0.26m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	33,570	33,570			
蓋版		据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無		1	31,150	31,150	WB812830		
			枚	1	31,150	31,150	単－ 392号		
計						64,720			
						64,720			
単価						64,720			
						64,720	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一102号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	3,544
						1		3,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 無		1	3,544	3,544	WB810760	
			m	1	3,544	3,544	単一 394号	
計						3,544		
						3,544		
単価						3,544	円／m	
						3,544		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一103号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上	単位	m3	数量	1	単価	19,830
						1		19,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 15.5以下	m 3	1	19,710	19,710	WB811840	
				1	19,710	19,710	単一 399号	
計						19,710		
						19,710		
単価						19,710		
						19,710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一104号	吹付法面取壊し	有り 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	662
						1		662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工	m 2	1	662.8	662.8	CB220710	
				1	662.8	662.8		
計						662.8		
						662.8		
単価						662.8		
						662.8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一105号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	1,943
						1		1,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面取壊し(モルタル) 機械積込 無し 12.0km以下 全ての費用		1	1,944	1,944	CB227010	
			m 3	1	1,944	1,944		
計						1,944		
						1,944		
単価						1,944		
						1,944	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一106号	殻処分	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	3,780
						1		3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	3,780	3,780	WB020051	
			m 3	1	3,780	3,780	単一 408号	
計						3,780		
						3,780		
単価						3,780		
						3,780	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一107号	間詰コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	18,679
						1		18,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	20,440	20,440	CB240010	
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超						
		18-8-40(高炉) 10m3以上300m3未満	m 3	1	20,440	20,440		
計						20,440		
						20,440		
単価						20,440		
						20,440	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一108号	保護コンクリート		単位	m2	数量	1	単価	8,417
						1		8,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		20cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	9,300	9,300	WB810820	
			m 2	1	9,300	9,300	単一 418号	
計						9,300		
						9,300		
単価						9,300		
						9,300	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－109号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 無	単位	m	数量	1	単価	5,557
						1		5,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品		1	6,140	6,140	WB810510	
		100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	6,140	6,140	単－ 421号	
計						6,140		
単価						6,140		
						6,140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－110号	アスカープ	細粒度アスファルト混合物(13) 125cm2以上140cm2未満	単位	m	数量	1	単価	776
						1		776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		125cm2以上140cm2未満		1	848. 3	848. 3	CB410330	
		細粒度アスファルト混合物(13) 全ての費用	m	1	848. 3	848. 3		
計						848. 3		
単価						848. 3		
						848. 3	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一111号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	628	
						1		628	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		125mmを超え175mm以下 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		1	690.4	690.4	CB410030		
			m 2	1	690.4	690.4			
計						690.4			
						690.4			
単価						690.4	円／m2		
						690.4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一112号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	5, 875
						1		5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 [市場単価]		据付け 無 側溝(各種) L=2000mm	m	1	6, 360	6, 360	WB812810	
		1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 小段面部 無		1	6, 360	6, 360	単一 424号	
計						6, 360		
						6, 360		
単価						6, 360	円／m	
						6, 360		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一113号	プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	6, 630
						1		6, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 [市場単価]		据付け 無 側溝(各種) L=2000mm		1	6, 852	6, 852	WB812810	
		1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無						
		小段面部 有 再生クラッシュラン 40～0	m	1	6, 852	6, 852	単一 425号	
計						6, 852		
						6, 852		
単価						6, 852		
						6, 852	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一114号	プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	22, 399
						1		22, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 [市場単価]		据付け 無 側溝(各種) L=2000mm		1	10, 530	10, 530	WB812810	
		1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無						
		無 有 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 530	10, 530	単一 428号	
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無		1	14, 250	14, 250	WB812830	
			枚	1	14, 250	14, 250	単一 429号	
計						24, 780		
						24, 780		
単価						24, 780		
						24, 780	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一115号	プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	6,359
						1		6,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 [市場単価]		据付け 無 側溝(各種) L=2000mm		1	6,552	6,552	WB812810	
		1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無						
		無 有 再生クラッシュラン 40～0	m	1	6,552	6,552	単一 430号	
計						6,552		
						6,552		
単価						6,552		
						6,552	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一116号	プレキャストU型側溝	幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	124,619
						1		124,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 [市場単価]		据付け L=1000mm 側溝(各種)		1	137,300	137,300	WB812810	
		L=2000mm 1000kg/個以下						
		50m以上(標準) 無 無 無 無	m	1	137,300	137,300	単一 431号	
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		1	690	690	WB812830	
		無 無 無						
			枚	1	690	690	単一 432号	
計						137,990		
						137,990		
単価						138,000		
						138,000	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一117号	プレキャストU型側溝	幅 50 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1	単価	84, 670
						1		84, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 [市場単価]		据付け L=1000mm 側溝(各種)		1	93, 380	93, 380	WB812810	
		L=2000mm						
		1000を超え2000kg/個以下	m	1	93, 380	93, 380	単一 433号	
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		1	690	690	WB812830	
		無 無 無	枚	1	690	690	単一 434号	
計						94, 070		
						94, 070		
単価						94, 070		
						94, 070	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一118号	プレキャストU型側溝	幅 100 c m 高さ 80 c m	単位	m	数量	1	単価	181, 543
						1		181, 543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 [市場単価]		据付け L=1000mm 側溝(各種)		1	197, 100	197, 100	WB812810	
		L=2000mm 1000kg/個以下						
		50m以上(標準) 無 無 無 有	m	1	197, 100	197, 100	単一 435号	
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		1	690	690	WB812830	
		無 無 無	枚	1	690	690	単一 436号	
計						197, 790		
						197, 790		
単価						197, 800		
						197, 800	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一119号	プレキャストU型側溝	幅 100 c m 高さ 80 c m	単位	m	数量	1	単価	97,107	
						1		97,107	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 [市場単価]		据付け L=1000mm 側溝(各種)		1	104,500	104,500	WB812810		
		L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 有	m	1	104,500	104,500	単一 437号		
計						104,500			
						104,500			
単価						104,500			
						104,500	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－120号	縦排水撤去	φ 500	単位	m	数量	1	単価	12,900
						1		12,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水管撤去		φ 5 0 0		1	12,720	12,720	WYB01777	
			m	1	12,720	12,720	単－ 446号	
計						12,720		
						12,720		
単価						12,720		
						12,720		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－121号	縦排水移設	φ 500	単位	m	数量	1	単価	51, 600
						1		51, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水管移設		φ 5 0 0		1	50, 880	50, 880	WYB00394	
			m	1	50, 880	50, 880	単－ 447号	
計						50, 880		
						50, 880		
単価						50, 880		
						50, 880	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－122号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1000×1000×500	単位	箇所	数量	1	単価	149, 000
						1		149, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0. 69m3を超え0. 73m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		1	70, 530	70, 530	CB222950	
			箇所	1	70, 530	70, 530		
蓋版〔市場単価〕		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無		1	94, 390	94, 390	WB812830	
			枚	1	94, 390	94, 390	単－ 449号	
計						164, 920		
						164, 920		
単価						165, 000		
						165, 000	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－123号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×850×500	単位	箇所	数量	1	単価	85,790	
						1		85,790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	44,780	44,780	CB222950		
		0.38m3を超え0.40m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	44,780	44,780			
蓋版〔市場単価〕		据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無		1	41,750	41,750	WB812830		
			枚	1	41,750	41,750	単－ 450号		
計						86,530			
						86,530			
単価						86,530			
						86,530	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－124号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1000×1000×885	単位	箇所	数量	1	単価	165,800
						1		165,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	89,550	89,550	CB222950	
		0.92m3を超え0.97m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	89,550	89,550		
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無		1	94,390	94,390	WB812830	
			枚	1	94,390	94,390	単－ 451号	
計						183,940		
						183,940		
単価						184,000		
						184,000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単－125号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1000	単位	箇所	数量	1	199, 372
						1	199, 372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	129, 800	129, 800	CB222950
		1. 36m3を超え1. 44m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	129, 800	129, 800	
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		2	43, 190	86, 380	WB812830
		無 無 無	枚	2	43, 190	86, 380	単－ 452号
足掛金物		W= 3 0 0		3	2, 110	6, 330	WYB00471
			個	3	2, 110	6, 330	単－ 453号
計						222, 510	
						222, 510	
単価						222, 600	
						222, 600	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－126号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1000	単位	箇所	数量	1	単価	289,000	
						1		289,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	129,800	129,800	CB222950		
		1.36m3を超え1.44m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	129,800	129,800			
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無		1	186,300	186,300	WB812830		
			枚	1	186,300	186,300	単－ 454号		
足掛金物		W= 3 0 0		3	2,110	6,330	WYB01755		
			個	3	2,110	6,330	単－ 455号		
計						322,430			
						322,430			
単価						322,500	円／箇所		
						322,500			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単－127号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1000	単位	箇所	数量	1	274, 800
						1	274, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1. 15m3を超え1. 22m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		1	112, 200	112, 200	CB222950
			箇所	1	112, 200	112, 200	
	蓋版 [市場単価]	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無		1	186, 300	186, 300	WB812830
			枚	1	186, 300	186, 300	単－ 454号
	足掛金物	W= 3 0 0		3	2, 110	6, 330	WYB00484
			個	3	2, 110	6, 330	単－ 456号
	計					304, 830	
						304, 830	
	単価					304, 900	
						304, 900	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単一128号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1500	単位	箇所	数量	1	292, 300
						1	292, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	129, 800	129, 800	CB222950
		1. 36m3を超え1. 44m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	129, 800	129, 800	
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		1	186, 300	186, 300	WB812830
		無 無 無	枚	1	186, 300	186, 300	単一 454号
足掛金物		W= 3 0 0		4	2, 110	8, 440	WYB00485
			個	4	2, 110	8, 440	単一 457号
計						324, 540	
						324, 540	
単価						324, 600	
						324, 600	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－129号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×500×650	単位	箇所	数量	1	単価	66,420	
						1		66,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	30,300	30,300	CB222950		
		0.20m3以上0.22m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	30,300	30,300			
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		1	43,490	43,490	WB812830		
		無 無 無	枚	1	43,490	43,490			
計						73,790			
						73,790			
単価						73,790	円／箇所		
						73,790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－130号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×500×650	単位	箇所	数量	1	単価	74,610
						1		74,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	31,900	31,900	CB222950	
		0.22m3を超え0.24m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	31,900	31,900		
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無		1	43,490	43,490	WB812830	
			枚	1	43,490	43,490	単－ 458号	
計						75,390		
						75,390		
単価						75,390		
						75,390		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一131号	現場打ち集水桧	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×500×500	単位	箇所	数量	1	59,902
						1	59,902
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桧・街渠桧(本体)	18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	35,120	35,120	CB222950
	蓋版 [市場単価]	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無	枚	1	31,150	31,150	WB812830
	計					66,270	単一 459号
	単価					66,270	
						66,270	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単－132号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×500×500	単位	箇所	数量	1	118, 300
						1	118, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	33, 510	33, 510	CB222950
		0. 24m3を超え0. 26m3以下					
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	33, 510	33, 510	
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無		1	31, 150	31, 150	WB812830
			枚	1	31, 150	31, 150	単－ 459号
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 3m3未満 無 無		1	29, 640	29, 640	WB811810
			m 3	1	29, 640	29, 640	単－ 460号
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		1	30, 080	30, 080	CB240060
			m 3	1	30, 080	30, 080	
型枠		一般型枠 小型構造物		1	6, 457	6, 457	CB240210
			m 2	1	6, 457	6, 457	
計						130, 837	
						130, 837	
単価						130, 900	円／箇所
						130, 900	

單僱使用年月	2017.06
步掛使用年月	2017.06
勞務調整係數	1.000-00000002000

- 73 -

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単一134号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×500×500	単位	箇所	数量	1	100, 000
						1	100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0. 26m3を超え0. 28m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		1	35, 120	35, 120	CB222950
			箇所	1	35, 120	35, 120	
	蓋版 [市場単価]	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無		1	31, 150	31, 150	WB812830
			枚	1	31, 150	31, 150	単一 459号
	床掘り	土砂 現場制約あり		1	6, 678	6, 678	CB210030
			m 3	1	6, 678	6, 678	
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		1	30, 080	30, 080	CB240060
			m 3	1	30, 080	30, 080	
	U型側溝 [市場単価]	再利用撤去・据付け 無 鉄筋コンクリート形 JIS A 5372 300B		1	6, 020	6, 020	WB812810
		300×300×600 50m以上(標準) 無 無	m	1	6, 020	6, 020	単一 461号
	計					109, 048	
						109, 048	
	単価					109, 100	
						109, 100	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－135号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	71, 060	
						1		71, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	35, 120	35, 120	CB222950		
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	35, 120	35, 120			
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		1	43, 490	43, 490	WB812830		
		無 無 無	枚	1	43, 490	43, 490	単－ 458号		
計						78, 610			
						78, 610			
単価						78, 610			
						78, 610	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－136号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×500×600	単位	箇所	数量	1	単価	75,520
						1		75,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	36,730	36,730	CB222950	
		0.28m3を超え0.30m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	36,730	36,730		
蓋版 [市場単価]		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		1	43,490	43,490	WB812830	
		無 無 無	枚	1	43,490	43,490	単－ 458号	
計						80,220		
						80,220		
単価						80,220		
						80,220	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－137号	補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	16, 299	
						1		16, 299	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強土壁壁面材組立・設置		アンカー補強土壁 標準		1	2, 525	2, 525	CB222210		
			m 2	1	2, 525	2, 525			
補強土壁壁面材（材料費）				1	15, 030	15, 030	CB222211		
			m 2	1	15, 030	15, 030			
計						17, 555			
						17, 555			
単価						17, 560			
						17, 560			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－138号	補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	17, 500
						1		17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		アンカー補強土壁 標準		1	2, 525	2, 525	CB222210	
			m 2	1	2, 525	2, 525		
補強土壁壁面材（材料費）				1	14, 990	14, 990	CB222211	
			m 2	1	14, 990	14, 990		
計						17, 515		
						17, 515		
単価						17, 520		
						17, 520	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－139号	補強材取付	アンカー補強土壁	単位	m	数量	1	単価	2, 224
						1		2, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付		アンカー補強土壁		1	158. 2	158. 2	CB222220	
			m	1	158. 2	158. 2		
補強材（材料費）				1	2, 296	2, 296	CB222221	
			m	1	2, 296	2, 296		
計						2, 454. 2		
						2, 454. 2		
単価						2, 455		
						2, 455	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－140号	補強材取付	アンカー補強土壁	単位	m	数量	1	単価	2, 467
						1		2, 467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付		アンカー補強土壁		1	158. 2	158. 2	CB222220	
			m	1	158. 2	158. 2		
補強材（材料費）				1	2, 317	2, 317	CB222221	
			m	1	2, 317	2, 317		
計						2, 475. 2		
						2, 475. 2		
単価						2, 476		
						2, 476	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単-141号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	400	
						1		400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 14質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	400. 9	400. 9	CB220010		
			m 2	1	400. 9	400. 9			
計						400. 9			
						400. 9			
単価						400. 9	円／m2		
						400. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一142号	モルタル吹付	高炉 厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	5, 410
						1		5, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 1000m2以上(標準) 無 無		1	5, 410	5, 410	WB810810	
			m 2	1	5, 410	5, 410	単一 556号	
計						5, 410		
						5, 410		
単価						5, 410	円／m2	
						5, 410		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－143号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	547	
						1		547	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		75mm以上125mm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	518. 8	518. 8	CB410030		
			m 2	1	518. 8	518. 8			
計						518. 8			
						518. 8			
単価						518. 8			
						518. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－144号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	7, 275
						1		7, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無 側溝(各種) L=2000mm		1	6, 765	6, 765	WB812810	
		1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 縦排水部 無	m	1	6, 765	6, 765	単－ 557号	
計						6, 765		
						6, 765		
単価						6, 765		
						6, 765	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一145号	プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	7, 026
						1		7, 026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無		1	6, 552	6, 552	WB812810	
		無 有 再生クラッシュラン 40～0	m	1	6, 552	6, 552	単一 558号	
計						6, 552		
単価						6, 552		
						6, 552	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一146号	プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	17, 720
						1		17, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A		1	10, 500	10, 500	WB812810	
		300×300×2000 50m以上(標準) 無	m	1	10, 500	10, 500	単一 559号	
蓋版		据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無		2	3, 530	7, 060	WB812830	
		無 無	枚	2	3, 530	7, 060	単一 560号	
計						17, 560		
単価						17, 560		
						17, 560	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一147号	プレキャストU型側溝	幅 70 c m 高さ 70 c m	単位	m	数量	1	単価	7,300
						1		7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無 側溝(各種) L=2000mm		1	7,293	7,293	WB812810	
		1000を超え2000kg/個以下	m	1	7,293	7,293	単一 561号	
計						7,293		
単価						7,293		
						7,293	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一148号	プレキャストU型側溝	幅 80 c m 高さ 80 c m	単位	m	数量	1	単価	27,970
						1		27,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無 側溝(各種) L=2000mm		1	27,860	27,860	WB812810	
		1000を超え2000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 有	m	1	27,860	27,860	単一 562号	
計						27,860		
単価						27,860		
						27,860	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一149号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1000×500×420	単位	箇所	数量	1	単価	40,830	
						1		40,830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	41,640	41,640	CB222950		
		0.34m3を超え0.36m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,640	41,640			
計						41,640			
						41,640			
単価						41,640	円／箇所		
						41,640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一150号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1000×500×300	単位	箇所	数量	1	単価	32,990
						1		32,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	33,570	33,570	CB222950	
		0.24m3を超え0.26m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	33,570	33,570		
計						33,570		
						33,570		
単価						33,570	円／箇所	
						33,570		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一151号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 500×500×450	単位	箇所	数量	1	31, 420
						1	31, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0. 22m3を超え0. 24m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		1	31, 950	31, 950	CB222950
			箇所	1	31, 950	31, 950	
	計					31, 950	
						31, 950	
	単価					31, 950	
						31, 950	円／箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一152号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1000	単位	箇所	数量	1	306,000
						1	306,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	118,200	118,200	CB222950
		1.22m3を超え1.29m3以下					
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	118,200	118,200	
蓋版		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		1	186,300	186,300	WB812830
		無 無 無					
			枚	1	186,300	186,300	単一 563号
足掛金物		W=300		2	2,110	4,220	
			個	2	2,110	4,220	
計						308,720	
						308,720	
単価						308,800	
						308,800	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一153号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 無し 1200×1200×1250	単位	箇所	数量	1	349,100
						1	349,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉)		1	158,900	158,900	CB222950
		1.70m3を超え1.80m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	158,900	158,900	
蓋版		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無		1	186,300	186,300	WB812830
			枚	1	186,300	186,300	単一 564号
足掛金物		W=300		3	2,110	6,330	
			個	3	2,110	6,330	
吸出し防止材設置		全面		3	544.8	1,634.4	CB224720
			m ²	3	544.8	1,634.4	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.003	115,200	345.6	WB810010
			t	0.003	115,200	345.6	単一 565号
計						353,510	
						353,510	
単価						353,600	
						353,600	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－154号	境界杭	ﾌﾞﾗ杭	単位	本	数量	1	単価	14, 360
						1		14, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置		ﾌﾞﾗ杭		1	14, 360	14, 360	WYB00148	
			本	1	14, 360	14, 360	単－ 567号	
計						14, 360		
						14, 360		
単価						14, 360		
						14, 360	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－155号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	547
						1		547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		75mm以上125mm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 全ての費用		1	518. 8	518. 8	CB410030	
			m 2	1	518. 8	518. 8		
計						518. 8		
						518. 8		
単価						518. 8		
						518. 8	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一156号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,428	
						1		1,428	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上 40mm		1	1,390	1,390	CB410260		
		再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,390	1,390			
計						1,390			
						1,390			
単価						1,390	円／m2		
						1,390			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一157号	薄層カー舗装		単位	m2	数量	1	単価	5,550
						1		5,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		歩道(路側帯・スクリーン含む)		1	5,550	5,550	WB812020	
		RPN-501 100m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	5,550	5,550	単一 569号	
計						5,550		
						5,550		
単価						5,550		
						5,550	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－158号	溶融式区画線	実線・ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	232	
						1		232	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 無 無 無(厚1.5mm) 無 無		1	232	232	WB810210		
			m	1	232	232	単－ 570号		
計						232			
						232			
単価						232			
						232			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単-159号	車止めブ ^レ ック		単位	箇所	数量	1	単価	5,271	
						1		5,271	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めブロック				1	5,371	5,371	WYB00074		
			箇所	1	5,371	5,371	単- 571号		
計						5,371			
						5,371			
単価						5,371			
						5,371			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一160号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	3,133
						1		3,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 有り 不要		1	3,157	3,157	CB422520	
			m	1	3,157	3,157		
計						3,157		
						3,157		
単価						3,157		
						3,157	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一161号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	17,720
						1		17,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 50m以上(標準) 無	m	1	10,500	10,500	WB812810	
蓋版		据付け 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無 無 無	枚	2	3,530	7,060	WB812830	
				2	3,530	7,060	単一 560号	
計						17,560		
						17,560		
単価						17,560		
						17,560	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一162号	蓋版工(ハッチャーフラント部)	1700×1700×240	単位	箇所	数量	1	86,750
						1	86,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 打設地上高さ2m以下 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.7	27,500	19,250	CB240010
			m 3	0.7	27,500	19,250	
型枠		一般型枠 小型構造物		2	6,457	12,914	CB240210
			m 2	2	6,457	12,914	
コンクリート型枠設置		1350×1350		1	31,650	31,650	WYB01848
			枚	1	31,650	31,650	単一 583号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.1	114,300	11,430	WB810010
			t	0.1	114,300	11,430	単一 578号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル38mm)				12	517.6	6,211.2	CB224410
			孔	12	517.6	6,211.2	
樹脂アンカー		R-19N φ19×153 (ガラス管)		12	542	6,504	
			本	12	542	6,504	
計						87,959.2	
						87,959.2	
単価						87,960	
						87,960	円／箇所

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2018. 1 2018. 1 1.000-00000002000	
単－163号	ガードレール撤去再設置		単位	m	数量	1	単価	2,159	
						1		2,159	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1,030	1,030	WB810530		
			m	1	1,030	1,030	単－ 586号		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品		1	1,120	1,120	WB810540		
		100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,120	1,120	単－ 587号		
計						2,150			
						2,150			
単価						2,150			
						2,150	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－164号	簡易舗装	鉄鋼スラ ^ク t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	1, 433
						1		1, 433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易舗装工				1	1, 417	1, 417	WYB01852	
			m 2	1	1, 417	1, 417	単－ 588号	
計						1, 417		
						1, 417		
単価						1, 417	円／m2	
						1, 417		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－165号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	548	
						1		548	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		75mm以上125mm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	518. 8	518. 8	CB410030		
			m 2	1	518. 8	518. 8			
計						518. 8			
						518. 8			
単価						518. 8	円／m2		
						518. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－166号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1, 428
						1		1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 390	1, 390	CB410260	
						1, 390		
計						1, 390		
						1, 390		
単価						1, 390		
						1, 390	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一167号	溶融式区画線	実線・ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無	単位	m	数量	1	単価	232
						1		232
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 無 無 無(厚1.5mm) 無 無		1	232	232	WB810210	
			m	1	232	232	単一 589号	
計						232		
						232		
単価						232		
						232	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一168号	舗装版撤去		単位	m2	数量	10	単価	840. 9
						10		840. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 10cm以下 有り 全ての費用		10	115. 1	1, 151	CB430310	
			m 2	10	115. 1	1, 151		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11. 5km以下 全ての費用		1	3, 118	3, 118	CB227010	
			m 3	1	3, 118	3, 118		
処分費 (m 3)				1	4, 230	4, 230	WB020051	
			m 3	1	4, 230	4, 230	単一 590号	
計						8, 499		
						8, 499		
単価						849. 9		
						849. 9	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－169号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物 機械施工 10m3以上	単位	m3	数量	1	単価	12, 740	
						1		12, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 11.5以下		1	12, 790	12, 790	WB811840		
			m 3	1	12, 790	12, 790	単－ 591号		
計						12, 790			
						12, 790			
単価						12, 790			
						12, 790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－170号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上	単位	m3	数量	1	単価	20, 510
						1		20, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 11. 5以下		1	19, 310	19, 310	WB811840	
			m 3	1	19, 310	19, 310	単－ 592号	
計						19, 310		
						19, 310		
単価						19, 310	円／m3	
						19, 310		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一171号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上	単位	m3	数量	1	単価	19, 310	
						1		19, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		鉄筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 11. 5以下		1	19, 260	19, 260	WB811840		
			m 3	1	19, 260	19, 260	単一 622号		
計						19, 260			
						19, 260			
単価						19, 260			
						19, 260			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一172号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物 機械施工 10m3以上	単位	m3	数量	1	単価	12, 740
						1		12, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		無筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 11. 5以下		1	12, 740	12, 740	WB811840	
			m 3	1	12, 740	12, 740	単一 550号	
計						12, 740		
						12, 740		
単価						12, 740	円／m3	
						12, 740		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一173号	支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	1,114
						1		1,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)		撤去		1	1,114	1,114	CB420840	
			m	1	1,114	1,114		
計						1,114		
						1,114		
単価						1,114		
						1,114	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一174号	プレキャストU型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	6,590
						1		6,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 有 再生クラッシュラン 40～0		1	6,520	6,520	WB812810	
			m	1	6,520	6,520	単一 624号	
計						6,520		
						6,520		
単価						6,520		
						6,520	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一175号	ケーキ処理	運搬距離 1km 無し	単位	m3	数量	1	単価	4,528
						1		4,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱水ケーキ改良		石灰処理		1	3,479	3,479	WYB00128	
			m 3	1	3,479	3,479	単一 637号	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	190.2	190.2	CB210020	
			m 3	1	190.2	190.2		
ダンプトラック運搬 (10 t 積)		1.0km以下		1	309.6	309.6	WYB00129	
			m 3	1	309.6	309.6	単一 638号	
整地		残土受入れ地での処理		1	100.9	100.9	CB210610	
			m 3	1	100.9	100.9		
計						4,079.7		
						4,079.7		
単価						4,080		
						4,080	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－176号	ケーキ処理	運搬距離 1km 無し	単位	m3	数量	1	4,528
						1	4,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脱水ケーキ改良		石灰処理		1	3,479	3,479	WYB00162
			m 3	1	3,479	3,479	単－ 639号
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	190.2	190.2	CB210020
			m 3	1	190.2	190.2	
ダンプトラック運搬（10 t 積）		1.0km以下		1	309.6	309.6	WYB00560
			m 3	1	309.6	309.6	単－ 640号
整地		残土受入れ地での処理		1	100.9	100.9	CB210610
			m 3	1	100.9	100.9	
計						4,079.7	
						4,079.7	
単価						4,080	
						4,080	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一177号	スラッジ処理	運搬距離 1km 無し	単位	m3	数量	1	単価	4,015
						1		4,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラッジ処理	石灰処理			1	2,256	2,256	WYB00160	
			m 3	1	2,256	2,256	単一 641号	
積込 (ルーズ)	土砂 1箇所100m3以下(標準)			1	822.4	822.4	CB210020	
			m 3	1	822.4	822.4		
土砂等運搬	小規模			1	779.3	779.3	CB210110	
	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		m 3	1	779.3	779.3		
計						3,857.7		
						3,857.7		
単価						3,858		
						3,858	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一178号	スラッジ処理	運搬距離 1km 無し	単位	m3	数量	1	単価	4,015
						1		4,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スラッジ処理	石灰処理		1	2,256	2,256	WYB00570	
			m 3	1	2,256	2,256	単一 642号	
	積込 (ルーズ)	土砂 1箇所100m3以下(標準)		1	822.4	822.4	CB210020	
			m 3	1	822.4	822.4		
	土砂等運搬	小規模		1	779.3	779.3	CB210110	
		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	779.3	779.3		
	計					3,857.7		
						3,857.7		
	単価					3,858		
						3,858	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－179号	汚泥処分		単位	m3	数量	1	単価	27, 850
						1		27, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬		無し 60.0 k m以下		1	5, 844	5, 844	WB232010	
			m 3	1	5, 844	5, 844	単－ 644号	
処分費（t）				1. 1	20, 500	22, 550	WB020052	
			t	1. 1	20, 500	22, 550	単－ 645号	
計						28, 394		
						28, 394		
単価						28, 400		
						28, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－180号	高分子凝集剤	ｱﾐﾈ系	単位	kg	数量	1	単価	801
						1		801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	820	820	WB020017	
			k g	1	820	820	単－ 646号	
計						820		
						820		
単価						820		
						820	円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－181号	高分子凝集剤	アニオン系	単位	kg	数量	1	単価	801
						1		801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	820	820	WB020017	
			k g	1	820	820	単－ 647号	
計						820		
						820		
単価						820		
						820	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－182号	無機系凝集剤	ポリ塩化アルミニウム	単位	kg	数量	1	単価	32.73
						1		32.73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	31	31	WB020017	
			k g	1	31	31	単－ 648号	
計						31		
						31		
単価						31		
						31	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－183号	無機系凝集剤	ポリ塩化アルミニウム	単位	kg	数量	1	単価	32.73
						1		32.73
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	31	31	WB020017	
			k g	1	31	31	単－ 649号	
計						31		
						31		
単価						31		
						31	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－184号	中和処理剤	炭酸ガス	単位	kg	数量	1	単価	70.42
						1		70.42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	65	65	WB020017	
			k g	1	65	65	単－ 650号	
計						65		
						65		
単価						65		
						65	円/kg	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－185号	中和処理剤	炭酸ガス	単位	kg	数量	1	単価	70.42
						1		70.42
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（k g）				1	65	65	WB020017	
			k g	1	65	65	単－ 651号	
計						65		
						65		
単価						65		
						65	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－186号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	7,056
						1		7,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		1	6,500	6,500	WB811810	
			m 3	1	6,500	6,500	単－ 683号	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		1	572.2	572.2	CB227010	
		機械積込 無し 1.0km以下	m 3	1	572.2	572.2		
計						7,072.2		
						7,072.2		
単価						7,073		
						7,073	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一187号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	12,020
						1		12,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		1	6,500	6,500	WB811810	
			m 3	1	6,500	6,500	単一 683号	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		1	2,558	2,558	CB227010	
		機械積込 無し 15.5km以下	m 3	1	2,558	2,558		
処分費 (m 3)				1	3,000	3,000	WB020051	
			m 3	1	3,000	3,000	単一 684号	
計						12,058		
						12,058		
単価						12,060		
						12,060	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一188号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	18,020
						1		18,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要			1	12,000	12,000	WB811810	
			m 3	1	12,000	12,000	単一 685号	
殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			1	2,558	2,558	CB227010	
	機械積込 無し 15.5km以下		m 3	1	2,558	2,558		
処分費 (m 3)				1	3,500	3,500	WB020051	
			m 3	1	3,500	3,500	単一 686号	
計						18,058		
						18,058		
単価						18,060		
						18,060	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一189号	吹付法面取壊し		単位	m2	数量	100	単価	950.9
						100		950.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		100	672.6	67,260	CB220710	
			m 2	100	672.6	67,260		
殻運搬		吹付法面取壊し(モルタル) 機械積込 無し 16.5km以下		5	2,413	12,065	CB227010	
			m 3	5	2,413	12,065		
処分費 (m 3)				5	3,000	15,000	WB020051	
			m 3	5	3,000	15,000	単一 679号	
計						94,325		
						94,325		
単価						943.3		
						943.3	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一190号	吹付法面取壊し		単位	m2	数量	100	単価	930.9
						100		930.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し		有り 機械施工		100	672.6	67,260	WYB02001	
			m 2	100	672.6	67,260		
殻運搬		吹付法面取壊し(モルタル) 機械積込 無し 16.5km以下		5	2,413	12,065	WYB02002	
			m 3	5	2,413	12,065		
処分費 (m 3)				5	3,000	15,000	WYB02003	
			m 3	5	3,000	15,000		
計						94,325		
						94,325		
単価						943.3		
						943.3	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－191号	上部工		単位	t	数量	1	単価	18, 490	
						1		18, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工架設・撤去工		撤去		1	18, 230	18, 230	WB252810		
		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準(1. 0)	t	1	18, 230	18, 230	単－ 728号		
計						18, 230			
						18, 230			
単価						18, 230			
						18, 230	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－192号	覆工板		単位	m2	数量	1	単価	1, 156
						1		1, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去		1	1, 138	1, 138	WB252820	
		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準(1. 0)	m 2	1	1, 138	1, 138	単－ 729号	
計						1, 138		
						1, 138		
単価						1, 138		
						1, 138	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－193号	仮設高欄		単位	m	数量	1	単価	2, 319	
						1		2, 319	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄設置・撤去工		単管ハ゜イフ型 撤去		1	470. 7	470. 7	WB252830		
			m	1	470. 7	470. 7	単－ 730号		
高欄設置・撤去工		ガートレール型 撤去 必要 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスフ型150t吊 標準(1. 0)		1	1, 825	1, 825	WB252830		
			m	1	1, 825	1, 825	単－ 731号		
計						2, 295. 7			
						2, 295. 7			
単価						2, 296			
						2, 296	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－194号	橋脚		単位	t	数量	1	単価	23, 840
						1		23, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型150t吊		1	23, 580	23, 580	WYB00553	
			t	1	23, 580	23, 580	単－ 732号	
計						23, 580		
						23, 580		
単価						23, 580	円／t	
						23, 580		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－195号	現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 15 k m	単位	t	数量	1	単価	2,950	
						1		2,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2200円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2,200	2,200	WB010020		
			t	1	2,200	2,200	単－ 734号		
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030		
			t	1	750	750	単－ 735号		
計						2,950			
						2,950			
単価						2,950			
						2,950	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－196号	現場発生産品運搬	鋼材 片道運搬距離 2. 4km	単位	t	数量	1	単価	2, 820
						1		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2070円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2, 070	2, 070	WB010020	
			t	1	2, 070	2, 070	単－ 823号	
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030	
			t	1	750	750	単－ 824号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－197号	現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 1. 0km	単位	t	数量	1	単価	2, 820	
						1		2, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2070円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2, 070	2, 070	WB010020		
			t	1	2, 070	2, 070	単－ 823号		
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030		
			t	1	750	750	単－ 824号		
計						2, 820			
						2, 820			
単価						2, 820			
						2, 820	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－198号	現場発生産品運搬	鋼材 片道運搬距離 2. 4km	単位	t	数量	1	単価	2, 820
						1		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2070円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2, 070	2, 070	WB010020	
			t	1	2, 070	2, 070	単－ 823号	
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030	
			t	1	750	750	単－ 824号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－199号	現場発生産品運搬	鋼材 片道運搬距離 1. 0km	単位	t	数量	1	単価	2, 820	
						1		2, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2070円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2, 070	2, 070	WB010020		
			t	1	2, 070	2, 070	単－ 823号		
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030		
			t	1	750	750	単－ 824号		
計						2, 820			
						2, 820			
単価						2, 820			
						2, 820	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－200号	現場発生産品運搬	鋼材 片道運搬距離 2. 4km	単位	t	数量	1	単価	2, 820
						1		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2070円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2, 070	2, 070	WB010020	
			t	1	2, 070	2, 070	単－ 823号	
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030	
			t	1	750	750	単－ 824号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820	円／t	
						2, 820		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－201号	現場発生産品運搬	鋼材 片道運搬距離 1.0km	単位	t	数量	1	単価	2,820
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2070円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2,070	2,070	WB010020	
			t	1	2,070	2,070	単－ 823号	
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030	
			t	1	750	750	単－ 824号	
計						2,820		
						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－202号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	406
						1		406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土		1	406.7	406.7	CB220010	
			m 2	1	406.7	406.7		
計						406.7		
						406.7		
単価						406.7		
						406.7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－203号	袋詰玉石	4t 製作・設置	単位	個	数量	1	単価	23,080
						1		23,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石工（製作・積込）		4 t		1	17,660	17,660	WYB00590	
			個	1	17,660	17,660	単－1155号	
袋詰玉石工（運搬）		4 t		1	1,825	1,825	WYB00551	
			個	1	1,825	1,825	単－1156号	
袋詰玉石工（据付）		4 t		1	1,796	1,796	WYB00550	
			個	1	1,796	1,796	単－1157号	
計						21,281		
						21,281		
単価						21,290		
						21,290	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単－204号	水中コンクリート梁工	t=500	単位	m3	数量	1	単価	60,170
						1		60,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中コンクリート梁				1	59,860	59,860	WYB00077	
			m 3	1	59,860	59,860	単－1197号	
計						59,860		
						59,860		
単価						59,860		
						59,860	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－205号	現場発生産品運搬	鋼材 片道運搬距離 2.4km	単位	t	数量	1	単価	2,820
						1		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2070円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2,070	2,070	WB010020	
			t	1	2,070	2,070	単－ 823号	
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030	
			t	1	750	750	単－ 824号	
計						2,820		
						2,820		
単価						2,820		
						2,820	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－206号	現場発生品運搬	鋼材 片道運搬距離 1. 0km	単位	t	数量	1	単価	2, 820	
						1		2, 820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2070円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2, 070	2, 070	WB010020		
			t	1	2, 070	2, 070	単－ 823号		
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030		
			t	1	750	750	単－ 824号		
計						2, 820			
						2, 820			
単価						2, 820			
						2, 820	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－207号	現場発生産品運搬	鋼材 片道運搬距離 15 k m	単位	t	数量	1	単価	2,950
						1		2,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2200円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2,200	2,200	WB010020	
			t	1	2,200	2,200	単－ 734号	
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030	
			t	1	750	750	単－ 735号	
計						2,950		
						2,950		
単価						2,950		
						2,950	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－208号	現場発生産品運搬	鋼材 片道運搬距離 15 k m	単位	t	数量	1	単価	2, 950	
						1		2, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2200円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2, 200	2, 200	WB010020		
			t	1	2, 200	2, 200	単－1334号		
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030		
			t	1	750	750	単－ 824号		
計						2, 950			
						2, 950			
単価						2, 950			
						2, 950	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－209号	現場発生産品運搬	鋼材 片道運搬距離 1 k m	単位	t	数量	1	単価	2, 820
						1		2, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		2070円/t 各種(実数入力) 0無 無		1	2, 070	2, 070	WB010020	
			t	1	2, 070	2, 070	単－1335号	
仮設材の積込み取卸し費		取卸しのみ		1	750	750	WB010030	
			t	1	750	750	単－1336号	
計						2, 820		
						2, 820		
単価						2, 820		
						2, 820	円／t	

1 次単価表

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2015. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－211号	土石掘削 土砂		単位	m 3	数量	1, 000	単価	838	
						1, 000		838	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土石掘削 土砂 [既設減勢工右岸背面]				16	998. 5	15, 976	WYB00201		
			m 3	16	998. 5	15, 976	単－1847号		
土石掘削 土砂 [新設減勢工右岸]				402	808. 6	325, 057	WYB00203		
			m 3	402	808. 6	325, 057	単－1848号		
土石掘削 土砂 [新設減勢工左岸]				201	816. 2	164, 056	WYB00205		
			m 3	201	816. 2	164, 056	単－1849号		
土石掘削 土砂 [新設副ダム部]				381	873. 8	332, 917	WYB00206		
			m 3	381	873. 8	332, 917	単－1850号		
計						838, 006			
						838, 006			
単価						838	円／m 3		
						838			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一212号	土石掘削 軟岩Ⅰ(リッパ°2本爪)		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,136
						1,000		1,136
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土石掘削 軟岩Ⅰ(リッパ°2本爪)					387	1,280	495,360	WYB00353
[既設減勢工右岸背面]				m 3	387	1,280	495,360	単一1851号
土石掘削 軟岩Ⅰ(リッパ°2本爪)					408	1,043	425,544	WYB00369
[新設減勢工右岸]				m 3	408	1,043	425,544	単一1852号
土石掘削 軟岩Ⅰ(リッパ°2本爪)					205	1,053	215,865	WYB00372
[新設減勢工左岸]				m 3	205	1,053	215,865	単一1853号
計							1,136,769	
							1,136,769	
単価							1,136	
							1,136	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－213号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪)		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,299
						1,000		1,299
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪)					571	1,396	797,116	WYB00374
[既設減勢工右岸背面]				m 3	571	1,396	797,116	単－1854号
土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪)					190	1,137	216,030	WYB00376
[新設減勢工右岸]				m 3	190	1,137	216,030	単－1855号
土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪)					95	1,148	109,060	WYB00378
[新設減勢工左岸]				m 3	95	1,148	109,060	単－1856号
土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪)					144	1,232	177,408	WYB00379
[新設副ダム部]				m 3	144	1,232	177,408	単－1857号
計							1,299,614	
							1,299,614	
単価							1,299	
							1,299	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－214号	土石掘削 土砂		単位	m 3	数量	1, 000	単価	838	
						1, 000		838	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土石掘削 土砂 [既設減勢工右岸背面]				16	998. 5	15, 976	WYB00811		
			m 3	16	998. 5	15, 976	単－1858号		
土石掘削 土砂 [新設減勢工右岸]				402	808. 6	325, 057	WYB00821		
			m 3	402	808. 6	325, 057	単－1859号		
土石掘削 土砂 [新設減勢工左岸]				201	816. 2	164, 056	WYB00828		
			m 3	201	816. 2	164, 056	単－1860号		
土石掘削 土砂 [新設副ダム部]				381	873. 8	332, 917	WYB00836		
			m 3	381	873. 8	332, 917	単－1861号		
計						838, 006			
						838, 006			
単価						838	円／m 3		
						838			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一215号	土石掘削 軟岩Ⅰ (リッパ° 2本爪)		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,136
						1,000		1,136
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土石掘削 軟岩Ⅰ (リッパ° 2本爪)					387	1,280	495,360	WYB00843
[既設減勢工右岸背面]				m 3	387	1,280	495,360	単一1862号
土石掘削 軟岩Ⅰ (リッパ° 2本爪)					408	1,043	425,544	WYB00844
[新設減勢工右岸]				m 3	408	1,043	425,544	単一1863号
土石掘削 軟岩Ⅰ (リッパ° 2本爪)					205	1,053	215,865	WYB00845
[新設減勢工左岸]				m 3	205	1,053	215,865	単一1864号
計							1,136,769	
							1,136,769	
単価							1,136	
							1,136	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一216号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪)		単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 299
						1, 000		1, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪) [既設減勢工右岸背面]				571	1, 396	797, 116	WYB00848	
			m 3	571	1, 396	797, 116	単一1865号	
土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪) [新設減勢工右岸]				190	1, 137	216, 030	WYB00850	
			m 3	190	1, 137	216, 030	単一1866号	
土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪) [新設減勢工左岸]				95	1, 148	109, 060	WYB00851	
			m 3	95	1, 148	109, 060	単一1867号	
土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪) [新設副ダム部]				144	1, 232	177, 408	WYB00853	
			m 3	144	1, 232	177, 408	単一1868号	
計						1, 299, 614		
						1, 299, 614		
単価						1, 299		
						1, 299		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-217号	土石掘削（水中）土砂		単位	m 3	数量	100	単価	972. 5
						100		972. 5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					0. 83	22, 100	18, 343	
				人	0. 83	22, 100	18, 343	
軽油		1・2号 ロ-リー			169	90. 5	15, 294	
				L	169	90. 5	15, 294	
バックホウ(クローラ)		山積1. 4m3 ロンク°ア-ム仕様 河床掘削（水中）土砂			0. 83	75, 490	62, 656	
				日	0. 83	75, 490	62, 656	
諸雑費（率+まるめ）					1		957	
1%				式	1		957	
計							97, 250	
							97, 250	
単価							972. 5	
							972. 5	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一218号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 3.7時間 標準以外 5.9時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価	584.6 584.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		62.893	9,295	584,590		
			時間	62.893	9,295	584,590	単一1869号	
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						584,600		
						584,600		
単価						584.6		
						584.6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一219号	岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価 2,661 2,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ） [既設減勢工右岸背面]				645	2,754	1,776,330	WYB00389
			m 3	645	2,754	1,776,330	単一1870号
岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ） [新設減勢工右岸]				237	2,494	591,078	WYB00400
			m 3	237	2,494	591,078	単一1871号
岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ） [新設減勢工左岸]				118	2,492	294,056	WYB00406
			m 3	118	2,492	294,056	単一1872号
計						2,661,464 2,661,464	
単価						2,661 2,661	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一220号	岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価 3,317 3,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ） [既設減勢工右岸背面]				286	3,585	1,025,310	WYB00409
			m 3	286	3,585	1,025,310	単一1873号
岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ） [新設減勢工右岸]				476	3,212	1,528,912	WYB00429
			m 3	476	3,212	1,528,912	単一1874号
岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ） [新設減勢工左岸]				238	3,208	763,504	WYB00450
			m 3	238	3,208	763,504	単一1875号
計						3,317,726 3,317,726	
単価						3,317 3,317	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一221号	岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価 2,661 2,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ） [既設減勢工右岸背面]				645	2,754	1,776,330	WYB00900
			m 3	645	2,754	1,776,330	単一1876号
岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ） [新設減勢工右岸]				237	2,494	591,078	WYB00921
			m 3	237	2,494	591,078	単一1877号
岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ） [新設減勢工左岸]				118	2,492	294,056	WYB00936
			m 3	118	2,492	294,056	単一1878号
計						2,661,464 2,661,464	
単価						2,661 2,661	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－222号	岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価 3,317 3,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ） [既設減勢工右岸背面]				286	3,585	1,025,310	WYB00988
			m 3	286	3,585	1,025,310	単－1879号
岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ） [新設減勢工右岸]				476	3,212	1,528,912	WYB00997
			m 3	476	3,212	1,528,912	単－1880号
岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ） [新設減勢工左岸]				238	3,208	763,504	WYB01004
			m 3	238	3,208	763,504	単－1881号
計						3,317,726 3,317,726	
単価						3,317 3,317	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-223号	岩石掘削 改良土（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価 2,517 2,517
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型ブレーカ掘削	改良土 排出ガス対策型(第1次)		1,000	1,266	1,266,000	WYB00006
			m 3	1,000	1,266	1,266,000	単-1882号
	バックホウ積込（ダム）	クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土、粘性土 17.5m3/h 標準以外 4.4時間 標準以外 7時間 無・低騒音		1,000	571.2	571,200	WD110300
			m 3	1,000	571.2	571,200	単-1883号
	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.3km 標準以外 4.3時間 標準以外 6.8時間 無 良好		1,000	680.6	680,600	WD110200
			m 3	1,000	680.6	680,600	単-1884号
	計					2,517,800 2,517,800	
	単価					2,517 2,517	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－224号	仕上げ掘削(軟岩)		単位	m 2	数量	1,000	単価	9,173
						1,000		9,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕上掘削（ダム）	軟岩(I・II) 8時間 標準 標準		1,000	8,295	8,295,000	WD130100	
			m 2	1,000	8,295	8,295,000	単－1885号	
	積込（ルーズ）	土砂 1箇所100m3以下(標準)		500	822.4	411,200	CB210020	
			m 3	500	822.4	411,200		
	土砂等運搬	小規模		500	935.2	467,600	CB210110	
		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	500	935.2	467,600		
	計					9,173,800		
						9,173,800		
	単価					9,173		
						9,173	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－225号	仕上げ掘削(硬岩)		単位	m 2	数量	1,000	11,930
						1,000	11,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕上掘削（ダム）	硬岩 8時間 標準 標準			1,000	11,060	11,060,000	WD130100
			m 2	1,000	11,060	11,060,000	単－1886号
積込（ルーズ）	土砂 1箇所100m3以下(標準)			500	822.4	411,200	CB210020
			m 3	500	822.4	411,200	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下			500	935.2	467,600	CB210110
			m 3	500	935.2	467,600	
計						11,938,800	
						11,938,800	
単価						11,930	
						11,930	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一226号	岩盤清掃	コンクリートダム 8時間 標準 標準 標準 標準	単位	m 2	数量	100	10,580
						100	10,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	22,800	91,200	
			人	4	22,800	91,200	
特殊作業員				12	21,600	259,200	
			人	12	21,600	259,200	
普通作業員				32	15,900	508,800	
			人	32	15,900	508,800	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m 3 / m i n		4	8,672	34,688	
			日	4	8,672	34,688	単一1887号
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径5 0 m m 全揚程1 5 m		7.971	349	2,781	
			日	7.971	349	2,781	単一1888号
スライム回収機 [自走式]		1 8 m 3 / 分		23	6,973	160,379	
			時間	23	6,973	160,379	単一1889号
諸雑費（まるめ）				1		952	
			式	1		952	
計						1,058,000	
						1,058,000	
単価						10,580	
						10,580	円 / m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－227号	仕上げ掘削(軟岩)		単位	m 2	数量	1,000	単価	9,173
						1,000		9,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仕上掘削（ダム）	軟岩(I・II) 8時間 標準 標準		1,000	8,295	8,295,000	WD130100	
			m 2	1,000	8,295	8,295,000	単－1890号	
	積込（ルーズ）	土砂 1箇所100m3以下(標準)		500	822.4	411,200	CB210020	
			m 3	500	822.4	411,200		
	土砂等運搬	小規模		500	935.2	467,600	CB210110	
		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)						
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	500	935.2	467,600		
	計					9,173,800		
						9,173,800		
	単価					9,173		
						9,173	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－228号	仕上げ掘削(硬岩)		単位	m 2	数量	1,000	単価	11,930	
						1,000		11,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕上掘削（ダム）		硬岩 8時間 標準 標準		1,000	11,060	11,060,000	WD130100		
			m 2	1,000	11,060	11,060,000	単－1891号		
積込（ルーズ）		土砂 1箇所100m3以下(標準)		500	822.4	411,200	CB210020		
			m 3	500	822.4	411,200			
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下		500	935.2	467,600	CB210110		
			m 3	500	935.2	467,600			
計						11,938,800			
						11,938,800			
単価						11,930	円／m 2		
						11,930			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一229号	岩盤清掃	コンクリートダム 8時間 標準 標準 標準 標準	単位	m 2	数量	100	10,580
						100	10,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	22,800	91,200	
			人	4	22,800	91,200	
特殊作業員				12	21,600	259,200	
			人	12	21,600	259,200	
普通作業員				32	15,900	508,800	
			人	32	15,900	508,800	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m 3 / m i n		4	8,672	34,688	
			日	4	8,672	34,688	単一1892号
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径5 0 m m 全揚程1 5 m		7.971	349	2,781	
			日	7.971	349	2,781	単一1893号
スライム回収機 [自走式]		1 8 m 3 / 分		23	6,973	160,379	
			時間	23	6,973	160,379	単一1894号
諸雑費（まるめ）				1		952	
			式	1		952	
計						1,058,000	
						1,058,000	
単価						10,580	
						10,580	円 / m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－230号	断層部基面整正		単位	m 2	数量	100	5,172
						100	5,172
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	22,800	45,600	
			人	2	22,800	45,600	
特殊作業員				6	21,600	129,600	
			人	6	21,600	129,600	
普通作業員				16	15,900	254,400	
			人	16	15,900	254,400	
排水ポンプ運転	φ 50mm 揚程15m			27.5	48	1,320	WYB00082
			時間	27.5	48	1,320	
スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分			11.5	6,201	71,311	
			時間	11.5	6,201	71,311	単－1895号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		14,969	
			式	1		14,969	
計						517,200	
						517,200	
単価						5,172	
						5,172	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－231号	河床掘削 土砂 [一般部]		単位	m 3	数量	1, 000	単価	143. 1
						1, 000		143. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 147. 6m3/h 標準以外 3. 5時間 標準以外 5. 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1, 000	143. 1	143, 100	WD100200	
						143, 100	単－1896号	
計						143, 100		
						143, 100		
単価						143. 1		
						143. 1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－232号	河床掘削 土砂 [狭小部]		単位	m 3	数量	1, 000	単価	4, 479
						1, 000		4, 479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1, 000	3, 657	3, 657, 000	CB210100	
						3, 657, 000		
積込（ルーズ）		土砂 1箇所100m3以下(標準)	m 3	1, 000	822. 4	822, 400	CB210020	
						822, 400		
計						4, 479, 400		
						4, 479, 400		
単価						4, 479		
						4, 479	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－233号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1. 6m3(平積1. 2m3) 砂・砂質土、 れ 質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4. 3時間 標準以外 7時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1, 000	単価	125. 2	
						1, 000		125. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		8. 85	14, 140	125, 139	単－1897号		
			時間	8. 85	14, 140	125, 139			
諸雑費（まるめ）				1		61			
			式	1		61			
計						125, 200			
						125, 200			
単価						125. 2	円／m 3		
						125. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－234号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 0.9km 標準以外 4.3時間 標準以外 6.9時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000	単価	496. 8
						1, 000		496. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		60. 241	8, 246	496, 747	単－1898号	
			時間	60. 241	8, 246	496, 747		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						496, 800		
						496, 800		
単価						496. 8	円／m 3	
						496. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－235号	河床掘削 土砂 [一般部]		単位	m 3	数量	1,000	単価	143.1
						1,000		143.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	143.1	143,100	WD100200	
				1,000	143.1	143,100	単－1899号	
計						143,100		
						143,100		
単価						143.1		
						143.1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－236号	河床掘削 土砂 [狭小部]		単位	m 3	数量	1,000	単価	4,479
						1,000		4,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m 3	1,000	3,657	3,657,000	CB210100	
				1,000	3,657	3,657,000		
積込（ルーズ）		土砂 1箇所100m3以下(標準)	m 3	1,000	822.4	822,400	CB210020	
				1,000	822.4	822,400		
計						4,479,400		
						4,479,400		
単価						4,479		
						4,479	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－237号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1. 6m3(平積1. 2m3) 砂・砂質土、 砂質土 質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4. 3時間 標準以外 7時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1, 000	単価	125. 2	
						1, 000		125. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		8. 85	14, 140	125, 139	単－1900号		
			時間	8. 85	14, 140	125, 139			
諸雑費（まるめ）				1		61			
			式	1		61			
計						125, 200			
						125, 200			
単価						125. 2	円／m 3		
						125. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－238号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 0.9km 標準以外 4.3時間 標準以外 6.9時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000 1, 000	単価	496. 8 496. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		60. 241	8, 246	496, 747	単－1901号	
			時間	60. 241	8, 246	496, 747		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						496, 800		
						496, 800		
単価						496. 8	円／m 3	
						496. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－239号	河床掘削 軟岩(リッパ1本爪) [一般部]		単位	m 3	数量	1, 000	単価	344. 6
						1, 000		344. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 61. 3m3/h 標準以外 3. 5時間 標準以外 5. 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1, 000	344. 6	344, 600	WD100200	
						344, 600	単－1902号	
計						344, 600		
						344, 600		
単価						344. 6		
						344. 6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－240号	河床掘削 軟岩(リッパ1本爪) [一般部]		単位	m 3	数量	1, 000	単価	344. 6
						1, 000		344. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 61. 3m3/h 標準以外 3. 5時間 標準以外 5. 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1, 000	344. 6	344, 600	WD100200	
						344, 600	単－1903号	
計						344, 600		
						344, 600		
単価						344. 6		
						344. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一241号	河床掘削（水中）土砂		単位	m 3	数量	100	単価	972. 5
						100		972. 5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					0. 83	22, 100	18, 343	
				人	0. 83	22, 100	18, 343	
軽油		1・2号 ローリー			169	90. 5	15, 294	
				L	169	90. 5	15, 294	
バックホウ(クローラ)		山積1. 4m3 ロンク°アーム仕様 河床掘削（水中）土砂			0. 83	75, 490	62, 656	
				日	0. 83	75, 490	62, 656	
諸雑費（率＋まるめ）					1		957	
1%				式	1		957	
計							97, 250	
							97, 250	
単価							972. 5	
							972. 5	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一242号	河床掘削（水中）土砂		単位	m 3	数量	100	単価	972. 5
						100		972. 5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					0. 83	22, 100	18, 343	
				人	0. 83	22, 100	18, 343	
軽油		1・2号 ローリー			169	90. 5	15, 294	
				L	169	90. 5	15, 294	
バックホウ(クローラ)		山積1. 4m3 ロンク°アーム仕様 河床掘削（水中）土砂			0. 83	75, 490	62, 656	
				日	0. 83	75, 490	62, 656	
諸雑費（率＋まるめ）					1		957	
1%				式	1		957	
計							97, 250	
							97, 250	
単価							972. 5	
							972. 5	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－243号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 3.7時間 標準以外 5.9時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価	584.6 584.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		62.893	9,295	584,590		
			時間	62.893	9,295	584,590	単－1904号	
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						584,600		
						584,600		
単価						584.6		
						584.6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一244号	河床掘削（水中）土砂		単位	m 3	数量	100	単価	982. 3
						100		982. 3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					0. 83	23, 263	19, 308	
				人	0. 83	23, 263	19, 308	
軽油		1・2号 ローリー			169	90. 5	15, 294	
				L	169	90. 5	15, 294	
バックホウ(クローラ)		山積1. 4m3 ロンク°アーム仕様 河床掘削（水中）土砂			0. 83	75, 490	62, 656	
				日	0. 83	75, 490	62, 656	
諸雑費（率＋まるめ）					1		972	
1%				式	1		972	
計							98, 230	
							98, 230	
単価							982. 3	
							982. 3	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一245号	河床掘削（水中）軟岩		単位	m 3	数量	100	8,745
						100	8,745
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手			0.97	22,100	21,437		
		人	0.97	22,100	21,437		
特殊運転手			3.13	22,100	69,173		
		人	3.13	22,100	69,173		
軽油	1・2号 ローリー		197	90.5	17,828		
		L	197	90.5	17,828		
軽油	1・2号 ローリー		634	90.5	57,377		
		L	634	90.5	57,377		
バックホウ(クローラ)	山積1.4m3 ロングアーム仕様 河床掘削（水中）軟岩		0.97	171,606	166,457		
		日	0.97	171,606	166,457		
大型ブレーカ	油圧式2,100kg級 水中仕様 河床掘削（水中）軟岩		3.13	162,520	508,687		
		日	3.13	162,520	508,687		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		33,541		
		式	1		33,541		
計					874,500		
					874,500		
単価					8,745		
					8,745	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－246号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 3.7時間 標準以外 5.9時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価	715 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		76.923	9,295	714,999		
			時間	76.923	9,295	714,999	単－1869号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						715,000		
						715,000		
単価						715		
						715	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一247号	河床掘削（水中）軟岩		単位	m 3	数量	100	8,745
						100	8,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.97	22,100	21,437	
			人	0.97	22,100	21,437	
特殊運転手				3.13	22,100	69,173	
			人	3.13	22,100	69,173	
軽油		1・2号 ローリー		197	90.5	17,828	
			L	197	90.5	17,828	
軽油		1・2号 ローリー		634	90.5	57,377	
			L	634	90.5	57,377	
バックホウ(クローラ)		山積1.4m3 ロングアーム仕様 河床掘削（水中）軟岩		0.97	171,606	166,457	
			日	0.97	171,606	166,457	
大型ブレーカ		油圧式2,100kg級 水中仕様 河床掘削（水中）軟岩		3.13	162,520	508,687	
			日	3.13	162,520	508,687	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		33,541	
			式	1		33,541	
計						874,500	
						874,500	
単価						8,745	
						8,745	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－248号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 3.7時間 標準以外 5.9時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価	715 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		76.923	9,295	714,999		
			時間	76.923	9,295	714,999	単－1904号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						715,000		
						715,000		
単価						715		
						715	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一249号	河床掘削（水中）軟岩		単位	m 3	数量	100	8,795
						100	8,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.97	23,263	22,565	
			人	0.97	23,263	22,565	
特殊運転手				3.13	23,263	72,813	
			人	3.13	23,263	72,813	
軽油		1・2号 ローリー		197	90.5	17,828	
			L	197	90.5	17,828	
軽油		1・2号 ローリー		634	90.5	57,377	
			L	634	90.5	57,377	
バックホウ(クローラ)		山積1.4m3 ロンク°アーム仕様 河床掘削（水中）軟岩		0.97	171,606	166,457	
			日	0.97	171,606	166,457	
大型ブレーカ		油圧式2,100kg級 水中仕様 河床掘削（水中）軟岩		3.13	162,520	508,687	
			日	3.13	162,520	508,687	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		33,773	
			式	1		33,773	
計						879,500	
						879,500	
単価						8,795	
						8,795	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－250号	敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	1, 000	単価	137. 8	
						1, 000		137. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷均し（土砂、軟岩）				317	128. 8	40, 829	WYB00679		
			m 3	317	128. 8	40, 829	単－1905号		
敷均し（土砂、軟岩）				683	142. 1	97, 054	WYB00680		
			m 3	683	142. 1	97, 054	単－1906号		
計						137, 883			
						137, 883			
単価						137. 8			
						137. 8	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-251号	敷均し（硬岩）		単位	m 3	数量	1, 000	単価	199. 4
						1, 000		199. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ掘削押土（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1. 2時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))		500	398. 8	199, 400	WD100100	
			m 3	500	398. 8	199, 400	単-1907号	
計						199, 400		
						199, 400		
単価						199. 4		
						199. 4	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－252号	敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	1, 000	単価	137. 8	
						1, 000		137. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷均し（土砂、軟岩）				317	128. 8	40, 829	WYB01784		
			m 3	317	128. 8	40, 829	単－1908号		
敷均し（土砂、軟岩）				683	142. 1	97, 054	WYB01785		
			m 3	683	142. 1	97, 054	単－1909号		
計						137, 883			
						137, 883			
単価						137. 8			
						137. 8	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－253号	敷均し（硬岩）		単位	m 3	数量	1, 000	単価	199. 4
						1, 000		199. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ掘削押土（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1. 2時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))		500	398. 8	199, 400	WD100100	
			m 3	500	398. 8	199, 400	単－1910号	
計						199, 400		
						199, 400		
単価						199. 4		
						199. 4	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－254号	敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	1,000	単価	137.8	
						1,000		137.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷均し（土砂、軟岩）				317	128.8	40,829	WYB02000		
			m 3	317	128.8	40,829	単－1911号		
敷均し（土砂、軟岩）				683	142.1	97,054	WYB02005		
			m 3	683	142.1	97,054	単－1912号		
計						137,883			
						137,883			
単価						137.8			
						137.8	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－255号	敷均し（硬岩）		単位	m 3	数量	1,000	単価	199.4
						1,000		199.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ掘削押土（ダム）		21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好		500	398.8	199,400	WD100100	
		20m 標準以外 1.2時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	500	398.8	199,400	単－1910号	
計						199,400		
						199,400		
単価						199.4		
						199.4	円／m 3	

参考資料 (1)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－257号	運搬・敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	100	891. 8
						100	891. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0. 76	23, 263	17, 679	
			人	0. 76	23, 263	17, 679	
特殊運転手				0. 16	23, 263	3, 722	
			人	0. 16	23, 263	3, 722	
軽油		1・2号 ローリー		160	90. 5	14, 480	
			L	160	90. 5	14, 480	
軽油		1・2号 ローリー		20	90. 5	1, 810	
			L	20	90. 5	1, 810	
不整地運搬車(クローラ)		10t 全旋回式 排対2次		0. 76	47, 270	35, 925	
			日	0. 76	47, 270	35, 925	
バックホウ(クローラ)		山積0. 8m3 排対2次		0. 16	97, 230	15, 556	
			日	0. 16	97, 230	15, 556	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						89, 180	
						89, 180	
単価						891. 8	
						891. 8	円／m 3

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－259号	運搬・敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	100	891. 8
						100	891. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0. 76	23, 263	17, 679	
			人	0. 76	23, 263	17, 679	
特殊運転手				0. 16	23, 263	3, 722	
			人	0. 16	23, 263	3, 722	
軽油		1・2号 ローリー		160	90. 5	14, 480	
			L	160	90. 5	14, 480	
軽油		1・2号 ローリー		20	90. 5	1, 810	
			L	20	90. 5	1, 810	
不整地運搬車(クローラ)		10t 全旋回式 排対2次		0. 76	47, 270	35, 925	
			日	0. 76	47, 270	35, 925	
バックホウ(クローラ)		山積0. 8m3 排対2次		0. 16	97, 230	15, 556	
			日	0. 16	97, 230	15, 556	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						89, 180	
						89, 180	
単価						891. 8	
						891. 8	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 10 1.000-00000002000	
単-260号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,920
						1		5,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m		1	5,920	5,920		
			m 2	1	5,920	5,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,920		
						5,920		
単価						5,920		
						5,920	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 10 1.000-00000002000	
単-261号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	9,310
						100		9,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 2 0 0 × 2 0 0		100	9,310	931,000		
			m	100	9,310	931,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						931,000		
						931,000		
単価						9,310		
						9,310	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-262号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.7m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	7,574
						1	7,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I		1	6,030	6,030	
			m	1	6,030	6,030	
鉄筋挿入工		SD345 D19 ネジ節異形棒鋼亜鉛メッキ加工		1.111	670	744	
			m	1.111	670	744	
グラウト材				0.005	24,015	120	
			m 3	0.005	24,015	120	
鉄筋挿入材料費		ちょうちんスペーサーD19×2個、支圧板、ナット		0.37	1,840	680	
			組	0.37	1,840	680	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,574	
						7,574	
単価						7,574	
						7,574	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-263号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.9m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,476
						1		7,476
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I		1	6,030	6,030		
			m	1	6,030	6,030		
	鉄筋挿入工	SD345 D19 ネジ節異形棒鋼亜鉛メッキ加工		1.034	670	692		
			m	1.034	670	692		
	グラウト材			0.005	24,015	120		
			m 3	0.005	24,015	120		
	鉄筋挿入材料費	ちょうちんスペーサーD19×2個、支圧板、ナット		0.345	1,840	634		
			組	0.345	1,840	634		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					7,476		
						7,476		
	単価					7,476		
						7,476	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-264号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.7m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,370
						1		7,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I		1	6,030	6,030		
			m	1	6,030	6,030		
鉄筋挿入工		SD345 D19 ネジ節異形棒鋼亜鉛メッキ加工		1.081	670	724		
			m	1.081	670	724		
グラウト材				0.005	24,015	120		
			m 3	0.005	24,015	120		
鉄筋挿入材料費		ちょうちんスペーサーD19×2個、支圧板、ナット		0.27	1,840	496		
			組	0.27	1,840	496		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,370		
						7,370		
単価						7,370		
						7,370	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－265号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	20, 100	
						1		20, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		中庸熟ポルトランドセメント		1	20, 100	20, 100			
			t	1	20, 100	20, 100			
計						20, 100			
						20, 100			
単価						20, 100			
						20, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－266号	材料費（ t ）		単位	t	数量	1	単価	20, 100
						1		20, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		中庸熟ポルトランドセメント		1	20, 100	20, 100		
			t	1	20, 100	20, 100		
計						20, 100		
						20, 100		
単価						20, 100	円／ t	
						20, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－267号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	13, 000	
						1		13, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		フライッシュ		1	13, 000	13, 000			
			t	1	13, 000	13, 000			
計						13, 000			
						13, 000			
単価						13, 000			
						13, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－268号	材料費（ t ）		単位	t	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		フライッシュ		1	13, 000	13, 000		
			t	1	13, 000	13, 000		
計						13, 000		
						13, 000		
単価						13, 000	円／ t	
						13, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－269号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	310	
						1		310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		AE減水剤		1	310	310			
			k g	1	310	310			
計						310			
						310			
単価						310	円／k g		
						310			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－270号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	310
						1		310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		AE減水剤		1	310	310		
			k g	1	310	310		
計						310		
						310		
単価						310	円／k g	
						310		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単-271号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	68	
						1		68	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
A E減水剤		フローリックR		1	68.5	68			
			k g	1	68.5	68			
計						68			
						68			
単価						68			
						68	円／k g		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－272号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	710
						1		710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		AE剤		1	710	710		
			k g	1	710	710		
計						710		
						710		
単価						710		
						710	円／k g	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－273号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	710	
						1		710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		AE剤		1	710	710			
			k g	1	710	710			
計						710			
						710			
単価						710			
						710			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－274号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	747	
						1		747	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
A E 剤		フローリック A E		1	747	747			
			k g	1	747	747			
計						747			
						747			
単価						747			
						747	円／k g		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 11 1. 000-00000002000	
単－275号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	390	
						1		390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凝結遅延剤		フローリック T		1	390	390			
			k g	1	390	390			
計						390			
						390			
単価						390	円／k g		
						390			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 11 1. 000-00000002000	
単－276号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	390
						1		390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凝結遅延剤		フローリック T		1	390	390		
			k g	1	390	390		
計						390		
						390		
単価						390	円／k g	
						390		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－277号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	130
						1		130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
膨張剤		パワーC S AタイプR		1	130	130		
			k g	1	130	130		
	計					130		
						130		
	単価					130		
						130	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－278号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	2, 750
						1		2, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		粗骨材(80mm～40mm)		1	2, 750	2, 750		
			t	1	2, 750	2, 750		
	計					2, 750		
						2, 750		
	単価					2, 750		
						2, 750	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－279号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	2,750	
						1		2,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		粗骨材(80mm～40mm)		1	2,750	2,750			
			t	1	2,750	2,750			
計						2,750			
						2,750			
単価						2,750			
						2,750			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－280号	材料費（ t ）		単位	t	数量	1	単価	2, 500
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		粗骨材(40mm～20mm)		1	2, 500	2, 500		
			t	1	2, 500	2, 500		
計						2, 500		
						2, 500		
単価						2, 500	円／ t	
						2, 500		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－281号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	2,500
						1		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		粗骨材(40mm～20mm)		1	2,500	2,500		
			t	1	2,500	2,500		
計						2,500		
						2,500		
単価						2,500		
						2,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－282号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	2,560
						1		2,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		粗骨材(20mm～5mm)		1	2,560	2,560		
			t	1	2,560	2,560		
計						2,560		
						2,560		
単価						2,560		
						2,560	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－283号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	2,560	
						1		2,560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		粗骨材(20mm～5mm)		1	2,560	2,560			
			t	1	2,560	2,560			
計						2,560			
						2,560			
単価						2,560			
						2,560	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－284号	材料費（ t ）		単位	t	数量	1	単価	2, 630
						1		2, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		細骨材(5mm以下)		1	2, 630	2, 630		
			t	1	2, 630	2, 630		
計						2, 630		
						2, 630		
単価						2, 630	円／ t	
						2, 630		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－285号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	2,630
						1		2,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		細骨材(5mm以下)		1	2,630	2,630		
			t	1	2,630	2,630		
計						2,630		
						2,630		
単価						2,630		
						2,630	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-286号	コンクリート		単位	m 3	数量	146,560 146,560	単価 8,657 8,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造		(置換コン他製造も含む)		229	1,681,000	384,949,000	WYB01372
			日	229	1,681,000	384,949,000	単-1915号
コンクリート打設		(置換コン他打設も含む)		229	3,141,000	719,289,000	WYB01415
			日	229	3,141,000	719,289,000	単-1916号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法		139,828	1,177	164,577,556	WYB01511
			m 2	139,828	1,177	164,577,556	単-1917号
計						1,268,815,556 1,268,815,556	
単価						8,657 8,657	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－287号	コンクリート		単位	m 3	数量	146,560 146,560	単価 8,657 8,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造		(置換コン他製造も含む)		229	1,681,000	384,949,000	WYB01627
			日	229	1,681,000	384,949,000	単－1918号
コンクリート打設		(置換コン他打設も含む)		229	3,141,000	719,289,000	WYB01648
			日	229	3,141,000	719,289,000	単－1919号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法		139,828	1,177	164,577,556	WYB01737
			m 2	139,828	1,177	164,577,556	単－1920号
計						1,268,815,556 1,268,815,556	
単価						8,657 8,657	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-288号	コンクリート		単位	m 3	数量	3,010 3,010	単価 25,010 25,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート製造				26	1,507,000	39,182,000	WYB01897
			日	26	1,507,000	39,182,000	単-1921号
コンクリート打設				26	1,254,000	32,604,000	WYB01918
			日	26	1,254,000	32,604,000	単-1922号
打設面処理及び養生（洪水吐）		標準以外 1.1時間 標準以外 2時間		1,499	2,332	3,495,668	WD401000
			m 2	1,499	2,332	3,495,668	単-1923号
計						75,281,668 75,281,668	
単価						25,010 25,010	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－289号	縦継目型枠	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	13, 780	
						1		13, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦継目型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 143	9, 143	WD230800		
			m 2	1	9, 143	9, 143	単－1924号		
縦継目型枠損料				17	273	4, 641	WYB00087		
			供用日	17	273	4, 641	単－1925号		
計						13, 784			
						13, 784			
単価						13, 780			
						13, 780	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一290号	バラ型枠（ダム）	3.7時間 6.1時間 有（排出ガス対策型）	単位	m ²	数量	100 100	単価 15,040 15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	22,800	136,800	
			人	6	22,800	136,800	
普通作業員				15	15,900	238,500	
			人	15	15,900	238,500	
型枠工				29.5	22,600	666,700	
			人	29.5	22,600	666,700	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊		29.5	10,190	300,605	
			時間	29.5	10,190	300,605	単一1926号
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%				1		161,395	
			式	1		161,395	
計						1,504,000 1,504,000	
単価						15,040 15,040	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一291号	埋設型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	100	10,050
						100	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.5	22,800	79,800	
			人	3.5	22,800	79,800	
普通作業員				9	15,900	143,100	
			人	9	15,900	143,100	
型枠工				15	22,600	339,000	
			人	15	22,600	339,000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t 吊		19	10,190	193,610	
			時間	19	10,190	193,610	単一1926号
鋼板		t=2.3mm		2,100	66.5	139,650	
			k g	2,100	66.5	139,650	
等辺山形鋼		L-40×40×3		245	81.5	19,967	
			k g	245	81.5	19,967	
諸雑費 (率+まるめ) 16%				1		89,873	
			式	1		89,873	
計						1,005,000	
						1,005,000	
単価						10,050	
						10,050	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－292号	上流面型枠(1:0.8)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	10,450
						1		10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)		1	9,143	9,143	WD230100	
			m 2	1	9,143	9,143	単－1927号	
上流面型枠損料		(1:0.8) 下流面型枠(1:1.0)使用		6	218	1,308	WYB00741	
			供用日	6	218	1,308	単－1928号	
計						10,451		
						10,451		
単価						10,450		
						10,450	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－293号	縦継目型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	13,780
						1		13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦継目型枠		3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)		1	9,143	9,143	WD230800	
			m 2	1	9,143	9,143	単－1929号	
縦継目型枠損料				17	273	4,641	WYB01765	
			供用日	17	273	4,641	単－1930号	
計						13,784		
						13,784		
単価						13,780		
						13,780	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000
単一294号	バラ型枠（ダム）	3. 7時間 6. 1時間 有（排出ガス対策型）	単位	m 2	数量	100	15, 040
						100	15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	22, 800	136, 800	
			人	6	22, 800	136, 800	
普通作業員				15	15, 900	238, 500	
			人	15	15, 900	238, 500	
型枠工				29. 5	22, 600	666, 700	
			人	29. 5	22, 600	666, 700	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊		29. 5	10, 190	300, 605	
			時間	29. 5	10, 190	300, 605	単一1931号
諸雑費（率＋まるめ） 15. 5%				1		161, 395	
			式	1		161, 395	
計						1, 504, 000	
						1, 504, 000	
単価						15, 040	
						15, 040	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一295号	埋設型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	100	10,050
						100	10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.5	22,800	79,800	
			人	3.5	22,800	79,800	
普通作業員				9	15,900	143,100	
			人	9	15,900	143,100	
型枠工				15	22,600	339,000	
			人	15	22,600	339,000	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊		19	10,190	193,610	
			時間	19	10,190	193,610	単一1931号
鋼板		t=2.3mm		2,100	66.5	139,650	
			k g	2,100	66.5	139,650	
等辺山形鋼		L-40×40×3		245	81.5	19,967	
			k g	245	81.5	19,967	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		89,873	
			式	1		89,873	
計						1,005,000	
						1,005,000	
単価						10,050	
						10,050	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－296号	上流面型枠(1:0.8)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	10,450
						1		10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)		1	9,143	9,143	WD230100	
			m 2	1	9,143	9,143	単－1932号	
上流面型枠損料		(1:0.8) 下流面型枠(1:1.0)使用		6	218	1,308	WYB01790	
			供用日	6	218	1,308	単－1933号	
計						10,451		
						10,451		
単価						10,450		
						10,450	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－297号	縦継目型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	13,780
						1		13,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦継目型枠		3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)		1	9,143	9,143	WD230800	
			m 2	1	9,143	9,143	単－1929号	
縦継目型枠損料				17	273	4,641	WYB01779	
			供用日	17	273	4,641	単－1934号	
計						13,784		
						13,784		
単価						13,780		
						13,780	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－298号	上流面型枠(1:0.8)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	10,450	
						1		10,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上流面型枠		3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)		1	9,143	9,143	WD230100		
			m 2	1	9,143	9,143	単－1932号		
上流面型枠損料		(1:0.8) 下流面型枠(1:1.0)使用		6	218	1,308	WYB02093		
			供用日	6	218	1,308	単－1935号		
計						10,451			
						10,451			
単価						10,450			
						10,450	円／m 2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－299号	下流面型枠(スロットジョイント養生型枠)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	28,320
						1		28,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)		1	9,143	9,143	WD230200	
			m 2	1	9,143	9,143	単－1936号	
下流面型枠損料		(1:1.0)		88	218	19,184	WYB02095	
			供用日	88	218	19,184	単－1937号	
計						28,327		
						28,327		
単価						28,320		
						28,320	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－300号	上流面型枠(鉛直)H=1. 5m	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	15, 880
						1		15, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 143	9, 143	WD230100	
			m 2	1	9, 143	9, 143	単－1927号	
上流面型枠損料		(鉛直)H=1. 5m		24	281	6, 744	WYB00695	
			供用日	24	281	6, 744	単－1938号	
計						15, 887		
						15, 887		
単価						15, 880		
						15, 880	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－301号	上流面型枠(鉛直)H=2. 0m	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	11, 760
						1		11, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 143	9, 143	WD230100	
			m 2	1	9, 143	9, 143	単－1927号	
上流面型枠損料		(鉛直)		11	238	2, 618	WYB00697	
			供用日	11	238	2, 618	単－1939号	
計						11, 761		
						11, 761		
単価						11, 760		
						11, 760	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－302号	上流面型枠(1:0.2)H=2.0m	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	1	単価	11,020
						1		11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)		1	9,143	9,143	WD230100	
			m ²	1	9,143	9,143	単－1927号	
上流面型枠損料		(1:0.2)		8	235	1,880	WYB00699	
			供用日	8	235	1,880	単－1940号	
計						11,023		
						11,023		
単価						11,020		
						11,020	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－303号	下流面型枠(1:1.0)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	1	単価	10,450
						1		10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)		1	9,143	9,143	WD230200	
			m ²	1	9,143	9,143	単－1941号	
下流面型枠損料		(1:1.0)		6	218	1,308	WYB00701	
			供用日	6	218	1,308	単－1942号	
計						10,451		
						10,451		
単価						10,450		
						10,450	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－304号	上流面型枠(鉛直)H=1. 5m	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	15, 880
						1		15, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 143	9, 143	WD230100	
			m 2	1	9, 143	9, 143	単－1932号	
上流面型枠損料		(鉛直)H=1. 5m		24	281	6, 744	WYB01792	
			供用日	24	281	6, 744	単－1943号	
計						15, 887		
						15, 887		
単価						15, 880		
						15, 880	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－305号	上流面型枠(鉛直)H=2. 0m	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	11, 760
						1		11, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 143	9, 143	WD230100	
			m 2	1	9, 143	9, 143	単－1932号	
上流面型枠損料		(鉛直)		11	238	2, 618	WYB01794	
			供用日	11	238	2, 618	単－1944号	
計						11, 761		
						11, 761		
単価						11, 760		
						11, 760	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－306号	上流面型枠(1:0. 2)H=2. 0m	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	11, 020
						1		11, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 143	9, 143	WD230100	
			m 2	1	9, 143	9, 143	単－1932号	
上流面型枠損料		(1:0. 2)		8	235	1, 880	WYB01796	
			供用日	8	235	1, 880	単－1945号	
計						11, 023		
						11, 023		
単価						11, 020		
						11, 020	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－307号	下流面型枠(1:1. 0)	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	10, 450
						1		10, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 143	9, 143	WD230200	
			m 2	1	9, 143	9, 143	単－1936号	
下流面型枠損料		(1:1. 0)		6	218	1, 308	WYB01798	
			供用日	6	218	1, 308	単－1946号	
計						10, 451		
						10, 451		
単価						10, 450		
						10, 450	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－308号	上流面型枠(鉛直)H=1. 5m	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	15, 880
						1		15, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 143	9, 143	WD230100	
			m 2	1	9, 143	9, 143	単－1932号	
上流面型枠損料		(鉛直)H=1. 5m		24	281	6, 744	WYB02010	
			供用日	24	281	6, 744	単－1947号	
計						15, 887		
						15, 887		
単価						15, 880		
						15, 880	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－309号	上流面型枠(鉛直)H=2. 0m	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	単価	11, 760
						1		11, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 143	9, 143	WD230100	
			m 2	1	9, 143	9, 143	単－1932号	
上流面型枠損料		(鉛直)		11	238	2, 618	WYB02012	
			供用日	11	238	2, 618	単－1948号	
計						11, 761		
						11, 761		
単価						11, 760		
						11, 760	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－310号	上流面型枠(1:0.2)H=2.0m	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	1	単価	11,020
						1		11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠		3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)		1	9,143	9,143	WD230100	
			m ²	1	9,143	9,143	単－1932号	
上流面型枠損料		(1:0.2)		8	235	1,880	WYB02014	
			供用日	8	235	1,880	単－1949号	
計						11,023		
						11,023		
単価						11,020		
						11,020	円／m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－311号	下流面型枠(1:1.0)	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	1	単価	10,450
						1		10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠		3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)		1	9,143	9,143	WD230200	
			m ²	1	9,143	9,143	単－1936号	
下流面型枠損料		(1:1.0)		6	218	1,308	WYB02016	
			供用日	6	218	1,308	単－1950号	
計						10,451		
						10,451		
単価						10,450		
						10,450	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-312号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	単位	掛m ²	数量	100	3,188
						100	3,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	22,800	31,920	
			人	1.4	22,800	31,920	
とび工				6.3	20,700	130,410	
			人	6.3	20,700	130,410	
普通作業員				1.2	15,900	19,080	
			人	1.2	15,900	19,080	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		1.4	40,400	56,560	
			日	1.4	40,400	56,560	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		80,830	
			式	1		80,830	
計						318,800	
						318,800	
単価						3,188	
						3,188	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-313号	足場工	単管足場 不要 標準(1.0)	単位	掛m ²	数量	100	2,995
						100	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	22,800	38,760	
			人	1.7	22,800	38,760	
とび工				6.3	20,700	130,410	
			人	6.3	20,700	130,410	
普通作業員				1.6	15,900	25,440	
			人	1.6	15,900	25,440	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.8	40,400	32,320	
			日	0.8	40,400	32,320	
諸雑費（率＋まるめ） 32%				1		72,570	
			式	1		72,570	
計						299,500	
						299,500	
単価						2,995	
						2,995	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-314号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	単位	掛m ²	数量	100	3,188
						100	3,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	22,800	31,920	
			人	1.4	22,800	31,920	
とび工				6.3	20,700	130,410	
			人	6.3	20,700	130,410	
普通作業員				1.2	15,900	19,080	
			人	1.2	15,900	19,080	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		1.4	40,400	56,560	
			日	1.4	40,400	56,560	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		80,830	
			式	1		80,830	
計						318,800	
						318,800	
単価						3,188	
						3,188	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-315号	足場工	単管足場 不要 標準(1.0)	単位	掛m ²	数量	100	2,995
						100	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	22,800	38,760	
			人	1.7	22,800	38,760	
とび工				6.3	20,700	130,410	
			人	6.3	20,700	130,410	
普通作業員				1.6	15,900	25,440	
			人	1.6	15,900	25,440	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.8	40,400	32,320	
			日	0.8	40,400	32,320	
諸雑費（率＋まるめ） 32%				1		72,570	
			式	1		72,570	
計						299,500	
						299,500	
単価						2,995	
						2,995	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-316号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)	単位	掛m ²	数量	100	2,549
						100	2,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	22,800	31,920	
			人	1.4	22,800	31,920	
とび工				4.1	20,700	84,870	
			人	4.1	20,700	84,870	
普通作業員				2.5	15,900	39,750	
			人	2.5	15,900	39,750	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.8	40,400	32,320	
			日	0.8	40,400	32,320	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		66,040	
			式	1		66,040	
計						254,900	
						254,900	
単価						2,549	
						2,549	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一317号	足場工 製作・設置・撤去	ブラケット足場 設置・撤去(ラフテレシクレーン16t吊)	単位	m	数量	33	110,700
						33	110,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラケット足場製作		材工共		33	63,500	2,095,500	
			m	33	63,500	2,095,500	
足場設置・撤去				3.7	421,000	1,557,700	WYB00763
			t	3.7	421,000	1,557,700	単一1951号
諸雑費（まるめ）				1		800	
			式	1		800	
計						3,654,000	
						3,654,000	
単価						110,700	
						110,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-318号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)	単位	掛m ²	数量	100	2,549
						100	2,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	22,800	31,920	
			人	1.4	22,800	31,920	
とび工				4.1	20,700	84,870	
			人	4.1	20,700	84,870	
普通作業員				2.5	15,900	39,750	
			人	2.5	15,900	39,750	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.8	40,400	32,320	
			日	0.8	40,400	32,320	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		66,040	
			式	1		66,040	
計						254,900	
						254,900	
単価						2,549	
						2,549	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－319号	足場工 製作・設置・撤去	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場 設置・撤去(ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊)	単位	m	数量	33	110,700
						33	110,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場製作		材工共		33	63,500	2,095,500	
			m	33	63,500	2,095,500	
足場設置・撤去				3.7	421,000	1,557,700	WYB01802
			t	3.7	421,000	1,557,700	単－1952号
諸雑費（まるめ）				1		800	
			式	1		800	
計						3,654,000	
						3,654,000	
単価						110,700	
						110,700	円／m

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一321号	コンクリート削孔（ハンマドリル3 8mm）		単位	孔	数量	100	517.6
						100	517.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	22,800	6,840	
			人	0.3	22,800	6,840	
特殊作業員				1.2	21,600	25,920	
			人	1.2	21,600	25,920	
普通作業員				0.4	15,900	6,360	
			人	0.4	15,900	6,360	
発動発電機運転		2KVAカ [○] ソリエンシ ^ン ン駆動		1.7	1,546	2,628	WK220290
			日	1.7	1,546	2,628	単一1954号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		10,012	
			式	1		10,012	
計						51,760	
						51,760	
単価						517.6	
						517.6	円／孔

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－322号	鉄筋工（差筋）	SD345 D13 L=700	単位	t	数量	1	113,700
						1	113,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	113,700	113,700	WB810010
				1	113,700	113,700	単－1955号
	計					113,700	
						113,700	
	単価					113,700	
						113,700	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一323号	コンクリート削孔（ハンマドリル3 8mm）		単位	孔	数量	100	517.6
						100	517.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	22,800	6,840	
			人	0.3	22,800	6,840	
特殊作業員				1.2	21,600	25,920	
			人	1.2	21,600	25,920	
普通作業員				0.4	15,900	6,360	
			人	0.4	15,900	6,360	
発動発電機運転		2KVAカ [○] ソリエンシ ^ン ン駆動		1.7	1,546	2,628	WK220290
			日	1.7	1,546	2,628	単一1956号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		10,012	
			式	1		10,012	
計						51,760	
						51,760	
単価						517.6	
						517.6	円／孔

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2016. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

- 206 -

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－325号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	101,400
						1		101,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	22,800	4,560		
			人	0.2	22,800	4,560		
鉄筋工				1.1	20,200	22,220		
			人	1.1	20,200	22,220		
普通作業員				0.7	15,900	11,130		
			人	0.7	15,900	11,130		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		1.03	61,000	62,830		
			t	1.03	61,000	62,830		
諸雑費（率＋まるめ）				1		660		
2%			式	1		660		
計						101,400		
						101,400		
単価						101,400		
						101,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－326号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	77,520
						1	77,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	22,800	9,120	
			人	0.4	22,800	9,120	
鉄筋工				1.8	20,200	36,360	
			人	1.8	20,200	36,360	
普通作業員				1.5	15,900	23,850	
			人	1.5	15,900	23,850	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊		0.6	10,190	6,114	
			時間	0.6	10,190	6,114	単－1958号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2,076	
			式	1		2,076	
計						77,520	
						77,520	
単価						77,520	
						77,520	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-327号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	93,690
						1		93,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	22,800	4,560		
			人	0.2	22,800	4,560		
	鉄筋工			0.9	20,200	18,180		
			人	0.9	20,200	18,180		
	普通作業員			0.6	15,900	9,540		
			人	0.6	15,900	9,540		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～D25		1.03	59,000	60,770		
			t	1.03	59,000	60,770		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		640		
	2%		式	1		640		
	計					93,690		
						93,690		
	単価					93,690		
						93,690	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一328号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	65,650
						1		65,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	22,800	6,840		
			人	0.3	22,800	6,840		
鉄筋工				1.5	20,200	30,300		
			人	1.5	20,200	30,300		
普通作業員				1.3	15,900	20,670		
			人	1.3	15,900	20,670		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値)	4. 9 t 吊		0.6	10,190	6,114		
			時間	0.6	10,190	6,114	単一1926号	
諸雑費 (率+まるめ)				1		1,726		
3%			式	1		1,726		
計						65,650		
						65,650		
単価						65,650		
						65,650	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-329号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	93,690
						1		93,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	22,800	4,560		
			人	0.2	22,800	4,560		
	鉄筋工			0.9	20,200	18,180		
			人	0.9	20,200	18,180		
	普通作業員			0.6	15,900	9,540		
			人	0.6	15,900	9,540		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～D25		1.03	59,000	60,770		
			t	1.03	59,000	60,770		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		640		
	2%		式	1		640		
	計					93,690		
						93,690		
	単価					93,690		
						93,690	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－330号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	65,650
						1		65,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	22,800	6,840		
			人	0.3	22,800	6,840		
鉄筋工				1.5	20,200	30,300		
			人	1.5	20,200	30,300		
普通作業員				1.3	15,900	20,670		
			人	1.3	15,900	20,670		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値)	4. 9 t 吊		0.6	10,190	6,114		
			時間	0.6	10,190	6,114	単－1931号	
諸雑費 (率＋まるめ)				1		1,726		
3%			式	1		1,726		
計						65,650		
						65,650		
単価						65,650		
						65,650	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-331号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	79,290
						1		79,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
	鉄筋工			0.5	20,200	10,100		
			人	0.5	20,200	10,100		
	普通作業員			0.3	15,900	4,770		
			人	0.3	15,900	4,770		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～D32		1.03	60,000	61,800		
			t	1.03	60,000	61,800		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		340		
	2%		式	1		340		
	計					79,290		
						79,290		
	単価					79,290		
						79,290	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一332号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	42,630
						1		42,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	22,800	4,560		
			人	0.2	22,800	4,560		
鉄筋工				0.9	20,200	18,180		
			人	0.9	20,200	18,180		
普通作業員				0.8	15,900	12,720		
			人	0.8	15,900	12,720		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値)	4. 9 t 吊		0.6	10,190	6,114		
			時間	0.6	10,190	6,114	単一1926号	
諸雑費 (率+まるめ)				1		1,056		
3%			式	1		1,056		
計						42,630		
						42,630		
単価						42,630		
						42,630	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-333号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	79,290
						1		79,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
	鉄筋工			0.5	20,200	10,100		
			人	0.5	20,200	10,100		
	普通作業員			0.3	15,900	4,770		
			人	0.3	15,900	4,770		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～D32		1.03	60,000	61,800		
			t	1.03	60,000	61,800		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		340		
	2%		式	1		340		
	計					79,290		
						79,290		
	単価					79,290		
						79,290	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一334号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	42,630
						1		42,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	22,800	4,560		
			人	0.2	22,800	4,560		
鉄筋工				0.9	20,200	18,180		
			人	0.9	20,200	18,180		
普通作業員				0.8	15,900	12,720		
			人	0.8	15,900	12,720		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値)	4. 9 t 吊		0.6	10,190	6,114		
			時間	0.6	10,190	6,114	単一1931号	
諸雑費 (率+まるめ)				1		1,056		
3%			式	1		1,056		
計						42,630		
						42,630		
単価						42,630		
						42,630	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-335号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	89,540
						1		89,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
鉄筋工				0.6	20,200	12,120		
			人	0.6	20,200	12,120		
普通作業員				0.6	15,900	9,540		
			人	0.6	15,900	9,540		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D35		1.03	63,000	64,890		
			t	1.03	63,000	64,890		
諸雑費（率+まるめ）				1		710		
3%			式	1		710		
計						89,540		
						89,540		
単価						89,540		
						89,540	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－336号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	47,480
						1		47,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
鉄筋工				0.9	20,200	18,180		
			人	0.9	20,200	18,180		
普通作業員				0.8	15,900	12,720		
			人	0.8	15,900	12,720		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値）	50～51t吊		0.6	22,190	13,314		
			時間	0.6	22,190	13,314	単－1959号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		986		
3%			式	1		986		
計						47,480		
						47,480		
単価						47,480		
						47,480	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-337号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	89,540
						1		89,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
	鉄筋工			0.6	20,200	12,120		
			人	0.6	20,200	12,120		
	普通作業員			0.6	15,900	9,540		
			人	0.6	15,900	9,540		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35		1.03	63,000	64,890		
			t	1.03	63,000	64,890		
	諸雑費（率+まるめ）			1		710		
	3%		式	1		710		
	計					89,540		
						89,540		
	単価					89,540		
						89,540	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－338号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	47,480
						1		47,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
鉄筋工				0.9	20,200	18,180		
			人	0.9	20,200	18,180		
普通作業員				0.8	15,900	12,720		
			人	0.8	15,900	12,720		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値)	50～51t吊		0.6	22,190	13,314		
			時間	0.6	22,190	13,314	単－1960号	
諸雑費 (率＋まるめ)				1		986		
3%			式	1		986		
計						47,480		
						47,480		
単価						47,480		
						47,480	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－339号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	88,940
						1		88,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
鉄筋工				0.6	20,200	12,120		
			人	0.6	20,200	12,120		
普通作業員				0.5	15,900	7,950		
			人	0.5	15,900	7,950		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38			1.03	64,000	65,920		
			t	1.03	64,000	65,920		
諸雑費（率＋まるめ）				1		670		
3%			式	1		670		
計						88,940		
						88,940		
単価						88,940		
						88,940	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一340号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	43,770
						1		43,770
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0.1	22,800	2,280	
				人	0.1	22,800	2,280	
鉄筋工					0.8	20,200	16,160	
				人	0.8	20,200	16,160	
普通作業員					0.7	15,900	11,130	
				人	0.7	15,900	11,130	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊			0.6	22,190	13,314	
				時間	0.6	22,190	13,314	単一1959号
諸雑費（率+まるめ）					1		886	
3%				式	1		886	
計							43,770	
							43,770	
単価							43,770	
							43,770	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-341号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	88,910
						1		88,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
鉄筋工				0.5	20,200	10,100		
			人	0.5	20,200	10,100		
普通作業員				0.5	15,900	7,950		
			人	0.5	15,900	7,950		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D41		1.03	66,000	67,980		
			t	1.03	66,000	67,980		
諸雑費（率+まるめ）				1		600		
3%			式	1		600		
計						88,910		
						88,910		
単価						88,910		
						88,910	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一342号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	43,770
						1		43,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
鉄筋工				0.8	20,200	16,160		
			人	0.8	20,200	16,160		
普通作業員				0.7	15,900	11,130		
			人	0.7	15,900	11,130		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊		0.6	22,190	13,314		
			時間	0.6	22,190	13,314	単一1959号	
諸雑費 (率+まるめ)				1		886		
3%			式	1		886		
計						43,770		
						43,770		
単価						43,770		
						43,770	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-343号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	88,910
						1		88,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
	鉄筋工			0.5	20,200	10,100		
			人	0.5	20,200	10,100		
	普通作業員			0.5	15,900	7,950		
			人	0.5	15,900	7,950		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41		1.03	66,000	67,980		
			t	1.03	66,000	67,980		
	諸雑費（率+まるめ）			1		600		
	3%		式	1		600		
	計					88,910		
						88,910		
	単価					88,910		
						88,910	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一344号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	43,770
						1		43,770
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0.1	22,800	2,280	
				人	0.1	22,800	2,280	
鉄筋工					0.8	20,200	16,160	
				人	0.8	20,200	16,160	
普通作業員					0.7	15,900	11,130	
				人	0.7	15,900	11,130	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 50～51t吊			0.6	22,190	13,314	
				時間	0.6	22,190	13,314	単一1960号
諸雑費 (率+まるめ)					1		886	
3%				式	1		886	
計							43,770	
							43,770	
単価							43,770	
							43,770	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-345号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	95,520
						1		95,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
	鉄筋工			0.5	20,200	10,100		
			人	0.5	20,200	10,100		
	普通作業員			0.4	15,900	6,360		
			人	0.4	15,900	6,360		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51		1.03	74,000	76,220		
			t	1.03	74,000	76,220		
	諸雑費（率+まるめ）			1		560		
	3%		式	1		560		
	計					95,520		
						95,520		
	単価					95,520		
						95,520	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一346号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	42,130
						1		42,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
鉄筋工				0.8	20,200	16,160		
			人	0.8	20,200	16,160		
普通作業員				0.6	15,900	9,540		
			人	0.6	15,900	9,540		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値)	50～51t吊		0.6	22,190	13,314		
			時間	0.6	22,190	13,314	単一1959号	
諸雑費 (率+まるめ)				1		836		
3%			式	1		836		
計						42,130		
						42,130		
単価						42,130		
						42,130	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-347号	鉄筋加工(ダム)		単位	t	数量	1	単価	95,520
						1		95,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
鉄筋工				0.5	20,200	10,100		
			人	0.5	20,200	10,100		
普通作業員				0.4	15,900	6,360		
			人	0.4	15,900	6,360		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51			1.03	74,000	76,220		
			t	1.03	74,000	76,220		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		560		
			式	1		560		
計						95,520		
						95,520		
単価						95,520		
						95,520	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－348号	鉄筋組立(ダム)		単位	t	数量	1	単価	42,130	
						1		42,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280			
			人	0.1	22,800	2,280			
鉄筋工				0.8	20,200	16,160			
			人	0.8	20,200	16,160			
普通作業員				0.6	15,900	9,540			
			人	0.6	15,900	9,540			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊		0.6	22,190	13,314	単－1960号		
			時間	0.6	22,190	13,314			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		836			
			式	1		836			
計						42,130			
						42,130			
単価						42,130	円／t		
						42,130			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－349号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	845
						1		845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2		1	845	845		
			箇所	1	845	845		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						845		
						845		
単価						845		
						845	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－350号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,210
						1		1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5		1	1,210	1,210		
			箇所	1	1,210	1,210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,210		
						1,210		
単価						1,210		
						1,210	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－351号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,800
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 8 + D 3 8		1	1,800	1,800		
			箇所	1	1,800	1,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,800		
						1,800		
単価						1,800		
						1,800	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－352号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D41+D41 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	2,870
						1		2,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 4 1 + D 4 1		1	2,870	2,870		
			箇所	1	2,870	2,870		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,870		
						2,870		
単価						2,870		
						2,870	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－353号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	4,150
						1		4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 5 1 + D 5 1		1	4,150	4,150		
			箇所	1	4,150	4,150		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,150		
						4,150		
単価						4,150		
						4,150	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－354号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D51+D51 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	4,150
						1		4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 5 1 + D 5 1		1	4,150	4,150		
			箇所	1	4,150	4,150		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,150		
						4,150		
単価						4,150		
						4,150	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－355号	止水板設置（合成樹脂製）		単位	m	数量	10	5,182
						10	5,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.7	22,800	15,960	
			人	0.7	22,800	15,960	
普通作業員				1.4	15,900	22,260	
			人	1.4	15,900	22,260	
止水板		UC B=200, T=6mm		10	1,360	13,600	
			m	10	1,360	13,600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						51,820	
						51,820	
単価						5,182	
						5,182	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－356号	止水板設置（合成樹脂製）		単位	m	数量	10	5,182
						10	5,182
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.7	22,800	15,960	
			人	0.7	22,800	15,960	
普通作業員				1.4	15,900	22,260	
			人	1.4	15,900	22,260	
止水板	UC B=200, T=6mm			10	1,360	13,600	
			m	10	1,360	13,600	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						51,820	
						51,820	
単価						5,182	
						5,182	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－357号	止水板設置 (L型止水板)	300×6 (反応接着型)	単位	m	数量	10	34,780
						10	34,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
普通作業員				2	15,900	31,800	
			人	2	15,900	31,800	
L型止水板		300×6（反応接着型）		10	26,560	265,600	
			m	10	26,560	265,600	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		6,000	
			式	1		6,000	
計						347,800	
						347,800	
単価						34,780	
						34,780	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単－358号	水膨張性止水ゴム		単位	m	数量	1	単価	1, 310
						1		1, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水膨張性止水ゴム		MC－2 0 1 0 M		1	1, 310	1, 310		
			m	1	1, 310	1, 310		
計						1, 310		
						1, 310		
単価						1, 310		
						1, 310	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単－359号	水膨張性止水ゴム		単位	m	数量	1	単価	1, 310
						1		1, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水膨張性止水ゴム		MC－2 0 1 0 M		1	1, 310	1, 310		
			m	1	1, 310	1, 310		
計						1, 310		
						1, 310		
単価						1, 310		
						1, 310	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000
単－360号	鋼管半割管設置		単位	m	数量	10	16, 220
						10	16, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
鋼管		φ 3 0 0		10	9, 170	91, 700	
			m	10	9, 170	91, 700	
吸出し防止材		計上しない		0. 4	0	0	
			m 2	0. 4	0	0	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						162, 200	
						162, 200	
単価						16, 220	
						16, 220	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単一361号	ヒューム管B型（ソケット管）据付	設置 外圧管1種 管径600mm ラフテレンクレーン50t吊	単位	m	数量	10	23,040
						10	23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	22,800	9,120	
			人	0.4	22,800	9,120	
特殊作業員				0.4	21,600	8,640	
			人	0.4	21,600	8,640	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊		3.5	20,040	70,140	
			時間	3.5	20,040	70,140	単一1961号
ヒューム管		外圧管1種 B形 600×50×2430		4.1	28,600	117,260	
			本	4.1	28,600	117,260	
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		9,340	
			式	1		9,340	
計						230,400	
						230,400	
単価						23,040	
						23,040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単－362号	ヒューム管B型（ソケット管）据付	設置 外圧管1種 管径600mm ラフテレンクレーン50t吊	単位	m	数量	10	23,040
						10	23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	22,800	9,120	
			人	0.4	22,800	9,120	
特殊作業員				0.4	21,600	8,640	
			人	0.4	21,600	8,640	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊		3.5	20,040	70,140	
			時間	3.5	20,040	70,140	単－1962号
ヒューム管		外圧管1種 B形 600×50×2430		4.1	28,600	117,260	
			本	4.1	28,600	117,260	
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		9,340	
			式	1		9,340	
計						230,400	
						230,400	
単価						23,040	
						23,040	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単一363号	ヒューム管B型（ソケット管）据付	設置 外圧管1種 管径500mm ラフテレンクレーン50t吊	単位	m	数量	10	19,480
						10	19,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	22,800	9,120	
			人	0.4	22,800	9,120	
特殊作業員				0.4	21,600	8,640	
			人	0.4	21,600	8,640	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊		3.5	20,040	70,140	
			時間	3.5	20,040	70,140	単一1961号
ヒューム管		外圧管1種 B形 500×42×2430		4.1	19,900	81,590	
			本	4.1	19,900	81,590	
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		9,410	
			式	1		9,410	
計						194,800	
						194,800	
単価						19,480	
						19,480	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000
単一364号	ヒューム管B型（ソケット管）据付	設置 外圧管1種 管径400mm ラフテレンクレーン50t吊	単位	m	数量	10	14, 800
						10	14, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	22, 800	6, 840	
			人	0. 3	22, 800	6, 840	
特殊作業員				0. 3	21, 600	6, 480	
			人	0. 3	21, 600	6, 480	
普通作業員				1	15, 900	15, 900	
			人	1	15, 900	15, 900	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊		2. 8	20, 040	56, 112	
			時間	2. 8	20, 040	56, 112	単一1961号
ヒューム管		外圧管1種 B形 400×35×2430		4. 1	13, 300	54, 530	
			本	4. 1	13, 300	54, 530	
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		8, 138	
			式	1		8, 138	
計						148, 000	
						148, 000	
単価						14, 800	
						14, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000
単一365号	ヒューム管B型（ソケット管）据付	設置 外圧管1種 管径400mm ラフテレンクレーン50t吊	単位	m	数量	10	14, 800
						10	14, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	22, 800	6, 840	
			人	0. 3	22, 800	6, 840	
特殊作業員				0. 3	21, 600	6, 480	
			人	0. 3	21, 600	6, 480	
普通作業員				1	15, 900	15, 900	
			人	1	15, 900	15, 900	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊		2. 8	20, 040	56, 112	
			時間	2. 8	20, 040	56, 112	単一1962号
ヒューム管		外圧管1種 B形 400×35×2430		4. 1	13, 300	54, 530	
			本	4. 1	13, 300	54, 530	
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		8, 138	
			式	1		8, 138	
計						148, 000	
						148, 000	
単価						14, 800	
						14, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-366号	土木シート設置	B=400	単位	m 2	数量	100	6,076
						100	6,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	22,800	114,000	
			人	5	22,800	114,000	
普通作業員				25	15,900	397,500	
			人	25	15,900	397,500	
土木シート		ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #2000		111	36.8	4,084	
			m 2	111	36.8	4,084	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		92,016	
			式	1		92,016	
計						607,600	
						607,600	
単価						6,076	
						6,076	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-367号	土木シート設置	B=400	単位	m 2	数量	100	6,076
						100	6,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	22,800	114,000	
			人	5	22,800	114,000	
普通作業員				25	15,900	397,500	
			人	25	15,900	397,500	
土木シート		フルシート #2000		111	36.8	4,084	
			m 2	111	36.8	4,084	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		92,016	
			式	1		92,016	
計						607,600	
						607,600	
単価						6,076	
						6,076	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単-368号	土木シート設置	B=300	単位	m 2	数量	100	6,076
						100	6,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	22,800	114,000	
			人	5	22,800	114,000	
普通作業員				25	15,900	397,500	
			人	25	15,900	397,500	
土木シート		ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #2000		111	36.8	4,084	
			m 2	111	36.8	4,084	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		92,016	
			式	1		92,016	
計						607,600	
						607,600	
単価						6,076	
						6,076	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単-369号	土木シート設置	B=300	単位	m 2	数量	100	6,076
						100	6,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	22,800	114,000	
			人	5	22,800	114,000	
普通作業員				25	15,900	397,500	
			人	25	15,900	397,500	
土木シート		ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #2000		111	36.8	4,084	
			m 2	111	36.8	4,084	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		92,016	
			式	1		92,016	
計						607,600	
						607,600	
単価						6,076	
						6,076	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単-370号	土木シート設置	B=300	単位	m 2	数量	100	6,076
						100	6,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	22,800	114,000	
			人	5	22,800	114,000	
普通作業員				25	15,900	397,500	
			人	25	15,900	397,500	
土木シート		ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #2000		111	36.8	4,084	
			m 2	111	36.8	4,084	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		92,016	
			式	1		92,016	
計						607,600	
						607,600	
単価						6,076	
						6,076	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単-371号	硬質塩化ビニール管設置	φ 50～150 計上しない	単位	m	数量	100	675.7
						100	675.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	22,800	9,120	
			人	0.4	22,800	9,120	
普通作業員				1.7	15,900	27,030	
			人	1.7	15,900	27,030	
塩化ビニール管		VP φ 50		101	311	31,411	
			m	101	311	31,411	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						67,570	
						67,570	
単価						675.7	
						675.7	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単-372号	硬質塩化ビニール管設置	φ50～150 計上しない	単位	m	数量	100	675.7
						100	675.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	22,800	9,120	
			人	0.4	22,800	9,120	
普通作業員				1.7	15,900	27,030	
			人	1.7	15,900	27,030	
塩化ビニール管		VP φ50		101	311	31,411	
			m	101	311	31,411	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						67,570	
						67,570	
単価						675.7	
						675.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－373号	逆流防止用ワイプ°ホル設置	φ 50	単位	箇所	数量	10	単価	1,925
						10		1,925
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	15,900	7,950		
				0.5	15,900	7,950		
逆流防止用ワイプ°ホル	φ 50 底盤用		個	10	1,130	11,300		
				10	1,130	11,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,250		
						19,250		
単価						1,925		
						1,925	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一374号	鋼管設置		単位	m	数量	10	単価	3,129
						10		3,129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
配管工				0.6	16,200	9,720		
			人	0.6	16,200	9,720		
普通作業員				0.7	15,900	11,130		
			人	0.7	15,900	11,130		
電縫鋼管	φ 4 0			10	816	8,160		
			m	10	816	8,160		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,290		
						31,290		
単価						3,129		
						3,129	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.04 2017.04 1.000-00000002000	
単一375号	注入孔削孔	クローラドリルφ100mm	単位	m	数量	7.5	単価	4,060	
						7.5		4,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.2	22,800	4,560			
			人	0.2	22,800	4,560			
さく岩工				0.1	27,200	2,720			
			人	0.1	27,200	2,720			
特殊作業員				0.4	21,600	8,640			
			人	0.4	21,600	8,640			
普通作業員				0.4	15,900	6,360			
			人	0.4	15,900	6,360			
クローラドリル〔油圧式〕		搭乗式 180kg級		0.3	17,830	5,349	単一1963号		
			時間	0.3	17,830	5,349			
ネジクロスビット		32R 10×15 ケージ65		0.05	23,500	1,175			
			個	0.05	23,500	1,175			
中継ロッド		ROUND-38 3.0m Mねじ		0.01	37,700	377			
			個	0.01	37,700	377			
シャンクロッド		45mm Mねじ		0.02	48,900	978			
			個	0.02	48,900	978			
カップリング(スリーブ)		45mm Mねじ		0.03	9,670	290			
			個	0.03	9,670	290			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						30,450			
						30,450			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 04
歩掛使用年月	2017. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－375号	注入孔削孔	クローラトリルφ100mm	単位	m	数量	7. 5	単価	4, 060
						7. 5		4, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4, 060		
						4, 060	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.04 2017.04 1.000-00000002000
単-376号	ベント孔削孔	コアドリルφ100	単位	m	数量	23.54	21,270
						23.54	21,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				3	21,600	64,800	
			人	3	21,600	64,800	
普通作業員				3	15,900	47,700	
			人	3	15,900	47,700	
ボーリングマシン〔油圧式〕		3. 7kW級		3	3,540	10,620	
			日	3	3,540	10,620	
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		5kVA		3	3,306	9,918	
			日	3	3,306	9,918	単-1964号
ビット		4インチ		10.69	23,900	255,491	
			本	10.69	23,900	255,491	
チューブ		4インチ		6.85	4,930	33,770	
			本	6.85	4,930	33,770	
アダプター		4インチ		1.69	5,420	9,159	
			本	1.69	5,420	9,159	
アンカー		M12×50		15.69	64	1,004	
			本	15.69	64	1,004	
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		45,438	
			式	1		45,438	
計						500,700	
						500,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 04
歩掛使用年月	2017. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-376号	ベント孔削孔	コアドリルφ100	単位	m	数量	23. 54	単価	21, 270
						23. 54		21, 270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					21, 270		
						21, 270	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.04 2017.04 1.000-00000002000
単-377号	グラウト配管設置	φ 38.1mm	単位	m 2	数量	100	2,775
						100	2,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.3	22,800	29,640	
			人	1.3	22,800	29,640	
配管工				3.2	16,200	51,840	
			人	3.2	16,200	51,840	
普通作業員				1.6	15,900	25,440	
			人	1.6	15,900	25,440	
電縫鋼管		STKM φ 38.1		63.7	500	31,850	
			m	63.7	500	31,850	
チーズ		φ 38.1		5.5	5,200	28,600	
			個	5.5	5,200	28,600	
エルボ		φ 38.1 90°		19.7	4,850	95,545	
			個	19.7	4,850	95,545	
カップリング		φ 38.1		2.5	1,650	4,125	
			個	2.5	1,650	4,125	
表面ニップル		φ 38.1		2.2	3,940	8,668	
			個	2.2	3,940	8,668	
ニップルキャップ		φ 38.1		2.2	802	1,764	
			個	2.2	802	1,764	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						277,500	
						277,500	

参考資料 (1)

単価使用年月	2017.04
歩掛使用年月	2017.04
労務調整係数	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.04 2017.04 1.000-00000008000
単一378号	注入工	洗浄・水押し含む	単位	ゾーン	数量	1	631,700
						1	631,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	32,712	98,136	
			人	3	32,712	98,136	
特殊作業員				12	31,250	375,000	
			人	12	31,250	375,000	
普通作業員				5	23,691	118,455	
			人	5	23,691	118,455	
機械工				0.3	31,811	9,543	
			人	0.3	31,811	9,543	
電工				0.3	23,981	7,194	
			人	0.3	23,981	7,194	
グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式]		吐出量 200L/分		1	5,570	5,570	
			日	1	5,570	5,570	
グラウトミキサ [上下2槽式]		200(L)×2		1	2,640	2,640	
			日	1	2,640	2,640	
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%				1		15,162	
			式	1		15,162	
計						631,700	
						631,700	
単価						631,700	
						631,700	円/ゾーン

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 04
歩掛使用年月	2017. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－379号	注入材料	超微粒子セメント	単位	k g	数量	1	単価	206
						1		206
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超微粒子セメント			1	206	206		
			k g	1	206	206		
	計					206		
						206		
	単価					206		
						206	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 04
歩掛使用年月	2017. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－380号	注入設備据付・解体		単位	回	数量	1	単価	522, 900
						1		522, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 1	22, 800	70, 680		
			人	3. 1	22, 800	70, 680		
特殊作業員				11. 6	21, 600	250, 560		
			人	11. 6	21, 600	250, 560		
普通作業員				3. 9	15, 900	62, 010		
			人	3. 9	15, 900	62, 010		
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t			19	7, 347	139, 593		
			時間	19	7, 347	139, 593	単－1965号	
諸雑費（まるめ）				1		57		
			式	1		57		
計						522, 900		
						522, 900		
単価						522, 900		
						522, 900	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－381号	鉄筋工〔市場単価〕	SR235 φ16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	53,500
						1	53,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5		1.03	0	0	
			t	1.03	0	0	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	53,500	53,500	
			t	1	53,500	53,500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						53,500	
						53,500	
単価						53,500	
						53,500	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一382号	消波根固めブロック据付	5.5tを超え11.0t以下 陸上 層積 クローラークレーン100t吊	単位	個	数量	21	17,150
						21	17,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				2	21,600	43,200	
			人	2	21,600	43,200	
普通作業員				2	15,900	31,800	
			人	2	15,900	31,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型100t吊		1	174,200	174,200	WYB00011
			日	1	174,200	174,200	単一1966号
連結金具		φ16 L=150mm		41	1,360	55,760	
			個	41	1,360	55,760	
連結金具		φ16 L=180mm		18	1,800	32,400	
			個	18	1,800	32,400	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%				1		40	
			式	1		40	
計						360,200	
						360,200	
単価						17,150	
						17,150	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-383号	調整モルタル	t=30mm	単位	m 3	数量	1	単価	30,080
						1		30,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル練	高炉 1:3		1	30,080	30,080	CB240060	
			m 3	1	30,080	30,080		
	計					30,080		
						30,080		
	単価					30,080		
						30,080	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 07 1. 000-00000002000
単－384号	袋詰玉石工（製作・積込）	4 t	単位	個	数量	10	17,660
						10	17,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.167	22,800	3,807		
		人	0.167	22,800	3,807		
特殊作業員			0.167	21,600	3,607		
		人	0.167	21,600	3,607		
普通作業員			0.333	15,900	5,294		
		人	0.333	15,900	5,294		
袋詰玉石用袋材	4 t 用		10	14,700	147,000		
		袋	10	14,700	147,000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		0.167	59,820	9,989	WYB00608	
		日	0.167	59,820	9,989	単－1967号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0.167	40,400	6,746		
		日	0.167	40,400	6,746		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		157		
		式	1		157		
計					176,600		
					176,600		
単価					17,660		
					17,660	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 07 1.000-00000002000
単－385号	袋詰玉石工（運搬）	4 t	単位	個	数量	10	1,825
						10	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]		1 1 t 積		2.117	8,619	18,246	
			時間	2.117	8,619	18,246	単－1968号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						18,250	
						18,250	
単価						1,825	
						1,825	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 07 1.000-00000002000
単－386号	袋詰玉石工（据付）	4 t	単位	個	数量	10	5,331
						10	5,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.154	22,800	3,511	
			人	0.154	22,800	3,511	
特殊作業員				0.154	21,600	3,326	
			人	0.154	21,600	3,326	
普通作業員				0.308	15,900	4,897	
			人	0.308	15,900	4,897	
袋詰玉石用連結ロープ				64	360	23,040	
			m	64	360	23,040	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・リフティング型150t吊 標準(1.0)		0.154	120,300	18,526	WK250420
			日	0.154	120,300	18,526	単－1969号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%				1		10	
			式	1		10	
計						53,310	
						53,310	
単価						5,331	
						5,331	円／個

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2015. 07 1. 000-00000002000	
単－387号	裏込工		単位	m 3	数量	100	単価	1, 390	
						100		1, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 58	22, 800	13, 224			
			人	0. 58	22, 800	13, 224			
特殊作業員				1. 16	21, 600	25, 056			
			人	1. 16	21, 600	25, 056			
普通作業員				1. 16	15, 900	18, 444			
			人	1. 16	15, 900	18, 444			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジヅブ型150t吊 標準(1. 0)		0. 58	120, 300	69, 774	WK250420		
			日	0. 58	120, 300	69, 774			
バケット損料		1 0 t 積		0. 92	11, 790	10, 846	WYB00615		
			供用日	0. 92	11, 790	10, 846			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 656			
			式	1		1, 656			
計						139, 000			
						139, 000			
単価						1, 390			
						1, 390			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－388号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,410
						1		5,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m		1	5,410	5,410		
			m 2	1	5,410	5,410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,410		
						5,410		
単価						5,410		
						5,410	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－389号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,560
						1		4,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m		1	4,560	4,560		
			m 2	1	4,560	4,560		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,560		
						4,560		
単価						4,560		
						4,560	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－390号	U型側溝	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 無	単位	m	数量	10 10	単価 6, 090 6, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	2, 700	27, 000	
			m	10	2, 700	27, 000	
側溝		300×300×2000 (水路用)		5	6, 780	33, 900	
			個	5	6, 780	33, 900	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						60, 900	
						60, 900	
単価						6, 090	
						6, 090	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単-391号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,560
						1		4,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m		1	4,560	4,560		
			m 2	1	4,560	4,560		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,560		
						4,560		
単価						4,560		
						4,560		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－392号	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	31,150
						100	31,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下		100	245	24,500	
			枚	100	245	24,500	
集水樹蓋		700×700×3.2 亜鉛メッキ		100	30,900	3,090,000	
			枚	100	30,900	3,090,000	
諸雑費（まるめ）				1		500	
			式	1		500	
計						3,115,000	
						3,115,000	
単価						31,150	
						31,150	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－393号	敷砂		単位	m 3	数量	1	単価	3, 100
						1		3, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		1	3, 100	3, 100		
			m 3	1	3, 100	3, 100		
	計					3, 100		
						3, 100		
	単価					3, 100		
						3, 100	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-394号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 無	単位	m	数量	100	3,544
						100	3,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式		100	3,543.07	354,307	
			m	100	3,543.07	354,307	
防護柵（P種）				100	0	0	
			m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						354,400	
						354,400	
単価						3,544	
						3,544	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－395号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+タンクトラック10t積級 10m3以上 無 無 必要 無 15.5以下	単位	m 3	数量	100	15,140
						100	15,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 必要		100	8,450	845,000	WB811810
			m 3	100	8,450	845,000	単－1970号
処分費（m 3）				100	4,230	423,000	WB020051
			m 3	100	4,230	423,000	単－1971号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		100	2,460	246,000	CB227010
			m 3	100	2,460	246,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,514,000	
						1,514,000	
単価						15,140	
						15,140	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－396号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+タンクトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 15.5以下	単位	m 3	数量	100 100	13,190 13,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		100	6,500	650,000	WB811810
			m 3	100	6,500	650,000	単－1972号
処分費（m 3）				100	4,230	423,000	WB020051
			m 3	100	4,230	423,000	単－1973号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		100	2,460	246,000	CB227010
			m 3	100	2,460	246,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,319,000	
						1,319,000	
単価						13,190	
						13,190	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－397号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+タンクトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 15.5以下	単位	m 3	数量	100 100	13,190 13,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		100	6,500	650,000	WB811810
			m 3	100	6,500	650,000	単－1974号
処分費（m 3）				100	4,230	423,000	WB020051
			m 3	100	4,230	423,000	単－1971号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		100	2,460	246,000	CB227010
			m 3	100	2,460	246,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,319,000	
						1,319,000	
単価						13,190	
						13,190	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－398号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 必要	単位	m 3	数量	1	8, 450
						1	8, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1	8, 450	8, 450	
			m 3	1	8, 450	8, 450	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					8, 450	
						8, 450	
	単価					8, 450	
						8, 450	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－399号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 機械施工+タンクトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 15.5以下	単位	m 3	数量	100	19,710
						100	19,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		100	12,000	1,200,000	WB811810
			m 3	100	12,000	1,200,000	単－1975号
処分費（m 3）				100	5,250	525,000	WB020051
			m 3	100	5,250	525,000	単－1976号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		100	2,460	246,000	CB227010
			m 3	100	2,460	246,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,971,000	
						1,971,000	
単価						19,710	
						19,710	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一400号	鋼管柱撤去	φ 318. 5 t10. 3 L=3. 1m	単位	本	数量	1	3, 157
						1	3, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板現場ガス切断工		12mm		6. 2	509. 2	3, 157	WB224610
			m	6. 2	509. 2	3, 157	単一1977号
計						3, 157	
						3, 157	
単価						3, 157	
						3, 157	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一401号	頭部保護撤去		単位	本	数量	10	10, 490
						10	10, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				1	21, 600	21, 600	
			人	1	21, 600	21, 600	
普通作業員				1	15, 900	15, 900	
			人	1	15, 900	15, 900	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	40, 400	40, 400	
			日	1	40, 400	40, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		4, 200	
			式	1		4, 200	
計						104, 900	
						104, 900	
単価						10, 490	
						10, 490	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一402号	アンカー除荷	Tas<400kN	単位	本	数量	10	16,710
						10	16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
技師（B）				1	37,200	37,200	
			人	1	37,200	37,200	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	40,400	40,400	
			日	1	40,400	40,400	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		29,200	
			式	1		29,200	
計						167,100	
						167,100	
単価						16,710	
						16,710	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一403号	アンカー除荷	400kN＜Tas＜800kN	単位	本	数量	10	20,050
						10	20,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.2	22,800	27,360	
			人	1.2	22,800	27,360	
特殊作業員				1.2	21,600	25,920	
			人	1.2	21,600	25,920	
普通作業員				1.2	15,900	19,080	
			人	1.2	15,900	19,080	
技師（B）				1.2	37,200	44,640	
			人	1.2	37,200	44,640	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.2	40,400	48,480	
			日	1.2	40,400	48,480	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35,020	
			式	1		35,020	
計						200,500	
						200,500	
単価						20,050	
						20,050	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一404号	反力板撤去		単位	t	数量	10	29, 070
						10	29, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 67	22, 800	38, 076	
			人	1. 67	22, 800	38, 076	
ブロック工				1. 67	21, 200	35, 404	
			人	1. 67	21, 200	35, 404	
特殊作業員				3. 34	21, 600	72, 144	
			人	3. 34	21, 600	72, 144	
とび工				1. 67	20, 700	34, 569	
			人	1. 67	20, 700	34, 569	
普通作業員				1. 67	15, 900	26, 553	
			人	1. 67	15, 900	26, 553	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 67	40, 400	67, 468	
			日	1. 67	40, 400	67, 468	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		16, 486	
			式	1		16, 486	
計						290, 700	
						290, 700	
単価						29, 070	
						29, 070	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一405号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,262	
						100		1,262	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式		100	1,261.5	126,150			
			m	100	1,261.5	126,150			
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						126,200			
						126,200			
単価						1,262	円／m		
						1,262			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－406号	浄化槽撤去	運搬	単位	式	数量	1	単価	63, 000
						1		63, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
浄化槽撤去		運搬		3	21, 000	63, 000	WYB02100	
			箱	3	21, 000	63, 000		
計						63, 000		
						63, 000		
単価						63, 000		
						63, 000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－407号	浄化槽撤去	処分	単位	式	数量	1	単価	132,000	
						1		132,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
浄化槽撤去		処分		3	44,000	132,000	WYB02102		
			箱	3	44,000	132,000			
計						132,000			
						132,000			
単価						132,000			
						132,000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一408号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3,780
						100		3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		モルタル殻		100	3,780	378,000		
			m 3	100	3,780	378,000		
計						378,000		
						378,000		
単価						3,780	円／m 3	
						3,780		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－409号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,145	
						10		4,145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.278	22,800	6,338			
			人	0.278	22,800	6,338			
特殊作業員				0.278	21,600	6,004			
			人	0.278	21,600	6,004			
普通作業員				0.278	15,900	4,420			
			人	0.278	15,900	4,420			
大型土のう袋材		H＝1．08m W＝1．1m		10	1,100	11,000			
			袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		0.278	46,830	13,018	WK250500		
			日	0.278	46,830	13,018			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		670			
			式	1		670			
計						41,450			
						41,450			
単価						4,145			
						4,145			
							円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一410号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	604.3
						10	604.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.069	22,800	1,573	
			人	0.069	22,800	1,573	
特殊作業員				0.069	21,600	1,490	
			人	0.069	21,600	1,490	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下		0.069	43,190	2,980	WK250500
			日	0.069	43,190	2,980	単一1979号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,043	
						6,043	
単価						604.3	
						604.3	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一411号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	732. 3	
						100		732. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式		100	732. 25	73, 225			
			m	100	732. 25	73, 225			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						73, 230			
						73, 230			
単価						732. 3			
						732. 3			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一412号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	1,772
						100	1,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式		100	1,771.99	177,199	
			m	100	1,771.99	177,199	
防護柵（P種）				100	0	0	
			m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						177,200	
						177,200	
単価						1,772	
						1,772	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一413号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	2, 995
						100	2, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 7	22, 800	38, 760	
			人	1. 7	22, 800	38, 760	
とび工				6. 3	20, 700	130, 410	
			人	6. 3	20, 700	130, 410	
普通作業員				1. 6	15, 900	25, 440	
			人	1. 6	15, 900	25, 440	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 8	40, 400	32, 320	
			日	0. 8	40, 400	32, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 32%				1		72, 570	
			式	1		72, 570	
計						299, 500	
						299, 500	
単価						2, 995	
						2, 995	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一414号	補強土盛土		単位	m 3	数量	1	単価	1, 108
						1		1, 108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合材料敷均し・締固め			1	1, 108	1, 108	CB332630	
			m 3	1	1, 108	1, 108		
	計					1, 108		
						1, 108		
	単価					1, 108		
						1, 108	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一415号	セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	単位	m3	数量	8,012	単価	2,289
						8,012		2,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		土砂		8,012	257.5	2,063,090	CB330010	
			m 3	8,012	257.5	2,063,090		
土砂等運搬（砂防）		0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		8,012	414	3,316,968	CB330030	
			m 3	8,012	414	3,316,968		
攪拌混合		7.9t/100m3を超え8.7t/100m3以下		7,211	1,798	12,965,378	CB332620	
			m 3	7,211	1,798	12,965,378		
計						18,345,436		
						18,345,436		
単価						2,289		
						2,289	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一416号	補強土盛土		単位	m 3	数量	1	単価	1, 108
						1		1, 108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合材料敷均し・締固め			1	1, 108	1, 108	CB332630	
			m 3	1	1, 108	1, 108		
	計					1, 108		
						1, 108		
	単価					1, 108		
						1, 108	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一417号	セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	単位	m3	数量	8,146	単価	2,289
						8,146		2,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		土砂		8,146	257.5	2,097,595	CB330010	
			m 3	8,146	257.5	2,097,595		
土砂等運搬（砂防）		0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		8,146	414	3,372,444	CB330030	
			m 3	8,146	414	3,372,444		
攪拌混合		7.9t/100m3を超え8.7t/100m3以下		7,332	1,798	13,182,936	CB332620	
			m 3	7,332	1,798	13,182,936		
計						18,652,975		
						18,652,975		
単価						2,289		
						2,289	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一418号	コンクリート吹付工	20cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	9,300
						1		9,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚 2 0 c m		1	9,300	9,300		
			m 2	1	9,300	9,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,300		
						9,300		
単価						9,300		
						9,300	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一419号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	7,000
						1		7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - C - 2 B 塗装		1	7,000	7,000		
			m	1	7,000	7,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,000		
						7,000		
単価						7,000		
						7,000	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一420号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	119,500
						1		119,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1.03	64,000	65,920		
			t	1.03	64,000	65,920		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	53,500	53,500		
			t	1	53,500	53,500		
	諸雑費（まるめ）			1		80		
			式	1		80		
	計					119,500		
						119,500		
	単価					119,500		
						119,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単-421号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	6,140	
						1		6,140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装		1	6,140	6,140			
			m	1	6,140	6,140			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6,140			
						6,140			
単価						6,140			
						6,140	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一422号	コンクリート舗装工 機械舗設	1車 標準 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	2,987
						100	2,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.81	22,800	18,468	
			人	0.81	22,800	18,468	
特殊作業員				2.52	21,600	54,432	
			人	2.52	21,600	54,432	
普通作業員				5.66	15,900	89,994	
			人	5.66	15,900	89,994	
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅 3.0～7.5 m		1.42	15,540	22,066	
			時間	1.42	15,540	22,066	単一1980号
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5 m		1.42	25,010	35,514	
			時間	1.42	25,010	35,514	単一1981号
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5 m		1.42	19,620	27,860	
			時間	1.42	19,620	27,860	単一1982号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0.12	40,400	4,848	
			日	0.12	40,400	4,848	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		45,518	
			式	1		45,518	
計						298,700	
						298,700	
単価						2,987	
						2,987	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単-423号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-2.5-40(高炉) 0.15m 無	単位	m 2	数量	100	3,415
						100	3,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉		曲げ 4. 5 - 2. 5 - 4 0		15.6	18,300	285,480	
			m 3	15.6	18,300	285,480	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		126	95.5	12,033	
			L	126	95.5	12,033	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0		100	439	43,900	
			m 2	100	439	43,900	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0		0	109,000	0	
			t	0	109,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 A D 1 3		0	61,000	0	
			t	0	61,000	0	
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						341,500	
						341,500	
単価						3,415	
						3,415	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一424号	U型側溝 [市場単価]	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 小段面部 無	単位	m	数量	10 10	単価 6,360 6,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	2,970	29,700	
			m	10	2,970	29,700	
プレキャストU側溝		300×300×2000 水路用		5	6,780	33,900	
			個	5	6,780	33,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						63,600	
						63,600	
単価						6,360	
						6,360	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一425号	U型側溝 [市場単価]	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 小段面部 有 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	6,852
						10	6,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	3,300	33,000	
			m	10	3,300	33,000	
プレキャストU側溝		300×300×2000 水路用		5	6,780	33,900	
			個	5	6,780	33,900	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0.6	2,700	1,620	
			m 3	0.6	2,700	1,620	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						68,520	
						68,520	
単価						6,852	
						6,852	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一426号	U型側溝 [市場単価]	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 縦排水部 無	単位	m	数量	10	単価	6,765
						10		6,765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水構造物工	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	3,375	33,750		
			m	10	3,375	33,750		
プレキャストU側溝		300×300×2000 水路用		5	6,780	33,900		
			個	5	6,780	33,900		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						67,650		
						67,650		
単価						6,765		
						6,765	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一427号	跳水防止板		単位	式	数量	1	221,800
						1	221,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
跳水防止板		SUS t=3.5mm, W590×L1000		4	47,000	188,000	
			枚	4	47,000	188,000	
跳水防止板		SUS t=3.5mm, W590×L352		1	16,900	16,900	
			枚	1	16,900	16,900	
跳水防止板		SUS t=3.5mm, W590×L348		1	16,900	16,900	
			枚	1	16,900	16,900	
計						221,800	
						221,800	
単価						221,800	
						221,800	円／式

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－428号	U型側溝 [市場単価]	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 有 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	10, 530	
						10		10, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	3, 000	30, 000			
			m	10	3, 000	30, 000			
プレキャストU側溝		300×300×2000 横断用		5	14, 600	73, 000			
			個	5	14, 600	73, 000			
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0. 84	2, 700	2, 268			
			m 3	0. 84	2, 700	2, 268			
諸雑費（まるめ）				1		32			
			式	1		32			
計						105, 300			
						105, 300			
単価						10, 530			
						10, 530			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一429号	蓋版〔市場単価〕	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	14,250
						100	14,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下		100	245	24,500	
			枚	100	245	24,500	
側溝蓋		グレーチング 蓋 300用		100	14,000	1,400,000	
			枚	100	14,000	1,400,000	
諸雑費（まるめ）				1		500	
			式	1		500	
計						1,425,000	
						1,425,000	
単価						14,250	
						14,250	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一430号	U型側溝 [市場単価]	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 有 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	6,552
						10		6,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	3,000	30,000		
			m	10	3,000	30,000		
プレキャストU側溝		300×300×2000 水路用		5	6,780	33,900		
			個	5	6,780	33,900		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0.6	2,700	1,620		
			m 3	0.6	2,700	1,620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						65,520		
						65,520		
単価						6,552		
						6,552	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－431号	U型側溝 [市場単価]	据付け L=1000mm 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 無	単位	m	数量	10	単価	137,300	
						10		137,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	2,970	29,700			
			m	10	2,970	29,700			
プレキャストU側溝		500×500×1000 縦断勾配対応型		10	134,300	1,343,000			
			個	10	134,300	1,343,000			
諸雑費（まるめ）				1		300			
			式	1		300			
計						1,373,000			
						1,373,000			
単価						137,300	円／m		
						137,300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一432号	蓋版〔市場単価〕	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100 100	単価 690 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000	
			枚	100	690	69,000	
側溝蓋（側溝を含む）		グレーチング蓋 500用 縦断勾配対応型		100	0	0	
			枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						69,000 69,000	
単価						690 690	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単一433号	U型側溝 [市場単価]	据付け L=1000mm 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	単位	m	数量	10	93, 380
						10	93, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g 以下		10	4, 524. 3	45, 243	
			m	10	4, 524. 3	45, 243	
プレキャストU側溝		500×500×1000 グレチング付		10	88, 850	888, 500	
			個	10	88, 850	888, 500	
諸雑費（まるめ）				1		57	
			式	1		57	
計						933, 800	
						933, 800	
単価						93, 380	
						93, 380	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－434号	蓋版〔市場単価〕	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	単価	690	
						100		690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000			
			枚	100	690	69,000			
側溝蓋（側溝を含む）		グレーチング 蓋 500用 995×400×50		100	0	0			
			枚	100	0	0			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						69,000			
						69,000			
単価						690	円／枚		
						690			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一435号	U型側溝 [市場単価]	据付け L=1000mm 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 有	単位	m	数量	10	197,100
						10	197,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	3,300	33,000	
			m	10	3,300	33,000	
プレキャストU側溝		1000×800×1000 横断用		10	193,300	1,933,000	
			個	10	193,300	1,933,000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1.8	2,700	4,860	
			m 3	1.8	2,700	4,860	
諸雑費 (まるめ)				1		140	
			式	1		140	
計						1,971,000	
						1,971,000	
単価						197,100	
						197,100	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一436号	蓋版 [市場単価]	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100 100	単価	690 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000		
			枚	100	690	69,000		
側溝蓋（側溝を含む）		グレースコク 蓋 1000用		100	0	0		
			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69,000		
						69,000		
単価						690		
						690	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一437号	U型側溝 [市場単価]	据付け L=1000mm 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 有	単位	m	数量	10 10	104,500 104,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	3,300	33,000	
			m	10	3,300	33,000	
プレキャストU側溝		1000×800×1000		10	100,700	1,007,000	
			個	10	100,700	1,007,000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		1.8	2,700	4,860	
			m 3	1.8	2,700	4,860	
諸雑費 (まるめ)				1		140	
			式	1		140	
計						1,045,000	
						1,045,000	
単価						104,500	
						104,500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一438号	裏面排水材設置	30×200	単位	m	数量	100	3,231
						100	3,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.78	22,800	40,584	
			人	1.78	22,800	40,584	
特殊作業員				3.56	21,600	76,896	
			人	3.56	21,600	76,896	
普通作業員				1.78	15,900	28,302	
			人	1.78	15,900	28,302	
裏面排水材		30×200 エントレンマット(耐圧型)		105	1,550	162,750	
			m	105	1,550	162,750	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14,568	
			式	1		14,568	
計						323,100	
						323,100	
単価						3,231	
						3,231	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一439号	裏面排水材設置	30×200	単位	m	数量	100	3,231
						100	3,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.78	22,800	40,584	
			人	1.78	22,800	40,584	
特殊作業員				3.56	21,600	76,896	
			人	3.56	21,600	76,896	
普通作業員				1.78	15,900	28,302	
			人	1.78	15,900	28,302	
裏面排水材		30×200 エントレンマット(耐圧型)		105	1,550	162,750	
			m	105	1,550	162,750	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14,568	
			式	1		14,568	
計						323,100	
						323,100	
単価						3,231	
						3,231	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一440号	縦排水管据付	φ 1 0 0 0	単位	m	数量	16.762	29,990
						16.762	29,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	22,800	68,400	
			人	3	22,800	68,400	
特殊作業員				3	21,600	64,800	
			人	3	21,600	64,800	
普通作業員				6	15,900	95,400	
			人	6	15,900	95,400	
運転手（特殊）				3	22,100	66,300	
			人	3	22,100	66,300	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3	40,400	121,200	
			日	3	40,400	121,200	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～11m未満		3	19,100	57,300	
			日	3	19,100	57,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		29,400	
			式	1		29,400	
計						502,800	
						502,800	
単価						29,990	
						29,990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一441号	縦排水管材料費		単位	式	数量	1	2,422,740
						1	2,422,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水管		高密度ポリエチレン管φ1000 ダブル管		10	36,800	368,000	
			m	10	36,800	368,000	
排水管継手		φ1000用 45° エルボ		3	173,400	520,200	
			本	3	173,400	520,200	
排水管継手		φ1000用 90° エルボ		1	250,400	250,400	
			本	1	250,400	250,400	
排水管継手		φ1000用 チーズ		1	293,800	293,800	
			本	1	293,800	293,800	
排水管継手		φ1000用 チーズ用キャップ		1	112,000	112,000	
			本	1	112,000	112,000	
排水管継手		φ1000用 鉄製半割継手		9	48,500	436,500	
			個	9	48,500	436,500	
排水管継手		φ1000用 固定バンド		12	36,820	441,840	
			個	12	36,820	441,840	
計						2,422,740	
						2,422,740	
単価						2,422,740	
						2,422,740	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一442号	縦排水管据付	φ 1 0 0 0	単位	m	数量	16.762	29,990
						16.762	29,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	22,800	68,400	
			人	3	22,800	68,400	
特殊作業員				3	21,600	64,800	
			人	3	21,600	64,800	
普通作業員				6	15,900	95,400	
			人	6	15,900	95,400	
運転手（特殊）				3	22,100	66,300	
			人	3	22,100	66,300	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3	40,400	121,200	
			日	3	40,400	121,200	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～11m未満		3	19,100	57,300	
			日	3	19,100	57,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		29,400	
			式	1		29,400	
計						502,800	
						502,800	
単価						29,990	
						29,990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一443号	縦排水管材料費		単位	式	数量	1	3,780,800
						1	3,780,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水管		高密度ポリエチレン管 φ 1 0 0 0 ダブル管		6	36,800	220,800	
			m	6	36,800	220,800	
排水管継手		φ 1000用 45° エルボ		2	173,400	346,800	
			本	2	173,400	346,800	
排水管継手		φ 1000用 90° エルボ		1	250,400	250,400	
			本	1	250,400	250,400	
排水管継手		φ 1000用 チーズ		1	293,800	293,800	
			本	1	293,800	293,800	
排水管継手		φ 1000用 チーズ用キャップ		1	112,000	112,000	
			本	1	112,000	112,000	
排水管継手		φ 1000用 鉄製半割継手		6	48,500	291,000	
			個	6	48,500	291,000	
排水管継手		φ 1000用 固定バンド		10	226,600	2,266,000	
			個	10	226,600	2,266,000	
計						3,780,800	
						3,780,800	
単価						3,780,800	
						3,780,800	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一444号	縦排水管据付	φ 5 0 0	単位	m	数量	10	38,160
						10	38,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	22,800	68,400	
			人	3	22,800	68,400	
特殊作業員				3	21,600	64,800	
			人	3	21,600	64,800	
普通作業員				6	15,900	95,400	
			人	6	15,900	95,400	
運転手（特殊）				3	22,100	66,300	
			人	3	22,100	66,300	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～11m未満		3	19,100	57,300	
			日	3	19,100	57,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		29,400	
			式	1		29,400	
計						381,600	
						381,600	
単価						38,160	
						38,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一445号	縦排水管材料費		単位	式	数量	1	単価	1,846,800
						1		1,846,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	φ 500 タフル管			22	9,770	214,940		
			m	22	9,770	214,940		
排水管継手	φ 500用 45° エルボ			2	62,620	125,240		
			本	2	62,620	125,240		
排水管継手	φ 500用 鉄製半割継手			2	14,110	28,220		
			個	2	14,110	28,220		
排水管継手	φ 500用 固定バンド			21	70,400	1,478,400		
			個	21	70,400	1,478,400		
	計					1,846,800		
						1,846,800		
	単価					1,846,800		
						1,846,800	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一446号	縦排水管撤去	φ 5 0 0	単位	m	数量	10	12,720
						10	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
普通作業員				2	15,900	31,800	
			人	2	15,900	31,800	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～11m未満		1	19,100	19,100	
			日	1	19,100	19,100	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		9,800	
			式	1		9,800	
計						127,200	
						127,200	
単価						12,720	
						12,720	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－447号	縦排水管移設	φ 5 0 0	単位	m	数量	1	単価	50,880
						1		50,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水管据付		φ 5 0 0		1	38,160	38,160	WYB01780	
			m	1	38,160	38,160	単－1983号	
縦排水管撤去		φ 5 0 0		1	12,720	12,720	WYB02091	
			m	1	12,720	12,720	単－1984号	
計						50,880		
						50,880		
単価						50,880		
						50,880	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－448号	コンクリート吹付工	20cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	9,300
						1		9,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（コンクリート吹付）		厚 2 0 c m		1	9,300	9,300		
			m 2	1	9,300	9,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,300		
						9,300		
単価						9,300		
						9,300	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一449号	蓋版〔市場単価〕	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100 100	単価 94,390 94,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000	
			枚	100	690	69,000	
集水樹蓋		縞鋼板1200×1200		100	93,700	9,370,000	
			枚	100	93,700	9,370,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,439,000	
						9,439,000	
単価						94,390	
						94,390	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一450号	蓋版〔市場単価〕	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	41,750
						100	41,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下		100	245	24,500	
			枚	100	245	24,500	
集水樹蓋		縞鋼板950×750		100	41,500	4,150,000	
			枚	100	41,500	4,150,000	
諸雑費（まるめ）				1		500	
			式	1		500	
計						4,175,000	
						4,175,000	
単価						41,750	
						41,750	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一451号	蓋版〔市場単価〕	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100 100	単価 94,390 94,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000	
			枚	100	690	69,000	
集水樹蓋		縞鋼板1200×1200		100	93,700	9,370,000	
			枚	100	93,700	9,370,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,439,000	
						9,439,000	
単価						94,390	
						94,390	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一452号	蓋版〔市場単価〕	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100 100	単価 43,190 43,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000	
			枚	100	690	69,000	
集水樹蓋		コンクリート蓋 1380×690		100	42,500	4,250,000	
			枚	100	42,500	4,250,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,319,000 4,319,000	
単価						43,190 43,190	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一453号	足掛金物	W= 3 0 0	単位	個	数量	1	単価	2, 110
						1		2, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	W= 3 0 0		1	2, 110	2, 110		
			個	1	2, 110	2, 110		
	計					2, 110		
						2, 110		
	単価					2, 110		
						2, 110	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一454号	蓋版〔市場単価〕	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	186,300
						100	186,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000	
			枚	100	690	69,000	
集水樹蓋		グレーチング蓋 518+518×1320		100	185,600	18,560,000	
			枚	100	185,600	18,560,000	
諸雑費（まるめ）				1		1,000	
			式	1		1,000	
計						18,630,000	
						18,630,000	
単価						186,300	
						186,300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一455号	足掛金物	W=300	単位	個	数量	1	単価	2,110
						1		2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300		1	2,110	2,110		
			個	1	2,110	2,110		
計						2,110		
						2,110		
単価						2,110		
						2,110	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一456号	足掛金物	W=300	単位	個	数量	1	単価	2,110
						1		2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		W=300		1	2,110	2,110		
			個	1	2,110	2,110		
計						2,110		
						2,110		
単価						2,110		
						2,110	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一457号	足掛金物	W= 3 0 0	単位	個	数量	1	単価	2, 110
						1		2, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	W= 3 0 0		1	2, 110	2, 110		
			個	1	2, 110	2, 110		
	計					2, 110		
						2, 110		
	単価					2, 110		
						2, 110	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－458号	蓋版〔市場単価〕	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	単価	43,490	
						100		43,490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000			
			枚	100	690	69,000			
集水樹蓋		グレーチング蓋 500×500		100	42,800	4,280,000			
			枚	100	42,800	4,280,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4,349,000			
						4,349,000			
単価						43,490			
						43,490			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一459号	蓋版〔市場単価〕	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	31,150
						100	31,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下		100	245	24,500	
			枚	100	245	24,500	
集水樹蓋		700×700×3.2 亜鉛メッキ		100	30,900	3,090,000	
			枚	100	30,900	3,090,000	
諸雑費（まるめ）				1		500	
			式	1		500	
計						3,115,000	
						3,115,000	
単価						31,150	
						31,150	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一460号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 3m3未満 無 無	単位	m 3	数量	1	29,640
						1	29,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1	29,640	29,640	
			m 3	1	29,640	29,640	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					29,640	
						29,640	
	単価					29,640	
						29,640	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一461号	U型側溝 [市場単価]	再利用撤去・据付け 無 鉄筋コンクリートU形 JIS A 5372 300B 300×300×600 50m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	10	6,020
						10	6,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	U型側溝	L 6 0 0 6 0 を 超 え 3 0 0 k g 以下		10	3,870	38,700	
			m	10	3,870	38,700	
排水構造物工	U型側溝	L 6 0 0 6 0 を 超 え 3 0 0 k g 以下		10	2,150	21,500	
			m	10	2,150	21,500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						60,200	
						60,200	
単価						6,020	
						6,020	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一462号	暗渠排水管	金属樹脂複合管 φ1500	単位	m	数量	17.1	64,150
						17.1	64,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	22,800	136,800	
			人	6	22,800	136,800	
特殊作業員				12	21,600	259,200	
			人	12	21,600	259,200	
普通作業員				24	15,900	381,600	
			人	24	15,900	381,600	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		6	40,400	242,400	
			日	6	40,400	242,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		77,000	
			式	1		77,000	
計						1,097,000	
						1,097,000	
単価						64,150	
						64,150	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単一463号	暗渠排水管材料費	φ 1500	単位	式	数量	1	2, 836, 500
						1	2, 836, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		金属樹脂複合管 φ 1500		15	101, 000	1, 515, 000	
			m	15	101, 000	1, 515, 000	
暗渠排水管継手		30° エルボ φ 1500用		2	442, 000	884, 000	
			個	2	442, 000	884, 000	
暗渠排水管継手		鉄製半割継手 φ 1500用		5	87, 500	437, 500	
			個	5	87, 500	437, 500	
計						2, 836, 500	
						2, 836, 500	
単価						2, 836, 500	
						2, 836, 500	円／式

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－464号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	114,300	
						1		114,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		D 1 6 ～ 2 5 S D 3 4 5 （超大口）		1.03	59,000	60,770			
			t	1.03	59,000	60,770			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	53,500	53,500			
			t	1	53,500	53,500			
諸雑費（まるめ）				1		30			
			式	1		30			
計						114,300			
						114,300			
単価						114,300	円／t		
						114,300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一465号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	2,995
						100	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	22,800	38,760	
			人	1.7	22,800	38,760	
とび工				6.3	20,700	130,410	
			人	6.3	20,700	130,410	
普通作業員				1.6	15,900	25,440	
			人	1.6	15,900	25,440	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.8	40,400	32,320	
			日	0.8	40,400	32,320	
諸雑費（率＋まるめ） 32%				1		72,570	
			式	1		72,570	
計						299,500	
						299,500	
単価						2,995	
						2,995	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一466号	モルタル注入		単位	m3	数量	0.11	1,158,000
						0.11	1,158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
普通作業員				2	15,900	31,800	
			人	2	15,900	31,800	
モルタル		1 : 3 高炉		0.15	21,700	3,255	
			m 3	0.15	21,700	3,255	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	40,400	40,400	
			日	1	40,400	40,400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7,545	
			式	1		7,545	
計						127,400	
						127,400	
単価						1,158,000	
						1,158,000	円／m3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－467号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	116,400	
						1		116,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		D 1 3 S D 3 4 5（超大口）		1.03	61,000	62,830			
			t	1.03	61,000	62,830			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	53,500	53,500			
			t	1	53,500	53,500			
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						116,400			
						116,400			
単価						116,400			
						116,400			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－468号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準)無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	114,300	
						1		114,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		D 1 6 ～ 2 5 S D 3 4 5 （超大口）		1.03	59,000	60,770			
			t	1.03	59,000	60,770			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	53,500	53,500			
			t	1	53,500	53,500			
諸雑費（まるめ）				1		30			
			式	1		30			
計						114,300			
						114,300			
単価						114,300	円／t		
						114,300			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一469号	ケミカルアンカー		単位	本	数量	1	単価	794
						1		794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレスボルト	SUS304	M12×65		1	62	62		
			本	1	62	62		
樹脂カプセル	R-12N	13×83		1	215	215		
			本	1	215	215		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル38mm）				1	517. 9	517	CB224410	
			孔	1	517. 9	517		
計						794		
						794		
単価						794	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一470号	モルタル充填		単位	m 3	数量	1	単価	28, 480
						1		28, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	28, 480	28, 480	CB240010	
			m 3	1	28, 480	28, 480		
計						28, 480		
						28, 480		
単価						28, 480		
						28, 480	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一471号	鉄筋挿入(残土処分地沢処理水)	SD345 D19 L=3. 0m	単位	本	数量	1	単価	20, 500
						1		20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 7m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無		2. 7	7, 593	20, 501	WB813110	
			m	2. 7	7, 593	20, 501	単一1985号	
計						20, 501		
						20, 501		
単価						20, 500		
						20, 500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一472号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	2,995
						100	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	22,800	38,760	
			人	1.7	22,800	38,760	
とび工				6.3	20,700	130,410	
			人	6.3	20,700	130,410	
普通作業員				1.6	15,900	25,440	
			人	1.6	15,900	25,440	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.8	40,400	32,320	
			日	0.8	40,400	32,320	
諸雑費（率＋まるめ） 32%				1		72,570	
			式	1		72,570	
計						299,500	
						299,500	
単価						2,995	
						2,995	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一473号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	5,680
						1	5,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m		1	5,680	5,680	
			m 2	1	5,680	5,680	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,680	
						5,680	
単価						5,680	
						5,680	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一474号	ケミカルアンカー		単位	本	数量	1	単価	794
						1		794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレスボルト	SUS304 M12×65		1	62	62		
			本	1	62	62		
	樹脂カプセル	R-12N 13×83		1	215	215		
			本	1	215	215		
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル38mm）			1	517. 9	517	CB224410	
			孔	1	517. 9	517		
	計					794		
						794		
	単価					794	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一475号	鋼製防護カバー設置		単位	式	数量	1	4,219,000
						1	4,219,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.75	22,800	85,500	
			人	3.75	22,800	85,500	
とび工				13.12	20,700	271,584	
			人	13.12	20,700	271,584	
溶接工				6.56	21,500	141,040	
			人	6.56	21,500	141,040	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊			4.21	40,400	170,084	
			日	4.21	40,400	170,084	
鋼製カバー				1		3,501,444	
			式	1		3,501,444	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		49,348	
			式	1		49,348	
計						4,219,000	
						4,219,000	
単価						4,219,000	
						4,219,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一476号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100 100	単価 3,709 3,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.9	22,800	66,120	
			人	2.9	22,800	66,120	
型わく工				5.3	22,600	119,780	
			人	5.3	22,600	119,780	
とび工				2.5	20,700	51,750	
			人	2.5	20,700	51,750	
普通作業員				5.7	15,900	90,630	
			人	5.7	15,900	90,630	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		42,620	
			式	1		42,620	
計						370,900	
						370,900	
単価						3,709	
						3,709	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一477号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3. 0m	単位	本	数量	1	単価	21, 110
						1		21, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 2. 8m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	2. 8	7, 541	21, 114	WB813110	
				2. 8	7, 541	21, 114	単一1986号	
計						21, 114		
						21, 114		
単価						21, 110		
						21, 110	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一478号	U型側溝 [市場単価]	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 無	単位	m	数量	10	単価	18,200	
						10		18,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	2,700	27,000			
			m	10	2,700	27,000			
プレキャストU側溝		800×800×2000 (T-2) 750kg/個		5	31,000	155,000			
			個	5	31,000	155,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						182,000			
						182,000			
単価						18,200			
						18,200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一479号	ステンレス鋼板	SUS304 1460×1300×10	単位	枚	数量	1	243,800
						1	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼板		SUS304 1460×1300×10 W=151kg		1	243,800	243,800	
			枚	1	243,800	243,800	
計						243,800	
						243,800	
単価						243,800	
						243,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一480号	ケミカルアンカー		単位	本	数量	1	単価	794
						1		794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレスボルト	SUS304	M12×65		1	62	62		
			本	1	62	62		
樹脂カプセル	R-12N	13×83		1	215	215		
			本	1	215	215		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル38mm）				1	517. 9	517	CB224410	
			孔	1	517. 9	517		
計						794		
						794		
単価						794	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－481号	水膨張止水ゴム	B30×t9	単位	m	数量	1	単価	3,195
						1		3,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置				1	3,195	3,195	WB440040	
			m	1	3,195	3,195	単－1987号	
計						3,195		
						3,195		
単価						3,195		
						3,195	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－482号	モルタル充填		単位	m 3	数量	1	単価	28,480
						1		28,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	28,480	28,480	CB240010	
			m 3	1	28,480	28,480		
計						28,480		
						28,480		
単価						28,480		
						28,480	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一483号	ステンレス鋼板	SUS304 1200×1200×10	単位	枚	数量	1	単価	203, 000
						1		203, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレス鋼板	SUS304 1200×1200×10 W=114kg		1	203, 000	203, 000		
			枚	1	203, 000	203, 000		
	計					203, 000		
						203, 000		
	単価					203, 000		
						203, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一484号	ケミカルアンカー		単位	本	数量	1	単価	794
						1		794
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ステンレスボルト	SUS304 M12×65		1	62	62		
			本	1	62	62		
	樹脂カプセル	R-12N 13×83		1	215	215		
			本	1	215	215		
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル38mm）			1	517. 9	517	CB224410	
			孔	1	517. 9	517		
	計					794		
						794		
	単価					794	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－485号	水膨張止水ゴム	B30×t9	単位	m	数量	1	単価	3,195
						1		3,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置				1	3,195	3,195	WB440040	
			m	1	3,195	3,195	単－1988号	
計						3,195		
						3,195		
単価						3,195		
						3,195	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－486号	モルタル充填		単位	m 3	数量	1	単価	28,480
						1		28,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	28,480	28,480	CB240010	
			m 3	1	28,480	28,480		
計						28,480		
						28,480		
単価						28,480		
						28,480	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一487号	U型側溝 [市場単価]	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 無	単位	m	数量	10	単価	33,620	
						10		33,620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g 以下		10	4,113	41,130			
			m	10	4,113	41,130			
プレキャストU側溝		800×800×2000 (T-25) 1480kg/個		5	59,000	295,000			
			個	5	59,000	295,000			
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						336,200			
						336,200			
単価						33,620			
						33,620			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一488号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	116,800
						1	116,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1.03	64,000	65,920	
			t	1.03	64,000	65,920	
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理		1	50,820	50,820	
			t	1	50,820	50,820	
	諸雑費（まるめ）			1		60	
			式	1		60	
	計					116,800	
						116,800	
	単価					116,800	
						116,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一489号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	116,800
						1		116,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1.03	64,000	65,920		
			t	1.03	64,000	65,920		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理		1	50,820	50,820		
			t	1	50,820	50,820		
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					116,800		
						116,800		
	単価					116,800		
						116,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一490号	壁背面砕石工	再生クラッシャーランRC-40	単位	m 3	数量	100	単価	3,878
						100		3,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		アンカー補強土壁		100	638.5	63,850	CB222230	
			m 3	100	638.5	63,850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2,700	324,000		
			m 3	120	2,700	324,000		
計						387,850		
						387,850		
単価						3,878		
						3,878	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一491号	排水ブランケット	再生クラッシャーランRC-40	単位	m 3	数量	100	単価	3,878
						100		3,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		アンカー補強土壁		100	638.5	63,850	CB222230	
			m 3	100	638.5	63,850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		120	2,700	324,000		
			m 3	120	2,700	324,000		
計						387,850		
						387,850		
単価						3,878		
						3,878	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一492号	壁背面砕石工	再生クラッシャーランRC-40	単位	m 3	数量	100	単価	3,878
						100		3,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し，締固め		アンカー補強土壁		100	638.5	63,850	CB222230	
			m 3	100	638.5	63,850		
再生クラッシャーラン		RC-40		120	2,700	324,000		
			m 3	120	2,700	324,000		
計						387,850		
						387,850		
単価						3,878		
						3,878	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一493号	排水ブランケット	再生クラッシャーランRC-40	単位	m 3	数量	100	単価	3,878
						100		3,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し，締固め		アンカー補強土壁		100	638.5	63,850	CB222230	
			m 3	100	638.5	63,850		
再生クラッシャーラン		RC-40		120	2,700	324,000		
			m 3	120	2,700	324,000		
計						387,850		
						387,850		
単価						3,878		
						3,878	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一494号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	3,290
						100		3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.7	22,800	61,560		
			人	2.7	22,800	61,560		
とび工				5.8	20,700	120,060		
			人	5.8	20,700	120,060		
普通作業員				5.4	15,900	85,860		
			人	5.4	15,900	85,860		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		61,520		
			式	1		61,520		
計						329,000		
						329,000		
単価						3,290		
						3,290	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一495号	足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	3,290
						100		3,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.7	22,800	61,560		
			人	2.7	22,800	61,560		
とび工				5.8	20,700	120,060		
			人	5.8	20,700	120,060		
普通作業員				5.4	15,900	85,860		
			人	5.4	15,900	85,860		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		61,520		
			式	1		61,520		
計						329,000		
						329,000		
単価						3,290		
						3,290	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一496号	ラス張工〔市場単価〕	500m2未満 無	単位	m 2	数量	100	2,028
						100	2,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 ラス張工				100	2,028	202,800	
			m 2	100	2,028	202,800	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						202,800	
						202,800	
単価						2,028	
						2,028	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一497号	母材製造A	骨材再生、積込、運搬	単位	m ³	数量	1,000	2,529
						1,000	2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材再生工（母材A）		殻投入・再生（骨材粒径0～80mm）		1,000	2,018	2,018,000	WYB01816
			m ³	1,000	2,018	2,018,000	単一1989号
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m ³ 未満		1,000	187	187,000	CB210020
			m ³	1,000	187	187,000	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）		1,000	324.6	324,600	CB210110
		土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0.3km以下	m ³	1,000	324.6	324,600	
計						2,529,600	
						2,529,600	
単価						2,529	
						2,529	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単一498号	母材製造B	積込、運搬	単位	m 3	数量	1, 000	単価	511. 6
						1, 000		511. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1, 000	187	187, 000	CB210020	
			m 3	1, 000	187	187, 000		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3）		1, 000	324. 6	324, 600	CB210110	
		土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下	m 3	1, 000	324. 6	324, 600		
計						511, 600		
						511, 600		
単価						511. 6		
						511. 6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一499号	母材製造C	骨材再生、積込、運搬	単位	m ³	数量	1,000	1,313
						1,000	1,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材再生工（母材C）		殻投入・再生（骨材粒径0～80mm）		1,000	752	752,000	WYB00492
			m ³	1,000	752	752,000	単一1990号
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m ³ 未満		1,000	187	187,000	CB210020
			m ³	1,000	187	187,000	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0.5km以下		1,000	374.6	374,600	CB210110
			m ³	1,000	374.6	374,600	
計						1,313,600	
						1,313,600	
単価						1,313	
						1,313	円／m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-500号	ブレンドパイルヤード造成	敷均し+締固め	単位	m 3	数量	1, 000	単価	154. 6
						1, 000		154. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4. 0m以上 敷均し+締固め 10, 000m3未満 無し		1, 000	154. 6	154, 600	CB210510	
			m 3	1, 000	154. 6	154, 600		
	計					154, 600		
						154, 600		
	単価					154. 6		
						154. 6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単-501号	ブレンドパイル製造	互層ストック、切崩し・攪拌、積込、運搬	単位	m 3	数量	1, 000	単価	772. 4
						1, 000		772. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準		1, 000	112. 8	112, 800	CB210610	
			m 3	1, 000	112. 8	112, 800		
押土 (ルーズ)		土砂		1, 000	148	148, 000	CB210010	
			m 3	1, 000	148	148, 000		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1, 000	187	187, 000	CB210020	
			m 3	1, 000	187	187, 000		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1, 000	324. 6	324, 600	CB210110	
			m 3	1, 000	324. 6	324, 600		
計						772, 400		
						772, 400		
単価						772. 4		
						772. 4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単-502号	ストックヤード造成	敷均し+締固め	単位	m 3	数量	1,000	単価	154.6
						1,000		154.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満 無し		1,000	154.6	154,600	CB210510	
			m 3	1,000	154.6	154,600		
計						154,600		
						154,600		
単価						154.6		
						154.6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単-503号	C S G材運搬		単位	m 3	数量	1,000	単価	474.4
						1,000		474.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		1,000	474.4	474,400	CB210110	
			m 3	1,000	474.4	474,400		
計						474,400		
						474,400		
単価						474.4		
						474.4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一504号	母材製造A	骨材再生、積込、運搬	単位	m ³	数量	1,000 1,000	単価 2,529 2,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材再生工（母材A）		殻投入・再生（骨材粒径0～80mm）		1,000	2,018	2,018,000	WYB02047
			m ³	1,000	2,018	2,018,000	単一1991号
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m ³ 未満		1,000	187	187,000	CB210020
			m ³	1,000	187	187,000	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）		1,000	324.6	324,600	CB210110
		土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0.3km以下	m ³	1,000	324.6	324,600	
計						2,529,600 2,529,600	
単価						2,529 2,529	円／m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－505号	母材製造B	積込、運搬	単位	m 3	数量	1, 000	単価	511. 6
						1, 000		511. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		1, 000	187	187, 000	CB210020	
			m 3	1, 000	187	187, 000		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3）		1, 000	324. 6	324, 600	CB210110	
		土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下	m 3	1, 000	324. 6	324, 600		
計						511, 600		
						511, 600		
単価						511. 6		
						511. 6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単－506号	母材製造C	骨材再生、積込、運搬	単位	m 3	数量	1,000	1,313
						1,000	1,313
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材再生工（母材C）		殻投入・再生（骨材粒径0～80mm）		1,000	752	752,000	WYB01557
			m 3	1,000	752	752,000	単－1992号
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1,000	187	187,000	CB210020
			m 3	1,000	187	187,000	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）		1,000	374.6	374,600	CB210110
		土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0.5km以下	m 3	1,000	374.6	374,600	
計						1,313,600	
						1,313,600	
単価						1,313	
						1,313	円／m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-000000002000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単-508号	ブレンドパイル製造	互層ストック、切崩し・攪拌、積込、運搬	単位	m 3	数量	1, 000	772. 4
						1, 000	772. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース) 標準		1, 000	112. 8	112, 800	CB210610
			m 3	1, 000	112. 8	112, 800	
押土 (ルーズ)		土砂		1, 000	148	148, 000	CB210010
			m 3	1, 000	148	148, 000	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1, 000	187	187, 000	CB210020
			m 3	1, 000	187	187, 000	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下		1, 000	324. 6	324, 600	CB210110
			m 3	1, 000	324. 6	324, 600	
計						772, 400	
						772, 400	
単価						772. 4	
						772. 4	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－509号	ストックヤード造成	敷均し＋締固め	単位	m 3	数量	1, 000	単価	154. 6
						1, 000		154. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 敷均し＋締固め 10, 000m3未満 無し		1, 000	154. 6	154, 600	CB210510	
			m 3	1, 000	154. 6	154, 600		
計						154, 600		
						154, 600		
単価						154. 6		
						154. 6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000	
単－510号	C S G材運搬		単位	m 3	数量	1, 000	単価	474. 4
						1, 000		474. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 5km以下		1, 000	474. 4	474, 400	CB210110	
			m 3	1, 000	474. 4	474, 400		
計						474, 400		
						474, 400		
単価						474. 4		
						474. 4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－511号	C S G材運搬	ホイールローダ山積3.1m3	単位	m 3	数量	220.8	単価	295.3
						220.8		295.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転		山積3.1 m 3		2.6	25,080	65,208	WYB01831	
			時間	2.6	25,080	65,208	単－1993号	
計						65,208		
						65,208		
単価						295.3		
						295.3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－512号	C S G材投入	バックホウ山積1.0m3	単位	m 3	数量	220.8	単価	346.2
						220.8		346.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		山積1.0 m 3		6.2	12,330	76,446	WYB01827	
			時間	6.2	12,330	76,446	単－1994号	
計						76,446		
						76,446		
単価						346.2		
						346.2	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－513号	C S G 混合	土質改良機 自走式20t	単位	m 3	数量	220.8	単価	1,437
						220.8		1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良機運転		自走式20t		4.6	69,020	317,492	WYB01823	
			時間	4.6	69,020	317,492	単－1995号	
計						317,492		
						317,492		
単価						1,437		
						1,437	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－514号	C S G 積込	バックホウ山積1.0m3	単位	m 3	数量	205.3	単価	361.8
						205.3		361.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		山積1.0 m 3		5.8	12,810	74,298	WYB01833	
			時間	5.8	12,810	74,298	単－1996号	
計						74,298		
						74,298		
単価						361.8		
						361.8	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単-515号	C S G 運搬	ダンプトラック10t積	単位	m 3	数量	205.3	単価	1,105
						205.3		1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		1 0 t		4	56,730	226,920	WYB00534	
			台	4	56,730	226,920	単-1997号	
計						226,920		
						226,920		
単価						1,105		
						1,105	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単-516号	セメント	普通ポルトランドセメント 60kg/m3	単位	t	数量	1	単価	11,800
						1		11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランドセメント 1t袋入り		1	11,800	11,800		
			t	1	11,800	11,800		
計						11,800		
						11,800		
単価						11,800		
						11,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－517号	C S G材運搬	ホイールローダ山積3.1m3	単位	m 3	数量	220.8	単価	295.3
						220.8		295.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転		山積3.1 m 3		2.6	25,080	65,208	WYB02072	
			時間	2.6	25,080	65,208	単－1998号	
計						65,208		
						65,208		
単価						295.3		
						295.3	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－518号	C S G材投入	バックホウ山積1.0m3	単位	m 3	数量	220.8	単価	346.2
						220.8		346.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		山積1.0 m 3		6.2	12,330	76,446	WYB02074	
			時間	6.2	12,330	76,446	単－1999号	
計						76,446		
						76,446		
単価						346.2		
						346.2	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－519号	C S G 混合	土質改良機 自走式20t	単位	m 3	数量	220.8	単価	1,437
						220.8		1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良機運転		自走式20t		4.6	69,020	317,492	WYB02076	
			時間	4.6	69,020	317,492	単－2000号	
計						317,492		
						317,492		
単価						1,437		
						1,437	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－520号	C S G 積込	バックホウ山積1.0m3	単位	m 3	数量	205.3	単価	361.8
						205.3		361.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		山積1.0 m 3		5.8	12,810	74,298	WYB02078	
			時間	5.8	12,810	74,298	単－2001号	
計						74,298		
						74,298		
単価						361.8		
						361.8	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単-521号	C S G 運搬	ダンプトラック10t積	単位	m 3	数量	205.3	単価	1,105
						205.3		1,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		1 0 t		4	56,730	226,920	WYB01739	
			台	4	56,730	226,920	単-2002号	
計						226,920		
						226,920		
単価						1,105		
						1,105	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単-522号	セメント	普通ポルトランドセメント 60kg/m3	単位	t	数量	1	単価	11,800
						1		11,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランドセメント 1t袋入り		1	11,800	11,800		
			t	1	11,800	11,800		
計						11,800		
						11,800		
単価						11,800		
						11,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単－523号	クローラクレーン打設		単位	m 3	数量	4, 952 4, 952	単価 5, 346 5, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打設労務全般		クレーン打設		37	69, 450	2, 569, 650	WYB01858
			日	37	69, 450	2, 569, 650	単－2003号
クローラクレーン打設		120t吊＋4. 5m3バケット		37	416, 700	15, 417, 900	WYB01859
			日	37	416, 700	15, 417, 900	単－2004号
C S G 敷均し締固め		クレーン打設		37	229, 400	8, 487, 800	WYB01862
			日	37	229, 400	8, 487, 800	単－2005号
計						26, 475, 350 26, 475, 350	
単価						5, 346 5, 346	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－524号	ダンプトラック直接打設		単位	m 3	数量	5, 895	単価	1, 175
						5, 895		1, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打設労務全般		直接打設		19	48, 650	924, 350	WYB01824	
			日	19	48, 650	924, 350	単－2006号	
C S G 敷均し締固め		直接打設		19	316, 200	6, 007, 800	WYB01828	
			日	19	316, 200	6, 007, 800	単－2007号	
計						6, 932, 150		
						6, 932, 150		
単価						1, 175		
						1, 175	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一525号	C S G 打継目処理及び養生		単位	m 2	数量	100	230.1
						100	230.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280	
			人	0.1	22,800	2,280	
特殊作業員				0.1	21,600	2,160	
			人	0.1	21,600	2,160	
普通作業員				0.4	15,900	6,360	
			人	0.4	15,900	6,360	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕		ホッパ容量 1.5 m ³		0.65	11,710	7,611	
			時間	0.65	11,710	7,611	単一2008号
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		4,599	
			式	1		4,599	
計						23,010	
						23,010	
単価						230.1	
						230.1	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一526号	C S G 端部型枠		単位	m	数量	4	単価	1,927
						4		1,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.08	22,800	1,824		
			人	0.08	22,800	1,824		
特殊作業員				0.08	21,600	1,728		
			人	0.08	21,600	1,728		
普通作業員				0.11	15,900	1,749		
			人	0.11	15,900	1,749		
バックホウ運転		山積0.28m3級		0.3	6,802	2,040	WYB01869	
			時間	0.3	6,802	2,040	単一2009号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		367		
5%			式	1		367		
計						7,708		
						7,708		
単価						1,927		
						1,927	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－527号	クローラクレーン打設		単位	m 3	数量	4, 952	単価	5, 323
						4, 952		5, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打設労務全般		クレーン打設		37	69, 450	2, 569, 650	WYB02053	
			日	37	69, 450	2, 569, 650	単－2010号	
クローラクレーン打設		120t吊＋4. 5m3バケット		37	416, 700	15, 417, 900	WYB02054	
			日	37	416, 700	15, 417, 900	単－2011号	
C S G 敷均し締固め		クレーン打設		37	226, 300	8, 373, 100	WYB02057	
			日	37	226, 300	8, 373, 100	単－2012号	
計						26, 360, 650		
						26, 360, 650		
単価						5, 323		
						5, 323	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－528号	ダンプトラック直接打設		単位	m 3	数量	5, 895	単価	1, 144
						5, 895		1, 144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打設労務全般		直接打設		19	48, 650	924, 350	WYB02050	
			日	19	48, 650	924, 350	単－2013号	
C S G 敷均し締固め		直接打設		19	306, 500	5, 823, 500	WYB02051	
			日	19	306, 500	5, 823, 500	単－2014号	
計						6, 747, 850		
						6, 747, 850		
単価						1, 144		
						1, 144	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一529号	C S G 打継目処理及び養生		単位	m 2	数量	100	230.1
						100	230.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280	
			人	0.1	22,800	2,280	
特殊作業員				0.1	21,600	2,160	
			人	0.1	21,600	2,160	
普通作業員				0.4	15,900	6,360	
			人	0.4	15,900	6,360	
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕		ホッパ容量 1.5 m ³		0.65	11,710	7,611	
			時間	0.65	11,710	7,611	単一2008号
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		4,599	
			式	1		4,599	
計						23,010	
						23,010	
単価						230.1	
						230.1	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単－530号	C S G 端部型枠		単位	m	数量	4	1,927
						4	1,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.08	22,800	1,824	
			人	0.08	22,800	1,824	
特殊作業員				0.08	21,600	1,728	
			人	0.08	21,600	1,728	
普通作業員				0.11	15,900	1,749	
			人	0.11	15,900	1,749	
バックホウ運転		山積0.28m3級		0.3	6,802	2,040	WYB02045
			時間	0.3	6,802	2,040	単－2015号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		367	
			式	1		367	
計						7,708	
						7,708	
単価						1,927	
						1,927	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単－531号	敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096 8枚	単位	m 2	数量	72	850.1
						72	850.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去 標準		72	201.7	14,522	WB253610
			m 2	72	201.7	14,522	単－2016号
敷鉄板賃料		22×1524×6096 無 62日 無 有		8	5,836	46,688	WB253630
			枚	8	5,836	46,688	単－2017号
計						61,210	
						61,210	
単価						850.1	
						850.1	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一532号	敷モルタル		単位	m ²	数量	339	単価	84.54
						339		84.54
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	22,800	11,400		
			人	0.5	22,800	11,400		
普通作業員				1	15,900	15,900		
			人	1	15,900	15,900		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1,360		
5%			式	1		1,360		
計						28,660		
						28,660		
単価						84.54		
						84.54	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一533号	バラ型枠（ダム）	3.7時間 6.1時間 有（排出ガス対策型）	単位	m ²	数量	100	14,980
						100	14,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	22,800	136,800	
			人	6	22,800	136,800	
普通作業員				15	15,900	238,500	
			人	15	15,900	238,500	
型わく工				29.5	22,600	666,700	
			人	29.5	22,600	666,700	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊		29.5	10,010	295,295	
			時間	29.5	10,010	295,295	単一2018号
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%				1		160,705	
			式	1		160,705	
計						1,498,000	
						1,498,000	
単価						14,980	
						14,980	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単－534号	下流面型枠(1:0. 8)	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	10, 400
						1	10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 098	9, 098	WD230200
			m 2	1	9, 098	9, 098	単－2019号
下流面型枠損料		(1:0. 8)		6	218	1, 308	WYB01837
			供用日	6	218	1, 308	単－2020号
計						10, 406	
						10, 406	
単価						10, 400	
						10, 400	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一535号	バラ型枠（ダム）	3.7時間 6.1時間 有（排出ガス対策型）	単位	m ²	数量	100	14,980
						100	14,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	22,800	136,800	
			人	6	22,800	136,800	
普通作業員				15	15,900	238,500	
			人	15	15,900	238,500	
型わく工				29.5	22,600	666,700	
			人	29.5	22,600	666,700	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊		29.5	10,010	295,295	
			時間	29.5	10,010	295,295	単一2021号
諸雑費（率＋まるめ） 15.5%				1		160,705	
			式	1		160,705	
計						1,498,000	
						1,498,000	
単価						14,980	
						14,980	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単－536号	下流面型枠(1:0. 8)	3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m 2	数量	1	10, 400
						1	10, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下流面型枠		3. 7時間 6. 1時間 有(排出ガス対策型)		1	9, 098	9, 098	WD230200
			m 2	1	9, 098	9, 098	単－2019号
下流面型枠損料		(1:0. 8)		6	218	1, 308	WYB02090
			供用日	6	218	1, 308	単－2022号
計						10, 406	
						10, 406	
単価						10, 400	
						10, 400	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単-537号	人道（足場）撤去	タイプ I	単位	m	数量	9	2,793
						9	2,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	22,800	6,840	
			人	0.3	22,800	6,840	
普通作業員				0.5	15,900	7,950	
			人	0.5	15,900	7,950	
とび工				0.5	20,700	10,350	
			人	0.5	20,700	10,350	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						25,140	
						25,140	
単価						2,793	
						2,793	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－538号	仮設階段撤去		単位	m	数量	100	単価	6,489
						100		6,489
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			7	22,800	159,600		
			人	7	22,800	159,600		
	とび工			12.5	20,700	258,750		
			人	12.5	20,700	258,750		
	普通作業員			14.5	15,900	230,550		
			人	14.5	15,900	230,550		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					648,900		
						648,900		
	単価					6,489		
						6,489	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－539号	補強土盛土		単位	m 3	数量	1	単価	1, 107
						1		1, 107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合材料敷均し・締固め			1	1, 107	1, 107	CB332630	
			m 3	1	1, 107	1, 107		
	計					1, 107		
						1, 107		
	単価					1, 107		
						1, 107	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-540号	セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	単位	m3	数量	8,794 8,794	単価 2,285 2,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）（砂防）		土砂		8,794	256.7	2,257,419	CB330010
			m 3	8,794	256.7	2,257,419	
土砂等運搬（砂防）		0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		8,794	412.6	3,628,404	CB330030
			m 3	8,794	412.6	3,628,404	
攪拌混合		7.9t/100m3を超え8.7t/100m3以下		7,914	1,796	14,213,544	CB332620
			m 3	7,914	1,796	14,213,544	
計						20,099,367 20,099,367	
単価						2,285 2,285	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－541号	補強土盛土		単位	m 3	数量	1	単価	1, 107
						1		1, 107
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合材料敷均し・締固め			1	1, 107	1, 107	CB332630	
			m 3	1	1, 107	1, 107		
	計					1, 107		
						1, 107		
	単価					1, 107		
						1, 107	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-542号	セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	単位	m 3	数量	8,012 8,012	単価 2,285 2,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）（砂防）		土砂		8,012	256.7	2,056,680	CB330010
			m 3	8,012	256.7	2,056,680	
土砂等運搬（砂防）		0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		8,012	412.6	3,305,751	CB330030
			m 3	8,012	412.6	3,305,751	
攪拌混合		7.9t/100m3を超え8.7t/100m3以下		7,211	1,796	12,950,956	CB332620
			m 3	7,211	1,796	12,950,956	
計						18,313,387 18,313,387	
単価						2,285 2,285	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-543号	コンクリート吹付工	15cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	7,490
						1	7,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 5 c m		1	7,490	7,490	
			m 2	1	7,490	7,490	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,490	
						7,490	
単価						7,490	
						7,490	円／m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2017.09
歩掛使用年月	2017.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－544号	袋詰玉石	4t型	単位	袋	数量	1	単価	21,030
						1		21,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石工（製作・積込）		4t型		1	17,460	17,460	WYB00196	
			袋	1	17,460	17,460	単－2023号	
袋詰玉石工（運搬）		4t型		1	1,783	1,783	WYB00210	
			袋	1	1,783	1,783	単－2024号	
袋詰玉石工（据付）		4t型		1	1,796	1,796	WYB00211	
			袋	1	1,796	1,796	単－2025号	
計						21,039		
						21,039		
単価						21,030		
						21,030	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－545号	セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	単位	m 3	数量	165	単価	4, 167	
						165		4, 167	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
混合材料敷均し・締固め				165	1, 107	182, 655	CB332630		
			m 3	165	1, 107	182, 655			
積込（ルーズ）（砂防）		土砂		184	256. 7	47, 232	CB330010		
			m 3	184	256. 7	47, 232			
土砂等運搬（砂防）		0. 5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		184	412. 6	75, 918	CB330030		
			m 3	184	412. 6	75, 918			
攪拌混合		7. 9t/100m3を超え8. 7t/100m3以下		165	1, 796	296, 340	CB332620		
			m 3	165	1, 796	296, 340			
土砂等運搬（砂防）		1. 0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		184	464. 2	85, 412	CB330030		
			m 3	184	464. 2	85, 412			
計						687, 557			
						687, 557			
単価						4, 167	円／m 3		
						4, 167			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一546号	仮設水路撤去	φ1350	単位	m	数量	10	38,000
						10	38,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.38	22,800	31,464	
			人	1.38	22,800	31,464	
特殊作業員				2.46	21,600	53,136	
			人	2.46	21,600	53,136	
普通作業員				6.01	15,900	95,559	
			人	6.01	15,900	95,559	
高所作業車賃料		トラック架装ブーム型 22m		2.5	39,500	98,750	
			日	2.5	39,500	98,750	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		2.5	40,400	101,000	
			日	2.5	40,400	101,000	
諸雑費（まるめ）				1		91	
			式	1		91	
計						380,000	
						380,000	
単価						38,000	
						38,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一547号	仮設水路撤去	φ900	単位	m	数量	10	34,000
						10	34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.18	22,800	26,904	
			人	1.18	22,800	26,904	
特殊作業員				2.1	21,600	45,360	
			人	2.1	21,600	45,360	
普通作業員				5.13	15,900	81,567	
			人	5.13	15,900	81,567	
高所作業車賃料		トラック架装ブーム型 22m		2.33	39,500	92,035	
			日	2.33	39,500	92,035	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2.33	40,400	94,132	
			日	2.33	40,400	94,132	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						340,000	
						340,000	
単価						34,000	
						34,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－548号	ブラケット架台撤去		単位	基	数量	10	単価	10, 890	
						10		10, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 35	22, 800	7, 980			
			人	0. 35	22, 800	7, 980			
運転手（特殊）				0. 6	22, 100	13, 260			
			人	0. 6	22, 100	13, 260			
溶接工				0. 5	21, 500	10, 750			
			人	0. 5	21, 500	10, 750			
普通作業員				0. 8	15, 900	12, 720			
			人	0. 8	15, 900	12, 720			
高所作業車賃料		トラック架装ブーム型 22m		0. 6	39, 500	23, 700			
			日	0. 6	39, 500	23, 700			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	40, 400	40, 400			
			日	1	40, 400	40, 400			
諸雑費（まるめ）				1		90			
			式	1		90			
計						108, 900			
						108, 900			
単価						10, 890	円／基		
						10, 890			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－549号	H鋼架台撤去		単位	基	数量	10	7, 185
						10	7, 185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 35	22, 800	7, 980	
			人	0. 35	22, 800	7, 980	
溶接工				0. 5	21, 500	10, 750	
			人	0. 5	21, 500	10, 750	
普通作業員				0. 8	15, 900	12, 720	
			人	0. 8	15, 900	12, 720	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	40, 400	40, 400	
			日	1	40, 400	40, 400	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						71, 850	
						71, 850	
単価						7, 185	
						7, 185	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－550号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+タンクトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 11.5以下	単位	m 3	数量	100	12,740
						100	12,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		100	6,500	650,000	WB811810
			m 3	100	6,500	650,000	単－1974号
処分費（m 3）				100	4,230	423,000	WB020051
			m 3	100	4,230	423,000	単－1971号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 11.5km以下 全ての費用		100	2,007	200,700	CB227010
			m 3	100	2,007	200,700	
諸雑費（まるめ）				1		300	
			式	1		300	
計						1,274,000	
						1,274,000	
単価						12,740	
						12,740	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一551号	仮設水路撤去	φ1350	単位	m	数量	10	38,000
						10	38,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.38	22,800	31,464	
			人	1.38	22,800	31,464	
特殊作業員				2.46	21,600	53,136	
			人	2.46	21,600	53,136	
普通作業員				6.01	15,900	95,559	
			人	6.01	15,900	95,559	
高所作業車賃料		トラック架装ブーム型 22m		2.5	39,500	98,750	
			日	2.5	39,500	98,750	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2.5	40,400	101,000	
			日	2.5	40,400	101,000	
諸雑費（まるめ）				1		91	
			式	1		91	
計						380,000	
						380,000	
単価						38,000	
						38,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－552号	仮設水路撤去	φ900	単位	m	数量	10	34,000
						10	34,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.18	22,800	26,904	
			人	1.18	22,800	26,904	
特殊作業員				2.1	21,600	45,360	
			人	2.1	21,600	45,360	
普通作業員				5.13	15,900	81,567	
			人	5.13	15,900	81,567	
高所作業車賃料		トラック架装ブーム型 22m		2.33	39,500	92,035	
			日	2.33	39,500	92,035	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2.33	40,400	94,132	
			日	2.33	40,400	94,132	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						340,000	
						340,000	
単価						34,000	
						34,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－553号	ブラケット架台撤去		単位	基	数量	10	単価	10, 890	
						10		10, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 35	22, 800	7, 980			
			人	0. 35	22, 800	7, 980			
運転手（特殊）				0. 6	22, 100	13, 260			
			人	0. 6	22, 100	13, 260			
溶接工				0. 5	21, 500	10, 750			
			人	0. 5	21, 500	10, 750			
普通作業員				0. 8	15, 900	12, 720			
			人	0. 8	15, 900	12, 720			
高所作業車賃料		トラック架装ブーム型 22m		0. 6	39, 500	23, 700			
			日	0. 6	39, 500	23, 700			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	40, 400	40, 400			
			日	1	40, 400	40, 400			
諸雑費（まるめ）				1		90			
			式	1		90			
計						108, 900			
						108, 900			
単価						10, 890			
						10, 890			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－554号	H鋼架台撤去		単位	基	数量	10	7, 185
						10	7, 185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 35	22, 800	7, 980	
			人	0. 35	22, 800	7, 980	
溶接工				0. 5	21, 500	10, 750	
			人	0. 5	21, 500	10, 750	
普通作業員				0. 8	15, 900	12, 720	
			人	0. 8	15, 900	12, 720	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	40, 400	40, 400	
			日	1	40, 400	40, 400	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						71, 850	
						71, 850	
単価						7, 185	
						7, 185	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－555号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	604.3
						10	604.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.069	22,800	1,573	
			人	0.069	22,800	1,573	
特殊作業員				0.069	21,600	1,490	
			人	0.069	21,600	1,490	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下		0.069	43,190	2,980	WK250500
			日	0.069	43,190	2,980	単－2026号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,043	
						6,043	
単価						604.3	
						604.3	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-556号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	5,410
						1	5,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m		1	5,410	5,410	
			m 2	1	5,410	5,410	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,410	
						5,410	
単価						5,410	
						5,410	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－557号	U型側溝	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 縦排水部 無	単位	m	数量	10	単価	6, 765	
						10		6, 765	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	3, 375	33, 750			
			m	10	3, 375	33, 750			
側溝		300×300×2000（水路用）		5	6, 780	33, 900			
			個	5	6, 780	33, 900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						67, 650			
						67, 650			
単価						6, 765	円／m		
						6, 765			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-558号	U型側溝	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 有 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10 10	6,552 6,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	3,000	30,000	
			m	10	3,000	30,000	
側溝		300×300×2000 (水路用)		5	6,780	33,900	
			個	5	6,780	33,900	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0.6	2,700	1,620	
			m 3	0.6	2,700	1,620	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						65,520	
						65,520	
単価						6,552	
						6,552	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単-559号	U型側溝	据付け 無 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 50m以上(標準) 無	単位	m	数量	10	単価	10,500	
						10		10,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	3,000	30,000			
			m	10	3,000	30,000			
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0		5	14,600	73,000			
			個	5	14,600	73,000			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0.72	2,700	1,944			
			m 3	0.72	2,700	1,944			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						105,000			
						105,000			
単価						10,500			
						10,500			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一560号	蓋版	据付け 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無 無 無	単位	枚	数量	100	単価	3,530	
						100		3,530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000			
			枚	100	690	69,000			
道路用側溝蓋		3種 300 41.2×9.5×50		100	2,840	284,000			
			枚	100	2,840	284,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						353,000			
						353,000			
単価						3,530	円／枚		
						3,530			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－561号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	単位	m	数量	10	7, 293
						10	7, 293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g 以下		10	4, 570	45, 700	
			m	10	4, 570	45, 700	
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0を超え2 0 0 0 k g 以下		10	2, 285	22, 850	
			m	10	2, 285	22, 850	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 62	2, 700	4, 374	
			m 3	1. 62	2, 700	4, 374	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						72, 930	
						72, 930	
単価						7, 293	
						7, 293	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－562号	U型側溝	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 有	単位	m	数量	10	27, 860
						10	27, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g 以下		10	4, 570	45, 700	
			m	10	4, 570	45, 700	
側溝		800×800×2000 (T-14)		5	45, 600	228, 000	
			個	5	45, 600	228, 000	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		1. 782	2, 700	4, 811	
			m 3	1. 782	2, 700	4, 811	
諸雑費（まるめ）				1		89	
			式	1		89	
計						278, 600	
						278, 600	
単価						27, 860	
						27, 860	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－563号	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	単価	186,300	
						100		186,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		4 0を超え1 7 0 k g 以下		100	690	69,000			
			枚	100	690	69,000			
集水樹蓋		グレーチング 蓋(T-14) 1200×1200用 518+518×1320		100	185,600	18,560,000			
			枚	100	185,600	18,560,000			
諸雑費（まるめ）				1		1,000			
			式	1		1,000			
計						18,630,000			
						18,630,000			
単価						186,300			
						186,300			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－564号	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	単価	186, 300	
						100		186, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		4 0を超え1 7 0 k g 以下		100	690	69, 000			
			枚	100	690	69, 000			
集水樹蓋		グレーチング 蓋(T-14) 1200×1200用 518+518×1320		100	185, 600	18, 560, 000			
			枚	100	185, 600	18, 560, 000			
諸雑費（まるめ）				1		1, 000			
			式	1		1, 000			
計						18, 630, 000			
						18, 630, 000			
単価						186, 300			
						186, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－565号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	115,200
						1	115,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1.03	62,500	64,375	
			t	1.03	62,500	64,375	
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理		1	50,820	50,820	
			t	1	50,820	50,820	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						115,200	
						115,200	
単価						115,200	
						115,200	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－566号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 人力施工+タンクトラック2t積級 3m3未満 無 無 無 11.0以下	単位	m 3	数量	100	40,210
						100	40,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 3m3未満 無 無		100	29,640	2,964,000	WB811810
			m 3	100	29,640	2,964,000	単－2027号
処分費（m 3）				100	4,230	423,000	WB020051
			m 3	100	4,230	423,000	単－2028号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 11.0km以下 全ての費用		100	6,332	633,200	CB227010
			m 3	100	6,332	633,200	
諸雑費（まるめ）				1		800	
			式	1		800	
計						4,021,000	
						4,021,000	
単価						40,210	
						40,210	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－567号	境界杭設置	ﾌﾞﾗ杭	単位	本	数量	10	14, 360
						10	14, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補				1. 7	26, 900	45, 730	
			人	1. 7	26, 900	45, 730	
測量助手				1. 7	26, 800	45, 560	
			人	1. 7	26, 800	45, 560	
普通作業員				1. 2	15, 900	19, 080	
			人	1. 2	15, 900	19, 080	
雑機械費				1		4, 030	
4. 5%			式	1		4, 030	
諸雑費（その他材料）（率）				1		29, 212	
32%			式	1		29, 212	
計						143, 612	
						143, 612	
単価						14, 360	
						14, 360	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－568号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布		1	190	190		
			m 2	1	190	190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						190		
						190		
単価						190		
						190	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－569号	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクエアゾーン含む) RPN-501 100m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,550
						1		5,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N－5 0 1		1	5,550	5,550		
			m 2	1	5,550	5,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,550		
						5,550		
単価						5,550		
						5,550	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一570号	区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 無 無 無(厚1.5mm) 無 無	単位	m	数量	1	232
						1	232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		実線・ゼブラ 1 5 c m		1	232	232	
			m	1	232	232	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						232	
						232	
単価						232	
						232	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－571号	車止めブロック		単位	箇所	数量	10	単価	5, 371	
						10		5, 371	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 2	22, 800	4, 560			
			人	0. 2	22, 800	4, 560			
普通作業員				0. 5	15, 900	7, 950			
			人	0. 5	15, 900	7, 950			
車止めブロック		120×180×600 シール無 一般タイプ		20	1, 600	32, 000			
			個	20	1, 600	32, 000			
車止めブロック		ボンドセット		3. 3	2, 200	7, 260			
			kg	3. 3	2, 200	7, 260			
車止めブロック		アンカーピン D10mm L=0. 3m		40	33	1, 320			
			本	40	33	1, 320			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		620			
			式	1		620			
計						53, 710			
						53, 710			
単価						5, 371			
						5, 371			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－572号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 995
						100		3, 995
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻		100	3, 995	399, 500		
			m 3	100	3, 995	399, 500		
	計					399, 500		
	単価					3, 995		
						3, 995	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－573号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 機械施工+タンクトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 15.5以下	単位	m 3	数量	100 100	19,780 19,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		100	12,000	1,200,000	WB811810
			m 3	100	12,000	1,200,000	単－2029号
処分費（m 3）				100	5,250	525,000	WB020051
			m 3	100	5,250	525,000	単－2030号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		100	2,521	252,100	CB227010
			m 3	100	2,521	252,100	
諸雑費（まるめ）				1		900	
			式	1		900	
計						1,978,000	
						1,978,000	
単価						19,780	
						19,780	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－574号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+タンクトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 15.5以下	単位	m 3	数量	100	13,260
						100	13,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		100	6,500	650,000	WB811810
			m 3	100	6,500	650,000	単－2031号
処分費（m 3）				100	4,230	423,000	WB020051
			m 3	100	4,230	423,000	単－2032号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用		100	2,521	252,100	CB227010
			m 3	100	2,521	252,100	
諸雑費（まるめ）				1		900	
			式	1		900	
計						1,326,000	
						1,326,000	
単価						13,260	
						13,260	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－575号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,015
						1		4,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m		1	4,015	4,015		
			m 2	1	4,015	4,015		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,015		
						4,015		
単価						4,015		
						4,015	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－576号	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	190
						1		190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布		1	190	190		
			m 2	1	190	190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						190		
						190		
単価						190		
						190	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-577号	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	5,680
						1	5,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）		厚 1 0 c m		1	5,680	5,680	
			m 2	1	5,680	5,680	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,680	
						5,680	
単価						5,680	
						5,680	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－578号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	114, 300	
						1		114, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		D 1 6 ～ 2 5 S D 3 4 5 （超大口）		1. 03	59, 000	60, 770			
			t	1. 03	59, 000	60, 770			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	53, 500	53, 500			
			t	1	53, 500	53, 500			
諸雑費（まるめ）				1		30			
			式	1		30			
計						114, 300			
						114, 300			
単価						114, 300			
						114, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－579号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	116,400
						1	116,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		D 1 3 S D 3 4 5 （超大口）		1.03	61,000	62,830	
			t	1.03	61,000	62,830	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	53,500	53,500	
			t	1	53,500	53,500	
諸雑費（まるめ）				1		70	
			式	1		70	
計						116,400	
						116,400	
単価						116,400	
						116,400	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-580号	蓋版	2800×1900×170	単位	枚	数量	10	155,100
						10	155,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	22,800	11,400	
			人	0.5	22,800	11,400	
特殊作業員				0.5	21,600	10,800	
			人	0.5	21,600	10,800	
普通作業員				1.5	15,900	23,850	
			人	1.5	15,900	23,850	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.85	40,400	34,340	
			日	0.85	40,400	34,340	
集水樹蓋		2800×1900×t170		10	147,000	1,470,000	
			枚	10	147,000	1,470,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		610	
			式	1		610	
計						1,551,000	
						1,551,000	
単価						155,100	
						155,100	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-581号	蓋版	2800×1900×170 (ケレチンケ付)	単位	枚	数量	10	353,100
						10	353,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	22,800	11,400	
			人	0.5	22,800	11,400	
特殊作業員				0.5	21,600	10,800	
			人	0.5	21,600	10,800	
普通作業員				1.5	15,900	23,850	
			人	1.5	15,900	23,850	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.85	40,400	34,340	
			日	0.85	40,400	34,340	
集水樹蓋		2800×1900×t170 (ケレチンケ付)		10	345,000	3,450,000	
			枚	10	345,000	3,450,000	
諸雑費 (率+まるめ)				1		610	
3%			式	1		610	
計						3,531,000	
						3,531,000	
単価						353,100	
						353,100	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－582号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	3, 188
						100	3, 188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	22, 800	31, 920	
			人	1. 4	22, 800	31, 920	
とび工				6. 3	20, 700	130, 410	
			人	6. 3	20, 700	130, 410	
普通作業員				1. 2	15, 900	19, 080	
			人	1. 2	15, 900	19, 080	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 4	40, 400	56, 560	
			日	1. 4	40, 400	56, 560	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		80, 830	
			式	1		80, 830	
計						318, 800	
						318, 800	
単価						3, 188	
						3, 188	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－583号	コンクリート型枠設置	1350×1350	単位	枚	数量	1	単価	31, 650
						1		31, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無		1	31, 650	31, 650	WB812830	
			枚	1	31, 650	31, 650	単－2033号	
	計					31, 650		
	単価					31, 650		
						31, 650	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-584号	コンクリートブロック積工 [市場単価]	滑面 100m2未満 無 無 練積 無 (胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40 (高炉)	単位	m 2	数量	100 100	単価 18,370 18,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工		1 5 0 k g /個未満		100	14,427.6	1,442,760	
			m 2	100	14,427.6	1,442,760	
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0		24.64	16,000	394,240	
			m 3	24.64	16,000	394,240	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						1,837,000 1,837,000	
単価						18,370 18,370	円 / m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－585号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	2, 549
						100	2, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	22, 800	31, 920	
			人	1. 4	22, 800	31, 920	
とび工				4. 1	20, 700	84, 870	
			人	4. 1	20, 700	84, 870	
普通作業員				2. 5	15, 900	39, 750	
			人	2. 5	15, 900	39, 750	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 8	40, 400	32, 320	
			日	0. 8	40, 400	32, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		66, 040	
			式	1		66, 040	
計						254, 900	
						254, 900	
単価						2, 549	
						2, 549	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 1 2018. 1 1.000-00000002000
単-586号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	1,030
						1	1,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E		1	1,030	1,030	
			m	1	1,030	1,030	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,030	
						1,030	
	単価					1,030	
						1,030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 1 2018. 1 1.000-00000002000
単-587号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	1,120
						1	1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装		1	6,140	6,140	
			m	1	6,140	6,140	
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装		1	-5,020	-5,020	
			m	1	-5,020	-5,020	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,120	
						1,120	
単価						1,120	
						1,120	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－588号	簡易舗装工		単位	m 2	数量	100	単価	1,417	
						100		1,417	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.37	22,800	8,436			
			人	0.37	22,800	8,436			
特殊作業員				0.41	21,600	8,856			
			人	0.41	21,600	8,856			
普通作業員				1.37	15,900	21,783			
			人	1.37	15,900	21,783			
簡易舗装材		鉄鋼スラグ		12.7	3,300	41,910			
			m 3	12.7	3,300	41,910			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		0.37	32,060	11,862	単－2034号		
			日	0.37	32,060	11,862			
小型バックホウ運転		山積0.11m3		0.37	33,010	12,213	WYB01853		
			日	0.37	33,010	12,213			
小運搬		2tダンプ		12.7	2,640	33,528	WYB01854		
			m3	12.7	2,640	33,528			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3,112			
			式	1		3,112			
計						141,700			
						141,700			
単価						1,417	円／m 2		
						1,417			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－589号	区画線設置	溶融式手動 実線・ゼブラ 15cm 無 無 無(厚1.5mm) 無 無	単位	m	数量	1	単価	232
						1		232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		実線・ゼブラ 1 5 c m		1	232	232		
			m	1	232	232		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						232		
						232		
単価						232		
						232	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－590号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,230
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート殻		100	4,230	423,000		
			m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
						423,000		
単価						4,230		
						4,230	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－591号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 機械施工+タンクトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 11.5以下	単位	m 3	数量	100	12,790
						100	12,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		100	6,500	650,000	WB811810
			m 3	100	6,500	650,000	単－1972号
処分費（m 3）				100	4,230	423,000	WB020051
			m 3	100	4,230	423,000	単－1973号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 11.5km以下 全ての費用		100	2,057	205,700	CB227010
			m 3	100	2,057	205,700	
諸雑費（まるめ）				1		300	
			式	1		300	
計						1,279,000	
						1,279,000	
単価						12,790	
						12,790	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－592号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 機械施工+タンクトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 11.5以下	単位	m 3	数量	100 100	単価 19,310 19,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		100	12,000	1,200,000	WB811810
			m 3	100	12,000	1,200,000	単－2035号
処分費（m 3）				100	5,250	525,000	WB020051
			m 3	100	5,250	525,000	単－2036号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 11.5km以下 全ての費用		100	2,057	205,700	CB227010
			m 3	100	2,057	205,700	
諸雑費（まるめ）				1		300	
			式	1		300	
計						1,931,000 1,931,000	
単価						19,310 19,310	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－593号	埋戻し用砂		単位	m 3	数量	1	単価	3,100
						1		3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3,100	3,100		
			m 3	1	3,100	3,100		
計						3,100		
						3,100		
単価						3,100		
						3,100	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－594号	埋戻し用砂		単位	m 3	数量	1	単価	3,100
						1		3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		1	3,100	3,100		
			m 3	1	3,100	3,100		
計						3,100		
						3,100		
単価						3,100		
						3,100	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-595号	硬質塩化ビニール管設置	φ200～400 計上しない	単位	m	数量	100	7,413
						100	7,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.6	22,800	13,680	
			人	0.6	22,800	13,680	
普通作業員				2.5	15,900	39,750	
			人	2.5	15,900	39,750	
塩化ビニル管		V P φ 2 5 0 水道用		101	6,810	687,810	
			m	101	6,810	687,810	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						741,300	
						741,300	
単価						7,413	
						7,413	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-596号	硬質塩化ビニール管用継手	V P 2 5 0 用	単位	式	数量	1	単価	602, 200
						1		602, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塩化ビニール管用継手	V P ϕ 2 5 0 用 4 5°		4	38, 600	154, 400		
			個	4	38, 600	154, 400		
	塩化ビニール管用継手	V P ϕ 2 5 0 用 2 2° 1 / 2		4	34, 600	138, 400		
			個	4	34, 600	138, 400		
	塩化ビニール管用継手	V P ϕ 2 5 0 用 1 1° 1 / 2		6	31, 300	187, 800		
			個	6	31, 300	187, 800		
	塩化ビニール管用継手	V P ϕ 2 5 0 用 5° 5 / 8		4	30, 400	121, 600		
			個	4	30, 400	121, 600		
	計					602, 200		
						602, 200		
	単価					602, 200		
						602, 200	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-597号	継手管		単位	組	数量	1	単価	475, 500
						1		475, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フランジアダプター	φ 250用		1	371, 800	371, 800		
			個	1	371, 800	371, 800		
	ルーズフランジ	φ 250用		1	11, 990	11, 990		
			個	1	11, 990	11, 990		
	MF ジョイント	φ 250用		1	63, 740	63, 740		
			個	1	63, 740	63, 740		
	MF ジョイント	φ 150用		1	27, 980	27, 980		
			個	1	27, 980	27, 980		
	計					475, 510		
						475, 510		
	単価					475, 500		
						475, 500	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－598号	Ｕボルト	φ 250用 SUS304	単位	個	数量	1	単価	18, 960
						1		18, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Ｕボルト	φ 250用 SUS304		1	18, 960	18, 960		
			個	1	18, 960	18, 960		
	計					18, 960		
						18, 960		
	単価					18, 960		
						18, 960	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－599号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	116,400
						1	116,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		D 1 3 S D 3 4 5 （超大口）		1.03	61,000	62,830	
			t	1.03	61,000	62,830	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	53,500	53,500	
			t	1	53,500	53,500	
諸雑費（まるめ）				1		70	
			式	1		70	
計						116,400	
						116,400	
単価						116,400	
						116,400	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単-600号	サイドドレーン	砕石0～40mm	単位	m	数量	100	単価	687.2	
						100		687.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター材		粒度調整砕石 M-40 全ての費用		9	7,636	68,724	CB222780		
			m 3	9	7,636	68,724			
計						68,724			
						68,724			
単価						687.2			
						687.2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－601号	鋼製用水調節器	250型 引き上げ式	単位	組	数量	1	単価	234, 000
						1		234, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製用水調節器		250型 引き上げ式		1	234, 000	234, 000		
			組	1	234, 000	234, 000		
計						234, 000		
						234, 000		
単価						234, 000	円／組	
						234, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-602号	付属管材		単位	式	数量	1	単価	149, 627
						1		149, 627
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル管	VPφ200 水道用			1. 4	4, 390	6, 146		
			m	1. 4	4, 390	6, 146		
塩化ビニル管	VPφ100 水道用			1	1, 431	1, 431		
			m	1	1, 431	1, 431		
ドレサージョイント	φ250用			1	37, 910	37, 910		
			個	1	37, 910	37, 910		
鋼管スティフナー付	250A×700L			1	104, 140	104, 140		
			本	1	104, 140	104, 140		
計						149, 627		
						149, 627		
単価						149, 627		
						149, 627	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－603号	サイドドレーン	砕石0～40mm	単位	m	数量	100	単価	687. 2	
						100		687. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター材		粒度調整砕石 M-40 全ての費用		9	7, 636	68, 724	CB222780		
			m 3	9	7, 636	68, 724			
計						68, 724			
						68, 724			
単価						687. 2	円／m		
						687. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－604号	鋼製用水調節器	250型 引き上げ式	単位	組	数量	1	単価	234, 000
						1		234, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製用水調節器		250型 引き上げ式		1	234, 000	234, 000		
			組	1	234, 000	234, 000		
計						234, 000		
						234, 000		
単価						234, 000		
						234, 000	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－605号	付属管材		単位	式	数量	1	単価	182, 000	
						1		182, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工				1	20, 500	20, 500			
			人	1	20, 500	20, 500			
普通作業員				1	15, 900	15, 900			
			人	1	15, 900	15, 900			
ドレッサージョイント		φ 250用		1	37, 910	37, 910			
			個	1	37, 910	37, 910			
鋼管スティフナー付		250A×700L		1	104, 140	104, 140			
			本	1	104, 140	104, 140			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		3, 550			
			式	1		3, 550			
計						182, 000			
						182, 000			
単価						182, 000	円／式		
						182, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－606号	スクリーン	SUS304 1500×388×3	単位	枚	数量	1	単価	235, 700
						1		235, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		1	235, 700	235, 700	WB812830	
		無 無 無	枚	1	235, 700	235, 700	単－2037号	
計						235, 700		
						235, 700		
単価						235, 700		
						235, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－607号	鋼製蓋	SUS304 2000×600×3	単位	枚	数量	1	単価	181, 300
						1		181, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無		1	181, 300	181, 300	WB812830	
			枚	1	181, 300	181, 300	単－2038号	
計						181, 300		
						181, 300		
単価						181, 300		
						181, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－608号	鋼製蓋	SUS304 2000×650×3	単位	枚	数量	1	単価	196, 300
						1		196, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無		1	196, 300	196, 300	WB812830	
			枚	1	196, 300	196, 300	単－2039号	
	計					196, 300		
						196, 300		
	単価					196, 300		
						196, 300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-609号	流入管		単位	式	数量	1	単価	230, 982
						1		230, 982
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル管		V P φ 2 5 0 水道用		3. 2	6, 810	21, 792		
			m	3. 2	6, 810	21, 792		
塩化ビニル管用継手		V P φ 2 5 0 用 9 0°		1	48, 400	48, 400		
			個	1	48, 400	48, 400		
ドレサージョイント		φ 250用		1	37, 910	37, 910		
			個	1	37, 910	37, 910		
鋼管スティフナー付		250A×930L		1	122, 880	122, 880		
			本	1	122, 880	122, 880		
計						230, 982		
						230, 982		
単価						230, 982		
						230, 982	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一610号	流出管		単位	式	数量	1	単価	522, 779
						1		522, 779
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管スティフナー付	250A×830L		1	114, 480	114, 480		
			本	1	114, 480	114, 480		
	制水弁工	φ 250用		1	353, 770	353, 770		
			箇所	1	353, 770	353, 770		
	塩化ビニル管	V P φ 2 5 0 水道用		0. 9	6, 810	6, 129		
			m	0. 9	6, 810	6, 129		
	塩化ビニール管用継手	V P φ 2 5 0 用 9 0°		1	48, 400	48, 400		
			個	1	48, 400	48, 400		
	計					522, 779		
						522, 779		
	単価					522, 779		
						522, 779	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－611号	排泥工		単位	式	数量	1	単価	556, 765	
						1		556, 765	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管スティフナー付		150A×1200L		3	83, 010	249, 030			
			本	3	83, 010	249, 030			
制水弁工		φ 150用		1	171, 870	171, 870			
			箇所	1	171, 870	171, 870			
塩化ビニル管		V P φ 1 5 0 水道用		9. 5	2, 710	25, 745			
			m	9. 5	2, 710	25, 745			
塩化ビニール管用継手		V P φ 1 5 0 用 9 0°		2	16, 800	33, 600			
			個	2	16, 800	33, 600			
塩化ビニール管用継手		V P φ 1 5 0 用 チーズ		2	20, 200	40, 400			
			個	2	20, 200	40, 400			
ドレッサージョイント		φ 150用		3	12, 040	36, 120			
			個	3	12, 040	36, 120			
計						556, 765			
						556, 765			
単価						556, 765	円／式		
						556, 765			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一612号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	3, 188
						100	3, 188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	22, 800	31, 920	
			人	1. 4	22, 800	31, 920	
とび工				6. 3	20, 700	130, 410	
			人	6. 3	20, 700	130, 410	
普通作業員				1. 2	15, 900	19, 080	
			人	1. 2	15, 900	19, 080	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 4	40, 400	56, 560	
			日	1. 4	40, 400	56, 560	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		80, 830	
			式	1		80, 830	
計						318, 800	
						318, 800	
単価						3, 188	
						3, 188	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一613号	スクリーン	SUS304 1500×388×3	単位	枚	数量	1	単価	235, 700
						1		235, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下		1	235, 700	235, 700	WB812830	
		無 無 無	枚	1	235, 700	235, 700	単一2040号	
計						235, 700		
						235, 700		
単価						235, 700		
						235, 700	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一614号	鋼製蓋	SUS304 2000×600×3	単位	枚	数量	1	単価	181, 300
						1		181, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無		1	181, 300	181, 300	WB812830	
			枚	1	181, 300	181, 300	単一2038号	
計						181, 300		
						181, 300		
単価						181, 300		
						181, 300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一615号	鋼製蓋	SUS304 2000×650×3	単位	枚	数量	1	単価	196, 300
						1		196, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無		1	196, 300	196, 300	WB812830	
			枚	1	196, 300	196, 300	単一2041号	
計						196, 300		
						196, 300		
単価						196, 300		
						196, 300	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一616号	流入管		単位	式	数量	1	単価	326, 928
						1		326, 928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流入管設置		φ 2 5 0		3. 2	24, 290	77, 728	WYB01740	
			m	3. 2	24, 290	77, 728	単一2042号	
流入付属管設置		φ 2 5 0		1		249, 200	WYB01741	
			式	1		249, 200	単一2043号	
計						326, 928		
						326, 928		
単価						326, 928		
						326, 928	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一617号	流出管		単位	式	数量	1	単価	777, 261
						1		777, 261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流出管設置		φ 2 5 0		0. 9	24, 290	21, 861	WYB01747	
			m	0. 9	24, 290	21, 861	単一2044号	
流出付属管設置		φ 2 5 0		1		755, 400	WYB01748	
			式	1		755, 400	単一2045号	
計						777, 261		
						777, 261		
単価						777, 261		
						777, 261	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一618号	排泥工		単位	式	数量	1	単価	881, 385
						1		881, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排泥管設置		φ 1 5 0		9. 5	13, 630	129, 485	WYB01750	
			m	9. 5	13, 630	129, 485	単一2046号	
排泥付属管設置		φ 1 5 0		1		751, 900	WYB01751	
			式	1		751, 900	単一2047号	
計						881, 385		
						881, 385		
単価						881, 385		
						881, 385	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一619号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	66, 160
						1	66, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0. 5	22, 800	11, 400	
			人	0. 5	22, 800	11, 400	
	特殊作業員			0. 1	21, 600	2, 160	
			人	0. 1	21, 600	2, 160	
	普通作業員			2	15, 900	31, 800	
			人	2	15, 900	31, 800	
	バックホウ運転			0. 5	41, 600	20, 800	WK250540
			日	0. 5	41, 600	20, 800	単一2048号
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					66, 160	
						66, 160	
	単価					66, 160	
						66, 160	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－620号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 040
						1		10, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 14	21, 600	3, 024		
			人	0. 14	21, 600	3, 024		
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水		1	655	655	WK250400	
			日	1	655	655	単－2049号	
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水		1	6, 077	6, 077	WK250410	
			日	1	6, 077	6, 077	単－2050号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		284		
			式	1		284		
計						10, 040		
						10, 040		
単価						10, 040		
						10, 040	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－621号	排水管設置・撤去	φ 2 0 0	単位	m	数量	1	単価	8, 786
						1		8, 786
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	給排水管設置	200mm		1	4, 924	4, 924	WD600201	
			m	1	4, 924	4, 924	単－2051号	
	給排水管撤去	200mm		1	3, 341	3, 341	WD600202	
			m	1	3, 341	3, 341	単－2052号	
	排水管	φ 2 0 0		1	521	521	WYB01745	
			m	1	521	521	単－2053号	
	計					8, 786		
						8, 786		
	単価					8, 786		
						8, 786	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単－622号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 機械施工+タンクトラック10t積級 10m3以上 無 無 不要 無 11.5以下	単位	m 3	数量	100	19,260
						100	19,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要		100	12,000	1,200,000	WB811810
			m 3	100	12,000	1,200,000	単－2035号
処分費（m 3）				100	5,250	525,000	WB020051
			m 3	100	5,250	525,000	単－2036号
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 11.5km以下 全ての費用		100	2,007	200,700	CB227010
			m 3	100	2,007	200,700	
諸雑費（まるめ）				1		300	
			式	1		300	
計						1,926,000	
						1,926,000	
単価						19,260	
						19,260	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単-623号	コンクリート削孔	φ 100 L=0. 55m	単位	孔	数量	11	10, 140
						11	10, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	21, 600	21, 600	
			人	1	21, 600	21, 600	
普通作業員				0. 5	15, 900	7, 950	
			人	0. 5	15, 900	7, 950	
穿孔機				1	3, 000	3, 000	WYB00557
			台	1	3, 000	3, 000	
発動発電機				1	2, 085	2, 085	WYB00678
			台	1	2, 085	2, 085	
ビット				2. 47	23, 900	59, 033	WYB00776
			本	2. 47	23, 900	59, 033	
チューブ				0. 9	4, 930	4, 437	WYB00859
			本	0. 9	4, 930	4, 437	
アダプター				0. 43	5, 420	2, 330	WYB00861
			本	0. 43	5, 420	2, 330	
アンカー				10. 87	100	1, 087	WYB00864
			本	10. 87	100	1, 087	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		10, 078	
			式	1		10, 078	
計						111, 600	
						111, 600	
単価						10, 140	
						10, 140	円／孔

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単-624号	U型側溝	据付け 無 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 50m以上(標準) 無 無 無 有 再生クラッシャー 40~0	単位	m	数量	10 10	6,520 6,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下		10	3,000	30,000	
			m	10	3,000	30,000	
側溝		300×300×2000 (水路用)		5	6,780	33,900	
			個	5	6,780	33,900	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0.48	2,700	1,296	
			m 3	0.48	2,700	1,296	
諸雑費 (まるめ)				1		4	
			式	1		4	
計						65,200	
						65,200	
単価						6,520	
						6,520	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一625号	濁水処理設備運転（労務）	100m3以上	単位	日	数量	1	単価	34,920
						1		34,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.55	22,800	12,540		
			人	0.55	22,800	12,540		
特殊作業員				0.83	21,600	17,928		
			人	0.83	21,600	17,928		
普通作業員				0.28	15,900	4,452		
			人	0.28	15,900	4,452		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						34,920		
						34,920		
単価						34,920		
						34,920	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一626号	濁水処理設備運転損料(濁水処理プラント)	丸型シクナー	単位	日	数量	1	単価	5,064
						1		5,064
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	濁水処理プラント運転損料	丸型シクナー		4.4	220	968	貸付	
			時間	4.4	220	968		
	濁水処理プラント供用損料	丸型シクナー		1.3	1,980	2,574	貸付	
			供用日	1.3	1,980	2,574		
	電力料	濁水処理設備		140.8	10.81	1,522		
			k w H	140.8	10.81	1,522		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,064		
						5,064		
	単価					5,064		
						5,064		
							円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一627号	濁水処理設備運転損料(加圧脱水機)	フィルタープレス式	単位	日	数量	1	2,855
						1	2,855
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	加圧脱水機運転損料	フィルタープレス		0.5	157	78	貸付
			時間	0.5	157	78	
	加圧脱水機供用損料	フィルタープレス		1.3	2,070	2,691	貸付
			供用日	1.3	2,070	2,691	
	電力料	濁水処理設備		8	10.81	86	
			k w H	8	10.81	86	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					2,855	
						2,855	
	単価					2,855	
						2,855	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一628号	濁水処理設備運転損料(中和処理設備)	炭酸ガス式	単位	日	数量	1	1,676
						1	1,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料		炭酸ガス式		4.4	57	250	貸付
			時間	4.4	57	250	
中和処理設備供用損料		炭酸ガス式		1.3	512	665	貸付
			供用日	1.3	512	665	
電力料		濁水処理設備		70.4	10.81	761	
			k w H	70.4	10.81	761	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,676	
						1,676	
単価						1,676	
						1,676	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一629号	濁水処理設備運転（労務）	100m3以上	単位	日	数量	1	単価	34,920
						1		34,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.55	22,800	12,540		
			人	0.55	22,800	12,540		
	特殊作業員			0.83	21,600	17,928		
			人	0.83	21,600	17,928		
	普通作業員			0.28	15,900	4,452		
			人	0.28	15,900	4,452		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					34,920		
						34,920		
	単価					34,920		
						34,920	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一630号	濁水処理設備運転損料(濁水処理プラント)	丸型シクナー	単位	日	数量	1	5,064
						1	5,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理プラント運転損料		丸型シクナー		4.4	220	968	貸付
			時間	4.4	220	968	
濁水処理プラント供用損料		丸型シクナー		1.3	1,980	2,574	貸付
			供用日	1.3	1,980	2,574	
電力料		濁水処理設備		140.8	10.81	1,522	
			k w H	140.8	10.81	1,522	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,064	
						5,064	
単価						5,064	円／日
						5,064	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一631号	濁水処理設備運転損料(加圧脱水機)	フィルタープレス式	単位	日	数量	1	2,855
						1	2,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加圧脱水機運転損料		フィルタープレス		0.5	157	78	貸付
			時間	0.5	157	78	
加圧脱水機供用損料		フィルタープレス		1.3	2,070	2,691	貸付
			供用日	1.3	2,070	2,691	
電力料		濁水処理設備		8	10.81	86	
			k w H	8	10.81	86	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,855	
						2,855	
単価						2,855	
						2,855	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一632号	濁水処理設備運転損料(中和処理設備)	炭酸ガス式	単位	日	数量	1	1,676
						1	1,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料		炭酸ガス式		4.4	57	250	貸付
			時間	4.4	57	250	
中和処理設備供用損料		炭酸ガス式		1.3	512	665	貸付
			供用日	1.3	512	665	
電力料		濁水処理設備		70.4	10.81	761	
			k w H	70.4	10.81	761	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,676	
						1,676	
単価						1,676	
						1,676	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一633号	濁水処理設備運転（労務）	100m3以上	単位	日	数量	1	単価	23,790
						1		23,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.38	22,800	8,664		
			人	0.38	22,800	8,664		
	特殊作業員			0.56	21,600	12,096		
			人	0.56	21,600	12,096		
	普通作業員			0.19	15,900	3,021		
			人	0.19	15,900	3,021		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					23,790		
						23,790		
	単価					23,790		
						23,790	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一634号	濁水処理設備運転損料(濁水処理プラント)	丸型シクナー	単位	日	数量	1	単価	4,271
						1		4,271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	濁水処理プラント運転損料	丸型シクナー		3	220	660	貸付	
			時間	3	220	660		
	濁水処理プラント供用損料	丸型シクナー		1.3	1,980	2,574	貸付	
			供用日	1.3	1,980	2,574		
	電力料	濁水処理設備		96	10.81	1,037		
			k w H	96	10.81	1,037		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,271		
						4,271		
	単価					4,271		
						4,271		
							円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一635号	濁水処理設備運転損料(加圧脱水機)	フィルタープレス式	単位	日	数量	1	単価	2,822
						1		2,822
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加圧脱水機運転損料	フィルタープレス		0.4	157	62	貸付	
			時間	0.4	157	62		
	加圧脱水機供用損料	フィルタープレス		1.3	2,070	2,691	貸付	
			供用日	1.3	2,070	2,691		
	電力料	濁水処理設備		6.4	10.81	69		
			k w H	6.4	10.81	69		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,822		
						2,822		
	単価					2,822		
						2,822		
							円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一636号	濁水処理設備運転損料(中和処理設備)	炭酸ガス式	単位	日	数量	1	1,354
						1	1,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中和処理設備運転損料		炭酸ガス式		3	57	171	貸付
			時間	3	57	171	
中和処理設備供用損料		炭酸ガス式		1.3	512	665	貸付
			供用日	1.3	512	665	
電力料		濁水処理設備		48	10.81	518	
			k w H	48	10.81	518	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,354	
						1,354	
単価						1,354	
						1,354	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-637号	脱水ケーキ改良	石灰処理	単位	m 3	数量	100	3,479
						100	3,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.13	22,800	2,964	
			人	0.13	22,800	2,964	
普通作業員				0.18	15,900	2,862	
			人	0.18	15,900	2,862	
生石灰		特号フレコンバ ック1t		9	21,000	189,000	
			t	9	21,000	189,000	
生石灰系安定材		アースライムB-k		6	21,500	129,000	
			t	6	21,500	129,000	
バックホウ（クローラ）		排ガス型（第1次）山積み0.8m3		2.22	10,810	23,998	WYB00123
			h	2.22	10,810	23,998	単-2054号
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						347,900	
						347,900	
単価						3,479	
						3,479	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-638号	ダンプトラック運搬（10 t 積）	1.0km以下	単位	m ³	数量	100	単価	309.6
						100		309.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		10 t 積		0.6	51,610	30,966	WYB00124	
			日	0.6	51,610	30,966	単-2055号	
計						30,966		
						30,966		
単価						309.6		
						309.6	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-639号	脱水ケーキ改良	石灰処理	単位	m 3	数量	100	3,479
						100	3,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.13	22,800	2,964	
			人	0.13	22,800	2,964	
普通作業員				0.18	15,900	2,862	
			人	0.18	15,900	2,862	
生石灰		特号フレコンバ ック1t		9	21,000	189,000	
			t	9	21,000	189,000	
生石灰系安定材		アースライムB-k		6	21,500	129,000	
			t	6	21,500	129,000	
バックホウ（クローラ）		排ガス型（第1次）山積み0.8m3		2.22	10,810	23,998	WYB00163
			h	2.22	10,810	23,998	単-2056号
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						347,900	
						347,900	
単価						3,479	
						3,479	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-640号	ダンプトラック運搬（10 t 積）	1.0km以下	単位	m ³	数量	100	単価	309.6
						100		309.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		10 t 積		0.6	51,610	30,966	WYB00567	
			日	0.6	51,610	30,966	単-2057号	
計						30,966		
						30,966		
単価						309.6		
						309.6	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一641号	スラッシュ処理	石灰処理	単位	m 3	数量	100	2, 256
						100	2, 256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	22, 800	11, 400	
			人	0. 5	22, 800	11, 400	
普通作業員				0. 68	15, 900	10, 812	
			人	0. 68	15, 900	10, 812	
生石灰系安定材		アースライムB-k		6. 1	21, 500	131, 150	
			t	6. 1	21, 500	131, 150	
バックホウ		クローラ型 山積0. 28m3(平積0. 2m3) 排ガス対策型		12	6, 017	72, 204	WYB00161
			時間	12	6, 017	72, 204	単一2058号
諸雑費（まるめ）				1		34	
			式	1		34	
計						225, 600	
						225, 600	
単価						2, 256	
						2, 256	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一642号	スラッシュ処理	石灰処理	単位	m 3	数量	100	単価	2,256
						100		2,256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	22,800	11,400		
			人	0.5	22,800	11,400		
普通作業員				0.68	15,900	10,812		
			人	0.68	15,900	10,812		
生石灰系安定材		アースライムB-k		6.1	21,500	131,150		
			t	6.1	21,500	131,150		
バックホウ		クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排ガス対策型		12	6,017	72,204	WYB00571	
			時間	12	6,017	72,204	単一2059号	
諸雑費（まるめ）				1		34		
			式	1		34		
計						225,600		
						225,600		
単価						2,256		
						2,256	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一643号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	2,944
						10	2,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.161	22,800	3,670	
			人	0.161	22,800	3,670	
特殊作業員				0.161	21,600	3,477	
			人	0.161	21,600	3,477	
普通作業員				0.161	15,900	2,559	
			人	0.161	15,900	2,559	
大型土のう袋材		φ110(丸型)×108		10	1,100	11,000	
			袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作		0.161	50,070	8,061	WK250500
			日	0.161	50,070	8,061	単一2060号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		673	
			式	1		673	
計						29,440	
						29,440	
単価						2,944	
						2,944	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－644号	汚泥吸排車運搬	無し 60.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	5,844	
						100		5,844	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転				6.5	89,900	584,350	WK230370		
			日	6.5	89,900	584,350	単－2061号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						584,400			
						584,400			
単価						5,844			
						5,844			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－645号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	20, 500
						100		20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥（産廃税含む）		100	20, 500	2, 050, 000		
			t	100	20, 500	2, 050, 000		
計						2, 050, 000		
						2, 050, 000		
単価						20, 500	円／ t	
						20, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－646号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	820	
						1		820	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		高分子凝集剤		1	820	820			
			k g	1	820	820			
計						820			
						820			
単価						820	円／k g		
						820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－647号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	820
						1		820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		高分子凝集剤		1	820	820		
			k g	1	820	820		
計						820		
						820		
単価						820	円／k g	
						820		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－648号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	31	
						1		31	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		無機系凝集剤		1	31	31			
			k g	1	31	31			
計						31			
						31			
単価						31			
						31			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－649号	材料費（k g）			単位	k g	数量	1	単価	31
							1		31
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			無機系凝集剤		1	31	31		
				k g	1	31	31		
計							31		
							31		
単価							31		
							31		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－650号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	65	
						1		65	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		炭酸ガス		1	65	65			
			k g	1	65	65			
計						65			
						65			
単価						65			
						65			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－651号	材料費（k g）		単位	k g	数量	1	単価	65
						1		65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		炭酸ガス		1	65	65		
			k g	1	65	65		
計						65		
						65		
単価						65	円／k g	
						65		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一652号	コンクリート削孔（一般部）	コアドリリング φ75	単位	m	数量	20.69	27,460
						20.69	27,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				4	21,600	86,400	
			人	4	21,600	86,400	
普通作業員				4	15,900	63,600	
			人	4	15,900	63,600	
穿孔機		2.7kW 中型		4	3,000	12,000	
			台	4	3,000	12,000	
発動発電機		〔ディーゼル駆動〕 5 k V A		4	1,260	5,040	
			日	4	1,260	5,040	
ビット		3 インチ		9.77	19,000	185,630	
			個	9.77	19,000	185,630	
チューブ		3 インチ		36.75	3,660	134,505	
			個	36.75	3,660	134,505	
アダプター		3 インチ		1.72	3,800	6,536	
			個	1.72	3,800	6,536	
アンカー		M12×50		2.32	64	148	
			本	2.32	64	148	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		51,641	
			式	1		51,641	
計						568,300	
						568,300	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-652号	コンクリート削孔（一般部）	コアドリリング φ75	単位	m	数量	20.69	単価	27,460
						20.69		27,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					27,460		
						27,460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一653号	コンクリート削孔（一般部）	コアドリリング φ150	単位	m	数量	50.96	27,290
						50.96	27,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				8	21,600	172,800	
			人	8	21,600	172,800	
普通作業員				8	15,900	127,200	
			人	8	15,900	127,200	
穿孔機		2.7kW 中型		8	3,000	24,000	
			台	8	3,000	24,000	
発動発電機		〔ディーゼル駆動〕 5 k V A		8	1,260	10,080	
			日	8	1,260	10,080	
ビット		6 インチ		21.71	35,900	779,389	
			個	21.71	35,900	779,389	
チューブ		6 インチ		10.24	9,160	93,798	
			個	10.24	9,160	93,798	
アダプター		6 インチ		3.62	8,810	31,892	
			個	3.62	8,810	31,892	
アンカー		M12×50		48.08	64	3,077	
			本	48.08	64	3,077	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		125,964	
			式	1		125,964	
計						1,391,000	
						1,391,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-653号	コンクリート削孔（一般部）	コアドリリング φ150	単位	m	数量	50.96	単価	27,290
						50.96		27,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					27,290		
						27,290	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一654号	ワイヤー切断(鉛直)	一般部	単位	m 2	数量	12. 71	単価	160, 500
						12. 71		160, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800		
			人	1	22, 800	22, 800		
特殊作業員				3	21, 600	64, 800		
			人	3	21, 600	64, 800		
普通作業員				8	15, 900	127, 200		
			人	8	15, 900	127, 200		
一般運転手				3	19, 300	57, 900		
			人	3	19, 300	57, 900		
切断機				3	45, 600	136, 800		
			台	3	45, 600	136, 800		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 4 5 k V A		3	2, 560	7, 680		
			日	3	2, 560	7, 680		
散水車		4t		3	14, 420	43, 260		
			台	3	14, 420	43, 260		
ワイヤー				34. 19	35, 000	1, 196, 650		
			m	34. 19	35, 000	1, 196, 650		
アンカー		M12×50		4. 62	64	295		
			本	4. 62	64	295		
スリーブ				21	300	6, 300		
			個	21	300	6, 300		
プーリー				3	27, 640	82, 920		
			台分	3	27, 640	82, 920		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一654号	ワイヤー切断(鉛直)	一般部	単位	m 2	数量	12.71	単価	160,500
						12.71		160,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	追加ブーリー			24	2,850	68,400		
			個	24	2,850	68,400		
	防護ネット			18	2,260	40,680		
			枚	18	2,260	40,680		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			1		185,315		
			式	1		185,315		
	計					2,041,000		
						2,041,000		
	単価					160,500		
						160,500	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一655号	ワイヤー切断(水平)	一般部	単位	m 2	数量	11.72	単価	165,300
						11.72		165,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	22,800	22,800		
			人	1	22,800	22,800		
特殊作業員				3	21,600	64,800		
			人	3	21,600	64,800		
普通作業員				8	15,900	127,200		
			人	8	15,900	127,200		
一般運転手				3	19,300	57,900		
			人	3	19,300	57,900		
切断機				3	45,600	136,800		
			台	3	45,600	136,800		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 4 5 k V A		3	2,560	7,680		
			日	3	2,560	7,680		
散水車		4t		3	14,420	43,260		
			台	3	14,420	43,260		
ワイヤー				31.53	35,000	1,103,550		
			m	31.53	35,000	1,103,550		
アンカー		M12×50		4.26	64	272		
			本	4.26	64	272		
スリーブ				21	300	6,300		
			個	21	300	6,300		
プーリー				3	27,640	82,920		
			台分	3	27,640	82,920		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-655号	ワイヤー切断(水平)	一般部	単位	m 2	数量	11.72	単価	165,300
						11.72		165,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	追加ブーリー			24	2,850	68,400		
			個	24	2,850	68,400		
	防護ネット			18	2,260	40,680		
			枚	18	2,260	40,680		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		175,438		
			式	1		175,438		
	計					1,938,000		
						1,938,000		
	単価					165,300		
						165,300	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一656号	コンクリート削孔(洪水吐部)	コアドリリング φ75	単位	m	数量	25.33	23,930
						25.33	23,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				4	21,600	86,400	
			人	4	21,600	86,400	
普通作業員				4	15,900	63,600	
			人	4	15,900	63,600	
穿孔機		2.7kW 中型		4	3,000	12,000	
			台	4	3,000	12,000	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 5 k V A		4	1,260	5,040	
			日	4	1,260	5,040	
ビット		3 インチ		11.96	19,000	227,240	
			個	11.96	19,000	227,240	
チューブ		3 インチ		34.4	3,660	125,904	
			個	34.4	3,660	125,904	
アダプター		3 インチ		2.1	3,800	7,980	
			個	2.1	3,800	7,980	
アンカー		M12×50		3.72	64	238	
			本	3.72	64	238	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		55,098	
			式	1		55,098	
計						606,300	
						606,300	

参考資料 (1)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一657号	コンクリート削孔(洪水吐部)	ゴッドリング φ150	単位	m	数量	37.81	27,500
						37.81	27,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				6	21,600	129,600	
			人	6	21,600	129,600	
普通作業員				6	15,900	95,400	
			人	6	15,900	95,400	
穿孔機		2.7kW 中型		6	3,000	18,000	
			台	6	3,000	18,000	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 5 k V A		6	1,260	7,560	
			日	6	1,260	7,560	
ビット		6 インチ		16.11	35,900	578,349	
			個	16.11	35,900	578,349	
チューブ		6 インチ		7.45	9,160	68,242	
			個	7.45	9,160	68,242	
アダプター		6 インチ		2.68	8,810	23,610	
			個	2.68	8,810	23,610	
アンカー		M12×50		36.36	64	2,327	
			本	36.36	64	2,327	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		94,112	
			式	1		94,112	
計						1,040,000	
						1,040,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一657号	コンクリート削孔(洪水吐部)	コアドリリング φ150	単位	m	数量	37.81	単価	27,500
						37.81		27,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					27,500		
						27,500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一658号	ワイヤー切断(鉛直)	洪水吐部	単位	m 2	数量	12. 71	単価	160, 500
						12. 71		160, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800		
			人	1	22, 800	22, 800		
特殊作業員				3	21, 600	64, 800		
			人	3	21, 600	64, 800		
普通作業員				8	15, 900	127, 200		
			人	8	15, 900	127, 200		
一般運転手				3	19, 300	57, 900		
			人	3	19, 300	57, 900		
切断機				3	45, 600	136, 800		
			台	3	45, 600	136, 800		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 4 5 k V A		3	2, 560	7, 680		
			日	3	2, 560	7, 680		
散水車		4t		3	14, 420	43, 260		
			台	3	14, 420	43, 260		
ワイヤー				34. 19	35, 000	1, 196, 650		
			m	34. 19	35, 000	1, 196, 650		
アンカー		M12×50		4. 62	64	295		
			本	4. 62	64	295		
スリーブ				21	300	6, 300		
			個	21	300	6, 300		
プーリー				3	27, 640	82, 920		
			台分	3	27, 640	82, 920		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-658号	リヤ-ソー切断(鉛直)	洪水吐部	単位	m 2	数量	12.71	単価	160,500
						12.71		160,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	追加ブーリー			24	2,850	68,400		
			個	24	2,850	68,400		
	防護ネット			18	2,260	40,680		
			枚	18	2,260	40,680		
	諸雑費（率+まるめ）			1		185,315		
	10%		式	1		185,315		
	計					2,041,000		
						2,041,000		
	単価					160,500		
						160,500	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一659号	ワイヤー切断(水平)	洪水吐部	単位	m ²	数量	11.72	165,300
						11.72	165,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1	22,800	22,800		
		人	1	22,800	22,800		
特殊作業員			3	21,600	64,800		
		人	3	21,600	64,800		
普通作業員			8	15,900	127,200		
		人	8	15,900	127,200		
一般運転手			3	19,300	57,900		
		人	3	19,300	57,900		
切断機			3	45,600	136,800		
		台	3	45,600	136,800		
発動発電機	[ディーゼル駆動] 4 5 k V A		3	2,560	7,680		
		日	3	2,560	7,680		
散水車	4t		3	14,420	43,260		
		台	3	14,420	43,260		
ワイヤー			31.53	35,000	1,103,550		
		m	31.53	35,000	1,103,550		
アンカー	M12×50		4.26	64	272		
		本	4.26	64	272		
スリーブ			21	300	6,300		
		個	21	300	6,300		
プーリー			3	27,640	82,920		
		台分	3	27,640	82,920		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-659号	リヤ-ソー切断(水平)	洪水吐部	単位	m 2	数量	11.72	単価	165,300
						11.72		165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
追加ブーリー				24	2,850	68,400		
			個	24	2,850	68,400		
防護ネット				18	2,260	40,680		
			枚	18	2,260	40,680		
諸雑費（率+まるめ）				1		175,438		
10%			式	1		175,438		
計						1,938,000		
						1,938,000		
単価						165,300		
						165,300	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一660号	吊り金具設置	M20 削孔(ハンマドリル)	単位	箇所	数量	2,152	1,155
						2,152	1,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケミカルアンカー		M20		2,152	533	1,147,016	
			本	2,152	533	1,147,016	
コンクリート削孔（ハンマドリル38mm）				2,152	517.6	1,113,875	WB224410
			孔	2,152	517.6	1,113,875	単一 321号
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無		2.03	111,600	226,548	WB810010
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
		差筋及び杭頭処理	t	2.03	111,600	226,548	単一2062号
計						2,487,439	
						2,487,439	
単価						1,155	
						1,155	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一661号	コンクリートブロック積込	クローラークレーン200t	単位	個	数量	10	161,900
						10	161,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.25	22,800	51,300	
			人	2.25	22,800	51,300	
特殊作業員				4.5	21,600	97,200	
			人	4.5	21,600	97,200	
普通作業員				4.5	15,900	71,550	
			人	4.5	15,900	71,550	
クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		25	55,360	1,384,000	WYB00387
			時間	25	55,360	1,384,000	単一2063号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		14,950	
			式	1		14,950	
計						1,619,000	
						1,619,000	
単価						161,900	
						161,900	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一662号	コンクリートブロック積込	クローラークレーン300t	単位	個	数量	10	327,800
						10	327,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.25	22,800	51,300	
			人	2.25	22,800	51,300	
特殊作業員				4.5	21,600	97,200	
			人	4.5	21,600	97,200	
普通作業員				4.5	15,900	71,550	
			人	4.5	15,900	71,550	
クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		25	121,900	3,047,500	WYB00401
			時間	25	121,900	3,047,500	単一2064号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10,450	
			式	1		10,450	
計						3,278,000	
						3,278,000	
単価						327,800	
						327,800	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－663号	コンクリートブロック運搬	ダンプトラック10t積 L=1.3km以下	単位	個	数量	1	26,960
						1	26,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0.53	50,860	26,955	
			日	0.53	50,860	26,955	単－2065号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						26,960	
						26,960	
単価						26,960	
						26,960	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-664号	コンクリートブロック荷卸し		単位	個	数量	269	単価	1,641
						269		1,641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付	2.5t以下 据付作業無し 無し 無し 有り(1回) 無し 標準 ラフテレシクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊	個	2	1,401	2,802	CB310070	
	消波根固めブロック据付	2.5tを超え5.5t以下 据付作業無し 無し 無し 有り(1回) 無し 標準 ラフテレシクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊	個	38	1,401	53,238	CB310070	
	消波根固めブロック据付	5.5tを超え11.0t以下 据付作業無し 無し 無し 有り(1回) 無し 標準 ラフテレシクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊	個	229	1,683	385,407	CB310070	
	計					441,447		
	単価					1,641		
						1,641	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－665号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	6, 500
						1		6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		無筋構造物 機械施工		1	6, 500	6, 500		
			m 3	1	6, 500	6, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 500		
						6, 500		
単価						6, 500		
						6, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－666号	処分費	無筋コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 000	3, 000	WB020051	
			m 3	1	3, 000	3, 000	単－ 679号	
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一667号	とりこわし用足場工		単位	空m 3	数量	100	19,360
						100	19,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			3	22,800	68,400		
		人	3	22,800	68,400		
とび工			9	20,700	186,300		
		人	9	20,700	186,300		
普通作業員			6	15,900	95,400		
		人	6	15,900	95,400		
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		12	121,900	1,462,800	WYB00403	
		時間	12	121,900	1,462,800	単一2066号	
アンカー打設	単管ベース固定用(削孔+アンカー)		22	680	14,960		
		孔	22	680	14,960		
諸雑費（率+まるめ） 31%			1		108,140		
		式	1		108,140		
計					1,936,000		
					1,936,000		
単価					19,360		
					19,360	円／空m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－668号	足場工 製作・設置・撤去	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場 設置・撤去	単位	m	数量	50	単価	247, 800	
						50		247, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場製作		材工共		50	63, 500	3, 175, 000			
			m	50	63, 500	3, 175, 000			
足場設置・撤去				5. 6	1, 644, 000	9, 206, 400	WYB00754		
			t	5. 6	1, 644, 000	9, 206, 400	単－2067号		
諸雑費（まるめ）				1		8, 600			
			式	1		8, 600			
計						12, 390, 000			
						12, 390, 000			
単価						247, 800			
						247, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一669号	コンクリート削孔（水叩き部）	コアドリリングφ150	単位	m	数量	48.15	28,450
						48.15	28,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				6	21,600	129,600	
			人	6	21,600	129,600	
普通作業員				6	15,900	95,400	
			人	6	15,900	95,400	
穿孔機		2.7kW 中型		6	3,000	18,000	
			台	6	3,000	18,000	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 5 k V A		6	1,260	7,560	
			日	6	1,260	7,560	
ビット		6 インチ		20.51	35,900	736,309	
			個	20.51	35,900	736,309	
チューブ		6 インチ		22.34	9,160	204,634	
			個	22.34	9,160	204,634	
アダプター		6 インチ		3.42	8,810	30,130	
			個	3.42	8,810	30,130	
アンカー		M12×50		19.26	64	1,232	
			本	19.26	64	1,232	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		124,335	
			式	1		124,335	
計						1,370,000	
						1,370,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-669号	コンクリート削孔（水叩き部）	コアドリリングφ150	単位	m	数量	48.15	単価	28,450
						48.15		28,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						28,450	円／m	
						28,450		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一670号	コンクリート削孔（副ダム部）	コアドリリングφ150	単位	m	数量	48.15	28,450
						48.15	28,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				6	21,600	129,600	
			人	6	21,600	129,600	
普通作業員				6	15,900	95,400	
			人	6	15,900	95,400	
穿孔機		2.7kW 中型		6	3,000	18,000	
			台	6	3,000	18,000	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 5kVA		6	1,260	7,560	
			日	6	1,260	7,560	
ビット		6インチ		20.51	35,900	736,309	
			個	20.51	35,900	736,309	
チューブ		6インチ		22.34	9,160	204,634	
			個	22.34	9,160	204,634	
アダプター		6インチ		3.42	8,810	30,130	
			個	3.42	8,810	30,130	
アンカー		M12×50		19.26	64	1,232	
			本	19.26	64	1,232	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		124,335	
			式	1		124,335	
計						1,370,000	
						1,370,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一670号	コンクリート削孔（副ダム部）	コアドリリングφ150	単位	m	数量	48.15	単価	28,450
						48.15		28,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					28,450		
						28,450	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一671号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 機械施工		1	12,000	12,000		
			m 3	1	12,000	12,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12,000		
						12,000		
単価						12,000		
						12,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一672号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 有 不要	単位	m 3	数量	1	単価	14,400
						1		14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 機械施工		1	14,400	14,400		
			m 3	1	14,400	14,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,400		
						14,400		
単価						14,400		
						14,400	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一673号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 3m3以上 無 無	単位	m 3	数量	1	単価	39,500
						1		39,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 人力施工		1	39,500	39,500		
			m 3	1	39,500	39,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						39,500		
						39,500		
単価						39,500		
						39,500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一674号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 有 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		無筋構造物 機械施工		1	7,800	7,800		
			m 3	1	7,800	7,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,800		
						7,800		
単価						7,800		
						7,800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一675号	コンクリート殻搬出(クレーン搬出)	クローラークレーン300t吊	単位	m 3	数量	10	9,497
						10	9,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.08	22,800	1,824	
			人	0.08	22,800	1,824	
特殊作業員				0.16	21,600	3,456	
			人	0.16	21,600	3,456	
普通作業員				0.16	15,900	2,544	
			人	0.16	15,900	2,544	
クローラークレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		0.67	121,900	81,673	WYB00757
			時間	0.67	121,900	81,673	単一2068号
諸雑費（率＋まるめ） 70%				1		5,473	
			式	1		5,473	
計						94,970	
						94,970	
単価						9,497	
						9,497	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2017. 1 1.000-00000002000
単一676号	骨材再生工	殻投入・再生 コンクリート殻(無筋)	単位	m 3	数量	15,877 15,877	単価 2,048 2,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻破碎		粒径80mm以下		3,777	2,055	7,761,735	WYB00375
			m 3	3,777	2,055	7,761,735	単一2069号
コンクリート殻破碎		粒径100mm以下		12,100	1,717	20,775,700	WYB00351
			m 3	12,100	1,717	20,775,700	単一2070号
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		3,777	186.7	705,165	CB210020
			m 3	3,777	186.7	705,165	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下		3,777	395.7	1,494,558	CB210110
			m 3	3,777	395.7	1,494,558	
押土（ルーズ）		土砂		12,100	147.8	1,788,380	CB210010
			m 3	12,100	147.8	1,788,380	
計						32,525,538 32,525,538	
単価						2,048 2,048	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－677号	処分費	鉄筋コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	3, 500
						1		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	3, 500	3, 500	WB020051	
			m 3	1	3, 500	3, 500	単－ 733号	
計						3, 500		
単価						3, 500		
						3, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－678号	とりこわし用足場工		単位	掛m 2	数量	1	単価	2, 549
						1		2, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 不要 標準(1. 0)		1	2, 549	2, 549	WB252110	
			掛m 2	1	2, 549	2, 549	単－ 316号	
計						2, 549		
単価						2, 549		
						2, 549	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－679号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 000	
						100		3, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト・無筋コンクリート		100	3, 000	300, 000			
			m 3	100	3, 000	300, 000			
計						300, 000			
						300, 000			
単価						3, 000			
						3, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－680号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 000
						100		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト・無筋コンクリート		100	3, 000	300, 000		
			m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
						300, 000		
単価						3, 000	円／m 3	
						3, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-681号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	単位	掛m ²	数量	100	3,188
						100	3,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	22,800	31,920	
			人	1.4	22,800	31,920	
とび工				6.3	20,700	130,410	
			人	6.3	20,700	130,410	
普通作業員				1.2	15,900	19,080	
			人	1.2	15,900	19,080	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		1.4	40,400	56,560	
			日	1.4	40,400	56,560	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		80,830	
			式	1		80,830	
計						318,800	
						318,800	
単価						3,188	
						3,188	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-682号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準(1.0)	単位	掛m ²	数量	100	3,188
						100	3,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	22,800	31,920	
			人	1.4	22,800	31,920	
とび工				6.3	20,700	130,410	
			人	6.3	20,700	130,410	
普通作業員				1.2	15,900	19,080	
			人	1.2	15,900	19,080	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		1.4	40,400	56,560	
			日	1.4	40,400	56,560	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		80,830	
			式	1		80,830	
計						318,800	
						318,800	
単価						3,188	
						3,188	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－683号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	6, 500
						1		6, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		無筋構造物 機械施工		1	6, 500	6, 500		
			m 3	1	6, 500	6, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 500		
						6, 500		
単価						6, 500		
						6, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－684号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 000
						100		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト・無筋コンクリート		100	3, 000	300, 000		
			m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
						300, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一685号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	12, 000
						1		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 機械施工		1	12, 000	12, 000		
			m 3	1	12, 000	12, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12, 000		
						12, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一686号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 500
						100		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート		100	3, 500	350, 000		
			m 3	100	3, 500	350, 000		
計						350, 000		
						350, 000		
単価						3, 500		
						3, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－687号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	985	
						1		985	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E		1	985	985			
			m	1	985	985			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						985			
						985			
単価						985			
						985			
						985	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－688号	給排水管撤去	50mm	単位	m	数量	1	単価	2, 036
						1		2, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		50mm		1	2, 036	2, 036	WD600202	
			m	1	2, 036	2, 036	単－2071号	
計						2, 036		
						2, 036		
単価						2, 036		
						2, 036	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－689号	給排水管設置	100mm	単位	m	数量	926	5,845
						926	5,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管設置		100mm		926	3,457	3,201,182	WD600201
			m	926	3,457	3,201,182	単－2072号
ガス管（SGP） 黒		黒ねじ無し管 100A		926	1,760	1,629,760	
			m	926	1,760	1,629,760	
鋼管用継手		ソケット φ100		157	3,040	477,280	
			個	157	3,040	477,280	
鋼管用継手		90° エルボ φ100		17	1,010	17,170	
			個	17	1,010	17,170	
鋼管用継手		45° エルボ φ100		14	918	12,852	
			個	14	918	12,852	
鋼管用継手		φ100 チーズ		1	1,990	1,990	
			個	1	1,990	1,990	
逆止弁		φ100 チェッキバールフ		1	23,000	23,000	
			個	1	23,000	23,000	
3口分岐管		φ100 L=3.0m		1	49,600	49,600	WYB00642
			組	1	49,600	49,600	単－2073号
計						5,412,834	
						5,412,834	
単価						5,845	
						5,845	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－690号	給排水管撤去	100mm	単位	m	数量	1	単価	2,471
						1		2,471
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	給排水管撤去	100mm		1	2,471	2,471	WD600202	
			m	1	2,471	2,471	単－2074号	
	計					2,471		
						2,471		
	単価					2,471		
						2,471	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－691号	給排水管設置	150mm	単位	m	数量	40	11,790
						40	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管設置		150mm		40	4,179	167,160	WD600201
			m	40	4,179	167,160	単－2075号
耐溝状腐食電鍍鋼管		黒ねじ無し管 150A		40	3,420	136,800	
			m	40	3,420	136,800	
鋼管用継手		ソケット φ150		7	6,360	44,520	
			個	7	6,360	44,520	
3口分岐管		φ150 L=3.8m		1	123,300	123,300	WYB00651
			組	1	123,300	123,300	単－2076号
計						471,780	
						471,780	
単価						11,790	
						11,790	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－692号	給排水管撤去	150mm	単位	m	数量	1	単価	2,906
						1		2,906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	給排水管撤去	150mm		1	2,906	2,906	WD600202	
			m	1	2,906	2,906	単－2077号	
	計					2,906		
						2,906		
	単価					2,906		
						2,906	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－693号	給排水管設置	200mm	単位	m	数量	111	13,180
						111	13,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給排水管設置		200mm		111	4,924	546,564	WD600201
			m	111	4,924	546,564	単－2078号
耐溝状腐食電鍍鋼管		黒ねじ無し管 200A		111	5,210	578,310	
			m	111	5,210	578,310	
鋼管用継手		ソケット φ200		18	12,700	228,600	
			個	18	12,700	228,600	
鋼管用継手		90° エルボ φ200		5	4,950	24,750	
			個	5	4,950	24,750	
鋼管用継手		45° エルボ φ200		2	4,180	8,360	
			個	2	4,180	8,360	
逆止弁		チェッキバルブ φ200		1	77,100	77,100	
			個	1	77,100	77,100	
計						1,463,684	
						1,463,684	
単価						13,180	
						13,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－694号	給排水管撤去	200mm	単位	m	数量	1	単価	3,341
						1		3,341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	給排水管撤去	200mm		1	3,341	3,341	WD600202	
			m	1	3,341	3,341	単－2079号	
	計					3,341		
						3,341		
	単価					3,341		
						3,341	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－695号	水平部配管架台据付	100mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	基	数量	10	3,347
						10	3,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼 FB－50				11	80	880	WD600403
			k g	11	80	880	単－2080号
ボルト・ナット		コンクリートアンカー W5/8×120		20	150	3,000	
			組	20	150	3,000	
コンクリート		小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 養生無し 無し		0.4	25,540	10,216	CB240010
			m 3	0.4	25,540	10,216	
型枠		一般型枠 小型構造物		3	6,457	19,371	CB240210
			m 2	3	6,457	19,371	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						33,470	
						33,470	
単価						3,347	
						3,347	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-696号	水平部配管架台据付	150mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	3,500
						10		3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 FB-50				14	80	1,120	WD600403	
			k g	14	80	1,120	単-2080号	
ボルト・ナット		コンクリートアンカー W5/8×120		20	150	3,000		
			組	20	150	3,000		
コンクリート		小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 養生無し 無し		0.4	25,540	10,216	CB240010	
			m 3	0.4	25,540	10,216		
型枠		一般型枠 小型構造物		3.2	6,457	20,662	CB240210	
			m 2	3.2	6,457	20,662		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						35,000		
						35,000		
単価						3,500		
						3,500	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－697号	水平部配管架台据付	200mm 18-8-40(高炉) 小型構造物	単位	基	数量	10	単価	3,844
						10		3,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 FB－50				17	80	1,360	WD600403	
			k g	17	80	1,360	単－2080号	
ボルト・ナット		コンクリートアンカー W5/8×120		20	150	3,000		
			組	20	150	3,000		
コンクリート		小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40(高炉) 養生無し 無し		0.5	25,540	12,770	CB240010	
			m 3	0.5	25,540	12,770		
型枠		一般型枠 小型構造物		3.3	6,457	21,308	CB240210	
			m 2	3.3	6,457	21,308		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						38,440		
						38,440		
単価						3,844		
						3,844	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－698号	斜面部配管架台製作据付	8時間 100mm 0.57無 有 0.57無	単位	基	数量	10	単価	19,460
						10		19,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	斜面部配管架台鋼材費	100mm		1		26,168	WD600401	
			式	1		26,168	単－2081号	
	土木一般世話役			0.7	22,800	15,960		
			人	0.7	22,800	15,960		
	溶接工			1	21,500	21,500		
			人	1	21,500	21,500		
	特殊作業員			1.2	21,600	25,920		
			人	1.2	21,600	25,920		
	普通作業員			1.6	15,900	25,440		
			人	1.6	15,900	25,440		
	アンカー削孔	8時間 0.57無 有 0.57無		28	2,782	77,896	WD600500	
			m	28	2,782	77,896	単－2082号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		1,716		
			式	1		1,716		
	計					194,600		
						194,600		
	単価					19,460		
						19,460	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一699号	給（排）水設備ポンプ据付	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間 有（排出ガス対策型）	単位	台	数量	10 10	単価 46,120 46,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	22,800	68,400	
			人	3	22,800	68,400	
特殊作業員				4	21,600	86,400	
			人	4	21,600	86,400	
普通作業員				10	15,900	159,000	
			人	10	15,900	159,000	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊		15	9,825	147,375	
			時間	15	9,825	147,375	単一2083号
諸雑費（まるめ）				1		25	
			式	1		25	
計						461,200 461,200	
単価						46,120 46,120	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一700号	給（排）水設備ポンプ撤去	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間 有（排出ガス対策型）	単位	台	数量	10	23,550
						10	23,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	22,800	34,200	
			人	1.5	22,800	34,200	
特殊作業員				2	21,600	43,200	
			人	2	21,600	43,200	
普通作業員				5	15,900	79,500	
			人	5	15,900	79,500	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9t吊		8	9,825	78,600	
			時間	8	9,825	78,600	単一2083号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						235,500	
						235,500	
単価						23,550	
						23,550	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一701号	給排水ポンプ運転		単位	式	数量	1	単価	11,708,647
						1		11,708,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【設置済み 清水】								
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m		206	1,043	214,858		
			日	206	1,043	214,858	単一2084号	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径50mm 5段 全揚程45m		206	2,018	415,708		
			日	206	2,018	415,708	単一2085号	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径100mm 全揚程20m		206	2,074	427,244		
			日	206	2,074	427,244	単一2086号	
【設置済み 循環水】								
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径150mm 2段 全揚程60m		260	5,899	1,533,740		
			日	260	5,899	1,533,740	単一2087号	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		260	188	48,880		
			日	260	188	48,880	単一2088号	
【設置済み 濁水】								
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径150mm 全揚程20m		260	2,628	683,280		
			日	260	2,628	683,280	単一2089号	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径150mm 2段 全揚程60m		260	5,899	1,533,740		
			日	260	5,899	1,533,740	単一2087号	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径150mm 2段 全揚程60m		260	5,899	1,533,740		
			日	260	5,899	1,533,740	単一2087号	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－701号	給排水ポンプ運転		単位	式	数量	1	単価	11,708,647	
						1		11,708,647	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径150mm 全揚程15m		260	1,954	508,040	単－2090号		
			日	260	1,954	508,040			
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径80mm 全揚程10m		260	880	228,800	単－2091号		
			日	260	880	228,800			
【新規設置 濁水】									
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径100mm 全揚程15m		260	1,269	329,940	単－2092号		
			日	260	1,269	329,940			
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径100mm 全揚程10m		260	998	259,480	単－2093号		
			日	260	998	259,480			
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径100mm 全揚程15m		260	1,269	329,940	単－2092号		
			日	260	1,269	329,940			
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径100mm 全揚程10m		260	998	259,480	単－2093号		
			日	260	998	259,480			
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径200mm 全揚程25m		260	9,736	2,531,360	単－2094号		
			日	260	9,736	2,531,360			
【新規設置 清水(冷却養生水)】									
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径100mm 3段 全揚程60m		153	5,689	870,417	単－2095号		
			日	153	5,689	870,417			
計						11,708,647			
						11,708,647			

参考資料 (1)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－702号	給排水管撤去	50mm	単位	m	数量	1	単価	2, 036
						1		2, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		50mm		1	2, 036	2, 036	WD600202	
			m	1	2, 036	2, 036	単－2096号	
計						2, 036		
						2, 036		
単価						2, 036		
						2, 036	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－703号	給排水管撤去	100mm	単位	m	数量	1	単価	2, 471
						1		2, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		100mm		1	2, 471	2, 471	WD600202	
			m	1	2, 471	2, 471	単－2097号	
計						2, 471		
						2, 471		
単価						2, 471		
						2, 471	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－704号	給排水管撤去	150mm	単位	m	数量	1	単価	2, 906
						1		2, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		150mm		1	2, 906	2, 906	WD600202	
			m	1	2, 906	2, 906	単－2098号	
計						2, 906		
						2, 906		
単価						2, 906		
						2, 906	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－705号	給排水管撤去	200mm	単位	m	数量	1	単価	3, 341
						1		3, 341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給排水管撤去		200mm		1	3, 341	3, 341	WD600202	
			m	1	3, 341	3, 341	単－2099号	
計						3, 341		
						3, 341		
単価						3, 341		
						3, 341	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一706号	給（排）水設備ポンプ撤去	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 4.5時間 6時間 有（排出ガス対策型）	単位	台	数量	10	23,550
						10	23,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	22,800	34,200	
			人	1.5	22,800	34,200	
特殊作業員				2	21,600	43,200	
			人	2	21,600	43,200	
普通作業員				5	15,900	79,500	
			人	5	15,900	79,500	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値）	4.9t吊		8	9,825	78,600	
			時間	8	9,825	78,600	単一2100号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						235,500	
						235,500	
単価						23,550	
						23,550	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単一707号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	m 2	数量	100	201. 7
						100	201. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0. 2	20, 700	4, 140	
			人	0. 2	20, 700	4, 140	
普通作業員				0. 5	15, 900	7, 950	
			人	0. 5	15, 900	7, 950	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 2	40, 400	8, 080	
			日	0. 2	40, 400	8, 080	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						20, 170	
						20, 170	
単価						201. 7	
						201. 7	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一708号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 63日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,914
						1		5,914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	4,914	4,914		
			枚	1	4,914	4,914		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,000	1,000		
			枚	1	1,000	1,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,914		
						5,914		
	単価					5,914		
						5,914	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単－709号	大型土のう		単位	袋	数量	112	8,238
						112	8,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		112	6,448	722,176	WB252730
			袋	112	6,448	722,176	単－2101号
大型土のう工		撤去 6m以下		112	605	67,760	WB252730
			袋	112	605	67,760	単－2102号
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		187	186.7	34,912	CB210020
			m 3	187	186.7	34,912	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）		187	474	88,638	CB210110
		土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1.5km以下	m 3	187	474	88,638	
整地		残土受入れ地での処理		93	98.73	9,181	CB210610
			m 3	93	98.73	9,181	
計						922,667	
						922,667	
単価						8,238	
						8,238	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単一710号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	m 2	数量	100	201. 7
						100	201. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0. 2	20, 700	4, 140	
			人	0. 2	20, 700	4, 140	
普通作業員				0. 5	15, 900	7, 950	
			人	0. 5	15, 900	7, 950	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 2	40, 400	8, 080	
			日	0. 2	40, 400	8, 080	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						20, 170	
						20, 170	
単価						201. 7	
						201. 7	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一711号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 63日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,914
						1		5,914
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	4,914	4,914		
			枚	1	4,914	4,914		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,000	1,000		
			枚	1	1,000	1,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,914		
						5,914		
	単価					5,914		
						5,914	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一712号	大型土のう		単位	袋	数量	112	単価	8,238
						112		8,238
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下			112	6,448	722,176	WB252730	
			袋	112	6,448	722,176	単一2103号	
大型土のう工	撤去 6m以下			112	605	67,760	WB252730	
			袋	112	605	67,760	単一2104号	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満			187	186.7	34,912	CB210020	
			m 3	187	186.7	34,912		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1.5km以下			187	474	88,638	CB210110	
			m 3	187	474	88,638		
整地	残土受入れ地での処理			93	98.73	9,181	CB210610	
			m 3	93	98.73	9,181		
計						922,667		
						922,667		
単価						8,238		
						8,238	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－713号	上部工撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチラジスブ型 100t吊	単位	t	数量	10	単価	22, 960	
						10		22, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				0. 8	30, 200	24, 160			
			人	0. 8	30, 200	24, 160			
橋梁特殊工				1. 6	24, 400	39, 040			
			人	1. 6	24, 400	39, 040			
溶接工				0. 5	21, 500	10, 750			
			人	0. 5	21, 500	10, 750			
普通作業員				1. 4	15, 900	22, 260			
			人	1. 4	15, 900	22, 260			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジスブ型100t吊 標準(1. 0)		0. 7	98, 790	69, 153	WK250420		
			日	0. 7	98, 790	69, 153	単－2105号		
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		0. 7	81, 200	56, 840			
			日	0. 7	81, 200	56, 840			
撤去専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		1. 1	5, 000	5, 500			
			供用日	1. 1	5, 000	5, 500			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 897			
			式	1		1, 897			
計						229, 600			
						229, 600			
単価						22, 960			
						22, 960			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一714号	主部材質料（鋼製パネル部材）		単位	t	数量	1	単価	42,640
						1		42,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製パネル部材	賃料	1081～1440日以内		144	185	26,640		
			t・日	144	185	26,640		
鋼製パネル部材	整備費			1	16,000	16,000		
			t	1	16,000	16,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						42,640		
						42,640		
単価						42,640		
						42,640	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一715号	副部材賃料（車止め）		単位	t	数量	1	単価	25,430
						1		25,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止・覆工桁	賃料	1081～1440日以内		144	121	17,424		
			t・日	144	121	17,424		
車止・覆工桁	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						25,430		
						25,430		
単価						25,430		
						25,430	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一716号	覆工板撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラシジブ型 100t吊	単位	m 2	数量	100	1,043
						100	1,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	22,800	11,400	
			人	0.5	22,800	11,400	
とび工				1.5	20,700	31,050	
			人	1.5	20,700	31,050	
普通作業員				0.7	15,900	11,130	
			人	0.7	15,900	11,130	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラシジブ型100t吊 標準(1.0)		0.5	98,790	49,395	WK250420
			日	0.5	98,790	49,395	単一2105号
覆工専用足場損料		支間長8m用		0.7	1,850	1,295	
			供用日	0.7	1,850	1,295	
諸雑費（まるめ）				1		30	
			式	1		30	
計						104,300	
						104,300	
単価						1,043	
						1,043	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一717号	覆工板(補強型) 賃料	2m×1m	単位	m 2	数量	1	単価	3,650
						1		3,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板（補強型）	賃料 25ヶ月以上		5	550	2,750		
			m 2・月	5	550	2,750		
	覆工板（補強型）	整備費		1	900	900		
			m 2	1	900	900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,650		
						3,650		
	単価					3,650		
						3,650	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－718号	高欄撤去工	単管ハ°イ°型	単位	m	数量	1	単価	470	
						1		470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 撤去		1	470.7	470	WB252830		
			m	1	470.7	470	単－ 730号		
計						470			
						470			
単価						470			
						470			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一719号	高欄材料賃料		単位	m	数量	1	単価	203
						1		203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ型		賃料		144	1.41	203		
			m・日	144	1.41	203		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						203		
						203		
単価						203		
						203		
							円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－720号	支持杭引抜き工	ハ°イ7°ロハンマ杭打機 90kw	単位	本	数量	10	単価	115, 900	
						10		115, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 94	22, 800	67, 032			
			人	2. 94	22, 800	67, 032			
とび工				5. 88	20, 700	121, 716			
			人	5. 88	20, 700	121, 716			
溶接工				2. 94	21, 500	63, 210			
			人	2. 94	21, 500	63, 210			
普通作業員				2. 94	15, 900	46, 746			
			人	2. 94	15, 900	46, 746			
パイプロハンマ杭打機運転		90kw		2. 94	205, 800	605, 052	WYB00427		
			日	2. 94	205, 800	605, 052			
杭撤去専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		4. 41	2, 050	9, 040			
			供用日	4. 41	2, 050	9, 040			
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		246, 204			
			式	1		246, 204			
計						1, 159, 000			
						1, 159, 000			
単価						115, 900			
						115, 900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一721号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	31,000
						1	31,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭・回転抑止材		賃料 1081～1440日以内		144	125	18,000	
			t・日	144	125	18,000	
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						31,000	
						31,000	
単価						31,000	
						31,000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-722号	橋脚補強撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 100t吊	単位	t	数量	10	35,230
						10	35,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁世話役				1.2	30,200	36,240	
			人	1.2	30,200	36,240	
橋梁特殊工				2.3	24,400	56,120	
			人	2.3	24,400	56,120	
溶接工				1.6	21,500	34,400	
			人	1.6	21,500	34,400	
普通作業員				1.3	15,900	20,670	
			人	1.3	15,900	20,670	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型100t吊 標準(1.0)		1.4	98,790	138,306	WK250420
			日	1.4	98,790	138,306	単-2105号
昇降専用設備損料		支持杭径609.6mm用		1.6	34,800	55,680	
			供用日	1.6	34,800	55,680	
撤去専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.6	5,000	8,000	
			供用日	1.6	5,000	8,000	
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		2,884	
			式	1		2,884	
計						352,300	
						352,300	
単価						35,230	
						35,230	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－723号	橋脚補強撤去工（水中施工）	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	t	数量	10	単価	148, 400	
						10		148, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				2. 8	30, 200	84, 560			
			人	2. 8	30, 200	84, 560			
とび工				5. 6	20, 700	115, 920			
			人	5. 6	20, 700	115, 920			
潜水作業船運転				2. 8	285, 500	799, 400			
			日	2. 8	285, 500	799, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型100t吊 標準(1. 0)		2. 8	98, 790	276, 612	WK250420 単－2105号		
			日	2. 8	98, 790	276, 612			
昇降専用設備損料		支持杭径609. 6mm用		3. 81	34, 800	132, 588			
			供用日	3. 81	34, 800	132, 588			
撤去専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		3. 81	5, 000	19, 050			
			供用日	3. 81	5, 000	19, 050			
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		55, 870			
			式	1		55, 870			
計						1, 484, 000			
						1, 484, 000			
単価						148, 400	円／ t		
						148, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一724号	橋脚補強工主部材賃料	プレスバンド	単位	t	数量	1	単価	43,000
						1		43,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋脚補強工主部材	賃料 1081～1440日以内		144	243	34,992		
			t・日	144	243	34,992		
	橋脚補強工主部材	整備費		1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					43,000		
						43,000		
	単価					43,000		
						43,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一725号	橋脚補強工副部材賃料	水平材・斜材	単位	t	数量	1	25,430
						1	25,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚補強工副部材		賃料 1081～1440日以内		144	121	17,424	
			t・日	144	121	17,424	
橋脚補強工副部材		整備費		1	8,000	8,000	
			t	1	8,000	8,000	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						25,430	
						25,430	
単価						25,430	
						25,430	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－726号	橋面上足場材設置・撤去工		単位	m 2	数量	1	単価	317
						1		317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁特殊工				0.013	24,400	317		
			人	0.013	24,400	317		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						317		
						317		
単価						317		
						317	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－727号	橋面下足場材設置・撤去工		単位	t	数量	1	単価	1,781
						1		1,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁特殊工				0.073	24,400	1,781		
			人	0.073	24,400	1,781		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,781		
						1,781		
単価						1,781		
						1,781	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一728号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	18,230
						10	18,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁世話役			0.8	30,200	24,160		
		人	0.8	30,200	24,160		
橋梁特殊工			1.6	24,400	39,040		
		人	1.6	24,400	39,040		
溶接工			0.5	21,500	10,750		
		人	0.5	21,500	10,750		
普通作業員			1.4	15,900	22,260		
		人	1.4	15,900	22,260		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準(1.0)		0.7	120,300	84,210	WK250420	
		日	0.7	120,300	84,210	単一2107号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		1,880		
		式	1		1,880		
計					182,300		
					182,300		
単価					18,230		
					18,230	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一729号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	1,138
						100	1,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	22,800	11,400	
			人	0.5	22,800	11,400	
とび工				1.5	20,700	31,050	
			人	1.5	20,700	31,050	
普通作業員				0.7	15,900	11,130	
			人	0.7	15,900	11,130	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準(1.0)		0.5	120,300	60,150	WK250420
			日	0.5	120,300	60,150	単一2107号
諸雑費（まるめ）				1		70	
			式	1		70	
計						113,800	
						113,800	
単価						1,138	
						1,138	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一730号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	470.7
						100		470.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.6	22,800	13,680		
			人	0.6	22,800	13,680		
普通作業員				2.1	15,900	33,390		
			人	2.1	15,900	33,390		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						47,070		
						47,070		
単価						470.7		
						470.7	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－731号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 必要 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100 100	単価	1,825 1,825	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.7	22,800	15,960			
			人	0.7	22,800	15,960			
普通作業員				3.3	15,900	52,470			
			人	3.3	15,900	52,470			
溶接工				1.3	21,500	27,950			
			人	1.3	21,500	27,950			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準(1.0)		0.7	120,300	84,210	WK250420		
			日	0.7	120,300	84,210	単－2107号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,910			
			式	1		1,910			
計						182,500			
						182,500			
単価						1,825	円／m		
						1,825			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一732号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・リフティング型150t吊	単位	t	数量	10	23,580
						10	23,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁世話役				1.1	30,200	33,220	
			人	1.1	30,200	33,220	
橋梁特殊工				3	24,400	73,200	
			人	3	24,400	73,200	
溶接工				1	21,500	21,500	
			人	1	21,500	21,500	
普通作業員				1.4	15,900	22,260	
			人	1.4	15,900	22,260	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・リフティング型150t吊 標準(1.0)		0.7	120,300	84,210	WK250420
			日	0.7	120,300	84,210	単一2108号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,410	
			式	1		1,410	
計						235,800	
						235,800	
単価						23,580	
						23,580	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－733号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 500
						100		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート		100	3, 500	350, 000		
			m 3	100	3, 500	350, 000		
計						350, 000		
						350, 000		
単価						3, 500		
						3, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－734号	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	2200円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	2, 200	2, 200		
			t	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－735号	仮設材の積込み取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
						1		750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）				1	750	750		
			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						750		
						750		
単価						750		
						750	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一736号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.11無	単位	t	数量	10	単価	36,350
						10		36,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁世話役				1.2	32,542	39,050		
			人	1.2	32,542	39,050		
橋梁特殊工				3.4	27,020	91,868		
			人	3.4	27,020	91,868		
普通作業員				2	17,386	34,772		
			人	2	17,386	34,772		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.11無		1.3	131,800	171,340	WK250420	
			日	1.3	131,800	171,340	単一2109号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		26,470		
			式	1		26,470		
計						363,500		
						363,500		
単価						36,350		
						36,350	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一737号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.08無	単位	t	数量	10	19,370
						10	19,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁世話役			0.8	31,830	25,464		
		人	0.8	31,830	25,464		
橋梁特殊工			1.6	25,829	41,326		
		人	1.6	25,829	41,326		
溶接工			0.5	22,687	11,343		
		人	0.5	22,687	11,343		
普通作業員			1.4	16,797	23,515		
		人	1.4	16,797	23,515		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420	
		日	0.7	128,700	90,090	単一2110号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		1,962		
		式	1		1,962		
計					193,700		
					193,700		
単価					19,370		
					19,370	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－738号	覆工受桁①材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	単位	t	数量	1	単価	87,000
						1		87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-800×300×14×26		1	87,000	87,000		
			t	1	87,000	87,000		
計						87,000		
						87,000		
単価						87,000		
						87,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－739号	覆工受桁②材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76,400
						1		76,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 400 300×300		1	76,400	76,400		
			t	1	76,400	76,400		
計						76,400		
						76,400		
単価						76,400		
						76,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－740号	覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10.5×16	単位	t	数量	1	単価	60,200
						1		60,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-380×100×10.5×16		1	60,200	60,200		
			t	1	60,200	60,200		
計						60,200		
						60,200		
単価						60,200		
						60,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－741号	覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－742号	覆工受桁スティフナー②材料費	鋼板 SS400 PL-19×142×746	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t < 25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－743号	連結板①材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×550	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t < 25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一744号	連結板②材料費	鋼板 SS400 PL-19×200×550他	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 [切板] (現場償却)		SS400 PL-12 ≤ t < 25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円 / t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一745号	地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-746号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	66,210
						1		66,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 300型（93kg/m）		1080日以内		903	70	63,210		
			t	903	70	63,210		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						66,210		
						66,210		
単価						66,210		
						66,210	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－747号	地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	53,450
						1		53,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-100×100×10		1	53,450	53,450		
			t	1	53,450	53,450		
計						53,450		
						53,450		
単価						53,450		
						53,450	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－748号	ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-749号	ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×756×340	単位	t	数量	1	単価	80,000
						1		80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板 [切板] (現場償却)	SS400 PL-8 ≦ t < 12mm 2kg 超え 50kg 以下		1	80,000	80,000		
			t	1	80,000	80,000		
	計					80,000		
						80,000		
	単価					80,000		
						80,000	円 / t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000	
単－750号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ®型150t吊 標準以外 1.11無	単位	t	数量	10	単価	36,350	
						10		36,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1.2	32,542	39,050			
			人	1.2	32,542	39,050			
橋梁特殊工				3.4	27,020	91,868			
			人	3.4	27,020	91,868			
普通作業員				2	17,386	34,772			
			人	2	17,386	34,772			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ®型150t吊 標準以外 1.11無		1.3	131,800	171,340	WK250420		
			日	1.3	131,800	171,340	単－2111号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		26,470			
			式	1		26,470			
計						363,500			
						363,500			
単価						36,350	円／t		
						36,350			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一751号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.08無	単位	t	数量	10	19,370
						10	19,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁世話役				0.8	31,830	25,464	
			人	0.8	31,830	25,464	
橋梁特殊工				1.6	25,829	41,326	
			人	1.6	25,829	41,326	
溶接工				0.5	22,687	11,343	
			人	0.5	22,687	11,343	
普通作業員				1.4	16,797	23,515	
			人	1.4	16,797	23,515	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420
			日	0.7	128,700	90,090	単一2112号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,962	
			式	1		1,962	
計						193,700	
						193,700	
単価						19,370	
						19,370	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一752号	覆工受桁①材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	単位	t	数量	1	単価	87,000
						1		87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-800×300×14×26		1	87,000	87,000		
			t	1	87,000	87,000		
計						87,000		
						87,000		
単価						87,000		
						87,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一753号	覆工受桁②材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76,400
						1		76,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 300×300		1	76,400	76,400		
			t	1	76,400	76,400		
計						76,400		
						76,400		
単価						76,400		
						76,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一754号	覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	単位	t	数量	1	単価	60, 200
						1		60, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-380×100×10. 5×16		1	60, 200	60, 200		
			t	1	60, 200	60, 200		
計						60, 200		
						60, 200		
単価						60, 200		
						60, 200	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一755号	覆工受桁スチフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－756号	覆工受桁スティフナー②材料費	鋼板 SS400 PL-19×142×746	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－757号	連結板①材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×550	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－758号	連結板②材料費	鋼板 SS400 PL-19×200×550他	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 [切板] (現場償却)		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－759号	地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-760号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	66,210
						1		66,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 300型（93kg/m）		1080日以内		903	70	63,210		
			t	903	70	63,210		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						66,210		
						66,210		
単価						66,210		
						66,210	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－761号	地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	53,450
						1		53,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-100×100×10		1	53,450	53,450		
			t	1	53,450	53,450		
計						53,450		
						53,450		
単価						53,450		
						53,450	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－762号	ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-763号	ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×756×340	単位	t	数量	1	単価	80,000
						1		80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板 [切板] (現場償却)	SS400 PL-8 ≦ t < 12mm 2kg超え50kg以下		1	80,000	80,000		
			t	1	80,000	80,000		
	計					80,000		
						80,000		
	単価					80,000		
						80,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一764号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	66,210
						1		66,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 300型（93kg/m）		1080日以内		903	70	63,210		
			t	903	70	63,210		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						66,210		
						66,210		
単価						66,210		
						66,210	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－765号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	6,300
						1		6,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 300型（93kg/m）	1080日以内		90	70	6,300		
			t	90	70	6,300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,300		
						6,300		
	単価					6,300		
						6,300	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一766号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.11無	単位	m 2	数量	100 100	単価 2,380 2,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.9	23,990	21,591	
			人	0.9	23,990	21,591	
とび工				2.9	22,550	65,395	
			人	2.9	22,550	65,395	
普通作業員				1.1	17,386	19,124	
			人	1.1	17,386	19,124	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.11無		1	131,800	131,800	WK250420
			日	1	131,800	131,800	単一2109号
諸雑費（まるめ）				1		90	
			式	1		90	
計						238,000	
						238,000	
単価						2,380	
						2,380	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一767号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,209 1,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	23,941	11,970	
			人	0.5	23,941	11,970	
とび工				1.5	21,855	32,782	
			人	1.5	21,855	32,782	
普通作業員				0.7	16,797	11,757	
			人	0.7	16,797	11,757	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無		0.5	128,700	64,350	WK250420
			日	0.5	128,700	64,350	単一2110号
諸雑費（まるめ）				1		41	
			式	1		41	
計						120,900	
						120,900	
単価						1,209	
						1,209	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－768号	覆工板材料費	締結式	単位	m 2	数量	1	単価	53, 000	
						1		53, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板材料費		締結式		1	53, 000	53, 000			
			m 2	1	53, 000	53, 000			
計						53, 000			
						53, 000			
単価						53, 000			
						53, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－769号	覆工板材料費	異形覆工板	単位	m 2	数量	1	単価	87, 300
						1		87, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板材料費		異形覆工板		1	87, 300	87, 300		
			m 2	1	87, 300	87, 300		
計						87, 300		
						87, 300		
単価						87, 300		
						87, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単-770号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ®型150t吊 標準以外 1. 11無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 380	
						100		2, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 9	23, 990	21, 591			
			人	0. 9	23, 990	21, 591			
とび工				2. 9	22, 550	65, 395			
			人	2. 9	22, 550	65, 395			
普通作業員				1. 1	17, 386	19, 124			
			人	1. 1	17, 386	19, 124			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ®型150t吊 標準以外 1. 11無		1	131, 800	131, 800	WK250420		
			日	1	131, 800	131, 800	単-2111号		
諸雑費（まるめ）				1		90			
			式	1		90			
計						238, 000			
						238, 000			
単価						2, 380	円／m 2		
						2, 380			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一771号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,209 1,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	23,941	11,970	
			人	0.5	23,941	11,970	
とび工				1.5	21,855	32,782	
			人	1.5	21,855	32,782	
普通作業員				0.7	16,797	11,757	
			人	0.7	16,797	11,757	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無		0.5	128,700	64,350	WK250420
			日	0.5	128,700	64,350	単一2112号
諸雑費（まるめ）				1		41	
			式	1		41	
計						120,900	
						120,900	
単価						1,209	
						1,209	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単－772号	覆工板材料費	締結式	単位	m 2	数量	1	単価	53,000	
						1		53,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板材料費		締結式		1	53,000	53,000			
			m 2	1	53,000	53,000			
計						53,000			
						53,000			
単価						53,000	円／m 2		
						53,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－773号	覆工板材料費	異形覆工板	単位	m 2	数量	1	単価	87,300
						1		87,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板材料費		異形覆工板		1	87,300	87,300		
			m 2	1	87,300	87,300		
計						87,300		
						87,300		
単価						87,300		
						87,300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一774号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 必要 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無	単位	m	数量	100 100	単価 3,345 3,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.3	23,990	31,187	
			人	1.3	23,990	31,187	
普通作業員				5	17,386	86,930	
			人	5	17,386	86,930	
溶接工				2.6	23,343	60,691	
			人	2.6	23,343	60,691	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無		1.1	131,800	144,980	WK250420
			日	1.1	131,800	144,980	単一2109号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		10,712	
			式	1		10,712	
計						334,500	
						334,500	
単価						3,345	
						3,345	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一775号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 必要 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無	単位	m	数量	100 100	単価 1,938 1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.7	23,941	16,758	
			人	0.7	23,941	16,758	
普通作業員				3.3	16,797	55,430	
			人	3.3	16,797	55,430	
溶接工				1.3	22,687	29,493	
			人	1.3	22,687	29,493	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420
			日	0.7	128,700	90,090	単一2110号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,029	
			式	1		2,029	
計						193,800	
						193,800	
単価						1,938	
						1,938	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-776号	転落防止柵材料費	ガードレール 2段	単位	m	数量	27	8,477
						27	8,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール支柱	φ 114.3×4.5×1100 (Gr-C-2B)		15	4,620	69,300	
			本	15	4,620	69,300	
	ガードレールビーム	2.3×350×4330 (Gr-C-2B)		14	11,400	159,600	
			枚	14	11,400	159,600	
	計					228,900	
						228,900	
	単価					8,477	
						8,477	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単-777号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 必要 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無	単位	m	数量	100 100	単価 3,345 3,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.3	23,990	31,187	
			人	1.3	23,990	31,187	
普通作業員				5	17,386	86,930	
			人	5	17,386	86,930	
溶接工				2.6	23,343	60,691	
			人	2.6	23,343	60,691	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無		1.1	131,800	144,980	WK250420
			日	1.1	131,800	144,980	単-2111号
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		10,712	
			式	1		10,712	
計						334,500	
						334,500	
単価						3,345	
						3,345	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一778号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 必要 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無	単位	m	数量	100 100	単価 1,938 1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.7	23,941	16,758	
			人	0.7	23,941	16,758	
普通作業員				3.3	16,797	55,430	
			人	3.3	16,797	55,430	
溶接工				1.3	22,687	29,493	
			人	1.3	22,687	29,493	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420
			日	0.7	128,700	90,090	単一2112号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,029	
			式	1		2,029	
計						193,800	
						193,800	
単価						1,938	
						1,938	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-779号	転落防止柵材料費	ガードレール 2段	単位	m	数量	27	単価	8,477
						27		8,477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール支柱	φ 114.3×4.5×1100 (Gr-C-2B)		15	4,620	69,300		
			本	15	4,620	69,300		
	ガードレールビーム	2.3×350×4330 (Gr-C-2B)		14	11,400	159,600		
			枚	14	11,400	159,600		
	計					228,900		
						228,900		
	単価					8,477		
						8,477	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一780号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.11無	単位	t	数量	10	62,620
						10	62,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁世話役			2.1	32,542	68,338		
		人	2.1	32,542	68,338		
橋梁特殊工			3.9	27,020	105,378		
		人	3.9	27,020	105,378		
溶接工			3.2	23,343	74,697		
		人	3.2	23,343	74,697		
普通作業員			2.6	17,386	45,203		
		人	2.6	17,386	45,203		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.11無		1.9	131,800	250,420	WK250420	
		日	1.9	131,800	250,420	単一2109号	
諸雑費（率＋まるめ） 28%			1		82,164		
		式	1		82,164		
計					626,200		
					626,200		
単価					62,620		
					62,620	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一781号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無	単位	t	数量	10	33,900
						10	33,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁世話役			1.2	31,830	38,196		
		人	1.2	31,830	38,196		
橋梁特殊工			2.3	25,829	59,406		
		人	2.3	25,829	59,406		
溶接工			1.6	22,687	36,299		
		人	1.6	22,687	36,299		
普通作業員			1.3	16,797	21,836		
		人	1.3	16,797	21,836		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無		1.4	128,700	180,180	WK250420	
		日	1.4	128,700	180,180	単一2110号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		3,083		
		式	1		3,083		
計					339,000		
					339,000		
単価					33,900		
					33,900	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－782号	桁受材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	単位	t	数量	1	単価	92, 000	
						1		92, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		SS400 H-900×300×16×28		1	92, 000	92, 000			
			t	1	92, 000	92, 000			
計						92, 000			
						92, 000			
単価						92, 000			
						92, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－783号	桁受つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	単位	t	数量	1	単価	60, 200
						1		60, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-380×100×10. 5×16		1	60, 200	60, 200		
			t	1	60, 200	60, 200		
計						60, 200		
						60, 200		
単価						60, 200	円／ t	
						60, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一784号	水平材材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	単位	t	数量	1	単価	76,400
						1		76,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 150×150		1	76,400	76,400		
			t	1	76,400	76,400		
計						76,400		
						76,400		
単価						76,400		
						76,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一785号	水平ブレース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	単位	t	数量	1	単価	62,000
						1		62,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-130×130×15		1	62,000	62,000		
			t	1	62,000	62,000		
計						62,000		
						62,000		
単価						62,000		
						62,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－786号	桁受スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×842	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－787号	鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914	単位	t	数量	1	単価	59,750
						1		59,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 50kg超え		1	59,750	59,750		
			t	1	59,750	59,750		
計						59,750		
						59,750		
単価						59,750		
						59,750	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-788号	補強リブ材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×150他	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板 [切板] (現場償却)	SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
	計					79,100		
						79,100		
	単価					79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-789号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	246,400
						1		246,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料 1080日以内			903	264	238,392		
			t・日	903	264	238,392		
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						246,400		
						246,400		
単価						246,400		
						246,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一790号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.11無	単位	t	数量	10	62,620
						10	62,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁世話役				2.1	32,542	68,338	
			人	2.1	32,542	68,338	
橋梁特殊工				3.9	27,020	105,378	
			人	3.9	27,020	105,378	
溶接工				3.2	23,343	74,697	
			人	3.2	23,343	74,697	
普通作業員				2.6	17,386	45,203	
			人	2.6	17,386	45,203	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.11無		1.9	131,800	250,420	WK250420
			日	1.9	131,800	250,420	単一2111号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		82,164	
			式	1		82,164	
計						626,200	
						626,200	
単価						62,620	
						62,620	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一791号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無	単位	t	数量	10	33,900
						10	33,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁世話役			1.2	31,830	38,196		
		人	1.2	31,830	38,196		
橋梁特殊工			2.3	25,829	59,406		
		人	2.3	25,829	59,406		
溶接工			1.6	22,687	36,299		
		人	1.6	22,687	36,299		
普通作業員			1.3	16,797	21,836		
		人	1.3	16,797	21,836		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無		1.4	128,700	180,180	WK250420	
		日	1.4	128,700	180,180	単一2112号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		3,083		
		式	1		3,083		
計					339,000		
					339,000		
単価					33,900		
					33,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－792号	桁受材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	単位	t	数量	1	単価	92, 000	
						1		92, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		SS400 H-900×300×16×28		1	92, 000	92, 000			
			t	1	92, 000	92, 000			
計						92, 000			
						92, 000			
単価						92, 000	円／ t		
						92, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－793号	桁受つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	単位	t	数量	1	単価	60, 200
						1		60, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-380×100×10. 5×16		1	60, 200	60, 200		
			t	1	60, 200	60, 200		
計						60, 200		
						60, 200		
単価						60, 200	円／ t	
						60, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－794号	水平材材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	単位	t	数量	1	単価	76,400
						1		76,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS400 150×150		1	76,400	76,400		
			t	1	76,400	76,400		
計						76,400		
						76,400		
単価						76,400		
						76,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－795号	水平ブレース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	単位	t	数量	1	単価	62,000
						1		62,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-130×130×15		1	62,000	62,000		
			t	1	62,000	62,000		
計						62,000		
						62,000		
単価						62,000		
						62,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－796号	桁受スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×842	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－797号	鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914	単位	t	数量	1	単価	59,750
						1		59,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 50kg超え		1	59,750	59,750		
			t	1	59,750	59,750		
計						59,750		
						59,750		
単価						59,750		
						59,750	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－798号	補強リブ材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×150他	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板 [切板] (現場償却)	SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
	計					79,100		
						79,100		
	単価					79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－799号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	246,400
						1		246,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料 1080日以内			903	264	238,392		
			t・日	903	264	238,392		
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						246,400		
						246,400		
単価						246,400		
						246,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－800号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	246,400
						1		246,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料 1080日以内			903	264	238,392		
			t・日	903	264	238,392		
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						246,400		
						246,400		
単価						246,400		
						246,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-801号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	23,760
						1		23,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料 1080日以内			90	264	23,760		
			t・日	90	264	23,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						23,760		
						23,760		
単価						23,760		
						23,760	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000	
単一802号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	単価	1,674,000
						10		1,674,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				13.5	23,990	323,865		
			人	13.5	23,990	323,865		
とび工				13.5	22,550	304,425		
			人	13.5	22,550	304,425		
特殊作業員				13.5	22,921	309,433		
			人	13.5	22,921	309,433		
普通作業員				13.5	17,386	234,711		
			人	13.5	17,386	234,711		
溶接工				13.5	23,343	315,130		
			人	13.5	23,343	315,130		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊		13.5	264,700	3,573,450	WYB01381	
			日	13.5	264,700	3,573,450	単一2113号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA		13.5	19,190	259,065	WYB01382	
			日	13.5	19,190	259,065	単一2114号	
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa		13.5	50,730	684,855	WYB01054	
			日	13.5	50,730	684,855	単一2115号	
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa		27	99,220	2,678,940	WYB01386	
			日	27	99,220	2,678,940	単一2116号	
タウナサールホルハンマ運転		拡張式 φ630mm (560mm)		13.5	230,900	3,117,150		
			日	13.5	230,900	3,117,150		
バックホウ運転		山積0.28m3		6.75	38,810	261,967	WYB00504	
			日	6.75	38,810	261,967	単一2117号	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－802号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 674, 000	
						10		1, 674, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑機械器具損料				13. 5	3, 236	43, 686			
			日	13. 5	3, 236	43, 686			
ビット損耗費		拡径式ビットφ630（φ560）		0. 4	10, 700, 000	4, 280, 000			
			個	0. 4	10, 700, 000	4, 280, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		353, 323			
			式	1		353, 323			
計						16, 740, 000			
						16, 740, 000			
単価						1, 674, 000			
						1, 674, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－803号	支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	200,900
						10	200,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.67	23,941	63,922	
			人	2.67	23,941	63,922	
特殊作業員				5.33	22,711	121,049	
			人	5.33	22,711	121,049	
水中切断機運転		φ600～800 クローラークレーン150t		2.67	505,000	1,348,350	WYB01245
			日	2.67	505,000	1,348,350	単－2118号
水中切断機消耗品				2.67	160,112	427,499	WYB00185
			日	2.67	160,112	427,499	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125kVA		2.67	17,930	47,873	WYB01383
			日	2.67	17,930	47,873	単－2119号
諸雑費（まるめ）				1		307	
			式	1		307	
計						2,009,000	
						2,009,000	
単価						200,900	
						200,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-804号	ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	単位	本	数量	10	単価	87,700
						10		87,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				5.49	21,500	118,035		
			人	5.49	21,500	118,035		
土木一般世話役				1.65	22,800	37,620		
			人	1.65	22,800	37,620		
普通作業員				2.19	15,900	34,821		
			人	2.19	15,900	34,821		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		5.49	120,300	660,447	WK250420	
			日	5.49	120,300	660,447	単-2108号	
諸雑費（率+まるめ） 13.7%				1		26,077		
			式	1		26,077		
計						877,000		
						877,000		
単価						87,700		
						87,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－805号	導棒設置・撤去工（賃料含む）	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊	単位	t	数量	22. 9	単価	66, 770
						22. 9		66, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導棒設置工		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊		22. 9	41, 350	946, 915	WYB00583	
			t	22. 9	41, 350	946, 915	単－2120号	
導棒撤去工		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊		22. 9	24, 580	562, 882	WYB00584	
			t	22. 9	24, 580	562, 882	単－2121号	
定規ウエイト		1 0 t		2	8, 500	17, 000	WYB00585	
			個	2	8, 500	17, 000	単－2122号	
導棒定規		H－3 5 0×3 5 0×1 2×1 9		2. 7	800	2, 160	WYB00587	
			t	2. 7	800	2, 160	単－2123号	
導棒定規		H－2 5 0×2 5 0×9×1 4		0. 22	800	176	WYB00588	
			t	0. 22	800	176	単－2124号	
計						1, 529, 133		
						1, 529, 133		
単価						66, 770		
						66, 770	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－806号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	142,600
						1	142,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭・回転抑止材		賃料 1080日以内		1,004	129	129,516	
			m・日	1,004	129	129,516	
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						142,600	
						142,600	
単価						142,600	
						142,600	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－807号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168, 000	168, 000			
			t	1	168, 000	168, 000			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000			
						168, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－808号	副部材	ケーシングトップ	単位	個	数量	1	単価	52, 500
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングトップ				1	52, 500	52, 500		
			組	1	52, 500	52, 500		
計						52, 500		
						52, 500		
単価						52, 500	円／個	
						52, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－809号	鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	単位	m 3	数量	1	単価	35,270
						1		35,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	35,270	35,270	WB231530	
			m 3	1	35,270	35,270	単－2125号	
	計					35,270		
						35,270		
	単価					35,270		
						35,270	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－810号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 674, 000	
						10		1, 674, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				13. 5	23, 990	323, 865			
			人	13. 5	23, 990	323, 865			
とび工				13. 5	22, 550	304, 425			
			人	13. 5	22, 550	304, 425			
特殊作業員				13. 5	22, 921	309, 433			
			人	13. 5	22, 921	309, 433			
普通作業員				13. 5	17, 386	234, 711			
			人	13. 5	17, 386	234, 711			
溶接工				13. 5	23, 343	315, 130			
			人	13. 5	23, 343	315, 130			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊		13. 5	264, 700	3, 573, 450	WYB01519		
			日	13. 5	264, 700	3, 573, 450			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA		13. 5	19, 190	259, 065	WYB01520		
			日	13. 5	19, 190	259, 065			
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛20～21m3/min 0. 7MPa		13. 5	50, 730	684, 855	WYB01521		
			日	13. 5	50, 730	684, 855			
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36. 8m3/min 1. 03MPa		27	99, 220	2, 678, 940	WYB01522		
			日	27	99, 220	2, 678, 940			
タウナサールホルハンマ運転		拡張式 φ 630mm (560mm)		13. 5	230, 900	3, 117, 150			
			日	13. 5	230, 900	3, 117, 150			
バックホウ運転		山積0. 28m3		6. 75	38, 810	261, 967	WYB01523		
			日	6. 75	38, 810	261, 967			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一810号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	本	数量	10	1, 674, 000
						10	1, 674, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑機械器具損料				13. 5	3, 236	43, 686	
			日	13. 5	3, 236	43, 686	
ビット損耗費		拡径式ビットφ630（φ560）		0. 4	10, 700, 000	4, 280, 000	
			個	0. 4	10, 700, 000	4, 280, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		353, 323	
			式	1		353, 323	
計						16, 740, 000	
						16, 740, 000	
単価						1, 674, 000	
						1, 674, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一811号	支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	200,900
						10	200,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.67	23,941	63,922	
			人	2.67	23,941	63,922	
特殊作業員				5.33	22,711	121,049	
			人	5.33	22,711	121,049	
水中切断機運転		φ600～800 クローラークレーン150t		2.67	505,000	1,348,350	WYB01517
			日	2.67	505,000	1,348,350	単一2131号
水中切断機消耗品				2.67	160,112	427,499	WYB01524
			日	2.67	160,112	427,499	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125kVA		2.67	17,930	47,873	WYB01525
			日	2.67	17,930	47,873	単一2132号
諸雑費（まるめ）				1		307	
			式	1		307	
計						2,009,000	
						2,009,000	
単価						200,900	
						200,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－812号	ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	単位	本	数量	10	単価	87,700
						10		87,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				5.49	21,500	118,035		
			人	5.49	21,500	118,035		
土木一般世話役				1.65	22,800	37,620		
			人	1.65	22,800	37,620		
普通作業員				2.19	15,900	34,821		
			人	2.19	15,900	34,821		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		5.49	120,300	660,447	WK250420	
			日	5.49	120,300	660,447	単－2133号	
諸雑費（率＋まるめ） 13.7%				1		26,077		
			式	1		26,077		
計						877,000		
						877,000		
単価						87,700		
						87,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－813号	導棒設置・撤去工（賃料含む）	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊	単位	t	数量	22. 9	単価	66, 770
						22. 9		66, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導棒設置工		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊		22. 9	41, 350	946, 915	WYB01069	
			t	22. 9	41, 350	946, 915	単－2134号	
導棒撤去工		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊		22. 9	24, 580	562, 882	WYB01072	
			t	22. 9	24, 580	562, 882	単－2135号	
定規ウエイト		1 0 t		2	8, 500	17, 000	WYB01073	
			個	2	8, 500	17, 000	単－2136号	
導棒定規		H－3 5 0×3 5 0×1 2×1 9		2. 7	800	2, 160	WYB01075	
			t	2. 7	800	2, 160	単－2137号	
導棒定規		H－2 5 0×2 5 0×9×1 4		0. 22	800	176	WYB01076	
			t	0. 22	800	176	単－2138号	
計						1, 529, 133		
						1, 529, 133		
単価						66, 770		
						66, 770	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一814号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	142,600
						1	142,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭・回転抑止材		賃料 1080日以内		1,004	129	129,516	
			m・日	1,004	129	129,516	
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						142,600	
						142,600	
単価						142,600	
						142,600	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－815号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168, 000	168, 000			
			t	1	168, 000	168, 000			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000			
						168, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－816号	副部材	ケーシングトップ	単位	個	数量	1	単価	52, 500
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングトップ				1	52, 500	52, 500		
			組	1	52, 500	52, 500		
計						52, 500		
						52, 500		
単価						52, 500	円／個	
						52, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－817号	鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	単位	m 3	数量	1	単価	35,270
						1		35,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	35,270	35,270	WB231530	
			m 3	1	35,270	35,270	単－2139号	
	計					35,270		
						35,270		
	単価					35,270		
						35,270	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一818号	支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	200,900
						10	200,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.67	23,941	63,922	
			人	2.67	23,941	63,922	
特殊作業員				5.33	22,711	121,049	
			人	5.33	22,711	121,049	
水中切断機運転		φ600～800 クローラークレーン150t		2.67	505,000	1,348,350	WYB01556
			日	2.67	505,000	1,348,350	単一2140号
水中切断機消耗品				2.67	160,112	427,499	WYB01623
			日	2.67	160,112	427,499	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125kVA		2.67	17,930	47,873	WYB01624
			日	2.67	17,930	47,873	単一2141号
諸雑費（まるめ）				1		307	
			式	1		307	
計						2,009,000	
						2,009,000	
単価						200,900	
						200,900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一819号	ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	単位	本	数量	10	87,700
						10	87,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				5.49	21,500	118,035	
			人	5.49	21,500	118,035	
土木一般世話役				1.65	22,800	37,620	
			人	1.65	22,800	37,620	
普通作業員				2.19	15,900	34,821	
			人	2.19	15,900	34,821	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		5.49	120,300	660,447	WK250420
			日	5.49	120,300	660,447	単一2133号
諸雑費（率＋まるめ） 13.7%				1		26,077	
			式	1		26,077	
計						877,000	
						877,000	
単価						87,700	
						87,700	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－820号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	142,600
						1	142,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭・回転抑止材		賃料 1080日以内		1,004	129	129,516	
			m・日	1,004	129	129,516	
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						142,600	
						142,600	
単価						142,600	
						142,600	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－821号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	11,610
						1		11,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持杭・回転抑止材		賃料 1080日以内		90	129	11,610		
			m・日	90	129	11,610		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						11,610		
						11,610		
単価						11,610		
						11,610	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－822号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168,000
						1		168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168,000	168,000		
			t	1	168,000	168,000		
計						168,000		
						168,000		
単価						168,000		
						168,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－823号	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	2070円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	2,070
						1		2,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	2,070	2,070		
			t	1	2,070	2,070		
計						2,070		
						2,070		
単価						2,070		
						2,070	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－824号	仮設材の積込み取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）				1	750	750		
			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						750		
						750		
単価						750		
						750	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－825号	粒径処理	60を超え80まで 排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	m 3	数量	100	単価	1,509
						100		1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.471	22,800	33,538		
			人	1.471	22,800	33,538		
普通作業員				1.471	15,900	23,388		
			人	1.471	15,900	23,388		
バックホウ運転（粒径処理）		排出ガス対策型（第1次基準値）		1.471	61,990	91,187	WK330160	
			日	1.471	61,990	91,187	単－2142号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,787		
			式	1		2,787		
計						150,900		
						150,900		
単価						1,509		
						1,509	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－826号	粒径処理材積込	土砂	単位	m3	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		土砂		1	261.8	261	CB330010	
			m 3	1	261.8	261		
計						261		
						261		
単価						261		
						261	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－827号	粒径処理材運搬	0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	419
						1		419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬（砂防）		0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1	419.1	419	CB330030	
			m 3	1	419.1	419		
計						419		
						419		
単価						419		
						419	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一828号	攪拌混合	8t/100m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	m 3	数量	100	2, 245
						100	2, 245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.585	22,800	13,338	
			人	0.585	22,800	13,338	
特殊作業員				0.585	21,600	12,636	
			人	0.585	21,600	12,636	
普通作業員				0.585	15,900	9,301	
			人	0.585	15,900	9,301	
バックホウ運転（攪拌混合）		排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		0.585	64,240	37,580	WK330170
			日	0.585	64,240	37,580	単一2143号
セメント		高炉B 25kg袋入り		8.48	17,600	149,248	
			t	8.48	17,600	149,248	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2,397	
			式	1		2,397	
計						224,500	
						224,500	
単価						2,245	
						2,245	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－829号	混合材運搬	1.0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	471
						1		471
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬（砂防）	1.0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1	471.5	471	CB330030	
			m 3	1	471.5	471		
	計					471		
						471		
	単価					471		
						471	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－830号	混合材料敷均し・締固め	無	単位	m 3	数量	100	1, 101
						100	1, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.781	22,800	17,806	
			人	0.781	22,800	17,806	
特殊作業員				0.781	21,600	16,869	
			人	0.781	21,600	16,869	
普通作業員				1.563	15,900	24,851	
			人	1.563	15,900	24,851	
バックホウ運転（敷均し）				0.781	32,440	25,335	WK330180
			日	0.781	32,440	25,335	単－2144号
振動ローラ運転（締固め）				0.781	29,320	22,898	WK330190
			日	0.781	29,320	22,898	単－2145号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2,341	
			式	1		2,341	
計						110,100	
						110,100	
単価						1,101	
						1,101	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一831号	土留工設置		単位	m 2	数量	100	7,935
						100	7,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.5	22,800	79,800	
			人	3.5	22,800	79,800	
普通作業員				9	15,900	143,100	
			人	9	15,900	143,100	
型枠工				15	22,600	339,000	
			人	15	22,600	339,000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		19	7,462	141,778	WYB00420
			時間	19	7,462	141,778	単一2146号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		89,822	
			式	1		89,822	
計						793,500	
						793,500	
単価						7,935	
						7,935	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－832号	土留工材料費		単位	式	数量	1	単価	40, 780
						1		40, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				1		40, 780	WB020022	
			式	1		40, 780	単－2147号	
計						40, 780		
						40, 780		
単価						40, 780		
						40, 780	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－833号	土留工賃料	軽量鋼矢板 L=2. 5m以上	単位	t	数量	1	単価	88, 790
						1		88, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板(1型) 賃料		1, 080日以内		931	90	83, 790		
			t・日	931	90	83, 790		
軽量鋼矢板(1型) 整備費				1	5, 000	5, 000		
			t	1	5, 000	5, 000		
計						88, 790		
						88, 790		
単価						88, 790		
						88, 790	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-834号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,230
						1		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B		1	1,230	1,230		
			m	1	1,230	1,230		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,230		
						1,230		
単価						1,230		
						1,230	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-835号	部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（歩車道境界用 旧Ap・Bp・Cp種）無 無	単位	m	数量	1	単価	495
						1		495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用A・B・C（歩車道境界用旧Ap・Bp・Cp）		1	495	495		
			m	1	495	495		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						495		
						495		
単価						495		
						495	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－836号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	6,478
						10	6,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.278	22,800	6,338	
			人	0.278	22,800	6,338	
特殊作業員				0.278	21,600	6,004	
			人	0.278	21,600	6,004	
普通作業員				0.278	15,900	4,420	
			人	0.278	15,900	4,420	
大型土のう袋材		耐候性大型土のう φ110×110		10	3,400	34,000	
			袋	10	3,400	34,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		0.278	48,040	13,355	WK250500
			日	0.278	48,040	13,355	単－2148号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		663	
			式	1		663	
計						64,780	
						64,780	
単価						6,478	
						6,478	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－837号	土留工撤去		単位	m 2	数量	100	3,981
						100	3,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.8	22,800	41,040	
			人	1.8	22,800	41,040	
普通作業員				4.5	15,900	71,550	
			人	4.5	15,900	71,550	
型枠工				7.5	22,600	169,500	
			人	7.5	22,600	169,500	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		9.5	7,462	70,889	WYB00605
			時間	9.5	7,462	70,889	単－2149号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		45,121	
			式	1		45,121	
計						398,100	
						398,100	
単価						3,981	
						3,981	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－838号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	610.6
						10		610.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	22,800	1,573		
特殊作業員			人	0.069	21,600	1,490		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下		日	0.069	44,110	3,043	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単－2150号	
				1		0		
計						6,106		
単価						610.6		
						610.6	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－839号	粒径処理	60を超え80まで 排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	m 3	数量	100	単価	1,509
						100		1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.471	22,800	33,538		
			人	1.471	22,800	33,538		
普通作業員				1.471	15,900	23,388		
			人	1.471	15,900	23,388		
バックホウ運転（粒径処理）		排出ガス対策型（第1次基準値）		1.471	61,990	91,187	WK330160	
			日	1.471	61,990	91,187	単－2151号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,787		
			式	1		2,787		
計						150,900		
						150,900		
単価						1,509		
						1,509	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－840号	粒径処理材積込	土砂	単位	m3	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）（砂防）		土砂		1	261. 8	261	CB330010	
			m 3	1	261. 8	261		
計						261		
						261		
単価						261		
						261	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－841号	粒径処理材運搬	0. 5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	419
						1		419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬（砂防）		0. 5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1	419. 1	419	CB330030	
			m 3	1	419. 1	419		
計						419		
						419		
単価						419		
						419	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一842号	攪拌混合	8t/100m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	m 3	数量	100	2,245
						100	2,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.585	22,800	13,338	
			人	0.585	22,800	13,338	
特殊作業員				0.585	21,600	12,636	
			人	0.585	21,600	12,636	
普通作業員				0.585	15,900	9,301	
			人	0.585	15,900	9,301	
バックホウ運転（攪拌混合）		排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		0.585	64,240	37,580	WK330170
			日	0.585	64,240	37,580	単一2152号
セメント		高炉B 25kg袋入り		8.48	17,600	149,248	
			t	8.48	17,600	149,248	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2,397	
			式	1		2,397	
計						224,500	
						224,500	
単価						2,245	
						2,245	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－843号	混合材運搬	1.0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	471
						1		471
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬（砂防）	1.0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1	471.5	471	CB330030	
			m 3	1	471.5	471		
	計					471		
						471		
	単価					471		
						471	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－844号	混合材料敷均し・締固め	無	単位	m 3	数量	100	1, 101
						100	1, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.781	22,800	17,806	
			人	0.781	22,800	17,806	
特殊作業員				0.781	21,600	16,869	
			人	0.781	21,600	16,869	
普通作業員				1.563	15,900	24,851	
			人	1.563	15,900	24,851	
バックホウ運転（敷均し）				0.781	32,440	25,335	WK330180
			日	0.781	32,440	25,335	単－2153号
振動ローラ運転（締固め）				0.781	29,320	22,898	WK330190
			日	0.781	29,320	22,898	単－2154号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2,341	
			式	1		2,341	
計						110,100	
						110,100	
単価						1,101	
						1,101	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一845号	土留工設置		単位	m 2	数量	100	単価	7,935
						100		7,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3.5	22,800	79,800		
			人	3.5	22,800	79,800		
普通作業員				9	15,900	143,100		
			人	9	15,900	143,100		
型枠工				15	22,600	339,000		
			人	15	22,600	339,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		19	7,462	141,778	WYB00568	
			時間	19	7,462	141,778	単一2155号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		89,822		
16%			式	1		89,822		
計						793,500		
						793,500		
単価						7,935		
						7,935	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－846号	土留工材料費		単位	式	数量	1	単価	40, 780
						1		40, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				1		40, 780	WB020022	
			式	1		40, 780	単－2156号	
計						40, 780		
						40, 780		
単価						40, 780		
						40, 780	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－847号	土留工賃料	軽量鋼矢板 L=2. 5m以上	単位	t	数量	1	単価	88, 790
						1		88, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板(1型) 賃料		1, 080日以内		931	90	83, 790		
			t・日	931	90	83, 790		
軽量鋼矢板(1型) 整備費				1	5, 000	5, 000		
			t	1	5, 000	5, 000		
計						88, 790		
						88, 790		
単価						88, 790		
						88, 790	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-848号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,230
						1		1,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B		1	1,230	1,230		
			m	1	1,230	1,230		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,230		
						1,230		
単価						1,230		
						1,230	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-849号	部材撤去（レール撤去）	路側用A・B・C種（歩車道境界用 旧Ap・Bp・Cp種）無 無	単位	m	数量	1	単価	495
						1		495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）		路側用A・B・C（歩車道境界用旧Ap・Bp・Cp）		1	495	495		
			m	1	495	495		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						495		
						495		
単価						495		
						495	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－850号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6, 478	
						10		6, 478	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 278	22, 800	6, 338			
			人	0. 278	22, 800	6, 338			
特殊作業員				0. 278	21, 600	6, 004			
			人	0. 278	21, 600	6, 004			
普通作業員				0. 278	15, 900	4, 420			
			人	0. 278	15, 900	4, 420			
大型土のう袋材		耐候性大型土のう φ110×110		10	3, 400	34, 000			
			袋	10	3, 400	34, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		0. 278	48, 040	13, 355	WK250500		
			日	0. 278	48, 040	13, 355	単－2157号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		663			
			式	1		663			
計						64, 780			
						64, 780			
単価						6, 478			
						6, 478			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一851号	土留工撤去		単位	m 2	数量	100	単価	3,981
						100		3,981
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					1.8	22,800	41,040	
				人	1.8	22,800	41,040	
普通作業員					4.5	15,900	71,550	
				人	4.5	15,900	71,550	
型枠工					7.5	22,600	169,500	
				人	7.5	22,600	169,500	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊			9.5	7,462	70,889	WYB01056
				時間	9.5	7,462	70,889	単一2158号
諸雑費（率＋まるめ）					1		45,121	
16%				式	1		45,121	
計							398,100	
							398,100	
単価							3,981	
							3,981	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－852号	構造物とりこわし (補強土撤去)	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	6,500
						1		6,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1	6,500	6,500		
			m 3	1	6,500	6,500		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,500		
						6,500		
	単価					6,500		
						6,500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－853号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	610.6
						10		610.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	22,800	1,573		
特殊作業員			人	0.069	21,600	1,490		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下		日	0.069	44,110	3,043	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単－2159号	
				1		0		
計						6,106		
単価						610.6		
						610.6	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－854号	橋梁架設工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	t	数量	10	単価	48,840	
						10		48,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1.98	32,542	64,433			
			人	1.98	32,542	64,433			
橋梁特殊工				5.61	27,020	151,582			
			人	5.61	27,020	151,582			
普通作業員				3.3	17,386	57,373			
			人	3.3	17,386	57,373			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.11無		1.3	131,800	171,340	WK250420		
			日	1.3	131,800	171,340	単－2160号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		43,672			
			式	1		43,672			
計						488,400			
						488,400			
単価						48,840			
						48,840			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－855号	橋梁撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	単価	24,870	
						10		24,870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1.22	31,830	38,832			
			人	1.22	31,830	38,832			
橋梁特殊工				2.45	25,829	63,281			
			人	2.45	25,829	63,281			
溶接工				0.77	22,687	17,468			
			人	0.77	22,687	17,468			
普通作業員				2.14	16,797	35,945			
			人	2.14	16,797	35,945			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420		
			日	0.7	128,700	90,090	単－2161号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3,084			
			式	1		3,084			
計						248,700			
						248,700			
単価						24,870			
						24,870			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－856号	橋梁（対傾構）		単位	t	数量	1	単価	288,000
						1		288,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設橋梁トリアス	賃料			871	311	270,881		
			t・日	871	311	270,881		
仮設橋梁トリアス	整備費			1	17,100	17,100		
			t	1	17,100	17,100		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						288,000		
						288,000		
単価						288,000		
						288,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－857号	覆工受桁材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	単位	t	数量	1	単価	87, 000	
						1		87, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		SS400 H-800×300×14×26		1	87, 000	87, 000			
			t	1	87, 000	87, 000			
計						87, 000			
						87, 000			
単価						87, 000			
						87, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－858号	覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	単位	t	数量	1	単価	60, 200
						1		60, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-380×100×10. 5×16		1	60, 200	60, 200		
			t	1	60, 200	60, 200		
計						60, 200		
						60, 200		
単価						60, 200	円／ t	
						60, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－859号	覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746他	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－860号	上受梁材料費	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	82, 000
						1		82, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-594×302×14×23		1	82, 000	82, 000		
			t	1	82, 000	82, 000		
計						82, 000		
						82, 000		
単価						82, 000		
						82, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一861号	上受梁賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	90,100
						1		90,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 594型（170kg/m）	1080日以内		871	100	87,100		
			t	871	100	87,100		
	整備費 賃料	H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					90,100		
						90,100		
	単価					90,100		
						90,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－862号	スチフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×546	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t < 25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－863号	地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－864号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	63,970
						1		63,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 300型（93kg/m）		1080日以内		871	70	60,970		
			t	871	70	60,970		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63,970		
						63,970		
単価						63,970		
						63,970	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－865号	地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	53,450
						1		53,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-100×100×10		1	53,450	53,450		
			t	1	53,450	53,450		
計						53,450		
						53,450		
単価						53,450		
						53,450	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－866号	ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-867号	ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×756×340他	単位	t	数量	1	単価	80,000
						1		80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板 [切板] (現場償却)	SS400 PL-8 ≦ t < 12mm 2kg超え50kg以下		1	80,000	80,000		
			t	1	80,000	80,000		
	計					80,000		
						80,000		
	単価					80,000		
						80,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－868号	橋梁架設工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジﾌﾞ型150t吊	単位	t	数量	10	単価	48,840	
						10		48,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1.98	32,542	64,433			
			人	1.98	32,542	64,433			
橋梁特殊工				5.61	27,020	151,582			
			人	5.61	27,020	151,582			
普通作業員				3.3	17,386	57,373			
			人	3.3	17,386	57,373			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジﾌﾞ型150t吊 標準以外 1.11無		1.3	131,800	171,340	WK250420		
			日	1.3	131,800	171,340	単－2162号		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		43,672			
			式	1		43,672			
計						488,400			
						488,400			
単価						48,840	円／t		
						48,840			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－869号	橋梁撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	24,870
						10	24,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁世話役				1.22	31,830	38,832	
			人	1.22	31,830	38,832	
橋梁特殊工				2.45	25,829	63,281	
			人	2.45	25,829	63,281	
溶接工				0.77	22,687	17,468	
			人	0.77	22,687	17,468	
普通作業員				2.14	16,797	35,945	
			人	2.14	16,797	35,945	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420
			日	0.7	128,700	90,090	単－2163号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3,084	
			式	1		3,084	
計						248,700	
						248,700	
単価						24,870	
						24,870	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-870号	橋梁（対傾構）		単位	t	数量	1	単価	288, 000
						1		288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設橋梁トリアス		賃料		871	311	270, 881		
			t・日	871	311	270, 881		
仮設橋梁トリアス		整備費		1	17, 100	17, 100		
			t	1	17, 100	17, 100		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						288, 000		
						288, 000		
単価						288, 000		
						288, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－871号	覆工受桁材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	単位	t	数量	1	単価	87,000
						1		87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-800×300×14×26		1	87,000	87,000		
			t	1	87,000	87,000		
計						87,000		
						87,000		
単価						87,000		
						87,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－872号	覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10.5×16	単位	t	数量	1	単価	60,200
						1		60,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-380×100×10.5×16		1	60,200	60,200		
			t	1	60,200	60,200		
計						60,200		
						60,200		
単価						60,200		
						60,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－873号	覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746他	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－874号	上受梁材料費	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	82, 000
						1		82, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-594×302×14×23		1	82, 000	82, 000		
			t	1	82, 000	82, 000		
計						82, 000		
						82, 000		
単価						82, 000		
						82, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一875号	上受梁賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	90,100
						1		90,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 594型（170kg/m）		1080日以内		871	100	87,100		
			t	871	100	87,100		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90,100		
						90,100		
単価						90,100		
						90,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－876号	スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×546	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－877号	地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76,400
						1		76,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 400 300×300		1	76,400	76,400		
			t	1	76,400	76,400		
計						76,400		
						76,400		
単価						76,400		
						76,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一878号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	63,970
						1		63,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 300型（93kg/m）		1080日以内		871	70	60,970		
			t	871	70	60,970		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63,970		
						63,970		
単価						63,970		
						63,970	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－879号	地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	53,450
						1		53,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-100×100×10		1	53,450	53,450		
			t	1	53,450	53,450		
計						53,450		
						53,450		
単価						53,450		
						53,450	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－880号	ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-881号	ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×756×340他	単位	t	数量	1	単価	80,000
						1		80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板 [切板] (現場償却)	SS400 PL-8 ≦ t < 12mm 2kg超え50kg以下		1	80,000	80,000		
			t	1	80,000	80,000		
	計					80,000		
						80,000		
	単価					80,000		
						80,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－882号	橋梁撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	単価	24,870	
						10		24,870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1.22	31,830	38,832			
			人	1.22	31,830	38,832			
橋梁特殊工				2.45	25,829	63,281			
			人	2.45	25,829	63,281			
溶接工				0.77	22,687	17,468			
			人	0.77	22,687	17,468			
普通作業員				2.14	16,797	35,945			
			人	2.14	16,797	35,945			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420		
			日	0.7	128,700	90,090	単－2163号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3,084			
			式	1		3,084			
計						248,700			
						248,700			
単価						24,870			
						24,870			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-883号	橋梁（対傾構）		単位	t	数量	1	単価	288,000
						1		288,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設橋梁トリアス		賃料		871	311	270,881		
			t・日	871	311	270,881		
仮設橋梁トリアス		整備費		1	17,100	17,100		
			t	1	17,100	17,100		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						288,000		
						288,000		
単価						288,000		
						288,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-884号	橋梁（対傾構）		単位	t	数量	1	単価	27,990
						1		27,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設橋梁トリアス	賃料			90	311	27,990		
			t・日	90	311	27,990		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						27,990		
						27,990		
単価						27,990		
						27,990	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－885号	上受梁賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	90,100
						1		90,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 594型（170kg/m）		1080日以内		871	100	87,100		
			t	871	100	87,100		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90,100		
						90,100		
単価						90,100		
						90,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－886号	上受梁賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	9,000
						1		9,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 594型（170kg/m）		1080日以内		90	100	9,000		
			t	90	100	9,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,000		
						9,000		
単価						9,000		
						9,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－887号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	63,970
						1		63,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 300型（93kg/m）		1080日以内		871	70	60,970		
			t	871	70	60,970		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63,970		
						63,970		
単価						63,970		
						63,970	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－888号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	6,300	
						1		6,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用） 300型（93kg／m）		1080日以内		90	70	6,300			
			t	90	70	6,300			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6,300			
						6,300			
単価						6,300			
						6,300	円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単－889号	覆工板設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	m 2	数量	100	2, 548
						100	2, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 04	23, 990	24, 949	
			人	1. 04	23, 990	24, 949	
とび工				3. 36	22, 550	75, 768	
			人	3. 36	22, 550	75, 768	
普通作業員				1. 28	17, 386	22, 254	
			人	1. 28	17, 386	22, 254	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1. 11無		1	131, 800	131, 800	WK250420
			日	1	131, 800	131, 800	単－2160号
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						254, 800	
						254, 800	
単価						2, 548	
						2, 548	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－890号	覆工板撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1,240	
						100		1,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.53	23,941	12,688			
			人	0.53	23,941	12,688			
とび工				1.58	21,855	34,530			
			人	1.58	21,855	34,530			
普通作業員				0.74	16,797	12,429			
			人	0.74	16,797	12,429			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無		0.5	128,700	64,350	WK250420		
			日	0.5	128,700	64,350	単－2161号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						124,000			
						124,000			
単価						1,240	円／m 2		
						1,240			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－891号	覆工板材料費	締結式	単位	m 2	数量	1	単価	53, 000	
						1		53, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板材料費		締結式		1	53, 000	53, 000			
			m 2	1	53, 000	53, 000			
計						53, 000			
						53, 000			
単価						53, 000			
						53, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－892号	覆工板材料費	異形覆工板	単位	m 2	数量	1	単価	87, 300
						1		87, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板材料費		異形覆工板		1	87, 300	87, 300		
			m 2	1	87, 300	87, 300		
計						87, 300		
						87, 300		
単価						87, 300		
						87, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単－893号	覆工板設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	m 2	数量	100	2, 548
						100	2, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 04	23, 990	24, 949	
			人	1. 04	23, 990	24, 949	
とび工				3. 36	22, 550	75, 768	
			人	3. 36	22, 550	75, 768	
普通作業員				1. 28	17, 386	22, 254	
			人	1. 28	17, 386	22, 254	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1. 11無		1	131, 800	131, 800	WK250420
			日	1	131, 800	131, 800	単－2162号
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						254, 800	
						254, 800	
単価						2, 548	
						2, 548	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－894号	覆工板撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	m 2	数量	100	1,240
						100	1,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.53	23,941	12,688	
			人	0.53	23,941	12,688	
とび工				1.58	21,855	34,530	
			人	1.58	21,855	34,530	
普通作業員				0.74	16,797	12,429	
			人	0.74	16,797	12,429	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無		0.5	128,700	64,350	WK250420
			日	0.5	128,700	64,350	単－2163号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						124,000	
						124,000	
単価						1,240	
						1,240	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－895号	覆工板材料費	締結式	単位	m 2	数量	1	単価	53, 000	
						1		53, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板材料費		締結式		1	53, 000	53, 000			
			m 2	1	53, 000	53, 000			
計						53, 000			
						53, 000			
単価						53, 000	円／m 2		
						53, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－896号	覆工板材料費	異形覆工板	単位	m 2	数量	1	単価	87, 300
						1		87, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板材料費		異形覆工板		1	87, 300	87, 300		
			m 2	1	87, 300	87, 300		
計						87, 300		
						87, 300		
単価						87, 300	円／m 2	
						87, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単－897号	高欄設置工（カートレール型）	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	m	数量	100	3, 345
						100	3, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 3	23, 990	31, 187	
			人	1. 3	23, 990	31, 187	
普通作業員				5	17, 386	86, 930	
			人	5	17, 386	86, 930	
溶接工				2. 6	23, 343	60, 691	
			人	2. 6	23, 343	60, 691	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1. 11無		1. 1	131, 800	144, 980	WK250420
			日	1. 1	131, 800	144, 980	単－2160号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		10, 712	
			式	1		10, 712	
計						334, 500	
						334, 500	
単価						3, 345	
						3, 345	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－898号	高欄撤去工（カートレール型）	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	m	数量	100	2,073
						100	2,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.79	23,941	18,913	
			人	0.79	23,941	18,913	
普通作業員				3.73	16,797	62,652	
			人	3.73	16,797	62,652	
溶接工				1.47	22,687	33,349	
			人	1.47	22,687	33,349	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420
			日	0.7	128,700	90,090	単－2161号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,296	
			式	1		2,296	
計						207,300	
						207,300	
単価						2,073	
						2,073	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-899号	転落防止柵材料費	ガードレール 2段	単位	m	数量	63	8,210
						63	8,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール支柱	φ 114.3×4.5×1100 (Gr-C-2B)		33	4,620	152,460	
			本	33	4,620	152,460	
	ガードレールビーム	2.3×350×4330 (Gr-C-2B)		32	11,400	364,800	
			枚	32	11,400	364,800	
	計					517,260	
						517,260	
	単価					8,210	
						8,210	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単－900号	高欄設置工（カートレール型）	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	m	数量	100	3, 345
						100	3, 345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 3	23, 990	31, 187	
			人	1. 3	23, 990	31, 187	
普通作業員				5	17, 386	86, 930	
			人	5	17, 386	86, 930	
溶接工				2. 6	23, 343	60, 691	
			人	2. 6	23, 343	60, 691	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1. 11無		1. 1	131, 800	144, 980	WK250420
			日	1. 1	131, 800	144, 980	単－2162号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		10, 712	
			式	1		10, 712	
計						334, 500	
						334, 500	
単価						3, 345	
						3, 345	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－901号	高欄撤去工（カートレール型）	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	m	数量	100	2,073
						100	2,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.79	23,941	18,913	
			人	0.79	23,941	18,913	
普通作業員				3.73	16,797	62,652	
			人	3.73	16,797	62,652	
溶接工				1.47	22,687	33,349	
			人	1.47	22,687	33,349	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420
			日	0.7	128,700	90,090	単－2163号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,296	
			式	1		2,296	
計						207,300	
						207,300	
単価						2,073	
						2,073	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－902号	転落防止柵材料費	ガードレール 2段	単位	m	数量	63	単価	8,210
						63		8,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール支柱		φ 114.3×4.5×1100 (Gr-C-2B)		33	4,620	152,460		
			本	33	4,620	152,460		
ガードレールビーム		2.3×350×4330 (Gr-C-2B)		32	11,400	364,800		
			枚	32	11,400	364,800		
計						517,260		
						517,260		
単価						8,210		
						8,210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－903号	桁受①材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	81,400
						1		81,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 400 400×400		1	81,400	81,400		
			t	1	81,400	81,400		
計						81,400		
						81,400		
単価						81,400		
						81,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－904号	桁受①賃料	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	63,970
						1		63,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 400型（172kg/m）		1080日以内		871	70	60,970		
			t	871	70	60,970		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63,970		
						63,970		
単価						63,970		
						63,970	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－905号	桁受②材料費	H形鋼 SS400 H-500×500×25×25	単位	t	数量	1	単価	111, 000	
						1		111, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		SS400 H-500×500×25×25		1	111, 000	111, 000			
			t	1	111, 000	111, 000			
計						111, 000			
						111, 000			
単価						111, 000			
						111, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－906号	桁受③材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	単位	t	数量	1	単価	92, 000
						1		92, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-900×300×16×28		1	92, 000	92, 000		
			t	1	92, 000	92, 000		
計						92, 000		
						92, 000		
単価						92, 000		
						92, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－907号	支柱材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	81,400	
						1		81,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0×4 0 0		1	81,400	81,400			
			t	1	81,400	81,400			
計						81,400			
						81,400			
単価						81,400	円／ t		
						81,400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－908号	水平材①材料費	溝形鋼 SS400 [-200×90×8×13. 5	単位	t	数量	1	単価	49, 400
						1		49, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-200×90×8×13. 5		1	49, 400	49, 400		
			t	1	49, 400	49, 400		
計						49, 400		
						49, 400		
単価						49, 400	円／ t	
						49, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－909号	水平材②材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 1 5 0 × 1 5 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－910号	斜材材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	単位	t	数量	1	単価	62, 000
						1		62, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-130×130×15		1	62, 000	62, 000		
			t	1	62, 000	62, 000		
計						62, 000		
						62, 000		
単価						62, 000		
						62, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－911号	方杖材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－912号	トッププレート材料費	鋼板 SS400 PL-19×390×450	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－913号	スティフナー①材料費	鋼板 SS400 PL-12×191×356他	単位	t	数量	1	単価	79, 100	
						1		79, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100			
			t	1	79, 100	79, 100			
計						79, 100			
						79, 100			
単価						79, 100			
						79, 100	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－914号	スティフナー②材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×842	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100	円／ t	
						79, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－915号	プレート材料費	鋼板 SS400 PL-9×150×200	単位	t	数量	1	単価	80, 000
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-8≦ t <12mm 2kg超え50kg以下		1	80, 000	80, 000		
			t	1	80, 000	80, 000		
計						80, 000		
						80, 000		
単価						80, 000		
						80, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－916号	エンドプレート材料費	鋼板 SS400 PL-16×350×500	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－917号	アングルピース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	53, 450
						1		53, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-100×100×10		1	53, 450	53, 450		
			t	1	53, 450	53, 450		
計						53, 450		
						53, 450		
単価						53, 450		
						53, 450	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－918号	トラス補強梁①材料費	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	82, 000
						1		82, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-594×302×14×23		1	82, 000	82, 000		
			t	1	82, 000	82, 000		
計						82, 000		
						82, 000		
単価						82, 000		
						82, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一919号	トラス補強梁①賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	90,100
						1		90,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 594型（170kg/m）		1080日以内		871	100	87,100		
			t	871	100	87,100		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90,100		
						90,100		
単価						90,100		
						90,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－920号	トラス補強梁②材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－921号	トラス補強梁③材料費	鋼板 SS400 PL-12×140×548他	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－922号	トラス補強梁④材料費	鋼板 SS400 PL-16×331×400	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－923号	鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914他	単位	t	数量	1	単価	59,750
						1		59,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 50kg超え		1	59,750	59,750		
			t	1	59,750	59,750		
計						59,750		
						59,750		
単価						59,750		
						59,750	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－924号	補強リブ①材料費	溝形鋼 SS400 [-300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価	53,900
						1		53,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-300×90×9×13		1	53,900	53,900		
			t	1	53,900	53,900		
計						53,900		
						53,900		
単価						53,900		
						53,900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－925号	補強リブ②材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×150他	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－926号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	238,000
						1		238,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料 1080日以内			871	264	229,944		
			t・日	871	264	229,944		
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						238,000		
						238,000		
単価						238,000		
						238,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－927号	桁受①材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	81,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 SS400 400×400		1	81,400	81,400		
			t	1	81,400	81,400		
	計					81,400		
	単価					81,400		
						81,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－928号	桁受①賃料	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	63,970
						1		63,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 400型（172kg/m）	1080日以内		871	70	60,970		
			t	871	70	60,970		
	整備費 賃料	H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					63,970		
						63,970		
	単価					63,970		
						63,970	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－929号	桁受②材料費	H形鋼 SS400 H-500×500×25×25	単位	t	数量	1	単価	111, 000
						1		111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-500×500×25×25		1	111, 000	111, 000		
			t	1	111, 000	111, 000		
計						111, 000		
						111, 000		
単価						111, 000		
						111, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－930号	桁受③材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	単位	t	数量	1	単価	92, 000
						1		92, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-900×300×16×28		1	92, 000	92, 000		
			t	1	92, 000	92, 000		
計						92, 000		
						92, 000		
単価						92, 000		
						92, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－931号	支柱材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	81,400	
						1		81,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0×4 0 0		1	81,400	81,400			
			t	1	81,400	81,400			
計						81,400			
						81,400			
単価						81,400			
						81,400	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－932号	水平材①材料費	溝形鋼 SS400 [-200×90×8×13. 5	単位	t	数量	1	単価	49, 400
						1		49, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-200×90×8×13. 5		1	49, 400	49, 400		
			t	1	49, 400	49, 400		
計						49, 400		
						49, 400		
単価						49, 400	円／ t	
						49, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－933号	水平材②材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	単位	t	数量	1	単価	76, 400	
						1		76, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 1 5 0 × 1 5 0		1	76, 400	76, 400			
			t	1	76, 400	76, 400			
計						76, 400			
						76, 400			
単価						76, 400	円／ t		
						76, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－934号	斜材材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	単位	t	数量	1	単価	62, 000
						1		62, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-130×130×15		1	62, 000	62, 000		
			t	1	62, 000	62, 000		
計						62, 000		
						62, 000		
単価						62, 000	円／ t	
						62, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－935号	方杖材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－936号	トッププレート材料費	鋼板 SS400 PL-19×390×450	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-937号	スティフナー①材料費	鋼板 SS400 PL-12×191×356他	単位	t	数量	1	単価	79, 100	
						1		79, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79, 100	79, 100			
			t	1	79, 100	79, 100			
計						79, 100			
						79, 100			
単価						79, 100			
						79, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－938号	スティフナー②材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×842	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100	円／t	
						79,100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－939号	プレート材料費	鋼板 SS400 PL-9×150×200	単位	t	数量	1	単価	80, 000
						1		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-8≦ t <12mm 2kg超え50kg以下		1	80, 000	80, 000		
			t	1	80, 000	80, 000		
計						80, 000		
						80, 000		
単価						80, 000		
						80, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－940号	エンドプレート材料費	鋼板 SS400 PL-16×350×500	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－941号	アングルピース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	53,450
						1		53,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-100×100×10		1	53,450	53,450		
			t	1	53,450	53,450		
計						53,450		
						53,450		
単価						53,450		
						53,450	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－942号	トラス補強梁①材料費	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	82,000
						1		82,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-594×302×14×23		1	82,000	82,000		
			t	1	82,000	82,000		
計						82,000		
						82,000		
単価						82,000		
						82,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－943号	トラス補強梁①賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	90,100
						1		90,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 594型（170kg/m）		1080日以内		871	100	87,100		
			t	871	100	87,100		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90,100		
						90,100		
単価						90,100		
						90,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－944号	トラス補強梁②材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－945号	トラス補強梁③材料費	鋼板 SS400 PL-12×140×548他	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－946号	トラス補強梁④材料費	鋼板 SS400 PL-16×331×400	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t < 25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－947号	鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914他	単位	t	数量	1	単価	59, 750
						1		59, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t < 25mm 50kg 超え		1	59, 750	59, 750		
			t	1	59, 750	59, 750		
計						59, 750		
						59, 750		
単価						59, 750		
						59, 750	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－948号	補強リブ①材料費	溝形鋼 SS400 [-300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価	53,900
						1		53,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-300×90×9×13		1	53,900	53,900		
			t	1	53,900	53,900		
計						53,900		
						53,900		
単価						53,900		
						53,900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－949号	補強リブ②材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×150他	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－950号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	238,000
						1		238,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料 1080日以内			871	264	229,944		
			t・日	871	264	229,944		
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						238,000		
						238,000		
単価						238,000		
						238,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－951号	桁受①賃料	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	63,970
						1		63,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 400型（172kg/m）		1080日以内		871	70	60,970		
			t	871	70	60,970		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63,970		
						63,970		
単価						63,970		
						63,970	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－952号	桁受①賃料	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	6,300
						1		6,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）	400型（172kg/m）	1080日以内		90	70	6,300		
			t	90	70	6,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,300		
						6,300		
単価						6,300		
						6,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－953号	トラス補強梁①賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	90,100
						1		90,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 594型（170kg/m）		1080日以内		871	100	87,100		
			t	871	100	87,100		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90,100		
						90,100		
単価						90,100		
						90,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－954号	トラス補強梁①賃料	H形鋼 SS400 H-594×302×14×23	単位	t	数量	1	単価	9,000
						1		9,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 594型（170kg/m）	1080日以内		90	100	9,000		
			t	90	100	9,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,000		
						9,000		
	単価					9,000		
						9,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－955号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	238,000
						1		238,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材		賃料 1080日以内		871	264	229,944		
			t・日	871	264	229,944		
橋脚補強工主部材		整備費		1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						238,000		
						238,000		
単価						238,000		
						238,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－956号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	23,760
						1		23,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料	1080日以内		90	264	23,760		
			t・日	90	264	23,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						23,760		
						23,760		
単価						23,760		
						23,760	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－957号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	1,626,000
						10	1,626,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				13.5	23,990	323,865	
			人	13.5	23,990	323,865	
とび工				13.5	22,550	304,425	
			人	13.5	22,550	304,425	
特殊作業員				13.5	22,921	309,433	
			人	13.5	22,921	309,433	
普通作業員				13.5	17,386	234,711	
			人	13.5	17,386	234,711	
溶接工				13.5	23,343	315,130	
			人	13.5	23,343	315,130	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊		13.5	264,700	3,573,450	WYB01385
			日	13.5	264,700	3,573,450	単－2164号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA		13.5	19,190	259,065	WYB01387
			日	13.5	19,190	259,065	単－2165号
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa		13.5	50,730	684,855	WYB01165
			日	13.5	50,730	684,855	単－2166号
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa		27.01	99,220	2,679,932	WYB01389
			日	27.01	99,220	2,679,932	単－2167号
タウナサールホルンマ運転		拡張式 φ630mm (560mm)		13.5	230,900	3,117,150	
			日	13.5	230,900	3,117,150	
バックホウ運転		山積0.28m3		6.75	38,810	261,967	WYB01404
			日	6.75	38,810	261,967	単－2168号

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－957号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 626, 000	
						10		1, 626, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑機械器具損料				13. 5	3, 236	43, 686			
			日	13. 5	3, 236	43, 686			
ビット損耗費		拡径式ビットφ630（φ560）		0. 355	10, 700, 000	3, 798, 500			
			個	0. 355	10, 700, 000	3, 798, 500			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		353, 831			
			式	1		353, 831			
計						16, 260, 000			
						16, 260, 000			
単価						1, 626, 000			
						1, 626, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－958号	支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	単価	200,900	
						10		200,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.67	23,941	63,922			
			人	2.67	23,941	63,922			
特殊作業員				5.33	22,711	121,049			
			人	5.33	22,711	121,049			
水中切断機運転		φ 600～800 クローラークレーン150t		2.67	505,000	1,348,350	WYB01403		
			日	2.67	505,000	1,348,350	単－2169号		
水中切断機消耗品				2.67	160,112	427,499	WYB01405		
			日	2.67	160,112	427,499			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125kVA		2.67	17,930	47,873	WYB01409		
			日	2.67	17,930	47,873	単－2170号		
諸雑費（まるめ）				1		307			
			式	1		307			
計						2,009,000			
						2,009,000			
単価						200,900			
						200,900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－959号	ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	単位	本	数量	10	87,700
						10	87,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				5.49	21,500	118,035	
			人	5.49	21,500	118,035	
土木一般世話役				1.65	22,800	37,620	
			人	1.65	22,800	37,620	
普通作業員				2.19	15,900	34,821	
			人	2.19	15,900	34,821	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		5.49	120,300	660,447	WK250420
			日	5.49	120,300	660,447	単－2108号
諸雑費（率＋まるめ） 13.7%				1		26,077	
			式	1		26,077	
計						877,000	
						877,000	
単価						87,700	
						87,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－960号	導棒設置・撤去工（賃料含む）	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊	単位	t	数量	22. 9	単価	67, 150
						22. 9		67, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導棒設置工		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊		22. 9	41, 350	946, 915	WYB00636	
			t	22. 9	41, 350	946, 915	単－2171号	
導棒撤去工		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊		22. 9	24, 580	562, 882	WYB00639	
			t	22. 9	24, 580	562, 882	単－2172号	
定規ウエイト		1 0 t		2	8, 500	17, 000	WYB00641	
			個	2	8, 500	17, 000	単－2173号	
導棒定規		H 3 5 0 × 1 2 × 1 9		2. 7	3, 800	10, 260	WYB00644	
			t	2. 7	3, 800	10, 260	単－2174号	
導棒定規		H 2 5 0 × 9 × 1 4		0. 22	3, 800	836	WYB00645	
			t	0. 22	3, 800	836	単－2175号	
計						1, 537, 893		
						1, 537, 893		
単価						67, 150		
						67, 150	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一961号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	139,200
						1	139,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭・回転抑止材		賃料 1080日以内		978	129	126,162	
			m・日	978	129	126,162	
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						139,200	
						139,200	
単価						139,200	
						139,200	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－962号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	30,280
						1	30,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	支持杭・回転抑止材	賃料 360日以内		90	192	17,280	
			m・日	90	192	17,280	
	支持杭・回転抑止材	整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					30,280	
						30,280	
	単価					30,280	
						30,280	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－963号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168, 000	168, 000			
			t	1	168, 000	168, 000			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000			
						168, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－964号	副部材	ケーシングトップ	単位	個	数量	1	単価	52, 500
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングトップ				1	52, 500	52, 500		
			組	1	52, 500	52, 500		
計						52, 500		
						52, 500		
単価						52, 500	円／個	
						52, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－965号	鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	単位	m 3	数量	1	単価	35,270
						1		35,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	35,270	35,270	WB231530	
			m 3	1	35,270	35,270	単－2125号	
	計					35,270		
						35,270		
	単価					35,270		
						35,270	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－966号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 626, 000	
						10		1, 626, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				13. 5	23, 990	323, 865			
			人	13. 5	23, 990	323, 865			
とび工				13. 5	22, 550	304, 425			
			人	13. 5	22, 550	304, 425			
特殊作業員				13. 5	22, 921	309, 433			
			人	13. 5	22, 921	309, 433			
普通作業員				13. 5	17, 386	234, 711			
			人	13. 5	17, 386	234, 711			
溶接工				13. 5	23, 343	315, 130			
			人	13. 5	23, 343	315, 130			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊		13. 5	264, 700	3, 573, 450	WYB01456		
			日	13. 5	264, 700	3, 573, 450	単－2176号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA		13. 5	19, 190	259, 065	WYB01457		
			日	13. 5	19, 190	259, 065	単－2177号		
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛20～21m3/min 0. 7MPa		13. 5	50, 730	684, 855	WYB01466		
			日	13. 5	50, 730	684, 855	単－2178号		
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36. 8m3/min 1. 03MPa		27. 01	99, 220	2, 679, 932	WYB01467		
			日	27. 01	99, 220	2, 679, 932	単－2179号		
タウナサールホルンマ運転		拡張式 φ 630mm (560mm)		13. 5	230, 900	3, 117, 150			
			日	13. 5	230, 900	3, 117, 150			
バックホウ運転		山積0. 28m3		6. 75	38, 810	261, 967	WYB01512		
			日	6. 75	38, 810	261, 967	単－2180号		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－966号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 626, 000	
						10		1, 626, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑機械器具損料				13. 5	3, 236	43, 686			
			日	13. 5	3, 236	43, 686			
ビット損耗費		拡径式ビットφ630（φ560）		0. 355	10, 700, 000	3, 798, 500			
			個	0. 355	10, 700, 000	3, 798, 500			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		353, 831			
			式	1		353, 831			
計						16, 260, 000			
						16, 260, 000			
単価						1, 626, 000			
						1, 626, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－967号	支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	200,900
						10	200,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			2.67	23,941	63,922	
			人	2.67	23,941	63,922	
	特殊作業員			5.33	22,711	121,049	
			人	5.33	22,711	121,049	
	水中切断機運転	φ600～800 クローラークレーン150t		2.67	505,000	1,348,350	WYB01454
			日	2.67	505,000	1,348,350	単－2181号
	水中切断機消耗品			2.67	160,112	427,499	WYB01514
			日	2.67	160,112	427,499	
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA		2.67	17,930	47,873	WYB01515
			日	2.67	17,930	47,873	単－2182号
	諸雑費（まるめ）			1		307	
			式	1		307	
	計					2,009,000	
						2,009,000	
	単価					200,900	
						200,900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－968号	ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	単位	本	数量	10	87,700
						10	87,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				5.49	21,500	118,035	
			人	5.49	21,500	118,035	
土木一般世話役				1.65	22,800	37,620	
			人	1.65	22,800	37,620	
普通作業員				2.19	15,900	34,821	
			人	2.19	15,900	34,821	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		5.49	120,300	660,447	WK250420
			日	5.49	120,300	660,447	単－2133号
諸雑費（率＋まるめ） 13.7%				1		26,077	
			式	1		26,077	
計						877,000	
						877,000	
単価						87,700	
						87,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－969号	導棒設置・撤去工（賃料含む）	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊	単位	t	数量	22. 9	単価	67, 150
						22. 9		67, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導棒設置工		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊		22. 9	41, 350	946, 915	WYB01062	
			t	22. 9	41, 350	946, 915	単－2183号	
導棒撤去工		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊		22. 9	24, 580	562, 882	WYB01063	
			t	22. 9	24, 580	562, 882	単－2184号	
定規ウエイト		1 0 t		2	8, 500	17, 000	WYB01064	
			個	2	8, 500	17, 000	単－2185号	
導棒定規		H 3 5 0 × 1 2 × 1 9		2. 7	3, 800	10, 260	WYB01066	
			t	2. 7	3, 800	10, 260	単－2186号	
導棒定規		H 2 5 0 × 9 × 1 4		0. 22	3, 800	836	WYB01068	
			t	0. 22	3, 800	836	単－2187号	
計						1, 537, 893		
						1, 537, 893		
単価						67, 150		
						67, 150	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－970号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	139,200
						1	139,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭・回転抑止材		賃料 1080日以内		978	129	126,162	
			m・日	978	129	126,162	
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						139,200	
						139,200	
単価						139,200	
						139,200	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－971号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	30, 280	
						1		30, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持杭・回転抑止材		賃料 360日以内		90	192	17, 280			
			m・日	90	192	17, 280			
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13, 000	13, 000			
			m	1	13, 000	13, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						30, 280			
						30, 280			
単価						30, 280			
						30, 280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－972号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168, 000	168, 000			
			t	1	168, 000	168, 000			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000			
						168, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－973号	副部材	ケーシングトップ	単位	個	数量	1	単価	52, 500
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングトップ				1	52, 500	52, 500		
			組	1	52, 500	52, 500		
計						52, 500		
						52, 500		
単価						52, 500	円／個	
						52, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－974号	鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	単位	m 3	数量	1	単価	35,270
						1		35,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	35,270	35,270	WB231530	
			m 3	1	35,270	35,270	単－2139号	
	計					35,270		
						35,270		
	単価					35,270		
						35,270	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－975号	支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	200,900
						10	200,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.67	23,941	63,922	
			人	2.67	23,941	63,922	
特殊作業員				5.33	22,711	121,049	
			人	5.33	22,711	121,049	
水中切断機運転		φ600～800 クローラークレーン150t		2.67	505,000	1,348,350	WYB01560
			日	2.67	505,000	1,348,350	単－2188号
水中切断機消耗品				2.67	160,112	427,499	WYB01742
			日	2.67	160,112	427,499	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125kVA		2.67	17,930	47,873	WYB01743
			日	2.67	17,930	47,873	単－2189号
諸雑費（まるめ）				1		307	
			式	1		307	
計						2,009,000	
						2,009,000	
単価						200,900	
						200,900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－976号	ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	単位	本	数量	10	87,700
						10	87,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				5.49	21,500	118,035	
			人	5.49	21,500	118,035	
土木一般世話役				1.65	22,800	37,620	
			人	1.65	22,800	37,620	
普通作業員				2.19	15,900	34,821	
			人	2.19	15,900	34,821	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		5.49	120,300	660,447	WK250420
			日	5.49	120,300	660,447	単－2133号
諸雑費（率＋まるめ） 13.7%				1		26,077	
			式	1		26,077	
計						877,000	
						877,000	
単価						87,700	
						87,700	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－977号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	139,200
						1	139,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭・回転抑止材		賃料 1080日以内		978	129	126,162	
			m・日	978	129	126,162	
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						139,200	
						139,200	
単価						139,200	
						139,200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－978号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	11,610
						1		11,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支持杭・回転抑止材	賃料 1080日以内		90	129	11,610		
			m・日	90	129	11,610		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					11,610		
						11,610		
	単価					11,610		
						11,610	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－979号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	30,280
						1	30,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	支持杭・回転抑止材	賃料 360日以内		90	192	17,280	
			m・日	90	192	17,280	
	支持杭・回転抑止材	整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					30,280	
						30,280	
	単価					30,280	
						30,280	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－980号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168, 000	168, 000			
			t	1	168, 000	168, 000			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000			
						168, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－981号	覆工受桁材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	単位	t	数量	1	単価	87, 000
						1		87, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-800×300×14×26		1	87, 000	87, 000		
			t	1	87, 000	87, 000		
計						87, 000		
						87, 000		
単価						87, 000		
						87, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－982号	覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10.5×16	単位	t	数量	1	単価	60,200
						1		60,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-380×100×10.5×16		1	60,200	60,200		
			t	1	60,200	60,200		
計						60,200		
						60,200		
単価						60,200		
						60,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－983号	盛土端部鋼板材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×1900	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－984号	覆工板ズレ止め材料費	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	76,400
						1		76,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 SS400 200×200		1	76,400	76,400		
			t	1	76,400	76,400		
	計					76,400		
						76,400		
	単価					76,400		
						76,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－985号	覆工板ズレ止め賃料	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	59,490
						1		59,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 200型（49.9kg/m）	1080日以内		807	70	56,490		
			t	807	70	56,490		
	整備費 賃料	H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					59,490		
						59,490		
	単価					59,490		
						59,490	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－986号	覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－987号	連結板材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×550	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－988号	地覆①材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76,400
						1		76,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 SS400 300×300		1	76,400	76,400		
			t	1	76,400	76,400		
	計					76,400		
						76,400		
	単価					76,400		
						76,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－989号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	59,490
						1		59,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 300型（93kg/m）		1080日以内		807	70	56,490		
			t	807	70	56,490		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						59,490		
						59,490		
単価						59,490		
						59,490	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－990号	地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	53,450	
						1		53,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-100×100×10		1	53,450	53,450			
			t	1	53,450	53,450			
計						53,450			
						53,450			
単価						53,450	円／t		
						53,450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－991号	ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100	円／ t	
						79, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－992号	ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×658×342	単位	t	数量	1	単価	80, 000	
						1		80, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-8≦ t <12mm 2kg超え50kg以下		1	80, 000	80, 000			
			t	1	80, 000	80, 000			
計						80, 000			
						80, 000			
単価						80, 000			
						80, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－993号	覆工受桁材料費	H形鋼 SS400 H-800×300×14×26	単位	t	数量	1	単価	87,000
						1		87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 H-800×300×14×26		1	87,000	87,000		
			t	1	87,000	87,000		
計						87,000		
						87,000		
単価						87,000		
						87,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－994号	覆工受桁つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10.5×16	単位	t	数量	1	単価	60,200
						1		60,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-380×100×10.5×16		1	60,200	60,200		
			t	1	60,200	60,200		
計						60,200		
						60,200		
単価						60,200		
						60,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－995号	盛土端部鋼板材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×1900	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－996号	覆工板ズレ止め材料費	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	76,400
						1		76,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	広幅 SS400 200×200		1	76,400	76,400		
			t	1	76,400	76,400		
	計					76,400		
						76,400		
	単価					76,400		
						76,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－997号	覆工板ズレ止め賃料	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	59,490
						1		59,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 200型（49.9kg/m）	1080日以内		807	70	56,490		
			t	807	70	56,490		
	整備費 賃料	H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					59,490		
						59,490		
	単価					59,490		
						59,490	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－998号	覆工受桁スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-12×142×746	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－999号	連結板材料費	鋼板 SS400 PL-12×200×550	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1001号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	59,490
						1		59,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 300型（93kg/m）	1080日以内		807	70	56,490		
			t	807	70	56,490		
	整備費 賃料	H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					59,490		
						59,490		
	単価					59,490		
						59,490	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－1002号	地覆②材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	53,450	
						1		53,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-100×100×10		1	53,450	53,450			
			t	1	53,450	53,450			
計						53,450			
						53,450			
単価						53,450	円／t		
						53,450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1003号	ブラケット材①材料費	鋼板 SS400 PL-16×300×300	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100	円／ t	
						79, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1004号	ブラケット材②材料費	鋼板 SS400 PL-9×658×342	単位	t	数量	1	単価	80,000
						1		80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板 [切板] (現場償却)	SS400 PL-8 ≦ t < 12mm 2kg 超え 50kg 以下		1	80,000	80,000		
			t	1	80,000	80,000		
	計					80,000		
						80,000		
	単価					80,000		
						80,000	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1005号	覆工板ズレ止め賃料	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	59,490
						1		59,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 200型（49.9kg/m）	1080日以内		807	70	56,490		
			t	807	70	56,490		
	整備費 賃料	H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					59,490		
						59,490		
	単価					59,490		
						59,490	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1006号	覆工板ズレ止め賃料	H形鋼 SS400 H-200×200×8×12	単位	t	数量	1	単価	6,300
						1		6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 200型（49.9kg/m）		1080日以内		90	70	6,300		
			t	90	70	6,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,300		
						6,300		
単価						6,300		
						6,300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1007号	地覆①賃料	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	6,300
						1		6,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 300型（93kg/m）		1080日以内		90	70	6,300		
			t	90	70	6,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,300		
						6,300		
単価						6,300		
						6,300	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1008号	覆工板材料費	締結式	単位	m 2	数量	1	単価	53, 000	
						1		53, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板材料費		締結式		1	53, 000	53, 000			
			m 2	1	53, 000	53, 000			
計						53, 000			
						53, 000			
単価						53, 000			
						53, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1009号	覆工板材料費	異形覆工板	単位	m 2	数量	1	単価	87, 300
						1		87, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板材料費		異形覆工板		1	87, 300	87, 300		
			m 2	1	87, 300	87, 300		
計						87, 300		
						87, 300		
単価						87, 300		
						87, 300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1010号	覆工板材料費	締結式	単位	m 2	数量	1	単価	53, 000
						1		53, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板材料費		締結式		1	53, 000	53, 000		
			m 2	1	53, 000	53, 000		
計						53, 000		
						53, 000		
単価						53, 000		
						53, 000	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1011号	覆工板材料費	異形覆工板	単位	m 2	数量	1	単価	87, 300
						1		87, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板材料費		異形覆工板		1	87, 300	87, 300		
			m 2	1	87, 300	87, 300		
計						87, 300		
						87, 300		
単価						87, 300		
						87, 300	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1012号	転落防止柵材料費	ガードレール 2段	単位	m	数量	72	8,297
						72	8,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール支柱		φ 114.3×4.5×1100 (Gr-C-2B)		38	4,620	175,560	
			本	38	4,620	175,560	
ガードレールビーム		2.3×350×4330 (Gr-C-2B)		37	11,400	421,800	
			枚	37	11,400	421,800	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						597,400	
						597,400	
単価						8,297	
						8,297	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-1013号	転落防止柵材料費	ガードレール 2段	単位	m	数量	72	8,297
						72	8,297
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール支柱	φ 114.3×4.5×1100 (Gr-C-2B)		38	4,620	175,560	
			本	38	4,620	175,560	
	ガードレールビーム	2.3×350×4330 (Gr-C-2B)		37	11,400	421,800	
			枚	37	11,400	421,800	
	諸雑費（まるめ）			1		40	
			式	1		40	
	計					597,400	
						597,400	
	単価					8,297	
						8,297	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1014号	桁受材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	単位	t	数量	1	単価	92, 000	
						1		92, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		SS400 H-900×300×16×28		1	92, 000	92, 000			
			t	1	92, 000	92, 000			
計						92, 000			
						92, 000			
単価						92, 000	円／ t		
						92, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1015号	桁受つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	単位	t	数量	1	単価	60, 200
						1		60, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-380×100×10. 5×16		1	60, 200	60, 200		
			t	1	60, 200	60, 200		
計						60, 200		
						60, 200		
単価						60, 200	円／ t	
						60, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1016号	支柱材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	81,400
						1		81,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 400 400×400		1	81,400	81,400		
			t	1	81,400	81,400		
計						81,400		
						81,400		
単価						81,400		
						81,400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1017号	水平材①材料費	溝形鋼 SS400 [-200×90×8×13.5	単位	t	数量	1	単価	49,400
						1		49,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-200×90×8×13.5		1	49,400	49,400		
			t	1	49,400	49,400		
計						49,400		
						49,400		
単価						49,400		
						49,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1018号	水平材②材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 400 150×150		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1019号	斜材材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	単位	t	数量	1	単価	62, 000
						1		62, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-130×130×15		1	62, 000	62, 000		
			t	1	62, 000	62, 000		
計						62, 000		
						62, 000		
単価						62, 000		
						62, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1020号	方杖材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1021号	桁受スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×746	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1022号	プレート材料費	鋼板 SS400 PL-9×150×200	単位	t	数量	1	単価	80, 000	
						1		80, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-8≦ t <12mm 2kg超え50kg以下		1	80, 000	80, 000			
			t	1	80, 000	80, 000			
計						80, 000			
						80, 000			
単価						80, 000			
						80, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1023号	エンドプレート材料費	鋼板 SS400 PL-16×350×500	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100	円／ t	
						79, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1024号	アングルピース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	53,450
						1		53,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-100×100×10		1	53,450	53,450		
			t	1	53,450	53,450		
計						53,450		
						53,450		
単価						53,450		
						53,450	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1025号	鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914他	単位	t	数量	1	単価	59,750
						1		59,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 50kg超え		1	59,750	59,750		
			t	1	59,750	59,750		
計						59,750		
						59,750		
単価						59,750		
						59,750	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1026号	補強リブ①材料費	溝形鋼 SS400 [-300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価	53,900
						1		53,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-300×90×9×13		1	53,900	53,900		
			t	1	53,900	53,900		
計						53,900		
						53,900		
単価						53,900		
						53,900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1027号	補強リブ②材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×300他	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1028号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	221,100
						1		221,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料 1080日以内			807	264	213,048		
			t・日	807	264	213,048		
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						221,100		
						221,100		
単価						221,100		
						221,100	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1029号	桁受材料費	H形鋼 SS400 H-900×300×16×28	単位	t	数量	1	単価	92, 000	
						1		92, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		SS400 H-900×300×16×28		1	92, 000	92, 000			
			t	1	92, 000	92, 000			
計						92, 000			
						92, 000			
単価						92, 000			
						92, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1030号	桁受つなぎ材材料費	溝形鋼 SS400 [-380×100×10. 5×16	単位	t	数量	1	単価	60, 200
						1		60, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-380×100×10. 5×16		1	60, 200	60, 200		
			t	1	60, 200	60, 200		
計						60, 200		
						60, 200		
単価						60, 200	円／ t	
						60, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1031号	支柱材料費	H形鋼 SS400 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	81,400	
						1		81,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		1	81,400	81,400			
			t	1	81,400	81,400			
計						81,400			
						81,400			
単価						81,400	円／ t		
						81,400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1032号	水平材①材料費	溝形鋼 SS400 [-200×90×8×13. 5	単位	t	数量	1	単価	49, 400
						1		49, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-200×90×8×13. 5		1	49, 400	49, 400		
			t	1	49, 400	49, 400		
計						49, 400		
						49, 400		
単価						49, 400	円／ t	
						49, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1033号	水平材②材料費	H形鋼 SS400 H-150×150×7×10	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 1 5 0 × 1 5 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1034号	斜材材料費	等辺山形鋼 SS400 L-130×130×15	単位	t	数量	1	単価	62, 000
						1		62, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-130×130×15		1	62, 000	62, 000		
			t	1	62, 000	62, 000		
計						62, 000		
						62, 000		
単価						62, 000		
						62, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1035号	方杖材料費	H形鋼 SS400 H-300×300×10×15	単位	t	数量	1	単価	76, 400
						1		76, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		1	76, 400	76, 400		
			t	1	76, 400	76, 400		
計						76, 400		
						76, 400		
単価						76, 400		
						76, 400	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1036号	桁受スティフナー材料費	鋼板 SS400 PL-16×142×746	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg 超え50kg 以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100		
						79, 100	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1037号	プレート材料費	鋼板 SS400 PL-9×150×200	単位	t	数量	1	単価	80, 000	
						1		80, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-8≦ t <12mm 2kg超え50kg以下		1	80, 000	80, 000			
			t	1	80, 000	80, 000			
計						80, 000			
						80, 000			
単価						80, 000			
						80, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1038号	エンドプレート材料費	鋼板 SS400 PL-16×350×500	単位	t	数量	1	単価	79, 100
						1		79, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79, 100	79, 100		
			t	1	79, 100	79, 100		
計						79, 100		
						79, 100		
単価						79, 100	円／ t	
						79, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1039号	アングルピース材料費	等辺山形鋼 SS400 L-100×100×10	単位	t	数量	1	単価	53, 450
						1		53, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼（現場償却）		SS400 L-100×100×10		1	53, 450	53, 450		
			t	1	53, 450	53, 450		
計						53, 450		
						53, 450		
単価						53, 450		
						53, 450	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1040号	鋼管杭ヘッドキャップ材料費	鋼板 SS400 PL-25×914×914他	単位	t	数量	1	単価	59, 750
						1		59, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 50kg超え		1	59, 750	59, 750		
			t	1	59, 750	59, 750		
計						59, 750		
						59, 750		
単価						59, 750		
						59, 750	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1041号	補強リブ①材料費	溝形鋼 SS400 [-300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価	53,900
						1		53,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（現場償却）		SS400 [-300×90×9×13		1	53,900	53,900		
			t	1	53,900	53,900		
計						53,900		
						53,900		
単価						53,900		
						53,900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1042号	補強リブ②材料費	鋼板 SS400 PL-16×150×300他	単位	t	数量	1	単価	79,100
						1		79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板〔切板〕（現場償却）		SS400 PL-12≦ t <25mm 2kg超え50kg以下		1	79,100	79,100		
			t	1	79,100	79,100		
計						79,100		
						79,100		
単価						79,100		
						79,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1043号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	221,100
						1		221,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料 1080日以内			807	264	213,048		
			t・日	807	264	213,048		
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						221,100		
						221,100		
単価						221,100		
						221,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1044号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	221,100
						1		221,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料 1080日以内			807	264	213,048		
			t・日	807	264	213,048		
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						221,100		
						221,100		
単価						221,100		
						221,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1045号	プレスバンド賃料		単位	t	数量	1	単価	23,760
						1		23,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋脚補強工主部材	賃料 1080日以内		90	264	23,760		
			t・日	90	264	23,760		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					23,760		
						23,760		
	単価					23,760		
						23,760	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1046号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 354, 000	
						10		1, 354, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				12. 72	23, 990	305, 152			
			人	12. 72	23, 990	305, 152			
とび工				12. 72	22, 550	286, 836			
			人	12. 72	22, 550	286, 836			
特殊作業員				12. 72	22, 921	291, 555			
			人	12. 72	22, 921	291, 555			
普通作業員				12. 72	17, 386	221, 149			
			人	12. 72	17, 386	221, 149			
溶接工				12. 72	23, 343	296, 922			
			人	12. 72	23, 343	296, 922			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊		12. 72	148, 300	1, 886, 376	WYB01388		
			日	12. 72	148, 300	1, 886, 376			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA		12. 72	19, 190	244, 096	WYB01390		
			日	12. 72	19, 190	244, 096			
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛20～21m3/min 0. 7MPa		12. 72	50, 730	645, 285	WYB01166		
			日	12. 72	50, 730	645, 285			
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36. 8m3/min 1. 03MPa		25. 44	99, 220	2, 524, 156	WYB01398		
			日	25. 44	99, 220	2, 524, 156			
タウナサールホルンマ運転		拡張式 φ 630mm (560mm)		12. 72	230, 900	2, 937, 048			
			日	12. 72	230, 900	2, 937, 048			
バックホウ運転		山積0. 28m3		6. 36	38, 810	246, 831	WYB01417		
			日	6. 36	38, 810	246, 831			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単-1046号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型80t吊	単位	本	数量	10	単価	1,354,000	
						10		1,354,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑機械器具損料				12.72	3,236	41,161			
			日	12.72	3,236	41,161			
ビット損耗費		拡径式ビットφ630（φ560）		0.31	10,700,000	3,317,000			
			個	0.31	10,700,000	3,317,000			
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		296,433			
			式	1		296,433			
計						13,540,000			
						13,540,000			
単価						1,354,000			
						1,354,000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－1047号	支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	単価	200,900	
						10		200,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.67	23,941	63,922			
			人	2.67	23,941	63,922			
特殊作業員				5.33	22,711	121,049			
			人	5.33	22,711	121,049			
水中切断機運転		φ 600～800 クローラークレーン150t		2.67	505,000	1,348,350	WYB01395		
			日	2.67	505,000	1,348,350	単－2195号		
水中切断機消耗品				2.67	160,112	427,499	WYB01400		
			日	2.67	160,112	427,499			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125kVA		2.67	17,930	47,873	WYB01401		
			日	2.67	17,930	47,873	単－2196号		
諸雑費（まるめ）				1		307			
			式	1		307			
計						2,009,000			
						2,009,000			
単価						200,900			
						200,900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1048号	ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	単位	本	数量	10	87,700
						10	87,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				5.49	21,500	118,035	
			人	5.49	21,500	118,035	
土木一般世話役				1.65	22,800	37,620	
			人	1.65	22,800	37,620	
普通作業員				2.19	15,900	34,821	
			人	2.19	15,900	34,821	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		5.49	120,300	660,447	WK250420
			日	5.49	120,300	660,447	単一2108号
諸雑費（率＋まるめ） 13.7%				1		26,077	
			式	1		26,077	
計						877,000	
						877,000	
単価						87,700	
						87,700	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1049号	導棒設置・撤去工（賃料含む）	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型80t吊	単位	t	数量	22. 9	単価	55, 690	
						22. 9		55, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導棒設置工		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型80t吊	t	22. 9	34, 190	782, 951	WYB00647		
				22. 9	34, 190	782, 951	単－2197号		
導棒撤去工		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型80t吊	t	22. 9	20, 360	466, 244	WYB00648		
				22. 9	20, 360	466, 244	単－2198号		
定規ウエイト		1 0 t	個	2	7, 650	15, 300	WYB00662		
				2	7, 650	15, 300	単－2199号		
導棒定規		H 3 5 0 × 1 2 × 1 9	t	2. 7	3, 720	10, 044	WYB00799		
				2. 7	3, 720	10, 044	単－2200号		
導棒定規		H 2 5 0 × 9 × 1 4	t	0. 22	3, 720	818	WYB00863		
				0. 22	3, 720	818	単－2201号		
計						1, 275, 357			
						1, 275, 357			
単価						55, 690			
						55, 690	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1050号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	124,800
						1	124,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	支持杭・回転抑止材	賃料 1080日以内		866	129	111,714	
			m・日	866	129	111,714	
	支持杭・回転抑止材	整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
	諸雑費（まるめ）			1		86	
			式	1		86	
	計					124,800	
						124,800	
	単価					124,800	
						124,800	円／t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1051号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168, 000	168, 000			
			t	1	168, 000	168, 000			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000			
						168, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1052号	副部材	ケーシングトップ	単位	個	数量	1	単価	52, 500
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングトップ				1	52, 500	52, 500		
			組	1	52, 500	52, 500		
計						52, 500		
						52, 500		
単価						52, 500	円／個	
						52, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1053号	鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	単位	m 3	数量	1	単価	35,270
						1		35,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	35,270	35,270	WB231530	
			m 3	1	35,270	35,270	単－2125号	
	計					35,270		
						35,270		
	単価					35,270		
						35,270	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1054号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 354, 000	
						10		1, 354, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				12. 72	23, 990	305, 152			
			人	12. 72	23, 990	305, 152			
とび工				12. 72	22, 550	286, 836			
			人	12. 72	22, 550	286, 836			
特殊作業員				12. 72	22, 921	291, 555			
			人	12. 72	22, 921	291, 555			
普通作業員				12. 72	17, 386	221, 149			
			人	12. 72	17, 386	221, 149			
溶接工				12. 72	23, 343	296, 922			
			人	12. 72	23, 343	296, 922			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊		12. 72	148, 300	1, 886, 376	WYB01529		
			日	12. 72	148, 300	1, 886, 376			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA		12. 72	19, 190	244, 096	WYB01530		
			日	12. 72	19, 190	244, 096			
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛20～21m3/min 0. 7MPa		12. 72	50, 730	645, 285	WYB01531		
			日	12. 72	50, 730	645, 285			
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36. 8m3/min 1. 03MPa		25. 44	99, 220	2, 524, 156	WYB01532		
			日	25. 44	99, 220	2, 524, 156			
タウナサールハンマ運転		拡張式 φ 630mm (560mm)		12. 72	230, 900	2, 937, 048			
			日	12. 72	230, 900	2, 937, 048			
バックホウ運転		山積0. 28m3		6. 36	38, 810	246, 831	WYB01533		
			日	6. 36	38, 810	246, 831			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単-1054号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型80t吊	単位	本	数量	10	単価	1,354,000	
						10		1,354,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑機械器具損料				12.72	3,236	41,161			
			日	12.72	3,236	41,161			
ビット損耗費		拡径式ビットφ630（φ560）		0.31	10,700,000	3,317,000			
			個	0.31	10,700,000	3,317,000			
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		296,433			
			式	1		296,433			
計						13,540,000			
						13,540,000			
単価						1,354,000			
						1,354,000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－1055号	支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	単価	200,900	
						10		200,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.67	23,941	63,922			
			人	2.67	23,941	63,922			
特殊作業員				5.33	22,711	121,049			
			人	5.33	22,711	121,049			
水中切断機運転		φ600～800 クローラークレーン150t		2.67	505,000	1,348,350	WYB01527		
			日	2.67	505,000	1,348,350	単－2207号		
水中切断機消耗品				2.67	160,112	427,499	WYB01534		
			日	2.67	160,112	427,499			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125kVA		2.67	17,930	47,873	WYB01535		
			日	2.67	17,930	47,873	単－2208号		
諸雑費（まるめ）				1		307			
			式	1		307			
計						2,009,000			
						2,009,000			
単価						200,900			
						200,900			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1056号	ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	単位	本	数量	10	単価	87,700
						10		87,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				5.49	21,500	118,035		
			人	5.49	21,500	118,035		
土木一般世話役				1.65	22,800	37,620		
			人	1.65	22,800	37,620		
普通作業員				2.19	15,900	34,821		
			人	2.19	15,900	34,821		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		5.49	120,300	660,447	WK250420	
			日	5.49	120,300	660,447	単一2133号	
諸雑費（率＋まるめ） 13.7%				1		26,077		
			式	1		26,077		
計						877,000		
						877,000		
単価						87,700		
						87,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－1057号	導棒設置・撤去工（賃料含む）	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型80t吊	単位	t	数量	22. 9	単価	55, 690
						22. 9		55, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	導棒設置工	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型80t吊		22. 9	34, 190	782, 951	WYB01195	
			t	22. 9	34, 190	782, 951	単－2209号	
	導棒撤去工	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型80t吊		22. 9	20, 360	466, 244	WYB01196	
			t	22. 9	20, 360	466, 244	単－2210号	
	定規ウエイト	1 0 t		2	7, 650	15, 300	WYB01197	
			個	2	7, 650	15, 300	単－2211号	
	導棒定規	H 3 5 0 × 1 2 × 1 9		2. 7	3, 720	10, 044	WYB01199	
			t	2. 7	3, 720	10, 044	単－2212号	
	導棒定規	H 2 5 0 × 9 × 1 4		0. 22	3, 720	818	WYB01200	
			t	0. 22	3, 720	818	単－2213号	
	計					1, 275, 357		
						1, 275, 357		
	単価					55, 690		
						55, 690	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1058号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	124,800
						1	124,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭・回転抑止材		賃料 1080日以内		866	129	111,714	
			m・日	866	129	111,714	
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						124,800	
						124,800	
単価						124,800	
						124,800	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－1059号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168, 000	168, 000			
			t	1	168, 000	168, 000			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000	円／t		
						168, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1060号	副部材	ケーシングトップ	単位	個	数量	1	単価	52, 500
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングトップ				1	52, 500	52, 500		
			組	1	52, 500	52, 500		
計						52, 500		
						52, 500		
単価						52, 500	円／個	
						52, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1061号	鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	単位	m 3	数量	1	単価	35,270
						1		35,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	35,270	35,270	WB231530	
			m 3	1	35,270	35,270	単－2139号	
	計					35,270		
						35,270		
	単価					35,270		
						35,270	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－1062号	支持杭切断撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	単価	200,900	
						10		200,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.67	23,941	63,922			
			人	2.67	23,941	63,922			
特殊作業員				5.33	22,711	121,049			
			人	5.33	22,711	121,049			
水中切断機運転		φ 600～800 クローラークレーン150t		2.67	505,000	1,348,350	WYB02028		
			日	2.67	505,000	1,348,350	単－2214号		
水中切断機消耗品				2.67	160,112	427,499	WYB02035		
			日	2.67	160,112	427,499			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125kVA		2.67	17,930	47,873	WYB02036		
			日	2.67	17,930	47,873	単－2215号		
諸雑費（まるめ）				1		307			
			式	1		307			
計						2,009,000			
						2,009,000			
単価						200,900			
						200,900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1063号	ヘッドキャップ取付・撤去	杭頭切断処理含む	単位	本	数量	10	87,700
						10	87,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				5.49	21,500	118,035	
			人	5.49	21,500	118,035	
土木一般世話役				1.65	22,800	37,620	
			人	1.65	22,800	37,620	
普通作業員				2.19	15,900	34,821	
			人	2.19	15,900	34,821	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		5.49	120,300	660,447	WK250420
			日	5.49	120,300	660,447	単一2133号
諸雑費（率＋まるめ） 13.7%				1		26,077	
			式	1		26,077	
計						877,000	
						877,000	
単価						87,700	
						87,700	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1064号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	124,800
						1	124,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	支持杭・回転抑止材	賃料 1080日以内		866	129	111,714	
			m・日	866	129	111,714	
	支持杭・回転抑止材	整備費		1	13,000	13,000	
			m	1	13,000	13,000	
	諸雑費（まるめ）			1		86	
			式	1		86	
	計					124,800	
						124,800	
	単価					124,800	
						124,800	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－1065号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	11,610	
						1		11,610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持杭・回転抑止材		賃料 1080日以内		90	129	11,610			
			m・日	90	129	11,610			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						11,610			
						11,610			
単価						11,610			
						11,610	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1066号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168, 000
						1		168, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168, 000	168, 000		
			t	1	168, 000	168, 000		
計						168, 000		
						168, 000		
単価						168, 000		
						168, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1067号	上部工架設工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジﾌﾞ型 150t吊	単位	t	数量	10	単価	49,390	
						10		49,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1. 2	32,542	39,050			
			人	1. 2	32,542	39,050			
橋梁特殊工				3. 4	27,020	91,868			
			人	3. 4	27,020	91,868			
普通作業員				2	17,386	34,772			
			人	2	17,386	34,772			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型150t吊 標準以外 1. 11無		1. 3	131,800	171,340	WK250420		
			日	1. 3	131,800	171,340	単一2160号		
補助ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1. 3	90,130	117,169	WYB00874		
			日	1. 3	90,130	117,169	単一2216号		
杭打設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		1. 6	3,110	4,976			
			供用日	1. 6	3,110	4,976			
架設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		1. 6	5,140	8,224			
			供用日	1. 6	5,140	8,224			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		26,501			
			式	1		26,501			
計						493,900			
						493,900			
単価						49,390			
						49,390			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－1068号	上部工撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジブ型 150t吊	単位	t	数量	10	単価	26,060	
						10		26,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				0.8	31,830	25,464			
			人	0.8	31,830	25,464			
橋梁特殊工				1.6	25,829	41,326			
			人	1.6	25,829	41,326			
溶接工				0.5	22,687	11,343			
			人	0.5	22,687	11,343			
普通作業員				1.4	16,797	23,515			
			人	1.4	16,797	23,515			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420		
			日	0.7	128,700	90,090	単－2161号		
補助ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		0.7	87,690	61,383	WYB00893		
			日	0.7	87,690	61,383	単－2217号		
撤去専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.1	5,000	5,500			
			供用日	1.1	5,000	5,500			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,979			
			式	1		1,979			
計						260,600			
						260,600			
単価						26,060			
						26,060			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1069号	上部工移設工	クローラクレーン油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	t	数量	1	単価	74,020
						1		74,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工撤去工	クローラクレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊		1	26,060	26,060	WYB01230	
			t	1	26,060	26,060	単－2218号	
	上部工架設工	クローラクレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊		1	47,960	47,960	WYB01232	
			t	1	47,960	47,960	単－2219号	
	計					74,020		
						74,020		
	単価					74,020		
						74,020	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1070号	主部材質料（鋼製パネル部材）		単位	t	数量	1	単価	98,010
						1		98,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製パネル部材	賃料 360日以内			346	237	82,002		
			t・日	346	237	82,002		
鋼製パネル部材	整備費			1	16,000	16,000		
			t	1	16,000	16,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						98,010		
						98,010		
単価						98,010		
						98,010	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1071号	主部材質料（鋼製パネル部材）		単位	t	数量	1	単価	159,600
						1		159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製パネル部材	賃料	541～720日以内		690	208	143,520		
			t・日	690	208	143,520		
鋼製パネル部材	整備費			1	16,000	16,000		
			t	1	16,000	16,000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						159,600		
						159,600		
単価						159,600		
						159,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1072号	主部材質料（異形フレーム）		単位	t	数量	1	単価	409, 000
						1		409, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形フレーム	賃料 1 現場当り		1	409, 000	409, 000		
			t	1	409, 000	409, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					409, 000		
						409, 000		
	単価					409, 000		
						409, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1073号	副部材賃料（車止め）		単位	t	数量	1	単価	64,060
						1		64,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止・覆工桁	賃料 360日以内			346	162	56,052		
			t・日	346	162	56,052		
車止・覆工桁	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						64,060		
						64,060		
単価						64,060		
						64,060	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1074号	副部材賃料（車止め）		単位	t	数量	1	単価	99,080
						1		99,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止・覆工桁	賃料	541～720日以内		690	132	91,080		
			t・日	690	132	91,080		
車止・覆工桁	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						99,080		
						99,080		
単価						99,080		
						99,080	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1075号	上部工架設工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジﾌﾞ型 150t吊	単位	t	数量	10	単価	49,390	
						10		49,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1. 2	32,542	39,050			
			人	1. 2	32,542	39,050			
橋梁特殊工				3. 4	27,020	91,868			
			人	3. 4	27,020	91,868			
普通作業員				2	17,386	34,772			
			人	2	17,386	34,772			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型150t吊 標準以外 1. 11無		1. 3	131,800	171,340	WK250420		
			日	1. 3	131,800	171,340	単－2162号		
補助ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1. 3	90,130	117,169	WYB00888		
			日	1. 3	90,130	117,169	単－2220号		
杭打設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		1. 6	3,110	4,976			
			供用日	1. 6	3,110	4,976			
架設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		1. 6	5,140	8,224			
			供用日	1. 6	5,140	8,224			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		26,501			
			式	1		26,501			
計						493,900			
						493,900			
単価						49,390			
						49,390			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－1076号	上部工撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチラジスブ型 150t吊	単位	t	数量	10	単価	26,060	
						10		26,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				0.8	31,830	25,464			
			人	0.8	31,830	25,464			
橋梁特殊工				1.6	25,829	41,326			
			人	1.6	25,829	41,326			
溶接工				0.5	22,687	11,343			
			人	0.5	22,687	11,343			
普通作業員				1.4	16,797	23,515			
			人	1.4	16,797	23,515			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジスブ型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420		
			日	0.7	128,700	90,090	単－2163号		
補助ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		0.7	87,690	61,383	WYB01168		
			日	0.7	87,690	61,383	単－2221号		
撤去専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.1	5,000	5,500			
			供用日	1.1	5,000	5,500			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,979			
			式	1		1,979			
計						260,600			
						260,600			
単価						26,060			
						26,060			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単－1077号	上部工移設工	クローラクレーン油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	t	数量	1	単価	74, 020	
						1		74, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工撤去工		クローラクレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊		1	26, 060	26, 060	WYB01240		
			t	1	26, 060	26, 060	単－2222号		
上部工架設工		クローラクレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊		1	47, 960	47, 960	WYB01301		
			t	1	47, 960	47, 960	単－2223号		
計						74, 020			
						74, 020			
単価						74, 020			
						74, 020			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1078号	主部材質料（鋼製パネル部材）		単位	t	数量	1	単価	98,010
						1		98,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製パネル部材	賃料 360日以内			346	237	82,002		
			t・日	346	237	82,002		
鋼製パネル部材	整備費			1	16,000	16,000		
			t	1	16,000	16,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						98,010		
						98,010		
単価						98,010		
						98,010	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1079号	主部材質料（鋼製パネル部材）		単位	t	数量	1	単価	159,600
						1		159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製パネル部材	賃料	541～720日以内		690	208	143,520		
			t・日	690	208	143,520		
鋼製パネル部材	整備費			1	16,000	16,000		
			t	1	16,000	16,000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						159,600		
						159,600		
単価						159,600		
						159,600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1080号	主部材質料（異形フレーム）		単位	t	数量	1	単価	409, 000
						1		409, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形フレーム	賃料 1 現場当り		1	409, 000	409, 000		
			t	1	409, 000	409, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					409, 000		
						409, 000		
	単価					409, 000		
						409, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1081号	副部材賃料（車止め）		単位	t	数量	1	単価	64,060
						1		64,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止・覆工桁	賃料 360日以内			346	162	56,052		
			t・日	346	162	56,052		
車止・覆工桁	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						64,060		
						64,060		
単価						64,060		
						64,060	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1082号	副部材賃料（車止め）		単位	t	数量	1	単価	99,080
						1		99,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止・覆工桁	賃料	541～720日以内		690	132	91,080		
			t・日	690	132	91,080		
車止・覆工桁	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						99,080		
						99,080		
単価						99,080		
						99,080	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一1083号	覆工板設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊	単位	m ²	数量	100	2,402
						100	2,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.9	23,990	21,591	
			人	0.9	23,990	21,591	
とび工				2.9	22,550	65,395	
			人	2.9	22,550	65,395	
普通作業員				1.1	17,386	19,124	
			人	1.1	17,386	19,124	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.11無		1	131,800	131,800	WK250420
			日	1	131,800	131,800	単一2160号
覆工専用足場損料		支間長8m用		1.2	1,850	2,220	
			供用日	1.2	1,850	2,220	
諸雑費（まるめ）				1		70	
			式	1		70	
計						240,200	
						240,200	
単価						2,402	
						2,402	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一1084号	覆工板撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊	単位	m 2	数量	100	1,222
						100	1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	23,941	11,970	
			人	0.5	23,941	11,970	
とび工				1.5	21,855	32,782	
			人	1.5	21,855	32,782	
普通作業員				0.7	16,797	11,757	
			人	0.7	16,797	11,757	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無		0.5	128,700	64,350	WK250420
			日	0.5	128,700	64,350	単一2161号
覆工専用足場損料		支間長8m用		0.7	1,850	1,295	
			供用日	0.7	1,850	1,295	
諸雑費（まるめ）				1		46	
			式	1		46	
計						122,200	
						122,200	
単価						1,222	
						1,222	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1085号	覆工板(補強型) 賃料	8m×1m	単位	m ²	数量	1	単価	9,300
						1		9,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板（補強型）	賃料 12ヶ月以内		12	700	8,400		
			m ² ・月	12	700	8,400		
	覆工板（補強型）	整備費		1	900	900		
			m ²	1	900	900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,300		
						9,300		
	単価					9,300		
						9,300	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1086号	覆工板(補強型)賃料	8m×1m	単位	m 2	数量	1	単価	15,160	
						1		15,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板（補強型）		賃料 12ヶ月超え24ヶ月以内		23	620	14,260			
			m2・日	23	620	14,260			
覆工板（補強型）		整備費		1	900	900			
			m 2	1	900	900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						15,160			
						15,160			
単価						15,160			
						15,160			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1087号	覆工板(補強型) 賃料	6m×1m	単位	m ²	数量	1	単価	9,300
						1		9,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板（補強型）	賃料 12ヶ月以内		12	700	8,400		
			m ² ・月	12	700	8,400		
	覆工板（補強型）	整備費		1	900	900		
			m ²	1	900	900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,300		
						9,300		
	単価					9,300		
						9,300	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1088号	覆工板(補強型) 賃料	2m×1m	単位	m 2	数量	1	単価	9,300
						1		9,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板（補強型）	賃料 12ヶ月以内		12	700	8,400		
			m 2・月	12	700	8,400		
	覆工板（補強型）	整備費		1	900	900		
			m 2	1	900	900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,300		
						9,300		
	単価					9,300		
						9,300	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1089号	覆工板(補強型) 賃料	2m×1m	単位	m 2	数量	1	15,160
						1	15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板（補強型）		賃料 12ヶ月を超え24ヶ月以内		23	620	14,260	
			m2・日	23	620	14,260	
覆工板（補強型）		整備費		1	900	900	
			m 2	1	900	900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						15,160	
						15,160	
単価						15,160	
						15,160	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1090号	異形覆工板		単位	m 2	数量	1	単価	48,500
						1		48,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形覆工板	賃料 1現場当り		1	48,500	48,500		
			m 2	1	48,500	48,500		
	計					48,500		
	単価					48,500		
						48,500	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一1091号	覆工板設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊	単位	m ²	数量	100	2,402
						100	2,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.9	23,990	21,591	
			人	0.9	23,990	21,591	
とび工				2.9	22,550	65,395	
			人	2.9	22,550	65,395	
普通作業員				1.1	17,386	19,124	
			人	1.1	17,386	19,124	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.11無		1	131,800	131,800	WK250420
			日	1	131,800	131,800	単一2162号
覆工専用足場損料		支間長8m用		1.2	1,850	2,220	
			供用日	1.2	1,850	2,220	
諸雑費（まるめ）				1		70	
			式	1		70	
計						240,200	
						240,200	
単価						2,402	
						2,402	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一1092号	覆工板撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊	単位	m 2	数量	100	1,222
						100	1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	23,941	11,970	
			人	0.5	23,941	11,970	
とび工				1.5	21,855	32,782	
			人	1.5	21,855	32,782	
普通作業員				0.7	16,797	11,757	
			人	0.7	16,797	11,757	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊		0.5	128,700	64,350	WK250420
		標準以外 1.08無	日	0.5	128,700	64,350	単一2163号
覆工専用足場損料		支間長8m用		0.7	1,850	1,295	
			供用日	0.7	1,850	1,295	
諸雑費（まるめ）				1		46	
			式	1		46	
計						122,200	
						122,200	
単価						1,222	
						1,222	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1093号	覆工板(補強型) 賃料	8m×1m	単位	m ²	数量	1	単価	9,300
						1		9,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板（補強型）	賃料 12ヶ月以内		12	700	8,400		
			m ² ・月	12	700	8,400		
	覆工板（補強型）	整備費		1	900	900		
			m ²	1	900	900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,300		
						9,300		
	単価					9,300		
						9,300	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1094号	覆工板(補強型) 賃料	8m×1m	単位	m 2	数量	1	15,160
						1	15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板（補強型）		賃料 12ヶ月超え24ヶ月以内		23	620	14,260	
			m2・日	23	620	14,260	
覆工板（補強型）		整備費		1	900	900	
			m 2	1	900	900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						15,160	
						15,160	
単価						15,160	
						15,160	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1095号	覆工板(補強型) 賃料	6m×1m	単位	m ²	数量	1	単価	9,300
						1		9,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板（補強型）	賃料 12ヶ月以内		12	700	8,400		
			m ² ・月	12	700	8,400		
	覆工板（補強型）	整備費		1	900	900		
			m ²	1	900	900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,300		
						9,300		
	単価					9,300		
						9,300	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1096号	覆工板(補強型) 賃料	2m×1m	単位	m ²	数量	1	単価	9,300
						1		9,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板（補強型）	賃料 12ヶ月以内		12	700	8,400		
			m ² ・月	12	700	8,400		
	覆工板（補強型）	整備費		1	900	900		
			m ²	1	900	900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,300		
						9,300		
	単価					9,300		
						9,300	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1097号	覆工板(補強型) 賃料	2m×1m	単位	m 2	数量	1	単価	15,160
						1		15,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板（補強型）	賃料 12ヶ月超え24ヶ月以内		23	620	14,260		
			m2・日	23	620	14,260		
	覆工板（補強型）	整備費		1	900	900		
			m 2	1	900	900		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					15,160		
						15,160		
	単価					15,160		
						15,160	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1098号	異形覆工板		単位	m 2	数量	1	単価	48,500
						1		48,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形覆工板	賃料 1現場当り		1	48,500	48,500		
			m 2	1	48,500	48,500		
	計					48,500		
	単価					48,500		
						48,500	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1099号	覆工板設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊	単位	m 2	数量	100	単価	2, 402	
						100		2, 402	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 9	23, 990	21, 591			
			人	0. 9	23, 990	21, 591			
とび工				2. 9	22, 550	65, 395			
			人	2. 9	22, 550	65, 395			
普通作業員				1. 1	17, 386	19, 124			
			人	1. 1	17, 386	19, 124			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1. 11無		1	131, 800	131, 800	WK250420 単一2160号		
			日	1	131, 800	131, 800			
覆工専用足場損料		支間長8m用		1. 2	1, 850	2, 220			
			供用日	1. 2	1, 850	2, 220			
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						240, 200			
						240, 200			
単価						2, 402	円／m 2		
						2, 402			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1100号	覆工板撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 252	
						100		1, 252	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	23, 990	11, 995			
			人	0. 5	23, 990	11, 995			
とび工				1. 5	22, 550	33, 825			
			人	1. 5	22, 550	33, 825			
普通作業員				0. 7	17, 386	12, 170			
			人	0. 7	17, 386	12, 170			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1. 11無		0. 5	131, 800	65, 900	WK250420		
			日	0. 5	131, 800	65, 900	単一2160号		
覆工専用足場損料		支間長8m用		0. 7	1, 850	1, 295			
			供用日	0. 7	1, 850	1, 295			
諸雑費（まるめ）				1		15			
			式	1		15			
計						125, 200			
						125, 200			
単価						1, 252			
						1, 252			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1101号	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	2070円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	2, 070
						1		2, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	2, 070	2, 070		
			t	1	2, 070	2, 070		
計						2, 070		
						2, 070		
単価						2, 070		
						2, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1102号	仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				2	1, 500	3, 000		
			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一1103号	覆工板設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊	単位	m ²	数量	100	2,344
						100	2,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.9	23,941	21,546	
			人	0.9	23,941	21,546	
とび工				2.9	21,855	63,379	
			人	2.9	21,855	63,379	
普通作業員				1.1	16,797	18,476	
			人	1.1	16,797	18,476	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無		1	128,700	128,700	WK250420
			日	1	128,700	128,700	単一2161号
覆工専用足場損料		支間長8m用		1.2	1,850	2,220	
			供用日	1.2	1,850	2,220	
諸雑費（まるめ）				1		79	
			式	1		79	
計						234,400	
						234,400	
単価						2,344	
						2,344	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一1104号	覆工板撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチラジシブ型 150t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1,222
						100		1,222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	23,941	11,970		
			人	0.5	23,941	11,970		
	とび工			1.5	21,855	32,782		
			人	1.5	21,855	32,782		
	普通作業員			0.7	16,797	11,757		
			人	0.7	16,797	11,757		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型150t吊		0.5	128,700	64,350	WK250420	
		標準以外 1.08無	日	0.5	128,700	64,350	単一2161号	
	覆工専用足場損料	支間長8m用		0.7	1,850	1,295		
			供用日	0.7	1,850	1,295		
	諸雑費（まるめ）			1		46		
			式	1		46		
	計					122,200		
						122,200		
	単価					1,222		
						1,222	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1105号	高欄設置工	単管 ^ハ イ ^ロ 型	単位	m	数量	1	単価	900	
						1		900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄設置・撤去工		単管 ^ハ イ ^ロ 型 設置		1	900. 6	900	WB252830		
			m	1	900. 6	900	単－2224号		
計						900			
						900			
単価						900			
						900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－1106号	高欄撤去工	単管パイプ型	単位	m	数量	1	単価	496
						1		496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管パイプ型 撤去		1	496.4	496	WB252830	
			m	1	496.4	496	単－2225号	
計						496		
						496		
単価						496	円／m	
						496		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単-1107号	高欄移設工	単管ハ°イ°型	単位	m	数量	1	単価	1,373	
						1		1,373	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 撤去		1	496.4	496	WB252830		
			m	1	496.4	496	単-2225号		
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 設置		1	877.7	877	WB252830		
			m	1	877.7	877	単-2226号		
計						1,373			
						1,373			
単価						1,373			
						1,373			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1108号	高欄材料賃料		単位	m	数量	1	単価	540
						1		540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ型	基本料			1	53	53		
			m	1	53	53		
単管パイプ型	賃料			346	1.41	487		
			m・日	346	1.41	487		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						540		
						540		
単価						540		
						540	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1109号	高欄材料賃料		単位	m	数量	1	単価	1,025
						1		1,025
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ型	基本料			1	53	53		
			m	1	53	53		
単管パイプ型	賃料			690	1.41	972		
			m・日	690	1.41	972		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,025		
						1,025		
単価						1,025		
						1,025	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1110号	高欄設置工	単管 ^ハ イ ^フ 型	単位	m	数量	1	単価	900	
						1		900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄設置・撤去工		単管 ^ハ イ ^フ 型 設置		1	900. 6	900	WB252830		
			m	1	900. 6	900	単－2227号		
計						900			
						900			
単価						900	円／m		
						900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単-1111号	高欄撤去工	単管パイプ型	単位	m	数量	1	単価	496
						1		496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管パイプ型 撤去		1	496.4	496	WB252830	
			m	1	496.4	496	単-2228号	
計						496		
						496		
単価						496	円／m	
						496		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単－1112号	高欄移設工	単管ハ°イ°型	単位	m	数量	1	単価	1,373
						1		1,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 撤去		1	496.4	496	WB252830	
			m	1	496.4	496	単－2228号	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 設置		1	877.7	877	WB252830	
			m	1	877.7	877	単－2229号	
計						1,373		
						1,373		
単価						1,373		
						1,373	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1113号	高欄材料賃料		単位	m	数量	1	単価	540
						1		540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ型	基本料			1	53	53		
			m	1	53	53		
単管パイプ型	賃料			346	1.41	487		
			m・日	346	1.41	487		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						540		
						540		
単価						540		
						540	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1114号	高欄材料賃料		単位	m	数量	1	単価	1,025
						1		1,025
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ型	基本料			1	53	53		
			m	1	53	53		
単管パイプ型	賃料			690	1.41	972		
			m・日	690	1.41	972		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,025		
						1,025		
単価						1,025		
						1,025	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1115号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 435, 000	
						10		1, 435, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				11. 58	23, 990	277, 804			
			人	11. 58	23, 990	277, 804			
とび工				11. 58	22, 550	261, 129			
			人	11. 58	22, 550	261, 129			
特殊作業員				11. 58	22, 921	265, 425			
			人	11. 58	22, 921	265, 425			
普通作業員				11. 58	17, 386	201, 329			
			人	11. 58	17, 386	201, 329			
溶接工				11. 58	23, 343	270, 311			
			人	11. 58	23, 343	270, 311			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊		11. 58	264, 700	3, 065, 226	WYB01498		
			日	11. 58	264, 700	3, 065, 226	単一2230号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA		11. 58	19, 190	222, 220	WYB01499		
			日	11. 58	19, 190	222, 220	単一2231号		
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛20～21m3/min 0. 7MPa		11. 58	50, 730	587, 453	WYB01500		
			日	11. 58	50, 730	587, 453	単一2232号		
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36. 8m3/min 1. 03MPa		23. 17	99, 220	2, 298, 927	WYB01501		
			日	23. 17	99, 220	2, 298, 927	単一2233号		
タウナサールホルハンマ運転		拡張式 φ 630mm (560mm)		11. 58	230, 900	2, 673, 822			
			日	11. 58	230, 900	2, 673, 822			
反力ポール損料		φ 609. 6mm用		15. 19	16, 500	250, 635			
			供用日	15. 19	16, 500	250, 635			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1115号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 435, 000	
						10		1, 435, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭打設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		15. 19	3, 110	47, 240			
			供用日	15. 19	3, 110	47, 240			
架設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		15. 19	5, 140	78, 076			
			供用日	15. 19	5, 140	78, 076			
雑機械器具損料				11. 58	3, 236	37, 472			
			日	11. 58	3, 236	37, 472			
ビット損耗費		拡径式ビットφ630（φ560）		0. 327	10, 700, 000	3, 498, 900			
			個	0. 327	10, 700, 000	3, 498, 900			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		314, 031			
			式	1		314, 031			
計						14, 350, 000			
						14, 350, 000			
単価						1, 435, 000	円／本		
						1, 435, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単一1116号	支持杭引抜き工(杭基礎形式)	ハ°イ7°ロハンマ杭打機 90kw	単位	本	数量	10	単価	200, 200	
						10		200, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 57	23, 941	85, 469			
			人	3. 57	23, 941	85, 469			
とび工				7. 14	21, 855	156, 044			
			人	7. 14	21, 855	156, 044			
溶接工				3. 57	22, 687	80, 992			
			人	3. 57	22, 687	80, 992			
普通作業員				3. 57	16, 797	59, 965			
			人	3. 57	16, 797	59, 965			
パイプロハンマ杭打機運転		90kw		3. 57	331, 500	1, 183, 455	WYB01495		
			日	3. 57	331, 500	1, 183, 455			
杭撤去専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		5. 36	2, 050	10, 988			
			供用日	5. 36	2, 050	10, 988			
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		425, 087			
			式	1		425, 087			
計						2, 002, 000			
						2, 002, 000			
単価						200, 200			
						200, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1117号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	79, 440	
						1		79, 440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持杭・回転抑止材		賃料 360日以内		346	192	66, 432			
			m・日	346	192	66, 432			
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13, 000	13, 000			
			m	1	13, 000	13, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						79, 440			
						79, 440			
単価						79, 440			
						79, 440			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1118号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	120, 700	
						1		120, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持杭・回転抑止材		賃料 541～720日以内		690	156	107, 640			
			t・日	690	156	107, 640			
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13, 000	13, 000			
			m	1	13, 000	13, 000			
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						120, 700			
						120, 700			
単価						120, 700			
						120, 700			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1119号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168, 000	168, 000			
			t	1	168, 000	168, 000			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000			
						168, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1120号	副部材	ケーシングトップ	単位	個	数量	1	単価	52, 500
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングトップ				1	52, 500	52, 500		
			組	1	52, 500	52, 500		
計						52, 500		
						52, 500		
単価						52, 500	円／個	
						52, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1121号	鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	単位	m 3	数量	1	単価	35,270
						1		35,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	35,270	35,270	WB231530	
			m 3	1	35,270	35,270	単－2125号	
	計					35,270		
						35,270		
	単価					35,270		
						35,270	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1122号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 435, 000	
						10		1, 435, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				11. 58	23, 990	277, 804			
			人	11. 58	23, 990	277, 804			
とび工				11. 58	22, 550	261, 129			
			人	11. 58	22, 550	261, 129			
特殊作業員				11. 58	22, 921	265, 425			
			人	11. 58	22, 921	265, 425			
普通作業員				11. 58	17, 386	201, 329			
			人	11. 58	17, 386	201, 329			
溶接工				11. 58	23, 343	270, 311			
			人	11. 58	23, 343	270, 311			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊		11. 58	264, 700	3, 065, 226	WYB01542		
			日	11. 58	264, 700	3, 065, 226	単一2235号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 150kVA		11. 58	19, 190	222, 220	WYB01543		
			日	11. 58	19, 190	222, 220	単一2236号		
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛20～21m3/min 0. 7MPa		11. 58	50, 730	587, 453	WYB01544		
			日	11. 58	50, 730	587, 453	単一2237号		
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36. 8m3/min 1. 03MPa		23. 17	99, 220	2, 298, 927	WYB01545		
			日	23. 17	99, 220	2, 298, 927	単一2238号		
タウナサールホルハンマ運転		拡張式 φ 630mm (560mm)		11. 58	230, 900	2, 673, 822			
			日	11. 58	230, 900	2, 673, 822			
反力ポール損料		φ 609. 6mm用		15. 19	16, 500	250, 635			
			供用日	15. 19	16, 500	250, 635			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1122号	杭橋脚打込み工(杭基礎形式)	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型150t吊	単位	本	数量	10	単価	1, 435, 000	
						10		1, 435, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭打設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		15. 19	3, 110	47, 240			
			供用日	15. 19	3, 110	47, 240			
架設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		15. 19	5, 140	78, 076			
			供用日	15. 19	5, 140	78, 076			
雑機械器具損料				11. 58	3, 236	37, 472			
			日	11. 58	3, 236	37, 472			
ビット損耗費		拡径式ビットφ630（φ560）		0. 327	10, 700, 000	3, 498, 900			
			個	0. 327	10, 700, 000	3, 498, 900			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		314, 031			
			式	1		314, 031			
計						14, 350, 000			
						14, 350, 000			
単価						1, 435, 000	円／本		
						1, 435, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単一1123号	支持杭引抜き工(杭基礎形式)	ハ°イ7°ロハンマ杭打機 90kw	単位	本	数量	10	単価	200, 200	
						10		200, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 57	23, 941	85, 469			
			人	3. 57	23, 941	85, 469			
とび工				7. 14	21, 855	156, 044			
			人	7. 14	21, 855	156, 044			
溶接工				3. 57	22, 687	80, 992			
			人	3. 57	22, 687	80, 992			
普通作業員				3. 57	16, 797	59, 965			
			人	3. 57	16, 797	59, 965			
バイプロハンマ杭打機運転		90kw		3. 57	331, 500	1, 183, 455	WYB01539		
			日	3. 57	331, 500	1, 183, 455			
杭撤去専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		5. 36	2, 050	10, 988			
			供用日	5. 36	2, 050	10, 988			
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		425, 087			
			式	1		425, 087			
計						2, 002, 000			
						2, 002, 000			
単価						200, 200			
						200, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1124号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	79,440	
						1		79,440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持杭・回転抑止材		賃料 360日以内		346	192	66,432			
			m・日	346	192	66,432			
支持杭・回転抑止材		整備費		1	13,000	13,000			
			m	1	13,000	13,000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						79,440			
						79,440			
単価						79,440			
						79,440			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1125号	主部材質料	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	120,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	支持杭・回転抑止材	賃料 541～720日以内		690	156	107,640		
			t・日	690	156	107,640		
	支持杭・回転抑止材	整備費		1	13,000	13,000		
			m	1	13,000	13,000		
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					120,700		
						120,700		
	単価					120,700		
						120,700	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1126号	主部材スクラップ消耗部	支持杭・回転抑止材	単位	t	数量	1	単価	168, 000	
						1		168, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主要部材スクラップ消耗部		支持杭・回転抑止材		1	168, 000	168, 000			
			t	1	168, 000	168, 000			
計						168, 000			
						168, 000			
単価						168, 000			
						168, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1127号	副部材	ケーシングトップ	単位	個	数量	1	単価	52, 500
						1		52, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングトップ				1	52, 500	52, 500		
			組	1	52, 500	52, 500		
計						52, 500		
						52, 500		
単価						52, 500	円／個	
						52, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1128号	鋼管内モルタル打設工	水中不分離モルタル(1:3)	単位	m 3	数量	1	単価	35,270
						1		35,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	35,270	35,270	WB231530	
			m 3	1	35,270	35,270	単－2139号	
	計					35,270		
						35,270		
	単価					35,270		
						35,270	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1129号	橋脚補強設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	単価	75, 100	
						10		75, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				2. 1	32, 542	68, 338			
			人	2. 1	32, 542	68, 338			
橋梁特殊工				3. 9	27, 020	105, 378			
			人	3. 9	27, 020	105, 378			
溶接工				3. 2	23, 343	74, 697			
			人	3. 2	23, 343	74, 697			
普通作業員				2. 6	17, 386	45, 203			
			人	2. 6	17, 386	45, 203			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1. 11無		1. 9	131, 800	250, 420	WK250420 単－2160号		
			日	1. 9	131, 800	250, 420			
昇降専用設備損料		支持杭径609. 6mm用		2. 9	34, 800	100, 920			
			供用日	2. 9	34, 800	100, 920			
杭打設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		2. 9	3, 110	9, 019			
			供用日	2. 9	3, 110	9, 019			
架設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		2. 9	5, 140	14, 906			
			供用日	2. 9	5, 140	14, 906			
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		82, 119			
			式	1		82, 119			
計						751, 000			
						751, 000			
単価						75, 100	円／ t		
						75, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単一1130号	橋脚補強撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	単価	40,270	
						10		40,270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1.2	31,830	38,196			
			人	1.2	31,830	38,196			
橋梁特殊工				2.3	25,829	59,406			
			人	2.3	25,829	59,406			
溶接工				1.6	22,687	36,299			
			人	1.6	22,687	36,299			
普通作業員				1.3	16,797	21,836			
			人	1.3	16,797	21,836			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		1.4	128,700	180,180	WK250420 単一2161号		
			日	1.4	128,700	180,180			
昇降専用設備損料		支持杭径609.6mm用		1.6	34,800	55,680			
			供用日	1.6	34,800	55,680			
撤去専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.6	5,000	8,000			
			供用日	1.6	5,000	8,000			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3,103			
			式	1		3,103			
計						402,700			
						402,700			
単価						40,270	円／t		
						40,270			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1131号	橋脚補強工主部材賃料	プレスバンド	単位	t	数量	1	単価	143,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		143,000
橋脚補強工主部材	賃料 360日以内		t・日	346	390	134,940		
橋脚補強工主部材	整備費		t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						143,000		
単価						143,000		
						143,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1132号	橋脚補強工主部材賃料	プレスバンド	単位	t	数量	1	単価	227,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		227,500
橋脚補強工主部材	賃料 541～720日以内			690	318	219,420		
			t・日	690	318	219,420		
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						227,500		
						227,500		
単価						227,500		
						227,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1133号	橋脚補強工副部材賃料	水平材・斜材	単位	t	数量	1	75,470
						1	75,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋脚補強工副部材	賃料 360日以内		346	195	67,470	
			t・日	346	195	67,470	
	橋脚補強工副部材	整備費		1	8,000	8,000	
			t	1	8,000	8,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					75,470	
						75,470	
	単価					75,470	
						75,470	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1134号	橋脚補強工副部材賃料	水平材・斜材	単位	t	数量	1	単価	117,800
						1		117,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋脚補強工副部材	賃料 541～720日以内		690	159	109,710		
			t・日	690	159	109,710		
	橋脚補強工副部材	整備費		1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		90		
	計					117,800		
						117,800		
	単価					117,800		
						117,800	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1135号	橋脚補強設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	単価	75, 100	
						10		75, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				2. 1	32, 542	68, 338			
			人	2. 1	32, 542	68, 338			
橋梁特殊工				3. 9	27, 020	105, 378			
			人	3. 9	27, 020	105, 378			
溶接工				3. 2	23, 343	74, 697			
			人	3. 2	23, 343	74, 697			
普通作業員				2. 6	17, 386	45, 203			
			人	2. 6	17, 386	45, 203			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1. 11無		1. 9	131, 800	250, 420	WK250420 単一2162号		
			日	1. 9	131, 800	250, 420			
昇降専用設備損料		支持杭径609. 6mm用		2. 9	34, 800	100, 920			
			供用日	2. 9	34, 800	100, 920			
杭打設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		2. 9	3, 110	9, 019			
			供用日	2. 9	3, 110	9, 019			
架設専用足場損料		支持杭径609. 6mm用		2. 9	5, 140	14, 906			
			供用日	2. 9	5, 140	14, 906			
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		82, 119			
			式	1		82, 119			
計						751, 000			
						751, 000			
単価						75, 100	円／ t		
						75, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単一1136号	橋脚補強撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	単価	40,270	
						10		40,270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1.2	31,830	38,196			
			人	1.2	31,830	38,196			
橋梁特殊工				2.3	25,829	59,406			
			人	2.3	25,829	59,406			
溶接工				1.6	22,687	36,299			
			人	1.6	22,687	36,299			
普通作業員				1.3	16,797	21,836			
			人	1.3	16,797	21,836			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		1.4	128,700	180,180	WK250420 単一2163号		
			日	1.4	128,700	180,180			
昇降専用設備損料		支持杭径609.6mm用		1.6	34,800	55,680			
			供用日	1.6	34,800	55,680			
撤去専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.6	5,000	8,000			
			供用日	1.6	5,000	8,000			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3,103			
			式	1		3,103			
計						402,700			
						402,700			
単価						40,270	円／t		
						40,270			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1137号	橋脚補強工主部材賃料	プレスバンド	単位	t	数量	1	単価	143,000
						1		143,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚補強工主部材	賃料 360日以内			346	390	134,940		
			t・日	346	390	134,940		
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						143,000		
						143,000		
単価						143,000		
						143,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1138号	橋脚補強工主部材賃料	プレスバンド	単位	t	数量	1	227,500
						1	227,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚補強工主部材	賃料 541～720日以内			690	318	219,420	
			t・日	690	318	219,420	
橋脚補強工主部材	整備費			1	8,000	8,000	
			t	1	8,000	8,000	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						227,500	
						227,500	
単価						227,500	
						227,500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1139号	橋脚補強工副部材賃料	水平材・斜材	単位	t	数量	1	単価	75,470
						1		75,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋脚補強工副部材	賃料 360日以内		346	195	67,470		
			t・日	346	195	67,470		
	橋脚補強工副部材	整備費		1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					75,470		
						75,470		
	単価					75,470		
						75,470	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1140号	橋脚補強工副部材賃料	水平材・斜材	単位	t	数量	1	単価	117,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋脚補強工副部材	賃料 541～720日以内		690	159	109,710		
			t・日	690	159	109,710		
	橋脚補強工副部材	整備費		1	8,000	8,000		
			t	1	8,000	8,000		
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		90		
	計					117,800		
						117,800		
	単価					117,800		
						117,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1141号	橋面上足場材設置・撤去工	設置時	単位	m 2	数量	1	単価	351
						1		351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁特殊工				0. 013	27, 020	351		
			人	0. 013	27, 020	351		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						351		
						351		
単価						351		
						351	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単－1142号	橋面上足場材設置・撤去工	撤去時	単位	m 2	数量	1	単価	335
						1		335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁特殊工				0. 013	25, 829	335		
			人	0. 013	25, 829	335		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						335		
						335		
単価						335		
						335	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1143号	橋面下足場材設置・撤去工	設置時	単位	t	数量	1	単価	5,512	
						1		5,512	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁特殊工				0.204	27,020	5,512			
			人	0.204	27,020	5,512			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,512			
						5,512			
単価						5,512	円／t		
						5,512			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単-1144号	橋面下足場材設置・撤去工	撤去時	単位	t	数量	1	単価	5,269
						1		5,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁特殊工				0.204	25,829	5,269		
			人	0.204	25,829	5,269		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,269		
						5,269		
単価						5,269		
						5,269	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1145号	橋面上足場材設置・撤去工	設置時	単位	m 2	数量	1	単価	351
						1		351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁特殊工				0. 013	27, 020	351		
			人	0. 013	27, 020	351		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						351		
						351		
単価						351		
						351	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単－1146号	橋面上足場材設置・撤去工	撤去時	単位	m 2	数量	1	単価	335
						1		335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁特殊工				0. 013	25, 829	335		
			人	0. 013	25, 829	335		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						335		
						335		
単価						335		
						335	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000		
単－1147号	橋面下足場材設置・撤去工	設置時	単位	t	数量	1	単価	5,512	
						1		5,512	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁特殊工				0.204	27,020	5,512			
			人	0.204	27,020	5,512			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,512			
						5,512			
単価						5,512			
						5,512	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単-1148号	橋面下足場材設置・撤去工	撤去時	単位	t	数量	1	単価	5,269
						1		5,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁特殊工				0.204	25,829	5,269		
			人	0.204	25,829	5,269		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,269		
						5,269		
単価						5,269	円／t	
						5,269		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1149号	粒径処理材積込	土砂	単位	m 3	数量	1	単価	261	
						1		261	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）（砂防）		土砂		1	261.8	261	CB330010		
			m 3	1	261.8	261			
計						261			
						261			
単価						261	円／m 3		
						261			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1150号	粒径処理材運搬	0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m 3	数量	1	単価	419
						1		419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬（砂防）		0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1	419.1	419	CB330030	
			m 3	1	419.1	419		
計						419		
						419		
単価						419	円／m 3	
						419		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1151号	混合材運搬	1.0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m 3	数量	1	単価	471
						1		471
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬（砂防）	1.0km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1	471.5	471	CB330030	
			m 3	1	471.5	471		
	計					471		
						471		
	単価					471		
						471	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1152号	敷砂		単位	m 3	数量	10	単価	8,730
						10		8,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り		10	4,824	48,240	CB210410	
			m 3	10	4,824	48,240		
埋戻し用砂				12.6	3,100	39,060		
			m 3	12.6	3,100	39,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87,300		
						87,300		
単価						8,730		
						8,730	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1153号	大型ブレーカ掘削	大型ブレーカ掘削〔Ⅰ〕 軟岩 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	単価	1, 251	
						10		1, 251	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ運転		大型ブレーカ掘削〔Ⅰ〕軟岩		0. 159	72, 890	11, 589	WYB00950		
			日	0. 159	72, 890	11, 589	単－2240号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		921			
			式	1		921			
計						12, 510			
						12, 510			
単価						1, 251			
						1, 251	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1154号	改良土掘削 [狭小部]		単位	m 3	数量	1	単価	8,930
						1		8,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 現場制約あり 軟岩 (I)		1	8,108	8,108	CB210100	
			m 3	1	8,108	8,108		
積込 (ルーズ)		土砂 1箇所100m3以下(標準)		1	822.4	822	CB210020	
			m 3	1	822.4	822		
計						8,930		
						8,930		
単価						8,930		
						8,930	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1155号	袋詰玉石工（製作・積込）	4 t	単位	個	数量	10	単価	17, 660	
						10		17, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 167	22, 800	3, 807			
			人	0. 167	22, 800	3, 807			
特殊作業員				0. 167	21, 600	3, 607			
			人	0. 167	21, 600	3, 607			
普通作業員				0. 333	15, 900	5, 294			
			人	0. 333	15, 900	5, 294			
袋詰玉石用袋材		4 t 用		10	14, 700	147, 000			
			袋	10	14, 700	147, 000			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		0. 167	59, 820	9, 989	WYB00591		
			日	0. 167	59, 820	9, 989	単－2241号		
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0. 167	40, 400	6, 746			
			日	0. 167	40, 400	6, 746			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		157			
			式	1		157			
計						176, 600			
						176, 600			
単価						17, 660			
						17, 660			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1156号	袋詰玉石工（運搬）	4 t	単位	個	数量	10	単価	1,825	
						10		1,825	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]		1 1 t 積		2.117	8,619	18,246	単－2242号		
			時間	2.117	8,619	18,246			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						18,250			
						18,250			
単価						1,825	円／個		
						1,825			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1157号	袋詰玉石工（据付）	4 t	単位	個	数量	10	1,796
						10	1,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.154	22,800	3,511	
			人	0.154	22,800	3,511	
特殊作業員				0.154	21,600	3,326	
			人	0.154	21,600	3,326	
普通作業員				0.308	15,900	4,897	
			人	0.308	15,900	4,897	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.154	40,400	6,221	
			日	0.154	40,400	6,221	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%				1		5	
			式	1		5	
計						17,960	
						17,960	
単価						1,796	
						1,796	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 12 1.000-00000002000
単一1158号	仮設水路敷設	高密度ポリエチレン管 φ1350	単位	m	数量	10	5,393
						10	5,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280	
			人	0.1	22,800	2,280	
特殊作業員				0.3	21,600	6,480	
			人	0.3	21,600	6,480	
普通作業員				0.3	15,900	4,770	
			人	0.3	15,900	4,770	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 25 t 吊		1	40,400	40,400	
			日	1	40,400	40,400	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						53,930	
						53,930	
単価						5,393	
						5,393	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 12 1.000-00000002000
単一1159号	仮設水路撤去	高密度ポリエチレン管 φ1350	単位	m	数量	10	2,697
						10	2,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.05	22,800	1,140	
			人	0.05	22,800	1,140	
特殊作業員				0.15	21,600	3,240	
			人	0.15	21,600	3,240	
普通作業員				0.15	15,900	2,385	
			人	0.15	15,900	2,385	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.5	40,400	20,200	
			日	0.5	40,400	20,200	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						26,970	
						26,970	
単価						2,697	
						2,697	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 12 1.000-00000002000	
単一1160号	仮設水路敷設	高密度ポリエチレン管 φ500	単位	m	数量	10	単価	13,910	
						10		13,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280			
			人	0.1	22,800	2,280			
特殊作業員				0.1	21,600	2,160			
			人	0.1	21,600	2,160			
普通作業員				0.1	15,900	1,590			
			人	0.1	15,900	1,590			
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ500		10	9,260	92,600			
			m	10	9,260	92,600			
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 25 t 吊		1	40,400	40,400			
			日	1	40,400	40,400			
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						139,100			
						139,100			
単価						13,910			
						13,910			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 12 1.000-00000002000
単一1161号	仮設水路撤去	高密度ポリエチレン管 φ500	単位	m	数量	10	2,322
						10	2,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.05	22,800	1,140	
			人	0.05	22,800	1,140	
特殊作業員				0.05	21,600	1,080	
			人	0.05	21,600	1,080	
普通作業員				0.05	15,900	795	
			人	0.05	15,900	795	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.5	40,400	20,200	
			日	0.5	40,400	20,200	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						23,220	
						23,220	
単価						2,322	
						2,322	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1162号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1.5mm	単位	m 2	数量	100	2,011
						100	2,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.45	22,800	10,260	
			人	0.45	22,800	10,260	
法面工				1.351	24,100	32,559	
			人	1.351	24,100	32,559	
普通作業員				0.901	15,900	14,325	
			人	0.901	15,900	14,325	
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1.5mm		105	1,290	135,450	
			m 2	105	1,290	135,450	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		8,506	
			式	1		8,506	
計						201,100	
						201,100	
単価						2,011	
						2,011	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1163号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	6,363
						10	6,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.192	22,800	4,377	
			人	0.192	22,800	4,377	
特殊作業員				0.192	21,600	4,147	
			人	0.192	21,600	4,147	
普通作業員				0.192	15,900	3,052	
			人	0.192	15,900	3,052	
大型土のう袋材		耐候性大型土のう φ110×110		10	3,400	34,000	
			袋	10	3,400	34,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6mを超え20m以下		0.192	50,070	9,613	WK250500
			日	0.192	50,070	9,613	単一2243号
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.192	40,400	7,756	
			日	0.192	40,400	7,756	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		685	
			式	1		685	
計						63,630	
						63,630	
単価						6,363	
						6,363	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1164号	セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	単位	m 3	数量	647	単価	4,510
						647		4,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		60を超え80まで 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		776	1,509	1,170,984	WB332610	
			m 3	776	1,509	1,170,984	単一 825号	
積込（ルーズ）（砂防）		土砂		647	261.8	169,384	CB330010	
			m 3	647	261.8	169,384		
土砂等運搬（砂防）		0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		647	419.1	271,157	CB330030	
			m 3	647	419.1	271,157		
攪拌混合		8t/100m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		582	2,245	1,306,590	WB332620	
			m 3	582	2,245	1,306,590	単一 828号	
計						2,918,115		
						2,918,115		
単価						4,510		
						4,510	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1165号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	636
						10		636
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.075	22,800	1,710		
			人	0.075	22,800	1,710		
	特殊作業員			0.075	21,600	1,620		
			人	0.075	21,600	1,620		
	ラフテレーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.075	40,400	3,030		
			日	0.075	40,400	3,030		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,360		
						6,360		
	単価					636		
						636	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1166号	遮水シート	軟質塩化ビニルシート t=1.5mm	単位	m 2	数量	100	単価	2,011
						100		2,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.45	22,800	10,260		
			人	0.45	22,800	10,260		
法面工				1.351	24,100	32,559		
			人	1.351	24,100	32,559		
普通作業員				0.901	15,900	14,325		
			人	0.901	15,900	14,325		
遮水シート		軟質塩化ビニルシート t=1.5mm		105	1,290	135,450		
			m 2	105	1,290	135,450		
諸雑費（率＋まるめ）				1		8,506		
15%			式	1		8,506		
計						201,100		
						201,100		
単価						2,011		
						2,011	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1167号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	6,363
						10	6,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.192	22,800	4,377	
			人	0.192	22,800	4,377	
特殊作業員				0.192	21,600	4,147	
			人	0.192	21,600	4,147	
普通作業員				0.192	15,900	3,052	
			人	0.192	15,900	3,052	
大型土のう袋材		耐候性大型土のう φ110×110		10	3,400	34,000	
			袋	10	3,400	34,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6mを超え20m以下		0.192	50,070	9,613	WK250500
			日	0.192	50,070	9,613	単一2244号
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.192	40,400	7,756	
			日	0.192	40,400	7,756	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		685	
			式	1		685	
計						63,630	
						63,630	
単価						6,363	
						6,363	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1168号	セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	単位	m 3	数量	647	単価	4,510
						647		4,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		60を超え80まで 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		776	1,509	1,170,984	WB332610	
			m 3	776	1,509	1,170,984	単一 839号	
積込（レーズ）（砂防）		土砂		647	261.8	169,384	CB330010	
			m 3	647	261.8	169,384		
土砂等運搬（砂防）		0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		647	419.1	271,157	CB330030	
			m 3	647	419.1	271,157		
攪拌混合		8t/100m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		582	2,245	1,306,590	WB332620	
			m 3	582	2,245	1,306,590	単一 842号	
計						2,918,115		
						2,918,115		
単価						4,510		
						4,510	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1169号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	636
						10		636
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.075	22,800	1,710		
			人	0.075	22,800	1,710		
	特殊作業員			0.075	21,600	1,620		
			人	0.075	21,600	1,620		
	ラフテレーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.075	40,400	3,030		
			日	0.075	40,400	3,030		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,360		
						6,360		
	単価					636		
						636	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1170号	鋼管矢板本管削孔（φ1050）	ダウソールホールハンマ クローラクレーン150t	単位	本	数量	10	単価	6,336,000	
						10		6,336,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				18.46	23,990	442,855			
			人	18.46	23,990	442,855			
とび工				18.46	22,550	416,273			
			人	18.46	22,550	416,273			
特殊作業員				18.46	22,921	423,121			
			人	18.46	22,921	423,121			
普通作業員				18.46	17,386	320,945			
			人	18.46	17,386	320,945			
溶接工				3.5	23,343	81,700			
			人	3.5	23,343	81,700			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスゾフ型 150 t 吊		18.46	264,700	4,886,362	WYB02719		
			日	18.46	264,700	4,886,362	単一2245号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 200KVA		18.46	26,830	495,281	WYB02720		
			日	18.46	26,830	495,281	単一2246号		
空気圧縮機運転		可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa		55.38	99,220	5,494,803	WYB02721		
			日	55.38	99,220	5,494,803	単一2247号		
ダウンザホールハンマ運転		ビット呼径φ916mm		18.46	371,100	6,850,506	WYB02722		
			日	18.46	371,100	6,850,506			
雑機械器具損料		鋼管矢板孔用		18.46	1,218	22,484	WYB02723		
			日	18.46	1,218	22,484			
導材損料				10	79,275	792,750	WYB02724		
			本	10	79,275	792,750			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1170号	鋼管矢板本管削孔（φ1050）	ダウサールホルハンマ クローラークレーン150t	単位	本	数量	10	単価	6,336,000	
						10		6,336,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板材料費		φ1000×t25mm		10	2,329,000	23,290,000	WYB02725		
			本	10	2,329,000	23,290,000	単－2248号		
拡張式ビット		φ916mm/1050mm		0.426	35,600,000	15,165,600			
			個	0.426	35,600,000	15,165,600			
ケーシングトップ 材料費		φ1000用		10	174,000	1,740,000			
			本	10	174,000	1,740,000			
ケーシングトップ 取付費		管肉厚 t25mm		31.4	47,405	1,488,517	WYB02726		
			m	31.4	47,405	1,488,517			
カッティングツース材料費				10	75,000	750,000			
			本	10	75,000	750,000			
カッティングツース取付費				10	10,000	100,000			
			本	10	10,000	100,000			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		598,803			
			式	1		598,803			
計						63,360,000			
						63,360,000			
単価						6,336,000	円／本		
						6,336,000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1171号	先行削孔・孔埋め（φ470）	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t	単位	本	数量	10	単価	1, 913, 000	
						10		1, 913, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				22. 68	23, 990	544, 093			
			人	22. 68	23, 990	544, 093			
とび工				22. 68	22, 550	511, 434			
			人	22. 68	22, 550	511, 434			
特殊作業員				22. 68	22, 921	519, 848			
			人	22. 68	22, 921	519, 848			
普通作業員				22. 68	17, 386	394, 314			
			人	22. 68	17, 386	394, 314			
溶接工				3. 63	23, 343	84, 735			
			人	3. 63	23, 343	84, 735			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスゾﾌﾞ型 150 t 吊		22. 68	264, 700	6, 003, 396	WYB02728		
			日	22. 68	264, 700	6, 003, 396	単一2249号		
発動発電機運転		ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125KVA		22. 68	16, 150	366, 282	WYB02729		
			日	22. 68	16, 150	366, 282	単一2250号		
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛36. 8m3/min 1. 03MPa		22. 68	99, 220	2, 250, 309	WYB02730		
			日	22. 68	99, 220	2, 250, 309	単一2251号		
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛20～21m3/min 0. 7MPa		22. 68	50, 730	1, 150, 556	WYB02731		
			日	22. 68	50, 730	1, 150, 556	単一2252号		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾋﾞｯﾄ呼径φ 4 7 0mm		22. 68	110, 800	2, 512, 944	WYB02732		
			日	22. 68	110, 800	2, 512, 944			
雑機械器具損料		先行削孔用		22. 68	14, 998	340, 154	WYB02733		
			日	22. 68	14, 998	340, 154			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1171号	先行削孔・孔埋め（φ470）	ダウサールホルハンマ クローラークレーン150t	単位	本	数量	10	単価	1,913,000	
						10		1,913,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーシング損料				185	74	13,690	WYB02734		
			m	185	74	13,690			
導材損料				10	79,275	792,750	WYB02735		
			本	10	79,275	792,750			
ケーシングトップ		φ478mm用		2.803	170,000	476,510			
			個	2.803	170,000	476,510			
拡張式ビット		φ478mm		0.416	6,270,000	2,608,320			
			個	0.416	6,270,000	2,608,320			
砂		ロス含む 大型土のう入り		16.9	6,138	103,732	WYB02736		
			m 3	16.9	6,138	103,732			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		456,933			
			式	1		456,933			
計						19,130,000			
						19,130,000			
単価						1,913,000			
						1,913,000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1172号	鋼管矢板本管組立	φ1000×板厚25mm	単位	本	数量	10	186,100
						10	186,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				13.17	21,500	283,155	
			人	13.17	21,500	283,155	
土木一般世話役				3.92	22,800	89,376	
			人	3.92	22,800	89,376	
普通作業員				5.26	15,900	83,634	
			人	5.26	15,900	83,634	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 80t吊 標準(1.0)		13.17	81,860	1,078,096	WK250420
			日	13.17	81,860	1,078,096	単一2254号
諸雑費（率＋まるめ） 71.7%				1		326,739	
			式	1		326,739	
計						1,861,000	
						1,861,000	
単価						186,100	
						186,100	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1173号	内挿鋼管設置	φ 800×板厚22mm	単位	本	数量	10	598,300
						10	598,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	22,800	45,600	
			人	2	22,800	45,600	
とび工				8	20,700	165,600	
			人	8	20,700	165,600	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80t吊 標準(1.0)		2	81,860	163,720	WK250420
			日	2	81,860	163,720	単一2254号
鋼管矢板材料費		内管 φ 800×t22		10	559,400	5,594,000	WYB02739
			本	10	559,400	5,594,000	単一2255号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		14,080	
			式	1		14,080	
計						5,983,000	
						5,983,000	
単価						598,300	
						598,300	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1174号	先行削孔部止水補助工		単位	箇所	数量	10	単価	384, 100	
						10		384, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6. 65	22, 800	151, 620			
			人	6. 65	22, 800	151, 620			
特殊運転手				13. 3	22, 100	293, 930			
			人	13. 3	22, 100	293, 930			
特殊作業員				13. 3	21, 600	287, 280			
			人	13. 3	21, 600	287, 280			
電工				6. 65	17, 200	114, 380			
			人	6. 65	17, 200	114, 380			
普通作業員				6. 65	15, 900	105, 735			
			人	6. 65	15, 900	105, 735			
注入材料				3	41, 000	123, 000	WYB02741		
			m 3	3	41, 000	123, 000			
損耗材料費				1		911, 448	WYB02742		
			式	1		911, 448			
二重管専用マシン損料		1 1 k w		6. 65	12, 540	83, 391	WYB02743		
			日	6. 65	12, 540	83, 391			
超高圧ポンプ		1 9 . 6 M P a 2 0 ～ 1 0 0 L ／ m i n		13. 3	31, 900	424, 270			
			日	13. 3	31, 900	424, 270			
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準） 5 m 3 ／ m i n		6. 65	11, 810	78, 536	WYB02395		
			日	6. 65	11, 810	78, 536			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジアン型 80t吊 標準(1. 0)		6. 65	81, 860	544, 369	WK250420		
			日	6. 65	81, 860	544, 369			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1174号	先行削孔部止水補助工		単位	箇所	数量	10	単価	384,100
						10		384,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		723,041		
23.2%			式	1		723,041		
計						3,841,000		
						3,841,000		
単価						384,100		
						384,100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一1175号	鋼管矢板継杭①（φ1500）	全回転オールケーシング掘削機 クローラークレーン80t	単位	箇所	数量	1	5,836,000
						1	5,836,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.4	23,990	57,576	
			人	2.4	23,990	57,576	
とび工				2.4	22,550	54,120	
			人	2.4	22,550	54,120	
特殊作業員				2.4	22,921	55,010	
			人	2.4	22,921	55,010	
普通作業員				2.4	17,386	41,726	
			人	2.4	17,386	41,726	
全回転オールケーシング掘削機運転		スキッド型 ディーゼル油圧駆動		2.4	263,900	633,360	WYB02746
			日	2.4	263,900	633,360	単一2257号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80 t 吊		2.4	148,300	355,920	WYB02747
			日	2.4	148,300	355,920	単一2258号
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		2.4	45,670	109,608	WYB02748
			日	2.4	45,670	109,608	単一2259号
ダンプトラック運転		1 0 t		2.4	20,840	50,016	WYB02749
			日	2.4	20,840	50,016	単一2260号
発生土処理		山積0. 8 m 3		2.4	18,010	43,224	WYB02750
			日	2.4	18,010	43,224	単一2261号
ケーシング等損料				74	55,780	4,127,720	WYB02751
			日	74	55,780	4,127,720	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		307,720	
			式	1		307,720	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 136-30000001000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1176号	鋼管天端足場設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	20, 500	
						100		20, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6. 25	22, 800	142, 500			
			人	6. 25	22, 800	142, 500			
とび工				5. 77	20, 700	119, 439			
			人	5. 77	20, 700	119, 439			
普通作業員				14. 85	15, 900	236, 115			
			人	14. 85	15, 900	236, 115			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80t吊 標準(1. 0)		3. 05	81, 860	249, 673	WK250420		
			日	3. 05	81, 860	249, 673	単-2254号		
特殊足場材料費		鋼管天端用		100	12, 920	1, 292, 000	WYB02753		
			m	100	12, 920	1, 292, 000			
諸雑費（率+まるめ） 2. 2%				1		10, 273			
			式	1		10, 273			
計						2, 050, 000			
						2, 050, 000			
単価						20, 500			
						20, 500			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1177号	鋼管内コンクリート打設工	水中コンクリート 高炉 30-15-25(20) C=350	単位	m 3	数量	1	単価	20, 010	
						1		20, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管内コンクリート打設工		各種		1	20, 010	20, 010	WB231530		
			m 3	1	20, 010	20, 010	単-2262号		
計						20, 010			
						20, 010			
単価						20, 010			
						20, 010			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1178号	鋼管内コンクリート打設工	コンクリート18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管内コンクリート打設工		各種		1	18,240	18,240	WB231530	
			m 3	1	18,240	18,240	単-2263号	
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1179号	鋼管内中詰モルタル	モルタル18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21,800
						1		21,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル	1 : 3		1	21,800	21,800		
			m 3	1	21,800	21,800		
	計					21,800		
						21,800		
	単価					21,800		
						21,800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 11 1.000-00000002000
単一1180号	継手管内止水材注入工	ハ°イ°P-P型 径165.2mm 一次注入	単位	本(室)	数量	1	89,040
						1	89,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.278	22,800	6,338	
			人	0.278	22,800	6,338	
特殊作業員				0.833	21,600	17,992	
			人	0.833	21,600	17,992	
普通作業員				0.833	15,900	13,244	
			人	0.833	15,900	13,244	
注入材料		溶液型無機瞬結タイ°		28.62	35	1,001	
			L	28.62	35	1,001	
損耗材料費				1		11,310	WYB02807
			式	1		11,310	
削孔機損料		JETCRETE-S施工機		0.278	12,540	3,486	WYB02808
			日	0.278	12,540	3,486	
ボーリングポンプ損料				0.278	15,700	4,364	WYB02809
			日	0.278	15,700	4,364	
注入ポンプ				0.278	4,950	1,376	WYB02810
			日	0.278	4,950	1,376	
空気圧縮機		5 m 3		0.278	6,885	1,914	WYB02811
			日	0.278	6,885	1,914	単一2264号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.278	40,400	11,231	
			日	0.278	40,400	11,231	
諸雑費 (率+まるめ)				1		16,784	
28%			式	1		16,784	

参考資料 (1)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2015.11
労務調整係数	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1181号	継手管内止水材注入工	ハ°イ7°P-P型 径165.2mm グラウトジャケット	単位	m	数量	100	単価	1,726	
						100		1,726	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.5	22,800	11,400			
			人	0.5	22,800	11,400			
特殊作業員				1.4	21,600	30,240			
			人	1.4	21,600	30,240			
普通作業員				1	15,900	15,900			
			人	1	15,900	15,900			
発動発電機運転		継手管内止水材		0.9	8,746	7,871	WK230350		
			日	0.9	8,746	7,871	単－2265号		
止水袋		グラウトジャケット		200	490	98,000			
			m	200	490	98,000			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		9,189			
			式	1		9,189			
計						172,600			
						172,600			
単価						1,726			
						1,726			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1182号	注入材	急硬性セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	36,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	0.3	18,000	5,400		
急硬剤		デンカE S	k g	37.5	400	15,000		
硬化剤		デンカE S - L	k g	37.5	400	15,000		
凝結調整剤		セッター D - 1 0 0	k g	0.75	1,200	900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,300		
単価						36,300		
						36,300	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1183号	鋼管矢板本管削孔（φ1050）	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t	単位	本	数量	10	単価	8, 093, 000	
						10		8, 093, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				22. 78	23, 990	546, 492			
			人	22. 78	23, 990	546, 492			
とび工				22. 78	22, 550	513, 689			
			人	22. 78	22, 550	513, 689			
特殊作業員				22. 78	22, 921	522, 140			
			人	22. 78	22, 921	522, 140			
普通作業員				22. 78	17, 386	396, 053			
			人	22. 78	17, 386	396, 053			
溶接工				3. 64	23, 343	84, 968			
			人	3. 64	23, 343	84, 968			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ﾗﾁｿﾞﾌﾞ型 150 t 吊		22. 78	264, 700	6, 029, 866	WYB02531		
			日	22. 78	264, 700	6, 029, 866	単一2266号		
発動発電機運転		ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 200KVA		22. 78	26, 830	611, 187	WYB02532		
			日	22. 78	26, 830	611, 187	単一2267号		
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｴﾝｼﾞﾝ掛36. 8m3/min 1. 03MPa		68. 35	99, 220	6, 781, 687	WYB02533		
			日	68. 35	99, 220	6, 781, 687	単一2268号		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾋﾞｯﾄ呼径φ 9 1 6 mm		22. 78	394, 300	8, 982, 154	WYB02534		
			日	22. 78	394, 300	8, 982, 154			
雑機械器具損料		鋼管矢板孔用		22. 78	1, 218	27, 746	WYB02535		
			日	22. 78	1, 218	27, 746			
導材損料				10	79, 275	792, 750	WYB02536		
			本	10	79, 275	792, 750			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000	
単－1183号	鋼管矢板本管削孔（φ1050）	ダウソウホルハンマ クローラクレーン150t	単位	本	数量	10	単価	8,093,000	
						10		8,093,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板材料費		φ1000×t25mm		10	2,956,000	29,560,000	WYB02537		
			本	10	2,956,000	29,560,000	単－2269号		
拡張式ビット		φ916mm/1050mm		0.597	35,600,000	21,253,200			
			個	0.597	35,600,000	21,253,200			
ケーシングトップ 材料費		φ1000用		10	174,000	1,740,000			
			本	10	174,000	1,740,000			
ケーシングトップ 取付費		管肉厚 t25mm		31.4	47,405	1,488,517	WYB02538		
			m	31.4	47,405	1,488,517			
カッティングツース材料費				10	75,000	750,000			
			本	10	75,000	750,000			
カッティングツース取付費				10	10,000	100,000			
			本	10	10,000	100,000			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		749,551			
			式	1		749,551			
計						80,930,000			
						80,930,000			
単価						8,093,000	円／本		
						8,093,000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1184号	先行削孔・孔埋め（φ470）	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t	単位	本	数量	10	単価	2, 400, 000	
						10		2, 400, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				27. 83	23, 990	667, 641			
			人	27. 83	23, 990	667, 641			
とび工				27. 83	22, 550	627, 566			
			人	27. 83	22, 550	627, 566			
特殊作業員				27. 83	22, 921	637, 891			
			人	27. 83	22, 921	637, 891			
普通作業員				27. 83	17, 386	483, 852			
			人	27. 83	17, 386	483, 852			
溶接工				3. 61	23, 343	84, 268			
			人	3. 61	23, 343	84, 268			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスゾﾌﾞ型 150 t 吊		27. 83	264, 700	7, 366, 601	WYB02541		
			日	27. 83	264, 700	7, 366, 601	単一2270号		
発動発電機運転		ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125KVA		27. 83	16, 150	449, 454	WYB02542		
			日	27. 83	16, 150	449, 454	単一2271号		
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛36. 8m3/min 1. 03MPa		27. 83	99, 220	2, 761, 292	WYB02543		
			日	27. 83	99, 220	2, 761, 292	単一2272号		
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛20～21m3/min 0. 7MPa		27. 83	50, 730	1, 411, 815	WYB02544		
			日	27. 83	50, 730	1, 411, 815	単一2273号		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾋﾞｯﾄ呼径φ470mm		27. 83	118, 700	3, 303, 421	WYB02545		
			日	27. 83	118, 700	3, 303, 421			
雑機械器具損料		先行削孔用		27. 83	14, 998	417, 394	WYB02546		
			日	27. 83	14, 998	417, 394			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一1184号	先行削孔・孔埋め（φ470）	ダウソウホールハンマ クローラクション150t	単位	本	数量	10	単価	2,400,000
						10		2,400,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーシング損料			235	74	17,390	WYB02547	
			m	235	74	17,390		
	導材損料			10	79,275	792,750	WYB02548	
			本	10	79,275	792,750		
	ケーシングトップ	φ478mm用		3.852	170,000	654,840		
			個	3.852	170,000	654,840		
	拡張式ビット	φ478mm		0.574	6,270,000	3,598,980		
			個	0.574	6,270,000	3,598,980		
	砂	ロス含む 大型土のう入り		26.4	6,138	162,043	WYB02549	
			m 3	26.4	6,138	162,043		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		562,802		
			式	1		562,802		
	計					24,000,000		
						24,000,000		
	単価					2,400,000		
						2,400,000		
							円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1185号	鋼管矢板本管組立	φ1000×板厚25mm	単位	本	数量	10	186,100
						10	186,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				13.17	21,500	283,155	
			人	13.17	21,500	283,155	
土木一般世話役				3.92	22,800	89,376	
			人	3.92	22,800	89,376	
普通作業員				5.26	15,900	83,634	
			人	5.26	15,900	83,634	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 80t吊 標準(1.0)		13.17	81,860	1,078,096	WK250420
			日	13.17	81,860	1,078,096	単一2254号
諸雑費（率＋まるめ） 71.7%				1		326,739	
			式	1		326,739	
計						1,861,000	
						1,861,000	
単価						186,100	
						186,100	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1186号	内挿鋼管設置	φ 800×板厚22mm	単位	本	数量	10	598,300
						10	598,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	22,800	45,600	
			人	2	22,800	45,600	
とび工				8	20,700	165,600	
			人	8	20,700	165,600	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 80t吊 標準(1.0)		2	81,860	163,720	WK250420
			日	2	81,860	163,720	単一2254号
鋼管矢板材料費		内管 φ 800×t22		10	559,400	5,594,000	WYB02761
			本	10	559,400	5,594,000	単一2275号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		14,080	
			式	1		14,080	
計						5,983,000	
						5,983,000	
単価						598,300	
						598,300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1187号	先行削孔部止水補助工		単位	箇所	数量	10	384,100
						10	384,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6.65	22,800	151,620	
			人	6.65	22,800	151,620	
特殊運転手				13.3	22,100	293,930	
			人	13.3	22,100	293,930	
特殊作業員				13.3	21,600	287,280	
			人	13.3	21,600	287,280	
電工				6.65	17,200	114,380	
			人	6.65	17,200	114,380	
普通作業員				6.65	15,900	105,735	
			人	6.65	15,900	105,735	
注入材料				3	41,000	123,000	WYB02528
			m 3	3	41,000	123,000	
損耗材料費				1		911,448	WYB02529
			式	1		911,448	
二重管専用マシン損料		1 1 k w		6.65	12,540	83,391	WYB02539
			日	6.65	12,540	83,391	
超高圧ポンプ		1 9 . 6 M P a 2 0 ～ 1 0 0 L / m i n		13.3	31,900	424,270	
			日	13.3	31,900	424,270	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準）5 m 3 / m i n		6.65	11,810	78,536	WYB02550
			日	6.65	11,810	78,536	単一2276号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80t吊 標準(1.0)		6.65	81,860	544,369	WK250420
			日	6.65	81,860	544,369	単一2254号

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1187号	先行削孔部止水補助工		単位	箇所	数量	10	単価	384,100
						10		384,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		723,041		
23.2%			式	1		723,041		
計						3,841,000		
						3,841,000		
単価						384,100		
						384,100	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1188号	鋼管矢板継杭②（φ1500）	全回転オールケーシング掘削機 クローラークレーン80t	単位	箇所	数量	1	単価	4,492,000	
						1		4,492,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.34	23,990	56,136			
			人	2.34	23,990	56,136			
とび工				2.34	22,550	52,767			
			人	2.34	22,550	52,767			
特殊作業員				2.34	22,921	53,635			
			人	2.34	22,921	53,635			
普通作業員				2.34	17,386	40,683			
			人	2.34	17,386	40,683			
全回転オールケーシング掘削機運転		スキッド型 ディーゼル油圧駆動		2.34	263,900	617,526	WYB02555		
			日	2.34	263,900	617,526	単一2277号		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジアンブ型 80 t 吊		2.34	148,300	347,022	WYB02556		
			日	2.34	148,300	347,022	単一2278号		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		2.34	45,670	106,867	WYB02557		
			日	2.34	45,670	106,867	単一2279号		
ダンプトラック運転		1 0 t		2.34	21,850	51,129	WYB02558		
			日	2.34	21,850	51,129	単一2280号		
発生土処理		山積0. 8 m 3		2.34	18,620	43,570	WYB02559		
			日	2.34	18,620	43,570	単一2281号		
ケーシング等損料				45	62,710	2,821,950	WYB02560		
			日	45	62,710	2,821,950			
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		300,715			
			式	1		300,715			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 136-30000001000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一1189号	鋼管矢板継杭孔③（φ1500）	全回転オールケーシング掘削機 クローラークレーン80t	単位	箇所	数量	1	4,105,000
						1	4,105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.5	23,990	59,975	
			人	2.5	23,990	59,975	
とび工				2.5	22,550	56,375	
			人	2.5	22,550	56,375	
特殊作業員				2.5	22,921	57,302	
			人	2.5	22,921	57,302	
普通作業員				2.5	17,386	43,465	
			人	2.5	17,386	43,465	
全回転オールケーシング掘削機運転		スキッド型 ディーゼル油圧駆動		2.5	263,900	659,750	WYB02579
			日	2.5	263,900	659,750	単一2282号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80 t 吊		2.5	148,300	370,750	WYB02580
			日	2.5	148,300	370,750	単一2283号
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		2.5	45,670	114,175	WYB02581
			日	2.5	45,670	114,175	単一2284号
ダンプトラック運転		1 0 t		2.5	21,840	54,600	WYB02582
			日	2.5	21,840	54,600	単一2285号
発生土処理		山積0. 8 m 3		2.5	18,610	46,525	WYB02583
			日	2.5	18,610	46,525	単一2286号
ケーシング等損料				37	62,710	2,320,270	WYB02584
			日	37	62,710	2,320,270	
諸雑費（率＋まるめ）				1		321,813	
22%			式	1		321,813	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 136-30000001000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1190号	鋼管天端足場設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	20, 500	
						100		20, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6. 25	22, 800	142, 500			
			人	6. 25	22, 800	142, 500			
とび工				5. 77	20, 700	119, 439			
			人	5. 77	20, 700	119, 439			
普通作業員				14. 85	15, 900	236, 115			
			人	14. 85	15, 900	236, 115			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80t吊 標準(1. 0)		3. 05	81, 860	249, 673	WK250420		
			日	3. 05	81, 860	249, 673	単－2254号		
特殊足場材料費		鋼管天端用		100	12, 920	1, 292, 000	WYB02574		
			m	100	12, 920	1, 292, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 2. 2%				1		10, 273			
			式	1		10, 273			
計						2, 050, 000			
						2, 050, 000			
単価						20, 500			
						20, 500			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1191号	鋼管内コンクリート打設工	水中コンクリート 高炉 30-15-25(20) C=350	単位	m 3	数量	1	単価	20, 010	
						1		20, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管内コンクリート打設工		各種		1	20, 010	20, 010	WB231530		
			m 3	1	20, 010	20, 010	単-2262号		
計						20, 010			
						20, 010			
単価						20, 010			
						20, 010			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1192号	鋼管内コンクリート打設工	コンクリート18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管内コンクリート打設工		各種		1	18,240	18,240	WB231530	
			m 3	1	18,240	18,240	単-2263号	
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1193号	鋼管内中詰モルタル	モルタル18N/mm2	単位	m 3	数量	1	単価	21,800
						1		21,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル	1 : 3		1	21,800	21,800		
			m 3	1	21,800	21,800		
	計					21,800		
						21,800		
	単価					21,800		
						21,800	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 11 1.000-00000002000
単一1194号	継手管内止水材注入工	ハ°イ° P-P型 径165.2mm 一次注入	単位	本(室)	数量	1	105,200
						1	105,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.323	22,800	7,364	
			人	0.323	22,800	7,364	
特殊作業員				0.968	21,600	20,908	
			人	0.968	21,600	20,908	
普通作業員				0.968	15,900	15,391	
			人	0.968	15,900	15,391	
注入材料		溶液型無機瞬結タイ°		34.5	35	1,207	
			L	34.5	35	1,207	
損耗材料費				1		14,910	WYB02856
			式	1		14,910	
削孔機損料		JETCRETE-S施工機		0.323	12,540	4,050	WYB02857
			日	0.323	12,540	4,050	
ボーリングポンプ損料				0.323	15,700	5,071	WYB02858
			日	0.323	15,700	5,071	
注入ポンプ				0.323	4,950	1,598	WYB02859
			日	0.323	4,950	1,598	
空気圧縮機		5 m 3		0.323	6,885	2,223	WYB02860
			日	0.323	6,885	2,223	単一2287号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.323	40,400	13,049	
			日	0.323	40,400	13,049	
諸雑費 (率+まるめ)				1		19,429	
28%			式	1		19,429	

参考資料 (1)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2015. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1195号	継手管内止水材注入工	ハ°イ7°P-P型 径165.2mm グラウトジャケット	単位	m	数量	100	単価	1,726	
						100		1,726	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.5	22,800	11,400			
			人	0.5	22,800	11,400			
特殊作業員				1.4	21,600	30,240			
			人	1.4	21,600	30,240			
普通作業員				1	15,900	15,900			
			人	1	15,900	15,900			
発動発電機運転		継手管内止水材		0.9	8,746	7,871	WK230350		
			日	0.9	8,746	7,871	単－2265号		
止水袋		グラウトジャケット		200	490	98,000			
			m	200	490	98,000			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		9,189			
			式	1		9,189			
計						172,600			
						172,600			
単価						1,726			
						1,726			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1196号	注入材	急硬性セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	36,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	0.3	18,000	5,400		
急硬剤		デンカE S	k g	37.5	400	15,000		
硬化剤		デンカE S - L	k g	37.5	400	15,000		
凝結調整剤		セッター D - 1 0 0	k g	0.75	1,200	900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,300		
単価						36,300		
						36,300	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単一1197号	水中コンクリート梁		単位	m 3	数量	10	単価	59,860	
						10		59,860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.31	22,800	7,068			
			人	0.31	22,800	7,068			
特殊作業員				0.56	21,600	12,096			
			人	0.56	21,600	12,096			
普通作業員				0.75	15,900	11,925			
			人	0.75	15,900	11,925			
溶接工				0.07	21,500	1,505			
			人	0.07	21,500	1,505			
潜水士				0.12	34,700	4,164			
			人	0.12	34,700	4,164			
潜水送気員				0.12	22,000	2,640			
			人	0.12	22,000	2,640			
潜水連絡員				0.12	21,800	2,616			
			人	0.12	21,800	2,616			
水中コンクリート		24-50-20H（早強セメント）		12	39,200	470,400			
			m 3	12	39,200	470,400			
浮き足場損料				0.3	81,800	24,540	WYB00393		
			供用日	0.3	81,800	24,540			
汚濁防止枠		1. 0～2. 0 m 3		0.3	4,420	1,326			
			供用日	0.3	4,420	1,326			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		0.12	91,630	10,995	WYB00397		
			日	0.12	91,630	10,995			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1197号	水中コンクリート梁		単位	m 3	数量	10	単価	59,860
						10		59,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 5 t 吊		0.19	110,000	20,900	WYB00398	
			日	0.19	110,000	20,900		
諸雑費（率＋まるめ）				1		28,425		
5%			式	1		28,425		
計						598,600		
						598,600		
単価						59,860		
						59,860	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単一1198号	間詰コンクリート	18-50-20（高炉） 水中不分離コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	41,630
						1		41,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物		1	41,630	41,630	CB240010	
		打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下						
		各種 一般養生	m 3	1	41,630	41,630		
計						41,630		
						41,630		
単価						41,630		
						41,630	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単一1199号	型枠架台設置・撤去		単位	t	数量	1	単価	38,990
						1		38,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)		1	38,990	38,990	WB251930	
			t	1	38,990	38,990	単一2289号	
計						38,990		
						38,990		
単価						38,990		
						38,990	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1200号	山留材質料	無 20日 無 有 2回/現場 無 無	単位	t	数量	1	単価	15,060
						1		15,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）		1	2,100	2,100		
			t	1	2,100	2,100		
	H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費		1	11,400	11,400		
			t	1	11,400	11,400		
	H形鋼（副部材A）			0.22	7,060	1,553		
			t	0.22	7,060	1,553		
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					15,060		
						15,060		
	単価					15,060		
						15,060	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1.000-00000002000
単一1201号	コンクリート	18-50-20（高炉） 水中不分離コンクリート	単位	m 3	数量	10	40,200
						10	40,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.286	22,800	6,520	
			人	0.286	22,800	6,520	
特殊作業員				0.571	21,600	12,333	
			人	0.571	21,600	12,333	
普通作業員				0.857	15,900	13,626	
			人	0.857	15,900	13,626	
潜水士				0.286	34,700	9,924	
			人	0.286	34,700	9,924	
潜水士				0.571	34,700	19,813	
			人	0.571	34,700	19,813	
潜水送気員				0.857	22,000	18,854	
			人	0.857	22,000	18,854	
潜水連絡員				0.286	21,800	6,234	
			人	0.286	21,800	6,234	
コンクリートポンプ車運転				0.286	94,650	27,069	WK230310
			日	0.286	94,650	27,069	単一2290号
水中不分離コンクリート		18-50-20（高炉）		10.6	26,727	283,306	
			m 3	10.6	26,727	283,306	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4,321	
			式	1		4,321	
計						402,000	
						402,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単-1201号	コンクリート	18-50-20（高炉） 水中不分離コンクリート	単位	m 3	数量	10	単価	40, 200	
						10		40, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						40, 200	円／m 3		
						40, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単－1202号	大型土のう型枠		単位	袋	数量	10	単価	17, 150	
						10		17, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう型枠設置				10	13, 680	136, 800	WYB00607		
			袋	10	13, 680	136, 800	単－2291号		
大型土のう工		製作 流用土		10	2, 924	29, 240	WB252730		
			袋	10	2, 924	29, 240	単－2292号		
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		8. 3	186. 7	1, 549	CB210020		
			m 3	8. 3	186. 7	1, 549			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		8. 3	474	3, 934	CB210110		
			m 3	8. 3	474	3, 934			
計						171, 523			
						171, 523			
単価						17, 150	円／袋		
						17, 150			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1203号	配管架台現場製作		単位	箇所	数量	3	単価	114,500
						3		114,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.75	22,800	85,500		
			人	3.75	22,800	85,500		
溶接工			人	11.25	21,500	241,875		
			人	11.25	21,500	241,875		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		16,325		
			式	1		16,325		
計						343,700		
						343,700		
単価						114,500		
						114,500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1204号	打設用配管架台・配管設置撤去		単位	箇所	数量	3	単価	139,000
						3		139,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.5	22,800	57,000		
			人	2.5	22,800	57,000		
	溶接工			7.5	21,500	161,250		
			人	7.5	21,500	161,250		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		2.5	75,200	188,000		
			日	2.5	75,200	188,000		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		10,850		
	5%		式	1		10,850		
	計					417,100		
						417,100		
	単価					139,000		
						139,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000
単一1205号	注入管埋設		単位	箇所	数量	6	46,360
						6	46,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	22,800	28,500	
			人	1. 25	22,800	28,500	
特殊作業員				1. 25	21,600	27,000	
			人	1. 25	21,600	27,000	
普通作業員				1. 25	15,900	19,875	
			人	1. 25	15,900	19,875	
潜水士				1. 25	34,700	43,375	
			人	1. 25	34,700	43,375	
潜水士				1. 25	34,700	43,375	
			人	1. 25	34,700	43,375	
潜水送気員				1. 25	22,000	27,500	
			人	1. 25	22,000	27,500	
潜水連絡員				1. 25	21,800	27,250	
			人	1. 25	21,800	27,250	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 25	40,400	50,500	
			日	1. 25	40,400	50,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10,825	
			式	1		10,825	
計						278,200	
						278,200	
単価						46,360	
						46,360	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 05 1. 136-30000001000	
単－1206号	削孔・注入工		単位	本	数量	1	単価	177, 600	
						1		177, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 46	23, 990	11, 035			
			人	0. 46	23, 990	11, 035			
特殊作業員				1. 38	22, 921	31, 630			
			人	1. 38	22, 921	31, 630			
普通作業員				0. 92	17, 386	15, 995			
			人	0. 92	17, 386	15, 995			
ボーリングマシン〔油圧式〕		5． 5 k W級		0. 92	5, 960	5, 483			
			日	0. 92	5, 960	5, 483			
薬液注入ポンプ		5 ～ 2 0 L ／ m i n × 2 （ 9 ． 8 M P a ）		0. 92	5, 090	4, 682			
			日	0. 92	5, 090	4, 682			
注入材料		土質安定薬液材		1, 240	68	84, 320			
			L	1, 240	68	84, 320			
削孔損耗材料費		レキ質土		3. 6	1, 750	6, 300	WYB00617		
			m	3. 6	1, 750	6, 300			
注入損耗材料費		単相方式		1. 24	3, 544	4, 394	WYB00620		
			K L	1. 24	3, 544	4, 394			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		13, 761			
			式	1		13, 761			
計						177, 600			
						177, 600			
単価						177, 600			
						177, 600			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.136-30000001000

単一1207号	排水汚泥土処理		単位	日	数量	1	単価	29,500
						1		29,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.8	17,386	13,908		
			人	0.8	17,386	13,908		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程20m			1	310	310		
			日	1	310	310		
アルカリ水中和装置〔炭酸ガス式〕	処理量6m ³ /h級			6.8	1,390	9,452		
			時間	6.8	1,390	9,452		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5m ³			1.5	342	513		
			供用日	1.5	342	513		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		5,317		
			式	1		5,317		
計						29,500		
						29,500		
単価						29,500		
						29,500	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一1208号	止水装置設置・撤去工	2回	単位	箇所	数量	1	311,600
						1	311,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.28	22,800	6,384	
			人	0.28	22,800	6,384	
特殊作業員				0.56	21,600	12,096	
			人	0.56	21,600	12,096	
普通作業員				1.12	15,900	17,808	
			人	1.12	15,900	17,808	
クローラクレーン運転		油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊		0.56	19,500	10,920	WYB00813
			日	0.56	19,500	10,920	単一2293号
土木一般世話役				0.45	22,800	10,260	
			人	0.45	22,800	10,260	
特殊作業員				0.9	21,600	19,440	
			人	0.9	21,600	19,440	
普通作業員				1.8	15,900	28,620	
			人	1.8	15,900	28,620	
補強プレート		傾斜25°		1	83,000	83,000	
			台	1	83,000	83,000	
止水ボックス		傾斜25°		0.118	95,400	11,257	
			台	0.118	95,400	11,257	
エアパッカー		6インチ用		0.118	270,000	31,860	
			台	0.118	270,000	31,860	
エアパッカー消耗品		6インチ用		1	67,500	67,500	
			台	1	67,500	67,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1208号	止水装置設置・撤去工	2回	単位	箇所	数量	1	単価	311,600
						1		311,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急止水装置		6インチ用		0.118	43,200	5,097		
			台	0.118	43,200	5,097		
注入材				0.09	29,970	2,697	WYB00820	
			m 3	0.09	29,970	2,697	単－2294号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4,661		
			式	1		4,661		
計						311,600		
						311,600		
単価						311,600		
						311,600	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1209号	口切り工	L=0.24m	単位	箇所	数量	1	単価	65,920
						1		65,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	口切り工			0.24	274,700	65,928	WYB00825	
			m	0.24	274,700	65,928	単－2295号	
	計					65,928		
						65,928		
	単価					65,920		
						65,920	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一1210号	口元止水工	2回	単位	箇所	数量	1	21,630
						1	21,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	22,800	4,560	
特殊作業員			人	0.2	21,600	4,320	
普通作業員			人	0.4	15,900	6,360	
注入材		水ガラス系懸濁型薬液 懸濁型無機瞬結タイプ	L	100	33.5	3,350	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		3,040	
計						21,630	
単価						21,630	
						21,630	円／箇所

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2016. 2
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単－1212号	削孔工	岩盤 φ 165 30m＜L ≤40m	単位	m	数量	100	単価	111,000	
						100		111,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔工		中硬岩 φ 165 30m＜L ≤40m		52.98	85,990	4,555,750	WYB01183		
			m	52.98	85,990	4,555,750	単－2297号		
削孔工		硬岩 φ 165 30m＜L ≤40m		47.02	139,000	6,535,780	WYB01186		
			m	47.02	139,000	6,535,780	単－2298号		
諸雑費（まるめ）				1		8,470			
			式	1		8,470			
計						11,100,000			
						11,100,000			
単価						111,000			
						111,000	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単－1213号	削孔工	土砂 φ165 40m< L	単位	m	数量	100	64,310
						100	64,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工		埴質土 φ165 40m< L		100	64,310	6,431,000	WYB01083
			m	100	64,310	6,431,000	単－2299号
計						6,431,000	
						6,431,000	
単価						64,310	
						64,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1214号	削孔工	岩盤 φ 165 40m< L	単位	m	数量	100	単価	121,600
						100		121,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工		中硬岩 φ 165 40m< L		55.97	95,280	5,332,821	WYB01215	
			m	55.97	95,280	5,332,821	単－2300号	
削孔工		硬岩 φ 165 40m< L		44.03	154,900	6,820,247	WYB01218	
			m	44.03	154,900	6,820,247	単－2301号	
諸雑費（まるめ）				1		6,932		
			式	1		6,932		
計						12,160,000		
						12,160,000		
単価						121,600		
						121,600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1215号	アンカー鋼材材料費		単位	本	数量	1	単価	537,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	537,500
	P C 鋼より線	φ 15. 2mm 部分アンボント	k g	577. 4	504	291, 009		
	パイロットキャップ	φ 90 J6-12FP用	個	1	3, 440	3, 440		
	星形スパーサー	J6-12用	個	6	1, 260	7, 560		
	結束バンド		個	12	67	804		
	フリクションハッカー	FP-200	m	1. 5	5, 220	7, 830		
	フリクションハッカー注入ホース	3/4インチ	m	43. 7	111	4, 850		
	フリクションハッカー確認ホース	φ 17- φ 13	m	37. 6	48	1, 804		
	定着長部ハッカー注入ホース	3/4インチ	m	43. 7	111	4, 850		
	定着長部ハッカー確認ホース	φ 17- φ 13	m	37. 6	48	1, 804		
	アンカーヘッド	J6-12用 リング付き	個	1	71, 600	71, 600		
	くさび	J6用	個	12	810	9, 720		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1215号	アンカー鋼材材料費		単位	本	数量	1	単価	537,500
						1		537,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカープレート	t40×270×270×φ128		1	5,850	5,850		
			枚	1	5,850	5,850		
	鋼製台座	鉛直23～25度		0.7	63,800	44,660		
			台	0.7	63,800	44,660		
	鋼製台座	鉛直15～25°、水平2～7°		0.3	101,000	30,300		
			台	0.3	101,000	30,300		
	テンドン加工費			43.7	990	43,263		
			m	43.7	990	43,263		
	定着部ハッカー取付加工費			1	8,100	8,100		
			箇所	1	8,100	8,100		
	諸雑費（まるめ）			1		56		
			式	1		56		
	計					537,500		
						537,500		
	単価					537,500		
						537,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単-1216号	アンカー鋼材挿入工	アンカー長 30m< L ≤40m	単位	本	数量	10	11,950
						10	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.26	22,800	28,728	
			人	1.26	22,800	28,728	
特殊作業員				1.26	21,600	27,216	
			人	1.26	21,600	27,216	
普通作業員				3.78	15,900	60,102	
			人	3.78	15,900	60,102	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3,454	
			式	1		3,454	
計						119,500	
						119,500	
単価						11,950	
						11,950	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一1217号	アンカー鋼材挿入工	アンカー長 40m< L	単位	本	数量	10	15,360
						10	15,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.62	22,800	36,936	
			人	1.62	22,800	36,936	
特殊作業員				1.62	21,600	34,992	
			人	1.62	21,600	34,992	
普通作業員				4.86	15,900	77,274	
			人	4.86	15,900	77,274	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4,398	
			式	1		4,398	
計						153,600	
						153,600	
単価						15,360	
						15,360	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1218号	注入打設工		単位	m 3	数量	1	単価	77,490
						1		77,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.43	22,800	9,804		
			人	0.43	22,800	9,804		
	特殊作業員			0.43	21,600	9,288		
			人	0.43	21,600	9,288		
	普通作業員			1.29	15,900	20,511		
			人	1.29	15,900	20,511		
	注入材			1	29,970	29,970	WYB00954	
			m 3	1	29,970	29,970	単－2302号	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		7,917		
			式	1		7,917		
	計					77,490		
						77,490		
	単価					77,490		
						77,490	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1219号	ケーシングパッカー工（取付・取外し）		単位	箇所	数量	1	単価	98,380
						1		98,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
	特殊作業員			0.1	21,600	2,160		
			人	0.1	21,600	2,160		
	普通作業員			0.2	15,900	3,180		
			人	0.2	15,900	3,180		
	パッカーラバー	6インチ用		1	90,000	90,000		
			個	1	90,000	90,000		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		760		
	10%		式	1		760		
	計					98,380		
						98,380		
	単価					98,380		
						98,380	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1220号	ケーシングパッカー工（パッカー作動）		単位	m	数量	1	単価	5,456
						1		5,456
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
	特殊作業員			0.02	21,600	432		
			人	0.02	21,600	432		
	普通作業員			0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
	プッシュパッカー	6インチ用		0.005	756,000	3,780		
			個	0.005	756,000	3,780		
	諸雑費（率+まるめ）			1		152		
	10%		式	1		152		
	計					5,456		
						5,456		
	単価					5,456		
						5,456	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単－1221号	緊張定着工		単位	本	数量	10	単価	34,390	
						10		34,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3.1	22,800	70,680			
			人	3.1	22,800	70,680			
特殊作業員				3.1	21,600	66,960			
			人	3.1	21,600	66,960			
普通作業員				6.2	15,900	98,580			
			人	6.2	15,900	98,580			
クローラクレーン運転		油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊		3.1	19,500	60,450	WYB00957		
			日	3.1	19,500	60,450	単－2303号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		47,230			
			式	1		47,230			
計						343,900			
						343,900			
単価						34,390	円／本		
						34,390			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1222号	定着後の止水工		単位	箇所	数量	1	単価	25,780
						1		25,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
特殊作業員				0.2	21,600	4,320		
			人	0.2	21,600	4,320		
普通作業員				0.4	15,900	6,360		
			人	0.4	15,900	6,360		
急結セメント	止水セメント			5	445	2,225		
			k g	5	445	2,225		
加水反応型注入材	ウレタン系止水剤 OH-1AX			5	1,990	9,950		
			k g	5	1,990	9,950		
諸雑費（率＋まるめ）				1		645		
5%			式	1		645		
計						25,780		
						25,780		
単価						25,780		
						25,780	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単－1223号	荷重解放工		単位	箇所	数量	10	単価	117,000	
						10		117,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				8	22,800	182,400			
			人	8	22,800	182,400			
特殊作業員				8	21,600	172,800			
			人	8	21,600	172,800			
普通作業員				8	15,900	127,200			
			人	8	15,900	127,200			
技師（B）				8	37,200	297,600			
			人	8	37,200	297,600			
クローラクレーン運転		油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊		8	19,500	156,000	WYB00959		
			日	8	19,500	156,000	単－2304号		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		234,000			
			式	1		234,000			
計						1,170,000			
						1,170,000			
単価						117,000			
						117,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1224号	荷重解放後の止水工		単位	箇所	数量	1	単価	19,810
						1		19,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	22,800	2,280		
特殊作業員			人	0.2	21,600	4,320		
普通作業員			人	0.4	15,900	6,360		
急結セメント	止水セメント		k g	5	445	2,225		
加水反応型注入材	ウレタン系止水剤 OH-1AX		k g	2	1,990	3,980		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		645		
計						19,810		
単価						19,810		
						19,810	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一1225号	止水装置設置・撤去工	2回	単位	箇所	数量	1	334,600
						1	334,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.28	22,800	6,384	
			人	0.28	22,800	6,384	
特殊作業員				0.56	21,600	12,096	
			人	0.56	21,600	12,096	
普通作業員				1.12	15,900	17,808	
			人	1.12	15,900	17,808	
クローラクレーン運転		油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊		0.56	19,500	10,920	WYB01034
			日	0.56	19,500	10,920	単一2305号
土木一般世話役				0.45	22,800	10,260	
			人	0.45	22,800	10,260	
特殊作業員				0.9	21,600	19,440	
			人	0.9	21,600	19,440	
普通作業員				1.8	15,900	28,620	
			人	1.8	15,900	28,620	
補強プレート		傾斜40°		1	89,300	89,300	
			台	1	89,300	89,300	
止水ボックス		傾斜40°		0.25	99,500	24,875	
			台	0.25	99,500	24,875	
エアパッカー		6インチ用		0.125	270,000	33,750	
			台	0.125	270,000	33,750	
エアパッカー消耗品		6インチ用		1	67,500	67,500	
			台	1	67,500	67,500	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単－1225号	止水装置設置・撤去工	2回	単位	箇所	数量	1	334,600
						1	334,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急止水装置		6インチ用		0.125	43,200	5,400	
			台	0.125	43,200	5,400	
注入材				0.12	29,970	3,596	WYB01035
			m 3	0.12	29,970	3,596	単－2306号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4,651	
			式	1		4,651	
計						334,600	
						334,600	
単価						334,600	
						334,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1226号	口切り工	L=0.28m	単位	箇所	数量	1	単価	76,910
						1		76,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	口切り工			0.28	274,700	76,916	WYB01177	
			m	0.28	274,700	76,916	単－2307号	
	計					76,916		
						76,916		
	単価					76,910		
						76,910	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1227号	口元止水工	2回	単位	箇所	数量	1	単価	21,630
						1		21,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	22,800	4,560		
	特殊作業員		人	0.2	21,600	4,320		
	普通作業員		人	0.4	15,900	6,360		
	注入材	水ガラス系懸濁型薬液 懸濁型無機瞬結タイプ	L	100	33.5	3,350		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		3,040		
	計					21,630		
	単価					21,630		
						21,630	円／箇所	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2016. 2
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1229号	削孔工	岩盤 φ 165 L ≦ 30m	単位	m	数量	100	単価	97,350
						100		97,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工		中硬岩 φ 165 L ≦ 30m		60.36	78,140	4,716,530	WYB01263	
			m	60.36	78,140	4,716,530	単－2309号	
削孔工		硬岩 φ 165 L ≦ 30m		39.64	126,600	5,018,424	WYB01271	
			m	39.64	126,600	5,018,424	単－2310号	
諸雑費（まるめ）				1		46		
			式	1		46		
計						9,735,000		
						9,735,000		
単価						97,350		
						97,350	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1230号	アンカー鋼材材料費		単位	本	数量	1	単価	280,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	280,900
P C 鋼より線	φ 15. 2mm 部分アンボント		k g	249. 9	504	125, 949		
パイロットキャップ	φ 90 J6-12FP用		個	1	3, 440	3, 440		
星形スパーサー	J6-12用		個	5	1, 260	6, 300		
結束バンド			個	10	67	670		
フリクションパッカー	FP-200		m	1. 5	5, 220	7, 830		
フリクションパッカー注入ホース	3/4インチ		m	22. 7	111	2, 519		
フリクションパッカー確認ホース	φ 17- φ 13		m	17. 7	48	849		
定着長部パッカー注入ホース	3/4インチ		m	22. 7	111	2, 519		
定着長部パッカー確認ホース	φ 17- φ 13		m	17. 7	48	849		
アンカーヘッド	J6-12用 リングなし		個	1	8, 980	8, 980		
くさび	J6用		個	10	810	8, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1230号	アンカー鋼材材料費		単位	本	数量	1	単価	280,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカープレート	t40×270×270×φ128		1	5,850	5,850		
			枚	1	5,850	5,850		
	鋼製台座	鉛直40°		0.5	57,100	28,550		
			台	0.5	57,100	28,550		
	鋼製台座	鉛直28～40°、水平1～9°		0.5	95,800	47,900		
			台	0.5	95,800	47,900		
	テンドン加工費			22.7	990	22,473		
			m	22.7	990	22,473		
	定着部ハッカー取付加工費			1	8,100	8,100		
			箇所	1	8,100	8,100		
	諸雑費（まるめ）			1		22		
			式	1		22		
	計					280,900		
						280,900		
	単価					280,900		
						280,900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単-1231号	アンカー鋼材挿入工	アンカー長 L ≦ 30m	単位	本	数量	10	8,537
						10	8,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.9	22,800	20,520	
			人	0.9	22,800	20,520	
特殊作業員				0.9	21,600	19,440	
			人	0.9	21,600	19,440	
普通作業員				2.7	15,900	42,930	
			人	2.7	15,900	42,930	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2,480	
			式	1		2,480	
計						85,370	
						85,370	
単価						8,537	
						8,537	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1232号	注入打設工		単位	m 3	数量	1	単価	77,490
						1		77,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.43	22,800	9,804		
			人	0.43	22,800	9,804		
特殊作業員				0.43	21,600	9,288		
			人	0.43	21,600	9,288		
普通作業員				1.29	15,900	20,511		
			人	1.29	15,900	20,511		
注入材				1	29,970	29,970	WYB01210	
			m 3	1	29,970	29,970	単一2311号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		7,917		
			式	1		7,917		
計						77,490		
						77,490		
単価						77,490		
						77,490	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1233号	ケーシングパッカー工（取付・取外し）		単位	箇所	数量	1	単価	98,380
						1		98,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	22,800	2,280		
			人	0.1	22,800	2,280		
	特殊作業員			0.1	21,600	2,160		
			人	0.1	21,600	2,160		
	普通作業員			0.2	15,900	3,180		
			人	0.2	15,900	3,180		
	パッカーラバー	6インチ用		1	90,000	90,000		
			個	1	90,000	90,000		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		760		
	10%		式	1		760		
	計					98,380		
						98,380		
	単価					98,380		
						98,380	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単-1234号	ケーシングパッカー工（パッカー作動）		単位	m	数量	1	5,456
						1	5,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
特殊作業員				0.02	21,600	432	
			人	0.02	21,600	432	
普通作業員				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
プッシュパッカー		6インチ用		0.005	756,000	3,780	
			個	0.005	756,000	3,780	
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		152	
			式	1		152	
計						5,456	
						5,456	
単価						5,456	
						5,456	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単－1235号	緊張定着工		単位	本	数量	10	単価	34,390	
						10		34,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3.1	22,800	70,680			
			人	3.1	22,800	70,680			
特殊作業員				3.1	21,600	66,960			
			人	3.1	21,600	66,960			
普通作業員				6.2	15,900	98,580			
			人	6.2	15,900	98,580			
クローラクレーン運転		油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊		3.1	19,500	60,450	WYB01246		
			日	3.1	19,500	60,450	単－2312号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		47,230			
			式	1		47,230			
計						343,900			
						343,900			
単価						34,390	円／本		
						34,390			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-1236号	定着後の止水工		単位	箇所	数量	1	単価	25,780	
						1		25,780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.1	22,800	2,280			
			人	0.1	22,800	2,280			
特殊作業員				0.2	21,600	4,320			
			人	0.2	21,600	4,320			
普通作業員				0.4	15,900	6,360			
			人	0.4	15,900	6,360			
急結セメント		止水セメント		5	445	2,225			
			k g	5	445	2,225			
加水反応型注入材		ウレタン系止水剤 OH-1AX		5	1,990	9,950			
			k g	5	1,990	9,950			
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		645			
			式	1		645			
計						25,780			
						25,780			
単価						25,780			
						25,780			

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単－1237号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	38,990
						10		38,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)		10	24,400	244,000	WB251931	
			t	10	24,400	244,000	単－1246号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)		10	14,590	145,900	WB251932	
			t	10	14,590	145,900	単－2313号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						389,900		
						389,900		
単価						38,990		
						38,990		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単－1238号	上段ブラケット設置		単位	箇所	数量	32	単価	3,113	
						32		3,113	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
隅肉溶接		脚長8mm 下向き		4.8	6,201	29,764	WYB00437		
			m	4.8	6,201	29,764	単－2314号		
隅肉溶接		脚長8mm 立向き		9	7,764	69,876	WYB00438		
			m	9	7,764	69,876	単－2315号		
計						99,640			
						99,640			
単価						3,113	円／箇所		
						3,113			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単－1239号	下段ブラケット設置		単位	箇所	数量	34	単価	30,920	
						34		30,920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
開先溶接		深さ18mm 下向き		19.1	28,520	544,732	WYB00440		
			m	19.1	28,520	544,732	単－2316号		
隅肉溶接		脚長10mm 立向き		35.5	14,270	506,585	WYB00441		
			m	35.5	14,270	506,585	単－2317号		
計						1,051,317			
						1,051,317			
単価						30,920			
						30,920			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単一1240号	腹起し	H形鋼 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	63,210
						1		63,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼【現場償却】		H-400×400×13×21		1	63,210	63,210		
			t	1	63,210	63,210		
計						63,210		
						63,210		
単価						63,210		
						63,210	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単一1241号	ウェブ補強プレート	鋼板 PL-6×310×1600	単位	t	数量	1	単価	97,950
						1		97,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（切板）【現場償却】		SS400 PL6≦t≦8mm（2kg超え50kg以下）		1	97,950	97,950		
			t	1	97,950	97,950		
計						97,950		
						97,950		
単価						97,950		
						97,950	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-1242号	フランジ補強プレート	鋼板 PL-36×194×358	単位	t	数量	1	単価	98,850	
						1		98,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板（切板）【現場償却】		SS400 PL25≦t≦50mm（2kg超え50kg以下）		1	98,850	98,850			
			t	1	98,850	98,850			
計						98,850			
						98,850			
単価						98,850	円／t		
						98,850			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-1243号	上段ブラケット	溝形鋼 [-200×90×8×13.5	単位	t	数量	1	単価	59,700
						1		59,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼【現場償却】		[-200×90×8×13.5		1	59,700	59,700		
			t	1	59,700	59,700		
計						59,700		
						59,700		
単価						59,700	円／t	
						59,700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-1244号	下段ブラケット	H形鋼 H-588×300×12×20	単位	t	数量	4.6	単価	202,100
						4.6		202,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下段ブラケット		H-588×300×12×20 L=650 切断、開先加工		48	19,370	929,760		
			本	48	19,370	929,760		
計						929,760		
						929,760		
単価						202,100		
						202,100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-1245号	裏込モルタル	1：2 早強モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	39,370
						1		39,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下 各種 一般養生		1	39,370	39,370	CB240010	
			m 3	1	39,370	39,370		
計						39,370		
						39,370		
単価						39,370		
						39,370	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一1246号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	24,400
						10	24,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	22,800	38,760	
			人	1.7	22,800	38,760	
とび工				3.2	20,700	66,240	
			人	3.2	20,700	66,240	
溶接工				1.7	21,500	36,550	
			人	1.7	21,500	36,550	
普通作業員				1.7	15,900	27,030	
			人	1.7	15,900	27,030	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1.7	40,400	68,680	
			日	1.7	40,400	68,680	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		6,740	
			式	1		6,740	
計						244,000	
						244,000	
単価						24,400	
						24,400	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単－1247号	上段ブラケット設置		単位	箇所	数量	16	単価	3,113	
						16		3,113	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
隅肉溶接		脚長8mm 下向き		2.4	6,201	14,882	WYB00448		
			m	2.4	6,201	14,882	単－2318号		
隅肉溶接		脚長8mm 立向き		4.5	7,764	34,938	WYB00449		
			m	4.5	7,764	34,938	単－2319号		
計						49,820			
						49,820			
単価						3,113	円／箇所		
						3,113			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単ー1248号	下段ブラケット設置		単位	箇所	数量	16	単価	30,930
						16		30,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
開先溶接		深さ18mm 下向き		9	28,520	256,680	WYB00452	
			m	9	28,520	256,680	単ー2320号	
隅肉溶接		脚長10mm 立向き		16.7	14,270	238,309	WYB00454	
			m	16.7	14,270	238,309	単ー2321号	
計						494,989		
						494,989		
単価						30,930		
						30,930	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-1249号	腹起し	H形鋼 H-400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	69,210	
						1		69,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼【埋設】		H-400×400×13×21		1	69,210	69,210			
			t	1	69,210	69,210			
計						69,210			
						69,210			
単価						69,210	円／t		
						69,210			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-1250号	フランジ補強プレート	鋼板 PL-25×194×358	単位	t	数量	1	単価	102,100
						1		102,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（切板）【埋設】		SS400 PL12≦t≦25mm（2kg超え50kg以下）		1	102,150	102,150		
			t	1	102,150	102,150		
計						102,150		
						102,150		
単価						102,100	円／t	
						102,100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-1251号	上段ブラケット	溝形鋼 [-200×90×8×13.5	単位	t	数量	1	単価	65,700	
						1		65,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼【埋設】		[-200×90×8×13.5		1	65,700	65,700			
			t	1	65,700	65,700			
計						65,700			
						65,700			
単価						65,700			
						65,700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-1252号	下段ブラケット	H形鋼 H-588×300×12×20	単位	t	数量	2.3	単価	202,100
						2.3		202,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下段ブラケット		H-588×300×12×20 L=650 切断、開先加工		24	19,370	464,880		
			本	24	19,370	464,880		
計						464,880		
						464,880		
単価						202,100		
						202,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1253号	裏込モルタル	1 : 2 早強モルタル	単位	m 3	数量	1	単価	39,370
						1		39,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物		1	39,370	39,370	CB240010	
		打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下						
		各種 一般養生	m 3	1	39,370	39,370		
	計					39,370		
						39,370		
	単価					39,370		
						39,370	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1254号	鋼管矢板本管削孔（φ932）	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t	単位	本	数量	10	単価	3, 085, 000	
						10		3, 085, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				13. 45	23, 990	322, 665			
			人	13. 45	23, 990	322, 665			
とび工				13. 45	22, 550	303, 297			
			人	13. 45	22, 550	303, 297			
特殊作業員				13. 45	22, 921	308, 287			
			人	13. 45	22, 921	308, 287			
普通作業員				13. 45	17, 386	233, 841			
			人	13. 45	17, 386	233, 841			
溶接工				3. 63	23, 343	84, 735			
			人	3. 63	23, 343	84, 735			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスゾフ型 150 t 吊		13. 45	264, 700	3, 560, 215	WYB02140		
			日	13. 45	264, 700	3, 560, 215			
発動発電機運転		ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 200KVA		13. 45	26, 830	360, 863	WYB02141		
			日	13. 45	26, 830	360, 863			
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36. 8m3/min 1. 03MPa		40. 35	99, 220	4, 003, 527	WYB02142		
			日	40. 35	99, 220	4, 003, 527			
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾋﾞｯﾄ呼径φ916mm		13. 45	323, 500	4, 351, 075	WYB02143		
			日	13. 45	323, 500	4, 351, 075			
雑機械器具損料		鋼管矢板孔用		13. 45	1, 218	16, 382	WYB02144		
			日	13. 45	1, 218	16, 382			
導材損料				10	79, 275	792, 750	WYB02145		
			本	10	79, 275	792, 750			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－1254号	鋼管矢板本管削孔（φ932）	ダウサールハンマ クローラークレーン150t	単位	本	数量	10	単価	3,085,000
						10		3,085,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管矢板材料費	φ900×t10mm		10	734,400	7,344,000	WYB02146	
			本	10	734,400	7,344,000	単－2325号	
	拡張式ビット	φ801mm/932mm		0.229	27,100,000	6,205,900		
			個	0.229	27,100,000	6,205,900		
	ケーシングトップ 材料費	φ900用		10	148,000	1,480,000		
			本	10	148,000	1,480,000		
	ケーシングトップ 取付費	管肉厚 t10mm		28.3	7,300	206,590	WYB02147	
			m	28.3	7,300	206,590		
	カッティングツース材料費			10	75,000	750,000		
			本	10	75,000	750,000		
	カッティングツース取付費			10	10,000	100,000		
			本	10	10,000	100,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		425,873		
			式	1		425,873		
	計					30,850,000		
						30,850,000		
	単価					3,085,000		
						3,085,000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1255号	先行削孔・孔埋め（φ470）	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t	単位	本	数量	10	単価	1, 318, 000	
						10		1, 318, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				16. 21	23, 990	388, 877			
			人	16. 21	23, 990	388, 877			
とび工				16. 21	22, 550	365, 535			
			人	16. 21	22, 550	365, 535			
特殊作業員				16. 21	22, 921	371, 549			
			人	16. 21	22, 921	371, 549			
普通作業員				16. 21	17, 386	281, 827			
			人	16. 21	17, 386	281, 827			
溶接工				3. 56	23, 343	83, 101			
			人	3. 56	23, 343	83, 101			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスゾﾌﾞ型 150 t 吊		16. 21	264, 700	4, 290, 787	WYB02159		
			日	16. 21	264, 700	4, 290, 787			
発動発電機運転		ﾃﾞｨｰｴｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125KVA		16. 21	16, 150	261, 791	WYB02160		
			日	16. 21	16, 150	261, 791			
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛36. 8m3/min 1. 03MPa		16. 21	99, 220	1, 608, 356	WYB02161		
			日	16. 21	99, 220	1, 608, 356			
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛20～21m3/min 0. 7MPa		16. 21	50, 730	822, 333	WYB02162		
			日	16. 21	50, 730	822, 333			
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾋﾞｯﾄ呼径φ 4 7 0mm		16. 21	102, 300	1, 658, 283	WYB02163		
			日	16. 21	102, 300	1, 658, 283			
雑機械器具損料		先行削孔用		16. 21	14, 998	243, 117	WYB02164		
			日	16. 21	14, 998	243, 117			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単-1255号	先行削孔・孔埋め（φ470）	ダウサールホルハンマ クローラークレーン150t	単位	本	数量	10	単価	1,318,000	
						10		1,318,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーシング損料				130	74	9,620	WYB02235		
			m	130	74	9,620			
導材損料				10	79,275	792,750	WYB02319		
			本	10	79,275	792,750			
ケーシングトップ		φ478mm用		1.519	170,000	258,230			
			個	1.519	170,000	258,230			
拡張式ビット		φ478mm		0.219	6,270,000	1,373,130			
			個	0.219	6,270,000	1,373,130			
砂		ロス含む 大型土のう入り		6.4	6,138	39,283	WYB02393		
			m 3	6.4	6,138	39,283			
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		331,431			
			式	1		331,431			
計						13,180,000			
						13,180,000			
単価						1,318,000			
						1,318,000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1256号	鋼管矢板本管組立	φ900×板厚10mm	単位	本	数量	10	51,840
						10	51,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				4.02	21,500	86,430	
			人	4.02	21,500	86,430	
土木一般世話役				1.17	22,800	26,676	
			人	1.17	22,800	26,676	
普通作業員				1.61	15,900	25,599	
			人	1.61	15,900	25,599	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジ [®] 型 80t吊 標準(1.0)		4.02	81,860	329,077	WK250420
			日	4.02	81,860	329,077	単一2254号
諸雑費（率＋まるめ） 36.5%				1		50,618	
			式	1		50,618	
計						518,400	
						518,400	
単価						51,840	
						51,840	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1257号	鋼管天端足場設置・撤去		単位	m	数量	100	25,890
						100	25,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6.95	22,800	158,460	
			人	6.95	22,800	158,460	
とび工				7.08	20,700	146,556	
			人	7.08	20,700	146,556	
普通作業員				15.55	15,900	247,245	
			人	15.55	15,900	247,245	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80t吊 標準(1.0)		3.75	81,860	306,975	WK250420
			日	3.75	81,860	306,975	単一2254号
特殊足場材料費		鋼管天端用		100	17,164	1,716,400	WYB02152
			m	100	17,164	1,716,400	
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%				1		13,364	
			式	1		13,364	
計						2,589,000	
						2,589,000	
単価						25,890	
						25,890	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1258号	鋼管内コンクリート打設工	水中コンクリート 高炉 30-15-25(20) C=350	単位	m 3	数量	1	単価	20,010
						1		20,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	20,010	20,010	WB231530	
			m 3	1	20,010	20,010	単－2262号	
	計					20,010		
						20,010		
	単価					20,010		
						20,010	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 11 1.000-00000002000
単一1259号	継手管内止水材注入工	ハ°イ7°P-P型 径165.2mm 一次注入	単位	本(室)	数量	1	57,270
						1	57,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.2	22,800	4,560		
		人	0.2	22,800	4,560		
特殊作業員			0.6	21,600	12,960		
		人	0.6	21,600	12,960		
普通作業員			0.6	15,900	9,540		
		人	0.6	15,900	9,540		
注入材料	溶液型無機瞬結タイ°		5.39	35	188		
		L	5.39	35	188		
損耗材料費			1		1,846	WYB02820	
		式	1		1,846		
削孔機損料	JETCRETE-S施工機		0.2	12,540	2,508	WYB02821	
		日	0.2	12,540	2,508		
ボーリングポンプ損料			0.2	15,700	3,140	WYB02822	
		日	0.2	15,700	3,140		
注入ポンプ			0.2	4,950	990	WYB02823	
		日	0.2	4,950	990		
空気圧縮機	5 m 3		0.2	6,885	1,377	WYB02824	
		日	0.2	6,885	1,377	単一2331号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0.2	40,400	8,080		
		日	0.2	40,400	8,080		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			1		12,081		
		式	1		12,081		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2015. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1259号	継手管内止水材注入工	ハ°イ7°P-P型 径165.2mm 一次注入	単位	本(室)	数量	1	単価	57,270
						1		57,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					57,270		
						57,270		
	単価					57,270		
						57,270	円／本(室)	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1260号	継手管内止水材注入工	ハ°イ7°P-P型 径165.2mm グラウトジャケット	単位	m	数量	100	単価	1,726	
						100		1,726	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.5	22,800	11,400			
			人	0.5	22,800	11,400			
特殊作業員				1.4	21,600	30,240			
			人	1.4	21,600	30,240			
普通作業員				1	15,900	15,900			
			人	1	15,900	15,900			
発動発電機運転		継手管内止水材		0.9	8,746	7,871	WK230350		
			日	0.9	8,746	7,871	単－2265号		
止水袋		グラウトジャケット		200	490	98,000			
			m	200	490	98,000			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		9,189			
			式	1		9,189			
計						172,600			
						172,600			
単価						1,726			
						1,726			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1261号	注入材	急硬性セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	36,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	0.3	18,000	5,400		
急硬剤		デンカES	kg	37.5	400	15,000		
硬化剤		デンカES-L	kg	37.5	400	15,000		
凝結調整剤		セッター D-100	kg	0.75	1,200	900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,300		
単価						36,300		
						36,300	円/m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1262号	鋼管矢板本管削孔（φ932）	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t	単位	本	数量	10	単価	2,766,000	
						10		2,766,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				12.38	23,990	296,996			
			人	12.38	23,990	296,996			
とび工				13.74	22,550	309,837			
			人	13.74	22,550	309,837			
特殊作業員				10.77	22,921	246,859			
			人	10.77	22,921	246,859			
普通作業員				12.38	17,386	215,238			
			人	12.38	17,386	215,238			
溶接工				23.2	23,343	541,557			
			人	23.2	23,343	541,557			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスゾフ型 150 t 吊		12.38	264,700	3,276,986	WYB02406		
			日	12.38	264,700	3,276,986	単－2332号		
発動発電機運転		ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 200KVA		12.38	26,830	332,155	WYB02407		
			日	12.38	26,830	332,155	単－2333号		
空気圧縮機運転		可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa		37.15	99,220	3,686,023	WYB02408		
			日	37.15	99,220	3,686,023	単－2334号		
ダウンザホールハンマ運転		ﾋﾞｯﾄ呼径φ916mm		12.38	323,500	4,004,930	WYB02409		
			日	12.38	323,500	4,004,930			
雑機械器具損料		鋼管矢板孔用		12.38	2,542	31,469	WYB02410		
			日	12.38	2,542	31,469			
導材損料				10	21,185	211,850	WYB02411		
			本	10	21,185	211,850			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1262号	鋼管矢板本管削孔（φ932）	ダウサールホルハンマ クローラークレーン150t	単位	本	数量	10	単価	2,766,000	
						10		2,766,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板材料費		φ900×t10mm		10	741,000	7,410,000	WYB02412		
			本	10	741,000	7,410,000	単－2335号		
拡張式ビット		φ801mm/932mm		0.154	27,100,000	4,173,400			
			個	0.154	27,100,000	4,173,400			
ケーシングトップ 材料費		φ900用		10	148,000	1,480,000			
			本	10	148,000	1,480,000			
ケーシングトップ 取付費		管肉厚 t10mm		28.3	7,300	206,590	WYB02413		
			m	28.3	7,300	206,590			
カッティングツース材料費				10	75,000	750,000			
			本	10	75,000	750,000			
カッティングツース取付費				10	10,000	100,000			
			本	10	10,000	100,000			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		386,110			
			式	1		386,110			
計						27,660,000			
						27,660,000			
単価						2,766,000	円／本		
						2,766,000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1263号	先行削孔・孔埋め（φ470）	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t	単位	本	数量	10	単価	807, 500	
						10		807, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				12. 52	23, 990	300, 354			
			人	12. 52	23, 990	300, 354			
とび工				13. 9	22, 550	313, 445			
			人	13. 9	22, 550	313, 445			
特殊作業員				11. 02	22, 921	252, 589			
			人	11. 02	22, 921	252, 589			
普通作業員				12. 52	17, 386	217, 672			
			人	12. 52	17, 386	217, 672			
溶接工				1. 5	23, 343	35, 014			
			人	1. 5	23, 343	35, 014			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスゾﾌﾞ型 80 t 吊		12. 52	148, 300	1, 856, 716	WYB02416		
			日	12. 52	148, 300	1, 856, 716			
発動発電機運転		ﾃﾞｨｰｴｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125KVA		12. 52	16, 150	202, 198	WYB02417		
			日	12. 52	16, 150	202, 198			
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛36. 8m3/min 1. 03MPa		12. 52	99, 220	1, 242, 234	WYB02418		
			日	12. 52	99, 220	1, 242, 234			
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛20～21m3/min 0. 7MPa		12. 52	50, 730	635, 139	WYB02419		
			日	12. 52	50, 730	635, 139			
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾋﾞｯﾄ呼径φ470mm		12. 52	102, 300	1, 280, 796	WYB02420		
			日	12. 52	102, 300	1, 280, 796			
雑機械器具損料		先行削孔用		12. 52	14, 998	187, 774	WYB02421		
			日	12. 52	14, 998	187, 774			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単－1263号	先行削孔・孔埋め（φ470）	ダウソウホールハンマ クローラークレーン80t	単位	本	数量	10	807,500
						10	807,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング損料				130	74	9,620	WYB02422
			m	130	74	9,620	
導材損料				10	21,185	211,850	WYB02423
			本	10	21,185	211,850	
ケーシングトップ		φ478mm用		0.726	170,000	123,420	
			個	0.726	170,000	123,420	
拡張式ビット		φ478mm		0.151	6,270,000	946,770	
			個	0.151	6,270,000	946,770	
砂		ロス含む 大型土のう入り		9.4	6,138	57,697	WYB02424
			m 3	9.4	6,138	57,697	単－2340号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		201,712	
			式	1		201,712	
計						8,075,000	
						8,075,000	
単価						807,500	
						807,500	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1264号	右岸側鋼管矢板導材杭打設	ダウソールホールハンマ クローラクレーン80t	単位	本	数量	10	単価	525, 700	
						10		525, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				7. 79	23, 990	186, 882			
			人	7. 79	23, 990	186, 882			
とび工				7. 79	22, 550	175, 664			
			人	7. 79	22, 550	175, 664			
特殊作業員				7. 79	22, 921	178, 554			
			人	7. 79	22, 921	178, 554			
普通作業員				7. 79	17, 386	135, 436			
			人	7. 79	17, 386	135, 436			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチェット型80t吊		7. 79	148, 300	1, 155, 257	WYB02425		
			日	7. 79	148, 300	1, 155, 257	単一2341号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125kVA		7. 79	16, 150	125, 808	WYB02426		
			日	7. 79	16, 150	125, 808	単一2342号		
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛20～21m3/min 0. 7MPa		7. 79	50, 730	395, 186	WYB02427		
			日	7. 79	50, 730	395, 186	単一2343号		
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36. 8m3/min 1. 03MPa		7. 79	99, 220	772, 923	WYB02428		
			日	7. 79	99, 220	772, 923	単一2344号		
ダウンザホールハンマ運転		ビット呼径φ 4 7 0mm		7. 79	92, 530	720, 808	WYB02429		
			日	7. 79	92, 530	720, 808			
バックホウ運転		山積0. 28m3		3. 89	38, 810	150, 970	WYB02430		
			日	3. 89	38, 810	150, 970	単一2345号		
雑機材器具損料				7. 79	1, 218	9, 488	WYB02431		
			日	7. 79	1, 218	9, 488			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-1264号	右岸側鋼管矢板導材杭打設	ダウンスホールハンマ クローラクション80t	単位	本	数量	10	単価	525, 700
						10		525, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導材損料				10	831	8, 310	WYB02432	
			本	10	831	8, 310		
ケーシングトップ	φ 478mm用			1. 032	170, 000	175, 440		
			個	1. 032	170, 000	175, 440		
拡張式ビット	φ 478mm			0. 151	6, 270, 000	946, 770		
			個	0. 151	6, 270, 000	946, 770		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		119, 504		
			式	1		119, 504		
計						5, 257, 000		
						5, 257, 000		
単価						525, 700	円／本	
						525, 700		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1265号	右岸側鋼管矢板導材杭引抜き	ハ°イフ°ロハンマ60kw クローラクレーン150t	単位	本	数量	10	単価	127, 000	
						10		127, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 95	23, 990	94, 760			
			人	3. 95	23, 990	94, 760			
とび工				3. 95	22, 550	89, 072			
			人	3. 95	22, 550	89, 072			
特殊作業員				3. 95	22, 921	90, 537			
			人	3. 95	22, 921	90, 537			
普通作業員				3. 95	17, 386	68, 674			
			人	3. 95	17, 386	68, 674			
パイプロハンマ杭打機運転		クローラクレーン150t ハ°イフ°ロハンマ60kw		3. 95	181, 100	715, 345	WYB02324		
			日	3. 95	181, 100	715, 345	単－2346号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		211, 612			
			式	1		211, 612			
計						1, 270, 000			
						1, 270, 000			
単価						127, 000			
						127, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1266号	鋼管天端足場設置・撤去		単位	m	数量	100	25,890
						100	25,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6.95	22,800	158,460	
			人	6.95	22,800	158,460	
とび工				7.08	20,700	146,556	
			人	7.08	20,700	146,556	
普通作業員				15.55	15,900	247,245	
			人	15.55	15,900	247,245	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80t吊 標準(1.0)		3.75	81,860	306,975	WK250420
			日	3.75	81,860	306,975	単一2254号
特殊足場材料費		鋼管天端用		100	17,164	1,716,400	WYB02326
			m	100	17,164	1,716,400	
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%				1		13,364	
			式	1		13,364	
計						2,589,000	
						2,589,000	
単価						25,890	
						25,890	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-1267号	鋼管内コンクリート打設工	水中コンクリート 高炉 30-15-25(20) C=350	単位	m 3	数量	1	20,010
						1	20,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	20,010	20,010	WB231530
			m 3	1	20,010	20,010	単-2262号
	計					20,010	
						20,010	
	単価					20,010	
						20,010	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 11 1.000-00000002000
単一1268号	継手管内止水材注入工	ハ°イ° P-P型 径165.2mm 一次注入	単位	本(室)	数量	1	61,920
						1	61,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.208	22,800	4,742	
			人	0.208	22,800	4,742	
特殊作業員				0.625	21,600	13,500	
			人	0.625	21,600	13,500	
普通作業員				0.625	15,900	9,937	
			人	0.625	15,900	9,937	
注入材料		溶液型無機瞬結タイプ		12.67	35	443	
			L	12.67	35	443	
損耗材料費				1		3,990	WYB02844
			式	1		3,990	
削孔機損料		JETCRETE-S施工機		0.208	12,540	2,608	WYB02845
			日	0.208	12,540	2,608	
ボーリングポンプ損料				0.208	15,700	3,265	WYB02846
			日	0.208	15,700	3,265	
注入ポンプ				0.208	4,950	1,029	WYB02847
			日	0.208	4,950	1,029	
空気圧縮機		5 m 3		0.208	6,885	1,432	WYB02848
			日	0.208	6,885	1,432	単一2347号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.208	40,400	8,403	
			日	0.208	40,400	8,403	
諸雑費 (率+まるめ) 28%				1		12,571	
			式	1		12,571	

参考資料 (1)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2015. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1269号	継手管内止水材注入工	ハ°イ7°P-P型 径165. 2mm グラウトジャケット	単位	m	数量	100	単価	1, 726	
						100		1, 726	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	22, 800	11, 400			
			人	0. 5	22, 800	11, 400			
特殊作業員				1. 4	21, 600	30, 240			
			人	1. 4	21, 600	30, 240			
普通作業員				1	15, 900	15, 900			
			人	1	15, 900	15, 900			
発動発電機運転		継手管内止水材		0. 9	8, 746	7, 871	WK230350		
			日	0. 9	8, 746	7, 871	単－2265号		
止水袋		グラウトジャケット		200	490	98, 000			
			m	200	490	98, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		9, 189			
			式	1		9, 189			
計						172, 600			
						172, 600			
単価						1, 726			
						1, 726			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1270号	注入材	急硬性セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	36,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	0.3	18,000	5,400		
急硬剤		デンカES	kg	37.5	400	15,000		
硬化剤		デンカES-L	kg	37.5	400	15,000		
凝結調整剤		セッター D-100	kg	0.75	1,200	900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,300		
単価						36,300		
						36,300	円/m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単－1271号	支給品鋼材加工(運搬含む)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊	単位	t	数量	15	単価	91, 440	
						15		91, 440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支給品鋼材加工				15	91, 440	1, 371, 600	WYB00515		
			t	15	91, 440	1, 371, 600	単－2348号		
H形鋼		H-900×300×16×28		10. 7	81, 000	0	支給品		
			t	10. 7	81, 000	0			
H形鋼		H-588×300×12×20		3. 3	76, 500	0	支給品		
			t	3. 3	76, 500	0			
鋼板		PL-12		0. 3	87, 500	0	支給品		
			t	0. 3	87, 500	0			
軽量鋼矢板		LSP-1		0. 7	145, 000	0	支給品		
			t	0. 7	145, 000	0			
計						1, 371, 600			
						1, 371, 600			
単価						91, 440	円／ t		
						91, 440			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000
単-1272号	嵩上げ設置・撤去	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型50t吊	単位	t	数量	15. 91	85, 290
						15. 91	85, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				8. 4	22, 800	191, 520	
			人	8. 4	22, 800	191, 520	
とび工				16. 8	20, 700	347, 760	
			人	16. 8	20, 700	347, 760	
溶接工				8. 4	21, 500	180, 600	
			人	8. 4	21, 500	180, 600	
普通作業員				8. 4	15, 900	133, 560	
			人	8. 4	15, 900	133, 560	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		5	75, 200	376, 000	
			日	5	75, 200	376, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		127, 560	
			式	1		127, 560	
計						1, 357, 000	
						1, 357, 000	
単価						85, 290	
						85, 290	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000		
単－1273号	鋼材	等辺山形鋼 L-100×100×13	単位	t	数量	1	単価	70, 200	
						1		70, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		L-100×100×13		1	70, 200	70, 200			
			t	1	70, 200	70, 200			
計						70, 200			
						70, 200			
単価						70, 200	円／t		
						70, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単－1274号	鋼材	溝形鋼 [-150×75×9×12. 5	単位	t	数量	1	単価	63, 900
						1		63, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		[-150×75×9×12. 5		1	63, 900	63, 900		
			t	1	63, 900	63, 900		
計						63, 900		
						63, 900		
単価						63, 900		
						63, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1.000-00000002000
単－1275号	支給品鋼材加工(運搬含む)	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊	単位	t	数量	15	91,440
						15	91,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支給品鋼材加工				15	91,440	1,371,600	WYB00865
			t	15	91,440	1,371,600	単－2349号
H形鋼		H-900×300×16×28		10.7	81,000	0	支給品
			t	10.7	81,000	0	
H形鋼		H-588×300×12×20		3.3	76,500	0	支給品
			t	3.3	76,500	0	
鋼板		PL-12		0.3	87,500	0	支給品
			t	0.3	87,500	0	
軽量鋼矢板		LSP-1		0.7	145,000	0	支給品
			t	0.7	145,000	0	
計						1,371,600	
						1,371,600	
単価						91,440	
						91,440	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1.000-00000002000
単-1276号	嵩上げ設置・撤去	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型50t吊	単位	t	数量	15.91	85,290
						15.91	85,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				8.4	22,800	191,520	
			人	8.4	22,800	191,520	
とび工				16.8	20,700	347,760	
			人	16.8	20,700	347,760	
溶接工				8.4	21,500	180,600	
			人	8.4	21,500	180,600	
普通作業員				8.4	15,900	133,560	
			人	8.4	15,900	133,560	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		5	75,200	376,000	
			日	5	75,200	376,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		127,560	
			式	1		127,560	
計						1,357,000	
						1,357,000	
単価						85,290	
						85,290	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単－1277号	鋼材	等辺山形鋼 L-100×100×13	単位	t	数量	1	単価	70, 200
						1		70, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		L-100×100×13		1	70, 200	70, 200		
			t	1	70, 200	70, 200		
計						70, 200		
						70, 200		
単価						70, 200		
						70, 200	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単－1278号	鋼材	溝形鋼 [-150×75×9×12. 5	単位	t	数量	1	単価	63, 900
						1		63, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		[-150×75×9×12. 5		1	63, 900	63, 900		
			t	1	63, 900	63, 900		
計						63, 900		
						63, 900		
単価						63, 900		
						63, 900	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1279号	鋼管矢板本管削孔（φ1050）	ダウンザホールハンマ クローラークレーン150t	単位	本	数量	10	単価	4, 028, 000	
						10		4, 028, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				14. 79	23, 990	354, 812			
			人	14. 79	23, 990	354, 812			
とび工				16. 12	22, 550	363, 506			
			人	16. 12	22, 550	363, 506			
特殊作業員				13. 16	22, 921	301, 640			
			人	13. 16	22, 921	301, 640			
普通作業員				14. 79	17, 386	257, 138			
			人	14. 79	17, 386	257, 138			
溶接工				28. 01	23, 343	653, 837			
			人	28. 01	23, 343	653, 837			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスゾフ型 150 t 吊		14. 79	264, 700	3, 914, 913	WYB02265		
			日	14. 79	264, 700	3, 914, 913	単－2350号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 200KVA		14. 79	26, 830	396, 815	WYB02266		
			日	14. 79	26, 830	396, 815	単－2351号		
空気圧縮機運転		可搬式スクエアエンジン掛36. 8m3/min 1. 03MPa		44. 37	99, 220	4, 402, 391	WYB02267		
			日	44. 37	99, 220	4, 402, 391	単－2352号		
ダウンザホールハンマ運転		ビット呼径φ 9 1 6 mm		14. 79	350, 900	5, 189, 811	WYB02268		
			日	14. 79	350, 900	5, 189, 811			
雑機械器具損料		鋼管矢板孔用		14. 79	2, 542	37, 596	WYB02269		
			日	14. 79	2, 542	37, 596			
導材損料				10	21, 185	211, 850	WYB02270		
			本	10	21, 185	211, 850			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－1279号	鋼管矢板本管削孔（φ1050）	ダウソウホルハンマ クローラクレーン150t	単位	本	数量	10	単価	4,028,000
						10		4,028,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管矢板材料費	φ1000×t16mm		10	1,332,000	13,320,000	WYB02271	
			本	10	1,332,000	13,320,000	単－2353号	
	拡張式ビット	φ916mm/1050mm		0.204	35,600,000	7,262,400		
			個	0.204	35,600,000	7,262,400		
	ケーシングトップ 材料費	φ1000用		10	174,000	1,740,000		
			本	10	174,000	1,740,000		
	ケーシングトップ 取付費	管肉厚 t16mm		31.4	17,276	542,466	WYB02272	
			m	31.4	17,276	542,466		
	カッティングツース材料費			10	75,000	750,000		
			本	10	75,000	750,000		
	カッティングツース取付費			10	10,000	100,000		
			本	10	10,000	100,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		480,825		
			式	1		480,825		
	計					40,280,000		
						40,280,000		
	単価					4,028,000		
						4,028,000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一1280号	先行削孔・孔埋め（φ470）	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t	単位	本	数量	10	単価	928, 800	
						10		928, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				13. 95	23, 990	334, 660			
			人	13. 95	23, 990	334, 660			
とび工				15. 35	22, 550	346, 142			
			人	15. 35	22, 550	346, 142			
特殊作業員				12. 42	22, 921	284, 678			
			人	12. 42	22, 921	284, 678			
普通作業員				13. 95	17, 386	242, 534			
			人	13. 95	17, 386	242, 534			
溶接工				1. 53	23, 343	35, 714			
			人	1. 53	23, 343	35, 714			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスゾﾌﾞ型 80 t 吊		13. 95	148, 300	2, 068, 785	WYB02338		
			日	13. 95	148, 300	2, 068, 785	単一2354号		
発動発電機運転		ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 125KVA		13. 95	16, 150	225, 292	WYB02339		
			日	13. 95	16, 150	225, 292	単一2355号		
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛36. 8m3/min 1. 03MPa		13. 95	99, 220	1, 384, 119	WYB02340		
			日	13. 95	99, 220	1, 384, 119	単一2356号		
空気圧縮機運転		可搬式ｽｸﾚｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛20～21m3/min 0. 7MPa		13. 95	50, 730	707, 683	WYB02341		
			日	13. 95	50, 730	707, 683	単一2357号		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		ﾋﾞｯﾄ呼径φ470mm		13. 95	108, 900	1, 519, 155	WYB02342		
			日	13. 95	108, 900	1, 519, 155			
雑機械器具損料		先行削孔用		13. 95	14, 998	209, 222	WYB02343		
			日	13. 95	14, 998	209, 222			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－1280号	先行削孔・孔埋め（φ470）	ダウソウホルハンマ クローラクレーン80t	単位	本	数量	10	928,800
						10	928,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーシング損料			160	74	11,840	WYB02344
			m	160	74	11,840	
	導材損料			10	21,185	211,850	WYB02345
			本	10	21,185	211,850	
	ケーシングトップ	φ478mm用		0.985	170,000	167,450	
			個	0.985	170,000	167,450	
	拡張式ビット	φ478mm		0.198	6,270,000	1,241,460	
			個	0.198	6,270,000	1,241,460	
	砂	ロス含む 大型土のう入り		11.5	6,138	70,587	WYB02347
			m 3	11.5	6,138	70,587	単－2358号
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		226,829	
			式	1		226,829	
	計					9,288,000	
						9,288,000	
	単価					928,800	
						928,800	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一1281号	右岸側鋼管矢板導材杭打設	ダウンザホールハンマ クローラクレーン80t	単位	本	数量	10	525, 700
						10	525, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				7. 79	23, 990	186, 882	
			人	7. 79	23, 990	186, 882	
とび工				7. 79	22, 550	175, 664	
			人	7. 79	22, 550	175, 664	
特殊作業員				7. 79	22, 921	178, 554	
			人	7. 79	22, 921	178, 554	
普通作業員				7. 79	17, 386	135, 436	
			人	7. 79	17, 386	135, 436	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスリフ型80t吊		7. 79	148, 300	1, 155, 257	WYB02348
			日	7. 79	148, 300	1, 155, 257	単一2359号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125kVA		7. 79	16, 150	125, 808	WYB02349
			日	7. 79	16, 150	125, 808	単一2360号
空気圧縮機運転		可搬式スクューエンジソン掛20～21m3/min 0. 7MPa		7. 79	50, 730	395, 186	WYB02350
			日	7. 79	50, 730	395, 186	単一2361号
空気圧縮機運転		可搬式スクューエンジソン掛36. 8m3/min 1. 03MPa		7. 79	99, 220	772, 923	WYB02351
			日	7. 79	99, 220	772, 923	単一2362号
ダウンザホールハンマ運転		ビット呼径φ 4 7 0 mm		7. 79	92, 530	720, 808	WYB02352
			日	7. 79	92, 530	720, 808	
バックホウ運転		山積0. 28m3		3. 89	38, 810	150, 970	WYB02353
			日	3. 89	38, 810	150, 970	単一2363号
雑機材器具損料				7. 79	1, 218	9, 488	WYB02354
			日	7. 79	1, 218	9, 488	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－1281号	右岸側鋼管矢板導材杭打設	ダウンスホールハンマ クローラクレーン80t	単位	本	数量	10	単価	525, 700
						10		525, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導材損料				10	831	8, 310	WYB02355	
			本	10	831	8, 310		
ケーシングトップ	φ 478mm用			1. 032	170, 000	175, 440		
			個	1. 032	170, 000	175, 440		
拡張式ビット	φ 478mm			0. 151	6, 270, 000	946, 770		
			個	0. 151	6, 270, 000	946, 770		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		119, 504		
			式	1		119, 504		
計						5, 257, 000		
						5, 257, 000		
単価						525, 700	円／本	
						525, 700		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－1282号	右岸側鋼管矢板導材杭引抜き	ハ°イフ°ロハンマ60kw クローラクレーン150t	単位	本	数量	10	単価	127, 000	
						10		127, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 95	23, 990	94, 760			
			人	3. 95	23, 990	94, 760			
とび工				3. 95	22, 550	89, 072			
			人	3. 95	22, 550	89, 072			
特殊作業員				3. 95	22, 921	90, 537			
			人	3. 95	22, 921	90, 537			
普通作業員				3. 95	17, 386	68, 674			
			人	3. 95	17, 386	68, 674			
バイプロハンマ杭打機運転		クローラクレーン150t ハ°イフ°ロハンマ60kw		3. 95	181, 100	715, 345	WYB02258		
			日	3. 95	181, 100	715, 345	単－2364号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		211, 612			
			式	1		211, 612			
計						1, 270, 000			
						1, 270, 000			
単価						127, 000			
						127, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1283号	鋼管天端足場設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	20, 500	
						100		20, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6. 25	22, 800	142, 500			
			人	6. 25	22, 800	142, 500			
とび工				5. 77	20, 700	119, 439			
			人	5. 77	20, 700	119, 439			
普通作業員				14. 85	15, 900	236, 115			
			人	14. 85	15, 900	236, 115			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 80t吊 標準(1. 0)		3. 05	81, 860	249, 673	WK250420		
			日	3. 05	81, 860	249, 673	単－2254号		
特殊足場材料費		鋼管天端用		100	12, 920	1, 292, 000	WYB02260		
			m	100	12, 920	1, 292, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 2. 2%				1		10, 273			
			式	1		10, 273			
計						2, 050, 000			
						2, 050, 000			
単価						20, 500			
						20, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-1284号	鋼管内コンクリート打設工	水中コンクリート 高炉 30-15-25(20) C=350	単位	m 3	数量	1	20,010
						1	20,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管内コンクリート打設工	各種		1	20,010	20,010	WB231530
			m 3	1	20,010	20,010	単-2262号
	計					20,010	
						20,010	
	単価					20,010	
						20,010	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1285号	継手管内排土工		単位	m	数量	100	833. 4
						100	833. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0. 4	22, 800	9, 120	
			人	0. 4	22, 800	9, 120	
	特殊作業員			1. 2	21, 600	25, 920	
			人	1. 2	21, 600	25, 920	
	普通作業員			1. 3	15, 900	20, 670	
			人	1. 3	15, 900	20, 670	
	杭打用ウォータージェット運転			0. 4	60, 730	24, 292	WK230320
			日	0. 4	60, 730	24, 292	単一2365号
	諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		3, 338	
			式	1		3, 338	
	計					83, 340	
						83, 340	
	単価					833. 4	
						833. 4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 11 1.000-00000002000
単一1286号	継手管内止水材注入工	ハ°イ7°P-P型 径165.2mm 一次注入	単位	本(室)	数量	1	78,660
						1	78,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.238	22,800	5,426	
			人	0.238	22,800	5,426	
特殊作業員				0.714	21,600	15,422	
			人	0.714	21,600	15,422	
普通作業員				0.714	15,900	11,352	
			人	0.714	15,900	11,352	
注入材料		溶液型無機瞬結タイ°		29.17	35	1,020	
			L	29.17	35	1,020	
損耗材料費				1		11,920	WYB02850
			式	1		11,920	
削孔機損料		JETCRETE-S施工機		0.238	12,540	2,984	WYB02851
			日	0.238	12,540	2,984	
ボーリングポンプ損料				0.238	15,700	3,736	WYB02852
			日	0.238	15,700	3,736	
注入ポンプ				0.238	4,950	1,178	WYB02853
			日	0.238	4,950	1,178	
空気圧縮機		5 m 3		0.238	6,885	1,638	WYB02854
			日	0.238	6,885	1,638	単一2366号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.238	40,400	9,615	
			日	0.238	40,400	9,615	
諸雑費 (率+まるめ)				1		14,369	
28%			式	1		14,369	

参考資料 (1)

單個使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2015. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1287号	継手管内止水材注入工	ハ°イ7°P-P型 径165.2mm グラウトジャケット	単位	m	数量	100	単価	1,726	
						100		1,726	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.5	22,800	11,400			
			人	0.5	22,800	11,400			
特殊作業員				1.4	21,600	30,240			
			人	1.4	21,600	30,240			
普通作業員				1	15,900	15,900			
			人	1	15,900	15,900			
発動発電機運転		継手管内止水材		0.9	8,746	7,871	WK230350		
			日	0.9	8,746	7,871	単－2265号		
止水袋		グラウトジャケット		200	490	98,000			
			m	200	490	98,000			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		9,189			
			式	1		9,189			
計						172,600			
						172,600			
単価						1,726			
						1,726			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1288号	注入材	急硬性セメントミルク	単位	m 3	数量	1	単価	36,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント		普通ポルトランド 25kg袋入	t	0.3	18,000	5,400		
急硬剤		デンカES	kg	37.5	400	15,000		
硬化剤		デンカES-L	kg	37.5	400	15,000		
凝結調整剤		セッター D-100	kg	0.75	1,200	900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,300		
単価						36,300		
						36,300	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1289号	鋼製型枠製作費		単位	m ²	数量	89	単価	126,600
						89		126,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支保工製作費			1		9,252,000	WYB00967	
			式	1		9,252,000		
	型枠材料費			1		138,510	WYB00968	
			式	1		138,510		
	せき板組立解体費			85.5	21,980	1,879,290	WYB00969	
			m ²	85.5	21,980	1,879,290		
	諸雑費（まるめ）			1		200		
			式	1		200		
	計					11,270,000		
						11,270,000		
	単価					126,600	円／m ²	
						126,600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1290号	鋼製型枠組立		単位	m 2	数量	10	単価	54,970	
						10		54,970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1.91	22,800	43,548			
			人	1.91	22,800	43,548			
溶接工				11.35	21,500	244,025			
			人	11.35	21,500	244,025			
特殊作業員				1.12	21,600	24,192			
			人	1.12	21,600	24,192			
普通作業員				4.38	15,900	69,642			
			人	4.38	15,900	69,642			
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.79	40,400	31,916			
			日	0.79	40,400	31,916			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		0.11	120,300	13,233	WK250420 単－2108号		
			日	0.11	120,300	13,233			
諸雑費（率＋まるめ） 32.3%				1		123,144			
			式	1		123,144			
計						549,700			
						549,700			
単価						54,970	円／m 2		
						54,970			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1291号	鋼製型枠据付		単位	m ²	数量	10	52,490
						10	52,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.8	22,800	41,040	
			人	1.8	22,800	41,040	
溶接工				2.7	21,500	58,050	
			人	2.7	21,500	58,050	
特殊作業員				2.13	21,600	46,008	
			人	2.13	21,600	46,008	
普通作業員				0.67	15,900	10,653	
			人	0.67	15,900	10,653	
潜水士				2.7	34,700	93,690	
			人	2.7	34,700	93,690	
潜水連絡員				1.35	21,800	29,430	
			人	1.35	21,800	29,430	
潜水送気員				1.35	22,000	29,700	
			人	1.35	22,000	29,700	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 25 t 吊		1.69	40,400	68,276	
			日	1.69	40,400	68,276	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		0.11	120,300	13,233	WK250420
			日	0.11	120,300	13,233	単一2108号
諸雑費（率＋まるめ） 43.7%				1		134,820	
			式	1		134,820	
計						524,900	
						524,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1291号	鋼製型枠据付		単位	m 2	数量	10	単価	52,490
						10		52,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						52,490	円／m 2	
						52,490		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1292号	スライム除去		単位	m 2	数量	10	58,680
						10	58,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	22,800	45,600	
			人	2	22,800	45,600	
特殊作業員				2	21,600	43,200	
			人	2	21,600	43,200	
普通作業員				4	15,900	63,600	
			人	4	15,900	63,600	
潜水士				4	34,700	138,800	
			人	4	34,700	138,800	
潜水連絡員				2	21,800	43,600	
			人	2	21,800	43,600	
潜水送気員				2	22,000	44,000	
			人	2	22,000	44,000	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		1	40,400	40,400	
			日	1	40,400	40,400	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型150t吊 標準(1.0)		1	120,300	120,300	WK250420
			日	1	120,300	120,300	単一2108号
諸雑費（率＋まるめ） 12.5%				1		47,300	
			式	1		47,300	
計						586,800	
						586,800	
単価						58,680	
						58,680	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1293号	止水板取付		単位	m	数量	10	単価	68, 740	
						10		68, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 9	22, 800	43, 320			
			人	1. 9	22, 800	43, 320			
溶接工				1. 9	21, 500	40, 850			
			人	1. 9	21, 500	40, 850			
特殊作業員				1. 9	21, 600	41, 040			
			人	1. 9	21, 600	41, 040			
普通作業員				1. 9	15, 900	30, 210			
			人	1. 9	15, 900	30, 210			
潜水士				5. 69	34, 700	197, 443			
			人	5. 69	34, 700	197, 443			
潜水連絡員				2. 84	21, 800	61, 912			
			人	2. 84	21, 800	61, 912			
潜水送気員				2. 84	22, 000	62, 480			
			人	2. 84	22, 000	62, 480			
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		1. 9	40, 400	76, 760			
			日	1. 9	40, 400	76, 760			
止水板		ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系止水板 B=100 t=6		4. 27	1, 280	5, 465	WYB00974		
			m	4. 27	1, 280	5, 465			
止水板		非加硫ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系止水板 B=300 t=6 鉄芯入り		5. 73	4, 260	24, 409	WYB00975		
			m	5. 73	4, 260	24, 409			
諸雑費（率＋まるめ） 21. 7%				1		103, 511			
			式	1		103, 511			

参考資料 (1)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-1294号	差筋設置	D16 L=750mm	単位	本	数量	10	33,270
						10	33,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				2	21,600	43,200	
			人	2	21,600	43,200	
普通作業員				2	15,900	31,800	
			人	2	15,900	31,800	
潜水士				3	34,700	104,100	
			人	3	34,700	104,100	
潜水連絡員				1	21,800	21,800	
			人	1	21,800	21,800	
潜水送気員				1	22,000	22,000	
			人	1	22,000	22,000	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		1	40,400	40,400	
			日	1	40,400	40,400	
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		46,600	
			式	1		46,600	
計						332,700	
						332,700	
単価						33,270	
						33,270	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1295号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	116,400	
						1		116,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		1.03	61,000	62,830			
			t	1.03	61,000	62,830			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	53,500	53,500			
			t	1	53,500	53,500			
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						116,400			
						116,400			
単価						116,400			
						116,400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-1296号	コンクリート打設	水中不分離コンクリート	単位	m 3	数量	10	59,530
						10	59,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.17	22,800	26,676	
			人	1.17	22,800	26,676	
特殊作業員				2.33	21,600	50,328	
			人	2.33	21,600	50,328	
普通作業員				2.33	15,900	37,047	
			人	2.33	15,900	37,047	
潜水士				2.33	34,700	80,851	
			人	2.33	34,700	80,851	
潜水連絡員				1.17	21,800	25,506	
			人	1.17	21,800	25,506	
潜水送気員				1.17	22,000	25,740	
			人	1.17	22,000	25,740	
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		1.17	40,400	47,268	
			日	1.17	40,400	47,268	
水中不分離コンクリート		18N/mm2		10	26,275	262,750	
			m 3	10	26,275	262,750	
諸雑費（率＋まるめ） 15.9%				1		39,134	
			式	1		39,134	
計						595,300	
						595,300	
単価						59,530	
						59,530	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-1297号	現場溶接工	すみ肉 脚長6mm	単位	m	数量	10	7,305
						10	7,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.6	22,800	13,680	
			人	0.6	22,800	13,680	
溶接工				2.6	21,500	55,900	
			人	2.6	21,500	55,900	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,470	
			式	1		3,470	
計						73,050	
						73,050	
単価						7,305	
						7,305	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1298号	止水ゴム	B=150 t=10	単位	m	数量	1	単価	5, 210
						1		5, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム止水板		B=150 t=10		1	5, 210	5, 210		
			m	1	5, 210	5, 210		
計						5, 210		
						5, 210		
単価						5, 210		
						5, 210	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1299号	鋼材材料費	L-150×150×12	単位	k g	数量	1	単価	90
						1		90
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		L-150×150×12		1	90	90		
			k g	1	90	90		
計						90		
						90		
単価						90		
						90	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1300号	鋼材材料費	FB-500×10	単位	k g	数量	1	単価	91
						1		91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		FB-500×10		1	91.5	91		
			k g	1	91.5	91		
計						91		
						91		
単価						91		
						91	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1301号	コンクリートアンカー	F10T	単位	本	数量	1	単価	1,031
						1		1,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（ハンドハンマ）		100mm以上 200mm未満		1	506.9	506	WB224420	
			孔	1	506.9	506	単－2367号	
コンクリートアンカー		M16×250		1	525	525		
			本	1	525	525		
計						1,031		
						1,031		
単価						1,031		
						1,031	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1302号	鋼材材料費	L-75×75×12	単位	k g	数量	1, 000	単価	80. 5	
						1, 000		80. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 2×7 5×7 5		1	80, 500	80, 500			
			t	1	80, 500	80, 500			
計						80, 500			
						80, 500			
単価						80. 5	円／k g		
						80. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1303号	鋼材材料費	FB-300×10	単位	k g	数量	1	単価	91
						1		91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		FB-300×10		1	91. 5	91		
			k g	1	91. 5	91		
計						91		
						91		
単価						91	円／k g	
						91		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1304号	潜水調査		単位	箇所	数量	1	単価	148,500
						1		148,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1.25	34,700	43,375		
			人	1.25	34,700	43,375		
潜水士				1.25	34,700	43,375		
			人	1.25	34,700	43,375		
潜水送気員				1.25	22,000	27,500		
			人	1.25	22,000	27,500		
潜水連絡員				1.25	21,800	27,250		
			人	1.25	21,800	27,250		
諸雑費（率＋まるめ）				1		7,000		
5%			式	1		7,000		
計						148,500		
						148,500		
単価						148,500		
						148,500	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 06 1.000-00000002000
単一1305号	ウィープホール養生		単位	箇所	数量	2	113,800
						2	113,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	22,800	28,500	
			人	1.25	22,800	28,500	
特殊作業員				1.25	21,600	27,000	
			人	1.25	21,600	27,000	
普通作業員				1.25	15,900	19,875	
			人	1.25	15,900	19,875	
潜水士				1.25	34,700	43,375	
			人	1.25	34,700	43,375	
潜水士				1.25	34,700	43,375	
			人	1.25	34,700	43,375	
潜水送気員				1.25	22,000	27,500	
			人	1.25	22,000	27,500	
潜水連絡員				1.25	21,800	27,250	
			人	1.25	21,800	27,250	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10,825	
			式	1		10,825	
計						227,700	
						227,700	
単価						113,800	
						113,800	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 06 1. 000-00000002000	
単－1306号	型枠設置（水中・金網）		単位	m 2	数量	12. 6	単価	36, 140	
						12. 6		36, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 5	22, 800	57, 000			
			人	2. 5	22, 800	57, 000			
特殊作業員				2. 5	21, 600	54, 000			
			人	2. 5	21, 600	54, 000			
普通作業員				2. 5	15, 900	39, 750			
			人	2. 5	15, 900	39, 750			
潜水士				2. 5	34, 700	86, 750			
			人	2. 5	34, 700	86, 750			
潜水士				2. 5	34, 700	86, 750			
			人	2. 5	34, 700	86, 750			
潜水送気員				2. 5	22, 000	55, 000			
			人	2. 5	22, 000	55, 000			
潜水連絡員				2. 5	21, 800	54, 500			
			人	2. 5	21, 800	54, 500			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		21, 650			
			式	1		21, 650			
計						455, 400			
						455, 400			
単価						36, 140			
						36, 140			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 06 1. 000-00000002000	
単一1307号	水中コンクリート打設	24-50-20H（早強）	単位	m 3	数量	10	単価	55, 630	
						10		55, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 286	22, 800	6, 520			
			人	0. 286	22, 800	6, 520			
特殊作業員				0. 571	21, 600	12, 333			
			人	0. 571	21, 600	12, 333			
普通作業員				0. 857	15, 900	13, 626			
			人	0. 857	15, 900	13, 626			
潜水士				0. 286	34, 700	9, 924			
			人	0. 286	34, 700	9, 924			
潜水士				0. 571	34, 700	19, 813			
			人	0. 571	34, 700	19, 813			
潜水送気員				0. 857	22, 000	18, 854			
			人	0. 857	22, 000	18, 854			
潜水連絡員				0. 286	21, 800	6, 234			
			人	0. 286	21, 800	6, 234			
コンクリートポンプ車運転				0. 286	94, 650	27, 069	WK230310 単一2368号		
			日	0. 286	94, 650	27, 069			
水中不分離コンクリート		24-50-20H（早強）		10. 6	39, 200	415, 520			
			m 3	10. 6	39, 200	415, 520			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		26, 407			
			式	1		26, 407			
計						556, 300			
						556, 300			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1307号	水中コンクリート打設	24-50-20H（早強）	単位	m 3	数量	10	単価	55, 630
						10		55, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						55, 630	円／m 3	
						55, 630		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－1308号	鋼管矢板切断撤去工	φ 900 t=10mm	単位	本	数量	10	204, 200
						10	204, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 8	23, 941	67, 034	
			人	2. 8	23, 941	67, 034	
とび工				0. 5	21, 855	10, 927	
			人	0. 5	21, 855	10, 927	
特殊作業員				2. 8	22, 711	63, 590	
			人	2. 8	22, 711	63, 590	
普通作業員				2. 8	16, 797	47, 031	
			人	2. 8	16, 797	47, 031	
水中切断機運転		900～1000mm		2. 3	504, 400	1, 160, 120	WYB00890
			日	2. 3	504, 400	1, 160, 120	単－2369号
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 900用		2. 3	192, 400	442, 520	
			日	2. 3	192, 400	442, 520	
バイプロハンマ運転		クローラクレーン150t吊		0. 5	262, 200	131, 100	WYB00891
			日	0. 5	262, 200	131, 100	単－2370号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2. 8	42, 690	119, 532	WYB00894
			日	2. 8	42, 690	119, 532	単－2371号
諸雑費（まるめ）				1		146	
			式	1		146	
計						2, 042, 000	
						2, 042, 000	
単価						204, 200	
						204, 200	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単－1309号	鋼管矢板切断撤去工	φ 900 t=10mm	単位	本	数量	10	単価	204, 200	
						10		204, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 8	23, 941	67, 034			
			人	2. 8	23, 941	67, 034			
とび工				0. 5	21, 855	10, 927			
			人	0. 5	21, 855	10, 927			
特殊作業員				2. 8	22, 711	63, 590			
			人	2. 8	22, 711	63, 590			
普通作業員				2. 8	16, 797	47, 031			
			人	2. 8	16, 797	47, 031			
水中切断機運転		900～1000mm		2. 3	504, 400	1, 160, 120	WYB00898		
			日	2. 3	504, 400	1, 160, 120			
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 900用		2. 3	192, 400	442, 520			
			日	2. 3	192, 400	442, 520			
バイプロハンマ運転		クローラクレーン150t吊		0. 5	262, 200	131, 100	WYB00899		
			日	0. 5	262, 200	131, 100			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2. 8	42, 690	119, 532	WYB00902		
			日	2. 8	42, 690	119, 532			
諸雑費（まるめ）				1		146			
			式	1		146			
計						2, 042, 000			
						2, 042, 000			
単価						204, 200			
						204, 200			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1310号	鋼板現場ガス切断工	12mm	単位	m	数量	100	単価	509.2
						100		509.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.833	21,500	17,909		
			人	0.833	21,500	17,909		
	普通作業員			0.833	15,900	13,244		
			人	0.833	15,900	13,244		
	アセチレンガス	ボンベ		11	1,190	13,090		
			k g	11	1,190	13,090		
	酸素ガス	ボンベ		24	278	6,672		
			m 3	24	278	6,672		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					50,920		
						50,920		
	単価					509.2		
						509.2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単-1311号	鋼管矢板切断撤去工	φ1000 t=16mm	単位	本	数量	10	単価	213,200	
						10		213,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.9	23,941	69,428			
			人	2.9	23,941	69,428			
とび工				0.5	21,855	10,927			
			人	0.5	21,855	10,927			
特殊作業員				2.9	22,711	65,861			
			人	2.9	22,711	65,861			
普通作業員				2.9	16,797	48,711			
			人	2.9	16,797	48,711			
水中切断機運転		900～1000mm		2.4	504,400	1,210,560	WYB01227		
			日	2.4	504,400	1,210,560			
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃φ660 φ1000用		2.4	196,300	471,120	単-2375号		
			日	2.4	196,300	471,120			
バイプロハンマ運転		クローラークレーン150t吊		0.5	262,200	131,100	WYB01234		
			日	0.5	262,200	131,100			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2.9	42,690	123,801	WYB01235		
			日	2.9	42,690	123,801			
諸雑費（まるめ）				1		492			
			式	1		492			
計						2,132,000			
						2,132,000			
単価						213,200	円／本		
						213,200			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1312号	鋼板現場ガス切断工	16mm	単位	m	数量	100	単価	512
						100		512
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.833	21,500	17,909		
			人	0.833	21,500	17,909		
	普通作業員			0.833	15,900	13,244		
			人	0.833	15,900	13,244		
	アセチレンガス	ボンベ		11	1,190	13,090		
			k g	11	1,190	13,090		
	酸素ガス	ボンベ		25	278	6,950		
			m 3	25	278	6,950		
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					51,200		
						51,200		
	単価					512		
						512	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.12 2017.12 1.000-00000002000	
単-1313号	鋼管矢板切断・撤去工	φ1000	単位	本	数量	5	単価	2,244,000	
						5		2,244,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		製作・設置・解体 12.5m		1		1,776,000	WYB01023		
			式	1		1,776,000	単-2378号		
ガウジング切断		鉛直28.5m 水平12.5m		1		3,379,000	WYB01018		
			式	1		3,379,000	単-2379号		
ワイヤーソー切断工		3.5m2		1		3,510,000	WYB00983		
			式	1		3,510,000	単-2380号		
揚重・撤去		5本		1		2,555,000	WYB00951		
			式	1		2,555,000	単-2381号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						11,220,000			
						11,220,000			
単価						2,244,000	円／本		
						2,244,000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単-1314号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	単位	本	数量	10	単価	169, 300	
						10		169, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 6	23, 941	62, 246			
			人	2. 6	23, 941	62, 246			
とび工				0. 5	21, 855	10, 927			
			人	0. 5	21, 855	10, 927			
特殊作業員				2. 6	22, 711	59, 048			
			人	2. 6	22, 711	59, 048			
普通作業員				2. 6	16, 797	43, 672			
			人	2. 6	16, 797	43, 672			
水中切断機運転		800mm		2. 1	300, 200	630, 420	WK230330		
			日	2. 1	300, 200	630, 420			
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2. 1	210, 800	442, 680	単-2382号		
			日	2. 1	210, 800	442, 680			
バイプロハンマ運転				0. 5	116, 300	58, 150	WK230340		
			日	0. 5	116, 300	58, 150			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2. 6	42, 690	110, 994	WYB00508		
			日	2. 6	42, 690	110, 994			
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37. 7	7, 274	274, 229			
			m 3	37. 7	7, 274	274, 229			
諸雑費（まるめ）				1		634			
			式	1		634			
計						1, 693, 000			
						1, 693, 000			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単-1315号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	単位	本	数量	10	単価	169, 300	
						10		169, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 6	23, 941	62, 246			
			人	2. 6	23, 941	62, 246			
とび工				0. 5	21, 855	10, 927			
			人	0. 5	21, 855	10, 927			
特殊作業員				2. 6	22, 711	59, 048			
			人	2. 6	22, 711	59, 048			
普通作業員				2. 6	16, 797	43, 672			
			人	2. 6	16, 797	43, 672			
水中切断機運転		800mm		2. 1	300, 200	630, 420	WK230330		
			日	2. 1	300, 200	630, 420			
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2. 1	210, 800	442, 680	単-2382号		
			日	2. 1	210, 800	442, 680			
バイプロハンマ運転				0. 5	116, 300	58, 150	WK230340		
			日	0. 5	116, 300	58, 150			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2. 6	42, 690	110, 994	WYB00635		
			日	2. 6	42, 690	110, 994			
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37. 7	7, 274	274, 229			
			m 3	37. 7	7, 274	274, 229			
諸雑費（まるめ）				1		634			
			式	1		634			
計						1, 693, 000			
						1, 693, 000			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単-1316号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	単位	本	数量	10	単価	169,300	
						10		169,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.6	23,941	62,246			
			人	2.6	23,941	62,246			
とび工				0.5	21,855	10,927			
			人	0.5	21,855	10,927			
特殊作業員				2.6	22,711	59,048			
			人	2.6	22,711	59,048			
普通作業員				2.6	16,797	43,672			
			人	2.6	16,797	43,672			
水中切断機運転		800mm		2.1	300,200	630,420	WK230330		
			日	2.1	300,200	630,420			
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2.1	210,800	442,680	単-2382号		
			日	2.1	210,800	442,680			
バイプロハンマ運転				0.5	116,300	58,150	WK230340		
			日	0.5	116,300	58,150			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2.6	42,690	110,994	WYB00690		
			日	2.6	42,690	110,994			
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37.7	7,274	274,229			
			m 3	37.7	7,274	274,229			
諸雑費（まるめ）				1		634			
			式	1		634			
計						1,693,000			
						1,693,000			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一1317号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	単位	本	数量	10	214, 800
						10	214, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 6	23, 941	62, 246	
			人	2. 6	23, 941	62, 246	
とび工				0. 5	21, 855	10, 927	
			人	0. 5	21, 855	10, 927	
特殊作業員				2. 6	22, 711	59, 048	
			人	2. 6	22, 711	59, 048	
普通作業員				2. 6	16, 797	43, 672	
			人	2. 6	16, 797	43, 672	
水中切断機運転		800mm		2. 1	482, 000	1, 012, 200	WYB00493
			日	2. 1	482, 000	1, 012, 200	単一2387号
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2. 1	210, 800	442, 680	
			日	2. 1	210, 800	442, 680	
バイプロハンマ運転		クローラクレン150t吊		0. 5	262, 200	131, 100	WYB00052
			日	0. 5	262, 200	131, 100	単一2388号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2. 6	42, 690	110, 994	WYB00684
			日	2. 6	42, 690	110, 994	単一2389号
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37. 7	7, 274	274, 229	
			m 3	37. 7	7, 274	274, 229	
諸雑費（まるめ）				1		904	
			式	1		904	
計						2, 148, 000	
						2, 148, 000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1318号	鋼板現場ガス切断工	9mm	単位	m	数量	100	単価	361.6
						100		361.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.625	21,500	13,437		
			人	0.625	21,500	13,437		
	普通作業員			0.625	15,900	9,937		
			人	0.625	15,900	9,937		
	アセチレンガス	ボンベ		7	1,190	8,330		
			k g	7	1,190	8,330		
	酸素ガス	ボンベ		16	278	4,448		
			m 3	16	278	4,448		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					36,160		
						36,160		
	単価					361.6		
						361.6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単-1319号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	単位	本	数量	10	単価	169,300	
						10		169,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.6	23,941	62,246			
			人	2.6	23,941	62,246			
とび工				0.5	21,855	10,927			
			人	0.5	21,855	10,927			
特殊作業員				2.6	22,711	59,048			
			人	2.6	22,711	59,048			
普通作業員				2.6	16,797	43,672			
			人	2.6	16,797	43,672			
水中切断機運転		800mm		2.1	300,200	630,420	WK230330		
			日	2.1	300,200	630,420			
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2.1	210,800	442,680	単-2390号		
			日	2.1	210,800	442,680			
バイプロハンマ運転				0.5	116,300	58,150	WK230340		
			日	0.5	116,300	58,150			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2.6	42,690	110,994	WYB00871		
			日	2.6	42,690	110,994			
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37.7	7,274	274,229			
			m 3	37.7	7,274	274,229			
諸雑費（まるめ）				1		634			
			式	1		634			
計						1,693,000			
						1,693,000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1.063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単-1320号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	単位	本	数量	10	単価	169,300	
						10		169,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.6	23,941	62,246			
			人	2.6	23,941	62,246			
とび工				0.5	21,855	10,927			
			人	0.5	21,855	10,927			
特殊作業員				2.6	22,711	59,048			
			人	2.6	22,711	59,048			
普通作業員				2.6	16,797	43,672			
			人	2.6	16,797	43,672			
水中切断機運転		800mm		2.1	300,200	630,420	WK230330		
			日	2.1	300,200	630,420			
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2.1	210,800	442,680	単-2390号		
			日	2.1	210,800	442,680			
バイプロハンマ運転				0.5	116,300	58,150	WK230340		
			日	0.5	116,300	58,150			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2.6	42,690	110,994	WYB01236		
			日	2.6	42,690	110,994			
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37.7	7,274	274,229			
			m 3	37.7	7,274	274,229			
諸雑費（まるめ）				1		634			
			式	1		634			
計						1,693,000			
						1,693,000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1.063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一1321号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	単位	本	数量	10	169,300
						10	169,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.6	23,941	62,246	
			人	2.6	23,941	62,246	
とび工				0.5	21,855	10,927	
			人	0.5	21,855	10,927	
特殊作業員				2.6	22,711	59,048	
			人	2.6	22,711	59,048	
普通作業員				2.6	16,797	43,672	
			人	2.6	16,797	43,672	
水中切断機運転		800mm		2.1	300,200	630,420	WK230330
			日	2.1	300,200	630,420	単一2390号
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2.1	210,800	442,680	
			日	2.1	210,800	442,680	
バイプロハンマ運転				0.5	116,300	58,150	WK230340
			日	0.5	116,300	58,150	単一2391号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2.6	42,690	110,994	WYB01238
			日	2.6	42,690	110,994	単一2394号
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37.7	7,274	274,229	
			m 3	37.7	7,274	274,229	
諸雑費（まるめ）				1		634	
			式	1		634	
計						1,693,000	
						1,693,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－1322号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=9mm	単位	本	数量	10	214, 800
						10	214, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 6	23, 941	62, 246	
			人	2. 6	23, 941	62, 246	
とび工				0. 5	21, 855	10, 927	
			人	0. 5	21, 855	10, 927	
特殊作業員				2. 6	22, 711	59, 048	
			人	2. 6	22, 711	59, 048	
普通作業員				2. 6	16, 797	43, 672	
			人	2. 6	16, 797	43, 672	
水中切断機運転		800mm		2. 1	482, 000	1, 012, 200	WYB01324
			日	2. 1	482, 000	1, 012, 200	単－2395号
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2. 1	210, 800	442, 680	
			日	2. 1	210, 800	442, 680	
バイプロハンマ運転		クローラクレン150t吊		0. 5	262, 200	131, 100	WYB01325
			日	0. 5	262, 200	131, 100	単－2396号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2. 6	42, 690	110, 994	WYB01326
			日	2. 6	42, 690	110, 994	単－2397号
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37. 7	7, 274	274, 229	
			m 3	37. 7	7, 274	274, 229	
諸雑費（まるめ）				1		904	
			式	1		904	
計						2, 148, 000	
						2, 148, 000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1323号	鋼板現場ガス切断工	9mm	単位	m	数量	100	単価	361.6
						100		361.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0.625	21,500	13,437		
			人	0.625	21,500	13,437		
普通作業員				0.625	15,900	9,937		
			人	0.625	15,900	9,937		
アセチレンガス	ボンベ			7	1,190	8,330		
			k g	7	1,190	8,330		
酸素ガス	ボンベ			16	278	4,448		
			m 3	16	278	4,448		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						36,160		
						36,160		
単価						361.6		
						361.6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－1324号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=19mm	単位	本	数量	10	単価	169,300	
						10		169,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.6	23,941	62,246			
			人	2.6	23,941	62,246			
とび工				0.5	21,855	10,927			
			人	0.5	21,855	10,927			
特殊作業員				2.6	22,711	59,048			
			人	2.6	22,711	59,048			
普通作業員				2.6	16,797	43,672			
			人	2.6	16,797	43,672			
水中切断機運転		800mm		2.1	300,200	630,420	WK230330		
			日	2.1	300,200	630,420			
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2.1	210,800	442,680	単－2382号		
			日	2.1	210,800	442,680			
バイプロハンマ運転				0.5	116,300	58,150	WK230340		
			日	0.5	116,300	58,150			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2.6	42,690	110,994	WYB00693		
			日	2.6	42,690	110,994			
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37.7	7,274	274,229			
			m 3	37.7	7,274	274,229			
諸雑費（まるめ）				1		634			
			式	1		634			
計						1,693,000			
						1,693,000			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単－1325号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=19mm	単位	本	数量	10	単価	214, 800	
						10		214, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 6	23, 941	62, 246			
			人	2. 6	23, 941	62, 246			
とび工				0. 5	21, 855	10, 927			
			人	0. 5	21, 855	10, 927			
特殊作業員				2. 6	22, 711	59, 048			
			人	2. 6	22, 711	59, 048			
普通作業員				2. 6	16, 797	43, 672			
			人	2. 6	16, 797	43, 672			
水中切断機運転		800mm		2. 1	482, 000	1, 012, 200	WYB00495		
			日	2. 1	482, 000	1, 012, 200			
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2. 1	210, 800	442, 680	単－2399号		
			日	2. 1	210, 800	442, 680			
バイプロハンマ運転		クローラクレン150t吊		0. 5	262, 200	131, 100	WYB00078		
			日	0. 5	262, 200	131, 100			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2. 6	42, 690	110, 994	WYB00686		
			日	2. 6	42, 690	110, 994			
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37. 7	7, 274	274, 229			
			m 3	37. 7	7, 274	274, 229			
諸雑費（まるめ）				1		904			
			式	1		904			
計						2, 148, 000			
						2, 148, 000			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1326号	鋼板現場ガス切断工	19mm	単位	m	数量	100	単価	529.4
						100		529.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.833	21,500	17,909		
			人	0.833	21,500	17,909		
	普通作業員			0.833	15,900	13,244		
			人	0.833	15,900	13,244		
	アセチレンガス	ボンベ		12	1,190	14,280		
			k g	12	1,190	14,280		
	酸素ガス	ボンベ		27	278	7,506		
			m 3	27	278	7,506		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					52,940		
						52,940		
	単価					529.4		
						529.4	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単-1327号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=19mm	単位	本	数量	10	単価	169, 300	
						10		169, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 6	23, 941	62, 246			
			人	2. 6	23, 941	62, 246			
とび工				0. 5	21, 855	10, 927			
			人	0. 5	21, 855	10, 927			
特殊作業員				2. 6	22, 711	59, 048			
			人	2. 6	22, 711	59, 048			
普通作業員				2. 6	16, 797	43, 672			
			人	2. 6	16, 797	43, 672			
水中切断機運転		800mm		2. 1	300, 200	630, 420	WK230330		
			日	2. 1	300, 200	630, 420			
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2. 1	210, 800	442, 680	単-2390号		
			日	2. 1	210, 800	442, 680			
バイプロハンマ運転				0. 5	116, 300	58, 150	WK230340		
			日	0. 5	116, 300	58, 150			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2. 6	42, 690	110, 994	WYB00903		
			日	2. 6	42, 690	110, 994			
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37. 7	7, 274	274, 229			
			m 3	37. 7	7, 274	274, 229			
諸雑費（まるめ）				1		634			
			式	1		634			
計						1, 693, 000			
						1, 693, 000			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－1328号	鋼管矢板切断撤去工	φ 800 t=19mm	単位	本	数量	10	214, 800
						10	214, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 6	23, 941	62, 246	
			人	2. 6	23, 941	62, 246	
とび工				0. 5	21, 855	10, 927	
			人	0. 5	21, 855	10, 927	
特殊作業員				2. 6	22, 711	59, 048	
			人	2. 6	22, 711	59, 048	
普通作業員				2. 6	16, 797	43, 672	
			人	2. 6	16, 797	43, 672	
水中切断機運転		800mm		2. 1	482, 000	1, 012, 200	WYB01089
			日	2. 1	482, 000	1, 012, 200	単－2403号
水中切断機消耗品		砥石カッター替刃 φ 610 φ 800用		2. 1	210, 800	442, 680	
			日	2. 1	210, 800	442, 680	
バイプロハンマ運転		クローラクレーン150t吊		0. 5	262, 200	131, 100	WYB01171
			日	0. 5	262, 200	131, 100	単－2404号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 300KVA		2. 6	42, 690	110, 994	WYB01180
			日	2. 6	42, 690	110, 994	単－2405号
鋼管内掘削		ハンマグラブ φ 800		37. 7	7, 274	274, 229	
			m 3	37. 7	7, 274	274, 229	
諸雑費（まるめ）				1		904	
			式	1		904	
計						2, 148, 000	
						2, 148, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1.063-00000001000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1329号	鋼板現場ガス切断工	19mm	単位	m	数量	100	単価	529.4
						100		529.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0.833	21,500	17,909		
			人	0.833	21,500	17,909		
	普通作業員			0.833	15,900	13,244		
			人	0.833	15,900	13,244		
	アセチレンガス	ボンベ		12	1,190	14,280		
			k g	12	1,190	14,280		
	酸素ガス	ボンベ		27	278	7,506		
			m 3	27	278	7,506		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					52,940		
						52,940		
	単価					529.4		
						529.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1330号	鋼管矢板嵩上げ撤去		単位	t	数量	40.8	単価	14,420
						40.8		14,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)		39.8	14,590	580,682	WB251932	
			t	39.8	14,590	580,682	単－2406号	
	切梁・腹起し撤去	有 標準(1.0)		1	7,843	7,843	WB251932	
			t	1	7,843	7,843	単－2407号	
	計					588,525		
						588,525		
	単価					14,420		
						14,420	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1331号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	10	単価	1,410
						10		1,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	22,800	4,560		
			人	0.2	22,800	4,560		
	普通作業員			0.6	15,900	9,540		
			人	0.6	15,900	9,540		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					14,100		
						14,100		
	単価					1,410		
						1,410	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1332号	鋼管矢板嵩上げ撤去		単位	t	数量	40.8	単価	14,420
						40.8		14,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)			39.8	14,590	580,682	WB251932	
			t	39.8	14,590	580,682	単－2408号	
切梁・腹起し撤去	有 標準(1.0)			1	7,843	7,843	WB251932	
			t	1	7,843	7,843	単－2409号	
計						588,525		
						588,525		
単価						14,420		
						14,420	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1333号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	10	単価	1,410
						10		1,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	22,800	4,560		
	普通作業員		人	0.6	15,900	9,540		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
				1		0		
	計					14,100		
						14,100		
	単価					1,410		
						1,410	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1334号	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	2200円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	2, 200
						1		2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	2, 200	2, 200		
			t	1	2, 200	2, 200		
計						2, 200		
						2, 200		
単価						2, 200		
						2, 200	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1335号	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	2070円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	2, 070
						1		2, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	2, 070	2, 070		
			t	1	2, 070	2, 070		
計						2, 070		
						2, 070		
単価						2, 070		
						2, 070	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1336号	仮設材の積込み取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
						1		750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取卸し費（仮設材等）			1	750	750		
			t	1	750	750		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					750		
						750		
	単価					750		
						750	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 11
歩掛使用年月	2017. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－1337号	マット部仮設工		単位	式	数量	1	単価	1, 468, 290
						1		1, 468, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スロットジョイント作業構台	製作		1		433, 200	WYB00036	
			式	1		433, 200		
	スロットジョイント作業構台	設置		0. 9	692, 500	623, 250	WYB02123	
			t	0. 9	692, 500	623, 250	単－2410号	
	スロットジョイント作業構台	撤去		0. 9	457, 600	411, 840	WYB02125	
			t	0. 9	457, 600	411, 840	単－2411号	
	計					1, 468, 290		
						1, 468, 290		
	単価					1, 468, 290		
						1, 468, 290	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1338号	タイヤ洗浄装置基本料		単位	台	数量	1	単価	45, 000	
						1		45, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤ洗浄装置基本料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	45, 000	45, 000			
			台	1	45, 000	45, 000			
計						45, 000			
						45, 000			
単価						45, 000			
						45, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1339号	タイヤ洗浄装置賃料		単位	日	数量	1	単価	6,180	
						1		6,180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤ洗浄装置賃料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	6,180	6,180			
			日	1	6,180	6,180			
計						6,180			
						6,180			
単価						6,180			
						6,180	円／日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1340号	タイヤ洗浄装置基本料		単位	台	数量	1	単価	45,000
						1		45,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤ洗浄装置基本料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	45,000	45,000		
			台	1	45,000	45,000		
計						45,000		
						45,000		
単価						45,000		
						45,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1341号	タイヤ洗浄装置賃料		単位	日	数量	1	単価	6,180
						1		6,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤ洗浄装置賃料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	6,180	6,180		
			日	1	6,180	6,180		
計						6,180		
						6,180		
単価						6,180		
						6,180	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1342号	タイヤ洗浄装置基本料		単位	台	数量	1	単価	45,000
						1		45,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤ洗浄装置基本料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	45,000	45,000		
			台	1	45,000	45,000		
計						45,000		
						45,000		
単価						45,000		
						45,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1343号	タイヤ洗浄装置賃料		単位	日	数量	1	単価	6,180
						1		6,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤ洗浄装置賃料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	6,180	6,180		
			日	1	6,180	6,180		
計						6,180		
						6,180		
単価						6,180		
						6,180	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1344号	タイヤ洗浄装置基本料		単位	台	数量	1	単価	45, 000	
						1		45, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤ洗浄装置基本料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	45, 000	45, 000			
			台	1	45, 000	45, 000			
計						45, 000			
						45, 000			
単価						45, 000			
						45, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1345号	タイヤ洗浄装置賃料		単位	日	数量	1	単価	6,180	
						1		6,180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤ洗浄装置賃料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	6,180	6,180			
			日	1	6,180	6,180			
計						6,180			
						6,180			
単価						6,180	円／日		
						6,180			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1346号	タイヤ洗浄装置基本料		単位	台	数量	1	単価	45, 000	
						1		45, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤ洗浄装置基本料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	45, 000	45, 000			
			台	1	45, 000	45, 000			
計						45, 000			
						45, 000			
単価						45, 000			
						45, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1347号	タイヤ洗浄装置賃料		単位	日	数量	1	単価	6, 180
						1		6, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤ洗浄装置賃料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	6, 180	6, 180		
			日	1	6, 180	6, 180		
計						6, 180		
						6, 180		
単価						6, 180		
						6, 180	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1348号	タイヤ洗浄装置基本料		単位	台	数量	1	単価	45, 000	
						1		45, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤ洗浄装置基本料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	45, 000	45, 000			
			台	1	45, 000	45, 000			
計						45, 000			
						45, 000			
単価						45, 000			
						45, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1349号	タイヤ洗浄装置賃料		単位	日	数量	1	単価	6,180
						1		6,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤ洗浄装置賃料		乾式タイヤ洗浄機 後輪型（スパッツ）		1	6,180	6,180		
			日	1	6,180	6,180		
計						6,180		
						6,180		
単価						6,180		
						6,180	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2015. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1350号	法面保護シート設置		単位	m 2	数量	100	単価	728
						100		728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.45	22,800	10,260		
			人	0.45	22,800	10,260		
法面工				1.351	24,100	32,559		
			人	1.351	24,100	32,559		
普通作業員				0.901	15,900	14,325		
			人	0.901	15,900	14,325		
ブルーシート	# 3 0 0 0			105	67.5	7,087		
			m 2	105	67.5	7,087		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		8,569		
			式	1		8,569		
計						72,800		
						72,800		
単価						728		
						728	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1351号	汚濁防止フェンス据付	連続フロートφ400 H=2. 0m L=60m	単位	回	数量	1	単価	76, 980	
						1		76, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス		据付		60	1, 283	76, 980	WB253010		
			m	60	1, 283	76, 980	単-2412号		
計						76, 980			
						76, 980			
単価						76, 980			
						76, 980			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1352号	汚濁防止フェンス撤去	連続フロートφ400 H=2.0m L=60m	単位	回	数量	1	単価	53,170
						1		53,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		撤去		60	886.3	53,178	WB253010	
			m	60	886.3	53,178	単-2413号	
計						53,178		
						53,178		
単価						53,170		
						53,170		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1353号	汚濁防止フェンス据付	連続フロー トφ 400 H=2. 0m L=60m	単位	回	数量	1	単価	76, 980	
						1		76, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス		据付		60	1, 283	76, 980	WB253010		
			m	60	1, 283	76, 980	単-2414号		
計						76, 980			
						76, 980			
単価						76, 980			
						76, 980			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1354号	汚濁防止フェンス撤去	連続フロー トφ400 H=2.0m L=60m	単位	回	数量	1	単価	53,170
						1		53,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		撤去		60	886.3	53,178	WB253010	
			m	60	886.3	53,178	単-2415号	
計						53,178		
						53,178		
単価						53,170		
						53,170		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1355号	汚濁防止フェンス撤去	連続フロートφ400 H=2.0m L=60m	単位	回	数量	1	単価	53,170
						1		53,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		撤去		60	886.3	53,178	WB253010	
			m	60	886.3	53,178	単－2415号	
計						53,178		
						53,178		
単価						53,170		
						53,170	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 12 2017. 12 1. 000-00000002000	
単－1356号	汚濁防止フェンス据付・撤去	連続フロートφ300 H=2.0m L=40m	単位	回	数量	1	単価	377,500
						1		377,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		40	9,438	377,520	WB253010	
			m	40	9,438	377,520	単－2416号	
計						377,520		
						377,520		
単価						377,500		
						377,500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1357号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	66,210
						1		66,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	22,800	11,400		
			人	0.5	22,800	11,400		
	特殊作業員			0.1	21,600	2,160		
			人	0.1	21,600	2,160		
	普通作業員			2	15,900	31,800		
			人	2	15,900	31,800		
	バックホウ運転			0.5	41,690	20,845	WK250540	
			日	0.5	41,690	20,845	単-2417号	
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					66,210		
						66,210		
	単価					66,210		
						66,210	円／箇所	

参考資料 (1)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2016. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単一1359号	排水配管・ポンプ据付	工事用水中ポンプφ200×7台 揚程30m	単位	式	数量	1	588,400
						1	588,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.1	22,800	47,880	
			人	2.1	22,800	47,880	
特殊作業員				2.8	21,600	60,480	
			人	2.8	21,600	60,480	
普通作業員				7	15,900	111,300	
			人	7	15,900	111,300	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		3	75,200	225,600	
			日	3	75,200	225,600	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	40,400	121,200	
			日	3	40,400	121,200	
諸雑費（率＋まるめ）				1		21,940	
10%			式	1		21,940	
計						588,400	
						588,400	
単価						588,400	
						588,400	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単－1360号	ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×4台 揚程30m	単位	日	数量	1	188,900
	【発動発電機】					1	188,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程30m		4	2,260	9,040	
			日	4	2,260	9,040	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		200kVA		2	7,500	15,000	
			日	2	7,500	15,000	
軽油		1・2号 ロ－リ－		1,632	90.5	147,696	
			L	1,632	90.5	147,696	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		17,164	
			式	1		17,164	
計						188,900	
						188,900	
単価						188,900	
						188,900	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1. 000-00000002000	
単－1361号	ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×3台 揚程30m	単位	日	数量	1	単価	26,290
	【商用電源】					1		26,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程30m		3	7,967	23,901	単－2419号	
			日	3	7,967	23,901		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2,389		
			式	1		2,389		
計						26,290		
						26,290		
単価						26,290	円／日	
						26,290		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1. 000-00000002000	
単－1362号	ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×3台 揚程20m	単位	日	数量	1	単価	16,000
	【商用電源】					1		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程20m		3	5,332	15,996	単－2420号	
			日	3	5,332	15,996		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						16,000		
						16,000		
単価						16,000	円／日	
						16,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単－1363号	ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×2台 φ150×1台 揚程20m	単位	日	数量	1	14,380
	【商用電源】					1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程20m		2	5,332	10,664	単－2420号
			日	2	5,332	10,664	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程20m		1	3,713	3,713	単－2421号
			日	1	3,713	3,713	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	円／日
						14,380	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単－1364号	ポンプ運転	工事用水中ポンプ φ 200×2台 φ 150×1台 揚程20m	単位	日	数量	1	14,380
	【商用電源】					1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 2 0 m		2	5,332	10,664	単－2420号
			日	2	5,332	10,664	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 2 0 m		1	3,713	3,713	単－2421号
			日	1	3,713	3,713	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	円／日
						14,380	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 04 1. 000-00000002000	
単一1365号	排水配管・ポンプ移設	工事用水中ポンプφ 2 0 0 揚程3 0 m 7 台	単位	回	数量	1	単価	826, 000	
						1		826, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 2	22, 800	72, 960			
			人	3. 2	22, 800	72, 960			
特殊作業員				4. 2	21, 600	90, 720			
			人	4. 2	21, 600	90, 720			
普通作業員				10. 5	15, 900	166, 950			
			人	10. 5	15, 900	166, 950			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		4	75, 200	300, 800			
			日	4	75, 200	300, 800			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	40, 400	161, 600			
			日	4	40, 400	161, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		32, 970			
			式	1		32, 970			
計						826, 000			
						826, 000			
単価						826, 000			
						826, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単一1366号	排水配管・ポンプ移設	工事用水中ポンプφ200 揚程30m 3台	単位	回	数量	1	387,700
						1	387,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	22,800	31,920	
			人	1.4	22,800	31,920	
特殊作業員				1.8	21,600	38,880	
			人	1.8	21,600	38,880	
普通作業員				4.5	15,900	71,550	
			人	4.5	15,900	71,550	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		2	75,200	150,400	
			日	2	75,200	150,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		2	40,400	80,800	
			日	2	40,400	80,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14,150	
			式	1		14,150	
計						387,700	
						387,700	
単価						387,700	
						387,700	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単一1367号	排水配管・ポンプ撤去	工事用水中ポンプφ200 揚程30m 7台	単位	式	数量	1	353,200
						1	353,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.1	22,800	25,080	
			人	1.1	22,800	25,080	
特殊作業員				1.4	21,600	30,240	
			人	1.4	21,600	30,240	
普通作業員				3.5	15,900	55,650	
			人	3.5	15,900	55,650	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		2	75,200	150,400	
			日	2	75,200	150,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		2	40,400	80,800	
			日	2	40,400	80,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		11,030	
			式	1		11,030	
計						353,200	
						353,200	
単価						353,200	
						353,200	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 04 1. 000-00000002000	
単－1368号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	66, 210	
						1		66, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	22, 800	11, 400			
			人	0. 5	22, 800	11, 400			
特殊作業員				0. 1	21, 600	2, 160			
			人	0. 1	21, 600	2, 160			
普通作業員				2	15, 900	31, 800			
			人	2	15, 900	31, 800			
バックホウ運転				0. 5	41, 690	20, 845	WK250540 単－2422号		
			日	0. 5	41, 690	20, 845			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						66, 210			
						66, 210			
単価						66, 210	円／箇所		
						66, 210			

参考資料 (1)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2016. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 04 1. 000-00000002000	
単-1370号	排水配管・ポンプ据付	工事用水中ポンプφ200×7台 揚程30m	単位	式	数量	1	単価	588, 400	
						1		588, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 1	22, 800	47, 880			
			人	2. 1	22, 800	47, 880			
特殊作業員				2. 8	21, 600	60, 480			
			人	2. 8	21, 600	60, 480			
普通作業員				7	15, 900	111, 300			
			人	7	15, 900	111, 300			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		3	75, 200	225, 600			
			日	3	75, 200	225, 600			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	40, 400	121, 200			
			日	3	40, 400	121, 200			
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		21, 940			
			式	1		21, 940			
計						588, 400			
						588, 400			
単価						588, 400			
						588, 400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単一1371号	ポンプ運転	工事中水中ポンプφ200×4台 揚程30m	単位	日	数量	1	188,900
	【発動発電機】					1	188,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程30m		4	2,260	9,040	
			日	4	2,260	9,040	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		200kVA		2	7,500	15,000	
			日	2	7,500	15,000	
軽油		1・2号 ローリー		1,632	90.5	147,696	
			L	1,632	90.5	147,696	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		17,164	
			式	1		17,164	
計						188,900	
						188,900	
単価						188,900	
						188,900	円／日

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 04 1. 000-00000002000	
単－1372号	ポンプ運転	工事用水中ポンプ φ 200×3台 揚程30m	単位	日	数量	1	単価	26, 290	
	【商用電源】					1		26, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程3 0 m		3	7, 967	23, 901	単－2424号		
			日	3	7, 967	23, 901			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		2, 389			
			式	1		2, 389			
計						26, 290			
						26, 290			
単価						26, 290	円／日		
						26, 290			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1. 000-00000002000	
単-1373号	ポンプ運転	工事用水中ポンプ φ 200×3台 揚程20m	単位	日	数量	1	単価	16, 000
	【商用電源】				1	16, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 2 0 m		3	5, 332	15, 996	単-2425号	
			日	3	5, 332	15, 996		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						16, 000		
						16, 000		
単価						16, 000	円／日	
						16, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単－1374号	ポンプ運転	工事用水中ポンプ φ 200×2台 φ 150×1台 揚程20m	単位	日	数量	1	14,380
	【商用電源】					1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 2 0 m		2	5,332	10,664	単－2425号
			日	2	5,332	10,664	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 2 0 m		1	3,713	3,713	単－2426号
			日	1	3,713	3,713	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	円／日
						14,380	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単－1375号	ポンプ運転	工事用水中ポンプφ200×2台 φ150×1台 揚程20m	単位	日	数量	1	14,380
	【商用電源】					1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程20m		2	5,332	10,664	
			日	2	5,332	10,664	単－2425号
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程20m		1	3,713	3,713	
			日	1	3,713	3,713	単－2426号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	
						14,380	円／日

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 04 1. 000-00000002000	
単-1376号	排水配管・ポンプ移設	工事用水中ポンプφ 2 0 0 揚程3 0 m 7 台	単位	回	数量	1	単価	826, 000	
						1		826, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 2	22, 800	72, 960			
			人	3. 2	22, 800	72, 960			
特殊作業員				4. 2	21, 600	90, 720			
			人	4. 2	21, 600	90, 720			
普通作業員				10. 5	15, 900	166, 950			
			人	10. 5	15, 900	166, 950			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		4	75, 200	300, 800			
			日	4	75, 200	300, 800			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	40, 400	161, 600			
			日	4	40, 400	161, 600			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		32, 970			
			式	1		32, 970			
計						826, 000			
						826, 000			
単価						826, 000			
						826, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単一1377号	排水配管・ポンプ移設	工事用水中ポンプφ200 揚程30m 3台	単位	回	数量	1	387,700
						1	387,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	22,800	31,920	
			人	1.4	22,800	31,920	
特殊作業員				1.8	21,600	38,880	
			人	1.8	21,600	38,880	
普通作業員				4.5	15,900	71,550	
			人	4.5	15,900	71,550	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		2	75,200	150,400	
			日	2	75,200	150,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		2	40,400	80,800	
			日	2	40,400	80,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		14,150	
			式	1		14,150	
計						387,700	
						387,700	
単価						387,700	
						387,700	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単一1378号	排水配管・ポンプ撤去	工事用水中ポンプφ200 揚程30m 7台	単位	式	数量	1	353,200
						1	353,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.1	22,800	25,080	
			人	1.1	22,800	25,080	
特殊作業員				1.4	21,600	30,240	
			人	1.4	21,600	30,240	
普通作業員				3.5	15,900	55,650	
			人	3.5	15,900	55,650	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		2	75,200	150,400	
			日	2	75,200	150,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		2	40,400	80,800	
			日	2	40,400	80,800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		11,030	
			式	1		11,030	
計						353,200	
						353,200	
単価						353,200	
						353,200	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1379号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	2,944
						10	2,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.161	22,800	3,670	
			人	0.161	22,800	3,670	
特殊作業員				0.161	21,600	3,477	
			人	0.161	21,600	3,477	
普通作業員				0.161	15,900	2,559	
			人	0.161	15,900	2,559	
大型土のう袋材		φ110(丸型)×108		10	1,100	11,000	
			袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作		0.161	50,070	8,061	WK250500
			日	0.161	50,070	8,061	単－2427号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		673	
			式	1		673	
計						29,440	
						29,440	
単価						2,944	
						2,944	円／袋

参考資料 (1)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1381号	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,259
						10		1,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.125	22,800	2,850		
			人	0.125	22,800	2,850		
	特殊作業員			0.125	21,600	2,700		
			人	0.125	21,600	2,700		
	普通作業員			0.125	15,900	1,987		
			人	0.125	15,900	1,987		
	ラフテレーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.125	40,400	5,050		
			日	0.125	40,400	5,050		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					12,590		
						12,590		
	単価					1,259		
						1,259	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1382号	土留工設置		単位	m 2	数量	100	単価	7,935
						100		7,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3.5	22,800	79,800		
			人	3.5	22,800	79,800		
普通作業員				9	15,900	143,100		
			人	9	15,900	143,100		
型枠工				15	22,600	339,000		
			人	15	22,600	339,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		19	7,462	141,778	WYB00616	
			時間	19	7,462	141,778	単一2428号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		89,822		
16%			式	1		89,822		
計						793,500		
						793,500		
単価						7,935		
						7,935	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1383号	土留工材料費		単位	式	数量	1	単価	44, 762
						1		44, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（式）				1		44, 762	WB020022	
			式	1		44, 762	単－2429号	
計						44, 762		
						44, 762		
単価						44, 762		
						44, 762	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1384号	土留工賃料	軽量鋼矢板 L=2. 5m以上	単位	t	数量	1	単価	37, 400
						1		37, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板(1型) 賃料		360日以内		324	100	32, 400		
			t・日	324	100	32, 400		
軽量鋼矢板(1型) 整備費				1	5, 000	5, 000		
			t	1	5, 000	5, 000		
計						37, 400		
						37, 400		
単価						37, 400		
						37, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1385号	敷鉄板設置撤去	設置 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	108.8
						100		108.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.3	15,900	4,770		
			人	0.3	15,900	4,770		
	ラフテレーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.1	40,400	4,040		
			日	0.1	40,400	4,040		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					10,880		
						10,880		
	単価					108.8		
						108.8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1386号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 324日 有 無	単位	枚	数量	1	単価	700
						1		700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 （ 1 2 ヶ月以内）		324	0	0		
			枚・日	324	0	0		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8		1	700	700		
			枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					700		
						700		
	単価					700		
						700	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1387号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 178	
						10		4, 178	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 278	22, 800	6, 338			
			人	0. 278	22, 800	6, 338			
特殊作業員				0. 278	21, 600	6, 004			
			人	0. 278	21, 600	6, 004			
普通作業員				0. 278	15, 900	4, 420			
			人	0. 278	15, 900	4, 420			
大型土のう袋材		φ 110 (丸型) ×108		10	1, 100	11, 000			
			袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		0. 278	48, 040	13, 355	WK250500		
			日	0. 278	48, 040	13, 355			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		663			
			式	1		663			
計						41, 780			
						41, 780			
単価						4, 178			
						4, 178			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1388号	土石掘削（水中）土砂		単位	m 3	数量	100	単価	972. 5
						100		972. 5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					0. 83	22, 100	18, 343	
				人	0. 83	22, 100	18, 343	
軽油		1・2号 ローリー			169	90. 5	15, 294	
				L	169	90. 5	15, 294	
バックホウ(クローラ)		山積1. 4m3 ロンク°アーム仕様 河床掘削（水中）土砂			0. 83	75, 490	62, 656	
				日	0. 83	75, 490	62, 656	
諸雑費（率＋まるめ）					1		957	
1%				式	1		957	
計							97, 250	
							97, 250	
単価							972. 5	
							972. 5	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1389号	土留工撤去		単位	m 2	数量	100	単価	3,981
						100		3,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.8	22,800	41,040		
			人	1.8	22,800	41,040		
普通作業員				4.5	15,900	71,550		
			人	4.5	15,900	71,550		
型枠工				7.5	22,600	169,500		
			人	7.5	22,600	169,500		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		9.5	7,462	70,889	WYB00619	
			時間	9.5	7,462	70,889	単一2430号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		45,121		
16%			式	1		45,121		
計						398,100		
						398,100		
単価						3,981		
						3,981	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1390号	敷鉄板設置撤去	撤去 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	92.9
						100		92.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工			0.1	20,700	2,070		
			人	0.1	20,700	2,070		
	普通作業員			0.2	15,900	3,180		
			人	0.2	15,900	3,180		
	ラフテレーンクレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		0.1	40,400	4,040		
			日	0.1	40,400	4,040		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					9,290		
						9,290		
	単価					92.9		
						92.9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1391号	補強土盛土		単位	m 3	数量	1	単価	1,100
						1		1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合材料敷均し・締固め	無		1	1,100	1,100	WB332630	
			m 3	1	1,100	1,100	単－2431号	
	計					1,100		
						1,100		
	単価					1,100		
						1,100	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1.000-00000002000
単－1392号	セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	単位	m 3	数量	798	4, 470
						798	4, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理		60を超え80以下 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		955	1, 492	1, 424, 860	WB332610
			m 3	955	1, 492	1, 424, 860	単－2432号
積込（レーズ）（砂防）		土砂		798	257. 3	205, 325	CB330010
			m 3	798	257. 3	205, 325	
土砂等運搬（砂防）		0. 5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		798	413. 5	329, 973	CB330030
			m 3	798	413. 5	329, 973	
攪拌混合		8t/100m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		718	2, 239	1, 607, 602	WB332620
			m 3	718	2, 239	1, 607, 602	単－2433号
計						3, 567, 760	
						3, 567, 760	
単価						4, 470	
						4, 470	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単-1393号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 148	
						10		4, 148	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 278	22, 800	6, 338			
			人	0. 278	22, 800	6, 338			
特殊作業員				0. 278	21, 600	6, 004			
			人	0. 278	21, 600	6, 004			
普通作業員				0. 278	15, 900	4, 420			
			人	0. 278	15, 900	4, 420			
大型土のう袋材		H=1. 0 8 m W=1. 1 m		10	1, 100	11, 000			
			袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		0. 278	46, 960	13, 054	WK250500 単-2434号		
			日	0. 278	46, 960	13, 054			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		664			
			式	1		664			
計						41, 480			
						41, 480			
単価						4, 148	円／袋		
						4, 148			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1394号	コンクリート	18-50-20（高炉）水中不分離コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	31,810
						1		31,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物		1	31,810	31,810	CB240010	
		打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 各種						
		10m3以上300m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	31,810	31,810		
	計					31,810		
						31,810		
	単価					31,810		
						31,810	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単－1395号	倒木・崩落土処理		単位	式	数量	1	単価	1, 178, 332	
						1		1, 178, 332	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
倒木処理				1		837, 088	WYB00657		
			式	1		837, 088	単－2435号		
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		45	186. 7	8, 401	CB210020		
			m 3	45	186. 7	8, 401			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		45	474	21, 330	CB210110		
			m 3	45	474	21, 330			
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		54	4, 148	223, 992	WB252730		
			袋	54	4, 148	223, 992	単－1393号		
大型土のう工		撤去 6m以下		54	605	32, 670	WB252730		
			袋	54	605	32, 670	単－2436号		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50, 000m3未満		38	192. 5	7, 315	CB210100		
			m 3	38	192. 5	7, 315			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 1. 5km以下		83	474	39, 342	CB210110		
			m 3	83	474	39, 342			
整地		残土受入れ地での処理		83	98. 73	8, 194	CB210610		
			m 3	83	98. 73	8, 194			
計						1, 178, 332			
						1, 178, 332			
単価						1, 178, 332	円／式		
						1, 178, 332			

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1396号	補強土盛土		単位	m 3	数量	1	単価	1,100
						1		1,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合材料敷均し・締固め	無		1	1,100	1,100	WB332630	
			m 3	1	1,100	1,100	単－2431号	
	計					1,100		
						1,100		
	単価					1,100		
						1,100	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1397号	セメント改良土	高炉セメント80kg/m3	単位	m 3	数量	985	単価	4,472
						985		4,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		60を超え80以下 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		1,179	1,492	1,759,068	WB332610	
			m 3	1,179	1,492	1,759,068	単－2432号	
積込（レーズ）（砂防）		土砂		985	257.3	253,440	CB330010	
			m 3	985	257.3	253,440		
土砂等運搬（砂防）		0.5km以下 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		985	413.5	407,297	CB330030	
			m 3	985	413.5	407,297		
攪拌混合		8t/100m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		887	2,239	1,985,993	WB332620	
			m 3	887	2,239	1,985,993	単－2433号	
計						4,405,798		
						4,405,798		
単価						4,472		
						4,472	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単-1398号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,150	
						10		4,150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.278	22,800	6,338			
			人	0.278	22,800	6,338			
特殊作業員				0.278	21,600	6,004			
			人	0.278	21,600	6,004			
普通作業員				0.278	15,900	4,420			
			人	0.278	15,900	4,420			
大型土のう袋材		H＝1.08m W＝1.1m		10	1,100	11,000			
			袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		0.278	47,030	13,074	WK250500 単-2437号		
			日	0.278	47,030	13,074			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		664			
			式	1		664			
計						41,500			
						41,500			
単価						4,150	円／袋		
						4,150			

参考資料（１）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1399号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	605.3
						10		605.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.069	22,800	1,573		
			人	0.069	22,800	1,573		
	特殊作業員			0.069	21,600	1,490		
			人	0.069	21,600	1,490		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下		0.069	43,340	2,990	WK250500	
			日	0.069	43,340	2,990	単－2438号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,053		
						6,053		
	単価					605.3		
						605.3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2018. 2
歩掛使用年月	2018. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1400号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 995
						100		3, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻		100	3, 995	399, 500		
			m 3	100	3, 995	399, 500		
計						399, 500		
						399, 500		
単価						3, 995	円／m 3	
						3, 995		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 2 2018. 2 1.000-00000002000
単-1401号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価 284.1 284.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		1,000	169	169,000	
			m	1,000	169	169,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		570	162	92,340	
			k g	570	162	92,340	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		25	150	3,750	
			k g	25	150	3,750	
接着用プライマー		区画線用		25	350	8,750	
			k g	25	350	8,750	
軽油		1・2号 ローリー		49	98.5	4,826	
			L	49	98.5	4,826	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5,434	
			式	1		5,434	
計						284,100	
						284,100	
単価						284.1	
						284.1	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 2 2018. 2 1.000-00000002000
単-1402号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価 266.6 266.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		1,000	152	152,000	
			m	1,000	152	152,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型		570	162	92,340	
			k g	570	162	92,340	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		25	150	3,750	
			k g	25	150	3,750	
接着用プライマー		区画線用		25	350	8,750	
			k g	25	350	8,750	
軽油		1・2号 ローリー		44	98.5	4,334	
			L	44	98.5	4,334	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		5,426	
			式	1		5,426	
計						266,600	
						266,600	
単価						266.6	
						266.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 2 2018. 2 1.000-00000002000
単-1403号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000 1,000	単価 468.8 468.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		1,000	243	243,000	
			m	1,000	243	243,000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		1,130	162	183,060	
			k g	1,130	162	183,060	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		50	150	7,500	
			k g	50	150	7,500	
接着用プライマー		区画線用		50	350	17,500	
			k g	50	350	17,500	
軽油		1・2号 ローリー		71	98.5	6,993	
			L	71	98.5	6,993	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		10,747	
			式	1		10,747	
計						468,800	
						468,800	
単価						468.8	
						468.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2018. 2 2018. 2 1.000-00000002000	
単-1404号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000 1,000	単価	602.9 602.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		1,200	381	457,200		
			m	1,200	381	457,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型		684	162	110,808		
			k g	684	162	110,808		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		30	150	4,500		
			k g	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用		30	350	10,500		
			k g	30	350	10,500		
軽油		1・2号 ローリー		132	98.5	13,002		
			L	132	98.5	13,002		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6,890		
			式	1		6,890		
計						602,900		
						602,900		
単価						602.9		
						602.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1405号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	20,980
						1		20,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.48	17,200	8,256		
			人	0.48	17,200	8,256		
普通作業員				0.8	15,900	12,720		
			人	0.8	15,900	12,720		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						20,980		
						20,980		
単価						20,980		
						20,980	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1406号	コンクリート柱	12-19-500	単位	本	数量	1	単価	14,700
						1		14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート柱	12-19-500		0.25	58,800	14,700		
			本	0.25	58,800	14,700		
	計					14,700		
						14,700		
	単価					14,700		
						14,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1407号	支線取付	ステップロック(3号100口以下) 撤去(不使用) 巻付クリップあり	単位	本	数量	1	単価	5,301
						1		5,301
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.14	17,200	2,408		
			人	0.14	17,200	2,408		
普通作業員				0.182	15,900	2,893		
			人	0.182	15,900	2,893		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,301		
						5,301		
単価						5,301		
						5,301	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1408号	ステーブロック	3号 700×350	単位	組	数量	1	単価	1,985
						1		1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステーブロック		3号 700×350		0.25	7,940	1,985		
			組	0.25	7,940	1,985		
計						1,985		
						1,985		
単価						1,985		
						1,985	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1409号	玉がいし（100×100）	100×100	単位	個	数量	1	単価	128
						1		128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
玉がいし		100×100		0.25	514	128		
			個	0.25	514	128		
計						128		
						128		
単価						128		
						128	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単一1410号	支線（38sq）	MW38（綱銅より線38mm2）	単位	m	数量	1	単価	81	
						1		81	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支線（38sq）		MW38（綱銅より線38mm2）		0.25	325	81			
			m	0.25	325	81			
計						81			
						81			
単価						81			
						81	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1411号	巻付グリップ(55)	55ｼﾝﾌﾟﾙ・玉がいし用	単位	個	数量	1	単価	145
						1		145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ(55)		55ｼﾝﾌﾟﾙ・玉がいし用		0.25	580	145		
			個	0.25	580	145		
計						145		
						145		
単価						145	円／個	
						145		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1412号	気中開閉器撤去		単位	台	数量	1	単価	4, 011
						1		4, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（気中開閉器）据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり		1	4, 011	4, 011	WE201601	
			台	1	4, 011	4, 011	単－2439号	
計						4, 011		
						4, 011		
単価						4, 011		
						4, 011	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1413号	気中開閉器(SOG作動 VT・LA内蔵 方向性7. 2KV 200A)		単位	日	数量	1	単価	567
						1		567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気中開閉器		SOG動作、VT・LA内蔵、方向性7. 2KV 200A		1	567	567		
			日	1	567	567		
計						567		
						567		
単価						567		
						567	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1414号	軽腕金(1800L)	1800L	単位	本	数量	1	単価	977
						1		977
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽腕金(1800L)	1800L		0.25	3,908	977		
			本	0.25	3,908	977		
	計					977		
						977		
	単価					977		
						977	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1415号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 撤去(不使用)	単位	本	数量	1	単価	20,980
						1		20,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.48	17,200	8,256		
			人	0.48	17,200	8,256		
普通作業員				0.8	15,900	12,720		
			人	0.8	15,900	12,720		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						20,980		
						20,980		
単価						20,980		
						20,980	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1416号	コンクリート柱	12-19-500	単位	本	数量	1	単価	14,700
						1		14,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート柱	12-19-500		0.25	58,800	14,700		
			本	0.25	58,800	14,700		
	計					14,700		
						14,700		
	単価					14,700		
						14,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1417号	支線取付	ステップロック(3号100口以下) 撤去(不使用) 巻付クリップあり	単位	本	数量	1	単価	5,301
						1		5,301
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.14	17,200	2,408		
			人	0.14	17,200	2,408		
普通作業員				0.182	15,900	2,893		
			人	0.182	15,900	2,893		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					5,301		
						5,301		
	単価					5,301		
						5,301	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1418号	ステーブロック	3号 700×350	単位	組	数量	1	単価	1,985
						1		1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステーブロック		3号 700×350		0.25	7,940	1,985		
			組	0.25	7,940	1,985		
計						1,985		
						1,985		
単価						1,985		
						1,985	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1419号	玉がいにし（100×100）	100×100	単位	個	数量	1	単価	128
						1		128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
玉がいにし		100×100		0.25	514	128		
			個	0.25	514	128		
計						128		
						128		
単価						128		
						128	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1420号	支線（38sq）	MW38（綱銅より線38mm2）	単位	m	数量	1	単価	81	
						1		81	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支線（38sq）		MW38（綱銅より線38mm2）		0. 25	325	81			
			m	0. 25	325	81			
計						81			
						81			
単価						81			
						81	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1421号	巻付グリップ(55)	55ｼﾝﾌﾟﾙ・玉がいし用	単位	個	数量	1	単価	145
						1		145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ(55)		55ｼﾝﾌﾟﾙ・玉がいし用		0.25	580	145		
			個	0.25	580	145		
計						145		
						145		
単価						145	円／個	
						145		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1422号	気中開閉器撤去		単位	台	数量	1	単価	4, 011
						1		4, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（気中開閉器）据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり		1	4, 011	4, 011	WE201601	
			台	1	4, 011	4, 011	単－2440号	
計						4, 011		
						4, 011		
単価						4, 011		
						4, 011	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1423号	気中開閉器(SOG作動 VT・LA内蔵 方向性7. 2KV 200A)		単位	日	数量	1	単価	567
						1		567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気中開閉器		SOG動作、VT・LA内蔵、方向性7. 2KV 200A		1	567	567		
			日	1	567	567		
計						567		
						567		
単価						567		
						567	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1424号	軽腕金(1800L)	1800L	単位	本	数量	1	単価	977
						1		977
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽腕金(1800L)	1800L		0.25	3,908	977		
			本	0.25	3,908	977		
	計					977		
						977		
	単価					977		
						977	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1425号	配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	21,840
						1		21,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.9	17,200	15,480		
			人	0.9	17,200	15,480		
普通作業員				0.4	15,900	6,360		
			人	0.4	15,900	6,360		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						21,840		
						21,840		
単価						21,840		
						21,840	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1426号	配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正あり	単位	面	数量	1	単価	15,290
						1		15,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.63	17,200	10,836		
			人	0.63	17,200	10,836		
普通作業員				0.28	15,900	4,452		
			人	0.28	15,900	4,452		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						15,290		
						15,290		
単価						15,290		
						15,290	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1427号	仮設備受変電設備運転損料		単位	日	数量	1	単価	44, 710
						1		44, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設備受変電設備		フリッカー		1	43, 300	43, 300		
			日	1	43, 300	43, 300		
仮設備受変電設備		受電盤		1	1, 410	1, 410	貸付	
			日	1	1, 410	1, 410		
計						44, 710		
						44, 710		
単価						44, 710		
						44, 710	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1428号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	144
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 撤去 (不使用)		1	144. 5	144	WE115100	
			m	1	144. 5	144	単一2441号	
計						144		
						144		
単価						144		
						144	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単一1429号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq)		単位	m	数量	1	単価	105	
						1		105	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vビニル絶縁電線		IV38sq		0. 3	350	105			
			m	0. 3	350	105			
計						105			
						105			
単価						105			
						105	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1430号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去(不使用)		1	550. 4	550	WE115100	
			m	1	550. 4	550	単一2442号	
計						550		
						550		
単価						550	円／m	
						550		

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1431号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)		単位	m	数量	1	単価	582
						1		582
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	6kV CVT38sq		0.3	1,942	582		
			m	0.3	1,942	582		
	計					582		
						582		
	単価					582		
						582	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1432号	配電盤据付	高压キユビツクル 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	21,840
						1		21,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.9	17,200	15,480		
普通作業員			人	0.4	15,900	6,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						21,840		
						21,840		
単価						21,840		
						21,840	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1433号	配電盤据付	高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正あり	単位	面	数量	1	単価	15,290
						1		15,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.63	17,200	10,836		
			人	0.63	17,200	10,836		
普通作業員				0.28	15,900	4,452		
			人	0.28	15,900	4,452		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						15,290		
						15,290		
単価						15,290		
						15,290	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1434号	仮設備受変電設備運転損料		単位	日	数量	1	単価	44, 710
						1		44, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設備受変電設備		フリッカー		1	43, 300	43, 300		
			日	1	43, 300	43, 300		
仮設備受変電設備		受電盤		1	1, 410	1, 410	貸付	
			日	1	1, 410	1, 410		
計						44, 710		
						44, 710		
単価						44, 710	円／日	
						44, 710		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1435号	600Vビニル絶縁電線(IV38sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	144
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 撤去(不使用)		1	144. 5	144	WE115100 単－2443号	
			m	1	144. 5	144		
計						144		
						144		
単価						144	円／m	
						144		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1436号	600V ^レ ニ ^ル 絶縁電線 (IV38sq)		単位	m	数量	1	単価	105	
						1		105	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600V ^レ ニ ^ル 絶縁電線		IV38sq		0.3	350	105			
			m	0.3	350	105			
計						105			
						105			
単価						105			
						105	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1437号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)撤去			単位	m	数量	1	単価	550
							1		550
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線			仕上外径50mm以下 撤去(不使用)		1	550.4	550	WE115100	
				m	1	550.4	550	単一2444号	
計							550		
							550		
単価							550	円／m	
							550		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1438号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケール(6KV CVT38sq)		単位	m	数量	1	単価	582	
						1		582	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケール		6kV CVT38sq		0.3	1,942	582			
			m	0.3	1,942	582			
計						582			
						582			
単価						582			
						582	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1439号	分電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	8,256	
						1		8,256	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付		露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)		1	8,256	8,256	WE122800		
			面	1	8,256	8,256	単－2445号		
計						8,256			
						8,256			
単価						8,256			
						8,256	円／面		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単一1440号	動力分電盤(400V) ELB225AF×2	スチール製	単位	面	数量	1	単価	54,000	
						1		54,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力分電盤(400V) スチール製		ELB225AF×2		0.3	180,000	54,000			
			面	0.3	180,000	54,000			
計						54,000			
						54,000			
単価						54,000			
						54,000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1441号	動力分電盤(200V) ELB125AF×1, ELB60AF×4①	スチール製	単位	面	数量	1	単価	57,600
						1		57,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤(200V)①スチール製		ELB125AF×1, ELB60AF×4		0.3	192,000	57,600		
			面	0.3	192,000	57,600		
計						57,600		
						57,600		
単価						57,600	円／面	
						57,600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1442号	動力分電盤(200V) ELB100AF×2, ELB60AF×4②	スチール製	単位	面	数量	1	単価	39,600
						1		39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤(200V)②スチール製		ELB100AF×2, ELB60AF×4		0.3	132,000	39,600		
			面	0.3	132,000	39,600		
計						39,600		
						39,600		
単価						39,600		
						39,600	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1443号	動力分電盤(200V) ELB60AF×2, ELB30AF×2③	スチール製	単位	面	数量	1	単価	33,600
						1		33,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤(200V)③スチール製		ELB60AF×2, ELB30AF×2		0.3	112,000	33,600		
			面	0.3	112,000	33,600		
計						33,600		
						33,600		
単価						33,600		
						33,600	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1444号	動力分電盤(200V) ELB60AF×1, ELB30AF×1④	スチール製	単位	面	数量	1	単価	26,400
						1		26,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤(200V)④スチール製		ELB60AF×1, ELB30AF×1		0.3	88,000	26,400		
			面	0.3	88,000	26,400		
計						26,400		
						26,400		
単価						26,400		
						26,400	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1445号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去(不使用)		1	550.4	550	WE115100	
			m	1	550.4	550	単一2442号	
計						550		
						550		
単価						550		
						550	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1446号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT150sq）		単位	m	数量	1	単価	1, 217
						1		1, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT150sq		0. 3	4, 057	1, 217		
			m	0. 3	4, 057	1, 217		
計						1, 217		
						1, 217		
単価						1, 217		
						1, 217	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1447号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT100sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去（不使用）		1	550. 4	550	WE115100	
			m	1	550. 4	550	単－2442号	
計						550		
						550		
単価						550		
						550	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1448号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT100sq)		単位	m	数量	1	単価	820
						1		820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT100sq		0.3	2,735	820		
			m	0.3	2,735	820		
計						820		
						820		
単価						820		
						820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1449号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT60sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径40mm以下 撤去(不使用)		1	344	344	WE115100	
			m	1	344	344	単－2446号	
計						344		
						344		
単価						344		
						344	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1450号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT60sq）		単位	m	数量	1	単価	495
						1		495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT60sq		0. 3	1, 650	495		
			m	0. 3	1, 650	495		
計						495		
						495		
単価						495		
						495	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1451号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV38sq－3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径30mm以下 撤去（不使用）		1	261. 5	261	WE115100	
			m	1	261. 5	261	単－2447号	
計						261		
						261		
単価						261		
						261	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1452号	600V架橋ホ [®] リエチレン絶縁ビ [®] ニルシースケープ [®] ル（CV38sq-3C）		単位	m	数量	1	単価	321	
						1		321	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600V架橋ホ [®] リエチレン絶縁ビ [®] ニルシースケープ [®] ル		600V CV38sq-3C		0. 3	1, 072	321			
			m	0. 3	1, 072	321			
計						321			
						321			
単価						321			
						321	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1453号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV22sq－3C)撤去		単位	m	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径30mm以下 撤去(不使用)		1	261. 5	261	WE115100	
			m	1	261. 5	261	単－2447号	
計						261		
						261		
単価						261	円／m	
						261		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1454号	600V架橋ホ [®] リエチレン絶縁ビ [®] ニルシースケーパ [®] ル（CV22sq－3C）		単位	m	数量	1	単価	198	
						1		198	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600V架橋ホ [®] リエチレン絶縁ビ [®] ニルシースケーパ [®] ル		600V CV22sq-3C		0. 3	662	198			
			m	0. 3	662	198			
計						198			
						198			
単価						198			
						198	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1455号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV14sq－3C)撤去		単位	m	数量	1	単価	189
						1		189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径20mm以下 撤去(不使用)		1	189. 2	189	WE115100	
			m	1	189. 2	189	単－2448号	
計						189		
						189		
単価						189	円／m	
						189		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1456号	600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーパ°ル（CV14sq－3C）		単位	m	数量	1	単価	132
						1		132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーパ°ル		600V CV14sq-3C		0. 3	440	132		
			m	0. 3	440	132		
計						132		
						132		
単価						132		
						132	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1457号	600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーパ°ル（CV8sq－3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	189
						1		189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径20mm以下 撤去（不使用）		1	189. 2	189	WE115100	
			m	1	189. 2	189	単－2448号	
計						189		
						189		
単価						189		
						189	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1458号	600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーフ°ル（CV8sq－3C）		単位	m	数量	1	単価	84
						1		84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーフ°ル		600V CV8sq-3C		0. 3	280	84		
			m	0. 3	280	84		
計						84		
						84		
単価						84		
						84	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1459号	600Vビ°ニル絶縁電線（IV38sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	144
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 撤去（不使用）		1	144. 5	144	WE115100	
			m	1	144. 5	144	単－2441号	
計						144		
						144		
単価						144		
						144	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1460号	600V ^レ ニ ^ル 絶縁電線 (IV38sq)			単位	m	数量	1	単価	105
							1		105
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
600V ^レ ニ ^ル 絶縁電線			IV38sq			0. 3	350	105	
			m			0. 3	350	105	
計								105	
								105	
単価								105	
								105	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1461号	分電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	8, 256	
						1		8, 256	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付		露出型分電盤前面1. 6m2以下 撤去(不使用)		1	8, 256	8, 256	WE122800		
			面	1	8, 256	8, 256	単－2449号		
計						8, 256			
						8, 256			
単価						8, 256	円／面		
						8, 256			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単一1462号	動力分電盤(400V) ELB225AF×2	スチール製	単位	面	数量	1	単価	54, 000	
						1		54, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力分電盤(400V) スチール製		ELB225AF×2		0. 3	180, 000	54, 000			
			面	0. 3	180, 000	54, 000			
計						54, 000			
						54, 000			
単価						54, 000			
						54, 000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1463号	動力分電盤(200V) ELB125AF×1, ELB60AF×4①	スチール製	単位	面	数量	1	単価	57, 600
						1		57, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤(200V)①スチール製		ELB125AF×1, ELB60AF×4		0. 3	192, 000	57, 600		
			面	0. 3	192, 000	57, 600		
計						57, 600		
						57, 600		
単価						57, 600		
						57, 600	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単一1464号	動力分電盤(200V) ELB100AF×2, ELB60AF×4②	スチール製	単位	面	数量	1	単価	39,600	
						1		39,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力分電盤(200V)②スチール製		ELB100AF×2, ELB60AF×4		0.3	132,000	39,600			
			面	0.3	132,000	39,600			
計						39,600			
						39,600			
単価						39,600			
						39,600	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1465号	動力分電盤(200V) ELB60AF×2, ELB30AF×2③	スチール製	単位	面	数量	1	単価	33,600
						1		33,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤(200V)③スチール製		ELB60AF×2, ELB30AF×2		0.3	112,000	33,600		
			面	0.3	112,000	33,600		
計						33,600		
						33,600		
単価						33,600	円／面	
						33,600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1466号	動力分電盤(200V) ELB60AF×1, ELB30AF×1④	スチール製	単位	面	数量	1	単価	26,400
						1		26,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤(200V)④スチール製		ELB60AF×1, ELB30AF×1		0.3	88,000	26,400		
			面	0.3	88,000	26,400		
計						26,400		
						26,400		
単価						26,400		
						26,400	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1467号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去(不使用)		1	550.4	550	WE115100	
			m	1	550.4	550	単－2444号	
計						550		
						550		
単価						550		
						550	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1468号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT150sq）		単位	m	数量	1	単価	1, 217
						1		1, 217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT150sq		0. 3	4, 057	1, 217		
			m	0. 3	4, 057	1, 217		
計						1, 217		
						1, 217		
単価						1, 217		
						1, 217	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1469号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT100sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去（不使用）		1	550. 4	550	WE115100	
			m	1	550. 4	550	単－2444号	
計						550		
						550		
単価						550		
						550	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1470号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT100sq)		単位	m	数量	1	単価	820
						1		820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT100sq		0.3	2,735	820		
			m	0.3	2,735	820		
計						820		
						820		
単価						820		
						820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1471号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT60sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径40mm以下 撤去(不使用)		1	344	344	WE115100	
			m	1	344	344	単－2450号	
計						344		
						344		
単価						344		
						344	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1472号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT60sq）		単位	m	数量	1	単価	495
						1		495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT60sq		0. 3	1, 650	495		
			m	0. 3	1, 650	495		
計						495		
						495		
単価						495		
						495	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1473号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV38sq－3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径30mm以下 撤去（不使用）		1	261. 5	261	WE115100	
			m	1	261. 5	261	単－2451号	
計						261		
						261		
単価						261		
						261	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1474号	600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーパ°ル（CV38sq－3C）		単位	m	数量	1	単価	321
						1		321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーパ°ル		600V CV38sq-3C		0. 3	1, 072	321		
			m	0. 3	1, 072	321		
計						321		
						321		
単価						321		
						321	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1475号	600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーパ°ル（CV22sq－3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径30mm以下 撤去（不使用）		1	261. 5	261	WE115100	
			m	1	261. 5	261	単－2451号	
計						261		
						261		
単価						261		
						261	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1476号	600V架橋ホ [®] リエチレン絶縁ビ [®] ニルシースケーパ [®] ル（CV22sq-3C）		単位	m	数量	1	単価	198	
						1		198	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600V架橋ホ [®] リエチレン絶縁ビ [®] ニルシースケーパ [®] ル		600V CV22sq-3C		0. 3	662	198			
			m	0. 3	662	198			
計						198			
						198			
単価						198			
						198	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1477号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV14sq－3C)撤去		単位	m	数量	1	単価	189
						1		189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径20mm以下 撤去(不使用)		1	189. 2	189	WE115100	
			m	1	189. 2	189	単－2452号	
計						189		
						189		
単価						189	円／m	
						189		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1478号	600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーパ°ル（ CV14sq－3C）		単位	m	数量	1	単価	132
						1		132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーパ°ル		600V CV14sq-3C		0. 3	440	132		
			m	0. 3	440	132		
計						132		
						132		
単価						132		
						132	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1479号	600V架橋ホ°ポリエチレン絶縁ビ°ニルシースケーパ°ル（ CV8sq－3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	189
						1		189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径20mm以下 撤去（不使用）		1	189. 2	189	WE115100	
			m	1	189. 2	189	単－2452号	
計						189		
						189		
単価						189		
						189	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1480号	600V架橋ホ [®] リエチレン絶縁ビ [®] ニルシースケーフ [®] ル（CV8sq－3C）		単位	m	数量	1	単価	84	
						1		84	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600V架橋ホ [®] リエチレン絶縁ビ [®] ニルシースケーフ [®] ル		600V CV8sq-3C		0. 3	280	84			
			m	0. 3	280	84			
計						84			
						84			
単価						84			
						84	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1481号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去			単位	m	数量	1	単価	144
							1		144
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線			仕上外径15mm以下 撤去(不使用)		1	144. 5	144	WE115100	
				m	1	144. 5	144	単－2443号	
計							144		
							144		
単価							144	円／m	
							144		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1482号	600V [〃] ニル絶縁電線 (IV38sq)		単位	m	数量	1	単価	105	
						1		105	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600V [〃] ニル絶縁電線		IV38sq		0. 3	350	105			
			m	0. 3	350	105			
計						105			
						105			
単価						105	円／m		
						105			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1483号	照明自動盤撤去		単位	面	数量	1	単価	11, 780	
						1		11, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自立型分電盤取付		自立型分電盤 撤去(不使用)		1	11, 780	11, 780	WE122600		
			面	1	11, 780	11, 780	単一2453号		
計						11, 780			
						11, 780			
単価						11, 780			
						11, 780	円／面		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1484号	照明自動盤(200V ELB125AF×1, MG1 1KW(リレー付))	プラスチックボックス	単位	面	数量	1	単価	21, 000
						1		21, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明自動盤(200V)プラスチックボックス		ELB125AF×1, MG11KW(リレー付)		0. 3	70, 000	21, 000		
			面	0. 3	70, 000	21, 000		
計						21, 000		
						21, 000		
単価						21, 000		
						21, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1485号	照明自動盤(200V MG11KW(リレー付))	プラスチックボックス	単位	面	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明自動盤(200V)プラスチックボックス		MG11KW(リレー付)		0. 3	56, 000	16, 800		
			面	0. 3	56, 000	16, 800		
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800		
						16, 800	円／面	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1486号	照明自動盤(100V MCB60AF×1, EL2P 20A×4)	プラスチックボックス、リレー用DC24V出力用コンバータ収納スペース有	単位	面	数量	1	単価	36,000	
						1		36,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明自動盤(100V)プラスチックボックス		MCB60AF×1, EL2P20A×4		0.3	120,000	36,000			
			面	0.3	120,000	36,000			
計						36,000			
						36,000			
単価						36,000			
						36,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1487号	コンクリート柱	12-19-500	単位	本	数量	1	単価	14,700
						1		14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱		12-19-500		0.25	58,800	14,700		
			本	0.25	58,800	14,700		
計						14,700		
						14,700		
単価						14,700		
						14,700	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1488号	軽腕金(1800L)	1800L	単位	本	数量	1	単価	977
						1		977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金(1800L)		1800L		0.25	3,908	977		
			本	0.25	3,908	977		
計						977		
						977		
単価						977		
						977	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1489号	照明灯撤去		単位	組	数量	1	単価	3,359
						1		3,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込		1	3,359	3,359	WE211500	
			台	1	3,359	3,359	単一2454号	
計						3,359		
						3,359		
単価						3,359		
						3,359	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1490号	投光器（メタルハライド1000W）		単位	組	数量	1	単価	28,910
						1		28,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器		メタルハライド1000W		0.3	96,377	28,913		
			組	0.3	96,377	28,913		
計						28,913		
						28,913		
単価						28,910		
						28,910	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1491号	ポーターライト	200V40W	単位	本	数量	1	単価	1,943
						1		1,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポーターライト		200V40W		0.3	6,477	1,943		
			本	0.3	6,477	1,943		
計						1,943		
						1,943		
単価						1,943		
						1,943	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1492号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT60sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径40mm以下 撤去（不使用）		1	344	344	WE115100	
			m	1	344	344	単－2446号	
計						344		
						344		
単価						344	円／m	
						344		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1493号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT60sq）		単位	m	数量	1	単価	495
						1		495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT60sq		0. 3	1, 650	495		
			m	0. 3	1, 650	495		
計						495		
						495		
単価						495	円／m	
						495		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1494号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV38sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径30mm以下 撤去（不使用）		1	261. 5	261	WE115100	
			m	1	261. 5	261	単－2447号	
計						261		
						261		
単価						261	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1495号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV38sq）		単位	m	数量	1	単価	325
						1		325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル		600V CVT38sq		0. 3	1, 085	325		
			m	0. 3	1, 085	325		
計						325		
						325		
単価						325	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1496号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV22sq-3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径30mm以下 撤去(不使用)		1	261. 5	261	WE115100	
			m	1	261. 5	261	単－2447号	
計						261		
						261		
単価						261	円／m	
						261		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1497号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV22sq-3C）		単位	m	数量	1	単価	198
						1		198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V CV22sq-3C		0. 3	662	198		
			m	0. 3	662	198		
計						198		
						198		
単価						198	円／m	
						198		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1498号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV8sq-3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	189
						1		189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径20mm以下 撤去(不使用)		1	189. 2	189	WE115100	
			m	1	189. 2	189	単－2448号	
計						189		
						189		
単価						189		
						189	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1499号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV8sq-3C）		単位	m	数量	1	単価	84
						1		84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V CV8sq-3C		0. 3	280	84		
			m	0. 3	280	84		
計						84		
						84		
単価						84		
						84	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1500号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV5. 5sq-3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	144
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 撤去(不使用)		1	144. 5	144	WE115100	
			m	1	144. 5	144	単－2441号	
計						144		
						144		
単価						144		
						144	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1501号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV5. 5sq-3C）		単位	m	数量	1	単価	63
						1		63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V CV5. 5sq-3C		0. 3	212	63		
			m	0. 3	212	63		
計						63		
						63		
単価						63		
						63	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単一1502号	分岐ケーブル（幹線CVT5. 5sq-4C（25m/本-5分岐））	5m間隔5分岐、分岐ケーブルCVT2. 0sq-3C 0. 3m/本、1Cは7	単位	組	数量	1	単価	10, 470	
						1		10, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分岐ケーブル		幹線CVT5. 5sq-4C（25m/本-5分岐）		0. 3	34, 900	10, 470			
			組	0. 3	34, 900	10, 470			
計						10, 470			
						10, 470			
単価						10, 470			
						10, 470	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1503号	照明自動盤撤去		単位	面	数量	1	単価	11, 780	
						1		11, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自立型分電盤取付		自立型分電盤 撤去(不使用)		1	11, 780	11, 780	WE122600		
			面	1	11, 780	11, 780	単一2455号		
計						11, 780			
						11, 780			
単価						11, 780			
						11, 780	円／面		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1504号	照明自動盤(200V ELB125AF×1, MG1 1KW(リレー付))	プラスチックボックス	単位	面	数量	1	単価	21, 000	
						1		21, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明自動盤(200V)プラスチックボックス		ELB125AF×1, MG11KW(リレー付)	面	0. 3	70, 000	21, 000			
				0. 3	70, 000	21, 000			
計						21, 000			
						21, 000			
単価						21, 000	円／面		
						21, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1505号	照明自動盤(200V MG11KW(リレー付))	プラスチックボックス	単位	面	数量	1	単価	16, 800
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明自動盤(200V)プラスチックボックス		MG11KW(リレー付)		0. 3	56, 000	16, 800		
			面	0. 3	56, 000	16, 800		
計						16, 800		
						16, 800		
単価						16, 800		
						16, 800	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単一1506号	照明自動盤(100V MCB60AF×1, EL2P20A×4)	プラスチックボックス、リレー用DC24V出力用コンバータ収納スペース有	単位	面	数量	1	単価	36,000	
						1		36,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明自動盤(100V)プラスチックボックス		MCB60AF×1, EL2P20A×4		0.3	120,000	36,000			
			面	0.3	120,000	36,000			
計						36,000			
						36,000			
単価						36,000			
						36,000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1507号	コンクリート柱	12-19-500	単位	本	数量	1	単価	14, 700
						1		14, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱		12-19-500		0. 25	58, 800	14, 700		
			本	0. 25	58, 800	14, 700		
計						14, 700		
						14, 700		
単価						14, 700		
						14, 700	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1508号	軽腕金(1800L)	1800L	単位	本	数量	1	単価	977
						1		977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金(1800L)		1800L		0.25	3,908	977		
			本	0.25	3,908	977		
計						977		
						977		
単価						977		
						977	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1509号	照明灯撤去		単位	組	数量	1	単価	3,359
						1		3,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込		1	3,359	3,359	WE211500	
			台	1	3,359	3,359	単一2456号	
計						3,359		
						3,359		
単価						3,359		
						3,359	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1510号	投光器（メタルハライド1000W）		単位	組	数量	1	単価	28,910
						1		28,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器		メタルハライド1000W		0.3	96,377	28,913		
			組	0.3	96,377	28,913		
計						28,913		
						28,913		
単価						28,910		
						28,910	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1511号	ポーターライト	200V40W	単位	本	数量	1	単価	1,943
						1		1,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポーターライト		200V40W		0.3	6,477	1,943		
			本	0.3	6,477	1,943		
計						1,943		
						1,943		
単価						1,943		
						1,943	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1512号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT60sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径40mm以下 撤去(不使用)		1	344	344	WE115100	
			m	1	344	344	単一2450号	
計						344		
						344		
単価						344		
						344	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1513号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT60sq)		単位	m	数量	1	単価	495
						1		495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT60sq		0. 3	1, 650	495		
			m	0. 3	1, 650	495		
計						495		
						495		
単価						495		
						495	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1514号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV38sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径30mm以下 撤去(不使用)		1	261. 5	261	WE115100	
			m	1	261. 5	261	単一2451号	
計						261		
						261		
単価						261	円／m	
						261		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1515号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV38sq)		単位	m	数量	1	単価	325
						1		325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル		600V CVT38sq		0. 3	1, 085	325		
			m	0. 3	1, 085	325		
計						325		
						325		
単価						325	円／m	
						325		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1516号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV22sq-3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径30mm以下 撤去(不使用)		1	261. 5	261	WE115100	
			m	1	261. 5	261	単－2451号	
計						261		
						261		
単価						261	円／m	
						261		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1517号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV22sq-3C）		単位	m	数量	1	単価	198
						1		198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V CV22sq-3C		0. 3	662	198		
			m	0. 3	662	198		
計						198		
						198		
単価						198	円／m	
						198		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1518号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV8sq-3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	189
						1		189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径20mm以下 撤去(不使用)		1	189. 2	189	WE115100	
			m	1	189. 2	189	単－2452号	
計						189		
						189		
単価						189		
						189	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1519号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV8sq-3C）		単位	m	数量	1	単価	84
						1		84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V CV8sq-3C		0. 3	280	84		
			m	0. 3	280	84		
計						84		
						84		
単価						84		
						84	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1520号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV5. 5sq-3C）撤去		単位	m	数量	1	単価	144
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 撤去(不使用)		1	144. 5	144	WE115100	
			m	1	144. 5	144	単－2443号	
計						144		
						144		
単価						144		
						144	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1521号	600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV5. 5sq-3C）		単位	m	数量	1	単価	63
						1		63
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V CV5. 5sq-3C		0. 3	212	63		
			m	0. 3	212	63		
計						63		
						63		
単価						63		
						63	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1522号	分岐ケーブル（幹線CVT5. 5sq-4C（25m/本-5分岐））	5m間隔5分岐、分岐ケーブルCVT2. 0sq-3C 0. 3m/本、1Cは7	単位	組	数量	1	単価	10, 470	
						1		10, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分岐ケーブル		幹線CVT5. 5sq-4C（25m/本-5分岐）	組	0. 3	34, 900	10, 470			
				0. 3	34, 900	10, 470			
計						10, 470			
						10, 470			
単価						10, 470	円／組		
						10, 470			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1523号	コンクリート柱建柱	12-19-500 丸型 No. 1	単位	本	数量	1	単価	73, 500
						1		73, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱		12-19-500 丸型No.1		0. 25	294, 000	73, 500		
			本	0. 25	294, 000	73, 500		
計						73, 500		
						73, 500		
単価						73, 500	円／本	
						73, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1524号	ポール底板（丸形N. o. 1）	丸形N. o. 1	単位	枚	数量	1	単価	422
						1		422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポール底板		丸形N. o. 1		0.25	1,688	422		
			枚	0.25	1,688	422		
計						422		
						422		
単価						422		
						422	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1525号	コンクリート根かせ（120×240×170（Uボルト付）		単位	組	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		120×240×170（Uボルト付）		0.25	5,600	1,400		
			組	0.25	5,600	1,400		
計						1,400		
						1,400		
単価						1,400		
						1,400	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1526号	ステーブロック	3号 700×350	単位	組	数量	1	単価	1,985
						1		1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステーブロック		3号 700×350		0.25	7,940	1,985		
			組	0.25	7,940	1,985		
計						1,985		
						1,985		
単価						1,985		
						1,985	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1527号	支線	MW55（綱銅より線55mm2）	単位	m	数量	1	単価	122
						1		122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線（55sq）		MW55（綱銅より線55mm2）		0.25	488	122		
			m	0.25	488	122		
計						122		
						122		
単価						122		
						122	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1528号	高耐張力バンド	(21L)	単位	組	数量	1	単価	450	
						1		450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高耐張力バンド		21L		0.25	1,800	450			
			組	0.25	1,800	450			
計						450			
						450			
単価						450	円／組		
						450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1529号	玉がいし (100×100)	100×100	単位	個	数量	1	単価	128
						1		128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
玉がいし		100×100		0.25	514	128		
			個	0.25	514	128		
計						128		
						128		
単価						128	円／個	
						128		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1530号	シンプル	丸型22	単位	個	数量	1	単価	50	
						1		50	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シンプル		丸型22		0. 25	200	50			
			個	0. 25	200	50			
計						50			
						50			
単価						50	円／個		
						50			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1531号	巻付グリップ(55)	55シンプル・玉がいし用	単位	個	数量	1	単価	145
						1		145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ(55)		55シンプル・玉がいし用		0. 25	580	145		
			個	0. 25	580	145		
計						145		
						145		
単価						145	円／個	
						145		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1532号	支線ガード	2. 0m 虎印	単位	組	数量	1	単価	795	
						1		795	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支線ガード		2. 0m 虎印		0. 25	3, 180	795			
			組	0. 25	3, 180	795			
計						795			
						795			
単価						795			
						795			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1533号	気中開閉器撤去		単位	台	数量	1	単価	4,011
						1		4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（気中開閉器）据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり		1	4,011	4,011	WE201601	
			台	1	4,011	4,011	単－2439号	
計						4,011		
						4,011		
単価						4,011	円／台	
						4,011		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1534号	気中開閉器 (SOG作動 VT・LA内蔵 方 向性7. 2KV 200A)		単位	日	数量	1	単価	567	
						1		567	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
気中開閉器		SOG動作、VT・LA内蔵、方向性7. 2KV 200A		1	567	567			
			日	1	567	567			
計						567			
						567			
単価						567	円／日		
						567			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1535号	ケーブル端末処理材（6KV CVT38sq用）		単位	組	数量	1	単価	12, 070
						1		12, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル端末処理材		6KVCVT38sq用		0. 3	40, 250	12, 075		
			組	0. 3	40, 250	12, 075		
計						12, 075		
						12, 075		
単価						12, 070		
						12, 070	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1536号	軽腕金(1800L)	1800L	単位	本	数量	1	単価	977
						1		977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金(1800L)		1800L		0.25	3,908	977		
			本	0.25	3,908	977		
計						977		
						977		
単価						977		
						977	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1537号	軽腕金(1200L)	1200L	単位	本	数量	1	単価	415
						1		415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金(1200L)		1200L		0.25	1,660	415		
			本	0.25	1,660	415		
計						415		
						415		
単価						415		
						415	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1538号	自在バンド	IBT-308	単位	個	数量	1	単価	119	
						1		119	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在バンド		IBT-308		0. 25	477	119			
			個	0. 25	477	119			
計						119			
						119			
単価						119			
						119			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1539号	自在バンド	IBT-312	単位	個	数量	1	単価	140
						1		140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		IBT-312		0. 25	560	140		
			個	0. 25	560	140		
計						140		
						140		
単価						140	円／個	
						140		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1540号	自在バンド	IBT-315	単位	個	数量	1	単価	155	
						1		155	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在バンド		IBT-315		0. 25	622	155			
			個	0. 25	622	155			
計						155			
						155			
単価						155	円／個		
						155			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1541号	自在バンド	4BD-HD-17	単位	個	数量	1	単価	390
						1		390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		4BD-HD-17		0. 25	1, 560	390		
			個	0. 25	1, 560	390		
計						390		
						390		
単価						390	円／個	
						390		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1542号	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル (CVV2sq-2C) 撤去		単位	m	数量	1	単価	41
						1		41
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径5mm以下 撤去(不使用)		1	41. 28	41	WE115100	
			m	1	41. 28	41	単一2457号	
計						41		
						41		
単価						41		
						41	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1543号	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル (CVV2sq-2C)		単位	m	数量	1	単価	45
						1		45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV2sq-2C		0. 3	150	45		
			m	0. 3	150	45		
計						45		
						45		
単価						45		
						45	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1544号	コンクリート柱建柱	12-19-500 丸型 No. 1	単位	本	数量	1	単価	73, 500	
						1		73, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柱		12-19-500 丸型No.1		0. 25	294, 000	73, 500			
			本	0. 25	294, 000	73, 500			
計						73, 500			
						73, 500			
単価						73, 500	円／本		
						73, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1545号	ポール底板（丸形N. o. 1）	丸形N. o. 1	単位	枚	数量	1	単価	422
						1		422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポール底板		丸形N. o. 1		0.25	1,688	422		
			枚	0.25	1,688	422		
計						422		
						422		
単価						422	円／枚	
						422		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1546号	コンクリート根かせ（120×240×170（Uボルト付）		単位	組	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート根かせ		120×240×170（Uボルト付）		0.25	5,600	1,400		
			組	0.25	5,600	1,400		
計						1,400		
						1,400		
単価						1,400		
						1,400	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1547号	ステープブロック	3号 700×350	単位	組	数量	1	単価	1,985
						1		1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステープブロック		3号 700×350		0.25	7,940	1,985		
			組	0.25	7,940	1,985		
計						1,985		
						1,985		
単価						1,985		
						1,985	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1548号	支線	MW55（綱銅より線55mm2）	単位	m	数量	1	単価	122	
						1		122	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支線（55sq）		MW55（綱銅より線55mm2）		0.25	488	122			
			m	0.25	488	122			
計						122			
						122			
単価						122	円／m		
						122			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1549号	高耐張力バンド	(21L)	単位	組	数量	1	単価	450
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高耐張力バンド		21L		0.25	1,800	450		
			組	0.25	1,800	450		
計						450		
						450		
単価						450	円／組	
						450		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1550号	玉がいし（100×100）	100×100	単位	個	数量	1	単価	128
						1		128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
玉がいし		100×100		0.25	514	128		
			個	0.25	514	128		
計						128		
						128		
単価						128		
						128	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1551号	シンプル	丸型22	単位	個	数量	1	単価	50
						1		50
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シンプル		丸型22		0.25	200	50		
			個	0.25	200	50		
計						50		
						50		
単価						50		
						50	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1552号	巻付グリップ(55)	55ｼﾝﾌﾟﾙ・玉がいし用	単位	個	数量	1	単価	145
						1		145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ(55)		55ｼﾝﾌﾟﾙ・玉がいし用		0.25	580	145		
			個	0.25	580	145		
計						145		
						145		
単価						145		
						145	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1553号	支線ガード	2.0m 虎印	単位	組	数量	1	単価	795
						1		795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支線ガード		2.0m 虎印		0.25	3,180	795		
			組	0.25	3,180	795		
計						795		
						795		
単価						795		
						795	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1554号	気中開閉器撤去		単位	台	数量	1	単価	4, 011
						1		4, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（気中開閉器）据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり		1	4, 011	4, 011	WE201601	
			台	1	4, 011	4, 011	単一2440号	
計						4, 011		
						4, 011		
単価						4, 011		
						4, 011	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1555号	気中開閉器(SOG作動 VT・LA内蔵 方向性7. 2KV 200A)		単位	日	数量	1	単価	567
						1		567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気中開閉器		SOG動作、VT・LA内蔵、方向性7. 2KV 200A		1	567	567		
			日	1	567	567		
計						567		
						567		
単価						567		
						567	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1556号	ケーブル端末処理材（6KV CVT38sq用）		単位	組	数量	1	単価	12,070
						1		12,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル端末処理材		6KVCVT38sq用		0.3	40,250	12,075		
			組	0.3	40,250	12,075		
計						12,075		
						12,075		
単価						12,070		
						12,070		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1557号	軽腕金(1800L)	1800L	単位	本	数量	1	単価	977
						1		977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金(1800L)		1800L		0.25	3,908	977		
			本	0.25	3,908	977		
計						977		
						977		
単価						977		
						977	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1558号	軽腕金(1200L)	1200L	単位	本	数量	1	単価	415
						1		415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金(1200L)		1200L		0.25	1,660	415		
			本	0.25	1,660	415		
計						415		
						415		
単価						415		
						415	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1559号	自在バンド	IBT-308	単位	個	数量	1	単価	119
						1		119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		IBT-308		0.25	477	119		
			個	0.25	477	119		
計						119		
						119		
単価						119		
						119	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1560号	自在バンド	IBT-312	単位	個	数量	1	単価	140	
						1		140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在バンド		IBT-312		0. 25	560	140			
			個	0. 25	560	140			
計						140			
						140			
単価						140	円／個		
						140			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1561号	自在バンド	IBT-315	単位	個	数量	1	単価	155
						1		155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自在バンド		IBT-315		0. 25	622	155		
			個	0. 25	622	155		
計						155		
						155		
単価						155	円／個	
						155		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1562号	自在バンド	4BD-HD-17	単位	個	数量	1	単価	390	
						1		390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自在バンド		4BD-HD-17		0. 25	1, 560	390			
			個	0. 25	1, 560	390			
計						390			
						390			
単価						390	円／個		
						390			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1563号	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV2sq-2C) 撤去			単位	m	数量	1	単価	41
							1		41
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線			仕上外径5mm以下 撤去(不使用)		1	41.28	41	WE115100	
				m	1	41.28	41	単－2458号	
計							41		
							41		
単価							41	円／m	
							41		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1564号	制御用ヒール絶縁ヒールシースケープル (CVV2sq-2C)		単位	m	数量	1	単価	45	
						1		45	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
制御用ヒール絶縁ヒールシースケープル		CVV2sq-2C		0.3	150	45			
			m	0.3	150	45			
計						45			
						45			
単価						45	円／m		
						45			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1565号	受電盤	(VCB 7.2kV 200A)	単位	日	数量	1	単価	1,160
						1		1,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
受電盤		VCB 7.2kV 200A		1	1,160	1,160		
			日	1	1,160	1,160		
計						1,160		
						1,160		
単価						1,160		
						1,160	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単一1566号	動力配電盤	(三相変圧器6600/210V, 150KVA)	単位	日	数量	1	単価	1,460	
						1		1,460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力配電盤		三相変圧器6600/210V, 150KVA		1	1,460	1,460			
			日	1	1,460	1,460			
計						1,460			
						1,460			
単価						1,460	円／日		
						1,460			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1567号	照明配電・コンデンサ盤	(単相変圧器6600/210-105V, 75KVA, コンデンサ100kvar)	単位	日	数量	1	単価	1,250
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明配電・コンデンサ盤		単相変圧器6600/210-105V, 75KVA, コンデンサ100kvar		1	1,250	1,250		
			日	1	1,250	1,250		
計						1,250		
						1,250		
単価						1,250	円／日	
						1,250		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1568号	水切カバー	(100A)	単位	個	数量	1	単価	174	
						1		174	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水切カバー		100A		0. 3	582	174			
			個	0. 3	582	174			
計						174			
						174			
単価						174	円／個		
						174			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1569号	分岐カバー	(T1, T2)	単位	個	数量	1	単価	120
						1		120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分岐カバー		T1, T2		0. 3	402	120		
			個	0. 3	402	120		
計						120		
						120		
単価						120		
						120	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1570号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	144	
						1		144	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 撤去(不使用)		1	144. 5	144	WE115100		
			m	1	144. 5	144	単－2441号		
計						144			
						144			
単価						144	円／m		
						144			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1571号	600V ^{ビニル} 絶縁電線 (IV38sq)			単位	m	数量	1	単価	105
							1		105
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
600V ^{ビニル} 絶縁電線			IV38sq			0. 3	350	105	
					m	0. 3	350	105	
計								105	
								105	
単価								105	
								105	
								円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1572号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去(不使用)		1	550. 4	550	WE115100	
			m	1	550. 4	550	単一2442号	
計						550		
						550		
単価						550	円／m	
						550		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1573号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)		単位	m	数量	1	単価	582
						1		582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6kV CVT38sq		0. 3	1, 942	582		
			m	0. 3	1, 942	582		
計						582		
						582		
単価						582	円／m	
						582		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1574号	受電盤	(VCB 7.2kV 200A)	単位	日	数量	1	単価	1,160	
						1		1,160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
受電盤		VCB 7.2kV 200A		1	1,160	1,160			
			日	1	1,160	1,160			
計						1,160			
						1,160			
単価						1,160	円／日		
						1,160			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1575号	動力配電盤	(三相変圧器6600/210V, 150KVA)	単位	日	数量	1	単価	1,460
						1		1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力配電盤		三相変圧器6600/210V, 150KVA		1	1,460	1,460		
			日	1	1,460	1,460		
計						1,460		
						1,460		
単価						1,460	円／日	
						1,460		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1576号	照明配電・コンデンサ盤	(単相変圧器6600/210-105V, 75KVA, コンデンサ100kvar)	単位	日	数量	1	単価	1,250
						1		1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明配電・コンデンサ盤		単相変圧器6600/210-105V, 75KVA, コンデンサ100kvar		1	1,250	1,250		
			日	1	1,250	1,250		
計						1,250		
						1,250		
単価						1,250		
						1,250	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1577号	水切カバー	(100A)	単位	個	数量	1	単価	174
						1		174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切カバー		100A		0.3	582	174		
			個	0.3	582	174		
計						174		
						174		
単価						174		
						174	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1578号	分岐カバー	(T1, T2)	単位	個	数量	1	単価	120	
						1		120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分岐カバー		T1, T2		0.3	402	120			
			個	0.3	402	120			
計						120			
						120			
単価						120	円／個		
						120			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1579号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去			単位	m	数量	1	単価	144
							1		144
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線			仕上外径15mm以下 撤去(不使用)		1	144.5	144	WE115100	
				m	1	144.5	144	単－2443号	
計							144		
							144		
単価							144	円／m	
							144		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1580号	600V [〃] ニル絶縁電線 (IV38sq)			単位	m	数量	1	単価	105
							1		105
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V [〃] ニル絶縁電線			IV38sq		0. 3	350	105		
			m		0. 3	350	105		
計							105		
							105		
単価							105		
							105	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1581号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)撤去			単位	m	数量	1	単価	550
							1		550
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線			仕上外径50mm以下 撤去(不使用)		1	550.4	550	WE115100	
				m	1	550.4	550	単一2444号	
計							550		
							550		
単価							550	円／m	
							550		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1582号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)		単位	m	数量	1	単価	582	
						1		582	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6kV CVT38sq		0. 3	1, 942	582			
			m	0. 3	1, 942	582			
計						582			
						582			
単価						582			
						582	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1583号	分電盤据付		単位	面	数量	1	単価	41, 280
						1		41, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		露出型分電盤前面1. 6m2以下 新設		1	41, 280	41, 280	WE122800	
			面	1	41, 280	41, 280	単－2459号	
計						41, 280		
						41, 280		
単価						41, 280		
						41, 280	円／面	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1584号	分電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	8, 256	
						1		8, 256	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付		露出型分電盤前面1. 6m2以下 撤去(不使用)		1	8, 256	8, 256	WE122800		
			面	1	8, 256	8, 256	単－2445号		
計						8, 256			
						8, 256			
単価						8, 256			
						8, 256	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1585号	動力分電盤 (8P-1)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×6, ELB225AF×1) SPC製	単位	面	数量	1	単価	97, 200
						1		97, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤 (8P-1)		(MCCB225AF×1, ELB50AF×6, ELB225AF×1) SPC製		0. 3	324, 000	97, 200		
			面	0. 3	324, 000	97, 200		
計						97, 200		
						97, 200		
単価						97, 200	円／面	
						97, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単－1586号	動力分電盤(8P-2)	(MCCB400AF×1, ELB50AF×4, ELB225AF×3)SPC製	単位	面	数量	1	単価	81,600	
						1		81,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力分電盤(8P-2)		(MCCB400AF×1, ELB50AF×4, ELB225AF×3)SPC製		0.3	272,000	81,600			
			面	0.3	272,000	81,600			
計						81,600			
						81,600			
単価						81,600			
						81,600	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1587号	動力分電盤 (8P-3)	(MCCB400AF×1, ELB250AF×2, ELB400AF×1) SPC製	単位	面	数量	1	単価	84, 000
						1		84, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤 (8P-3)		(MCCB400AF×1, ELB250AF×2, ELB400AF×1) SPC製		0. 3	280, 000	84, 000		
			面	0. 3	280, 000	84, 000		
計						84, 000		
						84, 000		
単価						84, 000		
						84, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単－1588号	動力分電盤(8P-4)	(MCCB100AF×1, ELB50AF×7)SPC製	単位	面	数量	1	単価	66,000	
						1		66,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力分電盤(8P-4)		(MCCB100AF×1, ELB50AF×7)SPC製		0.3	220,000	66,000			
			面	0.3	220,000	66,000			
計						66,000			
						66,000			
単価						66,000			
						66,000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1589号	動力分電盤 (8P-5)	(MCCB100AF×1, ELB50AF×7) SPC製	単位	面	数量	1	単価	60, 000
						1		60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤 (8P-5)		(MCCB100AF×1, ELB50AF×7) SPC製		0. 3	200, 000	60, 000		
			面	0. 3	200, 000	60, 000		
計						60, 000		
						60, 000		
単価						60, 000	円／面	
						60, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1590号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT60sq）配線		単位	m	数量	1	単価	1,720
						1		1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径40mm以下 新設		1	1,720	1,720	WE115100	
			m	1	1,720	1,720	単－2460号	
計						1,720		
						1,720		
単価						1,720		
						1,720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1591号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT60sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径40mm以下 撤去（不使用）		1	344	344	WE115100	
			m	1	344	344	単－2446号	
計						344		
						344		
単価						344		
						344	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1592号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT60sq）		単位	m	数量	1	単価	478
						1		478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVTケーブル（トリプルレックスケーブル）		600V CVT 60mm2		0.3	1,594	478	WE500700	
			m	0.3	1,594	478	単－2461号	
計						478		
						478		
単価						478		
						478	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1593号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT250sq）配線		単位	m	数量	1	単価	4,816
						1		4,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 新設		1	4,816	4,816	WE115100	
			m	1	4,816	4,816	単－2462号	
計						4,816		
						4,816		
単価						4,816		
						4,816	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1594号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT250sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	963
						1		963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 撤去（不使用）		1	963.2	963	WE115100	
			m	1	963.2	963	単－2463号	
計						963		
						963		
単価						963	円／m	
						963		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1595号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT250sq）		単位	m	数量	1	単価	1,992
						1		1,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V（CVT）250mm ²		0.3	6,642	1,992		
			m	0.3	6,642	1,992		
計						1,992		
						1,992		
単価						1,992	円／m	
						1,992		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1596号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT325sq）配線		単位	m	数量	1	単価	4, 816
						1		4, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 新設		1	4, 816	4, 816	WE115100	
			m	1	4, 816	4, 816	単－2462号	
計						4, 816		
単価						4, 816		
						4, 816	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1597号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT325sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	963
						1		963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 撤去（不使用）		1	963. 2	963	WE115100	
			m	1	963. 2	963	単－2463号	
計						963		
単価						963		
						963	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1598号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT325sq)		単位	m	数量	1	単価	2,570
						1		2,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V(CVT)325mm ²		0.3	8,569	2,570		
			m	0.3	8,569	2,570		
計						2,570		
						2,570		
単価						2,570		
						2,570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1599号	600Vビニル絶縁電線(IV38sq)配線		単位	m	数量	1	単価	722
						1		722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 新設		1	722.4	722	WE115100	
			m	1	722.4	722	単一2464号	
計						722		
						722		
単価						722		
						722	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1600号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	144	
						1		144	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 撤去(不使用)		1	144. 5	144	WE115100		
			m	1	144. 5	144	単－2441号		
計						144			
						144			
単価						144	円／m		
						144			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1601号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq)			単位	m	数量	1	単価	105
							1		105
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）			IV 38mm2		0. 3	353	105	WE500100	
				m	0. 3	353	105	単－2465号	
計							105		
							105		
単価							105		
							105	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1602号	F E P 管敷設（65mm）		単位	m	数量	1	単価	86	
						1		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
F E P 管敷設65mm		10m以上 配管敷設のみ		1	86	86	WYB00277		
			m	1	86	86	単－2466号		
計						86			
						86			
単価						86			
						86	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1603号	F E P管撤去（65mm）		単位	m	数量	1	単価	17
						1		17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		10m以上 撤去(不使用) FEP 65mm 1条		1	17.2	17	WE110500	
			m	1	17.2	17	単－2467号	
計						17		
						17		
単価						17	円／m	
						17		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1604号	波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 65 15%	単位	m	数量	1	単価	401	
						1		401	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 6 5 m m		1	349	349			
			m	1	349	349			
附属品費 15%				1		52			
			式	1		52			
計						401			
						401			
単価						401			
						401	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1605号	F E P 管敷設（100mm）		単位	m	数量	1	単価	86	
						1		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
F E P 管敷設100mm		10m以上 配管敷設のみ		1	86	86	WYB00285		
			m	1	86	86	単－2468号		
計						86			
						86			
単価						86			
						86	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1606号	F E P管撤去（100mm）		単位	m	数量	1	単価	17	
						1		17	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		10m以上 撤去(不使用) FEP 100mm 1条		1	17. 2	17	WE110500		
			m	1	17. 2	17	単－2469号		
計						17			
						17			
単価						17			
						17			
							円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単ー1607号	波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 100 15%	単位	m	数量	1	単価	722
						1		722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 1 0 0 mm		1	628	628		
			m	1	628	628		
附属品費 15%				1		94		
			式	1		94		
計						722		
						722		
単価						722		
						722		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1608号	F E P 管敷設（125mm）		単位	m	数量	1	単価	86	
						1		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
F E P 管敷設125mm		10m以上 配管敷設のみ		1	86	86	WYB00283		
			m	1	86	86	単－2470号		
計						86			
						86			
単価						86			
						86	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1609号	F E P管撤去（125mm）		単位	m	数量	1	単価	17
						1		17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		10m以上 撤去(不使用) FEP 125mm 1条		1	17.2	17	WE110500	
			m	1	17.2	17	単－2471号	
計						17		
						17		
単価						17	円／m	
						17		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1610号	波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 125 15%	単位	m	数量	1	単価	968
						1		968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 1 2 5 mm		1	842	842		
			m	1	842	842		
附属品費 15%				1		126		
			式	1		126		
計						968		
						968		
単価						968		
						968	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1611号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq)		単位	m	数量	1	単価	105
						1		105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV38sq		0. 3	350	105		
			m	0. 3	350	105		
計						105		
						105		
単価						105		
						105	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1612号	ケーブル端末処理材（600V CVT60sq用）		単位	組	数量	1	単価	2, 862
						1		2, 862
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル端末処理材	600V CVT60sq用		0. 3	9, 540	2, 862		
			組	0. 3	9, 540	2, 862		
	計					2, 862		
						2, 862		
	単価					2, 862		
						2, 862	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1613号	ケーブル端末処理材（600V CVT250sq用）		単位	組	数量	1	単価	7, 440
						1		7, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル端末処理材	600V CVT250sq用		0. 3	24, 800	7, 440		
			組	0. 3	24, 800	7, 440		
	計					7, 440		
						7, 440		
	単価					7, 440		
						7, 440	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1614号	ケーブル端末処理材（600V CVT325sq用）		単位	組	数量	1	単価	8,970	
						1		8,970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル端末処理材		600V CVT325sq用		0.3	29,900	8,970			
			組	0.3	29,900	8,970			
計						8,970			
						8,970			
単価						8,970			
						8,970	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1615号	分電盤据付		単位	面	数量	1	単価	41,280	
						1		41,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付		露出型分電盤前面1.6m2以下 新設		1	41,280	41,280	WE122800		
			面	1	41,280	41,280	単－2472号		
計						41,280			
						41,280			
単価						41,280			
						41,280	円／面		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1616号	分電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	8, 256	
						1		8, 256	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付		露出型分電盤前面1. 6m2以下 撤去(不使用)		1	8, 256	8, 256	WE122800		
			面	1	8, 256	8, 256	単－2449号		
計						8, 256			
						8, 256			
単価						8, 256			
						8, 256	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1617号	動力分電盤 (8P-1)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×6, ELB225AF×1) SPC製	単位	面	数量	1	単価	97, 200
						1		97, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤 (8P-1)		(MCCB225AF×1, ELB50AF×6, ELB225AF×1) SPC製		0. 3	324, 000	97, 200		
			面	0. 3	324, 000	97, 200		
計						97, 200		
						97, 200		
単価						97, 200	円／面	
						97, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1618号	動力分電盤 (8P-2)	(MCCB400AF×1, ELB50AF×4, ELB225AF×3) SPC製	単位	面	数量	1	単価	81,600
						1		81,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤 (8P-2)		(MCCB400AF×1, ELB50AF×4, ELB225AF×3) SPC製		0.3	272,000	81,600		
			面	0.3	272,000	81,600		
計						81,600		
						81,600		
単価						81,600		
						81,600	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1619号	動力分電盤 (8P-3)	(MCCB400AF×1, ELB250AF×2, ELB400AF×1) SPC製	単位	面	数量	1	単価	84,000
						1		84,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤 (8P-3)		(MCCB400AF×1, ELB250AF×2, ELB400AF×1) SPC製		0.3	280,000	84,000		
			面	0.3	280,000	84,000		
計						84,000		
						84,000		
単価						84,000		
						84,000	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単－1620号	動力分電盤(8P-4)	(MCCB100AF×1, ELB50AF×7)SPC製	単位	面	数量	1	単価	66,000	
						1		66,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力分電盤(8P-4)		(MCCB100AF×1, ELB50AF×7)SPC製		0.3	220,000	66,000			
			面	0.3	220,000	66,000			
計						66,000			
						66,000			
単価						66,000			
						66,000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1621号	動力分電盤 (8P-5)	(MCCB100AF×1, ELB50AF×7) SPC製	単位	面	数量	1	単価	60, 000
						1		60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤 (8P-5)		(MCCB100AF×1, ELB50AF×7) SPC製		0. 3	200, 000	60, 000		
			面	0. 3	200, 000	60, 000		
計						60, 000		
						60, 000		
単価						60, 000		
						60, 000	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1622号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT60sq）配線		単位	m	数量	1	単価	1,720
						1		1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径40mm以下 新設		1	1,720	1,720	WE115100	
			m	1	1,720	1,720	単－2473号	
計						1,720		
						1,720		
単価						1,720		
						1,720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1623号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT60sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径40mm以下 撤去（不使用）		1	344	344	WE115100	
			m	1	344	344	単－2450号	
計						344		
						344		
単価						344		
						344	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1624号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT60sq）		単位	m	数量	1	単価	478
						1		478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVTケーブル（トリプルレックスケーブル）		600V CVT 60mm2		0.3	1,594	478	WE500700	
			m	0.3	1,594	478	単－2474号	
計						478		
						478		
単価						478		
						478	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1625号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT250sq）配線		単位	m	数量	1	単価	4,816
						1		4,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 新設		1	4,816	4,816	WE115100	
			m	1	4,816	4,816	単－2475号	
計						4,816		
						4,816		
単価						4,816		
						4,816	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1626号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT250sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	963
						1		963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 撤去（不使用）		1	963.2	963	WE115100	
			m	1	963.2	963	単－2476号	
計						963		
						963		
単価						963	円／m	
						963		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1627号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT250sq）		単位	m	数量	1	単価	1,992
						1		1,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V（CVT）250mm ²		0.3	6,642	1,992		
			m	0.3	6,642	1,992		
計						1,992		
						1,992		
単価						1,992	円／m	
						1,992		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1628号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT325sq）配線		単位	m	数量	1	単価	4,816
						1		4,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 新設		1	4,816	4,816	WE115100	
			m	1	4,816	4,816	単－2475号	
計						4,816		
単価						4,816		
						4,816	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1629号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT325sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	963
						1		963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 撤去（不使用）		1	963.2	963	WE115100	
			m	1	963.2	963	単－2476号	
計						963		
単価						963		
						963	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1630号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT325sq）		単位	m	数量	1	単価	2,570
						1		2,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V（CVT）325mm ²		0.3	8,569	2,570		
			m	0.3	8,569	2,570		
計						2,570		
						2,570		
単価						2,570		
						2,570	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1631号	600Vビニル絶縁電線（IV38sq）配線		単位	m	数量	1	単価	722
						1		722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 新設		1	722.4	722	WE115100	
			m	1	722.4	722	単－2477号	
計						722		
						722		
単価						722		
						722	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1632号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	144	
						1		144	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 撤去(不使用)		1	144. 5	144	WE115100		
			m	1	144. 5	144	単－2443号		
計						144			
						144			
単価						144	円／m		
						144			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1633号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq)			単位	m	数量	1	単価	105
							1		105
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）			IV 38mm2		0. 3	353	105	WE500100	
				m	0. 3	353	105	単－2478号	
計							105		
							105		
単価							105		
							105	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1634号	F E P 管敷設（65mm）		単位	m	数量	1	単価	86	
						1		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
F E P 管敷設65mm		10m以上 配管敷設のみ		1	86	86	WYB01582		
			m	1	86	86	単－2479号		
計						86			
						86			
単価						86			
						86	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1635号	F E P管撤去（65mm）		単位	m	数量	1	単価	17
						1		17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		10m以上 撤去(不使用) FEP 65mm 1条		1	17.2	17	WE110500	
			m	1	17.2	17	単－2480号	
計						17		
						17		
単価						17	円／m	
						17		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1636号	波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 65 15%	単位	m	数量	1	単価	401	
						1		401	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 6 5 m m		1	349	349			
			m	1	349	349			
附属品費 15%				1		52			
			式	1		52			
計						401			
						401			
単価						401			
						401	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1637号	F E P 管敷設（100mm）		単位	m	数量	1	単価	86
						1		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F E P 管敷設100mm		10m以上 配管敷設のみ		1	86	86	WYB01585	
			m	1	86	86	単－2481号	
計						86		
						86		
単価						86		
						86	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1638号	F E P管撤去（100mm）		単位	m	数量	1	単価	17	
						1		17	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		10m以上 撤去(不使用) FEP 100mm 1条		1	17. 2	17	WE110500		
			m	1	17. 2	17	単－2482号		
計						17			
						17			
単価						17			
						17	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1639号	波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 100 15%	単位	m	数量	1	単価	722
						1		722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 1 0 0 mm		1	628	628		
			m	1	628	628		
附属品費 15%				1		94		
			式	1		94		
計						722		
						722		
単価						722		
						722	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1640号	F E P 管敷設（125mm）		単位	m	数量	1	単価	86	
						1		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
F E P 管敷設125mm		10m以上 配管敷設のみ		1	86	86	WYB01588		
			m	1	86	86	単－2483号		
計						86			
						86			
単価						86			
						86	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1641号	F E P管撤去（125mm）		単位	m	数量	1	単価	17
						1		17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		10m以上 撤去(不使用) FEP 125mm		1	17.2	17	WE110500	
		1条	m	1	17.2	17	単－2484号	
計						17		
						17		
単価						17		
						17	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1642号	波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 125 15%	単位	m	数量	1	単価	968	
						1		968	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 1 2 5 mm		1	842	842			
			m	1	842	842			
附属品費 15%				1		126			
			式	1		126			
計						968			
						968			
単価						968	円／m		
						968			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1643号	600V ^{ビニル} 絶縁電線 (IV38sq)		単位	m	数量	1	単価	105
						1		105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600V ^{ビニル} 絶縁電線		IV38sq		0. 3	350	105		
			m	0. 3	350	105		
計						105		
						105		
単価						105		
						105	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1644号	ケーブル端末処理材（600V CVT60sq用）		単位	組	数量	1	単価	2, 862
						1		2, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル端末処理材		600V CVT60sq用		0. 3	9, 540	2, 862		
			組	0. 3	9, 540	2, 862		
計						2, 862		
						2, 862		
単価						2, 862		
						2, 862	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1645号	ケーブル端末処理材（600V CVT250sq用）		単位	組	数量	1	単価	7, 440
						1		7, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル端末処理材		600V CVT250sq用		0. 3	24, 800	7, 440		
			組	0. 3	24, 800	7, 440		
計						7, 440		
						7, 440		
単価						7, 440		
						7, 440	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1646号	ケーブル端末処理材（600V CVT325sq用）		単位	組	数量	1	単価	8,970	
						1		8,970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル端末処理材		600V CVT325sq用		0.3	29,900	8,970			
			組	0.3	29,900	8,970			
計						8,970			
						8,970			
単価						8,970			
						8,970	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1647号	分電盤据付		単位	面	数量	1	単価	53,320
						1		53,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付		埋込型分電盤前面1.6m2以下 新設		1	53,320	53,320	WE122800	
			面	1	53,320	53,320	単－2485号	
計						53,320		
						53,320		
単価						53,320		
						53,320	円／面	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1648号	分電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	10, 670	
						1		10, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付		埋込型分電盤前面1. 6m2以下 撤去(不使用)		1	10, 670	10, 670	WE122800		
			面	1	10, 670	10, 670	単－2486号		
計						10, 670			
						10, 670			
単価						10, 670			
						10, 670			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1649号	照明分電盤 (8LP-2)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11) SPC製	単位	面	数量	1	単価	78, 000
						1		78, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明分電盤 (8LP-2)		(MCCB225AF×1, ELB50AF×11) SPC製		0. 3	260, 000	78, 000		
			面	0. 3	260, 000	78, 000		
計						78, 000		
						78, 000		
単価						78, 000		
						78, 000	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単－1650号	照明分電盤(8LP-3)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11)SPC製	単位	面	数量	1	単価	108,000	
						1		108,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明分電盤(8LP-3)		(MCCB225AF×1, ELB50AF×11)SPC製		0.3	360,000	108,000			
			面	0.3	360,000	108,000			
計						108,000			
						108,000			
単価						108,000			
						108,000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1651号	照明分電盤 (8LP-4)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11) SPC製	単位	面	数量	1	単価	86,400
						1		86,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明分電盤 (8LP-4)		(MCCB225AF×1, ELB50AF×2) SPC製		0.3	288,000	86,400		
			面	0.3	288,000	86,400		
計						86,400		
						86,400		
単価						86,400		
						86,400	円／面	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1652号	照明灯撤去		単位	組	数量	1	単価	3, 359	
						1		3, 359	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込		1	3, 359	3, 359	WE211500		
			台	1	3, 359	3, 359	単－2454号		
計						3, 359			
						3, 359			
単価						3, 359			
						3, 359	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1653号	高圧ナトリウムランプ° (NH-940W)		単位	個	数量	1	単価	48, 480
						1		48, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ナトリウムランプ°		NH-940W		0. 3	161, 633	48, 489		
			個	0. 3	161, 633	48, 489		
計						48, 489		
						48, 489		
単価						48, 480		
						48, 480	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1654号	ナリム用安定器		単位	個	数量	1	単価	5, 340	
						1		5, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ナリム用安定期				0. 3	17, 800	5, 340			
			個	0. 3	17, 800	5, 340			
計						5, 340			
						5, 340			
単価						5, 340			
						5, 340	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1655号	投光器(重耐食形1000W)		単位	個	数量	1	単価	17,840
						1		17,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器		重耐食形1000W		0.3	59,488	17,846		
			個	0.3	59,488	17,846		
計						17,846		
						17,846		
単価						17,840		
						17,840	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1656号	白熱ランプホルダー(ランプ込み)(RF-500W)		単位	個	数量	1	単価	3,861
						1		3,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱ランプホルダー		ランプ込み(RF-500W)		0.3	12,873	3,861		
			個	0.3	12,873	3,861		
計						3,861		
						3,861		
単価						3,861		
						3,861	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1657号	F E P 管敷設 (80mm)		単位	m	数量	1	単価	86
						1		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F E P 管敷設80mm		10m以上 配管敷設のみ		1	86	86	WYB00300	
			m	1	86	86	単－2487号	
計						86		
						86		
単価						86		
						86	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1658号	F E P管撤去（80mm）		単位	m	数量	1	単価	17
						1		17
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	10m以上 撤去(不使用) FEP 80mm 1条		1	17. 2	17	WE110500	
			m	1	17. 2	17	単－2488号	
	計					17		
						17		
	単価					17		
						17	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1659号	波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 80 15%	単位	m	数量	1	単価	526
						1		526
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 8 0 m m		1	458	458		
			m	1	458	458		
	附属品費 15%			1		68		
			式	1		68		
	計					526		
						526		
	単価					526		
						526	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1660号	F E P 管敷設（100mm）		単位	m	数量	1	単価	86	
						1		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
F E P 管敷設100mm		10m以上 配管敷設のみ		1	86	86	WYB00305		
			m	1	86	86	単－2489号		
計						86			
						86			
単価						86			
						86	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1661号	F E P管撤去（100mm）		単位	m	数量	1	単価	17	
						1		17	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		10m以上 撤去(不使用) FEP 100mm 1条		1	17.2	17	WE110500		
			m	1	17.2	17	単－2469号		
計						17			
						17			
単価						17	円／m		
						17			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1662号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT150sq）配線		単位	m	数量	1	単価	2,752
						1		2,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 新設		1	2,752	2,752	WE115100	
			m	1	2,752	2,752	単－2490号	
計						2,752		
						2,752		
単価						2,752		
						2,752	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1663号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT150sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去（不使用）		1	550.4	550	WE115100	
			m	1	550.4	550	単－2442号	
計						550		
						550		
単価						550		
						550	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1664号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)		単位	m	数量	1	単価	1, 195
						1		1, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
C V T ケーブル（トリプルレックスケーブル）		600V CVT150mm2		0. 3	3, 984	1, 195	WE500700	
			m	0. 3	3, 984	1, 195	単－2491号	
計						1, 195		
						1, 195		
単価						1, 195		
						1, 195	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1665号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT200sq) 配線		単位	m	数量	1	単価	4, 816
						1		4, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 新設		1	4, 816	4, 816	WE115100	
			m	1	4, 816	4, 816	単－2462号	
計						4, 816		
						4, 816		
単価						4, 816		
						4, 816	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1666号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT200sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	963
						1		963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 撤去（不使用）		1	963. 2	963	WE115100	
			m	1	963. 2	963	単－2463号	
計						963		
						963		
単価						963	円／m	
						963		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1667号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT200sq）		単位	m	数量	1	単価	1, 584
						1		1, 584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVTケーブル（トリプルレックスケーブル）		600V CVT200mm2		0. 3	5, 283	1, 584	WE500700	
			m	0. 3	5, 283	1, 584	単－2492号	
計						1, 584		
						1, 584		
単価						1, 584	円／m	
						1, 584		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1668号	600Vビニル絶縁電線 (IV14sq) 配線		単位	m	数量	1	単価	395
						1		395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径10mm以下 新設		1	395. 6	395	WE115100	
			m	1	395. 6	395	単－2493号	
計						395		
						395		
単価						395		
						395	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1669号	600Vビニル絶縁電線 (IV14sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	79
						1		79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径10mm以下 撤去(不使用)		1	79. 12	79	WE115100	
			m	1	79. 12	79	単－2494号	
計						79		
						79		
単価						79		
						79	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1670号	600Vビニル絶縁電線 (IV14sq)		単位	m	数量	1	単価	41	
						1		41	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 14mm2		0.3	139	41	WE500100		
			m	0.3	139	41	単－2495号		
計						41			
						41			
単価						41			
						41	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-1671号	ステーブロック	3号 700×350	単位	組	数量	1	単価	1,985
						1		1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステーブロック		3号 700×350		0.25	7,940	1,985		
			組	0.25	7,940	1,985		
計						1,985		
						1,985		
単価						1,985		
						1,985	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1672号	ケーブル端末処理材（600V CVT150sq用）		単位	組	数量	1	単価	5, 070	
						1		5, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル端末処理材		600V CVT150sq用		0. 3	16, 900	5, 070			
			組	0. 3	16, 900	5, 070			
計						5, 070			
						5, 070			
単価						5, 070			
						5, 070	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1673号	ケーブル端末処理材（600V CVT200sq用）		単位	組	数量	1	単価	6, 000	
						1		6, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル端末処理材		600V CVT200sq用		0. 3	20, 000	6, 000			
			組	0. 3	20, 000	6, 000			
計						6, 000			
						6, 000			
単価						6, 000			
						6, 000	円／組		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1674号	分電盤据付		単位	面	数量	1	単価	53, 320	
						1		53, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付		埋込型分電盤前面1. 6m2以下 新設		1	53, 320	53, 320	WE122800		
			面	1	53, 320	53, 320	単－2496号		
計						53, 320			
						53, 320			
単価						53, 320			
						53, 320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1675号	分電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	10, 670	
						1		10, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付		埋込型分電盤前面1. 6m2以下 撤去(不使用)		1	10, 670	10, 670	WE122800		
			面	1	10, 670	10, 670	単－2497号		
計						10, 670			
						10, 670			
単価						10, 670			
						10, 670	円／面		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－1676号	照明分電盤(8LP-2)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11)SPC製	単位	面	数量	1	単価	78,000	
						1		78,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明分電盤(8LP-2)		(MCCB225AF×1, ELB50AF×11)SPC製		0.3	260,000	78,000			
			面	0.3	260,000	78,000			
計						78,000			
						78,000			
単価						78,000			
						78,000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1677号	照明分電盤 (8LP-3)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11) SPC製	単位	面	数量	1	単価	108, 000
						1		108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明分電盤 (8LP-3)		(MCCB225AF×1, ELB50AF×11) SPC製		0. 3	360, 000	108, 000		
			面	0. 3	360, 000	108, 000		
計						108, 000		
						108, 000		
単価						108, 000		
						108, 000	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－1678号	照明分電盤 (8LP-4)	(MCCB225AF×1, ELB50AF×11) SPC製	単位	面	数量	1	単価	86, 400	
						1		86, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明分電盤 (8LP-4)		(MCCB225AF×1, ELB50AF×2) SPC製		0. 3	288, 000	86, 400			
			面	0. 3	288, 000	86, 400			
計						86, 400			
						86, 400			
単価						86, 400			
						86, 400	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1679号	照明灯撤去		単位	組	数量	1	単価	3, 359
						1		3, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込		1	3, 359	3, 359	WE211500	
			台	1	3, 359	3, 359	単－2456号	
計						3, 359		
						3, 359		
単価						3, 359		
						3, 359	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1680号	高圧ナトリウムランプ°（NH-940W）		単位	個	数量	1	単価	48, 480
						1		48, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ナトリウムランプ°		NH-940W		0. 3	161, 633	48, 489		
			個	0. 3	161, 633	48, 489		
計						48, 489		
						48, 489		
単価						48, 480		
						48, 480		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1681号	ナトリウム用安定器		単位	個	数量	1	単価	5,340
						1		5,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ナトリウム用安定期				0.3	17,800	5,340		
			個	0.3	17,800	5,340		
計						5,340		
						5,340		
単価						5,340	円／個	
						5,340		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1682号	投光器(重耐食形1000W)		単位	個	数量	1	単価	17,840
						1		17,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光器		重耐食形1000W		0.3	59,488	17,846		
			個	0.3	59,488	17,846		
計						17,846		
						17,846		
単価						17,840		
						17,840	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1683号	白熱ランプホルダー(ランプ込み)(RF-500W)		単位	個	数量	1	単価	3,861
						1		3,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱ランプホルダー		ランプ込み(RF-500W)		0.3	12,873	3,861		
			個	0.3	12,873	3,861		
計						3,861		
						3,861		
単価						3,861		
						3,861	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1684号	F E P 管敷設（80mm）		単位	m	数量	1	単価	86	
						1		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
F E P 管敷設80mm		10m以上 配管敷設のみ		1	86	86	WYB01605		
			m	1	86	86	単－2498号		
計						86			
						86			
単価						86			
						86	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1685号	F E P管撤去（80mm）		単位	m	数量	1	単価	17
						1		17
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		10m以上 撤去(不使用) FEP 80mm 1条		1	17.2	17	WE110500	
			m	1	17.2	17	単－2499号	
計						17		
						17		
単価						17	円／m	
						17		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1686号	波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 80 15%	単位	m	数量	1	単価	526	
						1		526	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 m m		1	458	458			
			m	1	458	458			
附属品費 15%				1		68			
			式	1		68			
計						526			
						526			
単価						526			
						526	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1687号	F E P 管敷設（100mm）		単位	m	数量	1	単価	86
						1		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F E P 管敷設100mm		10m以上 配管敷設のみ		1	86	86	WYB01608	
			m	1	86	86	単－2500号	
計						86		
						86		
単価						86		
						86	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1688号	F E P管撤去（100mm）		単位	m	数量	1	単価	17	
						1		17	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設		10m以上 撤去(不使用) FEP 100mm 1条		1	17. 2	17	WE110500		
			m	1	17. 2	17	単－2482号		
計						17			
						17			
単価						17			
						17			
							円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1689号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)配線			単位	m	数量	1	単価	2, 752
							1		2, 752
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
屋外管内配線			仕上外径50mm以下 新設			1	2, 752	2, 752	WE115100
					m	1	2, 752	2, 752	単－2501号
計								2, 752	
								2, 752	
単価								2, 752	
								2, 752	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1690号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT150sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去（不使用）		1	550. 4	550	WE115100	
			m	1	550. 4	550	単－2444号	
計						550		
						550		
単価						550	円／m	
						550		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1691号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT150sq）		単位	m	数量	1	単価	1, 195
						1		1, 195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVTケーブル（トリプルレックスケーブル）		600V CVT150mm2		0. 3	3, 984	1, 195	WE500700	
			m	0. 3	3, 984	1, 195	単－2502号	
計						1, 195		
						1, 195		
単価						1, 195	円／m	
						1, 195		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1692号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT200sq）配線		単位	m	数量	1	単価	4, 816
						1		4, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 新設		1	4, 816	4, 816	WE115100	
			m	1	4, 816	4, 816	単－2475号	
計						4, 816		
単価						4, 816		
						4, 816	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1693号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT200sq）撤去		単位	m	数量	1	単価	963
						1		963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径60mm以下 撤去（不使用）		1	963. 2	963	WE115100	
			m	1	963. 2	963	単－2476号	
計						963		
単価						963		
						963	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1694号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT200sq）		単位	m	数量	1	単価	1, 584
						1		1, 584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVTケーブル（トリプルレックスケーブル）		600V CVT200mm2		0. 3	5, 283	1, 584	WE500700	
			m	0. 3	5, 283	1, 584	単－2503号	
計						1, 584		
						1, 584		
単価						1, 584		
						1, 584	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1695号	600Vビニル絶縁電線（IV14sq）配線		単位	m	数量	1	単価	395
						1		395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径10mm以下 新設		1	395. 6	395	WE115100	
			m	1	395. 6	395	単－2504号	
計						395		
						395		
単価						395		
						395	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1696号	600Vビニル絶縁電線 (IV14sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	79	
						1		79	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
屋外管内配線		仕上外径10mm以下 撤去(不使用)		1	79. 12	79	WE115100		
			m	1	79. 12	79	単－2505号		
計						79			
						79			
単価						79			
						79			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1697号	600Vビニル絶縁電線 (IV14sq)			単位	m	数量	1	単価	41
							1		41
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）			IV 14mm2			0. 3	139	41	WE500100
					m	0. 3	139	41	単－2506号
計								41	
								41	
単価								41	
								41	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1698号	ステーブロック	3号 700×350	単位	組	数量	1	単価	1,985
						1		1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステーブロック		3号 700×350		0.25	7,940	1,985		
			組	0.25	7,940	1,985		
計						1,985		
						1,985		
単価						1,985		
						1,985	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1699号	ケーブル端末処理材（600V CVT150sq用）		単位	組	数量	1	単価	5,070
						1		5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル端末処理材		600V CVT150sq用		0.3	16,900	5,070		
			組	0.3	16,900	5,070		
計						5,070		
						5,070		
単価						5,070		
						5,070	円／組	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1700号	ケーブル端末処理材（600V CVT200sq用）		単位	組	数量	1	単価	6, 000	
						1		6, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル端末処理材		600V CVT200sq用		0. 3	20, 000	6, 000			
			組	0. 3	20, 000	6, 000			
計						6, 000			
						6, 000			
単価						6, 000			
						6, 000	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1701号	高圧受変電設備撤去		単位	式	数量	1	単価	52,420
						1		52,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし		1	21,840	21,840	WE201100	
			面	1	21,840	21,840	単一1425号	
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正あり		2	15,290	30,580	WE201100	
			面	2	15,290	30,580	単一1426号	
計						52,420		
						52,420		
単価						52,420		
						52,420	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1702号	気中開閉器撤去		単位	台	数量	1	単価	4, 011
						1		4, 011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（気中開閉器）据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり		1	4, 011	4, 011	WE201601	
			台	1	4, 011	4, 011	単一2439号	
計						4, 011		
						4, 011		
単価						4, 011		
						4, 011	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1703号	気中開閉器(SOG作動 VT・LA内蔵 方向性7. 2KV 200A)		単位	日	数量	1	単価	567
						1		567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気中開閉器		SOG動作、VT・LA内蔵、方向性7. 2KV 200A		1	567	567		
			日	1	567	567		
計						567		
						567		
単価						567		
						567	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1704号	コンクリート柱	12-19-500	単位	本	数量	1	単価	14, 900	
						1		14, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート柱		12-19-500		0. 25	59, 600	14, 900			
			本	0. 25	59, 600	14, 900			
計						14, 900			
						14, 900			
単価						14, 900	円／本		
						14, 900			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1705号	軽腕金(1800L)	1800L	単位	本	数量	1	単価	1,002
						1		1,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金(1800L)		1800L		0.25	4,008	1,002		
			本	0.25	4,008	1,002		
計						1,002		
						1,002		
単価						1,002	円／本	
						1,002		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1706号	メッセンジャーワイヤー	MW55	単位	m	数量	1	単価	85
						1		85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メッセンジャーワイヤー		MW55		0.25	340	85		
			m	0.25	340	85		
計						85		
						85		
単価						85		
						85	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1707号	巻付グリップ(55)	55シプル・玉がいし用	単位	個	数量	1	単価	145
						1		145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巻付グリップ(55)		55シプル・玉がいし用		0.25	580	145		
			個	0.25	580	145		
計						145		
						145		
単価						145		
						145	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1708号	玉がいし（100×100）	100×100	単位	個	数量	1	単価	128
						1		128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
玉がいし		100×100		0.25	514	128		
			個	0.25	514	128		
計						128		
						128		
単価						128		
						128	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1709号	ステーブロック	3号 700×350	単位	組	数量	1	単価	1,985
						1		1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステーブロック		3号 700×350		0.25	7,940	1,985		
			組	0.25	7,940	1,985		
計						1,985		
						1,985		
単価						1,985		
						1,985	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1710号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径30mm以下 撤去(不使用)		1	261. 5	261	WE115100	
			m	1	261. 5	261	単一2447号	
計						261		
						261		
単価						261	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1711号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)		単位	m	数量	1	単価	588
						1		588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6kV CVT38sq		0. 3	1, 960	588		
			m	0. 3	1, 960	588		
計						588		
						588		
単価						588	円／m	
						588		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1712号	高圧受変電設備撤去		単位	式	数量	1	単価	52, 420	
						1		52, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし		1	21, 840	21, 840	WE201100		
			面	1	21, 840	21, 840	単－1432号		
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正あり		2	15, 290	30, 580	WE201100		
			面	2	15, 290	30, 580	単－1433号		
計						52, 420			
						52, 420			
単価						52, 420	円／式		
						52, 420			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1713号	気中開閉器撤去		単位	台	数量	1	単価	4,011
						1		4,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込設備（気中開閉器）据付		気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり		1	4,011	4,011	WE201601	
			台	1	4,011	4,011	単一2440号	
計						4,011		
						4,011		
単価						4,011	円／台	
						4,011		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1714号	気中開閉器(SOG作動 VT・LA内蔵 方向性7.2KV 200A)		単位	日	数量	1	単価	567
						1		567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
気中開閉器		SOG動作、VT・LA内蔵、方向性7.2KV 200A		1	567	567		
			日	1	567	567		
計						567		
						567		
単価						567		
						567	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1715号	コンクリート柱	12-19-500	単位	本	数量	1	単価	14,900
						1		14,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱		12-19-500		0.25	59,600	14,900		
			本	0.25	59,600	14,900		
計						14,900		
						14,900		
単価						14,900		
						14,900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1716号	軽腕金(1800L)	1800L	単位	本	数量	1	単価	1,002
						1		1,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽腕金(1800L)		1800L		0.25	4,008	1,002		
			本	0.25	4,008	1,002		
計						1,002		
						1,002		
単価						1,002		
						1,002	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1717号	メッセンジャーワイヤー	MW55	単位	m	数量	1	単価	85
						1		85
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
メッセンジャーワイヤー		MW55		0.25	340	85		
			m	0.25	340	85		
計						85		
						85		
単価						85		
						85	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1718号	巻付グリップ(55)	55ｼﾝﾌﾟﾙ・玉がいし用	単位	個	数量	1	単価	145	
						1		145	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巻付グリップ(55)		55ｼﾝﾌﾟﾙ・玉がいし用		0.25	580	145			
			個	0.25	580	145			
計						145			
						145			
単価						145			
						145			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1719号	玉がいし（100×100）	100×100	単位	個	数量	1	単価	128
						1		128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
玉がいし		100×100		0.25	514	128		
			個	0.25	514	128		
計						128		
						128		
単価						128	円／個	
						128		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1720号	ステーブロック	3号 700×350	単位	組	数量	1	単価	1,985
						1		1,985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステーブロック		3号 700×350		0.25	7,940	1,985		
			組	0.25	7,940	1,985		
計						1,985		
						1,985		
単価						1,985		
						1,985	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1721号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	261
						1		261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径30mm以下 撤去(不使用)		1	261.5	261	WE115100	
			m	1	261.5	261	単一2451号	
計						261		
						261		
単価						261		
						261	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1722号	6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(6KV CVT38sq)		単位	m	数量	1	単価	588	
						1		588	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
6kVトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6kV CVT38sq		0. 3	1, 960	588			
			m	0. 3	1, 960	588			
計						588			
						588			
単価						588			
						588	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1723号	分電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	8, 256	
						1		8, 256	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付		露出型分電盤前面1. 6m2以下 撤去(不使用)		1	8, 256	8, 256	WE122800		
			面	1	8, 256	8, 256	単一2445号		
計						8, 256			
						8, 256			
単価						8, 256			
						8, 256	円／面		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1724号	乾式トランス400/200V	200KVA	単位	日	数量	1	単価	1,430	
						1		1,430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
乾式トランス400/200V		200KVA		1	1,430	1,430			
			日	1	1,430	1,430			
計						1,430			
						1,430			
単価						1,430			
						1,430	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1725号	動力分電盤①	ELB:100AF×1 60AF×2、ELB30AF×1	単位	面	数量	1	単価	71,060
						1		71,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤①		ELB:100AF×1、60AF×2、ELB30AF×1		0.3	236,888	71,066		
			面	0.3	236,888	71,066		
計						71,066		
						71,066		
単価						71,060	円／面	
						71,060		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1726号	動力分電盤②	ELB:100AF×3	単位	面	数量	1	単価	65,100
						1		65,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤②		ELB:100AF×3		0.3	217,000	65,100		
			面	0.3	217,000	65,100		
計						65,100		
						65,100		
単価						65,100		
						65,100	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1727号	動力分電盤③	ELB:225AF×1 200AF×2、ELB100AF×2	単位	面	数量	1	単価	119,600
						1		119,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤③		ELB:225AF×1、200AF×2、ELB100AF×2		0.3	398,888	119,666		
			面	0.3	398,888	119,666		
計						119,666		
						119,666		
単価						119,600		
						119,600	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単一1728号	動力分電盤④	ELB:100AF×1 60AF×2、ELB30AF×1	単位	面	数量	1	単価	71,060	
						1		71,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力分電盤④		ELB:100AF×1、60AF×2、ELB30AF×1		0.3	236,888	71,066			
			面	0.3	236,888	71,066			
計						71,066			
						71,066			
単価						71,060			
						71,060	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1729号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	550	
						1		550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去(不使用)		1	550.4	550	WE115100		
			m	1	550.4	550	単一2442号		
計						550			
						550			
単価						550	円／m		
						550			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1730号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)		単位	m	数量	1	単価	1,234
						1		1,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT150sq		0.3	4,115	1,234		
			m	0.3	4,115	1,234		
計						1,234		
						1,234		
単価						1,234		
						1,234	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1731号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT100sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去(不使用)		1	550.4	550	WE115100	
			m	1	550.4	550	単一2442号	
計						550		
						550		
単価						550		
						550	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1732号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT100sq)		単位	m	数量	1	単価	832	
						1		832	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT100sq		0.3	2,775	832			
			m	0.3	2,775	832			
計						832			
						832			
単価						832			
						832	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1733号	600Vビニル絶縁電線(IV38sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	144
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径15mm以下 撤去(不使用)		1	144. 5	144	WE115100	
			m	1	144. 5	144	単一2441号	
計						144		
						144		
単価						144	円／m	
						144		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1734号	600V ^{ビニル} 絶縁電線 (IV38sq)		単位	m	数量	1	単価	105	
						1		105	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600V ^{ビニル} 絶縁電線		IV38sq		0. 3	352	105			
			m	0. 3	352	105			
計						105			
						105			
単価						105			
						105	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1735号	分電盤撤去		単位	面	数量	1	単価	8, 256	
						1		8, 256	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付		露出型分電盤前面1. 6m2以下 撤去(不使用)		1	8, 256	8, 256	WE122800		
			面	1	8, 256	8, 256	単一2449号		
計						8, 256			
						8, 256			
単価						8, 256			
						8, 256	円／面		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1736号	乾式トランス400/200V	200KVA	単位	日	数量	1	単価	1,430
						1		1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
乾式トランス400/200V		200KVA		1	1,430	1,430		
			日	1	1,430	1,430		
計						1,430		
						1,430		
単価						1,430		
						1,430	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1737号	動力分電盤①	ELB:100AF×1 60AF×2、ELB30AF×1	単位	面	数量	1	単価	71,060
						1		71,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤①		ELB:100AF×1、60AF×2、ELB30AF×1		0.3	236,888	71,066		
			面	0.3	236,888	71,066		
計						71,066		
						71,066		
単価						71,060		
						71,060	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1738号	動力分電盤②	ELB:100AF×3	単位	面	数量	1	単価	65,100
						1		65,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤②		ELB:100AF×3		0.3	217,000	65,100		
			面	0.3	217,000	65,100		
計						65,100		
						65,100		
単価						65,100		
						65,100	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1739号	動力分電盤③	ELB:225AF×1 200AF×2、ELB100AF×2	単位	面	数量	1	単価	119,600
						1		119,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
動力分電盤③		ELB:225AF×1、200AF×2、ELB100AF×2		0.3	398,888	119,666		
			面	0.3	398,888	119,666		
計						119,666		
						119,666		
単価						119,600		
						119,600	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単一1740号	動力分電盤④	ELB:100AF×1 60AF×2、ELB30AF×1	単位	面	数量	1	単価	71,060	
						1		71,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
動力分電盤④		ELB:100AF×1、60AF×2、ELB30AF×1		0.3	236,888	71,066			
			面	0.3	236,888	71,066			
計						71,066			
						71,066			
単価						71,060			
						71,060	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1741号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去(不使用)		1	550.4	550	WE115100	
			m	1	550.4	550	単一2444号	
計						550		
						550		
単価						550	円／m	
						550		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1742号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT150sq)		単位	m	数量	1	単価	1,234
						1		1,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT150sq		0.3	4,115	1,234		
			m	0.3	4,115	1,234		
計						1,234		
						1,234		
単価						1,234		
						1,234	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1743号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル(CVT100sq) 撤去		単位	m	数量	1	単価	550
						1		550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径50mm以下 撤去(不使用)		1	550.4	550	WE115100	
			m	1	550.4	550	単一2444号	
計						550		
						550		
単価						550		
						550	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1744号	600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル（CVT100sq）		単位	m	数量	1	単価	832	
						1		832	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vトリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		600V CVT100sq		0. 3	2, 775	832			
			m	0. 3	2, 775	832			
計						832			
						832			
単価						832			
						832	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1745号	600Vビニル絶縁電線 (IV38sq) 撤去			単位	m	数量	1	単価	144
							1		144
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線			仕上外径15mm以下 撤去(不使用)		1	144. 5	144	WE115100	
				m	1	144. 5	144	単一2443号	
計							144		
							144		
単価							144	円／m	
							144		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1746号	600V ^レ ニ ^ル 絶縁電線 (IV38sq)			単位	m	数量	1	単価	105
							1		105
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
600V ^レ ニ ^ル 絶縁電線			IV38sq			0. 3	352	105	
			m			0. 3	352	105	
計								105	
								105	
単価								105	
								105	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1747号	照明自動盤撤去		単位	式	数量	1	単価	37, 130	
						1		37, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし		1	21, 840	21, 840	WE201100		
			面	1	21, 840	21, 840	単一1425号		
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正あり		1	15, 290	15, 290	WE201100		
			面	1	15, 290	15, 290	単一1426号		
計						37, 130			
						37, 130			
単価						37, 130			
						37, 130	円／式		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1748号	照明自動盤①	ELB:60AF×2 MG5. 5KW	単位	面	数量	1	単価	44, 100	
						1		44, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明自動盤①		ELB:60AF×2 MG5. 5KW		0. 3	147, 000	44, 100			
			面	0. 3	147, 000	44, 100			
計						44, 100			
						44, 100			
単価						44, 100			
						44, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1749号	照明自動盤②	ELB:60AF×2 MG5.5KW	単位	面	数量	1	単価	34,500
						1		34,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明自動盤②		ELB:60AF×2 MG5.5KW		0.3	115,000	34,500		
			面	0.3	115,000	34,500		
計						34,500		
						34,500		
単価						34,500		
						34,500	円／面	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1750号	照明灯撤去		単位	組	数量	1	単価	3,359	
						1		3,359	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込		1	3,359	3,359	WE211500		
			台	1	3,359	3,359	単－2454号		
計						3,359			
						3,359			
単価						3,359			
						3,359	円／組		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1751号	高圧ナトリウムランプ° (NH-940W)		単位	個	数量	1	単価	27,560
						1		27,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ナトリウムランプ°		NH-940W		0.3	91,888	27,566		
			個	0.3	91,888	27,566		
計						27,566		
						27,566		
単価						27,560	円／個	
						27,560		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1752号	ポーターライト	200V40W	単位	本	数量	1	単価	1,896
						1		1,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポーターライト		200V40W		0.3	6,320	1,896		
			本	0.3	6,320	1,896		
計						1,896		
						1,896		
単価						1,896		
						1,896	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1753号	2CT5.5sq-4撤去		単位	m	数量	1	単価	189
						1		189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外管内配線		仕上外径20mm以下 撤去(不使用)		1	189.2	189	WE115100	
			m	1	189.2	189	単一2448号	
計						189		
						189		
単価						189		
						189	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1754号	2CT5.5sq-4		単位	m	数量	1	単価	129	
						1		129	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
2CTケーブル		2CT5.5sq-4		0.3	430	129			
			m	0.3	430	129			
計						129			
						129			
単価						129	円／m		
						129			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1755号	分岐ケーブル(幹線CVT5.5sq-4C(25m/本-5分岐))	5m間隔5分岐, 分岐ケーブルCVT2.0sq-3C 0.3m/本, 1Cはアース	単位	組	数量	1	単価	10,470	
						1		10,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分岐ケーブル		幹線CVT5.5sq-4C(25m/本-5分岐)		0.3	34,900	10,470			
			組	0.3	34,900	10,470			
計						10,470			
						10,470			
単価						10,470			
						10,470	円／組		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1756号	照明自動盤撤去		単位	式	数量	1	単価	37, 130	
						1		37, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正なし		1	21, 840	21, 840	WE201100		
			面	1	21, 840	21, 840	単一1432号		
配電盤据付		高圧キュービクル 撤去(不使用) 補正あり		1	15, 290	15, 290	WE201100		
			面	1	15, 290	15, 290	単一1433号		
計						37, 130			
						37, 130			
単価						37, 130	円／式		
						37, 130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1757号	照明自動盤①	ELB:60AF×2 MG5. 5KW	単位	面	数量	1	単価	44, 100
						1		44, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明自動盤①		ELB:60AF×2 MG5. 5KW		0. 3	147, 000	44, 100		
			面	0. 3	147, 000	44, 100		
計						44, 100		
						44, 100		
単価						44, 100	円／面	
						44, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単一1758号	照明自動盤②	ELB:60AF×2 MG5. 5KW	単位	面	数量	1	単価	34, 500	
						1		34, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明自動盤②		ELB:60AF×2 MG5. 5KW		0. 3	115, 000	34, 500			
			面	0. 3	115, 000	34, 500			
計						34, 500			
						34, 500			
単価						34, 500			
						34, 500	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1759号	照明灯撤去		単位	組	数量	1	単価	3, 359
						1		3, 359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付 撤去(不使用) 持込		1	3, 359	3, 359	WE211500	
			台	1	3, 359	3, 359	単一2456号	
計						3, 359		
						3, 359		
単価						3, 359		
						3, 359	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1760号	高圧ナトリウムランプ°（NH-940W）		単位	個	数量	1	単価	27,560
						1		27,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ナトリウムランプ°		NH-940W		0.3	91,888	27,566		
			個	0.3	91,888	27,566		
計						27,566		
						27,566		
単価						27,560		
						27,560	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1761号	ポーターライト	200V40W	単位	本	数量	1	単価	1,896
						1		1,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポーターライト		200V40W		0.3	6,320	1,896		
			本	0.3	6,320	1,896		
計						1,896		
						1,896		
単価						1,896		
						1,896	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1762号	2CT5. 5sq-4撤去		単位	m	数量	1	単価	189	
						1		189	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
屋外管内配線		仕上外径20mm以下 撤去(不使用)		1	189. 2	189	WE115100		
			m	1	189. 2	189	単－2452号		
計						189			
						189			
単価						189	円／m		
						189			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1763号	2CT5. 5sq-4		単位	m	数量	1	単価	129
						1		129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2CTケーブル		2CT5. 5sq-4		0. 3	430	129		
			m	0. 3	430	129		
計						129		
						129		
単価						129	円／m	
						129		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1764号	分岐ケーブル(幹線CVT5. 5sq-4C(25m/本-5分岐))	5m間隔5分岐, 分岐ケーブルCVT2. 0sq-3C 0. 3m/本, 1Cはアース	単位	組	数量	1	単価	10, 470
						1		10, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分岐ケーブル		幹線CVT5. 5sq-4C(25m/本-5分岐)		0. 3	34, 900	10, 470		
			組	0. 3	34, 900	10, 470		
計						10, 470		
						10, 470		
単価						10, 470		
						10, 470	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1765号	電気供給設備維持保守		単位	人日	数量	1	単価	17, 200
						1		17, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1	17, 200	17, 200		
			人	1	17, 200	17, 200		
計						17, 200		
						17, 200		
単価						17, 200		
						17, 200	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1766号	電気供給設備維持保守		単位	人日	数量	1	単価	17,200
						1		17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1	17,200	17,200		
			人	1	17,200	17,200		
計						17,200		
						17,200		
単価						17,200		
						17,200	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1767号	負荷設備維持保守		単位	人日	数量	1	単価	17,200
						1		17,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1	17,200	17,200		
			人	1	17,200	17,200		
計						17,200		
						17,200		
単価						17,200		
						17,200	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1768号	負荷設備維持保守		単位	人日	数量	1	単価	17,200	
						1		17,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				1	17,200	17,200			
			人	1	17,200	17,200			
計						17,200			
						17,200			
単価						17,200	円／人日		
						17,200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1769号	貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開925mm 幅450mm 47980円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1	単価	82,000
						1		82,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金		距離制運賃		1	82,000	82,000		
			台	1	82,000	82,000		
計						82,000		
						82,000		
単価						82,000	円／台	
						82,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1770号	貨物自動車による運搬（１車１回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開925mm 幅450mm 47980円 0円 無 0円 0円 0円 0円	単位	台	数量	1 1	単価	82,000 82,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車運送料金		距離制運賃		1	82,000	82,000			
			台	1	82,000	82,000			
計						82,000			
						82,000			
単価						82,000	円／台		
						82,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1771号	重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ32t級	単位	回	数量	1	単価	440,200
	[ダム土工]					1		440,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)ブルドーザ 21t級を超え44t級以下		1	440,200	440,200	WB010350	
			回	1	440,200	440,200	単一2507号	
計						440,200		
						440,200		
単価						440,200		
						440,200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1772号	重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1.6m3級	単位	回	数量	1	単価	689,500
	[ダム土工]					1		689,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) バックホウ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下		1	689,500	689,500	WB010350	
			回	1	689,500	689,500	単一2508号	
計						689,500		
						689,500		
単価						689,500		
						689,500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1773号	重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ21t級	単位	回	数量	1	単価	270,700
	[ダム土工]					1		270,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)ブルドーザ 20t級以上21t級以下		1	270,700	270,700	WB010350	
			回	1	270,700	270,700	単一2509号	
計						270,700		
						270,700		
単価						270,700		
						270,700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1774号	重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 4m3級	単位	回	数量	1	単価	488, 200	
	[ダム土工]				1	488, 200			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)		1	488, 200	488, 200	WB010350		
			回	1	488, 200	488, 200	単一2510号		
計						488, 200			
						488, 200			
単価						488, 200			
						488, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1775号	重建設機械分解組立輸送費	大型ブレーカ2, 100kg級	単位	回	数量	1	単価	488, 200
	[ダム土工]					1		488, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)		1	488, 200	488, 200	WB010350	
			回	1	488, 200	488, 200	単一2510号	
計						488, 200		
						488, 200		
単価						488, 200		
						488, 200		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1776号	重建設機械分解組立輸送費〔減勢工〕	クローラクレーン100t吊	単位	回	数量	1	単価	2, 098, 000	
						1		2, 098, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)		1	2, 098, 000	2, 098, 000	WB010350		
			回	1	2, 098, 000	2, 098, 000	単一2511号		
計						2, 098, 000			
						2, 098, 000			
単価						2, 098, 000			
						2, 098, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1777号	重建設機械分解組立輸送費[マッ 工]	クローラクレーン200t吊	単位	回	数量	1	単価	3,659,000
						1		3,659,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊を超え300t吊以下		1	3,659,000	3,659,000	WB010350	
			回	1	3,659,000	3,659,000	単一2512号	
計						3,659,000		
						3,659,000		
単価						3,659,000		
						3,659,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1778号	重建設機械分解組立輸送費[マッ 工]	クローラクレーン300t吊	単位	回	数量	1	単価	3, 659, 000	
						1		3, 659, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊を超え300t吊以下		1	3, 659, 000	3, 659, 000	WB010350		
			回	1	3, 659, 000	3, 659, 000	単一2512号		
計						3, 659, 000			
						3, 659, 000			
単価						3, 659, 000			
						3, 659, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1779号	重建設機械分解組立輸送費[仮設工]	クローラクレーン100t吊	単位	回	数量	1	単価	2,098,000
						1		2,098,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)		1	2,098,000	2,098,000	WB010350	
			回	1	2,098,000	2,098,000	単一2511号	
計						2,098,000		
						2,098,000		
単価						2,098,000		
						2,098,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1780号	重建設機械分解組立輸送費[仮設工]	クローラクレーン150t吊	単位	回	数量	1	単価	2,098,000	
						1		2,098,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)		1	2,098,000	2,098,000	WB010350		
			回	1	2,098,000	2,098,000	単一2511号		
計						2,098,000			
						2,098,000			
単価						2,098,000			
						2,098,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1781号	重建設機械分解組立輸送費[土留・仮締切工]	クローラクレーン80t吊	単位	回	数量	1	単価	802,200
						1		802,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)		1	802,200	802,200	WB010350	
			回	1	802,200	802,200	単一2513号	
計						802,200		
						802,200		
単価						802,200		
						802,200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1782号	重建設機械分解組立輸送費[土留・ 仮締切工]	クローラークレーン50t吊	単位	回	数量	1	単価	802,200
						1		802,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0.6m3超2m3下)		1	802,200	802,200	WB010350	
			回	1	802,200	802,200	単一2513号	
計						802,200		
単価						802,200		
						802,200	円/回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1783号	重建設機械分解組立輸送費[土留・ 仮締切工]	全回転オールケーシング掘削機	単位	回	数量	1	単価	1,906,000
						1		1,906,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 据置式		1	1,906,000	1,906,000	WB010350	
			回	1	1,906,000	1,906,000	単一2514号	
計						1,906,000		
単価						1,906,000		
						1,906,000	円/回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1784号	重建設機械分解組立輸送費[根固め工]	クローラクレーン100t吊	単位	回	数量	1	単価	2, 098, 000	
						1		2, 098, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)		1	2, 098, 000	2, 098, 000	WB010350		
			回	1	2, 098, 000	2, 098, 000	単一2511号		
計						2, 098, 000			
						2, 098, 000			
単価						2, 098, 000			
						2, 098, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1785号	重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 0m3級	単位	回	数量	1	単価	488, 200
	[構造物撤去工]				1	488, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)		1	488, 200	488, 200	WB010350	
			回	1	488, 200	488, 200	単一2510号	
計						488, 200		
						488, 200		
単価						488, 200		
						488, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1786号	重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ32t級 [ダム土工]	単位	回	数量	1	単価	440, 200	
					1	440, 200			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)ブルドーザ 21t級を超え44t級以下		1	440, 200	440, 200	WB010350		
			回	1	440, 200	440, 200	単一2515号		
計						440, 200			
						440, 200			
単価						440, 200			
						440, 200			
							円／回		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1787号	重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 6m3級 [ダム土工]	単位	回	数量	1	単価	689, 500
					1	689, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) バックホウ系山積1. 4m3を超え山積2. 1m3以下		1	689, 500	689, 500	WB010350	
			回	1	689, 500	689, 500	単一2516号	
計						689, 500		
						689, 500		
単価						689, 500		
						689, 500	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1788号	重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ21t級	単位	回	数量	1	単価	270, 700
	[ダム土工]					1		270, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下		1	270, 700	270, 700	WB010350	
			回	1	270, 700	270, 700	単一2517号	
計						270, 700		
						270, 700		
単価						270, 700		
						270, 700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1789号	重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 4m3級	単位	回	数量	1	単価	488, 200
	[ダム土工]					1		488, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クレーン・テレスコ0. 4上0. 6m3下)		1	488, 200	488, 200	WB010350	
			回	1	488, 200	488, 200	単一2518号	
計						488, 200		
						488, 200		
単価						488, 200		
						488, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1790号	重建設機械分解組立輸送費	大型ブレーカ2, 100kg級	単位	回	数量	1	単価	488, 200
	[ダム土工]					1		488, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)		1	488, 200	488, 200	WB010350	
			回	1	488, 200	488, 200	単一2518号	
計						488, 200		
						488, 200		
単価						488, 200		
						488, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1791号	重建設機械分解組立輸送費[減勢工]	クローラクレーン100t吊	単位	回	数量	1	単価	2, 098, 000
						1		2, 098, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)		1	2, 098, 000	2, 098, 000	WB010350	
			回	1	2, 098, 000	2, 098, 000	単一2519号	
計						2, 098, 000		
						2, 098, 000		
単価						2, 098, 000		
						2, 098, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1792号	重建設機械分解組立輸送費[マッ 工]	クローラクレーン200t吊	単位	回	数量	1	単価	3,659,000
						1		3,659,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊を超え300t吊以下		1	3,659,000	3,659,000	WB010350	
			回	1	3,659,000	3,659,000	単一2520号	
計						3,659,000		
						3,659,000		
単価						3,659,000		
						3,659,000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1793号	重建設機械分解組立輸送費[マッ 工]	クローラクレーン300t吊	単位	回	数量	1	単価	3,659,000
						1		3,659,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊を超え300t吊以下		1	3,659,000	3,659,000	WB010350	
			回	1	3,659,000	3,659,000	単一2520号	
計						3,659,000		
						3,659,000		
単価						3,659,000		
						3,659,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1794号	重建設機械分解組立輸送費[仮設工]	クローラクレーン100t吊	単位	回	数量	1	単価	2,098,000	
						1		2,098,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)		1	2,098,000	2,098,000	WB010350		
			回	1	2,098,000	2,098,000	単－2519号		
計						2,098,000			
						2,098,000			
単価						2,098,000			
						2,098,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1795号	重建設機械分解組立輸送費[仮設工]	クローラクレーン150t吊	単位	回	数量	1	単価	2,098,000
						1		2,098,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)		1	2,098,000	2,098,000	WB010350	
			回	1	2,098,000	2,098,000	単－2519号	
計						2,098,000		
						2,098,000		
単価						2,098,000		
						2,098,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1796号	重建設機械分解組立輸送費[土留・ 仮締切工]	クローラクレーン80t吊	単位	回	数量	1	単価	802,200
						1		802,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0.6m3超2m3下)		1	802,200	802,200	WB010350	
			回	1	802,200	802,200	単一2521号	
計						802,200		
						802,200		
単価						802,200		
						802,200	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1797号	重建設機械分解組立輸送費[土留・ 仮締切工]	クローラクレーン50t吊	単位	回	数量	1	単価	802,200
						1		802,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0.6m3超2m3下)		1	802,200	802,200	WB010350	
			回	1	802,200	802,200	単一2521号	
計						802,200		
						802,200		
単価						802,200		
						802,200	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1798号	重建設機械分解組立輸送費[構造物 撤去工、C S G 抑	バックホウ1. 0m3級	単位	回	数量	1	単価	488, 200
						1		488, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)		1	488, 200	488, 200	WB010350	
			回	1	488, 200	488, 200	単一2518号	
計						488, 200		
						488, 200		
単価						488, 200		
						488, 200	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単一1799号	重建設機械分解組立輸送費[右岸法 面対策工]	ブルドーザ32t級	単位	回	数量	1	単価	549, 200
						1		549, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)ブルドーザ 21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)		1	549, 200	549, 200	WB010350	
			回	1	549, 200	549, 200	単一2522号	
計						549, 200		
						549, 200		
単価						549, 200		
						549, 200	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1800号	重建設機械分解組立輸送費〔C S G 抑止工〕	バックホウ1. 0m3級	単位	回	数量	1	単価	488, 200
						1		488, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)		1	488, 200	488, 200	WB010350	
		BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)	回	1	488, 200	488, 200	単一2523号	
計						488, 200		
						488, 200		
単価						488, 200		
						488, 200	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1801号	重建設機械分解組立輸送費〔C S G 抑止工〕	クローラクレーン120t吊	単位	回	数量	1	単価	2, 098, 000
						1		2, 098, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系		1	2, 098, 000	2, 098, 000	WB010350	
		80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)	回	1	2, 098, 000	2, 098, 000	単一2524号	
計						2, 098, 000		
						2, 098, 000		
単価						2, 098, 000		
						2, 098, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1802号	重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ32t級	単位	回	数量	1	単価	440, 200	
	[ダム土工]				1	440, 200			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)ブルドーザ 21t級を超え44t級以下		1	440, 200	440, 200	WB010350		
			回	1	440, 200	440, 200	単一2515号		
計						440, 200			
						440, 200			
単価						440, 200			
						440, 200	円／回		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1803号	重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1. 6m3級 [ダム土工]	単位	回	数量	1	単価	689, 500
					1	689, 500		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) バックホウ系山積1. 4m3を超え山積2. 1m3以下		1	689, 500	689, 500	WB010350	
			回	1	689, 500	689, 500	単一2516号	
計						689, 500		
						689, 500		
単価						689, 500	円／回	
						689, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1804号	重建設機械分解組立輸送費	ブルドーザ21t級	単位	回	数量	1	単価	270,700
	[ダム土工]					1		270,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復)ブルドーザ 20t級以上21t級以下		1	270,700	270,700	WB010350	
			回	1	270,700	270,700	単一2517号	
計						270,700		
						270,700		
単価						270,700		
						270,700		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1805号	重建設機械分解組立輸送費	バックホウ1.4m3級	単位	回	数量	1	単価	488,200
	[ダム土工]					1		488,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クマ・テレスコ0.4上0.6m3下)		1	488,200	488,200	WB010350	
			回	1	488,200	488,200	単一2518号	
計						488,200		
						488,200		
単価						488,200		
						488,200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1806号	重建設機械分解組立輸送費	大型ブレーカ2, 100kg級	単位	回	数量	1	単価	488, 200	
	[ダム土工]				1	488, 200			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下)		1	488, 200	488, 200	WB010350		
			回	1	488, 200	488, 200	単－2518号		
計						488, 200			
						488, 200			
単価						488, 200			
						488, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1807号	重建設機械分解組立輸送費[減勢工]	クローラクレーン100t吊	単位	回	数量	1	単価	2, 098, 000
						1		2, 098, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)		1	2, 098, 000	2, 098, 000	WB010350	
			回	1	2, 098, 000	2, 098, 000	単－2519号	
計						2, 098, 000		
						2, 098, 000		
単価						2, 098, 000		
						2, 098, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1808号	重建設機械分解組立輸送費[マッ 工]	クローラクレーン200t吊	単位	回	数量	1	単価	3,659,000
						1		3,659,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊を超え300t吊以下		1	3,659,000	3,659,000	WB010350	
			回	1	3,659,000	3,659,000	単一2520号	
計						3,659,000		
						3,659,000		
単価						3,659,000		
						3,659,000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1809号	重建設機械分解組立輸送費[マッ 工]	クローラクレーン300t吊	単位	回	数量	1	単価	3,659,000
						1		3,659,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 150t吊を超え300t吊以下		1	3,659,000	3,659,000	WB010350	
			回	1	3,659,000	3,659,000	単一2520号	
計						3,659,000		
						3,659,000		
単価						3,659,000		
						3,659,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1810号	重建設機械分解組立輸送費[仮設工]	クローラクレーン100t吊	単位	回	数量	1	単価	2,098,000	
						1		2,098,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)		1	2,098,000	2,098,000	WB010350		
			回	1	2,098,000	2,098,000	単－2519号		
計						2,098,000			
						2,098,000			
単価						2,098,000			
						2,098,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1811号	重建設機械分解組立輸送費[仮設工]	クローラクレーン150t吊	単位	回	数量	1	単価	2,098,000
						1		2,098,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クム平積2m3超3m3下)		1	2,098,000	2,098,000	WB010350	
			回	1	2,098,000	2,098,000	単－2519号	
計						2,098,000		
						2,098,000		
単価						2,098,000		
						2,098,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1812号	重建設機械分解組立輸送費[土留・ 仮締切工]	クローラクレーン80t吊	単位	回	数量	1	単価	802, 200
						1		802, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下)		1	802, 200	802, 200	WB010350	
			回	1	802, 200	802, 200	単一2521号	
計						802, 200		
						802, 200		
単価						802, 200		
						802, 200	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1813号	重建設機械分解組立輸送費[土留・ 仮締切工]	クローラクレーン50t吊	単位	回	数量	1	単価	802, 200
						1		802, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下)		1	802, 200	802, 200	WB010350	
			回	1	802, 200	802, 200	単一2521号	
計						802, 200		
						802, 200		
単価						802, 200		
						802, 200	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1814号	重建設機械分解組立輸送費[構造物 撤去工、C S G 抑	バックホウ1. 0m3級	単位	回	数量	1	単価	488, 200
						1		488, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧ｸﾞﾗﾑ・ﾚﾚｽ0. 4上0. 6m3下)		1	488, 200	488, 200	WB010350	
			回	1	488, 200	488, 200	単一2518号	
計						488, 200		
						488, 200		
単価						488, 200		
						488, 200	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1815号	重建設機械分解組立輸送費[C S G 抑止工]	バックホウ1. 0m3級	単位	回	数量	1	単価	488, 200
						1		488, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧ｸﾞﾗﾑ・ﾚﾚｽ0. 4上0. 6m3下)		1	488, 200	488, 200	WB010350	
			回	1	488, 200	488, 200	単一2523号	
計						488, 200		
						488, 200		
単価						488, 200		
						488, 200	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1816号	重建設機械分解組立輸送費〔C S G 抑止工〕	クローラークレーン120t吊	単位	回	数量	1	単価	2, 098, 000	
						1		2, 098, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下)		1	2, 098, 000	2, 098, 000	WB010350		
			回	1	2, 098, 000	2, 098, 000	単一2524号		
計						2, 098, 000			
						2, 098, 000			
単価						2, 098, 000			
						2, 098, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1817号	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=730km	12800円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	12, 800
						1		12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	12, 800	12, 800		
			t	1	12, 800	12, 800		
計						12, 800		
						12, 800		
単価						12, 800	円／ t	
						12, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1818号	仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				1	1, 500	1, 500		
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1819号	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	12800円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	12, 800
	12m以下 L=730km					1		12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	12, 800	12, 800		
			t	1	12, 800	12, 800		
計						12, 800		
						12, 800		
単価						12, 800		
						12, 800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1820号	仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				2	1, 500	3, 000		
			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1821号	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 380
	12m以下 L=67km					1		3, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	3, 380	3, 380		
			t	1	3, 380	3, 380		
計						3, 380		
						3, 380		
単価						3, 380		
						3, 380	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1822号	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,380
						1		3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	3,380	3,380		
			t	1	3,380	3,380		
計						3,380		
						3,380		
単価						3,380		
						3,380	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単一1823号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,380
						1		3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	3,380	3,380		
			t	1	3,380	3,380		
計						3,380		
						3,380		
単価						3,380		
						3,380	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単－1824号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）				2	1, 500	3, 000		
			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単－1825号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,380
						1		3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	3,380	3,380		
			t	1	3,380	3,380		
計						3,380		
						3,380		
単価						3,380		
						3,380	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単－1826号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）				2	1, 500	3, 000		
			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単－1827号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 12m以下 L=67km	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,380
						1		3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	3,380	3,380		
			t	1	3,380	3,380		
計						3,380		
						3,380		
単価						3,380		
						3,380	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単-1828号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み．取卸し費（仮設材等）				2	1,500	3,000		
		t		2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						3,000		
						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000007000	
単－1829号	交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量	1	単価	10,310
						1		10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	10,305	10,305		
			人	1	10,305	10,305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						10,310		
						10,310		
単価						10,310		
						10,310	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000008000	
単一1830号	交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量	1	単価	14,730
						1		14,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	14,722	14,722		
			人	1	14,722	14,722		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						14,730		
						14,730		
単価						14,730		
						14,730	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000008000	
単一1831号	交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量	1	単価	13,990
						1		13,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	13,985	13,985		
			人	1	13,985	13,985		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						13,990		
						13,990		
単価						13,990		
						13,990	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000008000	
単一1832号	交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量	1	単価	13,250
						1		13,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	13,248	13,248		
			人	1	13,248	13,248		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						13,250		
						13,250		
単価						13,250		
						13,250	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000001000	
単一1833号	交通誘導警備員 B	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	数量	1	単価	10,300
						1		10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	10,300	10,300		
			人	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,300		
						10,300		
単価						10,300		
						10,300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1834号	借地料（一式入力）	378千円	単位	式	数量	1	単価	378,000
						1		378,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料				1		378,000		
			式	1		378,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						378,000		
						378,000		
単価						378,000		
						378,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 12 2017. 12 1.000-00000002000	
単－1835号	借地料（一式入力）	343千円	単位	式	数量	1	単価	343,000
						1		343,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料				1		343,000		
			式	1		343,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						343,000		
						343,000		
単価						343,000		
						343,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1836号	電力基本料金		単位	式	数量	1	16,740,000
						1	16,740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【濁水処理設備受変電所】							
産業用電力A 基本料金		110W 20ヶ月		2,200	1,674	3,682,800	WYB00033
			KW	2,200	1,674	3,682,800	単一2525号
産業用電力A 基本料金(休止期間)		110W 4ヶ月		440	930	409,200	WYB00031
			KW	440	930	409,200	単一2526号
【仮設備受変電所】							
産業用電力A 基本料金		210W 20ヶ月		4,200	1,674	7,030,800	WYB00037
			KW	4,200	1,674	7,030,800	単一2527号
産業用電力A 基本料金(休止期間)		210W 4ヶ月		840	930	781,200	WYB00038
			KW	840	930	781,200	単一2528号
【既設減勢工受変電所】							
産業用電力A 基本料金		130W 20ヶ月		2,600	1,674	4,352,400	WYB00039
			KW	2,600	1,674	4,352,400	単一2529号
産業用電力A 基本料金(休止期間)		130W 4ヶ月		520	930	483,600	WYB00040
			KW	520	930	483,600	単一2530号
計						16,740,000	
						16,740,000	
単価						16,740,000	
						16,740,000	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1837号	電力基本料金		単位	式	数量	1	単価	16,740,000	
						1		16,740,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【濁水处理設備受変電所】									
産業用電力A 基本料金		110W 20ヶ月		2,200	1,674	3,682,800	WYB00543		
			KW	2,200	1,674	3,682,800	単－2531号		
産業用電力A 基本料金(休止期間)		110W 4ヶ月		440	930	409,200	WYB00544		
			KW	440	930	409,200	単－2532号		
【仮設備受変電所】									
産業用電力A 基本料金		210W 20ヶ月		4,200	1,674	7,030,800	WYB00545		
			KW	4,200	1,674	7,030,800	単－2533号		
産業用電力A 基本料金(休止期間)		210W 4ヶ月		840	930	781,200	WYB00546		
			KW	840	930	781,200	単－2534号		
【既設減勢工受変電所】									
産業用電力A 基本料金		130W 20ヶ月		2,600	1,674	4,352,400	WYB00547		
			KW	2,600	1,674	4,352,400	単－2535号		
産業用電力A 基本料金(休止期間)		130W 4ヶ月		520	930	483,600	WYB00549		
			KW	520	930	483,600	単－2536号		
計						16,740,000			
						16,740,000			
単価						16,740,000	円／式		
						16,740,000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単－1838号	アンカー基本調査試験①		単位	箇所	数量	1	2,153,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	砂質土 φ165 L≦30m			9.1	55,800	507,780	WYB01285
			m	9.1	55,800	507,780	単－2537号
削孔工	軟岩 φ165 L≦30m			5.7	66,130	376,941	WYB01288
			m	5.7	66,130	376,941	単－2538号
削孔工	中硬岩 φ165 L≦30m			1.2	82,120	98,544	WYB01291
			m	1.2	82,120	98,544	単－2539号
削孔工	硬岩 φ165 L≦30m			6.8	133,500	907,800	WYB01294
			m	6.8	133,500	907,800	単－2540号
アンカー鋼材材料費				1	232,400	232,400	WYB01297
			本	1	232,400	232,400	単－2541号
アンカー鋼材挿入工	アンカー長 L≦30m			1	6,830	6,830	WYB01298
			本	1	6,830	6,830	単－2542号
注入打設工	パッカー加圧			0.3	77,490	23,247	WYB01299
			m 3	0.3	77,490	23,247	単－2543号
計						2,153,542	
						2,153,542	
単価						2,153,000	
						2,153,000	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単－1839号	アンカー基本調査試験②		単位	箇所	数量	1	単価	2,073,000	
						1		2,073,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔工		砂質土 φ 165 L ≦30m		14.7	55,800	820,260	WYB01281		
			m	14.7	55,800	820,260	単－2544号		
削孔工		中硬岩 φ 165 L ≦30m		1.8	82,120	147,816	WYB01304		
			m	1.8	82,120	147,816	単－2545号		
削孔工		硬岩 φ 165 L ≦30m		6.2	133,500	827,700	WYB01307		
			m	6.2	133,500	827,700	単－2546号		
アンカー鋼材材料費				1	248,000	248,000	WYB01310		
			本	1	248,000	248,000	単－2547号		
アンカー鋼材挿入工		アンカー長 L ≦30m		1	6,830	6,830	WYB01311		
			本	1	6,830	6,830	単－2548号		
注入打設工		パッカー加圧		0.3	77,490	23,247	WYB01312		
			m 3	0.3	77,490	23,247	単－2549号		
計						2,073,853			
						2,073,853			
単価						2,073,000	円／箇所		
						2,073,000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一1840号	アンカー基本調査試験③		単位	箇所	数量	1	569,400
						1	569,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）	無し（ｸﾛｰﾗ型）二重管方式 135mm ﾚｯﾄﾞ質土	m	8.5	15,210	129,285	CB223910	
削孔（アンカー）	無し（ｸﾛｰﾗ型）二重管方式 135mm 軟岩	m	8.5	15,210	129,285		
削孔（アンカー）	無し（ｸﾛｰﾗ型）二重管方式 135mm 硬岩	m	4.6	18,530	85,238	CB223910	
		m	4.6	18,530	85,238		
削孔（アンカー）	無し（ｸﾛｰﾗ型）二重管方式 135mm 硬岩	m	9	23,580	212,220	CB223910	
		m	9	23,580	212,220		
アンカー鋼材材料費		本	1	122,800	122,800	WYB01320	
		本	1	122,800	122,800	単一2550号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	簡易防食 PC鋼線より線（工場組立） 400≦f<1300kN 無し	本	1	11,340	11,340	CB223920	
		本	1	11,340	11,340		
注入打設工	ケーシング加圧	m 3	0.1	85,230	8,523	WYB01322	
		m 3	0.1	85,230	8,523	単一2551号	
計					569,406		
					569,406		
単価					569,400		
					569,400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一1841号	アンカー基本調査試験④		単位	箇所	数量	1	483,400
						1	483,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）		無し（ｸﾛｰﾗ型）二重管方式 135mm 硬質土	m	12.4	15,210	188,604	CB223910
削孔（アンカー）		無し（ｸﾛｰﾗ型）二重管方式 135mm 硬岩	m	7	23,580	165,060	CB223910
アンカー鋼材材料費			本	1	109,900	109,900	WYB01327
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）		簡易防食 PC鋼線より線（工場組立） 400≦f<1300kN 無し	本	1	11,340	11,340	CB223920
注入打設工		ケーシング加圧	m 3	0.1	85,230	8,523	WYB01329
計						483,427	
単価						483,400	
						483,400	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単－1842号	反力架台設置・撤去		単位	回	数量	4	単価	193,600	
						4		193,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置撤去		設置・撤去 標準(1.0)		112	201.7	22,590	WB253610		
			m 2	112	201.7	22,590	単－2554号		
敷鉄板賃料		22×1524×3048 無 13日 無 有		6	1,207	7,242	WB253630		
			枚	6	1,207	7,242	単－2555号		
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)		16.8	38,990	655,032	WB251930		
			t	16.8	38,990	655,032	単－2556号		
山留材賃料		無 13日 無 有 4回/現場 無 無		4.2	21,380	89,796	WB251910		
			t	4.2	21,380	89,796	単－2557号		
計						774,660			
						774,660			
単価						193,600	円／回		
						193,600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一1843号	仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	3380円/t 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,380
						1		3,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金		鋼材の運送に関わる運賃料金		1	3,380	3,380		
			t	1	3,380	3,380		
計						3,380		
						3,380		
単価						3,380		
						3,380	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一1844号	仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				2	1,500	3,000		
			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,000		
						3,000		
単価						3,000		
						3,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一1845号	注入プラント組立・解体		単位	組	数量	1	516,700
						1	516,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	22,800	68,400	
			人	3	22,800	68,400	
特殊作業員				3	21,600	64,800	
			人	3	21,600	64,800	
普通作業員				9	15,900	143,100	
			人	9	15,900	143,100	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	40,400	121,200	
			日	3	40,400	121,200	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		119,200	
			式	1		119,200	
計						516,700	
						516,700	
単価						516,700	
						516,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 10
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1846号	ボーリングコア強度試験費	6 試料	単位	式	数量	1	単価	150,200
						1		150,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2	21,600	43,200		
普通作業員			人	2	21,600	43,200		
			人	4	15,900	63,600		
現場発生品・支給品運搬	4t積2.9t吊		回	4	15,900	63,600		
			回	1	2,804	2,804	WYB00050	
圧縮強度試験			試料	1	2,804	2,804		
			試料	6	5,000	30,000	WYB00366	
諸雑費（率＋まるめ）				6	5,000	30,000		
10%			式	1		10,596		
				1		10,596		
計						150,200		
						150,200		
単価						150,200		
						150,200	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1847号	土石掘削 土砂		単位	m 3	数量	1,000	単価	998.5
	[既設減勢工右岸背面]					1,000		998.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	175.6	175,600	WD100200	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間	m 3	1,000	205.4	205,400	WD110300	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.3km 標準以外 3.6時間 標準以外 5.8時間 無 良好	m 3	1,000	617.5	617,500	WD110200	
計						998,500		
単価						998.5		
						998.5	円/m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1848号	土石掘削 土砂		単位	m 3	数量	1,000	単価	808.6
	[新設減勢工右岸]					1,000		808.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	149.1	149,100	WD100200	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.4時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	124.3	124,300	WD110300	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 無 良好	m 3	1,000	535.2	535,200	WD110200	
計						808,600		
単価						808.6		
						808.6	円/m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1849号	土石掘削 土砂		単位	m 3	数量	1,000	単価	816.2
	[新設減勢工左岸]					1,000		816.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	150.5	150,500	WD100200	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.2時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	126.1	126,100	WD110300	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外 6.8時間 無 良好	m 3	1,000	539.6	539,600	WD110200	
計						816,200		
単価						816.2		
						816.2	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1850号	土石掘削 土砂		単位	m 3	数量	1,000	単価	873.8
	[新設副ダム部]					1,000		873.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	166.4	166,400	WD100200	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	150.6	150,600	WD110300	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4時間 標準以外 6.4時間 無 良好	m 3	1,000	556.8	556,800	WD110200	
計						873,800		
単価						873.8		
						873.8	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1851号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 2本爪)		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,280
	[既設減勢工右岸背面]					1,000		1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 75.7m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	318	318,000	WD100200	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間	m 3	1,000	205.4	205,400	WD110300	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.3km 標準以外 3.6時間 標準以外 5.8時間 無 良好	m 3	1,000	756.9	756,900	WD110200	
計						1,280,300		
単価						1,280		
						1,280	円/m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1852号	土石掘削 軟岩 I（リッパ°2本爪）		単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 043	
	[新設減勢工右岸]					1, 000		1, 043	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級	m 3	1, 000	264. 8	264, 800	WD100200		
		83. 1m3/h 標準以外 3. 3時間 標準以外 5. 3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))		1, 000	264. 8	264, 800	単－2572号		
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1. 6m3(平積1. 2m3)	m 3	1, 000	124. 3	124, 300	WD110300		
		砂・砂質土、埤質土、粘性土 ルース° 障害なし 標準以外 4. 4時間 標準以外 7時間 無・低騒音		1, 000	124. 3	124, 300	単－2562号		
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路	m 3	1, 000	654. 6	654, 600	WD110200		
		1. 1km 標準以外 4. 2時間 標準以外 6. 8時間 無 良好		1, 000	654. 6	654, 600	単－2573号		
計						1, 043, 700			
						1, 043, 700			
単価						1, 043			
						1, 043	円／m 3		

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1853号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 2本爪)		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,053
	[新設減勢工左岸]					1,000		1,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級	m 3	1,000	267.2	267,200	WD100200	
		83.1m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))		1,000	267.2	267,200	単一2574号	
バックホウ積込 (ダム)		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3)	m 3	1,000	126.1	126,100	WD110300	
		砂・砂質土、粘性土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.2時間 標準以外 7時間 無・低騒音		1,000	126.1	126,100	単一2565号	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路	m 3	1,000	660	660,000	WD110200	
		1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外 6.8時間 無 良好		1,000	660	660,000	単一2575号	
計						1,053,300		
						1,053,300		
単価						1,053	円／m 3	
						1,053		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1854号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪)		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,396
	[既設減勢工右岸背面]					1,000		1,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 55.5m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	433.7	433,700	WD100200	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間	m 3	1,000	205.4	205,400	WD110300	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.3km 標準以外 3.6時間 標準以外 5.8時間 無 良好	m 3	1,000	756.9	756,900	WD110200	
計						1,396,000		
単価						1,396		
						1,396	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1855号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪) [新設減勢工右岸]		単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価	1,137 1,137
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	358.9	358,900	WD100200	
	バックホウ積込 (ダム)	クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.4時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	124.3	124,300	WD110300	
	ダンプトラック運搬 (ダム)	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 無 良好	m 3	1,000	654.6	654,600	WD110200	
	計					1,137,800 1,137,800		
	単価					1,137 1,137	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1856号	土石掘削 軟岩Ⅰ（リッパ°1本爪）		単位	m 3	数量	1, 000	単価	1, 148
	[新設減勢工左岸]					1, 000		1, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ°装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ° 装置付32t級		1, 000	362. 2	362, 200	WD100200	
		61. 3m3/h 標準以外 3. 2時間 標準以外 5. 3時間 有(排出ガ°ス対策型(第1次基準値))	m 3	1, 000	362. 2	362, 200	単一2578号	
バックホウ積込（ダム）		クロー°型山積1. 6m3(平積1. 2m3)		1, 000	126. 1	126, 100	WD110300	
		砂・砂質土、礫質土、粘性土 ルー°ス° 障害なし 標準以外 4. 2時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1, 000	126. 1	126, 100	単一2565号	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路		1, 000	660	660, 000	WD110200	
		1. 1km 標準以外 4. 1時間 標準以外 6. 8時間 無 良好	m 3	1, 000	660	660, 000	単一2575号	
計						1, 148, 300		
						1, 148, 300		
単価						1, 148		
						1, 148	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1857号	土石掘削 軟岩Ⅰ（リッパ°1本爪）		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,232
	[新設副ダム部]					1,000		1,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	400.5	400,500	WD100200	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	150.6	150,600	WD110300	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4時間 標準以外 6.4時間 無 良好	m 3	1,000	681	681,000	WD110200	
計						1,232,100		
単価						1,232		
						1,232	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1858号	土石掘削 土砂		単位	m 3	数量	1,000	単価	998.5
	[既設減勢工右岸背面]					1,000		998.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	175.6	175,600	WD100200	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間	m 3	1,000	205.4	205,400	WD110300	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.3km 標準以外 3.6時間 標準以外 5.8時間 無 良好	m 3	1,000	617.5	617,500	WD110200	
計						998,500		
単価						998.5		
						998.5	円/m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1859号	土石掘削 土砂		単位	m 3	数量	1,000	単価	808.6
	[新設減勢工右岸]					1,000		808.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	149.1	149,100	WD100200	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.4時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	124.3	124,300	単一2584号	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 無 良好	m 3	1,000	535.2	535,200	WD110200	
計						808,600		
単価						808.6		
						808.6	円/m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1860号	土石掘削 土砂		単位	m 3	数量	1,000	単価	816.2
	[新設減勢工左岸]					1,000		816.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	150.5	150,500	WD100200	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.2時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	126.1	126,100	WD110300	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外 6.8時間 無 良好	m 3	1,000	539.6	539,600	WD110200	
計						816,200		
単価						816.2		
						816.2	円/m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1861号	土石掘削 土砂		単位	m 3	数量	1,000	873.8
	[新設副ダム部]					1,000	873.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	166.4	166,400	WD100200
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	150.6	150,600	WD110300
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4時間 標準以外 6.4時間 無 良好	m 3	1,000	556.8	556,800	WD110200
計						873,800	
単価						873.8	
						873.8	円／m 3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1862号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 2本爪)		単位	m 3	数量	1,000	1,280
	[既設減勢工右岸背面]					1,000	1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 75.7m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	318	318,000	WD100200
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間	m 3	1,000	205.4	205,400	WD110300
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.3km 標準以外 3.6時間 標準以外 5.8時間 無 良好	m 3	1,000	756.9	756,900	WD110200
計						1,280,300	
単価						1,280	
						1,280	円/m 3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1863号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 2本爪)		単位	m 3	数量	1,000	1,043
	[新設減勢工右岸]					1,000	1,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 83.1m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	264.8	264,800	WD100200
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.4時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	124.3	124,300	WD110300
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 無 良好	m 3	1,000	654.6	654,600	WD110200
計						1,043,700	
単価						1,043	
						1,043	円/m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1864号	土石掘削 軟岩Ⅰ（リッパ°2本爪）		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,053
	[新設減勢工左岸]					1,000		1,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 83.1m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	267.2	267,200	WD100200	
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.2時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	126.1	126,100	WD110300	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外 6.8時間 無 良好	m 3	1,000	660	660,000	WD110200	
計						1,053,300		
単価						1,053		
						1,053	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1865号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪)		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,396
	[既設減勢工右岸背面]					1,000		1,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 55.5m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	433.7	433,700	WD100200	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間	m 3	1,000	205.4	205,400	WD110300	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.3km 標準以外 3.6時間 標準以外 5.8時間 無 良好	m 3	1,000	756.9	756,900	WD110200	
計						1,396,000		
単価						1,396		
						1,396	円/m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1866号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪)		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,137
	[新設減勢工右岸]					1,000		1,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	358.9	358,900	WD100200	
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.4時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	124.3	124,300	WD110300	
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 無 良好	m 3	1,000	654.6	654,600	WD110200	
計						1,137,800		
単価						1,137		
						1,137	円/m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1867号	土石掘削 軟岩 I (リッパ 1本爪)		単位	m 3	数量	1,000	1,148
	[新設減勢工左岸]					1,000	1,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	362.2	362,200	WD100200
バックホウ積込 (ダム)		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘土質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.2時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	126.1	126,100	WD110300
ダンプトラック運搬 (ダム)		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外 6.8時間 無 良好	m 3	1,000	660	660,000	WD110200
計						1,148,300	
単価						1,148	
						1,148	円/m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1868号	土石掘削 軟岩Ⅰ（リッパ°1本爪）		単位	m 3	数量	1,000	単価	1,232
	[新設副ダム部]					1,000		1,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リッパ装置付ブルドーザ掘削押土		掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	1,000	400.5	400,500	WD100200	
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘土 障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	150.6	150,600	WD110300	
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4時間 標準以外 6.4時間 無 良好	m 3	1,000	681	681,000	WD110200	
計						1,232,100		
単価						1,232		
						1,232	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1869号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,295
						1		9,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.17	19,300	3,281		
			人	0.17	19,300	3,281		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,770	4,770		
			時間	1	4,770	4,770		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,295		
						9,295		
単価						9,295		
						9,295	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1870号	岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	2,754
	[既設減勢工右岸背面]					1,000	2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ掘削		軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)		1,000	1,792	1,792,000	WYB00138
			m 3	1,000	1,792	1,792,000	単－2604号
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3)		1,000	205.4	205,400	WD110300
		砂・砂質土、粘性土、粘性土 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間	m 3	1,000	205.4	205,400	単－2559号
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路		1,000	756.9	756,900	WD110200
		1.3km 標準以外 3.6時間 標準以外 5.8時間 無 良好	m 3	1,000	756.9	756,900	単－2571号
計						2,754,300	
						2,754,300	
単価						2,754	
						2,754	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1871号	岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ） [新設減勢工右岸]		単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価 2,494 2,494
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型ブレーカ掘削	軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)		1,000	1,716	1,716,000	WYB00140
			m 3	1,000	1,716	1,716,000	単－2605号
	バックホウ積込（ダム）	クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘性土 障害なし 標準以外 4.4時間 標準以外 7時間 無・低騒音		1,000	124.3	124,300	WD110300
			m 3	1,000	124.3	124,300	単－2562号
	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 無 良好		1,000	654.6	654,600	WD110200
			m 3	1,000	654.6	654,600	単－2573号
	計					2,494,900 2,494,900	
	単価					2,494 2,494	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1872号	岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	2,492
	[新設減勢工左岸]					1,000	2,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ掘削		軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)		1,000	1,706	1,706,000	WYB00167
			m 3	1,000	1,706	1,706,000	単－2606号
バックホウ積込（ダム）		クロー型山積1.6m3(平積1.2m3)		1,000	126.1	126,100	WD110300
		砂・砂質土、粘性土、粘性土 障害なし					
		標準以外 4.2時間 標準以外 7時間 無・低騒音	m 3	1,000	126.1	126,100	単－2565号
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路		1,000	660	660,000	WD110200
		1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外					
		6.8時間 無 良好	m 3	1,000	660	660,000	単－2575号
計						2,492,100	
						2,492,100	
単価						2,492	
						2,492	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1873号	岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	3,585
	[既設減勢工右岸背面]					1,000	3,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ掘削		硬岩 排出ガス対策型(第1次)		1,000	2,394	2,394,000	WYB00195
			m 3	1,000	2,394	2,394,000	単－2607号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間 無・低騒音		1,000	306.2	306,200	WD110300
			m 3	1,000	306.2	306,200	単－2608号
ダンプトラック運搬（ダム）		国産10t 硬岩 標準 一般道路 1.3km 3.6h 5.8h +0.25		1,000	885	885,000	WYB00264
			m 3	1,000	885	885,000	単－2609号
計						3,585,200	
						3,585,200	
単価						3,585	
						3,585	円／m 3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-1874号	岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	3,212
	[新設減勢工右岸]					1,000	3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ掘削		硬岩 排出カス対策型(第1次)		1,000	2,281	2,281,000	WYB00200
			m 3	1,000	2,281	2,281,000	単-2610号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3 破碎岩 ルーズ 障害なし 4.4h 7.0h		1,000	160.6	160,600	WYB00094
			m 3	1,000	160.6	160,600	単-2611号
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路		1,000	770.4	770,400	WD110200
		1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外					
		6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	770.4	770,400	単-2612号
計						3,212,000	
						3,212,000	
単価						3,212	
						3,212	円/m 3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1875号	岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	3,208
	[新設減勢工左岸]					1,000	3,208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型ブレーカ掘削	硬岩 排出カス対策型(第1次)		1,000	2,269	2,269,000	WYB00204
			m 3	1,000	2,269	2,269,000	単－2613号
	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3 破碎岩 ルース 障害なし 4.2h 7.0h		1,000	162.8	162,800	WYB00187
			m 3	1,000	162.8	162,800	単－2614号
	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好		1,000	776.5	776,500	WD110200
			m 3	1,000	776.5	776,500	単－2615号
	計					3,208,300	
						3,208,300	
	単価					3,208	
						3,208	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1876号	岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	2,754
	[既設減勢工右岸背面]					1,000	2,754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型ブレーカ掘削	軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)		1,000	1,792	1,792,000	WYB00906
			m 3	1,000	1,792	1,792,000	単－2616号
	バックホウ積込（ダム）	クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘性土 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間		1,000	205.4	205,400	WD110300
			m 3	1,000	205.4	205,400	単－2582号
	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.3km 標準以外 3.6時間 標準以外 5.8時間 無 良好		1,000	756.9	756,900	WD110200
			m 3	1,000	756.9	756,900	単－2594号
	計					2,754,300	
						2,754,300	
	単価					2,754	
						2,754	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1877号	岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	2,494
	[新設減勢工右岸]					1,000	2,494
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型ブレーカ掘削	軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)		1,000	1,716	1,716,000	WYB00928
			m 3	1,000	1,716	1,716,000	単－2617号
	バックホウ積込（ダム）	クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘性土 障害なし 標準以外 4.4時間 標準以外 7時間 無・低騒音		1,000	124.3	124,300	WD110300
			m 3	1,000	124.3	124,300	単－2585号
	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 無 良好		1,000	654.6	654,600	WD110200
			m 3	1,000	654.6	654,600	単－2596号
	計					2,494,900	
						2,494,900	
	単価					2,494	
						2,494	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1878号	岩石掘削 軟岩Ⅱ（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	2,492
	[新設減勢工左岸]					1,000	2,492
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型ブレーカ掘削	軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)		1,000	1,706	1,706,000	WYB00937
			m 3	1,000	1,706	1,706,000	単－2618号
	バックホウ積込（ダム）	クロー型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、粘性土、粘性土 障害なし 標準以外 4.2時間 標準以外 7時間 無・低騒音		1,000	126.1	126,100	WD110300
			m 3	1,000	126.1	126,100	単－2588号
	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外 6.8時間 無 良好		1,000	660	660,000	WD110200
			m 3	1,000	660	660,000	単－2598号
	計					2,492,100	
						2,492,100	
	単価					2,492	
						2,492	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1879号	岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	3,585
	[既設減勢工右岸背面]					1,000	3,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ掘削		硬岩 排出ガス対策型(第1次)		1,000	2,394	2,394,000	WYB00989
			m 3	1,000	2,394	2,394,000	単一2619号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間 無・低騒音		1,000	306.2	306,200	WD110300
			m 3	1,000	306.2	306,200	単一2620号
ダンプトラック運搬（ダム）		国産10t 硬岩 標準 一般道路 1.3km 3.6h 5.8h +0.25		1,000	885	885,000	WYB00992
			m 3	1,000	885	885,000	単一2621号
計						3,585,200	
						3,585,200	
単価						3,585	
						3,585	円／m 3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1880号	岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	3,212
	[新設減勢工右岸]					1,000	3,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ掘削		硬岩 排出カス対策型(第1次)		1,000	2,281	2,281,000	WYB00998
			m 3	1,000	2,281	2,281,000	単－2622号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3 破碎岩 ルーズ 障害なし 4.4h 7.0h		1,000	160.6	160,600	WYB01001
			m 3	1,000	160.6	160,600	単－2623号
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路		1,000	770.4	770,400	WD110200
		1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外					
		6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	770.4	770,400	単－2624号
計						3,212,000	
						3,212,000	
単価						3,212	
						3,212	円／m 3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－1881号	岩石掘削 硬岩（大型ブレーカ）		単位	m 3	数量	1,000	3,208
	[新設減勢工左岸]					1,000	3,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ掘削		硬岩 排出カス対策型(第1次)		1,000	2,269	2,269,000	WYB01005
			m 3	1,000	2,269	2,269,000	単－2625号
バックホウ積込（ダム）		クローラ型山積1.6m3 破碎岩 ルース 障害なし 4.2h 7.0h		1,000	162.8	162,800	WYB01008
			m 3	1,000	162.8	162,800	単－2626号
ダンプトラック運搬（ダム）		国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路		1,000	776.5	776,500	WD110200
		1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外					
		6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	m 3	1,000	776.5	776,500	単－2627号
計						3,208,300	
						3,208,300	
単価						3,208	
						3,208	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1882号	大型ブレーカ掘削	改良土 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	1,266
						10	1,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.159	22,100	3,513	
			人	0.159	22,100	3,513	
軽油		1・2号 ローリー		21.5	90.5	1,945	
			L	21.5	90.5	1,945	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.211	18,600	3,924	WYB00175
			供用日	0.211	18,600	3,924	
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.211	11,100	2,342	WYB00176
			供用日	0.211	11,100	2,342	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		936	
			式	1		936	
計						12,660	
						12,660	
単価						1,266	
						1,266	円/m3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1883号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積0. 8m3(平積0. 6m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 17. 5m3/h 標準以外 4. 4時間 標準以外 7時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1, 000	単価	571. 2	
						1, 000		571. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		57. 143	9, 995	571, 144	単－2628号		
			時間	57. 143	9, 995	571, 144			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						571, 200			
						571, 200			
単価						571. 2	円／m 3		
						571. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-1884号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1. 3km 標準以外 4. 3時間 標準以外 6. 8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000 1, 000	単価	680. 6 680. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		80. 645	8, 439	680, 563		
			時間	80. 645	8, 439	680, 563	単-2629号	
諸雑費（まるめ）				1		37		
			式	1		37		
計						680, 600 680, 600		
単価						680. 6 680. 6	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1885号	仕上掘削（ダム）	軟岩(I・II) 8時間 標準 標準	単位	m ²	数量	100	8,295
						100	8,295
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			4	22,800	91,200	
			人	4	22,800	91,200	
	特殊作業員			17	21,600	367,200	
			人	17	21,600	367,200	
	普通作業員			21	15,900	333,900	
			人	21	15,900	333,900	
	さく岩機（ピックハンマ）	各種		14	141	1,974	
			日	14	141	1,974	
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min		4	8,806	35,224	
			日	4	8,806	35,224	単一2630号
	諸雑費（まるめ）			1		2	
			式	1		2	
	計					829,500	
						829,500	
	単価					8,295	
						8,295	円/m ²

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1886号	仕上掘削（ダム）	硬岩 8時間 標準 標準	単位	m ²	数量	100	11,060
						100	11,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			5	22,800	114,000	
			人	5	22,800	114,000	
	特殊作業員			25	21,600	540,000	
			人	25	21,600	540,000	
	普通作業員			26	15,900	413,400	
			人	26	15,900	413,400	
	さく岩機（ピックハンマ）	各種		14	141	1,974	
			日	14	141	1,974	
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min		4	8,940	35,760	
			日	4	8,940	35,760	単一2631号
	諸雑費（まるめ）			1		866	
			式	1		866	
	計					1,106,000	
						1,106,000	
	単価					11,060	
						11,060	円/m ²

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1887号	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型〕	排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	8,672
						1		8,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		45.88	90.5	4,152		
			L	45.88	90.5	4,152		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n		1	4,520	4,520		
			日	1	4,520	4,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,672		
						8,672		
単価						8,672		
						8,672	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1888号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	349
						1		349
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		6.072	10.68	64		
			k w H	6.072	10.68	64		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m		1	285	285		
			日	1	285	285		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						349		
						349		
単価						349		
						349	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1889号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	6,973
						1		6,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.16	19,300	3,088		
			人	0.16	19,300	3,088		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	90.5	135		
			L	1.5	90.5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	3,750	3,750		
			時間	1	3,750	3,750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,973		
						6,973		
単価						6,973		
						6,973	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1890号	仕上掘削（ダム）	軟岩（I・II）8時間 標準 標準	単位	m ²	数量	100	8,295
						100	8,295
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			4	22,800	91,200	
			人	4	22,800	91,200	
	特殊作業員			17	21,600	367,200	
			人	17	21,600	367,200	
	普通作業員			21	15,900	333,900	
			人	21	15,900	333,900	
	さく岩機（ピックハンマ）	各種		14	141	1,974	
			日	14	141	1,974	
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min		4	8,806	35,224	
			日	4	8,806	35,224	単一2632号
	諸雑費（まるめ）			1		2	
			式	1		2	
	計					829,500	
						829,500	
	単価					8,295	
						8,295	円/m ²

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1891号	仕上掘削（ダム）	硬岩 8時間 標準 標準	単位	m ²	数量	100	11,060
						100	11,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			5	22,800	114,000	
			人	5	22,800	114,000	
	特殊作業員			25	21,600	540,000	
			人	25	21,600	540,000	
	普通作業員			26	15,900	413,400	
			人	26	15,900	413,400	
	さく岩機（ピックハンマ）	各種		14	141	1,974	
			日	14	141	1,974	
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min		4	8,940	35,760	
			日	4	8,940	35,760	単一2633号
	諸雑費（まるめ）			1		866	
			式	1		866	
	計					1,106,000	
						1,106,000	
	単価					11,060	
						11,060	円/m ²

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1892号	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型〕	排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	8,672
						1		8,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		45.88	90.5	4,152		
			L	45.88	90.5	4,152		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n		1	4,520	4,520		
			日	1	4,520	4,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,672		
						8,672		
単価						8,672		
						8,672	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1893号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	349
						1		349
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		6.072	10.68	64		
			k w H	6.072	10.68	64		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m		1	285	285		
			日	1	285	285		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						349		
						349		
単価						349		
						349	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1894号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	6,973
						1		6,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.16	19,300	3,088		
			人	0.16	19,300	3,088		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	90.5	135		
			L	1.5	90.5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	3,750	3,750		
			時間	1	3,750	3,750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,973		
						6,973		
単価						6,973		
						6,973	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1895号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 / 分	単位	時間	数量	1	単価	6,201
						1		6,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.12	19,300	2,316		
			人	0.12	19,300	2,316		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	90.5	135		
			L	1.5	90.5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 / 分		1	3,750	3,750		
			時間	1	3,750	3,750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,201		
						6,201		
単価						6,201		
						6,201	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1896号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価	143.1 143.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		6.775	21,120	143,088		
			時間	6.775	21,120	143,088	単－2634号	
諸雑費 (まるめ)				1		12		
			式	1		12		
計						143,100		
						143,100		
単価						143.1		
						143.1	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1897号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6 m ³	単位	時間	数量	1	14,140
						1	14,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m ³		1	7,330	7,330	
			時間	1	7,330	7,330	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,140	
						14,140	
単価						14,140	
						14,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1898号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,246
						1		8,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.14	19,300	2,702		
			人	0.14	19,300	2,702		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,300	4,300		
			時間	1	4,300	4,300		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,246		
						8,246		
単価						8,246		
						8,246	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－1899号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価	143.1 143.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		6.775	21,120	143,088		
			時間	6.775	21,120	143,088	単－2635号	
諸雑費 (まるめ)				1		12		
			式	1		12		
計						143,100		
						143,100		
単価						143.1		
						143.1	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1900号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m ³	単位	時間	数量	1	14,140
						1	14,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m ³		1	7,330	7,330	
			時間	1	7,330	7,330	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,140	
						14,140	
単価						14,140	
						14,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1901号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,246
						1		8,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.14	19,300	2,702		
			人	0.14	19,300	2,702		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,300	4,300		
			時間	1	4,300	4,300		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,246		
						8,246		
単価						8,246		
						8,246	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1902号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	344.6	
						1,000		344.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		16.313	21,120	344,530	単一2634号		
			時間	16.313	21,120	344,530			
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						344,600			
						344,600			
単価						344.6	円／m 3		
						344.6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1903号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ® 装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 3.5時間 標準以外 5.7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	344.6
						1,000		344.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		16.313	21,120	344,530	単一2635号	
			時間	16.313	21,120	344,530		
諸雑費 (まるめ)				1		70		
			式	1		70		
計						344,600		
						344,600		
単価						344.6	円／m 3	
						344.6		

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1904号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,295
						1		9,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.17	19,300	3,281		
			人	0.17	19,300	3,281		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,770	4,770		
			時間	1	4,770	4,770		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,295		
						9,295		
単価						9,295		
						9,295	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1905号	敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	1, 000	単価	128. 8	
						1, 000		128. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ掘削押土（ダム）		21t級 レ質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1. 4時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))		500	257. 6	128, 800	WD100100		
			m 3	500	257. 6	128, 800	単一2636号		
計						128, 800			
						128, 800			
単価						128. 8			
						128. 8	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1906号	敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	1, 000	単価	142. 1
						1, 000		142. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ掘削押土（ダム）		21t級 硬質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1. 2時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))		500	284. 3	142, 150	WD100100	
			m 3	500	284. 3	142, 150	単一2637号	
計						142, 150		
						142, 150		
単価						142. 1		
						142. 1	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1907号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.2時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	398. 8	
						1, 000		398. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		14. 025	28, 430	398, 730	単－2638号		
			時間	14. 025	28, 430	398, 730			
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						398, 800			
						398, 800			
単価						398. 8			
						398. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1908号	敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	1, 000	単価	128. 8
						1, 000		128. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ掘削押土（ダム）		21t級 硬質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1. 4時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))		500	257. 6	128, 800	WD100100	
			m 3	500	257. 6	128, 800	単－2639号	
計						128, 800		
						128, 800		
単価						128. 8		
						128. 8	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1909号	敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	1, 000	単価	142. 1	
						1, 000		142. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ掘削押土（ダム）		21t級 レキ質土 標準(1) ルース 良好	m 3	500	284. 3	142, 150	WD100100		
		20m 標準以外 1. 2時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))		500	284. 3	142, 150	単一2640号		
計						142, 150			
						142, 150			
単価						142. 1	円／m 3		
						142. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1910号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	21t級 破碎岩 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.2時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	398. 8
						1, 000		398. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		14. 025	28, 430	398, 730	単一2641号	
			時間	14. 025	28, 430	398, 730		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						398, 800		
						398, 800		
単価						398. 8		
						398. 8		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1911号	敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	1,000	単価	128.8	
						1,000		128.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ掘削押土（ダム）		21t級 砕質土 標準(1) ルース 良好	m 3	500	257.6	128,800	WD100100		
		20m 標準以外 1.4時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))		500	257.6	128,800	単一2639号		
計						128,800			
						128,800			
単価						128.8			
						128.8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1912号	敷均し（土砂、軟岩）		単位	m 3	数量	1,000	単価	142. 1
						1,000		142. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ掘削押土（ダム）		21t級 砕質土 標準(1) ルース 良好		500	284. 3	142, 150	WD100100	
		20m 標準以外 1.2時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	m 3	500	284. 3	142, 150	単一2640号	
計						142, 150		
						142, 150		
単価						142. 1		
						142. 1	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1913号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	21t級 軽質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	195. 8
						1, 000		195. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		10. 288	19, 030	195, 780		
			時間	10. 288	19, 030	195, 780	単一2642号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						195, 800		
						195, 800		
単価						195. 8		
						195. 8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1914号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	21t級 軽質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 2.3時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	195. 8
						1, 000		195. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		10. 288	19, 030	195, 780		
			時間	10. 288	19, 030	195, 780	単一2643号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						195, 800		
						195, 800		
単価						195. 8		
						195. 8	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1915号	コンクリート製造	(置換コン他製造も含む)	単位	日	数量	1	単価	1,681,000
						1		1,681,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント輸送設備運転			1	91,630	91,630	WYB01373	
			日	1	91,630	91,630	単一2644号	
	コンクリート製造設備運転	ロープ・ロファイル型パッチャー・ラント強制二軸型3.0m3 1基		1	959,600	959,600	WYB01377	
			日	1	959,600	959,600	単一2645号	
	骨材貯蔵・運搬設備運転			1	630,400	630,400	WYB01380	
			日	1	630,400	630,400	単一2646号	
	計					1,681,630		
						1,681,630		
	単価					1,681,000		
						1,681,000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1916号	コンクリート打設	(置換コン他打設も含む)	単位	日	数量	229	単価	3,141,000	
						229		3,141,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設全般				229	147,700	33,823,300	WYB01416		
			日	229	147,700	33,823,300	単一2647号		
マット工（A）第1期間		200tクローラクレーン打設		13	2,216,000	28,808,000	WYB01419		
			日	13	2,216,000	28,808,000	単一2648号		
マット工（B）第2期間		300tクローラクレーン打設		142	2,828,000	401,576,000	WYB01430		
			日	142	2,828,000	401,576,000	単一2649号		
マット工（C）第3期間		200tクローラクレーン打設		36	1,360,000	48,960,000	WYB01441		
			日	36	1,360,000	48,960,000	単一2650号		
減勢工工（D）第2期間		100tクローラクレーン打設		144	1,056,000	152,064,000	WYB01458		
			日	144	1,056,000	152,064,000	単一2651号		
減勢工工（E）第2期間		100tクローラクレーン打設（補助）		21	2,208,000	46,368,000	WYB01470		
			日	21	2,208,000	46,368,000	単一2652号		
コンクリートポンプ車打設		55～60m3/h		10	417,100	4,171,000	WYB01492		
			日	10	417,100	4,171,000	単一2653号		
目地切り工		0.75m 8時間 1.3時間 3.4時間		4,012	900.9	3,614,410	WD220900		
			m	4,012	900.9	3,614,410	単一2654号		
計						719,384,710			
						719,384,710			
単価						3,141,000	円／日		
						3,141,000			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1917号	打設面処理及び養生（コンクリートダム）	柱状工法	単位	m 2	数量	139,828	単価	1,177
						139,828		1,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 1.8時間 標準以外 9.9時間		3,081	1,558	4,800,198	WD250100	
			m 2	3,081	1,558	4,800,198	単一2655号	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 6.3時間 標準以外 9.9時間		11,680	1,382	16,141,760	WD250100	
			m 2	11,680	1,382	16,141,760	単一2656号	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		RCD工法 無 標準以外 6.3時間 標準以外 9.9時間		65,430	886.6	58,010,238	WD250100	
			m 2	65,430	886.6	58,010,238	単一2657号	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 5.3時間 標準以外 9.9時間		11,500	1,392	16,008,000	WD250100	
			m 2	11,500	1,392	16,008,000	単一2658号	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 4時間 標準以外 9.9時間		43,912	1,419	62,311,128	WD250100	
			m 2	43,912	1,419	62,311,128	単一2659号	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 0.8時間 標準以外 9.9時間		3,097	1,856	5,748,032	WD250100	
			m 2	3,097	1,856	5,748,032	単一2660号	
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 5.3時間 標準以外 9.9時間		1,128	1,392	1,570,176	WD250100	
			m 2	1,128	1,392	1,570,176	単一2658号	
計						164,589,532		
						164,589,532		
単価						1,177		
						1,177	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1918号	コンクリート製造	(置換コン他製造も含む)	単位	日	数量	1	1,681,000
						1	1,681,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント輸送設備運転			1	91,630	91,630	WYB01628
			日	1	91,630	91,630	単一2661号
	コンクリート製造設備運転	ロープ・ロファイル型ハッチャープ・ラント強制二軸型3.0m3 1基		1	959,600	959,600	WYB01631
			日	1	959,600	959,600	単一2662号
	骨材貯蔵・運搬設備運転			1	630,400	630,400	WYB01634
			日	1	630,400	630,400	単一2663号
	計					1,681,630	
						1,681,630	
	単価					1,681,000	
						1,681,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1919号	コンクリート打設	(置換コン他打設も含む)	単位	日	数量	229	3,141,000
						229	3,141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設全般				229	147,700	33,823,300	WYB01649
			日	229	147,700	33,823,300	単一2664号
マット工（A）第1期間		200tクローラクレーン打設		13	2,216,000	28,808,000	WYB01651
			日	13	2,216,000	28,808,000	単一2665号
マット工（B）第2期間		300tクローラクレーン打設		142	2,828,000	401,576,000	WYB01662
			日	142	2,828,000	401,576,000	単一2666号
マット工（C）第3期間		200tクローラクレーン打設		36	1,360,000	48,960,000	WYB01703
			日	36	1,360,000	48,960,000	単一2667号
減勢工工（D）第2期間		100tクローラクレーン打設		144	1,056,000	152,064,000	WYB01711
			日	144	1,056,000	152,064,000	単一2668号
減勢工工（E）第2期間		100tクローラクレーン打設（補助）		21	2,208,000	46,368,000	WYB01721
			日	21	2,208,000	46,368,000	単一2669号
コンクリートポンプ車打設		55～60m3/h		10	417,100	4,171,000	WYB01730
			日	10	417,100	4,171,000	単一2670号
目地切り工		0.75m 8時間 1.3時間 3.4時間		4,012	900.9	3,614,410	WD220900
			m	4,012	900.9	3,614,410	単一2671号
計						719,384,710	
						719,384,710	
単価						3,141,000	
						3,141,000	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1920号	打設面処理及び養生（コンクリートダム）	柱状工法	単位	m 2	数量	139,828 139,828	単価 1,177 1,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 1.8時間 標準以外 9.9時間		3,081	1,558	4,800,198	WD250100
			m 2	3,081	1,558	4,800,198	単一2672号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 6.3時間 標準以外 9.9時間		11,680	1,382	16,141,760	WD250100
			m 2	11,680	1,382	16,141,760	単一2673号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		RCD工法 無 標準以外 6.3時間 標準以外 9.9時間		65,430	886.6	58,010,238	WD250100
			m 2	65,430	886.6	58,010,238	単一2674号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 5.3時間 標準以外 9.9時間		11,500	1,392	16,008,000	WD250100
			m 2	11,500	1,392	16,008,000	単一2675号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 4時間 標準以外 9.9時間		43,912	1,419	62,311,128	WD250100
			m 2	43,912	1,419	62,311,128	単一2676号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 0.8時間 標準以外 9.9時間		3,097	1,856	5,748,032	WD250100
			m 2	3,097	1,856	5,748,032	単一2677号
打設面処理及び養生（コンクリートダム）		柱状工法 無 標準以外 5.3時間 標準以外 9.9時間		1,128	1,392	1,570,176	WD250100
			m 2	1,128	1,392	1,570,176	単一2675号
計						164,589,532 164,589,532	
単価						1,177 1,177	円／m 2

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1921号	コンクリート製造		単位	日	数量	1	単価	1, 507, 000
						1		1, 507, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント輸送設備運転					1	79, 730	79, 730	WYB01898
				日	1	79, 730	79, 730	単一2678号
コンクリート製造設備運転		ロープ・ロファイル型パッチャー・ラント強制二軸型3. 0m3 1基			1	858, 200	858, 200	WYB01901
				日	1	858, 200	858, 200	単一2679号
骨材貯蔵・運搬設備運転					1	569, 100	569, 100	WYB01904
				日	1	569, 100	569, 100	単一2680号
計							1, 507, 030	
							1, 507, 030	
単価							1, 507, 000	
							1, 507, 000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1922号	コンクリート打設		単位	日	数量	26	単価	1, 254, 000
						26		1, 254, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設全般（労務）					26	91, 530	2, 379, 780	WD220501
				日	26	91, 530	2, 379, 780	単一2681号
スロットジョイント（S）第4期間		2 0 0 t クローラクレーン打設			26	1, 122, 000	29, 172, 000	WYB01921
				日	26	1, 122, 000	29, 172, 000	単一2682号
圧送管組立・解体		φ 1 2 5			26	40, 980	1, 065, 480	WYB00071
				日	26	40, 980	1, 065, 480	単一2683号
計							32, 617, 260	
							32, 617, 260	
単価							1, 254, 000	
							1, 254, 000	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一1923号	打設面処理及び養生（洪水吐）	標準以外 1.1時間 標準以外 2時間	単位	m ²	数量	100	2,332
						100	2,332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
	特殊作業員			3	21,600	64,800	
			人	3	21,600	64,800	
	普通作業員			4	15,900	63,600	
			人	4	15,900	63,600	
	工事用高圧洗浄機運転			1	5,319	5,319	WD250110
			日	1	5,319	5,319	単一2684号
	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m ³ ／分		3.5	19,980	69,930	
			時間	3.5	19,980	69,930	単一2685号
	諸雑費（率＋まるめ） 4.5%			1		6,751	
			式	1		6,751	
	計					233,200	
						233,200	
	単価					2,332	
						2,332	円／m ²

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1924号	縦継目型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	100	9,143
						100	9,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.5	22,800	79,800	
			人	3.5	22,800	79,800	
普通作業員				6.5	15,900	103,350	
			人	6.5	15,900	103,350	
とび工				7.5	20,700	155,250	
			人	7.5	20,700	155,250	
型枠工				13.5	22,600	305,100	
			人	13.5	22,600	305,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t 吊		25	10,190	254,750	
			時間	25	10,190	254,750	単一1926号
諸雑費 (率+まるめ) 2.5%				1		16,050	
			式	1		16,050	
計						914,300	
						914,300	
単価						9,143	
						9,143	円/m ²

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1925号	縦継目型枠損料		単位	供用日	数量	1	単価	273
						1		273
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦継目型枠損料			1	273	273		
			m 2	1	273	273		
	計					273		
						273		
	単価					273		
						273	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1926号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	10,190
						1	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.16	22,100	3,536	
			人	0.16	22,100	3,536	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086	
			L	12	90.5	1,086	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊		1	4,470	4,470	
			時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						10,190	
						10,190	
単価						10,190	
						10,190	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1927号	上流面型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	100	9,143
						100	9,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.5	22,800	79,800	
			人	3.5	22,800	79,800	
普通作業員				6.5	15,900	103,350	
			人	6.5	15,900	103,350	
とび工				7.5	20,700	155,250	
			人	7.5	20,700	155,250	
型枠工				13.5	22,600	305,100	
			人	13.5	22,600	305,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊		25	10,190	254,750	
			時間	25	10,190	254,750	単一1926号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%				1		16,050	
			式	1		16,050	
計						914,300	
						914,300	
単価						9,143	
						9,143	円／m ²

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1928号	上流面型砕損料	(1:0.8) 下流面型砕(1:1.0)使用	単位	供用日	数量	1	単価	218
						1		218
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下流面型砕損料	(1:1.0)		1	218	218		
			m 2	1	218	218		
	計					218		
						218		
	単価					218		
						218	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1929号	縦継目型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	100	9,143
						100	9,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.5	22,800	79,800	
			人	3.5	22,800	79,800	
普通作業員				6.5	15,900	103,350	
			人	6.5	15,900	103,350	
とび工				7.5	20,700	155,250	
			人	7.5	20,700	155,250	
型枠工				13.5	22,600	305,100	
			人	13.5	22,600	305,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊		25	10,190	254,750	
			時間	25	10,190	254,750	単一1931号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%				1		16,050	
			式	1		16,050	
計						914,300	
						914,300	
単価						9,143	
						9,143	円／m ²

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1930号	縦継目型枠損料		単位	供用日	数量	1	単価	273
						1		273
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦継目型枠損料			1	273	273		
			m 2	1	273	273		
	計					273		
						273		
	単価					273		
						273	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1931号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	10,190
						1		10,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.16	22,100	3,536		
			人	0.16	22,100	3,536		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊		1	4,470	4,470		
			時間	1	4,470	4,470		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10,190		
						10,190		
単価						10,190		
						10,190	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1932号	上流面型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	100	9,143
						100	9,143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.5	22,800	79,800	
			人	3.5	22,800	79,800	
普通作業員				6.5	15,900	103,350	
			人	6.5	15,900	103,350	
とび工				7.5	20,700	155,250	
			人	7.5	20,700	155,250	
型枠工				13.5	22,600	305,100	
			人	13.5	22,600	305,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊		25	10,190	254,750	
			時間	25	10,190	254,750	単一1931号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%				1		16,050	
			式	1		16,050	
計						914,300	
						914,300	
単価						9,143	
						9,143	円／m ²

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000		
単一1933号	上流面型枠損料	(1:0.8) 下流面型枠(1:1.0)使用	単位	供用日	数量	1	単価	218	
						1		218	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下流面型枠損料		(1:1.0)		1	218	218			
			m 2	1	218	218			
計						218			
						218			
単価						218	円／供用日		
						218			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1934号	縦継目型枠損料		単位	供用日	数量	1	単価	273	
						1		273	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦継目型枠損料				1	273	273			
			m 2	1	273	273			
計						273			
						273			
単価						273	円／供用日		
						273			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1935号	上流面型砕損料	(1:0.8) 下流面型砕(1:1.0)使用	単位	供用日	数量	1	単価	218
						1		218
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下流面型砕損料	(1:1.0)		1	218	218		
			m 2	1	218	218		
	計					218		
						218		
	単価					218		
						218	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1936号	下流面型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	100	単価	9,143
						100		9,143
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3.5	22,800	79,800		
			人	3.5	22,800	79,800		
	普通作業員			6.5	15,900	103,350		
			人	6.5	15,900	103,350		
	とび工			7.5	20,700	155,250		
			人	7.5	20,700	155,250		
	型枠工			13.5	22,600	305,100		
			人	13.5	22,600	305,100		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 4.9 t 吊		25	10,190	254,750		
			時間	25	10,190	254,750	単一1931号	
	諸雑費 (率+まるめ) 2.5%			1		16,050		
			式	1		16,050		
	計					914,300		
						914,300		
	単価					9,143		
						9,143	円/m ²	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1937号	下流面型砕損料	(1:1. 0)	単位	供用日	数量	1	単価	218
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型砕損料		(1:1. 0)		1	218	218		
			m 2	1	218	218		
計						218		
						218		
単価						218		
						218	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1938号	上流面型砕損料	(鉛直)H=1. 5m	単位	供用日	数量	1	単価	281
						1		281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型砕損料		(鉛直部)H=1. 5m		1	281	281		
			m 2	1	281	281		
計						281		
						281		
単価						281		
						281	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1939号	上流面型枠損料	(鉛直)	単位	供用日	数量	1	単価	238
						1		238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠損料		(鉛直部)H=2. 0m		1	238	238		
			m 2	1	238	238		
計						238		
						238		
単価						238		
						238	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－1940号	上流面型枠損料	(1:0. 2)	単位	供用日	数量	1	単価	235
						1		235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠損料		(1:0. 2)H=2. 0m		1	235	235		
			m 2	1	235	235		
計						235		
						235		
単価						235		
						235	円／供用日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1941号	下流面型枠	3. 7時間 6. 1時間 有（排出ガス対策型）	単位	m 2	数量	100	単価	9, 143	
						100		9, 143	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 5	22, 800	79, 800			
			人	3. 5	22, 800	79, 800			
普通作業員				6. 5	15, 900	103, 350			
			人	6. 5	15, 900	103, 350			
とび工				7. 5	20, 700	155, 250			
			人	7. 5	20, 700	155, 250			
型枠工				13. 5	22, 600	305, 100			
			人	13. 5	22, 600	305, 100			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊		25	10, 190	254, 750			
			時間	25	10, 190	254, 750	単一1926号		
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				1		16, 050			
			式	1		16, 050			
計						914, 300			
						914, 300			
単価						9, 143			
						9, 143	円／m 2		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1942号	下流面型枠損料	(1:1.0)	単位	供用日	数量	1	単価	218
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型枠損料		(1:1.0)		1	218	218		
			m 2	1	218	218		
計						218		
						218		
単価						218		
						218	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1943号	上流面型枠損料	(鉛直)H=1. 5m	単位	供用日	数量	1	単価	281
						1		281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠損料		(鉛直部)H=1. 5m		1	281	281		
			m 2	1	281	281		
計						281		
						281		
単価						281		
						281	円／供用日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1944号	上流面型枠損料	(鉛直)	単位	供用日	数量	1	単価	238
						1		238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠損料		(鉛直部)H=2. 0m		1	238	238		
			m 2	1	238	238		
計						238		
						238		
単価						238		
						238	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1945号	上流面型枠損料	(1:0. 2)	単位	供用日	数量	1	単価	235
						1		235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠損料		(1:0. 2)H=2. 0m		1	235	235		
			m 2	1	235	235		
計						235		
						235		
単価						235		
						235	円／供用日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1946号	下流面型砕損料	(1:1.0)	単位	供用日	数量	1	単価	218
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型砕損料		(1:1.0)		1	218	218		
			m 2	1	218	218		
計						218		
						218		
単価						218		
						218	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1947号	上流面型砕損料	(鉛直)H=1. 5m	単位	供用日	数量	1	単価	281
						1		281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型砕損料		(鉛直部)H=1. 5m		1	281	281		
			m 2	1	281	281		
計						281		
						281		
単価						281		
						281	円／供用日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1948号	上流面型枠損料	(鉛直)	単位	供用日	数量	1	単価	238
						1		238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠損料		(鉛直部)H=2. 0m		1	238	238		
			m 2	1	238	238		
計						238		
						238		
単価						238		
						238	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1949号	上流面型枠損料	(1:0. 2)	単位	供用日	数量	1	単価	235
						1		235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上流面型枠損料		(1:0. 2)H=2. 0m		1	235	235		
			m 2	1	235	235		
計						235		
						235		
単価						235		
						235	円／供用日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1950号	下流面型砕損料	(1:1.0)	単位	供用日	数量	1	単価	218
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型砕損料		(1:1.0)		1	218	218		
			m 2	1	218	218		
計						218		
						218		
単価						218		
						218	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一1951号	足場設置・撤去		単位	t	数量	1	単価	421, 000
						1		421, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置				1	254, 800	254, 800	WYB00764	
			t	1	254, 800	254, 800	単一2686号	
足場撤去				1	166, 200	166, 200	WYB00765	
			t	1	166, 200	166, 200	単一2687号	
計						421, 000		
						421, 000		
単価						421, 000		
						421, 000	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1952号	足場設置・撤去		単位	t	数量	1	単価	421,000
						1		421,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置				1	254,800	254,800	WYB01803	
			t	1	254,800	254,800	単－2688号	
足場撤去				1	166,200	166,200	WYB01804	
			t	1	166,200	166,200	単－2689号	
計						421,000		
						421,000		
単価						421,000		
						421,000	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1953号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	113,700
						1		113,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		1.03	61,000	62,830		
			t	1.03	61,000	62,830		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理		1	50,820	50,820		
			t	1	50,820	50,820		
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					113,700		
						113,700		
	単価					113,700		
						113,700	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1954号	発動発電機運転	2KVAガソリンエンジン駆動	単位	日	数量	1	単価	1,546
						1		1,546
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		6.5	121	786		
			L	6.5	121	786		
	発動発電機	[ガソリン駆動] 2 k V A		1.3	585	760		
			日	1.3	585	760		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,546		
						1,546		
	単価					1,546		
						1,546	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1955号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	113,700
						1		113,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		1.03	61,000	62,830		
			t	1.03	61,000	62,830		
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理		1	50,820	50,820		
			t	1	50,820	50,820		
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					113,700		
						113,700		
	単価					113,700		
						113,700	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1956号	発動発電機運転	2KVAガソリンエンジン駆動	単位	日	数量	1	1,546
						1	1,546
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		6.5	121	786	
			L	6.5	121	786	
	発動発電機	[ガソリン駆動] 2 k V A		1.3	585	760	
			日	1.3	585	760	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,546	
						1,546	
	単価					1,546	
						1,546	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 11 1.000-00000002000	
単一1957号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	112,700	
						1		112,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D29～D32		1.03	60,000	61,800			
			t	1.03	60,000	61,800			
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理		1	50,820	50,820			
			t	1	50,820	50,820			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						112,700			
						112,700			
単価						112,700			
						112,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一1958号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	10, 190
						1	10, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0. 16	22, 100	3, 536	
			人	0. 16	22, 100	3, 536	
助手				0. 04	15, 900	636	
			人	0. 04	15, 900	636	
土木一般世話役				0. 02	22, 800	456	
			人	0. 02	22, 800	456	
軽油		1・2号 ローリー		12	90. 5	1, 086	
			L	12	90. 5	1, 086	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊		1	4, 470	4, 470	
			時間	1	4, 470	4, 470	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						10, 190	
						10, 190	
単価						10, 190	
						10, 190	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一1959号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,190
						1		22,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.16	22,100	3,536		
			人	0.16	22,100	3,536		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		26	90.5	2,353		
			L	26	90.5	2,353		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊		1	15,200	15,200		
			時間	1	15,200	15,200		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						22,190		
						22,190		
単価						22,190		
						22,190	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1960号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 5 0～5 1 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	22,190
						1		22,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.16	22,100	3,536		
			人	0.16	22,100	3,536		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		26	90.5	2,353		
			L	26	90.5	2,353		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 5 0～5 1 t 吊		1	15,200	15,200		
			時間	1	15,200	15,200		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						22,190		
						22,190		
単価						22,190		
						22,190	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単一1961号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	単位	時間	数量	1	単価	20,040
						1		20,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	22,100	3,757		
			人	0.17	22,100	3,757		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		22	90.5	1,991		
			L	22	90.5	1,991		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊		1	13,200	13,200		
			時間	1	13,200	13,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,040		
						20,040		
単価						20,040		
						20,040	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000	
単一1962号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	単位	時間	数量	1	単価	20,040
						1		20,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	22,100	3,757		
			人	0.17	22,100	3,757		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		22	90.5	1,991		
			L	22	90.5	1,991		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊		1	13,200	13,200		
			時間	1	13,200	13,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						20,040		
						20,040		
単価						20,040		
						20,040	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 04 2017. 04 1. 000-00000002000
単一1963号	クローラドリル [油圧式]	搭乗式 1 8 0 k g 級	単位	時間	数量	1	17, 830
						1	17, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		19	91	1, 729	
			L	19	91	1, 729	
クローラドリル [油圧式]		搭乗式 1 8 0 k g 級		1	16, 100	16, 100	
			時間	1	16, 100	16, 100	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						17, 830	
						17, 830	
単価						17, 830	
						17, 830	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 04
歩掛使用年月	2017. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1964号	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	5 k V A	単位	日	数量	1	単価	3, 306
						1		3, 306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		18. 9	121	2, 286		
			L	18. 9	121	2, 286		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		5 k V A		1	1, 020	1, 020		
			日	1	1, 020	1, 020		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 306		
						3, 306		
単価						3, 306		
						3, 306	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.04 2017.04 1.000-00000002000
単一1965号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	7,347
						1	7,347
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		5.7	91	518	
			L	5.7	91	518	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t		1	1,980	1,980	
			時間	1	1,980	1,980	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,347	
						7,347	
単価						7,347	
						7,347	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一1966号	クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型100t吊	単位	日	数量	1	174,200
						1	174,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
軽油		1・2号 ローリー		104	90.5	9,412	
			L	104	90.5	9,412	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		100t吊		1.23	116,000	142,680	
			供用日	1.23	116,000	142,680	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						174,200	
						174,200	
単価						174,200	
						174,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 07 1.000-00000002000
単一1967号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	59,820
						1	59,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
軽油		1・2号 ローリー		113	90.5	10,226	
			L	113	90.5	10,226	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1.58	17,400	27,492	
			供用日	1.58	17,400	27,492	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						59,820	
						59,820	
単価						59,820	
						59,820	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2015. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1968号	トラック [普通型]	1 1 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8,619
						1		8,619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.21	19,300	4,053		
			人	0.21	19,300	4,053		
軽油	1・2号	ローリー		13	90.5	1,176		
			L	13	90.5	1,176		
トラック [普通型]	1 1 t 積			1	3,390	3,390		
			時間	1	3,390	3,390		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,619		
						8,619		
単価						8,619		
						8,619	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 07 1.000-00000002000
単一1969号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	120,300
						1	120,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1	105,000	105,000	
			日	1	105,000	105,000	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						120,300	
						120,300	
単価						120,300	
						120,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一1970号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 必要	単位	m 3	数量	1	単価	8,450
						1		8,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		無筋構造物 機械施工		1	8,450	8,450		
			m 3	1	8,450	8,450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,450		
						8,450		
単価						8,450		
						8,450	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一1971号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,230
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート殻		100	4,230	423,000		
			m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
						423,000		
単価						4,230		
						4,230	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一1972号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	6,500
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		無筋構造物 機械施工		1	6,500	6,500		
			m 3	1	6,500	6,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,500		
						6,500		
単価						6,500		
						6,500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一1973号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,230
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート殻		100	4,230	423,000		
			m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
						423,000		
単価						4,230		
						4,230	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一1974号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	6,500
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		無筋構造物 機械施工		1	6,500	6,500		
			m 3	1	6,500	6,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,500		
						6,500		
単価						6,500		
						6,500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一1975号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 機械施工		1	12,000	12,000		
			m 3	1	12,000	12,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12,000		
						12,000		
単価						12,000		
						12,000	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1976号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,250
						100		5,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート殻		100	5,250	525,000		
			m ³	100	5,250	525,000		
	計					525,000		
						525,000		
	単価					5,250		
						5,250	円／m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1977号	鋼板現場ガス切断工	12mm	単位	m	数量	100	単価	509. 2
						100		509. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0. 833	21, 500	17, 909		
			人	0. 833	21, 500	17, 909		
	普通作業員			0. 833	15, 900	13, 244		
			人	0. 833	15, 900	13, 244		
	アセチレンガス	ボンベ		11	1, 190	13, 090		
			k g	11	1, 190	13, 090		
	酸素ガス	ボンベ		24	278	6, 672		
			m 3	24	278	6, 672		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					50, 920		
						50, 920		
	単価					509. 2		
						509. 2	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1978号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46, 830
						1		46, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22, 100	22, 100		
			人	1	22, 100	22, 100		
	軽油	1・2号 ローリー		98	89. 2	8, 741		
			L	98	89. 2	8, 741		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 39	11, 500	15, 985		
			日	1. 39	11, 500	15, 985		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					46, 830		
						46, 830		
	単価					46, 830		
						46, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1979号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43, 190
						1		43, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22, 100	22, 100		
			人	1	22, 100	22, 100		
	軽油	1・2号 ローリー		74	89. 2	6, 600		
			L	74	89. 2	6, 600		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 26	11, 500	14, 490		
			日	1. 26	11, 500	14, 490		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					43, 190		
						43, 190		
	単価					43, 190		
						43, 190	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1980号	コンクリートスプレッダ [ブレード式]	舗装幅 3. 0～7. 5 m	単位	時間	数量	1	単価	15, 540
						1		15, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 19	22, 100	4, 199		
			人	0. 19	22, 100	4, 199		
軽油		1. 2号		4	108	432		
			L	4	108	432		
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅 3. 0～7. 5 m		1	10, 900	10, 900		
			時間	1	10, 900	10, 900		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						15, 540		
						15, 540		
単価						15, 540		
						15, 540	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1981号	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5m	単位	時間	数量	1	単価	25,010
						1		25,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.18	22,100	3,978		
			人	0.18	22,100	3,978		
軽油		1.2号		4	108	432		
			L	4	108	432		
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5m		1	20,600	20,600		
			時間	1	20,600	20,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						25,010		
						25,010		
単価						25,010		
						25,010	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1982号	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5 m	単位	時間	数量	1	単価	19,620
						1		19,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.18	22,100	3,978		
			人	0.18	22,100	3,978		
軽油		1.2号		2.2	108	237		
			L	2.2	108	237		
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5 m		1	15,400	15,400		
			時間	1	15,400	15,400		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						19,620		
						19,620		
単価						19,620		
						19,620	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一1983号	縦排水管据付	φ 5 0 0	単位	m	数量	10	38,160
						10	38,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	22,800	68,400	
			人	3	22,800	68,400	
特殊作業員				3	21,600	64,800	
			人	3	21,600	64,800	
普通作業員				6	15,900	95,400	
			人	6	15,900	95,400	
運転手（特殊）				3	22,100	66,300	
			人	3	22,100	66,300	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～11m未満		3	19,100	57,300	
			日	3	19,100	57,300	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		29,400	
			式	1		29,400	
計						381,600	
						381,600	
単価						38,160	
						38,160	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一1984号	縦排水管撤去	φ 5 0 0	単位	m	数量	10	12,720
						10	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
普通作業員				2	15,900	31,800	
			人	2	15,900	31,800	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～11m未満		1	19,100	19,100	
			日	1	19,100	19,100	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		9,800	
			式	1		9,800	
計						127,200	
						127,200	
単価						12,720	
						12,720	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一1985号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.7m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	7,593
						1	7,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I		1	6,030	6,030	
			m	1	6,030	6,030	
ネジ節異形棒鋼		D19 SD345 亜鉛メッキ加工		1.111	670	744	
			m	1.111	670	744	
グラウト材		鉄筋挿入工		0.005	24,095	120	
			m 3	0.005	24,095	120	
鉄筋挿入材料費				0.37	1,890	699	
			組	0.37	1,890	699	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,593	
						7,593	
単価						7,593	
						7,593	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一1986号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.8m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,541	
						1		7,541	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I		1	6,030	6,030			
			m	1	6,030	6,030			
ネジ節異形棒鋼		D19 SD345 亜鉛メッキ加工		1.071	670	717			
			m	1.071	670	717			
グラウト材		鉄筋挿入工		0.005	24,095	120			
			m 3	0.005	24,095	120			
鉄筋挿入材料費				0.357	1,890	674			
			組	0.357	1,890	674			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						7,541			
						7,541			
単価						7,541			
						7,541			

参考資料（2）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1987号	止水板設置		単位	m	数量	10	単価	3,195
						10		3,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				0.48	22,600	10,848		
			人	0.48	22,600	10,848		
止水板		水膨張止水ゴム B30×t9mm		10	2,110	21,100		
			m	10	2,110	21,100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						31,950		
						31,950		
単価						3,195		
						3,195	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1988号	止水板設置		単位	m	数量	10	単価	3,195
						10		3,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				0.48	22,600	10,848		
			人	0.48	22,600	10,848		
止水板	水膨張止水ゴム B30×t9mm			10	2,110	21,100		
			m	10	2,110	21,100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						31,950		
						31,950		
単価						3,195		
						3,195	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一1989号	骨材再生工（母材A）	殻投入・再生（骨材粒径0～80mm）	単位	m ³	数量	111	2,018
						111	2,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.14	22,800	3,192	
			人	0.14	22,800	3,192	
普通作業員				0.25	15,900	3,975	
			人	0.25	15,900	3,975	
特殊作業員				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1.0m ³		1	68,490	68,490	
			日	1	68,490	68,490	単一2690号
自走式破砕機〔ジョークラッシャ〕		30t級 供給口開き450mm 幅925mm		1	114,200	114,200	
			日	1	114,200	114,200	単一2691号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		12,643	
			式	1		12,643	
計						224,100	
						224,100	
単価						2,018	
						2,018	円／m ³

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一1990号	骨材再生工（母材C）	殻投入・再生（骨材粒径0～80mm）	単位	m ³	数量	298	単価	752	
						298		752	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.14	22,800	3,192			
			人	0.14	22,800	3,192			
普通作業員				0.25	15,900	3,975			
			人	0.25	15,900	3,975			
特殊作業員				1	21,600	21,600			
			人	1	21,600	21,600			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1.0m ³		1	68,490	68,490	単一2692号		
			日	1	68,490	68,490			
自走式破碎機〔ジョークラッシャ〕		30t級 供給口開き450mm 幅925mm		1	114,200	114,200	単一2693号		
			日	1	114,200	114,200			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		12,643			
			式	1		12,643			
計						224,100			
						224,100			
単価						752			
						752			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一1991号	骨材再生工（母材A）	殻投入・再生（骨材粒径0～80mm）	単位	m ³	数量	111	2,018
						111	2,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.14	22,800	3,192	
			人	0.14	22,800	3,192	
普通作業員				0.25	15,900	3,975	
			人	0.25	15,900	3,975	
特殊作業員				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1.0m ³		1	68,490	68,490	
			日	1	68,490	68,490	単一2690号
自走式破砕機〔ジョークラッシャ〕		30t級 供給口開き450mm 幅925mm		1	114,200	114,200	
			日	1	114,200	114,200	単一2691号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		12,643	
			式	1		12,643	
計						224,100	
						224,100	
単価						2,018	
						2,018	円／m ³

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一1992号	骨材再生工（母材C）	殻投入・再生（骨材粒径0～80mm）	単位	m ³	数量	298	単価	752	
						298		752	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.14	22,800	3,192			
			人	0.14	22,800	3,192			
普通作業員				0.25	15,900	3,975			
			人	0.25	15,900	3,975			
特殊作業員				1	21,600	21,600			
			人	1	21,600	21,600			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1.0m ³		1	68,490	68,490	単一2690号		
			日	1	68,490	68,490			
自走式破碎機〔ジョークラッシャ〕		30t級 供給口開き450mm 幅925mm		1	114,200	114,200	単一2691号		
			日	1	114,200	114,200			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		12,643			
			式	1		12,643			
計						224,100			
						224,100			
単価						752	円／m ³		
						752			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一1993号	ホイールローダ運転	山積 3. 1 m 3	単位	時間	数量	1	25,080
						1	25,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		24	91.2	2,188	
			L	24	91.2	2,188	
運転手（特殊）				0.25	22,100	5,525	
			人	0.25	22,100	5,525	
助手				0.06	15,900	954	
			人	0.06	15,900	954	
土木一般世話役				0.04	22,800	912	
			人	0.04	22,800	912	
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次） 3. 1～3. 3 m 3		1	15,500	15,500	
			時間	1	15,500	15,500	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						25,080	
						25,080	
単価						25,080	
						25,080	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一1994号	バックホウ運転	山積1.0m ³	単位	時間	数量	1	12,330
						1	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号ローリー		20	91.2	1,824	
			L	20	91.2	1,824	
運転手（特殊）				0.16	22,100	3,536	
			人	0.16	22,100	3,536	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積1.0m ³		1	5,870	5,870	
			時間	1	5,870	5,870	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						12,330	
						12,330	
単価						12,330	
						12,330	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一1995号	土質改良機運転	自走式20t	単位	時間	数量	1	単価	69,020	
						1		69,020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1・2号　ローリー		18	91.2	1,641			
			L	18	91.2	1,641			
運転手（特殊）				0.22	22,100	4,862			
			人	0.22	22,100	4,862			
助手				0.05	15,900	795			
			人	0.05	15,900	795			
土木一般世話役				0.03	22,800	684			
			人	0.03	22,800	684			
特殊作業員				0.22	21,600	4,752			
			人	0.22	21,600	4,752			
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量20t級		1	50,300	50,300			
			時間	1	50,300	50,300			
散水車〔トラック架装型〕		3800L		1	5,978	5,978	単一2694号		
			時間	1	5,978	5,978			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						69,020			
						69,020			
単価						69,020			
						69,020			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一1996号	バックホウ運転	山積1.0m ³	単位	時間	数量	1	12,810
						1	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号ローリー		20	91.2	1,824	
			L	20	91.2	1,824	
運転手（特殊）				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積1.0m ³		1	6,130	6,130	
			時間	1	6,130	6,130	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						12,810	
						12,810	
単価						12,810	
						12,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一1997号	ダンプトラック運搬	1 0 t	単位	台	数量	1	単価	56, 730
						1		56, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		4. 8	11, 820	56, 736	単一2695号	
			時間	4. 8	11, 820	56, 736		
	計					56, 736		
						56, 736		
	単価					56, 730		
						56, 730	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一1998号	ホイールローダ運転	山積 3. 1 m ³	単位	時間	数量	1	25,080
						1	25,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		24	91.2	2,188	
			L	24	91.2	2,188	
運転手（特殊）				0.25	22,100	5,525	
			人	0.25	22,100	5,525	
助手				0.06	15,900	954	
			人	0.06	15,900	954	
土木一般世話役				0.04	22,800	912	
			人	0.04	22,800	912	
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次） 3. 1～3. 3 m ³		1	15,500	15,500	
			時間	1	15,500	15,500	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						25,080	
						25,080	
単価						25,080	
						25,080	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一1999号	バックホウ運転	山積1.0m ³	単位	時間	数量	1	12,330
						1	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号ローリー		20	91.2	1,824	
			L	20	91.2	1,824	
運転手（特殊）				0.16	22,100	3,536	
			人	0.16	22,100	3,536	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）山積1.0m ³		1	5,870	5,870	
			時間	1	5,870	5,870	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						12,330	
						12,330	
単価						12,330	
						12,330	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単－2000号	土質改良機運転	自走式20t	単位	時間	数量	1	69,020
						1	69,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		18	91.2	1,641	
			L	18	91.2	1,641	
運転手（特殊）				0.22	22,100	4,862	
			人	0.22	22,100	4,862	
助手				0.05	15,900	795	
			人	0.05	15,900	795	
土木一般世話役				0.03	22,800	684	
			人	0.03	22,800	684	
特殊作業員				0.22	21,600	4,752	
			人	0.22	21,600	4,752	
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量20t級		1	50,300	50,300	
			時間	1	50,300	50,300	
散水車〔トラック架装型〕		3800L		1	5,978	5,978	
			時間	1	5,978	5,978	単－2694号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						69,020	
						69,020	
単価						69,020	
						69,020	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一2001号	バックホウ運転	山積 1.0 m ³	単位	時間	数量	1	12,810
						1	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローター		20	91.2	1,824	
			L	20	91.2	1,824	
運転手（特殊）				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積 1.0 m ³		1	6,130	6,130	
			時間	1	6,130	6,130	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						12,810	
						12,810	
単価						12,810	
						12,810	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2002号	ダンプトラック運搬	1 0 t	単位	台	数量	1	単価	56, 730
						1		56, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		4. 8	11, 820	56, 736		
			時間	4. 8	11, 820	56, 736	単－2696号	
	計					56, 736		
						56, 736		
	単価					56, 730		
						56, 730	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2003号	打設労務全般	クレーン打設	単位	日	数量	1	単価	69,450
						1		69,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	22,800	22,800		
			人	1	22,800	22,800		
	普通作業員			0.5	15,900	7,950		
			人	0.5	15,900	7,950		
	機械工			1	21,500	21,500		
			人	1	21,500	21,500		
	電工			1	17,200	17,200		
			人	1	17,200	17,200		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					69,450		
						69,450		
	単価					69,450		
						69,450	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単－2004号	クローラクレーン打設	120t吊＋4. 5m3ﾊﾞｯｹｯﾄ	単位	日	数量	1	416, 700
						1	416, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 5	21, 600	10, 800	
			人	0. 5	21, 600	10, 800	
普通作業員				1	15, 900	15, 900	
			人	1	15, 900	15, 900	
油脂消費量				6. 9	134	924	WYB01860
			時間	6. 9	134	924	単－2697号
クローラクレーン運転	120t吊			6. 9	48, 810	336, 789	WYB01861
			時間	6. 9	48, 810	336, 789	単－2698号
コンクリートバケット損料	4. 5m3			1	52, 200	52, 200	
			日	1	52, 200	52, 200	
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						416, 700	
						416, 700	
単価						416, 700	
						416, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単－2005号	C S G 敷均し締固め	クレーン打設	単位	日	数量	1	229, 400
						1	229, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
		人		1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				2	21, 600	43, 200	
		人		2	21, 600	43, 200	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
		人		3	15, 900	47, 700	
ブルドーザ運転		7t級		3. 1	12, 160	37, 696	WYB01863
			時間	3. 1	12, 160	37, 696	単－2699号
振動ローラ運転		4t級		1. 6	12, 340	19, 744	WYB01864
			時間	1. 6	12, 340	19, 744	単－2700号
バックホウ運転		山積0. 28m3級		5. 1	9, 115	46, 486	WYB01865
			時間	5. 1	9, 115	46, 486	単－2701号
振動ローラ運転		1t級		0. 7	7, 856	5, 499	WYB01866
			時間	0. 7	7, 856	5, 499	単－2702号
タンバ運転		60kg級		1	6, 235	6, 235	WYB01867
			日	1	6, 235	6, 235	単－2703号
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						229, 400	
						229, 400	
単価						229, 400	
						229, 400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000008000

単一2006号	打設労務全般	直接打設	単位	日	数量	1	単価	48,650
						1		48,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	28,464	14,232		
			人	0.5	28,464	14,232		
普通作業員				0.5	20,352	10,176		
			人	0.5	20,352	10,176		
機械工				0.5	27,392	13,696		
			人	0.5	27,392	13,696		
電工				0.5	21,075	10,537		
			人	0.5	21,075	10,537		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						48,650		
						48,650		
単価						48,650		
						48,650	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単一2007号	C S G 敷均し締固め	直接打設	単位	日	数量	1	316, 200
						1	316, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	28, 464	28, 464	
			人	1	28, 464	28, 464	
特殊作業員				1	27, 114	27, 114	
			人	1	27, 114	27, 114	
普通作業員				3	20, 352	61, 056	
			人	3	20, 352	61, 056	
ブルドーザ運転		7t級		8. 1	9, 289	75, 240	WYB01842
			時間	8. 1	9, 289	75, 240	単一2704号
振動ローラ運転		4t級		4. 2	13, 710	57, 582	WYB01840
			時間	4. 2	13, 710	57, 582	単一2705号
バックホウ運転		山積0. 28m3級		5. 8	9, 337	54, 154	WYB01838
			時間	5. 8	9, 337	54, 154	単一2706号
振動ローラ運転		1t級		0. 7	8, 969	6, 278	WYB01845
			時間	0. 7	8, 969	6, 278	単一2707号
タンバ運転		60kg級		1	6, 279	6, 279	WYB01843
			日	1	6, 279	6, 279	単一2708号
諸雑費（まるめ）				1		33	
			式	1		33	
計						316, 200	
						316, 200	
単価						316, 200	
						316, 200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2008号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	11, 710
						1		11, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 16	19, 300	3, 088		
			人	0. 16	19, 300	3, 088		
軽油	1・2号 ローリー			12	91. 2	1, 094		
			L	12	91. 2	1, 094		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1. 5 m ³			1	7, 520	7, 520		
			時間	1	7, 520	7, 520		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						11, 710		
						11, 710		
単価						11, 710		
						11, 710	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一2009号	バックホウ運転	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	6,802
						1	6,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローター		7.2	91.2	656	
			L	7.2	91.2	656	
運転手（特殊）				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊		1	1,960	1,960	
			時間	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,802	
						6,802	
単価						6,802	
						6,802	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2010号	打設労務全般	クレーン打設	単位	日	数量	1	単価	69, 450
						1		69, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	22, 800	22, 800		
			人	1	22, 800	22, 800		
	普通作業員			0. 5	15, 900	7, 950		
			人	0. 5	15, 900	7, 950		
	機械工			1	21, 500	21, 500		
			人	1	21, 500	21, 500		
	電工			1	17, 200	17, 200		
			人	1	17, 200	17, 200		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					69, 450		
						69, 450		
	単価					69, 450		
						69, 450	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単－2011号	クローラクレーン打設	120t吊＋4.5m3ﾊﾞｯｹｯﾄ	単位	日	数量	1	416,700
						1	416,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.5	21,600	10,800	
			人	0.5	21,600	10,800	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
油脂消費量				6.9	134	924	WYB02055
			時間	6.9	134	924	単－2709号
クローラクレーン運転		120t吊		6.9	48,810	336,789	WYB02056
			時間	6.9	48,810	336,789	単－2710号
コンクリートバケット損料		4.5m3		1	52,200	52,200	
			日	1	52,200	52,200	
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						416,700	
						416,700	
単価						416,700	
						416,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単一2012号	C S G 敷均し締固め	クレーン打設	単位	日	数量	1	226, 300
						1	226, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				2	21, 600	43, 200	
			人	2	21, 600	43, 200	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
ブルドーザ運転		7t級		3. 1	12, 160	37, 696	WYB02058
			時間	3. 1	12, 160	37, 696	単一2711号
振動ローラ運転		4t級		1. 3	13, 510	17, 563	WYB02060
			時間	1. 3	13, 510	17, 563	単一2712号
バックホウ運転		山積0. 28m3級		5. 1	9, 115	46, 486	WYB02063
			時間	5. 1	9, 115	46, 486	単一2713号
振動ローラ運転		1t級		0. 5	9, 056	4, 528	WYB02064
			時間	0. 5	9, 056	4, 528	単一2714号
タンバ運転		60kg級		1	6, 235	6, 235	WYB02065
			日	1	6, 235	6, 235	単一2715号
諸雑費（まるめ）				1		92	
			式	1		92	
計						226, 300	
						226, 300	
単価						226, 300	
						226, 300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000008000

単一2013号	打設労務全般	直接打設	単位	日	数量	1	単価	48,650
						1		48,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	28,464	14,232		
			人	0.5	28,464	14,232		
	普通作業員			0.5	20,352	10,176		
			人	0.5	20,352	10,176		
	機械工			0.5	27,392	13,696		
			人	0.5	27,392	13,696		
	電工			0.5	21,075	10,537		
			人	0.5	21,075	10,537		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					48,650		
						48,650		
	単価					48,650		
						48,650	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 06 2017. 06 1. 000-00000002000
単一2014号	C S G 敷均し締固め	直接打設	単位	日	数量	1	306, 500
						1	306, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	28, 464	28, 464	
			人	1	28, 464	28, 464	
特殊作業員				1	27, 114	27, 114	
			人	1	27, 114	27, 114	
普通作業員				3	20, 352	61, 056	
			人	3	20, 352	61, 056	
ブルドーザ運転		7t級		8. 1	9, 289	75, 240	WYB02066
			時間	8. 1	9, 289	75, 240	単一2716号
振動ローラ運転		4t級		3. 3	14, 880	49, 104	WYB02067
			時間	3. 3	14, 880	49, 104	単一2717号
バックホウ運転		山積0. 28m3級		5. 8	9, 337	54, 154	WYB02068
			時間	5. 8	9, 337	54, 154	単一2718号
振動ローラ運転		1t級		0. 5	10, 170	5, 085	WYB02069
			時間	0. 5	10, 170	5, 085	単一2719号
タンバ運転		60kg級		1	6, 279	6, 279	WYB02070
			日	1	6, 279	6, 279	単一2720号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						306, 500	
						306, 500	
単価						306, 500	
						306, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一2015号	バックホウ運転	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	6,802
						1	6,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローター		7.2	91.2	656	
			L	7.2	91.2	656	
運転手（特殊）				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊		1	1,960	1,960	
			時間	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,802	
						6,802	
単価						6,802	
						6,802	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2016号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	m 2	数量	100	単価	201. 7
						100		201. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工			0. 2	20, 700	4, 140		
			人	0. 2	20, 700	4, 140		
	普通作業員			0. 5	15, 900	7, 950		
			人	0. 5	15, 900	7, 950		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0. 2	40, 400	8, 080		
			日	0. 2	40, 400	8, 080		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					20, 170		
						20, 170		
	単価					201. 7		
						201. 7	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2017号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 62日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,836
						1		5,836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096		1	4,836	4,836		
			枚	1	4,836	4,836		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096		1	1,000	1,000		
			枚	1	1,000	1,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,836		
						5,836		
	単価					5,836		
						5,836	円／枚	

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一2018号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	単位	時間	数量	1	10,010
						1	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.16	22,100	3,536	
			人	0.16	22,100	3,536	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		10	91.2	912	
			L	10	91.2	912	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊		1	4,470	4,470	
			時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10,010	
						10,010	
単価						10,010	
						10,010	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一2019号	下流面型枠	3.7時間 6.1時間 有(排出ガス対策型)	単位	m ²	数量	100	9,098
						100	9,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.5	22,800	79,800	
			人	3.5	22,800	79,800	
普通作業員				6.5	15,900	103,350	
			人	6.5	15,900	103,350	
とび工				7.5	20,700	155,250	
			人	7.5	20,700	155,250	
型わく工				13.5	22,600	305,100	
			人	13.5	22,600	305,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t 吊		25	10,010	250,250	
			時間	25	10,010	250,250	単一2721号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%				1		16,050	
			式	1		16,050	
計						909,800	
						909,800	
単価						9,098	
						9,098	円／m ²

参考資料（2）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2020号	下流面型砕損料	(1:0.8)	単位	供用日	数量	1	単価	218
						1		218
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下流面型砕損料	(1:1.0)		1	218	218		
			m 2	1	218	218		
	計					218		
						218		
	単価					218		
						218	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2021号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	単位	時間	数量	1	単価	10,010
						1		10,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.16	22,100	3,536		
			人	0.16	22,100	3,536		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		10	91.2	912		
			L	10	91.2	912		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊		1	4,470	4,470		
			時間	1	4,470	4,470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,010		
						10,010		
単価						10,010		
						10,010	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2022号	下流面型砕損料	(1:0.8)	単位	供用日	数量	1	単価	218
						1		218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下流面型砕損料		(1:1.0)		1	218	218		
			m 2	1	218	218		
計						218		
						218		
単価						218	円／供用日	
						218		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一2023号	袋詰玉石工（製作・積込）	4t型	単位	袋	数量	10	単価	17,460	
						10		17,460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.167	22,800	3,807			
			人	0.167	22,800	3,807			
特殊作業員				0.167	21,600	3,607			
			人	0.167	21,600	3,607			
普通作業員				0.333	15,900	5,294			
			人	0.333	15,900	5,294			
袋詰玉石袋材		4t用		10	14,400	144,000			
			袋	10	14,400	144,000			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		0.167	65,770	10,983	単一2722号		
			日	0.167	65,770	10,983			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		0.167	40,400	6,746			
			日	0.167	40,400	6,746			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		163			
			式	1		163			
計						174,600			
						174,600			
単価						17,460	円／袋		
						17,460			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2024号	袋詰玉石工（運搬）	4t型	単位	袋	数量	10	単価	1,783
						10		1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		1 1 t 積		2.117	8,424	17,833	単－2723号	
			時間	2.117	8,424	17,833		
計						17,833		
						17,833		
単価						1,783	円／袋	
						1,783		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－2025号	袋詰玉石工（据付）	4t型	単位	袋	数量	10	1, 796
						10	1, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 154	22, 800	3, 511	
			人	0. 154	22, 800	3, 511	
特殊作業員				0. 154	21, 600	3, 326	
			人	0. 154	21, 600	3, 326	
普通作業員				0. 308	15, 900	4, 897	
			人	0. 308	15, 900	4, 897	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 154	40, 400	6, 221	
			日	0. 154	40, 400	6, 221	
諸雑費（率＋まるめ）				1		5	
0. 1%			式	1		5	
計						17, 960	
						17, 960	
単価						1, 796	
						1, 796	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2026号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43, 190
						1		43, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22, 100	22, 100		
			人	1	22, 100	22, 100		
	軽油	1・2号 ローリー		74	89. 2	6, 600		
			L	74	89. 2	6, 600		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 26	11, 500	14, 490		
			日	1. 26	11, 500	14, 490		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					43, 190		
						43, 190		
	単価					43, 190		
						43, 190	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－2027号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 3m3未満 無 無	単位	m 3	数量	1	単価	29,640	
						1		29,640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし工		無筋構造物 人力施工		1	29,640	29,640			
			m 3	1	29,640	29,640			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						29,640			
						29,640			
単価						29,640			
						29,640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－2028号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 230
						100		4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート殻		100	4, 230	423, 000		
			m 3	100	4, 230	423, 000		
計						423, 000		
						423, 000		
単価						4, 230	円／m 3	
						4, 230		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一2029号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 機械施工		1	12,000	12,000		
			m 3	1	12,000	12,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12,000		
						12,000		
単価						12,000		
						12,000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一2030号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5,250
						100		5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート殻		100	5,250	525,000		
			m 3	100	5,250	525,000		
計						525,000		
						525,000		
単価						5,250		
						5,250	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一2031号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	6,500
						1		6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし工		無筋構造物 機械施工		1	6,500	6,500		
			m 3	1	6,500	6,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,500		
						6,500		
単価						6,500		
						6,500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一2032号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,230
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		無筋コンクリート殻		100	4,230	423,000		
			m 3	100	4,230	423,000		
計						423,000		
						423,000		
単価						4,230		
						4,230	円／m 3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一2033号	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	単価	31,650	
						100		31,650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下		100	245	24,500			
			枚	100	245	24,500			
コンクリート型枠		1350×1350		100	31,400	3,140,000			
			枚	100	31,400	3,140,000			
諸雑費（まるめ）				1		500			
			式	1		500			
計						3,165,000			
						3,165,000			
単価						31,650			
						31,650			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一2034号	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コン パインド式〕	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	32,060
						1	32,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
軽油		1. 2号		13	107	1,391	
			L	13	107	1,391	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		1.38	6,210	8,569	
			供用日	1.38	6,210	8,569	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						32,060	
						32,060	
単価						32,060	
						32,060	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一2035号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 無 無 不要	単位	m 3	数量	1	単価	12,000	
						1		12,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 機械施工		1	12,000	12,000			
			m 3	1	12,000	12,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						12,000			
						12,000			
単価						12,000	円／m 3		
						12,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－2036号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 250
						100		5, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート殻		100	5, 250	525, 000		
			m 3	100	5, 250	525, 000		
計						525, 000		
						525, 000		
単価						5, 250	円／m 3	
						5, 250		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単-2037号	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100		単価	235,700
						100			235,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000			
			枚	100	690	69,000			
スクリーン		SUS304 H388×L1500		100	235,000	23,500,000			
			枚	100	235,000	23,500,000			
諸雑費（まるめ）				1		1,000			
			式	1		1,000			
計						23,570,000			
						23,570,000			
単価						235,700			
						235,700			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一2038号	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	単価	181,300	
						100		181,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下		100	245	24,500			
			枚	100	245	24,500			
鋼製蓋		SUS304 2000×600×3		100	181,000	18,100,000			
			枚	100	181,000	18,100,000			
諸雑費（まるめ）				1		5,500			
			式	1		5,500			
計						18,130,000			
						18,130,000			
単価						181,300			
						181,300			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単一2039号	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	単価	196,300	
						100		196,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下		100	245	24,500			
			枚	100	245	24,500			
鋼製蓋		SUS304 2000×650×3		100	196,000	19,600,000			
			枚	100	196,000	19,600,000			
諸雑費（まるめ）				1		5,500			
			式	1		5,500			
計						19,630,000			
						19,630,000			
単価						196,300			
						196,300			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単-2040号	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100		235,700	
						100		235,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40を超え170kg以下		100	690	69,000			
			枚	100	690	69,000			
スクリーン		SUS304 H388×L1500		100	235,000	23,500,000			
			枚	100	235,000	23,500,000			
諸雑費（まるめ）				1		1,000			
			式	1		1,000			
計						23,570,000			
						23,570,000			
単価						235,700			
						235,700			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一2041号	蓋版	据付け 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無 無 無	単位	枚	数量	100	196,300
						100	196,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下		100	245	24,500	
			枚	100	245	24,500	
鋼製蓋		SUS304 2000×650×3		100	196,000	19,600,000	
			枚	100	196,000	19,600,000	
諸雑費（まるめ）				1		5,500	
			式	1		5,500	
計						19,630,000	
						19,630,000	
単価						196,300	
						196,300	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2042号	流入管設置	φ 2 5 0	単位	m	数量	10	単価	24, 290
						10		24, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工			4. 8	20, 500	98, 400		
			人	4. 8	20, 500	98, 400		
	普通作業員			4. 8	15, 900	76, 320		
			人	4. 8	15, 900	76, 320		
	塩化ビニル管	V P φ 2 5 0 水道用		10	6, 810	68, 100		
			m	10	6, 810	68, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		80		
			式	1		80		
	計					242, 900		
						242, 900		
	単価					24, 290		
						24, 290	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一2043号	流入付属管設置	φ 2 5 0	単位	式	数量	1	249,200
						1	249,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				1	20,500	20,500	
			人	1	20,500	20,500	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
塩化ビニール管用継手		V P φ 2 5 0 用 9 0 °		1	48,400	48,400	
			個	1	48,400	48,400	
鋼管スティフナー付		250A×930L		1	122,880	122,880	
			本	1	122,880	122,880	
ドレサージョイント		φ 250用		1	37,910	37,910	
			個	1	37,910	37,910	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		3,610	
			式	1		3,610	
計						249,200	
						249,200	
単価						249,200	
						249,200	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2044号	流出管設置	φ 2 5 0	単位	m	数量	10	単価	24, 290
						10		24, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工			4. 8	20, 500	98, 400		
			人	4. 8	20, 500	98, 400		
	普通作業員			4. 8	15, 900	76, 320		
			人	4. 8	15, 900	76, 320		
	塩化ビニル管	V P φ 2 5 0 水道用		10	6, 810	68, 100		
			m	10	6, 810	68, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		80		
			式	1		80		
	計					242, 900		
						242, 900		
	単価					24, 290		
						24, 290	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一2045号	流出付属管設置	φ 2 5 0	単位	式	数量	1	755,400
						1	755,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				3	20,500	61,500	
			人	3	20,500	61,500	
普通作業員				3	15,900	47,700	
			人	3	15,900	47,700	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	40,400	80,800	
			日	2	40,400	80,800	
塩化ビニール管用継手		V P φ 2 5 0 用 9 0 °		1	48,400	48,400	
			個	1	48,400	48,400	
鋼管スティフナー付		250A×830L		1	114,480	114,480	
			本	1	114,480	114,480	
制水弁工		φ 250用		1	353,770	353,770	
			箇所	1	353,770	353,770	
ドレッサージョイント		φ 250用		1	37,910	37,910	
			個	1	37,910	37,910	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		10,840	
			式	1		10,840	
計						755,400	
						755,400	
単価						755,400	
						755,400	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－2046号	排泥管設置	φ 1 5 0	単位	m	数量	10	13, 630
						10	13, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				3	20, 500	61, 500	
			人	3	20, 500	61, 500	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
塩化ビニル管		V P φ 1 5 0 水道用		10	2, 710	27, 100	
			m	10	2, 710	27, 100	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						136, 300	
						136, 300	
単価						13, 630	
						13, 630	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一2047号	排泥付属管設置	φ 1 5 0	単位	式	数量	1	751,900
						1	751,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工				3.5	20,500	71,750	
			人	3.5	20,500	71,750	
普通作業員				3.5	15,900	55,650	
			人	3.5	15,900	55,650	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	40,400	80,800	
			日	2	40,400	80,800	
塩化ビニール管用継手		V P φ 1 5 0 用 9 0 °		2	16,800	33,600	
			個	2	16,800	33,600	
塩化ビニール管用継手		V P φ 1 5 0 用 チーズ		2	20,200	40,400	
			個	2	20,200	40,400	
鋼管スティフナー付		150A×1200L		3	83,010	249,030	
			本	3	83,010	249,030	
制水弁工		φ 150用		1	171,870	171,870	
			箇所	1	171,870	171,870	
ドレッサージョイント		φ 150用		3	12,040	36,120	
			個	3	12,040	36,120	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12,680	
			式	1		12,680	
計						751,900	
						751,900	
単価						751,900	
						751,900	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一2048号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	41, 600
						1	41, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22, 100	22, 100	
			人	1	22, 100	22, 100	
軽油		1・2号 ローリー		69	89. 2	6, 154	
			L	69	89. 2	6, 154	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊		1. 16	11, 500	13, 340	
			日	1. 16	11, 500	13, 340	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						41, 600	
						41, 600	
単価						41, 600	
						41, 600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2049号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	655
						1		655
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m		1. 2	546	655		
			日	1. 2	546	655		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					655		
						655		
	単価					655		
						655	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－2050号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	6, 077
						1	6, 077
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		38	89. 2	3, 389	
			L	38	89. 2	3, 389	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A		1. 2	2, 240	2, 688	
			日	1. 2	2, 240	2, 688	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 077	
						6, 077	
単価						6, 077	
						6, 077	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2051号	給排水管設置	200mm	単位	m	数量	10	単価	4, 924
						10		4, 924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 43	22, 800	9, 804		
			人	0. 43	22, 800	9, 804		
	配管工			1. 6	16, 200	25, 920		
			人	1. 6	16, 200	25, 920		
	普通作業員			0. 85	15, 900	13, 515		
			人	0. 85	15, 900	13, 515		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					49, 240		
						49, 240		
	単価					4, 924		
						4, 924	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2052号	給排水管撤去	200mm	単位	m	数量	10	単価	3, 341
						10		3, 341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 3	22, 800	6, 840		
			人	0. 3	22, 800	6, 840		
	配管工			1. 1	16, 200	17, 820		
			人	1. 1	16, 200	17, 820		
	普通作業員			0. 55	15, 900	8, 745		
			人	0. 55	15, 900	8, 745		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					33, 410		
						33, 410		
	単価					3, 341		
						3, 341	円／m	

参考資料 (2)

單價使用年月	2017. 09
步掛使用年月	2017. 09
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2054号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第1次）山積み0. 8 m ³	単位	h	数量	1	単価	10,810
						1		10,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.21	22,100	4,641		
			人	0.21	22,100	4,641		
軽油		1・2号 ローリー		18	90.5	1,629		
			L	18	90.5	1,629		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積み0. 8 m ³		1	4,540	4,540		
			時間	1	4,540	4,540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,810		
						10,810		
単価						10,810		
						10,810	円／h	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2055号	ダンプトラック運搬	10 t 積	単位	日	数量	1	単価	51,610
						1		51,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				1	19,300	19,300		
			人	1	19,300	19,300		
軽油		1・2号 ローリー		82	90.5	7,421		
			L	82	90.5	7,421		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.24	18,900	23,436		
			供用日	1.24	18,900	23,436		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.24	1,170	1,450		
			供用日	1.24	1,170	1,450		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						51,610		
						51,610		
単価						51,610		
						51,610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2056号	バックホウ（クローラ）	排ガス型（第1次）山積み0.8m ³	単位	h	数量	1	単価	10,810
						1		10,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.21	22,100	4,641		
			人	0.21	22,100	4,641		
軽油		1・2号ローリー		18	90.5	1,629		
			L	18	90.5	1,629		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積み0.8m ³		1	4,540	4,540		
			時間	1	4,540	4,540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10,810		
						10,810		
単価						10,810		
						10,810	円／h	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2057号	ダンプトラック運搬	10 t 積	単位	日	数量	1	51,610
						1	51,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手				1	19,300	19,300	
			人	1	19,300	19,300	
軽油		1・2号 ローリー		82	90.5	7,421	
			L	82	90.5	7,421	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.24	18,900	23,436	
			供用日	1.24	18,900	23,436	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.24	1,170	1,450	
			供用日	1.24	1,170	1,450	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						51,610	
						51,610	
単価						51,610	
						51,610	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2058号	バックホウ	クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排ガス対策型	単位	時間	数量	1	単価	6,017
						1		6,017
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.16	22,100	3,536		
			人	0.16	22,100	3,536		
軽油		1・2号 ローター		7.2	90.5	651		
			L	7.2	90.5	651		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,830	1,830		
			時間	1	1,830	1,830		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,017		
						6,017		
単価						6,017		
						6,017	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2059号	バックホウ	クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 排ガス対策型	単位	時間	数量	1	単価	6,017
						1		6,017
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.16	22,100	3,536		
			人	0.16	22,100	3,536		
軽油		1・2号 ローター		7.2	90.5	651		
			L	7.2	90.5	651		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,830	1,830		
			時間	1	1,830	1,830		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,017		
						6,017		
単価						6,017		
						6,017	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2060号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	50,070
						1		50,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号 ローター			126	90.5	11,403		
		L		126	90.5	11,403		
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t			1.44	11,500	16,560		
		日		1.44	11,500	16,560		
諸雑費（まるめ）				1		7		
		式		1		7		
計						50,070		
						50,070		
単価						50,070		
						50,070	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一2061号	汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	89,900
						1	89,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1.2	19,300	23,160	
			人	1.2	19,300	23,160	
軽油	1・2号ローリー			96	89.2	8,563	
		L		96	89.2	8,563	
汚泥吸排車〔トラック架装型〕	8 t			1.44	40,400	58,176	
		供用日		1.44	40,400	58,176	
諸雑費（まるめ）				1		1	
		式		1		1	
計						89,900	
						89,900	
単価						89,900	
						89,900	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2062号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	111,600	
						1		111,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～D25		1.03	59,000	60,770			
			t	1.03	59,000	60,770			
鉄筋工		加工・組立共 差筋及び杭頭処理		1	50,820	50,820			
			t	1	50,820	50,820			
諸雑費（まるめ）				1		10			
			式	1		10			
計						111,600			
						111,600			
単価						111,600			
						111,600			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2063号	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	単位	時間	数量	1	55,360
						1	55,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊			1	49,700	49,700	
			時間	1	49,700	49,700	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						55,360	
						55,360	
単価						55,360	
						55,360	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2064号	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊	単位	時間	数量	1	121,900
						1	121,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
軽油		1・2号 ローリー		23	90.5	2,081	
			L	23	90.5	2,081	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		1	116,000	116,000	
			時間	1	116,000	116,000	
諸雑費（まるめ）				1		62	
			式	1		62	
計						121,900	
						121,900	
単価						121,900	
						121,900	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2065号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	50,860
						1		50,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				1	19,300	19,300		
			人	1	19,300	19,300		
軽油		1・2号 ローリー		71	90.5	6,425		
			L	71	90.5	6,425		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.28	18,900	24,192		
			供用日	1.28	18,900	24,192		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	731	935		
			供用日	1.28	731	935		
諸雑費 (まるめ)				1		8		
			式	1		8		
計						50,860		
						50,860		
単価						50,860		
						50,860	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2066号	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊	単位	時間	数量	1	121,900
						1	121,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
軽油		1・2号 ローリー		23	90.5	2,081	
			L	23	90.5	2,081	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		1	116,000	116,000	
			時間	1	116,000	116,000	
諸雑費（まるめ）				1		62	
			式	1		62	
計						121,900	
						121,900	
単価						121,900	
						121,900	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2067号	足場設置・撤去		単位	t	数量	5.6	単価	1,644,000
						5.6		1,644,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置			t	2.8	389,000	1,089,200	WYB00756	
			t	2.8	389,000	1,089,200	単－2724号	
足場設置			t	2.8	1,246,000	3,488,800	WYB00758	
			t	2.8	1,246,000	3,488,800	単－2725号	
足場撤去			t	5.6	826,900	4,630,640	WYB00766	
			t	5.6	826,900	4,630,640	単－2726号	
計						9,208,640		
						9,208,640		
単価						1,644,000		
						1,644,000	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2068号	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊	単位	時間	数量	1	121,900
						1	121,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
軽油		1・2号 ローリー		23	90.5	2,081	
			L	23	90.5	2,081	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		1	116,000	116,000	
			時間	1	116,000	116,000	
諸雑費（まるめ）				1		62	
			式	1		62	
計						121,900	
						121,900	
単価						121,900	
						121,900	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2017. 1 1.000-00000002000
単一2069号	コンクリート殻破碎	粒径80mm以下	単位	m ³	数量	117	2,055
						117	2,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1.0m ³		1	68,410	68,410	
			日	1	68,410	68,410	単一2727号
自走式破碎機〔ジョークラッシャ〕		30t級 供給口開き450mm 幅925mm		1	114,100	114,100	
			日	1	114,100	114,100	単一2728号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13,590	
			式	1		13,590	
計						240,500	
						240,500	
単価						2,055	
						2,055	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2017. 1 1.000-00000002000
単一2070号	コンクリート殻破碎	粒径100mm以下	単位	m ³	数量	140	1,717
						140	1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1.0m ³		1	68,410	68,410	
			日	1	68,410	68,410	単一2727号
自走式破碎機〔ジョークラッシャ〕		30t級 供給口開き450mm 幅925mm		1	114,100	114,100	
			日	1	114,100	114,100	単一2728号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		13,590	
			式	1		13,590	
計						240,500	
						240,500	
単価						1,717	
						1,717	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2071号	給排水管撤去	50mm	単位	m	数量	10	2,036
						10	2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.15	22,800	3,420	
			人	0.15	22,800	3,420	
配管工				0.8	16,200	12,960	
			人	0.8	16,200	12,960	
普通作業員				0.25	15,900	3,975	
			人	0.25	15,900	3,975	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						20,360	
						20,360	
単価						2,036	
						2,036	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2072号	給排水管設置	100mm	単位	m	数量	10	単価	3,457
						10		3,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.28	22,800	6,384		
			人	0.28	22,800	6,384		
配管工				1.2	16,200	19,440		
			人	1.2	16,200	19,440		
普通作業員				0.55	15,900	8,745		
			人	0.55	15,900	8,745		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34,570		
						34,570		
単価						3,457		
						3,457	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2073号	3口分岐管	φ 1 0 0 L = 3 . 0 m	単位	組	数量	1	49,600
						1	49,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3口分岐管	ソケットφ100			1	1,650	1,650	
			個	1	1,650	1,650	
3口分岐管	ロングニップルφ100×L300			4	4,892	19,568	
			個	4	4,892	19,568	
3口分岐管	径違いチーズφ100×φ25			3	5,020	15,060	
			個	3	5,020	15,060	
3口分岐管	キャップφ100			1	1,930	1,930	
			個	1	1,930	1,930	
3口分岐管	ニップルφ25			6	108	648	
			個	6	108	648	
3口分岐管	ボールバルブφ25			3	3,580	10,740	
			個	3	3,580	10,740	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						49,600	
						49,600	
単価						49,600	
						49,600	円／組

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2074号	給排水管撤去	100mm	単位	m	数量	10	2,471
						10	2,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	22,800	4,560	
			人	0.2	22,800	4,560	
配管工				0.9	16,200	14,580	
			人	0.9	16,200	14,580	
普通作業員				0.35	15,900	5,565	
			人	0.35	15,900	5,565	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						24,710	
						24,710	
単価						2,471	
						2,471	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2075号	給排水管設置	150mm	単位	m	数量	10	単価	4,179
						10		4,179
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.35	22,800	7,980		
			人	0.35	22,800	7,980		
	配管工			1.4	16,200	22,680		
			人	1.4	16,200	22,680		
	普通作業員			0.7	15,900	11,130		
			人	0.7	15,900	11,130		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					41,790		
						41,790		
	単価					4,179		
						4,179	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2076号	3口分岐管	φ 1 5 0 L = 3 . 8 m	単位	組	数量	1	123,300
						1	123,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3口分岐管		ビクトリックジョイントφ150		1	4,050	4,050	
			個	1	4,050	4,050	
3口分岐管		S Nカラーニップルφ150		1	9,230	9,230	
			個	1	9,230	9,230	
3口分岐管		ソケットφ150		1	4,120	4,120	
			個	1	4,120	4,120	
3口分岐管		ロングニップルφ150×L300		4	7,850	31,400	
			個	4	7,850	31,400	
3口分岐管		径違いチーズφ150×φ25		3	19,300	57,900	
			個	3	19,300	57,900	
3口分岐管		キャップφ150		1	5,190	5,190	
			個	1	5,190	5,190	
3口分岐管		ニップルφ25		6	108	648	
			個	6	108	648	
3口分岐管		ボールバルブφ25		3	3,580	10,740	
			個	3	3,580	10,740	
諸雑費（まるめ）				1		22	
			式	1		22	
計						123,300	
						123,300	
単価						123,300	
						123,300	円／組

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2077号	給排水管撤去	150mm	単位	m	数量	10	単価	2,906
						10		2,906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	22,800	5,700		
			人	0.25	22,800	5,700		
	配管工			1	16,200	16,200		
			人	1	16,200	16,200		
	普通作業員			0.45	15,900	7,155		
			人	0.45	15,900	7,155		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					29,060		
						29,060		
	単価					2,906		
						2,906	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2078号	給排水管設置	200mm	単位	m	数量	10	単価	4,924
						10		4,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.43	22,800	9,804		
			人	0.43	22,800	9,804		
配管工				1.6	16,200	25,920		
			人	1.6	16,200	25,920		
普通作業員				0.85	15,900	13,515		
			人	0.85	15,900	13,515		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						49,240		
						49,240		
単価						4,924		
						4,924	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2079号	給排水管撤去	200mm	単位	m	数量	10	単価	3,341
						10		3,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	22,800	6,840		
			人	0.3	22,800	6,840		
配管工				1.1	16,200	17,820		
			人	1.1	16,200	17,820		
普通作業員				0.55	15,900	8,745		
			人	0.55	15,900	8,745		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						33,410		
						33,410		
単価						3,341		
						3,341	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2080号	平鋼 F B - 5 0		単位	k g	数量	1	単価	80
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
平鋼		S S 4 0 0 6 × 5 0 ~ 7 5		0.001	80,000	80		
			t	0.001	80,000	80		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80		
						80		
単価						80		
						80	円／k g	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2081号	斜面部配管架台鋼材費	100mm	単位	式	数量	1	単価	26,168
						1		26,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費 L－50×50×6				0.191	84,380	16,116	WD600430	
			t	0.191	84,380	16,116	単－2729号	
鋼材費 アンカー鉄筋 D25 L=800				0.134	64,780	8,680	WD600431	
			t	0.134	64,780	8,680	単－2730号	
鋼材費 ボルト W5／8×40				0.012	28,500	342	WD600432	
			t	0.012	28,500	342	単－2731号	
鋼材費 Uボルト φ13				0.004	257,500	1,030	WD600433	
			t	0.004	257,500	1,030	単－2732号	
計						26,168		
						26,168		
単価						26,168		
						26,168	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2082号	アンカー削孔	8時間 0.57無 有 0.57無	単位	m	数量	100	2,782
						100	2,782
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	22,800	34,200	
			人	1.5	22,800	34,200	
特殊作業員				6	21,600	129,600	
			人	6	21,600	129,600	
普通作業員				5	15,900	79,500	
			人	5	15,900	79,500	
ロッド		φ 22mm×3.0m（超大口）		1	11,000	11,000	
			本	1	11,000	11,000	
ビット		φ 38mm（超大口）		1	4,780	4,780	
			個	1	4,780	4,780	
さく岩機（レッグハンマ）		40kg級		3	1,040	3,120	
			日	3	1,040	3,120	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス型（第1次）3.5～3.7m ³ /min		3	5,327	15,981	
			日	3	5,327	15,981	単－2733号
諸雑費（まるめ）				1		19	
			式	1		19	
計						278,200	
						278,200	
単価						2,782	
						2,782	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2083号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	9,825
						1		9,825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.17	22,100	3,757		
			人	0.17	22,100	3,757		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊		1	3,890	3,890		
			時間	1	3,890	3,890		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,825		
						9,825		
単価						9,825		
						9,825	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2084号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	1,043
						1		1,043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		33	10.68	352		
			k w H	33	10.68	352		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m		1	691	691		
			日	1	691	691		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,043		
						1,043		
単価						1,043		
						1,043	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2085号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径50mm 5段 全揚程45m	単位	日	数量	1	2,018
						1	2,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		49.5	10.68	528	
			k w H	49.5	10.68	528	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径50mm 5段 全揚程45m		1	1,490	1,490	
			日	1	1,490	1,490	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,018	
						2,018	
単価						2,018	
						2,018	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2086号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	2,074
						1	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		66	10.68	704	
			k w H	66	10.68	704	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径100mm 全揚程20m		1	1,370	1,370	
			日	1	1,370	1,370	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,074	
						2,074	
単価						2,074	
						2,074	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2087号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径150mm 2段 全揚程60m	単位	日	数量	1	5,899
						1	5,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		濁水処理設備		145.2	10.81	1,569	
			k w H	145.2	10.81	1,569	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径150mm 2段 全揚程60m		1	4,330	4,330	
			日	1	4,330	4,330	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,899	
						5,899	
単価						5,899	
						5,899	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2088号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径5 0 mm 全揚程1 0 m	単位	日	数量	1	単価	188	
						1		188	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		濁水処理設備		2.068	10.81	22			
			k w H	2.068	10.81	22			
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径5 0 mm 全揚程1 0 m		1	166	166			
			日	1	166	166			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						188			
						188			
単価						188			
						188			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2089号	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	水中サンドポンプ 口径150mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	2,628
						1	2,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		濁水処理設備		38.72	10.81	418	
			k w H	38.72	10.81	418	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径150mm 全揚程20m		1	2,210	2,210	
			日	1	2,210	2,210	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,628	
						2,628	
単価						2,628	
						2,628	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2090号	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	水中サンドポンプ 口径150mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	1,954
						1	1,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		濁水処理設備		28.16	10.81	304	
			k w H	28.16	10.81	304	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径150mm 全揚程15m		1	1,650	1,650	
			日	1	1,650	1,650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,954	
						1,954	
単価						1,954	
						1,954	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2091号	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	水中サンドポンプ 口径80mm 全揚程10m	単位	日	数量	1	単価	880	
						1		880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		濁水処理設備		9.68	10.81	104			
			k w H	9.68	10.81	104			
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径80mm 全揚程10m		1	776	776			
			日	1	776	776			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						880			
						880			
単価						880			
						880			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2092号	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	水中サンドポンプ 口径100mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	1,269
						1	1,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		濁水処理設備		19.36	10.81	209	
			k w H	19.36	10.81	209	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径100mm 全揚程15m		1	1,060	1,060	
			日	1	1,060	1,060	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,269	
						1,269	
単価						1,269	
						1,269	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2093号	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	水中サンドポンプ 口径１００mm 全揚程１０m	単位	日	数量	1	単価	998
						1		998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		濁水処理設備		14.08	10.81	152		
			k w H	14.08	10.81	152		
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径１００mm 全揚程１０m		1	846	846		
			日	1	846	846		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						998		
						998		
単価						998		
						998	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2094号	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕	水中サンドポンプ 口径200mm 全揚程25m	単位	日	数量	1	9,736
						1	9,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		濁水処理設備		96.8	10.81	1,046	
			k w H	96.8	10.81	1,046	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〕		水中サンドポンプ 口径200mm 全揚程25m		1	8,690	8,690	
			日	1	8,690	8,690	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,736	
						9,736	
単価						9,736	
						9,736	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2095号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径100mm 3段 全揚程60m	単位	日	数量	1	5,689
						1	5,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		清水(冷却養生水ポンプ)		336	11.07	3,719	
			k w H	336	11.07	3,719	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径100mm 3段 全揚程60m		1	1,970	1,970	
			日	1	1,970	1,970	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,689	
						5,689	
単価						5,689	
						5,689	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2096号	給排水管撤去	50mm	単位	m	数量	10	単価	2,036
						10		2,036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.15	22,800	3,420		
			人	0.15	22,800	3,420		
	配管工			0.8	16,200	12,960		
			人	0.8	16,200	12,960		
	普通作業員			0.25	15,900	3,975		
			人	0.25	15,900	3,975		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					20,360		
						20,360		
	単価					2,036		
						2,036	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2097号	給排水管撤去	100mm	単位	m	数量	10	単価	2,471
						10		2,471
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	22,800	4,560		
			人	0.2	22,800	4,560		
	配管工			0.9	16,200	14,580		
			人	0.9	16,200	14,580		
	普通作業員			0.35	15,900	5,565		
			人	0.35	15,900	5,565		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					24,710		
						24,710		
	単価					2,471		
						2,471	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2098号	給排水管撤去	150mm	単位	m	数量	10	単価	2,906
						10		2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.25	22,800	5,700		
			人	0.25	22,800	5,700		
配管工				1	16,200	16,200		
			人	1	16,200	16,200		
普通作業員				0.45	15,900	7,155		
			人	0.45	15,900	7,155		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						29,060		
						29,060		
単価						2,906		
						2,906	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2099号	給排水管撤去	200mm	単位	m	数量	10	単価	3,341
						10		3,341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.3	22,800	6,840		
			人	0.3	22,800	6,840		
	配管工			1.1	16,200	17,820		
			人	1.1	16,200	17,820		
	普通作業員			0.55	15,900	8,745		
			人	0.55	15,900	8,745		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					33,410		
						33,410		
	単価					3,341		
						3,341	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2100号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	9,825
						1	9,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086	
			L	12	90.5	1,086	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4. 9 t 吊		1	3,890	3,890	
			時間	1	3,890	3,890	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,825	
						9,825	
単価						9,825	
						9,825	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 09 1.000-00000002000
単一2101号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	6,448
						10	6,448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.278	22,800	6,338	
			人	0.278	22,800	6,338	
	特殊作業員			0.278	21,600	6,004	
			人	0.278	21,600	6,004	
	普通作業員			0.278	15,900	4,420	
			人	0.278	15,900	4,420	
	大型土のう袋材	耐候性大型土のう φ110×110		10	3,400	34,000	
			袋	10	3,400	34,000	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下		0.278	46,960	13,054	WK250500
			日	0.278	46,960	13,054	単一2734号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		664	
			式	1		664	
	計					64,480	
						64,480	
	単価					6,448	
						6,448	円／袋

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2102号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	605
						10		605
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	22,800	1,573		
特殊作業員			人	0.069	21,600	1,490		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下		日	0.069	43,290	2,987	WK250500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単一2735号	
				1		0		
計						6,050		
単価						605		
						605	円／袋	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 09 1. 000-00000002000	
単－2103号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6, 448	
						10		6, 448	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 278	22, 800	6, 338			
			人	0. 278	22, 800	6, 338			
特殊作業員				0. 278	21, 600	6, 004			
			人	0. 278	21, 600	6, 004			
普通作業員				0. 278	15, 900	4, 420			
			人	0. 278	15, 900	4, 420			
大型土のう袋材		耐候性大型土のう φ110×110		10	3, 400	34, 000			
			袋	10	3, 400	34, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		0. 278	46, 960	13, 054	WK250500		
			日	0. 278	46, 960	13, 054	単－2736号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		664			
			式	1		664			
計						64, 480			
						64, 480			
単価						6, 448	円／袋		
						6, 448			

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2104号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	605
						10		605
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.069	22,800	1,573		
			人	0.069	22,800	1,573		
	特殊作業員			0.069	21,600	1,490		
			人	0.069	21,600	1,490		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下		0.069	43,290	2,987	WK250500	
			日	0.069	43,290	2,987	単一2737号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,050		
						6,050		
	単価					605		
						605	円／袋	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2105号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型100t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	98,790
						1	98,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		128	90.5	11,584	
			L	128	90.5	11,584	
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 100t吊		1	87,200	87,200	
			日	1	87,200	87,200	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						98,790	
						98,790	
単価						98,790	
						98,790	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2106号	バイプロハンマ杭打機運転	90kw	単位	日	数量	1	205,800
						1	205,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
軽油		1・2号 ローリー		112	90.5	10,136	
			L	112	90.5	10,136	
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		667～725kN 90kW		1.2	22,600	27,120	
			供用日	1.2	22,600	27,120	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊		1.2	122,000	146,400	
			供用日	1.2	122,000	146,400	
諸雑費（まるめ）				1		44	
			式	1		44	
計						205,800	
						205,800	
単価						205,800	
						205,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2107号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	120,300
						1	120,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 150t吊		1	105,000	105,000	
			日	1	105,000	105,000	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						120,300	
						120,300	
単価						120,300	
						120,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2108号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	120,300
						1	120,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 150t吊		1	105,000	105,000	
			日	1	105,000	105,000	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						120,300	
						120,300	
単価						120,300	
						120,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2109号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無	単位	日	数量	1	単価	131,800
						1		131,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204		
			L	168	90.5	15,204		
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 150t吊		1	116,550	116,550		
			日	1	116,550	116,550		
諸雑費（まるめ）				1		46		
			式	1		46		
計						131,800		
						131,800		
単価						131,800		
						131,800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2110号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無	単位	日	数量	1	128,700
						1	128,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 150 t 吊		1	113,400	113,400	
			日	1	113,400	113,400	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						128,700	
						128,700	
単価						128,700	
						128,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2111号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1. 11無	単位	日	数量	1	131, 800
						1	131, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90. 5	15, 204	
			L	168	90. 5	15, 204	
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 150 t吊		1	116, 550	116, 550	
			日	1	116, 550	116, 550	
諸雑費（まるめ）				1		46	
			式	1		46	
計						131, 800	
						131, 800	
単価						131, 800	
						131, 800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単一2112号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無	単位	日	数量	1	単価	128,700	
						1		128,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204			
			L	168	90.5	15,204			
クローラクレーン		〔油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型〕 150 t吊		1	113,400	113,400			
			日	1	113,400	113,400			
諸雑費（まるめ）				1		96			
			式	1		96			
計						128,700			
						128,700			
単価						128,700			
						128,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2113号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	日	数量	1	264,700
						1	264,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ローリー		122	90.5	11,041	
			L	122	90.5	11,041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.25	184,000	230,000	
			供用日	1.25	184,000	230,000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264,700	
						264,700	
単価						264,700	
						264,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2114号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA	単位	日	数量	1	19, 190
						1	19, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		134	90. 5	12, 127	
			L	134	90. 5	12, 127	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 1 5 0 k V A		1. 2	5, 880	7, 056	
			日	1. 2	5, 880	7, 056	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						19, 190	
						19, 190	
単価						19, 190	
						19, 190	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2115号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2116号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2117号	バックホウ運転	山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	38,810
						1		38,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		45	90.5	4,072		
			L	45	90.5	4,072		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1.58	7,030	11,107		
			供用日	1.58	7,030	11,107		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,810		
						38,810		
単価						38,810		
						38,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2118号	水中切断機運転	φ 600～800 クローラクレーン150t	単位	日	数量	1	505,000
						1	505,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油	1・2号 ローリー			153	90.5	13,846	
			L	153	90.5	13,846	
水中切断機	鋼管外径600～800mm			1.49	130,000	193,700	
			供用日	1.49	130,000	193,700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊			1.49	184,000	274,160	
			供用日	1.49	184,000	274,160	
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						505,000	
						505,000	
単価						505,000	
						505,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2119号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	単価	17,930
						1		17,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		146	90.5	13,213		
			L	146	90.5	13,213		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1	4,710	4,710		
			日	1	4,710	4,710		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						17,930		
						17,930		
単価						17,930		
						17,930	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2120号	導枠設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	単価	41,350
						10		41,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.7	23,990	40,783		
			人	1.7	23,990	40,783		
	とび工			3.2	22,550	72,160		
			人	3.2	22,550	72,160		
	溶接工			1.7	23,343	39,683		
			人	1.7	23,343	39,683		
	普通作業員			1.7	17,386	29,556		
			人	1.7	17,386	29,556		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無		1.7	131,800	224,060	WK250420	
			日	1.7	131,800	224,060	単一2160号	
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		7,258		
			式	1		7,258		
	計					413,500		
						413,500		
	単価					41,350		
						41,350	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2121号	導棒撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	24,580
						10	24,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	23,990	23,990	
			人	1	23,990	23,990	
とび工				1.9	22,550	42,845	
			人	1.9	22,550	42,845	
溶接工				1	23,343	23,343	
			人	1	23,343	23,343	
普通作業員				1	17,386	17,386	
			人	1	17,386	17,386	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無		1	131,800	131,800	WK250420
			日	1	131,800	131,800	単一2160号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,436	
			式	1		6,436	
計						245,800	
						245,800	
単価						24,580	
						24,580	円／t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－2122号	定規ウエイト	1 0 t	単位	個	数量	1	単価	8, 500	
						1		8, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
定規ウエイト賃料		1 0 t		10	850	8, 500	WYB00586		
			個・日	10	850	8, 500			
計						8, 500			
						8, 500			
単価						8, 500	円／個		
						8, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単-2123号	導棒定規	H-350×350×12×19	単位	t	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 350型（135kg/m）		90日以内		10	80	800		
			t	10	80	800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						800		
						800		
単価						800		
						800	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単-2124号	導棒定規	H-250×250×9×14	単位	t	数量	1	単価	800
						1		800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）	250型（71.8kg/m）	90日以内		10	80	800		
			t	10	80	800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						800		
						800		
単価						800		
						800	円/t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2125号	鋼管内コンクリート打設工	各種	単位	m 3	数量	10	単価	35, 270	
						10		35, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 08	22, 800	1, 824			
			人	0. 08	22, 800	1, 824			
特殊作業員				0. 2	21, 600	4, 320			
			人	0. 2	21, 600	4, 320			
普通作業員				0. 27	15, 900	4, 293			
			人	0. 27	15, 900	4, 293			
水中不分離モルタル		1:3		10. 4	32, 175	334, 620			
			m 3	10. 4	32, 175	334, 620			
コンクリートポンプ車運転				0. 08	94, 650	7, 572	WK230310		
			日	0. 08	94, 650	7, 572			
諸雑費（まるめ）				1		71			
			式	1		71			
計						352, 700			
						352, 700			
単価						35, 270			
						35, 270			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2126号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	日	数量	1	264,700
						1	264,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ローリー		122	90.5	11,041	
			L	122	90.5	11,041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.25	184,000	230,000	
			供用日	1.25	184,000	230,000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264,700	
						264,700	
単価						264,700	
						264,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2127号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA	単位	日	数量	1	19, 190
						1	19, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		134	90. 5	12, 127	
			L	134	90. 5	12, 127	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 1 5 0 k V A		1. 2	5, 880	7, 056	
			日	1. 2	5, 880	7, 056	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						19, 190	
						19, 190	
単価						19, 190	
						19, 190	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2128号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2129号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2130号	バックホウ運転	山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	38,810
						1		38,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		45	90.5	4,072		
			L	45	90.5	4,072		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1.58	7,030	11,107		
			供用日	1.58	7,030	11,107		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,810		
						38,810		
単価						38,810		
						38,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2131号	水中切断機運転	φ 600～800 クローラクレーン150t	単位	日	数量	1	単価	505,000
						1		505,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,263	23,263		
			人	1	23,263	23,263		
軽油		1・2号 ローリー		153	90.5	13,846		
			L	153	90.5	13,846		
水中切断機		鋼管外径600～800mm		1.49	130,000	193,700		
			供用日	1.49	130,000	193,700		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.49	184,000	274,160		
			供用日	1.49	184,000	274,160		
諸雑費（まるめ）				1		31		
			式	1		31		
計						505,000		
						505,000		
単価						505,000		
						505,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2132号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	17,930
						1	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		146	90.5	13,213	
			L	146	90.5	13,213	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1	4,710	4,710	
			日	1	4,710	4,710	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						17,930	
						17,930	
単価						17,930	
						17,930	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2133号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	120,300
						1	120,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 150t吊		1	105,000	105,000	
			日	1	105,000	105,000	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						120,300	
						120,300	
単価						120,300	
						120,300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2134号	導枠設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	41,350
						10	41,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	23,990	40,783	
			人	1.7	23,990	40,783	
とび工				3.2	22,550	72,160	
			人	3.2	22,550	72,160	
溶接工				1.7	23,343	39,683	
			人	1.7	23,343	39,683	
普通作業員				1.7	17,386	29,556	
			人	1.7	17,386	29,556	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無		1.7	131,800	224,060	WK250420
			日	1.7	131,800	224,060	単一2162号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		7,258	
			式	1		7,258	
計						413,500	
						413,500	
単価						41,350	
						41,350	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2135号	導棒撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	24,580
						10	24,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	23,990	23,990	
			人	1	23,990	23,990	
とび工				1.9	22,550	42,845	
			人	1.9	22,550	42,845	
溶接工				1	23,343	23,343	
			人	1	23,343	23,343	
普通作業員				1	17,386	17,386	
			人	1	17,386	17,386	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無		1	131,800	131,800	WK250420
			日	1	131,800	131,800	単一2162号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,436	
			式	1		6,436	
計						245,800	
						245,800	
単価						24,580	
						24,580	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－2136号	定規ウエイト	1 0 t	単位	個	数量	1	単価	8,500
						1		8,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
定規ウエイト賃料		1 0 t		10	850	8,500	WYB01074	
			個・日	10	850	8,500		
計						8,500		
						8,500		
単価						8,500		
						8,500	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－2137号	導棒定規	H－3 5 0×3 5 0×1 2×1 9	単位	t	数量	1	単価	800
						1		800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 3 5 0型（1 3 5 k g／m）		9 0 日以内		10	80	800		
			t	10	80	800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						800		
						800		
単価						800		
						800	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2138号	導棒定規	H-250×250×9×14	単位	t	数量	1	単価	800
						1		800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 250型（71.8kg/m）	90日以内		10	80	800		
			t	10	80	800		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					800		
						800		
	単価					800		
						800	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2139号	鋼管内コンクリート打設工	各種	単位	m 3	数量	10	単価	35,270
						10		35,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.08	22,800	1,824		
			人	0.08	22,800	1,824		
	特殊作業員			0.2	21,600	4,320		
			人	0.2	21,600	4,320		
	普通作業員			0.27	15,900	4,293		
			人	0.27	15,900	4,293		
	水中不分離モルタル	1:3		10.4	32,175	334,620		
			m 3	10.4	32,175	334,620		
	コンクリートポンプ車運転			0.08	94,650	7,572	WK230310	
			日	0.08	94,650	7,572	単一2739号	
	諸雑費（まるめ）			1		71		
			式	1		71		
	計					352,700		
						352,700		
	単価					35,270		
						35,270	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2140号	水中切断機運転	φ 600～800 クローラクレーン150t	単位	日	数量	1	505,000
						1	505,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ローリー		153	90.5	13,846	
			L	153	90.5	13,846	
水中切断機		鋼管外径600～800mm		1.49	130,000	193,700	
			供用日	1.49	130,000	193,700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.49	184,000	274,160	
			供用日	1.49	184,000	274,160	
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						505,000	
						505,000	
単価						505,000	
						505,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2141号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	17,930
						1	17,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローター		146	90.5	13,213	
			L	146	90.5	13,213	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1	4,710	4,710	
			日	1	4,710	4,710	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
	計					17,930	
						17,930	
	単価					17,930	
						17,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2142号	バックホウ運転（粒径処理）	排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	日	数量	1	単価	61,990
						1		61,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号ローリー		112	90.5	10,136		
			L	112	90.5	10,136		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		1.71	17,400	29,754		
			供用日	1.71	17,400	29,754		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						61,990		
						61,990		
単価						61,990		
						61,990	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2143号	バックホウ運転（攪拌混合）	排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	日	数量	1	64,240
						1	64,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
軽油	1・2号 ローリー			116	90.5	10,498	
			L	116	90.5	10,498	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³ 2.9t吊			1.71	18,500	31,635	
			供用日	1.71	18,500	31,635	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						64,240	
						64,240	
単価						64,240	
						64,240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2144号	バックホウ運転（敷均し）		単位	日	数量	1	単価	32,440
						1		32,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号ローリー			22	90.5	1,991		
		L		22	90.5	1,991		
バックホウ	[クローラ型] 山積0.28m3（平積0.2m3）			1.52	5,490	8,344		
		日		1.52	5,490	8,344		
諸雑費（まるめ）				1		5		
		式		1		5		
計						32,440		
						32,440		
単価						32,440		
						32,440	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2145号	振動ローラ運転（締固め）		単位	日	数量	1	単価	29,320	
						1		29,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊運転手				1	22,100	22,100			
			人	1	22,100	22,100			
軽油		1・2号 ローリー		10	90.5	905			
			L	10	90.5	905			
振動ローラ		[搭乗式コンバインド型] 3～4 t		1.45	4,350	6,307			
			日	1.45	4,350	6,307			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						29,320			
						29,320			
単価						29,320			
						29,320			

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2146号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7,462
						1		7,462
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					0.17	22,100	3,757	
				人	0.17	22,100	3,757	
軽油		1・2号 ローリー			11	90.5	995	
				L	11	90.5	995	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊			1	2,710	2,710	
				時間	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							7,462	
							7,462	
単価							7,462	
							7,462	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2147号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	40,780
						1		40,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土留工材料費			1		40,780		
			式	1		40,780		
	計					40,780		
						40,780		
	単価					40,780		
						40,780	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2148号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,040
						1		48,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ローリー		110	90.5	9,955		
			L	110	90.5	9,955		
バックホウ		[クローラ型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t		1.39	11,500	15,985		
			日	1.39	11,500	15,985		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,040		
						48,040		
単価						48,040		
						48,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2149号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7,462
						1		7,462
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					0.17	22,100	3,757	
				人	0.17	22,100	3,757	
軽油		1・2号 ローリー			11	90.5	995	
				L	11	90.5	995	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊			1	2,710	2,710	
				時間	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							7,462	
							7,462	
単価							7,462	
							7,462	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2150号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,110
						1		44,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号 ローリー			83	90.5	7,511		
			L	83	90.5	7,511		
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山積0. 8 m 3 吊 2. 9 t			1.26	11,500	14,490		
			日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						44,110		
						44,110		
単価						44,110		
						44,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2151号	バックホウ運転（粒径処理）	排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	日	数量	1	単価	61,990
						1		61,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ローター		112	90.5	10,136		
			L	112	90.5	10,136		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		1.71	17,400	29,754		
			供用日	1.71	17,400	29,754		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						61,990		
						61,990		
単価						61,990		
						61,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2152号	バックホウ運転（攪拌混合）	排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	日	数量	1	単価	64,240
						1		64,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ローリー		116	90.5	10,498		
			L	116	90.5	10,498		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		1.71	18,500	31,635		
			供用日	1.71	18,500	31,635		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						64,240		
						64,240		
単価						64,240		
						64,240	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2153号	バックホウ運転（敷均し）		単位	日	数量	1	単価	32,440
						1		32,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号ローリー			22	90.5	1,991		
		L		22	90.5	1,991		
バックホウ	[クローラ型] 山積0.28m3（平積0.2m3）			1.52	5,490	8,344		
		日		1.52	5,490	8,344		
諸雑費（まるめ）				1		5		
		式		1		5		
計						32,440		
						32,440		
単価						32,440		
						32,440	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2154号	振動ローラ運転（締固め）		単位	日	数量	1	単価	29,320	
						1		29,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊運転手				1	22,100	22,100			
			人	1	22,100	22,100			
軽油		1・2号 ローリー		10	90.5	905			
			L	10	90.5	905			
振動ローラ		[搭乗式コンバインド型] 3～4 t		1.45	4,350	6,307			
			日	1.45	4,350	6,307			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						29,320			
						29,320			
単価						29,320			
						29,320			

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2155号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7,462
						1		7,462
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					0.17	22,100	3,757	
				人	0.17	22,100	3,757	
軽油		1・2号 ローリー			11	90.5	995	
				L	11	90.5	995	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊			1	2,710	2,710	
				時間	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							7,462	
							7,462	
単価							7,462	
							7,462	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2156号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	40,780
						1		40,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土工留工材料費			1		40,780		
			式	1		40,780		
	計					40,780		
						40,780		
	単価					40,780		
						40,780	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2157号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,040
						1		48,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号	ローリー		110	90.5	9,955		
			L	110	90.5	9,955		
バックホウ	[クローラ型クレーン付]	山積0.8m3吊2.9t		1.39	11,500	15,985		
			日	1.39	11,500	15,985		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,040		
						48,040		
単価						48,040		
						48,040	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2158号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7,462
						1		7,462
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					0.17	22,100	3,757	
				人	0.17	22,100	3,757	
軽油		1・2号 ローリー			11	90.5	995	
				L	11	90.5	995	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊			1	2,710	2,710	
				時間	1	2,710	2,710	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							7,462	
							7,462	
単価							7,462	
							7,462	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2159号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,110
						1		44,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号 ローリー			83	90.5	7,511		
			L	83	90.5	7,511		
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山積0. 8 m 3 吊 2. 9 t			1.26	11,500	14,490		
			日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						44,110		
						44,110		
単価						44,110		
						44,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2160号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無	単位	日	数量	1	単価	131,800
						1		131,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204		
			L	168	90.5	15,204		
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 150t吊		1	116,550	116,550		
			日	1	116,550	116,550		
諸雑費（まるめ）				1		46		
			式	1		46		
計						131,800		
						131,800		
単価						131,800		
						131,800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2161号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無	単位	日	数量	1	128,700
						1	128,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 150t吊		1	113,400	113,400	
			日	1	113,400	113,400	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						128,700	
						128,700	
単価						128,700	
						128,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2162号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無	単位	日	数量	1	単価	131,800
						1		131,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204		
			L	168	90.5	15,204		
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 150t吊		1	116,550	116,550		
			日	1	116,550	116,550		
諸雑費（まるめ）				1		46		
			式	1		46		
計						131,800		
						131,800		
単価						131,800		
						131,800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2163号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無	単位	日	数量	1	128,700
						1	128,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 150 t 吊		1	113,400	113,400	
			日	1	113,400	113,400	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						128,700	
						128,700	
単価						128,700	
						128,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2164号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	日	数量	1	264,700
						1	264,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ローリー		122	90.5	11,041	
			L	122	90.5	11,041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.25	184,000	230,000	
			供用日	1.25	184,000	230,000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264,700	
						264,700	
単価						264,700	
						264,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2165号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA	単位	日	数量	1	19, 190
						1	19, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		134	90. 5	12, 127	
			L	134	90. 5	12, 127	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 1 5 0 k V A		1. 2	5, 880	7, 056	
			日	1. 2	5, 880	7, 056	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						19, 190	
						19, 190	
単価						19, 190	
						19, 190	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2166号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2167号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2168号	バックホウ運転	山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	38,810
						1		38,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		45	90.5	4,072		
			L	45	90.5	4,072		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1.58	7,030	11,107		
			供用日	1.58	7,030	11,107		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,810		
						38,810		
単価						38,810		
						38,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2169号	水中切断機運転	φ 600～800 クローラクレーン150t	単位	日	数量	1	505,000
						1	505,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ローリー		153	90.5	13,846	
			L	153	90.5	13,846	
水中切断機		鋼管外径600～800mm		1.49	130,000	193,700	
			供用日	1.49	130,000	193,700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.49	184,000	274,160	
			供用日	1.49	184,000	274,160	
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						505,000	
						505,000	
単価						505,000	
						505,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2170号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	単価	17,930
						1		17,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		146	90.5	13,213		
			L	146	90.5	13,213		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1	4,710	4,710		
			日	1	4,710	4,710		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						17,930		
						17,930		
単価						17,930		
						17,930	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2171号	導枠設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	41,350
						10	41,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	23,990	40,783	
			人	1.7	23,990	40,783	
とび工				3.2	22,550	72,160	
			人	3.2	22,550	72,160	
溶接工				1.7	23,343	39,683	
			人	1.7	23,343	39,683	
普通作業員				1.7	17,386	29,556	
			人	1.7	17,386	29,556	
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無			1.7	131,800	224,060	WK250420
			日	1.7	131,800	224,060	単一2160号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		7,258	
			式	1		7,258	
計						413,500	
						413,500	
単価						41,350	
						41,350	円／t

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2172号	導棒撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	24,580
						10	24,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	23,990	23,990	
			人	1	23,990	23,990	
とび工				1.9	22,550	42,845	
			人	1.9	22,550	42,845	
溶接工				1	23,343	23,343	
			人	1	23,343	23,343	
普通作業員				1	17,386	17,386	
			人	1	17,386	17,386	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無		1	131,800	131,800	WK250420
			日	1	131,800	131,800	単一2160号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,436	
			式	1		6,436	
計						245,800	
						245,800	
単価						24,580	
						24,580	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2173号	定規ウエイト	1 0 t	単位	個	数量	1	単価	8,500
						1		8,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	定規ウエイト賃料	1 0 t		10	850	8,500	WYB00643	
			個・日	10	850	8,500		
	計					8,500		
						8,500		
	単価					8,500		
						8,500	円／個	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2174号	導枠定規	H 3 5 0 × 1 2 × 1 9	単位	t	数量	1	3,800
						1	3,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用） 3 5 0 型（1 3 5 k g / m）		9 0 日以内		10	80	800	
			t	10	80	800	
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000	
			t	1	3,000	3,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,800	
						3,800	
単価						3,800	
						3,800	円 / t

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2175号	導棒定規	H 2 5 0 × 9 × 1 4	単位	t	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）	2 5 0 型（7 1 . 8 k g / m）	9 0 日以内		10	80	800		
			t	10	80	800		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,800		
						3,800		
単価						3,800		
						3,800	円 / t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2176号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	日	数量	1	264,700
						1	264,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ローリー		122	90.5	11,041	
			L	122	90.5	11,041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.25	184,000	230,000	
			供用日	1.25	184,000	230,000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264,700	
						264,700	
単価						264,700	
						264,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2177号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA	単位	日	数量	1	単価	19, 190
						1		19, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		134	90. 5	12, 127		
			L	134	90. 5	12, 127		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 1 5 0 k V A		1. 2	5, 880	7, 056		
			日	1. 2	5, 880	7, 056		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						19, 190		
						19, 190		
単価						19, 190		
						19, 190	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2178号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2179号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単-2180号	バックホウ運転	山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	38,810
						1		38,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		45	90.5	4,072		
			L	45	90.5	4,072		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1.58	7,030	11,107		
			供用日	1.58	7,030	11,107		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,810		
						38,810		
単価						38,810		
						38,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2181号	水中切断機運転	φ 600～800 クローラクレーン150t	単位	日	数量	1	505,000
						1	505,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油	1・2号 ローリー			153	90.5	13,846	
			L	153	90.5	13,846	
水中切断機	鋼管外径600～800mm			1.49	130,000	193,700	
			供用日	1.49	130,000	193,700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊			1.49	184,000	274,160	
			供用日	1.49	184,000	274,160	
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						505,000	
						505,000	
単価						505,000	
						505,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2182号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	17,930
						1	17,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		146	90.5	13,213	
			L	146	90.5	13,213	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1	4,710	4,710	
			日	1	4,710	4,710	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						17,930	
						17,930	
単価						17,930	
						17,930	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2183号	導枠設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊	単位	t	数量	10	41,350
						10	41,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	23,990	40,783	
			人	1.7	23,990	40,783	
とび工				3.2	22,550	72,160	
			人	3.2	22,550	72,160	
溶接工				1.7	23,343	39,683	
			人	1.7	23,343	39,683	
普通作業員				1.7	17,386	29,556	
			人	1.7	17,386	29,556	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型150t吊 標準以外 1.11無		1.7	131,800	224,060	WK250420
			日	1.7	131,800	224,060	単一2162号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		7,258	
			式	1		7,258	
計						413,500	
						413,500	
単価						41,350	
						41,350	円／t

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2184号	導棒撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	t	数量	10	24,580
						10	24,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	23,990	23,990	
			人	1	23,990	23,990	
とび工				1.9	22,550	42,845	
			人	1.9	22,550	42,845	
溶接工				1	23,343	23,343	
			人	1	23,343	23,343	
普通作業員				1	17,386	17,386	
			人	1	17,386	17,386	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.11無		1	131,800	131,800	WK250420
			日	1	131,800	131,800	単一2162号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,436	
			式	1		6,436	
計						245,800	
						245,800	
単価						24,580	
						24,580	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2185号	定規ウエイト	1 0 t	単位	個	数量	1	単価	8,500
						1		8,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	定規ウエイト賃料	1 0 t		10	850	8,500	WYB01065	
			個・日	10	850	8,500		
	計					8,500		
						8,500		
	単価					8,500		
						8,500	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単-2186号	導枠定規	H 3 5 0 × 1 2 × 1 9	単位	t	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）	3 5 0 型（1 3 5 k g / m）	9 0 日以内		10	80	800		
			t	10	80	800		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,800		
						3,800		
単価						3,800		
						3,800	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2187号	導棒定規	H 2 5 0 × 9 × 1 4	単位	t	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）	2 5 0 型（7 1. 8 k g / m）	9 0 日以内		10	80	800		
			t	10	80	800		
整備費 賃料		H形鋼		1	3,000	3,000		
			t	1	3,000	3,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,800		
						3,800		
単価						3,800		
						3,800	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2188号	水中切断機運転	φ 600～800 クローラクレーン150t	単位	日	数量	1	単価	505,000
						1		505,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,263	23,263		
			人	1	23,263	23,263		
軽油		1・2号 ローリー		153	90.5	13,846		
			L	153	90.5	13,846		
水中切断機		鋼管外径600～800mm		1.49	130,000	193,700		
			供用日	1.49	130,000	193,700		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.49	184,000	274,160		
			供用日	1.49	184,000	274,160		
諸雑費（まるめ）				1		31		
			式	1		31		
計						505,000		
						505,000		
単価						505,000		
						505,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2189号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	単価	17,930
						1		17,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		146	90.5	13,213		
			L	146	90.5	13,213		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1	4,710	4,710		
			日	1	4,710	4,710		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						17,930		
						17,930		
単価						17,930		
						17,930	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2190号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊	単位	日	数量	1	148,300
						1	148,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ローリー		87	90.5	7,873	
			L	87	90.5	7,873	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80t吊		1.25	93,400	116,750	
			供用日	1.25	93,400	116,750	
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						148,300	
						148,300	
単価						148,300	
						148,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2191号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA	単位	日	数量	1	19, 190
						1	19, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		134	90.5	12, 127	
			L	134	90.5	12, 127	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 150kVA		1.2	5,880	7,056	
			日	1.2	5,880	7,056	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						19, 190	
						19, 190	
単価						19, 190	
						19, 190	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2192号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2193号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2194号	バックホウ運転	山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	38,810
						1		38,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		45	90.5	4,072		
			L	45	90.5	4,072		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1.58	7,030	11,107		
			供用日	1.58	7,030	11,107		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,810		
						38,810		
単価						38,810		
						38,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2195号	水中切断機運転	φ 600～800 クローラクレーン150t	単位	日	数量	1	505,000
						1	505,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ローリー		153	90.5	13,846	
			L	153	90.5	13,846	
水中切断機		鋼管外径600～800mm		1.49	130,000	193,700	
			供用日	1.49	130,000	193,700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.49	184,000	274,160	
			供用日	1.49	184,000	274,160	
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						505,000	
						505,000	
単価						505,000	
						505,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2196号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	単価	17,930
						1		17,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		146	90.5	13,213		
			L	146	90.5	13,213		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1	4,710	4,710		
			日	1	4,710	4,710		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						17,930		
						17,930		
単価						17,930		
						17,930	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2197号	導枠設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊	単位	t	数量	10	34,190
						10	34,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.7	23,990	40,783	
			人	1.7	23,990	40,783	
	とび工			3.2	22,550	72,160	
			人	3.2	22,550	72,160	
	溶接工			1.7	23,343	39,683	
			人	1.7	23,343	39,683	
	普通作業員			1.7	17,386	29,556	
			人	1.7	17,386	29,556	
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊 標準以外 1.11無		1.7	89,670	152,439	WK250420
			日	1.7	89,670	152,439	単一2740号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			1		7,279	
			式	1		7,279	
	計					341,900	
						341,900	
	単価					34,190	
						34,190	円／t

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単一2198号	導棒撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊	単位	t	数量	10	単価	20,360	
						10		20,360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	23,990	23,990			
			人	1	23,990	23,990			
とび工				1.9	22,550	42,845			
			人	1.9	22,550	42,845			
溶接工				1	23,343	23,343			
			人	1	23,343	23,343			
普通作業員				1	17,386	17,386			
			人	1	17,386	17,386			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊 標準以外 1.11無		1	89,670	89,670	WK250420		
			日	1	89,670	89,670	単一2740号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,366			
			式	1		6,366			
計						203,600			
						203,600			
単価						20,360			
						20,360			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2199号	定規ウエイト	1 0 t	単位	個	数量	1	単価	7,650
						1		7,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	定規ウエイト賃料	1 0 t		9	850	7,650	WYB00702	
			個・日	9	850	7,650		
	計					7,650		
						7,650		
	単価					7,650		
						7,650	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2200号	導枠定規	H 3 5 0 × 1 2 × 1 9	単位	t	数量	1	単価	3, 720
						1		3, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 3 5 0 型（1 3 5 k g / m）		9 0 日以内		9	80	720		
			t	9	80	720		
整備費 賃料		H形鋼		1	3, 000	3, 000		
			t	1	3, 000	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 720		
						3, 720		
単価						3, 720		
						3, 720	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2201号	導枠定規	H 2 5 0 × 9 × 1 4	単位	t	数量	1	単価	3, 720
						1		3, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）	2 5 0 型（7 1. 8 k g / m）	9 0 日以内		9	80	720		
			t	9	80	720		
整備費 賃料		H形鋼		1	3, 000	3, 000		
			t	1	3, 000	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 720		
						3, 720		
単価						3, 720		
						3, 720	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2202号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊	単位	日	数量	1	単価	148,300
						1		148,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		87	90.5	7,873		
			L	87	90.5	7,873		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80t吊		1.25	93,400	116,750		
			供用日	1.25	93,400	116,750		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						148,300		
						148,300		
単価						148,300		
						148,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2203号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA	単位	日	数量	1	単価	19, 190
						1		19, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		134	90. 5	12, 127		
			L	134	90. 5	12, 127		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 1 5 0 k V A		1. 2	5, 880	7, 056		
			日	1. 2	5, 880	7, 056		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						19, 190		
						19, 190		
単価						19, 190		
						19, 190	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2204号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リ－		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2205号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2206号	バックホウ運転	山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	38,810
						1		38,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		45	90.5	4,072		
			L	45	90.5	4,072		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1.58	7,030	11,107		
			供用日	1.58	7,030	11,107		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,810		
						38,810		
単価						38,810		
						38,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－2207号	水中切断機運転	φ 600～800 クローラクレーン150t	単位	日	数量	1	505,000
						1	505,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ロ－リ－		153	90.5	13,846	
			L	153	90.5	13,846	
水中切断機		鋼管外径600～800mm		1.49	130,000	193,700	
			供用日	1.49	130,000	193,700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.49	184,000	274,160	
			供用日	1.49	184,000	274,160	
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						505,000	
						505,000	
単価						505,000	
						505,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2208号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	17,930
						1	17,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		146	90.5	13,213	
			L	146	90.5	13,213	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1	4,710	4,710	
			日	1	4,710	4,710	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						17,930	
						17,930	
単価						17,930	
						17,930	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2209号	導枠設置工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊	単位	t	数量	10	34,190
						10	34,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	23,990	40,783	
			人	1.7	23,990	40,783	
とび工				3.2	22,550	72,160	
			人	3.2	22,550	72,160	
溶接工				1.7	23,343	39,683	
			人	1.7	23,343	39,683	
普通作業員				1.7	17,386	29,556	
			人	1.7	17,386	29,556	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊 標準以外 1.11無		1.7	89,670	152,439	WK250420
			日	1.7	89,670	152,439	単一2741号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		7,279	
			式	1		7,279	
計						341,900	
						341,900	
単価						34,190	
						34,190	円／t

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－2210号	導棒撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊	単位	t	数量	10	単価	20,360	
						10		20,360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	23,990	23,990			
			人	1	23,990	23,990			
とび工				1.9	22,550	42,845			
			人	1.9	22,550	42,845			
溶接工				1	23,343	23,343			
			人	1	23,343	23,343			
普通作業員				1	17,386	17,386			
			人	1	17,386	17,386			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊 標準以外 1.11無		1	89,670	89,670	WK250420		
			日	1	89,670	89,670	単－2741号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,366			
			式	1		6,366			
計						203,600			
						203,600			
単価						20,360			
						20,360			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単-2211号	定規ウエイト	1 0 t	単位	個	数量	1	単価	7,650
						1		7,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	定規ウエイト賃料	1 0 t		9	850	7,650	WYB01198	
			個・日	9	850	7,650		
	計					7,650		
						7,650		
	単価					7,650		
						7,650	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2212号	導枠定規	H 3 5 0 × 1 2 × 1 9	単位	t	数量	1	単価	3, 720
						1		3, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用） 3 5 0 型（1 3 5 k g / m）		9 0 日以内		9	80	720		
			t	9	80	720		
整備費 賃料		H形鋼		1	3, 000	3, 000		
			t	1	3, 000	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 720		
						3, 720		
単価						3, 720		
						3, 720	円 / t	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2213号	導棒定規	H 2 5 0 × 9 × 1 4	単位	t	数量	1	単価	3, 720
						1		3, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）	2 5 0 型（7 1. 8 k g / m）	9 0 日以内		9	80	720		
			t	9	80	720		
整備費 賃料		H形鋼		1	3, 000	3, 000		
			t	1	3, 000	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 720		
						3, 720		
単価						3, 720		
						3, 720	円 / t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－2214号	水中切断機運転	φ 600～800 クローラクレーン150t	単位	日	数量	1	505,000
						1	505,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ロ－リ－		153	90.5	13,846	
			L	153	90.5	13,846	
水中切断機		鋼管外径600～800mm		1.49	130,000	193,700	
			供用日	1.49	130,000	193,700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.49	184,000	274,160	
			供用日	1.49	184,000	274,160	
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						505,000	
						505,000	
単価						505,000	
						505,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2215号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	17,930
						1	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		146	90.5	13,213	
			L	146	90.5	13,213	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1	4,710	4,710	
			日	1	4,710	4,710	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						17,930	
						17,930	
単価						17,930	
						17,930	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－2216号	補助ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型60t吊	単位	日	数量	1	単価	90, 130	
						1		90, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1. 11	81, 200	90, 132			
			日	1. 11	81, 200	90, 132			
計						90, 132			
						90, 132			
単価						90, 130			
						90, 130			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単－2217号	補助ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型60t吊	単位	日	数量	1	単価	87,690
						1		87,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1. 08	81,200	87,696		
			日	1. 08	81,200	87,696		
計						87,696		
						87,696		
単価						87,690	円／日	
						87,690		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－2218号	上部工撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジ [®] 型 150t吊	単位	t	数量	10	26,060
						10	26,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁世話役				0.8	31,830	25,464	
			人	0.8	31,830	25,464	
橋梁特殊工				1.6	25,829	41,326	
			人	1.6	25,829	41,326	
溶接工				0.5	22,687	11,343	
			人	0.5	22,687	11,343	
普通作業員				1.4	16,797	23,515	
			人	1.4	16,797	23,515	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420
			日	0.7	128,700	90,090	単－2161号
補助ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		0.7	87,690	61,383	WYB01231
			日	0.7	87,690	61,383	単－2742号
撤去専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.1	5,000	5,500	
			供用日	1.1	5,000	5,500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,979	
			式	1		1,979	
計						260,600	
						260,600	
単価						26,060	
						26,060	円／t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－2219号	上部工架設工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジﾌﾞ型 150t吊	単位	t	数量	10	単価	47,960	
						10		47,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1.2	31,830	38,196			
			人	1.2	31,830	38,196			
橋梁特殊工				3.4	25,829	87,818			
			人	3.4	25,829	87,818			
普通作業員				2	16,797	33,594			
			人	2	16,797	33,594			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型150t吊 標準以外 1.08無		1.3	128,700	167,310	WK250420		
			日	1.3	128,700	167,310			
補助ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1.3	87,690	113,997	WYB01233		
			日	1.3	87,690	113,997			
杭打設専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.6	3,110	4,976			
			供用日	1.6	3,110	4,976			
架設専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.6	5,140	8,224			
			供用日	1.6	5,140	8,224			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		25,485			
			式	1		25,485			
計						479,600			
						479,600			
単価						47,960			
						47,960			

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－2220号	補助ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型60t吊	単位	日	数量	1	単価	90, 130
						1		90, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1. 11	81, 200	90, 132		
			日	1. 11	81, 200	90, 132		
計						90, 132		
						90, 132		
単価						90, 130		
						90, 130		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単－2221号	補助ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型60t吊	単位	日	数量	1	単価	87,690
						1		87,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1. 08	81,200	87,696		
			日	1. 08	81,200	87,696		
計						87,696		
						87,696		
単価						87,690	円／日	
						87,690		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－2222号	上部工撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジブ型 150t吊	単位	t	数量	10	単価	26,060	
						10		26,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				0.8	31,830	25,464			
			人	0.8	31,830	25,464			
橋梁特殊工				1.6	25,829	41,326			
			人	1.6	25,829	41,326			
溶接工				0.5	22,687	11,343			
			人	0.5	22,687	11,343			
普通作業員				1.4	16,797	23,515			
			人	1.4	16,797	23,515			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊 標準以外 1.08無		0.7	128,700	90,090	WK250420		
			日	0.7	128,700	90,090	単－2163号		
補助ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		0.7	87,690	61,383	WYB01253		
			日	0.7	87,690	61,383	単－2744号		
撤去専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.1	5,000	5,500			
			供用日	1.1	5,000	5,500			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,979			
			式	1		1,979			
計						260,600			
						260,600			
単価						26,060			
						26,060			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単－2223号	上部工架設工	クローラークレーン油圧駆動式ウィンチラチスジﾌﾞ型 150t吊	単位	t	数量	10	単価	47,960	
						10		47,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁世話役				1.2	31,830	38,196			
			人	1.2	31,830	38,196			
橋梁特殊工				3.4	25,829	87,818			
			人	3.4	25,829	87,818			
普通作業員				2	16,797	33,594			
			人	2	16,797	33,594			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型150t吊 標準以外 1.08無		1.3	128,700	167,310	WK250420		
			日	1.3	128,700	167,310			
補助ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1.3	87,690	113,997	WYB01317		
			日	1.3	87,690	113,997			
杭打設専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.6	3,110	4,976			
			供用日	1.6	3,110	4,976			
架設専用足場損料		支持杭径609.6mm用		1.6	5,140	8,224			
			供用日	1.6	5,140	8,224			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		25,485			
			式	1		25,485			
計						479,600			
						479,600			
単価						47,960			
						47,960			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単-2224号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	900.6
						100		900.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	23,990	23,990		
			人	1	23,990	23,990		
	普通作業員			3.8	17,386	66,066		
			人	3.8	17,386	66,066		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					90,060		
						90,060		
	単価					900.6		
						900.6	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単-2225号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 撤去	単位	m	数量	100	単価	496. 4
						100		496. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 6	23, 941	14, 364		
			人	0. 6	23, 941	14, 364		
	普通作業員			2. 1	16, 797	35, 273		
			人	2. 1	16, 797	35, 273		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					49, 640		
						49, 640		
	単価					496. 4		
						496. 4	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単-2226号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 設置	単位	m	数量	100	単価	877.7	
						100		877.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	23,941	23,941			
			人	1	23,941	23,941			
普通作業員				3.8	16,797	63,828			
			人	3.8	16,797	63,828			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						87,770			
						87,770			
単価						877.7			
						877.7			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単-2227号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 設置	単位	m	数量	100	単価	900. 6	
						100		900. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	23, 990	23, 990			
			人	1	23, 990	23, 990			
普通作業員				3. 8	17, 386	66, 066			
			人	3. 8	17, 386	66, 066			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						90, 060			
						90, 060			
単価						900. 6	円／m		
						900. 6			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単-2228号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	496.4
						100		496.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.6	23,941	14,364		
			人	0.6	23,941	14,364		
	普通作業員			2.1	16,797	35,273		
			人	2.1	16,797	35,273		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					49,640		
						49,640		
	単価					496.4		
						496.4	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－2229号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 設置	単位	m	数量	100	877.7
						100	877.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	23,941	23,941	
			人	1	23,941	23,941	
普通作業員				3.8	16,797	63,828	
			人	3.8	16,797	63,828	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						87,770	
						87,770	
単価						877.7	
						877.7	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2230号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	日	数量	1	264,700
						1	264,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ロ－リー		122	90.5	11,041	
			L	122	90.5	11,041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1.25	184,000	230,000	
			供用日	1.25	184,000	230,000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264,700	
						264,700	
単価						264,700	
						264,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2231号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA	単位	日	数量	1	19, 190
						1	19, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		134	90.5	12, 127	
			L	134	90.5	12, 127	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 150kVA		1.2	5,880	7,056	
			日	1.2	5,880	7,056	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						19, 190	
						19, 190	
単価						19, 190	
						19, 190	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2232号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リ－		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2233号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－2234号	パイプロハンマ杭打機運転	90kw	単位	日	数量	1	331,500
						1	331,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ローリー		143	90.5	12,941	
			L	143	90.5	12,941	
パイプロハンマ（単体）損料		〔可搬式・可変モーメント型〕 0～567KN 90KW		1.19	39,600	47,124	
			供用日	1.19	39,600	47,124	
鋼管チャック損料				1.19	24,500	29,155	
			供用日	1.19	24,500	29,155	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 150t吊		1.19	184,000	218,960	
			供用日	1.19	184,000	218,960	
諸雑費（まるめ）				1		57	
			式	1		57	
計						331,500	
						331,500	
単価						331,500	
						331,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2235号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型150t吊	単位	日	数量	1	単価	264, 700
						1		264, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23, 624	23, 624		
			人	1	23, 624	23, 624		
軽油		1・2号 ロ－リー		122	90. 5	11, 041		
			L	122	90. 5	11, 041		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		1. 25	184, 000	230, 000		
			供用日	1. 25	184, 000	230, 000		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						264, 700		
						264, 700		
単価						264, 700		
						264, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2236号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 150kVA	単位	日	数量	1	19,190
						1	19,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		134	90.5	12,127	
			L	134	90.5	12,127	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 150kVA		1.2	5,880	7,056	
			日	1.2	5,880	7,056	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						19,190	
						19,190	
単価						19,190	
						19,190	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2237号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2238号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リ－		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単－2239号	パイプロハンマ杭打機運転	90kw	単位	日	数量	1	単価	331,500
						1		331,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,263	23,263		
			人	1	23,263	23,263		
軽油	1・2号ローリー			143	90.5	12,941		
			L	143	90.5	12,941		
パイプロハンマ（単体）損料	〔可搬式・可変モーメント型〕 0～567KN 90KW			1.19	39,600	47,124		
			供用日	1.19	39,600	47,124		
鋼管チャック損料				1.19	24,500	29,155		
			供用日	1.19	24,500	29,155		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 150t吊			1.19	184,000	218,960		
			供用日	1.19	184,000	218,960		
諸雑費（まるめ）				1		57		
			式	1		57		
計						331,500		
						331,500		
単価						331,500		
						331,500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2240号	大型ブレーカ運転	大型ブレーカ掘削〔Ⅰ〕軟岩	単位	日	数量	1	72,890
						1	72,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
軽油	1・2号 ローリー			135	90.5	12,217	
			L	135	90.5	12,217	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³			1.33	18,000	23,940	
			供用日	1.33	18,000	23,940	
大型ブレーカ〔油圧式〕	1300kg級			1.33	11,000	14,630	
			供用日	1.33	11,000	14,630	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						72,890	
						72,890	
単価						72,890	
						72,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2241号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	59,820
						1		59,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ロ-リー		113	90.5	10,226		
			L	113	90.5	10,226		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1.58	17,400	27,492		
			供用日	1.58	17,400	27,492		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						59,820		
						59,820		
単価						59,820		
						59,820	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2242号	トラック [普通型]	1 1 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8,619
						1		8,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.21	19,300	4,053		
			人	0.21	19,300	4,053		
軽油		1・2号 ローリー		13	90.5	1,176		
			L	13	90.5	1,176		
トラック [普通型]		1 1 t 積		1	3,390	3,390		
			時間	1	3,390	3,390		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,619		
						8,619		
単価						8,619		
						8,619	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2243号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	50,070
						1		50,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ローリー		126	90.5	11,403		
			L	126	90.5	11,403		
バックホウ		[クローラ型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t		1.44	11,500	16,560		
			日	1.44	11,500	16,560		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						50,070		
						50,070		
単価						50,070		
						50,070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2244号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	50,070
						1		50,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ローリー		126	90.5	11,403		
			L	126	90.5	11,403		
バックホウ		[クローラ型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t		1.44	11,500	16,560		
			日	1.44	11,500	16,560		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						50,070		
						50,070		
単価						50,070		
						50,070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2245号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 150 t 吊	単位	日	数量	1	単価	264, 700
						1		264, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23, 624	23, 624		
			人	1	23, 624	23, 624		
軽油		1・2号 ローリー		122	90. 5	11, 041		
			L	122	90. 5	11, 041		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150 t 吊		1. 25	184, 000	230, 000		
			供用日	1. 25	184, 000	230, 000		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						264, 700		
						264, 700		
単価						264, 700		
						264, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2246号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 200KVA	単位	日	数量	1	単価	26,830
						1		26,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		197	90.5	17,828		
			L	197	90.5	17,828		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 200kVA		1.2	7,500	9,000		
			日	1.2	7,500	9,000		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						26,830		
						26,830		
単価						26,830		
						26,830	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2247号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2248号	鋼管矢板材料費	φ 1000×t25mm	単位	本	数量	1	単価	2, 329, 000
						1		2, 329, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板		φ 1000 t=25mm		11. 12	169, 500	1, 884, 840		
			t	11. 12	169, 500	1, 884, 840		
鋼管矢板継手		P-P型（パイプ型） φ 165. 2×9		1. 24	330, 000	409, 200		
			t	1. 24	330, 000	409, 200		
裏当てリング				5. 2	720	3, 744		
			kg	5. 2	720	3, 744		
吊金具				36	840	30, 240		
			kg	36	840	30, 240		
諸雑費（まるめ）				1		976		
			式	1		976		
計						2, 329, 000		
						2, 329, 000		
単価						2, 329, 000		
						2, 329, 000	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単－2249号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 150 t 吊	単位	日	数量	1	264, 700
						1	264, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23, 624	23, 624	
			人	1	23, 624	23, 624	
軽油		1・2号 ロ－リー		122	90. 5	11, 041	
			L	122	90. 5	11, 041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150 t 吊		1. 25	184, 000	230, 000	
			供用日	1. 25	184, 000	230, 000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264, 700	
						264, 700	
単価						264, 700	
						264, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2250号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125KVA	単位	日	数量	1	16,150
						1	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		116	90.5	10,498	
			L	116	90.5	10,498	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1.2	4,710	5,652	
			日	1.2	4,710	5,652	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						16,150	
						16,150	
単価						16,150	
						16,150	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2251号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2252号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2253号	砂	ロス含む 大型土のう入り	単位	m 3	数量	1	6,138
						1	6,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作 購入土		1	6,138	6,138	WB252730
			袋	1	6,138	6,138	単－2746号
計						6,138	
						6,138	
単価						6,138	
						6,138	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2254号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 80t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	81,860
						1	81,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		120	90.5	10,860	
			L	120	90.5	10,860	
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 80 t 吊		1	71,000	71,000	
			日	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						81,860	
						81,860	
単価						81,860	
						81,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.113-20000001000

単－2255号	鋼管矢板材料費	内管 φ 800×t22	単位	本	数量	1	単価	559,400
						1		559,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板		φ 800 t=22mm		3.38	163,500	552,630		
			t	3.38	163,500	552,630		
吊金具				8	840	6,720		
			kg	8	840	6,720		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						559,400		
						559,400		
単価						559,400		
						559,400	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2256号	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型〕	排出ガス対策型（第1次基準）5 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	11,810
						1	11,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		43	90.5	3,891	
			L	43	90.5	3,891	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n		1.75	4,520	7,910	
			日	1.75	4,520	7,910	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						11,810	
						11,810	
単価						11,810	
						11,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2257号	全回転オールケーシング掘削機運転	スキッド型 ディーゼル油圧駆動	単位	日	数量	1	単価	263, 900
						1		263, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23, 624	23, 624		
			人	1	23, 624	23, 624		
軽油		1・2号 ローリー		85	90. 5	7, 692		
			L	85	90. 5	7, 692		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル／油圧駆動 径1 5 0 0 mm		1. 51	154, 000	232, 540		
			供用日	1. 51	154, 000	232, 540		
諸雑費（まるめ）				1		44		
			式	1		44		
計						263, 900		
						263, 900		
単価						263, 900		
						263, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2258号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80 t 吊	単位	日	数量	1	単価	148,300
						1		148,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		87	90.5	7,873		
			L	87	90.5	7,873		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊			1.25	93,400	116,750		
			供用日	1.25	93,400	116,750		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						148,300		
						148,300		
単価						148,300		
						148,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2259号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	45, 670
						1		45, 670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23, 624	23, 624		
			人	1	23, 624	23, 624		
軽油		1・2号 ロ-リー-		69	90. 5	6, 244		
			L	69	90. 5	6, 244		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1. 58	10, 000	15, 800		
			供用日	1. 58	10, 000	15, 800		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						45, 670		
						45, 670		
単価						45, 670		
						45, 670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2260号	ダンプトラック運転	1 0 t	単位	日	数量	1	単価	20, 840
						1		20, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0. 03	20, 859	625		
			人	0. 03	20, 859	625		
軽油		1 ・ 2 号 ローリー		1. 56	90. 5	141		
			L	1. 56	90. 5	141		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	18, 900	18, 900		
			供用日	1	18, 900	18, 900		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1	1, 170	1, 170		
			供用日	1	1, 170	1, 170		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						20, 840		
						20, 840		
単価						20, 840		
						20, 840	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2261号	発生土処理	山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	18,010
						1		18,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0. 02	23,624	472		
			人	0. 02	23,624	472		
軽油		1・2号 ローリー		1. 44	90. 5	130		
			L	1. 44	90. 5	130		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1	17,400	17,400		
			供用日	1	17,400	17,400		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						18,010		
						18,010		
単価						18,010		
						18,010	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2262号	鋼管内コンクリート打設工	各種	単位	m 3	数量	10	単価	20, 010	
						10		20, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 08	22, 800	1, 824			
			人	0. 08	22, 800	1, 824			
特殊作業員				0. 2	21, 600	4, 320			
			人	0. 2	21, 600	4, 320			
普通作業員				0. 27	15, 900	4, 293			
			人	0. 27	15, 900	4, 293			
水中コンクリート 高炉		3 0－1 5－2 5（2 0）C＝3 5 0		10. 4	17, 500	182, 000			
			m 3	10. 4	17, 500	182, 000			
コンクリートポンプ車運転				0. 08	94, 650	7, 572	WK230310		
			日	0. 08	94, 650	7, 572	単－2738号		
諸雑費（まるめ）				1		91			
			式	1		91			
計						200, 100			
						200, 100			
単価						20, 010			
						20, 010			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2263号	鋼管内コンクリート打設工	各種	単位	m 3	数量	10	単価	18,240
						10		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.08	22,800	1,824		
			人	0.08	22,800	1,824		
	特殊作業員			0.2	21,600	4,320		
			人	0.2	21,600	4,320		
	普通作業員			0.27	15,900	4,293		
			人	0.27	15,900	4,293		
	生コンクリート	18-8-40BB		10.4	15,800	164,320		
			m 3	10.4	15,800	164,320		
	コンクリートポンプ車運転			0.08	94,650	7,572	WK230310	
			日	0.08	94,650	7,572	単-2738号	
	諸雑費（まるめ）			1		71		
			式	1		71		
	計					182,400		
						182,400		
	単価					18,240		
						18,240	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 11 1.000-00000002000
単-2264号	空気圧縮機	5 m 3	単位	日	数量	1	6,885
						1	6,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ-リー		47	90.5	4,253	
			L	47	90.5	4,253	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0 m 3 / m i n		1.4	1,880	2,632	
			日	1.4	1,880	2,632	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,885	
						6,885	
単価						6,885	
						6,885	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2265号	発動発電機運転	継手管内止水材	単位	日	数量	1	単価	8,746
						1		8,746
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		58	90.5	5,249		
			L	58	90.5	5,249		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 60kVA		1.3	2,690	3,497		
			日	1.3	2,690	3,497		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,746		
						8,746		
単価						8,746		
						8,746	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単-2266号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 150 t 吊	単位	日	数量	1	264, 700
						1	264, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23, 624	23, 624	
			人	1	23, 624	23, 624	
軽油		1・2号 ローリー		122	90. 5	11, 041	
			L	122	90. 5	11, 041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150 t 吊		1. 25	184, 000	230, 000	
			供用日	1. 25	184, 000	230, 000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264, 700	
						264, 700	
単価						264, 700	
						264, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2267号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 200KVA	単位	日	数量	1	単価	26,830
						1		26,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		197	90.5	17,828		
			L	197	90.5	17,828		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 200kVA		1.2	7,500	9,000		
			日	1.2	7,500	9,000		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						26,830		
						26,830		
単価						26,830		
						26,830	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2268号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2269号	鋼管矢板材料費	φ 1000×t25mm	単位	本	数量	1	単価	2, 956, 000
						1		2, 956, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管矢板	φ 1000 t=25mm		14. 12	169, 500	2, 393, 340		
			t	14. 12	169, 500	2, 393, 340		
	鋼管矢板継手	P-P型（パイプ型） φ 165. 2×9		1. 6	330, 000	528, 000		
			t	1. 6	330, 000	528, 000		
	裏当てリング			5. 2	720	3, 744		
			kg	5. 2	720	3, 744		
	吊金具			36	840	30, 240		
			kg	36	840	30, 240		
	諸雑費（まるめ）			1		676		
			式	1		676		
	計					2, 956, 000		
						2, 956, 000		
	単価					2, 956, 000		
						2, 956, 000	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単-2270号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 150 t 吊	単位	日	数量	1	264, 700
						1	264, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23, 624	23, 624	
			人	1	23, 624	23, 624	
軽油		1・2号 ローリー		122	90. 5	11, 041	
			L	122	90. 5	11, 041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150 t 吊		1. 25	184, 000	230, 000	
			供用日	1. 25	184, 000	230, 000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264, 700	
						264, 700	
単価						264, 700	
						264, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2271号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125KVA	単位	日	数量	1	16,150
						1	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		116	90.5	10,498	
			L	116	90.5	10,498	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1.2	4,710	5,652	
			日	1.2	4,710	5,652	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						16,150	
						16,150	
単価						16,150	
						16,150	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2272号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2273号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単-2274号	砂	ロス含む 大型土のう入り	単位	m 3	数量	1	単価	6,138
						1		6,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 購入土		1	6,138	6,138	WB252730	
			袋	1	6,138	6,138	単-2746号	
	計					6,138		
						6,138		
	単価					6,138		
						6,138	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.113-20000001000

単－2275号	鋼管矢板材料費	内管 φ 800×t22	単位	本	数量	1	単価	559,400
						1		559,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板		φ 800 t=22mm		3.38	163,500	552,630		
			t	3.38	163,500	552,630		
吊金具				8	840	6,720		
			kg	8	840	6,720		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						559,400		
						559,400		
単価						559,400		
						559,400	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2276号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	11,810
						1	11,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		43	90.5	3,891	
			L	43	90.5	3,891	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n		1.75	4,520	7,910	
			日	1.75	4,520	7,910	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						11,810	
						11,810	
単価						11,810	
						11,810	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2277号	全回転オールケーシング掘削機運転	スキッド型 ディーゼル油圧駆動	単位	日	数量	1	単価	263,900
						1		263,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		85	90.5	7,692		
			L	85	90.5	7,692		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル／油圧駆動 径1500mm		1.51	154,000	232,540		
			供用日	1.51	154,000	232,540		
諸雑費（まるめ）				1		44		
			式	1		44		
計						263,900		
						263,900		
単価						263,900		
						263,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単-2278号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80 t 吊	単位	日	数量	1	148,300
						1	148,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ローリー		87	90.5	7,873	
			L	87	90.5	7,873	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1.25	93,400	116,750	
			供用日	1.25	93,400	116,750	
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						148,300	
						148,300	
単価						148,300	
						148,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2279号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	45,670
						1		45,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ロ-リー-		69	90.5	6,244		
			L	69	90.5	6,244		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1.58	10,000	15,800		
			供用日	1.58	10,000	15,800		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						45,670		
						45,670		
単価						45,670		
						45,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2280号	ダンプトラック運転	1 0 t	単位	日	数量	1	単価	21,850
						1		21,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.07	20,859	1,460		
			人	0.07	20,859	1,460		
軽油		1・2号 ローリー		3.48	90.5	314		
			L	3.48	90.5	314		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	18,900	18,900		
			供用日	1	18,900	18,900		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1	1,170	1,170		
			供用日	1	1,170	1,170		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						21,850		
						21,850		
単価						21,850		
						21,850	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2281号	発生土処理	山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	18,620
						1	18,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0. 04	23,624	944	
			人	0. 04	23,624	944	
軽油		1・2号 ローリー		3. 06	90. 5	276	
			L	3. 06	90. 5	276	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1	17,400	17,400	
			供用日	1	17,400	17,400	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						18,620	
						18,620	
単価						18,620	
						18,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2282号	全回転オールケーシング掘削機運転	スキッド型 ディーゼル油圧駆動	単位	日	数量	1	単価	263, 900
						1		263, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23, 624	23, 624		
			人	1	23, 624	23, 624		
軽油		1・2号 ローリー		85	90. 5	7, 692		
			L	85	90. 5	7, 692		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル／油圧駆動 径1 5 0 0 mm		1. 51	154, 000	232, 540		
			供用日	1. 51	154, 000	232, 540		
諸雑費（まるめ）				1		44		
			式	1		44		
計						263, 900		
						263, 900		
単価						263, 900		
						263, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単-2283号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80 t 吊	単位	日	数量	1	148,300
						1	148,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ローリー		87	90.5	7,873	
			L	87	90.5	7,873	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1.25	93,400	116,750	
			供用日	1.25	93,400	116,750	
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						148,300	
						148,300	
単価						148,300	
						148,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2284号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	45,670
						1		45,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ロ-リー-		69	90.5	6,244		
			L	69	90.5	6,244		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1.58	10,000	15,800		
			供用日	1.58	10,000	15,800		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						45,670		
						45,670		
単価						45,670		
						45,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2285号	ダンプトラック運転	1 0 t	単位	日	数量	1	単価	21, 840
						1		21, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0. 07	20, 859	1, 460		
			人	0. 07	20, 859	1, 460		
軽油		1 ・ 2 号 ローリー		3. 36	90. 5	304		
			L	3. 36	90. 5	304		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	18, 900	18, 900		
			供用日	1	18, 900	18, 900		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1	1, 170	1, 170		
			供用日	1	1, 170	1, 170		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						21, 840		
						21, 840		
単価						21, 840		
						21, 840	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単－2286号	発生土処理	山積 0. 8 m ³	単位	日	数量	1	18,610
						1	18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0. 04	23,624	944	
			人	0. 04	23,624	944	
軽油		1・2号 ローリー		2. 88	90. 5	260	
			L	2. 88	90. 5	260	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積 0. 8 m ³		1	17,400	17,400	
			供用日	1	17,400	17,400	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						18,610	
						18,610	
単価						18,610	
						18,610	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 11 1.000-00000002000
単-2287号	空気圧縮機	5 m 3	単位	日	数量	1	6,885
						1	6,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ-リー		47	90.5	4,253	
			L	47	90.5	4,253	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0 m 3 / m i n		1.4	1,880	2,632	
			日	1.4	1,880	2,632	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,885	
						6,885	
単価						6,885	
						6,885	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単-2288号	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	91,630
						1	91,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
軽油		1・2号 ローター		110	90.5	9,955	
			L	110	90.5	9,955	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.15	51,800	59,570	
			供用日	1.15	51,800	59,570	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						91,630	
						91,630	
単価						91,630	
						91,630	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単－2289号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	38, 990
						10		38, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)		10	24, 400	244, 000	WB251931	
			t	10	24, 400	244, 000	単－2747号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)		10	14, 590	145, 900	WB251932	
			t	10	14, 590	145, 900	単－2748号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						389, 900		
						389, 900		
単価						38, 990	円／ t	
						38, 990		

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2290号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	94,650
						1		94,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	22,100	22,100	
				人	1	22,100	22,100	
軽油		1・2号 ローター			109	90.5	9,864	
				L	109	90.5	9,864	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h			1.21	51,800	62,678	
				供用日	1.21	51,800	62,678	
諸雑費（まるめ）					1		8	
				式	1		8	
計							94,650	
							94,650	
単価							94,650	
							94,650	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単－2291号	大型土のう型枠設置		単位	袋	数量	47	単価	13, 680	
						47		13, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 5	22, 800	57, 000			
			人	2. 5	22, 800	57, 000			
特殊作業員				2. 5	21, 600	54, 000			
			人	2. 5	21, 600	54, 000			
普通作業員				2. 5	15, 900	39, 750			
			人	2. 5	15, 900	39, 750			
潜水士				2. 5	34, 700	86, 750			
			人	2. 5	34, 700	86, 750			
潜水士				2. 5	34, 700	86, 750			
			人	2. 5	34, 700	86, 750			
潜水送気員				2. 5	22, 000	55, 000			
			人	2. 5	22, 000	55, 000			
潜水連絡員				2. 5	21, 800	54, 500			
			人	2. 5	21, 800	54, 500			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		2. 5	75, 200	188, 000			
			日	2. 5	75, 200	188, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		21, 650			
			式	1		21, 650			
計						643, 400			
						643, 400			
単価						13, 680			
						13, 680			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000
単一2292号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	2, 924
						10	2, 924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0. 161	22, 800	3, 670	
			人	0. 161	22, 800	3, 670	
	特殊作業員			0. 161	21, 600	3, 477	
			人	0. 161	21, 600	3, 477	
	普通作業員			0. 161	15, 900	2, 559	
			人	0. 161	15, 900	2, 559	
	大型土のう袋材	H = 1. 0 8 m W = 1. 1 m		10	1, 100	11, 000	
			袋	10	1, 100	11, 000	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作		0. 161	48, 800	7, 856	WK250500
			日	0. 161	48, 800	7, 856	単一2749号
	諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		678	
			式	1		678	
	計					29, 240	
						29, 240	
	単価					2, 924	
						2, 924	円／袋

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2293号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	19,500
						1	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600	
			日	1	17,600	17,600	
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						19,500	
						19,500	
単価						19,500	
						19,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2294号	注入材		単位	m 3	数量	1	単価	29,970
						1		29,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		1.23	18,000	22,140		
			t	1.23	18,000	22,140		
混和剤		イントルージ [®] ョンエイト [®]		24.6	318	7,822		
			k g	24.6	318	7,822		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,970		
						29,970		
単価						29,970		
						29,970	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-2295号	口切り工		単位	m	数量	10	単価	274,700
						10		274,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6.01	22,800	137,028		
			人	6.01	22,800	137,028		
特殊作業員				6.01	21,600	129,816		
			人	6.01	21,600	129,816		
普通作業員				18.02	15,900	286,518		
			人	18.02	15,900	286,518		
ボーリングマシン		ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW		6.01	191,600	1,151,516	WYB00826	
			日	6.01	191,600	1,151,516	単-2750号	
クローラクレーン運転		油圧伸縮ジブ型4.9t吊		6.01	19,500	117,195	WYB00849	
			日	6.01	19,500	117,195	単-2751号	
シャンクロッド		φ165用		0.079	308,000	24,332		
			個	0.079	308,000	24,332		
クリーニングアダプター		φ165用		0.092	352,000	32,384		
			個	0.092	352,000	32,384		
エキステンションロッド		φ165用		0.094	176,000	16,544		
			個	0.094	176,000	16,544		
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.602	181,000	108,962		
			個	0.602	181,000	108,962		
インナーロッド		φ165×1,500		0.78	93,500	72,930		
			個	0.78	93,500	72,930		
カッタービット		φ165用 鉄切		1	330,000	330,000		
			個	1	330,000	330,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2295号	口切り工		単位	m	数量	10	単価	274,700
						10		274,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナービット		φ 165用		0.67	231,000	154,770		
			個	0.67	231,000	154,770		
ウォーターズイベル		φ 165用		0.043	354,000	15,222		
			個	0.043	354,000	15,222		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		169,783		
			式	1		169,783		
計						2,747,000		
						2,747,000		
単価						274,700		
						274,700	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単一2296号	削孔工	硬質土 φ165 30m<L≦40m	単位	m	数量	10	単価	58,670
						10		58,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.93	22,800	21,204		
			人	0.93	22,800	21,204		
特殊作業員				0.93	21,600	20,088		
			人	0.93	21,600	20,088		
普通作業員				2.79	15,900	44,361		
			人	2.79	15,900	44,361		
ボーリングマシン		ロータリーパッカソン式・クローラ型111KW		0.93	191,600	178,188	WYB01080	
			日	0.93	191,600	178,188	単一2752号	
クローラクレーン運転		油圧伸縮ジブ型4.9t吊		0.93	19,500	18,135	WYB01081	
			日	0.93	19,500	18,135	単一2753号	
シャンクロッド		φ165用		0.05	308,000	15,400		
			個	0.05	308,000	15,400		
クリーニングアダプター		φ165用		0.046	352,000	16,192		
			個	0.046	352,000	16,192		
エキステンションロッド		φ165用		0.046	176,000	8,096		
			個	0.046	176,000	8,096		
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.308	181,000	55,748		
			個	0.308	181,000	55,748		
インナーロッド		φ165×1,500		0.403	93,500	37,680		
			個	0.403	93,500	37,680		
リングビット		φ165用		0.283	330,000	93,390		
			個	0.283	330,000	93,390		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-2296号	削孔工	砕質土 φ165 30m<L≦40m	単位	m	数量	10	単価	58,670	
						10		58,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インナービット		φ165用		0.191	231,000	44,121			
			個	0.191	231,000	44,121			
ウォーターサイベル		φ165用		0.022	354,000	7,788			
			個	0.022	354,000	7,788			
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		26,309			
			式	1		26,309			
計						586,700			
						586,700			
単価						58,670			
						58,670			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2297号	削孔工	中硬岩 φ165 30m<L≦40m	単位	m	数量	10	85,990
						10	85,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.54	22,800	35,112	
			人	1.54	22,800	35,112	
特殊作業員				1.54	21,600	33,264	
			人	1.54	21,600	33,264	
普通作業員				4.62	15,900	73,458	
			人	4.62	15,900	73,458	
ボーリングマシン		ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW		1.54	191,600	295,064	WYB01184
			日	1.54	191,600	295,064	単一2754号
クローラクレーン運転		油圧伸縮ジブ型4.9t吊		1.54	19,500	30,030	WYB01185
			日	1.54	19,500	30,030	単一2755号
シャンクロッド		φ165用		0.067	308,000	20,636	
			個	0.067	308,000	20,636	
クリーニングアダプター		φ165用		0.063	352,000	22,176	
			個	0.063	352,000	22,176	
エキステンションロッド		φ165用		0.063	176,000	11,088	
			個	0.063	176,000	11,088	
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.426	181,000	77,106	
			個	0.426	181,000	77,106	
インナーロッド		φ165×1,500		0.559	93,500	52,266	
			個	0.559	93,500	52,266	
リングビット		φ165用		0.293	330,000	96,690	
			個	0.293	330,000	96,690	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2297号	削孔工	中硬岩 φ165 30m<L≦40m	単位	m	数量	10	単価	85,990
						10		85,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナービット		φ165用		0.253	231,000	58,443		
			個	0.253	231,000	58,443		
ウォーターサイベル		φ165用		0.031	354,000	10,974		
			個	0.031	354,000	10,974		
諸雑費（率+まるめ）				1		43,593		
10%			式	1		43,593		
計						859,900		
						859,900		
単価						85,990		
						85,990	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-2298号	削孔工	硬岩 φ165 30m< L ≤40m	単位	m	数量	10	単価	139,000	
						10		139,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.61	22,800	59,508			
			人	2.61	22,800	59,508			
特殊作業員				2.61	21,600	56,376			
			人	2.61	21,600	56,376			
普通作業員				7.83	15,900	124,497			
			人	7.83	15,900	124,497			
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		2.61	191,600	500,076	WYB01187		
			日	2.61	191,600	500,076			
クローラクレーン運転		油圧伸縮シブ型4.9t吊		2.61	19,500	50,895	WYB01206		
			日	2.61	19,500	50,895			
シャンクロッド		φ165用		0.087	308,000	26,796			
			個	0.087	308,000	26,796			
クリーニングアダプター		φ165用		0.101	352,000	35,552			
			個	0.101	352,000	35,552			
エキステンションロッド		φ165用		0.103	176,000	18,128			
			個	0.103	176,000	18,128			
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.662	181,000	119,822			
			個	0.662	181,000	119,822			
インナーロッド		φ165×1,500		0.858	93,500	80,223			
			個	0.858	93,500	80,223			
リングビット		φ165用		0.471	330,000	155,430			
			個	0.471	330,000	155,430			

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-2298号	削孔工	硬岩 φ165 30m< L ≤40m	単位	m	数量	10	単価	139,000
						10		139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナービット		φ165用		0.312	231,000	72,072		
			個	0.312	231,000	72,072		
ウォータースイベル		φ165用		0.047	354,000	16,638		
			個	0.047	354,000	16,638		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		73,987		
			式	1		73,987		
計						1,390,000		
						1,390,000		
単価						139,000		
						139,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2299号	削孔工	硬質土 φ165 40m<L	単位	m	数量	10	64,310
						10	64,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.1	22,800	25,080	
			人	1.1	22,800	25,080	
特殊作業員				1.1	21,600	23,760	
			人	1.1	21,600	23,760	
普通作業員				3.3	15,900	52,470	
			人	3.3	15,900	52,470	
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		1.1	191,600	210,760	WYB01175
			日	1.1	191,600	210,760	単一2758号
クローラクレーン運転		油圧伸縮シブ型4.9t吊		1.1	19,500	21,450	WYB01176
			日	1.1	19,500	21,450	単一2759号
シャンクロッド		φ165用		0.05	308,000	15,400	
			個	0.05	308,000	15,400	
クリーニングアダプター		φ165用		0.046	352,000	16,192	
			個	0.046	352,000	16,192	
エキステンションロッド		φ165用		0.046	176,000	8,096	
			個	0.046	176,000	8,096	
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.308	181,000	55,748	
			個	0.308	181,000	55,748	
インナーロッド		φ165×1,500		0.403	93,500	37,680	
			個	0.403	93,500	37,680	
リングビット		φ165用		0.283	330,000	93,390	
			個	0.283	330,000	93,390	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単-2299号	削孔工	砕質土 φ165 40m<L	単位	m	数量	10	64,310
						10	64,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット		φ165用		0.191	231,000	44,121	
			個	0.191	231,000	44,121	
ウォーターサイベル		φ165用		0.022	354,000	7,788	
			個	0.022	354,000	7,788	
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		31,165	
			式	1		31,165	
計						643,100	
						643,100	
単価						64,310	
						64,310	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2300号	削孔工	中硬岩 φ165 40m<L	単位	m	数量	10	95,280
						10	95,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.82	22,800	41,496	
			人	1.82	22,800	41,496	
特殊作業員				1.82	21,600	39,312	
			人	1.82	21,600	39,312	
普通作業員				5.46	15,900	86,814	
			人	5.46	15,900	86,814	
ボーリングマシン		ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW		1.82	191,600	348,712	WYB01216
			日	1.82	191,600	348,712	単一2760号
クローラクレーン運転		油圧伸縮ジブ型4.9t吊		1.82	19,500	35,490	WYB01217
			日	1.82	19,500	35,490	単一2761号
シャンクロッド		φ165用		0.067	308,000	20,636	
			個	0.067	308,000	20,636	
クリーニングアダプター		φ165用		0.063	352,000	22,176	
			個	0.063	352,000	22,176	
エキステンションロッド		φ165用		0.063	176,000	11,088	
			個	0.063	176,000	11,088	
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.426	181,000	77,106	
			個	0.426	181,000	77,106	
インナーロッド		φ165×1,500		0.559	93,500	52,266	
			個	0.559	93,500	52,266	
リングビット		φ165用		0.293	330,000	96,690	
			個	0.293	330,000	96,690	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2300号	削孔工	中硬岩 φ165 40m<L	単位	m	数量	10	単価	95,280
						10		95,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インナービット	φ165用		0.253	231,000	58,443		
			個	0.253	231,000	58,443		
	ウォーターサイベル	φ165用		0.031	354,000	10,974		
			個	0.031	354,000	10,974		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		51,597		
			式	1		51,597		
	計					952,800		
						952,800		
	単価					95,280		
						95,280	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2301号	削孔工	硬岩 φ165 40m<L	単位	m	数量	10	154,900
						10	154,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.09	22,800	70,452	
			人	3.09	22,800	70,452	
特殊作業員				3.09	21,600	66,744	
			人	3.09	21,600	66,744	
普通作業員				9.27	15,900	147,393	
			人	9.27	15,900	147,393	
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		3.09	191,600	592,044	WYB01219
			日	3.09	191,600	592,044	単一2762号
クローラクレーン運転		油圧伸縮シブ型4.9t吊		3.09	19,500	60,255	WYB01220
			日	3.09	19,500	60,255	単一2763号
シャンクロッド		φ165用		0.087	308,000	26,796	
			個	0.087	308,000	26,796	
クリーニングアダプター		φ165用		0.101	352,000	35,552	
			個	0.101	352,000	35,552	
エキステンションロッド		φ165用		0.103	176,000	18,128	
			個	0.103	176,000	18,128	
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.662	181,000	119,822	
			個	0.662	181,000	119,822	
インナーロッド		φ165×1,500		0.858	93,500	80,223	
			個	0.858	93,500	80,223	
リングビット		φ165用		0.471	330,000	155,430	
			個	0.471	330,000	155,430	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単-2301号	削孔工	硬岩 φ165 40m<L	単位	m	数量	10	154,900
						10	154,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インナービット		φ165用		0.312	231,000	72,072	
			個	0.312	231,000	72,072	
ウォータースイベル		φ165用		0.047	354,000	16,638	
			個	0.047	354,000	16,638	
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		87,451	
			式	1		87,451	
計						1,549,000	
						1,549,000	
単価						154,900	
						154,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2302号	注入材		単位	m 3	数量	1	単価	29,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1.23	18,000	22,140		
			t	1.23	18,000	22,140		
混和剤		イントルーゾ ンエイト	k g	24.6	318	7,822		
			k g	24.6	318	7,822		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,970		
						29,970		
単価						29,970		
						29,970	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2303号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	19,500
						1	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600	
			日	1	17,600	17,600	
軽油		1・2号 ローター		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						19,500	
						19,500	
単価						19,500	
						19,500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単-2304号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	19,500
						1	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600	
			日	1	17,600	17,600	
軽油		1・2号 ロ-リー		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						19,500	
						19,500	
単価						19,500	
						19,500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2305号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	19,500
						1	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600	
			日	1	17,600	17,600	
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						19,500	
						19,500	
単価						19,500	
						19,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2306号	注入材		単位	m 3	数量	1	単価	29,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1.23	18,000	22,140		
			t	1.23	18,000	22,140		
混和剤		イントルーゾ ンエイト	k g	24.6	318	7,822		
			k g	24.6	318	7,822		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,970		
						29,970		
単価						29,970		
						29,970	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単-2307号	口切り工		単位	m	数量	10	274,700
						10	274,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6.01	22,800	137,028	
			人	6.01	22,800	137,028	
特殊作業員				6.01	21,600	129,816	
			人	6.01	21,600	129,816	
普通作業員				18.02	15,900	286,518	
			人	18.02	15,900	286,518	
ボーリングマシン		ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW		6.01	191,600	1,151,516	WYB01178
			日	6.01	191,600	1,151,516	単-2764号
クローラクレーン運転		油圧伸縮ジブ型4.9t吊		6.01	19,500	117,195	WYB01207
			日	6.01	19,500	117,195	単-2765号
シャンクロッド		φ165用		0.079	308,000	24,332	
			個	0.079	308,000	24,332	
クリーニングアダプター		φ165用		0.092	352,000	32,384	
			個	0.092	352,000	32,384	
エキステンションロッド		φ165用		0.094	176,000	16,544	
			個	0.094	176,000	16,544	
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.602	181,000	108,962	
			個	0.602	181,000	108,962	
インナーロッド		φ165×1,500		0.78	93,500	72,930	
			個	0.78	93,500	72,930	
カッタービット		φ165用 鉄切		1	330,000	330,000	
			個	1	330,000	330,000	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2307号	口切り工		単位	m	数量	10	単価	274,700
						10		274,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インナービット	φ 165用		0.67	231,000	154,770		
			個	0.67	231,000	154,770		
	ウォーターサイベル	φ 165用		0.043	354,000	15,222		
			個	0.043	354,000	15,222		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		169,783		
			式	1		169,783		
	計					2,747,000		
						2,747,000		
	単価					274,700		
						274,700	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2308号	削孔工	硬質土 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	53,480
						10	53,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.85	22,800	19,380	
			人	0.85	22,800	19,380	
特殊作業員				0.85	21,600	18,360	
			人	0.85	21,600	18,360	
普通作業員				2.55	15,900	40,545	
			人	2.55	15,900	40,545	
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		0.85	191,600	162,860	WYB01242
			日	0.85	191,600	162,860	単一2766号
クローラクレーン運転		油圧伸縮シフト型4.9t吊		0.85	19,500	16,575	WYB01244
			日	0.85	19,500	16,575	単一2767号
シャンクロッド		φ165用		0.045	308,000	13,860	
			個	0.045	308,000	13,860	
クリーニングアダプター		φ165用		0.042	352,000	14,784	
			個	0.042	352,000	14,784	
エクステンションロッド		φ165用		0.042	176,000	7,392	
			個	0.042	176,000	7,392	
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.28	181,000	50,680	
			個	0.28	181,000	50,680	
インナーロッド		φ165×1,500		0.366	93,500	34,221	
			個	0.366	93,500	34,221	
リングビット		φ165用		0.257	330,000	84,810	
			個	0.257	330,000	84,810	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2308号	削孔工	砕質土 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	単価	53,480
						10		53,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナービット		φ165用		0.174	231,000	40,194		
			個	0.174	231,000	40,194		
ウォータースイベル		φ165用		0.02	354,000	7,080		
			個	0.02	354,000	7,080		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		24,059		
			式	1		24,059		
計						534,800		
						534,800		
単価						53,480		
						53,480	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-2309号	削孔工	中硬岩 φ 165 L ≦ 30m	単位	m	数量	10	単価	78,140	
						10		78,140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1.4	22,800	31,920			
			人	1.4	22,800	31,920			
特殊作業員				1.4	21,600	30,240			
			人	1.4	21,600	30,240			
普通作業員				4.2	15,900	66,780			
			人	4.2	15,900	66,780			
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		1.4	191,600	268,240	WYB01264		
			日	1.4	191,600	268,240			
クローラクレーン運転		油圧伸縮シフト型4.9t吊		1.4	19,500	27,300	WYB01265		
			日	1.4	19,500	27,300			
シャンクロッド		φ 165用		0.061	308,000	18,788			
			個	0.061	308,000	18,788			
クリーニングアダプター		φ 165用		0.057	352,000	20,064			
			個	0.057	352,000	20,064			
エクステンションロッド		φ 165用		0.057	176,000	10,032			
			個	0.057	176,000	10,032			
ドリルパイプ		φ 165×1,500		0.387	181,000	70,047			
			個	0.387	181,000	70,047			
インナーロッド		φ 165×1,500		0.508	93,500	47,498			
			個	0.508	93,500	47,498			
リングビット		φ 165用		0.266	330,000	87,780			
			個	0.266	330,000	87,780			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2309号	削孔工	中硬岩 φ 165 L ≦ 30m	単位	m	数量	10	単価	78,140
						10		78,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナービット		φ 165用		0.23	231,000	53,130		
			個	0.23	231,000	53,130		
ウォーターサイベル		φ 165用		0.028	354,000	9,912		
			個	0.028	354,000	9,912		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		39,669		
			式	1		39,669		
計						781,400		
						781,400		
単価						78,140		
						78,140	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2310号	削孔工	硬岩 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	126,600
						10	126,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.38	22,800	54,264	
			人	2.38	22,800	54,264	
特殊作業員				2.38	21,600	51,408	
			人	2.38	21,600	51,408	
普通作業員				7.14	15,900	113,526	
			人	7.14	15,900	113,526	
ボーリングマシン		ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW		2.38	191,600	456,008	WYB01273
			日	2.38	191,600	456,008	単一2770号
クローラクレーン運転		油圧伸縮ジブ型4.9t吊		2.38	19,500	46,410	WYB01274
			日	2.38	19,500	46,410	単一2771号
シャンクロッド		φ165用		0.079	308,000	24,332	
			個	0.079	308,000	24,332	
クリーニングアダプター		φ165用		0.092	352,000	32,384	
			個	0.092	352,000	32,384	
エキステンションロッド		φ165用		0.094	176,000	16,544	
			個	0.094	176,000	16,544	
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.602	181,000	108,962	
			個	0.602	181,000	108,962	
インナーロッド		φ165×1,500		0.78	93,500	72,930	
			個	0.78	93,500	72,930	
リングビット		φ165用		0.428	330,000	141,240	
			個	0.428	330,000	141,240	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-2310号	削孔工	硬岩 φ165 L ≦30m	単位	m	数量	10	単価	126,600	
						10		126,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インナービット		φ165用		0.284	231,000	65,604			
			個	0.284	231,000	65,604			
ウォーターサイベル		φ165用		0.043	354,000	15,222			
			個	0.043	354,000	15,222			
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		67,166			
			式	1		67,166			
計						1,266,000			
						1,266,000			
単価						126,600			
						126,600			

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2311号	注入材		単位	m 3	数量	1	単価	29,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1.23	18,000	22,140		
			t	1.23	18,000	22,140		
混和剤		イントルーゾ ンエイト	k g	24.6	318	7,822		
			k g	24.6	318	7,822		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,970		
						29,970		
単価						29,970		
						29,970	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2312号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	19,500
						1	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600	
			日	1	17,600	17,600	
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						19,500	
						19,500	
単価						19,500	
						19,500	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2313号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	14,590
						10	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
とび工				1.9	20,700	39,330	
			人	1.9	20,700	39,330	
溶接工				1	21,500	21,500	
			人	1	21,500	21,500	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	40,400	40,400	
			日	1	40,400	40,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5,970	
			式	1		5,970	
計						145,900	
						145,900	
単価						14,590	
						14,590	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単－2314号	隅肉溶接	脚長8mm 下向き	単位	m	数量	1	6,201
						1	6,201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.05	22,800	1,140	
			人	0.05	22,800	1,140	
	溶接工			0.2	21,500	4,300	
			人	0.2	21,500	4,300	
	諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		761	
			式	1		761	
	計					6,201	
						6,201	
	単価					6,201	
						6,201	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2315号	隅肉溶接	脚長8mm 立向き	単位	m	数量	1	7,764
						1	7,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.063	22,800	1,436	
			人	0.063	22,800	1,436	
溶接工				0.25	21,500	5,375	
			人	0.25	21,500	5,375	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		953	
			式	1		953	
計						7,764	
						7,764	
単価						7,764	
						7,764	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2316号	開先溶接	深さ18mm 下向き	単位	m	数量	1	28,520
						1	28,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.312	22,800	7,113	
			人	0.312	22,800	7,113	
溶接工				0.833	21,500	17,909	
			人	0.833	21,500	17,909	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		3,498	
			式	1		3,498	
計						28,520	
						28,520	
単価						28,520	
						28,520	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2317号	隅肉溶接	脚長10mm 立向き	単位	m	数量	1	単価	14,270
						1		14,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.156	22,800	3,556		
			人	0.156	22,800	3,556		
	溶接工			0.417	21,500	8,965		
			人	0.417	21,500	8,965		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		1,749		
	14%		式	1		1,749		
	計					14,270		
						14,270		
	単価					14,270		
						14,270	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2318号	隅肉溶接	脚長8mm 下向き	単位	m	数量	1	単価	6,201
						1		6,201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.05	22,800	1,140		
			人	0.05	22,800	1,140		
	溶接工			0.2	21,500	4,300		
			人	0.2	21,500	4,300		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		761		
	14%		式	1		761		
	計					6,201		
						6,201		
	単価					6,201		
						6,201	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2319号	隅肉溶接	脚長8mm 立向き	単位	m	数量	1	単価	7,764
						1		7,764
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.063	22,800	1,436		
			人	0.063	22,800	1,436		
	溶接工			0.25	21,500	5,375		
			人	0.25	21,500	5,375		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		953		
	14%		式	1		953		
	計					7,764		
						7,764		
	単価					7,764		
						7,764	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2320号	開先溶接	深さ18mm 下向き	単位	m	数量	1	単価	28,520
						1		28,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.312	22,800	7,113		
			人	0.312	22,800	7,113		
溶接工				0.833	21,500	17,909		
			人	0.833	21,500	17,909		
諸雑費（率+まるめ）				1		3,498		
14%			式	1		3,498		
計						28,520		
						28,520		
単価						28,520		
						28,520	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2321号	隅肉溶接	脚長10mm 立向き	単位	m	数量	1	単価	14,270
						1		14,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.156	22,800	3,556		
			人	0.156	22,800	3,556		
	溶接工			0.417	21,500	8,965		
			人	0.417	21,500	8,965		
	諸雑費（率+まるめ）			1		1,749		
	14%		式	1		1,749		
	計					14,270		
						14,270		
	単価					14,270		
						14,270	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単－2322号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 150 t 吊	単位	日	数量	1	264, 700
						1	264, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23, 624	23, 624	
			人	1	23, 624	23, 624	
軽油		1・2号 ロ－リー		122	90. 5	11, 041	
			L	122	90. 5	11, 041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150 t 吊		1. 25	184, 000	230, 000	
			供用日	1. 25	184, 000	230, 000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264, 700	
						264, 700	
単価						264, 700	
						264, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2323号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 200KVA	単位	日	数量	1	単価	26,830
						1		26,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		197	90.5	17,828		
			L	197	90.5	17,828		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 200kVA		1.2	7,500	9,000		
			日	1.2	7,500	9,000		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						26,830		
						26,830		
単価						26,830		
						26,830	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2324号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2325号	鋼管矢板材料費	φ 900×t10mm	単位	本	数量	1	単価	734, 400
						1		734, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板		φ 900 t=9～12mm		2. 85	154, 500	440, 325		
			t	2. 85	154, 500	440, 325		
鋼管矢板継手		P-P型（パイプ型） φ 165. 2×9		0. 86	330, 000	283, 800		
			t	0. 86	330, 000	283, 800		
裏当てリング				4. 9	720	3, 528		
			kg	4. 9	720	3, 528		
吊金具				8	840	6, 720		
			kg	8	840	6, 720		
諸雑費（まるめ）				1		27		
			式	1		27		
計						734, 400		
						734, 400		
単価						734, 400		
						734, 400	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2326号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 150 t 吊	単位	日	数量	1	264,700
						1	264,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ローリー		122	90.5	11,041	
			L	122	90.5	11,041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150 t 吊		1.25	184,000	230,000	
			供用日	1.25	184,000	230,000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264,700	
						264,700	
単価						264,700	
						264,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2327号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125KVA	単位	日	数量	1	16,150
						1	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		116	90.5	10,498	
			L	116	90.5	10,498	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1.2	4,710	5,652	
			日	1.2	4,710	5,652	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						16,150	
						16,150	
単価						16,150	
						16,150	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2328号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単－2329号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単-2330号	砂	ロス含む 大型土のう入り	単位	m 3	数量	1	単価	6,138
						1		6,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 購入土		1	6,138	6,138	WB252730	
			袋	1	6,138	6,138	単-2746号	
	計					6,138		
						6,138		
	単価					6,138		
						6,138	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 11 1.000-00000002000
単一2331号	空気圧縮機	5 m 3	単位	日	数量	1	6,885
						1	6,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		47	90.5	4,253	
			L	47	90.5	4,253	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5. 0 m 3 / m i n		1.4	1,880	2,632	
			日	1.4	1,880	2,632	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,885	
						6,885	
単価						6,885	
						6,885	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2332号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 150 t 吊	単位	日	数量	1	264, 700
						1	264, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23, 624	23, 624	
			人	1	23, 624	23, 624	
軽油		1・2号 ローリー		122	90. 5	11, 041	
			L	122	90. 5	11, 041	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）150 t 吊		1. 25	184, 000	230, 000	
			供用日	1. 25	184, 000	230, 000	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						264, 700	
						264, 700	
単価						264, 700	
						264, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2333号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 200KVA	単位	日	数量	1	単価	26,830
						1		26,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		197	90.5	17,828		
			L	197	90.5	17,828		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 200kVA		1.2	7,500	9,000		
			日	1.2	7,500	9,000		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						26,830		
						26,830		
単価						26,830		
						26,830	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2334号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2335号	鋼管矢板材料費	φ 900×t10mm	単位	本	数量	1	単価	741, 000
						1		741, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板		φ 900 t=9～12mm		2. 85	154, 500	440, 325		
			t	2. 85	154, 500	440, 325		
鋼管矢板継手		P-P型（パイプ型） φ 165. 2×9		0. 88	330, 000	290, 400		
			t	0. 88	330, 000	290, 400		
裏当てリング				4. 9	720	3, 528		
			kg	4. 9	720	3, 528		
吊金具				8	840	6, 720		
			kg	8	840	6, 720		
諸雑費（まるめ）				1		27		
			式	1		27		
計						741, 000		
						741, 000		
単価						741, 000		
						741, 000	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2336号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80 t 吊	単位	日	数量	1	148,300
						1	148,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ローリー		87	90.5	7,873	
			L	87	90.5	7,873	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1.25	93,400	116,750	
			供用日	1.25	93,400	116,750	
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						148,300	
						148,300	
単価						148,300	
						148,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2337号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125KVA	単位	日	数量	1	16,150
						1	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		116	90.5	10,498	
			L	116	90.5	10,498	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1.2	4,710	5,652	
			日	1.2	4,710	5,652	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						16,150	
						16,150	
単価						16,150	
						16,150	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2338号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2339号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単－2340号	砂	ロス含む 大型土のう入り	単位	m 3	数量	1	単価	6,138
						1		6,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 購入土		1	6,138	6,138	WB252730	
			袋	1	6,138	6,138	単－2746号	
	計					6,138		
						6,138		
	単価					6,138		
						6,138	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2341号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊	単位	日	数量	1	単価	148,300
						1		148,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		87	90.5	7,873		
			L	87	90.5	7,873		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80t吊		1.25	93,400	116,750		
			供用日	1.25	93,400	116,750		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						148,300		
						148,300		
単価						148,300		
						148,300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2342号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	16,150
						1	16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		116	90.5	10,498	
			L	116	90.5	10,498	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1.2	4,710	5,652	
			日	1.2	4,710	5,652	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						16,150	
						16,150	
単価						16,150	
						16,150	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2343号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2344号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単－2345号	バックホウ運転	山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	38,810
						1		38,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		45	90.5	4,072		
			L	45	90.5	4,072		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1.58	7,030	11,107		
			供用日	1.58	7,030	11,107		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,810		
						38,810		
単価						38,810		
						38,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単－2346号	パイプロハンマ杭打機運転	クローラークレーン150t パイプロハンマ60kw	単位	日	数量	1	181, 100
						1	181, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23, 624	23, 624	
			人	1	23, 624	23, 624	
軽油		1・2号 ローター		143	90. 5	12, 941	
			L	143	90. 5	12, 941	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		コンクリート矢板用 4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		1. 19	28, 000	33, 320	
			供用日	1. 19	28, 000	33, 320	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）8 0 t 吊		1. 19	93, 400	111, 146	
			供用日	1. 19	93, 400	111, 146	
諸雑費（まるめ）				1		69	
			式	1		69	
計						181, 100	
						181, 100	
単価						181, 100	
						181, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 11 1.000-00000002000
単一2347号	空気圧縮機	5 m 3	単位	日	数量	1	6,885
						1	6,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		47	90.5	4,253	
			L	47	90.5	4,253	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5.0 m ³ /min		1.4	1,880	2,632	
			日	1.4	1,880	2,632	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,885	
						6,885	
単価						6,885	
						6,885	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2348号	支給品鋼材加工		単位	t	数量	14.97	単価	91,440
						14.97		91,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			6	22,800	136,800		
			人	6	22,800	136,800		
	溶接工			24	21,500	516,000		
			人	24	21,500	516,000		
	普通作業員			18	15,900	286,200		
			人	18	15,900	286,200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		6	40,400	242,400		
			日	6	40,400	242,400		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		187,600		
			式	1		187,600		
	計					1,369,000		
						1,369,000		
	単価					91,440		
						91,440	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000
単－2349号	支給品鋼材加工		単位	t	数量	14. 97	91, 440
						14. 97	91, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	22, 800	136, 800	
			人	6	22, 800	136, 800	
溶接工				24	21, 500	516, 000	
			人	24	21, 500	516, 000	
普通作業員				18	15, 900	286, 200	
			人	18	15, 900	286, 200	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		6	40, 400	242, 400	
			日	6	40, 400	242, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		187, 600	
			式	1		187, 600	
計						1, 369, 000	
						1, 369, 000	
単価						91, 440	
						91, 440	円／t

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2350号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 150 t 吊	単位	日	数量	1	単価	264, 700
						1		264, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23, 624	23, 624		
			人	1	23, 624	23, 624		
軽油		1・2号 ロ－リー		122	90. 5	11, 041		
			L	122	90. 5	11, 041		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）150 t 吊			1. 25	184, 000	230, 000		
			供用日	1. 25	184, 000	230, 000		
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						264, 700		
						264, 700		
単価						264, 700		
						264, 700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2351号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 200KVA	単位	日	数量	1	26,830
						1	26,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		197	90.5	17,828	
			L	197	90.5	17,828	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 200kVA		1.2	7,500	9,000	
			日	1.2	7,500	9,000	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						26,830	
						26,830	
単価						26,830	
						26,830	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2352号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2353号	鋼管矢板材料費	φ 1000×t16mm	単位	本	数量	1	単価	1, 332, 000
						1		1, 332, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板		φ 1000 t=16mm		6. 21	155, 500	965, 655		
			t	6. 21	155, 500	965, 655		
鋼管矢板継手		P-P型（パイプ型） φ 165. 2×9		1. 06	330, 000	349, 800		
			t	1. 06	330, 000	349, 800		
裏当てリング				5. 3	720	3, 816		
			kg	5. 3	720	3, 816		
吊金具				14	840	11, 760		
			kg	14	840	11, 760		
諸雑費（まるめ）				1		969		
			式	1		969		
計						1, 332, 000		
						1, 332, 000		
単価						1, 332, 000		
						1, 332, 000	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単-2354号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80 t 吊	単位	日	数量	1	単価	148,300
						1		148,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		87	90.5	7,873		
			L	87	90.5	7,873		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80 t 吊		1.25	93,400	116,750		
			供用日	1.25	93,400	116,750		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						148,300		
						148,300		
単価						148,300		
						148,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2355号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125KVA	単位	日	数量	1	単価	16,150
						1		16,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		116	90.5	10,498		
			L	116	90.5	10,498		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1.2	4,710	5,652		
			日	1.2	4,710	5,652		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						16,150		
						16,150		
単価						16,150		
						16,150	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2356号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2357号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単－2358号	砂	ロス含む 大型土のう入り	単位	m 3	数量	1	単価	6,138
						1		6,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 購入土		1	6,138	6,138	WB252730	
			袋	1	6,138	6,138	単－2746号	
	計					6,138		
						6,138		
	単価					6,138		
						6,138	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単一2359号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊	単位	日	数量	1	単価	148,300
						1		148,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		87	90.5	7,873		
			L	87	90.5	7,873		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80t吊		1.25	93,400	116,750		
			供用日	1.25	93,400	116,750		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						148,300		
						148,300		
単価						148,300		
						148,300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単一2360号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125kVA	単位	日	数量	1	16,150
						1	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		116	90.5	10,498	
			L	116	90.5	10,498	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 125kVA		1.2	4,710	5,652	
			日	1.2	4,710	5,652	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						16,150	
						16,150	
単価						16,150	
						16,150	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2361号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛20～21m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	50,730
						1	50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		168	90.5	15,204	
			L	168	90.5	15,204	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）20～21m3/min		1.75	20,300	35,525	
			日	1.75	20,300	35,525	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						50,730	
						50,730	
単価						50,730	
						50,730	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.136-30000001000
単一2362号	空気圧縮機運転	可搬式スクューエンジン掛36.8m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		377	90.5	34,118	
			L	377	90.5	34,118	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次）36.8m3/min 1.03MPa		1.75	37,200	65,100	
			日	1.75	37,200	65,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 136-30000001000

単－2363号	バックホウ運転	山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	38,810
						1		38,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油		1・2号 ローリー		45	90.5	4,072		
			L	45	90.5	4,072		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1.58	7,030	11,107		
			供用日	1.58	7,030	11,107		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,810		
						38,810		
単価						38,810		
						38,810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000
単-2364号	パイプロハンマ杭打機運転	クローラークレーン150t パイプロハンマ60kw	単位	日	数量	1	181,100
						1	181,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,624	23,624	
			人	1	23,624	23,624	
軽油		1・2号 ローター		143	90.5	12,941	
			L	143	90.5	12,941	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		コンクリート矢板用 461～480kN 60kW		1.19	28,000	33,320	
			供用日	1.19	28,000	33,320	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）80t吊		1.19	93,400	111,146	
			供用日	1.19	93,400	111,146	
諸雑費（まるめ）				1		69	
			式	1		69	
計						181,100	
						181,100	
単価						181,100	
						181,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2365号	杭打用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	60,730
						1		60,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		131	90.5	11,855		
			L	131	90.5	11,855		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第1次) 14.7MPa 325L/min		1.25	39,100	48,875		
			供用日	1.25	39,100	48,875		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						60,730		
						60,730		
単価						60,730		
						60,730	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2015. 11 1.000-00000002000
単一2366号	空気圧縮機	5 m 3	単位	日	数量	1	6,885
						1	6,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		47	90.5	4,253	
			L	47	90.5	4,253	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量5.0 m 3 / m i n		1.4	1,880	2,632	
			日	1.4	1,880	2,632	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,885	
						6,885	
単価						6,885	
						6,885	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2367号	コンクリート削孔（ハンドハンマ）	100mm以上 200mm未満	単位	孔	数量	100	506.9
						100	506.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	22,800	4,560	
			人	0.2	22,800	4,560	
特殊作業員				1.5	21,600	32,400	
			人	1.5	21,600	32,400	
普通作業員				0.4	15,900	6,360	
			人	0.4	15,900	6,360	
さく岩機（ハンドハンマ）		1 5 k g 級		1	850	850	
			日	1	850	850	
空気圧縮機運転				1	4,574	4,574	WK220300
			日	1	4,574	4,574	単一2772号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		1,946	
			式	1		1,946	
計						50,690	
						50,690	
単価						506.9	
						506.9	円／孔

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2368号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	94,650
						1		94,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号 ローター			109	90.5	9,864		
			L	109	90.5	9,864		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h			1.21	51,800	62,678		
			供用日	1.21	51,800	62,678		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94,650		
						94,650		
単価						94,650		
						94,650	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－2369号	水中切断機運転	900～1000mm	単位	日	数量	1	504,400
						1	504,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ロ－リ－		146	90.5	13,213	
			L	146	90.5	13,213	
水中切断機		鋼管外径900～1200mm		1.49	145,000	216,050	
			供用日	1.49	145,000	216,050	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1.49	169,000	251,810	
			供用日	1.49	169,000	251,810	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						504,400	
						504,400	
単価						504,400	
						504,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単-2370号	パイプロハンマ運転	クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	1	262,200
						1	262,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ローター		136	90.5	12,308	
			L	136	90.5	12,308	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW		1.19	21,400	25,466	
			供用日	1.19	21,400	25,466	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1.19	169,000	201,110	
			供用日	1.19	169,000	201,110	
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						262,200	
						262,200	
単価						262,200	
						262,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2371号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	42,690
						1	42,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883	
			L	286	90.5	25,883	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800	
			日	1.2	14,000	16,800	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						42,690	
						42,690	
単価						42,690	
						42,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単－2372号	水中切断機運転	900～1000mm	単位	日	数量	1	単価	504,400
						1		504,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,263	23,263		
			人	1	23,263	23,263		
軽油	1・2号ローリー			146	90.5	13,213		
			L	146	90.5	13,213		
水中切断機	鋼管外径900～1200mm			1.49	145,000	216,050		
			供用日	1.49	145,000	216,050		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	150t吊			1.49	169,000	251,810		
			供用日	1.49	169,000	251,810		
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						504,400		
						504,400		
単価						504,400		
						504,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単-2373号	パイプロハンマ運転	クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	1	単価	262,200
						1		262,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,263	23,263		
			人	1	23,263	23,263		
軽油		1・2号 ローリー		136	90.5	12,308		
			L	136	90.5	12,308		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW		1.19	21,400	25,466		
			供用日	1.19	21,400	25,466		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1.19	169,000	201,110		
			供用日	1.19	169,000	201,110		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						262,200		
						262,200		
単価						262,200		
						262,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2374号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	単価	42,690
						1		42,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883		
			L	286	90.5	25,883		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800		
			日	1.2	14,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						42,690		
						42,690		
単価						42,690		
						42,690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単－2375号	水中切断機運転	900～1000mm	単位	日	数量	1	単価	504,400
						1		504,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,263	23,263		
			人	1	23,263	23,263		
軽油	1・2号ローリー			146	90.5	13,213		
			L	146	90.5	13,213		
水中切断機	鋼管外径900～1200mm			1.49	145,000	216,050		
			供用日	1.49	145,000	216,050		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	150t吊			1.49	169,000	251,810		
			供用日	1.49	169,000	251,810		
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						504,400		
						504,400		
単価						504,400		
						504,400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－2376号	パイプロハンマ運転	クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	1	262,200
						1	262,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ロ－リ－		136	90.5	12,308	
			L	136	90.5	12,308	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		1.19	21,400	25,466	
			供用日	1.19	21,400	25,466	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		1 5 0 t 吊		1.19	169,000	201,110	
			供用日	1.19	169,000	201,110	
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						262,200	
						262,200	
単価						262,200	
						262,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2377号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	42,690
						1	42,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883	
			L	286	90.5	25,883	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800	
			日	1.2	14,000	16,800	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						42,690	
						42,690	
単価						42,690	
						42,690	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.12 2017.12 1.000-00000002000	
単-2378号	足場工	製作・設置・解体 12.5m	単位	式	数量	1	単価	1,776,000	
						1		1,776,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				7.26	22,800	165,528			
			人	7.26	22,800	165,528			
溶接工				12.54	21,500	269,610			
			人	12.54	21,500	269,610			
とび工				25.3	20,700	523,710			
			人	25.3	20,700	523,710			
足場材料費				12.5	35,800	447,500	WYB01024		
			m	12.5	35,800	447,500			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		7.98	40,400	322,392			
			日	7.98	40,400	322,392			
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		47,260			
			式	1		47,260			
計						1,776,000			
						1,776,000			
単価						1,776,000			
						1,776,000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.12 2017.12 1.000-00000002000
単-2379号	ガウジング切断	鉛直28.5m 水平12.5m	単位	式	数量	1	3,379,000
						1	3,379,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				20.63	22,800	470,364	
			人	20.63	22,800	470,364	
溶接工				82.52	21,500	1,774,180	
			人	82.52	21,500	1,774,180	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		10.32	40,400	416,928	
			日	10.32	40,400	416,928	
諸雑費（率＋まるめ） 32%				1		717,528	
			式	1		717,528	
計						3,379,000	
						3,379,000	
単価						3,379,000	
						3,379,000	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.12 2017.12 1.000-00000002000
単-2380号	ワイヤーソー切断工	3.5m2	単位	式	数量	1	3,510,000
						1	3,510,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				8.33	22,800	189,924	
			人	8.33	22,800	189,924	
特殊作業員				8.33	21,600	179,928	
			人	8.33	21,600	179,928	
普通作業員				16.66	15,900	264,894	
			人	16.66	15,900	264,894	
コンクリート壁面カッタ		直付式ワイヤーソー・2m		8.33	45,600	379,848	WYB00981
			日	8.33	45,600	379,848	
発動発電機				8.33	24,400	203,252	WYB00982
			日	8.33	24,400	203,252	
ワイヤー				40.53	35,000	1,418,550	WYB00984
			m	40.53	35,000	1,418,550	
スリーブ				58.33	300	17,499	WYB00985
			個	58.33	300	17,499	
プーリー				8.33	27,640	230,241	WYB00986
			台	8.33	27,640	230,241	
防護ネット				100	2,260	226,000	WYB01019
			枚	100	2,260	226,000	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		8.33	40,400	336,532	
			日	8.33	40,400	336,532	
諸雑費（率＋まるめ）				1		63,332	
10%			式	1		63,332	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.12 2017.12 1.000-00000002000	
単-2380号	ワイヤーソー切断工	3.5m2	単位	式	数量	1	単価	3,510,000	
						1		3,510,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						3,510,000			
						3,510,000			
単価						3,510,000			
						3,510,000	円／式		
					</				

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.12 2017.12 1.000-00000002000
単-2381号	揚重・撤去	5本	単位	式	数量	1	2,555,000
						1	2,555,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		150t吊		8.33	239,400	1,994,202	WYB00979
			日	8.33	239,400	1,994,202	単-2773号
土木一般世話役				8.33	22,800	189,924	
			人	8.33	22,800	189,924	
とび工				16.66	20,700	344,862	
			人	16.66	20,700	344,862	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		26,012	
			式	1		26,012	
計						2,555,000	
						2,555,000	
単価						2,555,000	
						2,555,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単－2382号	水中切断機運転	800mm	単位	日	数量	1	単価	300,200
						1		300,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,263	23,263		
			人	1	23,263	23,263		
軽油	1・2号ローリー			88	90.5	7,964		
			L	88	90.5	7,964		
水中切断機	鋼管外径600～800mm			1.49	130,000	193,700		
			供用日	1.49	130,000	193,700		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	50～55t吊			1.49	50,500	75,245		
			供用日	1.49	50,500	75,245		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						300,200		
						300,200		
単価						300,200		
						300,200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単-2383号	パイプロハンマ運転		単位	日	数量	1	116,300
						1	116,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油	1・2号 ローリー			82	90.5	7,421	
			L	82	90.5	7,421	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W			1.19	21,400	25,466	
			供用日	1.19	21,400	25,466	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	5 0～5 5 t 吊			1.19	50,500	60,095	
			供用日	1.19	50,500	60,095	
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		55	
計						116,300	
						116,300	
単価						116,300	
						116,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2384号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	単価	42,690
						1		42,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883		
			L	286	90.5	25,883		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800		
			日	1.2	14,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						42,690		
						42,690		
単価						42,690		
						42,690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2385号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	単価	42,690
						1		42,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883		
			L	286	90.5	25,883		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800		
			日	1.2	14,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						42,690		
						42,690		
単価						42,690		
						42,690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2386号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	単価	42,690
						1		42,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883		
			L	286	90.5	25,883		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800		
			日	1.2	14,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						42,690		
						42,690		
単価						42,690		
						42,690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単－2387号	水中切断機運転	800mm	単位	日	数量	1	単価	482,000
						1		482,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,263	23,263		
			人	1	23,263	23,263		
軽油	1・2号ローリー			146	90.5	13,213		
			L	146	90.5	13,213		
水中切断機	鋼管外径600～800mm			1.49	130,000	193,700		
			供用日	1.49	130,000	193,700		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	150t吊			1.49	169,000	251,810		
			供用日	1.49	169,000	251,810		
諸雑費（まるめ）				1		14		
			式	1		14		
計						482,000		
						482,000		
単価						482,000		
						482,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単-2388号	パイプロハンマ運転	クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	1	262,200
						1	262,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ローター		136	90.5	12,308	
			L	136	90.5	12,308	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW		1.19	21,400	25,466	
			供用日	1.19	21,400	25,466	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1.19	169,000	201,110	
			供用日	1.19	169,000	201,110	
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						262,200	
						262,200	
単価						262,200	
						262,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2389号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	単価	42,690
						1		42,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883		
			L	286	90.5	25,883		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800		
			日	1.2	14,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						42,690		
						42,690		
単価						42,690		
						42,690	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－2390号	水中切断機運転	800mm	単位	日	数量	1	300,200
						1	300,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ロ－リー		88	90.5	7,964	
			L	88	90.5	7,964	
水中切断機		鋼管外径600～800mm		1.49	130,000	193,700	
			供用日	1.49	130,000	193,700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		50～55t吊		1.49	50,500	75,245	
			供用日	1.49	50,500	75,245	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						300,200	
						300,200	
単価						300,200	
						300,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単-2391号	パイプロハンマ運転		単位	日	数量	1	116,300
						1	116,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油	1・2号 ローリー			82	90.5	7,421	
			L	82	90.5	7,421	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W			1.19	21,400	25,466	
			供用日	1.19	21,400	25,466	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	5 0～5 5 t 吊			1.19	50,500	60,095	
			供用日	1.19	50,500	60,095	
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		55	
計						116,300	
						116,300	
単価						116,300	
						116,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2392号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	42,690
						1	42,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883	
			L	286	90.5	25,883	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800	
			日	1.2	14,000	16,800	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						42,690	
						42,690	
単価						42,690	
						42,690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2393号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	42,690
						1	42,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883	
			L	286	90.5	25,883	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800	
			日	1.2	14,000	16,800	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						42,690	
						42,690	
単価						42,690	
						42,690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2394号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	42,690
						1	42,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883	
			L	286	90.5	25,883	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800	
			日	1.2	14,000	16,800	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						42,690	
						42,690	
単価						42,690	
						42,690	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－2395号	水中切断機運転	800mm	単位	日	数量	1	482,000
						1	482,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ロ－リ－		146	90.5	13,213	
			L	146	90.5	13,213	
水中切断機		鋼管外径600～800mm		1.49	130,000	193,700	
			供用日	1.49	130,000	193,700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1.49	169,000	251,810	
			供用日	1.49	169,000	251,810	
諸雑費（まるめ）				1		14	
			式	1		14	
計						482,000	
						482,000	
単価						482,000	
						482,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単-2396号	パイプロハンマ運転	クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	1	262,200
						1	262,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ローター		136	90.5	12,308	
			L	136	90.5	12,308	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW		1.19	21,400	25,466	
			供用日	1.19	21,400	25,466	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1.19	169,000	201,110	
			供用日	1.19	169,000	201,110	
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						262,200	
						262,200	
単価						262,200	
						262,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2397号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	42,690
						1	42,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883	
			L	286	90.5	25,883	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800	
			日	1.2	14,000	16,800	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						42,690	
						42,690	
単価						42,690	
						42,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2398号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	単価	42,690
						1		42,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883		
			L	286	90.5	25,883		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800		
			日	1.2	14,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						42,690		
						42,690		
単価						42,690		
						42,690	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単－2399号	水中切断機運転	800mm	単位	日	数量	1	482,000
						1	482,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ロ－リ－		146	90.5	13,213	
			L	146	90.5	13,213	
水中切断機		鋼管外径600～800mm		1.49	130,000	193,700	
			供用日	1.49	130,000	193,700	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1.49	169,000	251,810	
			供用日	1.49	169,000	251,810	
諸雑費（まるめ）				1		14	
			式	1		14	
計						482,000	
						482,000	
単価						482,000	
						482,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単-2400号	パイプロハンマ運転	クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	1	262,200
						1	262,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				1	23,263	23,263	
			人	1	23,263	23,263	
軽油		1・2号 ローター		136	90.5	12,308	
			L	136	90.5	12,308	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW		1.19	21,400	25,466	
			供用日	1.19	21,400	25,466	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1.19	169,000	201,110	
			供用日	1.19	169,000	201,110	
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						262,200	
						262,200	
単価						262,200	
						262,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単一2401号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	単価	42,690
						1		42,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883		
			L	286	90.5	25,883		
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800		
			日	1.2	14,000	16,800		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						42,690		
						42,690		
単価						42,690		
						42,690	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2402号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	42,690
						1	42,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883	
			L	286	90.5	25,883	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800	
			日	1.2	14,000	16,800	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						42,690	
						42,690	
単価						42,690	
						42,690	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単－2403号	水中切断機運転	800mm	単位	日	数量	1	単価	482,000
						1		482,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,263	23,263		
			人	1	23,263	23,263		
軽油	1・2号ローリー			146	90.5	13,213		
			L	146	90.5	13,213		
水中切断機	鋼管外径600～800mm			1.49	130,000	193,700		
			供用日	1.49	130,000	193,700		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	150t吊			1.49	169,000	251,810		
			供用日	1.49	169,000	251,810		
諸雑費（まるめ）				1		14		
			式	1		14		
計						482,000		
						482,000		
単価						482,000		
						482,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.063-00000001000

単-2404号	パイプロハンマ運転	クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	1	単価	262,200
						1		262,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,263	23,263		
			人	1	23,263	23,263		
軽油		1・2号 ローター		136	90.5	12,308		
			L	136	90.5	12,308		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW		1.19	21,400	25,466		
			供用日	1.19	21,400	25,466		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1.19	169,000	201,110		
			供用日	1.19	169,000	201,110		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		53		
計						262,200		
						262,200		
単価						262,200		
						262,200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000
単一2405号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 300KVA	単位	日	数量	1	42,690
						1	42,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		286	90.5	25,883	
			L	286	90.5	25,883	
発動発電機		[ディーゼル駆動] 300kVA		1.2	14,000	16,800	
			日	1.2	14,000	16,800	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						42,690	
						42,690	
単価						42,690	
						42,690	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2406号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	14,590
						10	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
とび工				1.9	20,700	39,330	
			人	1.9	20,700	39,330	
溶接工				1	21,500	21,500	
			人	1	21,500	21,500	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		1	40,400	40,400	
			日	1	40,400	40,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5,970	
			式	1		5,970	
計						145,900	
						145,900	
単価						14,590	
						14,590	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2407号	切梁・腹起し撤去	有 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	7,843
						10		7,843
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	22,800	11,400		
			人	0.5	22,800	11,400		
	とび工			1.2	20,700	24,840		
			人	1.2	20,700	24,840		
	溶接工			0.5	21,500	10,750		
			人	0.5	21,500	10,750		
	普通作業員			0.5	15,900	7,950		
			人	0.5	15,900	7,950		
	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		0.5	40,400	20,200		
			日	0.5	40,400	20,200		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		3,290		
			式	1		3,290		
	計					78,430		
						78,430		
	単価					7,843		
						7,843	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2408号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	14,590
						10	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
とび工				1.9	20,700	39,330	
			人	1.9	20,700	39,330	
溶接工				1	21,500	21,500	
			人	1	21,500	21,500	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		1	40,400	40,400	
			日	1	40,400	40,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5,970	
			式	1		5,970	
計						145,900	
						145,900	
単価						14,590	
						14,590	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2409号	切梁・腹起し撤去	有 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	7,843
						10		7,843
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	22,800	11,400		
			人	0.5	22,800	11,400		
	とび工			1.2	20,700	24,840		
			人	1.2	20,700	24,840		
	溶接工			0.5	21,500	10,750		
			人	0.5	21,500	10,750		
	普通作業員			0.5	15,900	7,950		
			人	0.5	15,900	7,950		
	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		0.5	40,400	20,200		
			日	0.5	40,400	20,200		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		3,290		
			式	1		3,290		
	計					78,430		
						78,430		
	単価					7,843		
						7,843	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.11 2017.11 1.000-00000002000
単-2410号	スロットジョイント作業構台	設置	単位	t	数量	1	692,500
						1	692,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
とび工				4	20,700	82,800	
			人	4	20,700	82,800	
溶接工				2	21,500	43,000	
			人	2	21,500	43,000	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		9	53,440	480,960	WYB02124
			時間	9	53,440	480,960	単-2774号
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		62,940	
			式	1		62,940	
計						692,500	
						692,500	
単価						692,500	
						692,500	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 11 2017. 11 1. 000-00000002000
単-2411号	スロットジョイント作業構台	撤去	単位	t	数量	1	457, 600
						1	457, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 6	22, 800	13, 680	
			人	0. 6	22, 800	13, 680	
とび工				2. 6	20, 700	53, 820	
			人	2. 6	20, 700	53, 820	
溶接工				1. 3	21, 500	27, 950	
			人	1. 3	21, 500	27, 950	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		2 0 0 t 吊		6	53, 440	320, 640	WYB02126
			時間	6	53, 440	320, 640	単-2775号
諸雑費（率+まるめ）				1		41, 510	
10%			式	1		41, 510	
計						457, 600	
						457, 600	
単価						457, 600	
						457, 600	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2412号	汚濁防止フェンス	据付	単位	m	数量	100	単価	1,283
						100		1,283
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス工		据付費			100	1,283	128,300	
				m	100	1,283	128,300	
汚濁防止フェンス		購入品のため賃料計上しない			100	0	0	
				m	100	0	0	
アンカー工 12%					1		0	
				式	1		0	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							128,300	
							128,300	
単価							1,283	
							1,283	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2413号	汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	数量	100	単価	886.3
						100		886.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス工		撤去費			100	886.3	88,630	
				m	100	886.3	88,630	
汚濁防止フェンス		購入品のため賃料計上しない			100	0	0	
				m	100	0	0	
アンカー工					1		0	
12%				式	1		0	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							88,630	
							88,630	
単価							886.3	
							886.3	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2414号	汚濁防止フェンス	据付	単位	m	数量	100	単価	1,283
						100		1,283
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス工	据付費		100	1,283	128,300		
			m	100	1,283	128,300		
	汚濁防止フェンス	購入品のため賃料計上しない		100	0	0		
			m	100	0	0		
	アンカー工 12%			1		0		
			式	1		0		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					128,300		
						128,300		
	単価					1,283		
						1,283	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2415号	汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	数量	100	単価	886.3
						100		886.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス工	撤去費		100	886.3	88,630		
			m	100	886.3	88,630		
	汚濁防止フェンス	購入品のため賃料計上しない		100	0	0		
			m	100	0	0		
	アンカー工 12%			1		0		
			式	1		0		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					88,630		
						88,630		
	単価					886.3		
						886.3	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.12 2017.12 1.000-00000002000
単-2416号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	9,438
						100	9,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		100	2,348	234,800	WB253020
			m	100	2,348	234,800	単-2776号
汚濁防止フェンス		連続フロートφ300 H=2.0m		100	6,445	644,500	
			m	100	6,445	644,500	
アンカー工 10%				1		64,450	
			式	1		64,450	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						943,800	
						943,800	
単価						9,438	
						9,438	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2417号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ローリー		69	90.5	6,244		
			L	69	90.5	6,244		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.16	11,500	13,340		
			日	1.16	11,500	13,340		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690		
						41,690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2418号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	3,973
						1		3,973
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		濁水処理設備		211.2	10.81	2,283		
			k w H	211.2	10.81	2,283		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m		1	1,690	1,690		
			日	1	1,690	1,690		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,973		
						3,973		
単価						3,973		
						3,973	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2419号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	7,967
						1		7,967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		濁水処理設備		528	10.81	5,707		
			k w H	528	10.81	5,707		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程30m		1	2,260	2,260		
			日	1	2,260	2,260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,967		
						7,967		
単価						7,967		
						7,967	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2420号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	単価	5,332
						1		5,332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	濁水処理設備			312	10.81	3,372		
			k w H	312	10.81	3,372		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程20m			1	1,960	1,960		
			日	1	1,960	1,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,332		
						5,332		
単価						5,332		
						5,332	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2421号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	単価	3,713
						1		3,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		濁水処理設備		211.2	10.81	2,283		
			k w H	211.2	10.81	2,283		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程20m		1	1,430	1,430		
			日	1	1,430	1,430		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,713		
						3,713		
単価						3,713		
						3,713	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2422号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ローリー		69	90.5	6,244		
			L	69	90.5	6,244		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊		1.16	11,500	13,340		
			日	1.16	11,500	13,340		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690		
						41,690	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単一2423号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	3,973
						1	3,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		濁水処理設備		211.2	10.81	2,283	
			k w H	211.2	10.81	2,283	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m		1	1,690	1,690	
			日	1	1,690	1,690	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,973	
						3,973	
単価						3,973	
						3,973	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2424号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価	7,967
						1		7,967
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	濁水処理設備			528	10.81	5,707		
			k w H	528	10.81	5,707		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程30m			1	2,260	2,260		
			日	1	2,260	2,260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,967		
						7,967		
単価						7,967		
						7,967	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2425号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	単価	5,332
						1		5,332
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		濁水処理設備		312	10.81	3,372		
			k w H	312	10.81	3,372		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程20m		1	1,960	1,960		
			日	1	1,960	1,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,332		
						5,332		
単価						5,332		
						5,332	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 04 1.000-00000002000
単一2426号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程20m	単位	日	数量	1	3,713
						1	3,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		濁水処理設備		211.2	10.81	2,283	
			k w H	211.2	10.81	2,283	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程20m		1	1,430	1,430	
			日	1	1,430	1,430	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,713	
						3,713	
単価						3,713	
						3,713	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2427号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	50,070
						1		50,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号ローリー			126	90.5	11,403		
		L		126	90.5	11,403		
バックホウ	[クローラ型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t			1.44	11,500	16,560		
		日		1.44	11,500	16,560		
諸雑費（まるめ）				1		7		
		式		1		7		
計						50,070		
						50,070		
単価						50,070		
						50,070	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2428号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7,462
						1		7,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.17	22,100	3,757		
			人	0.17	22,100	3,757		
軽油		1・2号 ローリー		11	90.5	995		
			L	11	90.5	995		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	2,710	2,710		
			時間	1	2,710	2,710		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,462		
						7,462		
単価						7,462		
						7,462	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2429号	材料費（式）		単位	式	数量	1	単価	44,762
						1		44,762
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土工材料費	1年未満		1		44,762		
			式	1		44,762		
	計					44,762		
	単価					44,762		
						44,762	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2430号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7,462
						1		7,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.17	22,100	3,757		
			人	0.17	22,100	3,757		
軽油		1・2号 ローリー		11	90.5	995		
			L	11	90.5	995		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	2,710	2,710		
			時間	1	2,710	2,710		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,462		
						7,462		
単価						7,462		
						7,462	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1.000-00000002000
単一2431号	混合材料敷均し・締固め	無	単位	m 3	数量	100	1,100
						100	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.781	22,800	17,806	
			人	0.781	22,800	17,806	
特殊作業員				0.781	21,600	16,869	
			人	0.781	21,600	16,869	
普通作業員				1.563	15,900	24,851	
			人	1.563	15,900	24,851	
バックホウ運転（敷均し）				0.781	32,170	25,124	WK330180
			日	0.781	32,170	25,124	単一2777号
振動ローラ運転（締固め）				0.781	29,410	22,969	WK330190
			日	0.781	29,410	22,969	単一2778号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2,381	
			式	1		2,381	
計						110,000	
						110,000	
単価						1,100	
						1,100	円／m 3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1.000-00000002000
単一2432号	粒径処理	60を超え80以下 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m ³	数量	100	1,492
						100	1,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.471	22,800	33,538	
			人	1.471	22,800	33,538	
普通作業員				1.471	15,900	23,388	
			人	1.471	15,900	23,388	
バックホウ運転（粒径処理）		排出ガス対策型(第1次基準値)		1.471	60,820	89,466	WK330160
			日	1.471	60,820	89,466	単一2779号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,808	
			式	1		2,808	
計						149,200	
						149,200	
単価						1,492	
						1,492	円／m ³

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1.000-00000002000
単一2433号	攪拌混合	8t/100m3 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	単位	m 3	数量	100	2,239
						100	2,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.585	22,800	13,338	
			人	0.585	22,800	13,338	
特殊作業員				0.585	21,600	12,636	
			人	0.585	21,600	12,636	
普通作業員				0.585	15,900	9,301	
			人	0.585	15,900	9,301	
バックホウ運転（攪拌混合）		排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)		0.585	63,150	36,942	WK330170
			日	0.585	63,150	36,942	単一2780号
セメント		高炉B 2 5 kg袋入		8.48	17,600	149,248	
			t	8.48	17,600	149,248	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2,435	
			式	1		2,435	
計						223,900	
						223,900	
単価						2,239	
						2,239	円／m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2434号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,960
						1		46,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ローター		98	90.5	8,869		
			L	98	90.5	8,869		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.39	11,500	15,985		
			日	1.39	11,500	15,985		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						46,960		
						46,960		
単価						46,960		
						46,960	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2435号	倒木処理		単位	式	数量	1	単価	837,088
						1		837,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラップル運転		集材・積込含む		3	48,100	144,300	WYB00661	
			日	3	48,100	144,300	単-2781号	
チェーンソー運転		集材・玉切・枝葉払い含む		9	23,690	213,210	WYB00664	
			日	9	23,690	213,210	単-2782号	
枝葉・根株運搬		L=12.2km		22	9,799	215,578	WYB00660	
			t	22	9,799	215,578	単-2783号	
処分費（t）				22	12,000	264,000	WB020052	
			t	22	12,000	264,000	単-2784号	
計						837,088		
						837,088		
単価						837,088		
						837,088	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2436号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	605
						10		605
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.069	22,800	1,573		
			人	0.069	22,800	1,573		
	特殊作業員			0.069	21,600	1,490		
			人	0.069	21,600	1,490		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下		0.069	43,290	2,987	WK250500	
			日	0.069	43,290	2,987	単－2785号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,050		
						6,050		
	単価					605		
						605	円／袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2437号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,030
						1		47,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ロ-リー-		98	91.2	8,937		
			L	98	91.2	8,937		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.39	11,500	15,985		
			日	1.39	11,500	15,985		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						47,030		
						47,030		
単価						47,030		
						47,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2438号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43, 340
						1		43, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22, 100	22, 100		
			人	1	22, 100	22, 100		
	軽油	1・2号 ローター		74	91. 2	6, 748		
			L	74	91. 2	6, 748		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊		1. 26	11, 500	14, 490		
			日	1. 26	11, 500	14, 490		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					43, 340		
						43, 340		
	単価					43, 340		
						43, 340	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2439号	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,011
						1		4,011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.15	17,200	2,580		
			人	0.15	17,200	2,580		
普通作業員				0.09	15,900	1,431		
			人	0.09	15,900	1,431		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					4,011		
						4,011		
	単価					4,011		
						4,011	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2440号	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,011
						1		4,011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.15	17,200	2,580		
			人	0.15	17,200	2,580		
普通作業員				0.09	15,900	1,431		
			人	0.09	15,900	1,431		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					4,011		
						4,011		
	単価					4,011		
						4,011	円／台	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2441号	屋外管内配線	仕上外径15mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	144. 5	
						100		144. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0. 84	17, 200	14, 448			
			人	0. 84	17, 200	14, 448			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						14, 450			
						14, 450			
単価						144. 5	円／m		
						144. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2442号	屋外管内配線	仕上外径50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	550. 4
						100		550. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				3. 2	17, 200	55, 040		
			人	3. 2	17, 200	55, 040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55, 040		
						55, 040		
単価						550. 4	円／m	
						550. 4		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2443号	屋外管内配線	仕上外径15mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	144. 5	
						100		144. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0. 84	17, 200	14, 448			
			人	0. 84	17, 200	14, 448			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						14, 450			
						14, 450			
単価						144. 5	円／m		
						144. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2444号	屋外管内配線	仕上外径50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	550. 4
						100		550. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				3. 2	17, 200	55, 040		
			人	3. 2	17, 200	55, 040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55, 040		
						55, 040		
単価						550. 4		
						550. 4	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2445号	分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	8,256
						1		8,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.48	17,200	8,256		
			人	0.48	17,200	8,256		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,256		
						8,256		
単価						8,256		
						8,256	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2446号	屋外管内配線	仕上外径40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	344
						100		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2	17,200	34,400		
			人	2	17,200	34,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						34,400		
						34,400		
単価						344		
						344	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2447号	屋外管内配線	仕上外径30mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	261.5	
						100		261.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				1.52	17,200	26,144			
			人	1.52	17,200	26,144			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						26,150			
						26,150			
単価						261.5			
						261.5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2448号	屋外管内配線	仕上外径20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	189.2
						100		189.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1.1	17,200	18,920		
			人	1.1	17,200	18,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,920		
						18,920		
単価						189.2		
						189.2	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2449号	分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	8,256
						1		8,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.48	17,200	8,256		
			人	0.48	17,200	8,256		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,256		
						8,256		
単価						8,256		
						8,256	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2450号	屋外管内配線	仕上外径40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	344
						100		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2	17,200	34,400		
			人	2	17,200	34,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						34,400		
						34,400		
単価						344		
						344	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2451号	屋外管内配線	仕上外径30mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	261.5	
						100		261.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				1.52	17,200	26,144			
			人	1.52	17,200	26,144			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						26,150			
						26,150			
単価						261.5			
						261.5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2452号	屋外管内配線	仕上外径20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	189.2
						100		189.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	17,200	18,920		
				1.1	17,200	18,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						18,920		
						18,920		
単価						189.2		
						189.2	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2453号	自立型分電盤取付	自立型分電盤 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	11,780
						1		11,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	17,200	8,600		
普通作業員			人	0.5	17,200	8,600		
			人	0.2	15,900	3,180		
諸雑費（まるめ）			人	0.2	15,900	3,180		
			式	1		0		
			式	1		0		
計						11,780		
						11,780		
単価						11,780		
						11,780	円／面	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2454号	照明器具取付	照明器具取付 撤去（不使用） 持込	単位	台	数量	10	単価	3,359
						10		3,359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.82	17,200	14,104		
			人	0.82	17,200	14,104		
普通作業員				0.42	15,900	6,678		
			人	0.42	15,900	6,678		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		1.8	7,115	12,807		
			時間	1.8	7,115	12,807	単－2786号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						33,590		
						33,590		
単価						3,359		
						3,359	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2455号	自立型分電盤取付	自立型分電盤 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	11,780
						1		11,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	17,200	8,600		
普通作業員			人	0.5	17,200	8,600		
			人	0.2	15,900	3,180		
諸雑費（まるめ）			人	0.2	15,900	3,180		
			式	1		0		
			式	1		0		
計						11,780		
						11,780		
単価						11,780		
						11,780	円／面	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2456号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	3,359
						10		3,359
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.82	17,200	14,104		
			人	0.82	17,200	14,104		
普通作業員				0.42	15,900	6,678		
			人	0.42	15,900	6,678		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		1.8	7,115	12,807		
			時間	1.8	7,115	12,807	単一2787号	
諸雑費 (まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						33,590		
						33,590		
単価						3,359		
						3,359	円／台	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2457号	屋外管内配線	仕上外径5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	41.28	
						100		41.28	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0.24	17,200	4,128			
			人	0.24	17,200	4,128			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4,128			
						4,128			
単価						41.28			
						41.28			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2458号	屋外管内配線	仕上外径5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	41.28
						100		41.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.24	17,200	4,128		
			人	0.24	17,200	4,128		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,128		
						4,128		
単価						41.28		
						41.28		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2459号	分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	41,280
						1		41,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2.4	17,200	41,280		
			人	2.4	17,200	41,280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,280		
						41,280		
単価						41,280		
						41,280	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2460号	屋外管内配線	仕上外径40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,720
						100		1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				10	17,200	172,000		
			人	10	17,200	172,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						172,000		
						172,000		
単価						1,720		
						1,720	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2461号	C V Tケーブル（トリプルレックス ケーブル）	600V CVT 60mm2	単位	m	数量	1	単価	1,594
						1		1,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 0 0 V（C V T） 6 0 m m 2		1	1,594	1,594		
			m	1	1,594	1,594		
計						1,594		
						1,594		
単価						1,594		
						1,594	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2462号	屋外管内配線	仕上外径60mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	4,816
						100		4,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				28	17,200	481,600		
			人	28	17,200	481,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						481,600		
						481,600		
単価						4,816		
						4,816	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2463号	屋外管内配線	仕上外径60mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	963. 2	
						100		963. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				5. 6	17, 200	96, 320			
			人	5. 6	17, 200	96, 320			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						96, 320			
						96, 320			
単価						963. 2	円／m		
						963. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2464号	屋外管内配線	仕上外径15mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	722. 4
						100		722. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				4. 2	17, 200	72, 240		
			人	4. 2	17, 200	72, 240		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						72, 240		
						72, 240		
単価						722. 4		
						722. 4		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2465号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線 ）	I V 38mm2	単位	m	数量	1	単価	353
						1		353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3 8 mm 2		1	353	353		
			m	1	353	353		
計						353		
						353		
単価						353		
						353	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2466号	F E P管敷設65mm	10m以上 配管敷設のみ	単位	m	数量	100	単価	86
						100		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.5	17,200	8,600		
			人	0.5	17,200	8,600		
計						8,600		
						8,600		
単価						86		
						86	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2467号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	10m以上 撤去(不使用) FEP 65mm 1条	単位	m	数量	100	単価	17.2	
						100		17.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0.1	17,200	1,720			
			人	0.1	17,200	1,720			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,720			
						1,720			
単価						17.2	円／m		
						17.2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2468号	F E P 管敷設100mm	10m以上 配管敷設のみ	単位	m	数量	100	単価	86
						100		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.5	17,200	8,600		
			人	0.5	17,200	8,600		
計						8,600		
						8,600		
単価						86	円／m	
						86		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2469号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	10m以上 撤去(不使用) FEP 100mm 1条	単位	m	数量	100	単価	17.2
						100		17.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.1	17,200	1,720		
			人	0.1	17,200	1,720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,720		
						1,720		
単価						17.2		
						17.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2470号	F E P 管敷設125mm	10m以上 配管敷設のみ	単位	m	数量	100	単価	86
						100		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.5	17,200	8,600		
			人	0.5	17,200	8,600		
計						8,600		
						8,600		
単価						86		
						86	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2471号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	10m以上 撤去(不使用) FEP 125mm 1条	単位	m	数量	100	単価	17.2
						100		17.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.1	17,200	1,720		
			人	0.1	17,200	1,720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,720		
						1,720		
単価						17.2		
						17.2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2472号	分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	41,280
						1		41,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2.4	17,200	41,280		
			人	2.4	17,200	41,280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						41,280		
						41,280		
単価						41,280		
						41,280	円／面	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2473号	屋外管内配線	仕上外径40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,720
						100		1,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				10	17,200	172,000		
			人	10	17,200	172,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						172,000		
						172,000		
単価						1,720		
						1,720	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2474号	C V Tケーブル（トリプルレックス ケーブル）	600V CVT 60mm2	単位	m	数量	1	単価	1,594
						1		1,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 0 0 V（C V T）6 0 m m 2		1	1,594	1,594		
			m	1	1,594	1,594		
計						1,594		
						1,594		
単価						1,594		
						1,594	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2475号	屋外管内配線	仕上外径60mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	4,816
						100		4,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				28	17,200	481,600		
			人	28	17,200	481,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						481,600		
						481,600		
単価						4,816	円／m	
						4,816		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2476号	屋外管内配線	仕上外径60mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	963.2
						100		963.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				5.6	17,200	96,320		
			人	5.6	17,200	96,320		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						96,320		
						96,320		
単価						963.2		
						963.2		
						円／m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2477号	屋外管内配線	仕上外径15mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	722.4
						100		722.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				4.2	17,200	72,240		
			人	4.2	17,200	72,240		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						72,240		
						72,240		
単価						722.4		
						722.4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2478号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	353
						1		353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3 8 m m 2		1	353	353		
			m	1	353	353		
計						353		
						353		
単価						353		
						353	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2479号	F E P 管敷設65mm	10m以上 配管敷設のみ	単位	m	数量	100	単価	86
						100		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.5	17,200	8,600		
			人	0.5	17,200	8,600		
計						8,600		
						8,600		
単価						86		
						86	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2480号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	10m以上 撤去(不使用) FEP 65mm 1条	単位	m	数量	100	単価	17.2
						100		17.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.1	17,200	1,720		
			人	0.1	17,200	1,720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,720		
						1,720		
単価						17.2		
						17.2	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2481号	F E P 管敷設100mm	10m以上 配管敷設のみ	単位	m	数量	100	単価	86	
						100		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0.5	17,200	8,600			
			人	0.5	17,200	8,600			
計						8,600			
						8,600			
単価						86	円／m		
						86			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2482号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	10m以上 撤去(不使用) FEP 100mm 1条	単位	m	数量	100	単価	17.2
						100		17.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.1	17,200	1,720		
			人	0.1	17,200	1,720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,720		
						1,720		
単価						17.2		
						17.2		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2483号	F E P 管敷設125mm	10m以上 配管敷設のみ	単位	m	数量	100	単価	86	
						100		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0. 5	17, 200	8, 600			
			人	0. 5	17, 200	8, 600			
計						8, 600			
						8, 600			
単価						86	円／m		
						86			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2484号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	10m以上 撤去(不使用) FEP 125mm 1条	単位	m	数量	100	単価	17.2
						100		17.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.1	17,200	1,720		
			人	0.1	17,200	1,720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,720		
						1,720		
単価						17.2		
						17.2		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2485号	分電盤取付	埋込型分電盤前面1.6m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	53,320
						1		53,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				3.1	17,200	53,320		
			人	3.1	17,200	53,320		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						53,320		
						53,320		
単価						53,320		
						53,320	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2486号	分電盤取付	埋込型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	10,670
						1		10,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.62	17,200	10,664		
			人	0.62	17,200	10,664		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10,670		
						10,670		
単価						10,670		
						10,670	円／面	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2487号	F E P 管敷設80mm	10m以上 配管敷設のみ	単位	m	数量	100	単価	86
						100		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 5	17, 200	8, 600		
			人	0. 5	17, 200	8, 600		
計						8, 600		
						8, 600		
単価						86		
						86	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2488号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	10m以上 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	単位	m	数量	100	単価	17. 2
						100		17. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 1	17, 200	1, 720		
			人	0. 1	17, 200	1, 720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 720		
						1, 720		
単価						17. 2		
						17. 2	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2489号	F E P 管敷設100mm	10m以上 配管敷設のみ	単位	m	数量	100	単価	86	
						100		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0.5	17,200	8,600			
			人	0.5	17,200	8,600			
計						8,600			
						8,600			
単価						86	円／m		
						86			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2490号	屋外管内配線	仕上外径50mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,752
						100		2,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				16	17,200	275,200		
			人	16	17,200	275,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						275,200		
						275,200		
単価						2,752	円／m	
						2,752		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2491号	C V Tケーブル（トリプルレックス ケーブル）	600V CVT150mm2	単位	m	数量	1	単価	3,984
						1		3,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 0 0 V（C V T） 1 5 0 m m 2		1	3,984	3,984		
			m	1	3,984	3,984		
計						3,984		
						3,984		
単価						3,984		
						3,984	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2492号	C V Tケーブル（トリプルレックス ケーブル）	600V CVT200mm2	単位	m	数量	1	単価	5,283
						1		5,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 0 0 V（C V T） 2 0 0 m m 2		1	5,283	5,283		
			m	1	5,283	5,283		
計						5,283		
						5,283		
単価						5,283		
						5,283	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2493号	屋外管内配線	仕上外径10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	395. 6	
						100		395. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				2. 3	17, 200	39, 560			
			人	2. 3	17, 200	39, 560			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						39, 560			
						39, 560			
単価						395. 6	円／m		
						395. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2494号	屋外管内配線	仕上外径10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	79.12
						100		79.12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.46	17,200	7,912		
			人	0.46	17,200	7,912		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,912		
						7,912		
単価						79.12		
						79.12		
						79.12	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2495号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線 ）	IV 14mm2	単位	m	数量	1	単価	139
						1		139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 1 4 mm 2		1	139	139		
			m	1	139	139		
計						139		
						139		
単価						139		
						139	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2496号	分電盤取付	埋込型分電盤前面1.6m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	53,320
						1		53,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				3.1	17,200	53,320		
			人	3.1	17,200	53,320		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						53,320		
						53,320		
単価						53,320		
						53,320	円／面	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2497号	分電盤取付	埋込型分電盤前面1. 6m2以下 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	10, 670	
						1		10, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0. 62	17, 200	10, 664			
			人	0. 62	17, 200	10, 664			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						10, 670			
						10, 670			
単価						10, 670	円／面		
						10, 670			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2498号	F E P 管敷設80mm	10m以上 配管敷設のみ	単位	m	数量	100	単価	86	
						100		86	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0. 5	17, 200	8, 600			
			人	0. 5	17, 200	8, 600			
計						8, 600			
						8, 600			
単価						86	円／m		
						86			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2499号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	10m以上 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	単位	m	数量	100	単価	17. 2	
						100		17. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				0. 1	17, 200	1, 720			
			人	0. 1	17, 200	1, 720			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1, 720			
						1, 720			
単価						17. 2	円／m		
						17. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2500号	F E P 管敷設100mm	10m以上 配管敷設のみ	単位	m	数量	100	単価	86
						100		86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 5	17, 200	8, 600		
			人	0. 5	17, 200	8, 600		
計						8, 600		
						8, 600		
単価						86	円／m	
						86		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2501号	屋外管内配線	仕上外径50mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,752
						100		2,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				16	17,200	275,200		
			人	16	17,200	275,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						275,200		
						275,200		
単価						2,752		
						2,752	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2502号	C V Tケーブル（トリプルレックス ケーブル）	600V CVT150mm2	単位	m	数量	1	単価	3,984
						1		3,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 0 0 V（C V T）1 5 0 m m 2		1	3,984	3,984		
			m	1	3,984	3,984		
計						3,984		
						3,984		
単価						3,984		
						3,984	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2503号	C V Tケーブル（トリプルレックス ケーブル）	600V CVT200mm2	単位	m	数量	1	単価	5,283
						1		5,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トリプルレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル		6 0 0 V（C V T） 2 0 0 m m 2		1	5,283	5,283		
			m	1	5,283	5,283		
計						5,283		
						5,283		
単価						5,283		
						5,283	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2504号	屋外管内配線	仕上外径10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	395. 6
						100		395. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2. 3	17,200	39,560		
			人	2. 3	17,200	39,560		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						39,560		
						39,560		
単価						395. 6		
						395. 6	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2505号	屋外管内配線	仕上外径10mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	79. 12
						100		79. 12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 46	17, 200	7, 912		
			人	0. 46	17, 200	7, 912		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 912		
						7, 912		
単価						79. 12		
						79. 12	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2506号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 14mm2	単位	m	数量	1	単価	139
						1		139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 1 4 m m 2		1	139	139		
			m	1	139	139		
計						139		
						139		
単価						139		
						139	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2507号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 21t級を超え44t級以下	単位	回	数量	1	440,200
						1	440,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				2.5	21,600	54,000	
			人	2.5	21,600	54,000	
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		2.5	40,400	101,000	
			日	2.5	40,400	101,000	
運搬費等率 184%				1		285,200	
			式	1		285,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						440,200	
						440,200	
単価						440,200	
						440,200	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2508号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) バックホ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下	単位	回	数量	1	単価	689,500
						1		689,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				3.8	21,600	82,080		
			人	3.8	21,600	82,080		
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		2.3	40,400	92,920		
			日	2.3	40,400	92,920		
運搬費等率 294%				1		514,500		
			式	1		514,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						689,500		
						689,500		
単価						689,500		
						689,500	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2509号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 20t級以上21t級以下	単位	回	数量	1	単価	270, 700
						1		270, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1. 5	21, 600	32, 400		
			人	1. 5	21, 600	32, 400		
ラフテレーンクレーン		〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t 吊		1. 5	40, 400	60, 600		
			日	1. 5	40, 400	60, 600		
運搬費等率 191%				1		177, 630		
			式	1		177, 630		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						270, 700		
						270, 700		
単価						270, 700		
						270, 700		

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2510号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下)	単位	回	数量	1	単価	488,200
						1		488,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				2.7	21,600	58,320		
			人	2.7	21,600	58,320		
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		1.6	40,400	64,640		
			日	1.6	40,400	64,640		
運搬費等率				1		365,191		
297%			式	1		365,191		
諸雑費（まるめ）				1		49		
			式	1		49		
計						488,200		
						488,200		
単価						488,200		
						488,200	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2511号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クレーン平積2m3超3m3下)	単位	回	数量	1	単価	2,098,000
						1		2,098,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				12.5	21,600	270,000		
			人	12.5	21,600	270,000		
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 50 t 吊		4.2	75,200	315,840		
			日	4.2	75,200	315,840		
運搬費等率 258%				1		1,511,467		
			式	1		1,511,467		
諸雑費（まるめ）				1		693		
			式	1		693		
計						2,098,000		
						2,098,000		
単価						2,098,000		
						2,098,000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2512号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下	単位	回	数量	1	単価	3,659,000
						1		3,659,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				21.9	21,600	473,040		
			人	21.9	21,600	473,040		
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 50t吊		7.3	75,200	548,960		
			日	7.3	75,200	548,960		
運搬費等率 258%				1		2,636,760		
			式	1		2,636,760		
諸雑費（まるめ）				1		240		
			式	1		240		
計						3,659,000		
						3,659,000		
単価						3,659,000		
						3,659,000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2513号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)	単位	回	数量	1	802,200
						1	802,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				5	21,600	108,000	
			人	5	21,600	108,000	
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		1.7	40,400	68,680	
			日	1.7	40,400	68,680	
運搬費等率 354%				1		625,447	
			式	1		625,447	
諸雑費（まるめ）				1		73	
			式	1		73	
計						802,200	
						802,200	
単価						802,200	
						802,200	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2514号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 据置式	単位	回	数量	1	1,906,000
						1	1,906,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				4.9	21,600	105,840	
			人	4.9	21,600	105,840	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊			11.9	20,330	241,927	
			時間	11.9	20,330	241,927	単－2788号
運搬費等率 448%				1		1,557,996	
			式	1		1,557,996	
諸雑費（まるめ）				1		237	
			式	1		237	
計						1,906,000	
						1,906,000	
単価						1,906,000	
						1,906,000	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2515号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 21t級を超え44t級以下	単位	回	数量	1	440,200
						1	440,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				2.5	21,600	54,000	
			人	2.5	21,600	54,000	
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		2.5	40,400	101,000	
			日	2.5	40,400	101,000	
運搬費等率 184%				1		285,200	
			式	1		285,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						440,200	
						440,200	
単価						440,200	
						440,200	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2516号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) バックホ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下	単位	回	数量	1	単価	689,500
						1		689,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				3.8	21,600	82,080		
			人	3.8	21,600	82,080		
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		2.3	40,400	92,920		
			日	2.3	40,400	92,920		
運搬費等率 294%				1		514,500		
			式	1		514,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						689,500		
						689,500		
単価						689,500		
						689,500	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2517号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 20t級以上21t級以下	単位	回	数量	1	270,700
						1	270,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1.5	21,600	32,400	
			人	1.5	21,600	32,400	
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		1.5	40,400	60,600	
			日	1.5	40,400	60,600	
運搬費等率 191%				1		177,630	
			式	1		177,630	
諸雑費（まるめ）				1		70	
			式	1		70	
計						270,700	
						270,700	
単価						270,700	
						270,700	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2518号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下)	単位	回	数量	1	単価	488,200
						1		488,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				2.7	21,600	58,320		
			人	2.7	21,600	58,320		
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		1.6	40,400	64,640		
			日	1.6	40,400	64,640		
運搬費等率				1		365,191		
297%			式	1		365,191		
諸雑費（まるめ）				1		49		
			式	1		49		
計						488,200		
						488,200		
単価						488,200		
						488,200	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2519号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クレーン平積2m3超3m3下)	単位	回	数量	1	単価	2,098,000
						1		2,098,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				12.5	21,600	270,000		
			人	12.5	21,600	270,000		
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 50t吊		4.2	75,200	315,840		
			日	4.2	75,200	315,840		
運搬費等率 258%				1		1,511,467		
			式	1		1,511,467		
諸雑費(まるめ)				1		693		
			式	1		693		
計						2,098,000		
						2,098,000		
単価						2,098,000		
						2,098,000	円/回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2520号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下	単位	回	数量	1	単価	3,659,000
						1		3,659,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				21.9	21,600	473,040		
			人	21.9	21,600	473,040		
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 5 0 t 吊		7.3	75,200	548,960		
			日	7.3	75,200	548,960		
運搬費等率 258%				1		2,636,760		
			式	1		2,636,760		
諸雑費（まるめ）				1		240		
			式	1		240		
計						3,659,000		
						3,659,000		
単価						3,659,000		
						3,659,000	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2521号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下)	単位	回	数量	1	802,200
						1	802,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				5	21,600	108,000	
			人	5	21,600	108,000	
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		1.7	40,400	68,680	
			日	1.7	40,400	68,680	
運搬費等率 354%				1		625,447	
			式	1		625,447	
諸雑費（まるめ）				1		73	
			式	1		73	
計						802,200	
						802,200	
単価						802,200	
						802,200	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－2522号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	549, 200
						1	549, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				4. 6	21, 600	99, 360	
			人	4. 6	21, 600	99, 360	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3. 4	40, 400	137, 360	
			日	3. 4	40, 400	137, 360	
運搬費等率 132%				1		312, 470	
			式	1		312, 470	
諸雑費（まるめ）				1		10	
			式	1		10	
計						549, 200	
						549, 200	
単価						549, 200	
						549, 200	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2523号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下)	単位	回	数量	1	単価	488,200
						1		488,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				2.7	21,600	58,320		
			人	2.7	21,600	58,320		
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊		1.6	40,400	64,640		
			日	1.6	40,400	64,640		
運搬費等率				1		365,191		
297%			式	1		365,191		
諸雑費（まるめ）				1		49		
			式	1		49		
計						488,200		
						488,200		
単価						488,200		
						488,200	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2524号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クレーン平積2m3超3m3下)	単位	回	数量	1	2,098,000
						1	2,098,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				12.5	21,600	270,000	
			人	12.5	21,600	270,000	
ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型] 50 t 吊		4.2	75,200	315,840	
			日	4.2	75,200	315,840	
運搬費等率 258%				1		1,511,467	
			式	1		1,511,467	
諸雑費（まるめ）				1		693	
			式	1		693	
計						2,098,000	
						2,098,000	
単価						2,098,000	
						2,098,000	円／回

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2525号	産業用電力A 基本料金	110W 20ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	1,674
						1		1,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金				1	1,674	1,674		
			KW	1	1,674	1,674		
計						1,674		
						1,674		
単価						1,674		
						1,674	円/KW	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2526号	産業用電力A 基本料金(休止期間)	110W 4ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	930
						1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金（休止期間）				1	930	930		
			KW	1	930	930		
計						930		
						930		
単価						930		
						930	円/KW	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2527号	産業用電力A 基本料金	210W 20ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	1,674
						1		1,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金				1	1,674	1,674		
			KW	1	1,674	1,674		
計						1,674		
						1,674		
単価						1,674		
						1,674	円／KW	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2528号	産業用電力A 基本料金(休止期間)	210W 4ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	930
						1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金（休止期間）				1	930	930		
			KW	1	930	930		
計						930		
						930		
単価						930		
						930	円／KW	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2529号	産業用電力A 基本料金	130W 20ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	1, 674
						1		1, 674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金				1	1, 674	1, 674		
			KW	1	1, 674	1, 674		
計						1, 674		
						1, 674		
単価						1, 674		
						1, 674	円／KW	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2530号	産業用電力A 基本料金(休止期間)	130W 4ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	930
						1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金（休止期間）				1	930	930		
			KW	1	930	930		
計						930		
						930		
単価						930		
						930	円／KW	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2531号	産業用電力A 基本料金	110W 20ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	1,674
						1		1,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金				1	1,674	1,674		
			KW	1	1,674	1,674		
計						1,674		
						1,674		
単価						1,674		
						1,674	円/KW	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2532号	産業用電力A 基本料金(休止期間)	110W 4ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	930
						1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金（休止期間）				1	930	930		
			KW	1	930	930		
計						930		
						930		
単価						930		
						930	円/KW	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2533号	産業用電力A 基本料金	210W 20ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	1,674
						1		1,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金				1	1,674	1,674		
			KW	1	1,674	1,674		
計						1,674		
						1,674		
単価						1,674		
						1,674	円/KW	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2534号	産業用電力A 基本料金(休止期間)	210W 4ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	930
						1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金（休止期間）				1	930	930		
			KW	1	930	930		
計						930		
						930		
単価						930		
						930	円/KW	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2535号	産業用電力A 基本料金	130W 20ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	1,674
						1		1,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金				1	1,674	1,674		
			KW	1	1,674	1,674		
計						1,674		
						1,674		
単価						1,674		
						1,674	円／KW	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2536号	産業用電力A 基本料金(休止期間)	130W 4ヶ月	単位	KW	数量	1	単価	930
						1		930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業用電力A 基本料金（休止期間）				1	930	930		
			KW	1	930	930		
計						930		
						930		
単価						930		
						930	円／KW	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一2537号	削孔工	硬質土 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	単価	55,800	
						10		55,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.92	22,800	20,976			
			人	0.92	22,800	20,976			
特殊作業員				0.92	21,600	19,872			
			人	0.92	21,600	19,872			
普通作業員				2.76	15,900	43,884			
			人	2.76	15,900	43,884			
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		0.92	191,600	176,272	WYB01286		
			日	0.92	191,600	176,272	単一2789号		
クローラクレーン運転		油圧伸縮シブ型4.9t吊		0.92	19,500	17,940	WYB01287		
			日	0.92	19,500	17,940	単一2790号		
シャンクロッド		φ165用		0.045	308,000	13,860			
			個	0.045	308,000	13,860			
クリーニングアダプター		φ165用		0.042	352,000	14,784			
			個	0.042	352,000	14,784			
エキステンションロッド		φ165用		0.042	176,000	7,392			
			個	0.042	176,000	7,392			
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.28	181,000	50,680			
			個	0.28	181,000	50,680			
インナーロッド		φ165×1,500		0.366	93,500	34,221			
			個	0.366	93,500	34,221			
リングビット		φ165用		0.257	330,000	84,810			
			個	0.257	330,000	84,810			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単-2537号	削孔工	砕質土 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	単価	55,800	
						10		55,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インナービット		φ165用		0.174	231,000	40,194			
			個	0.174	231,000	40,194			
ウォーターサイベル		φ165用		0.02	354,000	7,080			
			個	0.02	354,000	7,080			
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		26,035			
			式	1		26,035			
計						558,000			
						558,000			
単価						55,800			
						55,800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一2538号	削孔工	軟岩 φ165 L ≦30m	単位	m	数量	10	単価	66,130	
						10		66,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1.15	22,800	26,220			
			人	1.15	22,800	26,220			
特殊作業員				1.15	21,600	24,840			
			人	1.15	21,600	24,840			
普通作業員				3.45	15,900	54,855			
			人	3.45	15,900	54,855			
ボーリングマシン		ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW		1.15	191,600	220,340	WYB01289		
			日	1.15	191,600	220,340			
クローラクレーン運転		油圧伸縮ジブ型4.9t吊		1.15	19,500	22,425	WYB01290		
			日	1.15	19,500	22,425			
シャンクロッド		φ165用		0.05	308,000	15,400			
			個	0.05	308,000	15,400			
クリーニングアダプター		φ165用		0.053	352,000	18,656			
			個	0.053	352,000	18,656			
エキステンションロッド		φ165用		0.053	176,000	9,328			
			個	0.053	176,000	9,328			
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.351	181,000	63,531			
			個	0.351	181,000	63,531			
インナーロッド		φ165×1,500		0.455	93,500	42,542			
			個	0.455	93,500	42,542			
リングビット		φ165用		0.257	330,000	84,810			
			個	0.257	330,000	84,810			

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単-2538号	削孔工	軟岩 φ165 L ≦30m	単位	m	数量	10	単価	66,130
						10		66,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナービット		φ165用		0.16	231,000	36,960		
			個	0.16	231,000	36,960		
ウォータースイベル		φ165用		0.025	354,000	8,850		
			個	0.025	354,000	8,850		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		32,543		
			式	1		32,543		
計						661,300		
						661,300		
単価						66,130		
						66,130	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一2539号	削孔工	中硬岩 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	82,120
						10	82,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.52	22,800	34,656	
			人	1.52	22,800	34,656	
特殊作業員				1.52	21,600	32,832	
			人	1.52	21,600	32,832	
普通作業員				4.56	15,900	72,504	
			人	4.56	15,900	72,504	
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		1.52	191,600	291,232	WYB01292
			日	1.52	191,600	291,232	単一2793号
クローラクレーン運転		油圧伸縮シブ型4.9t吊		1.52	19,500	29,640	WYB01293
			日	1.52	19,500	29,640	単一2794号
シャンクロッド		φ165用		0.061	308,000	18,788	
			個	0.061	308,000	18,788	
クリーニングアダプター		φ165用		0.057	352,000	20,064	
			個	0.057	352,000	20,064	
エキステンションロッド		φ165用		0.057	176,000	10,032	
			個	0.057	176,000	10,032	
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.387	181,000	70,047	
			個	0.387	181,000	70,047	
インナーロッド		φ165×1,500		0.508	93,500	47,498	
			個	0.508	93,500	47,498	
リングビット		φ165用		0.266	330,000	87,780	
			個	0.266	330,000	87,780	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2539号	削孔工	中硬岩 φ 165 L ≦ 30m	単位	m	数量	10	単価	82, 120
						10		82, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナービット		φ 165用		0. 23	231, 000	53, 130		
			個	0. 23	231, 000	53, 130		
ウォータースイベル		φ 165用		0. 028	354, 000	9, 912		
			個	0. 028	354, 000	9, 912		
諸雑費（率＋まるめ）				1		43, 085		
10%			式	1		43, 085		
計						821, 200		
						821, 200		
単価						82, 120		
						82, 120	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一2540号	削孔工	硬岩 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	133,500
						10	133,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.59	22,800	59,052	
			人	2.59	22,800	59,052	
特殊作業員				2.59	21,600	55,944	
			人	2.59	21,600	55,944	
普通作業員				7.77	15,900	123,543	
			人	7.77	15,900	123,543	
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		2.59	191,600	496,244	WYB01295
			日	2.59	191,600	496,244	単一2795号
クローラクレーン運転		油圧伸縮シフト型4.9t吊		2.59	19,500	50,505	WYB01296
			日	2.59	19,500	50,505	単一2796号
シャンクロッド		φ165用		0.079	308,000	24,332	
			個	0.079	308,000	24,332	
クリーニングアダプター		φ165用		0.092	352,000	32,384	
			個	0.092	352,000	32,384	
エクステンションロッド		φ165用		0.094	176,000	16,544	
			個	0.094	176,000	16,544	
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.602	181,000	108,962	
			個	0.602	181,000	108,962	
インナーロッド		φ165×1,500		0.78	93,500	72,930	
			個	0.78	93,500	72,930	
リングビット		φ165用		0.428	330,000	141,240	
			個	0.428	330,000	141,240	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単-2540号	削孔工	硬岩 φ165 L ≦30m	単位	m	数量	10	単価	133,500	
						10		133,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インナービット		φ165用		0.284	231,000	65,604			
			個	0.284	231,000	65,604			
ウォータースイベル		φ165用		0.043	354,000	15,222			
			個	0.043	354,000	15,222			
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		72,494			
			式	1		72,494			
計						1,335,000			
						1,335,000			
単価						133,500			
						133,500			

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2541号	アンカー鋼材材料費		単位	本	数量	1	単価	232,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	232,400
P C 鋼より線	φ 15. 2mm 部分アンボント		k g	302. 6	504	152, 510		
パイロットキャップ	φ 90 J6-12FP用		個	1	3, 440	3, 440		
星形スパーサー	J6-12用		個	6	1, 260	7, 560		
結束バンド			個	12	67	804		
フリクションパッカー	FP-200		m	6. 5	5, 220	33, 930		
フリクションパッカー注入ホース	3/4インチ		m	22. 9	111	2, 541		
フリクションパッカー確認ホース	φ 17- φ 13		m	17	48	816		
テンドン加工費			m	22. 9	990	22, 671		
定着部パッカー取付加工費			箇所	1	8, 100	8, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						232, 400		
						232, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2541号	アンカー鋼材材料費		単位	本	数量	1	単価	232,400
						1		232,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						232,400	円／本	
						232,400		

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2542号	アンカー鋼材挿入工	アンカー長 L ≦ 30m	単位	本	数量	10	単価	6,830
						10		6,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.72	22,800	16,416		
			人	0.72	22,800	16,416		
	特殊作業員			0.72	21,600	15,552		
			人	0.72	21,600	15,552		
	普通作業員			2.16	15,900	34,344		
			人	2.16	15,900	34,344		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		1,988		
	3%		式	1		1,988		
	計					68,300		
						68,300		
	単価					6,830		
						6,830	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2543号	注入打設工	パッカー加圧	単位	m 3	数量	1	単価	77,490
						1		77,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.43	22,800	9,804		
			人	0.43	22,800	9,804		
	特殊作業員			0.43	21,600	9,288		
			人	0.43	21,600	9,288		
	普通作業員			1.29	15,900	20,511		
			人	1.29	15,900	20,511		
	注入材			1	29,970	29,970	WYB01300	
			m 3	1	29,970	29,970	単-2797号	
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		7,917		
			式	1		7,917		
	計					77,490		
						77,490		
	単価					77,490		
						77,490	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単-2544号	削孔工	硬質土 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	単価	55,800	
						10		55,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.92	22,800	20,976			
			人	0.92	22,800	20,976			
特殊作業員				0.92	21,600	19,872			
			人	0.92	21,600	19,872			
普通作業員				2.76	15,900	43,884			
			人	2.76	15,900	43,884			
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		0.92	191,600	176,272	WYB01282		
			日	0.92	191,600	176,272	単-2798号		
クローラクレーン運転		油圧伸縮シブ型4.9t吊		0.92	19,500	17,940	WYB01283		
			日	0.92	19,500	17,940	単-2799号		
シャンクロッド		φ165用		0.045	308,000	13,860			
			個	0.045	308,000	13,860			
クリーニングアダプター		φ165用		0.042	352,000	14,784			
			個	0.042	352,000	14,784			
エクステンションロッド		φ165用		0.042	176,000	7,392			
			個	0.042	176,000	7,392			
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.28	181,000	50,680			
			個	0.28	181,000	50,680			
インナーロッド		φ165×1,500		0.366	93,500	34,221			
			個	0.366	93,500	34,221			
リングビット		φ165用		0.257	330,000	84,810			
			個	0.257	330,000	84,810			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2544号	削孔工	砕質土 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	単価	55,800
						10		55,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナービット		φ165用		0.174	231,000	40,194		
			個	0.174	231,000	40,194		
ウォータースイベル		φ165用		0.02	354,000	7,080		
			個	0.02	354,000	7,080		
諸雑費（率+まるめ）				1		26,035		
10%			式	1		26,035		
計						558,000		
						558,000		
単価						55,800		
						55,800	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一2545号	削孔工	中硬岩 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	単価	82,120
						10		82,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.52	22,800	34,656		
			人	1.52	22,800	34,656		
特殊作業員				1.52	21,600	32,832		
			人	1.52	21,600	32,832		
普通作業員				4.56	15,900	72,504		
			人	4.56	15,900	72,504		
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		1.52	191,600	291,232	WYB01305	
			日	1.52	191,600	291,232	単一2800号	
クローラクレーン運転		油圧伸縮シフト型4.9t吊		1.52	19,500	29,640	WYB01306	
			日	1.52	19,500	29,640	単一2801号	
シャンクロッド		φ165用		0.061	308,000	18,788		
			個	0.061	308,000	18,788		
クリーニングアダプター		φ165用		0.057	352,000	20,064		
			個	0.057	352,000	20,064		
エキステンションロッド		φ165用		0.057	176,000	10,032		
			個	0.057	176,000	10,032		
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.387	181,000	70,047		
			個	0.387	181,000	70,047		
インナーロッド		φ165×1,500		0.508	93,500	47,498		
			個	0.508	93,500	47,498		
リングビット		φ165用		0.266	330,000	87,780		
			個	0.266	330,000	87,780		

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2545号	削孔工	中硬岩 φ 165 L ≦ 30m	単位	m	数量	10	単価	82, 120
						10		82, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インナービット		φ 165用		0. 23	231, 000	53, 130		
			個	0. 23	231, 000	53, 130		
ウォーターサイベル		φ 165用		0. 028	354, 000	9, 912		
			個	0. 028	354, 000	9, 912		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		43, 085		
			式	1		43, 085		
計						821, 200		
						821, 200		
単価						82, 120		
						82, 120	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一2546号	削孔工	硬岩 φ165 L ≦30m	単位	m	数量	10	単価	133,500	
						10		133,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.59	22,800	59,052			
			人	2.59	22,800	59,052			
特殊作業員				2.59	21,600	55,944			
			人	2.59	21,600	55,944			
普通作業員				7.77	15,900	123,543			
			人	7.77	15,900	123,543			
ボーリングマシン		ロータリーバックホウ式・クローラ型111KW		2.59	191,600	496,244	WYB01308		
			日	2.59	191,600	496,244	単一2802号		
クローラクレーン運転		油圧伸縮シフト型4.9t吊		2.59	19,500	50,505	WYB01309		
			日	2.59	19,500	50,505	単一2803号		
シャンクロッド		φ165用		0.079	308,000	24,332			
			個	0.079	308,000	24,332			
クリーニングアダプター		φ165用		0.092	352,000	32,384			
			個	0.092	352,000	32,384			
エクステンションロッド		φ165用		0.094	176,000	16,544			
			個	0.094	176,000	16,544			
ドリルパイプ		φ165×1,500		0.602	181,000	108,962			
			個	0.602	181,000	108,962			
インナーロッド		φ165×1,500		0.78	93,500	72,930			
			個	0.78	93,500	72,930			
リングビット		φ165用		0.428	330,000	141,240			
			個	0.428	330,000	141,240			

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2546号	削孔工	硬岩 φ165 L≦30m	単位	m	数量	10	単価	133,500
						10		133,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インナービット	φ165用		0.284	231,000	65,604		
			個	0.284	231,000	65,604		
	ウォーターサイベル	φ165用		0.043	354,000	15,222		
			個	0.043	354,000	15,222		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		72,494		
			式	1		72,494		
	計					1,335,000		
						1,335,000		
	単価					133,500		
						133,500	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2547号	アンカー鋼材材料費		単位	本	数量	1	単価	248,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		248,000
	P C 鋼より線	φ 15. 2mm 部分アンボント	k g	329	504	165,816		
	パイロットキャップ	φ 90 J6-12FP用	個	1	3,440	3,440		
	星形スパーサー	J6-12用	個	6	1,260	7,560		
	結束バンド		個	12	67	804		
	フリクションハッカー	FP-200	m	6. 5	5,220	33,930		
	フリクションハッカー注入ホース	3/4インチ	m	24. 9	111	2,763		
	フリクションハッカー確認ホース	φ 17- φ 13	m	19	48	912		
	テンドン加工費		m	24. 9	990	24,651		
	定着部ハッカー取付加工費		箇所	1	8,100	8,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		24		
	計					248,000		
						248,000		

参考資料 (2)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2016. 1
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2548号	アンカー鋼材挿入工	アンカー長 L ≦ 30m	単位	本	数量	10	単価	6,830
						10		6,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.72	22,800	16,416		
			人	0.72	22,800	16,416		
	特殊作業員			0.72	21,600	15,552		
			人	0.72	21,600	15,552		
	普通作業員			2.16	15,900	34,344		
			人	2.16	15,900	34,344		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		1,988		
	3%		式	1		1,988		
	計					68,300		
						68,300		
	単価					6,830		
						6,830	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2549号	注入打設工	パッカー加圧	単位	m 3	数量	1	単価	77,490
						1		77,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.43	22,800	9,804		
			人	0.43	22,800	9,804		
	特殊作業員			0.43	21,600	9,288		
			人	0.43	21,600	9,288		
	普通作業員			1.29	15,900	20,511		
			人	1.29	15,900	20,511		
	注入材			1	29,970	29,970	WYB01313	
			m 3	1	29,970	29,970	単-2804号	
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		7,917		
			式	1		7,917		
	計					77,490		
						77,490		
	単価					77,490		
						77,490	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2550号	アンカー鋼材材料費		単位	本	数量	1	単価	122,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	P C 鋼より線	φ 12. 7mm 部分アンボント		168. 6	550	92, 730		
			k g	168. 6	550	92, 730		
	パイロットキャップ	φ 90 J5-9FP用		1	1, 600	1, 600		
			個	1	1, 600	1, 600		
	星形スパーサー	J5-9用		2	200	400		
			個	2	200	400		
	結束バンド			4	67	268		
			個	4	67	268		
	フリクションパッカー注入ホース	3/4インチ		24. 2	111	2, 686		
			m	24. 2	111	2, 686		
	フリクションパッカー確認ホース	φ 17-φ 13		23. 3	48	1, 118		
			m	23. 3	48	1, 118		
	テンドン加工費			24. 2	990	23, 958		
			m	24. 2	990	23, 958		
	諸雑費（まるめ）			1		40		
			式	1		40		
	計					122, 800		
						122, 800		
	単価					122, 800		
						122, 800	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2551号	注入打設工	ケーシング加圧	単位	m 3	数量	1	単価	85,230
						1		85,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	22,800	11,400		
			人	0.5	22,800	11,400		
	特殊作業員			0.5	21,600	10,800		
			人	0.5	21,600	10,800		
	普通作業員			1.5	15,900	23,850		
			人	1.5	15,900	23,850		
	注入材			1	29,970	29,970	WYB01323	
			m 3	1	29,970	29,970	単一2805号	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		9,210		
			式	1		9,210		
	計					85,230		
						85,230		
	単価					85,230		
						85,230	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2552号	アンカー鋼材材料費		単位	本	数量	1	単価	109,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	P C 鋼より線	φ 12. 7mm 部分アンボント		150. 5	550	82, 775		
			k g	150. 5	550	82, 775		
	パイロットキャップ	φ 90 J5-9FP用		1	1, 600	1, 600		
			個	1	1, 600	1, 600		
	星形スパーサー	J5-9用		2	200	400		
			個	2	200	400		
	結束バンド			4	67	268		
			個	4	67	268		
	フリクションパッカー注入ホース	3/4インチ		21. 6	111	2, 397		
			m	21. 6	111	2, 397		
	フリクションパッカー確認ホース	φ 17-φ 13		20. 7	48	993		
			m	20. 7	48	993		
	テンドン加工費			21. 6	990	21, 384		
			m	21. 6	990	21, 384		
	諸雑費（まるめ）			1		83		
			式	1		83		
	計					109, 900		
						109, 900		
	単価					109, 900		
						109, 900	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2553号	注入打設工	ケーシング加圧	単位	m 3	数量	1	単価	85,230
						1		85,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	22,800	11,400		
			人	0.5	22,800	11,400		
	特殊作業員			0.5	21,600	10,800		
			人	0.5	21,600	10,800		
	普通作業員			1.5	15,900	23,850		
			人	1.5	15,900	23,850		
	注入材			1	29,970	29,970	WYB01330	
			m 3	1	29,970	29,970	単一2806号	
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		9,210		
			式	1		9,210		
	計					85,230		
						85,230		
	単価					85,230		
						85,230	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2554号	敷鉄板設置撤去	設置・撤去 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	201.7
						100		201.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とび工			0.2	20,700	4,140		
			人	0.2	20,700	4,140		
	普通作業員			0.5	15,900	7,950		
			人	0.5	15,900	7,950		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0.2	40,400	8,080		
			日	0.2	40,400	8,080		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					20,170		
						20,170		
	単価					201.7		
						201.7	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2555号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 13日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,207
						1		1,207
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8		1	507	507		
			枚	1	507	507		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8		1	700	700		
			枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,207		
						1,207		
	単価					1,207		
						1,207	円／枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2556号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	38,990
						10		38,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)		10	24,400	244,000	WB251931	
			t	10	24,400	244,000	単－2807号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)		10	14,590	145,900	WB251932	
			t	10	14,590	145,900	単－2808号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					389,900		
						389,900		
	単価					38,990		
						38,990	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2557号	山留材質料	無 13日 無 有 4回/現場 無 無	単位	t	数量	1	単価	21,380
						1		21,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）		1	1,365	1,365		
			t	1	1,365	1,365		
	H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費		1	19,000	19,000		
			t	1	19,000	19,000		
	H形鋼（副部材A）			0.22	4,589	1,009		
			t	0.22	4,589	1,009		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					21,380		
						21,380		
	単価					21,380		
						21,380	円／t	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2558号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	175.6	
						1,000		175.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		7.294	24,070	175,566	単－2809号		
			時間	7.294	24,070	175,566			
諸雑費（まるめ）				1		34			
			式	1		34			
計						175,600			
						175,600			
単価						175.6	円／m 3		
						175.6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2559号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間	単位	m 3	数量	1,000	単価	205.4	
						1,000		205.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		14.085	14,580	205,359	単－2810号		
			時間	14.085	14,580	205,359			
諸雑費（まるめ）				1		41			
			式	1		41			
計						205,400			
						205,400			
単価						205.4	円／m 3		
						205.4			

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2560号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.3km 標準以外 3.6時間 標準以外 5.8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	617.5	
						1,000		617.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		65.789	9,385	617,429	単－2811号		
			時間	65.789	9,385	617,429			
諸雑費（まるめ）				1		71			
			式	1		71			
計						617,500			
						617,500			
単価						617.5	円／m 3		
						617.5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2561号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	149.1
						1,000		149.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		6.775	22,000	149,050	単－2812号	
			時間	6.775	22,000	149,050		
諸雑費 (まるめ)				1		50		
			式	1		50		
計						149,100		
						149,100		
単価						149.1	円／m 3	
						149.1		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2562号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1. 6m3(平積1. 2m3) 砂・砂質土、 砂質土 質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4. 4時間 標準以外 7時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1, 000	単価	124. 3	
						1, 000		124. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		8. 85	14, 040	124, 254	単－2813号		
			時間	8. 85	14, 040	124, 254			
諸雑費（まるめ）				1		46			
			式	1		46			
計						124, 300			
						124, 300			
単価						124. 3	円／m 3		
						124. 3			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2563号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1. 1km 標準以外 4. 2時間 標準以外 6. 8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000	単価	535. 2
						1, 000		535. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		62. 893	8, 509	535, 156	単－2814号	
			時間	62. 893	8, 509	535, 156		
諸雑費（まるめ）				1		44		
			式	1		44		
計						535, 200		
						535, 200		
単価						535. 2	円／m 3	
						535. 2		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2564号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	150.5	
						1,000		150.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		6.775	22,200	150,405	単－2815号		
			時間	6.775	22,200	150,405			
諸雑費（まるめ）				1		95			
			式	1		95			
計						150,500			
						150,500			
単価						150.5	円／m 3		
						150.5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2565号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 4.2時間 標準以外 7時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	126.1	
						1,000		126.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		8.85	14,240	126,024	単-2816号		
			時間	8.85	14,240	126,024			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						126,100			
						126,100			
単価						126.1	円／m 3		
						126.1			

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2566号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	539.6	
						1,000		539.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		62.893	8,579	539,559	単－2817号		
			時間	62.893	8,579	539,559			
諸雑費（まるめ）				1		41			
			式	1		41			
計						539,600			
						539,600			
単価						539.6	円／m 3		
						539.6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2567号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ®装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	166.4
						1,000		166.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		6.775	24,550	166,326	単－2818号	
			時間	6.775	24,550	166,326		
諸雑費 (まるめ)				1		74		
			式	1		74		
計						166,400		
						166,400		
単価						166.4	円／m 3	
						166.4		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2568号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、 粘性土 、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 7時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1, 000	単価	150. 6	
						1, 000		150. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		8. 85	17, 010	150, 538	単-2819号		
			時間	8. 85	17, 010	150, 538			
諸雑費（まるめ）				1		62			
			式	1		62			
計						150, 600			
						150, 600			
単価						150. 6	円／m 3		
						150. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2569号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1. 1km 標準以外 4時間 標準以外 6. 4時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000	単価	556. 8
						1, 000		556. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		62. 893	8, 852	556, 728	単－2820号	
			時間	62. 893	8, 852	556, 728		
諸雑費（まるめ）				1		72		
			式	1		72		
計						556, 800		
						556, 800		
単価						556. 8	円／m 3	
						556. 8		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2570号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 75.7m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	318	
						1,000		318	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		13.21	24,070	317,964	単－2809号		
			時間	13.21	24,070	317,964			
諸雑費（まるめ）				1		36			
			式	1		36			
計						318,000			
						318,000			
単価						318	円／m 3		
						318			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2571号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.3km 標準以外 3.6時間 標準以外 5.8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	756.9
						1,000		756.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		80.645	9,385	756,853	単－2811号	
			時間	80.645	9,385	756,853		
諸雑費（まるめ）				1		47		
			式	1		47		
計						756,900		
						756,900		
単価						756.9	円／m 3	
						756.9		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2572号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 83.1m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	264. 8	
						1,000		264. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		12.034	22,000	264,748	単－2812号		
			時間	12.034	22,000	264,748			
諸雑費（まるめ）				1		52			
			式	1		52			
計						264,800			
						264,800			
単価						264. 8	円／m 3		
						264. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2573号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	654.6
						1,000		654.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		76.923	8,509	654,537	単－2814号	
			時間	76.923	8,509	654,537		
諸雑費（まるめ）				1		63		
			式	1		63		
計						654,600		
						654,600		
単価						654.6	円／m 3	
						654.6		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2574号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 83.1m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価	267.2 267.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		12.034	22,200	267,154	単－2815号		
			時間	12.034	22,200	267,154			
諸雑費（まるめ）				1		46			
			式	1		46			
計						267,200			
						267,200			
単価						267.2	円／m 3		
						267.2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2575号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1. 1km 標準以外 4. 1時間 標準以外 6. 8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000	単価	660
						1, 000		660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		76. 923	8, 579	659, 922	単－2817号	
			時間	76. 923	8, 579	659, 922		
諸雑費（まるめ）				1		78		
			式	1		78		
計						660, 000		
						660, 000		
単価						660	円／m 3	
						660		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2576号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 55.5m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	433.7	
						1,000		433.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第1次）]		3 2 t 級		18.018	24,070	433,693	単－2809号		
			時間	18.018	24,070	433,693			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						433,700			
						433,700			
単価						433.7	円／m 3		
						433.7			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2577号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ® 装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	358.9
						1,000		358.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		16.313	22,000	358,886	単－2812号	
			時間	16.313	22,000	358,886		
諸雑費 (まるめ)				1		14		
			式	1		14		
計						358,900		
						358,900		
単価						358.9	円／m 3	
						358.9		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2578号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	362.2	
						1,000		362.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		16.313	22,200	362,148	単－2815号		
			時間	16.313	22,200	362,148			
諸雑費（まるめ）				1		52			
			式	1		52			
計						362,200			
						362,200			
単価						362.2	円／m 3		
						362.2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2579号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ® 装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000 1,000	単価	400.5 400.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		16.313	24,550	400,484		
			時間	16.313	24,550	400,484	単-2818号	
諸雑費 (まるめ)				1		16		
			式	1		16		
計						400,500 400,500		
単価						400.5 400.5	円／m 3	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2580号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1. 1km 標準以外 4時間 標準以外 6. 4時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000 1, 000	単価	681 681	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		76. 923	8, 852	680, 922	単－2820号		
			時間	76. 923	8, 852	680, 922			
諸雑費（まるめ）				1		78			
			式	1		78			
計						681, 000			
						681, 000			
単価						681	円／m 3		
						681			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2581号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 137.1m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000 1, 000	単価	175. 6 175. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型（第1次）]		3 2 t 級		7. 294	24, 070	175, 566		
			時間	7. 294	24, 070	175, 566	単－2821号	
諸雑費（まるめ）				1		34		
			式	1		34		
計						175, 600 175, 600		
単価						175. 6 175. 6	円／m 3	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2582号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、レキ質土、粘性土 ルーズ 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間	単位	m 3	数量	1, 000	単価	205. 4	
						1, 000		205. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		14. 085	14, 580	205, 359	単－2822号		
			時間	14. 085	14, 580	205, 359			
諸雑費（まるめ）				1		41			
			式	1		41			
計						205, 400			
						205, 400			
単価						205. 4	円／m 3		
						205. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2583号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1. 3km 標準以外 3. 6時間 標準以外 5. 8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000	単価	617. 5
						1, 000		617. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		65. 789	9, 385	617, 429	単－2823号	
			時間	65. 789	9, 385	617, 429		
諸雑費（まるめ）				1		71		
			式	1		71		
計						617, 500		
						617, 500		
単価						617. 5	円／m 3	
						617. 5		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2584号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	149. 1	
						1, 000		149. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		6. 775	22, 000	149, 050	単－2824号		
			時間	6. 775	22, 000	149, 050			
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						149, 100			
						149, 100			
単価						149. 1	円／m 3		
						149. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2585号	バックホウ積込 (ダム)	クローラ型山積1. 6m3 (平積1. 2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 4. 4時間 標準以外 7時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1, 000	単価	124. 3
						1, 000		124. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積1. 6 m 3		8. 85	14, 040	124, 254	単-2825号	
			時間	8. 85	14, 040	124, 254		
諸雑費 (まるめ)				1		46		
			式	1		46		
計						124, 300		
						124, 300		
単価						124. 3	円／m 3	
						124. 3		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2586号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	535.2	
						1,000		535.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		62.893	8,509	535,156	単－2826号		
			時間	62.893	8,509	535,156			
諸雑費（まるめ）				1		44			
			式	1		44			
計						535,200			
						535,200			
単価						535.2	円／m 3		
						535.2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2587号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ® 装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	150.5
						1,000		150.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		6.775	22,200	150,405	単－2827号	
			時間	6.775	22,200	150,405		
諸雑費 (まるめ)				1		95		
			式	1		95		
計						150,500		
						150,500		
単価						150.5	円／m 3	
						150.5		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2588号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、 砂質土 質土、粘性土 ルーズ 障害なし 標準以外 4.2時間 標準以外 7時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1, 000	単価	126. 1	
						1, 000		126. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		8. 85	14, 240	126, 024	単－2828号		
			時間	8. 85	14, 240	126, 024			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						126, 100			
						126, 100			
単価						126. 1	円／m 3		
						126. 1			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2589号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1. 1km 標準以外 4. 1時間 標準以外 6. 8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000	単価	539. 6
						1, 000		539. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		62. 893	8, 579	539, 559	単－2829号	
			時間	62. 893	8, 579	539, 559		
諸雑費（まるめ）				1		41		
			式	1		41		
計						539, 600		
						539, 600		
単価						539. 6	円／m 3	
						539. 6		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2590号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 147.6m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	166.4	
						1,000		166.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		6.775	24,550	166,326	単－2830号		
			時間	6.775	24,550	166,326			
諸雑費（まるめ）				1		74			
			式	1		74			
計						166,400			
						166,400			
単価						166.4	円／m 3		
						166.4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2591号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 砂・砂質土、埴質土、粘性土 ルース 障害なし 標準以外 2.6時間 標準以外 7時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	150.6
						1,000		150.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		8.85	17,010	150,538	単－2831号	
			時間	8.85	17,010	150,538		
諸雑費（まるめ）				1		62		
			式	1		62		
計						150,600		
						150,600		
単価						150.6	円／m 3	
						150.6		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2592号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 土砂 標準(1) 標準 一般道路 1. 1km 標準以外 4時間 標準以外 6. 4時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000	単価	556. 8	
						1, 000		556. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		62. 893	8, 852	556, 728	単－2832号		
			時間	62. 893	8, 852	556, 728			
諸雑費（まるめ）				1		72			
			式	1		72			
計						556, 800			
						556, 800			
単価						556. 8	円／m 3		
						556. 8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2593号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ 装置付32t級 75.7m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000 1, 000	単価	318 318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		13. 21	24, 070	317, 964	単－2821号	
			時間	13. 21	24, 070	317, 964		
諸雑費 (まるめ)				1		36		
			式	1		36		
計						318, 000 318, 000		
単価						318 318	円／m 3	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2594号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1. 3km 標準以外 3. 6時間 標準以外 5. 8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000	単価	756. 9	
						1, 000		756. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		80. 645	9, 385	756, 853	単－2823号		
			時間	80. 645	9, 385	756, 853			
諸雑費（まるめ）				1		47			
			式	1		47			
計						756, 900			
						756, 900			
単価						756. 9	円／m 3		
						756. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2595号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ® 装置付32t級 83.1m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	264.8
						1,000		264.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		12.034	22,000	264,748	単－2824号	
			時間	12.034	22,000	264,748		
諸雑費 (まるめ)				1		52		
			式	1		52		
計						264,800		
						264,800		
単価						264.8	円／m 3	
						264.8		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2596号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	654.6	
						1,000		654.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		76.923	8,509	654,537	単－2826号		
			時間	76.923	8,509	654,537			
諸雑費（まるめ）				1		63			
			式	1		63			
計						654,600			
						654,600			
単価						654.6	円／m 3		
						654.6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2597号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ® 装置付32t級 83.1m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	267.2
						1,000		267.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		12.034	22,200	267,154	単－2827号	
			時間	12.034	22,200	267,154		
諸雑費 (まるめ)				1		46		
			式	1		46		
計						267,200		
						267,200		
単価						267.2	円／m 3	
						267.2		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2598号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1. 1km 標準以外 4. 1時間 標準以外 6. 8時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000 1, 000	単価	660 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		76. 923	8, 579	659, 922	単－2829号		
			時間	76. 923	8, 579	659, 922			
諸雑費（まるめ）				1		78			
			式	1		78			
計						660, 000			
						660, 000			
単価						660	円／m 3		
						660			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2599号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ® 装置付32t級 55.5m3/h 標準以外 2.8時間 標準以外 4.6時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	433. 7
						1, 000		433. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		18. 018	24, 070	433, 693	単－2821号	
			時間	18. 018	24, 070	433, 693		
諸雑費 (まるめ)				1		7		
			式	1		7		
計						433, 700		
						433, 700		
単価						433. 7	円／m 3	
						433. 7		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2600号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 3.3時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	358.9	
						1,000		358.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		16.313	22,000	358,886	単－2824号		
			時間	16.313	22,000	358,886			
諸雑費（まるめ）				1		14			
			式	1		14			
計						358,900			
						358,900			
単価						358.9	円／m 3		
						358.9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2601号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 3.2時間 標準以外 5.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1,000	単価	362.2
						1,000		362.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [リッパ装置付・排ガス型 (第1次)]		3 2 t 級		16.313	22,200	362,148	単－2827号	
			時間	16.313	22,200	362,148		
諸雑費 (まるめ)				1		52		
			式	1		52		
計						362,200		
						362,200		
単価						362.2	円／m 3	
						362.2		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2602号	リッパ装置付ブルドーザ掘削押土	掘削押土作業 国産・リッパ°装置付32t級 61.3m3/h 標準以外 2.3時間 標準以外 6.3時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	400. 5	
						1, 000		400. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		16. 313	24, 550	400, 484	単－2830号		
			時間	16. 313	24, 550	400, 484			
諸雑費（まるめ）				1		16			
			式	1		16			
計						400, 500			
						400, 500			
単価						400. 5	円／m 3		
						400. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2603号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 軟岩 標準(1) 標準 一般道路 1. 1km 標準以外 4時間 標準以外 6. 4時間 無 良好	単位	m 3	数量	1, 000	単価	681
						1, 000		681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		76. 923	8, 852	680, 922	単－2832号	
			時間	76. 923	8, 852	680, 922		
諸雑費（まるめ）				1		78		
			式	1		78		
計						681, 000		
						681, 000		
単価						681		
						681		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2604号	大型ブレーカ掘削	軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	1,792
						10	1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.202	22,100	4,464	
			人	0.202	22,100	4,464	
軽油		1・2号 ローリー		27.3	90.5	2,470	
			L	27.3	90.5	2,470	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.269	19,100	5,137	WYB00019
			供用日	0.269	19,100	5,137	
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.269	11,600	3,120	WYB00029
			供用日	0.269	11,600	3,120	
諸雑費（率+まるめ） 18%				1		2,729	
			式	1		2,729	
計						17,920	
						17,920	
単価						1,792	
						1,792	円/m3

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2605号	大型ブレーカ掘削	軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	1,716
						10	1,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.202	22,100	4,464	
			人	0.202	22,100	4,464	
軽油		1・2号 ローリー		27.3	90.5	2,470	
			L	27.3	90.5	2,470	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.269	16,700	4,492	WYB00042
			供用日	0.269	16,700	4,492	
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.269	11,600	3,120	WYB00066
			供用日	0.269	11,600	3,120	
諸雑費（率+まるめ） 18%				1		2,614	
			式	1		2,614	
計						17,160	
						17,160	
単価						1,716	
						1,716	円/m3

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2606号	大型ブレーカ掘削	軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	単価	1,706
						10		1,706
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.202	22,100	4,464		
			人	0.202	22,100	4,464		
軽油		1・2号 ローリー		27.3	90.5	2,470		
			L	27.3	90.5	2,470		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.269	16,500	4,438	WYB00072	
			供用日	0.269	16,500	4,438		
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.269	11,500	3,093	WYB00073	
			供用日	0.269	11,500	3,093		
諸雑費（率+まるめ） 18%				1		2,595		
			式	1		2,595		
計						17,060		
						17,060		
単価						1,706		
						1,706	円/m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2607号	大型ブレーカ掘削	硬岩 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	単価	2,394
						10		2,394
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.244	22,100	5,392		
			人	0.244	22,100	5,392		
軽油		1・2号 ローリー		32.9	90.5	2,977		
			L	32.9	90.5	2,977		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.325	20,200	6,565	WYB00125	
			供用日	0.325	20,200	6,565		
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.325	11,600	3,770	WYB00165	
			供用日	0.325	11,600	3,770		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		5,236		
			式	1		5,236		
計						23,940		
						23,940		
単価						2,394		
						2,394	円/m3	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2608号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1,000	単価	306.2	
						1,000		306.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		20	15,310	306,200	単-2833号		
			時間	20	15,310	306,200			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						306,200			
						306,200			
単価						306.2	円／m 3		
						306.2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2609号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産10t 硬岩 標準 一般道路 1.3km 3.6h 5.8h +0.25	単位	m 3	数量	1,000	単価	885
						1,000		885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		90.909	9,735	884,999	WYB00271	
			時間	90.909	9,735	884,999	単-2834号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						885,000		
						885,000		
単価						885		
						885	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2610号	大型ブレーカ掘削	硬岩 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	単価	2,281
						10		2,281
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.244	22,100	5,392		
			人	0.244	22,100	5,392		
軽油		1・2号 ローリー		32.9	90.5	2,977		
			L	32.9	90.5	2,977		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.325	17,500	5,687	WYB00166	
			供用日	0.325	17,500	5,687		
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.325	11,600	3,770	WYB00168	
			供用日	0.325	11,600	3,770		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		4,984		
			式	1		4,984		
計						22,810		
						22,810		
単価						2,281		
						2,281	円/m3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2611号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3 破碎岩 ルーズ 障害なし 4.4h 7.0h	単位	m 3	数量	1,000	単価	160.6
						1,000		160.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		10.87	14,770	160,549	WYB00132	
			時間	10.87	14,770	160,549	単-2835号	
諸雑費（まるめ）				1		51		
			式	1		51		
計						160,600		
						160,600		
単価						160.6		
						160.6	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2612号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	770.4
						1,000		770.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		1 0 t 積級		86.957	8,859	770,352		
			時間	86.957	8,859	770,352	単-2836号	
諸雑費（まるめ）				1		48		
			式	1		48		
計						770,400		
						770,400		
単価						770.4		
						770.4	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2613号	大型ブレーカ掘削	硬岩 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	単価	2,269
						10		2,269
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.244	22,100	5,392		
			人	0.244	22,100	5,392		
軽油		1・2号 ローリー		32.9	90.5	2,977		
			L	32.9	90.5	2,977		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.325	17,300	5,622	WYB00169	
			供用日	0.325	17,300	5,622		
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.325	11,500	3,737	WYB00174	
			供用日	0.325	11,500	3,737		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		4,962		
			式	1		4,962		
計						22,690		
						22,690		
単価						2,269		
						2,269	円/m3	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2614号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3 破碎岩 ルーズ 障害なし 4.2h 7.0h	単位	m 3	数量	1,000	単価	162.8	
						1,000		162.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		10.87	14,970	162,723	WYB00197		
			時間	10.87	14,970	162,723	単-2837号		
諸雑費（まるめ）				1		77			
			式	1		77			
計						162,800			
						162,800			
単価						162.8			
						162.8	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2615号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	776.5
						1,000		776.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		86.957	8,929	776,439		
			時間	86.957	8,929	776,439	単－2838号	
諸雑費（まるめ）				1		61		
			式	1		61		
計						776,500		
						776,500		
単価						776.5		
						776.5	円／m 3	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2616号	大型ブレーカ掘削	軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	1,792
						10	1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.202	22,100	4,464	
			人	0.202	22,100	4,464	
軽油		1・2号 ローリー		27.3	90.5	2,470	
			L	27.3	90.5	2,470	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.269	19,100	5,137	WYB00913
			供用日	0.269	19,100	5,137	
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.269	11,600	3,120	WYB00919
			供用日	0.269	11,600	3,120	
諸雑費（率+まるめ） 18%				1		2,729	
			式	1		2,729	
計						17,920	
						17,920	
単価						1,792	
						1,792	円／m3

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2617号	大型ブレーカ掘削	軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	1,716
						10	1,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.202	22,100	4,464	
			人	0.202	22,100	4,464	
軽油		1・2号 ローリー		27.3	90.5	2,470	
			L	27.3	90.5	2,470	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.269	16,700	4,492	WYB00929
			供用日	0.269	16,700	4,492	
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.269	11,600	3,120	WYB00932
			供用日	0.269	11,600	3,120	
諸雑費（率+まるめ） 18%				1		2,614	
			式	1		2,614	
計						17,160	
						17,160	
単価						1,716	
						1,716	円/m3

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2618号	大型ブレーカ掘削	軟岩Ⅱ 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	1,706
						10	1,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.202	22,100	4,464	
			人	0.202	22,100	4,464	
軽油		1・2号 ローリー		27.3	90.5	2,470	
			L	27.3	90.5	2,470	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.269	16,500	4,438	WYB00938
			供用日	0.269	16,500	4,438	
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.269	11,500	3,093	WYB00940
			供用日	0.269	11,500	3,093	
諸雑費（率+まるめ） 18%				1		2,595	
			式	1		2,595	
計						17,060	
						17,060	
単価						1,706	
						1,706	円/m3

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2619号	大型ブレーカ掘削	硬岩 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	単価	2,394
						10		2,394
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.244	22,100	5,392		
			人	0.244	22,100	5,392		
軽油		1・2号 ローリー		32.9	90.5	2,977		
			L	32.9	90.5	2,977		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.325	20,200	6,565	WYB00990	
			供用日	0.325	20,200	6,565		
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.325	11,600	3,770	WYB00991	
			供用日	0.325	11,600	3,770		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		5,236		
			式	1		5,236		
計						23,940		
						23,940		
単価						2,394		
						2,394	円／m3	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2620号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3(平積1.2m3) 破碎岩 ルース 障害あり 標準以外 4.1時間 標準以外 6.6時間 無・低騒音	単位	m 3	数量	1, 000	単価	306. 2	
						1, 000		306. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		20	15, 310	306, 200	単－2839号		
			時間	20	15, 310	306, 200			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						306, 200			
						306, 200			
単価						306. 2	円／m 3		
						306. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2621号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産10t 硬岩 標準 一般道路 1.3km 3.6h 5.8h +0.25	単位	m 3	数量	1, 000	単価	885
						1, 000		885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		90. 909	9, 735	884, 999	WYB00993	
			時間	90. 909	9, 735	884, 999	単-2840号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						885, 000		
						885, 000		
単価						885		
						885	円／m 3	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2622号	大型ブレーカ掘削	硬岩 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	単価	2,281
						10		2,281
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.244	22,100	5,392		
			人	0.244	22,100	5,392		
軽油		1・2号 ローリー		32.9	90.5	2,977		
			L	32.9	90.5	2,977		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.325	17,500	5,687	WYB00999	
			供用日	0.325	17,500	5,687		
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.325	11,600	3,770	WYB01000	
			供用日	0.325	11,600	3,770		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		4,984		
			式	1		4,984		
計						22,810		
						22,810		
単価						2,281		
						2,281	円/m3	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2623号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3 破碎岩 ルーズ 障害なし 4.4h 7.0h	単位	m 3	数量	1,000	単価	160.6	
						1,000		160.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		10.87	14,770	160,549	WYB01002		
			時間	10.87	14,770	160,549	単-2841号		
諸雑費（まるめ）				1		51			
			式	1		51			
計						160,600			
						160,600			
単価						160.6	円／m 3		
						160.6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2624号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.2時間 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	770.4
						1,000		770.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		86.957	8,859	770,352		
			時間	86.957	8,859	770,352	単－2842号	
諸雑費（まるめ）				1		48		
			式	1		48		
計						770,400		
						770,400		
単価						770.4		
						770.4	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2625号	大型ブレーカ掘削	硬岩 排出ガス対策型(第1次)	単位	m 3	数量	10	単価	2,269
						10		2,269
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.244	22,100	5,392		
			人	0.244	22,100	5,392		
軽油		1・2号 ローリー		32.9	90.5	2,977		
			L	32.9	90.5	2,977		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0.325	17,300	5,622	WYB01006	
			供用日	0.325	17,300	5,622		
大型ブレーカ [油圧式]		1300kg級		0.325	11,500	3,737	WYB01007	
			供用日	0.325	11,500	3,737		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		4,962		
			式	1		4,962		
計						22,690		
						22,690		
単価						2,269		
						2,269	円/m3	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2626号	バックホウ積込（ダム）	クローラ型山積1.6m3 破碎岩 ルーズ 障害なし 4.2h 7.0h	単位	m 3	数量	1,000	単価	162.8	
						1,000		162.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m 3		10.87	14,970	162,723	WYB01009		
			時間	10.87	14,970	162,723	単-2843号		
諸雑費（まるめ）				1		77			
			式	1		77			
計						162,800			
						162,800			
単価						162.8			
						162.8			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2627号	ダンプトラック運搬（ダム）	国産 10t積級 硬岩 標準(1) 標準 一般道路 1.1km 標準以外 4.1時間 標準以外 6.8時間 軟岩II以上(+0.25) 良好	単位	m 3	数量	1,000	単価	776.5
						1,000		776.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		86.957	8,929	776,439		
			時間	86.957	8,929	776,439	単-2844号	
諸雑費（まるめ）				1		61		
			式	1		61		
計						776,500		
						776,500		
単価						776.5		
						776.5	円／m 3	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2628号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	9,995
						1	9,995
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		18	90.5	1,629	
			L	18	90.5	1,629	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3		1	4,180	4,180	
			時間	1	4,180	4,180	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,995	
						9,995	
単価						9,995	
						9,995	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2629号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,439
						1		8,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.15	19,300	2,895		
			人	0.15	19,300	2,895		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,300	4,300		
			時間	1	4,300	4,300		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,439		
						8,439		
単価						8,439		
						8,439	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2630号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	8,806
						1		8,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		47.36	90.5	4,286		
			L	47.36	90.5	4,286		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n		1	4,520	4,520		
			日	1	4,520	4,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,806		
						8,806		
単価						8,806		
						8,806	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2631号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	8,940
						1		8,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		48.84	90.5	4,420		
			L	48.84	90.5	4,420		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n		1	4,520	4,520		
			日	1	4,520	4,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,940		
						8,940		
単価						8,940		
						8,940	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2632号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	8,806
						1		8,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		47.36	90.5	4,286		
			L	47.36	90.5	4,286		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n		1	4,520	4,520		
			日	1	4,520	4,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,806		
						8,806		
単価						8,806		
						8,806	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2633号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	8,940
						1		8,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		48.84	90.5	4,420		
			L	48.84	90.5	4,420		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）5. 0 m ³ /m i n		1	4,520	4,520		
			日	1	4,520	4,520		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,940		
						8,940		
単価						8,940		
						8,940	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2634号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	21,120
						1		21,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.18	22,100	3,978		
			人	0.18	22,100	3,978		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.03	22,800	684		
			人	0.03	22,800	684		
軽油		1・2号 ローリー		40	90.5	3,620		
			L	40	90.5	3,620		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		1	12,200	12,200		
			時間	1	12,200	12,200		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						21,120		
						21,120		
単価						21,120		
						21,120	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2635号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	21,120
						1		21,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.18	22,100	3,978		
			人	0.18	22,100	3,978		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.03	22,800	684		
			人	0.03	22,800	684		
軽油		1・2号 ローリー		40	90.5	3,620		
			L	40	90.5	3,620		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		1	12,200	12,200		
			時間	1	12,200	12,200		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						21,120		
						21,120		
単価						21,120		
						21,120	円／時間	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一2636号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	21t級 レ質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.4時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	257. 6	
						1, 000		257. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		10. 288	25, 030	257, 508	単一2845号		
			時間	10. 288	25, 030	257, 508			
諸雑費（まるめ）				1		92			
			式	1		92			
計						257, 600			
						257, 600			
単価						257. 6	円／m 3		
						257. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一2637号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	21t級 レ質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.2時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	284. 3
						1, 000		284. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		10. 288	27, 630	284, 257	単一2846号	
			時間	10. 288	27, 630	284, 257		
諸雑費（まるめ）				1		43		
			式	1		43		
計						284, 300		
						284, 300		
単価						284. 3	円／m 3	
						284. 3		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2638号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	28,430
						1	28,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		27	90.5	2,443	
			L	27	90.5	2,443	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		1	21,800	21,800	
			時間	1	21,800	21,800	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						28,430	
						28,430	
単価						28,430	
						28,430	円／時間

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2639号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	21t級 軽質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.4時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	257. 6	
						1, 000		257. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		10. 288	25, 030	257, 508	単－2847号		
			時間	10. 288	25, 030	257, 508			
諸雑費（まるめ）				1		92			
			式	1		92			
計						257, 600			
						257, 600			
単価						257. 6	円／m 3		
						257. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2640号	ブルドーザ掘削押土（ダム）	21t級 軽質土 標準(1) ルース 良好 20m 標準以外 1.2時間 標準以外 7時間 有(排出ガス対策型(第1次基準値))	単位	m 3	数量	1, 000	単価	284. 3
						1, 000		284. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		10. 288	27, 630	284, 257		
			時間	10. 288	27, 630	284, 257	単－2848号	
諸雑費（まるめ）				1		43		
			式	1		43		
計						284, 300		
						284, 300		
単価						284. 3		
						284. 3	円／m 3	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2641号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	28,430
						1		28,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.14	22,100	3,094		
			人	0.14	22,100	3,094		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		27	90.5	2,443		
			L	27	90.5	2,443		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		1	21,800	21,800		
			時間	1	21,800	21,800		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						28,430		
						28,430		
単価						28,430		
						28,430	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2642号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	21t級	単位	時間	数量	1	19,030
						1	19,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号ローリー		27	90.5	2,443	
			L	27	90.5	2,443	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		21t級		1	12,400	12,400	
			時間	1	12,400	12,400	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						19,030	
						19,030	
単価						19,030	
						19,030	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2643号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	単価	19,030
						1		19,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.14	22,100	3,094		
			人	0.14	22,100	3,094		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		27	90.5	2,443		
			L	27	90.5	2,443		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		1	12,400	12,400		
			時間	1	12,400	12,400		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						19,030		
						19,030		
単価						19,030		
						19,030	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2644号	セメント輸送設備運転		単位	日	数量	1	単価	91,630
						1		91,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		395.9	10.75	4,255		
			k w H	395.9	10.75	4,255		
普通作業員				1	35,584	35,584		
			人	1	35,584	35,584		
ルーツプロワ	30t/h			14.8	207	3,063		
			時間	14.8	207	3,063		
ルーツプロワ	50t/h			14.8	274	4,055		
			時間	14.8	274	4,055		
セメントサイロ	(容量50t 排出20t/h)			1	9,234	9,234	WYB01374	
			日	1	9,234	9,234	単-2849号	
セメントサイロ	(容量400t 排出40t/h)			1	35,430	35,430	WYB01375	
			日	1	35,430	35,430	単-2850号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						91,630		
						91,630		
単価						91,630		
						91,630	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2645号	コンクリート製造設備運転	ロープ ロファイル型ハッチャープレート強制二軸型3.0m3 1基	単位	日	数量	1	959,600
						1	959,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		1,847.41	10.75	19,859	
			k w H	1,847.41	10.75	19,859	
油脂消費量				14.8	113	1,672	WYB01378
			時間	14.8	113	1,672	単－2851号
特殊作業員				1	47,887	47,887	
			人	1	47,887	47,887	
普通作業員				1	35,584	35,584	
			人	1	35,584	35,584	
特殊作業員				2	23,943	47,886	
			人	2	23,943	47,886	
普通作業員				1	17,792	17,792	
			人	1	17,792	17,792	
コンクリート製造設備損料		ロープ ロファイル強制二軸型(3.0m3 1基)		14.8	53,300	788,840	WYB01513
			時間	14.8	53,300	788,840	単－2852号
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						959,600	
						959,600	
単価						959,600	
						959,600	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2646号	骨材貯蔵・運搬設備運転		単位	日	数量	1	単価	630,400
						1		630,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)					1	73,220	73,220	WYB01384
				日	1	73,220	73,220	単一2853号
骨材貯蔵・運搬設備運転					1	546,900	546,900	WYB01391
				日	1	546,900	546,900	単一2854号
骨材投入設備運転					1	10,250	10,250	WYB01412
				日	1	10,250	10,250	単一2855号
諸雑費（まるめ）					1		30	
				式	1		30	
計							630,400	
							630,400	
単価							630,400	
							630,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2647号	コンクリート打設全般		単位	日	数量	229	単価	147,700
						229		147,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設全般（労務）			208	154,000	32,032,000	WD220501	
			日	208	154,000	32,032,000	単－2856号	
	コンクリート打設全般（労務）	ダンプトラック直送		21	85,850	1,802,850	WYB01418	
			日	21	85,850	1,802,850	単－2857号	
	計					33,834,850		
						33,834,850		
	単価					147,700		
						147,700	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2648号	マット工（A）第1期間	200tクローラクレーン打設	単位	日	数量	1	2,216,000
						1	2,216,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート運搬	ダンプトラック10t積			1	415,300	415,300	WYB01420
			日	1	415,300	415,300	単－2858号
コンクリート打設	200tクローラクレーン			1	1,452,000	1,452,000	WYB01422
			日	1	1,452,000	1,452,000	単－2859号
コンクリート締固め				1	348,500	348,500	WYB01425
			日	1	348,500	348,500	単－2860号
諸雑費（まるめ）				1		200	
			式	1		200	
計						2,216,000	
						2,216,000	
単価						2,216,000	
						2,216,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2649号	マット工（B）第2期間	300tクローラクレーン打設	単位	日	数量	1	単価	2,828,000
						1		2,828,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積		1	373,000	373,000	WYB01431	
			日	1	373,000	373,000	単－2861号	
	コンクリート打設設備運転	300tクローラクレーン		1	1,614,000	1,614,000	WYB01433	
			日	1	1,614,000	1,614,000	単－2862号	
	コンクリート締固め			1	840,400	840,400	WYB01436	
			日	1	840,400	840,400	単－2863号	
	諸雑費（まるめ）			1		600		
			式	1		600		
	計					2,828,000		
						2,828,000		
	単価					2,828,000		
						2,828,000	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2650号	マット工（C）第3期間	200tクローラクレーン打設	単位	日	数量	1	単価	1,360,000
						1		1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積		1	416,100	416,100	WYB01442	
			日	1	416,100	416,100	単－2864号	
	コンクリート打設設備運転	200tクローラクレーン		1	689,400	689,400	WYB01444	
			日	1	689,400	689,400	単－2865号	
	コンクリート締固め			1	254,000	254,000	WYB01447	
			日	1	254,000	254,000	単－2866号	
	諸雑費（まるめ）			1		500		
			式	1		500		
	計					1,360,000		
						1,360,000		
	単価					1,360,000		
						1,360,000	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2651号	減勢工工（D）第2期間	100tクローラクレーン打設	単位	日	数量	144	1,056,000
						144	1,056,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積		144	357,900	51,537,600	WYB01459
			日	144	357,900	51,537,600	単－2867号
	コンクリート打設設備運転	100tクローラクレーン		118	443,800	52,368,400	WYB01461
			日	118	443,800	52,368,400	単－2868号
	コンクリート締固め			144	335,100	48,254,400	WYB01464
			日	144	335,100	48,254,400	単－2869号
	諸雑費（まるめ）			1		39,600	
			式	1		39,600	
	計					152,200,000	
						152,200,000	
	単価					1,056,000	
						1,056,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2652号	減勢工工（E）第2期間	100tクローラクレーン打設（補助）	単位	日	数量	1	単価	2,208,000
						1		2,208,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積		1	609,600	609,600	WYB01471	
			日	1	609,600	609,600	単－2870号	
	コンクリート打設設備運転	100tクローラクレーン		1	1,288,000	1,288,000	WYB01473	
			日	1	1,288,000	1,288,000	単－2871号	
	コンクリート締固め			1	309,500	309,500	WYB01476	
			日	1	309,500	309,500	単－2872号	
	諸雑費（まるめ）			1		900		
			式	1		900		
	計					2,208,000		
						2,208,000		
	単価					2,208,000		
						2,208,000	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2653号	コンクリートポンプ車打設	55～60m3/h	単位	日	数量	1	単価	417,100
						1		417,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック運搬		混合容量4.4m3		1	168,900	168,900	WYB01502	
			日	1	168,900	168,900	単－2873号	
コンクリートポンプ車運転		55～60m3/h		1	60,250	60,250	WYB01508	
			日	1	60,250	60,250	単－2874号	
コンクリート打設締固め		手動ハイフレーター		1	188,000	188,000	WYB01510	
			日	1	188,000	188,000	単－2875号	
計						417,150		
						417,150		
単価						417,100		
						417,100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2654号	目地切り工	0.75m 8時間 1.3時間 3.4時間	単位	m	数量	100	単価	900.9
						100		900.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地切り板	亜鉛鋼板（コイル） t 2. 7 mm×W 9 1 4 mm		100	315	31,500		
			枚	100	315	31,500		
	振動目地切り機運転	8時間 1.3時間 3.4時間		2.778	21,090	58,588	WD220950	
			時間	2.778	21,090	58,588	単-2876号	
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					90,090		
						90,090		
	単価					900.9		
						900.9	円／m	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2655号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 無 標準以外 1.8時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1.5	21,600	32,400	
			人	1.5	21,600	32,400	
普通作業員				3.5	15,900	55,650	
			人	3.5	15,900	55,650	
工事用高圧洗浄機運転				0.5	7,628	3,814	WD250110
			日	0.5	7,628	3,814	単一2877号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		3	11,500	34,500	
			時間	3	11,500	34,500	単一2878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,636	
			式	1		6,636	
計						155,800	
						155,800	
単価						1,558	
						1,558	円／m 2

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000007000
単一2656号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 無 標準以外 6.3時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,382 1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	21,808	21,808	
			人	1	21,808	21,808	
特殊作業員				1.5	20,833	31,249	
			人	1.5	20,833	31,249	
普通作業員				3.5	15,794	55,279	
			人	3.5	15,794	55,279	
工事用高圧洗浄機運転				0.5	5,368	2,684	WD250110
			日	0.5	5,368	2,684	単一2879号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		3	6,897	20,691	
			時間	3	6,897	20,691	単一2880号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,489	
			式	1		6,489	
計						138,200 138,200	
単価						1,382 1,382	円／m 2

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単一2657号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	RCD工法 無 標準以外 6.3時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100	単価	886.6
						100		886.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	21,808	10,904		
			人	0.5	21,808	10,904		
	特殊作業員			1	20,833	20,833		
			人	1	20,833	20,833		
	普通作業員			2	15,794	31,588		
			人	2	15,794	31,588		
	工事用高圧洗浄機運転			0.5	5,368	2,684	WD250110	
			日	0.5	5,368	2,684	単一2879号	
	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分		2	6,897	13,794		
			時間	2	6,897	13,794	単一2880号	
	諸雑費（率＋まるめ） 14%			1		8,857		
			式	1		8,857		
	計					88,660		
						88,660		
	単価					886.6		
						886.6	円／m 2	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000007000
単一2658号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 無 標準以外 5.3時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,392 1,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,138	22,138	
			人	1	22,138	22,138	
特殊作業員				1.5	21,089	31,633	
			人	1.5	21,089	31,633	
普通作業員				3.5	15,829	55,401	
			人	3.5	15,829	55,401	
工事用高圧洗浄機運転				0.5	5,488	2,744	WD250110
			日	0.5	5,488	2,744	単一2881号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		3	6,916	20,748	
			時間	3	6,916	20,748	単一2882号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,536	
			式	1		6,536	
計						139,200	
						139,200	
単価						1,392	
						1,392	円／m 2

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000007000
単一2659号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 無 標準以外 4時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100	1,419
						100	1,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,428	22,428	
			人	1	22,428	22,428	
特殊作業員				1.5	21,312	31,968	
			人	1.5	21,312	31,968	
普通作業員				3.5	15,860	55,510	
			人	3.5	15,860	55,510	
工事用高圧洗浄機運転				0.5	5,818	2,909	WD250110
			日	0.5	5,818	2,909	単一2883号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		3	7,515	22,545	
			時間	3	7,515	22,545	単一2884号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,540	
			式	1		6,540	
計						141,900	
						141,900	
単価						1,419	
						1,419	円／m 2

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2660号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 無 標準以外 0.8時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,856 1,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1.5	21,600	32,400	
			人	1.5	21,600	32,400	
普通作業員				3.5	15,900	55,650	
			人	3.5	15,900	55,650	
工事用高圧洗浄機運転				0.5	9,258	4,629	WD250110
			日	0.5	9,258	4,629	単一2885号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		3	21,170	63,510	
			時間	3	21,170	63,510	単一2886号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,611	
			式	1		6,611	
計						185,600 185,600	
単価						1,856 1,856	円／m 2

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2661号	セメント輸送設備運転		単位	日	数量	1	単価	91,630
						1		91,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		395.9	10.75	4,255		
			k w H	395.9	10.75	4,255		
普通作業員				1	35,584	35,584		
			人	1	35,584	35,584		
ルーツプロワ	30t/h			14.8	207	3,063		
			時間	14.8	207	3,063		
ルーツプロワ	50t/h			14.8	274	4,055		
			時間	14.8	274	4,055		
セメントサイロ	(容量50t 排出20t/h)			1	9,234	9,234	WYB01629	
			日	1	9,234	9,234	単-2887号	
セメントサイロ	(容量400t 排出40t/h)			1	35,430	35,430	WYB01630	
			日	1	35,430	35,430	単-2888号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						91,630		
						91,630		
単価						91,630		
						91,630	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2662号	コンクリート製造設備運転	ロープ ロファイル型バッチャープレート強制二軸型3.0m3 1基	単位	日	数量	1	959,600
						1	959,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		1,847.41	10.75	19,859	
			k w H	1,847.41	10.75	19,859	
油脂消費量				14.8	113	1,672	WYB01632
			時間	14.8	113	1,672	単－2889号
特殊作業員				1	47,887	47,887	
			人	1	47,887	47,887	
普通作業員				1	35,584	35,584	
			人	1	35,584	35,584	
特殊作業員				2	23,943	47,886	
			人	2	23,943	47,886	
普通作業員				1	17,792	17,792	
			人	1	17,792	17,792	
コンクリート製造設備損料		ロープ ロファイル強制二軸型(3.0m3 1基)		14.8	53,300	788,840	WYB01633
			時間	14.8	53,300	788,840	単－2890号
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						959,600	
						959,600	
単価						959,600	
						959,600	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2663号	骨材貯蔵・運搬設備運転		単位	日	数量	1	単価	630,400
						1		630,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			1	73,220	73,220	WYB01635	
			日	1	73,220	73,220	単－2891号	
	骨材貯蔵・運搬設備運転			1	546,900	546,900	WYB01636	
			日	1	546,900	546,900	単－2892号	
	骨材投入設備運転			1	10,250	10,250	WYB01645	
			日	1	10,250	10,250	単－2893号	
	諸雑費（まるめ）			1		30		
			式	1		30		
	計					630,400		
						630,400		
	単価					630,400		
						630,400	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2664号	コンクリート打設全般		単位	日	数量	229	単価	147,700
						229		147,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設全般（労務）			208	154,000	32,032,000	WD220501	
			日	208	154,000	32,032,000	単－2894号	
	コンクリート打設全般（労務）	ダンプトラック直送		21	85,850	1,802,850	WYB01650	
			日	21	85,850	1,802,850	単－2895号	
	計					33,834,850		
						33,834,850		
	単価					147,700		
						147,700	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2665号	マット工（A）第1期間	200tクローラクレーン打設	単位	日	数量	1	2,216,000
						1	2,216,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート運搬	ダンプトラック10t積			1	415,300	415,300	WYB01652
			日	1	415,300	415,300	単-2896号
コンクリート打設	200tクローラクレーン			1	1,452,000	1,452,000	WYB01654
			日	1	1,452,000	1,452,000	単-2897号
コンクリート締固め				1	348,500	348,500	WYB01657
			日	1	348,500	348,500	単-2898号
諸雑費（まるめ）				1		200	
			式	1		200	
計						2,216,000	
						2,216,000	
単価						2,216,000	
						2,216,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2666号	マット工（B）第2期間	300tクローラクレーン打設	単位	日	数量	1	単価	2,828,000
						1		2,828,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積		1	373,000	373,000	WYB01663	
			日	1	373,000	373,000	単－2899号	
	コンクリート打設設備運転	300tクローラクレーン		1	1,614,000	1,614,000	WYB01665	
			日	1	1,614,000	1,614,000	単－2900号	
	コンクリート締固め			1	840,400	840,400	WYB01668	
			日	1	840,400	840,400	単－2901号	
	諸雑費（まるめ）			1		600		
			式	1		600		
	計					2,828,000		
						2,828,000		
	単価					2,828,000		
						2,828,000	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2667号	マット工（C）第3期間	200tクローラクレーン打設	単位	日	数量	1	1,360,000
						1	1,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積		1	416,100	416,100	WYB01704
			日	1	416,100	416,100	単-2902号
	コンクリート打設設備運転	200tクローラクレーン		1	689,400	689,400	WYB01706
			日	1	689,400	689,400	単-2903号
	コンクリート締固め			1	254,000	254,000	WYB01709
			日	1	254,000	254,000	単-2904号
	諸雑費（まるめ）			1		500	
			式	1		500	
	計					1,360,000	
						1,360,000	
	単価					1,360,000	
						1,360,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2668号	減勢工工（D）第2期間	100tクローラクレーン打設	単位	日	数量	144	1,056,000
						144	1,056,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積		144	357,900	51,537,600	WYB01712
			日	144	357,900	51,537,600	単－2905号
	コンクリート打設設備運転	100tクローラクレーン		118	443,800	52,368,400	WYB01714
			日	118	443,800	52,368,400	単－2906号
	コンクリート締固め			144	335,100	48,254,400	WYB01717
			日	144	335,100	48,254,400	単－2907号
	諸雑費（まるめ）			1		39,600	
			式	1		39,600	
	計					152,200,000	
						152,200,000	
	単価					1,056,000	
						1,056,000	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2669号	減勢工工（E）第2期間	100tクローラクレーン打設（補助）	単位	日	数量	1	単価	2,208,000
						1		2,208,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積		1	609,600	609,600	WYB01722	
			日	1	609,600	609,600	単－2908号	
	コンクリート打設設備運転	100tクローラクレーン		1	1,288,000	1,288,000	WYB01724	
			日	1	1,288,000	1,288,000	単－2909号	
	コンクリート締固め			1	309,500	309,500	WYB01727	
			日	1	309,500	309,500	単－2910号	
	諸雑費（まるめ）			1		900		
			式	1		900		
	計					2,208,000		
						2,208,000		
	単価					2,208,000		
						2,208,000	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2670号	コンクリートポンプ車打設	55～60m3/h	単位	日	数量	1	単価	417,100
						1		417,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック運搬		混合容量4.4m3		1	168,900	168,900	WYB01731	
			日	1	168,900	168,900	単－2911号	
コンクリートポンプ車運転		55～60m3/h		1	60,250	60,250	WYB01734	
			日	1	60,250	60,250	単－2912号	
コンクリート打設締固め		手動ハイフレーター		1	188,000	188,000	WYB01736	
			日	1	188,000	188,000	単－2913号	
計						417,150		
						417,150		
単価						417,100		
						417,100	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2671号	目地切り工	0.75m 8時間 1.3時間 3.4時間	単位	m	数量	100	単価	900.9	
						100		900.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地切り板		亜鉛鋼板（コイル） t 2. 7mm×W 9 1 4 mm		100	315	31,500			
			枚	100	315	31,500			
振動目地切り機運転		8時間 1.3時間 3.4時間		2.778	21,090	58,588	WD220950		
			時間	2.778	21,090	58,588	単-2914号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						90,090			
						90,090			
単価						900.9			
						900.9			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2672号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 無 標準以外 1.8時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1.5	21,600	32,400	
			人	1.5	21,600	32,400	
普通作業員				3.5	15,900	55,650	
			人	3.5	15,900	55,650	
工事用高圧洗浄機運転				0.5	7,628	3,814	WD250110
			日	0.5	7,628	3,814	単一2915号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		3	11,500	34,500	
			時間	3	11,500	34,500	単一2916号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,636	
			式	1		6,636	
計						155,800	
						155,800	
単価						1,558	
						1,558	円／m 2

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000007000
単一2673号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 無 標準以外 6.3時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,382 1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	21,808	21,808	
			人	1	21,808	21,808	
特殊作業員				1.5	20,833	31,249	
			人	1.5	20,833	31,249	
普通作業員				3.5	15,794	55,279	
			人	3.5	15,794	55,279	
工事用高圧洗浄機運転				0.5	5,368	2,684	WD250110
			日	0.5	5,368	2,684	単一2917号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		3	6,897	20,691	
			時間	3	6,897	20,691	単一2918号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,489	
			式	1		6,489	
計						138,200 138,200	
単価						1,382 1,382	円／m 2

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000007000
単一2674号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	RCD工法 無 標準以外 6.3時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100 100	単価 886. 6 886. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	21, 808	10, 904	
			人	0. 5	21, 808	10, 904	
特殊作業員				1	20, 833	20, 833	
			人	1	20, 833	20, 833	
普通作業員				2	15, 794	31, 588	
			人	2	15, 794	31, 588	
工事用高圧洗浄機運転				0. 5	5, 368	2, 684	WD250110
			日	0. 5	5, 368	2, 684	単一2917号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		2	6, 897	13, 794	
			時間	2	6, 897	13, 794	単一2918号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		8, 857	
			式	1		8, 857	
計						88, 660	
						88, 660	
単価						886. 6	
						886. 6	円／m 2

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000007000
単一2675号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 無 標準以外 5.3時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,392 1,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,138	22,138	
			人	1	22,138	22,138	
特殊作業員				1.5	21,089	31,633	
			人	1.5	21,089	31,633	
普通作業員				3.5	15,829	55,401	
			人	3.5	15,829	55,401	
工事用高圧洗浄機運転				0.5	5,488	2,744	WD250110
			日	0.5	5,488	2,744	単一2919号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		3	6,916	20,748	
			時間	3	6,916	20,748	単一2920号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,536	
			式	1		6,536	
計						139,200 139,200	
単価						1,392 1,392	円／m 2

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000007000
単一2676号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 無 標準以外 4時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100 100	単価 1,419 1,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,428	22,428	
			人	1	22,428	22,428	
特殊作業員				1.5	21,312	31,968	
			人	1.5	21,312	31,968	
普通作業員				3.5	15,860	55,510	
			人	3.5	15,860	55,510	
工事用高圧洗浄機運転				0.5	5,818	2,909	WD250110
			日	0.5	5,818	2,909	単一2921号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		3	7,515	22,545	
			時間	3	7,515	22,545	単一2922号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,540	
			式	1		6,540	
計						141,900 141,900	
単価						1,419 1,419	円／m 2

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2677号	打設面処理及び養生（コンクリート ダム）	柱状工法 無 標準以外 0.8時間 標準以外 9.9時間	単位	m 2	数量	100	1,856
						100	1,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				1.5	21,600	32,400	
			人	1.5	21,600	32,400	
普通作業員				3.5	15,900	55,650	
			人	3.5	15,900	55,650	
工事用高圧洗浄機運転				0.5	9,258	4,629	WD250110
			日	0.5	9,258	4,629	単一2923号
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		3	21,170	63,510	
			時間	3	21,170	63,510	単一2924号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,611	
			式	1		6,611	
計						185,600	
						185,600	
単価						1,856	
						1,856	円／m 2

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2678号	セメント輸送設備運転		単位	日	数量	1	単価	79, 730
						1		79, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設(スロットポイント)		259. 48	10. 59	2, 747		
			k w H	259. 48	10. 59	2, 747		
普通作業員				1	21, 465	21, 465		
			人	1	21, 465	21, 465		
ルーツプロワ(スロットポイント)		3 0 t／h		9. 7	280	2, 716		
			時間	9. 7	280	2, 716		
ルーツプロワ(スロットポイント)		5 0 t／h		9. 7	366	3, 550		
			時間	9. 7	366	3, 550		
セメントサイロ		(容量50t 排出20t/h)		1	10, 180	10, 180	WYB01899	
			日	1	10, 180	10, 180	単－2925号	
セメントサイロ		(容量400t 排出40t/h)		1	39, 070	39, 070	WYB01900	
			日	1	39, 070	39, 070	単－2926号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						79, 730		
						79, 730		
単価						79, 730		
						79, 730	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一2679号	コンクリート製造設備運転	ロープ・ローファイル型ハッチャー・ラント強制二軸型3.0m3 1基	単位	日	数量	1	858,200
						1	858,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設(スロットポイント)		1,210.81	10.59	12,822	
			k w H	1,210.81	10.59	12,822	
油脂消費量				9.7	109	1,057	WYB01902
			時間	9.7	109	1,057	単一2927号
特殊作業員				1	28,493	28,493	
			人	1	28,493	28,493	
普通作業員				1	21,465	21,465	
			人	1	21,465	21,465	
特殊作業員				2	28,493	56,986	
			人	2	28,493	56,986	
普通作業員				1	21,465	21,465	
			人	1	21,465	21,465	
コンクリート製造設備損料		ロープ・ローファイル強制二軸型(3.0m3 1基)		9.7	73,800	715,860	WYB01903
			時間	9.7	73,800	715,860	単一2928号
諸雑費（まるめ）				1		52	
			式	1		52	
計						858,200	
						858,200	
単価						858,200	
						858,200	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2680号	骨材貯蔵・運搬設備運転		単位	日	数量	1	単価	569, 100
						1		569, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)			1	58, 750	58, 750	WYB01905	
			日	1	58, 750	58, 750	単－2929号	
	骨材貯蔵・運搬設備運転			1	502, 200	502, 200	WYB01906	
			日	1	502, 200	502, 200	単－2930号	
	骨材投入設備運転			1	8, 123	8, 123	WYB01915	
			日	1	8, 123	8, 123	単－2931号	
	諸雑費（まるめ）			1		27		
			式	1		27		
	計					569, 100		
						569, 100		
	単価					569, 100		
						569, 100	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000008000

単-2681号	コンクリート打設全般（労務）		単位	日	数量	1	単価	91, 530
						1		91, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	29, 880	29, 880		
			人	1	29, 880	29, 880		
	普通作業員			0. 5	21, 465	10, 732		
			人	0. 5	21, 465	10, 732		
	機械工			1	28, 865	28, 865		
			人	1	28, 865	28, 865		
	電工			1	22, 044	22, 044		
			人	1	22, 044	22, 044		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					91, 530		
						91, 530		
	単価					91, 530		
						91, 530	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2682号	スロットジョイント（S）第4期間	200tクローラクレーン打設	単位	日	数量	1	単価	1, 122, 000
						1		1, 122, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート運搬	アジテータトラック4. 4m3		1	101, 400	101, 400	WYB01922	
			日	1	101, 400	101, 400	単－2932号	
	コンクリート打設	200tクローラクレーン		1	777, 700	777, 700	WYB01924	
			日	1	777, 700	777, 700	単－2933号	
	コンクリート締固め			1	243, 600	243, 600	WYB01933	
			日	1	243, 600	243, 600	単－2934号	
	計					1, 122, 700		
						1, 122, 700		
	単価					1, 122, 000		
						1, 122, 000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2683号	圧送管組立・解体	φ 1 2 5	単位	日	数量	26	単価	40, 980
						26		40, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	圧送管組立・撤去（ダム）			626	731. 4	457, 856	WD410100	
			m	626	731. 4	457, 856	単－2935号	
	圧送管損料	φ 1 2 5		47	12, 930	607, 710	WYB00349	
			供用日	47	12, 930	607, 710	単－2936号	
	計					1, 065, 566		
						1, 065, 566		
	単価					40, 980		
						40, 980	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2684号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	5, 319
						1		5, 319
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設(スロットポイント)		118	10. 59	1, 249		
			k w H	118	10. 59	1, 249		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(スロットポイント)		ノズル径1／2インチ22kW		1	4, 070	4, 070		
			日	1	4, 070	4, 070		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 319		
						5, 319		
単価						5, 319		
						5, 319	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-2685号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	19, 980
						1		19, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 25	19, 300	4, 825		
			人	0. 25	19, 300	4, 825		
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		9. 5	89. 2	847		
			L	9. 5	89. 2	847		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	14, 300	14, 300		
			時間	1	14, 300	14, 300		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						19, 980		
						19, 980		
単価						19, 980		
						19, 980	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2686号	足場設置		単位	t	数量	1	単価	254,800
						1		254,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	22,800	22,800		
			人	1	22,800	22,800		
	とび工			4	20,700	82,800		
			人	4	20,700	82,800		
	溶接工			2	21,500	43,000		
			人	2	21,500	43,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊		9	11,790	106,110		
			時間	9	11,790	106,110	単-2937号	
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		90		
	計					254,800		
						254,800		
	単価					254,800		
						254,800	円/t	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2687号	足場撤去		単位	t	数量	1	単価	166,200
						1		166,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.6	22,800	13,680		
			人	0.6	22,800	13,680		
	とび工			2.6	20,700	53,820		
			人	2.6	20,700	53,820		
	溶接工			1.3	21,500	27,950		
			人	1.3	21,500	27,950		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊		6	11,790	70,740		
			時間	6	11,790	70,740	単-2937号	
	諸雑費 (まるめ)			1		10		
			式	1		10		
	計					166,200		
						166,200		
	単価					166,200		
						166,200	円/t	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2688号	足場設置		単位	t	数量	1	単価	254,800
						1		254,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	22,800	22,800		
			人	1	22,800	22,800		
	とび工			4	20,700	82,800		
			人	4	20,700	82,800		
	溶接工			2	21,500	43,000		
			人	2	21,500	43,000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊		9	11,790	106,110		
			時間	9	11,790	106,110	単-2938号	
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		90		
	計					254,800		
						254,800		
	単価					254,800		
						254,800	円/t	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2689号	足場撤去		単位	t	数量	1	単価	166,200
						1		166,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.6	22,800	13,680		
			人	0.6	22,800	13,680		
	とび工			2.6	20,700	53,820		
			人	2.6	20,700	53,820		
	溶接工			1.3	21,500	27,950		
			人	1.3	21,500	27,950		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊		6	11,790	70,740		
			時間	6	11,790	70,740	単-2938号	
	諸雑費 (まるめ)			1		10		
			式	1		10		
	計					166,200		
						166,200		
	単価					166,200		
						166,200	円/t	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単-2690号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1.0m ³	単位	日	数量	1	68,490
						1	68,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
助手				0.25	15,900	3,975	
			人	0.25	15,900	3,975	
土木一般世話役				0.14	22,800	3,192	
			人	0.14	22,800	3,192	
軽油		1・2号 ローリー		113	91.2	10,305	
			L	113	91.2	10,305	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1.0m ³		1.58	18,300	28,914	
			供用日	1.58	18,300	28,914	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						68,490	
						68,490	
単価						68,490	
						68,490	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-2691号	自走式破砕機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	単位	日	数量	1	単価	114, 200
						1		114, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		123	91. 2	11, 217		
			L	123	91. 2	11, 217		
自走式破砕機 [ジョークラッシャ]		3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm		1. 4	73, 500	102, 900		
			供用日	1. 4	73, 500	102, 900		
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		83		
計						114, 200		
						114, 200		
単価						114, 200		
						114, 200	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単-2692号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1.0m3	単位	日	数量	1	68,490
						1	68,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
助手				0.25	15,900	3,975	
			人	0.25	15,900	3,975	
土木一般世話役				0.14	22,800	3,192	
			人	0.14	22,800	3,192	
軽油		1・2号 ローリー		113	91.2	10,305	
			L	113	91.2	10,305	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1.0m3		1.58	18,300	28,914	
			供用日	1.58	18,300	28,914	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						68,490	
						68,490	
単価						68,490	
						68,490	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-2693号	自走式破砕機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	単位	日	数量	1	単価	114, 200
						1		114, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		123	91. 2	11, 217		
			L	123	91. 2	11, 217		
自走式破砕機 [ジョークラッシャ]		3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm		1. 4	73, 500	102, 900		
			供用日	1. 4	73, 500	102, 900		
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		83		
計						114, 200		
						114, 200		
単価						114, 200		
						114, 200	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2694号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	5, 978
						1		5, 978
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 18	19, 300	3, 474		
			人	0. 18	19, 300	3, 474		
軽油	1 ・ 2 号	ローリー		5. 2	91. 2	474		
			L	5. 2	91. 2	474		
散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L			1	2, 030	2, 030		
			時間	1	2, 030	2, 030		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 978		
						5, 978		
単価						5, 978		
						5, 978	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-2695号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	11, 820
						1		11, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 21	19, 300	4, 053		
			人	0. 21	19, 300	4, 053		
軽油		1 ・ 2 号 ローリー		11	91. 2	1, 003		
			L	11	91. 2	1, 003		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	6, 600	6, 600		
			時間	1	6, 600	6, 600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						11, 820		
						11, 820		
単価						11, 820		
						11, 820	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-2696号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	11, 820
						1		11, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 21	19, 300	4, 053		
			人	0. 21	19, 300	4, 053		
軽油		1 ・ 2 号 ローリー		11	91. 2	1, 003		
			L	11	91. 2	1, 003		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	6, 600	6, 600		
			時間	1	6, 600	6, 600		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						11, 820		
						11, 820		
単価						11, 820		
						11, 820	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2697号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	134
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0. 16	280	44		
			L	0. 16	280	44		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0. 11	245	26		
			L	0. 11	245	26		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0. 11	422	46		
			k g	0. 11	422	46		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0. 07	260	18		
			L	0. 07	260	18		
計						134		
						134		
単価						134		
						134	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単-2698号	クローラクレーン運転	120t吊	単位	時間	数量	1	48,810
						1	48,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ-リー		21	91.2	1,915	
			L	21	91.2	1,915	
運転手（特殊）				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊		1	42,700	42,700	
			時間	1	42,700	42,700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						48,810	
						48,810	
単価						48,810	
						48,810	円／時間

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単-2699号	ブルドーザ運転	7t級	単位	時間	数量	1	12,160
						1	12,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1・2号 ロ-リー		9.5	91.2	866		
		L	9.5	91.2	866		
運転手（特殊）			0.25	22,100	5,525		
		人	0.25	22,100	5,525		
助手			0.06	15,900	954		
		人	0.06	15,900	954		
土木一般世話役			0.04	22,800	912		
		人	0.04	22,800	912		
ブルドーザ損料	7t級		1	3,900	3,900		
		時間	1	3,900	3,900		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					12,160		
					12,160		
単価					12,160		
					12,160	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一2700号	振動ローラ運転	4t級	単位	時間	数量	1	12,340
						1	12,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		3.2	91.2	291	
			L	3.2	91.2	291	
運転手（特殊）				0.25	22,100	5,525	
			人	0.25	22,100	5,525	
助手				0.06	15,900	954	
			人	0.06	15,900	954	
土木一般世話役				0.04	22,800	912	
			人	0.04	22,800	912	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・タンデム式〕		運転質量3～4 t		1	4,650	4,650	
			時間	1	4,650	4,650	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						12,340	
						12,340	
単価						12,340	
						12,340	円／時間

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.06 2017.06 1.000-00000002000	
単一2701号	バックホウ運転	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	9,115	
						1		9,115	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1・2号　ローリー		7.2	91.2	656			
			L	7.2	91.2	656			
運転手（特殊）				0.2	22,100	4,420			
			人	0.2	22,100	4,420			
助手				0.05	15,900	795			
			人	0.05	15,900	795			
土木一般世話役				0.03	22,800	684			
			人	0.03	22,800	684			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次）　山積0.28m3		1	2,560	2,560			
			時間	1	2,560	2,560			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						9,115			
						9,115			
単価						9,115			
						9,115			

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2702号	振動ローラ運転	1t級	単位	時間	数量	1	単価	7,856
						1		7,856
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		1	91.2	91		
			L	1	91.2	91		
普通作業員				0.25	15,900	3,975		
			人	0.25	15,900	3,975		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		1	3,790	3,790		
			時間	1	3,790	3,790		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,856		
						7,856		
単価						7,856		
						7,856	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2703号	タンバ運転	60kg級	単位	日	数量	1	単価	6, 235
						1		6, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		2. 3	122	280		
			L	2. 3	122	280		
普通作業員				0. 33	15, 900	5, 247		
			人	0. 33	15, 900	5, 247		
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		1	708	708		
			日	1	708	708		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 235		
						6, 235		
単価						6, 235		
						6, 235	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000010000
単-2704号	ブルドーザ運転	7t級	単位	時間	数量	1	9,289
						1	9,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ-リー		9.5	91.2	866	
			L	9.5	91.2	866	
運転手（特殊）				0.12	27,873	3,344	
			人	0.12	27,873	3,344	
助手				0.03	20,352	610	
			人	0.03	20,352	610	
土木一般世話役				0.02	28,464	569	
			人	0.02	28,464	569	
ブルドーザ損料		7t級		1	3,900	3,900	
			時間	1	3,900	3,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,289	
						9,289	
単価						9,289	
						9,289	円／時間

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000010000
単一2705号	振動ローラ運転	4t級	単位	時間	数量	1	13,710
						1	13,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1・2号 ローター		3.2	91.2	291		
		L	3.2	91.2	291		
運転手（特殊）			0.24	27,873	6,689		
		人	0.24	27,873	6,689		
助手			0.06	20,352	1,221		
		人	0.06	20,352	1,221		
土木一般世話役			0.03	28,464	853		
		人	0.03	28,464	853		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・タンデム式]	運転質量3～4 t		1	4,650	4,650		
		時間	1	4,650	4,650		
諸雑費（まるめ）			1		6		
		式	1		6		
計					13,710		
					13,710		
単価					13,710		
					13,710	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000010000
単一2706号	バックホウ運転	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	9,337
						1	9,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローター		7.2	91.2	656	
			L	7.2	91.2	656	
運転手（特殊）				0.17	27,873	4,738	
			人	0.17	27,873	4,738	
助手				0.04	20,352	814	
			人	0.04	20,352	814	
土木一般世話役				0.02	28,464	569	
			人	0.02	28,464	569	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		1	2,560	2,560	
			時間	1	2,560	2,560	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,337	
						9,337	
単価						9,337	
						9,337	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000010000
単一2707号	振動ローラ運転	1t級	単位	時間	数量	1	8,969
						1	8,969
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		1	91.2	91	
			L	1	91.2	91	
普通作業員				0.25	20,352	5,088	
			人	0.25	20,352	5,088	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		1	3,790	3,790	
			時間	1	3,790	3,790	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,969	
						8,969	
単価						8,969	
						8,969	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000010000

単一2708号	タンバ運転	60kg級	単位	日	数量	1	単価	6, 279
						1		6, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		2. 3	122	280		
			L	2. 3	122	280		
普通作業員				0. 26	20, 352	5, 291		
			人	0. 26	20, 352	5, 291		
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		1	708	708		
			日	1	708	708		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 279		
						6, 279		
単価						6, 279		
						6, 279	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2709号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	134
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0. 16	280	44		
			L	0. 16	280	44		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0. 11	245	26		
			L	0. 11	245	26		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0. 11	422	46		
			k g	0. 11	422	46		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0. 07	260	18		
			L	0. 07	260	18		
計						134		
						134		
単価						134		
						134	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単-2710号	クローラクレーン運転	120t吊	単位	時間	数量	1	48,810
						1	48,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ-リー		21	91.2	1,915	
			L	21	91.2	1,915	
運転手（特殊）				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊		1	42,700	42,700	
			時間	1	42,700	42,700	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						48,810	
						48,810	
単価						48,810	
						48,810	円／時間

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単-2711号	ブルドーザ運転	7t級	単位	時間	数量	1	12,160
						1	12,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1・2号 ロ-リー		9.5	91.2	866		
		L	9.5	91.2	866		
運転手（特殊）			0.25	22,100	5,525		
		人	0.25	22,100	5,525		
助手			0.06	15,900	954		
		人	0.06	15,900	954		
土木一般世話役			0.04	22,800	912		
		人	0.04	22,800	912		
ブルドーザ損料	7t級		1	3,900	3,900		
		時間	1	3,900	3,900		
諸雑費（まるめ）			1		3		
		式	1		3		
計					12,160		
					12,160		
単価					12,160		
					12,160	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一2712号	振動ローラ運転	4t級	単位	時間	数量	1	13,510
						1	13,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		3.2	91.2	291	
			L	3.2	91.2	291	
運転手（特殊）				0.25	22,100	5,525	
			人	0.25	22,100	5,525	
助手				0.06	15,900	954	
			人	0.06	15,900	954	
土木一般世話役				0.04	22,800	912	
			人	0.04	22,800	912	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・タンデム式〕		運転質量3～4 t		1	5,820	5,820	
			時間	1	5,820	5,820	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						13,510	
						13,510	
単価						13,510	
						13,510	円／時間

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一2713号	バックホウ運転	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	9,115
						1	9,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		7.2	91.2	656	
			L	7.2	91.2	656	
運転手（特殊）				0.2	22,100	4,420	
			人	0.2	22,100	4,420	
助手				0.05	15,900	795	
			人	0.05	15,900	795	
土木一般世話役				0.03	22,800	684	
			人	0.03	22,800	684	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		1	2,560	2,560	
			時間	1	2,560	2,560	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,115	
						9,115	
単価						9,115	
						9,115	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一2714号	振動ローラ運転	1t級	単位	時間	数量	1	9,056
						1	9,056
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		1	91.2	91	
			L	1	91.2	91	
普通作業員				0.25	15,900	3,975	
			人	0.25	15,900	3,975	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		1	4,990	4,990	
			時間	1	4,990	4,990	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,056	
						9,056	
単価						9,056	
						9,056	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2715号	タンバ運転	60kg級	単位	日	数量	1	単価	6, 235
						1		6, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		2. 3	122	280		
			L	2. 3	122	280		
普通作業員				0. 33	15, 900	5, 247		
			人	0. 33	15, 900	5, 247		
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		1	708	708		
			日	1	708	708		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 235		
						6, 235		
単価						6, 235		
						6, 235	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000010000
単-2716号	ブルドーザ運転	7t級	単位	時間	数量	1	9,289
						1	9,289
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ-リー		9.5	91.2	866	
			L	9.5	91.2	866	
運転手（特殊）				0.12	27,873	3,344	
			人	0.12	27,873	3,344	
助手				0.03	20,352	610	
			人	0.03	20,352	610	
土木一般世話役				0.02	28,464	569	
			人	0.02	28,464	569	
ブルドーザ損料		7t級		1	3,900	3,900	
			時間	1	3,900	3,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,289	
						9,289	
単価						9,289	
						9,289	円／時間

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000010000
単一2717号	振動ローラ運転	4t級	単位	時間	数量	1	14,880
						1	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		3.2	91.2	291	
			L	3.2	91.2	291	
運転手（特殊）				0.24	27,873	6,689	
			人	0.24	27,873	6,689	
助手				0.06	20,352	1,221	
			人	0.06	20,352	1,221	
土木一般世話役				0.03	28,464	853	
			人	0.03	28,464	853	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・タンデム式〕		運転質量3～4 t		1	5,820	5,820	
			時間	1	5,820	5,820	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						14,880	
						14,880	
単価						14,880	
						14,880	円／時間

参考資料（3）

単価使用年月	2017.06
歩掛使用年月	2017.06
労務調整係数	1.000-00000010000

単一2718号	バックホウ運転	山積0.28m3級	単位	時間	数量	1	単価	9,337
						1		9,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		7.2	91.2	656		
			L	7.2	91.2	656		
運転手（特殊）				0.17	27,873	4,738		
			人	0.17	27,873	4,738		
助手				0.04	20,352	814		
			人	0.04	20,352	814		
土木一般世話役				0.02	28,464	569		
			人	0.02	28,464	569		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		1	2,560	2,560		
			時間	1	2,560	2,560		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,337		
						9,337		
単価						9,337		
						9,337	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000010000

単一2719号	振動ローラ運転	1t級	単位	時間	数量	1	単価	10, 170
						1		10, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		1	91. 2	91		
			L	1	91. 2	91		
普通作業員				0. 25	20, 352	5, 088		
			人	0. 25	20, 352	5, 088		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		1	4, 990	4, 990		
			時間	1	4, 990	4, 990		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						10, 170		
						10, 170		
単価						10, 170		
						10, 170	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 06
歩掛使用年月	2017. 06
労務調整係数	1. 000-00000010000

単一2720号	タンバ運転	60kg級	単位	日	数量	1	単価	6, 279
						1		6, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		2. 3	122	280		
			L	2. 3	122	280		
普通作業員				0. 26	20, 352	5, 291		
			人	0. 26	20, 352	5, 291		
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		1	708	708		
			日	1	708	708		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 279		
						6, 279		
単価						6, 279		
						6, 279	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.06 2017.06 1.000-00000002000
単一2721号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊	単位	時間	数量	1	10,010
						1	10,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.16	22,100	3,536	
			人	0.16	22,100	3,536	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		10	91.2	912	
			L	10	91.2	912	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 4.9 t吊		1	4,470	4,470	
			時間	1	4,470	4,470	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10,010	
						10,010	
単価						10,010	
						10,010	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000
単一2722号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	単位	日	数量	1	65,770
						1	65,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
助手				0.25	15,900	3,975	
			人	0.25	15,900	3,975	
土木一般世話役				0.14	22,800	3,192	
			人	0.14	22,800	3,192	
軽油		1・2号 ローリー		101	89.2	9,009	
			L	101	89.2	9,009	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3		1.58	17,400	27,492	
			供用日	1.58	17,400	27,492	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						65,770	
						65,770	
単価						65,770	
						65,770	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2723号	トラック [普通型]	1 1 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8, 424
						1		8, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 21	19, 300	4, 053		
			人	0. 21	19, 300	4, 053		
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		11	89. 2	981		
			L	11	89. 2	981		
トラック [普通型]		1 1 t 積		1	3, 390	3, 390		
			時間	1	3, 390	3, 390		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 424		
						8, 424		
単価						8, 424		
						8, 424	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2724号	足場設置		単位	t	数量	1	単価	389,000
						1		389,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	22,800	22,800		
			人	1	22,800	22,800		
	とび工			4	20,700	82,800		
			人	4	20,700	82,800		
	溶接工			2	21,500	43,000		
			人	2	21,500	43,000		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 70 t吊		9	26,710	240,390		
			時間	9	26,710	240,390	単一2939号	
	諸雑費（まるめ）			1		10		
			式	1		10		
	計					389,000		
						389,000		
	単価					389,000		
						389,000	円／t	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2725号	足場設置		単位	t	数量	1	単価	1,246,000
						1		1,246,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	22,800	22,800		
			人	1	22,800	22,800		
	とび工			4	20,700	82,800		
			人	4	20,700	82,800		
	溶接工			2	21,500	43,000		
			人	2	21,500	43,000		
	クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		9	121,900	1,097,100	WYB00759	
			時間	9	121,900	1,097,100	単一2940号	
	諸雑費（まるめ）			1		300		
			式	1		300		
	計					1,246,000		
						1,246,000		
	単価					1,246,000		
						1,246,000	円／t	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2726号	足場撤去		単位	t	数量	1	単価	826,900
						1		826,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.6	22,800	13,680		
			人	0.6	22,800	13,680		
とび工				2.6	20,700	53,820		
			人	2.6	20,700	53,820		
溶接工				1.3	21,500	27,950		
			人	1.3	21,500	27,950		
クローラクレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		6	121,900	731,400	WYB00767	
			時間	6	121,900	731,400	単一2941号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						826,900		
						826,900		
単価						826,900		
						826,900	円／t	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2017. 1 1.000-00000002000	
単-2727号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 0 m 3	単位	日	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
助手				0.25	15,900	3,975		
			人	0.25	15,900	3,975		
土木一般世話役				0.14	22,800	3,192		
			人	0.14	22,800	3,192		
軽油		1・2号 ローリー		113	90.5	10,226		
			L	113	90.5	10,226		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 0 m 3		1.58	18,300	28,914		
			供用日	1.58	18,300	28,914		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2017. 1 1.000-00000002000
単一2728号	自走式破砕機 [ジョークラッシャ]	3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm	単位	日	数量	1	114, 100
						1	114, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		123	90. 5	11, 131	
			L	123	90. 5	11, 131	
自走式破砕機 [ジョークラッシャ]		3 0 t 級 供給口開き 4 5 0 mm 幅 9 2 5 mm		1. 4	73, 500	102, 900	
			供用日	1. 4	73, 500	102, 900	
諸雑費（まるめ）				1		69	
			式	1		69	
計						114, 100	
						114, 100	
単価						114, 100	
						114, 100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2729号	鋼材費 L-50×50×6		単位	t	数量	1	単価	84,380
						1		84,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼	中形	SS400 6×50×50		1.12	76,500	85,680		
			t	1.12	76,500	85,680		
スクラップ	ヘビーH1			-0.084	15,500	-1,302		
			t	-0.084	15,500	-1,302		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						84,380		
						84,380		
単価						84,380		
						84,380	円／t	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2730号	鋼材費 アンカー鉄筋 D 2 5 L = 8 0 0		単位	t	数量	1	単価	64,780
						1		64,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~D25		1.12	59,000	66,080		
			t	1.12	59,000	66,080		
	スクラップ	ヘビーH 1		-0.084	15,500	-1,302		
			t	-0.084	15,500	-1,302		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					64,780		
						64,780		
	単価					64,780		
						64,780	円／t	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2731号	鋼材費 ボルト W5／8×40		単位	t	数量	1	単価	28,500
						1		28,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト		W5／8×40		1	28,500	28,500		
			t	1	28,500	28,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						28,500		
						28,500		
単価						28,500		
						28,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2732号	鋼材費 Uボルト φ13		単位	t	数量	1	単価	257,500
						1		257,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Uボルト		径13		1	257,500	257,500		
			t	1	257,500	257,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						257,500		
						257,500		
単価						257,500		
						257,500	円／t	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2733号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排出ガス型（第1次） 3. 5～3. 7 m ³ /m i n	単位	日	数量	1	単価	5,327
						1		5,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		24.5	90.5	2,217		
			L	24.5	90.5	2,217		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次） 3. 5～3. 7 m ³ /m i n		1	3,110	3,110		
			日	1	3,110	3,110		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,327		
						5,327		
単価						5,327		
						5,327	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2734号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,960
						1		46,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
	軽油	1・2号 ロ-リー		98	90.5	8,869		
			L	98	90.5	8,869		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.39	11,500	15,985		
			日	1.39	11,500	15,985		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					46,960		
						46,960		
	単価					46,960		
						46,960	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2735号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43,290
						1		43,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ローリー		74	90.5	6,697		
			L	74	90.5	6,697		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.26	11,500	14,490		
			日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						43,290		
						43,290		
単価						43,290		
						43,290	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2736号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,960
						1		46,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
	軽油	1・2号 ローター		98	90.5	8,869		
			L	98	90.5	8,869		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.39	11,500	15,985		
			日	1.39	11,500	15,985		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					46,960		
						46,960		
	単価					46,960		
						46,960	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 09
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2737号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43,290
						1		43,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
	軽油	1・2号 ローター		74	90.5	6,697		
			L	74	90.5	6,697		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.26	11,500	14,490		
			日	1.26	11,500	14,490		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					43,290		
						43,290		
	単価					43,290		
						43,290	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2738号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	94,650
						1		94,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手					1	22,100	22,100	
				人	1	22,100	22,100	
軽油		1・2号 ローリー			109	90.5	9,864	
				L	109	90.5	9,864	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h			1.21	51,800	62,678	
				供用日	1.21	51,800	62,678	
諸雑費（まるめ）					1		8	
				式	1		8	
計							94,650	
							94,650	
単価							94,650	
							94,650	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2739号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	94,650
						1		94,650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号ローリー			109	90.5	9,864		
			L	109	90.5	9,864		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m ³ /h			1.21	51,800	62,678		
			供用日	1.21	51,800	62,678		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						94,650		
						94,650		
単価						94,650		
						94,650	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2740号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊 標準以外 1.11無	単位	日	数量	1	単価	89,670
						1		89,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		120	90.5	10,860		
			L	120	90.5	10,860		
クローラクレーン		[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80 t 吊		1	78,810	78,810		
			日	1	78,810	78,810		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,670		
						89,670		
単価						89,670		
						89,670	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2741号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 80t吊 標準以外 1.11無	単位	日	数量	1	単価	89,670
						1		89,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		120	90.5	10,860		
			L	120	90.5	10,860		
クローラクレーン		[油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型] 80 t 吊		1	78,810	78,810		
			日	1	78,810	78,810		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,670		
						89,670		
単価						89,670		
						89,670	円／日	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 063-00000001000	
単一2742号	補助ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型60t吊	単位	日	数量	1	単価	87,690	
						1		87,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1. 08	81,200	87,696			
			日	1. 08	81,200	87,696			
計						87,696			
						87,696			
単価						87,690			
						87,690			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単一2743号	補助ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型60t吊	単位	日	数量	1	単価	87,690
						1		87,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1.08	81,200	87,696		
			日	1.08	81,200	87,696		
計						87,696		
						87,696		
単価						87,690	円／日	
						87,690		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単-2744号	補助ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型60t吊	単位	日	数量	1	単価	87,690	
						1		87,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1.08	81,200	87,696			
			日	1.08	81,200	87,696			
計						87,696			
						87,696			
単価						87,690			
						87,690			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.063-00000001000	
単一2745号	補助ラフテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型60t吊	単位	日	数量	1	単価	87,690
						1		87,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型60t吊		1.08	81,200	87,696		
			日	1.08	81,200	87,696		
計						87,696		
						87,696		
単価						87,690	円／日	
						87,690		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 136-30000001000	
単－2746号	大型土のう工	製作 購入土	単位	袋	数量	10	単価	6,138	
						10		6,138	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.161	23,990	3,862			
			人	0.161	23,990	3,862			
特殊作業員				0.161	22,921	3,690			
			人	0.161	22,921	3,690			
普通作業員				0.161	17,386	2,799			
			人	0.161	17,386	2,799			
大型土のう袋材		φ110(丸型)×108		10	1,100	11,000			
			袋	10	1,100	11,000			
砂				10	3,100	31,000			
			m 3	10	3,100	31,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作		0.161	51,590	8,305	WK250500		
			日	0.161	51,590	8,305			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		724			
			式	1		724			
計						61,380			
						61,380			
単価						6,138			
						6,138			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1.000-00000002000
単一2747号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	24,400
						10	24,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	22,800	38,760	
			人	1.7	22,800	38,760	
とび工				3.2	20,700	66,240	
			人	3.2	20,700	66,240	
溶接工				1.7	21,500	36,550	
			人	1.7	21,500	36,550	
普通作業員				1.7	15,900	27,030	
			人	1.7	15,900	27,030	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1.7	40,400	68,680	
			日	1.7	40,400	68,680	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		6,740	
			式	1		6,740	
計						244,000	
						244,000	
単価						24,400	
						24,400	円／t

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1.000-00000002000
単一2748号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	14,590
						10	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
とび工				1.9	20,700	39,330	
			人	1.9	20,700	39,330	
溶接工				1	21,500	21,500	
			人	1	21,500	21,500	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	40,400	40,400	
			日	1	40,400	40,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5,970	
			式	1		5,970	
計						145,900	
						145,900	
単価						14,590	
						14,590	円／t

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2749号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	48,800
						1		48,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号 ローリー			112	90.5	10,136		
		L		112	90.5	10,136		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊			1.44	11,500	16,560		
		日		1.44	11,500	16,560		
諸雑費（まるめ）				1		4		
		式		1		4		
計						48,800		
						48,800		
単価						48,800		
						48,800	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2750号	ボーリングマシン	ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローリー		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2751号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500
						1		19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600		
			日	1	17,600	17,600		
軽油		1・2号 ローター		21	90.5	1,900		
			L	21	90.5	1,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,500		
						19,500		
単価						19,500		
						19,500	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2752号	ボーリングマシン	ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-2753号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500	
						1		19,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600			
			日	1	17,600	17,600			
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900			
			L	21	90.5	1,900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						19,500			
						19,500			
単価						19,500			
						19,500			

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2754号	ボーリングマシン	ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-2755号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500	
						1		19,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600			
			日	1	17,600	17,600			
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900			
			L	21	90.5	1,900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						19,500			
						19,500			
単価						19,500			
						19,500			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2756号	ボーリングマシン	ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2757号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500
						1		19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600		
			日	1	17,600	17,600		
軽油		1・2号 ローター		21	90.5	1,900		
			L	21	90.5	1,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,500		
						19,500		
単価						19,500		
						19,500	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2758号	ボーリングマシン	ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2759号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500
						1		19,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	17,600	17,600		
			日	1	17,600	17,600		
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900		
			L	21	90.5	1,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,500		
						19,500		
単価						19,500		
						19,500	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2760号	ボーリングマシン	ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2761号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500
						1		19,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	17,600	17,600		
			日	1	17,600	17,600		
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900		
			L	21	90.5	1,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,500		
						19,500		
単価						19,500		
						19,500	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2762号	ボーリングマシン	ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2763号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500
						1		19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600		
			日	1	17,600	17,600		
軽油		1・2号 ローター		21	90.5	1,900		
			L	21	90.5	1,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,500		
						19,500		
単価						19,500		
						19,500	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2764号	ボーリングマシン	ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2765号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500
						1		19,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	17,600	17,600		
			日	1	17,600	17,600		
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900		
			L	21	90.5	1,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					19,500		
						19,500		
	単価					19,500		
						19,500	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単一2766号	ボーリングマシン	ロータリーハッカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	単価	191,600	
						1		191,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン		ロータリーハッカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000			
			日	1	182,000	182,000			
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502			
			L	105	90.5	9,502			
諸雑費（まるめ）				1		98			
			式	1		98			
計						191,600			
						191,600			
単価						191,600			
						191,600	円／日		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-2767号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500	
						1		19,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600			
			日	1	17,600	17,600			
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900			
			L	21	90.5	1,900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						19,500			
						19,500			
単価						19,500			
						19,500			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000	
単-2768号	ボーリングマシン	ロータリーハッカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	単価	191,600	
						1		191,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン		ロータリーハッカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000			
			日	1	182,000	182,000			
軽油		1・2号 ローリー		105	90.5	9,502			
			L	105	90.5	9,502			
諸雑費（まるめ）				1		98			
			式	1		98			
計						191,600			
						191,600			
単価						191,600			
						191,600	円／日		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2769号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	19,500
						1	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600	
			日	1	17,600	17,600	
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						19,500	
						19,500	
単価						19,500	
						19,500	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 2 1.000-00000002000
単一2770号	ボーリングマシン	ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2771号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500
						1		19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600		
			日	1	17,600	17,600		
軽油		1・2号 ローター		21	90.5	1,900		
			L	21	90.5	1,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,500		
						19,500		
単価						19,500		
						19,500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2772号	空気圧縮機運転		単位	日	数量	1	単価	4,574
						1		4,574
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1・2号 ローリー			25	90.5	2,262		
		L		25	90.5	2,262		
空気圧縮機	[可搬式・エンジン掛] 3.5～3.7m ³ /min			1.7	1,360	2,312		
		日		1.7	1,360	2,312		
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						4,574		
						4,574		
単価						4,574		
						4,574	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.12 2017.12 1.000-00000002000
単一2773号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	150t吊	単位	日	数量	1	239,400
						1	239,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		150t吊		1.23	169,000	207,870	
			供用日	1.23	169,000	207,870	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100	
			人	1	22,100	22,100	
軽油		1・2号 ローター		99	94.7	9,375	
			L	99	94.7	9,375	
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		55	
計						239,400	
						239,400	
単価						239,400	
						239,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 11
歩掛使用年月	2017. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2774号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	2 0 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	53, 440
						1		53, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 17	22, 100	3, 757		
			人	0. 17	22, 100	3, 757		
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		18	93	1, 674		
			L	18	93	1, 674		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		2 0 0 t 吊		1	48, 000	48, 000		
			時間	1	48, 000	48, 000		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						53, 440		
						53, 440		
単価						53, 440		
						53, 440	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 11
歩掛使用年月	2017. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2775号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	2 0 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	53, 440
						1		53, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 17	22, 100	3, 757		
			人	0. 17	22, 100	3, 757		
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		18	93	1, 674		
			L	18	93	1, 674		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		2 0 0 t 吊		1	48, 000	48, 000		
			時間	1	48, 000	48, 000		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						53, 440		
						53, 440		
単価						53, 440		
						53, 440	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.12 2017.12 1.000-00000002000
単一2776号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	2,348
						100	2,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.2	22,800	50,160	
			人	2.2	22,800	50,160	
普通作業員				5.4	15,900	85,860	
			人	5.4	15,900	85,860	
バックホウ（クローラ型）運転				2.2	41,810	91,982	WK250550
			日	2.2	41,810	91,982	単一2943号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		6,798	
			式	1		6,798	
計						234,800	
						234,800	
単価						2,348	
						2,348	円／m

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単-2777号	バックホウ運転（敷均し）		単位	日	数量	1	単価	32, 170	
						1		32, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	22, 100	22, 100			
			人	1	22, 100	22, 100			
軽油		1・2号 ローリー		19	90. 5	1, 719			
			L	19	90. 5	1, 719			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		1. 52	5, 490	8, 344			
			日	1. 52	5, 490	8, 344			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						32, 170			
						32, 170			
単価						32, 170			
						32, 170			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単-2778号	振動ローラ運転（締固め）		単位	日	数量	1	単価	29, 410	
						1		29, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	22, 100	22, 100			
			人	1	22, 100	22, 100			
軽油		1・2号 ローリー		11	90. 5	995			
			L	11	90. 5	995			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		1. 45	4, 350	6, 307			
			日	1. 45	4, 350	6, 307			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						29, 410			
						29, 410			
単価						29, 410			
						29, 410			

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2779号	バックホウ運転（粒径処理）	排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	日	数量	1	単価	60,820
						1		60,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油	1・2号ローリー			99	90.5	8,959		
			L	99	90.5	8,959		
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³			1.71	17,400	29,754		
			供用日	1.71	17,400	29,754		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						60,820		
						60,820		
単価						60,820		
						60,820	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2780号	バックホウ運転（攪拌混合）	排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	日	数量	1	単価	63,150
						1		63,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
	軽油	1・2号 ローター		104	90.5	9,412		
			L	104	90.5	9,412		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		1.71	18,500	31,635		
			供用日	1.71	18,500	31,635		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					63,150		
						63,150		
	単価					63,150		
						63,150	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2781号	グラップル運転	集材・積込含む	単位	日	数量	1	単価	48,100
						1		48,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
グラップル運転		0.25級		1	26,000	26,000	WYB00665	
			日	1	26,000	26,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,100		
						48,100		
単価						48,100		
						48,100	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2782号	チェーンソー運転	集材・玉切・枝葉払い含む	単位	日	数量	1	単価	23,690
						1		23,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	21,600	21,600		
			人	1	21,600	21,600		
ガソリン	レギュラー			2.7	121	326		
			L	2.7	121	326		
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm 排気量0.080L			1	1,080	1,080		
			日	1	1,080	1,080		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		684		
			式	1		684		
計						23,690		
						23,690		
単価						23,690		
						23,690	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単－2783号	枝葉・根株運搬	L=12. 2km	単位	t	数量	1. 2	単価	9, 799
						1. 2		9, 799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		2. 2	5, 345	11, 759		
			時間	2. 2	5, 345	11, 759	単－2944号	
計						11, 759		
						11, 759		
単価						9, 799		
						9, 799	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 05 1. 000-00000002000	
単－2784号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	12, 000
						100		12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木		100	12, 000	1, 200, 000		
			t	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
						1, 200, 000		
単価						12, 000		
						12, 000	円／ t	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2785号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	43,290
						1		43,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	22,100	22,100		
			人	1	22,100	22,100		
軽油		1・2号 ローリー		74	90.5	6,697		
			L	74	90.5	6,697		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.26	11,500	14,490		
			日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						43,290		
						43,290		
単価						43,290		
						43,290	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2786号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	7,115
						1		7,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.19	22,100	4,199		
			人	0.19	22,100	4,199		
軽油		1. 2号		3.8	107	406		
			L	3.8	107	406		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		1	2,510	2,510		
			時間	1	2,510	2,510		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,115		
						7,115		
単価						7,115		
						7,115	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2787号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	7,115
						1		7,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.19	22,100	4,199		
			人	0.19	22,100	4,199		
軽油		1. 2号		3.8	107	406		
			L	3.8	107	406		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		1	2,510	2,510		
			時間	1	2,510	2,510		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,115		
						7,115		
単価						7,115		
						7,115	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2788号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊	単位	時間	数量	1	20,330
						1	20,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
軽油		1・2号 ローリー		14	90.5	1,267	
			L	14	90.5	1,267	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊		1	15,300	15,300	
			時間	1	15,300	15,300	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						20,330	
						20,330	
単価						20,330	
						20,330	円／時間

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一2789号	ボーリングマシン	ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単-2790号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500	
						1		19,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600			
			日	1	17,600	17,600			
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900			
			L	21	90.5	1,900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						19,500			
						19,500			
単価						19,500			
						19,500			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一2791号	ボーリングマシン	ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローター		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2792号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500
						1		19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600		
			日	1	17,600	17,600		
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900		
			L	21	90.5	1,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						19,500		
						19,500		
単価						19,500		
						19,500	円／日	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一2793号	ボーリングマシン	ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	191,600
						1	191,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン		ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000	
			日	1	182,000	182,000	
軽油		1・2号 ローリー		105	90.5	9,502	
			L	105	90.5	9,502	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						191,600	
						191,600	
単価						191,600	
						191,600	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単-2794号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500	
						1		19,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600			
			日	1	17,600	17,600			
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900			
			L	21	90.5	1,900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						19,500			
						19,500			
単価						19,500			
						19,500			

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一2795号	ボーリングマシン	ロータリーハッカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	単価	191,600	
						1		191,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン		ロータリーハッカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000			
			日	1	182,000	182,000			
軽油		1・2号ローリー		105	90.5	9,502			
			L	105	90.5	9,502			
諸雑費（まるめ）				1		98			
			式	1		98			
計						191,600			
						191,600			
単価						191,600			
						191,600	円／日		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一2796号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500	
						1		19,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600			
			日	1	17,600	17,600			
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900			
			L	21	90.5	1,900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						19,500			
						19,500			
単価						19,500			
						19,500			

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2797号	注入材		単位	m 3	数量	1	単価	29,970
						1		29,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入		1. 23	18,000	22,140		
			t	1. 23	18,000	22,140		
混和剤		イントルーゾ ンエイト		24. 6	318	7,822		
			k g	24. 6	318	7,822		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,970		
						29,970		
単価						29,970		
						29,970	円／m 3	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単-2798号	ボーリングマシン	ロータリーハッカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	単価	191,600	
						1		191,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン		ロータリーハッカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000			
			日	1	182,000	182,000			
軽油		1・2号ローリー		105	90.5	9,502			
			L	105	90.5	9,502			
諸雑費（まるめ）				1		98			
			式	1		98			
計						191,600			
						191,600			
単価						191,600			
						191,600	円／日		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一2799号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500	
						1		19,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600			
			日	1	17,600	17,600			
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900			
			L	21	90.5	1,900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						19,500			
						19,500			
単価						19,500			
						19,500			

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一2800号	ボーリングマシン	ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	単価	191,600	
						1		191,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン		ロータリーパッカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000			
			日	1	182,000	182,000			
軽油		1・2号 ローリー		105	90.5	9,502			
			L	105	90.5	9,502			
諸雑費（まるめ）				1		98			
			式	1		98			
計						191,600			
						191,600			
単価						191,600			
						191,600	円／日		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単-2801号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500	
						1		19,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン [油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600			
			日	1	17,600	17,600			
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900			
			L	21	90.5	1,900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						19,500			
						19,500			
単価						19,500			
						19,500			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単-2802号	ボーリングマシン	ロータリーハッカシオン式・クローラ型111KW	単位	日	数量	1	単価	191,600	
						1		191,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン		ロータリーハッカシオン式・クローラ型111KW		1	182,000	182,000			
			日	1	182,000	182,000			
軽油		1・2号 ローリー		105	90.5	9,502			
			L	105	90.5	9,502			
諸雑費（まるめ）				1		98			
			式	1		98			
計						191,600			
						191,600			
単価						191,600			
						191,600	円／日		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000	
単一2803号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	19,500	
						1		19,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	17,600	17,600			
			日	1	17,600	17,600			
軽油		1・2号ローリー		21	90.5	1,900			
			L	21	90.5	1,900			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						19,500			
						19,500			
単価						19,500			
						19,500			

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2804号	注入材		単位	m 3	数量	1	単価	29,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1.23	18,000	22,140		
			t	1.23	18,000	22,140		
混和剤		イントルーゾ ンエイト	k g	24.6	318	7,822		
			k g	24.6	318	7,822		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,970		
						29,970		
単価						29,970		
						29,970	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2805号	注入材		単位	m 3	数量	1	単価	29,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1.23	18,000	22,140		
			t	1.23	18,000	22,140		
混和剤		イントルーゾ ンエイト	k g	24.6	318	7,822		
			k g	24.6	318	7,822		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,970		
						29,970		
単価						29,970		
						29,970	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 1
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2806号	注入材		単位	m 3	数量	1	単価	29,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1.23	18,000	22,140		
			t	1.23	18,000	22,140		
混和剤		イントルーゾ ンエイト	k g	24.6	318	7,822		
			k g	24.6	318	7,822		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						29,970		
						29,970		
単価						29,970		
						29,970	円／m 3	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単一2807号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	24,400
						10	24,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	22,800	38,760	
			人	1.7	22,800	38,760	
とび工				3.2	20,700	66,240	
			人	3.2	20,700	66,240	
溶接工				1.7	21,500	36,550	
			人	1.7	21,500	36,550	
普通作業員				1.7	15,900	27,030	
			人	1.7	15,900	27,030	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1.7	40,400	68,680	
			日	1.7	40,400	68,680	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		6,740	
			式	1		6,740	
計						244,000	
						244,000	
単価						24,400	
						24,400	円／t

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2016. 1 1.000-00000002000
単-2808号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	14,590
						10	14,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
とび工				1.9	20,700	39,330	
			人	1.9	20,700	39,330	
溶接工				1	21,500	21,500	
			人	1	21,500	21,500	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	40,400	40,400	
			日	1	40,400	40,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5,970	
			式	1		5,970	
計						145,900	
						145,900	
単価						14,590	
						14,590	円／t

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2809号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	24,070
						1	24,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.22	22,100	4,862	
			人	0.22	22,100	4,862	
助手				0.05	15,900	795	
			人	0.05	15,900	795	
土木一般世話役				0.03	22,800	684	
			人	0.03	22,800	684	
軽油		1・2号 ローリー		40	90.5	3,620	
			L	40	90.5	3,620	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		1	14,100	14,100	
			時間	1	14,100	14,100	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						24,070	
						24,070	
単価						24,070	
						24,070	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2810号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m3	単位	時間	数量	1	14,580
						1	14,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.15	22,100	3,315	
			人	0.15	22,100	3,315	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m3		1	7,540	7,540	
			時間	1	7,540	7,540	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						14,580	
						14,580	
単価						14,580	
						14,580	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2811号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	9,385
						1	9,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手				0.17	19,300	3,281	
			人	0.17	19,300	3,281	
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086	
			L	12	90.5	1,086	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,860	4,860	
			時間	1	4,860	4,860	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158	
			時間	1	158	158	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,385	
						9,385	
単価						9,385	
						9,385	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2812号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.19	22,100	4,199		
			人	0.19	22,100	4,199		
助手				0.05	15,900	795		
			人	0.05	15,900	795		
土木一般世話役				0.03	22,800	684		
			人	0.03	22,800	684		
軽油		1・2号 ローリー		40	90.5	3,620		
			L	40	90.5	3,620		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		1	12,700	12,700		
			時間	1	12,700	12,700		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000		
						22,000	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2813号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6 m ³	単位	時間	数量	1	14,040
						1	14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6 m ³		1	7,230	7,230	
			時間	1	7,230	7,230	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,040	
						14,040	
単価						14,040	
						14,040	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2814号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,509
						1		8,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.15	19,300	2,895		
			人	0.15	19,300	2,895		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,370	4,370		
			時間	1	4,370	4,370		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,509		
						8,509		
単価						8,509		
						8,509	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2815号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	22,200
						1	22,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.19	22,100	4,199	
			人	0.19	22,100	4,199	
助手				0.05	15,900	795	
			人	0.05	15,900	795	
土木一般世話役				0.03	22,800	684	
			人	0.03	22,800	684	
軽油		1・2号 ローリー		40	90.5	3,620	
			L	40	90.5	3,620	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		1	12,900	12,900	
			時間	1	12,900	12,900	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						22,200	
						22,200	
単価						22,200	
						22,200	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2816号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m3	単位	時間	数量	1	14,240
						1	14,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m3		1	7,430	7,430	
			時間	1	7,430	7,430	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,240	
						14,240	
単価						14,240	
						14,240	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2817号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,579
						1		8,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.15	19,300	2,895		
			人	0.15	19,300	2,895		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,440	4,440		
			時間	1	4,440	4,440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,579		
						8,579		
単価						8,579		
						8,579	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2818号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	24,550
						1		24,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.16	22,100	3,536		
			人	0.16	22,100	3,536		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		40	90.5	3,620		
			L	40	90.5	3,620		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		1	16,300	16,300		
			時間	1	16,300	16,300		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24,550		
						24,550		
単価						24,550		
						24,550	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2819号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m ³	単位	時間	数量	1	単価	17,010
						1		17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.14	22,100	3,094		
			人	0.14	22,100	3,094		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624		
			L	29	90.5	2,624		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m ³		1	10,200	10,200		
			時間	1	10,200	10,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17,010		
						17,010		
単価						17,010		
						17,010	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2820号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,852
						1		8,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.16	19,300	3,088		
			人	0.16	19,300	3,088		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,520	4,520		
			時間	1	4,520	4,520		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,852		
						8,852		
単価						8,852		
						8,852	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2821号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	24,070
						1	24,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.22	22,100	4,862	
			人	0.22	22,100	4,862	
助手				0.05	15,900	795	
			人	0.05	15,900	795	
土木一般世話役				0.03	22,800	684	
			人	0.03	22,800	684	
軽油		1・2号 ローリー		40	90.5	3,620	
			L	40	90.5	3,620	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		1	14,100	14,100	
			時間	1	14,100	14,100	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						24,070	
						24,070	
単価						24,070	
						24,070	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2822号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m3	単位	時間	数量	1	14,580
						1	14,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.15	22,100	3,315	
			人	0.15	22,100	3,315	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m3		1	7,540	7,540	
			時間	1	7,540	7,540	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						14,580	
						14,580	
単価						14,580	
						14,580	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2823号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,385
						1		9,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.17	19,300	3,281		
			人	0.17	19,300	3,281		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,860	4,860		
			時間	1	4,860	4,860		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,385		
						9,385		
単価						9,385		
						9,385	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2824号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.19	22,100	4,199		
			人	0.19	22,100	4,199		
助手				0.05	15,900	795		
			人	0.05	15,900	795		
土木一般世話役				0.03	22,800	684		
			人	0.03	22,800	684		
軽油		1・2号 ローリー		40	90.5	3,620		
			L	40	90.5	3,620		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		1	12,700	12,700		
			時間	1	12,700	12,700		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						22,000		
						22,000		
単価						22,000		
						22,000	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2825号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m ³	単位	時間	数量	1	14,040
						1	14,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m ³		1	7,230	7,230	
			時間	1	7,230	7,230	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,040	
						14,040	
単価						14,040	
						14,040	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2826号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,509
						1		8,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.15	19,300	2,895		
			人	0.15	19,300	2,895		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,370	4,370		
			時間	1	4,370	4,370		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,509		
						8,509		
単価						8,509		
						8,509	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2827号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	22,200
						1	22,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.19	22,100	4,199	
			人	0.19	22,100	4,199	
助手				0.05	15,900	795	
			人	0.05	15,900	795	
土木一般世話役				0.03	22,800	684	
			人	0.03	22,800	684	
軽油		1・2号 ローリー		40	90.5	3,620	
			L	40	90.5	3,620	
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		1	12,900	12,900	
			時間	1	12,900	12,900	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						22,200	
						22,200	
単価						22,200	
						22,200	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2828号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m ³	単位	時間	数量	1	14,240
						1	14,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m ³		1	7,430	7,430	
			時間	1	7,430	7,430	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,240	
						14,240	
単価						14,240	
						14,240	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2829号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,579
						1		8,579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.15	19,300	2,895		
			人	0.15	19,300	2,895		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,440	4,440		
			時間	1	4,440	4,440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,579		
						8,579		
単価						8,579		
						8,579	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2830号	ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕	3 2 t 級	単位	時間	数量	1	単価	24,550
						1		24,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.16	22,100	3,536		
			人	0.16	22,100	3,536		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		40	90.5	3,620		
			L	40	90.5	3,620		
ブルドーザ〔リッパ装置付・排ガス型（第1次）〕		3 2 t 級		1	16,300	16,300		
			時間	1	16,300	16,300		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24,550		
						24,550		
単価						24,550		
						24,550	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2831号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m3	単位	時間	数量	1	17,010
						1	17,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m3		1	10,200	10,200	
			時間	1	10,200	10,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						17,010	
						17,010	
単価						17,010	
						17,010	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2832号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	時間	数量	1	8,852
						1	8,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手				0.16	19,300	3,088	
			人	0.16	19,300	3,088	
軽油		1・2号ローリー		12	90.5	1,086	
			L	12	90.5	1,086	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		1	4,520	4,520	
			時間	1	4,520	4,520	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158	
			時間	1	158	158	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,852	
						8,852	
単価						8,852	
						8,852	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2833号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m3	単位	時間	数量	1	15,310
						1	15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.15	22,100	3,315	
			人	0.15	22,100	3,315	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m3		1	8,270	8,270	
			時間	1	8,270	8,270	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						15,310	
						15,310	
単価						15,310	
						15,310	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2834号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,735
						1		9,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.17	19,300	3,281		
			人	0.17	19,300	3,281		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	5,210	5,210	WYB00352	
			時間	1	5,210	5,210		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158	WYB00354	
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,735		
						9,735		
単価						9,735		
						9,735	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2835号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m3	単位	時間	数量	1	14,770
						1	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m3		1	7,960	7,960	WYB00153
			時間	1	7,960	7,960	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,770	
						14,770	
単価						14,770	
						14,770	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2836号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,859
						1		8,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.15	19,300	2,895		
			人	0.15	19,300	2,895		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,720	4,720		
			時間	1	4,720	4,720		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,859		
						8,859		
単価						8,859		
						8,859	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2837号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m3	単位	時間	数量	1	14,970
						1	14,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m3		1	8,160	8,160	WYB00355
			時間	1	8,160	8,160	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,970	
						14,970	
単価						14,970	
						14,970	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2838号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,929
						1		8,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.15	19,300	2,895		
			人	0.15	19,300	2,895		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,790	4,790		
			時間	1	4,790	4,790		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,929		
						8,929		
単価						8,929		
						8,929	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2839号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m3	単位	時間	数量	1	15,310
						1	15,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.15	22,100	3,315	
			人	0.15	22,100	3,315	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m3		1	8,270	8,270	
			時間	1	8,270	8,270	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						15,310	
						15,310	
単価						15,310	
						15,310	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2840号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,735
						1		9,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.17	19,300	3,281		
			人	0.17	19,300	3,281		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	5,210	5,210	WYB00995	
			時間	1	5,210	5,210		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158	WYB00996	
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,735		
						9,735		
単価						9,735		
						9,735	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2841号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m3	単位	時間	数量	1	14,770
						1	14,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m3		1	7,960	7,960	WYB01003
			時間	1	7,960	7,960	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,770	
						14,770	
単価						14,770	
						14,770	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2842号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,859
						1		8,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.15	19,300	2,895		
			人	0.15	19,300	2,895		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,720	4,720		
			時間	1	4,720	4,720		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,859		
						8,859		
単価						8,859		
						8,859	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2843号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1. 6m3	単位	時間	数量	1	14,970
						1	14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		29	90.5	2,624	
			L	29	90.5	2,624	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積1. 6m3		1	8,160	8,160	WYB01010
			時間	1	8,160	8,160	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,970	
						14,970	
単価						14,970	
						14,970	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2844号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,929
						1		8,929
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.15	19,300	2,895		
			人	0.15	19,300	2,895		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,790	4,790		
			時間	1	4,790	4,790		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,929		
						8,929		
単価						8,929		
						8,929	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2845号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	25,030
						1	25,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油	1・2号 ローリー			27	90.5	2,443	
			L	27	90.5	2,443	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕	2 1 t 級			1	18,400	18,400	
			時間	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						25,030	
						25,030	
単価						25,030	
						25,030	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2846号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	27,630
						1	27,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		27	90.5	2,443	
			L	27	90.5	2,443	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		1	21,000	21,000	
			時間	1	21,000	21,000	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						27,630	
						27,630	
単価						27,630	
						27,630	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2847号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	21t級	単位	時間	数量	1	25,030
						1	25,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号ローリー		27	90.5	2,443	
			L	27	90.5	2,443	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		21t級		1	18,400	18,400	
			時間	1	18,400	18,400	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						25,030	
						25,030	
単価						25,030	
						25,030	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2848号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	2 1 t 級	単位	時間	数量	1	27,630
						1	27,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	22,100	3,094	
			人	0.14	22,100	3,094	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		27	90.5	2,443	
			L	27	90.5	2,443	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		2 1 t 級		1	21,000	21,000	
			時間	1	21,000	21,000	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						27,630	
						27,630	
単価						27,630	
						27,630	円／時間

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2849号	セメントサイロ	(容量50t 排出20t/h)	単位	日	数量	1	単価	9, 234	
						1		9, 234	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメントサイロ		鋼製溶接構造 5 0 t 2 0 t／h		2. 79	3, 310	9, 234			
			日	2. 79	3, 310	9, 234			
計						9, 234			
						9, 234			
単価						9, 234			
						9, 234			
							円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2850号	セメントサイロ	(容量400t 排出40t/h)	単位	日	数量	1	単価	35,430
						1		35,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントサイロ		鋼製溶接構造 400t 40t/h		2.79	12,700	35,433		
			日	2.79	12,700	35,433		
計						35,433		
						35,433		
単価						35,430		
						35,430	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2851号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	113
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.09	292	26		
			L	0.09	292	26		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.1	275	27		
			L	0.1	275	27		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.1	410	41		
			k g	0.1	410	41		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						113		
						113		
単価						113		
						113	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2852号	コンクリート製造設備損料	ローププロフィール強制二軸型(3.0m3 1基)	単位	時間	数量	1	単価	53,300
						1		53,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バッチャープラント	二軸強制練り型（ロープロフィール型）3.0m3×1基		1	53,300	53,300		
			時間	1	53,300	53,300		
	計					53,300		
						53,300		
	単価					53,300		
						53,300	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2853号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)		単位	日	数量	1	単価	73,220
						1		73,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	25,207	25,207		
			人	1	25,207	25,207		
	機械工			1	48,008	48,008		
			人	1	48,008	48,008		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					73,220		
						73,220		
	単価					73,220		
						73,220	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2854号	骨材貯蔵・運搬設備運転		単位	日	数量	1	単価	546, 900	
						1		546, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		1, 172. 16	10. 75	12, 600			
			k w H	1, 172. 16	10. 75	12, 600			
特殊作業員				1	47, 887	47, 887			
			人	1	47, 887	47, 887			
普通作業員				1	35, 584	35, 584			
			人	1	35, 584	35, 584			
ベルトコンベア		組合せ 8台		14. 8	14, 270	211, 196	WYB01392		
			時間	14. 8	14, 270	211, 196	単－2945号		
骨材貯蔵ビン				1	84, 250	84, 250	WYB01393		
			日	1	84, 250	84, 250	単－2946号		
階段・歩廊・点検架台		(施設全体)		1	55, 240	55, 240	WYB01407		
			日	1	55, 240	55, 240	単－2947号		
ベルトコンベア脚		(施設全体)		1	49, 700	49, 700	WYB01408		
			日	1	49, 700	49, 700	単－2948号		
ロックラダー				1	50, 400	50, 400	WYB01411		
			日	1	50, 400	50, 400	単－2949号		
諸雑費（まるめ）				1		43			
			式	1		43			
計						546, 900			
						546, 900			
単価						546, 900	円／日		
						546, 900			

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2855号	骨材投入設備運転		単位	日	数量	1	単価	10,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		9.99	10.75	107		
			k w H	9.99	10.75	107		
カットゲート		60Hz・能力250t/h (ハーフ・レター・パワー・シリンダー付)		14.8	534	7,903	WYB01413	
			時間	14.8	534	7,903	単－2950号	
振動フィーダ(振動電動機式)		50Hz・330t/h(60Hz・370t/h)		1	2,240	2,240	WYB01414	
			日	1	2,240	2,240	単－2951号	
計						10,250		
						10,250		
単価						10,250		
						10,250	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000008000

単-2856号	コンクリート打設全般（労務）		単位	日	数量	1	単価	154,000
						1		154,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	50,414	50,414		
			人	1	50,414	50,414		
	普通作業員			0.5	35,584	17,792		
			人	0.5	35,584	17,792		
	機械工			1	48,008	48,008		
			人	1	48,008	48,008		
	電工			1	37,694	37,694		
			人	1	37,694	37,694		
	諸雑費（まるめ）			1		92		
			式	1		92		
	計					154,000		
						154,000		
	単価					154,000		
						154,000	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000008000

単-2857号	コンクリート打設全般（労務）	ダンプトラック直送	単位	日	数量	1	単価	85,850
						1		85,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	50,414	25,207		
			人	0.5	50,414	25,207		
	普通作業員			0.5	35,584	17,792		
			人	0.5	35,584	17,792		
	機械工			0.5	48,008	24,004		
			人	0.5	48,008	24,004		
	電工			0.5	37,694	18,847		
			人	0.5	37,694	18,847		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					85,850		
						85,850		
	単価					85,850		
						85,850	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2858号	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積	単位	日	数量	1	単価	415,300
						1		415,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬	10t積		5	83,070	415,350	WYB01421	
			台	5	83,070	415,350	単-2952号	
	計					415,350		
						415,350		
	単価					415,300		
						415,300	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2859号	コンクリート打設	200tクローラクレーン	単位	日	数量	13	1,452,000
						13	1,452,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設	200tクローラクレーン		31	552,500	17,127,500	WYB01423
			日	31	552,500	17,127,500	単-2953号
	コンクリートバケット損料（A）	4. 5 m 3 バケット		8	122,000	976,000	
			日	8	122,000	976,000	
	コンクリートバケット損料（A）	3. 0 m 3 バケット		8	74,800	598,400	
			日	8	74,800	598,400	
	コンクリートバケット損料（A）	2. 0 m 3 バケット		8	23,300	186,400	
			日	8	23,300	186,400	
	計					18,888,300	
						18,888,300	
	単価					1,452,000	
						1,452,000	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2860号	コンクリート締固め		単位	日	数量	1	単価	348,500
						1		348,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械締固め			m 3	106.8	1,690	180,492	WYB01426	
			m 3	106.8	1,690	180,492	単－2954号	
人力締固め	4.5m3ハケット		m 3	55.2	2,041	112,663	WYB01427	
			m 3	55.2	2,041	112,663	単－2955号	
人力締固め	3.0m3ハケット		m 3	22.7	1,800	40,860	WYB01428	
			m 3	22.7	1,800	40,860	単－2956号	
人力締固め	2.0m3ハケット		m 3	9.7	1,500	14,550	WYB01429	
			m 3	9.7	1,500	14,550	単－2957号	
計						348,565		
						348,565		
単価						348,500		
						348,500	円／日	

参考資料 (4)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（４）

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2862号	コンクリート打設設備運転	300tクローラクレーン	単位	日	数量	142	単価	1,614,000
						142		1,614,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設設備運転		300tクローラクレーン		161	1,353,000	217,833,000	WYB01434	
			日	161	1,353,000	217,833,000	単-2959号	
コンクリートバケット損料（B）		4. 5 m 3 バケット		91	68,200	6,206,200		
			日	91	68,200	6,206,200		
コンクリートバケット損料（B）		3. 0 m 3 バケット		54	74,800	4,039,200		
			日	54	74,800	4,039,200		
コンクリートバケット損料（B）		2. 0 m 3 バケット		80	14,000	1,120,000		
			日	80	14,000	1,120,000		
計						229,198,400		
						229,198,400		
単価						1,614,000	円／日	
						1,614,000		

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2863号	コンクリート締固め		単位	日	数量	142	単価	840,400
						142		840,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩着ＲＣＤ	敷均し締固め			24	985,600	23,654,400	WYB00404	
			日	24	985,600	23,654,400	単－2960号	
一般ＲＣＤ	敷均し締固め			84	768,400	64,545,600	WYB00744	
			日	84	768,400	64,545,600	単－2961号	
F P C D	敷均し締固め			18	730,500	13,149,000	WYB00091	
			日	18	730,500	13,149,000	単－2962号	
柱状打設				45	399,800	17,991,000	WYB00017	
			日	45	399,800	17,991,000	単－2963号	
計						119,340,000		
						119,340,000		
単価						840,400		
						840,400	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2864号	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積	単位	日	数量	1	単価	416,100
						1		416,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬	10t積		6	69,360	416,160	WYB01443	
			台	6	69,360	416,160	単-2964号	
	計					416,160		
						416,160		
	単価					416,100		
						416,100	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2865号	コンクリート打設設備運転	200tクローラクレーン	単位	日	数量	36	単価	689,400
						36		689,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設設備運転	200tクローラクレーン		46	475,400	21,868,400	WYB01445	
			日	46	475,400	21,868,400	単-2965号	
	コンクリートバケット損料（C）	4. 5 m 3 バケット		31	60,700	1,881,700		
			日	31	60,700	1,881,700		
	コンクリートバケット損料（C）	3. 0 m 3 バケット		17	63,000	1,071,000		
			日	17	63,000	1,071,000		
	計					24,821,100		
						24,821,100		
	単価					689,400		
						689,400	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2866号	コンクリート締固め		単位	日	数量	1	単価	254, 000	
						1		254, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械締固め				411. 2	617. 9	254, 080	WYB01448		
			m 3	411. 2	617. 9	254, 080	単－2966号		
計						254, 080			
						254, 080			
単価						254, 000			
						254, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2867号	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積	単位	日	数量	1	単価	357,900
						1		357,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		10t積		5	71,580	357,900	WYB01460	
			台	5	71,580	357,900	単－2967号	
計						357,900		
						357,900		
単価						357,900		
						357,900	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2868号	コンクリート打設設備運転	100tクローラクレーン	単位	日	数量	118	単価	443, 800
						118		443, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設設備運転		100tクローラクレーン		160	271, 200	43, 392, 000	WYB01462	
			日	160	271, 200	43, 392, 000	単－2968号	
コンクリートバケット損料（D）		4. 5 m 3 バケット		111	60, 700	6, 737, 700		
			日	111	60, 700	6, 737, 700		
コンクリートバケット損料（D）		3. 0 m 3 バケット		28	80, 300	2, 248, 400		
			日	28	80, 300	2, 248, 400		
計						52, 378, 100		
						52, 378, 100		
単価						443, 800		
						443, 800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2869号	コンクリート締固め		単位	日	数量	1	単価	335,100
						1		335,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械締固め				195.3	730	142,569	WYB01465	
			m 3	195.3	730	142,569	単－2969号	
人力締固め	4.5m3ハケット			171.1	976.5	167,079	WYB01468	
			m 3	171.1	976.5	167,079	単－2970号	
人力締固め	3.0m3ハケット			29.6	860.8	25,479	WYB01469	
			m 3	29.6	860.8	25,479	単－2971号	
計						335,127		
						335,127		
単価						335,100		
						335,100	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2870号	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積	単位	日	数量	1	単価	609, 600
						1		609, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		10t積		6	101, 600	609, 600	WYB01472	
			台	6	101, 600	609, 600	単－2972号	
計						609, 600		
						609, 600		
単価						609, 600		
						609, 600	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2871号	コンクリート打設設備運転	100tクローラクレーン	単位	日	数量	21	単価	1, 288, 000
						21		1, 288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設設備運転		100tクローラクレーン		70	354, 700	24, 829, 000	WYB01474	
			日	70	354, 700	24, 829, 000	単－2973号	
コンクリートバケット損料（E）		3. 0 m 3 バケット		21	106, 000	2, 226, 000		
			日	21	106, 000	2, 226, 000		
計						27, 055, 000		
						27, 055, 000		
単価						1, 288, 000		
						1, 288, 000	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2872号	コンクリート締固め		単位	日	数量	1	単価	309, 500	
						1		309, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械締固め				303. 3	1, 014	307, 546	WYB01477		
			m 3	303. 3	1, 014	307, 546	単－2974号		
人力締固め		4. 5m3バケツ		1. 6	1, 268	2, 028	WYB01478		
			m 3	1. 6	1, 268	2, 028	単－2975号		
計						309, 574			
						309, 574			
単価						309, 500			
						309, 500	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2873号	アジテータトラック運搬	混合容量4.4m3	単位	日	数量	1	単価	168,900
						1		168,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック運搬		混合容量4.4m3		4	42,240	168,960	WYB01506	
			日	4	42,240	168,960	単－2976号	
計						168,960		
						168,960		
単価						168,900		
						168,900	円／日	

参考資料 (4)

單僱使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1.000-00000002000

[illegible]

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一2875号	コンクリート打設締固め	手動パイプレータ	単位	日	数量	1	単価	188, 000	
						1		188, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		13. 65	10. 75	146			
			k w H	13. 65	10. 75	146			
土木一般世話役				1. 5	22, 800	34, 200			
			人	1. 5	22, 800	34, 200			
特殊作業員				4	21, 600	86, 400			
			人	4	21, 600	86, 400			
普通作業員				4	15, 900	63, 600			
			人	4	15, 900	63, 600			
コンクリートパイプレータ [高周波・インナパイプ]		6 0 mm		3	633	1, 899			
			日	3	633	1, 899			
コンクリートパイプレータ [高周波コンバータ]		6. 0 k V A 7 2 A		1	1, 670	1, 670			
			日	1	1, 670	1, 670			
諸雑費（まるめ）				1		85			
			式	1		85			
計						188, 000			
						188, 000			
単価						188, 000			
						188, 000			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2876号	振動目地切り機運転	8時間 1.3時間 3.4時間	単位	時間	数量	1	21,090
						1	21,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.25	22,100	5,525	
			人	0.25	22,100	5,525	
助手				0.06	15,900	954	
			人	0.06	15,900	954	
土木一般世話役				0.04	22,800	912	
			人	0.04	22,800	912	
軽油	1・2号 ローリー			11	90.5	995	
			L	11	90.5	995	
振動目地切機	2.6 t 平積0.4 m 3級			1	12,700	12,700	
			時間	1	12,700	12,700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,090	
						21,090	
単価						21,090	
						21,090	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2877号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	7,628
						1		7,628
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		118	10.75	1,268		
			k w H	118	10.75	1,268		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(A)		ノズル径1／2インチ22kW		1	6,360	6,360		
			日	1	6,360	6,360		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,628		
						7,628		
単価						7,628		
						7,628	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2878号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	11,500
						1		11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.1	19,300	1,930		
			人	0.1	19,300	1,930		
軽油		1・2号 ロ-リー		1.5	90.5	135		
			L	1.5	90.5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	9,430	9,430		
			時間	1	9,430	9,430		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						11,500		
						11,500		
単価						11,500		
						11,500	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単一2879号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	5,368
						1		5,368
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設			118	10.75	1,268		
		k w H		118	10.75	1,268		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(B)	ノズル径1／2インチ22kW			1	4,100	4,100		
		日		1	4,100	4,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						5,368		
						5,368		
単価						5,368		
						5,368	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単-2880号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	6,897
						1		6,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.1	28,429	2,842		
			人	0.1	28,429	2,842		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	90.5	135		
			L	1.5	90.5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	3,920	3,920		
			時間	1	3,920	3,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,897		
						6,897		
単価						6,897		
						6,897	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単一2881号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	5,488
						1		5,488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設			118	10.75	1,268		
		k w H		118	10.75	1,268		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(C)	ノズル径1／2インチ22kW			1	4,220	4,220		
		日		1	4,220	4,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						5,488		
						5,488		
単価						5,488		
						5,488	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000007000
単-2882号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	6,916
						1	6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手				0.1	24,517	2,451	
			人	0.1	24,517	2,451	
軽油		1・2号 ローリー		1.5	90.5	135	
			L	1.5	90.5	135	
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	4,330	4,330	
			時間	1	4,330	4,330	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,916	
						6,916	
単価						6,916	
						6,916	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単一2883号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	5,818
						1		5,818
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設			118	10.75	1,268		
		k w H		118	10.75	1,268		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(E)	ノズル径1／2インチ22kW			1	4,550	4,550		
		日		1	4,550	4,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						5,818		
						5,818		
単価						5,818		
						5,818	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単-2884号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	7,515
						1		7,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.1	21,908	2,190		
			人	0.1	21,908	2,190		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	90.5	135		
			L	1.5	90.5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	5,190	5,190		
			時間	1	5,190	5,190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,515		
						7,515		
単価						7,515		
						7,515	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2885号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	9,258
						1		9,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		118	10.75	1,268		
			k w H	118	10.75	1,268		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(F)		ノズル径1／2インチ22kW		1	7,990	7,990		
			日	1	7,990	7,990		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,258		
						9,258		
単価						9,258		
						9,258	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2886号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	21, 170
						1		21, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0. 1	19, 300	1, 930		
			人	0. 1	19, 300	1, 930		
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		1. 5	90. 5	135		
			L	1. 5	90. 5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	19, 100	19, 100		
			時間	1	19, 100	19, 100		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						21, 170		
						21, 170		
単価						21, 170		
						21, 170	円／時間	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2887号	セメントサイロ	(容量50t 排出20t/h)	単位	日	数量	1	単価	9, 234	
						1		9, 234	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメントサイロ		鋼製溶接構造 5 0 t 2 0 t／h		2. 79	3, 310	9, 234			
			日	2. 79	3, 310	9, 234			
計						9, 234			
						9, 234			
単価						9, 234			
						9, 234			
							円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2888号	セメントサイロ	(容量400t 排出40t/h)	単位	日	数量	1	単価	35,430
						1		35,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントサイロ		鋼製溶接構造 400t 40t/h		2.79	12,700	35,433		
			日	2.79	12,700	35,433		
計						35,433		
						35,433		
単価						35,430		
						35,430	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2889号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	113
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	113
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.09	292	26		
			L	0.09	292	26		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.1	275	27		
			L	0.1	275	27		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.1	410	41		
			k g	0.1	410	41		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						113		
						113		
単価						113		
						113	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2890号	コンクリート製造設備損料	ロープ ロファイル強制二軸型(3.0m3 1基)	単位	時間	数量	1	単価	53,300
						1		53,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バッチャープラント	二軸強制練り型（ロープロファイル型）3.0m3×1基		1	53,300	53,300		
			時間	1	53,300	53,300		
	計					53,300		
						53,300		
	単価					53,300		
						53,300	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2891号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)		単位	日	数量	1	単価	73,220
						1		73,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	25,207	25,207		
			人	1	25,207	25,207		
機械工				1	48,008	48,008		
			人	1	48,008	48,008		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						73,220		
						73,220		
単価						73,220		
						73,220	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000
単－2892号	骨材貯蔵・運搬設備運転		単位	日	数量	1	546, 900
						1	546, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		1, 172. 16	10. 75	12, 600	
			k w H	1, 172. 16	10. 75	12, 600	
特殊作業員				1	47, 887	47, 887	
			人	1	47, 887	47, 887	
普通作業員				1	35, 584	35, 584	
			人	1	35, 584	35, 584	
ベルトコンベア		組合せ 8台		14. 8	14, 270	211, 196	WYB01637
			時間	14. 8	14, 270	211, 196	単－2978号
骨材貯蔵ビン				1	84, 250	84, 250	WYB01638
			日	1	84, 250	84, 250	単－2979号
階段・歩廊・点検架台		(施設全体)		1	55, 240	55, 240	WYB01642
			日	1	55, 240	55, 240	単－2980号
ベルトコンベア脚		(施設全体)		1	49, 700	49, 700	WYB01643
			日	1	49, 700	49, 700	単－2981号
ロックラダー				1	50, 400	50, 400	WYB01644
			日	1	50, 400	50, 400	単－2982号
諸雑費（まるめ）				1		43	
			式	1		43	
計						546, 900	
						546, 900	
単価						546, 900	
						546, 900	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2893号	骨材投入設備運転		単位	日	数量	1	単価	10,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		9.99	10.75	107		
			k w H	9.99	10.75	107		
カットゲート		60Hz・能力250t/h (ハーフ・レター・パワー・シリンダー付)		14.8	534	7,903	WYB01646	
			時間	14.8	534	7,903	単－2983号	
振動フィーダ(振動電動機式)		50Hz・330t/h(60Hz・370t/h)		1	2,240	2,240	WYB01647	
			日	1	2,240	2,240	単－2984号	
計						10,250		
						10,250		
単価						10,250		
						10,250	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000008000

単-2894号	コンクリート打設全般（労務）		単位	日	数量	1	単価	154,000
						1		154,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	50,414	50,414		
			人	1	50,414	50,414		
	普通作業員			0.5	35,584	17,792		
			人	0.5	35,584	17,792		
	機械工			1	48,008	48,008		
			人	1	48,008	48,008		
	電工			1	37,694	37,694		
			人	1	37,694	37,694		
	諸雑費（まるめ）			1		92		
			式	1		92		
	計					154,000		
						154,000		
	単価					154,000		
						154,000	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000008000

単-2895号	コンクリート打設全般（労務）	ダンプトラック直送	単位	日	数量	1	単価	85,850
						1		85,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	50,414	25,207		
			人	0.5	50,414	25,207		
	普通作業員			0.5	35,584	17,792		
			人	0.5	35,584	17,792		
	機械工			0.5	48,008	24,004		
			人	0.5	48,008	24,004		
	電工			0.5	37,694	18,847		
			人	0.5	37,694	18,847		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					85,850		
						85,850		
	単価					85,850		
						85,850	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2896号	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積	単位	日	数量	1	単価	415,300
						1		415,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬	10t積		5	83,070	415,350	WYB01653	
			台	5	83,070	415,350	単-2985号	
	計					415,350		
						415,350		
	単価					415,300		
						415,300	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2897号	コンクリート打設	200tクローラクレーン	単位	日	数量	13	単価	1, 452, 000	
						13		1, 452, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設		200tクローラクレーン		31	552, 500	17, 127, 500	WYB01655		
			日	31	552, 500	17, 127, 500	単－2986号		
コンクリートバケット損料（A）		4. 5 m 3 バケット		8	122, 000	976, 000			
			日	8	122, 000	976, 000			
コンクリートバケット損料（A）		3. 0 m 3 バケット		8	74, 800	598, 400			
			日	8	74, 800	598, 400			
コンクリートバケット損料（A）		2. 0 m 3 バケット		8	23, 300	186, 400			
			日	8	23, 300	186, 400			
計						18, 888, 300			
						18, 888, 300			
単価						1, 452, 000	円／日		
						1, 452, 000			

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2898号	コンクリート締固め		単位	日	数量	1	単価	348,500
						1		348,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械締固め				106.8	1,690	180,492	WYB01658	
			m 3	106.8	1,690	180,492	単－2987号	
人力締固め	4.5m3ハケット			55.2	2,041	112,663	WYB01659	
			m 3	55.2	2,041	112,663	単－2988号	
人力締固め	3.0m3ハケット			22.7	1,800	40,860	WYB01660	
			m 3	22.7	1,800	40,860	単－2989号	
人力締固め	2.0m3ハケット			9.7	1,500	14,550	WYB01661	
			m 3	9.7	1,500	14,550	単－2990号	
計						348,565		
						348,565		
単価						348,500		
						348,500	円／日	

参考資料 (4)

單價使用年月	2017. 3
步掛使用年月	2014. 11
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2900号	コンクリート打設設備運転	300tクローラクレーン	単位	日	数量	142	単価	1,614,000
						142		1,614,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設設備運転	300tクローラクレーン		161	1,353,000	217,833,000	WYB01666	
			日	161	1,353,000	217,833,000	単-2992号	
	コンクリートバケット損料（B）	4. 5 m 3 バケット		91	68,200	6,206,200		
			日	91	68,200	6,206,200		
	コンクリートバケット損料（B）	3. 0 m 3 バケット		54	74,800	4,039,200		
			日	54	74,800	4,039,200		
	コンクリートバケット損料（B）	2. 0 m 3 バケット		80	14,000	1,120,000		
			日	80	14,000	1,120,000		
	計					229,198,400		
						229,198,400		
	単価					1,614,000		
						1,614,000	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2901号	コンクリート締固め		単位	日	数量	142	単価	840,400
						142		840,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩着ＲＣＤ	敷均し締固め			24	985,600	23,654,400	WYB01669	
			日	24	985,600	23,654,400	単－2993号	
一般ＲＣＤ	敷均し締固め			84	768,400	64,545,600	WYB01682	
			日	84	768,400	64,545,600	単－2994号	
F P C D	敷均し締固め			18	730,500	13,149,000	WYB01691	
			日	18	730,500	13,149,000	単－2995号	
柱状打設				45	399,800	17,991,000	WYB01698	
			日	45	399,800	17,991,000	単－2996号	
計						119,340,000		
						119,340,000		
単価						840,400		
						840,400	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2902号	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積	単位	日	数量	1	単価	416,100
						1		416,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬	10t積		6	69,360	416,160	WYB01705	
			台	6	69,360	416,160	単-2997号	
	計					416,160		
						416,160		
	単価					416,100		
						416,100	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-2903号	コンクリート打設設備運転	200tクローラクレーン	単位	日	数量	36	689,400
						36	689,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設設備運転	200tクローラクレーン		46	475,400	21,868,400	WYB01707
			日	46	475,400	21,868,400	単-2998号
	コンクリートバケット損料（C）	4. 5 m 3 バケット		31	60,700	1,881,700	
			日	31	60,700	1,881,700	
	コンクリートバケット損料（C）	3. 0 m 3 バケット		17	63,000	1,071,000	
			日	17	63,000	1,071,000	
	計					24,821,100	
						24,821,100	
	単価					689,400	
						689,400	円／日

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2904号	コンクリート締固め		単位	日	数量	1	単価	254, 000	
						1		254, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械締固め				411. 2	617. 9	254, 080	WYB01710		
			m 3	411. 2	617. 9	254, 080	単－2999号		
計						254, 080			
						254, 080			
単価						254, 000			
						254, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2905号	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積	単位	日	数量	1	単価	357,900
						1		357,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		10t積		5	71,580	357,900	WYB01713	
			台	5	71,580	357,900	単－3000号	
計						357,900		
						357,900		
単価						357,900		
						357,900		

参考資料（４）

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2906号	コンクリート打設設備運転	100tクローラクレーン	単位	日	数量	118	単価	443,800
						118		443,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設設備運転		100tクローラクレーン		160	271,200	43,392,000	WYB01715	
			日	160	271,200	43,392,000	単-3001号	
コンクリートバケット損料（D）		4. 5 m 3 バケット		111	60,700	6,737,700		
			日	111	60,700	6,737,700		
コンクリートバケット損料（D）		3. 0 m 3 バケット		28	80,300	2,248,400		
			日	28	80,300	2,248,400		
計						52,378,100		
						52,378,100		
単価						443,800		
						443,800	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－2907号	コンクリート締固め		単位	日	数量	1	単価	335, 100
						1		335, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械締固め			m 3	195. 3	730	142, 569	WYB01718	
			m 3	195. 3	730	142, 569	単－3002号	
人力締固め	4. 5m3ハケット		m 3	171. 1	976. 5	167, 079	WYB01719	
			m 3	171. 1	976. 5	167, 079	単－3003号	
人力締固め	3. 0m3ハケット		m 3	29. 6	860. 8	25, 479	WYB01720	
			m 3	29. 6	860. 8	25, 479	単－3004号	
計						335, 127		
						335, 127		
単価						335, 100		
						335, 100	円／日	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2908号	コンクリート運搬	ダンプトラック10t積	単位	日	数量	1	単価	609, 600
						1		609, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬		10t積		6	101, 600	609, 600	WYB01723	
			台	6	101, 600	609, 600	単－3005号	
計						609, 600		
						609, 600		
単価						609, 600		
						609, 600	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2909号	コンクリート打設設備運転	100tクローラクレーン	単位	日	数量	21	単価	1, 288, 000
						21		1, 288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設設備運転		100tクローラクレーン		70	354, 700	24, 829, 000	WYB01725	
			日	70	354, 700	24, 829, 000	単－3006号	
コンクリートバケット損料（E）		3. 0 m 3 バケット		21	106, 000	2, 226, 000		
			日	21	106, 000	2, 226, 000		
計						27, 055, 000		
						27, 055, 000		
単価						1, 288, 000		
						1, 288, 000	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2910号	コンクリート締固め		単位	日	数量	1	単価	309, 500	
						1		309, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械締固め				303. 3	1, 014	307, 546	WYB01728		
			m 3	303. 3	1, 014	307, 546	単－3007号		
人力締固め		4. 5m3バケツ		1. 6	1, 268	2, 028	WYB01729		
			m 3	1. 6	1, 268	2, 028	単－3008号		
計						309, 574			
						309, 574			
単価						309, 500			
						309, 500	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2911号	アジテータトラック運搬	混合容量4.4m3	単位	日	数量	1	単価	168,900
						1		168,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック運搬		混合容量4.4m3		4	42,240	168,960	WYB01732	
			日	4	42,240	168,960	単－3009号	
計						168,960		
						168,960		
単価						168,900		
						168,900	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2912号	コンクリートポンプ車運転	55～60m3/h	単位	日	数量	1	単価	60,250
						1		60,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートポンプ車運転	ブーム式 55～60m3/h		6.3	9,564	60,253	WYB01735	
			h	6.3	9,564	60,253	単－3010号	
	計					60,253		
						60,253		
	単価					60,250		
						60,250	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一2913号	コンクリート打設締固め	手動パイプレータ	単位	日	数量	1	単価	188, 000	
						1		188, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		13. 65	10. 75	146			
			k w H	13. 65	10. 75	146			
土木一般世話役				1. 5	22, 800	34, 200			
			人	1. 5	22, 800	34, 200			
特殊作業員				4	21, 600	86, 400			
			人	4	21, 600	86, 400			
普通作業員				4	15, 900	63, 600			
			人	4	15, 900	63, 600			
コンクリートパイプレータ [高周波・インナパイプ]		6 0 mm		3	633	1, 899			
			日	3	633	1, 899			
コンクリートパイプレータ [高周波コンバータ]		6. 0 k V A 7 2 A		1	1, 670	1, 670			
			日	1	1, 670	1, 670			
諸雑費（まるめ）				1		85			
			式	1		85			
計						188, 000			
						188, 000			
単価						188, 000			
						188, 000			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2914号	振動目地切り機運転	8時間 1.3時間 3.4時間	単位	時間	数量	1	21,090
						1	21,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.25	22,100	5,525	
			人	0.25	22,100	5,525	
助手				0.06	15,900	954	
			人	0.06	15,900	954	
土木一般世話役				0.04	22,800	912	
			人	0.04	22,800	912	
軽油		1・2号 ローリー		11	90.5	995	
			L	11	90.5	995	
振動目地切機		2.6 t 平積0.4 m 3級		1	12,700	12,700	
			時間	1	12,700	12,700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						21,090	
						21,090	
単価						21,090	
						21,090	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2915号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	7,628
						1		7,628
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設			118	10.75	1,268		
		k w H		118	10.75	1,268		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(A)	ノズル径1／2インチ22kW			1	6,360	6,360		
		日		1	6,360	6,360		
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						7,628		
						7,628		
単価						7,628		
						7,628	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2916号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 / 分	単位	時間	数量	1	単価	11,500
						1		11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.1	19,300	1,930		
			人	0.1	19,300	1,930		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	90.5	135		
			L	1.5	90.5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 / 分		1	9,430	9,430		
			時間	1	9,430	9,430		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						11,500		
						11,500		
単価						11,500		
						11,500	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単一2917号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	5,368
						1		5,368
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設			118	10.75	1,268		
		k w H		118	10.75	1,268		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(B)	ノズル径1／2インチ22kW			1	4,100	4,100		
		日		1	4,100	4,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						5,368		
						5,368		
単価						5,368		
						5,368	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単一2918号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 / 分	単位	時間	数量	1	単価	6,897
						1		6,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.1	28,429	2,842		
			人	0.1	28,429	2,842		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	90.5	135		
			L	1.5	90.5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 / 分		1	3,920	3,920		
			時間	1	3,920	3,920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,897		
						6,897		
単価						6,897		
						6,897	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単一2919号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	5,488
						1		5,488
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設			118	10.75	1,268		
		k w H		118	10.75	1,268		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(C)	ノズル径1／2インチ22kW			1	4,220	4,220		
		日		1	4,220	4,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
		式		1		0		
計						5,488		
						5,488		
単価						5,488		
						5,488	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単一2920号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	6,916
						1		6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.1	24,517	2,451		
			人	0.1	24,517	2,451		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	90.5	135		
			L	1.5	90.5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	4,330	4,330		
			時間	1	4,330	4,330		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,916		
						6,916		
単価						6,916		
						6,916	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単一2921号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	5,818
						1		5,818
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		118	10.75	1,268		
			k w H	118	10.75	1,268		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(E)		ノズル径1／2インチ22kW		1	4,550	4,550		
			日	1	4,550	4,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,818		
						5,818		
単価						5,818		
						5,818	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000007000

単一2922号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	7,515
						1		7,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.1	21,908	2,190		
			人	0.1	21,908	2,190		
軽油		1・2号 ローリー		1.5	90.5	135		
			L	1.5	90.5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	5,190	5,190		
			時間	1	5,190	5,190		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,515		
						7,515		
単価						7,515		
						7,515	円／時間	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2923号	工事用高圧洗浄機運転		単位	日	数量	1	単価	9,258
						1		9,258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設		118	10.75	1,268		
			k w H	118	10.75	1,268		
工事用高圧洗浄機（電動式）損料(F)		ノズル径1／2インチ22kW		1	7,990	7,990		
			日	1	7,990	7,990		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,258		
						9,258		
単価						9,258		
						9,258	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2924号	スライム回収機〔自走式〕	1 8 m 3 /分	単位	時間	数量	1	単価	21, 170
						1		21, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0. 1	19, 300	1, 930		
			人	0. 1	19, 300	1, 930		
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		1. 5	90. 5	135		
			L	1. 5	90. 5	135		
スライム回収機〔自走式〕		1 8 m 3 /分		1	19, 100	19, 100		
			時間	1	19, 100	19, 100		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						21, 170		
						21, 170		
単価						21, 170		
						21, 170	円／時間	

参考資料（４）

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－2925号	セメントサイロ	(容量50t 排出20t/h)	単位	日	数量	1	単価	10, 180
						1		10, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントサイロ (スロットポイント)		容量 5 0 t 能力 2 0 t／h		3. 077	3, 310	10, 184		
			日	3. 077	3, 310	10, 184		
計						10, 184		
						10, 184		
単価						10, 180		
						10, 180	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－2926号	セメントサイロ	(容量400t 排出40t/h)	単位	日	数量	1	単価	39, 070
						1		39, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントサイロ (スロットポイント)		容量 4 0 0 t 能力 4 0 t／h		3. 077	12, 700	39, 077		
			日	3. 077	12, 700	39, 077		
計						39, 077		
						39, 077		
単価						39, 070		
						39, 070	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2927号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	109
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		109
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0. 09	280	25		
			L	0. 09	280	25		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0. 1	245	24		
			L	0. 1	245	24		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0. 1	422	42		
			k g	0. 1	422	42		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0. 07	260	18		
			L	0. 07	260	18		
計						109		
						109		
単価						109		
						109	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-000000002000
単-2928号	コンクリート製造設備損料	ロープ ロファイル強制二軸型(3. 0m3 1基)	単位	時間	数量	1	73, 800
						1	73, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バッチャープラント(スロットジョイント)		二軸強制練り型（ロープロファイル型）3. 0m3×1基		1	73, 800	73, 800	
			時間	1	73, 800	73, 800	
計						73, 800	
						73, 800	
単価						73, 800	
						73, 800	円／時間

参考資料（４）

参考資料（4）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－2929号	骨材貯蔵・運搬全般(骨材購入)		単位	日	数量	1	単価	58,750	
						1		58,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	29,880	29,880			
			人	1	29,880	29,880			
機械工				1	28,865	28,865			
			人	1	28,865	28,865			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						58,750			
						58,750			
単価						58,750			
						58,750			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一2930号	骨材貯蔵・運搬設備運転		単位	日	数量	1	502, 200
						1	502, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設(スロットジョイント)		768. 25	10. 59	8, 135	
			k w H	768. 25	10. 59	8, 135	
特殊作業員				1	28, 493	28, 493	
			人	1	28, 493	28, 493	
普通作業員				1	21, 465	21, 465	
			人	1	21, 465	21, 465	
ベルトコンベア		組合せ 8台		9. 7	18, 980	184, 106	WYB01907
			時間	9. 7	18, 980	184, 106	単一3011号
骨材貯蔵ビン				1	92, 930	92, 930	WYB01908
			日	1	92, 930	92, 930	単一3012号
階段・歩廊・点検架台		(施設全体)		1	60, 920	60, 920	WYB01912
			日	1	60, 920	60, 920	単一3013号
ベルトコンベア脚		(施設全体)		1	52, 700	52, 700	WYB01913
			日	1	52, 700	52, 700	単一3014号
ロックラダー				1	53, 400	53, 400	WYB01914
			日	1	53, 400	53, 400	単一3015号
諸雑費（まるめ）				1		51	
			式	1		51	
計						502, 200	
						502, 200	
単価						502, 200	
						502, 200	円／日

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－2931号	骨材投入設備運転		単位	日	数量	1	単価	8,123	
						1		8,123	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設(スロットジョイント)		6.55	10.59	69			
			k w H	6.55	10.59	69			
カットゲート		60Hz・能力250t/h(ハイフレタ・パワーシリンダー付)		9.7	586	5,684	WYB01916		
			時間	9.7	586	5,684	単－3016号		
振動フィーダ(振動電動機式)		50Hz・330t/h(60Hz・370t/h)		1	2,370	2,370	WYB01917		
			日	1	2,370	2,370	単－3017号		
計						8,123			
						8,123			
単価						8,123			
						8,123			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－2932号	コンクリート運搬	アジテータトラック4. 4m3	単位	日	数量	1	101, 400
						1	101, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アジテータトラック運搬		4. 4m3		2	50, 730	101, 460	WYB01923
			台	2	50, 730	101, 460	単－3018号
計						101, 460	
						101, 460	
単価						101, 400	
						101, 400	円／日

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－2933号	コンクリート打設	200tクローラクレーン	単位	日	数量	26	単価	777, 700	
						26		777, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設		200tクローラクレーン		31	527, 800	16, 361, 800	WYB01925		
			日	31	527, 800	16, 361, 800	単－3019号		
コンクリートバケット損料（S）		3． 0 m 3 バケット		26	42, 100	1, 094, 600			
			日	26	42, 100	1, 094, 600			
定置式ポンプ用ホッパー（S）				26	1, 350	35, 100			
			日	26	1, 350	35, 100			
コンクリートポンプ		定置式4 0 ～ 7 5 m 3 ／ h		26	105, 000	2, 730, 000	WYB00362		
			日	26	105, 000	2, 730, 000	単－3020号		
計						20, 221, 500			
						20, 221, 500			
単価						777, 700			
						777, 700			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000008000
単一2934号	コンクリート締固め		単位	日	数量	1	243,600
						1	243,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設(スロットポイント)		18.92	10.59	200		
		k w H	18.92	10.59	200		
土木一般世話役			1	29,880	29,880		
		人	1	29,880	29,880		
特殊作業員			4	28,493	113,972		
		人	4	28,493	113,972		
普通作業員			3	21,465	64,395		
		人	3	21,465	64,395		
型わく工			1	30,854	30,854		
		人	1	30,854	30,854		
バイブレータ損料（S）	φ 6 0 1. 5 K V A		3	783	2,349		
		台・日	3	783	2,349		
高周波コンバータ損料（S）	6. 0 K V A 7 2 A		1	1,890	1,890		
		台・日	1	1,890	1,890		
諸雑費（まるめ）			1		60		
		式	1		60		
計					243,600		
					243,600		
単価					243,600		
					243,600	円／日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単－2935号	圧送管組立・撤去（ダム）		単位	m	数量	10	単価	731.4	
						10		731.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.46	15,900	7,314			
			人	0.46	15,900	7,314			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						7,314			
						7,314			
単価						731.4			
						731.4			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－2936号	圧送管損料	φ 1 2 5	単位	供用日	数量	1	12, 930
						1	12, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート圧送管		φ 1 2 5		179	61	10, 919	
			m	179	61	10, 919	
コンクリート圧送管継手		φ 1 2 5 9 0°		9	173	1, 557	
			個	9	173	1, 557	
コンクリート圧送管継手		φ 1 2 5 1 5°		4	112	448	
			個	4	112	448	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						12, 930	
						12, 930	
単価						12, 930	
						12, 930	円／供用日

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2937号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	単位	時間	数量	1	11,790
						1	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		14	90.5	1,267	
			L	14	90.5	1,267	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊		1	5,670	5,670	
			時間	1	5,670	5,670	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						11,790	
						11,790	
単価						11,790	
						11,790	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2938号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	単位	時間	数量	1	11,790
						1	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		14	90.5	1,267	
			L	14	90.5	1,267	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊		1	5,670	5,670	
			時間	1	5,670	5,670	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						11,790	
						11,790	
単価						11,790	
						11,790	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2939号	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジ ブ型〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 70t吊	単位	時間	数量	1	単価	26,710
						1		26,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.17	22,100	3,757		
			人	0.17	22,100	3,757		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		26	90.5	2,353		
			L	26	90.5	2,353		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 70t吊		1	19,500	19,500		
			時間	1	19,500	19,500		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						26,710		
						26,710		
単価						26,710		
						26,710	円／時間	

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2940号	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊	単位	時間	数量	1	121,900
						1	121,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
軽油		1・2号 ローリー		23	90.5	2,081	
			L	23	90.5	2,081	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		1	116,000	116,000	
			時間	1	116,000	116,000	
諸雑費（まるめ）				1		62	
			式	1		62	
計						121,900	
						121,900	
単価						121,900	
						121,900	円／時間

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2941号	クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊	単位	時間	数量	1	121,900
						1	121,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローター		23	90.5	2,081	
			L	23	90.5	2,081	
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		1	116,000	116,000	
			時間	1	116,000	116,000	
諸雑費（まるめ）				1		62	
			式	1		62	
計						121,900	
						121,900	
単価						121,900	
						121,900	円／時間

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.136-30000001000

単一2942号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	51,590
						1		51,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				1	23,624	23,624		
			人	1	23,624	23,624		
軽油	1・2号	ローリー		126	90.5	11,403		
			L	126	90.5	11,403		
バックホウ	[クローラ型クレーン付]	山積0.8m3吊2.9t		1.44	11,500	16,560		
			日	1.44	11,500	16,560		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						51,590		
						51,590		
単価						51,590		
						51,590	円／日	

参考資料（４）

単価使用年月	2017.12
歩掛使用年月	2017.12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2943号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	41,810
						1		41,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	22,100	22,100	
				人	1	22,100	22,100	
軽油		1・2号 ローリー			83	94.7	7,860	
				L	83	94.7	7,860	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊			1.03	11,500	11,845	
				日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）					1		5	
				式	1		5	
計							41,810	
							41,810	
単価							41,810	
							41,810	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2016. 05
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2944号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,345
						1		5,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.17	19,300	3,281		
			人	0.17	19,300	3,281		
軽油		1・2号 ローリー		5.8	90.5	524		
			L	5.8	90.5	524		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,450	1,450		
			時間	1	1,450	1,450		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	90	90		
			時間	1	90	90		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,345		
						5,345		
単価						5,345		
						5,345	円／時間	

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2945号	ベルトコンベア	組合せ 8台	単位	時間	数量	1	単価	14,270	
						1		14,270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルトコンベヤ (BC-1)		(投入設備)600w×30.9m		1	1,350	1,350			
			時間	1	1,350	1,350			
ベルトコンベヤ (BC-2)		(投入設備)600w×34.2m		1	1,420	1,420			
			時間	1	1,420	1,420			
ベルトコンベヤ (BC-3)		[製造設備]600w×11.0m		1	679	679			
			時間	1	679	679			
ベルトコンベヤ (BC-4)		(投入設備)600w×36.7m		1	1,470	1,470			
			時間	1	1,470	1,470			
ベルトコンベヤ (BC-5)		(投入設備)600w×30.1m		1	1,340	1,340			
			時間	1	1,340	1,340			
ベルトコンベヤ (BC-6)		[製造設備]600w×20.0m		1	1,060	1,060			
			時間	1	1,060	1,060			
ベルトコンベヤ (BC-7)		[製造設備]1,050w×71.534m		1	3,640	3,640			
			時間	1	3,640	3,640			
ベルトコンベヤ (BC-8)		[製造設備]1,050w×57.798m		1	3,320	3,320			
			時間	1	3,320	3,320			
計						14,279			
						14,279			
単価						14,270			
						14,270			

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2946号	骨材貯蔵ビン		単位	日	数量	1	単価	84,250
						1		84,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 9700mm 径 11000mm)		2	17,960	35,920	WYB01396	
			基	2	17,960	35,920	単－3021号	
	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 11000mm)		1	20,330	20,330	WYB01399	
			基	1	20,330	20,330	単－3022号	
	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 9000mm)		2	14,000	28,000	WYB01406	
			基	2	14,000	28,000	単－3023号	
	計					84,250		
						84,250		
	単価					84,250		
						84,250	円／日	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000		
単－2947号	階段・歩廊・点検架台	(施設全体)	単位	日	数量	1	単価	55, 240	
						1		55, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
階段・歩廊・点検架台		(施設全体)		2. 79	19, 800	55, 242			
			日	2. 79	19, 800	55, 242			
計						55, 242			
						55, 242			
単価						55, 240			
						55, 240	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2948号	ベルトコンベア脚	(施設全体)	単位	日	数量	1	単価	49, 700
						1		49, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ脚		全数量		1	49, 700	49, 700		
			基	1	49, 700	49, 700		
計						49, 700		
						49, 700		
単価						49, 700	円／日	
						49, 700		

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一2949号	ロックラダー		単位	日	数量	1	単価	50, 400	
						1		50, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックラダー		□1. 5m × H 12. 6m		2	25, 200	50, 400			
			基	2	25, 200	50, 400			
計						50, 400			
						50, 400			
単価						50, 400	円／日		
						50, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単一2950号	カットゲート	60Hz・能力250t/h (ハイレータ・パワーシリンダー付)	単位	時間	数量	1	単価	534
						1		534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カットゲート				1	534	534		
			時間	1	534	534		
計						534		
						534		
単価						534	円／時間	
						534		

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2951号	振動フィーダ(振動電動機式)	50Hz・330t/h (60Hz・370t/h)	単位	日	数量	1	単価	2, 240
						1		2, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動フィーダ		振動電動機式50Hz 能力 330t/h		1	2, 240	2, 240		
			日	1	2, 240	2, 240		
計						2, 240		
						2, 240		
単価						2, 240		
						2, 240	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2952号	ダンプトラック運搬	10t積	単位	台	数量	1	単価	83, 070
						1		83, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		4. 2	19, 780	83, 076		
			時間	4. 2	19, 780	83, 076	単－3024号	
計						83, 076		
						83, 076		
単価						83, 070		
						83, 070	円／台	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一2953号	コンクリート打設	200tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	552, 500
						1		552, 500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					0. 5	21, 600	10, 800	
				人	0. 5	21, 600	10, 800	
普通作業員					1	15, 900	15, 900	
				人	1	15, 900	15, 900	
油脂消費量					4	140	560	WYB01424
				時間	4	140	560	単一3025号
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊			4	131, 300	525, 200	
				時間	4	131, 300	525, 200	単一3026号
諸雑費（まるめ）					1		40	
				式	1		40	
計							552, 500	
							552, 500	
単価							552, 500	
							552, 500	円／日

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2954号	機械締固め		単位	m 3	数量	194. 4	単価	1, 690	
						194. 4		1, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		56. 8	10. 75	610			
			k w H	56. 8	10. 75	610			
土木一般世話役				1	24, 216	24, 216			
			人	1	24, 216	24, 216			
特殊作業員				4	22, 978	91, 912			
			人	4	22, 978	91, 912			
普通作業員				3	17, 013	51, 039			
			人	3	17, 013	51, 039			
型枠工				1	24, 250	24, 250			
			人	1	24, 250	24, 250			
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0. 2 m 3 級 バックホウ付		7. 2	15, 070	108, 504	単－3027号		
			時間	7. 2	15, 070	108, 504			
補助パイププレート損料（A）		棒状電気式φ 1 3 0		3	4, 430	13, 290			
			台・日	3	4, 430	13, 290			
補助高周波コンバータ損料（A）		9. 5 K V A		1	14, 800	14, 800			
			台・日	1	14, 800	14, 800			
諸雑費（まるめ）				1		79			
			式	1		79			
計						328, 700			
						328, 700			
単価						1, 690	円／m 3		
						1, 690			

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一2955号	人力締固め	4. 5m3ハケット	単位	m 3	数量	194. 4	単価	2, 041	
						194. 4		2, 041	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		31. 6	10. 75	339			
			k w H	31. 6	10. 75	339			
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800			
			人	1	22, 800	22, 800			
特殊作業員				12	21, 600	259, 200			
			人	12	21, 600	259, 200			
普通作業員				3	15, 900	47, 700			
			人	3	15, 900	47, 700			
型枠工				1	22, 600	22, 600			
			人	1	22, 600	22, 600			
パイプレータ損料（Ａ）		棒状電気式φ 1 3 0		6	3, 450	20, 700			
			台・日	6	3, 450	20, 700			
高周波コンバータ損料（Ａ）		9. 5 K V A		2	11, 700	23, 400			
			台・日	2	11, 700	23, 400			
諸雑費（まるめ）				1		61			
			式	1		61			
計						396, 800			
						396, 800			
単価						2, 041	円／m 3		
						2, 041			

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一2956号	人力締固め	3. 0m3ハケット	単位	m 3	数量	194. 4	単価	1, 800	
						194. 4		1, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		31. 6	10. 75	339			
			k w H	31. 6	10. 75	339			
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800			
			人	1	22, 800	22, 800			
特殊作業員				10	21, 600	216, 000			
			人	10	21, 600	216, 000			
普通作業員				3	15, 900	47, 700			
			人	3	15, 900	47, 700			
型枠工				1	22, 600	22, 600			
			人	1	22, 600	22, 600			
パイプレータ損料（Ａ）		棒状電気式φ 1 3 0		5	3, 450	17, 250			
			台・日	5	3, 450	17, 250			
高周波コンバータ損料（Ａ）		9. 5 K V A		2	11, 700	23, 400			
			台・日	2	11, 700	23, 400			
諸雑費（まるめ）				1		11			
			式	1		11			
計						350, 100			
						350, 100			
単価						1, 800	円／m 3		
						1, 800			

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2957号	人力締固め	2.0m3ハケット	単位	m 3	数量	194.4	1,500
						194.4	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		15.8	10.75	169	
			k w H	15.8	10.75	169	
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				8	21,600	172,800	
			人	8	21,600	172,800	
普通作業員				3	15,900	47,700	
			人	3	15,900	47,700	
型枠工				1	22,600	22,600	
			人	1	22,600	22,600	
パイプレータ損料（A）		棒状電気式φ130		4	3,450	13,800	
			台・日	4	3,450	13,800	
高周波コンバータ損料（A）		9.5KVA		1	11,700	11,700	
			台・日	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						291,600	
						291,600	
単価						1,500	
						1,500	円／m 3

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2958号	ダンプトラック運搬	10t積	単位	台	数量	1	単価	93,260
						1		93,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		12.7	7,344	93,268		
			時間	12.7	7,344	93,268	単－3028号	
	計					93,268		
						93,268		
	単価					93,260		
						93,260	円／台	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2959号	コンクリート打設設備運転	300tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	1,353,000
						1		1,353,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.5	44,854	22,427		
			人	0.5	44,854	22,427		
普通作業員				1	33,135	33,135		
			人	1	33,135	33,135		
油脂消費量				16.2	140	2,268	WYB01435	
			時間	16.2	140	2,268	単一3029号	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		16.2	79,910	1,294,542		
			時間	16.2	79,910	1,294,542	単一3030号	
諸雑費（まるめ）				1		628		
			式	1		628		
計						1,353,000		
						1,353,000		
単価						1,353,000		
						1,353,000	円／日	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2960号	岩着RCD	敷均し締固め	単位	日	数量	1	985,600
						1	985,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		17.3	10.75	185	
			k w H	17.3	10.75	185	
土木一般世話役				1	32,712	32,712	
			人	1	32,712	32,712	
特殊作業員				4	31,250	125,000	
			人	4	31,250	125,000	
普通作業員				3	23,691	71,073	
			人	3	23,691	71,073	
型枠工				1	34,156	34,156	
			人	1	34,156	34,156	
吹付け工		厚2cm		1.9	169,000	321,100	WYB00407
			m 3	1.9	169,000	321,100	単一3031号
ホイールローダ運転		普通0. 3m3級		1.6	13,540	21,664	WYB00408
			時間	1.6	13,540	21,664	単一3032号
ブルドーザ運転		8 t 級		6.2	10,390	64,418	WYB00414
			時間	6.2	10,390	64,418	単一3033号
バックホウ運転（端部法面整形）		0. 28m3級		2.4	14,430	34,632	WYB00415
			時間	2.4	14,430	34,632	単一3034号
振動ローラ運転		11 t 級（RCD用）		3	32,840	98,520	WYB00475
			時間	3	32,840	98,520	単一3035号
タンパ		60kg級		1	24,790	24,790	WYB00687
			日	1	24,790	24,790	単一3036号

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2960号	岩着R C D	敷均し締固め	単位	日	数量	1	985,600
						1	985,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転		4 t 級		0.5	26,450	13,225	WYB00733
			時間	0.5	26,450	13,225	単－3037号
端部締固め機運転		F P C		3.4	27,280	92,752	WYB00742
			時間	3.4	27,280	92,752	単－3038号
コンクリート締固め機運転		油圧振動式 40KW－4本		1	36,120	36,120	WYB00743
			時間	1	36,120	36,120	単－3039号
補助パイププレート損料		棒状電気式φ130		4	2,010	8,040	
			台・日	4	2,010	8,040	
高周波コンバータ損料		9.5KVA		1	7,120	7,120	
			台・日	1	7,120	7,120	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						985,600	
						985,600	
単価						985,600	
						985,600	円／日

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2961号	一般RCD	敷均し締固め	単位	日	数量	1	768,400
						1	768,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		12.1	10.75	130	
			k w H	12.1	10.75	130	
土木一般世話役				1	37,421	37,421	
			人	1	37,421	37,421	
特殊作業員				4	35,685	142,740	
			人	4	35,685	142,740	
普通作業員				3	26,886	80,658	
			人	3	26,886	80,658	
型枠工				1	38,650	38,650	
			人	1	38,650	38,650	
ホイールローダ運転		普通0. 3 m 3 級		2.2	12,590	27,698	WYB00746
			時間	2.2	12,590	27,698	単一3040号
ブルドーザ運転		8 t 級		8.2	8,396	68,847	WYB00747
			時間	8.2	8,396	68,847	単一3041号
バックホウ運転（端部法面整形）		0. 2 8 m 3 級		3.5	13,490	47,215	WYB00748
			時間	3.5	13,490	47,215	単一3042号
振動ローラ運転		1 1 t 級（RCD用）		4.8	30,200	144,960	WYB00749
			時間	4.8	30,200	144,960	単一3043号
タンパ		6 0 kg 級		1	22,310	22,310	WYB00750
			日	1	22,310	22,310	単一3044号
振動ローラ運転		4 t 級		0.7	25,510	17,857	WYB00751
			時間	0.7	25,510	17,857	単一3045号

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2961号	一般R C D	敷均し締固め	単位	日	数量	1	768,400
						1	768,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部締固め機運転		F P C		3.8	26,330	100,054	WYB00752
			時間	3.8	26,330	100,054	単－3046号
コンクリート締固め機運転		油圧振動式 40KW－4本		0.7	35,170	24,619	WYB00753
			時間	0.7	35,170	24,619	単－3047号
補助パイプレータ損料		棒状電気式φ130		4	2,010	8,040	
			台・日	4	2,010	8,040	
高周波コンバータ損料		9.5KVA		1	7,120	7,120	
			台・日	1	7,120	7,120	
諸雑費（まるめ）				1		81	
			式	1		81	
計						768,400	
						768,400	
単価						768,400	
						768,400	円／日

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2962号	F P C D	敷均し締固め	単位	日	数量	1	730,500
						1	730,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設		43.2	10.75	464		
		k w H	43.2	10.75	464		
土木一般世話役			1	32,712	32,712		
		人	1	32,712	32,712		
特殊作業員			4	31,250	125,000		
		人	4	31,250	125,000		
普通作業員			3	23,691	71,073		
		人	3	23,691	71,073		
型枠工			1	34,156	34,156		
		人	1	34,156	34,156		
ホイールローダ運転	普通0. 3 m 3 級		1.7	13,540	23,018	WYB00182	
		時間	1.7	13,540	23,018	単一3048号	
バックホウ運転（コンクリート敷均し）	0. 2 8 m 3 級		7.3	8,723	63,677	WYB00377	
		時間	7.3	8,723	63,677	単一3049号	
バックホウ運転（端部法面整形）	0. 2 8 m 3 級		3.2	14,430	46,176	WYB00367	
		時間	3.2	14,430	46,176	単一3050号	
端部締固め機運転	F P C		10.8	20,200	218,160	WYB00188	
		時間	10.8	20,200	218,160	単一3051号	
振動ローラ運転	4 t 級		0.4	26,450	10,580	WYB00194	
		時間	0.4	26,450	10,580	単一3052号	
コンクリート締固め機運転	油圧振動式 4 0 K W－4 本		2.5	36,120	90,300	WYB00152	
		時間	2.5	36,120	90,300	単一3053号	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2962号	F P C D	敷均し締固め	単位	日	数量	1	単価	730,500
						1		730,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助バイブレータ損料		棒状電気式φ130		4	2,010	8,040		
			台・日	4	2,010	8,040		
高周波コンバータ損料		9.5KVA		1	7,120	7,120		
			台・日	1	7,120	7,120		
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		24		
計						730,500		
						730,500		
単価						730,500		
						730,500	円／日	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2963号	柱状打設		単位	日	数量	1	単価	399,800
						1		399,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械締固め			m 3	76.7	3,666	281,182	WYB01450	
			m 3	76.7	3,666	281,182	単－3054号	
人力締固め	4.5m3ハケット		m 3	19.8	3,469	68,686	WYB01451	
			m 3	19.8	3,469	68,686	単－3055号	
人力締固め	3.0m3ハケット		m 3	9.5	3,061	29,079	WYB01452	
			m 3	9.5	3,061	29,079	単－3056号	
人力締固め	2.0m3ハケット		m 3	8.2	2,549	20,901	WYB01453	
			m 3	8.2	2,549	20,901	単－3057号	
計						399,848		
						399,848		
単価						399,800		
						399,800	円／日	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2964号	ダンプトラック運搬	10t積	単位	台	数量	1	単価	69,360
						1		69,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		7.9	8,781	69,369	単－3058号	
			時間	7.9	8,781	69,369		
	計					69,369		
						69,369		
	単価					69,360		
						69,360	円／台	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2965号	コンクリート打設設備運転	200tクローラークレーン	単位	日	数量	1	475,400
						1	475,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.5	24,357	12,178	
			人	0.5	24,357	12,178	
普通作業員				1	18,126	18,126	
			人	1	18,126	18,126	
油脂消費量				9	140	1,260	WYB01446
			時間	9	140	1,260	単一3059号
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		9	49,310	443,790	
			時間	9	49,310	443,790	単一3060号
諸雑費（まるめ）				1		46	
			式	1		46	
計						475,400	
						475,400	
単価						475,400	
						475,400	円／日

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2966号	機械締固め		単位	m 3	数量	411.2	617.9
						411.2	617.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		46.6	10.75	500	
			k w H	46.6	10.75	500	
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				4	21,600	86,400	
			人	4	21,600	86,400	
普通作業員				3	15,900	47,700	
			人	3	15,900	47,700	
型枠工				1	22,600	22,600	
			人	1	22,600	22,600	
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0. 2 m 3 級 バックホウ付		5.9	10,480	61,832	
			時間	5.9	10,480	61,832	単一3061号
補助パイププレート損料（C）		棒状電気式φ 1 3 0		3	1,860	5,580	
			台・日	3	1,860	5,580	
補助高周波コンバータ損料（C）		9. 5 K V A		1	6,660	6,660	
			台・日	1	6,660	6,660	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						254,100	
						254,100	
単価						617.9	
						617.9	円／m 3

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2967号	ダンプトラック運搬	10t積	単位	台	数量	1	単価	71,580
						1		71,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		7.4	9,673	71,580		
			時間	7.4	9,673	71,580	単-3062号	
	計					71,580		
						71,580		
	単価					71,580		
						71,580	円／台	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2968号	コンクリート打設設備運転	100tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	271,200
						1		271,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.5	21,600	10,800		
			人	0.5	21,600	10,800		
普通作業員				1	15,900	15,900		
			人	1	15,900	15,900		
油脂消費量				8.1	140	1,134	WYB01463	
			時間	8.1	140	1,134	単一3063号	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊		8.1	30,040	243,324		
			時間	8.1	30,040	243,324	単一3064号	
諸雑費（まるめ）				1		42		
			式	1		42		
計						271,200		
						271,200		
単価						271,200		
						271,200	円／日	

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2969号	機械締固め		単位	m 3	数量	396	単価	730	
						396		730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		47. 3	10. 75	508			
			k w H	47. 3	10. 75	508			
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800			
			人	1	22, 800	22, 800			
特殊作業員				4	21, 600	86, 400			
			人	4	21, 600	86, 400			
普通作業員				3	15, 900	47, 700			
			人	3	15, 900	47, 700			
型枠工				1	22, 600	22, 600			
			人	1	22, 600	22, 600			
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0. 2 m 3 級 バックホウ付		6	14, 600	87, 600	単－3065号		
			時間	6	14, 600	87, 600			
補助パイププレート損料（D）		棒状電気式φ 1 3 0		3	3, 350	10, 050			
			台・日	3	3, 350	10, 050			
補助高周波コンバータ損料（D）		9. 5 K V A		1	11, 400	11, 400			
			台・日	1	11, 400	11, 400			
諸雑費（まるめ）				1		42			
			式	1		42			
計						289, 100			
						289, 100			
単価						730	円／m 3		
						730			

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2970号	人力締固め	4. 5m3ハケット	単位	m 3	数量	396	976. 5
						396	976. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		91. 5	10. 75	983	
			k w H	91. 5	10. 75	983	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				12	21, 600	259, 200	
			人	12	21, 600	259, 200	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
型枠工				1	22, 600	22, 600	
			人	1	22, 600	22, 600	
パイプレータ損料（D）		棒状電気式φ 1 3 0		6	2, 580	15, 480	
			台・日	6	2, 580	15, 480	
高周波コンバータ損料（D）		9. 5 K V A		2	8, 930	17, 860	
			台・日	2	8, 930	17, 860	
諸雑費（まるめ）				1		77	
			式	1		77	
計						386, 700	
						386, 700	
単価						976. 5	
						976. 5	円／m 3

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2971号	人力締固め	3.0m3ハケット	単位	m 3	数量	396	860. 8
						396	860. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		91. 5	10. 75	983	
			k w H	91. 5	10. 75	983	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				10	21, 600	216, 000	
			人	10	21, 600	216, 000	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
型枠工				1	22, 600	22, 600	
			人	1	22, 600	22, 600	
パイプレータ損料（D）		棒状電気式φ 1 3 0		5	2, 580	12, 900	
			台・日	5	2, 580	12, 900	
高周波コンバータ損料（D）		9. 5 K V A		2	8, 930	17, 860	
			台・日	2	8, 930	17, 860	
諸雑費（まるめ）				1		57	
			式	1		57	
計						340, 900	
						340, 900	
単価						860. 8	
						860. 8	円／m 3

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2972号	ダンプトラック運搬	10t積	単位	台	数量	1	単価	101,600
						1		101,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		5.4	18,820	101,628		
			時間	5.4	18,820	101,628	単-3066号	
	計					101,628		
						101,628		
	単価					101,600		
						101,600	円／台	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2973号	コンクリート打設設備運転	100tクローラークレーン	単位	日	数量	1	354,700
						1	354,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.5	21,600	10,800	
			人	0.5	21,600	10,800	
普通作業員				1	15,900	15,900	
			人	1	15,900	15,900	
油脂消費量				4	140	560	WYB01475
			時間	4	140	560	単一3067号
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊		4	81,840	327,360	
			時間	4	81,840	327,360	単一3068号
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						354,700	
						354,700	
単価						354,700	
						354,700	円／日

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2974号	機械締固め		単位	m 3	数量	304. 9	単価	1, 014	
						304. 9		1, 014	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		42. 6	10. 75	457			
			k w H	42. 6	10. 75	457			
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800			
			人	1	22, 800	22, 800			
特殊作業員				4	21, 600	86, 400			
			人	4	21, 600	86, 400			
普通作業員				3	15, 900	47, 700			
			人	3	15, 900	47, 700			
型枠工				1	22, 600	22, 600			
			人	1	22, 600	22, 600			
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0. 2 m 3 級 バックホウ付		5. 4	18, 760	101, 304	単－3069号		
			時間	5. 4	18, 760	101, 304			
補助パイププレート損料（E）		棒状電気式φ 1 3 0		3	4, 430	13, 290			
			台・日	3	4, 430	13, 290			
補助高周波コンバータ損料（E）		9. 5 K V A		1	14, 800	14, 800			
			台・日	1	14, 800	14, 800			
諸雑費（まるめ）				1		49			
			式	1		49			
計						309, 400			
						309, 400			
単価						1, 014	円／m 3		
						1, 014			

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2975号	人力締固め	4. 5m3ハケット	単位	m 3	数量	304. 9	1, 268
						304. 9	1, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		91. 5	10. 75	983	
			k w H	91. 5	10. 75	983	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				12	21, 600	259, 200	
			人	12	21, 600	259, 200	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
型枠工				1	22, 600	22, 600	
			人	1	22, 600	22, 600	
パイプレータ損料（E）		棒状電気式φ 1 3 0		6	2, 580	15, 480	
			台・日	6	2, 580	15, 480	
高周波コンバータ損料（E）		9. 5 K V A		2	8, 930	17, 860	
			台・日	2	8, 930	17, 860	
諸雑費（まるめ）				1		77	
			式	1		77	
計						386, 700	
						386, 700	
単価						1, 268	
						1, 268	円／m 3

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2976号	アジテータトラック運搬	混合容量4. 4m3	単位	日	数量	1	単価	42, 240
						1		42, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アジテータトラック運搬	混合容量4. 4m3		5. 4	7, 823	42, 244	WYB01507	
			時間	5. 4	7, 823	42, 244	単－3070号	
	計					42, 244		
						42, 244		
	単価					42, 240		
						42, 240	円／日	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2977号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式 55～60m ³ /h	単位	h	数量	1	9,564
						1	9,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.16	22,100	3,536	
			人	0.16	22,100	3,536	
軽油		1・2号 ローリー		7.5	90.5	678	
			L	7.5	90.5	678	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 55～60m ³ /h		1	5,350	5,350	
			時間	1	5,350	5,350	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,564	
						9,564	
単価						9,564	
						9,564	円／h

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2978号	ベルトコンベア	組合せ 8台	単位	時間	数量	1	単価	14, 270	
						1		14, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルトコンベヤ (BC-1)		(投入設備) 600w×30. 9m		1	1, 350	1, 350			
			時間	1	1, 350	1, 350			
ベルトコンベヤ (BC-2)		(投入設備) 600w×34. 2m		1	1, 420	1, 420			
			時間	1	1, 420	1, 420			
ベルトコンベヤ (BC-3)		[製造設備] 600w×11. 0m		1	679	679			
			時間	1	679	679			
ベルトコンベヤ (BC-4)		(投入設備) 600w×36. 7m		1	1, 470	1, 470			
			時間	1	1, 470	1, 470			
ベルトコンベヤ (BC-5)		(投入設備) 600w×30. 1m		1	1, 340	1, 340			
			時間	1	1, 340	1, 340			
ベルトコンベヤ (BC-6)		[製造設備] 600w×20. 0m		1	1, 060	1, 060			
			時間	1	1, 060	1, 060			
ベルトコンベヤ (BC-7)		[製造設備] 1, 050w×71. 534m		1	3, 640	3, 640			
			時間	1	3, 640	3, 640			
ベルトコンベヤ (BC-8)		[製造設備] 1, 050w×57. 798m		1	3, 320	3, 320			
			時間	1	3, 320	3, 320			
計						14, 279			
						14, 279			
単価						14, 270			
						14, 270			

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2979号	骨材貯蔵ビン		単位	日	数量	1	単価	84,250
						1		84,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 9700mm 径 11000mm)		2	17,960	35,920	WYB01639	
			基	2	17,960	35,920	単－3071号	
	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 11000mm)		1	20,330	20,330	WYB01640	
			基	1	20,330	20,330	単－3072号	
	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 9000mm)		2	14,000	28,000	WYB01641	
			基	2	14,000	28,000	単－3073号	
	計					84,250		
						84,250		
	単価					84,250		
						84,250	円／日	

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2980号	階段・歩廊・点検架台	(施設全体)	単位	日	数量	1	単価	55, 240	
						1		55, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
階段・歩廊・点検架台		(施設全体)		2. 79	19, 800	55, 242			
			日	2. 79	19, 800	55, 242			
計						55, 242			
						55, 242			
単価						55, 240			
						55, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2981号	ベルトコンベア脚	(施設全体)	単位	日	数量	1	単価	49, 700
						1		49, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ脚		全数量		1	49, 700	49, 700		
			基	1	49, 700	49, 700		
計						49, 700		
						49, 700		
単価						49, 700		
						49, 700	円／日	

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-2982号	ロックラダー		単位	日	数量	1	単価	50, 400	
						1		50, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックラダー		□1. 5m × H 12. 6m		2	25, 200	50, 400			
			基	2	25, 200	50, 400			
計						50, 400			
						50, 400			
単価						50, 400	円／日		
						50, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-2983号	カットゲート	60Hz・能力250t/h (ハーフレータ・パワーシリンダー付)	単位	時間	数量	1	単価	534
						1		534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カットゲート				1	534	534		
			時間	1	534	534		
計						534		
						534		
単価						534	円／時間	
						534		

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2984号	振動フィーダ(振動電動機式)	50Hz・330t/h (60Hz・370t/h)	単位	日	数量	1	単価	2, 240
						1		2, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動フィーダ		振動電動機式50Hz 能力 330t/h		1	2, 240	2, 240		
			日	1	2, 240	2, 240		
計						2, 240		
						2, 240		
単価						2, 240		
						2, 240	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2985号	ダンプトラック運搬	10t積	単位	台	数量	1	単価	83, 070
						1		83, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		4. 2	19, 780	83, 076		
			時間	4. 2	19, 780	83, 076	単－3074号	
計						83, 076		
						83, 076		
単価						83, 070		
						83, 070	円／台	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2986号	コンクリート打設	200tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	552,500
						1		552,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.5	21,600	10,800		
			人	0.5	21,600	10,800		
普通作業員				1	15,900	15,900		
			人	1	15,900	15,900		
油脂消費量				4	140	560	WYB01656	
			時間	4	140	560	単一3075号	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		4	131,300	525,200		
			時間	4	131,300	525,200	単一3076号	
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						552,500		
						552,500		
単価						552,500		
						552,500	円／日	

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－2987号	機械締固め		単位	m 3	数量	194. 4	単価	1, 690	
						194. 4		1, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		56. 8	10. 75	610			
			k w H	56. 8	10. 75	610			
土木一般世話役				1	24, 216	24, 216			
			人	1	24, 216	24, 216			
特殊作業員				4	22, 978	91, 912			
			人	4	22, 978	91, 912			
普通作業員				3	17, 013	51, 039			
			人	3	17, 013	51, 039			
型枠工				1	24, 250	24, 250			
			人	1	24, 250	24, 250			
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0. 2 m 3 級 バックホウ付		7. 2	15, 070	108, 504	単－3077号		
			時間	7. 2	15, 070	108, 504			
補助パイププレート損料（A）		棒状電気式φ 1 3 0		3	4, 430	13, 290			
			台・日	3	4, 430	13, 290			
補助高周波コンバータ損料（A）		9. 5 K V A		1	14, 800	14, 800			
			台・日	1	14, 800	14, 800			
諸雑費（まるめ）				1		79			
			式	1		79			
計						328, 700			
						328, 700			
単価						1, 690	円／m 3		
						1, 690			

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2988号	人力締固め	4. 5m3ハケット	単位	m 3	数量	194. 4	2, 041
						194. 4	2, 041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		31. 6	10. 75	339	
			k w H	31. 6	10. 75	339	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				12	21, 600	259, 200	
			人	12	21, 600	259, 200	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
型枠工				1	22, 600	22, 600	
			人	1	22, 600	22, 600	
パイプレータ損料（A）		棒状電気式φ 1 3 0		6	3, 450	20, 700	
			台・日	6	3, 450	20, 700	
高周波コンバータ損料（A）		9. 5 K V A		2	11, 700	23, 400	
			台・日	2	11, 700	23, 400	
諸雑費（まるめ）				1		61	
			式	1		61	
計						396, 800	
						396, 800	
単価						2, 041	
						2, 041	円／m 3

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2989号	人力締固め	3.0m3ハケット	単位	m 3	数量	194.4	1,800
						194.4	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		31.6	10.75	339	
			k w H	31.6	10.75	339	
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				10	21,600	216,000	
			人	10	21,600	216,000	
普通作業員				3	15,900	47,700	
			人	3	15,900	47,700	
型枠工				1	22,600	22,600	
			人	1	22,600	22,600	
パイプレータ損料（A）		棒状電気式φ130		5	3,450	17,250	
			台・日	5	3,450	17,250	
高周波コンバータ損料（A）		9.5KVA		2	11,700	23,400	
			台・日	2	11,700	23,400	
諸雑費（まるめ）				1		11	
			式	1		11	
計						350,100	
						350,100	
単価						1,800	
						1,800	円／m 3

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2990号	人力締固め	2.0m3ハケット	単位	m 3	数量	194.4	1,500
						194.4	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		15.8	10.75	169	
			k w H	15.8	10.75	169	
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				8	21,600	172,800	
			人	8	21,600	172,800	
普通作業員				3	15,900	47,700	
			人	3	15,900	47,700	
型枠工				1	22,600	22,600	
			人	1	22,600	22,600	
パイプレータ損料（A）		棒状電気式φ130		4	3,450	13,800	
			台・日	4	3,450	13,800	
高周波コンバータ損料（A）		9.5KVA		1	11,700	11,700	
			台・日	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）				1		31	
			式	1		31	
計						291,600	
						291,600	
単価						1,500	
						1,500	円／m 3

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2991号	ダンプトラック運搬	10t積	単位	台	数量	1	単価	93,260
						1		93,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		12.7	7,344	93,268	単－3078号	
			時間	12.7	7,344	93,268		
	計					93,268		
						93,268		
	単価					93,260		
						93,260	円／台	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2992号	コンクリート打設設備運転	300tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	1,353,000
						1		1,353,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.5	44,854	22,427		
			人	0.5	44,854	22,427		
普通作業員				1	33,135	33,135		
			人	1	33,135	33,135		
油脂消費量				16.2	140	2,268	WYB01667	
			時間	16.2	140	2,268	単－3079号	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		16.2	79,910	1,294,542		
			時間	16.2	79,910	1,294,542	単－3080号	
諸雑費（まるめ）				1		628		
			式	1		628		
計						1,353,000		
						1,353,000		
単価						1,353,000		
						1,353,000	円／日	

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2993号	岩着R C D	敷均し締固め	単位	日	数量	1	985,600
						1	985,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設		17.3	10.75	185		
		k w H	17.3	10.75	185		
土木一般世話役			1	32,712	32,712		
		人	1	32,712	32,712		
特殊作業員			4	31,250	125,000		
		人	4	31,250	125,000		
普通作業員			3	23,691	71,073		
		人	3	23,691	71,073		
型枠工			1	34,156	34,156		
		人	1	34,156	34,156		
吹付け工	厚2 cm		1.9	169,000	321,100	WYB01670	
		m 3	1.9	169,000	321,100	単一3081号	
ホイールローダ運転	普通0. 3 m 3 級		1.6	13,540	21,664	WYB01674	
		時間	1.6	13,540	21,664	単一3082号	
ブルドーザ運転	8 t 級		6.2	10,390	64,418	WYB01675	
		時間	6.2	10,390	64,418	単一3083号	
バックホウ運転（端部法面整形）	0. 2 8 m 3 級		2.4	14,430	34,632	WYB01676	
		時間	2.4	14,430	34,632	単一3084号	
振動ローラ運転	1 1 t 級（R C D用）		3	32,840	98,520	WYB01677	
		時間	3	32,840	98,520	単一3085号	
タンパ	6 0 kg 級		1	24,790	24,790	WYB01678	
		日	1	24,790	24,790	単一3086号	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2993号	岩着R C D	敷均し締固め	単位	日	数量	1	985,600
						1	985,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転		4 t 級		0.5	26,450	13,225	WYB01679
			時間	0.5	26,450	13,225	単－3087号
端部締固め機運転		F P C		3.4	27,280	92,752	WYB01680
			時間	3.4	27,280	92,752	単－3088号
コンクリート締固め機運転		油圧振動式 4 0 K W－4 本		1	36,120	36,120	WYB01681
			時間	1	36,120	36,120	単－3089号
補助パイププレート損料		棒状電気式φ 1 3 0		4	2,010	8,040	
			台・日	4	2,010	8,040	
高周波コンバータ損料		9. 5 K V A		1	7,120	7,120	
			台・日	1	7,120	7,120	
諸雑費（まるめ）				1		93	
			式	1		93	
計						985,600	
						985,600	
単価						985,600	
						985,600	円／日

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2994号	一般RCD	敷均し締固め	単位	日	数量	1	768,400
						1	768,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		12.1	10.75	130	
			k w H	12.1	10.75	130	
土木一般世話役				1	37,421	37,421	
			人	1	37,421	37,421	
特殊作業員				4	35,685	142,740	
			人	4	35,685	142,740	
普通作業員				3	26,886	80,658	
			人	3	26,886	80,658	
型枠工				1	38,650	38,650	
			人	1	38,650	38,650	
ホイールローダ運転		普通0. 3 m 3 級		2.2	12,590	27,698	WYB01683
			時間	2.2	12,590	27,698	単一3090号
ブルドーザ運転		8 t 級		8.2	8,396	68,847	WYB01684
			時間	8.2	8,396	68,847	単一3091号
バックホウ運転（端部法面整形）		0. 2 8 m 3 級		3.5	13,490	47,215	WYB01685
			時間	3.5	13,490	47,215	単一3092号
振動ローラ運転		1 1 t 級（RCD用）		4.8	30,200	144,960	WYB01686
			時間	4.8	30,200	144,960	単一3093号
タンパ		6 0 kg 級		1	22,310	22,310	WYB01687
			日	1	22,310	22,310	単一3094号
振動ローラ運転		4 t 級		0.7	25,510	17,857	WYB01688
			時間	0.7	25,510	17,857	単一3095号

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－2994号	一般R C D	敷均し締固め	単位	日	数量	1	768,400
						1	768,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部締固め機運転		F P C		3.8	26,330	100,054	WYB01689
			時間	3.8	26,330	100,054	単－3096号
コンクリート締固め機運転		油圧振動式 40KW－4本		0.7	35,170	24,619	WYB01690
			時間	0.7	35,170	24,619	単－3097号
補助パイプレータ損料		棒状電気式φ130		4	2,010	8,040	
			台・日	4	2,010	8,040	
高周波コンバータ損料		9.5KVA		1	7,120	7,120	
			台・日	1	7,120	7,120	
諸雑費（まるめ）				1		81	
			式	1		81	
計						768,400	
						768,400	
単価						768,400	
						768,400	円／日

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一2995号	F P C D	敷均し締固め	単位	日	数量	1	730,500
						1	730,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設		43.2	10.75	464		
		k w H	43.2	10.75	464		
土木一般世話役			1	32,712	32,712		
		人	1	32,712	32,712		
特殊作業員			4	31,250	125,000		
		人	4	31,250	125,000		
普通作業員			3	23,691	71,073		
		人	3	23,691	71,073		
型枠工			1	34,156	34,156		
		人	1	34,156	34,156		
ホイールローダ運転	普通0. 3 m 3 級		1.7	13,540	23,018	WYB01692	
		時間	1.7	13,540	23,018	単一3098号	
バックホウ運転（コンクリート敷均し）	0. 2 8 m 3 級		7.3	8,723	63,677	WYB01693	
		時間	7.3	8,723	63,677	単一3099号	
バックホウ運転（端部法面整形）	0. 2 8 m 3 級		3.2	14,430	46,176	WYB01694	
		時間	3.2	14,430	46,176	単一3100号	
端部締固め機運転	F P C		10.8	20,200	218,160	WYB01695	
		時間	10.8	20,200	218,160	単一3101号	
振動ローラ運転	4 t 級		0.4	26,450	10,580	WYB01696	
		時間	0.4	26,450	10,580	単一3102号	
コンクリート締固め機運転	油圧振動式 4 0 K W－4 本		2.5	36,120	90,300	WYB01697	
		時間	2.5	36,120	90,300	単一3103号	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2995号	F P C D	敷均し締固め	単位	日	数量	1	単価	730,500
						1		730,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助バイブレータ損料		棒状電気式φ130		4	2,010	8,040		
			台・日	4	2,010	8,040		
高周波コンバータ損料		9.5KVA		1	7,120	7,120		
			台・日	1	7,120	7,120		
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		24		
計						730,500		
						730,500		
単価						730,500		
						730,500	円／日	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2996号	柱状打設		単位	日	数量	1	単価	399,800
						1		399,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械締固め			m 3	76.7	3,666	281,182	WYB01699	
			m 3	76.7	3,666	281,182	単－3104号	
人力締固め	4.5m3ハケット		m 3	19.8	3,469	68,686	WYB01700	
			m 3	19.8	3,469	68,686	単－3105号	
人力締固め	3.0m3ハケット		m 3	9.5	3,061	29,079	WYB01701	
			m 3	9.5	3,061	29,079	単－3106号	
人力締固め	2.0m3ハケット		m 3	8.2	2,549	20,901	WYB01702	
			m 3	8.2	2,549	20,901	単－3107号	
計						399,848		
						399,848		
単価						399,800		
						399,800	円／日	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2997号	ダンプトラック運搬	10t積	単位	台	数量	1	単価	69,360
						1		69,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級		7.9	8,781	69,369		
			時間	7.9	8,781	69,369	単－3108号	
	計					69,369		
						69,369		
	単価					69,360		
						69,360	円／台	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2998号	コンクリート打設設備運転	200tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	475,400
						1		475,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.5	24,357	12,178		
			人	0.5	24,357	12,178		
普通作業員				1	18,126	18,126		
			人	1	18,126	18,126		
油脂消費量				9	140	1,260	WYB01708	
			時間	9	140	1,260	単一3109号	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊			9	49,310	443,790		
			時間	9	49,310	443,790	単一3110号	
諸雑費（まるめ）				1		46		
			式	1		46		
計						475,400		
						475,400		
単価						475,400		
						475,400	円／日	

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単－2999号	機械締固め		単位	m 3	数量	411.2	単価	617.9	
						411.2		617.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		46.6	10.75	500			
			k w H	46.6	10.75	500			
土木一般世話役				1	22,800	22,800			
			人	1	22,800	22,800			
特殊作業員				4	21,600	86,400			
			人	4	21,600	86,400			
普通作業員				3	15,900	47,700			
			人	3	15,900	47,700			
型枠工				1	22,600	22,600			
			人	1	22,600	22,600			
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0. 2 m 3 級 バックホウ付		5.9	10,480	61,832			
			時間	5.9	10,480	61,832			
補助パイププレート損料（C）		棒状電気式φ 1 3 0		3	1,860	5,580			
			台・日	3	1,860	5,580			
補助高周波コンバータ損料（C）		9. 5 K V A		1	6,660	6,660			
			台・日	1	6,660	6,660			
諸雑費（まるめ）				1		28			
			式	1		28			
計						254,100			
						254,100			
単価						617.9			
						617.9			

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3000号	ダンプトラック運搬	10t積	単位	台	数量	1	単価	71,580
						1		71,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		7.4	9,673	71,580		
			時間	7.4	9,673	71,580	単-3112号	
	計					71,580		
						71,580		
	単価					71,580		
						71,580	円／台	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－3001号	コンクリート打設設備運転	100tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	271, 200
						1		271, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 5	21, 600	10, 800		
			人	0. 5	21, 600	10, 800		
普通作業員				1	15, 900	15, 900		
			人	1	15, 900	15, 900		
油脂消費量				8. 1	140	1, 134	WYB01716	
			時間	8. 1	140	1, 134	単－3113号	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊		8. 1	30, 040	243, 324		
			時間	8. 1	30, 040	243, 324	単－3114号	
諸雑費（まるめ）				1		42		
			式	1		42		
計						271, 200		
						271, 200		
単価						271, 200		
						271, 200	円／日	

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－3002号	機械締固め		単位	m 3	数量	396	単価	730	
						396		730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		47. 3	10. 75	508			
			k w H	47. 3	10. 75	508			
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800			
			人	1	22, 800	22, 800			
特殊作業員				4	21, 600	86, 400			
			人	4	21, 600	86, 400			
普通作業員				3	15, 900	47, 700			
			人	3	15, 900	47, 700			
型枠工				1	22, 600	22, 600			
			人	1	22, 600	22, 600			
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0. 2 m 3 級 バックホウ付		6	14, 600	87, 600	単－3115号		
			時間	6	14, 600	87, 600			
補助パイププレート損料（D）		棒状電気式φ 1 3 0		3	3, 350	10, 050			
			台・日	3	3, 350	10, 050			
補助高周波コンバータ損料（D）		9. 5 K V A		1	11, 400	11, 400			
			台・日	1	11, 400	11, 400			
諸雑費（まるめ）				1		42			
			式	1		42			
計						289, 100			
						289, 100			
単価						730	円／m 3		
						730			

参考資料（５）

参考資料（５）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単－3003号	人力締固め	4. 5m3ハケット	単位	m 3	数量	396	単価	976. 5	
						396		976. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		91. 5	10. 75	983			
			k w H	91. 5	10. 75	983			
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800			
			人	1	22, 800	22, 800			
特殊作業員				12	21, 600	259, 200			
			人	12	21, 600	259, 200			
普通作業員				3	15, 900	47, 700			
			人	3	15, 900	47, 700			
型枠工				1	22, 600	22, 600			
			人	1	22, 600	22, 600			
パイプレータ損料（D）		棒状電気式φ 1 3 0		6	2, 580	15, 480			
			台・日	6	2, 580	15, 480			
高周波コンバータ損料（D）		9. 5 K V A		2	8, 930	17, 860			
			台・日	2	8, 930	17, 860			
諸雑費（まるめ）				1		77			
			式	1		77			
計						386, 700			
						386, 700			
単価						976. 5	円／m 3		
						976. 5			

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-3004号	人力締固め	3.0m3ハケット	単位	m 3	数量	396	860. 8
						396	860. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		91. 5	10. 75	983	
			k w H	91. 5	10. 75	983	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				10	21, 600	216, 000	
			人	10	21, 600	216, 000	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
型枠工				1	22, 600	22, 600	
			人	1	22, 600	22, 600	
パイプレータ損料（D）		棒状電気式φ 1 3 0		5	2, 580	12, 900	
			台・日	5	2, 580	12, 900	
高周波コンバータ損料（D）		9. 5 K V A		2	8, 930	17, 860	
			台・日	2	8, 930	17, 860	
諸雑費（まるめ）				1		57	
			式	1		57	
計						340, 900	
						340, 900	
単価						860. 8	
						860. 8	円／m 3

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3005号	ダンプトラック運搬	10t積	単位	台	数量	1	単価	101,600
						1		101,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		5.4	18,820	101,628		
			時間	5.4	18,820	101,628	単-3116号	
	計					101,628		
						101,628		
	単価					101,600		
						101,600	円／台	

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3006号	コンクリート打設設備運転	100tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	354,700
						1		354,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.5	21,600	10,800		
			人	0.5	21,600	10,800		
普通作業員				1	15,900	15,900		
			人	1	15,900	15,900		
油脂消費量				4	140	560	WYB01726	
			時間	4	140	560	単－3117号	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊			4	81,840	327,360		
			時間	4	81,840	327,360	単－3118号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						354,700		
						354,700		
単価						354,700		
						354,700	円／日	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－3007号	機械締固め		単位	m 3	数量	304. 9	1, 014
						304. 9	1, 014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		42. 6	10. 75	457	
			k w H	42. 6	10. 75	457	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				4	21, 600	86, 400	
			人	4	21, 600	86, 400	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
型枠工				1	22, 600	22, 600	
			人	1	22, 600	22, 600	
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0. 2 m 3 級 バックホウ付		5. 4	18, 760	101, 304	
			時間	5. 4	18, 760	101, 304	単－3119号
補助パイププレート損料（E）		棒状電気式φ 1 3 0		3	4, 430	13, 290	
			台・日	3	4, 430	13, 290	
補助高周波コンバータ損料（E）		9. 5 K V A		1	14, 800	14, 800	
			台・日	1	14, 800	14, 800	
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						309, 400	
						309, 400	
単価						1, 014	
						1, 014	円／m 3

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－3008号	人力締固め	4. 5m3ハケット	単位	m 3	数量	304. 9	1, 268
						304. 9	1, 268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		91. 5	10. 75	983	
			k w H	91. 5	10. 75	983	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				12	21, 600	259, 200	
			人	12	21, 600	259, 200	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
型枠工				1	22, 600	22, 600	
			人	1	22, 600	22, 600	
パイプレータ損料（E）		棒状電気式φ 1 3 0		6	2, 580	15, 480	
			台・日	6	2, 580	15, 480	
高周波コンバータ損料（E）		9. 5 K V A		2	8, 930	17, 860	
			台・日	2	8, 930	17, 860	
諸雑費（まるめ）				1		77	
			式	1		77	
計						386, 700	
						386, 700	
単価						1, 268	
						1, 268	円／m 3

参考資料（５）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3009号	アジテータトラック運搬	混合容量4. 4m3	単位	日	数量	1	単価	42, 240
						1		42, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アジテータトラック運搬	混合容量4. 4m3		5. 4	7, 823	42, 244	WYB01733	
			時間	5. 4	7, 823	42, 244	単－3120号	
	計					42, 244		
						42, 244		
	単価					42, 240		
						42, 240	円／日	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-3010号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式 55～60m ³ /h	単位	h	数量	1	9,564
						1	9,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.16	22,100	3,536	
			人	0.16	22,100	3,536	
軽油		1・2号 ローター		7.5	90.5	678	
			L	7.5	90.5	678	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 55～60m ³ /h		1	5,350	5,350	
			時間	1	5,350	5,350	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,564	
						9,564	
単価						9,564	
						9,564	円／h

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単-3011号	ベルトコンベア	組合せ 8台	単位	時間	数量	1	単価	18,980	
						1		18,980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルトコンベヤ(BC-1) (スロットシ゚oint)		(投入設備)600W×30.9m		1	1,800	1,800			
			時間	1	1,800	1,800			
ベルトコンベヤ(BC-2) (スロットシ゚oint)		(投入設備)600W×34.2m		1	1,880	1,880			
			時間	1	1,880	1,880			
ベルトコンベヤ(BC-3) (スロットシ゚oint)		(投入設備)600W×11.0m		1	903	903			
			時間	1	903	903			
ベルトコンベヤ(BC-4) (スロットシ゚oint)		(投入設備)600W×36.7m		1	1,950	1,950			
			時間	1	1,950	1,950			
ベルトコンベヤ(BC-5) (スロットシ゚oint)		(投入設備)600W×30.1m		1	1,780	1,780			
			時間	1	1,780	1,780			
ベルトコンベヤ(BC-6) (スロットシ゚oint)		(投入設備)600W×20.0m		1	1,420	1,420			
			時間	1	1,420	1,420			
ベルトコンベヤ(BC-7) (スロットシ゚oint)		(投入設備)1,050W×71.534m		1	4,830	4,830			
			時間	1	4,830	4,830			
ベルトコンベヤ(BC-8) (スロットシ゚oint)		(投入設備)1,050W×57.798m		1	4,420	4,420			
			時間	1	4,420	4,420			
計						18,983			
						18,983			
単価						18,980			
						18,980			

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－3012号	骨材貯蔵ビン		単位	日	数量	1	単価	92, 930	
						1		92, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲート骨材ビン(メッキ)		(高 9700mm 径 11000mm)		2	19, 810	39, 620	WYB01909		
			基	2	19, 810	39, 620	単－3121号		
コルゲート骨材ビン(メッキ)		(高 10900mm 径 11000mm)		1	22, 430	22, 430	WYB01910		
			基	1	22, 430	22, 430	単－3122号		
コルゲート骨材ビン(メッキ)		(高 10900mm 径 9000mm)		2	15, 440	30, 880	WYB01911		
			基	2	15, 440	30, 880	単－3123号		
計						92, 930			
						92, 930			
単価						92, 930			
						92, 930			

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－3013号	階段・歩廊・点検架台	(施設全体)	単位	日	数量	1	単価	60, 920	
						1		60, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
階段・歩廊・点検架台		(施設全体)		3. 077	19, 800	60, 924			
			日	3. 077	19, 800	60, 924			
計						60, 924			
						60, 924			
単価						60, 920			
						60, 920			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－3014号	ベルトコンベア脚	(施設全体)	単位	日	数量	1	単価	52, 700
						1		52, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ脚(スロットジョイント)		全数量		1	52, 700	52, 700		
			基	1	52, 700	52, 700		
計						52, 700		
						52, 700		
単価						52, 700		
						52, 700	円／日	

参考資料（５）

参考資料（5）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単-3015号	ロックラダー		単位	日	数量	1	単価	53,400	
						1		53,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックラダー(スロットジョイント)		□1.5m×H12.6m		2	26,700	53,400			
			基	2	26,700	53,400			
計						53,400			
						53,400			
単価						53,400			
						53,400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000002000	
単-3016号	カットゲート	60Hz・能力250t/h (ハーフプレート・パワーシリンダー付)	単位	時間	数量	1	単価	586
						1		586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カットゲート (スロットジョイント)				1	586	586		
			時間	1	586	586		
計						586		
						586		
単価						586	円／時間	
						586		

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－3017号	振動フィーダ(振動電動機式)	50Hz・330t/h(60Hz・370t/h)	単位	日	数量	1	単価	2,370
						1		2,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動フィーダ(スロットショイント)		振動電動機式50Hz 能力 330t/h		1	2,370	2,370		
			日	1	2,370	2,370		
計						2,370		
						2,370		
単価						2,370		
						2,370	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単－3018号	アジテータトラック運搬	4. 4m3	単位	台	数量	1	単価	50,730
						1		50,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m 3		4. 8	10,570	50,736		
			時間	4. 8	10,570	50,736	単－3124号	
計						50,736		
						50,736		
単価						50,730		
						50,730	円／台	

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単一3019号	コンクリート打設	200tクローラークレーン	単位	日	数量	1	527, 800
						1	527, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 5	31, 250	15, 625	
			人	0. 5	31, 250	15, 625	
普通作業員				1	23, 691	23, 691	
			人	1	23, 691	23, 691	
油脂消費量				11. 7	134	1, 567	WYB01926
			時間	11. 7	134	1, 567	単一3125号
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		11. 7	41, 610	486, 837	
			時間	11. 7	41, 610	486, 837	単一3126号
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						527, 800	
						527, 800	
単価						527, 800	
						527, 800	円／日

参考資料（５）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000
単－3020号	コンクリートポンプ	定置式４０～７５m３／h	単位	日	数量	1	105, 000
						1	105, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ運転		定置式４０～７５m３／h		9. 7	10, 830	105, 051	WYB01846
			時間	9. 7	10, 830	105, 051	単－3127号
計						105, 051	
						105, 051	
単価						105, 000	
						105, 000	円／日

参考資料（6）

参考資料（6）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単-3021号	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 9700mm 径 11000mm)	単位	基	数量	1	単価	17,960	
						1		17,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲート骨材ビン(メッキ)		(高 9700mm 径 11000mm)		2. 79	6, 440	17, 967			
			日	2. 79	6, 440	17, 967			
計						17, 967			
						17, 967			
単価						17, 960	円／基		
						17, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-3022号	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 11000mm)	単位	基	数量	1	単価	20,330
						1		20,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲート骨材ビン(メッキ)		(高 10900mm 径 11000mm)		2.79	7,290	20,339		
			日	2.79	7,290	20,339		
計						20,339		
						20,339		
単価						20,330	円／基	
						20,330		

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3023号	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 9000mm)	単位	基	数量	1	単価	14,000
						1		14,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 9000mm)		2.79	5,020	14,005		
			日	2.79	5,020	14,005		
	計					14,005		
						14,005		
	単価					14,000		
						14,000	円／基	

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3024号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	19,780
						1		19,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.24	19,300	4,632		
			人	0.24	19,300	4,632		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	13,900	13,900		
			時間	1	13,900	13,900		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						19,780		
						19,780		
単価						19,780		
						19,780	円／時間	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3025号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		140
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.16	292	46		
			L	0.16	292	46		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.11	275	30		
			L	0.11	275	30		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.11	410	45		
			k g	0.11	410	45		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						140		
						140		
単価						140		
						140	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-3026号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	単位	時間	数量	1	131,300
						1	131,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.25	22,100	5,525	
			人	0.25	22,100	5,525	
助手				0.06	15,900	954	
			人	0.06	15,900	954	
土木一般世話役				0.04	22,800	912	
			人	0.04	22,800	912	
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1	122,000	122,000	
			時間	1	122,000	122,000	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						131,300	
						131,300	
単価						131,300	
						131,300	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3027号	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	15,070
						1	15,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.14	23,543	3,296	
			人	0.14	23,543	3,296	
助手				0.03	17,013	510	
			人	0.03	17,013	510	
土木一般世話役				0.02	24,216	484	
			人	0.02	24,216	484	
軽油		1・2号 ローリー		4.2	90.5	380	
			L	4.2	90.5	380	
コンクリート締固機 [電動振動式]		0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	10,400	10,400	
			時間	1	10,400	10,400	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						15,070	
						15,070	
単価						15,070	
						15,070	円／時間

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3028号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,344
						1		7,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.13	22,309	2,900		
			人	0.13	22,309	2,900		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	3,200	3,200		
			時間	1	3,200	3,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,344		
						7,344		
単価						7,344		
						7,344	円／時間	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一3029号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		140
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.16	292	46		
			L	0.16	292	46		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.11	275	30		
			L	0.11	275	30		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.11	410	45		
			k g	0.11	410	45		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						140		
						140		
単価						140		
						140	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3030号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊	単位	時間	数量	1	79,910
						1	79,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.12	22,966	2,755	
			人	0.12	22,966	2,755	
助手				0.03	16,567	497	
			人	0.03	16,567	497	
土木一般世話役				0.02	23,649	472	
			人	0.02	23,649	472	
軽油		1・2号 ローリー		23	90.5	2,081	
			L	23	90.5	2,081	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		1	74,100	74,100	
			時間	1	74,100	74,100	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						79,910	
						79,910	
単価						79,910	
						79,910	円／時間

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3031号	吹付け工	厚 2 cm	単位	m 3	数量	1.9	169,000
						1.9	169,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ-リー		50	90.5	4,525	
			L	50	90.5	4,525	
法面工				2	35,315	70,630	
			人	2	35,315	70,630	
普通作業員				1	23,691	23,691	
			人	1	23,691	23,691	
特殊作業員				3	31,250	93,750	
			人	3	31,250	93,750	
土木一般世話役				1	32,712	32,712	
			人	1	32,712	32,712	
吹付機損料		公称吐出量 7m3/h		1	26,200	26,200	
			日	1	26,200	26,200	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス (第1次) 13/15KVA		1	17,360	17,360	WYB00777
			日	1	17,360	17,360	単-3128号
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排ガス (第1次) 13/15KVA		1	3,386	3,386	WYB00778
			日	1	3,386	3,386	単-3129号
アジテータトラック (トラックミキサ)		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	48,880	48,880	WYB00186
			日	1	48,880	48,880	単-3130号
諸雑費 (まるめ)				1		66	
			式	1		66	
計						321,200	
						321,200	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3031号	吹付け工	厚 2 cm	単位	m 3	数量	1.9	単価	169,000
						1.9		169,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					169,000		
						169,000	円／m 3	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3032号	ホイールローダ運転	普通0. 3 m 3 級	単位	時間	数量	1	13,540
						1	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		2.4	90.5	217	
			L	2.4	90.5	217	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
ホイールローダ		普通0. 3 m 3 級		1	2,540	2,540	
			時間	1	2,540	2,540	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13,540	
						13,540	
単価						13,540	
						13,540	円／時間

参考資料（６）

参考資料（6）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000	
単－3033号	ブルドーザ運転	8 t 級	単位	時間	数量	1	単価	10,390	
						1		10,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1・2号 ローリー		9.5	90.5	859			
			L	9.5	90.5	859			
特殊運転手				0.16	32,203	5,152			
			人	0.16	32,203	5,152			
助手				0.04	23,691	947			
			人	0.04	23,691	947			
土木一般世話役				0.02	32,712	654			
			人	0.02	32,712	654			
ブルドーザ損料		8 t 級		1	2,770	2,770			
			時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						10,390			
						10,390			
単価						10,390			
						10,390			

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3034号	バックホウ運転（端部法面整形）	0. 2 8 m 3 級	単位	時間	数量	1	14,430
						1	14,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		7.2	90.5	651	
			L	7.2	90.5	651	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
バックホウ（端部法面整形）		0. 2 8 m 3 級		1	3,000	3,000	
			時間	1	3,000	3,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,430	
						14,430	
単価						14,430	
						14,430	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3035号	振動ローラ運転	1 1 t 級（R C D用）	単位	時間	数量	1	32,840
						1	32,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1 ・ 2 号 ロ－リ－		15	90.5	1,357	
			L	15	90.5	1,357	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
振動ローラ損料		1 1 t 級（R C D用）		1	20,700	20,700	
			時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						32,840	
						32,840	
単価						32,840	
						32,840	円／時間

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3036号	タンパ	6 0 kg級	単位	日	数量	1	単価	24,790
						1		24,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		3.2	121	387		
			L	3.2	121	387		
普通作業員				1	23,691	23,691		
			人	1	23,691	23,691		
タンパ		6 0 k g 級		1	708	708		
			日	1	708	708		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						24,790		
						24,790		
単価						24,790		
						24,790	円／日	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3037号	振動ローラ運転	4 t 級	単位	時間	数量	1	26,450
						1	26,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1・2号 ロ－リ－		3	90.5	271		
		L	3	90.5	271		
特殊運転手			0.25	32,203	8,050		
		人	0.25	32,203	8,050		
助手			0.06	23,691	1,421		
		人	0.06	23,691	1,421		
土木一般世話役			0.04	32,712	1,308		
		人	0.04	32,712	1,308		
振動ローラ損料	4 t 級		1	15,400	15,400		
		時間	1	15,400	15,400		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					26,450		
					26,450		
単価					26,450		
					26,450	円／時間	

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3038号	端部締固め機運転	F P C	単位	時間	数量	1	27,280
						1	27,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		11	90.5	995	
			L	11	90.5	995	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
端部締固め機損料		F P C		1	15,500	15,500	
			時間	1	15,500	15,500	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						27,280	
						27,280	
単価						27,280	
						27,280	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3039号	コンクリート締固め機運転	油圧振動式 40KW－4本	単位	時間	数量	1	36,120
						1	36,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		7	90.5	633	
			L	7	90.5	633	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
コンクリート締固め機損料		油圧振動式 40KW－4本		1	24,700	24,700	
			時間	1	24,700	24,700	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						36,120	
						36,120	
単価						36,120	
						36,120	円／時間

参考資料（６）

参考資料（6）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000010000	
単－3040号	ホイールローダ運転	普通0． 3 m 3 級	単位	時間	数量	1	単価	12, 590	
						1		12, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		2. 4	90. 5	217			
			L	2. 4	90. 5	217			
特殊運転手				0. 25	29, 374	7, 343			
			人	0. 25	29, 374	7, 343			
助手				0. 06	21, 509	1, 290			
			人	0. 06	21, 509	1, 290			
土木一般世話役				0. 04	29, 937	1, 197			
			人	0. 04	29, 937	1, 197			
ホイールローダ		普通0． 3 m 3 級		1	2, 540	2, 540			
			時間	1	2, 540	2, 540			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						12, 590			
						12, 590			
単価						12, 590			
						12, 590			

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3041号	ブルドーザ運転	8 t 級	単位	時間	数量	1	8,396
						1	8,396
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リ－		9.5	90.5	859	
			L	9.5	90.5	859	
特殊運転手				0.12	29,374	3,524	
			人	0.12	29,374	3,524	
助手				0.03	21,509	645	
			人	0.03	21,509	645	
土木一般世話役				0.02	29,937	598	
			人	0.02	29,937	598	
ブルドーザ損料		8 t 級		1	2,770	2,770	
			時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,396	
						8,396	
単価						8,396	
						8,396	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3042号	バックホウ運転（端部法面整形）	0. 2 8 m 3 級	単位	時間	数量	1	13,490
						1	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		7.2	90.5	651	
			L	7.2	90.5	651	
特殊運転手				0.25	29,374	7,343	
			人	0.25	29,374	7,343	
助手				0.06	21,509	1,290	
			人	0.06	21,509	1,290	
土木一般世話役				0.04	29,937	1,197	
			人	0.04	29,937	1,197	
バックホウ（端部法面整形）		0. 2 8 m 3 級		1	3,000	3,000	
			時間	1	3,000	3,000	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						13,490	
						13,490	
単価						13,490	
						13,490	円／時間

参考資料（6）

参考資料（6）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000010000	
単－3043号	振動ローラ運転	1 1 t 級（R C D用）	単位	時間	数量	1	単価	30, 200	
						1		30, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		15	90. 5	1, 357			
			L	15	90. 5	1, 357			
特殊運転手				0. 21	29, 374	6, 168			
			人	0. 21	29, 374	6, 168			
助手				0. 05	21, 509	1, 075			
			人	0. 05	21, 509	1, 075			
土木一般世話役				0. 03	29, 937	898			
			人	0. 03	29, 937	898			
振動ローラ損料		1 1 t 級（R C D用）		1	20, 700	20, 700			
			時間	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						30, 200			
						30, 200			
単価						30, 200			
						30, 200			

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3044号	タンパ	6 0 kg級	単位	日	数量	1	単価	22, 310
						1		22, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0. 7	121	84		
			L	0. 7	121	84		
普通作業員				1	21, 509	21, 509		
			人	1	21, 509	21, 509		
タンパ		6 0 k g 級		1	708	708		
			日	1	708	708		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						22, 310		
						22, 310		
単価						22, 310		
						22, 310	円／日	

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3045号	振動ローラ運転	4 t 級	単位	時間	数量	1	25,510
						1	25,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		3	90.5	271	
			L	3	90.5	271	
特殊運転手				0.25	29,374	7,343	
			人	0.25	29,374	7,343	
助手				0.06	21,509	1,290	
			人	0.06	21,509	1,290	
土木一般世話役				0.04	29,937	1,197	
			人	0.04	29,937	1,197	
振動ローラ損料		4 t 級		1	15,400	15,400	
			時間	1	15,400	15,400	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						25,510	
						25,510	
単価						25,510	
						25,510	円／時間

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3046号	端部締固め機運転	F P C	単位	時間	数量	1	26,330
						1	26,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		11	90.5	995	
			L	11	90.5	995	
特殊運転手				0.25	29,374	7,343	
			人	0.25	29,374	7,343	
助手				0.06	21,509	1,290	
			人	0.06	21,509	1,290	
土木一般世話役				0.04	29,937	1,197	
			人	0.04	29,937	1,197	
端部締固め機損料		F P C		1	15,500	15,500	
			時間	1	15,500	15,500	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						26,330	
						26,330	
単価						26,330	
						26,330	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3047号	コンクリート締固め機運転	油圧振動式 ４０KW－４本	単位	時間	数量	1	35,170
						1	35,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		7	90.5	633	
			L	7	90.5	633	
特殊運転手				0.25	29,374	7,343	
			人	0.25	29,374	7,343	
助手				0.06	21,509	1,290	
			人	0.06	21,509	1,290	
土木一般世話役				0.04	29,937	1,197	
			人	0.04	29,937	1,197	
コンクリート締固め機損料		油圧振動式 ４０KW－４本		1	24,700	24,700	
			時間	1	24,700	24,700	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						35,170	
						35,170	
単価						35,170	
						35,170	円／時間

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3048号	ホイールローダ運転	普通0. 3 m 3 級	単位	時間	数量	1	13,540
						1	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		2.4	90.5	217	
			L	2.4	90.5	217	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
ホイールローダ		普通0. 3 m 3 級		1	2,540	2,540	
			時間	1	2,540	2,540	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13,540	
						13,540	
単価						13,540	
						13,540	円／時間

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単一3049号	バックホウ運転（コンクリート敷均し）	0. 2 8 m 3 級	単位	時間	数量	1	単価	8,723
						1		8,723
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		7.2	90.5	651		
			L	7.2	90.5	651		
特殊運転手				0.14	32,203	4,508		
			人	0.14	32,203	4,508		
助手				0.03	23,691	710		
			人	0.03	23,691	710		
土木一般世話役				0.02	32,712	654		
			人	0.02	32,712	654		
バックホウ（コンクリート敷均し）		0. 2 8 m 3 級		1	2,200	2,200		
			時間	1	2,200	2,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,723		
						8,723		
単価						8,723		
						8,723	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3050号	バックホウ運転（端部法面整形）	0. 2 8 m 3 級	単位	時間	数量	1	14,430
						1	14,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		7.2	90.5	651	
			L	7.2	90.5	651	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
バックホウ（端部法面整形）		0. 2 8 m 3 級		1	3,000	3,000	
			時間	1	3,000	3,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,430	
						14,430	
単価						14,430	
						14,430	円／時間

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3051号	端部締固め機運転	F P C	単位	時間	数量	1	20,200
						1	20,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ-リー		11	90.5	995	
			L	11	90.5	995	
特殊運転手				0.09	32,203	2,898	
			人	0.09	32,203	2,898	
助手				0.02	23,691	473	
			人	0.02	23,691	473	
土木一般世話役				0.01	32,712	327	
			人	0.01	32,712	327	
端部締固め機損料		F P C		1	15,500	15,500	
			時間	1	15,500	15,500	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						20,200	
						20,200	
単価						20,200	
						20,200	円／時間

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3052号	振動ローラ運転	4 t 級	単位	時間	数量	1	26,450
						1	26,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リ－		3	90.5	271	
			L	3	90.5	271	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
振動ローラ損料		4 t 級		1	15,400	15,400	
			時間	1	15,400	15,400	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						26,450	
						26,450	
単価						26,450	
						26,450	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3053号	コンクリート締固め機運転	油圧振動式 40KW－4本	単位	時間	数量	1	36,120
						1	36,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		7	90.5	633	
			L	7	90.5	633	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
コンクリート締固め機損料		油圧振動式 40KW－4本		1	24,700	24,700	
			時間	1	24,700	24,700	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						36,120	
						36,120	
単価						36,120	
						36,120	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－3054号	機械締固め		単位	m 3	数量	114.2	3,666
						114.2	3,666
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	コンクリート製造・打設		89.9	10.75	966		
		k w H	89.9	10.75	966		
土木一般世話役			1	35,775	35,775		
		人	1	35,775	35,775		
特殊作業員			4	34,157	136,628		
		人	4	34,157	136,628		
普通作業員			3	25,845	77,535		
		人	3	25,845	77,535		
型枠工			1	37,228	37,228		
		人	1	37,228	37,228		
コンクリート締固機〔電動振動式〕	0. 2 m 3 級 バックホウ付		11.4	9,814	111,879		
		時間	11.4	9,814	111,879	単－3131号	
補助パイププレート損料（B）	棒状電気式φ 1 3 0		3	2,890	8,670		
		台・日	3	2,890	8,670		
補助高周波コンバータ損料（B）	9. 5 K V A		1	9,920	9,920		
		台・日	1	9,920	9,920		
諸雑費（まるめ）			1		99		
		式	1		99		
計					418,700		
					418,700		
単価					3,666		
					3,666	円／m 3	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一3055号	人力締固め	4. 5m3ハケット	単位	m 3	数量	114. 2	3, 469
						114. 2	3, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		85. 2	10. 75	915	
			k w H	85. 2	10. 75	915	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				12	21, 600	259, 200	
			人	12	21, 600	259, 200	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
型枠工				1	22, 600	22, 600	
			人	1	22, 600	22, 600	
パイプレータ損料（B）		棒状電気式φ 1 3 0		6	3, 350	20, 100	
			台・日	6	3, 350	20, 100	
高周波コンバータ損料（B）		9. 5 K V A		2	11, 400	22, 800	
			台・日	2	11, 400	22, 800	
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						396, 200	
						396, 200	
単価						3, 469	
						3, 469	円／m 3

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単－3056号	人力締固め	3.0m3ハケット	単位	m 3	数量	114.2	3,061
						114.2	3,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		85.2	10.75	915	
			k w H	85.2	10.75	915	
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				10	21,600	216,000	
			人	10	21,600	216,000	
普通作業員				3	15,900	47,700	
			人	3	15,900	47,700	
型枠工				1	22,600	22,600	
			人	1	22,600	22,600	
バイブレータ損料（B）		棒状電気式φ130		5	3,350	16,750	
			台・日	5	3,350	16,750	
高周波コンバータ損料（B）		9.5KVA		2	11,400	22,800	
			台・日	2	11,400	22,800	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						349,600	
						349,600	
単価						3,061	
						3,061	円／m 3

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-3057号	人力締固め	2.0m3ハケット	単位	m 3	数量	114.2	2,549
						114.2	2,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		42.6	10.75	457	
			k w H	42.6	10.75	457	
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				8	21,600	172,800	
			人	8	21,600	172,800	
普通作業員				3	15,900	47,700	
			人	3	15,900	47,700	
型枠工				1	22,600	22,600	
			人	1	22,600	22,600	
パイプレータ損料（B）		棒状電気式φ130		4	3,350	13,400	
			台・日	4	3,350	13,400	
高周波コンバータ損料（B）		9.5KVA		1	11,400	11,400	
			台・日	1	11,400	11,400	
諸雑費（まるめ）				1		43	
			式	1		43	
計						291,200	
						291,200	
単価						2,549	
						2,549	円／m 3

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3058号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,781
						1		8,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.13	23,212	3,017		
			人	0.13	23,212	3,017		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,520	4,520		
			時間	1	4,520	4,520		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,781		
						8,781		
単価						8,781		
						8,781	円／時間	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一3059号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	140
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.16	292	46		
			L	0.16	292	46		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.11	275	30		
			L	0.11	275	30		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.11	410	45		
			k g	0.11	410	45		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						140		
						140		
単価						140		
						140	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3060号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	単位	時間	数量	1	49,310
						1	49,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.11	24,986	2,748	
			人	0.11	24,986	2,748	
助手				0.03	18,126	543	
			人	0.03	18,126	543	
土木一般世話役				0.02	25,632	512	
			人	0.02	25,632	512	
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1	43,600	43,600	
			時間	1	43,600	43,600	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						49,310	
						49,310	
単価						49,310	
						49,310	円／時間

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3061号	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	単価	10,480
						1		10,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.17	22,100	3,757		
			人	0.17	22,100	3,757		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		4.2	90.5	380		
			L	4.2	90.5	380		
コンクリート締固機 [電動振動式]		0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	5,250	5,250		
			時間	1	5,250	5,250		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						10,480		
						10,480		
単価						10,480		
						10,480	円／時間	

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3062号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,673
						1		9,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.14	23,212	3,249		
			人	0.14	23,212	3,249		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	5,180	5,180		
			時間	1	5,180	5,180		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,673		
						9,673		
単価						9,673		
						9,673	円／時間	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3063号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	140
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.16	292	46		
			L	0.16	292	46		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.11	275	30		
			L	0.11	275	30		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.11	410	45		
			k g	0.11	410	45		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						140		
						140		
単価						140		
						140	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-3064号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊	単位	時間	数量	1	30,040
						1	30,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.12	22,100	2,652	
			人	0.12	22,100	2,652	
助手				0.03	15,900	477	
			人	0.03	15,900	477	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		16	90.5	1,448	
			L	16	90.5	1,448	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊		1	25,000	25,000	
			時間	1	25,000	25,000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						30,040	
						30,040	
単価						30,040	
						30,040	円／時間

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3065号	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	単価	14,600
						1		14,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.17	22,100	3,757		
			人	0.17	22,100	3,757		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		4.2	90.5	380		
			L	4.2	90.5	380		
コンクリート締固機 [電動振動式]		0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	9,370	9,370		
			時間	1	9,370	9,370		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						14,600		
						14,600		
単価						14,600		
						14,600	円／時間	

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3066号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	18,820
						1		18,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.19	19,300	3,667		
			人	0.19	19,300	3,667		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	13,900	13,900		
			時間	1	13,900	13,900		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						18,820		
						18,820		
単価						18,820		
						18,820	円／時間	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3067号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	140
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.16	292	46		
			L	0.16	292	46		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.11	275	30		
			L	0.11	275	30		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.11	410	45		
			k g	0.11	410	45		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						140		
						140		
単価						140		
						140	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-3068号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊	単位	時間	数量	1	単価	81,840
						1		81,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.25	22,100	5,525		
			人	0.25	22,100	5,525		
助手				0.06	15,900	954		
			人	0.06	15,900	954		
土木一般世話役				0.04	22,800	912		
			人	0.04	22,800	912		
軽油		1・2号 ローター		16	90.5	1,448		
			L	16	90.5	1,448		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊		1	73,000	73,000		
			時間	1	73,000	73,000		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						81,840		
						81,840		
単価						81,840		
						81,840	円／時間	

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3069号	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	単価	18,760
						1		18,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.19	22,100	4,199		
			人	0.19	22,100	4,199		
助手				0.05	15,900	795		
			人	0.05	15,900	795		
土木一般世話役				0.03	22,800	684		
			人	0.03	22,800	684		
軽油		1・2号 ローリー		4.2	90.5	380		
			L	4.2	90.5	380		
コンクリート締固機 [電動振動式]		0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	12,700	12,700		
			時間	1	12,700	12,700		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						18,760		
						18,760		
単価						18,760		
						18,760	円／時間	

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3070号	アジテータトラック運搬	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	7,823
						1		7,823
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		13	90.5	1,176		
			L	13	90.5	1,176		
一般運転手				0.19	19,300	3,667		
			人	0.19	19,300	3,667		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,823		
						7,823		
単価						7,823		
						7,823	円／時間	

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-3071号	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 9700mm 径 11000mm)	単位	基	数量	1	単価	17,960
						1		17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲート骨材ビン(メッキ)		(高 9700mm 径 11000mm)		2.79	6,440	17,967		
			日	2.79	6,440	17,967		
計						17,967		
						17,967		
単価						17,960		
						17,960	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000	
単-3072号	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 11000mm)	単位	基	数量	1	単価	20,330
						1		20,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲート骨材ビン(メッキ)		(高 10900mm 径 11000mm)		2.79	7,290	20,339		
			日	2.79	7,290	20,339		
計						20,339		
						20,339		
単価						20,330		
						20,330	円／基	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3073号	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 9000mm)	単位	基	数量	1	単価	14,000
						1		14,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 9000mm)		2.79	5,020	14,005		
			日	2.79	5,020	14,005		
	計					14,005		
						14,005		
	単価					14,000		
						14,000	円／基	

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3074号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	19,780
						1		19,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.24	19,300	4,632		
			人	0.24	19,300	4,632		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	13,900	13,900		
			時間	1	13,900	13,900		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						19,780		
						19,780		
単価						19,780		
						19,780	円／時間	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3075号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	140
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.16	292	46		
			L	0.16	292	46		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.11	275	30		
			L	0.11	275	30		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.11	410	45		
			k g	0.11	410	45		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						140		
						140		
単価						140		
						140	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-3076号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	単位	時間	数量	1	131,300
						1	131,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.25	22,100	5,525	
			人	0.25	22,100	5,525	
助手				0.06	15,900	954	
			人	0.06	15,900	954	
土木一般世話役				0.04	22,800	912	
			人	0.04	22,800	912	
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1	122,000	122,000	
			時間	1	122,000	122,000	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						131,300	
						131,300	
単価						131,300	
						131,300	円／時間

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3077号	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	単価	15,070
						1		15,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.14	23,543	3,296		
			人	0.14	23,543	3,296		
助手				0.03	17,013	510		
			人	0.03	17,013	510		
土木一般世話役				0.02	24,216	484		
			人	0.02	24,216	484		
軽油		1・2号 ローリー		4.2	90.5	380		
			L	4.2	90.5	380		
コンクリート締固機 [電動振動式]		0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	10,400	10,400		
			時間	1	10,400	10,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15,070		
						15,070		
単価						15,070		
						15,070	円／時間	

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3078号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,344
						1		7,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.13	22,309	2,900		
			人	0.13	22,309	2,900		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	3,200	3,200		
			時間	1	3,200	3,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,344		
						7,344		
単価						7,344		
						7,344	円／時間	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一3079号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	140
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.16	292	46		
			L	0.16	292	46		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.11	275	30		
			L	0.11	275	30		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.11	410	45		
			k g	0.11	410	45		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						140		
						140		
単価						140		
						140	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3080号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊	単位	時間	数量	1	79,910
						1	79,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.12	22,966	2,755	
			人	0.12	22,966	2,755	
助手				0.03	16,567	497	
			人	0.03	16,567	497	
土木一般世話役				0.02	23,649	472	
			人	0.02	23,649	472	
軽油		1・2号 ローリー		23	90.5	2,081	
			L	23	90.5	2,081	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）300t吊		1	74,100	74,100	
			時間	1	74,100	74,100	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						79,910	
						79,910	
単価						79,910	
						79,910	円／時間

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3081号	吹付け工	厚 2 cm	単位	m 3	数量	1.9	169,000
						1.9	169,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		50	90.5	4,525	
			L	50	90.5	4,525	
法面工				2	35,315	70,630	
			人	2	35,315	70,630	
普通作業員				1	23,691	23,691	
			人	1	23,691	23,691	
特殊作業員				3	31,250	93,750	
			人	3	31,250	93,750	
土木一般世話役				1	32,712	32,712	
			人	1	32,712	32,712	
吹付機損料		公称吐出量 7m3/h		1	26,200	26,200	
			日	1	26,200	26,200	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排ガス（第1次） 13／15KVA		1	17,360	17,360	WYB01671
			日	1	17,360	17,360	単一3132号
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排ガス（第1次） 13／15KVA		1	3,386	3,386	WYB01672
			日	1	3,386	3,386	単一3133号
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	48,880	48,880	WYB01673
			日	1	48,880	48,880	単一3134号
諸雑費（まるめ）				1		66	
			式	1		66	
計						321,200	
						321,200	

参考資料 (6)

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014.11
労務調整係数	1.000-00000010000

[illegible]

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3082号	ホイールローダ運転	普通0. 3 m 3 級	単位	時間	数量	1	13,540
						1	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		2.4	90.5	217	
			L	2.4	90.5	217	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
ホイールローダ		普通0. 3 m 3 級		1	2,540	2,540	
			時間	1	2,540	2,540	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13,540	
						13,540	
単価						13,540	
						13,540	円／時間

参考資料（６）

参考資料（6）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000	
単－3083号	ブルドーザ運転	8 t 級	単位	時間	数量	1	単価	10,390	
						1		10,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1・2号 ローリー		9.5	90.5	859			
			L	9.5	90.5	859			
特殊運転手				0.16	32,203	5,152			
			人	0.16	32,203	5,152			
助手				0.04	23,691	947			
			人	0.04	23,691	947			
土木一般世話役				0.02	32,712	654			
			人	0.02	32,712	654			
ブルドーザ損料		8 t 級		1	2,770	2,770			
			時間	1	2,770	2,770			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						10,390			
						10,390			
単価						10,390			
						10,390			

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3084号	バックホウ運転（端部法面整形）	0. 2 8 m 3 級	単位	時間	数量	1	14,430
						1	14,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		7.2	90.5	651	
			L	7.2	90.5	651	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
バックホウ（端部法面整形）		0. 2 8 m 3 級		1	3,000	3,000	
			時間	1	3,000	3,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,430	
						14,430	
単価						14,430	
						14,430	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3085号	振動ローラ運転	1 1 t 級（R C D用）	単位	時間	数量	1	32,840
						1	32,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1 ・ 2 号 ロ－リ－		15	90.5	1,357	
			L	15	90.5	1,357	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
振動ローラ損料		1 1 t 級（R C D用）		1	20,700	20,700	
			時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						32,840	
						32,840	
単価						32,840	
						32,840	円／時間

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3086号	タンパ	6 0 kg級	単位	日	数量	1	単価	24,790
						1		24,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		3.2	121	387		
			L	3.2	121	387		
普通作業員				1	23,691	23,691		
			人	1	23,691	23,691		
タンパ		6 0 k g 級		1	708	708		
			日	1	708	708		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						24,790		
						24,790		
単価						24,790		
						24,790	円／日	

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3087号	振動ローラ運転	4 t 級	単位	時間	数量	1	26,450
						1	26,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ-リー		3	90.5	271	
			L	3	90.5	271	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
振動ローラ損料		4 t 級		1	15,400	15,400	
			時間	1	15,400	15,400	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						26,450	
						26,450	
単価						26,450	
						26,450	円／時間

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3088号	端部締固め機運転	F P C	単位	時間	数量	1	27,280
						1	27,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ-リー		11	90.5	995	
			L	11	90.5	995	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
端部締固め機損料		F P C		1	15,500	15,500	
			時間	1	15,500	15,500	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						27,280	
						27,280	
単価						27,280	
						27,280	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3089号	コンクリート締固め機運転	油圧振動式 ４０KW－４本	単位	時間	数量	1	36,120
						1	36,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		7	90.5	633	
			L	7	90.5	633	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
コンクリート締固め機損料		油圧振動式 ４０KW－４本		1	24,700	24,700	
			時間	1	24,700	24,700	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						36,120	
						36,120	
単価						36,120	
						36,120	円／時間

参考資料（６）

参考資料（6）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000	
単－3090号	ホイールローダ運転	普通0. 3m3級	単位	時間	数量	1	単価	12,590	
						1		12,590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1・2号 ローリー		2.4	90.5	217			
			L	2.4	90.5	217			
特殊運転手				0.25	29,374	7,343			
			人	0.25	29,374	7,343			
助手				0.06	21,509	1,290			
			人	0.06	21,509	1,290			
土木一般世話役				0.04	29,937	1,197			
			人	0.04	29,937	1,197			
ホイールローダ		普通0. 3m3級		1	2,540	2,540			
			時間	1	2,540	2,540			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						12,590			
						12,590			
単価						12,590			
						12,590			

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3091号	ブルドーザ運転	8 t 級	単位	時間	数量	1	8,396
						1	8,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リ－		9.5	90.5	859	
			L	9.5	90.5	859	
特殊運転手				0.12	29,374	3,524	
			人	0.12	29,374	3,524	
助手				0.03	21,509	645	
			人	0.03	21,509	645	
土木一般世話役				0.02	29,937	598	
			人	0.02	29,937	598	
ブルドーザ損料		8 t 級		1	2,770	2,770	
			時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,396	
						8,396	
単価						8,396	
						8,396	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3092号	バックホウ運転（端部法面整形）	0. 2 8 m 3 級	単位	時間	数量	1	13,490
						1	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		7.2	90.5	651	
			L	7.2	90.5	651	
特殊運転手				0.25	29,374	7,343	
			人	0.25	29,374	7,343	
助手				0.06	21,509	1,290	
			人	0.06	21,509	1,290	
土木一般世話役				0.04	29,937	1,197	
			人	0.04	29,937	1,197	
バックホウ（端部法面整形）		0. 2 8 m 3 級		1	3,000	3,000	
			時間	1	3,000	3,000	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						13,490	
						13,490	
単価						13,490	
						13,490	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3093号	振動ローラ運転	1 1 t 級（R C D用）	単位	時間	数量	1	30,200
						1	30,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1 ・ 2 号 ロ ー リ ー		15	90.5	1,357	
			L	15	90.5	1,357	
特殊運転手				0.21	29,374	6,168	
			人	0.21	29,374	6,168	
助手				0.05	21,509	1,075	
			人	0.05	21,509	1,075	
土木一般世話役				0.03	29,937	898	
			人	0.03	29,937	898	
振動ローラ損料		1 1 t 級（R C D用）		1	20,700	20,700	
			時間	1	20,700	20,700	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						30,200	
						30,200	
単価						30,200	
						30,200	円／時間

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3094号	タンパ	6 0 kg級	単位	日	数量	1	単価	22, 310
						1		22, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		0. 7	121	84		
			L	0. 7	121	84		
普通作業員				1	21, 509	21, 509		
			人	1	21, 509	21, 509		
タンパ		6 0 k g 級		1	708	708		
			日	1	708	708		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						22, 310		
						22, 310		
単価						22, 310		
						22, 310	円／日	

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3095号	振動ローラ運転	4 t 級	単位	時間	数量	1	25,510
						1	25,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リ－		3	90.5	271	
			L	3	90.5	271	
特殊運転手				0.25	29,374	7,343	
			人	0.25	29,374	7,343	
助手				0.06	21,509	1,290	
			人	0.06	21,509	1,290	
土木一般世話役				0.04	29,937	1,197	
			人	0.04	29,937	1,197	
振動ローラ損料		4 t 級		1	15,400	15,400	
			時間	1	15,400	15,400	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						25,510	
						25,510	
単価						25,510	
						25,510	円／時間

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3096号	端部締固め機運転	F P C	単位	時間	数量	1	単価	26,330
						1		26,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ロ-リー		11	90.5	995		
			L	11	90.5	995		
特殊運転手				0.25	29,374	7,343		
			人	0.25	29,374	7,343		
助手				0.06	21,509	1,290		
			人	0.06	21,509	1,290		
土木一般世話役				0.04	29,937	1,197		
			人	0.04	29,937	1,197		
端部締固め機損料		F P C		1	15,500	15,500		
			時間	1	15,500	15,500		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						26,330		
						26,330		
単価						26,330		
						26,330	円／時間	

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3097号	コンクリート締固め機運転	油圧振動式 40KW-4本	単位	時間	数量	1	単価	35,170
						1		35,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ロ-リー		7	90.5	633		
			L	7	90.5	633		
特殊運転手				0.25	29,374	7,343		
			人	0.25	29,374	7,343		
助手				0.06	21,509	1,290		
			人	0.06	21,509	1,290		
土木一般世話役				0.04	29,937	1,197		
			人	0.04	29,937	1,197		
コンクリート締固め機損料		油圧振動式 40KW-4本		1	24,700	24,700		
			時間	1	24,700	24,700		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						35,170		
						35,170		
単価						35,170		
						35,170	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単－3098号	ホイールローダ運転	普通0. 3 m 3 級	単位	時間	数量	1	13,540
						1	13,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		2.4	90.5	217	
			L	2.4	90.5	217	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
ホイールローダ		普通0. 3 m 3 級		1	2,540	2,540	
			時間	1	2,540	2,540	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						13,540	
						13,540	
単価						13,540	
						13,540	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3099号	バックホウ運転（コンクリート敷均し）	0. 2 8 m 3 級	単位	時間	数量	1	8,723
						1	8,723
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		7.2	90.5	651	
			L	7.2	90.5	651	
特殊運転手				0.14	32,203	4,508	
			人	0.14	32,203	4,508	
助手				0.03	23,691	710	
			人	0.03	23,691	710	
土木一般世話役				0.02	32,712	654	
			人	0.02	32,712	654	
バックホウ（コンクリート敷均し）		0. 2 8 m 3 級		1	2,200	2,200	
			時間	1	2,200	2,200	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,723	
						8,723	
単価						8,723	
						8,723	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3100号	バックホウ運転（端部法面整形）	0. 2 8 m 3 級	単位	時間	数量	1	14,430
						1	14,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		7.2	90.5	651	
			L	7.2	90.5	651	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
バックホウ（端部法面整形）		0. 2 8 m 3 級		1	3,000	3,000	
			時間	1	3,000	3,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						14,430	
						14,430	
単価						14,430	
						14,430	円／時間

参考資料（6）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3101号	端部締固め機運転	F P C	単位	時間	数量	1	20,200
						1	20,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		11	90.5	995	
			L	11	90.5	995	
特殊運転手				0.09	32,203	2,898	
			人	0.09	32,203	2,898	
助手				0.02	23,691	473	
			人	0.02	23,691	473	
土木一般世話役				0.01	32,712	327	
			人	0.01	32,712	327	
端部締固め機損料		F P C		1	15,500	15,500	
			時間	1	15,500	15,500	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						20,200	
						20,200	
単価						20,200	
						20,200	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3102号	振動ローラ運転	4 t 級	単位	時間	数量	1	26,450
						1	26,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1・2号 ローター		3	90.5	271		
		L	3	90.5	271		
特殊運転手			0.25	32,203	8,050		
		人	0.25	32,203	8,050		
助手			0.06	23,691	1,421		
		人	0.06	23,691	1,421		
土木一般世話役			0.04	32,712	1,308		
		人	0.04	32,712	1,308		
振動ローラ損料	4 t 級		1	15,400	15,400		
		時間	1	15,400	15,400		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					26,450		
					26,450		
単価					26,450		
					26,450	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3103号	コンクリート締固め機運転	油圧振動式 40KW－4本	単位	時間	数量	1	36,120
						1	36,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ロ－リー		7	90.5	633	
			L	7	90.5	633	
特殊運転手				0.25	32,203	8,050	
			人	0.25	32,203	8,050	
助手				0.06	23,691	1,421	
			人	0.06	23,691	1,421	
土木一般世話役				0.04	32,712	1,308	
			人	0.04	32,712	1,308	
コンクリート締固め機損料		油圧振動式 40KW－4本		1	24,700	24,700	
			時間	1	24,700	24,700	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						36,120	
						36,120	
単価						36,120	
						36,120	円／時間

参考資料（６）

参考資料（6）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2017. 3 2014. 11 1. 000-00000002000	
単一3104号	機械締固め		単位	m 3	数量	114. 2	単価	3, 666	
						114. 2		3, 666	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		コンクリート製造・打設		89. 9	10. 75	966			
			k w H	89. 9	10. 75	966			
土木一般世話役				1	35, 775	35, 775			
			人	1	35, 775	35, 775			
特殊作業員				4	34, 157	136, 628			
			人	4	34, 157	136, 628			
普通作業員				3	25, 845	77, 535			
			人	3	25, 845	77, 535			
型枠工				1	37, 228	37, 228			
			人	1	37, 228	37, 228			
コンクリート締固機〔電動振動式〕		0. 2 m 3 級 バックホウ付		11. 4	9, 814	111, 879	単一3135号		
			時間	11. 4	9, 814	111, 879			
補助バイブレータ損料（B）		棒状電気式φ1 3 0		3	2, 890	8, 670			
			台・日	3	2, 890	8, 670			
補助高周波コンバータ損料（B）		9. 5 K V A		1	9, 920	9, 920			
			台・日	1	9, 920	9, 920			
諸雑費（まるめ）				1		99			
			式	1		99			
計						418, 700			
						418, 700			
単価						3, 666	円／m 3		
						3, 666			

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一3105号	人力締固め	4. 5m3ハケット	単位	m 3	数量	114. 2	3, 469
						114. 2	3, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		85. 2	10. 75	915	
			k w H	85. 2	10. 75	915	
土木一般世話役				1	22, 800	22, 800	
			人	1	22, 800	22, 800	
特殊作業員				12	21, 600	259, 200	
			人	12	21, 600	259, 200	
普通作業員				3	15, 900	47, 700	
			人	3	15, 900	47, 700	
型枠工				1	22, 600	22, 600	
			人	1	22, 600	22, 600	
パイプレータ損料（B）		棒状電気式φ 1 3 0		6	3, 350	20, 100	
			台・日	6	3, 350	20, 100	
高周波コンバータ損料（B）		9. 5 K V A		2	11, 400	22, 800	
			台・日	2	11, 400	22, 800	
諸雑費（まるめ）				1		85	
			式	1		85	
計						396, 200	
						396, 200	
単価						3, 469	
						3, 469	円／m 3

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一3106号	人力締固め	3.0m3ハケット	単位	m 3	数量	114.2	3,061
						114.2	3,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		85.2	10.75	915	
			k w H	85.2	10.75	915	
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				10	21,600	216,000	
			人	10	21,600	216,000	
普通作業員				3	15,900	47,700	
			人	3	15,900	47,700	
型枠工				1	22,600	22,600	
			人	1	22,600	22,600	
パイプレータ損料（B）		棒状電気式φ130		5	3,350	16,750	
			台・日	5	3,350	16,750	
高周波コンバータ損料（B）		9.5KVA		2	11,400	22,800	
			台・日	2	11,400	22,800	
諸雑費（まるめ）				1		35	
			式	1		35	
計						349,600	
						349,600	
単価						3,061	
						3,061	円／m 3

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一3107号	人力締固め	2.0m3ハケット	単位	m 3	数量	114.2	2,549
						114.2	2,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		コンクリート製造・打設		42.6	10.75	457	
			k w H	42.6	10.75	457	
土木一般世話役				1	22,800	22,800	
			人	1	22,800	22,800	
特殊作業員				8	21,600	172,800	
			人	8	21,600	172,800	
普通作業員				3	15,900	47,700	
			人	3	15,900	47,700	
型枠工				1	22,600	22,600	
			人	1	22,600	22,600	
パイプレータ損料（B）		棒状電気式φ130		4	3,350	13,400	
			台・日	4	3,350	13,400	
高周波コンバータ損料（B）		9.5KVA		1	11,400	11,400	
			台・日	1	11,400	11,400	
諸雑費（まるめ）				1		43	
			式	1		43	
計						291,200	
						291,200	
単価						2,549	
						2,549	円／m 3

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3108号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,781
						1		8,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.13	23,212	3,017		
			人	0.13	23,212	3,017		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	4,520	4,520		
			時間	1	4,520	4,520		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,781		
						8,781		
単価						8,781		
						8,781	円／時間	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一3109号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	140
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.16	292	46		
			L	0.16	292	46		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.11	275	30		
			L	0.11	275	30		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.11	410	45		
			k g	0.11	410	45		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						140		
						140		
単価						140		
						140	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3110号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	単位	時間	数量	1	49,310
						1	49,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.11	24,986	2,748	
			人	0.11	24,986	2,748	
助手				0.03	18,126	543	
			人	0.03	18,126	543	
土木一般世話役				0.02	25,632	512	
			人	0.02	25,632	512	
軽油		1・2号 ローリー		21	90.5	1,900	
			L	21	90.5	1,900	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1	43,600	43,600	
			時間	1	43,600	43,600	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						49,310	
						49,310	
単価						49,310	
						49,310	円／時間

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3111号	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	単価	10,480
						1		10,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.17	22,100	3,757		
			人	0.17	22,100	3,757		
助手				0.04	15,900	636		
			人	0.04	15,900	636		
土木一般世話役				0.02	22,800	456		
			人	0.02	22,800	456		
軽油		1・2号 ローリー		4.2	90.5	380		
			L	4.2	90.5	380		
コンクリート締固機 [電動振動式]		0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	5,250	5,250		
			時間	1	5,250	5,250		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						10,480		
						10,480		
単価						10,480		
						10,480	円／時間	

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単-3112号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	9,673
						1		9,673
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.14	23,212	3,249		
			人	0.14	23,212	3,249		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	5,180	5,180		
			時間	1	5,180	5,180		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,673		
						9,673		
単価						9,673		
						9,673	円／時間	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一3113号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	140
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.16	292	46		
			L	0.16	292	46		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.11	275	30		
			L	0.11	275	30		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.11	410	45		
			k g	0.11	410	45		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						140		
						140		
単価						140		
						140	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一3114号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊	単位	時間	数量	1	30,040
						1	30,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.12	22,100	2,652	
			人	0.12	22,100	2,652	
助手				0.03	15,900	477	
			人	0.03	15,900	477	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		16	90.5	1,448	
			L	16	90.5	1,448	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊		1	25,000	25,000	
			時間	1	25,000	25,000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						30,040	
						30,040	
単価						30,040	
						30,040	円／時間

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単-3115号	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	14,600
						1	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.17	22,100	3,757	
			人	0.17	22,100	3,757	
助手				0.04	15,900	636	
			人	0.04	15,900	636	
土木一般世話役				0.02	22,800	456	
			人	0.02	22,800	456	
軽油		1・2号 ローリー		4.2	90.5	380	
			L	4.2	90.5	380	
コンクリート締固機 [電動振動式]		0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	9,370	9,370	
			時間	1	9,370	9,370	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						14,600	
						14,600	
単価						14,600	
						14,600	円／時間

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3116号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	18,820
						1		18,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般運転手				0.19	19,300	3,667		
			人	0.19	19,300	3,667		
軽油		1・2号 ローリー		12	90.5	1,086		
			L	12	90.5	1,086		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	13,900	13,900		
			時間	1	13,900	13,900		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	158	158		
			時間	1	158	158		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						18,820		
						18,820		
単価						18,820		
						18,820	円／時間	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一3117号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	140
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0.16	292	46		
			L	0.16	292	46		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0.11	275	30		
			L	0.11	275	30		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0.11	410	45		
			k g	0.11	410	45		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0.07	285	19		
			L	0.07	285	19		
計						140		
						140		
単価						140		
						140	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000002000
単一3118号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊	単位	時間	数量	1	81,840
						1	81,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0.25	22,100	5,525	
			人	0.25	22,100	5,525	
助手				0.06	15,900	954	
			人	0.06	15,900	954	
土木一般世話役				0.04	22,800	912	
			人	0.04	22,800	912	
軽油		1・2号 ローリー		16	90.5	1,448	
			L	16	90.5	1,448	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）100t吊		1	73,000	73,000	
			時間	1	73,000	73,000	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						81,840	
						81,840	
単価						81,840	
						81,840	円／時間

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3119号	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	単価	18,760
						1		18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊運転手				0.19	22,100	4,199		
			人	0.19	22,100	4,199		
助手				0.05	15,900	795		
			人	0.05	15,900	795		
土木一般世話役				0.03	22,800	684		
			人	0.03	22,800	684		
軽油		1・2号 ローリー		4.2	90.5	380		
			L	4.2	90.5	380		
コンクリート締固機 [電動振動式]		0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	12,700	12,700		
			時間	1	12,700	12,700		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						18,760		
						18,760		
単価						18,760		
						18,760	円／時間	

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000002000

単一3120号	アジテータトラック運搬	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	7,823
						1		7,823
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		13	90.5	1,176		
			L	13	90.5	1,176		
一般運転手				0.19	19,300	3,667		
			人	0.19	19,300	3,667		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4m3		1	2,980	2,980		
			時間	1	2,980	2,980		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,823		
						7,823		
単価						7,823		
						7,823	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単-3121号	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 9700mm 径 11000mm)	単位	基	数量	1	単価	19, 810
						1		19, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲート骨材ビン(メッキ)		(高 9700mm 径 11000mm)		3. 077	6, 440	19, 815		
			日	3. 077	6, 440	19, 815		
計						19, 815		
						19, 815		
単価						19, 810		
						19, 810	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 09 2017. 09 1. 000-00000002000	
単-3122号	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 11000mm)	単位	基	数量	1	単価	22, 430
						1		22, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲート骨材ビン(メッキ)		(高 10900mm 径 11000mm)		3. 077	7, 290	22, 431		
			日	3. 077	7, 290	22, 431		
計						22, 431		
						22, 431		
単価						22, 430		
						22, 430	円／基	

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単-3123号	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 9000mm)	単位	基	数量	1	単価	15, 440
						1		15, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲート骨材ビン(メッキ)	(高 10900mm 径 9000mm)		3. 077	5, 020	15, 446		
			日	3. 077	5, 020	15, 446		
	計					15, 446		
						15, 446		
	単価					15, 440		
						15, 440	円／基	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000010000
単一3124号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m ³	単位	時間	数量	1	10,570
						1	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.21	25,821	5,422	
			人	0.21	25,821	5,422	
軽油		1・2号 ローリー		13	89.2	1,159	
			L	13	89.2	1,159	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4 m ³		1	3,980	3,980	
			時間	1	3,980	3,980	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						10,570	
						10,570	
単価						10,570	
						10,570	円／時間

参考資料（6）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一3125号	油脂消費量		単位	時間	数量	1	単価	134
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	134
潤滑油	ギヤオイル SG-3 SAE-90			0. 16	280	44		
			L	0. 16	280	44		
潤滑油	耐摩耗性 32cSt			0. 11	245	26		
			L	0. 11	245	26		
潤滑油	グリース 1種1号 汎用			0. 11	422	46		
			k g	0. 11	422	46		
潤滑油(空気圧縮機用)	往復動用 68cSt			0. 07	260	18		
			L	0. 07	260	18		
計						134		
						134		
単価						134		
						134	円／時間	

参考資料（６）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017.09 2017.09 1.000-00000010000
単-3126号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊	単位	時間	数量	1	41,610
						1	41,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.09	32,203	2,898	
			人	0.09	32,203	2,898	
助手				0.02	23,691	473	
			人	0.02	23,691	473	
土木一般世話役				0.01	32,712	327	
			人	0.01	32,712	327	
軽油		1・2号 ローリー		18	89.2	1,605	
			L	18	89.2	1,605	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1	36,300	36,300	
			時間	1	36,300	36,300	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						41,610	
						41,610	
単価						41,610	
						41,610	円／時間

参考資料（６）

単価使用年月	2017. 09
歩掛使用年月	2017. 09
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－3127号	コンクリートポンプ運転	定置式４０～７５m３／h	単位	時間	数量	1	単価	10,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		コンクリート製造・打設(スロットポイント)		35.7	10.59	378		
			k w H	35.7	10.59	378		
運転手（特殊）				0.1	29,317	2,931		
			人	0.1	29,317	2,931		
コンクリートポンプ損料		定置式４０～７５m３／h		1	7,520	7,520		
			時間	1	7,520	7,520		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						10,830		
						10,830		
単価						10,830		
						10,830	円／時間	

参考資料（7）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単一3128号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排ガス（第1次） 13 / 15 KVA	単位	日	数量	1	単価	17,360
						1		17,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		73.5	90.5	6,651		
			L	73.5	90.5	6,651		
空気圧縮機		10.5～11m3/min		1	10,700	10,700		
			日	1	10,700	10,700		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						17,360		
						17,360		
単価						17,360		
						17,360	円／日	

参考資料（７）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単一3129号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排ガス（第1次） 13／15KVA	単位	日	数量	1	3,386
						1	3,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1・2号 ローリー		14.21	90.5	1,286	
			L	14.21	90.5	1,286	
発動発電機		13/15KVA		1	2,100	2,100	
			日	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,386	
						3,386	
単価						3,386	
						3,386	円／日

参考資料（ 7 ）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単一3130号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3	単位	日	数量	1	単価	48,880
						1		48,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		64	90.5	5,792		
			L	64	90.5	5,792		
トラックミキサ車		混合容量 4.4m3		1.201	12,200	14,652		
			日	1.201	12,200	14,652		
一般運転手				1	28,429	28,429		
			人	1	28,429	28,429		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						48,880		
						48,880		
単価						48,880		
						48,880	円／日	

参考資料（ 7 ）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3131号	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	9,814
						1	9,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0. 1	31,273	3,127	
			人	0. 1	31,273	3,127	
助手				0. 02	22,973	459	
			人	0. 02	22,973	459	
土木一般世話役				0. 01	31,800	318	
			人	0. 01	31,800	318	
軽油		1 ・ 2 号 ローター		4. 2	90. 5	380	
			L	4. 2	90. 5	380	
コンクリート締固機 [電動振動式]		0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	5,530	5,530	
			時間	1	5,530	5,530	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,814	
						9,814	
単価						9,814	
						9,814	円／時間

参考資料（7）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単一3132号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動 ・スクリュ型]	排ガス（第1次） 13 / 15 KVA	単位	日	数量	1	単価	17,360
						1		17,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		73.5	90.5	6,651		
			L	73.5	90.5	6,651		
空気圧縮機		10.5～11m3/min		1	10,700	10,700		
			日	1	10,700	10,700		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						17,360		
						17,360		
単価						17,360		
						17,360	円／日	

参考資料（７）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単一3133号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排ガス（第1次） 13／15KVA	単位	日	数量	1	単価	3,386
						1		3,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		14.21	90.5	1,286		
			L	14.21	90.5	1,286		
発動発電機		13/15KVA		1	2,100	2,100		
			日	1	2,100	2,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,386		
						3,386		
単価						3,386		
						3,386	円／日	

参考資料（7）

単価使用年月	2017. 3
歩掛使用年月	2014. 11
労務調整係数	1.000-00000010000

単一3134号	アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型 混合容量4. 4 m 3	単位	日	数量	1	単価	48,880
						1		48,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1・2号 ローリー		64	90.5	5,792		
			L	64	90.5	5,792		
トラックミキサ車		混合容量 4.4m3		1.201	12,200	14,652		
			日	1.201	12,200	14,652		
一般運転手				1	28,429	28,429		
			人	1	28,429	28,429		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						48,880		
						48,880		
単価						48,880		
						48,880	円／日	

参考資料（７）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2017. 3 2014. 11 1.000-00000010000
単-3135号	コンクリート締固機 [電動振動式]	0. 2 m 3 級 バックホウ付	単位	時間	数量	1	9,814
						1	9,814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手				0. 1	31,273	3,127	
			人	0. 1	31,273	3,127	
助手				0. 02	22,973	459	
			人	0. 02	22,973	459	
土木一般世話役				0. 01	31,800	318	
			人	0. 01	31,800	318	
軽油		1・2号 ローリー		4. 2	90. 5	380	
			L	4. 2	90. 5	380	
コンクリート締固機 [電動振動式]		0. 2 m 3 級 バックホウ付		1	5,530	5,530	
			時間	1	5,530	5,530	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,814	
						9,814	
単価						9,814	
						9,814	円／時間