

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事
工事地名	宮崎県日南市平山

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 2年 4月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2089200014	1 4) 単価適用年月	2020年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2020年 8月
5) 変更回数	6回	1 6) 前請負工事費	618,420,000
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	618,420,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	664日間 自 令和 2年 9月 5日 (当初) 至 令和 4年 3月15日 (6回変更) 至 令和 4年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	日南	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道220号	2 2) 処 分 費 等	452,681
		2 3) 公 告 日	令和 2年 6月 8日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事			1		8,512,183				
		式	1		8,512,183	0	0		
工場製作工			1		8,512,183				
		式	1		8,512,183	0	0		
締切製作工			1		3,952,226				
STEP工法		式	1		3,952,226	0	0		
製作加工	SS400-PL		10.7	369,367	3,952,226			単-1号	
		t	10.7	369,367	3,952,226	0	0		
反力鋼板製作工			1		950,503				
STEP工法		式	1		950,503	0	0		
製作加工	H-400		2.6	331,154	861,000			単-2号	
		t	2.6	331,154	861,000	0	0		
ボルト・ナット	H.T.B		560		89,503			内-1号	
		組	560		89,503	0	0		
その他鋼材製作工			1		907,828				
STEP工法		式	1		907,828	0	0		
ボルト・ナット	H.T.B		5,776		907,828			内-2号	
		組	5,776		907,828	0	0		
落橋防止装置製作工			1		2,701,626				
		式	1		2,701,626	0	0		
製作加工 上部工	SM400A 溶融亜鉛メッキ		2.9	716,278	2,077,206			単-3号	
		t	2.9	716,278	2,077,206	0	0		
製作加工 下部工	SM490A 溶融亜鉛メッキ		0.4	721,711	288,684			単-4号	
		t	0.4	721,711	288,684	0	0		

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事					(6 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	事業区分		工事区分			橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
製作加工 下部工	SM490B 溶融亜鉛メッキ	t	0.46	729,861	335,736			単-5号		
			0.46	729,861	335,736	0	0			
間接労務費		式	1		1,182,979					
			1		1,182,979	0	0			
工場純工事費		式	1		9,695,162					
			1		9,695,162	0	0			
工場管理費		式	1		1,246,710					
			1		1,246,710	0	0			
(工場製作原価)		式	1		10,941,872					
			1		10,941,872	0	0			
橋梁保全工事		式	1		296,098,926					
			1		306,652,330	1	10,553,404			
工場製品輸送工		式	1		84,534					
			1		84,534	0	0			
輸送工		式	1		84,534					
			1		84,534	0	0			
輸送		t	13.3	6,356	84,534			単-6号		
			13.3	6,356	84,534	0	0			
橋梁付属物工		式	1		18,414,809					
			1		18,414,809	0	0			
落橋防止装置工		式	1		11,471,316					
			1		11,471,316	0	0			
落橋防止装置 A2橋台	連結ケーブル設置	箇所	4	1,455,195	5,820,780			単-7号		
			4	1,455,195	5,820,780	0	0			

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事					(6回変更) (個別合意)		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落橋防止装置 P2橋脚	連結ケーブル設置	箇所	6	470,878	2,825,268	0	0	単-8号		
落橋防止装置 P3橋脚	連結ケーブル設置	箇所	6	470,878	2,825,268	0	0	単-9号		
水平力分担構造工		式	1		3,710,734	0	0			
水平力分担構造 A2橋台		箇所	2	243,376	486,752	0	0	単-10号		
水平力分担構造 P2橋脚起点側 固定側		箇所	2	274,432	548,864	0	0	単-11号		
水平力分担構造 P2橋脚終点側 可動側		箇所	2	419,932	839,864	0	0	単-12号		
水平力分担構造 P2橋脚中央部		箇所	2	55,610	111,220	0	0	単-13号		
水平力分担構造 P3橋脚起点側 固定側		箇所	2	274,432	548,864	0	0	単-14号		
水平力分担構造 P3橋脚終点側 可動側		箇所	2	419,932	839,864	0	0	単-15号		
水平力分担構造 P3橋脚中央部		箇所	2	55,610	111,220	0	0	単-16号		
下地処理		m2	38	5,897	224,086	0	0	単-17号		
縁端拡幅工		式	1		3,232,759	0	0			

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事					(6 回変更) (個別合意)		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁端拡幅 A2橋台			箇所	1	377,106	377,106			単-18号
			箇所	1	377,106	377,106	0	0	
縁端拡幅 P2橋脚			箇所	2	417,669	835,338			単-19号
			箇所	2	417,669	835,338	0	0	
縁端拡幅 P3橋脚			箇所	2	417,669	835,338			単-20号
			箇所	2	417,669	835,338	0	0	
下地処理			m2	43	4,242	182,406			単-21号
			m2	43	4,242	182,406	0	0	
足場 A2橋台	支承廻足場		式	1		360,721			内-3号
			式	1		360,721	0	0	
足場 P2橋脚	支承廻足場		式	1		320,925			内-4号
			式	1		320,925	0	0	
足場 P3橋脚	支承廻足場		式	1		320,925			内-5号
			式	1		320,925	0	0	
橋脚巻立て工			式	1		67,813,261			
			式	1		75,583,079	1	7,769,818	
作業土工 P2橋脚			式	1		22,773,358			
			式	1		30,543,176	1	7,769,818	
床掘り	土砂		m3	270		20,205,026			内-6号
			m3	0		0	-270	-20,205,026	
床掘り	土砂		m3	0		0			内-7号
			m3	250		18,558,690	250	18,558,690	
床掘り (水中)	岩		m3	4		2,524,011			内-8号
			m3	0		0	-4	-2,524,011	

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り (水中)	岩	m3	0 20		0 11,940,165	20	11,940,165	内-9号	
埋戻し	発生土	m3	250 250		44,321 44,321	0	0	内-10号	
作業土工 P3橋脚		式	1 1		24,523,682 24,523,682	0	0		
床掘り	土砂	m3	330 330		24,470,532 24,470,532	0	0	内-11号	
埋戻し	発生土	m3	300 300		53,150 53,150	0	0	内-12号	
橋脚PCM巻立工 P2橋脚	ポリマーセメントモルタル巻立	式	1 1		9,829,065 9,829,065	0	0		
下地処理		m2	154 154	4,243 4,243	653,422 653,422	0	0	単-22号	
下塗		m2	154 154	1,016 1,016	156,464 156,464	0	0	単-23号	
補強鉄筋(主筋)取付	SD345 D22	t	2.16 2.16	183,733 183,733	396,863 396,863	0	0	単-24号	
補強鉄筋(帯筋)取付	SD345 D16	t	1.65 1.65	188,351 188,351	310,779 310,779	0	0	単-25号	
補強鉄筋(主筋)固定		箇所	370 370	711.2 711.2	263,144 263,144	0	0	単-26号	
フレア溶接	D16×D16	箇所	128 128	1,231 1,231	157,568 157,568	0	0	単-27号	

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
増厚		m3	9		6,384,458			内-13号	
			9		6,384,458	0	0		
用心メッシュ取付		m2	156	4,317	673,452			単-28号	
			156	4,317	673,452	0	0		
養生	シート養生	m2	157		84,590			内-14号	
			157		84,590	0	0		
足場	手摺先行枠組み足場	式	1		748,325			内-15号	
			1		748,325	0	0		
橋脚PCM巻立工 P3橋脚	ポリマーセメントモルタル巻立	式	1		10,687,156				
			1		10,687,156	0	0		
下地処理		m2	170	4,243	721,310			単-29号	
			170	4,243	721,310	0	0		
下塗		m2	170	1,016	172,720			単-30号	
			170	1,016	172,720	0	0		
補強鉄筋(主筋)取付	SD345 D22	t	1.75	183,733	321,532			単-31号	
			1.75	183,733	321,532	0	0		
補強鉄筋(帯筋)取付	SD345 D16	t	1.83	188,351	344,682			単-32号	
			1.83	188,351	344,682	0	0		
補強鉄筋(主筋)固定		箇所	324	711.2	230,428			単-33号	
			324	711.2	230,428	0	0		
フレア溶接	D16×D16	箇所	142	1,231	174,802			単-34号	
			142	1,231	174,802	0	0		
増厚		m3	10		7,044,919			内-16号	
			10		7,044,919	0	0		

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
用心メッシュ取付		m2	173	4,317	746,841			単-35号	
			173	4,317	746,841	0	0		
養生	シート養生	m2	174		93,750			内-17号	
			174		93,750	0	0		
足場	手摺先行枠組み足場	式	1		836,172			内-18号	
			1		836,172	0	0		
橋梁補修工		式	1		620,029				
			1		661,300	1	41,271		
ひび割れ補修工		式	1		199,101				
			1		173,700	1	-25,401		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 32.3m エポキシ樹脂	構造物	1	199,101	199,101			単-36号	
			0	199,101	0	-1	-199,101		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 28.15m エポキシ樹脂	構造物	0	0	0			単-37号	
			1	173,700	173,700	1	173,700		
断面修復工		式	1		420,928				
			1		487,600	1	66,672		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.19m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	420,928	420,928			単-38号	
			0	420,928	0	-1	-420,928		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.22m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0	0	0			単-39号	
			1	487,600	487,600	1	487,600		

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		209,166,293				
		式	1		211,908,608	1	2,742,315		
工事用道路工		式	1		92,487,770				
		式	1		94,844,472	1	2,356,702		
工事用道路盛土	4.0m以上		690		508,180			内-19号	
		m3	690		508,180	0	0		
工事用道路盛土	4.0m以上		610		392,084			内-20号	
		m3	610		392,084	0	0		
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去		669		921,974			内-21号	
		m2	669		921,974	0	0		
土のう P2橋脚 耐候性土のう(1年型)		袋	849		7,320,020			内-22号	
		袋	849		7,320,020	0	0		
土のう P3橋脚 耐候性土のう(1年型)		袋	748		6,215,925			内-23号	
		袋	748		6,215,925	0	0		
越波対策 P2橋脚	袋詰玉石による越波対策		1		26,368,922			内-24号	
		式	0		0	-1	-26,368,922		
越波対策 P2橋脚	袋詰玉石による越波対策		0		0			内-25号	
		式	1		27,542,347	1	27,542,347		
越波対策 P3橋脚	袋詰玉石による越波対策		1		43,067,200			内-26号	
		式	1		43,067,200	0	0		
割栗石敷設 P2橋脚	150~200mm		1,197		5,345,796			内-27号	
		m3	1,197		5,345,796	0	0		
割栗石撤去	袋詰玉石破断		1,116		2,347,669			内-28号	
		m3	1,116		2,347,669	0	0		

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
割栗石撤去 P2橋脚	袋詰玉石破断	m3	0 987		0 1,183,277	987	1,183,277	内-29号	
土留・仮締切工 P2橋脚		式	1 1		50,693,075 50,693,075	0	0		
反力設置 STEP工法		式	1 1		3,192,202 3,192,202	0	0	内-30号	
締切鋼板組立・解体 STEP工法	組立 5ロット 解体 4ロット	式	1 1		5,256,088 5,256,088	0	0	内-31号	
締切鋼板圧入・引抜 STEP工法		式	1 1		1,682,122 1,682,122	0	0	内-32号	
止水処理	水中不分離コンクリート	m3	12 12		1,987,859 1,987,859	0	0	内-33号	
機械設備設置撤去 STEP工法		式	1 1		6,293,071 6,293,071	0	0	内-34号	
仮締切機械器具 STEP工法		式	1 1		31,378,607 31,378,607	0	0	内-35号	
切梁腹起設置・撤去 STEP工法		式	1 1		903,126 903,126	0	0	内-36号	
土留・仮締切工 P3橋脚		式	1 1		63,537,145 63,537,145	0	0		
反力設置 STEP工法		式	1 1		3,211,724 3,211,724	0	0	内-37号	
締切鋼板組立・解体 STEP工法	組立 6ロット 解体 5ロット	式	1 1		6,405,381 6,405,381	0	0	内-38号	

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
締切鋼板圧入・引抜			1		2,229,789			内-39号	
STEP工法		式	1		2,229,789	0	0		
止水処理	水中不分離コンクリート		10		1,685,963			内-40号	
		m3	10		1,685,963	0	0		
機械設備設置撤去			1		8,045,807			内-41号	
STEP工法		式	1		8,045,807	0	0		
仮締切機械器具			1		40,615,066			内-42号	
STEP工法		式	1		40,615,066	0	0		
切梁腹起設置・撤去			1		1,343,415			内-43号	
STEP工法		式	1		1,343,415	0	0		
交通管理工			1		2,448,303				
		式	1		2,833,916	1	385,613		
交通誘導警備員			228		2,448,303			内-44号	
		人日	0		0	-228	-2,448,303		
交通誘導警備員			0		0			内-45号	
		人日	267		2,833,916	267	2,833,916		
直接工事費			1		296,098,926				
		式	1		306,652,330	1	10,553,404		
共通仮設費			1		42,437,611				
		式	1		46,446,807	1	4,009,196		
共通仮設費			1		6,780,069				
		式	1		9,746,083	1	2,966,014		
運搬費			1		2,382,719				
		式	1		2,382,719	0	0		

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事					(6回変更) (個別合意)		事業区分		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
							数量増減	金額増減	摘要	
仮設材運搬費										内-46号
P2橋脚				57		252,510				
STEP工法			t	57		252,510	0	0		
仮設材運搬費										内-47号
P2橋脚				57		252,480				
STEP工法			t	57		252,480	0	0		
仮設材運搬費										内-48号
P2橋脚				115		1,236,674				
敷鉄板			t	115		1,236,674	0	0		
仮設材運搬費										内-49号
P3橋脚 STEP工法				72		320,528				
			t	72		320,528	0	0		
仮設材運搬費										内-50号
P3橋脚 STEP工法				57		252,510				
			t	57		252,510	0	0		
仮設材運搬費										内-51号
P3橋脚 STEP工法				15		68,017				
			t	15		68,017	0	0		
役務費										
			式	1		358,545				
				1		358,545	0	0		
借地料										内-52号
			式	1		358,545				
				1		358,545	0	0		
技術管理費										
			式	1		1,337,353				
				1		2,746,353	1	1,409,000		
鉄筋探査		RCレーダーによる探査								内-53号
			式	1		1,202,610				
				1		1,202,610	0	0		
道路基本施設データ作成										内-54号
			式	1		44,212				
				1		44,212	0	0		
諸経費動向調査										内-55号
			式	1		90,531				
				1		90,531	0	0		

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事 (6回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
遠隔臨場システム費		式	0 1		0 1,409,000	1	1,409,000	内-56号	
営繕費		式	0 1		0 1,479,000	1	1,479,000		
快適トイレ		式	0 1		0 1,479,000	1	1,479,000	内-57号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		2,701,452 2,779,466	1	78,014		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		35,657,542 36,700,724	1	1,043,182		
純工事費		式	1 1		338,536,537 353,099,137	1	14,562,600		
現場管理費		式	1 1		154,617,413 159,660,992	1	5,043,579		
(現場原価)		式	1 1		493,153,950 512,760,129	1	19,606,179		
工事原価		式	1 1		504,095,822 523,702,001	1	19,606,179		
一般管理費等		式	1 1		58,104,178 59,787,999	1	1,683,821		
工事価格		式	1 1		562,200,000 583,490,000	1	21,290,000		
消費税相当額		式	1 1		56,220,000 58,349,000	1	2,129,000		

設計内訳書

工事名	令和2・3年度広渡橋耐震補強工事 (6 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			1		618,420,000				
		式	1		641,839,000	1	23,419,000		

560組当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:56

ボルト・ナット

第 1号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75		560	176.5	98,840			WB470100
		組	560	176.5	98,840	0	0	単一 44号
合 計					89,503			
					89,503		0	

5,776組当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:56

ボルト・ナット

第 2号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75		3,880	176.5	684,820			WB470100
		組	3,880	176.5	684,820	0	0	単一 44号
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×70		1,296	172	222,912			WB470100
		組	1,296	172	222,912	0	0	単一 45号
高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×55		600	158	94,800			WB470100
		組	600	158	94,800	0	0	単一 46号
合 計					907,828			
					907,828		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:56

足場 A2橋台

第 3号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	1ヶ月を超え2ヶ月以下		48	8,299	398,352			CB431830
		m 2	48	8,299	398,352	0	0	
合 計					360,721			
					360,721		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:56

足場 P2橋脚

第 4号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	2ヶ月を超え3ヶ月以下		41	8,644	354,404			CB431830
		m ²	41	8,644	354,404	0	0	
合 計					320,925			
					320,925		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:56

足場 P3橋脚

第 5号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	2ヶ月を超え3ヶ月以下		41	8,644	354,404			CB431830
		m ²	41	8,644	354,404	0	0	
合 計					320,925			
					320,925		0	

270/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:56

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	ジェットホップによる水中土工		270	82,640	22,312,800			WYB00069
		m ³	270	82,640	22,312,800	0	0	単一 77号
合 計					20,205,026			
					0		-20,205,026	

0/250m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:56

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	ジェットホップによる水中土工		0	0	0			WYB00082
		m 3	248	82,640	20,494,720	248	20,494,720	単一 78号
合 計					0			
					20,494,720		20,494,720	
変更積算金額					0			
					18,558,690		18,558,690	円/m3

4/0m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/06/17 15:33:57

第 8号内訳書 床掘り (水中)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	人力による水中土工		4	697,000	2,788,000			WYB00096
		m ³	4	697,000	2,788,000	0	0	単一 79号
合 計					2,524,011			
					0		-2,524,011	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

第 9号内訳書 床掘り
(水中) (水中)

単価使用年月	2020. 08
歩掛使用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(水中)	床掘 人力による水中土工 岩盤		0	0	0			WYB00191
		m 3	22	599, 500	13, 189, 000	22	13, 189, 000	単一 80号
合 計					0			
					13, 189, 000		13, 189, 000	
変更積算金額					0			
					11, 940, 165		11, 940, 165	円/m3

250m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	投入のみ		251	195	48,945			WYB00009
		m 3	251	195	48,945	0	0	単一 81号
合 計					44,321			
					44,321		0	

330m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/06/17 15:33:57

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	ジェットホップによる水中土工		327	82,640	27,023,280			WYB00075
		m ³	327	82,640	27,023,280	0	0	単一 82号
合 計					24,470,532			
					24,470,532		0	

300m3当たり内訳書

印刷日時 : 2022/06/17 15:33:57

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	投入のみ		301	195	58,695			WYB00062
		m 3	301	195	58,695	0	0	単一 83号
合 計					53,150			
					53,150		0	

9m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

増厚

第 13号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
増厚	タイプⅠ+タイプⅡ吹付		8.7	810,400	7,050,480			WYB00030
		m ³	8.7	810,400	7,050,480	0	0	単一 88号
合 計					6,384,458			
					6,384,458		0	

157m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

養生

第 14号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生	ｼｰﾄ養生		157	595	93,415			WYB00021
		m ²	157	595	93,415	0	0	単一 90号
合 計					84,590			
					84,590		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		230	3,593	826,390			WB252110
		掛m ²	230	3,593	826,390	0	0	単一 91号
合 計					748,325			
					748,325		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

増厚

第 16号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
増厚	タイプⅠ+タイプⅡ吹付		9.6	810,400	7,779,840			WYB00059
		m ³	9.6	810,400	7,779,840	0	0	単一 92号
合 計					7,044,919			
					7,044,919		0	

174m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

養生

第 17号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
養生	ｼｰﾄ養生		174	595	103,530			WYB00055
		m ²	174	595	103,530	0	0	単一 93号
合 計					93,750			
					93,750		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

足場

第 18号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		257	3,593	923,401			WB252110
		掛m ²	257	3,593	923,401	0	0	単一 91号
合 計					836,172			
					836,172		0	

690m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

工事用道路盛土

第 19号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		690	195.6	134,964			CB210020
		m ³	690	195.6	134,964	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		690	498.7	344,103			CB210110
		m ³	690	498.7	344,103	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		690	119.1	82,179			CB210610
		m ³	690	119.1	82,179	0	0	
合 計					508,180			
					508,180		0	

610m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

工事用道路盛土

第 20号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		607	195.6	118,729			CB210020
		m 3	607	195.6	118,729	0	0	
不整地運搬車	クローラ型・ガンブ・全施回式 排ガス(2次)6~7t積100m以下		607	398.8	242,071			WYB00004
		m 3	607	398.8	242,071	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		607	119.1	72,293			CB210610
		m 3	607	119.1	72,293	0	0	
合 計					392,084			
					392,084		0	

669m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

敷鉄板

第 21号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		669	339.5	227,125			WB253610
		m ²	669	339.5	227,125	0	0	単一 99号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 128日 無 有		72	10,990	791,280			WB253630
		枚	72	10,990	791,280	0	0	単一 100号
合 計					921,974			
					921,974		0	

849袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

第 22号内訳書
 土のう
 P2橋脚
 耐候性土のう(1年型)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土		849	4,580	3,888,420			WB252730
		袋	849	4,580	3,888,420	0	0	単一 101号
大型土のう積込・運搬	運搬距離2.3km		810	2,976	2,410,560			WYB00175
		袋	810	2,976	2,410,560	0	0	単一 102号
大型土のう工	設置 6m以下		849	1,319	1,119,831			WB252730
		袋	849	1,319	1,119,831	0	0	単一 103号
大型土のう工	撤去 6m以下		849	646.9	549,218			WB252730
		袋	849	646.9	549,218	0	0	単一 104号
積込・運搬費	廃プラスチック類		2.1	15,000	31,500			
		t	2.1	15,000	31,500	0	0	
処分費 (t)			2.1	40,000	84,000			WB020052
		t	2.1	40,000	84,000	0	0	単一 105号
産業廃棄物税	廃プラスチック類		2.1	1,000	2,100			
		t	2.1	1,000	2,100	0	0	
合 計					7,320,020			
					7,320,020		0	

748袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

第 23号内訳書
 土のう
 P3橋脚
 耐候性土のう(1年型)

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作 流用土		748	4,580	3,425,840			WB252730
		袋	748	4,580	3,425,840	0	0	単一 101号
大型土のう積込・運搬	運搬距離1.2km		748	2,490	1,862,520			WYB00171
		袋	748	2,490	1,862,520	0	0	単一 106号
大型土のう工	設置 6m以下		748	1,319	986,612			WB252730
		袋	748	1,319	986,612	0	0	単一 103号
大型土のう工	撤去 6m以下		748	646.9	483,881			WB252730
		袋	748	646.9	483,881	0	0	単一 104号
積込・運搬費	廃プラスチック類		1.9	15,000	28,500			
		t	1.9	15,000	28,500	0	0	
処分費 (t)			1.9	40,000	76,000			WB020052
		t	1.9	40,000	76,000	0	0	単一 105号
産業廃棄物税	廃プラスチック類		1.9	1,000	1,900			
		t	1.9	1,000	1,900	0	0	
合 計					6,215,925			
					6,215,925		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

越波対策
第 24号内訳書 P2橋脚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石製作	2t型袋詰玉石		83	15,610	1,295,630			WYB00364
		袋	83	15,610	1,295,630	0	0	単一 107号
袋詰玉石製作 (割栗石支給品)	2t型袋詰玉石		894	10,350	9,252,900			WYB00331
		袋	894	10,350	9,252,900	0	0	単一 108号
割栗石	150mm～200mm (支給品)		1,116	4,240	0			
		m ³	1,116	4,240	0	0	0	
袋詰玉石	(支給品)		483	13,700	0			
		袋	483	13,700	0	0	0	
袋詰玉石積込	2t型袋詰玉石		1,377	2,848	3,921,696			WYB00332
仮置場から支給品運搬		袋	1,377	2,848	3,921,696	0	0	単一 109号
袋詰玉石運搬・荷卸し	2t型袋詰玉石 運搬距離 4.5km		1,377	6,037	8,312,949			WYB00333
仮置場から支給品運搬		袋	1,377	6,037	8,312,949	0	0	単一 110号
袋詰玉石設置	2t型袋詰玉石 (設置6m以下)		1,460	4,345	6,343,700			WYB00334
		袋	1,460	4,345	6,343,700	0	0	単一 111号
合 計					26,368,922			
					0		-26,368,922	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

越波対策
第 25号内訳書 P2橋脚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石製作	2t型袋詰玉石		0	0	0			WYB00391
		袋	83	15,610	1,295,630	83	1,295,630	単一 112号
袋詰玉石製作 (割栗石支給品)	2t型袋詰玉石		0	0	0			WYB00392
		袋	894	10,350	9,252,900	894	9,252,900	単一 113号
割栗石	150mm~200mm (支給品)		0	0	0			
		m ³	1,116	4,240	0	1,116	0	
袋詰玉石	(支給品)		0	0	0			
		袋	483	13,700	0	483	0	
袋詰玉石積込	2t型袋詰玉石		0	0	0			WYB00393
仮置場から支給品運搬		袋	1,377	2,848	3,921,696	1,377	3,921,696	単一 114号
袋詰玉石運搬・荷卸し	2t型袋詰玉石 運搬距離 4.5km		0	0	0			WYB00398
仮置場から支給品運搬		袋	1,377	6,037	8,312,949	1,377	8,312,949	単一 115号
袋詰玉石設置	2t型袋詰玉石 (設置6m以下)		0	0	0			WYB00399
		袋	1,460	4,345	6,343,700	1,460	6,343,700	単一 116号
袋詰玉石撤去	2t型袋詰玉石 (撤去6m以下)		0	0	0			WYB00404
		袋	105	3,123	327,915	105	327,915	単一 117号
袋詰玉石積込・運搬	2t型袋詰玉石 運搬距離 1.6km		0	0	0			WYB00405
現場から発生品運搬		袋	105	3,773	396,165	105	396,165	単一 118号
袋詰玉石荷下卸し	2t型袋詰玉石		0	0	0			WYB00406
現場から発生品運搬		袋	105	3,315	348,075	105	348,075	単一 119号
積込・運搬費	廃プラスチック類		0	0	0			
		t	4	15,000	60,000	4	60,000	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	4	40,000	160,000	4	160,000	単一 120号

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

第 25号内訳書 越波対策
P2橋脚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物税	廃プラスチック類		0	0	0			
		t	4	1,000	4,000	4	4,000	
合 計					0			
					30,423,030		30,423,030	
変更積算金額					0			
					27,542,347		27,542,347	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:57

越波対策
第 26号内訳書 P3橋脚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石製作	2t型袋詰玉石		1,539	15,610	24,023,790			WYB00336
		袋	1,539	15,610	24,023,790	0	0	単一 121号
袋詰玉石運搬・荷卸し	2t型袋詰玉石 運搬距離 2.3km		1,539	4,716	7,257,924			WYB00337
		袋	1,539	4,716	7,257,924	0	0	単一 122号
袋詰玉石製作 (割栗石支給品)	2t型袋詰玉石		78	10,350	807,300			WYB00338
		袋	78	10,350	807,300	0	0	単一 123号
割栗石	150mm~200mm (支給品)		97	4,240	0			
		m ³	97	4,240	0	0	0	
袋詰玉石	(支給品)		171	13,700	0			
		袋	171	13,700	0	0	0	
袋詰玉石積込	2t型袋詰玉石		1,788	2,848	5,092,224			WYB00339
		袋	1,788	2,848	5,092,224	0	0	単一 124号
袋詰玉石運搬・荷卸し	2t型袋詰玉石 運搬距離 4.5km		249	6,037	1,503,213			WYB00340
		袋	249	6,037	1,503,213	0	0	単一 125号
袋詰玉石設置	2t型袋詰玉石 (設置6m以下)		1,788	4,345	7,768,860			WYB00341
		袋	1,788	4,345	7,768,860	0	0	単一 126号
袋詰玉石撤去	2t型袋詰玉石 (撤去6m以下)		69	3,123	215,487			WYB00356
		袋	69	3,123	215,487	0	0	単一 127号
袋詰玉石積込・運搬	2t型袋詰玉石 運搬距離 4.5km		69	6,037	416,553			WYB00357
		袋	69	6,037	416,553	0	0	単一 128号
現場から発生品運搬			69	3,315	228,735			WYB00360
袋詰玉石荷下卸し	2t型袋詰玉石		69	3,315	228,735			WYB00360
		袋	69	3,315	228,735	0	0	単一 129号
現場から発生品運搬			69	3,315	228,735			WYB00360
		袋	69	3,315	228,735	0	0	単一 129号
積込・運搬費	廃プラスチック類		4.5	15,000	67,500			
		t	4.5	15,000	67,500	0	0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

越波対策
第 26号内訳書 P3橋脚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (t)			4.5	40,000	180,000			WB020052
		t	4.5	40,000	180,000	0	0	単一 105号
産業廃棄物税	廃プラスチック類		4.5	1,000	4,500			
		t	4.5	1,000	4,500	0	0	
合 計					43,067,200			
					43,067,200		0	

1,197m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

第 27号内訳書 割栗石敷設 P2橋脚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1,197	233.1	279,020			CB210020
		m 3	1,197	233.1	279,020	0	0	
不整地運搬車	クローラ型・ガンブ・全施回式 排ガス(2次)6~7t積80m以下		1,197	345.5	413,563			WYB00022
		m 3	1,197	345.5	413,563	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,197	114.5	137,056			CB210610
		m 3	1,197	114.5	137,056	0	0	
割栗石(材料費)	150~200mm		1,197	4,240	5,075,280			WYB00017
		m 3	1,197	4,240	5,075,280	0	0	
合 計					5,345,796			
					5,345,796		0	

1,116m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

割栗石撤去

第 28号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 無し 有り 5,000m3未満		1,116	632.2	705,535			CB210100
		m 3	1,116	632.2	705,535	0	0	
不整地運搬車	クローラ型・タンク・全施回式 排ガス(第2次)6~7t積		1,116	398.8	445,060			WYB00012
		m 3	1,116	398.8	445,060	0	0	単一 132号
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		1,116	233.1	260,139			CB210020
		m 3	1,116	233.1	260,139	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1,116	944.8	1,054,396			CB210110
		m 3	1,116	944.8	1,054,396	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,116	114.5	127,782			CB210610
		m 3	1,116	114.5	127,782	0	0	
合 計					2,347,669			
					2,347,669		0	

0/987m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

第 29号内訳書 割栗石撤去
P2橋脚

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 無し 有り 5,000m3未満	m ³	0 987	0 632.2	0 623,981	0 987	0 623,981	CB210100
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m ³	0 987	0 577.4	0 569,893	0 987	0 569,893	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m ³	0 987	0 114.5	0 113,011	0 987	0 113,011	CB210610
合 計					0 1,306,885		0 1,306,885	
変更積算金額					0 1,183,277		0 1,183,277	円/m ³

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

反力設置

第 30号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
反力ブラケット設置撤去	上部反力ブラケット		10	233,700	2,337,000			WYB00092
		箇所	10	233,700	2,337,000	0	0	単一 133号
コンクリートアンカー	削孔・アンカー設置		112	4,610	516,320			WYB00094
		箇所	112	4,610	516,320	0	0	単一 134号
足場	手摺先行枠組足場		187	3,593	671,891			WYB00095
		掛m ²	187	3,593	671,891	0	0	単一 135号
合 計					3,192,202			
					3,192,202		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

締切鋼板組立・解体

第 31号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切鋼板組立	水上作業		5	759,200	3,796,000			WYB00112
		ロッド	5	759,200	3,796,000	0	0	単一 136号
締切鋼板解体	水上作業		4	388,500	1,554,000			WYB00115
		ロッド	4	388,500	1,554,000	0	0	単一 137号
締切鋼板整備	STEP工法		56.8	8,000	454,400			
		t	56.8	8,000	454,400	0	0	
合 計					5,256,088			
					5,256,088		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

縮切鋼板圧入・引抜

第 32号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縮切鋼板圧入	STEP工法 砂		4.7	288,000	1,353,600			WYB00073
		m	4.7	288,000	1,353,600	0	0	単一 138号
縮切鋼板引抜	STEP工法 砂		3.5	144,000	504,000			WYB00074
		m	3.5	144,000	504,000	0	0	単一 139号
合 計					1,682,122			
					1,682,122		0	

12m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

止水処理

第 33号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工	潜水士による鉄筋工 SD345 D25		0.32	412,400	131,968			WYB00208
		t	0.32	412,400	131,968	0	0	単一 140号
水中アーク溶接			5.7	49,200	280,440			WYB00211
		m	5.7	49,200	280,440	0	0	単一 141号
固定アンカー	潜水作業		28	9,753	273,084			WYB00212
		箇所	28	9,753	273,084	0	0	単一 142号
型枠	潜水作業		3.8	87,700	333,260			WYB00215
		m ²	3.8	87,700	333,260	0	0	単一 143号
止水コンクリート打設	潜水作業 水中不分離コンクリート		12	98,040	1,176,480			WYB00219
		m ³	12	98,040	1,176,480	0	0	単一 144号
合 計					1,987,859			
					1,987,859		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

機械設備設置撤去

第 34号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧入設備設置・撤去	STEP工法		4	431,600	1,726,400			WYB00342
		回	4	431,600	1,726,400	0	0	単一 145号
引抜設備設置・撤去	STEP工法		3	689,800	2,069,400			WYB00344
		回	3	689,800	2,069,400	0	0	単一 146号
掘削設備設置・撤去	STEP工法		2	306,400	612,800			WYB00348
		回	2	306,400	612,800	0	0	単一 147号
天井クレーン設置・撤去	STEP工法		1	912,600	912,600			WYB00350
		回	1	912,600	912,600	0	0	単一 148号
油圧ユニット設置・撤去	STEP工法		4	230,600	922,400			WYB00352
		回	4	230,600	922,400	0	0	単一 149号
ガイド鋼材設置・撤去	STEP工法 縮切鋼板に設置		12	58,830	705,960			WYB00354
		箇所	12	58,830	705,960	0	0	単一 150号
合 計					6,293,071			
					6,293,071		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

仮締切機械器具

第 35号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧入・引抜機械器具	STEP工法		1		6,015,000			WYB00124
		式	1		6,015,000	0	0	単一 151号
掘削機械器具	STEP工法		1		20,700,000			WYB00125
		式	1		20,700,000	0	0	単一 152号
電力設備	STEP工法		1		2,475,000			WYB00127
		式	1		2,475,000	0	0	単一 153号
天井クレーン設備	STEP工法		1		3,582,000			WYB00128
		式	1		3,582,000	0	0	単一 154号
特許料	STEP工法		235	8,000	1,880,000			
		m ²	235	8,000	1,880,000	0	0	
合 計					31,378,607			
					31,378,607		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

切梁腹起設置・撤去

第 36号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁腹起設置	STEP工法		11	27,210	299,310			WYB00383
		t	11	27,210	299,310	0	0	単一 155号
切梁腹起撤去	STEP工法		11	16,270	178,970			WYB00385
		t	11	16,270	178,970	0	0	単一 156号
山留材質料	無 33日 無 有 4500円 有 9000円 無 1回/現場		3.6	10,850	39,060			WB251910
		t	3.6	10,850	39,060	0	0	単一 157号
スルーサー	H25		12	40,000	480,000			
		個	12	40,000	480,000	0	0	
合 計					903,126			
					903,126		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

反力設置

第 37号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
反力ブラケット設置撤去	上部反力ブラケット		10	233,700	2,337,000			WYB00092
		箇所	10	233,700	2,337,000	0	0	単一 133号
コンクリートアンカー	削孔・アンカー設置		112	4,610	516,320			WYB00094
		箇所	112	4,610	516,320	0	0	単一 134号
足場	手摺先行枠組足場		193	3,593	693,449			WYB00105
		掛m ²	193	3,593	693,449	0	0	単一 158号
合 計					3,211,724			
					3,211,724		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

縮切鋼板組立・解体

第 38号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縮切鋼板組立	水上作業		6	759,200	4,555,200			WYB00155
		ロッド	6	759,200	4,555,200	0	0	単一 159号
縮切鋼板解体	水上作業		5	388,500	1,942,500			WYB00157
		ロッド	5	388,500	1,942,500	0	0	単一 160号
縮切鋼板材料費	(支給品)		72.1	0	0			WYB00153
		t	72.1	0	0	0	0	単一 161号
縮切鋼板整備	STEP工法		72.1	8,000	576,800			
		t	72.1	8,000	576,800	0	0	
合 計					6,405,381			
					6,405,381		0	

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2022/06/17 15:33:58

縮切鋼板圧入・引抜

第 39号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縮切鋼板圧入	STEP工法 砂		6	288,000	1,728,000			WYB00088
		m	6	288,000	1,728,000	0	0	単一 162号
縮切鋼板引抜	STEP工法 砂		5.1	144,000	734,400			WYB00113
		m	5.1	144,000	734,400	0	0	単一 163号
合 計					2,229,789			
					2,229,789		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

止水処理

第 40号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工	潜水士による鉄筋工 SD345 D25		0.28	412,400	115,472			WYB00226
		t	0.28	412,400	115,472	0	0	単一 164号
水中アーク溶接			5.7	49,200	280,440			WYB00211
		m	5.7	49,200	280,440	0	0	単一 141号
固定アンカー	潜水作業		30	9,753	292,590			WYB00230
		箇所	30	9,753	292,590	0	0	単一 165号
型枠	潜水作業		2.2	87,700	192,940			WYB00234
		m ²	2.2	87,700	192,940	0	0	単一 166号
止水コンクリート打設	潜水作業 水中不分離コンクリート		10	98,040	980,400			WYB00238
		m ³	10	98,040	980,400	0	0	単一 167号
合 計					1,685,963			
					1,685,963		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

機械設備設置撤去

第 41号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧入設備設置・撤去	STEP工法		5	431,600	2,158,000			WYB00358
		回	5	431,600	2,158,000	0	0	単一 168号
引抜設備設置・撤去	STEP工法		4	689,800	2,759,200			WYB00378
		回	4	689,800	2,759,200	0	0	単一 169号
掘削設備設置・撤去	STEP工法		2	306,400	612,800			WYB00348
		回	2	306,400	612,800	0	0	単一 147号
天井クレーン設置・撤去	STEP工法		1	912,600	912,600			WYB00350
		回	1	912,600	912,600	0	0	単一 148号
油圧ユニット設置・撤去	STEP工法		6	230,600	1,383,600			WYB00394
		回	6	230,600	1,383,600	0	0	単一 170号
ガイド鋼材設置・撤去	STEP工法 縮切鋼板に設置		18	58,830	1,058,940			WYB00396
		箇所	18	58,830	1,058,940	0	0	単一 171号
合 計					8,045,807			
					8,045,807		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

仮締切機械器具

第 42号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧入・引抜機械器具	STEP工法		1		10,500,000			WYB00131
		式	1		10,500,000	0	0	単一 172号
掘削機械器具	STEP工法		1		25,190,000			WYB00132
		式	1		25,190,000	0	0	単一 173号
電力設備	STEP工法		1		2,844,000			WYB00134
		式	1		2,844,000	0	0	単一 174号
天井クレーン設備	STEP工法		1		4,110,000			WYB00136
		式	1		4,110,000	0	0	単一 175号
特許料	STEP工法		276	8,000	2,208,000			
		m ²	276	8,000	2,208,000	0	0	
合 計					40,615,066			
					40,615,066		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

切梁腹起設置・撤去

第 43号内訳書

STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁腹起設置	STEP工法		16.2	27,210	440,802			WYB00400
		t	16.2	27,210	440,802	0	0	単一 176号
切梁腹起撤去	STEP工法		16.2	16,270	263,574			WYB00402
		t	16.2	16,270	263,574	0	0	単一 177号
山留材質料	無 34日 無 有 4500円 有 9000円 無 1回/現場		5.4	10,960	59,184			WB251910
		t	5.4	10,960	59,184	0	0	単一 178号
スルーサー	H25		18	40,000	720,000			
		個	18	40,000	720,000	0	0	
合 計					1,343,415			
					1,343,415		0	

228/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

交通誘導警備員

第 44号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			68	14,070	956,760			WB010211
		人日	68	14,070	956,760	0	0	単一 179号
交通誘導警備員 B			160	10,920	1,747,200			WB010212
		人日	160	10,920	1,747,200	0	0	単一 180号
合 計					2,448,303			
					0		-2,448,303	

0/267人日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:58

交通誘導警備員

第 45号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	68	14,070	956,760	68	956,760	単一 181号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	199	10,920	2,173,080	199	2,173,080	単一 182号
合 計					0			
					3,129,840		3,129,840	
変更積算金額					0			
					2,833,916		2,833,916	円/人日

57t当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

仮設材運搬費
第 46号内訳書 P2橋脚
STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		56.8	3,410	193,688			WB010020
		t	56.8	3,410	193,688	0	0	単一 183号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		56.8	1,500	85,200			WB010030
		t	56.8	1,500	85,200	0	0	単一 184号
合 計					252,510			
					252,510		0	

115t当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

第 48号内訳書 仮設材運搬費
P2橋脚
敷鉄板

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		231	4,420	1,021,020			WB010020
		t	231	4,420	1,021,020	0	0	単一 186号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		115	3,000	345,000			WB010030
		t	115	3,000	345,000	0	0	単一 187号
合 計					1,236,674			
					1,236,674		0	

72t当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

仮設材運搬費
第 49号内訳書 P3橋脚 STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		72.1	3,410	245,861			WB010020
		t	72.1	3,410	245,861	0	0	単一 188号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		72.1	1,500	108,150			WB010030
		t	72.1	1,500	108,150	0	0	単一 184号
合 計					320,528			
					320,528		0	

57t当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

仮設材運搬費

第 50号内訳書

P3橋脚 STEP工法

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		56.8	3,410	193,688			WB010020
		t	56.8	3,410	193,688	0	0	単一 183号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		56.8	1,500	85,200			WB010030
		t	56.8	1,500	85,200	0	0	単一 184号
合 計					252,510			
					252,510		0	

15t当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

仮設材運搬費
P3橋脚 STEP工法

第 51号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		15.3	3,410	52,173			WB010020
		t	15.3	3,410	52,173	0	0	単一 188号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		15.3	1,500	22,950			WB010030
		t	15.3	1,500	22,950	0	0	単一 184号
合 計					68,017			
					68,017		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

借地料

第 52号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料（一式入力）	396千円		1		396,000			WB010220
		式	1		396,000	0	0	単一 189号
合 計					358,545			
					358,545		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

鉄筋探査

第 53号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	横方向		79.8	16,400	1,308,720			WYB00101
		m 2	79.8	16,400	1,308,720	0	0	単一 190号
鉄筋探査	下方向		1.7	11,380	19,346			WYB00106
		m 2	1.7	11,380	19,346	0	0	単一 191号
合計					1,202,610			
					1,202,610		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

道路基本施設データ作成

第 54号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路基本施設データ作成	技術員 1.75人		1		48,825			WYB00042
		式	1		48,825	0	0	単一 192号
合計					44,212			
					44,212		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

諸経費動向調査

第 55号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査	(R3年度)		1	100,000	100,000			WYB00010
		工事	1	100,000	100,000	0	0	
合 計					90,531			
					90,531		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

遠隔臨場システム費

第 56号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費	11ヶ月		0		0			WYB00025
		式	1		1,409,000	1	1,409,000	
合 計					0			
					1,409,000		1,409,000	
変更積算金額					0			
					1,409,000		1,409,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/17 15:33:59

快適トイレ

第 57号内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用		0	0	0			WYB00008
		基・月	21	51,000	1,071,000	21	1,071,000	
快適トイレ費用	女性用		0	0	0			WYB00011
		基・月	8	51,000	408,000	8	408,000	
合 計					0			
					1,479,000		1,479,000	
変更積算金額					0			
					1,479,000		1,479,000	円/式

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	SS400-PL	単位	t	数量	1	369,367
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費（鋼板1 各種）		t	1	134,600	134,600	WB470010	
製作直接労務費	製作工9.5	式	1	261,300	261,300	単一 40号 WYB00063	
副資材費（t）		t	1	12,000	12,000	WB470190	
計					407,900		
単価					407,900	円/t	
					407,900		

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	製作加工	H-400	単位	t	数量	1	331,154
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費 (形鋼 1 各種)			1	92,350	92,350	WB470050	
		t	1	92,350	92,350	単一 43号	
製作直接労務費	製作工9.5		1		261,300	WYB00067	
		式	1		261,300	単一 41号	
副資材費 (t)			1	12,000	12,000	WB470190	
		t	1	12,000	12,000	単一 42号	
計					365,650		
					365,650		
単価					365,700		
					365,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	製作加工 上部工	SM400A 溶融亜鉛メッキ	単位	t	数量	1	単価	716,278	
						1		716,278	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
桁連結装置材料費		SM400A 溶融亜鉛メッキ		1	791,000	791,000			
			t	1	791,000	791,000			
計						791,000			
						791,000			
単価						791,000	円/t		
						791,000			

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	製作加工 下部工	SM490A 溶融亜鉛メッキ	単位	t	数量	1	単価	721,711	
						1		721,711	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
桁連結装置材料費		SM490A 溶融亜鉛メッキ		1	797,000	797,000			
			t	1	797,000	797,000			
計						797,000			
						797,000			
単価						797,000	円/t		
						797,000			

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	製作加工 下部工	SM490B 溶融亜鉛メッキ	単位	t	数量	1	単価	729,861
						1		729,861
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
桁連結装置材料費		SM490B 溶融亜鉛メッキ			1	806,000	806,000	
			t	1	806,000		806,000	
	計						806,000	
							806,000	
	単価						806,000	円/t
							806,000	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	輸送		単位	t	数量	1	単価	6,356
						1		6,356
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作運搬費		運搬距離137km			1	7,020	7,020	WYB00002
			t	1	7,020		7,020	
	計						7,020	
							7,020	
	単価						7,020	円/t
							7,020	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	落橋防止装置 A2橋台	連結ケーブル設置	単位	箇所	数量	1	単価	1,455,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	6	6,019	36,114	CB435910	
	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	6	7,513	45,078	CB435910	
	アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向	本	12	2,098	25,176	CB435940	
	アンカー材（材料費）D41×730		本	6	11,900	71,400	WYB00001	
	アンカー材（材料費）D51×1200		本	6	20,390	122,340	WYB00003	
	注入材（材料費）上部ブラケット	0.208kg/本	本	4	513	2,052	WYB00005	
	注入材（材料費）上部ブラケット	0.386kg/本	本	4	513	2,052	単一 47号	
	注入材（材料費）上部ブラケット	0.386kg/本	本	2	953	1,906	WYB00019	
	注入材（材料費）下部ブラケット	0.981kg/本	本	2	953	1,906	単一 48号	
	注入材（材料費）下部ブラケット	0.981kg/本	本	6	2,424	14,544	WYB00023	
	落橋防止装置設置	上部ブラケット 600kg以上2000kg未満	本	6	2,424	14,544	単一 51号	
	無収縮モルタル打設	セメントレミックタイプ	基	1	281,300	281,300	WYB00048	
	無収縮モルタル打設	セメントレミックタイプ	m ³	0.17	474,700	80,699	WYB00049	
	連結ケーブル	1700KN 上下連結型	m ³	0.17	474,700	80,699	単一 52号	
	連結ケーブル	1700KN 上下連結型	基	1	926,000	926,000	WYB00050	
	連結ケーブル	1700KN 上下連結型	基	1	926,000	926,000	単一 54号	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	落橋防止装置 A2橋台	連結ケーブル設置	単位	箇所	数量	1	単価	1,455,195
						1		1,455,195
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					1,606,609		
	単価					1,607,000		
						1,607,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	落橋防止装置 P2橋脚	連結ケーブル設置	単位	箇所	数量	1	単価	470,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	80mmを超え100mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用			2	8,284	16,568	CB435910
			孔		2	8,284	16,568	
	落橋防止設置	連結ケーブル設置			1	126,000	126,000	WYB00013
			基		1	126,000	126,000	単一 55号
	連結ケーブル	1100KN 桁連結用			1	376,000	376,000	WYB00014
			基		1	376,000	376,000	単一 56号
	後施工アンカー	M16×125			4	160	640	WYB00015
			本		4	160	640	単一 57号
	後施工アンカー	M16×160			4	187	748	WYB00016
			本		4	187	748	単一 58号
	計						519,956	
							519,956	
	単価						520,000	
							520,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	落橋防止装置 P3橋脚	連結ケーブル設置	単位	箇所	数量	1	単価	470,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	80mmを超え100mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用			2	8,284	16,568	CB435910
			孔		2	8,284	16,568	
	落橋防止設置	連結ケーブル設置			1	126,000	126,000	WYB00035
			基		1	126,000	126,000	単一 55号
	連結ケーブル	1100KN 桁連結用			1	376,000	376,000	WYB00036
			基		1	376,000	376,000	単一 56号
	後施工アンカー	M16×125			4	160	640	WYB00037
			本		4	160	640	単一 57号
	後施工アンカー	M16×160			4	187	748	WYB00038
			本		4	187	748	単一 58号
	計						519,956	
							519,956	
	単価						520,000	
							520,000	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	水平力分担構造 A2橋台	単位	箇所	数量	1	単価	243,376
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	30mm以上200mm未満		16	538.5	8,616	CB224410	
		孔	16	538.5	8,616		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		2	7,794	15,588	CB435910	
		孔	2	7,794	15,588		
アンカー	40mmを超え55mm以下 下方向		2	1,525	3,050	CB435940	
		本	2	1,525	3,050		
アンカー材（材料費） φ55×1120			2	31,700	63,400	CB435941	
		本	2	31,700	63,400		
アンカーキャップ 固定用	鋼板・全ネジボルト・蝶ナット・六角ナット		2	50,800	101,600	WYB00066	
		組	2	50,800	101,600	単- 59号	
スパイラル筋	SR235 φ9×8800		2	12,100	24,200	WYB00068	
		本	2	12,100	24,200	単- 60号	
防食材	RDパッキン φ150×t20		2	1,370	2,740	WYB00084	
		枚	2	1,370	2,740	単- 61号	
注入材（材料費） φ26×170削孔注入	0.081kg/本		16	200.1	3,201.6	CB435942	
		本	16	200.1	3,201.6		
注入材（材料費） φ65×560削孔注入	0.76kg/本		2	1,878	3,756	CB435942	
		本	2	1,878	3,756		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.07	122,600	8,582	WB810010	
		t	0.07	122,600	8,582	単- 62号	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.5	6,977	10,465.5	CB240210	
		m ²	1.5	6,977	10,465.5		

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	水平力分担構造 A2橋台		単位	箇所	数量	1	単価	243,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 30-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.75 30,970	23,227.5	CB240010	
発泡スチロール型枠		t=20mm	m 2		0.83 361	299.63	WYB00085	
						299.63	単一 63号	
計						268,726.23		
単価						268,800		
						268,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	水平力分担構造 P2橋脚起点側 固定側	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	274,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	200mm以上400mm以下		24	796	19,104	CB224410	1	274,432
		孔	24	796	19,104		1	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		2	7,794	15,588	CB435910		
		孔	2	7,794	15,588			
アンカー	40mmを超え55mm以下 下方向		2	1,525	3,050	CB435940		
		本	2	1,525	3,050			
アンカー材（材料費）φ55×1120			2	31,700	63,400	WYB00086		
		本	2	31,700	63,400	単一 64号		
アンカーキャップ 固定用	鋼板・全ネジボルト・蝶ナット・六角ナット		2	50,800	101,600	WYB00045		
		組	2	50,800	101,600	単一 59号		
スパイラル筋	SR235 φ9×8800		2	12,100	24,200	WYB00099		
		本	2	12,100	24,200	単一 60号		
防食材	RDパッキン φ150×t20		2	1,370	2,740	WYB00100		
		枚	2	1,370	2,740	単一 61号		
注入材（材料費）φ29×200削孔注入	0.109kg/本		24	269	6,456	WYB00108		
		本	24	269	6,456	単一 65号		
注入材（材料費）φ65×560削孔注入	0.76kg/本		2	1,878	3,756	WYB00109		
		本	2	1,878	3,756	単一 66号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.11	122,600	13,486	WB810010		
		t	0.11	122,600	13,486	単一 62号		
型枠	一般型枠 小型構造物		2.2	6,977	15,349.4	CB240210		
		m ²	2.2	6,977	15,349.4			

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	水平力分担構造 P2橋脚起点側 固定側		単位	箇所	数量	1	単価	274,432
						1		274,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 30-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.1	30,970	34,067	CB240010		
発泡スチロール型枠	t=20mm	m 2	0.83	361	299.63	WYB00107		
計					303,096.03			
単価					303,100	円/箇所		
					303,100			

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	水平力分担構造 P2橋脚終点側 可動側	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	419,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	200mm以上400mm以下		24	796	19,104	CB224410	1	419,932
		孔	24	796	19,104		1	419,932
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		3	7,794	23,382	CB435910		
		孔	3	7,794	23,382			
アンカー	40mmを超え55mm以下 下方向		3	1,525	4,575	CB435940		
		本	3	1,525	4,575			
アンカー材（材料費）φ55×1120			3	31,700	95,100	WYB00111		
		本	3	31,700	95,100	単一 67号		
アンカーキャップ 可動用	鋼板・全ネジボルト・蝶ナット・六角ナット		3	67,600	202,800	WYB00110		
		組	3	67,600	202,800	単一 68号		
スパイラル筋	SR235 φ9×8800		3	12,100	36,300	WYB00117		
		本	3	12,100	36,300	単一 69号		
防食材	RDパッキン φ200×t20		3	2,410	7,230			
		枚	3	2,410	7,230			
注入材（材料費）φ29×200削孔注入	0.109kg/本		24	269	6,456	WYB00119		
		本	24	269	6,456	単一 65号		
注入材（材料費）φ65×560削孔注入	0.76kg/本		3	1,878	5,634	WYB00120		
		本	3	1,878	5,634	単一 70号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.11	122,600	13,486	WB810010		
		t	0.11	122,600	13,486	単一 62号		
型枠	一般型枠 小型構造物		2.2	6,977	15,349.4	CB240210		
		m ²	2.2	6,977	15,349.4			

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	水平力分担構造 P2橋脚終点側 可動側		単位	箇所	数量	1	単価	419,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 30-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用		m 3	1.1	30,970	34,067	CB240010	
発泡スチロール型枠	t=20mm		m 2	0.83	361	299.63	WYB00121	
							299.63	単一 63号
計						463,783.03		
						463,783.03		
単価						463,800		
						463,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	水平力分担構造 P2橋脚中央部	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	55,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	200mm以上400mm以下		16	796	12,736		CB224410
			孔	16	796	12,736		
	注入材（材料費）φ29×200削孔注入	0.109kg/本		16	269	4,304		WYB00122
			本	16	269	4,304		単一 71号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.07	122,600	8,582		WB810010
			t	0.07	122,600	8,582		単一 62号
	型枠	一般型枠 小型構造物		2.2	6,977	15,349.4		CB240210
			m ²	2.2	6,977	15,349.4		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 30-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用		0.66	30,970	20,440.2		CB240010
			m ³	0.66	30,970	20,440.2		
	計					61,411.6		
						61,411.6		
	単価					61,420		
						61,420		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	水平力分担構造 P3橋脚起点側 固定側	単位	箇所	数量	1	単価	274,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	200mm以上400mm以下		24	796	19,104	CB224410	
		孔	24	796	19,104		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		2	7,794	15,588	CB435910	
		孔	2	7,794	15,588		
アンカー	40mmを超え55mm以下 下方向		2	1,525	3,050	CB435940	
		本	2	1,525	3,050		
アンカー材（材料費）φ55×1120			2	31,700	63,400	WYB00123	
		本	2	31,700	63,400	単一 64号	
アンカーキャップ 固定用	鋼板・全ネジボルト・蝶ナット・六角ナット		2	50,800	101,600	WYB00126	
		組	2	50,800	101,600	単一 59号	
スパイラル筋	SR235 φ9×8800		2	12,100	24,200	WYB00130	
		本	2	12,100	24,200	単一 60号	
防食材	RDパッキン φ150×t20		2	1,370	2,740	WYB00133	
		枚	2	1,370	2,740	単一 61号	
注入材（材料費）φ29×200削孔注入	0.109kg/本		24	269	6,456	WYB00135	
		本	24	269	6,456	単一 65号	
注入材（材料費）φ65×560削孔注入	0.76kg/本		2	1,878	3,756	WYB00138	
		本	2	1,878	3,756	単一 66号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.11	122,600	13,486	WB810010	
		t	0.11	122,600	13,486	単一 62号	
型枠	一般型枠 小型構造物		2.2	6,977	15,349.4	CB240210	
		m ²	2.2	6,977	15,349.4		

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	水平力分担構造 P3橋脚起点側 固定側		単位	箇所	数量	1	単価	274,432
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 30-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1.1	30,970	34,067	CB240010
発泡スチロール型枠	t=20mm		m 2		0.83	361	299.63	WYB00139
							299.63	単一 63号
計							303,096.03	
							303,096.03	
単価							303,100	
							303,100	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	水平力分担構造 P3橋脚終点側 可動側	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	419,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	200mm以上400mm以下		24	796	19,104	CB224410	1	419,932
		孔	24	796	19,104		1	419,932
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		3	7,794	23,382	CB435910		
		孔	3	7,794	23,382			
アンカー	40mmを超え55mm以下 下方向		3	1,525	4,575	CB435940		
		本	3	1,525	4,575			
アンカー材（材料費）φ55×1120			3	31,700	95,100	WYB00140		
		本	3	31,700	95,100	単一 67号		
アンカーキャップ 可動用	鋼板・全ネジボルト・蝶ナット・六角ナット		3	67,600	202,800	WYB00141		
		組	3	67,600	202,800	単一 68号		
スパイラル筋	SR235 φ9×8800		3	12,100	36,300	WYB00142		
		本	3	12,100	36,300	単一 69号		
防食材	RDパッキン φ200×t20		3	2,410	7,230			
		枚	3	2,410	7,230			
注入材（材料費）φ29×200削孔注入	0.109kg/本		24	269	6,456	WYB00148		
		本	24	269	6,456	単一 65号		
注入材（材料費）φ65×560削孔注入	0.76kg/本		3	1,878	5,634	WYB00149		
		本	3	1,878	5,634	単一 70号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.11	122,600	13,486	WB810010		
		t	0.11	122,600	13,486	単一 62号		
型枠	一般型枠 小型構造物		2.2	6,977	15,349.4	CB240210		
		m ²	2.2	6,977	15,349.4			

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	水平力分担構造 P3橋脚終点側 可動側		単位	箇所	数量	1	単価	419,932
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 30-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1.1	30,970	34,067	CB240010
発泡スチロール型枠	t=20mm		m 2		0.83	361	299.63	WYB00150
					0.83	361	299.63	単一 63号
計							463,783.03	
単価							463,783.03	
							463,800	
							463,800	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	水平力分担構造 P3橋脚中央部	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	55,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	200mm以上400mm以下		16	796	12,736		CB224410
			孔	16	796	12,736		
	注入材（材料費）φ29×200削孔注入	0.109kg/本		16	269	4,304		WYB00151
			本	16	269	4,304		単一 71号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.07	122,600	8,582		WB810010
			t	0.07	122,600	8,582		単一 62号
	型枠	一般型枠 小型構造物		2.2	6,977	15,349.4		CB240210
			m ²	2.2	6,977	15,349.4		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 30-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用		0.66	30,970	20,440.2		CB240010
			m ³	0.66	30,970	20,440.2		
	計					61,411.6		
						61,411.6		
	単価					61,420		
						61,420		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	5,897
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バキュームプラスト	主桁・横桁		1	6,514	6,514	WYB00172	
			m2	1	6,514	6,514	単- 72号	
	計					6,514		
	単価					6,514		
						6,514	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	緑端拡幅 A2橋台	単位	箇所	数量	1	単価	377,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下		62	1,745	108,190	CB435930
			孔	62	1,745	108,190	
	注入材 (材料費) φ35×385削孔注入	0.261kg/本		62	644	39,928	WYB00159
			本	62	644	39,928	単一 73号
	型枠 (沓座拡幅工)			11	9,758	107,338	CB434240
			m ²	11	9,758	107,338	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.47	122,600	57,622	WB810010
			t	0.47	122,600	57,622	単一 62号
	コンクリート (沓座拡幅工)	24-12-25(20)(高炉) 全ての費用		2.4	43,060	103,344	CB434250
			m ³	2.4	43,060	103,344	
	計					416,422	
						416,422	
	単価					416,500	
						416,500	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	緑端拡幅 P2橋脚	単位	箇所	数量	1	単価	417,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下	孔	62	1,745	108,190	CB435930
	注入材 (材料費) φ39×445削孔注入	0.342kg/本	本	62	844	52,328	WYB00160
	型枠 (沓座拡幅工)		m ²	11.9	9,758	116,120.2	CB434240
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.33	123,600	40,788	WB810010
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.26	122,600	31,876	WB810010
	コンクリート (沓座拡幅工)	24-12-25(20) (高炉) 全ての費用	m ³	2.6	43,060	111,956	CB434250
	計					461,258.2	
	単価					461,300	
						461,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	緑端拡幅 P3橋脚	単位	箇所	数量	1	単価	417,669
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下	孔	62	1,745	108,190	CB435930	
注入材 (材料費) φ39×445削孔注入	0.342kg/本	本	62	844	52,328	WYB00161	
型枠 (沓座拡幅工)		m ²	11.9	9,758	116,120.2	CB434240	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.33	123,600	40,788	WB810010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.26	122,600	31,876	WB810010	
コンクリート (沓座拡幅工)	24-12-25(20) (高炉) 全ての費用	m ³	2.6	43,060	111,956	CB434250	
計					461,258.2		
単価					461,300		
					461,300	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2020.08	
							歩掛使用年月	2020.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	下地処理		単位	m2	数量		1	単価	4,242
							1	4,242	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バキュームプラスト		無し RC橋脚 無し		1	4,686	4,686	WB820910		
			m 2	1	4,686	4,686	単一 76号		
計						4,686			
単価						4,686	円/m2		
						4,686			

							単価使用年月	2020.08	
							歩掛使用年月	2020.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	下地処理		単位	m2	数量		1	単価	4,243
							1	4,243	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バキュームプラスト		無し RC橋脚 無し		1	4,686	4,686	WB820910		
			m 2	1	4,686	4,686	単一 76号		
計						4,686			
単価						4,686	円/m2		
						4,686			

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	下塗		単位	m2	数量	1	単価	1,016
						1		1,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗		マクネライン (タイプ I) t=1.0mm		1	1,123	1,123	WYB00054	
			m2	1	1,123	1,123	単-84号	
計						1,123		
単価						1,123	円/m2	
						1,123		

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	補強鉄筋(主筋)取付	SD345 D22	単位	t	数量	1	単価	183,733
						1		183,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	202,900	202,900	WB810010	
			t	1	202,900	202,900	単-85号	
計						202,900		
単価						202,900	円/t	
						202,900		

1次単価表

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	補強鉄筋（帯筋）取付	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	188,351	
						1		188,351	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無			1	208,000	208,000	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
		補正無(一般構造物)		t	1	208,000	208,000	単一 86号	
計							208,000		
							208,000		
単価							208,000	円/t	
							208,000		

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	補強鉄筋（主筋）固定		単位	箇所	数量	1	単価	711.2	
						1		711.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鉄筋（主筋）固定		D22			1	785.5	785.5	WYB00027	
				箇所	1	785.5	785.5	単一 87号	
計							785.5		
							785.5		
単価							785.5	円/箇所	
							785.5		

1次単価表

							単価使用年月	2020.08	
							歩掛使用年月	2020.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	フレア溶接	D16×D16	単位	箇所	数量		1	単価	1,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フレア溶接	D16×D16		1	1,360	1,360			
			箇所	1	1,360	1,360			
	計					1,360			
	単価					1,360			
						1,360		円/箇所	

							単価使用年月	2020.08	
							歩掛使用年月	2020.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	用心メッシュ取付		単位	m2	数量		1	単価	4,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	用心メッシュ取付	FF [®] リット [®] CG4 50×50mm		1	4,768	4,768			WYB00020
			m2	1	4,768	4,768			単一 89号
	計					4,768			
	単価					4,768			
						4,768		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	4,243
						1		4,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バキュームプラスト		無し RC橋脚 無し		1	4,686	4,686	WB820910	
			m 2	1	4,686	4,686	単一 76号	
	計					4,686		
						4,686		
	単価					4,686	円/m2	
						4,686		

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	下塗		単位	m2	数量	1	単価	1,016
						1		1,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗		マグネイン (タイプ I) t=1.0mm		1	1,123	1,123	WYB00078	
			m 2	1	1,123	1,123	単一 84号	
	計					1,123		
						1,123		
	単価					1,123	円/m2	
						1,123		

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	補強鉄筋（主筋）取付	SD345 D22	単位	t	数量	1	単価	183,733
						1		183,733
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無			1	202,900	202,900	WB810010
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		t	1	202,900	202,900	単一 85号
計							202,900	
単価							202,900	
							202,900	円/t

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	補強鉄筋（帯筋）取付	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	188,351
						1		188,351
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無			1	208,000	208,000	WB810010
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		t	1	208,000	208,000	単一 86号
計							208,000	
単価							208,000	
							208,000	円/t

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	補強鉄筋（主筋）固定		単位	箇所	数量	1	単価	711.2
						1		711.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強鉄筋（主筋）固定		D22		1	785.5	785.5	WYB00056	
			箇所	1	785.5	785.5	単- 87号	
計						785.5		
単価						785.5		
						785.5	円/箇所	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	フレア溶接	D16×D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,231
						1		1,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接		D16×D16		1	1,360	1,360		
			箇所	1	1,360	1,360		
計						1,360		
単価						1,360		
						1,360	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	用心メッシュ取付		単位	m2	数量	1	単価	4,317
						1		4,317
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
用心メッシュ取付		FF7°リット [®] CG4 50×50mm			1	4,768	4,768	WYB00051
			m2	1	4,768	4,768	4,768	単- 89号
計							4,768	
単価							4,768	円/m2
							4,768	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 32.3m エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	199,101
						1		199,101
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 32.3m 0.49kg 4.11kg 108個			1	219,900	219,900	WB229110
			構造物	1	219,900	219,900	219,900	単- 94号
計							219,900	
単価							219,900	円/構造物
							219,900	

1次単価表

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 28.15m エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		173,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 28.15m 0.47kg 3.59kg 94個		0	0	0	WB229110	
			構造物	1	191,800	191,800	単- 95号	
計						0		
						191,800		
単価						0		
						191,800	円/構造物	
変更積算単価						173,700	円/構造物	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.19m3 ポリマーセメント モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	420,928
						1		420,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3以上 0.19m3		1	464,900	464,900	WB229210	
			構造物	1	464,900	464,900	単- 96号	
計						464,900		
						464,900		
単価						464,900		
						464,900	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.22m3 ポリマーセメント モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.22m3		0	0	0	WB229210	
			構造物	1	538,500	538,500	単- 97号	
	計					0		
	単価					538,500	円/構造物	
	変更積算単価					487,600	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	鋼材費（鋼板1 各種）	単位	t	数量	単価	金額	単価	134,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材	厚板 無規格	t	1.15	117,000	134,550			
規格エキストラ	SS400	t	1.15	1,300	1,495			
寸法エキストラ	【計上無し】	t	1.15	0	0			
厚みエキストラ	【計上無し】	t	1.15	0	0			
スクラップ	へビ-H1	t	-0.105	14,000	-1,470			
諸雑費（まるめ）		式	1		25			
計					134,600			
単価					134,600	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	製作直接労務費	製作工9.5	単位	式	数量	1	単価	261,300
						1		261,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工（橋梁）				9.5	27,500	261,250		
			人工	9.5	27,500	261,250		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						261,300		
						261,300		
単価						261,300	円/式	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	副資材費（t）		単位	t	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副資材費		鋼橋製作用 溶接材料込み						
			t	1	12,000	12,000		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						12,000		
						12,000		
単価						12,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鋼材費（形鋼1 各種）	単位	t	数量	単価	金額	単価	92,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材	H型鋼 H-400	t	1.12	82,500	92,400			
規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,000	1,120			
スクラップ	SP-H1	t	-0.084	14,000	-1,176			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					92,350			
単価					92,350	円/t		

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×75	単位	組	数量		単価	
						100		176.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	100	176.5	17,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,650		
単価						176.5	円／組	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×70	単位	組	数量		単価	
						100		172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	100	172	17,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,200		
単価						172	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×55	単位	組	数量	100	単価	158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F10T M22×55	組	100	158	15,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,800		
単価						158	円/組	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	アンカー材（材料費）D41×730		単位	本	数量	1	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー材（材料費）				1	11,900	11,900	CB435941	
			本	1	11,900	11,900		
計						11,900		
単価						11,900	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	アンカー材（材料費）D51×1200		単位	本	数量	1	単価	20,390
						1		20,390
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー材（材料費）					1	20,390	20,390	CB435941
				本	1	20,390	20,390	
計							20,390	
							20,390	
単価							20,390	円/本
							20,390	

						単価使用年月	2020.08	
						歩掛使用年月	2020.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	注入材（材料費）上部ブラケット	0.208kg/本	単位	本	数量	1	単価	513
						1		513
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
注入材（材料費）		0.208kg/本			1	513.8	513	CB435942
				本	1	513.8	513	
計							513	
							513	
単価							513	円/本
							513	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	注入材（材料費）上部ブラケット	0.386kg/本	単位	本	数量	1	単価	953	
						1		953	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材（材料費）		0.386kg/本			1	953.5	953	CB435942	
				本	1	953.5	953		
計							953		
単価							953		
							953	円/本	

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	注入材（材料費）下部ブラケット	0.981kg/本	単位	本	数量	1	単価	2,424	
						1		2,424	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材（材料費）		0.981kg/本			1	2,424	2,424	CB435942	
				本	1	2,424	2,424		
計							2,424		
単価							2,424		
							2,424	円/本	

参考資料（1）

単-52号		落橋防止装置設置	上部ﾌﾞﾗｯｸﾞ 600kg以上2000kg未満	単位	基	数量	3	単価	281,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					2.5	35,700	89,250		
				人	2.5	35,700	89,250		
橋りょう特殊工					15	29,190	437,850		
				人	15	29,190	437,850		
普通作業員					5	17,220	86,100		
				人	5	17,220	86,100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊			2.5	43,300	108,250		
				日	2.5	43,300	108,250		
諸雑費 (率+まるめ) 20%					1		122,550		
				式	1		122,550		
計							844,000		
							844,000		
単価							281,300		
							281,300	円/基	

参考資料（1）

		単価使用年月		2020.08		歩掛使用年月		2020.08		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-53号	無収縮モルタル打設	セメントプレミックスタイプ	単位	m ³	数量	1	単価	474,700	1	474,700			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
土木一般世話役					1	24,360	24,360						
				人	1	24,360	24,360						
特殊作業員					6	22,995	137,970						
				人	6	22,995	137,970						
普通作業員					2	17,220	34,440						
				人	2	17,220	34,440						
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ			1,875	122	228,750						
				k g	1,875	122	228,750						
諸雑費（率+まるめ） 25%					1		49,180						
				式	1		49,180						
計							474,700						
							474,700						
単価							474,700	円/m ³					
							474,700						

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	連結ケーブル	1700KN 上下連結型	単位	基	数量	1	単価	926,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結ケーブル	1700 kN 上下連結用		1	926,000	926,000		
			組	1	926,000	926,000		
	計					926,000		
	単価					926,000		
						926,000	円/基	

参考資料（1）

単-55号		落橋防止設置	連結ケーブル設置	単位	基	数量	単価	金額	摘要
							2.7	126,000	
							2.7	126,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役					1	35,700	35,700		
				人	1	35,700	35,700		
橋りょう特殊工					7	29,190	204,330		
				人	7	29,190	204,330		
普通作業員					2	17,220	34,440		
				人	2	17,220	34,440		
諸雑費（率+まるめ） 24%					1		65,830		
				式	1		65,830		
計							340,300		
							340,300		
単価							126,000		
							126,000	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	連結ケーブル	1100KN 桁連結用	単位	基	数量	1	単価	376,000	
						1		376,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結ケーブル		1100KN 桁連結用		1	376,000	376,000			
			基	1	376,000	376,000			
計						376,000			
						376,000			
単価						376,000	円/基		
						376,000			

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	後施工アンカー	M16×125	単位	本	数量	1	単価	160	
						1		160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
後施工アンカー		M16×125		1	160	160			
			本	1	160	160			
計						160			
						160			
単価						160	円/本		
						160			

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	後施工アンカー	M16×160	単位	本	数量	1	187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	後施工アンカー	M16×160		1	187	187	
			本	1	187	187	
	計					187	
	単価					187	円/本
						187	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	アンカーキャップ 固定用	鋼板・全ネジボルト・蝶ナット・六角ナット	単位	組	数量	1	単価	50,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		SS400 105×4.5×590 HDZ55	枚	2	16,600	33,200		
鋼板		SS400 71×4.5×71 HDZ55	枚	1	16,600	16,600		
全ネジボルト・蝶ナット・六角ナット		M12×70 M12用ナット	組	1	1,000	1,000		
計						50,800		
単価						50,800		
						50,800	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	スパイラル筋	SR235 φ9×8800	単位	本	数量	1	単価	12,100	
						1		12,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スパイラル筋		SR235 φ9×8800		1	12,100	12,100			
			本	1	12,100	12,100			
計						12,100			
						12,100			
単価						12,100			
						12,100	円/本		

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	防食材	RDパッキン φ150×t20	単位	枚	数量	1	単価	1,370	
						1		1,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防食材		RDパッキン φ150×t20		1	1,370	1,370			
			枚	1	1,370	1,370			
計						1,370			
						1,370			
単価						1,370			
						1,370	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	122,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	67,000	69,010		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,500	53,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					122,600		
	単価					122,600	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	発泡スチロール型枠	t=20mm	単位	m ²	数量	1	単価	361
						1		361
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール		t=20mm			1	361	361	
			m ²	1	361	361	361	
計							361	
単価							361	円/m ²
							361	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	アンカー材（材料費）φ55×1120		単位	本	数量	1	単価	31,700
						1		31,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー材（材料費）					1	31,700	31,700	CB435941
			本	1	31,700	31,700	31,700	
計							31,700	
単価							31,700	円/本
							31,700	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	注入材（材料費）φ29×200削孔注入	0.109kg/本	単位	本	数量	1	単価	269	
						1		269	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材（材料費）		0.109kg/本		1	269.3	269	CB435942		
			本	1	269.3	269			
計						269			
単価						269	円/本		
						269			

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	注入材（材料費）φ65×560削孔注入	0.76kg/本	単位	本	数量	1	単価	1,878	
						1		1,878	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材（材料費）		0.76kg/本		1	1,878	1,878	CB435942		
			本	1	1,878	1,878			
計						1,878			
単価						1,878	円/本		
						1,878			

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	アンカーキャップ 可動用	鋼板・全ネジボルト・蝶ナット・六角ナット	単位	組	数量	1	単価	67,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		SS400 144×4.5×590 HDZ55	枚	2	22,200	44,400		
鋼板		SS400 70×4.5×111 HDZ55	枚	1	22,200	22,200		
全ネジボルト・蝶ナット・六角ナット		M12×70 M12用ナット	組	1	1,000	1,000		
計						67,600		
単価						67,600		
						67,600	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-69号	スパイラル筋	SR235 φ9×8800	単位	本	数量	1	単価	12,100	
						1		12,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スパイラル筋		SR235 φ9×8800		1	12,100	12,100			
			本	1	12,100	12,100			
計						12,100			
						12,100			
単価						12,100	円/本		
						12,100			

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-70号	注入材（材料費）φ65×560削孔注入	0.76kg/本	単位	本	数量	1	単価	1,878	
						1		1,878	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材（材料費）		0.76kg/本		1	1,878	1,878	CB435942		
			本	1	1,878	1,878			
計						1,878			
						1,878			
単価						1,878	円/本		
						1,878			

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単-71号	注入材（材料費）φ29×200削孔注入	0.109kg/本	単位	本	数量	1	単価	269
						1		269
注入材（材料費）		0.109kg/本	単位	数量	単価	金額	摘要	
				1	269.3	269	CB435942	
			本	1	269.3	269		
計						269		
単価						269		
						269	円/本	

参考資料（1）

単-72号		バキュームプラスト	主桁・横桁	単位	m ²	数量	100	単価	6,514
							100		6,514
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					2	24,360	48,720		
				人	2	24,360	48,720		
特殊作業員					4	22,995	91,980		
				人	4	22,995	91,980		
ニューマブラスターシステム		FDO-F3-XA			2	92,600	185,200		
				日	2	92,600	185,200		
トラック		4 t 積(システム搭載車)			2	10,780	21,560	WYB00173	
				日	2	10,780	21,560	単- 193号	
研削材		アルミナA20			400	386	154,400		
				k g	400	386	154,400		
諸雑費 (率+まるめ) 92.2%					1		149,540		
				式	1		149,540		
計							651,400		
							651,400		
単価							6,514		
							6,514	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-73号	注入材（材料費）φ35×385削孔注入	0.261kg/本	単位	本	数量	1	単価	644	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材（材料費）		0.261kg/本		1	644.7	644	CB435942		
			本	1	644.7	644			
計						644			
単価						644	円/本		
						644			

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-74号	注入材（材料費）φ39×445削孔注入	0.342kg/本	単位	本	数量	1	単価	844	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材（材料費）		0.342kg/本		1	844.8	844	CB435942		
			本	1	844.8	844			
計						844			
単価						844	円/本		
						844			

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	123,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	68,000	70,040			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,500	53,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		60			
計					123,600			
単価					123,600	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	バキュームプラスト	無し RC橋脚 無し	単位	m ²	数量		1	単価	4,686
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
バキュームプラスト 昼間	RC 橋脚 時間制約無	m ²	1	4,686	4,686				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					4,686				
単価					4,686	円/m ²			

参考資料（1）

単-77号		床堀	ジェットポンプによる水中土工	単位	m ³	数量	25	単価	82,640
							25		82,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					6	24,360	146,160		
				人	6	24,360	146,160		
特殊作業員					6	22,995	137,970		
				人	6	22,995	137,970		
普通作業員					6	17,220	103,320		
				人	6	17,220	103,320		
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間			12	138,300	1,659,600	WYB00070	
				日	12	138,300	1,659,600	単- 194号	
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		18,950		
				式	1		18,950		
計							2,066,000		
							2,066,000		
単価							82,640		
							82,640	円/m ³	

参考資料（1）

単一78号		床堀	ジェットポンプによる水中土工	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	6	24,360	146,160		
普通作業員				人	6	22,995	137,970		
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間		人	6	17,220	103,320		
諸雑費（率+まるめ） 5%				日	12	138,300	1,659,600	WYB00083 単一 195号	
計				式	1		18,950		
単価							0		
							2,066,000		
							0		
							82,640	円/m ³	

参考資料（1）

単一79号		床掘	人力による水中土工	単位	m ³	数量	4	単価	697,000
							4		697,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					5.5	24,360	133,980		
				人	5.5	24,360	133,980		
特殊作業員					11	22,995	252,945		
				人	11	22,995	252,945		
普通作業員					11	17,220	189,420		
				人	11	17,220	189,420		
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間			11	138,300	1,521,300	WYB00097	
				日	11	138,300	1,521,300	単一 196号	
クローラークレーン運転		油圧式 4.9t吊			11	43,720	480,920	WYB00143	
				日	11	43,720	480,920	単一 197号	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		209,435		
				式	1		209,435		
計							2,788,000		
							2,788,000		
単価							697,000		
							697,000	円/m ³	

参考資料（1）

単-80号		床掘り(水中)	床掘り 人力による水中土工 岩盤	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	30	24,360	730,800		
普通作業員				人	60	22,995	1,379,700		
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間			0	0	0	WYB00192	
クローラークレーン運転		油圧式 4.9t吊		日	30	194,700	5,841,000	単- 198号	
バックホウ運転		クローラ型 クレーン機能付き山積0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		日	30	43,720	1,311,600	WYB00194	
諸雑費 (率+まるめ) 20%				式	1	36,880	1,106,400	単- 200号	
計							0		
単価							13,190,000		
							0		
							599,500	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	埋戻し	投入のみ	単位	m 3	数量	1	1	単価	195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	195.6	195	CB210020		
			m 3	1	195.6	195			
	計					195			
	単価					195			
						195	円/m 3		

参考資料（1）

単-82号		床堀	ジェットポンプによる水中土工	単位	m ³	数量	25	単価	82,640
							25		82,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					6	24,360	146,160		
				人	6	24,360	146,160		
特殊作業員					6	22,995	137,970		
				人	6	22,995	137,970		
普通作業員					6	17,220	103,320		
				人	6	17,220	103,320		
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間			12	138,300	1,659,600	WYB00076	
				日	12	138,300	1,659,600	単- 194号	
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		18,950		
				式	1		18,950		
計							2,066,000		
							2,066,000		
単価							82,640		
							82,640	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	埋戻し	投入のみ	単位	m 3	数量	1	1	単価	195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土砂 土量50,000m3未満		1	195.6	195	CB210020		
			m 3	1	195.6	195			
	計					195			
	単価					195			
						195	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	下塗	マ ^ク ネ ^イ ン (タイ ^ブ I) t=1.0mm	単位	m ²	数量	100	100	単価	1,123
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.1	24,360	2,436		
			人		0.1	24,360	2,436		
	左官				1	24,150	24,150		
			人		1	24,150	24,150		
	普通作業員				1	17,220	17,220		
			人		1	17,220	17,220		
	補強材	マ ^ク ネ ^イ ンタイ ^ブ I			207	325	67,275		WYB00064
			k g		207	325	67,275		単- 201号
	諸雑費 (率+まるめ) 3%				1		1,219		
			式		1		1,219		
	計						112,300		
							112,300		
	単価						1,123		
							1,123		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	202,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ポキ鉄筋 SD345 D22	t	1.03	145,000	149,350				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,500	53,500				
諸雑費(まるめ)		式	1		50				
計					202,900				
単価					202,900	円/t			

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	ポキ鉄筋 SD345 D16	t	1.03	150,000	154,500		208,000	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	53,500	53,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					208,000			
単価					208,000		円/t	

参考資料（1）

				単価使用年月		2020.08	
				歩掛使用年月		2020.08	
				労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-87号	補強鉄筋（主筋）固定	D22	単位	箇所	数量	100	単価
						100	785.5
						100	785.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.67	24,360	16,321	
			人	0.67	24,360	16,321	
鉄筋工				1.33	22,890	30,443	
			人	1.33	22,890	30,443	
普通作業員				0.67	17,220	11,537	
			人	0.67	17,220	11,537	
固定金具		サトールバント D22用		105	121	12,705	WYB00028
			個	105	121	12,705	単-202号
コンクリートビス		φ6×L45		220	29	6,380	WYB00029
			本	220	29	6,380	単-203号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		1,164	
			式	1		1,164	
計						78,550	
単価						785.5	
						785.5	円/箇所

参考資料（1）

単-88号		増厚	タイプ I +タイプ II 吹付	単位	m ³	数量	1	単価	810,400
							1		810,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1	24,360	24,360		
				人	1	24,360	24,360		
左官					3	24,150	72,450		
				人	3	24,150	72,450		
特殊作業員					2	22,995	45,990		
				人	2	22,995	45,990		
普通作業員					2	17,220	34,440		
				人	2	17,220	34,440		
補強材		マグネシウムタイプ I			56.5	325	18,362		
				kg	56.5	325	18,362		
補強材		マグネシウムタイプ II			2,335	254	593,090		
				kg	2,335	254	593,090		
モルタルミキサー賃料		100Lタイプ			1	4,670	4,670		
				日	1	4,670	4,670		
モルタルポンプ賃料		スクイズ式インバーター付 3.7KW			1	4,970	4,970		
				日	1	4,970	4,970		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクウェア型 1.4m ³ /min 0.7MPa			1	3,326	3,326	WYB00031	
				日	1	3,326	3,326	単- 204号	
発動発電機運転		排ガス第1次 ディーゼルエンジン駆動 13/15KVA			1	3,504	3,504	WYB00032	
				日	1	3,504	3,504	単- 205号	
諸雑費（率+まるめ） 3%					1		5,238		
				式	1		5,238		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	増厚	タイプⅠ+タイプⅡ吹付	単位	m ³	数量	1	単価	810,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					810,400		
	単価					810,400		
						810,400	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	用心メッシュ取付	FFグリッド CG4 50×50mm	m ²	100		4,768	
				100		4,768	
	土木一般世話役		人	1	24,360	24,360	
	特殊作業員		人	2	22,995	45,990	
	普通作業員		人	2	17,220	34,440	
	用心メッシュ	CG4 50×50mm	m ²	120	3,040	364,800	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		7,210	
	計					476,800	
	単価					4,768	円/m ²
						4,768	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	養生	シート養生	単位	m ²	数量	100	単価	595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	24,360	2,436		
			人	0.1	24,360	2,436		
	普通作業員			3	17,220	51,660		
			人	3	17,220	51,660		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		5,404		
			式	1		5,404		
	計					59,500		
	単価					595		
						595	円/m ²	

参考資料（1）

単-91号		足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	単価	金額	摘要
						100			3,593
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.4	24,360	34,104		
とび工				人	6.3	24,255	152,806		
普通作業員				人	1.2	17,220	20,664		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 34%				式	1		91,106		
計							359,300		
単価							3,593	円/掛m ²	

参考資料（1）

単-92号		増厚	タイプ I +タイプ II 吹付	単位	m ³	数量	1	単価	810,400
							1		810,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1	24,360	24,360		
				人	1	24,360	24,360		
左官					3	24,150	72,450		
				人	3	24,150	72,450		
特殊作業員					2	22,995	45,990		
				人	2	22,995	45,990		
普通作業員					2	17,220	34,440		
				人	2	17,220	34,440		
補強材		マグネシウムタイプ I			56.5	325	18,362		
				kg	56.5	325	18,362		
補強材		マグネシウムタイプ II			2,335	254	593,090		
				kg	2,335	254	593,090		
モルタルミキサー賃料		100Lタイプ			1	4,670	4,670		
				日	1	4,670	4,670		
モルタルポンプ賃料		スクイズ式インバーター付 3.7KW			1	4,970	4,970		
				日	1	4,970	4,970		
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン駆動・スクウェア型 1.4m ³ /min 0.7MPa			1	3,326	3,326	WYB00060	
				日	1	3,326	3,326	単- 204号	
発動発電機運転		排ガス第1次 ディーゼルエンジン駆動 13/15KVA			1	3,504	3,504	WYB00061	
				日	1	3,504	3,504	単- 205号	
諸雑費（率+まるめ） 3%					1		5,238		
				式	1		5,238		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	増厚	タイプⅠ+タイプⅡ吹付	単位	m ³	数量	1	単価	810,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					810,400		
	単価					810,400		
						810,400	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	養生	シート養生	単位	m ²	数量	100	単価	595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	24,360	2,436		
			人	0.1	24,360	2,436		
	普通作業員			3	17,220	51,660		
			人	3	17,220	51,660		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		5,404		
			式	1		5,404		
	計					59,500		
	単価					595		
						595	円/m ²	

参考資料（1）

単-94号		ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 32.3m 0.49kg 4.11kg 108個	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.873	24,360	45,626		
特殊作業員				人	3.101	22,995	71,307		
普通作業員				人	2.293	17,220	39,485		
ひび割れ注入材		第1種エポキシ樹脂		kg	0.49	2,970	1,455		
シーリング材		BLシーリング		kg	5.631	2,460	13,852		
低圧注入器				個	108	360	38,880		
諸雑費（率+まるめ） 6%				式	1		9,295		
計							219,900		
単価							219,900	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 28.15m 0.47kg 3.59kg 94個	単位	構造物	数量	1	単価 191,800
	土木一般世話役		人	1.633	24,360	39,779	
	特殊作業員		人	2.702	22,995	62,132	
	普通作業員		人	1.999	17,220	34,422	
	ひび割れ注入材	第1種エポキシ樹脂	kg	0.47	2,970	1,395	
	シール材	BLシール	kg	4.918	2,460	12,098	
	低圧注入器		個	94	360	33,840	
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		8,134	
	計					191,800	
	単価					191,800	円/構造物

参考資料（1）

単-96号		断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.19m3	単位	構造物	数量	1	単価	464,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	4.37	24,360	106,453		
特殊作業員				人	7.22	22,995	166,023		
普通作業員				人	4.75	17,220	81,795		
断面修復材		ポ リマーセメントモルタル		m ³	0.224	320,000	71,680		
諸雑費（率+まるめ） 11%				式	1		38,949		
計							464,900		
単価							464,900	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.22m3	単位	構造物	数量	1	単価	538,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.06	24,360	123,261			
特殊作業員		人	8.36	22,995	192,238			
普通作業員		人	5.5	17,220	94,710			
断面修復材	ポ リマーセメントモルタル	m ³	0.26	320,000	83,200			
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		45,091			
計					538,500			
単価					538,500		円/構造物	

参考資料（1）

		単価使用年月		2020.08		歩掛使用年月		2020.08		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-98号	不整地運搬車	クローラ型・ダンプ・全旋回式 排ガス(2次)6~7t積100m以下	単位	m ³	数量	188	単価	398.8	188	398.8			
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
運転手（特殊）					1	23,310	23,310						
				人	1	23,310	23,310						
軽油		1. 2号			112	108	12,096						
				L	112	108	12,096						
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式]6~7t積級			1.54	25,700	39,578	WYB00006					
				供用日	1.54	25,700	39,578	単-206号					
諸雑費（まるめ）					1		6						
				式	1		6						
計							74,990						
							74,990						
単価							398.8						
							398.8	円/m ³					

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	339.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	24,360	7,186			
とび工		人	0.295	24,255	7,155			
普通作業員		人	0.295	17,220	5,079			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	48,130	14,198	WK250590		単-207号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		332			
計					33,950			
単価					339.5		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 128日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	9,984	9,984			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					10,990			
単価					10,990	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	4,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.161	24,360	3,921			
特殊作業員		人	0.161	22,995	3,702			
普通作業員		人	0.161	17,220	2,772			
耐候性土のう（2t用）	丸形 110×110 短期仮設対応（1年）型	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.161	52,690	8,483	WK250500		単-208号
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		722			
計					45,800			
単価					4,580		円/袋	

参考資料（1）

単-102号		大型土のう積込・運搬	運搬距離2.3km	単位	袋	数量	10	単価	2,976
							10		2,976
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.1	24,360	2,436		
				人	0.1	24,360	2,436		
特殊作業員					0.2	22,995	4,599		
				人	0.2	22,995	4,599		
普通作業員					0.2	17,220	3,444		
				人	0.2	17,220	3,444		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊			0.2	64,770	12,954		
				日	0.2	64,770	12,954	単-209号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級			0.1	52,880	5,288		
				日	0.1	52,880	5,288	単-210号	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		1,039		
				式	1		1,039		
計							29,760		
							29,760		
単価							2,976		
							2,976	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,319
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	24,360	2,825			
特殊作業員		人	0.116	22,995	2,667			
普通作業員		人	0.116	17,220	1,997			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	日	0.116	49,140	5,700	WK250500	単- 211号	
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					13,190			
単価					1,319		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	646.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	24,360	1,680			
特殊作業員		人	0.069	22,995	1,586			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,430	3,203	WK250500	単- 212号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,469			
単価					646.9	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費【(有)末原産業】	廃プラスチック類	t	100	40,000	4,000,000		
	計					4,000,000		
	単価					40,000	円/t	

参考資料（1）

単-106号		大型土のう積込・運搬	運搬距離1.2km	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
						10			2,490
						10			2,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.08	24,360	1,948		
				人	0.08	24,360	1,948		
特殊作業員					0.17	22,995	3,909		
				人	0.17	22,995	3,909		
普通作業員					0.17	17,220	2,927		
				人	0.17	17,220	2,927		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³ 2.9t吊			0.17	64,770	11,010		
				日	0.17	64,770	11,010	単-209号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級			0.08	52,880	4,230		
				日	0.08	52,880	4,230	単-210号	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		876		
				式	1		876		
計							24,900		
							24,900		
単価							2,490		
							2,490	円/袋	

参考資料（1）

単-107号		袋詰玉石製作	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	10	単価	15,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.125	24,360	3,045		
				人	0.125	24,360	3,045		
特殊作業員					0.125	22,995	2,874		
				人	0.125	22,995	2,874		
普通作業員					0.25	17,220	4,305		
				人	0.25	17,220	4,305		
袋詰玉石用袋材		2 t 用			10	8,500	85,000		
				袋	10	8,500	85,000		
割栗石		150mm～200mm			12.4	4,240	52,576		
				m ³	12.4	4,240	52,576		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³ 2.9t吊			0.125	64,770	8,096		
				日	0.125	64,770	8,096	単-209号	
諸雑費（率+まるめ） 2%					1		204		
				式	1		204		
計							156,100		
							156,100		
単価							15,610		
							15,610	円/袋	

参考資料（1）

単-108号		袋詰玉石製作（割栗石支給品）	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	10	単価	10,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.125	24,360	3,045		
				人	0.125	24,360	3,045		
特殊作業員					0.125	22,995	2,874		
				人	0.125	22,995	2,874		
普通作業員					0.25	17,220	4,305		
				人	0.25	17,220	4,305		
袋詰玉石用袋材		2 t 用			10	8,500	85,000		
				袋	10	8,500	85,000		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊			0.125	64,770	8,096		
				日	0.125	64,770	8,096	単-209号	
諸雑費（率+まるめ） 2%					1		180		
				式	1		180		
計							103,500		
							103,500		
単価							10,350		
							10,350	円/袋	

参考資料（1）

単-109号		袋詰玉石積込	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
		仮置場から支給品運搬					10		2,848
							10		2,848
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.22	24,360	5,359		
				人	0.22	24,360	5,359		
特殊作業員					0.22	22,995	5,058		
				人	0.22	22,995	5,058		
普通作業員					0.44	17,220	7,576		
				人	0.44	17,220	7,576		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊			0.22	39,500	8,690		
				日	0.22	39,500	8,690		
諸雑費 (率+まるめ)					1		1,797		
10%				式	1		1,797		
計							28,480		
							28,480		
単価							2,848		
							2,848	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-110号	袋詰玉石運搬・荷卸し 仮置場から支給品運搬	2t型袋詰玉石 運搬距離 4.5km	単位	袋	数量	10	単価	6,037	
						10		6,037	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.32	24,360	7,795		
				人	0.32	24,360	7,795		
特殊作業員					0.32	22,995	7,358		
				人	0.32	22,995	7,358		
普通作業員					0.32	17,220	5,510		
				人	0.32	17,220	5,510		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊			0.32	64,770	20,726		
				日	0.32	64,770	20,726	単-209号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級			0.32	52,880	16,921		
				日	0.32	52,880	16,921	単-210号	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		2,060		
				式	1		2,060		
計							60,370		
							60,370		
単価							6,037		
							6,037	円/袋	

参考資料（1）

単-111号		袋詰玉石設置	2t型袋詰玉石（設置6m以下）	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
						10			4,345
						10			4,345
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役				0.32	24,360	7,795		
				人	0.32	24,360	7,795		
	特殊作業員				0.32	22,995	7,358		
				人	0.32	22,995	7,358		
	普通作業員				0.32	17,220	5,510		
				人	0.32	17,220	5,510		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0.32	64,770	20,726		
				日	0.32	64,770	20,726		単-209号
	諸雑費（率+まるめ） 10%				1		2,061		
				式	1		2,061		
	計						43,450		
							43,450		
	単価						4,345		
							4,345		円/袋

参考資料（1）

単-112号		袋詰玉石製作	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	0.125	24,360	3,045		
普通作業員				人	0.125	22,995	2,874		
袋詰玉石用袋材		2 t 用			0	0	0		
割栗石		150mm~200mm		袋	10	8,500	85,000		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		m3	12.4	4,240	52,576		
諸雑費（率+まるめ） 2%				日	0.125	64,770	8,096	単-213号	
				式	1		204		
計							0		
単価							156,100		
							0		
							15,610	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	袋詰玉石製作（割栗石支給品）	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.125	24,360	3,045		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.125	22,995	2,874		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.25	17,220	4,305		
	袋詰玉石用袋材	2 t 用		0	0	0		
			袋	10	8,500	85,000		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			日	0.125	64,770	8,096		単-213号
	諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0		
			式	1		180		
	計					0		
						103,500		
	単価					0		
						10,350		円/袋

参考資料（1）

単-114号		袋詰玉石積込	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	0	単価	0
		仮置場から支給品運搬					10		2,848
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.22	24,360	5,359		
特殊作業員					0	0	0		
				人	0.22	22,995	5,058		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.44	17,220	7,576		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊			0	0	0		
				日	0.22	39,500	8,690		
諸雑費 (率+まるめ) 10%					0		0		
				式	1		1,797		
計							0		
							28,480		
単価							0		
							2,848	円/袋	

参考資料（1）

単-115号		袋詰玉石運搬・荷卸し 仮置場から支給品運搬	2t型袋詰玉石 運搬距離 4.5km	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.32	24,360	7,795		
特殊作業員					0	0	0		
				人	0.32	22,995	7,358		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.32	17,220	5,510		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0		
				日	0.32	64,770	20,726	単- 213号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級			0	0	0		
				日	0.32	52,880	16,921	単- 214号	
諸雑費（率+まるめ） 10%					0		0		
				式	1		2,060		
計							0		
							60,370		
単価							0		
							6,037	円/袋	

参考資料（1）

単-116号		袋詰玉石設置	2t型袋詰玉石（設置6m以下）	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	0.32	24,360	7,795		
普通作業員				人	0.32	22,995	7,358		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0		
諸雑費（率+まるめ） 10%				日	0.32	64,770	20,726	単-213号	
計				式	1		2,061		
							0		
単価							43,450		
							0		
							4,345	円/袋	

参考資料（1）

単-117号		袋詰玉石撤去	2t型袋詰玉石（撤去6m以下）	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	0.23	24,360	5,602		
普通作業員				人	0.23	22,995	5,288		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0		
諸雑費（率+まるめ） 10%				日	0.23	64,770	14,897	単-213号	
計				式	1		1,483		
単価							0		
							31,230		
							0		
							3,123	円/袋	

参考資料（1）

単-118号		袋詰玉石積込・運搬 現場から発生品運搬	2t型袋詰玉石 運搬距離 1.6km	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	0.2	24,360	4,872		
普通作業員				人	0.2	22,995	4,599		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		日	0.2	64,770	12,954	単-213号	
諸雑費（率+まるめ） 10%				日	0.2	52,880	10,576	単-214号	
計				式	1		1,285		
単価							0		
							3,773	円/袋	

参考資料（1）

単-119号		袋詰玉石荷下卸し	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	0	単価	0
		現場から発生品運搬					10		3,315
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.3	24,360	7,308		
特殊作業員					0	0	0		
				人	0.3	22,995	6,898		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.3	17,220	5,166		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊			0	0	0		
				日	0.3	39,500	11,850		
諸雑費 (率+まるめ)					0		0		
10%				式	1		1,928		
計							0		
							33,150		
単価							0		
							3,315	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費【(有)末原産業】	廃プラスチック類	t	100	40,000	4,000,000		
	計					4,000,000		
	単価					40,000	円/t	

参考資料（1）

単-121号		袋詰玉石製作	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	10	単価	15,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.125	24,360	3,045		
				人	0.125	24,360	3,045		
特殊作業員					0.125	22,995	2,874		
				人	0.125	22,995	2,874		
普通作業員					0.25	17,220	4,305		
				人	0.25	17,220	4,305		
袋詰玉石用袋材		2 t 用			10	8,500	85,000		
				袋	10	8,500	85,000		
割栗石		150mm~200mm			12.4	4,240	52,576		
				m ³	12.4	4,240	52,576		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m ³ 2.9t吊			0.125	64,770	8,096		
				日	0.125	64,770	8,096	単-209号	
諸雑費（率+まるめ） 2%					1		204		
				式	1		204		
計							156,100		
							156,100		
単価							15,610		
							15,610	円/袋	

参考資料（1）

				単価使用年月	2020.08	歩掛使用年月	2020.08	労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	袋詰玉石運搬・荷卸し	2t型袋詰玉石 運搬距離 2.3km	単位	袋	数量	10	単価	4,716	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.25	24,360	6,090			
			人	0.25	24,360	6,090			
特殊作業員				0.25	22,995	5,748			
			人	0.25	22,995	5,748			
普通作業員				0.25	17,220	4,305			
			人	0.25	17,220	4,305			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0.25	64,770	16,192			
			日	0.25	64,770	16,192	単-209号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		0.25	52,880	13,220			
			日	0.25	52,880	13,220	単-210号		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		1,605			
			式	1		1,605			
計						47,160			
						47,160			
単価						4,716			
						4,716	円/袋		

参考資料（1）

単-123号		袋詰玉石製作（割栗石支給品）	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	10	単価	10,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.125	24,360	3,045		
				人	0.125	24,360	3,045		
特殊作業員					0.125	22,995	2,874		
				人	0.125	22,995	2,874		
普通作業員					0.25	17,220	4,305		
				人	0.25	17,220	4,305		
袋詰玉石用袋材		2 t 用			10	8,500	85,000		
				袋	10	8,500	85,000		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊			0.125	64,770	8,096		
				日	0.125	64,770	8,096	単-209号	
諸雑費（率+まるめ） 2%					1		180		
				式	1		180		
計							103,500		
							103,500		
単価							10,350		
							10,350	円/袋	

参考資料（1）

単-124号		袋詰玉石積込	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
						10			2,848
						10			2,848
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.22	24,360	5,359		
				人	0.22	24,360	5,359		
特殊作業員					0.22	22,995	5,058		
				人	0.22	22,995	5,058		
普通作業員					0.44	17,220	7,576		
				人	0.44	17,220	7,576		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊			0.22	39,500	8,690		
				日	0.22	39,500	8,690		
諸雑費 (率+まるめ) 10%					1		1,797		
				式	1		1,797		
計							28,480		
							28,480		
単価							2,848		
							2,848	円/袋	

参考資料（1）

				単価使用年月	2020.08	歩掛使用年月	2020.08	労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	袋詰玉石運搬・荷卸し 仮置場から支給品運搬	2t型袋詰玉石 運搬距離 4.5km	単位	袋	数量	10	単価	6,037	
						10		6,037	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.32	24,360	7,795				
		人	0.32	24,360	7,795				
特殊作業員			0.32	22,995	7,358				
		人	0.32	22,995	7,358				
普通作業員			0.32	17,220	5,510				
		人	0.32	17,220	5,510				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0.32	64,770	20,726				
		日	0.32	64,770	20,726	単-209号			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0.32	52,880	16,921				
		日	0.32	52,880	16,921	単-210号			
諸雑費（率+まるめ） 10%			1		2,060				
		式	1		2,060				
計					60,370				
					60,370				
単価					6,037				
					6,037	円/袋			

参考資料（1）

単-126号		袋詰玉石設置	2t型袋詰玉石（設置6m以下）	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
						10			4,345
						10			4,345
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.32	24,360	7,795		
				人	0.32	24,360	7,795		
特殊作業員					0.32	22,995	7,358		
				人	0.32	22,995	7,358		
普通作業員					0.32	17,220	5,510		
				人	0.32	17,220	5,510		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊			0.32	64,770	20,726		
				日	0.32	64,770	20,726	単-209号	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		2,061		
				式	1		2,061		
計							43,450		
							43,450		
単価							4,345		
							4,345	円/袋	

参考資料（1）

				単価使用年月	2020.08	歩掛使用年月	2020.08	労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	袋詰玉石撤去	2t型袋詰玉石（撤去6m以下）	単位	袋	数量	10	単価		3,123
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	土木一般世話役			0.23	24,360	5,602			
			人	0.23	24,360	5,602			
	特殊作業員			0.23	22,995	5,288			
			人	0.23	22,995	5,288			
	普通作業員			0.23	17,220	3,960			
			人	0.23	17,220	3,960			
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0.23	64,770	14,897			
			日	0.23	64,770	14,897			単-209号
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		1,483			
			式	1		1,483			
	計					31,230			
						31,230			
	単価					3,123			
						3,123			円/袋

参考資料（1）

				単価使用年月	2020.08			
				歩掛使用年月	2020.08			
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-128号	袋詰玉石積込・運搬	2t型袋詰玉石 運搬距離 4.5km	単位	袋	数量	10	単価	6,037
	現場から発生品運搬					10		6,037
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.32	24,360	7,795		
			人	0.32	24,360	7,795		
	特殊作業員			0.32	22,995	7,358		
			人	0.32	22,995	7,358		
	普通作業員			0.32	17,220	5,510		
			人	0.32	17,220	5,510		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0.32	64,770	20,726		
			日	0.32	64,770	20,726	単-209号	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0.32	52,880	16,921		
			日	0.32	52,880	16,921	単-210号	
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		2,060		
			式	1		2,060		
	計					60,370		
						60,370		
	単価					6,037		
						6,037	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-129号	袋詰玉石荷下卸し	2t型袋詰玉石	単位	袋	数量	10	単価	3,315	
	現場から発生品運搬					10		3,315	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.3	24,360	7,308			
			人	0.3	24,360	7,308			
	特殊作業員			0.3	22,995	6,898			
			人	0.3	22,995	6,898			
	普通作業員			0.3	17,220	5,166			
			人	0.3	17,220	5,166			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0.3	39,500	11,850			
			日	0.3	39,500	11,850			
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1,928			
	10%		式	1		1,928			
	計					33,150			
						33,150			
	単価					3,315			
						3,315	円/袋		

参考資料（1）

				単価使用年月	2020.08			
				歩掛使用年月	2020.08			
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-130号	不整地運搬車	ｸｰﾗ型・ﾀﾝﾌﾟ・全旋回式 排ｶﾞｽ(2次)6～7t積80m以下	単位	m ³	数量	217	単価	345.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人		1	23,310	23,310	
軽油	1. 2号		L		112	108	12,096	
不整地運搬車	[ｸｰﾗ型・ﾀﾝﾌﾟ・全旋回式]6～7t積級		供用日		1.54	25,700	39,578	WYB00024
諸雑費（まるめ）			式		1		6	単-206号
計							74,990	
単価							74,990	
							345.5	
							345.5	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	割栗石(材料費)	150~200mm	単位	m ³	数量	1	単価	4,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石		150mm~200mm			1	4,240	4,240	
			m ³		1	4,240	4,240	
計							4,240	
単価							4,240	円/m ³
							4,240	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	不整地運搬車	ｸﾛｰ型・ﾀﾝﾌﾞ・全施回式 排ガス(第2次)6~7t積	単位	m ³	数量	188	単価	398.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		112	108	12,096		
			L	112	108	12,096		
	不整地運搬車	[ｸﾛ型・ﾀﾝﾌﾞ・全施回式] 6~7 t 積級		1.54	25,700	39,578		WYB00118
			供用日	1.54	25,700	39,578		単- 215号
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					74,990		
						74,990		
	単価					398.8		
						398.8		円/m ³

参考資料（1）

単-133号		反力ブラケット設置撤去	上部反力ブラケット	単位	箇所	数量	1	単価	233,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.2	24,360	29,232		
特殊作業員				人	2.4	22,995	55,188		
とび工				人	2.4	24,255	58,212		
普通作業員				人	1.2	17,220	20,664		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン		日	1.2	43,720	52,464	WYB00093	
諸雑費（率+まるめ） 11%				式	1		17,940	単-216号	
計							233,700		
単価							233,700		
							233,700	円/箇所	

参考資料（1）

単-134号		コンクリートアンカー	削孔・アンカ設置	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
						100		4,610	
						100		4,610	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1.299	24,360	31,643		
				人	1.299	24,360	31,643		
特殊作業員					3.896	22,995	89,588		
				人	3.896	22,995	89,588		
普通作業員					1.299	17,220	22,368		
				人	1.299	17,220	22,368		
樹脂アンカー（ケミカルアンカー）		R25同等品			100	1,300	130,000		
				本	100	1,300	130,000		
コンクリートアンカー		M24			100	1,630	163,000		
				本	100	1,630	163,000		
諸雑費（率+まるめ） 17%					1		24,401		
				式	1		24,401		
計							461,000		
単価							4,610		
							4,610	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	足場	手摺先行枠組足場	単位	掛m ²	数量	1	3,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	3,593	3,593	WB252110
			掛m ²	1	3,593	3,593	単- 91号
計						3,593	
単価						3,593	
						3,593	円/掛m ²

参考資料（1）

単-136号		締切鋼板組立	水上作業	単位	ロッド	数量	1	単価	759,200
							1		759,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					2.688	24,360	65,479		
				人	2.688	24,360	65,479		
特殊作業員					5.376	22,995	123,621		
				人	5.376	22,995	123,621		
とび工					5.376	24,255	130,394		
				人	5.376	24,255	130,394		
普通作業員					8.064	17,220	138,862		
				人	8.064	17,220	138,862		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン			2.688	43,720	117,519	WYB00114	
				日	2.688	43,720	117,519	単-217号	
諸雑費（率+まるめ） 40%					1		183,325		
				式	1		183,325		
計							759,200		
単価							759,200		
							759,200	円/ロッド	

参考資料（1）

単-137号		締切鋼板解体	水上作業	単位	ロッド	数量	1	単価	388,500
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1.68	24,360	40,924		
				人	1.68	24,360	40,924		
特殊作業員					3.36	22,995	77,263		
				人	3.36	22,995	77,263		
とび工					3.36	24,255	81,496		
				人	3.36	24,255	81,496		
普通作業員					5.04	17,220	86,788		
				人	5.04	17,220	86,788		
クローラークレーン運転			油圧式 4.9tクローラークレーン		1.68	43,720	73,449	WYB00116	
				日	1.68	43,720	73,449	単- 218号	
諸雑費（率+まるめ） 10%					1		28,580		
				式	1		28,580		
計							388,500		
単価							388,500		
							388,500	円/ロッド	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	締切鋼板圧入	STEP工法 砂	単位	m	数量	1	単価	288,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	2.016	24,360	49,109	
	特殊作業員			人	4.032	22,995	92,715	
	とび工			人	4.032	24,255	97,796	
	普通作業員			人	2.016	17,220	34,715	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,665	
	計						288,000	
	単価						288,000	円/m
							288,000	

参考資料（1）

単-139号		締切鋼板引抜	STEP工法 砂	単位	m	数量	1	単価	144,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.008	24,360	24,554		
特殊作業員				人	2.016	22,995	46,357		
とび工				人	2.016	24,255	48,898		
普通作業員				人	1.008	17,220	17,357		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		6,834		
計							144,000		
単価							144,000		
							144,000	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	鉄筋工	潜水士による鉄筋工 SD345 D25	単位	t	数量	1	単価	412,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間	日	2.4	138,300	331,920	WYB00209		
鉄筋工		人	0.5	22,890	11,445	単- 219号		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	67,000	69,010			
諸雑費（まるめ）		式	1		25			
計					412,400			
単価					412,400	円/t		
					412,400			

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	水中アーク溶接		単位	m	数量	1	単価	49,200
						1		49,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中アーク溶接			1	49,200	49,200		
			m	1	49,200	49,200		
	計					49,200		
						49,200		
	単価					49,200	円/m	
						49,200		

参考資料（1）

単-142号		固定アンカー	潜水作業	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
						100			9,753
						100			9,753
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					4.762	24,360	116,002		
				人	4.762	24,360	116,002		
普通作業員					4.762	17,220	82,001		
				人	4.762	17,220	82,001		
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間			4.762	138,300	658,584	WYB00213	
				日	4.762	138,300	658,584	単- 220号	
樹脂アンカー（ケミカルアンカー）		R16同等品			100	366	36,600		
				本	100	366	36,600		
コンクリートアンカー		SD345 D16 L=500			100	426	42,600		
				本	100	426	42,600		
諸雑費（率+まるめ） 20%					1		39,513		
				式	1		39,513		
計							975,300		
							975,300		
単価							9,753		
							9,753	円/箇所	

参考資料（1）

単-143号		型枠	潜水作業	単位	m ²	数量	100	単価	87,700
							100		87,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					5.2	24,360	126,672		
				人	5.2	24,360	126,672		
型わく工					9.1	24,465	222,631		
				人	9.1	24,465	222,631		
特殊作業員					4.4	22,995	101,178		
				人	4.4	22,995	101,178		
普通作業員					17	17,220	292,740		
				人	17	17,220	292,740		
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間			2.2	138,300	304,260	WYB00216	
				日	2.2	138,300	304,260	単- 221号	
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン			1.4	43,720	61,208	WYB00218	
				日	1.4	43,720	61,208	単- 222号	
止水コンクリート型枠材料					100	75,500	7,550,000		
				m ²	100	75,500	7,550,000		
諸雑費（率+まるめ） 15%					1		111,311		
				式	1		111,311		
計							8,770,000		
							8,770,000		
単価							87,700		
							87,700	円/m ²	

参考資料（1）

				単価使用年月	2020.08			
				歩掛使用年月	2020.08			
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-144号	止水コンクリート打設	潜水作業 水中不分離コンクリート	単位	m ³	数量	10	単価	98,040
						10		98,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					0.8	24,360	19,488	
				人	0.8	24,360	19,488	
特殊作業員					1.2	22,995	27,594	
				人	1.2	22,995	27,594	
普通作業員					2.5	17,220	43,050	
				人	2.5	17,220	43,050	
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間			1.4	138,300	193,620	WYB00220
				日	1.4	138,300	193,620	単- 223号
水中不分離コンクリート					10.6	61,970	656,882	
				m ³	10.6	61,970	656,882	
コンクリートポンプ車運転		バーム式 90~110m ³ /H			0.4	95,490	38,196	WYB00222
				日	0.4	95,490	38,196	単- 224号
諸雑費（率+まるめ） 0.5%					1		1,570	
				式	1		1,570	
計							980,400	
							980,400	
単価							98,040	
							98,040	円/m ³

参考資料（1）

単-145号		STEP工法	単位	回	数量	1	単価	431,600
圧入設備設置・撤去						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.74	24,360	42,386		
			人	1.74	24,360	42,386		
特殊作業員				1.74	22,995	40,011		
			人	1.74	22,995	40,011		
とび工				6.96	24,255	168,814		
			人	6.96	24,255	168,814		
設備機械工				1.74	23,520	40,924		
			人	1.74	23,520	40,924		
普通作業員				3.48	17,220	59,925		
			人	3.48	17,220	59,925		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン		1.74	43,720	76,072	WYB00343	
			日	1.74	43,720	76,072	単- 225号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		3,468		
			式	1		3,468		
計						431,600		
単価						431,600		
						431,600	円/回	

参考資料（1）

単-146号	引抜設備設置・撤去	STEP工法	単位	回	数量	単価使用年月	2020.08	単価	689,800
						歩掛使用年月	2020.08		689,800
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1.74	24,360	42,386			
			人	1.74	24,360	42,386			
特殊作業員				1.74	22,995	40,011			
			人	1.74	22,995	40,011			
とび工				6.96	24,255	168,814			
			人	6.96	24,255	168,814			
設備機械工				1.74	23,520	40,924			
			人	1.74	23,520	40,924			
普通作業員				3.48	17,220	59,925			
			人	3.48	17,220	59,925			
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間		1.74	138,300	240,642	WYB00345		
			日	1.74	138,300	240,642	単- 226号		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン		1.74	43,720	76,072	WYB00347		
			日	1.74	43,720	76,072	単- 225号		
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		21,026			
			式	1		21,026			
計						689,800			
						689,800			
単価						689,800			
						689,800	円/回		

参考資料（1）

単-147号		掘削設備設置・撤去	STEP工法	単位	回	数量	1	単価	306,400
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	2	24,360	48,720		
		設備機械工		人	2	23,520	47,040		
		普通作業員		人	6	17,220	103,320		
		クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	日	2	43,720	87,440	WYB00349	
		諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		19,880	単- 227号	
		計					306,400		
		単価					306,400		
							306,400	円/回	

参考資料（1）

単-148号		天井クレーン設置・撤去	STEP工法	単位	回	数量	1	単価	912,600
							1		912,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6	24,360	146,160			
			人	6	24,360	146,160			
とび工				12	24,255	291,060			
			人	12	24,255	291,060			
普通作業員				12	17,220	206,640			
			人	12	17,220	206,640			
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン		6	43,720	262,320			WYB00351
			日	6	43,720	262,320			単- 228号
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		6,420			
			式	1		6,420			
計						912,600			
						912,600			
単価						912,600			
						912,600			円/回

参考資料（1）

単-149号		油圧ユニット設置・撤去	STEP工法	単位	回	数量	1	単価	230,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1	24,360	24,360		
				人	1	24,360	24,360		
特殊作業員					1	22,995	22,995		
				人	1	22,995	22,995		
とび工					4	24,255	97,020		
				人	4	24,255	97,020		
設備機械工					1	23,520	23,520		
				人	1	23,520	23,520		
普通作業員					1	17,220	17,220		
				人	1	17,220	17,220		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン			1	43,720	43,720	WYB00353	
				日	1	43,720	43,720	単- 229号	
諸雑費（率+まるめ） 1%					1		1,765		
				式	1		1,765		
計							230,600		
単価							230,600		
							230,600	円/回	

参考資料（1）

単-150号		ガイド鋼材設置・撤去	STEP工法 締切鋼板に設置	単位	箇所	数量	1	単価	58,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.3	24,360	7,308		
特殊作業員				人	0.6	22,995	13,797		
とび工				人	0.6	24,255	14,553		
普通作業員				人	0.3	17,220	5,166		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン		日	0.3	43,720	13,116	WYB00355	
諸雑費（率+まるめ） 12%				式	1		4,890	単- 230号	
計							58,830		
単価							58,830		
							58,830	円/箇所	

参考資料（1）

単-151号		圧入・引抜機械器具	STEP工法	単位	式	数量	1	単価	6,015,000
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		油圧ジャッキ損料	ポンプ 分離型 安全ナット付 複動 196KN 20t型	供用日	728	609	443,352	1	6,015,000
		油圧ユニット損料		供用日	182	19,700	3,585,400	1	6,015,000
		油圧ジャッキ損料	ポンプ 分離型 安全ナット付 複動 196KN 20t型	供用日	184	609	112,056		
		油圧ユニット損料		供用日	46	19,700	906,200		
		圧入桁損料		t	2.47	70,000	172,900		
		引抜反力鋼材損料		t	3.55	70,000	248,500		
		諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		546,592		
		計					6,015,000		
		単価					6,015,000		
							6,015,000	円/式	

参考資料（1）

単-152号		掘削機械器具	STEP工法	単位	式	数量	1	単価	20,700,000
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		エンジン式ウォータージェット	14.7MPa 吐出量325L/min	日	166	39,100	6,490,600	1	20,700,000
		湿気ジェットポンプ	100A	日	166	50,000	8,300,000	1	20,700,000
		工事用水中モータポンプ [攪拌装置付]	水中サンドポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	日	166	50,000	8,300,000		
		高圧洗浄機 [工事用・エンジン駆動]	35~70L/min 14.7MPa	日	498	749	373,002		
		水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	5m3	日	498	749	373,002		
		諸雑費（率+まるめ） 25%		日	166	8,090	1,342,940		
				供用日	166	342	56,772		
				式	1		4,136,686		
		計					20,700,000		
		単価					20,700,000		
							20,700,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	電力設備	STEP工法	単位	式	数量	1	単価	2,475,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機[フェーズレシジョン駆動] (超低騒音型)	排出対策型 (第1次) 200/220 k VA			161	12,300	1,980,300	
			供用日		161	12,300	1,980,300	
	諸雑費 (率+まるめ) 25%				1		494,700	
			式		1		494,700	
	計						2,475,000	
	単価						2,475,000	
							2,475,000	円/式

参考資料（1）

単-154号		天井クレーン設備	STEP工法	単位	式	数量	1	単価	3,582,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ホイスト（トロリー式）		低揚程 定格荷重5.0t 揚程8.0m			2,576	1,360	3,503,360	1	3,582,000
				供用日	2,576	1,360	3,503,360		
走行桁賃料		H-250			3.73	16,380	61,097		WYB00129
				t	3.73	16,380	61,097		単- 231号
諸雑費（率+まるめ） 0.5%					1		17,543		
				式	1		17,543		
計							3,582,000		
単価							3,582,000		
							3,582,000		円/式

参考資料（1）

単-155号		切梁腹起設置	STEP工法	単位	t	数量	10	単価	27,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.7	24,360	41,412		
とび工				人	3.2	24,255	77,616		
溶接工				人	1.7	24,675	41,947		
普通作業員				人	1.7	17,220	29,274		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン		日	1.7	43,720	74,324	WYB00384	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		7,527	単- 232号	
計							272,100		
単価							27,210		
							27,210	円/t	

参考資料（1）

単-156号		切梁腹起撤去	STEP工法	単位	t	数量	10	単価	16,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1	24,360	24,360		
				人	1	24,360	24,360		
とび工					1.9	24,255	46,084		
				人	1.9	24,255	46,084		
溶接工					1	24,675	24,675		
				人	1	24,675	24,675		
普通作業員					1	17,220	17,220		
				人	1	17,220	17,220		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン			1	43,720	43,720	WYB00386	
				日	1	43,720	43,720	単- 229号	
諸雑費（率+まるめ） 6%					1		6,641		
				式	1		6,641		
計							162,700		
							162,700		
単価							16,270		
							16,270	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	山留材賃料	無 33日 無 有 4500円 有 9000円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	10,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	3,630	3,630		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	4,905	4,905		
副部材（A）		賃料	t	0.22	325	71		
副部材A 修理費及び損耗費			t	0.22	10,170	2,237		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10,850		
単価						10,850	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	足場	手摺先行枠組足場	単位	掛m ²	数量	1	3,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準		1	3,593	3,593	WB252110
			掛m ²	1	3,593	3,593	単- 91号
計						3,593	
単価						3,593	
						3,593	円/掛m ²

参考資料（1）

単-159号		締切鋼板組立	水上作業	単位	ロッド	数量	1	単価	759,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.688	24,360	65,479		
特殊作業員				人	5.376	22,995	123,621		
とび工				人	5.376	24,255	130,394		
普通作業員				人	8.064	17,220	138,862		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン		日	2.688	43,720	117,519	WYB00156	
諸雑費（率+まるめ） 40%				式	1		183,325	単-217号	
計							759,200		
単価							759,200		
							759,200	円/ロッド	

参考資料（1）

単-160号		締切鋼板解体	水上作業	単位	ロッド	数量	1	単価	388,500
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役			1.68	24,360	40,924		
				人	1.68	24,360	40,924		
		特殊作業員			3.36	22,995	77,263		
				人	3.36	22,995	77,263		
		とび工			3.36	24,255	81,496		
				人	3.36	24,255	81,496		
		普通作業員			5.04	17,220	86,788		
				人	5.04	17,220	86,788		
		クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン		1.68	43,720	73,449	WYB00162	
				日	1.68	43,720	73,449	単- 218号	
		諸雑費（率+まるめ） 10%			1		28,580		
				式	1		28,580		
		計					388,500		
							388,500		
		単価					388,500	円/ロッド	
							388,500		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	締切鋼板材料費	(支給品)	単位	t	数量	1	0
						1	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	締切鋼板材料費	(支給品)		1	794,060	0	支給品
			t	1	794,060	0	
	計					0	
						0	
	単価					0	円/t
						0	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	締切鋼板圧入	STEP工法 砂	単位	m	数量	1	単価	288,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	2.016	24,360	49,109	
	特殊作業員			人	4.032	22,995	92,715	
	とび工			人	4.032	24,255	97,796	
	普通作業員			人	2.016	17,220	34,715	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,665	
	計						288,000	
	単価						288,000	円/m
							288,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	締切鋼板引抜	STEP工法 砂	単位	m	数量	1	144,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1.008	24,360	24,554	
			人	1.008	24,360	24,554	
	特殊作業員			2.016	22,995	46,357	
			人	2.016	22,995	46,357	
	とび工			2.016	24,255	48,898	
			人	2.016	24,255	48,898	
	普通作業員			1.008	17,220	17,357	
			人	1.008	17,220	17,357	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		6,834	
			式	1		6,834	
	計					144,000	
						144,000	
	単価					144,000	円/m
						144,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	鉄筋工	潜水士による鉄筋工 SD345 D25	単位	t	数量	1	単価	412,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間		2.4	138,300	331,920		WYB00227
			日	2.4	138,300	331,920		単- 219号
鉄筋工			人	0.5	22,890	11,445		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		1.03	67,000	69,010		
			t	1.03	67,000	69,010		
諸雑費（まるめ）				1		25		
			式	1		25		
計						412,400		
単価						412,400		
						412,400		円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	固定アンカー	潜水作業	単位	箇所	数量	100	単価	9,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				4.762	24,360		116,002
			人		4.762	24,360		116,002
	普通作業員				4.762	17,220		82,001
			人		4.762	17,220		82,001
	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間			4.762	138,300		658,584
			日		4.762	138,300		658,584
	樹脂アンカー（ケミカルアンカー）	R16同等品			100	366		36,600
			本		100	366		36,600
	コンクリートアンカー	SD345 D16 L=500			100	426		42,600
			本		100	426		42,600
	諸雑費（率+まるめ） 20%				1			39,513
			式		1			39,513
	計							975,300
								975,300
	単価							9,753
								9,753
								円/箇所

参考資料（1）

単-166号		型枠	潜水作業	単位	m ²	数量	100	単価	87,700
							100		87,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					5.2	24,360	126,672		
				人	5.2	24,360	126,672		
型わく工					9.1	24,465	222,631		
				人	9.1	24,465	222,631		
特殊作業員					4.4	22,995	101,178		
				人	4.4	22,995	101,178		
普通作業員					17	17,220	292,740		
				人	17	17,220	292,740		
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間			2.2	138,300	304,260	WYB00235	
				日	2.2	138,300	304,260	単- 221号	
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン			1.4	43,720	61,208	WYB00237	
				日	1.4	43,720	61,208	単- 222号	
止水コンクリート型枠材料					100	75,500	7,550,000		
				m ²	100	75,500	7,550,000		
諸雑費（率+まるめ） 15%					1		111,311		
				式	1		111,311		
計							8,770,000		
							8,770,000		
単価							87,700		
							87,700	円/m ²	

参考資料（1）

				単価使用年月	2020.08			
				歩掛使用年月	2020.08			
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-167号	止水コンクリート打設	潜水作業 水中不分離コンクリート	単位	m ³	数量	10	単価	98,040
						10		98,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.8	24,360	19,488		
			人	0.8	24,360	19,488		
	特殊作業員			1.2	22,995	27,594		
			人	1.2	22,995	27,594		
	普通作業員			2.5	17,220	43,050		
			人	2.5	17,220	43,050		
	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間		1.4	138,300	193,620	WYB00239	
			日	1.4	138,300	193,620	単- 223号	
	水中不分離コンクリート			10.6	61,970	656,882		
			m ³	10.6	61,970	656,882		
	コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m ³ /H		0.4	95,490	38,196	WYB00241	
			日	0.4	95,490	38,196	単- 224号	
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%			1		1,570		
			式	1		1,570		
	計					980,400		
						980,400		
	単価					98,040		
						98,040	円/m ³	

参考資料（1）

単-168号		STEP工法	単位	回	数量	1	単価	431,600
圧入設備設置・撤去						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.74	24,360	42,386		
			人	1.74	24,360	42,386		
特殊作業員				1.74	22,995	40,011		
			人	1.74	22,995	40,011		
とび工				6.96	24,255	168,814		
			人	6.96	24,255	168,814		
設備機械工				1.74	23,520	40,924		
			人	1.74	23,520	40,924		
普通作業員				3.48	17,220	59,925		
			人	3.48	17,220	59,925		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン		1.74	43,720	76,072	WYB00359	
			日	1.74	43,720	76,072	単- 225号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		3,468		
			式	1		3,468		
計						431,600		
単価						431,600		
						431,600	円/回	

参考資料（1）

単-169号	引抜設備設置・撤去	STEP工法	単位	回	数量	単価使用年月	2020.08	単価	689,800
						歩掛使用年月	2020.08		労務調整係数
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1.74	24,360	42,386			
			人	1.74	24,360	42,386			
特殊作業員				1.74	22,995	40,011			
			人	1.74	22,995	40,011			
とび工				6.96	24,255	168,814			
			人	6.96	24,255	168,814			
設備機械工				1.74	23,520	40,924			
			人	1.74	23,520	40,924			
普通作業員				3.48	17,220	59,925			
			人	3.48	17,220	59,925			
潜水作業		潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間		1.74	138,300	240,642			WYB00379
			日	1.74	138,300	240,642			単- 226号
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン		1.74	43,720	76,072			WYB00381
			日	1.74	43,720	76,072			単- 225号
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		21,026			
			式	1		21,026			
計						689,800			
単価						689,800			
						689,800		円/回	

参考資料（1）

単-170号		油圧ユニット設置・撤去	STEP工法	単位	回	数量	1	単価	230,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1	24,360	24,360		
				人	1	24,360	24,360		
特殊作業員					1	22,995	22,995		
				人	1	22,995	22,995		
とび工					4	24,255	97,020		
				人	4	24,255	97,020		
設備機械工					1	23,520	23,520		
				人	1	23,520	23,520		
普通作業員					1	17,220	17,220		
				人	1	17,220	17,220		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン			1	43,720	43,720		WYB00395
				日	1	43,720	43,720		単- 229号
諸雑費（率+まるめ） 1%					1		1,765		
				式	1		1,765		
計							230,600		
							230,600		
単価							230,600		
							230,600		円/回

参考資料（1）

単-171号		ガイド鋼材設置・撤去	STEP工法 締切鋼板に設置	単位	箇所	数量	1	単価	58,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.3	24,360	7,308		
				人	0.3	24,360	7,308		
特殊作業員					0.6	22,995	13,797		
				人	0.6	22,995	13,797		
とび工					0.6	24,255	14,553		
				人	0.6	24,255	14,553		
普通作業員					0.3	17,220	5,166		
				人	0.3	17,220	5,166		
クローラークレーン運転			油圧式 4.9tクローラークレーン		0.3	43,720	13,116		WYB00397
				日	0.3	43,720	13,116		単- 230号
諸雑費（率+まるめ） 12%					1		4,890		
				式	1		4,890		
計							58,830		
単価							58,830		
							58,830		円/箇所

参考資料（1）

単-172号		圧入・引抜機械器具	STEP工法	単位	式	数量	1	単価	10,500,000
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		油圧ジャッキ損料	ポンプ 分離型 安全ナット付 複動 294KN 30t型	供用日	1,100	733	806,300	1	10,500,000
		油圧ユニット損料		供用日	330	19,700	6,501,000	1	10,500,000
		油圧ジャッキ損料	ポンプ 分離型 安全ナット付 複動 196KN 20t型	供用日	260	609	158,340		
		油圧ユニット損料		供用日	78	19,700	1,536,600		
		圧入桁損料		t	2.47	70,000	172,900		
		引抜反力鋼材損料		t	5.31	70,000	371,700		
		諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		953,160		
		計					10,500,000		
		単価					10,500,000		
							10,500,000	円/式	

参考資料（1）

単-173号		掘削機械器具	STEP工法	単位	式	数量	1	単価	25,190,000
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		エンジン式ウォータージェット	14.7MPa 吐出量325L/min	日	202	39,100	7,898,200	1	25,190,000
		湿気ジェットポンプ	100A	日	202	50,000	10,100,000	1	25,190,000
		工事用水中モータポンプ [攪拌装置付]	水中サンドポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	日	202	50,000	10,100,000		
		高圧洗浄機 [工事用・エンジン駆動]	35~70L/min 14.7MPa	日	202	749	453,894		
		水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	5m3	日	202	749	453,894		
		諸雑費（率+まるめ） 25%		日	202	8,090	1,634,180		
				供用日	202	342	69,084		
				式	1		5,034,642		
		計					25,190,000		
		単価					25,190,000		
							25,190,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	電力設備	STEP工法	単位	式	数量	1	単価	2,844,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機[フェーズレエンジン駆動]（超低騒音型）	排出対策型（第1次）200/220 k VA			185	12,300	2,275,500	
			供用日		185	12,300	2,275,500	
	諸雑費（率+まるめ） 25%				1		568,500	
			式		1		568,500	
	計						2,844,000	
	単価						2,844,000	
							2,844,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	天井クレーン設備	STEP工法	単位	式	数量	1	単価	4,110,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電動ホイスト（トロリー式）		低揚程 定格荷重5.0t 揚程8.0m			2,960	1,360	4,025,600	
				供用日	2,960	1,360	4,025,600	
走行桁賃料		H-250			3.73	17,380	64,827	WYB00137
				t	3.73	17,380	64,827	単- 233号
諸雑費（率+まるめ） 0.5%					1		19,573	
				式	1		19,573	
計							4,110,000	
							4,110,000	
単価							4,110,000	
							4,110,000	円/式

参考資料（1）

単-176号		切梁腹起設置	STEP工法	単位	t	数量	10	単価	27,210
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1.7	24,360	41,412		
				人	1.7	24,360	41,412		
とび工					3.2	24,255	77,616		
				人	3.2	24,255	77,616		
溶接工					1.7	24,675	41,947		
				人	1.7	24,675	41,947		
普通作業員					1.7	17,220	29,274		
				人	1.7	17,220	29,274		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン			1.7	43,720	74,324	WYB00401	
				日	1.7	43,720	74,324	単- 232号	
諸雑費（率+まるめ） 4%					1		7,527		
				式	1		7,527		
計							272,100		
							272,100		
単価							27,210		
							27,210	円/t	

参考資料（1）

単-177号		切梁腹起撤去	STEP工法	単位	t	数量	10	単価	16,270
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1	24,360	24,360		
				人	1	24,360	24,360		
とび工					1.9	24,255	46,084		
				人	1.9	24,255	46,084		
溶接工					1	24,675	24,675		
				人	1	24,675	24,675		
普通作業員					1	17,220	17,220		
				人	1	17,220	17,220		
クローラークレーン運転		油圧式 4.9tクローラークレーン			1	43,720	43,720	WYB00403	
				日	1	43,720	43,720	単- 229号	
諸雑費（率+まるめ） 6%					1		6,641		
				式	1		6,641		
計							162,700		
							162,700		
単価							16,270		
							16,270	円/t	

参考資料（1）

単-178号		山留材質料	無 34日 無 有 4500円 有 9000円 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	10,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）		t	1	3,740	3,740		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				t	1	4,905	4,905		
副部材（A）		賃料		t	0.22	325	71		
副部材A 修理費及び損耗費				t	0.22	10,170	2,237		
諸雑費（まるめ）				式	1		7		
計							10,960		
単価							10,960	円/t	

参考資料（1）

単-179号		交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,070	14,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,070		
単価						14,070	円/人日	

単-180号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	10,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	10,920	10,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,920		
単価						10,920	円/人日	

参考資料（1）

単-181号		交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,070	14,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,070		
単価						14,070	円/人日	

単-182号		交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	10,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	10,920	10,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,920		
単価						10,920	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-185号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	借地料（一式入力）	396千円	単位	式	数量		単価	
						1		396,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料		式	1		396,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					396,000		
	単価					396,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	鉄筋探査	横方向	単位	m ²	数量	12.5	16,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師（A）			1	48,700	48,700	
			人	1	48,700	48,700	
	技師（B）			2	40,600	81,200	
			人	2	40,600	81,200	
	技師（C）			2	32,700	65,400	
			人	2	32,700	65,400	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		9,700	
			式	1		9,700	
	計					205,000	
						205,000	
	単価					16,400	
						16,400	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	鉄筋探査	下方向	単位	m ²	数量	18	18	単価	11,380
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）					1	48,700	48,700		
			人		1	48,700	48,700		
技師（B）					2	40,600	81,200		
			人		2	40,600	81,200		
技師（C）					2	32,700	65,400		
			人		2	32,700	65,400		
諸雑費（率+まるめ）					1		9,700		
5%									
			式		1		9,700		
計							205,000		
							205,000		
単価							11,380		
							11,380	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	道路基本施設データ作成	技術員 1.75人	単位	式	数量	1	単価	48,825
						1		48,825
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	27,900	48,825		
			人	1.75	27,900	48,825		
	計					48,825		
	単価					48,825		
						48,825	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	トラック	4 t 積(システム搭載車)	単位	日	数量	1	単価	10,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0.2	19,740	3,948			
		人	0.2	19,740	3,948			
軽油	1. 2号		10	108	1,080			
		L	10	108	1,080			
トラック [普通型]	4～4.5 t 積		1	5,750	5,750			
		供用日	1	5,750	5,750			
諸雑費（まるめ）			1		2			
		式	1		2			
計					10,780			
					10,780			
単価					10,780			
					10,780	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間	単位	日	数量	1	138,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水世話役			0.24	39,300	9,432	WYB00071
			人	0.24	39,300	9,432	単-234号
	潜水士			1.2	41,265	49,518	
			人	1.2	41,265	49,518	
	潜水連絡員			1.2	25,935	31,122	
			人	1.2	25,935	31,122	
	潜水送気員			1.2	26,040	31,248	
			人	1.2	26,040	31,248	
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		16,980	
			式	1		16,980	
	計					138,300	
						138,300	
	単価					138,300	
						138,300	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水世話役			0	0	0	WYB00087	
			人	0.24	39,300	9,432	単-235号	
	潜水士			0	0	0		
			人	1.2	41,265	49,518		
	潜水連絡員			0	0	0		
			人	1.2	25,935	31,122		
	潜水送気員			0	0	0		
			人	1.2	26,040	31,248		
	諸雑費（率+まるめ） 14%			0		0		
			式	1		16,980		
	計					0		
						138,300		
	単価					0		
						138,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間	単位	日	数量	1	138,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	138,300
潜水世話役			0.24	39,300	9,432	WYB00098	
		人	0.24	39,300	9,432	単-234号	
潜水士			1.2	41,265	49,518		
		人	1.2	41,265	49,518		
潜水連絡員			1.2	25,935	31,122		
		人	1.2	25,935	31,122		
潜水送気員			1.2	26,040	31,248		
		人	1.2	26,040	31,248		
諸雑費（率+まるめ） 14%			1		16,980		
		式	1		16,980		
計					138,300		
					138,300		
単価					138,300		
					138,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			1	23,310	23,310			
		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号		19.5	108	2,106			
		L	19.5	108	2,106			
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	18,300	18,300			
		日	1	18,300	18,300			
諸雑費（まるめ）			1		4			
		式	1		4			
計						43,720		
						43,720		
単価						43,720		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水世話役			0	0	0	WYB00193		
		人	0.24	39,300	9,432	単-235号		
潜水士			0	0	0			
		人	2.4	41,265	99,036			
潜水連絡員			0	0	0			
		人	1.2	25,935	31,122			
潜水送気員			0	0	0			
		人	1.2	26,040	31,248			
諸雑費（率+まるめ） 14%			0		0			
		式	1		23,862			
計					0			
					194,700			
単価					0			
					194,700	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	19.5	108	2,106		
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1	18,300	18,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						43,720		
単価						0		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	バックホウ運転	クローラ型 クレーン機能付き山積0.45(0.35)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	58	108	6,264		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	7,300	7,300		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						36,880		
	単価					0		
						36,880	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	補強材	マグネシウムタイプ I	単位	kg	数量	1	単価	325
						1		325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		マグネシウムタイプ I		1	325	325		
			kg	1	325	325		
計						325		
単価						325	円/kg	
						325		

							単価使用年月	2020.08
							歩掛使用年月	2020.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	固定金具	サトルバント D22用	単位	個	数量	1	単価	121
						1		121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋固定金具		サトルバント D22用		1	121	121		
			個	1	121	121		
計						121		
単価						121	円/個	
						121		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型 1.4m3/min 0.7MPa	単位	日	数量	1	単価	3,326
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気圧縮機損料	可搬式・エンジン駆動・スクエア形 1.4m3/min 0.7MPa		1	2,030	2,030			
		日	1	2,030	2,030			
軽油	1. 2号		12	108	1,296			
		L	12	108	1,296			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					3,326			
					3,326			
単価					3,326			円/日
					3,326			

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	発動発電機運転	排ガス第1次 ディーゼルエンジン駆動 13/15KVA	単位	日	数量	1	単価	3,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 13/15kVA		1	2,100	2,100		3,504
			日	1	2,100	2,100		
	軽油	1. 2号		13	108	1,404		
			L	13	108	1,404		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					3,504		
						3,504		
	単価					3,504	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	単位	供用日	数量	1	単価	25,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級		1	25,700	25,700			
		日	1	25,700	25,700			
計					25,700			
単価					25,700			
					25,700		円/供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	112	108	12,096			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					48,130			
単価					48,130	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	52,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	112	108	12,096			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	12,000	17,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					52,690			
単価					52,690	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	23,310	23,310		
軽油	1.2号		L	101	108	10,908		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		供用日	1.66	18,400	30,544		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						64,770		
単価						64,770	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	1	単価	52,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	19,740	19,740			
軽油	1.2号	L	65	108	7,020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.28	19,700	25,216			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	700	896			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					52,880			
単価					52,880	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310		49,140	
軽油	1. 2号	L	88	108	9,504			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.36	12,000	16,320			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					49,140			
単価					49,140	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1. 2号	L	74	108	7,992			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					46,430			
単価					46,430	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310			
軽油	1.2号	L	101	108	10,908			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	18,400	30,544			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					64,770			
単価					64,770	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人	1	19,740	19,740				
軽油	1. 2号	L	65	108	7,020				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	19,700	25,216				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	700	896				
諸雑費 (まるめ)		式	1		8				
計					52,880				
単価					52,880	円/日			

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号		19.5	108	2,106		
			L	19.5	108	2,106		
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	18,300	18,300		
			日	1	18,300	18,300		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						43,720		
						43,720		
単価						43,720		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		19.5	108	2,106		
			L	19.5	108	2,106		
	クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	18,300	18,300		
			日	1	18,300	18,300		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					43,720		
						43,720		
	単価					43,720		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号		19.5	108	2,106		
			L	19.5	108	2,106		
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	18,300	18,300		
			日	1	18,300	18,300		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						43,720		
						43,720		
単価						43,720		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間	単位	日	数量	1	138,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水世話役			0.24	39,300	9,432	WYB00210
			人	0.24	39,300	9,432	単- 234号
	潜水士			1.2	41,265	49,518	
			人	1.2	41,265	49,518	
	潜水連絡員			1.2	25,935	31,122	
			人	1.2	25,935	31,122	
	潜水送気員			1.2	26,040	31,248	
			人	1.2	26,040	31,248	
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		16,980	
			式	1		16,980	
	計					138,300	
	単価					138,300	
						138,300	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間	単位	日	数量	1	138,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	138,300
潜水世話役			0.24	39,300	9,432	WYB00214	
		人	0.24	39,300	9,432	単-234号	
潜水士			1.2	41,265	49,518		
		人	1.2	41,265	49,518		
潜水連絡員			1.2	25,935	31,122		
		人	1.2	25,935	31,122		
潜水送気員			1.2	26,040	31,248		
		人	1.2	26,040	31,248		
諸雑費（率+まるめ） 14%			1		16,980		
		式	1		16,980		
計					138,300		
					138,300		
単価					138,300		
					138,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間	単位	日	数量	1	138,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水世話役			0.24	39,300	9,432	WYB00217
			人	0.24	39,300	9,432	単-234号
	潜水士			1.2	41,265	49,518	
			人	1.2	41,265	49,518	
	潜水連絡員			1.2	25,935	31,122	
			人	1.2	25,935	31,122	
	潜水送気員			1.2	26,040	31,248	
			人	1.2	26,040	31,248	
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		16,980	
			式	1		16,980	
	計					138,300	
						138,300	
	単価					138,300	円/日
						138,300	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		19.5	108	2,106		
			L	19.5	108	2,106		
	クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	18,300	18,300		
			日	1	18,300	18,300		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					43,720		
						43,720		
	単価					43,720		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間	単位	日	数量	1	138,300
						1	138,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役			0.24	39,300	9,432	WYB00221	
		人	0.24	39,300	9,432	単- 234号	
潜水士			1.2	41,265	49,518		
		人	1.2	41,265	49,518		
潜水連絡員			1.2	25,935	31,122		
		人	1.2	25,935	31,122		
潜水送気員			1.2	26,040	31,248		
		人	1.2	26,040	31,248		
諸雑費（率+まるめ） 14%			1		16,980		
		式	1		16,980		
計					138,300		
					138,300		
単価					138,300		
					138,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	コンクリートポンプ車運転	ブ-4式 90~110m ³ /H	単位	日	数量	1	単価	95,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		110	108	11,880		
			L	110	108	11,880		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]	圧送能力 90~100m ³ /h		1.5	40,200	60,300		
			供用日	1.5	40,200	60,300		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					95,490		
						95,490		
	単価					95,490		
						95,490	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		19.5	108	2,106		
			L	19.5	108	2,106		
	クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	18,300	18,300		
			日	1	18,300	18,300		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					43,720		
						43,720		
	単価					43,720		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	潜水作業	潜水士による作業 単独潜水 作業時間8時間	単位	日	数量	1	138,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
潜水世話役			0.24	39,300	9,432		WYB00346
		人	0.24	39,300	9,432		単-234号
潜水士			1.2	41,265	49,518		
		人	1.2	41,265	49,518		
潜水連絡員			1.2	25,935	31,122		
		人	1.2	25,935	31,122		
潜水送気員			1.2	26,040	31,248		
		人	1.2	26,040	31,248		
諸雑費（率+まるめ） 14%			1		16,980		
		式	1		16,980		
計					138,300		
					138,300		
単価					138,300		
					138,300		円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号		19.5	108	2,106		
			L	19.5	108	2,106		
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	18,300	18,300		
			日	1	18,300	18,300		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						43,720		
						43,720		
単価						43,720		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	23,310	23,310	
			人		1	23,310	23,310	
軽油		1. 2号			19.5	108	2,106	
			L		19.5	108	2,106	
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊			1	18,300	18,300	
			日		1	18,300	18,300	
諸雑費（まるめ）					1		4	
			式		1		4	
計							43,720	
							43,720	
単価							43,720	
							43,720	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		19.5	108	2,106		
			L	19.5	108	2,106		
	クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	18,300	18,300		
			日	1	18,300	18,300		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					43,720		
						43,720		
	単価					43,720		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
	軽油	1. 2号		19.5	108	2,106		
			L	19.5	108	2,106		
	クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1	18,300	18,300		
			日	1	18,300	18,300		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					43,720		
						43,720		
	単価					43,720		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	走行桁賃料	H-250	単位	t	数量	1	16,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	250型（71.8kg/m）	180日以内		161	80	12,880	
			t	161	80	12,880	
H形鋼（杭用）	250型（71.8kg/m）	整備費		1	3,500	3,500	
			t	1	3,500	3,500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						16,380	
単価						16,380	
						16,380	円/t

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	クローラークレーン運転	油圧式 4.9tクローラークレーン	単位	日	数量	1	単価	43,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,310	23,310		
			人	1	23,310	23,310		
軽油		1. 2号		19.5	108	2,106		
			L	19.5	108	2,106		
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	18,300	18,300		
			日	1	18,300	18,300		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						43,720		
						43,720		
単価						43,720		
						43,720	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2020.08
歩掛使用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	走行桁賃料	H-250	単位	t	数量	1	17,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	250型（71.8kg/m）	360日以内		185	75	13,875	
			t	185	75	13,875	
H形鋼（杭用）	250型（71.8kg/m）	整備費		1	3,500	3,500	
			t	1	3,500	3,500	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						17,380	
						17,380	
単価						17,380	円/t

参考資料（3）

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-234号	潜水世話役		単位	人	数量	1	単価	39,300	
						1		39,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水世話役				1	39,300	39,300			
			人	1	39,300	39,300			
計						39,300			
						39,300			
単価						39,300	円/人		
						39,300			

						単価使用年月	2020.08		
						歩掛使用年月	2020.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-235号	潜水世話役		単位	人	数量	0	単価	0	
						1		39,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水世話役				0	0	0			
			人	1	39,300	39,300			
計						0			
						39,300			
単価						0			
						39,300	円/人		