この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地先外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 3年 5月		１２）	設 計 年 月	令和 3年 4月	
２）	事務所名	八代復興事務所　工務第一課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2189580002		１４）	単価適用年月	2021年 7月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2021年 7月	
５）	変更回数	4回		１６）	前請負工事費	385,440,000	
６）	主 工 種	河川工事		１７）	前請負代金額	385,440,000	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	338日間	自　令和 3年 7月28日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 4年 3月15日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 4回変更）	至　令和 4年 6月30日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	熊本県		２２）	処 分 費 等	25,308,224	
１０）	地　　区	人吉		２３）	公 告 日	令和 3年 6月24日	
１１）	河川・路線	球磨川水系　球磨川					

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：
河川等災害復旧事業費	河川等災害復旧費	工事費	球磨川（権限代行）
河川等災害関連事業費	河川等災害関連事業費	工事費	球磨川（直轄）

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【小川】			1		73,042,793			
		式	1		114,788,746	1	41,745,953	
河川土工			1		1,744,554			
		式	1		26,879,650	1	25,135,096	
掘削工 ［①工区］			1		25,536			
		式	1		22,015	1	-3,521	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上1		80	319.2	25,536			単-1号
	0,000m3未満	m3	0	319.2	0	-80	-25,536	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上1		0	0	0			単-2号
	0,000m3未満	m3	70	314.5	22,015	70	22,015	
掘削工 ［②工区］			1		89,376			
		式	1		91,205	1	1,829	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上1		280	319.2	89,376			単-3号
	0,000m3未満	m3	0	319.2	0	-280	-89,376	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上1		0	0	0			単-4号
	0,000m3未満	m3	290	314.5	91,205	290	91,205	
掘削工 ［③工区］			1		63,840			
		式	1		47,175	1	-16,665	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上1		200	319.2	63,840			単-5号
	0,000m3未満	m3	0	319.2	0	-200	-63,840	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上1		0	0	0			単-6号
	0,000m3未満	m3	150	314.5	47,175	150	47,175	
掘削工 ［④工区］			1		19,152			
		式	1		18,870	1	-282	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		60	319.2	19,152			単-7号
		m3	0	319.2	0	-60	-19,152	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0			単-8号
		m3	60	314.5	18,870	60	18,870	
掘削工 ［⑥工区］			1		6,384			
		式	1		6,290	1	-94	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		20	319.2	6,384			単-9号
		m3	0	319.2	0	-20	-6,384	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0			単-10号
		m3	20	314.5	6,290	20	6,290	
掘削工(ICT) ［河道掘削］			0		0			
		式	1		8,239,100	1	8,239,100	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			単-11号
		m3	23,500	350.6	8,239,100	23,500	8,239,100	
盛土工 ［①工区］			0		0			
		式	1		348,800	1	348,800	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			単-12号
		m3	40	4,889	195,560	40	195,560	
土材料			0	0	0			単-13号
		m3	40	3,831	153,240	40	153,240	
盛土工 ［②工区］			1		411,440			
		式	1		931,380	1	519,940	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		80	5,143	411,440			単-14号
		m3	0	5,143	0	-80	-411,440	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-15号
			0	0	0			
		m3	190	4,902	931,380	190	931,380	
盛土工								
[③工区]			1		459,810			
		式	1		4,870	1	-454,940	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-16号
			90	5,109	459,810			
		m3	0	5,109	0	-90	-459,810	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-17号
			0	0	0			
		m3	1	4,870	4,870	1	4,870	
盛土工								
[④工区]			1		257,150			
		式	1		147,060	1	-110,090	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-18号
			50	5,143	257,150			
		m3	0	5,143	0	-50	-257,150	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-19号
			0	0	0			
		m3	30	4,902	147,060	30	147,060	
盛土工								
[⑥工区]			1		154,290			
		式	1		147,060	1	-7,230	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-20号
			30	5,143	154,290			
		m3	0	5,143	0	-30	-154,290	
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-21号
			0	0	0			
		m3	30	4,902	147,060	30	147,060	
法面整形工								
[①工区]			0		0			
		式	1		15,140	1	15,140	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無							単-22号
			0	0	0			
		m2	40	378.5	15,140	40	15,140	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工 ［①工区］			1		44,984			
		式	1		38,661	1	-6,323	
整地	残土受入れ地での処理		80	112.5	9,000			単-23号
		m3	0	112.5	0	-80	-9,000	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-24号
		m3	70	110.2	7,714	70	7,714	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		80	449.8	35,984			単-25号
		m3	0	449.8	0	-80	-35,984	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-26号
		m3	70	442.1	30,947	70	30,947	
残土処理工 ［②工区］			1		125,046			
		式	1		47,761	1	-77,285	
整地	残土受入れ地での処理		180	112.5	20,250			単-27号
		m3	0	112.5	0	-180	-20,250	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			単-28号
		m3	70	110.2	7,714	70	7,714	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		180	582.2	104,796			単-29号
		m3	0	582.2	0	-180	-104,796	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-30号
		m3	70	572.1	40,047	70	40,047	
残土処理工 ［③工区］			1		79,540			
		式	1		117,180	1	37,640	
整地	残土受入れ地での処理		100	111.8	11,180			単-31号
		m3	0	111.8	0	-100	-11,180	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							単-32号
			0	0	0			
		m3	150	109.5	16,425	150	16,425	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-33号
			100	683.6	68,360			
		m3	0	683.6	0	-100	-68,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-34号
			0	0	0			
		m3	150	671.7	100,755	150	100,755	
残土処理工 [④工区]			1		8,006			
		式	1		15,726	1	7,720	
整地	残土受入れ地での処理							単-35号
			10	112.5	1,125			
		m3	0	112.5	0	-10	-1,125	
整地	残土受入れ地での処理							単-36号
			0	0	0			
		m3	20	110.2	2,204	20	2,204	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-37号
			10	688.1	6,881			
		m3	0	688.1	0	-10	-6,881	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-38号
			0	0	0			
		m3	20	676.1	13,522	20	13,522	
残土処理工 [河道掘削]			0		0			
		式	1		16,641,357	1	16,641,357	
整地	残土受入れ地での処理							単-39号
			0	0	0			
		m3	23,500	115.8	2,721,300	23,500	2,721,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-40号
			0	0	0			
		m3	23,470	593.1	13,920,057	23,470	13,920,057	
法覆護岸工								
			1		43,353,154			
		式	1		57,726,695	1	14,373,541	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工 ［①工区］		式	1 1		39,903 49,013	1	9,110	
床掘り	土砂	m3	30 0		6,477 0	-30	-6,477	内-1号
床掘り	土砂	m3	0 40		0 8,853	40	8,853	内-2号
埋戻し		m3	10 0		27,140 0	-10	-27,140	内-3号
埋戻し		m3	0 20		0 35,356	20	35,356	内-4号
基面整正		m2	20 0		6,286 0	-20	-6,286	内-5号
基面整正		m2	0 10		0 4,804	10	4,804	内-6号
作業土工 ［②工区］		式	1 1		584,864 899,223	1	314,359	
床掘り	土砂	m3	380 0		82,795 0	-380	-82,795	内-7号
床掘り	土砂	m3	0 550		0 118,428	550	118,428	内-8号
埋戻し		m3	180 0		432,796 0	-180	-432,796	内-9号
埋戻し		m3	0 310		0 735,259	310	735,259	内-10号

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-11号
			180		69,273			
		m2	0		0	-180	-69,273	
基面整正								内-12号
			0		0			
		m2	130		45,536	130	45,536	
作業土工								
［③工区］			1		256,526			
		式	1		288,560	1	32,034	
床掘り	土砂							内-13号
			250		53,892			
		m3	0		0	-250	-53,892	
床掘り	土砂							内-14号
			0		0			
		m3	280		60,644	280	60,644	
埋戻し								内-15号
			100		161,490			
		m3	0		0	-100	-161,490	
埋戻し								内-16号
			0		0			
		m3	130		203,515	130	203,515	
基面整正								内-17号
			110		41,144			
		m2	0		0	-110	-41,144	
基面整正								内-18号
			0		0			
		m2	70		24,401	70	24,401	
作業土工								
［④工区］			1		127,716			
		式	1		175,353	1	47,637	
床掘り	土砂							内-19号
			100		20,907			
		m3	0		0	-100	-20,907	
床掘り	土砂							内-20号
			0		0			
		m3	130		26,867	130	26,867	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し								内-21号
			40		91,449			
		m3	0		0	-40	-91,449	
埋戻し								内-22号
			0		0			
		m3	60		140,025	60	140,025	
基面整正								内-23号
			40		15,360			
		m2	0		0	-40	-15,360	
基面整正								内-24号
			0		0			
		m2	20		8,461	20	8,461	
作業土工 ［⑥工区］			1		72,000			
		式	1		66,184	1	-5,816	
床掘り	土砂							内-25号
			50		11,757			
		m3	0		0	-50	-11,757	
床掘り	土砂							内-26号
			0		0			
		m3	50		11,506	50	11,506	
埋戻し								内-27号
			20		51,685			
		m3	0		0	-20	-51,685	
埋戻し								内-28号
			0		0			
		m3	20		49,495	20	49,495	
基面整正								内-29号
			20		8,558			
		m2	0		0	-20	-8,558	
基面整正								内-30号
			0		0			
		m2	10		5,183	10	5,183	
残土処理工 ［①工区］			1		9,672			
		式	1		13,472	1	3,800	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理							内-31号
			20		1,935			
		m3	0		0	-20	-1,935	
整地	残土受入れ地での処理							内-32号
			0		0			
		m3	20		2,686	20	2,686	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-33号
			20		7,737			
		m3	0		0	-20	-7,737	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-34号
			0		0			
		m3	20		10,786	20	10,786	
残土処理工 [②工区]								
			1		125,064			
		式	1		137,812	1	12,748	
整地	残土受入れ地での処理							内-35号
			180		20,258			
		m3	0		0	-180	-20,258	
整地	残土受入れ地での処理							内-36号
			0		0			
		m3	200		22,250	200	22,250	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-37号
			180		104,806			
		m3	0		0	-180	-104,806	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-38号
			0		0			
		m3	200		115,562	200	115,562	
残土処理工 [③工区]								
			1		107,388			
		式	1		107,792	1	404	
整地	残土受入れ地での処理							内-39号
			130		15,095			
		m3	0		0	-130	-15,095	
整地	残土受入れ地での処理							内-40号
			0		0			
		m3	140		15,101	140	15,101	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-41号
			130		92,293			
		m3	0		0	-130	-92,293	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-42号
			0		0			
		m3	140		92,691	140	92,691	
残土処理工 [④工区]								
			1		42,914			
		式	1		46,307	1	3,393	
整地	残土受入れ地での処理							内-43号
			50		6,031			
		m3	0		0	-50	-6,031	
整地	残土受入れ地での処理							内-44号
			0		0			
		m3	60		6,487	60	6,487	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-45号
			50		36,883			
		m3	0		0	-50	-36,883	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-46号
			0		0			
		m3	60		39,820	60	39,820	
残土処理工 [⑥工区]								
			1		6,325			
		式	1		6,212	1	-113	
整地	残土受入れ地での処理							内-47号
			7		785			
		m3	0		0	-7	-785	
整地	残土受入れ地での処理							内-48号
			0		0			
		m3	7		768	7	768	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-49号
			7		5,540			
		m3	0		0	-7	-5,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							内-50号
			0		0			
		m3	7		5,444	7	5,444	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
［①-1工区］			1		650,150			
		式	1		2,480,884	1	1,830,734	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 4							単-41号
	3ｃｍ 高さ 25ｃｍ		8	5,575	44,600			
		m	0	5,575	0	-8	-44,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 4							単-42号
	3ｃｍ 高さ 25ｃｍ		0	0	0			
		m	17	5,409	91,953	17	91,953	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-43号
			25	20,208	505,200			
		m2	0	20,208	0	-25	-505,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-44号
			0	0	0			
		m2	99	21,130	2,091,870	99	2,091,870	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-45号
			11	8,165	89,815			
		m3	0	8,165	0	-11	-89,815	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-46号
			0	0	0			
		m3	34	7,984	271,456	34	271,456	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-47号
			0.2	52,678	10,535			
		m3	0	52,678	0	-0.2	-10,535	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-48号
			0	0	0			
		m3	0.5	51,210	25,605	0.5	25,605	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
［①-2工区］			1		1,014,405			
		式	1		1,010,725	1	-3,680	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 4							単-49号
	3ｃｍ 高さ 25ｃｍ		7	5,575	39,025			
		m	0	5,575	0	-7	-39,025	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 4							単-50号
	3ｃｍ 高さ 25ｃｍ		0	0	0			
		m	7	5,409	37,863	7	37,863	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-51号
			39	20,208	788,112			
		m2	0	20,208	0	-39	-788,112	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-52号
			0	0	0			
		m2	38	21,130	802,940	38	802,940	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-53号
			21	8,165	171,465			
		m3	0	8,165	0	-21	-171,465	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-54号
			0	0	0			
		m3	20	7,984	159,680	20	159,680	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-55号
			0.3	52,678	15,803			
		m3	0	52,678	0	-0.3	-15,803	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-56号
			0	0	0			
		m3	0.2	51,210	10,242	0.2	10,242	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
［②-4工区］（1号）			1		7,763,316			
		式	1		10,907,977	1	3,144,661	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 4							単-57号
	3ｃｍ 高さ 25ｃｍ		54	5,575	301,050			
		m	0	5,575	0	-54	-301,050	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000							単-58号
			0	0	0			
		m	54	10,940	590,760	54	590,760	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷							単-59号
	厚 0.15m		0	0	0			
		m2	41	1,390	56,990	41	56,990	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-60号
			0	0	0			
		m3	3	25,120	75,360	3	75,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-61号
			292	20,208	5,900,736			
		m2	0	20,208	0	-292	-5,900,736	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-62号
			0	0	0			
		m2	311	22,110	6,876,210	311	6,876,210	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-63号
			0	0	0			
		m3	55	29,260	1,609,300	55	1,609,300	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-64号
			155	8,165	1,265,575			
		m3	0	8,165	0	-155	-1,265,575	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-65号
			0	0	0			
		m3	166	7,984	1,325,344	166	1,325,344	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10							単-66号
			0	0	0			
		m2	10	1,056	10,560	10	10,560	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-67号
			0.2	1,850	370			
		m2	0	1,850	0	-0.2	-370	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-68号
			0	0	0			
		m2	0.2	1,819	363	0.2	363	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-69号
			2	52,678	105,356			
		m3	0	52,678	0	-2	-105,356	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-70号
			0	0	0			
		m3	2	51,210	102,420	2	102,420	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉)							内-51号
			1		100,409			
		箇所	0		0	-1	-100,409	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉)							内-52号
			0		0			
		箇所	1		132,566	1	132,566	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-40(高炉)							内-53号
			1		89,820			
		箇所	0		0	-1	-89,820	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1		0 128,104	1	128,104	内-54号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) ［②-4工区］(2号)		式	1 1		11,691,026 17,670,984	1	5,979,958	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	m	106 0	5,575 5,575	590,950 0	-106	-590,950	単-71号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000	m	0 111	0 10,940	0 1,214,340	111	1,214,340	単-72号
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	m2	0 83	0 1,390	0 115,370	83	115,370	単-73号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0 6	0 25,120	0 150,720	6	150,720	単-74号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	449 0	20,208 20,208	9,073,392 0	-449	-9,073,392	単-75号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	0 505	0 22,110	0 11,165,550	505	11,165,550	単-76号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0 90	0 29,260	0 2,633,400	90	2,633,400	単-77号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	220 0	8,165 8,165	1,796,300 0	-220	-1,796,300	単-78号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 250	0 7,984	0 1,996,000	250	1,996,000	単-79号
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 19	0 1,056	0 20,064	19	20,064	単-80号

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-81号
			0.3	1,850	555			
		m2	0	1,850	0	-0.3	-555	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-82号
			0	0	0			
		m2	0.3	1,819	545	0.3	545	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-83号
			3	52,678	158,034			
		m3	0	52,678	0	-3	-158,034	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-84号
			0	0	0			
		m3	3	51,210	153,630	3	153,630	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-55号
(1)			1		71,795			
		箇所	0		0	-1	-71,795	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-56号
(1)			0		0			
		箇所	1		95,301	1	95,301	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-57号
(2)			0		0			
		箇所	1		126,064	1	126,064	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
[③-2工区]			1		11,823,878			
		式	1		11,712,698	1	-111,180	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 4							単-85号
	3ｃｍ 高さ 25ｃｍ		91	5,539	504,049			
		m	0	5,539	0	-91	-504,049	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000							単-86号
			0	0	0			
		m	103	10,940	1,126,820	103	1,126,820	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷							単-87号
	厚 0.15m		0	0	0			
		m2	77	1,390	107,030	77	107,030	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-88号
			0	0	0			
		m3	6	25,120	150,720	6	150,720	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-89号
			450	20,077	9,034,650			
		m2	0	20,077	0	-450	-9,034,650	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-90号
			0	0	0			
		m2	327	21,960	7,180,920	327	7,180,920	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-91号
			0	0	0			
		m3	58	29,260	1,697,080	58	1,697,080	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-92号
			233	8,112	1,890,096			
		m3	0	8,112	0	-233	-1,890,096	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-93号
			0	0	0			
		m3	142	7,932	1,126,344	142	1,126,344	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10							単-94号
			0	0	0			
		m2	13	1,049	13,637	13	13,637	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-95号
			0.2	1,838	367			
		m2	0	1,838	0	-0.2	-367	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-96号
			0	0	0			
		m2	0.3	1,807	542	0.3	542	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-97号
			3	52,335	157,005			
		m3	0	52,335	0	-3	-157,005	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-98号
			0	0	0			
		m3	3	50,880	152,640	3	152,640	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉)							内-58号
			2		237,711			
		箇所	0		0	-2	-237,711	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉)							内-59号
			0		0			
		箇所	1		74,086	1	74,086	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1		0 82,879	1	82,879	内-60号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) [③-3工区]		式	1 1		404,398 787,866	1	383,468	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	18 0	20,077 20,077	361,386 0	-18	-361,386	単-99号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	0 27	0 21,960	0 592,920	27	592,920	単-100号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0 5	0 29,260	0 146,300	5	146,300	単-101号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	4 0	8,112 8,112	32,448 0	-4	-32,448	単-102号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 6	0 7,932	0 47,592	6	47,592	単-103号
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 1	0 1,054	0 1,054	1	1,054	単-104号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0		10,564 0	-1	-10,564	内-61号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) [③-4工区]		式	1 1		393,834 1,850,224	1	1,456,390	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	18 0	20,077 20,077	361,386 0	-18	-361,386	単-105号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	m2	0 63	0 21,960	0 1,383,480	63	1,383,480	単-106号

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-107号
			0	0	0			
		m3	11	29,260	321,860	11	321,860	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-108号
			4	8,112	32,448			
		m3	0	8,112	0	-4	-32,448	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-109号
			0	0	0			
		m3	18	7,932	142,776	18	142,776	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-110号
(材料費)			0	0	0			
		m2	2	1,054	2,108	2	2,108	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
[④-1工区]			1		4,669,088			
		式	1		6,119,291	1	1,450,203	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ							単-111号
			34	5,575	189,550			
		m	0	5,575	0	-34	-189,550	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000							単-112号
			0	0	0			
		m	32	10,940	350,080	32	350,080	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m							単-113号
			0	0	0			
		m2	24	1,390	33,360	24	33,360	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-114号
			0	0	0			
		m3	2	25,120	50,240	2	50,240	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-115号
			177	20,208	3,576,816			
		m2	0	20,208	0	-177	-3,576,816	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-116号
			0	0	0			
		m2	176	22,110	3,891,360	176	3,891,360	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-117号
			0	0	0			
		m3	31	29,260	907,060	31	907,060	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-118号
			93	8,165	759,345			
		m3	0	8,165	0	-93	-759,345	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-119号
			0	0	0			
		m3	93	7,984	742,512	93	742,512	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-120号
(材料費)			0	0	0			
		m2	6	1,056	6,336	6	6,336	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-121号
			0.09	1,850	166			
		m2	0	1,850	0	-0.09	-166	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-122号
			0	0	0			
		m2	0.09	1,819	163	0.09	163	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-123号
			1	52,678	52,678			
		m3	0	52,678	0	-1	-52,678	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-124号
			0	0	0			
		m3	0.9	51,210	46,089	0.9	46,089	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-62号
			1		90,533			
		箇所	0		0	-1	-90,533	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-63号
			0		0			
		箇所	1		92,091	1	92,091	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
［⑥-1工区］			1		2,901,343			
		式	1		2,856,979	1	-44,364	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000							単-125号
			20	11,122	222,440			
		m	0	11,122	0	-20	-222,440	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000							単-126号
			0	0	0			
		m	20	10,940	218,800	20	218,800	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m							単-127号
			15	1,423	21,345			
		m2	0	1,423	0	-15	-21,345	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m							単-128号
			0	0	0			
		m2	15	1,389	20,835	15	20,835	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-129号
			1	25,293	25,293			
		m3	0	25,293	0	-1	-25,293	
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-130号
			0	0	0			
		m3	1	25,100	25,100	1	25,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-131号
			82	22,363	1,833,766			
		m2	0	22,363	0	-82	-1,833,766	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm							単-132号
			0	0	0			
		m2	82	22,040	1,807,280	82	1,807,280	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-133号
			15	29,613	444,195			
		m3	0	29,613	0	-15	-444,195	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-134号
			0	0	0			
		m3	15	29,240	438,600	15	438,600	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-135号
			39	8,165	318,435			
		m3	0	8,165	0	-39	-318,435	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-136号
			0	0	0			
		m3	39	7,984	311,376	39	311,376	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10							単-137号
			4	1,052	4,208			
		m2	0	1,052	0	-4	-4,208	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10							単-138号
			0	0	0			
		m2	4	1,052	4,208	4	4,208	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-139号
			0.03	1,850	55			
		m2	0	1,850	0	-0.03	-55	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10							単-140号
			0	0	0			
		m2	0.03	1,819	54	0.03	54	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-141号
			0.6	52,678	31,606			
		m3	0	52,678	0	-0.6	-31,606	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-142号
			0	0	0			
		m3	0.6	51,210	30,726	0.6	30,726	
石積(張)工								
[②-4工区] (1号)			1		246,312			
		式	1		180,177	1	-66,135	
石積	玉石							単-143号
			19	9,892	187,948			
		m2	0	9,892	0	-19	-187,948	
石積	玉石							単-144号
			0	0	0			
		m2	19	9,483	180,177	19	180,177	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-145号
			2	29,182	58,364			
		m3	0	29,182	0	-2	-58,364	
石積(張)工								
[②-4工区] (2号)			1		79,779			
		式	1		142,245	1	62,466	
石積	玉石							単-146号
			6	9,892	59,352			
		m2	0	9,892	0	-6	-59,352	
石積	玉石							単-147号
			0	0	0			
		m2	15	9,483	142,245	15	142,245	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-148号
			0.7	29,182	20,427			
		m3	0	29,182	0	-0.7	-20,427	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積(張)工 ［③-2工区］		式	1 0		225,043 0	-1	-225,043	
石積	玉石	m2	17 0	9,827 9,827	167,059 0	-17	-167,059	単-149号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2 0	28,992 28,992	57,984 0	-2	-57,984	単-150号
石積(張)工 ［④-1工区］		式	1 1		118,210 37,932	1	-80,278	
石積	玉石	m2	9 0	9,892 9,892	89,028 0	-9	-89,028	単-151号
石積	玉石	m2	0 4	0 9,483	0 37,932	4	37,932	単-152号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1 0	29,182 29,182	29,182 0	-1	-29,182	単-153号
階段工 ［③-2工区］		式	0 1		0 178,785	1	178,785	
現場打階段	18-8-40(高炉)	箇所	0 1		0 178,785	1	178,785	内-64号
付帯道路工		式	1 0		18,810 0	-1	-18,810	
側溝工 ［④-1工区］		式	1 0		18,810 0	-1	-18,810	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種	m	2 0	9,405 9,405	18,810 0	-2	-18,810	単-154号

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			0		0			
		式	1		1,844,287	1	1,844,287	
応急処理作業工			0		0			
		式	1		1,844,287	1	1,844,287	
応急作業			0		0			内-65号
		式	1		1,844,287	1	1,844,287	
構造物撤去工			1		2,285,746			
		式	1		2,430,910	1	145,164	
構造物取壊し工 ［①工区］			1		254,346			
		式	1		93,842	1	-160,504	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		6	7,237	43,422			単-155号
		m3	0	7,237	0	-6	-43,422	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		0	0	0			単-156号
		m3	9	7,007	63,063	9	63,063	
石積取壊し			0		0			内-66号
		m2	68		20,119	68	20,119	
大型土のう撤去			24	1,096	26,304			単-157号
		袋	0	1,096	0	-24	-26,304	
大型土のう撤去			0	0	0			単-158号
		袋	10	1,066	10,660	10	10,660	
袋積玉石撤去	2t型		85	2,172	184,620			単-159号
		袋	0	2,172	0	-85	-184,620	
構造物取壊し工 ［②工区］			1		962,521			
		式	1		910,910	1	-51,611	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-160号
			133	7,237	962,521			
		m3	0	7,237	0	-133	-962,521	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-161号
			0	0	0			
		m3	130	7,007	910,910	130	910,910	
構造物取壊し工								
[⑥工区]			1		151,977			
		式	1		147,147	1	-4,830	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-162号
			21	7,237	151,977			
		m3	0	7,237	0	-21	-151,977	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-163号
			0	0	0			
		m3	21	7,007	147,147	21	147,147	
運搬処理工								
[①工区]			1		31,260			
		式	1		229,556	1	198,296	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-164号
			6	997	5,982			
		m3	0	997	0	-6	-5,982	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-165号
			0	0	0			
		m3	29	977	28,333	29	28,333	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-166号
			0	0	0			
		m3	11	1,210	13,310	11	13,310	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-167号
			6	4,213	25,278			
		m3	0	4,213	0	-6	-25,278	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-168号
			0	0	0			
		m3	29	4,213	122,177	29	122,177	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-169号
			0	0	0			
		m3	11	5,976	65,736	11	65,736	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工 ［②工区］			1		674,004			
		式	1		838,499	1	164,495	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		133	854.7	113,675			単-170号
		m3	0	854.7	0	-133	-113,675	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-171号
		m3	166	838.2	139,141	166	139,141	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		133	4,213	560,329			単-172号
		m3	0	4,213	0	-133	-560,329	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-173号
		m3	166	4,213	699,358	166	699,358	
運搬処理工 ［⑥工区］			1		211,638			
		式	1		210,956	1	-682	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		39	854.7	33,333			単-174号
		m3	0	854.7	0	-39	-33,333	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-175号
		m3	39	838.2	32,689	39	32,689	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		2	1,041	2,082			単-176号
		m3	0	1,041	0	-2	-2,082	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0	0	0			単-177号
		m3	2	1,022	2,044	2	2,044	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		39	4,213	164,307			単-178号
		m3	0	4,213	0	-39	-164,307	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-179号
		m3	39	4,213	164,307	39	164,307	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-180号
			2	5,958	11,916			
		m3	0	5,958	0	-2	-11,916	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)							単-181号
			0	0	0			
		m3	2	5,958	11,916	2	11,916	
仮設工								
			1		25,640,529			
		式	1		25,907,204	1	266,675	
工事用道路工 [①工区]			1		2,676,503			
[設置]		式	1		2,625,067	1	-51,436	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上							内-67号
			1,350		60,995			
		m3	0		0	-1,350	-60,995	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上							内-68号
			0		0			
		m3	1,350		59,391	1,350	59,391	
敷砂利 (設置)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-69号
			426		159,143			
		m2	0		0	-426	-159,143	
敷砂利 (設置)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-70号
			0		0			
		m2	426		158,973	426	158,973	
土のう (設置)	耐候性大型土のう（1年対応）							内-71号
			419		2,456,365			
		袋	0		0	-419	-2,456,365	
土のう (設置)	耐候性大型土のう（1年対応）							内-72号
			0		0			
		袋	419		2,406,703	419	2,406,703	
工事用道路工 [②工区]			1		4,425,359			
[設置]		式	1		4,340,300	1	-85,059	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上							内-73号
			2,220		100,453			
		m3	0		0	-2,220	-100,453	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0 2,220		0 97,812	2,220	97,812	内-74号
敷砂利 (設置)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	702 0		262,230 0	-702	-262,230	内-75号
敷砂利 (設置)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	0 702		0 261,950	702	261,950	内-76号
土のう (設置)	耐候性大型土のう（1年対応）	袋	693 0		4,062,676 0	-693	-4,062,676	内-77号
土のう (設置)	耐候性大型土のう（1年対応）	袋	0 693		0 3,980,538	693	3,980,538	内-78号
工事用道路工 [③工区] [設置]		式	1 1		2,553,383 2,504,120	1	-49,263	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	1,200 0		54,066 0	-1,200	-54,066	内-79号
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上	m3	0 1,200		0 52,645	1,200	52,645	内-80号
敷砂利 (設置)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	378 0		140,465 0	-378	-140,465	内-81号
敷砂利 (設置)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	0 378		0 140,314	378	140,314	内-82号
土のう (設置)	耐候性大型土のう（1年対応）	袋	405 0		2,358,852 0	-405	-2,358,852	内-83号
土のう (設置)	耐候性大型土のう（1年対応）	袋	0 405		0 2,311,161	405	2,311,161	内-84号

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工 ［④工区］ ［設置］		式	1 1		1,582,915 1,552,340	1	-30,575	
工事用道路盛土 （設置）	4.0m以上	m3	820 0		36,898 0	-820	-36,898	内-85号
工事用道路盛土 （設置）	4.0m以上	m3	0 820		0 35,928	820	35,928	内-86号
敷砂利 （設置）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	231 0		86,268 0	-231	-86,268	内-87号
敷砂利 （設置）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	0 231		0 86,176	231	86,176	内-88号
土のう （設置）	耐候性大型土のう（1年対応）	袋	249 0		1,459,749 0	-249	-1,459,749	内-89号
土のう （設置）	耐候性大型土のう（1年対応）	袋	0 249		0 1,430,236	249	1,430,236	内-90号
工事用道路工 ［⑥工区］ ［設置］		式	1 1		872,560 855,962	1	-16,598	
工事用道路盛土 （設置）	4.0m以上	m3	450 0		20,180 0	-450	-20,180	内-91号
工事用道路盛土 （設置）	4.0m以上	m3	0 450		0 19,649	450	19,649	内-92号
敷砂利 （設置）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	164 0		60,950 0	-164	-60,950	内-93号
敷砂利 （設置）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	0 164		0 60,884	164	60,884	内-94号

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (設置)	耐候性大型土のう（1年対応）	袋	135 0		791,430 0	-135	-791,430	内-95号
土のう (設置)	耐候性大型土のう（1年対応）	袋	0 135		0 775,429	135	775,429	内-96号
工事用道路工 [①工区] [撤去]		式	1 1		1,580,060 1,547,247	1	-32,813	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	1,350 0		1,085,898 0	-1,350	-1,085,898	内-97号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 1,350		0 1,066,549	1,350	1,066,549	内-98号
敷砂利 (撤去)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	426 0		34,290 0	-426	-34,290	内-99号
敷砂利 (撤去)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	0 426		0 33,679	426	33,679	内-100号
土のう (撤去)		袋	419 0		459,872 0	-419	-459,872	内-101号
土のう (撤去)		袋	0 419		0 447,019	419	447,019	内-102号
工事用道路工 [②工区] [撤去]		式	1 1		2,987,035 2,926,015	1	-61,020	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	2,220 0		2,083,692 0	-2,220	-2,083,692	内-103号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 2,220		0 2,046,494	2,220	2,046,494	内-104号

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利 (撤去)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-105号
			702		65,798			
		m2	0		0	-702	-65,798	
敷砂利 (撤去)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-106号
			0		0			
		m2	702		64,623	702	64,623	
土のう (撤去)								内-107号
			693		837,545			
		袋	0		0	-693	-837,545	
土のう (撤去)								内-108号
			0		0			
		袋	693		814,898	693	814,898	
工事用道路工 [③工区]			1		1,801,764			
[撤去]		式	1		1,765,125	1	-36,639	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上							内-109号
			1,200		1,240,600			
		m3	0		0	-1,200	-1,240,600	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上							内-110号
			0		0			
		m3	1,200		1,218,450	1,200	1,218,450	
敷砂利 (撤去)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-111号
			378		39,176			
		m2	0		0	-378	-39,176	
敷砂利 (撤去)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ							内-112号
			0		0			
		m2	378		38,475	378	38,475	
土のう (撤去)								内-113号
			405		521,988			
		袋	0		0	-405	-521,988	
土のう (撤去)								内-114号
			0		0			
		袋	405		508,200	405	508,200	
工事用道路工 [④工区]			1		1,199,576			
[撤去]		式	1		1,175,392	1	-24,184	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	820 0		852,300 0	-820	-852,300	内-115号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 820		0 837,083	820	837,083	内-116号
敷砂利 (撤去)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	231 0		24,096 0	-231	-24,096	内-117号
敷砂利 (撤去)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	0 231		0 23,665	231	23,665	内-118号
土のう (撤去)		袋	249 0		323,180 0	-249	-323,180	内-119号
土のう (撤去)		袋	0 249		0 314,644	249	314,644	内-120号
工事用道路工 [⑥工区] [撤去]		式	1 1		718,642 704,420	1	-14,222	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	450 0		512,446 0	-450	-512,446	内-121号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 450		0 503,382	450	503,382	内-122号
敷砂利 (撤去)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	164 0		18,842 0	-164	-18,842	内-123号
敷砂利 (撤去)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	0 164		0 18,508	164	18,508	内-124号
土のう (撤去)		袋	135 0		187,354 0	-135	-187,354	内-125号

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (撤去)		袋	0 135		0 182,530	135	182,530	内-126号
水替工 [①工区]		式	1 1		82,897 79,751	1	-3,146	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1 0		82,897 0	-1	-82,897	内-127号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 1		0 79,751	1	79,751	内-128号
水替工 [②工区]		式	1 1		229,843 242,412	1	12,569	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	17 0		229,843 0	-17	-229,843	内-129号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 19		0 242,412	19	242,412	内-130号
水替工 [③工区]		式	1 1		164,478 177,990	1	13,512	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	10 0		164,478 0	-10	-164,478	内-131号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 12		0 177,990	12	177,990	内-132号
水替工 [④工区]		式	1 1		110,450 115,899	1	5,449	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	4 0		110,450 0	-4	-110,450	内-133号

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0		0			内-134号
		日	5		115,899	5	115,899	
水替工 ［⑥工区］			1		101,266			
		式	1		97,825	1	-3,441	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		3		101,266			内-135号
		日	0		0	-3	-101,266	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0		0			内-136号
		日	3		97,825	3	97,825	
仮水路工 ［②工区］			1		1,143,884			
		式	1		1,109,980	1	-33,904	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ (損料)	ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1000mm		74		1,143,884			内-137号
		m	0		0	-74	-1,143,884	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ (損料)	ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1000mm		0		0			内-138号
		m	74		1,109,980	74	1,109,980	
仮水路工 ［③工区］			1		767,869			
		式	1		745,109	1	-22,760	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ (損料)	ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1000mm		50		767,869			内-139号
		m	0		0	-50	-767,869	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ (損料)	ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1000mm		0		0			内-140号
		m	50		745,109	50	745,109	
仮水路工 ［⑥工区］			1		2,519,637			
		式	1		2,444,957	1	-74,680	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ (損料)	ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1000mm		163		2,519,637			内-141号
		m	0		0	-163	-2,519,637	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1000mm							内-142号
(損料)			0		0			
		m	163		2,444,957	163	2,444,957	
交通管理工								
			1		122,408			
		式	1		897,293	1	774,885	
交通誘導警備員								内-143号
			10		122,408			
		人日	0		0	-10	-122,408	
交通誘導警備員								内-144号
			0		0			
		人日	77		897,293	77	897,293	
直接工事費								
			1		73,042,793			
		式	1		114,788,746	1	41,745,953	
共通仮設費								
			1		7,509,905			
		式	1		15,014,092	1	7,504,187	
共通仮設費								
			1		1,222,768			
		式	1		4,150,000	1	2,927,232	
準備費								
			1		365,748			
		式	1		365,748	0	0	
木根等処分費								内-145号
			1		365,748			
		式	0		0	-1	-365,748	
木根等処分費								内-146号
			0		0			
		式	1		365,748	1	365,748	
技術管理費								
			1		99,307			
		式	1		2,410,302	1	2,310,995	
諸経費動向調査費								内-147号
			1		99,307			
		式	0		0	-1	-99,307	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費								内-148号
			0		0			
		式	1		99,307	1	99,307	
保守管理(ICT)								内-149号
			0		0			
		式	1		103,123	1	103,123	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-150号
			0		0			
		式	1		2,160,000	1	2,160,000	
遠隔臨場ｼｽﾃﾑ								内-151号
			0		0			
		式	1		47,872	1	47,872	
営繕費								
			0		0			
		式	1		283,968	1	283,968	
快適ﾄｲﾚ								内-152号
			0		0			
		式	1		283,968	1	283,968	
現場環境改善費（率計上）								
			1		757,713			
		式	1		1,089,982	1	332,269	
共通仮設費（率計上）								
			1		6,287,137			
		式	1		10,864,092	1	4,576,955	
純工事費								
			1		80,552,698			
		式	1		129,802,838	1	49,250,140	
現場管理費								
			1		23,866,495			
		式	1		36,571,908	1	12,705,413	
工事原価								
			1		313,063,513			
		式	1		429,971,683	1	116,908,170	
一般管理費等								
			1		37,336,487			
		式	1		47,868,317	1	10,531,830	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格								
			1		350,400,000			
		式	1		477,840,000	1	127,440,000	
消費税相当額								
			1		35,040,000			
		式	1		47,784,000	1	12,744,000	
工事費計								
			1		385,440,000			
		式	1		525,624,000	1	140,184,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【球磨川】			1		96,504,151			
		式	1		96,957,748	1	453,597	
河川土工			1		93,579,121			
		式	1		90,186,753	1	-3,392,368	
掘削工(ICT)			1		18,625,821			
		式	1		19,885,396	1	1,259,575	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		42,000	347.9	14,611,800			単-1号
		m3	0	347.9	0	-42,000	-14,611,800	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			単-2号
		m3	46,300	344.3	15,941,090	46,300	15,941,090	
土砂等運搬 (小川①工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,350	499.6	674,460			単-3号
		m3	0	499.6	0	-1,350	-674,460	
土砂等運搬 (小川①工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-4号
		m3	1,350	490.9	662,715	1,350	662,715	
土砂等運搬 (小川②工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		2,220	683.6	1,517,592			単-5号
		m3	0	683.6	0	-2,220	-1,517,592	
土砂等運搬 (小川②工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-6号
		m3	2,220	671.7	1,491,174	2,220	1,491,174	
土砂等運搬 (小川③工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		1,200	683.6	820,320			単-7号
		m3	0	683.6	0	-1,200	-820,320	
土砂等運搬 (小川③工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-8号
		m3	1,200	671.7	806,040	1,200	806,040	
土砂等運搬 (小川④工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		820	788.7	646,734			単-9号
		m3	0	788.7	0	-820	-646,734	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (小川④工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-10号
			0	0	0			
		m3	820	775.1	635,582	820	635,582	
土砂等運搬 (小川⑥工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-11号
			450	788.7	354,915			
		m3	0	788.7	0	-450	-354,915	
土砂等運搬 (小川⑥工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-12号
			0	0	0			
		m3	450	775.1	348,795	450	348,795	
残土処理工								
			1		74,953,300			
		式	1		70,301,357	1	-4,651,943	
整地	残土受入れ地での処理							単-13号
			15,000	112.5	1,687,500			
		m3	0	112.5	0	-15,000	-1,687,500	
整地	残土受入れ地での処理							単-14号
			0	0	0			
		m3	17,900	110.2	1,972,580	17,900	1,972,580	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-15号
			15,000	1,419	21,285,000			
		m3	0	1,419	0	-15,000	-21,285,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-16号
			0	0	0			
		m3	15,000	1,395	20,925,000	15,000	20,925,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-17号
			20,960	2,480	51,980,800			
		m3	0	2,480	0	-20,960	-51,980,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-18号
			0	0	0			
		m3	6,000	2,438	14,628,000	6,000	14,628,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-19号
			0	0	0			
		m3	14,170	1,968	27,886,560	14,170	27,886,560	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-20号
			0	0	0			
		m3	2,170	440.1	955,017	2,170	955,017	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-21号
			0	0	0			
		m3	870	1,244	1,082,280	870	1,082,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)							単-22号
			0	0	0			
		m3	2,040	1,398	2,851,920	2,040	2,851,920	
仮設工								
			1		2,925,030			
		式	1		6,770,995	1	3,845,965	
工事用道路工								
			1		20,573			
		式	1		20,345	1	-228	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去							内-1号
			18		20,573			
		m2	0		0	-18	-20,573	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去							内-2号
			0		0			
		m2	18		20,345	18	20,345	
汚濁防止工								
			1		314,207			
		式	1		425,827	1	111,620	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去							内-3号
			20		314,207			
		m	0		0	-20	-314,207	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去							内-4号
			0		0			
		m	20		425,827	20	425,827	
応急処理作業工								
			1		386,277			
		式	1		378,014	1	-8,263	
応急作業								内-5号
			1		386,277			
		式	0		0	-1	-386,277	
応急作業								内-6号
			0		0			
		式	1		378,014	1	378,014	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			1		2,203,973			
		式	1		5,946,809	1	3,742,836	
交通誘導警備員			172		2,203,973			内-7号
		人日	0		0	-172	-2,203,973	
交通誘導警備員			0		0			内-8号
		人日	486		5,946,809	486	5,946,809	
直接工事費			1		96,504,151			
		式	1		96,957,748	1	453,597	
共通仮設費			1		11,165,932			
		式	1		13,193,845	1	2,027,913	
共通仮設費			1		1,721,819			
		式	1		3,715,035	1	1,993,216	
運搬費			1		47,031			
		式	1		47,031	0	0	
仮設材運搬費			1		47,031			内-9号
		t	0		0	-1	-47,031	
仮設材運搬費			0		0			内-10号
		t	3.2		47,031	3.2	47,031	
技術管理費			1		718,460			
		式	1		2,391,245	1	1,672,785	
保守管理(ICT)			1		108,454			内-11号
		式	0		0	-1	-108,454	
保守管理(ICT)			0		0			内-12号
		式	1		191,239	1	191,239	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-13号
			1		595,607			
		式	0		0	-1	-595,607	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)								内-14号
			0		0			
		式	1		595,607	1	595,607	
ICT活用効果等調査費用								内-15号
			1		14,399			
		式	0		0	-1	-14,399	
ICT活用効果等調査費用								内-16号
			0		0			
		式	1		14,399	1	14,399	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)								内-17号
			0		0			
		式	1		1,590,000	1	1,590,000	
営繕費								
			0		0			
		式	1		315,936	1	315,936	
快適ﾄｲﾚ								内-18号
			0		0			
		式	1		315,936	1	315,936	
現場環境改善費（率計上）								
			1		956,328			
		式	1		960,823	1	4,495	
共通仮設費（率計上）								
			1		9,444,113			
		式	1		9,478,810	1	34,697	
純工事費								
			1		107,670,083			
		式	1		110,151,593	1	2,481,510	
現場管理費								
			1		33,089,153			
		式	1		32,311,190	1	-777,963	
工事原価								
			1		140,759,236			
		式	1		142,462,783	1	1,703,547	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【球磨川中川原地区】			1		21,620,294			
		式	1		81,791,224	1	60,170,930	
河川土工			1		21,377,070			
		式	1		66,782,426	1	45,405,356	
掘削工			0		0			
		式	1		8,411,100	1	8,411,100	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0			単-1号
		m3	31,800	264.5	8,411,100	31,800	8,411,100	
掘削工(ICT)			1		5,285,000			
		式	0		0	-1	-5,285,000	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満		15,100	350	5,285,000			単-2号
		m3	0	350	0	-15,100	-5,285,000	
残土処理工			1		16,092,070			
		式	1		58,371,326	1	42,279,256	
整地	残土受入れ地での処理		15,100	113	1,706,300			単-3号
		m3	0	113	0	-15,100	-1,706,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		15,100	952.7	14,385,770			単-4号
		m3	0	952.7	0	-15,100	-14,385,770	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-5号
		m3	14,540	936.2	13,612,348	14,540	13,612,348	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-6号
		m3	10,080	1,093	11,017,440	10,080	11,017,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		0	0	0			単-7号
		m3	3,720	1,613	6,000,360	3,720	6,000,360	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0 3,420	0 1,406	0 4,808,520	3,420	4,808,520	単-8号
残土等処分		m3	0 3,720	0 475	0 1,767,000	3,720	1,767,000	単-9号
残土等処分		m3	0 12,810	0 831.2	0 10,647,672	12,810	10,647,672	単-10号
残土等処分		m3	0 11,810	0 890.6	0 10,517,986	11,810	10,517,986	単-11号
根固め工		式	0 1		0 5,981,919	1	5,981,919	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	0 1		0 5,981,919	1	5,981,919	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 9.5km以下	個	0 19	0 5,101	0 96,919	19	96,919	単-12号
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	0 500	0 11,770	0 5,885,000	500	5,885,000	単-13号
応急処理工		式	0 1		0 4,956,370	1	4,956,370	
応急処理作業工		式	0 1		0 4,956,370	1	4,956,370	
応急作業		式	0 1		0 4,956,370	1	4,956,370	内-1号
構造物撤去工		式	0 1		0 237,342	1	237,342	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			0		0			
		式	1		237,342	1	237,342	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-14号
		m3	37	1,411	52,207	37	52,207	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0	0	0			単-15号
		m3	5	1,751	8,755	5	8,755	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		0	0	0			単-16号
		m3	37	3,990	147,630	37	147,630	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		0	0	0			単-17号
		m3	5	5,750	28,750	5	28,750	
仮設工			1		243,224			
		式	1		3,833,167	1	3,589,943	
工事用道路工			0		0			
		式	1		311,961	1	311,961	
敷鉄板	22×1524×3048 設置･撤去		0		0			内-2号
		m2	135		140,948	135	140,948	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去		0		0			内-3号
		m2	171		171,013	171	171,013	
汚濁防止工			0		0			
		式	1		731,057	1	731,057	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去		0		0			内-4号
		m	80		731,057	80	731,057	
交通管理工			1		243,224			
		式	1		2,790,149	1	2,546,925	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員								内-5号
			20		243,224			
		人日	0		0	-20	-243,224	
交通誘導警備員								内-6号
			0		0			
		人日	241		2,790,149	241	2,790,149	
直接工事費								
			1		21,620,294			
		式	1		81,791,224	1	60,170,930	
共通仮設費								
			1		3,166,627			
		式	1		7,861,326	1	4,694,699	
共通仮設費								
			1		355,241			
		式	1		2,419,062	1	2,063,821	
運搬費								
			0		0			
		式	1		806,600	1	806,600	
仮設材運搬費								内-7号
			0		0			
		t	54.5		806,600	54.5	806,600	
準備費								
			0		0			
		式	1		778,370	1	778,370	
木根等処分費								内-8号
			0		0			
		式	1		778,370	1	778,370	
技術管理費								
			1		65,265			
		式	0		0	-1	-65,265	
保守管理(ICT)								内-9号
			1		65,265			
		式	0		0	-1	-65,265	
営繕費								
			0		0			
		式	1		188,000	1	188,000	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ								内-10号
			0		0			
		式	1		188,000	1	188,000	
現場環境改善費（率計上）								
			1		289,976			
		式	1		646,092	1	356,116	
共通仮設費（率計上）								
			1		2,811,386			
		式	1		5,442,264	1	2,630,878	
純工事費								
			1		24,786,921			
		式	1		89,652,550	1	64,865,629	
現場管理費								
			1		10,236,584			
		式	1		20,049,392	1	9,812,808	
工事原価								
			1		35,023,505			
		式	1		109,701,942	1	74,678,437	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸 【中園川】			1		21,263,495			
		式	1		6,891,057	1	-14,372,438	
河川土工			1		1,058,351			
		式	0		0	-1	-1,058,351	
掘削工 ⑧-1工区			1		212,801			
		式	0		0	-1	-212,801	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		80	1,090	87,200			単-1号
		m3	0	1,090	0	-80	-87,200	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満		70	1,459	102,130			単-2号
		m3	0	1,459	0	-70	-102,130	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		70	335.3	23,471			単-3号
		m3	0	335.3	0	-70	-23,471	
掘削工 ⑧-3工区			1		96,171			
		式	0		0	-1	-96,171	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		80	1,090	87,200			単-4号
		m3	0	1,090	0	-80	-87,200	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満		5	1,459	7,295			単-5号
		m3	0	1,459	0	-5	-7,295	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		5	335.3	1,676			単-6号
		m3	0	335.3	0	-5	-1,676	
盛土工 ⑧-1工区			1		525,600			
		式	0		0	-1	-525,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満		100	5,256	525,600			単-7号
		m3	0	5,256	0	-100	-525,600	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工 ⑧-3工区		式	1 0		157,680 0	-1	-157,680	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30 0	5,256 5,256	157,680 0	-30	-157,680	単-8号
法面整形工 ⑧-1工区		式	1 0		19,535 0	-1	-19,535	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50 0	390.7 390.7	19,535 0	-50	-19,535	単-9号
法面整形工 ⑧-3工区		式	1 0		11,721 0	-1	-11,721	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	30 0	390.7 390.7	11,721 0	-30	-11,721	単-10号
残土処理工 ⑧-1工区		式	1 0		8,246 0	-1	-8,246	
整地	残土受入れ地での処理	m3	70 0	117.8 117.8	8,246 0	-70	-8,246	単-11号
残土処理工 ⑧-3工区		式	1 0		10,874 0	-1	-10,874	
整地	残土受入れ地での処理	m3	5 0	117.8 117.8	589 0	-5	-589	単-12号
土砂等運搬	軟岩	m3	5 0	2,057 2,057	10,285 0	-5	-10,285	単-13号
残土処理工		式	1 0		15,723 0	-1	-15,723	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮置場整地								内-1号
			1		15,723			
		式	0		0	-1	-15,723	
法覆護岸工								
			1		14,070,869			
		式	1		983,099	1	-13,087,770	
作業土工 ⑧-1工区								
			1		524,829			
		式	0		0	-1	-524,829	
床掘り	土砂							内-2号
			190		43,909			
		m3	0		0	-190	-43,909	
埋戻し								内-3号
			70		181,255			
		m3	0		0	-70	-181,255	
埋戻し								内-4号
			60		108,766			
		m3	0		0	-60	-108,766	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-5号
			6		180,540			
		m3	0		0	-6	-180,540	
基面整正								内-6号
			30		10,359			
		m2	0		0	-30	-10,359	
作業土工 ⑧-3工区								
			1		337,107			
		式	0		0	-1	-337,107	
床掘り	土砂							内-7号
			130		29,656			
		m3	0		0	-130	-29,656	
埋戻し								内-8号
			90		283,642			
		m3	0		0	-90	-283,642	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							内-9号
			0.6		18,054			
		m3	0		0	-0.6	-18,054	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正								内-10号
			10		5,755			
		m2	0		0	-10	-5,755	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
⑧-1工区			1		10,060,673			
		式	1		808,326	1	-9,252,347	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ							単-14号
			40	5,702	228,080			
		m	0	5,702	0	-40	-228,080	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000							内-11号
(材料費)			0		0			
		m	39		284,007	39	284,007	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控 35cm							単-15号
			357	20,228	7,221,396			
		m2	0	20,228	0	-357	-7,221,396	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控 35cm							内-12号
(材料費)			0		0			
		m2	40		524,319	40	524,319	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-16号
			161	8,289	1,334,529			
		m3	0	8,289	0	-161	-1,334,529	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-17号
			90	1,620	145,800			
		m	0	1,620	0	-90	-145,800	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止1)	18-8-40(高炉)							単-18号
			1	134,859	134,859			
		箇所	0	134,859	0	-1	-134,859	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止2)	18-8-40(高炉)							単-19号
			1	337,743	337,743			
		箇所	0	337,743	0	-1	-337,743	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止3)	18-8-40(高炉)							単-20号
			1	337,743	337,743			
		箇所	0	337,743	0	-1	-337,743	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止4)	18-8-40(高炉)							単-21号
			1	97,748	97,748			
		箇所	0	97,748	0	-1	-97,748	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止5)	18-8-40(高炉)							単-22号
			1	97,748	97,748			
		箇所	0	97,748	0	-1	-97,748	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止6)	18-8-40(高炉)							単-23号
			1	125,027	125,027			
		箇所	0	125,027	0	-1	-125,027	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)								
⑧-3工区			1		2,880,082			
		式	1		174,773	1	-2,705,309	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ							単-24号
			23	5,702	131,146			
		m	0	5,702	0	-23	-131,146	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000							内-13号
(材料費)			0		0			
		m	24		174,773	24	174,773	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控 35cm							単-25号
			100	20,228	2,022,800			
		m2	0	20,228	0	-100	-2,022,800	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40							単-26号
			65	8,289	538,785			
		m3	0	8,289	0	-65	-538,785	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)							単-27号
			23	1,620	37,260			
		m	0	1,620	0	-23	-37,260	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止1)	18-8-40(高炉)							単-28号
			1	116,685	116,685			
		箇所	0	116,685	0	-1	-116,685	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止2)	18-8-40(高炉)							単-29号
			1	33,406	33,406			
		箇所	0	33,406	0	-1	-33,406	
護岸付属物工								
⑧-1工区			1		268,178			
		式	0		0	-1	-268,178	
現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0							単-30号
			1	155,316	155,316			
		箇所	0	155,316	0	-1	-155,316	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張ｺﾝｸﾘｰﾄ水路部	18-8-40(高炉) t=35cm							内-14号
			9		112,862			
		m2	0		0	-9	-112,862	
構造物撤去工								
			1		1,945,306			
		式	1		184,640	1	-1,760,666	
構造物取壊し工 ⑧-1工区								
			1		906,947			
		式	1		20,600	1	-886,347	
石積取壊し								内-15号
			65		906,947			
		m2	0		0	-65	-906,947	
石積取壊し								内-16号
			0		0			
		m2	30		20,600	30	20,600	
構造物取壊し工 ⑧-3工区								
			1		938,908			
		式	0		0	-1	-938,908	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工							単-31号
			6	7,284	43,704			
		m3	0	7,284	0	-6	-43,704	
石積取壊し								内-17号
			34		895,204			
		m2	0		0	-34	-895,204	
運搬処理工 ⑧-1工区								
			1		38,203			
		式	0		0	-1	-38,203	
殻運搬	石材							単-32号
			23	1,661	38,203			
		m3	0	1,661	0	-23	-38,203	
運搬処理工 ⑧-3工区								
			1		61,248			
		式	1		164,040	1	102,792	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-33号
			6	2,686	16,116			
		m3	0	2,686	0	-6	-16,116	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-34号
			0	0	0			
		m3	24	2,635	63,240	24	63,240	
殻運搬	石材							単-35号
			12	1,661	19,932			
		m3	0	1,661	0	-12	-19,932	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-36号
			6	4,200	25,200			
		m3	0	4,200	0	-6	-25,200	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)							単-37号
			0	0	0			
		m3	24	4,200	100,800	24	100,800	
仮設工								
			1		4,188,969			
		式	1		5,723,318	1	1,534,349	
工事用道路工 ⑧-1工区								
			1		4,188,969			
		式	1		2,344,995	1	-1,843,974	
工事用道路盛土設置	4.0m以上							内-18号
			910		397,951			
		m3	0		0	-910	-397,951	
工事用道路盛土撤去	4.0m以上							内-19号
			910		1,674,396			
		m3	0		0	-910	-1,674,396	
工事用道路盛土撤去	4.0m以上							内-20号
			0		0			
		m3	1,100		1,990,648	1,100	1,990,648	
土のう設置								内-21号
			259		1,551,978			
		袋	0		0	-259	-1,551,978	
土のう撤去								内-22号
			259		564,644			
		袋	0		0	-259	-564,644	
土のう撤去								内-23号
			0		0			
		袋	200		354,347	200	354,347	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河道内保護工			0		0			
		式	1		3,232,938	1	3,232,938	
袋詰玉石据付	2t		0		0			内-24号
		袋	520		3,232,938	520	3,232,938	
交通管理工			0		0			
		式	1		145,385	1	145,385	
交通誘導警備員			0		0			内-25号
		人日	12		145,385	12	145,385	
直接工事費			1		21,263,495			
		式	1		6,891,057	1	-14,372,438	
共通仮設費			1		2,588,937			
		式	1		1,177,844	1	-1,411,093	
共通仮設費			1		284,018			
		式	1		355,757	1	71,739	
準備費			0		0			
		式	1		203,980	1	203,980	
木根等処分費			0		0			内-26号
		式	1		203,980	1	203,980	
営繕費			0		0			
		式	1		51,000	1	51,000	
快適ﾄｲﾚ			0		0			内-27号
		式	1		51,000	1	51,000	
現場環境改善費（率計上）			1		284,018			
		式	1		100,777	1	-183,241	

設計内訳書

工事名	Ｒ３球磨川掘削及び小川災害復旧工事　（　4 回変更）　（個別合意）	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			1		2,304,919			
		式	1		822,087	1	-1,482,832	
純工事費								
			1		23,852,432			
		式	1		8,068,901	1	-15,783,531	
現場管理費								
			1		9,009,147			
		式	1		3,363,311	1	-5,645,836	
工事原価								
			1		32,861,579			
		式	1		11,432,212	1	-21,429,367	

［熊本県球磨郡球磨村渡地先外　　］

30/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

床掘り

第　1号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		29.5	220.5	6,504			CB210030
		m３	29.5	220.5	6,504	0	0	
合　計					6,477			
					0		-6,477	

0/40m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	41.2	215.8	8,890	41.2	8,890	
合　計					0			
					8,890		8,890	
変更積算金額					0			
					8,853		8,853	円／m3

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		11.1	2,455	27,250			CB210410
		m３	11.1	2,455	27,250	0	0	
合　計					27,140			
					0		-27,140	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	15.1	2,351	35,500	15.1	35,500	
合　計					0			
					35,500		35,500	
変更積算金額					0			
					35,356		35,356	円／m3

20/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

基面整正

第　5号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			16.7	378	6,312			CB210080
		m２	16.7	378	6,312	0	0	
合　計					6,286			
					0		-6,286	

0/10m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

基面整正

第　6号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	13.4	360	4,824	13.4	4,824	
合　計					0			
					4,824		4,824	
変更積算金額					0			
					4,804		4,804	円／m2

380/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		377	220.5	83,128			CB210030
		m３	377	220.5	83,128	0	0	
合　計					82,795			
					0		-82,795	

0/550m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	551	215.8	118,905	551	118,905	
合　計					0			
					118,905		118,905	
変更積算金額					0			
					118,428		118,428	円／m3

180/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		177	2,455	434,535			CB210410
		m 3	177	2,455	434,535	0	0	
合　計					432,796			
					0		-432,796	

0/310m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

埋戻し

第　10号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	314	2,351	738,214	314	738,214	
合　計					0			
					738,214		738,214	
変更積算金額					0			
					735,259		735,259	円／m3

［熊本県球磨郡球磨村渡地先外　　］

180/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

基面整正

第　11号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			184	378	69,552			CB210080
		m２	184	378	69,552	0	0	
合　計					69,273			
					0		-69,273	

0/130m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

基面整正

第　12号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	127	360	45,720	127	45,720	
合　計					0			
					45,720		45,720	
変更積算金額					0			
					45,536		45,536	円／m2

250/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

床掘り

第　13号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		247	220.5	54,463			CB210030
		m３	247	220.5	54,463	0	0	
合　計					53,892			
					0		-53,892	

0/280m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

床掘り

第　14号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	284	215.8	61,287	284	61,287	
合　計					0			
					61,287		61,287	
変更積算金額					0			
					60,644		60,644	円／m3

100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

埋戻し

第　15号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		100	1,632	163,200			CB210410
		m３	100	1,632	163,200	0	0	
合　計					161,490			
					0		-161,490	

0/130m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

埋戻し

第　16号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m３	131	1,570	205,670	131	205,670	
合　計					0			
					205,670		205,670	
変更積算金額					0			
					203,515		203,515	円／m3

110/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

基面整正

第　17号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			110	378	41,580			CB210080
		m２	110	378	41,580	0	0	
合　計					41,144			
					0		-41,144	

0/70m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

基面整正

第　18号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	68.5	360	24,660	68.5	24,660	
合　計					0			
					24,660		24,660	
変更積算金額					0			
					24,401		24,401	円／m2

100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

床掘り

第　19号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		95.2	220.5	20,991			CB210030
		m３	95.2	220.5	20,991	0	0	
合　計					20,907			
					0		-20,907	

0/130m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

床掘り

第　20号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	125	215.8	26,975	125	26,975	
合　計					0			
					26,975		26,975	
変更積算金額					0			
					26,867		26,867	円／m3

40/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

埋戻し

第　21号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		37.4	2,455	91,817			CB210410
		m３	37.4	2,455	91,817	0	0	
合　計					91,449			
					0		-91,449	

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

埋戻し

第　22号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	59.8	2,351	140,589	59.8	140,589	
合　計					0			
					140,589		140,589	
変更積算金額					0			
					140,025		140,025	円／m3

40/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

基面整正

第　23号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			40.8	378	15,422			CB210080
		m２	40.8	378	15,422	0	0	
合　計					15,360			
					0		-15,360	

0/20m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

基面整正

第　24号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	23.6	360	8,496	23.6	8,496	
合　計					0			
					8,496		8,496	
変更積算金額					0			
					8,461		8,461	円／m2

50/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

床掘り

第　25号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		53.7	220.5	11,840			CB210030
		m３	53.7	220.5	11,840	0	0	
合　計					11,757			
					0		-11,757	

0/50m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

床掘り

第　26号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m３	53.7	215.8	11,588	53.7	11,588	
合　計					0			
					11,588		11,588	
変更積算金額					0			
					11,506		11,506	円／m3

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

埋戻し

第　27号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		21.2	2,455	52,046			CB210410
		m 3	21.2	2,455	52,046	0	0	
合　計					51,685			
					0		-51,685	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

埋戻し

第　28号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m３	21.2	2,351	49,841	21.2	49,841	
合　計					0			
					49,841		49,841	
変更積算金額					0			
					49,495		49,495	円／m3

20/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

基面整正

第　29号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			22.8	378	8,618			CB210080
		m 2	22.8	378	8,618	0	0	
合　計					8,558			
					0		-8,558	

0/10m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:06

基面整正

第　30号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m２	14.5	360	5,220	14.5	5,220	
合　計					0			
					5,220		5,220	
変更積算金額					0			
					5,183		5,183	円／m2

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

整地

第　31号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		17.2	113	1,943			CA900310
		m３	17.2	113	1,943	0	0	
合　計					1,935			
					0		-1,935	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

整地

第　32号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	24.4	110.6	2,698	24.4	2,698	
合　計					0			
					2,698		2,698	
変更積算金額					0			
					2,686		2,686	円／m3

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

土砂等運搬

第　33号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	17.2 17.2	451.7 451.7	7,769 7,769	0	0	CB210110
合　計					7,737 0		-7,737	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

土砂等運搬

第　34号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	0 24.4	0 443.9	0 10,831	24.4	10,831	CB210110
合　計					0 10,831		10,831	
変更積算金額					0 10,786		10,786	円／m3

180/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

整地

第　35号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		180	113	20,340			CA900310
		m３	180	113	20,340	0	0	
合　計					20,258			
					0		-20,258	

0/200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

整地

第　36号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	202	110.6	22,341	202	22,341	
合　計					0			
					22,341		22,341	
変更積算金額					0			
					22,250		22,250	円／m3

180/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

土砂等運搬

第　37号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		180	584.6	105,228			CB210110
		m３	180	584.6	105,228	0	0	
合　計					104,806			
					0		-104,806	

0/200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

土砂等運搬

第　38号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	0 202	0 574.4	0 116,028	202	116,028	CB210110
合　計					0 116,028		116,028	
変更積算金額					0 115,562		115,562	円／m3

130/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

整地

第　39号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		135	113	15,255			CA900310
		m３	135	113	15,255	0	0	
合　計					15,095			
					0		-15,095	

0/140m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

整地

第　40号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	138	110.6	15,262	138	15,262	
合　計					0			
					15,262		15,262	
変更積算金額					0			
					15,101		15,101	円／m3

130/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

土砂等運搬

第　41号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	135 135	690.9 690.9	93,271 93,271	0	0	CB210110
合　計					92,293 0		-92,293	

0/140m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

土砂等運搬

第　42号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 138	0 678.8	0 93,674	138	93,674	CB210110
合　計					0 93,674		93,674	
変更積算金額					0 92,691		92,691	円／m3

50/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

整地

第　43号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		53.6	113	6,056			CA900310
		m 3	53.6	113	6,056	0	0	
合　計					6,031			
					0		-6,031	

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

整地

第　44号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	58.9	110.6	6,514	58.9	6,514	
合　計					0			
					6,514		6,514	
変更積算金額					0			
					6,487		6,487	円／m3

50/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

土砂等運搬

第　45号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	53.6 53.6	690.9 690.9	37,032 37,032	0	0	CB210110
合　計					36,883 0		-36,883	

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

土砂等運搬

第　46号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m３	0 58.9	0 678.8	0 39,981	58.9	39,981	CB210110
合　計					0 39,981		39,981	
変更積算金額					0 39,820		39,820	円／m3

7/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

整地

第　47号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		7	113	791			CA900310
		m３	7	113	791	0	0	
合　計					785			
					0		-785	

0/7m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:07

整地

第　48号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	7	110.6	774	7	774	
合　計					0			
					774		774	
変更積算金額					0			
					768		768	円／m3

7/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

土砂等運搬

第　49号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		7	797.1	5,579			CB210110
		m３	7	797.1	5,579	0	0	
合　計					5,540			
					0		-5,540	

0/7m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

土砂等運搬

第　50号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	7	783.3	5,483	7	5,483	
合　計					0			
					5,483		5,483	
変更積算金額					0			
					5,444		5,444	円／m3

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　51号内訳書　　(1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.6 1.6	31,670 31,670	50,672 50,672	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	7 7	7,163 7,163	50,141 50,141	0	0	CB240210
合　計					100,409 0		-100,409	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　52号内訳書　　(1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	0 1.6	0 31,170	0 49,872	1.6	49,872	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	0 12.2	0 6,822	0 83,228	12.2	83,228	CB240210
合　計					0 133,100		133,100	
変更積算金額					0 132,566		132,566	円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　53号内訳書　　(2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.4	31,670	44,338			CB240010
		m３	1.4	31,670	44,338	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		6.4	7,163	45,843			CB240210
		m２	6.4	7,163	45,843	0	0	
合　計					89,820			
					0		-89,820	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　54号内訳書　　(2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	1.5	31,170	46,755	1.5	46,755	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	12	6,822	81,864	12	81,864	
合　計					0			
					128,619		128,619	
変更積算金額					0			
					128,104		128,104	円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　55号内訳書　　(1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.1	31,670	34,837			CB240010
		m３	1.1	31,670	34,837	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		5.2	7,163	37,247			CB240210
		m２	5.2	7,163	37,247	0	0	
合　計					71,795			
					0		-71,795	

0/1箇所当たり内訳書

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ
第　56号内訳書　　(1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	1.1	31,170	34,287	1.1	34,287	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	9	6,822	61,398	9	61,398	
合　計					0			
					95,685		95,685	
変更積算金額					0			
					95,301		95,301	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　57号内訳書　　(2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	1.5	31,170	46,755	1.5	46,755	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	11.7	6,822	79,817	11.7	79,817	
合　計					0			
					126,572		126,572	
変更積算金額					0			
					126,064		126,064	円／箇所

2/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　58号内訳書　　(1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.7 2.7	31,670 31,670	85,509 85,509	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	21.6 21.6	7,163 7,163	154,720 154,720	0	0	CB240210
合　計					237,711 0		-237,711	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　59号内訳書　　(1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.87	31,170	27,117	0.87	27,117	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	7	6,822	47,754	7	47,754	
合　計					0			
					74,871		74,871	
変更積算金額					0			
					74,086		74,086	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　60号内訳書　　(2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	0.98	31,170	30,546	0.98	30,546	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	7.8	6,822	53,211	7.8	53,211	
合　計					0			
					83,757		83,757	
変更積算金額					0			
					82,879		82,879	円／箇所

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　61号内訳書　　(1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.12	31,670	3,800			CB240010
		m３	0.12	31,670	3,800	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0.96	7,163	6,876			CB240210
		m２	0.96	7,163	6,876	0	0	
合　計					10,564			
					0		-10,564	

1/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　62号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.4	31,670	44,338			CB240010
		m３	1.4	31,670	44,338	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		6.5	7,163	46,559			CB240210
		m２	6.5	7,163	46,559	0	0	
合　計					90,533			
					0		-90,533	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　63号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	1.5	31,170	46,755	1.5	46,755	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m２	6.7	6,822	45,707	6.7	45,707	
合　計					0			
					92,462		92,462	
変更積算金額					0			
					92,091		92,091	円／箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:08

現場打階段

第　64号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m２	10	1,428	14,280	10	14,280	
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m３	5.2	31,850	165,620	5.2	165,620	
合　計					0			
					179,900		179,900	
変更積算金額					0			
					178,785		178,785	円／箇所

一式当たり内訳書

応急作業

第　65号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00047
		人	23	18,400	423,200	23	423,200	単－ 188号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00019
		人	19	21,600	410,400	19	410,400	単－ 189号
型わく工			0	0	0			WYB00030
		人	7	24,000	168,000	7	168,000	単－ 190号
溶接工			0	0	0			WYB00004
		人	2	24,900	49,800	2	49,800	単－ 191号
残存型枠（材料費）	滑面ﾀｲﾌﾟ		0	0	0			WYB00029
		m２	13	5,240	68,120	13	68,120	単－ 192号
残存化粧型枠（材料費）			0	0	0			WYB00033
		m２	13	10,310	134,030	13	134,030	単－ 193号
生コンクリート（材料費）	18-8-40(高炉)		0	0	0			WYB00036
		m３	10.3	18,050	185,915	10.3	185,915	単－ 194号
コルゲートパイプ（損料）	φ800 t=1.6 ﾌﾗﾝｼﾞ型(めっき仕上げ)		0	0	0			WYB00006
		m	16	1,680	26,880	16	26,880	単－ 195号
バックホウ（損料）	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3 ｸﾚｰﾝ仕様		0	0	0			WYB00050
		日	8	17,800	142,400	8	142,400	単－ 196号
バックホウ（損料）	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3		0	0	0			WYB00041
		日	1	9,700	9,700	1	9,700	単－ 197号
バックホウ（賃料）	山積0.8m3		0	0	0			WYB00037
		日	10	10,700	107,000	10	107,000	単－ 198号
発電機（賃料）	25kVA		0	0	0			WYB00056
		日	11	1,880	20,680	11	20,680	単－ 199号

一式当たり内訳書

応急作業

第　65号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発電機（賃料）	45kVA		0	0	0			WYB00053
		日	8	2,560	20,480	8	20,480	単－ 200号
水中ポンプ（賃料）	口径200mm 全揚程10m		0	0	0			WYB00038
		日	27	546	14,742	27	14,742	単－ 201号
溶接機（賃料）	400A		0	0	0			WYB00031
		日	3	850	2,550	3	2,550	単－ 202号
エンジンカッター（賃料）	手動式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm 本体のみ		0	0	0			WYB00017
		日	3	2,350	7,050	3	7,050	単－ 203号
軽油	1.2号		0	0	0			WYB00040
		L	381	140	53,340	381	53,340	単－ 204号
合　計					0 1,844,287		1,844,287	
変更積算金額					0 1,844,287		1,844,287	円／式

0/68m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

石積取壊し

第　66号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	0 23.9	0 267.3	0 6,388	23.9	6,388	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	0 23.9	0 461.5	0 11,029	23.9	11,029	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 23.9	0 116.6	0 2,786	23.9	2,786	CA900310
合　計					0 20,203		20,203	
変更積算金額					0 20,119		20,119	円／m2

1,350/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

工事用道路盛土
第　67号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		405	152.2	61,641			CA900310
		m 3	405	152.2	61,641	0	0	
合　計					60,995			
					0		-60,995	

0/1,350m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第　68号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	405	148.2	60,021	405	60,021	
合　計					0			
					60,021		60,021	
変更積算金額					0			
					59,391		59,391	円／m3

426/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

敷砂利
第　69号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		42.6	152.2	6,483			CA900310
		m３	42.6	152.2	6,483	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		51.1	3,000	153,300			
		m３	51.1	3,000	153,300	0	0	
合　計					159,143			
					0		-159,143	

0/426m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

第　70号内訳書　　敷砂利（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m３	42.6	148.2	6,313	42.6	6,313	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		m３	51.1	3,000	153,300	51.1	153,300	
合　計					0			
					159,613		159,613	
変更積算金額					0			
					158,973		158,973	円／m2

419/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

土のう
第　71号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		419	5,886	2,466,234			WB252730
		袋	419	5,886	2,466,234	0	0	単ー 213号
合　計					2,456,365			
					0		-2,456,365	

0/419袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

土のう
第　72号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	419	5,767	2,416,373	419	2,416,373	単ー 214号
合　計					0			
					2,416,373		2,416,373	
変更積算金額					0			
					2,406,703		2,406,703	円／袋

2,220/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第　73号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		667	152.2	101,517			CA900310
		m 3	667	152.2	101,517	0	0	
合　計					100,453			
					0		-100,453	

0/2,220m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第　74号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	667	148.2	98,849	667	98,849	
合　計					0			
					98,849		98,849	
変更積算金額					0			
					97,812		97,812	円／m3

702/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

第　75号内訳書　　敷砂利（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		70.2	152.2	10,684			CA900310
		m３	70.2	152.2	10,684	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		84.2	3,000	252,600			
		m３	84.2	3,000	252,600	0	0	
合　計					262,230			
					0		-262,230	

0/702m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

第　76号内訳書　　敷砂利（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m３	70.2	148.2	10,403	70.2	10,403	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		m３	84.2	3,000	252,600	84.2	252,600	
合　計					0			
					263,003		263,003	
変更積算金額					0			
					261,950		261,950	円／m2

693/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

土のう
第　77号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		693	5,886	4,078,998			WB252730
		袋	693	5,886	4,078,998	0	0	単ー 213号
合　計					4,062,676			
					0		-4,062,676	

0/693袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

第　78号内訳書　　土のう（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	693	5,767	3,996,531	693	3,996,531	単ー 214号
合　計					0			
					3,996,531		3,996,531	
変更積算金額					0			
					3,980,538		3,980,538	円／袋

1,200/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

工事用道路盛土
第　79号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		359	152.2	54,639			CA900310
		m 3	359	152.2	54,639	0	0	
合　計					54,066			
					0		-54,066	

0/1,200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

工事用道路盛土
第　80号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	359	148.2	53,203	359	53,203	
合　計					0			
					53,203		53,203	
変更積算金額					0			
					52,645		52,645	円／m3

378/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

第　81号内訳書　　敷砂利（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		37.8	152.2	5,753			CA900310
		m３	37.8	152.2	5,753	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		45.4	3,000	136,200			
		m３	45.4	3,000	136,200	0	0	
合　計					140,465			
					0		-140,465	

0/378m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

敷砂利
第　82号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m３	37.8	148.2	5,601	37.8	5,601	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		m３	45.4	3,000	136,200	45.4	136,200	
合　計					0			
					141,801		141,801	
変更積算金額					0			
					140,314		140,314	円／m2

405/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

土のう
第　83号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		405	5,886	2,383,830			WB252730
		袋	405	5,886	2,383,830	0	0	単ー 213号
合　計					2,358,852			
					0		-2,358,852	

0/405袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

土のう
第　84号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	405	5,767	2,335,635	405	2,335,635	単ー 214号
合　計					0			
					2,335,635		2,335,635	
変更積算金額					0			
					2,311,161		2,311,161	円／袋

820/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

工事用道路盛土
第　85号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		245	152.2	37,289			CA900310
		m 3	245	152.2	37,289	0	0	
合　計					36,898			
					0		-36,898	

0/820m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:09

工事用道路盛土
第　86号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	245	148.2	36,309	245	36,309	
合　計					0			
					36,309		36,309	
変更積算金額					0			
					35,928		35,928	円／m3

231/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

敷砂利
第　87号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		23.1	152.2	3,515			CA900310
		m３	23.1	152.2	3,515	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		27.7	3,000	83,100			
		m３	27.7	3,000	83,100	0	0	
合　計					86,268			
					0		-86,268	

0/231m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

敷砂利
第　88号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m３	23.1	148.2	3,423	23.1	3,423	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		m３	27.7	3,000	83,100	27.7	83,100	
合　計					0			
					86,523		86,523	
変更積算金額					0			
					86,176		86,176	円／m2

249/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

土のう
第　89号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		249	5,886	1,465,614			WB252730
		袋	249	5,886	1,465,614	0	0	単ー 213号
合　計					1,459,749			
					0		-1,459,749	

0/249袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

土のう
第　90号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	249	5,767	1,435,983	249	1,435,983	単ー 214号
合　計					0			
					1,435,983		1,435,983	
変更積算金額					0			
					1,430,236		1,430,236	円／袋

450/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

工事用道路盛土
第　91号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		134	152.2	20,394			CA900310
		m 3	134	152.2	20,394	0	0	
合　計					20,180			
					0		-20,180	

0/450m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

工事用道路盛土
第　92号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	134	148.2	19,858	134	19,858	
合　計					0			
					19,858		19,858	
変更積算金額					0			
					19,649		19,649	円／m3

164/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

第　93号内訳書　　敷砂利（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		16.4	152.2	2,496			CA900310
		m３	16.4	152.2	2,496	0	0	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		19.7	3,000	59,100			
		m３	19.7	3,000	59,100	0	0	
合　計					60,950			
					0		-60,950	

0/164m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

敷砂利
第　94号内訳書　　（設置）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		0	0	0			CA900310
		m３	16.4	148.2	2,430	16.4	2,430	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０		0	0	0			
		m３	19.7	3,000	59,100	19.7	59,100	
合　計					0			
					61,530		61,530	
変更積算金額					0			
					60,884		60,884	円／m2

135/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

土のう
第　95号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		135	5,886	794,610			WB252730
		袋	135	5,886	794,610	0	0	単ー 213号
合　計					791,430			
					0		-791,430	

0/135袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

土のう
第　96号内訳書　　(設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	135	5,767	778,545	135	778,545	単ー 214号
合　計					0			
					778,545		778,545	
変更積算金額					0			
					775,429		775,429	円／袋

1,350/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

工事用道路盛土
第　97号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	1,349 1,349	243.5 243.5	328,481 328,481	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	1,349 1,349	451.7 451.7	609,343 609,343	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	1,349 1,349	113 113	152,437 152,437	0	0	CA900310
合　計					1,085,898 0		-1,085,898	

0/1,350m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第　98号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	1,349	239.3	322,815	1,349	322,815	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	1,349	443.9	598,821	1,349	598,821	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	1,349	110.6	149,199	1,349	149,199	
合　計					0 1,070,835		1,070,835	
変更積算金額					0 1,066,549		1,066,549	円／m3

426/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

敷砂利
第　99号内訳書　　（撤去）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		42.6	243.5	10,373			CA900010
		m３	42.6	243.5	10,373	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		42.6	451.7	19,242			CB210110
		m３	42.6	451.7	19,242	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		42.6	113	4,813			CA900310
		m３	42.6	113	4,813	0	0	
合　計					34,290			
					0		-34,290	

0/426m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

第　100号内訳書　　敷砂利（撤去）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	42.6	239.3	10,194	42.6	10,194	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	42.6	443.9	18,910	42.6	18,910	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	42.6	110.6	4,711	42.6	4,711	
合　計					0			
					33,815		33,815	
変更積算金額					0			
					33,679		33,679	円／m2

419/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

土のう
第　101号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	419 419	631.6 631.6	264,640 264,640	0	0	WB252730 単ー 207号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	349 349	451.7 451.7	157,643 157,643	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	349 349	113 113	39,437 39,437	0	0	CA900310
合　計					459,872 0		-459,872	

0/419袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

土のう
第　102号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 419	0 609.3	0 255,296	419	255,296	WB252730 単ー 208号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m３	0 349	0 443.9	0 154,921	349	154,921	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 349	0 110.6	0 38,599	349	38,599	CA900310
合　計					0 448,816		448,816	
変更積算金額					0 447,019		447,019	円／袋

2,220/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

工事用道路盛土

第　103号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	2,223 2,223	243.5 243.5	541,300 541,300	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m３	2,223 2,223	584.6 584.6	1,299,565 1,299,565	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	2,223 2,223	113 113	251,199 251,199	0	0	CA900310
合　計					2,083,692 0		-2,083,692	

0/2,220m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第　104号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	2,223	239.3	531,963	2,223	531,963	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	2,223	574.4	1,276,891	2,223	1,276,891	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	2,223	110.6	245,863	2,223	245,863	
合　計					0			
					2,054,717		2,054,717	
変更積算金額					0			
					2,046,494		2,046,494	円／m3

702/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

敷砂利
第　105号内訳書　　（撤去）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	70.2 70.2	243.5 243.5	17,093 17,093	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m３	70.2 70.2	584.6 584.6	41,038 41,038	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	70.2 70.2	113 113	7,932 7,932	0	0	CA900310
合　計					65,798 0		-65,798	

0/702m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:10

第　106号内訳書　　敷砂利（撤去）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	70.2	239.3	16,798	70.2	16,798	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	70.2	574.4	40,322	70.2	40,322	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	70.2	110.6	7,764	70.2	7,764	
合　計					0			
					64,884		64,884	
変更積算金額					0			
					64,623		64,623	円／m2

693/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

土のう
第　107号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		693	631.6	437,698			WB252730
		袋	693	631.6	437,698	0	0	単ー 207号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		578	584.6	337,898			CB210110
		m３	578	584.6	337,898	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		578	113	65,314			CA900310
		m３	578	113	65,314	0	0	
合　計					837,545			
					0		-837,545	

0/693袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

土のう
第　108号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 693	0 609.3	0 422,244	693	422,244	WB252730 単ー 208号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m３	0 578	0 574.4	0 332,003	578	332,003	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 578	0 110.6	0 63,926	578	63,926	CA900310
合　計					0 818,173		818,173	
変更積算金額					0 814,898		814,898	円／袋

1,200/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

工事用道路盛土

第　109号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m３	1,197 1,197	243.5 243.5	291,469 291,469	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m３	1,197 1,197	690.9 690.9	827,007 827,007	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	1,197 1,197	113 113	135,261 135,261	0	0	CA900310
合　計					1,240,600 0		-1,240,600	

0/1,200m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

工事用道路盛土
第　110号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	1,197	239.3	286,442	1,197	286,442	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	1,197	678.8	812,523	1,197	812,523	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	1,197	110.6	132,388	1,197	132,388	
合　計					0			
					1,231,353		1,231,353	
変更積算金額					0			
					1,218,450		1,218,450	円／m3

378/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

第　111号内訳書　　敷砂利（撤去）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		37.8	243.5	9,204			CA900010
		m３	37.8	243.5	9,204	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		37.8	690.9	26,116			CB210110
		m３	37.8	690.9	26,116	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		37.8	113	4,271			CA900310
		m３	37.8	113	4,271	0	0	
合　計					39,176			
					0		-39,176	

0/378m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

第　112号内訳書　　敷砂利（撤去）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	37.8	239.3	9,045	37.8	9,045	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	37.8	678.8	25,658	37.8	25,658	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	37.8	110.6	4,180	37.8	4,180	
合　計					0			
					38,883		38,883	
変更積算金額					0			
					38,475		38,475	円／m2

405/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

土のう
第　113号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		405	631.6	255,798			WB252730
		袋	405	631.6	255,798	0	0	単ー 207号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		338	690.9	233,524			CB210110
		m３	338	690.9	233,524	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		338	113	38,194			CA900310
		m３	338	113	38,194	0	0	
合　計					521,988			
					0		-521,988	

0/405袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

土のう
第　114号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	405	609.3	246,766	405	246,766	単ー 208号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	338	678.8	229,434	338	229,434	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	338	110.6	37,382	338	37,382	
合　計					0 513,582		513,582	
変更積算金額					0 508,200		508,200	円／袋

820/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

工事用道路盛土

第　115号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		817	243.5	198,939			CA900010
		m３	817	243.5	198,939	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		817	690.9	564,465			CB210110
		m３	817	690.9	564,465	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		817	113	92,321			CA900310
		m３	817	113	92,321	0	0	
合　計					852,300			
					0		-852,300	

0/820m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

工事用道路盛土
第　116号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	817	239.3	195,508	817	195,508	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	817	678.8	554,579	817	554,579	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	817	110.6	90,360	817	90,360	
合　計					0 840,447		840,447	
変更積算金額					0 837,083		837,083	円／m3

231/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

第　117号内訳書　　敷砂利（撤去）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		23.1	243.5	5,624			CA900010
		m３	23.1	243.5	5,624	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		23.1	690.9	15,959			CB210110
		m３	23.1	690.9	15,959	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		23.1	113	2,610			CA900310
		m３	23.1	113	2,610	0	0	
合　計					24,096			
					0		-24,096	

0/231m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

第　118号内訳書　　敷砂利（撤去）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	23.1	239.3	5,527	23.1	5,527	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	23.1	678.8	15,680	23.1	15,680	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	23.1	110.6	2,554	23.1	2,554	
合　計					0			
					23,761		23,761	
変更積算金額					0			
					23,665		23,665	円／m2

249/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

土のう
第　119号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		249	631.6	157,268			WB252730
		袋	249	631.6	157,268	0	0	単ー 207号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		208	690.9	143,707			CB210110
		m３	208	690.9	143,707	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		208	113	23,504			CA900310
		m３	208	113	23,504	0	0	
合　計					323,180			
					0		-323,180	

0/249袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

土のう
第　120号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 249	0 609.3	0 151,715	249	151,715	WB252730 単ー 208号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m３	0 208	0 678.8	0 141,190	208	141,190	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 208	0 110.6	0 23,004	208	23,004	CA900310
合　計					0 315,909		315,909	
変更積算金額					0 314,644		314,644	円／袋

450/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

工事用道路盛土
第　121号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		446	243.5	108,601			CA900010
		m３	446	243.5	108,601	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		446	797.1	355,506			CB210110
		m３	446	797.1	355,506	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		446	113	50,398			CA900310
		m３	446	113	50,398	0	0	
合　計					512,446			
					0		-512,446	

0/450m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

工事用道路盛土

第　122号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	446	239.3	106,727	446	106,727	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	446	783.3	349,351	446	349,351	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	446	110.6	49,327	446	49,327	
合　計					0 505,405		505,405	
変更積算金額					0 503,382		503,382	円／m3

164/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

敷砂利
第　123号内訳書　　（撤去）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		16.4	243.5	3,993			CA900010
		m３	16.4	243.5	3,993	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		16.4	797.1	13,072			CB210110
		m３	16.4	797.1	13,072	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		16.4	113	1,853			CA900310
		m３	16.4	113	1,853	0	0	
合　計					18,842			
					0		-18,842	

0/164m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

第　124号内訳書　　敷砂利（撤去）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	16.4	239.3	3,924	16.4	3,924	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	16.4	783.3	12,846	16.4	12,846	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	16.4	110.6	1,813	16.4	1,813	
合　計					0			
					18,583		18,583	
変更積算金額					0			
					18,508		18,508	円／m2

135/0袋当たり内訳書

土のう
第　125号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	135 135	631.6 631.6	85,266 85,266	0	0	WB252730 単ー 207号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m３	113 113	797.1 797.1	90,072 90,072	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	113 113	113 113	12,769 12,769	0	0	CA900310
合　計					187,354 0		-187,354	

0/135袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:11

土のう
第　126号内訳書　　(撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	135	609.3	82,255	135	82,255	単ー 208号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m３	113	783.3	88,512	113	88,512	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	113	110.6	12,497	113	12,497	
合　計					0			
					183,264		183,264	
変更積算金額					0			
					182,530		182,530	円／袋

1/0日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　127号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	74,010	74,010			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	0	0	単ー 215号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		1	9,221	9,221			WB252310
		日	1	9,221	9,221	0	0	単ー 216号
合　計					82,897			
					0		-82,897	

0/1日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　128号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	71,000	71,000	1	71,000	単ー 217号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	1	9,073	9,073	1	9,073	単ー 218号
合　計					0			
					80,073		80,073	
変更積算金額					0			
					79,751		79,751	円／日

17/0日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　129号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	74,010	74,010			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	0	0	単ー 215号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		17	9,221	156,757			WB252310
		日	17	9,221	156,757	0	0	単ー 216号
合　計					229,843			
					0		-229,843	

0/19日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　130号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	71,000	71,000	1	71,000	単－ 217号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	19	9,073	172,387	19	172,387	単－ 218号
合　計					0			
					243,387		243,387	
変更積算金額					0			
					242,412		242,412	円／日

10/0日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　131号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	74,010	74,010			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	0	0	単ー 215号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		10	9,221	92,210			WB252310
		日	10	9,221	92,210	0	0	単ー 216号
合　計					164,478			
					0		-164,478	

0/12日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　132号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	71,000	71,000	1	71,000	単－ 217号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	12	9,073	108,876	12	108,876	単－ 218号
合　計					0			
					179,876		179,876	
変更積算金額					0			
					177,990		177,990	円／日

4/0日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　133号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	74,010	74,010			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	0	0	単ー 215号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		4	9,221	36,884			WB252310
		日	4	9,221	36,884	0	0	単ー 216号
合　計					110,450			
					0		-110,450	

0/5日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　134号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	71,000	71,000	1	71,000	単ー 217号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	5	9,073	45,365	5	45,365	単ー 218号
合　計					0			
					116,365		116,365	
変更積算金額					0			
					115,899		115,899	円／日

3/0日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　135号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	74,010	74,010			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	0	0	単ー 215号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		3	9,221	27,663			WB252310
		日	3	9,221	27,663	0	0	単ー 216号
合　計					101,266			
					0		-101,266	

0/3日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

第　136号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	71,000	71,000	1	71,000	単－ 217号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	3	9,073	27,219	3	27,219	単－ 218号
合　計					0			
					98,219		98,219	
変更積算金額					0			
					97,825		97,825	円／日

74/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

第　137号内訳書　　(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ損料)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付･撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800以上1200以下 全ての費用	m	74 74	15,520 15,520	1,148,480 1,148,480	0	0	CB222890
合　計					1,143,884 0		-1,143,884	

0/74m当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

第　138号内訳書　　(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 損料)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付･撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800以上1200以下 全ての費用	m	0 74	0 15,060	0 1,114,440	74	1,114,440	CB222890
合　計					0 1,114,440		1,114,440	
変更積算金額					0 1,109,980		1,109,980	円／m

50/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

第　139号内訳書　　(損料)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付･撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800以上1200以下 全ての費用	m	50 50	15,520 15,520	776,000 776,000	0	0	CB222890
合　計					767,869 0		-767,869	

0/50m当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

第　140号内訳書　　(損料)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付･撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800以上1200以下 全ての費用	m	0 50	0 15,060	0 753,000	50	753,000	CB222890
合　計					0 753,000		753,000	
変更積算金額					0 745,109		745,109	円／m

163/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

第　141号内訳書　　(損料)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付･撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800以上1200以下 全ての費用	m	163 163	15,520 15,520	2,529,760 2,529,760	0	0	CB222890
合　計					2,519,637 0		-2,519,637	

0/163m当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

第　142号内訳書　　(損料)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付･撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 800以上1200以下 全ての費用	m	0 163	0 15,060	0 2,454,780	163	2,454,780	CB222890
合　計					0 2,454,780		2,454,780	
変更積算金額					0 2,444,957		2,444,957	円／m

10/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

交通誘導警備員

第　143号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			10	12,290	122,900			WB010212
		人日	10	12,290	122,900	0	0	単ー 219号
合　計					122,408			
					0		-122,408	

0/77人日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

交通誘導警備員

第　144号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	77	11,700	900,900	77	900,900	単ー 220号
合　計					0			
					900,900		900,900	
変更積算金額					0			
					897,293		897,293	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

木根等処分費

第　145号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず L=50.0km以下		12.7	4,000	50,800			WYB00002
		t	12.7	4,000	50,800	0	0	単ー 221号
処分費	木ずく		12.7	25,000	317,500			WYB00003
		t	12.7	25,000	317,500	0	0	単ー 222号
合　計					365,748			
					0		-365,748	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:12

木根等処分費

第　146号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず L=50.0km以下		0	0	0			WYB00048
		t	12.7	4,000	50,800	12.7	50,800	単－ 223号
処分費	木ずく		0	0	0			WYB00049
		t	12.7	25,000	317,500	12.7	317,500	単－ 224号
合　計					0			
					368,300		368,300	
変更積算金額					0			
					365,748		365,748	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

諸経費動向調査費

第　147号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1	100,000	100,000			WYB00011
		工事	1	100,000	100,000	0	0	単ー 225号
合　計					99,307			
					0		-99,307	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

諸経費動向調査費

第　148号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00043
		工事	1	100,000	100,000	1	100,000	単ー 226号
合　計					0			
					100,000		100,000	
変更積算金額					0			
					99,307		99,307	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

保守管理(ICT)

第　149号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 23473m3	式	0 1		0 103,123	1	103,123	WA991010 単ー 227号
合　計					0 103,123		103,123	
変更積算金額					0 103,123		103,123	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　150号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2160千円	式	0 1		0 2,160,000	1	2,160,000	WB010610 単ー 228号
合　計					0 2,160,000		2,160,000	
変更積算金額					0 2,160,000		2,160,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

遠隔臨場ｼｽﾃﾑ

第　151号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム	供用月数 8ヶ月		0		0			WYB00055
		式	1		47,872	1	47,872	単ー 229号
合　計					0			
					47,872		47,872	
変更積算金額					0			
					47,872		47,872	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

快適ﾄｲﾚ

第　152号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	車載型		0	0	0			WYB00034
		基・月	6.4	44,370	283,968	6.4	283,968	単ー 230号
合　計					0			
					283,968		283,968	
変更積算金額					0			
					283,968		283,968	円／式

18/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

敷鉄板

第　1号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		18	346.5	6,237			WB253610
		m２	18	346.5	6,237	0	0	単－　23号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 80日 無 有		2	7,240	14,480			WB253630
		枚	2	7,240	14,480	0	0	単－　24号
合　計					20,573			
					0		-20,573	

0/18m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

敷鉄板

第　2号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	18	333.8	6,008	18	6,008	単－　25号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 80日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	2	7,240	14,480	2	14,480	単－　26号
合　計					0			
					20,488		20,488	
変更積算金額					0			
					20,345		20,345	円／m2

20/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　3号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000N/3cm 127日		20	15,820	316,400			WYB00001
		m	20	15,820	316,400	0	0	単ー　27号
合　計					314,207			
					0		-314,207	

0/20m当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　4号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000N/3cm 214日		0	0	0			WYB00006
		m	20	21,440	428,800	20	428,800	単ー　28号
合　計					0			
					428,800		428,800	
変更積算金額					0			
					425,827		425,827	円／m

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

応急作業

第　5号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（特殊）			64	2,730	174,720			WYB00002
		時間	64	2,730	174,720	0	0	単－　29号
バックホウ運転（損料）	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3		8	17,300	138,400			WYB00003
		日	8	17,300	138,400	0	0	単－　30号
軽油	1.2号		588	129	75,852			WYB00004
		L	588	129	75,852	0	0	単－　31号
合　計					386,277			
					0		-386,277	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

応急作業

第　6号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00008
		時間	64	2,600	166,400	64	166,400	単－　32号
バックホウ運転（損料）	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3		0	0	0			WYB00009
		日	8	17,300	138,400	8	138,400	単－　33号
軽油	1.2号		0	0	0			WYB00010
		L	588	129	75,852	588	75,852	単－　34号
合　計					0 380,652		380,652	
変更積算金額					0 378,014		378,014	円／式

172/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

交通誘導警備員

第　7号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			53	14,280	756,840			WB010211
		人日	53	14,280	756,840	0	0	単－　35号
交通誘導警備員Ｂ			119	12,290	1,462,510			WB010212
		人日	119	12,290	1,462,510	0	0	単－　36号
合　計					2,203,973			
					0		-2,203,973	

0/486人日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

交通誘導警備員

第　8号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ			0	0	0			WB010211
		人日	159	13,600	2,162,400	159	2,162,400	単－　37号
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	327	11,700	3,825,900	327	3,825,900	単－　38号
合　計					0			
					5,988,300		5,988,300	
変更積算金額					0			
					5,946,809		5,946,809	円／人日

1/0t当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

仮設材運搬費

第　9号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 92km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	6.4 6.4	5,900 5,900	37,760 37,760	0	0	WB010020 単－　39号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	3.2 3.2	3,000 3,000	9,600 9,600	0	0	WB010030 単－　40号
合　計					47,031 0		-47,031	

0/3.2t当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

仮設材運搬費

第　10号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 92km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 6.4	0 5,900	0 37,760	6.4	37,760	WB010020 単－　41号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 3.2	0 3,000	0 9,600	3.2	9,600	WB010030 単－　42号
合　計					0 47,360		47,360	
変更積算金額					0 47,031		47,031	円／t

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

保守管理(ICT)

第　11号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 25000m3	式	1 1		109,211 109,211	0	0	WA991010 単ー　43号
合　計					108,454 0		-108,454	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

保守管理(ICT)

第　12号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 46284m3	式	0 1		0 192,574	1	192,574	WA991010 単ー　44号
合　計					0 192,574		192,574	
変更積算金額					0 191,239		191,239	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　13号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単ー　45号
合　計					595,607			
					0		-595,607	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:13

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　14号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単ー　46号
合　計					0			
					598,000		598,000	
変更積算金額					0			
					595,607		595,607	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

ICT活用効果等調査費用

第　15号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＩＣＴ活用効果等調査費用	技術員 0.5人工		1	14,500	14,500			WYB00007
		工事	1	14,500	14,500	0	0	単ー　47号
合　計					14,399			
					0		-14,399	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

ICT活用効果等調査費用

第　16号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＩＣＴ活用効果等調査費用	技術員 0.5人工		0	0	0			WYB00012
		工事	1	14,500	14,500	1	14,500	単ー　48号
合　計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,399		14,399	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)

第　17号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1590千円	式	0 1		0 1,590,000	1	1,590,000	WB010610 単ー　49号
合　計					0 1,590,000		1,590,000	
変更積算金額					0 1,590,000		1,590,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

快適ﾄｲﾚ

第　18号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	車載型		0	0	0			WYB00005
		基・月	7.2	43,880	315,936	7.2	315,936	単ー　50号
合　計					0			
					315,936		315,936	
変更積算金額					0			
					315,936		315,936	円／式

一式当たり内訳書

応急作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00007
		時間	324	2,300	745,200	324	745,200	単－　18号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00010
		時間	802	2,700	2,165,400	802	2,165,400	単－　19号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00015
		時間	50	2,375	118,750	50	118,750	単－　20号
土木一般世話役			0	0	0			WYB00008
		時間	34	3,075	104,550	34	104,550	単－　21号
バックホウ（賃料）	山積0.8m3		0	0	0			WYB00019
		日	98	10,700	1,048,600	98	1,048,600	単－　22号
バックホウ（賃料）	山積0.28m3		0	0	0			WYB00022
		日	8	5,490	43,920	8	43,920	単－　23号
不整地運搬車（賃料）	7t		0	0	0			WYB00020
		日	2	26,800	53,600	2	53,600	単－　24号
ダンプトラック（賃料）	4t		0	0	0			WYB00017
		日	3	6,200	18,600	3	18,600	単－　25号
クレーン装着車（損料）	7t		0	0	0			WYB00011
		日	3	13,100	39,300	3	39,300	単－　26号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 75日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	6	3,625	21,750	6	21,750	単－　27号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 75日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	20	6,850	137,000	20	137,000	単－　28号
汚濁防止フェンス（基本料）	単独ﾌﾛｰﾄ φ300 丈長1×長さ20m 1000N未満/3cm		0	0	0			WYB00012
		枚	4	86,800	347,200	4	347,200	単－　29号

一式当たり内訳書

応急作業

第　1号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料）	単独ﾌﾛｰﾄ φ300 丈長1×長さ20m 1000N未満/3cm		0	0	0			WYB00013
		日	15	4,840	72,600	15	72,600	単ー　30号
軽油	1.2号		0	0	0			WYB00014
		L	256	140	35,840	256	35,840	単ー　31号
ワイヤロープ（損料）	4号品 6×24 径12 A種		0	0	0			WYB00002
		m	70	58	4,060	70	4,060	単ー　32号
合　計					0 4,956,370		4,956,370	
変更積算金額					0 4,956,370		4,956,370	円／式

0/135m2当たり内訳書

敷鉄板

第　2号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	135	344.9	46,561	135	46,561	単－　35号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 64日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	30	3,196	95,880	30	95,880	単－　36号
合　計					0			
					142,441		142,441	
変更積算金額					0			
					140,948		140,948	円／m2

0/171m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

敷鉄板

第　3号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去		0	0	0			WB253610
		m２	171	344.9	58,977	171	58,977	単－　35号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 64日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	19	5,992	113,848	19	113,848	単－　37号
合　計					0			
					172,825		172,825	
変更積算金額					0			
					171,013		171,013	円／m2

0/80m当たり内訳書

汚濁防止ﾌｪﾝｽ

第　4号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000N/3cm 28日		0	0	0			WYB00006
		m	80	9,235	738,800	80	738,800	単ー　38号
合　計					0			
					738,800		738,800	
変更積算金額					0			
					731,057		731,057	円／m

20/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　5号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			20	12,290	245,800			WB010212
		人日	20	12,290	245,800	0	0	単ー　39号
合　計					243,224			
					0		-243,224	

0/241人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第　6号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	241	11,700	2,819,700	241	2,819,700	単ー　40号
合　計					0			
					2,819,700		2,819,700	
変更積算金額					0			
					2,790,149		2,790,149	円／人日

0/54.5t当たり内訳書

仮設材運搬費

第　7号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 95km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 109	0 5,900	0 643,100	109	643,100	WB010020 単－　41号
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	0 54.5	0 3,000	0 163,500	54.5	163,500	WB010030 単－　42号
合　計					0 806,600		806,600	
変更積算金額					0 806,600		806,600	円／t

一式当たり内訳書

木根等処分費

第　8号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず L=5.0km以下		0	0	0			WYB00026
		t	10.6	5,700	60,420	10.6	60,420	単－　43号
運搬費	刈草 L=5.0km以下		0	0	0			WYB00024
		t	17.5	5,700	99,750	17.5	99,750	単－　44号
処分費	木くず		0	0	0			WYB00025
		t	10.6	22,000	233,200	10.6	233,200	単－　45号
処分費	刈草		0	0	0			WYB00021
		t	17.5	22,000	385,000	17.5	385,000	単－　46号
合　計					0			
					778,370		778,370	
変更積算金額					0			
					778,370		778,370	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

保守管理(ICT)

第　9号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 15100m3	式	1 1		65,957 65,957	0	0	WA991010 単ー　47号
合　計					65,265 0		-65,265	

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾚ

第　10号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	車載型		0	0	0			WYB00003
		基・月	4	47,000	188,000	4	188,000	単ー　48号
合　計					0 188,000		188,000	
変更積算金額					0 188,000		188,000	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

仮置場整地

第　1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	18 18	392.8 392.8	7,070 7,070	0	0	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m３	11 11	602.5 602.5	6,627 6,627	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	18 18	118.7 118.7	2,136 2,136	0	0	CA900310
合　計					15,723 0		-15,723	

190/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

床掘り

第　2号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		191	231.5	44,216			CB210030
		m３	191	231.5	44,216	0	0	
合　計					43,909			
					0		-43,909	

70/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

埋戻し

第　3号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		72	2,535	182,520			CB210410
		m 3	72	2,535	182,520	0	0	
合　計					181,255			
					0		-181,255	

60/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

埋戻し

第　4号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		65	1,685	109,525			CB210410
		m３	65	1,685	109,525	0	0	
合　計					108,766			
					0		-108,766	

6/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:14

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	ｍ３	6 6	30,300 30,300	181,800 181,800	0	0	CB240010
合　計					180,540 0		-180,540	

30/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

基面整正

第　6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			27	386.4	10,432			CB210080
		m 2	27	386.4	10,432	0	0	
合　計					10,359			
					0		-10,359	

130/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

床掘り

第　7号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		129	231.5	29,863			CB210030
		m３	129	231.5	29,863	0	0	
合　計					29,656			
					0		-29,656	

90/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

埋戻し

第　8号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		87	3,283	285,621			CB210410
		m 3	87	3,283	285,621	0	0	
合　計					283,642			
					0		-283,642	

0.6/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ

第　9号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m３	0.6 0.6	30,300 30,300	18,180 18,180	0	0	CB240010
合　計					18,054 0		-18,054	

10/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

基面整正

第　10号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			15	386.4	5,796			CB210080
		m２	15	386.4	5,796	0	0	
合　計					5,755			
					0		-5,755	

0/39m当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

第　11号内訳書　　プレキャスト基礎（材料費）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎（材料費）	250×550×3000		0	0	0			WYB00014
		個	13	22,000	286,000	13	286,000	単ー　38号
合　計					0 286,000		286,000	
変更積算金額					0 284,007		284,007	円／m

0/40m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

第　12号内訳書　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積（材料費）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート積ブロック（材料費）	666×1500	個	0 40	0 13,200	0 528,000	40	528,000	WYB00019 単ー　40号
合　計					0 528,000		528,000	
変更積算金額					0 524,319		524,319	円／m2

0/24m当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

第　13号内訳書　　プレキャスト基礎（材料費）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎（材料費）	250×550×3000		0	0	0			WYB00020
		個	8	22,000	176,000	8	176,000	単ー　41号
合　計					0 176,000		176,000	
変更積算金額					0 174,773		174,773	円／m

9/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

張ｺﾝｸﾘｰﾄ水路部

第　14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	3 3	31,560 31,560	94,680 94,680	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	0.9 0.9	8,228 8,228	7,405 7,405	0	0	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	7.9 7.9	1,464 1,464	11,565 11,565	0	0	CB221110
合　計					112,862 0		-112,862	

65/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

石積取壊し

第　15号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積みとりこわし（練積）	控え35cm以上45cm未満		65	13,670	888,550			WYB00001
		m２	65	13,670	888,550	0	0	単ー　42号
積込（コンクリート殻）	全ての費用		23	1,075	24,725			CA900320
		m３	23	1,075	24,725	0	0	
合　計					906,947			
					0		-906,947	

0/30m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

石積取壊し

第　16号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	m３	0 10.6	0 386.9	0 4,101	10.6	4,101	CA900020
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m３	0 10.6	0 1,454	0 15,412	10.6	15,412	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 10.6	0 116.2	0 1,231	10.6	1,231	CA900310
合　計					0 20,744		20,744	
変更積算金額					0 20,600		20,600	円／m2

34/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

石積取壊し

第　17号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積みとりこわし（練積）	控え35cm以上45cm未満		65	13,670	888,550			WYB00001
		m２	65	13,670	888,550	0	0	単ー　42号
積込（コンクリート殻）	全ての費用		12	1,075	12,900			CA900320
		m３	12	1,075	12,900	0	0	
合　計					895,204			
					0		-895,204	

910/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

工事用道路盛土設置

第　18号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満		911	392.8	357,840			CA900020
		m３	911	392.8	357,840	0	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準		273	157.1	42,888			CA900310
		m３	273	157.1	42,888	0	0	
合　計					397,951			
					0		-397,951	

910/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

工事用道路盛土撤去

第　19号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		911	253.1	230,574			CA900010
		m３	911	253.1	230,574	0	0	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		911	1,479	1,347,369			CB210110
		m３	911	1,479	1,347,369	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		911	118.7	108,135			CA900310
		m３	911	118.7	108,135	0	0	
合　計					1,674,396			
					0		-1,674,396	

0/1,100m3当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

工事用道路盛土撤去

第　20号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m３	1,102	248.8	274,177	1,102	274,177	
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0			CB210110
		m３	1,102	1,454	1,602,308	1,102	1,602,308	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m３	1,102	116.2	128,052	1,102	128,052	
合　計					0			
					2,004,537		2,004,537	
変更積算金額					0			
					1,990,648		1,990,648	円／m3

259/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

土のう設置

第　21号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下		259	6,034	1,562,806			WB252730
		袋	259	6,034	1,562,806	0	0	単ー　46号
合　計					1,551,978			
					0		-1,551,978	

259/0袋当たり内訳書

土のう撤去

第　22号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	259 259	662.3 662.3	171,535 171,535	0	0	WB252730 単－　47号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m３	216 216	1,479 1,479	319,464 319,464	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	216 216	118.7 118.7	25,639 25,639	0	0	CA900310
大型土のう袋殻運搬	DID区間無し L=49.5km以下	m３	8 8	3,451 3,451	27,608 27,608	0	0	WYB00002 単－　48号
処分費	廃ﾌﾟﾗ	t	0.71 0.71	34,280 34,280	24,338 24,338	0	0	WYB00004 単－　49号
合　計					564,644 0		-564,644	

0/200袋当たり内訳書

土のう撤去

第　23号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 112	0 638.9	0 71,556	112	71,556	WB252730 単－　50号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m３	0 93.3	0 1,454	0 135,658	93.3	135,658	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m３	0 93.3	0 116.2	0 10,841	93.3	10,841	CA900310
大型土のう袋殻運搬	DID区間無し L=49.5km以下	m３	0 3.4	0 3,391	0 11,529	3.4	11,529	WYB00009 単－　51号
処分費	廃ﾌﾟﾗ	t	0 0.3	0 34,280	0 10,284	0.3	10,284	WYB00010 単－　52号
大型土のう横取り	ｸﾚｰﾝ施工	袋	0 88	0 1,329	0 116,952	88	116,952	WYB00017 単－　53号
合　計					0 356,820		356,820	
変更積算金額					0 354,347		354,347	円／袋

0/520袋当たり内訳書

袋詰玉石据付

第　24号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 520	0 1,543	0 802,360	520	802,360	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 9.5km以下	個	0 75	0 2,079	0 155,925	75	155,925	CB310040
袋詰玉石運搬	L=20km超え25km以下	個	0 445	0 3,434	0 1,528,130	445	1,528,130	WYB00015 単－　54号
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 520	0 1,479	0 769,080	520	769,080	CB310190
合　計					0 3,255,495		3,255,495	
変更積算金額					0 3,232,938		3,232,938	円／袋

0/12人日当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:15

交通誘導警備員

第　25号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ｂ			0	0	0			WB010212
		人日	12	12,200	146,400	12	146,400	単ー　55号
合　計					0			
					146,400		146,400	
変更積算金額					0			
					145,385		145,385	円／人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:16

木根等処分費

第　26号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	木くず・枝葉 L=55.0km以下		0	0	0			WYB00012
		t	9.4	12,000	112,800	9.4	112,800	単－　56号
処分費	木くず・枝葉		0	0	0			WYB00013
		t	9.4	9,700	91,180	9.4	91,180	単－　57号
合　計					0			
					203,980		203,980	
変更積算金額					0			
					203,980		203,980	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/06/21　10:50:16

快適ﾄｲﾚ

第　27号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用	車載型		0	0	0			WYB00006
		基・月	1	51,000	51,000	1	51,000	単ー　58号
合　計					0 51,000		51,000	
変更積算金額					0 51,000		51,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	319.2 319.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	322.6 322.6	322.6 322.6	CA900020
計					322.6 322.6	
単価					322.6 322.6	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 314.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	0 1	0 317.8	0 317.8	CA900020
計					0 317.8	
単価					0 317.8	円／m3
変更積算単価					314.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	319.2 319.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	322.6 322.6	322.6 322.6	CA900020
計					322.6 322.6	
単価					322.6 322.6	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 314.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	0 1	0 317.8	0 317.8	CA900020
計					0 317.8	
単価					0 317.8	円／m3
変更積算単価					314.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	319.2 319.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	322.6 322.6	322.6 322.6	CA900020
計					322.6 322.6	
単価					322.6 322.6	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 314.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	0 1	0 317.8	0 317.8	CA900020
計					0 317.8	
単価					0 317.8	円／m3
変更積算単価					314.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	319.2 319.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	322.6 322.6	322.6 322.6	CA900020
計					322.6 322.6	
単価					322.6 322.6	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 314.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	0 1	0 317.8	0 317.8	CA900020
計					0 317.8	
単価					0 317.8	円／m3
変更積算単価					314.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	319.2 319.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1 1	322.6 322.6	322.6 322.6	CA900020
計					322.6 322.6	
単価					322.6 322.6	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 314.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	0 1	0 317.8	0 317.8	CA900020
計					0 317.8	
単価					0 317.8	円／m3
変更積算単価					314.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 350.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 353	0 353	CA900430
計					0 353	
単価					0 353	円／m3
変更積算単価					350.6	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 4,922	0 4,922	CA900030
計					0 4,922	
単価					0 4,922	円／m3
変更積算単価					4,889	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土材料		単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		ｍ３	0 1.33	0 2,900	0 3,857	CB210550
計					0 3,857	
単価					0 3,857	円／m3
変更積算単価					3,831	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,143 5,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,164 5,164	5,164 5,164	CA900030
計					5,164 5,164	
単価					5,164 5,164	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 4,922	0 4,922	CA900030
計					0 4,922	
単価					0 4,922	円／m3
変更積算単価					4,902	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,109 5,109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,164 5,164	5,164 5,164	CA900030
計					5,164 5,164	
単価					5,164 5,164	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 4,922	0 4,922	CA900030
計					0 4,922	
単価					0 4,922	円／m3
変更積算単価					4,870	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,143 5,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,164 5,164	5,164 5,164	CA900030
計					5,164 5,164	
単価					5,164 5,164	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 4,922	0 4,922	CA900030
計					0 4,922	
単価					0 4,922	円／m3
変更積算単価					4,902	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,143 5,143

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,164 5,164	5,164 5,164	CA900030
計					5,164 5,164	
単価					5,164 5,164	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	0 1	0 4,922	0 4,922	CA900030
計					0 4,922	
単価					0 4,922	円／m3
変更積算単価					4,902	円／m3

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0 1	単価	0 378.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	0 1	0 381.1	0 381.1	CB220010
計					0 381.1	
単価					0 381.1	円／m2
変更積算単価					378.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	112.5 112.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	113 113	113 113	CA900310
計					113 113	
単価					113 113	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 110.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 110.6	0 110.6	CA900310
計					0 110.6	
単価					0 110.6	円／m3
変更積算単価					110.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	449.8 449.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	1 1	451.7 451.7	451.7 451.7	CB210110
計					451.7 451.7	
単価					451.7 451.7	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 442.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	0 1	0 443.9	0 443.9	CB210110
計					0 443.9	
単価					0 443.9	円／m3
変更積算単価					442.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	112.5 112.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	113 113	113 113	CA900310
計					113 113	
単価					113 113	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 110.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 110.6	0 110.6	CA900310
計					0 110.6	
単価					0 110.6	円／m3
変更積算単価					110.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	582.2 582.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1 1	584.6 584.6	584.6 584.6	CB210110
計					584.6 584.6	
単価					584.6 584.6	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 572.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	0 1	0 574.4	0 574.4	CB210110
計					0 574.4	
単価					0 574.4	円／m3
変更積算単価					572.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	111.8 111.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	113 113	113 113	CA900310
計					113 113	
単価					113 113	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 109.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 110.6	0 110.6	CA900310
計					0 110.6	
単価					0 110.6	円／m3
変更積算単価					109.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	683.6 683.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	690.9 690.9	690.9 690.9	CB210110
計					690.9 690.9	
単価					690.9 690.9	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 671.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1	0 678.8	0 678.8	CB210110
計					0 678.8	
単価					0 678.8	円／m3
変更積算単価					671.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	112.5 112.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	113 113	113 113	CA900310
計					113 113	
単価					113 113	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 110.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 110.6	0 110.6	CA900310
計					0 110.6	
単価					0 110.6	円／m3
変更積算単価					110.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	688.1 688.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	690.9 690.9	690.9 690.9	CB210110
計					690.9 690.9	
単価					690.9 690.9	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 676.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1	0 678.8	0 678.8	CB210110
計					0 678.8	
単価					0 678.8	円／m3
変更積算単価					676.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 115.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 116.6	0 116.6	CA900310
計					0 116.6	
単価					0 116.6	円／m3
変更積算単価					115.8	円／m3

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 593.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	0 1	0 597.2	0 597.2	CB210110
計					0 597.2	
単価					0 597.2	円／m3
変更積算単価					593.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	5,575 5,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83 0.83	67,440 67,440	55,975.2 55,975.2	CB226170
計					55,975.2 55,975.2	
単価					5,598 5,598	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 5,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 0.83	0 65,420	0 54,298.6	CB226170
計					0 54,298.6	
単価					0 5,430	円／m
変更積算単価					5,409	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	20,208 20,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,290 20,290	20,290 20,290	WB825010 単－ 182号
計					20,290 20,290	
単価					20,290 20,290	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 21,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	0 1	0 21,210	0 21,210	WB825010 単－ 183号
計					0 21,210	
単価					0 21,210	円／m2
変更積算単価					21,130	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,165 8,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,198 8,198	8,198 8,198	CB226120
計					8,198 8,198	
単価					8,198 8,198	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,016	0 8,016	CB226120
計					0 8,016	
単価					0 8,016	円／m3
変更積算単価					7,984	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	52,678 52,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	52,890 52,890	52,890 52,890	CB226180
計					52,890 52,890	
単価					52,890 52,890	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 51,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 51,410	0 51,410	CB226180
計					0 51,410	
単価					0 51,410	円／m3
変更積算単価					51,210	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	5,575 5,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83 0.83	67,440 67,440	55,975.2 55,975.2	CB226170
計					55,975.2 55,975.2	
単価					5,598 5,598	円／m

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	0 10	単価	0 5,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0 0.83	0 65,420	0 54,298.6	CB226170
計					0 54,298.6	
単価					0 5,430	円／m
変更積算単価					5,409	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	20,208 20,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,290 20,290	20,290 20,290	WB825010 単－ 182号
計					20,290 20,290	
単価					20,290 20,290	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 21,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	0 1	0 21,210	0 21,210	WB825010 単－ 183号
計					0 21,210	
単価					0 21,210	円／m2
変更積算単価					21,130	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,165 8,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,198 8,198	8,198 8,198	CB226120
計					8,198 8,198	
単価					8,198 8,198	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,016	0 8,016	CB226120
計					0 8,016	
単価					0 8,016	円／m3
変更積算単価					7,984	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	52,678 52,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	52,890 52,890	52,890 52,890	CB226180
計					52,890 52,890	
単価					52,890 52,890	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 51,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 51,410	0 51,410	CB226180
計					0 51,410	
単価					0 51,410	円／m3
変更積算単価					51,210	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	5,575 5,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83 0.83	67,440 67,440	55,975.2 55,975.2	CB226170
計					55,975.2 55,975.2	
単価					5,598 5,598	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎ブロック	250×550×3000	m	0 10	0 10,980	0 109,800	WYB00014 単－ 184号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 0.14	0 1,826	0 255.64	CB224710
計					0 110,055.64	
単価					0 11,010	円／m
変更積算単価					10,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,398	0 1,398	CB221110
計					0 1,398	
単価					0 1,398	円／m2
変更積算単価					1,390	円／m2

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用	ｍ３	0 1	0 25,270	0 25,270	CB322140
計					0 25,270	
単価					0 25,270	円／m3
変更積算単価					25,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	20,208 20,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,290 20,290	20,290 20,290	WB825010 単－ 182号
計					20,290 20,290	
単価					20,290 20,290	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 22,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	不要	ｍ２	0 1	0 22,190	0 22,190	CB226060
計					0 22,190	
単価					0 22,190	円／m2
変更積算単価					22,110	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 29,440	0 29,440	CB226110
計					0 29,440	
単価					0 29,440	円／m3
変更積算単価					29,260	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,165 8,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,198 8,198	8,198 8,198	CB226120
計					8,198 8,198	
単価					8,198 8,198	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,016	0 8,016	CB226120
計					0 8,016	
単価					0 8,016	円／m3
変更積算単価					7,984	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	ｍ２	0 1	0 1,060	0 1,060	WYB00005 単－ 185号
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／m2
変更積算単価					1,056	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	1,858 1,858	1,858 1,858	CB224710
計					1,858 1,858	
単価					1,858 1,858	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 1,826	0 1,826	CB224710
計					0 1,826	
単価					0 1,826	円／m2
変更積算単価					1,819	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	52,678 52,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	52,890 52,890	52,890 52,890	CB226180
計					52,890 52,890	
単価					52,890 52,890	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 51,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 51,410	0 51,410	CB226180
計					0 51,410	
単価					0 51,410	円／m3
変更積算単価					51,210	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	5,575 5,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83 0.83	67,440 67,440	55,975.2 55,975.2	CB226170
計					55,975.2 55,975.2	
単価					5,598 5,598	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎ブロック	250×550×3000	m	0 10	0 10,980	0 109,800	WYB00020 単－ 184号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 0.14	0 1,826	0 255.64	CB224710
計					0 110,055.64	
単価					0 11,010	円／m
変更積算単価					10,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,398	0 1,398	CB221110
計					0 1,398	
単価					0 1,398	円／m2
変更積算単価					1,390	円／m2

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用	ｍ３	0 1	0 25,270	0 25,270	CB322140
計					0 25,270	
単価					0 25,270	円／m3
変更積算単価					25,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	20,208 20,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,290 20,290	20,290 20,290	WB825010 単－ 182号
計					20,290 20,290	
単価					20,290 20,290	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 22,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	不要	ｍ２	0 1	0 22,190	0 22,190	CB226060
計					0 22,190	
単価					0 22,190	円／m2
変更積算単価					22,110	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 29,440	0 29,440	CB226110
計					0 29,440	
単価					0 29,440	円／m3
変更積算単価					29,260	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,165 8,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,198 8,198	8,198 8,198	CB226120
計					8,198 8,198	
単価					8,198 8,198	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,016	0 8,016	CB226120
計					0 8,016	
単価					0 8,016	円／m3
変更積算単価					7,984	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	ｍ２	0 1	0 1,060	0 1,060	WYB00010 単－ 185号
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／m2
変更積算単価					1,056	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	1,858 1,858	1,858 1,858	CB224710
計					1,858 1,858	
単価					1,858 1,858	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 1,826	0 1,826	CB224710
計					0 1,826	
単価					0 1,826	円／m2
変更積算単価					1,819	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	52,678 52,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	52,890 52,890	52,890 52,890	CB226180
計					52,890 52,890	
単価					52,890 52,890	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 51,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 51,410	0 51,410	CB226180
計					0 51,410	
単価					0 51,410	円／m3
変更積算単価					51,210	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	5,539 5,539

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83 0.83	67,440 67,440	55,975.2 55,975.2	CB226170
計					55,975.2 55,975.2	
単価					5,598 5,598	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎ブロック	250×550×3000	m	0 10	0 10,980	0 109,800	WYB00023 単－ 184号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 0.14	0 1,826	0 255.64	CB224710
計					0 110,055.64	
単価					0 11,010	円／m
変更積算単価					10,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,398	0 1,398	CB221110
計					0 1,398	
単価					0 1,398	円／m2
変更積算単価					1,390	円／m2

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用	ｍ３	0 1	0 25,270	0 25,270	CB322140
計					0 25,270	
単価					0 25,270	円／m3
変更積算単価					25,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	20,077 20,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,290 20,290	20,290 20,290	WB825010 単－ 182号
計					20,290 20,290	
単価					20,290 20,290	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 21,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	不要	ｍ２	0 1	0 22,190	0 22,190	CB226060
計					0 22,190	
単価					0 22,190	円／m2
変更積算単価					21,960	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 29,440	0 29,440	CB226110
計					0 29,440	
単価					0 29,440	円／m3
変更積算単価					29,260	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,112 8,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,198 8,198	8,198 8,198	CB226120
計					8,198 8,198	
単価					8,198 8,198	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,016	0 8,016	CB226120
計					0 8,016	
単価					0 8,016	円／m3
変更積算単価					7,932	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,049

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	ｍ２	0 1	0 1,060	0 1,060	WYB00012 単－ 185号
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／m2
変更積算単価					1,049	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,838 1,838

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	1,858 1,858	1,858 1,858	CB224710
計					1,858 1,858	
単価					1,858 1,858	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,807

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 1,826	0 1,826	CB224710
計					0 1,826	
単価					0 1,826	円／m2
変更積算単価					1,807	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	52,335 52,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	52,890 52,890	52,890 52,890	CB226180
計					52,890 52,890	
単価					52,890 52,890	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 50,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 51,410	0 51,410	CB226180
計					0 51,410	
単価					0 51,410	円／m3
変更積算単価					50,880	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	20,077 20,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,290 20,290	20,290 20,290	WB825010 単－ 182号
計					20,290 20,290	
単価					20,290 20,290	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 21,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	不要	ｍ２	0 1	0 22,190	0 22,190	CB226060
計					0 22,190	
単価					0 22,190	円／m2
変更積算単価					21,960	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 29,440	0 29,440	CB226110
計					0 29,440	
単価					0 29,440	円／m3
変更積算単価					29,260	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,112 8,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,198 8,198	8,198 8,198	CB226120
計					8,198 8,198	
単価					8,198 8,198	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,016	0 8,016	CB226120
計					0 8,016	
単価					0 8,016	円／m3
変更積算単価					7,932	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	ｍ２	0 1	0 1,060	0 1,060	WYB00032 単－ 185号
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／m2
変更積算単価					1,054	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	20,077 20,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,290 20,290	20,290 20,290	WB825010 単－ 182号
計					20,290 20,290	
単価					20,290 20,290	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 21,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	不要	ｍ２	0 1	0 22,190	0 22,190	CB226060
計					0 22,190	
単価					0 22,190	円／m2
変更積算単価					21,960	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 29,440	0 29,440	CB226110
計					0 29,440	
単価					0 29,440	円／m3
変更積算単価					29,260	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,112 8,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,198 8,198	8,198 8,198	CB226120
計					8,198 8,198	
単価					8,198 8,198	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,016	0 8,016	CB226120
計					0 8,016	
単価					0 8,016	円／m3
変更積算単価					7,932	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	ｍ２	0 1	0 1,060	0 1,060	WYB00035 単－ 185号
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／m2
変更積算単価					1,054	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	5,575 5,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83 0.83	67,440 67,440	55,975.2 55,975.2	CB226170
計					55,975.2 55,975.2	
単価					5,598 5,598	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎ブロック	250×550×3000	m	0 10	0 10,980	0 109,800	WYB00026 単－ 184号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 0.14	0 1,826	0 255.64	CB224710
計					0 110,055.64	
単価					0 11,010	円／m
変更積算単価					10,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0 1	0 1,398	0 1,398	CB221110
計					0 1,398	
単価					0 1,398	円／m2
変更積算単価					1,390	円／m2

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用	ｍ３	0 1	0 25,270	0 25,270	CB322140
計					0 25,270	
単価					0 25,270	円／m3
変更積算単価					25,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	20,208 20,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,290 20,290	20,290 20,290	WB825010 単－ 182号
計					20,290 20,290	
単価					20,290 20,290	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 22,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	不要	ｍ２	0 1	0 22,190	0 22,190	CB226060
計					0 22,190	
単価					0 22,190	円／m2
変更積算単価					22,110	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 29,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 29,440	0 29,440	CB226110
計					0 29,440	
単価					0 29,440	円／m3
変更積算単価					29,260	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,165 8,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,198 8,198	8,198 8,198	CB226120
計					8,198 8,198	
単価					8,198 8,198	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,016	0 8,016	CB226120
計					0 8,016	
単価					0 8,016	円／m3
変更積算単価					7,984	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,056

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	ｍ２	0 1	0 1,060	0 1,060	WYB00013 単－ 185号
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／m2
変更積算単価					1,056	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	1,858 1,858	1,858 1,858	CB224710
計					1,858 1,858	
単価					1,858 1,858	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 1,826	0 1,826	CB224710
計					0 1,826	
単価					0 1,826	円／m2
変更積算単価					1,819	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	52,678 52,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	52,890 52,890	52,890 52,890	CB226180
計					52,890 52,890	
単価					52,890 52,890	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 51,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 51,410	0 51,410	CB226180
計					0 51,410	
単価					0 51,410	円／m3
変更積算単価					51,210	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000	単位	m	数量	10 10	単価	11,122 11,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎ブロック	250×550×3000	m	10 10	11,170 11,170	111,700 111,700	WYB00007 単－ 186号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.14 0.14	1,858 1,858	260.12 260.12	CB224710
計					111,960.12 111,960.12	
単価					11,200 11,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	250×550×3000	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎ブロック	250×550×3000	m	0 10	0 10,980	0 109,800	WYB00044 単－ 184号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	0 0.14	0 1,826	0 255.64	CB224710
計					0 110,055.64	
単価					0 11,010	円／m
変更積算単価					10,940	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1 1	単価	1,423 1,423

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1 1	1,433 1,433	1,433 1,433	CB221110
計					1,433 1,433	
単価					1,433 1,433	円／m2

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0 1	0 1,398	0 1,398	CB221110
計					0 1,398	
単価					0 1,398	円／m2
変更積算単価					1,389	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	25,293 25,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用	ｍ３	1 1	25,470 25,470	25,470 25,470	CB322140
計					25,470 25,470	
単価					25,470 25,470	円／m3

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 25,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用	ｍ３	0 1	0 25,270	0 25,270	CB322140
計					0 25,270	
単価					0 25,270	円／m3
変更積算単価					25,100	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	22,363 22,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	不要	ｍ２	1 1	22,520 22,520	22,520 22,520	CB226060
計					22,520 22,520	
単価					22,520 22,520	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm	単位	m2	数量	0 1	単価	0 22,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積	不要	ｍ２	0 1	0 22,190	0 22,190	CB226060
計					0 22,190	
単価					0 22,190	円／m2
変更積算単価					22,040	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	29,613 29,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	29,820 29,820	29,820 29,820	CB226110
計					29,820 29,820	
単価					29,820 29,820	円／m3

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 29,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)	ｍ３	0 1	0 29,440	0 29,440	CB226110
計					0 29,440	
単価					0 29,440	円／m3
変更積算単価					29,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,165 8,165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,198 8,198	8,198 8,198	CB226120
計					8,198 8,198	
単価					8,198 8,198	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,984

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	0 1	0 8,016	0 8,016	CB226120
計					0 8,016	
単価					0 8,016	円／m3
変更積算単価					7,984	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,052 1,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	ｍ２	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	WYB00001 単－ 187号
計					1,060 1,060	
単価					1,060 1,060	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,052

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm	ｍ２	0 1	0 1,060	0 1,060	WYB00042 単－ 185号
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／m2
変更積算単価					1,052	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1 1	単価	1,850 1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1 1	1,858 1,858	1,858 1,858	CB224710
計					1,858 1,858	
単価					1,858 1,858	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,819

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0 1	0 1,826	0 1,826	CB224710
計					0 1,826	
単価					0 1,826	円／m2
変更積算単価					1,819	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	52,678 52,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1 1	52,890 52,890	52,890 52,890	CB226180
計					52,890 52,890	
単価					52,890 52,890	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 51,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	0 1	0 51,410	0 51,410	CB226180
計					0 51,410	
単価					0 51,410	円／m3
変更積算単価					51,210	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	石積	玉石	単位	m2	数量	1 1	単価	9,892 9,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石	m２	1 1	9,932 9,932	9,932 9,932	CB221830
計					9,932 9,932	
単価					9,932 9,932	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	石積	玉石	単位	m2	数量	0 1	単価	0 9,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石	m２	0 1	0 9,521	0 9,521	CB221830
計					0 9,521	
単価					0 9,521	円／m2
変更積算単価					9,483	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	29,182 29,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	29,300 29,300	29,300 29,300	CB221840
計					29,300 29,300	
単価					29,300 29,300	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	石積	玉石	単位	m2	数量	1 1	単価	9,892 9,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石	ｍ２	1 1	9,932 9,932	9,932 9,932	CB221830
計					9,932 9,932	
単価					9,932 9,932	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	石積	玉石	単位	m2	数量	0 1	単価	0 9,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石	ｍ２	0 1	0 9,521	0 9,521	CB221830
計					0 9,521	
単価					0 9,521	円／m2
変更積算単価					9,483	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	29,182 29,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	29,300 29,300	29,300 29,300	CB221840
計					29,300 29,300	
単価					29,300 29,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	石積	玉石	単位	m2	数量	1 1	単価	9,827 9,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石	ｍ２	1 1	9,932 9,932	9,932 9,932	CB221830
計					9,932 9,932	
単価					9,932 9,932	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	28,992 28,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	29,300 29,300	29,300 29,300	CB221840
計					29,300 29,300	
単価					29,300 29,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	石積	玉石	単位	m2	数量	1 1	単価	9,892 9,892

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石	m２	1 1	9,932 9,932	9,932 9,932	CB221830
計					9,932 9,932	
単価					9,932 9,932	円／m2

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	石積	玉石	単位	m2	数量	0 1	単価	0 9,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積工 練石 玉石	m２	0 1	0 9,521	0 9,521	CB221830
計					0 9,521	
単価					0 9,521	円／m2
変更積算単価					9,483	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1 1	単価	29,182 29,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)	ｍ３	1 1	29,300 29,300	29,300 29,300	CB221840
計					29,300 29,300	
単価					29,300 29,300	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1 1	単価	9,405 9,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	据付 350mm 無し 外圧管1種 全ての費用	ｍ	1 1	9,443 9,443	9,443 9,443	CB222860
計					9,443 9,443	
単価					9,443 9,443	円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,237 7,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	7,267 7,267	7,267 7,267	WB824010 単－ 205号
計					7,267 7,267	
単価					7,267 7,267	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 7,036	0 7,036	WB824010 単－ 206号
計					0 7,036	
単価					0 7,036	円／m3
変更積算単価					7,007	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	10 10	単価	1,096 1,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	10 10	631.6 631.6	6,316 6,316	WB252730 単－ 207号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	8.3 8.3	451.7 451.7	3,749.11 3,749.11	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	8.3 8.3	113 113	937.9 937.9	CA900310
計					11,003.01 11,003.01	
単価					1,101 1,101	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	0 10	単価	0 1,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 10	0 609.3	0 6,093	WB252730 単－ 208号
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	0 8.3	0 443.9	0 3,684.37	CB210110
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 8.3	0 110.6	0 917.98	CA900310
計					0 10,695.35	
単価					0 1,070	円／袋
変更積算単価					1,066	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	袋積玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	1 1	単価	2,172 2,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	撤去･仮置き 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1 1	2,181 2,181	2,181 2,181	CB310210
計					2,181 2,181	
単価					2,181 2,181	円／袋

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,237 7,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	7,267 7,267	7,267 7,267	WB824010 単－ 205号
計					7,267 7,267	
単価					7,267 7,267	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 7,036	0 7,036	WB824010 単－ 206号
計					0 7,036	
単価					0 7,036	円／m3
変更積算単価					7,007	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,237 7,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	7,267 7,267	7,267 7,267	WB824010 単－ 205号
計					7,267 7,267	
単価					7,267 7,267	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0 1	単価	0 7,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	0 1	0 7,036	0 7,036	WB824010 単－ 206号
計					0 7,036	
単価					0 7,036	円／m3
変更積算単価					7,007	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	997 997

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,002 1,002	1,002 1,002	CB227010
計					1,002 1,002	
単価					1,002 1,002	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 981.8	0 981.8	CB227010
計					0 981.8	
単価					0 981.8	円／m3
変更積算単価					977	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,216	0 1,216	CB227010
計					0 1,216	
単価					0 1,216	円／m3
変更積算単価					1,210	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,213 4,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 209号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－ 210号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3
変更積算単価					4,213	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,976

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 6,000	0 6,000	WB020051 単－ 211号
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／m3
変更積算単価					5,976	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	854.7 854.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	858.2 858.2	858.2 858.2	CB227010
計					858.2 858.2	
単価					858.2 858.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 838.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 841.6	0 841.6	CB227010
計					0 841.6	
単価					0 841.6	円／m3
変更積算単価					838.2	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,213 4,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 209号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－ 210号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3
変更積算単価					4,213	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	854.7 854.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	858.2 858.2	858.2 858.2	CB227010
計					858.2 858.2	
単価					858.2 858.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 838.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 841.6	0 841.6	CB227010
計					0 841.6	
単価					0 841.6	円／m3
変更積算単価					838.2	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,041 1,041

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,049 1,049	1,049 1,049	CB227010
計					1,049 1,049	
単価					1,049 1,049	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,029	0 1,029	CB227010
計					0 1,029	
単価					0 1,029	円／m3
変更積算単価					1,022	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,213 4,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－ 209号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－ 210号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3
変更積算単価					4,213	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	5,958 5,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	6,000 6,000	6,000 6,000	WB020051 単－ 212号
計					6,000 6,000	
単価					6,000 6,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 6,000	0 6,000	WB020051 単－ 211号
計					0 6,000	
単価					0 6,000	円／m3
変更積算単価					5,958	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	20,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	11,371.2	1,137,120	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	4,470	447,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	24.64	18,050	444,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		128	
計					2,029,000	
単価					20,290	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	21,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	10,920.4	1,092,040	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ粗面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	5,840	584,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	24.64	18,050	444,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		208	
計					2,121,000	
単価					21,210	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	プレキャスト基礎ブロック	250×550×3000	単位	m	数量	0 10	単価	0 10,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 23,300	0 6,990	
特殊作業員		人	0 0.3	0 20,700	0 6,210	
普通作業員		人	0 0.9	0 18,000	0 16,200	
プレキャスト基礎（材料費）	250×550×3000	m	0 10	0 6,600	0 66,000	WYB00015 単－ 231号
バックホウ（クローラ型）（賃料／１日当り）	[標準型･ｸﾚｰﾝ機能]山積0.8/平積0.6m3 吊能力2.9t	日	0 0.3	0 45,330	0 13,599	WYB00016 単－ 232号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 801	
計					0 109,800	
単価					0 10,980	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10㎜	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	0 1	0 1,060	0 1,060	
計					0 1,060	
単価					0 1,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	プレキャスト基礎ブロック	250×550×3000	単位	m	数量	10 10	単価	11,170 11,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3 0.3	24,465 24,465	7,339 7,339	
特殊作業員		人	0.3 0.3	21,735 21,735	6,520 6,520	
普通作業員		人	0.9 0.9	18,900 18,900	17,010 17,010	
プレキャスト基礎（材料費）	250×550×3000	m	10 10	6,600 6,600	66,000 66,000	WYB00008 単－ 233号
バックホウ（クローラ型）（賃料／１日当り）	[標準型･ｸﾚｰﾝ機能]山積0.8/平積0.6m3 吊能力2.9t	日	0.3 0.3	46,370 46,370	13,911 13,911	WYB00009 単－ 234号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		920 920	
計					111,700 111,700	
単価					11,170 11,170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10㎜	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,060 1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ	ｍ２	1 1	1,060 1,060	1,060 1,060	
計					1,060 1,060	
単価					1,060 1,060	円／ｍ２

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	普通作業員		単位	人	数量	0 1	単価	0 18,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 1	0 18,400	0 18,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 18,400	
単価					0 18,400	円／人

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	運転手（特殊）		単位	人	数量	0 1	単価	0 21,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 21,600	0 21,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 21,600	
単価					0 21,600	円／人

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	型わく工		単位	人	数量	0 1	単価	0 24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型わく工		人	0 1	0 24,000	0 24,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 24,000	
単価					0 24,000	円／人

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	溶接工		単位	人	数量	0 1	単価	0 24,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0 1	0 24,900	0 24,900	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 24,900	
単価					0 24,900	円／人

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	残存型枠（材料費）	滑面ﾀｲﾌﾟ	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 5,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	滑面ﾀｲﾌﾟ	ｍ２	0 1	0 5,240	0 5,240	
計					0 5,240	
単価					0 5,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	残存化粧型枠（材料費）		単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 10,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存化粧型枠		ｍ２	0 1	0 10,310	0 10,310	
計					0 10,310	
単価					0 10,310	円／ｍ２

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	生コンクリート（材料費）	18-8-40(高炉)	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	0 1	0 18,050	0 18,050	
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	コルゲートパイプ（損料）	φ800 t=1.6 ﾌﾗﾝｼﾞ型(めっき仕上げ)	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ	φ800 t=1.6 ﾌﾗﾝｼﾞ型(めっき仕上げ)	m	0 0.1	0 16,800	0 1,680	
計					0 1,680	
単価					0 1,680	円／m

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	バックホウ（損料）	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3 ｸﾚｰﾝ仕様	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	0 1	0 17,800	0 17,800	
計					0 17,800	
単価					0 17,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	バックホウ（損料）	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 9,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	供用日	0 1	0 9,700	0 9,700	
計					0 9,700	
単価					0 9,700	円／日

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	バックホウ（賃料）	山積0.8m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0 1	0 10,700	0 10,700	
計					0 10,700	
単価					0 10,700	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	発電機（賃料）	25kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	0 1	0 1,880	0 1,880	
計					0 1,880	
単価					0 1,880	円／日

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	発電機（賃料）	45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	0 1	0 2,560	0 2,560	
計					0 2,560	
単価					0 2,560	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	水中ポンプ（賃料）	口径200mm 全揚程10m	単位	日	数量	0 1	単価	0 546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0 1	0 546	0 546	
計					0 546	
単価					0 546	円／日

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	溶接機（賃料）	400A	単位	日	数量	0 1	単価	0 850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アーク溶接機（賃料）	400A	基・日	0 1	0 850	0 850	
計					0 850	
単価					0 850	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	エンジンカッター（賃料）	手動式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm 本体のみ	単位	日	数量	0 1	単価	0 2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートカッタ（賃料）	手動式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径30cm 本体のみ	基・日	0 1	0 2,350	0 2,350	
計					0 2,350	
単価					0 2,350	円／日

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	軽油	1.2号	単位	L	数量	0 1	単価	0 140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 1	0 140	0 140	
計					0 140	
単価					0 140	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,267	7,267	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,267	
単価					7,267	円／ｍ３

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,036	7,036	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,036	
単価					7,036	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	631.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	24,465	1,688	
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,360	3,129	WK250500 単－ 235号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,316	
単価					631.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	609.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	23,300	1,607	
特殊作業員		人	0.069	20,700	1,428	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	44,320	3,058	WK250500 単－ 236号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,093	
単価					609.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)（有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／ｍ３	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)（有)球磨川商事	ｍ３	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)（有)球磨川商事	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)（有)球磨川商事	ｍ３	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	24,465	6,801	
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042	
普通作業員		人	0.278	18,900	5,254	
耐候性大型土のう（２ｔ用）	φ110(丸型)×110cm 長期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	49,790	13,841	WK250500 単－ 237号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		722	
計					58,860	
単価					5,886	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,767

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	23,300	6,477	
特殊作業員		人	0.278	20,700	5,754	
普通作業員		人	0.278	18,000	5,004	
耐候性大型土のう（２ｔ用）	φ110(丸型)×110cm 長期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	48,750	13,552	WK250500 単－ 238号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		683	
計					57,670	
単価					5,767	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	74,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	24,465	12,232	
特殊作業員		人	0.1	21,735	2,173	
普通作業員		人	2	18,900	37,800	
バックホウ運転		日	0.5	43,600	21,800	WK250540 単－ 239号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					74,010	
単価					74,010	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,221

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	21,735	3,042	
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	483	483	WK250400 単－ 240号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,428	5,428	WK250410 単－ 241号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		268	
計					9,221	
単価					9,221	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	23,300	11,650	
特殊作業員		人	0.1	20,700	2,070	
普通作業員		人	2	18,000	36,000	
バックホウ運転		日	0.5	42,560	21,280	WK250540 単－ 242号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	20,700	2,898	
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	483	483	WK250400 単－ 243号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,428	5,428	WK250410 単－ 244号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		264	
計					9,073	
単価					9,073	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,285	12,285	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,290	
単価					12,290	円／人日

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	運搬費	木くず L=50.0km以下	単位	t	数量	1 1	単価	4,000 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	木くず L=50.0km以下	t	1 1	4,000 4,000	4,000 4,000	
計					4,000 4,000	
単価					4,000 4,000	円／ｔ

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	処分費	木ずく	単位	t	数量	1 1	単価	25,000 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1 1	25,000 25,000	25,000 25,000	WB020052 単－ 245号
計					25,000 25,000	
単価					25,000 25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	運搬費	木くず L=50.0km以下	単位	t	数量	0 1	単価	0 4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	木くず L=50.0km以下	t	0 1	0 4,000	0 4,000	
計					0 4,000	
単価					0 4,000	円／ｔ

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	処分費	木ずく	単位	t	数量	0 1	単価	0 25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 25,000	0 25,000	WB020052 単－ 246号
計					0 25,000	
単価					0 25,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	1 1	単価	100,000 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	1 1	100,000 100,000	100,000 100,000	
計					100,000 100,000	
単価					100,000 100,000	円／工事

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0 1	単価	0 100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費		工事	0 1	0 100,000	0 100,000	
計					0 100,000	
単価					0 100,000	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 23473m3	単位	式	数量	1	単価	103,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.192	24,600	103,123	
計					103,123	
単価					103,123	円／式

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	2160千円	単位	式	数量	1	単価	2,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		2,160,000	
計					2,160,000	
単価					2,160,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	遠隔臨場システム	供用月数 8ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 47,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場システム	ﾃﾞｰﾀ通信料 受注者側		0	0	0	
		台・月	8	2,482	19,856	
遠隔臨場システム	ﾃﾞｰﾀ通信料 発注者側		0	0	0	
		台・月	8	1,502	12,016	
オンラインビデオ通話システム			0	0	0	
		月	8	2,000	16,000	
計					0 47,872	
単価					0 47,872	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	快適ﾄｲﾚ費用	車載型	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 44,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	車載型	基・月	0 1	0 44,375	0 44,375	
計					0 44,375	
単価					0 44,370	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	プレキャスト基礎（材料費）	250×550×3000	単位	m	数量	0 1	単価	0 6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎	250×550×3000	個	0 0.33	0 20,000	0 6,600	
計					0 6,600	
単価					0 6,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	バックホウ（クローラ型）（賃料／１日当り）	[標準型･ｸﾚｰﾝ機能]山積0.8/平積0.6m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 45,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 20,800	0 20,800	
軽油	１．２号	L	0 101	0 129	0 13,029	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	0 1	0 11,500	0 11,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 45,330	
単価					0 45,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	プレキャスト基礎（材料費）	250×550×3000	単位	m	数量	1 1	単価	6,600 6,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎	250×550×3000	個	0.33 0.33	20,000 20,000	6,600 6,600	
計					6,600 6,600	
単価					6,600 6,600	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	バックホウ（クローラ型）（賃料／１日当り）	［標準型･ｸﾚｰﾝ機能］山積0.8/平積0.6m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1 1	単価	46,370 46,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	21,840 21,840	21,840 21,840	
軽油	１．２号	L	101 101	129 129	13,029 13,029	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1 1	11,500 11,500	11,500 11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					46,370 46,370	
単価					46,370 46,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	74	122	9,028	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,500	14,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					45,360	
単価					45,360	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	44,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800	
軽油	１．２号	L	74	122	9,028	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,500	14,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					44,320	
単価					44,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	98	122	11,956	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,500	15,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,790	
単価					49,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800	
軽油	１．２号	L	98	122	11,956	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,500	15,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					48,750	
単価					48,750	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	43,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	69	122	8,418	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,500	13,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					43,600	
単価					43,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	403	483	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					483	
単価					483	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26	122	3,172	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,880	2,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,428	
単価					5,428	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	42,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800	
軽油	１．２号	L	69	122	8,418	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,500	13,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					42,560	
単価					42,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	403	483	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					483	
単価					483	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	26	122	3,172	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,880	2,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,428	
単価					5,428	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず	ｔ	100	25,000	2,500,000	
計					2,500,000	
単価					25,000	円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	347.9 347.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	351.6 351.6	351.6 351.6	CA900430
計					351.6 351.6	
単価					351.6 351.6	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 344.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 347.9	0 347.9	CA900430
計					0 347.9	
単価					0 347.9	円／m3
変更積算単価					344.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	土砂等運搬 (小川①工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	499.6 499.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	1 1	504.9 504.9	504.9 504.9	CB210110
計					504.9 504.9	
単価					504.9 504.9	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬 (小川①工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 490.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	0 1	0 496.1	0 496.1	CB210110
計					0 496.1	
単価					0 496.1	円／m3
変更積算単価					490.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬 (小川②工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	683.6 683.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	690.9 690.9	690.9 690.9	CB210110
計					690.9 690.9	
単価					690.9 690.9	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬 (小川②工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 671.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1	0 678.8	0 678.8	CB210110
計					0 678.8	
単価					0 678.8	円／m3
変更積算単価					671.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬 (小川③工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	683.6 683.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	1 1	690.9 690.9	690.9 690.9	CB210110
計					690.9 690.9	
単価					690.9 690.9	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬 (小川③工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 671.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	ｍ３	0 1	0 678.8	0 678.8	CB210110
計					0 678.8	
単価					0 678.8	円／m3
変更積算単価					671.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬 (小川④工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	788.7 788.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	797.1 797.1	797.1 797.1	CB210110
計					797.1 797.1	
単価					797.1 797.1	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	土砂等運搬 (小川④工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 775.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 1	0 783.3	0 783.3	CB210110
計					0 783.3	
単価					0 783.3	円／m3
変更積算単価					775.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬 (小川⑥工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	788.7 788.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	1 1	797.1 797.1	797.1 797.1	CB210110
計					797.1 797.1	
単価					797.1 797.1	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土砂等運搬 (小川⑥工区)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 775.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	ｍ３	0 1	0 783.3	0 783.3	CB210110
計					0 783.3	
単価					0 783.3	円／m3
変更積算単価					775.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	112.5 112.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	113 113	113 113	CA900310
計					113 113	
単価					113 113	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0 1	単価	0 110.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	0 1	0 110.6	0 110.6	CA900310
計					0 110.6	
単価					0 110.6	円／m3
変更積算単価					110.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,419 1,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	1 1	1,435 1,435	1,435 1,435	CB210110
計					1,435 1,435	
単価					1,435 1,435	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,410	0 1,410	CB210110
計					0 1,410	
単価					0 1,410	円／m3
変更積算単価					1,395	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,480 2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	1 1	2,498 2,498	2,498 2,498	CB210110
計					2,498 2,498	
単価					2,498 2,498	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	ｍ３	0 1	0 2,455	0 2,455	CB210110
計					0 2,455	
単価					0 2,455	円／m3
変更積算単価					2,438	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,968

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,985	0 1,985	CB210110
計					0 1,985	
単価					0 1,985	円／m3
変更積算単価					1,968	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 440.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	ｍ３	0 1	0 443.9	0 443.9	CB210110
計					0 443.9	
単価					0 443.9	円／m3
変更積算単価					440.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,254	0 1,254	CB210110
計					0 1,254	
単価					0 1,254	円／m3
変更積算単価					1,244	円／m3

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,410	0 1,410	CB210110
計					0 1,410	
単価					0 1,410	円／m3
変更積算単価					1,398	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	346.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	24,465	7,217	
とび工		人	0.295	24,465	7,217	
普通作業員		人	0.295	18,900	5,575	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	48,480	14,301	WK250590 単－　51号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		340	
計					34,650	
単価					346.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 80日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	6,240	6,240	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,000	1,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,240	
単価					7,240	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	333.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	23,300	6,873	
とび工		人	0.295	23,300	6,873	
普通作業員		人	0.295	18,000	5,310	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	47,440	13,994	WK250590 単－　52号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		330	
計					33,380	
単価					333.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 80日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	6,240	6,240	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,000	1,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,240	
単価					7,240	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000N/3cm 127日	単位	m	数量	1 1	単価	15,820 15,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	1 1	15,820 15,820	15,820 15,820	WB253010 単－　53号
計					15,820 15,820	
単価					15,820 15,820	円／m

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000N/3cm 214日	単位	m	数量	0 1	単価	0 21,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	0 1	0 21,440	0 21,440	WB253010 単－　54号
計					0 21,440	
単価					0 21,440	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1 1	単価	2,730 2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.125 0.125	21,840 21,840	2,730 2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,730 2,730	
単価					2,730 2,730	円／時間

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	バックホウ運転（損料）	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1 1	単価	17,300 17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	1 1	17,300 17,300	17,300 17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					17,300 17,300	
単価					17,300 17,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	軽油	1.2号	単位	L	数量	1 1	単価	129 129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	1 1	129 129	129 129	
計					129 129	
単価					129 129	円／L

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 20,800	0 2,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,600	
単価					0 2,600	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	バックホウ運転（損料）	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	供用日	0 1	0 17,300	0 17,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 17,300	
単価					0 17,300	円／日

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	軽油	1.2号	単位	L	数量	0 1	単価	0 129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 1	0 129	0 129	
計					0 129	
単価					0 129	円／L

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	14,280	14,280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,280		
単価						14,280	円／人日	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	13,600	13,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,600		
単価						13,600	円／人日	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,700	11,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,700		
単価						11,700	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 92km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 100kmまで	t	1	5,900	5,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,900	
単価					5,900	円／t

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 92km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 100kmまで	t	1	5,900	5,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,900	
単価					5,900	円／t

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 25000m3	単位	式	数量	1	単価	109,211

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.464	24,465	109,211	
計					109,211	
単価					109,211	円／式

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 46284m3	単位	式	数量	1	単価	192,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.265	23,300	192,574	
計					192,574	
単価					192,574	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	ＩＣＴ活用効果等調査費用	技術員 0.5人工	単位	工事	数量	1 1	単価	14,500 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＣＴ活用効果等調査費用	技術員 0.5人工		1	14,500	14,500	
		工事	1	14,500	14,500	
計					14,500 14,500	
単価					14,500 14,500	円／工事

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ＩＣＴ活用効果等調査費用	技術員 0.5人工	単位	工事	数量	0 1	単価	0 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＣＴ活用効果等調査費用	技術員 0.5人工		0	0	0	
		工事	1	14,500	14,500	
計					0 14,500	
単価					0 14,500	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	1590千円	単位	式	数量	1	単価	1,590,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		1,590,000	
計					1,590,000	
単価					1,590,000	円／式

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	快適ﾄｲﾚ費用	車載型	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 43,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	車載型	基・月	0 1	0 43,888	0 43,888	
計					0 43,888	
単価					0 43,880	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	48,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	112	129	14,448	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,500	12,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					48,480	
単価					48,480	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	47,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800	
軽油	１．２号	L	112	129	14,448	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,500	12,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					47,440	
単価					47,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	15,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,611	261,100	WB253020 単－　55号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 1×長さ20m 1000N未満/3cm 127日	m	100	12,000	1,200,000	
アンカー工 10%		式	1		120,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					1,582,000	
単価					15,820	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	21,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,511	251,100	WB253020 単－　56号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄφ300 1×長さ20m 1000N未満/3cm 214日	m	100	17,200	1,720,000	
アンカー工 10%		式	1		172,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		900	
計					2,144,000	
単価					21,440	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	24,465	53,823	
普通作業員		人	5.4	18,900	102,060	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	44,400	97,680	WK250550 単－　57号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,537	
計					261,100	
単価					2,611	円／m

参考資料（３）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	23,300	51,260	
普通作業員		人	5.4	18,000	97,200	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	43,360	95,392	WK250550 単－　58号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,248	
計					251,100	
単価					2,511	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	44,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840	
軽油	１．２号	L	83	129	10,707	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					44,400	
単価					44,400	円／日

参考資料（４）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	20,800	20,800	
軽油	１．２号	L	83	129	10,707	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					43,360	
単価					43,360	円／日

１次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0 1	単価	0 264.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	0 1	0 267.3	0 267.3	CA900020
計					0 267.3	
単価					0 267.3	円／m3
変更積算単価					264.5	円／m3

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	350 350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1 1	353.8 353.8	353.8 353.8	CA900430
計					353.8 353.8	
単価					353.8 353.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	113 113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	114.2 114.2	114.2 114.2	CA900310
計					114.2 114.2	
単価					114.2 114.2	円／m3

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1 1	単価	952.7 952.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	1 1	962.8 962.8	962.8 962.8	CB210110
計					962.8 962.8	
単価					962.8 962.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 936.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	ｍ３	0 1	0 946.1	0 946.1	CB210110
計					0 946.1	
単価					0 946.1	円／m3
変更積算単価					936.2	円／m3

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,093

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,104	0 1,104	CB210110
計					0 1,104	
単価					0 1,104	円／m3
変更積算単価					1,093	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,613

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	0 1	0 1,630	0 1,630	CB210110
計					0 1,630	
単価					0 1,630	円／m3
変更積算単価					1,613	円／m3

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	ｍ３	0 1	0 1,420	0 1,420	CB210110
計					0 1,420	
単価					0 1,420	円／m3
変更積算単価					1,406	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	残土等処分		単位	m3	数量	0 1	単価	0 475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	0 1.2	0 400	0 480	CB210560
計					0 480	
単価					0 480	円／m3
変更積算単価					475	円／m3

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	残土等処分		単位	m3	数量	0 1	単価	0 831.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	0 1.2	0 700	0 840	CB210560
計					0 840	
単価					0 840	円／m3
変更積算単価					831.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	残土等処分		単位	m3	数量	0 1	単価	0 890.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	0 1.2	0 750	0 900	CB210560
計					0 900	
単価					0 900	円／m3
変更積算単価					890.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 9.5km以下	単位	個	数量	0 1	単価	0 5,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 1,543	0 1,543	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 9.5km以下	個	0 1	0 2,079	0 2,079	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	0 1	0 1,479	0 1,479	CB310190
計					0 5,101	
単価					0 5,101	円／個
変更積算単価					5,101	円／個

１次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	0 1	単価	0 11,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	0 1	0 11,770	0 11,770	CB322430
計					0 11,770	
単価					0 11,770	円／袋
変更積算単価					11,770	円／袋

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,411	0 1,411	CB227010
計					0 1,411	
単価					0 1,411	円／m3
変更積算単価					1,411	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 1,751

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 1,751	0 1,751	CB227010
計					0 1,751	
単価					0 1,751	円／m3
変更積算単価					1,751	円／m3

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 3,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 3,990	0 3,990	WB020051 単－　33号
計					0 3,990	
単価					0 3,990	円／m3
変更積算単価					3,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 5,750	0 5,750	WB020051 単－　34号
計					0 5,750	
単価					0 5,750	円／m3
変更積算単価					5,750	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	普通作業員		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.125	0 18,400	0 2,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,300	
単価					0 2,300	円／時間

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 0.125	0 21,600	0 2,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,700	
単価					0 2,700	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,375

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.125	0 19,000	0 2,375	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,375	
単価					0 2,375	円／時間

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0 1	単価	0 3,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 24,600	0 3,075	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,075	
単価					0 3,075	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	バックホウ（賃料）	山積0.8m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	0 1	0 10,700	0 10,700	
計					0 10,700	
単価					0 10,700	円／日

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	バックホウ（賃料）	山積0.28m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 5,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 1	0 5,490	0 5,490	
計					0 5,490	
単価					0 5,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	不整地運搬車（賃料）	7t	単位	日	数量	0 1	単価	0 26,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］ ６～７ｔ積級	日	0 1	0 26,800	0 26,800	
計					0 26,800	
単価					0 26,800	円／日

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ダンプトラック（賃料）	4t	単位	日	数量	0 1	単価	0 6,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	日	0 1	0 6,200	0 6,200	
計					0 6,200	
単価					0 6,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	クレーン装着車（損料）	7t	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック７ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1	0 13,100	0 13,100	
計					0 13,100	
単価					0 13,100	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 75日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,625

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８	枚	1	2,925	2,925	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1	700	700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,625	
単価					3,625	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 75日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	5,850	5,850	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,000	1,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,850	
単価					6,850	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	汚濁防止フェンス（基本料）	単独ﾌﾛｰﾄ φ300 丈長1×長さ20m 1000N未満/3cm	単位	枚	数量	0 1	単価	0 86,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス［基本料］	単独ﾌﾛｰﾄ φ300 丈長1×長さ20m 1000N未満/3cm	枚	0 1	0 86,800	0 86,800	
計					0 86,800	
単価					0 86,800	円／枚

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	汚濁防止フェンス（賃料）	単独ﾌﾛｰﾄ φ300 丈長1×長さ20m 1000N未満/3cm	単位	日	数量	0 1	単価	0 4,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス［１日当たりの賃料］	単独ﾌﾛｰﾄ φ300 丈長1×長さ20m 1000N未満/3cm	日・枚	0 4	0 1,210	0 4,840	
計					0 4,840	
単価					0 4,840	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	軽油	1.2号	単位	L	数量	0 1	単価	0 140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 1	0 140	0 140	
計					0 140	
単価					0 140	円／L

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ワイヤロープ（損料）	4号品 6×24 径12 A種	単位	m	数量	0 1	単価	0 58

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ	４号品　６×２４　径１２　Ａ種	m	0 0.2	0 291	0 58	
計					0 58	
単価					0 58	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	3,990	399,000	
計					399,000	
単価					3,990	円／ｍ３

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	ｍ３	100	5,750	575,000	
計					575,000	
単価					5,750	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	344.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	24,600	7,257	
とび工		人	0.295	23,300	6,873	
普通作業員		人	0.295	18,400	5,428	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	49,470	14,593	WK250590 単－　49号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		339	
計					34,490	
単価					344.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 64日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８	枚	1	2,496	2,496	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1	700	700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,196	
単価					3,196	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 64日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	4,992	4,992	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,000	1,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,992	
単価					5,992	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	汚濁防止フェンス	設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄ φ300 1m×20m 1000N/3cm 28日	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置･撤去	m	0 1	0 9,235	0 9,235	WB253010 単－　50号
計					0 9,235	
単価					0 9,235	円／m

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,285	12,285	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					12,290	
単価					12,290	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					11,700	円／人日

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 95km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 100kmまで	t	1	5,900	5,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,900	
単価					5,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ t

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	運搬費	木くず L=5.0km以下	単位	t	数量	0 1	単価	0 5,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	木くず L=5.0km以下	t	0 1	0 5,700	0 5,700	
計					0 5,700	
単価					0 5,700	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	運搬費	刈草 L=5.0km以下	単位	t	数量	0 1	単価	0 5,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	刈草 L=5.0km以下	t	0 1	0 5,700	0 5,700	
計					0 5,700	
単価					0 5,700	円／ｔ

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	処分費	木くず	単位	t	数量	0 1	単価	0 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 22,000	0 22,000	WB020052 単－　51号
計					0 22,000	
単価					0 22,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	処分費	刈草	単位	t	数量	0 1	単価	0 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 22,000	0 22,000	WB020052 単－　52号
計					0 22,000	
単価					0 22,000	円／ｔ

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 15100m3	単位	式	数量	1	単価	65,957

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.696	24,465	65,957	
計					65,957	
単価					65,957	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	快適ﾄｲﾚ費用	車載型	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 47,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	車載型	基・月	0 1	0 47,000	0 47,000	
計					0 47,000	
単価					0 47,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
軽油	１．２号	L	112	140	15,680	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,500	12,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,470	
単価					49,470	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	汚濁防止フェンス	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	9,235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	m	100	2,602	260,200	WB253020 単－　53号
汚濁防止フェンス	単独ﾌﾛｰﾄ　φ300　丈長1×長さ20m　1000N未満/3cm　28日	m	100	6,030	603,000	
アンカー工 10%		式	1		60,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					923,500	
単価					9,235	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木くず	ｔ	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					22,000	円／ｔ

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草	ｔ	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					22,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置･撤去	単位	m	数量	100	単価	2,602

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	24,600	54,120	
普通作業員		人	5.4	18,400	99,360	
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	45,070	99,154	WK250550 単－　54号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,566	
計					260,200	
単価					2,602	円／m

参考資料（４）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	45,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
軽油	１．２号	L	83	140	11,620	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.03	11,500	11,845	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					45,070	
単価					45,070	円／日

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,090 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,098 1,098	1,098 1,098	CA900020
計					1,098 1,098	
単価					1,098 1,098	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	1,459 1,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1 1	1,470 1,470	1,470 1,470	CA900020
計					1,470 1,470	
単価					1,470 1,470	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	335.3 335.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1 1	337.7 337.7	337.7 337.7	CA900010
計					337.7 337.7	
単価					337.7 337.7	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量	1 1	単価	1,090 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	ｍ３	1 1	1,098 1,098	1,098 1,098	CA900020
計					1,098 1,098	
単価					1,098 1,098	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1 1	単価	1,459 1,459

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し	ｍ３	1 1	1,470 1,470	1,470 1,470	CA900020
計					1,470 1,470	
単価					1,470 1,470	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	335.3 335.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	ｍ３	1 1	337.7 337.7	337.7 337.7	CA900010
計					337.7 337.7	
単価					337.7 337.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,256 5,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,293 5,293	5,293 5,293	CA900030
計					5,293 5,293	
単価					5,293 5,293	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1 1	単価	5,256 5,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1 1	5,293 5,293	5,293 5,293	CA900030
計					5,293 5,293	
単価					5,293 5,293	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	390.7 390.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	393.5 393.5	393.5 393.5	CB220010
計					393.5 393.5	
単価					393.5 393.5	円／m2

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1 1	単価	390.7 390.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用	ｍ２	1 1	393.5 393.5	393.5 393.5	CB220010
計					393.5 393.5	
単価					393.5 393.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	117.8 117.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	118.7 118.7	118.7 118.7	CA900310
計					118.7 118.7	
単価					118.7 118.7	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1 1	単価	117.8 117.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1 1	118.7 118.7	118.7 118.7	CA900310
計					118.7 118.7	
単価					118.7 118.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1 1	単価	2,057 2,057

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 11.5km以下	ｍ３	1 1	2,072 2,072	2,072 2,072	CB210110
計					2,072 2,072	
単価					2,072 2,072	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	5,702 5,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83 0.83	69,170 69,170	57,411.1 57,411.1	CB226170
計					57,411.1 57,411.1	
単価					5,742 5,742	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控 35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	20,228 20,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,370 20,370	20,370 20,370	WB825010 単－　39号
計					20,370 20,370	
単価					20,370 20,370	円／m2

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,289 8,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,347 8,347	8,347 8,347	CB226120
計					8,347 8,347	
単価					8,347 8,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	1,620 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	0.3 0.3	54,210 54,210	16,263 16,263	CB226180
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.03 0.03	1,877 1,877	56.31 56.31	CB224710
計					16,319.31 16,319.31	
単価					1,632 1,632	円／m

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	134,859 134,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	1.5 1.5	32,150 32,150	48,225 48,225	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	11.8 11.8	7,419 7,419	87,544.2 87,544.2	CB240210
計					135,769.2 135,769.2	
単価					135,800 135,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	337,743 337,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	4 4	32,150 32,150	128,600 128,600	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	28.5 28.5	7,419 7,419	211,441.5 211,441.5	CB240210
計					340,041.5 340,041.5	
単価					340,100 340,100	円／箇所

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止3)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	337,743 337,743

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	4 4	32,150 32,150	128,600 128,600	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	28.5 28.5	7,419 7,419	211,441.5 211,441.5	CB240210
計					340,041.5 340,041.5	
単価					340,100 340,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止4)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	97,748 97,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.1 1.1	32,150 32,150	35,365 35,365	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.5 8.5	7,419 7,419	63,061.5 63,061.5	CB240210
計					98,426.5 98,426.5	
単価					98,430 98,430	円／箇所

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止5)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	97,748 97,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.1 1.1	32,150 32,150	35,365 35,365	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8.5 8.5	7,419 7,419	63,061.5 63,061.5	CB240210
計					98,426.5 98,426.5	
単価					98,430 98,430	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止6)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	125,027 125,027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	1.4 1.4	32,150 32,150	45,010 45,010	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	10.9 10.9	7,419 7,419	80,867.1 80,867.1	CB240210
計					125,877.1 125,877.1	
単価					125,900 125,900	円／箇所

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43ｃｍ 高さ 25ｃｍ	単位	m	数量	10 10	単価	5,702 5,702

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	ｍ３	0.83 0.83	69,170 69,170	57,411.1 57,411.1	CB226170
計					57,411.1 57,411.1	
単価					5,742 5,742	円／m

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	控 35cm	単位	m2	数量	1 1	単価	20,228 20,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1 1	20,370 20,370	20,370 20,370	WB825010 単－　39号
計					20,370 20,370	
単価					20,370 20,370	円／m2

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1 1	単価	8,289 8,289

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1 1	8,347 8,347	8,347 8,347	CB226120
計					8,347 8,347	
単価					8,347 8,347	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10 10	単価	1,620 1,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m３	0.3 0.3	54,210 54,210	16,263 16,263	CB226180
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.03 0.03	1,877 1,877	56.31 56.31	CB224710
計					16,319.31 16,319.31	
単価					1,632 1,632	円／m

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	116,685 116,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	1.3 1.3	32,150 32,150	41,795 41,795	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	10.2 10.2	7,419 7,419	75,673.8 75,673.8	CB240210
計					117,468.8 117,468.8	
単価					117,500 117,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ(小口止2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1 1	単価	33,406 33,406

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.4 0.4	32,150 32,150	12,860 12,860	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.8 2.8	7,419 7,419	20,773.2 20,773.2	CB240210
計					33,633.2 33,633.2	
単価					33,640 33,640	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	現場打階段	18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	単位	箇所	数量	1 1	単価	155,316 155,316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	2.8 2.8	32,150 32,150	90,020 90,020	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	8 8	7,419 7,419	59,352 59,352	CB240210
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ３	0.9 0.9	7,801 7,801	7,020.9 7,020.9	CB221120
計					156,392.9 156,392.9	
単価					156,400 156,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1 1	単価	7,284 7,284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1 1	7,335 7,335	7,335 7,335	WB824010 単－　43号
計					7,335 7,335	
単価					7,335 7,335	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	殻運搬	石材	単位	m3	数量	1 1	単価	1,661 1,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,673 1,673	1,673 1,673	CB227010
計					1,673 1,673	
単価					1,673 1,673	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,686 2,686

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	2,705 2,705	2,705 2,705	CB227010
計					2,705 2,705	
単価					2,705 2,705	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 2,635

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	ｍ３	0 1	0 2,653	0 2,653	CB227010
計					0 2,653	
単価					0 2,653	円／m3
変更積算単価					2,635	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	殻運搬	石材	単位	m3	数量	1 1	単価	1,661 1,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1 1	1,673 1,673	1,673 1,673	CB227010
計					1,673 1,673	
単価					1,673 1,673	円／m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	4,200 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1 1	4,230 4,230	4,230 4,230	WB020051 単－　44号
計					4,230 4,230	
単価					4,230 4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	0 1	単価	0 4,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	0 1	0 4,230	0 4,230	WB020051 単－　45号
計					0 4,230	
単価					0 4,230	円／m3
変更積算単価					4,200	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	プレキャスト基礎（材料費）	250×550×3000	単位	個	数量	0 1	単価	0 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎	250×550×3000	個	0 1	0 22,000	0 22,000	
計					0 22,000	
単価					0 22,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	20,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	11,449.4	1,144,940	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	4,470	447,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	24.64	18,050	444,752	
諸雑費（まるめ）		式	1		308	
計					2,037,000	
単価					20,370	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	コンクリート積ブロック（材料費）	666×1500	単位	個	数量	0 1	単価	0 13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート積ブロック	666×1500	個	0 1	0 13,200	0 13,200	
計					0 13,200	
単価					0 13,200	円／個

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	プレキャスト基礎（材料費）	250×550×3000	単位	個	数量	0 1	単価	0 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎	250×550×3000	個	0 1	0 22,000	0 22,000	
計					0 22,000	
単価					0 22,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	石積みとりこわし（練積）	控え35cm以上45cm未満	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	13,670 13,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.6 0.6	22,785 22,785	13,671 13,671	
計					13,671 13,671	
単価					13,670 13,670	円／ｍ２

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	7,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	7,335	7,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,335	
単価					7,335	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／ｍ３	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円／ｍ３	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,034

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	25,830	7,180	
特殊作業員		人	0.278	22,785	6,334	
普通作業員		人	0.278	19,320	5,370	
耐候性大型土のう	φ110cm×110cm(1年対応)	袋	10	2,620	26,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	52,190	14,508	WK250500 単－　59号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		748	
計					60,340	
単価					6,034	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	662.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782	
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,390	3,269	WK250500 単－　60号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,623	
単価					662.3	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	大型土のう袋殻運搬	DID区間無し L=49.5km以下	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,451 3,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	1 1	3,451 3,451	3,451 3,451	CB210110
計					3,451 3,451	
単価					3,451 3,451	円／ｍ３

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	処分費	廃ﾌﾟﾗ	単位	ｔ	数量	1 1	単価	34,280 34,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	1 1	34,280 34,280	34,280 34,280	WB020052 単－　61号
計					34,280 34,280	
単価					34,280 34,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	638.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	24,600	1,697	
特殊作業員		人	0.069	21,700	1,497	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,310	3,195	WK250500 単－　62号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,389	
単価					638.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	大型土のう袋殻運搬	DID区間無し L=49.5km以下	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 3,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	ｍ３	0 1	0 3,391	0 3,391	CB210110
計					0 3,391	
単価					0 3,391	円／ｍ３

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	処分費	廃ﾌﾟﾗ	単位	ｔ	数量	0 1	単価	0 34,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		ｔ	0 1	0 34,280	0 34,280	WB020052 単－　63号
計					0 34,280	
単価					0 34,280	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	大型土のう横取り	ｸﾚｰﾝ施工	単位	袋	数量	0 10	単価	0 1,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.125	0 24,600	0 3,075	
特殊作業員		人	0 0.125	0 21,700	0 2,712	
普通作業員		人	0 0.125	0 18,400	0 2,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.125	0 41,600	0 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 13,290	
単価					0 1,329	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	袋詰玉石運搬	L=20km超え25km以下	単位	個	数量	0 10	単価	0 3,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 0.7	0 19,000	0 13,300	
軽油	１．２号	L	0 46	0 140	0 6,440	
トラック［普通型］	１０～１１ｔ積	供用日	0 1	0 14,600	0 14,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 34,340	
単価					0 3,434	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	12,200	12,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,200	
単価					12,200	円／人日

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	運搬費	木くず・枝葉 L=55.0km以下	単位	t	数量	0 1	単価	0 12,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	木くず･枝葉 L=55.0km以下	t	0 1	0 12,000	0 12,000	
計					0 12,000	
単価					0 12,000	円／ t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	処分費	木くず・枝葉	単位	t	数量	0 1	単価	0 9,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	0 1	0 9,700	0 9,700	WB020052 単－　64号
計					0 9,700	
単価					0 9,700	円／t

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	快適ﾄｲﾚ費用	車載型	単位	基・月	数量	0 1	単価	0 51,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	車載型	基・月	0 1	0 51,000	0 51,000	
計					0 51,000	
単価					0 51,000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680	
軽油	１．２号	L	98	138	13,524	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,500	15,985	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					52,190	
単価					52,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680	
軽油	１．２号	L	74	138	10,212	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,500	14,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,390	
単価					47,390	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	34,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗ	ｔ	100	34,285	3,428,500	
計					3,428,500	
単価					34,280	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	21,600	21,600	
軽油	１．２号	L	74	138	10,212	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,500	14,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					46,310	
単価					46,310	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	34,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗ	ｔ	100	34,285	3,428,500		
計						3,428,500		
単価						34,280	円／ｔ	

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	9,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず･枝葉	ｔ	100	9,700	970,000		
計						970,000		
単価						9,700	円／ｔ	