

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	大野川管内護岸補修外（その2）工事
工事地名	大野川水系直轄管理区間

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 1月	12) 設計年月	令和 4年 1月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189600061	14) 単価適用年月	2022年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	137,467,000
6) 主工種	河川維持工事	17) 前請負代金額	128,689,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	349日間 自 令和 4年 4月 1日 (当初) 至 令和 5年 3月 15日 (2回変更) 至 令和 5年 3月 15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大分	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	大野川水系 大野川	22) 処分費等	1,823,020
		23) 公告日	令和 4年 1月18日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 大野川
---------------------	------------------	-----------------	----------------

設計内訳書

工事名	大野川管内護岸補修外（その2）工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕		式	1		72,744,558				
		式	1		69,697,821	1	-3,046,737		
河川土工		式	1		27,434,681				
		式	1		15,774,485	1	-11,660,196		
掘削工		式	1		1,470,600				
		式	1		424,900	1	-1,045,700		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	5,700	258	1,470,600			単-1号	
		m3	0	258	0	-5,700	-1,470,600		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	1,400	303.5	424,900	1,400	424,900		
盛土工		式	1		9,997,700				
		式	1		10,585,800	1	588,100		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,700	4,531	7,702,700			単-3号	
		m3	1,800	4,531	8,155,800	100	453,100		
土材料		m3	1,700	1,350	2,295,000			単-4号	
		m3	1,800	1,350	2,430,000	100	135,000		
法面整形工		式	1		3,376,751				
		式	1		1,791,725	1	-1,585,026		
法面整形(切土部)	現場制約無 レイ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,480	733.7	1,085,876			単-5号	
		m2	0	733.7	0	-1,480	-1,085,876		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	6,150	372.5	2,290,875			単-6号	
		m2	4,810	372.5	1,791,725	-1,340	-499,150		
残土処理工		式	1		12,589,630				
		式	1		2,972,060	1	-9,617,570		

設計内訳書

工事名	大野川管内護岸補修外（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,730	970	1,678,100			単-7号	
			1,420	970	1,377,400	-310	-300,700		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,210	1,671	5,363,910			単-8号	
			0	1,671	0	-3,210	-5,363,910		
残土等処分	草の根混じり土砂	m3	1,730	1,123	1,942,790			単-9号	
			1,420	1,123	1,594,660	-310	-348,130		
残土等処分	玉石混じり土砂	m3	3,210	1,123	3,604,830			単-10号	
			0	1,123	0	-3,210	-3,604,830		
矢板護岸工		式	0		0				
			1		41,783,348	1	41,783,348		
作業土工		式	0		0				
			1		313,239	1	313,239		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-1号	
			270		66,240	270	66,240		
埋戻し		m3	0		0			内-2号	
			70		178,119	70	178,119		
基面整正		m2	0		0			内-3号	
			191		68,880	191	68,880		
残土処理工		式	0		0				
			1		570,519	1	570,519		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-4号	
			190		342,159	190	342,159		
残土等処分	玉石混じり土砂	m3	0		0			内-5号	
			190		228,360	190	228,360		

設計内訳書

工事名	大野川管内護岸補修外（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
笠コンクリート工		式	0 1		0 5,276,090				
プレキャスト笠コンクリート	鋼矢板25H用 底幅 70cm 高さ 56cm	m	0 149	0 35,410	0 5,276,090			単-11号	
矢板工		式	0 1		0 35,623,500				
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板平均打込長 8.99m	枚	0 165	0 215,900	0 35,623,500			単-12号	
法覆護岸工		式	1 1		38,703,430 11,011,760				
作業土工		式	1 0		1,063,761 0				
床掘り	土砂	m3	650 0		148,957 0			内-6号	
埋戻し		m3	550 0		832,638 0			内-7号	
基面整正		m2	243 0		82,166 0			内-8号	
残土処理工		式	1 0		132,217 0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50 0		79,082 0			内-9号	
残土等処分	玉石混じり土砂	m3	50 0		53,135 0			内-10号	

設計内訳書

工事名	大野川管内護岸補修外（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1 0		25,380,596 0		-1	-25,380,596	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm	m	150 0	11,945 11,945	1,791,750 0		-150	-1,791,750	単-13号
連節ブロック張 (階段ブロック)	1:2.0	m2	1,476 0	13,443 13,443	19,841,868 0		-1,476	-19,841,868	単-14号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	314 0	6,352 6,352	1,994,528 0		-314	-1,994,528	単-15号
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ70cm	m	150 0	11,683 11,683	1,752,450 0		-150	-1,752,450	単-16号
護岸付属物工		式	1 1		605,496 1,692,090		1	1,086,594	
横帯コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ490cm	箇所	4 0	151,374 151,374	605,496 0		-4	-605,496	単-17号
コンクリート(間詰)	18-8-40(高炉) t=50cm 再生クラッシュラン(RC-40) t=21cm	m	0 149	0 11,310	0 1,685,190		149	1,685,190	単-18号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 4	0 1,725	0 6,900		4	6,900	単-19号
植生工		式	1 1		11,521,360 9,319,670		1	-2,201,690	
張芝 (改良芝・法面部)	改良芝品種「エルトロ」・「ビクトール」を用いたロール芝工法	m2	6,320 4,810	1,823 1,823	11,521,360 8,768,630		-1,510	-2,752,730	単-20号
張芝 (改良芝・平面部)	改良芝品種「エルトロ」・「ビクトール」を用いたロール芝工法	m2	0 320	0 1,722	0 551,040		320	551,040	単-21号

設計内訳書

工事名	大野川管内護岸補修外（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固め工		式	0 1		0 1,082,620	1	1,082,620		
根固めブロック工		式	0 1		0 1,082,620	1	1,082,620		
袋詰玉石	1t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石150-200mm)	袋	0 77	0 14,060	0 1,082,620	77	1,082,620	単-22号	
仮設工		式	1 1		6,606,447 45,608	1	-6,560,839		
土留・仮締切工		式	1 0		6,481,023 0	-1	-6,481,023		
土のう (大型土のう)	仕拵・積立・撤去	袋	900 0		6,481,023 0	-900	-6,481,023	内-11号	
交通管理工		式	1 1		125,424 45,608	1	-79,816		
交通誘導警備員		人日	11 0		125,424 0	-11	-125,424	内-12号	
交通誘導警備員		人日	0 4		0 45,608	4	45,608	内-13号	
直接工事費		式	1 1		72,744,558 69,697,821	1	-3,046,737		
共通仮設費		式	1 1		5,976,908 6,877,583	1	900,675		
共通仮設費		式	1 1		1,045,298 1,865,478	1	820,180		

設計内訳書

工事名	大野川管内護岸補修外（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費			0		0				
		式	1		985,200	1	985,200		
重建設機械分解組立輸送費			0		0			内-14号	
		回	1		985,200	1	985,200		
技術管理費			1		349,743				
		式	1		174,871	1	-174,872		
土質等試験費			1		349,743			内-15号	
		式	0		0	-1	-349,743		
土質等試験費			0		0			内-16号	
		式	1		174,871	1	174,871		
現場環境改善費（率計上）			1		695,555				
		式	1		705,407	1	9,852		
共通仮設費（率計上）			1		4,931,610				
		式	1		5,012,105	1	80,495		
純工事費			1		78,721,466				
		式	1		76,575,404	1	-2,146,062		
現場管理費			1		23,155,538				
		式	1		23,795,036	1	639,498		
工事原価			1		101,877,004				
		式	1		100,370,440	1	-1,506,564		
一般管理費等			1		15,112,996				
		式	1		15,489,560	1	376,564		
工事価格			1		116,990,000				
		式	1		115,860,000	1	-1,130,000		

設計内訳書

工事名	大野川管内護岸補修外（その2）工事 （ 2 回変更） （個別合意）					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川修繕	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			1		11,699,000					
		式	1		11,586,000			1	-113,000	
工事費計			1		128,689,000					
		式	1		127,446,000			1	-1,243,000	

0/270m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	271.7	243.8	66,240	271.7	66,240	
合 計					0			
					66,240		66,240	
変更積算金額					0			
					66,240		66,240	円/m3

0/70m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	73.3	2,430	178,119	73.3	178,119	
合 計					0			
					178,119		178,119	
変更積算金額					0			
					178,119		178,119	円/m3

0/191m2当たり内訳書

基面整正

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	190.7	361.2	68,880	190.7	68,880	
合 計					0			
					68,880		68,880	
変更積算金額					0			
					68,880		68,880	円/m ²

0/190m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	0 190.3	0 1,798	0 342,159			CB210110
合計					0 342,159			
変更積算金額					0 342,159			円/m3

0/190m³当たり内訳書

残土等処分

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m ³	190.3	1,200	228,360	190.3	228,360	
合計					0			
					228,360		228,360	
変更積算金額					0			
					228,360		228,360	円/m ³

650/0m3当たり内訳書

床掘り

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		654	243.3	159,118			CB210030
		m 3	654	243.3	159,118	0	0	
合 計					148,957			
					0		-148,957	

550/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		546	1,629	889,434			CB210410
		m 3	546	1,629	889,434	0	0	
合 計					832,638			
					0		-832,638	

243/0m2当たり内訳書

基面整正

第 8号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			243	361.2	87,771			CB210080
		m 2	243	361.2	87,771	0	0	
合 計					82,166			
					0		-82,166	

50/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	47.3	1,786	84,477	0	0	CB210110
合 計					79,082		-79,082	
					0			

50/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			47.3	1,200	56,760			CB210560
		m ³	47.3	1,200	56,760	0	0	
合 計					53,135			
					0		-53,135	

900/0袋当たり内訳書

第 11号内訳書 土のう
(大型土のう)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		900	4,530	4,077,000			WB252730
		袋	900	4,530	4,077,000	0	0	単一 32号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		900	674	606,600			WB252730
		袋	900	674	606,600	0	0	単一 33号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		750	1,786	1,339,500			CB210110
		m ³	750	1,786	1,339,500	0	0	
残土等処分			750	1,200	900,000			CB210560
		m ³	750	1,200	900,000	0	0	
(玉石混じり土砂)								
合 計					6,481,023			
					0		-6,481,023	

11/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			11	12,180	133,980			WB010212
		人日	11	12,180	133,980	0	0	単一 34号
合計					125,424			
					0		-125,424	

0/4人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	4	12,180	48,720	4	48,720	単一 35号
合 計					0			
					48,720		48,720	
変更積算金額					0			
					45,608		45,608	円/人日

0/1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	985,200	985,200	1	985,200	WB010350 単一 36号
合計					985,200		985,200	
変更積算金額					985,200		985,200	円/回

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		2	118,300	236,600			WYB00008
		検体	2	118,300	236,600	0	0	単一 37号
土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む12項目		2	68,500	137,000			WYB00009
		検体	2	68,500	137,000	0	0	単一 38号
合 計					349,743			
					0		-349,743	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		0	0	0			WYB00013
		検体	1	118,300	118,300	1	118,300	単一 39号
土壌・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む12項目		0	0	0			WYB00014
		検体	1	68,500	68,500	1	68,500	単一 40号
合 計					0			
					186,800		186,800	
変更積算金額					0			
					174,871		174,871	円/式

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満			1	275.6	275.6	CB210100
			m 3		1	275.6	275.6	
	計						275.6	
	単価						275.6	
							275.6	円/m3

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			0	0	0	CB210100
			m 3		1	324.1	324.1	
	計						0	
	単価						324.1	
							324.1	円/m3
変更積算単価							303.5	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,531
						1		4,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,841	4,841	CB210510	
			m 3	1	4,841	4,841		
	計					4,841		
	単価					4,841		
						4,841	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	1,350
						1		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料		1.11m3/m3		1	1,443	1,443	WYB00001	
			m 3	1	1,443	1,443	単- 23号	
	(松岡地区)							
	計					1,443		
	単価					1,443		
						1,443	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	733.7
						1		733.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	783.8	783.8	CB220010	
			m 2	1	783.8	783.8		
	計					783.8		
	単価					783.8		
						783.8	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	372.5
						1		372.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	398	398	CB220010	
			m 2	1	398	398		
	計					398		
	単価					398		
						398	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	970
						1		970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	1,037	1,037	CB210110	
			m 3	1	1,037	1,037		
	計					1,037		
	単価					1,037	円/m3	
						1,037		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,671
						1		1,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		1	1,786	1,786	CB210110	
			m 3	1	1,786	1,786		
	計					1,786		
	単価					1,786	円/m3	
						1,786		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	残土等処分	草の根混じり土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,123
						1		1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1	1,200	1,200	CB210560	
			m 3	1	1,200	1,200		
	計					1,200		
						1,200		
	単価					1,200	円/m3	
						1,200		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	残土等処分	玉石混じり土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,123
						1		1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				1	1,200	1,200	CB210560	
			m 3	1	1,200	1,200		
	計					1,200		
						1,200		
	単価					1,200	円/m3	
						1,200		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	プレキャスト笠コンクリート	鋼矢板25H用 底幅 70cm 高さ 56cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
笠コンクリートブロック	無し 18-8-40(高炉) 23m3以上31m3未満 標準 全ての費用	m	0	0	0	CB322910		
笠コンクリートブロック (材料費)	B700×H560	m	1	10,930	10,930	WYB00003		
		m	1	24,480	24,480	単一 24号		
計					0			
単価					35,410	円/m		
変更積算単価					35,410	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板平均打込長 8.99m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 25H型 9.5m/枚		0	0	0		WB250160
			枚	1	198,700	198,700		単一 25号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW(ハット型鋼矢板用) 無し 25H型 9m以下		0	0	0		WB250200
			枚	1	17,140	17,140		単一 26号
	計					0		
						215,840		
	単価					0		
						215,900		円/枚
	変更積算単価							
						215,900		円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	11,945
						10		11,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2	63,790	127,580	CB226170	
			m 3	2	63,790	127,580		
計						127,580		
単価						12,760		
						12,760	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	連節ブロック張 (階段ブロック)	1:2.0	単位	m2	数量	1	単価	13,443
						1		13,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連節ブロック張		150kg/個以上 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 無し		1	14,360	14,360	CB226040	
			m 2	1	14,360	14,360		
(構造用丸鋼 SS400 径16)								
計						14,360		
単価						14,360		
						14,360	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,352
						1		6,352
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	6,786	6,786	CB226120	
			m 3	1	6,786	6,786		
	計					6,786		
	単価					6,786	円/m3	
						6,786		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ70cm	単位	m	数量	10	単価	11,683
						10		11,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	49,900	124,750	CB226180	
			m 3	2.5	49,900	124,750		
	計					124,750		
	単価					12,480	円/m	
						12,480		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	横帯コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ490cm	単位	箇所	数量	1	単価	151,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下				1.8	30,340	54,612	CB240010
			m 3		1.8	30,340	54,612	
型枠	一般型枠 小型構造物				15	7,136	107,040	CB240210
			m 2		15	7,136	107,040	
計							161,652	
							161,652	
単価							161,700	
							161,700	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	コンクリート(間詰)	18-8-40(高炉) t=50cm 再生クラッシュラン(RC-40) t=21cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	20.0cmを超え22.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.5	1,733	866.5		11,310
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0.25	30,590	7,647.5		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0.5	7,136	3,568		
	計					0		
	単価					12,082		
	変更積算単価					0	12,090	円/m
							11,310	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0		CB224710	
			m 2	1	1,842	1,842			
	計					0			
	単価					1,842		円/m2	
	変更積算単価					1,725		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	張芝 (改良芝・法面部)	改良芝品種「エルトロ」・「ビクトール」を用いたロール芝工法	単位	m2	数量	1	1,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	張芝 (改良芝)	エルトロ・法面 ロール芝 (0.5m×2.0m)		1	767.2	767.2	WYB00002
			m 2	1	767.2	767.2	単一 27号
	改良芝 (材料費)	エルトロ ロール芝 (0.5m×2.0m)		1	1,180	1,180	WYB00007
			m 2	1	1,180	1,180	単一 28号
	(松岡地区)						
	計					1,947.2	
						1,947.2	
	単価					1,948	
						1,948	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	張芝 (改良芝・平面部)	改良芝品種「エルトロ」・「ビクトール」を用いたロール芝工法	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	張芝 (改良芝)	エルトロ・平面 ロール芝 (0.5m×2.0m)		0	0	0		WYB00004	
			m 2	1	658.5	658.5		単一 29号	1,722
	改良芝 (材料費)	エルトロ ロール芝 (0.5m×2.0m)		0	0	0		WYB00015	
			m 2	1	1,180	1,180		単一 30号	
	(松岡地区)								
	計					0			
						1,838.5			
	単価					0			
						1,839		円/m2	
	変更積算単価					1,722		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	袋詰玉石	1t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石150-200mm)	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石	1t用 長期性能型		0	0	0	WYB00025		
		袋	1	14,060	14,060	単- 31号		
計					0			
単価					14,060	円/袋		
変更積算単価					14,060	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	土材料	1.11m3/m3	単位	m 3	数量	1	単価	1,443
						1		1,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（松岡地区）		地山		1.11	1,300	1,443		
			m 3	1.11	1,300	1,443		
計						1,443		
単価						1,443		
						1,443	円/m 3	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	笠コンクリートブロック（材料費）	B700×H560	単位	m	数量	0	単価	0
						2,695		24,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
笠コンクリートブロック		底幅70cm 高さ56cm		0	0	0		
			個	1	66,000	66,000		
計						0		
単価						66,000		
						0		
						24,480	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SYW295 25H型 9.5m/枚	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板	SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	1.074	185,000	198,690			198,700
諸雑費（まるめ）		式	1		10			
計					198,700			
単価					198,700		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW(ハット型鋼矢板用) 無し 25H型 9m以下	単位	枚	数量	単価	金額	単価	17,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.417	26,040	10,858				
とび工		人	0.833	24,045	20,029				
普通作業員		人	0.417	18,060	7,531				
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW(ハット型鋼矢板用) 25H型	日	0.417	314,900	131,313	WK250010 単一 41号			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,669				
計					171,400				
単価					17,140	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	張芝（改良芝）	エルトロ・法面 ロール芝 (0.5m×2.0m)	単位	m ²	数量	100	100	767.2	767.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	26,040	5,208			
			人	0.2	26,040	5,208			
	普通作業員			3.6	18,060	65,016			
			人	3.6	18,060	65,016			
	かけ土	購入土		2.3	1,300	2,990		WYB00006	
			m ³	2.3	1,300	2,990		単一 42号	
	諸雑費（率+まるめ） 5%			1		3,506			
			式	1		3,506			
	計					76,720			
						76,720			
	単価					767.2			
						767.2		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	改良芝 (材料費)	エルトロ ロール芝 (0.5m×2.0m)	単位	m ²	数量	1	1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	改良芝	エルトロ ロール芝 (0.5m×2.0m)		1	1,180	1,180	
			m ²	1	1,180	1,180	
	計					1,180	
	単価					1,180	
						1,180	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	張芝（改良芝）	エルトロ・平面 ロール芝 (0.5m×2.0m)	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	普通作業員		人	0.15	26,040	3,906			
	かけ土	購入土		0	0	0			WYB00012
	諸雑費（まるめ）		m ³	1.8	1,300	2,340			単一 43号
			式	1		6			
	計					0			
	単価					65,850			
						0			
						658.5			円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	改良芝（材料費）	エルトロ ロール芝 (0.5m×2.0m)	単位	m ²	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	改良芝	エルトロ ロール芝 (0.5m×2.0m)		0	0	0			
			m ²	1	1,180	1,180			1,180
	計					0			
	単価					0			
						1,180			円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	袋詰玉石	1t用 長期性能型	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.25	26,040	6,510		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.25	21,735	5,433		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	18,060	9,030		
	バックホウ運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00026
			日	0.25	77,810	19,452		単一 44号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0	0	0		
			日	0.25	43,300	10,825		
	袋詰玉石	1t用 長期性能型		0	0	0		
			袋	10	6,800	68,000		
	割栗石	150-200mm		0	0	0		
			m3	6.2	2,950	18,290		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		3,060		
	計					0		
						140,600		
	単価					0		
						14,060		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,040	7,239			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,060	5,020			
大型土のう	径110cm×108cm	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,950	15,276	WK250500	単一	45号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		723			
計					45,300			
単価					4,530		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	674
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,040	1,796			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	49,930	3,445	WK250500	単一 46号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,740			
単価					674		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,180	12,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,180		
単価						12,180	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単-35号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,180	12,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,180		
単価						12,180	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	5.5	21,735		119,542	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	43,300		64,950	
	運搬費等率 434%		式	1			800,695	
	諸雑費(まるめ)		式	1			13	
	計						985,200	
	単価						985,200	円/回

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-37号	土壤・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目	単位	検体	数量	1	単価	118,300
						1		118,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壤・底質分析		(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		1	118,350	118,350		
			検体	1	118,350	118,350		
計						118,350		
						118,350		
単価						118,300		
						118,300	円/検体	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-38号	土壤・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む12項目	単位	検体	数量	1	単価	68,500
						1		68,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壤・底質分析		(溶出試験(2))溶出液作成料含む12項目		1	68,500	68,500		
			検体	1	68,500	68,500		
計						68,500		
						68,500		
単価						68,500		
						68,500	円/検体	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単-39号	土壤・底質分析	(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目	単位	検体	数量	0	0
						1	118,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壤・底質分析		(溶出試験(1))溶出液作成料含む16項目		0	0	0	
			検体	1	118,350	118,350	
計						0	
						118,350	
単価						0	
						118,300	円/検体

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単-40号	土壤・底質分析	(溶出試験(2))溶出液作成料含む12項目	単位	検体	数量	0	0
						1	68,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土壤・底質分析		(溶出試験(2))溶出液作成料含む12項目		0	0	0	
			検体	1	68,500	68,500	
計						0	
						68,500	
単価						0	
						68,500	円/検体

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第2次）235kW（ハット型鋼矢板用）25H型	単位	日	数量	1	単価	314,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	523	145	75,835			
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第2次） ハット形鋼矢板用 473kN	供用日	1.3	109,000	141,700			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	56,300	73,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		25			
計					314,900			
単価					314,900	円/日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-42号	かけ土	購入土	単位	m ³	数量	1	単価	1,300
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（松岡地区）		地山		1	1,300	1,300		
			m ³	1	1,300	1,300		
	計					1,300		
	単価					1,300		
						1,300	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-43号	かけ土	購入土	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土（松岡地区）		地山		0	0	0		
			m ³	1	1,300	1,300		
	計					0		
	単価					1,300		
						0		
						1,300	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	バックホウ運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	24,150	24,150			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	123	145	17,835			
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型（第3次）山積0.8m3 吊能力2.9t		0	0	0			
			供用日	1.48	24,200	35,816			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		9			
	計					0			
						77,810			
	単価					0			
						77,810		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150	
軽油		1. 2号	L	98	144	14,112	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						54,950	
単価						54,950	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150	
	軽油	1. 2号	L	74	144	10,656	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					49,930	
	単価					49,930	円/日