

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事
工事地名	(親)福岡県朝倉市杷木松末地先 (施工箇所: 乙石川) (子)福岡県朝倉市杷木松末地先 (施工箇所: 小河内川橋)

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 4月	12) 設 計 年 月	令和 3年 2月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189300002	14) 単価適用年月	2021年 4月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 4月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	359,392,000
6) 主 工 種	河川工事	17) 前請負代金額	359,260,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	508日間 自 令和 3年 5月11日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (2回変更) 至 令和 4年 9月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	杷木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	22) 処 分 費 等	4,992,669
		23) 公 告 日	令和 3年 3月11日

3. 予算科目

1) 予算科目: 河川等災害復旧事業費 河川等災害復旧事業費 砂防事業費	2) 目: 河川等災害復旧費 河川等災害復旧費 特定緊急砂防事業費	3) 目の細分: 工事費 附帯工事費 工事費	4) 事業名:
---	--	---------------------------------	---------

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸			1		174,931,957				
		式	1		189,059,824	1	14,127,867		
河川土工			1		10,753,961				
		式	1		5,657,406	1	-5,096,555		
掘削工(ICT)			1		1,166,588				
		式	1		521,265	1	-645,323		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満		3,000		1,166,588			内-1号	
		m3	0		0	-3,000	-1,166,588		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満		0		0			内-2号	
		m3	1,400		521,265	1,400	521,265		
盛土工			1		5,986,219				
		式	1		3,077,340	1	-2,908,879		
路体(築堤)盛土			3,600		1,475,178			内-3号	
		m3	0		0	-3,600	-1,475,178		
路体(築堤)盛土			0		0			内-4号	
		m3	3,000		576,961	3,000	576,961		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		4,010		3,744,545			内-5号	
		m3	0		0	-4,010	-3,744,545		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-6号	
		m3	3,360		1,859,532	3,360	1,859,532		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		4,000		766,496			内-7号	
		m3	0		0	-4,000	-766,496		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-8号	
		m3	3,400		640,847	3,400	640,847		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
法面整形工			1		442,342				
		式	1		647,352	1	205,010		
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		230	685.2	157,596			単-1号	
		m2	880	685.2	602,976	650	445,380		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		770	369.8	284,746			単-2号	
		m2	120	369.8	44,376	-650	-240,370		
残土処理工			1		3,158,812				
		式	1		1,411,449	1	-1,747,363		
整地	残土受入れ地での処理		3,000		334,079			内-9号	
		m3	0		0	-3,000	-334,079		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-10号	
		m3	1,400		149,276	1,400	149,276		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		3,030		2,824,733			内-11号	
		m3	0		0	-3,030	-2,824,733		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-12号	
		m3	1,350		1,262,173	1,350	1,262,173		
法覆護岸工			1		28,170,693				
		式	1		34,785,224	1	6,614,531		
作業土工			1		1,402,169				
		式	1		996,368	1	-405,801		
床掘り(掘削)	土砂		0		0			内-13号	
		m3	690		206,004	690	206,004		
埋戻し	土砂		290		684,448			内-14号	
		m3	0		0	-290	-684,448		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	0 90		0 214,554	90	214,554	内-15号	
基面整正		m2	0 560		0 214,752	560	214,752	内-16号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 100		0 18,331	100	18,331	内-17号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	690 0		641,815 0	-690	-641,815	内-18号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 790		0 266,159	790	266,159	内-19号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	690 0		75,906 0	-690	-75,906	内-20号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 690		0 76,568	690	76,568	内-21号	
作業土工(ICT)		式	1 0		390,660 0	-1	-390,660		
床掘り(掘削)(ICT)		m3	1,000 0		390,660 0	-1,000	-390,660	内-22号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	0 1		0 3,390,190	1	3,390,190		
プレキャスト基礎(1)	底幅 50cm 高さ 25cm	m	0 24	0 9,612	0 230,688	24	230,688	単-3号	
プレキャスト基礎(2)	底幅 55cm 高さ 20cm	m	0 8	0 11,270	0 90,160	8	90,160	単-4号	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
コンクリートブロック積	控35cm	m2	0 61			金額 0 1,880,051			内-23号
コンクリートブロック積	控35cm	m2	0 27			金額 0 855,635			内-24号
天端コンクリート (1)	18-8-25(高炉)	m	0 24	0 4,073		金額 0 97,752			単-5号
天端コンクリート (2)	18-8-25(高炉)	m	0 8	0 4,073		金額 0 32,584			単-6号
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m	0 13	0 15,640		金額 0 203,320			単-7号
護岸付属物工		式	0 1			金額 0 86,510			
プレキャスト横帯 (1)	18-8-40(高炉) 高さ240cm	箇所	0 1	0 86,510		金額 0 86,510			単-8号
石積(張)工		式	1 1			金額 26,190,415 30,118,326			
石積(張)基礎	底幅50cm 高さ25cm	m	360 0	9,611 9,611		金額 3,459,960 0			単-9号
石積(張)基礎	底幅57cm 高さ30cm	m	0 378	0 9,980		金額 0 3,772,440			単-10号
石積	玉石	m2	700 0	18,335 18,335		金額 12,834,500 0			単-11号
石積	玉石	m2	0 746			金額 0 16,728,352			内-25号

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
石張	練石 玉石	m2	1,150 0		9,895,955 0		-1,150	-9,895,955	内-26号
石張	練石 玉石	m2	0 1,156		0 9,617,534		1,156	9,617,534	内-27号
石材採取工		式	1 1		187,449 193,830		1	6,381	
石材採取	φ200内外	m3	130 0		104,493 0		-130	-104,493	内-28号
石材採取	φ200内外	m3	0 130		0 105,291		130	105,291	内-29号
石材採取	φ300内外	m3	100 0		82,956 0		-100	-82,956	内-30号
石材採取	φ300内外	m3	0 110		0 88,539		110	88,539	内-31号
カバー工		式	1 1		14,035,770 13,689,511		1	-346,259	
作業土工		式	1 1		741,514 711,195		1	-30,319	
床掘り(掘削)	土砂	m3	380 380		111,910 111,910		0	0	内-32号
埋戻し	土砂	m3	170 0		419,244 0		-170	-419,244	内-33号
埋戻し	土砂	m3	0 180		0 287,336		180	287,336	内-34号

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基面整正		m2	40 0		14,240 0	-40	-14,240	内-35号	
基面整正		m2	0 100		0 40,410	100	40,410	内-36号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 190		0 37,235	190	37,235	内-37号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190 0		175,379 0	-190	-175,379	内-38号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 570		0 192,712	570	192,712	内-39号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	190 0		20,741 0	-190	-20,741	内-40号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 380		0 41,592	380	41,592	内-41号	
場所打函渠工 (乙石19)		式	1 1		1,630,880 1,507,763	1	-123,117		
基礎材	再生クッション40~0 敷厚 0.25m	m2	17 17	2,034 2,034	34,578 34,578	0	0	単-12号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	16 0		68,135 0	-16	-68,135	内-42号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	0 16		0 60,356	16	60,356	内-43号	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	内空幅 2.5m 内空高さ 2.1m 24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	30	19,223	576,690			単-13号	
			24	19,223	461,352	-6	-115,338		
型枠	一般型枠	m2	70		538,130			内-44号	
			70		538,130	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.8	154,935	123,948			単-14号	
			0.8	154,935	123,948	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.8	157,008	125,606			単-15号	
			0.8	157,008	125,606	0	0		
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	20		59,665			内-45号	
			20		59,665	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	30		104,128			内-46号	
			30		104,128	0	0		
プレキャストカルバート工		式	1		10,682,257				
			1		10,682,257	0	0		
プレキャストボックス (乙石19)	内幅 2.5m 内高 2.1m	m	7		2,917,158			内-47号	
			7		2,917,158	0	0		
プレキャストボックス (乙石20)	内幅 2m 内高 1.6m	m	13		2,667,963			内-48号	
			13		2,667,963	0	0		
プレキャストボックス (乙石21)	内幅 2.5m 内高 1.6m	m	17		5,097,136			内-49号	
			17		5,097,136	0	0		
地覆工		式	1		57,603				
			0		0	-1	-57,603		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
場所打地覆 (乙石19)	幅200mm 高200mm 18-8 -25(高炉)	m	3 0			19,713 0	-3	-19,713	内-50号
場所打地覆 (乙石20)	幅200mm 高200mm 18-8 -25(高炉)	m	2 0			18,177 0	-2	-18,177	内-51号
場所打地覆 (乙石21)	幅200mm 高200mm 18-8 -25(高炉)	m	3 0			19,713 0	-3	-19,713	内-52号
止水壁工		式	1 1			154,224 147,310	1	-6,914	
止水壁 (乙石20)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	72,089 72,089		72,089 0	-1	-72,089	単-16号
止水壁 (乙石20)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 69,030		0 69,030	1	69,030	単-17号
止水壁 (乙石21)	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	82,135 82,135		82,135 0	-1	-82,135	単-18号
止水壁 (乙石21)	18-8-40(高炉)	箇所	0 1	0 78,280		0 78,280	1	78,280	単-19号
水叩工 (乙石20)		式	1 0			64,153 0	-1	-64,153	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2 0	28,233 28,233		56,466 0	-2	-56,466	単-20号
型枠	一般型枠	m2	1 0			7,687 0	-1	-7,687	内-53号
水叩工 (乙石21)		式	1 0			64,153 0	-1	-64,153	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事					（ 2 回変更） （個別合意）		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	18-8-40(高炉)			2	28,233	56,466			単-21号	
			m3	0	28,233	0	-2	-56,466		
型枠	一般型枠			1		7,687			内-54号	
			m2	0		0	-1	-7,687		
付属物設置工				1		640,986				
			式	1		640,986	0	0		
小口止コンクリート (乙石20上流側)	18-8-40(高炉) 高さ31 7cm			1	92,290	92,290			単-22号	
			箇所	1	92,290	92,290	0	0		
小口止コンクリート (乙石20下流側)	18-8-40(高炉) 高さ29 0cm			1	79,895	79,895			単-23号	
			箇所	1	79,895	79,895	0	0		
小口止コンクリート (乙石21上流側)	18-8-40(高炉) 高さ28 5cm			1	86,616	86,616			単-24号	
			箇所	1	86,616	86,616	0	0		
小口止コンクリート (乙石21下流側)	18-8-40(高炉) 高さ37 9cm			1	119,211	119,211			単-25号	
			箇所	1	119,211	119,211	0	0		
小口止コンクリート (乙石19川裏)	18-8-40(高炉) 高さ21 5cm			2	52,283	104,566			単-26号	
			箇所	2	52,283	104,566	0	0		
小口止コンクリート (乙石20川裏)	18-8-40(高炉) 高さ16 5cm			2	39,602	79,204			単-27号	
			箇所	2	39,602	79,204	0	0		
小口止コンクリート (乙石21川裏)	18-8-40(高炉) 高さ16 5cm			2	39,602	79,204			単-28号	
			箇所	2	39,602	79,204	0	0		
排水構造物工				1		4,882,084				
			式	1		4,882,084	0	0		
プレキャストカルバート工				1		4,272,548				
			式	1		4,272,548	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストボックス (4号)	内幅 0.6m 内高 0.6 m	m	13		742,897			内-55号	
			13		742,897	0	0		
プレキャストボックス (5号)	内幅 0.6m 内高 0.6 m	m	15		837,585			内-56号	
			15		837,585	0	0		
プレキャストボックス (1-2号)	内幅 0.8m 内高 0.8 m	m	5		410,875			内-57号	
			5		410,875	0	0		
プレキャストボックス (10-2号)	内幅 0.9m 内高 0.9 m	m	10		657,060			内-58号	
			10		657,060	0	0		
プレキャストボックス (10-1号)	内幅 2m 内高 1.5m	m	10		1,597,131			内-59号	
			10		1,597,131	0	0		
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1		27,000			内-60号	
			1		27,000	0	0		
吐口工		式	1		609,536				
			1		609,536	0	0		
吐口 (1-2号)	18-8-40(高炉)	箇所	1	129,178	129,178			単-29号	
			1	129,178	129,178	0	0		
吐口 (4号)	18-8-40(高炉)	箇所	1	121,876	121,876			単-30号	
			1	121,876	121,876	0	0		
吐口 (5号)	18-8-40(高炉)	箇所	1	91,283	91,283			単-31号	
			1	91,283	91,283	0	0		
吐口 (10-1号)	18-8-40(高炉)	箇所	1	91,540	91,540			単-32号	
			1	91,540	91,540	0	0		
吐口 (10-2号)	18-8-40(高炉)	箇所	1	175,659	175,659			単-33号	
			1	175,659	175,659	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付属物設置工		式	1		73,549				
			1		73,549	0	0		
階段工		式	1		73,549				
			1		73,549	0	0		
現場打階段 (No, 82右)	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャー40~0	箇所	1	38,635	38,635			単-34号	
			1	38,635	38,635	0	0		
現場打階段 (No, 71+5.5左)	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャー40~0	箇所	1	34,914	34,914			単-35号	
			1	34,914	34,914	0	0		
根固め工		式	1		297,552				
			1		485,225	1	187,673		
根固めブロック工		式	1		297,552				
			1		485,225	1	187,673		
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	48	3,743	179,664			単-36号	
			48	3,743	179,664	0	0		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 15.0km以下	個	48	2,456	117,888			単-37号	
			0	2,456	0	-48	-117,888		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.0km以下	個	0	0	0			単-38号	
			48	1,501	72,048	48	72,048		
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0			単-39号	
			6	26,190	157,140	6	157,140		
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	m2	0	0	0			単-40号	
			110	694.3	76,373	110	76,373		
構造物撤去工		式	1		2,098,306				
			1		2,098,306	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮河道撤去工 (No, 75付近)		式	1		2,098,306				
			1		2,098,306	0	0		
根固めブロック撤去	ホースケヤ-5t型	個	273	4,840	1,321,320			単-41号	
			273	4,840	1,321,320	0	0		
根固めブロック撤去	ホースケヤ-6t型	個	116	5,414	628,024			単-42号	
			116	5,414	628,024	0	0		
根固めブロック撤去	ビークハイブ2t型	個	33	4,514	148,962			単-43号	
			33	4,514	148,962	0	0		
応急処理工		式	1		110,658,079				
			1		123,426,556	1	12,768,477		
応急処理作業工		式	1		110,658,079				
			1		123,426,556	1	12,768,477		
応急作業	乙石川(左岸)1k000付近 近ブロック仮置ヤード整備	式	1		2,536,380			内-61号	
			1		2,536,380	0	0		
応急作業	乙石川1k000付近 大型 土のう撤去・設置	式	1		443,665			内-62号	
			1		443,665	0	0		
応急作業	乙石川0k600付近 遊砂 地掘削・運搬	式	1		6,952,568			内-63号	
			1		6,952,568	0	0		
応急作業	乙石川No, 89付近 ヤード 整備	式	1		6,672,192			内-64号	
			1		6,672,192	0	0		
応急作業	乙石川1k800付近 支障 物解体撤去	式	1		2,619,721			内-65号	
			1		2,619,721	0	0		
応急作業	乙石川2k075付近 支障 物撤去	式	1		567,728			内-66号	
			1		567,728	0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川2k025~2k250付近 出水期対策	式	1			4,885,307			内-67号
			1			4,885,307	0	0	
応急作業	石材選別作業	式	1			16,765,634			内-68号
			1			16,765,634	0	0	
応急作業	塵芥処理・洗掘部補修	式	1			376,190			内-69号
			1			376,190	0	0	
応急作業	小河内川 迂回路設置	式	1			10,755,777			内-70号
			1			10,755,777	0	0	
応急作業	乙石川0k850付近他1 支障物解体・撤去	式	1			5,328,111			内-71号
			1			5,328,111	0	0	
応急作業	乙石川→床島 石材選別・運搬	式	1			1,378,257			内-72号
			1			1,378,257	0	0	
応急作業	朝倉市杷木久喜宮地先 土砂搬出	式	1			2,339,908			内-73号
			1			2,339,908	0	0	
応急作業	No, 79~105区間の迂回路及びヤード整備 迂回路設置	式	1			19,888,926			内-74号
			1			19,888,926	0	0	
応急作業	No, 32砂防堰堤付近 ヤード整備	式	1			318,713			内-75号
			1			318,713	0	0	
応急作業	仮河道撤去外	式	1			27,699,073			内-76号
			0			0	-1	-27,699,073	
応急作業	仮河道撤去外	式	0			0			内-77号
			1			33,362,512	1	33,362,512	
応急作業	乙石川No, 60 乙石川No, 25、100付近 仮水路撤去外	式	1			1,129,929			内-78号
			1			1,129,929	0	0	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
応急作業	乙石川No. 95付近 取付道路整備	式	0 1		0 2,115,089		1	2,115,089	内-79号
応急作業	上部工架設ヤード整備(小河内川)	式	0 1		0 2,160,382		1	2,160,382	内-80号
応急作業	石材運搬・処分(乙石川)	式	0 1		0 2,829,567		1	2,829,567	内-81号
仮設工		式	1 1		3,961,963 3,961,963		0	0	
仮橋・仮栈橋工		式	1 1		2,673,727 2,673,727		0	0	
仮橋上部 (1k300付近)	賃料のみ	t	11.5 11.5		551,595 551,595		0	0	内-82号
仮橋上部 (1k625付近)	賃料のみ	t	12.9 12.9		569,429 569,429		0	0	内-83号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (1k300付近)	賃料のみ	m2	78 78		606,404 606,404		0	0	内-84号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (1k625付近)	賃料のみ	m2	66 66		513,111 513,111		0	0	内-85号
敷鉄板 (1k300付近)	賃料のみ	m2	111 111		216,594 216,594		0	0	内-86号
敷鉄板 (1k625付近)	賃料のみ	m2	111 111		216,594 216,594		0	0	内-87号
交通管理工		式	1 1		1,288,236 1,288,236		0	0	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	107					内-88号
				107		1,288,236			
						1,288,236	0	0	
直接工事費			式	1		174,931,957			
				1		189,059,824	1	14,127,867	
共通仮設費			式	1		17,452,604			
				1		23,965,134	1	6,512,530	
共通仮設費			式	1		3,578,451			
				1		9,196,526	1	5,618,075	
運搬費			式	1		147,355			
				1		147,355	0	0	
仮設材運搬費			t	29.3		147,355			内-89号
				29.3		147,355	0	0	
技術管理費			式	1		1,926,147			
				1		6,883,480	1	4,957,333	
平板載荷試験費	50kN以内		式	1		1,302,644			内-90号
				1		1,302,644	0	0	
保守管理(ICT)			式	1		19,057			内-91号
				0		0	-1	-19,057	
保守管理(ICT)			式	0		0			内-92号
				1		6,390	1	6,390	
システム初期費(ICT)			式	1		590,137			内-93号
				1		590,137	0	0	
ICT活用効果等調査費用			式	1		14,309			内-94号
				1		14,309	0	0	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 4,970,000		1	4,970,000	内-95号
営繕費			式	0 1		0 561,000		1	561,000	
快適トイレ			式	0 1		0 561,000		1	561,000	内-96号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		1,504,949 1,604,691		1	99,742	
共通仮設費 (率計上)			式	1 1		13,874,153 14,768,608		1	894,455	
純工事費			式	1 1		192,384,561 213,024,958		1	20,640,397	
現場管理費			式	1 1		45,044,863 48,672,413		1	3,627,550	
工事原価			式	1 1		289,599,893 315,245,202		1	25,645,309	
一般管理費等			式	1 1		37,000,107 38,944,798		1	1,944,691	
工事価格			式	1 1		326,600,000 354,190,000		1	27,590,000	
消費税相当額			式	1 1		32,660,000 35,419,000		1	2,759,000	
工事費計			式	1 1		359,260,000 389,609,000		1	30,349,000	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事					（ 2 回変更）（個別合意）		道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部 (小河内川橋)				1		5,369,811				
			式	1		5,686,205	1	316,394		
橋台工				1		5,369,811				
			式	1		5,686,205	1	316,394		
作業土工				1		563,467				
			式	1		879,861	1	316,394		
床掘り(掘削)	軟岩			40		46,253				内-1号
			m3	40		46,253	0	0		
埋戻し	土砂			130		201,594				内-2号
			m3	130		201,594	0	0		
基面整正				40		13,223				内-3号
			m2	40		13,223	0	0		
ペーライコンクリート	18-8-40(高炉)			3		287,497				内-4号
			m3	3		287,497	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			40		6,310				内-5号
			m3	40		6,310	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満			0		0				内-6号
			m3	150		25,943	150	25,943		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0		0				内-7号
			m3	340		242,890	340	242,890		
土砂等運搬	軟岩			0		0				内-8号
			m3	40		31,467	40	31,467		
整地	残土受入れ地での処理			80		8,590				内-9号
			m3	0		0	-80	-8,590		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0				内-10号
			230			24,684	230	24,684	
作業土工(ICT)		式	1		74,132				0
			1			74,132	0	0	
床掘り(掘削)(ICT)	土砂	m3	190		74,132				内-11号
			190			74,132	0	0	
橋台躯体工 (A1橋台)		式	1		1,791,980				0
			1			1,791,980	0	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	17	2,820	47,940				単-1号
			17	2,820	47,940	47,940	0	0	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	43	16,889	726,227				単-2号
			43	16,889	726,227	726,227	0	0	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.29	134,896	174,015				単-3号
			1.29	134,896	174,015	174,015	0	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0.44	136,820	60,200				単-4号
			0.44	136,820	60,200	60,200	0	0	
鉄筋	SD345 D22 溶融亜鉛め つき費含む	t	0.01		1,351				内-12号
			0.01			1,351	0	0	
機械定着加工	D13 L=1.0m以下	箇所	10	270.3	2,703				単-5号
			10	270.3	2,703	2,703	0	0	
機械定着加工	D13 L=2.0m以下	箇所	20	270.3	5,406				単-6号
			20	270.3	5,406	5,406	0	0	
機械定着加工	D16 L=1.0m以下	箇所	9	304.2	2,737				単-7号
			9	304.2	304.2	2,737	0	0	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事					（ 2 回変更）（個別合意）		道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械定着加工	D16 L=2.0m以下	箇所	24	304.2	7,300				単-8号	
			24	304.2	7,300	0	0			
型枠	一般型枠	m2	70		478,304				内-13号	
			70		478,304	0	0			
円形空洞型枠	D150 L=525mm	箇所	5	200.6	1,003				単-9号	
			5	200.6	1,003	0	0			
水抜きパイプ	VP φ 50	m	3	291.4	874				単-10号	
			3	291.4	874	0	0			
吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	箇所	4	85.69	342				単-11号	
			4	85.69	342	0	0			
透水材	幅400mm×厚さ30mm	m	6	1,787	10,722				単-12号	
			6	1,787	10,722	0	0			
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	10		22,162				内-14号	
			10		22,162	0	0			
足場	安全ネット必要	掛m ²	70		250,694				内-15号	
			70		250,694	0	0			
橋台躯体工(構造物単位) (A2橋台)		式	1		2,250,634					
			1		2,250,634	0	0			
逆T式橋台	5m以上7m未満 50m ³ 以上90m ³ 未満 24-12-25(20)(高炉)	m ³	54	35,730	1,929,420				単-13号	
			54	35,730	1,929,420	0	0			
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.47	134,896	198,297				単-14号	
			1.47	134,896	198,297	0	0			
鉄筋	SD345 D13	t	0.56	136,820	76,619				単-15号	
			0.56	136,820	76,619	0	0			

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D22 溶融亜鉛めつき費含む	t	0.01 0.01		1,351 1,351		0	0	内-16号
機械定着加工	D13 L=1.0m以下	箇所	10	270.3	2,703				単-16号
			10	270.3	2,703		0	0	
機械定着加工	D13 L=2.0m以下	箇所	30	270.3	8,109				単-17号
			30	270.3	8,109		0	0	
機械定着加工	D16 L=1.0m以下	箇所	14	304.2	4,258				単-18号
			14	304.2	4,258		0	0	
機械定着加工	D16 L=2.0m以下	箇所	24	304.2	7,300				単-19号
			24	304.2	7,300		0	0	
円形空洞型枠	D175 L=665mm	箇所	5	340.9	1,704				単-20号
			5	340.9	1,704		0	0	
水抜きパイプ	VP φ50	m	3	291.4	874				単-21号
			3	291.4	874		0	0	
吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	箇所	4	85.69	342				単-22号
			4	85.69	342		0	0	
透水材	幅400mm×厚さ30mm	m	11	1,787	19,657				単-23号
			11	1,787	19,657		0	0	
踏掛版工		式	1		689,598				
			1			689,598		0	0
踏掛版 (A1側)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	7	49,257	344,799				単-24号
			7	49,257	344,799		0	0	
踏掛版 (A2側)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	7	49,257	344,799				単-25号
			7	49,257	344,799		0	0	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事					（ 2 回変更） （個別合意）		道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (小河内川橋)				式	1		29,264,930			
				式	1		27,799,818	1	-1,465,112	
河川土工				式	1		5,242,791			
				式	1		3,505,675	1	-1,737,116	
掘削工(ICT)				式	1		1,489,638			
				式	1		963,722	1	-525,916	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満		m3	3,800		1,489,638			内-17号
				m3	0		0	-3,800	-1,489,638	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満		m3	0		0			内-18号
				m3	2,500		963,722	2,500	963,722	
盛土工				式	0		0			
				式	1		64,026	1	64,026	
路体(築堤)盛土				m3	0		0			内-19号
				m3	50		9,577	50	9,577	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		m3	0		0			内-20号
				m3	60		10,742	60	10,742	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0		0			内-21号
				m3	60		43,707	60	43,707	
法面整形工				式	1		331,492			
				式	1		264,280	1	-67,212	
法面整形(切土部)		現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	380	744.4	282,872			単-26号
				m2	350	744.4	260,540	-30	-22,332	
法面整形(盛土部)		法面締固め無し 現場制約無し		m2	130	374	48,620			単-27号
				m2	10	374	3,740	-120	-44,880	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工			1		3,421,661				
		式	1		2,213,647	1	-1,208,014		
整地	残土受入れ地での処理		3,800		426,098			内-22号	
		m3	0		0	-3,800	-426,098		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-23号	
		m3	2,500		275,664	2,500	275,664		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		3,840		2,995,563			内-24号	
		m3	0		0	-3,840	-2,995,563		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-25号	
		m3	2,480		1,937,983	2,480	1,937,983		
法覆護岸工			1		18,021,689				
		式	1		18,192,093	1	170,404		
作業土工			1		515,607				
		式	1		1,778,374	1	1,262,767		
埋戻し	土砂		280		452,408			内-26号	
		m3	0		0	-280	-452,408		
埋戻し	土砂		0		0			内-27号	
		m3	100		236,938	100	236,938		
基面整正			130		48,878			内-28号	
		m2	0		0	-130	-48,878		
基面整正			0		0			内-29号	
		m2	240		91,213	240	91,213		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		0		0			内-30号	
		m3	110		20,526	110	20,526		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 1,620		0 1,262,058	1,620	1,262,058	内-31号
整地	残土受入れ地での処理		m3	130 0		14,321 0	-130	-14,321	内-32号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 1,500		0 167,639	1,500	167,639	内-33号
作業土工(ICT)			式	1 1		168,835 586,072	1	417,237	
床掘り(掘削)(ICT)	土砂		m3	440 0		168,835 0	-440	-168,835	内-34号
床掘り(掘削)(ICT)	土砂		m3	0 1,500		0 586,072	1,500	586,072	内-35号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1 1		17,337,247 15,827,647	1	-1,509,600	
プレキャスト基礎	底幅 60cm 高さ 30cm		m	100 0	31,016 31,016	3,101,600 0	-100	-3,101,600	単-28号
プレキャスト基礎	底幅 60cm 高さ 30cm		m	0 100	0 15,920	0 1,592,000	100	1,592,000	単-29号
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上		m2	414 414		13,152,467 13,152,467	0	0	内-36号
天端コンクリート	18-8-25(高炉)		m	100 100	4,062 4,062	406,200 406,200	0	0	単-30号
小口止コンクリートプレキャスト	18-8-40(高炉) 高さ430cm		箇所	4 4	169,245 169,245	676,980 676,980	0	0	単-31号

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
根固め工												
				1			655,214					
			式	1			655,214		0	0		
根固めブロック工				1			462,118					
			式	1			462,118		0	0		
根固めブロック据付 (別途製作支給品)		無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無		64	2,498		159,872					単-32号
			個	64	2,498		159,872		0	0		
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 5個 3.5km以下		64	3,087		197,568					単-33号
			個	64	3,087		197,568		0	0		
吸出し防止材		10mm		140	747.7		104,678					単-34号
			m2	140	747.7		104,678		0	0		
石材投入工				1			193,096					
			式	1			193,096		0	0		
発生石材採取				160			157,427					内-37号
			m3	160			157,427		0	0		
発生石材投入				160			35,669					内-38号
			m3	160			35,669		0	0		
付帯道路工				1			4,194,197					
			式	1			4,194,197		0	0		
舗装準備工				1			194,293					
			式	1			194,293		0	0		
不陸整正		補足材無し		1,870	103.9		194,293					単-35号
			m2	1,870	103.9		194,293		0	0		
アスファルト舗装工 (迂回路)				1			3,999,904					
			式	1			3,999,904		0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	1,860	544.2	1,012,212					単-36号
				1,860	544.2	1,012,212		0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40(流用材) 仕上り厚 100mm		m2	6	217.1	1,302					単-37号
				6	217.1	1,302		0	0		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	1,870	1,597	2,986,390					単-38号
				1,870	1,597	2,986,390		0	0		
構造物撤去工				1		1,151,039					
			式	1		1,252,639		1	101,600		
構造物取壊し工				1		486,617					
			式	1		558,667		1	72,050		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	7	14,408	100,856					単-39号
				11	14,408	158,488		4	57,632		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	39	7,209	281,151					単-40号
				41	7,209	295,569		2	14,418		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		m2	660	158.5	104,610					単-41号
				660	158.5	104,610		0	0		
運搬処理工				1		664,422					
			式	1		693,972		1	29,550		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	7	1,213	8,491					単-42号
				11	1,213	13,343		4	4,852		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	38	980.2	37,247					単-43号
				41	980.2	40,188		3	2,941		
殻運搬	アスファルト殻		m3	65	2,100	136,500					単-44号
				65	2,100	136,500		0	0		

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事					（ 2 回変更）（個別合意）		事業区分 道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	インターロッキング（がれき類）				1	5,921	5,921			単-45号
				m3	1	5,921	5,921	0	0	
流木撤去・運搬					5.7	18,582	105,917			単-46号
				t	5.7	18,582	105,917	0	0	
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）				7	3,700	25,900			単-47号
				m3	11	3,700	40,700	4	14,800	
殻処分	コンクリート殻（無筋）				38	2,319	88,122			単-48号
				m3	41	2,319	95,079	3	6,957	
殻処分	アスファルト殻				65	2,319	150,735			単-49号
				m3	65	2,319	150,735	0	0	
殻処分	インターロッキング（がれき類）				1	9,868	9,868			単-50号
				m3	1	9,868	9,868	0	0	
木くず処分	枝・幹				3.8	14,802	56,247			単-51号
				t	3.8	14,802	56,247	0	0	
木くず処分	根株				2	19,737	39,474			単-52号
				t	2	19,737	39,474	0	0	
直接工事費					1		34,634,741			
				式	1		33,486,023	1	-1,148,718	
共通仮設費					1		4,527,044			
				式	1		7,159,414	1	2,632,370	
共通仮設費					1		761,217			
				式	1		3,494,889	1	2,733,672	
技術管理費					1		341,805			
				式	1		2,780,484	1	2,438,679	

設計内訳書

工事名	乙石川流域災害河道掘削外工事					(2 回変更) (個別合意)		道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平板載荷試験費			式	1		320,744			内-39号	
			式	1		320,744	0	0		
保守管理(ICT)			式	1		21,061			内-40号	
			式	0		0	-1	-21,061		
保守管理(ICT)			式	0		0			内-41号	
			式	1		19,740	1	19,740		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0			内-42号	
			式	1		2,440,000	1	2,440,000		
営繕費			式	0		0				
			式	1		306,000	1	306,000		
快適トイレ			式	0		0			内-43号	
			式	1		306,000	1	306,000		
現場環境改善費（率計上）			式	1		419,412				
			式	1		408,405	1	-11,007		
共通仮設費（率計上）			式	1		3,765,827				
			式	1		3,664,525	1	-101,302		
純工事費			式	1		39,161,785				
			式	1		40,645,437	1	1,483,652		
現場管理費			式	1		13,008,684				
			式	1		12,902,394	1	-106,290		
工事原価			式	1		52,170,469				
			式	1		53,547,831	1	1,377,362		

3,000/0m3当たり内訳書

掘削(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満		3,028	390.4	1,182,131			CB210120
		m ³	3,028	390.4	1,182,131	0	0	
合 計					1,166,588			
					0		-1,166,588	

0/1,400m3当たり内訳書

掘削(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満		0	0	0			CB210120
		m 3	1,353	390.4	528,211	1,353	528,211	
合 計					0			
					528,211		528,211	
変更積算金額					0			
					521,265		521,265	円/m3

3,600/0m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		135	5,187	700,245			CB210510
		m ³	135	5,187	700,245	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		242	694.9	168,165			CB210510
		m ³	242	694.9	168,165	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し		3,239	193.4	626,422			CB210510
		m ³	3,239	193.4	626,422	0	0	
合 計					1,475,178			
					0		-1,475,178	

0/3,000m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	3,023	193.4	584,648	3,023	584,648	
合計					0			
					584,648		584,648	
変更積算金額					0			
					576,961		576,961	円/m3

4,010/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		4,014	945.3	3,794,434			CB210110
		m 3	4,014	945.3	3,794,434	0	0	
合 計					3,744,545			
					0		-3,744,545	

0/3, 360m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	0 2, 133	0 341. 4	0 728, 206			CB210110
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	0 1, 223	0 945. 3	0 1, 156, 101			CB210110
合 計					0 1, 884, 307			
変更積算金額					0 1, 859, 532			
							1, 859, 532	円/m3

4,000/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		4,014	193.5	776,709			CB210020
		m 3	4,014	193.5	776,709	0	0	
合 計					766,496			
					0		-766,496	

0/3,400m3 当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	3,356	193.5	649,386	3,356	649,386	
合 計					0			
					649,386		649,386	
変更積算金額					0			
					640,847		640,847	円/m3

3,000/0m3あたり内訳書

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		3,028	111.8	338,530			CB210610
		m ³	3,028	111.8	338,530	0	0	
合 計					334,079			
					0		-334,079	

0/1,400m3当たり内訳書

整地

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	1,353	111.8	151,265	1,353	151,265	
合計					0			
					151,265		151,265	
変更積算金額					0			
					149,276		149,276	円/m ³

3,030/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下		3,028	945.3	2,862,368			CB210110
		m ³	3,028	945.3	2,862,368	0	0	
合 計					2,824,733			
					0		-2,824,733	

0/1, 350m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	m 3	0 1, 353	0 945. 3	0 1, 278, 990			CB210110
合計					0 1, 278, 990			
変更積算金額					0 1, 262, 173			円/m3

0/690m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	0 694	0 300.8	0 208,755			CB210100
合 計					0 208,755	694	208,755	
変更積算金額					0 206,004		206,004	円/m ³

290/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		46	1,659	76,314			CB210410
		m ³	46	1,659	76,314	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		247	2,499	617,253			CB210410
		m ³	247	2,499	617,253	0	0	
合 計					684,448			
					0		-684,448	

0/90m3当たり内訳書

埋戻し

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	87	2,499	217,413	87	217,413	
合 計					0			
					217,413		217,413	
変更積算金額					0			
					214,554		214,554	円/m3

0/560m2当たり内訳書

基面整正

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	558	390	217,620	558	217,620	
合 計					0			
					217,620		217,620	
変更積算金額					0			
					214,752		214,752	円/m2

0/100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	96	193.5	18,576	96	18,576	
合 計					0			
					18,576		18,576	
変更積算金額					0			
					18,331		18,331	円/m3

690/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	688	945.3	650,366			CB210110
			688	945.3	650,366	0	0	
合 計					641,815			
					0		-641,815	

0/790m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	790	341.4	269,706	790	269,706	CB210110
合計					269,706		269,706	
変更積算金額					266,159		266,159	円/m ³

690/0m3当たり内訳書

整地

第 20号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		688	111.8	76,918			CB210610
		m ³	688	111.8	76,918	0	0	
合 計					75,906			
					0		-75,906	

0/690m3当たり内訳書

整地

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	694	111. 8	77, 589	694	77, 589	
合 計					0			
					77, 589		77, 589	
変更積算金額					0			
					76, 568		76, 568	円/m3

1,000/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満		1,014	390.4	395,865			CB210120
		m 3	1,014	390.4	395,865	0	0	
合 計					390,660			
					0		-390,660	

0/61m2当たり内訳書

コンクリートブロック積

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●サンエスはつり								
コンクリートブロック積	不要		0	0	0			CB226060
		m ²	61	22,200	1,354,200	61	1,354,200	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB226110
		m ³	12	27,320	327,840	12	327,840	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0			CB226120
		m ³	28	7,817	218,876	28	218,876	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0			
		m ²	4	1,060	4,240	4	4,240	
合 計					0			
					1,905,156		1,905,156	
変更積算金額					0			
					1,880,051		1,880,051	円/m ²

0/27m2当たり内訳書

コンクリートブロック積

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●ステラウォール								
コンクリートブロック積	不要		0	0	0			CB226060
		m 2	27	22,200	599,400	27	599,400	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB226110
		m 3	6	27,320	163,920	6	163,920	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0			CB226120
		m 3	13	7,817	101,621	13	101,621	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0			
		m 2	2	1,060	2,120	2	2,120	
合 計					0			
					867,061		867,061	
変更積算金額					0			
					855,635		855,635	円/m2

0/746m2当たり内訳書

石積

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積(張)	積工 練石 玉石		0	0	0			CB221830
		m 2	746	9,894	7,380,924	746	7,380,924	
胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB221840
		m 3	241	26,650	6,422,650	241	6,422,650	
裏込材(クラッシュラン)	積工 再生クラッシュラン RC-40		0	0	0			CB221850
		m 3	264	7,439	1,963,896	264	1,963,896	
水抜きパイプ(材料費)	V P φ 5 0		0	0	0			WYB00010
		m	181	318	57,558	181	57,558	単一 47号
水抜きフィルター(材料費)	φ 5 0用		0	0	0			
		個	373	130	48,490	373	48,490	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	23	1,873	43,079	23	43,079	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	132	7,790	1,028,280	132	1,028,280	
合 計					0			
					16,944,877		16,944,877	
変更積算金額					0			
					16,728,352		16,728,352	円/m2

1,150/0m2当たり内訳書

石張

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積 (張)	張工 練石 玉石		1,150	7,176	8,252,400			CB221830
		m ²	1,150	7,176	8,252,400	0	0	
胴込・裏込コンクリート	張工 18-8-40(高炉)		66	26,900	1,775,400			CB221840
		m ³	66	26,900	1,775,400	0	0	
合 計					9,895,955		-9,895,955	
					0			

0/1,156m2当たり内訳書

石張

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積 (張)	張工 練石 玉石		0	0	0			CB221830
		m 2	1,156	7,176	8,295,456	1,156	8,295,456	
胴込・裏込コンクリート	張工 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB221840
		m 3	46	26,900	1,237,400	46	1,237,400	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	54	3,941	212,814	54	212,814	
合 計					0			
					9,745,670		9,745,670	
変更積算金額					0			
					9,617,534		9,617,534	円/m2

130/0m3当たり内訳書

石材採取

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		131	230.6	30,208			CB210020
		m ³	131	230.6	30,208	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		131	577.7	75,678			CB210110
		m ³	131	577.7	75,678	0	0	
合 計					104,493			
					0		-104,493	

0/130m3当たり内訳書

石材採取

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	132	230.6	30,439	132	30,439	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	132	577.7	76,256	132	76,256	
合 計					0			
					106,695		106,695	
変更積算金額					0			
					105,291		105,291	円/m ³

100/0m3当たり内訳書

石材採取

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		104	230.6	23,982			CB210020
		m ³	104	230.6	23,982	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		104	577.7	60,080			CB210110
		m ³	104	577.7	60,080	0	0	
合計					82,956			
					0		-82,956	

0/110m3当たり内訳書

石材採取

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	111	230.6	25,596	111	25,596	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	111	577.7	64,124	111	64,124	
合 計					0			
					89,720		89,720	
変更積算金額					0			
					88,539		88,539	円/m ³

380m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	377	300.8	113,401			CB210100
			377	300.8	113,401	0	0	
合 計					111,910			
					111,910		0	

170/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		170	2,499	424,830			CB210410
		m 3	170	2,499	424,830	0	0	
合 計					419,244			
					0		-419,244	

0/180m3当たり内訳書

埋戻し

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	174	1,659	288,666	174	288,666	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	1	2,499	2,499	1	2,499	
合 計					0			
					291,165		291,165	
変更積算金額					0			
					287,336		287,336	円/m3

40/0m2当たり内訳書

基面整正

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			37	390	14,430			CB210080
		m ²	37	390	14,430	0	0	
合計					14,240			
					0		-14,240	

0/100m2当たり内訳書

基面整正

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	105	390	40,950	105	40,950	
合 計					0			
					40,950		40,950	
変更積算金額					0			
					40,410		40,410	円/m2

0/190m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	195	193.5	37,732	195	37,732	
合 計					0			
					37,732		37,732	
変更積算金額					0			
					37,235		37,235	円/m3

190/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	188	945.3	177,716			CB210110
			188	945.3	177,716	0	0	
合計					175,379			
					0		-175,379	

0/570m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 39号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m ³	572	341.4	195,280	572	195,280	CB210110
合計					195,280		195,280	
変更積算金額					192,712		192,712	円/m ³

190/0m3当たり内訳書

整地

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		188	111.8	21,018			CB210610
		m ³	188	111.8	21,018	0	0	
合 計					20,741			
					0		-20,741	

0/380m3あたり内訳書

整地

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	377	111.8	42,148	377	42,148	
合計					0			
					42,148		42,148	
変更積算金額					0			
					41,592		41,592	円/m ³

16/0m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		2	28,610	57,220			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	2	28,610	57,220	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3	3,941	11,823			CB240210
		m 2	3	3,941	11,823	0	0	
合 計					68,135			
					0		-68,135	

0/16m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m ³	0 2	0 28,610	0 57,220			CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0 1	0 3,941	0 3,941			CB240210
合 計					0 61,161			
変更積算金額					0 60,356			
							60,356	円/m ²

70m2当たり内訳書

型枠

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		70	7,790	545,300			CB240210
		m 2	70	7,790	545,300	0	0	
合 計					538,130			
					538,130		0	

20空m3あたり内訳書

支保

第 45号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ	くさび結合支保		20	3, 023	60, 460			WB252210
び結合支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1. 0)	空m ³	20	3, 023	60, 460	0	0	単一 50号
合 計					59, 665			
					59, 665		0	

30掛m2当たり内訳書

足場

第 46号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		27	3,908	105,516			WB252110
		掛m2	27	3,908	105,516	0	0	単一 51号
合 計					104,128			
					104,128		0	

7m当たり内訳書

第 47号内訳書
プレキャストボックス
(乙石19)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ボックスカルバート	据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 標準 全ての費用	m	7	28,350	198,450			CB222880
PC鋼材による縦締め	PC鋼より線 SWPR7B 径15.2	m	7	15,700	109,900			WYB00015
		m	7	15,700	109,900	0	0	単一 52号
【材料費】								
ボックスカルバート (RC)	2500×2100×1000 T-25	個	6	357,000	2,142,000			
		個	6	357,000	2,142,000	0	0	
ボックスカルバート (RC)	2500×2100×965 T-25	個	1	448,800	448,800			
		個	1	448,800	448,800	0	0	
PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ15.2 (1.101kg/m)	m	34	421	14,314			WYB00011
		m	34	421	14,314	0	0	単一 53号
PC用定着装置	シングルストランド工法 (後付用) 1T15.2	組	16	2,660	42,560			
		組	16	2,660	42,560	0	0	
合計					2,917,158			
					2,917,158		0	

13m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 48号内訳書 (乙石20)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用		13	30,900	401,700			CB222880
		m	13	30,900	401,700	0	0	
差し筋アンカー (材料費含む)	SD345 D13 L=180mm		11	27.9	306			WYB00016
		本	11	27.9	306	0	0	単一 54号
コンクリート削孔 (樹脂アンカー含む)	φ18mm L=56mm		11	753	8,283			WYB00017
		本	11	753	8,283	0	0	単一 55号
【材料費】								
ボックスカルバート (RC)	2000×1600×2000 T-25		5	314,200	1,571,000			
		個	5	314,200	1,571,000	0	0	
ボックスカルバート (RC)	2000×1600×1420 T-25		1	317,400	317,400			
		個	1	317,400	317,400	0	0	
ボックスカルバート (RC)	2000×1600×1545 T-25		1	337,000	337,000			
		個	1	337,000	337,000	0	0	
PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ15.2 (1.101kg/m)		60	421	25,260			WYB00018
		m	60	421	25,260	0	0	単一 56号
PC用定着装置	シングルストランド工法 (後付用) 1T15.2		16	2,660	42,560			
		組	16	2,660	42,560	0	0	
合 計					2,667,963			
					2,667,963		0	

17m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 49号内訳書 (乙石21)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	16.5	30,900	509,850			CB222880
			16.5	30,900	509,850	0	0	
差し筋アンカー (材料費含む)	SD345 D13 L=180mm	本	26	27.9	725			WYB00021
			26	27.9	725	0	0	単一 57号
コンクリート削孔 (樹脂アンカー含む)	φ18mm L=56mm	本	26	753	19,578			WYB00022
			26	753	19,578	0	0	単一 58号
【材料費】								
ボックスカルバート (RC)	2500×1800×2000 T-25	個	6	514,400	3,086,400			
			6	514,400	3,086,400	0	0	
ボックスカルバート (RC)	2500×1800×1920 T-25	個	1	514,400	514,400			
			1	514,400	514,400	0	0	
ボックスカルバート (RC)	2500×1800×1535 T-25	個	1	549,200	549,200			
			1	549,200	549,200	0	0	
ボックスカルバート (RC)	2500×1800×1000 T-25	個	1	411,600	411,600			
			1	411,600	411,600	0	0	
PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ15.2 (1.101kg/m)	m	73	421	30,733			WYB00023
			73	421	30,733	0	0	単一 59号
PC用定着装置	シングルストランド工法 (後付用) 1T15.2	組	16	2,660	42,560			
			16	2,660	42,560	0	0	
合計					5,097,136			
					5,097,136		0	

3/0m当たり内訳書

場所打地覆
(乙石19)

第 50号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		1	7,053	7,053			CB240210
		m ²	1	7,053	7,053	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	28,120	2,812			CB240010
		m ³	0.1	28,120	2,812	0	0	
差し筋アンカー (材料費含む)	SD345 D13 L=160mm		13	24.78	322			WYB00044
		本	13	24.78	322	0	0	単一 60号
コンクリート削孔 (樹脂アンカー含む)	φ18mm L=56mm		13	753	9,789			WYB00045
		本	13	753	9,789	0	0	単一 61号
合 計					19,713			
					0		-19,713	

2/0m当たり内訳書

場所打地覆
第 51号内訳書 (乙石20)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		1	7,053	7,053			CB240210
		m ²	1	7,053	7,053	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	28,120	2,812			CB240010
		m ³	0.1	28,120	2,812	0	0	
差し筋アンカー (材料費含む)	SD345 D13 L=160mm		11	24.78	272			WYB00046
		本	11	24.78	272	0	0	単一 62号
コンクリート削孔 (樹脂アンカー含む)	φ18mm L=56mm		11	753	8,283			WYB00017
		本	11	753	8,283	0	0	単一 55号
合 計					18,177			
					0		-18,177	

3/0m当たり内訳書

場所打地覆
第 52号内訳書 (乙石21)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		1	7,053	7,053			CB240210
		m ²	1	7,053	7,053	0	0	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	28,120	2,812			CB240010
		m ³	0.1	28,120	2,812	0	0	
差し筋アンカー (材料費含む)	SD345 D13 L=160mm		13	24.78	322			WYB00044
		本	13	24.78	322	0	0	単一 60号
コンクリート削孔 (樹脂アンカー含む)	φ18mm L=56mm		13	753	9,789			WYB00045
		本	13	753	9,789	0	0	単一 61号
合 計					19,713			
					0		-19,713	

1/0m2当たり内訳書

型枠

第 53号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	7,790	7,790			CB240210
		m ²	1	7,790	7,790	0	0	
合 計					7,687			
					0		-7,687	

1/0m2当たり内訳書

型枠

第 54号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1	7,790	7,790			CB240210
		m ²	1	7,790	7,790	0	0	
合 計					7,687			
					0		-7,687	

13m当たり内訳書

第 55号内訳書
プレキャストボックス (4号)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	13	13,550	176,150			CB222880
			13	13,550	176,150	0	0	
【材料費】								
ボックスカルバート (RC)	600×600×2000 T-25	個	4	72,000	288,000			
			4	72,000	288,000	0	0	
ボックスカルバート (RC)	600×600×1500 T-25	個	3	78,000	234,000			
			3	78,000	234,000	0	0	
PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ12.7 (0.774kg/m)	m	57	285	16,245			WYB00038
			57	285	16,245	0	0	単一 65号
PC用定着装置	シングルストランド工法 (後付用) 1T12.7	組	16	2,400	38,400			
			16	2,400	38,400	0	0	
合 計					742,897			
					742,897		0	

15m当たり内訳書

第 56号内訳書
プレキャストボックス (5号)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用		15	13,550	203,250			CB222880
		m	15	13,550	203,250	0	0	
【材料費】								
ボックスカルバート (RC)	600×600×2000 T-25		6	72,000	432,000			
		個	6	72,000	432,000	0	0	
ボックスカルバート (RC)	600×600×1500 T-25		2	78,000	156,000			
		個	2	78,000	156,000	0	0	
PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ12.7 (0.774kg/m)		67	285	19,095			WYB00040
		m	67	285	19,095	0	0	
PC用定着装置	シングルストランド工法 (後付用) 1T12.7		16	2,400	38,400			単一 66号
		組	16	2,400	38,400	0	0	
合 計					837,585			
					837,585		0	

5m当たり内訳書

第 57号内訳書
プレキャストボックス (1-2号)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	5	13,550	67,750			CB222880
			5	13,550	67,750	0	0	
【材料費】								
ボックスカルバート (RC)	800×800×2000 T-25	個	1	90,700	90,700			
			1	90,700	90,700	0	0	
ボックスカルバート (RC)	800×800×1500 T-25	個	2	116,500	233,000			
			2	116,500	233,000	0	0	
PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ12.7 (0.774kg/m)	m	20	285	5,700			WYB00042
			20	285	5,700	0	0	単一 67号
PC用定着装置	シングルストランド工法 (後付用) 1T12.7	組	8	2,400	19,200			
			8	2,400	19,200	0	0	
合 計					410,875			
					410,875		0	

10m当たり内訳書

第 58号内訳書
プレキャストボックス
(10-2号)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用		10	13,550	135,500			CB222880
		m	10	13,550	135,500	0	0	
【材料費】								
ボックスカルバート (RC)	900×900×2000 T-25		5	100,000	500,000			
		個	5	100,000	500,000	0	0	
PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ12.7 (0.774kg/m)		39	285	11,115			WYB00047
		m	39	285	11,115	0	0	
PC用定着装置	シングルストランド工法(後付用) 1T12.7		8	2,400	19,200			単一 68号
		組	8	2,400	19,200	0	0	
合 計					657,060			
					657,060		0	

10m当たり内訳書

プレキャストボックス
第 59号内訳書 (10-1号)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用		10	30,900	309,000			CB222880
		m	10	30,900	309,000	0	0	
【材料費】								
ボックスカルバート (RC)	2000×1500×2000 T-25		5	251,000	1,255,000			
		個	5	251,000	1,255,000	0	0	
PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ12.7 (0.774kg/m)		46	285	13,110			WYB00055 単一 69号
		m	46	285	13,110	0	0	
PC用定着装置	シングルストランド工法 (後付用) 1T12.7		16	2,400	38,400			
		組	16	2,400	38,400	0	0	
パッキン材	t=20mm		5	180	900			
		m	5	180	900	0	0	
コーキング材	ポリウレタン系		4	500	2,000			
		m	4	500	2,000	0	0	
合 計					1,597,131			
					1,597,131		0	

1m3当たり内訳書

調整コンクリート

第 60号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		0.55	29,230	16,076			CB240010
		m 3	0.55	29,230	16,076	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1.6	7,053	11,284			CB240210
		m 2	1.6	7,053	11,284	0	0	
合 計					27,000			
					27,000		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 61号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型バックホウ	後方超小旋回型 山積0.13m3 排助 ^ス (第2次)		1	6,440	6,440			
		供用日	1	6,440	6,440	0	0	
応急作業	乙石川(左岸)1k000付近 フ ^レ ック仮置キ ^ト 整備		1		2,563,733			WYB00073
		式	1		2,563,733	0	0	単一 70号
合 計					2,536,380			
					2,536,380		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 62号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川1k000付近 大型土のう撤去・設置		1		449,576			WYB00077
		式	1		449,576	0	0	単一 71号
合 計					443,665			
					443,665		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 63号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川0k600付近 遊砂地掘削・運搬		1		7,045,198			WYB00079
		式	1		7,045,198	0	0	単一 72号
合計					6,952,568			
					6,952,568		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 64号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川No, 89付近 ネット整備		1		6,761,087			WYB00131
		式	1		6,761,087	0	0	単一 73号
合計					6,672,192			
					6,672,192		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川1k800付近 支障物解体撤去		1		2,654,624			WYB00076
		式	1		2,654,624	0	0	単一 74号
合 計					2,619,721			
					2,619,721		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 66号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川2k075付近 支障物撤去		1		575,292			WYB00081
		式	1		575,292	0	0	単一 75号
合計					567,728			
					567,728		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 67号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川2k025`2k250付近 出水期対策		1		4,950,395			WYB00085
		式	1		4,950,395	0	0	単一 76号
合計					4,885,307			
					4,885,307		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 68号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	石材選別作業		1		16,989,005			WYB00094
		式	1		16,989,005	0	0	単一 77号
合計					16,765,634			
					16,765,634		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 69号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	塵芥処理・洗掘部補修		1		381,203			WYB00084
		式	1		381,203	0	0	単一 78号
合 計					376,190			
					376,190		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 70号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	小河内川 迂回路設置		1		10,899,078			WYB00101
		式	1		10,899,078	0	0	単一 79号
合 計					10,755,777			
					10,755,777		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 71号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川0k850付近他1 支障物解体・撤去		1		5,399,098			WYB00105
		式	1		5,399,098	0	0	単一 80号
合 計					5,328,111			
					5,328,111		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 72号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川→床島 石材選別・運搬		1		1,396,620			WYB00107
		式	1		1,396,620	0	0	単一 81号
合 計					1,378,257			
					1,378,257		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 73号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	朝倉市杷木久喜宮地先 土砂搬出		1		2,371,083			WYB00114
		式	1		2,371,083	0	0	単一 82号
合 計					2,339,908			
					2,339,908		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 74号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	No. 79~105区間の迂回路及びヤード整備 迂回路設置		1		20,153,909			WYB00115
		式	1		20,153,909	0	0	単一 83号
合 計					19,888,926			
					19,888,926		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 75号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	No. 32砂防堰堤付近 ｷｰﾄﾞ 整備		1		322, 960			WYB00122
		式	1		322, 960	0	0	単一 84号
合 計					318, 713			
					318, 713		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 76号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	仮河道撤去外		1		28,068,111			WYB00126
		式	1		28,068,111	0	0	単一 85号
合 計					27,699,073			
					0		-27,699,073	

一式当たり内訳書

応急作業

第 77号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	仮河道撤去外		0		0			WYB00179
		式	1		33,807,005	1	33,807,005	単一 86号
合計					0			
					33,807,005		33,807,005	
変更積算金額					0			
					33,362,512		33,362,512	円/式

一式当たり内訳書

応急作業

第 78号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川No, 60 乙石川No, 25 100付近 仮水路撤去外		1		1,144,984			WYB00128
		式	1		1,144,984	0	0	単一 87号
合 計					1,129,929			
					1,129,929		0	

一式当たり内訳書

応急作業

第 79号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	乙石川No, 95付近 取付道路整備		0		0			WYB00202
		式	1		2,143,271	1	2,143,271	単一 88号
合 計					0			
					2,143,271		2,143,271	
変更積算金額					0			
					2,115,089		2,115,089	円/式

一式当たり内訳書

応急作業

第 80号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	上部工架設ヤード整備 (小河内川)		0		0			WYB00220
		式	1		2,189,167	1	2,189,167	単一 89号
合計					0			
					2,189,167		2,189,167	
変更積算金額					0			
					2,160,382		2,160,382	円/式

一式当たり内訳書

応急作業

第 81号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	石材運搬・処分 (乙石川)		0		0			WYB00235
		式	1		2,867,268	1	2,867,268	単一 90号
合 計					0			
					2,867,268		2,867,268	
変更積算金額					0			
					2,829,567		2,829,567	円/式

11.5t当たり内訳書

仮橋上部
第 82号内訳書 (1k300付近)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【鋼材賃料費】								
H形鋼賃料 (主桁)	H594×302×14×23 14m/本 304日 有 360日 無		4	94,050	376,200			WYB00041
		本	4	94,050	376,200	0	0	単一 91号
H形鋼杭賃料	H250 7m/本 304日 有 360日 無		4	9,966	39,864			WB251760
		本	4	9,966	39,864	0	0	単一 92号
固定金具 (賃料)	ブルマンC型 304日 有 360日 無		32	2,736	87,552			WYB00059
		個	32	2,736	87,552	0	0	単一 93号
固定金具 (賃料)	リキポストS-II型 304日 有 360日 無		14	3,952	55,328			WYB00057
		本	14	3,952	55,328	0	0	単一 94号
合 計					551,595			
					551,595		0	

12.9t当たり内訳書

仮橋上部
第 83号内訳書 (1k625付近)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【鋼材賃料費】								
H形鋼賃料（主桁）	H594×302×14×23 16m/本 304日 有 360日 無		4	112,400	449,600			WYB00058
		本	4	112,400	449,600	0	0	単一 95号
H形鋼杭賃料	H250 7m/本 304日 有 360日 無		4	9,966	39,864			WB251760
		本	4	9,966	39,864	0	0	単一 92号
固定金具（賃料）	ブルマンC型 304日 有 360日 無		32	2,736	87,552			WYB00059
		個	32	2,736	87,552	0	0	単一 93号
合 計					569,429			
					569,429		0	

78m2当たり内訳書

第 84号内訳書 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕
(1k300付近)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 従来型) 10.1月 有 12月 無	m ²	78	7,878	614,484			WB251920
			78	7,878	614,484	0	0	単一 96号
合 計					606,404			
					606,404		0	

66m2当たり内訳書

第 85号内訳書 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕
(1k625付近)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 従来型) 10.1月 有 12月 無		66	7,878	519,948			WB251920
		m 2	66	7,878	519,948	0	0	単一 96号
合 計					513,111			
					513,111		0	

111m2当たり内訳書

第 86号内訳書
敷鉄板 (1k300付近)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 304日 有 360日 無		24	9,145	219,480			WB253630
		枚	24	9,145	219,480	0	0	単一 97号
合 計					216,594			
					216,594		0	

111m2当たり内訳書

第 87号内訳書 敷鉄板 (1k625付近)

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 304日 有 360日 無		24	9,145	219,480			WB253630
		枚	24	9,145	219,480	0	0	単一 97号
合 計					216,594			
					216,594		0	

107人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 88号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			107	12,200	1,305,400			WB010212
		人日	107	12,200	1,305,400	0	0	単一 98号
合計					1,288,236			
					1,288,236		0	

29.3t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 89号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		8.8	4,030	35,464			WB010020
		t	8.8	4,030	35,464	0	0	単一 99号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		20.5	3,410	69,905			WB010020
		t	20.5	3,410	69,905	0	0	単一 100号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		29.3	1,500	43,950			WB010030
		t	29.3	1,500	43,950	0	0	単一 101号
合 計					147,355			
					147,355		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 90号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		8	165,000	1,320,000			WYB00054
		箇所	8	165,000	1,320,000	0	0	単一 102号
合 計					1,302,644			
					1,302,644		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 91号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 4042m3	式	1		19,311			WB010400
			1		19,311	0	0	単一 103号
合 計					19,057			
					0		-19,057	

3m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		3	21,480	64,440			CB240010
		m 3	3	21,480	64,440	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		32	7,790	249,280			CB240210
		m 2	32	7,790	249,280	0	0	
合 計					287,497			
					287,497		0	

40m3当たり内訳書

積込（ルーズ）

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		36	191.3	6,886			CB210020
		m ³	36	191.3	6,886	0	0	
合 計					6,310			
					6,310		0	

0/150m3当たり内訳書

積込（ルーズ）

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	148	191.3	28,312	148	28,312	
合計					0			
					28,312		28,312	
変更積算金額					0			
					25,943		25,943	円/m3

0/340m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	0 339	0 780.5	0 264,589			CB210110
合計					0 264,589			
変更積算金額					0 242,890			円/m3

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 4.0km以下	m ³	0 36	0 952.2	0 34,279			CB210110
合計					0 34,279			
変更積算金額					0 31,467			円/m ³

80/0m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		79	110.2	8,705			CB210610
		m ³	79	110.2	8,705	0	0	
合 計					8,590			
					0		-8,590	

0/230m3当たり内訳書

整地

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	227	110.2	25,015	227	25,015	
合 計					0			
					25,015		25,015	
変更積算金額					0			
					24,684		24,684	円/m3

190m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		191	393.3	75,120			CB210120
		m3	191	393.3	75,120	0	0	
合 計					74,132			
					74,132		0	

0.01t当たり内訳書

鉄筋

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.01	147,200	1,472			WB810010
		t	0.01	147,200	1,472	0	0	単一 54号
溶融亜鉛めっき費	HDZ55		45.6	0.07	3			WYB00001
		g	45.6	0.07	3	0	0	単一 56号
合 計					1,351			
					1,351		0	

70m2当たり内訳書

型枠

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		67	7,790	521,930			CB240210
		m ²	67	7,790	521,930	0	0	
合計					478,304			
					478,304		0	

10空m3当たり内訳書

支保

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m ³	8	3,023	24,184			WB252210
			8	3,023	24,184	0	0	単一 58号
合 計					22,162			
					22,162		0	

70掛m2当たり内訳書

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		70	3,908	273,560			WB252110
		掛m ²	70	3,908	273,560	0	0	単一 59号
					250,694			
合 計					250,694		0	

0.01t当たり内訳書

鉄筋

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満		0.01	147,200	1,472			WB810010
	無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	147,200	1,472	0	0	単一 54号
溶融亜鉛めっき費	HDZ55		45.6	0.07	3			WYB00001
		g	45.6	0.07	3	0	0	単一 56号
合 計					1,351			
					1,351		0	

3,800/0m3当たり内訳書

掘削(ICT)

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満		3,838	393.3	1,509,485			CB210120
		m ³	3,838	393.3	1,509,485	0	0	
合 計					1,489,638			
					0		-1,489,638	

0/2, 500m3当たり内訳書

掘削(ICT)

第 18号内訳書

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満		0	0	0			CB210120
		m 3	2,483	393. 3	976, 563	2,483	976, 563	
合 計					0			
					976, 563		976, 563	
変更積算金額					0			
					963, 722		963, 722	円/m3

0/50m3当たり内訳書

路体（築堤）盛土

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m ³	50	194.1	9,705	50	9,705	
合 計					0			
					9,705		9,705	
変更積算金額					0			
					9,577		9,577	円/m ³

0/60m3あたり内訳書

積込（ルーズ）

第 20号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	56	194.4	10,886	56	10,886	
合 計					0			
					10,886		10,886	
変更積算金額					0			
					10,742		10,742	円/m ³

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2021. 08
歩掛使用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	56	790.9	44,290	56	44,290	
合 計					0			
					44,290		44,290	
変更積算金額					0			
					43,707		43,707	円/m3

3,800/0m3あたり内訳書

整地

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		3,838	112.5	431,775			CB210610
		m ³	3,838	112.5	431,775	0	0	
合 計					426,098			
					0		-426,098	

0/2,500m3当たり内訳書

整地

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	2,483	112.5	279,337	2,483	279,337	
合 計					0			
					279,337		279,337	
変更積算金額					0			
					275,664		275,664	円/m3

3,840/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		3,838	790.9	3,035,474			CB210110
		m ³	3,838	790.9	3,035,474	0	0	
合計					2,995,563			
					0		-2,995,563	

0/2,480m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m ³	0 2,483	0 790.9	0 1,963,804			CB210110
合計					0 1,963,804			
変更積算金額					0 1,937,983			円/m ³

280/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		276	1,661	458,436			CB210410
		m ³	276	1,661	458,436	0	0	
合 計					452,408			
					0		-452,408	

0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	96	2,501	240,096	96	240,096	
合計					0			
					240,096		240,096	
変更積算金額					0			
					236,938		236,938	円/m ³

130/0m2当たり内訳書

基面整正

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			127	390	49,530			CB210080
		m 2	127	390	49,530	0	0	
合 計					48,878			
					0		-48,878	

0/240m2当たり内訳書

基面整正

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	237	390	92,430	237	92,430	
合 計					0			
					92,430		92,430	
変更積算金額					0			
					91,213		91,213	円/m2

0/110m3当たり内訳書

積込（ルーズ）

第 30号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m ³	107	194.4	20,800	107	20,800	
合計					0			
					20,800		20,800	
変更積算金額					0			
					20,526		20,526	円/m ³

0/1,620m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,617	790.9	1,278,885	1,617	1,278,885	
合 計					0			
					1,278,885		1,278,885	
変更積算金額					0			
					1,262,058		1,262,058	円/m3

130/0m3当たり内訳書

整地

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		129	112.5	14,512			CB210610
		m ³	129	112.5	14,512	0	0	
合 計					14,321			
					0		-14,321	

0/1,500m3当たり内訳書

整地

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	1,510	112.5	169,875	1,510	169,875	
合計					0			
					169,875		169,875	
変更積算金額					0			
					167,639		167,639	円/m ³

440/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満		435	393.3	171,085			CB210120
		m 3	435	393.3	171,085	0	0	
合 計					168,835			
					0		-168,835	

0/1,500m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)

第 35号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0			CB210120
		m 3	1,510	393.3	593,883	1,510	593,883	
合 計					0			
					593,883		593,883	
変更積算金額					0			
					586,072		586,072	円/m3

414m2当たり内訳書

コンクリートブロック積

第 36号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●ディーロック								
コンクリートブロック積	不要		414	22,720	9,406,080			CB226060
		m ²	414	22,720	9,406,080	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		79	27,330	2,159,070			CB226110
		m ³	79	27,330	2,159,070	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		223	7,823	1,744,529			CB226120
		m ³	223	7,823	1,744,529	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		17	1,060	18,020			
		m ²	17	1,060	18,020	0	0	
合 計					13,152,467			
					13,152,467		0	

160m3当たり内訳書

発生石材採取

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		156	231.7	36,145			CB210020
		m ³	156	231.7	36,145	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		156	790.9	123,380			CB210110
		m ³	156	790.9	123,380	0	0	
合 計					157,427			
					157,427		0	

160m3当たり内訳書

発生石材投入

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		156	231.7	36,145			CB210020
		m ³	156	231.7	36,145	0	0	
合 計					35,669			
					35,669		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 39号内訳書

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	5 0 K N以内		1	165, 000	165, 000			WYB00008
		箇所	1	165, 000	165, 000	0	0	単一 74号
平板載荷試験費	1 0 0 K N以内		1	185, 000	185, 000			WYB00007
		箇所	1	185, 000	185, 000	0	0	単一 75号
合 計					320, 744			
					320, 744		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 4465m3		1		21,342			WB010400
		式	1		21,342	0	0	単一 76号
合 計					21,061			
					0		-21,061	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 41号内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 4185m3	式	0 1		0 20,004	1	20,004	WB010400 単一 77号
合 計					0 20,004		20,004	
変更積算金額					0 19,740		19,740	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2440千円		0		0			WB010610
		式	1		2,440,000	1	2,440,000	単一 78号
合計					0			
					2,440,000		2,440,000	
変更積算金額					0			
					2,440,000		2,440,000	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛使用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ			0	0	0			
		ヶ月	6	51,000	306,000	6	306,000	
合 計					0			
					306,000		306,000	
変更積算金額					0			
					306,000		306,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	685.2
						1		685.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	747.7	747.7	CB220010	
			m 2	1	747.7	747.7		
計						747.7		
単価						747.7	円/m2	
						747.7		

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	369.8
						1		369.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	374.8	374.8	CB220010	
			m 2	1	374.8	374.8		
計						374.8		
単価						374.8	円/m2	
						374.8		

1 次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	プレキャスト基礎 (1)	底幅 50 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					10			9,612
プレキャスト基礎ブロック		m	0	0	0	CB226220		
		m	10	4,240	42,400			
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	0	0	0	CB226221		
		m	10	4,100	41,000			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0	CB221110		
		m ²	6	1,522	9,132			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010		
		m ³	0.17	28,610	4,863.7			
計					0			
					97,395.7			
単価					0			
					9,740	円/m		
変更積算単価					9,612	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	プレキャスト基礎 (2)	底幅 55 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0		CB226220
			m	10	4,240	42,400		
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)			0	0	0		CB226221
			m	10	5,500	55,000		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0		CB221110
			m ²	6.5	1,522	9,893		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m ³	0.24	28,610	6,866.4		
	計					0		
						114,159.4		
	単価					0		
						11,420	円/m	
	変更積算単価							
						11,270	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	天端コンクリート (1)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.73	29,230	21,337.9		4,073
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	7,053	7,053		
	型枠	化粧型枠 小型構造物	m ²	1.1	9,592	10,551.2		
	化粧型枠(材料費)		m ²	0	0	0		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.07	1,873	131.11		
	計					41,273.21		
	単価					4,128	円/m	
	変更積算単価					4,073	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	天端コンクリート (2)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.73	29,230	21,337.9		4,073
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	7,053	7,053		
	型枠	化粧型枠 小型構造物	m ²	1.1	9,592	10,551.2		
	化粧型枠(材料費)		m ²	0	0	0		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.07	1,873	131.11		
	計					41,273.21		
	単価					4,128	円/m	
	変更積算単価					4,073	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	調整コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2.5	29,230	73,075		
				0	0	0		CB240210
				12.1	7,053	85,341.3		
計						0		
						158,416.3		
単価						0		
						15,850		円/m
変更積算単価								
						15,640		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	プレキャスト横帯 (1)	18-8-40(高炉) 高さ240cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト小口止設置	高さ240cm		0	0	0	WYB00001	
			m ³	0.73	67,480	49,260.4	単-	44号
	プレキャスト小口止ブロック (材料費)	前面5分用		0	0	0		
			組	4	9,600	38,400		
	計					0		
						87,660.4		
	単価					0		
						87,670	円/箇所	
	変更積算単価							
						86,510	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	石積(張)基礎	底幅50cm 高さ25cm	単位	m	数量	10	単価	9,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			10	4,240	42,400		CB226220
			m	10	4,240	42,400		
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)			10	4,100	41,000		CB226221
			m	10	4,100	41,000		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		6	1,522	9,132		CB221110
			m ²	6	1,522	9,132		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.17	28,610	4,863.7		CB240010
			m ³	0.17	28,610	4,863.7		
	計					97,395.7		
						97,395.7		
	単価					9,740		
						9,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	石積(張)基礎	底幅57cm 高さ30cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					10	10		9,980
					0	0		0
プレキャスト基礎ブロック		m	10	4,240	42,400	0		CB226220
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	4,100	41,000	0		CB226221
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.7	1,522	11,719.4	0		CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.21	28,610	6,008.1	0		CB240010
計						0		
						101,127.5		
単価						0		
						10,120		円/m
変更積算単価						9,980		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	石積	玉石	単位	m2	数量	10	単価	18,335
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
石積(練石)(複合)	玉石 1.5mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)再生クラッシュ RC-40	m ²	10	18,460	184,600	CB221810		18,335
吸出し防止材(材料費)	t = 20mm 300mm × 300mm	箇所	5	72	360	WYB00006		
水抜きパイプ(材料費)	V P φ 50	m	2.4	318	763.2	WYB00007	単-45号	
			2.4	318	763.2		単-46号	
計					185,723.2			
単価					18,580			
					18,580		円/m ²	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.25m	単位	m2	数量	1	単価	2,034	
						1		2,034	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用		1	2,062	2,062	CB221110		
			m 2	1	2,062	2,062			
計						2,062			
単価						2,062	円/m2		
						2,062			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート	内空幅 2.5m 内空高さ 2.1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,223	
						1		19,223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し		1	19,480	19,480	CB225510		
			m 3	1	19,480	19,480			
計						19,480			
単価						19,480	円/m3		
						19,480			

1 次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	154,935
						1		154,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	157,000	157,000	WB810010	
			t	1	157,000	157,000	単- 48号	
計						157,000		
単価						157,000		
						157,000	円/t	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	157,008
						1		157,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	159,100	159,100	WB810010	
			t	1	159,100	159,100	単- 49号	
計						159,100		
単価						159,100		
						159,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	止水壁 (乙石20)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	72,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.5	29,230	43,845		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	3.7	7,053	26,096.1		CB240210
	水膨張性止水材 (材料費)	t = 10mm B-20mm	m	2.3	1,350	3,105		WYB00025
	計					73,046.1		
	単価					73,050		
						73,050		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	止水壁 (乙石20)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
		一般型枠 小型構造物	m 2	1.5	29,230	43,845		
				0	0	0		CB240210
				3.7	7,053	26,096.1		
	計					0		
						69,941.1		
	単価					0		
						69,950		円/箇所
	変更積算単価					69,030		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	止水壁 (乙石21)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	82,135
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1.7	29,230	49,691	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		4.2	7,053	29,622.6	CB240210
	水膨張性止水材 (材料費)	t = 10mm B-20mm	m		2.9	1,350	3,915	WYB00031
	計						83,228.6	
	単価						83,230	円/箇所
							83,230	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	止水壁 (乙石21)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
		一般型枠 小型構造物	m 2	1.7	29,230	49,691		
				0	0	0		CB240210
				4.2	7,053	29,622.6		
	計					0		
						79,313.6		
	単価					0		
						79,320		円/箇所
	変更積算単価					78,280		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,233
						1		28,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	28,610	28,610	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	28,610	28,610		
計						28,610		
単価						28,610		
						28,610	円/m3	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,233
						1		28,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	28,610	28,610	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	28,610	28,610		
計						28,610		
単価						28,610		
						28,610	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	小口止コンクリート (乙石20上流側)	18-8-40(高炉) 高さ317cm	単位	箇所	数量	1	単価	92,290
						1		92,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.1	29,230	32,153	CB240010	
			m 3	1.1	29,230	32,153		
型枠		一般型枠 小型構造物		8.7	7,053	61,361.1	CB240210	
			m 2	8.7	7,053	61,361.1		
計						93,514.1		
単価						93,520		
						93,520	円/箇所	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	小口止コンクリート (乙石20下流側)	18-8-40(高炉) 高さ290cm	単位	箇所	数量	1	単価	79,895
						1		79,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.96	29,230	28,060.8	CB240010	
			m 3	0.96	29,230	28,060.8		
型枠		一般型枠 小型構造物		7.5	7,053	52,897.5	CB240210	
			m 2	7.5	7,053	52,897.5		
計						80,958.3		
単価						80,960		
						80,960	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	小口止コンクリート (乙石21上流側)	18-8-40(高炉) 高さ285cm	単位	箇所	数量	1	単価	86,616
						1	86,616	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	29,230	29,230	CB240010	
			m 3	1	29,230	29,230		
型枠		一般型枠 小型構造物		8.3	7,053	58,539.9	CB240210	
			m 2	8.3	7,053	58,539.9		
計						87,769.9		
						87,769.9		
単価						87,770		
						87,770	円/箇所	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	小口止コンクリート (乙石21下流側)	18-8-40(高炉) 高さ379cm	単位	箇所	数量	1	単価	119,211
						1	119,211	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1.5	29,230	43,845	CB240010	
			m 3	1.5	29,230	43,845		
型枠		一般型枠 小型構造物		10.9	7,053	76,877.7	CB240210	
			m 2	10.9	7,053	76,877.7		
計						120,722.7		
						120,722.7		
単価						120,800		
						120,800	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	小口止コンクリート (乙石19川裏)	18-8-40(高炉) 高さ215cm	単位	箇所	数量	1	単価	52,283
						1		52,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.63	29,230	18,414.9	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.9	7,053	34,559.7	CB240210	
								52,974.6
計								52,974.6
単価								52,980
								52,980 円/箇所

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	小口止コンクリート (乙石20川裏)	18-8-40(高炉) 高さ165cm	単位	箇所	数量	1	単価	39,602
						1		39,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.48	29,230	14,030.4	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3.7	7,053	26,096.1	CB240210	
								40,126.5
計								40,126.5
単価								40,130
								40,130 円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	小口止コンクリート (乙石21川裏)	18-8-40(高炉) 高さ165cm	単位	箇所	数量	1	単価	39,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0.48	29,230	14,030.4	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		3.7	7,053	26,096.1	CB240210
	計						40,126.5	
	単価						40,130	
							40,130	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	吐口 (1-2号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	129,178
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4.5	1,522	6,849	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	2.1	28,610	60,081	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	8.2	7,790	63,878	CB240210		
計					130,808			
単価					130,900			
					130,900	円/箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	吐口 (4号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	121,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4	1,365	5,460		CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	2	28,610	57,220		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	7.8	7,790	60,762		CB240210
						60,762		
	計					123,442		
						123,442		
	単価					123,500		
						123,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	吐口 (5号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	91,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.4	1,522	5,174.8	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.5	28,610	42,915	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	5.7	7,790	44,403	CB240210	
計						92,492.8		
単価						92,500		
						92,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	吐口 (10-1号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	91,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5.1	1,522	7,762.2	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.8	28,610	51,498	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	4.3	7,790	33,497	CB240210	
計						92,757.2		
単価						92,760		
						92,760	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	吐口 (10-2号)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	175,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5.6	1,522	8,523.2	CB221110	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	2.9	28,610	82,969	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	11.1	7,790	86,469	CB240210	
計						177,961.2		
単価						178,000		
						178,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	現場打階段 (No, 82右)	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	38,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		3.7	1,522	5,631.4	CB221110
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0.64	29,230	18,707.2	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		2.1	7,053	14,811.3	CB240210
計							39,149.9	
単価							39,150	
							39,150	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	現場打階段 (No, 71+5.5左)	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	34,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²		3.3	1,522	5,022.6	CB221110
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0.58	29,230	16,953.4	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²		1.9	7,053	13,400.7	CB240210
計							35,376.7	
単価							35,380	
							35,380	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-36号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	3,743
						1		3,743
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み				1	1,553	1,553	CB310180	
2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準			個	1	1,553	1,553		
消波根固めブロック据付け				1	2,532	2,532	CB310070	
2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準			個	1	2,532	2,532		
計						4,085		
単価						4,085	円/個	
						4,085		

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-37号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 15.0km以下	単位	個	数量	1	単価	2,456
						1		2,456
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬				1	2,681	2,681	CB310040	
2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 15.0km以下			個	1	2,681	2,681		
計						2,681		
単価						2,681	円/個	
						2,681		

1次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.0km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1	1,501	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.0km以下		0	0	0	CB310040	
			個	1	1,638	1,638		
計						0		
						1,638		
単価						0		
						1,638	円/個	
変更積算単価						1,501	円/個	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1	26,190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010	
			m3	1	28,580	28,580		
計						0		
						28,580		
単価						0		
						28,580	円/m3	
変更積算単価						26,190	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	吸出し防止材設置			0	0	0		CB224720	
			m 2	1	757.7	757.7			
	計					0			
	単価					757.7		円/m2	
	変更積算単価					694.3		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	根固めブロック撤去	ホースケヤ-5t型	単位	個	数量	1	単価	4,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,737	1,737		CB310210
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.5km以下	個	1	1,679	1,679		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,489	1,489		CB310190
	計					4,905		
	単価					4,905		
						4,905		円/個

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	根固めブロック撤去	ホースケ-6t型	単位	個	数量	1	単価	5,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテ-ンクレーン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	1	1,737	1,737		CB310210
	消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 1.0km以下	個	1	1,962	1,962		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	5.5tを超え11.0t以下 ラフテ-ンクレーン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	1	1,788	1,788		CB310190
	計					5,487		
	単価					5,487		
						5,487		円/個

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	根固めブロック撤去	ビークハイフ2t型	単位	個	数量	1	単価	4,514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,737	1,737		CB310210
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,349	1,349		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,489	1,489		CB310190
	計					4,575		
	単価					4,575		
						4,575		円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	プレキャスト小口止設置	高さ240cm	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
●高さ400cm (1.2m ³) 設置歩掛								
土木一般世話役			人	0.2	23,900	4,780		
ブロック工			人	0.5	24,700	12,350		
普通作業員			人	1	19,500	19,500		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次)	山積0.8m ³ 2.9t吊	日	0.4	64,170	25,668		単-107号
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		18,682		
計						80,980		
単価						67,480		円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-45号	吸出し防止材 (材料費)	t = 20mm 300mm×300mm	単位	箇所	数量	10	単価	72
						10		72
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		t = 20mm		0.9	800	720		
			m ²	0.9	800	720		
計						720		
単価						72		
						72	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-46号	水抜きパイプ (材料費)	VPφ50	単位	m	数量	1	単価	318
						1		318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		1	318	318		
			m	1	318	318		
計						318		
単価						318		
						318	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	水抜きパイプ (材料費)	VPφ50	単位	m	数量	0	単価	0
						1		318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50		0	0	0		
			m	1	318	318		
	計					0		
	単価					318	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	91,000	93,730			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
	計					157,000			
	単価					157,000		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	159,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	93,000	95,790			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		60			
計					159,100			
単価					159,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	3,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	23,900	33,460			
	型わく工		人	1.3	23,200	30,160			
	とび工		人	3.3	23,800	78,540			
	普通作業員		人	3.3	19,500	64,350			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	41,600	20,800			
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		74,990			
	計					302,300			
	単価					3,023		円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価	金額	単価	3,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	23,900	33,460			
	とび工		人	7.7	23,800	183,260			
	普通作業員		人	1.2	19,500	23,400			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240			
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		92,440			
	計					390,800			
	単価					3,908		円/掛m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	PC鋼材による縦締め	PC鋼より線 SWPR7B 径15.2	単位	m	数量	1	単価	15,700
						1		15,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊張工事施工手間				1	12,700	12,700		
			m	1	12,700	12,700		
グラウト工		材工共		1	3,000	3,000		
			m	1	3,000	3,000		
計						15,700		
単価						15,700		
							15,700	円/m

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ15.2 (1.101kg/m)	単位	m	数量	1	単価	421
						1		421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		1.101	383	421		
			kg	1.101	383	421		
計						421		
単価						421		
							421	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	差し筋アンカー (材料費含む)	SD345 D13 L=180mm	単位	本	数量	1,000	単価	27.9
						1,000		27.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.179	155,900	27,906	WB810010	
			t	0.179	155,900	27,906	単- 108号	
計						27,906		
単価						27.9		
						27.9	円/本	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	コンクリート削孔 (樹脂アンカー含む)	φ18mm L=56mm	単位	本	数量	1	単価	753
						1		753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		1	538	538	CB224410	
			孔	1	538	538		
樹脂カプセル		ケミカルアンカー R-12N		1	215	215		
			本	1	215	215		
計						753		
単価						753		
						753	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ15.2 (1.101kg/m)	単位	m	数量	1	単価	421	
						1		421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		1.101	383	421			
			kg	1.101	383	421			
計						421			
単価						421	円/m		
						421			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	差し筋アンカー (材料費含む)	SD345 D13 L=180mm	単位	本	数量	1,000	単価	27.9	
						1,000		27.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.179	155,900	27,906	WB810010		
			t	0.179	155,900	27,906	単-108号		
計						27,906			
単価						27.9			
						27.9	円/本		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	コンクリート削孔 (樹脂アンカー含む)	φ18mm L=56mm	単位	本	数量	1	単価	753	
						1		753	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		1	538	538	CB224410		
			孔	1	538	538			
樹脂カプセル		ケミカルアンカー R-12N		1	215	215			
			本	1	215	215			
計						753			
単価						753	円/本		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ15.2 (1.101kg/m)	単位	m	数量	1	単価	421	
						1		421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2		1.101	383	421			
			kg	1.101	383	421			
計						421			
単価						421	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	差し筋アンカー (材料費含む)	SD345 D13 L=160mm	単位	本	数量	1,000	単価	24.78
						1,000		24.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.159	155,900	24,788	WB810010	
			t	0.159	155,900	24,788	単-108号	
計						24,788		
						24,788		
単価						24.78		
						24.78	円/本	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	コンクリート削孔 (樹脂アンカー含む)	φ18mm L=56mm	単位	本	数量	1	単価	753
						1		753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		1	538	538	CB224410	
			孔	1	538	538		
樹脂カプセル		ケミカルアンカー R-12N		1	215	215		
			本	1	215	215		
計						753		
						753		
単価						753		
						753	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	差し筋アンカー (材料費含む)	SD345 D13 L=160mm	単位	本	数量	1,000	単価	24.78
						1,000		24.78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.159	155,900	24,788	WB810010	
			t	0.159	155,900	24,788	単-108号	
計						24,788		
単価						24,788		
						24.78	円/本	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	水膨張性止水材 (材料費)	t=10mm B=20mm	単位	m	数量	1	単価	1,350
						1		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウルトラシール		MC-2010M		1	1,350	1,350		
			m	1	1,350	1,350		
計						1,350		
単価						1,350		
						1,350	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	水膨張性止水材 (材料費)	t = 10mm B-20mm	単位	m	数量	1	単価	1,350
						1		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウルトラシール		MC-2010M		1	1,350	1,350		
			m	1	1,350	1,350		
	計					1,350		
	単価					1,350	円/m	
						1,350		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ12.7 (0.774kg/m)	単位	m	数量	1	単価	285
						1		285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7		0.774	369	285		
			kg	0.774	369	285		
	計					285		
	単価					285	円/m	
						285		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ12.7 (0.774kg/m)	単位	m	数量	1	単価	285	
						1		285	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7		0.774	369	285			
			kg	0.774	369	285			
計						285			
単価						285	円/m		
						285			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	PC鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ12.7 (0.774kg/m)	単位	m	数量	1	単価	285	
						1		285	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線		SWPR7B 径12.7		0.774	369	285			
			kg	0.774	369	285			
計						285			
単価						285	円/m		
						285			

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	P C 鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ12.7 (0.774kg/m)	単位	m	数量	1	単価	285	
							1	285	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼より線		SWPR7B 径12.7		0.774	369	285			
			k g	0.774	369	285			
計						285			
単価						285			
						285	円/m		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	P C 鋼より線	7本より線B種 SWPR7B φ12.7 (0.774kg/m)	単位	m	数量	1	単価	285	
							1	285	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C 鋼より線		SWPR7B 径12.7		0.774	369	285			
			k g	0.774	369	285			
計						285			
単価						285			
						285	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	応急作業	乙石川(左岸)1k000付近 プロック仮置キートン整備	単位	式	数量	1	単価	2,563,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
土木一般世話役			人	3	23,900	71,700		
運転手 (特殊)			人	8	21,300	170,400		
特殊作業員			人	2	22,000	44,000		
普通作業員			人	10	19,500	195,000		
【機械経費】								
バックホウ[クレーン機能付](損料)		後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	日	5	21,910	109,550		WYB00075
バックホウ[クレーン機能付](損料)		後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	日	3	16,930	50,790		単一 109号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		2 t 積級	日	2	6,131	12,262		WYB00149
草刈機 [肩掛式] (損料)		カット径230mm	日	2	234	468		単一 111号
			日	2	234	468		単一 112号
【材料費】								

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	応急作業	乙石川(左岸)1k000付近 プラック仮置キートン整備	単位	式	数量	1	単価	2,563,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		272	122	33,184		
			L	272	122	33,184		
【標準作業】								
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		2,354	193.5	455,499		CB210020
			m ³	2,354	193.5	455,499		
	整地	残土受入れ地での処理		2,354	111.8	263,177		CB210610
			m ³	2,354	111.8	263,177		
	土砂等運搬	標準 プラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1,540	446.4	687,456		CB210110
			m ³	1,540	446.4	687,456		
	土砂等運搬	標準 プラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		814	577.7	470,247		CB210110
			m ³	814	577.7	470,247		
	計					2,563,733		
	単価					2,563,733		
						2,563,733		円/式

参考資料 (1)

単一71号		乙石川1k000付近 大型土のう撤去・設置	単位	式	数量	1	単価	449,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
土木一般世話役				2	23,900	47,800		
			人	2	23,900	47,800		
運転手 (特殊)				4	21,300	85,200		
			人	4	21,300	85,200		
普通作業員				7	19,500	136,500		
			人	7	19,500	136,500		
【機械経費】								
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		2	32,370	64,740	WYB00112	
			日	2	32,370	64,740	単一 113号	
バックホウ[クレーン機能付](損料)		後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊		2	16,930	33,860	WYB00078	
			日	2	16,930	33,860	単一 114号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		2t積級		2	6,131	12,262	WYB00121	
			日	2	6,131	12,262	単一 111号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4t積級		4	9,221	36,884	WYB00091	
			日	4	9,221	36,884	単一 115号	
【材料費】								
軽油		1.2号		265	122	32,330		
			L	265	122	32,330		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	応急作業	乙石川1k000付近 大型土のう撤去・設置	単位	式	数量	1	単価	449,576
						1		449,576
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					449,576		
	単価					449,576		
						449,576	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	応急作業	乙石川0k600付近 遊砂地掘削・運搬	単位	式	数量	1	単価	7,045,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
運転手 (特殊)				29	21,300	617,700		
			人	29	21,300	617,700		
【機械経費】								
バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		29	32,370	938,730		WYB00080
			日	29	32,370	938,730		単-116号
【材料費】								
軽油		1.2号		1,608	122	196,176		
			L	1,608	122	196,176		
【標準作業】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		8,184	193.5	1,583,604		CB210020
			m3	8,184	193.5	1,583,604		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		8,184	341.4	2,794,017		CB210110
			m3	8,184	341.4	2,794,017		
整地		残土受入れ地での処理		8,184	111.8	914,971		CB210610
			m3	8,184	111.8	914,971		
計						7,045,198		
						7,045,198		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	応急作業	乙石川0k600付近 遊砂地掘削・運搬	単位	式	数量	1	単価	7,045,198
						1		7,045,198
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					7,045,198		
						7,045,198	円/式	

参考資料 (1)

単-73号		乙石川No, 89付近 ヤト整備	単位	式	数量	1	単価	6,761,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
運転手 (特殊)				6	21,300	127,800		
			人	6	21,300	127,800		
普通作業員				6	19,500	117,000		
			人	6	19,500	117,000		
【機械経費】								
バックホウ [クレーン機能付] (損料)		後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊		6	21,910	131,460	WYB00124	
			日	6	21,910	131,460	単- 117号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4 t 積級		6	9,221	55,326	WYB00135	
			日	6	9,221	55,326	単- 118号	
【材料費】								
軽油		1. 2号		336	122	40,992		
			L	336	122	40,992		
【標準作業】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		4,890	193.5	946,215	CB210020	
			m3	4,890	193.5	946,215		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		1,964	577.7	1,134,602	CB210110	
			m3	1,964	577.7	1,134,602		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	応急作業	乙石川No,89付近 ヤト整備	単位	式	数量	1	単価
							6,761,087
						1	6,761,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	2,926	945.3	2,765,947	CB210110
			m 3	2,926	945.3	2,765,947	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	4,890	111.8	546,702	CB210610
			m 3	4,890	111.8	546,702	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	36	14,550	523,800	WB824010
			m 3	36	14,550	523,800	単- 119号
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	17	7,280	123,760	WB824010
			m 3	17	7,280	123,760	単- 120号
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	36	1,459	52,524	CB227010
			m 3	36	1,459	52,524	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	17	1,177	20,009	CB227010
			m 3	17	1,177	20,009	
【処分費】							
処分費 (m 3)			m 3	36	3,750	135,000	WB020051
			m 3	36	3,750	135,000	単- 121号
処分費 (m 3)			m 3	17	2,350	39,950	WB020051
			m 3	17	2,350	39,950	単- 122号
計						6,761,087	
						6,761,087	
単価						6,761,087	円/式
						6,761,087	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	応急作業	乙石川1k800付近 支障物解体撤去	単位	式	数量	1	単価	2,654,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
運転手 (特殊)				2	21,300	42,600		
			人	2	21,300	42,600		
普通作業員				2	19,500	39,000		
			人	2	19,500	39,000		
【機械経費】								
小型バックホウ (損料)		後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)		2	11,460	22,920		WYB00151
			日	2	11,460	22,920		単- 123号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		2 t 積級		2	6,131	12,262		WYB00153
			日	2	6,131	12,262		単- 111号
【材料費】								
軽油		1. 2号		61	122	7,442		
			L	61	122	7,442		
【解体工事費】								
木造全壊住宅及び鉄骨倉庫解体工事				1		2,530,400		
			式	1		2,530,400		
計						2,654,624		
						2,654,624		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	応急作業	乙石川2k075付近 支障物撤去	単位	式	数量	1	単価	575,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
運転手 (特殊)					2	21,300		42,600
			人		2	21,300		42,600
普通作業員					2	19,500		39,000
			人		2	19,500		39,000
【機械経費】								
バックホウ [クレーン機能付] (損料)		後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊			2	21,910		43,820
			日		2	21,910		43,820
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4 t 積級			2	9,221		18,442
			日		2	9,221		18,442
【材料費】								
軽油		1. 2号			55	122		6,710
			L		55	122		6,710
【解体工事費】								
木造2階建倉庫解体工事					1			424,720
			式		1			424,720
計								575,292
								575,292

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一76号	応急作業	乙石川2k025~2k250付近 出水期対策	単位	式	数量	1	単価	4,950,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
運転手 (特殊)			人	69	21,300	1,469,700		
普通作業員			人	9	19,500	175,500		
【機械経費】								
バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	38	32,370	1,230,060	WYB00086	
バックホウ [クレーン機能付] (損料)		後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	日	25	21,910	547,750	単一 126号	
小型バックホウ (損料)		後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)	日	25	21,910	547,750	単一 127号	
バックホウ (損料)		超ロングアーム型 山積0.4m3 (平積0.3m3) 排ガス(第1次)	日	2	11,460	22,920	WYB00156	
アタッチメント (賃料)		スケルトンバケット0.8m3用	日	4	32,860	131,440	単一 123号	
アタッチメント (賃料)		スケルトンバケット0.45m3用	日	4	32,860	131,440	WYB00089	
アタッチメント (賃料)		スケルトンバケット0.8m3用	日	16	12,000	192,000	単一 127号	
アタッチメント (賃料)		スケルトンバケット0.45m3用	日	16	12,000	192,000	単一 129号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4t積級	日	13	9,200	119,600	WYB00155	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4t積級	日	13	9,200	119,600	単一 130号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4t積級	日	9	9,221	82,989	WYB00137	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4t積級	日	9	9,221	82,989	単一 131号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	応急作業	乙石川2k025~2k250付近 出水期対策	単位	式	数量	1	単価	4,950,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (運転)	10 t 積級		10	52,850	528,500		WYB00158
			日	10	52,850	528,500		単- 132号
	【材料費】							
	軽油	1. 2号		3,688	122	449,936		
			L	3,688	122	449,936		
	計					4,950,395		
	単価					4,950,395		
						4,950,395		円/式

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.08
						歩掛使用年月	2021.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	応急作業	石材選別作業	単位	式	数量	1	16,989,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【労務費】							
土木一般世話役			人	2	23,900	47,800	
運転手 (特殊)			人	184	21,300	3,919,200	
普通作業員			人	28	19,500	546,000	
さく岩工			人	34	31,000	1,054,000	
【機械経費】							
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)	排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		日	129	32,370	4,175,730	WYB00095
バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊		日	49	21,910	1,073,590	単- 133号
バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊		日	49	21,910	1,073,590	単- 134号
小型バックホウ(損料)	後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)		日	2	16,930	33,860	WYB00159
アタッチメント(賃料)	スケルトンパケット0.8m3用		日	2	16,930	33,860	単- 135号
			日	2	11,460	22,920	WYB00160
			日	2	11,460	22,920	単- 136号
			日	43	12,000	516,000	WYB00037
			日	43	12,000	516,000	単- 137号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	応急作業	石材選別作業	単位	式	数量	1	単価	16,989,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アタッチメント(賃料)	スケルトンバケット0.45m3用	日	39	9,200	358,800	1	16,989,005
	アタッチメント(賃料)	クローフォーク0.45m3用	日	39	10,800	421,200	1	16,989,005
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式](損料)	排出ガス対策型(第2次) 運転質量3~4t	日	2	9,870	19,740		WYB00039
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](損料)	2t積級	日	2	6,131	12,262		WYB00036
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](損料)	4t積級	日	23	9,221	212,083		WYB00074
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](運転)	10t積級	日	62	53,040	3,288,480		WYB00161
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型](損料)	排出ガス対策型(第1次基準)5.0m3/min	日	17	4,520	76,840		WYB00162
	【材料費】							WYB00164
	軽油	1.2号	L	8,284	125	1,035,500		WYB00157
	【処分費】							単-138号
	建設混合廃棄物収集運搬費	処分先:(有)ショウエイ環境	t	2.5	20,000	50,000		単-139号
			t	2.5	20,000	50,000		単-140号
								単-141号
								単-142号
								単-143号
								単-144号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	応急作業	石材選別作業	単位	式	数量	1	16,989,005
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			2.5	50,000	125,000	WB020052	
		t	2.5	50,000	125,000	単- 145号	
計					16,989,005		
単価					16,989,005		
					16,989,005	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	応急作業	塵芥処理・洗掘部補修	単位	式	数量	1	単価	381,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
土木一般世話役				3	23,900	71,700		
			人	3	23,900	71,700		
運転手 (特殊)				2	21,300	42,600		
			人	2	21,300	42,600		
普通作業員				8	19,500	156,000		
			人	8	19,500	156,000		
【機械経費】								
バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		2	32,370	64,740		WYB00098
			日	2	32,370	64,740		単-146号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4t積級		3	9,221	27,663		WYB00139
			日	3	9,221	27,663		単-147号
【材料費】								
軽油		1.2号		148	125	18,500		
			L	148	125	18,500		
計						381,203		
単価						381,203		
						381,203		円/式

参考資料 (1)

単一79号		応急作業	小河内川 迂回路設置	単位	式	数量	単価	金額	摘要
						1			10,899,078
						1			10,899,078
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】									
土木一般世話役					22	23,900	525,800		
				人	22	23,900	525,800		
運転手 (特殊)					53	21,300	1,128,900		
				人	53	21,300	1,128,900		
普通作業員					61	19,500	1,189,500		
				人	61	19,500	1,189,500		
【機械経費】									
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊			24	32,370	776,880	WYB00102	
				日	24	32,370	776,880	単一 148号	
バックホウ[クレーン機能付](損料)		後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊			21	21,910	460,110	WYB00165	
				日	21	21,910	460,110	単一 149号	
バックホウ[クレーン機能付](損料)		後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊			7	16,930	118,510	WYB00166	
				日	7	16,930	118,510	単一 150号	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] (損料)		排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4t			1	9,870	9,870	WYB00167	
				日	1	9,870	9,870	単一 151号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4t積級			17	9,221	156,757	WYB00125	
				日	17	9,221	156,757	単一 152号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)		25t吊			2	41,600	83,200	WYB00163	
				日	2	41,600	83,200	単一 153号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	応急作業	小河内川 迂回路設置	単位	式	数量	1	単価	10,899,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【材料費】								
軽油		1. 2号		2,282	125	285,250		
			L	2,282	125	285,250		
仮設ガードレール (賃料)		移動式 (賃料日数=169日)		60	8,602	516,120		WYB00168
			m	60	8,602	516,120		単-154号
シェブロンGバリケード				14	3,500	49,000		
			個	14	3,500	49,000		
シルバブロック				14	3,500	49,000		
			個	14	3,500	49,000		
2WAYアロー KSLY-H33				14	35,000	490,000		
			個	14	35,000	490,000		
足場パイプ		4,000×48.6×2.4		14	1,680	23,520		
			本	14	1,680	23,520		
ソーラーキングミニマルチバイス付		LED赤&ブルーグリーン		14	2,800	39,200		
			個	14	2,800	39,200		
高密度ポリエチレン管継手		φ1000 (シングル構造)		26	57,700	1,500,200		
			個	26	57,700	1,500,200		
【標準作業】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1,073	194.4	208,591		CB210020
			m3	1,073	194.4	208,591		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	応急作業	小河内川 迂回路設置	単位	式	数量	1	単価	10,899,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3		1,073	685.4	735,434	CB210110
			m3		1,073	685.4	735,434	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3		84	14,550	1,222,200	WB824010
			m3		84	14,550	1,222,200	単- 155号
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m3		84	1,229	103,236	CB227010
			m3		84	1,229	103,236	
【処分費】								
処分費 (m3)			m3		84	3,750	315,000	WB020051
			m3		84	3,750	315,000	単- 156号
建設混合廃棄物収集運搬費		処分先:(有)ショウエイ環境	t		0.9	20,000	18,000	
			t		0.9	20,000	18,000	
処分費 (t)			t		0.9	50,000	45,000	WB020052
			t		0.9	50,000	45,000	単- 145号
廃プラスチック類収集運搬費		処分先:(有)ショウエイ環境	t		3	20,000	60,000	
			t		3	20,000	60,000	
処分費 (t)			t		3	43,300	129,900	WB020052
			t		3	43,300	129,900	単- 157号
合併浄化槽撤去清掃費			箇所		3	173,300	519,900	WYB00173
			箇所		3	173,300	519,900	単- 158号
処分費 (m3)			m3		14	10,000	140,000	WB020051
			m3		14	10,000	140,000	単- 159号

参考資料 (1)

単一80号		乙石川0k850付近他1 支障物解体・撤去	単位	式	数量	単価	金額	摘要
応急作業						1		5,399,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
土木一般世話役			人	8	23,900	191,200		
運転手 (特殊)			人	1	21,300	21,300		
特殊作業員			人	2	22,000	44,000		
普通作業員			人	24	19,500	468,000		
【機械経費】								
小型バックホウ (損料)		後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)	日	1	11,460	11,460	WYB00175	
トラック [クレーン装置付] (賃料)		ベーストラック 4 t 級 吊能力2.9 t	日	8	11,470	91,760	単一 160号	
草刈機 [肩掛式] (損料)		カット径 230 mm	日	2	234	468	WYB00177	
			日	2	234	468	単一 162号	
【材料費】								
軽油		1. 2号	L	39	126	4,914		
			L	39	126	4,914		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	応急作業	乙石川0k850付近他1 支障物解体・撤去	単位	式	数量	1	単価	5,399,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【処分費】								
処分費 (t)				0.2	15,000	3,000	WB020052	
			t	0.2	15,000	3,000	単- 163号	
【標準作業】								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		248	194.7	48,285	CB210020	
			m ³	248	194.7	48,285		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		248	686.3	170,202	CB210110	
			m ³	248	686.3	170,202		
整地		残土受入れ地での処理		248	112.7	27,949	CB210610	
			m ³	248	112.7	27,949		
【解体工事費】								
木造2階建住宅及び木造倉庫解体工事				1		2,577,000		
			式	1		2,577,000		
A棟解体工事		S造平屋		1		490,000		
			式	1		490,000		
B棟解体工事		S造平屋		1		741,500		
			式	1		741,500		
C棟解体工事		プレハブ造平屋		1		458,060		
			式	1		458,060		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	応急作業	乙石川0k850付近他1 支障物解体・撤去	単位	式	数量	1	単価	5,399,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設費			1		50,000		
			式	1		50,000		
	計					5,399,098		
	単価					5,399,098		
						5,399,098	円/式	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	応急作業	乙石川→床島 石材選別・運搬	単位	式	数量	1	1,396,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【労務費】							
運転手 (特殊)				6	21,300	127,800	
			人	6	21,300	127,800	
【機械経費】							
バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		6	32,370	194,220	WYB00108
			日	6	32,370	194,220	単- 164号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (運転)		10t積級		18	53,110	955,980	WYB00130
			日	18	53,110	955,980	単- 165号
アタッチメント (賃料)		スケルトンバケット0.8m3用		6	12,000	72,000	WYB00110
			日	6	12,000	72,000	単- 166号
【材料費】							
軽油		1.2号		370	126	46,620	
			L	370	126	46,620	
計						1,396,620	
						1,396,620	
単価						1,396,620	円/式
						1,396,620	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	応急作業	朝倉市杷木久喜宮地先 土砂搬出	単位	式	数量	1	単価	2,371,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【標準作業】								
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m ³	1,430	232.1	331,903		CB210020
土砂等運搬		標準 平地積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	1,430	1,426	2,039,180		CB210110
計						2,371,083		
単価						2,371,083		
						2,371,083	円/式	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	応急作業	No, 79~105区間の迂回路及びビヤード整備 迂回路設置	単位	式	数量	1	20,153,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【労務費】							
土木一般世話役				3	23,900	71,700	
			人	3	23,900	71,700	
運転手 (特殊)				80	21,300	1,704,000	
			人	80	21,300	1,704,000	
普通作業員				64	19,500	1,248,000	
			人	64	19,500	1,248,000	
【機械経費】							
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		24	32,370	776,880	WYB00116
			日	24	32,370	776,880	単- 167号
バックホウ[クレーン機能付](損料)		後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊		56	21,910	1,226,960	WYB00099
			日	56	21,910	1,226,960	単- 168号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4 t 積級		33	9,221	304,293	WYB00129
			日	33	9,221	304,293	単- 169号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)		10 t 吊		1	34,000	34,000	WYB00117
			日	1	34,000	34,000	単- 170号
【材料費】							
軽油		1. 2号		3,853	126	485,478	
			L	3,853	126	485,478	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	応急作業	No, 79~105区間の迂回路及びビヤード整備 迂回路設置	単位	式	数量	1	単価	20,153,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	390	2,600	1,014,000		
	高密度ポリエチレン管継手	φ1000 (シングル構造)	個	3	57,700	173,100		
	高密度ポリエチレン管継手	φ1000 (ダブル構造)	個	27	60,300	1,628,100		
【仮橋撤去】								
	高欄設置・撤去工	単管パイプ型 撤去	m	24	552.9	13,269		WB252830
	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m ²	72	371.2	26,726		単-171号 WB252820
	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	9.5	6,039	57,370		単-173号 WB252810
	橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	t	4.5	20,420	91,890		単-174号 WB252840
【仮橋再設置】								
	高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置	m	24	980	23,520		WB252830
	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m ²	72	723	52,056		単-175号 WB252820
			m ²	72	723	52,056		単-176号

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.10 2021.10 1.000-00-00-2-0	
単-83号	応急作業	No, 79~105区間の迂回路及びびヤード整備 迂回路設置	単位	式	数量	1	単価	20,153,909	
						1		20,153,909	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)		t	9.5	11,700	111,150	WB252810	
橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)		設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準(1.0)		t	4.5	33,080	148,860	単- 177号 WB252840	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 6 0		組	60	165.2	9,912		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 8 0		組	50	184	9,200		
【標準作業】									
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m 3	8,921	194.7	1,736,918	CB210020	
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		m 3	457	343.2	156,842	CB210110	
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		m 3	457	343.2	156,842		
土砂等運搬		標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		m 3	8,465	950.3	8,044,289	CB210110	
整地		残土受入れ地での処理		m 3	8,921	112.7	1,005,396	CB210610	
計							20,153,909		
単価							20,153,909		
							20,153,909	円/式	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	応急作業	No, 32砂防堰堤付近 ヤト ^レ 整備	単位	式	数量	1	322,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【労務費】							
運転手 (特殊)				2	21,300	42,600	
			人	2	21,300	42,600	
普通作業員				4	19,500	78,000	
			人	4	19,500	78,000	
【機械経費】							
小型バックホウ (損料)		後方超小旋回型 山積0.13m ³ 排ガス(第2次)		2	11,460	22,920	WYB00123
			日	2	11,460	22,920	単- 179号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4 t 積級		2	9,221	18,442	WYB00132
			日	2	9,221	18,442	単- 180号
【材料費】							
軽油		1. 2号		67	126	8,442	
			L	67	126	8,442	
再生クラッシャーラン		RC-40		42	2,600	109,200	
			m ³	42	2,600	109,200	
【標準作業】							
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		4	7,306	29,224	WB824010
			m ³	4	7,306	29,224	単- 181号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	応急作業	No, 32砂防堰堤付近 ヤト [®] 整備	単位	式	数量	1	単価	322, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		4	1, 183	4, 732		CB227010
			m 3	4	1, 183	4, 732		
【処分費】								
処分費 (m 3)				4	2, 350	9, 400		WB020051
			m 3	4	2, 350	9, 400		単- 182号
計						322, 960		
						322, 960		
単価						322, 960		円/式

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	応急作業	仮河道撤去外	単位	式	数量	1	単価
							28,068,111
						1	28,068,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【標準作業】							
根固めブロック積込・運搬・荷卸		ホロースケヤー6t 仮置場No, 71より		271	9,556	2,589,676	WYB00138
			個	271	9,556	2,589,676	単-183号
根固めブロック積込・運搬・荷卸		ホロースケヤー5t 仮置場No, 71より		38	4,892	185,896	WYB00140
			個	38	4,892	185,896	単-184号
根固めブロック積込・運搬・荷卸		ホロースケヤー4t 仮置場No, 71より		218	4,709	1,026,562	WYB00141
			個	218	4,709	1,026,562	単-185号
根固めブロック積込・運搬・荷卸		ストーンブロック5t 仮置場No, 61より		182	4,892	890,344	WYB00142
			個	182	4,892	890,344	単-186号
根固めブロック積込・運搬・荷卸		ストーンブロック3t 仮置場No, 61より		602	4,668	2,810,136	WYB00136
			個	602	4,668	2,810,136	単-187号
根固めブロック積込・運搬・荷卸		クラブロック2t 仮置場No, 58より		25	4,391	109,775	WYB00143
			個	25	4,391	109,775	単-188号
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		8,107	193.5	1,568,704	CB210020
			m3	8,107	193.5	1,568,704	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下		308	682.7	210,271	CB210110
			m3	308	682.7	210,271	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下		7,799	945.3	7,372,394	CB210110
			m3	7,799	945.3	7,372,394	
整地		残土受入れ地での処理		8,107	111.8	906,362	CB210610
			m3	8,107	111.8	906,362	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	応急作業	仮河道撤去外	単位	式	数量	1	28,068,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	16	14,550	232,800	28,068,111
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	803	7,280	5,845,840	28,068,111
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	16	1,459	23,344	28,068,111
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	803	1,459	1,171,577	28,068,111
	【処分費】						
	処分費 (m 3)		m 3	16	3,750	60,000	28,068,111
	処分費 (m 3)		m 3	803	2,350	1,887,050	28,068,111
	処分費 (m 3)		m 3	803	2,350	1,887,050	28,068,111
	廃プラスチック類収集運搬費	処分先: (有)ショウエイ環境	t	18.6	20,000	372,000	28,068,111
	処分費 (t)		t	18.6	43,300	805,380	28,068,111
	処分費 (t)		t	18.6	43,300	805,380	28,068,111
	計					28,068,111	28,068,111
	単価					28,068,111	28,068,111
						28,068,111	円/式

参考資料 (1)

単-86号	応急作業	仮河道撤去外	単位	式	数量	単価使用年月	2021.07	単価	0
						歩掛使用年月	2021.07		1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【労務費】									
土木一般世話役			人	19	23,900	454,100	0		
運転手 (特殊)			人	52	21,300	1,107,600	0		
普通作業員			人	67	19,500	1,306,500	0		
【機械経費】									
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)	排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		日	30	32,370	971,100	0	WYB00118	単-190号
バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次)2.9t吊		日	18	21,910	394,380	0	WYB00083	単-191号
バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次)1.7t吊		日	4	16,930	67,720	0	WYB00178	単-192号
アタッチメント(賃料)	スケルトンバケット0.8m3用		日	6	12,000	72,000	0	WYB00134	単-193号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (運転)	10t積級		日	12	52,850	634,200	0	WYB00193	単-194号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4t積級		日	40	9,221	368,840	0	WYB00145	単-195号

参考資料 (1)

単-86号		応急作業	仮河道撤去外	単位	式	数量	0	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		【材料費】							
軽油		1. 2号		L	0 2,062	0 122	0 251,564		
		【標準作業】							
根固めブロック積込・運搬・荷卸		ホロースケヤー6t 仮置場No, 71より		個	0 271	0 9,556	0 2,589,676	WYB00180 単- 196号	
根固めブロック積込・運搬・荷卸		ホロースケヤー5t 仮置場No, 71より		個	0 38	0 4,892	0 185,896	WYB00181 単- 197号	
根固めブロック積込・運搬・荷卸		ホロースケヤー4t 仮置場No, 71より		個	0 218	0 4,709	0 1,026,562	WYB00182 単- 198号	
根固めブロック積込・運搬・荷卸		ストーンブロック5t 仮置場No, 61より		個	0 182	0 4,892	0 890,344	WYB00183 単- 199号	
根固めブロック積込・運搬・荷卸		ストーンブロック3t 仮置場No, 61より		個	0 602	0 4,668	0 2,810,136	WYB00188 単- 200号	
根固めブロック積込・運搬・荷卸		クラブロック2t 仮置場No, 58より		個	0 25	0 4,391	0 109,775	WYB00192 単- 201号	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	0 8,107	0 193.5	0 1,568,704	CB210020	
土砂等運搬		標準ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		m3	0 308	0 682.7	0 210,271	CB210110	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	応急作業	仮河道撤去外	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	7,799	945.3	7,372,394	1	33,807,005
	土砂等運搬			0	0	0		CB210110
	整地	残土受け入れ地での処理	m3	8,107	111.8	906,362		CB210610
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	16	14,550	232,800		WB824010 単- 202号
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	813	7,280	5,918,640		WB824010 単- 203号
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	16	1,459	23,344		CB227010
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m3	813	1,459	1,186,167		CB227010
	【処分費】							
	処分費 (m3)		m3	16	3,750	60,000		WB020051 単- 204号
	処分費 (m3)		m3	813	2,350	1,910,550		WB020051 単- 205号
	廃プラスチック類収集運搬費	処分先:(有)ショウエイ環境	t	18.6	20,000	372,000		
	処分費 (t)		t	18.6	43,300	805,380		WB020052 単- 206号

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	応急作業	仮河道撤去外	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					33,807,005		
						0		
						33,807,005		円/式

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	応急作業	乙石川No, 60 乙石川No, 25 100付近 仮水路撤去外		単位	式	数量	1	単価	1,144,984
							1		1,144,984
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】									
土木一般世話役					2	23,900	47,800		
				人	2	23,900	47,800		
運転手 (特殊)					6	21,300	127,800		
				人	6	21,300	127,800		
普通作業員					8	19,500	156,000		
				人	8	19,500	156,000		
【機械経費】									
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊			2	32,370	64,740	WYB00184	
				日	2	32,370	64,740	単- 207号	
バックホウ[クレーン機能付](損料)		後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊			2	16,930	33,860	WYB00185	
				日	2	16,930	33,860	単- 208号	
小型バックホウ(損料)		後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)			1	11,460	11,460	WYB00186	
				日	1	11,460	11,460	単- 209号	
アタッチメント(賃料)		クローフォーク0.28m3用			1	9,770	9,770	WYB00187	
				日	1	9,770	9,770	単- 210号	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式](損料)		排出ガス対策型(第2次) 運転質量3~4t			1	9,870	9,870	WYB00191	
				日	1	9,870	9,870	単- 211号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル](損料)		2t積級			1	6,131	6,131	WYB00189	
				日	1	6,131	6,131	単- 212号	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 1	歩掛使用年月	2022. 1	労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	応急作業	乙石川No, 60 乙石川No, 25 100付近 仮水路撤去外		単位	式	数量	1	単価	1,144,984		
							1		1,144,984		
	名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級			3	9,221	27,663	WYB00190			
				日	3	9,221	27,663	単- 213号			
	【材料費】										
	軽油	1. 2号			286	135	38,610				
				L	286	135	38,610				
	再生クラッシャーラン	RC-40			86	2,600	223,600				
				m ³	86	2,600	223,600				
	セメント	高炉B 1 t 袋入			4	11,600	46,400				
				t	4	11,600	46,400				
	【処分費】										
	廃プラスチック類収集運搬費	処分先: (有)ショウエイ環境			4	20,000	80,000				
				t	4	20,000	80,000				
	処分費 (t)				1.6	43,300	69,280	WB020052			
				t	1.6	43,300	69,280	単- 214号			
	処分費 (t)				2.4	80,000	192,000	WB020052			
				t	2.4	80,000	192,000	単- 215号			
	計						1,144,984				
							1,144,984				
	単価						1,144,984	円/式			
							1,144,984				

参考資料 (1)

単-88号		乙石川No. 95付近 取付道路整備	単位	式	数量	0	単価	0
応急作業						1		2,143,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
運転手 (特殊)			人	26	22,000	572,000		
特殊作業員			人	2	23,100	46,200		
普通作業員			人	20	20,000	400,000		
【機械経費】								
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	8	32,370	258,960	WYB00203 単- 216号	
バックホウ[クレーン機能付](損料)		後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	日	11	21,910	241,010	WYB00211 単- 217号	
バックホウ[クレーン機能付](損料)		後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	日	4	16,930	67,720	WYB00204 単- 218号	
大型ブレーカ (ベアスマシン含まず) [油圧式]		質量1300kg級	日	3	18,590	55,770	WYB00004 単- 219号	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] (損料)		排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4t	日	3	9,870	29,610	WYB00207 単- 220号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4t積級	日	11	9,221	101,431	WYB00195 単- 221号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	応急作業	乙石川No.95付近 取付道路整備	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	草刈機 [肩掛式] (損料)	カッタ径230mm		0	0	0		WYB00002
			日	2	234	468		単- 222号
【材料費】								
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	1,038	139	144,282		
【処分費】								
	廃プラスチック類収集運搬費	処分先: (有)ショウエイ環境		0	0	0		
			t	2.3	20,000	46,000		
	処分費 (t)			0	0	0		WB020052
			t	0.4	43,300	17,320		単- 223号
	処分費 (t)			0	0	0		WB020052
			t	1.9	80,000	152,000		単- 224号
	処分費 (t)			0	0	0		WB020052
			t	0.7	15,000	10,500		単- 225号
	計					0		
						2,143,271		
	単価					0		
						2,143,271		円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	応急作業	上部工架設ヤード整備 (小河内川)	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
運転手 (特殊)					0	0		
			人	9	22,000	198,000		
普通作業員					0	0		
			人	15	20,000	300,000		
【機械経費】								
バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊			0	0		
			日	3	32,370	97,110		単- 226号
バックホウ [クレーン機能付] (損料)		後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊			0	0		
			日	3	21,910	65,730		単- 227号
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] (損料)		排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4t			0	0		
			日	3	9,870	29,610		単- 220号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4t積級			0	0		
			日	6	9,221	55,326		単- 228号
【材料費】								
軽油		1.2号			0	0		
			L	310	139	43,090		
【標準作業】								

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	応急作業	上部工架設ヤード整備 (小河内川)	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0		CB210020
			m 3	1,238	201	248,838		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0		CB210110
			m 3	1,238	812.8	1,006,246		
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0		CB210610
			m 3	1,238	117.3	145,217		
	計					0		
						2,189,167		
	単価					0		
						2,189,167		円/式

参考資料 (1)

単-90号	応急作業	石材運搬・処分 (乙石川)	単位	式	数量	単価	
						単価	金額
					0	0	0
					1	2,867,268	2,867,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【労務費】							
運転手 (特殊)			人	20	22,000	440,000	
普通作業員			人	27	20,000	540,000	
【機械経費】							
バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)		排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	15	31,540	473,100	WYB00236 単- 229号
バックホウ [クレーン機能付] (損料)		後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	日	5	16,460	82,300	WYB00238 単- 230号
アタッチメント (賃料)		スケルトンバケット0.8m3用	日	10	12,000	120,000	WYB00198 単- 231号
アタッチメント (賃料)		クローフォーク0.8m3用	日	5	12,000	60,000	WYB00196 単- 232号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (運転)		10t積級	日	4	54,920	219,680	WYB00197 単- 233号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)		4t積級	日	27	9,373	253,071	WYB00240 単- 234号
【材料費】							

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	応急作業	石材運搬・処分 (乙石川)	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	1,252	141	176,532	1	2,867,268
	【処分費】							
	処分費 (m ³)		m ³	7	3,055	21,385	0	WB020051 単- 235号
	処分費 (t)		t	160.4	3,000	481,200	0	WB020052 単- 236号
	計					2,867,268	0	
	単価					2,867,268	0	円/式

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	H形鋼賃料 (主桁)	H594×302×14×23 14m/本 304日 有 360日 無	単位	本	数量		1	単価	94,050
							1		94,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼賃料 (主桁)		H594×302×14×23 14m/本 304日		2.38	39,520	94,057	WYB00043		
			t	2.38	39,520	94,057	単- 237号		
計						94,057			
単価						94,050			
						94,050	円/本		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	H形鋼杭賃料	H250 7m/本 304日 有 360日 無	単位	本	数量		1	単価	9,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (杭用)		250型 (71.8kg/m)		0.503	19,814	9,966			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						9,966			
単価						9,966	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	固定金具 (賃料)	ブルマンC型 304日 有 360日 無	単位	個	数量	1	単価	2,736
						1		2,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具 (賃料)		ブルマンC型		304	9	2,736		
			個・日	304	9	2,736		
計						2,736		
						2,736		
単価						2,736	円/個	
						2,736		

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	固定金具 (賃料)	リキポストS-II型 304日 有 360日 無	単位	本	数量	1	単価	3,952
						1		3,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
固定金具 (賃料)		リキポストS-II型		304	13	3,952		
			本・日	304	13	3,952		
計						3,952		
						3,952		
単価						3,952	円/本	
						3,952		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	H形鋼賃料 (主桁)	H594×302×14×23 16m/本 304日 有 360日 無	単位	本	数量		1	単価	112,400
							1		112,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼賃料 (主桁)		H594×302×14×23 16m/本 304日		2.72	41,340	112,444	WYB00060		
			t	2.72	41,340	112,444	単- 238号		
計						112,444			
単価						112,400			
						112,400	円/本		

							単価使用年月	2021.06	
							歩掛使用年月	2021.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	覆工板賃料	覆工板 (鋼製滑り止め 従来型) 10.1月 有 12月 無	単位	m ²	数量		1	単価	7,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板		鋼製滑り止め 従来型 187kg/m ²							
			m ²	1	7,878	7,878			
諸雑費 (まるめ)									
			式	1		0			
計						7,878			
単価						7,878	円/m ²		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.06	
						歩掛使用年月	2021.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 304日 有 360日 無	単位	枚	数量	1	単価	9,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048	枚	1	9,145	9,145		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						9,145		
単価						9,145	円/枚	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,200	12,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						12,200		
単価						12,200	円/人日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	1	4,030	4,030		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,030		
単価						4,030	円/t	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 10
						歩掛使用年月	2021. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-101号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価
							1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1, 500	1, 500	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						1, 500	
単価						1, 500	円/t

						単価使用年月	2021. 07
						歩掛使用年月	2021. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-102号	平板載荷試験費	50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価
							165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地盤の平板載荷試験		50kN以内		1	165, 000	165, 000	
			箇所	1	165, 000	165, 000	
計						165, 000	
単価						165, 000	円/箇所

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4042m3	単位	式	数量		単価	
						1		19,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.808	23,900	19,311		
計						19,311		
単価						19,311	円/式	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1353m3	単位	式	数量		単価	
						1		6,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.271	23,900	6,476		
計						6,476		
単価						6,476	円/式	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	4970千円	単位	式	数量		単価	
					1			4,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4,970,000		
計						4,970,000		
単価						4,970,000	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	64,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)									
			人	1	21,300		21,300		
軽油									
		1.2号	L	101	122		12,322		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]									
		排ガス型 (第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	18,400		30,544		
諸雑費 (まるめ)									
			式	1			4		
計							64,170		
単価							64,170	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	155,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	93,000	95,790			
	鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	60,030	60,030			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
	計					155,900			
	単価					155,900		円/t	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	単位	日	数量		1	単価	21,910
							1		21,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.66	13,200	21,912			
			供用日	1.66	13,200	21,912			
計						21,912			
単価						21,910			
						21,910	円/日		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	単位	日	数量		1	単価	16,930
							1		16,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		1.66	10,200	16,932			
			供用日	1.66	10,200	16,932			
計						16,932			
単価						16,930			
						16,930	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	6,131	
							1	6,131	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1.28	4,620	5,913			
			供用日	1.28	4,620	5,913			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.28	171	218			
			供用日	1.28	171	218			
	計					6,131			
						6,131			
	単価					6,131			
						6,131	円/日		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	草刈機 [肩掛式] (損料)	カット径230mm	単位	日	数量	1	単価	234	
							1	234	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	草刈機 [肩掛式]	カット径230mm		1.89	124	234			
			供用日	1.89	124	234			
	計					234			
						234			
	単価					234			
						234	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-113号	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)	排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	32,370	
						1		32,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19,500	32,370			
			供用日	1.66	19,500	32,370			
計						32,370			
						32,370			
単価						32,370	円/日		
						32,370			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-114号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	16,930	
						1		16,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		1.66	10,200	16,932			
			供用日	1.66	10,200	16,932			
計						16,932			
						16,932			
単価						16,930	円/日		
						16,930			

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	9,221
						1		9,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1.28	6,960	8,908		
			供用日	1.28	6,960	8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	245	313		
			供用日	1.28	245	313		
計						9,221		
単価						9,221	円/日	
						9,221		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)	排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	32,370
						1		32,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19,500	32,370		
			供用日	1.66	19,500	32,370		
計						32,370		
単価						32,370	円/日	
						32,370		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	21,910
						1		21,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.66	13,200	21,912		
			供用日	1.66	13,200	21,912		
計						21,912		
						21,912		
単価						21,910		
						21,910	円/日	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	9,221
						1		9,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1.28	6,960	8,908		
			供用日	1.28	6,960	8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	245	313		
			供用日	1.28	245	313		
計						9,221		
						9,221		
単価						9,221		
						9,221	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14,545	14,545		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						14,550		
単価						14,550	円/m 3	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	7,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,280	7,280		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,280		
単価						7,280	円/m 3	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 (鉄筋) (株)協和工業	m ³	100	3,750	375,000		
	計					375,000		
	単価					3,750	円/m ³	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 (無筋) (株)協和工業	m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	小型バックホウ(損料)	後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)	単位	日	数量	1	単価	11,460	
						1		11,460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ		後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)		1.78	6,440	11,463			
			供用日	1.78	6,440	11,463			
計						11,463			
						11,463			
単価						11,460			
						11,460	円/日		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	21,910	
						1		21,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.66	13,200	21,912			
			供用日	1.66	13,200	21,912			
計						21,912			
						21,912			
単価						21,910			
						21,910	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	9,221	
						1		9,221	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1.28	6,960	8,908			
			供用日	1.28	6,960	8,908			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	245	313			
			供用日	1.28	245	313			
計						9,221			
単価						9,221			
						9,221	円/日		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)	排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	32,370	
						1		32,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19,500	32,370			
			供用日	1.66	19,500	32,370			
計						32,370			
単価						32,370			
						32,370	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	単位	日	数量		1	単価	21,910
							1		21,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.66	13,200	21,912			
			供用日	1.66	13,200	21,912			
	計					21,912			
	単価					21,910			
						21,910	円/日		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	バックホウ(損料)	超ロングアーム型 山積0.4m3(平積0.3m3) 排ガス(第1次)	単位	日	数量		1	単価	32,860
							1		32,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [超ロングアーム型]		排ガス型(第1次) 山積0.4m3		1.66	19,800	32,868			
			供用日	1.66	19,800	32,868			
	計					32,868			
	単価					32,860			
						32,860	円/日		

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-129号	アタッチメント(賃料)	スケルトンバケット0.8m3用	単位	日	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アタッチメント		スケルトンバケット0.8m3用		1	12,000	12,000		
			日	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000		
						12,000	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021.07 2021.07 1.000-00-00-2-0	
単-130号	アタッチメント(賃料)	スケルトンバケット0.45m3用	単位	日	数量	1	単価	9,200
						1		9,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アタッチメント		スケルトンバケット0.45m3用		1	9,200	9,200		
			日	1	9,200	9,200		
計						9,200		
単価						9,200		
						9,200	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021. 07	
						歩掛使用年月	2021. 07	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-131号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	9, 221
						1		9, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 28	6, 960	8, 908		
			供用日	1. 28	6, 960	8, 908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	245	313		
			供用日	1. 28	245	313		
計						9, 221		
単価						9, 221		
						9, 221	円/日	

						単価使用年月	2021. 07	
						歩掛使用年月	2021. 07	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-132号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (運転)	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	52, 850
						1		52, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1	52, 850	52, 850		
			日	1	52, 850	52, 850	単- 239号	
計						52, 850		
単価						52, 850		
						52, 850	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)	排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	32,370	
						1		32,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19,500	32,370			
			供用日	1.66	19,500	32,370			
計						32,370			
						32,370			
単価						32,370	円/日		
						32,370	円/日		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	21,910	
						1		21,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.66	13,200	21,912			
			供用日	1.66	13,200	21,912			
計						21,912			
						21,912			
単価						21,910	円/日		
						21,910	円/日		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	16,930
						1		16,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		1.66	10,200	16,932		
			供用日	1.66	10,200	16,932		
	計					16,932		
	単価					16,930		
						16,930	円/日	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	小型バックホウ(損料)	後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)	単位	日	数量	1	単価	11,460
						1		11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ		後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)		1.78	6,440	11,463		
			供用日	1.78	6,440	11,463		
	計					11,463		
	単価					11,460		
						11,460	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	アタッチメント(賃料)	スケルトンバケット0.8m3用	単位	日	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アタッチメント		スケルトンバケット0.8m3用		1	12,000	12,000		
			日	1	12,000	12,000		
計						12,000		
						12,000		
単価						12,000	円/日	
						12,000		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	アタッチメント(賃料)	スケルトンバケット0.45m3用	単位	日	数量	1	単価	9,200
						1		9,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アタッチメント		スケルトンバケット0.45m3用		1	9,200	9,200		
			日	1	9,200	9,200		
計						9,200		
						9,200		
単価						9,200	円/日	
						9,200		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	アタッチメント(賃料)	クローフォーク0.45m3用	単位	日	数量	1	単価	10,800	
						1		10,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アタッチメント		クローフォーク0.45m3用		1	10,800	10,800			
			日	1	10,800	10,800			
計						10,800			
単価						10,800			
						10,800	円/日		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] (損料)	排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4t	単位	日	数量	1	単価	9,870	
						1		9,870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4t		1.4	7,050	9,870			
			供用日	1.4	7,050	9,870			
計						9,870			
単価						9,870			
						9,870	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021. 08	
							歩掛使用年月	2021. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-141号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	6, 131	
						1		6, 131	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1. 28	4, 620	5, 913			
			供用日	1. 28	4, 620	5, 913			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	171	218			
			供用日	1. 28	171	218			
計						6, 131			
単価						6, 131			
						6, 131	円/日		

							単価使用年月	2021. 08	
							歩掛使用年月	2021. 08	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-142号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	9, 221	
						1		9, 221	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 28	6, 960	8, 908			
			供用日	1. 28	6, 960	8, 908			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	245	313			
			供用日	1. 28	245	313			
計						9, 221			
単価						9, 221			
						9, 221	円/日		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (運転)	10t積級	単位	日	数量	1	単価	53,040
						1		53,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		1	53,040	53,040		
			日	1	53,040	53,040	単-240号	
計						53,040		
単価						53,040	円/日	
						53,040		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] (損料)	排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min	単位	日	数量	1	単価	4,520
						1		4,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型 (第1次基準) 5.0m ³ /min		1	4,520	4,520		
			日	1	4,520	4,520		
計						4,520		
単価						4,520	円/日	
						4,520		

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-145号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価		
					100			50,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		建設混合廃棄物 (有)ショウエイ環境	t	100	50,000	5,000,000			
計						5,000,000			
単価						50,000	円/t		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-146号	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)	排ガス(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量		単価		
					1			32,370	
					1			32,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19,500	32,370			
			供用日	1.66	19,500	32,370			
計						32,370			
単価						32,370	円/日		
						32,370			

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	9,221	
						1		9,221	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1.28	6,960	8,908			
			供用日	1.28	6,960	8,908			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	245	313			
			供用日	1.28	245	313			
計						9,221			
単価						9,221			
						9,221	円/日		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)	排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	32,370	
						1		32,370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19,500	32,370			
			供用日	1.66	19,500	32,370			
計						32,370			
単価						32,370			
						32,370	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	単位	日	数量		1	単価	21,910
							1		21,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊			1.66	13,200	21,912		
				供用日	1.66	13,200	21,912		
計							21,912		
単価							21,910		
							21,910	円/日	

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	単位	日	数量		1	単価	16,930
							1		16,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7t吊			1.66	10,200	16,932		
				供用日	1.66	10,200	16,932		
計							16,932		
単価							16,930		
							16,930	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] (損料)	排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4 t	単位	日	数量	1	単価	9,870	
						1		9,870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4 t		1.4	7,050	9,870			
			供用日	1.4	7,050	9,870			
計						9,870			
						9,870			
単価						9,870	円/日		
						9,870	円/日		

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	9,221	
						1		9,221	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1.28	6,960	8,908			
			供用日	1.28	6,960	8,908			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	245	313			
			供用日	1.28	245	313			
計						9,221			
						9,221			
単価						9,221	円/日		
						9,221	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)	25 t 吊	単位	日	数量	1	単価	41,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1	41,600	41,600		
			日	1	41,600	41,600		
	計					41,600		
	単価					41,600		
						41,600	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-154号	仮設ガードレール (賃料)	移動式 (賃料日数=169日)	単位	m	数量	60	単価	8,602	
						60		8,602	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール (基本料)		5m固定式 H775			12	5,000	60,000		
				台	12	5,000	60,000		
仮設ガードレール		5m固定式 H775			12	33,800	405,600	WYB00169	
				台	12	33,800	405,600	単-241号	
仮設ガードレール用連結金具 (基本料)		ボルト/ナット			14	100	1,400		
				本	14	100	1,400		
仮設ガードレール用連結金具		ボルト/ナット			14	1,690	23,660	WYB00170	
				本	14	1,690	23,660	単-242号	
フラットバー (基本料)		仮設ガードレール用ジョイント			14	100	1,400		
				枚	14	100	1,400		
フラットバー		仮設ガードレール用ジョイント			14	1,690	23,660	WYB00171	
				枚	14	1,690	23,660	単-243号	
仮設ガードレール用ブラケット (基本料)					6	50	300		
				個	6	50	300		
仮設ガードレール用ブラケット					6	20	120	WYB00172	
				個	6	20	120	単-244号	
計							516,140		
							516,140		
単価							8,602		
							8,602	円/m	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14,545	14,545		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					14,550		
	単価					14,550	円/m 3	

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻 (鉄筋) (株)協和工業	m 3	100	3,750	375,000		
	計					375,000		
	単価					3,750	円/m 3	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類 (重) (有)ショウエイ環境	t	100	43,300	4,330,000		
計						4,330,000		
単価						43,300	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 158号	合併浄化槽撤去清掃費	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	173,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	浄化槽内土砂引抜	中村小六郎		1	167,000	167,000		
			箇所	1	167,000	167,000		
	浄化槽内土砂引抜	小川富義郎		1	167,000	167,000		
			箇所	1	167,000	167,000		
	浄化槽内土砂引抜	小川賢一郎郎		1	186,000	186,000		
			箇所	1	186,000	186,000		
	計					520,000		
						520,000		
	単価					173,300		
						173,300	円/箇所	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		合併浄化槽 (FRP) (株)ダイテック	m ³	100	10,000	1,000,000		
	計					1,000,000		
	単価					10,000	円/m ³	

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	小型バックホウ(損料)	後方超小旋回型 山積0.13m ³ 排ガス(第2次)	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ		後方超小旋回型 山積0.13m ³ 排ガス(第2次)		1.78	6,440	11,463		
			供用日	1.78	6,440	11,463		
	計					11,463		
	単価					11,460		
						11,460	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	トラック [クレーン装置付] (賃料)	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	11,470	
						1		11,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2.9t		1.21	9,480	11,470			
			供用日	1.21	9,480	11,470			
計						11,470			
						11,470			
単価						11,470	円/日		
						11,470			

							単価使用年月	2021.09	
							歩掛使用年月	2021.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	草刈機 [肩掛式] (損料)	カット径230mm	単位	日	数量	1	単価	234	
						1		234	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
草刈機 [肩掛式]		カット径230mm		1.89	124	234			
			供用日	1.89	124	234			
計						234			
						234			
単価						234	円/日		
						234			

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価
					100		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		幹・枝葉 (株)協和工業	t	100	15,000	1,500,000	
計						1,500,000	
単価						15,000	円/t

						単価使用年月	2021.09
						歩掛使用年月	2021.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)	排ガス(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量		単価
					1		32,370
					1		32,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19,500	32,370	
			供用日	1.66	19,500	32,370	
計						32,370	
単価						32,370	円/日

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (運転)	10t積級	単位	日	数量	1	単価	53,110
						1		53,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		1	53,110	53,110		
			日	1	53,110	53,110	単-245号	
計						53,110		
						53,110		
単価						53,110	円/日	
						53,110		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	アタッチメント(賃料)	スケルトンバケット0.8m3用	単位	日	数量	1	単価	12,000
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アタッチメント		スケルトンバケット0.8m3用		1	12,000	12,000		
			日	1	12,000	12,000		
計						12,000		
						12,000		
単価						12,000	円/日	
						12,000		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021. 10	
							歩掛使用年月	2021. 10	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-167号	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)	排ガス (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	単価	32, 370	
						1		32, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1. 66	19, 500	32, 370			
			供用日	1. 66	19, 500	32, 370			
計						32, 370			
						32, 370			
単価						32, 370	円/日		
						32, 370			

							単価使用年月	2021. 10	
							歩掛使用年月	2021. 10	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-168号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0. 45m3 排ガス(第1次) 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	21, 910	
						1		21, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		1. 66	13, 200	21, 912			
			供用日	1. 66	13, 200	21, 912			
計						21, 912			
						21, 912			
単価						21, 910	円/日		
						21, 910			

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-169号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	9, 221
						1		9, 221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1. 28	6, 960	8, 908		
			供用日	1. 28	6, 960	8, 908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1. 28	245	313		
			供用日	1. 28	245	313		
計						9, 221		
単価						9, 221	円/日	

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-170号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (賃料)	1 0 t 吊	単位	日	数量	1	単価	34, 000
						1		34, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 0 t 吊		1	34, 000	34, 000		
			日	1	34, 000	34, 000		
計						34, 000		
単価						34, 000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	552.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	23,900	14,340		
	普通作業員		人	2.1	19,500	40,950		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					55,290		
	単価					552.9	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	371.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.27	23,900	6,453		
	とび工		人	0.8	23,800	19,040		
	普通作業員		人	0.12	19,500	2,340		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	41,600	8,736		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		551		
	計					37,120		
	単価					371.2	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	6,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	34,300	11,662			
	橋りょう特殊工		人	1	27,800	27,800			
	溶接工		人	0.13	25,000	3,250			
	普通作業員		人	0.17	19,500	3,315			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	41,600	12,064			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,299			
	計					60,390			
	単価					6,039		円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	20,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.1	34,300		37,730		
	橋りょう特殊工		人	3	27,800		83,400		
	溶接工		人	1	25,000		25,000		
	普通作業員		人	1.4	19,500		27,300		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.7	41,600		29,120		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1			1,650		
	計						204,200		
	単価						20,420	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	23,900	23,900		
	普通作業員		人	3.8	19,500	74,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					98,000		
	単価					980	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	23,900	10,755		
	とび工		人	1.5	23,800	35,700		
	普通作業員		人	0.27	19,500	5,265		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	41,600	19,552		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,028		
	計					72,300		
	単価					723	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	34,300	21,266			
	橋りょう特殊工		人	2.1	27,800	58,380			
	普通作業員		人	0.41	19,500	7,995			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	41,600	24,128			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,231			
	計					117,000			
	単価					11,700		円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	33,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.7	34,300		58,310		
	橋りょう特殊工		人	4.2	27,800		116,760		
	溶接工		人	1.1	25,000		27,500		
	普通作業員		人	2.6	19,500		50,700		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	41,600		62,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1			15,130		
	計						330,800		
	単価						33,080	円/t	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021. 10	
							歩掛使用年月	2021. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-179号	小型バックホウ(損料)	後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)	単位	日	数量		1	単価	11,460
							1		11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ		後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)		1.78	6,440	11,463			
			供用日	1.78	6,440	11,463			
計						11,463			
						11,463			
単価						11,460			
						11,460	円/日		

							単価使用年月	2021. 10	
							歩掛使用年月	2021. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-180号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量		1	単価	9,221
							1		9,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1.28	6,960	8,908			
			供用日	1.28	6,960	8,908			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	245	313			
			供用日	1.28	245	313			
計						9,221			
						9,221			
単価						9,221			
						9,221	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-181号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	7,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,306	7,306			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						7,306			
単価						7,306	円/m 3		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-182号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻 (無筋) (株)協和工業	m 3	100	2,350	235,000			
計						235,000			
単価						2,350	円/m 3		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	ホロースケヤ-6 t 仮置場No, 71より	単位	個	数量	271	単価	9,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	271	1,949	528,179		CB310180
	消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 15.0km以下	個	200	7,232	1,446,400		CB310040
	消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km以下	個	71	1,839	130,569		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	271	1,788	484,548		CB310190
	計					2,589,696		
	単価					9,556		
						9,556	円/個	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	ホロースケヤー5 t 仮置場No, 71より	単位	個	数量	1	単価	4,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,724	1,724		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.5km以下	個	1	1,679	1,679		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,489	1,489		CB310190
	計					4,892		
	単価					4,892		
						4,892		円/個

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	ホロースケヤ-4 t 仮置場No, 71より	単位	個	数量	1	4,709
						1	4,709
						1	4,709
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,724	1,724	CB310180	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	個	1	1,496	1,496	CB310040	
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,489	1,489	CB310190	
計					4,709		
単価					4,709		
					4,709	円/個	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	ストーンブロック5t 仮置場No, 61より	単位	個	数量	1	単価	4,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,724	1,724		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.5km以下	個	1	1,679	1,679		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,489	1,489		CB310190
	計					4,892		
	単価					4,892		
						4,892		円/個

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	ストーンブロック3t 仮置場No, 61より	単位	個	数量	1	単価	4,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,724	1,724		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 0.5km以下	個	1	1,455	1,455		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,489	1,489		CB310190
	計					4,668		
	単価					4,668		
						4,668		円/個

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	クラブロック2t 仮置場No, 58より	単位	個	数量	1	単価	4,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,553	1,553		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,349	1,349		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,489	1,489		CB310190
	計					4,391		
	単価					4,391		
						4,391		円/個

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-189号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	43,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃プラスチック類 (重) (有)ショウエイ環境	t	100	43,300	4,330,000			
計						4,330,000			
単価						43,300	円/t		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-190号	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)	排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量		単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	19,500	32,370			
計						0			
単価						32,370	円/日		
						0			
						32,370	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		21,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.66	13,200	21,912		
計						0		
						21,912		
単価						0		
						21,910	円/日	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		16,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0		
			供用日	1.66	10,200	16,932		
計						0		
						16,932		
単価						0		
						16,930	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	アタッチメント(賃料)	スケルトンバケット0.8m3用	単位	日	数量	0	単価	0
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アタッチメント		スケルトンバケット0.8m3用		0	0	0		
			日	1	12,000	12,000		
計						0		
						12,000		
単価						0		
						12,000	円/日	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (運転)	10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		52,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		0	0	0		
			日	1	52,850	52,850	単-246号	
計						0		
						52,850		
単価						0		
						52,850	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	6,960	8,908		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	245	313		
	計					0		
						9,221		
	単価					0		
						9,221	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	ホロースケヤ-6 t 仮置場No, 71より	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	271	1,949	528,179		CB310180
	消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 15.0km以下	個	200	7,232	1,446,400		CB310040
	消波根固めブロック運搬	5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km以下	個	71	1,839	130,569		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	5.5tを超え11.0t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	271	1,788	484,548		CB310190
	計					2,589,696		
	単価					9,556	円/個	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	ホロースケヤー5 t 仮置場No, 71より	単位	個	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.5km以下	個	0	0	0	0	CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310190
	計					0	4,892	
	単価					0	4,892	円/個

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	ホロースケヤ-4t 仮置場No, 71より	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		4,709
消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	1,724	1,724	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	個	0	0	0	1,496	1,496	CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	1,489	1,489	CB310190
計							0	
単価							4,709	円/個
							0	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	ストーンブロック5t 仮置場No, 61より	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,724	1,724		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.5km以下	個	1	1,679	1,679		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,489	1,489		CB310190
	計					0		
	単価					4,892		
						0		
						4,892		円/個

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	ストーンブロック3t 仮置場No, 61より	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 0.5km以下	個	0	0	0		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0		CB310190
	計					0		
	単価					4,668		
						0		
						4,668	円/個	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	根固めブロック積込・運搬・荷卸	クラブロック2t 仮置場No, 58より	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	0	0	0		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0		CB310190
	計					0		
	単価					4,391		
						0		
						4,391		円/個

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	14,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14,545	14,545		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						14,550		
単価						14,550	円/m 3	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	7,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,280	7,280		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,280		
単価						7,280	円/m 3	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻 (鉄筋) (株)協和工業	m ³	100	3,750	375,000	
計						375,000	
単価						3,750	円/m ³

						単価使用年月	2021.07
						歩掛使用年月	2021.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻 (無筋) (株)協和工業	m ³	100	2,350	235,000	
計						235,000	
単価						2,350	円/m ³

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021. 07		
						歩掛使用年月	2021. 07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-206号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	廃プラスチック類 (重) (有)ショウエイ環境	t	100	43,300	4,330,000			
	計					4,330,000			
	単価					43,300	円/t		

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-207号	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)	排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量		単価		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	19,500	32,370			
	計					32,370			
	単価					32,370	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	16,930
						1		16,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		1.66	10,200	16,932		
			供用日	1.66	10,200	16,932		
	計					16,932		
	単価					16,930		
						16,930	円/日	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	小型バックホウ(損料)	後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)	単位	日	数量	1	単価	11,460
						1		11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ		後方超小旋回型 山積0.13m3 排ガス(第2次)		1.78	6,440	11,463		
			供用日	1.78	6,440	11,463		
	計					11,463		
	単価					11,460		
						11,460	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-210号	アタッチメント(賃料)	クローフォーク0. 28m3用	単位	日	数量	1	単価	9,770	
						1		9,770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アタッチメント		クローフォーク0. 28m3用		1	9,770	9,770			
			日	1	9,770	9,770			
計						9,770			
単価						9,770	円/日		
						9,770			

							単価使用年月	2022. 1	
							歩掛使用年月	2022. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-211号	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] (損料)	排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4t	単位	日	数量	1	単価	9,870	
						1		9,870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4t		1.4	7,050	9,870			
			供用日	1.4	7,050	9,870			
計						9,870			
単価						9,870	円/日		
						9,870			

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	6,131
						1		6,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1.28	4,620	5,913		
			供用日	1.28	4,620	5,913		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	171	218		
			供用日	1.28	171	218		
計						6,131		
単価						6,131		
							6,131	円/日

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	9,221
						1		9,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1.28	6,960	8,908		
			供用日	1.28	6,960	8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.28	245	313		
			供用日	1.28	245	313		
計						9,221		
単価						9,221		
							9,221	円/日

参考資料 (2)

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価
						100	43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック類 (重) (有)ショウエイ環境	t	100	43,300	4,330,000	
計						4,330,000	
単価						43,300	円/t

						単価使用年月	2022. 1
						歩掛使用年月	2022. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価
						100	80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック類 (軽) (有)ショウエイ環境	t	100	80,000	8,000,000	
計						8,000,000	
単価						80,000	円/t

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)	排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		32,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0	
			供用日	1.66	19,500		32,370	
	計						0	
							32,370	
	単価						0	
							32,370	円/日

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		21,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊			0	0	0	
			供用日	1.66	13,200		21,912	
	計						0	
							21,912	
	単価						0	
							21,910	円/日

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-218号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		16,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0		
			供用日	1.66	10,200	16,932		
計						0		
						16,932		
単価						0		
						16,930	円/日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-219号	大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]		質量1300kg級		0	0	0		
			供用日	1.66	11,200	18,592		
計						0		
						18,592		
単価						0		
						18,590	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] (損料)	排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4 t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		排出ガス対策型 (第2次) 運転質量3~4 t		0	0	0		
			供用日	1.4	7,050	9,870		
	計					0		
						9,870		
	単価					0		
						9,870	円/日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	6,960	8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	245	313		
	計					0		
						9,221		
	単価					0		
						9,221	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	草刈機 [肩掛式] (損料)	カッタ径230mm	単位	日	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	草刈機 [肩掛式]	カッタ径230mm		0	0	0			
			供用日	1.89	124	234			
	計					0			
	単価					234			
						0			
						234		円/日	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-223号	処分費 (t)		単位	t	数量		100	単価	43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	廃プラスチック類 (重) (有)ショウエイ環境							
			t	100	43,300	4,330,000			
	計					4,330,000			
	単価					43,300		円/t	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類 (軽) (有)ショウエイ環境	t	100	80,000	8,000,000		
計						8,000,000		
単価						80,000	円/t	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず (幹・枝葉) (株)協和工業	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円/t	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き](損料)	排ガス(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		32,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0	
			供用日	1.66	19,500		32,370	
	計						0	
							32,370	
	単価						0	
							32,370	円/日

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-227号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.45m3 排ガス(第1次) 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		21,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊			0	0	0	
			供用日	1.66	13,200		21,912	
	計						0	
							21,912	
	単価						0	
							21,910	円/日

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-228号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	6,960	8,908		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	245	313		
計						0		
						9,221		
単価						0		
						9,221	円/日	

							単価使用年月	2022.05
							歩掛使用年月	2022.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (損料)	排ガス (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		31,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.66	19,000	31,540		
計						0		
						31,540		
単価						0		
						31,540	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-230号	バックホウ[クレーン機能付](損料)	後方超小旋回型 山積0.28m3 排ガス(第1次) 1.7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		16,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0		
			供用日	1.66	9,920	16,467		
	計					0		
						16,467		
	単価					0		
						16,460	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-231号	アタッチメント(賃料)	スケルトンバケット0.8m3用	単位	日	数量	0	単価	0
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アタッチメント		スケルトンバケット0.8m3用		0	0	0		
			日	1	12,000	12,000		
	計					0		
						12,000		
	単価					0		
						12,000	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2022.05	
							歩掛使用年月	2022.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	アタッチメント(賃料)	クローフォーク0.8m3用	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		12,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アタッチメント		クローフォーク0.8m3用		0	0	0			
			日	1	12,000	12,000			
計						0			
						12,000			
単価						0			
						12,000	円/日		

							単価使用年月	2022.05	
							歩掛使用年月	2022.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-233号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (運転)	10t積級	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		54,920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		0	0	0			
			日	1	54,920	54,920	単-247号		
計						0			
						54,920			
単価						0			
						54,920	円/日		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022.05
							歩掛使用年月	2022.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-234号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (損料)	4 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		9,373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			供用日	1.28	7,090	9,075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	233	298		
計						0		
						9,373		
単価						0		
						9,373	円/日	

							単価使用年月	2022.05
							歩掛使用年月	2022.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	3,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 (無筋) (株)協和工業						
			m ³	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円/m ³	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022.05
							歩掛使用年月	2022.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		石材 (株)協和工業	t	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	H形鋼賃料 (主桁)	H594×302×14×23 14m/本 304日	単位	t	数量		単価	
						1		39,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼賃料 (主桁)		H594×302×14×23 14m/本	t・日	304	130	39,520		
計						39,520		
単価						39,520	円/t	

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級						1	52,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	18,800	18,800			
	軽油	1. 2号	L	65	122	7,930			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	19,700	25,216			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	700	896			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計						52,850		
	単価						52,850	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級						1	53,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	18,800	18,800			
	軽油	1. 2号	L	65	125	8,125			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	19,700	25,216			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	700	896			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
	計						53,040		
	単価						53,040	円/日	

参考資料 (3)

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-241号	仮設ガードレール	5m固定式 H775	単位	台	数量	1	単価	33,800
						1		33,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール		5m固定式 H775		169	200	33,800		
			台・日	169	200	33,800		
計						33,800		
単価						33,800	円/台	
						33,800		

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-242号	仮設ガードレール用連結金具	ボルト/ナット	単位	本	数量	1	単価	1,690
						1		1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール用連結金具		ボルト/ナット		169	10	1,690		
			本・日	169	10	1,690		
計						1,690		
単価						1,690	円/本	
						1,690		

参考資料 (3)

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-243号	フラットバー	仮設ガードレール用ジョイント	単位	枚	数量	1	単価	1,690
						1		1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットバー		仮設ガードレール用ジョイント		169	10	1,690		
			枚・日	169	10	1,690		
計						1,690		
						1,690		
単価						1,690	円/枚	
						1,690		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-244号	仮設ガードレール用ブラケット		単位	個	数量	1	単価	20
						1		20
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール用ブラケット				2	10	20		
			個・日	2	10	20		
計						20		
						20		
単価						20	円/個	
						20		

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級					1		53,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	18,800	18,800			
	軽油	1. 2号	L	65	126	8,190			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	19,700	25,216			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	700	896			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計						53,110		
	単価						53,110	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人	1	18,800	18,800				
軽油	1. 2号	L	65	122	7,930				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	19,700	25,216				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	700	896				
諸雑費 (まるめ)		式	1		8				
計							52,850		
単価							52,850	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級						1	54,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (一般)		人	1	19,300	19,300			
	軽油	1. 2号	L	65	141	9,165			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	20,000	25,600			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	667	853			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
	計						54,920		
	単価						54,920	円/日	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	2,820
						10		2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		1	28,580	28,580	CB240010	
		パックホウ(クレーン機能付)打設						
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	28,580	28,580		
計						28,580		
						28,580		
単価						2,858		
						2,858	円/m2	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	16,889
						1		16,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	18,430	18,430	WB474310	
			m 3	1	18,430	18,430	単一 53号	
計						18,430		
						18,430		
単価						18,430		
						18,430	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	134,896
						1		134,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	147,200	147,200	WB810010	
			t	1	147,200	147,200	単- 54号	
計						147,200		
単価						147,200		
						147,200	円/t	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	136,820
						1		136,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	149,300	149,300	WB810010	
			t	1	149,300	149,300	単- 55号	
計						149,300		
単価						149,300		
						149,300	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	機械定着加工	D13 L=1.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	270.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械定着加工		D 1 3 1.0m以下		1	295	295		
			箇所	1	295	295		
計						295		
単価						295	円/箇所	
						295		

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	機械定着加工	D13 L=2.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	270.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械定着加工		D 1 3 L = 2.0m以下		1	295	295		
			箇所	1	295	295		
計						295		
単価						295	円/箇所	
						295		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	機械定着加工	D16 L=1.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	304.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械定着加工	D 1 6 L = 1 . 0 m以下		1	332	332		304.2	
			箇所	1	332	332			
	計					332			
	単価					332			
						332		円/箇所	

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	機械定着加工	D16 L=2.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	304.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械定着加工	D 1 6 L = 2 . 0 m以下		1	332	332		304.2	
			箇所	1	332	332			
	計					332			
	単価					332			
						332		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	円形空洞型枠	D150 L=525mm	単位	箇所	数量		1	単価	200.6
							1		200.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形空洞型枠		D 1 5 0 L = 5 2 5 m m		1	219	219	WYB00002		
			箇所	1	219	219	単- 57号		
計						219			
単価						219			
						219	円/箇所		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	水抜きパイプ	VP φ50	単位	m	数量		1	単価	291.4
							1		291.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		1	318	318			
			m	1	318	318			
計						318			
単価						318			
						318	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	吸出し防止材	合織不織布 t=20mm	単位	箇所	数量	10	単価	85.69	
						10		85.69	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				0.9	1,039	935.1	CB224720		
			m ²	0.9	1,039	935.1			
計						935.1			
単価						93.51	円/箇所		
						93.51			

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	透水材	幅400mm×厚さ30mm	単位	m	数量	1	単価	1,787	
						1		1,787	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水材		幅400mm×厚さ30mm		1	1,950	1,950			
			m	1	1,950	1,950			
計						1,950			
単価						1,950	円/m		
						1,950			

1 次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	逆T式橋台	5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,730
						1		35,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T式橋台		5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無		1	38,990	38,990	WB474240	
			m3	1	38,990	38,990	単- 60号	
計						38,990		
単価						38,990		
						38,990	円/m3	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	134,896
						1		134,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	147,200	147,200	WB810010	
			t	1	147,200	147,200	単- 54号	
計						147,200		
単価						147,200		
						147,200	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	136,820	
						1	136,820		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	149,300	149,300	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)							
		補正無 (一般構造物)	t	1	149,300	149,300	単- 55号		
計						149,300			
単価						149,300			
						149,300	円/t		

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	機械定着加工	D13 L=1.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	270.3	
						1	270.3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械定着加工		D 1 3 1. 0 m以下		1	295	295			
			箇所	1	295	295			
計						295			
単価						295			
						295	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	機械定着加工	D13 L=2.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	270.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械定着加工		D 1 3 L = 2 . 0 m以下		1	295	295		270.3	
			箇所	1	295	295			
計						295			
単価						295			
						295	円/箇所		

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	機械定着加工	D16 L=1.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	304.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械定着加工		D 1 6 L = 1 . 0 m以下		1	332	332		304.2	
			箇所	1	332	332			
計						332			
単価						332			
						332	円/箇所		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	機械定着加工	D16 L=2.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	304.2
						1		304.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械定着加工		D 1 6 L = 2 . 0 m以下		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
計						332		
単価						332	円/箇所	
						332		

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	円形空洞型枠	D175 L=665mm	単位	箇所	数量	1	単価	340.9
						1		340.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形空洞型枠		D 1 7 5 L = 6 6 5 m m		1	372	372	WYB00005	
			箇所	1	372	372	単一 61号	
計						372		
単価						372		
						372	円/箇所	
						372		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	水抜きパイプ	VPφ50	単位	m	数量		1	単価	291.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50		1	318	318			
			m	1	318	318			
	計					318			
	単価					318			
						318	円/m		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	単位	箇所	数量		10	単価	85.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸出し防止材設置			0.9	1,039	935.1	CB224720		
			m ²	0.9	1,039	935.1			
	計					935.1			
	単価					93.51			
						93.51	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	透水材	幅400mm×厚さ30mm	単位	m	数量	1	単価	1,787	
						1		1,787	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水材		幅400mm×厚さ30mm		1	1,950	1,950			
			m	1	1,950	1,950			
計						1,950			
単価						1,950	円/m		

						単価使用年月	2021.04		
						歩掛使用年月	2021.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	踏掛版 (A1側)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	49,257	
						1		49,257	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	53,750	53,750	CB411010		
			m3	1	53,750	53,750			
計						53,750			
単価						53,750	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛使用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-25号	踏掛版 (A2側)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	49,257
						1		49,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	53,750	53,750	CB411010	
			m 3	1	53,750	53,750		
計						53,750		
単価						53,750	円/m3	
						53,750		

						単価使用年月	2021. 08	
						歩掛使用年月	2021. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-26号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	744.4
						1		744.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	754.4	754.4	CB220010	
			m 2	1	754.4	754.4		
計						754.4		
単価						754.4	円/m2	
						754.4		

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	31,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			10	4,251	42,510		CB226220
			m	10	4,251	42,510		
	プレキャスト基礎ブロック（材料費）			10	25,500	255,000		CB226221
			m	10	25,500	255,000		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		8	1,523	12,184		CB221110
			m ²	8	1,523	12,184		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用		0.16	28,630	4,580.8		CB240010
			m ³	0.16	28,630	4,580.8		
	計					314,274.8		
						314,274.8		
	単価					31,430		
						31,430	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0		CB226220
			m	10	4,251	42,510		
	プレキャスト基礎ブロック（材料費）			0	0	0		CB226221
			m	10	10,200	102,000		
	基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		0	0	0		CB221110
			m ²	8	1,523	12,184		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m ³	0.16	28,630	4,580.8		
	計					0		
						161,274.8		
	単価					0		
						16,130		円/m
	変更積算単価							
						15,920		円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.73	28,120	20,527.6	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.1	7,053	7,758.3	CB240210	
型枠		化粧型枠 小型構造物	m 2	1.1	9,592	10,551.2	CB240210	
化粧型枠(材料費)			m 2	1.1	2,000	2,200	CB226361	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	1,873	131.11	CB224710	
計						41,168.21		
単価						4,117	円/m	
						4,117		

1次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	小口止コンクリートプレキャスト	18-8-40(高炉) 高さ430cm	単位	箇所	数量	1	単価	169,245
						1		169,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト小口止設置		高さ430cm		1.4	67,610	94,654	WYB00012	
			m3	1.4	67,610	94,654	単-62号	
プレキャスト小口止ブロック		前面5分用		8	9,600	76,800		
			組	8	9,600	76,800		
計						171,454		
						171,454		
単価						171,500	円/箇所	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	根固めブロック据付 (別途製作支給品)	無筋ブロック種類(実質量)2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	2,498
						1		2,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック		ビーハイブ2t型 (別途製作支給品)		1	0	0	WYB00010	
			個	1	0	0	単-63号	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレスクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		1	2,532	2,532	CB310070	
			個	1	2,532	2,532		
計						2,532		
						2,532		
単価						2,532	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 3.5km以下	単位	個	数量	1	単価	3,087
						1		3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ラフレンソクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,553	1,553	CB310180	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 5個 3.5km以下	個	1	1,576	1,576	CB310040	
計						3,129		
単価						3,129	円/個	

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	吸出し防止材	10mm	単位	m2	数量	1	単価	747.7
						1		747.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	757.7	757.7	CB224720	
			m 2	1	757.7	757.7		
計						757.7		
単価						757.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	103.9	
						1		103.9	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用			1	105.3	105.3	CB410010	
				m 2	1	105.3	105.3		
計							105.3		
単価							105.3	円/m2	
							105.3		

						単価使用年月	2021.08		
						歩掛使用年月	2021.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	544.2	
						1		544.2	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			1	551.5	551.5	CB410030	
				m 2	1	551.5	551.5		
計							551.5		
単価							551.5	円/m2	
							551.5		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40(流用材) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	217.1	
						1		217.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		1	220	220	CB410030		
			m 2	1	220	220			
計						220			
単価						220	円/m2		
						220			

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,597	
						1		1,597	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,619	1,619	CB410260		
			m 2	1	1,619	1,619			
計						1,619			
単価						1,619	円/m2		
						1,619			

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14, 408
						1		14, 408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	14, 600	14, 600	WB824010	
			m 3	1	14, 600	14, 600	単一 64号	
計						14, 600		
単価						14, 600	円/m3	
						14, 600		

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-40号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 209
						1		7, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7, 306	7, 306	WB824010	
			m 3	1	7, 306	7, 306	単一 65号	
計						7, 306		
単価						7, 306	円/m3	
						7, 306		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一41号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	158. 5
						1		158. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	160. 7	160. 7	CB430310	
			m 2	1	160. 7	160. 7		
計						160. 7		
単価						160. 7	円/m2	
						160. 7		

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一42号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 213
						1		1, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用		1	1, 230	1, 230	CB227010	
			m 3	1	1, 230	1, 230		
計						1, 230		
単価						1, 230	円/m3	
						1, 230		

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	980.2
						1		980.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		1	993.3	993.3	CB227010	
			m 3	1	993.3	993.3		
	計					993.3		
	単価					993.3	円/m3	
						993.3		

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,100
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2,128	2,128	CB227010	
			m 3	1	2,128	2,128		
	計					2,128		
	単価					2,128	円/m3	
						2,128		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	殻運搬	インターロッキング [®] （がれき類）	単位	m3	数量	1	単価	5,921
						1		5,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		インターロッキング（がれき類）		1	6,000	6,000	WYB00003	
			m3	1	6,000	6,000	単-66号	
計						6,000		
単価						6,000	円/m3	
						6,000		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	流木撤去・運搬		単位	t	数量	1	単価	18,582
						1		18,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流木撤去・運搬				1	18,830	18,830	WYB00006	
			t	1	18,830	18,830	単-67号	
計						18,830		
単価						18,830	円/t	
						18,830		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,700
						1		3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,750	3,750	WB020051	
			m3	1	3,750	3,750	単- 68号	
計						3,750		
単価						3,750		
						3,750	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,319
						1		2,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単- 69号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,319
						1		2,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単-70号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	
						2,350		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	処処分	インターロッキング [®] (がれき類)	単位	m3	数量	1	単価	9,868
						1		9,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	10,000	10,000	WB020051	
			m3	1	10,000	10,000	単-71号	
計						10,000		
単価						10,000	円/m3	
						10,000		

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	木くず処分	枝・幹	単位	t	数量	1	単価	14,802
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	15,000	15,000	WB020052	
			t	1	15,000	15,000	単一 72号	
計						15,000		
単価						15,000		
						15,000	円/t	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	木くず処分	根株	単位	t	数量	1	単価	19,737
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	20,000	20,000	WB020052	
			t	1	20,000	20,000	単一 73号	
計						20,000		
単価						20,000		
						20,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	18,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.06	23,900	1,434			
特殊作業員			人	0.18	22,000	3,960			
普通作業員			人	0.24	19,500	4,680			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m ³	10.2	16,150	164,730			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³		無	日	0.06	84,090	5,045		WK470110 単一 79号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	390	3,900		WB240050 単一 80号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		551			
計						184,300			
単価						18,430		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	147,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	81,500	83,945			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					147,200			
単価					147,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	149,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	83,500	86,005			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		45			
計					149,300			
単価					149,300	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	溶融亜鉛めっき費	HDZ55	単位	g	数量	1,000,000	単価	0.07
						1,000,000		0.07
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき費		HDZ55			1	74,200	74,200	
			t	1	74,200		74,200	
計							74,200	
単価							0.07	
							0.07	円/g

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	円形空洞型枠	D 1 5 0 L = 5 2 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	219
						1		219
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠		D 1 5 0			0.525	418	219	
			m	0.525	418		219	
計							219	
単価							219	
							219	円/箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3,023
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	23,900	33,460			
型わく工		人	1.3	23,200	30,160			
とび工		人	3.3	23,800	78,540			
普通作業員		人	3.3	19,500	64,350			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.5	41,600	20,800			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		74,990			
計					302,300			
単価					3,023	円/空m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,908
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	23,900	33,460		
	とび工		人	7.7	23,800	183,260		
	普通作業員		人	1.2	19,500	23,400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		92,440		
	計					390,800		
	単価					3,908	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	逆T式橋台	5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	38,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1	23,900	23,900			
	特殊作業員		人	0.2	22,000	4,400			
	型わく工		人	3.3	23,200	76,560			
	とび工		人	0.8	23,800	19,040			
	普通作業員		人	2.7	19,500	52,650			
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m ³	10.2	16,150	164,730			
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³	無	日	0.06	84,090	5,045		WK470110 単-79号	
	雑工種 5%		式	1		9,079			
	諸雑費(率+まるめ) 19%		式	1		34,496			
	計					389,900			
	単価					38,990		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	円形空洞型枠	D 1 7 5 L = 6 6 5 mm	単位	箇所	数量	1	単価	372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形空洞型枠	D 1 7 5		0.665	560	372		
			m	0.665	560	372		
	計					372		
	単価					372		
						372		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	プレキャスト小口止設置	高さ430cm	単位	m3	数量	1.2	単価	67,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高さ400cm（1.2m3）設置歩掛								
土木一般世話役				0.2	23,900	4,780		
			人	0.2	23,900	4,780		
ブロック工				0.5	24,700	12,350		
			人	0.5	24,700	12,350		
普通作業員				1	19,500	19,500		
			人	1	19,500	19,500		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊		0.4	64,470	25,788		
			日	0.4	64,470	25,788		単一 81号
諸雑費（率+まるめ） 30%				1		18,722		
			式	1		18,722		
計						81,140		
						81,140		
単価						67,610		
						67,610		円/m3

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.08	
							歩掛使用年月	2021.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	消波根固めブロック	ビーハイブ2 t型（別途製作支給品）	単位	個	数量		1	単価	0
							1	0	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック			ビーハイブ2 t型			1	26,730	0	支給品
			個		1	26,730	0		
計								0	
単価								0	円/個
								0	

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	14,600
							金額		
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物			昼間 機械施工 制約無						
			m 3		1	14,595	14,595		
諸雑費（まるめ）									
			式		1		5		
計								14,600	
単価								14,600	円/m 3

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,306	7,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,306		
単価						7,306	円/m ³	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	殻運搬	インターロッキング（がれき類）	単位	m ³	数量	1	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
がれき類運搬		(有)ショウエイ環境	m ³	1	6,000	6,000		
計						6,000		
単価						6,000	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	流木撤去・運搬		単位	t	数量	1	単価	18,830
						1		18,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
撤去積込					1	14,150	14,150	WYB00009
				t	1	14,150	14,150	単- 82号
運搬費		～5 km以下			1	4,681	4,681	WYB00011
				t	1	4,681	4,681	単- 83号
計							18,831	
							18,831	
単価							18,830	
							18,830	円/t

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	3,750
						100		3,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（鉄筋）（株）協和工業						
				m ³	100	3,750	375,000	
計							375,000	
							375,000	
単価							3,750	円/m ³
							3,750	円/m ³

参考資料（１）

						単価使用年月	2021. 10
						歩掛使用年月	2021. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価
					100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（無筋）（株）協和工業	m ³	100	2,350	235,000	
計						235,000	
単価						2,350	円/m ³

						単価使用年月	2021. 10
						歩掛使用年月	2021. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価
					100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻（株）協和工業	m ³	100	2,350	235,000	
計						235,000	
単価						2,350	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価
						100	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		インターロッキング（がれき類）（有）ショウエイ環境	m ³	100	10,000	1,000,000	
計						1,000,000	
単価						10,000	円/m ³

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
						100	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		幹・枝葉（株）協和工業	t	100	15,000	1,500,000	
計						1,500,000	
単価						15,000	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.11
						歩掛使用年月	2021.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		根株（株）協和工業	t	100	20,000	2,000,000	
計						2,000,000	
単価						20,000	円/t

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	平板載荷試験費	50KN以内	単位	箇所	数量		単価
					1		165,000
					1		165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費		50KN以内		1	165,000	165,000	
			箇所	1	165,000	165,000	
計						165,000	
単価						165,000	円/箇所
						165,000	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	平板載荷試験費	100KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	185,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100KN以内		1	185,000	185,000		
			箇所	1	185,000	185,000		
計						185,000		
単価						185,000	円/箇所	
						185,000		

						単価使用年月	2021.08	
						歩掛使用年月	2021.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4465m3	単位	式	数量	1	単価	21,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.893	23,900	21,342		
計						21,342		
単価						21,342	円/式	
						21,342		

参考資料（１）

							単価使用年月	2021.08
							歩掛使用年月	2021.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 4185m3	単位	式	数量		単価	
						1		20,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.837	23,900	20,004		
計						20,004		
単価						20,004	円/式	

							単価使用年月	2021.06
							歩掛使用年月	2021.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2440千円	単位	式	数量		単価	
						1		2,440,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,440,000		
計						2,440,000		
単価						2,440,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	84,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,300	21,300			
軽油	1.2号	L	82	115	9,430			
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					84,090			
単価					84,090	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.16	19,500	3,120		
	諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		780		
	計					3,900		
	単価					390	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.08
歩掛使用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	64,470
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）									
			人	1	21,300		21,300		
軽油									
		1.2号	L	101	125		12,625		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]									
		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	18,400		30,544		
諸雑費（まるめ）									
			式	1			1		
計							64,470		
単価							64,470	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	撤去積込	単位	t	数量	単価	金額	単価	14,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		14,150
運転手 (特殊)			0.15	21,300	3,195			
		人	0.15	21,300	3,195			
特殊作業員			0.15	22,000	3,300			
		人	0.15	22,000	3,300			
普通作業員			0.15	19,500	2,925			
		人	0.15	19,500	2,925			
軽油	1. 2号		9.8	128	1,254			
		L	9.8	128	1,254			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		1	2,220	2,220			
		時間	1	2,220	2,220			
アタッチメント	クローフォーク0.28m3用		1	1,250	1,250			
		時間	1	1,250	1,250			
諸雑費 (まるめ)			1		6			
		式	1		6			
計					14,150			
					14,150			
単価					14,150			
					14,150	円/t		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	運搬費	~5 km以下	単位	t	数量	1	単価	4,681
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)				0.14	18,800	2,632		
		人		0.14	18,800	2,632		
軽油	1. 2号			3.8	128	486		
		L		3.8	128	486		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級			1	1,510	1,510		
		時間		1	1,510	1,510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ			1	53	53		
		時間		1	53	53		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
		式		1		0		
計						4,681		
						4,681		
単価						4,681		
						4,681	円/t	