

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事
工事地名	熊本県水俣市袋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年12月	12) 設計年月	令和3年12月
2) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189510035	14) 単価適用年月	2022年1月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年1月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	191,235,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	191,235,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	310日間 自 令和4年2月9日 (当初) 至 令和4年9月20日 (2回変更) 至 令和4年12月15日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	水俣	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	国道3号 芦北出水道路	22) 処分費等	3,898,800
		23) 公告日	令和3年12月10日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		100,929,160				
		式	1		91,232,636	1	-9,696,524		
道路土工		式	1		42,849,311				
		式	1		41,864,724	1	-984,587		
掘削工		式	1		4,390,280				
		式	0		0	-1	-4,390,280		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	16,400	267.7	4,390,280			単-1号	
		m3	0	267.7	0	-16,400	-4,390,280		
掘削工 (側道)		式	1		8,031				
		式	1		8,031	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	30	267.7	8,031			単-2号	
		m3	30	267.7	8,031	0	0		
掘削工(ICT)		式	1		5,956,480				
		式	1		14,346,400	1	8,389,920		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000 m3未満	m3	16,400	363.2	5,956,480			単-3号	
		m3	39,500	363.2	14,346,400	23,100	8,389,920		
路体盛土工 (側道)		式	1		942,583				
		式	1		931,327	1	-11,256		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	150	5,138	770,700			単-4号	
		m3	150	5,138	770,700	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	889.3	35,572			単-5号	
		m3	40	889.3	35,572	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	210	402.4	84,504			単-6号	
		m3	0	402.4	0	-210	-84,504		

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	210	73,248	単-7号	
			210	348.8	73,248				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	210	246.7	51,807	0	0	単-8号	
			210	246.7	51,807				
路床盛土工(側道)		式	1		791,485	1	-27,336		
			1		764,149				
路床盛土	2.5m未満	m3	50	5,248	262,400	0	0	単-9号	
			50	5,248	262,400				
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	939.2	65,744	0	0	単-10号	
			70	939.2	65,744				
路床盛土	4.0m以上	m3	350	378	132,300	0	0	単-11号	
			350	378	132,300				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510	402.4	205,224	-510	-205,224	単-12号	
			0	402.4	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	510	177,888	単-13号	
			510	348.8	177,888				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	510	246.7	125,817	0	0	単-14号	
			510	246.7	125,817				
法面整形工		式	1		3,876,957	-1	-3,876,957		
			0		0				
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	5,110	758.7	3,876,957	-5,110	-3,876,957	単-15号	
			0	758.7	0				
法面整形工(側道)		式	1		134,085	0	0		
			1		134,085				

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	350	383.1	134,085			単-16号
				350	383.1	134,085	0	0	
法面整形工(ICT)			式	0		0			
				1		2,382,420	1	2,382,420	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	0	0	0			単-17号
				2,950	807.6	2,382,420	2,950	2,382,420	
残土処理工			式	1		26,749,410			
				1		23,298,312	1	-3,451,098	
整地	残土受入れ地での処理		m3	32,900	116.4	3,829,560			単-18号
				25,300	116.4	2,944,920	-7,600	-884,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	32,860	697.5	22,919,850			単-19号
				0	697.5	0	-32,860	-22,919,850	
土砂等運搬(長崎地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-20号
				25,290	804.8	20,353,392	25,290	20,353,392	
地盤改良工			式	1		28,216,200			
				1		30,332,211	1	2,116,011	
安定処理工			式	1		28,216,200			
				1		30,332,211	1	2,116,011	
土質改良(パック材混合)	石灰系固化材(粉じん抑制型)添加量30kg(7レコン)		m3	18,600	1,517	28,216,200			単-21号
				14,200	1,517	21,541,400	-4,400	-6,674,800	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	0	0	0			単-22号
				12,500	246.8	3,085,000	12,500	3,085,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0	0	0			単-23号
				12,510	456.1	5,705,811	12,510	5,705,811	

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面工		式	1		9,225,428				
		式	1		1,325,748	1	-7,899,680		
植生工		式	1		9,060,200				
		式	1		1,160,520	1	-7,899,680		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1 000m2以上	m2	1,780	5,090	9,060,200			単-24号	
		m2	0	5,090	0	-1,780	-9,060,200		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 2 50m2未満	m2	0	0	0			単-25号	
		m2	190	6,108	1,160,520	190	1,160,520		
植生工 (側道)		式	1		165,228				
		式	1		165,228	0	0		
人工張芝	ワラ芝	m2	280	590.1	165,228			単-26号	
		m2	280	590.1	165,228	0	0		
排水構造物工		式	1		13,914,750				
		式	1		7,648,652	1	-6,266,098		
作業土工		式	1		468,229				
		式	1		109,097	1	-359,132		
床掘り	土砂	m3	250		63,364			内-1号	
		m3	0		0	-250	-63,364		
床掘り	土砂	m3	0		0			内-2号	
		m3	50		11,561	50	11,561		
埋戻し		m3	20		46,058			内-3号	
		m3	0		0	-20	-46,058		
埋戻し		m3	0		0			内-4号	
		m3	20		39,198	20	39,198		

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	150		248,310			内-5号	
			0		0	-150	-248,310		
基面整正		m2	290		110,497			内-6号	
			0		0	-290	-110,497		
基面整正		m2	0		0			内-7号	
			70		28,036	70	28,036		
土砂等運搬 (長崎地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-8号	
			30		27,043	30	27,043		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-9号	
			30		3,259	30	3,259		
側溝工 (側道)		式	1		206,872				
			1		206,872	0	0		
プレキャストU型側溝	PU1型 300×300	m	38	5,444	206,872			単-27号	
			38	5,444	206,872	0	0		
集水柵・マンホール工		式	1		273,304				
			1		136,652	1	-136,652		
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×700 (縞鋼板蓋) 法面作業 補正無	箇所	4	43,420	173,680			単-28号	
			2	43,420	86,840	-2	-86,840		
蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用(600×600 ×3.2)溶融亜鉛メッキ処 理 ボルト固定	枚	4	24,906	99,624			単-29号	
			2	24,906	49,812	-2	-49,812		
排水工		式	1		12,442,063				
			1		6,671,749	1	-5,770,314		

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小段排水	PU1型 300×300	m	337	5,485	1,848,445			単-30号	
			183	5,485	1,003,755	-154	-844,690		
縦排水	PU1型 300×300	m	23	5,982	137,586			単-31号	
			0	5,982	0	-23	-137,586		
張りコンクリート (小段排水部)	平均t=9cm 18-8-25(20) (高炉)	m2	1,766 0		10,134,989 0	-1,766	-10,134,989	内-10号	
張りコンクリート (小段排水部)	平均t=9cm 18-8-25(20) (高炉)	m2	0 972		0 5,667,994	972	5,667,994	内-11号	
張りコンクリート (縦排水部)	t=5cm 18-8-25(20) (高炉)	m2	23 0		208,671 0	-23	-208,671	内-12号	
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 PU300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 ボルト固定	枚	2 0	23,037 23,037	46,074 0	-2	-46,074	単-32号	
蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 PU300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 ボルト固定	枚	2 0	33,149 33,149	66,298 0	-2	-66,298	単-33号	
排水工 (側道)		式	1 1		524,282 524,282	0	0		
張りコンクリート	平均t=9cm 18-8-25(20) (高炉)	m2	88 88		524,282 524,282	0	0	内-13号	
舗装工		式	1 1		1,179,070 1,179,070	0	0		
アスファルト舗装工 (側道)		式	1 1		1,179,070 1,179,070	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	462 462	804.1 804.1	371,494 371,494	0	0	単-34号	

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	462	1,748	807,576			単-35号	
			462	1,748	807,576	0	0		
道路付属施設工			1		78,666				
		式	1		198,240	1	119,574		
境界工			1		78,666				
		式	1		198,240	1	119,574		
境界杭	120×120×900 根巻き 基礎無し		14	5,619	78,666			単-36号	
		本	0	5,619	0	-14	-78,666		
境界杭	120×120×900 根巻き 基礎無し		0	0	0			単-37号	
		本	40	4,956	198,240	40	198,240		
防護柵工			1		2,135,600				
		式	1		5,744,764	1	3,609,164		
防止柵工			1		2,135,600				
		式	1		5,744,764	1	3,609,164		
立入防止柵(一般型)	鋼管基礎杭φ101.6×3 .2 L=600 柵高1.4m 支柱φ48.6		200	10,678	2,135,600			単-38号	
		m	538	10,678	5,744,764	338	3,609,164		
応急処理工			1		689,192				
		式	1		351,010	1	-338,182		
応急処理作業工			1		689,192				
		式	1		351,010	1	-338,182		
労務費			1		261,896			内-14号	
		式	0		0	-1	-261,896		
労務費			0		0			内-15号	
		式	1		124,015	1	124,015		

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械費			1		255,781			内-16号	
		式	0		0	-1	-255,781		
機械費			0		0			内-17号	
		式	1		55,480	1	55,480		
材料費			1		171,515			内-18号	
		式	1		171,515	0	0		
仮設工			1		2,640,943				
		式	1		2,588,217	1	-52,726		
工事用道路工			1		1,785,555				
		式	1		1,732,829	1	-52,726		
工事用道路盛土	4.0m以上		880		1,181,231			内-19号	
		m3	0		0	-880	-1,181,231		
工事用道路盛土	4.0m以上		0		0			内-20号	
		m3	880		1,128,505	880	1,128,505		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		211	266	56,126			単-39号	
		m2	211	266	56,126	0	0		
仮排水溝	18-8-25(20)(高炉)(t=5cm)		92	1,282	117,944			単-40号	
		m	92	1,282	117,944	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無		53	8,118	430,254			単-41号	
		m	53	8,118	430,254	0	0		
交通管理工			1		855,388				
		式	1		855,388	0	0		
交通誘導警備員			70		855,388			内-21号	
		人日	70		855,388	0	0		

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		100,929,160				
		式	1		91,232,636	1	-9,696,524		
共通仮設費		式	1		12,957,673				
		式	1		30,368,104	1	17,410,431		
共通仮設費		式	1		1,704,555				
		式	1		17,685,778	1	15,981,223		
準備費		式	0		0				
		式	1		12,949,961	1	12,949,961		
伐採費		式	0		0			内-22号	
		式	1		8,473,761	1	8,473,761		
用木運搬処理		式	0		0			内-23号	
		式	1		156,202	1	156,202		
木根等処分費		式	0		0			内-24号	
		式	1		4,319,998	1	4,319,998		
技術管理費		式	1		716,341				
		式	1		3,824,314	1	3,107,973		
道路基本データ作成費		式	1		50,460			内-25号	
		式	1		50,460	0	0		
ICT活用効果等調査費		式	0		0			内-26号	
		式	1		14,500	1	14,500		
保守管理(ICT)		式	1		71,296			内-27号	
		式	0		0	-1	-71,296		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-28号	
		式	1		194,769	1	194,769		

設計内訳書

工事名	熊本3号北志水地区改良3工区外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)		式	1		594,585			内-29号	
		式	1		594,585	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-30号	
		式	1		2,970,000	1	2,970,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		988,214				
		式	1		911,503	1	-76,711		
共通仮設費(率計上)		式	1		11,253,118				
		式	1		12,682,326	1	1,429,208		
純工事費		式	1		113,886,833				
		式	1		121,600,740	1	7,713,907		
現場管理費		式	1		37,810,635				
		式	1		42,847,382	1	5,036,747		
工事原価		式	1		151,697,468				
		式	1		164,448,122	1	12,750,654		
一般管理費等		式	1		22,152,532				
		式	1		23,201,878	1	1,049,346		
工事価格		式	1		173,850,000				
		式	1		187,650,000	1	13,800,000		
消費税相当額		式	1		17,385,000				
		式	1		18,765,000	1	1,380,000		
工事費計		式	1		191,235,000				
		式	1		206,415,000	1	15,180,000		

250/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	251	253.9	63,728			CB210030
			251	253.9	63,728	0	0	
合 計					63,364			
					0		-63,364	

0/50m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	45.8	253.9	11,628	45.8	11,628	
合 計					0			
					11,628		11,628	
変更積算金額					0			
					11,561		11,561	円/m3

20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		18.8	2,464	46,323			CB210410
		m ³	18.8	2,464	46,323	0	0	
合 計					46,058			
					0		-46,058	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	16	2,464	39,424	16	39,424	
合 計					0			
					39,424		39,424	
変更積算金額					0			
					39,198		39,198	円/m3

150/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		152	1,643	249,736			CB210410
		m 3	152	1,643	249,736	0	0	
合 計					248,310			
					0		-248,310	

290/0m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			294	378	111,132			CB210080
		m 2	294	378	111,132	0	0	
合 計					110,497			
					0		-110,497	

0/30m3当たり内訳書

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	28	117.1	3,278	28	3,278	
合 計					0			
					3,278		3,278	
変更積算金額					0			
					3,259		3,259	円/m3

1,766/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 10号内訳書 (小段排水部)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		135	8,851	1,194,885			WB240720
		m ²	135	8,851	1,194,885	0	0	単一 50号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 9m3/100m2 有り		1,766	4,935	8,715,210			WB240730
		m ²	1,766	4,935	8,715,210	0	0	単一 51号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		1,766	160.3	283,089			WB240740
		m ²	1,766	160.3	283,089	0	0	単一 52号
合 計					10,134,989			
					0		-10,134,989	

0/972m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 11号内訳書 (小段排水部)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	84.5	8,851	747,909	84.5	747,909	単一 53号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレール機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 9m3/100m2 有り		0	0	0			WB240730
		m 2	972	4,935	4,796,820	972	4,796,820	単一 54号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	972	160.3	155,811	972	155,811	単一 55号
合 計					0			
					5,700,540		5,700,540	
変更積算金額					0			
					5,667,994		5,667,994	円/m2

23/0m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 12号内訳書 (縦排水部)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		9.3	9,629	89,549			WB240720
		m 2	9.3	9,629	89,549	0	0	単一 56号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し		23.2	5,026	116,603			WB240730
	5m3/100m2 無し	m 2	23.2	5,026	116,603	0	0	単一 57号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		23.2	160.3	3,718			WB240740
		m 2	23.2	160.3	3,718	0	0	単一 52号
合 計					208,671			
					0		-208,671	

88m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		8.8	8,851	77,888			WB240720
		m 2	8.8	8,851	77,888	0	0	単一 50号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 9m3/100m2 有り		88.2	4,935	435,267			WB240730
		m 2	88.2	4,935	435,267	0	0	単一 51号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		88.2	160.3	14,138			WB240740
		m 2	88.2	160.3	14,138	0	0	単一 52号
合 計					524,282			
					524,282		0	

一式当たり内訳書

労務費

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			10	3,058	30,580			WYB00004
		時間	10	3,058	30,580	0	0	単一 64号
特殊作業員			10	2,716	27,160			WYB00005
		時間	10	2,716	27,160	0	0	単一 65号
普通作業員			10	2,362	23,620			WYB00006
		時間	10	2,362	23,620	0	0	単一 66号
運転手（特殊）			40	2,730	109,200			WYB00024
		時間	40	2,730	109,200	0	0	単一 67号
運転手（一般）			30	2,428	72,840			WYB00007
		時間	30	2,428	72,840	0	0	単一 68号
合 計					261,896			
					0		-261,896	

一式当たり内訳書

労務費

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00032
		時間	8	3,058	24,464	8	24,464	単一 69号
普通作業員			0	0	0			WYB00034
		時間	8	2,362	18,896	8	18,896	単一 70号
造園工			0	0	0			WYB00050
		時間	8	2,585	20,680	8	20,680	単一 71号
運転手（特殊）			0	0	0			WYB00036
		時間	8	2,730	21,840	8	21,840	単一 72号
運転手（一般）			0	0	0			WYB00037
		時間	16	2,428	38,848	16	38,848	単一 73号
合 計					0			
					124,728		124,728	
変更積算金額					0			
					124,015		124,015	円/式

一式当たり内訳書

機械費

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運転 (損料)	10t積級(燃料含む)		10	5,896	58,960			WYB00016
		時間	10	5,896	58,960	0	0	単一 74号
ダンプトラック運転 (損料)	4t積級(燃料含む)		10	2,340	23,400			WYB00015
		時間	10	2,340	23,400	0	0	単一 75号
ダンプトラック運転 (損料)	2t積級(燃料含む)		10	1,546	15,460			WYB00014
		時間	10	1,546	15,460	0	0	単一 76号
トラック(クレーン装置付)運転 (損料)	4積級 2.9t吊(燃料含む)		10	2,763	27,630			WYB00017
		時間	10	2,763	27,630	0	0	単一 77号
バックホウ運転 (損料)	山積0.8m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	6,664	66,640			WYB00009
		時間	10	6,664	66,640	0	0	単一 78号
バックホウ運転 (損料)	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	3,842	38,420			WYB00008
		時間	10	3,842	38,420	0	0	単一 79号
バックホウ運転 (損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		10	2,674	26,740			WYB00010
		時間	10	2,674	26,740	0	0	単一 80号
合 計					255,781			
					0		-255,781	

一式当たり内訳書

機械費

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック (損料)	2t積級(燃料含む)		0	0	0			WYB00043
		時間	8	1,546	12,368	8	12,368	単一 81号
散水車 (損料)	4t車 (燃料含む)		0	0	0			WYB00044
		時間	8	2,726	21,808	8	21,808	単一 82号
バックホウ (損料)	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00049
		時間	8	2,674	21,392	8	21,392	単一 83号
チェーンソー (損料)	カソリソエンジン 鋸長350mm 排気量0.034L		0	0	0			WYB00031
		時間	2	115.8	231	2	231	単一 84号
合 計					0			
					55,799		55,799	
変更積算金額					0			
					55,480		55,480	円/式

一式当たり内訳書

材料費

第 18号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシュラン	RC-40		10	2,300	23,000			WYB00012
		m 3	10	2,300	23,000	0	0	単一 85号
生コンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C規定なし		10	14,950	149,500			WYB00018
		m 3	10	14,950	149,500	0	0	単一 86号
合 計					171,515			
					171,515		0	

880/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		982	248.2	243,732			CA900010
		m 3	982	248.2	243,732	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		982	404.8	397,513			CB210110
		m 3	982	404.8	397,513	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		884	248.7	219,850			CA900030
		m 3	884	248.7	219,850	0	0	
法面整形	盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		334	385.3	128,690			CB220010
		m 2	334	385.3	128,690	0	0	
人工張芝			334	593.5	198,229			CB220910
		m 2	334	593.5	198,229	0	0	
合 計					1,181,231			
					0		-1,181,231	

0/880m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	982	248.2	243,732	982	243,732	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	982	350.8	344,485	982	344,485	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CA900030
		m 3	884	248.7	219,850	884	219,850	
法面整形	盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0			CB220010
		m 2	334	385.3	128,690	334	128,690	
人工張芝			0	0	0			CB220910
		m 2	334	593.5	198,229	334	198,229	
合 計					0			
					1,134,986		1,134,986	
変更積算金額					0			
					1,128,505		1,128,505	円/m3

70人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			70	12,290	860,300			WB010212
		人日	70	12,290	860,300	0	0	単一 88号
合 計					855,388			
					855,388		0	

一式当たり内訳書

伐採費

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採	胸高直径11cm未満		0	0	0			WYB00094
		本	353	1,250	441,250	353	441,250	単一 89号
立木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満		0	0	0			WYB00095
		本	125	3,285	410,625	125	410,625	単一 90号
立木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満		0	0	0			WYB00096
		本	81	5,788	468,828	81	468,828	単一 91号
立木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満		0	0	0			WYB00097
		本	30	14,210	426,300	30	426,300	単一 92号
立木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満		0	0	0			WYB00098
		本	23	23,280	535,440	23	535,440	単一 93号
立木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満		0	0	0			WYB00099
		本	2	41,860	83,720	2	83,720	単一 94号
伐採木集積・集材	人力機械併用		0	0	0			WYB00100
		m ²	4,019	1,054	4,236,026	4,019	4,236,026	単一 95号
刈草集積・積込	機械施工		0	0	0			WYB00103
		m ²	17,475	107.1	1,871,572	17,475	1,871,572	単一 96号
合 計					0			
					8,473,761		8,473,761	
変更積算金額					0			
					8,473,761		8,473,761	円/式

一式当たり内訳書

用木運搬処理

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用木（丸太）運搬	L=1.0km以下		0	0	0			WYB00046
		m 3	69.3	2,254	156,202	69.3	156,202	単一 97号
合 計					0			
					156,202		156,202	
変更積算金額					0			
					156,202		156,202	円/式

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	伐採木 10km以下		0	0	0			WYB00039
		t	19.2	2,300	44,160	19.2	44,160	単一 98号
運搬費	伐採根 10km以下		0	0	0			WYB00040
		t	133	2,300	305,900	133	305,900	単一 99号
運搬費	刈草 10km以下		0	0	0			WYB00041
		t	12.4	5,737	71,138	12.4	71,138	単一 100号
処分費	伐採木		0	0	0			WYB00042
		t	19.2	30,000	576,000	19.2	576,000	単一 101号
処分費	伐採根		0	0	0			WYB00026
		t	133	22,000	2,926,000	133	2,926,000	単一 102号
処分費	刈草		0	0	0			WYB00029
		t	12.4	32,000	396,800	12.4	396,800	単一 103号
合 計					0			
					4,319,998		4,319,998	
変更積算金額					0			
					4,319,998		4,319,998	円/式

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1	50,750	50,750			WYB00020
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 104号
合 計					50,460			
					50,460		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)		0	0	0			WYB00035
		工事	1	14,500	14,500	1	14,500	単一 105号
合計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 16416m3	式	1		71,706			WA991010
			1		71,706	0	0	単一 106号
合 計					71,296			
					0		-71,296	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 39472m3	式	0		0			WA991010
			1		172,453	1	172,453	単一 107号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2951m2	式	0		0			WB010440
			1		23,437	1	23,437	単一 108号
合 計					0			
					195,890		195,890	
変更積算金額					0			
					194,769		194,769	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 109号
合 計					594,585			
					594,585		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 30号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2970千円		0		0			WB010610
		式	1		2,970,000	1	2,970,000	単一 110号
合計					0			
					2,970,000		2,970,000	
変更積算金額					0			
					2,970,000		2,970,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	267.7
						1		267.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	269.3	269.3	CA900020	
			m 3	1	269.3	269.3		
	計					269.3		
	単価					269.3		
						269.3	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	267.7
						1		267.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	269.3	269.3	CA900020	
			m 3	1	269.3	269.3		
	計					269.3		
	単価					269.3		
						269.3	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	363.2
						1		363.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	365.3	365.3	CA900430	
			m3	1	365.3	365.3		
計						365.3		
単価						365.3		
						365.3	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,138
						1		5,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,168	5,168	CA900030	
			m3	1	5,168	5,168		
計						5,168		
単価						5,168		
						5,168	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	889.3
						1		889.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	894.5	894.5	CA900030	
			m3	1	894.5	894.5		
計						894.5		
単価						894.5		
						894.5	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	402.4
						1		402.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		1	404.8	404.8	CB210110	
			m3	1	404.8	404.8		
計						404.8		
単価						404.8		
						404.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		348.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	350.8	350.8		
計						0		
						350.8		
単価						0		
						350.8	円/m3	
変更積算単価								
						348.8	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	246.7
						1		246.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	248.2	248.2	CA900010	
			m3	1	248.2	248.2		
計						248.2		
						248.2		
単価						248.2		
						248.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,248
						1		5,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	5,279	5,279	CA900040	
			m 3	1	5,279	5,279		
計						5,279		
単価						5,279	円/m3	
						5,279		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	939.2
						1		939.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	944.6	944.6	CA900040	
			m 3	1	944.6	944.6		
計						944.6		
単価						944.6	円/m3	
						944.6		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	378
						1		378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	380.2	380.2	CA900040	
			m 3	1	380.2	380.2		
計						380.2		
単価						380.2		
						380.2	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	402.4
						1		402.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		1	404.8	404.8	CB210110	
			m 3	1	404.8	404.8		
計						404.8		
単価						404.8		
						404.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		348.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	350.8	350.8		
計						0		
						350.8		
単価						0		
						350.8	円/m3	
変更積算単価								
						348.8	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	246.7
						1		246.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	248.2	248.2	CA900010	
			m3	1	248.2	248.2		
計						248.2		
						248.2		
単価						248.2		
						248.2	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	758.7
						1		758.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	763.1	763.1	CB220010	
			m 2	1	763.1	763.1		
	計					763.1		
	単価					763.1		
						763.1	円/m2	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	383.1
						1		383.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	385.3	385.3	CB220010	
			m 2	1	385.3	385.3		
	計					385.3		
	単価					385.3		
						385.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		807.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	812.3	812.3		
計						0		
						812.3		
単価						0		
						812.3	円/m2	
変更積算単価						807.6	円/m2	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	116.4
						1		116.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	117.1	117.1	CA900310	
			m 3	1	117.1	117.1		
計						117.1		
						117.1		
単価						117.1		
						117.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	697.5
						1		697.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1	701.6	701.6	CB210110	
			m3	1	701.6	701.6		
計						701.6		
単価						701.6	円/m3	
						701.6		

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬 (長崎地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		804.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	809.5	809.5		
計						0		
単価						809.5	円/m3	
変更積算単価						804.8	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土質改良 (パツク砂混合)	石灰系固化材(粉じん抑制型) 添加量30kg(7レコン)	単位	m3	数量	1	単価	1,517
						1		1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質改良		石灰系固化材 添加量30kg/m3		1	1,526	1,526	WYB00001	
			m 3	1	1,526	1,526	単- 42号	
計						1,526		
単価						1,526		
						1,526	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		246.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CA900010	
			m 3	1	248.2	248.2		
計						0		
単価						248.2	円/m3	
変更積算単価						246.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		456.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	458.8	458.8		
計						0		
						458.8		
単価						0		
						458.8	円/m3	
変更積算単価						456.1	円/m3	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,090
						1		5,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		1	5,120	5,120	WB810830	
			m 2	1	5,120	5,120	単一 43号	
計						5,120		
						5,120		
単価						5,120		
						5,120	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		6,108	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無		0	0	0	WB810830		
			m 2	1	6,144	6,144	単- 44号		
計						0			
						6,144			
単価						0			
						6,144	円/m2		
変更積算単価									
						6,108	円/m2		

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	人工張芝	ワラ芝	単位	m2	数量	1	単価	590.1	
						1		590.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	593.5	593.5	CB220910		
			m 2	1	593.5	593.5			
計						593.5			
						593.5			
単価						593.5			
						593.5	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	プレキャストU型側溝	PU1型 300×300	単位	m	数量	1	単価	5,444
						1		5,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	5,476	5,476	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	5,476	5,476	単- 45号	
計						5,476		
単価						5,476		
						5,476	円/m	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	現場打ち集水樹	現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×700(縞鋼板蓋) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	43,420
						1		43,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	43,670	43,670	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設						
		一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,670	43,670		
計						43,670		
単価						43,670		
						43,670	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	蓋 (縞鋼板蓋)	500×500用(600×600×3.2)溶融亜鉛メッキ処理 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	24,906
						1		24,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	22,740	22,740	WB821430	
アンカーボルト設置		M8×65 スリーブ打込み式 (メッキ品)	本	4	577.4	2,309.6	単- 46号 WYB00022	
計						25,049.6		
単価						25,050		
						25,050	円/枚	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	小段排水	PU1型 300×300	単位	m	数量	1	単価	5,485
						1		5,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	m	1	5,517	5,517	WB821410	
計						5,517		
単価						5,517		
						5,517	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	縦排水	PU1型 300×300	単位	m	数量	1	単価	5,982
						1		5,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	6,017	6,017	WB821410	
			m	1	6,017	6,017	単- 49号	
計						6,017		
単価						6,017	円/m	
						6,017		

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 PU300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	23,037
						1		23,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部		1	19,770	19,770	WB821430	
			枚	1	19,770	19,770	単- 58号	
アンカーボルト設置		M6×50 スリーブ打込み式 (メッキ品)		6	565.9	3,395.4	WYB00019	
			本	6	565.9	3,395.4	単- 59号	
計						23,165.4		
単価						23,170		
						23,170	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	蓋 (縞鋼板蓋)	跳水防止板 PU300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛メッキ処理 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	33,149
						1		33,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	29,940	29,940	WB821430	
アンカーボルト設置		M6×50 スリーブ打込み式 (メッキ品)	本	6	565.9	3,395.4	単- 60号 WYB00021	
計						33,335.4		
単価						33,340		
						33,340	円/枚	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	804.1
						1		804.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	808.8	808.8	CB410030	
計						808.8		
単価						808.8		
						808.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,748	
						1		1,748	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,759	1,759	CB410260		
			m2	1	1,759	1,759			
計						1,759			
単価						1,759	円/m2		
						1,759			

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	5,619	
						1		5,619	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工(境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無		1	5,652	5,652	WB812330		
			本	1	5,652	5,652	単一 61号		
計						5,652			
単価						5,652	円/本		
						5,652			

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一37号	境界杭	120×120×900 根巻き基礎無し	単位	本	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工(境界杭設置)	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812330	
		本	1	4,985	4,985	単一 62号	
計					0		
単価					4,985		
変更積算単価					0		
					4,985	円/本	
					4,956	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	立入防止柵 (一般型)	鋼管基礎杭 φ101.6×3.2 L=600 柵高1.4m 支柱 φ48.6	単位	m	数量	100	10,678
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	50	4,009	200,450		CB420820
金網・支柱 (立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m		50	4,009	200,450		
		m	100	2,605	260,500		CB420840
金網・支柱(立入防止柵)(一般型)(材料費)	柵高1.4m 支柱 φ48.6×2.3 金網 φ3.2mm×56mm メッキ		100	2,605	260,500		
		m	100	6,130	613,000		WYB00011
		m	100	6,130	613,000		単一 63号
計					1,073,950		
単価					1,073,950		
					10,740		
					10,740		円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m ²	数量	100	単価	266
						100		266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)		10	375.9	3,759	CA900310	
			m ³	10	375.9	3,759		
土材料				10	2,300	23,000	CB210550	
			m ³	10	2,300	23,000		
	計					26,759		
						26,759		
	単価					267.6		
						267.6	円/m ²	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	仮排水溝	18-8-25(20)(高炉) (t=5cm)	単位	m	数量	10	単価	1,282
						10		1,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0.57	22,620	12,893.4	CB240010	
			m ³	0.57	22,620	12,893.4		
	計					12,893.4		
						12,893.4		
	単価					1,290		
						1,290	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	8,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	8,165	8,165	WB810510
			m	1	8,165	8,165	単一 87号
	計					8,165	
	単価					8,165	
						8,165	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	土質改良	石灰系固化材 添加量30kg/m3	単位	m 3	数量	100	100	1,526	1,526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.5	24,465	12,232			
			人	0.5	24,465	12,232			
	普通作業員			0.5	18,900	9,450			
			人	0.5	18,900	9,450			
	石灰系固化材（材料費）	粉じん抑制型(フロンパ ック)		3	29,500	88,500		WYB00002	
			t	3	29,500	88,500		単一 111号	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン装置付き]	排ガス型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊		3.5	12,100	42,350		WYB00003	
			時間	3.5	12,100	42,350		単一 112号	
	諸雑費（まるめ）			1		68			
			式	1		68			
	計					152,600			
						152,600			
	単価					1,526			
						1,526		円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5,120.4	5,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,120		
単価						5,120	円/m 2	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	6,144.48	6,144		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,144		
単価						6,144	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,378	33,780		
U型側溝		PU1型 300×300×2000	個	5	3,920	19,600		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.6	2,300	1,380		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						54,760		
単価						5,476	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100		
	縞鋼板蓋	500×500用(600×600×3.2)溶融亜鉛メッキボルト固定	枚	100	22,420	2,242,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		900		
	計					2,274,000		
	単価					22,740	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	アンカーボルト設置	M8×65 スリーブ打込み式 (メッキ品)	単位	本	数量	100	単価	577.4
						100		577.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		100	534.4	53,440	CB224410	
			孔	100	534.4	53,440		
	コンクリートアンカー	M8×65 スリーブ打込み式 (メッキ品)		100	43	4,300		
			本	100	43	4,300		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					57,740		
						57,740		
	単価					577.4		
						577.4	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	5,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,557.03	35,570		
U型側溝		PU1型 300×300×2000	個	5	3,920	19,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,170		
単価						5,517	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	6,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,056.97	40,569		
	U型側溝	PU1型 300×300×2000	個	5	3,920	19,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					60,170		
	単価					6,017	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	8,851
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	24,465	22,018			
型わく工		人	1.6	24,255	38,808			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,004			
計					88,510			
単価					8,851	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 9m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	4,935
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	24,465	44,037			
特殊作業員		人	2.1	21,735	45,643			
普通作業員		人	3.5	18,900	66,150			
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	10.89	15,450	168,250			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,510	166,383	単-113号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,037			
計					493,500			
単価					4,935	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	160.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	24,465	5,137			
普通作業員		人	0.56	18,900	10,584			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		309			
計					16,030			
単価					160.3	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	金額	単価	8,851
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	24,465	22,018			
型わく工		人	1.6	24,255	38,808			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,004			
計					88,510			
単価					8,851	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 9m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	24,465	44,037			
特殊作業員			人	2.1	21,735	45,643			
普通作業員			人	3.5	18,900	66,150			
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	10.89	15,450	168,250			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,510	166,383		単-114号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		3,037			
計						493,500			
単価						4,935		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	160.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	24,465	5,137		
	普通作業員		人	0.56	18,900	10,584		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		309		
	計					16,030		
	単価					160.3	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,629
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	24,465	29,358			
型わく工		人	1.6	24,255	38,808			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,444			
計					96,290			
単価					9,629	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,026
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.5	24,465	61,162				
特殊作業員		人	2.1	21,735	45,643				
普通作業員		人	5	18,900	94,500				
生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	15,450	93,472				
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	12,510	206,415	単-113号			
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,408				
計					502,600				
単価					5,026	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	19,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100		
	縞鋼板蓋(跳水防止板)	U300用 400×1000×3.2 溶融亜鉛メッキ処理	枚	100	19,450	1,945,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		900		
	計					1,977,000		
	単価					19,770	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	アンカーボルト設置	M6×50 スリーブ打込み式（メッキ品）	単位	本	数量	100	100	単価	565.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		100	534.4	53,440		CB224410	
			孔	100	534.4	53,440			
	コンクリートアンカー	M6×50 スリーブ打込み式（メッキ品）		100	31.5	3,150			
			本	100	31.5	3,150			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					56,590			
						56,590			
	単価					565.9			
						565.9		円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	29,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	311	31,100			
縞鋼板蓋(跳水防止板)	U300用 400×1600×3.2 溶融亜鉛メッキ処理	枚	100	29,620	2,962,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		900			
計					2,994,000			
単価					29,940	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,652
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ	本	1	4,002.48	4,002			
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	1,650	1,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,652			
単価					5,652	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,985
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	3,335.4	3,335			
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	1,650	1,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,985			
単価					4,985	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	金網・支柱(立入防止柵)(一般型)(材料費)	柵高1.4m 支柱φ48.6×2.3 金網φ3.2mm×56mm ムッキ	単位	m	数量	1	単価	6,130
						1		6,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)(一般型)		柵高1.4m 支柱φ48.6×2.3 金網φ3.2mm×56mm ムッキ		1	6,130	6,130		
			m	1	6,130	6,130		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6,130		
						6,130		
単価						6,130		
						6,130	円/m	

						単価使用年月	2022. 1	
						歩掛使用年月	2022. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,058
						1		3,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	24,465	3,058		
			人	0.125	24,465	3,058		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,058		
						3,058		
単価						3,058		
						3,058	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-65号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価 2,716
						1	2,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.125	21,735	2,716	
			人	0.125	21,735	2,716	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,716	
						2,716	
単価						2,716	円/時間
						2,716	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-66号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価 2,362
						1	2,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0.125	18,900	2,362	
			人	0.125	18,900	2,362	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,362	
						2,362	
単価						2,362	円/時間
						2,362	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-67号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価 2,730
						1	2,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.125	21,840	2,730	
			人	0.125	21,840	2,730	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,730	
単価						2,730	円/時間
						2,730	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-68号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価 2,428
						1	2,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0.125	19,425	2,428	
			人	0.125	19,425	2,428	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,428	
単価						2,428	円/時間
						2,428	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-69号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	24,465	3,058		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,058		
単価						0		
						3,058	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-70号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	18,900	2,362		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,362		
単価						0		
						2,362	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-71号	造園工		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	造園工			0	0	0		
			人	0.125	20,685	2,585		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,585		
	単価					0		
						2,585	円/時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-72号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	0.125	21,840	2,730		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,730		
	単価					0		
						2,730	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	運転手 (一般)		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	0.125	19,425	2,428		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,428		
	単価					0		
						2,428	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ダンプトラック運転（損料）	10t積級(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	5,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		11	134	1,474		
			L	11	134	1,474		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1	4,270	4,270		
			時間	1	4,270	4,270		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	152	152		
			時間	1	152	152		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,896		
						5,896		
	単価					5,896		
						5,896	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	134	777		
			L	5.8	134	777		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,510	1,510		
			時間	1	1,510	1,510		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	53	53		
			時間	1	53	53		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,340		
						2,340		
	単価					2,340		
						2,340	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	1,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		3.8	134	509		
			L	3.8	134	509		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,000	1,000		
			時間	1	1,000	1,000		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	37	37		
			時間	1	37	37		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,546		
						1,546		
	単価					1,546		
						1,546	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	トラック(クレーン装置付)運転(損料)	4積級 2.9t吊(燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.7	134	763		
			L	5.7	134	763		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,763		
						2,763		
	単価					2,763		
						2,763		円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	バックホウ運転 (損料)	山積0.8m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	6,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		16	134	2,144		
			L	16	134	2,144		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.8m3		1	4,520	4,520		
			時間	1	4,520	4,520		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6,664		
						6,664		
単価						6,664		
						6,664	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		9.2	134	1,232		
			L	9.2	134	1,232		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,610	2,610		
			時間	1	2,610	2,610		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3,842		
						3,842		
	単価					3,842		
						3,842	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		6.3	134	844		
			L	6.3	134	844		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		1	1,830	1,830		
			時間	1	1,830	1,830		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,674		
						2,674		
	単価					2,674		円/時間
						2,674		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ダンプトラック（損料）	2t積級(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	3.8	134	509		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,000	1,000		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	37	37		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,546		
	単価					0		
						1,546	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	散水車（損料）	4t車（燃料含む）	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	5.2	134	696		
	散水車 [トラック架装型]	3800L		0	0	0		
			時間	1	2,030	2,030		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,726		
	単価					0		
						2,726	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ（損料）	山積0.28m3[排ガス型(第1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	6.3	134	844		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1,830	1,830		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,674		
	単価					0		
						2,674	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	チェーンソー（損料）	ガソリンエンジン 鋸長350mm 排気量0.034L	単位	時間	数量	0	8	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0			
			L	3.6	148	532			
	チェーンソー（損料）	ガソリンエンジン 鋸長350mm 排気量0.034L		0	0	0			
			日	1	395	395			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						927			
	単価					0			
						115.8		円/時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-85号	再生クラッシュラン	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,300
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	2,300	2,300		
			m ³	1	2,300	2,300		
計						2,300		
単価						2,300		
						2,300	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-86号	生コンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C規定なし	単位	m ³	数量	1	単価	14,950
						1		14,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-8-25(20)(高炉) W/C規定なし		1	14,950	14,950		
			m ³	1	14,950	14,950		
計						14,950		
単価						14,950		
						14,950	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	8,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	8,165.85	8,165		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,165		
単価						8,165	円/m	

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	立木伐採	胸高直径11cm未満	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.11	25,830	2,841			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.2	22,785	4,557			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.18	19,320	3,477			
	諸雑費（率+まるめ） 15%			0		0			
			式	1		1,625			
	計					0			
						12,500			
	単価					0			
						1,250		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	立木伐採	胸高直径11cm以上20cm未満	単位	本	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.33	25,830	8,523			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	0.6	22,785	13,671			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.33	19,320	6,375			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	0		0			
			1		4,281			
計					0			
					32,850			
単価					0			
					3,285		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	立木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.58	25,830	14,981			
	普通作業員		人	1.06	22,785	24,152			
	諸雑費（率+まるめ） 15%		人	0.58	19,320	11,205			
			式	1		7,542			
	計					0			
	単価					57,880			
						0			
						5,788		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	立木伐採	胸高直径30cm以上40cm未満	単位	本	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0	0	0		
	特殊作業員		人	1.12	25,830	28,929		
	普通作業員		人	0	0	0		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	0	19,320	39,799		
	計					0		
	単価					142,100		
						0		
						14,210	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	立木伐採	胸高直径40cm以上50cm未満	単位	本	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	1.85	25,830	47,785			
普通作業員		人	0	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	0		0			
			1	19,320	67,620			
計					0			
単価					232,800			
					0			
					23,280		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	立木伐採	胸高直径50cm以上60cm未満	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3.24	25,830	83,689		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	6.47	22,785	147,418		
	普通作業員			0	0	0		
			人	6.88	19,320	132,921		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		54,572		
	計					0		
						418,600		
	単価					0		
						41,860	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	伐採木集積・集材	人力機械併用	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.63	25,830	16,272		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.43	19,320	8,307		
	バックホウ（クローラ）運転（損料）	排出ガス対策型(第1次) 山積0.16m ³ クラップル ウインチ付		0	0	0		WYB00101
			日	0.63	54,230	34,164		単- 115号
	バックホウ（クローラ）運転（損料）	排出ガス対策型(第1次) 山積0.5m ³ 掴み装置付		0	0	0		WYB00102
			日	0.75	62,340	46,755		単- 116号
	計					0		
						105,498		
	単価					0		
						1,054		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	刈草集積・積込	機械施工	単位	m ²	数量	0	1,000	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	普通作業員		人	0.55	25,830	14,206			
	バックホウ（クローラ）運転（損料）	排出カ ^ス 対策型(第1次) 山積0.45m ³ 掘み装置付		0	0	0			WYB00104
	バックホウ（クローラ）運転（損料）	排出カ ^ス 対策型(第1次) 山積0.8m ³	時間	4.4	8,324	36,625			単- 117号
	バックホウ（クローラ）運転（損料）	排出カ ^ス 対策型(第1次) 山積0.8m ³	時間	4.4	10,360	45,584			単- 118号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		59			
	計					0			
						107,100			
	単価					0			
						107.1			円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 04 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-97号	用木（丸太）運搬	L=1.0km以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
						7.5		2,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		積載重量10t積 ローター装着車		0	0	0	WYB00047	
			日	0.18	92,120	16,581	単-119号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		329		
計						0		
単価						16,910		
						0		
						2,254	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-98号	運搬費	伐採木 10km以下	単位	t	数量	0	単価	0
						1		2,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		伐採木 L=10km以下		0	0	0		
			t	1	2,300	2,300		
計						0		
単価						2,300		
						0		
						2,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	運搬費	伐採根 10km以下	単位	t	数量	0	1	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	運搬費	伐採根 L=10km以下			0	0	0		
			t		1	2,300	2,300		2,300
	計						0		
	単価						0		
							2,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	運搬費	刈草 10km以下	単位	t	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）			0	0	0			
			人	0.12	19,950	2,394			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	6.49	138	895			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
			供用日	0.12	19,700	2,364			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
			供用日	0.12	700	84			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					5,737			
	単価					0			
						5,737		円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	処分費	伐採木	単位	t	数量	0	単価	0
						1	30,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）					0	0	0	WB020052
				t	1	30,000	30,000	単- 120号
計							0	
							30,000	
単価							0	
							30,000	円/t

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	処分費	伐採根	単位	t	数量	0	単価	0
						1	22,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）					0	0	0	WB020052
				t	1	22,000	22,000	単- 121号
計							0	
							22,000	
単価							0	
							22,000	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-103号	処分費	刈草	単位	t	数量	0	単価	0
						1		32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				0	0	0	WB020052	
			t	1	32,000	32,000	単-122号	
	計					0		
						32,000		
	単価					0		
						32,000	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-104号	道路施設基本作業作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					50,750		
						50,750		
	単価					50,750		
						50,750	円/工事	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1.000-00-00-2-0	
単-105号	ICT活用効果等調査費用	(技術員0.5人)	単位	工事	数量	0		0	
						1		14,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ICT活用効果等調査費用		(技術員0.5人)		0	0	0			
			工事	1	14,500	14,500			
計						0			
						14,500			
単価						0			
						14,500	円/工事		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-106号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 16416m3	単位	式	数量	1		71,706	
						1		71,706	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	2.931	24,465	71,706			
計						71,706			
						71,706			
単価						71,706	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-107号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 39472m3	単位	式	数量		1	単価	172,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
			人	7.049	24,465	172,453			
計						172,453			
単価						172,453	円/式		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-108号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 2951m2	単位	式	数量		1	単価	23,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
			人	0.958	24,465	23,437			
計						23,437			
単価						23,437	円/式		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-109号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 07 2022. 07 1.000-00-00-2-0
単-110号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2970千円	単位	式	数量		1	2,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,970,000		
計						2,970,000		
単価						2,970,000	円／式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	石灰系固化材 (材料費)	粉じん抑制型 (フレコンパック)	単位	t	数量	1	単価	29,500
						1		29,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石灰系固化材	粉じん抑制型 (フレコンパック)		1	29,500	29,500		
			t	1	29,500	29,500		
	計					29,500		
	単価					29,500		
						29,500	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン装置付き]	排ガス型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	1	1	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			0.21	21,840	4,586		
			人	0.21	21,840	4,586		
	軽油	1.2号		18	134	2,412		
			L	18	134	2,412		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	5,100	5,100		
			時間	1	5,100	5,100		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					12,100		
						12,100		
	単価					12,100		
						12,100		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	21,840	3,494			
軽油	1.2号	L	18	134	2,412			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					12,510			
単価					12,510	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16	21,840	3,494		
軽油	1.2号	L	18	134	2,412		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					12,510		
単価					12,510	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	バックホウ（クローラ）運転（損料）	排出ガス対策型（第1次）山積0.16m3 クラップル ウィンチ付	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	0	0	0			
	軽油	1. 2号	L	0	0	0			
				38	138	5,244			
	バックホウ（クローラ）（損料）	排出ガス対策型（第1次）山積0.16m3 クラップル ウィンチ付	日	0	0	0			
				1	26,300	26,300			
	諸雑費（まるめ）		式	0		0			
				1		6			
	計					0			
						54,230			
	単価					0			
						54,230		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	バックホウ（クローラ）運転（損料）	排出ガス対策型(第1次) 山積0.5m3 掘み装置付	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	22,680	22,680		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
		L	70	138	9,660		
バックホウ（クローラ）（損料）	排出ガス対策型(第1次) 山積0.5m3 掘み装置付	日	0	0	0		
		日	1	30,000	30,000		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		0		
計					62,340		
単価					0		
					62,340	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	バックホウ（クローラ）運転（損料）	排出ガス対策型(第1次) 山積0.45m3 掘み装置付	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
	軽油	1. 2号	人	0.16	22,680	3,628			
			L	11	138	1,518			
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0			
			時間	1	2,610	2,610			
	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm		0	0	0			
			時間	1	568	568			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						8,324			
	単価					0			
						8,324		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	バックホウ（クローラ）運転（損料）	排出ガス対策型（第1次）山積0.8m3	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	0.16	22,680	3,628			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	16	138	2,208			
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次）山積0.8m3		0	0	0			
			時間	1	4,520	4,520			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		4			
	計					0			
						10,360			
	単価					0			
						10,360		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	トラック運転	積載重量10t積 ローター装着車	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	22,680	22,680		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
		L	96	140	13,440		
トラック（ローダー装着車）（損料）	10t積		0	0	0		
		日	1	56,000	56,000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		0		
計					92,120		
単価					0		
					92,120	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採木						
			t	100	30,000	3,000,000		
	計					3,000,000		
	単価					30,000	円/t	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		伐採根						
			t	100	22,000	2,200,000		
	計					2,200,000		
	単価					22,000	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	32,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	刈草	t	100	32,000		3,200,000		
計						3,200,000		
単価						32,000	円/t	