

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	荒襲谷導流工床固工事
工事地名	宮崎県都城市吉之元町

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年11月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189650064	1 4) 単価適用年月	2021年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年10月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	188,375,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	480日間 自 令和 3年12月 7日 (当初) 至 令和 4年10月20日 ( 2回変更) 至 令和 5年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	宮崎県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	都城	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	高崎川砂防	2 2) 処 分 費 等	1,027,933
		2 3) 公 告 日	令和 3年10月12日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 砂防事業費 砂防事業費	2) 目： 砂防事業費 砂防事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
----------------------------	-------------------------	------------------------	---------

# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤		式	1		106,346,518				
		式	1		122,900,502	1	16,553,984		
砂防土工		式	1		7,527,759				
		式	1		5,304,228	1	-2,223,531		
掘削工		式	1		140,244				
		式	1		280,198	1	139,954		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	580	241.8	140,244			単-1号	
		m3	0	241.8	0	-580	-140,244		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	580	483.1	280,198	580	280,198		
盛土工		式	1		234,000				
		式	1		234,000	0	0		
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	1,300	180	234,000			単-3号	
		m3	1,300	180	234,000	0	0		
残土処理工		式	1		7,153,515				
		式	1		4,790,030	1	-2,363,485		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,990		6,616,878			内-1号	
		m3	0		0	-4,990	-6,616,878		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-2号	
		m3	3,340		4,430,696	3,340	4,430,696		
整地	残土受入れ地での処理	m3	5,000		536,637			内-3号	
		m3	0		0	-5,000	-536,637		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-4号	
		m3	3,300		359,334	3,300	359,334		

# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床固め工		式	1		93,152,839				
		式	1		89,804,001	1	-3,348,838		
作業土工		式	1		6,000,874				
		式	1		5,827,988	1	-172,886		
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-5号	
		m3	2,100		508,910				
		m3	0		0	-2,100	-508,910		
床掘り(掘削(砂防))	土砂							内-6号	
		m3	0		0				
		m3	2,100		1,016,682	2,100	1,016,682		
床掘(掘削(砂防))(ICT)								内-7号	
		m3	7,100		2,970,969				
		m3	0		0	-7,100	-2,970,969		
床掘(掘削(砂防))(ICT)								内-8号	
		m3	0		0				
		m3	5,500		2,309,869	5,500	2,309,869		
基面整正								内-9号	
		m2	450		139,678				
		m2	450		139,678	0	0		
埋戻し								内-10号	
		m3	3,000		2,381,317				
		m3	0		0	-3,000	-2,381,317		
埋戻し								内-11号	
		m3	0		0				
		m3	3,000		2,361,759	3,000	2,361,759		
基礎置換工									
		式	1		5,685,000				
		式	0		0	-1	-5,685,000		
基礎置換	再生クランチャーロン(RC-40)							単-4号	
		m3	1,500	3,790	5,685,000				
		m3	0	3,790	0	-1,500	-5,685,000		
床固め本体工									
		式	1		50,181,260				
		式	1		52,635,477	1	2,454,217		

# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	2,162	18,656	40,334,272			単-5号	
残存化粧型枠	水通部	m2	2,132	18,656	39,774,592	-30	-559,680		
			22	14,438	317,636			単-6号	
			22	14,438	317,636	0	0		
残存化粧型枠		m2	0	0	0			単-7号	
			240	14,440	3,465,600	240	3,465,600		
残存型枠		m2	1,060	8,834	9,364,040			単-8号	
			820	8,834	7,243,880	-240	-2,120,160		
型枠		m2	0		0			内-12号	
			170		1,438,205	170	1,438,205		
止水板	CF300×7	m	41	4,032	165,312			単-9号	
			41	4,032	165,312	0	0		
均しコンクリート	各種 敷厚 10 c m	m2	0		0			内-13号	
			110		230,252	110	230,252		
側壁・水叩工		式	1		26,690,490				
			1		28,059,416	1	1,368,926		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1,109	18,656	20,689,504			単-10号	
			1,095	18,656	20,428,320	-14	-261,184		
残存化粧型枠	水通部	m2	180	14,438	2,598,840			単-11号	
			180	14,438	2,598,840	0	0		
残存型枠		m2	310	8,834	2,738,540			単-12号	
			310	8,834	2,738,540	0	0		
型枠		m2	0		0			内-14号	
			130		1,099,317	130	1,099,317		

# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0	0	0			単-13号	
			206	1,652	340,312	206	340,312		
足場	安全ネット不要	掛m2	260		663,606			内-15号	
			260		663,606	0	0		
均しコンクリート	各種 敷厚 10 c m	m2	0		0			内-16号	
			91		190,481	91	190,481		
袖部対策工		式	1		4,595,215				
			1		3,281,120	1	-1,314,095		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	218		4,595,215			内-17号	
			0		0	-218	-4,595,215		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0		0			内-18号	
			138		3,281,120	138	3,281,120		
法覆護岸工		式	0		0				
			1		19,147,762	1	19,147,762		
作業土工		式	0		0				
			1		91,732	1	91,732		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	0		0			内-19号	
			50		47,182	50	47,182		
埋戻し	土砂	m3	0		0			内-20号	
			20		44,550	20	44,550		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	0		0				
			1		9,545,624	1	9,545,624		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m	m	0	0	0			単-14号	
			51	15,360	783,360	51	783,360		

# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間知ブロック張	150kg/個未満 各種 控え350 六角ブロック 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無	m2	0 366	0 18,460	0 6,756,360	366	6,756,360	単-15号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0 28	0 1,832	0 51,296	28	51,296	単-16号	
天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	0 15	0 55,100	0 826,500	15	826,500	単-17号	
現場打ち縦排水	18-8-40(高炉)	m	0 10		0 489,123	10	489,123	内-21号	
張りコンクリート	18-8-40高炉	m2	0 62		0 638,985	62	638,985	内-22号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	0 1		0 9,510,406	1	9,510,406		
プレキャスト基礎	底幅 65 c m 高さ 25 c m	m	0 59	0 10,590	0 624,810	59	624,810	単-18号	
大型ブロック積	控え500	m2	0 299		0 4,632,840	299	4,632,840	内-23号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 85	0 24,410	0 2,074,850	85	2,074,850	単-19号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0 172	0 5,088	0 875,136	172	875,136	単-20号	
天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0 5	0 55,200	0 276,000	5	276,000	単-21号	

# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
巨石据付	石材径 0.5m	m2	0 290		0 1,026,770	290	1,026,770	内-24号	
構造物撤去工		式	1 1		4,615,641 4,752,770	1	137,129		
防護柵撤去工		式	1 1		17,070 17,070	0	0		
防護柵撤去(ガードレール)		m	14 14		17,070 17,070	0	0	内-25号	
構造物取壊し工		式	1 1		4,598,571 4,735,700	1	137,129		
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	333 342	11,175 11,175	3,721,275 3,821,850	9	100,575	単-22号	
コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	m3	48 50	18,277 18,277	877,296 913,850	2	36,554	単-23号	
付帯道路工		式	1 1		168,740 3,010,202	1	2,841,462		
進入路工		式	0 1		0 793,885	1	793,885		
掘削	土砂 オブソカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0 9	0 287.9	0 2,591	9	2,591	単-24号	
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	0 30	0 4,318	0 129,540	30	129,540	単-25号	
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	0 110	0 186.7	0 20,537	110	20,537	単-26号	



# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	0	0					単-27号
			40	356.8	14,272			40	14,272	
人工張芝	わら芝	m2	0	0	0					単-28号
			40	527.6	21,104			40	21,104	
表層	再生クワッシュラン RC-40 t=100mm	m2	0	0	0					単-29号
			368	263.7	97,041			368	97,041	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	0	0					単-30号
			231	532.6	123,030			231	123,030	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	0	0					単-31号
			231	1,670	385,770			231	385,770	
作業土工		式	0		0					
			1		90,331			1	90,331	
床掘り	土砂	m3	0		0					内-26号
			50		25,648			50	25,648	
埋戻し	土砂	m3	0		0					内-27号
			30		64,683			30	64,683	
側溝工		式	1		168,740					
			1		1,467,486			1	1,298,746	
プレキャストU型側溝	400×400×2000	m	20	8,437	168,740					単-32号
			0	8,437	0			-20	-168,740	
プレキャストU型側溝	400×400×2000(縦断用)	m	0	0	0					単-33号
			38	11,780	447,640			38	447,640	
プレキャストU型側溝	500×500×2000(縦断用)	m	0	0	0					単-34号
			17	10,310	175,270			17	175,270	

# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	500×500×1000(横断用)	m	0 10	0 32,140	0 321,400	10	321,400	単-35号	
側溝蓋	縦断 400用	枚	0 76	0 3,682	0 279,832	76	279,832	単-36号	
側溝蓋	横断 500用	枚	0 12	0 6,322	0 75,864	12	75,864	単-37号	
側溝蓋	横断 500用(グレーチング)	枚	0 4	0 41,870	0 167,480	4	167,480	単-38号	
集水柵工		式	0 1		0 322,300	1	322,300		
現場打ち集水柵(1)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 102,300	0 102,300	1	102,300	単-39号	
現場打ち集水柵(2)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 100,700	0 100,700	1	100,700	単-40号	
現場打ち集水柵(3)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 119,300	0 119,300	1	119,300	単-41号	
車止めボスト工		式	0 1		0 294,140	1	294,140		
車止めボスト	車止めボスト径 114.3mm 車止めボスト長さ 850mm	本	0 7	0 42,020	0 294,140	7	294,140	単-42号	
監視カメラ基礎工		式	0 1		0 42,060	1	42,060		
非常用電源装置基礎	18-8-40高炉 1200×1000×600	基	0 1	0 42,060	0 42,060	1	42,060	単-43号	

# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		881,539				
		式	1		881,539	0	0		
土留・仮締切工		式	1		35,175				
		式	1		35,175	0	0		
土のう		袋	58		35,175			内-28号	
		袋	58		35,175	0	0		
交通管理工		式	1		846,364				
		式	1		846,364	0	0		
交通誘導警備員		人日	83		846,364			内-29号	
		人日	83		846,364	0	0		
直接工事費		式	1		106,346,518				
		式	1		122,900,502	1	16,553,984		
共通仮設費		式	1		13,098,505				
		式	1		14,194,877	1	1,096,372		
共通仮設費		式	1		4,771,129				
		式	1		4,897,553	1	126,424		
準備費		式	1		303,639				
		式	1		303,639	0	0		
木根等処分費		式	1		303,639			内-30号	
		式	1		303,639	0	0		
技術管理費		式	1		3,156,558				
		式	1		3,149,068	1	-7,490		
平板載荷試験費		式	1		166,734			内-31号	
		式	1		166,734	0	0		

# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
施工調査費		式	1		13,154			内-32号	
			1		13,154	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		33,648			内-33号	
			0		0	-1	-33,648		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-34号	
			1		26,158	1	26,158		
システム初期費(ICT)		式	1		542,517			内-35号	
			1		542,517	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,400,505			内-36号	
			1		2,400,505	0	0		
営繕費		式	1		303,918				
			1		303,918	0	0		
快適トイレ		式	1		303,918			内-37号	
			1		303,918	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,007,014				
			1		1,140,928	1	133,914		
共通仮設費(率計上)		式	1		8,327,376				
			1		9,297,324	1	969,948		
純工事費		式	1		119,445,023				
			1		137,095,379	1	17,650,356		
現場管理費		式	1		30,407,308				
			1		33,946,402	1	3,539,094		
工事原価		式	1		149,852,331				
			1		171,041,781	1	21,189,450		

# 設計内訳書

工事名	荒襲谷導流工床固工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		21,397,669				
		式	1		23,938,219		1	2,540,550	
工事価格		式	1		171,250,000				
		式	1		194,980,000		1	23,730,000	
消費税相当額		式	1		17,125,000				
		式	1		19,498,000		1	2,373,000	
工事費計		式	1		188,375,000				
		式	1		214,478,000		1	26,103,000	





































# 218/0m3当たり内訳書

コンクリート

第 17号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	218	20,700	4,512,600			WB330440
			218	20,700	4,512,600	0	0	単一 44号
型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	68	8,618	586,024			WB330330
			68	8,618	586,024	0	0	単一 51号
合 計					4,595,215			
					0		-4,595,215	

# 0/138m3当たり内訳書

コンクリート

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	138	20,700	2,856,600	138	2,856,600	WB330440 単一 52号
残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	m 2	46	16,020	736,920	46	736,920	WB330850 単一 46号
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	4.8	9,802	47,049	4.8	47,049	WB330850 単一 53号
合 計					3,640,569		3,640,569	
変更積算金額					3,281,120		3,281,120	円/m3







# 0/10m当たり内訳書

現場打ち縦排水

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			WB240710
		m 2	13	882	11,466	13	11,466	単一 54号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	13	1,424	18,512	13	18,512	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0			WB810010
		t	0.15	197,600	29,640	0.15	29,640	単一 55号
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		0	0	0			CB240010
		m 3	6.3	34,760	218,988	6.3	218,988	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	22	7,279	160,138	22	160,138	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	1.3	32,040	41,652	1.3	41,652	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0			CB240210
		m 2	2.1	4,156	8,727	2.1	8,727	
合 計					0			
					489,123		489,123	
変更積算金額					0			
					489,123		489,123	円/m

# 0/62m2当たり内訳書

張りコンクリート

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			WB240710
		m 2	65	882	57,330	65	57,330	単一 54号
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0	0	0			CB221110
		m 2	65	1,592	103,480	65	103,480	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	19	24,820	471,580	19	471,580	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0			CB224710
		m 2	3.6	1,832	6,595	3.6	6,595	
合 計					0			
					638,985		638,985	
変更積算金額					0			
					638,985		638,985	円/m2

# 0/299m2当たり内訳書

大型ブロック積

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	無し 標準		0	0	0			CB226230
		m <sup>2</sup>	299	3,780	1,130,220	299	1,130,220	
大型ブロック(材料費)	控え500 A形		0	0	0			WYB00004
		個	259	13,000	3,367,000	259	3,367,000	単一 56号
大型ブロック(材料費)	控え500 B形		0	0	0			WYB00005
		個	14	8,400	117,600	14	117,600	単一 57号
瀝青繊維質目地板 (材料費)	厚さ10mm		0	0	0			WYB00006
		m <sup>2</sup>	17	1,060	18,020	17	18,020	単一 58号
合 計					0			
					4,632,840		4,632,840	
変更積算金額					0			
					4,632,840		4,632,840	円/m <sup>2</sup>

# 0/290m2当たり内訳書

巨石据付

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石据付 (水平置)	標準 現地採取		0	0	0			WB322010
		m 2	290	3,311	960,190	290	960,190	単一 59号
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	87	245.9	21,393	87	21,393	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	87	519.4	45,187	87	45,187	
合 計					0			
					1,026,770		1,026,770	
変更積算金額					0			
					1,026,770		1,026,770	円/m2



# 0/50m3当たり内訳書

床掘り

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	46	242.9	11,173	46	11,173	
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	49	352.8	17,287	49	17,287	
合 計					0			
					28,460		28,460	
変更積算金額					0			
					25,648		25,648	円/m3









# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木（粗）（10本/100m2未満）		1,671	53.18	88,863			CB320510
		m 2	1,671	53.18	88,863	0	0	
集積積み（機械施工）（伐木除根）	有り 全ての費用		1,671	62.95	105,189			CB320560
		m 2	1,671	62.95	105,189	0	0	
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 無し 30.5km以下 全ての費用		1,671	55.44	92,640			CB320580
		m 2	1,671	55.44	92,640	0	0	
処分費（t）			2	13,000	26,000			WB020052
		t	2	13,000	26,000	0	0	単一 74号
運搬（薪材運搬）	L=15.3km		1	22,000	22,000			WYB00001
		台	1	22,000	22,000	0	0	単一 75号
合 計					303,639			
					303,639		0	

# 一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 31号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内		1	185,000	185,000			
		箇所	1	185,000	185,000	0	0	
合 計					166,734			
					166,734		0	

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果調査費	技術員：0.5人		1		14,500			WYB00008
		式	1		14,500	0	0	単一 76号
合 計					13,154			
					13,154		0	

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 7096m3		1		37,090			WB010480
		式	1		37,090	0	0	単一 77号
合計					33,648			
					0		-33,648	

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 5517m3		0		0			WB010480
		式	1		28,834	1	28,834	単一 78号
合計					0			
					28,834		28,834	
変更積算金額					0			
					26,158		26,158	円/式









# 1 次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	1	単価	241.8
						1		241.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3以上 無し		1	268.4	268.4	CB330040	
			m 3	1	268.4	268.4		
計						268.4		
単価						268.4		
						268.4	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		483.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂 3,000m3未満 無し		0	0	0	CB330040	
			m 3	1	536.2	536.2		
計						0		
単価						536.2		
						0		
						536.2	円/m3	
変更積算単価						483.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	180	
						1		180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	199.8	199.8	CB210510		
			m3	1	199.8	199.8			
計						199.8			
単価						199.8			
						199.8	円/m3		

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	基礎置換	再生クラッシュラン(RC-40)	単位	m3	数量	100	単価	3,790	
						100		3,790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最小埋戻幅4m以上		100	481.3	48,130	CB210410		
			m3	100	481.3	48,130			
再生クラッシュラン		RC-40		133	2,800	372,400			
			m3	133	2,800	372,400			
計						420,530			
単価						4,206			
						4,206	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18,656	
						1		18,656	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		1	20,700	20,700	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無							
		標準(1,0)	m 3	1	20,700	20,700	単- 44号		
計						20,700			
単価						20,700			
						20,700	円/m3		

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	残存化粧型枠	水通部	単位	m2	数量	1	単価	14,438	
						1		14,438	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	16,020	16,020	WB330850		
			m 2	1	16,020	16,020	単- 45号		
計						16,020			
単価						16,020			
						16,020	円/m2		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	0	単価	0
						1		14,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			0	0	0	WB330850
			m 2	1	16,020		16,020	単- 46号
計							0	
							16,020	
単価							0	
							16,020	円/m2
変更積算単価								
							14,440	円/m2

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	8,834
						1		8,834
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準			1	9,802	9,802	WB330850
			m 2	1	9,802		9,802	単- 47号
計							9,802	
							9,802	
単価							9,802	
							9,802	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	止水板	CF300×7	単位	m	数量	1	単価	4,032	
						1		4,032	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CF 300×7			1	4,474	4,474	WB330390	
				m	1	4,474	4,474	単- 49号	
計							4,474		
単価							4,474	円/m	
							4,474		

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18,656	
						1		18,656	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)			1	20,700	20,700	WB330440	
				m 3	1	20,700	20,700	単- 44号	
計							20,700		
単価							20,700	円/m3	
							20,700		

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	残存化粧型枠	水通部	単位	m2	数量	1	単価	14,438
						1		14,438
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		1	16,020	16,020	WB330850	
			m 2	1	16,020	16,020	単一 45号	
	計					16,020		
						16,020		
	単価					16,020	円/m2	
						16,020		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	8,834
						1		8,834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		1	9,802	9,802	WB330850	
			m 2	1	9,802	9,802	単一 47号	
	計					9,802		
						9,802		
	単価					9,802	円/m2	
						9,802		



# 1次単価表

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	1,832	1,832		
計						0		
						1,832		
単価						0		
						1,832	円/m2	
変更積算単価						1,652	円/m2	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	0	単価	0
						10		15,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB226170	
			m 3	2.2	69,800	153,560		
計						0		
						153,560		
単価						0		
						15,360	円/m	
変更積算単価						15,360	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	間知ブロック張	150kg/個未満 各種 控え350 六角ブロック 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック張		150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)	m2	1	18,460	18,460	CB226020		
計						0			
単価						18,460	円/m2		
変更積算単価						18,460	円/m2		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	1,832	1,832	CB224710		
計						0			
単価						1,832	円/m2		
変更積算単価						1,832	円/m2		



# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	プレキャスト基礎	底幅 65 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0		CB226220
			m	10	4,466	44,660		
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)			0	0	0		CB226221
			m	10	4,280	42,800		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m <sup>3</sup>	0.63	24,820	15,636.6		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0		CB221110
			m <sup>2</sup>	1.7	1,592	2,706.4		
	計					0		
						105,803		
	単価					0		
						10,590		円/m
	変更積算単価							
						10,590		円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		24,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準			0	0	0	CB226110
			m3	1		24,410	24,410	
計							0	
							24,410	
単価							0	
							24,410	円/m3
変更積算単価							24,410	円/m3

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,088
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40			0	0	0	CB226120
			m3	1		5,088	5,088	
計							0	
							5,088	
単価							0	
							5,088	円/m3
変更積算単価							5,088	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		55,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m3	1	55,200	55,200		
計						0		
						55,200		
単価						0		
						55,200	円/m3	
変更積算単価						55,200	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,175
						1		11,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下		1	12,400	12,400	WB824020	
			m3	1	12,400	12,400	単一 61号	
計						12,400		
						12,400		
単価						12,400		
						12,400	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリート取壊し運搬処理	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	18,277
						1		18,277
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下			1	20,280	20,280	WB824020
			m3	1	20,280	20,280	20,280	単一 62号
	計						20,280	
	単価						20,280	
							20,280	円/m3

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		287.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			0	0	0	CB210100
			m3	1	319.4	319.4	319.4	
	計						0	
	単価						319.4	
							0	
	変更積算単価						319.4	円/m3
							287.9	円/m3

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CB210510	
			m3	1	4,791	4,791		
計						0		
						4,791		
単価						0		
						4,791	円/m3	
変更積算単価								
						4,318	円/m3	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		186.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m3	1	207.1	207.1		
計						0		
						207.1		
単価						0		
						207.1	円/m3	
変更積算単価								
						186.7	円/m3	



# 1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	356.8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010		
			m 2	1	395.9	395.9			
計						0			
						395.9			
単価						0			
						395.9	円/m2		
変更積算単価						356.8	円/m2		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	人工張芝	わら芝	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	527.6		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				0	0	0	CB220910		
			m 2	1	585.4	585.4			
計						0			
						585.4			
単価						0			
						585.4	円/m2		
変更積算単価						527.6	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	表層	再生クラッシャー RC-40 t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	10	126.1	1,261		CB210610
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	10	2,800	28,000		
計						0		
単価						29,261		
変更積算単価						0	292.7	円/m2
						263.7		円/m2

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		532.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	590.9	590.9		
計						0		
単価						590.9	円/m2	
変更積算単価						532.6	円/m2	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	1,853	1,853		
計						0		
単価						1,853	円/m2	
変更積算単価						1,670	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	プレキャストU型側溝	400×400×2000	単位	m	数量	1	単価	8,437
						1		8,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9,362	9,362	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.63m3/10m	m	1	9,362	9,362	単- 63号	
計						9,362		
単価						9,362		
						9,362	円/m	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	プレキャストU型側溝	400×400×2000(縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		11,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		0	0	0	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.63m3/10m	m	1	13,070	13,070	単- 64号	
計						0		
単価						13,070		
						13,070	円/m	
変更積算単価						11,780	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	プレキャストU型側溝	500×500×2000(縦断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m	m	0	0	0	WB821410	
				1	11,440	11,440	単- 65号	
計						0		
						11,440		
単価						0		
						11,440	円/m	
変更積算単価						10,310	円/m	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	プレキャストU型側溝	500×500×1000(横断用)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		32,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	0	0	0	WB821410	
				1	35,660	35,660	単- 66号	
計						0		
						35,660		
単価						0		
						35,660	円/m	
変更積算単価						32,140	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	側溝蓋	縦断 400用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	4,085	4,085	単- 67号	
計						0		
						4,085		
単価						0		
						4,085	円/枚	
変更積算単価						3,682	円/枚	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	側溝蓋	横断 500用	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		6,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	7,015	7,015	単- 68号	
計						0		
						7,015		
単価						0		
						7,015	円/枚	
変更積算単価						6,322	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	側溝蓋	横断 500用(ケレチソグ)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種)		0	0	0	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	46,460	46,460	単- 69号	
	計					0		
	単価					46,460		
	変更積算単価					46,460	円/枚	
						41,870	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打ち集水樹 (1)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	49,840	49,840		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	63,660	63,660		WB821430 単一 70号
	計					0		
	単価					113,500		
	変更積算単価					0	113,500	円/箇所
						102,300		円/箇所



# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	現場打ち集水樹 (2)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	47,970	47,970		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	63,660	63,660		WB821430 単一 70号
	計					0		
	単価					111,630		
	変更積算単価					0	111,700	円/箇所
						100,700		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	現場打ち集水樹 (3)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	54,070	54,070		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	78,260	78,260		WB821430 単一 71号
	計					0		
	単価					132,330		
	変更積算単価					0		
						132,400		円/箇所
						119,300		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止めポスト設置	全ての費用		0	0	0	CB420910	
			本	1	46,620	46,620		
	【蓋・錠付き】							
	計					0		
	単価					46,620	円/本	
	変更積算単価					42,020	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	非常用電源装置基礎	18-8-40高炉 1200×1000×600	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.72	32,580	23,457.6	0	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2.6	8,106	21,075.6	0	CB240210
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1.7	1,256	2,135.2	0	CB221110
計						46,668.4	0	
単価						46,670	円/基	
変更積算単価						42,060	円/基	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.3	25,095	32,623			
特殊作業員			人	3	23,100	69,300			
普通作業員			人	3.5	17,220	60,270			
生コンクリート 高炉		18-5-40	m 3	104	17,500	1,820,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.1	43,300	47,630			
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		40,177			
計						2,070,000			
単価						20,700		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699			
型わく工		人	4.8	24,570	117,936			
普通作業員		人	3.7	17,220	63,714			
溶接工		人	2.5	24,675	61,687			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	43,300	82,270			
残存化粧型枠	組立部材含む	m <sup>2</sup>	106	11,100	1,176,600			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,094			
計					1,602,000			
単価					16,020	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,570	117,936		
	普通作業員		人	3.7	17,220	63,714		
	溶接工		人	2.5	24,675	61,687		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	43,300	82,270		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m <sup>2</sup>	106	11,100	1,176,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,094		
	計					1,602,000		
	単価					16,020	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	9,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,570	117,936		
	普通作業員		人	3.3	17,220	56,826		
	溶接工		人	2.3	24,675	56,752		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	43,300	73,610		
	残存型枠	組立部材含む	m <sup>2</sup>	106	5,470	579,820		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		45,066		
	計					980,200		
	単価					9,802	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	9,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	26,460	103,194		
	型わく工		人	14.9	25,515	380,173		
	特殊作業員		人	0.85	24,255	20,616		
	普通作業員		人	8.5	17,640	149,940		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	43,300	99,590		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		163,387		
	計					916,900		
	単価					9,169	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	止水板設置	CF 300×7	単位	m	数量	10	単価	4,474
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	25,095	7,528			
普通作業員		人	0.8	17,220	13,776			
塩ビ止水板	CF 300×7	m	10.7	2,190	23,433			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					44,740			
単価					4,474	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,865
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	25,095	35,133			
とび工		人	4.1	24,255	99,445			
普通作業員		人	2.5	17,220	43,050			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	43,300	34,640			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		74,232			
計					286,500			
単価					2,865	円/掛m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	8,618
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	25,095	97,870			
型わく工		人	14.9	24,570	366,093			
特殊作業員		人	0.85	23,100	19,635			
普通作業員		人	8.5	17,220	146,370			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.3	43,300	99,590			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		132,242			
計					861,800			
単価					8,618	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	20,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.3	25,095	32,623			
	特殊作業員		人	3	23,100	69,300			
	普通作業員		人	3.5	17,220	60,270			
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	17,500	1,820,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.1	43,300	47,630			
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		40,177			
	計					2,070,000			
	単価					20,700		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	9,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,570	117,936		
	普通作業員		人	3.3	17,220	56,826		
	溶接工		人	2.3	24,675	56,752		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	43,300	73,610		
	残存型枠	組立部材含む	m <sup>2</sup>	106	5,470	579,820		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		45,066		
	計					980,200		
	単価					9,802	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	基面整正	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	882
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,460	31,752			
普通作業員		人	3.2	17,640	56,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					88,200			
単価					882	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,014.1	75,014			
諸雑費(まるめ)		式	1		16			
計					197,600			
単価					197,600	円/t		



# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	大型ブロック(材料費)	控え500 A形	単位	個	数量	0	単価	0
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック		控え500 A形		0	0	0		
			個	1	13,000	13,000		
計						0		
						13,000		
単価						0		
						13,000	円/個	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	大型ブロック(材料費)	控え500 B形	単位	個	数量	0	単価	0
						1		8,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック		控え500 B形		0	0	0		
			個	1	8,400	8,400		
計						0		
						8,400		
単価						0		
						8,400	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚さ10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0			
			m <sup>2</sup>	1	1,060	1,060			1,060
	計					0			
	単価					0			
						1,060			円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	巨石据付（水平置）	標準 現地採取	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	3,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24	26,460	6,350		
	石工		人	0.3	27,405	8,221		
	普通作業員		人	0.56	17,640	9,878		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	43,300	8,660		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					33,110		
	単価					3,311	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,344	1,344		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,344		
	単価					1,344	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下	単位	m 3	数量	1	単価	12,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,285	7,285	WB824010	単一 81号	
処分費（m 3）		m 3	1	2,820	2,820	WB020051	単一 82号	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5k m以下 全ての費用	m 3	1	2,301	2,301	CB227010		
計					12,406			
単価					12,400		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 18.5以下	単位	m 3	数量	1	単価	20, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	14, 450	14, 450	WB824010 単- 83号	
	処分費（m 3）		m 3	1	3, 000	3, 000	WB020051 単- 84号	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5k m以下 全ての費用	m 3	1	2, 839	2, 839	CB227010	
	計					20, 289		
	単価					20, 280	円/m 3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,300	33,000		
U型側溝		本体 普通型 400*400*2000	個	5	11,700	58,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,800	2,116		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						93,620		
単価						9,362	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,300	33,000		
PU型側溝		400×400×2000(縦断用)	個	5	19,100	95,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.756	2,800	2,116		
諸雑費(まるめ)			式	1		84		
計						130,700		
単価						13,070	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,300	33,000		
PU型側溝		500×500×2000(縦断用)	個	5	15,800	79,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.84	2,800	2,352		
諸雑費(まるめ)			式	1		48		
計						114,400		
単価						11,440	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	35,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,861	38,610			
落蓋側溝	500×500×1000(横断用)	個	10	31,400	314,000			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.404	2,800	3,931			
諸雑費(まるめ)		式	1		59			
計					356,600			
単価					35,660		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,085
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500			
落蓋側溝蓋(縦断用)	400用	枚	100	3,330	333,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					408,500			
単価					4,085		円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	落蓋側溝蓋(横断用)	500用	枚	100	6,260	626,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					701,500		
	単価					7,015	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	落蓋側溝用(横断用)	グレーチング 500用	枚	100	45,700	4,570,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		500		
	計					4,646,000		
	単価					46,460	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	63,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	集水柵600用	T-25 落とし込み式4面固定並目	枚	100	62,900	6,290,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					6,366,000		
	単価					63,660	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	78,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	集水柵700用	T-25 落とし込み式4面固定並目	枚	100	77,500	7,750,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					7,826,000		
	単価					78,260	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	668.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731			
特殊作業員		人	0.069	23,100	1,593			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,720	3,361		WK250500	単一 85号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,685			
単価					668.5		円/袋	



## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0
単-73号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,235	11,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,240		
単価						11,240	円/人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-74号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（木くず等）		(株)園田産業	t	100	13,000	1,300,000		
計						1,300,000		
単価						13,000	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-75号	運搬(薪材運搬)	L=15.3km	単位	台	数量	1	単価	22,000
						1		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(薪材運搬)		10t車 L=15.3km		1	22,000	22,000		
			台	1	22,000	22,000		
計						22,000		
単価						22,000		
						22,000	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-76号	ICT活用効果調査費	技術員：0.5人	単位	式	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	29,000	14,500	WYB00009	
			人	0.5	29,000	14,500		
計						14,500		
単価						14,500		
						14,500	円/式	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0
単-77号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 7096m3	単位	式	数量		1	37,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.478	25,095	37,090		
計						37,090		
単価						37,090	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0
単-78号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 5517m3	単位	式	数量		1	28,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.149	25,095	28,834		
計						28,834		
単価						28,834	円/式	

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0	
単-79号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000			
計						598,000			
単価						598,000	円/式		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0	
単-80号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2646千円	単位	式	数量		1	単価	2,646,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,646,000			
計						2,646,000			
単価						2,646,000	円/式		

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0	
単-81号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,285	7,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,285		
単価						7,285	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1.000-00-00-2-0	
単-82号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 無筋 真栄産業(株)	m 3	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円/m 3	

## 参考資料（２）

							単価使用年月	2021. 10
							歩掛使用年月	2021. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-83号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			14, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14, 450	14, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 450		
単価						14, 450	円/m 3	

							単価使用年月	2021. 10
							歩掛使用年月	2021. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-84号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻 有筋 真栄産業(株)	m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円/m 3	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,310	23,310		
軽油	1. 2号	L	74	139	10,286		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					48,720		
単価					48,720	円/日	