

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

## 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和3年度川南横断歩道橋塗装外工事
工事地名	宮崎県児湯郡川南町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年7月	12) 設計年月	令和3年4月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189650024	14) 単価適用年月	2021年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年7月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	114,070,000
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	114,070,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	353日間 自 令和3年8月13日 (当初) 至 令和4年3月31日 (2回変更) 至 令和4年7月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	児湯	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処分費等	1,366,796
		23) 公告日	令和3年6月15日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費	2) 目： 道路維持管理費	3) 目の細分： 工事費〔修繕〕	4) 事業名：
-------------------------	------------------	---------------------	---------

## 設計内訳書

工事名	令和3年度川南横断歩道橋塗装外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		49,338,727				
		式	1		61,057,709	1	11,718,982		
舗装工		式	1		9,448,454				
		式	1		9,719,605	1	271,151		
橋面防水工		式	1		4,228,432				
		式	1		4,221,005	1	-7,427		
橋面防水	塗膜防水	m2	279		1,254,788			内-1号	
		m2	0		0	-279	-1,254,788		
橋面防水	塗膜防水	m2	0		0			内-2号	
		m2	279		1,247,361	279	1,247,361		
防錆処理		m2	403		2,973,644			内-3号	
		m2	403		2,973,644	0	0		
薄層カー舗装工		式	1		5,220,022				
		式	1		5,060,887	1	-159,135		
舗装版破碎・運搬処理	コンクリート舗装版 舗装版 厚 平均5cm	m3	1	31,756	31,756			単-1号	
		m3	1	31,756	31,756	0	0		
舗装版破碎・運搬処理 (通路部)	コンクリート舗装版 舗装版 厚 平均9.8cm	m3	22	39,477	868,494			単-2号	
		m3	22	39,477	868,494	0	0		
舗装版破碎・運搬処理 (階段・踊り場部)	コンクリート舗装版 舗装版 厚 5cm	m3	0.8	42,898	34,318			単-3号	
		m3	0.8	42,898	34,318	0	0		
モルタル復旧	厚 27mm~149mm 高 炉 1:3	m2	267		762,536			内-4号	
		m2	0		0	-267	-762,536		
モルタル復旧	厚 41mm~46mm 高炉 1:3	m2	0		0			内-5号	
		m2	40		50,002	40	50,002		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度川南横断歩道橋塗装外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート復旧	厚 27mm~149mm 生コンクリート (18-8-20 高炉)	m2	0 228			0 553,399			内-6号
薄層カー舗装	黒	m2	256 256			3,522,918 3,522,918			内-7号
舗装準備工		式	0 1			0 43,036			
不陸修正	補足材無し	m2	0 232	0 185.5		0 43,036			単-4号
舗装打換え工		式	0 1			0 394,677			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	0 232	0 144.9		0 33,616			単-5号
殻運搬	舗装版破砕	m3	0 9	0 2,379		0 21,411			単-6号
殻処分	アスファルト殻	m3	0 9	0 2,346		0 21,114			単-7号
表層	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	0 232	0 1,373		0 318,536			単-8号
橋梁補修工		式	1 1			1,490,907 1,854,883			
支承補修工		式	1 1			101,590 101,590			
沓座モルタル補修		箇所	14 14			101,590 101,590			内-8号

## 設計内訳書

工事名	令和3年度川南横断歩道橋塗装外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高欄補修工			1		1,078,541				
		式	1		1,243,707	1	165,166		
部材設置 (高欄部分取替)	すみ肉溶接		3		889,893			内-9号	
		箇所	3		889,893	0	0		
部材設置 (開口部補修)	すみ肉溶接		2		67,927			内-10号	
		箇所	2		67,927	0	0		
部材設置 (当板補修)	すみ肉溶接		4		120,721			内-11号	
		箇所	0		0	-4	-120,721		
部材設置 (当板補修)	すみ肉溶接		0		0			内-12号	
		箇所	10		285,887	10	285,887		
デッキプレート補修工			0		0				
		式	1		198,810	1	198,810		
部材設置 (覆板補修)	当板補修・コーキング処理		0		0			内-13号	
		箇所	8		198,810	8	198,810		
付属物復旧工			1		310,776				
		式	1		310,776	0	0		
手摺撤去・再設置			153		142,576			内-14号	
		m	153		142,576	0	0		
目隠撤去・再設置			67		168,200			内-15号	
		m2	67		168,200	0	0		
現場塗装工			1		25,144,384				
		式	1		25,521,320	1	376,936		
橋梁塗装工			1		25,144,384				
		式	1		25,521,320	1	376,936		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度川南横断歩道橋塗装外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	950	17,500	16,625,000			単-9号	
			950	17,500	16,625,000	0	0		
下塗	有機シンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 横断歩道橋 塗装回数 1回	m2	950	1,838	1,746,100			単-10号	
			950	1,838	1,746,100	0	0		
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 1回	m2	950	1,565	1,486,750			単-11号	
			950	1,565	1,486,750	0	0		
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横 断歩道橋 塗装回数 1 回	m2	950	759	721,050			単-12号	
			950	759	721,050	0	0		
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横 断歩道橋 塗装回数 1 回	m2	950	1,085	1,030,750			単-13号	
			950	1,085	1,030,750	0	0		
足場		m2	310		1,650,783			内-16号	
			310		1,650,783	0	0		
防護		m2	1,110		1,020,639			内-17号	
			1,110		1,020,639	0	0		
塗膜殻運搬処分		t	1.9		863,312			内-18号	
			0		0	-1.9	-863,312		
塗膜殻運搬処分		t	0		0			内-19号	
			2.7		1,240,248	2.7	1,240,248		
仮設工		式	1		13,254,982				
			1		23,961,901	1	10,706,919		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度川南横断歩道橋塗装外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
飛散防止工			1		5,073,009				
		式	1		5,073,009	0	0		
塗膜飛散防止装置 (吊足場)	シート養生		1		5,073,009			内-20号	
		式	1		5,073,009	0	0		
飛散防止工 (夜間作業)			1		608,794				
		式	1		608,794	0	0		
舗装版破碎飛散防止装置	シート張り		333		608,794			内-21号	
		m3	333		608,794	0	0		
塗膜粉塵対策工			1		4,189,124				
		式	1		12,388,731	1	8,199,607		
塗膜粉塵除去施設			1		1,216,719			内-22号	
		式	1		1,216,719	0	0		
負圧集塵装置			1		941,297			内-23号	
		式	0		0	-1	-941,297		
負圧集塵装置			0		0			内-24号	
		式	1		949,558	1	949,558		
真空掃除装置			1		453,499			内-25号	
		式	1		453,499	0	0		
塗膜粉塵対策用保護具			1		1,577,609			内-26号	
		式	0		0	-1	-1,577,609		
塗膜粉塵対策用保護具			0		0			内-27号	
		式	1		9,768,955	1	9,768,955		
交通管理工			1		3,384,055				
		式	1		5,891,367	1	2,507,312		

## 設計内訳書

工事名	令和3年度川南横断歩道橋塗装外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	310 0		3,384,055 0	-310	-3,384,055	内-28号	
交通誘導警備員		人日	0 510		0 5,583,148	510	5,583,148	内-29号	
交通誘導警備員 夜間作業		人日	0 20		0 308,219	20	308,219	内-30号	
直接工事費		式	1 1		49,338,727 61,057,709	1	11,718,982		
共通仮設費		式	1 1		9,599,988 11,462,913	1	1,862,925		
共通仮設費		式	1 1		698,787 1,254,553	1	555,766		
準備費		式	1 1		116,284 116,284	0	0		
木根等処分費		式	1 1		116,284 116,284	0	0	内-31号	
技術管理費		式	1 1		45,056 45,056	0	0		
道路施設基本データ作成		式	1 1		45,056 45,056	0	0	内-32号	
営繕費		式	0 1		0 459,000	1	459,000		
快適化		式	0 1		0 459,000	1	459,000	内-33号	



## 設計内訳書

工事名	令和3年度川南横断歩道橋塗装外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		537,447				
		式	1		634,213	1	96,766		
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,901,201				
		式	1		10,208,360	1	1,307,159		
純工事費		式	1		58,938,715				
		式	1		72,520,622	1	13,581,907		
現場管理費		式	1		30,779,323				
		式	1		36,448,250	1	5,668,927		
工事原価		式	1		89,718,038				
		式	1		108,968,872	1	19,250,834		
一般管理費等		式	1		13,981,962				
		式	1		16,481,128	1	2,499,166		
工事価格		式	1		103,700,000				
		式	1		125,450,000	1	21,750,000		
消費税相当額		式	1		10,370,000				
		式	1		12,545,000	1	2,175,000		
工事費計		式	1		114,070,000				
		式	1		137,995,000	1	23,925,000		

# 279/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:29

橋面防水

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜系防水	補修 ウレタン系		228	5,080	1,158,240			WYB00027
		m 2	228	5,080	1,158,240	0	0	単一 14号
塗膜系防水	補修 無 無 無		51	2,020	103,020			WB812920
		m 2	51	2,020	103,020	0	0	単一 15号
成形目地材 (橋面端部)	橋面防水用 L型40mm+25mm t=5mm		177	801.1	141,794			WYB00030
		m	177	801.1	141,794	0	0	単一 16号
成形目地材 (集水柵部)	橋面防水用 35mm t=5mm		30	315	9,450			WYB00031
		m	30	315	9,450	0	0	単一 17号
合 計					1,254,788			
					0		-1,254,788	

# 0/279m2当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

橋面防水

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜系防水	補修 ウレタン系		0	0	0			WYB00032
		m 2	228	5,080	1,158,240	228	1,158,240	単一 18号
塗膜系防水	補修 無 無 無		0	0	0			WB812920
		m 2	51	2,020	103,020	51	103,020	単一 19号
成形目地材 (橋面端部)	橋面防水用 L型35mm+25mm t=5mm		0	0	0			WYB00039
		m	186	714	132,804	186	132,804	単一 20号
成形目地材 (集水柵部)	橋面防水用 35mm t=5mm		0	0	0			WYB00040
		m	32	315	10,080	32	10,080	単一 21号
合 計					0			
					1,404,144		1,404,144	
変更積算金額					0			
					1,247,361		1,247,361	円/m2

# 403m2当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

防錆処理

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防錆処理(通路側)	錆落とし(ケレン)		352	4,051	1,425,952			WYB00034
		m <sup>2</sup>	352	4,051	1,425,952	0	0	単一 22号
防錆処理(階段・踊り場部)	錆落とし(ケレン)		51	4,051	206,601			WYB00035
		m <sup>2</sup>	51	4,051	206,601	0	0	単一 23号
防錆処理(通路側)	有機ジンクリッチペイント塗布 300g/m <sup>2</sup> 2回		352	2,614	920,128			WYB00036
		m <sup>2</sup>	352	2,614	920,128	0	0	単一 24号
防錆処理(階段・踊り場部)	有機ジンクリッチペイント塗布 300g/m <sup>2</sup> 2回		51	2,614	133,314			WYB00037
		m <sup>2</sup>	51	2,614	133,314	0	0	単一 25号
排水処理	デッキプレート面排水孔φ15mm		133	4,973	661,409			WYB00038
		箇所	133	4,973	661,409	0	0	単一 26号
合 計					2,973,644			
					2,973,644			

# 267/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

モルタル復旧

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		22	33,110	728,420			CB240060
		m 3	22	33,110	728,420	0	0	
溶接金網(材料)	φ3.2×50×50		228	570	129,960			
		m 2	228	570	129,960	0	0	
合 計					762,536			
					0		-762,536	

# 0/40m2当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

モルタル復旧

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0	0	0			CB240060
		m <sup>3</sup>	1.7	33,110	56,287	1.7	56,287	
合 計					0			
					56,287		56,287	
変更積算金額					0			
					50,002		50,002	円/m <sup>2</sup>

# 0/228m2当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

コンクリート復旧

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートソフ 車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用	m 3	20	24,650	493,000	20	493,000	CB240010
溶接金網(材料)	φ3.2×50×50	m 2	228	570	129,960	228	129,960	
合 計					622,960		622,960	
変更積算金額					553,399		553,399	円/m2

# 256m2当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

薄層カー舗装

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムチップ舗装	t=10mm 階段部+通路・踊り場部		256	11,420	2,923,520			WYB00048
		m <sup>2</sup>	256	11,420	2,923,520	0	0	単一 31号
伸縮目地	t=10mm ポリウレタン系シーリング材		25	3,097	77,425			WYB00049
		m	25	3,097	77,425	0	0	単一 32号
階段部滑り止め	ゴムステップ W=100mm(L=600) t=9mm		116	8,317	964,772			WYB00050
		m	116	8,317	964,772	0	0	単一 33号
合 計					3,522,918			
					3,522,918		0	



# 14箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

沓座モルタル補修

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		0.04	27,940	1,117			WB824010
		m 3	0.04	27,940	1,117	0	0	単一 27号
モルタル殻運搬	2t積級 6.0km以下		0.04	4,887	195			WYB00011
		m 3	0.04	4,887	195	0	0	
処分費 (m 3)			0.04	2,687	107			WB020051
		m 3	0.04	2,687	107	0	0	単一 36号
型枠	一般型枠 小型構造物		0.2	7,023	1,404			CB240210
		m 2	0.2	7,023	1,404	0	0	
無収縮モルタル打設	セメントプレミックスタイプ		0.02	401,000	8,020			WYB00026
		m 3	0.02	401,000	8,020	0	0	単一 37号
シーリング材充填	支承部止水 シリコン系シーリング材 0.45L/m		28	3,697	103,516			WYB00013
		m	28	3,697	103,516	0	0	単一 38号
合 計					101,590			
					101,590		0	

# 3箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

部材設置  
第 9号内訳書 (高欄部分取替)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場溶接	すみ肉脚長6mm		1.4	8,318	11,645			CB431580
		m	1.4	8,318	11,645	0	0	
縦支柱部材	STKR400 □75×75×3.2×1050 下塗迄		3	77,700	233,100			
		個	3	77,700	233,100	0	0	
地覆部材	STKR400 □125×125×3.2×310 下塗迄		1	70,100	70,100			
		個	1	70,100	70,100	0	0	
地覆部材	STKR400 □125×125×3.2×260 下塗迄		1	68,100	68,100			
		個	1	68,100	68,100	0	0	
地覆部材	STKR400 □125×125×3.2×230 下塗迄		1	64,100	64,100			
		個	1	64,100	64,100	0	0	
地覆部材	STKR400 □125×125×3.2×45 下塗迄		1	23,000	23,000			
		個	1	23,000	23,000	0	0	
横棧部材	STKR400 □100×50×3.2×248 下塗迄		1	20,000	20,000			
		個	1	20,000	20,000	0	0	
横棧部材	STKR400 □60×30×2.3×250 下塗迄		1	39,100	39,100			
		個	1	39,100	39,100	0	0	
横棧部材	STKR400 □60×30×2.3×210 下塗迄		2	39,100	78,200			
		個	2	39,100	78,200	0	0	
横棧部材	STKR400 □60×30×2.3×165 下塗迄		1	32,100	32,100			
		個	1	32,100	32,100	0	0	
横棧部材	STKR400 □60×30×2.3×70 下塗迄		1	28,000	28,000			
		個	1	28,000	28,000	0	0	
縦棧部材	STK400 φ27.2×2.3×930 下塗迄		4	37,900	151,600			
		個	4	37,900	151,600	0	0	

# 3箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

部材設置  
第 9号内訳書 (高欄部分取替)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地覆部材	SS400 PL125×125×3.2 下塗迄		4	30,100	120,400			
		個	4	30,100	120,400	0	0	
横棧部材	SS400 PL100×50×3.2 下塗迄		2	22,100	44,200			
		個	2	22,100	44,200	0	0	
横棧部材	SS400 PL60×30×3.2 下塗迄		1	18,100	18,100			
		個	1	18,100	18,100	0	0	
合 計					889,893			
					889,893		0	

# 2箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

部材設置  
第 10号内訳書 (開口部補修)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0.08	8,318	665			CB431580
		m	0.08	8,318	665	0	0	
縦棧部材	STK400 φ27.2×2.3×930 下塗迄		2	37,900	75,800			
		個	2	37,900	75,800	0	0	
合 計					67,927			
					67,927		0	

# 4/0箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

部材設置  
第 11号内訳書 (当板補修)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0.3	8,318	2,495			CB431580
		m	0.3	8,318	2,495	0	0	
覆板	SS400 FB70×100×3.0 下塗迄		1	30,100	30,100			
		個	1	30,100	30,100	0	0	
覆板	SS400 FB70×300×3.0 下塗迄		1	33,100	33,100			
		個	1	33,100	33,100	0	0	
覆板	SS400 FB70×400×3.0 下塗迄		1	34,100	34,100			
		個	1	34,100	34,100	0	0	
覆板	SS400 FB70×600×3.0 下塗迄		1	36,100	36,100			
		個	1	36,100	36,100	0	0	
合 計					120,721			
					0		-120,721	

# 0/10箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

部材設置  
第 12号内訳書 (当板補修)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場溶接	すみ肉脚長6mm		0	0	0			CB431580
		m	0.7	8,318	5,822	0.7	5,822	
覆板	SS400 FB70×100×3.0 下塗迄		0	0	0			
		個	5	30,100	150,500	5	150,500	
覆板	SS400 FB70×150×3.0 下塗迄		0	0	0			
		個	2	31,100	62,200	2	62,200	
覆板	SS400 FB70×300×3.0 下塗迄		0	0	0			
		個	1	33,100	33,100	1	33,100	
覆板	SS400 FB70×400×3.0 下塗迄		0	0	0			
		個	1	34,100	34,100	1	34,100	
覆板	SS400 FB70×600×3.0 下塗迄		0	0	0			
		個	1	36,100	36,100	1	36,100	
合 計					0			
					321,822		321,822	
変更積算金額					0			
					285,887		285,887	円/箇所

# 0/8箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

部材設置（覆板補修）

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆板	SS400 FB 50×154×3.0 下塗迄		0	0	0			
		個	1	29,100	29,100	1	29,100	
覆板	SS400 FB 70×90×3.0 下塗迄		0	0	0			
		個	4	25,100	100,400	4	100,400	
覆板	SS400 FB 100×194×3.0 下塗迄		0	0	0			
		個	1	36,100	36,100	1	36,100	
覆板	SS400 FB 100×180×3.0 下塗迄		0	0	0			
		個	1	34,100	34,100	1	34,100	
覆板	SS400 FB 100×45×3.0 下塗迄		0	0	0			
		個	1	24,100	24,100	1	24,100	
合 計					0			
					223,800		223,800	
変更積算金額					0			
					198,810		198,810	円/箇所

# 153m当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

手摺撤去・再設置

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手摺撤去	ステンレス		153	403	61,659			WYB00012
		m	153	403	61,659	0	0	単一 39号
手摺再設置	ステンレス		153	646	98,838			WYB00014
		m	153	646	98,838	0	0	単一 40号
合 計					142,576			
					142,576		0	



# 67m2当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

目隠撤去・再設置

第 15号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目隠撤去			67	1,323	88,641			WYB00015
		m 2	67	1,323	88,641	0	0	単一 41号
目隠再設置			67	1,503	100,701			WYB00016
		m 2	67	1,503	100,701	0	0	単一 42号
合 計					168,200			
					168,200		0	

# 310m2当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

足場

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 3.2月		312	5,154	1,608,048			WB431360
		m <sup>2</sup>	312	5,154	1,608,048	0	0	単一 51号
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 3.2月		312	802	250,224			WB431370
		m <sup>2</sup>	312	802	250,224	0	0	単一 52号
合 計					1,650,783			
					1,650,783		0	

# 1,110m2当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

防護

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 2.6月		1,109	811	899,399			WB431380
		m 2	1,109	811	899,399	0	0	単一 53号
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 2.6月		1,109	225	249,525			WB431380
		m 2	1,109	225	249,525	0	0	単一 54号
合 計					1,020,639			
					1,020,639		0	

# 1.9/0t当たり内訳書

印刷日時 : 2022/07/07 09:10:30

塗膜殻運搬処分

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜殻処分	再資源化処分 九州北清		1.9	500,000	950,000			WYB00004
		t	1.9	500,000	950,000	0	0	単一 55号
塗膜殻運搬	川南町～小林 L=77.8km		1	22,410	22,410			WYB00005
		回	1	22,410	22,410	0	0	単一 56号
合 計					863,312			
					0		-863,312	

# 0/2.7tあたり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:30

塗膜殻運搬処分

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜殻処分	再資源化処分 九州北清		0	0	0			WYB00054
		t	2.7	500,000	1,350,000	2.7	1,350,000	単一 57号
産廃税			0	0	0			
		t	2.7	800	2,160	2.7	2,160	
塗膜殻運搬	川南町～小林 L=77.8km		0	0	0			WYB00056
		回	2	22,410	44,820	2	44,820	単一 58号
合計					0			
					1,396,980		1,396,980	
変更積算金額					0			
					1,240,248		1,240,248	円/t

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

塗膜飛散防止装置

第 20号内訳書 (吊足場)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗膜飛散防止設置撤去(底面)	ホ°ポリエチレンシート t=0.15mm 2層張		312	2,654	828,048			WYB00047
		m 2	312	2,654	828,048	0	0	単一 59号
塗膜飛散防止設置撤去(中段底面)	ホ°ポリエチレンシート t=0.15mm 2層張		89	3,398	302,422			WYB00041
		m 2	89	3,398	302,422	0	0	単一 60号
塗膜飛散防止設置撤去(側面)	ホ°ポリエチレンシート t=0.10mm 2層張		630	4,110	2,589,300			WYB00043
		m 2	630	4,110	2,589,300	0	0	単一 61号
塗膜飛散防止設置撤去(天井)	ホ°ポリエチレンシート t=0.10mm 2層張		312	5,774	1,801,488			WYB00044
		m 2	312	5,774	1,801,488	0	0	単一 62号
塗膜飛散防止設置撤去(橋面)	ホ°ポリエチレンシート t=0.15mm 1層張		179	1,058	189,382			WYB00045
		m 2	179	1,058	189,382	0	0	単一 63号
合 計					5,073,009			
					5,073,009		0	

# 333m3当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

舗装版破碎飛散防止装置

第 21号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎飛散防止装置	シート張り		333	2,058	685,314			WYB00023
		m <sup>2</sup>	333	2,058	685,314	0	0	単一 64号
合 計					608,794			
					608,794		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

塗膜粉塵除去施設

第 22号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セキュリティールーム購入	1500×4500×2150		1	297,000	297,000			
		台	1	297,000	297,000	0	0	
エアシャワー（賃料）	11m3/min		3	250,000	750,000			
		台	3	250,000	750,000	0	0	
エアシャワー用フィルター （材料費）	1次フィルター		5	4,530	22,650			
		枚	5	4,530	22,650	0	0	
エアシャワー用フィルター （材料費）	HEPAフィルター		3	80,000	240,000			
		枚	3	80,000	240,000	0	0	
エアシャワー返却時有害物 質除去費			1	60,000	60,000			
		台	1	60,000	60,000	0	0	
合 計					1,216,719			
					1,216,719		0	



# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

負圧集塵装置

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧集塵装置（賃料）	Novair2000 処理風量 56m3/min		3	250,000	750,000			
		台・月	3	250,000	750,000	0	0	
負圧集塵装置（材料費）	1次フィルター		44	1,490	65,560			
		枚	44	1,490	65,560	0	0	
負圧集塵装置（材料費）	2次フィルター		15	4,830	72,450			
		枚	15	4,830	72,450	0	0	
負圧集塵装置（材料費）	HEPAフィルター		1	128,000	128,000			
		枚	1	128,000	128,000	0	0	
負圧集塵装置返却時有害物質除去費			1	43,600	43,600			
		台	1	43,600	43,600	0	0	
合 計					941,297			
					0		-941,297	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

負圧集塵装置

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
負圧集塵装置（賃料）	Novair2000 処理風量 56m3/min		0	0	0			
		台・月	3	250,000	750,000	3	750,000	
負圧集塵装置（材料費）	1次フィルター		0	0	0			
		枚	47	1,490	70,030	47	70,030	
負圧集塵装置（材料費）	2次フィルター		0	0	0			
		枚	16	4,830	77,280	16	77,280	
負圧集塵装置（材料費）	HEPAフィルター		0	0	0			
		枚	1	128,000	128,000	1	128,000	
負圧集塵装置返却時有害物質除去費			0	0	0			
		台	1	43,600	43,600	1	43,600	
合 計					0			
					1,068,910		1,068,910	
変更積算金額					0			
					949,558		949,558	円/式

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

真空掃除装置

第 25号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
真空掃除機（賃料）	最大吸引力24kpa		3	64,600	193,800			
		台	3	64,600	193,800	0	0	
真空掃除機用フィルター（材料費）	1次フィルター		5	3,860	19,300			
		枚	5	3,860	19,300	0	0	
真空掃除機用フィルター（材料費）	HEPAフィルター		3	84,600	253,800			
		枚	3	84,600	253,800	0	0	
真空掃除機返却時有害物質除去費	初回費用		1	43,600	43,600			
		台	1	43,600	43,600	0	0	
合 計					453,499			
					453,499		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

塗膜粉塵対策用保護具

第 26号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具 (材料費)	国家検定合格同等品以上		10	92,400	924,000			
		台	10	92,400	924,000	0	0	
呼吸用保護具専用バッテリー (材料費)			12	21,700	260,400			
		個	12	21,700	260,400	0	0	
呼吸用保護具フィルター (材料費)	防塵・防毒両用 国家検定合格同等品以上		100	2,180	218,000			
		個	100	2,180	218,000	0	0	
呼吸用保護具フィルターカ バー (材料費)			12	900	10,800			
		個	12	900	10,800	0	0	
使い捨て化学防護服	JIS T 8115同等品以上		100	2,590	259,000			
		着	100	2,590	259,000	0	0	
使い捨てシューズカバー	JIS T 8115同等品以上		100	358	35,800			
		着	100	358	35,800	0	0	
防護手袋	JIS T 8115同等品以上		100	679	67,900			
		双	100	679	67,900	0	0	
合 計					1,577,609			
					0		-1,577,609	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

塗膜粉塵対策用保護具

第 27号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具 (材料費)	国家検定合格同等品以上	台	0	0	0			
		台	12	92,400	1,108,800	12	1,108,800	
呼吸用保護具専用バッテリー (材料費)		個	0	0	0			
		個	24	21,700	520,800	24	520,800	
呼吸用保護具フィルター (材料費)	防塵・防毒両用 国家検定合格同等品以上	個	0	0	0			
		個	1,011	2,180	2,203,980	1,011	2,203,980	
呼吸用保護具フィルターカ バー (材料費)		個	0	0	0			
		個	12	900	10,800	12	10,800	
使い捨て化学防護服	JIS T 8115同等品以上	着	0	0	0			
		着	1,972	2,590	5,107,480	1,972	5,107,480	
使い捨てシューズカバー	JIS T 8115同等品以上	着	0	0	0			
		着	1,972	358	705,976	1,972	705,976	
防護手袋	JIS T 8115同等品以上	双	0	0	0			
		双	1,972	679	1,338,988	1,972	1,338,988	
合 計					0			
					10,996,824		10,996,824	
変更積算金額					0			
					9,768,955		9,768,955	円/式

# 310/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

交通誘導警備員

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			100	14,490	1,449,000			WB010211
		人日	100	14,490	1,449,000	0	0	単一 65号
交通誘導警備員B			210	11,240	2,360,400			WB010212
		人日	210	11,240	2,360,400	0	0	単一 66号
合 計					3,384,055			
					0		-3,384,055	

# 0/510人日当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

交通誘導警備員

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	170	14,490	2,463,300	170	2,463,300	単一 67号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	340	11,240	3,821,600	340	3,821,600	単一 68号
合 計					0			
					6,284,900		6,284,900	
変更積算金額					0			
					5,583,148		5,583,148	円/人日

# 0/20人日当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

第 30号内訳書 交通誘導警備員 夜間作業

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	2	21,740	43,480	2	43,480	単一 69号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	18	16,860	303,480	18	303,480	単一 70号
合計					0			
					346,960		346,960	
変更積算金額					0			
					308,219		308,219	円/人日



# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

木根等処分費

第 31号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木くず運搬費	2t積級 6km以下		3.4	11,500	39,100			
		t	3.4	11,500	39,100	0	0	
処分費 (t)			3.4	27,000	91,800			WB020052
		t	3.4	27,000	91,800	0	0	単一 71号
合 計					116,284			
					116,284		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

道路施設基本データ作成

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成	技術員 1.75人		1	50,750	50,750			WYB00018
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 72号
合 計					45,056			
					45,056		0	

# 一式当たり内訳書

印刷日時：2022/07/07 09:10:31

快適トレ

第 33号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用			0	0	0			WYB00002
		月/基	9	51,000	459,000	9	459,000	
合計					0			
					459,000		459,000	
変更積算金額					0			
					459,000		459,000	円/式

## 1次単価表

単価使用年月		2021.07						
歩掛使用年月		2021.07						
労務調整係数		1.000-00-00-2-0						
単-1号	舗装版破砕・運搬処理	コンクリート舗装版 舗装版厚 平均5cm	単位	m3	数量	1	単価	31,756
						1		31,756
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し			1	27,940	27,940	WB824010
				m 3	1	27,940	27,940	単一 27号
コンクリート殻(無筋)運搬		2t積級 6.0km以下			1	4,887	4,887	WYB00001
				m 3	1	4,887	4,887	
処分費 (m 3)					1	2,937	2,937	WB020051
				m 3	1	2,937	2,937	単一 28号
計							35,764	
							35,764	
単価							35,770	
							35,770	円/m3

## 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	舗装版破砕・運搬処理 (通路部)	コンクリート舗装版 舗装版厚 平均9.8cm	単位	m3	数量	1	単価	39,477	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
						1		39,477	
						1		39,477	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し					1	27,940	27,940	WB824010
		m 3	1	27,940	27,940			単一 27号	
コンクリート殻(無筋)運搬	2t積級 24km以下					1	13,500	13,500	WYB00008
		m 3	1	13,500	13,500				
処分費 (m 3)						1	3,000	3,000	WB020051
		m 3	1	3,000	3,000			単一 29号	
計							44,440		
							44,440		
単価							44,440		円/m3
							44,440		

## 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	舗装版破砕・運搬処理 (階段・踊り場部)	コンクリート舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m3	数量	1	単価	42,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					1	27,940		42,898
			m 3	1	27,940	27,940		WB824010
					1	12,000		単一 27号
			m 3	1	12,000	12,000		WYB00029
					1	6,000		WB020051
			m 3	1	6,000	6,000		単一 30号
					1	2,350		
			m 3	1	2,350	2,350		
						48,290		
						48,290		
						48,290		円/m3

## 1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	不陸修正	補足材無し	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		185.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸修正		補足材無し		0	0	0	WYB00003		
			m 2	1	208.8	208.8	単一 34号		
計						0			
						208.8			
単価						0			
						208.8	円/m2		
変更積算単価						185.5	円/m2		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		144.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	163.1	163.1			
計						0			
						163.1			
単価						0			
						163.1	円/m2		
変更積算単価						144.9	円/m2		

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			2,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎		0	0	0	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 6.5km以下 全ての費用	m3	1	2,677	2,677			
	計					0			
						2,677			
	単価					0			
						2,677	円/m3		
変更積算単価						2,379	円/m3		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1			2,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	2,640	2,640	単一 35号		
	計					0			
						2,640			
	単価					0			
						2,640	円/m3		
変更積算単価						2,346	円/m3		



# 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	表層	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0		CB410261
	計			1	1,545	1,545		
	単価					0		
	変更積算単価					1,545		円/m2
						1,373		円/m2

## 1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	素地調整	2種ケリ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	17,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケリ(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	3,427	3,427	WB821550	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	m 2	1	3,427	3,427	単一 43号	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	m 2	1	8,058	8,058	WB820810	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.4kg/m2	m 2	1	8,058	8,058	単一 44号	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.4kg/m2	m 2	1	6,257	6,257	WB820810	
廃材の回収・積込	無し 無し	m 2	1	6,257	6,257	単一 45号	
		m 2	1	1,950	1,950	WB820820	
					1,950	単一 46号	
計					19,692		
					19,692		
単価					19,700		
					19,700	円/m2	

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	下塗	有機ソノクッチェイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 横断歩道橋 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,838
						1		1,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ソノクッチェイント(2回塗り/層)はけ・ローラー I I		1	2,071	2,071	WB821550	
			m 2	1	2,071	2,071	単一 47号	
	計					2,071		
	単価					2,071	円/m2	
						2,071		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,565
						1		1,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー		1	1,763	1,763	WB821550	
			m 2	1	1,763	1,763	単一 48号	
	計					1,763		
	単価					1,763	円/m2	
						1,763		

## 1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	759
						1		759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩		1	855	855	WB821550	
			m 2	1	855	855	単一 49号	
	計					855		
	単価					855		
						855	円/m2	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,085
						1		1,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩		1	1,223	1,223	WB821550	
			m 2	1	1,223	1,223	単一 50号	
	計					1,223		
	単価					1,223		
						1,223	円/m2	

## 参考資料（1）

単-14号		塗膜系防水	補修 ウレタン系	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1	25,095	25,095		
防水工				人	4	23,835	95,340		
普通作業員				人	2	17,220	34,440		
プライマー		PE-670		L	30.9	2,910	89,919		
ウレタン防水材		サラセーヌEQ		kg	105	2,330	244,650		
諸雑費（率） 12%				式	1		18,585		
計							508,029		
単価							5,080		
							5,080	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m <sup>2</sup>	100	2,019.6	201,960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					202,000		
	単価					2,020	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	成形目地材（橋面端部）	橋面防水用 L型40mm+25mm t=5mm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L型止水テープ	切削断面用 40mm+25mm t=5mm		105	763	80,115		
			m	105	763	80,115		
	計					80,115		
	単価					801.1		
						801.1	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	成形目地材（集水桝部）	橋面防水用 35mm t=5mm	単位	m	数量	100	単価	315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水テープ	ボンドテープ(高弾性) 35mm t=5mm		105	300	31,500		
			m	105	300	31,500		
	計					31,500		
	単価					315		
						315	円/m	

## 参考資料（1）

単-18号		塗膜系防水	補修 ウレタン系	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
防水工				人	1	25,095	25,095		
普通作業員				人	4	23,835	95,340		
プライマー		PE-670		人	2	17,220	34,440		
ウレタン防水材		サラセーヌEQ		L	30.9	2,910	89,919		
諸雑費（率） 12%				k g	105	2,330	244,650		
計				式	1		18,585		
単価							0		
							508,029		
							0		
							5,080	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	塗膜系防水	補修 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m <sup>2</sup>	100	2,019.6	201,960		2,020
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					202,000		
	単価					2,020	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	成形目地材（橋面端部）	橋面防水用 L型35mm+25mm t=5mm	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L型止水テープ	切削断面用 35mm+25mm t=5mm		0	0	0		0
			m	105	680	71,400		714
	計					0		
	単価					714	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	成形目地材（集水桝部）	橋面防水用 35mm t=5mm	単位	m	数量	0	単価	0
						100		315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水テープ		ボンドテープ(高弾性) 35mm t=5mm		0	0	0		
			m	105	300	31,500		
計						0		
						31,500		
単価						0		
						315	円/m	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	防錆処理(通路側)	錆落とし(ケレン)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,051
						100		4,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工				11	32,025	352,275		
			人	11	32,025	352,275		
諸雑費(率)				1		52,841		
15%			式	1		52,841		
計						405,116		
						405,116		
単価						4,051		
						4,051	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	防錆処理(階段・踊り場部)	錆落とし(ケレン)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			11	32,025	352,275		
			人	11	32,025	352,275		
	諸雑費(率) 15%			1		52,841		
			式	1		52,841		
	計					405,116		
	単価					4,051		
						4,051	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	防錆処理(通路側)	有機ジンクリッチペイント塗布 300g/m2 2回	単位	m 2	数量	100	単価	2,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			6	32,025	192,150		
			人	6	32,025	192,150		
	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜		60	995	59,700		
			k g	60	995	59,700		
	諸雑費 (率) 5%			1		9,607		
			式	1		9,607		
	計					261,457		
						261,457		
	単価					2,614		
						2,614	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	防錆処理(階段・踊り場部)	有機ジンクリッチペイント塗布 300g/m2 2回	単位	m 2	数量	100	単価	2,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工			6	32,025	192,150		
			人	6	32,025	192,150		
	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜		60	995	59,700		
			k g	60	995	59,700		
	諸雑費 (率) 5%			1		9,607		
			式	1		9,607		
	計					261,457		
						261,457		
	単価					2,614		
						2,614	円/m 2	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	排水処理	デッキプレート面排水孔φ15mm	単位	箇所	数量	1	単価	4,973
						1		4,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0.18	24,675	4,441		
			人	0.18	24,675	4,441		
諸雑費（率） 12%				1		532		
			式	1		532		
計						4,973		
						4,973		
単価						4,973	円/箇所	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	27,940
						1		27,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m <sup>3</sup>	1	27,940	27,940		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						27,940		
						27,940		
単価						27,940	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

単-28号		処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,937
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)		2.35t/m <sup>3</sup> 川南工業 昼間		m <sup>3</sup>	100	2,937	293,700		
計							293,700		
単価							2,937	円/m <sup>3</sup>	

単-29号		処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)		2.35t/m <sup>3</sup> 都栄工業(株) 昼間		m <sup>3</sup>	100	3,000	300,000		
計							300,000		
単価							3,000	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート殻(無筋)	2.35t/m <sup>3</sup>	(株)東北産廃	昼間	m <sup>3</sup>	100	6,000	600,000
	計							600,000
	単価						6,000	円/m <sup>3</sup>



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	ゴムチップ舗装	t=10mm 階段部+通路・踊り場部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	11,420	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.4	25,095	10,038		
			人		0.4	25,095	10,038		
左官					1.6	24,255	38,808		
			人		1.6	24,255	38,808		
特殊作業員					1.6	23,100	36,960		
			人		1.6	23,100	36,960		
普通作業員					1.6	17,220	27,552		
			人		1.6	17,220	27,552		
DAプライマー					21	1,540	32,340		
			kg		21	1,540	32,340		
カラーチップ					773.85	936	724,323		
			kg		773.85	936	724,323		
カラーファルトDA					174.09	1,420	247,207		
			kg		174.09	1,420	247,207		
諸雑費（率） 22%					1		24,938		
			式		1		24,938		
計							1,142,166		
							1,142,166		
単価							11,420		
							11,420	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単-32号		伸縮目地	t=10mm ポリウレタン系シーリング材	単位	m	数量	10	単価	3,097
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					1	17,220	17,220		
				人	1	17,220	17,220		
ポリウレタン系シーリング材					2.38	3,140	7,473		
				L	2.38	3,140	7,473		
プライマー					56.8	89.3	5,072		
				g	56.8	89.3	5,072		
諸雑費（率） 7%					1		1,205		
				式	1		1,205		
計							30,970		
							30,970		
単価							3,097		
							3,097	円/m	

## 参考資料（1）

単-33号		階段部滑り止め	ゴムステップ W=100mm(L=600) t=9mm	単位	m	数量	100	単価	8,317
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					1	25,095	25,095		
特殊作業員				人	1	25,095	25,095		
普通作業員				人	1	23,100	23,100		
接着剤		ルビロンR			2.94	2,310	6,791		
				k g	2.94	2,310	6,791		
セーフティーステップ		W=100mm(L=600) t=9mm			100	7,550	755,000		
				m	100	7,550	755,000		
諸雑費（率） 7%					1		4,579		
				式	1		4,579		
計							831,785		
単価							8,317		
							8,317	円/m	

## 参考資料（1）

単-34号		不陸修正	補足材無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0	0	0		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量2.4～2.6 t		人	1	17,220	17,220		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.11 m <sup>3</sup> （平積0.08 m <sup>3</sup> ）		日	0.4	3,880	1,552		
諸雑費（率+まるめ） 3%				日	0.4	3,980	1,592		
計				式	1		516		
							0		
単価							20,880		
							0		
							208.8	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単-35号		処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト破砕殻		2.2t/m <sup>3</sup> 川南工業 昼間	m <sup>3</sup>	100	2,640	264,000			
計						264,000			
単価						2,640	円/m <sup>3</sup>		

単-36号		処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル殻(無筋)		2.15t/m <sup>3</sup> 川南工業 昼間	m <sup>3</sup>	100	2,687	268,700			
計						268,700			
単価						2,687	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料（1）

				単価使用年月	2021.07			
				歩掛使用年月	2021.07			
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単-37号	無収縮モルタル打設	セメントプレミックスタイプ	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	401,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				1.25	25,095	31,368	
			人		1.25	25,095	31,368	
	特殊作業員				3.75	23,100	86,625	
			人		3.75	23,100	86,625	
	普通作業員				2.5	17,220	43,050	
			人		2.5	17,220	43,050	
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ			1,875	122	228,750	
			k g		1,875	122	228,750	
	諸雑費（率+まるめ） 7%				1		11,207	
			式		1		11,207	
	計						401,000	
							401,000	
	単価						401,000	円/m <sup>3</sup>
							401,000	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	シール材充填	支承部止水 シリコン系シール材 0.45L/m	単位	m	数量	10	単価	3,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.08	25,095	2,007		
			人	0.08	25,095	2,007		
	特殊作業員			0.42	23,100	9,702		
			人	0.42	23,100	9,702		
	普通作業員			0.08	17,220	1,377		
			人	0.08	17,220	1,377		
	シール材	シリコン系 プライマー含む		4.5	4,670	21,015		
			L	4.5	4,670	21,015		
	諸雑費（率+まるめ） 22%			1		2,869		
			式	1		2,869		
	計					36,970		
	単価					3,697		
						3,697	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	手摺撤去	ステンレス	単位	m	数量	1	単価	403
						1		403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.005	29,190	145		
			人	0.005	29,190	145		
普通作業員				0.015	17,220	258		
			人	0.015	17,220	258		
計						403		
						403		
単価						403	円/m	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	手摺再設置	ステンレス	単位	m	数量	1	単価	646
						1		646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.008	29,190	233		
			人	0.008	29,190	233		
普通作業員				0.024	17,220	413		
			人	0.024	17,220	413		
計						646		
						646		
単価						646	円/m	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	目隠撤去		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,323
						1		1,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.02	29,190	583		
			人	0.02	29,190	583		
普通作業員				0.043	17,220	740		
			人	0.043	17,220	740		
計						1,323		
						1,323		
単価						1,323	円/m <sup>2</sup>	
						1,323		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	目隠再設置		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,503
						1		1,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.022	29,190	642		
			人	0.022	29,190	642		
普通作業員				0.05	17,220	861		
			人	0.05	17,220	861		
計						1,503		
						1,503		
単価						1,503	円/m <sup>2</sup>	
						1,503		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量	100	単価	3,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m 2	100	3,426.25	342,625		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						342,700		
単価						3,427	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 1kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	8,058
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無		m 2	1	5,057	5,057	
	塗膜剥離剤	インバイロワン kg/m2		k g	1.15	2,610	3,001	
	諸雑費（まるめ）			式	1		0	
	計						8,058	
	単価						8,058	円/m 2

## 参考資料（1）

単-45号		塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.4kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	6,257
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間		歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無		m 2	1	5,057	5,057		
塗膜剥離剤		インバイロワン kg/m2		k g	0.46	2,610	1,200		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							6,257		
単価							6,257	円/m 2	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	廃材の回収・積込	無し 無し	m <sup>2</sup>	1			1,950	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	m <sup>2</sup>	1	1,950	1,950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,950		
	単価					1,950	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ゾンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラー I I	m <sup>2</sup>	100			2,071	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラー-II 制約無	m <sup>2</sup>	100	2,070.6	207,060		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					207,100		
	単価					2,071	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
					100			1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,762.04	176,204		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						176,300		
単価						1,763	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
					100			855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	854.92	85,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						85,500		
単価						855	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,222.64	122,264		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						122,300		
単価						1,223	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 3.2月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	5,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料			月	3.2	425	1,360		
橋りょう特殊工			人	0.13	29,190	3,794		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,154		
単価						5,154	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 3.2月	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足場材損料		月	3.2	50	160			
	橋りょう特殊工		人	0.022	29,190	642			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					802			
	単価					802	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 2.6月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護材損料		月	2.6	110	286		
	橋りょう特殊工		人	0.018	29,190	525		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					811		
	単価					811	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単-54号		防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 2.6月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	225
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
シート張防護材損料				月	2.6	42	109		
橋りょう特殊工				人	0.004	29,190	116		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							225		
単価							225	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	塗膜殻処分	再資源化処分 九州北清	単位	t	数量	1	単価	500,000
						1		500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	500,000	500,000	WB020052	
			t	1	500,000	500,000	単一 73号	
	計					500,000		
						500,000		
	単価					500,000	円/t	
						500,000		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	塗膜殻運搬	川南町～小林 L=77.8km	単位	回	数量	1	単価	22,410
						1		22,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積		4	5,601	22,404		
			時間	4	5,601	22,404	単一 74号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
	計					22,410		
						22,410		
	単価					22,410	円/回	
						22,410		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	塗膜殻処分	再資源化処分 九州北清	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		500,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費（t）			0	0	0	WB020052		
			t	1	500,000	500,000	単一 75号		
	計					0			
						500,000			
	単価					0			
						500,000	円/t		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	塗膜殻運搬	川南町～小林 L=77.8km	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		22,410	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トラック [普通型]	2 t 積		0	0	0			
			時間	4	5,601	22,404	単一 76号		
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		6			
	計					0			
						22,410			
	単価					0			
						22,410	円/回		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	塗膜飛散防止設置撤去(底面)	ポリエチレンシート t=0.15mm 2層張	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			6	29,190	175,140		
			人	6	29,190	175,140		
	養生資材	床面		1		69,300		
			式	1		69,300		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			1		20,960		
			式	1		20,960		
	計					265,400		
						265,400		
	単価					2,654		
						2,654	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	塗膜飛散防止設置撤去(中段底面)	ポリエチレンシート t=0.15mm 2層張	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			7	29,190	204,330		
			人	7	29,190	204,330		
	養生資材	中段床面		1		111,000		
			式	1		111,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			1		24,470		
			式	1		24,470		
	計					339,800		
						339,800		
	単価					3,398		
						3,398	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	塗膜飛散防止設置撤去(側面)	ポリエチレンシート t=0.10mm 2層張	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			7	29,190	204,330		
			人	7	29,190	204,330		
	養生資材	側面		1		178,100		
			式	1		178,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 14%			1		28,570		
			式	1		28,570		
	計					411,000		
						411,000		
	単価					4,110		
						4,110	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	塗膜飛散防止設置撤去(天井)	ポリエチレンシート t=0.10mm 2層張	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			12	29,190	350,280		
			人	12	29,190	350,280		
	養生資材	天井		1		178,100		
			式	1		178,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 14%			1		49,020		
			式	1		49,020		
	計					577,400		
						577,400		
	単価					5,774		
						5,774	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	塗膜飛散防止設置撤去(橋面)	ポリエチレンシート t=0.15mm 1層張	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	1,058
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工				3	29,190	87,570		
			人		3	29,190	87,570		
	養生資材	橋面			1		12,200		
			式		1		12,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%				1		6,030		
			式		1		6,030		
	計						105,800		
							105,800		
	単価						1,058		
							1,058	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-64号	舗装版破砕飛散防止装置	シート張り	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,058
						1		2,058
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工					0.045	43,785	1,970	
				人	0.045	43,785	1,970	
シート張防護材(賃料)					2	44.3	88	
				月	2	44.3	88	
計							2,058	
							2,058	
単価							2,058	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	14,490
						1		14,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A								
				人	1	14,490	14,490	
諸雑費(まるめ)								
				式	1		0	
計							14,490	
							14,490	
単価							14,490	円/人日

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一66号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,235	11,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,240		
単価						11,240	円/人日	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一67号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	14,490	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,490		
単価						14,490	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一68号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,235	11,235		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,240		
単価						11,240	円/人日	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一69号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,735	21,735		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21,740		
単価						21,740	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-70号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,852	16,852		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,860		
単価						16,860	円/人日	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		27,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【川南工業(株)】		木くず	t	100	27,000	2,700,000		
計						2,700,000		
単価						27,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	道路施設基本データ作成	技術員 1.75人	単位	工事	数量	1	単価	50,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
	計					50,750		
	単価					50,750	円/工事	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉛・六価クロム混合塗膜殻処分費	再資源化処分 九州北清	t	100	500,000	50,000,000			
計					50,000,000			
単価					500,000	円/t		



## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,601
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.21	20,265		4,255	
軽油		1. 2号	L	4.2	125		525	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	821		821	
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							5,601	
単価							5,601	円/時間

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価	500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉛・六価クロム混合塗膜殻処分費	再資源化処分 九州北清	t	100	500,000	50,000,000			
	計					50,000,000			
	単価					500,000	円/t		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,601
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)			人	0.21	20,265		4,255	
軽油		1. 2号	L	4.2	125		525	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	821		821	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0	
計							5,601	
単価							5,601	円/時間