

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事
工事地名	宮崎県宮崎市大字本郷南方地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年3月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189650085	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年4月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	117,722,000
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	104,500,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	306日間 自 令和4年4月1日 (当初) 至 令和4年10月31日 (2回変更) 至 令和5年1月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	宮崎	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道220号	22) 処分費等	1,716,152
		23) 公告日	令和4年1月25日

3. 予算科目

1) 予算科目: 道路交通安全対策事業費	2) 目: 道路維持管理費	3) 目の細分: 工事費(修繕)	4) 事業名:
-------------------------	------------------	---------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		49,836,221			
			式	1		61,704,577	1	11,868,356	
道路土工			式	1		2,417,376			
			式	1		1,809,403	1	-607,973	
掘削工 [南方地区1]			式	1		112,008			
			式	1		89,032	1	-22,976	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満			390	287.2	112,008			単-1号
		m3		310	287.2	89,032	-80	-22,976	
掘削工 [南方地区2]			式	1		5,744			
			式	1		5,744	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満			20	287.2	5,744			単-2号
		m3		20	287.2	5,744	0	0	
掘削工 [南方地区4]			式	0		0			
			式	1		8,616	1	8,616	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満			0	0	0			単-3号
		m3		30	287.2	8,616	30	8,616	
路体盛土工 [南方地区1]			式	1		1,318,120			
			式	1		544,085	1	-774,035	
路体(築堤)盛土	2.5m未満			310	4,252	1,318,120			単-4号
		m3		120	4,252	510,240	-190	-807,880	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			0	0	0			単-5号
		m3		50	676.9	33,845	50	33,845	
路体盛土工 [南方地区2]			式	1		42,520			
			式	1		42,520	0	0	

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	概要
路体(築堤)盛土	2.5m未満			10	4,252		42,520			単-6号
			m3	10	4,252		42,520	0	0	
法面整形工 [南方地区1]				1			417,720			
			式	1			419,480	1	1,760	
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			240	1,088		261,120			単-7号
			m2	280	1,088		304,640	40	43,520	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有			150	1,044		156,600			単-8号
			m2	110	1,044		114,840	-40	-41,760	
法面整形工 [南方地区2]				1			95,720			
			式	1			95,720	0	0	
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			40	1,088		43,520			単-9号
			m2	40	1,088		43,520	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有			50	1,044		52,200			単-10号
			m2	50	1,044		52,200	0	0	
法面整形工 [南方地区4]				0			0			
			式	1			315,810	1	315,810	
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0		0			単-11号
			m2	290	1,089		315,810	290	315,810	
残土処理工 [南方地区1]				1			14,855			
			式	1			288,396	1	273,541	
整地	残土受入れ地での処理			9			994			内-1号
			m3	0			0	-9	-994	
整地	残土受入れ地での処理			0			0			内-2号
			m3	90			9,833	90	9,833	

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9 0				13,861 0	-9	-13,861	内-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 90				0 278,563	90	278,563	内-4号
残土処理工 [南方地区3] (夜間作業)		式	1 0				410,689 0	-1	-410,689	
整地	残土受入れ地での処理	m3	170 0				23,387 0	-170	-23,387	内-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170 0				387,302 0	-170	-387,302	内-6号
舗装工		式	1 1				33,624,741 40,238,221	1	6,613,480	
舗装打換え工 [南方地区1](歩道部)		式	1 1				1,430,756 286,793	1	-1,143,963	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚40mm	m	6 0				2,958 0	-6	-2,958	内-7号
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚40mm	m	0 3				0 1,478	3	1,478	内-8号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚4cm	m2	580 115	151.2 151.2			87,696 17,388	-465	-70,308	単-12号
殻運搬	舗装版破碎	m3	23 5	4,068 4,068			93,564 20,340	-18	-73,224	単-13号
殻処分	アスファルト殻	m3	23 5	976 976			22,448 4,880	-18	-17,568	単-14号

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	580	728.5	422,530				単-15号
			115	728.5	83,777	-465	-338,753		
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	580	1,382	801,560				単-16号
			115	1,382	158,930	-465	-642,630		
舗装打換え工 [南方地区3] (夜間作業)		式	1		4,715,185				
			0		0	-1	-4,715,185		
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm	m	350		215,784				内-9号
			0		0	-350	-215,784		
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	432	1,016	438,912				単-17号
			0	1,016	0	-432	-438,912		
殻運搬	舗装版破砕	m3	65	4,823	313,495				単-18号
			0	4,823	0	-65	-313,495		
殻処分	アスファルト殻	m3	65	3,129	203,385				単-19号
			0	3,129	0	-65	-203,385		
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m2	432	1,782	769,824				単-20号
			0	1,782	0	-432	-769,824		
上層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	432	709.8	306,633				単-21号
			0	709.8	0	-432	-306,633		
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	432	1,892	817,344				単-22号
			0	1,892	0	-432	-817,344		
中間層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	432	1,892	817,344				単-23号
			0	1,892	0	-432	-817,344		

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	432 0	1,927 1,927	832,464 0	-432	-832,464	単-24号	
舗装打換え工 [側道部]		式	0 1		0 2,310,016	1	2,310,016		
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	0 19		0 9,368	19	9,368	内-10号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m ²	0 1,120	0 151.3	0 169,456	1,120	169,456	単-25号	
殻運搬	舗装版破碎	m ³	0 56	0 4,068	0 227,808	56	227,808	単-26号	
殻処分	アスファルト殻	m ³	0 56	0 1,043	0 58,408	56	58,408	単-27号	
不陸整正	補足材無し	m ²	0 1,120	0 100.3	0 112,336	1,120	112,336	単-28号	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	0 1,120	0 1,547	0 1,732,640	1,120	1,732,640	単-29号	
切削オーバーレイ工 (夜間作業)		式	1 1		27,478,800 37,641,412	1	10,162,612		
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20)	m ²	6,000 7,660	3,947 3,947	23,682,000 30,234,020	1,660	6,552,020	単-30号	
クラック処理	クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm	m	600 2,069	2,021 2,021	1,212,600 4,181,449	1,469	2,968,849	単-31号	

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削殻)		m3	600 749	2,221 2,221	1,332,600 1,663,529			単-32号
殻処分	アスファルト殻(切削殻)		m3	600 749	2,086 2,086	1,251,600 1,562,414	149	330,929	単-33号
排水構造物工			式	0 1		0 76,857			
排水工 [南方地区4]			式	0 1		0 76,857			
縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600		m	0 2	0 7,956	0 15,912			単-34号
跳水防止版	W540×L1000 t=10mm		枚	0 2	0 17,710	0 35,420			単-35号
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無		m2	0 2	0 8,570	0 17,140			単-36号
モルタル充填 (水路底部)	ポリマーセメントモルタル		箇所	0 1	0 8,385	0 8,385			単-37号
縁石工			式	1 1		179,930 575,410			
縁石工 [南方地区1]			式	1 1		179,930 179,930			
アスカブ	再生細粒度アスコン(13) 175cm2以上195cm2未満		m	190 190	947 947	179,930 179,930			単-38号
縁石工 [南方地区4]			式	0 1		0 37,880			

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカブ	再生細粒度アスコン(13) 175cm2以上195cm2未満	m	0 40	0 947	0 37,880	0 37,880	40	37,880	単-39号
縁石工 (夜間作業)		式	0 1		0 357,600	0 357,600	1	357,600	
アスカブ	再生細粒度アスコン(13) 175cm2以上195cm2未満	m	0 300	0 1,192	0 357,600	0 357,600	300	357,600	単-40号
防護柵工		式	1 1		74,250 74,250	74,250 74,250	0	0	
防止柵工 [南方地区1]		式	1 1		74,250 74,250	74,250 74,250	0	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	30 30	2,475 2,475	74,250 74,250	74,250 74,250	0	0	単-41号
区画線工		式	1 1		684,421 1,248,907	684,421 1,248,907	1	564,486	
区画線工 (側道部)		式	0 1		0 60,296	0 60,296	1	60,296	
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 170	0 254.7	0 43,299	0 43,299	170	43,299	単-42号
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 4	0 642.4	0 2,569	0 2,569	4	2,569	単-43号
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 3	0 577.1	0 1,731	0 1,731	3	1,731	単-44号
溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 19	0 668.3	0 12,697	0 12,697	19	12,697	単-45号

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工 (夜間作業)		式	1		684,421				
			1		1,188,611	1	504,190		
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,170	319.4	373,698			単-46号	
			2,620	319.4	836,828	1,450	463,130		
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	4	344	1,376			単-47号	
			0	344	0	-4	-1,376		
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 セグアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	85	787.1	66,903			単-48号	
			320	787.1	251,872	235	184,969		
溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	270	773.1	208,737			単-49号	
			59	773.1	45,612	-211	-163,125		
溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	39	864.3	33,707			単-50号	
			0	864.3	0	-39	-33,707		
溶融式区画線 (特殊)	溶融式手動 矢羽根	箇所	0	0	0			単-51号	
			1	7,509	7,509	1	7,509		
溶融式区画線 (特殊)	溶融式手動 自転車ビク トマーク	箇所	0	0	0			単-52号	
			1	20,200	20,200	1	20,200		
溶融式区画線 (特殊)	溶融式手動 距離標	箇所	0	0	0			単-53号	
			1	26,590	26,590	1	26,590		
石・ブロック積(張)工		式	1		4,504,405				
			1		5,168,772	1	664,367		
作業土工 [南方地区1]		式	1		80,641				
			1		76,146	1	-4,495		
床掘り	土砂		80		17,464			内-11号	
		m3	0		0	-80	-17,464		

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事					(2回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り			土砂								内-12号	
				m3	0 70				0 14,877			
埋戻し											内-13号	
				m3	30 0				55,036 0			
埋戻し											内-14号	
				m3	0 20				0 48,431			
基面整正											内-15号	
				m2	26 0				8,141 0			
基面整正											内-16号	
				m2	0 41				0 12,838			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [南方地区1]												
				式	1 1				4,423,764 5,092,626			
コンクリートブロック基礎			18-8-40(高炉) 底幅 5 5cm 高さ 35cm								単-54号	
				m	35 54	8,614 8,614			301,490 465,156			
コンクリートブロック積			間知ブロック								単-55号	
				m2	147 176	23,257 23,257			3,418,779 4,093,232			
胴込・裏込材(砕石)			再生砕石 RC-40								単-56号	
				m3	71 46	6,563 6,563			465,973 301,898			
止水コンクリート			18-8-40(高炉)								単-57号	
				m3	2 2	27,482 27,482			54,964 54,964			
目地板			瀝青質目地板 t=10								単-58号	
				m2	0.1 0.3	2,272 2,272			227 681			
天端コンクリート			18-8-40(高炉)								単-59号	
				m3	2 3	48,529 48,529			97,058 145,587			

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1 0		85,273 0	-1	-85,273	内-17号	
小口止コンクリート (摺付けコンクリート)	18-8-40(高炉)	m3	0 0.6		0 31,108	0.6	31,108	内-18号	
法面工		式	1 1		2,452,898 3,938,886	1	1,485,988		
法面保護工 [南方地区1]		式	1 1		1,994,888 2,020,333	1	25,445		
法面保護	高密度ポリエチレン製 控え 10cm 発生土	m2	392 397	5,089 5,089	1,994,888 2,020,333	5	25,445	単-60号	
法面保護工 [南方地区2]		式	1 1		458,010 458,010	0	0		
法面保護	高密度ポリエチレン製 控え 10cm 発生土	m2	90 90	5,089 5,089	458,010 458,010	0	0	単-61号	
法面保護工 [南方地区4]		式	0 1		0 1,460,543	1	1,460,543		
法面保護	高密度ポリエチレン製 控え 10cm 発生土	m2	0 287	0 5,089	0 1,460,543	287	1,460,543	単-62号	
構造物撤去工		式	1 1		965,689 1,438,812	1	473,123		
防護柵撤去工 [南方地区1]		式	1 1		9,228 9,228	0	0		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	12 12	769 769	9,228 9,228	0	0	単-63号	

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工 [南方地区1]				1			901,423			
			式	1			1,238,747	1	337,324	
鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		箇所	90	3,983		358,470			単-64号
				90	3,983		358,470	0	0	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物			43	11,557		496,951			単-65号
			m3	72	11,557		832,104	29	335,153	
多機能フィルター撤去	SP-45			339	135.7		46,002			単-66号
			m2	355	135.7		48,173	16	2,171	
構造物取壊し工 [南方地区2]				1			7,192			
			式	1			7,192	0	0	
多機能フィルター撤去	SP-45			53	135.7		7,192			単-67号
			m2	53	135.7		7,192	0	0	
構造物取壊し工 [南方地区4]				0			0			
			式	1			2,373	1	2,373	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物			0	0		0			単-68号
			m3	0.07	33,910		2,373	0.07	2,373	
縁石撤去工 [南方地区1]				1			11,209			
			式	1			11,476	1	267	
アスファルト撤去	再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満		m	42	266.9		11,209			単-69号
				43	266.9		11,476	1	267	
縁石撤去工 [南方地区4]				0			0			
			式	1			9,341	1	9,341	
アスファルト撤去	再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満		m	0	0		0			単-70号
				35	266.9		9,341	35	9,341	

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緑石撤去工 (夜間作業)			式	0 1		0 92,969			
アスカブ撤去	再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満	m		0 267	0 348.2	0 92,969			単-71号
運搬処理工 [南方地区1]			式	1 1		36,637 36,637			
殻運搬	アスカブ撤去 ハック砕山積0.45m3(平積0.35m3) 積込 L=19.5km以下 DI D有	m3		0.8 0.8	3,367 3,367	2,693 2,693			単-72号
殻処分	アスファルト殻	m3		0.8 0.8	932 932	745 745			単-73号
現場発生品運搬	鋼矢板Ⅲ型・転落防止柵		回	2 2		33,199 33,199			内-19号
運搬処理工 [南方地区4]			式	0 1		0 2,579			
殻運搬	アスカブ撤去 ハック砕山積0.45m3(平積0.35m3) 積込 L=19.5km以下 DI D有	m3		0 0.6	0 3,368	0 2,020			単-74号
殻処分	アスファルト殻	m3		0 0.6	0 932	0 559			単-75号
運搬処理工 (夜間作業)			式	0 1		0 28,270			
殻運搬	アスカブ撤去 ハック砕山積0.45m3(平積0.35m3) 積込 L=14.0km以下 DI D有	m3		0 5	0 2,858	0 14,290			単-76号

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	アスファルト殻		m3	0 5	0 2,796	0 13,980			単-77号
仮設工				1 1		4,932,511 7,135,059			
土留・仮締切工 [南方地区1]				1 1		162,129 270,238			
土のう			袋	81 0		162,129 0			内-20号
土のう			袋	0 81		0 270,238			内-21号
土留・仮締切工 [南方地区2]				1 1		32,074 31,891			
土のう			袋	36 0		32,074 0			内-22号
土のう			袋	0 36		0 31,891			内-23号
交通管理工				1 1		2,369,611 5,341,656			
交通誘導警備員			人日	213 0		2,369,611 0			内-24号
交通誘導警備員			人日	0 264		0 2,912,953			内-25号
列車見張員			人日	0 64		0 2,428,703			内-26号

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工 (夜間作業)				1			2,368,697			
			式	1			1,491,274	1	-877,423	
交通誘導警備員				140			2,368,697			内-27号
			人日	0			0	-140	-2,368,697	
交通誘導警備員				0			0			内-28号
			人日	89			1,491,274	89	1,491,274	
直接工事費				1			49,836,221			
			式	1			61,704,577	1	11,868,356	
共通仮設費				1			9,335,510			
			式	1			14,859,262	1	5,523,752	
共通仮設費				1			1,539,865			
			式	1			5,622,905	1	4,083,040	
運搬費				1			110,960			
			式	1			110,960	0	0	
建設機械運搬費				1			110,960			内-29号
			台	1			110,960	0	0	
準備費 (夜間作業)				1			151,750			
			式	0			0	-1	-151,750	
試掘調査費 (車道部)				4			57,798			内-30号
			箇所	0			0	-4	-57,798	
埋設物件事故防止費				4			93,952			内-31号
			人日	0			0	-4	-93,952	
技術管理費				1			45,049			
			式	1			4,035,049	1	3,990,000	

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			工事	1		45,049			内-32号
				1		45,049	0	0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0		0			内-33号
				1		3,990,000	1	3,990,000	
現場環境改善費(率計上)			式	1		1,232,106			
				1		1,476,896	1	244,790	
共通仮設費(率計上)			式	1		7,795,645			
				1		9,236,357	1	1,440,712	
純工事費			式	1		59,171,731			
				1		76,563,839	1	17,392,108	
現場管理費			式	1		20,340,403			
				1		24,064,470	1	3,724,067	
工事原価			式	1		79,512,134			
				1		100,628,309	1	21,116,175	
一般管理費等			式	1		13,819,021			
				1		16,392,846	1	2,573,825	
業務委託料(測量)			式	1		346,196			
				1		346,196	0	0	
業務委託料(設計)			式	1		1,322,649			
				1		1,322,649	0	0	
工事価格			式	1		95,000,000			
				1		118,690,000	1	23,690,000	
消費税相当額			式	1		9,500,000			
				1		11,869,000	1	2,369,000	

設計内訳書

工事名	令和3年度本郷南方地区外防災・舗装修繕工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		104,500,000			
				1		130,559,000	1	26,059,000	

9/0m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		9	124.5	1,120			CB210610
		m 3	9	124.5	1,120	0	0	
合 計					994			
					0		-994	

0/90m3あたり内訳書

整地
第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	89	124.5	11,080	89	11,080	
合 計					0			
					11,080		11,080	
変更積算金額					0			
					9,833		9,833	円/m3

9/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m 3	9	1,735	15,615			CB210110
			9	1,735	15,615	0	0	
合 計					13,861			
					0		-13,861	

0/90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	0 89	0 3,526	0 313,814	 89	 313,814	CB210110
合 計					0 313,814			
変更積算金額					0 278,563			円/m3

170/0m3当たり内訳書

第 5号内訳書 整地

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		173	152.3	26,347			CB210610
		m 3	173	152.3	26,347	0	0	
合 計					23,387			
					0		-23,387	

170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	173	2,522	436,306			CB210110
			173	2,522	436,306	0	0	
合 計					387,302			
					0		-387,302	

6/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		6	555.6	3,333			CB430510
		m	6	555.6	3,333	0	0	
合 計					2,958			
					0		-2,958	

0/3m当たり内訳書

舗装版切断

第 8号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	3	555.6	1,666	3	1,666	
合 計					0			
					1,666		1,666	
変更積算金額					0			
					1,478		1,478	円/m

350/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		345	704.6	243,087			CB430510
		m	345	704.6	243,087	0	0	
合計					215,784			
					0		-215,784	

0/19m当たり内訳書

舗装版切断

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	19	555.6	10,556	19	10,556	
合 計					0			
					10,556		10,556	
変更積算金額					0			
					9,368		9,368	円/m

80/0m3当たり内訳書

第 11号内訳書 床掘り

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		81	242.9	19,674			CB210030
		m 3	81	242.9	19,674	0	0	
					17,464			
合 計					0		-17,464	

0/70m3当たり内訳書

床掘り

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	69	242.9	16,760	69	16,760	
合 計					0			
					16,760		16,760	
変更積算金額					0			
					14,877		14,877	円/m3

30/0m3当たり内訳書

埋戻し
第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		25	2,480	62,000			CB210410
		m 3	25	2,480	62,000	0	0	
合 計					55,036			
					0		-55,036	

0/20m3当たり内訳書

埋戻し
第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	22	2, 480	54, 560	22	54, 560	
					0			
合計					54, 560		54, 560	
変更積算金額					0			
					48, 431		48, 431	円/m3

26/0m2当たり内訳書

基面整正

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			26	352.8	9,172			CB210080
		m 2	26	352.8	9,172	0	0	
合 計					8,141			
					0		-8,141	

0/41m2当たり内訳書

基面整正

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	41	352.8	14,464	41	14,464	
合 計					0			
					14,464		14,464	
変更積算金額					0			
					12,838		12,838	円/m2

1/0m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.1	32,830	36,113			CB240010
			1.1	32,830	36,113	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	8.2	7,279	59,687			CB240210
			8.2	7,279	59,687	0	0	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.2	1,316	263			CB221110
			0.2	1,316	263	0	0	
合 計					85,273			
					0		-85,273	

0/0.6m3当たり内訳書

第 18号内訳書 小口止コンクリート
(摺付けコンクリート)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.6	30,960	18,576	0.6	18,576	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2.1	7,279	15,285	2.1	15,285	CB240210
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.9	1,316	1,184	0.9	1,184	CB221110
合 計					35,045		35,045	
変更積算金額					31,108		31,108	円/m3

2回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 20.0km以下 2.6t超2.95t以下		2	18,700	37,400			CB010410
		回	2	18,700	37,400	0	0	
合 計					33,199			
					33,199		0	

81/0袋当たり内訳書

土のう

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		81	693.8	56,197			WB252730
		袋	81	693.8	56,197	0	0	単一 133号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m ³	68	1,735	117,980	0	0	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		68	124.5	8,466			CB210610
		m ³	68	124.5	8,466	0	0	
合 計					162,129			
					0		-162,129	

0/81袋当たり内訳書

土のう

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	81	693.8	56,197	81	56,197	単一 134号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	68	3,526	239,768	68	239,768	CB210110
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	68	124.5	8,466	68	8,466	
合 計					0			
					304,431		304,431	
変更積算金額					0			
					270,238		270,238	円/袋

36/0袋当たり内訳書

土のう

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		36	693.8	24,976			WB252730
		袋	36	693.8	24,976	0	0	単一 133号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		6	1,735	10,410			CB210110
		m 3	6	1,735	10,410	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		6	124.5	747			CB210610
		m 3	6	124.5	747	0	0	
合 計					32,074			
					0		-32,074	

0/36袋当たり内訳書

土のう

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	36	693.8	24,976	36	24,976	単一 134号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
		m ³	3	3,526	10,578	3	10,578	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	3	124.5	373	3	373	
合 計					0			
					35,927		35,927	
変更積算金額					0			
					31,891		31,891	円/袋

213/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			42	15,230	639,660			WB010211
		人日	42	15,230	639,660	0	0	単一 135号
交通誘導警備員B			171	11,870	2,029,770			WB010212
		人日	171	11,870	2,029,770	0	0	単一 136号
合 計					2,369,611			
					0		-2,369,611	

0/264人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	44	15,230	670,120	44	670,120	単一 137号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	220	11,870	2,611,400	220	2,611,400	単一 138号
合 計					0			
					3,281,520		3,281,520	
変更積算金額					0			
					2,912,953		2,912,953	円/人日

0/64人日当たり内訳書

列車見張員

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
J R 工事管理者	昼間		0	0	0			WYB00037
		人日	32	59,300	1,897,600	32	1,897,600	単一 139号
J R 列車見張員	昼間		0	0	0			WYB00024
		人日	32	26,200	838,400	32	838,400	単一 140号
合 計					0			
					2,736,000		2,736,000	
変更積算金額					0			
					2,428,703		2,428,703	円／人日

140/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			35	22,840	799,400			WB010211
		人日	35	22,840	799,400	0	0	単一 141号
交通誘導警備員B			105	17,800	1,869,000			WB010212
		人日	105	17,800	1,869,000	0	0	単一 142号
合 計					2,368,697			
					0		-2,368,697	

0/89人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			0	0	0			WB010211
		人日	19	22,840	433,960	19	433,960	単- 143号
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	70	17,800	1,246,000	70	1,246,000	単- 144号
合 計					0			
					1,679,960		1,679,960	
変更積算金額					0			
					1,491,274		1,491,274	円/人日

1台あたり内訳書

建設機械運搬費

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 7km 無 無		2	62,500	125,000			WB010010
		台	2	62,500	125,000	0	0	単一 145号
合 計					110,960			
					110,960		0	

4/0箇所当たり内訳書

第 30号内訳書 試掘調査費 (車道部)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		16	704.6	11,273			CB430510
		m	16	704.6	11,273	0	0	
舗装版破碎積込			4	1,493	5,972			CB440500
		m ²	4	1,493	5,972	0	0	
運搬 (電線共同溝)	アスファルト塊 有り 22.5km以下		0.6	5,229	3,137			CB440510
		m ³	0.6	5,229	3,137	0	0	
処分費 (m ³)			0.6	3,525	2,115			WB020051
		m ³	0.6	3,525	2,115	0	0	単一 80号
床掘り	土砂 現場制約あり		1.6	11,120	17,792			CB210030
		m ³	1.6	11,120	17,792	0	0	
埋戻し・締固め	土砂		1.6	5,977	9,563			CB440420
		m ³	1.6	5,977	9,563	0	0	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		4	1,056	4,224			CB410031
		m ²	4	1,056	4,224	0	0	
表層 (歩道部)	1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種 (2.30以上2.40t/m ³ 未満) 無し 全ての費用		4	2,759	11,036			CB410261
		m ²	4	2,759	11,036	0	0	
合 計					57,798			
					0		-57,798	

4/0人日当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削時監視員			2	26,460	52,920			WYB00006
		人日	2	26,460	52,920	0	0	単一 146号
本掘削時監視員			2	26,460	52,920			WYB00003
		人日	2	26,460	52,920	0	0	単一 147号
合 計					93,952			
					0		-93,952	

1工事当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費	技術員1.75人		1	50,750	50,750			WYB00002
		工事	1	50,750	50,750	0	0	単一 148号
合 計					45,049			
					45,049		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 33号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3990千円		0		0			WB010610
		式	1		3,990,000	1	3,990,000	単一 149号
合計					0			
					3,990,000		3,990,000	
変更積算金額					0			
					3,990,000		3,990,000	円/式

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	287.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			1	323.6	323.6	CB210100
			m 3	1	323.6	323.6		
	計					323.6		
	単価					323.6		
						323.6	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	287.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			1	323.6	323.6	CB210100
			m 3	1	323.6	323.6		
	計					323.6		
	単価					323.6		
						323.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		287.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	323.6	323.6		
	計					0		
						323.6		
	単価					0		
						323.6	円/m3	
	変更積算単価					287.2	円/m3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,252
						1		4,252
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		1	4,791	4,791	CB210510	
			m3	1	4,791	4,791		
	計					4,791		
						4,791		
	単価					4,791		
						4,791	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CB210510		
			m 3	1	762.6	762.6			
	計					0			
						762.6			
	単価					0			
						762.6	円/m3		
	変更積算単価					676.9	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,252	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		1	4,791	4,791	CB210510		
			m 3	1	4,791	4,791			
	計					4,791			
						4,791			
	単価					4,791			
						4,791	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)	現場制約有 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,088
						1		1,088
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 礫質土、砂及び砂質土、粘性土		1	1,226	1,226	CB220010	
			m 2	1	1,226	1,226		
	計					1,226		
	単価					1,226		
						1,226	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	単位	m2	数量	1	単価	1,044
						1		1,044
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	1,177	1,177	CB220010	
			m 2	1	1,177	1,177		
	計					1,177		
	単価					1,177		
						1,177	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	法面整形(切土部)	現場制約有 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,088	
						1		1,088	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	切土部 有り 礫質土、砂及び砂質土、粘性土		1	1,226	1,226	CB220010		
			m 2	1	1,226	1,226			
	計					1,226			
						1,226			
	単価					1,226	円/m2		
						1,226			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	単位	m2	数量	1	単価	1,044	
						1		1,044	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	1,177	1,177	CB220010		
			m 2	1	1,177	1,177			
	計					1,177			
						1,177			
	単価					1,177	円/m2		
						1,177			

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,089	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	切土部 有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220010		
			m 2	1	1,226	1,226			
	計					0			
						1,226			
	単価					0			
						1,226	円/m2		
	変更積算単価								
						1,089	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	151.2	
						1		151.2	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	170.4	170.4	CB430310		
			m 2	1	170.4	170.4			
	計					170.4			
						170.4			
	単価					170.4			
						170.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	4,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,583	4,583	CB227010	
	計					4,583		
	単価					4,583	円/m3	
						4,583		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m 3	1	1,100	1,100	WB020051	
	計					1,100	単一 78号	
	単価					1,100	円/m3	
						1,100		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	728.5
						1		728.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	820.7	820.7	CB410031	
			m 2	1	820.7	820.7		
	計					820.7		
	単価					820.7	円/m2	
						820.7		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,382
						1		1,382
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層 (歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,557	1,557	CB410261	
			m 2	1	1,557	1,557		
	計					1,557		
	単価					1,557	円/m2	
						1,557		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一17号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	1,016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	直接掘削積込	全層打換え 40cmを超え80cm以下 無		1	1,145	1,145	WB430610		
			m 2	1	1,145	1,145	単一 79号		
	計					1,145			
	単価					1,145			
						1,145	円/m2		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一18号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	4,823	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		1	5,434	5,434	CB227010		
			m 3	1	5,434	5,434			
	計					5,434			
	単価					5,434			
						5,434	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-19号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,129
						1		3,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,525	3,525	WB020051	
			m3	1	3,525	3,525	単- 80号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	
						3,525		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-20号	下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,782
						1		1,782
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 全層打換え 無		1	381.1	381.1	WB430630	
			m2	1	381.1	381.1	単- 81号	
路盤の敷均し転圧		1,000m2未満 全層打換え 2層 300mm 再生クラッシュランRC-40 無		1	1,626	1,626	WB430640	
			m2	1	1,626	1,626	単- 82号	
	計					2,007.1		
	単価					2,008	円/m2	
						2,008		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	上層路盤	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	709.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 100mm 粒調碎石M-30 無		1	799.7	799.7	WB430640	
			m 2	1	799.7	799.7	単一 83号	
	計					799.7		
	単価					799.7	円/m2	
						799.7		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,132	2,132	WB430650	
			m 2	1	2,132	2,132	単一 84号	
	計					2,132		
	単価					2,132	円/m2	
						2,132		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	中間層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無			1	2,132	2,132	WB430650
			m 2	1	2,132	2,132	単一	84号
	計					2,132		
	単価					2,132		
						2,132	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無			1	2,171	2,171	WB430650
			m 2	1	2,171	2,171	単一	85号
	計					2,171		
	単価					2,171		
						2,171	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-25号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		151. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	170. 4	170. 4		
計						0		
						170. 4		
単価						0		
						170. 4	円/m2	
変更積算単価								
						151. 3	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-26号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19. 5km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	4, 583	4, 583		
計						0		
						4, 583		
単価						0		
						4, 583	円/m3	
変更積算単価								
						4, 068	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,043
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			0	0	0	WB020051	
			m3	1	1,175	1,175	単- 86号	
	計					0		
						1,175		
	単価					0		
						1,175	円/m3	
	変更積算単価							
						1,043	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		100.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	無し 全ての費用		0	0	0	CB410010	
			m2	1	113	113		
	計					0		
						113		
	単価					0		
						113	円/m2	
	変更積算単価							
						100.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260	
	計			1	1,742	1,742		
	単価					0		
						1,742	円/m2	
	変更積算単価					1,547	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生密粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	1	4,447	4,447	WB430210	
	計			1	4,447	4,447	単一 87号	
	単価					4,447		
						4,447	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-31号	クラック処理	クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm	単位	m	数量	100	単価	2,021
						100		2,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用		100	356.3	35,630	CB430930	
			m	100	356.3	35,630		
クラック防止シート (材料費)				111	1,730	192,030	CB430931	
			m	111	1,730	192,030		
計						227,660		
単価						2,277		
						2,277	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-32号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削殻)	単位	m3	数量	1	単価	2,221
						1		2,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用		1	2,503	2,503	CB430020	
			m3	1	2,503	2,503		
計						2,503		
単価						2,503		
						2,503	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	処分	アスファルト殻 (切削殻)	単位	m3	数量	1	単価	2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,350	2,350	WB020051	
			m3	1	2,350	2,350	単一 88号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-34号	縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 縦排水部 無し	m	10	7,312	73,120	単一	89号
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.19	33,890	6,439.1	CB240060	
	計					0		
	単価					79,559.1		
	変更積算単価					0	円/m	
						7,956	円/m	
						7,956	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	跳水防止版	W540×L1000 t=10mm	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	5,362	5,362	0	WB821430 単一 90号
	コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	6	2,058	12,348	0	CB473310
	計					0	17,710	
	単価					0	17,710	円/枚
	変更積算単価					17,710	17,710	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝		0	0	0	WB240720	
			m 2	30	9,936	298,080	単- 91号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		0	0	0	WB240730	
			m 2	100	5,431	543,100	単- 92号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		0	0	0	WB240740	
			m 2	100	157.4	15,740	単- 93号	
計						0		
						856,920		
単価						0		
						8,570	円/m2	
変更積算単価								
						8,570	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 07	
							歩掛使用年月	2022. 07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	モルタル充填 (水路底部)	ポ リマーセメントモルタル	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		8,385	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	モルタル充填 (水路底部)	ポ リマーセメントモルタル V=0.001m3/箇所		0	0	0	WYB00026		
			箇所	1	8,385	8,385	単- 94号		
	計					0			
						8,385			
	単価					0			
						8,385	円/箇所		
	変更積算単価					8,385	円/箇所		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 175cm2以上195cm2未満	単位	m	数量	1	単価	947	
						1		947	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アスカープ	175cm2以上195cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用		1	1,067	1,067	CB410330		
			m	1	1,067	1,067			
	計					1,067			
						1,067			
	単価					1,067			
						1,067	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 175cm2以上195cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		947
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスカーブ	175cm2以上195cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用		0	0	0	CB410330	
			m	1	1,067	1,067		
	計					0		
						1,067		
	単価					0		
						1,067	円/m	
	変更積算単価							
						947	円/m	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 175cm2以上195cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,192
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスカーブ	175cm2以上195cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用		0	0	0	CB410330	
			m	1	1,342	1,342		
	計					0		
						1,342		
	単価					0		
						1,342	円/m	
	変更積算単価							
						1,192	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,475
						1		2,475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 50m未満 無	m	1	1,922	1,922	WB810760	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無	m	1	866.3	866.3	単一 95号	
			m	1	866.3	866.3	単一 96号	
	計					2,788.3		
						2,788.3		
	単価					2,789		
						2,789	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		254.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
			m	1	286.9	286.9	単一 97号	
	計					0		
						286.9		
	単価					0		
						286.9	円/m	
	変更積算単価					254.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
	計			1	723.8	723.8	単一 98号	
	単価					0		
	変更積算単価					723.8	円/m	
						642.4	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
	計			1	650.2	650.2	単一 99号	
	単価					0		
	変更積算単価					650.2	円/m	
						577.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		668.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	0	0	0	WB821210	
				1	752.9	752.9	単- 100号	
	計					0		
						752.9		
	単価					0		
						752.9	円/m	
	変更積算単価							
						668.3	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-46号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	319.4
						1		319.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	359.9	359.9	WB821210	
				1	359.9	359.9	単- 101号	
	計					359.9		
						359.9		
	単価					359.9		
						359.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-47号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	344	
						1		344	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	387.6	387.6	WB821210		
			m	1	387.6	387.6	単- 102号		
	計					387.6			
	単価					387.6			
						387.6	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-48号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	787.1	
						1		787.1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	886.8	886.8	WB821210		
			m	1	886.8	886.8	単- 103号		
	計					886.8			
	単価					886.8			
						886.8	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-49号	溶融式区画線 (白)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	773.1
						1		773.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	871	871	WB821210	
				1	871	871	単- 104号	
	計					871		
	単価					871		
						871	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-50号	溶融式区画線 (黄)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	864.3
						1		864.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	m	1	973.7	973.7	WB821210	
				1	973.7	973.7	単- 105号	
	計					973.7		
	単価					973.7		
						973.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-51号	溶融式区画線 (特殊)	溶融式手動 矢羽根	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		7,509	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置 (材工共) (夜間)	矢羽根 一般部 W=75cm		0	0	0	WYB00009		
			箇所	1	8,460	8,460	単-106号		
	計					0			
						8,460			
	単価					0			
						8,460	円/箇所		
	変更積算単価					7,509	円/箇所		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-52号	溶融式区画線 (特殊)	溶融式手動 自転車ビ°クマク	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		20,200	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置 (材工共) (夜間)	自転車ビ°クマク 5cm W750×H1925		0	0	0	WYB00036		
			箇所	1	22,750	22,750	単-107号		
	計					0			
						22,750			
	単価					0			
						22,750	円/箇所		
	変更積算単価					20,200	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-53号	溶融式区画線 (特殊)	溶融式手動 距離標	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		26,590	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置 (材工共) (夜間)	距離標 W250×H1700		0	0	0	WYB00021		
			箇所	1	29,950	29,950	単-108号		
	計					0			
						29,950			
	単価					0			
						29,950	円/箇所		
	変更積算単価					26,590	円/箇所		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	8,614	
						10		8,614	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	69,320	97,048	CB226170		
			m3	1.4	69,320	97,048			
	計					97,048			
						97,048			
	単価					9,705			
						9,705	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	コンクリートブロック積	間知ブロック	単位	m2	数量	1	単価	23,257	
							1	23,257	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工			JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)			1	26,200	26,200	WB825010
			m 2		1		26,200	26,200	単-109号
計								26,200	
単価								26,200	
								26,200	円/m2

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,563	
							1	6,563	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)			間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			1	7,394	7,394	CB226120
			m 3		1		7,394	7,394	
計								7,394	
単価								7,394	
								7,394	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	止水コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	27,482	
						1		27,482	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	30,960	30,960	CB240010		
			m 3	1	30,960	30,960			
	計					30,960			
						30,960			
	単価					30,960	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	2,272	
						1		2,272	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青質目地板t=10		1	2,560	2,560	CB224710		
			m 2	1	2,560	2,560			
	計					2,560			
						2,560			
	単価					2,560	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	48,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	54,670	54,670	CB226180	
			m3	1	54,670	54,670		
	計					54,670		
	単価					54,670		
						54,670	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	法面保護	高密度ポリエチレン製 控え10cm 発生土	単位	m2	数量	100	単価	5,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			100	105.9	10,590	WYB00017	
			m 2	100	105.9	10,590	単- 110号	
	テラセル敷設			100	880.3	88,030	WYB00012	
			m 2	100	880.3	88,030	単- 111号	
	テラセル内中詰土充填			10	1,329	13,290	WYB00015	
			m 3	10	1,329	13,290	単- 112号	
	材料費			100	4,613	461,300	WYB00023	
			m 2	100	4,613	461,300	単- 113号	
	計					573,210		
						573,210		
	単価					5,733		
						5,733	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	法面保護	高密度ポリエチレン製 控え10cm 発生土	単位	m2	数量	100	単価	5,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			100	105.9	10,590	WYB00019	
			m 2	100	105.9	10,590	単- 110号	
	テラセル敷設			100	880.3	88,030	WYB00020	
			m 2	100	880.3	88,030	単- 111号	
	テラセル内中詰土充填			10	1,329	13,290	WYB00022	
			m 3	10	1,329	13,290	単- 112号	
	材料費			100	4,613	461,300	WYB00030	
			m 2	100	4,613	461,300	単- 113号	
	計					573,210		
	単価					5,733		
						5,733	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	法面保護	高密度ポリエチレン製 控え10cm 発生土	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			0	0	0	WYB00028	
			m 2	100	105.9	10,590	単- 114号	
	テラセル敷設			0	0	0	WYB00033	
			m 2	100	880.3	88,030	単- 115号	
	テラセル内中詰土充填			0	0	0	WYB00038	
			m 3	10	1,329	13,290	単- 116号	
	材料費			0	0	0	WYB00041	
			m 2	100	4,613	461,300	単- 117号	
	計					0		
						573,210		
	単価					0		
						5,733	円/m2	
	変更積算単価							
						5,089	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量	1	単価	769
						1		769
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 七°-ム式・ハ° 初式 3m 無 無			1	866.3	866.3	WB810770
			m	1	866.3	866.3	866.3	単一 96号
計							866.3	
単価							866.3	
							866.3	円/m

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	3,983
						1		3,983
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断		鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)			1	4,488	4,488	WB224540
			箇所	1	4,488	4,488	4,488	単一 118号
計							4,488	
単価							4,488	
							4,488	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	11,557
						1		11,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 14.4以下		1	13,020	13,020	WB824020	
			m 3	1	13,020	13,020	単- 119号	
	計					13,020		
	単価					13,020		
						13,020	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	多機能フィルター撤去	SP-45	単位	m2	数量	1	単価	135.7
						1		135.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	多機能フィルター撤去	SP-45		1	152.9	152.9	WYB00001	
			m 2	1	152.9	152.9	単- 120号	
	計					152.9		
	単価					152.9		
						152.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	多機能フィルター撤去	SP-45	単位	m2	数量	1	単価	135.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
多機能フィルター撤去	SP-45		1	152.9	152.9	WYB00016		
		m 2	1	152.9	152.9	単- 120号		
計					152.9			
単価					152.9			
					152.9	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m3		0	0
						1	33,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し		0	0	0	WB824010
			m 3	1	28,060	28,060	単- 121号
	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力施工 運搬距離14.5km以下 DID有		0	0	0	WYB00018
			m 3	1	8,962	8,962	単- 122号
	処分費 (m 3)			0	0	0	WB020051
			m 3	1	1,175	1,175	単- 123号
	計					0	
						38,197	
	単価					0	
						38,200	円/m3
	変更積算単価						
						33,910	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	アスカーブ 撤去	再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満	単位	m	数量	1	単価	266.9
						1		266.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ撤去		再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満		1	300.7	300.7	WYB00008	
			m	1	300.7	300.7	単- 124号	
計						300.7		
単価						300.7		
						300.7	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	アスカーブ 撤去	再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		266.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ撤去		再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満		0	0	0	WYB00029	
			m	1	300.7	300.7	単- 125号	
計						0		
単価						300.7		
						300.7	円/m	
変更積算単価						266.9	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-71号	アスカープ撤去	再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		348.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ撤去		再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満		0	0	0	WYB00040	
			m	1	392.2	392.2	単-126号	
計						0		
						392.2		
単価						0		
						392.2	円/m	
変更積算単価								
						348.2	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	殻運搬	アスカープ撤去ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)積込L=19.5km以下DID有	単位	m3	数量	1	単価	3,367
						1		3,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		アスカープ撤去ハック材山積0.45m3積込L=19.5km以下DID有		1	3,794	3,794	WYB00007	
			m3	1	3,794	3,794	単-127号	
計						3,794		
						3,794		
単価						3,794		
						3,794	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	932
						1		932
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			1	1,050	1,050	WB020051	
			m3	1	1,050	1,050	単-128号	
	計					1,050		
	単価					1,050	円/m3	
						1,050		

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	殻運搬	アスカーフ撤去ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)積込L=19.5km以下DID有	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,368
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	アスカーフ撤去ハック材山積0.45m3積込L=19.5km以下DID有		0	0	0	WYB00034	
			m3	1	3,794	3,794	単-129号	
	計					0		
	単価					3,794	円/m3	
	変更積算単価					3,368	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	1,050	1,050	単-130号		
計						0			
						1,050			
単価						0			
						1,050	円/m3		
変更積算単価						932	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-76号	殻運搬	アスカーフ撤去ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)積込L=14.0km以下DID有	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		アスカーフ撤去ハック材山積0.45m3積込L=14.0km以下DID有		0	0	0	WYB00044		
			m3	1	3,220	3,220	単-131号		
計						0			
						3,220			
単価						0			
						3,220	円/m3		
変更積算単価						2,858	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-77号	穀処分	アスファルト穀	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			0	0	0	WB020051		
		m3	1	3,150	3,150	単-132号		
計					0			
単価					3,150	円/m3		
変更積算単価					2,796	円/m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト殻 (掘削剥取殻) (歩道部) 処分費	(有) 相生建設	m ³	100	1,100	110,000		
	計					110,000		
	単価					1,100	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一79号	直接掘削積込	全層打換え 40cmを超え80cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,145
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.272	39,690	10,795			
特殊作業員		人	0.817	36,382	29,724			
普通作業員		人	1.089	26,460	28,814			
バックホウ（山積0.45m ³ ）運転	全層打換え	日	0.868	48,210	41,846	WK430110 単一 150号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3,321			
計					114,500			
単価					1,145	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-80号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト殻 (掘削剥取殻) (車道部) 処分費	(有) 入船産業 (夜間単価)	m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-81号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	381.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	39,690	2,302			
特殊作業員		人	0.173	36,382	6,294			
普通作業員		人	0.231	26,460	6,112			
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	38,130	8,350	WK430540	単- 151号	
タイヤローラ（8～20t）運転	全層打換え	日	0.152	47,340	7,195	WK430150	単- 152号	
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	44,430	6,753	WK430550	単- 153号	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,104			
計					38,110			
単価					381.1		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一82号	路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 2層 300mm 再生クラッシャーRC-40 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,626
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	39,690	4,604			
特殊作業員		人	0.347	36,382	12,624			
普通作業員		人	0.462	26,460	12,224			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	38.1	2,200	83,820			
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.438	38,130	16,700	WK430540 単一 151号		
タイヤローラ（8～20t）運転	全層打換え	日	0.304	47,340	14,391	WK430150 単一 152号		
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.304	44,430	13,506	WK430550 単一 153号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		4,731			
計					162,600			
単価					1,626	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一83号	路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 100mm 粒調碎石M-30 無	単位	m ²	数量	100	単価	799.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	39,690	2,302			
特殊作業員		人	0.173	36,382	6,294			
普通作業員		人	0.231	26,460	6,112			
粒度調整碎石	M-30	m ³	12.7	3,200	40,640			
小型バックホウ運転	全層打換え	日	0.219	38,130	8,350	WK430540 単一 151号		
タイヤローラ（8～20t）運転	全層打換え	日	0.152	47,340	7,195	WK430150 単一 152号		
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.152	44,430	6,753	WK430550 単一 153号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,324			
計					79,970			
単価					799.7	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-84号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,132
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	39,690	2,937			
特殊作業員		人	0.223	36,382	8,113			
普通作業員		人	0.297	26,460	7,858			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20) (夜間単価)	t	12.573	11,600	145,846			
タイヤローラ (8~20t) 運転	全層打換え	日	0.196	47,340	9,278	WK430150		単- 152号
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.196	44,430	8,708	WK430550		単- 153号
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	全層打換え	日	0.409	59,450	24,315	WK430170		単- 154号
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		6,145			
計					213,200			
単価					2,132		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-85号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,171
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	39,690	2,937			
特殊作業員		人	0.223	36,382	8,113			
普通作業員		人	0.297	26,460	7,858			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）（夜間単価）	t	12.573	11,900	149,618			
タイヤローラ（8～20t）運転	全層打換え	日	0.196	47,340	9,278	WK430150 単- 152号		
振動ローラ運転	全層打換え	日	0.196	44,430	8,708	WK430550 単- 153号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え	日	0.409	59,450	24,315	WK430170 単- 154号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		6,273			
計					217,100			
単価					2,171	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	1,175
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト殻 (掘削剥取殻) (車道部) 処分費	(有) 相生建設	m ³	100	1,175	117,500			
計					117,500			
単価					1,175	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一87号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.159	39,690	6,310		
	特殊作業員		人	0.476	36,382	17,317		
	普通作業員		人	0.794	26,460	21,009		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）（夜間単価）	t	12.573	11,600	145,846		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）（夜間単価）	t	12.573	11,900	149,618		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	99.5	4,278		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	99.5	4,278		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	213,100	33,882		WK430050 単一 155号
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	60,460	9,613		WK430060 単一 156号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	113,500	18,046		WK430070 単一 157号
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	55,250	8,784		WK430080 単一 158号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	46,690	7,423	WK430090 単- 159号	
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		18,296		
	計					444,700		
	単価					4,447	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-88号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻 (切削殻) 処分費	(有) 入船産業 (夜間単価)	m ³	100	2,350	235,000		
計					235,000		
単価					2,350	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,324.8	43,248		
	鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5	1,810	29,865		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					73,120		
	単価					7,312	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-90号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	5,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
	跳水防止版	W540×L1000 t=10mm W=11.6kg/枚	枚	100	5,060	506,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					536,200		
	単価					5,362	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-91号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	26,460	31,752		
	型わく工		人	1.6	25,515	40,824		
	普通作業員		人	1.2	17,640	21,168		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,616		
	計					99,360		
	単価					9,936	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-92号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	5, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	26, 460	66, 150		
特殊作業員			人	2. 1	24, 255	50, 935		
普通作業員			人	5	17, 640	88, 200		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6. 05	20, 400	123, 420		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	時間	16. 5	12, 910	213, 015	単- 160号	
諸雑費 (率+まるめ) 0. 7%			式	1		1, 380		
計						543, 100		
単価						5, 431	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-93号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	157. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 21	26, 460	5, 556		
	普通作業員		人	0. 56	17, 640	9, 878		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		306		
	計					15, 740		
	単価					157. 4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-94号	モルタル充填（水路底部）	ポ リマーセメントモルタル V=0. 001m3/箇所	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	1	26, 460	26, 460			
	普通作業員		人	1	24, 255	24, 255			
	ポリマーセメントモルタル			0	0	0			
	諸雑費（率+まるめ） 18%		m 3	0. 01	320, 000	3, 200			
			式	1		12, 295			
	計					0			
	単価					83, 850			
						0			
						8, 385		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,921.92	192,192		
	転落防止柵 (再設置の為計上無し)	H=1100 根入長=1200(土中建込)4段	m	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					192,200		
	単価					1,922	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	866.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	866.25	86,625		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					86,630		
	単価					866.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	286.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	164	164,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
	軽油	1.2号	L	44	143	6,292		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,818		
	計					286,900		
	単価					286.9	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-98号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	723.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	362	362,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	k g	1,700	172	292,400		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	75	150	11,250		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	360	27,000		
	軽油	1. 2号	L	98	143	14,014		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		17,136		
	計					723,800		
	単価					723.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	650.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	409	490,800		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	684	172	117,648		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30	150	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	360	10,800		
	軽油	1.2号	L	132	143	18,876		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,576		
	計					650,200		
	単価					650.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	752.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	409	490,800		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	684	315	215,460		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	360	10,800		
軽油		1.2号	L	132	143	18,876		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		12,464		
計						752,900		
単価						752.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	359.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	237	237,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	k g	570	172	98,040		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	360	9,000		
軽油		1.2号	L	44	143	6,292		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		5,818		
計						359,900		
単価						359.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-102号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	387.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	264	264,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
	軽油	1.2号	L	49	143	7,007		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,803		
	計					387,600		
	単価					387.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-103号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	886.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	525	525,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	172	292,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	360	27,000		
軽油		1.2号	L	98	143	14,014		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		17,136		
計						886,800		
単価						886.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-104号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	593	711,600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油		1.2号	L	132	143	18,876		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,576		
計						871,000		
単価						871	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-105号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	単位	m	数量	1,000	単価	973.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	593	711,600		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	684	315	215,460		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	k g	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	360	10,800		
軽油		1.2号	L	132	143	18,876		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		12,464		
計						973,700		
単価						973.7	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-50	
単-106号	区画線設置（材工共）（夜間）	矢羽根 一般部 W=75cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			8,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（材工共）（夜間） 4週8休	矢羽根 一般部 W=75cm		0	0	0		
			箇所	1	8,460	8,460		
	計					0		
						8,460		
	単価					0		
						8,460	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-50	
単-107号	区画線設置（材工共）（夜間）	自転車ビクトマーク 5cm W750×H1925	単位	箇所	数量	0	単価	0
					1			22,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（材工共）（夜間） 4週8休	自転車ビクトマーク 5cm W750×H1925		0	0	0		
			箇所	1	22,750	22,750		
	計					0		
						22,750		
	単価					0		
						22,750	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一108号	区画線設置（材工共）（夜間）	距離標 W250×H1700	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（材工共）（夜間） 4週8休	距離標 W250×H1700		0	0	0	
			箇所	1	29,950	29,950	
	計					0	
	単価					29,950	円/箇所
						0	
						29,950	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	26,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	12,465	1,246,500		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m ²	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	41.44	18,300	758,352		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		148		
	計					2,620,000		
	単価					26,200	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	吸出し防止材設置		単位	m ²	数量	100	単価	105.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0.6	17,640	10,584		
			人	0.6	17,640	10,584		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					10,590		
	単価					10,590		
						105.9	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-111号	テラセル敷設		単位	m ²	数量	100	単価	880. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 5	26, 460	13, 230		
			人	0. 5	26, 460	13, 230		
	普通作業員			4. 24	17, 640	74, 793		
			人	4. 24	17, 640	74, 793		
	諸雑費 (まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					88, 030		
						88, 030		
	単価					880. 3		
						880. 3	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	テラセル内中詰土充填	単位	m 3	数量	100	100	単価	1,329
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				4	17,640		70,560	
		人		4	17,640		70,560	
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）山積0.45m3			8	7,789		62,312	WYB00004
		時間		8	7,789		62,312	単-161号
諸雑費（まるめ）				1			28	
		式		1			28	
計							132,900	
							132,900	
単価							1,329	
							1,329	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	材料費	単位	m ²	数量	100	100	単価	4,613
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	グラントセル	GN-100MP (W=2560×L=8670)			110	2,900	319,000	
		m ²		110	2,900		319,000	
	両端部・法尻展開用L型アンカーピン	φ13 L=300			134	150	20,100	
		本		134	150		20,100	
	法面固定用L型アンカーピン	φ13 L=600			180	250	45,000	
		本		180	250		45,000	
	グラントセル接続材(セルキー)				108	100	10,800	
		個		108	100		10,800	
	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 (t=3mm)			110	495	54,450	
		m ²		110	495		54,450	
	吸出し防止材固定用樹脂アンカーピン	L=300			100	120	12,000	
		本		100	120		12,000	
	充填材	現地発生土			12	0	0	WYB00013
		m ³		12	0		0	単-162号
	計						461,350	
							461,350	
	単価						4,613	
							4,613	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	吸出し防止材設置		単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員		人	0.6	17,640	10,584		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					0		
	単価					10,590		
						0		
						105.9	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-115号	テラセル敷設		単位	m ²	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		880. 3
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	26, 460	13, 230		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4. 24	17, 640	74, 793		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						88, 030		
	単価					0		
						880. 3	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	テラセル内中詰土充填		単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4	17,640	70,560		
バックホウ（クローラ型）運転		標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）山積0.45m3	時間	8	7,789	62,312		WYB00039 単- 163号
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						0		
単価						132,900		
						0		
						1,329		円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	材料費	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
	グラントセル	GN-100MP (W=2560×L=8670)			0	0	0	
		m ²	110		2,900		319,000	
	両端部・法尻展開用L型アンカーピン	φ13 L=300			0	0	0	
		本	134		150		20,100	
	法面固定用L型アンカーピン	φ13 L=600			0	0	0	
		本	180		250		45,000	
	グラントセル接続材(セルキー)				0	0	0	
		個	108		100		10,800	
	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 (t=3mm)			0	0	0	
		m ²	110		495		54,450	
	吸出し防止材固定用樹脂アンカーピン	L=300			0	0	0	
		本	100		120		12,000	
	充填材	現地発生土			0	0	0	
		m ³	12		0		0	
	計						461,350	
	単価						0	
							4,613	
							円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	4,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	24,990	3,248		
普通作業員			人	0.04	17,640	705		
酸素	ボンベ		m ³	0.63	293	184		
アセチレン	ボンベ		k g	0.26	1,340	348		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		3		
計						4,488		
単価						4,488	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物 無し 無し 必要 有り 14.4以下	単位	m 3	数量	1	単価	13,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,535	9,535	WB824010 単- 165号		
処分費 (m 3)		m 3	1	1,175	1,175	WB020051 単- 166号		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4k m以下 全ての費用	m 3	1	2,315	2,315	CB227010		
計					13,025			
単価					13,020	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	多機能フィルター撤去	SP-45	単位	m ²	数量	100	100	単価	152.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.3	26,460	7,938			
			人	0.3	26,460	7,938			
	普通作業員			0.4	17,640	7,056			
			人	0.4	17,640	7,056			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		296			
			式	1		296			
	計					15,290			
						15,290			
	単価					152.9			
						152.9		円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	28,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m 3	1	28,060	28,060		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					28,060		
	単価					28,060	円/m 3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力施工 運搬距離14.5km以下 DID有	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	日	29.9	29,970	896,103	WYB00005	単- 167号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		97		
	計					896,200		
	単価					8,962	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	1,175
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート殻 (無筋) 処分費	(有) 入船産業	m ³	100	1,175	117,500			
計					117,500			
単価					1,175	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	アスカーブ撤去	再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満	単位	m	数量	100	単価	300.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		3	7,789	23,367	WYB00010	
	普通作業員		時間	3	7,789	23,367	単-168号	
	諸雑費（まるめ）		人	0.38	17,640	6,703		
			式	1		0		
	計					30,070		
	単価					300.7		
						300.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	アスカーブ撤去	再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0	WYB00032	
	普通作業員		時間	3	7,789	23,367	単-169号	
	諸雑費（まるめ）		人	0.38	17,640	6,703		
			式	1		0		
	計					30,070		
	単価					0		
						300.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-126号	アスカープ撤去	再生細粒度アスファルト混合物(13) 175cm2以上195cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³		0	0	0	WYB00043	
	普通作業員		時間	3	9,721	29,163	単-170号	
	諸雑費 (まるめ)		人	0.38	26,460	10,054		
			式	1		3		
	計					0		
	単価					39,220		
						0		
						392.2	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	殻運搬	アスカブ撤去バックホ山積0.45m3積込L=19.5km以下DID有	単位	m 3	数量	100	単価	3,794
							100	3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		6.66	56,960	379,353	WYB00011	
			日	6.66	56,960	379,353	単- 171号	
諸雑費 (まるめ)				1		47		
			式	1		47		
計						379,400		
						379,400		
単価						3,794		
						3,794	円/m 3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	1,050
							100	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻 (掘削剥取殻) (アスカブ) 処分費		(有) 相生建設						
			m 3	100	1,050	105,000		
計						105,000		
						105,000		
単価						1,050	円/m 3	
						1,050	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-129号	殻運搬	アスカブ撤去バックホ山積0.45m3積込L=19.5km以下DID有	単位	m 3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		10 t 積級		0	0	0	WYB00035		
			日	6.66	56,960	379,353	単-172号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		47			
計						0			
						379,400			
単価						0			
						3,794	円/m 3		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-130号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1,050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト殻（掘削剥取殻）（アスカブ）処分費		（有）相生建設							
			m 3	100	1,050	105,000			
計						105,000			
単価						1,050	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-50	
単-131号	殻運搬	アスカブ撤去バックホ山積0.45m3積込L=14.0km以下DID有	単位	m ³	数量	0	単価	0	
						100		3,220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0	WYB00045		
			日	4.78	67,350	321,933	単-173号		
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		67			
	計					0			
						322,000			
	単価					0			
						3,220	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-50	
単-132号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	3,150	
						100		3,150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト殻 (掘削剥取殻) (アスカブ) 処分費		(有) 入船産業 (夜間単価)							
			m ³	100	3,150	315,000			
	計					315,000			
	単価					3,150	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-133号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	693. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 069	26, 460	1, 825			
特殊作業員		人	0. 069	24, 255	1, 673			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0. 069	49, 860	3, 440	WK250500 単- 174号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6, 938			
単価					693. 8	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	693. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 069	26, 460	1, 825			
特殊作業員		人	0. 069	24, 255	1, 673			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0. 069	49, 860	3, 440	WK250500 単- 175号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6, 938			
単価					693. 8	円/袋		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0
単-135号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	15,225	15,225	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						15,230	
単価						15,230	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0
単-136号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	11,865	11,865	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						11,870	
単価						11,870	円／人日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-137号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	15,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	15,225	15,225		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15,230		
	単価					15,230	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-138号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	11,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	11,865	11,865		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11,870		
	単価					11,870	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-139号	J R 工事管理者	昼間	単位	人日	数量	0	単価	0	
						1		59,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
J R 工事管理者		昼間		0	0	0			
			人	1	59,300	59,300			
計						0			
						59,300			
単価						0			
						59,300	円／人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-140号	J R 列車見張員	昼間	単位	人日	数量	0	単価	0	
						1		26,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
J R 列車見張員		昼間		0	0	0			
			人	1	26,200	26,200			
計						0			
						26,200			
単価						0			
						26,200	円／人日		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-50
単-141号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 22,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	22,837	22,837	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					22,840	
	単価					22,840	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-50
単-142号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 17,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	17,797	17,797	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					17,800	
	単価					17,800	円／人日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-50
単-143号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 22,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	22,837	22,837	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					22,840	
	単価					22,840	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-50
単-144号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 17,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	17,797	17,797	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					17,800	
	単価					17,800	円／人日

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0
単-145号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 7km 無 無	単位	台	数量		1	単価 62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円／台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-50
単-146号	掘削時監視員		単位	人日	数量		1	単価 26,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	26,460	26,460		
			人	1	26,460	26,460		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,460		
単価						26,460	円／人日	
						26,460		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-50	
単-147号	本掘削時監視員		単位	人日	数量	1	単価	26,460
						1		26,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	26,460	26,460		
			人	1	26,460	26,460		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,460		
単価						26,460		
						26,460	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-148号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	工事	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,750		
単価						50,750		
						50,750	円／工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3990千円	単位	式	数量	1	単価	3,990,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		3,990,000			
計					3,990,000			
単価					3,990,000		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-150号	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0. 95	36, 225	34, 413		
軽油	1. 2号	L	38	143	5, 434		
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 27	6, 580	8, 356		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					48, 210		
単価					48, 210	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-151号	名称	規格	単位	日	数量	金額	摘要
	小型バックホウ運転	全層打換え				1	38,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.8	36,225	28,980	
	軽油	1. 2号	L	10	143	1,430	
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0. 09～0. 11m3	供用日	1.37	5,630	7,713	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					38,130	
	単価					38,130	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-152号	タイヤローラ（8～20 t）運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	47,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	36,225	36,225			
軽油	1. 2号	L	28	143	4,004			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,300	7,102			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					47,340			
単価					47,340	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-153号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	36,225	36,225		
軽油	1. 2号	L	15	143	2,145		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	4,520	6,056		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					44,430		
単価					44,430	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-154号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	全層打換え					1		59,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	0.55	36,225	19,923			
	軽油	1. 2号	L	31	143	4,433			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	1.1	31,900	35,090			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					59,450			
	単価					59,450	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-155号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	213,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.95	36,225	34,413			
軽油	1. 2号	L	144	143	20,592			
路面切削機 [ホイール式・廢材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1	158,000	158,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		95			
計					213,100			
単価					213,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-156号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	60,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.74	31,185	23,076			
軽油	1. 2号	L	32	143	4,576			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1	32,800	32,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					60,460			
単価					60,460	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-157号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	113,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	36,225	36,225		
	軽油	1. 2号	L	42	143	6,006		
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 22	58,400	71,248		
	諸雑費（まるめ）		式	1		21		
	計					113,500		
	単価					113,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-158号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	55,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	36,225	36,225			
軽油	1. 2号	L	17	143	2,431			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.22	13,600	16,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					55,250			
単価					55,250	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-159号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	46,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	36,225	36,225			
軽油	1. 2号	L	25	143	3,575			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.3	5,300	6,890			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					46,690			
単価					46,690	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-160号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864			
軽油	1.2号	L	18	143	2,574			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470	6,470			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					12,910			
単価					12,910	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-161号	バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864		
	軽油	1. 2号	L	9.2	143	1,315		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,610	2,610		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,789		
	単価					7,789		
						7,789	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	充填材	現地発生土	単位	m 3	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	充填材	現地発生土の為、計上しない		1	0	0		
			m 3	1	0	0		
	計					0		
	単価					0		円/m 3

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）山積0.45m3	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	0.16	24,150	3,864			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	9.2	143	1,315			
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0			
			時間	1	2,610	2,610			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					7,789			
	単価					0			
						7,789		円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-164号	充填材	現地発生土	単位	m 3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填材		現地発生土の為、計上しない		0	0	0			
			m 3	1	0	0			
計						0			
単価						0	円/m 3		
						0			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-165号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,535	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	9,535.5	9,535			
			m 3	1	9,535.5	9,535			
諸雑費（まるめ）						0			
			式	1		0			
計						9,535			
単価						9,535	円/m 3		
						9,535			

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-166号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート殻（無筋）処分費	（有）入船産業	m ³	100	1,175	117,500			
	計					117,500			
	単価					1,175	円/m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-167号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0	0	0			
		人	1	20,790	20,790			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	25	143	3,575			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0	0	0			
		供用日	1. 17	4,620	5,405			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
		供用日	1. 17	171	200			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		0			
計					0			
					29,970			
単価					0			
					29,970		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-168号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7, 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 16	24, 150	3, 864		
	軽油	1. 2号	L	9. 2	143	1, 315		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2, 610	2, 610		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 789		
	単価					7, 789		
						7, 789	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-169号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0. 16	24, 150	3, 864			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	9. 2	143	1, 315			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
			時間	1	2, 610	2, 610			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						7, 789			
単価						0			
						7, 789		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-170号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0. 16	36, 225	5, 796			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	9. 2	143	1, 315			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0			
			時間	1	2, 610	2, 610			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						9, 721			
単価						0			
						9, 721		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-171号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	56,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	20,790	20,790		
軽油	1. 2号		L	76	143	10,868		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		供用日	1. 24	19,700	24,428		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1. 24	700	868		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						56,960		
単価						56,960		
						56,960	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-172号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0	0	0			
		人	1	20,790	20,790			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	76	143	10,868			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	0	0	0			
		供用日	1.24	19,700	24,428			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
		供用日	1.24	700	868			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		6			
計					0			
					56,960			
単価					0			
					56,960		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-173号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0	0	0			
			1	31,185	31,185			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
			76	143	10,868			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	0	0	0			
			1.24	19,700	24,428			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0	0	0			
			1.24	700	868			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
			1		1			
計					0			
					67,350			
単価					0			
					67,350		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-174号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	74	143	10,582			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					49,860			
単価					49,860	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-175号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	74	143	10,582			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					49,860			
単価					49,860	円/日		