

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	本村地区外砂防堰堤工事
工事地名	福岡県朝倉市杷木松末地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 7月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189200022	1 4) 単価適用年月	2021年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2021年10月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	419,628,000
6) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	1 7) 前請負代金額	419,540,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	527日間 自 令和 3年10月21日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (2回変更) 至 令和 5年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	杷木	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	4,063,073
		2 3) 公 告 日	令和 3年 8月 6日

3. 予算科目

1) 予算科目: 砂防事業費	2) 目: 特定緊急砂防事業費	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名:
-------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 赤谷13		式	1		18,718,814				
		式	1		21,834,034	1	3,115,220		
砂防土工		式	1		268,026				
		式	1		420,871	1	152,845		
掘削工		式	1		23,274				
		式	0		0	-1	-23,274		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	90		23,274			内-1号	
		m3	0		0	-90	-23,274		
掘削工(ICT)		式	1		39,570				
		式	1		85,453	1	45,883		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	90		39,570			内-2号	
		m3	0		0	-90	-39,570		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0		0			内-3号	
		m3	200		85,453	200	85,453		
盛土工		式	1		57,227				
		式	1		116,384	1	59,157		
盛土(流用土)		m3	10		57,227			内-4号	
		m3	0		0	-10	-57,227		
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	0		0			内-5号	
		m3	20		93,644	20	93,644		
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	0		0			内-6号	
		m3	30		22,740	30	22,740		
盛土工(ICT)		式	1		66,129				
		式	1		70,674	1	4,545		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	290 0		66,129 0	-290	-66,129	内-7号	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0 310		0 70,674	310	70,674	内-8号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		81,826 148,360	1	66,534		
法面整形(切土部)(ICT)	粘土質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50 80	764.6 764.6	38,230 61,168	30	22,938	単-1号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	90 180	484.4 484.4	43,596 87,192	90	43,596	単-2号	
法面工		式	1 1		145,798 181,156	1	35,358		
植生工		式	1 1		145,798 181,156	1	35,358		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	20 0	4,634 4,634	92,680 0	-20	-92,680	単-3号	
植生マット	植生マット工 1000m2以上	m2	0 40	0 1,873	0 74,920	40	74,920	単-4号	
人工張芝	ワラ芝	m2	90 180	590.2 590.2	53,118 106,236	90	53,118	単-5号	
コンクリート堰堤工		式	1 1		17,330,963 19,604,389	1	2,273,426		
作業土工		式	1 1		1,207,026 1,249,019	1	41,993		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分 砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	580 0		142,621 0	-580	-142,621	内-9号		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	0 590		0 146,088	590	146,088	内-10号		
埋戻し	土砂	m3	770 0		1,001,792 0	-770	-1,001,792	内-11号		
埋戻し	土砂	m3	0 830		0 1,040,318	830	1,040,318	内-12号		
基面整正		m2	160 160		62,613 62,613	0	0	内-13号		
垂直壁工		式	1 1		10,413,338 11,942,768	1	1,529,430			
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	391 447	18,109 18,109	7,080,619 8,094,723	56	1,014,104	単-6号		
残存型枠		m2	320 340	9,487 9,487	3,035,840 3,225,580	20	189,740	単-7号		
残存化粧型枠		m2	0 9	0 15,450	0 139,050	9	139,050	単-8号		
型枠		m2	35 0		296,879 0	-35	-296,879	内-14号		
型枠		m2	0 15		0 127,233	15	127,233	内-15号		
足掛金物	幅400×径22mm	個	0 16	0 2,399	0 38,384	16	38,384	単-9号		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
手摺		m	0 258		0 317,798			内-16号	
流木捕捉工		式	1 1		844,134 844,134	258 0	317,798 0		
鋼製枠(鋼管フレーム型流木捕捉工)		基	2 2		823,521 823,521	0 0	0 0	内-17号	
現場塗装 (上・中塗り)		m2	6 6	1,757 1,757	10,542 10,542	0 0	0 0	単-10号	
足場	安全柵不要	掛m2	3 3		10,071 10,071	0 0	0 0	内-18号	
コンクリート側壁工		式	1 1		4,137,663 4,839,666	1	702,003		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	101 125	19,179 19,179	1,937,079 2,397,375	24	460,296	単-11号	
残存型枠	水抜きパイプ(VPφ50) 材料費含む	m2	110 110	9,544 9,544	1,049,840 1,049,840	0	0	単-12号	
残存化粧型枠	水抜きパイプ(VPφ50) 材料費含む	m2	71 71	15,500 15,500	1,100,500 1,100,500	0	0	単-13号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	24 24	1,822 1,822	43,728 43,728	0	0	単-14号	
吸出し防止材(点在)	300×300×t10mm(合繊不織布)	箇所	30 30	217.2 217.2	6,516 6,516	0	0	単-15号	
足場	安全柵不要	掛m2	0 70		0 241,707	70	241,707	内-19号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水叩工		式	1		728,802				
			1		728,802	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	38	19,179	728,802			単-16号	
			38	19,179	728,802	0	0		
砂防堰堤付属物設置工		式	0		0				
			1		153,160	1	153,160		
銘板工		式	0		0				
			1		153,160	1	153,160		
銘板	鋳鉄製 400×600×13	枚	0		0			内-20号	
			1		153,160	1	153,160		
処分工		式	1		19,260				
			1		19,260	0	0		
運搬処理工		式	1		19,260				
			1		19,260	0	0		
廃プラスチック類収集運搬		t	0.2	19,260	3,852			単-17号	
			0.2	19,260	3,852	0	0		
処分費	廃プラスチック類	t	0.2	77,040	15,408			単-18号	
			0.2	77,040	15,408	0	0		
仮設工		式	1		954,767				
			1		1,455,198	1	500,431		
水替工		式	0		0				
			1		1,415,599	1	1,415,599		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	0		0			内-21号	
			78		1,415,599	78	1,415,599		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路工		式	1 0		915,168 0	-1	-915,168		
暗渠排水管 据付・撤去	高密度ポリエチレン管φ600 (シングル構造)	m	65 0		911,873 0	-65	-911,873	内-22号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管φ600 (シングル構造)	回	2 0		3,295 0	-2	-3,295	内-23号	
大型土のう工		式	1 1		39,599 39,599	0	0		
大型土のう撤去		袋	33 33		39,599 39,599	0	0	内-24号	
砂防堰堤 赤谷14		式	1 1		63,796,058 65,006,014	1	1,209,956		
砂防土工		式	1 1		2,502,835 1,832,922	1	-669,913		
掘削工		式	1 1		294,899 294,899	0	0		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障 害無	m3	1,200 1,200		294,899 294,899	0	0	内-25号	
掘削工(ICT)		式	1 1		501,363 501,363	0	0		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障 害無	m3	1,200 1,200		501,363 501,363	0	0	内-26号	
盛土工		式	1 1		52,266 52,266	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土(流用土)		m3	30		52,266			内-27号	
			30		52,266	0	0		
盛土工(ICT)		式	1		141,577				
			1		141,577	0	0		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	620		141,577			内-28号	
			620		141,577	0	0		
法面整形工(ICT)		式	1		223,538				
			1		223,538	0	0		
法面整形(切土部)(ICT)	粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	210	764.6	160,566			単-19号	
			210	764.6	160,566	0	0		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	130	484.4	62,972			単-20号	
			130	484.4	62,972	0	0		
残土処理工		式	1		1,289,192				
			1		619,279	1	-669,913		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,900		210,271			内-29号	
			0		0	-1,900	-210,271		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,910		1,078,921			内-30号	
			0		0	-1,910	-1,078,921		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-31号	
			800		619,279	800	619,279		
法面工		式	1		413,659				
			1		400,503	1	-13,156		
植生工		式	1		157,564				
			1		144,408	1	-13,156		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生マット	植生マット工 1000m2以上		30	1,873	56,190			単-21号	
		m2	30	1,873	56,190	0	0		
植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満		130	779.8	101,374			単-22号	
		m2	0	779.8	0	-130	-101,374		
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上		0	0	0			単-23号	
		m2	130	678.6	88,218	130	88,218		
法面吹付工			1		256,095				
		式	1		256,095	0	0		
モルタル吹付	厚8cm		35	7,317	256,095			単-24号	
		m2	35	7,317	256,095	0	0		
コンクリート堰堤工			1		60,270,187				
		式	1		62,019,012	1	1,748,825		
作業土工			1		2,085,072				
		式	1		2,085,072	0	0		
床掘り(掘削(砂防))	土砂		1,800		437,025			内-32号	
		m3	1,800		437,025	0	0		
埋戻し	土砂		1,400		1,475,469			内-33号	
		m3	1,400		1,475,469	0	0		
基面整正			440		172,578			内-34号	
		m2	440		172,578	0	0		
コンクリート副堰堤工			1		29,225,050				
		式	1		29,757,249	1	532,199		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		1,223	18,109	22,147,307			単-25号	
		m3	1,223	18,109	22,147,307	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存型枠		m2	550	9,487	5,217,850			単-26号	
			550	9,487	5,217,850	0	0		
残存化粧型枠		m2	110	15,443	1,698,730			単-27号	
			110	15,443	1,698,730	0	0		
型枠		m2	19		161,163			内-35号	
			19		161,163	0	0		
足掛金物	幅400×径22mm							単-28号	
		個	0	0	0				
			18	2,399	43,182	18	43,182		
手摺								内-36号	
		m	0		0				
			397		489,017	397	489,017		
垂直壁工									
		式	1		3,021,192				
			1		3,121,552	1	100,360		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無							単-29号	
		m3	90	19,179	1,726,110				
			90	19,179	1,726,110	0	0		
残存型枠		m2						単-30号	
			130	9,487	1,233,310				
			130	9,487	1,233,310	0	0		
残存化粧型枠		m2						単-31号	
			4	15,443	61,772				
			4	15,443	61,772	0	0		
足掛金物	幅400×径22mm							単-32号	
		個	0	0	0				
			10	2,399	23,990	10	23,990		
手摺								内-37号	
		m	0		0				
			62		76,370	62	76,370		
流木捕捉工									
		式	1		834,063				
			1		834,063	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼製枠(鋼管フレーム型流木捕捉工)		基	2		823,521			内-38号	
			2		823,521	0	0		
現場塗装 (上・中塗り)		m2	6	1,757	10,542			単-33号	
			6	1,757	10,542	0	0		
コンクリート側壁工 (第1側壁護岸)		式	1		11,135,103				
			1		11,818,308	1	683,205		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	288	19,179	5,523,552			単-34号	
			288	19,179	5,523,552	0	0		
残存型枠	水抜きパイプ(VPφ50) 材料費含む	m2	290	9,527	2,762,830			単-35号	
			290	9,527	2,762,830	0	0		
残存化粧型枠	水抜きパイプ(VPφ50) 材料費含む	m2	180	15,481	2,786,580			単-36号	
			180	15,481	2,786,580	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	26	1,822	47,372			単-37号	
			38	1,822	69,236	12	21,864		
吸出し防止材(点在)	300×300×t10mm(合繊不織布)	箇所	68	217.2	14,769			単-38号	
			68	217.2	14,769	0	0		
足場	安全ネット不要	掛m2	0		0			内-39号	
			200		661,341	200	661,341		
コンクリート側壁工 (第2側壁護岸)		式	1		8,428,353				
			1		8,861,414	1	433,061		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	257	19,179	4,929,003			単-39号	
			257	19,179	4,929,003	0	0		
残存型枠	水抜きパイプ(VPφ50) 材料費含む	m2	180	9,541	1,717,380			単-40号	
			180	9,541	1,717,380	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存化粧型枠	水抜きパイプ (VPφ50) 材料費含む	m2	110	15,500	1,705,000	0	0	単-41号	
			110	15,500	1,705,000				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	37	1,822	67,414	0	0	単-42号	
			37	1,822	67,414				
吸出し防止材 (点在)	300×300×t10mm(合繊 不織布)	箇所	44	217.2	9,556	0	0	単-43号	
			44	217.2	9,556				
足場	安全柵不要	掛m2	0		0	130	433,061	内-40号	
			130		433,061				
水叩工 (第1側壁護岸)		式	1		4,074,525	0	0		
			1		4,074,525				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無	m3	225	18,109	4,074,525	0	0	単-44号	
			225	18,109	4,074,525				
水叩工 (第2側壁護岸)		式	1		1,466,829	0	0		
			1		1,466,829				
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無	m3	81	18,109	1,466,829	0	0	単-45号	
			81	18,109	1,466,829				
砂防堰堤付属物設置工		式	0		0	1	144,200		
			1		144,200				
銘板工		式	0		0	1	144,200		
			1		144,200				
銘板	鋳鉄製 400×600×13	枚	0	0	0	1	144,200	単-46号	
			1	144,200	144,200				
仮設工		式	1		609,377	0	0		
			1		609,377				

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮水路工		式	1 1		609,377 609,377	0	0		
暗渠排水管 据付・撤去	高密度ポリエチレン管φ600 (ダブル構造)	m	37 37		607,109 607,109	0	0	内-41号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管φ600 (ダブル構造)	回	1 1		2,268 2,268	0	0	内-42号	
砂防堰堤 赤谷15		式	1 1		50,431,060 51,785,900	1	1,354,840		
砂防土工		式	1 1		1,092,186 1,265,954	1	173,768		
掘削工		式	1 1		557,172 557,172	0	0		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障 害無	m3	710 710		175,800 175,800	0	0	内-43号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	m3	880 880		381,372 381,372	0	0	内-44号	
掘削工(ICT)		式	1 1		298,881 298,881	0	0		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障 害無	m3	710 710		298,881 298,881	0	0	内-45号	
盛土工		式	1 1		2,067 2,067	0	0		
盛土(流用土)		m3	3 3		2,067 2,067	0	0	内-46号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土工 (ICT)		式	1		127,260				
			1		127,260	0	0		
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3	560		127,260			内-47号	
			560		127,260	0	0		
法面整形工 (ICT)		式	1		106,806				
			1		106,806	0	0		
法面整形(切土部) (ICT)	粘土質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	70	764.6	53,522			単-47号	
			70	764.6	53,522	0	0		
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	110	484.4	53,284			単-48号	
			110	484.4	53,284	0	0		
残土処理工		式	0		0				
			1		173,768	1	173,768		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-48号	
			220		173,768	220	173,768		
法面工		式	1		151,631				
			1		140,499	1	-11,132		
植生工		式	1		85,778				
			1		74,646	1	-11,132		
植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満	m2	110	779.8	85,778			単-49号	
			0	779.8	0	-110	-85,778		
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	m2	0	0	0			単-50号	
			110	678.6	74,646	110	74,646		
法面吹付工		式	1		65,853				
			1		65,853	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
モルタル吹付	厚8cm	m2	9	7,317	65,853	0	0	単-51号	
コンクリート堰堤工		式	1	7,317	65,853	0	0		
作業土工		式	1		49,149,456	1	-2,156,219		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	1,400		46,993,237	1	-2,156,219		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	0		1,402,705	1	-109,442	内-49号	
埋戻し	土砂	m3	960		1,293,263	960	236,959	内-50号	
基面整正		m2	70		0	0	236,959	内-51号	
置換え工		式	0		1,029,694	0	0	内-52号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510		1,029,694	-1	-3,165,147	内-53号	
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	615		3,165,147	-615	-705,851	内-54号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	0		705,851	-615	-705,851	内-55号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)		m3	462		336,258	-513	-336,258	内-56号	
		m3	0		1,037,540	-462	-1,037,540		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	513 0		336,258 0	-513	-336,258	内-57号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	462 0		529,366 0	-462	-529,366	内-58号	
コンクリート副堰堤工		式	1 1		23,629,033 24,147,683	1	518,650		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	934 934	18,109 18,109	16,913,806 16,913,806	0	0	単-52号	
残存型枠		m2	510 510	9,487 9,487	4,838,370 4,838,370	0	0	単-53号	
残存化粧型枠		m2	110 110	15,443 15,443	1,698,730 1,698,730	0	0	単-54号	
型枠		m2	21 21		178,127 178,127	0	0	内-59号	
足掛金物	幅400×径22mm	個	0 18	0 2,399	0 43,182	18	43,182	単-55号	
手摺		m	0 386		0 475,468	386	475,468	内-60号	
人工地山工		式	1 1		1,996,047 1,964,406	1	-31,641		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	69 69	19,179 19,179	1,323,351 1,323,351	0	0	単-56号	
残存型枠		m2	39 39	9,487 9,487	369,993 369,993	0	0	単-57号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存化粧型枠		m2	15	15,443	231,645			単-58号	
		m2	15	15,443	231,645	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	39	1,822	71,058			単-59号	
		m2	0	1,822	0	-39	-71,058		
手摺		m	0		0			内-61号	
		m	32		39,417	32	39,417		
垂直壁工		式	1		1,277,122				
		式	1		1,352,846	1	75,724		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	34	19,179	652,086			単-60号	
		m3	34	19,179	652,086	0	0		
残存型枠		m2	61	9,487	578,707			単-61号	
		m2	61	9,487	578,707	0	0		
残存化粧型枠		m2	3	15,443	46,329			単-62号	
		m2	3	15,443	46,329	0	0		
足掛金物	幅400×径22mm	個	0	0	0			単-63号	
		個	10	2,399	23,990	10	23,990		
手摺		m	0		0			内-62号	
		m	42		51,734	42	51,734		
流木捕捉工		式	1		834,063				
		式	1		834,063	0	0		
鋼製枠(鋼管フレーム型流木捕捉工)		基	2		823,521			内-63号	
		基	2		823,521	0	0		
現場塗装 (上・中塗り)		m2	6	1,757	10,542			単-64号	
		m2	6	1,757	10,542	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート側壁工 (第1側壁護岸)		式	1 1		8,690,923 9,246,560	1	555,637		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	223 223	19,179 19,179	4,276,917 4,276,917	0	0	単-65号	
残存型枠	水抜きパイプ (VPφ50) 材料費含む	m2	230 230	9,527 9,527	2,191,210 2,191,210	0	0	単-66号	
残存化粧型枠	水抜きパイプ (VPφ50) 材料費含む	m2	140 140	15,481 15,481	2,167,340 2,167,340	0	0	単-67号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	24 36	1,822 1,822	43,728 65,592	12	21,864	単-68号	
吸出し防止材 (点在)	300×300×t10mm(合繊不織布)	箇所	54 54	217.2 217.2	11,728 11,728	0	0	単-69号	
足場	安全柵不要	掛m2	0 160		0 533,773	160	533,773	内-64号	
コンクリート側壁工 (第2側壁護岸)		式	1 1		2,536,184 2,536,184	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	64 64	19,179 19,179	1,227,456 1,227,456	0	0	単-70号	
残存型枠	水抜きパイプ (VPφ50) 材料費含む	m2	71 71	9,513 9,513	675,423 675,423	0	0	単-71号	
残存化粧型枠	水抜きパイプ (VPφ50) 材料費含む	m2	39 39	15,471 15,471	603,369 603,369	0	0	単-72号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	15 15	1,822 1,822	27,330 27,330	0	0	単-73号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸出し防止材 (点在)	300×300×t10mm(合織不織布)		12	217.2	2,606			単-74号	
		箇所	12	217.2	2,606	0	0		
水叩工 (第1側壁護岸)			1		4,889,430				
		式	1		4,889,430	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		270	18,109	4,889,430			単-75号	
		m3	270	18,109	4,889,430	0	0		
水叩工 (第2側壁護岸)			1		728,802				
		式	1		728,802	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		38	19,179	728,802			単-76号	
		m3	38	19,179	728,802	0	0		
砂防堰堤付属物設置工			0		0				
		式	1		144,200	1	144,200		
銘板工			0		0				
		式	1		144,200	1	144,200		
銘板	鋳鉄製 400×600×13		0	0	0			単-77号	
		枚	1	144,200	144,200	1	144,200		
仮設工			1		37,787				
		式	1		3,242,010	1	3,204,223		
工事用道路工			0		0				
		式	1		39,469	1	39,469		
敷鉄板	22×1524×3048 撤去		0		0			内-65号	
		m2	37		39,469	37	39,469		
水替工			0		0				
		式	1		3,164,754	1	3,164,754		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	0 180		0 3,164,754			内-66号	
仮水路工		式	1 1		37,787 37,787				
暗渠排水管 移設・撤去	高密度ポリエチレン管φ600 (ダブル構造)	m	43 43		35,519 35,519			内-67号	
現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管φ600 (ダブル構造)	回	1 1		2,268 2,268			内-68号	
道路改良 (管理用道路)赤谷13		式	1 1		7,664,116 9,707,008				
砂防土工		式	1 1		4,223,052 4,956,500				
掘削工		式	1 1		470,385 215,088				
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	1,200 0		297,623 0			内-69号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400 0		172,762 0			内-70号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 500		0 215,088			内-71号	
掘削工(ICT)		式	1 1		505,994 1,011,566				
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	1,200 0		505,994 0			内-72号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0 2,400		0 1,011,566	2,400	1,011,566	内-73号	
路体盛土工		式	1 1		78,037 78,037	0	0		
路体(築堤)盛土		m3	20 20		78,037 78,037	0	0	内-74号	
路体盛土工(ICT)		式	1 1		14,316 14,316	0	0		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	60 60		14,316 14,316	0	0	内-75号	
路床盛土工		式	1 1		158,541 158,541	0	0		
路床盛土		m3	30 30		158,541 158,541	0	0	内-76号	
路床盛土工(ICT)		式	1 1		12,010 12,010	0	0		
路床盛土(ICT)		m3	40 40		12,010 12,010	0	0	内-77号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		440,428 677,454	1	237,026		
法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	500 810	764.6 764.6	382,300 619,326	310	237,026	単-78号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	120 120	484.4 484.4	58,128 58,128	0	0	単-79号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		2,543,341				
			1		2,789,488	1	246,147		
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,300		148,988			内-78号	
			0		0	-1,300	-148,988		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,340		764,475			内-79号	
			0		0	-1,340	-764,475		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-80号	
			1,240		1,159,610	1,240	1,159,610		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500		1,629,878			内-81号	
			500		1,629,878	0	0		
法面工		式	1		1,947,076				
			1		3,084,102	1	1,137,026		
植生工		式	1		1,947,076				
			1		3,084,102	1	1,137,026		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	500	3,707	1,853,500			単-80号	
			810	3,707	3,002,670	310	1,149,170		
植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満	m2	120	779.8	93,576			単-81号	
			0	779.8	0	-120	-93,576		
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	m2	0	0	0			単-82号	
			120	678.6	81,432	120	81,432		
付帯道路工		式	1		1,089,528				
			1		1,261,946	1	172,418		
舗装準備工		式	1		17,542				
			1		17,542	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不陸整正	補足材無し	m2	169	103.8	17,542	0	0	単-83号	
コンクリート舗装工		式	1		868,946	1	13,793		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm	m2	189	692.6	130,901	3	2,078	単-84号	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	189	3,905	738,045	3	11,715	単-85号	
路側防護柵工		式	1		203,040	1	158,625		
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	32	6,345	203,040	25	158,625	単-86号	
処分工		式	1		404,460	0	0		
残土処理工		式	1		404,460	0	0		
残土等処分		m3	500		404,460	0	0	内-82号	
道路改良 (管理用道路)赤谷14		式	0		0	1	4,904,245		
砂防土工		式	0		0	1	1,985,795		
掘削工		式	0		0	1	17,498		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0 70		0 17,498	70	17,498	内-83号	
掘削工(ICT)		式	0 1		0 28,782	1	28,782		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0 70		0 28,782	70	28,782	内-84号	
路体盛土工		式	0 1		0 1,078,288	1	1,078,288		
路体(築堤)盛土		m3	0 320		0 1,078,288	320	1,078,288	内-85号	
路体盛土工(ICT)		式	0 1		0 142,020	1	142,020		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0 600		0 142,020	600	142,020	内-86号	
路床盛土工		式	0 1		0 303,179	1	303,179		
路床盛土		m3	0 160		0 303,179	160	303,179	内-87号	
路床盛土工(ICT)		式	0 1		0 12,572	1	12,572		
路床盛土(ICT)		m3	0 40		0 12,572	40	12,572	内-88号	
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 403,456	1	403,456		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0 140	0 826.4	0 115,696	140	115,696	単-87号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0 550	0 523.2	0 287,760	550	287,760	単-88号	
法面工		式	0 1		0 724,200	1	724,200		
植生工		式	0 1		0 724,200	1	724,200		
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	m2	0 550	0 772	0 424,600	550	424,600	単-89号	
植生マット	植生マット工 1000m2以上	m2	0 140	0 2,140	0 299,600	140	299,600	単-90号	
付帯道路工		式	0 1		0 1,166,557	1	1,166,557		
コンクリート舗装工		式	0 1		0 1,166,557	1	1,166,557		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 223	0 731.2	0 163,057	223	163,057	単-91号	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	0 223	0 4,500	0 1,003,500	223	1,003,500	単-92号	
排水構造物工		式	0 1		0 1,027,693	1	1,027,693		
側溝工		式	0 1		0 547,932	1	547,932		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストL型側溝	幅 35cm 高さ 15.5cm 250A 鉄筋コンクリート L形(350×155×600)	m	45	7,820	351,900	45	351,900	単-93号	
プレキャストU型側溝	300×300	m	12	7,826	93,912	12	93,912	単-94号	
落蓋式側溝	300×300	m	3	34,040	102,120	3	102,120	単-95号	
集水柵・マンホール工		式	1		177,340	1	177,340		
現場打ち集水柵 (1号) 600×600×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	88,670	88,670	1	88,670	単-96号	
現場打ち集水柵 (2号) 600×600×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	88,670	88,670	1	88,670	単-97号	
排水工		式	1		302,421	1	302,421		
小段排水 (盛土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	m	23	7,107	163,461	23	163,461	単-98号	
縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	8	17,370	138,960	8	138,960	単-99号	
道路改良 (付替道路) 赤谷15		式	1		48,184,246	1	12,626,544		
砂防土工		式	1		8,861,647	0	0		
掘削工		式	1		226,806	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	910		226,806			内-89号	
			910		226,806	0	0		
掘削工(ICT)		式	1		385,598				
			1		385,598	0	0		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	910		385,598			内-90号	
			910		385,598	0	0		
路体盛土工		式	1		3,473,617				
			1		3,473,617	0	0		
路体(築堤)盛土		m3	950		3,473,617			内-91号	
			950		3,473,617	0	0		
路体盛土工(ICT)		式	1		807,155				
			1		807,155	0	0		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,700		388,385			内-92号	
			1,700		388,385	0	0		
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂	m3	630		144,942			内-93号	
			630		144,942	0	0		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	630		273,828			内-94号	
			630		273,828	0	0		
路床盛土工		式	1		213,601				
			1		213,601	0	0		
路床盛土		m3	70		213,601			内-95号	
			70		213,601	0	0		
路床盛土工(ICT)		式	1		950,271				
			1		950,271	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土(ICT)		m3	910		298,997	0	0	内-96号	
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	m3	990		225,415	0	0	内-97号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	990		425,859	0	0	内-98号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,500,696	0	0		
法面整形(切土部)(ICT)	液質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	740	764.6	565,804	0	0	単-100号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,930	484.4	934,892	0	0	単-101号	
残土処理工		式	1		1,303,903	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400		1,303,903	0	0	内-99号	
法面工		式	1		7,298,918	0	0		
植生工		式	1		6,885,330	0	0		
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	730	4,634	3,382,820	0	0	単-102号	
植生マット	植生マット工 1000m2以上	m2	1,870	1,873	3,502,510	0	0	単-103号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
かご工		式	1		413,588				
			1		413,588	0	0		
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm 割栗石 150-200mm	m	8	11,725	93,800			単-104号	
			8	11,725	93,800	0	0		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流 用又は採取材	袋	28	11,421	319,788			単-105号	
			28	11,421	319,788	0	0		
排水構造物工		式	1		9,571,965				
			1		10,426,937	1	854,972		
作業土工		式	1		769,453				
			1		769,453	0	0		
床掘り	土砂	m3	590		142,919			内-100号	
			590		142,919	0	0		
埋戻し	土砂	m3	300		626,534			内-101号	
			300		626,534	0	0		
側溝工		式	1		2,077,504				
			1		2,077,504	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300	m	251	7,836	1,966,836			単-106号	
			251	7,836	1,966,836	0	0		
落蓋式側溝	300×300	m	4	27,667	110,668			単-107号	
			4	27,667	110,668	0	0		
管渠工		式	1		2,186,930				
			1		2,186,930	0	0		
重圧管	φ 600	m	72	22,123	1,592,856			単-108号	
			72	22,123	1,592,856	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重圧管	φ1000	m	13	45,698	594,074			単-109号	
			13	45,698	594,074	0	0		
集水桝・マンホール工		式	1		1,448,672				
			1		1,262,747	1	-185,925		
現場打ち集水桝 500×500×550	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	79,303	79,303			単-110号	
			1	79,303	79,303	0	0		
現場打ち集水桝 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	80,417	241,251			単-111号	
			3	80,417	241,251	0	0		
現場打ち集水桝 800×800×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	188,940	188,940			単-112号	
			1	188,940	188,940	0	0		
現場打ち集水桝 800×800×1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	208,616	417,232			単-113号	
			0	208,616	0	-2	-417,232		
現場打ち集水桝 800×800×1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-114号	
			2	145,600	291,200	2	291,200		
現場打ち集水桝 800×800×1600	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	225,053	225,053			単-115号	
			1	225,053	225,053	0	0		
現場打ち集水桝 1900×1100×1300	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	296,893	296,893			単-116号	
			0	296,893	0	-1	-296,893		
現場打ち集水桝 1900×1100×1300	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0			単-117号	
			1	237,000	237,000	1	237,000		
排水工		式	1		393,383				
			1		1,368,450	1	975,067		
小段排水 (切土部)	18-8-25(高炉) t=5cm		16	1,388	22,208			単-118号	
		m	0	1,388	0	-16	-22,208		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小段排水 (切土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	m	0 16	0 6,788	0 108,608	16	108,608	単-119号	
小段排水 (盛土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	m	83 0	1,432 1,432	118,856 0	-83	-118,856	単-120号	
小段排水 (盛土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	m	0 83	0 7,290	0 605,070	83	605,070	単-121号	
張りコンクリート (1)	18-8-25(20)(高炉) コン クリート夜間割増無 t=5cm	m	316 0	543.9 543.9	171,872 0	-316	-171,872	単-122号	
張りコンクリート (1)	18-8-25(20)(高炉) コン クリート夜間割増無 t=5cm	m	0 316	0 1,462	0 461,992	316	461,992	単-123号	
張りコンクリート (2)	18-8-25(20)(高炉) コン クリート夜間割増無 t=5cm	m	153 0	525.8 525.8	80,447 0	-153	-80,447	単-124号	
張りコンクリート (2)	18-8-25(20)(高炉) コン クリート夜間割増無 t=5cm	m	0 153	0 1,260	0 192,780	153	192,780	単-125号	
地下排水工		式	1 1		2,696,023 2,761,853	1	65,830		
地下排水	網状管	m	484 0		2,696,023 0	-484	-2,696,023	内-102号	
地下排水	網状管	m	0 484		0 2,761,853	484	2,761,853	内-103号	
付帯道路工		式	1 1		2,555,446 2,555,446	0	0		
アスファルト舗装工		式	1 1		1,541,683 1,541,683	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	746	692.6	516,679	0	0	単-126号	
			746	692.6	516,679				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	m2	746	1,374	1,025,004	0	0	単-127号	
			746	1,374	1,025,004				
路側防護柵工		式	1		1,013,763	0	0		
			1		1,013,763				
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	111	9,133	1,013,763	0	0	単-128号	
			111	9,133	1,013,763				
岩石破碎工		式	1		3,253,193	1	9,726,556		
			1		12,979,749				
岩石破碎工		式	1		3,253,193	1	9,726,556		
			1		12,979,749				
岩石破碎(自走式)	ジョークラッシュ 機械質量30t級	m3	500	6,251	3,125,500	1,556	9,726,556	単-129号	
			2,056	6,251	12,852,056				
自走式破碎機 設置・撤去		台	1	127,693	127,693	0	0	単-130号	
			1	127,693	127,693				
処分工		式	1		323,568	0	0		
			1		323,568				
残土処理工		式	1		323,568	0	0		
			1		323,568				
残土等処分		m3	400		323,568	0	0	内-104号	
			400		323,568				
応急処理工		式	1		2,836,041	1	2,045,016		
			1		4,881,057				

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工		式	1		2,836,041				
		式	1		4,881,057	1	2,045,016		
応急作業		式	1		2,836,041			内-105号	
		式	0		0	-1	-2,836,041		
応急作業		式	0		0			内-106号	
		式	1		4,226,633	1	4,226,633		
応急作業	星丸ヤト粉塵対策	式	0		0			内-107号	
		式	1		654,424	1	654,424		
仮設工		式	1		856,924				
		式	1		856,924	0	0		
交通管理工		式	1		856,924				
		式	1		856,924	0	0		
交通誘導警備員		人日	70		856,924			内-108号	
		人日	70		856,924	0	0		
直接工事費		式	1		176,167,750				
		式	1		201,421,447	1	25,253,697		
共通仮設費		式	1		34,133,132				
		式	1		36,791,789	1	2,658,657		
共通仮設費		式	1		19,863,387				
		式	1		20,947,672	1	1,084,285		
運搬費		式	1		427,282				
		式	1		427,282	0	0		
建設機械運搬費		台	1		60,187			内-109号	
		台	1		60,187	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送費		回	1		367,095	0	0	内-110号	
準備費		式	1		8,777,751	1	880,277		
立木伐採		式	1		6,859,454	0	0	内-111号	
木根等処分費		式	1		6,859,454	0	0		
木根等処分費		式	0		1,918,297	-1	-1,918,297	内-112号	
木根等処分費		式	0		0	1	2,502,356	内-113号	
竹処分費		式	1		2,502,356	1	2,502,356		
有価物仮置		式	0		0	1	45,838	内-114号	
技術管理費		式	1		45,838	1	45,838		
平板載荷試験費		式	0		0	1	250,380	内-115号	
保守管理(ICT)		式	1		250,380	1	250,380		
保守管理(ICT)		式	1		9,142,591	1	22,422		
保守管理(ICT)		式	1		9,165,013	0	0	内-116号	
保守管理(ICT)		式	1		495,945	0	0		
保守管理(ICT)		式	0		495,945	-1	-51,414	内-117号	
保守管理(ICT)		式	1		51,414	1	73,836	内-118号	
保守管理(ICT)		式	0		0	1	73,836		
システム初期費(ICT)		式	1		73,836	1	73,836	内-119号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,095,166	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1		1,095,166	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	砂防堰堤	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	1 1		7,485,405 7,485,405		0	0	内-120号
ICT活用効果等調査費			式	1 1		14,661 14,661		0	0	内-121号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		1,515,763 1,697,349		1	181,586	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		14,269,745 15,844,117		1	1,574,372	
純工事費			式	1 1		210,300,882 238,213,236		1	27,912,354	
現場管理費			式	1 1		50,248,417 55,648,073		1	5,399,656	
工事原価			式	1 1		340,490,099 390,035,755		1	49,545,656	
一般管理費等			式	1 1		40,909,901 45,764,245		1	4,854,344	
工事価格			式	1 1		381,400,000 435,800,000		1	54,400,000	
消費税相当額			式	1 1		38,140,000 43,580,000		1	5,440,000	
工事費計			式	1 1		419,540,000 479,380,000		1	59,840,000	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防堰堤 赤谷08		式	1 1		34,601,462 44,508,791				
砂防土工		式	1 1		678,987 957,208	1	9,907,329		
掘削工		式	1 1		78,490 78,490	0	0		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	320 320		78,490 78,490	0	0	内-1号	
掘削工(ICT)		式	1 1		133,443 133,443	0	0		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	320 320		133,443 133,443	0	0	内-2号	
盛土工		式	1 1		25,496 25,496	0	0		
盛土(流用土)		m3	40 40		25,496 25,496	0	0	内-3号	
盛土工(ICT)		式	1 1		64,766 64,766	0	0		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	290 290		64,766 64,766	0	0	内-4号	
法面整形工(ICT)		式	1 1		30,584 38,230	1	7,646		
法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40 50	764.6 764.6	30,584 38,230			単-1号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		346,208				
			1		616,783	1	270,575		
整地	残土受入れ地での処理	m3	580		63,741			内-5号	
			0		0	-580	-63,741		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580		282,467			内-6号	
			0		0	-580	-282,467		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-7号	
			920		616,783	920	616,783		
法面工		式	0		0				
			1		2,477,100	1	2,477,100		
法面吹付工		式	0		0				
			1		2,477,100	1	2,477,100		
モルタル吹付	厚10cm	m2	0	0	0			単-2号	
			300	8,257	2,477,100	300	2,477,100		
コンクリート堰堤工		式	1		33,922,475				
			1		39,234,043	1	5,311,568		
作業土工		式	1		988,298				
			1		988,856	1	558		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	1,000		258,253			内-8号	
			0		0	-1,000	-258,253		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	0		0			内-9号	
			1,000		259,986	1,000	259,986		
埋戻し	土砂	m3	360		557,858			内-10号	
			360		557,858	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	440 0		172,187 0	-440	-172,187	内-11号	
基面整正		m2	0 440		0 171,012	440	171,012	内-12号	
垂直壁工		式	1 1		14,586,531 16,312,168	1	1,725,637		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	573 630	18,109 18,109	10,376,457 11,408,670	57	1,032,213	単-3号	
残存型枠		m2	400 400	9,487 9,487	3,794,800 3,794,800	0	0	単-4号	
残存化粧型枠		m2	0 37	0 15,450	0 571,650	37	571,650	単-5号	
型枠		m2	45 0		381,702 0	-45	-381,702	内-13号	
型枠		m2	0 18		0 152,680	18	152,680	内-14号	
足掛金物(材料費)	幅400×径22mm	個	14 18	2,398 2,398	33,572 43,164	4	9,592	単-6号	
手摺		m	0 277		0 341,204	277	341,204	内-15号	
人工地山工		式	1 1		2,146,661 4,423,551	1	2,276,890		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	340 0		144,868 0	-340	-144,868	内-16号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	406 0		465,976 0	-406	-465,976	内-17号	
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	338 0		221,550 0	-338	-221,550	内-18号	
砂防ソイルメント(攪拌混合)		m3	304 0		682,710 0	-304	-682,710	内-19号	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	338 0		221,550 0	-338	-221,550	内-20号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m未満	m3	214 0		305,738 0	-214	-305,738	内-21号	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	91 0		104,269 0	-91	-104,269	内-22号	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	m3	0 175	0 19,180	0 3,356,500	175	3,356,500	単-7号	
残存型枠		m2	0 100	0 9,488	0 948,800	100	948,800	単-8号	
手摺		m	0 96		0 118,251	96	118,251	内-23号	
流木捕捉工		式	1 1		844,134 844,134	0	0		
鋼製枠(鋼管フレーム型流木捕捉工)		基	2 2		823,521 823,521	0	0	内-24号	
現場塗装(上・中塗り)		m2	6 6	1,757 1,757	10,542 10,542	0	0	単-9号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット不要		3		10,071			内-25号	
		掛m2	3		10,071	0	0		
コンクリート側壁工			1		8,149,469				
		式	1		9,457,952	1	1,308,483		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		220	19,179	4,219,380			単-10号	
		m3	265	19,179	5,082,435	45	863,055		
残存型枠	水抜きパイプ(VPφ50) 材料費含む		210	9,536	2,002,560			単-11号	
		m2	210	9,536	2,002,560	0	0		
残存化粧型枠	水抜きパイプ(VPφ50) 材料費含む		120	15,490	1,858,800			単-12号	
		m2	120	15,490	1,858,800	0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		32	1,822	58,304			単-13号	
		m2	48	1,822	87,456	16	29,152		
吸出し防止材(点在)	300×300×t10mm(合繊不織布)		48	217.2	10,425			単-14号	
		箇所	48	217.2	10,425	0	0		
足場	安全ネット不要		0		0			内-26号	
		掛m2	120		416,276	120	416,276		
水叩工			1		7,207,382				
		式	1		7,207,382	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無		398	18,109	7,207,382			単-15号	
		m3	398	18,109	7,207,382	0	0		
砂防堰堤付属物設置工			0		0				
		式	1		144,200	1	144,200		
銘板工			0		0				
		式	1		144,200	1	144,200		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
銘板	鋳鉄製 400×600×13	枚	0 1	0 144,200	0 144,200			単-16号	
仮設工		式	0 1		0 1,696,240				
水替工		式	0 1		0 1,696,240				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	0 90		0 1,696,240			内-27号	
道路改良 (管理用道路)赤谷08		式	1 1		15,629,590 16,648,297				
砂防土工		式	1 1		3,701,281 3,765,499				
掘削工		式	1 1		249,091 249,091				
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	1,000 1,000		249,091 249,091			内-28号	
掘削工(ICT)		式	1 1		423,486 423,486				
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	1,000 1,000		423,486 423,486			内-29号	
路体盛土工		式	1 1		893,719 893,719				
路体(築堤)盛土		m3	710 710		893,719 893,719			内-30号	

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工		式	1		119,818				
			1		119,818	0	0		
路床盛土		m3	130		119,818			内-31号	
			130		119,818	0	0		
法面整形工 (ICT)		式	1		811,282				
			1		811,282	0	0		
法面整形 (切土部) (ICT)	粘土質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	890	764.6	680,494			単-17号	
			890	764.6	680,494	0	0		
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	270	484.4	130,788			単-18号	
			270	484.4	130,788	0	0		
残土処理工		式	1		1,203,885				
			1		1,268,103	1	64,218		
整地	残土受入れ地での処理	m3	920		101,618			内-32号	
			0		0	-920	-101,618		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	920		450,316			内-33号	
			0		0	-920	-450,316		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-34号	
			920		616,152	920	616,152		
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	200		651,951			内-35号	
			200		651,951	0	0		
法面工		式	1		3,772,190				
			1		3,935,950	1	163,760		
植生工		式	1		3,772,190				
			1		3,935,950	1	163,760		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	890	3,679	3,274,310			単-19号	
			0	3,679	0	-890	-3,274,310		
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	0	0	0			単-20号	
			890	3,863	3,438,070	890	3,438,070		
張芝	張芝工 300m2未満	m2	270	1,844	497,880			単-21号	
			270	1,844	497,880	0	0		
石・ブロック積(張)工		式	1		1,374,178				
			1		1,374,178	0	0		
作業土工		式	1		55,619				
			1		55,619	0	0		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	30		7,675			内-36号	
			30		7,675	0	0		
埋戻し	土砂	m3	20		42,466			内-37号	
			20		42,466	0	0		
基面整正		m2	10		5,478			内-38号	
			10		5,478	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,318,559				
			1		1,318,559	0	0		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	21	6,984	146,664			単-22号	
			21	6,984	146,664	0	0		
コンクリートブロック積	控35cm(裏コンt=10cm)	m2	46	21,931	1,008,826			単-23号	
			46	21,931	1,008,826	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	21	2,957	62,097			単-24号	
			21	2,957	62,097	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小口止コンクリート 1号	18-8-40(高炉) 高さ19 8cm		1	53,888	53,888			単-25号	
		箇所	1	53,888	53,888	0	0		
小口止コンクリート 2号	18-8-40(高炉) 高さ19 6cm		1	47,084	47,084			単-26号	
		箇所	1	47,084	47,084	0	0		
排水構造物工			1		2,952,324				
		式	1		2,952,324	0	0		
作業土工			1		123,189				
		式	1		123,189	0	0		
床掘り	土砂		70		16,642			内-39号	
		m3	70		16,642	0	0		
埋戻し	土砂		30		79,937			内-40号	
		m3	30		79,937	0	0		
基面整正			70		26,610			内-41号	
		m2	70		26,610	0	0		
側溝工			1		2,282,071				
		式	1		2,282,071	0	0		
プレキャストU型側溝	300×300		193	7,836	1,512,348			単-27号	
		m	193	7,836	1,512,348	0	0		
落蓋式側溝	500×500(横断用)グレー チング 蓋付き		11	66,665	733,315			単-28号	
		m	11	66,665	733,315	0	0		
横断暗渠	300×300		3	12,136	36,408			単-29号	
		m	3	12,136	36,408	0	0		
集水桝・マンホール工			1		547,064				
		式	1		547,064	0	0		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	57,596	115,192	0	0	単-30号	
			2	57,596	115,192				
現場打ち集水桝 700×700×650	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	83,054	166,108	0	0	単-31号	
			2	83,054	166,108				
現場打ち集水桝 1000×1000×2000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	265,764	265,764	0	0	単-32号	
			1	265,764	265,764				
付帯道路工		式	1		2,942,463	0	0		
			1		2,942,463				
コンクリート舗装工		式	1		2,882,695	0	0		
			1		2,882,695				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	627	692.6	434,260	0	0	単-33号	
			627	692.6	434,260				
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	627	3,905	2,448,435	0	0	単-34号	
			627	3,905	2,448,435				
乗入口舗装工		式	1		59,768	0	0		
			1		59,768				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	13	692.6	9,003	0	0	単-35号	
			13	692.6	9,003				
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	13	3,905	50,765	0	0	単-36号	
			13	3,905	50,765				
構造物撤去工		式	1		176,896	1	53,278		
			1		230,174				
構造物取壊し工		式	1		130,650	1	35,856		
			1		166,506				

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	6	7,215	43,290	0	0	単-37号	
			6	7,215	43,290				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	6	14,560	87,360	2	29,120	単-38号	
			8	14,560	116,480				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0	0	0	42	6,736	単-39号	
			42	160.4	6,736				
運搬処理工		式	1		46,246	1	17,422		
			1		63,668				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	829.7	4,978	0	0	単-40号	
			6	829.7	4,978				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	1,022	6,132	2	2,044	単-41号	
			8	1,022	8,176				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0	2	3,630	単-42号	
			2	1,815	3,630				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,245	13,470	0	0	単-43号	
			6	2,245	13,470				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	3,611	21,666	2	7,222	単-44号	
			8	3,611	28,888				
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0	2	4,526	単-45号	
			2	2,263	4,526				
処分工		式	1		209,934	1	722,250		
			1		932,184				
残土処理工		式	1		161,784	0	0		
			1		161,784				

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	200		161,784			内-42号	
			200		161,784	0	0		
運搬処理工		式	1		48,150				
			1		770,400	1	722,250		
廃プラスチック類収集運搬		t	0.5	19,260	9,630			単-46号	
			8	19,260	154,080	7.5	144,450		
処分費	廃プラスチック類	t	0.5	77,040	38,520			単-47号	
			8	77,040	616,320	7.5	577,800		
仮設工		式	1		500,324				
			1		515,525	1	15,201		
大型土のう工		式	1		133,071				
			1		148,272	1	15,201		
大型土のう撤去		袋	100		133,071			内-43号	
			0		0	-100	-133,071		
大型土のう撤去		袋	0		0			内-44号	
			100		148,272	100	148,272		
交通管理工		式	1		367,253				
			1		367,253	0	0		
交通誘導警備員		人日	30		367,253			内-45号	
			30		367,253	0	0		
直接工事費		式	1		50,231,052				
			1		61,157,088	1	10,926,036		
共通仮設費		式	1		10,785,820				
			1		12,941,191	1	2,155,371		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5,341,977				
		式	1		6,576,205	1	1,234,228		
準備費		式	1		2,067,369				
		式	1		2,667,892	1	600,523		
立木伐採		式	1		1,951,039			内-46号	
		式	1		1,951,039	0	0		
木根等処分費		式	1		116,330			内-47号	
		式	0		0	-1	-116,330		
木根等処分費		式	0		0			内-48号	
		式	1		697,594	1	697,594		
有価物仮置		式	0		0			内-49号	
		式	1		19,259	1	19,259		
事業損失防止施設費		式	0		0				
		式	1		541,000	1	541,000		
騒音調査費		式	0		0			内-50号	
		式	1		265,000	1	265,000		
振動調査費		式	0		0			内-51号	
		式	1		276,000	1	276,000		
技術管理費		式	1		2,719,920				
		式	1		2,719,943	1	23		
平板载荷試験費		式	1		157,680			内-52号	
		式	1		157,680	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		16,066			内-53号	
		式	0		0	-1	-16,066		

設計内訳書

工事名	本村地区外砂防堰堤工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 16,089	1	16,089	内-54号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1 1		2,546,174 2,546,174	0	0	内-55号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		554,688 647,370	1	92,682		
共通仮設費(率計上)		式	1 1		5,443,843 6,364,986	1	921,143		
純工事費		式	1 1		61,016,872 74,098,279	1	13,081,407		
現場管理費		式	1 1		18,923,928 22,076,167	1	3,152,239		
工事原価		式	1 1		79,940,800 96,174,446	1	16,233,646		

0/258m当たり内訳書

手摺
第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去			0	0	0			WB330860
		m	258	1,289	332,562	258	332,562	単一 138号
合 計					0			
					332,562		332,562	
変更積算金額					0			
					317,798		317,798	円/m

2基当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

鋼製枠(鋼管フレーム型流木捕捉工)

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型流木捕捉工)	A型スリット アンカー設置等含む		0.79	90,820	71,747			WYB00051
		t	0.79	90,820	71,747	0	0	単一 139号
鋼製堰堤(材料費)	鋼製スリット H=2.0m		2	395,000	790,000			WYB00052
		基	2	395,000	790,000	0	0	単一 140号
合計					823,521			
					823,521		0	

3掛m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

第 18号内訳書 足場

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		3	3,513	10,539			WB252110
		掛m2	3	3,513	10,539	0	0	単一 143号
合計					10,071			
					10,071		0	

0/70掛m2当たり内訳書

足場
第 19号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	72	3,513	252,936	72	252,936	単一 148号
合計					0			
					252,936		252,936	
変更積算金額					0			
					241,707		241,707	円/掛m2

0/1枚当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

銘板

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板設置			0	0	0			WB330490
		枚	1	144,200	144,200	1	144,200	単一 149号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0.07	29,340	2,053	0.07	2,053	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0.9	7,675	6,907	0.9	6,907	
合 計					0			
					153,160		153,160	
変更積算金額					0			
					153,160		153,160	円/枚

0/78日当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

ポンプ 排水

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	80,740	80,740	1	80,740	単一 151号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	78	17,950	1,400,100	78	1,400,100	単一 152号
合 計					0			
					1,480,840		1,480,840	
変更積算金額					0			
					1,415,599		1,415,599	円/日

65/0m当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時: a 11:04:03]

第 22号内訳書 暗渠排水管
据付・撤去

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		65	14,680	954,200			CB222770
		m	65	14,680	954,200	0	0	
合 計					911,873			
					0		-911,873	

2/0回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 0.3t超0.5t以下		2	1,724	3,448			CB010410
		回	2	1,724	3,448	0	0	
合 計					3,295			
					0		-3,295	

33袋当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

大型土のう撤去

第 24号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		33	655.6	21,634			WB252730
		袋	33	655.6	21,634	0	0	単一 153号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		28	241.4	6,759			CB330010
		m ³	28	241.4	6,759	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		28	454.6	12,728			CB330030
		m ³	28	454.6	12,728	0	0	
合 計					39,599			
					39,599		0	

1, 200m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

掘削(砂防)

第 25号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,191	259.1	308,588			CB330040
		m 3	1,191	259.1	308,588	0	0	
合 計					294,899			
					294,899		0	

1, 200m3あたり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

掘削(砂防)(ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3以上 無し		1,191	440.5	524,635			CB330100
		m 3	1,191	440.5	524,635	0	0	
合 計					501,363			
					501,363		0	

30m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

盛土(流用土)

第 27号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		7	5,444	38,108			CB210510
		m ³	7	5,444	38,108	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		23	721.1	16,585			CB210510
		m ³	23	721.1	16,585	0	0	
合 計					52,266			
					52,266		0	

620m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

路体(築堤)盛土(ICT)

第 28号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		623	237.8	148,149			CB210570
		m 3	623	237.8	148,149	0	0	
合 計					141,577			
					141,577		0	

1,900/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:03]

第 29号内訳書 整地

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,910	115.2	220,032			CB210610
		m 3	1,910	115.2	220,032	0	0	
合 計					210,271			
					0		-210,271	

1,910/0m3あたり内訳書

第 30号内訳書
土砂等運搬

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1,910	591.1	1,129,001			CB210110
			1,910	591.1	1,129,001	0	0	
合計					1,078,921			
					0		-1,078,921	

0/800m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

土砂等運搬

第 31号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m 3	0	0	0			CB210110
			804	806	648,024	804	648,024	
合 計					0			
					648,024		648,024	
変更積算金額					0			
					619,279		619,279	円/m3

1,800m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 32号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,765	259.1	457,311			CB330040
		m 3	1,765	259.1	457,311	0	0	
					437,025			
合 計					437,025		0	

1,400m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

埋戻し
第 33号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		1,001	917.1	918,017			CB210410
		m 3	1,001	917.1	918,017	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		359	1,729	620,711			CB210410
		m 3	359	1,729	620,711	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		2	2,614	5,228			CB210410
		m 3	2	2,614	5,228	0	0	
合 計					1,475,469			
					1,475,469		0	

440m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

基面整正

第 34号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			441	409.5	180,589			CB210080
		m 2	441	409.5	180,589	0	0	
合 計					172,578			
					172,578		0	

19m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

第 35号内訳書
型枠

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		19	8,876	168,644			WB330330
		m ²	19	8,876	168,644	0	0	単一 136号
合計					161,163			
					161,163		0	

0/397m当たり内訳書

手摺
第 36号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去			0	0	0			WB330860
		m	397	1,289	511,733	397	511,733	単一 138号
合計					0			
					511,733		511,733	
変更積算金額					0			
					489,017		489,017	円/m

0/62m当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:03]

手摺
第 37号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去			0	0	0			WB330860
		m	62	1,289	79,918	62	79,918	単一 138号
合 計					0			
					79,918		79,918	
変更積算金額					0			
					76,370		76,370	円/m

2基当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:03

鋼製枠(鋼管フレーム型流木捕捉工)

第 38号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型流木捕捉工)	A型スリット アンカー設置等含む		0.79	90,820	71,747			WYB00051
		t	0.79	90,820	71,747	0	0	単一 139号
鋼製堰堤(材料費)	鋼製スリット H=2.0m		2	395,000	790,000			WYB00052
		基	2	395,000	790,000	0	0	単一 140号
合 計					823,521			
					823,521		0	

0/200掛m2当たり内訳書

足場
第 39号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	197	3,513	692,061	197	692,061	単一 148号
合 計					0			
					692,061		692,061	
変更積算金額					0			
					661,341		661,341	円/掛m ²

0/130掛m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

足場

第 40号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	129	3,513	453,177	129	453,177	単一 148号
合 計					0			
					453,177		453,177	
変更積算金額					0			
					433,061		433,061	円/掛m2

37m当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

第 41号内訳書 暗渠排水管 据付・撤去

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用		37	17, 170	635, 290			CB222770
		m	37	17, 170	635, 290	0	0	
合 計					607, 109			
					607, 109		0	

1回当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

現場発生産品運搬

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下		1	2,374	2,374			CB010410
		回	1	2,374	2,374	0	0	
合 計					2,268			
					2,268		0	

710m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

第 43号内訳書
掘削(砂防)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		710	259.1	183,961			CB330040
		m 3	710	259.1	183,961	0	0	
合 計					175,800			
					175,800		0	

880m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

土砂等運搬(砂防)

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		883	448.5	396,025			CB330030
		m 3	883	448.5	396,025	0	0	
合 計					381,372			
					381,372		0	

710m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:04]

掘削(砂防)(ICT)

第 45号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		710	440.5	312,755			CB330100
		m 3	710	440.5	312,755	0	0	
合 計					298,881			
					298,881		0	

3m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

盛土(流用土)

第 46号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		3	721.1	2,163			CB210510
		m ³	3	721.1	2,163	0	0	
合計					2,067			
					2,067		0	

560m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土(ICT)

第 47号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		560	237.8	133,168			CB210570
		m3	560	237.8	133,168	0	0	
合 計					127,260			
					127,260		0	

0/220m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

土砂等運搬

第 48号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	225	806	181,350	225	181,350	
合 計					0			
					181,350		181,350	
変更積算金額					0			
					173,768		173,768	円/m3

1,400/0m3あたり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 49号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,399	259.1	362,480			CB330040
		m 3	1,399	259.1	362,480	0	0	
合 計					346,401			
					0		-346,401	

0/960m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

床掘り(掘削(砂防))

第 50号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	957	259.1	247,958	957	247,958	
合 計					0			
					247,958		247,958	
変更積算金額					0			
					236,959		236,959	円/m3

720m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

埋戻し

第 51号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m ³	103	472.6	48,677			CB210410
		m ³	103	472.6	48,677	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	50	917.1	45,855			CB210410
		m ³	50	917.1	45,855	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	567	1,729	980,343			CB210410
		m ³	567	1,729	980,343	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1	2,614	2,614			CB210410
		m ³	1	2,614	2,614	0	0	
合 計					1,029,694			
					1,029,694		0	

70m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

基面整正

第 52号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			68	409.5	27,846			CB210080
		m 2	68	409.5	27,846	0	0	
合 計					26,610			
					26,610		0	

510/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

土砂等運搬(砂防)

第 53号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		513	448.5	230,080			CB330030
		m ³	513	448.5	230,080	0	0	
合計					219,874			
					0		-219,874	

615/0m3当たり内訳書

砂防ソイルセメント(粒径処理)

第 54号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		615	1,201	738,615			CB332610
		m 3	615	1,201	738,615	0	0	
合 計					705,851			
					0		-705,851	

513/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)

第 55号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		513	237.4	121,786			CB330010
		m 3	513	237.4	121,786	0	0	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		513	448.5	230,080			CB330030
		m 3	513	448.5	230,080	0	0	
合 計					336,258			
					0		-336,258	

462/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

第 56号内訳書

砂防ソイルセメント(攪拌混合)

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下		462	2,350	1,085,700			CB332620
		m 3	462	2,350	1,085,700	0	0	
合 計					1,037,540			
					0		-1,037,540	

513/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入)

第 57号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂		513	237.4	121,786			CB330010
		m ³	513	237.4	121,786	0	0	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		513	448.5	230,080			CB330030
		m ³	513	448.5	230,080	0	0	
合計					336,258			
					0		-336,258	

462/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 58号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		462	1,199	553,938			CB332630
		m 3	462	1,199	553,938	0	0	
合 計					529,366			
					0		-529,366	

21m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

第 59号内訳書 型枠

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		21	8,876	186,396			WB330330
		m ²	21	8,876	186,396	0	0	単一 136号
合 計					178,127			
					178,127		0	

0/386m当たり内訳書

手摺
第 60号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去			0	0	0			WB330860
		m	386	1,289	497,554	386	497,554	単一 138号
合計					0			
					497,554		497,554	
変更積算金額					0			
					475,468		475,468	円/m

0/32m当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

第 61号内訳書
手摺

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去			0	0	0			WB330860
		m	32	1,289	41,248	32	41,248	単一 138号
合計					0			
					41,248		41,248	
変更積算金額					0			
					39,417		39,417	円/m

0/42m当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

第 62号内訳書 手摺

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去			0	0	0			WB330860
		m	42	1,289	54,138	42	54,138	単一 138号
合 計					0			
					54,138		54,138	
変更積算金額					0			
					51,734		51,734	円/m

2基当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

鋼製枠(鋼管フレーム型流木捕捉工)

第 63号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型流木捕捉工)	A型スリット アンカー設置等含む	t	0.79	90,820	71,747			WYB00051
		t	0.79	90,820	71,747	0	0	単一 139号
鋼製堰堤(材料費)	鋼製スリット H=2.0m	基	2	395,000	790,000			WYB00052
		基	2	395,000	790,000	0	0	単一 140号
合計					823,521			
					823,521		0	

0/160掛m2あたり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

第 64号内訳書 足場

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	159	3,513	558,567	159	558,567	単一 148号
合 計					0			
					558,567		558,567	
変更積算金額					0			
					533,773		533,773	円/掛m2

0/37m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

第 65号内訳書
敷鉄板

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			WB253610
		m ²	37	173.6	6,423	37	6,423	単一 167号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 122日 有 842日 有		0	0	0			WB253630
		枚	8	4,360	34,880	8	34,880	単一 168号
合 計					0			
					41,303		41,303	
変更積算金額					0			
					39,469		39,469	円/m ²

0/180日当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

ポンプ排水

第 66号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	80,740	80,740	1	80,740	単一 151号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	180	17,950	3,231,000	180	3,231,000	単一 152号
合 計					0			
					3,311,740		3,311,740	
変更積算金額					0			
					3,164,754		3,164,754	円/日

43m当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:04

第 67号内訳書 暗渠排水管
移設・撤去

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●移設								
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用		43	648.1	27,868			CB222770
		m	43	648.1	27,868	0	0	
●撤去								
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 450～600mm		43	216.3	9,300			CB222770
		m	43	216.3	9,300	0	0	
合 計					35,519			
					35,519		0	

1回当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時: 2022/07/28 11:04:04

現場発生産品運搬

第 68号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下		1	2,374	2,374			CB010410
		回	1	2,374	2,374	0	0	
合 計					2,268			
					2,268		0	

1,200/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

第 69号内訳書

掘削(砂防)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,202	259.1	311,438			CB330040
		m 3	1,202	259.1	311,438	0	0	
合 計					297,623			
					0		-297,623	

400/0m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 70号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		400	448.5	179,400			CB330030
		m 3	400	448.5	179,400	0	0	
合計					172,762			
					0		-172,762	

0/500m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

土砂等運搬(砂防)

第 71号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	498	448.5	223,353	498	223,353	
合計					0			
					223,353		223,353	
変更積算金額					0			
					215,088		215,088	円/m ³

1, 200/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

掘削(砂防)(ICT)

第 72号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		1,202	440.5	529,481			CB330100
		m3	1,202	440.5	529,481	0	0	
合計					505,994			
					0		-505,994	

0/2, 400m³当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

掘削(砂防) (ICT)

第 73号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m ³ 以上 無し		0	0	0			CB330100
		m ³	2,403	440.5	1,058,521	2,403	1,058,521	
合計					0			
					1,058,521		1,058,521	
変更積算金額					0			
					1,011,566		1,011,566	円/m ³

20m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

路体(築堤)盛土

第 74号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		15	5,444	81,660			CB210510
		m 3	15	5,444	81,660	0	0	
合 計					78,037			
					78,037		0	

60m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

路体(築堤)盛土(ICT)

第 75号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		63	237.8	14,981			CB210570
		m 3	63	237.8	14,981	0	0	
合計					14,316			
					14,316		0	

30m3当たり内訳書

路床盛土

第 76号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		30	5,530	165,900			CB210520
		m 3	30	5,530	165,900	0	0	
合 計					158,541			
					158,541		0	

40m3あたり内訳書

路床盛土(ICT)

第 77号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土（ICT）	10,000m3未満 無し		37	339.7	12,568			CB210580
		m 3	37	339.7	12,568	0	0	
合 計					12,010			
					12,010		0	

1,300/0m3あたり内訳書

第 78号内訳書 整地

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		1,343	115.2	154,713			CB210610
		m 3	1,343	115.2	154,713	0	0	
合 計					148,988			
					0		-148,988	

1,340/0m3あたり内訳書

第 79号内訳書
土砂等運搬

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準バツク積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下	m3	1,343	591.1	793,847			CB210110
			1,343	591.1	793,847	0	0	
合計					764,475			
					0		-764,475	

0/1,240m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

土砂等運搬

第 80号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	0 1,245	0 967.2	0 1,204,164	0 1,245	0 1,204,164	CB210110
合計					0 1,204,164		0 1,204,164	
変更積算金額					0 1,159,610		0 1,159,610	円/m3

500m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 81号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	500	3,385	1,692,500			CB210110
			500	3,385	1,692,500	0	0	
合 計					1,629,878			
					1,629,878		0	

500m3当たり内訳書

残土等処分

第 82号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			500	840	420,000			CB210560
		m 3	500	840	420,000	0	0	
合 計					404,460			
					404,460		0	

0/70m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

掘削(砂防)

第 83号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	65	269.2	17,498	65	17,498	
合 計					0			
					17,498		17,498	
変更積算金額					0			
					17,498		17,498	円/m3

0/70m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

掘削(砂防)(ICT)

第 84号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	65	442.8	28,782	65	28,782	
合 計					0			
					28,782		28,782	
変更積算金額					0			
					28,782		28,782	円/m3

0/320m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

路体(築堤)盛土

第 85号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	174	5,594	973,356	174	973,356	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	141	744.2	104,932	141	104,932	
合 計					0			
					1,078,288		1,078,288	
変更積算金額					0			
					1,078,288		1,078,288	円/m3

0/600m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土(ICT)

第 86号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210570
		m 3	600	236.7	142,020	600	142,020	
合計					0			
変更積算金額					142,020		142,020	円/m3

0/160m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

路床盛土

第 87号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210520
		m ³	36	5,685	204,660	36	204,660	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210520
		m ³	126	781.9	98,519	126	98,519	
合 計					0			
					303,179		303,179	
変更積算金額					0			
					303,179		303,179	円/m ³

0/40m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

路床盛土(ICT)

第 88号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土 (I C T)	10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210580
		m 3	37	339.8	12,572	37	12,572	
合 計					0			
					12,572		12,572	
変更積算金額					0			
					12,572		12,572	円/m3

910m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 89号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		909	259.1	235,521			CB330040
		m 3	909	259.1	235,521	0	0	
合 計					226,806			
					226,806		0	

910m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:05]

掘削(砂防)(ICT)

第 90号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		909	440.5	400,414			CB330100
		m 3	909	440.5	400,414	0	0	
合 計					385,598			
					385,598		0	

950m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 91号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		619	5,444	3,369,836			CB210510
		m 3	619	5,444	3,369,836	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		329	721.1	237,241			CB210510
		m 3	329	721.1	237,241	0	0	
合 計					3,473,617			
					3,473,617		0	

1,700m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

路体(築堤)盛土(ICT)

第 92号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		1,696	237.8	403,308			CB210570
		m ³	1,696	237.8	403,308	0	0	
合 計					388,385			
					388,385		0	

630m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

積込(ルース)(砂防)

第 93号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂		634	237.4	150,511			CB330010
		m ³	634	237.4	150,511	0	0	
合計					144,942			
					144,942		0	

630m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 94号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		634	448.5	284,349			CB330030
		m ³	634	448.5	284,349	0	0	
合 計					273,828			
					273,828		0	

70m3当たり内訳書

路床盛土

第 95号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	36	5,530	199,080	0	0	CB210520
			36	5,530	199,080			
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	30	757.6	22,728	0	0	CB210520
			30	757.6	22,728			
合 計					213,601			
					213,601		0	

910m3あたり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

路床盛土(ICT)

第 96号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土 (I C T)	10,000m3未満 無し		914	339.7	310,485			CB210580
		m 3	914	339.7	310,485	0	0	
					298,997			
合 計					298,997		0	

990m3あたり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

積込(ルース)(砂防)

第 97号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース) (砂防)	標準 土砂		986	237.4	234,076			CB330010
		m 3	986	237.4	234,076	0	0	
合計					225,415			
					225,415		0	

990m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

土砂等運搬(砂防)

第 98号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		986	448.5	442,221			CB330030
		m ³	986	448.5	442,221	0	0	
合計					425,859			
					425,859		0	

400m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:05

土砂等運搬

第 99号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m ³	400	3,385	1,354,000			CB210110
			400	3,385	1,354,000	0	0	
合 計					1,303,903			
					1,303,903		0	

590m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:06

第 100号内訳書
床掘り

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		588	252.4	148,411			CB210030
		m 3	588	252.4	148,411	0	0	
合 計					142,919			
					142,919		0	

300m3当たり内訳書

埋戻し
第 101号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		148	1,729	255,892			CB210410
		m 3	148	1,729	255,892	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		151	2,614	394,714			CB210410
		m 3	151	2,614	394,714	0	0	
合 計					626,534			
					626,534		0	

484/0m当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:06

地下排水

第 102号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	484	238.7	115,530			CB222770
		m	484	238.7	115,530	0	0	
フィルター材	再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ³	131	6,787	889,097			CB222780
		m ³	131	6,787	889,097	0	0	
【管材料費】								
網状ポリエチレン管	マックスドレーン300型	m	166	5,660	939,560			
		m	166	5,660	939,560	0	0	
網状ポリエチレン管	マックスドレーン200型	m	318	2,690	855,420			
		m	318	2,690	855,420	0	0	
合 計					2,696,023			
					0		-2,696,023	

0/484m当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:06

地下排水

第 103号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	0	0	0			CB222770
			484	238.7	115,530	484	115,530	
フィルター材	再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ³	0	0	0			CB222780
			131	6,787	889,097	131	889,097	
【管材料費】								
網状ポリエチレン管	マックスドレーン300型	m	0	0	0			
			166	5,660	939,560	166	939,560	
網状ポリエチレン管	マックスドレーン200型	m	0	0	0			
			318	2,690	855,420	318	855,420	
キャップ	φ300用	個	0	0	0			
			8	2,210	17,680	8	17,680	
キャップ	φ200用	個	0	0	0			
			28	1,810	50,680	28	50,680	
合 計					0			
					2,867,967		2,867,967	
変更積算金額					0			
					2,761,853		2,761,853	円/m

400m3当たり内訳書

残土等処分
第 104号内訳書

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			400	840	336,000			CB210560
		m ³	400	840	336,000	0	0	
合 計					323,568			
					323,568		0	

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:06

応急作業

第 105号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	土砂 3,000m3以上 無し	m ³	100	259.1	25,910			CB330040
		m ³	100	259.1	25,910	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m ³	100	591.1	59,110			CB210110
		m ³	100	591.1	59,110	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	100	115.2	11,520			CB210610
		m ³	100	115.2	11,520	0	0	
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	453	1,600	724,800			CB310180
		個	453	1,600	724,800	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.5km以下	個	453	2,071	938,163			CB310040
		個	453	2,071	938,163	0	0	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	453	2,617	1,185,501			CB310070
		個	453	2,617	1,185,501	0	0	
合 計					2,836,041			
					0		-2,836,041	

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:06

応急作業

第 106号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 698	0 1,600	0 1,116,800	698	1,116,800	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.5km以下	個	0 698	0 2,071	0 1,445,558	698	1,445,558	CB310040
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0 698	0 2,617	0 1,826,666	698	1,826,666	CB310070
合 計					0 4,389,024		4,389,024	
変更積算金額					0 4,226,633		4,226,633	円/式

一式当たり内訳書

第 107号内訳書 応急作業

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業	星丸ヤト [®] 粉塵対策		0		0			WYB00029
		式	1		679,568	1	679,568	単一 204号
合 計					0			
					679,568		679,568	
変更積算金額					0			
					654,424		654,424	円/式

70人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 108号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			70	12,810	896,700			WB010212
		人日	70	12,810	896,700	0	0	単一 205号
合 計					856,924			
					856,924		0	

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 110号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	381,200	381,200			WB010350
	BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレス=0.4上0.6m3下)							
	標準(1.0)	回	1	381,200	381,200	0	0	単- 207号
合 計					367,095			
					367,095		0	

一式当たり内訳書

立木伐採

第 111号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採（玉切・運搬・仮置き）			1		7,123,000			WYB00008
		式	1		7,123,000	0	0	単一 208号
合 計					6,859,454			
					6,859,454		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 112号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【積込運搬】								
運搬			26	15, 000	390, 000			
		台	26	15, 000	390, 000	0	0	WYB00006
【処分費】								
処分費（t）			106. 8	15, 000	1, 602, 000			WB020052
枝葉幹		t	106. 8	15, 000	1, 602, 000	0	0	単一 209号
合 計					1, 918, 297			
					0		-1, 918, 297	

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:06

木根等処分費

第 113号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【積込運搬】								
運搬		台	0 32	0 15,000	0 480,000	32	480,000	WYB00009
【処分費：幹・枝葉】								
処分費（t）		t	0 121.1	0 15,000	0 1,816,500	121.1	1,816,500	WB020052 単一 210号
【処分費：根株】								
処分費（t）		t	0 15.1	0 20,000	0 302,000	15.1	302,000	WB020052 単一 211号
合 計					0 2,598,500		2,598,500	
変更積算金額					0 2,502,356		2,502,356	円／式

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:06

竹処分費

第 114号内訳書

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【積込運搬】								
運搬	竹		0	0	0			WYB00012
		台	1	30,000	30,000	1	30,000	単一 212号
【処分費：竹】								
処分費（t）			0	0	0			WB020052
		t	1.1	16,000	17,600	1.1	17,600	単一 213号
合 計					0			
					47,600		47,600	
変更積算金額					0			
					45,838		45,838	円／式

一式当たり内訳書

第 115号内訳書
有価物仮置

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【積込運搬】								
運搬 有価物			0	0	0			
		台	13	20,000	260,000	13	260,000	
合 計					0			
					260,000		260,000	
変更積算金額					0			
					250,380		250,380	円/式

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 116号内訳書

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	5 0 k N以内 (載荷板にかかる実荷重)		2	165, 000	330, 000			
		箇所	2	165, 000	330, 000	0	0	
平板載荷試験費	1 0 0 k N以内 (載荷板にかかる実荷重)		1	185, 000	185, 000			
		箇所	1	185, 000	185, 000	0	0	
合 計					495, 945			
					495, 945		0	

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:06

保守管理(ICT)

第 117号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 2302m3		1		7,352			WB010420
		式	1		7,352	0	0	単一 214号
路床盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 547m3		1		2,233			WB010430
		式	1		2,233	0	0	単一 215号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1729m2		1		14,078			WB010440
		式	1		14,078	0	0	単一 216号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1766m2		1		9,159			WB010440
		式	1		9,159	0	0	単一 217号
掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 4013m3		1		20,979			WB010480
		式	1		20,979	0	0	単一 218号
合計					51,414			
					0		-51,414	

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:06

保守管理(ICT)

第 118号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 3852m3	式	0		0			WB010420
			1		12,296	1	12,296	単一 219号
路床盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 988m3	式	0		0			WB010430
			1		4,040	1	4,040	単一 220号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 2041m2	式	0		0			WB010440
			1		16,637	1	16,637	単一 221号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 3014m2	式	0		0			WB010440
			1		15,634	1	15,634	単一 222号
掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 5482m3	式	0		0			WB010480
			1		28,658	1	28,658	単一 223号
合計					0			
					77,265		77,265	
変更積算金額					0			
					73,836		73,836	円/式

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:06]

システム初期費(ICT)

第 119号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 224号
システム初期費（ICT）	ブルドーザ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 225号
合 計					1,095,166			
					1,095,166		0	

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木松末地先
印刷日時：2022/07/28 11:04:06]

第 120号内訳書 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7773千円		1		7,773,000			WB010610
赤谷川13, 14, 15		式	1		7,773,000	0	0	単一 226号
合 計					7,485,405			
					7,485,405		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 121号内訳書

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員			0.5	30,450	15,225			
		人	0.5	30,450	15,225	0	0	
合 計					14,661			
					14,661		0	

320m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:06

掘削(砂防)

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		317	259.1	82,134			CB330040
		m 3	317	259.1	82,134	0	0	
合 計					78,490			
					78,490		0	

320m3当たり内訳書

掘削(砂防)(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		317	440.5	139,638			CB330100
		m 3	317	440.5	139,638	0	0	
合 計					133,443			
					133,443		0	

40m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

盛土(流用土)

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		37	721.1	26,680			CB210510
		m ³	37	721.1	26,680	0	0	
合 計					25,496			
					25,496		0	

290m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

路体(築堤)盛土(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		285	237.8	67,773			CB210570
		m 3	285	237.8	67,773	0	0	
合 計					64,766			
					64,766		0	

580/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

第 5号内訳書 整地

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		579	115.2	66,700			CB210610
		m 3	579	115.2	66,700	0	0	
合 計					63,741			
					0		-63,741	

580/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		579	510.5	295,579			CB210110
		m 3	579	510.5	295,579	0	0	
合 計					282,467			
					0		-282,467	

0/920m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下	m3	0 924	0 698.5	0 645,414	 924	 645,414	CB210110
合計					0 645,414			
変更積算金額					0 616,783			
							616,783	円/m3

1,000/0m3あたり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

床掘り(掘削(砂防))

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,043	259.1	270,241			CB330040
		m 3	1,043	259.1	270,241	0	0	
合 計					258,253			
					0		-258,253	

0/1,000m3あたり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先
印刷日時：2022/07/28 11:04:07]

床掘り(掘削(砂防))

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	1,050	259.1	272,055	1,050	272,055	
合 計					0			
					272,055		272,055	
変更積算金額					0			
					259,986		259,986	円/m3

360m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m ³	53	917.1	48,606			CB210410
		m ³	53	917.1	48,606	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	308	1,729	532,532			CB210410
		m ³	308	1,729	532,532	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1	2,614	2,614			CB210410
		m ³	1	2,614	2,614	0	0	
合 計					557,858			
					557,858		0	

440/0m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

基面整正

第 11号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			440	409.5	180,180			CB210080
		m 2	440	409.5	180,180	0	0	
合計					172,187			
					0		-172,187	

0/440m2当たり内訳書

第 12号内訳書 基面整正

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	437	409. 5	178, 951	437	178, 951	
合 計					0			
					178, 951		178, 951	
変更積算金額					0			
					171, 012		171, 012	円/m2

0/277m当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先
印刷日時：2022/07/28 11:04:07]

手摺
第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去			0	0	0			WB330860
		m	277	1,289	357,053	277	357,053	単一 54号
合 計					0			
					357,053		357,053	
変更積算金額					0			
					341,204		341,204	円/m

340/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

土砂等運搬(砂防)

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		338	448.5	151,593			CB330030
		m ³	338	448.5	151,593	0	0	
合計					144,868			
					0		-144,868	

406/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

砂防ソイルセメント(粒径処理)

第 17号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
粒径処理	80を超え100以下		406	1,201	487,606			CB332610
		m ³	406	1,201	487,606	0	0	
合 計					465,976			
					0		-465,976	

338/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 20号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		338	237.4	80,241			CB330010
		m 3	338	237.4	80,241	0	0	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		338	448.5	151,593			CB330030
		m 3	338	448.5	151,593	0	0	
合計					221,550			
					0		-221,550	

91/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 22号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
混合材料敷均し・締固め	4.5m以上		91	1,199	109,109			CB332630
		m 3	91	1,199	109,109	0	0	
合 計					104,269			
					0		-104,269	

0/96m当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:07]

手摺
第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去			0	0	0			WB330860
		m	96	1,289	123,744	96	123,744	単一 54号
合計					0			
					123,744		123,744	
変更積算金額					0			
					118,251		118,251	円/m

2基当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

鋼製枠(鋼管フレーム型流木捕捉工)

第 24号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型流木捕捉工)	A型スリット アンカー設置等含む		0.79	90,820	71,747			WYB00055
		t	0.79	90,820	71,747	0	0	単一 57号
鋼製堰堤(材料費)	鋼製スリット H=2.0m		2	395,000	790,000			WYB00059
		基	2	395,000	790,000	0	0	単一 58号
合 計					823,521			
					823,521		0	

3掛m2当たり内訳書

足場
第 25号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		3	3,513	10,539			WB252110
		掛m2	3	3,513	10,539	0	0	単一 61号
合 計					10,071			
					10,071		0	

0/120掛m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:07]

足場
第 26号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	124	3,513	435,612	124	435,612	単一 66号
合 計					0			
					435,612		435,612	
変更積算金額					0			
					416,276		416,276	円/掛m2

0/90日当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

ポンプ排水

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	80,740	80,740	1	80,740	単一 68号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	90	17,950	1,615,500	90	1,615,500	単一 69号
合 計					0			
					1,696,240		1,696,240	
変更積算金額					0			
					1,696,240		1,696,240	円/日

1,000m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 28号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		1,006	259.1	260,654			CB330040
		m 3	1,006	259.1	260,654	0	0	
合 計					249,091			
					249,091		0	

1,000m3当たり内訳書

掘削(砂防)(ICT)

第 29号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		1,006	440.5	443,143			CB330100
		m 3	1,006	440.5	443,143	0	0	
合計					423,486			
					423,486		0	

710m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:07

路体(築堤)盛土

第 30号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	89	5,444	484,516			CB210510
		m ³	89	5,444	484,516	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	625	721.1	450,687			CB210510
		m ³	625	721.1	450,687	0	0	
合 計					893,719			
					893,719		0	

130m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先
印刷日時：2022/07/28 11:04:07]

路床盛土
第 31号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		5	5,530	27,650			CB210520
		m 3	5	5,530	27,650	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満		129	757.6	97,730			CB210520
		m 3	129	757.6	97,730	0	0	
合 計					119,818			
					119,818		0	

920/0m3当たり内訳書

第 32号内訳書 整地

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		916	115.2	105,523			CB210610
		m 3	916	115.2	105,523	0	0	
合 計					101,618			
					0		-101,618	

920/0m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08]

土砂等運搬

第 33号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		916	510.5	467,618			CB210110
		m 3	916	510.5	467,618	0	0	
合 計					450,316			
					0		-450,316	

0/920m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08]

土砂等運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準バケット山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下	m3	0 916	0 698.5	0 639,826	 916	 639,826	CB210110
合計					0 639,826		639,826	
変更積算金額					0 616,152		616,152	円/m3

200m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

土砂等運搬

第 35号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	200	3,385	677,000			CB210110
			200	3,385	677,000	0	0	
合 計					651,951			
					651,951		0	

30m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

床掘り(掘削(砂防))

第 36号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		31	259.1	8,032			CB330040
		m 3	31	259.1	8,032	0	0	
合 計					7,675			
					7,675		0	

20m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先]

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

埋戻し

第 37号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		17	2,614	44,438			CB210410
		m ³	17	2,614	44,438	0	0	
合計					42,466			
					42,466		0	

10m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先] 印刷日時：2022/07/28 11:04:08

基面整正

第 38号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			14	409.5	5,733			CB210080
		m 2	14	409.5	5,733	0	0	
合 計					5,478			
					5,478		0	

70m3あたり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

第 39号内訳書 床掘り

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		69	252.4	17,415			CB210030
		m 3	69	252.4	17,415	0	0	
合計					16,642			
					16,642		0	

30m3当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

埋戻し
第 40号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		32	2,614	83,648			CB210410
		m ³	32	2,614	83,648	0	0	
合計					79,937			
					79,937		0	

70m2当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

基面整正

第 41号内訳書

単価使用年月	2021. 10
歩掛使用年月	2021. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			68	409.5	27,846			CB210080
		m 2	68	409.5	27,846	0	0	
合 計					26,610			
					26,610		0	

200m3当たり内訳書

第 42号内訳書 残土等処分

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			200	840	168,000			CB210560
		m 3	200	840	168,000	0	0	
合 計					161,784			
					161,784		0	

100/0袋当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

大型土のう撤去

第 43号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		100	655.6	65,560			WB252730
		袋	100	655.6	65,560	0	0	単一 86号
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		83	241.4	20,036			CB330010
		m ³	83	241.4	20,036	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		83	516.4	42,861			CB210110
		m ³	83	516.4	42,861	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		83	117.2	9,727			CB210610
		m ³	83	117.2	9,727	0	0	
合 計					133,071			
					0		-133,071	

0/100袋当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

大型土のう撤去

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	100	655.6	65,560	100	65,560	単一 87号
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m ³	83	241.4	20,036	83	20,036	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	83	706.6	58,647	83	58,647	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	83	117.2	9,727	83	9,727	
合 計					0			
					153,970		153,970	
変更積算金額					0			
					148,272		148,272	円/袋

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

木根等処分費

第 47号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【運搬費】								
運搬			2	30,000	60,000			WYB00001
		台	2	30,000	60,000	0	0	
【処分費】								
処分費 (t)			3.8	16,000	60,800			WB020052
竹		t	3.8	16,000	60,800	0	0	単一 90号
合 計					116,330			
					0		-116,330	

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

木根等処分費

第 48号内訳書

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【運搬費】								
運搬			0	0	0			WYB00002
		台	9	30,000	270,000	9	270,000	
【処分費】								
処分費（t）			0	0	0			WB020052
竹		t	28.4	16,000	454,400	28.4	454,400	単一 91号
合 計					0			
					724,400		724,400	
変更積算金額					0			
					697,594		697,594	円／式

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

保守管理(ICT)

第 53号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 285m3	式	1		903			WB010420
			1		903	0	0	単一 92号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 933m2	式	1		7,603			WB010440
			1		7,603	0	0	単一 93号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 267m2	式	1		1,380			WB010440
			1		1,380	0	0	単一 94号
掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 1323m3	式	1		6,926			WB010480
			1		6,926	0	0	単一 95号
合計					16,066			
					0		-16,066	

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08

保守管理(ICT)

第 54号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 285m3	式	0		0			WB010420
			1		903	1	903	単一 96号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 936m2	式	0		0			WB010440
			1		7,628	1	7,628	単一 97号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 267m2	式	0		0			WB010440
			1		1,380	1	1,380	単一 98号
掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 1323m3	式	0		0			WB010480
			1		6,926	1	6,926	単一 99号
合計					0			
					16,837		16,837	
変更積算金額					0			
					16,089		16,089	円/式

一式当たり内訳書

[福岡県朝倉市杷木星丸地先

印刷日時：2022/07/28 11:04:08]

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 55号内訳書

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2644千円		1		2,644,000			WB010610
		式	1		2,644,000	0	0	単一 100号
合 計					2,546,174			
					2,546,174		0	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	764.6
						1		764.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1	円/m2	
						800.1		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	484.4
						1		484.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準)		1	4,850	4,850	WB810830	
		無 無 無	m 2	1	4,850	4,850	単- 131号	
計						4,850		
単価						4,850		
						4,850	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	植生マット	植生マット工 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 1000m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	1,960	1,960	単- 132号	
計						0		
単価						1,960		
変更積算単価						1,960	円/m2	
						1,873	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	人工張芝	ワ芝	単位	m2	数量	1	単価	590.2	
							1	590.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	617.6	617.6	CB220910		
			m 2	1	617.6	617.6			
計						617.6			
単価						617.6	円/m2		
						617.6			

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,109	
							1	18,109	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	18,950	18,950	WB330440		
			m 3	1	18,950	18,950	単- 133号		
計						18,950			
単価						18,950			
						18,950	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850
			m 2	1	9,928	9,928	単- 134号
【ピアスタップ（残存型枠+専用組立部材）】							
	計					9,928	
	単価					9,928	
						9,928	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	残存化粧型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850
			m 2	1	16,160	16,160	単- 135号
	【メーク割石 4 0 (残存型枠+専用組立部材)】						
	計					0	
	単価					16,160	円/m2
	変更積算単価					15,450	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	足掛金物	幅400×径22mm	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物 (材料費)	幅400×径22mm		0	0	0		
			個	1	2,510	2,510		
	計					0		
						2,510		
	単価					0		
						2,510		円/個
	変更積算単価							
						2,399		円/個

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	現場塗装 (上・中塗り)		単位	m2	数量	1	単価	1,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩		1	914.4	914.4		WB821540
			m2	1	914.4	914.4		単一 141号
	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩		1	924.5	924.5		WB821540
			m2	1	924.5	924.5		単一 142号
	計					1,838.9		
						1,838.9		
	単価					1,839		
						1,839		円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	単- 144号	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	残存型枠	水抜きパイプ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	9,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 有り 19.07m/100m2 標準		1	9,988	9,988	WB330850	
			m 2	1	9,988	9,988	単- 145号	
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】								
計						9,988		
単価						9,988		
						9,988	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	残存化粧型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	15,500	
							1	15,500	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 有り 19.07m/100m2 標準		1	16,220	16,220	WB330850		
			m2	1	16,220	16,220	単-146号		
【メーカー割石40 (残存型枠+専用組立部材)】									
							16,220		
計							16,220		
単価							16,220		
							16,220	円/m2	

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,822	
							1	1,822	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710		
			m2	1	1,907	1,907			
計							1,907		
単価							1,907		
							1,907	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	吸出し防止材 (点在)	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10	単価	217.2
						10		217.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置 (点在)		t=10mm		10	189.5	1,895	WYB00001	
			箇所	10	189.5	1,895	単-147号	
吸出し防止材 (材料費)		合繊不織布 t=10mm		0.9	420	378		
			m ²	0.9	420	378		
計						2,273		
						2,273		
単価						227.3		
						227.3	円/箇所	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m ³	数量	1	単価	19,179
						1		19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上50m ³ /日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	20,070	20,070	WB330440	
			m ³	1	20,070	20,070	単-144号	
計						20,070		
						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m ³	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	廃プラスチック類収集運搬		単位	t	数量	1	単価	19,260
						1		19,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃プラスチック類収集運搬費			1	20,000	20,000		
			t	1	20,000	20,000		
	計					20,000		
						20,000		
	単価					20,000	円/t	
						20,000		

単価使用年月	2021. 12
歩掛使用年月	2021. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-18号	処分費	廃プラスチック類	単位	t	数量	1	単価	77,040
						1		77,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)			1	80,000	80,000	WB020052	
			t	1	80,000	80,000	単- 150号	
	計					80,000		
						80,000		
	単価					80,000	円/t	
						80,000		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	764.6
						1		764.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1	円/m2	
						800.1		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	484.4
						1		484.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	植生マット	植生マット工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無		1	1,960	1,960	WB810870	
			m 2	1	1,960	1,960	単- 154号	
	計					1,960		
	単価					1,960		
						1,960	円/m2	

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	779.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無		1	816	816	WB810870	
			m 2	1	816	816	単- 155号	
	計					816		
	単価					816		
						816	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870		
			m 2	1	710	710	単- 156号		
計						0			
						710			
単価						0			
						710	円/m2		
変更積算単価						678.6	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	7,317	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工		8cm 250m2未満 無 無		1	7,657	7,657	WB810810		
			m 2	1	7,657	7,657	単- 157号		
計						7,657			
						7,657			
単価						7,657			
						7,657	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,109
						1		18,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		1	18,950	18,950	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	18,950	18,950	単- 133号	
計						18,950		
単価						18,950		
						18,950	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,487
						1		9,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850	
			m 2	1	9,928	9,928	単- 134号	
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】								
計						9,928		
単価						9,928		
						9,928	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	15,443	
						1		15,443	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	16,160	16,160	WB330850	
				m 2	1	16,160	16,160	単- 158号	
【メーカー割石 4 0 (残存型枠+専用組立部材)】									
						16,160			
計						16,160			
単価						16,160			
						16,160	円/m2		

						単価使用年月	2021.10		
						歩掛使用年月	2021.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	足掛金物	幅400×径22mm	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		2,399	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物 (材料費)		幅 4 0 0 × 径 2 2 mm			0	0	0		
				個	1	2,510	2,510		
計						0			
単価						2,510			
						0			
						2,510	円/個		
変更積算単価						2,399	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	単- 144号	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850	
			m 2	1	9,928	9,928	単- 134号	
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】								
計						9,928		
単価						9,928		
						9,928	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	15,443	
							1	15,443	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	16,160	16,160	WB330850	
				m 2	1	16,160	16,160	単- 158号	
【メーカー割石 4 0 (残存型枠+専用組立部材)】									
							16,160		
計							16,160		
単価							16,160		
							16,160	円/m2	

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	足掛金物	幅400×径22mm	単位	個	数量	0	単価	0	
							1	2,399	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物 (材料費)		幅 4 0 0 × 径 2 2 mm			0	0	0		
				個	1	2,510	2,510		
計							0		
単価							2,510		
							2,510	円/個	
変更積算単価							2,399	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	現場塗装 (上・中塗り)		単位	m2	数量	1	単価	1,757
名称						金額	摘要	
	中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m 2	1	914.4	914.4	WB821540	
				1	914.4	914.4	単-141号	
	中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m 2	1	924.5	924.5	WB821540	
				1	924.5	924.5	単-142号	
	計					1,838.9		
						1,838.9		
	単価					1,839		
						1,839	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	19,179
名称						金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
				1	20,070	20,070	単-144号	
	計					20,070		
						20,070		
	単価					20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	残存型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	9,527
						1		9,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 有り 13.37m/100m2 標準		1	9,970	9,970	WB330850	
			m2	1	9,970	9,970	単-159号	
【ピアスタイプ (残存型枠+専用組立部材)】								
計						9,970		
						9,970		
単価						9,970	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	残存化粧型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	15,481
						1		15,481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 有り 13.37m/100m2 標準		1	16,200	16,200	WB330850	
			m2	1	16,200	16,200	単-160号	
【マーク割石40 (残存型枠+専用組立部材)】								
計						16,200		
						16,200		
単価						16,200	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
	計					1,907		
	単価					1,907		
						1,907	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10	単価	217.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置（点在）	t=10mm		10	189.5	1,895	WYB00003	
			箇所	10	189.5	1,895	単- 147号	
	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=10mm		0.9	420	378		
			m 2	0.9	420	378		
	計					2,273		
	単価					227.3		
						227.3	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	単- 144号	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	残存型枠	水抜きパイプ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	9,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 有り 17.85m/100m2 標準		1	9,984	9,984	WB330850	
			m 2	1	9,984	9,984	単- 161号	
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】								
計						9,984		
単価						9,984		
						9,984	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	残存化粧型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	15,500	
							1	15,500	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 有り 17.85m/100m2 標準		1	16,220	16,220	WB330850		
			m2	1	16,220	16,220	単-162号		
【メーカー割石40 (残存型枠+専用組立部材)】									
計						16,220			
単価						16,220			
						16,220	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,822	
							1	1,822	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710		
			m2	1	1,907	1,907			
計						1,907			
単価						1,907			
						1,907	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	吸出し防止材 (点在)	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10	単価	217.2
						10		217.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置 (点在)		t=10mm		10	189.5	1,895	WYB00045	
			箇所	10	189.5	1,895	単-147号	
吸出し防止材 (材料費)		合繊不織布 t=10mm		0.9	420	378		
			m ²	0.9	420	378		
計						2,273		
						2,273		
単価						227.3		
						227.3	円/箇所	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m ³	数量	1	単価	18,109
						1		18,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m ³ /日以上140m ³ /日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	18,950	18,950	WB330440	
			m ³	1	18,950	18,950	単-133号	
計						18,950		
						18,950		
単価						18,950		
						18,950	円/m ³	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		1	18,950	18,950	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m3	1	18,950	18,950	単-133号	
計						18,950		
単価						18,950		
						18,950	円/m3	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	銘板	鋳鉄製 400×600×13	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置				0	0	0	WB330490	
			枚	1	144,200	144,200	単-149号	
計						0		
単価						144,200		
変更積算単価						144,200	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	764.6
						1		764.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1	円/m2	
						800.1		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	484.4
						1		484.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	779.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 500m2未満 無		1	816	816	WB810870		
			m 2	1	816	816	単- 155号		
計						816			
単価						816			
						816	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870		
			m 2	1	710	710	単- 156号		
計						0			
単価						710			
変更積算単価						710	円/m2		
						678.6	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	モルタル吹付	厚8cm	単位	m2	数量	1	単価	7,317
						1		7,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		8cm 250m2未満 無 無		1	7,657	7,657	WB810810	
			m 2	1	7,657	7,657	単- 157号	
計						7,657		
単価						7,657		
						7,657	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,109
						1		18,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	18,950	18,950	WB330440	
			m 3	1	18,950	18,950	単- 133号	
計						18,950		
単価						18,950		
						18,950	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,487	
							1	9,487	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850		
			m 2	1	9,928	9,928	単- 134号		
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】									
							9,928		
計							9,928		
単価							9,928		
							9,928	円/m2	

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	15,443	
							1	15,443	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850		
			m 2	1	16,160	16,160	単- 158号		
【マーク割石40（残存型枠+専用組立部材）】									
							16,160		
計							16,160		
単価							16,160		
							16,160	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	足掛金物	幅400×径22mm	単位	個	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物 (材料費)		幅400×径22mm		0	0	0			
			個	1	2,510	2,510			
計						0			
						2,510			
単価						0			
						2,510	円/個		
変更積算単価									
						2,399	円/個		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	19,179	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m3	1	20,070	20,070	単-144号		
計						20,070			
						20,070			
単価						20,070			
						20,070	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,487	
						1		9,487	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850		
			m 2	1	9,928	9,928	単- 134号		
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】									
						9,928			
	計					9,928			
						9,928			
	単価					9,928	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	15,443	
						1		15,443	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850		
			m 2	1	16,160	16,160	単- 158号		
【マーク割石40（残存型枠+専用組立部材）】									
						16,160			
	計					16,160			
						16,160			
	単価					16,160	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,822
						1		1,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
計						1,907		
単価						1,907		
						1,907	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	19,179
						1		19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	20,070	20,070	WB330440	
			m 3	1	20,070	20,070	単- 144号	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,487	
							1	9,487	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850		
			m 2	1	9,928	9,928	単- 134号		
【ピアスタイプ（残存型枠+専用組立部材）】									
							9,928		
計							9,928		
単価							9,928		
							9,928	円/m2	

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	15,443	
							1	15,443	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	16,160	16,160	WB330850		
			m 2	1	16,160	16,160	単- 158号		
【マーク割石40（残存型枠+専用組立部材）】									
							16,160		
計							16,160		
単価							16,160		
							16,160	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	足掛金物	幅400×径22mm	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物 (材料費)		幅400×径22mm		0	0	0		
			個	1	2,510	2,510		
計						0		
						2,510		
単価						0		
						2,510	円/個	
変更積算単価								
						2,399	円/個	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	現場塗装 (上・中塗り)		単位	m2	数量	1	単価	1,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩		1	914.4	914.4	WB821540	
			m2	1	914.4	914.4	単-141号	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩		1	924.5	924.5	WB821540	
			m2	1	924.5	924.5	単-142号	
計						1,838.9		
						1,838.9		
単価						1,839		
						1,839	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	19,179
						1		19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	単- 144号	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	残存型枠	水抜きパイプ(VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	9,527
						1		9,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 有り 13.26m/100m2 標準		1	9,970	9,970	WB330850	
			m 2	1	9,970	9,970	単- 163号	
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】								
計						9,970		
単価						9,970		
						9,970	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	残存化粧型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	15,481	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 有り 13.26m/100m2 標準		1	16,200	16,200	WB330850		
			m2	1	16,200	16,200	単-164号		
【メーカー割石40 (残存型枠+専用組立部材)】									
計						16,200			
単価						16,200			
						16,200	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,822	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710		
			m2	1	1,907	1,907			
計						1,907			
単価						1,907			
						1,907	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	吸出し防止材 (点在)	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10	単価	217.2
						10		217.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置 (点在)		t=10mm		10	189.5	1,895	WYB00004	
			箇所	10	189.5	1,895	単-147号	
吸出し防止材 (材料費)		合繊不織布 t=10mm		0.9	420	378		
			m ²	0.9	420	378		
計						2,273		
						2,273		
単価						227.3		
						227.3	円/箇所	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m ³	数量	1	単価	19,179
						1		19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m ³ /日以上50m ³ /日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)		1	20,070	20,070	WB330440	
			m ³	1	20,070	20,070	単-144号	
計						20,070		
						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m ³	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	残存型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	9,513
						1		9,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 有り 8.66m/100m2 標準		1	9,955	9,955	WB330850	
			m 2	1	9,955	9,955	単- 165号	
【ピアスタイプ (残存型枠+専用組立部材)】								
計						9,955		
						9,955		
単価						9,955		
						9,955	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	残存化粧型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	15,471
						1		15,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 有り 8.66m/100m2 標準		1	16,190	16,190	WB330850	
			m 2	1	16,190	16,190	単- 166号	
【マーク割石40 (残存型枠+専用組立部材)】								
計						16,190		
						16,190		
単価						16,190		
						16,190	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
	計					1,907		
	単価					1,907		
						1,907	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10	単価	217.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置（点在）	t=10mm		10	189.5	1,895	WYB00005	
			箇所	10	189.5	1,895	単- 147号	
	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=10mm		0.9	420	378		
			m 2	0.9	420	378		
	計					2,273		
	単価					227.3		
						227.3	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,109
						1		18,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		1	18,950	18,950	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	18,950	18,950	単- 133号	
計						18,950		
単価						18,950		
						18,950	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	19,179
						1		19,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上50m3/日未満 無		1	20,070	20,070	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	単- 144号	
計						20,070		
単価						20,070		
						20,070	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 04	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-77号	銘板	鑄鉄製 400×600×13	単位	枚	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置				0	0	0	WB330490	
			枚	1	144, 200	144, 200	単- 149号	
計						0		
						144, 200		
単価						0		
						144, 200	円/枚	
変更積算単価								
						144, 200	円/枚	

						単価使用年月	2021. 10	
						歩掛使用年月	2021. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-78号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	764. 6
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)				1	800. 1	800. 1	CB220070	
切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土			m 2	1	800. 1	800. 1		
計						800. 1		
						800. 1		
単価						800. 1		
						800. 1	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一79号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	484.4	
							1	484.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070		
			m 2	1	506.9	506.9			
計						506.9			
単価						506.9	円/m2		
						506.9			

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一80号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	3,707	
							1	3,707	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		1	3,850	3,850	WB810830		
			m 2	1	3,850	3,850	単一 169号		
計						3,850			
単価						3,850			
						3,850	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	植生シート	植生シート工(標準品) 500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	779.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 500m2未満 無		1	816	816	WB810870	
			m 2	1	816	816	単- 155号	
計						816		
単価						816		
						816	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	710	710	単- 156号	
計						0		
単価						710		
変更積算単価						710	円/m2	
						678.6	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	103.8	
							1	103.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用		1	108.7	108.7	CB410010		
			m 2	1	108.7	108.7			
計						108.7			
単価						108.7	円/m2		
						108.7			

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	692.6	
							1	692.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用		1	724.8	724.8	CB410030		
			m 2	1	724.8	724.8			
計						724.8			
単価						724.8	円/m2		
						724.8			

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	m ²			10		3,905
						10		3,905
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートホップ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1.5	21,680	32,520		CB240010
	溶接金網設置(護岸用)		m ²	10	834.5	8,345		WB240510
								単-170号
	計					40,865		
	単価					4,087		
						4,087		円/m ²

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m			1		6,345
						1		6,345
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	6,640	6,640		WB810510
								単-171号
	計					6,640		
	単価					6,640		
						6,640		円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形 (ICT)	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070		
			m 2	1	826.4	826.4			
	計					0			
						826.4			
	単価					0			
						826.4	円/m2		
	変更積算単価					826.4	円/m2		

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070		
			m 2	1	523.2	523.2			
	計					0			
						523.2			
	単価					0			
						523.2	円/m2		
	変更積算単価					523.2	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870		
			m 2	1	772	772	単- 172号		
	計					0			
	単価					772	円/m2		
	変更積算単価					772	円/m2		

							単価使用年月	2022.08	
							歩掛使用年月	2022.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	植生マット	植生マット工 1000m2以上	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無		0	0	0	WB810870		
			m 2	1	2,140	2,140	単- 173号		
	計					0			
	単価					2,140	円/m2		
	変更積算単価					2,140	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	m2	0	10	0	0
							4,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	0	0	0	CB240010
	溶接金網設置(護岸用)		m2	1.5	24,050	36,075	WB240510
				10	892	8,920	単-174号
	計					0	
	単価					44,995	
						0	
	変更積算単価					4,500	円/m2
						4,500	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	プレキャストL型側溝	幅 35cm 高さ 15.5cm 250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600)	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	据付 有り 250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600) 全ての費用	m	0	0	0	CB222710	
				1	7,820	7,820		
	計					0		
						7,820		
	単価					0		
						7,820	円/m	
	変更積算単価					7,820	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	0	0	0	WB821410	
				1	7,826	7,826	単-175号	
	計					0		
						7,826		
	単価					0		
						7,826	円/m	
	変更積算単価					7,826	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	落蓋式側溝	300×300	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m ³ /10m	m	10	15,450	154,500	0	WB821410	単- 176号
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10	15,950	159,500	0	WB821430	単- 177号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.56	31,820	17,819.2	0	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,290	8,580	0	CB240210	
計						0		
単価						340,399.2		
変更積算単価						0		
						34,040	円/m	
						34,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	現場打ち集水樹 (1号) 600×600×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		88,670
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	49,750	49,750		CB222950
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,920	38,920		WB821430 単- 178号
	計					0		
	単価					88,670		
	変更積算単価					88,670		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	現場打ち集水樹 (2号) 600×600×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		18-8-25(高炉)		0	0	0		CB222950
		0.34m3を超え0.36m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	49,750	49,750		
		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,920	38,920		単- 178号
	計					0		
	単価					88,670		
	変更積算単価					88,670		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	小段排水 (盛土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²	0	4,408	0	68,324	WB240730 単- 179号
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	0	176.6	0	2,737.3	WB240740 単- 180号
	計					0	71,061.3	
	単価					0	7,107	円/m
	変更積算単価					0	7,107	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	縦排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	10	9,724	97,240	単-181号	
		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²	10	5,401	54,010	単-182号	
		縦排水溝	m ²	2	10,320	20,640	単-183号	
		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	176.6	1,766	単-180号	
	計					0		
	単価					173,656		
						0		
	変更積算単価					17,370	円/m	
						17,370	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	764.6
						1		764.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1	円/m2	
						800.1		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	484.4
						1		484.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,634	
							1	4,634	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準)		1	4,850	4,850	WB810830		
		無 無 無	m 2	1	4,850	4,850	単- 131号		
計						4,850			
単価						4,850			
						4,850	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	植生マット	植生マット工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,873	
							1	1,873	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		植生マット工 1000m2以上(標準) 無		1	1,960	1,960	WB810870		
			m 2	1	1,960	1,960	単- 154号		
計						1,960			
単価						1,960			
						1,960	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	11,725
						1		11,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		1	12,270	12,270	CB225030	
			m	1	12,270	12,270		
	計					12,270		
	単価					12,270		
						12,270	円/m	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価	11,421
						1		11,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用		1	11,860	11,860	CB322430	
			袋	1	11,860	11,860		
	計					11,860		
	単価					11,860		
						11,860	円/袋	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	プレキャストU型側溝	300×300	m			1		7,836	
						1		7,836	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,200	8,200		WB821410 単- 184号	
	計					8,200			
	単価					8,200		円/m	
						8,200			

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	落蓋式側溝	300×300	m			1		27,667	
						1		27,667	
	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	14,290	14,290		WB821410 単- 185号	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	14,440	14,440		WB821430 単- 186号	
	計					28,730			
	単価					28,730		円/m	
						28,730			

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	重圧管	φ600	単位	m	数量	1	単価	22,123	
						1		22,123	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		1	23,150	23,150	CB222850		
			m	1	23,150	23,150			
	計					23,150			
	単価					23,150			
						23,150	円/m		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	重圧管	φ1000	単位	m	数量	1	単価	45,698	
						1		45,698	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート台付管	据付 1000mm 2m/個 標準 全ての費用		1	47,820	47,820	CB222850		
			m	1	47,820	47,820			
	計					47,820			
	単価					47,820			
						47,820	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一110号	現場打ち集水樹 500×500×550	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	79,303
名称						1	79,303	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	43,390	43,390	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,390	43,390		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		2	19,480	38,960	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	19,480	38,960	単一 187号	
計						82,350		
単価						82,350		
						82,350	円/箇所	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一111号	現場打ち集水樹 500×500×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	80,417
名称						1	80,417	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	45,190	45,190	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,190	45,190		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		2	19,480	38,960	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	19,480	38,960	単一 187号	
計						84,150		
単価						84,150		
						84,150	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	現場打ち集水桝 800×800×1100	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	188,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 パツクワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	125,900	125,900	CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	33,000	66,000	WB821430	
	足掛金物(材料費)	幅300×径19mm	個	2	2,140	4,280	単-188号	
	計					196,180		
	単価					196,200		
						196,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	現場打ち集水桝 800×800×1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	208,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 パツクワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	145,800	145,800		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	33,000	66,000		WB821430
	足掛金物(材料費)	幅300×径19mm	個	3	2,140	6,420		単-188号
	計					218,220		
	単価					218,300		
						218,300		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	現場打ち集水桝 800×800×1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	145,800	145,800		CB222950
	足掛金物(材料費)	幅300×径19mm	個	3	2,140	6,420		
	計					0		
	単価					152,220		
	変更積算単価					152,300	円/箇所	
						145,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	現場打ち集水桝 800×800×1600	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	225,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 パツクワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	160,900	160,900	CB222950	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下無し無し	枚	2	33,000	66,000	WB821430	
	足掛金物(材料費)	幅300×径19mm	個	4	2,140	8,560	単-188号	
	計					235,460		
	単価					235,500		
						235,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	現場打ち集水桝 1900×1100×1300	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	296,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 2.23m3を超え2.35m3以下 パツクワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	239,600	239,600	CB222950	
	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	62,200	62,200	WB821430	
	足掛金物(材料費)	幅300×径19mm	個	3	2,140	6,420	単-189号	
	計					308,220		
	単価					308,300		
						308,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	現場打ち集水桝 1900×1100×1300	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 2.23m3を超え2.35m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	239,600	239,600		CB222950
	足掛金物(材料費)	幅300×径19mm	個	3	2,140	6,420		
	計					0		
	単価					246,020		
	変更積算単価					0	246,100	円/箇所
						237,000		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	小段排水 (切土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	単位	m	数量	10	単価	1,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ	18-8-25 (20) (高炉) 無し		0.71	4,189	2,974.19	WB240730	
	5m3/100m2 無し		m ²	0.71	4,189	2,974.19	単-190号	
型枠工	小段排水溝			1	9,129	9,129	WB240720	
			m ²	1	9,129	9,129	単-191号	
養生工	縦排水溝・小段排水溝			14.2	170.6	2,422.52	WB240740	
			m ²	14.2	170.6	2,422.52	単-192号	
計						14,525.71		
単価						1,453		
						1,453	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	小段排水 (切土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²	14.2	4,189	59,483.8	WB240730	単-193号
	型枠工	小段排水溝	m ²	1	9,129	9,129	WB240720	単-194号
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	14.2	170.6	2,422.52	WB240740	単-195号
	計					0		
	単価					71,035.32		
	変更積算単価					0		
						7,104	円/m	
						6,788	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	小段排水 (盛土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	単位	m	数量	10	単価	1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²	0.77	4,189	3,225.53	WB240730	
	型枠工	小段排水溝	m ²	1	9,129	9,129	WB240720	単-190号
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	15.4	170.6	2,627.24	WB240740	単-191号
	計					14,981.77		
	単価					1,499		
						1,499	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	小段排水 (盛土部)	18-8-25(高炉) t=5cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²	15.4	4,189	64,510.6	WB240730	単-193号
	型枠工	小段排水溝	m ²	1	9,129	9,129	WB240720	単-194号
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	15.4	170.6	2,627.24	WB240740	単-195号
	計					0		
	単価					76,266.84		
	変更積算単価					0		
						7,627	円/m	
						7,290	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	張りコンクリート (1)	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m	数量	10	単価	543.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉)無し 5m3/100m2 無し	m ²	0.25	2,021	505.25	WB240730	
	型枠工	防草コンクリート	m ²	1	4,747	4,747	単-196号	
	養生工	防草コンクリート	m ²	1	4,747	4,747	単-197号	
			m ²	5	87.77	438.85	WB240740	
			m ²	5	87.77	438.85	単-198号	
	計					5,691.1		
	単価					569.2		
						569.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	張りコンクリート (1)	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉)無し 5m3/100m2 無し	m ²	5	2,021	10,105	0	WB240730 単-199号
	型枠工	防草コンクリート	m ²	1	4,747	4,747	0	WB240720 単-200号
	養生工	防草コンクリート	m ²	5	87.77	438.85	0	WB240740 単-201号
	計					0		
	単価					15,290.85	0	
	変更積算単価					1,530	1,462	円/m 円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一124号	張りコンクリート (2)	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m	数量	10	単価	525.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉)無し 5m3/100m2 無し	m ²	0.2	2,021	404.2	WB240730	
	型枠工	防草コンクリート	m ²	0.2	2,021	404.2	単一 196号	
	養生工	防草コンクリート	m ²	1	4,747	4,747	WB240720	
			m ²	1	4,747	4,747	単一 197号	
			m ²	4	87.77	351.08	WB240740	
			m ²	4	87.77	351.08	単一 198号	
	計					5,502.28		
	単価					550.3		
						550.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	張りコンクリート (2)	18-8-25(20)(高炉)コンクリート夜間割増無 t=5cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉)無し 5m3/100m2 無し	m ²	4	2,021	8,084	WB240730	単-199号
	型枠工	防草コンクリート	m ²	1	4,747	4,747	WB240720	単-200号
	養生工	防草コンクリート	m ²	4	87.77	351.08	WB240740	単-201号
	計					0		
	単価					13,182.08		
	変更積算単価					0		
						1,319	円/m	
						1,260	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	692.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		1	724.8	724.8	CB410030	
			m 2	1	724.8	724.8		
	計					724.8		
	単価					724.8	円/m2	
						724.8		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,438	1,438	CB410260	
			m 2	1	1,438	1,438		
	計					1,438		
	単価					1,438	円/m2	
						1,438		

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	10	単価	9,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し		10	6,640	66,400	WB810510	
●基礎コンクリート			m	10	6,640	66,400	単- 171号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.5	28,700	14,350	CB240010	
			m 3	0.5	28,700	14,350		
型枠		一般型枠 小型構造物		2	7,406	14,812	CB240210	
			m 2	2	7,406	14,812		
計						95,562		
単価						9,557		
						9,557	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	岩石破碎 (自走式)	ジョークラッシャ 機械質量30t級	単位	m3	数量	1	単価	6,251
						1		6,251
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	岩石破碎(自走式)	ジョークラッシャ機械質量30t級		1	6,492	6,492	WYB00002	
			m3	1	6,492	6,492	単-202号	
	計					6,492		
	単価					6,492		
						6,492	円/m3	

						単価使用年月	2022. 2	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	自走式破碎機 設置・撤去		単位	台	数量	1	単価	127,693
						1		127,693
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自走式破碎機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1.0)		1	132,600	132,600	WB225300	
			回	1	132,600	132,600	単-203号	
	計					132,600		
	単価					132,600		
						132,600	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	4,850	4,850		4,850
	諸雑費（まるめ）		式	1				0
	計							4,850
	単価						4,850	円/m 2

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生マット）	肥料袋付	m 2	1	1,960	1,960		1,960
	諸雑費（まるめ）		式	1				0
	計							1,960
	単価						1,960	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	18,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.3	25,095	32,623		
	特殊作業員		人	3	23,100	69,300		
	普通作業員		人	3.5	20,475	71,662		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.1	41,600	45,760		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		42,855		
	計					1,895,000		
	単価					18,950	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		47,200		
	計					992,800		
	単価					9,928	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,351		
	計					1,616,000		
	単価					16,160	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	8,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	25,095	97,870		
	型わく工		人	14.9	24,360	362,964		
	特殊作業員		人	0.85	23,100	19,635		
	普通作業員		人	8.5	20,475	174,037		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		137,414		
	計					887,600		
	単価					8,876	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	8,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	25,095	97,870		
	型わく工		人	14.9	24,360	362,964		
	特殊作業員		人	0.85	23,100	19,635		
	普通作業員		人	8.5	20,475	174,037		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		137,414		
	計					887,600		
	単価					8,876	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	天端手摺設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	1,289
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.3	26,460	34,398		
とび工		人	3.4	24,990	84,966		
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		9,536		
計					128,900		
単価					1,289	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	鋼製部材組立・据付け（鋼管フレーム型流木捕捉工）	A型スリット アンカー設置等含む	単位	t	数量	10	単価	90,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.6	25,095	65,247		
			人	2.6	25,095	65,247		
	特殊作業員			1.3	23,100	30,030		
			人	1.3	23,100	30,030		
	普通作業員			20.7	20,475	423,832		
			人	20.7	20,475	423,832		
	とび工			1.3	24,990	32,487		
			人	1.3	24,990	32,487		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊（長期割無し）		4.1	52,000	213,200		
			日	4.1	52,000	213,200		
	諸雑費（率+まるめ） 26%			1		143,404		
			式	1		143,404		
	計					908,200		
	単価					90,820		
						90,820	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	鋼製堰堤（材料費）	鋼製スリット H=2.0m	単位	基	数量	1	単価	395,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製スリットA型	Ae-20(H=2.0m)		1	395,000	395,000		
			基	1	395,000	395,000		
	計					395,000		
	単価					395,000		円/基
						395,000		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性7/9酸樹脂塗料 濃彩	単位	m ²	数量	100	単価	914.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無		100	914.4	91,440		
			m ²	100	914.4	91,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					91,440		
	単価					914.4		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	単位	m ²	数量	100	単価	924.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無	m ²	100	924.48	92,448		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計						92,450		
単価						924.5	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661		
	とび工		人	6.3	24,990	157,437		
	普通作業員		人	1.6	20,475	32,760		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		85,162		
	計					351,300		
	単価					3,513	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	20,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171		
	特殊作業員		人	4.6	23,100	106,260		
	普通作業員		人	5.4	20,475	110,565		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		41,484		
	計					2,007,000		
	単価					20,070	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 19.07m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	19.07	318	6,064		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,136		
	計					998,800		
	単価					9,988	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 19.07m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	19.07	318	6,064		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,287		
	計					1,622,000		
	単価					16,220	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	吸出し防止材設置（点在）	t=10mm	単位	箇所	数量	100	単価	189.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.14	25,095	3,513		
	普通作業員		人	0.71	20,475	14,537		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		900		
	計					18,950		
	単価					189.5		
						189.5	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661		
	とび工		人	6.3	24,990	157,437		
	普通作業員		人	1.6	20,475	32,760		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		85,162		
	計					351,300		
	単価					3,513	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	銘板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	26,460	7,938		144,200
	普通作業員		人	0.8	21,000	16,800		
	銘板	鋳鉄製 400×600×13	枚	1	117,000	117,000		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		2,462		
	計					144,200		
	単価					144,200	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類（軽）	t	100	80,000	8,000,000		
計						8,000,000		
単価						80,000	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	80,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	26,460	13,230		
	特殊作業員		人	0.1	24,255	2,425		
	普通作業員		人	2	21,000	42,000		
	バックホウ運転		日	0.5	46,170	23,085		WK250540 単- 227号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					80,740		
	単価					80,740		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	24,255	4,123		
工事中水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	443	443	WK250400 単- 228号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	13,210	13,210	WK250410 単- 229号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		174		
計						17,950		
単価						17,950	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	655.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731			
特殊作業員		人	0.069	23,100	1,593			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,850	3,232	WK250500	単- 230号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,556			
単価					655.6	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	m 2			1		1,960
	法面工 (植生マット)	肥料袋付	m 2	1	1,960	1,960		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,960		
	単価					1,960	円/m 2	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無	m 2			1		816
	法面工 (植生シート)	肥料袋無 (標準品)	m 2	1	816.5	816		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					816		
	単価					816	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	710	710	710	710
	法面工 (植生シート)	肥料袋無 (標準品)	m 2	1	710	710		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					710		
	単価					710	円/m 2	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 無	m 2	1	7,657	7,657	7,657	7,657
	法面工 (モルタル吹付)	厚8 c m	m 2	1	7,657	7,657		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,657		
	単価					7,657	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,351		
	計					1,616,000		
	単価					16,160	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 13.37m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	13.37	318	4,251		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,149		
	計					997,000		
	単価					9,970	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 13.37m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	13.37	318	4,251		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,100		
	計					1,620,000		
	単価					16,200	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 17.85m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	17.85	318	5,676		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,124		
	計					998,400		
	単価					9,984	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 17.85m/100m ² 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	17.85	318	5,676		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,675		
	計					1,622,000		
	単価					16,220	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 13.26m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	13.26	318	4,216		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,184		
	計					997,000		
	単価					9,970	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 13.26m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	13.26	318	4,216		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,135		
	計					1,620,000		
	単価					16,200	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 8.66m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	8.66	318	2,753		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,147		
	計					995,500		
	単価					9,955	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 8.66m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	8.66	318	2,753		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,598		
	計					1,619,000		
	単価					16,190	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	単価	173.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.143	25,095	3,588		
	とび工		人	0.143	24,990	3,573		
	普通作業員		人	0.143	20,475	2,927		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	49,680	7,104		WK250590 単- 231号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		168		
	計					17,360		
	単価					173.6		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 122日 有 842日 有	単位	枚	数量	1	単価	4,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	3,660	3,660		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,360		
	単価					4,360	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚3 c m	m 2	1	3,850	3,850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,850		
	単価					3,850	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接金網設置（護岸用）		m ²			100	834.5
	普通作業員		人	2	20,475	40,950	
	溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m ²	100	425	42,500	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					83,450	
	単価					834.5	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	6,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	6,640	6,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,640		
単価						6,640	円/m	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	単位	m ²	数量		単価	772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m ²	1	772	772		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						772		
単価						772	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生マット)	肥料袋付	m 2	1	2,140	2,140		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,140		
	単価					2,140	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	溶接金網設置（護岸用）	単位	m ²	数量	100	単価	892
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2	21,000	42,000		
溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m ²	100	472	47,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					89,200		
単価					892	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,987.71	49,877		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,720	28,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						78,260		
単価						7,826	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,625	36,250		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 福岡県型 PU3型	個	5	23,300	116,500		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,600	1,747		
	諸雑費（まるめ）		式	1			3	
	計					154,500		
	単価					15,450	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	344	34,400		
	グレーチング蓋 (かさ上げ)	側溝用 995×410×95mm(T-25)	枚	100	15,600	1,560,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
	計					1,595,000		
	単価					15,950	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	815	81,500		
	グレーチング蓋	600×600用 T-25 ボルト固定	枚	100	38,100	3,810,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					3,892,000		
	単価					38,920	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	4,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	26,460	47,628		
特殊作業員			人	2.1	24,255	50,935		
普通作業員			人	3.1	21,000	65,100		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	17,700	107,085		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,690	168,777	単- 232号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.8%			式	1		1,275		
計						440,800		
単価						4,408	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	176.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	26,460	5,556		
	普通作業員		人	0.56	21,000	11,760		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		344		
	計					17,660		
	単価					176.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,885.33	68,853		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,720	28,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						97,240		
単価						9,724	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	5,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,460	66,150		
特殊作業員			人	2.1	24,255	50,935		
普通作業員			人	5	21,000	105,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m ³	6.05	17,700	107,085		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	12,690	209,385	単-232号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,545		
計						540,100		
単価						5,401	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	26,460	31,752		
	型わく工		人	1.6	25,305	40,488		
	普通作業員		人	1.2	21,000	25,200		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,760		
	計					103,200		
	単価					10,320	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0	単位	m	数量	10	単価	8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,569	55,690		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,500	24,750		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.6	2,600	1,560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					82,000		
	単価					8,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	14,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,521	35,210		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	21,100	105,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.816	2,600	2,121		
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					142,900		
	単価					14,290	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	333	33,300		
	グレーチング蓋 (かさ上げ)	側溝用 995×410×95mm(T-20)	枚	100	14,100	1,410,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		700		
	計					1,444,000		
	単価					14,440	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	797	79,700		
	GC蓋	500×500用 (630×310×100)	枚	100	18,680	1,868,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		300		
	計					1,948,000		
	単価					19,480	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	797	79,700		
	GC蓋	800×800用 (930×460×100)	枚	100	32,200	3,220,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		300		
	計					3,300,000		
	単価					33,000	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	62,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	797	79,700		
	縞鋼板蓋(ズレ止め・取手付き)	1900×1100用 t=3.2mm (2枚組)	枚	100	61,400	6,140,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		300		
	計					6,220,000		
	単価					62,200	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²			100	4,189
	土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171	
	特殊作業員		人	2.1	23,100	48,510	
	普通作業員		人	3.1	20,475	63,472	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	15,700	94,985	
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,450	165,585	単-233号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.8%		式	1		1,177	
	計					418,900	
	単価					4,189	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	25,095	22,585		
	型わく工		人	1.6	24,360	38,976		
	普通作業員		人	1.2	20,475	24,570		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,159		
	計					91,290		
	単価					9,129	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	170.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	25,095	5,269		
	普通作業員		人	0.56	20,475	11,466		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		325		
	計					17,060		
	単価					170.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	m ²			100	4,189
	土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171	
	特殊作業員		人	2.1	23,100	48,510	
	普通作業員		人	3.1	20,475	63,472	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	15,700	94,985	
	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	12,450	165,585	単-234号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.8%		式	1		1,177	
	計					418,900	
	単価					4,189	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	25,095	22,585		
	型わく工		人	1.6	24,360	38,976		
	普通作業員		人	1.2	20,475	24,570		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,159		
	計					91,290		
	単価					9,129	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	170.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	25,095	5,269		
	普通作業員		人	0.56	20,475	11,466		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		325		
	計					17,060		
	単価					170.6	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	25,095	15,057		
	特殊作業員		人	1.1	23,100	25,410		
	普通作業員		人	1.6	20,475	32,760		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	15,700	94,985		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	37,540	33,410		WK240050 単- 235号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		478		
	計					202,100		
	単価					2,021		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	25,095	10,790		
	型わく工		人	0.86	24,360	20,949		
	普通作業員		人	0.52	20,475	10,647		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,084		
	計					47,470		
	単価					4,747	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	87.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,095	2,258		
	普通作業員		人	0.31	20,475	6,347		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		172		
	計					8,777		
	単価					87.77	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	2,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	25,095	15,057		
	特殊作業員		人	1.1	23,100	25,410		
	普通作業員		人	1.6	20,475	32,760		
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)	m ³	6.05	15,700	94,985		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	37,540	33,410		WK240050 単- 236号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		478		
	計					202,100		
	単価					2,021		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	25,095	10,790		
	型わく工		人	0.86	24,360	20,949		
	普通作業員		人	0.52	20,475	10,647		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,084		
	計					47,470		
	単価					4,747	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	87.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,095	2,258		
	普通作業員		人	0.31	20,475	6,347		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		172		
	計					8,777		
	単価					87.77	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一202号	岩石破碎（自走式）	ジョークラッシャ機械質量30t級	単位	m ³	数量	100	単価	6,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	25,095	50,190		
	特殊作業員		人	2	25,095	50,190		
	大型ブレーカ（ベアスマシンBHO. 6m3級含む）	油圧式600～800kg級		2	23,100	46,200		
			人	2	23,100	46,200		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積1.0m ³		2	53,530	107,060		WYB00010
			日	2	53,530	107,060		単一 237号
	自走式破碎機〔ジョークラッシャ〕	30t級 供給口開き450mm 幅925mm		2	57,020	114,040		WYB00011
			日	2	57,020	114,040		単一 238号
	諸雑費（率+まるめ） 6%			2	147,500	295,000		WYB00007
			日	2	147,500	295,000		単一 239号
	計			1		36,710		
			式	1		36,710		
	単価					649,200		
						649,200		
						6,492		
						6,492	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	自走式破砕機設置・撤去工	設置・撤去 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	132,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.58	25,095	14,555			
特殊作業員		人	0.58	23,100	13,398			
自走式破砕機運転		日	0.58	146,700	85,086	WK220420 単- 240号		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.34	28,800	9,792			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		9,769			
計					132,600			
単価					132,600	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一204号	応急作業	星丸ヤード粉塵対策	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		679,568
	【労務費】							
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	12	20,265	243,180		
	普通作業員			0	0	0		
			人	12	21,000	252,000		
	【機械経費】							
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA		0	0	0		
			日	12	585	7,020		
	高圧洗浄機（賃料）	80 Kg f / cm ²		0	0	0		
			日	12	4,000	48,000		
	基本料	高圧洗浄機		0	0	0		
			回	1	1,000	1,000		
	補償料	高圧洗浄機		0	0	0		
			日	12	50	600		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	12	159	1,908		
	水タンク（賃料）	300L		0	0	0		
			日	12	600	7,200		
	基本料	水タンク		0	0	0		
			回	1	300	300		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	応急作業	星丸ヤード粉塵対策	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽トラック（賃料）			0	0	0		
			日	12	6,000	72,000		
	基本料	軽トラック		0	0	0		
			回	1	1,000	1,000		
	補償料	軽トラック		0	0	0		
			日	12	500	6,000		
	コードリール（賃料）	漏電遮断器付		0	0	0		
			日	12	700	8,400		
	洗浄機用延長ホース（賃料）	L = 20 m		0	0	0		
			本	24	350	8,400		
	2吋水中ポンプ用サニーホース（賃料）	L = 20 m		0	0	0		
			本	12	350	4,200		
	【応急資材】							
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	120	153	18,360		
	計					0		
						679,568		
	単価					0		
						679,568	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一205号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円／人日	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一206号	貨物自動車による運搬（1車1回）	自走式破砕機 クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm 11.3km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレス=0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	381,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	23,100	62,370		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
運搬費等率 216%			式	1		260,517		
諸雑費 (まるめ)			式	1		73		
計						381,200		
単価						381,200	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一208号	立木伐採（玉切・運搬・仮置き）	単位	式	数量	1	単価	7,123,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】							
土木一般世話役		人	40	25,095	1,003,800		
特殊作業員		人	40	23,100	924,000		
運転手（特殊）		人	50	22,365	1,118,250		
【機械経費】							
ハーベスタ（伐採機）		日	30	50,000	1,500,000		
フォワーダ（木材運搬車）	10t級	日	22	40,000	880,000		
フェラパンチャー（掘削・集積機）		日	22	60,000	1,320,000		
軽油	1.2号	L	1,760	128	225,280		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		151,670		
計					7,123,000		
					7,123,000		

参考資料（1）

単-209号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉幹 協和工業	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円/t	

単-210号		処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉幹 協和工業	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株 協和工業						
			t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	運搬	竹	単位	台	数量		単価	
						0		0
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬		竹		0	0	0		
			台	1	30,000	30,000		
計						0		
						30,000		
単価						0		
						30,000	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	竹 中山リサイクル産業	t	100	16,000	1,600,000		
	計					1,600,000		
	単価					16,000	円/t	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点 検	10,000m3未満 無し 2302m3	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.293	25,095	7,352		
	計					7,352		
	単価					7,352	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	名称	規格	単位	式	数量	1	単価
			単位	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 547m3					2,233
	土木一般世話役		人	0.089	25,095	2,233	
	計					2,233	
	単価					2,233	円/式

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	名称	規格	単位	式	数量	1	単価
			単位	数量	単価	金額	摘要
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 1729m2					14,078
	土木一般世話役		人	0.561	25,095	14,078	
	計					14,078	
	単価					14,078	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-217号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1766m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.365	25,095	9,159	
計						9,159	
単価						9,159	円/式

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-218号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 4013m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.836	25,095	20,979	
計						20,979	
単価						20,979	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-219号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 3852m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.49	25,095	12,296		
	計					12,296		
	単価					12,296	円/式	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 988m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.161	25,095	4,040		
	計					4,040		
	単価					4,040	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 2041m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.663	25,095	16,637		
計						16,637		
単価						16,637	円/式	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 3014m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.623	25,095	15,634		
計						15,634		
単価						15,634	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 5482m3	単位	式	数量	1	単価	28,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.142	25,095	28,658		
計						28,658		
単価						28,658	円/式	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

							単価使用年月	2021.12
							歩掛使用年月	2021.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-226号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT） 赤谷川13, 14, 15	7773千円	単位	式	数量		単価	
						1		7,773,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		7,773,000		
	計					7,773,000		
	単価					7,773,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			46,170
軽油	1. 2号	L	69	141	9,729			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					46,170			
単価					46,170		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	443
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	403	443			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					443			
単価					443	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一229号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	13,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	79	141	11,139		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		25kVA	日	1.1	1,880	2,068		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						13,210		
単価						13,210	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	74	135	9,990			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					46,850			
単価					46,850	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	112	135	15,120			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					49,680			
単価					49,680	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
単-232号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t				1	12,690
運転手（特殊）		人	0.16	23,100		3,696	
軽油	1.2号	L	18	140		2,520	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470		6,470	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						12,690	
単価						12,690	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	12,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	22,365	3,578			
軽油	1.2号	L	18	126	2,268			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					12,450			
単価					12,450	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
単-234号 バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量		1	12,450
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	22,365		3,578	
軽油	1.2号	L	18	126		2,268	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600		6,600	
諸雑費（まるめ）		式	1			4	
計						12,450	
単価						12,450	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	37,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	39.5	126	4,977			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊	日	1.6	6,370	10,192			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					37,540			
単価					37,540	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	37,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	39.5	126	4,977			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊	日	1.6	6,370	10,192			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					37,540			
単価					37,540	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
	大型ブレーカ（ベースマシンBH0 . 6m3級含む）	油圧式600～800kg級				1		53,530
			単位	日	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	22,365	22,365	
			人		1	22,365	22,365	
軽油		1. 2号			72	133	9,576	
			L		72	133	9,576	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 6m3			1.15	11,800	13,570	
			供用日		1.15	11,800	13,570	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]		質量600～800kg級			1.2	6,680	8,016	
			供用日		1.2	6,680	8,016	
諸雑費（まるめ）					1		3	
			式		1		3	
計							53,530	
							53,530	
単価							53,530	円/日
							53,530	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-238号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積1.0m ³	日		1	57,020
					1	57,020
運転手（特殊）		人	1	22,365	22,365	
軽油	1.2号	L	110	133	14,630	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積1.0m ³	供用日	1.1	18,200	20,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,020	
単価					57,020	
					57,020	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	自走式破砕機 [ジョークラッシャ]	30 t 級 供給口開き450mm 幅925mm	単位	日	数量	1	単価	147,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号			169	133	22,477	1	147,500
			L	169	133	22,477		
自走式破砕機 [ジョークラッシャ]	30 t 級 供給口開き450mm 幅925mm			1.7	73,500	124,950		
			供用日	1.7	73,500	124,950		
諸雑費 (まるめ)				1		73		
			式	1		73		
計						147,500		
単価						147,500		
						147,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	自走式破砕機運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	169	133	22,477			146,700
自走式破砕機 [ジョークラッシャ]	30 t級 供給口開き450mm 幅925mm	供用日	1.69	73,500	124,215			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					146,700			
単価					146,700		円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	764.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1		
						800.1	円/m2	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	モルタル吹付	厚10cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無		0	0	0	WB810810	
			m 2	1	8,257	8,257	単一 48号	
	計					0		
	単価					8,257		
						8,257	円/m2	
	変更積算単価					8,257	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		1	18,950	18,950	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	18,950	18,950	単一 49号	
計						18,950		
単価						18,950		
						18,950	円/m3	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	9,487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	9,928	9,928	WB330850	
			m 2	1	9,928	9,928	単一 50号	
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】								
計						9,928		
単価						9,928		
						9,928	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	残存化粧型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850
			m 2	1	16,160	16,160	単一 51号
	【メーク割石 4 0 (残存型枠+専用組立部材)】						
	計					0	
	単価					16,160	円/m2
	変更積算単価					15,450	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	足掛金物(材料費)	幅400×径22mm	単位	個	数量	1	単価	2,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物(材料費)	幅400×径22mm		1	2,510	2,510		
			個	1	2,510	2,510		
	計					2,510		
	単価					2,510	円/個	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m3	1	20,070	20,070		WB330440 単一 55号
	計					0		
	単価					20,070	円/m3	
	変更積算単価					19,180	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	残存型枠	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		0	0	0	WB330850
			m 2	1	9,928	9,928	単一 56号
【ピアスタンプ（残存型枠+専用組立部材）】							
	計					0	
	単価					9,928	円/m2
	変更積算単価					9,488	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	現場塗装 (上・中塗り)		単位	m2	数量	1	単価	1,757
名称						金額	摘要	
	中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m 2	1	914.4	914.4	WB821540	
				1	914.4	914.4	単一 59号	
	中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	m 2	1	924.5	924.5	WB821540	
				1	924.5	924.5	単一 60号	
	計					1,838.9		
						1,838.9		
	単価					1,839		
						1,839	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	19,179
名称						金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	m 3	1	20,070	20,070	WB330440	
				1	20,070	20,070	単一 62号	
	計					20,070		
						20,070		
	単価					20,070		
						20,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	残存型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	9,536
						1		9,536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 16.15m/100m2 標準		1	9,979	9,979	WB330850	
			m2	1	9,979	9,979	単- 63号	
	【ピアスタイプ (残存型枠+専用組立部材)】							
	計					9,979		
						9,979		
	単価					9,979	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	残存化粧型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	15,490
						1		15,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 16.15m/100m2 標準		1	16,210	16,210	WB330850	
			m2	1	16,210	16,210	単- 64号	
	【マーク割石40 (残存型枠+専用組立部材)】							
	計					16,210		
						16,210		
	単価					16,210	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,907	1,907	CB224710	
			m 2	1	1,907	1,907		
	計					1,907		
	単価					1,907		
						1,907	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	吸出し防止材（点在）	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	10	単価	217.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置（点在）	t=10mm		10	189.5	1,895	WYB00005	
			箇所	10	189.5	1,895	単一 65号	
	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=10mm		0.9	420	378		
			m 2	0.9	420	378		
	計					2,273		
	単価					227.3		
						227.3	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無	単位	m3	数量	1	単価	18,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		50m3/日以上140m3/日未満 無		1	18,950	18,950	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無標準(1.0)	m 3	1	18,950	18,950	単一 49号	
計						18,950		
単価						18,950		
						18,950	円/m3	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	銘板	鋳鉄製 400×600×13	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置				0	0	0	WB330490	
			枚	1	144,200	144,200	単一 67号	
計						0		
単価						144,200	円/枚	
変更積算単価						144,200	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	764.6
						1		764.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	800.1	800.1	CB220070	
			m 2	1	800.1	800.1		
	計					800.1		
	単価					800.1	円/m2	
						800.1		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	484.4
						1		484.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	506.9	506.9	CB220070	
			m 2	1	506.9	506.9		
	計					506.9		
	単価					506.9	円/m2	
						506.9		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	3,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準)		1	3,850	3,850	WB810830	
		無 無 無	m 2	1	3,850	3,850	単一 70号	
計						3,850		
単価						3,850		
						3,850	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm		0	0	0	WB810830	
		500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	4,042	4,042	単一 71号	
計						0		
単価						4,042		
変更積算単価						3,863	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,844	
							1	1,844	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無		1	1,930	1,930	WB810870		
			m 2	1	1,930	1,930	単一 72号		
計						1,930			
単価						1,930			
						1,930	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	6,984	
							10	6,984	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.1	66,440	73,084	CB226170		
			m 3	1.1	66,440	73,084			
計						73,084			
単価						7,309			
						7,309	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリートブロック積	控35cm(裏コン=10cm)	単位	m2	数量	1	単価	21,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	22,950	22,950	WB825010	
				1	22,950	22,950	単-73号	
	計					22,950		
	単価					22,950		
						22,950	円/m2	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	2,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.6	51,570	30,942	CB226180	
				0.6	51,570	30,942		
	計					30,942		
	単価					3,095		
						3,095	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	小口止コンクリート 1号	18-8-40(高炉) 高さ198cm	単位	箇所	数量	1	単価	53,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.7	29,770	20,839	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	4.8	7,406	35,548.8	CB240210	
計						56,387.8		
単価						56,390		
						56,390	円/箇所	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	小口止コンクリート 2号	18-8-40(高炉) 高さ196cm	単位	箇所	数量	1	単価	47,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.61	29,770	18,159.7	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	4.2	7,406	31,105.2	CB240210	
計						49,264.9		
単価						49,270		
						49,270	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,836
						1		7,836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	8,200	8,200	WB821410	
	計					8,200	単一 74号	
	単価					8,200		
						8,200	円/m	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	落蓋式側溝	500×500(横断用)グレーチング 蓋付き	単位	m	数量	1	単価	66,665
						1		66,665
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	69,760	69,760	WB821410	
	計					69,760	単一 75号	
	単価					69,760		
						69,760	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	横断暗渠	300×300	単位	m	数量	10	単価	12,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		10	11,550	115,500	CB222790	
●基礎コンクリート			m	10	11,550	115,500		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.25	29,120	7,280	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		1	4,138	4,138	CB240210	
			m ²	1	4,138	4,138		
計						126,918		
単価						12,700		
						12,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打ち集水桝 1000×1000×2000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	265,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 2.11m3を超え2.23m3以下 パツクワ(クレーン機能付)打設	箇所	1	227,900	227,900		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	39,500	39,500		WB821430
	足掛金物(材料費)	幅300×径19mm	個	5	2,140	10,700		単一 78号
	計					278,100		
	単価					278,100		
						278,100		円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	692.6
						1		692.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	724.8	724.8	CB410030	
			m 2	1	724.8	724.8		
計						724.8		
単価						724.8	円/m2	
						724.8		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	10	単価	3,905
						10		3,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1.5	21,680	32,520	CB240010	
			m 3	1.5	21,680	32,520		
溶接金網設置(護岸用)				10	834.5	8,345	WB240510	
			m 2	10	834.5	8,345	単一 79号	
計						40,865		
単価						4,087		
						4,087	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	692.6
						1		692.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	724.8	724.8	CB410030	
			m 2	1	724.8	724.8		
計						724.8		
単価						724.8	円/m2	
						724.8		

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) t=150mm	単位	m2	数量	10	単価	3,905
						10		3,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1.5	21,680	32,520	CB240010	
			m 3	1.5	21,680	32,520		
溶接金網設置(護岸用)				10	834.5	8,345	WB240510	
			m 2	10	834.5	8,345	単一 79号	
計						40,865		
単価						4,087		
						4,087	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1			7,215	
				1			7,215	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,550	7,550		WB824010
			m3	1	7,550	7,550		単一 80号
	計					7,550		
	単価					7,550		
						7,550		円/m3

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1			14,560	
				1			14,560	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,120	15,120		WB824010
			m3	1	15,120	15,120		単一 81号
	計					15,120		
	単価					15,120		
						15,120		円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	167	167			
	計					0			
	単価					167	円/m2		
	変更積算単価					160.4	円/m2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	829.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用		1	868.3	868.3	CB227010		
			m 3	1	868.3	868.3			
	計					868.3			
	単価					868.3	円/m3		
						868.3			

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,022
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用			1	1,062	1,062	CB227010
			m 3		1	1,062	1,062	
	計						1,062	
	単価						1,062	円/m3
							1,062	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010
			m 3		1	1,886	1,886	
	計						0	
	単価						1,886	円/m3
							0	
変更積算単価							1,815	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,245
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	2,350	2,350	WB020051
				m3	1	2,350	2,350	単一 82号
計							2,350	
単価							2,350	
							2,350	円/m3

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,611
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					1	3,750	3,750	WB020051
				m3	1	3,750	3,750	単一 83号
計							3,750	
単価							3,750	
							3,750	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)					0	0	0	WB020051
				m3	1	2,350	2,350	単-84号
計							0	
							2,350	
単価							0	
							2,350	円/m3
変更積算単価								
							2,263	円/m3

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	廃プラスチック類収集運搬		単位	t	数量	1	単価	19,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック類収集運搬費					1	20,000	20,000	
				t	1	20,000	20,000	
計							20,000	
							20,000	
単価							20,000	
							20,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	処分費	廃プラスチック類	単位	t	数量	1	単価	77,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (t)				1	80,000	80,000	WB020052
			t		1	80,000	80,000	単一 85号
	計						80,000	
	単価						80,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	m ²	1	8,257	8,257	円/m ²	8,257
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m ²	1	8,257	8,257		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,257		
	単価					8,257	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	一般部コンクリート打設	50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	18,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.3	25,095	32,623		
	特殊作業員		人	3	23,100	69,300		
	普通作業員		人	3.5	20,475	71,662		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.1	41,600	45,760		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		42,855		
	計					1,895,000		
	単価					18,950	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,200		
	計					992,800		
	単価					9,928	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,351		
	計					1,616,000		
	単価					16,160	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	8,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	25,095	97,870		
	型わく工		人	14.9	24,360	362,964		
	特殊作業員		人	0.85	23,100	19,635		
	普通作業員		人	8.5	20,475	174,037		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		137,414		
	計					887,600		
	単価					8,876	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	8,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	25,095	97,870		
	型わく工		人	14.9	24,360	362,964		
	特殊作業員		人	0.85	23,100	19,635		
	普通作業員		人	8.5	20,475	174,037		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		137,414		
	計					887,600		
	単価					8,876	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	天端手摺設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	1,289
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.3	26,460	34,398		
とび工		人	3.4	24,990	84,966		
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		9,536		
計					128,900		
単価					1,289	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	20,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171		
	特殊作業員		人	4.6	23,100	106,260		
	普通作業員		人	5.4	20,475	110,565		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		41,484		
	計					2,007,000		
	単価					20,070	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,200		
	計					992,800		
	単価					9,928	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	鋼製部材組立・据付け（鋼管フレーム型流木捕捉工）	A型スリット アンカー設置等含む	単位	t	数量	10	単価	90,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.6	25,095	65,247		
			人	2.6	25,095	65,247		
	特殊作業員			1.3	23,100	30,030		
			人	1.3	23,100	30,030		
	普通作業員			20.7	20,475	423,832		
			人	20.7	20,475	423,832		
	とび工			1.3	24,990	32,487		
			人	1.3	24,990	32,487		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊（長期割無し）		4.1	52,000	213,200		
			日	4.1	52,000	213,200		
	諸雑費（率+まるめ） 26%			1		143,404		
			式	1		143,404		
	計					908,200		
	単価					90,820		
						90,820	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	鋼製堰堤（材料費）	鋼製スリット H=2.0m	単位	基	数量	1	単価	395,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製スリットA型	Ae-20(H=2.0m)		1	395,000	395,000		
			基	1	395,000	395,000		
	計					395,000		
	単価					395,000		
						395,000	円/基	

						単価使用年月	2021.10	
						歩掛使用年月	2021.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性7/9酸樹脂塗料 濃彩	単位	m ²	数量	100	単価	914.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無		100	914.4	91,440		
			m ²	100	914.4	91,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					91,440		
	単価					914.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩	単位	m ²	数量	100	単価	924.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無	m ²	100	924.48	92,448		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計						92,450		
単価						924.5	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661		
	とび工		人	6.3	24,990	157,437		
	普通作業員		人	1.6	20,475	32,760		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		85,162		
	計					351,300		
	単価					3,513	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	20,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	25,095	45,171		
	特殊作業員		人	4.6	23,100	106,260		
	普通作業員		人	5.4	20,475	110,565		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		41,484		
	計					2,007,000		
	単価					20,070	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 16.15m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	9,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.3	20,475	67,567		
	溶接工		人	2.3	26,250	60,375		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠	組立部材含む	m ²	106	5,470	579,820		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	16.15	318	5,135		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		47,165		
	計					997,900		
	単価					9,979	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 16.15m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	16,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699		
	型わく工		人	4.8	24,360	116,928		
	普通作業員		人	3.7	20,475	75,757		
	溶接工		人	2.5	26,250	65,625		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠	組立部材含む	m ²	106	11,100	1,176,600		
	水抜きパイプ (材料費)	VP φ50	m	16.15	318	5,135		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		49,216		
	計					1,621,000		
	単価					16,210	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	吸出し防止材設置（点在）	t=10mm	単位	箇所	数量	100	単価	189.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.14	25,095	3,513		
	普通作業員		人	0.71	20,475	14,537		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		900		
	計					18,950		
	単価					189.5		
						189.5	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661		
	とび工		人	6.3	24,990	157,437		
	普通作業員		人	1.6	20,475	32,760		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		85,162		
	計					351,300		
	単価					3,513	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	銘板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	26,460	7,938		144,200
	普通作業員		人	0.8	21,000	16,800		
	銘板	鋳鉄製 400×600×13	枚	1	117,000	117,000		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		2,462		
	計					144,200		
	単価					144,200	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	80,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	26,460	13,230		
	特殊作業員		人	0.1	24,255	2,425		
	普通作業員		人	2	21,000	42,000		
	バックホウ運転		日	0.5	46,170	23,085	WK250540	単- 101号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					80,740		
	単価					80,740	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	24,255	4,123		
工事中水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	443	443	WK250400 単-102号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	13,210	13,210	WK250410 単-103号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		174		
計						17,950		
単価						17,950	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	3,850	3,850			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3,850			
単価						3,850	円/m 2		

							単価使用年月	2021.10	
							歩掛使用年月	2021.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	4,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4,042.5	4,042			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4,042			
単価						4,042	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,930.5	1,930		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,930		
	単価					1,930	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m ²	数量	100	単価	22,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	12,805	1,280,500		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑 面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	4,510	451,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	35.84	15,700	562,688		
	諸雑費（まるめ）		式	1		812		
	計					2,295,000		
	単価					22,950	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	8,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 昼 無	m	10	5,569	55,690		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,500	24,750		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,600	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,000		
単価						8,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	69,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,119.57	41,195		
	落蓋式側溝（横断用）	500×500×1000mm（グレーチング蓋付き）	個	10	65,400	654,000		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.888	2,600	2,308		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					697,600		
	単価					69,760	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	797	79,700		
	グレーチング蓋	500×500用 T-25 落とし込み鎖付き 46.6kg	枚	100	21,500	2,150,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					2,230,000		
	単価					22,300	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	797	79,700		
	グレーチング蓋	700×700用 T-25 落とし込み鎖付き 86.3kg	枚	100	35,500	3,550,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					3,630,000		
	単価					36,300	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	797	79,700		
	縞鋼板蓋(ズレ止め・取手付き)	1000×1000用 t=3.2mm 53.12kg	枚	100	38,700	3,870,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		300		
	計					3,950,000		
	単価					39,500	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	溶接金網設置（護岸用）	単位	m ²	数量	100	単価	834.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2	20,475	40,950		
溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m ²	100	425	42,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					83,450		
単価					834.5	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1	7,550	7,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,550		
	単価					7,550	円/m 3	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1	15,120	15,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,120		
	単価					15,120	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）(株協和工業)	m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）(株協和工業)	m ³	100	3,750	375,000		
	計					375,000		
	単価					3,750	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻 (株協和工業)	m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		廃プラスチック類 (軽)	t	100	80,000	8,000,000		
	計					8,000,000		
	単価					80,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	655.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731			
特殊作業員		人	0.069	23,100	1,593			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,850	3,232	WK250500	単一 104号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,556			
単価					655.6		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	655.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,095	1,731			
特殊作業員		人	0.069	23,100	1,593			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	46,850	3,232	WK250500	単一 105号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,556			
単価					655.6		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810		12,810
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	立木伐採（伐採・運搬）		単位	式	数量	1	単価	2,026,000
	名称		単位		数量	1	金額	2,026,000
		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	【労務費】							
	土木一般世話役				10	25,095	250,950	
			人		10	25,095	250,950	
	特殊作業員				10	23,100	231,000	
			人		10	23,100	231,000	
	運転手（特殊）				20	22,365	447,300	
			人		20	22,365	447,300	
	【機械経費】							
	フェラバンチャー（掘削・集積機）				10	60,000	600,000	
			日		10	60,000	600,000	
	フォワーダ（木材運搬車）	10 t 級			10	40,000	400,000	
			日		10	40,000	400,000	
	軽油	1. 2号			400	128	51,200	
			L		400	128	51,200	
	諸雑費（率+まるめ） 5%				1		45,550	
			式		1		45,550	
	計						2,026,000	
							2,026,000	
	単価						2,026,000	
							2,026,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	竹					100		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹 中山リサイクル	t	100	16,000	1,600,000		
計						1,600,000		
単価						16,000	円／t	

単価使用年月	2021. 11
歩掛使用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	竹					100		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		竹 中山リサイクル	t	100	16,000	1,600,000		
計						1,600,000		
単価						16,000	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 285m3	単位	式	数量	1	単価	903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.036	25,095	903		
計						903		
単価						903	円/式	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 933m2	単位	式	数量	1	単価	7,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.303	25,095	7,603		
計						7,603		
単価						7,603	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 267m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.055	25,095	1,380		1,380
	計					1,380		
	単価					1,380	円/式	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 1323m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.276	25,095	6,926		6,926
	計					6,926		
	単価					6,926	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 285m3	単位	式	数量	1	単価	903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.036	25,095	903		
計						903		
単価						903	円/式	

							単価使用年月	2021.10
							歩掛使用年月	2021.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 936m2	単位	式	数量	1	単価	7,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.304	25,095	7,628		
計						7,628		
単価						7,628	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 267m2	単位	式	数量	1	単価 1,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.055	25,095	1,380	
計						1,380	
単価						1,380	円/式

						単価使用年月	2021.10
						歩掛使用年月	2021.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 1323m3	単位	式	数量	1	単価 6,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.276	25,095	6,926	
計						6,926	
単価						6,926	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2644千円	単位	式	数量	1	単価	2,644,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		2,644,000			
計					2,644,000			
単価					2,644,000	円/式		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	69	141	9,729			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					46,170			
単価					46,170	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	443
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	403	443			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					443			
単価					443	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一103号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	13,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	79	141	11,139		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		25kVA	日	1.1	1,880	2,068		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						13,210		
単価						13,210	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,365	22,365		
軽油		1. 2号	L	74	135	9,990		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46,850		
単価						46,850	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.12
歩掛使用年月	2021.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	46,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,365	22,365		
軽油	1. 2号		L	74	135	9,990		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						46,850		
単価						46,850	円/日	