

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事
工事地名	宮崎県都城市金田町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年1月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189650077	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	123,992,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	261日間 自 令和4年4月4日 (当初) 至 令和4年12月20日 (2回変更) 至 令和4年12月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	都城	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道10号	22) 処分費等	67,019
		23) 公告日	令和4年1月18日

3. 予算科目

1) 予算科目: 地域連携道路事業費	2) 目: 地域連携道路事業費	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名: 改築
-----------------------	--------------------	-----------------	---------------

設計内訳書

印刷日時：2022/11/09 22:25:46

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		61,890,740				
		式	1		70,735,472	1	8,844,732		
道路土工		式	1		38,897,541				
		式	1		43,750,697	1	4,853,156		
路体盛土工(ICT)		式	1		3,277,500				
		式	1		3,898,528	1	621,028		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	15,000	218.5	3,277,500			単-1号	
		m3	15,200	218.5	3,321,200	200	43,700		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	1,140	325.7	371,298	1,140	371,298		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	1,100	187.3	206,030	1,100	206,030		
法面整形工(ICT)		式	1		580,437				
		式	1		778,635	1	198,198		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,230	471.9	580,437			単-4号	
		m2	1,650	471.9	778,635	420	198,198		
土質改良工		式	1		33,124,924				
		式	1		38,529,934	1	5,405,010		
土質改良		m3	16,600	1,428	23,704,800			単-5号	
		m3	0	1,428	0	-16,600	-23,704,800		
土質改良		m3	0	0	0			単-6号	
		m3	4,500	1,739	7,825,500	4,500	7,825,500		
土質改良		m3	0	0	0			単-7号	
		m3	5,900	1,796	10,596,400	5,900	10,596,400		

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土質改良		m3	0 5,300	0 1,863	0 9,873,900	5,300	9,873,900	単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000 4,990	325.6 325.6	651,200 1,624,744	2,990	973,544	単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,380 0	425.8 425.8	5,697,204 0	-13,380	-5,697,204	単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 5,870	0 476	0 2,794,120	5,870	2,794,120	単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 4,500	0 651.3	0 2,930,850	4,500	2,930,850	単-12号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	16,400 15,400	187.3 187.3	3,071,720 2,884,420	-1,000	-187,300	単-13号	
防草コンクリート		式	1 1		1,914,680 543,600	1	-1,371,080		
張りコンクリート	18-8-40(高炉)コンクリート夜間割増無	m2	634 180	3,020 3,020	1,914,680 543,600	-454	-1,371,080	単-14号	
地盤改良工		式	1 1		1,872,045 3,110,597	1	1,238,552		
固結工 (補強土壁部)		式	1 1		1,872,045 3,110,597	1	1,238,552		
中層混合処理 A1橋台部	改良深度 5.8m 施工規模 282.8m ³	m3	283 0	6,615 6,615	1,872,045 0	-283	-1,872,045	単-15号	
中層混合処理 A1橋台部	改良深度 7.8m 施工規模 378.9m ³	m3	0 379	0 8,039	0 3,046,781	379	3,046,781	単-16号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂		0		0			内-1号	
		m3	190		42,191	190	42,191		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-2号	
		m3	190		21,625	190	21,625		
法面工			1		2,894,852				
		式	1		2,613,131	1	-281,721		
植生工			1		56,772				
		式	1		383,211	1	326,439		
人工張芝	ネット付き 幅50~100cm		120	473.1	56,772			単-17号	
		m2	810	473.1	383,211	690	326,439		
かご工			1		2,838,080				
		式	1		2,229,920	1	-608,160		
ふとんかご (吸出防止材なし)	幅120cm 高さ50cm スロープ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 150 ~200mm		280	10,136	2,838,080			単-18号	
		m	220	10,136	2,229,920	-60	-608,160		
擁壁工			1		4,615,958				
		式	0		0	-1	-4,615,958		
作業土工			1		176,166				
		式	0		0	-1	-176,166		
床掘り	土砂		190		40,673			内-3号	
		m3	0		0	-190	-40,673		
埋戻し			60		135,493			内-4号	
		m3	0		0	-60	-135,493		

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 金田2号橋(A1側)		式	1 0		4,439,792 0	-1	-4,439,792		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	9 0		89,791 0	-9	-89,791	内-5号	
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	m2	69 0		1,880,048 0	-69	-1,880,048	内-6号	
補強材取付	アンカー補強土壁	m	621 0		1,643,715 0	-621	-1,643,715	内-7号	
まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m3	338 0	638.4 638.4	215,779 0	-338	-215,779	単-19号	
壁面上端処理 (笠コンクリート)	幅 0.3m	m	9 0		152,023 0	-9	-152,023	内-8号	
排水管敷設	管径 150mm	m	15 0		284,774 0	-15	-284,774	内-9号	
壁面背面排水層		m3	34 0		173,662 0	-34	-173,662	内-10号	
石・ブロック積(張)工 金田2号橋(A1側)-右		式	1 0		1,230,652 0	-1	-1,230,652		
作業土工		式	1 0		28,001 0	-1	-28,001		
床掘り	土砂	m3	20 0		4,132 0	-20	-4,132	内-11号	
埋戻し	土砂	m3	10 0		20,710 0	-10	-20,710	内-12号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	10 0		3,159 0	-10	-3,159	内-13号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 金田2号橋(A1橋台-右)		式	1 0		1,202,651 0	-1	-1,202,651		
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅5 5cm高さ35cm	m	14 0	8,329 8,329	116,606 0	-14	-116,606	単-20号	
コンクリートブロック積	滑面(控え350)	m2	39 0	23,237 23,237	906,243 0	-39	-906,243	単-21号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	18 0	7,223 7,223	130,014 0	-18	-130,014	単-22号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1 0	1,640 1,640	1,640 0	-1	-1,640	単-23号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1 0	48,148 48,148	48,148 0	-1	-48,148	単-24号	
排水構造物工		式	1 1		11,751,629 18,816,415	1	7,064,786		
作業土工		式	1 1		303,189 1,841,390	1	1,538,201		
床掘り	土砂	m3	230 0		50,026 0	-230	-50,026	内-14号	
床掘り	土砂	m3	0 570		0 124,411	570	124,411	内-15号	
床掘り	土砂	m3	0 350		0 84,577	350	84,577	内-16号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	110 0		253,163 0	-110	-253,163	内-17号	
埋戻し	土砂	m3	0 540		0 1,192,530	540	1,192,530	内-18号	
埋戻し	土砂	m3	0 40		0 56,213	40	56,213	内-19号	
基面整正		m2	0 591		0 186,702	591	186,702	内-20号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 330		0 107,145	330	107,145	内-21号	
土材料		m3	0 60		0 89,812	60	89,812	内-22号	
側溝工		式	1 1		3,679,023 8,417,895	1	4,738,872		
プレキャストU型側溝	300×300	m	121 0	7,211 7,211	872,531 0	-121	-872,531	単-25号	
プレキャストU型側溝	400×400	m	0 50	0 9,098	0 454,900	50	454,900	単-26号	
プレキャストU型側溝	600×600	m	131 11	13,109 13,109	1,717,279 144,199	-120	-1,573,080	単-27号	
プレキャストU型側溝	500×500	m	97 334	11,229 11,229	1,089,213 3,750,486	237	2,661,273	単-28号	
プレキャストU型側溝	900×700	m	0 257	0 15,830	0 4,068,310	257	4,068,310	単-29号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠工		式	0 1		0 1,674,086				
横断暗渠	400型 T-25	m	0 28	0 23,370	0 654,360			単-30号	
横断暗渠	600型 T-25	m	0 10	0 39,160	0 391,600			単-31号	
緩衝材(横断暗渠部)		箇所	0 1		0 7,548			内-23号	
鉄筋コンクリート台付管	φ600	m	0 10	0 30,390	0 303,900			単-32号	
用排水パイプ設置		式	0 1		0 316,678			内-24号	
集水柵・マンホール工		式	1 1		601,537 2,686,551				
現場打ち集水柵 500×500×500	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	35,486 35,486	35,486 0			単-33号	
現場打ち集水柵 600×600×600	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	40,358 40,358	40,358 0			単-34号	
現場打ち集水柵 800×800×800	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	54,569 54,569	54,569 0			単-35号	
現場打ち集水柵 800×800×800	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	56,995 56,995	56,995 0			単-36号	
現場打ち集水柵 500×500×500 Co蓋	現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	83,707 83,707	83,707 0			単-37号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 800×800×800 Co蓋	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		2	165,211	330,422			単-38号	
		箇所	0	165,211	0	-2	-330,422		
現場打ち集水桝 800×800×900 Co蓋	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		0	0	0			単-39号	
		箇所	1	170,100	170,100	1	170,100		
現場打ち集水桝 800×800×1100 G	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無		0	0	0			単-40号	
		箇所	1	225,900	225,900	1	225,900		
現場打ち集水桝 800×1000×1200 G	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無		0	0	0			単-41号	
		箇所	1	263,500	263,500	1	263,500		
現場打ち集水桝 800×1000×1300 G	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無		0	0	0			単-42号	
		箇所	1	233,200	233,200	1	233,200		
現場打ち集水桝 1200×1200×900 縞	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無		0	0	0			単-43号	
		箇所	1	200,900	200,900	1	200,900		
現場打ち集水桝 1200×1200×900 縞	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無		0	0	0			単-44号	
		箇所	1	189,600	189,600	1	189,600		
フレキスト集水桝(A)	B900×L1700×H1700		0	0	0			内-25号	
		箇所	1	544,997	544,997	1	544,997		
フレキスト集水桝(B)	B1400×L1700×H1700		0	0	0			内-26号	
		箇所	1	751,484	751,484	1	751,484		
1号間詰コンクリート			0	0	0			単-45号	
		箇所	1	30,930	30,930	1	30,930		
2号間詰コンクリート			0	0	0			単-46号	
		箇所	1	22,500	22,500	1	22,500		
3号間詰コンクリート			0	0	0			単-47号	
		箇所	1	33,750	33,750	1	33,750		

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
4号間詰コンクリート		箇所	0 1	0 19,690	0 19,690	1	19,690	単-48号	
地下排水工		式	1 1		4,289,880 2,879,800	1	-1,410,080		
地下排水(基盤排水層)		m	280 0	15,321 15,321	4,289,880 0	-280	-4,289,880	単-49号	
地下排水(基盤排水層)		m	0 220	0 13,090	0 2,879,800	220	2,879,800	単-50号	
排水工		式	1 1		2,878,000 270,061	1	-2,607,939		
小段排水	側溝(各種)内幅300mm 内高300mm	m	199 0	7,217 7,217	1,436,183 0	-199	-1,436,183	単-51号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無	m2	239 0		1,257,622 0	-239	-1,257,622	内-27号	
縦排水	側溝(各種)内幅300mm 内高300mm	m	9 18	7,655 7,655	68,895 137,790	9	68,895	単-52号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無	m2	9 0		70,584 0	-9	-70,584	内-28号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)コンクリート 夜間割増無	m2	0 18		0 132,271	18	132,271	内-29号	
側溝蓋		枚	6 0	1,586 1,586	9,516 0	-6	-9,516	単-53号	
水平排水材		箇所	8 0	4,400 4,400	35,200 0	-8	-35,200	単-54号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中詰充填工		式	0 1		0 1,046,632				
エアモルタル充填工		箇所	0 1		0 1,046,632			内-30号	
舗装工		式	0 1		0 338,795				
作業土工		式	0 1		0 891				
床掘り	土砂	m3	0 1		0 272			内-31号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1		0 619			内-32号	
アスファルト舗装工		式	0 1		0 260,360				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 30	0 1,076	0 32,280			単-55号	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	0 30	0 1,228	0 36,840			単-56号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 56	0 1,730	0 96,880			単-57号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 56	0 1,685	0 94,360			単-58号	
アスファルト舗装工(仮舗装)		式	0 1		0 77,544				

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 50mm	m2	0 30	0 769.8	0 23,094	30	23,094	単-59号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0 30	0 1,815	0 54,450	30	54,450	単-60号	
応急処理工		式	1 1		521,773 338,521	1	-183,252		
応急処理事業工		式	1 1		521,773 338,521	1	-183,252		
応急作業		式	1 0		521,773 0	-1	-521,773	内-33号	
応急作業		式	0 1		0 338,521	1	338,521	内-34号	
構造物撤去工		式	0 1		0 619,868	1	619,868		
構造物取壊し工		式	0 1		0 349,316	1	349,316		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0 68		0 37,787	68	37,787	内-35号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0 56	0 170.5	0 9,548	56	9,548	単-61号	
コンクリートカッター切断	無筋構造物 t=10cm	m	0 13	0 6,597	0 85,761	13	85,761	単-62号	
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	0 19	0 11,380	0 216,220	19	216,220	単-63号	

設計内訳書

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物撤去工		式	0 1		0 239,016				
U型側溝撤去	再利用撤去	m	0 138	0 1,732	0 239,016			単-64号	
運搬処理工		式	0 1		0 31,536				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0 6	0 2,272	0 13,632			単-65号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 6	0 2,984	0 17,904			単-66号	
仮設工		式	1 1		106,290 1,147,448				
水替工		式	0 1		0 158,951				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 10		0 158,951			内-36号	
交通管理工		式	1 1		106,290 988,497				
交通誘導警備員		人日	10 0		106,290 0			内-37号	
交通誘導警備員		人日	0 93		0 988,497			内-38号	
直接工事費		式	1 1		61,890,740 70,735,472				

設計内訳書

印刷日時：2022/11/09 22:25:47

工事名	宮崎10号金田地区改良（その5）工事 （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		11,055,978				
			1		14,700,784	1	3,644,806		
共通仮設費		式	1		3,244,916				
			1		5,885,482	1	2,640,566		
運搬費		式	1		1,449,743				
			1		1,449,743	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1		1,449,743			内-39号	
			1		1,449,743	0	0		
技術管理費		式	1		1,139,700				
			1		3,344,163	1	2,204,463		
六価カドミ溶出試験費		式	1		13,073			内-40号	
			1		13,073	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		45,444			内-41号	
			1		45,444	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		42,007			内-42号	
			0		0	-1	-42,007		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-43号	
			1		44,472	1	44,472		
システム初期費(ICT)		式	1		1,026,192			内-44号	
			1		1,026,192	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-45号	
			1		2,098,000	1	2,098,000		
ICT活用効果等調査費		式	1		12,984			内-46号	
			1		12,984	0	0		

設計内訳書

印刷日時：2022/11/09 22:25:47

工事名	宮崎10号金田地区改良(その5)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
沈下板設置費		箇所	0 2		0 103,998			内-47号	
営繕費		式	0 1		0 357,000				
快適化		式	0 1		0 357,000			内-48号	
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		655,473 734,576				
共通仮設費(率計上)		式	1 1		7,811,062 8,815,302				
純工事費		式	1 1		72,946,718 85,436,256				
現場管理費		式	1 1		24,719,062 28,017,474				
工事原価		式	1 1		97,665,780 113,453,730				
一般管理費等		式	1 1		15,054,220 16,806,270				
工事価格		式	1 1		112,720,000 130,260,000				
消費税相当額		式	1 1		11,272,000 13,026,000				
工事費計		式	1 1		123,992,000 143,286,000				

0/190m3当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:04

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	194	242.9	47,122	194	47,122	
合 計					0			
					47,122		47,122	
変更積算金額					0			
					42,191		42,191	円/m3

0/190m3当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:04

第 2号内訳書 整地

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	194	124.5	24,153	194	24,153	
合 計					0			
					24,153		24,153	
変更積算金額					0			
					21,625		21,625	円/m3

190/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

第 3号内訳書 床掘り

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		187	242.9	45,422			CB210030
		m 3	187	242.9	45,422	0	0	
合 計					40,673			
					0		-40,673	

60/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		56	1,652	92,512			CB210410
		m 3	56	1,652	92,512	0	0	
土材料 (材料費)	再生クラッシュラン RC-40		21	2,800	58,800			WYB00008
		m 3	21	2,800	58,800	0	0	単一 75号
合 計					135,493			
					0		-135,493	

9/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

補強土壁基礎

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	2	31,940	63,880			CB240010
			2	31,940	63,880	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	5	7,279	36,395			CB240210
			5	7,279	36,395	0	0	
合 計					89,791			
					0		-89,791	

69/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

補強土壁壁面材組立・設置

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	アカー補強土壁 標準		69	2,817	194,373			CB222210
		m ²	69	2,817	194,373	0	0	
コンクリート製壁面材（材料費）	α TA 115×1000×1500		15	21,100	316,500			WYB00031
		枚	15	21,100	316,500	0	0	単一 76号
コンクリート製壁面材（材料費）	α TC 115×1000×1440		16	20,500	328,000			WYB00032
		枚	16	20,500	328,000	0	0	単一 77号
コンクリート製壁面材（材料費）	α DA 115×500×1500		1	12,600	12,600			WYB00033
		枚	1	12,600	12,600	0	0	単一 78号
コンクリート製壁面材（材料費）	α UA 115×500×1500		1	11,400	11,400			WYB00034
		枚	1	11,400	11,400	0	0	単一 79号
コンクリート製壁面材（材料費）	特 α FTB 115×1000×1066		7	35,300	247,100			WYB00035
		枚	7	35,300	247,100	0	0	単一 80号
コンクリート製壁面材（材料費）	特 α FDB 115×500×1066		1	19,300	19,300			WYB00036
		枚	1	19,300	19,300	0	0	単一 81号
コンクリート製壁面材（材料費）	特 α FUB 115×500×1066		1	17,900	17,900			WYB00037
		枚	1	17,900	17,900	0	0	単一 82号
マルチコーナー壁面材（材料費）	MCFL θ=184°		7	45,300	317,100			WYB00029
		枚	7	45,300	317,100	0	0	単一 83号
マルチコーナー壁面材（材料費）	MCFR θ=184°		8	45,300	362,400			WYB00038
		枚	8	45,300	362,400	0	0	単一 84号
マルチコーナー壁面材（材料費）	MCUL θ=184°		1	20,500	20,500			WYB00039
		枚	1	20,500	20,500	0	0	単一 85号
マルチコーナー壁面材（材料費）	MCDL θ=184°		1	22,900	22,900			WYB00040
		枚	1	22,900	22,900	0	0	単一 86号

69/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

補強土壁壁面材組立・設置

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水防砂材（材料費）	300幅		72	560	40,320			WYB00042
		m	72	560	40,320	0	0	単一 87号
横目地材（材料費）	70幅		37	1,210	44,770			WYB00043
		枚	37	1,210	44,770	0	0	単一 88号
横目地材（材料費）	115幅		8	1,870	14,960			WYB00044
		枚	8	1,870	14,960	0	0	単一 89号
縦目地材（材料費）	L型端部用		24	980	23,520			WYB00045
		本	24	980	23,520	0	0	単一 90号
構造物端部用L型鋼（材料費）	1.0m用		7	12,900	90,300			WYB00046
		個	7	12,900	90,300	0	0	単一 91号
構造物端部用L型鋼（材料費）	0.5m用		2	7,800	15,600			WYB00047
		個	2	7,800	15,600	0	0	単一 92号
合 計					1,880,048			
					0		-1,880,048	

621/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

補強材取付

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材取付	アンカー補強土壁		621	178	110,538			CB222220
		m	621	178	110,538	0	0	
タイバー (材料費)	SN M18×5.0		8	5,760	46,080			WYB00048
		本	8	5,760	46,080	0	0	単一 93号
タイバー (材料費)	SN M18×5.5		14	6,120	85,680			WYB00049
		本	14	6,120	85,680	0	0	単一 94号
タイバー (材料費)	SN M18×6.0		22	6,480	142,560			WYB00050
		本	22	6,480	142,560	0	0	単一 95号
タイバー (材料費)	SN M18×6.5		26	6,840	177,840			WYB00051
		本	26	6,840	177,840	0	0	単一 96号
タイバー (材料費)	SN M20×3.5		14	6,090	85,260			WYB00052
		本	14	6,090	85,260	0	0	単一 97号
タイバー (材料費)	SN M20×4.0		22	6,560	144,320			WYB00053
		本	22	6,560	144,320	0	0	単一 98号
タイバー (材料費)	SN M20×4.5		8	7,040	56,320			WYB00054
		本	8	7,040	56,320	0	0	単一 99号
タイバー (材料費)	SN M20×5.0		6	7,510	45,060			WYB00055
		本	6	7,510	45,060	0	0	単一 100号
メインプレート (材料費)	300 M18用		70	4,060	284,200			WYB00056
		枚	70	4,060	284,200	0	0	単一 101号
メインプレート (材料費)	300 M20用		50	4,060	203,000			WYB00057
		枚	50	4,060	203,000	0	0	単一 102号
サブプレート (材料費)	75 M18用		70	360	25,200			WYB00058
		枚	70	360	25,200	0	0	単一 103号

621/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

補強材取付

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サブプレート (材料費)	75 M20用		50	360	18,000			WYB00059
		枚	50	360	18,000	0	0	単一 104号
コネクター (材料費)	SM3. 2S (M18用)		8	1,480	11,840			WYB00060
		個	8	1,480	11,840	0	0	単一 105号
コネクター (材料費)	SM3. 2D (M18用)		62	3,370	208,940			WYB00061
		個	62	3,370	208,940	0	0	単一 106号
コネクター (材料費)	SM4. 5S (M20・M22用)		8	1,850	14,800			WYB00062
		個	8	1,850	14,800	0	0	単一 107号
コネクター (材料費)	SM4. 5D (M20・M22用)		42	4,190	175,980			WYB00063
		個	42	4,190	175,980	0	0	単一 108号
合 計					1,643,715			
					0		-1,643,715	

9/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

壁面上端処理
第 8号内訳書 (笠コンクリート)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 笠コンクリート 】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	25,680	51,360			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8	8,107	64,856	0	0	CB240210
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.6	3,030	1,818	0	0	CB224710
足場工	ブラケット足場	m	9	3,780	34,020	0	0	WYB00015
【 均しコンクリート 】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.4	25,140	10,056	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.9	8,107	7,296	0	0	CB240210
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.2	1,832	366	0	0	CB224710
合 計					152,023			
					0		-152,023	

15/0m当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

排水管敷設

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【 基盤排水溝 】								
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用		15	1,357	20,355			CB222770
		m	15	1,357	20,355	0	0	
フィルター材	各種 全ての費用		3	8,032	24,096			CB222780
		m 3	3	8,032	24,096	0	0	
吸出し防止材設置			29	535.8	15,538			CB224720
		m 2	29	535.8	15,538	0	0	
【 基盤排水層 】								
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		58	315.9	18,322			CB210520
		m 3	58	315.9	18,322	0	0	
土材料 (材料費)	再生クラッシュ RC-40		77	2,800	215,600			WYB00011
		m 3	77	2,800	215,600	0	0	単一 110号
吸出し防止材設置			45	535.8	24,111			CB224720
		m 2	45	535.8	24,111	0	0	
合 計					284,774			
					0		-284,774	

34/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

壁面背面排水層

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し, 締固め	アンカー補強土壁		34	713	24,242			CB222230
		m 3	34	713	24,242	0	0	
壁面背面排水層 (材料費)	再生クラッシュラン RC-40mm		45	2,800	126,000			WYB00001
		m 3	45	2,800	126,000	0	0	単一 111号
土のう工	仕拵・積立		80	546.2	43,696			WB252610
		袋	80	546.2	43,696	0	0	単一 112号
合 計					173,662			
					0		-173,662	

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		19	242.9	4,615			CB210030
		m 3	19	242.9	4,615	0	0	
合 計					4,132			
					0		-4,132	

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

埋戻し
第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		14	1,652	23,128			CB210410
		m 3	14	1,652	23,128	0	0	
合 計					20,710			
					0		-20,710	

10/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			10	352.8	3,528			CB210080
		m 2	10	352.8	3,528	0	0	
合計					3,159			
					0		-3,159	

230/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

第 14号内訳書 床掘り

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		230	242.9	55,867			CB210030
		m 3	230	242.9	55,867	0	0	
合計					50,026			
					0		-50,026	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

緩衝材（横断暗渠部）

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムパッキン(材料費)			0	0	0			WYB00010
		枚	1	8,430	8,430	1	8,430	単一 122号
合計					0			
					8,430		8,430	
変更積算金額					0			
					7,548		7,548	円/箇所

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

用排水パイプ設置

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カッター切断			0	0	0			WYB00078
		箇所	27	9,459	255,393	27	255,393	単一 123号
VPφ100(材料費)	直管		0	0	0			WYB00079
		m	15	961	14,415	15	14,415	単一 124号
VPφ150(材料費)	直管		0	0	0			WYB00080
		m	6	1,850	11,100	6	11,100	単一 125号
水口パイプ(材料費)	φ100		0	0	0			WYB00081
		個	15	1,650	24,750	15	24,750	単一 126号
水口パイプ(材料費)	φ150		0	0	0			WYB00082
		個	12	4,000	48,000	12	48,000	単一 127号
合 計					0			
					353,658		353,658	
変更積算金額					0			
					316,678		316,678	円/式

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

プレキャスト集水樹(A)

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0			CB221110
			3	1,592	4,776	3	4,776	
プレキャスト集水樹	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	0	0	0			CB222800
			1	8,210	8,210	1	8,210	
プレキャスト集水樹	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用	基	0	0	0			CB222800
			1	13,760	13,760	1	13,760	
プレキャスト集水樹	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用	基	0	0	0			CB222800
			1	8,210	8,210	1	8,210	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
			0.2	31,510	6,302	0.2	6,302	
【以下、材料費のみ】								
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0	0	0			
			0.6	2,800	1,680	0.6	1,680	
樹蓋	1240×2000×200 w=1049kg	基	0	0	0			
			1	161,000	161,000	1	161,000	
樹躯体	1700×900×1700 w=3,250kg	基	0	0	0			
			1	342,000	342,000	1	342,000	
樹底板	1440×2200×150 w=1,140kg	基	0	0	0			
			1	62,700	62,700	1	62,700	
合 計					0			
					608,638		608,638	
変更積算金額					0			
					544,997		544,997	円/箇所

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

プレキャスト集水樹(B)

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0	0	0			CB221110
			4	1,592	6,368	4	6,368	
プレキャスト集水樹	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用	基	0	0	0			CB222800
			1	11,430	11,430	1	11,430	
プレキャスト集水樹	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し 全ての費用	基	0	0	0			CB222800
			1	13,760	13,760	1	13,760	
プレキャスト集水樹	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用	基	0	0	0			CB222800
			1	11,430	11,430	1	11,430	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
			0.2	31,510	6,302	0.2	6,302	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
			0.6	31,400	18,840	0.6	18,840	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			1	8,107	8,107	1	8,107	
【以下、材料費のみ】								
樹蓋	1740×2000×280 w=2,129kg	基	0	0	0			
			1	224,000	224,000	1	224,000	
樹躯体	1700×1400×1700 w=3,730kg	基	0	0	0			
			1	427,000	427,000	1	427,000	
樹底版	1940×2200×200 w=2,050kg	基	0	0	0			
			1	112,000	112,000	1	112,000	
合 計					0			
					839,237		839,237	

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:05

プラスチック集水桝(B)

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					751,484		751,484	円/箇所

239/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

張りコンクリート

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		36	9,095	327,420			WB240720
		m 2	36	9,095	327,420	0	0	単- 133号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きパックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		239	4,349	1,039,411			WB240730
		m 2	239	4,349	1,039,411	0	0	単- 134号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		239	157.4	37,618			WB240740
		m 2	239	157.4	37,618	0	0	単- 135号
合 計					1,257,622			
					0		-1,257,622	

9/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

張りコンクリート

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		3	9,936	29,808			WB240720
		m 2	3	9,936	29,808	0	0	単一 137号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		9	5,289	47,601			WB240730
		m 2	9	5,289	47,601	0	0	単一 138号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		9	157.4	1,416			WB240740
		m 2	9	157.4	1,416	0	0	単一 135号
合 計					70,584			
					0		-70,584	

0/18m2当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

張りコンクリート

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0	0	0			WB240720
		m 2	5	9,936	49,680	5	49,680	単一 139号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		0	0	0			WB240730
		m 2	18	5,289	95,202	18	95,202	単一 140号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		0	0	0			WB240740
		m 2	18	157.4	2,833	18	2,833	単一 141号
合 計					0			
					147,715		147,715	
変更積算金額					0			
					132,271		132,271	円/m2

0/1箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

エアモルタル充填工

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費			0	0	0			WYB00132
		m 3	2.5	13,770	34,425	2.5	34,425	単一 145号
施工費			0	0	0			WYB00133
		m 3	2.5	65,720	164,300	2.5	164,300	単一 146号
機械器具損料			0	0	0			WYB00134
		m 3	2.5	60,890	152,225	2.5	152,225	単一 147号
プラント積込・積降費			0	0	0			WYB00137
		回	1	378,400	378,400	1	378,400	単一 148号
プラント組立・解体費			0	0	0			WYB00140
		回	1	439,500	439,500	1	439,500	単一 149号
合 計					0			
					1,168,850		1,168,850	
変更積算金額					0			
					1,046,632		1,046,632	円／箇所

0/1m3あたり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

第 31号内訳書 床掘り

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	1	272.5	272	1	272	
合計					0			
					272		272	
変更積算金額					0			
					272		272	円/m3

0/1m3当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

土砂等運搬

第 32号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハック杓山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	0 1	0 619.9	0 619		0 619	CB210110
合 計					0 619		0 619	
変更積算金額					0 619		0 619	円/m3

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

応急作業

第 33号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般土木世話役			5	3,307	16,535			WYB00018
		時間	5	3,307	16,535	0	0	単一 150号
特殊作業員			10	3,031	30,310			WYB00019
		時間	10	3,031	30,310	0	0	単一 151号
普通作業員			20	2,205	44,100			WYB00020
		時間	20	2,205	44,100	0	0	単一 152号
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		15	6,834	102,510			WYB00024
		時間	15	6,834	102,510	0	0	単一 153号
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		15	7,989	119,835			WYB00025
		時間	15	7,989	119,835	0	0	単一 154号
ダンプトラック運転	2 t 積級		15	5,114	76,710			WYB00026
		時間	15	5,114	76,710	0	0	単一 155号
ダンプトラック運転	4 t 積級		15	5,926	88,890			WYB00041
		時間	15	5,926	88,890	0	0	単一 156号
トラック運転	ベ-ストラック4 t 積級 吊能力2.9 t		15	6,920	103,800			WYB00068
		時間	15	6,920	103,800	0	0	単一 157号
合 計					521,773			
					0		-521,773	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

応急作業

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			0	0	0			WYB00087
		時間	48	2,205	105,840	48	105,840	単一 158号
バックホウ(クローラ)運転	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		0	0	0			WYB00076
		時間	16	6,834	109,344	16	109,344	単一 159号
ダンプトラック運転	4 t 積級		0	0	0			WYB00084
		時間	16	5,926	94,816	16	94,816	単一 160号
(賃料)ランマ	質量70kg		0	0	0			WYB00012
		日	2	972	1,944	2	1,944	単一 161号
(賃料)振動コンパクタ	質量70kg		0	0	0			WYB00017
		日	2	1,000	2,000	2	2,000	単一 162号
(材料費)再生クランチャーラン	RC-40		0	0	0			WYB00023
		m ³	5	2,800	14,000	5	14,000	単一 163号
(材料費)粒度調整碎石	M-30		0	0	0			WYB00070
		m ³	2	3,600	7,200	2	7,200	単一 164号
(材料費)砂	コンクリート用骨材 砂		0	0	0			WYB00071
		m ³	3	3,000	9,000	3	9,000	単一 165号
(材料費)再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)		0	0	0			WYB00072
		t	3	11,300	33,900	3	33,900	単一 166号
合 計					0			
					378,044		378,044	
変更積算金額					0			
					338,521		338,521	円/式

0/68m当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

舗装版切断

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	68	555. 7	37, 787	68	37, 787	
合 計					0			
					37, 787		37, 787	
変更積算金額					0			
					37, 787		37, 787	円/m

0/10日当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

ポンプ 排水

第 36号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	74,910	74,910	1	74,910	単一 171号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	10	10,260	102,600	10	102,600	単一 172号
合 計					0			
					177,510		177,510	
変更積算金額					0			
					158,951		158,951	円/日

10/0人日当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

交通誘導警備員

第 37号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			10	11,870	118,700			WB010212
		人日	10	11,870	118,700	0	0	単一 173号
合 計					106,290			
					0		-106,290	

0/93人日当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

交通誘導警備員

第 38号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	93	11,870	1,103,910	93	1,103,910	単一 174号
合 計					0			
					1,103,910		1,103,910	
変更積算金額					0			
					988,497		988,497	円/人日

1回当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

重建設機械分解組立輸送費

第 39号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)		1	1,619,000	1,619,000			WB010350
		回	1	1,619,000	1,619,000	0	0	単一 175号
合 計					1,449,743			
					1,449,743		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

六価カド溶出試験費

第 40号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価カド溶出試験費			2	7,300	14,600			WYB00007
		検体	2	7,300	14,600	0	0	
合 計					13,073			
					13,073		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

保守管理(ICT)

第 42号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 14969m3		1		40,192			WB010420
		式	1		40,192	0	0	単一 177号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1231m2		1		6,720			WB010440
		式	1		6,720	0	0	単一 178号
合 計					42,007			
					0		-42,007	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

保守管理(ICT)

第 43号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT))保守点検	10,000m3以上 無し 15150m3		0		0			WB010420
		式	1		40,669	1	40,669	単一 179号
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1648m2		0		0			WB010440
		式	1		8,996	1	8,996	単一 180号
合 計					0			
					49,665		49,665	
変更積算金額					0			
					44,472		44,472	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

第 44号内訳書 システム初期費(ICT)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	フルトナー		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単- 181号
システム初期費 (ICT)	ハックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単- 182号
合 計					1,026,192			
					1,026,192		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 45号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2098千円		0		0			WB010610
		式	1		2,098,000	1	2,098,000	単一 183号
合 計					0			
					2,098,000		2,098,000	
変更積算金額					0			
					2,098,000		2,098,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

ICT活用効果等調査費

第 46号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員0.5人		1	14,500	14,500			WYB00002
		工事	1	14,500	14,500	0	0	単一 184号
合計					12,984			
					12,984		0	

0/2箇所当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

沈下板設置費

第 47号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(材料費)沈下板	t9.0×600×600 φ19 ^{ポット} 1m付		0	0	0			WYB00077
		組	2	51,000	102,000	2	102,000	単一 185号
(材料費)硬質塩化ビニル管	一般管VP-50		0	0	0			WYB00083
		m	6	333	1,998	6	1,998	単一 186号
合 計					0			
					103,998		103,998	
変更積算金額					0			
					103,998		103,998	円/箇所

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/10/17 21:22:06

第 48号内訳書 快適トレ

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用	1基		0	0	0			WYB00086
		基・月	7	51,000	357,000	7	357,000	
合計					0			
					357,000		357,000	
変更積算金額					0			
					357,000		357,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	218.5	
						1		218.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3以上 無し		1	244.1	244.1	CB210570		
			m3	1	244.1	244.1			
計						244.1			
単価						244.1			
						244.1	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		325.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	363.7	363.7			
計						0			
単価						363.7			
変更積算単価						325.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		187.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	209.2	209.2		
計						0		
						209.2		
単価						0		
						209.2	円/m3	
変更積算単価								
						187.3	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	471.9
						1		471.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	527.1	527.1	CB220070	
			m2	1	527.1	527.1		
計						527.1		
						527.1		
単価						527.1		
						527.1	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土質改良		単位	m3	数量	1	単価	1,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ混合	生石灰系固化材 30kg/m3		1	1,595	1,595	WYB00013	
			m 3	1	1,595	1,595	単一 67号	
	計					1,595		
	単価					1,595		
						1,595	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	土質改良		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ混合	生石灰系固化材 38.5kg/m3		0	0	0	WYB00021	
			m 3	1	1,942	1,942	単一 68号	
	計					0		
	単価					1,942		
						0		
	変更積算単価					1,739	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	土質改良		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ混合	生石灰系固化材 41kg/m3		0	0	0	WYB00028	
			m 3	1	2,005	2,005	単一 69号	
	計					0		
	単価					2,005	円/m3	
	変更積算単価					1,796	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土質改良		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ混合	生石灰系固化材 44kg/m3		0	0	0	WYB00066	
			m 3	1	2,080	2,080	単一 70号	
	計					0		
	単価					2,080	円/m3	
	変更積算単価					1,863	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	325.6	
						1		325.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	363.7	363.7	CB210110		
			m 3	1	363.7	363.7			
	計					363.7			
	単価					363.7			
						363.7	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	425.8	
						1		425.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1	475.6	475.6	CB210110		
			m 3	1	475.6	475.6			
	計					475.6			
	単価					475.6			
						475.6	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	531.6	531.6		
計						0		
						531.6		
単価						0		
						531.6	円/m3	
変更積算単価						476	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		651.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	727.4	727.4		
計						0		
						727.4		
単価						0		
						727.4	円/m3	
変更積算単価						651.3	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-13号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	187.3		
						1		187.3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	209.2	209.2	CB210020			
			m3	1	209.2	209.2				
計						209.2				
単価						209.2	円/m3			
						209.2				

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-14号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,020		
						1		3,020		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	1	3,292	3,292	WB240730			
養生工		防草コンクリート	m2	1	80.05	80.05	単一 71号			
			m2	1	80.05	80.05	単一 72号			
計						3,372.05				
単価						3,373				
						3,373	円/m2			

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	中層混合処理 A1橋台部	改良深度 5.8m 施工規模 282.8m ³	単位	m ³	数量	1	単価	6,615
						1		6,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m ³ 未満 230kg/m ³ 無		1	7,388	7,388	WB223410	
			m ³	1	7,388	7,388	単- 73号	
計						7,388		
単価						7,388		
						7,388	円/m ³	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	中層混合処理 A1橋台部	改良深度 7.8m 施工規模 378.9m ³	単位	m ³	数量	0	単価	0
						1		8,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m ³ 未満 330kg/m ³ 無		0	0	0	WB223410	
			m ³	1	8,978	8,978	単- 74号	
計						0		
単価						8,978		
						8,978	円/m ³	
変更積算単価						8,039	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	人工張芝	ネット付き 幅50~100cm	単位	m2	数量	1	単価	473.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝				1	528.4	528.4	CB220910		
			m 2	1	528.4	528.4			
計						528.4			
単価						528.4	円/m2		
						528.4			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	ふとんかご (吸出防止材なし)	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150~200mm	単位	m	数量	1	単価	10,136	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		1	11,320	11,320	CB225030		
			m	1	11,320	11,320			
計						11,320			
単価						11,320			
						11,320	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	まき出し・敷均し、締固め	アソカ補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	638.4	
							1	638.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		アソカ補強土壁		1	713	713	CB222230		
			m3	1	713	713			
計						713			
単価						713	円/m3		
						713			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	100	単価	8,329	
							100	8,329	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13.6	68,390	930,104	CB226170		
			m3	13.6	68,390	930,104			
計						930,104			
単価						9,302			
						9,302	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリートブロック積	滑面(控え350)	単位	m2	数量	1	単価	23,237	
							1	23,237	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		1	25,950	25,950	WB825010		
			m 2	1	25,950	25,950	単- 113号		
計						25,950			
単価						25,950			
						25,950	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,223	
							1	7,223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,067	8,067	CB226120		
			m 3	1	8,067	8,067			
計						8,067			
単価						8,067			
						8,067	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,832	1,832	CB224710		
			m 2	1	1,832	1,832			
	計					1,832			
	単価					1,832			
						1,832	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	48,148	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	53,770	53,770	CB226180		
			m 3	1	53,770	53,770			
	計					53,770			
	単価					53,770			
						53,770	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	7,211	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40～0 0.5m3/10m	m	1	8,053	8,053	WB821410		
				1	8,053	8,053	単- 115号		
計						8,053			
						8,053			
単価						8,053	円/m		
						8,053	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	プレキャストU型側溝	400×400	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40～0 0.6m3/10m	m	0	0	0	WB821410		
				1	10,160	10,160	単- 116号		
計						0			
						10,160			
単価						0			
						10,160	円/m		
変更積算単価						9,098	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-27号	プレキャストU型側溝	600×600	単位	m	数量	1	単価	13,109		
						1		13,109		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40～0 0.8m3/10m	m	1	14,640	14,640	WB821410			
				1	14,640	14,640	単- 117号			
	計					14,640				
						14,640				
	単価					14,640	円/m			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-28号	プレキャストU型側溝	500×500	単位	m	数量	1	単価	11,229		
						1		11,229		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40～0 0.7m3/10m	m	1	12,540	12,540	WB821410			
				1	12,540	12,540	単- 118号			
	計					12,540				
						12,540				
	単価					12,540	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	プレキャストU型側溝	900×700	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.62m ³ /10m	m	10	15,900	159,000	0	WB821410 単一 119号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.54	25,140	13,575.6	0	CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,156	4,156	0	CB240210
	計					0		
	単価					17,680	円/m	
	変更積算単価					15,830	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	横断暗渠	400型 T-25	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断暗渠		400型 T-25			0	0	WYB00064		
			m	1	26,090	26,090	単- 120号		
	計					0			
	単価					26,090	円/m		
変更積算単価						23,370	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	横断暗渠	600型 T-25	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断暗渠		600型 T-25			0	0	WYB00073		
			m	1	43,730	43,730	単- 121号		
	計					0			
	単価					43,730	円/m		
変更積算単価						39,160	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	鉄筋コンクリート台付管	φ600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		30,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		0	0	0	CB222850	
			m	1	33,930	33,930		
	計					0		
						33,930		
	単価					0		
						33,930	円/m	
	変更積算単価					30,390	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	現場打ち集水樹 500×500×500	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	35,486
						1		35,486
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	39,630	39,630	CB222950	
			箇所	1	39,630	39,630		
	計					39,630		
						39,630		
	単価					39,630		
						39,630	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	現場打ち集水樹 600×600×600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	40,358
						1		40,358
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	45,070	45,070	CB222950	
			箇所	1	45,070	45,070		
	計					45,070		
						45,070		
	単価					45,070	円/箇所	
						45,070		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	現場打ち集水樹 800×800×800	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	54,569
						1		54,569
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	60,940	60,940	CB222950	
			箇所	1	60,940	60,940		
	計					60,940		
						60,940		
	単価					60,940	円/箇所	
						60,940		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場打ち集水桝 500×500×500 Co蓋	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	83,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	36,000	36,000		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	739	1,478		WB821430
	【以下、材料費のみ】							単- 128号
	コンクリート蓋	500×500用 (630×310×100)	枚	2	28,000	56,000		
	計					93,478		
	単価					93,480		
						93,480		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打ち集水桝 800×800×800 Co蓋	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	165,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	60,940	60,940		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	739	1,478		WB821430
	【以下、材料費のみ】							単- 128号
	コンクリート蓋	800×800用(930×460×100)	枚	2	61,000	122,000		
	計					184,418		
	単価					184,500		
						184,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打ち集水桝 800×800×900 Co蓋	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	66,380	66,380		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	739	1,478		WB821430 単- 129号
【以下、材料費のみ】								
	コンクリート蓋	800×800用(930×460×100)	枚	2	61,000	122,000		
	計					0		
	単価					189,858		
	変更積算単価					0		
						189,900		円/箇所
						170,100		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	現場打ち集水桝 800×800×1100 G	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	102,600	102,600		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	739	739		WB821430 単- 129号
【以下、材料費のみ】								
	用水調節器	400型	枚	1	62,600	62,600		
	グレーチング蓋	800×800用 T-25 110° 観音開き式	枚	1	79,800	79,800		
	足掛金物	φ19×300	個	3	2,140	6,420		
	計					0		
	単価					252,200		円/箇所
	変更積算単価					225,900		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	現場打ち集水桝 800×1000×1200 G	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		263,500
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 パツクホリ(クレーン機能付)打設	箇所	1	127,400	127,400		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	739	739		WB821430 単- 129号
	【以下、材料費のみ】							
	用水調節器	400型	枚	1	62,600	62,600		
	グレーチング蓋	800×1000用 T-25 110° 観音開き式	枚	1	96,900	96,900		
	足掛金物	φ19×300	個	3	2,140	6,420		
	計					0		
	単価					294,059		
	変更積算単価					0	294,100	円/箇所
						263,500		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	現場打ち集水桝 800×1000×1300 G	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		233,200
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	140,700	140,700		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	739	739		WB821430 単- 129号
	【以下、材料費のみ】							
	グレーチング蓋	800×1000用 T-25 ホルト固定式	枚	1	107,000	107,000		
	足掛金物	φ19×165	個	3	3,950	11,850		
	計					0		
	単価					260,289		
	変更積算単価					0		
						260,300		円/箇所
						233,200		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	現場打ち集水桝 1200×1200×900 縞	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	133,700	133,700		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	739	1,478		WB821430 単- 129号
【以下、材料費のみ】								
	縞鋼板蓋	1200×1200用(600×1200 厚さt=6)	枚	2	44,500	89,000		
	計					0		
	単価					224,178		
	変更積算単価					0	224,200	円/箇所
						200,900		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	現場打ち集水桝 1200×1200×900 縞	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	121,100	121,100		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	739	1,478		WB821430 単- 129号
【以下、材料費のみ】								
	縞鋼板蓋	1200×1200用(600×1200 厚さt=6)	枚	2	44,500	89,000		
	計					0		
	単価					211,578		
	変更積算単価					0		
						211,600		円/箇所
						189,600		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	1号間詰コンクリート		単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0	0	0	CB240010	
計					1.1	31,400	34,540		
単価							0		
変更積算単価							34,540	円/箇所	
							30,930	円/箇所	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	2号間詰コンクリート		単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0	0	0	CB240010	
計					0.8	31,400	25,120		
単価							0		
変更積算単価							25,120	円/箇所	
							22,500	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	3号間詰コンクリート		単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010		
計				1.2	31,400	37,680			
単価						0			
変更積算単価						37,680	円/箇所		
						33,750	円/箇所		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	4号間詰コンクリート		単位	箇所	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010		
計				0.7	31,400	21,980			
単価						0			
変更積算単価						21,980	円/箇所		
						19,690	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	地下排水（基盤排水層）	単位	m	数量	10	単価	15,321
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	31.5	315.9	9,950.85	CB210520	
再生クラッシュラン（材料費）	RC-40	m ³	41.9	2,800	117,320	WYB00004	
吸出し防止材設置		m ²	58.6	746.4	43,739.04	単- 130号 CB224720	
計					171,009.89		
単価					17,110		
					17,110	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	地下排水（基盤排水層）	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210520
			m 3	27	315.9	8,529.3	
	再生クラッシュラン（材料費）	RC-40		0	0	0	WYB00016
			m 3	35.9	2,800	100,520	単- 131号
	吸出し防止材設置			0	0	0	CB224720
			m 2	49.6	746.4	37,021.44	
	計					0	
						146,070.74	
	単価					0	
						14,610	円/m
	変更積算単価						
						13,090	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	小段排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	7,217	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し		1	8,060	8,060	WB821410		
			m	1	8,060	8,060	単- 132号		
計						8,060			
単価						8,060			
						8,060	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	1	単価	7,655	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し		1	8,549	8,549	WB821410		
			m	1	8,549	8,549	単- 136号		
計						8,549			
単価						8,549			
						8,549	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	側溝蓋		単位	枚	数量	1	単価	1,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し		1	1,772	1,772	WB821430	
			枚	1	1,772	1,772	単- 142号	
	計					1,772		
	単価					1,772		
						1,772	円/枚	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	水平排水材		単位	箇所	数量	1	単価	4,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平排水材設置	t=30 W=300 L=2500		2.5	705.6	1,764	WYB00005	
			m	2.5	705.6	1,764	単- 143号	
	水平排水材 (材料費)			2.5	1,260	3,150	WYB00006	
			m	2.5	1,260	3,150	単- 144号	
	計					4,914		
	単価					4,914		
						4,914	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031		
			m 2	1	1,076	1,076			
	計					0			
						1,076			
	単価					0			
						1,076	円/m2		
	変更積算単価					1,076	円/m2		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		0	0	0	CB410041		
			m 2	1	1,228	1,228			
	計					0			
						1,228			
	単価					0			
						1,228	円/m2		
	変更積算単価					1,228	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0	0	0	CB410240		
				1	1,730	1,730			
	計					0			
						1,730			
	単価					0			
						1,730	円/m2		
	変更積算単価								
						1,730	円/m2		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	0	0	0	CB410260		
				1	1,685	1,685			
	計					0			
						1,685			
	単価					0			
						1,685	円/m2		
	変更積算単価								
						1,685	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	769.8	769.8	CB410041		
	計					0			
	単価					769.8	円/m2		
	変更積算単価					769.8	円/m2		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,815	1,815	CB410260		
	計					0			
	単価					1,815	円/m2		
	変更積算単価					1,815	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	170.5	170.5	CB430310		
	計					0			
	単価					170.5	円/m2		
	変更積算単価					170.5	円/m2		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	コンクリートカッター切断	無筋構造物 t=10cm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートカッター切断	無筋構造物 t=10cm	m	1	6,597	6,597	WYB00085 単- 167号		
	計					0			
	単価					6,597	円/m		
	変更積算単価					6,597	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	単位	m ³	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下		0	0	0	WB824020		
			m ³	1	11,380	11,380	単-168号		
計						0			
						11,380			
単価						0			
						11,380	円/m ³		
変更積算単価						11,380	円/m ³		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	U型側溝撤去	再利用撤去	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		0	0	0	WB821410		
			m	1	1,732	1,732	単-169号		
計						0			
						1,732			
単価						0			
						1,732	円/m		
変更積算単価						1,732	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010		
				1	2,272	2,272			
	計					0			
						2,272			
	単価					0			
						2,272	円/m3		
変更積算単価						2,272	円/m3		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m 3	0	0	0	WB020051		
				1	2,984	2,984	単-170号		
	計					0			
						2,984			
	単価					0			
						2,984	円/m3		
変更積算単価						2,984	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	バックホウ混合	生石灰系固化材 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	1,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.7	26,460	18,522		
			人	0.7	26,460	18,522		
	普通作業員			1.8	17,640	31,752		
			人	1.8	17,640	31,752		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊		0.7	68,070	47,649		WYB00014
			日	0.7	68,070	47,649		単- 187号
	生石灰	特号フレコン1 t 入り		3	20,500	61,500		
			t	3	20,500	61,500		
	諸雑費(まるめ)			1		77		
			式	1		77		
	計					159,500		
						159,500		
	単価					1,595		
						1,595		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	バックホウ混合	生石灰系固化材 38.5kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.7	26,460	18,522		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00022
	生石灰系固化材	アースライムBG(一般軟弱土用 フレコン)	日	0.7	68,070	47,649		単-188号
	諸雑費(まるめ)		t	3.85	25,000	96,250		
			式	1		27		
	計					0		
	単価					194,200		
						0		
						1,942		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	バックホウ混合	生石灰系固化材 41kg/m3	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.7	26,460	18,522		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00030
	生石灰系固化材	アースライムBG(一般軟弱土用 フレコン)		0	0	0		単-188号
	諸雑費(まるめ)		t	4.1	25,000	102,500		
			式	1		77		
	計					0		
	単価					200,500		
						0		
						2,005		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	バックホウ混合	生石灰系固化材 44kg/m ³	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.7	26,460	18,522		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m ³ 2.9t吊		0	0	0		WYB00067
	生石灰系固化材	アースライムBG(一般軟弱土用 フレコン)		0	0	0		
	諸雑費(まるめ)		t	4.4	25,000	110,000		
			式	1		77		
	計					0		
	単価					208,000		
						0		
						2,080		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	26,460	15,876		
	特殊作業員		人	1.1	24,255	26,680		
	普通作業員		人	1.9	17,640	33,516		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	17,700	214,170		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,390	35,947		WK240050 単-189号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,011		
	計					329,200		
	単価					3,292		円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	80.05
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	26,460	2,381		
	普通作業員		人	0.31	17,640	5,468		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		156		
	計					8,005		
	単価					80.05	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 未満 230kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	7,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.456	26,460	12,065		
	特殊作業員		人	0.456	24,255	11,060		
	普通作業員		人	0.912	17,640	16,087		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	24.38	15,000	365,700		
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.456	509,700	232,423		WK220610 単-190号
	スラリプラント運転		日	0.456	74,970	34,186		WK220620 単-191号
	諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		67,279		
	計					738,800		
	単価					7,388		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 未満 330kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	8,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.456	26,460	12,065		
	特殊作業員		人	0.456	24,255	11,060		
	普通作業員		人	0.912	17,640	16,087		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	34.98	15,000	524,700		
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.456	509,700	232,423		WK220610
	スラリプラント運転		日	0.456	74,970	34,186		単一 192号 WK220620
	諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		67,279		単一 193号
	計					897,800		
	単価					8,978		円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	土材料（材料費）	再生クラッシャー RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,800	
						1		2,800	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,800	2,800			
			m ³	1	2,800	2,800			
	計					2,800			
	単価					2,800	円/m ³		
						2,800			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	コンクリート製壁面材（材料費）	αTA 115×1000×1500	単位	枚	数量	1	単価	21,100	
						1		21,100	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート製壁面材	αTA 115×1000×1500		1	21,100	21,100			
			枚	1	21,100	21,100			
	計					21,100			
	単価					21,100	円/枚		
						21,100			

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	コンクリート製壁面材（材料費）	α TC 115×1000×1440	単位	枚	数量	1	単価	20,500
						1		20,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製壁面材	α TC 115×1000×1440		1	20,500	20,500		
			枚	1	20,500	20,500		
	計					20,500		
	単価					20,500		
						20,500	円/枚	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	コンクリート製壁面材（材料費）	α DA 115×500×1500	単位	枚	数量	1	単価	12,600
						1		12,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート製壁面材	α DA 115×500×1500		1	12,600	12,600		
			枚	1	12,600	12,600		
	計					12,600		
	単価					12,600		
						12,600	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	コンクリート製壁面材（材料費）	α UA 115×500×1500	単位	枚	数量	1	単価	11,400
						1		11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		α UA 115×500×1500		1	11,400	11,400		
			枚	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400		
						11,400	円/枚	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	コンクリート製壁面材（材料費）	特α FTB 115×1000×1066	単位	枚	数量	1	単価	35,300
						1		35,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート製壁面材		特α FTB 115×1000×1066		1	35,300	35,300		
			枚	1	35,300	35,300		
計						35,300		
単価						35,300		
						35,300	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	コンクリート製壁面材（材料費）	特α FDB 115×500×1066	単位	枚	数量	1	単価	19,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート製壁面材	特α FDB 115×500×1066		1	19,300	19,300			
			枚	1	19,300	19,300			
	計					19,300			
	単価					19,300			
						19,300	円/枚		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	コンクリート製壁面材（材料費）	特α FUB 115×500×1066	単位	枚	数量	1	単価	17,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート製壁面材	特α FUB 115×500×1066		1	17,900	17,900			
			枚	1	17,900	17,900			
	計					17,900			
	単価					17,900			
						17,900	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	マルチコーナー壁面材（材料費）	MCFL $\theta=184^\circ$	単位	枚	数量	1	単価	45,300	
						1		45,300	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	マルチコーナー壁面材	MCFL $\theta=184^\circ$ 160×1000×822		1	45,300	45,300			
			枚	1	45,300	45,300			
	計					45,300			
						45,300			
	単価					45,300	円/枚		
						45,300			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	マルチコーナー壁面材（材料費）	MCFR $\theta=184^\circ$	単位	枚	数量	1	単価	45,300	
						1		45,300	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	マルチコーナー壁面材	MCFR $\theta=184^\circ$ 160×1000×822		1	45,300	45,300			
			枚	1	45,300	45,300			
	計					45,300			
						45,300			
	単価					45,300	円/枚		
						45,300			

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	マルチコーナー壁面材（材料費）	MCUL $\theta=184^\circ$	単位	枚	数量	1	単価	20,500	
						1		20,500	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	マルチコーナー壁面材	MCUL $\theta=184^\circ$ 160×500×822		1	20,500	20,500			
			枚	1	20,500	20,500			
	計					20,500			
	単価					20,500			
						20,500	円/枚		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	マルチコーナー壁面材（材料費）	MCDL $\theta=184^\circ$	単位	枚	数量	1	単価	22,900	
						1		22,900	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	マルチコーナー壁面材	MCDL $\theta=184^\circ$ 160×500×822		1	22,900	22,900			
			枚	1	22,900	22,900			
	計					22,900			
	単価					22,900			
						22,900	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	透水防砂材（材料費）	300幅	単位	m	数量	1	単価	560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水防砂材		300幅 t 4.0×S300		1	560	560		
			m	1	560	560		
計						560		
単価						560	円/m	
						560		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	横目地材（材料費）	70幅	単位	枚	数量	1	単価	1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横目地材		70幅 t 11×S70×1380		1	1,210	1,210		
			枚	1	1,210	1,210		
計						1,210		
単価						1,210	円/枚	
						1,210		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	横目地材（材料費）	115幅	単位	枚	数量	1	単価	1,870
						1		1,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横目地材	115幅 t 11×S115×1380		1	1,870	1,870		
			枚	1	1,870	1,870		
	計					1,870		
	単価					1,870		
						1,870	円/枚	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	縦目地材（材料費）	L型端部用	単位	本	数量	1	単価	980
						1		980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦目地材	L型端部用 65×50×1000		1	980	980		
			本	1	980	980		
	計					980		
	単価					980		
						980	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	構造物端部用 L 型鋼（材料費）	1.0m用	単位	個	数量	1	単価	12,900
						1		12,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物端部用 L 型鋼	1.0m用 150×150×t3.2×1000		1	12,900	12,900		
			個	1	12,900	12,900		
	計					12,900		
	単価					12,900		
						12,900	円／個	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	構造物端部用 L 型鋼（材料費）	0.5m用	単位	個	数量	1	単価	7,800
						1		7,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物端部用 L 型鋼	0.5m用 150×150×t3.2×500		1	7,800	7,800		
			個	1	7,800	7,800		
	計					7,800		
	単価					7,800		
						7,800	円／個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	タイバー (材料費)	SN M18×5.0	単位	本	数量	1	単価	5,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	SN M18×5000			1	5,760	5,760	
			本		1	5,760	5,760	
	計						5,760	
	単価						5,760	円/本
							5,760	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	タイバー (材料費)	SN M18×5.5	単位	本	数量	1	単価	6,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	SN M18×5500			1	6,120	6,120	
			本		1	6,120	6,120	
	計						6,120	
	単価						6,120	円/本
							6,120	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	タイバー (材料費)	SN M18×6.0	単位	本	数量	1	単価	6,480	
							1	6,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイバー		SN M18×6000		1	6,480	6,480			
			本	1	6,480	6,480			
計						6,480			
						6,480			
単価						6,480	円/本		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	タイバー (材料費)	SN M18×6.5	単位	本	数量	1	単価	6,840	
							1	6,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイバー		SN M18×6500		1	6,840	6,840			
			本	1	6,840	6,840			
計						6,840			
						6,840			
単価						6,840	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	タイバー (材料費)	SN M20×3.5	単位	本	数量	1	単価	6,090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイバー		SN M20×3500			1	6,090	6,090		
			本		1	6,090	6,090		
	計						6,090		
	単価						6,090		円/本
							6,090		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	タイバー (材料費)	SN M20×4.0	単位	本	数量	1	単価	6,560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイバー		SN M20×4000			1	6,560	6,560		
			本		1	6,560	6,560		
	計						6,560		
	単価						6,560		円/本
							6,560		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	タイバー (材料費)	SN M20×4.5	単位	本	数量	1	単価	7,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	タイバー	SN M20×4500			1	7,040	7,040		
			本		1	7,040	7,040		
	計						7,040		
	単価						7,040		円/本
							7,040		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	タイバー (材料費)	SN M20×5.0	単位	本	数量	1	単価	7,510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	タイバー	SN M20×5000			1	7,510	7,510		
			本		1	7,510	7,510		
	計						7,510		
	単価						7,510		円/本
							7,510		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	メインプレート（材料費）	300 M18用	単位	枚	数量	1	単価	4,060	
						1		4,060	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
メインプレート		300 M18用 t 4.5×300×300			1	4,060	4,060		
			枚	1		4,060	4,060		
	計						4,060		
	単価						4,060		
							4,060	円/枚	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	メインプレート（材料費）	300 M20用	単位	枚	数量	1	単価	4,060	
						1		4,060	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
メインプレート		300 M20用 t 4.5×300×300			1	4,060	4,060		
			枚	1		4,060	4,060		
	計						4,060		
	単価						4,060		
							4,060	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	サブプレート（材料費）	75 M18用	単位	枚	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
サブプレート		75 M18用 t 4.5×75×75			1	360	360	
			枚	1	360	360	360	
	計						360	
	単価						360	円/枚
							360	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	サブプレート（材料費）	75 M20用	単位	枚	数量	1	単価	360
						1		360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
サブプレート		75 M20用 t 4.5×75×75			1	360	360	
			枚	1	360	360	360	
	計						360	
	単価						360	円/枚
							360	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	コネクター（材料費）	SM3. 2S（M18用）	単位	個	数量	1	単価	1,480
						1		1,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクター		SM 3. 2S(M18用) t 3. 2×90		1	1,480	1,480		
			個	1	1,480	1,480		
	計					1,480		
	単価					1,480		
						1,480	円／個	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	コネクター（材料費）	SM3. 2D（M18用）	単位	個	数量	1	単価	3,370
						1		3,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コネクター		SM 3. 2D(M18用) t 3. 2×440		1	3,370	3,370		
			個	1	3,370	3,370		
	計					3,370		
	単価					3,370		
						3,370	円／個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	コネクタ（材料費）	SM4.5S（M20・M22用）	単位	個	数量	1	単価	1,850
						1		1,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コネクタ	SM 4.5S(M20・M22用) t 4.5×90		1	1,850	1,850		
			個	1	1,850	1,850		
	計					1,850		
	単価					1,850		
						1,850	円/個	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	コネクタ（材料費）	SM4.5D（M20・M22用）	単位	個	数量	1	単価	4,190
						1		4,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コネクタ	SM 4.5D(M20・M22用) t 4.5×440		1	4,190	4,190		
			個	1	4,190	4,190		
	計					4,190		
	単価					4,190		
						4,190	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	足場工	ブタット足場	単位	m	数量	100	単価	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.7	26,460	71,442		
			人	2.7	26,460	71,442		
	とび工			5.8	24,255	140,679		
			人	5.8	24,255	140,679		
	普通作業員			5.4	17,640	95,256		
			人	5.4	17,640	95,256		
	諸雑費（率+まるめ） 23%			1		70,623		
			式	1		70,623		
	計					378,000		
						378,000		
	単価					3,780		
						3,780	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	土材料（材料費）	再生クラッシャー RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,800	2,800			
			m 3	1	2,800	2,800			
	計					2,800			
	単価					2,800			
						2,800	円/m 3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	壁面背面排水層（材料費）	再生クラッシャー RC-40mm	単位	m 3	数量	1	単価	2,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		1	2,800	2,800			
			m 3	1	2,800	2,800			
	計					2,800			
	単価					2,800			
						2,800	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	土のう工	仕措・積立	単位	袋	数量	100	単価	546.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m ³	2	0	0		
普通作業員			人	3	17,640	52,920		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54,620		
単価						546.2	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,465	1,246,500		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑 面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	6,150	615,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	17,700	733,488		
	諸雑費（まるめ）		式	1		12		
	計					2,595,000		
	単価					25,950	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	購入土(シラス) (材料費)	ほぐし	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土 (シラス)	ほぐし		0	0	0		
			m 3	1	1,700	1,700		
	計					0		
	単価					1,700		
						0		
						1,700	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,300	33,000		
U型側溝		300×300×2000	個	5	9,170	45,850		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,800	1,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						80,530		
単価						8,053	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,300	33,000		
U型側溝		400×400×2000	個	5	13,300	66,500		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.72	2,800	2,016		
諸雑費(まるめ)			式	1		84		
計						101,600		
単価						10,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,300	33,000		
U型側溝		600×600×2000	個	5	22,130	110,650		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.96	2,800	2,688		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						146,400		
単価						14,640	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,300	33,000		
U型側溝		500×500×2000	個	5	18,000	90,000		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.84	2,800	2,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						125,400		
単価						12,540	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.62m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,300	33,000		
U型側溝		900×700×2000	個	5	24,100	120,500		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	1.944	2,800	5,443		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						159,000		
単価						15,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	横断暗渠	400型 T-25	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.4	26,460	10,584		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.3	24,255	7,276		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.9	17,640	15,876		
	横断暗渠	400型 T-25		0	0	0		WYB00065
			個	5	37,300	186,500		単-194号
	バックホ(クロー) [標準・クレン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00069
			日	0.4	50,560	20,224		単-195号
	諸雑費(率+まるめ) 38%			0		0		
			式	1		20,440		
	計					0		
						260,900		
	単価					0		
						26,090		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	横断暗渠	600型 T-25	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	26,460	13,230		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.4	24,255	9,702		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	17,640	17,640		
	横断暗渠	600型 T-25		0	0	0		WYB00074
			個	5	69,300	346,500		単-196号
	バックホ(クロー) [標準・クレン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00075
			日	0.5	50,560	25,280		単-197号
	諸雑費(率+まるめ) 38%			0		0		
			式	1		24,948		
	計					0		
						437,300		
	単価					0		
						43,730		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	コムパッキン(材料費)		単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (枚)				0	0	0	WB020016	
			枚	1	8,430	8,430	単- 198号	
計						0		
単価						8,430		
						0		
						8,430	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	カッター切断		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	26,460	26,460		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	24,255	24,255		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	17,640	35,280		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		8,595		
	計					0		
						94,590		
	単価					0		
						9,459	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	VPφ100(材料費)	直管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-100			0	0	0	
				m	1	961	961	
計							0	
							961	
単価							0	
							961	円/m

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	VPφ150(材料費)	直管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-150			0	0	0	
				m	1	1,850	1,850	
計							0	
							1,850	
単価							0	
							1,850	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	水口パイプ (材料費)	φ100	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水口パイプ		φ100		0	0	0		
			個	1	1,650	1,650		
計						0		
						1,650		
単価						0		
						1,650	円/個	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	水口パイプ (材料費)	φ150	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水口パイプ		φ150		0	0	0		
			個	1	4,000	4,000		
計						0		
						4,000		
単価						0		
						4,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	739	73,900		
	※ 別途計上		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					73,900		
	単価					739	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	739	73,900		
	※ 別途計上		枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					73,900		
	単価					739	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	再生クラッシュラン (材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	1	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		1	2,800	2,800		
			m 3	1	2,800	2,800		
計						2,800		
単価						2,800	円/m 3	
						2,800		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	再生クラッシュラン (材料費)	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40		0	0	0		
			m 3	1	2,800	2,800		
計						0		
単価						2,800	円/m 3	
						0		
						2,800		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,474.9	34,749		
U型側溝		300×300×2000	個	5	9,170	45,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						80,600		
単価						8,060	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	26,460	23,814		
	型わく工		人	1.6	25,515	40,824		
	普通作業員		人	1.2	17,640	21,168		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,144		
	計					90,950		
	単価					9,095	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	26,460	47,628		
特殊作業員			人	2.1	24,255	50,935		
普通作業員			人	3.1	17,640	54,684		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	6.05	17,700	107,085		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,040	173,432	単-199号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.8%			式	1		1,136		
計						434,900		
単価						4,349	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	157.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	26,460	5,556		
普通作業員			人	0.56	17,640	9,878		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		306		
計						15,740		
単価						157.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,963.3	39,633		
U型側溝		300×300×2000	個	5	9,170	45,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						85,490		
単価						8,549	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	26,460	31,752		
	型わく工		人	1.6	25,515	40,824		
	普通作業員		人	1.2	17,640	21,168		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,616		
	計					99,360		
	単価					9,936	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	5,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,460	66,150		
特殊作業員			人	2.1	24,255	50,935		
普通作業員			人	5	17,640	88,200		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	6.05	17,700	107,085		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,040	215,160	単-199号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,370		
計						528,900		
単価						5,289	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	26,460	31,752		
	型わく工		人	1.6	25,515	40,824		
	普通作業員		人	1.2	17,640	21,168		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,616		
	計					99,360		
	単価					9,936	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	5,289
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	26,460	66,150			
特殊作業員		人	2.1	24,255	50,935			
普通作業員		人	5	17,640	88,200			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	6.05	17,700	107,085			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,040	215,160	単-200号		
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,370			
計					528,900			
単価					5,289	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	157.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	26,460	5,556		
	普通作業員		人	0.56	17,640	9,878		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		306		
	計					15,740		
	単価					157.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,772
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	292	29,200			
U形用蓋	1種 300 40×6×60	枚	100	1,480	148,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					177,200			
単価					1,772		円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-143号	水平排水材設置	t=30 W=300 L=2500	単位	m	数量	10	単価	705.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.4	17,640	7,056			
			人	0.4	17,640	7,056			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						7,056			
						7,056			
単価						705.6			
						705.6	円/m		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-144号	水平排水材（材料費）		単位	m	数量	1	単価	1,260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（m）				1	1,260	1,260	WB020011		
			m	1	1,260	1,260	単- 201号		
計						1,260			
						1,260			
単価						1,260			
						1,260	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	材料費		単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル	1 : 2		0	0	0		
			m 3	0.456	24,350	11,103		
	起泡剤	ジオハート2		0	0	0		
			L	1.83	900	1,647		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0		
			式	1		1,020		
	計					0		
						13,770		
	単価					0		
						13,770	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	施工費	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	26,460	26,460		
特殊作業員			0	0	0		
		人	3	24,255	72,765		
普通作業員			0	0	0		
		人	3	17,640	52,920		
諸雑費（率） 8%			0		0		
		式	1		12,171		
計					0		
					164,316		
単価					0		
					65,720	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	機械器具損料	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	エアモルタルプラント※損料			0	0	0	
			日	1	105,585	105,585	
	エアモルタル流量計※損料			0	0	0	
			日	1	12,670	12,670	
	水槽※損料	5 m ³		0	0	0	
			日	1	377	377	
	水中ポンプ※損料	φ50 揚程30m		0	0	0	
			日	1	454	454	
	発動発電機	60kva		0	0	0	WYB00135
			日	1	12,640	12,640	単- 202号
	トラック	4t積 2.9t吊		0	0	0	WYB00136
			日	1	19,460	19,460	単- 203号
	高圧洗浄機※損料			0	0	0	
			日	1	1,052	1,052	
	計					0	
						152,238	
	単価					0	
						60,890	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	グ ラント積込・積降費		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		378,400
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	26,460	52,920		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	6	24,255	145,530		
	普通作業員			0	0	0		
			人	8	17,640	141,120		
	トラック	4t積 2.9t吊		0	0	0		WYB00138
			台	2	19,460	38,920		単- 204号
	計					0		
						378,490		
	単価					0		
						378,400		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	プラント組立・解体費		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	26,460	52,920		
	電工			0	0	0		
			人	2	21,000	42,000		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	6	24,255	145,530		
	普通作業員			0	0	0		
			人	8	17,640	141,120		
	トラック	4t積 2.9t吊		0	0	0		WYB00141
			台	2	19,460	38,920		単- 204号
	諸雑費（率） 5%			0		0		
			式	1		19,078		
	計					0		
						439,568		
	単価					0		
						439,500		円/回

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	一般土木世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,307	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役				0.125	26,460	3,307		
			人		0.125	26,460	3,307		
	計					3,307			
						3,307			
	単価					3,307	円/時間		
						3,307			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3,031	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員				0.125	24,255	3,031		
			人		0.125	24,255	3,031		
	計					3,031			
						3,031			
	単価					3,031	円/時間		
						3,031			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,205
						1		2,205
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0.125	17,640	2,205		
			人	0.125	17,640	2,205		
	計					2,205		
						2,205		
	単価					2,205	円/時間	
						2,205		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-153号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	6,834
						1		6,834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次)山積0.28m3		1	6,834	6,834		
			時間	1	6,834	6,834	単-205号	
	計					6,834		
						6,834		
	単価					6,834	円/時間	
						6,834		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	7,989
						1		7,989
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次)山積0.45m ³		1	7,989	7,989		
			時間	1	7,989	7,989	単-206号	
	計					7,989		
						7,989		
	単価					7,989	円/時間	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	ダンプトラック運転	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,114
						1		5,114
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級		1	5,114	5,114		
			時間	1	5,114	5,114	単-207号	
	計					5,114		
						5,114		
	単価					5,114	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	ダンプトラック運転	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,926	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	5,926	5,926			
			時間	1	5,926	5,926	単- 208号		
	計					5,926			
	単価					5,926			
						5,926	円/時間		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	トラック運転	ベ-ストラック4 t 積級 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2.9 t		1	6,920	6,920			
			時間	1	6,920	6,920	単- 209号		
	計					6,920			
	単価					6,920			
						6,920	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-158号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0.125	17,640	2,205			
計						0			
						2,205			
単価						0			
						2,205	円/時間		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-159号	バックホウ(クローラ)運転	排ガス型(第2次)山積0.28m3	単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ)[標準]		排ガス型(第2次)山積0.28m3		0	0	0			
			時間	1	6,834	6,834	単-210号		
計						0			
						6,834			
単価						0			
						6,834	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	ダンプトラック運転	4 t 積級	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	5,926	5,926		単- 211号
	計					0		
						5,926		
	単価					0		
						5,926		円/時間

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	(賃料)ランマ	質量70kg	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	(賃料)ランマ	質量70kg		0	0	0		
			日	1	972	972		
	計					0		
						972		
	単価					0		
						972		円/日

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	(賃料)振動コンパクタ	質量70kg	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	(賃料)振動コンパクタ	質量70kg		0	0	0		
			日	1	1,000	1,000		
	計					0		
						1,000		
	単価					0		
						1,000	円/日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	(材料費)再生クラッシャーラン	RC-40	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0		
			m3	1	2,800	2,800		
	計					0		
						2,800		
	単価					0		
						2,800	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	(材料費)粒度調整碎石	M-30	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M-30		0	0	0		
			m ³	1	3,600	3,600		
計						0		
						3,600		
単価						0		
						3,600	円/m ³	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	(材料費)砂	コンクリート用骨材 砂	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m ³	1	3,000	3,000		
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	(材料費)再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)		0	0	0		
			t	1	11,300	11,300		
	計					0		
	単価					11,300		
						0		
						11,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	コンクリートカッター切断	無筋構造物 t=10cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.8	26,460	21,168		
	諸雑費（率） 10%		人	1.6	24,255	38,808		
			式	1		5,997		
	計					0		
	単価					65,973		
						0		
						6,597	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 5.7以下	単位	m 3	数量	1	単価	11,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,534	7,534	WB824010 単- 212号	
	処分費（m 3）		m 3	1	2,585	2,585	WB020051 単- 213号	
	殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,267	1,267	CB227010	
	計					11,386		
	単価					11,380	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		10	単価	1,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,731.96	17,319			
諸雑費(まるめ)			式	1		1			
計						17,320			
単価						1,732	円/m		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	処分費(m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	2,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		As殻 ※都北産業(株)	m ³	100	2,984	298,400			
計						298,400			
単価						2,984	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	74,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,460	13,230			
特殊作業員		人	0.1	24,255	2,425			
普通作業員		人	2	17,640	35,280			
バックホウ運転		日	0.5	47,940	23,970	WK250540	単- 214号	
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					74,910			
単価					74,910	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	24,255	3,395			
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400	単- 215号	
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	6,070	6,070	WK250410	単- 216号	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		293			
計					10,260			
単価					10,260		円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,865	11,865		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,870		
単価						11,870	円/人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	11,865	11,865		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,870		
単価						11,870	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,619,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	24,255	388,080		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.4	43,300	103,920		
運搬費等率 229%			式	1		1,126,680		
諸雑費 (まるめ)			式	1		320		
計						1,619,000		
単価						1,619,000	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					1.75	29,000	50,750	
			人		1.75	29,000	50,750	
計							50,750	
単価							50,750	円/工事

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 14969m3	単位	式	数量	1	単価	40,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人		1.519	26,460	40,192	
計							40,192	
単価							40,192	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1231m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.254	26,460	6,720		
	計					6,720		
	単価					6,720	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 15150m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.537	26,460	40,669		
	計					40,669		
	単価					40,669	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1648m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.34	26,460	8,996		
	計					8,996		
	単価					8,996	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2098千円	単位	式	数量		単価	
						1		2,098,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		2,098,000		
	計					2,098,000		
	単価					2,098,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-184号	ICT活用効果等調査費	技術員0.5人	単位	工事	数量	1	単価	14,500	
							1	14,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				0.5	29,000	14,500			
			人	0.5	29,000	14,500			
計						14,500			
単価						14,500			
						14,500	円/工事		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	(材料費)沈下板	t9.0×600×600 φ19mm ¹ 1m付	単位	組	数量	0	単価	0	
							1	51,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
沈下板		t9.0×600×600 φ19mm ¹ 1m付		0	0	0			
			組	1	51,000	51,000			
計						0			
単価						51,000			
						51,000	円/組		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	68,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	24,150	24,150		
軽油	1. 2号		L	108	143	15,444		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		供用日	1.46	19,500	28,470		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						68,070		
単価						68,070		
						68,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			0	0	0			
		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	108	143	15,444			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0			
		供用日	1.46	19,500	28,470			
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		6			
計					0			
					68,070			
単価					0			
					68,070	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	39.5	143	5,648			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					40,390			
単価					40,390	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	509,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	195	143	27,885		
	中層混合処理機 [ベースマシン]	30t（1.4m3）級バックホウ	供用日	1.53	42,800	65,484		
	攪拌混合装置	改良深度8m 30t級	供用日	1.53	227,000	347,310		
	施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.53	29,300	44,829		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					509,700		
	単価					509,700	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	74,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.53	49,000	74,970		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					74,970		
	単価					74,970	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	509,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	195	143	27,885		
中層混合処理機 [ベースマシン]		30t（1.4m3）級バックホウ	供用日	1.53	42,800	65,484		
攪拌混合装置		改良深度8m 30t級	供用日	1.53	227,000	347,310		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.53	29,300	44,829		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						509,700		
単価						509,700	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	スラリプラント運転		単位	日	数量		単価	74,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.53	49,000	74,970		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					74,970		
	単価					74,970	円/日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	横断暗渠	400型 T-25	単位	個	数量		単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 (個)			0	0	0		WB020015
			個	1	37,300	37,300		単- 217号
	計					0		
						37,300		
	単価					0		
						37,300	円/個	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0	0	0			
			1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
			100.8	143	14,414			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	0	0	0			
			1	12,000	12,000			
計					0			
					50,564			
単価					0			
					50,560	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0	0	0			
		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	100.8	143	14,414			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	0	0	0			
		日	1	12,000	12,000			
計					0			
					50,564			
単価					0			
					50,560	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コムハッギン		枚	1	8,430	8,430		
	計					8,430		
	単価					8,430	円/枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864			
軽油	1.2号	L	18	143	2,574			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					13,040			
単価					13,040	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864			
軽油	1.2号	L	18	143	2,574			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600	6,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					13,040			
単価					13,040	円/時間		

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	材料費 (m)		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	水平排水材	ドレーンマット t=30 W=300	m	1	1,260	1,260		
	計					1,260		
	単価					1,260	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	発動発電機	60kva	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油	1. 2号	L	0	0	0		
	発動発電機※賃料	60KVA	日	1	4,320	4,320		
	計					0		
	単価					12,642		
						0		
						12,640	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	トラック	4t積 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		19,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	39.6	143	5,662		
トラック※賃料		4t積 2.9t吊		0	0	0		
			日	1	13,800	13,800		
計						0		
						19,462		
単価						0		
						19,460	円/日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	トラック	4t積 2.9t吊	単位	台	数量	0	単価	0
						1		19,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック		4t積 2.9t吊		0	0	0	WYB00139	
			日	1	19,460	19,460	単- 203号	
計						0		
						19,460		
単価						0		
						19,460	円/台	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 834
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864			
軽油	1. 2号	L	6.3	143	900			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,070	2,070			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,834			
単価					6,834	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7,989
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油	1.2号		L	9.2	143	1,315		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		時間	1	2,810	2,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,989		
単価						7,989	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,114
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	20,790	3,534			
軽油	1. 2号	L	3.8	143	543			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,000	1,000			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	37	37			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,114			
単価					5,114	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,926
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	20,790	3,534			
軽油	1. 2号	L	5.8	143	829			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510	1,510			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53	53			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,926			
単価					5,926	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	24,150	4,105		
軽油		1.2号	L	5.7	143	815		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	時間	1	2,000	2,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,920		
単価						6,920	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	6, 834
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	24,150	3,864			
軽油	1. 2号	L	6.3	143	900			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	2,070	2,070			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,834			
単価					6,834	円/時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,926
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	20,790	3,534			
軽油	1. 2号	L	5.8	143	829			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,510	1,510			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	53	53			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,926			
単価					5,926	円/時間		

参考資料（2）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1	7,534	7,534		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,534		
	単価					7,534	円/m ³	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻（無筋）※鹿島道路㈱	m ³	100	2,585	258,500		
	計					258,500		
	単価					2,585	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	69	143	9,867			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					47,940			
単価					47,940	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	419	502		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					502		
	単価					502	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一216号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	6,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	26	143	3,718			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	1.2	1,960	2,352			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,070			
単価					6,070	円/日		

参考資料（3）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-217号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	37,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断暗渠		400型 T-25 L=2000	個	1	37,300	37,300			
計						37,300			
単価						37,300	円/個		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-218号	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	69,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断暗渠		600型 T-25 L=2000	個	1	69,300	69,300			
計						69,300			
単価						69,300	円/個		