

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	下山谷歩道設置工事
工事地名	佐賀県西松浦郡有田町下山谷地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 3月	12) 設 計 年 月	令和 4年 2月
2) 事務所名	佐賀国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189380024	14) 単価適用年月	2022年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年 3月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	115,654,000
6) 主 工 種	舗装工事	17) 前請負代金額	111,650,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	351日間 自 令和 4年 4月 4日 (当初) 至 令和 5年 1月20日 ( 1回変更) 至 令和 5年 3月20日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	伊万里	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道202号	22) 処 分 費 等	841,177
		23) 公 告 日	令和 4年 1月21日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 道路交通安全対策事業費 道路交通安全対策事業費	2) 目： 交通事故重点対策道路事業費 道路交通安全施設等整備事業費	3) 目の細分： 工事費（二種） 工事費（二種）	4) 事業名：
--	--	--------------------------------	---------

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装			1		54,907,869				
		式	1		75,151,032	1	20,243,163		
道路土工			1		1,910,120				
		式	1		2,493,710	1	583,590		
掘削工 (本線)			1		499,418				
		式	1		268,649	1	-230,769		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		70	317.6	22,232			単-1号	
		m3	70	317.6	22,232	0	0		
掘削	土砂 片切掘削		360	983	353,880			単-2号	
		m3	130	983	127,790	-230	-226,090		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満		360	205.9	74,124			単-3号	
		m3	130	205.9	26,767	-230	-47,357		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		140	351.3	49,182			単-4号	
		m3	0	351.3	0	-140	-49,182		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0			単-5号	
		m3	200	459.3	91,860	200	91,860		
掘削工 (1号取付道路)			1		635				
		式	1		1,553	1	918		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		2	317.6	635			単-6号	
		m3	2	317.6	635	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0			単-7号	
		m3	2	459.3	918	2	918		
掘削工 (2号取付道路)			1		130,619				
		式	1		156,107	1	25,488		

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	8	317.6	2,540				
			10	317.6	3,176	2	636	単-8号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	90	983	88,470				
			90	983	88,470	0	0	単-9号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	90	205.9	18,531				
			90	205.9	18,531	0	0	単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	60	351.3	21,078				
			0	351.3	0	-60	-21,078	単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0				
			100	459.3	45,930	100	45,930	単-12号	
路体盛土工 (本線)		式	1		54,624				
			1		91,268	1	36,644		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	40	205.1	8,204				
			0	205.1	0	-40	-8,204	単-13号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	4,642	46,420				
			10	4,642	46,420	0	0	単-14号	
路体外盛土 (整地のみ)		m3	0	0	0				
			40	123.4	4,936	40	4,936	単-15号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0				
			60	205.9	12,354	60	12,354	単-16号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0				
			60	459.3	27,558	60	27,558	単-17号	
路体盛土工 (1号取付道路)		式	1		77,619				
			1		199,922	1	122,303		

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	110	205.1	22,561				単-18号
			60	205.1	12,306				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	762.9	45,774				単-19号
			60	762.9	45,774				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2	4,642	9,284				単-20号
			2	4,642	9,284				
路体外盛土 (整地のみ)		m3	0	0	0				単-21号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	50	123.4	6,170				単-22号
			0	0	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	205.9	39,121				単-23号
			0	0	0				
路体盛土工 (2号取付道路)		式	1		2,321				単-24号
			1		30,972				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0.5	4,642	2,321				単-24号
			5	4,642	23,210				
路体外盛土 (整地のみ)		m3	0	0	0				単-25号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9	123.4	1,110				単-26号
			0	0	0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	205.9	2,059				単-27号
			0	0	0				
路床盛土工 (本線)		式	1		944,200				単-27号
			1		1,519,076				

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土	2.5m未満	m3	200	4,721	944,200	0	0	単-28号	
			200	4,721	944,200				
土材料	Fe石灰処理土	m3	0	0	0	110	488,400	単-29号	
			110	4,440	488,400				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	130	26,767	単-30号	
			130	205.9	26,767				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	130	59,709	単-31号	
			130	459.3	59,709				
路床盛土工 (1号取付道路)		式	1		37,944	1	66,520		
			1		104,464				
路床盛土	4.0m以上	m3	70	312.8	21,896	0	0	単-32号	
			70	312.8	21,896				
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	802.4	16,048	0	0	単-33号	
			20	802.4	16,048				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	100	20,590	単-34号	
			100	205.9	20,590				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	100	45,930	単-35号	
			100	459.3	45,930				
路床盛土工 (2号取付道路)		式	1		97,724	1	-10,706		
			1		87,018				
路床盛土	4.0m以上	m3	8	312.8	2,502	22	6,882	単-36号	
			30	312.8	9,384				
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	802.4	802	19	15,246	単-37号	
			20	802.4	16,048				

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路床盛土	2.5m未満	m3	20	4,721	94,420			単-38号	
			6	4,721	28,326	-14	-66,094		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0			単-39号	
			50	205.9	10,295	50	10,295		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-40号	
			50	459.3	22,965	50	22,965		
法面整形工 (本線)		式	1		41,016				
			1			11,455	1	-29,561	
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	758.4	37,920			単-41号	
			10	758.4	7,584	-40	-30,336		
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	8	387.1	3,096			単-42号	
			10	387.1	3,871	2	775		
法面整形工 (1号取付道路)		式	1		23,226				
			1			23,226	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	60	387.1	23,226			単-43号	
			60	387.1	23,226	0	0		
法面整形工 (2号取付道路)		式	1		774				
			0			0	-1	-774	
法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	m2	2	387.1	774			単-44号	
			0	387.1	0	-2	-774		
地盤改良工		式	0		0				
			1			1,933,939	1	1,933,939	
路床安定処理工		式	0		0				
			1			1,933,939	1	1,933,939	

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理	生石灰 添加量70kg/m3	m3	0 1,110		0 1,933,939	1,110	1,933,939	内-1号	
法面工		式	1 1		120,280 116,400	1	-3,880		
植生工 (1号取付道路)		式	1 1		116,400 116,400	0	0		
張芝	張芝工 300m2未満	m2	60 60	1,940 1,940	116,400 116,400	0	0	単-45号	
植生工 (2号取付道路)		式	1 0		3,880 0	-1	-3,880		
張芝	張芝工 300m2未満	m2	2 0	1,940 1,940	3,880 0	-2	-3,880	単-46号	
擁壁工		式	1 1		533,675 496,007	1	-37,668		
作業土工 (本線)		式	0 1		0 17,298	1	17,298		
床掘り	土砂	m3	0 8		0 1,847	8	1,847	内-2号	
埋戻し		m3	0 4		0 6,748	4	6,748	内-3号	
基面整正		m2	0 6		0 1,975	6	1,975	内-4号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 5		0 987	5	987	内-5号	



# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 10		0 5,741	10	5,741	内-6号	
作業土工 (2号取付道路)		式	1 1		121,760 145,568	1	23,808		
床掘り	土砂	m3	50 0		13,590 0	-50	-13,590	内-7号	
床掘り	土砂	m3	0 50		0 13,698	50	13,698	内-8号	
埋戻し		m3	40 0		85,354 0	-40	-85,354	内-9号	
埋戻し		m3	0 30		0 73,658	30	73,658	内-10号	
基面整正		m2	5 0		1,698 0	-5	-1,698	内-11号	
基面整正		m2	0 3		0 1,109	3	1,109	内-12号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 40		0 7,535	40	7,535	内-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10 0		19,926 0	-10	-19,926	内-14号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 90		0 49,568	90	49,568	内-15号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	10 0		1,192 0	-10	-1,192	内-16号	

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位) (本線)		式	1 1		254,367 254,367	0	0		
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	3 3	71,660 71,660	214,980 214,980	0	0	単-47号	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	1 1	39,387 39,387	39,387 39,387	0	0	単-48号	
場所打擁壁工(構造物単位) (2号取付道路)		式	1 1		157,548 78,774	1	-78,774		
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	4 2	39,387 39,387	157,548 78,774	-2	-78,774	単-49号	
石・ブロック積(張)工		式	1 1		3,626,623 3,567,569	1	-59,054		
作業土工 (1号取付道路)		式	1 1		72,280 94,667	1	22,387		
床掘り	土砂	m3	40 0		9,927 0	-40	-9,927	内-17号	
床掘り	土砂	m3	0 30		0 8,679	30	8,679	内-18号	
埋戻し		m3	20 0		56,980 0	-20	-56,980	内-19号	
埋戻し		m3	0 20		0 45,490	20	45,490	内-20号	
基面整正		m2	16 16		5,373 5,373	0	0	内-21号	

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 20		0 4,447				内-22号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 50		0 30,678				内-23号
作業土工 (2号取付道路)		式	1 1		9,012 9,393				
基面整正		m2	26 0		9,012 0				内-24号
基面整正		m2	0 27		0 9,393				内-25号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (1号取付道路)		式	1 1		1,483,588 1,483,588				
コンクリートブロック基礎 (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	20 20	7,999 7,999	159,980 159,980				単-50号
コンクリートブロック積 (1,2号)	控35cm	m2	56 56	20,852 20,852	1,167,712 1,167,712				単-51号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	9 9	7,265 7,265	65,385 65,385				単-52号
張りコンクリート (止水コンクリート)	18-8-25(高炉) t=100	m3	0.9 0.9	22,280 22,280	20,052 20,052				単-53号
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.9 0.9		70,459 70,459				内-26号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (2号取付道路)		式	1 1		2,061,743 1,979,921				

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事					( 1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎 (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 5 2 c m 高さ 30 c m	m	16	6,704	107,264							単-54号
			15	6,704	100,560							
コンクリートブロック基礎 (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	19	7,999	151,981							単-55号
			15	7,999	119,985							
コンクリートブロック積 (4号)	控35cm	m2	24	20,234	485,616							単-56号
			0	20,234	0							
コンクリートブロック積 (3号)	控35cm	m2	0	0	0							単-57号
			19	20,240	384,560							
コンクリートブロック積 (5号)	控35cm	m2	52	20,852	1,084,304							単-58号
			0	20,852	0							
コンクリートブロック積 (4号)	控35cm	m2	0	0	0							単-59号
			41	20,860	855,260							
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	17	7,265	123,505							単-60号
			13	7,265	94,445							
張りコンクリート (止水コンクリート)	18-8-25(高炉) t=100	m3	1	22,280	22,280							単-61号
			1	22,280	22,280							
天端コンクリート (A-2型)	18-8-25(高炉)	m3	0.9	45,681	41,112							単-62号
			0	45,681	0							
天端コンクリート (B型)	18-8-25(高炉)	m3	1	45,681	45,681							単-63号
			0.9	45,681	41,112							
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0							内-27号
			8	361,719	361,719							
舗装工		式	1	22,055,617	22,055,617							
			1	21,178,099	21,178,099							

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面切削工 (本線)			1		755,845				
		式	1		755,845	0	0		
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m <sup>2</sup> 以下) 段差すりつけ撤去作業無	m <sup>2</sup>	1,220	531.5	648,430	0	0	単-64号	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	31	2,017	62,527	0	0	単-65号	
			31	2,017	62,527	0	0		
殻処分 【夜間】	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	31	1,448	44,888	0	0	単-66号	
			31	1,448	44,888	0	0		
オーバーレイ工 (本線)			1		2,372,490				
		式	1		2,355,224	1	-17,266		
基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	0	0	0			単-67号	
			66	3,304	218,064	66	218,064		
表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒キヤップ ASポ リマー改質I型(13) 舗装厚 60mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	1,010	2,349	2,372,490			単-68号	
			0	2,349	0	-1,010	-2,372,490		
表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒度キヤップ アスコン(13) 舗装厚 60mm 3.0m超	m <sup>2</sup>	0	0	0			単-69号	
			1,010	2,116	2,137,160	1,010	2,137,160		
切削オーバーレイ工 (本線)			1		10,413,375				
		式	1		9,835,875	1	-577,500		
切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASポ リマー改質I型(13)	m <sup>2</sup>	3,500	2,802	9,807,000			単-70号	
			0	2,802	0	-3,500	-9,807,000		
切削オーバーレイ (ICT) 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度キヤップ アスコン(13)	m <sup>2</sup>	0	0	0			単-71号	
			3,500	2,637	9,229,500	3,500	9,229,500		
殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	175	2,017	352,975			単-72号	
			175	2,017	352,975	0	0		

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分 <b>【夜間】</b>	アスファルト殻	m3	175	1,448	253,400	0	0	単-73号	
			175	1,448	253,400				
アスファルト舗装工 (本線)		式	1		6,261,474	1	-241,083		
			1		6,020,391				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 230mm	m2	648	1,122	727,056	-88	-98,736	単-74号	
			560	1,122	628,320				
下層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚=140mm	m2	0	0	0	187	346,885	単-75号	
			187	1,855	346,885				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	877	779.5	683,621	-72	-56,124	単-76号	
			805	779.5	627,497				
基層(車道・路肩部) <b>【夜間】</b>	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,260	1,731	2,181,060	-50	-86,550	単-77号	
			1,210	1,731	2,094,510				
表層(車道・路肩部) <b>【夜間】</b>	密粒キヤップ ASポ リマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,260	2,005	2,526,300	-1,260	-2,526,300	単-78号	
			0	2,005	0				
表層(車道・路肩部) <b>【夜間】</b>	密粒度キヤップ アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	0	0	1,210	2,191,310	単-79号	
			1,210	1,811	2,191,310				
下層路盤(車道・路肩部) (民地乗入部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	62	661.5	41,013	-5	-3,308	単-80号	
			57	661.5	37,705				
表層(車道・路肩部) (民地乗入部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	62	1,652	102,424	-5	-8,260	単-81号	
			57	1,652	94,164				
透水性舗装工 (歩道一般部)(本線)		式	1		1,088,898	1	-240,564		
			1		848,334				
フィルター層	砂 仕上り厚 70mm	m2	321	877	281,517	-75	-65,775	単-82号	
			246	877	215,742				

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事					( 1 回変更) (個別合意)		事業区分			道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分		舗装	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	353	812.2	286,706						単-83号	
				274	812.2	222,542			-79	-64,164			
表層		歩道用透水性アスファルト合材 ストレート透水性アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	353	1,475	520,675						単-84号	
					278	1,475	410,050			-75	-110,625		
透水性舗装工 (乗入I種部)(本線)			式	1		354,152							
				1		352,886			1	-1,266			
フィルター層		砂 仕上り厚 150mm	m2	87	1,182	102,834						単-85号	
				89	1,182	105,198			2	2,364			
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	94	956.6	89,920						単-86号	
				92	956.6	88,007			-2	-1,913			
表層		歩道用透水性アスファルト合材 ストレート透水性アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm	m2	94	1,717	161,398						単-87号	
					93	1,717	159,681			-1	-1,717		
アスファルト舗装工 (2号取付道路)			式	1		470,813							
				1		633,835			1	163,022			
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	130	779.5	101,335						単-88号	
				183	779.5	142,648			53	41,313			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	130	1,652	214,760						単-89号	
				183	1,652	302,316			53	87,556			
下層路盤(歩道部)		再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	61	812.2	49,544						単-90号	
				73	812.2	59,290			12	9,746			
表層(歩道部)		再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	37	1,477	54,649						単-91号	
					33	1,477	48,741			-4	-5,908		

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	25 40	2,021 2,021	50,525 80,840		15	30,315	単-92号
コンクリート舗装工 (1号取付道路)		式	1 1		234,002 265,913		1	31,911	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	109 123	516.9 516.9	56,342 63,578		14	7,236	単-93号
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm	m2	108 123	1,645 1,645	177,660 202,335		15	24,675	単-94号
コンクリート舗装工 (2号取付道路)		式	1 1		104,568 109,796		1	5,228	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	40 42	812.2 812.2	32,488 34,112		2	1,624	単-95号
コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm	m2	40 42	1,802 1,802	72,080 75,684		2	3,604	単-96号
カーポート工		式	1 1		13,182,036 15,747,238		1	2,565,202	
作業土工 (本線)		式	1 1		1,333,401 1,558,589		1	225,188	
床掘り	土砂	m3	760 0		183,188 0		-760	-183,188	内-28号
床掘り	土砂	m3	0 690		0 165,900		690	165,900	内-29号



# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
埋戻し		m3	460 0		725,204 0		-460	-725,204	内-30号
埋戻し		m3	0 430		0 671,834		430	671,834	内-31号
基面整正		m2	254 0		88,053 0		-254	-88,053	内-32号
基面整正		m2	0 252		0 87,359		252	87,359	内-33号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 480		0 97,809		480	97,809	内-34号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	250 0		315,803 0		-250	-315,803	内-35号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,170		0 535,687		1,170	535,687	内-36号
整地	残土受入れ地での処理	m3	170 0		21,153 0		-170	-21,153	内-37号
プレキャストカルバート工 (本線)		式	1 1		11,848,635 14,188,649		1	2,340,014	
プレキャストボックス	内幅 1.0m 内高 0.8m	m	156 0	67,393 67,393	10,513,308 0		-156	-10,513,308	単-97号
プレキャストボックス	内幅 1.0m 内高 0.8m	m	0 131		0 10,892,363		131	10,892,363	内-38号
プレキャストボックス	内幅 0.6m 内高 0.6m	m	25 0	51,947 51,947	1,298,675 0		-25	-1,298,675	単-98号

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストボックス	内幅 0.6m 内高 0.6m	m	0 25		0 1,411,279		25	1,411,279	内-39号
プレキャストボックス (No. 6+17取付道路部)	内幅 0.6m 内高 0.6m	m	0.8 0	45,816 45,816	36,652 0		-0.8	-36,652	単-99号
プレキャストボックス (2号集水桝へ接続)	内幅 0.6m 内高 0.6m	m	0 0.8	0 45,820	0 36,656		0.8	36,656	単-100号
プレキャストボックス (4号集水桝へ接続)	内幅 0.7m 内高 0.9m	m	0 0.8		0 107,729		0.8	107,729	内-40号
プレキャストボックス	内幅 2.0m 内高 1.0m	m	0 10		0 1,706,054		10	1,706,054	内-41号
接続コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	0 1		0 34,568		1	34,568	内-42号
排水構造物工		式	1 1		1,229,242 7,264,938		1	6,035,696	
作業土工 (本線)		式	0 1		0 57,241		1	57,241	
床掘り	土砂	m3	0 10		0 21,125		10	21,125	内-43号
埋戻し		m3	0 7		0 21,697		7	21,697	内-44号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 8		0 1,605		8	1,605	内-45号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 20		0 12,814		20	12,814	内-46号

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 (2号取付道路)		式	1 1		67,861 83,058				
床掘り	土砂	m3	10 0		26,974 0	1 -10	15,197 -26,974	内-47号	
床掘り	土砂	m3	0 20		0 31,878	20	31,878	内-48号	
埋戻し		m3	10 0		31,308 0	-10	-31,308	内-49号	
埋戻し		m3	0 10		0 30,067	10	30,067	内-50号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0 10		0 2,223	10	2,223	内-51号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3 0		9,199 0	-3	-9,199	内-52号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 30		0 18,890	30	18,890	内-53号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	3 0		380 0	-3	-380	内-54号	
側溝工 (1号取付道路)		式	1 1		160,083 160,083				
プレキャストU型側溝	PU-300×300	m	27 27	5,929 5,929	160,083 160,083	0	0	単-101号	
側溝工 (2号取付道路)		式	1 1		794,980 870,351				

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上蓋式U型側溝	300×300 標準型	m	40	8,957	358,280			単-102号	
			34	8,957	304,538	-6	-53,742		
上蓋式U型側溝柵	300×500 溜柵型	箇所	1	20,128	20,128			単-103号	
			2	20,128	40,256	1	20,128		
落蓋式側溝	300×300	m	0	0	0			単-104号	
			15	8,379	125,685	15	125,685		
側溝蓋	1型 L=1000	枚	36	9,209	331,524			単-105号	
			34	9,209	313,106	-2	-18,418		
側溝蓋	2型 L=1000	枚	3	10,368	31,104			単-106号	
			2	10,368	20,736	-1	-10,368		
側溝蓋	3型 L=1000	枚	2	26,972	53,944			単-107号	
			0	26,972	0	-2	-53,944		
側溝蓋	落蓋式側溝300用 コクリ ト蓋 L=500	枚	0	0	0			単-108号	
			30	2,201	66,030	30	66,030		
管渠工 (本線)		式	1		32,030				
			1		195,058	1	163,028		
暗渠排水管	据付 直管 VP-300	m	5	6,406	32,030			単-109号	
			3	6,406	19,218	-2	-12,812		
鉄筋コクリト台付管	φ 600 重圧型	m	0	0	0			単-110号	
			7	25,120	175,840	7	175,840		
管渠工 (1号取付道路)		式	1		6,420				
			1		6,420	0	0		
暗渠排水管	据付 直管 VP-300	m	0.4	6,406	2,562			単-111号	
			0.4	6,406	2,562	0	0		

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事					( 1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管 (湧水対策)	据付 波状管 φ150 シ カール構造	m	3	1,286	3,858	0	0					単-112号
			3	1,286	3,858							
管渠工 (2号取付道路)		式	1		2,511	0	0					
			1		2,511							
暗渠排水管	据付 直管 VP-200	m	0.8	3,139	2,511	0	0					単-113号
			0.8	3,139	2,511							
集水柵・マンホール工 (本線)		式	1		61,745	1	5,766,755					
			1		5,828,500							
現場打ち集水柵 No. 9+12.8(1型)	現場打材 500×500×6 00 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	1	39,059	39,059	-1	-39,059					単-114号
			0	39,059	0							
現場打ち集水柵 (1号集水柵)	現場打材 1600×2320 ×1800 24-12-20(25) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	306,200					単-115号
			1	306,200	306,200							
現場打ち集水柵 (2号集水柵)	現場打材 1500×1500 ×1400 24-12-20(25) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	204,300					単-116号
			1	204,300	204,300							
現場打ち集水柵 (3号集水柵)	現場打材 1500×1500 ×1300 24-12-20(25) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	185,100					単-117号
			1	185,100	185,100							
現場打ち集水柵 (4号集水柵)	現場打材 1500×1500/ 2140×1400 24-12-20( 25) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	235,900					単-118号
			1	235,900	235,900							
現場打ち集水柵 (5号集水柵)	現場打材 1100×1100 ×1100 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	122,300					単-119号
			1	122,300	122,300							
現場打ち集水柵 (6号集水柵)	現場打材 1500×1500 ×1400 24-12-20(25) 法面作業補正無	箇所	0	0	0	1	212,700					単-120号
			1	212,700	212,700							
蓋	グレーチング 蓋(500×500 用) T-2 細目 ボルト固 定式	枚	1	22,686	22,686	-1	-22,686					単-121号
			0	22,686	0							

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
蓋 (1号集水榦)	グレーチング蓋(1600×2320用) T-6 細目 ボルト固定式	枚	0 1	0 918,000	0 918,000		1	918,000	単-122号
蓋 (2号, 3号集水榦)	グレーチング蓋(1500×1500用) T-6 細目 ボルト固定式	枚	0 2	0 1,122,000	0 2,244,000		2	2,244,000	単-123号
蓋 (4号集水榦)	グレーチング蓋(1500×1500/2140用) T-6 細目 ボルト固定式	枚	0 1	0 781,700	0 781,700		1	781,700	単-124号
蓋 (5号集水榦)	グレーチング蓋(1100×1100用) T-6 細目 ボルト固定式	枚	0 1	0 295,900	0 295,900		1	295,900	単-125号
蓋 (6号集水榦)	グレーチング蓋(1500×1500用) T-25 並目 ボルト固定式	枚	0 1	0 322,400	0 322,400		1	322,400	単-126号
集水榦・マンホール工 (1号取付道路)		式	1 1		61,716 61,716		0	0	
現場打ち集水榦 (2型)	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1 0	40,710 40,710	40,710 0		-1	-40,710	単-127号
現場打ち集水榦 (1型)	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 40,710	0 40,710		1	40,710	単-128号
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2 亜鉛メッキ	枚	1 1	21,006 21,006	21,006 21,006		0	0	単-129号
排水工 (本線)		式	1 0		41,896 0		-1	-41,896	
縦排水	18-8-40(高炉)	箇所	1 0	25,524 25,524	25,524 0		-1	-25,524	単-130号
法面縦溝蓋	縞鋼板蓋 300用 t=3.2 亜鉛メッキ	枚	1 0	16,372 16,372	16,372 0		-1	-16,372	単-131号

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		3,770,336				
			1		3,112,899	1	-657,437		
縁石工 (本線)		式	1		3,524,191				
			1		2,866,754	1	-657,437		
歩車道境界ブロック (一般部 A-1型)	両面R 180/230×250× 2000	m	40	5,787	231,480			単-132号	
			44	5,787	254,628	4	23,148		
歩車道境界ブロック (擦付部 B-1型)	両面R 180/230×250～ 194/230×180×1000	m	9	6,803	61,227			単-133号	
			11	6,803	74,833	2	13,606		
歩車道境界ブロック (乗入部 C-1型)	片面R 203/215×150× 600	m	16	8,172	130,752			単-134号	
			20	8,172	163,440	4	32,688		
歩車道境界ブロック (横断歩道部 C-3型)	片面R 206/218×120× 600	m	22	6,465	142,230			単-135号	
			22	6,465	142,230	0	0		
小型水路付縁石 (一般部)	1型 φ150 L=1000 集 水孔付 縁石高200	m	84	12,743	1,070,412			単-136号	
			51	12,743	649,893	-33	-420,519		
小型水路付縁石 (擦付部)	2型 φ150 L=1000 集 水孔付 縁石高10～200	m	15	16,218	243,270			単-137号	
			1	16,218	16,218	-14	-227,052		
小型水路付縁石 (擦付部)	2型 φ150 L=1000 集 水孔付 縁石高50～200	m	0	0	0			単-138号	
			12	14,770	177,240	12	177,240		
小型水路付縁石 (切下部)	3型 φ150 L=600 集水 孔付 縁石高10	m	28	13,051	365,428			単-139号	
			0	13,051	0	-28	-365,428		
小型水路付縁石 (切下部)	3型 φ150 L=600 集水 孔付 縁石高50	m	0	0	0			単-140号	
			24	16,510	396,240	24	396,240		
小型水路付縁石 (縁石柵)	柵用(グレーチング付) φ1 50 L=1000 縁石高220	箇所	5	100,496	502,480			単-141号	
	柵 400×450×800		3	100,496	301,488	-2	-200,992		

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
地先境界ブロック (一般部 D-1型)	A種(120×120×600)	m	164	3,445	564,980				単-142号
			136	3,445	468,520	-28	-96,460		
地先境界ブロック (乗入部 D-2型)	A種(120×120×600)	m	42	5,046	211,932				単-143号
			44	5,046	222,024	2	10,092		
縁石工 (2号取付道路)		式	1		246,145				
			1		246,145	0	0		
歩車道境界ブロック (一般部 A-2型)	両面R 180/230×250×2000	m	21	5,787	121,527				単-144号
			21	5,787	121,527	0	0		
歩車道境界ブロック (擦付部 B-2型)	両面R 180/230×250～194/230×180×1000	m	6	6,803	40,818				単-145号
			6	6,803	40,818	0	0		
歩車道境界ブロック (乗入部 C-2型)	片面R 203/210×100×600	m	10	8,380	83,800				単-146号
			10	8,380	83,800	0	0		
階段工		式	1		113,725				
			1		52,363	1	-61,362		
階段工 (本線)		式	1		113,725				
			1		52,363	1	-61,362		
1号階段	W=1.5m H=0.5m	箇所	1		52,363				内-55号
			1		52,363	0	0		
2号階段	W=2.0m H=0.5m	箇所	1		61,362				内-56号
			0		0	-1	-61,362		
防護柵工		式	1		1,035,104				
			1		3,888,802	1	2,853,698		
作業土工		式	0		0				
			1		2,744	1	2,744		



# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	0		0			内-57号	
			0.6			1,124	0.6	1,124	
埋戻し		m3	0		0			内-58号	
			0.3			926	0.3	926	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0		0			内-59号	
			0.3			60	0.3	60	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-60号	
			0.9			634	0.9	634	
路側防護柵工 (本線)		式	0		0				
			1			2,305,084	1	2,305,084	
車止め	W=1500 H=800	箇所	0	0	0			単-147号	
			2	118,300	236,600	236,600	2	236,600	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 白	m	0	0	0			単-148号	
			34	10,530	358,020	358,020	34	358,020	
連続防護柵基礎ブロック		m	0		0			内-61号	
			34			1,710,464	34	1,710,464	
路側防護柵工 (1号取付道路)		式	1		1,035,104				
			1			1,035,104	0	0	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 タークブラウン	m	20	13,090	261,800			単-149号	
			20	13,090	261,800	261,800	0	0	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 タークブラウン	m	27	10,802	291,654			単-150号	
			27	10,802	291,654	291,654	0	0	
ガードレール基礎	Gr-C-2B用	m	26	18,525	481,650			単-151号	
			26	18,525	481,650	481,650	0	0	

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工 (2号取付道路)		式	0 1		0 545,870	1	545,870		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ターケブラン	m	0 19	0 10,810	0 205,390	19	205,390	単-152号	
ガードレール基礎	Gr-C-2B用	m	0 19	0 17,920	0 340,480	19	340,480	単-153号	
標識工		式	1 1		91,784 91,784	0	0		
小型標識工 (本線)		式	1 1		91,784 91,784	0	0		
標識柱 【再利用】	単柱式 径60.5 2基以下	基	2 2	41,810 41,810	83,620 83,620	0	0	単-154号	
標識板 【再利用】	2.0m2未満	枚	2 2	4,082 4,082	8,164 8,164	0	0	単-155号	
区画線工		式	1 1		494,090 627,212	1	133,122		
区画線工 (本線)		式	1 1		494,090 627,212	1	133,122		
熔融式区画線 【夜間】	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄色	m	219 200	422.2 422.2	92,461 84,440	-19	-8,021	単-156号	
熔融式区画線 【夜間】	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	695 360	339.6 339.6	236,022 122,256	-335	-113,766	単-157号	
熔融式区画線 【夜間】	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	16 10	364.5 364.5	5,832 3,645	-6	-2,187	単-158号	

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	0 20	0 634.9	0 12,698		20	12,698	単-159号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 15c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	0 180	0 379.4	0 68,292		180	68,292	単-160号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100 310	838.6 838.6	83,860 259,966		210	176,106	単-161号
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	93 93	816.3 816.3	75,915 75,915		0	0	単-162号
道路付属施設工		式	0 1		0 141,700		1	141,700	
照明工		式	0 1		0 141,700		1	141,700	
照明柱基礎	φ 500×2300	基	0 1	0 55,350	0 55,350		1	55,350	単-163号
道路照明柱 (支柱再利用)	高さ:GL8~12m 重量:3 50kg以下 撤去~設置	基	0 1	0 86,350	0 86,350		1	86,350	単-164号
道路防災設備工		式	0 1		0 5,860,000		1	5,860,000	
交通安全施設設置		式	0 1		0 5,860,000		1	5,860,000	
信号機移設	1号(柱・灯器類移設) 2 号(灯器類移設) 3号( 調整)	基	0 3		0 5,860,000		3	5,860,000	内-62号
構造物撤去工		式	1 1		4,326,924 3,702,205		1	-624,719	

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事					( 1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工			式	1		71,780						
			式	1		71,780			0	0		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B		m	52	1,297	67,444						単-165号
			m	52	1,297	67,444			0	0		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E		m	4	1,084	4,336						単-166号
			m	4	1,084	4,336			0	0		
標識撤去工			式	1		41,878						
			式	1		41,878			0	0		
標識撤去			基	2	20,939	41,878						単-167号
			基	2	20,939	41,878			0	0		
構造物取壊し工			式	1		3,197,646						
			式	1		2,621,987			1	-575,659		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	85	9,258	786,930						単-168号
			m3	53	9,258	490,674			-32	-296,256		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	137	16,218	2,221,866						単-169号
			m3	117	16,218	1,897,506			-20	-324,360		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	40		20,472						内-63号
			m	0		0			-40	-20,472		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	0		0						内-64号
			m	32		16,552			32	16,552		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	12		12,182						内-65号
			m	0		0			-12	-12,182		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		m	0		0						内-66号
			m	16		15,847			16	15,847		

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	85	526.4	44,744				
			70	526.4	36,848	-15	-7,896	単-170号	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	149	748	111,452				
			220	748	164,560	71	53,108	単-171号	
運搬処理工		式	1		1,015,620				
			1		966,560	1	-49,060		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100		183,615			内-67号	
			0		0	-100	-183,615		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			内-68号	
			75		132,781	75	132,781		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	137	1,507	206,459			単-172号	
			117	1,507	176,319	-20	-30,140		
殻運搬	アスファルト殻	m3	4	2,670	10,680			単-173号	
			33	2,670	88,110	29	77,430		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100		184,010			内-69号	
			0		0	-100	-184,010		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0		0			内-70号	
			75		146,041	75	146,041		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	137	2,896	396,752			単-174号	
			117	2,896	338,832	-20	-57,920		
殻処分	アスファルト殻	m3	4	1,737	6,948			単-175号	
			33	1,737	57,321	29	50,373		
現場発生品運搬		式	1		27,156			内-71号	
			1		27,156	0	0		

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		2,418,313				
		式	1		4,876,167	1	2,457,854		
交通管理工		式	1		2,418,313				
		式	1		4,670,889	1	2,252,576		
交通誘導警備員		人日	101		1,357,545			内-72号	
		人日	0		0	-101	-1,357,545		
交通誘導警備員		人日	0		0			内-73号	
		人日	220		3,080,138	220	3,080,138		
交通誘導警備員 【夜間】		人日	54		1,060,768			内-74号	
		人日	0		0	-54	-1,060,768		
交通誘導警備員 【夜間】		人日	0		0			内-75号	
		人日	80		1,590,751	80	1,590,751		
安全設備工		式	0		0				
		式	1		205,278	1	205,278		
仮設ガードレール		式	0		0			内-76号	
		式	1		205,278	1	205,278		
直接工事費		式	1		54,907,869				
		式	1		75,151,032	1	20,243,163		
共通仮設費		式	1		10,383,662				
		式	1		18,113,374	1	7,729,712		
共通仮設費		式	1		1,812,058				
		式	1		7,822,469	1	6,010,411		
運搬費		式	1		120,672				
		式	1		120,672	0	0		

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費				1		120,672					内-77号
			式	1		120,672		0		0	
準備費				1		235,161					
			式	1		235,161		0		0	
試掘調査費 (車道部)				4	14,750	59,000					単-176号
			箇所	4	14,750	59,000		0		0	
試掘調査費 (土砂部)				4	9,364	37,456					単-177号
			箇所	4	9,364	37,456		0		0	
埋設物件事故防止費				1		138,705					内-78号
			式	1		138,705		0		0	
技術管理費				1		856,725					
			式	1		6,743,409		1		5,886,684	
平板載荷試験費				1		637,150					内-79号
			式	0		0		-1		-637,150	
平板載荷試験費				0		0					内-80号
			式	1		159,287		1		159,287	
簡易支持力測定試験				0		0					内-81号
			式	1		206,460		1		206,460	
土質等試験費				0		0					内-82号
			式	1		336,999		1		336,999	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験				1		170,582					内-83号
			式	1		170,582		0		0	
品質管理費				0		0					内-84号
			式	1		80,000		1		80,000	

# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
施工調査費			式	0 1		0 353,800			1	353,800	内-85号
ICT活用効果等調査費			式	0 1		0 14,500			1	14,500	内-86号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 4,788			1	4,788	内-87号
システム初期費(ICT)			式	0 1		0 548,000			1	548,000	内-88号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	0 1		0 4,820,000			1	4,820,000	内-89号
道路施設基本データ作成費			式	1 1		48,993 48,993			0	0	内-90号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		599,500 723,227			1	123,727	
共通仮設費 (率計上)			式	1 1		8,571,604 10,290,905			1	1,719,301	
純工事費			式	1 1		65,291,531 93,264,406			1	27,972,875	
現場管理費			式	1 1		22,337,916 27,037,511			1	4,699,595	
工事原価			式	1 1		87,629,447 120,301,917			1	32,672,470	
一般管理費等			式	1 1		13,870,553 16,768,083			1	2,897,530	



# 設計内訳書

工事名	下山谷歩道設置工事 ( 1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			1		101,500,000					
		式	1		137,070,000			1	35,570,000	
消費税相当額			1		10,150,000					
		式	1		13,707,000			1	3,557,000	
工事費計			1		111,650,000					
		式	1		150,777,000			1	39,127,000	

# 0/1,110m3当たり内訳書

安定処理

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石灰処理工（バックホウ混合攪拌処理）	添加量 生石灰70kg/m3 断面整形なし		0	0	0			WYB00003
		m <sup>3</sup>	1,109	344.4	381,939	1,109	381,939	単一 179号
生石灰	特号フレコン1 t 入り		0	0	0			
		t	77.6	20,000	1,552,000	77.6	1,552,000	
合 計					0			
					1,933,939		1,933,939	
変更積算金額					0			
					1,933,939		1,933,939	円/m <sup>3</sup>

# 0/8m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	7.7	248.7	1,914	7.7	1,914	
合 計					0			
					1,914		1,914	
変更積算金額					0			
					1,847		1,847	円/m3

# 0/4m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	4.3	1,626	6,991	4.3	6,991	
合 計					0			
					6,991		6,991	
変更積算金額					0			
					6,748		6,748	円/m3

# 0/6m2当たり内訳書

基面整正

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	5.7	359.1	2,046	5.7	2,046	
合 計					0			
					2,046		2,046	
変更積算金額					0			
					1,975		1,975	円/m2

# 0/5m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	4.8	213.3	1,023	4.8	1,023	
合 計					0			
					1,023		1,023	
変更積算金額					0			
					987		987	円/m3

# 0/10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m <sup>3</sup>	12.5	475.9	5,948	12.5	5,948	CB210110
合計					5,948		5,948	
変更積算金額					5,741		5,741	円/m <sup>3</sup>
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			

# 50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		50.1	281	14,078			CB210030
		m 3	50.1	281	14,078	0	0	
合 計					13,590			
					0		-13,590	



# 0/50m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	50.5	281	14,190	50.5	14,190	
合 計					0			
					14,190		14,190	
変更積算金額					0			
					13,698		13,698	円/m3

# 40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		36.4	2,429	88,415			CB210410
		m <sup>3</sup>	36.4	2,429	88,415	0	0	
合 計					85,354			
					0		-85,354	

# 0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	4.5	1,626	7,317	4.5	7,317	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	28.4	2,429	68,983	28.4	68,983	
合 計					0			
					76,300		76,300	
変更積算金額					0			
					73,658		73,658	円/m3

# 5/0m2当たり内訳書

基面整正

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			4.9	359.1	1,759			CB210080
		m 2	4.9	359.1	1,759	0	0	
合 計					1,698			
					0		-1,698	

# 0/3m2当たり内訳書

基面整正

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m <sup>2</sup>	3.2	359.1	1,149	3.2	1,149	
合 計					0			
					1,149		1,149	
変更積算金額					0			
					1,109		1,109	円/m <sup>2</sup>

# 0/40m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	36.6	213.3	7,806	36.6	7,806	
合 計					0			
					7,806		7,806	
変更積算金額					0			
					7,535		7,535	円/m <sup>3</sup>

# 10/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		9.7	2,128	20,641			CB210110
	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	9.7	2,128	20,641	0	0	
合計					19,926			
					0		-19,926	

# 0/90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m 3	0 50.5	0 671.9	0 33,930			CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m 3	0 36.6	0 475.9	0 17,417			CB210110
合 計					0 51,347			
変更積算金額					0 49,568			
							49,568	円/m3



# 10/0m3当たり内訳書

整地

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		9.7	127.4	1,235			CB210610
		m <sup>3</sup>	9.7	127.4	1,235	0	0	
合 計					1,192			
					0		-1,192	

# 40/0m3当たり内訳書

床掘り

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		36.6	281	10,284			CB210030
		m 3	36.6	281	10,284	0	0	
合 計					9,927			
					0		-9,927	

# 0/30m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	32	281	8,992	32	8,992	
合 計					0			
					8,992		8,992	
変更積算金額					0			
					8,679		8,679	円/m3

# 20/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		24.3	2,429	59,024			CB210410
		m <sup>3</sup>	24.3	2,429	59,024	0	0	
合 計					56,980			
					0		-56,980	

# 0/20m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	19.4	2,429	47,122	19.4	47,122	
合 計					0			
					47,122		47,122	
変更積算金額					0			
					45,490		45,490	円/m3

# 16m2当たり内訳書

基面整正

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			15.5	359.1	5,566			CB210080
		m <sup>2</sup>	15.5	359.1	5,566	0	0	
合 計					5,373			
					5,373		0	

# 0/20m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	21.6	213.3	4,607	21.6	4,607	
合 計					0			
					4,607		4,607	
変更積算金額					0			
					4,447		4,447	円/m3

# 0/50m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m <sup>3</sup>	0 32	0 671.9	0 21,500			CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m <sup>3</sup>	0 21.6	0 475.9	0 10,279			CB210110
合計					0 31,779			
変更積算金額					0 30,678			
							30,678	円/m <sup>3</sup>



# 26/0m2当たり内訳書

基面整正

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			26	359.1	9,336			CB210080
		m 2	26	359.1	9,336	0	0	
合 計					9,012			
					0		-9,012	

# 0/27m2当たり内訳書

基面整正

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m <sup>2</sup>	27.1	359.1	9,731	27.1	9,731	
合計					0			
					9,731		9,731	
変更積算金額					0			
					9,393		9,393	円/m <sup>2</sup>

# 0.9m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.87	24,920	21,680			CB240010
			0.87	24,920	21,680	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	6.8	7,545	51,306			CB240210
			6.8	7,545	51,306	0	0	
合 計					70,459			
					70,459		0	

# 0/8m3当たり内訳書

小口止コンクリート

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			8.2	24,920	204,344	8.2	204,344	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			21.7	7,545	163,726	21.7	163,726	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB221110
			4.5	1,473	6,628	4.5	6,628	
合 計					0			
					374,698		374,698	
変更積算金額					0			
					361,719		361,719	円/m <sup>3</sup>

# 760/0m3当たり内訳書

床掘り

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		763	248.7	189,758			CB210030
		m 3	763	248.7	189,758	0	0	
合 計					183,188			
					0		-183,188	

# 0/690m3当たり内訳書

床掘り

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	691	248.7	171,851	691	171,851	
合 計					0			
					171,851		171,851	
変更積算金額					0			
					165,900		165,900	円/m3

# 460/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		462	1,626	751,212			CB210410
		m 3	462	1,626	751,212	0	0	
合 計					725,204			
					0		-725,204	

# 0/430m3当たり内訳書

埋戻し

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	428	1,626	695,928	428	695,928	
合 計					0			
					695,928		695,928	
変更積算金額					0			
					671,834		671,834	円/m3



# 254/0m2当たり内訳書

基面整正

第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			254	359.1	91,211			CB210080
		m 2	254	359.1	91,211	0	0	
合 計					88,053			
					0		-88,053	

# 0/252m2当たり内訳書

基面整正

第 33号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	252	359.1	90,493	252	90,493	
合 計					0			
					90,493		90,493	
変更積算金額					0			
					87,359		87,359	円/m2

# 0/480m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	475	213.3	101,317	475	101,317	
合 計					0			
					101,317		101,317	
変更積算金額					0			
					97,809		97,809	円/m3

# 250/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m <sup>3</sup>	78.4	364	28,537			CB210110
			78.4	364	28,537	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m <sup>3</sup>	172	1,736	298,592			CB210110
			172	1,736	298,592	0	0	
合 計					315,803			
					0		-315,803	

# 0/1, 170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 36号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	0 1,166	0 475.9	0 554,899			CB210110
合計					0 554,899			
変更積算金額					0 535,687			円/m3

# 170/0m3あたり内訳書

整地

第 37号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		172	127.4	21,912			CB210610
		m 3	172	127.4	21,912	0	0	
合 計					21,153			
					0		-21,153	

# 0/131m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 38号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0	0	0			CB222880
			131	13,310	1,743,610	131	1,743,610	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×2000	個	0	0	0			
			45	104,000	4,680,000	45	4,680,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×2000 標準品 横穴 φ400	個	0	0	0			
			2	139,000	278,000	2	278,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×2000 標準品 横穴 φ300	個	0	0	0			
			1	139,000	139,000	1	139,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×2000 標準品 横穴 φ250	個	0	0	0			
			2	139,000	278,000	2	278,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1000 短尺品	個	0	0	0			
			3	99,700	299,100	3	299,100	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×893 (923/863) 斜切 オスカット・メス付	個	0	0	0			
			1	118,000	118,000	1	118,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×791 (806×776) 斜切 オスカット・メス付	個	0	0	0			
			1	111,000	111,000	1	111,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×910 (925×894) 斜切 オスカット・メス付	個	0	0	0			
			1	119,000	119,000	1	119,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×791 (814×768) 斜切 オスカット・メス付	個	0	0	0			
			1	111,000	111,000	1	111,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×910 (933×887) 斜切 オスカット・メス付	個	0	0	0			
			1	119,000	119,000	1	119,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×791 (803×779) 斜切 オスカット・メス付	個	0	0	0			
			1	111,000	111,000	1	111,000	

# 0/131m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 38号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×910 (922×898) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	119,000	119,000	1	119,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×791 (801×781) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	111,000	111,000	1	111,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1412(1421×1402) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	150,000	150,000	1	150,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1292(1306×1278) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	142,000	142,000	1	142,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1560(1573×1546) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	159,000	159,000	1	159,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1478(1494×1462) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	154,000	154,000	1	154,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1382(1411×1352) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	148,000	148,000	1	148,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1262(1292×1232) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	141,000	141,000	1	141,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×907 (915×899) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	118,000	118,000	1	118,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×794 (848×740) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	111,000	111,000	1	111,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×914 (968×860) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	119,000	119,000	1	119,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×787 (808×766) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	111,000	111,000	1	111,000	



# 0/131m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 38号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1410(1432×1388) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	150,000	150,000	1	150,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×854 (968×740) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	115,000	115,000	1	115,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1320(1456×1184) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	144,000	144,000	1	144,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1515(1800×1229) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	156,000	156,000	1	156,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×901 (1037×765) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	118,000	118,000	1	118,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1361(1475×1247) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	147,000	147,000	1	147,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×1241(1396×1085) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	139,000	139,000	1	139,000	
RCボックスカルバート	T-25 1000×800×955 (1110×800) 斜切 オスカット・メス付		0	0	0			
		個	1	121,000	121,000	1	121,000	
PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=11.7m(余長含む)		0	0	0			WYB00063
		本	8	3,963	31,704	8	31,704	単一 191号
PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=10.0m(余長含む)		0	0	0			WYB00061
		本	4	3,388	13,552	4	13,552	単一 192号
PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=9.9m(余長含む)		0	0	0			WYB00059
		本	12	3,353	40,236	12	40,236	単一 193号
PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=9.7m(余長含む)		0	0	0			WYB00067
		本	4	3,285	13,140	4	13,140	単一 194号

# 0/131m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 38号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=9.2m(余長含む)		0	0	0			WYB00055
		本	4	3,116	12,464	4	12,464	単一 195号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=8.7m(余長含む)		0	0	0			WYB00053
		本	2	2,946	5,892	2	5,892	単一 196号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=8.4m(余長含む)		0	0	0			WYB00069
		本	2	2,845	5,690	2	5,690	単一 197号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=8.0m(余長含む)		0	0	0			WYB00049
		本	2	2,710	5,420	2	5,420	単一 198号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=7.9m(余長含む)		0	0	0			WYB00070
		本	2	2,675	5,350	2	5,350	単一 199号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=7.2m(余長含む)		0	0	0			WYB00045
		本	4	2,438	9,752	4	9,752	単一 200号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=7.1m(余長含む)		0	0	0			WYB00043
		本	4	2,405	9,620	4	9,620	単一 201号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=6.6m(余長含む)		0	0	0			WYB00071
		本	2	2,235	4,470	2	4,470	単一 202号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=6.5m(余長含む)		0	0	0			WYB00041
		本	2	2,202	4,404	2	4,404	単一 203号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=6.0m(余長含む)		0	0	0			WYB00066
		本	6	2,032	12,192	6	12,192	単一 204号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=5.9m(余長含む)		0	0	0			WYB00035
		本	2	1,998	3,996	2	3,996	単一 205号
P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=4.3m(余長含む)		0	0	0			WYB00037
		本	2	1,456	2,912	2	2,912	単一 206号

# 0/131m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 38号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=4.0m(余長含む)		0	0	0			WYB00031
		本	2	1,355	2,710	2	2,710	単一 207号
PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=2.2m(余長含む)		0	0	0			WYB00072
		本	2	744	1,488	2	1,488	単一 208号
PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=2.0m(余長含む)		0	0	0			WYB00015
		本	2	677	1,354	2	1,354	単一 209号
定着装置 (プレキャストボックス1000×800用)	アンカープレート(1枚)・定着具(1個) PC鋼より線 φ12.7mm用		0	0	0			
		組	136	2,300	312,800	136	312,800	
高力ボルト			0	0	0			WYB00012
		組	40	78	3,120	40	3,120	単一 210号
合 計					0 11,281,976		11,281,976	
変更積算金額					0 10,892,363		10,892,363	円/m

# 0/25m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 39号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	25.3	13,310	336,743	25.3	336,743	CB222880
RCボックスカルバート	T-25 600×600×2000	個	10	72,000	720,000	10	720,000	
RCボックスカルバート	T-25 600×600×2000 標準品 横穴φ400	個	1	100,000	100,000	1	100,000	
RCボックスカルバート	T-25 600×600×1640 短尺品 オスカット・メス付	個	1	96,300	96,300	1	96,300	
RCボックスカルバート	T-25 600×600×1690 (1693×1687) 斜切 オスカット・メスカット	個	1	115,000	115,000	1	115,000	
PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=11.7m(余長含む)	本	4	3,963	15,852	4	15,852	WYB00040 単一 211号
PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=9.7m(余長含む)	本	4	3,285	13,140	4	13,140	WYB00067 単一 194号
PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=7.0m(余長含む)	本	4	2,371	9,484	4	9,484	WYB00019 単一 212号
定着装置 (プレキャストボックス600×600用)	アンカプレート(1枚)・定着具(1個) PC鋼より線 φ12.7mm用	組	24	2,300	55,200	24	55,200	
合計					1,461,719		1,461,719	
変更積算金額					1,411,279		1,411,279	円/m

# 0/0.8m当たり内訳書

第 40号内訳書  
 プレキャストボックス  
 (4号集水栓へ接続)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	0 0.75	0 11,460	0 8,595	0 0.75	0 8,595	CB222880
R Cボックスカルバート	T-25 700×900×751 (903×600)斜切 オサット・メス付	個	0 1	0 103,000	0 103,000	0 1	0 103,000	
合 計					0 111,595		0 111,595	
変更積算金額					0 107,729		0 107,729	円/m

# 0/10m当たり内訳書

プレキャストボックス

第 41号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	0 10	0 23,830	0 238,300	10	238,300	CB222880
RCボックスカルバート	T-25 2000×1000×2000 標準品	個	0 4	0 265,000	0 1,060,000	4	1,060,000	
RCボックスカルバート	T-25 2000×1000×1080 短尺品 オスカット・ス付	個	0 1	0 223,000	0 223,000	1	223,000	
RCボックスカルバート	T-25 2000×1000×920 短尺品 オスカット・ス付	個	0 1	0 201,000	0 201,000	1	201,000	
PC鋼より線	φ15.2 SWPR7B L=10.2m(余長含む)	本	0 4	0 5,083	0 20,332	4	20,332	WYB00014 単一 213号
定着装置 (プレキャストボックス2000×1000用)	アンカプレート(1枚)・定着具(1個) PC鋼より線 φ15.2用	組	0 8	0 3,080	0 24,640	8	24,640	
合計					0 1,767,272		1,767,272	
変更積算金額					0 1,706,054		1,706,054	円/m

# 0/1箇所当たり内訳書

接続コンクリート

第 42号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.44	23,080	10,155	0.44	10,155	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3.4	7,545	25,653	3.4	25,653	CB240210
合計					35,808		35,808	
変更積算金額					34,568		34,568	円/箇所
					0		0	

## 0/10m3当たり内訳書

床掘り

第 43号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	11.2	1,954	21,884	11.2	21,884	
合 計					0			
					21,884		21,884	
変更積算金額					0			
					21,125		21,125	円/m3



# 0/7m3当たり内訳書

埋戻し

第 44号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	7	3,211	22,477	7	22,477	
合 計					0			
					22,477		22,477	
変更積算金額					0			
					21,697		21,697	円/m3

# 0/8m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 45号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	7.8	213.3	1,663	7.8	1,663	
					0			
合 計					1,663		1,663	
					0			
変更積算金額					1,605		1,605	円/m <sup>3</sup>

# 0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 46号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m 3	11.2	853.9	9,563	11.2	9,563	CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m 3	7.8	475.9	3,712	7.8	3,712	CB210110
合計					0 13,275		13,275	
変更積算金額					0 12,814		12,814	円/m3

# 10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 47号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		14.3	1,954	27,942			CB210030
		m 3	14.3	1,954	27,942	0	0	
合 計					26,974			
					0		-26,974	

# 0/20m3当たり内訳書

床掘り

第 48号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	16.9	1,954	33,022	16.9	33,022	
合 計					0			
					33,022		33,022	
変更積算金額					0			
					31,878		31,878	円/m3

# 10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 49号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		10.1	3,211	32,431			CB210410
		m <sup>3</sup>	10.1	3,211	32,431	0	0	
合 計					31,308			
					0		-31,308	

# 0/10m3当たり内訳書

埋戻し

第 50号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	9.7	3,211	31,146	9.7	31,146	
合 計					0			
					31,146		31,146	
変更積算金額					0			
					30,067		30,067	円/m3

# 0/10m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 51号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	10.8	213.3	2,303	10.8	2,303	
合計					0			
					2,303		2,303	
変更積算金額					0			
					2,223		2,223	円/m3



# 3/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 52号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	3.1	3,074	9,529	0	0	CB210110
合 計					9,199		-9,199	
					0			

# 0/30m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 53号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m <sup>3</sup>	0 16.9	0 853.9	0 14,430			CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m <sup>3</sup>	0 10.8	0 475.9	0 5,139			CB210110
合計					0 19,569			
変更積算金額					0 18,890			
								円/m <sup>3</sup>

## 3/0m3当たり内訳書

整地

第 54号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		3.1	127.4	394			CB210610
		m <sup>3</sup>	3.1	127.4	394	0	0	
合計					380			
					0		-380	

# 1箇所当たり内訳書

1号階段

第 55号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(本体)								
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.73	23,080	16,848			CB240010
		m 3	0.73	23,080	16,848	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		3.6	7,545	27,162			CB240210
		m 2	3.6	7,545	27,162	0	0	
(均しコンクリート)								
コンクリート	無筋構造物 人力 18-8-40(高炉)W/C規格無 養生無		0.35	17,620	6,167			WYB00006
		m 3	0.35	17,620	6,167	0	0	単一 242号
型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.76	4,367	3,318			CB240210
		m 2	0.76	4,367	3,318	0	0	
(張りコンクリート)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.04	18,670	746			CB240010
		m 3	0.04	18,670	746	0	0	
合 計					52,363			
					52,363		0	

# 1/0箇所当たり内訳書

2号階段

第 56号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(本体)								
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.89	23,080	20,541			CB240010
		m 3	0.89	23,080	20,541	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.1	7,545	30,934			CB240210
		m 2	4.1	7,545	30,934	0	0	
(均しコンクリート)								
コンクリート	無筋構造物 人力 18-8-40(高炉)W/C規格無 養生無	m 3	0.42	17,620	7,400			WYB00010
		m 3	0.42	17,620	7,400	0	0	単一 243号
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.86	4,367	3,755			CB240210
		m 2	0.86	4,367	3,755	0	0	
(張りコンクリート)								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.05	18,670	933			CB240010
		m 3	0.05	18,670	933	0	0	
合 計					61,362			
					0		-61,362	

# 0/0.6m3当たり内訳書

床掘り

第 57号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m <sup>3</sup>	0.6	1,943	1,165	0.6	1,165	
合 計					0			
					1,165		1,165	
変更積算金額					0			
					1,124		1,124	円/m <sup>3</sup>

# 0/0.3m3あたり内訳書

埋戻し

第 58号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	0.3	3,202	960	0.3	960	
合 計					0			
					960		960	
変更積算金額					0			
					926		926	円/m3

# 0/0.3m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 59号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m <sup>3</sup>	0.3	210.7	63	0.3	63	
合計					0			
					63		63	
変更積算金額					0			
					60		60	円/m <sup>3</sup>



# 0/0.9m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 60号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m <sup>3</sup>	0.6	858.2	514	0.6	514	CB210110
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m <sup>3</sup>	0.3	479.4	143	0.3	143	CB210110
合 計					657		657	
変更積算金額					634		634	円/m <sup>3</sup>

# 0/34m当たり内訳書

連続防護柵基礎ブロック

第 61号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連続防護柵基礎ブロック据付	自在R(B型) 1.0m/本		0	0	0			WYB00036
		m	33.6	7,800	262,080	33.6	262,080	単一 246号
連続防護柵基礎	自在R(B型) 基本 1.0m		0	0	0			
		本	32	44,800	1,433,600	32	1,433,600	
連続防護柵基礎	自在R(B型) 端部A 1.0m		0	0	0			
		本	1	37,700	37,700	1	37,700	
連続防護柵基礎	自在R(B型) 端部B 1.0m		0	0	0			
		本	1	38,500	38,500	1	38,500	
合 計					0			
					1,771,880		1,771,880	
変更積算金額					0			
					1,710,464		1,710,464	円/m

# 0/3基当たり内訳書

信号機移設

第 62号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
信号機移設	すべての諸経費等を含む		0		0			
		式	1		5,860,000	1	5,860,000	
合 計					0			
					5,860,000		5,860,000	
変更積算金額					0			
					5,860,000		5,860,000	円/基

# 40/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 63号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		39.7	534.2	21,207			CB430510
		m	39.7	534.2	21,207	0	0	
合 計					20,472			
					0		-20,472	

# 0/32m当たり内訳書

舗装版切断

第 64号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	32.1	534.2	17,147	32.1	17,147	
合計					0			
					17,147		17,147	
変更積算金額					0			
					16,552		16,552	円/m

# 12/0m当たり内訳書

舗装版切断

第 65号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		12.3	1,026	12,619			CB430510
		m	12.3	1,026	12,619	0	0	
合 計					12,182			
					0		-12,182	

# 0/16m当たり内訳書

舗装版切断

第 66号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	16	1,026	16,416	16	16,416	
合計					0			
					16,416		16,416	
変更積算金額					0			
					15,847		15,847	円/m

# 100/0m3当たり内訳書

殻運搬

第 67号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	85.2	1,965	167,418			CB227010
			85.2	1,965	167,418	0	0	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	14.9	1,529	22,782			CB227010
			14.9	1,529	22,782	0	0	
合 計					183,615			
					0		-183,615	



# 0/75m3当たり内訳書

殻運搬

第 68号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB227010
			52.1	1,965	102,376	52.1	102,376	
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB227010
			23	1,529	35,167	23	35,167	
合 計					0			
					137,543		137,543	
変更積算金額					0			
					132,781		132,781	円/m <sup>3</sup>

# 100/0m3当たり内訳書

殻処分

第 69号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(発生作業：構造物取壊し)								
処分費 (m <sup>3</sup> )			85.2	1,800	153,360			WB020051
		m <sup>3</sup>	85.2	1,800	153,360	0	0	単一 279号
(発生作業：舗装版破碎)								
処分費 (m <sup>3</sup> )			14.9	2,500	37,250			WB020051
		m <sup>3</sup>	14.9	2,500	37,250	0	0	単一 280号
合 計					184,010			
					0		-184,010	

# 0/75m3当たり内訳書

殻処分

第 70号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(発生作業：構造物取壊し)								
処分費 (m <sup>3</sup> )			0	0	0			WB020051
		m <sup>3</sup>	52.1	1,800	93,780	52.1	93,780	単一 281号
(発生作業：舗装版破碎)								
処分費 (m <sup>3</sup> )			0	0	0			WB020051
		m <sup>3</sup>	23	2,500	57,500	23	57,500	単一 282号
合 計					0			
					151,280		151,280	
変更積算金額					0			
					146,041		146,041	円/m <sup>3</sup>

# 一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 71号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 4 6.0km以下 0.8t超1.1t以下		1	28,130	28,130			CB010410
		回	1	28,130	28,130	0	0	
合 計					27,156			
					27,156		0	

# 101/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 72号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			35	15,230	533,050			WB010211
		人日	35	15,230	533,050	0	0	単一 285号
交通誘導警備員 B			66	13,230	873,180			WB010212
		人日	66	13,230	873,180	0	0	単一 286号
合 計					1,357,545			
					0		-1,357,545	

# 0/220人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 73号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	140	15,230	2,132,200	140	2,132,200	単一 287号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	80	13,230	1,058,400	80	1,058,400	単一 288号
合 計					0			
					3,190,600		3,190,600	
変更積算金額					0			
					3,080,138		3,080,138	円／人日

# 54/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 74号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			9	22,840	205,560			WB010211
		人日	9	22,840	205,560	0	0	単一 289号
交通誘導警備員 B			45	19,850	893,250			WB010212
		人日	45	19,850	893,250	0	0	単一 290号
合 計					1,060,768			
					0		-1,060,768	

# 0/80人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 75号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	20	22,840	456,800	20	456,800	単一 291号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	60	19,850	1,191,000	60	1,191,000	単一 292号
合 計					0			
					1,647,800		1,647,800	
変更積算金額					0			
					1,590,751		1,590,751	円/人日



# 一式当たり内訳書

仮設ガードレール

第 76号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ガードレール (賃料)			0		0			WYB00062
		式	1		212,640	1	212,640	単一 293号
合 計					0			
					212,640		212,640	
変更積算金額					0			
					205,278		205,278	円/式

# 一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 77号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 6.7km 無 無		2	62,500	125,000			WB010010
		台	2	62,500	125,000	0	0	単一 294号
合 計					120,672			
					120,672		0	

# 一式当たり内訳書

埋設物件事故防止費

第 78号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視員			8	17,960	143,680			WYB00007
		人	8	17,960	143,680	0	0	単一 295号
合 計					138,705			
					138,705		0	

# 一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 79号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		4	165,000	660,000			
		箇所	4	165,000	660,000	0	0	
合 計					637,150			
					0		-637,150	

# 一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 80号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN以内		0	0	0			
		箇所	1	165,000	165,000	1	165,000	
合 計					0			
					165,000		165,000	
変更積算金額					0			
					159,287		159,287	円/式

# 一式当たり内訳書

簡易支持力測定試験

第 81号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易支持力測定試験	キヤスポルによる支持力確認試験		0	0	0			WYB00081
		箇所	7	24,020	168,140	7	168,140	単一 296号
調査の成果品作成等の判定			0	0	0			WYB00082
		箇所	2	19,160	38,320	2	38,320	単一 297号
合 計					0			
					206,460		206,460	
変更積算金額					0			
					206,460		206,460	円/式

# 一式当たり内訳書

土質等試験費

第 82号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
室内土質試験費			0		0			WYB00073
		式	1		70,130	1	70,130	単一 298号
室内コーン試験費			0		0			WYB00075
		式	1		76,839	1	76,839	単一 299号
室内配合C B R 試験費			0		0			WYB00076
		式	1		190,030	1	190,030	単一 300号
合 計					0			
					336,999		336,999	
変更積算金額					0			
					336,999		336,999	円/式

# 一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 83号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	2本当り 全ての間接費含む		1		176,700			WYB00026
		式	1		176,700	0	0	単一 301号
合 計					170,582			
					170,582		0	



# 一式当たり内訳書

品質管理費

第 84号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
C B R 試験費 (粒調 F e 処理材)	施工面積500m2以上1000m2未満 すべての間接費含む		0		0			
		式	1		40,000	1	40,000	
C B R 試験費 (F e 石灰処理土)	施工面積100m2以上500m2未満 すべての間接費含む		0		0			
		式	1		40,000	1	40,000	
合 計					80,000		80,000	
変更積算金額					80,000		80,000	円/式

# 一式当たり内訳書

施工調査費

第 85号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	機械土工(土砂)[作業土工 埋戻し工]技術員3.2/工種		0		0			WYB00057
		式	1		92,800	1	92,800	単一 302号
施工合理化調査	路側工 技術員2.3人/工種		0		0			WYB00047
		式	1		66,700	1	66,700	単一 303号
施工合理化調査	舗装版破碎工(舗装版破碎工) 技術員2.5人/工種		0		0			WYB00033
		式	1		72,500	1	72,500	単一 304号
施工合理化調査	舗装版切断工 技術員2.7人/工種		0		0			WYB00044
		式	1		78,300	1	78,300	単一 305号
施工形態動向調査(モニタリング調査)	切削オーバーレイ工 技術員0.5人/工種		0		0			WYB00051
		式	1		14,500	1	14,500	単一 306号
施工状況モニタリング調査	透水性アスファルト舗装工 技術員0.5人/工種		0		0			WYB00064
		式	1		14,500	1	14,500	単一 307号
施工状況モニタリング調査	路面切削工 技術員0.5人/工種		0		0			WYB00002
		式	1		14,500	1	14,500	単一 308号
合計					0			
					353,800		353,800	
変更積算金額					0			
					353,800		353,800	円/式

# 一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 86号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人工		0	0	0			WYB00068
		工事	1	14,500	14,500	1	14,500	単一 309号
合計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 87号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ (ICT) ) 保守点検	3500m2 1層 切削オーバーレイ工		0		0			WYB00008
		式	1		4,788	1	4,788	単一 310号
合計					0			
					4,788		4,788	
変更積算金額					0			
					4,788		4,788	円/式

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 88号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	路面切削機		0		0			
		式	1		548,000	1	548,000	
合 計					0			
					548,000		548,000	
変更積算金額					0			
					548,000		548,000	円/式

# 一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 89号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4820千円		0		0			WB010610
		式	1		4,820,000	1	4,820,000	単一 311号
合 計					0			
					4,820,000		4,820,000	
変更積算金額					0			
					4,820,000		4,820,000	円/式

# 一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 90号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		50,750			WYB00017
		式	1		50,750	0	0	単一 312号
合 計					48,993			
					48,993		0	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317.6
						1		317.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	329	329	CB210100	
			m 3	1	329	329		
	計					329		
	単価					329		
						329	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	983
						1		983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		1	1,019	1,019	CB210100	
			m 3	1	1,019	1,019		
	計					1,019		
	単価					1,019		
						1,019	円/m3	



# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	205.9
						1		205.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	213.3	213.3	CB210020	
			m3	1	213.3	213.3		
計						213.3		
単価						213.3		
						213.3	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	351.3
						1		351.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	364	364	CB210110	
			m3	1	364	364		
計						364		
単価						364		
						364	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		459.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	475.9	475.9		
計						0		
						475.9		
単価						0		
						475.9	円/m3	
変更積算単価								
						459.3	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317.6
						1		317.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	329	329	CB210100	
			m3	1	329	329		
計						329		
						329		
単価						329		
						329	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		459.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	475.9	475.9		
計						0		
						475.9		
単価						0		
						475.9	円/m3	
変更積算単価								
						459.3	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	317.6
						1		317.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	329	329	CB210100	
			m3	1	329	329		
計						329		
						329		
単価						329		
						329	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	983
						1		983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削		1	1,019	1,019	CB210100	
			m 3	1	1,019	1,019		
計						1,019		
単価						1,019	円/m3	
						1,019		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	205.9
						1		205.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	213.3	213.3	CB210020	
			m 3	1	213.3	213.3		
計						213.3		
単価						213.3	円/m3	
						213.3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	351.3
						1		351.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	364	364	CB210110	
			m3	1	364	364		
計						364		
単価						364	円/m3	
						364		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		459.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	475.9	475.9		
計						0		
単価						475.9	円/m3	
変更積算単価						459.3	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	205.1	
						1		205.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	212.5	212.5	CB210510		
			m 3	1	212.5	212.5			
計						212.5			
単価						212.5			
						212.5	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,642	
						1		4,642	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,809	4,809	CB210510		
			m 3	1	4,809	4,809			
計						4,809			
単価						4,809			
						4,809	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	路体外盛土 (整地のみ)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		123.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース)標準			0	0	0	CB210610
			m3	1	127.8		127.8	
計							0	
							127.8	
単価							0	
							127.8	円/m3
変更積算単価								
							123.4	円/m3

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		205.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満			0	0	0	CB210020
			m3	1	213.3		213.3	
計							0	
							213.3	
単価							0	
							213.3	円/m3
変更積算単価								
							205.9	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		459.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	475.9	475.9		
計						0		
						475.9		
単価						0		
						475.9	円/m3	
変更積算単価								
						459.3	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	205.1
						1		205.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	212.5	212.5	CB210510	
			m3	1	212.5	212.5		
計						212.5		
						212.5		
単価						212.5		
						212.5	円/m3	



# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	762.9
						1		762.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	790.3	790.3	CB210510	
			m3	1	790.3	790.3		
計						790.3		
単価						790.3		
						790.3	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,642
						1		4,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,809	4,809	CB210510	
			m3	1	4,809	4,809		
計						4,809		
単価						4,809		
						4,809	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	路体外盛土 (整地のみ)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		123.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準		0	0	0	CB210610	
			m3	1	127.8	127.8		
計						0		
						127.8		
単価						0		
						127.8	円/m3	
変更積算単価								
						123.4	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		205.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	213.3	213.3		
計						0		
						213.3		
単価						0		
						213.3	円/m3	
変更積算単価								
						205.9	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		459.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	475.9	475.9		
計						0		
						475.9		
単価						0		
						475.9	円/m3	
変更積算単価								
						459.3	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,642
						1		4,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,809	4,809	CB210510	
			m3	1	4,809	4,809		
計						4,809		
						4,809		
単価						4,809		
						4,809	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	路体外盛土 (整地のみ)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		123.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース)標準		0	0	0	CB210610	
			m3	1	127.8	127.8		
計						0		
						127.8		
単価						0		
						127.8	円/m3	
変更積算単価								
						123.4	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		205.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	213.3	213.3		
計						0		
						213.3		
単価						0		
						213.3	円/m3	
変更積算単価								
						205.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		459.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	475.9	475.9		
計						0		
						475.9		
単価						0		
						475.9	円/m3	
変更積算単価								
						459.3	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,721
						1		4,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	4,891	4,891	CB210520	
			m3	1	4,891	4,891		
計						4,891		
						4,891		
単価						4,891		
						4,891	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	土材料	Fe石灰処理土	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
F e 石灰処理材		中央混合 CBR=80%		0	0	0	WYB00018	
			m 3	1	4,600	4,600	単- 178号	
計						0		
						4,600		
単価						0		
						4,600	円/m3	
変更積算単価								
						4,440	円/m3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	積込(k-ス)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		205.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	213.3	213.3		
計						0		
						213.3		
単価						0		
						213.3	円/m3	
変更積算単価								
						205.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		459.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	475.9	475.9		
計						0		
						475.9		
単価						0		
						475.9	円/m3	
変更積算単価								
						459.3	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	312.8
						1		312.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	324.1	324.1	CB210520	
			m3	1	324.1	324.1		
計						324.1		
						324.1		
単価						324.1		
						324.1	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	802.4
						1		802.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	831.2	831.2	CB210520	
			m3	1	831.2	831.2		
計						831.2		
単価						831.2		
						831.2	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		205.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	213.3	213.3		
計						0		
単価						213.3		
						0		
						213.3	円/m3	
変更積算単価						205.9	円/m3	



# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		459.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	475.9	475.9		
計						0		
						475.9		
単価						0		
						475.9	円/m3	
変更積算単価								
						459.3	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	312.8
						1		312.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	324.1	324.1	CB210520	
			m3	1	324.1	324.1		
計						324.1		
						324.1		
単価						324.1		
						324.1	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	802.4
						1		802.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		1	831.2	831.2	CB210520	
			m 3	1	831.2	831.2		
計						831.2		
単価						831.2		
						831.2	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,721
						1		4,721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		1	4,891	4,891	CB210520	
			m 3	1	4,891	4,891		
計						4,891		
単価						4,891		
						4,891	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		205.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	213.3	213.3		
計						0		
						213.3		
単価						0		
						213.3	円/m3	
変更積算単価						205.9	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		459.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	475.9	475.9		
計						0		
						475.9		
単価						0		
						475.9	円/m3	
変更積算単価						459.3	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	法面整形(切土部)	現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	758.4
						1		758.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	785.7	785.7	CB220010	
			m 2	1	785.7	785.7		
計						785.7		
単価						785.7		
						785.7	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	387.1
						1		387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	401	401	CB220010	
			m 2	1	401	401		
計						401		
単価						401		
						401	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	387.1
						1		387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	401	401	CB220010	
			m 2	1	401	401		
計						401		
単価						401	円/m2	
						401		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	387.1
						1		387.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	401	401	CB220010	
			m 2	1	401	401		
計						401		
単価						401	円/m2	
						401		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,940
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無		1	2,010	2,010	WB810870	
			m 2	1	2,010	2,010	単- 180号	
計						2,010		
単価						2,010	円/m2	
						2,010		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,940
						1		1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無		1	2,010	2,010	WB810870	
			m 2	1	2,010	2,010	単- 180号	
計						2,010		
単価						2,010	円/m2	
						2,010		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	71,660
						1		71,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)		1	74,230	74,230	CB226311	
		有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	74,230	74,230		
計						74,230		
単価						74,230		
						74,230	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,387
						1		39,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り		1	40,800	40,800	CB226320	
		無し 一般養生 延長無し	m 3	1	40,800	40,800		
計						40,800		
単価						40,800		
						40,800	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,387
						1		39,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		1	40,800	40,800	CB226320	
			m 3	1	40,800	40,800		
計						40,800		
単価						40,800	円/m3	
						40,800		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	コンクリートブロック基礎 (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	7,999
						100		7,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13.6	60,920	828,512	CB226170	
			m 3	13.6	60,920	828,512		
計						828,512		
単価						8,286	円/m	
						8,286		



# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	コンクリートブロック積 (1,2号)	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	20,852
						1		20,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)		1	21,600	21,600	WB825010	
			m 2	1	21,600	21,600	単- 181号	
計						21,600		
単価						21,600		
						21,600	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,265
						1		7,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,526	7,526	CB226120	
			m 3	1	7,526	7,526		
計						7,526		
単価						7,526		
						7,526	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	張りコンクリート (止水コンクリート)	18-8-25(高炉) t=100	単位	m3	数量	1	単価	22,280
						1		22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	23,080	23,080	CB240010	
			m3	1	23,080	23,080		
計						23,080		
単価						23,080		
						23,080	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	コンクリートブロック基礎 (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	100	単価	6,704
						100		6,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		11.4	60,920	694,488	CB226170	
			m3	11.4	60,920	694,488		
計						694,488		
単価						6,945		
						6,945	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	コンクリートブロック基礎 (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	100	単価	7,999
						100		7,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		13.6	60,920	828,512	CB226170	
			m 3	13.6	60,920	828,512		
計						828,512		
単価						8,286		
						8,286	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	コンクリートブロック積 (4号)	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	20,234
						1		20,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)		1	20,960	20,960	WB825010	
			m 2	1	20,960	20,960	単- 182号	
計						20,960		
単価						20,960		
						20,960	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	コンクリートブロック積 (3号)	控35cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称						金額	20,240		
規格						金額	20,240		
摘要						WB825010			
コンクリートブロック積工						数量	0	単価	0
JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)						数量	1	単価	20,960
計						金額	0	20,960	
単価						金額	0	20,960	
変更積算単価						金額	20,240	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	コンクリートブロック積 (5号)	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	20,852	
名称						金額	20,852		
規格						金額	20,852		
摘要						WB825010			
コンクリートブロック積工						数量	1	単価	21,600
JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)						数量	1	単価	21,600
計						金額	21,600	21,600	
単価						金額	21,600	21,600	
変更積算単価						金額	21,600	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	コンクリートブロック積 (4号)	控35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		20,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	0	0	0	WB825010	
				1	21,600	21,600	単- 184号	
計						0		
						21,600		
単価						0		
						21,600	円/m2	
変更積算単価								
						20,860	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,265
						1		7,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,526	7,526	CB226120	
				1	7,526	7,526		
計						7,526		
						7,526		
単価						7,526		
						7,526	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	張りコンクリート (止水コンクリート)	18-8-25(高炉) t=100	単位	m3	数量	1	単価	22,280
						1		22,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	23,080	23,080	CB240010	
			m 3	1	23,080	23,080		
計						23,080		
単価						23,080		
						23,080	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	天端コンクリート (A-2型)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,681
						1		45,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	47,320	47,320	CB226180	
			m 3	1	47,320	47,320		
計						47,320		
単価						47,320		
						47,320	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	天端コンクリート (B型)	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,681
						1		45,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		1	47,320	47,320	CB226180	
			m 3	1	47,320	47,320		
計						47,320		
単価						47,320	円/m3	
						47,320		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-64号	路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価	531.5
						1		531.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		1	550.6	550.6	CB430010	
			m 2	1	550.6	550.6		
計						550.6		
単価						550.6	円/m2	
						550.6		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-65号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,017
						1		2,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 9.5km以下 全ての費用		1	2,090	2,090	CB430020	
			m 3	1	2,090	2,090		
計						2,090		
単価						2,090	円/m3	
						2,090		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-66号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,448
						1		1,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1,500	1,500	WB020051	
			m 3	1	1,500	1,500	単- 185号	
計						1,500		
単価						1,500	円/m3	
						1,500		



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 70mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	2,281	0	CB410240
基層(車道・路肩部)		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	0	0	0	1,142	0	CB410240
計						0		3,423	
単価						0		3,423	円/m2
変更積算単価								3,304	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-68号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒キヤップASホリマ-改質1型(13) 舗装厚 60mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,349
						1		2,349
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,434	2,434	CB410260	
			m2	1	2,434	2,434		
	計					2,434		
						2,434		
	単価					2,434	円/m2	
						2,434		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-69号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 60mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,116
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	2,192	2,192		
	計					0		
						2,192		
	単価					0		
						2,192	円/m2	
	変更積算単価					2,116	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-70号	切削オーバーレイ 【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマ-改質 I 型(13)	単位	m2	数量	1	2,802
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	2,903	2,903	2,802	WB430210
		m 2	1	2,903	2,903	2,802	単- 186号
計					2,903	2,802	
単価					2,903	2,802	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	切削オーバーレイ (ICT)【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度ギャップアスコン(13)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100	2,702	270,200	WB430210 単一 187号	
	ICT建設機械経費加算額	路面切削機 週休2日補正1.04	日	0.11	27,240	2,996.4	WYB00005 単一 188号	
	計					0		
	単価					273,196.4		
	変更積算単価					0		
						2,732	円/m2	
						2,637	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-72号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,017
						1		2,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 9.5km以下 全ての費用		1	2,090	2,090	CB430020	
			m 3	1	2,090	2,090		
計						2,090		
単価						2,090	円/m3	
						2,090		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-73号	処処分 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,448
						1		1,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	1,500	1,500	WB020051	
			m 3	1	1,500	1,500	単- 185号	
計						1,500		
単価						1,500	円/m3	
						1,500		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 230mm	単位	m2	数量	1	単価	1,122
						1		1,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		230mm 2層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用		1	1,163	1,163	CB410030	
			m 2	1	1,163	1,163		
	計					1,163		
						1,163		
	単価					1,163	円/m2	
						1,163		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	下層路盤(車道・路肩部)	粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚=140mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		粒調Fe石灰路盤材 t=140mm		0	0	0	WYB00021	
			m 2	1	1,921	1,921	単- 189号	
	計					0		
						1,921		
	単価					0		
						1,921	円/m2	
変更積算単価						1,855	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-76号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	779.5	
						1		779.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	807.5	807.5	CB410040		
			m 2	1	807.5	807.5			
計						807.5			
単価						807.5			
						807.5	円/m2		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-77号	基層(車道・路肩部) 【夜間】	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,731	
						1		1,731	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,794	1,794	CB410240		
			m 2	1	1,794	1,794			
計						1,794			
単価						1,794			
						1,794	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-78号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒キヤップASホリマ-改質1型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,005
						1		2,005
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,077	2,077	CB410260	
			m2	1	2,077	2,077		
	計					2,077		
						2,077		
	単価					2,077	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-79号	表層(車道・路肩部) 【夜間】	密粒度キヤップアスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,811
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m2	1	1,875	1,875		
	計					0		
						1,875		
	単価					0		
						1,875	円/m2	
	変更積算単価							
						1,811	円/m2	



# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	下層路盤(車道・路肩部) (民地乗入部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	661.5
						1		661.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	685.3	685.3	CB410030	
			m 2	1	685.3	685.3		
計						685.3		
単価						685.3	円/m2	
						685.3		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	表層(車道・路肩部) (民地乗入部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,652
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,712	1,712	CB410260	
			m 2	1	1,712	1,712		
計						1,712		
単価						1,712	円/m2	
						1,712		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-82号	フィルター層	砂 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	1	単価	877	
						1		877	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		60mm以上80mm未満		1	908.5	908.5	CB410650		
			m 2	1	908.5	908.5			
計						908.5			
単価						908.5			
						908.5	円/m2		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	812.2	
						1		812.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	841.4	841.4	CB410031		
			m 2	1	841.4	841.4			
計						841.4			
単価						841.4			
						841.4	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	表層	歩道用透水性アスファルト合材 ストレート透水性アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,475	
						1		1,475	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)		1	1,528	1,528	CB410660		
			m 2	1	1,528	1,528			
	計					1,528			
	単価					1,528			円/m2
						1,528			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	フィルター層	砂 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,182	
						1		1,182	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		140mm以上160mm未満		1	1,225	1,225	CB410650		
			m 2	1	1,225	1,225			
	計					1,225			
	単価					1,225			円/m2
						1,225			

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	下層路盤(歩道部)	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	956.6
						1		956.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用		1	991	991	CB410031	
			m 2	1	991	991		
計						991		
単価						991	円/m2	
						991		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	表層	歩道用透水性アスファルト合材 ストレート透水性アスコン(13) 1.4m 以上2.4m未満 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,717
						1		1,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)		1	1,779	1,779	CB410660	
			m 2	1	1,779	1,779		
計						1,779		
単価						1,779	円/m2	
						1,779		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	779.5
						1		779.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用		1	807.5	807.5	CB410040	
			m 2	1	807.5	807.5		
計						807.5		
単価						807.5	円/m2	
						807.5		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,652
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,712	1,712	CB410260	
			m 2	1	1,712	1,712		
計						1,712		
単価						1,712	円/m2	
						1,712		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	812.2
						1		812.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	841.4	841.4	CB410031	
			m 2	1	841.4	841.4		
計						841.4		
単価						841.4	円/m2	
						841.4		

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,477
						1		1,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,531	1,531	CB410261	
			m 2	1	1,531	1,531		
計						1,531		
単価						1,531	円/m2	
						1,531		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-92号	表層(歩道部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,021	
						1		2,021	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,094	2,094	CB410261		
		40mm 再生密粒度アスコン(13)							
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,094	2,094			
計						2,094			
単価						2,094			
						2,094	円/m2		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	516.9	
						1		516.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	535.5	535.5	CB410030		
		RC-40 全ての費用	m2	1	535.5	535.5			
計						535.5			
単価						535.5			
						535.5	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	コンクリート舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm	単位	m2	数量	100	単価	1,645	
						100		1,645	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		10	16,850	168,500	CB240010		
		18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満							
		一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	16,850	168,500			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,834	1,834	CB224710		
			m 2	1	1,834	1,834			
計						170,334			
						170,334			
単価						1,704			
						1,704	円/m2		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	812.2	
						1		812.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	841.4	841.4	CB410031		
		RC-40 全ての費用	m 2	1	841.4	841.4			
計						841.4			
						841.4			
単価						841.4			
						841.4	円/m2		





# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	プレキャストボックス	内幅 1.0m 内高 0.8m	単位	m	数量	10	10	単価	67,393	67,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	10	13,310	133,100	CB222880			
RCボックスカルバート		T-25 1000×800×2000	個	5	104,000	520,000				
PC鋼より線		φ12.7 SWPR7B L=11.7m(余長含む)	本	4	6,634	26,536	WYB00011			
定着装置 (プレキャストボックス1000×800用)		アンカープレート(1枚)・定着具(1個) PC鋼より線 φ12.7mm用	組	8	2,300	18,400	単- 190号			
計						698,036				
単価						69,810				
						69,810	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	プレキャストボックス	内幅 0.6m 内高 0.6m	単位	m	数量	10	単価	51,947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	10	13,310	133,100		CB222880
	RCボックスカルバート	T-25 600×600×2000	個	5	72,000	360,000		
	PC鋼より線	φ12.7 SWPR7B L=11.7m(余長含む)	本	4	6,634	26,536		WYB00016
	定着装置 (プレキャストボックス600×600用)	アンカープレート(1枚)・定着具(1個) PC鋼より線 φ12.7mm用	組	8	2,300	18,400		単-190号
	計					538,036		
	単価					53,810		
						53,810		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	プレキャストボックス (No. 6+17取付道路部)	内幅 0.6m 内高 0.6m	単位	m	数量	10	単価	45,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	10	11,460	114,600		CB222880
	RCボックスカルバート	T-25 600×600×2000	個	5	72,000	360,000		
	計					474,600		
	単価					47,460		
						47,460	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	プレキャストボックス (2号集水桝へ接続)	内幅 0.6m 内高 0.6m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	10	11,460	114,600		CB222880
	RCボックスカルバート	T-25 600×600×2000	個	5	72,000	360,000		
	計					0		
	単価					474,600		
	変更積算単価					0	47,460	円/m
						45,820		円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	プレキャストU型側溝	PU-300×300	単位	m	数量	1	単価	5,929
						1		5,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,142	6,142	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,142	6,142	単- 214号	
計						6,142		
						6,142		
単価						6,142	円/m	
						6,142		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	上蓋式U型側溝	300×300 標準型	単位	m	数量	1	単価	8,957
						1		8,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	9,279	9,279	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40~0 0.54m3/10m	m	1	9,279	9,279	単- 215号	
計						9,279		
						9,279		
単価						9,279	円/m	
						9,279		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	上蓋式U型側溝枠	300×500 溜樹型	単位	箇所	数量	1	単価	20,128
						1		20,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	20,850	20,850	WB821410	
計						20,850	単- 216号	
単価						20,850		
						20,850	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	落蓋式側溝	300×300	単位	m	数量	0	単価	0
						1		8,379
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.54m3/10m	m	1	8,679	8,679	WB821410	
計						0		
単価						8,679		
変更積算単価						8,379	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	側溝蓋	1型 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	9,209
						1		9,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	9,540	9,540	WB821430	
			枚	1	9,540	9,540	単- 218号	
	計					9,540		
	単価					9,540	円/枚	
						9,540		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	側溝蓋	2型 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	10,368
						1		10,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	10,740	10,740	WB821430	
			枚	1	10,740	10,740	単- 219号	
	計					10,740		
	単価					10,740	円/枚	
						10,740		



# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	側溝蓋	3型 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	26,972
						1		26,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	27,940	27,940	WB821430	
			枚	1	27,940	27,940	単- 220号	
	計					27,940		
	単価					27,940		
						27,940	円/枚	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	側溝蓋	落蓋式側溝300用 コンクリト蓋 L=500	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	2,280	2,280	単- 221号	
	計					0		
	単価					2,280		
						0		
	変更積算単価					2,280	円/枚	
						2,201	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	暗渠排水管	据付 直管 VP-300	単位	m	数量	1	単価	6,406
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用		1	6,636	6,636	CB222770		
		m	1	6,636	6,636			
計					6,636			
単価					6,636			
					6,636	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	鉄筋コンクリート台付管	φ600 重圧型	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2m/個 全ての費用		0	0	0		CB222850
			m	10	23,730	237,300		25,120
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0	0	0		CB240210
			m <sup>2</sup>	2	4,367	8,734		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m <sup>3</sup>	0.58	18,670	10,828.6		
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0	0	0		CB240060
			m <sup>3</sup>	0.1	32,830	3,283		
	計					0		
						260,145.6		
	単価					0		
						26,020		円/m
	変更積算単価							
						25,120		円/m

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	暗渠排水管	据付 直管 VP-300	単位	m	数量	1	単価	6,406
						1		6,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		1	6,636	6,636	CB222770	
			m	1	6,636	6,636		
計						6,636		
単価						6,636	円/m	
						6,636		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	暗渠排水管 (湧水対策)	据付 波状管 φ150 シングル構造	単位	m	数量	1	単価	1,286
						1		1,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要 全ての費用		1	1,333	1,333	CB222770	
			m	1	1,333	1,333		
計						1,333		
単価						1,333	円/m	
						1,333		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	暗渠排水管	据付 直管 VP-200	単位	m	数量	1	単価	3,139
						1		3,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用		1	3,252	3,252	CB222770	
			m	1	3,252	3,252		
計						3,252		
単価						3,252	円/m	
						3,252		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	現場打ち集水樹 No. 9+12.8(1型)	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	39,059
						1		39,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	40,460	40,460	CB222950	
			箇所	1	40,460	40,460		
計						40,460		
単価						40,460	円/箇所	
						40,460		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	現場打ち集水樹 (1号集水樹)	現場打材 1600×2320×1800 24-12-20(25) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	各種 2.92m3を超え3.08m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0		CB222950
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.14	168,900	23,646		単- 222号
	足掛金物	幅300mm×φ19mm	個	0	0	0		
	計			4	2,050	8,200		
	単価					0		
	変更積算単価					317,146		
						0		
						317,200		円/箇所
						306,200		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	現場打ち集水樹 (2号集水樹)	現場打材 1500×1500×1400 24-12-20(25) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	各種 1.90m3を超え2.00m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0		CB222950
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.082	168,900	13,849.8		単- 222号
	足掛金物	幅300mm×φ19mm	個	3	2,050	6,150		
	計					0		
	単価					211,599.8		
	変更積算単価					0		
						211,600		円/箇所
						204,300		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	現場打ち集水樹 (3号集水樹)	現場打材 1500×1500×1300 24-12-20(25) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	各種 1.70m3を超え1.80m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950		
		箇所	1	173,700	173,700			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	168,900	11,823	単- 222号		
足掛金物	幅300mm×φ19mm		0	0	0			
		個	3	2,050	6,150			
計					0			
					191,673			
単価					0			
					191,700	円/箇所		
変更積算単価								
					185,100	円/箇所		



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	現場打ち集水桝 (4号集水桝)	現場打材 1500×1500/2140×1400 24-12-20(25) 法面 作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 2.23m3を超え2.35m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	221,900	221,900		235,900
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.096	168,900	16,214.4		235,900
	足掛金物	幅300mm×φ19mm	個	3	2,050	6,150		235,900
	計					0		244,264.4
	単価					0		244,300 円/箇所
	変更積算単価					0		235,900 円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	現場打ち集水樹 (5号集水樹)	現場打材 1100×1100×1100 18-8-25(高炉) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	122,500	122,500		CB222950
	足掛金物	幅300mm×φ19mm	個	2	2,050	4,100		
	計					0		
	単価					126,600		
	変更積算単価					0		
						126,600		円/箇所
						122,300		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	現場打ち集水樹 (6号集水樹)	現場打材 1500×1500×1400 24-12-20(25) 法面作業 補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	各種 2.00m3を超え2.11m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	201,000	201,000		212,700
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.078	168,900	13,174.2		212,700
	足掛金物	幅300mm×φ19mm	個	3	2,050	6,150		
	計					0		
	単価					220,400		円/箇所
	変更積算単価					212,700		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	蓋	グレチング蓋(500×500用) T-2 細目 ボルト固定式	単位	枚	数量	1	22,686
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	23,500	23,500	WB821430	
		枚	1	23,500	23,500	単- 223号	
計					23,500		
単価					23,500		
					23,500	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	蓋 (1号集水桝)	グレーチング蓋(1600×2320用) T-6 細目 ボルト固定式	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			組	1	3,679	3,679		単- 224号
				0	0	0		
			組	1	947,200	947,200		単- 225号
	計					0		
						950,879		
	単価					0		
						950,900		円/枚
	変更積算単価							
						918,000		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	蓋 (2号, 3号集水柵)	グレーチング蓋(1500×1500用) T-6 細目 ボルト固定式	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
							1	1,122,000
グレーチング蓋設置	1500×1500用 T-6細目 ボルト固定		0	0	0	WYB00079		
		組	1	3,679	3,679	単- 226号		
グレーチング蓋	1500×1500用 T-6 細目 ボルト固定式 受枠込		0	0	0	WYB00074		
		組	1	1,158,000	1,158,000	単- 227号		
計					0			
					1,161,679			
単価					0			
					1,162,000	円/枚		
変更積算単価								
					1,122,000	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	蓋 (4号集水桝)	グレーチング蓋(1500×1500/2140用) T-6 細目 ボルト固定式	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1500×1500/2140用 T-6細目 ボルト固定		0	0	0		WYB00083
			組	1	3,679	3,679		単- 228号
		1500×1500/2140用 T-6 細目 ボルト固定式 受枠込		0	0	0		WYB00032
			組	1	806,000	806,000		単- 229号
	計					0		
						809,679		
	単価					0		
						809,700		円/枚
	変更積算単価							
						781,700		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	蓋 (5号集水桝)	グレーチング蓋(1100×1100用) T-6 細目 ボルト固定式	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1100×1100用 T-6細目 ボルト固定		0	0	0		WYB00085
			組	1	3,679	3,679		単- 230号
		1100×1100用 T-6 細目 ボルト固定式 受枠込		0	0	0		WYB00050
			組	1	302,800	302,800		単- 231号
	計					0		
						306,479		
	単価					0		
						306,500		円/枚
	変更積算単価							
						295,900		円/枚



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	蓋 (6号集水桝)	グレーチング蓋(1500×1500用) T-25 並目 ボルト固定式	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		1500×1500用 T-25並目 ボルト固定		0	0	0	WYB00089	
			組	1	3,679	3,679	単- 232号	
		1500×1500用 T-25 並目 ボルト固定式 受枠込		0	0	0	WYB00056	
			組	1	330,200	330,200	単- 233号	
	計					0		
						333,879		
	単価					0		
						333,900	円/枚	
	変更積算単価							
						322,400	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	現場打ち集水樹 (2型)	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	40,710
						1		40,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	42,170	42,170	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,170	42,170		
計						42,170		
単価						42,170		
						42,170	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	現場打ち集水樹 (1型)	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		40,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		0	0	0	CB222950	
		0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	42,170	42,170		
計						0		
単価						42,170		
						42,170	円/箇所	
変更積算単価						40,710	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	21,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19,300	19,300		WB821430
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	527.8	2,111.2		単- 234号 CB224410
	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12×70mm	本	4	87	348		
	計					21,759.2		
	単価					21,760		
						21,760		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	縦排水	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	25,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.23	23,080	5,308.4	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.8	7,545	21,126	CB240210	
計						26,434.4		
単価						26,440		
						26,440	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	法面縦溝蓋	縞鋼板蓋 300用 t=3.2 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	16,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	14,500	14,500	WB821430	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	527.8	2,111.2	単- 235号	CB224410
	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12×70mm	本	4	87	348		
	計					16,959.2		
	単価					16,960		
						16,960	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	歩車道境界ブロック (一般部 A-1型)	両面R 180/230×250×2000	単位	m	数量	1	単価	5,787
						1		5,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		1	5,995	5,995	CB422510	
		0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,995	5,995		
計						5,995		
単価						5,995	円/m	
						5,995		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	歩車道境界ブロック (擦付部 B-1型)	両面R 180/230×250～194/230×180×1000	単位	m	数量	1	単価	6,803
						1		6,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)		1	7,048	7,048	CB422510	
		1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,048	7,048		
計						7,048		
単価						7,048	円/m	
						7,048		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	歩車道境界ブロック (乗入部 C-1型)	片面R 203/215×150×600	単位	m	数量	1	単価	8,172
						1		8,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り		1	8,466	8,466	CB422510	
			m	1	8,466	8,466		
計						8,466		
単価						8,466	円/m	
						8,466		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	歩車道境界ブロック (横断歩道部 C-3型)	片面R 206/218×120×600	単位	m	数量	1	単価	6,465
						1		6,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	6,697	6,697	CB422510	
			m	1	6,697	6,697		
計						6,697		
単価						6,697	円/m	
						6,697		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	小型水路付縁石 (一般部)	1型 φ150 L=1000 集水孔付 縁石高200	単位	m	数量	1	単価	12,743
						1		12,743
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型水路付縁石据付 (基礎材・敷モルタル含む)	1型 一般部 H=200 L=1000 集水孔付		1	13,200	13,200	WYB00022	
			m	1	13,200	13,200	単- 236号	
	計					13,200		
	単価					13,200		
						13,200	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	小型水路付縁石 (擦付部)	2型 φ150 L=1000 集水孔付 縁石高10~200	単位	m	数量	1	単価	16,218
						1		16,218
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型水路付縁石据付 (基礎材・敷モルタル含む)	2型 擦付部 H=10~200 L=1000 集水孔付		1	16,800	16,800	WYB00028	
			m	1	16,800	16,800	単- 237号	
	計					16,800		
	単価					16,800		
						16,800	円/m	



# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	小型水路付縁石 (擦付部)	2型 φ150 L=1000 集水孔付 縁石高50~200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型水路付縁石据付 (基礎材・敷モルタル含む)		2型 擦付部 H=50~200 L=1000 集水孔付		0	0	0	WYB00092	
			m	1	15,300	15,300	単-238号	
計						0		
						15,300		
単価						0		
						15,300	円/m	
変更積算単価								
						14,770	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	小型水路付縁石 (切下部)	3型 φ150 L=600 集水孔付 縁石高10	単位	m	数量	1	単価	13,051
						1		13,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型水路付縁石据付 (基礎材・敷モルタル含む)		3型 切下部 H=10 L=600 集水孔付		1	13,520	13,520	WYB00027	
			m	1	13,520	13,520	単-239号	
計						13,520		
						13,520		
単価						13,520		
						13,520	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	小型水路付縁石 (切下部)	3型 φ150 L=600 集水孔付 縁石高50	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型水路付縁石据付 (基礎材・敷モルタル含む)		3型 切下部 H=50 L=600 集水孔付		0	0	0	WYB00078	
			m	1	17,100	17,100	単- 240号	
	計					0		
						17,100		
	単価					0		
						17,100	円/m	
変更積算単価								
						16,510	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	小型水路付縁石 (縁石柵)	柵用(グレーチング付) φ150 L=1000 縁石高220 柵 400×450×800	単位	箇所	数量	1	単価	100,496
						1		100,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水路付き縁石据付 (柵本体据付・基礎材・敷モルタル含む)		縁石柵型 H=220 L=1000 集水孔付		1	104,100	104,100	WYB00038	
			箇所	1	104,100	104,100	単- 241号	
	計					104,100		
						104,100		
	単価					104,100		
						104,100	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	地先境界ブロック (一般部 D-1型)	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	3,445
						1		3,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	3,569	3,569	CB422520	
			m	1	3,569	3,569		
計						3,569		
単価						3,569	円/m	
						3,569		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	地先境界ブロック (乗入部 D-2型)	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	5,046
						1		5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り		1	5,227	5,227	CB422520	
			m	1	5,227	5,227		
計						5,227		
単価						5,227	円/m	
						5,227		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	歩車道境界ブロック (一般部 A-2型)	両面R 180/230×250×2000	単位	m	数量	1	単価	5,787
						1		5,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)		1	5,995	5,995	CB422510	
		0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,995	5,995		
計						5,995		
単価						5,995	円/m	
						5,995		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	歩車道境界ブロック (擦付部 B-2型)	両面R 180/230×250～194/230×180×1000	単位	m	数量	1	単価	6,803
						1		6,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)		1	7,048	7,048	CB422510	
		1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,048	7,048		
計						7,048		
単価						7,048	円/m	
						7,048		

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	歩車道境界ブロック (乗入部 C-2型)	片面R 203/210×100×600	単位	m	数量	1	単価	8,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クワッチャラン RC-40 18-8-25(高炉) 有り		1	8,681	8,681		CB422510
			m	1	8,681	8,681		
	計					8,681		
	単価					8,681		
						8,681	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	車止め	W=1500 H=800	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止め設置	W=1500 H=800		0	0	0	WYB00046	
			基	1	27,470	27,470	単-244号	
	車止め(材料費)	W=1500 H=800 φ60.5 ステンレス 脱着式		0	0	0		
			基	1	87,800	87,800		
	基礎ブロック(材工共)	□250×250		0	0	0		
			個	2	3,600	7,200		
	計					0		
						122,470		
	単価					0		
						122,500	円/箇所	
	変更積算単価							
						118,300	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 白	単位	m	数量	0	単価	0
						1		10,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 曲げ支柱 間隔2m		0	0	0	WB810510	
			m	1	10,900	10,900	単- 245号	
計						0		
						10,900		
単価						0		
						10,900	円/m	
変更積算単価								
						10,530	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	13,090
						1		13,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無		1	3,211	3,211	WB810540	
			m	1	3,211	3,211	単- 247号	
ガードレール		Gr-C-4E 土中建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度		1	10,340	10,340	WYB00001	
			m	1	10,340	10,340	単- 248号	
計						13,551		
						13,551		
単価						13,560		
						13,560	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-150号	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ダーク ブラウン	単位	m		1	10,802
					1	10,802
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	3,664	3,664	WB810540
		m	1	3,664	3,664	単- 249号
ガードレール	Gr-C-2B コンクリート建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度	単位	数量	単価	金額	
			1	7,520	7,520	
		m	1	7,520	7,520	
計					11,184	
					11,184	
単価					11,190	
					11,190	円/m



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	カーゴレベル基礎	Gr-C-2B用	単位	m	数量	10	単価	18,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.8	23,080	87,704	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11.2	7,545	84,504	CB240210	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m 3	0.3	32,830	9,849	CB240060	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	6.1	1,191	7,265.1	CB221110	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.015	168,900	2,533.5	WB810010 単- 250号	
計						191,855.6		
単価						19,190		
						19,190	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-152号	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ダーク ブラウン	単位	m		0	0
					1	10,810
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	数量	単価	金額	摘要
			0	0	0	WB810540
		m	1	3,664	3,664	単- 251号
ガードレール	Gr-C-2B コンクリート建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度	単位	数量	単価	金額	
			0	0	0	
		m	1	7,520	7,520	
計					0	
					11,184	
単価					0	
					11,190	円/m
変更積算単価						
					10,810	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	カーゴレール基礎	Gr-C-2B用	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.6	23,080	83,088	0	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	11	7,545	82,995	0	CB240210
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m 3	0.29	32,830	9,520.7	0	CB240060
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	6.2	1,191	7,384.2	0	CB221110
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.015	168,900	2,533.5	0	WB810010 単- 222号
計						185,521.4	0	
単価						18,560	円/m	
変更積算単価						17,920	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	標識柱 【再利用】	単柱式 径60.5 2基以下	単位	基	数量	1	単価	41,810
						1		41,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）		1	43,310	43,310	WB812110	
			基	1	43,310	43,310	単- 252号	
計						43,310		
単価						43,310		
						43,310	円/基	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	標識板 【再利用】	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	4,082
						1		4,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		無 2基以下 無 無		1	4,229	4,229	WB812150	
			基	1	4,229	4,229	単- 253号	
計						4,229		
単価						4,229		
						4,229	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-156号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	単位	m	数量	1	単価	422.2
						1		422.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%		1	437.4	437.4	WB821210	
		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	437.4	437.4	単- 254号	
計						437.4		
単価						437.4		
						437.4	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-157号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	339.6
						1		339.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白		1	351.8	351.8	WB821210	
		アスファルト舗装 全ての費用	m	1	351.8	351.8	単- 255号	
計						351.8		
単価						351.8		
						351.8	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-158号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	364.5
						1		364.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	377.6	377.6	WB821210	
			m	1	377.6	377.6	単- 256号	
計						377.6		
単価						377.6		
						377.6	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-159号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		634.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	657.7	657.7	単- 257号	
計						0		
単価						657.7		
						0		
						657.7	円/m	
変更積算単価						634.9	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-160号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	0	単価	0
						1		379.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	393	393	単- 258号	
計						0		
						393		
単価						0		
						393	円/m	
変更積算単価								
						379.4	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-161号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	838.6
						1		838.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	868.7	868.7	WB821210	
				1	868.7	868.7	単- 259号	
計						868.7		
						868.7		
単価						868.7		
						868.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-162号	溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価 816.3
						1	816.3
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	数量	単価	金額	摘要	
			1	845.6	845.6	WB821210	
		m	1	845.6	845.6	単- 260号	
計					845.6		
単価					845.6		
					845.6	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	照明柱基礎	φ500×2300	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下		0	0	0		WE211600	
			基	1	9,086	9,086		単- 261号	
	埋戻し・締固め	中埋砂		0	0	0		CB440420	
			m 3	0.17	8,723	1,482.91			
	埋戻し・締固め	土砂		0	0	0		CB440420	
			m 3	0.02	4,234	84.68			
	スパイラル鋼管	2300mm φ500×0.6t		0	0	0			
			本	1	8,950	8,950			
	照明用アンカーボルト	250×250 8mY、10m用		0	0	0			
			組	1	11,600	11,600			
	基礎砕石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		0	0	0		CB221110	
			m 2	0.38	1,051	399.38			
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0		CB240010	
			m 3	0.45	23,310	10,489.5			
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0		WB810010	
			t	0.026	188,000	4,888		単- 262号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0	0	0		WB810010	
			t	0.005	191,100	955.5		単- 263号	
	接地設置	D種接地 補正あり		0	0	0		WE123800	
			極	1	5,643	5,643		単- 264号	
	連結式接地棒	径10×1500		0	0	0		WE521600	
			本	1	1,220	1,220		単- 265号	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	照明柱基礎	φ500×2300	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm		0	0	0	WE521500	
			本	1	370	370	単- 266号	
	I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2		0	0	0	WE500100	
			m	2	58	116	単- 267号	
	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 160%		0	0	0	WE505400	
			m	1	65	65	単- 268号	
	計					0		
						55,349.97		
	単価					0		
						55,350	円/基	
	変更積算単価							
						55,350	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	道路照明柱 (支柱再利用)	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 撤去~設置	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	基	0	0	0	WE210900		
		基	1	11,790	11,790	単- 269号		86,350
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	0	0	0	WE210800		
		基	1	23,570	23,570	単- 270号		
照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	台	0	0	0	WE211500		
		台	1	41,160	41,160	単- 271号		
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器(ポール取付) 移設	個	0	0	0	WE211100		
		個	1	5,418	5,418	単- 272号		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 2.0mm <sup>2</sup> 3心	m	0	0	0			
		m	22	142	3,124			
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	600V (CV) 3.5mm <sup>2</sup> 3心	m	0	0	0			
		m	6	214	1,284			
計					0			
					86,346			
単価					0			
					86,350	円/基		
変更積算単価								
					86,350	円/基		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	単位	m	数量	1	単価	1,297
						1		1,297
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無			1	1,344	1,344	WB810530
			m	1	1,344		1,344	単-273号
計							1,344	
単価							1,344	円/m
							1,344	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,084
						1		1,084
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無			1	1,123	1,123	WB810530
			m	1	1,123		1,123	単-274号
計							1,123	
単価							1,123	円/m
							1,123	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	標識撤去		単位	基	数量	1	単価	20,939
						1		20,939
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無			1	19,500	19,500	WB812190
			基	1	19,500	19,500		単- 275号
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無			1	2,184	2,184	WB812210
			基	1	2,184	2,184		単- 276号
計							21,684	
							21,684	
単価							21,690	
							21,690	円/基

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,258
						1		9,258
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			1	9,591	9,591	WB824010
			m 3	1	9,591	9,591		単- 277号
計							9,591	
							9,591	
単価							9,591	
							9,591	円/m3

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,218
						1		16,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	16,800	16,800	WB824010	
			m 3	1	16,800	16,800	単- 278号	
計						16,800		
単価						16,800		
						16,800	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	526.4
						1		526.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	545.3	545.3	CB430310	
			m 2	1	545.3	545.3		
計						545.3		
単価						545.3		
						545.3	円/m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	748
						1		748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	774.9	774.9	CB430310	
			m 2	1	774.9	774.9		
計						774.9		
単価						774.9		
						774.9	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-172号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,507
						1		1,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,562	1,562	CB227010	
			m 3	1	1,562	1,562		
計						1,562		
単価						1,562		
						1,562	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,670
						1		2,670
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎			1	2,766	2,766	CB227010
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用		m 3	1	2,766	2,766	
計							2,766	
							2,766	
単価							2,766	円/m3
							2,766	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,896
						1		2,896
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)					1	3,000	3,000	WB020051
				m 3	1	3,000	3,000	単- 283号
計							3,000	
							3,000	
単価							3,000	円/m3
							3,000	



# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,737
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)			1	1,800	1,800	WB020051	
			m3	1	1,800	1,800	単- 284号	
	計					1,800		
	単価					1,800		
						1,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	試掘調査費 (車道部)	単位	箇所	数量	1	14,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		4	534.2	2,136.8	CB430510
		m	4	534.2	2,136.8	
舗装版破砕積込		m <sup>2</sup>	1	1,035	1,035	CB440500
		m <sup>2</sup>	1	1,035	1,035	
運搬(電線共同溝)	土砂 有り 10.5km以下		0.1	2,062	206.2	CB440510
		m <sup>3</sup>	0.1	2,062	206.2	
処分費(m <sup>3</sup> )			0.1	1,800	180	WB020051
		m <sup>3</sup>	0.1	1,800	180	単-284号
床掘り			0.4	3,391	1,356.4	CB440410
		m <sup>3</sup>	0.4	3,391	1,356.4	
床掘り	土砂 現場制約あり		0.5	7,542	3,771	CB210030
		m <sup>3</sup>	0.5	7,542	3,771	
埋戻し・締め	土砂		0.85	4,233	3,598.05	CB440420
		m <sup>3</sup>	0.85	4,233	3,598.05	
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	535.5	535.5	CB410030
		m <sup>2</sup>	1	535.5	535.5	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,458	2,458	CB410260
		m <sup>2</sup>	1	2,458	2,458	
計					15,276.95	
					15,276.95	
単価					15,280	
					15,280	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	試掘調査費 (土砂部)	単位	箇所	数量	1	単価	9,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り			0.5	3,391	1,695.5	CB440410
			m 3	0.5	3,391	1,695.5	
	床掘り	土砂 現場制約あり		0.5	7,542	3,771	CB210030
			m 3	0.5	7,542	3,771	
	埋戻し・締固め	土砂		1	4,233	4,233	CB440420
			m 3	1	4,233	4,233	
	計					9,699.5	
						9,699.5	
	単価					9,700	
						9,700	円/箇所

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	F e 石灰処理材	中央混合 CBR=80%	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
						1		4,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	F e 石灰処理土	圧入率 1.41		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1	4,600	4,600		
	計					0		
						4,600		
	単価					0		
						4,600	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	石灰処理工（バックホウ混合攪拌処理）	添加量 生石灰70kg/m <sup>3</sup> 断面整形なし	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	0.13	25,200	3,276			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.28m <sup>3</sup> 1.7t吊		0	0	0			
諸雑費（率+まるめ） 10%			時間	3.14	6,870	21,571		単-313号	
計			式	1		3,130			
						0			
						34,440			
単価						0			
						344.4		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2,010.42	2,010			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,010			
単価					2,010	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	21,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,440	1,244,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,810	481,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	38.08	11,400	434,112		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		888		
	計					2,160,000		
	単価					21,600	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	20,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,440	1,244,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,810	481,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	32.48	11,400	370,272		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		728		
	計					2,096,000		
	単価					20,960	円/m 2	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.29m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	20,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,440	1,244,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,810	481,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	32.48	11,400	370,272		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		728		
	計					2,096,000		
	単価					20,960	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	21,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,440	1,244,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	4,810	481,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	38.08	11,400	434,112		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		888		
	計					2,160,000		
	単価					21,600	円/m 2	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-185号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費【夜間】	アスファルト殻(切削・2.35)【(有)前田運送】	m <sup>3</sup>	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	37,800	4,158		
特殊作業員			人	0.33	32,130	10,602		
普通作業員			人	0.549	26,932	14,785		
改質アスファルト混合物【夜間】		密粒ギャップA S ポリマー改質I型（1 3）	t	12.573	14,200	178,536		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	99.5	4,278		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	274,300	30,173	WK430050 単- 314号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	79,790	8,776	WK430060 単- 315号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	126,300	13,893	WK430070 単- 316号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	60,730	6,680	WK430080 単- 317号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	48,120	5,293	WK430090 単- 318号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		13,126		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						290,300		
単価						2,903	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	37,800	4,158		
特殊作業員			人	0.33	32,130	10,602		
普通作業員			人	0.549	26,932	14,785		
アスファルト混合物【夜間】		密粒度キ ャップ アスコン(13)	t	12.573	12,600	158,419		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	99.5	4,278		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	274,300	30,173	WK430050 単- 319号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	79,790	8,776	WK430060 単- 320号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	126,300	13,893	WK430070 単- 321号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	60,730	6,680	WK430080 単- 322号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	48,120	5,293	WK430090 単- 323号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		13,143		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					270,200		
	単価					2,702	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-188号	I C T建設機械経費加算額	路面切削機 週休2日補正1.04	単位	日	数量	0	1	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	I C T建設機械経費加算額	路面切削機 週休2日補正1.04			0	0	0		
			日		1.31	20,800	27,248		
	計						0		
							27,248		
	単価						0		
							27,240	円/日	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	下層路盤（車道・路肩部）	粒調Fe石灰路盤材 t=140mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.45	25,200	11,340			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.82	21,420	17,564			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2.15	17,955	38,603			
	粒調Fe処理材	ロス率 1.33		0	0	0			
			m <sup>3</sup>	18.6	5,400	100,440			
	小型バックホウ（クローラ）[標準]運転	山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）賃料		0	0	0			WYB00024
			日	0.74	32,620	24,138			単- 324号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		15			
	計					0			
						192,100			
	単価					0			
						1,921			円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=11.7m(余長含む)	単位	本	数量	1	単価	6,634
						1	6,634	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		11.7	509	5,955		
			m	11.7	509	5,955		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		11.7	58.1	679		
			m	11.7	58.1	679		
計						6,634		
						6,634		
単価						6,634	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=11.7m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1	3,963	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	11.7	304	3,556		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	11.7	34.8	407		
計						0		
						3,963		
単価						0	円/本	
						3,963		

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-192号	P C鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=10.0m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	10	304	3,040		
P C鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	10	34.8	348		
計						0		
						3,388		
単価						0		
						3,388	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-193号	P C鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=9.9m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	9.9	304	3,009		
P C鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	9.9	34.8	344		
計						0		
						3,353		
単価						0		
						3,353	円/本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-194号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=9.7m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	9.7	304	2,948		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	9.7	34.8	337		
計						0		
						3,285		
単価						0		
						3,285	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-195号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=9.2m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	9.2	304	2,796		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	9.2	34.8	320		
計						0		
						3,116		
単価						0		
						3,116	円／本	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-196号	P C鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=8.7m(余長含む)	単位	本	数量	0	0
						1	2,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0	
			m	8.7	304	2,644	
P C鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0	
			m	8.7	34.8	302	
計						0	
						2,946	
単価						0	
						2,946	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-197号	P C鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=8.4m(余長含む)	単位	本	数量	0	0
						1	2,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0	
			m	8.4	304	2,553	
P C鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0	
			m	8.4	34.8	292	
計						0	
						2,845	
単価						0	
						2,845	円/本

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-198号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=8.0m(余長含む)	単位	本	数量	0	0
						1	2,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0	
			m	8	304	2,432	
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0	
			m	8	34.8	278	
計						0	
						2,710	
単価						0	
						2,710	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-199号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=7.9m(余長含む)	単位	本	数量	0	0
						1	2,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0	
			m	7.9	304	2,401	
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0	
			m	7.9	34.8	274	
計						0	
						2,675	
単価						0	
						2,675	円/本

## 参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-200号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=7.2m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	7.2	304	2,188		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	7.2	34.8	250		
計						0		
						2,438		
単価						0		
						2,438	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-201号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=7.1m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	7.1	304	2,158		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	7.1	34.8	247		
計						0		
						2,405		
単価						0		
						2,405	円/本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=6.6m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1	2,235	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	6.6	304	2,006		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	6.6	34.8	229		
計						0		
						2,235		
単価						0		
						2,235	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=6.5m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1	2,202	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	6.5	304	1,976		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	6.5	34.8	226		
計						0		
						2,202		
単価						0		
						2,202	円/本	



# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-204号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=6.0m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	6	304	1,824		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	6	34.8	208		
計						0		
						2,032		
単価						0		
						2,032	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-205号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=5.9m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	5.9	304	1,793		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	5.9	34.8	205		
計						0		
						1,998		
単価						0		
						1,998	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-206号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=4.3m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	4.3	304	1,307		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	4.3	34.8	149		
計						0		
						1,456		
単価						0		
						1,456	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-207号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=4.0m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	4	304	1,216		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	4	34.8	139		
計						0		
						1,355		
単価						0		
						1,355	円/本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-208号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=2.2m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	2.2	304	668		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	2.2	34.8	76		
計						0		
						744		
単価						0		
						744	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-209号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=2.0m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	2	304	608		
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	2	34.8	69		
計						0		
						677		
単価						0		
						677	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-210号	高力ボルト		単位	組	数量	0	単価	0
						1		78
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F10T M16×50		0	0	0		
			組	1	78.5	78		
計						0		
						78		
単価						0		
						78	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-211号	P C鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=11.7m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	11.7	304	3,556		
P C鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0		
			m	11.7	34.8	407		
計						0		
						3,963		
単価						0		
						3,963	円／本	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-212号	P C 鋼より線	φ 12.7 SWPR7B L=7.0m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価 0
						1	2,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼より線		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0	
			m	7	304	2,128	
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 12.7 SWPR7B		0	0	0	
			m	7	34.8	243	
計						0	
						2,371	
単価						0	
						2,371	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-213号	P C 鋼より線	φ 15.2 SWPR7B L=10.2m(余長含む)	単位	本	数量	0	単価 0
						1	5,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 鋼より線		φ 15.2 SWPR7B		0	0	0	
			m	10.2	449	4,579	
P C 鋼より線メーカー工場切断加工費		φ 15.2 SWPR7B		0	0	0	
			m	10.2	49.5	504	
計						0	
						5,083	
単価						0	
						5,083	円／本

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,226	32,260		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000 266kg/個	個	5	5,550	27,750		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,350	1,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						61,420		
単価						6,142	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,226	32,260		
上蓋式U型側溝		本体 普通型 300×300×2000 337kg/個	個	5	11,800	59,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.648	2,350	1,522		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						92,790		
単価						9,279	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	20,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,774.42	37,744		
上蓋式U型側溝柵		本体 溜柵型 300×500×1000 255kg/個	個	10	16,900	169,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.72	2,350	1,692		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						208,500		
単価						20,850	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,226	32,260		
落蓋式側溝		300×300×2000 447kg	個	5	10,600	53,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.648	2,350	1,522		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						86,790		
単価						8,679	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	740	74,000		
	側溝蓋	上蓋式 300用 1型 L=1000 97kg/枚	枚	100	8,800	880,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					954,000		
	単価					9,540	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	740	74,000		
	側溝蓋	上蓋式 300用 2型 L=1000 91kg/枚	枚	100	10,000	1,000,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,074,000		
	単価					10,740	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	740	74,000		
	側溝蓋	上蓋式 300用 3型 L=1000 83kg/枚	枚	100	27,200	2,720,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,794,000		
	単価					27,940	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	740	74,000		
	落蓋式側溝蓋	コンクリート蓋 300用 T-25 L=500 52kg	枚	100	1,540	154,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					228,000		
	単価					2,280	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,808.75	65,808		
	諸雑費(まるめ)		式	1		92		
	計					168,900		
	単価					168,900	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	293	29,300		23,500
	グレーチング蓋 (500×500用)	T-2 細目 4点ボルト固定 受枠共 35kg/組	枚	100	23,200	2,320,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		700		
	計					2,350,000		
	単価					23,500	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	グレーチング蓋設置	1600×2320用 T-6細目 ホル固定	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.03	25,200	756		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.075	17,955	1,346		
	小型バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き]運転	排ガス(第2次) 山積0.22m3 平積0.16m3 0.9t吊		0	0	0		WYB00004
			時間	0.25	6,310	1,577		単一 325号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,679		
	単価					0		
						3,679		円/組



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	グレーチング蓋	1600×2320用 T-6 細目 ホル固定式 受枠込	単位	組	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋	1600×2320用 T-6 細目 ホル固定式 受枠込 786.3kg		0	0	0		
		組	1	947,200	947,200		
計					0		
					947,200		
単価					0		
					947,200		円/組

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	グレーチング蓋設置	1500×1500用 T-6細目 ホル固定	単位	組	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.03	25,200	756			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.075	17,955	1,346			
小型バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き]運転	排ガス(第2次) 山積0.22m3 平積0.16m3 0.9t吊	時間	0	0	0	WYB00080		
		時間	0.25	6,310	1,577	単- 325号		
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		0			
計					0			
					3,679			
単価					0			
					3,679	円/組		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	グレーチング蓋	1500×1500用 T-6 細目 ホル固定式 受枠込	単位	組	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	グレーチング蓋	1500×1500用 T-6 細目 ホル固定式 受枠込 467.1kg		0	0	0	
			組	1	1,158,000	1,158,000	
	計					0	
						1,158,000	
	単価					0	
						1,158,000	円/組

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	グレーチング蓋設置	1500×1500/2140用 T-6細目 ボルト固定	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
普通作業員			人	0.03	25,200	756		
小型バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き]運転		排ガス(第2次) 山積0.22m3 平積0.16m3 0.9t吊		0	0	0		WYB00084
諸雑費(まるめ)			時間	0.25	6,310	1,577		単- 325号
計			式	1		0		
単価						0		
						3,679		
								円/組

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	グレーチング蓋	1500×1500/2140用 T-6 細目 ボルト固定式 受枠込	単位	組	数量	0	1	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	グレーチング蓋	1500×1500/2140用 T-6細目ボルト固定 受枠込 602.5kg		0	0	0		
			組	1	806,000	806,000		
	計					0		
	単価					806,000		
						0		
						806,000		円/組

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	グレーチング蓋設置	1100×1100用 T-6細目 ホル固定	単位	組	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.03	25,200	756			
普通作業員		人	0.075	17,955	1,346			
小型バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き]運転	排ガス(第2次) 山積0.22m3 平積0.16m3 0.9t吊	時間	0.25	6,310	1,577			WYB00086
諸雑費(まるめ)		式	1		0			単- 325号
計					0			
単価					3,679			
					0			
					3,679			円/組

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	グレーチング蓋	1100×1100用 T-6 細目 ホル固定式 受枠込	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グレーチング蓋	1100×1100用 T-6 細目 ホル固定式 受枠込 225.3kg		0	0	0		
			組	1	302,800	302,800		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						302,800		
	単価					0		
						302,800	円/組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	グレーチング蓋設置	1500×1500用 T-25並目 ホル固定	単位	組	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.03	25,200	756			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.075	17,955	1,346			
小型バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き]運転	排ガス(第2次) 山積0.22m3 平積0.16m3 0.9t吊	時間	0	0	0	WYB00090		
		時間	0.25	6,310	1,577	単- 325号		
諸雑費(まるめ)		式	0		0			
		式	1		0			
計					0			
					3,679			
単価					0			
					3,679	円/組		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	グレーチング蓋	1500×1500用 T-25 並目 ホルル固定式 受枠込	単位	組	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	グレーチング蓋	1500×1500用 T-25 並目 ホルル固定式 受枠込 451.1kg		0	0	0			
			組	1	330,200	330,200			330,200
	計					0			
	単価					0			
						330,200			円/組

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	293	29,300		
縞鋼板蓋（500×500用）		t=3.2 HDZ35 スレ止・取手・ホルル固定穴付 23.1kg/枚	枚	100	19,000	1,900,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1,930,000		
単価						19,300	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	293	29,300		
	縞鋼板蓋（縦排水300用）	500×735×3.2 ボルト固定穴付 HDZ35	枚	100	14,200	1,420,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					1,450,000		
	単価					14,500	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	小型水路付縁石据付（基礎材・敷モルタル含む）	1型 一般部 H=200 L=1000 集水孔付	単位	m	数量	100	100	単価	13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.6	25,200	40,320			
			人	1.6	25,200	40,320			
	ブロック工			1.6	26,250	42,000			
			人	1.6	26,250	42,000			
	普通作業員			3.2	17,955	57,456			
			人	3.2	17,955	57,456			
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.6	41,050	65,680			WYB00023
			日	1.6	41,050	65,680			単- 326号
	小型水路付縁石（一般部）	1型 φ150 L=1000 集水孔付 縁石高200		100	10,900	1,090,000			
			個	100	10,900	1,090,000			
	諸雑費（率+まるめ） 12%			1		24,544			
			式	1		24,544			
	計					1,320,000			
						1,320,000			
	単価					13,200			
						13,200		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	小型水路付縁石据付（基礎材・敷モルタル含む）	2型 擦付部 H=10~200 L=1000 集水孔付	単位	m	数量	100	100	単価	16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.6	25,200	40,320			
			人	1.6	25,200	40,320			
	ブロック工			1.6	26,250	42,000			
			人	1.6	26,250	42,000			
	普通作業員			3.2	17,955	57,456			
			人	3.2	17,955	57,456			
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.6	41,050	65,680			WYB00029
			日	1.6	41,050	65,680			単- 326号
	小型水路付縁石（擦付部）	2型 φ150 L=1000 集水孔付 縁石高10~200		100	14,500	1,450,000			
			個	100	14,500	1,450,000			
	諸雑費（率+まるめ） 12%			1		24,544			
			式	1		24,544			
	計					1,680,000			
						1,680,000			
	単価					16,800			
						16,800		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	小型水路付縁石据付 (基礎材・敷モルタル含む)	2型 擦付部 H=50~200 L=1000 集水孔付	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1.6	25,200	40,320			
ブロック工		人	0	0	0			
		人	1.6	26,250	42,000			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	3.2	17,955	57,456			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	0	0	0	WYB00093		
		日	1.6	41,050	65,680	単- 327号		
小型水路付縁石(擦付部)	2型 φ150 L=1000 集水孔付 縁石高50~200	m	0	0	0			
		m	100	13,000	1,300,000			
諸雑費(率+まるめ) 12%		式	0		0			
		式	1		24,544			
計					0			
					1,530,000			
単価					0			
					15,300	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	小型水路付縁石据付（基礎材・敷モルタル含む）	3型 切下部 H=10 L=600 集水孔付	単位	m	数量	100	100	単価	13,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.6	25,200	40,320			
			人	1.6	25,200	40,320			
	ブロック工			1.6	26,250	42,000			
			人	1.6	26,250	42,000			
	普通作業員			3.2	17,955	57,456			
			人	3.2	17,955	57,456			
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		1.6	41,050	65,680			WYB00030
			日	1.6	41,050	65,680			単- 326号
	小型水路付縁石（切下部）	3型 φ150 L=600 集水孔付 縁石高10		165	6,800	1,122,000			
			個	165	6,800	1,122,000			
	諸雑費（率+まるめ） 12%			1		24,544			
			式	1		24,544			
	計					1,352,000			
						1,352,000			
	単価					13,520			
						13,520		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	小型水路付縁石据付（基礎材・敷モルタル含む）	3型 切下部 H=50 L=600 集水孔付	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.6	25,200	40,320		
	ブロック工			0	0	0		
			人	1.6	26,250	42,000		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3.2	17,955	57,456		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00087
			日	1.6	41,050	65,680		単- 327号
	小型水路付縁石（切下部）	3型 φ150 L=600 集水孔付 縁石高50		0	0	0		
			m	100	14,800	1,480,000		
	諸雑費（率+まるめ） 12%			0		0		
			式	1		24,544		
	計					0		
						1,710,000		
	単価					0		
						17,100	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	水路付き緑石据付 (樹本体据付・基礎材・敷モルタル含む)	緑石樹型 H=220 L=1000 集水孔付	単位	箇所	数量	100	単価	104,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			25	25,200	630,000		
			人	25	25,200	630,000		
	ブロック工			25	26,250	656,250		
			人	25	26,250	656,250		
	普通作業員			50	17,955	897,750		
			人	50	17,955	897,750		
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		10	41,050	410,500		WYB00039
			日	10	41,050	410,500		単- 328号
	小型水路付緑石樹 (400×450×800樹含む)	樹用(グレーチング付) φ150 L=1000 集水孔付 緑石高220		100	75,100	7,510,000		
			組	100	75,100	7,510,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			1		305,500		
			式	1		305,500		
	計					10,410,000		
						10,410,000		
	単価					104,100		
						104,100		円/箇所

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	コンクリート	無筋構造物 人力 18-8-40(高炉)W/C規格無 養生無	単位	m 3	数量	1	単価	17,620
						1		17,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1	17,620	17,620	CB240010	
			m 3	1	17,620	17,620		
計						17,620		
単価						17,620		
						17,620	円/m 3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-243号	コンクリート	無筋構造物 人力 18-8-40(高炉)W/C規格無 養生無	単位	m 3	数量	1	単価	17,620
						1		17,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用		1	17,620	17,620	CB240010	
			m 3	1	17,620	17,620		
計						17,620		
単価						17,620		
						17,620	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	車止め設置	W=1500 H=800	単位	基	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.3	25,200	7,560			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.6	17,955	10,773			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0.3	25,515	7,654			
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.11m <sup>3</sup> 平積0.08m <sup>3</sup>		0	0	0			
			供用日	0.3	4,930	1,479			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		4			
計						0			
						27,470			
単価						0			
						27,470		円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 曲げ支柱 間隔2m	単位	m	数量	1	単価	10,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	9,974.76	9,974		
	ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	1	922	922		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10,900		
	単価					10,900	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	連続防護柵基礎ブロック据付	自在R(B型) 1.0m/本	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.5	25,200	12,600			
	普通作業員		人	0.5	21,420	10,710			
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊		0	0	0			WYB00025
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好	日	0.5	38,460	19,230			単- 329号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		日	0.5	29,020	14,510			WYB00042 単- 330号
	計		式	1		2,995			
	単価					0			
						78,000			
						0			
						7,800		円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	11,877.6	11,877		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-8,666	-8,666		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,211		
	単価					3,211	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	ガードレール	Gr-C-4E 土中建込 <sup>ダ</sup> ーク <sup>ラ</sup> ン系10YR2.0/1.0程度	単位	m			1	10,340
							1	10,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ガードレール	Gr-C-4E 土中建込 <sup>ダ</sup> ーク <sup>ラ</sup> ン系10YR2.0/1.0程度		1.4	7,390	10,346		
			m	1.4	7,390	10,346		
	計					10,346		
	単価					10,340		
						10,340	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,664
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工	コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	9,974.76	9,974		
ガードレール	路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-6,310	-6,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,664		
単価						3,664	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	168,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,808.75	65,808			
諸雑費(まるめ)		式	1		92			
計					168,900			
単価					168,900		円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	9,974.76	9,974		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装	m	1	-6,310	-6,310		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,664		
	単価					3,664	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	43,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	43,303.75	43,303		
	道路標識柱	【再利用】	基	1	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					43,310		
	単価					43,310	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	4,229
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	4,229.37	4,229			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,229			
単価					4,229	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-254号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	437.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	229	229,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	570	315	179,550		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000		
	軽油	1.2号	L	44	142	6,248		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,852		
	計					437,400		
	単価					437.4	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-255号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	351.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	229	229,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油		1.2号	L	44	142	6,248		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,762		
計						351,800		
単価						351.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-256号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	377.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	254	254,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油		1.2号	L	49	142	6,958		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		5,852		
計						377,600		
単価						377.6	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-257号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	657.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	415	415,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	172	194,360		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000		
	軽油	1.2号	L	80	142	11,360		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,480		
	計					657,700		
	単価					657.7	円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-258号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	269	269,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油		1.2号	L	52	142	7,384		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,826		
計						393,000		
単価						393	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-259号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	868.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	507	507,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	172	292,400		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	360	27,000		
軽油		1.2号	L	98	142	13,916		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		17,134		
計						868,700		
単価						868.7	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-260号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	845.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	572	686,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	172	117,648		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	360	10,800		
軽油		1.2号	L	132	142	18,744		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,508		
計						845,600		
単価						845.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	単位	基	数量	単価	金額	単価	9,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1.1	17,955	19,750			
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	9	7,901	71,109	単-331号		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1			
計						90,860			
単価						9,086	円/基		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	188,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,412.5	66,412		
	諸雑費(まるめ)		式	1		48		
	計					188,000		
	単価					188,000	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,412.5	66,412		
	諸雑費(まるめ)		式	1		58		
	計					191,100		
	単価					191,100	円/t	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0
単-264号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		1	5,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	22,575	5,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,643		
単価						5,643	円/極	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0
単-265号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量		1	1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ10×1500mm	本	1	1,220	1,220		
計						1,220		
単価						1,220	円/本	

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0
単-266号	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量		1	370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370		
計						370		
単価						370	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0
単-267号	IV電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量		1	58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 3.5mm2	m	1	58.3	58		
計						58		
単価						58	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル電線管	VE 16 mm	m	1	65.1	65		
	計					65		
	単価					65	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.5	22,575	56,437		
普通作業員			人	2	17,955	35,910		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	0.85	30,000	25,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		53		
計						117,900		
単価						11,790	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	23,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	22,575	112,875		
普通作業員			人	4	17,955	71,820		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.7	30,000	51,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						235,700		
単価						23,570	円/基	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	照明器具取付	照明器具取付 移設 持込	単位	台	数量	10	単価	41,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.2	22,575	185,115		
普通作業員			人	4.2	17,955	75,411		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	18	8,393	151,074	単-332号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						411,600		
単価						41,160	円/台	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1.000-00-00-2-0
単-272号	自動点滅器取付（ボール取付）	自動点滅器（ボール取付）移設	単位	個	数量	10	単価 5,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	2.4	22,575	54,180	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						54,180	
単価						5,418	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0
単-273号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工		コンクリート建込用	m	1	1,344	1,344	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,344	
単価						1,344	円/m

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-274号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,123		
	単価					1,123	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-275号	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量		単価	19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5~φ101.6	基	1	19,500	19,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					19,500		
	単価					19,500	円/基	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-276号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2,184	2,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,184		
単価						2,184	円/基	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,591.4	9,591		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,591		
単価						9,591	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-278号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,792.2	16,792		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,800		
単価						16,800	円/m 3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-279号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋・2.35)【(有)前田運送】	m 3	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円/m 3	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-280号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100			2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋・2.35)【(株)西有田土木】						
			m <sup>3</sup>	100	2,500	250,000		
	計					250,000		
	単価					2,500	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-281号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100			1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋・2.35)【(有)前田運送】						
			m <sup>3</sup>	100	1,800	180,000		
	計					180,000		
	単価					1,800	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-282号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋・2.35)【(株)西有田土木】						
			m <sup>3</sup>	100	2,500	250,000		
	計					250,000		
	単価					2,500	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-283号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(有筋・2.50)【(株)西有田土木】						
			m <sup>3</sup>	100	3,000	300,000		
	計					300,000		
	単価					3,000	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	処分費 (m 3)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	1,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)【(有)前田運送】		m 3	100	1,800	180,000	
計						180,000		
単価						1,800	円/m 3	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	単価	金額	単価	15,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人		1	15,225	15,225		
諸雑費(まるめ)		式		1		5		
計						15,230		
単価						15,230	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-286号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,230	13,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,230		
単価						13,230	円／人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-287号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,225	15,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,230		
単価						15,230	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-288号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,230	13,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,230		
単価						13,230	円／人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-289号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	22,837	22,837		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						22,840		
単価						22,840	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-290号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	19,845	19,845		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					19,850		
	単価					19,850	円/人日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-291号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	22,837	22,837		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					22,840		
	単価					22,840	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-292号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	19,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	19,845	19,845		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					19,850		
	単価					19,850	円／人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	仮設ガードレール（賃料）	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ガードレール（賃料）	5.0m <sup>パイプ</sup>	240日		0	0	0	
		m		5	9,600		48,000	
	仮設ガードレール（賃料）	3.0m <sup>パイプ</sup>	240日		0	0	0	
		m		9	13,600		122,400	
	単管パイプ（賃料）	L=3.0m	240日		0	0	0	
		本		8	1,440		11,520	
	単管杭（賃料）	L=1.0m	240日		0	0	0	
		本		8	1,200		9,600	
	取付クランプ（賃料）		240日		0		0	
		式		1			21,120	
	計						0	
							212,640	
	単価						0	
							212,640	円/式



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-294号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 6.7km 無 無	単位	台	数量		単価
					1		62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						62,500	
単価						62,500	円/台

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-295号	監視員		単位	人	数量		単価
					1		17,960
					1		17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1	17,955	17,955	
			人	1	17,955	17,955	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						17,960	
						17,960	
単価						17,960	円/人

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	簡易支持力測定試験	キャブによる支持力確認試験	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	主任地質調査員			0	0	0			
	地質調査員		人	0.4	36,800	14,720			24,020
	諸雑費（率+まるめ） 5%		人	0.3	27,200	8,160			
			式	1		1,140			
	計					0			
	単価					24,020			円/箇所
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			
						0			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	調査の成果品作成等の判定	単位	箇所	数量	0	単価	0
					5		19,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技士			0	0	0		
		人	0.2	58,600	11,720		
技師（A）			0	0	0		
		人	0.8	51,200	40,960		
技師（B）			0	0	0		
		人	0.8	41,600	33,280		
技師（C）			0	0	0		
		人	0.3	32,800	9,840		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		0		
計					95,800		
単価					0		
					19,160	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	室内土質試験費		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土粒子の密度試験	3個/試料		0	0	0		
			試料	2	5,900	11,800		
	土の含水比試験	3個/試料		0	0	0		
			試料	3	1,510	4,530		
	突固めによる土の突固め試験	モールド径15cm ランマ2.5kg 乾燥法		0	0	0		
			試料	2	26,900	53,800		
	計					0		
						70,130		
	単価					0		
						70,130	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	室内コーン試験費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		76,839
	土の湿潤密度試験	3個/試料 A法(寸法測定法)		0	0	0		
			試料	1	3,430	3,430		
	安定処理土の供試体作成			0	0	0		
			供試体	3	7,403	22,209		
	締固めた土のコーン指数試験			0	0	0		
			試料	5	10,240	51,200		
	計					0		
						76,839		
	単価					0		
						76,839	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	室内配合CBR試験費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		190,030
	土の湿潤密度試験	3個/試料 A法(寸法測定法)		0	0	0		
			試料	1	3,430	3,430		
	安定処理土の供試体作成			0	0	0		
			供試体	3	22,200	66,600		
	設計CBR試験	3モールド/試料		0	0	0		
			試料	3	40,000	120,000		
	計					0		
						190,030		
	単価					0		
						190,030	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	2本当り 全ての間接費含む	単位	式	数量	1	単価	176,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師（B）			1	41,600	41,600		
			人	1	41,600	41,600		
	技師（C）			1	32,800	32,800		
			人	1	32,800	32,800		
	測定機器リース代	NST-2		1	70,000	70,000		
			日	1	70,000	70,000		
	接触媒体	ソコート		1	10,000	10,000		
			本	1	10,000	10,000		
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		22,300		
			式	1		22,300		
	計					176,700		
	単価					176,700		
						176,700	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-302号	施工合理化調査	機械土工(土砂)[作業土工 埋戻し工]技術員3.2/工種	単位	式	数量	0	単価	0
						1		92,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	3.2	29,000	92,800		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						92,800		
	単価					0		
						92,800	円/式	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-303号	施工合理化調査	路側工 技術員2.3人/工種	単位	式	数量	0	単価	0
						1		66,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	2.3	29,000	66,700		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						66,700		
	単価					0		
						66,700	円/式	



## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0	
単-304号	施工合理化調査	舗装版破碎工(舗装版破碎工) 技術員2.5人/工種	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	技術員				0	0	0	
			人		2.5	29,000	72,500	
	諸雑費(まるめ)				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							72,500	
	単価						0	
							72,500	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0	
単-305号	施工合理化調査	舗装版切断工 技術員2.7人/工種	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	技術員				0	0	0	
			人		2.7	29,000	78,300	
	諸雑費(まるめ)				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							78,300	
	単価						0	
							78,300	円/式

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0	
単-306号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	切削オーバーレイ工 技術員0.5人/工種	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	0.5	29,000	14,500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						14,500		
	単価					0		
						14,500	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0	
単-307号	施工状況モニタリング調査	透水性アスファルト舗装工 技術員0.5人/工種	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	0.5	29,000	14,500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						14,500		
	単価					0		
						14,500	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 09 2022. 09 1.000-00-00-2-0	
単-308号	施工状況モニタリング調査	路面切削工 技術員0.5人/工種	単位	式	数量	0	単価	0
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	29,000	14,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						14,500		
単価						0		
						14,500	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-309号	ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人工	単位	工事	数量	0	単価	0
						1		14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	29,000	14,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						14,500		
単価						0		
						14,500	円/工事	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-310号	切削オーバーレイ（ICT）保守点検	3500m2 1層 切削オーバーレイ工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		4,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.19	25,200	4,788		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,788		
単価						0		
						4,788	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 3 1.000-00-00-2-0	
単-311号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	4820千円	単位	式	数量	1	単価	4,820,000
						1		4,820,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		4,820,000		
計						4,820,000		
単価						4,820,000	円/式	
						4,820,000	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	道路施設基本データ作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	50,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				1.75	29,000	50,750		
		人		1.75	29,000	50,750		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
		式		1		0		
計						50,750		
単価						50,750		
						50,750	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊	単位	時間	数量	1	単価	6,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,515	4,082		
軽油		1.2号	L	6.3	141	888		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1	1,900	1,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,870		
単価						6,870	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-314号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	274,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,272	38,272		
軽油		1. 2号	L	204	142	28,968		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						274,300		
単価						274,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-315号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	31,342	30,715		
軽油		1. 2号	L	43	142	6,106		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	32,800	42,968		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						79,790		
単価						79,790	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-316号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		126,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	38,272	38,272			
	軽油	1. 2号	L	48	142	6,816			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
	諸雑費（まるめ）		式	1		36			
	計						126,300		
	単価						126,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-317号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38,272	38,272	
軽油		1. 2号	L	25	142	3,550	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						60,730	
単価						60,730	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-318号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	48,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,272	38,272		
軽油		1. 2号	L	26	142	3,692		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,300	6,148		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48,120		
単価						48,120	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-319号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	274,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	38,272	38,272			
軽油	1. 2号	L	204	142	28,968			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980			
諸雑費（まるめ）		式	1		80			
計					274,300			
単価					274,300	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-320号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	31,342	30,715		
軽油		1. 2号	L	43	142	6,106		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	32,800	42,968		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						79,790		
単価						79,790	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-321号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		126,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	38,272	38,272			
	軽油	1. 2号	L	48	142	6,816			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 4～6. 0m	供用日	1.39	58,400	81,176			
	諸雑費（まるめ）		式	1		36			
	計						126,300		
	単価						126,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-322号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	60,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,272	38,272		
軽油		1. 2号	L	25	142	3,550		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						60,730		
単価						60,730	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-323号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	48,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,272	38,272		
軽油		1. 2号	L	26	142	3,692		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,300	6,148		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48,120		
単価						48,120	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	小型バックホウ（クローラ）[標準] 運転	山積0.11m3（平積0.08m3）賃料	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	25,515	25,515		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	22	142	3,124		
	小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.11m3（平積0.08m3）		0	0	0		
			日	1	3,980	3,980		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						32,620		
	単価					0		
						32,620	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	小型バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き]運転	排ガス(第2次) 山積0.22m3 平積0.16m3 0.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.14	25,515	3,572			
軽油	1. 2号	L	4.4	142	624			
小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]	排ガス(第2次) 山積0.22m3 平積0.16m3 0.9t吊	日	0.14	15,100	2,114			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,310			
単価					6,310		円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	1	41,050	41,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)					1	25,515	25,515		
				人	1	25,515	25,515		
軽油		1. 2号			57.96	142	8,230		
				L	57.96	142	8,230		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊			1	7,300	7,300		
				日	1	7,300	7,300		
諸雑費 (まるめ)					1		5		
				式	1		5		
計							41,050		
単価							41,050		
							41,050	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0			
			人	1	25,515	25,515			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	57.96	142	8,230			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		0	0	0			
			日	1	7,300	7,300			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						41,050			
単価						0			
						41,050		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	1	41,050	41,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	25,515	25,515				
軽油	1. 2号	L	57.96	142	8,230				
		L	57.96	142	8,230				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1	7,300	7,300				
		日	1	7,300	7,300				
諸雑費 (まるめ)		式	1		5				
		式	1		5				
計					41,050				
					41,050				
単価					41,050	円/日			
					41,050	円/日			

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 平積0.2m3 1.7t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0	0	0	0		
			人	1	25,515	25,515			
軽油		1. 2号	L	0	0	0	0		
			L	39.69	143	5,675			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	0	0	0	0		
			供用日	1	7,270	7,270			
諸雑費 (まるめ)			式	0		0	0		
			式	1		0			
計							38,460		
単価							0		
							38,460	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級 良好	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				0	0	0			
			人	1	20,895	20,895			
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	22.42	143	3,206			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0			
			供用日	1	4,710	4,710			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0			
			時間	5.9	35	206			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						29,020			
単価						0			
						29,020		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	7,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,515	4,337		
軽油		1.2号	L	4.3	143	614		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	2,950	2,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,901		
単価						7,901	円/時間	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	8,393
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	25,515	5,103			
軽油	1. 2号	L	4.2	143	600			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,690	2,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,393			
単価					8,393		円/時間	