

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度川内川下流部護岸補修工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市宮里町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年8月	12) 設計年月	令和4年8月
2) 事務所名	川内川河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289700013	14) 単価適用年月	2022年8月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年8月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	57,750,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	53,900,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	185日間 自 令和4年9月5日 (当初) 至 令和5年3月8日 (1回変更) 至 令和5年3月8日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	川内	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川内川水系 川内川	22) 処分費等	371,112
		23) 公告日	令和4年6月21日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費 河川整備事業費	2) 目： 河川維持修繕費 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費 (R3補正未済) 工事費 (R4当初)	4) 事業名：
--------------------------------	-----------------------------	--	---------

設計内訳書

工事名	令和4年度川内川下流部護岸補修工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		23,563,943				
			1		35,500,740	1	11,936,797		
河川土工		式	1		525,094				
			1		567,550	1	42,456		
掘削工		式	1		74,304				
			1		80,496	1	6,192		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	240	309.6	74,304			単-1号	
			260	309.6	80,496	20	6,192		
盛土工		式	1		33,754				
			1		33,754	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	7	4,822	33,754			単-2号	
			7	4,822	33,754	0	0		
残土処理工		式	1		417,036				
			1		453,300	1	36,264		
整地	残土受入れ地での処理	m3	230	122.2	28,106			単-3号	
			250	122.2	30,550	20	2,444		
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	230	1,691	388,930			単-4号	
			250	1,691	422,750	20	33,820		
矢板護岸工		式	1		2,670,528				
			1		3,450,720	1	780,192		
矢板工		式	1		2,670,528				
			1		3,450,720	1	780,192		

設計内訳書

工事名	令和4年度川内川下流部護岸補修工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長さ 2.75m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	48	55,636	2,670,528					単-5号
			0	55,636	0			-48	-2,670,528	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長さ 2.75m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	0	0	0					単-6号
			48	71,890	3,450,720			48	3,450,720	
法覆護岸工		式	1		9,117,781					
			1		9,772,421			1	654,640	
作業土工		式	1		325,132					
			1		325,132			0	0	
床掘り	土砂	m3	120		28,399					内-1号
			120		28,399			0	0	
埋戻し		m3	30		72,268					内-2号
			30		72,268			0	0	
基面整正		m2	190		66,694					内-3号
			190		66,694			0	0	
土砂等運搬	土砂(シラス)	m3	90		147,134					内-4号
			90		147,134			0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m3	90		10,637					内-5号
			90		10,637			0	0	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		8,165,945					
			1		8,165,945			0	0	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm	m	44	15,362	675,928					単-7号
			44	15,362	675,928			0	0	

設計内訳書

工事名	令和4年度川内川下流部護岸補修工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	389	17,574	6,836,286			単-8号	
			389	17,574	6,836,286	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	20	2,436	48,720			単-9号	
			20	2,436	48,720	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	11	55,001	605,011			単-10号	
			11	55,001	605,011	0	0		
護岸付属物工		式	1		626,704				
			1		1,281,344	1	654,640		
横帯コンクリート	幅 30 c m 18-8-40(高炉)	箇所	2	176,306	352,612			単-11号	
			2	176,306	352,612	0	0		
平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm	m2	22	12,348	271,656			単-12号	
			0	12,348	0	-22	-271,656		
平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm	m2	0	0	0			単-13号	
			92	9,989	918,988	92	918,988		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	1	2,436	2,436			単-14号	
			4	2,436	9,744	3	7,308		
根固め工		式	0		0				
			1		572,346	1	572,346		
根固めブロック工		式	0		0				
			1		572,346	1	572,346		
袋詰玉石 [撤去仮置]	2t型	袋	0	0	0			単-15号	
			54	5,136	277,344	54	277,344		

設計内訳書

工事名	令和4年度川内川下流部護岸補修工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
袋詰玉石 [再据付]	2t型	袋	0 54	0 5,463	0 295,002		54	295,002	単-16号
構造物撤去工		式	1 1		1,359,056 1,996,972		1	637,916	
構造物取壊し工		式	1 1		862,112 1,392,928		1	530,816	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	116 141	7,432 7,432	862,112 1,047,912		25	185,800	単-17号
袋詰玉石撤去	2t型	袋	0 61	0 5,656	0 345,016		61	345,016	単-18号
運搬処理工		式	1 1		496,944 604,044		1	107,100	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	116 141	1,652 1,652	191,632 232,932		25	41,300	単-19号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	116 141	2,632 2,632	305,312 371,112		25	65,800	単-20号
仮設工		式	1 1		9,891,484 19,140,731		1	9,249,247	
工事用道路工		式	0 1		0 4,439,177		1	4,439,177	
工事用道路盛土		m3	0 980		0 2,211,738		980	2,211,738	内-6号
工事用道路盛土撤去		m3	0 980		0 1,964,618		980	1,964,618	内-7号

設計内訳書

工事名	令和4年度川内川下流部護岸補修工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	0 490		0 144,085	490	144,085	内-8号	
敷砂利撤去		m2	0 490		0 118,736	490	118,736	内-9号	
土留・仮締切工		式	1 1		8,880,535 12,020,686	1	3,140,151		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 5.88m 平均鋼矢板引 抜長 5.88m	枚	234 0		5,506,300 0	-234	-5,506,300	内-10号	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 6.23m 平均鋼矢板引 抜長 6.23m	枚	0 251		0 8,259,070	251	8,259,070	内-11号	
締切盛土		m3	610 0		1,231,832 0	-610	-1,231,832	内-12号	
締切盛土		m3	0 660		0 1,488,018	660	1,488,018	内-13号	
締切盛土撤去		m3	610 0		1,230,863 0	-610	-1,230,863	内-14号	
締切盛土撤去		m3	0 660		0 1,325,544	660	1,325,544	内-15号	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	m2	350 350		104,294 104,294	0	0	内-16号	
敷砂利撤去		m2	350 350		85,011 85,011	0	0	内-17号	

設計内訳書

工事名	令和4年度川内川下流部護岸補修工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう (大型土のう)		袋	87 0		531,189 0	-87	-531,189	内-18号	
土のう (大型土のう)		袋	0 89		0 562,686	89	562,686	内-19号	
土のう撤去 (大型土のう)		袋	87 0		191,046 0	-87	-191,046	内-20号	
土のう撤去 (大型土のう)		袋	0 89		0 196,063	89	196,063	内-21号	
水替工		式	1 1		831,152 831,152	0	0		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	76 76		831,152 831,152	0	0	内-22号	
汚濁防止工		式	0 1		0 1,669,919	1	1,669,919		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 126		0 1,669,919	126	1,669,919	内-23号	
交通管理工		式	1 1		179,797 179,797	0	0		
交通誘導警備員		人日	14 14		179,797 179,797	0	0	内-24号	
直接工事費		式	1 1		23,563,943 35,500,740	1	11,936,797		
共通仮設費		式	1 1		7,432,580 12,168,974	1	4,736,394		

設計内訳書

工事名	令和4年度川内川下流部護岸補修工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		5,092,714					
			式	1		8,906,352		1		3,813,638	
運搬費			式	1		4,791,248					
			式	1		8,488,965		1		3,697,717	
重建設機械分解組立輸送費			回	3		3,166,800					内-25号
			回	0		0		-3		-3,166,800	
重建設機械分解組立輸送費			回	0		0					内-26号
			回	3		6,577,200		3		6,577,200	
仮設材運搬費			t	147		1,624,448					内-27号
			t	0		0		-147		-1,624,448	
仮設材運搬費			t	0		0					内-28号
			t	173		1,911,765		173		1,911,765	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		301,466					
			式	1		417,387		1		115,921	
共通仮設費 (率計上)			式	1		2,339,866					
			式	1		3,262,622		1		922,756	
純工事費			式	1		30,996,523					
			式	1		47,669,714		1		16,673,191	
現場管理費			式	1		10,219,066					
			式	1		14,334,642		1		4,115,576	
工事原価			式	1		41,215,589					
			式	1		62,004,356		1		20,788,767	
一般管理費等			式	1		7,784,411					
			式	1		11,165,644		1		3,381,233	

0/980m3当たり内訳書

工事用道路盛土撤去

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	978	214.8	210,074	978	210,074	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	978	1,807	1,767,246	978	1,767,246	単一 28号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	978	130.5	127,629	978	127,629	
合 計					0			
					2,104,949		2,104,949	
変更積算金額					0			
					1,964,618		1,964,618	円/m3

0/490m2当たり内訳書

敷砂利

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		0	0	0			WYB00002
		m ³	58	2,550	147,900	58	147,900	単一 29号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	49	132.2	6,477	49	6,477	
合 計					0			
					154,377		154,377	
変更積算金額					0			
					144,085		144,085	円/m ²

0/490m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	49	214.8	10,525	49	10,525	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	49	2,251	110,299	49	110,299	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	49	130.5	6,394	49	6,394	
合 計					0			
					127,218		127,218	
変更積算金額					0			
					118,736		118,736	円/m2

234/0枚当たり内訳書

鋼矢板

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 6m以下		234	6,994	1,636,596			WB250200
		枚	234	6,994	1,636,596	0	0	単一 30号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下		234	4,078	954,252			WB250240
		枚	234	4,078	954,252	0	0	単一 31号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 123日 無 有 3500円 無 1回		234	14,140	3,308,760			WB250150
		枚	234	14,140	3,308,760	0	0	単一 32号
合 計					5,506,300			
					0		-5,506,300	

610/0m3当たり内訳書

締切盛土

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		611	215.4	131,609			CB210020
		m 3	611	215.4	131,609	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好		611	1,812	1,107,132			WA901000
		m 3	611	1,812	1,107,132	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		611	132.7	81,079			CB210610
		m 3	611	132.7	81,079	0	0	
合 計					1,231,832			
					0		-1,231,832	

0/660m3当たり内訳書

締切盛土

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
(購入土)		m ³	789	1,910	1,506,990	789	1,506,990	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	658	132.7	87,316	658	87,316	
合 計					0			
					1,594,306		1,594,306	
変更積算金額					0			
					1,488,018		1,488,018	円/m ³

610/0m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		611	215.4	131,609			CB210020
		m 3	611	215.4	131,609	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バツ峠山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好		611	1,812	1,107,132			WA901000
		m 3	611	1,812	1,107,132	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		611	131	80,041			CB210610
		m 3	611	131	80,041	0	0	
合 計					1,230,863			
					0		-1,230,863	

0/660m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	658	215.4	141,733	658	141,733	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	658	1,812	1,192,296	658	1,192,296	単一 36号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	658	131	86,198	658	86,198	
合 計					0			
					1,420,227		1,420,227	
変更積算金額					0			
					1,325,544		1,325,544	円/m3

350m2当たり内訳書

敷砂利撤去

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		35	215.4	7,539			CB210020
		m ³	35	215.4	7,539	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		35	2,256	78,960			CB210110
		m ³	35	2,256	78,960	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		35	131	4,585			CB210610
		m ³	35	131	4,585	0	0	
合 計					85,011			
					85,011		0	

87/0袋当たり内訳書

第 18号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		72	215.4	15,508			CB210020
		m 3	72	215.4	15,508	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好		72	1,812	130,464			WA901000
		m 3	72	1,812	130,464	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		87	4,852	422,124			WB252730
		袋	87	4,852	422,124	0	0	
ブルーシート (材料費)	#2000 3.6×5.4		28	37	1,036			WYB00004
		m 2	28	37	1,036	0	0	
合 計					531,189			
					0		-531,189	

87/0袋当たり内訳書

第 20号内訳書 土のう撤去
 (大型土のう)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		87	744.8	64,797			WB252730
		袋	87	744.8	64,797	0	0	単一 42号
ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)有 14.0km以下 良好		72	1,812	130,464			WA901000
		m ³	72	1,812	130,464	0	0	単一 21号
整地	残土受入れ地での処理		72	131	9,432			CB210610
		m ³	72	131	9,432	0	0	
合 計					191,046			
					0		-191,046	

147/0t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		147	4,420	649,740			WB010020
		t	147	4,420	649,740	0	0	単一 50号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		147	4,420	649,740			WB010020
		t	147	4,420	649,740	0	0	単一 50号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		147	3,000	441,000			WB010030
		t	147	3,000	441,000	0	0	単一 51号
合 計					1,624,448			
					0		-1,624,448	

0/173t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	173	4,420	764,660	173	764,660	WB010020 単一 52号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	173	4,420	764,660	173	764,660	WB010020 単一 52号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	173	3,000	519,000	173	519,000	WB010030 単一 53号
合 計					2,048,320		2,048,320	
変更積算金額					1,911,765		1,911,765	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	309.6
						1		309.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	331.8	331.8	CB210100	
			m3	1	331.8	331.8		
計						331.8		
単価						331.8	円/m3	
						331.8		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,822
						1		4,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,167	5,167	CB210510	
			m3	1	5,167	5,167		
計						5,167		
単価						5,167	円/m3	
						5,167		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	122.2
						1		122.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	131	131	CB210610	
			m3	1	131	131		
計						131		
単価						131	円/m3	
						131		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	1,691
						1		1,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)有 14.0km以下 良好		1	1,812	1,812	WA901000	
			m3	1	1,812	1,812	単-21号	
計						1,812		
単価						1,812	円/m3	
						1,812		

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.75m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	55,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		1	52,000	52,000		WB250170
			枚	1	52,000	52,000		単一 22号
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下		1	7,606	7,606		WB250200
			枚	1	7,606	7,606		単一 23号
	計					59,606		
	単価					59,610		
						59,610		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.75m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料		0	0	0	WB250170	
			枚	1	52,000	52,000	単一 24号	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60KW 無し 10H型 4m以下 クラ-150t吊		0	0	0	WYB00026	
			枚	1	25,010	25,010	単一 25号	
	計					0		
						77,010		
	単価					0		
						77,010	円/枚	
	変更積算単価							
						71,890	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 49c m 高さ 50c m	単位	m	数量	10	単価	15,362
						10		15,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.2	74,780	164,516	CB226170	
			m 3	2.2	74,780	164,516		
計						164,516		
単価						16,460		
						16,460	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	17,574
						1		17,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	18,830	18,830	CB226020	
			m 2	1	18,830	18,830		
計						18,830		
単価						18,830		
						18,830	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	2,436
						1		2,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2,610	2,610	CB224710	
			m 2	1	2,610	2,610		
計						2,610		
						2,610		
単価						2,610	円/m2	
						2,610		

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55,001
						1		55,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	58,930	58,930	CB226180	
			m 3	1	58,930	58,930		
計						58,930		
						58,930		
単価						58,930	円/m3	
						58,930		

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	横帯コンクリート	幅 30 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	176,306
						1		176,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		1.9	36,660	69,654	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.9	36,660	69,654		
型枠		一般型枠 小型構造物		15	7,949	119,235	CB240210	
			m 2	15	7,949	119,235		
計						188,889		
単価						188,900		
						188,900	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	平張コンクリート	基礎碎石厚20cm コンクリート厚35cm	単位	m2	数量	1	単価	12,348
						1		12,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,602	1,602	CB221110	
			m 2	1	1,602	1,602		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.35	33,200	11,620	CB240010	
			m 3	0.35	33,200	11,620		
計						13,222		
単価						13,230		
						13,230	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	平張コンクリート	基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0	0	0		CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
計						0		
単価						10,695		
変更積算単価						0	10,700	円/m2
						9,989		円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-14号	瀝青質目地板 t=10	単位	m2		1	2,436
					1	2,436
目地板	瀝青質目地板t=10	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	2,610	2,610	CB224710
		m 2	1	2,610	2,610	
計					2,610	
単価					2,610	
					2,610	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	袋詰玉石 [撤去仮置]	2t型	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.5km以下	個	0	0	0	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190		
計					0			
単価					5,136			
変更積算単価					0		円/袋	
					5,136		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	袋詰玉石 [再据付]	2t型	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	0	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 1.5km以下	個	0	0	0	0	0	CB310040
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	0	CB310070
計						0		
単価						5,463		
変更積算単価						5,463	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,432
						1		7,432
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,963	7,963	WB824010	
			m3	1	7,963	7,963	単- 26号	
	計					7,963		
	単価					7,963		
						7,963	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	袋詰玉石撤去	2t型	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310210		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下	個	0	0	0	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310190		
計					0			
単価					6,060			
変更積算単価					0		円/袋	
					6,060			
					5,656		円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,652
						1		1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		1	1,771	1,771	CB227010	
			m 3	1	1,771	1,771		
計						1,771		
単価						1,771	円/m3	
						1,771		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,632
						1		2,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,820	2,820	WB020051	
			m 3	1	2,820	2,820	単- 27号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	
						2,820		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-21号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）有 14.0km以下 良好	単位	m ³	数量		100	単価	1,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	3	60,380	181,140	WA901001 単- 54号		
諸雑費（まるめ）			式	1		60			
計						181,200			
単価						1,812	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-22号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		1	単価	52,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
広幅鋼矢板		SYW295 10H型 L=3.0m	枚	1	52,000	52,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						52,000			
単価						52,000	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,606
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.238	28,665	6,822			
とび工		人	0.476	24,675	11,745			
普通作業員		人	0.238	19,005	4,523			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.238	178,500	42,483		WK250010	単一 55号
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		10,487			
計					76,060			
単価					7,606		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60KW 無し 10H型 4m以下 クラ150t吊	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.5	28,665	14,332			
とび工			0	0	0			
		人	1	24,675	24,675			
普通作業員			0	0	0			
		人	0.5	19,005	9,502			
パイプロハンマ式杭打機運転	打込み 電動式 60KW 10H型 クラ150t吊		0	0	0	WYB00027		
		日	0.5	334,300	167,150	単一 56号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			0		0			
		式	1		34,441			
計					0			
					250,100			
単価					0			
					25,010	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0
単-26号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	7,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,963	7,963		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,963		
単価						7,963	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0
単-27号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（コンクリート殻 無筋）		(株)カ ^o イテック	m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0		
単-28号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）有 14.0km以下 良好	単位	m ³	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	日	3	60,230	180,690	WA901001 単- 57号		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10			
	計					180,700			
	単価					1,807	円/m ³		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0		
単-29号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
			m ³	1	2,550	2,550			
	計					0			
						2,550			
	単価					0			
						2,550	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,994
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	28,665	7,166			
とび工		人	0.5	24,675	12,337			
普通作業員		人	0.25	19,005	4,751			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.25	138,100	34,525		WK250010	単一 58号
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		11,161			
計					69,940			
単価					6,994		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	4,078
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.147	28,665	4,213			
とび工		人	0.294	24,675	7,254			
普通作業員		人	0.147	19,005	2,793			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.147	138,100	20,300	WK250010	単一	59号
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		6,220			
計					40,780			
単価					4,078		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 10.5m/枚 123日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.63	9,840	6,199			14,140
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.63	12,600	7,938			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					14,140			
単価					14,140		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式60KW 無し III型6.3m以下 クローラークレーン150t吊	単位	枚	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0	0	0				
		人	0.25	28,665	7,166				
とび工			0	0	0				
		人	0.5	24,675	12,337				
普通作業員			0	0	0				
		人	0.25	19,005	4,751				
パイプロハンマ杭打機運転	打込み 電動式60KW III型 クローラークレーン150t吊		0	0	0	WYB00091			
		日	0.25	293,900	73,475	単一 60号			
諸雑費（率+まるめ） 25%			0		0				
		式	1		24,371				
計					0				
					122,100				
単価					0				
					12,210	円/枚			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60KW III型6.3m以下 クローラレン150t吊	単位	枚	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.16	28,665	4,586			
とび工				0	0	0			
			人	0.32	24,675	7,896			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.16	19,005	3,040			
パイプロハンマ杭打機運転		引抜き 電動式60KW III型 クローラレン150t吊		0	0	0		WYB00093	
			日	0.16	293,900	47,024		単一 61号	
諸雑費（率+まるめ） 20%				0		0			
			式	1		12,504			
計						0			
						75,050			
単価						0			
						7,505		円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-36号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好	単位	m 3	数量			
						100	単価	1,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好						WA901001
			日	3	60,380	181,140	単- 62号	
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						181,200		
単価						1,812	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0	
単-37号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量			
						1	単価	2,550
						1	2,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	2,550	2,550		
			m 3	1	2,550	2,550		
計						2,550		
単価						2,550		
単価						2,550	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,852
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	28,665	7,968			
特殊作業員		人	0.278	26,670	7,414			
普通作業員		人	0.278	19,005	5,283			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,670	16,032		WK250500	単- 63号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		823			
計					48,520			
単価					4,852		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ブルーシート（材料費）	#2000 3.6×5.4	単位	m ²	数量	1	単価	37
						1		37
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルーシート	#2000 3.6×5.4		1	37.5	37		
			m ²	1	37.5	37		
	計					37		
	単価					37		
						37	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,762
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	28,665	7,968			
特殊作業員		人	0.278	26,670	7,414			
普通作業員		人	0.278	19,005	5,283			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
購入土		m ³	10	1,910	19,100			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,670	16,032	WK250500 単一 64号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		823			
計					67,620			
単価					6,762	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	744.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	28,665	1,977			
特殊作業員		人	0.069	26,670	1,840			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,630	3,631	WK250500	単一	65号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,448			
単価					744.8	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	744.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	28,665	1,977			
特殊作業員		人	0.069	26,670	1,840			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,630	3,631	WK250500 単一 66号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,448			
単価					744.8	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	80,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,665	14,332			
特殊作業員		人	0.1	26,670	2,667			
普通作業員		人	2	19,005	38,010			
バックホウ運転		日	0.5	50,700	25,350	WK250540	単一 67号	
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					80,360			
単価					80,360	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	26,670	3,733			
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単一 68号		
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	6,122	6,122	WK250410 単一 69号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		303			
計					10,660			
単価					10,660	円/日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 100日 単独ポートφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	14,200	14,200	単-70号	
計						0		
						14,200		
単価						0		
						14,200	円/m	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	26,670	146,685		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,300	64,950		
運搬費等率 434%			式	1		918,495		
諸雑費 (まるめ)			式	1		870		
計						1,131,000		
単価						1,131,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	26,670	301,371		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	85,300	264,430		
運搬費等率 315%			式	1		1,782,273		
諸雑費(まるめ)			式	1		926		
計						2,349,000		
単価						2,349,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量			単価
					1			4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量			単価
					1			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	60,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,730	23,730			
軽油	1. 2号	L	76	145	11,020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					60,380			
単価					60,380	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	178,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,775	26,775		
軽油		1. 2号	L	69	145	10,005		
パイプロハンマ（単体） [電動・可変モーメント型]		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.3	52,700	68,510		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	56,300	73,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						178,500		
単価						178,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	パイプロハンマ式杭打機運転	打込み 電動式 60KW 10H型 クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	124.2	145	18,009			
パイプロハンマ（単体） [電動・可変モーメント型]	ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	0	0	0			
		供用日	1.3	52,700	68,510			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊	供用日	0	0	0			
		供用日	1.3	170,000	221,000			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		6			
計					0			
					334,300			
単価					0			
					334,300		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	60,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,730	23,730			
軽油	1. 2号	L	76	143	10,868			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					60,230			
単価					60,230	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	138,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	69	145	10,005			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,600	28,080			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	56,300	73,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		50			
計					138,100			
単価					138,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	138,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,775	26,775		
軽油		1. 2号	L	69	145	10,005		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,600	28,080		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）50～55t吊	供用日	1.3	56,300	73,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						138,100		
単価						138,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	パイプロハンマ杭打機運転	打込み 電動式60KW III型 クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			0	0	0				
		人	1	26,775	26,775				
軽油	1. 2号		0	0	0				
		L	124.2	145	18,009				
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW		0	0	0				
		供用日	1.3	21,600	28,080				
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		0	0	0				
		供用日	1.3	170,000	221,000				
諸雑費（まるめ）			0		0				
		式	1		36				
計					0				
					293,900				
単価					0				
					293,900	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	パイプロハンマ杭打機運転	引抜き 電動式60KW III型 クローラークレーン150t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			0	0	0				
		人	1	26,775	26,775				
軽油	1. 2号		0	0	0				
		L	124.2	145	18,009				
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW		0	0	0				
		供用日	1.3	21,600	28,080				
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊		0	0	0				
		供用日	1.3	170,000	221,000				
諸雑費（まるめ）			0		0				
		式	1		36				
計					0				
					293,900				
単価					0				
					293,900	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	60,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,730	23,730			
軽油	1. 2号	L	76	145	11,020			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					60,380			
単価					60,380	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	98	145	14,210			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					57,670			
単価					57,670	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	98	145	14,210			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					57,670			
単価					57,670	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775		
	軽油	1. 2号	L	74	145	10,730		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					52,630		
	単価					52,630	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-66号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775		
軽油	1. 2号	L	74	145	10,730		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1. 26	12,000	15,120		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					52,630		
単価					52,630		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	69	145	10,005			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					50,700			
単価					50,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	6,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	145	3,770		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.2	1,960	2,352		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,122		
	単価					6,122	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去					WB253020	
			m	100	2,862	286,200	単一 71号	
汚濁防止フェンス		H=1.0m 100日 単独7 ^m トφ300 1000N/3cm未満	m	100	10,300	1,030,000		
アンカー工 10%			式	1		103,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						1,420,000		
単価						14,200	円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,862
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	28,665	63,063			
普通作業員		人	5.4	19,005	102,627			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,010	112,222			WK250550 単一 72号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,288			
計					286,200			
単価					2,862			円/m

参考資料（４）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775		
軽油	1. 2号	L	83	143	11,869		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					51,010		
単価					51,010	円/日	