

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度小河内川上流流路工外工事
工事地名	福岡県朝倉市杷木松末地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 九州北部豪雨復興出張所	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189200018	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の本官	15) 歩掛適用年月	2022年4月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	392,106,000
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	357,324,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和4年4月1日 (当初) 至 令和5年3月31日 (3回変更) 至 令和5年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	杷木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	1,441,195
		23) 公告日	令和4年1月13日

3. 予算科目

1) 予算科目: 砂防事業費	2) 目: 特定緊急砂防事業費	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名:
-------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:54

工事名	令和3年度小河内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
斜面对策		式	1		139,564,341				
		式	1		140,255,762	1	691,421		
砂防土工		式	1		79,639,053				
		式	1		88,802,420	1	9,163,367		
掘削工		式	1		524,892				
		式	1		1,633,806	1	1,108,914		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	1,100		524,892			内-1号	
		m3	0		0	-1,100	-524,892		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0		0			内-2号	
		m3	2,500		601,141	2,500	601,141		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-3号	
		m3	2,460		1,032,665	2,460	1,032,665		
掘削工(ICT)		式	1		877,982				
		式	1		2,038,297	1	1,160,315		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	1,100		877,982			内-4号	
		m3	0		0	-1,100	-877,982		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0		0			内-5号	
		m3	2,500		1,005,632	2,500	1,005,632		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-6号	
		m3	2,460		1,032,665	2,460	1,032,665		
法面整形工		式	1		6,490,000				
		式	0		0	-1	-6,490,000		
法面整形(切土部)	現場制約有 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	5,000	1,298	6,490,000			単-1号	
		m2	0	1,298	0	-5,000	-6,490,000		

設計内訳書

工事名	令和3年度小内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
砂防ソイルメント工		式	1		71,746,179				
			1		84,948,037	1	13,201,858		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,660		1,118,517			内-7号	
			0		0	-2,660	-1,118,517		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,600		7,221,076			内-8号	
			0		0	-8,600	-7,221,076		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0			内-9号	
			5,100		3,127,387	5,100	3,127,387		
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	13,509		15,314,480			内-10号	
			0		0	-13,509	-15,314,480		
砂防ソイルメント(粒径処理)	80を超え100%以下	m3	0		0			内-11号	
			14,517		16,457,199	14,517	16,457,199		
砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)		m3	11,257		7,261,950			内-12号	
			0		0	-11,257	-7,261,950		
砂防ソイルメント(粒径処理土積込)		m3	0		0			内-13号	
			12,097		2,715,193	12,097	2,715,193		
砂防ソイルメント(攪拌混合)	セメント高炉B 1t袋入	m3	10,142		22,089,211			内-14号	
			0		0	-10,142	-22,089,211		
砂防ソイルメント(攪拌混合)100kg/m3	SR-マイア セメント高炉B 1t袋入	m3	0		0			内-15号	
			397		1,048,811	397	1,048,811		
砂防ソイルメント(攪拌混合)130kg/m3	SR-マイア セメント高炉B 1t袋入	m3	0		0			内-16号	
			14,119		41,031,477	14,119	41,031,477		
内部材製造専用プラント設置・撤去			0		0			内-17号	
		回	1		429,476	1	429,476		

設計内訳書

工事名	令和3年度小内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	斜面对策		摘要
							数量増減	金額増減	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)			m3	11,257 0		7,261,950 0	-11,257	-7,261,950	内-18号
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)			m3	0 12,097		0 7,803,838	12,097	7,803,838	内-19号
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上		m3	10,142 0		11,478,995 0	-10,142	-11,478,995	内-20号
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上		m3	0 10,898		0 12,334,656	10,898	12,334,656	内-21号
運搬処理工			式	0 1		0 182,280	1	182,280	
廃プラスチック類収集運搬			t	0 2	0 18,230	0 36,460	2	36,460	単-2号
廃プラスチック類処分	廃プラスチック類(軽)		t	0 2	0 72,910	0 145,820	2	145,820	単-3号
盛土補強工			式	1 1		49,745,173 50,568,227	1	823,054	
外部保護材	SBウォール 1:0.2 コンクリートブロック		式	1 1		49,745,173 50,568,227	1	823,054	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) t=25cm w=100cm		m	143 143	11,710 11,710	1,674,530 1,674,530	0	0	単-4号
基礎コンクリート (先行工事接続部)	18-8-40(高炉)		箇所	0 1	0 495,000	0 495,000	1	495,000	単-5号
基礎コンクリート (排水管接続部)	18-8-40(高炉)		箇所	0 1	0 67,250	0 67,250	1	67,250	単-6号

設計内訳書

工事名	令和3年度小内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック滑面	m2	1,437 0		35,451,016 0	-1,437	-35,451,016	内-22号	
外部保護材組立	1:0.2 コンクリートブロック滑面	m2	0 1,438		0 36,221,488	1,438	36,221,488	内-23号	
吸出し防止材	河川護岸用 10mm	m2	3,120 2,850	703.5 703.5	2,194,920 2,004,975	-270	-189,945	単-7号	
割栗石投入	割栗石 50-150mm	m3	1,800 0		6,010,239 0	-1,800	-6,010,239	内-24号	
割栗石投入	割栗石 50-150mm	m3	0 1,700		0 5,767,836	1,700	5,767,836	内-25号	
排水管敷設	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 管径 600mm	m	119 114	15,464 15,464	1,840,216 1,762,896	-5	-77,320	単-8号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉) t=30cm w=200cm	m	138 138	18,654 18,654	2,574,252 2,574,252	0	0	単-9号	
法面工		式	1 0		9,295,000 0	-1	-9,295,000		
植生工		式	1 0		9,295,000 0	-1	-9,295,000		
植生マット	植生マット工 1000m2以上	m2	5,000 0	1,859 1,859	9,295,000 0	-5,000	-9,295,000	単-10号	
山腹水路工		式	1 1		885,115 885,115	0	0		
作業土工		式	1 1		3,444 3,444	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度小河内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	9		3,444			内-26号	
			9		3,444	0	0		
現場打水路工		式	1		881,671				
			1		881,671	0	0		
現場打水路	18-8-25(高炉)							単-11号	
		m	119	7,409	881,671				
			119	7,409	881,671	0	0		
道路改良 (小河内川上流・右岸) (管理用道路)		式	0		0				
			1		32,357,216	1	32,357,216		
道路土工		式	0		0				
			1		2,019,416	1	2,019,416		
掘削工		式	0		0				
			1		7,254	1	7,254		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0		0			内-27号	
			30		7,254	30	7,254		
掘削工(ICT)		式	0		0				
			1		11,942	1	11,942		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0		0			内-28号	
			30		11,942	30	11,942		
路体盛土工		式	0		0				
			1		1,306,159	1	1,306,159		
路体(築堤)盛土		m3	0		0			内-29号	
			540		937,514	540	937,514		
積込(ル-ス [°])(砂防)	標準 土砂		0		0			内-30号	
		m3	520		127,829	520	127,829		

設計内訳書

工事名	令和3年度小河内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)			標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 520		0 240,816	520	240,816	内-31号
路床盛土工				式	0 1		0 490,208	1	490,208	
路床盛土				m3	0 410		0 167,022	410	167,022	内-32号
積込(ルース)(砂防)			標準 土砂	m3	0 460		0 112,066	460	112,066	内-33号
土砂等運搬(砂防)			標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 460		0 211,120	460	211,120	内-34号
法面整形工(ICT)				式	0 1		0 203,853	1	203,853	
法面整形(盛土部)(ICT)			法面締固め無し	m2	0 390	0 522.7	0 203,853	390	203,853	単-12号
擁壁工				式	0 1		0 29,850,816	1	29,850,816	
作業土工				式	0 1		0 1,629,530	1	1,629,530	
床掘り(掘削(砂防))			土砂	m3	0 1,040		0 279,448	1,040	279,448	内-35号
埋戻し				m3	0 430		0 757,854	430	757,854	内-36号
埋戻し (置換碎石)				m3	0 60		0 311,456	60	311,456	内-37号

設計内訳書

工事名	令和3年度小河内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	0 40		0 17,220	40	17,220	内-38号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 570		0 263,552	570	263,552	内-39号	
作業土工(ICT)		式	0 1		0 942,552	1	942,552		
床掘り(掘削)(砂防)(ICT)	土砂	m3	0 1,040		0 459,992	1,040	459,992	内-40号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,040		0 482,560	1,040	482,560	内-41号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	0 1		0 25,959,095	1	25,959,095		
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	0 49		0 754,606	49	754,606	内-42号	
補強土壁壁面材組立・設置	コンクリートパネル t=35cm	m2	0 259		0 11,248,861	259	11,248,861	内-43号	
補強材取付	リッパ付ストリップ t4.0×80W	m	0 2,605		0 4,732,900	2,605	4,732,900	内-44号	
まき出し・敷均し、締固め	粒度調整砕石 M-40	m3	0 1,500		0 7,194,932	1,500	7,194,932	内-45号	
笠石コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m	0 49		0 1,032,676	49	1,032,676	内-46号	
足場	安全ネット不要	掛m2	0 280		0 995,120	280	995,120	内-47号	

設計内訳書

工事名	令和3年度小河内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 アケアテル現場打ち部		式	0 1		0 1,319,639				
補強土壁壁面材組立・設置	メッシュパネル	m2	0 16		0 308,012			内-48号	
補強材取付	リブ付ストリップ t4.0×80W	m	0 104		0 329,280			内-49号	
まき出し・敷均し、締固め	粒度調整砕石 M-40	m3	0 61		0 304,679			内-50号	
壁面コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m2	0 14		0 327,912			内-51号	
足場	安全ネット不要	掛m2	0 10		0 49,756			内-52号	
舗装工		式	0 1		0 263,523				
アスファルト舗装工		式	0 1		0 263,523				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0 466	0 565.5	0 263,523			単-13号	
仮設工		式	0 1		0 223,461				
仮橋・仮栈橋工		式	0 1		0 223,461				
仮橋上部	架設	t	0 5.3		0 65,879			内-53号	

設計内訳書

工事名	令和3年度小内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	0 32		0 24,227	32	24,227	内-54号	
敷鉄板	22×1524×3048 設置	m2	0 9		0 1,702	9	1,702	内-55号	
仮設高欄	単管パイプ型 設置	m	0 16		0 50,958	16	50,958	内-56号	
土のう	62×48cm	袋	0 45		0 29,115	45	29,115	内-57号	
土のう	耐候性 H=110cm W=110cm 短期仮設(1年)対応	袋	0 8		0 49,264	8	49,264	内-58号	
吸出し防止材	河川護岸用 10mm	m2	0 3		0 2,316	3	2,316	内-59号	
流路		式	1 1		68,799,447 44,669,610	1	-24,129,837		
流路護岸工		式	1 1		32,108,250 37,474,339	1	5,366,089		
作業土工		式	1 1		250,461 409,988	1	159,527		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	510 0		250,461 0	-510	-250,461	内-60号	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	0 780		0 190,014	780	190,014	内-61号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 520		0 219,974	520	219,974	内-62号	

設計内訳書

工事名	令和3年度小内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
根固めブロック工		式	1		31,857,789				
			1		37,064,351	1	5,206,562		
根固めブロック据付 落差工区間	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	3,140	2,450	7,693,000			単-14号	
			2,178	2,450	5,336,100	-962	-2,356,900		
根固めブロック据付 落差工区間(後付アンカー)	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	0	0	0			単-15号	
			280	3,681	1,030,680	280	1,030,680		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.0km以下	個	3,140	3,158	9,916,120			単-16号	
			0	3,158	0	-3,140	-9,916,120		
消波根固めブロック運搬 乙石ヤード～2号堰堤 (仮置き)	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.5km以下	個	0	0	0			単-17号	
			1,374	4,301	5,909,574	1,374	5,909,574		
消波根固めブロック運搬 2号堰堤～落差工区間	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	0	0	0			単-18号	
			1,374	3,065	4,211,310	1,374	4,211,310		
消波根固めブロック運搬 流路工～最上部仮置場	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	0	0	0			単-19号	
			46	4,230	194,580	46	194,580		
消波根固めブロック運搬 仮置場～施工箇所	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	0	0	0			単-20号	
			46	3,065	140,990	46	140,990		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 8.5km以下	個	0	0	0			単-21号	
			1,038	3,605	3,741,990	1,038	3,741,990		
根固めブロックアンカー取付		個	0		0			内-63号	
			280		6,062,450	280	6,062,450		
袋詰玉石撤去	2t用		211	4,600	970,600			単-22号	
		袋	211	4,600	970,600	0	0		
袋詰玉石撤去・据付	2t用		660	2,733	1,803,780			単-23号	
		袋	0	2,733	0	-660	-1,803,780		

設計内訳書

工事名	令和3年度小内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
袋詰玉石 撤去・運搬・再設置	2t用	袋	0 660	0 9,924	0 6,549,840	660	6,549,840	単-24号	
吸出し防止材	河川護岸用 10mm	m2	3,500 3,250	703.5 703.5	2,462,250 2,286,375	-250	-175,875	単-25号	
割栗石投入	割栗石 50-150mm	m3	2,700 0		9,012,039 0	-2,700	-9,012,039	内-64号	
割栗石投入	割栗石 50-150mm	m3	0 2,800		0 629,862	2,800	629,862	内-65号	
応急処理工		式	1 1		32,758,299 106,348	1	-32,651,951		
応急処理作業工		式	1 1		32,758,299 106,348	1	-32,651,951		
応急作業		式	1 0		32,758,299 0	-1	-32,758,299	内-66号	
応急作業 (観測柵土砂撤去)		式	0 1		0 106,348	1	106,348	内-67号	
構造物撤去工		式	0 1		0 1,972,188	1	1,972,188		
構造物取壊し工		式	0 1		0 309,738	1	309,738		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0 25	0 7,797	0 194,925	25	194,925	単-26号	
土のう		袋	0 85		0 58,845	85	58,845	内-68号	

設計内訳書

工事名	令和3年度小内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬 場内	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下			個	0 12	0 4,664	0 55,968	12	55,968	単-27号
運搬処理工				式	0 1	0 102,550	0 102,550	1	102,550	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			m3	0 25	0 1,047	0 26,175	25	26,175	単-28号
殻処分	コンクリート殻(無筋)			m3	0 25	0 3,055	0 76,375	25	76,375	単-29号
強靱ワイヤネット撤去工				式	0 1	0 1,559,900	0 1,559,900	1	1,559,900	
強靱ワイヤネット撤去	撤去・運搬			m2	0 83	0 1,559,900	0 1,559,900	83	1,559,900	内-69号
仮設工				式	1 1	3,932,898 5,116,735	3,932,898 5,116,735	1	1,183,837	
工事用道路工				式	1 0	2,365,181 0	2,365,181 0	-1	-2,365,181	
敷鉄板	22×1524×3048 設置・ 撤去			m2	960 0	1,336,201 0	1,336,201 0	-960	-1,336,201	内-70号
土のう	φ110×110cm 短期仮 設1年対応			袋	110 0	1,028,980 0	1,028,980 0	-110	-1,028,980	内-71号
工事用道路工 (汐井谷川仮排水工)				式	0 1	0 1,908,941	0 1,908,941	1	1,908,941	
工事用道路盛土	4.0m以上			m3	0 250	0 177,056	0 177,056	250	177,056	内-72号

設計内訳書

工事名	令和3年度小内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう	φ110×110cm 短期仮設1年対応	袋	0 20		0 124,630	20	124,630	内-73号	
暗渠排水管	設置・撤去 φ1000(管材転用)	m	0 140		0 1,572,820	140	1,572,820	内-74号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ100	回	0 12		0 34,435	12	34,435	内-75号	
工事用道路工 (小内川横断工)		式	0 1		0 635,765	1	635,765		
土のう	φ110×110cm 短期仮設1年対応	袋	0 16		0 99,703	16	99,703	内-76号	
仮設盛土・撤去		m ³	0 80		0 46,999	80	46,999	内-77号	
暗渠排水管		m	0 42		0 471,846	42	471,846	内-78号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ100	回	0 6		0 17,217	6	17,217	内-79号	
仮水路工 (小内川支流排水管)		式	0 1		0 587,360	1	587,360		
仮設盛土・撤去		m ³	0 90		0 61,724	90	61,724	内-80号	
暗渠排水管	設置・撤去 φ1000(管材転用)	m	0 45		0 505,549	45	505,549	内-81号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ100	回	0 7		0 20,087	7	20,087	内-82号	

設計内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

工事名	令和3年度小内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
維持管理工			0		0				
		式	1		416,952	1	416,952		
敷鉄板 (三春ヤト)	賃料のみ		0		0			内-83号	
		m2	172		307,506	172	307,506		
スライドゲート(三春ヤト)	H1.25×W4.0(W5.0) 賃料のみ		0		0			内-84号	
		基	1		109,446	1	109,446		
交通管理工			1		1,567,717				
		式	1		1,567,717	0	0		
交通誘導警備員			128		1,567,717			内-85号	
		人日	128		1,567,717	0	0		
直接工事費			1		208,363,788				
		式	1		217,282,588	1	8,918,800		
共通仮設費			1		20,140,722				
		式	1		38,426,704	1	18,285,982		
共通仮設費			1		4,159,353				
		式	1		21,253,607	1	17,094,254		
運搬費			1		1,875,808				
		式	1		134,067	1	-1,741,741		
仮設材運搬費			166		1,875,808			内-86号	
		t	0		0	-166	-1,875,808		
仮設材運搬費 (架設橋梁)			0		0			内-87号	
		t	13.8		61,747	13.8	61,747		
仮設材運搬費 (SRヤト敷鉄板)			0		0			内-88号	
		t	6.4		72,320	6.4	72,320		

設計内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

工事名	令和3年度小河内川上流流路工外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	0		0				
		式	1		4,380,054	1	4,380,054		
伐木・伐竹		式	0		0			内-89号	
		式	1		2,381,054	1	2,381,054		
木根等処分費		式	0		0			内-90号	
		式	1		1,999,000	1	1,999,000		
技術管理費		式	1		555,731				
		式	1		14,894,649	1	14,338,918		
土質等試験費		式	0		0			内-91号	
		式	1		7,589,652	1	7,589,652		
平板載荷試験		式	0		0			内-92号	
		式	1		365,000	1	365,000		
保守管理(ICT)		式	1		10,777			内-93号	
		式	0		0	-1	-10,777		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-94号	
		式	1		19,818	1	19,818		
システム初期費(ICT)		式	1		544,954			内-95号	
		式	1		544,954	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-96号	
		式	1		6,360,000	1	6,360,000		
ICT活用効果等調査費		式	0		0			内-97号	
		式	1		15,225	1	15,225		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,727,814				
		式	1		1,844,837	1	117,023		

設計内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

工事名	令和3年度小内川上流流路工外工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		15,981,369				
		式	1		17,173,097	1	1,191,728		
純工事費		式	1		228,504,510				
		式	1		255,709,292	1	27,204,782		
現場管理費		式	1		54,727,784				
		式	1		60,564,735	1	5,836,951		
工事原価		式	1		283,232,294				
		式	1		316,274,027	1	33,041,733		
一般管理費等		式	1		41,607,706				
		式	1		44,905,973	1	3,298,267		
工事価格		式	1		324,840,000				
		式	1		361,180,000	1	36,340,000		
消費税相当額		式	1		32,484,000				
		式	1		36,118,000	1	3,634,000		
工事費計		式	1		357,324,000				
		式	1		397,298,000	1	39,974,000		

0/2, 460m3あたり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

土砂等運搬(砂防)

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	2,455	461.6	1,133,228	2,455	1,133,228	
合 計					0			
					1,133,228		1,133,228	
変更積算金額					0			
					1,032,665		1,032,665	円/m ³

1, 100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

掘削(砂防) (ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT)	土砂 3000m3未満 無し		1,073	897.9	963,446			CB330100
		m 3	1,073	897.9	963,446	0	0	
					877,982			
合 計					0		-877,982	

0/2, 500m3あたり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

掘削(砂防)(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	2,455	449.5	1,103,522	2,455	1,103,522	
合 計					0			
					1,103,522		1,103,522	
変更積算金額					0			
					1,005,632		1,005,632	円/m3

0/2, 460m3あたり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

土砂等運搬(砂防)

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	2,455	461.6	1,133,228	2,455	1,133,228	
合 計					0			
					1,133,228		1,133,228	
変更積算金額					0			
					1,032,665		1,032,665	円/m3

11,257/0m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬)

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		11,257	246.3	2,772,599			CB330010
		m 3	11,257	246.3	2,772,599	0	0	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		11,257	461.6	5,196,231			CB330030
		m 3	11,257	461.6	5,196,231	0	0	
合 計					7,261,950			
					0		-7,261,950	

10,142/0m3あたり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
攪拌混合	9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下		10,142	2,390	24,239,380			CB332620
		m 3	10,142	2,390	24,239,380	0	0	
合 計					22,089,211			
					0		-22,089,211	

1,437/0m2あたり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

外部保護材組立

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
外部保護材組立	1 : 0. 2 コンクリートブロック滑面		1,437	3,371	4,844,127			WYB00002
		m 2	1,437	3,371	4,844,127	0	0	単一 36号
【材料費】								
S B ウォール	コンクリートブロック・2分勾配用(滑面)		1,437	22,100	31,757,700			
		m 2	1,437	22,100	31,757,700	0	0	
S B ウォール	コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ(天端斜部)		76	20,000	1,520,000			
		m	76	20,000	1,520,000	0	0	
S B ウォール	コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ(平面折部)		39	20,000	780,000			
		m	39	20,000	780,000	0	0	
合 計					35,451,016			
					0		-35,451,016	

0/1,438m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:55

外部保護材組立

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
外部保護材組立	1 : 0. 2 コンクリートブロック滑面		0	0	0			WYB00007
		m ²	1,438	3,371	4,847,498	1,438	4,847,498	単一 37号
【材料費】								
S Bウォール	コンクリートブロック・2分勾配用(滑面)		0	0	0			
		m ²	1,438	22,100	31,779,800	1,438	31,779,800	
S Bウォール	コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ(天端斜部)		0	0	0			
		m	76	20,000	1,520,000	76	1,520,000	
S Bウォール	コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ(平面折部)		0	0	0			
		m	80	20,000	1,600,000	80	1,600,000	
合 計					0			
					39,747,298		39,747,298	
変更積算金額					0			
					36,221,488		36,221,488	円/m ²

0/520m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

土砂等運搬(砂防)

第 31号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	519	464	240,816	519	240,816	
合 計					0			
					240,816		240,816	
変更積算金額					0			
					240,816		240,816	円/m ³

0/410m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

路床盛土

第 32号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210520
		m ³	7	5,685	39,795	7	39,795	
路床盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し		0	0	0			CB210520
		m ³	403	315.7	127,227	403	127,227	
合 計					0			
					167,022		167,022	
変更積算金額					0			
					167,022		167,022	円/m ³

0/460m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

土砂等運搬(砂防)

第 34号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	455	464	211,120	455	211,120	
合 計					0			
					211,120		211,120	
変更積算金額					0			
					211,120		211,120	円/m3

0/1,040m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

床掘り(掘削(砂防))

第 35号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m3	1,040	268.7	279,448	1,040	279,448	
合 計					0			
					279,448		279,448	
変更積算金額					0			
					279,448		279,448	円/m3

0/430m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

第 36号内訳書
埋戻し

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	426	1,779	757,854	426	757,854	
合 計					0			
					757,854		757,854	
変更積算金額					0			
					757,854		757,854	円/m3

0/60m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

第 37号内訳書 埋戻し (置換碎石)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m3	64	1,779	113,856	64	113,856	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m3	76	2,600	197,600	76	197,600	
合 計					0			
					311,456		311,456	
変更積算金額					0			
					311,456		311,456	円/m3

0/40m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

基面整正

第 38号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	41	420	17,220	41	17,220	
合 計					0			
					17,220		17,220	
変更積算金額					0			
					17,220		17,220	円/m ²

0/1,040m3あたり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

土砂等運搬(砂防)

第 41号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	1,040	464	482,560	1,040	482,560	
合 計					0			
					482,560		482,560	
変更積算金額					0			
					482,560		482,560	円/m3

0/49m当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

補強土壁基礎

第 42号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	0	0	0			CB221110
			41	1,596	65,436	41	65,436	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
			13	30,470	396,110	13	396,110	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0			CB240210
			37	7,675	283,975	37	283,975	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0	0	0			WB810010
			0.05	181,700	9,085	0.05	9,085	単一 39号
合 計					0			
					754,606		754,606	
変更積算金額					0			
					754,606		754,606	円/m

0/259m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

補強土壁壁面材組立・設置

第 43号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
壁面材組立・設置工	コンクリートパネル t=35cm		0	0	0			WYB00011
		m ²	259	3,159	818,181	259	818,181	単一 40号
【材料費】								
コンクリートパネル	標準パネルA4 1800W×1200H t=35cm		0	0	0			
		枚	68	81,000	5,508,000	68	5,508,000	
コンクリートパネル	標準パネルA5 1800W×1200H t=35cm		0	0	0			
		枚	9	81,500	733,500	9	733,500	
コンクリートパネル	標準パネルA6 1800W×1200H t=35cm		0	0	0			
		枚	1	82,000	82,000	1	82,000	
コンクリートパネル	最下段パネルB2-0.60 1800W×600H t=35cm		0	0	0			
		枚	1	44,000	44,000	1	44,000	
コンクリートパネル	最下段パネルB3-0.60 1800W×600H t=35cm		0	0	0			
		枚	11	44,500	489,500	11	489,500	
コンクリートパネル	最下段パネルB4-0.60 1800W×600H t=35cm		0	0	0			
		枚	1	45,000	45,000	1	45,000	
コンクリートパネル	最下段パネルB4-1.20 1800W×1200H t=35cm		0	0	0			
		枚	1	81,000	81,000	1	81,000	
コンクリートパネル	最下段パネルB5-1.20 1800W×1200H t=35cm		0	0	0			
		枚	3	81,500	244,500	3	244,500	
コンクリートパネル	最下段パネルB6-1.20 1800W×1200H t=35cm		0	0	0			
		枚	7	82,000	574,000	7	574,000	

0/259m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

補強土壁壁面材組立・設置

第 43号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートパネル	最上段パネルU2-0.58P 1800W×580H t=35cm アンカー筋付		0	0	0			
		枚	13	47,000	611,000	13	611,000	
コンクリートパネル	最上段ハネU4-1.18P 1800W×1180H t=35cm アンカー筋付		0	0	0			
		枚	11	84,000	924,000	11	924,000	
コンクリートパネル 最上段ハネ(底板ハネ無し)	UB4-1.18P 1800W×1180H t=35cm アンカー筋付		0	0	0			
		枚	2	84,000	168,000	2	168,000	
コンクリートパネル	端部パネル幅異形(右)CR4-1.75 1750W×1200H t=35cm		0	0	0			
		枚	3	85,600	256,800	3	256,800	
コンクリートパネル	端部パネル幅異形(右)CR5-1.75 1750W×1200H t=35cm		0	0	0			
		枚	1	86,100	86,100	1	86,100	
コンクリートパネル 最下段端部ハネ幅異形(右)	BCR7-1.20-1.75 1750W×1200H t=35cm		0	0	0			
		枚	1	87,100	87,100	1	87,100	
コンクリートパネル 最上段端部ハネ幅異形(右)	UCR2-0.58-1.75 1750W×580H t=35cm アンカー筋付		0	0	0			
		枚	1	52,600	52,600	1	52,600	
鉛直目地材	20×180×1000		0	0	0			
		枚	14	1,010	14,140	14	14,140	
透水防砂材	4×300		0	0	0			
		m	380	390	148,200	380	148,200	
水平目地材	コルクプレート 20×85×600		0	0	0			
		枚	316	890	281,240	316	281,240	
合 計					0			
					11,248,861		11,248,861	
変更積算金額					0			
					11,248,861		11,248,861	円/m2

0/2, 605m当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

補強材取付

第 44号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
補強材取付工	リブ付ストリップ t 4.0×80W		0	0	0			WYB00012
		m	2,605	102	265,710	2,605	265,710	単一 41号
【材料費】								
補強材	リブ付ストリップ SS400 t 4.0×80W×L メッキ付		0	0	0			
		m	2,605	1,640	4,272,200	2,605	4,272,200	
ボルト・ナット	M12×40 メッキ付		0	0	0			
		本	1,054	185	194,990	1,054	194,990	
合 計					0			
					4,732,900		4,732,900	
変更積算金額					0			
					4,732,900		4,732,900	円/m

0/49m当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

笠石コンクリート

第 46号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用	m ³	0 13	0 30,950	0 402,350			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0 65	0 7,675	0 498,875			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.68	0 184,800	0 125,664			WB810010 単一 44号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0 3	0 1,929	0 5,787			CB224710
合 計					0 1,032,676			
変更積算金額					0 1,032,676			円/m

0/280掛m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

足場

第 47号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 不要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m ²	280	3,554	995,120	280	995,120	単一 45号
合 計					0			
					995,120		995,120	
変更積算金額					0			
					995,120		995,120	円/掛m ²

0/16m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:56

補強土壁壁面材組立・設置

第 48号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
壁面材組立・設置工	メッシュパネル φ9		0	0	0			WYB00015
		m ²	16	1,742	27,872	16	27,872	単一 46号
【材料費】								
壁面材	メッシュパネルTM φ9 600H×3000W メッキ付		0	0	0			
		枚	5	20,130	100,650	5	100,650	
壁面材	メッシュパネルTMH φ9 600H×1500W メッキ付		0	0	0			
		枚	5	10,000	50,000	5	50,000	
壁面材	メッシュパネルTMU φ9 600H×3000W メッキ付		0	0	0			
		枚	1	20,130	20,130	1	20,130	
壁面材	メッシュパネルTMHU φ9 600H×1500W メッキ付		0	0	0			
		枚	1	10,000	10,000	1	10,000	
透水防砂材	4×750		0	0	0			
		m	30	1,320	39,600	30	39,600	
L型アンカー	6.0×65×759 メッキ付		0	0	0			
		本	24	2,490	59,760	24	59,760	
合 計					0			
					308,012		308,012	
変更積算金額					0			
					308,012		308,012	円/m ²

0/104m当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

補強材取付

第 49号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
補強材取付工	リブ付ストリップ t 4.0×80W		0	0	0			WYB00016
		m	104	102	10,608	104	10,608	単一 47号
【材料費】								
補強材（現場打ち部）	リブ付ストリップ SS400 t4.0×80W×2000L メッキ付		0	0	0			
		本	8	5,620	44,960	8	44,960	
補強材（現場打ち部）	リブ付ストリップ SS400 t4.0×80W×3500L メッキ付		0	0	0			
		本	16	5,620	89,920	16	89,920	
材料費（現場打ち部）	リブ付ストリップ SS400 t4.0×80W×4000L メッキ付		0	0	0			
		本	8	6,420	51,360	8	51,360	
ボルト・ナット	M12×40 メッキ付		0	0	0			
		本	64	185	11,840	64	11,840	
ダブルフック	φ16 W530		0	0	0			
		本	24	2,520	60,480	24	60,480	
ヘアピン	3.0×65×170 メッキ付		0	0	0			
		本	24	1,200	28,800	24	28,800	
ストリップパッチ	4.0×250×250		0	0	0			
		枚	72	286	20,592	72	20,592	
ガセットプレート	6×115×500 メッキ付		0	0	0			
		枚	8	1,340	10,720	8	10,720	
合 計					0			
					329,280		329,280	

0/61m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

まき出し・敷均し、締固め

第 50号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め			0	0	0			WYB00062
		m 3	61	728.2	44,420	61	44,420	単一 48号
粒度調整砕石	M-40		0	0	0			
		m 3	73	3,300	240,900	73	240,900	
盛土材分離シート設置	長繊維不織布 t = 3 mm		0	0	0			WYB00052
		m 2	26	744.6	19,359	26	19,359	単一 49号
合 計					0			
					304,679		304,679	
変更積算金額					0			
					304,679		304,679	円/m3

0/14m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

壁面コンクリート

第 51号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m ³	0 5	0 30,150	0 150,750			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0 15	0 8,479	0 127,185			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.26	0 184,800	0 48,048			WB810010 単一 44号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0 1	0 1,929	0 1,929			CB224710
合 計					0 327,912			
変更積算金額					0 327,912			

0/5.3t当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

仮橋上部

第 53号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
上部工架設・撤去工	架設 ラフレソクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	0 5.3	0 12,430	0 65,879	5.3	65,879	WB252810 単一 50号
【支給品】								
主桁（支給品）	H400×400×13×21 L=9.0m 172kg/m	本	0 3	0 0	0 0	3	0	WYB00077 単一 51号
敷桁（支給品）	H250×250×9×14 L=4.5m 71.8kg/m	本	0 2	0 0	0 0	2	0	WYB00078 単一 52号
合 計					0 65,879		65,879	
変更積算金額					0 65,879		65,879	円/t

0/32m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕

第 54号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
覆工板設置・撤去工	設置 ラフレレンクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		0	0	0			WB252820
		m ²	32	757.1	24,227	32	24,227	単一 53号
【支給品】								
覆工板 (支給品)	1000×2000×200		0	0	0			WYB00042
		枚	16	0	0	16	0	単一 54号
合 計					0			
					24,227		24,227	
変更積算金額					0			
					24,227		24,227	円/m ²

0/9m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

敷鉄板

第 55号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m ²	9	189.2	1,702	9	1,702	単一 55号
【支給品】								
敷鉄板 支給品	1524×3048×22		0	0	0			WYB00028
		枚	2	0	0	2	0	単一 56号
合 計					0			
					1,702		1,702	
変更積算金額					0			
					1,702		1,702	円/m ²

0/16m当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

仮設高欄

第 56号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		0	0	0			WB252830
		m	16	1,063	17,008	16	17,008	単一 57号
【材料費】								
単管パイプ	3000mm×48.6mm×2.4mm		0	0	0			
		本	12	1,530	18,360	12	18,360	
単管パイプ	1500mm×48.6mm×2.4mm		0	0	0			
		本	10	780	7,800	10	7,800	
ジョイント	パイプ径48.6mm用 電気めっき		0	0	0			
		個	8	205	1,640	8	1,640	
クランプ	パイプ径48.6mm 電気めっき		0	0	0			
		個	20	200	4,000	20	4,000	
ベースプレート	パイプ径48.6mm用 電気めっき		0	0	0			
		個	10	215	2,150	10	2,150	
合 計					0			
					50,958		50,958	
変更積算金額					0			
					50,958		50,958	円/m

0/3m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

吸出し防止材

第 59号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材設置			0	0	0			CB224720
		m 2	3	772	2,316	3	2,316	
合 計					0			
					2,316		2,316	
変更積算金額					0			
					2,316		2,316	円/m2

0/280個当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

根固めブロックアンカー取付

第 63号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	280	1,452	406,560	280	406,560	CB310100
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	1,644	870.9	1,431,759	1,644	1,431,759	CB224410
U型アンカー取付		箇所	822	2,519	2,070,618	822	2,070,618	WYB00041 単一 62号
【材料費】								
ビーハイブ後付け挿入筋	φ16mm L=733mm	本	424	1,580	669,920	424	669,920	
ビーハイブ後付け挿入筋	φ16mm L=891mm	本	398	1,660	660,680	398	660,680	
あと施工アンカー	φ20mm L=260mm用	本	1,644	860	1,413,840	1,644	1,413,840	
合 計					6,653,377		6,653,377	
変更積算金額					6,062,450		6,062,450	円/個

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

応急作業

第 66号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			100	26,460	2,646,000			
		人	100	26,460	2,646,000	0	0	
特殊作業員			200	24,255	4,851,000			
		人	200	24,255	4,851,000	0	0	
普通作業員			200	21,000	4,200,000			
		人	200	21,000	4,200,000	0	0	
【根固めブロック積込・運搬・荷卸】								
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		2,500	1,645	4,112,500			CB310180
		個	2,500	1,645	4,112,500	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 3.0km以下		2,500	1,627	4,067,500			CB310040
		個	2,500	1,627	4,067,500	0	0	
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		2,500	1,577	3,942,500			CB310190
		個	2,500	1,577	3,942,500	0	0	
【斜面对策】								
法面整形	切土部 有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		3,500	1,425	4,987,500			CB220010
		m ²	3,500	1,425	4,987,500	0	0	
人力施工による植生工	植生マット工 1000m ² 以上(標準) 無		3,500	2,040	7,140,000			WB810870
		m ²	3,500	2,040	7,140,000	0	0	単一 38号
合 計					32,758,299			
					0		-32,758,299	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

第 67号内訳書 応急作業
(観測樹土砂撤去)

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役			0	0	0			
		人	1	26,460	26,460	1	26,460	
【機械経費】								
バックホウ（クローラ） 標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0			
		日	1	48,710	48,710	1	48,710	単一 63号
バックホウ（クローラ） 標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3		0	0	0			
		日	1	41,530	41,530	1	41,530	単一 64号
合 計					0			
					116,700		116,700	
変更積算金額					0			
					106,348		106,348	円/式

0/83m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

強靱ワイヤーネット撤去

第 69号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去資材搬出運搬			0	0	0			WYB00048
		日	1	150,200	150,200	1	150,200	単一 68号
支柱撤去			0	0	0			WYB00050
		箇所	4	49,890	199,560	4	199,560	単一 69号
強靱ワイヤーネット撤去 H5. 5m×1.5m	リテニングロープ、ハッチカルロープ、サポートロープ撤去含む		0	0	0			WYB00047
		m ²	83	14,580	1,210,140	83	1,210,140	単一 70号
合 計					0			
					1,559,900		1,559,900	
変更積算金額					0			
					1,559,900		1,559,900	円/m ²

960/0m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

敷鉄板

第 70号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		960	367.3	352,608			WB253610
		m ²	960	367.3	352,608	0	0	単一 71号
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 120日 無 有		207	5,380	1,113,660			WB253630
		枚	207	5,380	1,113,660	0	0	単一 72号
合 計					1,336,201			
					0		-1,336,201	

110/0袋当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

土のう

第 71号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		110	6,158	677,380			WB252730
		袋	110	6,158	677,380	0	0	単一 73号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		110	680.1	74,811			WB252730
		袋	110	680.1	74,811	0	0	単一 74号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		92	246.3	22,659			CB330010
		m ³	92	246.3	22,659	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 22.5km以下		92	2,593	238,556			CB210110
		m ³	92	2,593	238,556	0	0	
残土等処分			92	1,258	115,736			CB210560
		m ³	92	1,258	115,736	0	0	
合 計					1,028,980			
					0		-1,028,980	

0/250m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

工事用道路盛土

第 72号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	0 126	0 121.4	0 15,296	126	15,296	CB210610
【撤去】								
積込(ルーズ)(砂防)	標準 土砂	m ³	0 252	0 246.3	0 62,067	252	62,067	CB330010
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m ³	0 252	0 464	0 116,928	252	116,928	CB330030
合 計					0 194,291		194,291	
変更積算金額					0 177,056		177,056	円/m ³

0/20袋当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:57

土のう
第 73号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	20	6,158	123,160	20	123,160	単一 59号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	20	680.1	13,602	20	13,602	単一 75号
合 計					0			
					136,762		136,762	
変更積算金額					0			
					124,630		124,630	円/袋

0/140m当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

暗渠排水管

第 74号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
暗渠排水管敷設	高密度ポリエチレン管φ600mm越え1200mm以下		0	0	0			WYB00064
		m	140	7,390	1,034,600	140	1,034,600	単一 76号
高密度ポリエチレン管φ1000 (ダブル構造)	(支給品)		0	0	0			WYB00075
		m	140	0	0	140	0	単一 77号
【撤去費】								
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ600mm越え1200mm以下		0	0	0			WYB00017
		m	140	4,938	691,320	140	691,320	単一 78号
合 計					0			
					1,725,920		1,725,920	
変更積算金額					0			
					1,572,820		1,572,820	円/m

0/12回当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

現場発生品運搬

第 75号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下		0	0	0			CB010410
		回	12	3,149	37,788	12	37,788	
合 計					0			
					37,788		37,788	
変更積算金額					0			
					34,435		34,435	円/回

0/16袋当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

土のう
第 76号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	16	6,158	98,528	16	98,528	単一 59号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	16	680.1	10,881	16	10,881	単一 75号
合 計					0			
					109,409		109,409	
変更積算金額					0			
					99,703		99,703	円／袋

0/80m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

仮設盛土・撤去

第 77号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【管設置後の横断盛土投入・整地】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m ³	84	246.3	20,689	84	20,689	
整地	敷均し（ルーズ）標準（10,000m ³ 未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	42	121.4	5,098	42	5,098	
【管撤去に伴う横断盛土撤去・埋戻し・整地】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m ³	84	246.3	20,689	84	20,689	
整地	敷均し（ルーズ）標準（10,000m ³ 未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	42	121.4	5,098	42	5,098	
合 計					0			
					51,574		51,574	
変更積算金額					0			
					46,999		46,999	円/m ³

0/42m当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

暗渠排水管

第 78号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
暗渠排水管敷設	高密度ポリエチレン管φ600mm越え1200mm以下		0	0	0			WYB00079
		m	42	7,390	310,380	42	310,380	単一 79号
高密度ポリエチレン管φ1000 (ダブル構造)	(支給品)		0	0	0			WYB00104
		m	42	0	0	42	0	単一 80号
【撤去費】								
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ600mm超え1200mm以下		0	0	0			WYB00063
		m	42	4,938	207,396	42	207,396	単一 81号
合 計					0			
					517,776		517,776	
変更積算金額					0			
					471,846		471,846	円/m

0/90m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

仮設盛土・撤去

第 80号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【管敷設前の床掘】								
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			
		m 3	90	261.4	23,526	90	23,526	CB210030
【管敷設後の横断盛土投入・整地】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			
		m 3	54	246.3	13,300	54	13,300	CB330010
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		0	0	0			
		m 3	27	121.4	3,277	27	3,277	CB210610
【管撤去に伴う横断盛土撤去・埋戻し・整地】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			
		m 3	90	246.3	22,167	90	22,167	CB330010
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し		0	0	0			
		m 3	45	121.4	5,463	45	5,463	CB210610
合 計					0			
					67,733		67,733	
変更積算金額					0			
					61,724		61,724	円/m3

0/45m当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

暗渠排水管

第 81号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
暗渠排水管敷設	高密度ポリエチレン管φ600mm越え1200mm以下		0	0	0			WYB00113
		m	45	7,390	332,550	45	332,550	単一 82号
高密度ポリエチレン管φ1000 (ダブル構造)	(支給品)		0	0	0			WYB00114
		m	45	0	0	45	0	単一 83号
【撤去費】								
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管φ600mm越え1200mm以下		0	0	0			WYB00115
		m	45	4,938	222,210	45	222,210	単一 84号
合 計					0			
					554,760		554,760	
変更積算金額					0			
					505,549		505,549	円/m

0/7回当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

現場発生品運搬

第 82号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下		0	0	0			CB010410
		回	7	3,149	22,043	7	22,043	
合 計					0			
					22,043		22,043	
変更積算金額					0			
					20,087		20,087	円/回

0/172m2当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

敷鉄板（三春ヤード）

第 83号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 304日 有 1205日 無	枚	0	0	0			WB253630
		枚	7	9,120	63,840	7	63,840	単一 85号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 304日 有 1205日 無	枚	0	0	0			WB253630
		枚	15	18,240	273,600	15	273,600	単一 86号
合 計					0			
					337,440		337,440	
変更積算金額					0			
					307,506		307,506	円/m2

0/1基当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

スライドゲート(三春ヤード)

第 84号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単管パイプ (賃料日数：304日)	φ48.6×1.5m	本	2	142	284	2	284	
単管パイプ (賃料日数：304日)	φ48.6×4.0m	本	2	386	772	2	772	
自在クランプ (賃料日数：304日)	φ48.6用	個	4	121	484	4	484	
キャスターゲート (賃料日数：304日)	H1.25×W4.0	基	1	54,720	54,720	1	54,720	
キャスターゲート (賃料日数：304日)	H1.25×W5.0	基	1	63,840	63,840	1	63,840	
合 計					120,100		120,100	
変更積算金額					109,446		109,446	円/基

128人日当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

交通誘導警備員

第 85号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			128	13,440	1,720,320			WB010212
		人日	128	13,440	1,720,320	0	0	単一 87号
合計					1,567,717			
					1,567,717		0	

0/13.8t当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

第 87号内訳書 仮設材運搬費
 (架設橋梁)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.1km		0	0	0			WB010020
	12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	13.8	3,410	47,058	13.8	47,058	単一 90号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	13.8	1,500	20,700	13.8	20,700	単一 91号
合 計					0			
					67,758		67,758	
変更積算金額					0			
					61,747		61,747	円/t

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

第 89号内訳書 伐木・伐竹

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹			0	0	0			WYB00103
		m 2	4,420	242.8	1,073,176	4,420	1,073,176	単一 94号
集積積込み			0	0	0			WYB00106
		m 2	4,420	295.9	1,307,878	4,420	1,307,878	単一 95号
合 計					0			
					2,381,054		2,381,054	
変更積算金額					0			
					2,381,054		2,381,054	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

木根等処分費

第 90号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
用材運搬	小河内上流現場～三春ヤード 片道8.1km		0	0	0			
		台	5	50,000	250,000	5	250,000	
木くず運搬	小河内上流現場～協和工業 片道2.6km		0	0	0			
		台	16	32,000	512,000	16	512,000	
竹収集運搬	(有)ショウエイ環境		0	0	0			
		t	1.8	10,000	18,000	1.8	18,000	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	1.8	40,000	72,000	1.8	72,000	単一 96号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	69.8	15,000	1,047,000	69.8	1,047,000	単一 97号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	5	20,000	100,000	5	100,000	単一 98号
合計					0			
					1,999,000		1,999,000	
変更積算金額					0			
					1,999,000		1,999,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

土質等試験費

第 91号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配合試験			0		0			WYB00076
		式	1		735,360	1	735,360	単一 99号
ソイルセメント試験施工			0		0			WYB00033
		式	1		391,122	1	391,122	単一 100号
ソイルセメント示方配合妥当性確認試験			0		0			WYB00107
		式	1		6,337,840	1	6,337,840	単一 101号
砂防ソイル品質管理試験			0		0			WYB00027
		式	1		125,330	1	125,330	単一 102号
合 計					0			
					7,589,652		7,589,652	
変更積算金額					0			
					7,589,652		7,589,652	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

平板載荷試験

第 92号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100kN以内 (載荷板にかかる実荷重)		0	0	0			
		箇所	1	185,000	185,000	1	185,000	
平板載荷試験	100kNを超え150kN以内		0	0	0			
		箇所	1	180,000	180,000	1	180,000	
合 計					0			
					365,000		365,000	
変更積算金額					0			
					365,000		365,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

保守管理(ICT)

第 93号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防) (ICT) 保守点検	土砂 3,000m3未満 無し 1073m3		1		11,827			WB010480
		式	1		11,827	0	0	単一 103号
					10,777			
合 計					0		-10,777	

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

保守管理(ICT)

第 94号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 28m2		0		0			WB010440
		式	1		238	1	238	単一 104号
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 396m2		0		0			WB010440
		式	1		3,413	1	3,413	単一 105号
掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 2931m3		0		0			WB010480
		式	1		16,167	1	16,167	単一 106号
合計					0			
					19,818		19,818	
変更積算金額					0			
					19,818		19,818	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2022/12/19 09:32:58

ICT活用効果等調査費

第 97号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員			0	0	0			
		人	0.5	30,450	15,225	0.5	15,225	
合計					0			
					15,225		15,225	
変更積算金額					0			
					15,225		15,225	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	法面整形(切土部)	現場制約有	規格外	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
		レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2		1			1,298
						1			1,298
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り			1	1,425	1,425	CB220010	
				m 2	1	1,425	1,425		
計							1,425		
単価							1,425	円/m2	
							1,425		

							単価使用年月	2022. 07	
							歩掛使用年月	2022. 07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	廃プラスチック類収集運搬	現場制約有	規格外	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
				t		0			0
						1			18,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック類収集運搬					0	0	0	WYB00010	
				t	1	20,000	20,000	単一 33号	
計							0		
単価							20,000	円/t	
変更積算単価							20,000	円/t	
							18,230	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 07	
							歩掛使用年月	2022. 07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	廃プラスチック類処分	廃プラスチック類(軽)	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	1	80,000	80,000	単- 34号		
計						0			
						80,000			
単価						0			
						80,000	円/t		
変更積算単価									
						72,910	円/t		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) t=25cm w=100cm	単位	m	数量	10	単価	11,710	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート				2.5	29,670	74,175	CB240010		
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設				2.5	29,670	74,175			
18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用			m 3	2.5	29,670	74,175			
型枠				6.4	8,479	54,265.6	CB240210		
一般型枠 鉄筋・無筋構造物				6.4	8,479	54,265.6			
m 2				6.4	8,479	54,265.6			
計						128,440.6			
						128,440.6			
単価						12,850			
						12,850	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	基礎コンクリート (先行工事接続部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	9	29,670	267,030		CB240010
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	26.4	10,450	275,880		WB330850
	【ピアスタップ(残存型枠+専用組立部材)】							単一 35号
	計					0		
	単価					542,910		
	変更積算単価					0		
						543,000		円/箇所
						495,000		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	基礎コンクリート (排水管接続部)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1.2	29,670	35,604		
				0	0	0		CB240210
	計					0		
	単価					73,759.5		
	変更積算単価					0	73,760	円/箇所
						67,250		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	吸出し防止材	河川護岸用 10mm	単位	m2	数量	1	単価	703.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	772	772	CB224720		
			m 2	1	772	772			
計						772			
単価						772	円/m2		
						772			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	排水管敷設	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 管径 600mm	単位	m	数量	1	単価	15,464	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用		1	16,970	16,970	CB222770		
			m	1	16,970	16,970			
計						16,970			
単価						16,970	円/m		
						16,970			

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) t=30cm w=200cm	m	10		18,654	
				10		18,654	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	6	29,670	178,020	CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	3	8,479	25,437	CB240210
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.6	1,929	1,157.4	CB224710
						1,157.4	
	計					204,614.4	
	単価					20,470	
						20,470	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	植生マット	植生マット工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,859
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無		1	2,040	2,040	WB810870		
		m 2	1	2,040	2,040	単一 38号		
計					2,040			
単価					2,040			
					2,040	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	現場打水路	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.2	29,670	35,604	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	4	8,479	33,916	CB240210		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.12	1,929	231.48	CB224710		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	9	1,284	11,556	CB221110		
計					81,307.48			
単価					8,131			
					8,131	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 粘質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070		
			m 2	1	522.7	522.7			
計						0			
						522.7			
単価						0			
						522.7	円/m2		
変更積算単価						522.7	円/m2		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m 2	1	565.5	565.5			
計						0			
						565.5			
単価						0			
						565.5	円/m2		
変更積算単価						565.5	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	根固めブロック据付 落差工区間	無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	2,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック 2t型	(別途製作支給品)		1	0	0	WYB00013	
			個	1	0	0	単一 60号	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		1	2,689	2,689	CB310070	
			個	1	2,689	2,689		
	計					2,689		
	単価					2,689		
						2,689	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	根固めブロック据付 落差工区間(後付アンカー)	無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック 2t型	(別途製作支給品)		0	0	0		WYB00053
			個	1	0	0		単- 61号
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 15個 層積 ラフレールクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		0	0	0		CB310070
			個	1	4,039	4,039		
	計					0		
						4,039		
	単価					0		
						4,039		円/個
	変更積算単価							
						3,681		円/個

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.0km以下	単位	個	数量	1	単価	3,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,645	1,645	CB310180	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.0km以下	個	1	1,821	1,821	CB310040	
	計					3,466		
	単価					3,466		
						3,466	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	消波根固めブロック運搬 乙石ヤード～2号堰堤 (仮置き)	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			4,301
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,645	1,645	CB310180		
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.5km以下	個	1	1,498	1,498	CB310040		
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,577	1,577	CB310190		
計					0			
					4,720			
単価					0			
					4,720		円/個	
変更積算単価								
					4,301		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	消波根固めブロック運搬 2号堰堤～落差工区間	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,645	1,645		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	1	1,718	1,718		CB310040
	計					0		
	単価					3,363		
	変更積算単価					0	3,363	円/個
							3,065	円/個

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	消波根固めブロック運搬 流路工～最上部仮置場	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレソクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,645	1,645		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,420	1,420		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレソクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,577	1,577		CB310190
	計					0		
	単価					4,642		
	変更積算単価					0	4,642	円/個
						4,230		円/個

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	消波根固めブロック運搬 仮置場～施工箇所	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,645	1,645		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	1	1,718	1,718		CB310040
	計					0		
	単価					3,363		
	変更積算単価					0	3,363	円/個
							3,065	円/個

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 8.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,605
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンソクレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	0	0	0	1,645	1,645	CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 8.5km以下	個	0	0	0	2,311	2,311	CB310040
計					0		3,956	
単価					0		3,956	円/個
変更積算単価							3,605	円/個

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	1	単価	4,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレソクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	1	1,844	1,844		CB310210
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 3.0km以下	個	1	1,627	1,627		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレソクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	1	1,577	1,577		CB310190
	計					5,048		
	単価					5,048		
						5,048	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	袋詰玉石 撤去・据付	2t用	単位	袋	数量	1	単価	2,733
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	根固めブロック撤去	撤去・据付け(層積)無し ラフレレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準		個	1	3,000	3,000	CB310210
	計						3,000	
	単価						3,000	円/袋
							3,000	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	袋詰玉石 撤去・運搬・再設置	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
							1	9,924
	【撤去・運搬・仮置き】							
根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0	1,844	0	1,844		CB310210
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	0	1,420	0	1,420		CB310040
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0	1,577	0	1,577		CB310190
	【再設置時の積込・運搬・据付】							
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0	1,645	0	1,645		CB310180
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	0	1,718	0	1,718		CB310040
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準	個	0	2,689	0	2,689		CB310070
計					0	10,893		
単価					0	10,900	円/袋	
変更積算単価					9,924		円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	吸出し防止材	河川護岸用 10mm	単位	m2	数量	1	単価	703.5	
							1	703.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				1	772	772	CB224720		
			m 2	1	772	772			
計						772			
単価						772	円/m2		
						772			

							単価使用年月	2022. 07	
							歩掛使用年月	2022. 07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
							1	7,797	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010		
			m 3	1	7,797	7,797	単一 65号		
計						0			
単価						7,797	円/m3		
変更積算単価						7,797	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	消波根固めブロック運搬 場内	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレソクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,645	1,645		CB310180
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,442	1,442		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレソクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,577	1,577		CB310190
	計					0		
	単価					4,664		
	変更積算単価					0	4,664	円/個
						4,664		円/個

1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	1,047	1,047		
	計					0		
	単価					1,047	円/m3	
変更積算単価						1,047	円/m3	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,055	3,055	単一 67号	
	計					0		
	単価					3,055	円/m3	
変更積算単価						3,055	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一30号	内部材製造		単位	m ³	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	26,460	13,230		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.5	24,255	12,127		
	SRメサイア（賃料）	シングルタイプ		0	0	0		
			日	0.5	200,000	100,000		
	セメントサイロ（賃料）	容量3t		0	0	0		
			日	0.5	6,000	3,000		
	水槽（賃料）	鋼板製簡易水槽5m ³		0	0	0		
			日	0.5	1,400	700		
	高圧洗浄機（賃料）	工事用・モーター駆動 圧力20MPa		0	0	0		
			日	0.5	3,000	1,500		
	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	180日以内		0	0	0		
			枚	4.5	39	175		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] (運転)	排出ガス対策型 (第2次) 100/125kVA		0	0	0		WYB00003
			日	0.5	27,360	13,680		単一 109号
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付](運転)	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊		0	0	0		WYB00004
			日	0.5	68,160	34,080		単一 110号
	セメント	高炉B 1t袋入		0	0	0		
			t	8	12,600	100,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 42%			0		0		
			式	1		10,608		

参考資料（1）

単一31号		内部材製造	単位	m ³	数量	0	単価	0
						100		3,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	26,460	13,230		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.5	24,255	12,127		
SRメサイア（賃料）		シングルタイプ		0	0	0		
			日	0.5	200,000	100,000		
セメントサイロ（賃料）		容量3t		0	0	0		
			日	0.5	6,000	3,000		
水槽（賃料）		鋼板製簡易水槽5m ³		0	0	0		
			日	0.5	1,400	700		
高圧洗浄機（賃料）		工事用・モーター駆動 圧力20MPa		0	0	0		
			日	0.5	3,000	1,500		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048		180日以内		0	0	0		
			枚	4.5	39	175		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]（運転）		排出ガス対策型（第2次） 100/125kVA		0	0	0	WYB00036	
			日	0.5	27,360	13,680	単一 109号	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付](運転)		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊		0	0	0	WYB00040	
			日	0.5	68,160	34,080	単一 110号	
セメント		高炉B 1t袋入		0	0	0		
			t	10.3	12,600	129,780		
諸雑費（率+まるめ） 42%				0		0		
			式	1		10,628		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	内部材製造		単位	m 3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0		
	単価					318,900		
						0		
						3,189	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	内部材製造専用プラント設置・撤去		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	特殊作業員			0	0	0		
			人	16	24,255	388,080		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	2	41,600	83,200		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		20		
	計					0		
						471,300		
	単価					0		
						471,300	円/回	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	廃プラスチック類収集運搬		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃プラスチック類収集運搬			0	0	0		
			t	1	20,000	20,000		
	計					0		
						20,000		
	単価					0		
						20,000	円/t	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	80,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	廃プラスチック類（軽）						
			t	100	80,000	8,000,000		
	計					8,000,000		
	単価							
						80,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	26,460	52,920		
	型わく工		人	4.8	25,305	121,464		
	普通作業員		人	3.3	21,000	69,300		
	溶接工		人	2.3	26,565	61,099		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720		
	残存型枠（組立部材含む）	プロテックピアスタンダー(ピアスタイブ)厚40×幅600×長1200(mm)	m ²	106	5,860	621,160		
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		48,337		
	計					1,045,000		
	単価					10,450	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-36号	外部保護材組立	1 : 0. 2 コンクリートブロック滑面	単位	m 2	数量	10	単価	3, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 11	26, 460	2, 910		
			人	0. 11	26, 460	2, 910		
	ブロック工			0. 44	26, 040	11, 457		
			人	0. 44	26, 040	11, 457		
	特殊作業員			0. 22	24, 255	5, 336		
			人	0. 22	24, 255	5, 336		
	普通作業員			0. 22	21, 000	4, 620		
			人	0. 22	21, 000	4, 620		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0. 22	41, 600	9, 152		
			日	0. 22	41, 600	9, 152		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		235		
	1%		式	1		235		
	計					33, 710		
						33, 710		
	単価					3, 371		
						3, 371	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	外部保護材組立	1 : 0. 2 コンクリートブロック滑面	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.11	26,460	2,910		
	ブロック工			0	0	0		
			人	0.44	26,040	11,457		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.22	24,255	5,336		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.22	21,000	4,620		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
			日	0.22	41,600	9,152		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0		
			式	1		235		
	計					0		
						33,710		
	単価					0		
						3,371	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	m 2			1	2,040	
	法面工 (植生マット)	肥料袋付	m 2	1	2,040	2,040		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,040		
	単価					2,040	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	181,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	118,000	121,540		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,115	60,115		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		45		
	計					181,700		
	単価					181,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	壁面材組立・設置工	コンクリートパネル t=35cm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						100		3,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.5	26,460	39,690		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1.5	24,255	36,382		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	21,000	63,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊		0	0	0		
			日	0.75	41,600	31,200		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊		0	0	0	WYB00020	
			日	2.9	41,230	119,567	単-111号	
諸雑費 (率+まるめ) 9%				0		0		
			式	1		26,061		
計						0		
						315,900		
単価						0		
						3,159	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	補強材取付工	リップ付ストリップ t4.0×80W	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.11	26,460	2,910		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.11	24,255	2,668		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.22	21,000	4,620		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						10,200		
	単価					0		
						102	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	まき出し・敷均し、締固め	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	
			人	0.43	26,460	11,377	
				0	0	0	
			人	0.28	24,255	6,791	
				0	0	0	
			人	0.73	21,000	15,330	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ） 2.9t吊		0	0	0	WYB00030
			日	0.21	41,090	8,628	単-112号
	ブルドーザ [湿地]	7t級		0	0	0	WYB00031
			日	0.25	38,370	9,592	単-113号
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t		0	0	0	WYB00037
			日	0.24	32,220	7,732	単-114号
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0	
			式	1		1,780	
	計					0	
						61,230	
	単価					0	
						612.3	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	盛土材分離シート設置	長繊維不織布 t = 3 mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	21,000	21,000		
盛土材分離シート		長繊維不織布 t = 3.0 mm	m ²	108	495	53,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,460		
単価						0		
						744.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					184,800			
単価					184,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.7	26,460	44,982		
	とび工		人	6.3	24,990	157,437		
	普通作業員		人	1.6	21,000	33,600		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		86,101		
	計					355,400		
	単価					3,554	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	壁面材組立・設置工	メッシュパネル φ9	単位	m ²	数量	0	単価	0
						100		1,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.4	26,460	37,044		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1.4	24,255	33,957		
普通作業員				0	0	0		
			人	4.3	21,000	90,300		
諸雑費（率+まるめ） 8%				0		0		
			式	1		12,899		
計						0		
						174,200		
単価						0		
						1,742	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	補強材取付工	リップ付ストリップ t4.0×80W	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.11	26,460	2,910		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.11	24,255	2,668		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.22	21,000	4,620		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						10,200		
	単価					0		
						102	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	まき出し・敷均し、締固め	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				0		100	728.2
	土木一般世話役		人	0.51	26,460	13,494	
	特殊作業員		人	0.4	24,255	9,702	
	普通作業員		人	0.83	21,000	17,430	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ） 2.9t吊	日	0.23	41,780	9,609	WYB00067 単-115号
	ブルドーザ [湿地]	7t級	日	0.29	38,370	11,127	WYB00068 単-116号
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0.29	32,220	9,343	WYB00069 単-117号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,115	
	計					0	
	単価					72,820	
						0	
						728.2	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	盛土材分離シート設置	長繊維不織布 t = 3 mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	21,000	21,000		
盛土材分離シート		長繊維不織布 t = 3.0 mm	m ²	108	495	53,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,460		
単価						744.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	12,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	36,225	22,459		
	橋りょう特殊工		人	2.1	30,240	63,504		
	普通作業員		人	0.41	21,000	8,610		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.58	41,600	24,128		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,599		
	計					124,300		
	単価					12,430	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	主桁（支給品）	H400×400×13×21 L=9.0m 172kg/m	単位	本	数量	0	単価	0	
							1	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（支給品）		H400×400×13×21 L=9.0m 172kg/m		0	0	0	支給品		
			本	1	196,600	0			
計						0			
単価						0			
						0	円/本		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	敷桁（支給品）	H250×250×9×14 L=4.5m 71.8kg/m	単位	本	数量	0	単価	0	
							1	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（支給品）		H250×250×9×14 L=4.5m 71.8kg/m		0	0	0	支給品		
			本	1	39,400	0			
計						0			
単価						0			
						0	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	757.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	26,460	11,907		
	とび工		人	1.5	24,990	37,485		
	普通作業員		人	0.27	21,000	5,670		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	41,600	19,552		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,096		
	計					75,710		
	単価					757.1	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	189.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	26,460	4,021		
	とび工		人	0.152	24,990	3,798		
	普通作業員		人	0.152	21,000	3,192		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	50,860	7,730		WK250590 単-118号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		179		
	計					18,920		
	単価					189.2		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	高欄設置・撤去工	単管パイプ型設置	単位	m	数量	100	単価	1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,460	26,460		
	普通作業員		人	3.8	21,000	79,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					106,300		
	単価					1,063	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		※流用土であるため単価0円						
			m ³	2	0	0		
普通作業員			人	3	21,000	63,000		
土のう		62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						64,700		
単価						647	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,158
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,460	7,355			
特殊作業員		人	0.278	24,255	6,742			
普通作業員		人	0.278	21,000	5,838			
大型土のう袋材	耐候性 H=1.1m W=1.1m 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,710	14,653	WK250500		単-119号
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		792			
計					61,580			
単価					6,158		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	根固めブロック 2 t型	(別途製作支給品)	単位	個	数量	1	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	ビーハイブ 2 t型	(別途製作支給品)		1	26,000	0	支給品		
			個	1	26,000	0			
	計					0			
	単価					0	円/個		
						0			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	根固めブロック 2 t型	(別途製作支給品)	単位	個	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	ビーハイブ 2 t型	(別途製作支給品)		0	0	0	支給品		
			個	1	26,000	0			
	計					0			
	単価					0	円/個		
						0			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	U型アンカー取付		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2.5	26,460	66,150		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	5	24,255	121,275		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.5	21,000	52,500		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		11,975		
	計					0		
						251,900		
	単価					0		
						2,519	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	48,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1.2号	L	58	141	8,178			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1.66	10,500	17,430			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					48,710			
単価					48,710	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	41,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,100	23,100		
軽油		1.2号	L	40	141	5,640		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	供用日	1.66	7,700	12,782		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						41,530		
単価						41,530	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		屋間 機械施工 制約無	m 3	1	7,797	7,797		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,797		
単価						7,797	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	692.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.075	26,460	1,984		
	特殊作業員		人	0.075	24,255	1,819		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	41,600	3,120		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,923		
	単価					692.3	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）処分先：(株)協和工業	m ³	100	3,055	305,500		
計						305,500		
単価						3,055	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	撤去資材搬出運搬		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		150,200
	【労務費】							
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	26,460	26,460		
	とび工			0	0	0		
			人	1	24,990	24,990		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	21,000	21,000		
	【機械経費】							
	トラック [普通型]	7～8 t 積		0	0	0		WYB00049
			日	1	35,180	35,180		単-120号
	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	10 t 吊 オペレータ付 (長期割引なし)		0	0	0		
			台・日	1	42,500	42,500		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		70		
	計					0		
						150,200		
	単価					0		
						150,200	円/日	

参考資料（1）

単-69号		支柱撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】									
土木一般世話役				人	0	0	0		
とび工				人	2	26,460	52,920		
普通作業員				人	6	24,990	149,940		
				人	4	21,000	84,000		
【機械経費】									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊		日	0	0	0	WYB00051	
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）		2.5t吊 オペレータ付（長期割引なし）		台・日	2	42,560	85,120	単-121号	
諸雑費（率+まるめ） 8%				式	2	52,000	104,000		
計					0		0		
単価							498,900		
							0		
							49,890	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	強靱ワイヤーネット撤去 H5.5 m×1.5m	リテイングロープ、ハーチカルロープ、サポ-トロープ 撤去含む	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【労務費】								
土木一般世話役				0	0	0		
とび工			人	1	26,460	26,460		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	24,990	49,980		
				0	0	0		
			人	0.5	21,000	10,500		
【機械経費】								
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）			25t吊 オペレータ付（長期割引なし）		0	0		
			台・日	1	52,000	52,000		
諸雑費（率+まるめ） 8%				0		0		
			式	1		6,860		
計						0		
						145,800		
単価						0		
						14,580	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	367.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	26,460	7,805		
	とび工		人	0.295	24,990	7,372		
	普通作業員		人	0.295	21,000	6,195		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	50,860	15,003		WK250590 単一 122号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		355		
	計					36,730		
	単価					367.3		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 120日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	4,680	4,680		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	1	700	700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,380		
	単価					5,380	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,158
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,460	7,355			
特殊作業員		人	0.278	24,255	6,742			
普通作業員		人	0.278	21,000	5,838			
大型土のう袋材	H=1.1m W=1.1m	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,710	14,653	WK250500		単-123号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		792			
計					61,580			
単価					6,158		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	680.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825			
特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,880	3,303	WK250500	単一 124号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,801			
単価					680.1		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					10		680.1	
土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825			
特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,880	3,303	WK250500		
諸雑費（まるめ）		式	1		0	単一 125号		
計					6,801			
単価					680.1		円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	暗渠排水管敷設	高密度ポリエチレン管 φ600mm越え1200mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.35	26,460	9,261		
	普通作業員		人	0.45	24,255	10,914		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		日	0.4	68,680	27,472		単-126号
			式	1		3		
	計					0		
						73,900		
	単価					0		
						7,390		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	高密度ポリエチレン管φ1000（ダブル構造）	（支給品）	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管φ1000（支給品）	ダブル構造		0	0	0		支給品
			m	1	42,200	0		
	計					0		
	単価					0		円/m
						0		

参考資料（1）

単一78号		暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ600mm超え1200mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	0.3	26,460	7,938		
普通作業員				人	0.3	24,255	7,276		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次）	山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00039
諸雑費（まるめ）				日	0.5	55,730	27,865		単一 127号
計				式	1		1		
単価							49,380		
							0		
							4,938		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	暗渠排水管敷設	高密度ポリエチレン管 φ600mm越え1200mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.35	26,460	9,261		
	普通作業員		人	0.45	24,255	10,914		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		日	0.4	68,680	27,472	単一 126号	
			式	1		3		
	計					0		
	単価					73,900		
						0		
						7,390	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	高密度ポリエチレン管φ1000（ダブル構造）	（支給品）	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高密度ポリエチレン管φ1000（支給品）	ダブル構造			0	0	0	支給品
			m		1	42,200	0	
	計						0	
	単価						0	円/m
							0	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ600mm超え1200mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.3	26,460	7,938		
	普通作業員		人	0.3	24,255	7,276		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00065
	諸雑費（まるめ）		日	0.5	55,730	27,865		単一 127号
	計		式	1		0		
	単価					49,380		
						0		
						4,938		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	暗渠排水管敷設	高密度ポリエチレン管 φ600mm越え1200mm以下	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.35	26,460	9,261			
	普通作業員		人	0.45	24,255	10,914			
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0			
	諸雑費（まるめ）		日	0.4	68,680	27,472			単一 126号
			式	1		3			
	計					0			
	単価					73,900			
						0			
						7,390		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	高密度ポリエチレン管φ1000（ダブル構造）	（支給品）	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高密度ポリエチレン管φ1000（支給品）	ダブル構造		0	0	0		支給品
			m	1	42,200	0		
	計					0		
	単価					0		円/m
						0		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ600mm超え1200mm以下	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.3	26,460	7,938		
	普通作業員		人	0.3	24,255	7,276		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00116
	諸雑費（まるめ）		日	0.5	55,730	27,865		単-127号
			式	1		1		
	計					0		
	単価					49,380		
						0		
						4,938		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 304日 有 1205日 無	単位	枚	数量		1	単価	9,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		22×1524×3048	枚	1	9,120	9,120			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9,120			
単価						9,120	円/枚		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 304日 有 1205日 無	単位	枚	数量		1	単価	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		22×1524×6096	枚	1	18,240	18,240			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						18,240			
単価						18,240	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円／人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 59km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一89号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一90号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円 / t	

							単価使用年月	2022. 07
							歩掛使用年月	2022. 07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 58.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,000			
単価					3,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	伐木・伐竹	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.2	26,460	5,292	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.4	24,255	9,702	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.2	21,000	4,200	
	諸雑費（率+まるめ） 26.5%			0		0	
			式	1		5,086	
	計					0	
						24,280	
	単価					0	
						242.8	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	集積積込み		単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.3	26,460	7,938		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.3	21,000	6,300		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m ³ 2.9t吊		0	0	0		WYB00108
			日	0.3	38,500	11,550		単-128号
	グラップルアタッチメント（賃料）	開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm		0	0	0		
			日	0.3	8,000	2,400		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		1,402		
	計					0		
						29,590		
	単価					0		
						295.9		円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	竹（旬）ショウエイ環境	t	100	40,000	4,000,000		
	計					4,000,000		
	単価					40,000	円/t	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費	生木・枝葉 ㈱協和工業	t	100	15,000	1,500,000		
	計					1,500,000		
	単価					15,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株 樹協和工業	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	配合試験		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【材料試験】								
土粒子の密度試験		3個/試料			0	0	0	
			試料		1	5,900	5,900	
【配合試験】								
圧縮強度試験					0	0	0	WYB00081
			本		36	17,560	632,160	単一 129号
六価クロム溶出試験					0	0	0	
			検体		1	7,300	7,300	
水質試験					0	0	0	WYB00026
			検体		1	90,000	90,000	単一 130号
計						0		
						735,360		
単価						0		
						735,360	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	ソイルセメント試験施工		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		391,122
	【試験盛土造成】							
	粒径処理	80を超え100以下	m ³	0	0	0		CB332610
	積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	15	1,235	18,525		
	積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	0	0	0		CB330010
	積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	13	246.3	3,201		
	土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m ³	0	0	0		CB330030
	土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下	m ³	13	464	6,032		
	攪拌混合	セメント使用量=9.5t/100m ³ を超え10.4t/100m ³ 以下	m ³	0	0	0		WYB00043
	攪拌混合	セメント使用量=9.5t/100m ³ を超え10.4t/100m ³ 以下	m ³	15	3,085	46,275		単- 131号
	積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	0	0	0		CB330010
	積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m ³	13	246.3	3,201		
	混合材料敷均し・締固め	4.5m以上	m ³	0	0	0		CB332630
	混合材料敷均し・締固め	4.5m以上	m ³	11	1,242	13,662		
	【品質管理試験】							
	含水比試験（作業開始前）			0	0	0		WYB00090
	含水比試験（作業開始前）		試料	1	1,510	1,510		単- 132号
	供試体作製			0	0	0		WYB00091
	供試体作製		組	2	15,300	30,600		単- 133号
	キャッピング			0	0	0		WYB00092
	キャッピング		本	18	2,702	48,636		単- 134号

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	ソイルセメント試験施工		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	圧縮強度試験				0	0	0	WYB00093
	コア採取	φ125 0.25m×37本×1.2 (割増率)	本		18	2,885	51,930	単-135号
	現場密度試験	R I 法	m		4	30,300	121,200	
			箇所		15	3,090	46,350	
	計						0	
	単価						391,122	円/式
							0	
							391,122	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ソイルセメント示方配合妥当性確認試験	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【材料試験】							
土の含水比試験	3個/試料		0	0	0		
		試料	20	1,510	30,200		
土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上		0	0	0		
		試料	20	23,200	464,000		
細骨材の比重及び吸水率試験			0	0	0		WYB00094
		試料	20	20,900	418,000		単- 136号
粗骨材の比重及び吸水率試験			0	0	0		WYB00095
		試料	20	12,710	254,200		単- 137号
突固めによる土の締固め試験	モールド径15cm ランマ4.5kg 乾燥法(繰返し法)		0	0	0		
		試料	20	33,500	670,000		
土粒子の密度試験	3個/試料		0	0	0		
		試料	20	5,900	118,000		
【示方配合妥当性確認試験】							
試料調整			0	0	0		WYB00034
		バッチ	60	3,093	185,580		単- 138号
含水比試験（作業開始前）			0	0	0		WYB00111
		試料	20	1,510	30,200		単- 139号
攪拌混合			0	0	0		WYB00096
		バッチ	60	22,250	1,335,000		単- 140号

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ソイルセメント示方配合妥当性確認 試験	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
供試体作製			0	0	0	WYB00098	
		組	60	15,300	918,000	単-141号	
キャッピング			0	0	0	WYB00097	
		本	180	2,702	486,360	単-142号	
供試体養生			0	0	0	WYB00099	
		組	60	13,640	818,400	単-143号	
練り混ぜ後含水比試験			0	0	0	WYB00100	
		試料	60	1,510	90,600	単-144号	
圧縮強度試験			0	0	0	WYB00122	
		本	180	2,885	519,300	単-145号	
計					0		
					6,337,840		
単価					0		
					6,337,840	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	砂防ソイル品質管理試験		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の含水比試験		3個/試料			0	0		
			試料		83	1,510		125,330
計						0		
						125,330		
単価						0		
						125,330		円/式

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3未満 無し 1073m3	単位	式	数量	1	単価	11,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人		0.447	26,460		11,827
計								
						11,827		
単価								
						11,827		円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 28m2	単位	式	数量	1	単価	238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.009	26,460	238		
計						238		
単価						238	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 396m2	単位	式	数量	1	単価	3,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.129	26,460	3,413		
計						3,413		
単価						3,413	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 2931m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.611	26,460	16,167		
	計					16,167		
	単価					16,167	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6360千円	単位	式	数量	1	単価	6,360,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		6,360,000		
	計					6,360,000		
	単価					6,360,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] (運転)	排出ガス対策型 (第2次) 100/125kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1.2号	L	0	0	0		
				119	139	16,541		27,360
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 (第2次) 100/125kVA	供用日	0	0	0		
				1.2	9,010	10,812		
	諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
				1		7		
	計					0		
						27,360		
	単価					0		
						27,360	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付](運転)	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			0	0	0			
		人	1	23,100	23,100			
軽油	1.2号		0	0	0			
		L	100	139	13,900			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0			
		供用日	1.64	19,000	31,160			
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					68,160			
単価					0			
					68,160		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ） 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	23,100	23,100			
軽油	1.2号		0	0	0			
		L	48	139	6,672			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ） 2.9t吊		0	0	0			
		日	1.56	7,340	11,450			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		8			
計					0			
					41,230			
単価					0			
					41,230		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ） 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,100	23,100		
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	47	139	6,533		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.56	7,340	11,450		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						41,090		
	単価					0		
						41,090	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	ブルドーザ [湿地]	7 t 級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0	0	0			
			1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
			33	139	4,587			
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	日	0	0	0			
			1.43	7,470	10,682			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
			1		1			
計					0			
					38,370			
単価					0			
					38,370	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	13	139	1,807			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	0	0	0			
		日	1.68	4,350	7,308			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		5			
計					0			
					32,220			
単価					0			
					32,220		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ） 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,100	23,100		
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	52	139	7,228		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.56	7,340	11,450		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						41,780		
	単価					0		
						41,780	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	ブルドーザ [湿地]	7 t 級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	33	139	4,587			
ブルドーザ [湿地]	7 t 級		0	0	0			
		日	1.43	7,470	10,682			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		1			
計					0			
					38,370			
単価					0			
					38,370	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コン バインド式]	運転質量3～4 t	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	23,100	23,100			32,220
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
		L	13	139	1,807			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	0	0	0			
		日	1.68	4,350	7,308			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		5			
計					0			
					32,220			
単価					0			
					32,220	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	112	139	15,568			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						50,860		
単価						50,860	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	98	139	13,622			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					52,710			
単価					52,710	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	トラック [普通型]	7～8 t 積	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0	0	0			
			1	20,265	20,265			
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
			37.6	139	5,226			
トラック [普通型]	7～8 t 積	供用日	0	0	0			
			1	9,680	9,680			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
			1		9			
計					0			
					35,180			
単価					0			
					35,180	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
	運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100		
	軽油	1.2号	L	57.96	139	8,056		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1	11,400	11,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					42,560		
	単価					0		
						42,560	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	112	139	15,568			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					50,860			
単価					50,860	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	98	139	13,622			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					52,710			
単価					52,710	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	74	139	10,286			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					47,880			
単価					47,880	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,100	23,100		
軽油		1. 2号	L	74	139	10,286		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						47,880		
単価						47,880	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	68,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,100	23,100		
軽油		1.2号	L	101	139	14,039		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	19,000	31,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						68,680		
単価						68,680	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	23,100	23,100			
軽油	1.2号		0	0	0			
		L	98	139	13,622			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0			
		供用日	1	19,000	19,000			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		8			
計					0			
					55,730			
単価					0			
					55,730	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0	0	0			
		人	1	23,100	23,100			
軽油	1.2号		0	0	0			
		L	57.96	139	8,056			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ） 2.9t吊		0	0	0			
		日	1	7,340	7,340			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		4			
計					0			
					38,500			
単価					0			
					38,500	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	圧縮強度試験		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	試料調整			0	0	0	WYB00082	
			バッチ	6	3,093	18,558	単-146号	
	攪拌混合			0	0	0	WYB00083	
			バッチ	6	22,250	133,500	単-147号	
	供試体作製			0	0	0	WYB00084	
			組	12	15,300	183,600	単-148号	
	キャッピング			0	0	0	WYB00085	
			本	36	2,702	97,272	単-149号	
	供試体養生			0	0	0	WYB00086	
			組	6	13,640	81,840	単-150号	
	圧縮強度試験			0	0	0	WYB00087	
			本	36	2,885	103,860	単-151号	
	練り混ぜ後含水比試験			0	0	0	WYB00088	
			試料	9	1,510	13,590	単-152号	
	計					0		
						632,220		
	単価					0		
						17,560	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	水質試験		単位	検体	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	懸濁物質の量			0	0	0		
			試料	1	5,000	5,000		
	溶解性蒸発残留物の量			0	0	0		
			試料	1	5,000	5,000		
	塩化物イオン量			0	0	0		
			試料	1	10,000	10,000		
	水素イオン量			0	0	0		
			試料	1	2,000	2,000		
	空気量の増分			0	0	0		
			試料	2	1,500	3,000		
	モルタルの圧縮強さの比			0		0		
			式	1		60,000		
	雑費			0		0		
			式	1		5,000		
	計					0		
						90,000		
	単価					0		
						90,000	円/検体	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	攪拌混合	セメント使用量=9.5t/100m ³ を超え10.4t/100m ³ 以下	単位	m ³	数量	0	0
						100	単価 3,085
	土木一般世話役		人	0.5	26,460	13,230	
	特殊作業員		人	0.5	24,255	12,127	
	SRメサイア（賃料）	シングルタイプ	日	0.5	200,000	100,000	
	セメントサイロ（賃料）	容量3t	日	0.5	6,000	3,000	
	水槽（賃料）	鋼板製簡易水槽5m ³	日	0.5	1,400	700	
	高圧洗浄機（賃料）	工事用・モーター駆動 圧力20MPa	日	0.5	3,000	1,500	
	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	360日以内	枚	4.5	34	153	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]（運転）	排出ガス対策型（第2次） 100/125kVA	日	0.5	27,360	13,680	WYB00054 単-153号
	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付](運転)	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊	日	0.5	68,160	34,080	WYB00055 単-154号
	セメント	高炉B 1t袋入	t	10.3	11,600	119,480	
	諸雑費（率+まるめ） 42%		式	1		10,550	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	攪拌混合	セメント使用量=9.5t/100m ³ を超え10.4t/100m ³ 以下	単位	m ³	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
	単価					308,500		
						0		
						3,085	円/m ³	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	含水比試験（作業開始前）		単位	試料	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土の含水比試験	3個/試料		0	0	0		
			試料	1	1,510	1,510		
	計					0		
	単価					1,510		円/試料

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	供試体作製		単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.049	38,640	1,893		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.243	28,560	6,940		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.243	21,000	5,103		
	試験用締固め機			0	0	0		
			時間	1.7	350	595		
	型枠（φ125×250）			0	0	0		
			時間	36	9	324		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		445		
	計					0		
						15,300		
	単価					0		
						15,300	円/組	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	キャッピング		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.026	38,640	1,004		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.043	28,560	1,228		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.017	21,000	357		
	イオウキャッピング装置			0	0	0		
			時間	0.3	117	35		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		78		
	計					0		
						2,702		
	単価					0		
						2,702	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	圧縮強度試験		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.026	38,640	1,004		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.039	28,560	1,113		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.017	21,000	357		
	圧縮試験機（100t）			0	0	0		
			時間	0.3	1,090	327		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		84		
	計					0		
						2,885		
	単価					0		
						2,885	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	細骨材の比重及び吸水率試験		単位	試料	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.262	38,640	10,123		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.297	28,560	8,482		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.067	21,000	1,407		
	試料分取器（10mm）			0	0	0		
			時間	2.3	29	66		
	直示天秤（5kg）			0	0	0		
			時間	0.8	28	22		
	フローコーン			0	0	0		
			時間	2.3	6	13		
	恒温乾燥炉（中型）			0	0	0		
			時間	4	46	184		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		603		
	計					0		
						20,900		
	単価					0		
						20,900	円/試料	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	粗骨材の比重及び吸水率試験		単位	試料	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.14	38,640	5,409		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.181	28,560	5,169		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.06	21,000	1,260		
	試料分取器（25mm）			0	0	0		
			時間	1.4	47	65		
	直示天秤（5kg）			0	0	0		
			時間	0.5	28	14		
	比重測定用具			0	0	0		
			時間	1.4	175	245		
	恒温乾燥炉（中型）			0	0	0		
			時間	4	46	184		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		364		
	計					0		
						12,710		
	単価					0		
						12,710	円/試料	

参考資料（2）

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	試料調整		単位	バッチ	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.143	21,000	3,003		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		90		
	計					0		
						3,093		
	単価					0		
						3,093	円/バッチ	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	含水比試験（作業開始前）		単位	試料	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土の含水比試験	3個/試料		0	0	0		
			試料	1	1,510	1,510		
	計					0		
						1,510		
	単価					0		
						1,510	円/試料	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	攪拌混合		単位	バッチ	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.186	38,640	7,187		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.186	28,560	5,312		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.372	21,000	7,812		
	LUCの配合混合（φ120×250モールド）	コンクリートミキサ（501）		0	0	0		
			時間	1.3	942	1,224		
	台秤（50kg）			0	0	0		
			時間	0.5	135	67		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		648		
	計					0		
						22,250		
	単価					0		
						22,250	円/バッチ	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	供試体作製		単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		15,300
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.049	38,640	1,893		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.243	28,560	6,940		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.243	21,000	5,103		
	試験用締固め機			0	0	0		
			時間	1.7	350	595		
	型枠（φ125×250）			0	0	0		
			時間	36	9	324		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		445		
	計					0		
						15,300		
	単価					0		
						15,300	円/組	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	キャッピング		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.026	38,640	1,004		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.043	28,560	1,228		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.017	21,000	357		
	イオウキャッピング装置			0	0	0		
			時間	0.3	117	35		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		78		
	計					0		
						2,702		
	単価					0		
						2,702	円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	供試体養生		単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.035	38,640	1,352		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.137	28,560	3,912		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.035	21,000	735		
	恒温水槽			0	0	0		
			日	35	207	7,245		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		396		
	計					0		
						13,640		
	単価					0		
						13,640	円/組	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	練り混ぜ後含水比試験		単位	試料	数量	0	単価	0
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
	土の含水比試験	3個/試料		0	0	0		
			試料	1	1,510	1,510		
	計					0		
	単価					1,510		
						0		
						1,510	円/試料	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	圧縮強度試験		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.026	38,640	1,004		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.039	28,560	1,113		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.017	21,000	357		
	圧縮試験機（100t）			0	0	0		
			時間	0.3	1,090	327		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		84		
	計					0		
						2,885		
	単価					0		
						2,885	円/本	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	試料調整		単位	バッチ	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.143	21,000	3,003		3,093
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		90		
計						0		
単価						0		
						3,093	円/バッチ	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	攪拌混合		単位	バッチ	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.186	38,640	7,187		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.186	28,560	5,312		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.372	21,000	7,812		
	LUCの配合混合（φ120×250モールド）	コンクリートミキサ（501）		0	0	0		
			時間	1.3	942	1,224		
	台秤（50kg）			0	0	0		
			時間	0.5	135	67		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		648		
	計					0		
						22,250		
	単価					0		
						22,250	円/バッチ	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	供試体作製		単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		15,300
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.049	38,640	1,893		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.243	28,560	6,940		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.243	21,000	5,103		
	試験用締固め機			0	0	0		
			時間	1.7	350	595		
	型枠（φ125×250）			0	0	0		
			時間	36	9	324		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		445		
	計					0		
						15,300		
	単価					0		
						15,300	円/組	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	キャッピング		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.026	38,640	1,004		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.043	28,560	1,228		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.017	21,000	357		
	イオウキャッピング装置			0	0	0		
			時間	0.3	117	35		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		78		
	計					0		
						2,702		
	単価					0		
						2,702	円/本	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	供試体養生		単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.035	38,640	1,352		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.137	28,560	3,912		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.035	21,000	735		
	恒温水槽			0	0	0		
			日	35	207	7,245		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		396		
	計					0		
						13,640		
	単価					0		
						13,640	円/組	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	圧縮強度試験		単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任地質調査員			0	0	0		
			人	0.026	38,640	1,004		
	地質調査員			0	0	0		
			人	0.039	28,560	1,113		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.017	21,000	357		
	圧縮試験機（100t）			0	0	0		
			時間	0.3	1,090	327		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
			式	1		84		
	計					0		
						2,885		
	単価					0		
						2,885	円/本	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	練り混ぜ後含水比試験		単位	試料	数量	0	単価	0
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要
	土の含水比試験	3個/試料		0	0	0		
			試料	1	1,510	1,510		
	計					0		
	単価					1,510		
						0		
						1,510	円/試料	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] (運転)	排出ガス対策型 (第2次) 100/125kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	0	0	0			
			119	139	16,541			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	排出ガス対策型 (第2次) 100/125kVA	供用日	0	0	0			
			1.2	9,010	10,812			
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
			1		7			
計					0			
					27,360			
単価					0			
					27,360	円/日		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一154号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] (運転)	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	23,100	23,100			
軽油	1.2号		0	0	0			
		L	100	139	13,900			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0			
		供用日	1.64	19,000	31,160			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					68,160			
単価					0			
					68,160		円/日	