

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	彦山川大任地区上流堤防補強工事
工事地名	福岡県田川郡大任町大行事地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 7月
2) 事務所名	遠賀川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289310019	1 4) 単価適用年月	2022年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	76,593,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	70,048,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	228日間 自 令和 4年 8月10日 (当初) 至 令和 5年 3月15日 (1回変更) 至 令和 5年 3月25日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	田川	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	遠賀川水系 彦山川	2 2) 処 分 費 等	3,856,412
		2 3) 公 告 日	令和 4年 6月 9日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 一般改修（一般）
---------------------	----------------	-----------------	---------------------

設計内訳書

工事名	彦山川大任地区上流堤防補強工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		37,311,960				
			式	1		62,020,117	1	24,708,157		
河川土工				1		1,807,855				
			式	1		3,053,610	1	1,245,755		
掘削工				1		157,300				
			式	1		184,984	1	27,684		
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		550	286	157,300				単-1号
			m3	0	286	0	-550	-157,300		
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満		0	0	0				単-2号
			m3	760	243.4	184,984	760	184,984		
法面整形工				1		836,720				
			式	1		1,352,350	1	515,630		
法面整形(切土部)		現場制約無 レ質土、砂 及び砂質土、粘性土		1,080	747	806,760				単-3号
			m2	1,670	747	1,247,490	590	440,730		
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制 約無		80	374.5	29,960				単-4号
			m2	280	374.5	104,860	200	74,900		
残土処理工				1		813,835				
			式	1		1,516,276	1	702,441		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		550	1,369	752,950				単-5号
			m3	0	1,369	0	-550	-752,950		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		0	0	0				単-6号
			m3	760	1,218	925,680	760	925,680		
整地		残土受入れ地での処理		550	110.7	60,885				単-7号
			m3	0	110.7	0	-550	-60,885		

設計内訳書

工事名	彦山川大任地区上流堤防補強工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m3	0 760	0 777.1	0 590,596	760	590,596	単-8号
法覆護岸工			式	1 1		30,468,236 39,201,742	1	8,733,506	
作業土工			式	1 1		209,407 1,618,271	1	1,408,864	
床掘り	土砂		m3	100 0		21,178 0	-100	-21,178	内-1号
床掘り	土砂		m3	0 570		0 122,747	570	122,747	内-2号
埋戻し	土砂		m3	10 0		34,544 0	-10	-34,544	内-3号
埋戻し			m3	0 60		0 140,643	60	140,643	内-4号
基面整正			m2	80 0		32,265 0	-80	-32,265	内-5号
基面整正			m2	0 910		0 349,153	910	349,153	内-6号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	80 0		112,339 0	-80	-112,339	内-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 500		0 613,959	500	613,959	内-8号
整地	残土受入れ地での処理		m3	80 0		9,081 0	-80	-9,081	内-9号

設計内訳書

工事名	彦山川大任地区上流堤防補強工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			m3	0 500		0 391,769			内-10号
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式	1 1		24,539,473 30,150,922			
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm		m	140 182	11,761 11,761	1,646,540 2,140,502			単-9号
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無		m2	1,453 1,766	14,833 14,833	21,552,349 26,195,078			単-10号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	41 70	1,764 1,764	72,324 123,480			単-11号
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm		m	140 168	9,059 9,059	1,268,260 1,521,912			単-12号
天端コンクリート(C)	18-8-40(高炉) 幅60cm		m	0 15	0 11,330	0 169,950			単-13号
護岸付属物工			式	1 1		5,719,356 7,432,549			
横帯コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm		箇所	3 0	148,248 148,248	444,744 0			単-14号
横帯コンクリート(A)	18-8-40(高炉) 幅30cm		箇所	0 1	0 139,300	0 139,300			単-15号
横帯コンクリート(B)	18-8-40(高炉) 幅30cm		箇所	0 1	0 146,900	0 146,900			単-16号

設計内訳書

工事名	彦山川大任地区上流堤防補強工事					(1 回変更) (個別合意)		河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
横帯コンクリート (C)	18-8-40(高炉) 幅30c m	箇所	0 1	0 146,200	0 146,200	0 146,200			1	146,200	単-17号
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 4 40 c m 天端幅 440 c m 高さ 35 c m	m2	616 837	6,857 6,857	4,223,912 5,739,309	4,223,912 5,739,309		221	1,515,397		単-18号
路肩保護コンクリート	18-8-40(高炉) t=20cm	m	140 168	7,505 7,505	1,050,700 1,260,840	1,050,700 1,260,840		28	210,140		単-19号
付帯道路工		式	1 1		835,994 1,593,414	835,994 1,593,414		1	757,420		
アスファルト舗装工		式	1 1		835,994 1,483,738	835,994 1,483,738		1	647,744		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	413 733	590.2 590.2	243,752 432,616	243,752 432,616		320	188,864		単-20号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	413 733	1,434 1,434	592,242 1,051,122	592,242 1,051,122		320	458,880		単-21号
区画線工		式	0 1		0 109,676	0 109,676		1	109,676		
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0 60		0 109,676	0 109,676		60	109,676		内-11号
構造物撤去工		式	1 1		323,770 353,748	323,770 353,748		1	29,978		
構造物取壊し工		式	1 1		141,415 120,463	141,415 120,463		1	-20,952		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10 0	7,196 7,196	71,960 0	71,960 0		-10	-71,960		単-22号

設計内訳書

工事名	彦山川大任地区上流堤防補強工事					(1 回変更) (個別合意)		河川改修		
	事業区分	工事区分	数量増減	金額増減	摘要					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	517.7	3,623			単-23号		
			7	517.7	3,623	0	0			
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	413	159.4	65,832			単-24号		
			733	159.4	116,840	320	51,008			
運搬処理工		式	1		182,355					
			1		233,285	1	50,930			
殻運搬	アスファルト殻	m3	21	4,156	87,276			単-25号		
			37	4,156	153,772	16	66,496			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,096	20,960			単-26号		
			0	2,096	0	-10	-20,960			
殻処分	アスファルト殻	m3	21	2,149	45,129			単-27号		
			37	2,149	79,513	16	34,384			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,899	28,990			単-28号		
			0	2,899	0	-10	-28,990			
仮設工		式	1		3,876,105					
			1		17,817,603	1	13,941,498			
工事用道路工		式	1		3,642,566					
			1		16,060,245	1	12,417,679			
工事用道路盛土	設置・撤去	m3	690		1,622,214			内-12号		
			0		0	-690	-1,622,214			
工事用道路盛土	設置・撤去	m3	0		0			内-13号		
			2,650		7,859,275	2,650	7,859,275			
敷砂利	設置・撤去	m2	420		170,678			内-14号		
			0		0	-420	-170,678			

設計内訳書

工事名	彦山川大任地区上流堤防補強工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	設置・撤去		m2	0 1,740			0 1,740	0 710,663	内-15号
土のう	設置・撤去		袋	280 0			0 -280	1,849,674 0	内-16号
土のう	設置・撤去		袋	0 1,044			0 1,044	7,490,307 7,490,307	内-17号
汚濁防止工			式	0 1			0 1	970,701 970,701	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0 60			0 60	970,701 970,701	内-18号
交通管理工			式	1 1				233,539 786,657	
交通誘導警備員			人日	19 0				233,539 0	内-19号
交通誘導警備員			人日	0 64				0 786,657	内-20号
直接工事費			式	1 1				37,311,960 62,020,117	
共通仮設費			式	1 1				3,819,153 5,956,469	
共通仮設費			式	1 1				431,666 973,079	
準備費			式	0 1				0 24,600	

設計内訳書

工事名	彦山川大任地区上流堤防補強工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
木根等処分費			式	0 1		0 24,600			1	24,600	内-21号
技術管理費			式	0 1		0 60,000			1	60,000	
遠隔臨場費			式	0 1		0 60,000			1	60,000	内-22号
営繕費			式	0 1		0 260,400			1	260,400	
快適化			式	0 1		0 260,400			1	260,400	内-23号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		431,666 628,079			1	196,413	
共通仮設費 (率計上)			式	1 1		3,387,487 4,983,390			1	1,595,903	
純工事費			式	1 1		41,131,113 67,976,586			1	26,845,473	
現場管理費			式	1 1		12,705,819 18,404,272			1	5,698,453	
工事原価			式	1 1		53,836,932 86,380,858			1	32,543,926	
一般管理費等			式	1 1		9,843,068 14,599,142			1	4,756,074	
工事価格			式	1 1		63,680,000 100,980,000			1	37,300,000	

設計内訳書

工事名	彦山川大任地区上流堤防補強工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額			1		6,368,000				
		式	1		10,098,000	1	3,730,000		
工事費計			1		70,048,000				
		式	1		111,078,000	1	41,030,000		

100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		98	236.3	23,157			CB210030
		m 3	98	236.3	23,157	0	0	
合 計					21,178			
					0		-21,178	

0/570m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	568	236.3	134,218	568	134,218	
合 計					0			
					134,218		134,218	
変更積算金額					0			
					122,747		122,747	円/m3

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		14	2,698	37,772			CB210410
		m ³	14	2,698	37,772	0	0	
合 計					34,544			
					0		-34,544	

0/60m3当たり内訳書

印刷日時 : 2023/02/03 19:00:22

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	57	2,698	153,786	57	153,786	
合 計					0			
					153,786		153,786	
変更積算金額					0			
					140,643		140,643	円/m3

80/0m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			84	420	35,280			CB210080
		m 2	84	420	35,280	0	0	
合 計					32,265			
					0		-32,265	

0/910m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	909	420	381,780	909	381,780	
合計					0			
					381,780		381,780	
変更積算金額					0			
					349,153		349,153	円/m ²

80/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

土砂等運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	82	1,498	122,836			CB210110
			82	1,498	122,836	0	0	
合 計					112,339			
					0		-112,339	

0/500m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

土砂等運搬

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	504	1,332	671,328	504	671,328	CB210110
合計					671,328		671,328	
変更積算金額					613,959		613,959	円/m ³

80/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

整地

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		82	121.1	9,930			CB210610
		m 3	82	121.1	9,930	0	0	
合 計					9,081			
					0		-9,081	

0/500m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

残土等処分

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	504	850	428,400	504	428,400	
合 計					0			
					428,400		428,400	
変更積算金額					0			
					391,769		391,769	円/m3

0/60m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

溶融式区画線

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	200	552	110,400	200	110,400	WB821210 単一 30号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	60	158.8	9,528	60	9,528	WB821210 単一 31号
合計					0 119,928		119,928	
変更積算金額					0 109,676		109,676	円/m

690/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

工事用道路盛土

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置（現地左岸より）								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		686	312.8	214,580			CB210100
		m 3	686	312.8	214,580	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		686	416.2	285,513			CB210110
		m 3	686	416.2	285,513	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		686	122.7	84,172			CB210610
		m 3	686	122.7	84,172	0	0	
●撤去（処分場へ）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満		686	201.7	138,366			CB210020
		m 3	686	201.7	138,366	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		686	832.3	570,957			CB210110
		m 3	686	832.3	570,957	0	0	
残土等処分			686	700	480,200			CB210560
		m 3	686	700	480,200	0	0	
合 計					1,622,214			
					0		-1,622,214	

0/2, 650m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

工事用道路盛土

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置（現地左岸より）								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m ³	0	0	0			CB210100
			2,649	266.1	704,898	2,649	704,898	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			2,649	471.6	1,249,268	2,649	1,249,268	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	0	0	0			CB210610
			2,649	122.7	325,032	2,649	325,032	
●撤去（処分場へ）								
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0	0	0			CB210020
			2,649	201.7	534,303	2,649	534,303	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			2,649	1,332	3,528,468	2,649	3,528,468	
残土等処分		m ³	0	0	0			CB210560
			2,649	850	2,251,650	2,649	2,251,650	
合 計					0			
					8,593,619		8,593,619	
変更積算金額					0			
					7,859,275		7,859,275	円/m ³

420/0m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

敷砂利

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
切込碎石	50(40)~0 碎石7:土3		50	2,100	105,000			
		m ³	50	2,100	105,000	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		42	122.7	5,153			CB210610
		m ³	42	122.7	5,153	0	0	
●撤去(柳原ストックヤードへ)								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		42	201.7	8,471			CB210020
		m ³	42	201.7	8,471	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		42	1,498	62,916			CB210110
		m ³	42	1,498	62,916	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		42	121.1	5,086			CB210610
		m ³	42	121.1	5,086	0	0	
合計					170,678			
					0		-170,678	

0/1,740m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

敷砂利

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置								
切込碎石	50(40)~0 碎石7:土3		0	0	0			
		m ³	209	2,100	438,900	209	438,900	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	174	122.7	21,349	174	21,349	
●撤去(柳原ストックヤードへ)								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満		0	0	0			CB210020
		m ³	174	201.7	35,095	174	35,095	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	174	1,498	260,652	174	260,652	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	174	121.1	21,071	174	21,071	
合 計					0			
					777,067		777,067	
変更積算金額					0			
					710,663		710,663	円/m ²

280/0袋当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

土のう

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置（現地左岸より）								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		233	312.8	72,882			CB210100
		m 3	233	312.8	72,882	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		233	416.2	96,974			CB210110
		m 3	233	416.2	96,974	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		280	4,657	1,303,960			WB252730
		袋	280	4,657	1,303,960	0	0	
●撤去（処分場へ）								
大型土のう工	撤去 6m以下		280	684.5	191,660			WB252730
		袋	280	684.5	191,660	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		233	832.3	193,925			CB210110
		m 3	233	832.3	193,925	0	0	
残土等処分			233	700	163,100			CB210560
		m 3	233	700	163,100	0	0	
合 計					1,849,674			
					0		-1,849,674	

0/1,044袋当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

土のう

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●設置（現地左岸より）								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m ³	0 870	0 266.1	0 231,507	870	231,507	CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	0 870	0 471.6	0 410,292	870	410,292	CB210110
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	0 1,044	0 4,657	0 4,861,908	1,044	4,861,908	WB252730 単一 37号
●撤去（処分場へ）								
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	0 1,044	0 684.5	0 714,618	1,044	714,618	WB252730 単一 38号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下	m ³	0 870	0 1,332	0 1,158,840	870	1,158,840	CB210110
残土等処分		m ³	0 870	0 850	0 739,500	870	739,500	CB210560
●廃ラ処分(土のう袋)								
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 27.0k m以下 1.5t超2.0t以下	回	0 1	0 19,510	0 19,510	1	19,510	CB010410
処分費		t	0 1.8	0 30,000	0 54,000	1.8	54,000	WYB00007 単一 39号
合計					0 8,190,175		8,190,175	

0/1,044袋当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

土のう

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					7,490,307		7,490,307	円/袋

0/60m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

汚濁防止フェンス

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去 供用日数153日 単独7ポートφ300 カーテン長1.0m		0	0	0			WYB00001
		m	60	17,690	1,061,400	60	1,061,400	単一 40号
合計					0			
					1,061,400		1,061,400	
変更積算金額					0			
					970,701		970,701	円/m

19/0人日当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

交通誘導警備員

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			19	13,440	255,360			WB010212
		人日	19	13,440	255,360	0	0	単一 41号
合 計					233,539			
					0		-233,539	

0/64人日当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:22

交通誘導警備員

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	64	13,440	860,160	64	860,160	単一 42号
合計					0			
					860,160		860,160	
変更積算金額					0			
					786,657		786,657	円/人日

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:23

木根等処分費

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	15千円		0		0			WB010160
		式	1		15,000	1	15,000	単一 43号
準備費（処分費用積上げ分）	9.6千円		0		0			WB010170
		式	1		9,600	1	9,600	単一 44号
合 計					0			
					24,600		24,600	
変更積算金額					0			
					24,600		24,600	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:23

遠隔臨場費

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場費	月額費用		0	0	0			
		月	6	10,000	60,000	6	60,000	
合計					0			
					60,000		60,000	
変更積算金額					0			
					60,000		60,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/03 19:00:23

快適トイレ

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			
		基・月	6	43,400	260,400	6	260,400	
合 計					0			
					260,400		260,400	
変更積算金額					0			
					260,400		260,400	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	286
						1		286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	312.8	312.8	CB210100	
			m 3	1	312.8	312.8		
	計					312.8		
	単価					312.8		
						312.8	円/m3	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		243.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m 3	1	266.1	266.1		
	計					0		
	単価					266.1		
						0		
	変更積算単価					266.1	円/m3	
						243.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	747
						1		747
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	816.8	816.8	CB220010	
			m 2	1	816.8	816.8		
計						816.8		
単価						816.8	円/m2	
						816.8		

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	374.5
						1		374.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	409.6	409.6	CB220010	
			m 2	1	409.6	409.6		
計						409.6		
単価						409.6	円/m2	
						409.6		

1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,369
						1		1,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,498	1,498	CB210110	
			m3	1	1,498	1,498		
計						1,498		
単価						1,498	円/m3	
						1,498		

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,332	1,332		
計						0		
単価						1,332	円/m3	
変更積算単価						1,218	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	110.7
						1		110.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	121.1	121.1	CB210610	
			m3	1	121.1	121.1		
計						121.1		
単価						121.1	円/m3	
						121.1		

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	残土等処分		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		777.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				0	0	0	CB210560	
			m3	1	850	850		
計						0		
単価						850	円/m3	
変更積算単価						777.1	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 46c m 高さ 50c m	単位	m	数量	10	単価	11,761
						10		11,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2	64,260	128,520	CB226170	
			m 3	2	64,260	128,520		
計						128,520		
単価						12,860		
						12,860	円/m	

						単価使用年月	2022.07	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	14,833
						1		14,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	16,220	16,220	CB226020	
			m 2	1	16,220	16,220		
計						16,220		
単価						16,220		
						16,220	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,764	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,929	1,929	CB224710		
			m 2	1	1,929	1,929			
	計					1,929			
	単価					1,929	円/m2		
						1,929			

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	m	数量	10	単価	9,059	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2	49,530	99,060	CB226180		
			m 3	2	49,530	99,060			
	計					99,060			
	単価					9,906	円/m		
						9,906			

1次単価表

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	天端コンクリート (C)	18-8-40(高炉) 幅60cm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180	
			m 3	2.5	49,530	123,825		
	計					0		
						123,825		
	単価					0		
						12,390	円/m	
変更積算単価						11,330	円/m	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	横帯コンクリート	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	1	単価	148,248
						1		148,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		2	29,210	58,420	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	29,210	58,420		
型枠		一般型枠 小型構造物		13.5	7,675	103,612.5	CB240210	
			m 2	13.5	7,675	103,612.5		
	計					162,032.5		
						162,032.5		
	単価					162,100		
						162,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	横帯コンクリート (A)	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		0	0	0	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		0	0	0	CB240210
	計						0	
	単価						152,204	
	変更積算単価						0	
							152,300	円/箇所
							139,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	横帯コンクリート (B)	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	0	0	0		CB240210
	計					0		
	単価					160,497.5		
	変更積算単価					0	160,500	円/箇所
						146,900		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	横帯コンクリート (C)	18-8-40(高炉) 幅30cm	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		0	0	0	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		0	0	0	CB240210
	計						0	
	単価						159,730	
	変更積算単価						0	
							159,800	円/箇所
							146,200	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	平張コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 440 c m 天端幅 440 c m 高さ 3 5 c m	単位	m2	数量	10	単価	6,857
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	10	1,362	13,620	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	3.5	15,410	53,935	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.8	8,479	6,783.2	CB240210		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.33	1,929	636.57	CB224710		
計					74,974.77			
単価					7,498			
					7,498	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	路肩保護コンクリート	18-8-40(高炉) t=20cm	単位	m	数量	10	7,505
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	25,630	51,260		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2	7,675	15,350		CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.08	188,600	15,088		WB810010
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.19	1,929	366.51		CB224710
計					82,064.51		
単価					8,207		
					8,207		円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	590.2	
						1		590.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	645.4	645.4	CB410030		
			m 2	1	645.4	645.4			
計						645.4			
単価						645.4	円/m2		
						645.4			

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,434	
						1		1,434	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,568	1,568	CB410260		
			m 2	1	1,568	1,568			
計						1,568			
単価						1,568	円/m2		
						1,568			

1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,196	
						1		7,196	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,869	7,869	WB824010		
			m 3	1	7,869	7,869	単一 32号		
	計					7,869			
	単価					7,869			
						7,869	円/m3		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	517.7	
						1		517.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	566.1	566.1	CB430510		
			m	1	566.1	566.1			
	計					566.1			
	単価					566.1			
						566.1	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	159.4	
						1		159.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	174.4	174.4	CB430310		
			m2	1	174.4	174.4			
計						174.4			
単価						174.4	円/m2		
						174.4			

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,156	
						1		4,156	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用		1	4,545	4,545	CB227010		
			m3	1	4,545	4,545			
計						4,545			
単価						4,545	円/m3		
						4,545			

1次単価表

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,096	
						1		2,096	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	2,292	2,292	CB227010		
			m 3	1	2,292	2,292			
	計					2,292			
	単価					2,292			
						2,292	円/m3		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,149	
						1		2,149	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2,350	2,350	WB020051		
			m 3	1	2,350	2,350	単- 33号		
	計					2,350			
	単価					2,350			
						2,350	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	2,899
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			1	3,170	3,170	WB020051	
		m3	1	3,170	3,170	単- 34号	
計					3,170		
単価					3,170		
					3,170	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	188,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,016.25	67,016			
諸雑費(まるめ)		式	1		44			
計					188,600			
単価					188,600	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	460	552,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						552,000		
単価						552	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	158.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	k g	684	172	117,648		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30	150	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	360	10,800		
	軽油	1.2号	L	132	139	18,348		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,504		
	計					158,800		
	単価					158.8	円/m	

参考資料（1）

単-32号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,869
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	7,869	7,869		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							7,869		
単価							7,869	円/m 3	

単-33号		処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 西九開発株		m 3	100	2,350	235,000		
計							235,000		
単価							2,350	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株大和土木)	m ³	100	3,170	317,000		
計						317,000		
単価						3,170	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,657
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,460	7,355			
特殊作業員		人	0.278	24,255	6,742			
普通作業員		人	0.278	21,000	5,838			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,410	14,847	WK250500	単-	45号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		788			
計					46,570			
単価					4,657		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	684.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825			
特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,510	3,347	WK250500	単一	46号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,845			
単価					684.5		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,657
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,460	7,355			
特殊作業員		人	0.278	24,255	6,742			
普通作業員		人	0.278	21,000	5,838			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,410	14,847	WK250500	単-	47号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		788			
計					46,570			
単価					4,657	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	684.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825			
特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,510	3,347	WK250500	単一	48号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,845			
単価					684.5		円/袋	

参考資料（1）

単-39号		処分費	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ガラ(土のう袋) (株)ケイ・アイ・エイチ		0	0	0		
			t	1	30,000	30,000		
計						0		
						30,000		
単価						0		
						30,000	円/t	

単-40号		汚濁防止フェンス	設置・撤去 供用日数153日 単独ポットφ300 カテン長1.0m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010		
			m	1	17,690	17,690	単- 49号		
計						0			
						17,690			
単価						0			
						17,690	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円/人日	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	準備費（運搬費用積上げ分）	15千円	単位	式	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		15,000		
計						15,000		
単価						15,000	円/式	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	準備費（処分費用積上げ分）	9.6千円	単位	式	数量	1	単価	9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		9,600		
計						9,600		
単価						9,600	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	98	139	13,622			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					53,410			
単価					53,410	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	74	139	10,286			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					48,510			
単価					48,510	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	98	139	13,622			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					53,410			
単価					53,410	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	74	139	10,286			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					48,510			
単価					48,510	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,832	283,200	WB253020 単一 50号		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 供用日数153日 単独7ポートφ300 カーテン長1.0m	m	100	13,500	1,350,000			
アンカー工 10%		式	1		135,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		800			
計					1,769,000			
単価					17,690	円/m		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,832
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,460	58,212			
普通作業員		人	5.4	21,000	113,400			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	47,000	103,400			WK250550
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,188			単一 51号
計					283,200			
単価					2,832			円/m

参考資料（４）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	47,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	83	139	11,537			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					47,000			
単価					47,000	円/日		