

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいけません。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度 立野ダム貯水地斜面対策工事
工事地名	熊本県菊池郡大津町外牧地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年6月	12) 設計年月	令和4年5月
2) 事務所名	立野ダム工事事務所 工事課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289550003	14) 単価適用年月	2022年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年6月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	286,715,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	260,766,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	239日間 自 令和4年8月5日 (当初) 至 令和5年3月15日 (1回変更) 至 令和5年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	熊本県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大津	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	白川水系 白川	22) 処分費等	1,502,800
		23) 公告日	令和4年6月16日

3. 予算科目

1) 予算科目: 河川整備事業費	2) 目: 河川総合開発事業費	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名:
---------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和4年度 立野ダム貯水地斜面对策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		130,798,931				
		式	1		154,956,492	1	24,157,561		
道路土工		式	1		120,190,630				
		式	1		136,996,429	1	16,805,799		
掘削工		式	1		109,641,440				
		式	1		120,905,173	1	11,263,733		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	12,300	175.4	2,157,420			単-1号	
		m3	2,000	175.4	350,800	-10,300	-1,806,620		
掘削	土砂 片切掘削	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	530	958.4	507,952	530	507,952		
掘削	土砂 現場制約あり	m3	0	0	0			単-3号	
		m3	300	3,186	955,800	300	955,800		
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	37,400	293.6	10,980,640			単-4号	
		m3	47,800	293.6	14,034,080	10,400	3,053,440		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	37,400	168.4	6,298,160			単-5号	
		m3	48,400	168.4	8,150,560	11,000	1,852,400		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	12,340	1,556	19,201,040			単-6号	
		m3	0	1,556	0	-12,340	-19,201,040		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0			内-1号	
		m3	10,180		15,835,412	10,180	15,835,412		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0			内-2号	
		m3	300		105,364	300	105,364		
土砂等運搬	軟岩	m3	37,410	1,898	71,004,180			単-7号	
		m3	0	1,898	0	-37,410	-71,004,180		

設計内訳書

工事名	令和4年度 立野ダム貯水地斜面对策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 41,150		0 78,106,496	41,150	78,106,496	内-3号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 6,670		0 2,858,709	6,670	2,858,709	内-4号	
掘削工 (ICT)		式	1 1		7,687,890 3,089,940	1	-4,597,950		
掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	4,100 9,800	315.3 315.3	1,292,730 3,089,940	5,700	1,797,210	単-8号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,110 0	1,556 1,556	6,395,160 0	-4,110	-6,395,160	単-9号	
路体盛土工		式	0 1		0 7,615,238	1	7,615,238		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0 240	0 4,816	0 1,155,840	240	1,155,840	単-10号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0 290	0 836.2	0 242,498	290	242,498	単-11号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0 26,500	0 234.6	0 6,216,900	26,500	6,216,900	単-12号	
法面整形工		式	1 1		2,861,300 1,995,508	1	-865,792		
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	3,100 0	923 923	2,861,300 0	-3,100	-2,861,300	単-13号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0 5,540	0 360.2	0 1,995,508	5,540	1,995,508	単-14号	

設計内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:52

工事名	令和4年度 立野ダム貯水地斜面对策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式	0 1		0 3,390,570	1	3,390,570		
法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	m2	0 3,730	0 909	0 3,390,570	3,730	3,390,570	単-15号	
法面工		式	1 0		6,699,290 0	-1	-6,699,290		
法枠工		式	1 0		6,699,290 0	-1	-6,699,290		
吹付枠	300×300	m2	290 0	23,101 23,101	6,699,290 0	-290	-6,699,290	単-16号	
排水構造物工		式	1 1		2,545,961 6,450,050	1	3,904,089		
作業土工		式	1 1		532,061 1,039,696	1	507,635		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	130 0		213,922 0	-130	-213,922	内-5号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0 260		0 418,121	260	418,121	内-6号	
埋戻し	軟岩	m3	90 0		200,347 0	-90	-200,347	内-7号	
埋戻し	軟岩	m3	0 170		0 398,391	170	398,391	内-8号	
積込(ル-ス)	土砂 土量50,000m3以上	m3	60 0		9,600 0	-60	-9,600	内-9号	

設計内訳書

工事名	令和4年度 立野ダム貯水地斜面对策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	m3	0 110		0 18,189	110	18,189	内-10号	
土砂等運搬	軟岩	m3	60 0		108,192 0	-60	-108,192	内-11号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0 110		0 204,995	110	204,995	内-12号	
側溝工		式	1 1		2,013,900 3,923,740	1	1,909,840		
小段排水	300×300	m	294 544	6,850 6,850	2,013,900 3,726,400	250	1,712,500	単-17号	
縦排水	300×300	m	0 26	0 7,590	0 197,340	26	197,340	単-18号	
管渠工		式	0 1		0 1,486,614	1	1,486,614		
暗渠排水管	据付 波状管 50~150m	m	0 70	0 1,391	0 97,370	70	97,370	単-19号	
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm	m	0 166	0 4,039	0 670,474	166	670,474	単-20号	
フィルター材	単粒度碎石 4号	m3	0 53	0 7,168	0 379,904	53	379,904	単-21号	
吸出し防止材設置	t=10mm	m2	0 200	0 768.5	0 153,700	200	153,700	単-22号	
配水管 (材料費)		式	0 1		0 185,166	1	185,166	内-13号	

設計内訳書

工事名	令和4年度 立野ダム貯水地斜面对策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	0 1		0 5,297,159	1	5,297,159		
コンクリート舗装工		式	0 1		0 5,297,159	1	5,297,159		
コンクリート舗装	18-8-40 (高炉) t=150mm	m2	0 1,247	0 3,576	0 4,459,272	1,247	4,459,272	単-23号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クッション RC-40 仕上り厚 150mm	m2	0 362	0 705.8	0 255,499	362	255,499	単-24号	
型枠	一般型枠 無筋・鉄筋 構造物	m2	0 70		0 543,048	70	543,048	内-14号	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	0 20	0 1,967	0 39,340	20	39,340	単-25号	
構造物補修工		式	0 1		0 969,700	1	969,700		
構造物補修		式	0 1		0 969,700	1	969,700		
ひび割れ注工	頂板	構造物	0 1	0 409,900	0 409,900	1	409,900	単-26号	
ひび割れ注工	側壁	構造物	0 1	0 210,300	0 210,300	1	210,300	単-27号	
ひび割れ補修工(充てん工法)	側壁	構造物	0 1	0 131,700	0 131,700	1	131,700	単-28号	
断面修復工	側壁	構造物	0 1	0 217,800	0 217,800	1	217,800	単-29号	

設計内訳書

工事名	令和4年度 立野ダム貯水地斜面对策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	0 1		0 1,473,804	1	1,473,804		
防護柵撤去工		式	0 1		0 121,987	1	121,987		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	0 104	0 1,123	0 116,792	104	116,792	単-30号	
現場発生品運搬	ガードレール	式	0 1		0 5,195	1	5,195	内-15号	
構造物取壊し工		式	0 1		0 561,591	1	561,591		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0 12	0 15,150	0 181,800	12	181,800	単-31号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m	m2	0 570	0 666.3	0 379,791	570	379,791	単-32号	
運搬処理工		式	0 1		0 790,226	1	790,226		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 12	0 1,533	0 18,396	12	18,396	単-33号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0 115	0 2,722	0 313,030	115	313,030	単-34号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0 12	0 4,500	0 54,000	12	54,000	単-35号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0 115	0 3,520	0 404,800	115	404,800	単-36号	

設計内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

工事名	令和4年度 立野ダム貯水地斜面对策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,363,050				
			1		3,769,350	1	2,406,300		
工事用道路工		式	0		0				
			1		1,424,912	1	1,424,912		
工事用道路盛土	4.0m以上		0		0			内-16号	
		m3	2,100		294,274	2,100	294,274		
工事用道路撤去	4.0m以上		0		0			内-17号	
		m3	2,100		1,130,638	2,100	1,130,638		
足場工		式	0		0				
			1		969,738	1	969,738		
足場	手摺先行枠組足場		0		0			内-18号	
		掛m2	260		969,738	260	969,738		
交通管理工			1		1,363,050				
		式	1		1,374,700	1	11,650		
交通誘導警備員			117	11,650	1,363,050			単-37号	
		人日	118	11,650	1,374,700	1	11,650		
直接工事費			1		130,798,931				
		式	1		154,956,492	1	24,157,561		
共通仮設費			1		20,621,432				
		式	1		33,081,379	1	12,459,947		
共通仮設費			1		3,682,079				
		式	1		13,203,360	1	9,521,281		
運搬費			1		1,937,588				
		式	1		2,089,588	1	152,000		

設計内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

工事名	令和4年度 立野ダム貯水地斜面对策工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	0 2		0 152,000		2 152,000	内-19号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2 2		1,159,970 1,159,970		0 0	内-20号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2 2		777,618 777,618		0 0	内-21号	
準備費		式	0 1		0 1,399,212		1 1,399,212		
木根等処分費		式	0 1		0 926,460		1 926,460	内-22号	
刈草処分費		式	0 1		0 472,752		1 472,752	内-23号	
技術管理費		式	1 1		554,871 8,354,727		1 7,799,856		
土質等試験費	3軸圧縮試験	式	0 1		0 796,000		1 796,000	内-24号	
土質等試験費	試験盛土	式	0 1		0 265,000		1 265,000	内-25号	
保守管理(ICT)		式	1 0		10,993 0		-1 -10,993	内-26号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 28,800		1 28,800	内-27号	
保守管理(ICT)		式	0 1		0 36,549		1 36,549	内-28号	

設計内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

工事名	令和4年度 立野ダム貯水地斜面对策工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)		式	1		543,878			内-29号	
			1		543,878	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-30号	
			1		6,670,000	1	6,670,000		
ICT活用効果等調査	「技術員0.5人」	式	0		0			内-31号	
			1		14,500	1	14,500		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,189,620				
			1		1,359,833	1	170,213		
共通仮設費(率計上)		式	1		16,939,353				
			1		19,878,019	1	2,938,666		
純工事費		式	1		151,420,363				
			1		188,037,871	1	36,617,508		
現場管理費		式	1		54,045,860				
			1		63,692,923	1	9,647,063		
工事原価		式	1		205,466,223				
			1		251,730,794	1	46,264,571		
一般管理費等		式	1		31,593,777				
			1		36,619,206	1	5,025,429		
工事価格		式	1		237,060,000				
			1		288,350,000	1	51,290,000		
消費税相当額		式	1		23,706,000				
			1		28,835,000	1	5,129,000		
工事費計		式	1		260,766,000				
			1		317,185,000	1	56,419,000		

0/10, 180m3当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 12.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			10,177	1,711	17,412,847	10,177	17,412,847	
合 計					0			
					17,412,847		17,412,847	
変更積算金額					0			
					15,835,412		15,835,412	円/m ³

0/300m3当たり内訳書

印刷日時 : 2023/01/23 17:16:53

土砂等運搬

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	300	386.2	115,860	300	115,860	CB210110
合 計					0			
					115,860		115,860	
変更積算金額					0			
					105,364		105,364	円/m3

0/41,150m3当たり内訳書

印刷日時 : 2023/01/23 17:16:53

土砂等運搬

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩無し 12.5km以下	m3	41,152	2,087	85,884,224	41,152	85,884,224	CB210110
合計					85,884,224		85,884,224	
変更積算金額					78,106,496		78,106,496	円/m3

0/6,670m3当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

土砂等運搬

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m3	6,671	471.2	3,143,375	6,671	3,143,375	
合 計					0			
					3,143,375		3,143,375	
変更積算金額					0			
					2,858,709		2,858,709	円/m3

0/260m3当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

床掘り(掘削)

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		0	0	0			CA900020
		m ³	258	1,447	373,326	258	373,326	
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		0	0	0			CA900010
		m ³	258	334.9	86,404	258	86,404	
合 計					0			
変更積算金額					459,730		459,730	
					0			
					418,121		418,121	円/m ³

90/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		87	2,532	220,284			CB210410
		m 3	87	2,532	220,284	0	0	
合計					200,347			
					0		-200,347	

0/170m3当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

埋戻し
第 8号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m ³	173	2,532	438,036	173	438,036	
合 計					0			
					438,036		438,036	
変更積算金額					0			
					398,391		398,391	円/m ³

60/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

積込(ルース)

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3以上		57	185.2	10,556			CA900010
		m 3	57	185.2	10,556	0	0	
					9,600			
合 計					0		-9,600	

0/110m3当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

積込(ルース)
第 10号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上		0	0	0			CA900010
		m3	108	185.2	20,001	108	20,001	
合計					0			
					20,001		20,001	
変更積算金額					0			
					18,189		18,189	円/m3

60/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩無し 12.5km以下		57	2,087	118,959			CB210110
		m3	57	2,087	118,959	0	0	
合 計					108,192			
					0		-108,192	

0/110m3当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			108	2,087	225,396	108	225,396	
合 計					0			
					225,396		225,396	
変更積算金額					0			
					204,995		204,995	円/m ³

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

配水管（材料費）

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャップ	φ 300mm用		0	0	0			
		個	1	19,400	19,400	1	19,400	
キャップ	φ 150mm用		0	0	0			
		個	3	1,400	4,200	3	4,200	
チーズ	300×300		0	0	0			
		個	2	36,000	72,000	2	72,000	
異形チーズ	300×150		0	0	0			
		個	3	36,000	108,000	3	108,000	
合 計					0			
					203,600		203,600	
変更積算金額					0			
					185,166		185,166	円／式

0/70m2当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

第 14号内訳書 型枠

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	66	8,228	543,048	66	543,048	
合 計					0			
					543,048		543,048	
変更積算金額					0			
					543,048		543,048	円/m ²

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

現場発生産品運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	5,195	5,195	1	5,195	
合 計					0			
					5,195		5,195	
変更積算金額					0			
					5,195		5,195	円/式

0/2, 100m3あたり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

工事用道路盛土

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ル-ス [°]) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m ³	2,133	151.7	323,576	2,133	323,576	
合計					0			
					323,576		323,576	
変更積算金額					0			
					294,274		294,274	円/m ³

0/2, 100m3当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:53

工事用道路撤去

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	2,133	249.6	532,396	2,133	532,396	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,244	571.4	710,821	1,244	710,821	
合 計					0			
					1,243,217		1,243,217	
変更積算金額					0			
					1,130,638		1,130,638	円/m3

0/2台あたり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:54

建設機械運搬費

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	バックホウ(超ロングアーム型)山積0.4m3(平積0.3m3) 29.6km 無 無		0	0	0			WB010010
		台	2	76,000	152,000	2	152,000	単一 53号
合 計					0			
					152,000		152,000	
変更積算金額					0			
					152,000		152,000	円/台

2回当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:54

重建設機械分解組立輸送費

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)		2	637,700	1,275,400			WB010350
		回	2	637,700	1,275,400	0	0	単一 54号
合 計					1,159,970			
					1,159,970		0	

2回当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:54

重建設機械分解組立輸送費

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		2	427,500	855,000			WB010350
	BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレス=0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	2	427,500	855,000	0	0	単一 55号
合 計					777,618			
					777,618		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:54

木根等処分費

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	積込み作業を含む		0	0	0			WYB00015
		t	36	5,735	206,460	36	206,460	
処分費	根株		0	0	0			WYB00016
		t	36	20,000	720,000	36	720,000	
合 計					0			
					926,460		926,460	
変更積算金額					0			
					926,460		926,460	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:54

刈草処分費

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	積込み作業を含む		0	0	0			WYB00017
		t	18	8,264	148,752	18	148,752	
処分費	刈草		0	0	0			WYB00018
		t	18	18,000	324,000	18	324,000	
合 計					0			
					472,752		472,752	
変更積算金額					0			
					472,752		472,752	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:54

土質等試験費

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	796千円		0		0			WB010370
3軸圧縮試験		式	1		796,000	1	796,000	単一 56号
合計					0			
変更積算金額					796,000		796,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:54

土質等試験費

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	265千円		0		0			WB010370
		式	1		265,000	1	265,000	単一 57号
合 計					0			
					265,000		265,000	
変更積算金額					0			
					265,000		265,000	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:54

保守管理(ICT)

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 4114m3		1		12,088			WA991010
		式	1		12,088	0	0	単一 58号
合 計					10,993			
					0		-10,993	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:54

保守管理(ICT)

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 軟岩I 3735m2		0		0			WB010440
		式	1		36,549	1	36,549	単一 60号
合 計					0			
					36,549		36,549	
変更積算金額					0			
					36,549		36,549	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/01/23 17:16:54

システム初期費 (ICT)

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	ハード		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 61号
合 計					543,878			
					543,878		0	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	175.4	
						1		175.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上		1	192.9	192.9	CA900020		
			m3	1	192.9	192.9			
	計					192.9			
	単価					192.9			
						192.9	円/m3		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		958.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 片切掘削		0	0	0	CA900020		
			m3	1	1,054	1,054			
	計					0			
	単価					1,054			
						0			
						1,054	円/m3		
変更積算単価						958.4	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,186
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	崩土撤去			0	0	0	WYB00001	
			m3	1	3,503	3,503	単- 38号	
	計					0		
						3,503		
	単価					0		
						3,503	円/m3	
	変更積算単価							
						3,186	円/m3	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	293.6
						1		293.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上		1	322.9	322.9	CA900020	
			m3	1	322.9	322.9		
	計					322.9		
						322.9		
	単価					322.9		
						322.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	168.4	
							1	168.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3以上		1	185.2	185.2	CA900010		
			m3	1	185.2	185.2			
計						185.2			
単価						185.2	円/m3		
						185.2			

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,556	
							1	1,556	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下		1	1,711	1,711	CB210110		
			m3	1	1,711	1,711			
計						1,711			
単価						1,711	円/m3		
						1,711			

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,898	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 軟岩 無し 12.5km以下		1	2,087	2,087	CB210110		
			m3	1	2,087	2,087			
	計					2,087			
	単価					2,087			
						2,087	円/m3		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	315.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上		1	346.7	346.7	CA900430		
			m3	1	346.7	346.7			
	計					346.7			
	単価					346.7			
						346.7	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.5km以下	m3	1	1,711	1,711	CB210110	
				1	1,711	1,711		
	計					1,711		
	単価					1,711	円/m3	
						1,711	円/m3	

						単価使用年月	2022.10	
						歩掛使用年月	2022.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		0	0	0	CA900030	
			m3	1	5,295	5,295		
	計					0		
	単価					5,295	円/m3	
変更積算単価						4,816	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0	CA900030		
			m3	1	919.5	919.5			
	計					0			
	単価					919.5	円/m3		
	変更積算単価					836.2	円/m3		

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し		0	0	0	CA900030		
			m3	1	257.9	257.9			
	計					0			
	単価					257.9	円/m3		
	変更積算単価					234.6	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	923	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用		1	1,015	1,015	CB220010		
			m 2	1	1,015	1,015			
計						1,015			
単価						1,015	円/m2		
						1,015			

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010		
			m 2	1	396	396			
計						0			
単価						396	円/m2		
変更積算単価						360.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 軟岩I		0	0	0	CB220070	
			m 2	1	999.5	999.5		
	計					0		
	単価					999.5	円/m2	
	変更積算単価					909	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	吹付枠	300×300	単位	m2	数量	100	単価	23,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満	m	95	19,040	1,808,800	WB811110	
	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	m 2	100	2,518	251,800	単一 39号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	2	59,740	119,480	WB811130	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有	m 2	59	5,062	298,658	単一 41号	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.6	3,076	1,845.6	CB224710	
	コンクリート顔料	(黒) 3%	k g	125	475	59,375		
	計					2,539,958.6		
	単価					25,400		
						25,400	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	1	7,532	7,532	WB821410		
計						7,532			
単価						7,532			
						7,532	円/m		

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	縦排水	300×300	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	1	8,345	8,345	WB821410		
計						0			
単価						8,345			
変更積算単価						7,590	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022.10
							歩掛使用年月	2022.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	1,529	1,529		
	計					0		
						1,529		
	単価					0		
						1,529	円/m	
	変更積算単価							
						1,391	円/m	

							単価使用年月	2022.10
							歩掛使用年月	2022.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		0	0	0	CB222770	
			m	1	4,441	4,441		
	計					0		
						4,441		
	単価					0		
						4,441	円/m	
	変更積算単価							
						4,039	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 10	
							歩掛使用年月	2022. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	フィルター材	単粒度碎石 4号	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		0	0	0	CB222780		
			m 3	1	7,881	7,881			
計						0			
						7,881			
単価						0			
						7,881	円/m3		
変更積算単価									
						7,168	円/m3		

							単価使用年月	2022. 10	
							歩掛使用年月	2022. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	吸出し防止材設置	t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置				0	0	0	CB224720		
			m 2	1	844.9	844.9			
計						0			
						844.9			
単価						0			
						844.9	円/m2		
変更積算単価									
						768.5	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-23号	コンクリート舗装	18-8-40 (高炉) t=150mm	単位	m2		0	0
						1	3,576
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリート ^ホ 車打設 18-8-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m 3	0.15	20,750	3,112.5	CB240010
	溶接金網	G3551 径6.0×150×150	m 2	0.95	487	462.65	
	計					0	
	単価					3,575.15	
	変更積算単価					0	
						3,576	円/m2
						3,576	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		705.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030	
			m 2	1	705.8	705.8		
計						0		
						705.8		
単価						0		
						705.8	円/m2	
変更積算単価						705.8	円/m2	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		0	0	0	CB224710	
			m 2	1	1,967	1,967		
計						0		
						1,967		
単価						0		
						1,967	円/m2	
変更積算単価						1,967	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	ひび割れ注入工	頂板	単位	構造物	数量		0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上	56.8m	1.306kg	0	0	0	WB229110	
		5.453kg	228個	構造物	1	409,900	409,900	単一 45号	
	計						0		
	単価						409,900	円/構造物	
	変更積算単価						409,900	円/構造物	

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	ひび割れ注入工	側壁	単位	構造物	数量		0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上	29.4m	0.676kg	0	0	0	WB229110	
		2.822kg	113個	構造物	1	210,300	210,300	単一 46号	
	計						0		
	単価						210,300	円/構造物	
	変更積算単価						210,300	円/構造物	

1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	ひび割れ補修工（充てん工法）	側壁	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		131,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 337.5kg		0	0	0	WB229010	
			構造物	1	131,700	131,700	単- 47号	
計						0		
						131,700		
単価						0		
						131,700	円/構造物	
変更積算単価								
						131,700	円/構造物	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	断面修復工	側壁	単位	構造物	数量	0	単価	0
						1		217,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3未満 0.005m3		0	0	0	WB229210	
			構造物	1	217,800	217,800	単- 48号	
計						0		
						217,800		
単価						0		
						217,800	円/構造物	
変更積算単価								
						217,800	円/構造物	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		0	0	0	WB810530		
			m	1	1,123	1,123	単一 49号		
	計					0			
	単価					1,123	円/m		
	変更積算単価					1,123	円/m		

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010		
			m3	1	15,150	15,150	単一 50号		
	計					0			
	単価					15,150	円/m3		
	変更積算単価					15,150	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	666.3	666.3	CB430310		
	計					0			
	単価					666.3	円/m2		
	変更積算単価					666.3	円/m2		

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,533	1,533	CB227010		
	計					0			
	単価					1,533	円/m3		
	変更積算単価					1,533	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010		
				1	2,722	2,722			
	計					0			
						2,722			
	単価					0			
						2,722	円/m3		
変更積算単価						2,722	円/m3		

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(有筋)	m 3	0	0	0			
				1	4,500	4,500			
	計					0			
						4,500			
	単価					0			
						4,500	円/m3		
変更積算単価						4,500	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	処区分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)		0	0	0			
			m3	1	3,520	3,520			
	計					0			
						3,520			
	単価					0			
						3,520	円/m3		
変更積算単価						3,520	円/m3		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	11,650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				1	12,810	12,810	WB010212		
			人日	1	12,810	12,810	単一 52号		
	計					12,810			
						12,810			
	単価					12,810			
						12,810	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	崩土撤去		単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	6	25,830	154,980		
	バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕	排ガス型（第2次） 山積0.4m ³ 1.5~1.9m		0	0	0		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	日	6	71,090	426,540	単一	63号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		日	6	41,030	246,180	単一	64号
	計		式	1		30,100		
	単価					0		
						1,051,000		
						0		
						3,503	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満	単位	m	数量		単価	
						100		19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	19,034.4	1,903,440		
諸雑費 (まるめ)			式	1		560		
計						1,904,000		
単価						19,040	円/m	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m ²	数量		単価	
						100		2,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m ²	100	2,517.32	251,732		
諸雑費 (まるめ)			式	1		68		
計						251,800		
単価						2,518	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m ³	数量		単価	
						100		59,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m ³	100	59,740	5,974,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,974,000		
単価						59,740	円/m ³	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m ² 未満 無 無 有	単位	m ²	数量		単価	
						1		5,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5cm	m ²	1	5,062.46	5,062		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,062		
単価						5,062	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,783.07	57,830		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,060	17,490		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					75,320		
	単価					7,532	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,595.89	65,958		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,060	17,490		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計						83,450		
単価						8,345	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 56.8m 1.306kg 5.453kg 228個	単位	構造物	数量	1	単価	409,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.294	25,830	85,084			
特殊作業員		人	5.453	22,785	124,246			
普通作業員		人	4.033	19,320	77,917			
注入材	エポキシ樹脂3種	k g	1.306	3,280	4,283			
シール材	エポキシ樹脂3種	k g	7.471	2,560	19,125			
ひび割れ注入材	注入器	個	228	360	82,080			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		17,165			
計					409,900			
単価					409,900	円/構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 29.4m 0.676kg 2.822kg 113個	単位	構造物	数量	1	単価	210,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.705	25,830	44,040			
特殊作業員		人	2.822	22,785	64,299			
普通作業員		人	2.087	19,320	40,320			
注入材	エポキシ樹脂3種	k g	0.676	3,280	2,217			
シール材	エポキシ樹脂3種	k g	3.866	2,560	9,896			
ひび割れ注入材	注入器	個	113	360	40,680			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		8,848			
計					210,300			
単価					210,300	円/構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 337.5kg	単位	構造物	数量	1	単価	131,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.85	25,830	21,955			
特殊作業員		人	1.3	22,785	29,620			
普通作業員		人	1.1	19,320	21,252			
ひび割れ充填材	無収縮モルタル（プレミックスタイプ）	k g	405	115	46,575			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		12,298			
計					131,700			
単価					131,700	円/構造物		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.005m3	単位	構造物	数量	1	単価	217,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.3	25,830	59,409			
特殊作業員		人	3.8	22,785	86,583			
普通作業員		人	2.5	19,320	48,300			
コンクリート断面修復材	ポリマーセメントモルタル（左官工法用 コテ塗り）	m ³	0.006	360,000	2,160			
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		21,348			
計					217,800			
単価					217,800		円/構造物	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		1,123
	諸雑費（まるめ）		式	1				0
	計							1,123
	単価						1,123	円/m

							単価使用年月	2022.10
							歩掛使用年月	2022.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1	15,145	15,145		15,150
	諸雑費（まるめ）		式	1				5
	計							15,150
	単価						15,150	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,830	36,162		
	とび工		人	7.7	24,465	188,380		
	普通作業員		人	1.2	19,320	23,184		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		95,554		
	計					403,900		
	単価					4,039	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

							単価使用年月	2022.10
							歩掛使用年月	2022.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	貨物自動車による運搬（1車1回）	バックホ（超ロングアーム型）山積0.4m3（平積0.3m3）29.6km 無 無	単位	台	数量		単価	
						1		76,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						76,000		
単価						76,000	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)フルターザ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	637,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	22,785	104,811		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	43,300	147,220		
運搬費等率 153%			式	1		385,607		
諸雑費 (まるめ)			式	1		62		
計						637,700		
単価						637,700	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレス=0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	427,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	22,785	61,519		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
運搬費等率 250%			式	1		305,347		
諸雑費(まるめ)			式	1		14		
計						427,500		
単価						427,500	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	土質等試験費（一式入力）	796千円	単位	式	数量		1	単価	796,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土質等試験費		式	1		796,000			
	計					796,000			
	単価					796,000	円/式		

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	土質等試験費（一式入力）	265千円	単位	式	数量		1	単価	265,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土質等試験費		式	1		265,000			
	計					265,000			
	単価					265,000	円/式		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 4114m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.468	25,830	12,088		12,088
	計					12,088		
	単価					12,088	円/式	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 9813m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.115	25,830	28,800		28,800
	計					28,800		
	単価					28,800	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.10
							歩掛使用年月	2022.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 軟岩I 3735m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.415	25,830	36,549		
	計					36,549		
	単価					36,549	円/式	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6670千円	単位	式	数量	1	単価	6,670,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		6,670,000			
計					6,670,000			
単価					6,670,000	円/式		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ（クローラ型）[超ロングアーム型]	排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15~19m	単位	日	数量	1	単価	71,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,680	22,680		
軽油		1.2号	L	101	139	14,039		
バックホウ（クローラ型）[超ロングアーム型]		排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15~19m	供用日	1.66	20,700	34,362		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						71,090		
単価						71,090	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	41,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1.2号	L	40	139	5,560			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	供用日	1.66	7,700	12,782			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					41,030			
単価					41,030	円/日		