

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	彦山川下境地区中流掘削築堤工事
工事地名	福岡県直方市下境地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 9月
2) 事務所名	遠賀川河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289310039	1 4) 単価適用年月	2022年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	72, 919, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	66, 220, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	185日間 自 令和 4年 9月28日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (1回変更) 至 令和 5年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	直方	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	遠賀川水系 彦山川	2 2) 処 分 費 等	418, 264
		2 3) 公 告 日	令和 4年 7月28日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 一般改修（一般）
---------------------	----------------	-----------------	---------------------

設計内訳書

工事名	彦山川下境地区中流掘削築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		35,466,205				
		式	1		50,620,251	1	15,154,046		
河川土工		式	1		22,875,504				
		式	1		38,289,487	1	15,413,983		
掘削工		式	1		4,329,360				
		式	1		1,255,000	1	-3,074,360		
掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	2,700	197.6	533,520			単-1号	
		m3	2,000	197.6	395,200	-700	-138,320		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	7,900	197.6	1,561,040			単-2号	
		m3	2,500	197.6	494,000	-5,400	-1,067,040		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5,920	377.5	2,234,800			単-3号	
		m3	0	377.5	0	-5,920	-2,234,800		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	2,000	182.9	365,800	2,000	365,800		
掘削工(ICT)		式	0		0				
		式	1		2,616,837	1	2,616,837		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	9,600	266.3	2,556,480	9,600	2,556,480		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	330	182.9	60,357	330	60,357		
盛土工		式	1		5,459,890				
		式	1		4,364,308	1	-1,095,582		
路体(築堤)盛土	2.5m未満		470	5,082	2,388,540			単-7号	
		m3	210	5,082	1,067,220	-260	-1,321,320		

設計内訳書

工事名	彦山川下境地区中流掘削築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満			1,600	680.3	1,088,480					単-8号
			m3	970	680.3	659,891		-630	-428,589		
路体(築堤)盛土	4.0m以上			4,800	189.5	909,600					単-9号
			m3	0	189.5	0		-4,800	-909,600		
整地	敷均し(ルース)			0	0	0					単-10号
			m3	1,500	111.2	166,800		1,500	166,800		
整地 (表土)	敷均し(ルース)			650	111.2	72,280					単-11号
			m3	850	111.2	94,520		200	22,240		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			1,780	377.5	671,950					単-12号
			m3	0	377.5	0		-1,780	-671,950		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0	0	0					単-13号
			m3	3,630	427.9	1,553,277		3,630	1,553,277		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			1,800	182.8	329,040					単-14号
			m3	4,500	182.8	822,600		2,700	493,560		
盛土工(ICT)				0		0					
			式	1		462,000		1	462,000		
路体(築堤)盛土(ICT)				0	0	0					単-15号
			m3	2,100	220	462,000		2,100	462,000		
土砂改良工				1		3,887,084					
			式	1		9,625,680		1	5,738,596		
土質改良	粘性土 固化材1m3当り 使用量 30kg/m3 生石 灰			2,000	1,818	3,636,000					単-16号
			m3	0	1,818	0		-2,000	-3,636,000		
土質改良	土砂2種混合(混合土(A)7:混合土(B)3)(対象地山)			0	0	0					単-17号
			m3	3,600	2,491	8,967,600		3,600	8,967,600		

設計内訳書

工事名	彦山川下境地区中流掘削築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質改良	土質改良機設置・撤去		回	1 0		210,868 0	-1	-210,868	内-1号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	220 3,600	182.8 182.8	40,216 658,080	3,380	617,864	単-18号
法面整形工			式	1 0		1,913,740 0	-1	-1,913,740	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	5,150 0	371.6 371.6	1,913,740 0	-5,150	-1,913,740	単-19号
法面整形工(ICT)			式	0 1		0 745,052	1	745,052	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		m2	0 1,540	0 483.8	0 745,052	1,540	745,052	単-20号
残土処理工			式	1 1		7,285,430 19,220,610	1	11,935,180	
整地	残土受入れ地での処理		m3	200 8,300	189.5 189.5	37,900 1,572,850	8,100	1,534,950	単-21号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	220 0	1,912 1,912	420,640 0	-220	-420,640	単-22号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 9,230	0 1,912	0 17,647,760	9,230	17,647,760	単-23号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	2,030 0	2,365 2,365	4,800,950 0	-2,030	-4,800,950	単-24号
残土等処分			m3	2,030 0	998 998	2,025,940 0	-2,030	-2,025,940	単-25号

設計内訳書

工事名	彦山川下境地区中流掘削築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工			式	1		7,338,750			
			式	1		2,322,750	1	-5,016,000	
植生工			式	1		7,338,750			
			式	1		2,322,750	1	-5,016,000	
張芝	張芝工 500m2以上		m2	5,150	1,425	7,338,750			単-26号
			m2	1,630	1,425	2,322,750	-3,520	-5,016,000	
付帯道路工			式	1		4,187,434			
			式	1		4,272,192	1	84,758	
路肩保護工			式	1		1,561,350			
			式	1		1,293,690	1	-267,660	
路肩保護コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 20cm		m	175	8,922	1,561,350			単-27号
			m	145	8,922	1,293,690	-30	-267,660	
アスファルト舗装工			式	1		1,169,332			
			式	1		1,363,374	1	194,042	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm		m2	525	603.3	316,732			単-28号
			m2	440	603.3	265,452	-85	-51,280	
下層路盤(歩道部) 路肩復旧部	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm		m2	0	0	0			単-29号
			m2	117	904.6	105,838	117	105,838	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	525	1,624	852,600			単-30号
			m2	440	1,624	714,560	-85	-138,040	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	0	0	0			単-31号
			m2	117	2,372	277,524	117	277,524	

設計内訳書

工事名	彦山川下境地区中流掘削築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		1,446,200				
		式	1		1,210,676	1	-235,524		
地先境界ブロック	C種(150×150×600)		350	4,132	1,446,200			単-32号	
		m	293	4,132	1,210,676	-57	-235,524		
付属物設置工		式	1		10,552				
		式	1		10,552	0	0		
距離標	再利用品 コンクリート基礎 18-8-25(高炉)		1	10,552	10,552			単-33号	
		本	1	10,552	10,552	0	0		
地下排水工		式	0		0				
		式	1		393,900	1	393,900		
縦樋	高密度ポリエチレン管(有孔) φ400 □2100×1500		0	0	0			単-34号	
		箇所	1	194,800	194,800	1	194,800		
縦樋	高密度ポリエチレン管(有孔) φ450 □2100×1500		0	0	0			単-35号	
		箇所	1	199,100	199,100	1	199,100		
付帯工		式	0		0				
		式	1		690,000	1	690,000		
作業土工		式	0		0				
		式	1		108,200	1	108,200		
床掘り	土砂		0		0			内-2号	
		m3	20		39,040	20	39,040		
埋戻し	土砂		0		0			内-3号	
		m3	20		69,160	20	69,160		
観測施設工		式	0		0				
		式	1		581,800	1	581,800		

設計内訳書

工事名	彦山川下境地区中流掘削築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
水位計設備				0	0	0					単-36号
			箇所	1	581,800	581,800		1	581,800		
構造物撤去工				1		2,842					
			式	1		3,017,820		1	3,014,978		
付属物撤去工				1		1,784					
			式	1		1,784		0	0		
距離標撤去	再利用 土中埋込用			1	1,784	1,784					単-37号
			本	1	1,784	1,784		0	0		
構造物取壊し工				1		714					
			式	1		2,340,816		1	2,340,102		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			0.1	7,146	714					単-38号
			m3	196	7,146	1,400,616		195.9	1,399,902		
コンクリート切断	無筋構造物 切断深さ5cm~10cm			0	0	0					単-39号
			m	150	6,268	940,200		150	940,200		
運搬処理工				1		344					
			式	1		675,220		1	674,876		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			0.1	1,311	131					単-40号
			m3	196	1,311	256,956		195.9	256,825		
殻処分	コンクリート殻(無筋)			0.1	2,134	213					単-41号
			m3	196	2,134	418,264		195.9	418,051		
仮設工				1		1,061,675					
			式	1		2,028,002		1	966,327		
工事用道路工				1		988,444					
			式	1		755,805		1	-232,639		

設計内訳書

工事名	彦山川下境地区中流掘削築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	設置・撤去		m2	1,230 0		988,444 0	-1,230	-988,444	内-4号
敷砂利			m2	0 1,040		0 755,805	1,040	755,805	内-5号
交通管理工			式	1 1		73,231 1,272,197	1	1,198,966	
交通誘導警備員			人日	6 0		73,231 0	-6	-73,231	内-6号
交通誘導警備員			人日	0 101		0 1,272,197	101	1,272,197	内-7号
直接工事費			式	1 1		35,466,205 50,620,251	1	15,154,046	
共通仮設費			式	1 1		3,571,678 10,627,277	1	7,055,599	
共通仮設費			式	1 1		400,485 5,433,670	1	5,033,185	
技術管理費			式	0 1		0 4,677,322	1	4,677,322	
遠隔臨場費			式	0 1		0 20,000	1	20,000	内-8号
施工調査費			式	0 1		0 81,200	1	81,200	内-9号
保守管理(ICT)			式	0 1		0 51,622	1	51,622	内-10号

設計内訳書

工事名	彦山川下境地区中流掘削築堤工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)			式	0 1		0 1,146,000			1	1,146,000	内-11号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	0 1		0 3,364,000			1	3,364,000	内-12号
ICT活用効果等調査費用			式	0 1		0 14,500			1	14,500	内-13号
営繕費			式	0 1		0 204,000			1	204,000	
快適トイレ			式	0 1		0 204,000			1	204,000	内-14号
現場環境改善費 (率計上)			式	1 1		400,485 552,348			1	151,863	
共通仮設費 (率計上)			式	1 1		3,171,193 5,193,607			1	2,022,414	
純工事費			式	1 1		39,037,883 61,247,528			1	22,209,645	
現場管理費			式	1 1		11,938,289 18,244,594			1	6,306,305	
工事原価			式	1 1		50,976,172 79,492,122			1	28,515,950	
一般管理費等			式	1 1		9,223,828 13,357,878			1	4,134,050	
工事価格			式	1 1		60,200,000 92,850,000			1	32,650,000	

設計内訳書

工事名	彦山川下境地区中流掘削築堤工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額													
					式	1		6,020,000					
						1		9,285,000			1	3,265,000	
工事費計													
					式	1		66,220,000					
						1		102,135,000			1	35,915,000	

1/0回当たり内訳書

印刷日時：2023/02/14 18:09:28

土質改良

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去		1	232,200	232,200			WB211710
		台・回	1	232,200	232,200	0	0	単一 45号
合 計					210,868			
					0		-210,868	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/14 18:09:28

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	20	1,952	39,040	20	39,040	
合 計					0			
					39,040		39,040	
変更積算金額					0			
					39,040		39,040	円/m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/14 18:09:28

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	20	3,458	69,160	20	69,160	
合 計					0			
					69,160		69,160	
変更積算金額					0			
					69,160		69,160	円/m3

1,230/0m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/14 18:09:28

敷砂利

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●表土剥ぎ								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	368	217.6	80,076			CB210100
			368	217.6	80,076	0	0	
●設置								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	368	122.5	45,080			CB210610
			368	122.5	45,080	0	0	
●撤去								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	368	201.4	74,115			CB210020
			368	201.4	74,115	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m ³	368	2,106	775,008			CB210110
			368	2,106	775,008	0	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	331	208.7	69,079			CB210510
			331	208.7	69,079	0	0	
●表土戻し								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	368	122.5	45,080			CB210610
			368	122.5	45,080	0	0	
合 計					988,444			
					0		-988,444	

0/1,040m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/14 18:09:28

敷砂利

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●表土剥ぎ								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	0 313	0 217.6	0 68,108			CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	0 313	0 997.5	0 312,217			CB210110
●砕石採取								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0 313	0 201.4	0 63,038			CB210020
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	0 313	0 997.5	0 312,217			CB210110
●設置								
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	0 626	0 122.5	0 76,685			CB210610
合 計					0 832,265			
変更積算金額					0 755,805			
								円/m ²

6/0人日当たり内訳書

印刷日時：2023/02/14 18:09:28

交通誘導警備員

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			6	13,440	80,640			WB010212
		人日	6	13,440	80,640	0	0	単一 73号
合 計					73,231			
					0		-73,231	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/14 18:09:28

施工調査費

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査	機械土工(土砂)ICT 技術員2.8人工		0	0	0			
		工事	1	81,200	81,200	1	81,200	
合 計					0			
					81,200		81,200	
変更積算金額					0			
					81,200		81,200	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/14 18:09:28

保守管理(ICT)

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 9563.1m3	式	0 1		0 36,144			WB010400 単一 76号
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 2087.1m3	式	0 1		0 7,038			WB010420 単一 77号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1544.9m2	式	0 1		0 8,440			WB010440 単一 78号
合計					0 51,622			
変更積算金額					0 51,622			

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/14 18:09:28

システム初期費(ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 79号
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ		0		0			WB010510
		式	1		548,000	1	548,000	単一 80号
合 計					0			
					1,146,000		1,146,000	
変更積算金額					0			
					1,146,000		1,146,000	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削 (表土)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	197.6
						1		197.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	217.6	217.6	CB210100	
			m3	1	217.6	217.6		
	計					217.6		
	単価					217.6	円/m3	
						217.6		

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	197.6
						1		197.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	217.6	217.6	CB210100	
			m3	1	217.6	217.6		
	計					217.6		
	単価					217.6	円/m3	
						217.6		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	377.5
						1		377.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	415.7	415.7	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	415.7	415.7		
計						415.7		
単価						415.7		
						415.7	円/m3	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		182.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	201.4	201.4		
計						0		
単価						201.4		
変更積算単価						0		
						201.4	円/m3	
						182.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CB210120		
			m3	1	293.2	293.2			
	計					0			
						293.2			
	単価					0			
						293.2	円/m3		
	変更積算単価					266.3	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020		
			m3	1	201.4	201.4			
	計					0			
						201.4			
	単価					0			
						201.4	円/m3		
	変更積算単価					182.9	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,082
						1		5,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,597	5,597	CB210510	
			m3	1	5,597	5,597		
計						5,597		
単価						5,597	円/m3	
						5,597		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	680.3
						1		680.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	749.2	749.2	CB210510	
			m3	1	749.2	749.2		
計						749.2		
単価						749.2	円/m3	
						749.2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	189.5	
						1		189.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し			1	208.7	208.7	CB210510	
				m3	1	208.7	208.7		
計							208.7		
単価							208.7		
							208.7	円/m3	

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		111.2	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満) 無し			0	0	0	CB210610	
				m3	1	122.5	122.5		
計							0		
単価							122.5		
変更積算単価							122.5	円/m3	
							111.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	整地 (表土)	敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	111.2	
						1		111.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		1	122.5	122.5	CB210610		
		無し	m3	1	122.5	122.5			
計						122.5			
単価						122.5			
						122.5	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	377.5	
						1		377.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	415.7	415.7	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	415.7	415.7			
計						415.7			
単価						415.7			
						415.7	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		427.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	471.1	471.1		
計						0		
						471.1		
単価						0		
						471.1	円/m3	
変更積算単価								
						427.9	円/m3	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	182.8
						1		182.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	201.4	201.4	CB210020	
			m3	1	201.4	201.4		
計						201.4		
						201.4		
単価						201.4		
						201.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0	
							1	220	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し			0	0	0	CB210570	
				m3	1	242.2	242.2		
計							0		
							242.2		
単価							0		
							242.2	円/m3	
変更積算単価									
							220	円/m3	

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	単位	m3	数量	1	単価	1,818	
							1	1,818	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工(自走式土質改良工)		粘性土 30kg/m3			1	2,002	2,002	WB211720	
				m3	1	2,002	2,002	単-42号	
計							2,002		
							2,002		
単価							2,002		
							2,002	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	182.8
						1		182.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	201.4	201.4	CB210020	
			m3	1	201.4	201.4		
計						201.4		
単価						201.4	円/m3	
						201.4		

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	法面整形(盛土部)	法面締め固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	371.6
						1		371.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	409.2	409.2	CB220010	
			m2	1	409.2	409.2		
計						409.2		
単価						409.2	円/m2	
						409.2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		483.8	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土			0	0	0	CB220070	
				m 2	1	532.8	532.8		
計							0		
							532.8		
単価							0		
							532.8	円/m2	
変更積算単価							483.8	円/m2	

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	189.5	
						1		189.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し			1	208.7	208.7	CB210510	
				m 3	1	208.7	208.7		
計							208.7		
							208.7		
単価							208.7		
							208.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,912	
						1		1,912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	2,106	2,106	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し							
		15.5km以下	m3	1	2,106	2,106			
計						2,106			
単価						2,106	円/m3		
						2,106			

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り							
		14.0km以下	m3	1	2,106	2,106			
計						0			
単価						2,106	円/m3		
						0			
変更積算単価						2,106	円/m3		
						1,912	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,365
						1		2,365
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			1	2,605	2,605	CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3		1	2,605	2,605	
	計						2,605	
	単価						2,605	
							2,605	円/m3

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一25号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	998
						1		998
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分					1	1,100	1,100	CB210560
			m3		1	1,100	1,100	
	計						1,100	
	単価						1,100	
							1,100	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-26号	張芝	張芝工 500m2以上	m2		1	1,425
					1	1,425
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無		1	1,570	1,570	WB810870
		m 2	1	1,570	1,570	単- 46号
計					1,570	
単価					1,570	
					1,570	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	路肩保護コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 20 c m	単位	m	数量	10	単価	8,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 小型構造物		4	7,675	30,700		CB240210
			m 2	4	7,675	30,700		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.08	185,500	14,840		WB810010
			t	0.08	185,500	14,840		単一 47号
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.2	1,929	385.8		CB224710
			m 2	0.2	1,929	385.8		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		2	26,160	52,320		CB240010
			m 3	2	26,160	52,320		
	計					98,245.8		
						98,245.8		
	単価					9,825		
						9,825		円/m

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	603.3
						1		603.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	664.4	664.4	CB410030	
			m 2	1	664.4	664.4		
計						664.4		
単価						664.4	円/m2	
						664.4		

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	下層路盤(歩道部) 路肩復旧部	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		904.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410031	
			m 2	1	996.2	996.2		
計						0		
単価						996.2	円/m2	
変更積算単価						904.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,624
						1		1,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,789	1,789	CB410260	
		再生密粒度アスコン(20) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m2	1	1,789	1,789		
計						1,789		
						1,789		
単価						1,789	円/m2	
						1,789	円/m2	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		0	0	0	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスコン(20)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,612	2,612		
計						0		
						2,612		
単価						0		
						2,612	円/m2	
変更積算単価								
						2,372	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	4,132
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し		1	4,551	4,551		CB422520
		m	1	4,551	4,551		
計					4,551		
単価					4,551		
					4,551	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	距離標	再利用品 コンクリート基礎 18-8-25(高炉)	単位	本	数量	1	単価	10,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.49	1,244	609.56	CB221110	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.7	4,290	3,003	CB240210	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.14	26,160	3,662.4	CB240010	
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	本	1	4,336	4,336	WB812330	
計						11,610.96		
単価						11,620	円/本	
						11,620		

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	縦樋	高密度ポリエチレン管(有孔)φ400 □2100×1500	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦樋延伸(手間のみ)	高密度ポリエチレン管(有孔)φ400 □2100×1500		0	0	0	WYB00026	
			箇所	1	110,300	110,300	単-	49号
	高密度ポリエチレン管(材料費)	ダブル構造 φ400 有孔管		0	0	0	WYB00038	
			m	1.5	6,960	10,440	単-	50号
	接続バンド(材料費)	高密度ポリエチレン管φ400用		0	0	0	WYB00036	
			組	1	17,000	17,000	単-	51号
	松丸太(皮むき)(材料費)	末口12cm L=1500 先端加工及び長さ加工含む		0	0	0	WYB00034	
			本	8	2,100	16,800	単-	52号
	松丸太(皮むき)(材料費)	末口12cm L=2780 長さ加工含む		0	0	0	WYB00032	
			本	4	3,000	12,000	単-	53号
	松板(材料費)	厚24mm 幅200mm 長さ2100mm 長さ加工含む		0	0	0	WYB00030	
			m3	0.3	100,000	30,000	単-	54号
	単粒度砕石(材料費)	4号 30-20mm		0	0	0	WYB00028	
			m3	6.4	2,800	17,920	単-	55号
	計					0		
						214,460		
	単価					0		
						214,500	円/箇所	
	変更積算単価							
						194,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	縦樋	高密度ポリエチレン管(有孔)φ450 □2100×1500	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦樋延伸(手間のみ)	高密度ポリエチレン管(有孔)φ450 □2100×1500		0	0	0	WYB00040		
		箇所	1	110,300	110,300	単一	56号	
高密度ポリエチレン管(材料費)	ダブル構造 φ450 有孔管		0	0	0	WYB00043		
		m	1.5	9,130	13,695	単一	57号	
接続バンド(材料費)	高密度ポリエチレン管φ450用		0	0	0	WYB00039		
		組	1	18,500	18,500	単一	58号	
松丸太(皮むき)(材料費)	末口12cm L=1500 先端加工及び長さ加工含む		0	0	0	WYB00037		
		本	8	2,100	16,800	単一	52号	
松丸太(皮むき)(材料費)	末口12cm L=2780 長さ加工含む		0	0	0	WYB00035		
		本	4	3,000	12,000	単一	53号	
松板(材料費)	厚24mm 幅200mm 長さ2100mm 長さ加工含む		0	0	0	WYB00033		
		m3	0.3	100,000	30,000	単一	54号	
単粒度砕石(材料費)	4号 30-20mm		0	0	0	WYB00031		
		m3	6.4	2,800	17,920	単一	55号	
計					0			
					219,215			
単価					0			
					219,300	円/箇所		
変更積算単価								
					199,100	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	水位計設備	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 移設		0	0	0	0	WE114000
			m	52.8	2,530	133,584	単一 59号	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条 0%		0	0	0	0	WE110500
			m	40	838.9	33,556	単一 60号	
	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	構内地中 50mm以下 撤去(不使用) FEP 40mm 1条		0	0	0	0	WE110500
			m	40	299	11,960	単一 61号	
	金属製プルボックス (材料費)	ステンレス製(完全防水) 200×200×200		0	0	0	0	WYB00014
			個	1	10,400	10,400	単一 62号	
	ベルマウス (材料費)	FEP40用		0	0	0	0	WYB00016
			個	2	431	862	単一 63号	
	送信機 (手間のみ)	撤去・再設置		0	0	0	0	WYB00017
			箇所	1	104,300	104,300	単一 64号	
	既設保護管設置 (手間のみ)	SUS 100A L=2000		0	0	0	0	WYB00018
			箇所	1	20,000	20,000	単一 65号	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		0	0	0	0	WE122200
			m	40	91.98	3,679.2	単一 66号	
	埋設標識シート (材料費)	150mm×50m 2倍		0	0	0	0	WYB00004
			m	40	142.4	5,696	単一 67号	
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		0	0	0	0	CB222840
			基	1	205,600	205,600		
	計器作動確認調整 (手間のみ)			0	0	0	0	WYB00019
			箇所	1	52,140	52,140	単一 68号	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	距離標撤去	再利用 土中埋込用	単位	本	数量	1	単価	1,784
						1		1,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物撤去工（境界杭）		10本未満 無 無		1	1,965	1,965	WB812370	
			本	1	1,965	1,965	単- 69号	
	計					1,965		
	単価					1,965		
						1,965	円/本	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,146
						1		7,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,869	7,869	WB824010	
			m 3	1	7,869	7,869	単- 70号	
	計					7,869		
	単価					7,869		
						7,869	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	コンクリート切断	無筋構造物 切断深さ5cm~10cm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート切断 (手間のみ)		無筋構造物 切断深さ5cm~10cm		0	0	0	WYB00012	
			m	1	6,903	6,903	単- 71号	
	計					0		
						6,903		
	単価					0		
						6,903	円/m	
変更積算単価						6,268	円/m	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,311
						1		1,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,444	1,444	CB227010	
			m 3	1	1,444	1,444		
	計					1,444		
						1,444		
	単価					1,444		
						1,444	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	2,134
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			1	2,350	2,350	WB020051	
		m3	1	2,350	2,350	単一 72号	
計					2,350		
単価					2,350		
					2,350	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 30kg/m ³	単位	m ³	数量	100	単価	2,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.332	26,460	8,784		
	特殊作業員		人	0.332	24,255	8,052		
	固化材	生石灰 特号フレコン1t入り	t	3.12	20,200	63,024		
	自走式土質改良機運転		日	0.332	278,000	92,296		WK210320 単一 82号
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	57,570	19,113		WK210330 単一 83号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		8,931		
	計					200,200		
	単価					2,002		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	土質改良（手間のみ）	土砂2種混合（混合土(A)7:混合土(B)3）(対象 地山)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.03	26,460	793		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.06	21,000	1,260		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3		0	0	0		WYB00003
			時間	1.3	10,300	13,390		単一 84号
	スケルトンバケット損料			0	0	0		
			時間	1	1,000	1,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						16,450		
	単価					0		
						1,645		円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	切込砕石（材料費）	50(40)～0 砕石3:土7(ルーズ)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	切込砕石（ルーズ）	土質改良用 現着単価	（株）共立砕石所		0	0	0	
				m3	1	3,050	3,050	
	計						0	
	単価						3,050	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	232,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	26,460	17,463			
特殊作業員		人	0.66	24,255	16,008			
運転手（特殊）		人	0.66	23,100	15,246			
自走式土質改良機運転		日	0.66	278,000	183,480	WK210320	単一	82号
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					232,200			
単価					232,200		円／台・回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		1	単価	1,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,570.8	1,570			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					1,570			
	単価					1,570	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	115,000	118,450			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,016.25	67,016			
諸雑費(まるめ)		式	1		34			
計					185,500			
単価					185,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,336.02	4,336			4,336
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,336			
単価					4,336		円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	縦樋延伸（手間のみ）	高密度ポリエチレン管（有孔）φ400 □2100×1500	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	26,460	13,230		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	24,255	24,255		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	21,000	42,000		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0		WYB00027
			日	0.5	53,700	26,850		単一 85号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		3,965		
	計					0		
						110,300		
	単価					0		
						110,300		円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	高密度ポリエチレン管（材料費）	ダブル構造 φ400 有孔管	単位	m	数量	0	単価	0
						1		6,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管		ダブル構造 φ400 有孔管		0	0	0		
			m	1	6,960	6,960		
計						0		
						6,960		
単価						0		
						6,960	円/m	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	接続バンド（材料費）	高密度ポリエチレン管 φ400用	単位	組	数量	0	単価	0
						1		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接続バンド		高密度ポリエチレン管 φ400用		0	0	0		
			組	1	17,000	17,000		
計						0		
						17,000		
単価						0		
						17,000	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	松丸太（皮むき）（材料費）	末口12cm L=1500 先端加工及び長さ加工含む	単位	本	数量	0	単価	0
						1		2,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太（皮むき）		末口12cm L=1500 先端加工及び長さ加工含む		0	0	0		
			本	1	2,100	2,100		
計						0		
						2,100		
単価						0		
						2,100	円/本	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	松丸太（皮むき）（材料費）	末口12cm L=2780 長さ加工含む	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太（皮むき）		末口12cm L=2780 長さ加工含む		0	0	0		
			本	1	3,000	3,000		
計						0		
						3,000		
単価						0		
						3,000	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	松板（材料費）	厚24mm 幅200mm 長さ2100mm 長さ加工含む	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
松板		厚24mm 幅200mm 長さ2100mm 長さ加工含む		0	0	0		
			m3	1	100,000	100,000		
計						0		
						100,000		
単価						0		
						100,000	円/m3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	単粒度碎石（材料費）	4号 30-20mm	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号 30-20mm		0	0	0		
			m3	1	2,800	2,800		
計						0		
						2,800		
単価						0		
						2,800	円/m3	

参考資料（1）

単-56号		縦樋延伸（手間のみ）	高密度ポリエチレン管（有孔）φ450 □2100×1500	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
特殊作業員				人	0.5	26,460	13,230		
普通作業員				人	1	24,255	24,255		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3			0	0	0	WYB00041	
諸雑費（率+まるめ） 5%				日	0.5	53,700	26,850	単-85号	
計				式	1		3,965		
単価							0		
							110,300	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	高密度ポリエチレン管（材料費）	ダブル構造 φ450 有孔管	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	高密度ポリエチレン管	ダブル構造 φ450 有孔管		0	0	0			
			m	1	9,130	9,130			
	計					0			
						9,130			
	単価					0			
						9,130		円/m	

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	接続バンド（材料費）	高密度ポリエチレン管 φ450用	単位	組	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	接続バンド	高密度ポリエチレン管 φ450用		0	0	0			
			組	1	18,500	18,500			
	計					0			
						18,500			
	単価					0			
						18,500		円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 移設	単位	m	数量	100	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11	22,995	252,945		
諸雑費（まるめ）			式	1		55		
計						253,000		
単価						2,530	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	838.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.6	22,995	59,787		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 40mm	m	100	241	24,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						83,890		
単価						838.9	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	構内地中 50mm以下 撤去(不使用) FEP 40mm 1条	単位	m	数量		単価		
						100		299	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1.3	22,995	29,893			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						29,900			
単価						299	円/m		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	金属製プルボックス（材料費）	ステンレス製(完全防水) 200×200×200	単位	個	数量		単価		
						0		0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製プルボックス		ステンレス製(完全防水) 200×200×200		0	0	0			
			個	1	10,400	10,400			
計						0			
						10,400			
単価						0			
						10,400	円/個		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	ベルマウス (材料費)	FEP40用	単位	個	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ベルマウス	FEP40用		0	0	0			
			個	1	431	431			431
	計					0			
						431			
	単価					0			
						431			円/個

							単価使用年月	2022.10	
							歩掛使用年月	2022.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	送信機 (手間のみ)	撤去・再設置	単位	箇所	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	電気通信技術者			0	0	0			
			人	3	34,755	104,265			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		35			
	計					0			
						104,300			
	単価					0			
						104,300			円/箇所

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.10
							歩掛使用年月	2022.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	既設保護管設置（手間のみ）	SUS 100A L=2000	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設保護管設置		SUS 100A L=2000		0	0	0		
			箇所	1	20,000	20,000		
計						0		
						20,000		
単価						0		
						20,000	円/箇所	

							単価使用年月	2022.10
							歩掛使用年月	2022.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	91.98
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	22,995	9,198		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,198		
単価						91.98	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.10
							歩掛使用年月	2022.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	埋設標識シート（材料費）	150mm×50m 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		0	0	0	WE523200	
			巻	2	7,120	14,240	単- 86号	
計						0		
						14,240		
単価						0		
						142.4	円/m	

							単価使用年月	2022.10
							歩掛使用年月	2022.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	計器作動確認調整（手間のみ）		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				0	0	0		
			人	1.5	34,755	52,132		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						52,140		
単価						0		
						52,140	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	付属物撤去工（境界杭）	10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	1,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭撤去工			本	1	1,965.6	1,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,965		
単価						1,965	円/本	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	7,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,869	7,869		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,869		
単価						7,869	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	コンクリート切断（手間のみ）	無筋構造物 切断深さ5cm~10cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.8	26,460	21,168		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.8	21,000	16,800		
	コンクリートカッター [エンジン式] 運転	手持ち式 排気量0.07~0.09L 切断深さ5cm~10cm		0	0	0		WYB00015
			日	0.8	34,730	27,784		単一 87号
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		3,278		
	計					0		
						69,030		
	単価					0		
						6,903		円/m

参考資料（1）

単-72号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	ヤクシ開発㈱	m ³	100	2,350	235,000	
計							235,000	
単価							2,350	円/m ³

単-73号		交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B				人	1	13,440	13,440	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	
計							13,440	
単価							13,440	円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,330	15,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,330		
単価						15,330	円/人日	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 9563.1m3	単位	式	数量		単価	36,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.366	26,460	36,144		
計						36,144		
単価						36,144	円/式	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 2087.1m3	単位	式	数量		単価	7,038
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.266	26,460	7,038		
計						7,038		
単価						7,038	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 1544.9m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.319	26,460	8,440		
	計					8,440		
	単価					8,440	円/式	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ						
			式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	3364千円	単位	式	数量		単価	
						1		3,364,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		3,364,000		
	計					3,364,000		
	単価					3,364,000	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	115	138	15,870			278,000
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.82	144,000	262,080			
諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
計					278,000			
単価					278,000	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	105	138	14,490			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1.8	11,100	19,980			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					57,570			
単価					57,570	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.16	23,100	3,696	0	
軽油	1.2号		L	16	138	2,208	0	
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3		時間	1	4,390	4,390	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	0	
計						10,300	0	
単価						10,300	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			人	0	0	0	
				1	23,100	23,100		
	軽油	1.2号		L	0	0	0	
				100	138	13,800		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3			0	0	0	
				供用日	1	16,800	16,800	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
				式	1		0	
	計						0	
							53,700	
	単価						0	
							53,700	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート	1 5 0 m m × 5 0 m 2 倍	巻	1	7,120	7,120		
	計					7,120		
	単価					7,120	円/巻	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリートカッター [エンジン式]] 運転	手持ち式 排気量0.07~0.09L切断深さ5cm~10cm	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	24,255	24,255			
ガソリン	レギュラー		0	0	0			
		L	7.28	152	1,106			
コンクリートカッター運転 [エンジン式] 損料	手持ち式 排気量0.07~0.09L切断深さ5cm~10cm		0	0	0			
		時間	8	1,170	9,360			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		9			
計					0			
					34,730			
単価					0			
					34,730		円/日	