

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

| | |
|------|------------------|
| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1 工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県薩摩川内市久住地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 4年 8月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 4年 8月 |
| 2) 事務所名 | 川内川河川事務所 工務課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 2289700016 | 1 4) 単価適用年月 | 2022年 8月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2022年 8月 |
| 5) 変更回数 | 2回 | 1 6) 前請負工事費 | 265,958,000 |
| 6) 主 工 種 | 河川工事 | 1 7) 前請負代金額 | 265,870,000 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 212日間 自 令和 4年 9月 1日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (2回変更) 至 令和 5年 3月31日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 鹿児島県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 川内 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 川内川水系 川内川 | 2 2) 処 分 費 等 | 953,903 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 4年 6月21日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費 河川整備事業費 | 2) 目： 河川等災害復旧費 河川改修費 | 3) 目の細分： 工事費 工事費 | 4) 事業名： 当年災（一般災） 一般改修 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-------|-------|-------------|------|-----------|------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 築堤・護岸 | | | 1 | | 151,109,918 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 157,333,747 | 1 | 6,223,829 | | |
| 河川土工 | | | 1 | | 4,220,043 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,717,023 | 1 | 496,980 | | |
| 掘削工 | | | 1 | | 246,682 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 291,862 | 1 | 45,180 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(シラス) | | 180 | 1,217 | 219,060 | | | 単-1号 | |
| | | m3 | 0 | 1,217 | 0 | -180 | -219,060 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0 | 0 | 0 | | | 単-2号 | |
| | | m3 | 180 | 1,468 | 264,240 | 180 | 264,240 | | |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 140 | 197.3 | 27,622 | | | 単-3号 | |
| | | m3 | 140 | 197.3 | 27,622 | 0 | 0 | | |
| 掘削工(ICT) | | | 1 | | 936,360 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 936,360 | 0 | 0 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | | 2,000 | 393 | 786,000 | | | 単-4号 | |
| | | m3 | 2,000 | 393 | 786,000 | 0 | 0 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | | 140 | 1,074 | 150,360 | | | 単-5号 | |
| | | m3 | 140 | 1,074 | 150,360 | 0 | 0 | | |
| 盛土工 | | | 1 | | 411,681 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 441,801 | 1 | 30,120 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 40 | 4,734 | 189,360 | | | 単-6号 | |
| | | m3 | 40 | 4,734 | 189,360 | 0 | 0 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 70 | 751.5 | 52,605 | | | 単-7号 | |
| | | m3 | 70 | 751.5 | 52,605 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-------|-------|-------------|--------|------------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(シラス) | m3 | 120 | 1,217 | 146,040 | | | | |
| | | | 0 | 1,217 | 0 | -120 | -146,040 | 単-8号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 120 | 1,468 | 176,160 | 120 | 176,160 | 単-9号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 120 | 197.3 | 23,676 | | | | |
| | | | 120 | 197.3 | 23,676 | 0 | 0 | 単-10号 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 2,625,320 | | | | |
| | | | 1 | | 3,047,000 | 1 | 421,680 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 2,000 | 120 | 240,000 | | | | |
| | | | 2,000 | 120 | 240,000 | 0 | 0 | 単-11号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(シラス) | m3 | 1,960 | 1,217 | 2,385,320 | | | | |
| | | | 280 | 1,217 | 340,760 | -1,680 | -2,044,560 | 単-12号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 1,680 | 1,468 | 2,466,240 | 1,680 | 2,466,240 | 単-13号 | |
| 地盤改良工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | 1 | | 1,853,341 | 1 | 1,853,341 | | |
| 置換工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | 1 | | 1,853,341 | 1 | 1,853,341 | | |
| 置換 | 割栗石(50-150mm) | m3 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | 220 | | 1,853,341 | 220 | 1,853,341 | 内-1号 | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 105,503,098 | | | | |
| | | | 1 | | 106,108,440 | 1 | 605,342 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 8,709,180 | | | | |
| | | | 1 | | 9,298,453 | 1 | 589,273 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-------|----|-----------|--------|------------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 埋戻し | | | 180 | | 84,971 | | | 内-2号 | |
| | | m3 | 180 | | 84,971 | 0 | 0 | | |
| 埋戻し | | | 1,100 | | 1,728,797 | | | 内-3号 | |
| | | m3 | 1,100 | | 1,728,797 | 0 | 0 | | |
| 埋戻し | | | 70 | | 176,442 | | | 内-4号 | |
| | | m3 | 70 | | 176,442 | 0 | 0 | | |
| 埋戻し材クレーン投入 | ラフテレーンクレーン25t吊 | | 1,470 | | 1,728,674 | | | 内-5号 | |
| | | m3 | 1,470 | | 1,728,674 | 0 | 0 | | |
| 基面整正 | | | 650 | | 225,009 | | | 内-6号 | |
| | | m2 | 0 | | 0 | -650 | -225,009 | | |
| 基面整正 | | | 0 | | 0 | | | 内-7号 | |
| | | m2 | 340 | | 118,426 | 340 | 118,426 | | |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 3,400 | | 669,411 | | | 内-8号 | |
| | | m3 | 3,400 | | 669,411 | 0 | 0 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(シラス) | | 3,320 | | 4,049,706 | | | 内-9号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -3,320 | -4,049,706 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(シラス) | | 0 | | 0 | | | 内-10号 | |
| | | m3 | 550 | | 674,544 | 550 | 674,544 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0 | | 0 | | | 内-11号 | |
| | | m3 | 2,770 | | 4,071,018 | 2,770 | 4,071,018 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 380 | | 46,170 | | | 内-12号 | |
| | | m3 | 380 | | 46,170 | 0 | 0 | | |
| 作業土工(ICT) | | | 1 | | 1,045,363 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,045,363 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|--------------------------|------------------------------------|----|-------|--------|------------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 床掘り(掘削) (ICT) | 土砂 | m3 | 630 | | 247,204 | 0 | 0 | 内-13号 | |
| | | | 630 | | 247,204 | | | | |
| 床掘り(掘削) (ICT) | 土砂 | m3 | 450 | | 483,648 | 0 | 0 | 内-14号 | |
| | | | 450 | | 483,648 | | | | |
| 床掘り(ICT) | 土砂 | m3 | 770 | | 314,511 | 0 | 0 | 内-15号 | |
| | | | 770 | | 314,511 | | | | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | 式 | 1 | | 84,677,384 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | 84,677,384 | | | | |
| コンクリートブロック基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 361cm 高さ 20cm | m | 76 | 47,843 | 3,636,068 | 0 | 0 | 単-14号 | |
| | | | 76 | 47,843 | 3,636,068 | | | | |
| 大型ブロック積 | 控え長2500mm | m2 | 60 | 42,054 | 2,523,240 | 0 | 0 | 単-15号 | |
| | | | 60 | 42,054 | 2,523,240 | | | | |
| 大型ブロック積 | 控え長3000mm | m2 | 660 | 50,957 | 33,631,620 | 0 | 0 | 単-16号 | |
| | | | 660 | 50,957 | 33,631,620 | | | | |
| 胴込・裏込コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 1,737 | 23,404 | 40,652,748 | 0 | 0 | 単-17号 | |
| | | | 1,737 | 23,404 | 40,652,748 | | | | |
| 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | m3 | 526 | 4,534 | 2,384,884 | 0 | 0 | 単-18号 | |
| | | | 526 | 4,534 | 2,384,884 | | | | |
| 目地板 | 瀝青質目地板 t=10 | m2 | 2 | 2,391 | 4,782 | 0 | 0 | 単-19号 | |
| | | | 2 | 2,391 | 4,782 | | | | |
| 目地板 (材料費) | 瀝青質目地板 t=10 | m2 | 227 | 1,754 | 398,158 | 0 | 0 | 単-20号 | |
| | | | 227 | 1,754 | 398,158 | | | | |
| 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 20 | 54,001 | 1,080,020 | 0 | 0 | 単-21号 | |
| | | | 20 | 54,001 | 1,080,020 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-----|-----------|-----------|------|----------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 逆流防止弁 | ワイプホール φ50×150 底部目皿付 | | 232 | 1,577 | 365,864 | | | 単-22号 | |
| | | 箇所 | 232 | 1,577 | 365,864 | 0 | 0 | | |
| 護岸付属物工 | | | 1 | | 2,485,472 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,485,472 | 0 | 0 | | |
| 横帯コンクリート | 幅 30 c m 18-8-40(高炉) | | 2 | 1,242,736 | 2,485,472 | | | 単-23号 | |
| | | 箇所 | 2 | 1,242,736 | 2,485,472 | 0 | 0 | | |
| 縁石工 | | | 1 | | 729,385 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 729,385 | 0 | 0 | | |
| 歩車道境界ブロック | 両面R C型 L=2000 | | 85 | 8,581 | 729,385 | | | 単-24号 | |
| | | m | 85 | 8,581 | 729,385 | 0 | 0 | | |
| 植生工 | | | 1 | | 28,120 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 28,120 | 0 | 0 | | |
| 人工張芝 | ワフ付き | | 50 | 562.4 | 28,120 | | | 単-25号 | |
| | | m2 | 50 | 562.4 | 28,120 | 0 | 0 | | |
| 覆土工 | | | 1 | | 385,650 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 401,719 | 1 | 16,069 | | |
| 覆土(流用土) | | | 60 | | 385,650 | | | 内-16号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -60 | -385,650 | | |
| 覆土(流用土) | | | 0 | | 0 | | | 内-17号 | |
| | | m3 | 60 | | 401,719 | 60 | 401,719 | | |
| 羽口工 | | | 1 | | 7,442,544 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,442,544 | 0 | 0 | | |
| 大型かご | 150型 H1000×1500 割栗石(150-200mm) | | 90 | | 3,474,423 | | | 内-18号 | |
| | | m2 | 90 | | 3,474,423 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|-----------------|------------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 大型かご | 200型 H1000×2000 割栗石(150-200mm) | m2 | 90 | | 3,748,437 | | | 内-19号 | |
| | | | 90 | | 3,748,437 | 0 | 0 | | |
| 吸出し防止材 (材料費) | 河川護岸用 t=10mm | m2 | 190 | 528.7 | 100,453 | | | 単-26号 | |
| | | | 190 | 528.7 | 100,453 | 0 | 0 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 70 | 1,468 | 102,760 | | | 単-27号 | |
| | | | 70 | 1,468 | 102,760 | 0 | 0 | | |
| 積込(ルーズ) | 岩塊・玉石 土量50,000 m3未満 | m3 | 70 | 235.3 | 16,471 | | | 単-28号 | |
| | | | 70 | 235.3 | 16,471 | 0 | 0 | | |
| 根固め工 | | 式 | 1 | | 1,403,390 | | | | |
| | | | 1 | | 1,403,390 | 0 | 0 | | |
| 根固めブロック工 | | 式 | 1 | | 1,342,350 | | | | |
| | | | 1 | | 1,342,350 | 0 | 0 | | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック 購入無 | 個 | 171 | 5,472 | 935,712 | | | 単-29号 | |
| | | | 171 | 5,472 | 935,712 | 0 | 0 | | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 9.5km以下 | 個 | 171 | 2,378 | 406,638 | | | 単-30号 | |
| | | | 171 | 2,378 | 406,638 | 0 | 0 | | |
| 間詰工 | | 式 | 1 | | 61,040 | | | | |
| | | | 1 | | 61,040 | 0 | 0 | | |
| 間詰石 | 割栗石(50~150mm) ほぐし材 | m3 | 16 | 3,815 | 61,040 | | | 単-31号 | |
| | | | 16 | 3,815 | 61,040 | 0 | 0 | | |
| 付帯道路工 | | 式 | 1 | | 145,025 | | | | |
| | | | 1 | | 145,025 | 0 | 0 | | |
| 敷砂利工 | | 式 | 1 | | 145,025 | | | | |
| | | | 1 | | 145,025 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|-------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 敷砂利 | RC-40 敷厚 150mm | m2 | 250 | 580.1 | 145,025 | | | 0 | 0 | 単-32号 |
| | | | 250 | 580.1 | 145,025 | | | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 5,747,031 | | | 0 | 0 | |
| | | | 1 | | 5,747,031 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 3,670,948 | | | 0 | 0 | |
| | | | 1 | | 3,670,948 | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 347 | 7,297 | 2,532,059 | | | 0 | 0 | 単-33号 |
| | | | 347 | 7,297 | 2,532,059 | | | | | |
| 根固めブロック撤去 | 公称質量 2t型 | 個 | 171 | 5,752 | 983,592 | | | 0 | 0 | 単-34号 |
| | | | 171 | 5,752 | 983,592 | | | | | |
| 根固めブロック連結金具切断 | ガス切断 | 箇所 | 282 | 550.7 | 155,297 | | | 0 | 0 | 単-35号 |
| | | | 282 | 550.7 | 155,297 | | | | | |
| かご撤去工 | | 式 | 1 | | 532,787 | | | 0 | 0 | |
| | | | 1 | | 532,787 | | | | | |
| ふとんかご撤去 | 階段式 高さ50cm×幅120cm | m | 156 | 2,651 | 413,556 | | | 0 | 0 | 単-36号 |
| | | | 156 | 2,651 | 413,556 | | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 70 | 1,468 | 102,760 | | | 0 | 0 | 単-37号 |
| | | | 70 | 1,468 | 102,760 | | | | | |
| 積込(ルーズ) | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | m3 | 70 | 235.3 | 16,471 | | | 0 | 0 | 単-38号 |
| | | | 70 | 235.3 | 16,471 | | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 1,543,296 | | | 0 | 0 | |
| | | | 1 | | 1,543,296 | | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 347 | 1,672 | 580,184 | | | 0 | 0 | 単-39号 |
| | | | 347 | 1,672 | 580,184 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-------|-------|------------|------|------------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 347 | 2,749 | 953,903 | | | 単-40号 | |
| | | | 347 | 2,749 | 953,903 | 0 | 0 | | |
| 現場発生品運搬 | 金網 | 回 | 1 | | 9,209 | | | 内-20号 | |
| | | | 1 | | 9,209 | 0 | 0 | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 34,091,331 | | | | |
| | | | 1 | | 37,359,497 | 1 | 3,268,166 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 26,239,499 | | | | |
| | | | 1 | | 26,239,499 | 0 | 0 | | |
| 工事用道路盛土 | | m3 | 5,500 | | 20,558,111 | | | 内-21号 | |
| | | | 5,500 | | 20,558,111 | 0 | 0 | | |
| 敷砂利 | RC-40 敷厚 100mm | m2 | 1,810 | | 531,420 | | | 内-22号 | |
| | | | 1,810 | | 531,420 | 0 | 0 | | |
| 土のう | 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)型 | 袋 | 555 | | 5,149,968 | | | 内-23号 | |
| | | | 555 | | 5,149,968 | 0 | 0 | | |
| 水替工 | | 式 | 1 | | 1,090,079 | | | | |
| | | | 1 | | 3,554,944 | 1 | 2,464,865 | | |
| ポンプ排水 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 日 | 40 | | 1,090,079 | | | 内-24号 | |
| | | | 0 | | 0 | -40 | -1,090,079 | | |
| ポンプ排水 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 日 | 0 | | 0 | | | 内-25号 | |
| | | | 137 | | 3,554,944 | 137 | 3,554,944 | | |
| 作業ヤード整備工 | | 式 | 1 | | 1,183,623 | | | | |
| | | | 1 | | 1,183,623 | 0 | 0 | | |
| 重機足場盛土設置 | | m3 | 590 | | 842,780 | | | 内-26号 | |
| | | | 590 | | 842,780 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|------------------------------------|----|-----|----|-------------|------|------------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 重機足場盛土撤去 | | | 190 | | 340,843 | | | | |
| | | m3 | 190 | | 340,843 | 0 | 0 | 内-27号 | |
| 汚濁防止工 | | | 1 | | 5,061,150 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,460,955 | 1 | 399,805 | | |
| 汚濁防止フェンス | 設置 | | 360 | | 4,705,144 | | | 内-28号 | |
| | | m | 0 | | 0 | -360 | -4,705,144 | | |
| 汚濁防止フェンス | 設置 | | 0 | | 0 | | | 内-29号 | |
| | | m | 360 | | 5,104,949 | 360 | 5,104,949 | | |
| 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | | 40 | | 356,006 | | | 内-30号 | |
| | | m | 40 | | 356,006 | 0 | 0 | | |
| 交通管理工 | | | 1 | | 516,980 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 920,476 | 1 | 403,496 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 41 | | 516,980 | | | 内-31号 | |
| | | 人日 | 0 | | 0 | -41 | -516,980 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 0 | | 0 | | | 内-32号 | |
| | | 人日 | 73 | | 920,476 | 73 | 920,476 | | |
| 直接工事費 | | | 1 | | 151,109,918 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 157,333,747 | 1 | 6,223,829 | | |
| 共通仮設費 | | | 1 | | 16,808,321 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 17,531,370 | 1 | 723,049 | | |
| 共通仮設費 | | | 1 | | 4,167,102 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,477,884 | 1 | 310,782 | | |
| 技術管理費 | | | 1 | | 2,829,830 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,845,488 | 1 | 15,658 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|----------------------------|------------------------------------|----|--------|----|----------------------------|------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 0 | | 21,283 0 | | -1 | -21,283 | 内-33号 |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 0 1 | | 0 22,441 | | 1 | 22,441 | 内-34号 |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 1 | | 548,860 548,860 | | 0 | 0 | 内-35号 |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | | 式 | 1 1 | | 2,016,464 2,016,464 | | 0 | 0 | 内-36号 |
| ICT活用効果等調査費 | | 式 | 0 1 | | 0 14,500 | | 1 | 14,500 | 内-37号 |
| 諸経費動向調査費 | | 式 | 1 1 | | 91,782 91,782 | | 0 | 0 | 内-38号 |
| 平板載荷試験 | | 箇所 | 1 1 | | 151,441 151,441 | | 0 | 0 | 内-39号 |
| 営繕費 | | 式 | 0 1 | | 0 255,000 | | 1 | 255,000 | |
| 快適トイレ | | 式 | 0 1 | | 0 255,000 | | 1 | 255,000 | 内-40号 |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 1 | | 1,337,272 1,377,396 | | 1 | 40,124 | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 1 | | 12,641,219 13,053,486 | | 1 | 412,267 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 1 | | 167,918,239 174,865,117 | | 1 | 6,946,878 | |

設計内訳書

| 工事名 | 久住地区護岸災害復旧その1工事 (2 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|-------------|------|------------|------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 現場管理費 | | | 1 | | 41,851,037 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 43,212,954 | 1 | 1,361,917 | | |
| 工事原価 | | | 1 | | 209,769,276 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 218,078,071 | 1 | 8,308,795 | | |
| 一般管理費等 | | | 1 | | 31,930,724 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 33,011,929 | 1 | 1,081,205 | | |
| 工事価格 | | | 1 | | 241,700,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 251,090,000 | 1 | 9,390,000 | | |
| 消費税相当額 | | | 1 | | 24,170,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 25,109,000 | 1 | 939,000 | | |
| 工事費計 | | | 1 | | 265,870,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 276,199,000 | 1 | 10,329,000 | | |
| | | | | | | | | | |

0/220m3当たり内訳書

置換

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.12 |
| 歩掛使用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|--|-----|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 掘削 (ICT) | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210120 |
| | | m 3 | 223 | 427.2 | 95,265 | 223 | 95,265 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 223 | 1,599 | 356,577 | 223 | 356,577 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 223 | 130.5 | 29,101 | 223 | 29,101 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m 3 | 223 | 219.5 | 48,948 | 223 | 48,948 | |
| 割栗石(材料費) | 50-150mm ロス率含む(+14%) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00021 |
| | | m 3 | 306 | 3,950 | 1,208,700 | 306 | 1,208,700 | 単一 42号 |
| 間隙充填材(材料費) | RC-40 ロス率含む(+20%) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00023 |
| | | m 3 | 45 | 2,550 | 114,750 | 45 | 114,750 | 単一 43号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,853,341 | | 1,853,341 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,853,341 | | 1,853,341 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

180m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最小埋戻幅4m以上 | | 181 | 512.3 | 92,726 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 181 | 512.3 | 92,726 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 84,971 | | | |
| | | | | | 84,971 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

60/0m3当たり内訳書

覆土(流用土)

第 16号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|--------------------------------------|-----|----|-------|---------|------|----------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 64 | 215.4 | 13,785 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 64 | 215.4 | 13,785 | 0 | 0 | |
| ダンプトラック運搬 (シラス土) | バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 9.5km以下 良好 | | 64 | 1,329 | 85,056 | | | WA901000 |
| | | m 3 | 64 | 1,329 | 85,056 | 0 | 0 | 単一 41号 |
| 路体 (築堤) 盛土 | 2.5m未満 | | 58 | 5,167 | 299,686 | | | CB210510 |
| | | m 3 | 58 | 5,167 | 299,686 | 0 | 0 | |
| 法面整形 | 盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | 53 | 421.1 | 22,318 | | | CB220010 |
| | | m 2 | 53 | 421.1 | 22,318 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 385,650 | | | |
| | | | | | 0 | | -385,650 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/60m3当たり内訳書

覆土(流用土)

第 17号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|-------|---------|------|---------|----------|
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 64 | 215.4 | 13,785 | 64 | 13,785 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 64 | 1,603 | 102,592 | 64 | 102,592 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m 3 | 58 | 5,167 | 299,686 | 58 | 299,686 | |
| 法面整形 | 盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB220010 |
| | | m 2 | 53 | 421.1 | 22,318 | 53 | 22,318 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 438,381 | | 438,381 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 401,719 | | 401,719 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

90m2当たり内訳書

大型かご

第 18号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|----|--------|-----------|------|------|----------|
| 省力化大型かご設置（大型ハイパーマット） | 150型 H1000×B1500 | | 90 | 13,650 | 1,228,500 | | | WYB00028 |
| | | m ² | 90 | 13,650 | 1,228,500 | 0 | 0 | 単一 51号 |
| 大型ハイパーマット(合金先めっきかご枠) (材料費) | 150型 最上段用 H1000×B1500×L2000 | | 10 | 28,800 | 288,000 | | | WYB00026 |
| | | m ² | 10 | 28,800 | 288,000 | 0 | 0 | 単一 52号 |
| 大型ハイパーマット(合金先めっきかご枠) (材料費) | 150型 中下段部 1:1.0用 H1000×B1500×L2000 | | 80 | 26,300 | 2,104,000 | | | WYB00027 |
| | | m ² | 80 | 26,300 | 2,104,000 | 0 | 0 | 単一 53号 |
| 大型ハイパーマット用側面網 (材料費) | 150型 H1000×B1500 | | 18 | 9,500 | 171,000 | | | WYB00031 |
| | | 枚 | 18 | 9,500 | 171,000 | 0 | 0 | 単一 54号 |
| 合 計 | | | | | 3,474,423 | | | |
| | | | | | 3,474,423 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

90m2当たり内訳書

大型かご

第 19号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------|--------|-----------|------|------|----------|
| 省力化大型かご設置 (大型ハイパーマット) | 200型 H1000×B2000 | | 43.2 | 17,760 | 767,232 | | | WYB00034 |
| | | m ² | 43.2 | 17,760 | 767,232 | 0 | 0 | 単一 55号 |
| 省力化大型かご設置 (大型ハイパーマット) | 200型 H1000×B2000 割栗石 (流用材) | | 46.8 | 10,160 | 475,488 | | | WYB00037 |
| | | m ² | 46.8 | 10,160 | 475,488 | 0 | 0 | 単一 56号 |
| 大型ハイパーマット (合金先めっきかご枠) (材料費) | 200型 最上段用 H1000×B2000×L2000 | | 10 | 31,800 | 318,000 | | | WYB00032 |
| | | m ² | 10 | 31,800 | 318,000 | 0 | 0 | 単一 57号 |
| 大型ハイパーマット (合金先めっきかご枠) (材料費) | 200型 中下段部 1:1.0用 H1000×B2000×L2000 | | 80 | 28,900 | 2,312,000 | | | WYB00033 |
| | | m ² | 80 | 28,900 | 2,312,000 | 0 | 0 | 単一 58号 |
| 大型ハイパーマット用側面網 (材料費) | 200型 H1000×B2000 | | 18 | 12,100 | 217,800 | | | WYB00040 |
| | | 枚 | 18 | 12,100 | 217,800 | 0 | 0 | 単一 59号 |
| 合 計 | | | | | 3,748,437 | | | |
| | | | | | 3,748,437 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 20号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|--------|--------|------|------|----------|
| 現場発生産品・支給品運搬 | クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 14.0k m以下 0.8t超1.1t以下 | | 1 | 10,050 | 10,050 | | | CB010410 |
| | | 回 | 1 | 10,050 | 10,050 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 9,209 | | | |
| | | | | | 9,209 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5,500m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 21号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|----------------|-------|-------|------------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 5,479 | 215.4 | 1,180,176 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 5,479 | 215.4 | 1,180,176 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下 | | 5,479 | 3,740 | 20,491,460 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 5,479 | 3,740 | 20,491,460 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し | | 5,479 | 132.7 | 727,063 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 5,479 | 132.7 | 727,063 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 20,558,111 | | | |
| | | | | | 20,558,111 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,810m2当たり内訳書

敷砂利

第 22号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 再生クラッシャーラン (材料費) | RC-40 | | 218 | 2,550 | 555,900 | | | WYB00022 |
| | | m ³ | 218 | 2,550 | 555,900 | 0 | 0 | 単一 66号 |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し | | 181 | 132.7 | 24,018 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 181 | 132.7 | 24,018 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 531,420 | | | |
| | | | | | 531,420 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

555袋当たり内訳書

土のう

第 23号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------------|------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| [H=1.1m W=1.1m 丸型] | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | | 555 | 6,372 | 3,536,460 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 555 | 6,372 | 3,536,460 | 0 | 0 | 単一 67号 |
| 大型土のう工 | 積込 | | 555 | 1,563 | 867,465 | | | WYB00006 |
| | | 袋 | 555 | 1,563 | 867,465 | 0 | 0 | 単一 68号 |
| 大型土のう工 | 運搬 DID無し 9.5km以下 | | 555 | 2,108 | 1,169,940 | | | WYB00011 |
| | | 袋 | 555 | 2,108 | 1,169,940 | 0 | 0 | 単一 69号 |
| ブルーシート (材料費) | #2000 3.6m×5.4m | | 1,005 | 37 | 37,185 | | | WYB00042 |
| | | m ² | 1,005 | 37 | 37,185 | 0 | 0 | 単一 70号 |
| 合 計 | | | | | 5,149,968 | | | |
| | | | | | 5,149,968 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

40/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 24号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-------------------------|----|----|--------|-----------|------|------------|----------|
| ポンプ設置・撤去 | | | 1 | 80,360 | 80,360 | | | WB252320 |
| | | 箇所 | 1 | 80,360 | 80,360 | 0 | 0 | |
| ポンプ運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | | 40 | 27,730 | 1,109,200 | | | WB252310 |
| | | 日 | 40 | 27,730 | 1,109,200 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,090,079 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,090,079 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/137日当たり内訳書

ポンプ排水

第 25号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| ポンプ設置・撤去 | | | 0 | 0 | 0 | | | WB252320 |
| | | 箇所 | 1 | 80,360 | 80,360 | 1 | 80,360 | 単一 73号 |
| ポンプ運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | | 0 | 0 | 0 | | | WB252310 |
| | | 日 | 137 | 27,730 | 3,799,010 | 137 | 3,799,010 | 単一 74号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,879,370 | | 3,879,370 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,554,944 | | 3,554,944 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

590m3当たり内訳書

重機足場盛土設置

第 26号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛使用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 592 | 214.8 | 127,161 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 592 | 214.8 | 127,161 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下 | | 191 | 3,732 | 712,812 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 191 | 3,732 | 712,812 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し | | 592 | 132.2 | 78,262 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 592 | 132.2 | 78,262 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 842,780 | | | |
| | | | | | 842,780 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

190m3当たり内訳書

重機足場盛土撤去

第 27号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 191 | 214.8 | 41,026 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 191 | 214.8 | 41,026 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | 191 | 1,599 | 305,409 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 191 | 1,599 | 305,409 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 191 | 130.5 | 24,925 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 191 | 130.5 | 24,925 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 340,843 | | | |
| | | | | | 340,843 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

360/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 28号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 汚濁防止フェンス（賃料、設置含む）（上流側） | H=1.0m 117日 単独7φトφ300 1000N/3cm未満 | | 360 | 14,240 | 5,126,400 | | | WYB00043 |
| | | m | 360 | 14,240 | 5,126,400 | 0 | 0 | 単一 75号 |
| 合計 | | | | | 4,705,144 | | | |
| | | | | | 0 | | -4,705,144 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/360m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 29号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 汚濁防止フェンス（賃料、設置含む）（上流側） | H=1.0m 135日 単独7φ φ300 1000N/3cm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00045 |
| | | m | 360 | 15,450 | 5,562,000 | 360 | 5,562,000 | 単一 76号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,562,000 | | 5,562,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,104,949 | | 5,104,949 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

40m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 30号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------------|-----------------------------------|----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去）（下流側） | H=1.0m 31日 単独7ポストφ300 1000N/3cm未満 | | 40 | 9,697 | 387,880 | | | WYB00049 |
| | | m | 40 | 9,697 | 387,880 | 0 | 0 | 単一 77号 |
| 合 計 | | | | | 356,006 | | | |
| | | | | | 356,006 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

41/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 31号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 交通誘導警備員B | | | 41 | 13,760 | 564,160 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 41 | 13,760 | 564,160 | 0 | 0 | 単一 78号 |
| 合計 | | | | | 516,980 | | | |
| | | | | | 0 | | -516,980 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/73人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 32号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 交通誘導警備員B | | | 0 | 0 | 0 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 73 | 13,760 | 1,004,480 | 73 | 1,004,480 | 単一 79号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,004,480 | | 1,004,480 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 920,476 | | 920,476 | 円／人日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 33号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------|----|----|----|--------|------|---------|----------|
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 2629m3 | | 1 | | 15,077 | | | WB010400 |
| | | 式 | 1 | | 15,077 | 0 | 0 | 単一 80号 |
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 土砂 片切掘削 592m3 | | 1 | | 3,497 | | | WB010400 |
| | | 式 | 1 | | 3,497 | 0 | 0 | 単一 81号 |
| 床掘り (ICT) 保守点検 | 無し 無し 773m3 | | 1 | | 4,615 | | | WB010490 |
| | | 式 | 1 | | 4,615 | 0 | 0 | 単一 82号 |
| 合 計 | | | | | 21,283 | | | |
| | | | | | 0 | | -21,283 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 34号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|---------------------------------|----|----|----|--------|------|--------|----------|
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 2852m3 | | 0 | | 0 | | | WB010400 |
| | | 式 | 1 | | 16,339 | 1 | 16,339 | 単一 83号 |
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 土砂 片切掘削 592m3 | | 0 | | 0 | | | WB010400 |
| | | 式 | 1 | | 3,497 | 1 | 3,497 | 単一 84号 |
| 床掘り (ICT) 保守点検 | 無し 無し 773m3 | | 0 | | 0 | | | WB010490 |
| | | 式 | 1 | | 4,615 | 1 | 4,615 | 単一 85号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 24,451 | | 24,451 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 22,441 | | 22,441 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 35号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|------|----|----|----|---------|------|------|----------|
| システム初期費 (ICT) | バックホ | | 1 | | 598,000 | | | WB010510 |
| | | 式 | 1 | | 598,000 | 0 | 0 | 単一 86号 |
| 合 計 | | | | | 548,860 | | | |
| | | | | | 548,860 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 36号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------------|--------|----|----|----|-----------|------|------|----------|
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | 2197千円 | | 1 | | 2,197,000 | | | WB010610 |
| | | 式 | 1 | | 2,197,000 | 0 | 0 | 単一 87号 |
| 合 計 | | | | | 2,016,464 | | | |
| | | | | | 2,016,464 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 37号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------|----|----|--------|--------|------|--------|----------|
| I C T活用効果等調査費 | [技術員0.5人] | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00019 |
| | | 工事 | 1 | 14,500 | 14,500 | 1 | 14,500 | 単一 88号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 14,500 | | 14,500 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 14,500 | | 14,500 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 38号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|----------|----------|------|------|----------|
| 諸経費動向調査費 | | | 1 | 100, 000 | 100, 000 | | | WYB00020 |
| | | 工事 | 1 | 100, 000 | 100, 000 | 0 | 0 | 単一 89号 |
| 合 計 | | | | | 91, 782 | | | |
| | | | | | 91, 782 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1箇所当たり内訳書

平板載荷試験

第 39号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛使用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|--------|----|----|---------|---------|------|------|----------|
| 平板載荷試験費 | 50kN以内 | | 1 | 165,000 | 165,000 | | | WYB00008 |
| | | 箇所 | 1 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0 | 単一 90号 |
| 合 計 | | | | | 151,441 | | | |
| | | | | | 151,441 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 40号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|--------|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| 快適トイレ費用 | 1棟×5ヶ月 | | 0 | | 0 | | | WYB00012 |
| | | 式 | 1 | | 255,000 | 1 | 255,000 | 単一 91号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 255,000 | | 255,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 255,000 | | 255,000 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-----------------|-------|--|----|----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-1号 | 土砂等運搬 | 土砂(シラス) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,217 |
| | | | | | | 1 | | 1,217 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック運搬(シラス土) | | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 無し 9.5km以下 良好 | | | 1 | 1,329 | 1,329 | WA901000 |
| | | | m3 | 1 | | 1,329 | | 単-41号 |
| | 計 | | | | | | 1,329 | |
| | 単価 | | | | | | 1,329 | |
| | | | | | | | 1,329 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------|--------|---|----|----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-2号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,468 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | | 0 | 0 | 0 | CB210110 |
| | | | m3 | 1 | | 1,603 | | |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | 単価 | | | | | | 1,603 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | 変更積算単価 | | | | | | 1,603 | 円/m3 |
| | | | | | | | 1,468 | 円/m3 |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 積込(ル-ズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 197.3 |
| | | | | | | 1 | | 197.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ル-ズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | | 1 | 215.4 | 215.4 | CB210020 | |
| | | | m3 | 1 | 215.4 | 215.4 | | |
| 計 | | | | | | 215.4 | | |
| 単価 | | | | | | 215.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | 215.4 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|---------|---------|---------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 393 |
| | | | | | | 1 | | 393 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削(ICT) | | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 | | 1 | 428.2 | 428.2 | CB210120 | |
| | | | m3 | 1 | 428.2 | 428.2 | | |
| 計 | | | | | | 428.2 | | |
| 単価 | | | | | | 428.2 | 円/m3 | |
| | | | | | | 428.2 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|---------|---------|---------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,074 |
| | | | | | | 1 | | 1,074 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削(ICT) | | 土砂 片切掘削 | | 1 | 1,171 | 1,171 | CB210120 | |
| | | | m3 | 1 | 1,171 | 1,171 | | |
| | 計 | | | | | 1,171 | | |
| | 単価 | | | | | 1,171 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,171 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|----------|----------|--------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,734 |
| | | | | | | 1 | | 4,734 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | | 1 | 5,167 | 5,167 | CB210510 | |
| | | | m3 | 1 | 5,167 | 5,167 | | |
| | 計 | | | | | 5,167 | | |
| | 単価 | | | | | 5,167 | 円/m3 | |
| | | | | | | 5,167 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|----------|----------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-7号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 751.5 |
| | | | | | | 1 | | 751.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | | 1 | 820.1 | 820.1 | CB210510 | |
| | | | m3 | 1 | 820.1 | 820.1 | | |
| 計 | | | | | | 820.1 | | |
| 単価 | | | | | | 820.1 | 円/m3 | |
| | | | | | | 820.1 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-----------------|-------|-------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | 土砂等運搬 | 土砂(シラス) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,217 |
| | | | | | | 1 | | 1,217 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運搬(シラス土) | | バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 9.5km以下 良好 | | 1 | 1,329 | 1,329 | WA901000 | |
| | | | m3 | 1 | 1,329 | 1,329 | 単-41号 | |
| 計 | | | | | | 1,329 | | |
| 単価 | | | | | | 1,329 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,329 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|--------|-------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,468 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | CB210110 | |
| | | | m3 | 1 | 1,603 | 1,603 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,603 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,603 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,468 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 197.3 |
| | | | | | | 1 | | 197.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | | 1 | 215.4 | 215.4 | CB210020 | |
| | | | m3 | 1 | 215.4 | 215.4 | | |
| 計 | | | | | | 215.4 | | |
| | | | | | | 215.4 | | |
| 単価 | | | | | | 215.4 | | |
| | | | | | | 215.4 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------|----|------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 120 |
| | | | | | | 1 | | 120 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | | 1 | 131 | 131 | CB210610 | |
| | | | m3 | 1 | 131 | 131 | | |
| | 計 | | | | | 131 | | |
| | 単価 | | | | | 131 | 円/m3 | |
| | | | | | | 131 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-----------------|-------|-------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | 土砂等運搬 | 土砂(シラス) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,217 |
| | | | | | | 1 | | 1,217 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック運搬(シラス土) | | バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 9.5km以下 良好 | | 1 | 1,329 | 1,329 | WA901000 | |
| | | | m3 | 1 | 1,329 | 1,329 | 単-41号 | |
| | 計 | | | | | 1,329 | | |
| | 単価 | | | | | 1,329 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,329 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|--------|-------|---|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-13号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,468 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準バッチリ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し9.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | CB210110 | |
| | | | m ³ | 1 | 1,603 | 1,603 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,603 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,603 | 円/m ³ | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,468 | 円/m ³ | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------------|--------------|---|----------------|------|--------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-14号 | コンクリートブロック基礎 | 18-8-40(高炉)底幅361cm高さ20cm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 47,843 |
| | | | | | | 10 | | 47,843 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭) | | 7.2 | 64,470 | 464,184 | CB226170 | |
| | | | m ³ | 7.2 | 64,470 | 464,184 | | |
| 基礎碎石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | | 36.1 | 1,602 | 57,832.2 | CB221110 | |
| | | | m ² | 36.1 | 1,602 | 57,832.2 | | |
| 計 | | | | | | 522,016.2 | | |
| | | | | | | 522,016.2 | | |
| 単価 | | | | | | 52,210 | | |
| | | | | | | 52,210 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|---------|---------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-15号 | 大型ブロック積 | 控え長2500mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 42,054 |
| | | | | | | 1 | | 42,054 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 大型ブロック積 | | 水抜きパイプ有り ラフテレンクレーン(賃料 標準) 22m以下 | | | 1 | 45,820 | 45,820 | WYB00005 |
| | | | m2 | 1 | 45,820 | | 45,820 | 単- 46号 |
| 計 | | | | | | | 45,820 | |
| 単価 | | | | | | | 45,820 | |
| | | | | | | | 45,820 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|---------|---------|---------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-16号 | 大型ブロック積 | 控え長3000mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 50,957 |
| | | | | | | 1 | | 50,957 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 大型ブロック積 | | 水抜きパイプ有り ラフテレンクレーン(賃料 標準) 22m以下 | | | 1 | 55,520 | 55,520 | WYB00007 |
| | | | m2 | 1 | 55,520 | | 55,520 | 単- 47号 |
| 計 | | | | | | | 55,520 | |
| 単価 | | | | | | | 55,520 | |
| | | | | | | | 55,520 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------------|-------------|------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-17号 | 胴込・裏込コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 23,404 |
| | | | | | | 1 | | 23,404 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 胴込・裏込コンクリート | | 大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準 | | 1 | 25,540 | 25,540 | CB226110 | |
| | | | m3 | 1 | 25,540 | 25,540 | | |
| 計 | | | | | | 25,540 | | |
| 単価 | | | | | | 25,540 | 円/m3 | |
| | | | | | | 25,540 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|------------|------------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-18号 | 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,534 |
| | | | | | | 1 | | 4,534 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | | 大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 | | 1 | 4,948 | 4,948 | CB226120 | |
| | | | m3 | 1 | 4,948 | 4,948 | | |
| 計 | | | | | | 4,948 | | |
| 単価 | | | | | | 4,948 | 円/m3 | |
| | | | | | | 4,948 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-19号 | 目地板 | 瀝青質目地板 t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,391 |
| | | | | | | 1 | | 2,391 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青質目地板t=10 | | 1 | 2,610 | 2,610 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 1 | 2,610 | 2,610 | | |
| 計 | | | | | | 2,610 | | |
| | | | | | | 2,610 | | |
| 単価 | | | | | | 2,610 | 円/m2 | |
| | | | | | | 2,610 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-20号 | 目地板 (材料費) | 瀝青質目地板 t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,754 |
| | | | | | | 1 | | 1,754 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 (材料費) | | 瀝青質目地材 (t=10mm) 吸率含む(+0.12) | | 1 | 1,915 | 1,915 | WYB00001 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,915 | 1,915 | 単- 48号 | |
| 計 | | | | | | 1,915 | | |
| | | | | | | 1,915 | | |
| 単価 | | | | | | 1,915 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,915 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|----------|----------|------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-21号 | 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 54,001 |
| | | | | | | 1 | | 54,001 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | | 1 | 58,930 | 58,930 | CB226180 | |
| | | | m3 | 1 | 58,930 | 58,930 | | |
| 計 | | | | | | 58,930 | | |
| 単価 | | | | | | 58,930 | 円/m3 | |
| | | | | | | 58,930 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------------|-------|---------------------|----|----|-------|---------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-22号 | 逆流防止弁 | ワイプホル φ50×150 底部目皿付 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,577 |
| | | | | | | 1 | | 1,577 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 逆流防止弁設置 | | ワイプホル φ50 | | 1 | 836.2 | 836.2 | WYB00002 | |
| | | | 箇所 | 1 | 836.2 | 836.2 | 単- 49号 | |
| 逆流防止弁 (材料費) | | ワイプホル φ50×150 底部目皿付 | | 1 | 885 | 885 | WYB00003 | |
| | | | 個 | 1 | 885 | 885 | 単- 50号 | |
| 計 | | | | | | 1,721.2 | | |
| 単価 | | | | | | 1,722 | | |
| | | | | | | 1,722 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|--------|----------|-----------------------------------|-----|------|--------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-23号 | 横帯コンクリート | 幅 30 c m 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,242,736 |
| | | | | | | 1 | | 1,242,736 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 | | 14.8 | 36,660 | 542,568 | CB240010 | |
| | | 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m 3 | 14.8 | 36,660 | 542,568 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | | 102 | 7,949 | 810,798 | CB240210 | |
| | | | m 2 | 102 | 7,949 | 810,798 | | |
| 計 | | | | | | 1,353,366 | | |
| | | | | | | 1,353,366 | | |
| 単価 | | | | | | 1,354,000 | | |
| | | | | | | 1,354,000 | 円/箇所 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.12 | |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.12 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-24号 | 歩車道境界ブロック | 両面R C型 L=2000 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,581 |
| | | | | | | 1 | | 8,581 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 歩車道境界ブロック | | 設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) | | 1 | 9,350 | 9,350 | CB422510 | |
| | | 0.5個/m 再生クラッシュヤーン RC-40 無し | m | 1 | 9,350 | 9,350 | | |
| 計 | | | | | | 9,350 | | |
| | | | | | | 9,350 | | |
| 単価 | | | | | | 9,350 | | |
| | | | | | | 9,350 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | | |
|-------|------|-----|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-25号 | 人工張芝 | ワ付き | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 562.4 | |
| | | | | | | 1 | | 562.4 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 人工張芝 | | | | 1 | 613.8 | 613.8 | CB220910 | | |
| | | | m 2 | 1 | 613.8 | 613.8 | | | |
| 計 | | | | | | 613.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 613.8 | | | |
| | | | | | | 613.8 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|-----|----|-----|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-26号 | 吸出し防止材 (材料費) | 河川護岸用 t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 528.7 | |
| | | | | | | 1 | | 528.7 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 吸出し防止シート (河川護岸用) (材料費) | | t=10mm 吸水率含む(+0.07) | | 1 | 577 | 577 | WYB00041 | | |
| | | | m 2 | 1 | 577 | 577 | 単一 60号 | | |
| 計 | | | | | | 577 | | | |
| 単価 | | | | | | 577 | | | |
| | | | | | | 577 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------|-------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-27号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,468 |
| | | | | | | 1 | | 1,468 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | 1 | 1,603 | 1,603 | CB210110 | |
| | | | m3 | 1 | 1,603 | 1,603 | | |
| 計 | | | | | | 1,603 | | |
| 単価 | | | | | | 1,603 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,603 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|---------|---------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-28号 | 積込(ルーズ) | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 235.3 |
| | | | | | | 1 | | 235.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | | 1 | 256.8 | 256.8 | CB210020 | |
| | | | m3 | 1 | 256.8 | 256.8 | | |
| 計 | | | | | | 256.8 | | |
| 単価 | | | | | | 256.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | 256.8 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|--------------|-----------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-29号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(公称質量)2tブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,472 |
| | | | | | | 1 | | 5,472 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消波根固めブロック積込み | | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,707 | 1,707 | CB310180 | |
| 消波根固めブロック据付け | | 2.5t以下 陸上 16個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 4,255 | 4,255 | CB310070 | |
| 計 | | | | | | 5,962 | | |
| 単価 | | | | | | 5,962 | 円/個 | |
| | | | | | | 5,962 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------------|-------------|------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-30号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積)5個 9.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,378 |
| | | | | | | 1 | | 2,378 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消波根固めブロック運搬 | | 2.5t以下 積込み・据付け(層積)5個 9.5km以下 | 個 | 1 | 2,596 | 2,596 | CB310040 | |
| 計 | | | | | | 2,596 | | |
| 単価 | | | | | | 2,596 | 円/個 | |
| | | | | | | 2,596 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|----------|-----|--------------------|----|------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-31号 | 間詰石 | 割栗石(50~150mm)ほぐし材 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,815 |
| | | | | | | 1 | | 3,815 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | | 0.83 | 256.8 | 213.14 | CB210020 | |
| | | | m3 | 0.83 | 256.8 | 213.14 | | |
| 割栗石(材料費) | | 50-150mm | | 1 | 3,950 | 3,950 | WYB00004 | |
| | | | m3 | 1 | 3,950 | 3,950 | 単-61号 | |
| 計 | | | | | | 4,163.14 | | |
| | | | | | | 4,163.14 | | |
| 単価 | | | | | | 4,164 | | |
| | | | | | | 4,164 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-----------------|-----|----------------|----|----|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-32号 | 敷砂利 | RC-40 敷厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 580.1 |
| | | | | | | 100 | | 580.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン(材料費) | | RC-40 | | 20 | 2,550 | 51,000 | WYB00018 | |
| | | | m3 | 20 | 2,550 | 51,000 | 単-62号 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | | 15 | 820.1 | 12,301.5 | CB210510 | |
| | | | m3 | 15 | 820.1 | 12,301.5 | | |
| 計 | | | | | | 63,301.5 | | |
| | | | | | | 63,301.5 | | |
| 単価 | | | | | | 633.1 | | |
| | | | | | | 633.1 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 7,297 |
|----------|--------------|---------------------|----|----|-------|-------|----------|
| | | | | | | 1 | 7,297 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 1 | 7,963 | 7,963 | WB824010 |
| | | | m3 | 1 | 7,963 | 7,963 | 単- 63号 |
| 計 | | | | | | 7,963 | |
| 単価 | | | | | | 7,963 | |
| | | | | | | 7,963 | 円/m3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 根固めブロック撤去 | 公称質量 2t型 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,752 |
|-------|-------------|---|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 有り ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 2,357 | 2,357 | | CB310210 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 9.5km以下 | 個 | 1 | 2,273 | 2,273 | | CB310040 |
| | 消波根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,637 | 1,637 | | CB310190 |
| | 計 | | | | | 6,267 | | |
| | 単価 | | | | | 6,267 | | |
| | | | | | | 6,267 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.11 | |
|-------|---------------|-----------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-35号 | 根固めブロック連結金具切断 | ガス切断 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 550.7 |
| | | | | | | 1 | | 550.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガス切断工 | | 根固めブロック連結金具 水中部 | | 1 | 600.1 | 600.1 | WYB00009 | |
| | | | 箇所 | 1 | 600.1 | 600.1 | 単- 64号 | |
| | 計 | | | | | 600.1 | | |
| | 単価 | | | | | 600.1 | | |
| | | | | | | 600.1 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------|---------|----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-36号 | ふとんかご撤去 | 階段式 高さ50cm×幅120cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,651 |
| | | | | | | 1 | | 2,651 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ふとんかご | | 撤去 階段式 高さ50cm×幅120cm | | 1 | 2,894 | 2,894 | CB225030 | |
| | | | m | 1 | 2,894 | 2,894 | | |
| | 計 | | | | | 2,894 | | |
| | 単価 | | | | | 2,894 | | |
| | | | | | | 2,894 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------|-------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-37号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,468 |
| | | | | | | 1 | | 1,468 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下 | | 1 | 1,603 | 1,603 | CB210110 | |
| | | | m3 | 1 | 1,603 | 1,603 | | |
| 計 | | | | | | 1,603 | | |
| 単価 | | | | | | 1,603 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,603 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|---------|---------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-38号 | 積込(ルーズ) | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 235.3 |
| | | | | | | 1 | | 235.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルーズ) | | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | | 1 | 256.8 | 256.8 | CB210020 | |
| | | | m3 | 1 | 256.8 | 256.8 | | |
| 計 | | | | | | 256.8 | | |
| 単価 | | | | | | 256.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | 256.8 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-------|-----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-39号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,672 |
| | | | | | | 1 | | 1,672 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | | 1 | 1,825 | 1,825 | CB227010 | |
| | | | m 3 | 1 | 1,825 | 1,825 | | |
| 計 | | | | | | 1,825 | | |
| 単価 | | | | | | 1,825 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,825 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-40号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,749 |
| | | | | | | 1 | | 2,749 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | | 1 | 3,000 | 3,000 | WB020051 | |
| | | | m 3 | 1 | 3,000 | 3,000 | 単- 65号 | |
| 計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/m3 | |
| | | | | | | 3,000 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | | |
|-------------------|-----------------|---|----|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|----|-------|
| 単-41号 | ダンプトラック運搬（シラス土） | バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）無 9.5km以下 良好 | 単位 | m ³ | 数量 | | 100 | 単価 | 1,329 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック 10 t 積級運転 | | 良好 | 日 | 2.2 | 60,380 | 132,836 | WA901001 単- 92号 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 64 | | | |
| 計 | | | | | | 132,900 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,329 | 円/m ³ | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0 | | |
|-------|----------|----------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|----|---|
| 単-42号 | 割栗石（材料費） | 50-150mm ロス率含む(+14%) | 単位 | m ³ | 数量 | | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 割栗石 | | 50-150mm | m ³ | 1 | 3,950 | 3,950 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,950 | 円/m ³ | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.12 |
| 歩掛使用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-43号 | 間隙充填材 (材料費) | RC-40 ロス率含む(+20%) | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 0 |
|-------|-------------|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m 3 | 1 | 2,550 | 2,550 | |
| | 計 | | | | | 0 | |
| | 単価 | | | | | 2,550 | 円/m 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.12 |
| 歩掛使用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一44号 | 埋戻し材クレーン投入 | ラフテレンクレーン25t吊 | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 1,283 |
|-------|---------------------|---------------|----|----------------|-----|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | 1.3 | 28,665 | 37,264 | | |
| | | | 人 | | 1.3 | 28,665 | 37,264 | | |
| | 普通作業員 | | | | 1.4 | 19,005 | 26,607 | | |
| | | | 人 | | 1.4 | 19,005 | 26,607 | | |
| | ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | | | 1.4 | 43,300 | 60,620 | | |
| | | | 日 | | 1.4 | 43,300 | 60,620 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | | | 1 | | 3,809 | | |
| | | | 式 | | 1 | | 3,809 | | |
| | 計 | | | | | | 128,300 | | |
| | | | | | | | 128,300 | | |
| | 単価 | | | | | | 1,283 | | |
| | | | | | | | 1,283 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号 | ダンプトラック運搬（シラス土） | バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 9.5km以下 良好 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 1,329 |
|-------|-------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|---------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック 10 t 積級運転 | 良好 | 日 | 2.2 | 60,380 | 132,836 | WA901001 単- 93号 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 64 | | |
| | 計 | | | | | 132,900 | | |
| | 単価 | | | | | 1,329 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号 | 大型ブロック積 | 水抜きパイプ有り ラフテレンクレーン(賃料 標準) 22m以下 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 45,820 |
|-------|---------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|----|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 大型積ブロック | 控え長2500mm | | 10 | 36,300 | 363,000 | | | |
| | | | m ² | 10 | 36,300 | 363,000 | | | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.3 | 28,665 | 8,599 | | | |
| | | | 人 | 0.3 | 28,665 | 8,599 | | | |
| | ブロック工 | | | 1.2 | 25,515 | 30,618 | | | |
| | | | 人 | 1.2 | 25,515 | 30,618 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.6 | 26,670 | 16,002 | | | |
| | | | 人 | 0.6 | 26,670 | 16,002 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.6 | 19,005 | 11,403 | | | |
| | | | 人 | 0.6 | 19,005 | 11,403 | | | |
| | ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.6 | 43,300 | 25,980 | | | |
| | | | 日 | 0.6 | 43,300 | 25,980 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | 1 | | 2,598 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,598 | | | |
| | 計 | | | | | 458,200 | | | |
| | | | | | | 458,200 | | | |
| | 単価 | | | | | 45,820 | | | |
| | | | | | | 45,820 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-47号 | 大型ブロック積 | 水抜きパイプ有り ラフテレンクレーン(賃料 標準) 22m以下 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 55,520 |
|-------|---------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 大型積ブロック | 控え長3000mm | | 10 | 46,000 | 460,000 | | |
| | | | m ² | 10 | 46,000 | 460,000 | | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.3 | 28,665 | 8,599 | | |
| | | | 人 | 0.3 | 28,665 | 8,599 | | |
| | ブロック工 | | | 1.2 | 25,515 | 30,618 | | |
| | | | 人 | 1.2 | 25,515 | 30,618 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.6 | 26,670 | 16,002 | | |
| | | | 人 | 0.6 | 26,670 | 16,002 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.6 | 19,005 | 11,403 | | |
| | | | 人 | 0.6 | 19,005 | 11,403 | | |
| | ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.6 | 43,300 | 25,980 | | |
| | | | 日 | 0.6 | 43,300 | 25,980 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | 1 | | 2,598 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,598 | | |
| | 計 | | | | | 555,200 | | |
| | | | | | | 555,200 | | |
| | 単価 | | | | | 55,520 | | |
| | | | | | | 55,520 | | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|-------|----------|----------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-48号 | 目地板（材料費） | 瀝青質目地材（t=10mm）ロス率含む(+0.12) | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,915 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 瀝青質目地板 | 厚10mm | | 1.12 | 1,710 | 1,915 | | |
| | | | m ² | 1.12 | 1,710 | 1,915 | | |
| | 計 | | | | | 1,915 | | |
| | 単価 | | | | | 1,915 | 円/m ² | |
| | | | | | | 1,915 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|-------|-------------------|-----------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-49号 | 逆流防止弁設置 | ワイプホル φ50 | 単位 | 箇所 | 数量 | 100 | 単価 | 836.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | | 4 | 19,005 | 76,020 | | |
| | | | 人 | 4 | 19,005 | 76,020 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | 1 | | 7,600 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,600 | | |
| | 計 | | | | | 83,620 | | |
| | 単価 | | | | | 836.2 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 836.2 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号 | 逆流防止弁（材料費） | ウイブ° ホール φ50×150 底部目皿付 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 1 | 885 |
|-------|------------|------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 逆流防止弁 | ウイブ° ホール φ50×150 底部目皿付 | | 1 | 885 | 885 | | 885 |
| | | | 個 | 1 | 885 | 885 | | 885 |
| | 計 | | | | | 885 | | |
| | 単価 | | | | | 885 | | |
| | | | | | | 885 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 省力化大型かご設置（大型ハイパーマット） | 150型 H1000×B1500 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 13,650 |
|----------|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------|---------|----|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | 0.9 | 19,005 | 17,104 | | | |
| | | | 人 | 0.9 | 19,005 | 17,104 | | | |
| 割栗石 | | 150-200mm | | 14.3 | 4,000 | 57,200 | | | |
| | | | m ³ | 14.3 | 4,000 | 57,200 | | | |
| 詰石工 | | | | 14.3 | 4,345 | 62,133 | | WYB00029 | |
| | | | m ³ | 14.3 | 4,345 | 62,133 | | 単- 94号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 63 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 63 | | | |
| 計 | | | | | | 136,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 13,650 | | | |
| | | | | | | 13,650 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-52号 | 大型ハイパーマット(合金先めつき かご枠) (材料費) | 150型 最上段用 H1000×B1500×L2000 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 28,800 |
| | | | | | | 1 | | 28,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型ハイパーマット (合金先めつきかご枠) | 150型 最上段用 H1000×B1500×L2000 | | 1 | 28,800 | 28,800 | | |
| | | | m ² | 1 | 28,800 | 28,800 | | |
| | 計 | | | | | 28,800 | | |
| | | | | | | 28,800 | | |
| | 単価 | | | | | 28,800 | | |
| | | | | | | 28,800 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-53号 | 大型ハイパーマット(合金先めつき かご枠) (材料費) | 150型 中下段部 1:1.0用 H1000×B1500×L2000 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 26,300 |
| | | | | | | 1 | | 26,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型ハイパーマット (合金先めつきかご枠) | 150型 中下段部 1:1.0用 H1000×B1500×L2000 | | 1 | 26,300 | 26,300 | | |
| | | | m ² | 1 | 26,300 | 26,300 | | |
| | 計 | | | | | 26,300 | | |
| | | | | | | 26,300 | | |
| | 単価 | | | | | 26,300 | | |
| | | | | | | 26,300 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-54号 | 大型ハイパーマット用側面網（材料費） | 150型 H1000×B1500 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 9,500 |
| | | | | | | 1 | | 9,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型ハイパーマット用側面網 | 150型 H1000×B1500 | | 1 | 9,500 | 9,500 | | |
| | | | 枚 | 1 | 9,500 | 9,500 | | |
| | 計 | | | | | 9,500 | | |
| | 単価 | | | | | 9,500 | | |
| | | | | | | 9,500 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 省力化大型かご設置（大型ハイパーマット） | 200型 H1000×B2000 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 17,760 |
|-------|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------|---------|----|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | | 1 | 19,005 | 19,005 | | | |
| | | | 人 | 1 | 19,005 | 19,005 | | | |
| | 割栗石 | 150-200mm | | 19 | 4,000 | 76,000 | | | |
| | | | m ³ | 19 | 4,000 | 76,000 | | | |
| | 詰石工 | | | 19 | 4,345 | 82,555 | | WYB00035 | |
| | | | m ³ | 19 | 4,345 | 82,555 | | 単- 95号 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 40 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 40 | | | |
| | 計 | | | | | 177,600 | | | |
| | | | | | | 177,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 17,760 | | | |
| | | | | | | 17,760 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 省力化大型かご設置（大型ハイパーマット） | 200型 H1000×B2000 割栗石(流用材) | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 10,160 |
|----------|----------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------|---------|----|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | 1 | 19,005 | 19,005 | | | |
| | | | 人 | 1 | 19,005 | 19,005 | | | |
| 詰石工 | | | | 19 | 4,345 | 82,555 | | | WYB00038 |
| | | | m ³ | 19 | 4,345 | 82,555 | | | 単一 95号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 40 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 40 | | | |
| 計 | | | | | | 101,600 | | | |
| | | | | | | 101,600 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,160 | | | |
| | | | | | | 10,160 | | | 円/m ² |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-57号 | 大型ハイパーマット(合金先めつきかご枠) (材料費) | 200型 最上段用 H1000×B2000×L2000 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 31,800 |
| | | | | | | 1 | | 31,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型ハイパーマット(合金先めつきかご枠) | | 200型 最上段用 H1000×B2000×L2000 | | 1 | 31,800 | 31,800 | | |
| | | | m ² | 1 | 31,800 | 31,800 | | |
| 計 | | | | | | 31,800 | | |
| 単価 | | | | | | 31,800 | | |
| | | | | | | 31,800 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-58号 | 大型ハイパーマット(合金先めつきかご枠) (材料費) | 200型 中下段部 1:1.0用 H1000×B2000×L2000 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 28,900 |
| | | | | | | 1 | | 28,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型ハイパーマット(合金先めつきかご枠) | | 200型 中下段部 1:1.0用 H1000×B2000×L2000 | | 1 | 28,900 | 28,900 | | |
| | | | m ² | 1 | 28,900 | 28,900 | | |
| 計 | | | | | | 28,900 | | |
| 単価 | | | | | | 28,900 | | |
| | | | | | | 28,900 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|---------------|--------------------|------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-59号 | 大型ハイパーマット用側面網（材料費） | 200型 H1000×B2000 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 12,100 |
| | | | | | | 1 | 12,100 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型ハイパーマット用側面網 | | 200型 H1000×B2000 | | 1 | 12,100 | 12,100 | | |
| | | | 枚 | 1 | 12,100 | 12,100 | | |
| 計 | | | | | | 12,100 | | |
| | | | | | | 12,100 | | |
| 単価 | | | | | | 12,100 | | |
| | | | | | | 12,100 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|-----------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|--------|------------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-60号 | 吸出し防止シート（河川護岸用）（材料費） | t=10mm ロス率含む(+0.07) | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 577 |
| | | | | | | 1 | 577 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止シート（河川護岸用） | | t = 1 0 m m | | 1.07 | 540 | 577 | | |
| | | | m ² | 1.07 | 540 | 577 | | |
| 計 | | | | | | 577 | | |
| | | | | | | 577 | | |
| 単価 | | | | | | 577 | | |
| | | | | | | 577 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|-------|----------|----------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-61号 | 割栗石（材料費） | 50-150mm | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 3,950 |
| | | | | | | 1 | | 3,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 割栗石 | | 50-150mm | | 1 | 3,950 | 3,950 | | |
| | | | m ³ | 1 | 3,950 | 3,950 | | |
| 計 | | | | | | 3,950 | | |
| 単価 | | | | | | 3,950 | | |
| | | | | | | 3,950 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|------------|-----------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-62号 | 再生クラッシャーラン（材料費） | RC-40 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 2,550 |
| | | | | | | 1 | | 2,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | | 1 | 2,550 | 2,550 | | |
| | | | m ³ | 1 | 2,550 | 2,550 | | |
| 計 | | | | | | 2,550 | | |
| 単価 | | | | | | 2,550 | | |
| | | | | | | 2,550 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,963 |
|-------|----------|---------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 7,963 | 7,963 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 7,963 | | |
| | 単価 | | | | | 7,963 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-64号 | ガス切断工 | 根固めア ^o ログ連結金具 水中部 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 600.1 |
|-------|------------------|------------------------------|----------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 溶接工 | | | | 0.12 | 26,040 | 3,124 | | |
| | | | 人 | | 0.12 | 26,040 | 3,124 | | |
| | 普通作業員 | | | | 0.12 | 19,005 | 2,280 | | |
| | | | 人 | | 0.12 | 19,005 | 2,280 | | |
| | 酸素 | ポンベ | | | 0.19 | 383 | 72 | | |
| | | | m ³ | | 0.19 | 383 | 72 | | |
| | アセチレン | ポンベ | | | 0.08 | 1,840 | 147 | | |
| | | | k g | | 0.08 | 1,840 | 147 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 7% | | | | 1 | | 378 | | |
| | | | 式 | | 1 | | 378 | | |
| | 計 | | | | | | 6,001 | | |
| | 単価 | | | | | | 600.1 | | |
| | | | | | | | 600.1 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,000 |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 無筋コンクリート (株) 鹿児島環境設備 | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 3,000 | 300,000 | | |
| | 計 | | | | | 300,000 | | |
| | 単価 | | | | | 3,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 再生クラッシャーラン (材料費) | RC-40 | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,550 |
|------------|------------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | | | | | | | |
| | | | m ³ | 1 | 2,550 | 2,550 | | | |
| | 計 | | | | | 2,550 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,550 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 6,372 |
|-------------------|-------------------------|----------------|-------|--------|--------|--------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.278 | 28,665 | 7,968 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.278 | 26,670 | 7,414 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.278 | 19,005 | 5,283 | | | |
| 耐候性大型土のう袋材 | φ110(丸型)×110 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | 2,620 | 26,200 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6m以下 | 日 | 0.278 | 57,670 | 16,032 | WK250500 単- 96号 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 823 | | | |
| 計 | | | | | 63,720 | | | |
| 単価 | | | | | 6,372 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-68号 | 大型土のう工 | 積込 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,563 |
|-----------------------|------------------------|----|------|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 0.12 | 28,665 | 3,439 | | | |
| | | 人 | 0.12 | 28,665 | 3,439 | | | |
| 特殊作業員 | | | 0.12 | 26,670 | 3,200 | | | |
| | | 人 | 0.12 | 26,670 | 3,200 | | | |
| 普通作業員 | | | 0.12 | 19,005 | 2,280 | | | |
| | | 人 | 0.12 | 19,005 | 2,280 | | | |
| バックホウ運転 [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 | | 0.12 | 55,860 | 6,703 | | | WYB00010 |
| | | 日 | 0.12 | 55,860 | 6,703 | | | 単一 97号 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 8 | | | |
| | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 15,630 | | | |
| | | | | | 15,630 | | | |
| 単価 | | | | | 1,563 | | | |
| | | | | | 1,563 | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-69号 | 大型土のう工 | 運搬 DID無し 9.5km以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 2,108 |
|-----------------------|------------|------------------|-----|--------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | | | 0.3 | 23,730 | 7,119 | | |
| | | 人 | 0.3 | 23,730 | 7,119 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | | 25 | 145 | 3,625 | | |
| | | L | 25 | 145 | 3,625 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | | | 0.5 | 20,000 | 10,000 | | |
| | | 供用日 | 0.5 | 20,000 | 10,000 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | | | 0.5 | 667 | 333 | | |
| | | 供用日 | 0.5 | 667 | 333 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 1 | | 3 | | |
| | | 式 | 1 | | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 21,080 | | |
| | | | | | | 21,080 | | |
| 単価 | | | | | | 2,108 | | |
| | | | | | | 2,108 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------------|----------------|----------------|------|----|------------------|----|
| 単-70号 | ブルーシート（材料費） | #2000 3.6m×5.4m | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 37 |
| | | | | | | 1 | | 37 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ブルーシート | #2000 3.6m×5.4m | | 1 | 37.5 | 37 | | |
| | | | m ² | 1 | 37.5 | 37 | | |
| | 計 | | | | | 37 | | |
| | 単価 | | | | | 37 | | |
| | | | | | | 37 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一71号 | ポンプ設置・撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 80,360 |
|----------|----------|----|-----|--------|--------|----------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 28,665 | 14,332 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 26,670 | 2,667 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 19,005 | 38,010 | | | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | 50,700 | 25,350 | WK250540 | 単一 | 98号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 80,360 | | |
| 単価 | | | | | | 80,360 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | ポンプ運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,730 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | 26,670 | 3,733 | | | |
| 工事用水中ポンプ運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 日 | 1 | 3,408 | 3,408 | WK250400 単- 99号 | | |
| 発動発電機運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 日 | 1 | 19,790 | 19,790 | WK250410 単- 100号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 799 | | | |
| 計 | | | | | 27,730 | | | |
| 単価 | | | | | 27,730 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号 | ポンプ設置・撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 80,360 |
|----------|----------|----|-----|--------|--------|----------|--------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 28,665 | 14,332 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 26,670 | 2,667 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 19,005 | 38,010 | | | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | 50,700 | 25,350 | WK250540 | 単-101号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 80,360 | | | |
| 単価 | | | | | 80,360 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | ポンプ運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,730 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|------|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | 26,670 | 3,733 | | | |
| 工事用水中ポンプ運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 日 | 1 | 3,408 | 3,408 | WK250400 単-102号 | | |
| 発動発電機運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 日 | 1 | 19,790 | 19,790 | WK250410 単-103号 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 799 | | | |
| 計 | | | | | 27,730 | | | |
| 単価 | | | | | 27,730 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-75号 | 汚濁防止フェンス（賃料、設置含む）（上流側） | H=1.0m 117日 単独70トφ300 1000N/3cm未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 14,240 |
| | | | | | | 1 | 14,240 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚濁防止フェンス | | 設置 | | 1 | 14,240 | 14,240 | WB253010 | |
| | | | m | 1 | 14,240 | 14,240 | 単- 104号 | |
| 計 | | | | | | 14,240 | | |
| 単価 | | | | | | 14,240 | | |
| | | | | | | 14,240 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|----------|------------------------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|---|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-76号 | 汚濁防止フェンス（賃料、設置含む）（上流側） | H=1.0m 135日 単独70トφ300 1000N/3cm未満 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | 15,450 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚濁防止フェンス | | 設置 | | 0 | 0 | 0 | WB253010 | |
| | | | m | 1 | 15,450 | 15,450 | 単- 105号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 15,450 | | |
| | | | | | | 15,450 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-77号 | 汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去）（下流側） | H=1.0m 31日 単独7ポートφ300 1000N/3cm未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,697 |
| | | | | | | 1 | | 9,697 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚濁防止フェンス | | 設置・撤去 | | 1 | 9,697 | 9,697 | WB253010 | |
| | | | m | 1 | 9,697 | 9,697 | 単-106号 | |
| 計 | | | | | | 9,697 | | |
| 単価 | | | | | | 9,697 | | |
| | | | | | | 9,697 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-78号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,760 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 13,755 | 13,755 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 13,760 | | |
| 単価 | | | | | | 13,760 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-79号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 13,755 | 13,755 | 1 | 13,760 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 13,760 | | |
| | 単価 | | | | | 13,760 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 |
|-------|-------------|-----------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-80号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 2629m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.526 | 28,665 | 15,077 | 1 | 15,077 |
| | 計 | | | | | 15,077 | | |
| | 単価 | | | | | 15,077 | 円/式 | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 |
|---------|-------------|---------------|----|-------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-81号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 片切掘削 592m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 3,497 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.122 | 28,665 | 3,497 | | |
| 計 | | | | | | 3,497 | | |
| 単価 | | | | | | 3,497 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 |
|---------|--------------|-------------|----|-------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-82号 | 床掘り（ICT）保守点検 | 無し 無し 773m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 4,615 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.161 | 28,665 | 4,615 | | |
| 計 | | | | | | 4,615 | | |
| 単価 | | | | | | 4,615 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 |
|-------|-------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-83号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 2852m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 16,339 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | 人 | 0.57 | 28,665 | 16,339 | | |
| 計 | | | | | | 16,339 | | |
| 単価 | | | | | | 16,339 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 |
|-------|-------------|---------------|----|-------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-84号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 片切掘削 592m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 3,497 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | 人 | 0.122 | 28,665 | 3,497 | | |
| 計 | | | | | | 3,497 | | |
| 単価 | | | | | | 3,497 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-85号 | 床掘り（ICT）保守点検 | 無し 無し 773m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 4,615 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.161 | 28,665 | 4,615 | | |
| 計 | | | | | | 4,615 | | |
| 単価 | | | | | | 4,615 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-86号 | システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| システム初期費 | | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | | |
| 計 | | | | | | 598,000 | | |
| 単価 | | | | | | 598,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 単-87号 | 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | 2197千円 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,197,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 | | | 式 | 1 | | 2,197,000 | | |
| 計 | | | | | | 2,197,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,197,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|-------------|-------------|-----------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 単-88号 | ICT活用効果等調査費 | [技術員0.5人] | 単位 | 工事 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ICT活用効果等調査費 | | [技術員0.5人] | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 工事 | 1 | 14,500 | 14,500 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 14,500 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 14,500 | 円/工事 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022. 11 2022. 11 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|---|
| 単-89号 | 諸経費動向調査費 | | 単位 | 工事 | 数量 | 1 | 単価 100,000 |
| | | | | | | 1 | 100,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸経費動向調査費 | | | | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | 工事 | 1 | 100,000 | 100,000 | |
| 計 | | | | | | 100,000 | |
| | | | | | | 100,000 | |
| 単価 | | | | | | 100,000 | 円／工事 |
| | | | | | | 100,000 | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0 |
|---------|---------|--------|----|----|---------|----------------------------|---|
| 単-90号 | 平板載荷試験費 | 50kN以内 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 165,000 |
| | | | | | | 1 | 165,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 平板載荷試験費 | | 50kN以内 | | 1 | 165,000 | 165,000 | |
| | | | 箇所 | 1 | 165,000 | 165,000 | |
| 計 | | | | | | 165,000 | |
| | | | | | | 165,000 | |
| 単価 | | | | | | 165,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | 165,000 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 快適トイレ費用 | 1棟×5ヶ月 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|-------|---------|--------|----|----|----|---------|---|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 快適トイレ費用 | 1棟×5ヶ月 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 255,000 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 255,000 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 255,000 | | 円/式 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号 | ダンプトラック 10 t 積級運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 60,380 |
|-----------------------|-------------------|----|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 1 | 23,730 | 23,730 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | L | 76 | 145 | 11,020 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | | 供用日 | 1.24 | 20,000 | 24,800 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | | 供用日 | 1.24 | 667 | 827 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 60,380 | | |
| 単価 | | | | | | 60,380 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-93号 | ダンプトラック 10 t 積級運転 | 良好 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 60,380 |
|-----------------------|-------------------|----|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 1 | 23,730 | 23,730 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | L | 76 | 145 | 11,020 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | | 供用日 | 1.24 | 20,000 | 24,800 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | | 供用日 | 1.24 | 667 | 827 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 60,380 | | |
| 単価 | | | | | | 60,380 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | 詰石工 | | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 4,345 |
|-------|-------------------|--------------------------------|----|----------------|--------|--------|----|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | | 1 | 19,005 | 19,005 | | | |
| | | | 人 | 1 | 19,005 | 19,005 | | | |
| | バックホウ（クローラ）〔標準〕運転 | 排ガス型（第1次） 山積0.45m ³ | | 3 | 8,148 | 24,444 | | | WYB00030 |
| | | | 時間 | 3 | 8,148 | 24,444 | | | 単-107号 |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| | 計 | | | | | 43,450 | | | |
| | | | | | | 43,450 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,345 | | | |
| | | | | | | 4,345 | | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-95号 | 詰石工 | | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 4,345 |
|-------|-------------------|--------------------------------|----|----------------|--------|--------|----|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | | 1 | 19,005 | 19,005 | | | |
| | | | 人 | 1 | 19,005 | 19,005 | | | |
| | バックホウ（クローラ）〔標準〕運転 | 排ガス型（第1次） 山積0.45m ³ | | 3 | 8,148 | 24,444 | | | WYB00036 |
| | | | 時間 | 3 | 8,148 | 24,444 | | | 単-107号 |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| | 計 | | | | | 43,450 | | | |
| | | | | | | 43,450 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,345 | | | |
| | | | | | | 4,345 | | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-96号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------|--------|--------|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 98 | 145 | 14,210 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.39 | 12,000 | 16,680 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | 57,670 | | |
| 単価 | | | | | 57,670 | | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-97号 | バックホウ運転 [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 55,860 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----|------|--------|--------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | |
| 軽油 | 1. 2号 | | L | 88 | 145 | 12,760 | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊 | | 日 | 1.36 | 12,000 | 16,320 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 5 | |
| 計 | | | | | | 55,860 | |
| 単価 | | | | | | 55,860 | 円/日 |
| | | | | | | 55,860 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-98号 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 50,700 |
|---------------------------|---------------------------------|----|-------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 69 | 145 | 10,005 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1. 16 | 12,000 | 13,920 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 50,700 | | |
| 単価 | | | | | | 50,700 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | 工事用水中ポンプ運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,408 |
|-------|-------------------|-------------------------|----|----|-----|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日 | 6 | 568 | 3,408 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,408 | | |
| | 単価 | | | | | 3,408 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-100号 | 発動発電機運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 19,790 |
|--------|---------------------|-------------------------|----|-----|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 104 | 145 | 15,080 | | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 100kVA | 日 | 1.2 | 3,920 | 4,704 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 19,790 | | |
| | 単価 | | | | | 19,790 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 50,700 |
|---------------------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 69 | 145 | 10,005 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.16 | 12,000 | 13,920 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 50,700 | | |
| 単価 | | | | | | 50,700 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | 工事中水中ポンプ運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,408 |
|--------|-------------------|-------------------------|----|----|-----|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日 | 6 | 568 | 3,408 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,408 | | |
| | 単価 | | | | | 3,408 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-103号 | 発動発電機運転 | 450以上1300(m3/h)未満 作業時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 19,790 |
|---------------------|---------|-------------------------|----|-----|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 104 | 145 | 15,080 | | |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | | 100kVA | 日 | 1.2 | 3,920 | 4,704 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 19,790 | | |
| 単価 | | | | | | 19,790 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-104号 | 汚濁防止フェンス | 設置 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 14,240 |
|---------------|----------|---|----|-----|--------|-----------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 | | 設置 | | | | | WB253020 | |
| | | | m | 100 | 1,695 | 169,500 | 単-108号 | |
| 汚濁防止フェンス | | H=1.0m 117日 単独7 ^{mm} トφ300 1000N/3cm未満 | m | 100 | 11,400 | 1,140,000 | | |
| アンカー工 10% | | | 式 | 1 | | 114,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 500 | | |
| 計 | | | | | | 1,424,000 | | |
| 単価 | | | | | | 14,240 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-105号 | 汚濁防止フェンス | 設置 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 15,450 |
|---------------|----------|---|----|-----|--------|-----------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 | | 設置 | | | | | WB253020 | |
| | | | m | 100 | 1,695 | 169,500 | 単-109号 | |
| 汚濁防止フェンス | | H=1.0m 135日 単独7 ^{mm} トφ300 1000N/3cm未満 | m | 100 | 12,500 | 1,250,000 | | |
| アンカー工 10% | | | 式 | 1 | | 125,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 500 | | |
| 計 | | | | | | 1,545,000 | | |
| 単価 | | | | | | 15,450 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-106号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 9,697 |
|---------------|----------|----------------------------------|----|-----|-------|---------|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 | | 設置・撤去 | m | 100 | 2,866 | 286,600 | WB253020 単-110号 | |
| 汚濁防止フェンス | | H=1.0m 31日 単独70トφ300 1000N/3cm未満 | m | 100 | 6,210 | 621,000 | | |
| アンカー工 10% | | | 式 | 1 | | 62,100 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 969,700 | | |
| 単価 | | | | | | 9,697 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-107号 | バックホウ (クローラ) [標準] 運 転 | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 1 | 8,148 | 8,148 |
|--------|--------------------------|---------------------------------|----|------|--------|-------|---|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | | 0.16 | 26,775 | 4,284 | | | |
| | | | 人 | 0.16 | 26,775 | 4,284 | | | |
| | 軽油 | 1.2号 | | 9.2 | 145 | 1,334 | | | |
| | | | L | 9.2 | 145 | 1,334 | | | |
| | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ | | 1 | 2,530 | 2,530 | | | |
| | | | 時間 | 1 | 2,530 | 2,530 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 8,148 | | | |
| | | | | | | 8,148 | | | |
| | 単価 | | | | | 8,148 | | 円/時間 | |
| | | | | | | 8,148 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-108号 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,695 |
|--------|------------------|----|----|-----|--------|---------|----|--------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.3 | 28,665 | 37,264 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 19,005 | 60,816 | | |
| | バックホウ（クローラ型）運転 | | 日 | 1.3 | 51,170 | 66,521 | | WK250550 単-111号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 4,899 | | |
| | 計 | | | | | 169,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,695 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 1,695 |
|--------|------------------|----|----|-----|--------|---------|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.3 | 28,665 | 37,264 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 19,005 | 60,816 | | |
| | バックホウ（クローラ型）運転 | | 日 | 1.3 | 51,170 | 66,521 | | WK250550 単- 112号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 4,899 | | |
| | 計 | | | | | 169,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,695 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,866 |
|------------------|---------------|-------|-----|--------|---------|-----|----|--------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | 28,665 | 63,063 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.4 | 19,005 | 102,627 | | | |
| バックホウ（クローラ型）運転 | | 日 | 2.2 | 51,170 | 112,574 | | | WK250550 単-111号 |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 8,336 | | | |
| 計 | | | | | 286,600 | | | |
| 単価 | | | | | 2,866 | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（４）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | バックホウ（クローラ型）運転 | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|---------------------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 83 | 145 | 12,035 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.03 | 12,000 | 12,360 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 51,170 | | |
| 単価 | | | | | 51,170 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（４）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | バックホウ（クローラ型）運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 51,170 |
|---------------------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 26,775 | 26,775 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 83 | 145 | 12,035 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.03 | 12,000 | 12,360 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 51,170 | | |
| 単価 | | | | | | 51,170 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |