

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	下手地区掘削護岸その2工事
工事地名	鹿児島県伊佐市菱刈下手地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 6月	12) 設計年月	令和 4年 6月
2) 事務所名	川内川河川事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289700014	14) 単価適用年月	2022年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年 6月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	183,062,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	182,655,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	260日間 自 令和 4年 7月15日 (当初) 至 令和 5年 3月15日 (2回変更) 至 令和 5年 3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	大口	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川内川水系 川内川	22) 処分費等	1,066,714
		23) 公告日	令和 4年 4月19日

3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費（R3推進費未済） 河川改修費（R4当初）	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--	--	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	下手地区掘削護岸その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		98,057,720				
		式	1		99,150,116	1	1,092,396		
河川土工		式	1		44,045,132				
		式	1		45,043,374	1	998,242		
掘削工(ICT)		式	1		3,132,640				
		式	1		3,132,640	0	0		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,200	279.7	3,132,640			単-1号	
		m3	11,200	279.7	3,132,640	0	0		
盛土工		式	1		2,408				
		式	1		2,408	0	0		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	12	200.7	2,408			単-2号	
		m3	12	200.7	2,408	0	0		
法面整形工(ICT)		式	1		1,067,364				
		式	1		1,137,946	1	70,582		
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,250	797.6	997,000			単-3号	
		m2	1,370	797.6	1,092,712	120	95,712		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	140	502.6	70,364			単-4号	
		m2	90	502.6	45,234	-50	-25,130		
残土処理工		式	1		39,842,720				
		式	1		40,770,380	1	927,660		
整地	残土受入れ地での処理	m3	14,100	119.3	1,682,130			単-5号	
		m3	21,800	119.3	2,600,740	7,700	918,610		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,770	5,098	19,219,460			単-6号	
		m3	0	5,098	0	-3,770	-19,219,460		

設計内訳書

工事名	下手地区掘削護岸その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(シラス)		3,510	4,193	14,717,430				単-7号
		m3	3,500	4,193	14,675,500	-10	-41,930		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		690	5,098	3,517,620				単-8号
		m3	4,470	5,098	22,788,060	3,780	19,270,440		
土砂等運搬	土砂(シラス)		1,600	441.3	706,080				単-9号
		m3	1,600	441.3	706,080	0	0		
法覆護岸工			1		36,495,772				
		式	1		36,562,109	1	66,337		
作業土工			1		1,414,721				
		式	1		1,279,845	1	-134,876		
埋戻し			220		356,214				内-1号
		m3	220		356,214	0	0		
埋戻し			120		288,100				内-2号
		m3	0		0	-120	-288,100		
埋戻し			0		0				内-3号
		m3	120		297,866	120	297,866		
基面整正			100		36,160				内-4号
		m2	100		36,160	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		140		734,247				内-5号
		m3	0		0	-140	-734,247		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0				内-6号
		m3	110		576,179	110	576,179		
整地	残土受入れ地での処理		0		0				内-7号
		m3	110		13,426	110	13,426		

設計内訳書

工事名	下手地区掘削護岸その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工 (ICT)		式	1		211,846				
			1		200,099	1	-11,747		
床掘り (ICT)	土砂	m3	520		211,846			内-8号	
			0		0	-520	-211,846		
床掘り (ICT)	土砂	m3	0		0			内-9号	
			490		200,099	490	200,099		
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)		式	1		34,113,629				
			1		34,113,629	0	0		
コンクリートブロック基礎	18-8-40 (高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm	m	124	13,507	1,674,868			単-10号	
			124	13,507	1,674,868	0	0		
間知ブロック張 (大型ブロック張)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無	m2	1,382	21,415	29,595,530			単-11号	
			1,382	21,415	29,595,530	0	0		
目地板	瀝青質目地板 t=10	m2	56	2,383	133,448			単-12号	
			56	2,383	133,448	0	0		
天端コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	51	53,133	2,709,783			単-13号	
			51	53,133	2,709,783	0	0		
護岸付属物工		式	1		581,336				
			1		581,336	0	0		
横帯コンクリート (30)	幅 30cm 18-8-40 (高炉)	箇所	1	179,935	179,935			単-14号	
			1	179,935	179,935	0	0		
横帯コンクリート (32)	幅 30cm 18-8-40 (高炉)	箇所	1	198,139	198,139			単-15号	
			1	198,139	198,139	0	0		

設計内訳書

工事名	下手地区掘削護岸その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
端止コンクリート	幅 30cm 18-8-40(高炉)		1	203,262	203,262			単-16号	
		箇所	1	203,262	203,262	0	0		
植生工			1		174,240				
		式	1		387,200	1	212,960		
張芝	張芝工 300m2未満		90	1,936	174,240			単-17号	
		m2	200	1,936	387,200	110	212,960		
根固め工			1		484,536				
		式	1		489,296	1	4,760		
作業土工			1		213,024				
		式	1		217,784	1	4,760		
床掘り	土砂		40		9,323			内-10号	
		m3	40		9,323	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		40		203,701			内-11号	
		m3	0		0	-40	-203,701		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-12号	
		m3	40		203,701	40	203,701		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-13号	
		m3	40		4,760	40	4,760		
根固めブロック工			1		271,512				
		式	1		271,512	0	0		
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石50-150mm)		18	15,084	271,512			単-18号	
		袋	18	15,084	271,512	0	0		
構造物撤去工			1		6,085,198				
		式	1		6,085,198	0	0		

設計内訳書

工事名	下手地区掘削護岸その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
構造物取壊し工		式	1		4,546,948				
			1		4,546,948	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		249	7,272	1,810,728			単-19号	
		m3	249	7,272	1,810,728	0	0		
コンクリート切断			85		2,736,220			内-14号	
		m	85		2,736,220	0	0		
運搬処理工			1		1,538,250				
		式	1		1,538,250	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		249	1,664	414,336			単-20号	
		m3	249	1,664	414,336	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		249	2,922	727,578			単-21号	
		m3	249	2,922	727,578	0	0		
処分費	汚泥		0.8	17,545	14,036			単-22号	
		t	0.8	17,545	14,036	0	0		
処分費	廃プラ		21	12,166	255,486			単-23号	
		t	21	12,166	255,486	0	0		
汚泥運搬	汚泥		1		33,800			内-15号	
		回	1		33,800	0	0		
廃プラ運搬	廃プラ		8		93,014			内-16号	
		回	8		93,014	0	0		
仮設工			1		10,947,082				
		式	1		10,970,139	1	23,057		
工事用道路工			1		2,800,454				
		式	1		2,871,603	1	71,149		

設計内訳書

工事名	下手地区掘削護岸その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (進入路)			m3	580		70,141					内-17号
				580		70,141		0		0	
工事用道路撤去 (進入路)			m3	580		2,542,905					内-18号
				0		0		-580		-2,542,905	
工事用道路撤去 (進入路)			m3	0		0					内-19号
				580		2,612,144		580		2,612,144	
敷砂利 (進入路)	RC-40 敷厚 100mm		m2	160		48,862					内-20号
				160		48,862		0		0	
敷砂利撤去 (進入路)			m2	160		84,623					内-21号
				0		0		-160		-84,623	
敷砂利撤去 (進入路)			m2	0		0					内-22号
				160		86,533		160		86,533	
敷砂利 (側帯)	RC-40 敷厚 100mm		m2	170		53,923					内-23号
				170		53,923		0		0	
土留・仮締切工			式	1		4,515,708					
				1		4,635,387		1		119,679	
締切盛土			m3	1,000		121,236					内-24号
				1,000		121,236		0		0	
締切盛土撤去			m3	1,000		4,394,472					内-25号
				0		0		-1,000		-4,394,472	
締切盛土撤去			m3	0		0					内-26号
				1,000		4,514,151		1,000		4,514,151	
水替工			式	1		930,002					
				1		628,273		1		-301,729	

設計内訳書

工事名	下手地区掘削護岸その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	88 0		930,002 0		-88	-930,002	内-27号
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	0 57		0 628,273		57	628,273	内-28号
汚濁防止工		式	1 1		2,184,841 2,142,578		1	-42,263	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	140 0		2,184,841 0		-140	-2,184,841	内-29号
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 140		0 2,142,578		140	2,142,578	内-30号
交通管理工		式	1 1		516,077 692,298		1	176,221	
交通誘導警備員		人日	41 0		516,077 0		-41	-516,077	内-31号
交通誘導警備員		人日	0 55		0 692,298		55	692,298	内-32号
直接工事費		式	1 1		98,057,720 99,150,116		1	1,092,396	
共通仮設費		式	1 1		14,858,447 14,959,023		1	100,576	
共通仮設費		式	1 1		5,952,227 5,963,423		1	11,196	
準備費		式	1 1		128,753 128,753		0	0	

設計内訳書

工事名	下手地区掘削護岸その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
木根等処分費		式	1		128,753			内-33号	
			1		128,753	0	0		
技術管理費		式	1		4,658,970				
			1		4,659,572	1	602		
土質等試験費		式	1		56,011			内-34号	
			1		56,011	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		56,086			内-35号	
			0		0	-1	-56,086		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-36号	
			1		56,688	1	56,688		
システム初期費(ICT)		式	1		547,033			内-37号	
			1		547,033	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		3,895,099			内-38号	
			1		3,895,099	0	0		
ICT活用効果等調査費		式	1		13,264			内-39号	
			1		13,264	0	0		
諸経費動向調査費		式	1		91,477			内-40号	
			1		91,477	0	0		
営繕費		式	1		223,204				
			1		223,204	0	0		
快適化		式	1		223,204			内-41号	
			1		223,204	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		941,300				
			1		951,894	1	10,594		

設計内訳書

工事名	下手地区掘削護岸その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,906,220				
		式	1		8,995,600	1	89,380		
純工事費		式	1		112,916,167				
		式	1		114,109,139	1	1,192,972		
現場管理費		式	1		30,495,754				
		式	1		30,775,411	1	279,657		
工事原価		式	1		143,411,921				
		式	1		144,884,550	1	1,472,629		
一般管理費等		式	1		22,638,079				
		式	1		22,825,450	1	187,371		
工事価格		式	1		166,050,000				
		式	1		167,710,000	1	1,660,000		
消費税相当額		式	1		16,605,000				
		式	1		16,771,000	1	166,000		
工事費計		式	1		182,655,000				
		式	1		184,481,000	1	1,826,000		

220m3当たり内訳書

埋戻し

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		221	1,762	389,402			CB210410
		m 3	221	1,762	389,402	0	0	
合 計					356,214			
					356,214		0	

120/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		118	2,669	314,942			CB210410
		m ³	118	2,669	314,942	0	0	
合 計					288,100			
					0		-288,100	

0/120m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	122	2,669	325,618	122	325,618	
合 計					0			
					325,618		325,618	
変更積算金額					0			
					297,866		297,866	円/m3

100m2当たり内訳書

基面整正

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			104	380.1	39,530			CB210080
		m ²	104	380.1	39,530	0	0	
合 計					36,160			
					36,160		0	

140/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)		144	5,574	802,656			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 60.0km以下	m3	144	5,574	802,656	0	0	
合 計					734,247			
					0		-734,247	

0/110m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 60.0km以下	m ³	0 113	0 5,574	0 629,862			CB210110
合 計					0 629,862			
変更積算金額					0 576,179			
							576,179	円/m ³

0/110m3当たり内訳書

整地

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	113	130.1	14,701	113	14,701	
合 計					0			
					14,701		14,701	
変更積算金額					0			
					13,426		13,426	円/m3

520/0m3当たり内訳書

床掘り(ICT)

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(ICT)	無し 無し		523	442.8	231,584			CB210130
		m3	523	442.8	231,584	0	0	
合 計					211,846			
					0		-211,846	

0/490m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	494	442. 8	218, 743	494	218, 743	
合 計					0			
					218, 743		218, 743	
変更積算金額					0			
					200, 099		200, 099	円/m3

40m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		40	254.8	10,192			CB210030
		m 3	40	254.8	10,192	0	0	
合 計					9,323			
					9,323		0	

40/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m ³	40	5,567	222,680			CB210110
			40	5,567	222,680	0	0	
合 計					203,701			
					0		-203,701	

0/40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下	m 3	40	5,567	222,680	40	222,680	CB210110
合 計					222,680		222,680	
変更積算金額					203,701		203,701	円/m3

0/40m3当たり内訳書

整地

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	40	130.1	5,204	40	5,204	
合 計					0			
					5,204		5,204	
変更積算金額					0			
					4,760		4,760	円/m3

85m当たり内訳書

コンクリート切断

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート切断（湿式ウォールソーイング工法）			85	35,190	2,991,150			WYB00006
		m	85	35,190	2,991,150	0	0	単一 28号
合 計					2,736,220			
					2,736,220		0	

1回当たり内訳書

汚泥運搬

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 60.0k m以下 0.5t超0.8t以下		1	36,950	36,950			CB010410
		回	1	36,950	36,950	0	0	
合 計					33,800			
					33,800		0	

8回当たり内訳書

廃ラ搬

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下		8	12,710	101,680			CB010410
		回	8	12,710	101,680	0	0	
合 計					93,014			
					93,014		0	

580m3当たり内訳書

第 17号内訳書 工事用道路盛土
 (進入路)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		580	132. 2	76, 676			CB210610
		m 3	580	132. 2	76, 676	0	0	
合 計					70, 141			
					70, 141		0	

580/0m3当たり内訳書

第 18号内訳書 工事用道路撤去
(進入路)

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		580	214.8	124,584			CB210020
		m 3	580	214.8	124,584	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バツク山積0.8m3(平積0.6m3) 有 60.0km以下 良好		580	4,578	2,655,240			WA901000 単一 34号
		m 3	580	4,578	2,655,240	0	0	
合 計					2,542,905			
					0		-2,542,905	

0/580m3当たり内訳書

第 19号内訳書 工事用道路撤去
(進入路)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	580	214. 8	124, 584	580	124, 584	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 無 60. 0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	580	4, 578	2, 655, 240	580	2, 655, 240	単一 35号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	580	130. 5	75, 690	580	75, 690	
合 計					0			
					2, 855, 514		2, 855, 514	
変更積算金額					0			
					2, 612, 144		2, 612, 144	円/m3

160m2当たり内訳書

第 20号内訳書 敷砂利 (進入路)

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		19	2,700	51,300			WYB00003
		m 3	19	2,700	51,300	0	0	単一 36号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		16	132.2	2,115			CB210610
		m 3	16	132.2	2,115	0	0	
合 計					48,862			
					48,862		0	

160/0m2当たり内訳書

第 21号内訳書
 敷砂利撤去
 (進入路)

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		16	214.8	3,436			CB210020
		m 3	16	214.8	3,436	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		16	5,567	89,072			CB210110
		m 3	16	5,567	89,072	0	0	
合 計					84,623			
					0		-84,623	

0/160m2当たり内訳書

第 22号内訳書
 敷砂利撤去
 (進入路)

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	16	214.8	3,436	16	3,436	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 60.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	16	5,567	89,072	16	89,072	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	16	130.5	2,088	16	2,088	
合 計					0			
					94,596		94,596	
変更積算金額					0			
					86,533		86,533	円/m2

170m2当たり内訳書

第 23号内訳書 敷砂利 (側帯)

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40		21	2,700	56,700			WYB00008
		m ³	21	2,700	56,700	0	0	単一 37号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		17	132.2	2,247			CB210610
		m ³	17	132.2	2,247	0	0	
合 計					53,923			
					53,923		0	

1,000m3当たり内訳書

締切盛土

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		1,001	132.4	132,532			CB210610
		m ³	1,001	132.4	132,532	0	0	
合 計					121,236			
					121,236		0	

1,000/0m3あたり内訳書

締切盛土撤去

第 25号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,001	215.1	215,315			CB210020
		m 3	1,001	215.1	215,315	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 60.0km以下 良好		1,001	4,584	4,588,584			WA901000 単一 38号
		m 3	1,001	4,584	4,588,584	0	0	
合 計					4,394,472			
					0		-4,394,472	

0/1,000m3当たり内訳書

締切盛土撤去

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,001	215.1	215,315	1,001	215,315	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 60.0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	1,001	4,584	4,588,584	1,001	4,588,584	単一 39号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,001	130.7	130,830	1,001	130,830	
合 計					0			
					4,934,729		4,934,729	
変更積算金額					0			
					4,514,151		4,514,151	円/m3

88/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	80,330	80,330			WB252320
		箇所	1	80,330	80,330	0	0	単一 40号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		88	10,640	936,320			WB252310
		日	88	10,640	936,320	0	0	単一 41号
合 計					930,002			
					0		-930,002	

0/57日当たり内訳書

ポンプ排水

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	80,330	80,330	1	80,330	単一 42号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	57	10,640	606,480	57	606,480	単一 43号
合 計					0			
					686,810		686,810	
変更積算金額					0			
					628,273		628,273	円/日

140/0m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 142日 単独7φトφ300 1000N/3cm未満		140	17,060	2,388,400			WYB00009
		m	140	17,060	2,388,400	0	0	単一 44号
合 計					2,184,841			
					0		-2,184,841	

0/140m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 30号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 138日 単独7φトφ300 1000N/3cm未満		0	0	0			WYB00020
		m	140	16,730	2,342,200	140	2,342,200	単一 45号
合 計					0			
					2,342,200		2,342,200	
変更積算金額					0			
					2,142,578		2,142,578	円/m

41/0人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			41	13,760	564,160			WB010212
		人日	41	13,760	564,160	0	0	単一 46号
合 計					516,077			
					0		-516,077	

0/55人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 32号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	55	13,760	756,800	55	756,800	単一 47号
合計					0			
					756,800		756,800	
変更積算金額					0			
					692,298		692,298	円/人日

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 33号内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
[準備費] 運搬費 伐木材 11.5m3	4t積DT L=5.4km DID無 堆積塵芥収集(機械)運搬のみ		1		42,849			WYB00013
		式	1		42,849	0	0	単一 48号
[準備費] 処分費	伐木材 8.9t		1		97,900			WYB00018
		式	1		97,900	0	0	単一 49号
合 計					128,753			
					128,753		0	

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 34号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土粒子の密度試験	1試料3個		3	5,900	17,700			WYB00011
		試料	3	5,900	17,700	0	0	単一 50号
土の含水比試験	1試料3個		3	1,510	4,530			WYB00010
		試料	3	1,510	4,530	0	0	単一 51号
土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)		3	13,000	39,000			WYB00005
		試料	3	13,000	39,000	0	0	単一 52号
合 計					56,011			
					56,011		0	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 35号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11164m3	式	1		45,720			WB010400
			1		45,720	0	0	単一 53号
床掘り (ICT) 保守点検	無し 無し 523m3	式	1		3,124			WB010490
			1		3,124	0	0	単一 54号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1252m2	式	1		11,637			WB010440
			1		11,637	0	0	単一 55号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 140m2	式	1		831			WB010440
			1		831	0	0	単一 56号
合 計					56,086			
					0		-56,086	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 36号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11164m3	式	0 1		0 45,720			WB010400 単一 57号
床掘り (ICT) 保守点検	無し 無し 494m3	式	0 1		0 2,952			WB010490 単一 58号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1370m2	式	0 1		0 12,755			WB010440 単一 59号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 94m2	式	0 1		0 544			WB010440 単一 60号
合 計					0 61,971			
変更積算金額					0 56,688			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 37号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 61号
合 計					547,033			
					547,033		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 38号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4258千円		1		4,258,000			WB010610
		式	1		4,258,000	0	0	単一 62号
合 計					3,895,099			
					3,895,099		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	[技術員0.5人]		1	14,500	14,500			WYB00015
		工事	1	14,500	14,500	0	0	単一 63号
合 計					13,264			
					13,264		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 40号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1	100,000	100,000			WYB00017
		工事	1	100,000	100,000	0	0	単一 64号
合 計					91,477			
					91,477		0	

一式当たり内訳書

第 41号内訳書 快適トレ

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トレ費用	1基×4.8ヶ月		1		244,000			WYB00012
		式	1		244,000	0	0	単一 65号
合 計					223,204			
					223,204		0	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	279.7
						1		279.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	305.8	305.8	CB210120	
			m3	1	305.8	305.8		
計						305.8		
単価						305.8		
						305.8	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	200.7
						1		200.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	219.8	219.8	CB210510	
			m3	1	219.8	219.8		
計						219.8		
単価						219.8		
						219.8	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	797.6
						1		797.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	872	872	CB220070	
			m 2	1	872	872		
	計					872		
	単価					872		
						872	円/m2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	502.6
						1		502.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		1	549.5	549.5	CB220070	
			m 2	1	549.5	549.5		
	計					549.5		
	単価					549.5		
						549.5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 10	
						歩掛使用年月	2022. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119.3
						1		119.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	130.5	130.5	CB210610	
			m 3	1	130.5	130.5		
	計					130.5		
	単価					130.5		
						130.5	円/m3	

						単価使用年月	2022. 06	
						歩掛使用年月	2022. 06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,098
						1		5,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下		1	5,574	5,574	CB210110	
			m 3	1	5,574	5,574		
	計					5,574		
	単価					5,574		
						5,574	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	4,193
						1		4,193
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 60.0km以下 良好		1	4,584	4,584	WA901000	
			m3	1	4,584	4,584	単-24号	
	計					4,584		
	単価					4,584	円/m3	
						4,584		

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,098
						1		5,098
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 60.0km以下		1	5,574	5,574	CB210110	
			m3	1	5,574	5,574		
	計					5,574		
	単価					5,574	円/m3	
						5,574		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	441.3	
						1		441.3	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)無 2.0km以下良好		1	482.5	482.5	WA901000		
			m3	1	482.5	482.5	単-25号		
	計					482.5			
	単価					482.5			
						482.5	円/m3		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅46cm高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	13,507	
						10		13,507	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2	73,920	147,840	CB226170		
			m3	2	73,920	147,840			
	計					147,840			
	単価					14,790			
						14,790	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	間知ブロック張 (大型ブロック張)	150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	21,415	
						1		21,415	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
間知ブロック張		150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-40(高炉)		1	23,450	23,450	CB226020		
			m2	1	23,450	23,450			
計						23,450			
単価						23,450			
						23,450	円/m2		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	2,383	
						1		2,383	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2,610	2,610	CB224710		
			m2	1	2,610	2,610			
計						2,610			
単価						2,610			
						2,610	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	53,133
						1		53,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	58,180	58,180	CB226180	
			m 3	1	58,180	58,180		
	計					58,180		
	単価					58,180		
						58,180	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	横帯コンクリート (30)	幅 30cm 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	179,935
						1		179,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		2.2	35,920	79,024	CB240010	
			m 3	2.2	35,920	79,024		
型枠		一般型枠 小型構造物		14.8	7,949	117,645.2	CB240210	
			m 2	14.8	7,949	117,645.2		
	計					196,669.2		
	単価					196,700		
						196,700	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	横帯コンクリート (32)	幅 30cm 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	198,139
						1		198,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.4	35,920	86,208	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	16.4	7,949	130,363.6	CB240210	
計						216,571.6		
単価						216,600		
						216,600	円/箇所	

						単価使用年月	2022.10	
						歩掛使用年月	2022.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	端止コンクリート	幅 30cm 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	203,262
						1		203,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.4	38,570	92,568	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	16.3	7,949	129,568.7	CB240210	
計						222,136.7		
単価						222,200		
						222,200	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,936
						1		1,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無		1	2,120	2,120	WB810870	
			m 2	1	2,120	2,120	単- 26号	
計						2,120		
単価						2,120		
						2,120	円/m2	

						単価使用年月	2022.10	
						歩掛使用年月	2022.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材(割栗石50-150mm)	単位	袋	数量	1	単価	15,084
						1		15,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用		1	16,490	16,490	CB322430	
			袋	1	16,490	16,490		
計						16,490		
単価						16,490		
						16,490	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,272
						1		7,272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,963	7,963	WB824010	
			m3	1	7,963	7,963	単- 27号	
計						7,963		
単価						7,963		
						7,963	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,664
						1		1,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,823	1,823	CB227010	
			m3	1	1,823	1,823		
計						1,823		
単価						1,823		
						1,823	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,922
						1		2,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,200	3,200	WB020051	
			m3	1	3,200	3,200	単- 29号	
計						3,200		
単価						3,200		
						3,200	円/m3	

						単価使用年月	2022.10	
						歩掛使用年月	2022.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	処分費	汚泥	単位	t	数量	1	単価	17,545
						1		17,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	18,180	18,180	WB020052	
			t	1	18,180	18,180	単- 30号	
産業廃棄物税		汚泥		1	1,000	1,000	WYB00014	
			t	1	1,000	1,000	単- 31号	
計						19,180		
単価						19,180		
						19,180	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	処分費	廃プラ	単位	t	数量	1	12,166
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				1	12,300	12,300	WB020052
		t	1	12,300	12,300	単一 32号	12,166
産業廃棄物税	廃プラ			1	1,000	1,000	WYB00016
		t	1	1,000	1,000	単一 33号	
計						13,300	
						13,300	
単価						13,300	円/t
						13,300	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-24号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 60.0km以下 良好	単位	m 3	数量		100	単価	4,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	7.6	60,310	458,356	WA901001 単一 66号		
諸雑費（まるめ）			式	1		44			
計						458,400			
単価						4,584	円/m 3		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-25号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 2.0km以下 良好	単位	m 3	数量		100	単価	482.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	0.8	60,310	48,248	WA901001 単一 66号		
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						48,250			
単価						482.5	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m ²	数量	1	単価	2,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m ²	1	2,120.58	2,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,120		
単価						2,120	円/m ²	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,963	7,963		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,963		
単価						7,963	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	コンクリート切断（湿式ウォールソーイング工法）	単位	m	数量	10	10	35,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	28,665	14,332		
特殊作業員		人	0.5	26,670	13,335		
普通作業員		人	0.5	19,005	9,502		
コンクリート壁面カッタ損料	油圧式ウォールソー 最大切断深さ70cm級	日	0.5	61,100	30,550		
ウォールソー用ブレード	26インチ	枚	0.462	281,900	130,237		
ウォールソー用ブレード	38インチ	枚	0.237	516,400	122,386		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第3次)(超低騒音型)37/45kVA	日	0.5	12,620	6,310	WYB00007	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.5	43,100	21,550	単一 67号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		3,698	単一 68号	
計					351,900		
単価					35,190		
					35,190	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 [コンクリート殻 (無筋)]	(株) 三宝保全	m ³	100	3,200	320,000		
	計					320,000		
	単価					3,200	円/m ³	

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	18,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (汚泥)	(株) 外菌運輸機工	t	100	18,180	1,818,000		
	計					1,818,000		
	単価					18,180	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単-31号	産業廃棄物税	汚泥	単位	t	数量	1	単価 1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物税(汚泥)		(株)外菌運輸機工		1	1,000	1,000	
			t	1	1,000	1,000	
計						1,000	
単価						1,000	円/t
						1,000	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0
単-32号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(廃プラ)		(株)三宝保全					
			t	100	12,300	1,230,000	
計						1,230,000	
単価						12,300	円/t

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単-33号	産業廃棄物税	廃プラ	単位	t	数量	1	単価	1,000	
							1	1,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税(廃プラ)		(株)三宝保全			1	1,000	1,000		
				t	1	1,000	1,000		
計							1,000		
単価							1,000		
							1,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単-34号	ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)有 60.0km以下 良好	単位	m3	数量	100	単価	4,578	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t積級運転		良好						WA901001	
				日	7.6	60,230	457,748	単- 69号	
諸雑費(まるめ)							52		
計							457,800		
単価							4,578	円/m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0		
単-35号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 無 60.0km以下 良好	単位	m 3	数量		100	単価	4,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	7.6	60,230	457,748	WA901001 単一 70号		
諸雑費（まるめ）			式	1		52			
計						457,800			
単価						4,578	円/m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0		
単-36号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量		1	単価	2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC-40		1	2,700	2,700			
			m 3	1	2,700	2,700			
計						2,700			
単価						2,700	円/m 3		
						2,700			

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単-37号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m ³	数量	1	単価	2,700	
						1		2,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC-40		1	2,700	2,700			
			m ³	1	2,700	2,700			
計						2,700			
単価						2,700			
						2,700	円/m ³		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1.000-00-00-2-0	
単-38号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）有 60.0km以下 良好	単位	m ³	数量	100	単価	4,584	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック10t積級運転		良好					WA901001		
			日	7.6	60,310	458,356	単一 66号		
諸雑費（まるめ）									
			式	1		44			
計						458,400			
単価									
						4,584	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ダンプトラック運搬 (シラス土)	パック山積0.8m3(平積0.6m3) 無 60.0km以下 良好	単位	m ³	数量	100	単価	4,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	日	7.6	60,310	458,356	WA901001 単- 71号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		44		
	計					458,400		
	単価					4,584	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	80,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,665	14,332			
特殊作業員		人	0.1	26,670	2,667			
普通作業員		人	2	19,005	38,010			
バックホウ運転		日	0.5	50,640	25,320	WK250540	単一 72号	
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						80,330		
単価						80,330	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	26,670	3,733			
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単一 73号		
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	6,096	6,096	WK250410 単一 74号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		309			
計					10,640			
単価					10,640	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	80,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,665	14,332			
特殊作業員		人	0.1	26,670	2,667			
普通作業員		人	2	19,005	38,010			
バックホウ運転		日	0.5	50,640	25,320	WK250540	単一 75号	
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					80,330			
単価					80,330	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	26,670	3,733			
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単一 76号		
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	6,096	6,096	WK250410 単一 77号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		309			
計					10,640			
単価					10,640	円/日		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 142日 単独70トφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	1	単価	17,060
						1	17,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	17,060	17,060	WB253010	
			m	1	17,060	17,060	単- 78号	
計						17,060		
単価						17,060		
						17,060	円/m	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	汚濁防止フェンス（賃料、設置・撤去含む）	H=1.0m 138日 単独70トφ300 1000N/3cm未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1	16,730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	16,730	16,730	単- 79号	
計						0		
単価						16,730		
						0		
						16,730	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単一46号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単一47号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単-48号	[準備費] 運搬費 伐木材 11.5m3	4t積DT L=5.4km DID無 堆積塵芥収集(機械)運搬のみ	単位	式	数量	1	単価	42,849
						1		42,849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集（機械処理）		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 無し 6.5km以下 持込 全ての費用		11.5	3,726	42,849	CB320720	
			m3	11.5	3,726	42,849		
計						42,849		
						42,849		
単価						42,849	円/式	
						42,849		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単-49号	[準備費] 処分費	伐木材 8.9t	単位	式	数量	1	単価	97,900
						1		97,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				8.9	11,000	97,900	WB020052	
			t	8.9	11,000	97,900	単- 80号	
計						97,900		
						97,900		
単価						97,900	円/式	
						97,900		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00-00-2-0	
単-50号	土粒子の密度試験	1試料3個	単位	試料	数量	1	単価	5,900
						1		5,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土粒子の密度試験		1試料3個		1	5,900	5,900		
			試料	1	5,900	5,900		
計						5,900		
						5,900		
単価						5,900	円/試料	
						5,900		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00-00-2-0	
単-51号	土の含水比試験	1試料3個	単位	試料	数量	1	単価	1,510
						1		1,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の含水比試験		1試料3個		1	1,510	1,510		
			試料	1	1,510	1,510		
計						1,510		
						1,510		
単価						1,510	円/試料	
						1,510		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00-00-2-0	
単-52号	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	単位	試料	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の粒度試験		沈降分析(ふるい分け含む)		1	13,000	13,000		
			試料	1	13,000	13,000		
計						13,000		
						13,000		
単価						13,000		
						13,000	円/試料	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 06 2022. 06 1.000-00-00-2-0	
単-53号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11164m3	単位	式	数量	1	単価	45,720
						1		45,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1.595	28,665	45,720		
計						45,720		
						45,720		
単価						45,720		
						45,720	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-54号	床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 523m3	単位	式	数量	1	単価	3,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.109	28,665	3,124		
計						3,124		
単価						3,124	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-55号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1252m2	単位	式	数量	1	単価	11,637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.406	28,665	11,637		
計						11,637		
単価						11,637	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-56号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 140m2	単位	式	数量	1	単価	831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.029	28,665	831		
計						831		
単価						831	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-57号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11164m3	単位	式	数量	1	単価	45,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.595	28,665	45,720		
計						45,720		
単価						45,720	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-58号	床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 494m3	単位	式	数量	1	単価	2,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.103	28,665	2,952		
計						2,952		
単価						2,952	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-59号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1370m2	単位	式	数量	1	単価	12,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.445	28,665	12,755		
計						12,755		
単価						12,755	円/式	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-60号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 94m2	単位	式	数量	1	単価	544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.019	28,665	544		
計						544		
単価						544	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
単-61号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-62号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4258千円	単位	式	数量	1	単価	4,258,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		4,258,000		
計						4,258,000		
単価						4,258,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-63号	ICT活用効果等調査費	[技術員0.5人]	単位	工事	数量	1	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費		[技術員0.5人]		1	14,500	14,500		
			工事	1	14,500	14,500		
計						14,500		
単価						14,500	円/工事	
						14,500		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00-00-2-0
単-64号	諸経費動向調査費		単位	工事	数量	1	単価 100,000
						1	100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸経費動向調査費				1	100,000	100,000	
			工事	1	100,000	100,000	
計						100,000	
						100,000	
単価						100,000	円/工事
						100,000	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1.000-00-00-2-0
単-65号	快適ﾄﾞﾙ費用	1基×4.8ヶ月	単位	式	数量	1	単価 244,000
						1	244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適ﾄﾞﾙ費用		1基×4.8ヶ月		1		244,000	
			式	1		244,000	
計						244,000	
						244,000	
単価						244,000	円/式
						244,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	60,310
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,730	23,730		
軽油	1. 2号		L	76	144	10,944		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		供用日	1.24	20,000	24,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1.24	667	827		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						60,310		
単価						60,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第3次)(超低騒音型)37/45kVA	単位	日	数量	1	12,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		46.9	144	6,753	
			L	46.9	144	6,753	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]損料	排出ガス対策型(第3次)(超低騒音型)37/45kVA		1	5,860	5,860	
			日	1	5,860	5,860	
	諸雑費(まるめ)			1		7	
			式	1		7	
	計					12,620	
						12,620	
	単価					12,620	円/日
						12,620	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	43,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,775	26,775			
軽油	1.2号	L	33	144	4,752			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.21	9,560	11,567			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					43,100			
単価					43,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	60,230
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,730	23,730		
軽油	1. 2号		L	76	143	10,868		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		供用日	1.24	20,000	24,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		供用日	1.24	667	827		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						60,230		
単価						60,230	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	60,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,730	23,730			
軽油	1. 2号	L	76	143	10,868			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					60,230			
単価					60,230	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	60,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,730	23,730			
軽油	1. 2号	L	76	144	10,944			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					60,310			
単価					60,310	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775		50,640	
軽油	1. 2号	L	69	144	9,936			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					50,640			
単価					50,640	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	419	502		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					502		
	単価					502	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	6,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	144	3,744		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.2	1,960	2,352		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,096		
	単価					6,096	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	69	144	9,936			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						50,640		
単価						50,640	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m ³ /h)未満 作業時排水	単位	日	数量	単価	金額	単価	502
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	419	502			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					502			
	単価					502		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	6,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	144	3,744		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.2	1,960	2,352		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,096		
	単価					6,096	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	17,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,864	286,400	WB253020 単- 81号
汚濁防止フェンス		H=1.0m 142日 単独7 ^{mm} トφ300 1000N/3cm未満		m	100	12,900	1,290,000	
アンカー工 10%				式	1		129,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		600	
計							1,706,000	
単価							17,060	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去						WB253020	
		m	100	2,864	286,400	単- 82号		
汚濁防止フェンス	H=1.0m 138日 単独7 ^{mm} トφ300 1000N/3cm未満	m	100	12,600	1,260,000			
アンカー工 10%		式	1		126,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		600			
計					1,673,000			
単価					16,730	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	処分費（t）		単位	t	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(伐木材)	(株)前田産業	t	100	11,000	1,100,000	
	計					1,100,000	
	単価					11,000	円/t

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,864
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	28,665	63,063			
普通作業員		人	5.4	19,005	102,627			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,090	112,398			WK250550 単一 83号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,312			
計					286,400			
単価					2,864		円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,864
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	28,665	63,063			
普通作業員		人	5.4	19,005	102,627			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,090	112,398			WK250550 単一 84号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,312			
計					286,400			
単価					2,864			円/m

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775		
軽油	1. 2号	L	83	144	11,952		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	12,000	12,360		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					51,090		
単価					51,090	円/日	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	83	144	11,952			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					51,090			
単価					51,090	円/日		