

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市京町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 5月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289300023	1 4) 単価適用年月	2022年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 8月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	119,394,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	108,757,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	316日間 自 令和 4年 8月19日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 ( 1回変更) 至 令和 5年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	久留米	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	2 2) 処 分 費 等	534,446
		2 3) 公 告 日	令和 4年 6月23日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
---------------------	----------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		57,248,827				
		式	1		62,510,574	1	5,261,747		
河川土工		式	1		4,505,568				
		式	1		4,613,798	1	108,230		
掘削工		式	1		62,766				
		式	1		320,551	1	257,785		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	285.3	62,766			単-1号	
		m3	190	285.3	54,207	-30	-8,559		
掘削 （表土剥ぎ）	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
		m3	120	285.3	34,236	120	34,236		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0			内-1号	
		m3	120		232,108	120	232,108		
盛土工		式	1		4,166,412				
		式	1		3,924,343	1	-242,069		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	620	5,098	3,160,760			単-3号	
		m3	260	5,098	1,325,480	-360	-1,835,280		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80	683.3	54,664			単-4号	
		m3	770	683.3	526,141	690	471,477		
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	70	190.6	13,342	70	13,342		
土材料		m3	430		950,988			内-2号	
		m3	0		0	-430	-950,988		
土材料		m3	0		0			内-3号	
		m3	940		2,059,380	940	2,059,380		

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
法面整形工		式	1 0		276,390 0		-1	-276,390	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	740 0	373.5 373.5	276,390 0		-740	-276,390	単-6号
法面整形工(ICT)		式	0 1		0 368,904		1	368,904	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0 760	0 485.4	0 368,904		760	368,904	単-7号
法覆護岸工		式	1 1		34,758,694 35,254,020		1	495,326	
作業土工		式	1 1		395,942 327,515		1	-68,427	
床掘り	土砂	m3	300 0		64,710 0		-300	-64,710	内-4号
埋戻し	最大幅1.0m以上4.0m未満	m3	130 0		207,657 0		-130	-207,657	内-5号
埋戻し		m3	0 130		0 204,412		130	204,412	内-6号
埋戻し		m3	30 0		70,779 0		-30	-70,779	内-7号
埋戻し		m3	0 30		0 79,872		30	79,872	内-8号
基面整正		m2	140 0		52,796 0		-140	-52,796	内-9号

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基面整正		m2	0 110		0 43,231			内-10号	
作業土工(ICT)		式	0 1		0 105,922				
床掘り(ICT)	土砂	m3	0 270		0 105,922			内-11号	
石積(張)工 (川表)		式	1 1		30,281,608 30,668,016				
石積(張)基礎 (A)	18-8-40(高炉)	m	167 140	13,126 13,126	2,192,042 1,837,640			単-8号	
石張	練石 雑割石	m2	645 645	33,849 33,849	21,832,605 21,832,605			単-9号	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	201 201	22,535 22,535	4,529,535 4,529,535			単-10号	
裏込材	再生クラッシュラン RC-40	m3	123 123	6,284 6,284	772,932 772,932			単-11号	
コンクリート張	18-8-40(高炉)	m3	16 0		381,740 0			内-12号	
コンクリート張	18-8-40(高炉)	m3	0 16		0 306,886			内-13号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	43 0	11,522 11,522	495,446 0			単-12号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	0 43		0 391,748			内-14号	

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	44	1,757	77,308	0	0	単-13号	
			44	1,757	77,308				
足場	安全ネット必要	掛m2	0		0	290	919,362	内-15号	
			290		919,362				
護岸付属物工 (川表)		式	1		372,858	0	0		
			1		372,858				
平張コンクリート	18-8-40(高炉) 高さ 3 5 c m	m2	47		372,858	0	0	内-16号	
			47		372,858				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (川裏)		式	1		3,660,127	1	54,162		
			1		3,714,289				
コンクリートブロック基礎 (B)	18-8-40(高炉) 底幅 4 3 c m 高さ 25 c m	m	63	4,950	311,850	1	4,950	単-14号	
			64	4,950	316,800				
コンクリートブロック積	粗面 控35cm	m2	149	18,682	2,783,618	1	18,682	単-15号	
			150	18,682	2,802,300				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	59	7,378	435,302	0	0	単-16号	
			59	7,378	435,302				
天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m	65	1,982	128,830	-65	-128,830	単-17号	
			0	1,982	0				
天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m	0	0	0	64	159,360	単-18号	
			64	2,490	159,360				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	1,757	527	0	0	単-19号	
			0.3	1,757	527				
護岸付属物工 (川裏)		式	1		48,159	1	17,261		
			1		65,420				

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事					（ 1 回変更）（個別合意）		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
横帯コンクリート (5)	幅 30 c m 18-8-40(高 炉)		箇所	1	48,159	48,159			単-20号	
				0	48,159	0	-1	-48,159		
横帯コンクリート (5)	幅 30 c m 18-8-40(高 炉)		箇所	0	0	0			単-21号	
				1	65,420	65,420	1	65,420		
擁壁護岸工			式	1		3,090,711				
				1		3,090,711	0	0		
護岸天端工			式	1		3,090,711				
				1		3,090,711	0	0		
ハレパット	1:1.5~2.5		m	39	79,249	3,090,711			単-22号	
				39	79,249	3,090,711	0	0		
付帯道路工			式	1		1,605,751				
				1		1,856,337	1	250,586		
アスファルト舗装工 (天端舗装)			式	1		676,953				
				1		766,299	1	89,346		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm		m2	308	648.9	199,861			単-23号	
				299	648.9	194,021	-9	-5,840		
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)		m2	0	0	0			単-24号	
				29	2,297	66,613	29	66,613		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	308	1,549	477,092			単-25号	
				299	1,549	463,151	-9	-13,941		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	0	0	0			単-26号	
				29	1,466	42,514	29	42,514		

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			1		738,291				
		式	1		929,018	1	190,727		
プレキャストU型側溝	PU1 300×300×2000		39	6,197	241,683			単-27号	
		m	0	6,197	0	-39	-241,683		
プレキャストU型側溝	PU1 300×360×2000		0	0	0			単-28号	
		m	39	11,440	446,160	39	446,160		
プレキャストU型側溝	PU3 300×500×2000		6	18,682	112,092			単-29号	
		m	0	18,682	0	-6	-112,092		
プレキャストU型側溝	PU4 300×300×2000		22	15,002	330,044			単-30号	
		m	22	15,002	330,044	0	0		
横断暗渠	300×300×2000		4	13,618	54,472			単-31号	
		m	4	13,618	54,472	0	0		
自由勾配側溝	300×400×2000 縦断 用 T-25 普通型		0	0	0			単-32号	
		m	2	14,860	29,720	2	29,720		
自由勾配側溝	300×500×2000 縦断 用 T-25 普通型		0	0	0			単-33号	
		m	2	15,550	31,100	2	31,100		
自由勾配側溝	300×600×2000 縦断 用 T-25 普通型		0	0	0			単-34号	
		m	2	17,390	34,780	2	34,780		
底版コンクリート(材料費)	18-8-25(20)高炉		0	0	0			単-35号	
		m3	0.2	13,710	2,742	0.2	2,742		
集水柵工			1		190,507				
		式	1		161,020	1	-29,487		
現場打ち集水柵 (8)	600×600×580(G) T-1 4 18-8-25(高炉)		1	73,911	73,911			単-36号	
		箇所	0	73,911	0	-1	-73,911		



# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (8)	600×600×730(G) T-1 4 18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0			単-37号	
			1	79,270	79,270	1	79,270		
現場打ち集水桝 (9)	600×600×1190(G) T-14 18-8-25(高炉)	箇所	1	116,596	116,596			単-38号	
			0	116,596	0	-1	-116,596		
現場打ち集水桝 (9)	600×600×820(G) T-14 18-8-25(高炉)	箇所	0	0	0			単-39号	
			1	81,750	81,750	1	81,750		
付属物設置工		式	1		9,030,484				
			1		8,968,236	1	-62,248		
階段工 (川表)		式	1		8,672,558				
			1		8,672,558	0	0		
現場打階段 (3)	18-8-40(高炉) 再生ク ッシャー40~0	箇所	1	5,780,624	5,780,624			単-40号	
			1	5,780,624	5,780,624	0	0		
現場打階段 (3)(天端部)		m3	65		2,252,021			内-17号	
			65		2,252,021	0	0		
横帯コンクリート	幅 30 c m 18-8-40(高 炉)	箇所	1	639,913	639,913			単-41号	
			1	639,913	639,913	0	0		
防止柵工		式	1		357,926				
			1		295,678	1	-62,248		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 4段 ダークブラウン	m	46	7,781	357,926			単-42号	
			38	7,781	295,678	-8	-62,248		
坂路工		式	1		1,578,843				
			1		3,093,607	1	1,514,764		
掘削工		式	1		5,706				
			1		5,706	0	0		

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	285.3	5,706	0	0	単-43号	
			20	285.3	5,706				
盛土工		式	1		106,059	-1	-106,059		
			0		0				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,098	101,960	-20	-101,960	単-44号	
			0	5,098	0				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	6	683.3	4,099	-6	-4,099	単-45号	
			0	683.3	0				
作業土工		式	1		20,477	1	93,190		
			1		113,667				
床掘り	土砂	m3	10		2,574	-10	-2,574	内-18号	
			0		0				
床掘り	土砂	m3	60		11,927	60	11,927	内-19号	
			0		0				
埋戻し	最大幅1.0m以上4.0m未満	m3	8		12,815	-8	-12,815	内-20号	
			0		0				
埋戻し		m3	60		90,034	60	90,034	内-21号	
			0		0				
基面整正		m2	10		5,088	-10	-5,088	内-22号	
			0		0				
基面整正		m2	30		11,706	30	11,706	内-23号	
			0		0				
プレキャスト擁壁工		式	1		1,076,490	-1	-1,076,490		
			0		0				

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事					（ 1 回変更）（個別合意）		河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト擁壁 (H-2250S)	幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	1 0	77,572 77,572	77,572 0	-1	-77,572	単-46号		
プレキャスト擁壁 (H-2500S)	幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下	m	1 0	87,228 87,228	87,228 0	-1	-87,228	単-47号		
プレキャスト擁壁 (H-2750S)	幅 100 c m 2.0mを超え3.5m以下	m	1 0	108,489 108,489	108,489 0	-1	-108,489	単-48号		
プレキャスト擁壁 (H-3000S)	幅 100 c m 2.0mを超え3.5m以下	m	1 0	121,788 121,788	121,788 0	-1	-121,788	単-49号		
プレキャスト擁壁 (H-3500S)	幅 100 c m 2.0mを超え3.5m以下 H=2.75mタイプ	m	1 0	163,690 163,690	163,690 0	-1	-163,690	単-50号		
プレキャスト擁壁 (H-3500S)	幅 100 c m 2.0mを超え3.5m以下 H=3.00mタイプ	m	1 0	163,690 163,690	163,690 0	-1	-163,690	単-51号		
プレキャスト擁壁 (H-4000S)	幅 100 c m 2.0mを超え3.5m以下	m	1 0	175,532 175,532	175,532 0	-1	-175,532	単-52号		
嵩上コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	1 0		88,358 0	-1	-88,358	内-24号		
現場打設コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	0.1 0		6,626 0	-0.1	-6,626	内-25号		
足場	安全ネット必要	掛m2	20 0		83,517 0	-20	-83,517	内-26号		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (川裏)		式	1 0		99,037 0	-1	-99,037			
コンクリートブロック基礎 (C)	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	1 0	6,561 6,561	6,561 0	-1	-6,561	単-53号		

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリートブロック積	粗面 控35cm	m2	4	20,030	80,120			単-54号	
			0	20,030	0	-4	-80,120		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	1	7,378	7,378			単-55号	
			0	7,378	0	-1	-7,378		
天端コンクリート (B)	18-8-25(高炉)	m	2	2,489	4,978			単-56号	
			0	2,489	0	-2	-4,978		
擁壁工		式	1		35,884				
			1			1,585,653	1	1,549,769	
既設コンクリート擁壁嵩上げ 坂路④	18-8-25(高炉) H=100 ~230	m	8		35,884			内-27号	
			0			0	-8	-35,884	
U型擁壁 (2)	24-12-20(25)(高炉)	m	0		0			内-28号	
			9			1,585,653	9	1,585,653	
側溝工		式	0		0				
			1			31,210	1	31,210	
落差コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	0		0			内-29号	
			1			6,861	1	6,861	
接続水路	420×410×660(G)18-8 -25(高炉)	箇所	0		0			内-30号	
			1			24,349	1	24,349	
アスファルト舗装工 (天端舗装)		式	1		43,280				
			1			50,113	1	6,833	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	19	648.9	12,329			単-57号	
			22	648.9	14,275	3	1,946		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	19	1,629	30,951			単-58号	
			22	1,629	35,838	3	4,887		

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防止柵工			1		191,910				
		式	1		222,513	1	30,603		
転落(横断)防止柵 (既設)	撤去		0	0	0			単-59号	
		m	10	721.2	7,212	10	7,212		
転落(横断)防止柵 (縦格子タイプ)	柵高 1.1m 土中建込 ダークブラウン		15	10,648	159,720			単-60号	
		m	18	10,648	191,664	3	31,944		
転落(横断)防止柵 (縦格子タイプ)	柵高 1.1m コンクリート建 込 ダークブラウン		3	10,730	32,190			単-61号	
		m	2	10,730	21,460	-1	-10,730		
現場発生品運搬			0		0			内-31号	
		回	1		2,177	1	2,177		
侵入防止フェンス工			0		0				
		式	1		1,084,745	1	1,084,745		
仮設フェンス設置・撤去			0		0			内-32号	
		m	10		356,978	10	356,978		
侵入防止フェンス設置・撤去			0		0			内-33号	
		m	11		588,403	11	588,403		
現場発生品運搬			0		0			内-34号	
		回	1		2,404	1	2,404		
植栽撤去			0		0			内-35号	
		本	24		136,960	24	136,960		
構造物撤去工			1		2,556,350				
		式	1		5,511,439	1	2,955,089		
作業土工			1		137,144				
		式	1		137,144	0	0		

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
床掘り	土砂	m3	110		23,942			内-36号	
			110		23,942	0	0		
埋戻し	土砂	m3	110		92,996			内-37号	
			110		92,996	0	0		
珪砂充填	1:3 高炉	m3	0.7	28,866	20,206			単-62号	
			0.7	28,866	20,206	0	0		
構造物取壊し工		式	1		1,779,738				
			1		3,953,739	1	2,174,001		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	191	9,318	1,779,738			単-63号	
			423	9,318	3,941,514	232	2,161,776		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0			内-38号	
			3		1,700	3	1,700		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0	0	0			単-64号	
			21	501.2	10,525	21	10,525		
運搬処理工		式	1		639,468				
			1		1,420,556	1	781,088		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	191	2,090	399,190			単-65号	
			423	2,090	884,070	232	484,880		
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-66号	
			1	2,040	2,040	1	2,040		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	191	1,258	240,278			単-67号	
			423	1,258	532,134	232	291,856		
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0			単-68号	
			1	2,312	2,312	1	2,312		

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設工			1		122,426				
		式	1		122,426	0	0		
交通管理工			1		122,426				
		式	1		122,426	0	0		
交通誘導警備員			10		122,426			内-39号	
		人日	10		122,426	0	0		
直接工事費			1		57,248,827				
		式	1		62,510,574	1	5,261,747		
共通仮設費			1		7,167,027				
		式	1		12,408,397	1	5,241,370		
共通仮設費			1		1,419,195				
		式	1		5,001,228	1	3,582,033		
技術管理費			0		0				
		式	1		3,095,162	1	3,095,162		
保守管理(ICT)			0		0			内-40号	
		式	1		5,662	1	5,662		
システム初期費(ICT)			0		0			内-41号	
		式	1		598,000	1	598,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-42号	
		式	1		2,477,000	1	2,477,000		
ICT活用工事等調査費用			0		0			内-43号	
		式	1		14,500	1	14,500		
営繕費			0		0				
		式	1		387,600	1	387,600		

# 設計内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区（中流）築堤護岸工事 （ 1 回変更） （個別合意）					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
快適化			0		0			内-44号	
		式	1		387,600		387,600		
現場環境改善費（率計上）			1		1,419,195				
		式	1		1,518,466	1	99,271		
共通仮設費（率計上）			1		5,747,832				
		式	1		7,407,169	1	1,659,337		
純工事費			1		64,415,854				
		式	1		74,918,971	1	10,503,117		
現場管理費			1		19,872,378				
		式	1		23,975,208	1	4,102,830		
工事原価			1		84,288,232				
		式	1		98,894,179	1	14,605,947		
一般管理費等			1		14,581,768				
		式	1		16,395,821	1	1,814,053		
工事価格			1		98,870,000				
		式	1		115,290,000	1	16,420,000		
消費税相当額			1		9,887,000				
		式	1		11,529,000	1	1,642,000		
工事費計			1		108,757,000				
		式	1		126,819,000	1	18,062,000		



# 0/120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m <sup>3</sup>	121	2,106	254,826	121	254,826	CB210110
合計					254,826		254,826	
変更積算金額					232,108		232,108	円/m <sup>3</sup>

# 430/0m3当たり内訳書

土材料

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			435	2,400	1,044,000			CB210550
		m 3	435	2,400	1,044,000	0	0	
(購入土(改良土・現場渡し 地山))								
合 計					950,988			
					0		-950,988	

# 0/940m3当たり内訳書

土材料

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			0	0	0			CB210550
		m 3	942	2, 400	2, 260, 800	942	2, 260, 800	
(購入土(改良土・現場渡し地山))								
合 計					0			
					2, 260, 800		2, 260, 800	
変更積算金額					0			
					2, 059, 380		2, 059, 380	円/m3

# 300/0m3当たり内訳書

床掘り

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		300	236.8	71,040			CB210030
		m 3	300	236.8	71,040	0	0	
合 計					64,710			
					0		-64,710	

# 130/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		128	1,781	227,968			CB210410
		m 3	128	1,781	227,968	0	0	
合 計					207,657			
					0		-207,657	

# 0/130m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	126	1,781	224,406	126	224,406	
合 計					0			
					224,406		224,406	
変更積算金額					0			
					204,412		204,412	円/m3

# 30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		28.8	2,698	77,702			CB210410
		m <sup>3</sup>	28.8	2,698	77,702	0	0	
合 計					70,779			
					0		-70,779	

# 0/30m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	32.5	2,698	87,685	32.5	87,685	
合 計					0			
					87,685		87,685	
変更積算金額					0			
					79,872		79,872	円/m3



# 140/0m2当たり内訳書

基面整正

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			138	420	57,960			CB210080
		m 2	138	420	57,960	0	0	
合 計					52,796			
					0		-52,796	

# 0/110m2当たり内訳書

基面整正

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	113	420	47,460	113	47,460	
合 計					0			
					47,460		47,460	
変更積算金額					0			
					43,231		43,231	円/m2

# 0/270m3当たり内訳書

床掘り (ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	274	424. 4	116, 285	274	116, 285	
合 計					0			
					116, 285		116, 285	
変更積算金額					0			
					105, 922		105, 922	円/m3

# 16/0m3当たり内訳書

コンクリート張

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		15.8	19,230	303,834			CB240010
		m 3	15.8	19,230	303,834	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3.9	8,479	33,068			CB240210
		m 2	3.9	8,479	33,068	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		42.6	1,929	82,175			CB224710
		m 2	42.6	1,929	82,175	0	0	
合 計					381,740			
					0		-381,740	

# 0/16m3当たり内訳書

コンクリート張

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0 15.8	0 19,230	0 303,834			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	0 3.9	0 8,479	0 33,068			CB240210
合計					0 336,902			
変更積算金額					0 306,886			円/m <sup>3</sup>

# 0/43m当たり内訳書

天端コンクリート

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		0	0	0			CB226180
		m 3	8.5	50,600	430,100	8.5	430,100	
合 計					0			
					430,100		430,100	
変更積算金額					0			
					391,748		391,748	円/m

# 0/290掛m2当たり内訳書

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	294	3,433	1,009,302	294	1,009,302	単一 70号
合 計					0			
					1,009,302		1,009,302	
変更積算金額					0			
					919,362		919,362	円/掛m2

# 47m2当たり内訳書

平張コンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		47.3	1,575	74,497			CB221110
		m <sup>2</sup>	47.3	1,575	74,497	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		16.6	19,230	319,218			CB240010
		m <sup>3</sup>	16.6	19,230	319,218	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1.5	8,479	12,718			CB240210
		m <sup>2</sup>	1.5	8,479	12,718	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1.5	1,929	2,893			CB224710
		m <sup>2</sup>	1.5	1,929	2,893	0	0	
合 計					372,858			
					372,858		0	



# 65m3当たり内訳書

現場打階段  
第 17号内訳書 (3) (天端部)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		64.9	19,230	1,248,027			CB240010
		m 3	64.9	19,230	1,248,027	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		133	8,479	1,127,707			CB240210
		m 2	133	8,479	1,127,707	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用		61.3	1,575	96,547			CB221110
		m 2	61.3	1,575	96,547	0	0	
合 計					2,252,021			
					2,252,021		0	

# 10/0m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		10.7	264.2	2,826			CB210030
		m 3	10.7	264.2	2,826	0	0	
合 計					2,574			
					0		-2,574	

# 0/60m3当たり内訳書

床掘り

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	55.3	236.8	13,095	55.3	13,095	
合 計					0			
					13,095		13,095	
変更積算金額					0			
					11,927		11,927	円/m3

# 8/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		7.9	1,781	14,069			CB210410
		m <sup>3</sup>	7.9	1,781	14,069	0	0	
合 計					12,815			
					0		-12,815	

# 0/60m3当たり内訳書

埋戻し

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m <sup>3</sup>	55.5	1,781	98,845	55.5	98,845	
合 計					0			
					98,845		98,845	
変更積算金額					0			
					90,034		90,034	円/m <sup>3</sup>

# 10/0m2当たり内訳書

基面整正

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			13.3	420	5,586			CB210080
		m 2	13.3	420	5,586	0	0	
合 計					5,088			
					0		-5,088	

# 0/30m2当たり内訳書

基面整正

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	30.6	420	12,852	30.6	12,852	
合 計					0			
					12,852		12,852	
変更積算金額					0			
					11,706		11,706	円/m2

# 1/0m3当たり内訳書

嵩上コンクリート

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.1	27,170	29,887			CB240010
			1.1	27,170	29,887	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	8.5	7,675	65,237			CB240210
			8.5	7,675	65,237	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	187,600	1,876			WB810010
			0.01	187,600	1,876	0	0	単一 88号
合 計					88,358			
					0		-88,358	



# 0.1/0m3当たり内訳書

現場打設コンクリート

第 25号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	27,170	2,717			CB240010
		m <sup>3</sup>	0.1	27,170	2,717	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		0.45	7,675	3,453			CB240210
		m <sup>2</sup>	0.45	7,675	3,453	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0.006	184,300	1,105			WB810010 単一 89号
		t	0.006	184,300	1,105	0	0	
合 計					6,626			
					0		-6,626	

## 20/0掛m2あたり内訳書

足場

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		22. 2	4, 130	91, 686			WB252110
		掛m 2	22. 2	4, 130	91, 686	0	0	単一 90号
合 計					83, 517			
					0		-83, 517	

# 8/0m当たり内訳書

第 27号内訳書 既設コンクリート擁壁嵩上げ  
坂路④

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.43	26,690	11,476			CB240010
		m 3	0.43	26,690	11,476	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2.3	7,675	17,652			CB240210
		m 2	2.3	7,675	17,652	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.003	187,600	562			WB810010
		t	0.003	187,600	562	0	0	単一 88号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		13	589.5	7,663			CB224410
		孔	13	589.5	7,663	0	0	
コンクリートアンカー(樹脂アンカー)	D13用 L=0.11m		13	157	2,041			
		本	13	157	2,041	0	0	
合 計					35,884			
					0		-35,884	

# 0/9m当たり内訳書

U型擁壁

第 28号内訳書 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0 30.2	0 1,574	0 47,534			CB2211110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0 3	0 26,830	0 80,490			CB240010
(生コンクリート高炉 18-8-40 W/ C規定無し)								
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0 2.4	0 4,290	0 10,296			CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し	m <sup>3</sup>	0 22.9	0 20,780	0 475,862			CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	0 78.3	0 8,479	0 663,905			CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.83	0 185,500	0 153,965			WB810010 単一 92号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0 0.96	0 183,500	0 176,160			WB810010 単一 93号
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m <sup>2</sup>	0 32.1	0 4,130	0 132,573			WB252110 単一 94号
合 計					0 1,740,785			
変更積算金額					0 1,585,653			
								円/m

# 0/1箇所当たり内訳書

落差コンクリート

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0			CB240010
		m 3	0. 1	27, 750	2, 775	0. 1	2, 775	
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	0. 62	7, 675	4, 758	0. 62	4, 758	
合 計					0			
					7, 533		7, 533	
変更積算金額					0			
					6, 861		6, 861	円/箇所

# 0/1箇所当たり内訳書

接続水路

第 30号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.4	1,274	509	0.4	509	CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.19	27,750	5,272	0.19	5,272	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.7	7,675	13,047	1.7	13,047	CB240210
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	7,904	7,904	1	7,904	WB821430 単一 95号
(鋼製グレーチング(ますふた)400×400用 110° T-2粗目)								
合 計					26,732		26,732	
変更積算金額					24,349		24,349	円/箇所

# 0/1回当たり内訳書

現場発成品運搬

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発成品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km 以下 0.1t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	2,390	2,390	1	2,390	
合計					0			
					2,390		2,390	
変更積算金額					0			
					2,177		2,177	円/回

# 0/10m当たり内訳書

仮設フェンス設置・撤去

第 32号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設フェンス設置・撤去			0	0	0			WYB00004
		m	10	20,570	205,700	10	205,700	単一 99号
仮設防護柵（材料費）	仮設フェンス（リース費）設置期間 89日		0		0			WYB00007
		式	1		186,203	1	186,203	単一 100号
合 計					0			
					391,903		391,903	
変更積算金額					0			
					356,978		356,978	円/m



# 0/11m当たり内訳書

侵入防止フェンス設置・撤去

第 33号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
侵入防止フェンス設置・撤去			0	0	0			WYB00010
		m	11	21,470	236,170	11	236,170	単一 101号
(材料費)								
侵入防止フェンス材	H=4.0m		0		0			
		式	1		409,800	1	409,800	
合 計					0			
					645,970		645,970	
変更積算金額					0			
					588,403		588,403	円/m

# 0/1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 5.0km 以下 0.1t超0.2t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	2,640	2,640	1	2,640	
合 計					0			
					2,640		2,640	
変更積算金額					0			
					2,404		2,404	円/回

# 0/24本当たり内訳書

植栽撤去

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植栽撤去			0	0	0			WYB00008
		本	24	6,265	150,360	24	150,360	単一 102号
合 計					0			
					150,360		150,360	
変更積算金額					0			
					136,960		136,960	円/本

# 110m3当たり内訳書

床掘り

第 36号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		111	236.8	26,284			CB210030
		m 3	111	236.8	26,284	0	0	
合 計					23,942			
					23,942		0	

# 110m3当たり内訳書

埋戻し

第 37号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		108	945.3	102,092			CB210410
		m 3	108	945.3	102,092	0	0	
合 計					92,996			
					92,996		0	

# 0/3m当たり内訳書

舗装版切断

第 38号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	3.3	566	1,867	3.3	1,867	
合計					0			
					1,867		1,867	
変更積算金額					0			
					1,700		1,700	円/m

# 10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 39号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			10	13,440	134,400			WB010212
		人日	10	13,440	134,400	0	0	単一 106号
合計					122,426			
					122,426		0	

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 40号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (ICT) 保守点検	無し 無し 274m3		0		0			WB010490
		式	1		1,508	1	1,508	単一 107号
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 762m2		0		0			WB010440
		式	1		4,154	1	4,154	単一 108号
合 計					0			
					5,662		5,662	
変更積算金額					0			
					5,662		5,662	円/式



# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 41号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 109号
合 計					0			
					598,000		598,000	
変更積算金額					0			
					598,000		598,000	円/式

# 一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 42号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2477千円		0		0			WB010610
		式	1		2,477,000	1	2,477,000	単一 110号
合 計					0			
					2,477,000		2,477,000	
変更積算金額					0			
					2,477,000		2,477,000	円/式

# 一式当たり内訳書

ICT活用工事等調査費用

第 43号内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	職種(技術員)		0	0	0			WYB00011
		人	0.5	29,000	14,500	0.5	14,500	単一 111号
合 計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

# 一式当たり内訳書

快適トイレ

第 44号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ	男性用		0	0	0			
		基・月	7.6	51,000	387,600	7.6	387,600	
合 計					0			
					387,600		387,600	
変更積算金額					0			
					387,600		387,600	円/式

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	285.3
						1		285.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	313.3	313.3	CB210100	
			m3	1	313.3	313.3		
	計					313.3		
	単価					313.3		
						313.3	円/m3	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削 (表土剥ぎ)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		285.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CB210100	
			m3	1	313.3	313.3		
	計					0		
	単価					313.3		
						0		
						313.3	円/m3	
変更積算単価						285.3	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,098
						1		5,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,597	5,597	CB210510	
			m3	1	5,597	5,597		
計						5,597		
単価						5,597	円/m3	
						5,597		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	683.3
						1		683.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		1	750.2	750.2	CB210510	
			m3	1	750.2	750.2		
計						750.2		
単価						750.2	円/m3	
						750.2		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		190.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510		
			m 3	1	209.2	209.2			
計						0			
						209.2			
単価						0			
						209.2	円/m3		
変更積算単価									
						190.6	円/m3		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	373.5	
						1		373.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	410.1	410.1	CB220010		
			m 2	1	410.1	410.1			
計						410.1			
						410.1			
単価						410.1			
						410.1	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		485.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		0	0	0	CB220070	
			m <sup>2</sup>	1	532.8	532.8		
計						0		
単価						532.8	円/m <sup>2</sup>	
変更積算単価						485.4	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	石積(張)基礎(A)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	13,126
						10		13,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.2	65,480	144,056	CB226170	
			m <sup>3</sup>	2.2	65,480	144,056		
計						144,056		
単価						14,410		
						14,410	円/m	



# 1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	石張	練石 雑割石	単位	m2	数量	1	33,849
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積 (張)	張工 練石 雑割石		1	7,989	7,989	CB221830	
		m 2	1	7,989	7,989		
石積 (張) (材料費)	雑割石		1	19,900	19,900	CB221831	
		m 2	1	19,900	19,900		
(雑割石 300×350×300~350内外)							
雑割石加工費	人力小割		1	9,268	9,268	WYB00005	
		m 2	1	9,268	9,268	単一 69号	
計					37,157		
					37,157		
単価					37,160		
					37,160	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22,535	
						1		22,535	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		張工 18-8-40(高炉)		1	24,740	24,740	CB221840		
			m3	1	24,740	24,740			
計						24,740			
単価						24,740			
						24,740	円/m3		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,284	
						1		6,284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込材 (クラッシュラン)		張工 再生クラッシュラン RC-40		1	6,899	6,899	CB221850		
			m3	1	6,899	6,899			
計						6,899			
単価						6,899			
						6,899	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	11,522	
						10		11,522	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		2.5	50,600	126,500	CB226180		
			m 3	2.5	50,600	126,500			
計						126,500			
						126,500			
単価						12,650			
						12,650	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,757	
						1		1,757	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,929	1,929	CB224710		
			m 2	1	1,929	1,929			
計						1,929			
						1,929			
単価						1,929			
						1,929	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	コンクリートブロック基礎 (B)	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	単位	m	数量	10	単価	4,950	
						10		4,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0.83	65,480	54,348.4	CB226170		
			m3	0.83	65,480	54,348.4			
計						54,348.4			
単価						5,435			
						5,435	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	コンクリートブロック積	粗面 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	18,682	
						1		18,682	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)		1	20,510	20,510	WB825010		
			m2	1	20,510	20,510	単- 71号		
計						20,510			
単価						20,510			
						20,510	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,378	
						1		7,378	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,100	8,100	CB226120		
			m3	1	8,100	8,100			
計						8,100			
単価						8,100	円/m3		
						8,100			

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	1,982	
						10		1,982	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0.43	50,600	21,758	CB226180		
			m3	0.43	50,600	21,758			
計						21,758			
単価						2,176	円/m		
						2,176			

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	天端コンクリート	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生		0	0	0	CB226180		
			m 3	0.54	50,600	27,324			
	計					0			
						27,324			
	単価					0			
						2,733	円/m		
	変更積算単価					2,490	円/m		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,757	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,929	1,929	CB224710		
			m 2	1	1,929	1,929			
	計					1,929			
						1,929			
	単価					1,929			
						1,929	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	横帯コンクリート (5)	幅 30 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	48,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		0.58	30,270	17,556.6	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		4.6	7,675	35,305	CB240210
計							52,861.6	
単価							52,870	
							52,870	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	横帯コンクリート (5)	幅 30 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.85	26,690	22,686.5		
				0	0	0		CB240210
				6.4	7,675	49,120		
	計					0		
						71,806.5		
	単価					0		
						71,810		円/箇所
	変更積算単価					65,420		円/箇所



# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ハ°ラハ°ット	1:1.5~2.5	単位	m	数量	10	単価	79,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10.5	19,230	201,915	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	31.3	8,479	265,392.7	CB240210	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	13	1,575	20,475	CB221110	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1.1	1,929	2,121.9	CB224710	
止水板		CF 200*5	m	1.5	2,340	3,510	CB224810	
左官仕上げ		白御影石洗出し仕上げ t = 3 0	m 2	15.5	24,290	376,495	WYB00001	
計						869,909.6		
単価						87,000		
						87,000	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	648.9
						1		648.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	712.4	712.4	CB410030	
			m 2	1	712.4	712.4		
計						712.4		
単価						712.4	円/m2	
						712.4		

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	2,521	2,521		
計						0		
単価						2,521	円/m2	
変更積算単価						0		
						2,521	円/m2	
						2,297	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,549	
						1		1,549	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,701	1,701	CB410260		
			m2	1	1,701	1,701			
	計					1,701			
						1,701			
	単価					1,701	円/m2		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,466	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m2	1	1,609	1,609			
	計					0			
						1,609			
	単価					0	円/m2		
						1,609	円/m2		
	変更積算単価						円/m2		
						1,466	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-27号	プレキャストU型側溝 PU1 300×300×2000	単位	m		1	6,197
					1	6,197
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	6,804	6,804	WB821410
		m	1	6,804	6,804	単- 73号
計					6,804	
単価					6,804	
					6,804	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	プレキャストU型側溝	PU1 300×360×2000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	12,560	12,560	単一	74号
	(U型側溝 ロングU 300C 300×360×2000 307kg/個)							
	計					0		
	単価					12,560	円/m	
	変更積算単価					11,440	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	プレキャストU型側溝	PU3 300×500×2000	単位	m	数量	1	18,682
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.54m3/10m	m	1	14,220	14,220	WB821410	
(落蓋式側溝 300×500×2000)			1	14,220	14,220	単一 75号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	3,144	6,288	WB821430	
(コンクリート蓋 落蓋式側溝蓋300用)			2	3,144	6,288	単一 76号	
計					20,508		
単価					20,510		
					20,510	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャストU型側溝	PU4 300×300×2000	単位	m	数量	1	15,002
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	10,180	10,180	WB821410	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	3,144	6,288	WB821430	単一 77号
(コンクリート蓋 落蓋式側溝蓋300用)			2	3,144	6,288		単一 76号
計					16,468		
単価					16,470		
					16,470	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	横断暗渠	300×300×2000	単位	m	数量	10	10	単価	13,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用		10	11,670	116,700	CB222850		
			m	10	11,670	116,700			
	モルタル練	高炉 1:3 全ての費用		0.06	36,110	2,166.6	CB240060		
			m 3	0.06	36,110	2,166.6			
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		2	4,290	8,580	CB240210		
			m 2	2	4,290	8,580			
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用		0.55	27,880	15,334	CB240010		
			m 3	0.55	27,880	15,334			
	基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0		5.5	1,214	6,677	CB440840		
			m 2	5.5	1,214	6,677			
	計					149,457.6			
						149,457.6			
	単価					14,950			
						14,950	円/m		



# 1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	自由勾配側溝	300×400×2000 縦断用 T-25 普通型	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.51m <sup>3</sup> /10m	m	0	0	0	WB821420	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	13,410	13,410	単一 78号	
	(自由勾配側溝蓋 T-25 普通型 300用)			0	0	0	WB821430	
	計					0		
	単価					16,314		
	変更積算単価					0		
						16,320	円/m	
						14,860	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	自由勾配側溝	300×500×2000 縦断用 T-25 普通型	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.51m3/10m	m	0	0	0	WB821420	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	14,160	14,160	単一 80号	
	(自由勾配側溝蓋 T-25 普通型 300用)			0	0	0	WB821430	
	計					0		
	単価					17,070	円/m	
	変更積算単価					15,550	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	自由勾配側溝	300×600×2000 縦断用 T-25 普通型	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m	m	0	0	0	WB821420	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,180	16,180	単一 81号	
	(自由勾配側溝蓋 T-25 普通型 300用)			0	0	0	WB821430	
	計					0		
	単価					19,084		
	変更積算単価					0		
						19,090	円/m	
						17,390	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	底版コンクリート(材料費)	18-8-25(20)高炉	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	底版コンクリート(材料費)	18-8-25(20)高炉		0	0	0		WYB00002
			m3	1	15,050	15,050		単-82号
	計					0		
	単価					15,050		円/m3
	変更積算単価					13,710		円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場打ち集水樹 (8)	600×600×580(G) T-14 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	73,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,610	47,610	CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33,530	33,530	WB821430 単一 83号	
	(グレーチング 蓋 ホール固定 600×600用 T-14 粗目)							
	計					81,140		
	単価					81,140	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場打ち集水樹 (8)	600×600×730(G) T-14 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33,490	33,490		WB821430
	(グレーチング)蓋ホルト固定 600×600用 T-14 粗目)			1	33,530	33,530		単一 84号
	計					0		
	単価					87,020		
	変更積算単価					87,020		円/箇所
						79,270		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打ち集水樹 (9)	600×600×1190(G) T-14 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	116,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	92,400	92,400	CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33,530	33,530	WB821430 単一 83号
	(グレーチング 蓋 ホール固定 600×600用 T-14 粗目)						
	足掛金物	現場打用 W300 φ19	本	1	2,050	2,050	
	計					127,980	
	単価					128,000	
						128,000	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打ち集水樹 (9)	600×600×820(G) T-14 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	0	0	0		CB222950
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33,530	33,530		WB821430 単一 84号
	(グレーチング 蓋 ボルト固定 600×600用 T-14 粗目)							
	計					0		
	単価					89,730		
	変更積算単価					0	89,730	円/箇所
						81,750		円/箇所



# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	現場打階段 (3)	18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40~0	単位	箇所	数量	1	単価	5,780,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m <sup>2</sup>	26	1,506	39,156	1	5,780,624
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	214	19,230	4,115,220		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	198	8,479	1,678,842		CB240210
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>3</sup>	68.9	7,438	512,478.2		CB221120
計						6,345,696.2		
単価						6,346,000		
						6,346,000		円/箇所

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	横帯コンクリート	幅 30 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	639,913
						1		639,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生		8.6	30,270	260,322	CB240010	
		打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	8.6	30,270	260,322		
型枠		一般型枠 小型構造物		57.6	7,675	442,080	CB240210	
			m 2	57.6	7,675	442,080		
計						702,402		
単価						702,500		
						702,500	円/箇所	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 4段 ターコブラウン	単位	m	数量	1	単価	7,781
						1		7,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無		1	8,543	8,543	WB810760	
			m	1	8,543	8,543	単一 85号	
計						8,543		
単価						8,543		
						8,543	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	285.3	
						1		285.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	313.3	313.3	CB210100		
			m 3	1	313.3	313.3			
計						313.3			
単価						313.3			
						313.3	円/m3		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,098	
						1		5,098	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,597	5,597	CB210510		
			m 3	1	5,597	5,597			
計						5,597			
単価						5,597			
						5,597	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	683.3
						1		683.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		1	750.2	750.2	CB210510	
			m3	1	750.2	750.2		
	計					750.2		
	単価					750.2		
						750.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	プレキャスト擁壁 (H-2250S)	幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下	単位	m	数量	1	77,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り		1	18,060	18,060	WYB00016
			m	1	18,060	18,060	単一 86号
	プレキャストL型擁壁	H1750×B1600×L1000 嵩上げタイプ		1	67,100	67,100	
			個	1	67,100	67,100	
	(プレキャストL型擁壁 H1750×B1600×L1000 嵩上げタイプ)						
	計					85,160	
						85,160	
	単価					85,160	
						85,160	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	プレキャスト擁壁 (H-2500S)	幅 100 c m 1.0mを超え2.0m以下	単位	m	数量	1	単価	87,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り		1	18,060	18,060	WYB00030	
			m	1	18,060	18,060	単一 86号	
	プレキャストL型擁壁	H2000×B1750×L1000 嵩上げタイプ		1	77,700	77,700		
			個	1	77,700	77,700		
	(プレキャストL型擁壁 H2000×B1750×L1000 嵩上げタイプ)							
	計					95,760		
						95,760		
	単価					95,760		
						95,760	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	プレキャスト擁壁 (H-2750S)	幅 100 c m 2.0mを超え3.5m以下	単位	m	数量	1	108,489
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り		1	27,640	27,640		WYB00032
		m	1	27,640	27,640		単一 87号
プレキャストL型擁壁	H2250×B1900×L1000 嵩上げタイプ		1	91,400	91,400		
		個	1	91,400	91,400		
(プレキャストL型擁壁 H2250×B1900×L1000 嵩上げタイプ)							
計					119,040		
					119,040		
単価					119,100		
					119,100		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	プレキャスト擁壁 (H-3000S)	幅 100 c m 2.0mを超え3.5m以下	単位	m	数量	1	121,788
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り		1	27,640	27,640	WYB00022	
		m	1	27,640	27,640	単一 87号	
プレキャストL型擁壁	H2500×B2050×L1000 嵩上げタイプ		1	106,000	106,000		
		個	1	106,000	106,000		
(プレキャストL型擁壁 H2500×B2050×L1000 嵩上げタイプ)							
計					133,640		
					133,640		
単価					133,700		
					133,700	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	プレキャスト擁壁 (H-3500S)	幅 100 c m 2.0mを超え3.5m以下 H=2.75mタイプ	単位	m	数量	1	単価	163,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り		1	27,640	27,640	WYB00026		
		m	1	27,640	27,640	単- 87号		
プレキャストL型擁壁	H2750×B2340×L1000 嵩上げタイプ		1	152,000	152,000			
		個	1	152,000	152,000			
(プレキャストL型擁壁 H2750×B2340×L1000 嵩上げタイプ)								
計					179,640			
					179,640			
単価					179,700			
					179,700	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-51号	幅 100 c m 2.0mを超え3.5m以下 H=3.00mタイプ	単位	m		1	163,690
					1	163,690
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り	単位	m	1	27,640	WYB00028
				1	27,640	単- 87号
プレキャストL型擁壁	H3000×B2340×L1000 嵩上げタイプ	単位		1	152,000	
		個		1	152,000	
(プレキャストL型擁壁 H3000×B2340×L1000 嵩上げタイプ)						
計					179,640	
					179,640	
単価					179,700	
					179,700	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	プレキャスト擁壁 (H-4000S)	幅 100 c m 2.0mを超え3.5m以下	単位	m	数量	1	単価	175,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り		1	27,640	27,640		WYB00024
			m	1	27,640	27,640		単- 87号
	プレキャストL型擁壁	H3000×B2000×L1000 嵩上げタイプ		1	165,000	165,000		
			個	1	165,000	165,000		
	(プレキャストL型擁壁 H3000×B2000×L1000 嵩上げタイプ)							
	計					192,640		
						192,640		
	単価					192,700		
						192,700		円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	コンクリートブロック基礎 (C)	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	10	単価	6,561
						10		6,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.1	65,480	72,028	CB226170	
			m3	1.1	65,480	72,028		
計						72,028		
単価						7,203		
						7,203	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	コンクリートブロック積	粗面 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	20,030
						1		20,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)		1	21,990	21,990	WB825010	
			m2	1	21,990	21,990	単- 91号	
計						21,990		
単価						21,990		
						21,990	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,378
						1		7,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	8,100	8,100	CB226120	
			m3	1	8,100	8,100		
計						8,100		
単価						8,100	円/m3	
						8,100		

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	天端コンクリート(B)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	2,489
						10		2,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉) 一般養生		0.54	50,600	27,324	CB226180	
			m3	0.54	50,600	27,324		
計						27,324		
単価						2,733	円/m	
						2,733		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	648.9	
						1		648.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用		1	712.4	712.4	CB410030		
			m 2	1	712.4	712.4			
計						712.4			
単価						712.4	円/m2		
						712.4			

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,629	
						1		1,629	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,789	1,789	CB410260		
			m 2	1	1,789	1,789			
計						1,789			
単価						1,789	円/m2		
						1,789			

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	転落(横断)防止柵 (既設)	撤去	単位	m	数量	0	単価	0
						1		721.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無		0	0	0	WB810770	
			m	1	791.7	791.7	単- 96号	
計						0		
						791.7		
単価						0		
						791.7	円/m	
変更積算単価						721.2	円/m	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	転落(横断)防止柵 (縦格子タイプ)	柵高 1.1m 土中建込 ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	10,648
						1		10,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無		1	11,690	11,690	WB810760	
			m	1	11,690	11,690	単- 97号	
計						11,690		
						11,690		
単価						11,690		
						11,690	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	転落(横断)防止柵 (縦格子タイプ)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグアラウ	単位	m	数量	1	単価	10,730
						1		10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無		1	11,780	11,780	WB810760	
			m	1	11,780	11,780	単一 98号	
計						11,780		
単価						11,780		
						11,780	円/m	

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	モルタル充填	1:3 高炉	単位	m3	数量	1	単価	28,866
						1		28,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	31,690	31,690	CB240010	
			m 3	1	31,690	31,690		
計						31,690		
単価						31,690		
						31,690	円/m3	



# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,318
						1		9,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,230	10,230	WB824010	
			m 3	1	10,230	10,230	単- 103号	
	計					10,230		
	単価					10,230		
						10,230	円/m3	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		501.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310	
			m 2	1	550.2	550.2		
	計					0		
	単価					550.2		
						0		
	変更積算単価					550.2	円/m2	
						501.2	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,090
						1		2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	2,295	2,295	CB227010	
			m3	1	2,295	2,295		
計						2,295		
単価						2,295	円/m3	
						2,295		

						単価使用年月	2022.08	
						歩掛使用年月	2022.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m3	1	2,239	2,239		
計						0		
単価						2,239	円/m3	
変更積算単価						2,040	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-67号	殻処分	単位	m3	数量	1	1,258
	コンクリート殻(無筋)				1	1,258
処分費 (m3)		単位	数量	単価	金額	摘要
			1	1,382	1,382	WB020051
		m3	1	1,382	1,382	単-104号
(処分費(コンクリート殻(無筋)))						
計					1,382	
単価					1,382	
					1,382	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
		m3	1	2,538	2,538	単-105号			
処分費(アスファルト殻)						0			
計						2,538			
単価						0			
						2,538	円/m3		
変更積算単価						2,312	円/m3		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	雑割石加工費	人力小割	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	1	単価	9,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
石工				0.09	27,090	2,438			
			人	0.09	27,090	2,438			
普通作業員				0.07	21,000	1,470			
			人	0.07	21,000	1,470			
バックホウ運転		排ガス型（第1次） 山積0.8m <sup>3</sup>		0.5	10,330	5,165		WYB00006	
			時間	0.5	10,330	5,165		単-112号	
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		195			
			式	1		195			
計						9,268			
						9,268			
単価						9,268		円/m <sup>2</sup>	
						9,268			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	26,460	37,044		
	とび工		人	5.6	24,990	139,944		
	普通作業員		人	2.5	21,000	52,500		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		79,172		
	計					343,300		
	単価					3,433	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,199.2	1,219,920		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,050	505,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	13,200	325,248		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		832		
	計					2,051,000		
	単価					20,510	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	左官仕上げ	白御影石洗出し仕上げ t = 30	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	24,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.8	26,460	21,168	
			人	0.8	26,460	21,168	
	左官			5.2	26,040	135,408	
			人	5.2	26,040	135,408	
	普通作業員			1.8	21,000	37,800	
			人	1.8	21,000	37,800	
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		48,524	
			式	1		48,524	
	計					242,900	
						242,900	
	単価					24,290	
						24,290	円/m <sup>2</sup>



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,654	36,540		
U型側溝		本体 普通型 300×300×2000	個	5	6,000	30,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						68,040		
単価						6,804	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼無	m	10	3,654	36,540		
U型側溝		ロングU 300C 300×360×2000 307kg/個	個	5	17,500	87,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.6	2,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		60		
計						125,600		
単価						12,560	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.54m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	14,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,654	36,540		
落蓋式側溝		300×500×2000	個	5	20,800	104,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.648	2,500	1,620		
諸雑費(まるめ)			式	1		40		
計						142,200		
単価						14,220	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	824	82,400		
	コンクリート蓋	落蓋式側溝300用	枚	100	2,320	232,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					314,400		
	単価					3,144	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,654	36,540		
	落蓋式側溝	300×300×2000	個	5	12,700	63,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.672	2,500	1,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		80		
	計					101,800		
	単価					10,180	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.51m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	13,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,558	55,580		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×400×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	14,600	73,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m <sup>3</sup>	0.276	14,200	3,919		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.612	2,500	1,530		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		71		
	計					134,100		
	単価					13,410	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,904
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	824	82,400			
自由勾配側溝蓋	T-25 普通型300用 蓋	枚	100	2,080	208,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					290,400			
単価					2,904		円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.51m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,558	55,580		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×500×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	16,100	80,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m <sup>3</sup>	0.276	14,200	3,919		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.612	2,500	1,530		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		71		
	計					141,600		
	単価					14,160	円/m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	16,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,558	55,580		
	自由勾配側溝	本体 縦断用 T-25 300×600×2000 普通型(フラットタイプ)	個	5	20,100	100,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )	m <sup>3</sup>	0.286	14,200	4,061		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.636	2,500	1,590		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		69		
	計					161,800		
	単価					16,180	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	底版コンクリート (材料費)	18-8-25 (20) 高炉	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		0	0	0		
			m3	1.06	14,200	15,052		15,050
	計					0		
	単価					15,052		
						0		
						15,050		円/m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	824	82,400		
	鋼製グレーチング (ますぶた・ボルト固定式)	600×600用 T-14 粗目	枚	100	32,700	3,270,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
	計					3,353,000		
	単価					33,530	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	824	82,400		
	鋼製グレーチング (ますぶた・ボルト固定式)	600×600用 T-14 粗目	枚	100	32,700	3,270,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
	計					3,353,000		
	単価					33,530	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	8,543
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,312.74	131,274		
転落防止柵	H=1100 長=200(Co建込) 4段 ターゲットラック系	m	100	7,230	723,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		26			
計					854,300			
単価					8,543	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り	単位	m	数量	10	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.52	26,460	13,759		
			人	0.52	26,460	13,759		
	ブロック工			0.52	26,040	13,540		
			人	0.52	26,040	13,540		
	普通作業員			0.56	21,000	11,760		
			人	0.56	21,000	11,760		
	バックホウ(クローラ)運転 [標準・クレーン機能付]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		0.52	59,550	30,966		WYB00017
			日	0.52	59,550	30,966		単-113号
	諸雑費 (率+まるめ) 158%			1		110,575		
			式	1		110,575		
	計					180,600		
						180,600		
	単価					18,060		
						18,060		円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り 基礎コンクリート有り	単位	m	数量	10	27,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.66	26,460	17,463	
			人	0.66	26,460	17,463	
	ブロック工			0.66	26,040	17,186	
			人	0.66	26,040	17,186	
	普通作業員			1	21,000	21,000	
			人	1	21,000	21,000	
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準）25t		0.66	66,380	43,810	WYB00033
			日	0.66	66,380	43,810	単-114号
	諸雑費（率+まるめ） 178%			1		176,941	
			式	1		176,941	
	計					276,400	
						276,400	
	単価					27,640	
						27,640	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,016.25	67,016			
諸雑費(まるめ)		式	1		74			
計					187,600			
単価					187,600	円/t		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	184,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	117,000	120,510			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,694.57	63,694			
諸雑費 (まるめ)		式	1		96			
計					184,300			
単価					184,300	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	26,460	37,044		
	とび工		人	7.7	24,990	192,423		
	普通作業員		人	1.2	21,000	25,200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		97,713		
	計					413,000		
	単価					4,130	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	21,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,199.2	1,219,920		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,050	505,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	13,200	473,088		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		992		
	計					2,199,000		
	単価					21,990	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	185,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	115,000	118,450		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,016.25	67,016		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		34		
	計					185,500		
	単価					185,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,016.25	67,016			
諸雑費 (まるめ)		式	1		94			
計					183,500			
単価					183,500	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	26,460	37,044		
	とび工		人	7.7	24,990	192,423		
	普通作業員		人	1.2	21,000	25,200		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		97,713		
	計					413,000		
	単価					4,130	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	7,904
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	344	34,400		
	鋼製グレーチング (ますぶた)	400×400用 110° 開閉式 T-2 粗目	枚	100	7,560	756,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					790,400		
	単価					7,904	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	791.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	791.7	79,170		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					79,170		
	単価					791.7	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,921.92	192,192		
	転落防止柵	H=1100 1.2m (土中建込) 縦格子 ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	m	100	9,760	976,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		808		
	計					1,169,000		
	単価					11,690	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,625.48	262,548		
転落防止柵	H=1100 0.2m (Co建込) 縦格子 ターグラウン		m	100	9,150	915,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		452		
計						1,178,000		
単価						11,780	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	仮設フェンス設置・撤去		単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	2	26,460	52,920		
	諸雑費（率+まるめ） 15%		人	6	21,000	126,000		
			式	1		26,780		
	計					0		
	単価					205,700		
						0		
						20,570	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	仮設防護柵（材料費）	仮設フェンス（リース費）設置期間 89日	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設フェンスレンタル料	ハ° 柵 単管ハ° イ° 単管ジョイント クランプ° 89日		0	0	0			
		m	10	3,640	36,400			186,203
仮設フェンス基本料	ハ° 柵 単管ハ° イ° 単管ジョイント クランプ°		0		0			
		式	1		149,803			
計					0			
					186,203			
単価					0			
					186,203		円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	侵入防止フェンス設置・撤去	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
		人		2	26,460	52,920	
	普通作業員			0	0	0	
		人		6	21,000	126,000	
	諸雑費（率+まるめ） 20%			0		0	
		式		1		35,780	
	計					0	
						214,700	
	単価					0	
						21,470	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	植栽撤去		単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				0	0	0			
			人	1	21,000	21,000			
運転手（一般）				0	0	0			
			人	0.5	20,265	10,132			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	0.5	23,100	11,550			
小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型]		山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）		0	0	0			
			日	0.5	5,230	2,615			
ダンプトラック賃料		3t積		0	0	0			
			日	0.5	7,752	3,876			
軽油		1.2号		0	0	0			
			L	22	138	3,036			
諸雑費（率+まるめ） 20%				0		0			
			式	1		10,441			
計						0			
						62,650			
単価						0			
						6,265		円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0
単-103号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	10,229.7	10,229		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,230		
単価						10,230	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0
単-104号	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		100	単価 1,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株)中商開発	m <sup>3</sup>	100	1,382	138,200		
計						138,200		
単価						1,382	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (有) 東久興産	m <sup>3</sup>	100	2,538	253,800		
計						253,800		
単価						2,538	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2022.08
							歩掛使用年月	2022.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円/人日	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	床掘り（ICT）保守点検	無し 無し 274m3	単位	式	数量	1	単価	1,508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.057	26,460	1,508		
	計					1,508		
	単価					1,508	円/式	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 762m2	単位	式	数量	1	単価	4,154
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.157	26,460	4,154		
	計					4,154		
	単価					4,154	円/式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 09 2022. 09 1.000-00-00-2-0
単-109号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 09 2022. 09 1.000-00-00-2-0
単-110号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2477千円	単位	式	数量	1	単価 2,477,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,477,000	
計						2,477,000	
単価						2,477,000	円／式

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ICT活用効果等調査費用	職種(技術員)	単位	人	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	1	29,000	29,000		29,000
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					29,000		
	単価					0		
						29,000	円/人	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.08
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ運転	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	10,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			0.16	23,100	3,696	
			人	0.16	23,100	3,696	
	軽油	1.2号		16	140	2,240	
			L	16	140	2,240	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3		1	4,390	4,390	
			時間	1	4,390	4,390	
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		4	
	計					10,330	
						10,330	
	単価					10,330	円/時間
						10,330	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	バックホウ(クローラ)運転 [標準・クレーン機能付]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	単位	日	数量	1	1	59,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)				1	23,100	23,100		
			人	1	23,100	23,100		
軽油		1. 2号		76	140	10,640		
			L	76	140	10,640		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		1.45	17,800	25,810		
			供用日	1.45	17,800	25,810		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						59,550		
単価						59,550		
						59,550		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準） 25 t	単位	日	数量	1	単価	66,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,100	23,100		
			人	1	23,100	23,100		
	軽油	1. 2号		102	140	14,280		
			L	102	140	14,280		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t 吊		1	29,000	29,000		
			供用日	1	29,000	29,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					66,380		
	単価					66,380		
						66,380	円/日	