

鏡

1. 工事名

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町金内地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 1月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	熊本河川国道事務所 工務第三課	14) 単価適用年月	2022年11月		
3) 工事番号	2189500033	15) 歩掛適用年月	2022年 2月		
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	16) スライド回数	1回		
5) 変更回数	3回		2022年11月 1日		
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負工事費	255,189,000		
7) 工事量		18) 前請負代金額	245,135,000		
8) 工期	334日間 自 令和 4年 4月 1日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (3回変更) 至 令和 5年 2月28日	19) 随意契約額	0		
9) 施工県	熊本県	20) 共通仮設費対象額			
10) 地区	山都	21) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線		22) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	令和 4年 1月	23) 処分費等	60,686		
		24) 公告日	令和 4年 1月25日		

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費（直轄高速）	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------------	---------

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	舗装		
舗装		式	1		134,093,689				2022. 3	
			0.2		31,776,701					
			0.8		102,316,988					
			0.8		102,316,988	0	0	2022. 11		
道路土工		式	1		7,643,198				2022. 3	
			0.6		4,745,488					
			0.4		2,897,710					
			0.4		2,897,710	0	0	2022. 11		
掘削工		式	1		942,138				2022. 3	
			1		942,138					
			0		0					
			0		0	0	0	2022. 11		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	140		49,910				単-1号 2022. 3	
			140	356.5	49,910					
			0		0					
			0	351.8	0	0	0	2022. 11		
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	380		593,940				単-2号 2022. 3	
			380	1,563	593,940					
			0		0					
			0	1,537	0	0	0	2022. 11		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	380		87,286				単-3号 2022. 3	
			380	229.7	87,286					
			0		0					
			0	226.6	0	0	0	2022. 11		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	8		15,112				単-4号 2022. 3	
			8	1,889	15,112					
			0		0					
			0	1,900	0	0	0	2022. 11		
土砂等運搬	軟岩	m3	380		195,890				単-5号 2022. 3	
			380	515.5	195,890					
			0		0					
			0	518.6	0	0	0	2022. 11		
路体盛土工		式	1		430,290				2022. 3	
			1		430,290					
			0		0					
			0		0	0	0	2022. 11		

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90		430,290			0	0	単-6号
			90	4,781	430,290		2022. 3			
			0		0					
			0	4,781	0		2022. 11			
路床盛土工		式	1		353,900			0	0	2022. 3
			1		353,900		2022. 11			
			0		0					
			0		0		2022. 11			
路床盛土	4.0m以上	m3	1,000		353,900			0	0	単-7号
			1,000	353.9	353,900		2022. 07			
			0		0					
			0	353.5	0		2022. 11			
法面整形工		式	1		144,800			0	0	2022. 3
			1		144,800		2022. 11			
			0		0					
			0		0		2022. 11			
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	250		144,800			0	0	単-8号
			250	579.2	144,800		2022. 07			
			0		0					
			0	578.6	0		2022. 11			
防草コンクリート		式	1		5,772,070			0	0	2022. 3
			0.5		2,874,360		2022. 11			
			0.5		2,897,710					
			0.5		2,897,710		2022. 11			
張りコンクリート(法肩)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0		0			0	0	内-1号
			0		0		2022. 3			
			0		0					
			0		0		2022. 11			
張りコンクリート(法肩)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	951		2,759,710			-352.44	-1,047,007	内-2号
			598.56		1,712,703		2022. 3			
			352.44		1,047,007					
			0		0		2022. 11			
張りコンクリート(法肩)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	0		0			352.44	1,047,007	内-3号
			0		0		2022. 3			
			0		0					
			352.44		1,047,007		2022. 11			

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事 (3 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張りコンクリート (法尻)	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	0		0			内-4号	
			0		0			2022. 3	
			0		0				
			0		0		0	0	2022. 11
張りコンクリート (法尻)	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	687		1,978,623			内-5号	
			182,011		509,457			2022. 3	
			504,989		1,469,166				
			0		0		-504,989	-1,469,166	2022. 11
張りコンクリート (法尻)	18-8-25 (20) (高炉)) コンクリート夜間割増無	m2	0		0			内-6号	
			0		0			2022. 3	
			0		0				
			504,989		1,469,166		504,989	1,469,166	2022. 11
金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50m m	m2	951		1,033,737			単-9号	
			600	1,087	652,200			2022. 04	
			351		381,537				
			0	1,087	0		-351	-381,537	2022. 11
金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50m m	m2	0		0			単-10号	
			0	0	0			2022. 04	
			0		0				
			351	1,087	381,537		351	381,537	2022. 11
舗装工			1		46,683,961				
			0		0			2022. 3	
			1		46,683,961				
			1		46,683,961		0	0	2022. 11
アスファルト舗装工 (本線部)			0		0				
			0		0			2022. 3	
			0		0				
			0		0		0	0	2022. 11
下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm	m2	0		0			単-11号	
			0	0	0			2022. 3	
			0		0				
			0	913.1	0		0	0	2022. 11
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	0		0			単-12号	
			0	0	0			2022. 3	
			0		0				
			0	599.7	0		0	0	2022. 11

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事 (3 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0			単-13号	
			0	0	0		2022. 3		
			0	0	0				
			0	1,878	0	0	2022. 11		
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0			単-14号	
			0	0	0		2022. 3		
			0	0	0				
			0	1,841	0	0	2022. 11		
アスファルト舗装工 (本線路肩部)		式	1		10,643,446				
			0		0		2022. 3		
			1		10,643,446				
			1		10,643,446	0	0	2022. 11	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	2,280		1,367,316			単-15号	
			0	0	0		2022. 3		
			2,280		1,367,316				
			0	599.7	0	-2,280	-1,367,316	2022. 11	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	0		0			単-16号	
			0	0	0		2022. 3		
			0		0				
			2,280	599.7	1,367,316	2,280	1,367,316	2022. 11	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,420		4,544,760			単-17号	
			0	0	0		2022. 3		
			2,420		4,544,760				
			0	1,878	0	-2,420	-4,544,760	2022. 11	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0			単-18号	
			0	0	0		2022. 3		
			0		0				
			2,420	1,878	4,544,760	2,420	4,544,760	2022. 11	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,570		4,731,370			単-19号	
			0	0	0		2022. 3		
			2,570		4,731,370				
			0	1,841	0	-2,570	-4,731,370	2022. 11	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0			単-20号	
			0	0	0		2022. 3		
			0		0				
			2,570	1,841	4,731,370	2,570	4,731,370	2022. 11	

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事 (3 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (ICT) (本線部)		式	1		36,040,515			2022. 3	
			0		0				
			1		36,040,515		2022. 11		
			1		36,040,515	0		0	
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm	m2	7,370		7,083,307			単-21号	
			0	0	0		2022. 04		
			7,370		7,083,307		2022. 11		
			0	961.1	0	-7,370		-7,083,307	
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm	m2	0		0			単-22号	
			0	0	0		2022. 04		
			0		0		2022. 11		
			7,370	961.1	7,083,307	7,370		7,083,307	
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	7,220		4,190,488			単-23号	
			0	0	0		2022. 04		
			7,220		4,190,488		2022. 11		
			0	580.4	0	-7,220		-4,190,488	
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	0		0			単-24号	
			0	0	0		2022. 04		
			0		0		2022. 11		
			7,220	580.4	4,190,488	7,220		4,190,488	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	6,690		12,630,720			単-25号	
			0	0	0		2022. 3		
			6,690		12,630,720		2022. 11		
			0	1,888	0	-6,690		-12,630,720	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0			単-26号	
			0	0	0		2022. 3		
			0		0		2022. 11		
			6,690	1,888	12,630,720	6,690		12,630,720	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	6,560		12,136,000			単-27号	
			0	0	0		2022. 3		
			6,560		12,136,000		2022. 11		
			0	1,850	0	-6,560		-12,136,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0		0			単-28号	
			0	0	0		2022. 3		
			0		0		2022. 11		
			6,560	1,850	12,136,000	6,560		12,136,000	

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
排水構造物工			1		13,312,957				2022. 3	
			0.9		13,103,227					
			0.1		209,730					
		式	0.1		209,730	0	0	2022. 11		
作業土工			1		1,376,834				2022. 3	
			1		1,376,834					
			0		0					
		式	0		0	0	0	2022. 11		
床掘り			0		0				内-7号 2022. 3	
			0		0					
			0		0					
		m3	0		0	0	0	2022. 11		
床掘り			380		89,946				内-8号 2022. 3	
			380		89,946					
			0		0					
		m3	0		0	0	0	2022. 11		
床掘り(掘削)			0		0				内-9号 2022. 3	
			0		0					
			0		0					
		m3	0		0	0	0	2022. 11		
床掘り(掘削)			100		257,307				内-10号 2022. 3	
			100		257,307					
			0		0					
		m3	0		0	0	0	2022. 11		
埋戻し			0		0				内-11号 2022. 3	
			0		0					
			0		0					
		m3	0		0	0	0	2022. 11		
埋戻し			310		715,818				内-12号 2022. 3	
			310		715,818					
			0		0					
		m3	0		0	0	0	2022. 11		
基面整正			0		0				内-13号 2022. 3	
			0		0					
			0		0					
		m2	0		0	0	0	2022. 11		

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
基面整正		m2	590		206,208			0	0	内-14号
			590		206,208		2022. 3			
			0		0					
			0		0		2022. 11			
積込(ルース)		m3	0		0			0	0	内-15号
			0		0		2022. 3			
			0		0					
			0		0		2022. 11			
積込(ルース)		m3	100		31,874			0	0	内-16号
			100		31,874		2022. 3			
			0		0					
			0		0		2022. 11			
土砂等運搬		m3	0		0			0	0	内-17号
			0		0		2022. 3			
			0		0					
			0		0		2022. 11			
土砂等運搬		m3	0		0			0	0	内-18号
			0		0		2022. 3			
			0		0					
			0		0		2022. 11			
土砂等運搬		m3	100		75,681			0	0	内-19号
			100		75,681		2022. 3			
			0		0					
			0		0		2022. 11			
側溝工		式	1		10,248,485			0	0	
			1		10,248,485		2022. 3			
			0		0					
			0		0		2022. 11			
プレキャストU型側溝 (A)	幅 30cm 高さ 30cm	m	1,151		7,533,295			0	0	単-29号
			1,151	6,545	7,533,295		2022. 3			
			0		0					
			0	7,201	0		2022. 11			
プレキャストU型側溝 (B)	幅 30cm 高さ 30cm	m	470		2,715,190			0	0	単-30号
			470	5,777	2,715,190		2022. 3			
			0		0					
			0	6,415	0		2022. 11			

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事 (3 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水柵・マンホール工		式	1		1,317,850			2022. 3	
			1		1,317,850				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
現場打ち集水柵 (G)	現場打材 500×500× 500 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	16		585,248			単-31号 2022. 3	
			16	36,578	585,248				
			0		0				
			0	37,120	0	0	0		2022. 11
現場打ち集水柵 (G)	現場打材 500×500× 600 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	2		83,644			単-32号 2022. 3	
			2	41,822	83,644				
			0		0				
			0	42,480	0	0	0		2022. 11
現場打ち集水柵 (G)	現場打材 500×500× 850 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無	箇所	2		113,158			単-33号 2022. 3	
			2	56,579	113,158				
			0		0				
			0	57,580	0	0	0		2022. 11
蓋	グレーチング 蓋 500×500 用 T-25 粗目 ボルト固 定	枚	20		535,800			単-34号 2022. 3	
			20	26,790	535,800				
			0		0				
			0	26,810	0	0	0		2022. 11
排水工		式	1		369,788			2022. 3	
			0.4		160,058				
			0.6		209,730				
			0.6		209,730	0	0		2022. 11
縦排水	幅 30cm 高さ 30cm	m	10		74,130			単-35号 2022. 3	
			10	7,413	74,130				
			0		0				
			0	8,099	0	0	0		2022. 11
張りコンクリート (縦排水溝)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	10		75,058			内-20号 2022. 3	
			10		75,058				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50m m	m2	10		10,870			単-36号 2022. 04	
			10	1,087	10,870				
			0		0				
			0	1,087	0	0	0		2022. 11

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	舗装		
蓋	縞鋼板蓋 500×1000× 3.2	枚	1		18,280			-1	-18,280	単-37号
			0	0	0		2022. 3			
			1		18,280					
			0	18,280	0		2022. 11			
蓋	縞鋼板蓋 500×1000× 3.2	枚	0		0			1	18,280	単-38号
			0	0	0		2022. 3			
			0		0					
			1	18,280	18,280		2022. 11			
蓋	縞鋼板蓋 500×1600× 3.2	枚	7		191,450			-7	-191,450	単-39号
			0	0	0		2022. 3			
			7		191,450					
			0	27,350	0		2022. 11			
蓋	縞鋼板蓋 500×1600× 3.2	枚	0		0			7	191,450	単-40号
			0	0	0		2022. 3			
			0		0					
			7	27,350	191,450		2022. 11			
縁石工		式	1		487,900			0	0	
			0		0		2022. 3			
			1		487,900					
			1		487,900		2022. 11			
縁石工		式	1		487,900			0	0	
			0		0		2022. 3			
			1		487,900					
			1		487,900		2022. 11			
アスカープ	細粒度アスファルト混合物(1 3) 195cm2以上215cm2 未満	m	410		487,900			-410	-487,900	単-41号
			0	0	0		2022. 3			
			410		487,900					
			0	1,190	0		2022. 11			
アスカープ	細粒度アスファルト混合物(1 3) 195cm2以上215cm2 未満	m	0		0			410	487,900	単-42号
			0	0	0		2022. 3			
			0		0					
			410	1,190	487,900		2022. 11			
踏掛版工		式	1		1,034,450			0	0	
			0		0		2022. 3			
			1		1,034,450					
			1		1,034,450		2022. 11			

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事 (3 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
踏掛版工		式	1		1,034,450			2022. 3	
			0		0				
			1		1,034,450				
			1		1,034,450	0	0		
踏掛版 (御船川橋 A2)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	17		1,034,450			単-43号 2022. 3	
			0	0	0				
			17		1,034,450				
			0	60,850	0	-17	-1,034,450		
踏掛版 (御船川橋 A2)	24-12-25(20)(高炉) S D345 D29~32	m3	0		0			単-44号 2022. 3	
			0	0	0				
			0		0				
			17	60,850	1,034,450	17	1,034,450		
防護柵工		式	1		52,757,231			2022. 3	
			0.1		4,242,408				
			0.9		48,514,823				
			0.9		48,514,823	0	0		
作業土工		式	1		66,378			2022. 3	
			1		66,378				
			0		0				
			0		0	0	0		
床掘り		m3	30		5,535			内-21号 2022. 3	
			30		5,535				
			0		0				
			0		0	0	0		
埋戻し		m3	10		28,393			内-22号 2022. 3	
			10		28,393				
			0		0				
			0		0	0	0		
基面整正		m2	30		9,140			内-23号 2022. 3	
			30		9,140				
			0		0				
			0		0	0	0		
土砂等運搬		m3	10		23,310			内-24号 2022. 3	
			10		23,310				
			0		0				
			0		0	0	0		

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		16,145,946			2022. 3	
			0		0				
			1		16,145,946				
			1		16,145,946	0	0		2022. 11
ガードレール	ダークブラウン Gr-A-4E 10 0m以上	m	895		11,151,700			単-45号 2022. 3	
			0	0	0				
			895		11,151,700				
			0	12,460	0	-895	-11,151,700		2022. 11
ガードレール	ダークブラウン Gr-A-4E 10 0m以上	m	0		0			単-46号 2022. 3	
			0	0	0				
			0		0				
			895	12,460	11,151,700	895	11,151,700		2022. 11
ガードレール	ダークブラウン Gr-A-2B 21 m未満	m	0		0			単-47号 2022. 3	
			0	0	0				
			0		0				
			0	19,410	0	0	0		2022. 11
ガードレール	ダークブラウン Gr-A-2E	m	94		1,974,000			単-48号 2022. 3	
			0	0	0				
			94		1,974,000				
			0	21,000	0	-94	-1,974,000		2022. 11
ガードレール	ダークブラウン Gr-A-2E	m	0		0			単-49号 2022. 3	
			0	0	0				
			0		0				
			94	21,000	1,974,000	94	1,974,000		2022. 11
ガードレール	ダークブラウン Gr-A-BJ	m	0		0			内-25号 2022. 3	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
ガードレール	ダークブラウン Gr-A-BJ	m	28		927,026			内-26号 2022. 3	
			0		0				
			28		927,026				
			0		0	-28	-927,026		2022. 11
ガードレール	ダークブラウン Gr-A-BJ	m	0		0			内-27号 2022. 3	
			0		0				
			0		0				
			28		927,026	28	927,026		2022. 11

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
岩削孔(ガードレール支柱用)	削孔径 φ152mm	本	87		2,093,220			単-50号 2023. 1	
			0	0	0				
			87		2,093,220				
			0	24,060	0	-87	-2,093,220		2023. 1
岩削孔(ガードレール支柱用)	削孔径 φ152mm	本	0		0			単-51号 2023. 1	
			0	0	0				
			0		0				
			87	24,060	2,093,220	87	2,093,220		2023. 1
路側防護柵工(剛性防護柵)		式	1		1,282,644			2022. 3	
			1		1,282,644				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.5m	m2	19		72,580			単-52号 2022. 06	
			19	3,820	72,580				
			0		0				
			0	3,819	0	0	0		2022. 11
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	15		41,378			内-28号 2022. 06	
			15		41,378				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	12		321,612			単-53号 2022. 06	
			12	26,801	321,612				
			0		0				
			0	26,810	0	0	0		2022. 11
型枠		m2	34		256,142			内-29号 2022. 06	
			34		256,142				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
鉄筋	SD345 D13	t	0.81		142,104			単-54号 2022. 06	
			0.81	175,437.04	142,104				
			0		0				
			0	172,200	0	0	0		2022. 11
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.11		19,088			単-55号 2022. 06	
			0.11	173,527.27	19,088				
			0		0				
			0	170,400	0	0	0		2022. 11

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.6		1,674			単-56号 2022.06		
			0.6	2,790	1,674					
			0		0					
			0	2,791	0	0				
ゴムプレート	t=10mm	m2	3		38,934			単-57号 2022.06		
			3	12,978	38,934					
			0		0					
			0	12,980	0	0				
通信管路	VE54	m	42		93,156			単-58号 2022.06		
			42	2,218	93,156					
			0		0					
			0	2,215	0	0				
足場		式	1		295,976			内-30号 2022.06		
			1		295,976					
			0		0					
			0		0	0				
中央分離帯防護柵工		式	1		33,105,304			2022. 3		
			0.1		736,427					
			0.9		32,368,877					
			0.9		32,368,877	0	0			
剛性防護柵工	プレキャスト製	m	0		0			内-31号 2022. 3		
			0		0					
			0		0					
			0		0	0				
剛性防護柵工	プレキャスト製	m	711		24,863,283			内-32号 2022. 3		
			0		0					
			711		24,863,283					
			711		24,863,283	0	0			
鋼製脱着式防護柵工	鋼製	m	22		7,505,594			内-33号 2022. 3		
			0		0					
			22		7,505,594					
			22		7,505,594	0	0			
鋼製脱着式防護柵基礎	24-12-25(20)(高炉)	m3	15		736,427			内-34号 2022. 3		
			15		736,427					
			0		0					
			0		0	0				

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
防護柵基礎工		式	1		2,156,959			0	0	2022. 3
			1		2,156,959					
			0		0					
			0		0					
プレキャスト防護柵基礎工	H=500	m	80		2,156,959			0	0	内-35号 2022. 07
			80		2,156,959					
			0		0					
			0		0					
標識工		式	1		1,071,939			0	0	2022. 3
			1		1,071,939					
			0		0					
			0		0					
作業土工		式	1		28,546			0	0	2022. 3
			1		28,546					
			0		0					
			0		0					
床掘り		m3	10		3,249			0	0	内-36号 2022. 3
			10		3,249					
			0		0					
			0		0					
埋戻し		m3	10		24,501			0	0	内-37号 2022. 3
			10		24,501					
			0		0					
			0		0					
積込(ルーズ)		m3	0		0			0	0	内-38号 2022. 3
			0		0					
			0		0					
			0		0					
積込(ルーズ)		m3	3		796			0	0	内-39号 2022. 3
			3		796					
			0		0					
			0		0					
土砂等運搬		m3	0		0			0	0	内-40号 2022. 3
			0		0					
			0		0					
			0		0					

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事 (3 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小型標識工		式	1		1,043,393			2022. 3	
			1		1,043,393				
			0		0				
			0		0		0		0
標識基礎 (非常駐車帯)	18-8-40(高炉) □500 ×800	基	3		52,116			単-59号 2022. 3	
			3	17,372	52,116				
			0		0				
			0	17,760	0		0		0
標識基礎 (非常駐車帯)	18-8-40(高炉) □500 ×1050	基	1		22,916			単-60号 2022. 3	
			1	22,916	22,916				
			0		0				
			0	23,420	0		0		0
標識基礎 (警戒標識)	18-8-40(高炉) □700 ×1300	基	1		44,831			単-61号 2022. 3	
			1	44,831	44,831				
			0		0				
			0	46,060	0		0		0
標識基礎 (出口案内標識)	路側複柱 STK400 φ45 7.2 L=3500 L=4000	基	1		452,645			単-62号 2022. 3	
			1	452,645	452,645				
			0		0				
			0	452,700	0		0		0
標識基礎 (確認標識)	路側複柱 STK400 φ45 7.2 L=4000 L=4500	基	1		470,885			単-63号 2022. 3	
			1	470,885	470,885				
			0		0				
			0	471,000	0		0		0
標識基礎 (盛土部・平坦部)		箇所	0		0			内-41号 2022. 3	
			0		0				
			0		0				
			0		0		0		0
道路付属施設工		式	1		940,260			2022. 3	
			0		0				
			1		940,260				
			1		940,260		0		0
道路付属物工		式	1		940,260			2022. 3	
			0		0				
			1		940,260				
			1		940,260		0		0

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事 (3 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	φ100 片面 土中建込 30本以上	本	6		105,480			単-64号 2022. 3 2022. 11	
			0	0	0				
			6		105,480				
			0	17,580	0	-6	-105,480		
視線誘導標	φ100 片面 土中建込 30本以上	本	0		0			単-65号 2022. 3 2022. 11	
			0	0	0				
			0		0				
			6	17,580	105,480	6	105,480		
視線誘導標	φ100 片面 防護柵取 付 30本以上	本	24		495,120			単-66号 2022. 3 2022. 11	
			0	0	0				
			24		495,120				
			0	20,630	0	-24	-495,120		
視線誘導標	φ100 片面 防護柵取 付 30本以上	本	0		0			単-67号 2022. 3 2022. 11	
			0	0	0				
			0		0				
			24	20,630	495,120	24	495,120		
道路鋸	小型鋸 30個以上	個	30		43,080			単-68号 2022. 3 2022. 11	
			0	0	0				
			30		43,080				
			0	1,436	0	-30	-43,080		
道路鋸	小型鋸 30個以上	個	0		0			単-69号 2022. 3 2022. 11	
			0	0	0				
			0		0				
			30	1,436	43,080	30	43,080		
距離標 (1km標)	設置 〆 初式(金具固定)	枚	1		23,110			単-70号 2022. 3 2022. 11	
			0	0	0				
			1		23,110				
			0	23,110	0	-1	-23,110		
距離標 (1km標)	設置 〆 初式(金具固定)	枚	0		0			単-71号 2022. 3 2022. 11	
			0	0	0				
			0		0				
			1	23,110	23,110	1	23,110		
距離標 (1km標)	設置 〆 初式(土中埋込)	枚	1		30,010			単-72号 2022. 3 2022. 11	
			0	0	0				
			1		30,010				
			0	30,010	0	-1	-30,010		

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
距離標 (1km標)	設置 ㇇ 初式(土中埋込)	枚	0		0			単-73号 2022. 3	
			0	0	0				
			1	30,010	30,010	1	30,010		2022. 11
距離標 (100m標)	設置 ㇇ 初式(金具固定)	枚	12		197,160			単-74号 2022. 3	
			0	0	0				
			12	16,430	197,160	-12	-197,160		2022. 11
距離標 (100m標)	設置 ㇇ 初式(金具固定)	枚	0		0			単-75号 2022. 3	
			0	0	0				
			0	0	0				
距離標 (100m標)	設置 ㇇ 初式(金具固定)	枚	12	16,430	197,160	12	197,160	2022. 11	
			2		46,300			単-76号 2022. 3	
			0	0	0				
2	23,150	46,300	-2	-46,300	2022. 11				
距離標 (100m標)	設置 ㇇ 初式(土中埋込)	枚	0		0			単-77号 2022. 3	
			0	0	0				
			0	0	0				
距離標 (100m標)	設置 ㇇ 初式(土中埋込)	枚	2	23,150	46,300	2	46,300	2022. 11	
			1		6,343,897			2022. 3	
			0.9		5,740,524				
0.1		603,373							
管路工		式	0.1		603,373	0	0	2022. 11	
			1		2,282,577			2022. 3	
			1		2,282,577				
0		0	0	0	2022. 11				
作業土工		式	0		0	0	0	2022. 11	
			0		0			内-42号 2022. 3	
			0		0				
0		0	0	0	2022. 11				
床掘り		m3	0		0			内-43号 2022. 3	
			0		0				
			0		0				
床掘り		m3	170		296,758			2022. 3	
			170		296,758				
			0		0				
床掘り		m3	0		0	0	0	2022. 11	

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)		m3	0		0			内-44号 2022. 3 2022. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0			
床掘り(掘削)		m3	80		198,423			内-45号 2022. 3 2022. 11	
			80		198,423				
			0		0				
			0		0	0			
埋戻し		m3	0		0			内-46号 2022. 3 2022. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0			
埋戻し		m3	100		286,938			内-47号 2022. 3 2022. 11	
			100		286,938				
			0		0				
			0		0	0			
埋戻し		m3	0		0			内-48号 2022. 3 2022. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0			
埋戻し		m3	50		103,804			内-49号 2022. 3 2022. 11	
			50		103,804				
			0		0				
			0		0	0			
埋戻し		m3	0		0			内-50号 2022. 3 2022. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0			
埋戻し		m3	100		1,101,431			内-51号 2022. 3 2022. 11	
			100		1,101,431				
			0		0				
			0		0	0			
積込(ルース)		m3	0		0			内-52号 2022. 3 2022. 11	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0			

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)		m3	80		24,580			内-53号 2022. 3	
			80		24,580				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
土砂等運搬		m3	0		0			内-54号 2022. 3	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
土砂等運搬		m3	70		176,164			内-55号 2022. 3	
			70		176,164				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
土砂等運搬		m3	0		0			内-56号 2022. 3	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
土砂等運搬		m3	40		94,479			内-57号 2022. 3	
			40		94,479				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
管路工(管路部)		式	1		3,457,947			2022. 3	
			1		3,457,947				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
埋設管路	合成樹脂製 径30mm	m	106		84,079			単-78号 2022. 3	
			106	793.2	84,079				
			0		0				
			0	795.4	0	0	0		2022. 11
埋設管路	合成樹脂製(難燃) 径30mm	m	572		550,264			単-79号 2022. 3	
			572	962	550,264				
			0		0				
			0	963.9	0	0	0		2022. 11
埋設管路	合成樹脂製 径50mm	m	2,894		2,469,739			単-80号 2022. 3	
			2,894	853.4	2,469,739				
			0		0				
			0	855.6	0	0	0		2022. 11

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	舗装		
埋設管路	合成樹脂製(難燃) 径50mm	m	248		265,112			0	0	単-81号
			248	1,069	265,112		2022. 3			
			0		0					
			0	1,071	0		2022.11			
埋設標識シート敷設		m	0		0			0	0	単-82号
			0	0	0		2022. 3			
			0		0					
			0	205.2	0		2022.11			
埋設標識シート敷設		m	818		88,753			0	0	単-83号
			818	108.5	88,753		2022. 3			
			0		0					
			0	129.2	0		2022.11			
管路工(法面部)		式	1		603,373			0	0	
			0		0		2022. 3			
			1		603,373					
			1		603,373		2022.11			
厚鋼電線管	G28	m	22		122,518			-22	-122,518	単-84号
			0	0	0		2022.08			
			22		122,518					
			0	5,569	0		2022.11			
厚鋼電線管	G28	m	0		0			22	122,518	単-85号
			0	0	0		2022.08			
			0		0					
			22	5,569	122,518		2022.11			
厚鋼電線管	G54	m	11		93,500			-11	-93,500	単-86号
			0	0	0		2022.08			
			11		93,500					
			0	8,500	0		2022.11			
厚鋼電線管	G54	m	0		0			11	93,500	単-87号
			0	0	0		2022.08			
			0		0					
			11	8,500	93,500		2022.11			
金属製可とう電線管	φ30mm	m	0.8		1,606			-0.8	-1,606	単-88号
			0	0	0		2022.08			
			0.8		1,606					
			0	2,008	0		2022.11			

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	舗装		
金属製可とう電線管	φ 30mm	m	0		0			0.8	1,606	単-89号 2022.08
			0	0	0					
			0.8	2,008	1,606					
金属製可とう電線管	φ 50mm	m	0.4		1,548			-0.4	-1,548	単-90号 2022.08
			0	0	0					
			0.4	3,872	1,548					
金属製可とう電線管	φ 50mm	m	0		0			0.4	1,548	単-91号 2022.08
			0	0	0					
			0.4	3,872	1,548					
支持金物		箇所	9		279,090			-9	-279,090	単-92号 2022.08
			0	0	0					
			9	31,010	279,090					
支持金物		箇所	0		0			9	279,090	単-93号 2022.08
			0	0	0					
			0	31,010	279,090					
プラスチック設置	300×300×300mm	個	2		68,380			-2	-68,380	単-94号 2022.08
			0	0	0					
			2	34,190	68,380					
プラスチック設置	300×300×300mm	個	0		0			2	68,380	単-95号 2022.08
			0	0	0					
			0	34,190	68,380					
管路付属品		式	1		36,731			-1	-36,731	内-58号 2022.08
			0	0	0					
			1	36,731	36,731					
管路付属品		式	0		0			1	36,731	内-59号 2022.08
			0	0	0					
			0	36,731	36,731					

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ハンド・ホール工		式	1		2,309,018			2022. 3	
			1		2,309,018				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
作業土工		式	1		155,171			2022. 3	
			1		155,171				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
床掘り		m3	0		0			内-60号 2022. 3	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
床掘り		m3	20		4,204			内-61号 2022. 3	
			20		4,204				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
床掘り(掘削)		m3	20		55,696			内-62号 2022. 3	
			20		55,696				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
埋戻し		m3	0		0			内-63号 2022. 3	
			0		0				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
埋戻し		m3	30		67,899			内-64号 2022. 3	
			30		67,899				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
基面整正		m2	10		5,128			内-65号 2022. 3	
			10		5,128				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11
積込(ルース)		m3	20		4,731			内-66号 2022. 3	
			20		4,731				
			0		0				
			0		0	0	0		2022. 11

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		m3	0		0			内-67号	
			0		0			2022. 3	
			0		0				
			0		0		0	0	2022. 11
土砂等運搬		m3	8		17,513			内-68号	
			8		17,513			2022. 3	
			0		0				
			0		0		0	0	2022. 11
ハト`ホール工		式	1		2,153,847				
			1		2,153,847			2022. 3	
			0		0				
			0		0		0	0	2022. 11
ハト`ホール (H2-9)	900×900×900	箇所	8		1,738,743			内-69号	
			8		1,738,743			2022. 3	
			0		0				
			0		0		0	0	2022. 11
ハト`ホール (ET-A1)	800×800×1120	箇所	1		218,985			内-70号	
			1		218,985			2022. 3	
			0		0				
			0		0		0	0	2022. 11
ハト`ホール (ET-C1)	800×800×1120	箇所	1		156,682			内-71号	
			1		156,682			2022. 3	
			0		0				
			0		0		0	0	2022. 11
ベルマウス	FEP30mm用	個	11		4,082			単-96号	
			11	371.09	4,082			2022. 3	
			0		0				
			0	371.1	0		0	0	2022. 11
ベルマウス	FEP30mm用 難燃	個	21		8,985			単-97号	
			21	427.86	8,985			2022. 3	
			0		0				
			0	427.9	0		0	0	2022. 11
ベルマウス	FEP50mm用	個	55		21,747			単-98号	
			55	395.4	21,747			2022. 3	
			0		0				
			0	395.4	0		0	0	2022. 11

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
バルマウス	FEP50mm用 難燃	個	10		4,623			単-99号	
			10	462.3	4,623		2022. 3		
			0		0				
			0	462.3	0	0	2022. 11		
道路照明設備工		式	1		338,111				
			1		338,111		2022. 3		
			0		0				
			0		0	0	2022. 11		
作業土工		式	1		7,238				
			1		7,238		2022. 3		
			0		0				
			0		0	0	2022. 11		
床掘り		m3	5		1,056			内-72号	
			5		1,056		2022. 3		
			0		0				
			0		0	0	2022. 11		
埋戻し		m3	3		6,182			内-73号	
			3		6,182		2022. 3		
			0		0				
			0		0	0	2022. 11		
土砂等運搬		m3	0		0			内-74号	
			0		0		2022. 3		
			0		0				
			0		0	0	2022. 11		
道路照明設備設置工		式	1		330,873				
			1		330,873		2022. 3		
			0		0				
			0		0	0	2022. 11		
CCTVカメラ基礎	1500×2000×1100	箇所	0		0			内-75号	
			0		0		2022. 3		
			0		0				
			0		0	0	2022. 11		
CCTVカメラ基礎	1500×2000×1100	箇所	1		330,873			内-76号	
			1		330,873		2022. 3		
			0		0				
			0		0	0	2022. 11		

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
構造物撤去工		式	1		225,986			0	0	2022. 3
			1		225,986					
			0		0					
			0		0					
構造物取壊し工		式	1		131,157			0	0	2022. 3
			1		131,157					
			0		0					
			0		0					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	19		131,157			0	0	単-100号 2022. 07
			19	6,903	131,157					
			0		0					
			0	6,894	0					
運搬処理工		式	1		94,829			0	0	2022. 3
			1		94,829					
			0		0					
			0		0					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	19		34,143			0	0	単-101号 2022. 07
			19	1,797	34,143					
			0		0					
			0	1,795	0					
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	19		60,686			0	0	単-102号 2022. 07
			19	3,194	60,686					
			0		0					
			0	3,194	0					
仮設工		式	1		944,781			0	0	2022. 3
			0		0					
			1		944,781					
			1		944,781					
交通管理工		式	1		944,781			0	0	2022. 3
			0		0					
			1		944,781					
			1		944,781					
交通誘導警備員		人日	0		0			0	0	内-77号 2022. 3
			0		0					
			0		0					
			0		0					

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	77		944,781			内-78号 2022. 3	
			0		0				
			77		944,781				
			0		0	-77	-944,781		2022. 11
交通誘導警備員		人日	0		0			内-79号 2022. 3	
			0		0				
			0		0				
			77		944,781	77	944,781		2022. 11
直接工事費		式	1		134,093,689			2022. 3	
			0.2		31,776,701				
			0.8		102,316,988				
			0.8		102,316,988	0	0		2022. 11
共通仮設費		式	1		24,171,505				
			0.3		8,408,649				
			0.7		15,762,856				
			0.7		15,762,856	0	0		
共通仮設費		式	1		7,989,206				
			0.6		4,573,445				
			0.4		3,415,761				
			0.4		3,415,761	0	0		
技術管理費		式	1		6,202,621			2022. 3	
			0.7		4,283,860				
			0.3		1,918,761				
			0.3		1,918,761	0	0		2022. 11
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		1,010,156			内-80号 2022. 09	
			0		0				
			1		1,010,156				
			0		0	-1	-1,010,156		2022. 11
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	0		0			内-81号 2022. 09	
			0		0				
			0		0				
			1		1,010,156	1	1,010,156		2022. 11
保守管理(ICT)		式	1		45,596			内-82号 2022. 04	
			0		0				
			1		45,596				
			0		0	-1	-45,596		2022. 11

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保守管理(ICT)			0		0			内-83号	
			0		0			2022. 04	
			0		0				
		式	1		45,596	1	45,596	2022. 11	
システム初期費(ICT)			1		565,433			内-84号	
			0		0			2022. 04	
			1		565,433				
		式	0		0	-1	-565,433	2022. 11	
システム初期費(ICT)			0		0			内-85号	
			0		0			2022. 04	
			0		0				
		式	1		565,433	1	565,433	2022. 11	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			1		4,283,860			内-86号	
			1		4,283,860			2022. 04	
			0		0				
		式	0		0	0	0	2022. 11	
ICT活用効果等調査費			1		13,160			内-87号	
			0		0				
			1		13,160				
		式	0		0	-1	-13,160	2022. 11	
ICT活用効果等調査費			0		0			内-88号	
			0		0				
			0		0				
		式	1		13,160	1	13,160	2022. 11	
Fe石灰工法品質管理費			1		108,353			内-89号	
			0		0			2022. 3	
			1		108,353				
		式	0		0	-1	-108,353	2022. 11	
Fe石灰工法品質管理費			0		0			内-90号	
			0		0			2022. 3	
			0		0				
		式	1		108,353	1	108,353	2022. 11	
道路施設基本データ作成費			1		45,824			内-91号	
			0		0			2022. 3	
			1		45,824				
		式	0		0	-1	-45,824	2022. 11	

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			0		0			内-92号
			0		0			2022. 3
			0		0			
		式	1		45,824	1	45,824	2022. 11
施工調査費			1		39,480			内-93号
			0		0			2022. 12
			1		39,480			
		式	0		0	-1	-39,480	2022. 12
施工調査費			0		0			内-94号
			0		0			2022. 12
			0		0			
		式	1		39,480	1	39,480	2022. 12
諸経費動向調査費			1		90,759			内-95号
			0		0			
			1		90,759			
		式	0		0	-1	-90,759	2022. 11
諸経費動向調査費			0		0			内-96号
			0		0			
			0		0			
		式	1		90,759	1	90,759	2022. 11
営繕費			1		564,707			
			0		0			2022. 3
			1		564,707			
		式	1		564,707	0	0	2022. 11
快適トレ			1		564,707			内-97号
			0		0			2022. 05
			1		564,707			
		式	0		0	-1	-564,707	2022. 11
快適トレ			0		0			内-98号
			0		0			2022. 05
			0		0			
		式	1		564,707	1	564,707	2022. 11
現場環境改善費（率計上）			1		1,221,878			
			0.2		289,585			2022. 3
			0.8		932,293			
		式	0.8		932,293	0	0	2022. 11

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事					(3 回変更) (1 回スライド)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
共通仮設費 (率計上)			1		16,182,299					
			0.2		3,835,204					
			0.8		12,347,095					
		式	0.8		12,347,095	0	0			
純工事費			1		158,265,194					
			0.3		40,185,350					
			0.7		118,079,844					
		式	0.7		118,079,844	0	0			
現場管理費			1		45,974,884					
			0.2		10,712,147					
			0.8		35,262,737					
		式	0.8		35,262,737	0	0			
工事原価			1		204,240,078					
			0.2		50,897,497					
			0.8		153,342,581					
		式	0.8		153,342,581	0	0			
一般管理費等			1		27,477,643					
			0.2		6,403,361					
			0.8		21,074,282					
		式	0.8		21,074,282	0	0			
スライド足切額			0		0					
			0		0					
			0		0					
		式	1		-1,660,000	1	-1,660,000	2022.11		
業務委託料			1		272,279					
			1		272,279					
			0		0					
		式	0		0	0	0			
工事価格			1		231,990,000					
			0.2		57,573,137					
			0.8		174,416,863					
		式	0.8		172,756,863	0	-1,660,000			
消費税相当額			1		23,199,000					
			0.2		5,757,313					
			0.8		17,441,687					
		式	0.8		17,275,687	0	-166,000			

設計内訳書

工事名	九州中央道 戸ノ上地区舗装工事 (3 回変更) (1 回スライド)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別						規格	単位	数量	単価
工事費計			1			255,189,000			
			0.2			63,330,450			
			0.8			191,858,550			
		式	0.8			190,032,550	0	-1,826,000	

0m2当たり内訳書

第 1号内訳書 張りコンクリート
(法肩)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート	m 2	203		973,588			WB240720 単一 103号 2022. 3 2022. 11
			0	0	0			
			203		973,588			
			203	4,796	973,588	0	0	
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン付 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	1,115		2,655,930			WB240730 単一 104号 2022. 3 2022. 11
			0	0	0			
			1,115		2,655,930			
			1,115	2,382	2,655,930	0	0	
養生工	防草コンクリート	m 2	1,115		94,540			WB240740 単一 105号 2022. 3 2022. 11
			0	0	0			
			1,115		94,540			
			1,115	84.79	94,540	0	0	
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

951/598.56m2当たり内訳書

第 2号内訳書 張りコンクリート
(法肩)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート	m 2	160		767,360			WB240720 単一 103号 2022. 3 2022. 11
			100	4,796	479,600			
			60		287,760			
			60	4,796	287,760	0	0	
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパツタ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	951		2,192,682			WB240730 単一 104号 2022. 3 2022. 11
			600	2,261	1,356,600			
			351		836,082			
			351	2,382	836,082	0	0	
養生工	防草コンクリート	m 2	951		80,635			WB240740 単一 105号 2022. 3 2022. 11
			600	84.79	50,874			
			351		29,761			
			351	84.79	29,761	0	0	
合 計					2,759,710 1,712,703 1,047,007 0		-1,047,007	

0/352.44m2当たり内訳書

第 3号内訳書 張りコンクリート
(法肩)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート	m 2	0		0			WB240720
			0	0	0		単一 106号	
			0		0			
			60	4,796	287,760	60	287,760	2022. 11
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパット付き 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	0		0			WB240730
			0	0	0		単一 107号	
			0		0			
			351	2,382	836,082	351	836,082	2022. 11
養生工	防草コンクリート	m 2	0		0			WB240740
			0	0	0		単一 108号	
			0		0			
			351	84.79	29,761	351	29,761	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					1,047,007		1,047,007	

0m2当たり内訳書

第 4号内訳書 張りコンクリート
(法尻)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート	m 2	112		537,152			WB240720
			29	4,796	139,084			単一 103号
			83		398,068			2022. 3
			83	4,796	398,068	0	0	2022. 11
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	675		1,586,070			WB240730
			180	2,261	406,980			単一 104号
			495		1,179,090			2022. 3
			495	2,382	1,179,090	0	0	2022. 11
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	238		508,606			WB240730
			0	0	0			単一 109号
			238		508,606			2022. 3
			238	2,137	508,606	0	0	2022. 11
養生工	防草コンクリート	m 2	913		77,413			WB240740
			180	84.79	15,262			単一 105号
			733		62,151			2022. 3
			733	84.79	62,151	0	0	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

687/182.011m2当たり内訳書

第 5号内訳書 張りコンクリート
(法尻)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠工	防草コンクリート	m 2	120		575,520			WB240720	
			29	4,796	139,084			単一 103号	
			91		436,436			2022. 3	
			91	4,796	436,436	0	0	2022.11	
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパット付き 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	408		950,076			WB240730	
			180	2,261	406,980			単一 104号	
			228		543,096			2022. 3	
			228	2,382	543,096	0	0	2022.11	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	279		596,223			WB240730	
			0	0	0			単一 109号	
			279		596,223			2022. 3	
			279	2,137	596,223	0	0	2022.11	
養生工	防草コンクリート	m 2	687		58,250			WB240740	
			180	84.79	15,262			単一 105号	
			507		42,988			2022. 3	
			507	84.79	42,988	0	0	2022.11	
合 計					1,978,623				
					509,457				
					1,469,166				
					0			-1,469,166	

0/504.989m2当たり内訳書

第 6号内訳書 張りコンクリート (法尻)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	防草コンクリート	m 2	0		0			WB240720
			0	0	0		単一 106号	
			0		0			
			91	4,796	436,436	91	436,436	2022. 11
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	0		0			WB240730
			0	0	0		単一 107号	
			0		0			
			228	2,382	543,096	228	543,096	2022. 11
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	m 2	0		0			WB240730
			0	0	0		単一 110号	
			0		0			
			279	2,137	596,223	279	596,223	2022. 11
養生工	防草コンクリート	m 2	0		0			WB240740
			0	0	0		単一 108号	
			0		0			
			507	84.79	42,988	507	42,988	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					1,469,166		1,469,166	

0m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	494		128,835			CB210030
			0	0	0			
			494		128,835			2022. 3
			494	260.8	128,835	0	0	2022. 11
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

380m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	380		99,104			CB210030
			380	260.8	99,104			
			0		0			
			0	260.8	0	0		
合計					89,946			
					89,946			
					0			
					0		0	2022. 3 2022. 11

0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	43.2		115,819			CA900020
			0	0	0			
			43.2		115,819			
			43.2	2,681	115,819	0	0	2022. 3 2022. 11
合 計					0	0		
					0			
					0			
					0		0	

100m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	104		283,504			CA900020
			104	2,726	283,504			
			0		0			2022. 3
			0	2,681	0	0	2022. 11	
合 計					257,307			
					257,307			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	355		898,505			CB210410
			0	0	0			
			355		898,505			2022. 3
			355	2,531	898,505	0	0	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

310m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	311		788,696			CB210410
			311	2,536	788,696			
			0		0			
			0	2,531	0	0		
合計					715,818			
					715,818			
					0			
					0		0	

0m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			782		302,164			CB210080
			0	0	0			
		m 2	782		302,164			2022. 3
			782	386. 4	302,164	0	0	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

590m2当たり内訳書

基面整正

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			588		227,203			CB210080
			588	386.4	227,203			
		m 2	0		0			2022. 3
			0	386.4	0	0	0	2022. 11
合 計					206,208			
					206,208			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	43.2		14,450			CA900010
			0	0	0			
			43.2		14,450			2022. 3
			43.2	334.5	14,450	0	0	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

100m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	104		35,120			CA900010
			104	337.69	35,120			
			0		0			
			0	334.5	0	0		
合計					31,874			
					31,874			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		1.7		3,559			CB210110
	パック材山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1.7		3,559			2022. 3
			1.7	2,094	3,559	0	0	2022. 11
合計					0		0	
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		43.2		60,998			CB210110
	パック材山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0			
	軟岩 無し 4.5km以下	m3	43.2		60,998			2022. 3
			43.2	1,412	60,998	0	0	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

100m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 19号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		104		83,387			CB210110
	パック材山積0.45m3(平積0.35m3)		104	801.8	83,387			
	軟岩 無し 1.0km以下	m3	0		0	0		2022. 3
			0	806.7	0	0	0	2022. 11
合計					75,681			
					75,681			
					0			
					0		0	

10m2当たり内訳書

張りコンクリート
第 20号内訳書 (縦排水溝)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝	m 2	2.9		29,029			WB240720
			2.9	10,010	29,029			単一 121号
			0		0			2022. 3
			0	10,010	0	0	0	2022. 11
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し 標準	m 2	9.5		52,098			WB240730
			9.5	5,484	52,098			単一 122号
			0		0			2022. 3
			0	5,605	0	0	0	2022. 11
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	9.5		1,573			WB240740
			9.5	165.58	1,573			単一 123号
			0		0			2022. 3
			0	165.6	0	0	0	2022. 11
合 計					75,058			
					75,058			
					0			
					0		0	

30m3当たり内訳書

床掘り

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	26.2		6,130			CB210030
			26.2	233.97	6,130			
			0		0			2022. 3
			0	234	0	0	0	2022. 11
合 計					5,535			
					5,535			
					0			
					0		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	12.4		31,446			CB210410
			12.4	2,535.97	31,446			
			0		0			
			0	2,531	0	0		
合 計					28,393			
					28,393			
					0			
					0	0		

30m2当たり内訳書

基面整正

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			26.2		10,123			CB210080
		m 2	26.2	386.37	10,123			
			0		0			2022. 3
			0	386.4	0	0	0	2022. 11
合 計					9,140			
					9,140			
					0			
					0		0	

10m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m3	12.4 12.4 0 0	2,081.94 2,094	25,816 25,816 0 0	 0	 0	CB210110 2022. 3 2022. 11
合計					23,310 23,310 0 0		0	

0m当たり内訳書

ガードレール

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-BJ	m	9.3		47,383			WYB00012
			0	0	0			単- 144号
			9.3		47,383			2022. 3
			9.3	5,095	47,383	0	0	2022. 11
ガードレール	Gr-A-BJ ターグプラウン	m	8		259,760			WYB00015
			0	0	0			単- 145号
			8		259,760			2022. 3
			8	32,470	259,760	0	0	2022. 11
袖レール	A種 L=1.3m用 ターグプラウン	枚	1		27,770			WYB00008
			0	0	0			単- 146号
			1		27,770			2022. 3
			1	27,770	27,770	0	0	2022. 11
コンクリートアンカーボルト設置		本	3		3,660			CB473310
			0	0	0			
			3		3,660			2022. 3
			3	1,220	3,660	0	0	2022. 11
コンクリートアンカー(めねじ)	M-16×63	本	3		1,800			WYB00017
			0	0	0			単- 147号
			3		1,800			2022. 3
			3	600	1,800	0	0	2022. 11
コンクリートアンカー(おねじ)	M-16×40 亜鉛メッキ	個	3		95			WYB00011
			0	0	0			単- 148号
			3		95			2022. 3
			3	31.9	95	0	0	2022. 11
合計					0			
					0			
					0			
					0		0	

28/0m当たり内訳書

ガードレール

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-BJ	m	27.9		142,150			WYB00091
			0	0	0			単一 149号
			27.9		142,150			2022. 3
			27.9	5,095	142,150	0	0	2022. 11
ガードレール	Gr-A-BJ ターグプラウン	m	24		779,280			WYB00082
			0	0	0			単一 150号
			24		779,280			2022. 3
			24	32,470	779,280	0	0	2022. 11
袖レール	A種 L=1.3m用 ターグプラウン	枚	3		83,310			WYB00093
			0	0	0			単一 151号
			3		83,310			2022. 3
			3	27,770	83,310	0	0	2022. 11
コンクリートアンカーボルト設置		本	9		10,980			CB473310
			0	0	0			
			9		10,980			2022. 3
			9	1,220	10,980	0	0	2022. 11
コンクリートアンカー(めねじ)	M-16×63	本	9		5,400			WYB00094
			0	0	0			単一 152号
			9		5,400			2022. 3
			9	600	5,400	0	0	2022. 11
コンクリートアンカー(おねじ)	M-16×40 亜鉛メッキ	個	9		287			WYB00099
			0	0	0			単一 153号
			9		287			2022. 3
			9	31.9	287	0	0	2022. 11
合 計					927,026			
					0			
					927,026			
					0		-927,026	

0/28m当たり内訳書

ガードレール

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-BJ	m	0		0			WYB00172
			0	0	0		単一 154号	
			0		0			
			27.9	5,095	142,150	27.9	142,150	2022. 11
ガードレール	Gr-A-BJ ターグプラウン	m	0		0			WYB00171
			0	0	0		単一 155号	
			0		0			
			24	32,470	779,280	24	779,280	2022. 11
袖レール	A種 L=1.3m用 ターグプラウン	枚	0		0			WYB00174
			0	0	0		単一 156号	
			0		0			
			3	27,770	83,310	3	83,310	2022. 11
コンクリートアンカーボルト設置		本	0		0			CB473310
			0	0	0			
			0		0			
			9	1,220	10,980	9	10,980	2022. 11
コンクリートアンカー(めねじ)	M-16×63	本	0		0			WYB00175
			0	0	0		単一 157号	
			0		0			
			9	600	5,400	9	5,400	2022. 11
コンクリートアンカー(おねじ)	M-16×40 亜鉛メッキ	個	0		0			WYB00177
			0	0	0		単一 158号	
			0		0			
			9	31.9	287	9	287	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					927,026		927,026	

15m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	1.5		41,400			CB240010
			1.5	27,600	41,400			
			0		0			2022. 06
			0	27,600	0	0	2022. 11	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1		4,191			CB240210
			1	4,191	4,191			
			0		0			2022. 06
			0	4,191	0	0	2022. 11	
合 計					41,378			
					41,378			
					0			
					0	0		

34m2当たり内訳書

型枠

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	34.3		282,220			CB240210
			34.3	8,227.99	282,220			
			0		0			2022.06
			0	8,228		0	0	2022.11
合計					256,142			
					256,142			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

足場

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場	設置・撤去 フラット式		1		326, 110			WYB00164
		式	1		326, 110			単一 167号
			0		0			2022. 06
			0		0	0	0	2022. 11
合 計					295, 976			
					295, 976			
					0			
					0		0	

0m当たり内訳書

剛性防護柵工

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工		m	871		1,951,911			WYB00057
			0	0	0			単一 168号
			871		1,951,911			2022. 3
			871	2,241	1,951,911	0	0	2022. 11
組立緊張工		スパン	46		4,027,760			WYB00059
			0	0	0			単一 169号
			46		4,027,760			2022. 3
			46	87,560	4,027,760	0	0	2022. 11
伸縮目地工		箇所	4		207,120			WYB00086
			0	0	0			単一 170号
			4		207,120			2022. 3
			4	51,780	207,120	0	0	2022. 11
シーリング工	天端定着部	箇所	92		174,432			WYB00076
			0	0	0			単一 171号
			92		174,432			2022. 3
			92	1,896	174,432	0	0	2022. 11
シーリング工	伸縮目地部	箇所	8		227,520			WYB00079
			0	0	0			単一 172号
			8		227,520			2022. 3
			8	28,440	227,520	0	0	2022. 11
シーリング工	伸縮目地定着部	箇所	4		75,840			WYB00066
			0	0	0			単一 173号
			4		75,840			2022. 3
			4	18,960	75,840	0	0	2022. 11
プレキャスト防護柵	標準ブロック(L=4990 H=1000)	個	119		17,255,000			WYB00067
			0	0	0			単一 174号
			119		17,255,000			2022. 3
			119	145,000	17,255,000	0	0	2022. 11
プレキャスト防護柵	PC定着ブロック中間(L=4990 H=1000)	個	39		5,850,000			WYB00068
			0	0	0			単一 175号
			39		5,850,000			2022. 3
			39	150,000	5,850,000	0	0	2022. 11
プレキャスト防護柵	伸縮目地ブロック(L=4990 H=1000)	個	9		1,332,000			WYB00069
			0	0	0			単一 176号
			9		1,332,000			2022. 3
			9	148,000	1,332,000	0	0	2022. 11

0m当たり内訳書

剛性防護柵工

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト防護柵	PC定着ﾌﾞﾛｯｸ端部(L=4990 H=1000)	個	5		740,000			WYB00070
			0	0	0			単一 177号
			5		740,000			2022. 3
			5	148,000	740,000	0	0	2022. 11
プレキャスト防護柵	短尺ﾌﾞﾛｯｸ(L=4355 H=1000)	個	1		139,000			WYB00071
			0	0	0			単一 178号
			1		139,000			2022. 3
			1	139,000	139,000	0	0	2022. 11
プレキャスト防護柵	短尺ﾌﾞﾛｯｸ(L=3233 H=1000)	個	2		206,000			WYB00072
			0	0	0			単一 179号
			2		206,000			2022. 3
			2	103,000	206,000	0	0	2022. 11
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	9.6		349,248			CB240060
			0	0	0			
			9.6		349,248			2022. 3
			9.6	36,380	349,248	0	0	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

711m当たり内訳書

剛性防護柵工

第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工		m	711		1,593,351			WYB00102
			0	0	0			単一 180号
			711		1,593,351			2022. 3
			711	2,241	1,593,351	0	0	2022. 11
組立緊張工		スパン	35		3,064,600			WYB00109
			0	0	0			単一 181号
			35		3,064,600			2022. 3
			35	87,560	3,064,600	0	0	2022. 11
伸縮目地工		箇所	3		155,340			WYB00106
			0	0	0			単一 182号
			3		155,340			2022. 3
			3	51,780	155,340	0	0	2022. 11
シーリング工	天端定着部	箇所	70		132,720			WYB00101
			0	0	0			単一 183号
			70		132,720			2022. 3
			70	1,896	132,720	0	0	2022. 11
シーリング工	伸縮目地部	箇所	6		170,640			WYB00104
			0	0	0			単一 184号
			6		170,640			2022. 3
			6	28,440	170,640	0	0	2022. 11
シーリング工	伸縮目地定着部	箇所	3		56,880			WYB00105
			0	0	0			単一 185号
			3		56,880			2022. 3
			3	18,960	56,880	0	0	2022. 11
プレキャスト防護柵	標準ブロック(L=4990 H=1000)	個	99		14,355,000			WYB00117
			0	0	0			単一 186号
			99		14,355,000			2022. 3
			99	145,000	14,355,000	0	0	2022. 11
プレキャスト防護柵	PC定着ブロック中間(L=4990 H=1000)	個	30		4,500,000			WYB00118
			0	0	0			単一 187号
			30		4,500,000			2022. 3
			30	150,000	4,500,000	0	0	2022. 11
プレキャスト防護柵	伸縮目地ブロック(L=4990 H=1000)	個	6		888,000			WYB00119
			0	0	0			単一 188号
			6		888,000			2022. 3
			6	148,000	888,000	0	0	2022. 11

711m当たり内訳書

剛性防護柵工

第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト防護柵	PC定着ﾌﾞﾛｯｸ端部(L=4990 H=1000)	個	5		740,000			WYB00070	
			0	0	0			単一 177号	
			5		740,000			2022. 3	
			5	148,000	740,000	0	0	2022. 11	
プレキャスト防護柵	短尺ﾌﾞﾛｯｸ(L=4550 H=1000)	個	1		194,000			WYB00121	
			0	0	0			単一 189号	
			1		194,000			2022. 3	
			1	194,000	194,000	0	0	2022. 11	
プレキャスト防護柵	短尺ﾌﾞﾛｯｸ(L=2990 H=1000)	個	2		302,000			WYB00142	
			0	0	0			単一 190号	
			2		302,000			2022. 3	
			2	151,000	302,000	0	0	2022. 11	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	7.8		283,764			CB240060	
			0	0	0				
			7.8		283,764			2022. 3	
			7.8	36,380	283,764	0	0	2022. 11	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートﾌﾟﾗﾝｸ車打設 18-8-25(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	36		958,320			CB240010	
			0	0	0				
			36		958,320			2022. 3	
			36	26,620	958,320	0	0	2022. 11	
合 計					24,863,283				
					0				
					24,863,283				
					24,863,283			0	

22m当たり内訳書

鋼製脱着式防護柵工

第 33号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工	H=1340 L=11000	箇所	2		1,397,400			WYB00016
			0	0	0			単一 191号
			2		1,397,400			2022. 3
			2	698,700	1,397,400	0	0	2022. 11
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	24		13,360			CB224410
			0	0	0			
			24		13,360			2022. 3
			24	556.7	13,360	0	0	2022. 11
鋼製脱着式防護柵	標準部 H=1340 L=1500 縦断勾配3%	組	5		1,785,000			WYB00021
			0	0	0			単一 192号
			5		1,785,000			2022. 3
			5	357,000	1,785,000	0	0	2022. 11
鋼製脱着式防護柵	標準部 H=1340 L=1500 縦断勾配4%	組	5		1,785,000			WYB00031
			0	0	0			単一 193号
			5		1,785,000			2022. 3
			5	357,000	1,785,000	0	0	2022. 11
鋼製脱着式防護柵	端部 H=1340 L=1540 縦断勾配3%	組	2		1,110,000			WYB00019
			0	0	0			単一 194号
			2		1,110,000			2022. 3
			2	555,000	1,110,000	0	0	2022. 11
鋼製脱着式防護柵	端部 H=1340 L=1540 縦断勾配4%	組	2		1,110,000			WYB00053
			0	0	0			単一 195号
			2		1,110,000			2022. 3
			2	555,000	1,110,000	0	0	2022. 11
サヤ管	□125×125 t=3 L=451 SUS304	本	28		809,200			WYB00018
			0	0	0			単一 196号
			28		809,200			2022. 3
			28	28,900	809,200	0	0	2022. 11
変形防止材	SUS製	箇所	4		302,400			WYB00020
			0	0	0			単一 197号
			4		302,400			2022. 3
			4	75,600	302,400	0	0	2022. 11
合 計					7,505,594			
					0			
					7,505,594			
					7,505,594		0	

15m3当たり内訳書

鋼製脱着式防護柵基礎

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	26.3		36,688			CB221110	
			26.3	1,394.98	36,688			2022. 3	
			0		0			2022. 11	
			0	1,395	0	0			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15.3		417,690			CB240010	
			15.3	27,300	417,690			2022. 3	
			0		0			2022. 11	
			0	29,440	0	0			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	30.6		251,776			CB240210	
			30.6	8,227.97	251,776			2022. 3	
			0		0			2022. 11	
			0	8,228	0	0			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.63		109,431			WB810010	
			0.63	173,700	109,431			単一 198号	
			0		0			2022. 3	
			0	189,700	0	0		2022. 11	
合 計					736,427				
					736,427				
					0				
					0		0		

80m当たり内訳書

プレキャスト防護柵基礎工

第 35号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	80		636,560			CB222110 2022.07 2022.11
			80	7,957	636,560			
			0		0			
			0	7,955	0	0		
プレキャスト防護柵基礎(材料費)	A種用 500×1500×2000	個	40		1,740,000			WYB00140 単一 199号 2022.07 2022.11
			40	43,500	1,740,000			
			0		0			
			0	43,500	0	0		
合 計					2,156,959 2,156,959 0 0		0	

10m3当たり内訳書

埋戻し

第 37号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	10.7		27,135			CB210410
			10.7	2,535.98	27,135			
			0		0			
			0	2,531	0	0		
合計					24,501			
					24,501			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 38号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	3.1		1,036			CA900010
			0	0	0			
			3.1		1,036			
			3.1	334.5	1,036	0	0	
合計					0			
					0			
					0			
					0		0	

3m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 39号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	2.6		878			CA900010
			2.6	337.69	878			
			0		0			2022. 3
			0	334.5	0	0	2022. 11	
合計					796			
					796			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 40号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		5		10,470			CB210110
	パック材山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	5		10,470			2022. 3
			5	2,094	10,470	0	0	2022. 11
合計					0		0	
					0			
					0			
					0			

0箇所当たり内訳書

標識基礎
(盛土部・平坦部)

第 41号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	2		13,836			WE211600
			0	0	0			単一 205号
			2		13,836			2022. 3
			2	6,918	13,836	0	0	2022. 11
スパイラルダクト	φ500mm×t0.6mm	m	2.2		5,104			WYB00041
			0	0	0			単一 206号
			2.2		5,104			2022. 3
			2.2	2,320	5,104	0	0	2022. 11
基礎砕石	7.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m ²	0.39		422			CB221110
			0	0	0			
			0.39		422			2022. 3
			0.39	1,083	422	0	0	2022. 11
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.2		40,860			CB240010
			0	0	0			
			1.2		40,860			2022. 3
			1.2	34,050	40,860	0	0	2022. 11
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	4		29,676			CB240210
			0	0	0			
			4		29,676			2022. 3
			4	7,419	29,676	0	0	2022. 11
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01		1,771			WB810010
			0	0	0			単一 207号
			0.01		1,771			2022. 3
			0.01	177,100	1,771	0	0	2022. 11
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.012		2,088			WB810010
			0	0	0			単一 208号
			0.012		2,088			2022. 3
			0.012	174,000	2,088	0	0	2022. 11
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.016		3,035			WB810010
			0	0	0			単一 198号
			0.016		3,035			2022. 3
			0.016	189,700	3,035	0	0	2022. 11
アンカーボルト材料費		k g	16.6		13,114			WB812180
			0	0	0			単一 209号
			16.6		13,114			2022. 3
			16.6	790	13,114	0	0	2022. 11

0箇所当たり内訳書

標識基礎
(盛土部・平坦部)

第 41号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	4		1,144			WYB00073 単 - 210号 2022. 3 2022. 11
			0	0	0			
			4		1,144			
			4	286	1,144	0	0	
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			

0m3当たり内訳書

床掘り

第 42号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	226		426,914			CB210030
			0	0	0			
			226		426,914			
			226	1,889	426,914	0	0	
合計					0			
					0			
					0			
					0			
					0		0	

170m3当たり内訳書

床掘り

第 43号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	172		326,972			CB210030 2022. 3 2022. 11
			172	1,901	326,972			
			0		0			
			0	1,889	0	0		
合 計					296,758			
					296,758			
					0			
					0	0		

0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 44号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	33.7		90,349			CA900020
			0	0	0			
			33.7		90,349			
			33.7	2,681	90,349	0	0	2022. 3 2022. 11
合 計					0	0		
					0			
					0			
					0		0	

80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 45号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	80.2		218,625			CA900020 2022. 3 2022. 11
			80.2	2,726	218,625			
			0		0			
			0	2,681	0	0		
合 計					198,423			
					198,423			
					0			
					0	0		

0m3当たり内訳書

埋戻し

第 46号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	125		409,000			CB210410
			0	0	0			
			125		409,000			2022. 3
			125	3,272	409,000	0	0	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

100m3当たり内訳書

埋戻し

第 47号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	96.3		316,152			CB210410 2022. 3 2022. 11
			96.3	3,282.99	316,152			
			0		0			
			0	3,272	0	0		
合 計					286,938			
					286,938			
					0			
					0	0		

0m3当たり内訳書

埋戻し

第 48号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	20.3		51,379			CB210410
			0	0	0			
			20.3		51,379			2022. 3
			20.3		2,531	51,379	0	0
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

50m3当たり内訳書

埋戻し

第 49号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	45.1		114,373			CB210410
			45.1	2,535.99	114,373			
			0		0			2022. 3
			0	2,531	0	0	0	2022. 11
合計					103,804			
					103,804			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第 50号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	中埋砂	m 3	102		1,240,320			CB440420
			0	0	0			
			102		1,240,320			
			102	12,160	1,240,320	0	0	
合計					0		0	
					0			
					0			
					0			
					0			

100m3当たり内訳書

埋戻し

第 51号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め	中埋砂	m ³	99.8		1,213,568			CB440420 2022. 3 2022. 11
			99.8	12,160	1,213,568			
			0		0			
			0	12,160	0	0		
合 計					1,101,431 1,101,431 0 0		0	

0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 52号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	33.7		11,272			CA900010
			0	0	0			
			33.7		11,272			2022. 3
			33.7	334.5	11,272	0	0	2022. 11
合 計					0	0		
					0			
					0			
					0		0	

80m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 53号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	80.2		27,083			CA900010
			80.2	337.69	27,083			
			0		0			
			0	334.5	0	0		
合計					24,580			
					24,580			
					0			2022. 3
					0		0	2022. 11

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 54号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模	m 3	86.8		317,167			CB210110 2022. 3 2022. 11
	パック材山積0.28m3(平積0.2m3)		0	0	0			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し		86.8		317,167			
			86.8	3,654	317,167	0	0	
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			

70m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 55号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模		65.2		194,100			CB210110
	パック材山積0.28m3(平積0.2m3)		65.2	2,976.99	194,100			
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	0		0			2022. 3
			0	2,989	0	0	0	2022. 11
合 計					176,164			
					176,164			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 56号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		16		22,592			CB210110
	パック材山積0.45m3(平積0.35m3)		0	0	0			
	軟岩 無し 4.5km以下	m 3	16		22,592			2022. 3
			16	1,412	22,592	0	0	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

40m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 57号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		41		104,099			CB210110
	パック材山積0.45m3(平積0.35m3)		41	2,539	104,099			
	軟岩 無し 13.5km以下	m 3	0		0			
			0	2,555	0	0		
合計					94,479			
					94,479			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

管路付属品

第 58号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カップリング(材料費)	G28	個	10		1,480			WYB00139
			0	0	0			単一 257号
			10		1,480			2022.08
			10	148	1,480	0	0	2022.11
カップリング(材料費)	G54	個	5		2,390			WYB00141
			0	0	0			単一 258号
			5		2,390			2022.08
			5	478	2,390	0	0	2022.11
ノーマルベンド(材料費)	G28	個	2		778			WYB00143
			0	0	0			単一 259号
			2		778			2022.08
			2	389	778	0	0	2022.11
ノーマルベンド(材料費)	G54	個	1		1,420			WYB00145
			0	0	0			単一 260号
			1		1,420			2022.08
			1	1,420	1,420	0	0	2022.11
ボックスコネクタ(材料費)	G28	個	4		4,840			WYB00146
			0	0	0			単一 261号
			4		4,840			2022.08
			4	1,210	4,840	0	0	2022.11
ボックスコネクタ(材料費)	G54	個	2		5,948			WYB00148
			0	0	0			単一 262号
			2		5,948			2022.08
			2	2,974	5,948	0	0	2022.11
ボックスコネクタ(材料費)	#30	個	4		1,996			WYB00149
			0	0	0			単一 263号
			4		1,996			2022.08
			4	499	1,996	0	0	2022.11
ボックスコネクタ(材料費)	#50	個	2		2,584			WYB00151
			0	0	0			単一 264号
			2		2,584			2022.08
			2	1,292	2,584	0	0	2022.11
コンビネーションカップリング(材料費)	FEP30~G28管	個	2		7,384			WYB00153
			0	0	0			単一 265号
			2		7,384			2022.08
			2	3,692	7,384	0	0	2022.11

一式当たり内訳書

管路付属品

第 58号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンビネーションカップリング(材料費)	FEP50～G54管	個	1		4,641			WYB00155	
			0	0	0			単一 266号	
			1		4,641			2022.08	
			1	4,641	4,641	0	0	2022.11	
コンビネーションカップリング(材料費)	#30～G28	個	4		2,708			WYB00157	
			0	0	0			単一 267号	
			4		2,708			2022.08	
			4	677	2,708	0	0	2022.11	
コンビネーションカップリング(材料費)	#50～G54	個	2		1,354			WYB00159	
			0	0	0			単一 268号	
			2		1,354			2022.08	
			2	677	1,354	0	0	2022.11	
ブッシング(材料費)	G28	個	10		760			WYB00150	
			0	0	0			単一 269号	
			10		760			2022.08	
			10	76	760	0	0	2022.11	
ブッシング(材料費)	G54	個	5		1,180			WYB00154	
			0	0	0			単一 270号	
			5		1,180			2022.08	
			5	236	1,180	0	0	2022.11	
ロックナット(材料費)	G28	個	8		320			WYB00156	
			0	0	0			単一 271号	
			8		320			2022.08	
			8	40	320	0	0	2022.11	
ロックナット(材料費)	G54	個	4		688			WYB00160	
			0	0	0			単一 272号	
			4		688			2022.08	
			4	172	688	0	0	2022.11	
合 計					36,731				
					0				
					36,731				
					0			-36,731	

一式当たり内訳書

管路付属品

第 59号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カップリング(材料費)	G28	個	0		0			WYB00205
			0	0	0		単一 273号	
			0		0			
			10	148	1,480	10	1,480	2022.11
カップリング(材料費)	G54	個	0		0			WYB00209
			0	0	0		単一 274号	
			0		0			
			5	478	2,390	5	2,390	2022.11
ノーマルベンド(材料費)	G28	個	0		0			WYB00210
			0	0	0		単一 275号	
			0		0			
			2	389	778	2	778	2022.11
ノーマルベンド(材料費)	G54	個	0		0			WYB00211
			0	0	0		単一 276号	
			0		0			
			1	1,420	1,420	1	1,420	2022.11
ボックスコネクタ(材料費)	G28	個	0		0			WYB00212
			0	0	0		単一 277号	
			0		0			
			4	1,210	4,840	4	4,840	2022.11
ボックスコネクタ(材料費)	G54	個	0		0			WYB00213
			0	0	0		単一 278号	
			0		0			
			2	2,974	5,948	2	5,948	2022.11
ボックスコネクタ(材料費)	#30	個	0		0			WYB00214
			0	0	0		単一 279号	
			0		0			
			4	499	1,996	4	1,996	2022.11
ボックスコネクタ(材料費)	#50	個	0		0			WYB00215
			0	0	0		単一 280号	
			0		0			
			2	1,292	2,584	2	2,584	2022.11
コンビネーションカップリング(材料費)	FEP30~G28管	個	0		0			WYB00216
			0	0	0		単一 281号	
			0		0			
			2	3,692	7,384	2	7,384	2022.11

一式当たり内訳書

管路付属品

第 59号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンビネーションカップリング(材料費)	FEP50～G54管	個	0		0			WYB00217
			0		0			単一 282号
			0		0			
			1	4,641	4,641	1	4,641	2022.11
コンビネーションカップリング(材料費)	#30～G28	個	0		0			WYB00218
			0		0			単一 283号
			0		0			
			4	677	2,708	4	2,708	2022.11
コンビネーションカップリング(材料費)	#50～G54	個	0		0			WYB00219
			0		0			単一 284号
			0		0			
			2	677	1,354	2	1,354	2022.11
ブッシング(材料費)	G28	個	0		0			WYB00220
			0		0			単一 285号
			0		0			
			10	76	760	10	760	2022.11
ブッシング(材料費)	G54	個	0		0			WYB00221
			0		0			単一 286号
			0		0			
			5	236	1,180	5	1,180	2022.11
ロックナット(材料費)	G28	個	0		0			WYB00222
			0		0			単一 287号
			0		0			
			8	40	320	8	320	2022.11
ロックナット(材料費)	G54	個	0		0			WYB00223
			0		0			単一 288号
			0		0			
			4	172	688	4	688	2022.11
合 計			0		0			
			0		0			
			0		0			
					36,731			36,731

0m3当たり内訳書

床掘り

第 60号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	40.4		9,453			CB210030
			0	0	0			
			40.4		9,453			2022. 3
			40.4	234	9,453	0	0	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

20m3当たり内訳書

床掘り

第 61号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	19.8		4,633			CB210030
			19.8	233.99	4,633			
			0		0			2022. 3
			0	234	0	0	0	2022. 11
合 計					4,204			
					4,204			
					0			
					0		0	

20m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 62号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	20.6		61,367			CA900020
			20.6	2,978.98	61,367			
			0		0			2022. 3
			0	2,931	0	0	2022. 11	
合 計					55,696			
					55,696			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

埋戻し

第 63号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	29.6		74,917			CB210410
			0	0	0			
			29.6		74,917			2022. 3
			29.6	2,531	74,917	0	0	2022. 11
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

30m3当たり内訳書

埋戻し

第 64号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	29.5		74,812			CB210410 2022. 3 2022. 11
			29.5	2,536	74,812			
			0		0			
			0	2,531	0	0		
合計					67,899			
					67,899			
					0			
					0		0	

10m2当たり内訳書

基面整正

第 65号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			14.7		5,680			CB210080
		m 2	14.7	386.39	5,680			
			0		0			2022. 3
			0	386.4	0	0	0	2022. 11
合 計					5,128			
					5,128			
					0			
					0		0	

20m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 66号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	20.6		5,213			CA900010
			20.6	253.06	5,213			
			0		0			2022. 3
			0	249.6	0	0	0	2022. 11
合計					4,731			
					4,731			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 67号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m 3	7.5		15,705			CB210110 2022. 3 2022. 11
			0	0	0			
			7.5		15,705			
			7.5	2,094	15,705	0	0	
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			

8m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 68号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 15.5km以下	m 3	7.6		19,296			CB210110
			7.6		2,538.95			
			0		0			
			0		2,555		0	
合 計					17,513			
					17,513			
					0			
					0		0	

8箇所当たり内訳書

第 69号内訳書 ハンドホール
(H2-9)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンドホール	バックホ付(クローラ型)	個	8		1,038,400			CB440780
			8	129,800	1,038,400			
			0		0			2022. 3
			0	129,800	0	0	2022. 11	
ハンドホール鉄蓋	φ600mm T-25 シンク [※] -錠対応型シンク [※] -錠付	枚	8		872,000			WYB00026
			8	109,000	872,000			単一 289号
			0		0			2022. 3
			0	109,000	0	0	2022. 11	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	12.3		15,239			CB221110
			12.3	1,238.94	15,239			
			0		0			2022. 3
			0	1,239	0	0	2022. 11	
合 計					1,738,743			
					1,738,743			
					0			
					0	0		

1箇所あたり内訳書

ハンドホール

第 70号内訳書

(ET-A1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンドホール	バック材(クローラ型)	個	1		167,900			CB440780
			1		167,900			
			0		0			2022. 3
			0		167,900	0	0	2022. 11
敷砂		m ³	0.036		140			WYB00043
			0.036		3,888.89	140		単一 290号
			0		0			2022. 3
			0		3,900	0	0	2022. 11
基礎砕石	7.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.61		660			CB221110
			0.61		1,081.97	660		
			0		0			2022. 3
			0		1,083	0	0	2022. 11
安全柵(盛土用)	SGP32A L=1.7m/基 溶融亜鉛メッキ	基	1		66,000			WYB00037
			1		66,000	66,000		単一 291号
			0		0			2022. 3
			0		66,000	0	0	2022. 11
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16mm	m	0.5		43			WYB00009
			0.5		86	43		単一 292号
			0		0			2022. 3
			0		87	0	0	2022. 11
接地設置	D種接地 補正あり	極	1		5,302			WE123800
			1		5,302	5,302		単一 293号
			0		0			2022. 3
			0		5,302	0	0	2022. 11
IV電線(600Vビニル 絶縁電線)	IV 3.5mm ²	m	1.5		79			WE500100
			1.5		52.67	79		単一 294号
			0		0			2022. 3
			0		56	0	0	2022. 11
連結式接地棒	径14×1500	本	1		2,400			WE521600
			1		2,400	2,400		単一 295号
			0		0			2022. 3
			0		2,400	0	0	2022. 11
合 計					218,985			
					218,985			
					0			
					0		0	

1箇所当たり内訳書

第 71号内訳書 (ET-C1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハンドホール	バック材(カラー型)	個	1		164,900			CB440780
			1		164,900			
			0		0			2022. 3
			0		164,900	0	0	2022. 11
敷砂		m ³	0.036		140			WYB00043
			0.036		3,888.89	140		単一 290号
			0		0			2022. 3
			0		3,900	0	0	2022. 11
基礎砕石	7.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.61		660			CB221110
			0.61		1,081.97	660		
			0		0			2022. 3
			0		1,083	0	0	2022. 11
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16mm	m	0.5		43			WYB00009
			0.5		86	43		単一 292号
			0		0			2022. 3
			0		87	0	0	2022. 11
接地設置	D種接地 補正あり	極	1		5,302			WE123800
			1		5,302	5,302		単一 293号
			0		0			2022. 3
			0		5,302	0	0	2022. 11
IV電線(600Vビニル 絶縁電線)	IV 3.5mm ²	m	1.5		79			WE500100
			1.5		52.67	79		単一 294号
			0		0			2022. 3
			0		56	0	0	2022. 11
連結式接地棒	径14×1500	本	1		2,400			WE521600
			1		2,400	2,400		単一 295号
			0		0			2022. 3
			0		2,400	0	0	2022. 11
合 計					156,682			
					156,682			
					0			
					0		0	

5m3当たり内訳書

床掘り

第 72号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	5		1,170			CB210030
			5	234	1,170			
			0		0			2022. 3
			0	234	0	0	0	2022. 11
合 計					1,056			
					1,056			
					0			
					0		0	

3m3当たり内訳書

埋戻し

第 73号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	2.7		6,847			CB210410
			2.7	2,535.93	6,847			
			0		0			
			0	2,531	0	0		
合計					6,182			
					6,182			
					0			
					0		0	

0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 74号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		2		4,188			CB210110 2022. 3 2022. 11
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し		0	0	0			
	15.5km以下	m 3	2		4,188			
			2	2,094	4,188	0	0	
合 計					0		0	
					0			
					0			
					0			

0箇所当たり内訳書

CCTVカメラ基礎

第 75号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3.7		4,584			CB221110
			0	0	0			
			3.7		4,584			2022. 3
			3.7	1,239	4,584	0	0	2022. 11
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3.3		115,170			CB240010
			0	0	0			
			3.3		115,170			2022. 3
			3.3	34,900	115,170	0	0	2022. 11
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7.7		63,355			CB240210
			0	0	0			
			7.7		63,355			2022. 3
			7.7	8,228	63,355	0	0	2022. 11
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.12		22,764			WB810010
			0	0	0			単一 198号
			0.12		22,764			2022. 3
			0.12	189,700	22,764	0	0	2022. 11
アンカーボルト材料費		k g	30.9		24,411			WB812180
			0	0	0			単一 209号
			30.9		24,411			2022. 3
			30.9	790	24,411	0	0	2022. 11
安全柵(盛土用)	SGP32A L=4.4m/基 溶融亜鉛メッキ	基	1		103,000			WYB00052
			0	0	0			単一 300号
			1		103,000			2022. 3
			1	103,000	103,000	0	0	2022. 11
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm	m	1.2		264			WYB00028
			0	0	0			単一 301号
			1.2		264			2022. 3
			1.2	220	264	0	0	2022. 11
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm(難燃)	m	1.2		486			WYB00036
			0	0	0			単一 302号
			1.2		486			2022. 3
			1.2	405	486	0	0	2022. 11
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 16 0%	m	2		174			WE505500
			0	0	0			単一 303号
			2		174			2022. 3
			2	87	174	0	0	2022. 11

0箇所当たり内訳書

CCTVカメラ基礎

第 75号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1		5,302			WE123800
			0		0			単一 293号
			1		5,302			2022. 3
			1	5,302	5,302	0	0	2022. 11
連結式接地棒	径10×1500	本	1		1,400			WE521600
			0		0			単一 304号
			1		1,400			2022. 3
			1	1,400	1,400	0	0	2022. 11
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1		260			WE521700
			0		0			単一 305号
			1		260			2022. 3
			1	260	260	0	0	2022. 11
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2	m	2		112			WE500100
			0		0			単一 294号
			2		112			2022. 3
			2	56	112	0	0	2022. 11
合計					0			
					0			
					0			
					0		0	

1箇所当たり内訳書

CCTVカメラ基礎

第 76号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	3.7		4,584			CB221110
			3.7	1,238.92	4,584			
			0		0			2022. 3
			0	1,239	0	0	0	2022. 11
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	3.3		108,108			CB240010
			3.3	32,760	108,108			
			0		0			2022. 3
			0	34,900	0	0	0	2022. 11
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	7.7		63,355			CB240210
			7.7	8,227.92	63,355			
			0		0			2022. 3
			0	8,228	0	0	0	2022. 11
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.12		20,844			WB810010
			0.12	173,700	20,844			単一 198号
			0		0			2022. 3
			0	189,700	0	0	0	2022. 11
アンカーボルト材料費		k g	30.9		20,857			WB812180
			30.9	674.98	20,857			単一 209号
			0		0			2022. 3
			0	790	0	0	0	2022. 11
安全柵(盛土用)	SGP32A L=4.4m/基 溶融亜鉛メッキ ダークブラウン	基	1		139,000			WYB00134
			1	139,000	139,000			単一 306号
			0		0			2022. 3
			0	139,000	0	0	0	2022. 11
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm	m	1.2		264			WYB00028
			1.2	220	264			単一 301号
			0		0			2022. 3
			0	220	0	0	0	2022. 11
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm(難燃)	m	1.2		486			WYB00036
			1.2	405	486			単一 302号
			0		0			2022. 3
			0	405	0	0	0	2022. 11
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E)	呼び径 16.0%	m	2		174			WE505500
			2	87	174			単一 303号
			0		0			2022. 3
			0	87	0	0	0	2022. 11

1箇所当たり内訳書

CCTVカメラ基礎

第 76号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1		5,302			WE123800
			1		5,302			単一 293号
			0		0			2022. 3
			0		5,302	0	0	2022. 11
連結式接地棒	径10×1500	本	1		1,220			WE521600
			1		1,220			単一 304号
			0		0			2022. 3
			0		1,400	0	0	2022. 11
連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1		260			WE521700
			1		260			単一 305号
			0		0			2022. 3
			0		260	0	0	2022. 11
I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm2	m	2		106			WE500100
			2		53	106		単一 294号
			0		0	0		2022. 3
			0		56	0	0	2022. 11
合 計					330,873			
					330,873			
					0			
					0		0	

0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 77号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			100		1,281,000			WB010212
			0	0	0			単 - 309号
		人日	100		1,281,000			2022. 3
			100	12,810	1,281,000	0	0	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					0		0	

77/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 78号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	26		387,660			WB010211
			0	0	0			単一 310号
			26		387,660			2022. 3
			26	14,910	387,660	0	0	2022. 11
交通誘導警備員 B		人日	51		653,310			WB010212
			0	0	0			単一 309号
			51		653,310			2022. 3
			51	12,810	653,310	0	0	2022. 11
合 計					944,781			
					0			
					944,781			
					0		-944,781	

0/77人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 79号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	0		0			WB010211
			0	0	0		単 - 311号	
			0		0			
			26	14,910	387,660	26	387,660	2022. 11
交通誘導警備員 B		人日	0		0			WB010212
			0	0	0		単 - 312号	
			0		0			
			51	12,810	653,310	51	653,310	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					944,781		944,781	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 80号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	根入れ長測定	式	1		1,113,000			WYB00122
			0		0			単- 313号
			1		1,113,000			2022.09
			1		1,113,000	0	0	2022.11
合計					1,010,156 0 1,010,156 0		-1,010,156	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 81号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	根入れ長測定	式	0 0 0 1		0 0 0 1, 113, 000	1	1, 113, 000	WYB00224 単- 314号 2022. 11
合 計					0 0 0 1, 010, 156		1, 010, 156	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 82号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検	7368m2 1層	式	1		25,365			WB010460
			0		0			単- 315号
			1		25,365			2022.04
			1		25,365	0	0	2022.11
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検	7222m2 1層	式	1		24,874			WB010470
			0		0			単- 316号
			1		24,874			2022.04
			1		24,874	0	0	2022.11
合 計					45,596			
					0			
					45,596			
					0		-45,596	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 83号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検	7368m2 1層	式	0		0			WB010460 単一 317号 2022.11
			0		0			
			0		0			
			1		25,365	1	25,365	
上層路盤(車道・路肩部) (ICT)保守点検	7222m2 1層	式	0		0			WB010470 単一 318号 2022.11
			0		0			
			0		0			
			1		24,874	1	24,874	
合計					0 0 0 45,596		45,596	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 84号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	モータグレタ		1		623,000			WB010510
			0		0			単 - 319号
		式	1		623,000			2022.04
			1		623,000	0	0	2022.11
合計					565,433			
					0			
					565,433			
					0		-565,433	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 85号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	モータグレタ	式	0 0 0 1		0 0 0 623,000	1	623,000	WB010510 単- 320号 2022.11
合計					0 0 0 565,433		565,433	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 86号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4720千円	式	1		4,720,000			WB010610
			1		4,720,000			単一 321号
			0		0			2022.04
			0		0		0	2022.11
合計					4,283,860			
					4,283,860			
					0			
					0		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 87号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人工	式	1		14,500			WYB00125
			0		0			単 - 322号
			1		14,500			
			1		14,500		0	0
合 計					13,160			
					0			
					13,160			
					0		-13,160	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 88号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人工	式	0 0 0 1		0 0 0 14,500	1	14,500	WYB00225 単- 323号 2022. 11
合 計					0 0 0 13,160		13,160	

一式当たり内訳書

Fe石灰工法品質管理費

第 89号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F e 石灰工法品質管理費			1		120,000			WYB00040
			0	0	0			単 - 324号
		工事	1		120,000			2022. 3
			1	120,000	120,000	0	0	2022. 11
合 計					108,353			
					0			
					108,353			
					0		-108,353	

一式当たり内訳書

Fe石灰工法品質管理費

第 90号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
F e 石灰工法品質管理費		工事	0		0			WYB00194
			0		0			単- 325号
			0		0			
			1	120,000	120,000	1	120,000	2022. 11
合計								
					0			
					0			
					0			
					108,353		108,353	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 91号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		50,750			WYB00023
			0	0	0			単一 326号
		工事	1		50,750			2022. 3
			1	50,750	50,750	0	0	2022. 11
合計					45,824			
					0			
					45,824			
					0		-45,824	

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 92号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			0		0			WYB00226
			0	0	0			単一 327号
		工事	0		0			
			1	50,750	50,750	1	50,750	2022. 11
合 計					0			
					0			
					0			
					45,824		45,824	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 93号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	踏掛版 技術員1.5人工	式	1		43,500			WYB00075 単 - 328号 2022.12 2022.12
			0		0			
			1		43,500			
			1		43,500	0	0	
合 計					39,480			
					0			
					39,480			
					0		-39,480	

一式当たり内訳書

施工調査費

第 94号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工合理化調査費	踏掛版 技術員1.5人工	式	0		0			WYB00227
			0		0			単一 329号
			0		0			
			1		43,500	1	43,500	2022.12
合 計					0			
					0			
					0			
					39,480		39,480	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 95号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			1		100,000			WYB00126
			0		0			単一 330号
		式	1		100,000			
			1		100,000	0	0	2022. 11
合 計					90,759			
					0			
					90,759			
					0		-90,759	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 96号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費		式	0 0 0 1		0 0 0 100,000	1	100,000	WYB00229 単- 331号 2022.11
合 計					0 0 0 90,759		90,759	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 97号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用	基・月	7.9		402,900			WYB00097 単一 332号 2022.05 2022.11
			0	0	0			
			7.9	51,000	402,900	0	0	
快適トイレ費用	女性用	基・月	4.3		219,300			WYB00131 単一 333号 2022.05 2022.11
			0	0	0			
			4.3	51,000	219,300	0	0	
合 計					564,707			
					0			
					564,707			
					0		-564,707	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 98号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用	男性用	基・月	0		0			WYB00230
			0	0	0		単一 334号	
			0		0			
			7.9	51,000	402,900	7.9	402,900	2022.11
快適トイレ費用	女性用	基・月	0		0			WYB00231
			0	0	0		単一 335号	
			0		0			
			4.3	51,000	219,300	4.3	219,300	2022.11
合 計					0			
					0			
					0			
					564,707		564,707	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	351.8
						1		351.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	387.6	387.6	CA900020	
			m 3	1	387.6	387.6		
	計					387.6		
	単価					387.6		
						387.6	円/m3	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,537
						1		1,537
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し		1	1,694	1,694	CA900020	
			m 3	1	1,694	1,694		
	計					1,694		
	単価					1,694		
						1,694	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226.6
						1		226.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	249.6	249.6	CA900010	
			m3	1	249.6	249.6		
計						249.6		
単価						249.6	円/m3	
						249.6		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,900
						1		1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下		1	2,094	2,094	CB210110	
			m3	1	2,094	2,094		
計						2,094		
単価						2,094	円/m3	
						2,094		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	518.6
						1		518.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩無し 1.0km以下		1	571.4	571.4	CB210110	
			m3	1	571.4	571.4		
計						571.4		
単価						571.4		
						571.4	円/m3	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,781
						1		4,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,296	5,296	CA900030	
			m3	1	5,296	5,296		
計						5,296		
単価						5,296		
						5,296	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	353.5
						1		353.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		1	389.5	389.5	CA900040	
			m 3	1	389.5	389.5		
計						389.5		
単価						389.5		
						389.5	円/m3	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	578.6
						1		578.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 有り 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	637.5	637.5	CB220010	
			m 2	1	637.5	637.5		
計						637.5		
単価						637.5		
						637.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,087
						1		1,087
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm		1	1,198	1,198	WYB00030	
			m 2	1	1,198	1,198	単- 111号	
	計					1,198		
	単価					1,198		
						1,198	円/m2	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,087
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm		0	0	0	WYB00128	
			m 2	1	1,198	1,198	単- 112号	
	計					0		
	単価					1,198		
						0		
	変更積算単価					1,198	円/m2	
						1,087	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	913.1
						1		913.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm		1	1,012	1,012	WYB00083	
			m 2	1	1,012	1,012	単- 113号	
計						1,012		
単価						1,012		
						1,012	円/m2	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	599.7
						1		599.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	664.2	664.2	CB410040	
			m 2	1	664.2	664.2		
計						664.2		
単価						664.2		
						664.2	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,878
						1		1,878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,080	2,080	CB410240	
			m2	1	2,080	2,080		
	計					2,080		
						2,080		
	単価					2,080	円/m2	
						2,080		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,841
						1		1,841
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,038	2,038	CB410260	
			m2	1	2,038	2,038		
	計					2,038		
						2,038		
	単価					2,038	円/m2	
						2,038		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	599.7
						1		599.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	664.2	664.2	CB410040	
			m 2	1	664.2	664.2		
計						664.2		
単価						664.2	円/m2	
						664.2		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		599.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		0	0	0	CB410040	
			m 2	1	664.2	664.2		
計						0		
単価						664.2	円/m2	
変更積算単価						599.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,878
						1		1,878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,080	2,080	CB410240	
			m2	1	2,080	2,080		
	計					2,080		
						2,080		
	単価					2,080	円/m2	
						2,080		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,878
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	2,080	2,080		
	計					0		
						2,080		
	単価					0		
						2,080	円/m2	
	変更積算単価					1,878	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 11
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,841
						1		1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,038	2,038	CB410260	
			m 2	1	2,038	2,038		
計						2,038		
単価						2,038	円/m2	
						2,038		

							単価使用年月	2022. 11
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2,038	2,038		
計						0		
単価						2,038	円/m2	
変更積算単価						1,841	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-21号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	961. 1
						1		961. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm		1	1, 059	1, 059	WYB00181	
			m 2	1	1, 059	1, 059	単- 114号	
計						1, 059		
単価						1, 059		
						1, 059	円/m2	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-22号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		961. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)		粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm		0	0	0	WYB00189	
			m 2	1	1, 059	1, 059	単- 115号	
計						0		
単価						1, 059		
						0		
						1, 059	円/m2	
変更積算単価						961. 1	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	580.4
						1		580.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30		1	639.5	639.5	CB410090	
			m 2	1	639.5	639.5		
計						639.5		
単価						639.5		
						639.5	円/m2	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		580.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30		0	0	0	CB410090	
			m 2	1	639.5	639.5		
計						0		
単価						639.5		
						0		
						639.5	円/m2	
変更積算単価						580.4	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,888
						1		1,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,080	2,080	CB410240	
			m2	1	2,080	2,080		
計						2,080		
						2,080		
単価						2,080	円/m2	
						2,080		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m2	1	2,080	2,080		
計						0		
						2,080		
単価						0		
						2,080	円/m2	
変更積算単価						1,888	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 11
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,850
						1		1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,038	2,038	CB410260	
			m 2	1	2,038	2,038		
計						2,038		
単価						2,038	円/m2	
						2,038		

							単価使用年月	2022. 11
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260	
			m 2	1	2,038	2,038		
計						0		
単価						2,038	円/m2	
変更積算単価						1,850	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	プレキャストU型側溝 (A)	幅 30cm 高さ 30cm	単位	m	数量	1	単価	7,201
						1		7,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	7,975	7,975	WB821410	
		無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	7,975	7,975	単- 116号	
計						7,975		
単価						7,975		
						7,975	円/m	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	プレキャストU型側溝 (B)	幅 30cm 高さ 30cm	単位	m	数量	1	単価	6,415
						1		6,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600		1	7,105	7,105	WB821410	
		無し 無し 無し	m	1	7,105	7,105	単- 117号	
計						7,105		
単価						7,105		
						7,105	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	現場打ち集水桝 (G)	現場打材 500×500×500 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	37,120
						1		37,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,100	41,100	CB222950	
		0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	41,100	41,100		
計						41,100		
						41,100		
単価						41,100	円/箇所	
						41,100		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	現場打ち集水桝 (G)	現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	42,480
						1		42,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	46,800	46,800	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,800	46,800		
計						46,800		
						46,800		
単価						46,800	円/箇所	
						46,800		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	現場打ち集水桝 (G)	現場打材 500×500×850 18-8-25(高炉) 法面作業補 正無	単位	箇所	数量	1	単価	57,580
						1		57,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	63,440	63,440	CB222950	
		0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	63,440	63,440		
計						63,440		
単価						63,440	円/箇所	
						63,440		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	蓋	グレーチング蓋 500×500用 T-25 粗目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	26,810
						1		26,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	786	786	WB821430	
グレーチング蓋		500×500用 T-25 粗目 ボルト固定		1	28,900	28,900	単- 118号	
			組	1	28,900	28,900	単- 119号	
計						29,686		
単価						29,690		
						29,690	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	縦排水	幅 30cm 高さ 30cm	単位	m	数量	1	単価	8,099
						1		8,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し		1	8,923	8,923	WB821410	
			m	1	8,923	8,923	単- 120号	
計						8,923		
単価						8,923		
						8,923	円/m	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,087
						1		1,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網設置		溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm		1	1,198	1,198	WYB00078	
			m ²	1	1,198	1,198	単- 111号	
計						1,198		
単価						1,198		
						1,198	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	蓋	縞鋼板蓋 500×1000×3.2	単位	枚	数量	1	単価	18,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	321	321	WB821430	
	縞鋼板蓋(材料費)	500×1000×3.2(亜鉛メッキ)	枚	1	14,530	14,530	単- 124号	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	6	556.7	3,340.2	単- 125号	CB224410
	コンクリートアンカー(材料費)	M12×70(SUS)	本	6	324	1,944	単- 126号	WYB00074
	計					20,135.2		
	単価					20,140		
						20,140	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	蓋	縞鋼板蓋 500×1000×3.2	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	321	321	単-	127号
	縞鋼板蓋(材料費)	500×1000×3.2(亜鉛メッキ)	枚	1	14,530	14,530	単-	128号
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	6	556.7	3,340.2		CB224410
	コンクリートアンカー(材料費)	M12×70(SUS)	本	6	324	1,944	単-	129号
	計					0		
	単価					20,135.2		
	変更積算単価					20,140	円/枚	
						18,280	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	蓋	縞鋼板蓋 500×1600×3.2	単位	枚	数量	1	単価	27,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	321	321		WB821430
	縞鋼板蓋(材料費)	500×1600×3.2(亜鉛メッキ)	枚	1	22,760	22,760		単- 124号 WYB00080
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	8	556.7	4,453.6		単- 130号 CB224410
	コンクリートアンカー(材料費)	M12×70 (SUS)	本	8	324	2,592		単- 131号 WYB00081
	計					30,126.6		
	単価					30,130		
						30,130		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	蓋	縞鋼板蓋 500×1600×3.2	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	0	0	0	WB821430		
			1	321	321	単一 127号		27,350
縞鋼板蓋(材料費)	500×1600×3.2(亜鉛メッキ)	枚	0	0	0	WYB00165		
			1	22,760	22,760	単一 132号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0	0	0	CB224410		
			8	556.7	4,453.6			
コンクリートアンカー(材料費)	M12×70(SUS)	本	0	0	0	WYB00166		
			8	324	2,592	単一 133号		
計					0			
					30,126.6			
単価					0			
					30,130	円/枚		
変更積算単価								
					27,350	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	アスカーブ	細粒度アスファルト混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,190
						1		1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 細粒度アスコン(13) 全ての費用		1	1,318	1,318	CB410330	
			m	1	1,318	1,318		
	計					1,318		
						1,318		
	単価					1,318	円/m	
						1,318		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	アスカーブ	細粒度アスファルト混合物(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 細粒度アスコン(13) 全ての費用		0	0	0	CB410330	
			m	1	1,318	1,318		
	計					0		
						1,318		
	単価					0		
						1,318	円/m	
変更積算単価						1,190	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	踏掛版 (御船川橋 A2)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	1	単価	60,850
						1		60,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		1	67,390	67,390	CB411010	
			m 3	1	67,390	67,390		
計						67,390		
単価						67,390		
						67,390	円/m3	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	踏掛版 (御船川橋 A2)	24-12-25(20)(高炉) SD345 D29~32	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		60,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版		24-12-25(20)(高炉) 0.18t/m3以上0.20t/m3未満 無し SD345 D29~D32 標準(1.0)		0	0	0	CB411010	
			m 3	1	67,390	67,390		
計						0		
単価						67,390		
						67,390	円/m3	
変更積算単価						60,850	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一45号	ガードレール	ダークブラウン Gr-A-4E 100m以上	m	1	12,460	
				1	12,460	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,392	1,392	WB810540
ガードレール	Gr-A-4E ダークブラウン	m	1	12,400	12,400	単一 134号 WYB00002
		m	1	12,400	12,400	単一 135号
計					13,792	
単価					13,800	
					13,800	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	ガードレール	ダークブラウン Gr-A-4E 100m以上	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無		0	0	0	WB810540	
			m	1	1,392	1,392	単一 136号	
	ガードレール	Gr-A-4E ダークブラウン		0	0	0	WYB00167	
			m	1	12,400	12,400	単一 137号	
	計					0		
						13,792		
	単価					0		
						13,800	円/m	
	変更積算単価							
						12,460	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	ガードレール	ダークブラウン Gr-A-2B 21m未満	単位	m	数量	1	単価	19,410
						1		19,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		1	5,494	5,494	WB810540	
			m	1	5,494	5,494	単- 138号	
ガードレール		Gr-A-2B ダークブラウン		1	15,990	15,990	WYB00051	
			m	1	15,990	15,990	単- 139号	
計						21,484		
						21,484		
単価						21,490		
						21,490	円/m	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	ガードレール	ダークブラウン Gr-A-2E	単位	m	数量	1	単価	21,000
						1		21,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-2E		1	3,021	3,021	WYB00004	
			m	1	3,021	3,021	単- 140号	
ガードレール		Gr-A-2E ダークブラウン		1	20,220	20,220	WYB00010	
			m	1	20,220	20,220	単- 141号	
計						23,241		
						23,241		
単価						23,250		
						23,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ガードレール	ダークブラウン Gr-A-2E	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-2E		0	0	0	WYB00169	
			m	1	3,021	3,021	単一 142号	
	ガードレール	Gr-A-2E ダークブラウン		0	0	0	WYB00168	
			m	1	20,220	20,220	単一 143号	
	計					0		
						23,241		
	単価					0		
						23,250	円/m	
	変更積算単価							
						21,000	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	岩削孔(ガードレール支柱用)	削孔径 φ152mm	単位	本	数量	1	単価	24,060
						1		24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩削孔(ガードレール支柱用)		削孔径φ152mm 削孔長1650mm以下		1	26,500	26,500	WYB00123	
			本	1	26,500	26,500	単- 159号	
計						26,500		
						26,500		
単価						26,500	円/本	
						26,500		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	岩削孔(ガードレール支柱用)	削孔径 φ152mm	単位	本	数量	0	単価	0
						1		24,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩削孔(ガードレール支柱用)		削孔径φ152mm 削孔長1650mm以下		0	0	0	WYB00180	
			本	1	26,500	26,500	単- 160号	
計						0		
						26,500		
単価						0		
						26,500	円/本	
変更積算単価						24,060	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.5m	単位	m2	数量	1	単価	3,819
						1		3,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	2,104	2,104	CB221110	
			m 2	1	2,104	2,104		
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	2,104	2,104	CB221110	
			m 2	1	2,104	2,104		
計						4,208		
単価						4,208	円/m2	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	26,810
						1		26,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	29,530	29,530	CB240010	
			m 3	1	29,530	29,530		
計						29,530		
単価						29,530	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 06	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-54号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	172, 200
						1		172, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無		1	189, 700	189, 700	WB810010	
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	189, 700	189, 700	単- 161号	
計						189, 700		
単価						189, 700		
						189, 700	円/t	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 06	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-55号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	170, 400
						1		170, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満		1	187, 700	187, 700	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無 (一般構造物)	t	1	187, 700	187, 700	単- 162号	
計						187, 700		
単価						187, 700		
						187, 700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	2,791
						1		2,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20		1	3,076	3,076	CB224710	
			m 2	1	3,076	3,076		
計						3,076		
単価						3,076	円/m2	
						3,076		

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	ゴムプレート	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	12,980
						1		12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムプレート(材料費)		t=10mm		1	14,300	14,300	WYB00100	
			m 2	1	14,300	14,300	単- 163号	
計						14,300		
単価						14,300	円/m2	
						14,300		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	通信管路	VE54	単位	m	数量	1	単価	2,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり		1	2,005	2,005		WE112010
			m	1	2,005	2,005		単- 164号
	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径 54 0%		1	388	388		WE505400
			m	1	388	388		単- 165号
	I V電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 2.0mm		1	47	47		WE500100
			m	1	47	47		単- 166号
	計					2,440		
						2,440		
	単価					2,440		
						2,440		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	標識基礎 (非常駐車帯)	18-8-40(高炉) □500×800	単位	基	数量	1	17,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.49	1,239	607.11		CB221110
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	33,310	6,662		CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.6	7,419	11,870.4		CB240210
箱抜き	D100 全ての費用	m	0.8	647.9	518.32		CB420860
計					19,657.83		
単価					19,660		
					19,660		円/基

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	標識基礎 (非常駐車帯)	18-8-40(高炉) □500×1050	単位	基	数量	1	単価	23,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	0.49	1,239	607.11	CB221110		23,420
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.26	34,710	9,024.6	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2.1	7,419	15,579.9	CB240210		
箱抜き	D100 全ての費用	m	1.1	647.9	712.69	CB420860		
計					25,924.3			
単価					25,930			
					25,930		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	標識基礎 (警戒標識)	18-8-40(高炉) □700×1300	単位	基	数量	1	単価	46,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.81	1,239	1,003.59		CB221110
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.64	34,710	22,214.4		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	3.6	7,419	26,708.4		CB240210
箱抜き		D150 全ての費用	m	1.3	825.3	1,072.89		CB420860
計						50,999.28		
単価						51,000		
						51,000		円/基

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	標識基礎 (出口案内標識)	路側複柱 STK400 φ457.2 L=3500 L=4000	単位	基	数量	1	452,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管基礎設置	φ450～φ500迄 L3500～4500迄		2	174,800	349,600	WYB00003	
		本	2	174,800	349,600	単- 200号	
鋼管	φ457.2×9.5t L=3500		1	70,660	70,660	WYB00007	
		本	1	70,660	70,660	単- 201号	
鋼管	φ457.2×9.5t L=4000		1	80,640	80,640	WYB00014	
		本	1	80,640	80,640	単- 202号	
丸鋼	φ13		0.003	137,000	411	WYB00033	
		t	0.003	137,000	411	単- 203号	
計					501,311		
単価					501,400		
					501,400	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	標識基礎 (確認標識)	路側複柱 STK400 φ457.2 L=4000 L=4500	単位	基	数量	1	471,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管基礎設置	φ450～φ500迄 L3500～4500迄		2	174,800	349,600	WYB00042	
		本	2	174,800	349,600	単一 200号	
鋼管	φ457.2×9.5t L=4000		1	80,640	80,640	WYB00038	
		本	1	80,640	80,640	単一 202号	
鋼管	φ457.2×9.5t L=4500		1	90,820	90,820	WYB00050	
		本	1	90,820	90,820	単一 204号	
丸鋼	φ13		0.003	137,000	411	WYB00054	
		t	0.003	137,000	411	単一 203号	
計					521,471		
単価					521,500		
					521,500	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	視線誘導標	φ100 片面 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,149	2,149	WB812310	
	視線誘導標	φ100 片面 土中建込用 ダークブラウン	本	1	14,400	14,400	単- 211号 WYB00027	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.016	33,310	532.96	単- 212号 CB240010	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.32	7,419	2,374.08	CB240210	
	計					19,456.04		
	単価					19,460		
						19,460	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	視線誘導標	φ100 片面 土中建込 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	本	0	0	0		WB812310
	視線誘導標	φ100 片面 土中建込用 ダークブラウン	本	1	2,149	2,149		単- 213号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.016	33,310	532.96		CB240210
	計					0		
	単価					19,456.04		
	変更積算単価					0		
						19,460		円/本
						17,580		円/本

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	視線誘導標	φ100 片面 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	20,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ハント式 30本以上(標準) 無 無		1	235	235	WB812310	
		本	1	235	235	単一 215号	
視線誘導標	φ100 片面 防護柵取付用 ターグラウン		1	22,600	22,600	WYB00029	
		本	1	22,600	22,600	単一 216号	
計					22,835		
単価					22,840		
					22,840	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一67号	視線誘導標	φ100 片面 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 ハント式 30本以上(標準) 無 無		0	0	0	WB812310		
		本	1	235	235	単一 217号		
視線誘導標	φ100 片面 防護柵取付用 ターグラウン		0	0	0	WYB00178		
		本	1	22,600	22,600	単一 218号		
計					0			
					22,835			
単価					0			
					22,840	円/本		
変更積算単価								
					20,630	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	道路鋸	小型鋸 30個以上	単位	個	数量	1	単価	1,436
						1		1,436
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋸設置)		小型鋸 手間+材料費 小型鋸 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無			1	1,591	1,591	WB812340
			個	1	1,591		1,591	単- 219号
計							1,591	
単価							1,591	
							1,591	円/個

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	道路鋸	小型鋸 30個以上	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,436
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋸設置)		小型鋸 手間+材料費 小型鋸 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無			0	0	0	WB812340
			個	1	1,591		1,591	単- 220号
計							0	
単価							1,591	
							0	
							1,591	円/個
変更積算単価							1,436	円/個

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	距離標 (1km標)	設置パネ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	23,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	設置パネ式(金具固定)		1	1,688	1,688		CB422910
			枚	1	1,688	1,688		
	距離標 (1 km標)	550×250 防護柵取付用 ダークブラウン		1	23,900	23,900		WYB00034
			枚	1	23,900	23,900		単一 221号
	計					25,588		
	単価					25,590		
						25,590		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	距離標 (1km標)	設置パネル式(金具固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標	設置パネル式(金具固定)		0	0	0	CB422910		
		枚	1	1,688	1,688			
距離標 (1km標)	550×250 防護柵取付用 ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ		0	0	0	WYB00179		
		枚	1	23,900	23,900	単一 222号		
計					0			
					25,588			
単価					0			
					25,590	円/枚		
変更積算単価					23,110	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	距離標 (1km標)	設置パネ式(土中埋込)	単位	枚	数量	1	単価	30,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	設置パネ式(土中埋込)		1	4,586	4,586		CB422910
			枚	1	4,586	4,586		
	距離標 (1 km標)	550×250 土中埋込用 ターグラウン		1	21,500	21,500		WYB00035
			枚	1	21,500	21,500		単- 223号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.054	33,310	1,798.74		CB240010
			m 3	0.054	33,310	1,798.74		
	型枠	一般型枠 小型構造物		0.72	7,419	5,341.68		CB240210
			m 2	0.72	7,419	5,341.68		
	計					33,226.42		
						33,226.42		
	単価					33,230		
						33,230		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	距離標 (1km標)	設置パネ式(土中埋込)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	設置パネ式(土中埋込)		0	0	0		CB422910
			枚	1	4,586	4,586		
	距離標 (1 km標)	550×250 土中埋込用 ターグラウン		0	0	0		WYB00187
			枚	1	21,500	21,500		単- 224号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0		CB240010
			m 3	0.054	33,310	1,798.74		
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0		CB240210
			m 2	0.72	7,419	5,341.68		
	計					0		
						33,226.42		
	単価					0		
						33,230		円/枚
	変更積算単価							
						30,010		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	距離標 (100m標)	設置パネ式(金具固定)	単位	枚	数量	1	単価	16,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標	設置パネ式(金具固定)		1	1,688	1,688	CB422910		
		枚	1	1,688	1,688			
距離標 (100m標)	400×180 防護柵取付用 ダークブラウン		1	16,500	16,500	WYB00022		
		枚	1	16,500	16,500	単一 225号		
計					18,188			
					18,188			
単価					18,190			
					18,190	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	距離標 (100m標)	設置パネル式(金具固定)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標	設置パネル式(金具固定)		0	0	0	CB422910		
		枚	1	1,688	1,688			
距離標 (100m標)	400×180 防護柵取付用 ダークブラウン		0	0	0	WYB00188		
		枚	1	16,500	16,500	単一 226号		
計					0			
					18,188			
単価					0			
					18,190	円/枚		
変更積算単価								
					16,430	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	距離標 (100m標)	設置パネ式(土中埋込)	単位	枚	数量	1	単価	23,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標	設置パネ式(土中埋込)		1	4,586	4,586		CB422910
			枚	1	4,586	4,586		
	距離標 (100m標)	400×180 土中埋込用 ターグラウン		1	13,900	13,900		WYB00025
			枚	1	13,900	13,900		単- 227号
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.054	33,310	1,798.74		CB240010
			m ³	0.054	33,310	1,798.74		
	型枠	一般型枠 小型構造物		0.72	7,419	5,341.68		CB240210
			m ²	0.72	7,419	5,341.68		
	計					25,626.42		
						25,626.42		
	単価					25,630		
						25,630		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	距離標 (100m標)	設置パネ式(土中埋込)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離標	設置パネ式(土中埋込)		0	0	0	CB422910		
		枚	1	4,586	4,586			
距離標 (100m標)	400×180 土中埋込用 ターグラウン		0	0	0	WYB00193		
		枚	1	13,900	13,900	単- 228号		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0	CB240010		
		m ³	0.054	33,310	1,798.74			
型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210		
		m ²	0.72	7,419	5,341.68			
計					0			
					25,626.42			
単価					0			
					25,630	円/枚		
変更積算単価					23,150	円/枚		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	埋設管路	合成樹脂製 径30mm	単位	m	数量	1	単価	795.4
						1		795.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 φ30mm		1	880.9	880.9	WYB00047	
			m	1	880.9	880.9	単- 229号	
計						880.9		
単価						880.9		
						880.9	円/m	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	埋設管路	合成樹脂製(難燃) 径30mm	単位	m	数量	1	単価	963.9
						1		963.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製(難燃) φ30mm		1	1,068	1,068	WYB00044	
			m	1	1,068	1,068	単- 230号	
計						1,068		
単価						1,068		
						1,068	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	埋設管路	合成樹脂製 径50mm	単位	m	数量	1	単価	855.6
						1		855.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 φ50mm		1	947.6	947.6	WYB00077	
			m	1	947.6	947.6	単- 231号	
計						947.6		
単価						947.6	円/m	
						947.6		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	埋設管路	合成樹脂製(難燃) 径50mm	単位	m	数量	1	単価	1,071
						1		1,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製(難燃) φ50mm		1	1,186	1,186	WYB00055	
			m	1	1,186	1,186	単- 232号	
計						1,186		
単価						1,186	円/m	
						1,186		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	50	単価	205.2
						50		205.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設			50	84.84	4,242	WE122200
			m	50	84.84	4,242		単-233号
埋設標識シート		150mm×50m 2倍			1	7,120	7,120	WE523200
			巻	1	7,120	7,120		単-234号
計							11,362	
単価							11,362	
							227.3	
							227.3	円/m

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	埋設標識シート敷設		単位	m	数量	50	単価	129.2
						50		129.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		150mm×50m 2倍			1	7,120	7,120	WE523200
			巻	1	7,120	7,120		単-234号
計							7,120	
単価							7,120	
							142.4	
							142.4	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	厚鋼電線管	G28	単位	m	数量	1	単価	5,569
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ねじ留め 2m以上 補正なし 法面			m	1	5,624	5,624	WYB00130
				m	1	5,624	5,624	単一 235号
厚鋼電線管(材料費)	G28			m	1	513	513	WYB00129
				m	1	513	513	単一 236号
計							6,137	
							6,137	
単価							6,137	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	厚鋼電線管	G28	単位	m	数量	0	単価	0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 トル留め 2m以上 補正なし 法面			0	0	0	WYB00195		
		m	1	5,624	5,624	単- 237号			
厚鋼電線管(材料費)	G28			0	0	0	WYB00196		
		m	1	513	513	単- 238号			
計						0			
						6,137			
単価						0			
						6,137	円/m		
変更積算単価									
						5,569	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	厚鋼電線管	G54	単位	m	数量	1	1	単価	8,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 ねじ留め 2m以上 補正なし 法面			1	8,271	8,271	WYB00132	
			m		1	8,271	8,271	単一 239号	
厚鋼電線管(材料費)		G54			1	1,095	1,095	WYB00124	
			m		1	1,095	1,095	単一 240号	
計							9,366		
							9,366		
単価							9,366	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	厚鋼電線管	G54	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ねじ留め 2m以上 補正なし 法面			0	0	0	WYB00197	
		m	1	8,271	8,271	単一 241号		
厚鋼電線管(材料費)	G54			0	0	0	WYB00198	
		m	1	1,095	1,095	単一 242号		
計						0		
						9,366		
単価						0		
						9,366	円/m	
変更積算単価								
						8,500	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一88号	金属製可とう電線管	φ30mm	m	1	2,008	
				1	2,008	
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設 法面作業	m	1	1,516	1,516	WYB00137
		m	1	1,516	1,516	単一 243号
金属製可とう電線管(材料費)	ビニル被覆 二種 30mm	m	1	697	697	WYB00138
		m	1	697	697	単一 244号
計					2,213	
					2,213	
単価					2,213	円/m
					2,213	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	金属製可とう電線管	φ30mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設 法面作業			0	0	0	WYB00199
			m	1	1,516		1,516	単一 245号
	金属製可とう電線管(材料費)	ビニル被覆 二種 30mm			0	0	0	WYB00200
			m	1	697		697	単一 246号
	計						0	
							2,213	
	単価						0	
							2,213	円/m
	変更積算単価							
							2,008	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	金属製可とう電線管	φ50mm	単位	m	数量	1	3,872	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設 法面作業			1	2,776	2,776	WYB00133
			m	1	2,776	2,776	2,776	単- 247号
	金属製可とう電線管(材料費)	ビニル被覆 二種 50mm			1	1,490	1,490	WYB00135
			m	1	1,490	1,490	1,490	単- 248号
	計						4,266	
	単価						4,266	
							4,266	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	金属製可とう電線管	φ50mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設 法面作業			0	0	0	WYB00201
			m	1	2,776		2,776	単- 249号
	金属製可とう電線管(材料費)	ビニル被覆 二種 50mm			0	0	0	WYB00202
			m	1	1,490		1,490	単- 250号
	計						0	
							4,266	
	単価						0	
							4,266	円/m
	変更積算単価							
							3,872	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-92号	支持金物		単位	箇所	数量	1	単価	31, 010
						1		31, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持金物		A型		1	34, 160	34, 160	WYB00136	
			箇所	1	34, 160	34, 160	単- 251号	
	計					34, 160		
	単価					34, 160		
						34, 160	円/箇所	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-93号	支持金物		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		31, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支持金物		A型		0	0	0	WYB00203	
			箇所	1	34, 160	34, 160	単- 252号	
	計					0		
	単価					34, 160		
						34, 160	円/箇所	
変更積算単価						31, 010	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	プルボックス設置	300×300×300mm	単位	個	数量	1	単価	34,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm 法面作業		1	15,270	15,270		WYB00147
			個	1	15,270	15,270		単- 253号
	金属製プルボックス(ステンレス)(材料費)	300×300×300mm 完全防水		1	22,400	22,400		WYB00152
			個	1	22,400	22,400		単- 254号
	計					37,670		
						37,670		
	単価					37,670		円/個

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	プルボックス設置	300×300×300mm	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm 法面作業		0	0	0	0	WYB00206
			個	1	15,270	15,270	15,270	単- 255号
	金属製プルボックス(ステンレス)(材料費)	300×300×300mm 完全防水		0	0	0	0	WYB00204
			個	1	22,400	22,400	22,400	単- 256号
	計						0	
							37,670	
	単価						0	
							37,670	円/個
	変更積算単価							
							34,190	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	ベルマウス	FEP30mm用	単位	個	数量	1	単価	371.1
						1		371.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		FEP30mm用		1	411	411	WYB00046	
			個	1	411	411	単- 296号	
計						411		
単価						411		
						411	円/個	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	ベルマウス	FEP30mm用 難燃	単位	個	数量	1	単価	427.9
						1		427.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		FEP30mm用 難燃		1	474	474	WYB00039	
			個	1	474	474	単- 297号	
計						474		
単価						474		
						474	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	ベルマウス	FEP50mm用	単位	個	数量	1	単価	395.4
						1		395.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		FEP50mm用		1	438	438	WYB00056	
			個	1	438	438	単- 298号	
計						438		
単価						438		
						438	円/個	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	ベルマウス	FEP50mm用 難燃	単位	個	数量	1	単価	462.3
						1		462.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルマウス		FEP50mm用 難燃		1	512	512	WYB00049	
			個	1	512	512	単- 299号	
計						512		
単価						512		
						512	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,894
						1		6,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,596	7,596	WB824010	
			m 3	1	7,596	7,596	単- 307号	
計						7,596		
単価						7,596	円/m3	
						7,596		

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,795
						1		1,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	1,978	1,978	CB227010	
			m 3	1	1,978	1,978		
計						1,978		
単価						1,978	円/m3	
						1,978		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	10	単価	4,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.43	25,830	11,106			
			人	0.43	25,830	11,106			
	型わく工			0.86	25,200	21,672			
			人	0.86	25,200	21,672			
	普通作業員			0.52	19,320	10,046			
			人	0.52	19,320	10,046			
	諸雑費 (率+まるめ) 12%			1		5,136			
			式	1		5,136			
	計					47,960			
						47,960			
	単価					4,796			
						4,796		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	100	単価	2,382	2,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
	土木一般世話役			0.6	25,830	15,498				
			人	0.6	25,830	15,498				
	特殊作業員			1.1	22,785	25,063				
			人	1.1	22,785	25,063				
	普通作業員			1.9	19,320	36,708				
			人	1.9	19,320	36,708				
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		6.05	20,400	123,420				
			m 3	6.05	20,400	123,420				
	バックホウ (クローラ型) 運転			0.89	38,730	34,469		WK240050		
			日	0.89	38,730	34,469		単- 336号		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%			1		3,042				
			式	1		3,042				
	計					238,200				
						238,200				
	単価					2,382				
						2,382		円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	84.79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.09	25,830	2,324	
			人	0.09	25,830	2,324	
	普通作業員			0.31	19,320	5,989	
			人	0.31	19,320	5,989	
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		166	
			式	1		166	
	計					8,479	
						8,479	
	単価					84.79	
						84.79	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.43	25,830	11,106			
型わく工				0	0	0			
			人	0.86	25,200	21,672			
普通作業員				0	0	0			
			人	0.52	19,320	10,046			
諸雑費（率+まるめ） 12%				0		0			
			式	1		5,136			
計						0			
						47,960			
単価						0			
						4,796		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.6	25,830	15,498			
	普通作業員		人	1.1	22,785	25,063			
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		0	0	0			
	バックホウ (クローラ型) 運転		m 3	6.05	20,400	123,420			
			日	0.89	38,730	34,469			WK240050 単- 337号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,042			
	計					0			
	単価					238,200			
						0			
						2,382			円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0	0	0				
		人	0.09	25,830	2,324				
普通作業員			0	0	0				
		人	0.31	19,320	5,989				
諸雑費（率+まるめ） 2%			0		0				
		式	1		166				
計					0				
					8,479				
単価					0				
					84.79	円/m ²			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	100	2, 137	2, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	25, 830	25, 830			
			人	1	25, 830	25, 830			
	普通作業員			3. 2	19, 320	61, 824			
			人	3. 2	19, 320	61, 824			
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		6. 05	20, 400	123, 420			
			m 3	6. 05	20, 400	123, 420			
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2, 626			
			式	1		2, 626			
	計					213, 700			
						213, 700			
	単価					2, 137			
						2, 137		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	25,830	25,830			
	普通作業員			0	0	0			
			人	3.2	19,320	61,824			
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		0	0	0			
			m 3	6.05	20,400	123,420			
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			0		0			
			式	1		2,626			
	計					0			
						213,700			
	単価					0			
						2,137		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm	単位	m ²	数量	100	100	1,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			1	25,830	25,830		
			人	1	25,830	25,830		
	普通作業員			3	19,320	57,960		
			人	3	19,320	57,960		
	ひし形金網	亜鉛メッキ 2.0×50mm Z-GS2		120	300	36,000		
			m ²	120	300	36,000		
	諸雑費（まるめ）			1		10		
			式	1		10		
	計					119,800		
						119,800		
	単価					1,198		
						1,198		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	金網設置	溶融亜鉛メッキ 2.0×50mm	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	25,830	25,830			
	普通作業員			0	0	0			
			人	3	19,320	57,960			
	ひし形金網	亜鉛メッキ 2.0×50mm Z-GS2		0	0	0			
			m ²	120	300	36,000			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		10			
	計					0			
						119,800			
	単価					0			
						1,198		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	下層路盤(車道・路肩部)	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm	単位	m ²	数量	100	100	1,012	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.03	25,830	774			
			人	0.03	25,830	774			
	特殊作業員			0.11	22,785	2,506			
			人	0.11	22,785	2,506			
	普通作業員			0.12	19,320	2,318			
			人	0.12	19,320	2,318			
	路盤材	粒度調整Fe石灰処理材		13.3	6,050	80,465			
			m ³	13.3	6,050	80,465			
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m		0.106	50,710	5,375		WYB00084	
			日	0.106	50,710	5,375		単-338号	
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m		0.106	44,090	4,673		WYB00085	
			日	0.106	44,090	4,673		単-339号	
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t		0.106	32,480	3,442		WYB00088	
			日	0.106	32,480	3,442		単-340号	
	諸雑費(率+まるめ) 9%			1		1,647			
			式	1		1,647			
	計					101,200			
						101,200			
	単価					1,012			
						1,012		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm	単位	m ²	数量	100	100	1,059	1,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤材		粒度調整Fe石灰処理材		13.3	6,050	80,465			
			m ³	13.3	6,050	80,465			
ICT建設機械経費賃料加算額		モータグレーダ		0.12	51,000	6,120			
			日	0.12	51,000	6,120			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1m		0.12	38,940	4,672		WYB00182	
			日	0.12	38,940	4,672		単- 341号	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2. 1m		0.12	32,530	3,903		WYB00183	
			日	0.12	32,530	3,903		単- 342号	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		0.13	32,480	4,222		WYB00184	
			日	0.13	32,480	4,222		単- 343号	
普通作業員				0.13	19,320	2,511			
			人	0.13	19,320	2,511			
土木一般世話役				0.03	25,830	774			
			人	0.03	25,830	774			
諸雑費 (率+まるめ) 15%				1		3,233			
			式	1		3,233			
計						105,900			
						105,900			
単価						1,059			
						1,059		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚100mm	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤材		粒度調整Fe石灰処理材		0	0	0			
			m ³	13.3	6,050	80,465			1,059
ICT建設機械経費賃料加算額		モータグレーダ		0	0	0			
			日	0.12	51,000	6,120			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1m		0	0	0			WYB00190
			日	0.12	38,940	4,672			単- 344号
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2. 1m		0	0	0			WYB00191
			日	0.12	32,530	3,903			単- 345号
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		0	0	0			WYB00192
			日	0.13	32,480	4,222			単- 346号
普通作業員				0	0	0			
			人	0.13	19,320	2,511			
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0.03	25,830	774			
諸雑費 (率+まるめ) 15%				0		0			
			式	1		3,233			
計						0			
						105,900			
単価						0			
						1,059			円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	10	単価	7,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無		10	5,492	54,920			
			m	10	5,492	54,920			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0		16.5	1,410	23,265			
			個	16.5	1,410	23,265			
再生クラッシュラン		R C - 4 0		0.6	2,600	1,560			
			m 3	0.6	2,600	1,560			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						79,750			
						79,750			
単価						7,975			
						7,975		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	10	7,105	7,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無		10	4,778.04	47,780			
			m	10	4,778.04	47,780			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0		16.5	1,410	23,265			
			個	16.5	1,410	23,265			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						71,050			
						71,050			
単価						7,105			
						7,105		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	100	786	786
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無		100	786	78,600			
			枚	100	786	78,600			
	側溝蓋	別途計上		100	0	0			
			枚	100	0	0			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					78,600			
						78,600			
	単価					786			
						786		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	グレーチング蓋	500×500用 T-25 粗目 ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	28,900
						1		28,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グレーチング蓋	500×500用 T-25 粗目 ボルト固定		1	28,900	28,900		
			組	1	28,900	28,900		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					28,900		
						28,900		
	単価					28,900		
						28,900	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	10	8,923	8,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無		10	6,595.89	65,958			
			m	10	6,595.89	65,958			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0		16.5	1,410	23,265			
			個	16.5	1,410	23,265			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						89,230			
						89,230			
単価						8,923			
						8,923		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	10	10,010	10,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1.2	25,830	30,996			
			人	1.2	25,830	30,996			
	型わく工			1.6	25,200	40,320			
			人	1.6	25,200	40,320			
	普通作業員			1.2	19,320	23,184			
			人	1.2	19,320	23,184			
	諸雑費（率+まるめ） 6%			1		5,600			
			式	1		5,600			
	計					100,100			
						100,100			
	単価					10,010			
						10,010			円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	100	100	5,605	5,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			3.9	25,830	100,737			
			人	3.9	25,830	100,737			
	特殊作業員			5	22,785	113,925			
			人	5	22,785	113,925			
	普通作業員			7.2	19,320	139,104			
			人	7.2	19,320	139,104			
	生コンクリート 高炉	18-8-25 (20)		6.05	20,400	123,420			
			m 3	6.05	20,400	123,420			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		1.9	43,300	82,270			
			日	1.9	43,300	82,270			
	諸雑費 (率+まるめ) 0.3%			1		1,044			
			式	1		1,044			
	計					560,500			
						560,500			
	単価					5,605			
						5,605		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	100	単価	165.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.21	25,830	5,424			
			人	0.21	25,830	5,424			
	普通作業員			0.56	19,320	10,819			
			人	0.56	19,320	10,819			
	諸雑費（率+まるめ） 2%			1		317			
			式	1		317			
	計					16,560			
						16,560			
	単価					165.6			
						165.6		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	100	321	321
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無		100	321	32,100			
			枚	100	321	32,100			
	側溝蓋	別途計上		100	0	0			
			枚	100	0	0			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					32,100			
						32,100			
	単価					321			
						321		円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-125号	縞鋼板蓋(材料費)	500×1000×3.2(亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	1	単価	14,530
						1		14,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×1000×3.2(亜鉛メッキ)		1	14,530	14,530		
			枚	1	14,530	14,530		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						14,530		
						14,530		
単価						14,530		
						14,530	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×70(SUS)	単位	本	数量	1	単価	324
						1		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×70(SUS)		1	324	324		
			本	1	324	324		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						324		
						324		
単価						324		
						324	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無		0	0	0		
			枚	100	321	32,100		
	側溝蓋	別途計上		0	0	0		
			枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					32,100		
	単価					0		
						321	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-128号	縞鋼板蓋(材料費)	500×1000×3.2(亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		14,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×1000×3.2(亜鉛メッキ)		0	0	0		
			枚	1	14,530	14,530		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						14,530		
単価						0		
						14,530	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-129号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×70(SUS)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×70(SUS)		0	0	0		
			本	1	324	324		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						324		
単価						0		
						324	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-130号	縞鋼板蓋(材料費)	500×1600×3.2(亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	1	単価	22,760
						1		22,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×1600×3.2(亜鉛メッキ)		1	22,760	22,760		
			枚	1	22,760	22,760		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						22,760		
						22,760		
単価						22,760	円/枚	
						22,760		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-131号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×70(SUS)	単位	本	数量	1	単価	324
						1		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×70(SUS)		1	324	324		
			本	1	324	324		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						324		
						324		
単価						324	円/本	
						324		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-132号	縞鋼板蓋(材料費)	500×1600×3.2(亜鉛メッキ)	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		22,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板蓋		500×1600×3.2(亜鉛メッキ)		0	0	0		
			枚	1	22,760	22,760		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						22,760		
単価						0		
						22,760	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-133号	コンクリートアンカー(材料費)	M12×70(SUS)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー		M12×70(SUS)		0	0	0		
			本	1	324	324		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						324		
単価						0		
						324	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	1,392
						1	1,392
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装		1	12,392.7	12,392	
			m	1	12,392.7	12,392	
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装		1	-11,000	-11,000	
			m	1	-11,000	-11,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,392	
						1,392	
	単価					1,392	
						1,392	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装		0	0	0			
			m	1	12,392.7	12,392			1,392
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装		0	0	0			
			m	1	-11,000	-11,000			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						1,392			
	単価					0			
						1,392		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	ガードレール	Gr-A-4E ターコブラン	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ガードレール	Gr-A-4E 土中建込ターコブラン系10YR2.0/1.0程度		0	0	0		
			m	1	12,400	12,400		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						12,400		
	単価					0		
						12,400	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	5,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装		1	19,664.7	19,664	
			m	1	19,664.7	19,664	
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装		1	-14,170	-14,170	
			m	1	-14,170	-14,170	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					5,494	
	単価					5,494	
						5,494	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-2E	単位	m	数量	10	10	単価	3,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.8	25,830	20,664			
			人	0.8	25,830	20,664			
	普通作業員			0.3	19,320	5,796			
			人	0.3	19,320	5,796			
	ガードレール支柱打込機運転	モンク式質量400~600kg		0.08	46,780	3,742			WYB00006
			日	0.08	46,780	3,742			単- 347号
	諸雑費（まるめ）			1		8			
			式	1		8			
	計					30,210			
						30,210			
	単価					3,021			
						3,021			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-2E	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.8	25,830	20,664		
	ガードレール支柱打込機運転	モンク式質量400~600kg		0	0	0		WYB00170
	諸雑費(まるめ)		日	0.08	46,780	3,742		単-348号
			式	1		8		
	計					0		
	単価					30,210		
						0		
						3,021		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	ガードレール	Gr-A-2E ガードフラウン	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-A-2E ガードフラウン		0	0	0		
			m	1	20,220	20,220		20,220
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						20,220		
	単価					0		
						20,220	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-BJ	単位	m	数量	10	10	単価	5,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	25,830	12,915			
			人	0.5	25,830	12,915			
	普通作業員			1	19,320	19,320			
			人	1	19,320	19,320			
	ガードレール支柱打込機運転	モンク式質量400~600kg		0.4	46,780	18,712			WYB00013
			日	0.4	46,780	18,712			単- 349号
	諸雑費（まるめ）			1		3			
			式	1		3			
	計					50,950			
						50,950			
	単価					5,095			
						5,095			円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-145号	ガードレール	Gr-A-BJ ターグブラウン	単位	m	数量	1	単価	32,470
						1		32,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-BJ ターグブラウン		1	32,470	32,470		
			m	1	32,470	32,470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						32,470		
						32,470		
単価						32,470	円/m	
						32,470	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-146号	袖レール	A種 L=1.3m用 ターグブラウン	単位	枚	数量	1	単価	27,770
						1		27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール		A種 L=1.3m用 ターグブラウン		1	27,770	27,770		
			枚	1	27,770	27,770		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						27,770		
						27,770		
単価						27,770	円/枚	
						27,770	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-147号	コンクリートアンカー (めねじ)	M-16×63	単位	本	数量	1	単価	600	
						1		600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートアンカー (めねじ)		M-16×63		1	600	600			
			本	1	600	600			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						600			
						600			
単価						600	円/本		
						600			

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-148号	コンクリートアンカー (おねじ)	M-16×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	10	単価	31.9	
						10		31.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
六角ボルト (おねじ)		M-16×40 亜鉛メッキ		10	31.9	319			
			個	10	31.9	319			
諸雑費 (まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						319			
						319			
単価						31.9	円/個		
						31.9			

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-BJ	単位	m	数量	10	10	単価	5,095
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5	25,830	12,915				
普通作業員		人	0.5	25,830	12,915				
ガードレール支柱打込機運転	モンク式質量400~600kg	日	1	19,320	19,320				
		日	0.4	46,780	18,712				WYB00092
諸雑費（まるめ）		式	0.4	46,780	18,712				単- 349号
			1		3				
			1		3				
計					50,950				
					50,950				
単価					5,095				
					5,095				円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-150号	ガードレール	Gr-A-BJ ターグブラウン	単位	m	数量	1	単価	32,470
						1		32,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-A-BJ ターグブラウン		1	32,470	32,470		
			m	1	32,470	32,470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						32,470		
						32,470		
単価						32,470		
						32,470	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-151号	袖レール	A種 L=1.3m用 ターグブラウン	単位	枚	数量	1	単価	27,770
						1		27,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袖レール		A種 L=1.3m用 ターグブラウン		1	27,770	27,770		
			枚	1	27,770	27,770		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						27,770		
						27,770		
単価						27,770		
						27,770	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-152号	コンクリートアンカー（めねじ）	M-16×63	単位	本	数量	1	単価	600
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー（めねじ）		M-16×63		1	600	600		
			本	1	600	600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						600		
						600		
単価						600		
						600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-153号	コンクリートアンカー（おねじ）	M-16×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	10	単価	31.9
						10		31.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト（おねじ）		M-16×40 亜鉛メッキ		10	31.9	319		
			個	10	31.9	319		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						319		
						319		
単価						31.9		
						31.9	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-BJ	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	普通作業員		人	0.5	25,830	12,915			
	ガードレール支柱打込機運転	モンク式質量400~600kg		0	0	0			WYB00173
	諸雑費(まるめ)		日	0.4	46,780	18,712			単- 350号
	計		式	1		0			
	単価					50,950			
						0			
						5,095			円/m

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-155号	ガードレール	Gr-A-BJ ターグブラウン	単位	m	数量	0		0	
						1		32,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール		Gr-A-BJ ターグブラウン		0	0	0			
			m	1	32,470	32,470			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						32,470			
単価						0			
						32,470	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-156号	袖レール	A種 L=1.3m用 ターグブラウン	単位	枚	数量	0		0	
						1		27,770	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袖レール		A種 L=1.3m用 ターグブラウン		0	0	0			
			枚	1	27,770	27,770			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						27,770			
単価						0			
						27,770	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-157号	コンクリートアンカー（めねじ）	M-16×63	単位	本	数量	0	単価	0
						1		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー（めねじ）		M-16×63		0	0	0		
			本	1	600	600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						600		
単価						0		
						600	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-158号	コンクリートアンカー（おねじ）	M-16×40 亜鉛メッキ	単位	個	数量	0	単価	0
						10		31.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト（おねじ）		M-16×40 亜鉛メッキ		0	0	0		
			個	10	31.9	319		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						319		
単価						0		
						31.9	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	岩削孔(カートルレベル支柱用)	削孔径φ152mm 削孔長1650mm以下	単位	本	数量	1	単価	26,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.135	25,830	3,487		
			人	0.135	25,830	3,487		
	特殊作業員			0.135	22,785	3,075		
			人	0.135	22,785	3,075		
	普通作業員			0.35	19,320	6,762		
			人	0.35	19,320	6,762		
	カートルレベル支柱打込機運転			0.135	52,970	7,150		WYB00098
			日	0.135	52,970	7,150		単- 351号
	エアコンプレッサ運転			0.135	14,350	1,937		WYB00127
			日	0.135	14,350	1,937		単- 352号
	ダウンザホールハンマ (機械損料)			0.135	4,700	634		
			日	0.135	4,700	634		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		3,455		
			式	1		3,455		
	計					26,500		
	単価					26,500		
						26,500		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	岩削孔(カートレール支柱用)	削孔径φ152mm 削孔長1650mm以下	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.135	25,830	3,487		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.135	22,785	3,075		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.35	19,320	6,762		
	カートレール支柱打込機運転			0	0	0		WYB00185
			日	0.135	52,970	7,150		単- 353号
	エアコンプレッサ運転			0	0	0		WYB00186
			日	0.135	14,350	1,937		単- 354号
	ダウンザホールハンマ (機械損料)			0	0	0		
			日	0.135	4,700	634		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		3,455		
	計					0		
						26,500		
	単価					0		
						26,500		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	1	189,700	189,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3		1.03	115,000	118,450			
			t	1.03	115,000	118,450			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	71,242.5	71,242			
			t	1	71,242.5	71,242			
	諸雑費(まるめ)			1		8			
			式	1		8			
	計					189,700			
						189,700			
	単価					189,700		円/t	
						189,700			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	1	187,700	187,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		1.03	113,000	116,390			
			t	1.03	113,000	116,390			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	71,242.5	71,242			
			t	1	71,242.5	71,242			
	諸雑費(まるめ)			1		68			
			式	1		68			
	計					187,700			
						187,700			
	単価					187,700		円/t	
						187,700			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-163号	ゴムプレート(材料費)	t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	14,300
						1		14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴムプレート(コンクリートヒンジ用緩衝ゴムSBR)		t=10mm		1	14,300	14,300		
			m ²	1	14,300	14,300		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						14,300		
						14,300		
単価						14,300		
						14,300	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-164号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,005
						100		2,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				9.45	21,210	200,434		
			人	9.45	21,210	200,434		
諸雑費(まるめ)				1		66		
			式	1		66		
計						200,500		
						200,500		
単価						2,005		
						2,005	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 06	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-165号	硬質ビニル電線管（VE）	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	388
						1	388	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管		VE 54 mm		1	388. 2	388		
			m	1	388. 2	388		
計						388		
単価						388		
						388	円/m	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 06	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-166号	IV電線（600Vビニル絶縁電線）	IV 2.0mm	単位	m	数量	1	単価	47
						1	47	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		IV 2. 0 mm		1	47. 9	47		
			m	1	47. 9	47		
計						47		
単価						47		
						47	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	足場	設置・撤去 プラケット式	単位	式	数量	1	単価	326,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場	設置・撤去 プラケット式		1		326,110		
			式	1		326,110		
	計					326,110		
	単価					326,110		
						326,110	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	据付工	単位	m	数量	871	871	単価	2,241
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			8.71	25,830		224,979	
		人		8.71	25,830		224,979	
	特殊作業員			26.13	22,785		595,372	
		人		26.13	22,785		595,372	
	普通作業員			26.13	19,320		504,831	
		人		26.13	19,320		504,831	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		8.71	43,300		377,143	
			日	8.71	43,300		377,143	
	無収縮モルタル			0.67	215,700		144,519	WYB00058
			m ³	0.67	215,700		144,519	単-355号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1			105,156	
			式	1			105,156	
	計						1,952,000	
							1,952,000	
	単価						2,241	
							2,241	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	組立緊張工	単位	スパン	数量	単価	金額	単価	87,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人		6.9	35,175	242,707		
橋りょう特殊工		人		25.3	30,240	765,072		
普通作業員		人		13.8	19,320	266,616		
トラック [クレーン装置付]	2t積 2.9t吊	日		6.9	36,590	252,471		WYB00060
PC鋼材 (アンボンド加工)	PC綱より線 1T21.8mm	m		996	1,516	1,509,936		WYB00061
定着金具	1T21.8mm用	組		92	6,650	611,800		WYB00062
緊張ジャッキ (賃料)	カーブチェア含む	日		6.9	19,000	131,100		WYB00063
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] (賃料)	25kVA	日		6.9	12,590	86,871		WYB00064
無収縮モルタル		m ³		0.28	215,700	60,396		WYB00065
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式		1		101,031		
計						4,028,000		
						4,028,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	組立緊張工		単位	スパン	数量	46	87,560
						46	87,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価					87,560	
						87,560	円／スパン

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	伸縮目地工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	51,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人		0.1	35,175	3,517		
	橋りょう特殊工	人		0.2	30,240	6,048		
	普通作業員	人		0.2	19,320	3,864		
	P C 鋼棒（アンボンド加工）	φ23mm C種 1号		5	1,796	8,980		WYB00087
	定着金具	PC鋼棒 φ23mm用		2	1,810	3,620		WYB00089
	無収縮モルタル			0.026	215,700	5,608		WYB00090
	瀝青繊維質目地板	t=60mm		1	18,000	18,000		
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1		2,143		
	計			1		2,143		
	単価					51,780		
						51,780	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	シーリング工	天端定着部	単位	箇所	数量	100	100	単価	1,896
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工				4	24,675	98,700		
			人		4	24,675	98,700		
	シーリング材				16	5,190	83,040		
			L		16	5,190	83,040		
	諸雑費（率+まるめ） 8%				1		7,860		
			式		1		7,860		
	計						189,600		
							189,600		
	単価						1,896		
							1,896	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	シーリング工	伸縮目地部	単位	箇所	数量	100	単価	28,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工			60	24,675	1,480,500		
			人	60	24,675	1,480,500		
	シーリング材			240	5,190	1,245,600		
			L	240	5,190	1,245,600		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		117,900		
			式	1		117,900		
	計					2,844,000		
	単価					28,440		
						28,440	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	シーリング工	伸縮目地定着部	単位	箇所	数量	100	単価	18,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工			40	24,675	987,000		
			人	40	24,675	987,000		
	シーリング材			160	5,190	830,400		
			L	160	5,190	830,400		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		78,600		
			式	1		78,600		
	計					1,896,000		
						1,896,000		
	単価					18,960		
						18,960	円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-174号	プレキャスト防護柵	標準ブロック(L=4990 H=1000)	単位	個	数量	1	単価	145,000
						1		145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵		標準ブロック(L=4990 H=1000)		1	145,000	145,000		
			個	1	145,000	145,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						145,000		
						145,000		
単価						145,000		
						145,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-175号	プレキャスト防護柵	PC定着ブロック中間(L=4990 H=1000)	単位	個	数量	1	単価	150,000
						1		150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵		PC定着ブロック中間(L=4990 H=1000)		1	150,000	150,000		
			個	1	150,000	150,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						150,000		
						150,000		
単価						150,000		
						150,000	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-176号	プレキャスト防護柵	伸縮目地ブロック(L=4990 H=1000)	単位	個	数量	1	単価	148,000
						1		148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵		伸縮目地ブロック(L=4990 H=1000)		1	148,000	148,000		
			個	1	148,000	148,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						148,000		
						148,000		
単価						148,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-177号	プレキャスト防護柵	PC定着ブロック端部(L=4990 H=1000)	単位	個	数量	1	単価	148,000
						1		148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵		PC定着ブロック端部(L=4990 H=1000)		1	148,000	148,000		
			個	1	148,000	148,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						148,000		
						148,000		
単価						148,000	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-178号	プレキャスト防護柵	短尺ブロック(L=4355 H=1000)	単位	個	数量	1	単価	139,000
						1		139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵		短尺ブロック(L=4355 H=1000)		1	139,000	139,000		
			個	1	139,000	139,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						139,000		
						139,000		
単価						139,000	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-179号	プレキャスト防護柵	短尺ブロック(L=3233 H=1000)	単位	個	数量	1	単価	103,000
						1		103,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵		短尺ブロック(L=3233 H=1000)		1	103,000	103,000		
			個	1	103,000	103,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						103,000		
						103,000		
単価						103,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	据付工	単位	m	数量	871	871	2,241	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			8.71	25,830		224,979	
		人		8.71	25,830		224,979	
	特殊作業員			26.13	22,785		595,372	
		人		26.13	22,785		595,372	
	普通作業員			26.13	19,320		504,831	
		人		26.13	19,320		504,831	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		8.71	43,300		377,143	
			日	8.71	43,300		377,143	
	無収縮モルタル			0.67	215,700		144,519	WYB00103
			m ³	0.67	215,700		144,519	単- 355号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1			105,156	
			式	1			105,156	
	計						1,952,000	
							1,952,000	
	単価						2,241	
							2,241	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	組立緊張工		単位	スパン	数量	46	46	87,560	87,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			6.9	35,175	242,707			
			人	6.9	35,175	242,707			
	橋りょう特殊工			25.3	30,240	765,072			
			人	25.3	30,240	765,072			
	普通作業員			13.8	19,320	266,616			
			人	13.8	19,320	266,616			
	トラック [クレーン装置付]	2t積 2.9t吊		6.9	36,590	252,471		WYB00110	
			日	6.9	36,590	252,471		単- 356号	
	P C鋼材 (アンボンド加工)	PC綱より線 1T21.8mm		996	1,516	1,509,936		WYB00111	
			m	996	1,516	1,509,936		単- 357号	
	定着金具	1T21.8mm用		92	6,650	611,800		WYB00112	
			組	92	6,650	611,800		単- 358号	
	緊張ジャッキ (賃料)	カーブチェア含む		6.9	19,000	131,100		WYB00113	
			日	6.9	19,000	131,100		単- 359号	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] (賃料)	25kVA		6.9	12,590	86,871		WYB00114	
			日	6.9	12,590	86,871		単- 360号	
	無収縮モルタル			0.28	215,700	60,396		WYB00115	
			m ³	0.28	215,700	60,396		単- 361号	
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		101,031			
			式	1		101,031			
	計					4,028,000			
						4,028,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	組立緊張工		単位	スパン	数量	46	単価	87,560
						46		87,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					87,560		
						87,560	円／スパン	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	伸縮目地工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	51,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			0.1	35,175		3,517	
		人		0.1	35,175		3,517	
	橋りょう特殊工			0.2	30,240		6,048	
		人		0.2	30,240		6,048	
	普通作業員			0.2	19,320		3,864	
		人		0.2	19,320		3,864	
	PC鋼棒（アンボンド加工）	φ23mm C種 1号		5	1,796		8,980	WYB00107
			m	5	1,796		8,980	単- 362号
	定着金具	PC鋼棒 φ23mm用		2	1,810		3,620	WYB00108
			組	2	1,810		3,620	単- 363号
	無収縮モルタル			0.026	215,700		5,608	WYB00116
			m ³	0.026	215,700		5,608	単- 364号
	瀝青繊維質目地板	t=60mm		1	18,000		18,000	
			枚	1	18,000		18,000	
	諸雑費（率+まるめ） 16%			1			2,143	
			式	1			2,143	
	計						51,780	
							51,780	
	単価						51,780	円/箇所
							51,780	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	シーリング工	天端定着部	単位	箇所	数量	100	単価	1,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工			4	24,675	98,700		
			人	4	24,675	98,700		
	シーリング材			16	5,190	83,040		
			L	16	5,190	83,040		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		7,860		
			式	1		7,860		
	計					189,600		
						189,600		
	単価					1,896		
						1,896	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	シーリング工	伸縮目地部	単位	箇所	数量	100	単価	28,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工			60	24,675	1,480,500		
			人	60	24,675	1,480,500		
	シーリング材			240	5,190	1,245,600		
			L	240	5,190	1,245,600		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		117,900		
			式	1		117,900		
	計					2,844,000		
						2,844,000		
	単価					28,440		
						28,440	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	シーリング工	伸縮目地定着部	単位	箇所	数量	100	単価	18,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水工			40	24,675	987,000		
			人	40	24,675	987,000		
	シーリング材			160	5,190	830,400		
			L	160	5,190	830,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		78,600		
			式	1		78,600		
	計					1,896,000		
						1,896,000		
	単価					18,960		
						18,960	円/箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-186号	プレキャスト防護柵	標準ブロック(L=4990 H=1000)	単位	個	数量	1	単価	145,000
						1		145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵		標準ブロック(L=4990 H=1000)		1	145,000	145,000		
			個	1	145,000	145,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						145,000		
						145,000		
単価						145,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-187号	プレキャスト防護柵	PC定着ブロック中間(L=4990 H=1000)	単位	個	数量	1	単価	150,000
						1		150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵		PC定着ブロック中間(L=4990 H=1000)		1	150,000	150,000		
			個	1	150,000	150,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						150,000		
						150,000		
単価						150,000	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-188号	プレキャスト防護柵	伸縮目地ﾌﾞﾛｯｸ(L=4990 H=1000)	単位	個	数量	1	単価	148,000
						1		148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵		伸縮目地ﾌﾞﾛｯｸ(L=4990 H=1000)		1	148,000	148,000		
			個	1	148,000	148,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						148,000		
						148,000		
単価						148,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-189号	プレキャスト防護柵	短尺ﾌﾞﾛｯｸ(L=4550 H=1000)	単位	個	数量	1	単価	194,000
						1		194,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵		短尺ﾌﾞﾛｯｸ(L=4550 H=1000)		1	194,000	194,000		
			個	1	194,000	194,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						194,000		
						194,000		
単価						194,000	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	151,000
	プレキャスト防護柵	短尺ﾌﾞﾛｯｸ(L=2990 H=1000)							151,000
			単位	個	数量	単価	金額		151,000
	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額		151,000
	プレキャスト防護柵	短尺ﾌﾞﾛｯｸ(L=2990 H=1000)			1	151,000	151,000		
			個		1	151,000	151,000		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						151,000		
							151,000		
	単価						151,000		
							151,000	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	据付工	H=1340 L=11000	単位	箇所	数量	1	単価	698,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4	25,830	103,320		
			人	4	25,830	103,320		
	特殊作業員			12	22,785	273,420		
			人	12	22,785	273,420		
	普通作業員			8	19,320	154,560		
			人	8	19,320	154,560		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊		0.2	40,400	8,080		
			日	0.2	40,400	8,080		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		159,320		
			式	1		159,320		
	計					698,700		
	単価					698,700		
						698,700	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-192号	鋼製脱着式防護柵	標準部 H=1340 L=1500 縦断勾配3%	単位	組	数量	1	単価	357,000
						1		357,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製脱着式防護柵		標準部 H=1340 L=1500 縦断勾配3%		1	357,000	357,000		
			組	1	357,000	357,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						357,000		
						357,000		
単価						357,000	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-193号	鋼製脱着式防護柵	標準部 H=1340 L=1500 縦断勾配4%	単位	組	数量	1	単価	357,000
						1		357,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製脱着式防護柵		標準部 H=1340 L=1500 縦断勾配4%		1	357,000	357,000		
			組	1	357,000	357,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						357,000		
						357,000		
単価						357,000	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-194号	鋼製脱着式防護柵	端部 H=1340 L=1540 縦断勾配3%	単位	組	数量	1	単価	555,000
						1		555,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製脱着式防護柵		端部 H=1340 L=1540 縦断勾配3%		1	555,000	555,000		
			組	1	555,000	555,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						555,000		
						555,000		
単価						555,000	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-195号	鋼製脱着式防護柵	端部 H=1340 L=1540 縦断勾配4%	単位	組	数量	1	単価	555,000
						1		555,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製脱着式防護柵		端部 H=1340 L=1540 縦断勾配4%		1	555,000	555,000		
			組	1	555,000	555,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						555,000		
						555,000		
単価						555,000	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-196号	サヤ管	□125×125 t=3 L=451 SUS304	単位	本	数量	1	単価	28,900
						1		28,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サヤ管		□125×125 t=3 L=451 SUS304		1	28,900	28,900		
			本	1	28,900	28,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						28,900		
						28,900		
単価						28,900	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-197号	変形防止材	SUS製	単位	箇所	数量	1	単価	75,600
						1		75,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変形防止材		SUS製		1	75,600	75,600		
			箇所	1	75,600	75,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75,600		
						75,600		
単価						75,600	円／箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	189,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	115,000	118,450	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	71,242.5	71,242	
	諸雑費(まるめ)		式	1		8	
	計					189,700	
	単価					189,700	円/t
						189,700	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	プレキャスト防護柵基礎(材料費)	A種用 500×1500×2000	単位	個	数量	1	単価	43,500
						1		43,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト防護柵基礎	A種用 500×1500×2000		1	43,500	43,500		
			個	1	43,500	43,500		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					43,500		
						43,500		
	単価					43,500		
						43,500	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	鋼管基礎設置	φ450～φ500迄 L3500～4500迄	単位	本	数量	10	10	単価	174,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			20	25,830	516,600			
			人	20	25,830	516,600			
	特殊作業員			18	22,785	410,130			
			人	18	22,785	410,130			
	普通作業員			12	19,320	231,840			
			人	12	19,320	231,840			
	RTC装着式アースオーガ [E A及びモンケン架装]	16t吊 22KN・m モンケン1.2t		16.8	17,790	298,872			WYB00005
			時間	16.8	17,790	298,872			単- 365号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		290,558			
			式	1		290,558			
	計					1,748,000			
						1,748,000			
	単価					174,800			
						174,800			円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-201号	鋼管	φ 457.2×9.5t L=3500	単位	本	数量	1	単価	70,660
						1		70,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用炭素鋼鋼管		STK400 φ 457.2×9.5t		0.368	192,000	70,656		
			t	0.368	192,000	70,656		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						70,660		
						70,660		
単価						70,660		
						70,660	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-202号	鋼管	φ 457.2×9.5t L=4000	単位	本	数量	1	単価	80,640
						1		80,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用炭素鋼鋼管		STK400 φ 457.2×9.5t		0.42	192,000	80,640		
			t	0.42	192,000	80,640		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80,640		
						80,640		
単価						80,640		
						80,640	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-203号	丸鋼	φ13	単位	t	数量	1	単価	137,000
						1		137,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用丸鋼		SS400 径13		1	137,000	137,000		
			t	1	137,000	137,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						137,000		
						137,000		
単価						137,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-204号	鋼管	φ457.2×9.5t L=4500	単位	本	数量	1	単価	90,820
						1		90,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用炭素鋼鋼管		STK400 φ457.2×9.5t		0.473	192,000	90,816		
			t	0.473	192,000	90,816		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						90,820		
						90,820		
単価						90,820	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	6,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0.9	19,320	17,388		
			人	0.9	19,320	17,388		
	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		7	7,398	51,786		
			時間	7	7,398	51,786		単-366号
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					69,180		
						69,180		
	単価					6,918		
						6,918		円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	ｽﾊﾟｲﾙﾀﾞｸﾞ外	φ 500mm× t0.6mm	単位	m	数量	1	単価	2,320
						1		2,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ｽﾊﾟｲﾙﾀﾞｸﾞ外	φ 500mm× t0.6mm		1	2,320	2,320		
			m	1	2,320	2,320		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,320		
						2,320		
	単価					2,320		
						2,320	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	177,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10		1.03	118,000	121,540	
			t	1.03	118,000	121,540	
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋		1	55,545	55,545	
			t	1	55,545	55,545	
	諸雑費(まるめ)			1		15	
			式	1		15	
	計					177,100	
	単価					177,100	
						177,100	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	174,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		1.03	115,000	118,450	
			t	1.03	115,000	118,450	
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋		1	55,545	55,545	
			t	1	55,545	55,545	
	諸雑費(まるめ)			1		5	
			式	1		5	
	計					174,000	
						174,000	
	単価					174,000	円/t
						174,000	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-209号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量	1	単価	790
						1		790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料			1	790	790	
				k g	1	790	790	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							790	
							790	
単価							790	円／k g

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-210号	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	単位	m	数量	1	単価	286
						1		286
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 m m			1	286	286	
				m	1	286	286	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							286	
							286	
単価							286	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	2,149
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34		1	5,579.4	5,579		
		本	1	5,579.4	5,579		
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34		1	-3,430	-3,430		
		本	1	-3,430	-3,430		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					2,149		
単価					2,149		
					2,149		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	視線誘導標	φ100 片面 土中建込用 ダークグリーン	単位	本	数量	1	14,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
視線誘導標	φ100 片面 土中建込用 ダークグリーン		1	14,400	14,400		
		本	1	14,400	14,400		
諸雑費 (まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					14,400		
					14,400		
単価					14,400		
					14,400	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34		0	0	0			
			本	1	5,579.4	5,579			2,149
	視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34		0	0	0			
			本	1	-3,430	-3,430			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,149			
	単価					0			
						2,149		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	視線誘導標	φ100 片面 土中建込用 ダークグリーン	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標	φ100 片面 土中建込用 ダークグリーン		0	0	0		
			本	1	14,400	14,400		14,400
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						14,400		
	単価					0		
						14,400	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	1	235	235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式		1	3,345.6	3,345			
			本	1	3,345.6	3,345			
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式		1	-3,110	-3,110			
			本	1	-3,110	-3,110			
	諸雑費(まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					235			
						235			
	単価					235			
						235		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	視線誘導標	φ100 片面 防護柵取付用 ダークグリーン	単位	本	数量	1	22,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
視線誘導標	φ100 片面 防護柵取付用 ダークグリーン		1	22,600	22,600		
		本	1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					22,600		
					22,600		
単価					22,600		
					22,600	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式		0	0	0			
			本	1	3,345.6	3,345			235
	視線誘導標	防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式		0	0	0			
			本	1	-3,110	-3,110			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						235			
	単価					0			
						235		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-218号	視線誘導標	φ100 片面 防護柵取付用 ダークグリーン	単位	本	数量	0	単価	0
						1		22,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		φ100 片面 防護柵取付用 ダークグリーン		0	0	0		
			本	1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						22,600		
単価						0		
						22,600	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-219号	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	1	単価	1,591
						1		1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸設置工 小型鋸		貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm		1	1,591.2	1,591		
			個	1	1,591.2	1,591		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,591		
						1,591		
単価						1,591		
						1,591	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-220号	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸設置工 小型鋸		貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm		0	0	0		
			個	1	1,591.2	1,591		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,591		
単価						0		
						1,591	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-221号	距離標(1km標)	550×250 防護柵取付用 ダークブラウン	単位	枚	数量	1	単価	23,900
						1		23,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標(1km標)		550×250 防護柵取付用 ダークブラウン		1	23,900	23,900		
			枚	1	23,900	23,900		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						23,900		
						23,900		
単価						23,900		
						23,900	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-222号	距離標（1 km標）	550×250 防護柵取付用 ターコブラウン	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		23,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標（1 km標）		550×250 防護柵取付用 ターコブラウン		0	0	0		
			枚	1	23,900	23,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						23,900		
単価						0		
						23,900	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-223号	距離標（1 km標）	550×250 土中埋込用 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	21,500
						1		21,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標（1 km標）		550×250 土中埋込用 ターコブラウン		1	21,500	21,500		
			枚	1	21,500	21,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						21,500		
						21,500		
単価						21,500		
						21,500	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-224号	距離標（1km標）	550×250 土中埋込用 タークアラウ	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		21,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標（1km標）		550×250 土中埋込用 タークアラウ		0	0	0		
			枚	1	21,500	21,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						21,500		
単価						0		
						21,500	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-225号	距離標（100m標）	400×180 防護柵取付用 タークアラウ	単位	枚	数量	1	単価	16,500
						1		16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標（100m標）		400×180 防護柵取付用 タークアラウ		1	16,500	16,500		
			枚	1	16,500	16,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						16,500		
						16,500		
単価						16,500		
						16,500	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-226号	距離標（100m標）	400×180 防護柵取付用 ターコブラウン	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		16,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標（100m標）		400×180 防護柵取付用 ターコブラウン		0	0	0		
			枚	1	16,500	16,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						16,500		
単価						0		
						16,500	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-227号	距離標（100m標）	400×180 土中埋込用 ターコブラウン	単位	枚	数量	1	単価	13,900
						1		13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離標（100m標）		400×180 土中埋込用 ターコブラウン		1	13,900	13,900		
			枚	1	13,900	13,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						13,900		
						13,900		
単価						13,900		
						13,900	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	距離標（100m標）	400×180 土中埋込用 ターグアラウン	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	距離標（100m標）	400×180 土中埋込用 ターグアラウン		0	0	0		
			枚	1	13,900	13,900		13,900
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						13,900		
	単価					0		
						13,900	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	埋設部管路材設置	合成樹脂製 φ30mm	単位	m	数量	100	100	880.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.7	25,830	18,081		
			人	0.7	25,830	18,081		
	特殊作業員			0.7	22,785	15,949		
			人	0.7	22,785	15,949		
	普通作業員			1.4	19,320	27,048		
			人	1.4	19,320	27,048		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 30mm		101	220	22,220		
			m	101	220	22,220		
	600Vビニル絶縁電線	I V 2.0mm		100	47.9	4,790		
			m	100	47.9	4,790		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					88,090		
						88,090		
	単価					880.9		
						880.9		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	埋設部管路材設置	合成樹脂製(難燃) φ30mm	単位	m	数量	100	100	単価	1,068
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.7	25,830	18,081			
			人	0.7	25,830	18,081			
	特殊作業員			0.7	22,785	15,949			
			人	0.7	22,785	15,949			
	普通作業員			1.4	19,320	27,048			
			人	1.4	19,320	27,048			
	波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	F E P 30mm		101	405	40,905			
			m	101	405	40,905			
	600Vビニル絶縁電線	I V 2.0mm		100	47.9	4,790			
			m	100	47.9	4,790			
	諸雑費(まるめ)			1		27			
			式	1		27			
	計					106,800			
						106,800			
	単価					1,068			
						1,068		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	埋設部管路材設置	合成樹脂製 φ50mm	単位	m	数量	100	100	単価	947.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役				0.7	25,830	18,081		
			人	0.7	25,830	18,081			
	特殊作業員				0.7	22,785	15,949		
			人	0.7	22,785	15,949			
	普通作業員				1.4	19,320	27,048		
			人	1.4	19,320	27,048			
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm			101	286	28,886		
			m	101	286	28,886			
	600Vビニル絶縁電線	I V 2.0mm			100	47.9	4,790		
			m	100	47.9	4,790			
	諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1			6		
	計						94,760		
							94,760		
	単価						947.6		
							947.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	埋設部管路材設置	合成樹脂製(難燃) φ50mm	単位	m	数量	100	100	単価	1,186
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.7	25,830	18,081			
			人	0.7	25,830	18,081			
	特殊作業員			0.7	22,785	15,949			
			人	0.7	22,785	15,949			
	普通作業員			1.4	19,320	27,048			
			人	1.4	19,320	27,048			
	波付硬質ポリエチレン電線管(難燃)	F E P 50mm		101	522	52,722			
			m	101	522	52,722			
	600Vビニル絶縁電線	I V 2.0mm		100	47.9	4,790			
			m	100	47.9	4,790			
	諸雑費(まるめ)			1		10			
			式	1		10			
	計					118,600			
						118,600			
	単価					1,186			
						1,186		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-233号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	84.84
						100		84.84
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.4	21,210	8,484		
			人	0.4	21,210	8,484		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,484		
						8,484		
単価						84.84		
						84.84	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-234号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	7,120
						1		7,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍		1	7,120	7,120		
			巻	1	7,120	7,120		
計						7,120		
						7,120		
単価						7,120		
						7,120	円/巻	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-235号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 かつら留め 2m以上 補正なし 法面	単位	m	数量	100	単価	5,624
						100		5,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				20.4	21,210	432,684		
			人	20.4	21,210	432,684		
諸雑費（率+まるめ） 30%				1		129,716		
			式	1		129,716		
計						562,400		
						562,400		
単価						5,624		
						5,624	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-236号	厚鋼電線管(材料費)	G28	単位	m	数量	1	単価	513
						1		513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 8		1	513.46	513		
			m	1	513.46	513		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						513		
						513		
単価						513		
						513	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-237号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 かつ留め 2m以上 補正なし 法面	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工			0	0	0		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		人	20.4	21,210	432,684		
	計		式	1		129,716		
	単価					0		
						562,400		
						0		
						5,624		円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-238号	厚鋼電線管(材料費)	G28	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	厚鋼電線管	G 2 8		0	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		m	1	513.46	513		513
	計		式	1		0		
	単価					0		
						513		円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-239号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 歩留め 2m以上 補正なし 法面	単位	m	数量	100	単価	8,271
						100		8,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				30	21,210	636,300		
			人	30	21,210	636,300		
諸雑費（率+まるめ） 30%				1		190,800		
			式	1		190,800		
計						827,100		
						827,100		
単価						8,271		
						8,271	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-240号	厚鋼電線管(材料費)	G54	単位	m	数量	1	単価	1,095
						1		1,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 5 4		1	1,095.98	1,095		
			m	1	1,095.98	1,095		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,095		
						1,095		
単価						1,095		
						1,095	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-241号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 かつら留め 2m以上 補正なし 法面	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工			0	0	0		
			人	30	21,210	636,300		
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0		
			式	1		190,800		
	計					0		
						827,100		
	単価					0		
						8,271	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-242号	厚鋼電線管(材料費)	G54	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	厚鋼電線管	G 5 4		0	0	0		
			m	1	1,095.98	1,095		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,095		
	単価					0		
						1,095	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-243号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設 法面作業	単位	m	数量	100	単価	1,516
						100		1,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				6.5	21,210	137,865		
			人	6.5	21,210	137,865		
諸雑費 (率+まるめ)				1		13,735		
10%			式	1		13,735		
計						151,600		
						151,600		
単価						1,516		
						1,516	円/m	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-244号	金属製可とう電線管(材料費)	ビニル被覆 二種 30mm	単位	m	数量	1	単価	697
						1		697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 30mm		1	697	697		
			m	1	697	697		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						697		
						697		
単価						697		
						697	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-245号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設 法面作業	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工			0	0	0		
			人	6. 5	21, 210	137, 865		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		13, 735		
	計					0		
						151, 600		
	単価					0		
						1, 516	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-246号	金属製可とう電線管(材料費)	ビニル被覆 二種 30mm	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 30mm		0	0	0		
			m	1	697	697		697
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						697		
	単価					0		
						697	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-247号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設 法面作業	単位	m	数量	100	単価	2,776
						100		2,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				11.9	21,210	252,399		
			人	11.9	21,210	252,399		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		25,201		
			式	1		25,201		
計						277,600		
						277,600		
単価						2,776		
						2,776	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-248号	金属製可とう電線管(材料費)	ビニル被覆 二種 50mm	単位	m	数量	1	単価	1,490
						1		1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50mm		1	1,490	1,490		
			m	1	1,490	1,490		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,490		
						1,490		
単価						1,490		
						1,490	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-249号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設 法面作業	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	11.9	21,210	252,399		
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
10%			式	1		25,201		
計						0		
						277,600		
単価						0		
						2,776	円/m	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-250号	金属製可とう電線管(材料費)	ビニル被覆 二種 50mm	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50mm		0	0	0		
			m	1	1,490	1,490		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,490		
単価						0		
						1,490	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	支持金物	A型	単位	箇所	数量	1	単価	34,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	個	1	3,182	3,182	WE124400	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	556.7	556	単- 367号 CB224410	
	支持金物	配管用	個	1	22,100	22,100		
	アンカーボルト	M10×70	本	2	220	440		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		7,882		
	計					34,160		
	単価					34,160		
						34,160	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	支持金物	A型	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設			0	0	0	WE124400	
			個		1	3,182	3,182	単- 368号	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満			0	0	0	CB224410	
			孔		1	556.7	556		
	支持金物	配管用			0	0	0		
			個		1	22,100	22,100		
	アンカーボルト	M10×70			0	0	0		
			本		2	220	440		
	諸雑費（率+まるめ） 30%				0		0		
			式		1		7,882		
	計						0		
							34,160		
	単価						0		
							34,160	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm 法面作業	単位	個	数量	1	15,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工				0.45	21,210	9,544	
			人	0.45	21,210	9,544	
アンカーボルト設置		M8×70L		4	956	3,824	WYB00096
			個	4	956	3,824	単-369号
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		1,902	
			式	1		1,902	
計						15,270	
単価						15,270	
						15,270	円/個

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	金属製プルボックス(ステンレス)(材料費)	300×300×300mm 完全防水	単位	個	数量	1	単価	22,400
						1		22,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製プルボックス(ステンレス)	300×300×300mm 完全防水		1	22,400	22,400		
			個	1	22,400	22,400		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					22,400		
						22,400		
	単価					22,400		
						22,400	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 30cm 法面作業	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			0	0	0			
		人	0.45	21,210	9,544			
アンカーボルト設置	M8×70L		0	0	0		WYB00207	
		個	4	956	3,824		単-370号	
諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0			
		式	1		1,902			
計					0			
					15,270			
単価					0			
					15,270		円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-256号	金属製プルボックス(ステンレス)(材料費)	300×300×300mm 完全防水	単位	個	数量	0	単価	0
						1		22,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製プルボックス(ステンレス)		300×300×300mm 完全防水		0	0	0		
			個	1	22,400	22,400		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						22,400		
単価						0		
						22,400	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-257号	カップリング(材料費)	G28	単位	個	数量	1	単価	148
						1		148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップリング		G28		1	148	148		
			個	1	148	148		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						148		
						148		
単価						148		
						148	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-258号	カップリング(材料費)	G54	単位	個	数量	1	単価	478
						1		478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップリング		G54		1	478	478		
			個	1	478	478		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						478		
						478		
単価						478	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-259号	ノーマルバンド(材料費)	G28	単位	個	数量	1	単価	389
						1		389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノーマルバンド		G28		1	389	389		
			個	1	389	389		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						389		
						389		
単価						389	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-260号	ノーマルバンド(材料費)	G54	単位	個	数量	1	単価	1,420
						1		1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノーマルバンド		G54		1	1,420	1,420		
			個	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,420		
						1,420		
単価						1,420	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-261号	ボックスコネクタ(材料費)	G28	単位	個	数量	1	単価	1,210
						1		1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスコネクタ		G28		1	1,210	1,210		
			個	1	1,210	1,210		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,210		
						1,210		
単価						1,210	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-262号	ボックスコネクタ(材料費)	G54	単位	個	数量	1	単価	2,974
						1		2,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスコネクタ		G54		1	2,974	2,974		
			個	1	2,974	2,974		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2,974		
						2,974		
単価						2,974	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-263号	ボックスコネクタ(材料費)	#30	単位	個	数量	1	単価	499
						1		499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスコネクタ		#30		1	499	499		
			個	1	499	499		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						499		
						499		
単価						499	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-264号	ボックスコネクタ(材料費)	#50	単位	個	数量	1	単価	1,292
						1		1,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスコネクタ		#50		1	1,292	1,292		
			個	1	1,292	1,292		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,292		
						1,292		
単価						1,292	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-265号	コンビネーションカップリング(材料費)	FEP30~G28管	単位	個	数量	1	単価	3,692
						1		3,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンビネーションカップリング		FEP30~G28管		1	3,692	3,692		
			個	1	3,692	3,692		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,692		
						3,692		
単価						3,692	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-266号	コンビネーションカップリング(材料費)	FEP50～G54管	単位	個	数量	1	単価	4,641
						1		4,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンビネーションカップリング		FEP50～G54管		1	4,641	4,641		
			個	1	4,641	4,641		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,641		
						4,641		
単価						4,641		
						4,641	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-267号	コンビネーションカップリング(材料費)	#30～G28	単位	個	数量	1	単価	677
						1		677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンビネーションカップリング		#30～G28		1	677	677		
			個	1	677	677		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						677		
						677		
単価						677		
						677	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-268号	コンビネーションカップリング(材料費)	#50～G54	単位	個	数量	1	単価	677
						1		677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンビネーションカップリング		#50～G54		1	677	677		
			個	1	677	677		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						677		
単価						677		
						677	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-269号	ブッシング(材料費)	G28	単位	個	数量	1	単価	76
						1		76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブッシング		G28		1	76	76		
			個	1	76	76		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						76		
単価						76		
						76	円／個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-270号	ブッシング(材料費)	G54	単位	個	数量	1	単価	236
						1		236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブッシング		G54		1	236	236		
			個	1	236	236		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						236		
単価						236		
						236	円/個	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-271号	ロックナット(材料費)	G28	単位	個	数量	1	単価	40
						1		40
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックナット		G28		1	40	40		
			個	1	40	40		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						40		
単価						40		
						40	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-272号	ロックナット(材料費)	G54	単位	個	数量	1	単価	172
						1		172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックナット		G54		1	172	172		
			個	1	172	172		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						172		
単価						172		
						172	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-273号	カップリング(材料費)	G28	単位	個	数量	0	単価	0
						1		148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップリング		G28		0	0	0		
			個	1	148	148		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
単価						148		
						148	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-274号	カップリング(材料費)	G54	単位	個	数量	0	単価	0
						1		478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カップリング		G54		0	0	0		
			個	1	478	478		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						478		
単価						0		
						478	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-275号	ノーマルバンド(材料費)	G28	単位	個	数量	0	単価	0
						1		389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノーマルバンド		G28		0	0	0		
			個	1	389	389		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						389		
単価						0		
						389	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-276号	ノーマルバンド(材料費)	G54	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノーマルバンド		G54		0	0	0		
			個	1	1,420	1,420		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,420		
単価						0		
						1,420	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-277号	ボックスコネクタ(材料費)	G28	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスコネクタ		G28		0	0	0		
			個	1	1,210	1,210		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,210		
単価						0		
						1,210	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-278号	ボックスコネクタ(材料費)	G54	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスコネクタ		G54		0	0	0		
			個	1	2,974	2,974		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,974		
単価						0		
						2,974	円/個	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-279号	ボックスコネクタ(材料費)	#30	単位	個	数量	0	単価	0
						1		499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスコネクタ		#30		0	0	0		
			個	1	499	499		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						499		
単価						0		
						499	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-280号	ボックスコネクタ(材料費)	#50	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスコネクタ		#50		0	0	0		
			個	1	1,292	1,292		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,292		
単価						0		
						1,292	円/個	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-281号	コンビネーションカップリング(材料費)	FEP30~G28管	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンビネーションカップリング		FEP30~G28管		0	0	0		
			個	1	3,692	3,692		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,692		
単価						0		
						3,692	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-282号	コンビネーションカップリング(材料費)	FEP50～G54管	単位	個	数量	0	単価	0
						1		4,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンビネーションカップリング		FEP50～G54管		0	0	0		
			個	1	4,641	4,641		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,641		
単価						0		
						4,641	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-283号	コンビネーションカップリング(材料費)	#30～G28	単位	個	数量	0	単価	0
						1		677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンビネーションカップリング		#30～G28		0	0	0		
			個	1	677	677		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						677		
単価						0		
						677	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-284号	コンビネーションカップリング(材料費)	#50~G54	単位	個	数量	0	単価	0
						1		677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンビネーションカップリング		#50~G54		0	0	0		
			個	1	677	677		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						677		
単価						0		
						677	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-285号	ブッシング(材料費)	G28	単位	個	数量	0	単価	0
						1		76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブッシング		G28		0	0	0		
			個	1	76	76		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						76		
単価						0		
						76	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-286号	ブッシング(材料費)	G54	単位	個	数量	0	単価	0
						1		236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブッシング		G54		0	0	0		
			個	1	236	236		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						236		
単価						0		
						236	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-287号	ロックナット(材料費)	G28	単位	個	数量	0	単価	0
						1		40
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックナット		G28		0	0	0		
			個	1	40	40		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						40		
単価						0		
						40	円/個	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-288号	ロックナット(材料費)	G54	単位	個	数量	0	単価	0
						1		172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックナット		G54		0	0	0		
			個	1	172	172		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						172		
単価						0		
						172	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-289号	ハンドホール鉄蓋	φ600mm T-25 シンガ ^o -錠対応型シンガ ^o -錠付	単位	枚	数量	1	単価	109,000
						1		109,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール鉄蓋		φ600mm T-25 シンガ ^o -錠対応型シンガ ^o -錠付		1	109,000	109,000		
			組	1	109,000	109,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						109,000		
						109,000		
単価						109,000		
						109,000	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単-290号	敷砂		単位	m ³	数量	1	単価 3,900
						1	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		1	3,900	3,900	
			m ³	1	3,900	3,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						3,900	
						3,900	
単価						3,900	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単-291号	安全柵(盛土用)	SGP32A L=1.7m/基 溶融亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価 66,000
						1	66,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全柵(盛土用)		SGP32A L=1.7m/基 溶融亜鉛メッキ		1	66,000	66,000	
			基	1	66,000	66,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						66,000	
						66,000	
単価						66,000	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-292号	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16mm	単位	m	数量	1	単価	87
						1		87
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 m m		1	87.72	87		
			m	1	87.72	87		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						87		
						87		
単価						87	円/m	

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-293号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	5,302
						1		5,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.25	21,210	5,302		
			人	0.25	21,210	5,302		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,302		
						5,302		
単価						5,302	円/極	
						5,302		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-294号	I V電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 3.5mm ²	単位	m	数量	1	単価	56
						1		56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線		I V 3.5mm ²		1	56.4	56		
			m	1	56.4	56		
計						56		
単価						56	円/m	
						56		

						単価使用年月	2022. 11	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-295号	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	2,400
						1		2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ14×1500mm		1	2,400	2,400		
			本	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円/本	
						2,400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-296号	ベルマウス	FEP30mm用	単位	個	数量	1	単価	411
						1		411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品		ベルマウス 30mm		1	411	411		
			個	1	411	411		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						411		
単価						411		
						411	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-297号	ベルマウス	FEP30mm用 難燃	単位	個	数量	1	単価	474
						1		474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃FEP用）		ベルマウス 30mm		1	474	474		
			個	1	474	474		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						474		
単価						474		
						474	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-298号	ベルマウス	FEP50mm用	単位	個	数量	1	単価	438
						1		438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品		ベルマウス 50mm		1	438	438		
			個	1	438	438		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					438		
						438		
	単価					438		
						438	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-299号	ベルマウス	FEP50mm用 難燃	単位	個	数量	1	単価	512
						1		512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質電線管用付属品（難燃FEP用）		ベルマウス 50mm		1	512	512		
			個	1	512	512		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					512		
						512		
	単価					512		
						512	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-300号	安全柵(盛土用)	SGP32A L=4.4m/基 溶融亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	103,000
						1		103,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全柵(盛土用)		SGP32A L=4.4m/基 溶融亜鉛メッキ		1	103,000	103,000		
			基	1	103,000	103,000		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						103,000		
						103,000		
単価						103,000	円/基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-301号	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm	単位	m	数量	1	単価	220
						1		220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 m m		1	220	220		
			m	1	220	220		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						220		
						220		
単価						220	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-302号	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP30mm(難燃)	単位	m	数量	1	単価	405
						1		405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管（難燃）		F E P 3 0 m m		1	405	405		
			m	1	405	405		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						405		
						405		
単価						405	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-303号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	87
						1		87
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 m m		1	87.72	87		
			m	1	87.72	87		
計						87		
						87		
単価						87	円/m	
						87		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-304号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,400
						1		1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ10×1500mm		1	1,400	1,400		
			本	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400		
						1,400	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-305号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500		1	260	260		
			本	1	260	260		
計						260		
単価						260		
						260	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0
単-306号	安全柵(盛土用)	SGP32A L=4.4m/基 溶融亜鉛メッキ ダークブラウン	単位	基	数量	1	単価 139,000
						1	139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全柵(盛土用)		SGP32A L=4.4m/基 溶融亜鉛メッキ ダークブラウン		1	139,000	139,000	
			基	1	139,000	139,000	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						139,000	
						139,000	
単価						139,000	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 07 1.000-00-00-2-0
単-307号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 7,596
						1	7,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	7,596	7,596	
			m ³	1	7,596	7,596	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						7,596	
						7,596	
単価						7,596	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 07 1.000-00-00-2-0	
単-308号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,520
						100		3,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費〔南礮碎石〕		コンクリート殻(無筋)		100	3,520	352,000		
			m ³	100	3,520	352,000		
	計					352,000		
						352,000		
	単価					3,520		
						3,520	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-309号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,810
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	12,810	12,810		
			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					12,810		
						12,810		
	単価					12,810		
						12,810	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-310号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	14,910
						1		14,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	14,910	14,910		
			人	1	14,910	14,910		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,910		
						14,910		
単価						14,910		
						14,910	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-311号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		14,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				0	0	0		
			人	1	14,910	14,910		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						14,910		
単価						0		
						14,910	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-312号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				0	0	0		
			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						12,810		
単価						0		
						12,810	円/人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 09 1.000-00-00-2-0	
単-313号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	根入れ長測定	単位	式	数量	1	単価	1,113,000
						1		1,113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		根入れ長測定		1		1,113,000		
			式	1		1,113,000		
計						1,113,000		
						1,113,000		
単価						1,113,000		
						1,113,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 09 1.000-00-00-2-0	
単-314号	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	根入れ長測定	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費		根入れ長測定		0		0		
			式	1		1,113,000		
計						0		
						1,113,000		
単価						0		
						1,113,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-315号	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）保守点検	7368m2 1層	単位	式	数量	1	単価	25,365
						1		25,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.982	25,830	25,365		
			人	0.982	25,830	25,365		
計						25,365		
						25,365		
単価						25,365		
						25,365	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-316号	上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	7222m2 1層	単位	式	数量	1	単価	24, 874
						1		24, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 963	25, 830	24, 874		
			人	0. 963	25, 830	24, 874		
計						24, 874		
単価						24, 874		
						24, 874	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-317号	下層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	7368m2 1層	単位	式	数量	0	単価	0
						1		25, 365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 982	25, 830	25, 365		
計						0		
単価						25, 365		
						0		
						25, 365	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-318号	上層路盤（車道・路肩部）（ICT） 保守点検	7222m2 1層	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		24, 874	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 963	25, 830	24, 874			
計						0			
						24, 874			
単価						0			
						24, 874	円/式		

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-319号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000	
						1		623, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費		モータグレーダ		1		623, 000			
			式	1		623, 000			
計						623, 000			
						623, 000			
単価						623, 000			
						623, 000	円/式		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-320号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ*	単位	式	数量	0	単価	0
						1		623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ		0		0		
			式	1		623,000		
計						0		
						623,000		
単価						0		
						623,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-321号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	4720千円	単位	式	数量	1	単価	4,720,000
						1		4,720,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				1		4,720,000		
			式	1		4,720,000		
計						4,720,000		
						4,720,000		
単価						4,720,000		
						4,720,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00-00-2-0	
単-322号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人工	単位	式	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ICT活用効果等調査費		技術員 0.5人工			1	14,500	14,500	
				工事	1	14,500	14,500	
計							14,500	
							14,500	
単価							14,500	円/式
							14,500	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00-00-2-0	
単-323号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		14,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ICT活用効果等調査費		技術員 0.5人工			0	0	0	
				工事	1	14,500	14,500	
計							0	
							14,500	
単価							0	
							14,500	円/式
							14,500	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-324号	F e 石灰工法品質管理費		単位	工事	数量	1	単価	120,000
						1		120,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
F e 石灰工法品質管理費		施工面積 5,000m2以上10,000m2未満			1	120,000	120,000	
			工事	1	120,000	120,000	120,000	
計							120,000	
							120,000	
単価							120,000	円/工事
							120,000	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-325号	F e 石灰工法品質管理費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		120,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
F e 石灰工法品質管理費		施工面積 5,000m2以上10,000m2未満			0	0	0	
			工事	1	120,000	120,000	120,000	
計							0	
							120,000	
単価							0	
							120,000	円/工事

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-326号	道路施設基本費-作成費		単位	工事	数量	1	単価	50,750
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
計						50,750		
単価						50,750		
						50,750	円/工事	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-327号	道路施設基本費-作成費		単位	工事	数量	0	単価	0
						1		50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1.75	29,000	50,750		
計						0		
単価						50,750		
						0		
						50,750	円/工事	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0	
単-328号	施工合理化調査費	踏掛版 技術員1.5人工	単位	式	数量	1	単価	43,500
						1		43,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		踏掛版 技術員1.5人工		1		43,500		
			式	1		43,500		
計						43,500		
単価						43,500		
						43,500	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0	
単-329号	施工合理化調査費	踏掛版 技術員1.5人工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		43,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工合理化調査費		踏掛版 技術員1.5人工		0		0		
			式	1		43,500		
計						0		
単価						43,500		
						43,500	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00-00-2-0	
単-330号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	1	単価	100,000
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				1		100,000		
			式	1		100,000		
計						100,000		
						100,000		
単価						100,000	円/式	
						100,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 11 1.000-00-00-2-0	
単-331号	諸経費動向調査費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費				0		0		
			式	1		100,000		
計						0		
						100,000		
単価						0	円/式	
						100,000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 05 1.000-00-00-2-0	
単-332号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	1	単価	51,000
						1		51,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		男性用			1	51,000	51,000	
				基・月	1	51,000	51,000	
計							51,000	
							51,000	
単価							51,000	円／基・月
							51,000	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 05 1.000-00-00-2-0	
単-333号	快適トイレ費用	女性用	単位	基・月	数量	1	単価	51,000
						1		51,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		女性用			1	51,000	51,000	
				基・月	1	51,000	51,000	
計							51,000	
							51,000	
単価							51,000	円／基・月
							51,000	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-334号	快適トイレ費用	男性用	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		男性用			0	0	0	
			基・月	1	51, 000	51, 000	51, 000	
計							0	
							51, 000	
単価							0	
							51, 000	円／基・月

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-335号	快適トイレ費用	女性用	単位	基・月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ費用		女性用			0	0	0	
			基・月	1	51, 000	51, 000	51, 000	
計							0	
							51, 000	
単価							0	
							51, 000	円／基・月

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	38,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				1	22,680		22,680	
	運転手（特殊）	人		1	22,680		22,680	
	軽油	1. 2号		39.5	138		5,451	
		L		39.5	138		5,451	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊		1.6	6,620		10,592	
		日		1.6	6,620		10,592	
	諸雑費（まるめ）			1			7	
		式		1			7	
	計						38,730	
	単価						38,730	
							38,730	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					0	0	0		
				人	1	22,680	22,680		
軽油		1. 2号			0	0	0		
				L	39.5	138	5,451		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊			0	0	0		
				日	1.6	6,620	10,592		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		7		
計							0		
							38,730		
単価							0		
							38,730	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	単位	日	数量	1	単価	50,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	22,680	22,680		
			人	1	22,680	22,680		
	軽油	1. 2号		50	138	6,900		
			L	50	138	6,900		
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m		1.18	17,900	21,122		
			供用日	1.18	17,900	21,122		
	諸雑費 (まるめ)			1		8		
			式	1		8		
	計					50,710		
	単価					50,710		
						50,710	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	1	44,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			1	22,680	22,680	
			人	1	22,680	22,680	
	軽油	1. 2号		33.9	138	4,678	
			L	33.9	138	4,678	
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m		1.23	13,600	16,728	
			供用日	1.23	13,600	16,728	
	諸雑費 (まるめ)			1		4	
			式	1		4	
	計					44,090	
	単価					44,090	
						44,090	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	単位	日	数量	1	32,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			1	22,680	22,680		
		人	1	22,680	22,680		
軽油	1. 2号		32.6	138	4,498		
		L	32.6	138	4,498		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t		1	5,300	5,300		
		日	1	5,300	5,300		
諸雑費 (まるめ)			1		2		
		式	1		2		
計					32,480		
単価					32,480		
					32,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	単位	日	数量	1	単価	38,940
						1		38,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	22,680	22,680		
			人	1	22,680	22,680		
	軽油	1. 2号		50	138	6,900		
			L	50	138	6,900		
	モータグレーダ	ブレード幅3. 1m		1	9,360	9,360		
			日	1	9,360	9,360		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					38,940		
						38,940		
	単価					38,940		
						38,940	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	1	単価	32,530
						1		32,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	22,680	22,680		
			人	1	22,680	22,680		
	軽油	1.2号		33.9	138	4,678		
			L	33.9	138	4,678		
	ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t		1	5,170	5,170		
			日	1	5,170	5,170		
	諸雑費 (まるめ)			1		2		
			式	1		2		
	計					32,530		
						32,530		
	単価					32,530		
						32,530	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	単位	日	数量	1	32,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			1	22,680	22,680	
			人	1	22,680	22,680	
	軽油	1. 2号		32.6	138	4,498	
			L	32.6	138	4,498	
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t		1	5,300	5,300	
			日	1	5,300	5,300	
	諸雑費 (まるめ)			1		2	
			式	1		2	
	計					32,480	
	単価					32,480	
						32,480	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0		
			人	1	22,680	22,680		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	50	138	6,900		
モータグレーダ		ブレード幅3. 1m		0	0	0		
			日	1	9,360	9,360		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						38,940		
単価						0		
						38,940	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0	0	0		
			1	22,680	22,680		
軽油	1. 2号	L	0	0	0		
			33.9	138	4,678		
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	日	0	0	0		
			1	5,170	5,170		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
			1		2		
計					0		
					32,530		
単価					0		
					32,530	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			0	0	0		
		人	1	22,680	22,680		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	32.6	138	4,498		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t		0	0	0		
		日	1	5,300	5,300		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		2		
計					0		
					32,480		
単価					0		
					32,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	ガードレール支柱打込機運転	モンケン式質量400～600kg	単位	日	数量	1	46,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			1	19,950	19,950	
			人	1	19,950	19,950	
	軽油	1. 2号		35	138	4,830	
			L	35	138	4,830	
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400～600kg		1.25	17,600	22,000	
			供用日	1.25	17,600	22,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					46,780	
	単価					46,780	
						46,780	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	ガードレール支柱打込機運転	モンケン式質量400~600kg	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）			0	0	0			
			人	1	19,950	19,950			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	35	138	4,830			
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg		0	0	0			
			供用日	1.25	17,600	22,000			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					46,780			
	単価					0			
						46,780		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	ガードレール支柱打込機運転	モンケン式質量400～600kg	単位	日	数量	1	46,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			1	19,950	19,950	
			人	1	19,950	19,950	
	軽油	1. 2号		35	138	4,830	
			L	35	138	4,830	
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400～600kg		1.25	17,600	22,000	
			供用日	1.25	17,600	22,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					46,780	
	単価					46,780	
						46,780	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	ガードレール支柱打込機運転	モンケン式質量400~600kg	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（一般）			0	0	0			
			人	1	19,950	19,950			
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	35	138	4,830			
	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400~600kg		0	0	0			
			供用日	1.25	17,600	22,000			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					46,780			
	単価					0			
						46,780		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	ガードレール支柱打込機運転		単位	日	数量	1	単価	52,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm		1	27,400	27,400		
			供用日	1	27,400	27,400		
	運転手（一般）			1	19,950	19,950		
			人	1	19,950	19,950		
	軽油	1. 2号		41	137	5,617		
			L	41	137	5,617		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					52,970		
	単価					52,970		
						52,970	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	エア-コンプレッサ-運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	14,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンプレッサ IPM-130型用（機械損料）	5.0m3/min 50PS		1	3,390	3,390		14,350
			供用日	1	3,390	3,390		
	軽油	1. 2号		80	137	10,960		
			L	80	137	10,960		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					14,350		
	単価					14,350		
						14,350	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	ガードレール支柱打込機運転	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール支柱打込機 [エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm		0	0	0	0	
		供用日	1	27,400	27,400			
	運転手（一般）		0	0	0			
		人	1	19,950	19,950			
	軽油	1. 2号	0	0	0			
		L	41	137	5,617			
	諸雑費（まるめ）		0		0			
		式	1		3			
	計				0			
					52,970			
	単価				0			
					52,970		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	エア-コンプレッサ-運転		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンプレッサ IPM-130型用（機械損料）	5.0m3/min 50PS		0	0	0			
			供用日	1	3,390	3,390			14,350
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	80	137	10,960			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						14,350			
	単価					0			
						14,350		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	トラック [クレーン装置付]	2t積 2.9t吊	単位	日	数量	1	36,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			1	22,680	22,680		
		人	1	22,680	22,680		
軽油	1. 2号		52.8	138	7,286		
		L	52.8	138	7,286		
トラック (賃料) 【4週8休】	クレーン装置付 2t積 2.9t吊		1	6,620	6,620		
		日	1	6,620	6,620		
諸雑費 (まるめ)			1		4		
		式	1		4		
計					36,590		
単価					36,590		
					36,590	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-357号	P C鋼材（アンボンド加工）	P C綱より線 1T21.8mm	単位	m	数量	1	単価	1,516	
							1	1,516	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C綱より線（アンボンド加工）		1T21.8mm		2.482	611	1,516			
			k g	2.482	611	1,516			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,516			
単価						1,516			
						1,516	円/m		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-358号	定着金具	1T21.8mm用	単位	組	数量	1	単価	6,650	
							1	6,650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
P C綱より線 定着具		1 S 2 1 . 8 後付用		1	6,650	6,650			
			組	1	6,650	6,650			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6,650			
単価						6,650			
						6,650	円/組		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	緊張ジャッキ（賃料）	カーブチェア含む	単位	日	数量	1	19,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	緊張ジャッキ（賃料）	カーブチェア含む			1	19,000	19,000	
			日		1	19,000	19,000	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						19,000	
							19,000	
	単価						19,000	
							19,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] (賃料)	25kVA	単位	日	数量	1	12,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号		77	138	10,626	
			L	77	138	10,626	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		1	1,960	1,960	
			日	1	1,960	1,960	
	諸雑費 (まるめ)			1		4	
			式	1		4	
	計					12,590	
						12,590	
	単価					12,590	円/日
						12,590	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-361号	無収縮モルタル		単位	m ³	数量	1	単価	215,700
						1		215,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ		1,875	115	215,625		
			k g	1,875	115	215,625		
諸雑費（まるめ）				1		75		
			式	1		75		
計						215,700		
						215,700		
単価						215,700	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-362号	P C 鋼棒（アンボンド加工）	φ23mm C種 1号	単位	m	数量	1	単価	1,796
						1		1,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C 鋼棒（アンボンド加工）		φ23mm C種 1号		3.26	551	1,796		
			k g	3.26	551	1,796		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,796		
						1,796		
単価						1,796	円/m	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-363号	定着金具	PC鋼棒 φ23mm用	単位	組	数量	1	単価	1,810	
						1		1,810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼棒 定着具		径23 後付用		1	1,810	1,810			
			組	1	1,810	1,810			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,810			
						1,810			
単価						1,810			
						1,810	円／組		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-364号	無収縮モルタル		単位	m ³	数量	1	単価	215,700	
						1		215,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ		1,875	115	215,625			
			k g	1,875	115	215,625			
諸雑費（まるめ）				1		75			
			式	1		75			
計						215,700			
						215,700			
単価						215,700			
						215,700	円／m ³		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	R T C 装着式アースオーガ [E A 及びモンケン架装]	16t吊 22KN・m モンケン1.2t	単位	時間	数量	1	1	17,790	17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0.17	22,680	3,855			
			人	0.17	22,680	3,855			
軽油		1. 2号		14	138	1,932			
			L	14	138	1,932			
R T C 装着式アースオーガ [E A 及びモンケン架装]		16 t 吊 22 k N ・ m モンケン質量1. 2 t		1	12,000	12,000			
			時間	1	12,000	12,000			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						17,790			
						17,790			
単価						17,790			
						17,790		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	7,398
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0.17	22,680	3,855		
		人	0.17	22,680	3,855		
軽油	1. 2号		4.3	138	593		
		L	4.3	138	593		
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		1	2,950	2,950		
		時間	1	2,950	2,950		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					7,398		
					7,398		
単価					7,398		
					7,398		円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-367号	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	3,182
						10		3,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1.5	21,210	31,815		
			人	1.5	21,210	31,815		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						31,820		
						31,820		
単価						3,182		
						3,182	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-368号	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	0	単価	0
						10		3,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1.5	21,210	31,815		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						31,820		
単価						0		
						3,182	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	アンカーボルト設置	MS×70L	単位	個	数量	1	単価	956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		1	556.7	556	CB224410	
			孔	1	556.7	556		
	アンカーボルト(材料費)	MS×70		1	180	180	WYB00163	
			個	1	180	180	単- 371号	
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		220		
			式	1		220		
	計					956		
						956		
	単価					956	円/個	
						956		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	アンカボルト設置	MS×70L	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満		0	0	0		CB224410	
			孔	1	556.7	556			
	アンカボルト(材料費)	MS×70		0	0	0		WYB00208	
			個	1	180	180		単- 372号	
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0			
			式	1		220			
	計					0			
						956			
	単価					0			
						956		円/個	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-371号	アンカーボルト(材料費)	M8×70	単位	個	数量	1	単価	180
						1	180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M8×70		1	180	180		
			本	1	180	180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						180		
						180		
単価						180		
						180	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 11 2022. 08 1.000-00-00-2-0	
単-372号	アンカーボルト(材料費)	M8×70	単位	個	数量	0	単価	0
						1	180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト		M8×70		0	0	0		
			本	1	180	180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						180		
単価						0		
						180	円/個	