

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	佐賀208号 川副地区改良(15工区) 工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町福富地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 2月	12) 設 計 年 月	令和 4年 1月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189810014	14) 単価適用年月	2022年 3月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年 2月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	161,161,000
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	144,364,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	244日間 自 令和 4年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年11月30日 (2回変更) 至 令和 4年11月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	佐賀	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 4年 1月24日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費	2) 目： 地域連携道路事業費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(15工区)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		77,350,852				
		式	1		75,900,398	1	-1,450,454		
地盤改良工		式	1		75,992,260				
		式	1		72,958,985	1	-3,033,275		
固結工		式	1		75,992,260				
		式	1		7,086,180	1	-68,906,080		
深層混合処理	高炉セメントB 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23.0m 長さ(杭長)21.0m	本	340	202,534	68,861,560			単-1号	
			0	202,534	0	-340	-68,861,560		
表層混合処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量26t/100m2 高炉セメントB	m2	1,710	4,170	7,130,700			単-2号	
			0	4,170	0	-1,710	-7,130,700		
表層混合処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量24.2t/100m2 高炉セメントB	m2	0	0	0			単-3号	
			1,780	3,981	7,086,180	1,780	7,086,180		
固結工(ICT)		式	0		0				
		式	1		65,824,000	1	65,824,000		
深層混合処理(ICT)	高炉セメントB 179kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)21.2m 長さ(杭長)19.2m	本	0	0	0			単-4号	
			340	193,600	65,824,000	340	65,824,000		
残土処理工		式	0		0				
		式	1		48,805	1	48,805		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0		0			内-1号	
			430		48,805	430	48,805		
排水構造物工		式	0		0				
		式	1		1,679,698	1	1,679,698		

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(15工区)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	0 1		0 123,758	1	123,758		
床掘り	土砂	m3	0 90		0 23,380	90	23,380	内-2号	
埋戻し	土砂	m3	0 60		0 90,072	60	90,072	内-3号	
基面整正		m2	0 30		0 10,306	30	10,306	内-4号	
側溝工		式	0 1		0 1,271,940	1	1,271,940		
プレキャストU型側溝	800×1300	m	0 24	0 49,240	0 1,181,760	24	1,181,760	単-5号	
足掛け金具		本	0 12	0 7,515	0 90,180	12	90,180	単-6号	
集水柵・マンホール工		式	0 1		0 284,000	1	284,000		
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	0 1	0 176,300	0 176,300	1	176,300	単-7号	
蓋	縞鋼板蓋 1000×1000 柵穴用 スレ止め 溶融亜鉛メッキ	枚	0 1	0 107,700	0 107,700	1	107,700	単-8号	
附帯工		式	0 1		0 25,860	1	25,860		
附帯工		式	0 1		0 25,860	1	25,860		

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(15工区)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
畦畔盛土		m3	0 6	0 4,310	0 25,860	6	25,860	単-9号	
構造物撤去工		式	1 0		99,760 0	-1	-99,760		
構造物取壊し工		式	1 0		66,090 0	-1	-66,090		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10 0	6,609 6,609	66,090 0	-10	-66,090	単-10号	
運搬処理工		式	1 0		33,670 0	-1	-33,670		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10 0	1,128 1,128	11,280 0	-10	-11,280	単-11号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10 0	2,239 2,239	22,390 0	-10	-22,390	単-12号	
仮設工		式	1 1		1,258,832 1,235,855	1	-22,977		
汚濁防止工		式	1 1		1,258,832 1,235,855	1	-22,977		
濁水処理設備	標準処理量10m3/h級	式	1 0		1,258,832 0	-1	-1,258,832	内-5号	
濁水処理設備	標準処理量10m3/h級	式	0 1		0 1,235,855	1	1,235,855	内-6号	
直接工事費		式	1 1		77,350,852 75,900,398	1	-1,450,454		

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(15工区)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		10,109,806				
		式	1		12,562,523	1	2,452,717		
共通仮設費		式	1		2,142,783				
		式	1		4,729,861	1	2,587,078		
運搬費		式	1		1,316,789				
		式	1		1,316,789	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1		1,316,789			内-7号	
		回	1		1,316,789	0	0		
役務費		式	0		0				
		式	1		35,105	1	35,105		
借地料		式	0		0			内-8号	
		式	1		35,105	1	35,105		
技術管理費		式	1		45,774				
		式	1		2,387,756	1	2,341,982		
六価カド溶出試験費		式	1		45,774			内-9号	
		式	0		0	-1	-45,774		
六価カド溶出試験費		式	0		0			内-10号	
		式	1		26,156	1	26,156		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-11号	
		式	1		52,900	1	52,900		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-12号	
		式	1		1,150,000	1	1,150,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-13号	
		式	1		594,000	1	594,000		

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良(15工区)工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 14,500			1	14,500	内-14号
遠隔臨場システム費		式	0 1		0 550,200			1	550,200	内-15号
営繕費		式	0 1		0 224,400			1	224,400	
快適ﾄｲﾚ		式	0 1		0 224,400			1	224,400	内-16号
現場環境改善費(率計上)		式	1 1		780,220 765,811			1	-14,409	
共通仮設費(率計上)		式	1 1		7,967,023 7,832,662			1	-134,361	
純工事費		式	1 1		87,460,658 88,462,921			1	1,002,263	
現場管理費		式	1 1		26,626,912 27,126,992			1	500,080	
工事原価		式	1 1		114,087,570 115,589,913			1	1,502,343	
一般管理費等		式	1 1		17,152,430 17,190,087			1	37,657	
工事価格		式	1 1		131,240,000 132,780,000			1	1,540,000	
消費税相当額		式	1 1		13,124,000 13,278,000			1	154,000	

設計内訳書

工事名	佐賀208号 川副地区改良（15工区）工事					（2回変更）	（個別合意）	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
工事費計			1		144,364,000						
		式	1		146,058,000	1	1,694,000				

0/430m3当たり内訳書

整地

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	427	127.6	54,485	427	54,485	
合 計					0			
					54,485		54,485	
変更積算金額					0			
					48,805		48,805	円/m3

0/90m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	94.2	248.2	23,380	94.2	23,380	
合 計					0			
					23,380		23,380	
変更積算金額					0			
					23,380		23,380	円/m3

0/60m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	55. 6	1, 620	90, 072	55. 6	90, 072	
合 計					0			
					90, 072		90, 072	
変更積算金額					0			
					90, 072		90, 072	円/m3

0/30m2当たり内訳書

基面整正

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	28. 7	359. 1	10, 306	28. 7	10, 306	
合 計					0			
					10, 306		10, 306	
変更積算金額					0			
					10, 306		10, 306	円/m2

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		1	345,100	345,100			WYB00001
		回	1	345,100	345,100	0	0	単一 23号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		124	8,550	1,060,200			
		日	124	8,550	1,060,200	0	0	
合計					1,258,832			
					0		-1,258,832	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		0	0	0			WYB00013
		回	1	345,100	345,100	1	345,100	単一 24号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		0	0	0			
		日	121	8,550	1,034,550	121	1,034,550	
合 計					0			
					1,379,650		1,379,650	
変更積算金額					0			
					1,235,855		1,235,855	円/式

1回当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（往復）	深層混合処理機(17' ラント2マシ)		1	1,470,000	1,470,000			WYB00003
		回	1	1,470,000	1,470,000	0	0	単一 25号
合 計					1,316,789			
					1,316,789		0	

一式当たり内訳書

借地料

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛使用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
借地料	6.1ヶ月 田		0	0	0			WYB00006
		m 2	119	295	35,105	119	35,105	単一 26号
合 計					0			
					35,105		35,105	
変更積算金額					0			
					35,105		35,105	円/式

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		7	7,300	51,100			
		検体	7	7,300	51,100	0	0	
合 計					45,774			
					0		-45,774	

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0			
		検体	4	7,300	29,200	4	29,200	
合 計					0			
					29,200		29,200	
変更積算金額					0			
					26,156		26,156	円/式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深層混合処理工 (ICT)	単軸施工 φ1200mm 打設長21.2m 杭長19.2m 340本		0		0			WYB00005
		式	1		52,900	1	52,900	単一 27号
合 計					0			
					52,900		52,900	
変更積算金額					0			
					52,900		52,900	円/式

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	深層混合処理機 スリ-式		0		0			WYB00004
		式	1		1,150,000	1	1,150,000	単一 28号
合 計					0			
					1,150,000		1,150,000	
変更積算金額					0			
					1,150,000		1,150,000	円/式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	594千円		0		0			WB010610
		式	1		594,000	1	594,000	単一 29号
合 計					0			
					594,000		594,000	
変更積算金額					0			
					594,000		594,000	円/式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人		0		0			WYB00002
		式	1		14,500	1	14,500	単一 30号
合計					0			
					14,500		14,500	
変更積算金額					0			
					14,500		14,500	円/式

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム費

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費	撮影機器、モニター機器の賃料		0		0			WYB00026
		式	1		169,400	1	169,400	単一 31号
遠隔臨場システム費	撮影機器の設置費		0		0			WYB00027
		式	1		100,000	1	100,000	単一 32号
遠隔臨場システム費	その他(ライセンス代、使用料、通信環境の整備等)		0		0			WYB00028
		式	1		280,800	1	280,800	単一 33号
合 計					0			
					550,200		550,200	
変更積算金額					0			
					550,200		550,200	円/式

一式当たり内訳書

快適ﾄｲﾛ

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適ﾄｲﾛ費用	1基		0	0	0			WYB00009
		月	4.4	51,000	224,400	4.4	224,400	単一 34号
合 計					0			
					224,400		224,400	
変更積算金額					0			
					224,400		224,400	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	深層混合処理	高炉セメントB 200kg/m ³ 杭径1200mm 長さ(打設長)23.0m 長さ(杭長)21.0m	単位	本	数量	1	単価	202,534
						1		202,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		0.226t/m φ1200mm 打設長23.0m 杭長21.0m		1	226,100	226,100	WYB00033	
			本	1	226,100	226,100	単一 13号	
	計					226,100		
	単価					226,100		
						226,100	円/本	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	表層混合処理	1mを超え2m以下 固化材100m ² あたり使用量 26t/100m ² 高炉セメントB	単位	m ²	数量	1	単価	4,170
						1		4,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 26t/100m ²		1	4,656	4,656	CB211410	
			m ²	1	4,656	4,656		
	計					4,656		
	単価					4,656		
						4,656	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	表層混合処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 24.2t/100m2 高炉セメントB	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,981
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	パック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 24.2t/100m2	m2	0	0	0	CB211410	
				1	4,444	4,444		
	計					0		
						4,444		
	単価					0		
						4,444	円/m2	
	変更積算単価					3,981	円/m2	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	深層混合処理(ICT)	高炉セメントB 179kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)21.2m 長さ(杭長)19.2m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		193,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理工 (ICT)	0.202t/m φ1200mm 打設長21.2m 杭長19.2m	本	0	0	0	WYB00050	
				1	216,100	216,100	単- 14号	
	計					0		
						216,100		
	単価					0		
						216,100	円/本	
	変更積算単価					193,600	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	プレキャストU型側溝	800×1300	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	0	0	0	WB821410	0	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0	0	0	CB240010	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.55	28,220	15,521	CB240210	0	
			1	4,367	4,367		4,367	
計					0		492,388	
単価					0		49,240	円/m
変更積算単価					49,240		49,240	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	足掛け金具		単位	本	数量	0	単価	0
						1		7,515
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛け金具設置	足掛け金具設置(削孔含む)		0	0	0	WYB00007		
		本	1	2,755	2,755	単- 16号		
足掛け金具材料費	樹脂被覆ステップ 後打ち(接着剤含む)		0	0	0	WYB00008		
		本	1	4,760	4,760	単- 17号		
計					0			
					7,515			
単価					0			
					7,515	円/本		
変更積算単価								
					7,515	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	現場打ち集水樹	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-25(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0	CB222950		
足掛け金具材料費	樹脂被覆ステップ 現場打ち用	個	0	0	0	WYB00010		
			3	2,140	6,420	単一 18号		
計					0			
					176,220			
単価					0			
					176,300	円/箇所		
変更積算単価					176,300	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	蓋	縞鋼板蓋 1000×1000柵穴用 スレ止め 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430		
縞鋼板蓋材料費	2分割 取手・スレ止・盗難防止チェーン付	組	0	0	0	単一 19号		
			1	106,100	106,100	単一 20号		
計					0			
単価					107,610			
変更積算単価					0			
					107,700	円/枚		
					107,700	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 10	
						歩掛使用年月	2022. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	畦畔盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		0	0	0	CB210410	
			m 3	1	4,310	4,310		
計						0		
						4,310		
単価						0		
						4,310	円/m3	
変更積算単価						4,310	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,609
						1		6,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,378	7,378	WB824010	
			m 3	1	7,378	7,378	単一 21号	
計						7,378		
						7,378		
単価						7,378		
						7,378	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,128
						1		1,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,260	1,260	CB227010	
			m 3	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円/m3	
						1,260		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,239
						1		2,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,500	2,500	WB020051	
			m 3	1	2,500	2,500	単- 22号	
計						2,500		
単価						2,500	円/m3	
						2,500		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	深層混合処理工	0.226t/m φ1200mm 打設長23.0m 杭長21.0m	単位	本	数量	1	単価	226,100
						1		226,100
						1		226,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.133	25,200	3,351			
		人	0.133	25,200	3,351			
特殊作業員			0.133	21,420	2,848			
		人	0.133	21,420	2,848			
普通作業員			0.4	17,955	7,182			
		人	0.4	17,955	7,182			
セメント	高炉B バラ		5.225	10,600	55,385			
		t	5.225	10,600	55,385			
削孔消耗材料費	粘性土		12.6	2,593	32,671			
		m	12.6	2,593	32,671			
削孔消耗材料費	砂質土		10.4	4,349	45,229			
		m	10.4	4,349	45,229			
深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機		0.267	177,100	47,285			WYB00034
		日	0.267	177,100	47,285			単一 35号
固化材サイロ	30t 移動型		0.133	12,500	1,662			
		日	0.133	12,500	1,662			
集中プラントミキサ	1m3 アジテータ1.5m3		0.133	10,800	1,436			
		日	0.133	10,800	1,436			
高圧グラウトポンプ	14.7MPa 50~200L/min		0.267	32,200	8,597			
		日	0.267	32,200	8,597			
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	排ガス型(第2次) 超低騒音型 200/220kVA		0.133	42,890	5,704			WYB00035
		日	0.133	42,890	5,704			単一 36号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	深層混合処理工	0.226t/m φ1200mm 打設長23.0m 杭長21.0m	単位	本	数量	1	226,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト流量・圧力測定装置	[記録式]流量0~400L/min 圧力0~3.9MPa		0.267	9,040	2,413		
		日	0.267	9,040	2,413		
補助バックホウ運転 [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第1次) 山積0.5m ³ 2.9t吊		0.169	54,990	9,293		WYB00036
		日	0.169	54,990	9,293		単一 37号
特許料金	中圧噴射攪拌工		23.75	100	2,375		
		m ³	23.75	100	2,375		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		669		
		式	1		669		
計					226,100		
単価					226,100		
					226,100		円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	深層混合処理工（ICT）	0.202t/m φ1200mm 打設長21.2m 杭長19.2m	単位	本	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.123	25,200	0	3,099	
	特殊作業員		人	0.123	21,420	0	2,634	
	普通作業員		人	0.399	17,955	0	7,164	
	セメント	高炉B バラ	t	4.264	10,600	0	45,198	
	削孔消耗材料費	粘性土	m	10.4	2,593	0	26,967	
	削孔消耗材料費	砂質土	m	8.8	4,349	0	38,271	
	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機	日	0.246	177,100	0	43,566	WYB00051 単一 38号
	固化材サイロ	30t 移動型	日	0.123	12,500	0	1,537	
	集中プラントミキサ	1m3 アジテータ1.5m3	日	0.123	10,800	0	1,328	
	高圧グラウトポンプ	14.7MPa 50~200L/min	日	0.246	32,200	0	7,921	
	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	排ガス型(第2次) 超低騒音型 200/220kVA	日	0.123	42,890	0	5,275	WYB00052 単一 39号

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	深層混合処理工（ICT）	0.202t/m φ1200mm 打設長21.2m 杭長19.2m	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト流量・圧力測定装置	[記録式]流量0～400L/min 圧力0～3.9MPa		0	0	0		
			日	0.246	9,040	2,223		
	補助バックホウ運転 [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00053
			日	0.157	54,990	8,633		単一 40号
	特許料金	中圧噴射攪拌工		0	0	0		
			m ³	21.715	100	2,171		
	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機 スリ-式		0	0	0		WYB00054
			日	0.246	79,350	19,520		単一 41号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		593		
	計					0		
						216,100		
	単価					0		
						216,100		円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	47,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,234	52,340		
U型側溝		800×1300×2000	個	5	83,100	415,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.98	2,350	4,653		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						472,500		
単価						47,250	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	足掛け金具設置	足掛け金具設置(削孔含む)	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.07	21,420	1,499			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.07	17,955	1,256			
	諸雑費(まるめ)			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,755			
	単価					0			
						2,755		円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単-17号	足掛け金具材料費	樹脂被覆ステップ 後打ち(接着剤含む)	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金具		樹脂被覆ステップ 後打ち(接着剤含む)		0	0	0		
			本	1	4,760	4,760		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,760		
単価						0		
						4,760	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単-18号	足掛け金具材料費	樹脂被覆ステップ 現場打ち用	単位	個	数量	0	単価	0
						1		2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛け金具		樹脂被覆ステップ 現場打ち		0	0	0		
			本	1	2,140	2,140		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,140		
単価						0		
						2,140	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	縞鋼板蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					75,500		
	単価					755	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 10 2022. 10 1.000-00-00-2-0	
単-20号	縞鋼板蓋材料費	2分割 取手・スレ止・盗難防止チェーン付	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縞鋼板蓋	2分割 取手・スレ止・盗難防止チェーン付 溶融亜鉛メッキ		0	0	0		
			組	1	106,100	106,100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						106,100		
	単価					0		
						106,100	円/組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-21号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,378
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	7,378	7,378		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計							
						7,378		
	単価							
						7,378	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) 江上建設	m ³	100	2,500	250,000		
計						250,000		
単価						2,500	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	単価	345,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	25,200	75,600		
	電工		人	2	22,575	45,150		
	設備機械工		人	2	25,725	51,450		
	普通作業員		人	3	17,955	53,865		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	2	30,800	61,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		57,435		
	計					345,100		
	単価					345,100		
						345,100	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m ³ /h級	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	25,200	75,600		
	電工			0	0	0		
			人	2	22,575	45,150		
	設備機械工			0	0	0		
			人	2	25,725	51,450		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	17,955	53,865		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	2	30,800	61,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
			式	1		57,435		
	計					0		
						345,100		
	単価					0		
						345,100	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	重建設機械分解組立輸送 (往復)	深層混合処理機 (1プレート2マシン)	単位	回	数量	1	単価	1,470,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				16	21,420		342,720	
			人	16	21,420		342,720	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		2.4	43,300		103,920	
			日	2.4	43,300		103,920	
運搬費等率 229%				1			1,022,805	
			式	1			1,022,805	
諸雑費 (まるめ)				1			555	
			式	1			555	
計							1,470,000	
							1,470,000	
単価							1,470,000	
							1,470,000	円/回

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 05 2022. 05 1.000-00-00-2-0	
単-26号	借地料	6.1ヶ月 田	単位	m ²	数量	0	単価	0	
						1		295	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
借地料（m ² 入力）		295円		0	0	0	WB010230		
			m ²	1	295	295	単- 42号		
計						0			
単価						295	円/m ²		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-27号	深層混合処理工（ICT）	単軸施工 φ1200mm 打設長21.2m 杭長19.2m 340本	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		52,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	2.099	25,200	52,894			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
単価						52,900	円/式		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	システム初期費（ICT）	深層混合処理機 スラリー式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,150,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費（ICT）	深層混合処理機 スラリー式		0		0		
			式	1		1,150,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,150,000		
	単価					0		
						1,150,000	円/式	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	594千円	単位	式	数量	1	単価	594,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用							
			式	1		594,000		
	計					594,000		
	単価					594,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-30号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		14,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員					0	0	0	
				人	0.5	29,000	14,500	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							14,500	
単価							0	
							14,500	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-31号	遠隔臨場システム費	撮影機器、モーター機器の賃料	単位	式	数量	0	単価	0
						1		169,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場システム費		撮影機器、モーター機器の賃料			0		0	
				式	1		169,400	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							169,400	
単価							0	
							169,400	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-32号	遠隔臨場システム費	撮影機器の設置費	単位	式	数量	0	単価	0
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費		撮影機器の設置費		0		0		
			式	1		100,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						100,000		
単価						0		
						100,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-33号	遠隔臨場システム費	その他(ライセンス代、使用料、通信環境の整備等)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		280,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費		その他(ライセンス代、使用料、通信環境の整備等)		0		0		
			式	1		280,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						280,800		
単価						0		
						280,800	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	快適トイレ費用	1基	単位	月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ賃料	1基		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		51,000
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						51,000		
	単価					0		
						51,000	円/月	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機	単位	日	数量	1	177,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	25,515	25,515	
			人	1	25,515	25,515	
	軽油	1. 2号		49	142	6,958	
			L	49	142	6,958	
	深層混合処理機 [単軸式・小型地盤改良機]	質量25～30t トルク71.1kN・m		1.59	90,900	144,531	
			供用日	1.59	90,900	144,531	
	諸雑費（まるめ）			1		96	
			式	1		96	
	計					177,100	
						177,100	
	単価					177,100	円/日
						177,100	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	排ガス型(第2次) 超低騒音型 200/220kVA	単位	日	数量	1	42,890
						1	42,890
						1	42,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		183	142	25,986	
			L	183	142	25,986	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排ガス型(第2次) 超低騒音型 200/220kVA		1	16,900	16,900	
			日	1	16,900	16,900	
諸雑費 (まるめ)				1		4	
			式	1		4	
計						42,890	
						42,890	
単価						42,890	円/日
						42,890	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	補助バックホウ運転 [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	54,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	25,515	25,515		
			人	1	25,515	25,515		
軽油		1. 2号		62	142	8,804		
			L	62	142	8,804		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.5m3 2.9t吊		1.64	12,600	20,664		
			供用日	1.64	12,600	20,664		
諸雑費 (まるめ)				1		7		
			式	1		7		
計						54,990		
単価						54,990		
						54,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一38号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	25,515	25,515		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	49	142	6,958		
	深層混合処理機 [単軸式・小型地盤改良機]	質量25～30t トルク71.1kN・m		0	0	0		
			供用日	1.59	90,900	144,531		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		96		
	計					0		
						177,100		
	単価					0		
						177,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	排ガス型(第2次) 超低騒音型 200/220kVA	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	183	142	25,986			42,890
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排ガス型(第2次) 超低騒音型 200/220kVA		0	0	0			
			日	1	16,900	16,900			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		4			
	計					0			
						42,890			
	単価					0			
						42,890		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	補助バックホウ運転 [標準・クレーン機能付]	排ガス型(第1次) 山積0.5m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
	運転手 (特殊)		人	1	25,515	25,515		
	軽油	1. 2号	L	62	142	8,804		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.5m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.64	12,600	20,664		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						54,990		
	単価					0		
						54,990	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 3 2022. 2 1.000-00-00-2-0	
単-41号	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		79,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ICT建設機械経費加算額	深層混合処理機 スラリー式		0	0	0		
			日	1.59	49,900	79,341		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						79,350		
	単価					0		
						79,350	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0	
単-42号	借地料（m2入力）	295円	単位	m2	数量	1	単価	295
						1		295
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料							
			m2	1	295	295		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					295		
	単価					295	円/m2	