

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 9月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第三課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289580030	1 4) 単価適用年月	2022年 9月
4) 契約区分	単年度 (繰越を含む) の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 9月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	184, 712, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	184, 712, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	459日間 自 令和 4年 9月26日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (2回変更) 至 令和 5年12月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	1, 979, 731
		2 3) 公 告 日	令和 4年 7月20日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部 (渡地区)		式	1		53,411,921				
		式	1		55,662,749	1	2,250,828		
橋台工		式	1		23,238,573				
		式	1		22,859,012	1	-379,561		
作業土工		式	1		2,360,272				
		式	1		1,980,711	1	-379,561		
床掘り	土砂							内-1号	
		m3	170		49,819				
		m3	170		49,819	0	0		
床掘り	土砂							内-2号	
		m3	410		183,111				
		m3	410		183,111	0	0		
床掘り	土砂							内-3号	
		m3	60		65,482				
		m3	60		65,482	0	0		
埋戻し								内-4号	
		m3	490		805,825				
		m3	490		805,825	0	0		
埋戻し								内-5号	
		m3	1,100		523,804				
		m3	0		0	-1,100	-523,804		
埋戻し								内-6号	
		m3	0		0				
		m3	810		381,587	810	381,587		
基面整正								内-7号	
		m2	40		15,273				
		m2	40		15,273	0	0		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満							内-8号	
		m3	1,000		249,237				
		m3	0		0	-1,000	-249,237		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満							内-9号	
		m3	0		0				
		m3	680		166,729	680	166,729		

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,020 0		467,721 0	-1,020	-467,721	内-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 680		0 312,885	680	312,885	内-11号	
場所打杭工		式	1 1		11,839,313 11,839,313	0	0		
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 26m	本	4 4	2,948,287 2,948,287	11,793,148 11,793,148	0	0	単-1号	
積込み (コンクリート殻)		m3	7 7		7,556 7,556	0	0	内-12号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	7 7		8,735 8,735	0	0	内-13号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7 7		29,874 29,874	0	0	内-14号	
橋台躯体工		式	1 1		9,038,988 9,038,988	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉)W/C規定 なし 敷厚 10cm	m2	36 36		127,430 127,430	0	0	内-15号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	204 204	22,943 22,943	4,680,372 4,680,372	0	0	単-2号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.62 0.62	177,524 177,524	110,064 110,064	0	0	単-3号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	5.39 5.39	175,482 175,482	945,847 945,847	0	0	単-4号	

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D29~32	t	1.11	176,446	195,855	0	0	単-5号	
アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZ5	本	8	4,506	36,048	0	0	単-6号	
機械式鉄筋定着加工費	1m以下 呼び径D13	箇所	78	286.3	22,331	0	0	単-7号	
機械式鉄筋定着加工費	1m超~2m以下 呼び径D16	箇所	33	325.6	10,744	0	0	単-8号	
機械式鉄筋定着加工費	2m超~3m以下 呼び径D16	箇所	27	394.2	10,643	0	0	単-9号	
機械式鉄筋定着加工費	2m超~3m以下 呼び径D19	箇所	72	467.8	33,681	0	0	単-10号	
型枠	一般型枠	m2	220		1,799,616	0	0	内-16号	
円形型枠	D250	m	14		17,874	0	0	内-17号	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$	空m3	40		125,717	0	0	内-18号	
支保	$40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2 [120 < t \leq 250\text{cm}]$	空m3	10		51,246	0	0	内-19号	
足場	安全ネット必要	掛m2	220		871,520	0	0	内-20号	
構造物撤去工		式	1		4,226,270	1	284,377		

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		1,800,148				
			1		1,510,098	1	-290,050		
床掘り(掘削)	土砂		1,100		424,297			内-21号	
		m3	0		0	-1,100	-424,297		
床掘り(掘削)	土砂		0		0			内-22号	
		m3	810		309,097	810	309,097		
床掘り	土砂		160		53,619			内-23号	
		m3	160		53,619	0	0		
床掘り	土砂		350		156,953			内-24号	
		m3	350		156,953	0	0		
床掘り	土砂		40		50,353			内-25号	
		m3	40		50,353	0	0		
埋戻し			640		562,103			内-26号	
		m3	640		562,103	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		960		440,154			内-27号	
		m3	0		0	-960	-440,154		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-28号	
		m3	660		300,940	660	300,940		
整地	残土受入れ地での処理		960		112,669			内-29号	
		m3	0		0	-960	-112,669		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-30号	
		m3	660		77,033	660	77,033		
構造物取壊し工			1		1,620,830				
		式	1		1,943,761	1	322,931		

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	109	14,870	1,620,830	0	0	単-11号	
			109	14,870	1,620,830				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	0	0	38	283,518	単-12号	
			38	7,461	283,518				
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	0		0	6	5,967	内-31号	
			6		5,967				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0		0	19	10,234	内-32号	
			19		10,234				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	0	0	0	140	23,212	単-13号	
			140	165.8	23,212				
運搬処理工		式	1		805,292	1	251,496		
			1		1,056,788				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	109	1,503	163,827	0	0	単-14号	
			109	1,503	163,827				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	38	46,094	単-15号	
			38	1,213	46,094				
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	0	0	7	18,690	単-16号	
			7	2,670	18,690				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	109	5,885	641,465	0	0	単-17号	
			109	5,885	641,465				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0	38	157,662	単-18号	
			38	4,149	157,662				
殻処分	アスファルト殻	m3	0	0	0	7	29,050	単-19号	
			7	4,150	29,050				

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		25,947,078				
		式	1		28,293,090	1	2,346,012		
施工ヤード工		式	1		1,389,142				
		式	1		2,302,781	1	913,639		
ヤード造成 (設置)		m3	210		178,293			内-33号	
		m3	0		0	-210	-178,293		
ヤード造成 (設置)		m3	0		0			内-34号	
		m3	210		189,588	210	189,588		
ヤード造成 (撤去)		m3	210		171,774			内-35号	
		m3	0		0	-210	-171,774		
ヤード造成 (撤去)		m3	0		0			内-36号	
		m3	210		183,069	210	183,069		
土のう (設置)	大型土のう	袋	163		820,704			内-37号	
		袋	0		0	-163	-820,704		
土のう (設置)	大型土のう	袋	0		0			内-38号	
		袋	163		1,546,256	163	1,546,256		
土のう (撤去)	大型土のう	袋	163		218,371			内-39号	
		袋	0		0	-163	-218,371		
土のう (撤去)	大型土のう	袋	0		0			内-40号	
		袋	163		383,868	163	383,868		
迂回路工		式	1		5,353,609				
		式	1		6,785,982	1	1,432,373		
迂回路 (設置)		m3	320		265,474			内-41号	
		m3	0		0	-320	-265,474		

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
迂回路 (設置)		m3	0 320		0 281,201	320	281,201	内-42号	
迂回路 (撤去)		m3	320 0		266,291 0	-320	-266,291	内-43号	
迂回路 (撤去)		m3	0 320		0 283,802	320	283,802	内-44号	
敷砂利 (設置)	再生クラッシュラン (RC-40)) 敷厚 100mm	m2	260 260		95,371 95,371	0	0	内-45号	
敷砂利 (撤去)	再生クラッシュラン (RC-40)) 敷厚 100mm	m2	260 260		21,285 21,285	0	0	内-46号	
土のう (設置)	大型土のう	袋	256 0		1,288,540 0	-256	-1,288,540	内-47号	
土のう (設置)	大型土のう	袋	0 256		0 2,428,476	256	2,428,476	内-48号	
土のう (撤去)	大型土のう	袋	256 0		342,475 0	-256	-342,475	内-49号	
土のう (撤去)	大型土のう	袋	0 256		0 601,674	256	601,674	内-50号	
仮設ガードレール (設置)	プレキャスト基礎	m	87 87		2,559,737 2,559,737	0	0	内-51号	
仮設ガードレール (撤去)	プレキャスト基礎	m	87 87		430,017 430,017	0	0	内-52号	
現場発生品運搬	仮設ガードレール	回	11 11		84,419 84,419	0	0	内-53号	

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1		16,737,795				
			1		16,737,795	0	0		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	108		13,577,781			内-54号	
			108		13,577,781	0	0		
切梁・腹起し		t	27.4		3,160,014			内-55号	
			27.4		3,160,014	0	0		
法面吹付工		式	1		1,373,481				
			1		1,373,481	0	0		
モルタル吹付	高炉 厚5cm	m2	191	7,191	1,373,481			単-20号	
			191	7,191	1,373,481	0	0		
構造物取壊し工		式	1		123,672				
			1		123,672	0	0		
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	191	647.5	123,672			単-21号	
			191	647.5	123,672	0	0		
運搬処理工		式	1		64,680				
			1		64,680	0	0		
殻運搬	モルタル殻	m3	10	1,407	14,070			単-22号	
			10	1,407	14,070	0	0		
殻処分	モルタル殻	m3	10	5,061	50,610			単-23号	
			10	5,061	50,610	0	0		
交通管理工		式	1		904,699				
			1		904,699	0	0		

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	72		904,699			内-56号	
			72		904,699	0	0		
直接工事費		式	1		53,411,921				
			1		55,662,749	1	2,250,828		
共通仮設費		式	1		12,654,924				
			1		12,889,794	1	234,870		
共通仮設費		式	1		5,525,482				
			1		5,542,958	1	17,476		
運搬費		式	1		4,940,925				
			1		4,940,925	0	0		
建設機械運搬費		式	1		122,611			内-57号	
			1		122,611	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,590,567			内-58号	
			1		3,590,567	0	0		
仮設材運搬費		式	1		1,227,747			内-59号	
			1		1,227,747	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		584,557				
			1		602,033	1	17,476		
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,129,442				
			1		7,346,836	1	217,394		
純工事費		式	1		66,066,845				
			1		68,552,543	1	2,485,698		
現場管理費		式	1		23,293,043				
			1		24,039,550	1	746,507		

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			1		145,087,592				
		式	1		152,829,015	1	7,741,423		
一般管理費等			1		22,832,408				
		式	1		23,870,985	1	1,038,577		
工事価格			1		167,920,000				
		式	1		176,700,000	1	8,780,000		
消費税相当額			1		16,792,000				
		式	1		17,670,000	1	878,000		
工事費計			1		184,712,000				
		式	1		194,370,000	1	9,658,000		

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (大柿地区)		式	1		32,990,606				
		式	1		36,023,160	1	3,032,554		
橋梁床版工		式	1		7,457,430				
		式	1		7,457,430	0	0		
上部工撤去工		式	1		7,457,430				
		式	1		7,457,430	0	0		
高欄撤去		m	80	1,442	115,360			単-1号	
		m	80	1,442	115,360	0	0		
伸縮装置撤去		m	6	11,623	69,738			単-2号	
		m	6	11,623	69,738	0	0		
吊り用コア削孔	削孔径 φ100mm	m	35		943,768			内-1号	
		m	35		943,768	0	0		
床版カッター切断	切断深さ 20cm<t≤25cm	m	243		3,158,237			内-2号	
		m	243		3,158,237	0	0		
床版カッター切断	切断深さ 25cm<t≤30cm	m	11		196,918			内-3号	
		m	11		196,918	0	0		
床版ブロック撤去		m2	126	12,133	1,528,758			単-3号	
		m2	126	12,133	1,528,758	0	0		
桁上床版破碎		m3	5	73,861	369,305			単-4号	
		m3	5	73,861	369,305	0	0		
主桁撤去	35t/本～60t/本未満	式	1		930,673			内-4号	
		式	1		930,673	0	0		
桁材切断	部材厚 t=10mmまで	m	21		73,777			内-5号	
		m	21		73,777	0	0		

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁材切断	部材厚 t=20mmまで	m	10	41,695	41,695	0	0	内-6号	
			10						
桁材切断	部材厚 t=30mmまで	m	3	14,843	14,843	0	0	内-7号	
			3						
支承撤去縁切		支承	4	11,456	45,824	0	0	単-5号	
			4	11,456	45,824				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	29	14,870	431,230	0	0	単-6号	
			29	14,870	431,230				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	34	1,503	51,102	0	0	単-7号	
			34	1,503	51,102				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	34	5,885	200,090	0	0	単-8号	
			34	5,885	200,090				
スクラップ処分	へび-H1	t	22.4	-31,870	-713,888	0	0	単-9号	
			22.4	-31,870	-713,888				
構造物撤去工		式	1	11,684,556	11,684,556	0	0		
			1		11,684,556				
作業土工		式	1	90,148	90,148	0	0		
			1	90,148					
床掘り(掘削)	土砂	m3	80	28,551	28,551	0	0	内-8号	
			80		28,551				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	52,766	52,766	0	0	内-9号	
			80		52,766				
整地	残土受入れ地での処理	m3	80	8,831	8,831	0	0	内-10号	
			80		8,831				

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下部工撤去工		式	1 1		1,234,210 1,234,210	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	83 83	14,870 14,870	1,234,210 1,234,210	0	0	単-10号	
旧橋脚撤去工		式	1 1		9,266,774 9,266,774	0	0		
吊り用ア削孔	削孔径 φ 150mm	m	87 87		3,014,079 3,014,079	0	0	内-11号	
ワイヤーソーング	鉄筋コンクリート	m2	61 61		3,839,266 3,839,266	0	0	内-12号	
切断ブロック撤去		式	1 1		1,432,009 1,432,009	0	0	内-13号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	66 66	14,870 14,870	981,420 981,420	0	0	単-11号	
運搬処理工		式	1 1		1,093,424 1,093,424	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	148 148	1,503 1,503	222,444 222,444	0	0	単-12号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	148 148	5,885 5,885	870,980 870,980	0	0	単-13号	
コンクリート橋足場等設置工		式	1 1		3,841,720 3,841,720	0	0		
橋梁足場工		式	1 1		3,005,145 3,005,145	0	0		

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版足場	プレートカーター・ボックスカーター		m2	240 240		608,235 608,235	0	0	内-14号
足場	安全ネット必要		掛m2	610 610		2,396,910 2,396,910	0	0	内-15号
橋梁防護工			式	1 1		446,375 446,375	0	0	
板張防護			m2	210 210		345,647 345,647	0	0	内-16号
シート張防護			m2	210 210		100,728 100,728	0	0	内-17号
昇降用設備工			式	1 1		390,200 390,200	0	0	
登り栈橋			箇所	1 1		390,200 390,200	0	0	内-18号
仮設工			式	1 1		10,006,900 13,039,454	1	3,032,554	
工事用道路工			式	1 1		9,102,201 12,134,755	1	3,032,554	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	1,200 0		1,342,903 0	-1,200	-1,342,903	内-19号
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	0 1,200		0 2,535,728	1,200	2,535,728	内-20号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	1,200 0		1,304,692 0	-1,200	-1,304,692	内-21号

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上	m3	0 1,200			0 2,497,516	1,200	2,497,516	内-22号
土のう (設置)		袋	330 0			1,728,182 0	-330	-1,728,182	内-23号
土のう (設置)		袋	0 330			0 2,441,957	330	2,441,957	内-24号
土のう (撤去)		袋	330 0			508,697 0	-330	-508,697	内-25号
土のう (撤去)		袋	0 330			0 441,827	330	441,827	内-26号
袋詰玉石 (設置)	2t用 (流用品)	袋	452 452			2,123,716 2,123,716	0	0	内-27号
袋詰玉石 (撤去)	2t用	袋	452 452			2,094,011 2,094,011	0	0	内-28号
交通管理工		式	1 1			904,699 904,699	0	0	
交通誘導警備員		人日	72 72			904,699 904,699	0	0	内-29号
直接工事費		式	1 1			32,990,606 36,023,160	1	3,032,554	
共通仮設費		式	1 1			7,239,461 7,607,714	1	368,253	
共通仮設費		式	1 1			2,169,701 2,199,849	1	30,148	

設計内訳書

工事名	R 4 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 1) 外工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		1,768,554			
			式	1		1,768,554	0	0	
重建設機械分解組立輸送費			式	1		1,768,554			内-30号
			式	1		1,768,554	0	0	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		401,147			
			式	1		431,295	1	30,148	
共通仮設費 (率計上)			式	1		5,069,760			
			式	1		5,407,865	1	338,105	
純工事費			式	1		40,230,067			
			式	1		43,630,874	1	3,400,807	
現場管理費			式	1		15,497,637			
			式	1		16,606,048	1	1,108,411	
工事原価			式	1		55,727,704			
			式	1		60,236,922	1	4,509,218	

170m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		174	291. 9	50, 790			CB210030
		m 3	174	291. 9	50, 790	0	0	
合 計					49, 819			
					49, 819		0	

410m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		406	459.8	186,678			CB210030
		m 3	406	459.8	186,678	0	0	
合 計					183,111			
					183,111		0	

60m3当たり内訳書

床掘り

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		58	1,151	66,758			CB210030
		m 3	58	1,151	66,758	0	0	
合 計					65,482			
					65,482		0	

490m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		489	1,680	821,520			CB210410
		m ³	489	1,680	821,520	0	0	
合 計					805,825			
					805,825		0	

1,100/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		1,116	478.5	534,006			CB210410
		m ³	1,116	478.5	534,006	0	0	
合計					523,804			
					0		-523,804	

0/810m3当たり内訳書

埋戻し

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上		0	0	0			CB210410
		m 3	813	478.5	389,020	813	389,020	
合 計					0			
					389,020		389,020	
変更積算金額					0			
					381,587		381,587	円/m3

40m2当たり内訳書

基面整正

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			40. 3	386. 4	15, 571			CB210080
		m 2	40. 3	386. 4	15, 571	0	0	
合 計					15, 273			
					15, 273		0	

1,000/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,018	249.6	254,092			CA900010
		m 3	1,018	249.6	254,092	0	0	
合 計					249,237			
					0		-249,237	

0/680m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	681	249. 6	169, 977	681	169, 977	
合 計					0			
					169, 977		169, 977	
変更積算金額					0			
					166, 729		166, 729	円/m3

1,020/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1,018	468.4	476,831			CB210110
		m3	1,018	468.4	476,831	0	0	
合計					467,721			
					0		-467,721	

0/680m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m3	681	468.4	318,980	681	318,980	
合 計					0			
					318,980		318,980	
変更積算金額					0			
					312,885		312,885	円/m3

7m3当たり内訳書

第 12号内訳書 積込み
(コンクリート殻)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用		7.2	1,070	7,704			CA900320
		m 3	7.2	1,070	7,704	0	0	
合 計					7,556			
					7,556		0	

7m3当たり内訳書

殻運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	7.2	1,237	8,906			CB227010
			7.2	1,237	8,906	0	0	
合 計					8,735			
					8,735		0	

7m3当たり内訳書

穀処分

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費 (m3)			7.2	4,230	30,456			WB020051
		m3	7.2	4,230	30,456	0	0	単一 35号
合 計					29,874			
					29,874		0	

36m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		3.6	33,060	119,016			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	3.6	33,060	119,016	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2.6	4,191	10,896			CB240210
		m 2	2.6	4,191	10,896	0	0	
合 計					127,430			
					127,430		0	

220m2当たり内訳書

型枠

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		223	8,228	1,834,844			CB240210
		m ²	223	8,228	1,834,844	0	0	
合計					1,799,616			
					1,799,616		0	

14m当たり内訳書

円形型枠

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		13.6	1,340	18,224			CB420860
		m	13.6	1,340	18,224	0	0	
合 計					17,874			
					17,874		0	

40空m3当たり内訳書

支保

第 18号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ び結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m ³	41	3, 126	128, 166			WB252210
			41	3, 126	128, 166	0	0	単一 45号
合 計					125, 717			
					125, 717		0	

10空m3あたり内訳書

支保

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m ² <f ≤ 80kN/m ² [120<t ≤ 250cm] 標準(1.0)	空m ³	10	5,225	52,250			WB252210
			10	5,225	52,250	0	0	単一 46号
合 計					51,246			
					51,246		0	

220掛m2当たり内訳書

足場

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		220	4,039	888,580			WB252110
		掛m ²	220	4,039	888,580	0	0	単一 47号
合 計					871,520			
					871,520		0	

1,100/0m3あたり内訳書

床掘り(掘削)

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満		1,116	387.6	432,561			CA900020
		m3	1,116	387.6	432,561	0	0	
合 計					424,297			
					0		-424,297	

0/810m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	0 813	0 387.6	0 315,118			CA900020
合計					0 315,118			
変更積算金額					0 309,097			円/m ³

160m3当たり内訳書

床掘り

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 有り		159	343. 8	54, 664			CB210030
		m 3	159	343. 8	54, 664	0	0	
合 計					53, 619			
					53, 619		0	

350m3当たり内訳書

床掘り

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り		348	459.8	160,010			CB210030
		m 3	348	459.8	160,010	0	0	
合 計					156,953			
					156,953		0	

40m3当たり内訳書

床掘り

第 25号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り		44.6	1,151	51,334			CB210030
		m 3	44.6	1,151	51,334	0	0	
合 計					50,353			
					50,353		0	

640m3当たり内訳書

埋戻し

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		638	898.2	573,051			CB210410
		m 3	638	898.2	573,051	0	0	
合 計					562,103			
					562,103		0	

960/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下		958	468.4	448,727			CB210110
		m3	958	468.4	448,727	0	0	
合計					440,154			
					0		-440,154	

0/660m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	655	468.4	306,802	655	306,802	CB210110
合計					306,802		306,802	
変更積算金額					300,940		300,940	円/m3

960/0m3当たり内訳書

整地

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		958	119.9	114,864			CA900310
		m 3	958	119.9	114,864	0	0	
合 計					112,669			
					0		-112,669	

0/660m3当たり内訳書

整地

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	655	119. 9	78, 534	655	78, 534	
合 計					0			
					78, 534		78, 534	
変更積算金額					0			
					77, 033		77, 033	円/m3

0/6m当たり内訳書

舗装版切断

第 31号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	5.8	1,049	6,084	5.8	6,084	
合 計					0			
					6,084		6,084	
変更積算金額					0			
					5,967		5,967	円/m

0/19m当たり内訳書

舗装版切断

第 32号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		0	0	0			CB430510
		m	19	549.2	10,434	19	10,434	
合計					0			
					10,434		10,434	
変更積算金額					0			
					10,234		10,234	円/m

210/0m3当たり内訳書

第 33号内訳書
 ヤト^レ造成
 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		209	249.6	52,166			CA900010
		m 3	209	249.6	52,166	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		209	468.4	97,895			CB210110
		m 3	209	468.4	97,895	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		209	151.7	31,705			CA900310
		m 3	209	151.7	31,705	0	0	
合 計					178,293			
					0		-178,293	

0/210m3当たり内訳書

第 34号内訳書
 ヤト造
 成
 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	209	249.6	52,166	209	52,166	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	209	523.5	109,411	209	109,411	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	209	151.7	31,705	209	31,705	
合 計					0			
					193,282		193,282	
変更積算金額					0			
					189,588		189,588	円/m3

210/0m3当たり内訳書

第 35号内訳書
 ヤード造成
 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		209	249.6	52,166			CA900010
		m 3	209	249.6	52,166	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		209	468.4	97,895			CB210110
		m 3	209	468.4	97,895	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		209	119.9	25,059			CA900310
		m 3	209	119.9	25,059	0	0	
合 計					171,774			
					0		-171,774	

0/210m3当たり内訳書

第 36号内訳書
 ヤード造成
 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	209	249.6	52,166	209	52,166	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	209	523.5	109,411	209	109,411	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	209	119.9	25,059	209	25,059	
合 計					0			
					186,636		186,636	
変更積算金額					0			
					183,069		183,069	円/m3

163/0袋当たり内訳書

第 37号内訳書
土のう (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		163	4,534	739,042			WB252730
		袋	163	4,534	739,042	0	0	単一 53号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		136	249.6	33,945			CA900010
		m ³	136	249.6	33,945	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		136	468.4	63,702			CB210110
		m ³	136	468.4	63,702	0	0	
合 計					820,704			
					0		-820,704	

0/163袋当たり内訳書

第 38号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	163	4,534	739,042	163	739,042	単一 54号
大型土のう積み			0	0	0			WYB00005
		袋	163	1,613	262,919	163	262,919	単一 55号
大型土のう運搬	L=11.0km以下		0	0	0			WYB00007
		袋	163	3,524	574,412	163	574,412	単一 56号
合 計					0			
					1,576,373		1,576,373	
変更積算金額					0			
					1,546,256		1,546,256	円/袋

163/0袋当たり内訳書

第 39号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		163	666.7	108,672			WB252730
		袋	163	666.7	108,672	0	0	単一 57号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		136	249.6	33,945			CA900010
		m ³	136	249.6	33,945	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		136	468.4	63,702			CB210110
		m ³	136	468.4	63,702	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		136	119.9	16,306			CA900310
		m ³	136	119.9	16,306	0	0	
合 計					218,371			
					0		-218,371	

0/163袋当たり内訳書

第 40号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	163	666.7	108,672	163	108,672	単一 58号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	136	249.6	33,945	136	33,945	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	136	1,709	232,424	136	232,424	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	136	119.9	16,306	136	16,306	
合 計					0			
					391,347		391,347	
変更積算金額					0			
					383,868		383,868	円/袋

320/0m3当たり内訳書

迂回路
第 41号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	32.4	387.6	12,558	0	0	CA900020
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	291	249.6	72,633	0	0	CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m ³	291	468.4	136,304	0	0	CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	324	151.7	49,150	0	0	CA900310
合 計					265,474			
					0		-265,474	

0/320m3当たり内訳書

迂回路
第 42号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	0 32.4	0 387.6	0 12,558			CA900020
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0 291	0 249.6	0 72,633			CA900010
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m ³	0 291	0 523.5	0 152,338			CB210110
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	0 324	0 151.7	0 49,150			CA900310
合 計					0 286,679			
変更積算金額					0 281,201			
							281,201	円/m ³

320/0m3当たり内訳書

迂回路
第 43号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		324	249.6	80,870			CA900010
		m 3	324	249.6	80,870	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		324	468.4	151,761			CB210110
		m 3	324	468.4	151,761	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		324	119.9	38,847			CA900310
		m 3	324	119.9	38,847	0	0	
合 計					266,291			
					0		-266,291	

0/320m3当たり内訳書

迂回路
第 44号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	324	249.6	80,870	324	80,870	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	324	523.5	169,614	324	169,614	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	324	119.9	38,847	324	38,847	
合 計					0			
					289,331		289,331	
変更積算金額					0			
					283,802		283,802	円/m3

260m2当たり内訳書

第 45号内訳書 敷砂利 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	25.9	151.7	3,929			CA900310
		m ³	25.9	151.7	3,929	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 ほぐし土量	m ³	31.1	3,000	93,300			WYB00001
		m ³	31.1	3,000	93,300	0	0	単一 59号
合計					95,371			
					95,371		0	

260m2当たり内訳書

第 46号内訳書 敷砂利 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		25.9	249.6	6,464			CA900010
		m 3	25.9	249.6	6,464	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		25.9	468.4	12,131			CB210110
		m 3	25.9	468.4	12,131	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		25.9	119.9	3,105			CA900310
		m 3	25.9	119.9	3,105	0	0	
合 計					21,285			
					21,285		0	

256/0袋当たり内訳書

第 47号内訳書
土のう (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		256	4,534	1,160,704			WB252730
		袋	256	4,534	1,160,704	0	0	単一 53号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		213	249.6	53,164			CA900010
		m ³	213	249.6	53,164	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		213	468.4	99,769			CB210110
		m ³	213	468.4	99,769	0	0	
合 計					1,288,540			
					0		-1,288,540	

0/256袋当たり内訳書

第 48号内訳書
土のう
(設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	256	4,534	1,160,704	256	1,160,704	単一 54号
大型土のう積み			0	0	0			WYB00016
		袋	256	1,613	412,928	256	412,928	単一 60号
大型土のう運搬	L=11.0km以下		0	0	0			WYB00022
		袋	256	3,524	902,144	256	902,144	単一 61号
合 計					0			
					2,475,776		2,475,776	
変更積算金額					0			
					2,428,476		2,428,476	円/袋

256/0袋当たり内訳書

第 49号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		256	666.7	170,675			WB252730
		袋	256	666.7	170,675	0	0	単一 57号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		213	249.6	53,164			CA900010
		m ³	213	249.6	53,164	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		213	468.4	99,769			CB210110
		m ³	213	468.4	99,769	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		213	119.9	25,538			CA900310
		m ³	213	119.9	25,538	0	0	
合 計					342,475			
					0		-342,475	

0/256袋当たり内訳書

第 50号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	256	666.7	170,675	256	170,675	単一 58号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	213	249.6	53,164	213	53,164	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	213	1,709	364,017	213	364,017	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	213	119.9	25,538	213	25,538	
合 計					0			
					613,394		613,394	
変更積算金額					0			
					601,674		601,674	円/袋

87m当たり内訳書

仮設ガードレール
第 51号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		87	6,049	526,263			WB821110
		m	87	6,049	526,263	0	0	単一 62号
ガードレール (材料費)	Gr-C-2B(基礎ブロック用)		87	7,390	642,930			WYB00002
		m	87	7,390	642,930	0	0	単一 63号
ガードレール基礎ブロック (材料費)	B=400 L=3000		29	46,000	1,334,000			WYB00003
		個	29	46,000	1,334,000	0	0	単一 64号
連結プレート (材料費)	置式用		28	3,800	106,400			WYB00004
		個	28	3,800	106,400	0	0	単一 65号
合 計					2,559,737			
					2,559,737		0	

87m当たり内訳書

仮設ガードレール
第 52号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下		87	5,039	438,393			WB821130
		m	87	5,039	438,393	0	0	単一 66号
合 計					430,017			
					430,017		0	

11回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 53号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付4〜4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 2.0km以下 2.6t超2.95t以下		11	7,824	86,064			CB010410
		回	11	7,824	86,064	0	0	
合 計					84,419			
					84,419		0	

108枚当たり内訳書

鋼矢板

第 54号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入 (50 < Nmax x ≤ 600)	250 < Nmax ≤ 375 III型 9m以下		108	103,700	11,199,600			WB251390
		枚	108	103,700	11,199,600	0	0	単一 67号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50 < Nmax ≤ 600) III型 陸上		1	426,800	426,800			WB251380
		回	1	426,800	426,800	0	0	単一 68号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		108	7,464	806,112			WB251370
		枚	108	7,464	806,112	0	0	単一 69号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	57,560	57,560			WB251380
		回	1	57,560	57,560	0	0	単一 70号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 117日 無 有 3500円 無 1回		108	12,520	1,352,160			WB250150
		枚	108	12,520	1,352,160	0	0	単一 71号
合 計					13,577,781			
					13,577,781		0	

27.4t当たり内訳書

切梁・腹起し

第 55号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		27.4	44,910	1,230,534			WB251930
		t	27.4	44,910	1,230,534	0	0	単一 72号
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		27.4	44,910	1,230,534			WB251930
(一時撤去)		t	27.4	44,910	1,230,534	0	0	単一 72号
山留材質料	無 90日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		10.9	35,610	388,149			WB251910
		t	10.9	35,610	388,149	0	0	単一 73号
山留材質料	無 82日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場		10.9	34,160	372,344			WB251910
		t	10.9	34,160	372,344	0	0	単一 74号
合 計					3,160,014			
					3,160,014		0	

72人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 56号内訳書

単価使用年月	2022. 09
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			72	12, 810	922, 320			WB010212
		人日	72	12, 810	922, 320	0	0	単一 77号
合 計					904, 699			
					904, 699		0	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 57号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 4.7km 無 無		2	62,500	125,000			WB010010
		台	2	62,500	125,000	0	0	単一 78号
合 計					122,611			
					122,611		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 58号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		1	427,500	427,500			WB010350
		回	1	427,500	427,500	0	0	単一 79号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		1	1,017,000	1,017,000			WB010350
		回	1	1,017,000	1,017,000	0	0	単一 80号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレン排ガ°ス3次70t)		1	2,216,000	2,216,000			WB010350
		回	1	2,216,000	2,216,000	0	0	単一 81号
合 計					3,590,567			
					3,590,567		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 59号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 87.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		176	5,610	987,360			WB010020
		t	176	5,610	987,360	0	0	単一 82号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		88.1	3,000	264,300			WB010030
		t	88.1	3,000	264,300	0	0	単一 83号
合 計					1,227,747			
					1,227,747		0	

35m当たり内訳書

吊り用コア削孔

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コアボーリング	削孔径φ100mm		35	27,490	962,150			WYB00033
		m	35	27,490	962,150	0	0	単一 16号
合 計					943,768			
					943,768		0	

243m当たり内訳書

床版カッター切断

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版カッター切断	切断深さ 20cm < t ≤ 25cm		243	13,250	3,219,750			WYB00030
		m	243	13,250	3,219,750	0	0	単一 17号
合 計					3,158,237			
					3,158,237		0	

11m当たり内訳書

床版カッター切断

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版カッター切断	切断深さ 25cm < t ≤ 30cm		11.4	17,610	200,754			WYB00035
		m	11.4	17,610	200,754	0	0	単一 18号
合計					196,918			
					196,918		0	

一式当たり内訳書

主桁撤去

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁吊装置設置・撤去			1	172,400	172,400			WYB00003
		桁	1	172,400	172,400	0	0	単一 21号
主桁撤去	35t/本～60t/本未満		1	776,400	776,400			WYB00037
		日	1	776,400	776,400	0	0	単一 22号
合 計					930,673			
					930,673		0	

21m当たり内訳書

桁材切断

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁材切断 (ガス切断機)	部材厚 t=10mmまで		20.5	3,669	75,214			WYB00040
		m	20.5	3,669	75,214	0	0	単一 23号
合 計					73,777			
					73,777		0	

10m当たり内訳書

桁材切断

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁材切断 (ガス切断機)	部材厚 t=20mmまで		10.3	4,127	42,508			WYB00041
		m	10.3	4,127	42,508	0	0	単一 24号
合 計					41,695			
					41,695		0	

3m当たり内訳書

桁材切断

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
桁材切断 (ガス切断機)	部材厚 t=30mmまで		3.3	4,586	15,133			WYB00042
		m	3.3	4,586	15,133	0	0	単一 25号
合計					14,843			
					14,843		0	

80m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		75.1	387.6	29,108			CA900020
		m 3	75.1	387.6	29,108	0	0	
合 計					28,551			
					28,551		0	

80m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m ³	75.1	716.3	53,794			CB210110
			75.1	716.3	53,794	0	0	
合計					52,766			
					52,766		0	

80m3当たり内訳書

整地

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		75.1	119.9	9,004			CA900310
		m3	75.1	119.9	9,004	0	0	
合 計					8,831			
					8,831		0	

87m当たり内訳書

吊り用コア削孔

第 11号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コアボーリング	削孔径 φ 150mm		86.9	35,360	3,072,784			WYB00064
		m	86.9	35,360	3,072,784	0	0	単一 30号
合 計					3,014,079			
					3,014,079		0	

61m2当たり内訳書

ワイヤーソープ

第 12号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーソープ	鉄筋コンクリート		60.9	64,270	3,914,043			WYB00005
		m ²	60.9	64,270	3,914,043	0	0	単一 31号
合 計					3,839,266			
					3,839,266		0	

一式当たり内訳書

切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第 13号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断ﾌﾞﾛｯｸ撤去			13	112,300	1,459,900			WYB00048
		日	13	112,300	1,459,900	0	0	単一 32号
合 計					1,432,009			
					1,432,009		0	

240m2当たり内訳書

床版足場

第 14号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主体足場 (パイプ吊足場)	プレートカッター・ボックスカッター 設置・撤去・賃料 2月		239	1,898	453,622			WB470640
		m ²	239	1,898	453,622	0	0	単一 33号
朝顔	プレートカッター・ボックスカッター 設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔		164	1,015	166,460			WB470690
		m ²	164	1,015	166,460	0	0	単一 34号
合 計					608,235			
					608,235		0	

610掛m2当たり内訳書

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		605	4,039	2,443,595			WB252110
		掛m2	605	4,039	2,443,595	0	0	単一 35号
合 計					2,396,910			
					2,396,910		0	

210m2当たり内訳書

板張防護

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
板張防護工	設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔		210	1,678	352,380			WB470720
		m ²	210	1,678	352,380	0	0	単一 36号
合 計					345,647			
					345,647		0	

210m2当たり内訳書

シート張防護

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シート張防護工	設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔		210	489	102,690			WB470730
		m 2	210	489	102,690	0	0	単一 37号
合 計					100,728			
					100,728		0	

1箇所当たり内訳書

登り栈橋

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 2月 12m		1	397,800	397,800			WB470760
		箇所	1	397,800	397,800	0	0	単一 38号
合 計					390,200			
					390,200		0	

1,200/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 19号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,225	249.6	305,760			CA900010
		m 3	1,225	249.6	305,760	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1,225	716.3	877,467			CB210110
		m 3	1,225	716.3	877,467	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		1,225	151.7	185,832			CA900310
		m 3	1,225	151.7	185,832	0	0	
合 計					1,342,903			
					0		-1,342,903	

0/1, 200m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 20号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,225	249.6	305,760	1,225	305,760	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,225	1,709	2,093,525	1,225	2,093,525	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CA900310
		m 3	1,225	151.7	185,832	1,225	185,832	
合 計					0			
					2,585,117		2,585,117	
変更積算金額					0			
					2,535,728		2,535,728	円/m3

1,200/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 21号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,225	249.6	305,760			CA900010
		m ³	1,225	249.6	305,760	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		1,225	716.3	877,467			CB210110
		m ³	1,225	716.3	877,467	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,225	119.9	146,877			CA900310
		m ³	1,225	119.9	146,877	0	0	
合 計					1,304,692			
					0		-1,304,692	

0/1, 200m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 22号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	1,225	249.6	305,760	1,225	305,760	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	1,225	1,709	2,093,525	1,225	2,093,525	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	1,225	119.9	146,877	1,225	146,877	
合 計					0			
					2,546,162		2,546,162	
変更積算金額					0			
					2,497,516		2,497,516	円/m ³

330/0袋当たり内訳書

第 23号内訳書
土のう (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		330	4,534	1,496,220			WB252730
		袋	330	4,534	1,496,220	0	0	単一 39号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		275	249.6	68,640			CA900010
		m ³	275	249.6	68,640	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		275	716.3	196,982			CB210110
		m ³	275	716.3	196,982	0	0	
合 計					1,728,182			
					0		-1,728,182	

0/330袋当たり内訳書

第 24号内訳書
土のう (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	330	4,534	1,496,220	330	1,496,220	単一 40号
大型土のう積み			0	0	0			WYB00002
		袋	330	1,613	532,290	330	532,290	単一 41号
大型土のう運搬	L=1.0km以下		0	0	0			WYB00001
		袋	330	1,397	461,010	330	461,010	単一 42号
合 計					0			
					2,489,520		2,489,520	
変更積算金額					0			
					2,441,957		2,441,957	円/袋

330/0袋当たり内訳書

第 25号内訳書
土のう
(撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		330	666.7	220,011			WB252730
		袋	330	666.7	220,011	0	0	単一 43号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		275	249.6	68,640			CA900010
		m ³	275	249.6	68,640	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		275	716.3	196,982			CB210110
		m ³	275	716.3	196,982	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		275	119.9	32,972			CA900310
		m ³	275	119.9	32,972	0	0	
合 計					508,697			
					0		-508,697	

0/330袋当たり内訳書

第 26号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	330	666.7	220,011	330	220,011	単一 44号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	275	249.6	68,640	275	68,640	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	275	468.4	128,810	275	128,810	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	275	119.9	32,972	275	32,972	
合 計					0			
					450,433		450,433	
変更積算金額					0			
					441,827		441,827	円/袋

452袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 27号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石積み込み (2t用)			452	1,613	729,076			WYB00009
		袋	452	1,613	729,076	0	0	単一 45号
袋詰玉石運搬 (2t用)	普通型10~11t車 L=3.0km以下		452	1,194	539,688			WYB00013
		袋	452	1,194	539,688	0	0	単一 46号
袋詰玉石設置 (2t用)			452	1,983	896,316			WYB00023
		袋	452	1,983	896,316	0	0	単一 47号
合 計					2,123,716			
					2,123,716		0	

452袋当たり内訳書

袋詰玉石
第 28号内訳書 (撤去)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去 (2t用)			452	1,983	896,316			WYB00024
		袋	452	1,983	896,316	0	0	単一 48号
袋詰玉石運搬 (2t用)	普通型10~11t車 L=3.0km以下		452	1,194	539,688			WYB00013
		袋	452	1,194	539,688	0	0	単一 46号
袋詰玉石荷卸 (2t用)			452	1,546	698,792			WYB00028
		袋	452	1,546	698,792	0	0	単一 49号
合 計					2,094,011			
					2,094,011		0	

72人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			72	12,810	922,320			WB010212
		人日	72	12,810	922,320	0	0	単一 50号
合 計					904,699			
					904,699		0	

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 30号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)		1	1,803,000	1,803,000			WB010350
		回	1	1,803,000	1,803,000	0	0	単一 51号
合 計					1,768,554			
					1,768,554		0	

1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 26m	単位	本	数量	1	単価	2,948,287
						1		2,948,287
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 30m 1.3m 0m 0m 26m 生コンクリート各種	本	1	2,205,000	2,205,000	WB230310		
			1	2,205,000	2,205,000	単一 24号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	167,800	3,356	WB810010		
			0.02	167,800	3,356	単一 25号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.9	165,800	315,020	WB810010		
			1.9	165,800	315,020	単一 26号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.7	166,800	283,560	WB810010		
			1.7	166,800	283,560	単一 27号		
杭頭処理	1,200mm	本	1	23,810	23,810	WB230350		
			1	23,810	23,810	単一 28号		
補強リング(材料費)	L-6×65×65 曲げ加工含む 12kg/本 リング溶接含む	本	9	8,676	78,084	WYB00013		
			9	8,676	78,084	単一 29号		
補強リング固定用Uボルト(材料費)	D25用 ナット2個含む	個	84	260	21,840	WYB00011		
			84	260	21,840	単一 30号		
補強リング固定用Uボルト(材料費)	D32用 ナット2個含む	個	84	270	22,680	WYB00009		
			84	270	22,680	単一 31号		
スペーサー固定金具(材料費)	D25用 ナット2個及び裏当て材含む	個	48	253	12,144	WYB00012		
			48	253	12,144	単一 32号		
スペーサー固定金具(材料費)	D32用 ナット2個及び裏当て材含む	個	26	253	6,578	WYB00010		
			26	253	6,578	単一 33号		
補強リング穴開け加工	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	336	100	33,600	WYB00018		
			336	100	33,600	単一 34号		

1 次単価表

		単価使用年月		2022. 09		歩掛使用年月		2022. 09	
		歩務調整係数		1. 000-00-00-2-0					
単-1号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 26m	単位	本	数量	1	単価		2, 948, 287
						1			2, 948, 287
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
計							3, 005, 672		
単価							3, 006, 000		
							3, 006, 000	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-2号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,943	
						1		22,943	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無		1	23,390	23,390	WB474310		
			m3	1	23,390	23,390	単- 36号		
計						23,390			
単価						23,390			
						23,390	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	177,524	
						1		177,524	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物		1	181,000	181,000	WB810010		
			t	1	181,000	181,000	単- 37号		
計						181,000			
単価						181,000			
						181,000	円/t		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一4号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	175,482	
						1		175,482	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	178,900	178,900	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無							
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	178,900	178,900	単一 38号		
計						178,900			
						178,900			
単価						178,900	円/t		
						178,900			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一5号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	176,446	
						1		176,446	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	179,900	179,900	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無							
		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	179,900	179,900	単一 39号		
計						179,900			
						179,900			
単価						179,900	円/t		
						179,900			

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 10		
						歩掛使用年月	2022. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZ55	単位	本	数量	1	単価	4,506	
						1		4,506	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZ55		1	4,595	4,595	WYB00006		
			本	1	4,595	4,595	単一 40号		
計						4,595			
単価						4,595			
						4,595	円/本		

						単価使用年月	2022. 10		
						歩掛使用年月	2022. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	機械式鉄筋定着加工費	1m以下 呼び径D13	単位	箇所	数量	1	単価	286.3	
						1		286.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		1m以下 呼び径D13		1	292	292	WYB00017		
			箇所	1	292	292	単一 41号		
計						292			
単価						292			
						292	円/箇所		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	機械式鉄筋定着加工費	1m超～2m以下 呼び径D16	単位	箇所	数量	1	単価	325.6	
						1		325.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び径D16		1	332	332	WYB00008		
			箇所	1	332	332	単一 42号		
計						332			
単価						332			
						332	円/箇所		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一9号	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D16	単位	箇所	数量	1	単価	394.2	
						1		394.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D16		1	402	402	WYB00019		
			箇所	1	402	402	単一 43号		
計						402			
単価						402			
						402	円/箇所		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 10
							歩掛使用年月	2022. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D19	単位	箇所	数量	1	単価	467.8
						1		467.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D19		1	477	477	WYB00021	
			箇所	1	477	477	単- 44号	
計						477		
単価						477		
						477	円/箇所	

							単価使用年月	2022. 09
							歩掛使用年月	2022. 09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,870
						1		14,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,160	15,160	WB824010	
			m 3	1	15,160	15,160	単- 48号	
計						15,160		
単価						15,160		
						15,160	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		7,461	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010		
			m 3	1	7,606	7,606	単- 49号		
計						0			
						7,606			
単価						0			
						7,606	円/m3		
変更積算単価						7,461	円/m3		

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		165.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		0	0	0	CB430310		
			m 2	1	169	169			
計						0			
						169			
単価						0			
						169	円/m2		
変更積算単価						165.8	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,503	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			1	1,533	1,533	CB227010	
			m 3		1	1,533	1,533		
	計						1,533		
	単価						1,533	円/m3	
							1,533		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			0	0	0	CB227010	
			m 3		1	1,237	1,237		
	計						0		
	単価						1,237	円/m3	
							0		
変更積算単価							1,213	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	0	0	0	CB227010		
				1	2,722	2,722			
	計					0			
						2,722			
	単価					0			
						2,722	円/m3		
	変更積算単価					2,670	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,885	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	6,000	6,000	WB020051		
			m 3	1	6,000	6,000	単一 50号		
	計					6,000			
						6,000			
	単価					6,000			
						6,000	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	4,230	4,230	単- 51号		
計						0			
						4,230			
単価						0			
						4,230	円/m3		
変更積算単価									
						4,149	円/m3		

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051		
			m3	1	4,230	4,230	単- 52号		
計						0			
						4,230			
単価						0			
						4,230	円/m3		
変更積算単価									
						4,150	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一20号	モルタル吹付	高炉 厚5cm	単位	m2	数量	1	単価	7,191	
						1		7,191	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工		5cm 250m2未満 無 無		1	7,332	7,332	WB810810		
			m 2	1	7,332	7,332	単一 75号		
計						7,332			
単価						7,332			
						7,332	円/m2		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一21号	吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	647.5	
						1		647.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付法面取壊し		有り 機械施工		1	660.2	660.2	CB220710		
			m 2	1	660.2	660.2			
計						660.2			
単価						660.2			
						660.2	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	1,407	
						1		1,407	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 4.5km以下 全ての費用			1	1,435	1,435	CB227010	
			m 3		1	1,435	1,435		
	計						1,435		
	単価						1,435	円/m3	
							1,435		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	殻処分	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	5,061	
						1		5,061	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)					1	5,160	5,160	WB020051	
			m 3		1	5,160	5,160	単一 76号	
	計						5,160		
	単価						5,160	円/m3	
							5,160		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 30m 1.3m 0m 0m 26m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,205,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.19	25,830	56,567			
	とび工		人	2.19	24,465	53,578			
	特殊作業員		人	2.19	22,785	49,899			
	普通作業員		人	2.19	19,320	42,310			
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 30m 1.3m	日	2.19	264,600	579,474		WK230580 単- 84号	
	クローラクレーン運転	1,200mm 30m 1.3m	日	2.19	143,800	314,922		WK230070 単- 85号	
	バックホウ運転		日	2.19	32,680	71,569		WK230570 単- 86号	
	生コンクリート 高炉	30-18-25(20) 最低セメント量350kg/m ³ 水セメント比55%以下	m ³	32.052	21,800	698,733			
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		337,948			
	計					2,205,000			
	単価					2,205,000		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	48,300	48,300			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					167,800			
単価					167,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	114,000	117,420			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	48,300	48,300			
諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
計					165,800			
単価					165,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	115,000	118,450			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	48,300	48,300			
諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
計					166,800			
単価					166,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.11	25,830	2,841		23,810
特殊作業員			人	0.37	22,785	8,430		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		日	0.11	79,500	8,745		
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		3,794		
計						23,810		
単価						23,810	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	補強リング（材料費）	L-6×65×65 曲げ加工含む 12kg/本 リンク溶接含む	単位	本	数量	1	単価	8,676	
						1	8,676		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5		0.012	123,000	1,476			
			t	0.012	123,000	1,476			
補強リング曲げ加工		等辺山形鋼 30未満 リンク溶接含む		1	7,200	7,200			
			本	1	7,200	7,200			
計						8,676			
単価						8,676			
						8,676	円/本		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	D25用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	260	
						1	260		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強リング固定用Uボルト		D25用 ナット2個含む		1	260	260			
			個	1	260	260			
計						260			
単価						260			
						260	円/個		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	補強リング固定用Uボルト（材料費）	D32用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Uボルト		D32用 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
計						270		
単価						270	円/個	
						270		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	スペーサー固定金具（材料費）	D25用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	253
						1		253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D25用 ナット2個及び裏当て材含む		1	253	253		
			個	1	253	253		
計						253		
単価						253	円/個	
						253		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	スペーサー固定金具（材料費）	D32用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	253
						1		253
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D32用 ナット2個及び裏当て材含む		1	253	253		
			個	1	253	253		
	計					253		
	単価					253	円/個	
						253		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	補強リング穴開け加工	等辺山形鋼 穴1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴開け加工		等辺山形鋼 穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
	計					100		
	単価					100	円/箇所	
						100		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円/m ³	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉)一般養生 無 無	単位	m ³	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.06	25,830	1,549	
	特殊作業員		人	0.18	22,785	4,101	
	普通作業員		人	0.24	19,320	4,636	
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m ³	10.2	20,900	213,180	
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³	無	日	0.06	87,350	5,241	WK470110 単- 87号
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	460	4,600	WB240050 単- 88号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		593	
	計					233,900	
	単価					23,390	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,425	61,425			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		95			
	計					181,000			
	単価					181,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	178,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,425	61,425		
	諸雑費(まるめ)		式	1		55		
	計					178,900		
	単価					178,900	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	179,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	115,000	118,450			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,425	61,425			
	諸雑費(まるめ)		式	1		25			
	計					179,900			
	単価					179,900		円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-40号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZ55	単位	本	数量	100	単価	4,595	
						100		4,595	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.18	58,860	10,594	WB810010		
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZ55		100	4,490	449,000	単一 89号		
			本	100	4,490	449,000			
計						459,594			
						459,594			
単価						4,595			
						4,595	円/本		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	機械式鉄筋定着加工費	1m以下 呼び径D13	単位	箇所	数量	1	単価	292	
						1		292	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		1m以下 呼び径D13		1	292	292			
			箇所	1	292	292			
計						292			
						292			
単価						292			
						292	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	機械式鉄筋定着加工費	1m超～2m以下 呼び径D16	単位	箇所	数量	1	単価	332	
						1		332	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び径D16		1	332	332			
			箇所	1	332	332			
計						332			
単価						332			
						332	円/箇所		

						単価使用年月	2022.10		
						歩掛使用年月	2022.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D16	単位	箇所	数量	1	単価	402	
						1		402	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D16		1	402	402			
			箇所	1	402	402			
計						402			
単価						402			
						402	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D19	単位	箇所	数量	1	単価	477
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	機械式鉄筋定着加工費	2m超～3m以下 呼び径D19			1	477	477	
			箇所		1	477	477	
	計						477	
	単価						477	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	3,126
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.4	25,830	36,162		
型わく工				人	1.3	25,200	32,760		
とび工				人	3.3	24,465	80,734		
普通作業員				人	3.3	19,320	63,756		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		日	0.5	43,300	21,650		
諸雑費 (率+まるめ) 33%				式	1		77,538		
計							312,600		
単価							3,126	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	5,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.1	25,830	54,243			
型わく工			人	2.7	25,200	68,040			
とび工			人	4.2	24,465	102,753			
普通作業員			人	6	19,320	115,920			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.2	43,300	51,960			
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		129,584			
計						522,500			
単価						5,225		円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,830	36,162		
	とび工		人	7.7	24,465	188,380		
	普通作業員		人	1.2	19,320	23,184		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		95,554		
	計					403,900		
	単価					4,039	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,160	15,160		15,160
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,160		
	単価					15,160	円/m 3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,606	7,606		7,606
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,606		
	単価					7,606	円/m 3	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	6,000	600,000		
計						600,000		
単価						6,000	円/m ³	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,230	423,000		
計						423,000		
単価						4,230	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,230	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト							
			m ³	100	4,230	423,000			
	計					423,000			
	単価					4,230	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,830	7,180			
特殊作業員		人	0.278	22,785	6,334			
普通作業員		人	0.278	19,320	5,370			
大型土のう袋	丸型 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,890	14,703	WK250500	単一	90号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		753			
計					45,340			
単価					4,534		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,830	7,180			
特殊作業員		人	0.278	22,785	6,334			
普通作業員		人	0.278	19,320	5,370			
大型土のう袋	丸型 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,890	14,703	WK250500	単-	91号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		753			
計					45,340			
単価					4,534		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	大型土のう積み	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.45	25,830	37,453		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1.45	22,785	33,038		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.45	19,320	28,014		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
		日	1.45	43,300	62,785		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		10		
計					0		
					161,300		
単価					0		
					1,613	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	大型土のう運搬	L=11.0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級		0	0	0	WYB00025	
			日	5.3	66,490	352,397	単- 92号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						352,400		
	単価					0		
						3,524	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	666.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782			
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,020	3,313	WK250500	単-	93号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,667			
単価					666.7		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	666.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782			
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,020	3,313	WK250500	単-	94号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,667			
単価					666.7		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 ほぐし土量	単位	m ³	数量	1	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	再生クラッシャーラン	RC-40			1	3,000	3,000	
			m ³		1	3,000	3,000	
	計						3,000	
	単価						3,000	
							3,000	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	大型土のう積み	単位	袋	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	1.45	25,830	37,453		
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	1.45	22,785	33,038		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	1.45	19,320	28,014		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0	0	0		
		日	1.45	43,300	62,785		
諸雑費 (まるめ)		式	0		0		
		式	1		10		
計					0		
					161,300		
単価					0		
					1,613	円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	大型土のう運搬	L=11.0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級		0	0	0	WYB00023	
			日	5.3	66,490	352,397	単- 92号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						352,400		
	単価					0		
						3,524	円/袋	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	仮設防護柵設置	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	6,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無						
			m	1	6,049	6,049		
	諸雑費 (まるめ)					0		
			式	1				
	計					6,049		
	単価					6,049	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	ガードレール（材料費）	Gr-C-2B(基礎ブロック用)	単位	m	数量	1	単価	7,390
						1		7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール		Gr-C-2B(基礎ブロック用)		1	7,390	7,390		
			m	1	7,390	7,390		
計						7,390		
単価						7,390	円/m	
						7,390		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	ガードレール基礎ブロック（材料費）	B=400 L=3000	単位	個	数量	1	単価	46,000
						1		46,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール基礎ブロック		B=400 L=3000		1	46,000	46,000		
			個	1	46,000	46,000		
計						46,000		
単価						46,000	円/個	
						46,000		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	連結プレート（材料費）	置式用	単位	個	数量	1	単価	3,800
						1		3,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
連結プレート		置式用			1	3,800	3,800	
				個	1	3,800	3,800	
計							3,800	
							3,800	
単価							3,800	円/個
							3,800	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5,039
						1		5,039
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去 昼間		連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無			1	5,039	5,039	
				m	1	5,039	5,039	
諸雑費（まるめ）							0	
				式	1			
計							5,039	
							5,039	
単価							5,039	円/m
							5,039	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	250 < Nmax ≤ 375 III型 9m以下	単位	枚	数量	単価	金額	単価	103,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.563	25,830	40,372				
特殊作業員		人	1.563	22,785	35,612				
とび工		人	3.125	24,465	76,453				
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50 < Nmax ≤ 600) III型	日	1.563	346,300	541,266	WK250240	単- 95号		
ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.563	128,200	200,376	WK250560	単- 96号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		142,921				
計					1,037,000				
単価					103,700	円/枚			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上					1	426,800
	土木一般世話役		人	1.1	25,830		28,413	
	特殊作業員		人	1.1	22,785		25,063	
	とび工		人	2.19	24,465		53,578	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0.59	346,300		204,317	WK250240 単一 95号
	ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0.9	128,200		115,380	WK250560 単一 96号
	諸雑費(まるめ)		式	1			49	
	計						426,800	
	単価						426,800	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	単価	金額	単価	7,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.208	25,830	5,372			
	特殊作業員		人	0.208	22,785	4,739			
	とび工		人	0.417	24,465	10,201			
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.208	178,700	37,169		WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.208	81,820	17,018		単一 97号 WK250560	
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		141		単一 98号	
	計					74,640			
	単価					7,464		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	57,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.19	25,830	4,907			
特殊作業員		人	0.19	22,785	4,329			
とび工		人	0.39	24,465	9,541			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	178,700	23,231	WK250240 単一 97号		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	日	0.19	81,820	15,545	WK250560 単一 98号		
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					57,560			
単価					57,560	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 117日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.57	9,360	5,335			12,520
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.57	12,600	7,182			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					12,520			
単価					12,520		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	44,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	28,100	281,000	WB251931 単一 99号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	16,810	168,100	WB251932 単一 100号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					449,100			
単価					44,910	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	山留材賃料	無 90日 無有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量		1	単価	35,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
H形鋼 (山留主部材)	250~400型 (80~200kg/m)	t	1	9,900	9,900				
H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905				
副部材 (A)	賃料 (90日)	t	0.22	29,304	6,446				
副部材 A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237				
副部材 B 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120				
諸雑費 (まるめ)		式	1		2				
計					35,610				
単価					35,610	円/t			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	山留材賃料	無 82日 無有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	34,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	9,020	9,020		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905		
	副部材（A）	賃料（82日）	t	0.22	26,699	5,873		
	副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237		
	副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					34,160		
	単価					34,160	円/t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無	単位	m ²	数量		単価	
						1		7,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚5cm	m ²	1	7,332.78	7,332		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,332		
単価						7,332	円/m ²	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		モルタル殻	m ³	100	5,160	516,000		
計						516,000		
単価						5,160	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円/人日	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 4.7km 無 無	単位	台	数量		単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					62,500		
	単価					62,500	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2.7	22,785	61,519		427,500	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620			
運搬費等率 250%		式	1		305,347			
諸雑費 (まるめ)		式	1		14			
計					427,500			
単価					427,500	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,017,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	22,785		125,317		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.5	43,300		64,950		
	運搬費等率 434%		式	1			825,758		
	諸雑費(まるめ)		式	1			975		
	計						1,017,000		
	単価						1,017,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング [®] 掘削機 スキッド [®] 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4.9	22,785	111,646			
クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70t吊	時間	11.9	22,170	263,823	単-101号		
運搬費等率 490%		式	1		1,839,798			
諸雑費 (まるめ)		式	1		733			
計					2,216,000			
単価					2,216,000	円/回		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 87.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,610		
単価						5,610	円/t	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 30m 1.3m	単位	日	数量	単価	金額	単価	264,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）									
			人	1	22,680		22,680		
軽油									
		1. 2号	L	82	138		11,316		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]									
		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	159,000		230,550		
諸雑費（まるめ）									
			式	1			54		
計							264,600		
単価							264,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	クローラクレーン運転	1,200mm 30m 1.3m	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	106	138	14,628			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.38	77,100	106,398			
諸雑費（まるめ）		式	1		94			
計					143,800			
単価					143,800	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.8	22,680	18,144			
軽油	1. 2号	L	29	138	4,002			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.6	6,580	10,528			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					32,680			
単価					32,680	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量		1	単価	87,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	22,680		22,680		
軽油	1. 2号		L	82	138		11,316		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.03	51,800		53,354		
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		
計							87,350		
単価							87,350	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	25,830	1,291		
	普通作業員		人	0.13	19,320	2,511		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		798		
	計					4,600		
	単価					460	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	58,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アンカー筋	※別途計上	t	1.03	0	0			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,852.5	58,852			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計					58,860			
	単価					58,860		円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					52,890			
単価					52,890	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680				
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680				
諸雑費 (まるめ)		式	1		6				
計					52,890				
単価					52,890	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			0	0	0			
		人	1	19,950	19,950			66,490
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	79.6	138	10,984			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.72	20,000	34,400			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.72	667	1,147			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		9			
計					0			
					66,490			
単価					0			
					66,490		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680				
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120				
諸雑費 (まるめ)		式	1		8				
計					48,020				
単価					48,020	円/日			

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					48,020			
単価					48,020	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III型	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	208	138	28,704		
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.45	219,000	317,550		
	諸雑費(まるめ)		式	1		46		
	計					346,300		
	単価					346,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	128,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680		
	軽油	1. 2号	L	139	138	19,182		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1.45	59,500	86,275		
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					128,200		
	単価					128,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	単価	金額	単価	178,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L		202	138	27,876		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日		1.45	104,000	150,800		
諸雑費 (まるめ)			式		1		24		
計							178,700		
単価							178,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	81,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	107	138	14,766			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					81,820			
単価					81,820	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	28,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.7	25,830	43,911			
とび工			人	3.2	24,465	78,288			
溶接工			人	1.7	26,145	44,446			
普通作業員			人	1.7	19,320	32,844			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	43,300	73,610			
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		7,901			
計						281,000			
単価						28,100		円 / t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1	25,830	25,830		16,810
			人	1.9	24,465	46,483		
			人	1	26,145	26,145		
			人	1	19,320	19,320		
		25 t 吊	日	1	43,300	43,300		
			式	1		7,022		
						168,100		
						16,810	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	22,680	3,855			
軽油	1.2号	L	16	138	2,208			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					22,170			
単価					22,170	円/時間		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	高欄撤去		単位	m	数量	1	単価	1,442
						1		1,442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去				1	1,471	1,471	WYB00022	
			m	1	1,471	1,471	単一 14号	
計						1,471		
単価						1,471		
						1,471	円/m	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	伸縮装置撤去		単位	m	数量	1	単価	11,623
						1		11,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置縁切及び撤去				1	11,850	11,850	WYB00025	
			m	1	11,850	11,850	単一 15号	
計						11,850		
単価						11,850		
						11,850	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	床版ブロック撤去		単位	m2	数量	1	単価	12,133	
						1		12,133	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床版ブロック撤去					1	12,370	12,370	WYB00032	
				m 2	1	12,370	12,370	単一 19号	
計							12,370		
							12,370		
単価							12,370	円/m2	
							12,370		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	桁上床版破碎		単位	m3	数量	1	単価	73,861	
						1		73,861	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
桁上床版破碎					1	75,300	75,300	WYB00029	
				m 3	1	75,300	75,300	単一 20号	
計							75,300		
							75,300		
単価							75,300	円/m3	
							75,300		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	支承撤去縁切		単位	支承	数量	1	単価	11,456
						1		11,456
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
支承縁切り					1	11,680	11,680	WYB00043
				支承	1	11,680	11,680	単-26号
計							11,680	
単価							11,680	
							11,680	円/支承

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,870
						1		14,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	15,160	15,160	WB824010
				m3	1	15,160	15,160	単-27号
計							15,160	
単価							15,160	
							15,160	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,503
						1		1,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,533	1,533	CB227010	
			m 3	1	1,533	1,533		
計						1,533		
単価						1,533	円/m3	
						1,533		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,885
						1		5,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	6,000	6,000	WB020051	
			m 3	1	6,000	6,000	単- 28号	
計						6,000		
単価						6,000	円/m3	
						6,000		

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	スクラップ 処分	へび-H1	単位	t	数量	1	単価	-31,870
						1		-31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		へび-H1		1	-32,500	-32,500	WYB00044	
			t	1	-32,500	-32,500	単- 29号	
計						-32,500		
単価						-32,500		
						-32,500	円/t	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,870
						1		14,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,160	15,160	WB824010	
			m 3	1	15,160	15,160	単- 27号	
計						15,160		
単価						15,160		
						15,160	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,870	
						1		14,870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	15,160	15,160	WB824010		
			m 3	1	15,160	15,160	単- 27号		
計						15,160			
単価						15,160			
						15,160	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,503	
						1		1,503	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,533	1,533	CB227010		
			m 3	1	1,533	1,533			
計						1,533			
単価						1,533			
						1,533	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	5,885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価
処分費 (m3)			1	6,000	6,000	WB020051	
		m3	1	6,000	6,000	単-28号	
計					6,000		
単価					6,000		
					6,000	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	高欄撤去		単位	m	数量	100	単価	1,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.8	25,830	20,664		
			人	0.8	25,830	20,664		
	溶接工			1.5	26,145	39,217		
			人	1.5	26,145	39,217		
	特殊作業員			1.5	22,785	34,177		
			人	1.5	22,785	34,177		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊		0.8	62,800	50,240		
			日	0.8	62,800	50,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,802		
			式	1		2,802		
	計					147,100		
						147,100		
	単価					1,471		
						1,471	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	伸縮装置縁切及び撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.3	25,830	7,749		
		人		0.3	25,830	7,749		
	特殊作業員			2	22,785	45,570		
		人		2	22,785	45,570		
	普通作業員			1	19,320	19,320		
		人		1	19,320	19,320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊		0.5	62,800	31,400		
			日	0.5	62,800	31,400		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		14,461		
			式	1		14,461		
	計					118,500		
						118,500		
	単価					11,850		
						11,850	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	コアボーリング	削孔径φ100mm	単位	m	数量	10	27,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役			人	1.5	25,830	38,745	
特殊作業員			人	3	22,785	68,355	
普通作業員			人	1.5	19,320	28,980	
ダイヤモンドビット	外径110mm		個	2.6	23,900	62,140	
チューブ	外径110mm		個	6.4	4,930	31,552	
アダプタ	外径110mm		個	0.8	5,420	4,336	
諸雑費（率+まるめ） 30%			式	1		40,792	
計						274,900	
単価						27,490	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	床版カッター切断	切断深さ 20cm<t≤25cm	単位	m	数量	10	10	単価	13,250	13,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役				0.12	25,830	3,099			
			人		0.12	25,830	3,099			
	特殊作業員				0.38	22,785	8,658			
			人		0.38	22,785	8,658			
	普通作業員				0.38	19,320	7,341			
			人		0.38	19,320	7,341			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	3.5 t 吊			0.38	62,800	23,864			
			日		0.38	62,800	23,864			
	コンクリートカッター (ブレード)	径30インチ			0.32	124,000	39,680			
			枚		0.32	124,000	39,680			
	諸雑費 (率+まるめ) 30%				1		5,728			
			式		1		5,728			
	諸雑費 (率) 50%				1		44,185			
			式		1		44,185			
	計						132,555			
							132,555			
	単価						13,250			
							13,250	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	床版カッター切断	切断深さ 25cm<t≤30cm	単位	m	数量	10	単価	17,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.16	25,830	4,132		
			人	0.16	25,830	4,132		
	特殊作業員			0.5	22,785	11,392		
			人	0.5	22,785	11,392		
	普通作業員			0.5	19,320	9,660		
			人	0.5	19,320	9,660		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	3.5 t 吊		0.5	62,800	31,400		
			日	0.5	62,800	31,400		
	コンクリートカッター (ブレード)	径30インチ		0.43	124,000	53,320		
			枚	0.43	124,000	53,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%			1		7,496		
			式	1		7,496		
	諸雑費 (率) 50%			1		58,700		
			式	1		58,700		
	計					176,100		
						176,100		
	単価					17,610		
						17,610	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床版ブロック撤去	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	12,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.6	25,830	15,498		
		人		0.6	25,830	15,498		
	特殊作業員			1.8	22,785	41,013		
		人		1.8	22,785	41,013		
	普通作業員			1.2	19,320	23,184		
		人		1.2	19,320	23,184		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊		0.6	62,800	37,680		
				0.6	62,800	37,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		6,325		
		式		1		6,325		
	計					123,700		
						123,700		
	単価					12,370		
						12,370	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	桁上床版破砕	単位	m ³	数量	1	75,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			0.25	35,175	8,793	
		人	0.25	35,175	8,793	
溶接工			0.5	26,145	13,072	
		人	0.5	26,145	13,072	
特殊作業員			1	22,785	22,785	
		人	1	22,785	22,785	
普通作業員			1	19,320	19,320	
		人	1	19,320	19,320	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min		1	1,410	1,410	
		日	1	1,410	1,410	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	30kg級		1	332	332	
		日	1	332	332	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		9,588	
		式	1		9,588	
計					75,300	
単価					75,300	
					75,300	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	桁吊装置設置・撤去	単位	桁	数量	単価	金額	単価	172,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			1	35,175	35,175		
		人		1	35,175	35,175		
	橋りょう特殊工			2	30,240	60,480		
		人		2	30,240	60,480		
	普通作業員			1	19,320	19,320		
		人		1	19,320	19,320		
	諸雑費（率+まるめ） 50%			1		57,425		
		式		1		57,425		
	計					172,400		
						172,400		
	単価					172,400		
						172,400	円/桁	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	主桁撤去	35t/本~60t/本未満	単位	日	数量	1	単価	776,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,175	35,175		
	橋りょう特殊工		人	8	30,240	241,920		
	普通作業員		人	5	19,320	96,600		
	オールテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日	1	402,700	402,700		WYB00047
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		単一 52号
	計					776,400		
	単価					776,400		
						776,400		円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	桁材切断 (ガス切断機)	部材厚 t=10mmまで	単位	m	数量	10	単価	3,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.08	25,830	2,066		
			人	0.08	25,830	2,066		
	溶接工			0.56	26,145	14,641		
			人	0.56	26,145	14,641		
	普通作業員			0.24	19,320	4,636		
			人	0.24	19,320	4,636		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.32	43,300	13,856		
			日	0.32	43,300	13,856		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		1,491		
			式	1		1,491		
	計					36,690		
						36,690		
	単価					3,669		
						3,669	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	桁材切断（ガス切断機）	部材厚 t=20mmまで	単位	m	数量	10	単価	4,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.09	25,830	2,324		
			人	0.09	25,830	2,324		
	溶接工			0.63	26,145	16,471		
			人	0.63	26,145	16,471		
	普通作業員			0.27	19,320	5,216		
			人	0.27	19,320	5,216		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.36	43,300	15,588		
			日	0.36	43,300	15,588		
	諸雑費（率+まるめ） 7%			1		1,671		
			式	1		1,671		
	計					41,270		
	単価					4,127		
						4,127	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	桁材切断 (ガス切断機)	部材厚 t=30mmまで	単位	m	数量	10	単価	4,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	25,830	2,583		
			人	0.1	25,830	2,583		
	溶接工			0.7	26,145	18,301		
			人	0.7	26,145	18,301		
	普通作業員			0.3	19,320	5,796		
			人	0.3	19,320	5,796		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		0.4	43,300	17,320		
			日	0.4	43,300	17,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		1,860		
			式	1		1,860		
	計					45,860		
	単価					4,586		
						4,586	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	支承縁切り		単位	支承	数量	10	単価	11,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.5	35,175	17,587		
			人	0.5	35,175	17,587		
	橋りょう特殊工			2	30,240	60,480		
			人	2	30,240	60,480		
	普通作業員			1	19,320	19,320		
			人	1	19,320	19,320		
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		19,413		
			式	1		19,413		
	計					116,800		
						116,800		
	単価					11,680		
						11,680	円/支承	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,160	15,160		15,160
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,160		
	単価					15,160	円/m 3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	6,000	600,000		6,000
	計					600,000		
	単価					6,000	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	スクラップ	ヘビ-H1	単位	t	数量	1	単価	-32,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	スクラップ	ヘビ-H1			-1	32,500	-32,500	
			t		-1	32,500	-32,500	
	計						-32,500	
	単価						-32,500	円/t
							-32,500	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コアボーリング	削孔径φ150mm	単位	m	数量	10	単価	35,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.65	25,830	42,619		
			人	1.65	25,830	42,619		
	特殊作業員			3.3	22,785	75,190		
			人	3.3	22,785	75,190		
	普通作業員			1.65	19,320	31,878		
			人	1.65	19,320	31,878		
	ダイヤモンドビット	外径160mm		2.6	35,900	93,340		
			個	2.6	35,900	93,340		
	チューブ	外径160mm		6.4	9,160	58,624		
			個	6.4	9,160	58,624		
	アダプタ	外径160mm		0.8	8,810	7,048		
			個	0.8	8,810	7,048		
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		44,901		
			式	1		44,901		
	計					353,600		
	単価					35,360		
						35,360	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ワイヤーソーイング	鉄筋コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	64,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	25,830	25,830		
			人	1	25,830	25,830		
	特殊作業員			3	22,785	68,355		
			人	3	22,785	68,355		
	ワイヤーソーイング駆動機械			2	42,000	84,000		
			日	2	42,000	84,000		
	ダイヤモンドワイヤー消耗費			12	35,000	420,000		
			m	12	35,000	420,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		44,515		
			式	1		44,515		
	計					642,700		
						642,700		
	単価					64,270		
						64,270	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	切断ブロッグ撤去		単位	日	数量	1	単価	112,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	25,830	2,583		
			人	0.1	25,830	2,583		
	特殊作業員			2	22,785	45,570		
			人	2	22,785	45,570		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊		1	62,800	62,800		
			日	1	62,800	62,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		1,347		
			式	1		1,347		
	計					112,300		
	単価					112,300		
						112,300	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートガーダ・ボックスガーダ 設置・撤去・賃料 2月	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,898
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう特殊工		人	0.049	30,240	1,481				
主体足場賃料	パイプ吊足場	月	2	208.5	417				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計					1,898				
単価					1,898	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	朝顔	プレートガーダ・ボックスガーダ 設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔	単位	m ²	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.024	30,240	725			1,015
朝顔賃料		月	2	145	290			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,015			
単価					1,015		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,830	36,162		
	とび工		人	7.7	24,465	188,380		
	普通作業員		人	1.2	19,320	23,184		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		95,554		
	計					403,900		
	単価					4,039	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	板張防護工	設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔	単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.039	30,240	1,179		1,678
	防護材賃料		月	2	249.5	499		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,678		
	単価					1,678	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	シート張防護工	設置・撤去・賃料 2月 両側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	489
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.009	30,240	272			
シート張防護材賃料		月	2	108.5	217			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					489			
単価					489	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 2月 12m	単位	箇所	数量	1	単価	397,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	8.808	30,240	266,353			
登り栈橋損料		月	2	65,700	131,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		47			
計					397,800			
単価					397,800	円／箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,830	7,180			
特殊作業員		人	0.278	22,785	6,334			
普通作業員		人	0.278	19,320	5,370			
大型土のう袋材	丸型 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,890	14,703	WK250500	単一	53号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		753			
計					45,340			
単価					4,534		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,830	7,180			
特殊作業員		人	0.278	22,785	6,334			
普通作業員		人	0.278	19,320	5,370			
大型土のう袋材	丸型 H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,890	14,703	WK250500	単一	54号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		753			
計					45,340			
単価					4,534		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	大型土のう積み	単位	袋	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0		0	
		人		1.45	25,830		37,453	
	特殊作業員			0	0		0	
		人		1.45	22,785		33,038	
	普通作業員			0	0		0	
		人		1.45	19,320		28,014	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0		0	
		日		1.45	43,300		62,785	
	諸雑費 (まるめ)			0			0	
		式		1			10	
	計						0	
							161,300	
	単価						0	
							1,613	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	大型土のう運搬	L=1.0km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級			0	0	0	WYB00004
			日	2.1	66,490		139,629	単- 55号
	諸雑費 (まるめ)			0			0	
			式	1			71	
	計						0	
							139,700	
	単価						0	
							1,397	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	666.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782			
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,020	3,313	WK250500	単一	56号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,667			
単価					666.7		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	666.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782			
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,020	3,313	WK250500	単一	57号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,667			
単価					666.7		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	袋詰玉石積込み(2t用)	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,613
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0.145	25,830	3,745		1,613
		人		0.145	25,830	3,745		
				0.145	22,785	3,303		
		人		0.145	22,785	3,303		
				0.145	19,320	2,801		
		人		0.145	19,320	2,801		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.145	43,300	6,278		
			日	0.145	43,300	6,278		
	諸雑費(まるめ)			1		3		
			式	1		3		
	計					16,130		
						16,130		
	単価					1,613		
						1,613	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	袋詰玉石運搬（2t用）	普通型10～11t車 L=3.0km以下	単位	袋	数量	10	10	単価	1,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	トラック運転	普通型10～11t車		0.263	45,400	11,940	WYB00019		
			日	0.263	45,400	11,940	単一 58号		
	計					11,940			
	単価					1,194			
						1,194	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	袋詰玉石設置（2t用）	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.152	25,830	3,926			1,983
		人	0.152	25,830	3,926			
特殊作業員			0.152	22,785	3,463			
		人	0.152	22,785	3,463			
普通作業員			0.303	19,320	5,853			
		人	0.303	19,320	5,853			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.152	43,300	6,581			
		日	0.152	43,300	6,581			
諸雑費（まるめ）			1		7			
		式	1		7			
計					19,830			
					19,830			
単価					1,983			
					1,983		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	袋詰玉石撤去（2t用）	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,983
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.152	25,830	3,926			1,983
		人	0.152	25,830	3,926			
特殊作業員			0.152	22,785	3,463			
		人	0.152	22,785	3,463			
普通作業員			0.303	19,320	5,853			
		人	0.303	19,320	5,853			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.152	43,300	6,581			
		日	0.152	43,300	6,581			
諸雑費（まるめ）			1		7			
		式	1		7			
計					19,830			
					19,830			
単価					1,983			
					1,983		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	袋詰玉石荷卸（2t用）	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,546
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				0.139	25,830	3,590		1,546
		人		0.139	25,830	3,590		
				0.139	22,785	3,167		
		人		0.139	22,785	3,167		
				0.139	19,320	2,685		
		人		0.139	19,320	2,685		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.139	43,300	6,018		
			日	0.139	43,300	6,018		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					15,460		
						15,460		
	単価					1,546		
						1,546	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810		12,810
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,803,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.7	22,785	129,874		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	1.9	118,000	224,200		
運搬費等率 409%			式	1		1,448,162		
諸雑費 (まるめ)			式	1		764		
計						1,803,000		
単価						1,803,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	オールテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	160t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	402,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
					1	22,680	22,680		
			人		1	22,680	22,680		
		1. 2号			136	138	18,768		
			L		136	138	18,768		
					1.4	258,000	361,200		
			供用日		1.4	258,000	361,200		
					1		52		
			式		1		52		
							402,700		
計							402,700		
							402,700		
							402,700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					52,890			
単価					52,890	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					52,890			
単価					52,890	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			0	0	0			
		人	1	19,950	19,950			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	79.6	138	10,984			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		0	0	0			
		供用日	1.72	20,000	34,400			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1.72	667	1,147			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		9			
計					0			
					66,490			
単価					0			
					66,490		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					48,020			
単価					48,020	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					48,020			
単価					48,020	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	トラック運転	普通型10~11t車	単位	日	数量	1	45,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			1	19,950	19,950	
			人	1	19,950	19,950	
	軽油	1. 2号		78.6	138	10,846	
			L	78.6	138	10,846	
	トラック [普通型]	10~11t積		1	14,600	14,600	
			供用日	1	14,600	14,600	
	諸雑費（まるめ）			1		4	
			式	1		4	
	計					45,400	
	単価					45,400	
						45,400	円/日