

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 3年 4月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189580006	1 4) 単価適用年月	2021年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2021年 7月
5) 変更回数	5回	1 6) 前請負工事費	378,862,000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	378,862,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	578日間 自 令和 3年 7月31日 (当初) 至 令和 4年 3月15日 (5回変更) 至 令和 5年 2月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	27,784,346
		2 3) 公 告 日	令和 3年 5月31日

3. 予算科目

1) 予算科目： 令和2年度河川等災害復旧事業費 令和2年度河川等災害関連事業費 令和3年度河川等災害関連事業費 令和3年度河川等災害復旧事業費	2) 目： 河川等災害復旧費 河川等災害関連事業費 河川等災害関連事業費 河川等災害復旧費	3) 目の細分： 工事費 工事費 工事費（補正） 工事費	4) 事業名： 球磨川（権限代行） 球磨川（直轄） 球磨川（直轄） 球磨川（権限代行）
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【那良川】		式	1		125,954,987				
		式	1		134,621,104	1	8,666,117		
河川土工		式	1		5,816,984				
		式	1		6,432,349	1	615,365		
掘削工 [那良川②]		式	1		1,173,283				
		式	1		1,173,283	0	0		
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	290	2,181	632,490			単-1号	
		m3	290	2,181	632,490	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	290	1,247	361,630			単-2号	
		m3	290	1,247	361,630	0	0		
転石破碎	火薬使用無	m3	17	10,539	179,163			単-3号	
		m3	17	10,539	179,163	0	0		
掘削工 [那良川③]		式	1		566,256				
		式	1		532,036	1	-34,220		
掘削	土砂 オブソカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	590	320	188,800			単-4号	
		m3	0	320	0	-590	-188,800		
掘削	土砂 オブソカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	590	262	154,580	590	154,580		
転石破碎	火薬使用無	m3	124	3,044	377,456			単-6号	
		m3	124	3,044	377,456	0	0		
掘削工 [那良川④]		式	1		128,000				
		式	1		102,180	1	-25,820		
掘削	土砂 オブソカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	400	320	128,000			単-7号	
		m3	0	320	0	-400	-128,000		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 390	0 262	0 102,180	0 390	0 102,180	0 102,180	単-8号
掘削工 [那良川⑥]		式	1 1		300,800 246,280	1	-54,520		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	940 0	320 320	300,800 0	-940	-300,800		単-9号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0 940	0 262	0 246,280	940	246,280		単-10号
盛土工 [那良川②]		式	1 1		628,400 1,127,030	1	498,630		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80 140	5,122 5,122	409,760 717,080	60	307,320		単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	80 150	1,247 1,247	99,760 187,050	70	87,290		単-12号
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)	m3	80 150	1,486 1,486	118,880 222,900	70	104,020		単-13号
盛土工 [那良川③]		式	1 1		973,180 1,434,160	1	460,980		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	190 280	5,122 5,122	973,180 1,434,160	90	460,980		単-14号
盛土工 [那良川⑥]		式	1 1		665,860 665,860	0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	130 130	5,122 5,122	665,860 665,860	0	0		単-15号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工 [那良川②]				0		0			
			式	1		11,751	1	11,751	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無			0	0	0			単-16号
		m2		30	391.7	11,751	30	11,751	
法面整形工 [那良川⑥]				1		51,025			
			式	1		51,025	0	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無			130	392.5	51,025			単-17号
		m2		130	392.5	51,025	0	0	
残土処理工 [那良川②]				1		276,486			
			式	1		184,324	1	-92,162	
整地	残土受入れ地での処理			210	113.7	23,877			単-18号
		m3		140	113.7	15,918	-70	-7,959	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			210	960.6	201,726			単-19号
		m3		140	960.6	134,484	-70	-67,242	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満			210	242.3	50,883			単-20号
		m3		140	242.3	33,922	-70	-16,961	
残土処理工 [那良川③]				1		467,666			
			式	1		332,289	1	-135,377	
整地	残土受入れ地での処理			380	113.7	43,206			単-21号
		m3		270	113.7	30,699	-110	-12,507	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			380	1,117	424,460			単-22号
		m3		270	1,117	301,590	-110	-122,870	
残土処理工 [那良川④]				1		389,116			
			式	1		375,219	1	-13,897	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		280	113.7	31,836			単-23号	
		m3	270	113.7	30,699	-10	-1,137		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		280	1,276	357,280			単-24号	
		m3	270	1,276	344,520	-10	-12,760		
残土処理工 [那良川⑥]			1		196,912				
		式	1		196,912	0	0		
整地	残土受入れ地での処理		160	113.7	18,192			単-25号	
		m3	160	113.7	18,192	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		160	1,117	178,720			単-26号	
		m3	160	1,117	178,720	0	0		
法覆護岸工			1		90,227,904				
		式	1		91,545,605	1	1,317,701		
作業土工			1		454,115				
		式	1		443,001	1	-11,114		
床掘り	土砂		150		33,465			内-1号	
		m3	0		0	-150	-33,465		
床掘り	土砂		0		0			内-2号	
		m3	150		32,590	150	32,590		
埋戻し			250		399,877			内-3号	
		m3	0		0	-250	-399,877		
埋戻し			0		0			内-4号	
		m3	240		390,163	240	390,163		
基面整正			60		20,773			内-5号	
		m2	0		0	-60	-20,773		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	0 50		0 20,248			50	20,248	内-6号
作業土工 [那良川②]			式	1 1		961,030 961,030			0	0	
床掘り	土砂		m3	160 160		361,423 361,423			0	0	内-7号
埋戻し	土砂		m3	70 70		187,601 187,601			0	0	内-8号
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)		m3	80 80		112,709 112,709			0	0	内-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	240 240		299,297 299,297			0	0	内-10号
作業土工 [那良川③]			式	1 1		547,218 547,218			0	0	
床掘り	土砂		m3	320 320		70,432 70,432			0	0	内-11号
埋戻し			m3	280 280		446,826 446,826			0	0	内-12号
基面整正			m2	80 80		29,960 29,960			0	0	内-13号
作業土工 [那良川④]			式	1 1		1,754,896 1,754,896			0	0	
床掘り	土砂		m3	460 460		100,291 100,291			0	0	内-14号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	980		1,596,669			内-15号	
			980		1,596,669	0	0		
基面整正		m2	150		57,936			内-16号	
			150		57,936	0	0		
残土処理工 [那良川②]		式	1		116,662				
			1		116,662	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	90		10,080			内-17号	
			90		10,080	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90		85,111			内-18号	
			90		85,111	0	0		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	90		21,471			内-19号	
			90		21,471	0	0		
残土処理工 [那良川③]		式	1		19,829				
			1		19,829	0	0		
整地	残土受入れ地での処理	m3	20		1,831			内-20号	
			20		1,831	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20		17,998			内-21号	
			20		17,998	0	0		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [④-3工区]		式	1		15,052,097				
			1		14,843,515	1	-208,582		
コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉)底幅 1 90 c m 高さ 40 c m	m	6	28,824	172,944			単-27号	
			6	28,824	172,944	0	0		
コンクリートブロック基礎 (200型)	18-8-40(高炉)底幅 2 40 c m 高さ 45 c m	m	17	39,772	676,124			単-28号	
			17	39,772	676,124	0	0		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基礎材 (150型)	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	13	1,602	20,826			単-29号	
			12	1,602	19,224	-1	-1,602		
基礎材 (200型)	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.2m	m2	44	1,602	70,488			単-30号	
			44	1,602	70,488	0	0		
大型ブロック積 (100型)	控え100cm	m2	17		455,216			内-22号	
			0		0	-17	-455,216		
大型ブロック積 (100型)	控え100cm	m2	0		0			内-23号	
			15		402,918	15	402,918		
大型ブロック積 (150型)	控え150cm	m2	59		1,753,169			内-24号	
			0		0	-59	-1,753,169		
大型ブロック積 (150型)	控え150cm	m2	0		0			内-25号	
			55		1,637,260	55	1,637,260		
大型ブロック積 (200型)	控え200cm	m2	115		4,242,506			内-26号	
			0		0	-115	-4,242,506		
大型ブロック積 (200型)	控え200cm	m2	0		0			内-27号	
			117		4,316,032	117	4,316,032		
胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	m3	13	23,499	305,487			単-31号	
			11	23,499	258,489	-2	-46,998		
胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	m3	69	23,499	1,621,431			単-32号	
			64	23,499	1,503,936	-5	-117,495		
胴込・裏込コンクリート (200型)	18-8-40(高炉)	m3	181	23,499	4,253,319			単-33号	
			183	23,499	4,300,317	2	46,998		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	130	5,230	679,900			単-34号	
			132	5,230	690,360	2	10,460		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			0.06	1,849	110			単-35号
		m2		0.06	1,849	110	0	0	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)			0.7	52,641	36,848			単-36号
		m3		0.6	52,641	31,584	-0.1	-5,264	
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)			1		407,250			内-28号
		箇所		1		407,250	0	0	
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)			1		356,479			内-29号
		箇所		1		356,479	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [②工区]				1		12,459,654			
		式		1		12,459,654	0	0	
プレキャスト基礎 (50型)	底幅 73 c m 高さ 20 c m			62	15,804	979,848			単-37号
		m		62	15,804	979,848	0	0	
基礎材 (50型)	再生クワッシュラン40~0 敷 厚 0.15m			58	1,424	82,592			単-38号
		m2		58	1,424	82,592	0	0	
中詰コンクリート (50型)	18-8-40(高炉)			2	25,375	50,750			単-39号
		m3		2	25,375	50,750	0	0	
大型ブロック積 (50型)	控え50cm			294		10,318,584			内-30号
		m2		294		10,318,584	0	0	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40			149	5,235	780,015			単-40号
		m3		149	5,235	780,015	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			0.9	1,851	1,665			単-41号
		m2		0.9	1,851	1,665	0	0	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)			2	52,693	105,386			単-42号
		m3		2	52,693	105,386	0	0	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1			65,302			内-31号
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1			65,302	0	0	
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1			75,512			内-32号
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1			75,512	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [③工区]		式	1			16,058,119			
コンクリートブロック積		式	1			16,870,999	1	812,880	
コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 105cm 高さ 35cm	m	61	16,090		981,490			単-43号
コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 105cm 高さ 35cm	m	61	16,090		981,490	0	0	
基礎材 (75型)	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	77	1,597		122,969			単-44号
基礎材 (75型)	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	77	1,597		122,969	0	0	
大型ブロック積 (75型)	控え75cm	m2	385			8,722,322			内-33号
大型ブロック積 (75型)	控え75cm	m2	385			8,722,322	0	0	
大型ブロック積 (75型)再設置	控え75cm	m2	0	0		0			単-45号
大型ブロック積 (75型)再設置	控え75cm	m2	36	22,580		812,880	36	812,880	
胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	m3	197	23,421		4,613,937			単-46号
胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	m3	197	23,421		4,613,937	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	228	5,212		1,188,336			単-47号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	228	5,212		1,188,336	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	1,843		368			単-48号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	1,843		368	0	0	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	52,466		104,932			単-49号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	52,466		104,932	0	0	
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1			157,114			内-34号
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1			157,114	0	0	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1			166,651			内-35号
			1			166,651	0	0	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [⑥-3工区]		式	1			41,331,101			
			1			41,331,101	0	0	
コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 204cm 高さ 25cm	m	17	29,400		499,800			単-50号
			17	29,400		499,800	0	0	
コンクリートブロック基礎 (200型)	18-8-40(高炉) 底幅 260cm 高さ 25cm	m	18	37,471		674,478			単-51号
			18	37,471		674,478	0	0	
コンクリートブロック基礎 (250型)	18-8-40(高炉) 底幅 315cm 高さ 25cm	m	24	45,533		1,092,792			単-52号
			24	45,533		1,092,792	0	0	
基礎材 (150型)	再生クッション40～0 敷厚 0.2m	m2	38	1,597		60,686			単-53号
			38	1,597		60,686	0	0	
基礎材 (200型)	再生クッション40～0 敷厚 0.2m	m2	50	1,597		79,850			単-54号
			50	1,597		79,850	0	0	
基礎材 (250型)	再生クッション40～0 敷厚 0.2m	m2	82	1,597		130,954			単-55号
			82	1,597		130,954	0	0	
大型ブロック積 (100型)	控え100cm	m2	14			376,972			内-36号
			14			376,972	0	0	
大型ブロック積 (150型)	控え150cm	m2	150			4,496,274			内-37号
			150			4,496,274	0	0	
大型ブロック積 (200型)	控え200cm	m2	194			7,188,134			内-38号
			194			7,188,134	0	0	
大型ブロック積 (250型)	控え250cm	m2	140			5,691,855			内-39号
			140			5,691,855	0	0	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	m3	10	23,421	234,210	234,210	0	0	単-56号
			10	23,421	234,210				
胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	m3	176	23,421	4,122,096	4,122,096	0	0	単-57号
			176	23,421	4,122,096				
胴込・裏込コンクリート (200型)	18-8-40(高炉)	m3	304	23,421	7,119,984	7,119,984	0	0	単-58号
			304	23,421	7,119,984				
胴込・裏込コンクリート (250型)	18-8-40(高炉)	m3	283	23,421	6,628,143	6,628,143	0	0	単-59号
			283	23,421	6,628,143				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	303	5,212	1,579,236	1,579,236	0	0	単-60号
			303	5,212	1,579,236				
吸出し防止材	t=10mm	m2	510	754.9	384,999	384,999	0	0	単-61号
			510	754.9	384,999				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	1,843	368	368	0	0	単-62号
			0.2	1,843	368				
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	52,466	104,932	104,932	0	0	単-63号
			2	52,466	104,932				
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1		391,897	391,897	0	0	内-40号
			1		391,897				
止水コンクリート	t=10mm	m2	110	2,406	264,660	264,660	0	0	単-64号
			110	2,406	264,660				
暗渠排水管	据付 波状管 200~400 mm	m	62		208,781	208,781	0	0	内-41号
			62		208,781				
護岸付属物工 [⑥-3工区]		式	1		551,023	551,023	0	0	
			1		551,023				

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装	18-8-40(高炉) 厚さ 10cm	m2	174	2,378	413,772	413,772	0	0	単-65号
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	174	788.8	137,251	137,251	0	0	単-66号
石積(張)工 [②工区] 擦り付け部		式	1		549,257	999,994	1	450,737	
石積	玉石	m2	41	9,852	403,932	709,344	31	305,412	単-67号
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	29,065	145,325	290,650	5	145,325	単-68号
石積(張)工 [③工区] 擦り付け部		式	1		137,437	137,437	0	0	
石積	玉石	m2	11	9,852	108,372	108,372	0	0	単-69号
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	29,065	29,065	29,065	0	0	単-70号
石積(張)工 [⑥-3工区] 擦り付け部		式	1		235,466	235,466	0	0	
石積	玉石	m2	18	9,852	177,336	177,336	0	0	単-71号
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	29,065	58,130	58,130	0	0	単-72号
植生工 [⑥-3工区]		式	0		0	273,780	1	273,780	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝	張芝工 300m2未満		m2	0 130	0 2,106	0 273,780	130	273,780	単-73号
付帯道路工			式	0 1		0 385,900	1	385,900	
側溝工 [⑥-3工区]			式	0 1		0 302,760	1	302,760	
ヒューム管(B形管)	外圧管2種		m	0 18	0 16,820	0 302,760	18	302,760	単-74号
集水樹工 [⑥-3工区]			式	0 1		0 83,140	1	83,140	
現場打ち集水樹	18-8-25(高炉) 500×500×1000		箇所	0 1	0 54,810	0 54,810	1	54,810	単-75号
蓋 (グレーチング蓋)	500×500用(T-14) ホール固定		枚	0 1	0 28,330	0 28,330	1	28,330	単-76号
構造物撤去工			式	1 1		4,224,946 4,480,180			
構造物取壊し工			式	1 1		1,750,144 1,699,520	1	-50,624	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	242 235	7,232 7,232	1,750,144 1,699,520	-7	-50,624	単-77号
構造物取壊し工 [③工区]			式	1 1		547,808 742,424	1	194,616	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	76 103	7,208 7,208	547,808 742,424	27	194,616	単-78号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工 [⑥-3工区]			式	1		86,496					
				1		86,496		0		0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	12	7,208	86,496					単-79号
				12	7,208	86,496		0		0	
運搬処理工			式	1		1,350,602					
				1		1,311,535		1		-39,067	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	242	1,371	331,782					単-80号
				235	1,371	322,185		-7		-9,597	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	242	4,210	1,018,820					単-81号
				235	4,210	989,350		-7		-29,470	
運搬処理工 [③工区]			式	1		423,092					
				1		573,401		1		150,309	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	76	1,371	104,196					単-82号
				103	1,371	141,213		27		37,017	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	76	4,196	318,896					単-83号
				103	4,196	432,188		27		113,292	
運搬処理工 [⑥-3工区]			式	1		66,804					
				1		66,804		0		0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	12	1,371	16,452					単-84号
				12	1,371	16,452		0		0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	12	4,196	50,352					単-85号
				12	4,196	50,352		0		0	
仮設工			式	1		25,685,153					
				1		31,777,070		1		6,091,917	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
工事用道路工 [設置]			式	1 1		251,215 2,055,799	1	1,804,584	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	1,650 0		251,215 0	-1,650	-251,215	内-42号
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	0 1,650		0 2,055,799	1,650	2,055,799	内-43号
工事用道路工 [設置][②工区]			式	1 1		127,766 127,766	0	0	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	40 40		106,726 106,726	0	0	内-44号
敷鉄板 (設置)	22×914×1829 設置		m2	30 30		21,040 21,040	0	0	内-45号
工事用道路工 [設置][③工区]			式	1 1		181,703 2,838,555	1	2,656,852	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	1,380 0		181,703 0	-1,380	-181,703	内-46号
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	0 2,950		0 2,838,555	2,950	2,838,555	内-47号
工事用道路工 [設置][⑥工区]			式	0 1		0 7,481,353	1	7,481,353	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	0 4,070		0 7,035,258	4,070	7,035,258	内-48号
敷鉄板 (設置)	22×1524×6096 設置		m2	0 427		0 446,095	427	446,095	内-49号

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	概要
工事用道路工 [設置][⑥-3工区]			式	1 1		16,391,902 33,628	1	-16,358,274	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	740 740		33,628 33,628	0	0	内-50号
袋詰玉石 (設置)	2t用(長期性能型)流 用又は採取材		袋	1,400 0		16,358,274 0	-1,400	-16,358,274	内-51号
工事用道路工 [撤去]			式	1 1		2,678,541 2,678,541	0	0	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	1,650 1,650		2,678,541 2,678,541	0	0	内-52号
工事用道路工 [撤去][②工区]			式	1 1		160,193 160,193	0	0	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	40 40		155,164 155,164	0	0	内-53号
敷鉄板 (撤去)	22×914×1829 撤去		m2	30 30		5,029 5,029	0	0	内-54号
工事用道路工 [撤去][③工区]			式	1 1		2,018,705 4,307,641	1	2,288,936	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	1,380 0		2,018,705 0	-1,380	-2,018,705	内-55号
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上		m3	0 2,950		0 4,307,641	2,950	4,307,641	内-56号
工事用道路工 [撤去][⑥工区]			式	0 1		0 7,383,187	1	7,383,187	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上			0					内-57号
		m3	4,070			7,312,015	4,070	7,312,015	
敷鉄板 (撤去)	22×1524×6096 撤去			0					内-58号
		m2	427			71,172	427	71,172	
工事用道路工 [撤去][⑥-3工区]				1		1,083,031			
		式	1			1,083,031	0	0	
工事用道路盛土 (撤去)	4.0m以上			740		1,083,031			内-59号
		m3	740			1,083,031	0	0	
水替工				1		292,950			
		式	1			292,950	0	0	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水			24		292,950			内-60号
		日	24			292,950	0	0	
水替工 [②工区]				1		348,981			
		式	1			1,059,612	1	710,631	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水			30		348,981			内-61号
		日	30			348,981	0	0	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水			0		0			内-62号
		日	40			710,631	40	710,631	
水替工 [③工区]				1		503,335			
		式	1			1,084,653	1	581,318	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水			47		503,335			内-63号
		日	47			503,335	0	0	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水			0		0			内-64号
		日	32			581,318	32	581,318	

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工 [④工区]			式	0 1		0 376,222			
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水		日	0 19		0 376,222			内-65号
水替工 [⑥-3工区]			式	1 1		504,997 504,997			
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		日	47 47		504,997 504,997			内-66号
仮水路工			式	1 1		1,019,511 308,942			
コルゲートパイプ (損料)	フランジ型 φ1000mm		m	66 0		1,019,511 0			内-67号
コルゲートパイプ (損料)	フランジ型 φ1000mm		m	0 20		0 308,942			内-68号
交通管理工			式	1 0		122,323 0			
交通誘導警備員			人日	10 0		122,323 0			内-69号
直接工事費			式	1 1		125,954,987 134,621,104			
共通仮設費			式	1 1		11,315,095 20,990,622			
共通仮設費			式	1 1		1,552,482 3,337,828			

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事					(5 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
運搬費												
				1			73,594					
			式	1			1,120,296		1	1,046,702		
仮設材運搬費				1			73,594					内-70号
			式	0			0		-1	-73,594		
仮設材運搬費				0			0					内-71号
			式	1			1,120,296		1	1,120,296		
技術管理費				1			306,459					
			式	1			406,459		1	100,000		
遠隔臨場システム				1			306,459					内-72号
			式	1			306,459		0	0		
諸経費動向調査費				0			0					内-73号
			式	1			100,000		1	100,000		
営繕費				0			0					
			式	1			571,200		1	571,200		
快適トイレ				0			0					内-74号
			式	1			571,200		1	571,200		
現場環境改善費 (率計上)				1			1,172,429					
			式	1			1,239,873		1	67,444		
共通仮設費 (率計上)				1			9,762,613					
			式	1			17,652,794		1	7,890,181		
純工事費				1			137,270,082					
			式	1			155,611,726		1	18,341,644		
現場管理費				1			36,141,277					
			式	1			39,893,601		1	3,752,324		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			1		308,373,033				
		式	1		333,967,003	1	25,593,970		
一般管理費等			1		36,046,967				
		式	1		38,642,997	1	2,596,030		
工事価格			1		344,420,000				
		式	1		372,610,000	1	28,190,000		
消費税相当額			1		34,442,000				
		式	1		37,261,000	1	2,819,000		
工事費計			1		378,862,000				
		式	1		409,871,000	1	31,009,000		

設計内訳書

工事名		R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1 工事				(5 回変更) (個別合意)		事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【球磨川】			式	0		0			0	0	
				0		0					

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【球磨川】		式	1		97,295,248				
		式	1		99,681,280	1	2,386,032		
河川土工		式	1		92,664,004				
		式	1		95,050,036	1	2,386,032		
掘削工		式	1		4,510,670				
		式	1		4,510,670	0	0		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	16,700	270.1	4,510,670			単-1号	
		m3	16,700	270.1	4,510,670	0	0		
掘削工(ICT)		式	1		9,833,400				
		式	1		8,788,690	1	-1,044,710		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	16,700	350.9	5,860,030			単-2号	
		m3	16,700	350.9	5,860,030	0	0		
土砂等運搬 (那良川②工区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	40	1,273	50,920			単-3号	
		m3	40	1,273	50,920	0	0		
土砂等運搬 (那良川③工区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,010	1,273	1,285,730			単-4号	
		m3	0	1,273	0	-1,010	-1,285,730		
土砂等運搬 (那良川③工区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-5号	
		m3	1,010	1,644	1,660,440	1,010	1,660,440		
土砂等運搬 (那良川④工区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,100	1,433	1,576,300			単-6号	
		m3	0	1,433	0	-1,100	-1,576,300		
土砂等運搬 (那良川⑥工区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	740	1,433	1,060,420			単-7号	
		m3	0	1,433	0	-740	-1,060,420		
土砂等運搬 (那良川⑥工区)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-8号	
		m3	740	1,645	1,217,300	740	1,217,300		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		78,319,934				
		式	1		81,750,676	1	3,430,742		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30,470	1,439	43,846,330			単-9号	
		m3	31,580	1,439	45,443,620	1,110	1,597,290		
残土等処分		m3	30,470	833.2	25,387,604			単-10号	
		m3	31,580	833.2	26,312,456	1,110	924,852		
袋詰玉石	2t用(長期性能型)流用又は採取材	袋	500	18,172	9,086,000			単-11号	
		袋	550	18,172	9,994,600	50	908,600		
仮設工		式	1		4,631,244				
		式	1		4,631,244	0	0		
交通管理工		式	1		4,631,244				
		式	1		4,631,244	0	0		
交通誘導警備員		人日	360		4,631,244			内-1号	
		人日	360		4,631,244	0	0		
直接工事費		式	1		97,295,248				
		式	1		99,681,280	1	2,386,032		
共通仮設費		式	1		11,017,049				
		式	1		11,597,599	1	580,550		
共通仮設費		式	1		3,347,491				
		式	1		3,801,420	1	453,929		
技術管理費		式	1		2,593,076				
		式	1		2,593,076	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		72,536			内-2号	
		式	1		72,536	0	0		

設計内訳書

工事名	R 3 球磨川掘削及び那良川災害復旧その1工事 (5 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)			式	1		593,213			内-3号
			式	1		593,213	0	0	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	1		1,912,881			内-4号
			式	1		1,912,881	0	0	
ICT活用効果等調査費用			式	1		14,446			内-5号
			式	1		14,446	0	0	
営繕費			式	0		0			
			式	1		438,600	1	438,600	
快適トイレ			式	0		0			内-6号
			式	1		438,600	1	438,600	
現場環境改善費 (率計上)			式	1		754,415			
			式	1		769,744	1	15,329	
共通仮設費 (率計上)			式	1		7,669,558			
			式	1		7,796,179	1	126,621	
純工事費			式	1		108,312,297			
			式	1		111,278,879	1	2,966,582	
現場管理費			式	1		26,649,377			
			式	1		27,182,797	1	533,420	
工事原価			式	1		134,961,674			
			式	1		138,461,676	1	3,500,002	

150/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		153	220.5	33,736			CB210030
		m3	153	220.5	33,736	0	0	
合計					33,465			
					0		-33,465	

0/150m3当たり内訳書

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	149	220. 5	32, 854	149	32, 854	
合 計					0			
					32, 854		32, 854	
変更積算金額					0			
					32, 590		32, 590	円/m3

250/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		247	1,632	403,104			CB210410
		m 3	247	1,632	403,104	0	0	
合 計					399,877			
					0		-399,877	

0/240m3当たり内訳書

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	241	1,632	393,312	241	393,312	
合 計					0			
					393,312		393,312	
変更積算金額					0			
					390,163		390,163	円/m3

60/0m2当たり内訳書

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			55.4	378	20,941			CB210080
		m 2	55.4	378	20,941	0	0	
合 計					20,773			
					0		-20,773	

0/50m2当たり内訳書

基面整正

第 6号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m ²	54	378	20,412	54	20,412	
合 計					0			
					20,412		20,412	
変更積算金額					0			
					20,248		20,248	円/m ²

160m3当たり内訳書

床掘り

第 7号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘	クローラ型・山積0.13m3(0.1m3)		164	2,212	362,768			WYB00011
		m3	164	2,212	362,768	0	0	単一 87号
合 計					361,423			
					361,423		0	

70m3当たり内訳書

埋戻し

第 8号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			68.2	2,761	188,300			WYB00080
		m3	68.2	2,761	188,300	0	0	単一 88号
合 計					187,601			
					187,601		0	

80m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 9号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)		75.8	1,494	113,245			CA900010
		m ³	75.8	1,494	113,245	0	0	
合 計					112,709			
					112,709		0	

240m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m ³	240	1,253	300,720			CB210110
			240	1,253	300,720	0	0	
合 計					299,297			
					299,297		0	

320m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		322	220.5	71,001			CB210030
		m 3	322	220.5	71,001	0	0	
合 計					70,432			
					70,432		0	

280m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		276	1,632	450,432			CB210410
		m ³	276	1,632	450,432	0	0	
合 計					446,826			
					446,826		0	

80m2当たり内訳書

基面整正

第 13号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			79.9	378	30,202			CB210080
		m 2	79.9	378	30,202	0	0	
合 計					29,960			
					29,960		0	

460m3当たり内訳書

床掘り

第 14号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		457	220.5	100,768			CB210030
		m 3	457	220.5	100,768	0	0	
合 計					100,291			
					100,291		0	

980m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先

]

印刷日時 : 2023/02/20 16:23:06

埋戻し

第 15号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		983	1,632	1,604,256			CB210410
		m ³	983	1,632	1,604,256	0	0	
合 計					1,596,669			
					1,596,669		0	

150m2当たり内訳書

基面整正

第 16号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			154	378	58,212			CB210080
		m 2	154	378	58,212	0	0	
合 計					57,936			
					57,936		0	

90m3当たり内訳書

整地

第 17号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		88.6	114.7	10,162			CA900310
		m 3	88.6	114.7	10,162	0	0	
合 計					10,080			
					10,080		0	

90m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	88.6	965.2	85,516			CB210110
			88.6	965.2	85,516	0	0	
合 計					85,111			
					85,111		0	

90m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 19号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		88.6	243.5	21,574			CA900010
		m 3	88.6	243.5	21,574	0	0	
合 計					21,471			
					21,471		0	

20m3当たり内訳書

整地

第 20号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		16.1	114.7	1,846			CA900310
		m 3	16.1	114.7	1,846	0	0	
合 計					1,831			
					1,831		0	

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		16.1	1,127	18,144			CB210110
		m3	16.1	1,127	18,144	0	0	
合 計					17,998			
					17,998		0	

17/0m2当たり内訳書

第 22号内訳書
大型ブロック積
(100型)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		17.3	26,360	456,028			CB226230
		m 2	17.3	26,360	456,028	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		2.7	1,060	2,862			WYB00012
		m 2	2.7	1,060	2,862	0	0	単一 89号
合 計					455,216			
					0		-455,216	

0/15m2当たり内訳書

大型ブロック積
(100型)

第 23号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		0	0	0			CB226230
		m 2	15.3	26,360	403,308	15.3	403,308	
目地板(材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		0	0	0			WYB00017
		m 2	2.7	1,060	2,862	2.7	2,862	単一 90号
合 計					0			
					406,170		406,170	
変更積算金額					0			
					402,918		402,918	円/m2

59/0m2当たり内訳書

第 24号内訳書 大型ブロック積 (150型)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		58.6	29,960	1,755,656			CB226230
		m ²	58.6	29,960	1,755,656	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		11	1,060	11,660			WYB00015
		m ²	11	1,060	11,660	0	0	単一 91号
合 計					1,753,169			
					0		-1,753,169	

0/55m2当たり内訳書

第 25号内訳書 大型ブロック積 (150型)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		0	0	0			CB226230
		m 2	54.7	29,960	1,638,812	54.7	1,638,812	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		0	0	0			WYB00020
		m 2	11	1,060	11,660	11	11,660	単一 92号
合 計					0			
					1,650,472		1,650,472	
変更積算金額					0			
					1,637,260		1,637,260	円/m2

115/0m2当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先

]

印刷日時：2023/02/20 16:23:07

第 26号内訳書
大型ブロック積
(200型)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		115	37,060	4,261,900			CB226230
		m ²	115	37,060	4,261,900	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		14	1,060	14,840			WYB00016
		m ²	14	1,060	14,840	0	0	単一 93号
合計					4,242,506			
					0		-4,242,506	

0/117m2当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先

]

印刷日時：2023/02/20 16:23:07

第 27号内訳書 大型ブロック積 (200型)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		0	0	0			CB226230
		m ²	117	37,060	4,336,020	117	4,336,020	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		0	0	0			WYB00021
		m ²	14	1,060	14,840	14	14,840	単一 94号
合 計					0			
					4,350,860		4,350,860	
変更積算金額					0			
					4,316,032		4,316,032	円/m ²

1箇所当たり内訳書

第 28号内訳書 小口止コンクリート (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		6.7	31,670	212,189			CB240010
		m 3	6.7	31,670	212,189	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		27.5	7,163	196,982			CB240210
		m 2	27.5	7,163	196,982	0	0	
合 計					407,250			
					407,250		0	

1箇所当たり内訳書

第 29号内訳書 小口止コンクリート (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m ³	5.7	31,670	180,519			CB240010
		m ³	5.7	31,670	180,519	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	24.8	7,163	177,642			CB240210
		m ²	24.8	7,163	177,642	0	0	
合 計					356,479			
					356,479		0	

294m2当たり内訳書

第 30号内訳書 大型ブロック積 (50型)

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	無し BH0.15m3		294	35,220	10,354,680			WYB00001
		m ²	294	35,220	10,354,680	0	0	単一 95号
目地材 (材料費)	瀝青繊維質目地材 t=10mm		12.2	1,060	12,932			WYB00006
		m ²	12.2	1,060	12,932	0	0	単一 96号
合 計					10,318,584			
					10,318,584		0	

1箇所当たり内訳書

第 31号内訳書 小口止コンクリート (1)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		0.69	31,670	21,852			CB240010
		m 3	0.69	31,670	21,852	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		6.1	7,163	43,694			CB240210
		m 2	6.1	7,163	43,694	0	0	
合 計					65,302			
					65,302		0	

1箇所当たり内訳書

第 32号内訳書

小口止コンクリート
(2)

単価使用年月	2021. 07
歩掛使用年月	2021. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	0.81	31,670	25,652			CB240010
		m 3	0.81	31,670	25,652	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	7	7,163	50,141			CB240210
		m 2	7	7,163	50,141	0	0	
合 計					75,512			
					75,512		0	

385m2当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先

]

印刷日時：2023/02/20 16:23:07

第 33号内訳書

大型ブロック積
(75型)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		385	22,760	8,762,600			CB226230
		m 2	385	22,760	8,762,600	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		28.4	1,060	30,104			WYB00018
		m 2	28.4	1,060	30,104	0	0	単一 97号
合 計					8,722,322			
					8,722,322		0	

1箇所当たり内訳書

小口止コンクリート

(1)

第 34号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		2.4	31,670	76,008			CB240010
		m 3	2.4	31,670	76,008	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		11.5	7,163	82,374			CB240210
		m 2	11.5	7,163	82,374	0	0	
合 計					157,114			
					157,114		0	

1箇所当たり内訳書

第 35号内訳書 小口止コンクリート (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		2.5	31,670	79,175			CB240010
		m 3	2.5	31,670	79,175	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		12.4	7,163	88,821			CB240210
		m 2	12.4	7,163	88,821	0	0	
合 計					166,651			
					166,651		0	

14m2当たり内訳書

第 36号内訳書 大型ブロック積 (100型)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		14.2	26,360	374,312			CB226230
		m ²	14.2	26,360	374,312	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		4.2	1,060	4,452			WYB00028
		m ²	4.2	1,060	4,452	0	0	単一 98号
合 計					376,972			
					376,972		0	

150m2当たり内訳書

第 37号内訳書
大型ブロック積
(150型)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		150	29,960	4,494,000			CB226230
		m ²	150	29,960	4,494,000	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		22.3	1,060	23,638			WYB00029
		m ²	22.3	1,060	23,638	0	0	単一 99号
合 計					4,496,274			
					4,496,274		0	

194m2当たり内訳書

第 38号内訳書
 大型ブロック積
 (200型)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		194	37,060	7,189,640			CB226230
		m 2	194	37,060	7,189,640	0	0	
目地板 (材料費)	瀝青繊維質目地板 t=10mm		30.8	1,060	32,648			WYB00030
		m 2	30.8	1,060	32,648	0	0	単一 100号
合 計					7,188,134			
					7,188,134		0	

140m2当たり内訳書

第 39号内訳書 大型ブロック積
 (250型)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	有り 標準		140	40,660	5,692,400			CB226230
		m ²	140	40,660	5,692,400	0	0	
目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm		25	1,060	26,500			WYB00031
		m ²	25	1,060	26,500	0	0	単一 101号
合 計					5,691,855			
					5,691,855		0	

1箇所当たり内訳書

第 40号内訳書 小口止コンクリート (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)		6.5	33,800	219,700			CB240010
	一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	6.5	33,800	219,700	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		24.3	7,163	174,060			CB240210
		m 2	24.3	7,163	174,060	0	0	
合 計					391,897			
					391,897		0	

62m当たり内訳書

暗渠排水管

第 41号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用		62.2	2,393	148,844			CB222770
		m	62.2	2,393	148,844	0	0	
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用		7.5	8,124	60,930			CB222780
		m ³	7.5	8,124	60,930	0	0	
合 計					208,781			
					208,781		0	

1,650/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 42号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		551	322.6	177,752			CA900020
		m 3	551	322.6	177,752	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		496	152.2	75,491			CA900310
		m 3	496	152.2	75,491	0	0	
合 計					251,215			
					0		-251,215	

0/1,650m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先

]

印刷日時：2023/02/20 16:23:08

第 43号内訳書
 工事用道路盛土
 (設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	0	0	0			CA900020
			551	264.1	145,519	551	145,519	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0	0	0			CA900010
			1,103	243.5	268,580	1,103	268,580	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			1,103	1,435	1,582,805	1,103	1,582,805	
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m ³	0	0	0			CA900310
			496	152.2	75,491	496	75,491	
合 計					0			
					2,072,395		2,072,395	
変更積算金額					0			
					2,055,799		2,055,799	円/m ³

40m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 44号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)		38.4	1,494	57,369			CA900010
		m ³	38.4	1,494	57,369	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		38.4	1,253	48,115			CB210110
		m ³	38.4	1,253	48,115	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		11.5	152.2	1,750			CA900310
		m ³	11.5	152.2	1,750	0	0	
合 計					106,726			
					106,726		0	

30m2当たり内訳書

第 45号内訳書
敷鉄板 (設置)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		30.1	178.5	5,372			WB253610
		m ²	30.1	178.5	5,372	0	0	単一 106号
敷鉄板賃料	各種 無 39日 無 有		18	876	15,768			WB253630
		枚	18	876	15,768	0	0	単一 107号
合 計					21,040			
					21,040		0	

1,380/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 46号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		372	322.6	120,007			CA900020
		m 3	372	322.6	120,007	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		415	152.2	63,163			CA900310
		m 3	415	152.2	63,163	0	0	
合 計					181,703			
					0		-181,703	

0/2,950m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 47号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m ³	0	0	0			CA900020
			372	264.1	98,245	372	98,245	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	0	0	0			CA900010
			1,566	243.5	381,321	1,566	381,321	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³	0	0	0			CB210110
			1,566	1,435	2,247,210	1,566	2,247,210	
整地	敷均し(ルーズ) 標準	m ³	0	0	0			CA900310
			885	152.2	134,697	885	134,697	
合 計					0			
					2,861,473		2,861,473	
変更積算金額					0			
					2,838,555		2,838,555	円/m ³

0/4,070m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(設置)

第 48号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	4,074	245.5	1,000,167	4,074	1,000,167	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	4,074	1,445	5,886,930	4,074	5,886,930	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CA900310
		m 3	1,222	153	186,966	1,222	186,966	
合 計					0			
					7,074,063		7,074,063	
変更積算金額					0			
					7,035,258		7,035,258	円/m3

0/427m2当たり内訳書

第 49号内訳書
敷鉄板 (設置)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m ²	427	178.1	76,048	427	76,048	単一 108号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 91日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	46	8,098	372,508	46	372,508	単一 109号
合計					0			
					448,556		448,556	
変更積算金額					0			
					446,095		446,095	円/m ²

740m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先]

印刷日時：2023/02/20 16:23:08

第 50号内訳書 工事用道路盛土 (設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準		222	152.2	33,788			CA900310
		m 3	222	152.2	33,788	0	0	
合 計					33,628			
					33,628		0	

1,400/0袋あたり内訳書

第 51号内訳書 袋詰玉石 (設置)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型)		1,400	11,740	16,436,000			CB322430
	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	1,400	11,740	16,436,000	0	0	
合 計					16,358,274			
					0		-16,358,274	

1,650m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

第 52号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,654	243.5	402,749			CA900010
		m ³	1,654	243.5	402,749	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1,654	1,276	2,110,504			CB210110
		m ³	1,654	1,276	2,110,504	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,654	113	186,902			CA900310
		m ³	1,654	113	186,902	0	0	
合 計					2,678,541			
					2,678,541		0	

40m3当たり内訳書

第 53号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)		38.4	1,494	57,369			CA900010
		m 3	38.4	1,494	57,369	0	0	
土砂等運搬	小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		38.4	1,253	48,115			CB210110
		m 3	38.4	1,253	48,115	0	0	
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		38.4	243.5	9,350			CA900010
		m 3	38.4	243.5	9,350	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		38.4	956.5	36,729			CB210110
		m 3	38.4	956.5	36,729	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		38.4	113	4,339			CA900310
		m 3	38.4	113	4,339	0	0	
合 計					155,164			
					155,164		0	

30m2当たり内訳書

第 54号内訳書
敷鉄板 (撤去)

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		30.1	167.9	5,053			WB253610
		m 2	30.1	167.9	5,053	0	0	単一 110号
合 計					5,029			
					5,029		0	

1,380/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

第 55号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,382	243.5	336,517			CA900010
		m 3	1,382	243.5	336,517	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1,382	1,116	1,542,312			CB210110
		m 3	1,382	1,116	1,542,312	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		1,382	113	156,166			CA900310
		m 3	1,382	113	156,166	0	0	
合 計					2,018,705			
					0		-2,018,705	

0/2,950m3当たり内訳書

第 56号内訳書
 工事用道路盛土
 (撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	2,949	243.5	718,081	2,949	718,081	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	2,949	1,116	3,291,084	2,949	3,291,084	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	2,949	113	333,237	2,949	333,237	
合 計					0			
					4,342,402		4,342,402	
変更積算金額					0			
					4,307,641		4,307,641	円/m ³

0/4,070m3当たり内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

第 57号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m ³	4,074	245.5	1,000,167	4,074	1,000,167	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0			CB210110
		m ³	4,074	1,445	5,886,930	4,074	5,886,930	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m ³	4,074	114.2	465,250	4,074	465,250	
合 計					0 7,352,347		7,352,347	
変更積算金額					0 7,312,015		7,312,015	円/m ³

0/427m2当たり内訳書

第 58号内訳書 敷鉄板 (撤去)

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			WB253610
		m ²	427	167.6	71,565	427	71,565	単一 111号
合計					0			
					71,565		71,565	
変更積算金額					0			
					71,172		71,172	円/m ²

740m3当たり内訳書

第 59号内訳書 工事用道路盛土 (撤去)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		739	243.5	179,946			CA900010
		m 3	739	243.5	179,946	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		739	1,116	824,724			CB210110
		m 3	739	1,116	824,724	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		739	113	83,507			CA900310
		m 3	739	113	83,507	0	0	
合 計					1,083,031			
					1,083,031		0	

24日当たり内訳書

ポンプ排水

第 60号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	74,010	74,010			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	0	0	単一 112号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		24	9,221	221,304			WB252310
		日	24	9,221	221,304	0	0	単一 113号
合 計					292,950			
					292,950		0	

30日当たり内訳書

ポンプ排水

第 61号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	74,010	74,010			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	0	0	単一 112号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		30	9,221	276,630			WB252310
		日	30	9,221	276,630	0	0	単一 113号
合 計					348,981			
					348,981		0	

0/40日当たり内訳書

ポンプ排水

第 62号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	1	74,010	単一 114号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	40	16,000	640,000	40	640,000	単一 115号
合計					0			
					714,010		714,010	
変更積算金額					0			
					710,631		710,631	円/日

47日当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先

]

印刷日時：2023/02/20 16:23:09

ポンプ排水

第 63号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	74,010	74,010			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	0	0	単一 112号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		47	9,221	433,387			WB252310
		日	47	9,221	433,387	0	0	単一 113号
合 計					503,335			
					503,335		0	

0/32日当たり内訳書

ポンプ排水

第 64号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	1	74,010	単一 114号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	32	16,000	512,000	32	512,000	単一 115号
合 計					0			
					586,010		586,010	
変更積算金額					0			
					581,318		581,318	円/日

0/19日当たり内訳書

ポンプ排水

第 65号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	1	74,010	単一 114号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	19	16,000	304,000	19	304,000	単一 115号
合 計					0			
					378,010		378,010	
変更積算金額					0			
					376,222		376,222	円/日

47日当たり内訳書

ポンプ排水

第 66号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	74,010	74,010			WB252320
		箇所	1	74,010	74,010	0	0	単一 112号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		47	9,221	433,387			WB252310
		日	47	9,221	433,387	0	0	単一 113号
合 計					504,997			
					504,997		0	

66/0m当たり内訳書

第 67号内訳書
コルゲートパイプ
(損料)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用		66	15,520	1,024,320			CB222890
		m	66	15,520	1,024,320	0	0	
合 計					1,019,511			
					0		-1,019,511	

0/20m当たり内訳書

第 68号内訳書
 コルゲートパイプ
 (損料)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用		0	0	0			CB222890
		m	20	15,520	310,400	20	310,400	
合 計					0			
					310,400		310,400	
変更積算金額					0			
					308,942		308,942	円/m

10/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 69号内訳書

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			10	12,290	122,900			WB010212
		人日	10	12,290	122,900	0	0	単一 116号
合 計					122,323			
					0		-122,323	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先

]

印刷日時：2023/02/20 16:23:09

仮設材運搬費

第 70号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		10.4	5,610	58,344			WB010020
		t	10.4	5,610	58,344	0	0	単一 117号
仮設材等の積込み、取卸し 費	積込み、取卸し(往復分)		5.2	3,000	15,600			WB010030
		t	5.2	3,000	15,600	0	0	単一 118号
合 計					73,594			
					0		-73,594	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村三ヶ浦地先

]

印刷日時：2023/02/20 16:23:09

仮設材運搬費

第 71号内訳書

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
		t	10.4	5,610	58,344	10.4	58,344	単一 119号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0			WB010030
		t	5.2	3,000	15,600	5.2	15,600	単一 120号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 86.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0			WB010020
		t	148	5,610	830,280	148	830,280	単一 121号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	t	0	0	0			WB010030
		t	73.8	3,000	221,400	73.8	221,400	単一 120号
合 計					0			
					1,125,624		1,125,624	
変更積算金額					0			
					1,120,296		1,120,296	円/式

一式当たり内訳書

遠隔臨場システム

第 72号内訳書

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム	供用月数 5.3月		1		307,600			WYB00003
		式	1		307,600	0	0	単一 122号
合計					306,459			
					306,459		0	

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 73号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費動向調査費			0	0	0			WYB00007
		工事	1	100,000	100,000	1	100,000	単一 123号
合計					0			
					100,000		100,000	
変更積算金額					0			
					100,000		100,000	円/式

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 74号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00004
		基・月	11.2	51,000	571,200	11.2	571,200	単一 124号
合 計					0			
					571,200		571,200	
変更積算金額					0			
					571,200		571,200	円/式

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

360人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			115	14,280	1,642,200			WB010211
		人日	115	14,280	1,642,200	0	0	単一 14号
交通誘導警備員 B			245	12,290	3,011,050			WB010212
		人日	245	12,290	3,011,050	0	0	単一 15号
合 計					4,631,244			
					4,631,244		0	

一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村地下地先

]

印刷日時：2023/02/20 16:23:10

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 16683m3	式	1		72,881			WA991010
			1		72,881	0	0	単一 16号
合 計					72,536			
					72,536		0	

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 17号
合計					593,213			
					593,213		0	

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1920千円		1		1,920,000			WB010610
		式	1		1,920,000	0	0	単一 18号
合 計					1,912,881			
					1,912,881		0	

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	技術員 0.5人工		1	14,500	14,500			WYB00005
		工事	1	14,500	14,500	0	0	単一 19号
合 計					14,446			
					14,446		0	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00001
		基・月	8.6	51,000	438,600	8.6	438,600	単一 20号
合 計					0			
					438,600		438,600	
変更積算金額					0			
					438,600		438,600	円/式

1 次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,181
						1		2,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		1	2,190	2,190	CA900020	
			m 3	1	2,190	2,190		
計						2,190		
単価						2,190	円/m3	
						2,190		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,247
						1		1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		1	1,253	1,253	CB210110	
			m 3	1	1,253	1,253		
計						1,253		
単価						1,253	円/m3	
						1,253		

1次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	10,539
						1		10,539
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転石破碎	油圧ブレーカー 0.15m3(ハースマン含む)		1	10,590	10,590	WYB00002	
			m3	1	10,590	10,590	単-86号	
	計					10,590		
	単価					10,590		
						10,590	円/m3	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	320
						1		320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		1	322.6	322.6	CA900020	
			m3	1	322.6	322.6		
	計					322.6		
	単価					322.6		
						322.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		262
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m3	1	264.1	264.1		
	計					0		
						264.1		
	単価					0		
						264.1	円/m3	
	変更積算単価					262	円/m3	

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	転石破碎	火薬使用無	単位	m3	数量	1	単価	3,044
						1		3,044
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転石破碎	無し		1	3,059	3,059	CB210260	
			m3	1	3,059	3,059		
	計					3,059		
						3,059		
	単価					3,059		
						3,059	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満			1	322.6	322.6	CA900020	
			m 3	1	322.6	322.6			
	計					322.6			
	単価					322.6	円/m3		
						322.6			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			0	0	0	CA900020	
			m 3	1	264.1	264.1			
	計					0			
	単価					264.1	円/m3		
						264.1			
変更積算単価						262	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満			1	322.6	322.6	CA900020	
			m 3		1	322.6	322.6		
	計						322.6		
	単価						322.6	円/m3	
							322.6		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満			0	0	0	CA900020	
			m 3		1	264.1	264.1		
	計						0		
	単価						264.1	円/m3	
							264.1		
変更積算単価							262	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,122
						1		5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,164	5,164	CA900030	
			m3	1	5,164	5,164		
計						5,164		
単価						5,164	円/m3	
						5,164		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,247
						1		1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		1	1,253	1,253	CB210110	
			m3	1	1,253	1,253		
計						1,253		
単価						1,253	円/m3	
						1,253		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	1,486
						1		1,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準以外)		1	1,494	1,494	CA900010	
			m3	1	1,494	1,494		
計						1,494		
単価						1,494	円/m3	
						1,494		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,122
						1		5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,164	5,164	CA900030	
			m3	1	5,164	5,164		
計						5,164		
単価						5,164	円/m3	
						5,164		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,122
名称							1		5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,164	5,164	CA900030		
			m3	1	5,164	5,164			
計						5,164			
単価						5,164			
						5,164	円/m3		

							単価使用年月	2022.04	
							歩掛使用年月	2022.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		0	単価	0
名称							1		391.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		0	0	0	CB220010		
			m2	1	394.4	394.4			
計						0			
単価						394.4			
変更積算単価						391.7	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	392.5
						1		392.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部 無し 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	394.4	394.4	CB220010	
			m 2	1	394.4	394.4		
	計					394.4		
	単価					394.4	円/m2	
						394.4		

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113.7
						1		113.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		1	114.7	114.7	CA900310	
			m 3	1	114.7	114.7		
	計					114.7		
	単価					114.7	円/m3	
						114.7		

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	960.6
						1		960.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		1	965.2	965.2	CB210110	
			m3	1	965.2	965.2		
	計					965.2		
	単価					965.2	円/m3	
						965.2		

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	242.3
						1		242.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	243.5	243.5	CA900010	
			m3	1	243.5	243.5		
	計					243.5		
	単価					243.5	円/m3	
						243.5		

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113.7
						1		113.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	114.7	114.7	CA900310	
			m3	1	114.7	114.7		
	計					114.7		
	単価					114.7		
						114.7	円/m3	

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,117
						1		1,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,127	1,127	CB210110	
			m3	1	1,127	1,127		
	計					1,127		
	単価					1,127		
						1,127	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113.7
						1		113.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	114.7	114.7	CA900310	
			m 3	1	114.7	114.7		
	計					114.7		
	単価					114.7	円/m3	
						114.7		

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,276
						1		1,276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,287	1,287	CB210110	
			m 3	1	1,287	1,287		
	計					1,287		
	単価					1,287	円/m3	
						1,287		

1次単価表

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	113.7
							1	113.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	114.7	114.7	114.7	CA900310	
			m3	1	114.7	114.7	114.7		
	計						114.7		
	単価						114.7		
							114.7	円/m3	

							単価使用年月	2021.11	
							歩掛使用年月	2021.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,117
							1	1,117	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		1	1,127	1,127	1,127	CB210110	
			m3	1	1,127	1,127	1,127		
	計						1,127		
	単価						1,127		
							1,127	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 190 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	10	単価	28,824
						10		28,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5	57,910	289,550	CB226170	
			m 3	5	57,910	289,550		
計						289,550		
単価						28,960		
						28,960	円/m	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリートブロック基礎 (200型)	18-8-40(高炉) 底幅 240 c m 高さ 45 c m	単位	m	数量	10	単価	39,772
						10		39,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		6.9	57,910	399,579	CB226170	
			m 3	6.9	57,910	399,579		
計						399,579		
単価						39,960		
						39,960	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	基礎材 (150型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,602	
						1		1,602	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,610	1,610	CB221110		
			m 2	1	1,610	1,610			
計						1,610			
単価						1,610	円/m2		
						1,610			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	基礎材 (200型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,602	
						1		1,602	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,610	1,610	CB221110		
			m 2	1	1,610	1,610			
計						1,610			
単価						1,610	円/m2		
						1,610			

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,499
						1		23,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110	
			m3	1	23,610	23,610		
計						23,610		
単価						23,610	円/m3	
						23,610		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,499
						1		23,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110	
			m3	1	23,610	23,610		
計						23,610		
単価						23,610	円/m3	
						23,610		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	胴込・裏込コンクリート (200型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,499
						1		23,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110	
			m3	1	23,610	23,610		
計						23,610		
単価						23,610	円/m3	
						23,610		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5,230
						1		5,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	5,255	5,255	CB226120	
			m3	1	5,255	5,255		
計						5,255		
単価						5,255	円/m3	
						5,255		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,849	
						1		1,849	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710		
			m 2	1	1,858	1,858			
計						1,858			
単価						1,858	円/m2		
						1,858			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	52,641	
						1		52,641	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	52,890	52,890	CB226180		
			m 3	1	52,890	52,890			
計						52,890			
単価						52,890	円/m3		
						52,890			

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1		
						歩掛使用年月	2022. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	プレキャスト基礎 (50型)	底幅 73cm 高さ 20cm	単位	m	数量	1	単価	15,804	
						1	15,804		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック				1	4,273	4,273	CB226220		
			m	1	4,273	4,273			
プレキャスト基礎ブロック (材料費)				1	11,600	11,600	CB226221		
			m	1	11,600	11,600			
計						15,873			
						15,873			
単価						15,880			
						15,880	円/m		

						単価使用年月	2021. 07		
						歩掛使用年月	2021. 07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	基礎材 (50型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,424	
						1	1,424		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,430	1,430	CB221110		
			m 2	1	1,430	1,430			
計						1,430			
						1,430			
単価						1,430			
						1,430	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 1				
						歩掛使用年月	2022. 1				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-39号	中詰コンクリート (50型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	25,375			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	中詰コンクリート打設	18-8-40(高炉) 標準 全ての費用			1		25,470	25,470	25,470	CB322140	
			m 3		1		25,470	25,470			
	計							25,470			
	単価							25,470			
								25,470	円/m3		

						単価使用年月	2021. 07				
						歩掛使用年月	2021. 07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-40号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5,235			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック 再生砕石 RC-40			1		5,255	5,255	5,255	CB226120	
			m 3		1		5,255	5,255			
	計							5,255			
	単価							5,255			
								5,255	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,851
						1		1,851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710	
			m 2	1	1,858	1,858		
	計					1,858		
						1,858		
	単価					1,858	円/m2	

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	52,693
						1		52,693
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	52,890	52,890	CB226180	
			m 3	1	52,890	52,890		
	計					52,890		
						52,890		
	単価					52,890	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07				
						歩掛使用年月	2021.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一43号	コンクリートブロック基礎 (75型)	18-8-40(高炉) 底幅 105 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	16,090			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)			2.8	57,910		162,148	CB226170		
			m 3		2.8	57,910		162,148			
計								162,148			
単価								16,220			
								16,220	円/m		

						単価使用年月	2021.07				
						歩掛使用年月	2021.07				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単一44号	基礎材 (75型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,597			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用			1	1,610		1,610	CB221110		
			m 2		1	1,610		1,610			
計								1,610			
単価								1,610			
								1,610	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	大型ブロック積 (75型)再設置	控え75cm	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		22,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		有り 標準		0	0	0	CB226230		
			m 2	1	22,760	22,760			
計						0			
						22,760			
単価						0			
						22,760	円/m2		
変更積算単価						22,580	円/m2		

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	胴込・裏込コンクリート (75型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,421	
						1		23,421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110		
			m 3	1	23,610	23,610			
計						23,610			
						23,610			
単価						23,610	円/m3		
						23,610	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5,212
						1		5,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	5,255	5,255	CB226120	
			m 3	1	5,255	5,255		
計						5,255		
単価						5,255	円/m3	
						5,255		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,843
						1		1,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710	
			m 2	1	1,858	1,858		
計						1,858		
単価						1,858	円/m2	
						1,858		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	52,466
						1		52,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	52,890	52,890	CB226180	
			m3	1	52,890	52,890		
計						52,890		
単価						52,890	円/m3	
						52,890		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	コンクリートブロック基礎 (150型)	18-8-40(高炉) 底幅 204cm 高さ 25cm	単位	m	数量	10	単価	29,400
						10		29,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5.1	57,910	295,341	CB226170	
			m3	5.1	57,910	295,341		
計						295,341		
単価						29,540		
						29,540	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	コンクリートブロック基礎 (200型)	18-8-40(高炉) 底幅 260 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	37,471
名称						10	37,471	
規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート					6.5	57,910	376,415	CB226170
18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)								
			m 3		6.5	57,910	376,415	
計							376,415	
単価							37,650	
							37,650	円/m

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	コンクリートブロック基礎 (250型)	18-8-40(高炉) 底幅 315 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	45,533
名称						10	45,533	
規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート					7.9	57,910	457,489	CB226170
18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)								
			m 3		7.9	57,910	457,489	
計							457,489	
単価							45,750	
							45,750	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	基礎材 (150型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,597	
						1		1,597	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,610	1,610	CB221110		
			m 2	1	1,610	1,610			
計						1,610			
単価						1,610	円/m2		
						1,610			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	基礎材 (200型)	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,597	
						1		1,597	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,610	1,610	CB221110		
			m 2	1	1,610	1,610			
計						1,610			
単価						1,610	円/m2		
						1,610			

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	基礎材 (250型)	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,597	
						1		1,597	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用		1	1,610	1,610	CB221110		
			m 2	1	1,610	1,610			
計						1,610			
単価						1,610	円/m2		
						1,610			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	胴込・裏込コンクリート (100型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,421	
						1		23,421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110		
			m 3	1	23,610	23,610			
計						23,610			
単価						23,610	円/m3		
						23,610			

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	胴込・裏込コンクリート (150型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,421
						1		23,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110	
			m 3	1	23,610	23,610		
計						23,610		
単価						23,610	円/m3	
						23,610		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	胴込・裏込コンクリート (200型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,421
						1		23,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110	
			m 3	1	23,610	23,610		
計						23,610		
単価						23,610	円/m3	
						23,610		

1次単価表

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	胴込・裏込コンクリート (250型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	23,421
						1		23,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準		1	23,610	23,610	CB226110	
			m3	1	23,610	23,610		
計						23,610		
単価						23,610	円/m3	
						23,610		

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5,212
						1		5,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	5,255	5,255	CB226120	
			m3	1	5,255	5,255		
計						5,255		
単価						5,255	円/m3	
						5,255		

1次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	754.9
						1		754.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置				1	758.5	758.5	CB224720	
			m 2	1	758.5	758.5		
計						758.5		
単価						758.5	円/m2	
						758.5		

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,843
						1		1,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,858	1,858	CB224710	
			m 2	1	1,858	1,858		
計						1,858		
単価						1,858	円/m2	
						1,858		

1 次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	52,466
						1		52,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	52,890	52,890	CB226180	
			m 3	1	52,890	52,890		
	計					52,890		
	単価					52,890		
						52,890	円/m3	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	止水コンクリート	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	2,406
						1		2,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		0.1	24,180	2,418	CB240010	
			m 3	0.1	24,180	2,418		
	計					2,418		
	単価					2,418		
						2,418	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	舗装	18-8-40(高炉) 厚さ 10cm	単位	m2	数量	1	単価	2,378
						1		2,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		0.1	23,980	2,398	CB240010	
		18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満						
		一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0.1	23,980	2,398		
計						2,398		
単価						2,398	円/m2	
						2,398		

						単価使用年月	2021.11	
						歩掛使用年月	2021.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	788.8
						1		788.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	795.2	795.2	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	795.2	795.2		
計						795.2		
単価						795.2	円/m2	
						795.2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	石積	玉石	単位	m2	数量	1	単価	9,852	
						1		9,852	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
石積(張)		積工 練石 玉石		1	9,932	9,932	CB221830		
			m 2	1	9,932	9,932			
計						9,932			
単価						9,932	円/m2		
						9,932			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,065	
						1		29,065	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		1	29,300	29,300	CB221840		
			m 3	1	29,300	29,300			
計						29,300			
単価						29,300	円/m3		
						29,300			

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	石積	玉石	単位	m2	数量	1	単価	9,852
						1		9,852
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積(張)	積工 練石 玉石		1	9,932	9,932	CB221830	
			m 2	1	9,932	9,932		
	計					9,932		
						9,932		
	単価					9,932	円/m2	
						9,932		

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29,065
						1		29,065
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	積工 18-8-40(高炉)		1	29,300	29,300	CB221840	
			m 3	1	29,300	29,300		
	計					29,300		
						29,300		
	単価					29,300	円/m3	
						29,300		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07		
							歩掛使用年月	2021.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-71号	石積	玉石	単位	m2	数量		1	単価	9,852	
							1		9,852	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
石積(張)		積工 練石 玉石		1	9,932	9,932	CB221830			
			m 2	1	9,932	9,932				
計							9,932			
単価							9,932			
							9,932	円/m2		

							単価使用年月	2021.07		
							歩掛使用年月	2021.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-72号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	29,065	
							1		29,065	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)		1	29,300	29,300	CB221840			
			m 3	1	29,300	29,300				
計							29,300			
単価							29,300			
							29,300	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		2,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無		0	0	0	WB810870	
			m 2	1	2,119	2,119	単- 102号	
計						0		
						2,119		
単価						0		
						2,119	円/m2	
変更積算単価						2,106	円/m2	

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ヒューム管(B形管)	外圧管2種	単位	m	数量	0	単価	0
						1		16,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用		0	0	0	CB222860	
			m	1	16,820	16,820		
計						0		
						16,820		
単価						0		
						16,820	円/m	
変更積算単価						16,820	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一75号	現場打ち集水桝	18-8-25(高炉) 500×500×1000	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		0	0	0	CB222950	
			箇所	1	54,810	54,810		
	計					0		
						54,810		
	単価					0		
						54,810	円/箇所	
	変更積算単価					54,810	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一76号	蓋 (グレーチング蓋)	500×500用(T-14) ホール固定	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	28,330	28,330	単一 103号	
	計					0		
						28,330		
	単価					0		
						28,330	円/枚	
	変更積算単価					28,330	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,232
						1		7,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,267	7,267	WB824010	
			m 3	1	7,267	7,267	単- 104号	
計						7,267		
単価						7,267	円/m3	
						7,267		

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,208
						1		7,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,267	7,267	WB824010	
			m 3	1	7,267	7,267	単- 104号	
計						7,267		
単価						7,267	円/m3	
						7,267		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,208
						1		7,208
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,267	7,267	WB824010	
			m 3	1	7,267	7,267	単- 104号	
	計					7,267		
	単価					7,267	円/m3	
						7,267		

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,371
						1		1,371
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,383	1,383	CB227010	
			m 3	1	1,383	1,383		
	計					1,383		
	単価					1,383	円/m3	
						1,383		

1次単価表

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,210	
						1		4,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051		
			m3	1	4,230	4,230	単-105号		
	計					4,230			
	単価					4,230	円/m3		
						4,230			

							単価使用年月	2021.07	
							歩掛使用年月	2021.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,371	
						1		1,371	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,383	1,383	CB227010		
			m3	1	1,383	1,383			
	計					1,383			
	単価					1,383	円/m3		
						1,383			

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,196
						1		4,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-105号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	
						4,230		

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,371
						1		1,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,383	1,383	CB227010	
			m3	1	1,383	1,383		
計						1,383		
単価						1,383	円/m3	
						1,383		

1次単価表

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-105号	
計						4,230		
単価						4,230		
						4,230	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	転石破碎	油圧ブレイカー 0.15m3(ペ-スマシ-ン含む)	単位	m 3	数量	10	単価	10,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			2.5	22,680	56,700		
			人	2.5	22,680	56,700		
	油圧ブレイカ(賃料)	0.15m3 ペ-スマシ-ン含む(4週8休)		2.5	15,600	39,000		
			台/日	2.5	15,600	39,000		
	軽油	1. 2号		72.5	140	10,150		
			L	72.5	140	10,150		
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					105,900		
						105,900		
	単価					10,590		
						10,590	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	床堀	クロー型・山積0.13m3(0.1m3)	単位	m 3	数量	10	単価	2,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.3	18,900	5,670		
			人	0.3	18,900	5,670		
バックホウ運転		クロー型・山積0.13m3(0.1m3)		0.498	33,020	16,443		WYB00013
			日	0.498	33,020	16,443		単-125号
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						22,120		
						22,120		
単価						2,212		
						2,212		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	埋戻し	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,761
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.7	18,900		13,230	
バックホウ運転	クロー型・山積0.13m3(0.1m3)	日		0.244	33,020		8,056	WYB00081
タンバ及びランマ運転	質量60~80kg	日		0.27	23,400		6,318	WYB00082
諸雑費（まるめ）		式		1			6	単- 126号
							6	WYB00082
計							27,610	単- 127号
単価							27,610	
							2,761	
							2,761	円/m3

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,060		
						1,060		
単価						1,060	円/m ²	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		0	0	0		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,060		
単価						0		
						1,060	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,060		
						1,060		
単価						1,060	円/m ²	

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		0	0	0		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,060		
単価						0		
						1,060	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-93号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,060			
						1,060			
単価						1,060	円/m ²		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		0	0	0			
			m ²	1	1,060	1,060			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						1,060			
単価						0			
						1,060	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 1
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	大型ブロック積	無し BH0.15m3	単位	m ²	数量	10	単価	35,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.3	24,465	7,339		
			人	0.3	24,465	7,339		
特殊作業員				1.02	21,735	22,169		
			人	1.02	21,735	22,169		
普通作業員				1.68	18,900	31,752		
			人	1.68	18,900	31,752		
大型ブロック		50型 5分勾配 A型(6連) 400×2485(小運搬単価)		10	28,400	284,000		
			個	10	28,400	284,000		
バックホウ運転		0.15m3型 クレーン機能付き		0.66	6,600	4,356		
			日	0.66	6,600	4,356		
連結筋切断工				50	50	2,500		
			箇所	50	50	2,500		
諸雑費(まるめ)				1		84		
			式	1		84		
計						352,200		
単価						35,220		
						35,220	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 1
							歩掛使用年月	2022. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	目地材（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,060		
						1,060		
単価						1,060	円/m ²	

							単価使用年月	2021. 07
							歩掛使用年月	2021. 07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,060		
						1,060		
単価						1,060	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,060		
						1,060		
単価						1,060	円/m ²	

						単価使用年月	2021.07	
						歩掛使用年月	2021.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060
						1		1,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060		
			m ²	1	1,060	1,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,060		
						1,060		
単価						1,060	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-100号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
						1		1,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,060			
						1,060			
単価						1,060	円/m ²		

						単価使用年月	2021.07		
						歩掛使用年月	2021.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	目地板（材料費）	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,060	
						1		1,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青繊維質目地板		厚10mm		1	1,060	1,060			
			m ²	1	1,060	1,060			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,060			
						1,060			
単価						1,060	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	2,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2,119.5	2,119			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					2,119			
	単価					2,119		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	28,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	321	32,100			
	グレーチング蓋	500×500用(T-14) ホルル固定	枚	100	28,000	2,800,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		900			
	計					2,833,000			
	単価					28,330		円/枚	

参考資料（1）

単-104号		構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,267
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	1	7,267	7,267		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							7,267		
単価							7,267	円/m 3	

単-105号		処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）		コンクリート殻(無筋) (有)球磨川商事		m 3	100	4,230	423,000		
計							423,000		
単価							4,230	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	178.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	24,465	3,718		
	とび工		人	0.152	24,465	3,718		
	普通作業員		人	0.152	18,900	2,872		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	48,480	7,368		WK250590 単-128号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		174		
	計					17,850		
	単価					178.5		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	敷鉄板賃料	各種 無 39日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料	22×914×1829 90日以内	枚・日	39	13.5	526			876
整備費（敷鉄板）	22×914×1829	枚	1	350	350			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					876			
単価					876		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	178.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	24,465	3,718			
	とび工		人	0.152	24,465	3,718			
	普通作業員		人	0.152	18,900	2,872			
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	48,260	7,335		WK250590 単-129号	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		167			
	計					17,810			
	単価					178.1		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 91日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	7,098	7,098			8,098
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,098			
単価					8,098		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	単価	167.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.143	24,465	3,498			
とび工		人	0.143	24,465	3,498			
普通作業員		人	0.143	18,900	2,702			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	48,480	6,932	WK250590		単-128号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		160			
計					16,790			
単価					167.9			円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	167.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.143	24,465		3,498		
	とび工		人	0.143	24,465		3,498		
	普通作業員		人	0.143	18,900		2,702		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	48,260		6,901	WK250590	単-129号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1			161		
	計						16,760		
	単価						167.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	74,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,465	12,232			
特殊作業員		人	0.1	21,735	2,173			
普通作業員		人	2	18,900	37,800			
バックホウ運転		日	0.5	43,600	21,800	WK250540 単-130号		
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					74,010			
単価					74,010	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	21,735	3,042			
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	483	483	WK250400	単-131号	
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	5,428	5,428	WK250410	単-132号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		268			
計					9,221			
単価					9,221		円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	74,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	24,465	12,232			
特殊作業員		人	0.1	21,735	2,173			
普通作業員		人	2	18,900	37,800			
バックホウ運転		日	0.5	43,600	21,800	WK250540	単- 133号	
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					74,010			
単価					74,010	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	21,735	3,694		
工事用水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	443	443	WK250400 単- 134号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	11,710	11,710	WK250410 単- 135号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		153		
計						16,000		
単価						16,000	円/日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.07
							歩掛使用年月	2021.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,285	12,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,290		
単価						12,290	円/人日	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,610		
単価						5,610	円/t	

参考資料（1）

単-118号		仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	単価	金額	摘要
						1			3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							3,000		
単価							3,000	円／t	

単-119号		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 84.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	単価	金額	摘要
						1			5,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで		t	1	5,610	5,610		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							5,610		
単価							5,610	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

							単価使用年月	2021.11
							歩掛使用年月	2021.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 86.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,610		
単価						5,610	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.10
歩掛使用年月	2021.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	遠隔臨場システム	供用月数 5.3月	単位	式	数量	1	単価	307,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	遠隔臨場システム	初期設定費		1		24,000		
			式	1		24,000		
	遠隔臨場システム	Gリモート専用ヘッドセット		1		22,000		
			式	1		22,000		
	遠隔臨場システム	Gリモート(基本料)		1		40,000		
			式	1		40,000		
	遠隔臨場システム	Gリモート(月額)		5.3	40,000	212,000		
			月	5.3	40,000	212,000		
	遠隔臨場システム	運搬費(往復分)		1		9,600		
			式	1		9,600		
	計					307,600		
						307,600		
	単価					307,600		
						307,600	円/式	

参考資料（1）

単-123号		諸経費動向調査費		単位	工事	数量	0	単価	0
							1		100,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費動向調査費					0	0	0		
				工事	1	100,000	100,000		
計							0		
							100,000		
単価							0		
							100,000	円/工事	

単-124号		快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
							1		51,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用					0	0	0		
				基・月	1	51,000	51,000		
計							0		
							51,000		
単価							0		
							51,000	円/基・月	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-125号	バックホウ運転	クローラ型・山積0.13m3(0.1m3)	単位	日	数量	1	33,020
						1	33,020
運転手（特殊）			1	21,840	21,840		
		人	1	21,840	21,840		
軽油	1.2号		22	122	2,684		
		L	22	122	2,684		
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		1.39	6,110	8,492		
		供用日	1.39	6,110	8,492		
諸雑費（まるめ）			1		4		
		式	1		4		
計					33,020		
					33,020		
単価					33,020		
					33,020	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単-126号	バックホウ運転	クローラ型・山積0.13m3(0.1m3)	単位	日	数量	1	33,020
						1	33,020
運転手（特殊）			人	1	21,840	21,840	
軽油	1.2号		L	22	122	2,684	
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		供用日	1.39	6,110	8,492	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						33,020	
単価						33,020	円/日
						33,020	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	タンバ及びランマ運転	質量60~80kg	単位	日	数量	1	単価	23,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1	21,735		21,735	
ガソリン	レギュラー		L	5	136		680	
タンバ及びランマ	質量 60~80kg		日	1.61	607		977	
諸雑費（まるめ）			式	1			8	
計							23,400	
単価							23,400	円/日
							23,400	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.11
歩掛使用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	112	129	14,448			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					48,480			
単価					48,480	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	112	127	14,224			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					48,260			
単価					48,260	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	69	122	8,418			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					43,600			
単価					43,600	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	403	483		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					483		
	単価					483	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	122	3,172		5,428
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2	1,880	2,256		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,428		
	単価					5,428	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	21,840	21,840			
軽油	1. 2号	L	69	122	8,418			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					43,600			
単価					43,600	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.1	403	443	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						443	
	単価						443	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2021.07
歩掛使用年月	2021.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	79	122	9,638		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.1	1,880	2,068		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					11,710		
	単価					11,710	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	270.1
						1		270.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	271.4	271.4	CA900020	
			m3	1	271.4	271.4		
	計					271.4		
	単価					271.4	円/m3	
						271.4		

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	350.9
						1		350.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	353.8	353.8	CA900430	
			m3	1	353.8	353.8		
	計					353.8		
	単価					353.8	円/m3	
						353.8		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬 (那良川②工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,273
						1		1,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,284	1,284	CB210110	
			m3	1	1,284	1,284		
計						1,284		
単価						1,284	円/m3	
						1,284		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬 (那良川③工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,273
						1		1,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		1	1,284	1,284	CB210110	
			m3	1	1,284	1,284		
計						1,284		
単価						1,284	円/m3	
						1,284		

1 次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 (那良川③工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,658	1,658	CB210110	
	計					0		
	単価					1,658	円/m3	
	変更積算単価					1,644	円/m3	

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬 (那良川④工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,445	1,445	CB210110	
	計					1,445		
	単価					1,445	円/m3	
						1,445		

1次単価表

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	土砂等運搬 (那良川⑥工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,433
						1		1,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,445	1,445	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,445	1,445		
計						1,445		
単価						1,445	円/m3	
						1,445		

						単価使用年月	2021.09	
						歩掛使用年月	2021.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	土砂等運搬 (那良川⑥工区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,658	1,658		
計						0		
単価						1,658	円/m3	
変更積算単価						1,645	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,439
						1		1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		1	1,445	1,445	CB210110	
			m3	1	1,445	1,445		
計						1,445		
単価						1,445	円/m3	
						1,445		

							単価使用年月	2021.09
							歩掛使用年月	2021.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	833.2
						1		833.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分		ほぐし土		1.2	700	840	WYB00007	
			m3	1.2	700	840	単-12号	
計						840		
単価						840	円/m3	
						840		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価	18,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	1	11,770	11,770		CB322430
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,549	1,549		CB310180
袋詰玉石運搬		運搬距離 L=20.0km以下	個	1	3,432	3,432		WYB00003
消波根固めブロック荷卸		2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	1,485	1,485		単- 13号 CB310190
計						18,236		
単価						18,240		
						18,240		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	残土等処分	ほぐし土	単位	m 3	数量	1	単価	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ほぐし土 (株)球磨グリーン企画		1	700	700		
			m 3	1	700	700		
計						700		
単価						700		
						700	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	袋詰玉石運搬	運搬距離 L=20.0km以下	単位	個	数量	1	単価	3,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.064	19,425	1,243		
			人	0.064	19,425	1,243		
軽油		1. 2号		4.8	133	638		
			L	4.8	133	638		
トラック [普通型]		11 t積		0.11	14,100	1,551		
			供用日	0.11	14,100	1,551		
計						3,432		
						3,432		
単価						3,432	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	14,280		14,280	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						14,280	
	単価						14,280	円/人日

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	12,285		12,285	
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計						12,290	
	単価						12,290	円/人日

参考資料（1）

単-16号		掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 16683m3	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役		人	2.979	24,465	72,881		
		計					72,881		
		単価					72,881	円/式	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号		システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
		計					598,000		
		単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2021.09
歩掛使用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2021. 09
歩掛使用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1920千円	単位	式	数量	1	単価	1,920,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,920,000		
計						1,920,000		
単価						1,920,000	円/式	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ICT活用効果等調査費	技術員 0.5人工	単位	工事	数量	1	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT活用効果等調査費		技術員 0.5人工		1	14,500	14,500		
			工事	1	14,500	14,500		
計						14,500		
単価						14,500	円/工事	
						14,500		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費用			0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
	計					0		
						51,000		
	単価					0		
						51,000		円／基・月