

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事
工事地名	熊本県人吉市宝来町地先外

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 9月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289580039	1 4) 単価適用年月	2022年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 9月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	302, 533, 000
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	302, 533, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	170日間 自 令和 4年10月13日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 ( 2回変更) 至 令和 5年 6月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	人吉	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	球磨川水系 球磨川	2 2) 処 分 費 等	908, 850
		2 3) 公 告 日	令和 4年 8月19日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害関連事業費 河川等災害復旧事業費	2) 目： 河川等災害関連事業費 河川等災害復旧費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (人吉地区)		式	1		98,351,115				
		式	1		39,069,428	1	-59,281,687		
河川土工		式	1		49,344,000				
		式	1		21,318,070	1	-28,025,930		
掘削工		式	1		4,200,000				
		式	1		1,496,250	1	-2,703,750		
掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	16,000	262.5	4,200,000			単-1号	
		m3	5,700	262.5	1,496,250	-10,300	-2,703,750		
掘削工(ICT)		式	1		5,524,800				
		式	1		1,968,210	1	-3,556,590		
掘削(ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	16,000	345.3	5,524,800			単-2号	
		m3	5,700	345.3	1,968,210	-10,300	-3,556,590		
残土処理工		式	1		39,619,200				
		式	1		17,853,610	1	-21,765,590		
整地	残土受入れ地での処理	m3	32,000	115.1	3,683,200			単-3号	
		m3	4,100	115.1	471,910	-27,900	-3,211,290		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	800	694.7	555,760	800	555,760		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	32,000	1,123	35,936,000			単-5号	
		m3	2,140	1,123	2,403,220	-29,860	-33,532,780		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-6号	
		m3	600	1,284	770,400	600	770,400		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0	0	0			単-7号	
		m3	6,060	1,444	8,750,640	6,060	8,750,640		

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 600	0 1,658	0 994,800	600	994,800	単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 1,160	0 3,368	0 3,906,880	1,160	3,906,880	単-9号
応急処理工			式	1 1		47,008,694 14,794,757	1	-32,213,937	
応急処理作業工			式	1 1		47,008,694 14,794,757	1	-32,213,937	
応急作業			式	1 0		47,008,694 0	-1	-47,008,694	内-1号
応急作業			式	0 1		0 14,794,757	1	14,794,757	内-2号
仮設工			式	1 1		1,998,421 2,956,601	1	958,180	
汚濁防止工			式	1 1		1,277,574 2,235,754	1	958,180	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	80 0		1,277,574 0	-80	-1,277,574	内-3号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0 140		0 2,235,754	140	2,235,754	内-4号
交通管理工			式	1 1		720,847 720,847	0	0	
交通誘導警備員			人日	58 58		720,847 720,847	0	0	内-5号

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			1		98,351,115				
		式	1		39,069,428	1	-59,281,687		
共通仮設費			1		14,509,307				
		式	1		9,134,051	1	-5,375,256		
共通仮設費			1		2,929,154				
		式	1		4,003,881	1	1,074,727		
技術管理費			1		651,783				
		式	1		3,010,071	1	2,358,288		
保守管理(ICT)			1		71,597			内-6号	
		式	0		0	-1	-71,597		
保守管理(ICT)			0		0			内-7号	
		式	1		25,385	1	25,385		
システム初期費(ICT)			1		580,186			内-8号	
		式	1		580,186	0	0		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			0		0			内-9号	
		式	1		2,390,000	1	2,390,000		
ICT活用効果等調査費用			0		0			内-10号	
		式	1		14,500	1	14,500		
現場環境改善費(率計上)			1		2,277,371				
		式	1		993,810	1	-1,283,561		
共通仮設費(率計上)			1		11,580,153				
		式	1		5,130,170	1	-6,449,983		
純工事費			1		112,860,422				
		式	1		48,203,479	1	-64,656,943		

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		37,153,236					
			式	1		17,343,460		1	-19,809,776		
工事原価			式	1		239,631,997					
			式	1		305,402,416		1	65,770,419		
一般管理費等			式	1		35,398,003					
			式	1		42,077,584		1	6,679,581		
工事価格			式	1		275,030,000					
			式	1		347,480,000		1	72,450,000		
消費税相当額			式	1		27,503,000					
			式	1		34,748,000		1	7,245,000		
工事費計			式	1		302,533,000					
			式	1		382,228,000		1	79,695,000		

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (渡地区)		式	1		25,799,880				
			1		54,147,000	1	28,347,120		
河川土工		式	1		12,293,100				
			1		40,640,220	1	28,347,120		
掘削工		式	1		1,236,000				
			1		1,846,660	1	610,660		
掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	0	0			単-1号	
			1,000	376.1	376,100	1,000	376,100		
掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	0	0	0			単-2号	
			5,600	262.6	1,470,560	5,600	1,470,560		
掘削 (水中部)	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	3,000	412	1,236,000			単-3号	
			0	412	0	-3,000	-1,236,000		
掘削工(ICT)		式	1		2,957,100				
			1		1,933,680	1	-1,023,420		
掘削(ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	4,000	345.3	1,381,200			単-4号	
			5,600	345.3	1,933,680	1,600	552,480		
掘削(ICT) (水中部)	土砂 オープンカット 障害有 り 10,000m3以上50,00 0m3未満	m3	3,000	525.3	1,575,900			単-5号	
			0	525.3	0	-3,000	-1,575,900		
残土処理工		式	1		8,100,000				
			1		36,859,880	1	28,759,880		
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,000	115.1	1,151,000			単-6号	
			9,100	115.1	1,047,410	-900	-103,590		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	10,000	694.9	6,949,000			単-7号	
			0	694.9	0	-10,000	-6,949,000		

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 500	0 1,284	0 642,000	500	642,000	単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 3,000	0 2,032	0 6,096,000	3,000	6,096,000	単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 8,630	0 3,369	0 29,074,470	8,630	29,074,470	単-10号
応急処理工			式	1 1		11,752,173 11,752,173	0	0	
応急処理作業工			式	1 1		11,752,173 11,752,173	0	0	
応急作業			式	1 1		11,752,173 11,752,173	0	0	内-1号
仮設工			式	1 1		1,754,607 1,754,607	0	0	
汚濁防止工			式	1 1		1,158,044 1,158,044	0	0	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	80 80		1,158,044 1,158,044	0	0	内-2号
交通管理工			式	1 1		596,563 596,563	0	0	
交通誘導警備員			人日	48 48		596,563 596,563	0	0	内-3号
直接工事費			式	1 1		25,799,880 54,147,000	1	28,347,120	



# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		4,210,734				
		式	1		8,043,314	1	3,832,580		
共通仮設費		式	1		952,161				
		式	1		2,098,132	1	1,145,971		
技術管理費		式	1		618,553				
		式	1		1,495,675	1	877,122		
保守管理(ICT)		式	1		38,367			内-4号	
		式	0		0	-1	-38,367		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-5号	
		式	1		25,675	1	25,675		
システム初期費(ICT)		式	1		580,186			内-6号	
		式	0		0	-1	-580,186		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0		0			内-7号	
		式	1		1,470,000	1	1,470,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		333,608				
		式	1		602,457	1	268,849		
共通仮設費(率計上)		式	1		3,258,573				
		式	1		5,945,182	1	2,686,609		
純工事費		式	1		30,010,614				
		式	1		62,190,314	1	32,179,700		
現場管理費		式	1		11,933,386				
		式	1		20,761,685	1	8,828,299		
工事原価		式	1		41,944,000				
		式	1		82,951,999	1	41,007,999		

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 (中園川)		式	1		31,864,224				
			1		49,424,845	1	17,560,621		
河川土工		式	1		2,562,681				
			1		2,608,222	1	45,541		
掘削工 [⑦-2工区]		式	1		53,242				
			1		117,893	1	64,651		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	140	380.3	53,242			単-1号	
			310	380.3	117,893	170	64,651		
掘削工 [⑦-3工区]		式	1		174,938				
			1		95,075	1	-79,863		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	460	380.3	174,938			単-2号	
			250	380.3	95,075	-210	-79,863		
盛土工 [⑦-2工区]		式	1		534,783				
			1		1,246,320	1	711,537		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	5,193	415,440			単-3号	
			240	5,193	1,246,320	160	830,880		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	70	1,460	102,200			単-4号	
			0	1,460	0	-70	-102,200		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	70	244.9	17,143			単-5号	
			0	244.9	0	-70	-17,143		
盛土工 [⑦-3工区]		式	1		1,799,718				
			1		1,038,600	1	-761,118		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	340	5,193	1,765,620			単-6号	
			200	5,193	1,038,600	-140	-727,020		

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20 0	1,460 1,460	29,200 0	-20	-29,200	単-7号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20 0	244.9 244.9	4,898 0	-20	-4,898	単-8号	
残土処理工 [⑦-3工区]		式	0 1		0 110,334	1	110,334		
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 70	0 116.2	0 8,134	70	8,134	単-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 70	0 1,460	0 102,200	70	102,200	単-10号	
法覆護岸工		式	1 1		18,603,409 29,753,653	1	11,150,244		
作業土工 [⑦-2工区]		式	1 1		310,546 1,104,355	1	793,809		
床掘り(掘削)	軟岩	m3	20 0		25,929 0	-20	-25,929	内-1号	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0 40		0 60,501	40	60,501	内-2号	
床掘り(掘削)	土砂	m3	0 220		0 85,189	220	85,189	内-3号	
埋戻し	土砂	m3	0 90		0 156,243	90	156,243	内-4号	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し	m3	9 0		284,617 0	-9	-284,617	内-5号	

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し	m3	0 9			0 475,686	9	475,686	内-6号
基面整正		m2	0 30			0 9,932	30	9,932	内-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 200			0 293,455	200	293,455	内-8号
整地	残土受入れ地での処理	m3	0 200			0 23,349	200	23,349	内-9号
作業土工 [⑦-3工区]		式	1 1			283,580 652,516	1	368,936	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	20 0			27,425 0	-20	-27,425	内-10号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0 40			0 67,647	40	67,647	内-11号
床掘り(掘削)	土砂	m3	0 130			0 50,200	130	50,200	内-12号
埋戻し	土砂	m3	0 10			0 17,769	10	17,769	内-13号
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し	m3	8 0			256,155 0	-8	-256,155	内-14号
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し	m3	0 10			0 306,753	10	306,753	内-15号
基面整正		m2	0 6			0 2,122	6	2,122	内-16号

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 130		0 192,717			130	192,717	内-17号
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 130		0 15,308			130	15,308	内-18号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [⑦-2工区]			式	1 1		9,093,633 14,427,428			1	5,333,795	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し		m3	6 6		183,420 183,420			0	0	内-19号
プレキャスト基礎	底幅 55 c m 高さ 25 c m		m	0 34	0 11,500	0 391,000			34	391,000	単-11号
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m		m2	0 25	0 1,614	0 40,350			25	40,350	単-12号
中詰コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	0 2	0 27,000	0 54,000			2	54,000	単-13号
コンクリートブロック積	控え35cm		m2	357 0	22,194 22,194	7,923,258 0			-357	-7,923,258	単-14号
コンクリートブロック積 (中型ブロック)	控え35cm		m2	0 389	0 25,260	0 9,826,140			389	9,826,140	単-15号
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	0 69	0 31,510	0 2,174,190			69	2,174,190	単-16号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40		m3	15 146	8,189 8,189	122,835 1,195,594			131	1,072,759	単-17号
胴込・裏込材(砕石)	単粒度砕石 4号 30-20 mm		m3	0 15	0 9,014	0 135,210			15	135,210	単-18号

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40(発生材)		m3	126 0	4,893 4,893	616,518 0			単-19号
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm		m2	0 31	0 864.9	0 26,811	-126 31	-616,518 26,811	単-20号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	0.3 0.2	1,841 1,841	552 368			単-21号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m2	0 19	0 1,040	0 19,760	-0.1 19	-184 19,760	単-22号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	2 2	55,290 55,290	110,580 110,580			単-23号
小口止コンクリート(4)	18-8-40(高炉)		m3	0.8 0		77,026 0			内-20号
小口止コンクリート(4)	18-8-40(高炉)		m3	0 0.6		0 60,162			内-21号
小口止コンクリート(5)	18-8-40(高炉)		m3	0.9 0		59,444 0			内-22号
小口止コンクリート(5)	18-8-40(高炉)		m3	0 1		0 117,248			内-23号
小口止コンクリート(6)	18-8-40(高炉)		m3	0 1		0 92,595			内-24号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) [⑦-3工区]			式	1 1		8,629,627 11,397,959			
ペーライコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し		m3	5 0		167,608 0			内-25号

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
ペーライコンクリート	18-8-40(高炉) W/C規定無し	m3	0			0					内-26号
			4			135,983		4	135,983		
プレキャスト基礎	底幅 55 c m 高さ 25 c m	m	0	0		0					単-24号
			8	11,500		92,000		8	92,000		
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	0	0		0					単-25号
			6	1,614		9,684		6	9,684		
中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0		0					単-26号
			0.4	27,000		10,800		0.4	10,800		
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	336	22,194		7,457,184					単-27号
			0	22,194		0		-336	-7,457,184		
コンクリートブロック積 (中型ブロック)	控え35cm	m2	0	0		0					単-28号
			295	25,260		7,451,700		295	7,451,700		
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0		0					単-29号
			52	31,510		1,638,520		52	1,638,520		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	16	8,189		131,024					単-30号
			114	8,189		933,546		98	802,522		
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40(発生材)	m3	108	4,893		528,444					単-31号
			0	4,893		0		-108	-528,444		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	1,841		552					単-32号
			0.3	1,841		552		0	0		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0	0		0					単-33号
			17	1,040		17,680		17	17,680		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	55,290		110,580					単-34号
			2	55,290		110,580		0	0		

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	m3	1 0			90,807 0	-1	-90,807	内-27号
小口止コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	m3	0 0.7			0 73,271	0.7	73,271	内-28号
小口止コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	m3	1 0			69,305 0	-1	-69,305	内-29号
小口止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	m3	1 0			74,123 0	-1	-74,123	内-30号
小口止コンクリート (3)	18-8-40(高炉)	m3	0 1			0 129,346	1	129,346	内-31号
根継ぎコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 16			0 794,297	16	794,297	内-32号
護岸付属物工 [⑦-5工区]		式	0 1			0 2,171,395	1	2,171,395	
吹付枠	300×300	m2	0 59			0 2,171,395	59	2,171,395	内-33号
かご工 [⑦-2工区]		式	1 0			286,023 0	-1	-286,023	
ふとんかご	幅 120cm 高さ 50cm 階段式 高さ50cm× 幅120cm 割栗石 150-2 00mm	m	14 0	12,559 12,559		175,826 0	-14	-175,826	単-35号
吸出し防止材	合繊不織布 厚20mm	m2	9 0	1,120 1,120		10,080 0	-9	-10,080	単-36号



# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-8-40(高炉)			1	32,948	32,948			単-37号
		m3		0	32,948	0	-1	-32,948	
型枠	一般型枠			3		25,834			内-34号
		m2		0		0	-3	-25,834	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)			0.7		41,335			内-35号
		m3		0		0	-0.7	-41,335	
応急処理工				1		2,377,061			
		式		1		1,346,994	1	-1,030,067	
応急処理作業工				1		2,377,061			
		式		1		1,346,994	1	-1,030,067	
応急作業				1		2,377,061			内-36号
		式		0		0	-1	-2,377,061	
応急作業				0		0			内-37号
		式		1		1,346,994	1	1,346,994	
構造物撤去工				1		3,256,448			
		式		1		2,887,296	1	-369,152	
構造物取壊し工 [⑦-2工区]				1		930,384			
		式		1		930,384	0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			126	7,384	930,384			単-38号
		m3		126	7,384	930,384	0	0	
構造物取壊し工 [⑦-3工区]				1		893,464			
		式		1		686,712	1	-206,752	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工			121	7,384	893,464			単-39号
		m3		93	7,384	686,712	-28	-206,752	

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工 [⑦-2工区]			式	1		730,800			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	126	1,650	207,900	0	0	単-40号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	126	4,150	522,900	0	0	単-41号
運搬処理工 [⑦-3工区]			式	1		701,800			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	121	1,650	199,650	1	-162,400	単-42号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	93	1,650	153,450	-28	-46,200	単-43号
仮設工			式	1		5,064,625			
工事用道路工			式	1		12,828,680	1	7,764,055	
工事用道路盛土 (設置)	4.0m以上		m3	850		4,938,933	1	805,899	内-38号
工事用道路盛土 (撤去)			m3	850		5,744,832	0	0	内-39号
工事用道路盛土 (撤去)			m3	850		1,492,013	0	0	内-40号
工事用道路盛土 (撤去)			m3	0		1,553,658	0	0	内-41号
土のう (設置)			袋	1,200		2,200,256	1,200	2,200,256	
			袋	0		1,424,791	-194	-1,424,791	

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (撤去)			袋	194 0		381,463 0	-194	-381,463	内-42号
土のう (撤去)			袋	0 148		0 290,086	148	290,086	内-43号
暗渠排水管 (設置・撤去) (損料)	波状管 φ600		m	25 0		87,008 0	-25	-87,008	内-44号
暗渠排水管 (設置・撤去) (損料)	波状管 φ600		m	0 60		0 208,819	60	208,819	内-45号
水替工			式	0 1		0 5,529,888	1	5,529,888	
ポンプ排水 [⑦-2工区]	120以上450(m3/h)未満 常時排水		日	0 82		0 2,995,816	82	2,995,816	内-46号
ポンプ排水 [⑦-3工区]	0以上40(m3/h)未満 常 時排水 40以上120(m3/ h)未満 常時排水		日	0 120		0 2,534,072	120	2,534,072	内-47号
汚濁防止工			式	0 1		0 359,708	1	359,708	
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0 20		0 359,708	20	359,708	内-48号
法面吹付工			式	0 1		0 1,068,560	1	1,068,560	
仮設用モルタル吹付	吹付厚5cm		m2	0 148	0 7,220	0 1,068,560	148	1,068,560	単-44号
交通管理工			式	1 1		125,692 125,692	0	0	

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	10		125,692			内-49号	
			10		125,692	0	0		
直接工事費		式	1		31,864,224				
			1		49,424,845	1	17,560,621		
共通仮設費		式	1		3,567,651				
			1		5,096,859	1	1,529,208		
共通仮設費		式	1		381,687				
			1		547,626	1	165,939		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		381,687				
			1		547,626	1	165,939		
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,185,964				
			1		4,549,233	1	1,363,269		
純工事費		式	1		35,431,875				
			1		54,521,704	1	19,089,829		
現場管理費		式	1		12,242,464				
			1		17,202,739	1	4,960,275		
工事原価		式	1		47,674,339				
			1		71,724,443	1	24,050,104		

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (地下地区)			式	0 1		0 54,824,950	1	54,824,950	
河川土工			式	0 1		0 51,824,500	1	51,824,500	
掘削工			式	0 1		0 1,781,650	1	1,781,650	
掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	0 6,500	0 274.1	0 1,781,650	6,500	1,781,650	単-1号
掘削工(ICT)			式	0 1		0 2,335,450	1	2,335,450	
掘削(ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満		m3	0 6,500	0 359.3	0 2,335,450	6,500	2,335,450	単-2号
残土処理工			式	0 1		0 47,707,400	1	47,707,400	
整地	残土受入れ地での処理		m3	0 13,000	0 120.8	0 1,570,400	13,000	1,570,400	単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	0 13,000	0 3,549	0 46,137,000	13,000	46,137,000	単-4号
応急処理工			式	0 1		0 1,238,250	1	1,238,250	
応急処理作業工			式	0 1		0 1,238,250	1	1,238,250	
応急作業			式	0 1		0 1,238,250	1	1,238,250	内-1号

# 設計内訳書

工事名	R 4 球磨川人吉地区外掘削工事 ( 2 回変更)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	0 1		0 1,762,200	1			
汚濁防止工		式	0 1		0 1,095,200	1			
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	0 80		0 1,095,200	80		内-2号	
交通管理工		式	0 1		0 667,000	1			
交通誘導警備員		人日	0 50		0 667,000	50		内-3号	
直接工事費		式	0 1		0 54,824,950	1			
共通仮設費		式	0 1		0 9,479,085	1			
共通仮設費		式	0 1		0 3,509,085	1			
技術管理費		式	0 1		0 2,901,085	1			
保守管理(ICT)		式	0 1		0 31,085	1		内-4号	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	0 1		0 2,870,000	1		内-5号	
現場環境改善費 (率計上)		式	0 1		0 608,000	1			



# 一式当たり内訳書

[熊本県人吉市宝来町地先外

]

印刷日時：2023/03/07 09:09:07

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			2,000	3,228	6,456,000			WYB00001
		時間	2,000	3,228	6,456,000	0	0	単一 10号
特殊作業員			2,000	2,848	5,696,000			WYB00002
		時間	2,000	2,848	5,696,000	0	0	単一 11号
普通作業員			2,000	2,415	4,830,000			WYB00003
		時間	2,000	2,415	4,830,000	0	0	単一 12号
運転手(特殊)			2,000	2,835	5,670,000			WYB00004
		時間	2,000	2,835	5,670,000	0	0	単一 13号
運転手(一般)			2,000	2,493	4,986,000			WYB00005
		時間	2,000	2,493	4,986,000	0	0	単一 14号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		2,000	1,579	3,158,000			WYB00006
		時間	2,000	1,579	3,158,000	0	0	単一 15号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		2,000	2,390	4,780,000			WYB00007
		時間	2,000	2,390	4,780,000	0	0	単一 16号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		2,000	2,639	5,278,000			WYB00008
		時間	2,000	2,639	5,278,000	0	0	単一 17号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		2,000	3,799	7,598,000			WYB00009
		時間	2,000	3,799	7,598,000	0	0	単一 18号
合 計					47,008,694			
					0		-47,008,694	



# 一式当たり内訳書

[熊本県人吉市宝来町地先外

]

印刷日時：2023/03/07 09:09:07

応急作業

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00052
		時間	500	3,228	1,614,000	500	1,614,000	単一 19号
特殊作業員			0	0	0			WYB00053
		時間	500	2,848	1,424,000	500	1,424,000	単一 20号
普通作業員			0	0	0			WYB00054
		時間	500	2,415	1,207,500	500	1,207,500	単一 21号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00055
		時間	500	2,835	1,417,500	500	1,417,500	単一 22号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00056
		時間	500	2,493	1,246,500	500	1,246,500	単一 23号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		0	0	0			WYB00057
		時間	500	1,579	789,500	500	789,500	単一 24号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		0	0	0			WYB00058
		時間	500	2,390	1,195,000	500	1,195,000	単一 25号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00059
		時間	500	2,639	1,319,500	500	1,319,500	単一 26号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00060
		時間	500	3,799	1,899,500	500	1,899,500	単一 27号
事務所移転費			0	0	0			WYB00061
		式	1		2,336,000	1	2,336,000	単一 28号
事務所移転費			0	0	0			WYB00064
		式	1		800,000	1	800,000	単一 29号
合計					0			
					15,249,000		15,249,000	





















# 一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			500	3,228	1,614,000			WYB00002
		時間	500	3,228	1,614,000	0	0	単一 11号
特殊作業員			500	2,848	1,424,000			WYB00003
		時間	500	2,848	1,424,000	0	0	単一 12号
普通作業員			500	2,415	1,207,500			WYB00004
		時間	500	2,415	1,207,500	0	0	単一 13号
運転手(特殊)			500	2,835	1,417,500			WYB00005
		時間	500	2,835	1,417,500	0	0	単一 14号
運転手(一般)			500	2,493	1,246,500			WYB00006
		時間	500	2,493	1,246,500	0	0	単一 15号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		500	1,579	789,500			WYB00007
		時間	500	1,579	789,500	0	0	単一 16号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		500	2,390	1,195,000			WYB00008
		時間	500	2,390	1,195,000	0	0	単一 17号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		500	2,639	1,319,500			WYB00009
		時間	500	2,639	1,319,500	0	0	単一 18号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		500	3,799	1,899,500			WYB00010
		時間	500	3,799	1,899,500	0	0	単一 19号
合 計					11,752,173			
					11,752,173		0	





# 一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村乙地先

]

印刷日時：2023/03/07 09:09:07

保守管理(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 4040m3		1		18,623			WA991010
		式	1		18,623	0	0	単一 22号
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 2980m3		1		20,922			WA991010
		式	1		20,922	0	0	単一 23号
合 計					38,367			
					0		-38,367	





























































# 0/1m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先外]

印刷日時：2023/03/07 09:09:07

第 24号内訳書  
 小口止コンクリート  
 (6)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
		m <sup>3</sup>	1	34,280	34,280	1	34,280	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
		m <sup>2</sup>	8.1	7,419	60,093	8.1	60,093	
合 計					0			
					94,373		94,373	
変更積算金額					0			
					92,595		92,595	円/m <sup>3</sup>

# 5/0m3当たり内訳書

ペーライコンクリート

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		5.3	32,230	170,819			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	5.3	32,230	170,819	0	0	
合 計					167,608			
					0		-167,608	

# 0/4m3当たり内訳書

ペーライコンクリート

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0 4.3	0 32,230	0 138,589			CB240010
合計					0 138,589			
変更積算金額					0 135,983			円/m <sup>3</sup>

# 1/0m3当たり内訳書

第 27号内訳書 小口止コンクリート (1)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	0.99	34,280	33,937			CB240010
		m 3	0.99	34,280	33,937	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	7.9	7,419	58,610			CB240210
		m 2	7.9	7,419	58,610	0	0	
合 計					90,807			
					0		-90,807	

# 0/0.7m3当たり内訳書

第 28号内訳書  
 小口止コンクリート  
 (1)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			0.75	34,280	25,710	0.75	25,710	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			6.6	7,419	48,965	6.6	48,965	
合 計					0			
					74,675		74,675	
変更積算金額					0			
					73,271		73,271	円/m <sup>3</sup>

# 1/0m3当たり内訳書

第 29号内訳書 小口止コンクリート (2)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		1	34,280	34,280			CB240010
		m 3	1	34,280	34,280	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		4.9	7,419	36,353			CB240210
		m 2	4.9	7,419	36,353	0	0	
合 計					69,305			
					0		-69,305	

# 1/0m3当たり内訳書

第 30号内訳書 小口止コンクリート (3)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用		1. 1	34, 280	37, 708			CB240010
		m 3	1. 1	34, 280	37, 708	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		5. 1	7, 419	37, 836			CB240210
		m 2	5. 1	7, 419	37, 836	0	0	
合 計					74, 123			
					0		-74, 123	

# 0/1m3当たり内訳書

第 31号内訳書 小口止コンクリート (3)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0	0	0			CB240010
			1.4	34,280	47,992	1.4	47,992	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0	0	0			CB240210
			11.3	7,419	83,834	11.3	83,834	
合 計					0			
					131,826		131,826	
変更積算金額					0			
					129,346		129,346	円/m <sup>3</sup>



# 0/16m3当たり内訳書

根継ぎコンクリート

第 32号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	0 16.2	0 34,280	0 555,336	16.2	555,336	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0 29.4	0 7,419	0 218,118	29.4	218,118	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0 0.02	0 180,400	0 3,608	0.02	3,608	WB810010 単一 47号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0 41	0 556.2	0 22,804	41	22,804	CB224410
樹脂カプセル(材料費)	D13用	本	0 41	0 236	0 9,676	41	9,676	WYB00007 単一 48号
合 計					0 809,542		809,542	
変更積算金額					0 794,297		794,297	円/m3

# 0/59m2当たり内訳書

吹付枠

第 33号内訳書

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル吹付工（平面部）	吹付厚10cm ラス金網有り		0	0	0			WYB00020
		m <sup>2</sup>	58.6	14,600	855,560	58.6	855,560	単一 49号
吹付枠工	吹付厚30cm 鉄筋D10mm有り		0	0	0			WYB00008
		m	45.1	30,100	1,357,510	45.1	1,357,510	単一 50号
合 計					0			
					2,213,070		2,213,070	
変更積算金額					0			
					2,171,395		2,171,395	円/m <sup>2</sup>

# 3/0m2当たり内訳書

型枠

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		3.2	8,228	26,329			CB240210
		m 2	3.2	8,228	26,329	0	0	
合 計					25,834			
					0		-25,834	

# 0.7/0m3当たり内訳書

間詰コンクリート

第 35号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		0.74	33,580	24,849			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用	m 3	0.74	33,580	24,849	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		2.1	8,228	17,278			CB240210
		m 2	2.1	8,228	17,278	0	0	
合 計					41,335			
					0		-41,335	

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 36号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			100	3,228	322,800			WYB00011
		時間	100	3,228	322,800	0	0	単一 51号
特殊作業員			100	2,848	284,800			WYB00012
		時間	100	2,848	284,800	0	0	単一 52号
普通作業員			100	2,415	241,500			WYB00013
		時間	100	2,415	241,500	0	0	単一 53号
運転手(特殊)			100	2,835	283,500			WYB00014
		時間	100	2,835	283,500	0	0	単一 54号
運転手(一般)			100	2,493	249,300			WYB00015
		時間	100	2,493	249,300	0	0	単一 55号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) 刈付損耗費良好		100	1,579	157,900			WYB00016
		時間	100	1,579	157,900	0	0	単一 56号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) 刈付損耗費良好		100	2,390	239,000			WYB00017
		時間	100	2,390	239,000	0	0	単一 57号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		100	2,639	263,900			WYB00018
		時間	100	2,639	263,900	0	0	単一 58号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		100	3,799	379,900			WYB00019
		時間	100	3,799	379,900	0	0	単一 59号
合計					2,377,061			
					0		-2,377,061	

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 37号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00021
		時間	80	3,228	258,240	80	258,240	単一 60号
特殊作業員			0	0	0			WYB00022
		時間	80	2,848	227,840	80	227,840	単一 61号
普通作業員			0	0	0			WYB00023
		時間	160	2,415	386,400	160	386,400	単一 62号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00024
		時間	80	2,835	226,800	80	226,800	単一 63号
バックホウ運転(損料)	山積0.13m3[排ガス(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00002
		時間	80	1,786	142,880	80	142,880	単一 64号
振動コンパクト(損料)	機械質量40~60kg(燃料含む)		0	0	0			WYB00003
		時間	80	212	16,960	80	16,960	単一 65号
振動ローラー [ハンドガイド式] 損料	運転質量0.8~1.1t(燃料含む)		0	0	0			WYB00004
		時間	80	761	60,880	80	60,880	単一 66号
接着剤 BOMジコン(材料費)	#200LP 16kg/組		0	0	0			WYB00005
		組	1	52,800	52,800	1	52,800	単一 67号
合計					0			
					1,372,800		1,372,800	
変更積算金額					0			
					1,346,994		1,346,994	円/式

# 850m3当たり内訳書

工事用道路盛土  
第 38号内訳書 (設置)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		853	249.6	212,908			CA900010
		m 3	853	249.6	212,908	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		853	1,488	1,269,264			CB210110
		m 3	853	1,488	1,269,264	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		256	150.1	38,425			CA900310
		m 3	256	150.1	38,425	0	0	
合 計					1,492,013			
					1,492,013		0	

# 850m3当たり内訳書

第 39号内訳書 工事用道路盛土  
(撤去)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		853	249.6	212,908			CA900010
		m 3	853	249.6	212,908	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		853	1,488	1,269,264			CB210110
		m 3	853	1,488	1,269,264	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		853	118.7	101,251			CA900310
		m 3	853	118.7	101,251	0	0	
合 計					1,553,658			
					1,553,658		0	



# 0/1, 200m3当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先外 ]

印刷日時：2023/03/07 09:09:07

第 40号内訳書  
 工事用道路盛土  
 (撤去)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CA900010
		m 3	1,208	249. 6	301, 516	1, 208	301, 516	
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,208	1, 488	1, 797, 504	1, 208	1, 797, 504	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	1,208	118. 7	143, 389	1, 208	143, 389	
合 計					0			
					2, 242, 409		2, 242, 409	
変更積算金額					0			
					2, 200, 256		2, 200, 256	円/m3

# 194/0袋当たり内訳書

第 41号内訳書  
土のう  
(設置)

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		162	249.6	40,435			CA900010
		m <sup>3</sup>	162	249.6	40,435	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		162	1,488	241,056			CB210110
		m <sup>3</sup>	162	1,488	241,056	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		194	6,034	1,170,596			WB252730
		袋	194	6,034	1,170,596	0	0	単一 70号
合 計					1,424,791			
					0		-1,424,791	

# 194/0袋当たり内訳書

第 42号内訳書 土のう (撤去)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		194	662. 3	128, 486			WB252730
		袋	194	662. 3	128, 486	0	0	単一 71号
土砂等運搬	標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		162	1, 488	241, 056			CB210110
		m 3	162	1, 488	241, 056	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		162	118. 7	19, 229			CA900310
		m 3	162	118. 7	19, 229	0	0	
合 計					381, 463			
					0		-381, 463	

# 0/148袋当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村一勝地地先外]

印刷日時：2023/03/07 09:09:07

第 43号内訳書 土のう  
(撤去)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	148	662. 3	98, 020	148	98, 020	単一 72号
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	123	1, 488	183, 024	123	183, 024	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CA900310
		m 3	123	118. 7	14, 600	123	14, 600	
合 計					0			
					295, 644		295, 644	
変更積算金額					0			
					290, 086		290, 086	円/袋

# 25/0m当たり内訳書

第 44号内訳書  
暗渠排水管  
(設置・撤去)(損料)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用		25	3,547	88,675			CB222770
		m	25	3,547	88,675	0	0	
合 計					87,008			
					0		-87,008	

# 0/60m当たり内訳書

第 45号内訳書      暗渠排水管  
 (設置・撤去) (損料)

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用		0	0	0			CB222770
		m	60	3, 547	212, 820	60	212, 820	
合 計					0			
					212, 820		212, 820	
変更積算金額					0			
					208, 819		208, 819	円/m

# 0/82日当たり内訳書

第 46号内訳書 ポンプ排水  
〔⑦-2工区〕

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	76,610	76,610	1	76,610	単一 73号
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	82	36,300	2,976,600	82	2,976,600	単一 74号
合 計					0 3,053,210		3,053,210	
変更積算金額					0 2,995,816		2,995,816	円/日

# 0/120日当たり内訳書

第 47号内訳書      ポンプ排水  
                            [⑦-3工区]

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	2	76,610	153,220	2	153,220	単一 73号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	60	17,450	1,047,000	60	1,047,000	単一 75号
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	60	23,040	1,382,400	60	1,382,400	単一 76号
合 計					0			
					2,582,620		2,582,620	
変更積算金額					0			
					2,534,072		2,534,072	円/日



# 0/20m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 48号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独7ポストφ300 2m×20m1000N/3cm未満 供用日数132日		0	0	0			WYB00001
		m	20	18,330	366,600	20	366,600	単一 77号
合計					0			
					366,600		366,600	
変更積算金額					0			
					359,708		359,708	円/m

# 10人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 49号内訳書

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			10	12,810	128,100			WB010212
		人日	10	12,810	128,100	0	0	単一 79号
合 計					125,692			
					125,692		0	

# 一式当たり内訳書

[熊本県球磨郡球磨村渡地下地先

]

印刷日時：2023/03/07 09:09:07

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00001
		時間	50	3,346	167,300	50	167,300	単一 5号
特殊作業員			0	0	0			WYB00003
		時間	50	2,900	145,000	50	145,000	単一 6号
普通作業員			0	0	0			WYB00004
		時間	50	2,520	126,000	50	126,000	単一 7号
運転手(特殊)			0	0	0			WYB00005
		時間	50	2,979	148,950	50	148,950	単一 8号
運転手(一般)			0	0	0			WYB00007
		時間	50	2,664	133,200	50	133,200	単一 9号
ダンプトラック運転(損料)	2t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		0	0	0			WYB00002
		時間	50	1,571	78,550	50	78,550	単一 10号
ダンプトラック運転(損料)	4t積級(燃料含む) ﾀｲﾁ損耗費良好		0	0	0			WYB00006
		時間	50	2,378	118,900	50	118,900	単一 11号
バックホウ運転(損料)	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00008
		時間	50	2,626	131,300	50	131,300	単一 12号
バックホウ運転(損料)	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)		0	0	0			WYB00009
		時間	50	3,781	189,050	50	189,050	単一 13号
合計					0			
					1,238,250		1,238,250	

# 0/80m当たり内訳書

汚濁防止フェンス

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	単独7ポストφ300 2m×20m1000N/3cm未満 供用日数60日		0	0	0			WYB00010
		m	80	13,690	1,095,200	80	1,095,200	単一 14号
合 計					0			
					1,095,200		1,095,200	

# 0/50人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	50	13,340	667,000	50	667,000	単一 15号
合計					0			
					667,000		667,000	

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6500m3	式	0		0			WA991010
			1		31,085	1	31,085	単一 16号
合 計					0			
					31,085		31,085	

# 一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2870千円		0		0			WB010610
		式	1		2,870,000	1	2,870,000	単一 17号
合 計					0			
					2,870,000		2,870,000	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.5
						1		262.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	270.6	270.6	CA900020	
			m 3	1	270.6	270.6		
計						270.6		
単価						270.6	円/m3	
						270.6		

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削 (ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	345.3
						1		345.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	356	356	CA900430	
			m 3	1	356	356		
計						356		
単価						356	円/m3	
						356		



## 1次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理		1	118.7	118.7	CA900310		
			m3	1	118.7	118.7			
	計					118.7			
	単価					118.7			
						118.7	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		0	0	0	CB210110		
			m3	1	716.3	716.3			
	計					0			
	単価					716.3			
						716.3	円/m3		
	変更積算単価					694.7	円/m3		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,123
						1		1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下		1	1,158	1,158	CB210110	
			m3	1	1,158	1,158		
計						1,158		
単価						1,158	円/m3	
						1,158		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,323	1,323		
計						0		
単価						1,323	円/m3	
						0		
変更積算単価						1,284	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,488	1,488		
計						0		
						1,488		
単価						0		
						1,488	円/m3	
変更積算単価						1,444	円/m3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,709	1,709		
計						0		
						1,709		
単価						0		
						1,709	円/m3	
変更積算単価						1,658	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			0	0	0		CB210110
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り							
		31.5km以下	m3	1	3,472		3,472		
	計						0		
							3,472		
	単価						0		
							3,472		円/m3
	変更積算単価								
							3,368		円/m3

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.125	25,830	3,228			
			人	0.125	25,830	3,228			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3,228			
						3,228			
単価						3,228	円/時間		
						3,228			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,848	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0.125	22,785	2,848			
			人	0.125	22,785	2,848			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,848			
						2,848			
単価						2,848	円/時間		
						2,848			

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,415	
						1			2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	19,320	2,415			
			人	0.125	19,320	2,415			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,415			
						2,415			
単価						2,415	円/時間		
						2,415			

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2,835	
						1			2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0.125	22,680	2,835			
			人	0.125	22,680	2,835			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,835			
						2,835			
単価						2,835	円/時間		
						2,835			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	19,950	2,493		
			人	0.125	19,950	2,493		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,493		
						2,493		
	単価					2,493		
						2,493	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.8	138	524		
			L	3.8	138	524		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,579		
						1,579		
単価						1,579		
						1,579	円/時間	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	138	800		
			L	5.8	138	800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,390		
						2,390		
	単価					2,390		
						2,390	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,639
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号			6.3	138	869	
			L		6.3	138	869	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3			1	1,770	1,770	
			時間		1	1,770	1,770	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						2,639	
							2,639	
	単価						2,639	円/時間
							2,639	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,799
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号			9.2	138	1,269	
			L		9.2	138	1,269	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3			1	2,530	2,530	
			時間		1	2,530	2,530	
諸雑費（まるめ）					1		0	
			式		1		0	
計							3,799	
単価							3,799	
							3,799	円/時間

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.125	25,830	3,228		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							3,228		
単価							0		
							3,228	円/時間	

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	特殊作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					0	0	0		
				人	0.125	22,785	2,848		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							2,848		
単価							0		
							2,848	円/時間	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.125	19,320	2,415			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,415			
	単価					0			
						2,415			円/時間

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	0.125	22,680	2,835			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						2,835			
	単価					0			
						2,835			円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,493
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.125	19,950	2,493		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,493		
	単価					0		
						2,493	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	3.8	138	524		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	35	35		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,579		
	単価					0		
						1,579	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	5.8	138	800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	50	50		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,390		
	単価					0		
						2,390	円/時間	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	6.3	138	869		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			時間	1	1,770	1,770		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,639		
	単価					0		
						2,639	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	9.2	138	1,269		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,799		
	単価					0		
						3,799	円/時間	

### 参考資料（1）

単一28号		事務所移転費	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
事務所移転費		味岡建設分			0	0		
			式	1		2,336,000		
計						0		
						2,336,000		
単価						0		
						2,336,000	円/式	

単一29号		事務所移転費	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
事務所移転費		日特建設分			0	0		
			式	1		800,000	800,000	
計						0		
						800,000		
単価						0		
						800,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 2m×20m1000N/3cm未満 供用日数107日	単位	m	数量	1	単価	16,460
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス			設置・撤去		1	16,460	16,460	WB253010
			m	1	16,460	16,460	単- 38号	
計						16,460		
単価						16,460		
						16,460	円/m	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 2m×20m1000N/3cm未満 供用日数107日	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス			設置・撤去		0	0	0	WB253010
			m	1	16,460	16,460	単- 39号	
計						0		
単価						16,460		
						0		
						16,460	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,810		
単価						12,810	円/人日	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 16000m3	単位	式	数量		単価	
					1			73,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.857	25,830	73,796		
計						73,796		
単価						73,796	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5674m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.013	25,830	26,165		
	計					26,165		
	単価					26,165	円/式	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2390千円	単位	式	数量	1	単価	2,390,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,390,000			
計						2,390,000			
単価						2,390,000	円/式		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	ICT活用効果等調査費用	技術員 0.5人工	単位	工事	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ICT活用効果等調査費用			工事	1	14,500	14,500			
計						0			
単価						14,500	円/工事		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,701	270,100	WB253020 単- 40号
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 2m×20m 1000N/3cm 供用日数107日		m	100	12,500	1,250,000	
アンカー工 10%				式	1		125,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		900	
計							1,646,000	
単価							16,460	円/m



## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,701	270,100	WB253020 単- 41号
汚濁防止フェンス		単独7ポストφ300 2m×20m 1000N/3cm 供用日数107日		m	100	12,500	1,250,000	
アンカー工 10%				式	1		125,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		900	
計							1,646,000	
単価							16,460	円/m

### 参考資料（3）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	25,830	56,826		
	普通作業員		人	5.4	19,320	104,328		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	45,980	101,156		WK250550 単一 42号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,790		
	計					270,100		
	単価					2,701		円/m

### 参考資料（3）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	25,830	56,826		
	普通作業員		人	5.4	19,320	104,328		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	45,980	101,156		WK250550 単一 43号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,790		
	計					270,100		
	単価					2,701		円/m

## 参考資料（４）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	83	138	11,454			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						45,980		
単価						45,980	円/日	

## 参考資料（４）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	83	138	11,454			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						45,980		
単価						45,980	円/日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		376.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	387.6	387.6		
計						0		
						387.6		
単価						0		
						387.6	円/m3	
変更積算単価						376.1	円/m3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		262.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	270.6	270.6		
計						0		
						270.6		
単価						0		
						270.6	円/m3	
変更積算単価						262.6	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削 (水中部)	土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単価	412
						1		412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	424.7	424.7	CA900020	
			m 3	1	424.7	424.7		
計						424.7		
単価						424.7	円/m3	
						424.7		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	掘削 (ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	345.3
						1		345.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	356	356	CA900430	
			m 3	1	356	356		
計						356		
単価						356	円/m3	
						356		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	掘削(ICT) (水中部)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	525.3
						1		525.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	541.5	541.5	CA900430	
			m3	1	541.5	541.5		
計						541.5		
単価						541.5	円/m3	
						541.5		

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	115.1
						1		115.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1	118.7	118.7	CA900310	
			m3	1	118.7	118.7		
計						118.7		
単価						118.7	円/m3	
						118.7		



## 1 次単価表

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	694.9	
						1		694.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	716.3	716.3	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	716.3	716.3			
計						716.3			
単価						716.3			
						716.3	円/m3		

						単価使用年月	2022.09		
						歩掛使用年月	2022.09		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,323	1,323			
計						0			
単価						1,323			
						0			
						1,323	円/m3		
変更積算単価									
						1,284	円/m3		

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						2,094	円/m3	
変更積算単価						2,032	円/m3	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
計						0		
単価						3,472	円/m3	
変更積算単価						3,369	円/m3	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	土木一般世話役		単位	時間	数量		1	単価	3,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.125	25,830	3,228			
			人	0.125	25,830	3,228			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					3,228			
						3,228			
	単価					3,228			
						3,228		円/時間	

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	特殊作業員		単位	時間	数量		1	単価	2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員			0.125	22,785	2,848			
			人	0.125	22,785	2,848			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					2,848			
						2,848			
	単価					2,848			
						2,848		円/時間	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	普通作業員		単位	時間	数量		1	単価	2,415
							1		2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0.125	19,320	2,415			
			人	0.125	19,320	2,415			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,415			
						2,415			
単価						2,415			
						2,415	円/時間		

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	運転手（特殊）		単位	時間	数量		1	単価	2,835
							1		2,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0.125	22,680	2,835			
			人	0.125	22,680	2,835			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,835			
						2,835			
単価						2,835			
						2,835	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.125	19,950	2,493		
			人	0.125	19,950	2,493		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,493		
						2,493		
	単価					2,493		
						2,493	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タ付損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		3.8	138	524		
			L	3.8	138	524		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,579		
						1,579		
	単価					1,579		
						1,579	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級（燃料含む）タ付損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	138	800		
			L	5.8	138	800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,390		
						2,390		
	単価					2,390		
						2,390	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		6.3	138	869		
			L	6.3	138	869		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,770	1,770		
			時間	1	1,770	1,770		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,639		
						2,639		
	単価					2,639		円/時間
						2,639		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,799
						1		3,799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.2	138	1,269		
			L	9.2	138	1,269		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1	2,530	2,530		
			時間	1	2,530	2,530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					3,799		
						3,799		
	単価					3,799	円/時間	

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 2m×20m1000N/3cm未満 供用日数88日	単位	m	数量	1	単価	14,920
						1		14,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		1	14,920	14,920	WB253010	
			m	1	14,920	14,920	単- 27号	
	計					14,920		
	単価					14,920	円/m	
						14,920		

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,810	12,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
	計					12,810		
	単価					12,810	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 4040m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.721	25,830	18,623		18,623
	計					18,623		
	単価					18,623	円/式	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 2980m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.81	25,830	20,922		20,922
	計					20,922		
	単価					20,922	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5564m3	単位	式	数量	1	単価	25,675
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.994	25,830	25,675		
	計					25,675		
	単価					25,675	円/式	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1470千円	単位	式	数量	1	単価	1,470,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		1,470,000		
	計					1,470,000		
	単価					1,470,000	円/式	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	14,920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,701	270,100	WB253020 単- 28号
汚濁防止フェンス		単独7ポストφ300 2m×20m 1000N/3cm 供用日数88日		m	100	11,100	1,110,000	
アンカー工 10%				式	1		111,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		900	
計							1,492,000	
単価							14,920	円/m

### 参考資料（3）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	25,830	56,826			
	普通作業員		人	5.4	19,320	104,328			
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	45,980	101,156		WK250550 単一 29号	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,790			
	計					270,100			
	単価					2,701		円/m	

### 参考資料（４）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	83	138	11,454			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						45,980		
単価						45,980	円/日	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	380.3
						1		380.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	387.6	387.6	CA900020	
			m 3	1	387.6	387.6		
計						387.6		
単価						387.6	円/m3	
						387.6		

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	380.3
						1		380.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	387.6	387.6	CA900020	
			m 3	1	387.6	387.6		
計						387.6		
単価						387.6	円/m3	
						387.6		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,193	
						1		5,193	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,293	5,293	CA900030		
			m3	1	5,293	5,293			
計						5,293			
単価						5,293	円/m3		
						5,293			

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,460	
						1		1,460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下		1	1,488	1,488	CB210110		
			m3	1	1,488	1,488			
計						1,488			
単価						1,488	円/m3		
						1,488			

# 1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	244.9
						1		244.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1	249.6	249.6	CA900010	
			m3	1	249.6	249.6		
	計					249.6		
	単価					249.6	円/m3	
						249.6		

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,193
						1		5,193
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		1	5,293	5,293	CA900030	
			m3	1	5,293	5,293		
	計					5,293		
	単価					5,293	円/m3	
						5,293		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,460
						1		1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		1	1,488	1,488	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1	1,488	1,488		
計						1,488		
単価						1,488	円/m3	
						1,488		

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	244.9
						1		244.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	249.6	249.6	CA900010	
			m3	1	249.6	249.6		
計						249.6		
単価						249.6	円/m3	
						249.6		

## 1次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		116.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CA900310	
			m 3	1	118.4	118.4		
計						0		
						118.4		
単価						0		
						118.4	円/m3	
変更積算単価						116.2	円/m3	

							単価使用年月	2022. 11
							歩掛使用年月	2022. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,488	1,488		
計						0		
						1,488		
単価						0		
						1,488	円/m3	
変更積算単価						1,460	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	プレキャスト基礎	底幅 55 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト基礎ブロック			0	0	0		CB226220
			m	1	4,406	4,406		
	プレキャスト基礎ブロック (材料費)			0	0	0		CB226221
			m	1	7,310	7,310		
	計					0		
						11,716		
	単価					0		
						11,720		円/m
	変更積算単価							
						11,500		円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110	
			m 2	1	1,644	1,644		
計						0		
						1,644		
単価						0		
						1,644	円/m2	
変更積算単価						1,614	円/m2	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰コンクリート打設		18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		0	0	0	CB322140	
			m 3	1	27,510	27,510		
計						0		
						27,510		
単価						0		
						27,510	円/m3	
変更積算単価						27,000	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量		1	単価	22,194
							1	22,194	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)			1	22,620	22,620	WB825010	
				m 2	1	22,620	22,620	単- 45号	
計							22,620		
単価							22,620		
							22,620	円/m2	

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	コンクリートブロック積 (中型ブロック)	控え35cm	単位	m2	数量		0	単価	0
							1	25,260	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積		不要			0	0	0	CB226060	
				m 2	1	25,740	25,740		
計							0		
単価							25,740		
							0		
変更積算単価							25,740	円/m2	
							25,260	円/m2	



# 1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB226110	
			m3	1	32,110	32,110		
	計					0		
						32,110		
	単価					0		
						32,110	円/m3	
	変更積算単価							
						31,510	円/m3	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	8,346	8,346	CB226120	
			m3	1	8,346	8,346		
	計					8,346		
						8,346		
	単価					8,346		
						8,346	円/m3	

## 1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	胴込・裏込材(砕石)	単粒度砕石 4号 30-20mm	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 砕石各種			0	0	CB226120	
			m3	1	9,186	9,186		
	計					0		
						9,186		
	単価					0		
						9,186	円/m3	
	変更積算単価					9,014	円/m3	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40(発生材)	単位	m3	数量	1	単価	4,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 不要			1	4,987	CB226120	
			m3	1	4,987	4,987		
	計					4,987		
						4,987		
	単価					4,987		
						4,987	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 2
歩掛使用年月	2023. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		864.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材（全面）設置			0	0	0	CB226140	
			m 2	1	881.4	881.4		
	計					0		
						881.4		
	単価					0		
						881.4	円/m2	
	変更積算単価					864.9	円/m2	

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,841
						1		1,841
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,877	1,877	CB224710	
			m 2	1	1,877	1,877		
	計					1,877		
						1,877		
	単価					1,877		
						1,877	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板 (材料費)		瀝青繊維質目地板 t=10mm		0	0	0	WYB00029	
			m 2	1	1,060	1,060	単- 46号	
計						0		
						1,060		
単価						0		
						1,060	円/m2	
変更積算単価								
						1,040	円/m2	

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55,290
						1		55,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	56,350	56,350	CB226180	
			m 3	1	56,350	56,350		
計						56,350		
						56,350		
単価						56,350		
						56,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	プレキャスト基礎	底幅 55 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック			0	0	0	CB226220		
		m	1	4,406	4,406			
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			0	0	0	CB226221		
		m	1	7,310	7,310			
計					0			
					11,716			
単価					0			
					11,720	円/m		
変更積算単価								
					11,500	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m 2	1	1,644	1,644			
計						0			
						1,644			
単価						0			
						1,644	円/m2		
変更積算単価						1,614	円/m2		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中詰コンクリート打設		18-8-40(高炉) 標準 全ての費用		0	0	0	CB322140		
			m 3	1	27,510	27,510			
計						0			
						27,510			
単価						0			
						27,510	円/m3		
変更積算単価						27,000	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	22,194
						1		22,194
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴辺のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)		m2	1	22,620	22,620	WB825010
計							22,620	単-45号
単価							22,620	
							22,620	円/m2

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	コンクリートブロック積 (中型ブロック)	控え35cm	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		25,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積		不要			0	0	0	CB226060
計				m2	1	25,740	25,740	
単価							0	
							25,740	円/m2
変更積算単価							25,260	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	間知ﾌﾟﾛｯｸ・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 18-8-40(高炉)		0	0	0	CB226110	
			m 3	1	32,110	32,110		
	計					0		
						32,110		
	単価					0		
						32,110	円/m3	
	変更積算単価							
						31,510	円/m3	

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40		1	8,346	8,346	CB226120	
			m 3	1	8,346	8,346		
	計					8,346		
						8,346		
	単価					8,346		
						8,346	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40(発生材)	単位	m3	数量	1	単価	4,893
						1		4,893
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 不要		1	4,987	4,987	CB226120	
			m3	1	4,987	4,987		
	計					4,987		
						4,987		
	単価					4,987	円/m3	
						4,987		

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,841
						1		1,841
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,877	1,877	CB224710	
			m2	1	1,877	1,877		
	計					1,877		
						1,877		
	単価					1,877	円/m2	
						1,877		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板 (材料費)		瀝青繊維質目地板 t=10mm		0	0	0	WYB00031		
			m 2	1	1,060	1,060	単- 46号		
計						0			
						1,060			
単価						0			
						1,060	円/m2		
変更積算単価									
						1,040	円/m2		

							単価使用年月	2022.11	
							歩掛使用年月	2022.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	55,290	
						1		55,290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	56,350	56,350	CB226180		
			m 3	1	56,350	56,350			
計						56,350			
						56,350			
単価						56,350			
						56,350	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	1	単価	12,559
						1		12,559
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		1	12,800	12,800	CB225030	
			m	1	12,800	12,800		
	計					12,800		
						12,800		
	単価					12,800	円/m	
						12,800		

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	吸出し防止材	合繊不織布 厚20mm	単位	m2	数量	1	単価	1,120
						1		1,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置			1	1,142	1,142	CB224720	
			m 2	1	1,142	1,142		
	計					1,142		
						1,142		
	単価					1,142	円/m2	
						1,142		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,948
						1		32,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設		1	33,580	33,580	CB240010	
		18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	33,580	33,580		
計						33,580		
単価						33,580	円/m3	
						33,580		

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,384
						1		7,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,526	7,526	WB824010	
			m3	1	7,526	7,526	単- 68号	
計						7,526		
単価						7,526	円/m3	
						7,526		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,384
						1		7,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,526	7,526	WB824010	
			m3	1	7,526	7,526	単一 68号	
計						7,526		
単価						7,526	円/m3	
						7,526		

						単価使用年月	2022.11	
						歩掛使用年月	2022.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,650
						1		1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,682	1,682	CB227010	
			m3	1	1,682	1,682		
計						1,682		
単価						1,682	円/m3	
						1,682		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,150
						1		4,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単-69号	
	計					4,230		
	単価					4,230	円/m3	
						4,230		

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,650
						1		1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		1	1,682	1,682	CB227010	
			m3	1	1,682	1,682		
	計					1,682		
	単価					1,682	円/m3	
						1,682		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022. 11
							歩掛使用年月	2022. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,150
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,230	4,230	WB020051	
			m3	1	4,230	4,230	単一 69号	
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	
						4,230		

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	仮設用モルタル吹付	吹付厚5cm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工				0	0	0	WB810810	
			m2	1	7,358	7,358	単一 78号	
計						0		
単価						7,358	円/m2	
変更積算単価						7,220	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	11,753	1,175,300		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,970	597,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	19,850	489,104		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		596		
	計					2,262,000		
	単価					22,620	円/m 2	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	目地板（材料費）	瀝青纖維質目地板 t=10mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青纖維質目地板	厚10mm		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	1,060	1,060		1,060
	計					0		
	単価					0		
						1,060		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	180,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	112,000	115,360			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,033.5	65,033			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					180,400			
単価					180,400	円/t		

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	樹脂カプセル(材料費)	D13用	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂カプセル	D13用		0	0	0		
			本	1	236	236		236
	計					0		
						236		
	単価					0		
						236		円/本

							単価使用年月	2023. 2
							歩掛使用年月	2023. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	モルタル吹付工（平面部）	吹付厚10cm ラス金網有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工（平面部）	吹付厚10cm ラス金網有り 4週8休		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	14,600	14,600		14,600
	計					0		
						14,600		
	単価					0		
						14,600		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2023. 2		
						歩掛使用年月	2023. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	吹付砕工	吹付厚30cm 鉄筋D10mm有り	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吹付砕工	吹付厚30cm 鉄筋D10mm有り 4週8休		0	0	0			
			m	1	30,100	30,100			
	計					0			
						30,100			
	単価					0			
						30,100		円/m	

						単価使用年月	2022. 11		
						歩掛使用年月	2022. 11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	土木一般世話役		単位	時間	数量	1	単価	3,228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.125	25,830	3,228			
			人	0.125	25,830	3,228			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					3,228			
						3,228			
	単価					3,228			
						3,228		円/時間	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,848
						1		2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	22,785	2,848		
			人	0.125	22,785	2,848		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,848		
						2,848		
単価						2,848	円/時間	
						2,848		

							単価使用年月	2022.11
							歩掛使用年月	2022.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2,415
						1		2,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.125	19,320	2,415		
			人	0.125	19,320	2,415		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,415		
						2,415		
単価						2,415	円/時間	
						2,415		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	2,835	
						1		2,835	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0.125	22,680	2,835			
			人	0.125	22,680	2,835			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,835			
						2,835			
単価						2,835	円/時間		

						単価使用年月	2022.11		
						歩掛使用年月	2022.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2,493	
						1		2,493	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0.125	19,950	2,493			
			人	0.125	19,950	2,493			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,493			
						2,493			
単価						2,493	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.8	138	524		
			L	3.8	138	524		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	35	35		
			時間	1	35	35		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,579		
						1,579		
単価						1,579		
						1,579		円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	1	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		5.8	138	800		
			L	5.8	138	800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		1	1,540	1,540		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		1	50	50		
			時間	1	50	50		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,390		
						2,390		
	単価					2,390		
						2,390		円/時間



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	2,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		6.3	138	869		
			L	6.3	138	869		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3		1	1,770	1,770		
			時間	1	1,770	1,770		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					2,639		
						2,639		
	単価					2,639		円/時間
						2,639		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	1	単価	3,799
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号			9.2	138	1,269	
			L		9.2	138	1,269	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3			1	2,530	2,530	
			時間		1	2,530	2,530	
	諸雑費（まるめ）				1		0	
			式		1		0	
	計						3,799	
							3,799	
	単価						3,799	円/時間
							3,799	

## 参考資料（1）

単-60号		土木一般世話役	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
					0		0	
					1		3,228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	25,830	3,228		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,228		
単価						0		
						3,228	円/時間	

単-61号		特殊作業員	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
					0		0	
					1		2,848	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.125	22,785	2,848		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,848		
単価						0		
						2,848	円/時間	

### 参考資料（1）

単-62号		普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0	0	0		
諸雑費（まるめ）				人	0.125	19,320	2,415		
計				式	1		0		
単価							2,415	円/時間	

単-63号		運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					0	0	0		
諸雑費（まるめ）				人	0.125	22,680	2,835		
計				式	1		0		
単価							2,835	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ運転（損料）	山積0.13m3[排ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号			0	0	0	
			L		3.8	138	524	
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3			0	0	0	
			日		0.125	10,100	1,262	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							1,786	
	単価						0	
							1,786	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	振動コンパクタ(損料)	機械質量40~60kg(燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	1	152	152		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg		0	0	0		
			日	0.125	485	60		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						212		
	単価					0		
						212	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	振動ローラー [ハンドガイド式] 損料	運転質量0.8~1.1t(燃料含む)	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	1.2	138	165			
振動ローラー (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0. 8~1. 1 t		0	0	0			
			時間	1	596	596			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						761			
単価						0			
						761		円/時間	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	接着剤 BOメジコン (材料費)	#200LP 16kg/組	単位	組	数量	0	単価	0
						1		52,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接着剤 BOメジコン	#200LP 16kg/組		0	0	0		
			組	1	52,800	52,800		
	計					0		
						52,800		
	単価					0		
						52,800	円/組	

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	7,526
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無						
			m <sup>3</sup>	1	7,526	7,526		
	諸雑費 (まるめ)							
			式	1		0		
	計					7,526		
	単価					7,526	円/m <sup>3</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	4,230		423,000	
計							423,000	
単価							4,230	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,034
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	25,830	7,180			
特殊作業員		人	0.278	22,785	6,334			
普通作業員		人	0.278	19,320	5,370			
耐侯性大型土のう	φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,190	14,508	WK250500 単一 80号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		748			
計					60,340			
単価					6,034	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	662.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782			
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,390	3,269	WK250500	単一	81号
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,623			
単価					662.3		円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	662.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	25,830	1,782				
特殊作業員		人	0.069	22,785	1,572				
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,390	3,269	WK250500	単一	82号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					6,623				
単価					662.3	円/袋			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	76,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	25,830	12,915			
特殊作業員		人	0.1	22,785	2,278			
普通作業員		人	2	19,320	38,640			
バックホウ運転		日	0.5	45,550	22,775	WK250540	単- 83号	
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					76,610			
単価					76,610	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	36,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	22,785	3,873		
工事用水中ポンプ運転		120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	1	1,644	1,644	WK250400 単一 84号	
発動発電機運転		120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	1	30,430	30,430	WK250410 単一 85号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		353		
計						36,300		
単価						36,300	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	22,785	3,873		
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		日	1	443	443	WK250400 単一 86号	
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水		日	1	12,970	12,970	WK250410 単一 87号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		164		
計						17,450		
単価						17,450	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	22,785	3,873		
工事用水中ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	600	600	WK250400 単一 88号	
発動発電機運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	18,340	18,340	WK250410 単一 89号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		227		
計						23,040		
単価						23,040	円/日	



### 参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 12
							歩掛使用年月	2022. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	汚濁防止フェンス	単独7ポトφ300 2m×20m1000N/3cm未満 供用日数132日	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	18,330	18,330	単- 90号	
	計					0		
						18,330		
	単価					0		
						18,330	円/m	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	モルタル吹付工	5cm 250m2未満 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	7,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚5cm						
			m <sup>2</sup>	1	7,358	7,358		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					7,358		
	単価					7,358	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 11
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	12,810	12,810			12,810
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					12,810			
単価					12,810	円/人日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	98	138	13,524			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					52,190			
単価					52,190	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					47,390			
単価					47,390	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.11
歩掛使用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	74	138	10,212			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					47,390			
単価					47,390	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	69	138	9,522			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					45,550			
単価					45,550	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.1	403	443	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	2.2	546	1,201	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						1,644	
	単価						1,644	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	199	138	27,462		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	1.1	2,690	2,959		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					30,430		
	単価					30,430	円/日	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.1	403	443	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						443	
	単価						443	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	79	138	10,902		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.1	1,880	2,068		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					12,970		
	単価					12,970	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	工事用水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	1.1	546	600	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						600	
	単価						600	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	115	138	15,870		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1.1	2,240	2,464		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					18,340		
	単価					18,340	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,330
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,701	270,100	WB253020 単- 91号
汚濁防止フェンス		単独7ポストφ300 2m×20m 1000N/3cm 供用日132日		m	100	14,200	1,420,000	
アンカー工 10%				式	1		142,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		900	
計							1,833,000	
単価							18,330	円/m

### 参考資料（3）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.2	25,830	56,826			
	普通作業員		人	5.4	19,320	104,328			
	バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	45,980	101,156		WK250550	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,790		単一 92号	
	計					270,100			
	単価					2,701		円/m	

### 参考資料（４）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	45,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,680	22,680			
軽油	1. 2号	L	83	138	11,454			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						45,980		
単価						45,980	円/日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 (陸上部)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3 未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		274.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900020	
			m 3	1	274.1	274.1		
計						0		
						274.1		
単価						0		
						274.1	円/m3	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削 (ICT) (陸上部)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		359.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	359.3	359.3		
計						0		
						359.3		
単価						0		
						359.3	円/m3	



# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理			0	0		CA900310
			m 3	1	120.8	120.8		
	計					0		
						120.8		
	単価					0		
						120.8		円/m3

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下			0	0		CB210110
			m 3	1	3,549	3,549		
	計					0		
						3,549		
	単価					0		
						3,549		円/m3

### 参考資料（1）

単-5号		土木一般世話役		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
						1		3,346	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.125	26,775	3,346		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							3,346		
単価							0		
							3,346	円/時間	

単-6号		特殊作業員		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
						0		0	
						1		2,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					0	0	0		
				人	0.125	23,205	2,900		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		0		
計							0		
							2,900		
単価							0		
							2,900	円/時間	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.125	20,160	2,520		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,520		
	単価					0		
						2,520		円/時間

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	0.125	23,835	2,979		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,979		
	単価					0		
						2,979		円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	運転手（一般）		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,664
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	0.125	21,315	2,664		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,664		
	単価					0		
						2,664	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ダンプトラック運転（損料）	2t積級(燃料含む) タイヤ損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	3.8	136	516		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,020	1,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	35	35		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,571		
	単価					0		
						1,571	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ダンプトラック運転（損料）	4t積級(燃料含む) タ付損耗費良好	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	5.8	136	788		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	1,540	1,540		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		0	0	0		
			時間	1	50	50		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,378		
	単価					0		
						2,378	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	バックホウ運転（損料）	山積0.28m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号			0	0	0	
			L		6.3	136	856	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3			0	0	0	
			時間		1	1,770	1,770	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							2,626	
	単価						0	
							2,626	円/時間

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	バックホウ運転（損料）	山積0.45m3[排出ガス(1次)](燃料含む)	単位	時間	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	9.2	136	1,251		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3		0	0	0		
			時間	1	2,530	2,530		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,781		
	単価					0		
						3,781	円/時間	



## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 2m×20m1000N/3cm未満 供用日数60日	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		0	0	0	WB253010	
			m	1	13,690	13,690	単- 18号	
計						0		
						13,690		
単価						0		
						13,690	円/m	

							単価使用年月	2023. 3
							歩掛使用年月	2023. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	13,335	13,335		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6500m3	単位	式	数量	1	単価	31,085
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.161	26,775	31,085		
	計					31,085		
	単価					31,085	円/式	

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2870千円	単位	式	数量	1	単価	2,870,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		2,870,000		
	計					2,870,000		
	単価					2,870,000	円/式	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,792	279,200	WB253020 単- 19号
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 2m×20m1000N/3cm未満 供用日数60日		m	100	9,900	990,000	
アンカー工 10%				式	1		99,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		800	
計							1,369,000	
単価							13,690	円/m

### 参考資料（3）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,792
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905				
普通作業員		人	5.4	20,160	108,864				
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	46,970	103,334	WK250550 単一 20号			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,097				
計					279,200				
単価					2,792	円/m			

## 参考資料（４）

単価使用年月	2023. 3
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	46,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,835	23,835			
軽油	1. 2号	L	83	136	11,288			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	11,500	11,845			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						46,970		
単価						46,970	円/日	