

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事
工事地名	福岡県朝倉市杷木松末地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年3月	12) 設計年月	令和4年1月
2) 事務所名	筑後川河川事務所 九州北部豪雨復興出張所	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189200020	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の本官	15) 歩掛適用年月	2022年4月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	339,218,000
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	339,174,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	348日間 自 令和4年4月18日 (当初) 至 令和5年3月31日 (3回変更) 至 令和5年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福岡県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	杷木	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	筑後川水系 筑後川	22) 処分費等	3,265,132
		23) 公告日	令和4年1月13日

3. 予算科目

1) 予算科目: 砂防事業費 河川等災害復旧事業費	2) 目: 特定緊急砂防事業費 河川等災害復旧費	3) 目の細分: 工事費 工事費	4) 事業名:
---------------------------------	--------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	数量増減	金額増減	摘要
規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
流路		式	1		190,979,931				
		式	1		220,952,948	1	29,973,017		
砂防土工		式	1		17,699,887				
		式	1		31,152,772	1	13,452,885		
掘削工		式	1		1,400,701				
		式	1		282,873	1	-1,117,828		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	5,100		1,349,147			内-1号	
		m3	0		0	-5,100	-1,349,147		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0		0			内-2号	
		m3	870		231,319	870	231,319		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110		51,554			内-3号	
		m3	110		51,554	0	0		
掘削工(ICT)		式	1		2,256,947				
		式	1		6,063,989	1	3,807,042		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	5,100		2,256,947			内-4号	
		m3	0		0	-5,100	-2,256,947		
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	0		0			内-5号	
		m3	13,600		6,063,989	13,600	6,063,989		
盛土工		式	1		2,136,786				
		式	1		2,028,326	1	-108,460		
路体(築堤)盛土		m3	860		2,136,786			内-6号	
		m3	0		0	-860	-2,136,786		
路体(築堤)盛土		m3	0		0			内-7号	
		m3	2,600		2,028,326	2,600	2,028,326		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
盛土工 (ICT)			式	1 0		350,608 0	-1	-350,608		
路体(築堤)盛土 (ICT)			m3	1,500 0		350,608 0	-1,500	-350,608	内-8号	
法面整形工 (ICT)			式	1 1		1,173,058 1,481,624	1	308,566		
法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	1,090 1,400	826.6 826.6	900,994 1,157,240	310	256,246	単-1号	
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し		m2	520 620	523.2 523.2	272,064 324,384	100	52,320	単-2号	
残土処理工			式	1 1		10,381,787 21,295,960	1	10,914,173		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	3,730 0		2,646,193 0	-3,730	-2,646,193	内-9号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 5,670		0 4,637,145	5,670	4,637,145	内-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	3,730 0		7,735,594 0	-3,730	-7,735,594	内-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 4,950		0 12,686,323	4,950	12,686,323	内-12号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 4,950		0 2,258,354	4,950	2,258,354	内-13号	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	0 890		0 404,221	890	404,221	内-14号	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂			0		0				内-15号
		m3	5,000			1,205,010		5,000	1,205,010	
整地	残土受入れ地での処理			0		0				内-16号
		m3	890			104,907		890	104,907	
法面工				1		2,273,756				
		式	1			2,971,546		1	697,790	
植生工				1		2,273,756				
		式	1			2,971,546		1	697,790	
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上			520	728.3	378,716				単-3号
		m2	620		728.3	451,546		100	72,830	
植生マット	植生マット工 1000m2以上			940	2,016	1,895,040				単-4号
		m2	1,250		2,016	2,520,000		310	624,960	
床固め工				1		49,234,733				
		式	1			49,984,225		1	749,492	
床固め本體工(1号)				1		1,630,147				
		式	1			2,399,550		1	769,403	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			36	19,607	705,852				単-5号
		m3	36		19,607	705,852		0	0	
残存型枠				49	10,327	506,023				単-6号
		m2	49		10,327	506,023		0	0	
残存化粧型枠				16	26,142	418,272				単-7号
		m2	16		26,142	418,272		0	0	
足場				0		0				内-17号
		m	203			510,795		203	510,795	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		事業区分 砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手摺				m	0 203		0 258,608			内-18号
床固め本体工 (2号)				式	1 1		1,410,215 1,410,215	0	0	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			m3	30 30	20,694 20,694	620,820 620,820	0	0	単-8号
残存型枠				m2	41 41	10,327 10,327	423,407 423,407	0	0	単-9号
残存化粧型枠				m2	14 14	26,142 26,142	365,988 365,988	0	0	単-10号
床固め本体工 (3号)				式	1 1		1,579,559 1,579,559	0	0	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			m3	35 35	19,607 19,607	686,245 686,245	0	0	単-11号
残存型枠				m2	46 46	10,327 10,327	475,042 475,042	0	0	単-12号
残存化粧型枠				m2	16 16	26,142 26,142	418,272 418,272	0	0	単-13号
床固め本体工 (4号)				式	1 1		3,387,865 3,387,865	0	0	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			m3	79 79	19,607 19,607	1,548,953 1,548,953	0	0	単-14号
残存型枠				m2	92 92	10,327 10,327	950,084 950,084	0	0	単-15号

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策					
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
残存化粧型枠					34	26,142	888,828					単-16号
				m2	34	26,142	888,828		0	0		
床固め本体工 (5号)					1		2,364,629					
				式	1		2,364,629		0	0		
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			61	19,607	1,196,027					単-17号
				m3	61	19,607	1,196,027		0	0		
残存型枠					60	10,327	619,620					単-18号
				m2	60	10,327	619,620		0	0		
残存化粧型枠					21	26,142	548,982					単-19号
				m2	21	26,142	548,982		0	0		
床固め本体工 (6号)					1		2,364,629					
				式	1		2,364,629		0	0		
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			61	19,607	1,196,027					単-20号
				m3	61	19,607	1,196,027		0	0		
残存型枠					60	10,327	619,620					単-21号
				m2	60	10,327	619,620		0	0		
残存化粧型枠					21	26,142	548,982					単-22号
				m2	21	26,142	548,982		0	0		
床固め本体工 (7号)					1		1,862,686					
				式	1		1,862,686		0	0		
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			46	19,607	901,922					単-23号
				m3	46	19,607	901,922		0	0		
残存型枠					50	10,327	516,350					単-24号
				m2	50	10,327	516,350		0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存化粧型枠			m2	17	26,142	444,414			単-25号	
			m2	17	26,142	444,414	0	0		
床固め本体工 (8号)			式	1		2,294,434				
			式	1		2,294,434	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無		m3	59	19,607	1,156,813			単-26号	
			m3	59	19,607	1,156,813	0	0		
残存型枠			m2	57	10,327	588,639			単-27号	
			m2	57	10,327	588,639	0	0		
残存化粧型枠			m2	21	26,142	548,982			単-28号	
			m2	21	26,142	548,982	0	0		
床固め本体工 (9号)			式	1		2,568,481				
			式	1		2,568,481	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無		m3	69	19,609	1,353,021			単-29号	
			m3	69	19,609	1,353,021	0	0		
残存型枠			m2	62	10,328	640,336			単-30号	
			m2	62	10,328	640,336	0	0		
残存化粧型枠			m2	22	26,142	575,124			単-31号	
			m2	22	26,142	575,124	0	0		
垂直壁工 (1号)			式	1		631,036				
			式	1		631,036	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無		m3	11	20,694	227,634			単-32号	
			m3	11	20,694	227,634	0	0		
残存型枠			m2	34	10,327	351,118			単-33号	
			m2	34	10,327	351,118	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存化粧型枠			m2	2	26,142	52,284			単-34号	
			m2	2	26,142	52,284	0	0		
垂直壁工 (2号)			式	1		569,611				
			式	1		549,700	1	-19,911		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無		m3	9	21,910	197,190			単-35号	
			m3	9	21,910	197,190	0	0		
残存型枠			m2	31	10,327	320,137			単-36号	
			m2	31	10,327	320,137	0	0		
残存化粧型枠			m2	2	26,142	52,284			単-37号	
			m2	0	26,142	0	-2	-52,284		
型枠			m2	0		0			内-19号	
			m2	2		18,675	2	18,675		
足掛金物	φ22×400		個	0	0	0			単-38号	
			個	6	2,283	13,698	6	13,698		
垂直壁工 (3号)			式	1		579,938				
			式	1		579,938	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無		m3	9	21,910	197,190			単-39号	
			m3	9	21,910	197,190	0	0		
残存型枠			m2	32	10,327	330,464			単-40号	
			m2	32	10,327	330,464	0	0		
残存化粧型枠			m2	2	26,142	52,284			単-41号	
			m2	2	26,142	52,284	0	0		
垂直壁工 (4号)			式	1		1,344,159				
			式	1		1,344,159	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	25	20,694	517,350	0	0	単-42号		
残存型枠		m2	75	10,327	774,525	0	0	単-43号		
残存化粧型枠		m2	2	26,142	52,284	0	0	単-44号		
垂直壁工(5号)		式	1		453,502	0	0			
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	7	21,910	153,370	0	0	単-45号		
残存型枠		m2	24	10,327	247,848	0	0	単-46号		
残存化粧型枠		m2	2	26,142	52,284	0	0	単-47号		
垂直壁工(6号)		式	1		463,829	0	0			
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	7	21,910	153,370	0	0	単-48号		
残存型枠		m2	25	10,327	258,175	0	0	単-49号		
残存化粧型枠		m2	2	26,142	52,284	0	0	単-50号		
垂直壁工(7号)		式	1		463,829	0	0			

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			m3	7	21,910	153,370			単-51号
残存型枠				m2	25	10,327	258,175	0	0	単-52号
残存化粧型枠				m2	25	10,327	258,175	0	0	単-53号
垂直壁工(8号)				式	2	26,142	52,284	0	0	単-54号
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			m3	2	26,142	52,284	0	0	単-55号
残存型枠				m2	1	10,327	258,175	0	0	単-56号
残存化粧型枠				m2	25	10,327	258,175	0	0	単-57号
垂直壁工(9号)				式	1	26,142	26,142	0	0	単-58号
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			m3	1	26,142	26,142	0	0	単-59号
残存型枠				m2	6	21,912	131,472	0	0	単-57号
残存化粧型枠				m2	6	21,912	131,472	0	0	単-58号
側壁工(1号)				式	22	10,328	227,216	0	0	単-59号
				m2	22	10,328	227,216	0	0	
				m2	1	26,142	26,142	0	0	
				m2	1	26,142	26,142	0	0	
				式	1		1,211,597			
				式	1		1,211,597	0	0	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 35 c m	m	8	8		134,608			0	0	内-20号
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上	m2	26	26		1,022,540			0	0	内-21号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	9	9		54,449			0	0	内-22号
側壁工 (2号)		式	1	1		939,416			0	0	
プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 35 c m	m	8	8		114,833			0	0	内-23号
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上	m2	22	22		771,279			0	0	内-24号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	8	8		53,304			0	0	内-25号
側壁工 (3号)		式	1	1		1,047,558			0	0	
プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 35 c m	m	8	8		116,410			0	0	内-26号
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上	m2	25	25		877,844			0	0	内-27号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	9	9		53,304			0	0	内-28号
側壁工 (4号)		式	1	1		4,568,976			0	0	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		事業区分 砂防・地すべり対策				
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無			m3	69	19,607	1,352,883					単-60号
残存型枠	水抜きパイプ(VPφ50) 材料費含む			m2	75	10,348	776,100			0	0	単-61号
残存化粧型枠	水抜きパイプ(VPφ50) 材料費含む			m2	75	10,348	776,100			0	0	単-62号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10			m2	42	26,162	1,098,804			0	0	単-63号
				m2	42	26,162	1,098,804			0	0	単-63号
吸出し防止材(点在)	300×300×t10mm(合繊不織布)			箇所	16	1,906	30,496			0	0	単-64号
				箇所	16	1,906	30,496			0	0	単-64号
プレキャスト基礎	底幅60cm 高さ35cm			m	10	734.1	7,341			0	0	内-29号
				m	10	734.1	7,341			0	0	内-29号
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上			m2	30		145,796			0	0	内-30号
				m2	30		145,796			0	0	内-30号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)			m	11		53,304			0	0	内-31号
				m	11		53,304			0	0	内-31号
側壁工(5号)				式	1		2,026,913			0	0	
				式	1		2,026,913			0	0	
プレキャスト基礎	底幅60cm 高さ35cm			m	13		234,707			0	0	内-32号
				m	13		234,707			0	0	内-32号
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上			m2	44		1,686,168			0	0	内-33号
				m2	44		1,686,168			0	0	内-33号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)			m	14		106,038			0	0	内-34号
				m	14		106,038			0	0	内-34号

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	数量増減	金額増減	摘要
規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
側壁工 (6号)		1		2,026,913					
	式	1		2,026,913	0	0			
プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 35 c m	13		234,707			内-35号		
	m	13		234,707	0	0			
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上	44		1,686,168			内-36号		
	m2	44		1,686,168	0	0			
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	14		106,038			内-37号		
	m	14		106,038	0	0			
側壁工 (7号)		1		1,514,993					
	式	1		1,514,993	0	0			
プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 35 c m	11		159,811			内-38号		
	m	11		159,811	0	0			
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上	35		1,301,878			内-39号		
	m2	35		1,301,878	0	0			
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	12		53,304			内-40号		
	m	12		53,304	0	0			
側壁工 (8号)		1		1,760,010					
	式	1		1,760,010	0	0			
プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 35 c m	12		189,013			内-41号		
	m	12		189,013	0	0			
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上	38		1,464,959			内-42号		
	m2	38		1,464,959	0	0			
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	13		106,038			内-43号		
	m	13		106,038	0	0			

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側壁工 (9号)		式	1		2,359,681				
			1		2,359,681	0	0		
プレキャスト基礎	底幅 60 c m 高さ 35 c m	m	15		258,085			内-44号	
			15		258,085	0	0		
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上	m2	51		1,995,558			内-45号	
			51		1,995,558	0	0		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	16		106,038			内-46号	
			16		106,038	0	0		
水叩工 (1号)		式	1		248,328				
			1		248,328	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	12	20,694	248,328			単-65号	
			12	20,694	248,328	0	0		
水叩工 (2号)		式	1		197,190				
			1		197,190	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	9	21,910	197,190			単-66号	
			9	21,910	197,190	0	0		
水叩工 (3号)		式	1		248,328				
			1		248,328	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	12	20,694	248,328			単-67号	
			12	20,694	248,328	0	0		
水叩工 (4号)		式	1		3,584,228				
			1		3,584,228	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	184	18,806	3,460,304			単-68号	
			184	18,806	3,460,304	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		事業区分 砂防・地すべり対策				
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
残存型枠												単-69号
			m2	12	10,327	123,924						
			m2	12	10,327	123,924			0	0		
水叩工 (5号)												
			式	1		197,190						
			式	1		197,190			0	0		
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無										単-70号
			m3	9	21,910	197,190						
			m3	9	21,910	197,190			0	0		
水叩工 (6号)												
			式	1		197,190						
			式	1		197,190			0	0		
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無										単-71号
			m3	9	21,910	197,190						
			m3	9	21,910	197,190			0	0		
水叩工 (7号)												
			式	1		153,370						
			式	1		153,370			0	0		
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無										単-72号
			m3	7	21,910	153,370						
			m3	7	21,910	153,370			0	0		
水叩工 (8号)												
			式	1		227,634						
			式	1		227,634			0	0		
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無										単-73号
			m3	11	20,694	227,634						
			m3	11	20,694	227,634			0	0		
水叩工 (9号)												
			式	1		175,296						
			式	1		175,296			0	0		
コンクリート		18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無										単-74号
			m3	8	21,912	175,296						
			m3	8	21,912	175,296			0	0		
帯工 (1号)												
			式	1		538,630						
			式	1		538,630			0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	9	21,910	197,190	0	0	単-75号		
残存型枠		m2	28	10,327	289,156	0	0	単-76号		
残存化粧型枠		m2	2	26,142	52,284	0	0	単-77号		
帯工 (2号)		式	1		353,846	0	0			
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	6	21,912	131,472	0	0	単-78号		
残存型枠		m2	19	10,328	196,232	0	0	単-79号		
残存化粧型枠		m2	1	26,142	26,142	0	0	単-80号		
帯工 (3号)		式	1		353,846	0	0			
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	6	21,912	131,472	0	0	単-81号		
残存型枠		m2	19	10,328	196,232	0	0	単-82号		
残存化粧型枠		m2	1	26,142	26,142	0	0	単-83号		
帯工 (4号)		式	1		512,534	0	0			

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		事業区分 砂防・地すべり対策				
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート			18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	9	21,912	197,208					単-84号
残存型枠				m2	28	10,328	289,184			0	0	単-85号
残存化粧型枠				m2	28	10,328	289,184			0	0	単-86号
流路護岸工				式	1	26,142	26,142			0	0	単-86号
作業土工				式	1	26,142	26,142			0	0	
床掘り(掘削(砂防))			土砂	m3	1		63,787,375					
					1		60,510,538		1		-3,276,837	
床掘り(掘削(砂防))			土砂	m3	1		6,827,014					
					1		3,740,890		1		-3,086,124	
埋戻し			土砂	m3	2,400		633,408					内-47号
					0		0		-2,400		-633,408	
床掘り(掘削(砂防))			土砂	m3	0		0					内-48号
					2,400		636,594		2,400		636,594	
埋戻し				m3	820		1,598,992					内-49号
					820		1,598,992		0		0	
基面整正				m2	1,940		804,094					内-50号
					0		0		-1,940		-804,094	
基面整正				m2	0		0					内-51号
					1,790		743,901		1,790		743,901	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,480		3,790,520					内-52号
					0		0		-1,480		-3,790,520	
土砂等運搬(砂防)			標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0		0					内-53号
					1,330		604,513		1,330		604,513	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-54号	
		m3	1,300		156,890	1,300	156,890		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			1		50,783,248				
		式	1		49,716,722	1	-1,066,526		
プレキャスト基礎	底幅 50cm 高さ 25cm		674	11,129	7,500,946			単-87号	
		m	671	11,129	7,467,559	-3	-33,387		
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上		1,237		39,862,215			内-55号	
		m2	0		0	-1,237	-39,862,215		
コンクリートブロック積	控35cm 150kg/個以上		0		0			内-56号	
		m2	1,192		38,446,667	1,192	38,446,667		
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		671	5,097	3,420,087			単-88号	
		m3	668	5,097	3,404,796	-3	-15,291		
取水口(赤谷14)	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-89号	
		箇所	1	178,100	178,100	1	178,100		
取水口(赤谷15)	18-8-40(高炉)		0	0	0			単-90号	
		箇所	1	219,600	219,600	1	219,600		
底張工			1		5,066,901				
		式	1		6,202,439	1	1,135,538		
タイロク積込・運搬・荷卸	2t型		250	5,609	1,402,250			単-91号	
		個	250	5,609	1,402,250	0	0		
自然石ブロック据付	タイロク 2t型		1,325		3,664,651			内-57号	
		m2	0		0	-1,325	-3,664,651		
自然石ブロック据付	タイロク 2t型		0		0			内-58号	
		m2	822		3,064,734	822	3,064,734		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
底張コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0 80		0 1,735,455	80	1,735,455	内-59号	
小口止工		式	1 1		344,215 84,490	1	-259,725		
小口止コンクリート	18-5-40(高炉B)	箇所	1 0	344,215 344,215	344,215 0	-1	-344,215	単-92号	
小口止コンクリート	18-5-40(高炉B)	箇所	0 1	0 84,490	0 84,490	1	84,490	単-93号	
間切壁工 1号~6号		式	1 1		765,997 765,997	0	0		
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	14 14	20,696 20,696	289,744 289,744	0	0	単-94号	
型枠		m2	51 51		476,253 476,253	0	0	内-60号	
付帯施設工		式	1 1		812,620 701,736	1	-110,884		
作業土工		式	1 1		64,291 24,630	1	-39,661		
床掘り	土砂	m3	20 0		5,424 0	-20	-5,424	内-61号	
床掘り	土砂	m3	0 10		0 2,583	10	2,583	内-62号	
埋戻し	土砂	m3	10 0		34,701 0	-10	-34,701	内-63号	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂			0		0			内-64号	
			m3	10		16,015	10	16,015		
基面整正				10		6,226			内-65号	
			m2	0		0	-10	-6,226		
基面整正				0		0			内-66号	
			m2	10		3,735	10	3,735		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			10		17,940			内-67号	
			m3	0		0	-10	-17,940		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0		0			内-68号	
			m3	4		1,824	4	1,824		
整地	残土受入れ地での処理			0		0			内-69号	
			m3	4		473	4	473		
接続柵工				1		115,153				
			式	0		0	-1	-115,153		
現場打ち集水柵(2号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無			1	59,444	59,444			単-95号	
			箇所	0	59,444	0	-1	-59,444		
現場打ち集水柵(4号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無			1	55,709	55,709			単-96号	
			箇所	0	55,709	0	-1	-55,709		
側溝工				1		508,387				
			式	1		677,106	1	168,719		
プレキャストU型側溝(4号)	300×300			16	6,598	105,568			単-97号	
			m	0	6,598	0	-16	-105,568		
プレキャストU型側溝(5号)	300×300			11	5,993	65,923			単-98号	
			m	14	5,993	83,902	3	17,979		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 (5号)	T-2 300×1000	枚	2	6,862	13,724	13,724	0	0	単-99号	
落蓋式側溝 (2号)	300×400(歩道用)	m	12	13,559	162,708	0	-12	-162,708	単-100号	
落蓋式側溝 (4号)	300×300(歩道用)	m	2	26,031	52,062	0	-2	-52,062	単-101号	
落蓋式側溝 (6号)	300×300(車道・横断用)	m	0	0	0	0	12	579,480	単-102号	
縦排水 (2,4号)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	7	9,056	63,392	0	-7	-63,392	単-103号	
張りコンクリート (2,4号)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	7	6,430	45,010	0	-7	-45,010	単-104号	
取付坂路工		式	1	0	124,789	0	-1	-124,789		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	35	559.4	19,579	0	-35	-19,579	単-105号	
コンクリート舗装	t=10cm	m2	35	3,006	105,210	0	-35	-105,210	単-106号	
擁壁工		式	1	1	4,908,926	4,869,161	1	-39,765		
作業土工		式	1	1	309,292	269,527	1	-39,765		
床掘り(掘削(砂防))	土砂	m3	130	130	35,322	35,322	0	0	内-70号	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂			100		179,956			内-71号	
			m3	100		179,956	0	0		
基面整正				100		42,757			内-72号	
			m2	100		42,757	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			20		51,257			内-73号	
			m3	0		0	-20	-51,257		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			0		0			内-74号	
			m3	20		9,124	20	9,124		
整地	残土受入れ地での処理			0		0			内-75号	
			m3	20		2,368	20	2,368		
プレキャスト擁壁工				1		4,599,634				
			式	1		4,599,634	0	0		
プレキャスト擁壁(県道部)				27		1,463,943			内-76号	
			m	27		1,463,943	0	0		
プレキャスト擁壁(1号函渠)				20		1,058,099			内-77号	
			m	20		1,058,099	0	0		
プレキャスト擁壁(2号函渠)				23		2,032,099			内-78号	
			m	23		2,032,099	0	0		
天端(嵩上)コンクリート(県道部)	24-8-25(高炉)			9		30,287			内-79号	
			m	9		30,287	0	0		
天端(嵩上)コンクリート(2号函渠)	24-8-25(高炉)			3		15,206			内-80号	
			m	3		15,206	0	0		
函渠工				1		24,376,819				
			式	1		24,000,895	1	-375,924		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工			1		1,723,600				
		式	1		1,347,676	1	-375,924		
床掘り(掘削(砂防))	土砂		930		247,254			内-81号	
		m3	0		0	-930	-247,254		
床掘り(掘削(砂防))	土砂		0		0			内-82号	
		m3	990		261,595	990	261,595		
埋戻し	土砂		490		462,869			内-83号	
		m3	490		462,869	0	0		
埋戻し	土砂		30		58,221			内-84号	
		m3	30		58,221	0	0		
埋戻し (置換え)	土砂		0		0			内-85号	
		m3	50		266,642	50	266,642		
基面整正			170		68,495			内-86号	
		m2	170		68,495	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		350		886,761			内-87号	
		m3	0		0	-350	-886,761		
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-88号	
		m3	400		182,492	400	182,492		
整地	残土受入れ地での処理		0		0			内-89号	
		m3	400		47,362	400	47,362		
プレキャストカルバート工			1		22,653,219				
		式	1		22,653,219	0	0		
プレキャストボックス (県道部)	内幅5.0m 内空高2.1m		17		18,219,573			内-90号	
		m	17		18,219,573	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストボックス (1号函渠)	内幅3.5m 内空高1.6m	m	6			3,312,552			内-91号	
プレキャストボックス (2号函渠)	内幅2.0m 内空高1.6m	m	5			1,121,094			内-92号	
防護柵工		式	1			2,358,896				
路側防護柵工		式	1			2,358,896				
プレキャスト防護柵基礎 (県道部)	BC-10	m	23	24,726		568,698			単-107号	
プレキャスト防護柵基礎 (2号函渠)	BC-10	m	10	24,838		248,380			単-108号	
プレキャスト防護柵基礎 (1号函渠)	BC-12	m	24	24,084		578,016			単-109号	
プレキャスト防護柵基礎 (2号函渠)	BC-12	m	12	24,195		290,340			単-110号	
ガードレール (県道部・1号函渠)	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	47	9,760		458,720			単-111号	
ガードレール (2号函渠)	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	22	9,761		214,742			単-112号	
付帯道路工		式	1			2,456,016				
アスファルト舗装工 (県道打換部)		式	1			399,256				
			1			1,159,867	1	-393,319	760,611	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		砂防・地すべり対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	87 182	723.1 723.1	62,909 131,604				単-113号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	87 182	586.9 586.9	51,060 106,815		95	68,695	単-114号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8 0	2,482 2,482	19,856 0		-8	-19,856	単-115号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	79 296	1,579 1,579	124,741 467,384		217	342,643	単-116号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8 0	2,438 2,438	19,504 0		-8	-19,504	単-117号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	79 296	1,534 1,534	121,186 454,064		217	332,878	単-118号	
アスファルト舗装工 (管理用通路)		式	1 0		582,264 0		-1	-582,264		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	240 0	723.1 723.1	173,544 0		-240	-173,544	単-119号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	240 0	1,703 1,703	408,720 0		-240	-408,720	単-120号	
碎石舗装工 (管理用通路)		式	1 1		341,234 902,830		1	561,596		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	610 987	559.4 559.4	341,234 552,127		377	210,893	単-121号	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランツラン RC-40 仕上り厚 150mm		m2	0	0	0				単-122号
コンクリート舗装工				485	723.1	350,703		485	350,703	
			式	1		1,133,262				
				0		0		-1	-1,133,262	
コンクリート舗装	t=10cm		m2	377	3,006	1,133,262				単-123号
				0	3,006	0		-377	-1,133,262	
構造物撤去工			式	1		3,039,923				
				1		6,968,765		1	3,928,842	
構造物取壊し工			式	1		2,705,589				
				1		3,627,807		1	922,218	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	25	559.4	13,985				単-124号
				13	559.4	7,272		-12	-6,713	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm		m2	87	171.6	14,929				単-125号
				250	171.6	42,900		163	27,971	
コンクリート構造物取壊し(スラブ橋)	鉄筋構造物 機械施工		m3	18	15,023	270,414				単-126号
				18	15,023	270,414		0	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	0	0	0				単-127号
				120	7,508	900,960		120	900,960	
浄化槽類撤去			式	1		2,166,549				内-93号
				1		2,166,549		0	0	
根固めブロック撤去	2.5t以下		個	44	5,448	239,712				単-128号
				44	5,448	239,712		0	0	
防護柵撤去工			式	1		22,770				
				1		22,770		0	0	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)			m	18	1,265	22,770					単-129号
				18	1,265	22,770			0	0	
運搬処理工			式	1		311,564					
				1		3,318,188			1	3,006,624	
殻運搬	アスファルト殻		m3	9	2,196	19,764					単-130号
				34	2,196	74,664			25	54,900	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	18	1,519	27,342					単-131号
				18	1,519	27,342			0	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	0	0	0					単-132号
				120	1,225	147,000			120	147,000	
殻運搬	浄化槽類		式	1		55,675					内-94号
				1		55,675			0	0	
廃プラスチック類収集運搬	廃プラスチック		t	0	0	0					単-133号
				34.8	19,770	687,996			34.8	687,996	
建設混合廃棄物収集運搬	建設混合廃棄物		t	0	0	0					単-134号
				4.2	19,770	83,034			4.2	83,034	
殻処分	アスファルト殻		m3	9	2,322	20,898					単-135号
				34	2,322	78,948			25	58,050	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	18	3,706	66,708					単-136号
				18	3,706	66,708			0	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	50	2,322	116,100					単-137号
				170	2,322	394,740			120	278,640	
廃プラスチック類処分	廃プラスチック		t	0	0	0					単-138号
				34.8	42,800	1,489,440			34.8	1,489,440	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策					
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
建設混合廃棄物処分	建設混合廃棄物				0	0	0					単-139号
			t	4.2	49,420		207,564		4.2	207,564		
現場発生品運搬	Gr-C-2B				1		5,077					内-95号
			回	1			5,077		0	0		
迂回路工(設置・撤去)					1		4,229,474					
			式	1			3,987,279		1	-242,195		
掘削工					1		48,069					
			式	1			48,069		0	0		
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無				180		48,069					内-96号
			m3	180			48,069		0	0		
路体盛土工					1		71,877					
			式	1			71,877		0	0		
路体(築堤)盛土	2.5m未満				10		71,877					内-97号
			m3	10			71,877		0	0		
路床盛土工					1		96,976					
			式	1			96,976		0	0		
路床盛土					90		96,976					内-98号
			m3	90			96,976		0	0		
法面整形工					1		36,202					
			式	1			36,202		0	0		
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土				10	803.4	8,034					単-140号
			m2	10		803.4	8,034		0	0		
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無				70	402.4	28,168					単-141号
			m2	70		402.4	28,168		0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工										
				1		374,971				
			式	1		103,980	1	-270,991		
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		180		374,971				内-99号
			m3	0		0	-180	-374,971		
土砂等運搬(砂防)		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0				内-100号
			m3	180		82,555	180	82,555		
整地		残土受入れ地での処理		0		0				内-101号
			m3	180		21,425	180	21,425		
アスファルト舗装工				1		1,450,242				
			式	1		1,450,242	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm		620	723.1	448,322				単-142号
			m2	620	723.1	448,322	0	0		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		620	1,616	1,001,920				単-143号
			m2	620	1,616	1,001,920	0	0		
薄層カー舗装工				1		1,792,960				
			式	1		1,792,960	0	0		
薄層カー舗装		赤 RPN-303		320	5,603	1,792,960				単-144号
			m2	320	5,603	1,792,960	0	0		
区画線工				1		111,727				
			式	1		140,523	1	28,796		
溶融式区画線		溶融式手動 実線 20cm 厚1.0mm 排水性舗装 無		90	289	26,010				単-145号
			m	0	289	0	-90	-26,010		
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無		190	247.7	47,063				単-146号
			m	120	247.7	29,724	-70	-17,339		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事					(3回変更) (個別合意)		事業区分 砂防・地すべり対策				
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分 流路		数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	0 82	0 305.5	0 25,051			82	25,051	単-147号
溶融式区画線			溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無	m	40 40	266.3 266.3	10,652 10,652			0	0	単-148号
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.0 mm 排水性舗装無	m	47 47	595.8 595.8	28,002 28,002			0	0	単-149号
区画線消去			削取り式	m	0 92	0 511.9	0 47,094			92	47,094	単-150号
構造物取壊し工				式	1 1		106,392 106,392			0	0	
舗装版破砕			アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	620 620	171.6 171.6	106,392 106,392			0	0	単-151号
運搬処理工				式	1 1		140,058 140,058			0	0	
殻運搬			アスファルト殻	m3	31 31	2,196 2,196	68,076 68,076			0	0	単-152号
殻処分			アスファルト殻	m3	31 31	2,322 2,322	71,982 71,982			0	0	単-153号
応急処理工				式	1 1		207,561 4,996,282			1	4,788,721	
応急処理作業工				式	1 1		207,561 4,996,282			1	4,788,721	
応急作業 (立木移植)				式	1 1		207,561 207,561			0	0	内-102号

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
応急作業 (場内整備)			式	0 1		0 4,788,721			1	4,788,721	内-103号
仮設工			式	1 1		15,593,945 26,388,156			1	10,794,211	
土留・仮締切工			式	0 1		0 746,477			1	746,477	
土のう			袋	0 211		0 286,231			211	286,231	内-104号
袋詰玉石			袋	0 106		0 460,246			106	460,246	内-105号
水替工			式	0 1		0 4,437,903			1	4,437,903	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水		日	0 208		0 4,437,903			208	4,437,903	内-106号
仮水路工			式	1 1		13,502,985 18,725,409			1	5,222,424	
暗渠排水管 県道部(設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 φ1000 シングル・ダブル		m	166 0		9,668,999 0			-166	-9,668,999	内-107号
暗渠排水管 県道部(設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 φ1000 シングル・ダブル		m	0 166		0 10,019,677			166	10,019,677	内-108号
暗渠排水管 (設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 φ1000 シングル		m	105 0		3,707,883 0			-105	-3,707,883	内-109号
暗渠排水管 (設置・撤去)	高密度ポリエチレン管 φ1000 シングル		m	0 145		0 8,689,041			145	8,689,041	内-110号

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策					
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	流路	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			高密度ポリエチレン管				126,103					内-111号
				回	19		0			-19	-126,103	
現場発生品運搬			高密度ポリエチレン管				0					内-112号
				回	0		16,691			4	16,691	
作業ヤード整備工							0					
				式	1		570,287			1	570,287	
ヤード造成							0					内-113号
				式	1		570,287			1	570,287	
仮設ガードレール工							762,720					
				式	1		845,488			1	82,768	
移動式ガードレール (設置・撤去)			C種 H鋼基礎 L=5m				762,720					内-114号
				m	130		762,720			0	0	
移動式ガードレール (県道部存置)			C種 H鋼基礎、4B独立 基礎				0					内-115号
				m	40		71,187			40	71,187	
現場発生品運搬 (県道部支給品)			C種 H鋼基礎、4B独立 基礎				0					内-116号
				回	0		11,581			2	11,581	
交通管理工							1,328,240					
				式	1		1,062,592			1	-265,648	
交通誘導警備員							1,328,240					内-117号
				人日	100		0			-100	-1,328,240	
交通誘導警備員							0					内-118号
				人日	0		1,062,592			80	1,062,592	
直接工事費							190,979,931					
				式	1		220,952,948			1	29,973,017	

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		25,357,153				
		式	1		27,798,155	1	2,441,002		
共通仮設費		式	1		10,054,907				
		式	1		10,674,073	1	619,166		
運搬費		式	1		191,194				
		式	1		702,270	1	511,076		
仮設材運搬費		t	15.6		191,194			内-119号	
		t	15.6		191,194	0	0		
仮設材運搬費 (敷鉄板)		t	0		0			内-120号	
		t	41.7		511,076	41.7	511,076		
準備費		式	1		1,947,719				
		式	1		1,509,961	1	-437,758		
立木伐採		式	1		478,380			内-121号	
		式	1		478,380	0	0		
木根等処分費		式	1		1,469,339			内-122号	
		式	0		0	-1	-1,469,339		
木根等処分費		式	0		0			内-123号	
		式	1		1,031,581	1	1,031,581		
事業損失防止施設費		式	1		344,947				
		式	1		344,947	0	0		
騒音調査費		式	1		344,947			内-124号	
		式	1		344,947	0	0		
技術管理費		式	1		5,931,309				
		式	1		5,876,768	1	-54,541		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平板載荷試験費		式	1		163,065			内-125号	
			1		163,065	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		44,613			内-126号	
			0		0	-1	-44,613		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-127号	
			1		89,622	1	89,622		
システム初期費(ICT)		式	1		1,132,562			内-128号	
			0		0	-1	-1,132,562		
システム初期費(ICT)		式	0		0			内-129号	
			1		590,987	1	590,987		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		4,591,069			内-130号	
			1		4,591,069	0	0		
ICT活用効果等調査費		式	0		0			内-131号	
			1		15,225	1	15,225		
土質試験費		式	0		0			内-132号	
			1		426,800	1	426,800		
営繕費		式	0		0				
			1		400,000	1	400,000		
快適トイレ		式	0		0			内-133号	
			1		400,000	1	400,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,639,738				
			1		1,840,127	1	200,389		
共通仮設費(率計上)		式	1		15,302,246				
			1		17,124,082	1	1,821,836		

設計内訳書

工事名	令和3年度赤谷川16溪流保全工工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		216,337,084				
		式	1		248,751,103		1	32,414,019	
現場管理費		式	1		52,408,365				
		式	1		59,806,020		1	7,397,655	
工事原価		式	1		268,745,449				
		式	1		308,557,123		1	39,811,674	
一般管理費等		式	1		39,594,551				
		式	1		44,592,877		1	4,998,326	
工事価格		式	1		308,340,000				
		式	1		353,150,000		1	44,810,000	
消費税相当額		式	1		30,834,000				
		式	1		35,315,000		1	4,481,000	
工事費計		式	1		339,174,000				
		式	1		388,465,000		1	49,291,000	

5,100/0m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:24

掘削(砂防)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		5,080	268.7	1,364,996			CB330040
		m 3	5,080	268.7	1,364,996	0	0	
合 計					1,349,147			
					0		-1,349,147	

0/870m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:24

掘削(砂防)
第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	871	268.7	234,037	871	234,037	
合 計					0			
					234,037		234,037	
変更積算金額					0			
					231,319		231,319	円/m3

110m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

土砂等運搬(砂防)

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		113	461.6	52,160			CB330030
		m ³	113	461.6	52,160	0	0	
合 計					51,554			
					51,554		0	

5,100/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

掘削(砂防)(ICT)

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		5,080	449.5	2,283,460			CB330100
		m 3	5,080	449.5	2,283,460	0	0	
合計					2,256,947			
					0		-2,256,947	

0/13,600m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

掘削(砂防)(ICT)

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し		0	0	0			CB330100
		m 3	13,649	449.5	6,135,225	13,649	6,135,225	
合 計					0			
					6,135,225		6,135,225	
変更積算金額					0			
					6,063,989		6,063,989	円/m3

860/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

路体(築堤)盛土

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		314	5,594	1,756,516			CB210510
		m 3	314	5,594	1,756,516	0	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		545	743.8	405,371			CB210510
		m 3	545	743.8	405,371	0	0	
合 計					2,136,786			
					0		-2,136,786	

0/2, 600m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

路体(築堤)盛土

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	235	5,594	1,314,590	235	1,314,590	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		0	0	0			CB210510
		m 3	457	743.8	339,916	457	339,916	
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	1,921	207	397,647	1,921	397,647	
合 計					0			
					2,052,153		2,052,153	
変更積算金額					0			
					2,028,326		2,028,326	円/m3

1,500/0m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

路体(築堤)盛土(ICT)

第 8号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		1,464	242.3	354,727			CB210570
		m3	1,464	242.3	354,727	0	0	
合計					350,608			
					0		-350,608	

3,730/0m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

土砂等運搬

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下		3,734	717	2,677,278			CB210110
		m 3	3,734	717	2,677,278	0	0	
合 計					2,646,193			
					0		-2,646,193	

0/5,670m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

土砂等運搬

第 10号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	0	0	0			CB210110
			5,671	827.3	4,691,618	5,671	4,691,618	
合 計					0			
					4,691,618		4,691,618	
変更積算金額					0			
					4,637,145		4,637,145	円/m3

3,730/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

土砂等運搬

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m 3	3,734	2,096	7,826,464	0	0	CB210110
合 計					7,735,594		-7,735,594	
					0			

0/4,950m³当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

土砂等運搬

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m ³	0 4,950	0 2,593	0 12,835,350			CB210110
合 計					0 12,835,350		0 12,835,350	
変更積算金額					0 12,686,323		0 12,686,323	円/m ³

0/4,950m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

土砂等運搬(砂防)

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	4,950	461.6	2,284,920	4,950	2,284,920	
合計					0			
					2,284,920		2,284,920	
変更積算金額					0			
					2,258,354		2,258,354	円/m ³

0/890m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

土砂等運搬(砂防)

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	886	461.6	408,977	886	408,977	
合 計					0			
					408,977		408,977	
変更積算金額					0			
					404,221		404,221	円/m3

0/5,000m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

積込(ルース)(砂防)

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)(砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m 3	4,950	246.3	1,219,185	4,950	1,219,185	
合 計					0			
					1,219,185		1,219,185	
変更積算金額					0			
					1,205,010		1,205,010	円/m3

0/890m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

第 16号内訳書 整地

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	886	119.8	106,142	886	106,142	
合 計					0			
					106,142		106,142	
変更積算金額					0			
					104,907		104,907	円/m3

0/203m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

足場
第 17号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]			0	0	0			WB330340
		m	203	2,546	516,838	203	516,838	単一 159号
合 計					0			
					516,838		516,838	
変更積算金額					0			
					510,795		510,795	円/m

0/203m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:25

第 18号内訳書 手摺

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端手摺設置・撤去			0	0	0			WB330860
		m	203	1,289	261,667	203	261,667	単一 160号
合計					0			
					261,667		261,667	
変更積算金額					0			
					258,608		258,608	円/m

0/2m2当たり内訳書

印刷日時 : 2023/02/22 13:41:26

第 19号内訳書 型枠

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		0	0	0			WB330330
		m 2	2	9,448	18,896	2	18,896	単一 163号
合 計					0			
					18,896		18,896	
変更積算金額					0			
					18,675		18,675	円/m2

8m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:26

プレキャスト基礎

第 20号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック			8	4,584	36,672			CB226220
		m	8	4,584	36,672	0	0	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			8	8,000	64,000			CB226221
		m	8	8,000	64,000	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		8	1,596	12,768			CB221110
		m ²	8	1,596	12,768	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1	7,675	7,675			CB240210
		m ²	1	7,675	7,675	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.3	30,470	9,141			CB240010
		m ³	0.3	30,470	9,141	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.2	29,670	5,934			CB240010
		m ³	0.2	29,670	5,934	0	0	
合 計					134,608			
					134,608		0	

26m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:26

コンクリートブロック積

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		26	23,860	620,360			CB226060
		m 2	26	23,860	620,360	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		11	28,060	308,660			CB226110
		m 3	11	28,060	308,660	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		12	8,176	98,112			CB226120
		m 3	12	8,176	98,112	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		7	1,060	7,420			
		m 2	7	1,060	7,420	0	0	
合 計					1,022,540			
					1,022,540		0	

9m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:26

天端コンクリート

第 22号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	53,160	53,160			CB226180
		m 3	1	53,160	53,160	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1,929	1,929			CB224710
		m 2	1	1,929	1,929	0	0	
合 計					54,449			
					54,449		0	

8m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:26

プレキャスト基礎

第 23号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック			8	4,584	36,672			CB226220
		m	8	4,584	36,672	0	0	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			8	8,000	64,000			CB226221
		m	8	8,000	64,000	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		6	1,596	9,576			CB221110
		m ²	6	1,596	9,576	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.2	29,670	5,934			CB240010
		m ³	0.2	29,670	5,934	0	0	
合 計					114,833			
					114,833		0	

22m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:26

コンクリートブロック積

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		22	23,860	524,920			CB226060
		m 2	22	23,860	524,920	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		6	28,060	168,360			CB226110
		m 3	6	28,060	168,360	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		10	8,176	81,760			CB226120
		m 3	10	8,176	81,760	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		5	1,060	5,300			
		m 2	5	1,060	5,300	0	0	
合 計					771,279			
					771,279		0	

8m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:26

天端コンクリート

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	53,160	53,160			CB226180
		m 3	1	53,160	53,160	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.4	1,929	771			CB224710
		m 2	0.4	1,929	771	0	0	
合 計					53,304			
					53,304		0	

8m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:26

プレキャスト基礎

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック			8	4,584	36,672			CB226220
		m	8	4,584	36,672	0	0	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			8	8,000	64,000			CB226221
		m	8	8,000	64,000	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		7	1,596	11,172			CB221110
		m ²	7	1,596	11,172	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.2	29,670	5,934			CB240010
		m ³	0.2	29,670	5,934	0	0	
合 計					116,410			
					116,410		0	

25m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:26

コンクリートブロック積

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		25	23,860	596,500			CB226060
		m 2	25	23,860	596,500	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		7	28,060	196,420			CB226110
		m 3	7	28,060	196,420	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		11	8,176	89,936			CB226120
		m 3	11	8,176	89,936	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		5	1,060	5,300			
		m 2	5	1,060	5,300	0	0	
合 計					877,844			
					877,844		0	

9m当たり内訳書

印刷日時 : 2023/02/22 13:41:26

天端コンクリート
第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	53,160	53,160			CB226180
		m ³	1	53,160	53,160	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.4	1,929	771			CB224710
		m ²	0.4	1,929	771	0	0	
合 計					53,304			
					53,304		0	

10m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:26

プレキャスト基礎

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック			10	4,584	45,840			CB226220
		m	10	4,584	45,840	0	0	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			10	8,000	80,000			CB226221
		m	10	8,000	80,000	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		8	1,596	12,768			CB221110
		m ²	8	1,596	12,768	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.3	29,670	8,901			CB240010
		m ³	0.3	29,670	8,901	0	0	
合 計					145,796			
					145,796		0	

30m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:27

コンクリートブロック積

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		30	23,860	715,800			CB226060
		m 2	30	23,860	715,800	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		10	28,060	280,600			CB226110
		m 3	10	28,060	280,600	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		14	8,176	114,464			CB226120
		m 3	14	8,176	114,464	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		6	1,060	6,360			
		m 2	6	1,060	6,360	0	0	
合 計					1,104,252			
					1,104,252		0	

11m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:27

天端コンクリート

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	53,160	53,160			CB226180
		m 3	1	53,160	53,160	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.4	1,929	771			CB224710
		m 2	0.4	1,929	771	0	0	
合 計					53,304			
					53,304		0	

13m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:27

プレキャスト基礎

第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック			13	4,584	59,592			CB226220
		m	13	4,584	59,592	0	0	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			13	8,000	104,000			CB226221
		m	13	8,000	104,000	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		12	1,596	19,152			CB221110
		m ²	12	1,596	19,152	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2	7,675	15,350			CB240210
		m ²	2	7,675	15,350	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	30,470	30,470			CB240010
		m ³	1	30,470	30,470	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.3	29,670	8,901			CB240010
		m ³	0.3	29,670	8,901	0	0	
合 計					234,707			
					234,707		0	

44m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:27

コンクリートブロック積

第 33号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		44	23,860	1,049,840			CB226060
		m 2	44	23,860	1,049,840	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		17	28,060	477,020			CB226110
		m 3	17	28,060	477,020	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		21	8,176	171,696			CB226120
		m 3	21	8,176	171,696	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		7	1,060	7,420			
		m 2	7	1,060	7,420	0	0	
合 計					1,686,168			
					1,686,168		0	

14m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:27

天端コンクリート

第 34号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2	53,160	106,320			CB226180
		m 3	2	53,160	106,320	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.5	1,929	964			CB224710
		m 2	0.5	1,929	964	0	0	
合 計					106,038			
					106,038		0	

13m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:27

プレキャスト基礎

第 35号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック			13	4,584	59,592			CB226220
		m	13	4,584	59,592	0	0	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			13	8,000	104,000			CB226221
		m	13	8,000	104,000	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		12	1,596	19,152			CB221110
		m ²	12	1,596	19,152	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		2	7,675	15,350			CB240210
		m ²	2	7,675	15,350	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	30,470	30,470			CB240010
		m ³	1	30,470	30,470	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.3	29,670	8,901			CB240010
		m ³	0.3	29,670	8,901	0	0	
合 計					234,707			
					234,707		0	

44m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:27

コンクリートブロック積

第 36号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		44	23,860	1,049,840			CB226060
		m 2	44	23,860	1,049,840	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		17	28,060	477,020			CB226110
		m 3	17	28,060	477,020	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		21	8,176	171,696			CB226120
		m 3	21	8,176	171,696	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		7	1,060	7,420			
		m 2	7	1,060	7,420	0	0	
合 計					1,686,168			
					1,686,168		0	

14m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:27

天端コンクリート

第 37号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2	53,160	106,320			CB226180
		m ³	2	53,160	106,320	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.5	1,929	964			CB224710
		m ²	0.5	1,929	964	0	0	
合 計					106,038			
					106,038		0	

11m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:27

プレキャスト基礎

第 38号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック			11	4,584	50,424			CB226220
		m	11	4,584	50,424	0	0	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			11	8,000	88,000			CB226221
		m	11	8,000	88,000	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		9	1,596	14,364			CB221110
		m ²	9	1,596	14,364	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.3	29,670	8,901			CB240010
		m ³	0.3	29,670	8,901	0	0	
合 計					159,811			
					159,811		0	

35m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:27

コンクリートブロック積

第 39号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		35	23,860	835,100			CB226060
		m 2	35	23,860	835,100	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		12	28,060	336,720			CB226110
		m 3	12	28,060	336,720	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		17	8,176	138,992			CB226120
		m 3	17	8,176	138,992	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		6	1,060	6,360			
		m 2	6	1,060	6,360	0	0	
合 計					1,301,878			
					1,301,878		0	

12m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

天端コンクリート

第 40号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		1	53,160	53,160			CB226180
		m ³	1	53,160	53,160	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.4	1,929	771			CB224710
		m ²	0.4	1,929	771	0	0	
合 計					53,304			
					53,304		0	

12m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

プレキャスト基礎

第 41号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック			12	4,584	55,008			CB226220
		m	12	4,584	55,008	0	0	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			12	8,000	96,000			CB226221
		m	12	8,000	96,000	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		11	1,596	17,556			CB221110
		m ²	11	1,596	17,556	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1	7,675	7,675			CB240210
		m ²	1	7,675	7,675	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.2	30,470	6,094			CB240010
		m ³	0.2	30,470	6,094	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.3	29,670	8,901			CB240010
		m ³	0.3	29,670	8,901	0	0	
合 計					189,013			
					189,013		0	

38m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

コンクリートブロック積

第 42号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		38	23,860	906,680			CB226060
		m 2	38	23,860	906,680	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		15	28,060	420,900			CB226110
		m 3	15	28,060	420,900	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		18	8,176	147,168			CB226120
		m 3	18	8,176	147,168	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		7	1,060	7,420			
		m 2	7	1,060	7,420	0	0	
合 計					1,464,959			
					1,464,959		0	

13m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

第 43号内訳書 天端コンクリート

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2	53,160	106,320			CB226180
		m 3	2	53,160	106,320	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.5	1,929	964			CB224710
		m 2	0.5	1,929	964	0	0	
合 計					106,038			
					106,038		0	

15m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

プレキャスト基礎

第 44号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト基礎ブロック			15	4,584	68,760			CB226220
		m	15	4,584	68,760	0	0	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)			15	8,000	120,000			CB226221
		m	15	8,000	120,000	0	0	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		14	1,596	22,344			CB221110
		m ²	14	1,596	22,344	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		1	7,675	7,675			CB240210
		m ²	1	7,675	7,675	0	0	
コンクリート	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		1	30,470	30,470			CB240010
		m ³	1	30,470	30,470	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		0.4	29,670	11,868			CB240010
		m ³	0.4	29,670	11,868	0	0	
合 計					258,085			
					258,085		0	

51m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

コンクリートブロック積

第 45号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		51	23,860	1,216,860			CB226060
		m 2	51	23,860	1,216,860	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		21	28,060	589,260			CB226110
		m 3	21	28,060	589,260	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		25	8,176	204,400			CB226120
		m 3	25	8,176	204,400	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		8	1,060	8,480			
		m 2	8	1,060	8,480	0	0	
合 計					1,995,558			
					1,995,558		0	

16m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

天端コンクリート
第 46号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生		2	53,160	106,320			CB226180
		m 3	2	53,160	106,320	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.5	1,929	964			CB224710
		m 2	0.5	1,929	964	0	0	
合 計					106,038			
					106,038		0	

2,400/0m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

床掘り(掘削(砂防))

第 47号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		2,385	268.7	640,849			CB330040
		m 3	2,385	268.7	640,849	0	0	
					633,408			
合 計					0		-633,408	

0/2, 400m3 あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

床掘り(掘削(砂防))

第 48号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	2,397	268.7	644,073	2,397	644,073	
合計					0			
					644,073		644,073	
変更積算金額					0			
					636,594		636,594	円/m3

820m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

埋戻し

第 49号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	640	1,785	1,142,400			CB210410
		m ³	640	1,785	1,142,400	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	176	2,701	475,376			CB210410
		m ³	176	2,701	475,376	0	0	
合計					1,598,992			
					1,598,992		0	

1,940/0m2あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

基面整正

第 50号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			1,937	420	813,540			CB210080
		m 2	1,937	420	813,540	0	0	
合 計					804,094			
					0		-804,094	

0/1,790m2あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

基面整正

第 51号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	1,792	420	752,640	1,792	752,640	
合 計					0			
					752,640		752,640	
変更積算金額					0			
					743,901		743,901	円/m2

1,480/0m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:28

土砂等運搬

第 52号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1,479	2,593	3,835,047	0	0	CB210110
合 計					3,790,520		-3,790,520	
					0			

0/1, 330m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

土砂等運搬(砂防)

第 53号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	1,325	461.6	611,620	1,325	611,620	
合 計					0			
					611,620		611,620	
変更積算金額					0			
					604,513		604,513	円/m3

0/1, 300m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

第 54号内訳書 整地

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,325	119.8	158,735	1,325	158,735	
合 計					0			
					158,735		158,735	
変更積算金額					0			
					156,890		156,890	円/m3

1,237/0m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

コンクリートブロック積

第 55号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		1,237	23,860	29,514,820			CB226060
		m 2	1,237	23,860	29,514,820	0	0	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		235	28,060	6,594,100			CB226110
		m 3	235	28,060	6,594,100	0	0	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		507	8,176	4,145,232			CB226120
		m 3	507	8,176	4,145,232	0	0	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		72	1,060	76,320			
		m 2	72	1,060	76,320	0	0	
合 計					39,862,215			
					0		-39,862,215	

0/1, 192m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

コンクリートブロック積

第 56号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	不要		0	0	0			CB226060
		m 2	1,192	23,860	28,441,120	1,192	28,441,120	
胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)		0	0	0			CB226110
		m 3	227	28,060	6,369,620	227	6,369,620	
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		0	0	0			CB226120
		m 3	491	8,176	4,014,416	491	4,014,416	
瀝青繊維質目地板	厚10mm		0	0	0			
		m 2	69	1,060	73,140	69	73,140	
合 計					0			
					38,898,296		38,898,296	
変更積算金額					0			
					38,446,667		38,446,667	円/m2

1,325/0m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

自然石ブロック据付

第 57号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自然石ブロック (別途製作支給品)	タイロック 2 t 型 1.8 × 1.8 × 0.4 m	個	250	0	0			WYB00035
		個	250	0	0	0	0	単一 170号
連結自然石吊り金具 (賃料)		式	1		40,000			
		式	1		40,000	0	0	
連結自然石据付	タイロック 2 t 型 (加工玉石仕様)	個	250	3,020	755,000			WYB00039
		個	250	3,020	755,000	0	0	単一 171号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	133	21,900	2,912,700			CB240010
		m ³	133	21,900	2,912,700	0	0	
合計					3,664,651			
					0		-3,664,651	

0/822m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

自然石ブロック据付

第 58号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自然石ブロック (別途製作支給品)	タイロック 2 t 型 1.8 × 1.8 × 0.4 m	個	0	0	0			WYB00038
		個	250	0	0	250	0	単一 172号
連結自然石吊り金具 (賃料)		式	0		0			
		式	1		40,000	1	40,000	
連結自然石据付 (材料費)		式	0		0			WYB00056
		式	1		274,400	1	274,400	単一 173号
連結自然石据付	タイロック 2 t 型 (加工玉石仕様)	個	0	0	0			WYB00050
		個	250	3,020	755,000	250	755,000	単一 174号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	0	0	0			CB240010
		m ³	92	21,900	2,014,800	92	2,014,800	
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 岩塊・玉石	m ³	0	0	0			CB330010
		m ³	56	295.3	16,536	56	16,536	
合 計					0			
					3,100,736		3,100,736	
変更積算金額					0			
					3,064,734		3,064,734	円/m ²

0/80m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

底張コンクリート

第 59号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	0	0	0			CB240010
			80	21,900	1,752,000	80	1,752,000	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0	0	0			CB224710
			2	1,929	3,858	2	3,858	
合 計					0			
					1,755,858		1,755,858	
変更積算金額					0			
					1,735,455		1,735,455	円/m3

51m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

第 60号内訳書 型枠

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工 [砂防]	標準(1.0)		51	9,448	481,848			WB330330
		m 2	51	9,448	481,848	0	0	単一 175号
合 計					476,253			
					476,253		0	

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

床掘り

第 61号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		21	261.4	5,489			CB210030
		m 3	21	261.4	5,489	0	0	
合 計					5,424			
					0		-5,424	

0/10m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

第 62号内訳書 床掘り

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	10	261.4	2,614	10	2,614	
合 計					0			
					2,614		2,614	
変更積算金額					0			
					2,583		2,583	円/m3

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

埋戻し
第 63号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		13	2,701	35,113			CB210410
		m 3	13	2,701	35,113	0	0	
合 計					34,701			
					0		-34,701	

0/10m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

埋戻し

第 64号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	6	2,701	16,206	6	16,206	
合計					0			
					16,206		16,206	
変更積算金額					0			
					16,015		16,015	円/m3

10/0m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

基面整正

第 65号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			15	420	6,300			CB210080
		m ²	15	420	6,300	0	0	
合 計					6,226			
					0		-6,226	

0/10m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:29

第 66号内訳書 基面整正

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			0	0	0			CB210080
		m 2	9	420	3,780	9	3,780	
合 計					0			
					3,780		3,780	
変更積算金額					0			
					3,735		3,735	円/m2

10/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

土砂等運搬

第 67号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m ³	7	2,593	18,151			CB210110
			7	2,593	18,151	0	0	
合 計					17,940			
					0		-17,940	

0/4m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

土砂等運搬(砂防)

第 68号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	4	461.6	1,846	4	1,846	
合 計					0			
					1,846		1,846	
変更積算金額					0			
					1,824		1,824	円/m3

0/4m3あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

第 69号内訳書 整地

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	4	119.8	479	4	479	
合 計					0			
					479		479	
変更積算金額					0			
					473		473	円/m3

130m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

床掘り(掘削(砂防))

第 70号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		133	268.7	35,737			CB330040
		m 3	133	268.7	35,737	0	0	
合 計					35,322			
					35,322		0	

100m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

埋戻し
第 71号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		102	1,785	182,070			CB210410
		m 3	102	1,785	182,070	0	0	
合 計					179,956			
					179,956		0	

100m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

基面整正

第 72号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			103	420	43,260			CB210080
		m 2	103	420	43,260	0	0	
合計					42,757			
					42,757		0	

20/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

土砂等運搬

第 73号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	20	2,593	51,860			CB210110
			20	2,593	51,860	0	0	
合 計					51,257			
					0		-51,257	

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

土砂等運搬(砂防)

第 74号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	20	461.6	9,232	20	9,232	
合 計					0			
					9,232		9,232	
変更積算金額					0			
					9,124		9,124	円/m3

0/20m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

整地

第 75号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	20	119.8	2,396	20	2,396	
合計					0			
					2,396		2,396	
変更積算金額					0			
					2,368		2,368	円/m3

27m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

第 76号内訳書
プレキャスト擁壁
(県道部)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		7	8,286	58,002			CB222110
		m	7	8,286	58,002	0	0	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		12	11,410	136,920			CB222110
		m	12	11,410	136,920	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		9	14,330	128,970			CB222110
		m	9	14,330	128,970	0	0	
【底版コンクリート（継足部）】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		0.1	24,680	2,468			CB240010
		m ³	0.1	24,680	2,468	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0.2	8,479	1,695			CB240210
		m ²	0.2	8,479	1,695	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0.01	165,800	1,658			WB810010
		t	0.01	165,800	1,658	0	0	単一 191号
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	H=1250S(H=1000) L=1000		1	24,300	24,300			
		個	1	24,300	24,300	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=1500(H=1500) L=1400		1	38,400	38,400			
		個	1	38,400	38,400	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=1500(H=1500) L=1415		1	38,700	38,700			
		個	1	38,700	38,700	0	0	

27m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:30

第 76号内訳書
プレキャスト擁壁
(県道部)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁	H=1500S(H=830) L=2000		2	40,500	81,000			
		個	2	40,500	81,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=1500S(H=830) L=1600		1	42,500	42,500			
		個	1	42,500	42,500	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=1500S(H=1070) L=2000		2	40,500	81,000			
		個	2	40,500	81,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=1500S(H=1070) L=1600		1	42,500	42,500			
		個	1	42,500	42,500	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2000(H=2000) L=1415		1	59,400	59,400			
		個	1	59,400	59,400	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2250S(H=2000) L=2000		1	75,100	75,100			
		個	1	75,100	75,100	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2500(H=2500) L=1400		1	82,700	82,700			
		個	1	82,700	82,700	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2750S(H=2500) L=2000		1	102,000	102,000			
		個	1	102,000	102,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2750S(H=2250) L=1630		2	108,000	216,000			
		個	2	108,000	216,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=3500S(H=3300) L=1000		1	119,000	119,000			
		個	1	119,000	119,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=4000S(H=3500) L=1000		1	149,000	149,000			
		個	1	149,000	149,000	0	0	
合 計					1,463,943			
					1,463,943		0	

20m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

プレキャスト擁壁
第 77号内訳書 (1号函渠)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り		4	8,286	33,144			CB222110
		m	4	8,286	33,144	0	0	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		10	11,410	114,100			CB222110
		m	10	11,410	114,100	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		7	14,330	100,310			CB222110
		m	7	14,330	100,310	0	0	
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	H=1500S(H=1250) L=1300		2	36,400	72,800			
		個	2	36,400	72,800	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2000S(H=1500) L=2000		1	62,100	62,100			
		個	1	62,100	62,100	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2000S(H=1750) L=2000		1	62,100	62,100			
		個	1	62,100	62,100	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2250S(H=2000) L=1200		1	63,800	63,800			
		個	1	63,800	63,800	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=1250S(H=600) L=2000		2	32,500	65,000			
		個	2	32,500	65,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2250S(H=1750) L=2000		1	75,100	75,100			
		個	1	75,100	75,100	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2500S(H=2250) L=1500		2	87,100	174,200			
		個	2	87,100	174,200	0	0	

20m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

第 77号内訳書
プレキャスト擁壁
(1号函渠)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁	H=3000S(H=2750) L=2000		1	118,000	118,000			
		個	1	118,000	118,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=3500S(H=3000) L=1500		1	130,000	130,000			
		個	1	130,000	130,000	0	0	
合 計					1,058,099			
					1,058,099		0	

23m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

第 78号内訳書
プレキャスト擁壁 (2号函渠)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		6	11,410	68,460			CB222110
		m	6	11,410	68,460	0	0	
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		17	14,330	243,610			CB222110
		m	17	14,330	243,610	0	0	
【材料費】								
プレキャストL型擁壁	H=1500S(H=1000) L=1160		2	35,700	71,400			
		個	2	35,700	71,400	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=1750S(H=1250) L=1160		2	45,800	91,600			
		個	2	45,800	91,600	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2250S(H=2000) L=700		1	47,800	47,800			
		個	1	47,800	47,800	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2250S(H=2000) L=1000		1	58,800	58,800			
		個	1	58,800	58,800	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2500S(H=2250) L=1000		1	69,300	69,300			
		個	1	69,300	69,300	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2750S(H=2250) L=1500		1	108,000	108,000			
		個	1	108,000	108,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2750S(H=2250) L=1600		1	114,000	114,000			
		個	1	114,000	114,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=2750S(H=2500) L=1500		1	108,000	108,000			
		個	1	108,000	108,000	0	0	

23m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

第 78号内訳書
プレキャスト擁壁
(2号函渠)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストL型擁壁	H=3000S(H=2750) L=1500		1	126,000	126,000			
		個	1	126,000	126,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=3500S(H=3000) L=1000		1	126,000	126,000			
		個	1	126,000	126,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=3500S(H=3000) L=1500		5	130,000	650,000			
		個	5	130,000	650,000	0	0	
プレキャストL型擁壁	H=4000S(H=3500) L=1500		1	173,000	173,000			
		個	1	173,000	173,000	0	0	
合 計					2,032,099			
					2,032,099		0	

9m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

第 79号内訳書 天端(嵩上)コンクリート
(県道部)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	29,820	5,964			CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3	7,675	23,025	0	0	CB240210
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	165,800	1,658			WB810010
合 計					30,287			単- 191号
					30,287		0	

3m当たり内訳書

印刷日時 : 2023/02/22 13:41:31

第 80号内訳書 天端(嵩上)コンクリート
(2号函渠)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	29,820	2,982			CB240010
			0.1	29,820	2,982	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.4	7,675	10,745			CB240210
			1.4	7,675	10,745	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.01	165,800	1,658			WB810010
			0.01	165,800	1,658	0	0	単一 191号
合 計					15,206			
					15,206		0	

930/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

床掘り(掘削(砂防))

第 81号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		931	268.7	250,159			CB330040
		m 3	931	268.7	250,159	0	0	
合 計					247,254			
					0		-247,254	

0/990m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

床掘り(掘削(砂防))

第 82号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	985	268.7	264,669	985	264,669	
合 計					0			
					264,669		264,669	
変更積算金額					0			
					261,595		261,595	円/m3

490m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

埋戻し
第 83号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		494	948.1	468,361			CB210410
		m ³	494	948.1	468,361	0	0	
合計					462,869			
					462,869		0	

30m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

埋戻し
第 84号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		33	1,785	58,905			CB210410
		m 3	33	1,785	58,905	0	0	
合 計					58,221			
					58,221		0	

0/50m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

第 85号内訳書 埋戻し (置換え)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	55	1,785	98,175	55	98,175	
再生クラッシャーラン	RC-40		0	0	0			
		m 3	66	2,600	171,600	66	171,600	
合 計					0			
					269,775		269,775	
変更積算金額					0			
					266,642		266,642	円/m3

170m2当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

基面整正

第 86号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			165	420	69,300			CB210080
		m 2	165	420	69,300	0	0	
合 計					68,495			
					68,495		0	

350/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:31

土砂等運搬
第 87号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	346	2,593	897,178			CB210110
合計					886,761	0	0	
					0		-886,761	

0/400m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

土砂等運搬(砂防)

第 88号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	400	461.6	184,640	400	184,640	
合 計					0			
					184,640		184,640	
変更積算金額					0			
					182,492		182,492	円/m3

0/400m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

整地

第 89号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	400	119.8	47,920	400	47,920	
合 計					0			
					47,920		47,920	
変更積算金額					0			
					47,362		47,362	円/m3

17m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

第 90号内訳書
プレキャストボックス
(県道部)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●クレーン工法●								
【施工費】								
大型プレキャストボックス カルバート	1.0m/個 2分割 内空幅4.25m超え5.0m以下 内空高2.0m超え3.0m以下	m	7	52,800	369,600			WB225710
大型プレキャストボックス カルバート据付	1.0m/個 ラフレックレン [油圧伸縮ジブ型] 100t吊	m	7	95,200	666,400	0	0	単- 192号
基礎碎石	22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	41	2,168	88,888	0	0	CB221110
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	8	21,900	175,200	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	3	4,290	12,870	0	0	CB240210
【材料費】								
大型プレキャストボックス カルバート	内幅5.0m×内空高2.1m×長1.0m	個	7	833,000	5,831,000	0	0	
P C鋼より線	SBPR930/1080 径17.0mm 1~3m未満	k g	50	460	23,000	0	0	
定着金具	後付用 φ17 アンカープレート1個、ナット1個、ワッシャー1個	組	32	954	30,528	0	0	
●エアークャスター工法●								

17m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

第 90号内訳書
プレキャストボックス
(県道部)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
大型プレキャストボックス カルバート (1.0m/個)	各モルタル、底版部、PC鋼接続・緊張・充填、目地等含む	m	10	26,410	264,100			WYB00005
			10	26,410	264,100	0	0	単- 194号
大型プレキャストボックス カルバート エアキスター据付	荷下、滑面工、据付鋼材工、据付機械器具等含む	m	10	153,600	1,536,000			WYB00006
			10	153,600	1,536,000	0	0	単- 195号
基礎砕石	22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	59	2,168	127,912			CB221110
			59	2,168	127,912	0	0	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	16	21,900	350,400			CB240010
			16	21,900	350,400	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	7	4,290	30,030			CB240210
			7	4,290	30,030	0	0	
【材料費】								
大型プレキャストボックス カルバート エアキスター用	内幅5.0m×内空高2.1m×長1.0m	個	10	883,000	8,830,000			
			10	883,000	8,830,000	0	0	
PC鋼より線	SBPR930/1080 径17.0mm 1~3m未満	kg	63	460	28,980			
			63	460	28,980	0	0	
定着金具	後付用 φ17 アンカープレート1個、ナット1個、ワッシャー1個	組	72	954	68,688			
			72	954	68,688	0	0	
合 計					18,219,573			
					18,219,573		0	

6m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

第 91号内訳書 プレキャストボックス
(1号函渠)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ボックスカルバート	据付 1.0m/個 2.5<B≦3.75 1.25≦H≦2.5 基礎砕石+均しコンクリート 標準 全ての費用	m	6	44,040	264,240			CB222880
PC鋼材による縦締め	PC鋼より線 SWPR7B 径15.2	m	31.2	5,099	159,088			WYB00021
		m	31.2	5,099	159,088	0	0	単一 196号
【材料費】								
ボックスカルバート	B3500×H1600 L=1.00m	個	5	410,000	2,050,000			
		個	5	410,000	2,050,000	0	0	
ボックスカルバート	B3500×H1600 L=0.70m	個	2	410,000	820,000			
		個	2	410,000	820,000	0	0	
PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	34	408	13,872			
		kg	34	408	13,872	0	0	
定着金具費	Φ15.2mm 後付用アンカープレート1枚 定着クリップ1個	組	16	2,791	44,656			WYB00026
		組	16	2,791	44,656	0	0	単一 197号
合計					3,312,552			
					3,312,552		0	

5m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

第 92号内訳書 プレキャストボックス
(2号函渠)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 基礎砕石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	5	30,560	152,800			CB222880
			5	30,560	152,800	0	0	
【材料費】								
ボックスカルバート	B2000×H1600 L=1.6m	個	2	328,000	656,000			
			2	328,000	656,000	0	0	
ボックスカルバート	B2000×H1600 L=2.0m	個	1	299,000	299,000			
			1	299,000	299,000	0	0	
PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	16	394	6,304			
			16	394	6,304	0	0	
定着金具	後付用 1T12.7 アンカープレート1個、グリップ1個	組	8	2,520	20,160			
			8	2,520	20,160	0	0	
合 計					1,121,094			
					1,121,094		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

浄化槽類撤去

第 93号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
浄化槽類撤去・洗浄・清掃 ・分別・積込	存置物等撤去含む		1		2,192,000			WYB00007
		式	1		2,192,000	0	0	単一 203号
合 計					2,166,549			
					2,166,549		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

殻運搬

第 94号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬（浄化槽類、存置物）	4tダンプトラック 3.3km以下		1		56,330			WYB00009
		式	1		56,330	0	0	単一 205号
合 計					55,675		0	

1回当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

現場発生品運搬

第 95号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 9.0km 以下 0.2t超0.3t以下		1	5,137	5,137			CB010410
		回	1	5,137	5,137	0	0	
合計					5,077			
					5,077		0	

180m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

掘削(砂防)

第 96号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		181	268.7	48,634			CB330040
		m 3	181	268.7	48,634	0	0	
合 計					48,069			
					48,069		0	

10m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:32

路体(築堤)盛土

第 97号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		13	5,594	72,722			CB210510
		m 3	13	5,594	72,722	0	0	
合 計					71,877			
					71,877		0	

90m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

路床盛土

第 98号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	12	5,685	68,220			CB210520
			12	5,685	68,220	0	0	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	12	781.4	9,376			CB210520
			12	781.4	9,376	0	0	
路床盛土	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し	m ³	65	315.7	20,520			CB210520
			65	315.7	20,520	0	0	
合 計					96,976			
					96,976		0	

180/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

土砂等運搬

第 99号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m 3	181	2,096	379,376	0	0	CB210110
合 計					374,971		-374,971	
					0			

0/180m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

土砂等運搬(砂防)

第 100号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	181	461.6	83,549	181	83,549	
合 計					0			
					83,549		83,549	
変更積算金額					0			
					82,555		82,555	円/m3

0/180m3当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

第 101号内訳書 整地

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	181	119.8	21,683	181	21,683	
合 計					0			
					21,683		21,683	
変更積算金額					0			
					21,425		21,425	円/m3

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

第 102号内訳書 応急作業
(立木移植)

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
松ノ木移植			4	45,000	180,000			WYB00010
		本	4	45,000	180,000	0	0	
庭石移設			1		30,000			WYB00013
		式	1		30,000	0	0	
合 計					207,561			
					207,561		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

第 103号内訳書 応急作業 (場内整備)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場内整備			0		0			WYB00003
		式	1		4,844,993	1	4,844,993	単一 218号
合 計					0			
					4,844,993		4,844,993	
変更積算金額					0			
					4,788,721		4,788,721	円/式

0/211袋当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

土のう
第 104号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	211	680.1	143,501	211	143,501	単一 219号
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m ³	176	246.3	43,348	176	43,348	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	176	464	81,664	176	81,664	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	176	119.8	21,084	176	21,084	
合 計					0			
					289,597		289,597	
変更積算金額					0			
					286,231		286,231	円/袋

0/106袋当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

袋詰玉石
第 105号内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック撤去	撤去・仮置き 無し ラフレレンクレーン(油圧伸縮シフト型)25t吊 標準	個	0 106	0 2,317	0 245,602			CB310210
袋詰玉石解体	2t用	袋	0 106	0 2,076	0 220,056			WYB00002 単一 220号
合 計					0 465,658			
変更積算金額					0 460,246			円/袋

0/208日当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

ポンプ排水

第 106号内訳書

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	10	80,640	806,400	10	806,400	単一 221号
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		0	0	0			WB252310
		日	208	17,710	3,683,680	208	3,683,680	単一 222号
合 計					0			
					4,490,080		4,490,080	
変更積算金額					0			
					4,437,903		4,437,903	円/日

166/0m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

暗渠排水管
第 107号内訳書 県道部(設置・撤去)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		468	268.7	125,751			CB330040
		m 3	468	268.7	125,751	0	0	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		407	1,779	724,053			CB210410
		m 3	407	1,779	724,053	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		16	2,608	41,728			CB210110
		m 3	16	2,608	41,728	0	0	
暗渠排水管(シングル、ダブル共)	設置 波状管及び網状管 φ1000		166	7,390	1,226,740			WYB00053
		m	166	7,390	1,226,740	0	0	単一 223号
暗渠排水管(シングル、ダブル共)	撤去 波状管及び網状管 φ1000		166	4,938	819,708			WYB00068
		m	166	4,938	819,708	0	0	単一 224号
【材料費】								
高密度ポリエチレン管	φ1000 シングル 継手含む		87	23,400	2,035,800			
		m	87	23,400	2,035,800	0	0	
高密度ポリエチレン管	φ1000 ダブル		79	43,700	3,452,300			
		m	79	43,700	3,452,300	0	0	
高密度ポリエチレン管 継手	φ1000 接続継手 ダブル用		15	60,300	904,500			
		個	15	60,300	904,500	0	0	
高密度ポリエチレン管 継手	φ1000 60° エルボ シングル用		1	246,000	246,000			
		個	1	246,000	246,000	0	0	
高密度ポリエチレン管 継手	φ1000 60° エルボ ダブル用		1	206,000	206,000			
		個	1	206,000	206,000	0	0	

166/0m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

第 107号内訳書 暗渠排水管 県道部(設置・撤去)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合計					9,668,999			
					0		-9,668,999	

0/166m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:33

暗渠排水管
第 108号内訳書 県道部(設置・撤去)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 無し		0	0	0			CB330040
		m 3	468	268.7	125,751	468	125,751	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	407	1,779	724,053	407	724,053	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m 3	16	464	7,424	16	7,424	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	16	119.8	1,916	16	1,916	
暗渠排水管(シングル、ダブル共)	設置 波状管及び網状管 φ1000		0	0	0			WYB00064
		m	166	7,390	1,226,740	166	1,226,740	単一 225号
暗渠排水管(シングル、ダブル共)	撤去 波状管及び網状管 φ1000		0	0	0			WYB00082
		m	158	4,938	780,204	158	780,204	単一 226号
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレックスレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310180
		個	30	1,645	49,350	30	49,350	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 2.0km以下		0	0	0			CB310040
		個	30	1,849	55,470	30	55,470	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレックスレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準		0	0	0			CB310070
		個	30	2,689	80,670	30	80,670	
【材料費】								
高密度ポリエチレン管	φ1000 シングル 継手含む		0	0	0			
		m	87	23,400	2,035,800	87	2,035,800	

0/166m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:34

第 108号内訳書 暗渠排水管 県道部(設置・撤去)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管	φ1000 ダブル		0	0	0			
		m	79	43,700	3,452,300	79	3,452,300	
高密度ポリエチレン管 継手	φ1000 接続継手 ダブル用		0	0	0			
		個	19	60,300	1,145,700	19	1,145,700	
高密度ポリエチレン管 継手	φ1000 60° エルボ シングル用		0	0	0			
		個	1	246,000	246,000	1	246,000	
高密度ポリエチレン管 継手	φ1000 60° エルボ ダブル用		0	0	0			
		個	1	206,000	206,000	1	206,000	
合 計					0			
					10,137,378		10,137,378	
変更積算金額					0			
					10,019,677		10,019,677	円/m

105/0m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:34

暗渠排水管
第 109号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【施工費】								
暗渠排水管 (シングル、ダブル共)	設置 波状管及び網状管 φ1000		105	7,390	775,950			WYB00057
		m	105	7,390	775,950	0	0	単- 227号
暗渠排水管 (シングル、ダブル共)	撤去 波状管及び網状管 φ1000		105	4,938	518,490			WYB00072
		m	105	4,938	518,490	0	0	単- 228号
【材料費】								
高密度ポリエチレン管	φ1000 シングル 継手含む		105	23,400	2,457,000			
		m	105	23,400	2,457,000	0	0	
合 計					3,707,883			
					0		-3,707,883	

0/145m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:34

暗渠排水管
第 110号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
●ステップ1, 2●								
暗渠排水管 (シングル、ダブル共)	設置 波状管及び網状管 φ1000		0	0	0			WYB00116
		m	145	7,390	1,071,550	145	1,071,550	単一 229号
暗渠排水管 (シングル、ダブル共)	撤去 波状管及び網状管 φ1000		0	0	0			WYB00118
		m	145	4,938	716,010	145	716,010	単一 230号
高密度ポリエチレン管	φ1000 シングル 継手含む		0	0	0			
		m	141	23,400	3,299,400	141	3,299,400	
【大型土のう設置(現地土流用)・撤去】								
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	54	6,158	332,532	54	332,532	単一 231号
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	54	680.1	36,725	54	36,725	単一 232号
積込 (ルーズ) (砂防)	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m ³	45	246.3	11,083	45	11,083	
土砂等運搬 (砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	45	464	20,880	45	20,880	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	45	119.8	5,391	45	5,391	
●ステップ4-1 転用●								
暗渠排水管 (シングル、ダブル共)	設置 波状管及び網状管 φ1000		0	0	0			WYB00126
		m	49	7,390	362,110	49	362,110	単一 233号

0/145m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:34

暗渠排水管
第 110号内訳書 (設置・撤去)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管 (シングル、ダブル共)	撤去 波状管及び網状管 φ1000	m	0	0	0			WYB00146
			49	4,938	241,962	49	241,962	単一 234号
●ステップ4-2 転用●								
暗渠排水管 (シングル、ダブル共)	設置 波状管及び網状管 φ1000	m	0	0	0			WYB00120
			48	7,390	354,720	48	354,720	単一 235号
暗渠排水管 (シングル、ダブル共)	撤去 波状管及び網状管 φ1000	m	0	0	0			WYB00142
			48	4,938	237,024	48	237,024	単一 236号
●ステップ5 転用●								
暗渠排水管 (シングル、ダブル共)	設置 波状管及び網状管 φ1000	m	0	0	0			WYB00124
			85	7,390	628,150	85	628,150	単一 237号
暗渠排水管 (シングル、ダブル共)	撤去 波状管及び網状管 φ1000	m	0	0	0			WYB00132
			52	4,938	256,776	52	256,776	単一 238号
高密度ポリエチレン管	φ1000 シングル 継手含む	m	0	0	0			
			52	23,400	1,216,800	52	1,216,800	
合 計					0			
					8,791,113		8,791,113	
変更積算金額					0			
					8,689,041		8,689,041	円/m

19/0回当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:34

現場発生品運搬

第 111号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【指定仮設分】5m×3本積								
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下		12	6,715	80,580			CB010410
		回	12	6,715	80,580	0	0	
【任意仮設分】5m×3本積								
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下		7	6,715	47,005			CB010410
		回	7	6,715	47,005	0	0	
合 計					126,103			
					0		-126,103	

0/4回当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:34

現場発生品運搬

第 112号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【指定仮設分】4m×3本積								
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下		0	0	0			CB010410
		回	4	4,222	16,888	4	16,888	
合計					0			
					16,888		16,888	
変更積算金額					0			
					16,691		16,691	円/回

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:34

ヤード造成

第 113号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【県道函渠部ヤード設置】								
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			
		m ³	120	464	55,680	120	55,680	CB330030
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m ³	120	121.4	14,568	120	14,568	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m ²	242	367.3	88,886	242	88,886	単一 239号
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 90日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	26	8,020	208,520	26	208,520	単一 240号
【県道函渠部ヤード撤去】								
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂		0	0	0			CB330010
		m ³	120	246.3	29,556	120	29,556	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	120	464	55,680	120	55,680	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	120	119.8	14,376	120	14,376	
【1号函渠付近整備】								
掘削（砂防）	土砂 3,000m ³ 以上 無し		0	0	0			CB330040
		m ³	78	268.7	20,958	78	20,958	
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下		0	0	0			CB330030
		m ³	78	464	36,192	78	36,192	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:34

ヤード造成

第 113号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	78	119.8	9,344	78	9,344	
人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m ² 以上(標準) 無		0	0	0			WB810870
		m ²	56	772	43,232	56	43,232	単一 241号
合 計					0			
					576,992		576,992	
変更積算金額					0			
					570,287		570,287	円/式

130m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:34

第 114号内訳書 移動式ガードレール
(設置・撤去)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		130	1,323	171,990			WB821110
		m	130	1,323	171,990	0	0	単一 242号
仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎		130	1,100	143,000			WB821130
		m	130	1,100	143,000	0	0	単一 243号
H鋼基礎 (賃料)	C種 L = 5 m (供用日 : 60日)		130	2,580	335,400			WYB00033
		m	130	2,580	335,400	0	0	単一 244号
H鋼基礎 (整備費)	C種 L = 5 m		130	933	121,290			WYB00045
		m	130	933	121,290	0	0	単一 245号
合 計					762,720			
					762,720		0	

0/40m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

第 115号内訳書 移動式ガードレール
(県道部存置)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【H鋼基礎】								
仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎		0	0	0			WB821110
		m	8	1,323	10,584	8	10,584	単一 246号
移動式ガードレール用支柱	H=600		0	0	0			
		本	6	10,400	0	6	0	
ビーム	4.0m		0	0	0			
		枚	2	11,400	0	2	0	
袖ビーム	0.5m		0	0	0			
		枚	4	3,510	0	4	0	
H鋼基礎	4.0m		0	0	0			
		基	2	197,600	0	2	0	
【4B独立基礎ブロック】								
仮防護柵設置	4B独立基礎ブロック		0	0	0			WYB00029
		m	32	1,920	61,440	32	61,440	単一 247号
移動式ガードレール用支柱 ブロック基礎付	H=600		0	0	0			
		本	10	11,000	0	10	0	
ビーム	4.0m		0	0	0			
		枚	8	11,400	0	8	0	
袖ビーム	0.5m		0	0	0			
		枚	4	3,510	0	4	0	
合 計					0			
					72,024		72,024	

0/40m当たり内訳書

印刷日時 : 2023/02/22 13:41:35

第 115号内訳書 移動式ガードレール
(県道部存置)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					71,187		71,187	円/m

0/2回当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

現場発生品運搬
第 116号内訳書 (県道部支給品)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【H鋼基礎分】								
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 9.0km以下 0.8t超1.1t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	7,503	7,503	1	7,503	
【4B独立基礎分】								
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	4,215	4,215	1	4,215	
合 計					0			
					11,718		11,718	
変更積算金額					0			
					11,581		11,581	円/回

100/0人日当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

交通誘導警備員

第 117号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			100	13,440	1,344,000			WB010212
		人日	100	13,440	1,344,000	0	0	単一 248号
合 計					1,328,240			
					0		-1,328,240	

0/80人日あたり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

交通誘導警備員

第 118号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	80	13,440	1,075,200	80	1,075,200	単一 249号
合 計					0			
					1,075,200		1,075,200	
変更積算金額					0			
					1,062,592		1,062,592	円／人日

15.6t当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

仮設材運搬費

第 119号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 59.3km		31.2	4,700	146,640			WB010020
	12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	31.2	4,700	146,640	0	0	単一 250号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)		15.6	3,000	46,800			WB010030
		t	15.6	3,000	46,800	0	0	単一 251号
合 計					191,194			
					191,194		0	

0/41.7t当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

仮設材運搬費
第 120号内訳書 (敷鉄板)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 59.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	83.4	4,700	391,980	83.4	391,980	WB010020 単一 252号
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	41.7	3,000	125,100	41.7	125,100	WB010030 単一 253号
合 計					517,080		517,080	
変更積算金額					511,076		511,076	円/t

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

立木伐採
第 121号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採	伐採、運搬、仮置		1		484,000			WYB00047
		式	1		484,000	0	0	単一 254号
合 計					478,380			
					478,380		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

木根等処分費

第 122号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込運搬費	幹・枝葉 10t ^{ラップ} 付運搬車		55.3	7,000	387,100			WYB00066
		t	55.3	7,000	387,100	0	0	
積込運搬費	根株 10t ^{ラップ} 付運搬車		10	7,000	70,000			WYB00065
		t	10	7,000	70,000	0	0	
処分費 (t)			55.3	15,000	829,500			WB020052
		t	55.3	15,000	829,500	0	0	単一 255号
処分費 (t)			10	20,000	200,000			WB020052
		t	10	20,000	200,000	0	0	単一 256号
合 計					1,469,339			
					0		-1,469,339	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

木根等処分費

第 123号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込運搬費	幹・枝葉 10t ^{ラップ} 付運搬車		0	0	0			WYB00014
		t	37.5	7,000	262,500	37.5	262,500	
積込運搬費	根株 10t ^{ラップ} 付運搬車		0	0	0			WYB00019
		t	8.1	7,000	56,700	8.1	56,700	
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	37.5	15,000	562,500	37.5	562,500	単一 257号
処分費 (t)			0	0	0			WB020052
		t	8.1	20,000	162,000	8.1	162,000	単一 258号
合 計					0			
					1,043,700		1,043,700	
変更積算金額					0			
					1,031,581		1,031,581	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

騒音調査費
第 124号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
騒音・振動調査費			1		349,000			WYB00048
		式	1		349,000	0	0	
合 計					344,947			
					344,947		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

平板載荷試験費

第 125号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	5 0 k N以内		1	165, 000	165, 000			
		箇所	1	165, 000	165, 000	0	0	
合 計					163, 065			
					163, 065		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

保守管理(ICT)

第 126号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 1464m3	式	1		4,921			WB010420
			1		4,921	0	0	単一 259号
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 524m2	式	1		2,857			WB010440
			1		2,857	0	0	単一 260号
法面整形(ICT)保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1091m2	式	1		9,366			WB010440
			1		9,366	0	0	単一 261号
掘削(砂防)(ICT)保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 5080m3	式	1		27,994			WB010480
			1		27,994	0	0	単一 262号
合計					44,613			
					0		-44,613	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:35

保守管理(ICT)

第 127号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 622m2	式	0		0			WB010440
			1		3,413	1	3,413	単一 263号
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1399m2	式	0		0			WB010440
			1		12,012	1	12,012	単一 264号
掘削 (砂防) (ICT) 保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 13649m3	式	0		0			WB010480
			1		75,252	1	75,252	単一 265号
合 計					0			
					90,677		90,677	
変更積算金額					0			
					89,622		89,622	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時 : 2023/02/22 13:41:35

システム初期費(ICT)

第 128号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 266号
システム初期費 (ICT)	フルトレーサ		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 267号
合 計					1,132,562			
					0		-1,132,562	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:36

システム初期費(ICT)

第 129号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	パソコン		0		0			WB010510
		式	1		598,000	1	598,000	単一 268号
合 計					0			
					598,000		598,000	
変更積算金額					0			
					590,987		590,987	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:36

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 130号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4645千円		1		4,645,000			WB010610
		式	1		4,645,000	0	0	単一 269号
合 計					4,591,069			
					4,591,069		0	

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:36

ICT活用効果等調査費

第 131号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員			0	0	0			
		人	0.5	30,450	15,225	0.5	15,225	
合 計					0			
					15,225		15,225	
変更積算金額					0			
					15,225		15,225	円／式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:36

土質試験費

第 132号内訳書

単価使用年月	2022. 10
歩掛使用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌試験			0	0	0			WYB00090
		回	1	288,700	288,700	1	288,700	単一 270号
スウェーデン式サウンディング試験			0	0	0			WYB00091
		回	1	138,100	138,100	1	138,100	単一 271号
合 計					0			
					426,800		426,800	
変更積算金額					0			
					426,800		426,800	円/式

一式当たり内訳書

印刷日時：2023/02/22 13:41:36

第 133号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ			0	0	0			
		月	8	50,000	400,000	8	400,000	
合 計					0			
					400,000		400,000	
変更積算金額					0			
					400,000		400,000	円/式

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	826.6
						1		826.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	836.5	836.5	CB220070	
			m 2	1	836.5	836.5		
	計					836.5		
	単価					836.5	円/m2	
						836.5		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	523.2
						1		523.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		1	529.5	529.5	CB220070	
			m 2	1	529.5	529.5		
	計					529.5		
	単価					529.5	円/m2	
						529.5		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	728.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準)			1	737	737	WB810870	
		無	m 2		1	737	737	単- 154号	
計						737			
単価						737			
						737	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	植生マット	植生マット工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	2,016	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		植生マット工 1000m2以上(標準) 無			1	2,040	2,040	WB810870	
			m 2		1	2,040	2,040	単- 155号	
計						2,040			
単価						2,040			
						2,040	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,607	
							1	19,607	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	19,840	19,840	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生	m 3	1	19,840	19,840	単- 156号		
計						19,840			
単価						19,840			
						19,840	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号	
計						26,450			
単価						26,450			
						26,450	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	20,940	20,940	WB330440	
			m 3		1	20,940	20,940	単- 161号	
計						20,940			
単価						20,940			
						20,940	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ（残存型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単一 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
							10,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
							1	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【マーク玉石45（残存化粧型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	26,450	26,450	WB330850		
			m 2	1	26,450	26,450	単一 158号		
計						26,450			
単価						26,450			
							26,450	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,607	
							1	19,607	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	19,840	19,840	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生	m 3	1	19,840	19,840	単- 156号		
計						19,840			
単価						19,840			
						19,840	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号	
計						26,450			
単価						26,450			
						26,450	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,607	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	19,840	19,840	WB330440	
			m 3		1	19,840	19,840	単- 156号	
計						19,840			
単価						19,840			
						19,840	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ（残存型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
							10,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
							1	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【マーク玉石45（残存化粧型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	26,450	26,450	WB330850		
			m 2	1	26,450	26,450	単- 158号		
計						26,450			
単価						26,450			
							26,450	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,607	
							1	19,607	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	19,840	19,840	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生	m 3	1	19,840	19,840	単- 156号		
計						19,840			
単価						19,840			
						19,840	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号	
計						26,450			
単価						26,450			
						26,450	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,607	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	19,840	19,840	WB330440	
			m 3		1	19,840	19,840	単- 156号	
計						19,840			
単価						19,840			
						19,840	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327
						1		10,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【ピアスタイプ（残存型枠＋専用組立部材）】								
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850	
			m 2	1	10,450	10,450	単一 157号	
計						10,450		
単価						10,450		
						10,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142
						1		26,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【マーク玉石45（残存化粧型枠＋専用組立部材）】								
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2	1	26,450	26,450	単一 158号	
計						26,450		
単価						26,450		
						26,450	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,607	
							1	19,607	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	19,840	19,840	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生	m 3	1	19,840	19,840	単- 156号		
計						19,840			
単価						19,840			
						19,840	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		1	単価	26,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m2		1	26,450	26,450	単-158号	
計							26,450		
単価							26,450		
							26,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	19,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	19,840	19,840	WB330440	
			m3		1	19,840	19,840	単-156号	
計							19,840		
単価							19,840		
							19,840	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ（残存型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
							10,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
							1	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【マーク玉石45（残存化粧型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	26,450	26,450	WB330850		
			m 2	1	26,450	26,450	単- 158号		
計						26,450			
単価						26,450			
							26,450	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,609	
							1	19,609	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無		1	19,840	19,840	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生	m 3	1	19,840	19,840	単- 156号		
計						19,840			
単価						19,840			
						19,840	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,328	
							1	10,328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号	
計						26,450			
単価						26,450			
						26,450	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	20,940	20,940	WB330440	
			m 3		1	20,940	20,940	単- 161号	
計						20,940			
単価						20,940			
						20,940	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ（残存型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準			1	10,450	10,450	WB330850	
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
							10,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【マーク玉石45（残存化粧型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2	1	26,450	26,450	単- 158号		
計						26,450			
単価						26,450			
							26,450	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	22,170	22,170	WB330440		
			m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【マーク玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】								
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号
計						26,450		
単価						26,450		
						26,450		円/m2

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	足掛金物	φ22×400	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物（材料費）		φ22×400			0	0	0	
			個		1	2,310	2,310	
計						0		
単価						2,310		
						2,310		円/個
変更積算単価						2,283		円/個

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	22,170	22,170	WB330440		
			m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号	
計						26,450			
単価						26,450			
						26,450	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無			1	20,940	20,940	WB330440	
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3		1	20,940	20,940	単- 161号	
計						20,940			
単価						20,940			
						20,940	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ（残存型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単一 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
							10,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
							1	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【マーク玉石45（残存化粧型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	26,450	26,450	WB330850		
			m 2	1	26,450	26,450	単一 158号		
計						26,450			
単価						26,450			
							26,450	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,910	
							1	21,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	22,170	22,170	WB330440		
			m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		1	単価	26,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号	
計							26,450		
単価							26,450		
							26,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	21,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	22,170	22,170	WB330440	
			m 3		1	22,170	22,170	単- 162号	
計							22,170		
単価							22,170		
							22,170	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ（残存型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準			1	10,450	10,450	WB330850	
			m 2	1	10,450	10,450	単一 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【マーク玉石45（残存化粧型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2	1	26,450	26,450	単一 158号		
計						26,450			
単価						26,450			
						26,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,910	
							1	21,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	22,170	22,170	WB330440		
			m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		1	単価	26,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号	
計							26,450		
単価							26,450		
							26,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	21,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	22,170	22,170	WB330440	
			m 3		1	22,170	22,170	単- 162号	
計							22,170		
単価							22,170		
							22,170	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
							1	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ（残存型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
							10,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
							1	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【マーク玉石45（残存化粧型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	26,450	26,450	WB330850		
			m 2	1	26,450	26,450	単- 158号		
計						26,450			
単価						26,450			
							26,450	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,912	
							1	21,912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	22,170	22,170	WB330440		
			m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,328	
							1	10,328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号	
計						26,450			
単価						26,450			
						26,450	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	19,607	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	19,840	19,840	WB330440	
			m 3		1	19,840	19,840	単- 156号	
計						19,840			
単価						19,840			
						19,840	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	残存型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	10,348	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ (残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 有り 6.53m/100m2 標準			1	10,470	10,470	WB330850	
			m2	1	10,470	10,470	単-164号		
計						10,470			
単価						10,470			
						10,470	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	残存化粧型枠	水抜きパイプ (VPφ50)材料費含む	単位	m2	数量	1	単価	26,162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【マーク玉石45 (残存化粧型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 有り 6.53m/100m2 標準			1	26,470	26,470	WB330850	
			m2	1	26,470	26,470	単-165号		
計						26,470			
単価						26,470			
						26,470	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-63号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 906	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10		1	1, 929	1, 929	CB224710		
			m 2	1	1, 929	1, 929			
	計					1, 929			
	単価					1, 929			
						1, 929	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-64号	吸出し防止材(点在)	300×300×t10mm(合繊不織布)	単位	箇所	数量	1	単価	734. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸出し防止材設置 (点在)	t = 1 0 m m		1	705. 1	705. 1	WYB00018		
			箇所	1	705. 1	705. 1	単- 166号		
	吸出し防止材 (材料費)	合繊不織布 t = 1 0 m m		0. 09	420	37. 8			
			m 2	0. 09	420	37. 8			
	計					742. 9			
	単価					742. 9			
						742. 9	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,694	
						1		20,694	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	20,940	20,940	WB330440		
			m 3	1	20,940	20,940	単- 161号		
	計					20,940			
						20,940			
	単価					20,940	円/m3		
						20,940			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,910	
						1		21,910	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	22,170	22,170	WB330440		
			m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
	計					22,170			
						22,170			
	単価					22,170	円/m3		
						22,170			

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,694	
							1	20,694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	20,940	20,940	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生							
		標準(1.0)	m 3	1	20,940	20,940	単- 161号		
計						20,940			
単価						20,940			
						20,940	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	18,806	
							1	18,806	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無		1	19,030	19,030	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生							
		標準(1.0)	m 3	1	19,030	19,030	単- 167号		
計						19,030			
単価						19,030			
						19,030	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタップ（残存型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準			1	10,450	10,450	WB330850	
			m 2		1	10,450	10,450	単- 157号	
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	22,170	22,170	WB330440	
			m 3		1	22,170	22,170	単- 162号	
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,910	
							1	21,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	22,170	22,170	WB330440		
			m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,910	
							1	21,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	22,170	22,170	WB330440		
			m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,694	
							1	20,694	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無		1	20,940	20,940	WB330440		
		18-5-40(高炉B) 無 一般養生	m 3	1	20,940	20,940	単- 161号		
計						20,940			
単価						20,940			
						20,940	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,912	
							1	21,912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無		1	22,170	22,170	WB330440		
		一般養生 標準(1.0)	m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	22,170	22,170	WB330440		
			m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		1	単価	26,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号	
計							26,450		
単価							26,450		
							26,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	21,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	22,170	22,170	WB330440	
			m 3		1	22,170	22,170	単- 162号	
計							22,170		
単価							22,170		
							22,170	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ（残存型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準			1	10,450	10,450	WB330850	
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【マーク玉石45（残存化粧型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2	1	26,450	26,450	単- 158号		
計						26,450			
単価						26,450			
						26,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	21,912	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	22,170	22,170	WB330440		
			m 3	1	22,170	22,170	単- 162号		
計						22,170			
単価						22,170			
						22,170	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ(残存型枠+専用組立部材)】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
						10,450	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		1	単価	26,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【メーカー玉石45（残存化粧型枠+専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準			1	26,450	26,450	WB330850	
			m 2		1	26,450	26,450	単- 158号	
計							26,450		
単価							26,450		
							26,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	21,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)			1	22,170	22,170	WB330440	
			m 3		1	22,170	22,170	単- 162号	
計							22,170		
単価							22,170		
							22,170	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	10,328	
							1	10,328	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【ピアスタイプ（残存型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準		1	10,450	10,450	WB330850		
			m 2	1	10,450	10,450	単- 157号		
計						10,450			
単価						10,450			
							10,450	円/m2	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	26,142	
							1	26,142	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
【マーク玉石45（残存化粧型枠＋専用組立部材）】									
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		1	26,450	26,450	WB330850		
			m 2	1	26,450	26,450	単- 158号		
計						26,450			
単価						26,450			
							26,450	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	プレキャスト基礎	底幅 50 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	11, 129
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック		m	10	4, 584	45, 840	CB226220	11, 129	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	10	4, 584	45, 840	CB226221	11, 129	
基礎砕石	17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7	1, 596	11, 172	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0. 17	29, 670	5, 043. 9	CB240010		
計					112, 555. 9			
単価					112, 555. 9			
					11, 260			
					11, 260	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	5,097
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 一般養生		0.97	53,160	51,565.2	CB226180	
			m 3	0.97	53,160	51,565.2		
	計					51,565.2		
	単価					5,157		
						5,157	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	取水口(赤谷14)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	29,670	0		CB240010 178,100
		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0	8,479	0		CB240210
		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	0	3,958	0		CB222770
	計					0		
	単価					180,146.9		
	変更積算単価					0	180,200	円/箇所
						178,100		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	取水口(赤谷15)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0	0	0		CB240010
		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	3.1	29,670	91,977		
		据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	0	0	0		CB240210
				10.3	8,479	87,333.7		CB222770
				31.2	1,374	42,868.8		
	計					0		
						222,179.5		
	単価					0		
						222,200		円/箇所
	変更積算単価							
						219,600		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	タイロック積込・運搬・荷卸	2t型	単位	個	数量	1	単価	5,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結自然石積込	タイロック 2 t 型 (加工玉石仕様)		1	1,830	1,830	WYB00034	
			個	1	1,830	1,830	単- 168号	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 9.5km以下		1	2,092	2,092	CB310040	
			個	1	2,092	2,092		
	連結自然石荷卸	タイロック 2 t 型 (加工玉石仕様)		1	1,754	1,754	WYB00036	
			個	1	1,754	1,754	単- 169号	
	計					5,676		
						5,676		
	単価					5,676	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	小口止コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	箇所	数量	1	単価	344, 215
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3		4.5	22, 170	99, 765	WB330440
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2		26.3	9, 448	248, 482.4	単- 162号 WB330330
	計						248, 482.4	単- 175号
	単価						348, 247.4	
							348, 300	
							348, 300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	小口止コンクリート	18-5-40(高炉B)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	22,170	22,170	0	WB330440 単- 176号
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	m 2	6.7	9,448	63,301.6	0	WB330330 単- 163号
	計					85,471.6	0	
	単価					85,480	円/箇所	
	変更積算単価					84,490	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-94号	コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20,696		
						1		20,696		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)		1	20,940	20,940	WB330440			
			m 3	1	20,940	20,940	単- 161号			
計						20,940				
単価						20,940				
						20,940	円/m3			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-95号	現場打ち集水樹 (2号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	59,444		
						1		59,444		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設		1	45,210	45,210	CB222950			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	箇所	1	45,210	45,210	WB821430			
			枚	1	14,940	14,940	単- 177号			
計						60,150				
単価						60,150				
						60,150	円/箇所			

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	現場打ち集水桝 (4号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55,709	
							1	55,709	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	41,430	41,430	CB222950		
		0.26m3を超え0.28m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	41,430	41,430			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	14,940	14,940	WB821430		
			枚	1	14,940	14,940	単-177号		
計						56,370			
単価						56,370			
						56,370	円/箇所		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	プレキャストU型側溝 (4号)	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,598	
							1	6,598	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	6,677	6,677	WB821410		
		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	1	6,677	6,677	単-178号		
計						6,677			
単価						6,677			
						6,677	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	プレキャストU型側溝 (5号)	300×300	単位	m	数量	1	単価	5,993	
						1		5,993	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し		1	6,064	6,064	WB821410		
			m	1	6,064	6,064	単- 179号		
計						6,064			
単価						6,064			
						6,064	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	側溝蓋 (5号)	T-2 300×1000	単位	枚	数量	1	単価	6,862	
						1		6,862	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	6,943	6,943	WB821430		
			枚	1	6,943	6,943	単- 180号		
計						6,943			
単価						6,943			
						6,943	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-100号	落蓋式側溝 (2号)	300×400(歩道用)	単位	m	数量	1	単価	13,559		
						1		13,559		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40~0 0.56m3/10m	m	1	10,650	10,650	WB821410			
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	1,533	3,066	単- 181号			
							WB821430			
	計					13,716				
	単価					13,720				
						13,720	円/m			

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 3 2022. 04 1.000-00-00-2-0	
単-101号	落蓋式側溝 (4号)	300×300(歩道用)	単位	m	数量	1	単価	26,031		
						1		26,031		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クッション 40~0 0.56m3/10m	m	1	9,796	9,796	WB821410			
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	16,540	16,540	単- 183号			
							WB821430			
	計					26,336				
	単価					26,340				
						26,340	円/m			

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	落蓋式側溝 (6号)	300×300(車道・横断用)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.72m3/10m	m	0	0	0	WB821410		
計				1	48,850	48,850	単- 185号		
単価						0			
変更積算単価						48,850	円/m		
						48,290	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	縦排水 (2,4号)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	9,056	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	1	9,164	9,164	WB821410		
計				1	9,164	9,164	単- 186号		
単価						9,164			
						9,164	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一104号	張りコンクリート (2,4号)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	6,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		縦排水溝		1	10,320	10,320	WB240720	
			m 2	1	10,320	10,320	単一 187号	
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し		10	5,298	52,980	WB240730	
			m 2	10	5,298	52,980	単一 188号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝		10	176.6	1,766	WB240740	
			m 2	10	176.6	1,766	単一 189号	
	計					65,066		
	単価					6,507		
						6,507	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	559.4	
						1		559.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	566.1	566.1	CB410030		
			m 2	1	566.1	566.1			
計						566.1			
単価						566.1	円/m2		
						566.1			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	コンクリート舗装	t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	3,006	
						10		3,006	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	21,900	21,900	CB240010		
			m 3	1	21,900	21,900			
溶接金網設置(護岸用)				10	852	8,520	WB240510		
			m 2	10	852	8,520	単-190号		
計						30,420			
単価						3,042			
						3,042	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	プレキャスト防護柵基礎 (県道部)	BC-10	単位	m	数量	10	単価	24,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト防護柵基礎	BC-10		10	4,210	42,100		24,726
			m	10	4,210	42,100		WYB00023
	プレキャスト防護柵基礎	BC-10 L=2000mm		5	29,700	148,500		単-198号
			個	5	29,700	148,500		
【結合・間詰コンクリート】								
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉)一般養生		0.1	30,150	3,015		CB240010
			m ³	0.1	30,150	3,015		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		0.28	4,290	1,201.2		CB240210
			m ²	0.28	4,290	1,201.2		
【基礎材】								
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)一般養生 全ての費用		1.2	29,670	35,604		CB240010
			m ³	1.2	29,670	35,604		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		1	4,290	4,290		CB240210
			m ²	1	4,290	4,290		
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用		12	1,284	15,408		CB221110
			m ²	12	1,284	15,408		
	計					250,118.2		
						250,118.2		
	単価					25,020		
						25,020	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一108号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単一108号	プレキャスト防護柵基礎 (2号函渠)	BC-10	単位	m		10	24,838
						10	24,838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト防護柵基礎	BC-10	m	10	4,210	42,100	WYB00040
	プレキャスト防護柵基礎	BC-10 L=2000mm	個	5	29,700	148,500	単一 198号
	【結合・間詰コンクリート】						
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	0.1	30,150	3,015	CB240010
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.28	8,479	2,374.12	CB240210
	【基礎材】						
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.2	29,670	35,604	CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,290	4,290	CB240210
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	12	1,284	15,408	CB221110
	計					251,291.12	
	単価					25,130	
						25,130	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一109号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト防護柵基礎 (1号函渠)	BC-12	単位	m		10	24,084
						10	24,084
	プレキャスト防護柵基礎	BC-12	m	10	4,210	42,100	WYB00027
	プレキャスト防護柵基礎	BC-12 L=2000mm	個	5	28,400	142,000	単一 199号
	【結合・間詰コンクリート】						
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	0.1	30,150	3,015	CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.28	4,290	1,201.2	CB240210
	【基礎材】						
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.2	29,670	35,604	CB240010
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,290	4,290	CB240210
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	12	1,284	15,408	CB221110
	計					243,618.2	
	単価					24,370	
						24,370	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一110号	プレキャスト防護柵基礎 (2号函渠)	BC-12	単位	m	数量	10	単価	24,195
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト防護柵基礎	BC-12	m	10	4,210	42,100	WYB00043		
プレキャスト防護柵基礎	BC-12 L=2000mm	m	10	4,210	42,100	単一 199号		
プレキャスト防護柵基礎	BC-12 L=2000mm	個	5	28,400	142,000			
プレキャスト防護柵基礎	BC-12 L=2000mm	個	5	28,400	142,000			
【結合・間詰コンクリート】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	0.1	30,150	3,015	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.28	8,479	2,374.12	CB240210		
【基礎材】								
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.2	29,670	35,604	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,290	4,290	CB240210		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	12	1,284	15,408	CB221110		
計					244,791.12			
単価					24,480			
					24,480	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	ガードレール (県道部・1号函渠)	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,760	
							1	9,760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	9,876	9,876	WB810510		
			m	1	9,876	9,876	単- 200号		
計						9,876			
単価						9,876			
						9,876	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	ガードレール (2号函渠)	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,761	
							1	9,761	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	9,876	9,876	WB810510		
			m	1	9,876	9,876	単- 200号		
計						9,876			
単価						9,876			
						9,876	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	723.1	
						1		723.1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		1	731.7	731.7	CB410030		
			m 2	1	731.7	731.7			
	計					731.7			
	単価					731.7	円/m2		
						731.7			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	586.9	
						1		586.9	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-25 100mm 1層施工 全ての費用		1	593.9	593.9	CB410040		
			m 2	1	593.9	593.9			
	計					593.9			
	単価					593.9	円/m2		
						593.9			

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,482	
						1		2,482	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,512	2,512	CB410240		
		50mm 再生粗粒度アスコン (20)							
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,512	2,512			
計						2,512			
単価						2,512			
						2,512	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,579	
						1		1,579	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20)		1	1,598	1,598	CB410240		
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,598	1,598			
計						1,598			
単価						1,598			
						1,598	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,438	
						1		2,438	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,467	2,467	CB410260		
			m2	1	2,467	2,467			
計						2,467			
単価						2,467			
						2,467	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,534	
						1		1,534	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,553	1,553	CB410260		
			m2	1	1,553	1,553			
計						1,553			
単価						1,553			
						1,553	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	723.1	
						1		723.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	731.7	731.7	CB410030		
			m 2	1	731.7	731.7			
	計					731.7			
	単価					731.7	円/m2		
						731.7			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,703	
						1		1,703	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,724	1,724	CB410260		
			m 2	1	1,724	1,724			
	計					1,724			
	単価					1,724	円/m2		
						1,724			

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	559.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	566.1	566.1	CB410030		
			m 2	1	566.1	566.1			
	計					566.1			
	単価					566.1	円/m2		
						566.1			

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		0	0	0	CB410030		
			m 2	1	731.7	731.7			
	計					0			
	単価					731.7	円/m2		
	変更積算単価					731.7	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	コンクリート舗装	t=10cm	単位	m2	数量	10	単価	3,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートホップ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	21,900	21,900	CB240010	
	溶接金網設置(護岸用)		m 2	10	852	8,520	WB240510	
	計					30,420		
	単価					3,042		
						3,042	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	559.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	566.1	566.1	CB430510	
	計					566.1		
	単価					566.1		
						566.1	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	171.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1	173.7	173.7	CB430310
			m 2		1	173.7	173.7	
	計					173.7		
	単価					173.7		
						173.7	円/m2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	コンクリート構造物取壊し (スラブ橋)	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	15,200	15,200	WB824010
			m 3		1	15,200	15,200	単- 201号
	計					15,200		
	単価					15,200		
						15,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	0	0
						1	7,508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010
			m 3	1	7,596	7,596	単- 202号
	計					0	
						7,596	
	単価					0	
						7,596	円/m3
	変更積算単価					7,508	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	根固めブロック撤去	2.5t以下	単位	個	数量	1	単価	5,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,844	1,844		CB310210
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 9.5km以下	個	1	2,092	2,092		CB310040
	消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,577	1,577		CB310190
	計					5,513		
	単価					5,513		
						5,513	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,265	
							1	1,265	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無			1	1,280	1,280	WB810530	
				m	1	1,280	1,280	単-204号	
計							1,280		
単価							1,280		
							1,280	円/m	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,196	
							1	2,196	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用			1	2,223	2,223	CB227010	
				m 3	1	2,223	2,223		
計							2,223		
単価							2,223		
							2,223	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,519	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,537	1,537	CB227010		
			m 3	1	1,537	1,537			
	計					1,537			
	単価					1,537			
						1,537	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010		
			m 3	1	1,239	1,239			
	計					0			
	単価					1,239			
						1,239	円/m3		
変更積算単価						1,225	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	廃プラスチック類収集運搬	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
廃プラスチック類収集運搬費					0	0	WYB00020		
			t	1	20,000	20,000			
計						0			
						20,000			
単価						0			
						20,000	円/t		
変更積算単価									
						19,770	円/t		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	建設混合廃棄物収集運搬	建設混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
建設混合廃棄物収集運搬費					0	0	WYB00016		
			t	1	20,000	20,000			
計						0			
						20,000			
単価						0			
						20,000	円/t		
変更積算単価									
						19,770	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,322	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					1	2,350	2,350	WB020051	
			m3		1	2,350	2,350	単-206号	
計						2,350			
単価						2,350			
						2,350	円/m3		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,706	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)					1	3,750	3,750	WB020051	
			m3		1	3,750	3,750	単-207号	
計						3,750			
単価						3,750			
						3,750	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,322
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)					1	2,350	2,350	WB020051
			m3		1	2,350	2,350	単-208号
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	廃プラスチック類処分	廃プラスチック	単位	t	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
			t		1	43,300	43,300	単-209号
計						0		
単価						43,300		
変更積算単価						42,800	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	建設混合廃棄物処分	建設混合廃棄物	単位	t	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	1	50,000	50,000	単- 210号		
計						0			
単価						50,000	円/t		
変更積算単価						49,420	円/t		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	803.4	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形				1	812.9	812.9	CB220010		
切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			m 2	1	812.9	812.9			
計						812.9			
単価						812.9	円/m2		
						812.9			

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	402.4	
							1	402.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	407.2	407.2	CB220010		
			m 2	1	407.2	407.2			
計						407.2			
単価						407.2			
						407.2	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	723.1	
							1	723.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		1	731.7	731.7	CB410030		
			m 2	1	731.7	731.7			
計						731.7			
単価						731.7			
						731.7	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,616	
							1	1,616	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,636	1,636	CB410260		
			m2	1	1,636	1,636			
計						1,636			
単価						1,636			
						1,636	円/m2		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	薄層カ-舗装	赤 RPN-303	単位	m2	数量	1	単価	5,603	
							1	5,603	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 無 無 無 1.0m超え(標準)		1	5,670	5,670	WB812020		
			m2	1	5,670	5,670	単- 211号		
計						5,670			
単価						5,670			
						5,670	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	289	
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 20cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m			1		289	
						1		289	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶解式手動 無し 実線 20cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	292.5	292.5	WB821210		
			m	1	292.5	292.5	単- 212号		
計						292.5			
単価						292.5			
						292.5	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	247.7	
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m			1		247.7	
						1		247.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	250.7	250.7	WB821210		
			m	1	250.7	250.7	単- 213号		
計						250.7			
単価						250.7			
						250.7	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m			0		0	
						1		305.5	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0		WB821210	
				1	309.2	309.2		単- 214号	
	計					0			
						309.2			
	単価					0			
						309.2		円/m	
	変更積算単価								
						305.5		円/m	

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m			1		266.3	
						1		266.3	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	269.5	269.5		WB821210	
				1	269.5	269.5		単- 215号	
	計					269.5			
						269.5			
	単価					269.5			
						269.5		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	595.8	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	602.9	602.9	WB821210		
	計					602.9			
	単価					602.9			
						602.9	円/m		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	518	518	WB821220		
	計					0			
	単価					518			
	変更積算単価					511.9	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	171.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	173.7	173.7	CB430310	
			m 2	1	173.7	173.7		
	計					173.7		
	単価					173.7	円/m2	
						173.7		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2,223	2,223	CB227010	
			m 3	1	2,223	2,223		
	計					2,223		
	単価					2,223	円/m3	
						2,223		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	穀処分	アスファルト穀	単位	m3	数量	1	単価	2,322
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			1	2,350	2,350	WB020051		
		m3	1	2,350	2,350	単- 206号		
計					2,350			
単価					2,350			
					2,350	円/m3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生シート)	肥料袋無 (標準品)	m 2	1	737	737		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					737		
	単価					737	円/m 2	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生マット)	肥料袋付	m 2	1	2,040	2,040		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,040		
	単価					2,040	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	19,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.8	26,460	47,628		
	特殊作業員		人	4	24,255	97,020		
	普通作業員		人	4.8	21,000	100,800		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.6	41,600	66,560		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		39,192		
	計					1,984,000		
	単価					19,840	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	10,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	26,460	52,920			
型わく工		人	4.8	25,305	121,464			
普通作業員		人	3.3	21,000	69,300			
溶接工		人	2.3	26,565	61,099			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720			
残存型枠（専用組立部材含む）	プロテックピ°アスワンター（ピ°アスタイフ°）厚40×幅600×長1200	m ²	106	5,860	621,160			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		48,337			
計					1,045,000			
単価					10,450	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	26,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	26,460	55,566		
	型わく工		人	4.8	25,305	121,464		
	普通作業員		人	3.7	21,000	77,700		
	溶接工		人	2.5	26,565	66,412		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠（専用組立部材含む）	プロテックメーク(玉石45) 厚70×幅600×長1200(mm)	m ²	106	20,700	2,194,200		
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		50,618		
	計					2,645,000		
	単価					26,450	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	10	単価	2,546
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	26,460	2,646		
とび工		人	0.4	24,990	9,996		
普通作業員		人	0.4	21,000	8,400		
諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		4,418		
計					25,460		
単価					2,546	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	天端手摺設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	1,289
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.3	26,460	34,398		
とび工		人	3.4	24,990	84,966		
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		9,536		
計					128,900		
単価					1,289	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	20,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	26,460	74,088			
特殊作業員		人	5.3	24,255	128,551			
普通作業員		人	6.1	21,000	128,100			
生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.2	41,600	91,520			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		38,941			
計					2,094,000			
単価					20,940	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	22,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.2	26,460	84,672		
	特殊作業員		人	7.4	24,255	179,487		
	普通作業員		人	7.7	21,000	161,700		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.8	41,600	116,480		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		41,861		
	計					2,217,000		
	単価					22,170	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	9,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	26,460	103,194		
	型わく工		人	14.9	25,305	377,044		
	特殊作業員		人	0.85	24,255	20,616		
	普通作業員		人	8.5	21,000	178,500		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		169,766		
	計					944,800		
	単価					9,448	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 有り 6.53m/100m2 標準	単位	m ²	数量	100	単価	10,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	26,460	52,920			
型わく工		人	4.8	25,305	121,464			
普通作業員		人	3.3	21,000	69,300			
溶接工		人	2.3	26,565	61,099			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720			
残存型枠（専用組立部材含む）	プロテックピ°アスタター（ピ°アスタイ°）厚40×幅600×長1200	m ²	106	5,860	621,160			
水抜きパイプ	硬質塩化ビニル管 一般管 VPΦ50	m	6.53	333	2,174			
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		48,163			
計					1,047,000			
単価					10,470	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 有り 6.53m/100m ² 標準	単位	m ²	数量	100	単価	26,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	26,460	55,566		
	型わく工		人	4.8	25,305	121,464		
	普通作業員		人	3.7	21,000	77,700		
	溶接工		人	2.5	26,565	66,412		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	41,600	79,040		
	残存化粧型枠 (専用組立部材含む)	プロテックメーク(玉石45) 厚70×幅600×長1200(mm)	m ²	106	20,700	2,194,200		
	水抜きパイプ	硬質塩化ビニル管 一般管 VPΦ50	m	6.53	333	2,174		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		50,444		
	計					2,647,000		
	単価					26,470	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	吸出し防止材設置（点在）	t = 1 0 mm	単位	箇所	数量	100	単価	705.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	26,460	26,460		
			人	1	26,460	26,460		
	普通作業員			2	21,000	42,000		
			人	2	21,000	42,000		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		2,050		
			式	1		2,050		
	計					70,510		
						70,510		
	単価					705.1		
						705.1	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	19,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	26,460	37,044		
	特殊作業員		人	2.9	24,255	70,339		
	普通作業員		人	3.8	21,000	79,800		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.1	41,600	45,760		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		37,257		
	計					1,903,000		
	単価					19,030	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	連結自然石積込	タイロック 2 t 型 (加工玉石仕様)	単位	個	数量	10	単価	1,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.145	26,460	3,836		
			人	0.145	26,460	3,836		
	特殊作業員			0.145	24,255	3,516		
			人	0.145	24,255	3,516		
	普通作業員			0.145	21,000	3,045		
			人	0.145	21,000	3,045		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.145	41,600	6,032		
			日	0.145	41,600	6,032		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		1,871		
			式	1		1,871		
	計					18,300		
						18,300		
	単価					1,830		
						1,830	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	連結自然石荷卸	タイロック 2 t 型 (加工玉石仕様)	単位	個	数量	10	単価	1,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.139	26,460	3,677		
			人	0.139	26,460	3,677		
	特殊作業員			0.139	24,255	3,371		
			人	0.139	24,255	3,371		
	普通作業員			0.139	21,000	2,919		
			人	0.139	21,000	2,919		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.139	41,600	5,782		
			日	0.139	41,600	5,782		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		1,791		
			式	1		1,791		
	計					17,540		
						17,540		
	単価					1,754		
						1,754	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	自然石ブロック（別途製作支給品）	タイロック 2 t型 1.8×1.8×0.4m	単位	個	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自然石ブロック（別途製作支給品）	タイロック 2 t型 1.8×1.8×0.4m		1	316,710	0		支給品
			個	1	316,710	0		
	計					0		
	単価					0		円/個
						0		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	連結自然石据付	タイロック 2 t 型 (加工玉石仕様)	単位	個	数量	10	単価	3,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	26,460	5,292		
			人	0.2	26,460	5,292		
	特殊作業員			0.2	24,255	4,851		
			人	0.2	24,255	4,851		
	普通作業員			0.4	21,000	8,400		
			人	0.4	21,000	8,400		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.2	41,600	8,320		
			日	0.2	41,600	8,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		3,337		
			式	1		3,337		
	計					30,200		
						30,200		
	単価					3,020		
						3,020	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	自然石ブロック（別途製作支給品）	タイロック2t型 1.8×1.8×0.4m	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自然石ブロック（別途製作支給品）	タイロック2t型 1.8×1.8×0.4m		0	0	0		支給品
			個	1	316,710	0		
	計					0		
	単価					0		円/個
						0		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	連結自然石据付（材料費）	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	シャックル	4t用		0	0	0	
			個	8	8,400	67,200	
	シャックル	1.6t用		0	0	0	
			個	20	2,100	42,000	
	シャックル	1t用		0	0	0	
			個	20	1,600	32,000	
	バネ付き鍛造フック	1t用		0	0	0	
			個	20	1,600	32,000	
	連結ロック止ワイヤー	φ18×3.0m		0	0	0	
			本	8	7,400	59,200	
	連結ロック止ワイヤー	φ12×1.5m		0	0	0	
			本	20	2,100	42,000	
	計					0	
						274,400	
	単価					0	
						274,400	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	連結自然石据付	タイロック 2 t 型 (加工玉石仕様)	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.2	26,460	5,292		
	普通作業員		人	0.2	24,255	4,851		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		日	0.2	41,600	8,320		
			式	1		3,337		
	計					0		
	単価					30,200		
						0		
						3,020	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	9,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	26,460	103,194		
	型わく工		人	14.9	25,305	377,044		
	特殊作業員		人	0.85	24,255	20,616		
	普通作業員		人	8.5	21,000	178,500		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	41,600	95,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		169,766		
	計					944,800		
	単価					9,448	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	22,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.2	26,460	84,672		
	特殊作業員		人	7.4	24,255	179,487		
	普通作業員		人	7.7	21,000	161,700		
	生コンクリート 高炉	18-5-40	m 3	104	15,700	1,632,800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.8	41,600	116,480		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		41,861		
	計					2,217,000		
	単価					22,170	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	333	33,300		
	グレーチング蓋	500×500用 T-2 落込式(鎖付)	枚	100	14,600	1,460,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		700		
	計					1,494,000		
	単価					14,940	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,521	35,210		
プレキャストU型側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	6,000	30,000		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,600	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						66,770		
単価						6,677	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,063.27	30,632		
	プレキャストU型側溝	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	6,000	30,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					60,640		
	単価					6,064	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6,943
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	333	33,300			
鋼製グレーチング U字側溝	T-2 995×280×25	枚	100	6,610	661,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					694,300			
単価					6,943	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,521	35,210		
	落蓋式U型側溝	P U 4 型 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0	個	5	13,900	69,500		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,600	1,747		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					106,500		
	単価					10,650	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,533
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	333	33,300			
側溝蓋（落蓋式側溝）歩道用	コンクリート蓋 300用 L=500mm	枚	100	1,200	120,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					153,300			
単価					1,533		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,521	35,210		
	落蓋式U型側溝	P U 4 型 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	12,200	61,000		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,600	1,747		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					97,960		
	単価					9,796	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	333	33,300		
	グレーチング蓋（落蓋式側溝）	かさ上げ 300用 T-2 細目 997×390×100mm	枚	100	16,200	1,620,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		700		
	計					1,654,000		
	単価					16,540	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.72m3/10m	単位	m	数量	10	単価	48,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,521	35,210		
	落蓋式U型側溝	横断用 300×300×2000 T-25 ^g レチング ^g 付	個	5	90,200	451,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.864	2,600	2,246		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					488,500		
	単価					48,850	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,688.36	66,883		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,500	24,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						91,640		
単価						9,164	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	26,460	31,752		
	型わく工		人	1.6	25,305	40,488		
	普通作業員		人	1.2	21,000	25,200		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,760		
	計					103,200		
	単価					10,320	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価	5,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	26,460	66,150		
特殊作業員			人	2.1	24,255	50,935		
普通作業員			人	5	21,000	105,000		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m 3	6.05	15,700	94,985		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	12,800	211,200	単- 272号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%			式	1		1,530		
計						529,800		
単価						5,298	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	176.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	26,460	5,556		
	普通作業員		人	0.56	21,000	11,760		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		344		
	計					17,660		
	単価					176.6	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一190号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接金網設置（護岸用）		m 2	100		852	
	普通作業員		人	2	21,000	42,000	
	溶接金網	径6.0×150×150	m 2	100	432	43,200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					85,200	
	単価					852	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,500	102,485		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,250	63,250		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		65		
	計					165,800		
	単価					165,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一192号	大型プレキャストボックスカルバート	1.0m/個 2分割 内空幅4.25m超え5.0m以下 内空高2.0m超え3.0m以下	単位	m	数量	10	単価	52,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	26,460	74,088		
	とび工		人	2.7	24,990	67,473		
	特殊作業員		人	3.7	24,255	89,743		
	普通作業員		人	6.4	21,000	134,400		
	高所作業車運転		日	5.6	11,990	67,144		WK220700 単一 273号
	諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		95,152		
	計					528,000		
	単価					52,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	大型プレキャストボックスカルバート据付	1.0m/個 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 100t吊	単位	m	数量	10	単価	95,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	100t吊		2.8	340,000	952,000	WYB00004	
			日	2.8	340,000	952,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					952,000		
						952,000		
	単価					95,200		
						95,200	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	大型プレキャストボックスカルバート (1.0m/個)	各モルタル、底版部、PC鋼接続・緊張・充填、目地等含む	単位	m	数量	10	単価	26,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			1.5	26,460	39,690			
		人	1.5	26,460	39,690			
特殊作業員			4	24,255	97,020			
		人	4	24,255	97,020			
普通作業員			2	21,000	42,000			
		人	2	21,000	42,000			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 20m ³ /h		9	6,351	57,159	WYB00046		
		時間	9	6,351	57,159	単一 274号		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			1		28,231			
		式	1		28,231			
計					264,100			
					264,100			
単価					26,410			
					26,410	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	大型プレキャストボックスカルバート トエアキヤスタ据付	荷下、滑面工、据付鋼材工、据付機械器具等含む	単位	m	数量	10	単価	153,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.15	26,460	56,889		
			人	2.15	26,460	56,889		
	特殊作業員			8.15	24,255	197,678		
			人	8.15	24,255	197,678		
	普通作業員			6.42	21,000	134,820		
			人	6.42	21,000	134,820		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	100t吊		2.5	340,000	850,000		WYB00051
			日	2.5	340,000	850,000		
	諸雑費（率+まるめ） 24%			1		296,613		
			式	1		296,613		
	計					1,536,000		
						1,536,000		
	単価					153,600		
						153,600	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	P C鋼材による縦締め	P C鋼より線 SWPR 7 B 径15. 2	単位	m	数量	10	単価	5,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	26,460	13,230		
			人	0.5	26,460	13,230		
	特殊作業員			0.5	24,255	12,127		
			人	0.5	24,255	12,127		
	普通作業員			1	21,000	21,000		
			人	1	21,000	21,000		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		4,633		
			式	1		4,633		
	計					50,990		
						50,990		
	単価					5,099		
						5,099	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	定着金具費	Φ15.2mm 後付用アンカープレート1枚 定着グリッパ 1個	単位	組	数量	1	単価	2,791
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼より線	アンカープレート	1 S 1 5 . 2用		1	651	651		
			個	1	651	651		
グリッパ		ストランド用 S 1 5 . 2用		1	2,140	2,140		
			個	1	2,140	2,140		
	計					2,791		
	単価					2,791		
						2,791	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	プレキャスト防護柵基礎	BC-10	単位	m	数量	10	単価	4,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.22	26,460	5,821		
			人	0.22	26,460	5,821		
	特殊作業員			0.22	24,255	5,336		
			人	0.22	24,255	5,336		
	普通作業員			0.67	21,000	14,070		
			人	0.67	21,000	14,070		
	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次)山積0.8m ³ 2.9t吊		0.22	50,340	11,074		WYB00024
			日	0.22	50,340	11,074		単- 275号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		5,799		
			式	1		5,799		
	計					42,100		
						42,100		
	単価					4,210		
						4,210		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	プレキャスト防護柵基礎	BC-12	単位	m	数量	10	単価	4,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.22	26,460	5,821		
			人	0.22	26,460	5,821		
	特殊作業員			0.22	24,255	5,336		
			人	0.22	24,255	5,336		
	普通作業員			0.67	21,000	14,070		
			人	0.67	21,000	14,070		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次)山積0.8m ³ 2.9t吊		0.22	50,340	11,074		WYB00028
			日	0.22	50,340	11,074		単- 275号
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		5,799		
			式	1		5,799		
	計					42,100		
						42,100		
	単価					4,210		
						4,210		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - C - 2 B 塗装	m	1	9,876	9,876		9,876
	諸雑費（まるめ）		式	1				0
	計							9,876
	単価						9,876	円/m

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1	15,195	15,195		15,200
	諸雑費（まるめ）		式	1				5
	計							15,200
	単価						15,200	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,596
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	1	7,596	7,596			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,596			
単価					7,596	円/m 3		

参考資料（1）

単一203号		浄化槽類撤去・洗浄・清掃・分別・積込	存置物等撤去含む	単位	式	数量	1	単価	2,192,000
							1		2,192,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					12	26,460	317,520		
特殊作業員				人	12	26,460	317,520		
普通作業員				人	12	24,255	291,060		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊			12	24,255	291,060		
汚泥吸排車[トラック架装型]		積載質量8.0t 吸入管径75mm		人	12	21,000	252,000		
超高压洗浄車		4t積 143kW(195PS)		人	12	21,000	252,000		
給水車		4t積 132kW(180PS)		日	6	34,800	208,800	WYB00049	
諸雑費（率+まるめ） 20%				日	6	34,800	208,800	単一 276号	
計				日	3.5	95,840	335,440	WYB00052	
単価				日	3.5	95,840	335,440	単一 277号	
				日	3.5	72,310	253,085	WYB00060	
				日	3.5	72,310	253,085	単一 278号	
				日	3.5	48,270	168,945	WYB00059	
				日	3.5	48,270	168,945	単一 279号	
				式	1		365,150		
				式	1		365,150		
							2,192,000		
							2,192,000		
							2,192,000		
							2,192,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,280	1,280		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,280		
	単価					1,280	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	殻運搬（浄化槽類、存置物）	4tダンプトラック 3.3km以下	単位	式	数量	1	単価	56,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				2	20,265	40,530		
			人	2	20,265	40,530		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		2	6,960	13,920		
			供用日	2	6,960	13,920		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		2	245	490		
			供用日	2	245	490		
軽油		1. 2号		10	139	1,390		
			L	10	139	1,390		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						56,330		
						56,330		
単価						56,330		
						56,330	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (株協和工業)	m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株協和工業)	m ³	100	3,750	375,000		
	計					375,000		
	単価					3,750	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) (株協和工業)						
			m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		43,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類(重) (有)ショウエイ環境						
			t	100	43,300	4,330,000		
	計					4,330,000		
	単価					43,300	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	建設混合廃棄物（有）ショウエイ環境	t	100	50,000	5,000,000		
	計					5,000,000		
	単価					50,000	円／t	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	樹脂系すべり止め舗装工	車道（ETCレーン含む）RPN-303 100m2以上（標準）無無無無無 1.0m超え（標準）	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	1	5,670	5,670		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,670		
	単価					5,670	円／m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	292.5
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無		m	1,000	174.72	174,720		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		k g	520	172	89,440		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		k g	33	150	4,950		
接着用プライマー	区画線用		k g	33	360	11,880		
軽油	1.2号		L	43	139	5,977		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,533		
計						292,500		
単価						292.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-213号	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m		1,000	250.7
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	161.07	161,070	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	390	172	67,080	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000	
軽油	1.2号	L	40	139	5,560	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,240	
計					250,700	
単価					250.7	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	309.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	161.07	161,070			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	390	315	122,850			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	k g	25	360	9,000			
軽油	1.2号	L	40	139	5,560			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,970			
計					309,200			
単価					309.2	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-215号	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m		1,000	269.5
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	179.27	179,270	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	390	172	67,080	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	360	9,000	
軽油	1.2号	L	44	139	6,116	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,284	
計					269,500	
単価					269.5	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	602.9
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	404.04	484,848		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		k g	468	172	80,496		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		k g	30	150	4,500		
接着用プライマー	区画線用		k g	30	360	10,800		
軽油	1.2号		L	120	139	16,680		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,576		
計						602,900		
単価						602.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-217号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000	518
区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	503	503,000	
軽油	1. 2号	L	67	139	9,313	
ガソリン	レギュラー	L	37	153	5,661	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					518,000	
単価					518	円/m

参考資料（1）

単一218号		場内整備	単位	式	数量	0	単価	0
		名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
		【労務費】						
普通作業員			人	49	21,000	1,029,000		
運転手（特殊）			人	64	23,100	1,478,400		
運転手（一般）			人	2	20,265	40,530		
		【機械経費】						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1	41,600	41,600		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	21.5	31,540	678,110	WYB00022	単一 280号
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	2	18,920	37,840	WYB00015	単一 281号
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	20	13,710	274,200	WYB00025	単一 282号
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.13m3	日	0.5	10,820	5,410	WYB00011	単一 283号
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	20	26,800	536,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	場内整備		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0		WYB00017
			日	1	26,450	26,450		単- 284号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級		0	0	0		WYB00012
			日	1	9,373	9,373		単- 285号
	【応急資材費】							
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	2,400	139	333,600		
	【処分費】							
	廃プラスチック類収集運搬費	(有)ショウエイ環境		0	0	0		WYB00001
			t	5.6	20,000	112,000		
	処分費 (t)			0	0	0		WB020052
			t	5.6	43,300	242,480		単- 286号
	計					0		
						4,844,993		
	単価					0		
						4,844,993		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	680.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825			
特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,880	3,303	WK250500	単- 287号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,801			
単価					680.1		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一220号	袋詰玉石解体	2t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	26,460	3,969		
	特殊作業員				0	0	0	
			人	0.15	24,255	3,638		
	普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	21,000	3,150		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊			0	0	0	
			日	0.15	66,690	10,003		単一 288号
	諸雑費（まるめ）				0	0	0	
			式	1		0		
	計					20,760		
	単価					0		
						2,076		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一221号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	80,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	26,460	13,230		
	特殊作業員		人	0.1	24,255	2,425		
	普通作業員		人	2	21,000	42,000		
	バックホウ運転		日	0.5	45,970	22,985		WK250540 単一 289号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					80,640		
	単価					80,640		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	24,255	4,123		
工事中水中ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	443	443	WK250400 単- 290号	
発動発電機運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	12,970	12,970	WK250410 単- 291号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		174		
計						17,710		
単価						17,710	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一223号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	設置 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	10	単価	7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.35	26,460	9,261		
			人	0.35	26,460	9,261		
	特殊作業員			0.45	24,255	10,914		
			人	0.45	24,255	10,914		
	普通作業員			1.25	21,000	26,250		
			人	1.25	21,000	26,250		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.4	68,680	27,472		WYB00054
			日	0.4	68,680	27,472		単一 292号
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					73,900		
						73,900		
	単価					7,390		
						7,390		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一224号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	撤去 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	10	単価	4,938
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.3	26,460	7,938			
		人	0.3	26,460	7,938			
特殊作業員			0.3	24,255	7,276			
		人	0.3	24,255	7,276			
普通作業員			0.3	21,000	6,300			
		人	0.3	21,000	6,300			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.5	55,730	27,865	WYB00069		
		日	0.5	55,730	27,865	単一 293号		
諸雑費（まるめ）			1		1			
		式	1		1			
計					49,380			
					49,380			
単価					4,938			
					4,938	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	設置 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	0.35	26,460	9,261			
普通作業員		人	0	0	0			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.4	68,680	27,472	WYB00067		単- 294号
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
計					0			
単価					73,900			
					0			
					7,390		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一226号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	撤去 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.3	26,460	7,938		
	普通作業員		人	0.3	24,255	7,276		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00083
	諸雑費（まるめ）		日	0.5	55,730	27,865		単一 295号
			式	1		1		
	計					0		
	単価					49,380		
						0		
						4,938		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一227号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	設置 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	10	単価	7,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.35	26,460	9,261		
			人	0.35	26,460	9,261		
	特殊作業員			0.45	24,255	10,914		
			人	0.45	24,255	10,914		
	普通作業員			1.25	21,000	26,250		
			人	1.25	21,000	26,250		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.4	68,680	27,472		WYB00058
			日	0.4	68,680	27,472		単一 292号
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					73,900		
						73,900		
	単価					7,390		
						7,390	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一228号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	撤去 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	10	単価	4,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.3	26,460	7,938		
			人	0.3	26,460	7,938		
	特殊作業員			0.3	24,255	7,276		
			人	0.3	24,255	7,276		
	普通作業員			0.3	21,000	6,300		
			人	0.3	21,000	6,300		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0.5	55,730	27,865		WYB00073
			日	0.5	55,730	27,865		単一 293号
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					49,380		
						49,380		
	単価					4,938		
						4,938		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	設置 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.35	26,460	9,261		
	普通作業員		人	0.45	24,255	10,914		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00117
	諸雑費（まるめ）		日	0.4	68,680	27,472		単- 294号
			式	1		3		
	計					0		
	単価					73,900		
						0		
						7,390		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一230号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	撤去 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.3	26,460	7,938		
	普通作業員		人	0.3	24,255	7,276		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00119
	諸雑費（まるめ）		日	0.5	55,730	27,865		単一 295号
			式	1		1		
	計					0		
	単価					49,380		
						0		
						4,938		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,158
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,460	7,355			
特殊作業員		人	0.278	24,255	6,742			
普通作業員		人	0.278	21,000	5,838			
大型土のう袋	耐候性(1年)対応	袋	10	2,620	26,200			
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,710	14,653	WK250500		単-296号
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		792			
計					61,580			
単価					6,158		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	680.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,460	1,825			
特殊作業員		人	0.069	24,255	1,673			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,880	3,303	WK250500	単- 297号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,801			
単価					680.1		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	設置 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	0.35	26,460	9,261			
普通作業員		人	0	0	0			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.4	68,680	27,472	WYB00127		単- 294号
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					0			
単価					73,900			
					0			
					7,390		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一234号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	撤去 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
			人	0.3	26,460	7,938		
				0	0	0		
			人	0.3	24,255	7,276		
				0	0	0		
			人	0.3	21,000	6,300		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00147
			日	0.5	55,730	27,865		単一 295号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						49,380		
	単価					0		
						4,938		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	設置 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.35	26,460	9,261		
	普通作業員		人	0.45	24,255	10,914		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00121
	諸雑費（まるめ）		日	0.4	68,680	27,472		単- 294号
			式	1		3		
	計					0		
	単価					73,900		
						0		
						7,390		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	撤去 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.3	26,460	7,938		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.3	24,255	7,276		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.3	21,000	6,300		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00143
			日	0.5	55,730	27,865		単- 295号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						49,380		
	単価					0		
						4,938		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	設置 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.35	26,460	9,261		
	普通作業員		人	0.45	24,255	10,914		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00125
	諸雑費（まるめ）		日	0.4	68,680	27,472		単- 294号
			式	1		3		
	計					0		
	単価					73,900		
						0		
						7,390		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	暗渠排水管（シングル、ダブル共）	撤去 波状管及び網状管 φ1000	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.3	26,460	7,938		
	普通作業員		人	0.3	24,255	7,276		
	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00133
	諸雑費（まるめ）		日	0.5	55,730	27,865		単- 295号
			式	1		1		
	計					0		
	単価					49,380		
						0		
						4,938		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	367.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	26,460	7,805		
	とび工		人	0.295	24,990	7,372		
	普通作業員		人	0.295	21,000	6,195		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	50,860	15,003		WK250590 単-298号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		355		
	計					36,730		
	単価					367.3		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	7,020	7,020		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,000	1,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,020		
	単価					8,020	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 07
							歩掛使用年月	2022. 07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-241号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m 2	1	772	772		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					772		
	単価					772	円/m 2	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-242号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1,323	1,323		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,323		
	単価					1,323	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-243号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,100		
単価						1,100	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-244号	H鋼基礎（賃料）	C種 L=5m（供用日：60日）	単位	m	数量	1	単価	2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼基礎（賃料）		C種 L=5m（供用日：60日）		1	2,580	2,580		
			m	1	2,580	2,580		
計						2,580		
単価						2,580	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	H鋼基礎（整備費）	C種 L = 5 m	単位	m	数量	1	単価	933
						1		933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼基礎（整備費）		C種 L = 5 m		1	933	933		
			m	1	933	933		
計						933		
単価						933	円/m	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,323
						1		1,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無		1	1,323	1,323		
			m	1	1,323	1,323		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						1,323		
単価						1,323	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	仮防護柵設置	4B独立基礎ブロック	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.75	26,460	19,845		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		WYB00030
			日	0.75	50,330	37,747		単- 299号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						57,600		
	単価					0		
						1,920	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円／人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-249号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,440	13,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,440		
単価						13,440	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-250号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 59.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円/t	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-251号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-252号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 59.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	1	4,700	4,700		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,700		
単価						4,700	円/t	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-253号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一254号	立木伐採	伐採、運搬、仮置	単位	式	数量	1	単価	484,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			3	24,255	72,765		
			人	3	24,255	72,765		
	普通作業員			7	21,000	147,000		
			人	7	21,000	147,000		
	運転手（特殊）			3	23,100	69,300		
			人	3	23,100	69,300		
	フェラーバンチャ（掘削・集積機）			3	50,330	150,990		WYB00063
			日	3	50,330	150,990		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			1		43,945		
			式	1		43,945		
	計					484,000		
						484,000		
	単価					484,000		円/式
						484,000		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-255号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉（株）協和工業	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-256号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株（株）協和工業	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-257号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉（株）協和工業	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円／t	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-258号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株（株）協和工業	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 1464m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.186	26,460	4,921		
	計					4,921		
	単価					4,921	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-260号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 524m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.108	26,460	2,857		
	計					2,857		
	単価					2,857	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-261号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1091m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.354	26,460	9,366		
	計					9,366		
	単価					9,366	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-262号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 5080m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.058	26,460	27,994		
	計					27,994		
	単価					27,994	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-263号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 622m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.129	26,460	3,413		
計						3,413		
単価						3,413	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-264号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1399m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.454	26,460	12,012		
計						12,012		
単価						12,012	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	掘削（砂防）（ICT）保守点検	土砂 3,000m3以上 無し 13649m3	単位	式	数量	1	単価	75,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.844	26,460	75,252		
計						75,252		
単価						75,252	円/式	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
	計					548,000			
	単価					548,000	円/式		

							単価使用年月	2022. 3	
							歩掛使用年月	2022. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-268号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
	計					598,000			
	単価					598,000	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4645千円	単位	式	数量	1	単価	4,645,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		4,645,000			
計					4,645,000			
単価					4,645,000	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	土壤試験		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壤試験		溶出液作成料		0	0	0		
			検体	1	4,250	4,250		288,700
土壤試験		クロロエチレン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		四塩化炭素溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		1,2-ジクロロエタン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		1,1-ジクロロエチレン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		1,2-ジクロロエチレン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		1,3-ジクロロプロペン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		ジクロロメタン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		テトラクロロエチレン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		1,1,1-トリクロロエタン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		1,1,2-トリクロロエタン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一270号	土壤試験		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壤試験		トリクロエチレン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		288,700
土壤試験		ベンゼン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		カドミウム溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3,100	3,100		
土壤試験		シアン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3,500	3,500		
土壤試験		鉛溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3,100	3,100		
土壤試験		六価クロム溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3,050	3,050		
土壤試験		砒素溶出試験		0	0	0		
			検体	1	4,000	4,000		
土壤試験		水銀溶出試験		0	0	0		
			検体	1	4,050	4,050		
土壤試験		アルキル水銀溶出試験		0	0	0		
			検体	1	9,100	9,100		
土壤試験		セレン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	4,250	4,250		
土壤試験		ふっ素溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3,650	3,650		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	土壤試験		単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土壤試験		ほう素溶出試験		0	0	0		
			検体	1	3,350	3,350		
土壤試験		シマゾン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		チオペンカルブ®溶出試験		0	0	0		
			検体	1	14,200	14,200		
土壤試験		チウム溶出試験		0	0	0		
			検体	1	15,300	15,300		
土壤試験		PCB溶出試験		0	0	0		
			検体	1	19,700	19,700		
土壤試験		有機リン溶出試験		0	0	0		
			検体	1	9,550	9,550		
	計					0		
						288,750		
	単価					0		
						288,700	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	スウェーデン式サウンディング試験		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		138,100
	スウェーデン式サウンディング試験			0	0	0		
			m	5	5,110	25,550		
	スウェーデン式サウンディング解析費			0		0	WYB00092	
			式	1		100,053	単-300号	
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		12,497		
	計					0		
						138,100		
	単価					0		
						138,100	円/回	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
単-272号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t				1	12,800
運転手（特殊）		人	0.16	23,100		3,696	
軽油	1.2号	L	18	139		2,502	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,600		6,600	
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計						12,800	
単価						12,800	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	高所作業車運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	26	139	3,614		
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・ブーム型] 作業床高6. 8m	日	1.37	6,110	8,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11,990		
単価						11,990	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 20m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	6,351
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			0.14	23,100	3,234			6,351
		人	0.14	23,100	3,234			6,351
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 20m ³ /h		1	2,450	2,450			
		時間	1	2,450	2,450			
軽油	1. 2号		4.8	139	667			
		L	4.8	139	667			
諸雑費（まるめ）			1		0			
		式	1		0			
計					6,351			
					6,351			
単価					6,351			
					6,351		円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一275号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	50,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			1	23,100	23,100			
		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号		76	139	10,564			
		L	76	139	10,564			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		1.45	11,500	16,675			
		日	1.45	11,500	16,675			
諸雑費(まるめ)			1		1			
		式	1		1			
計					50,340			
					50,340			
単価					50,340			
					50,340		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一276号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	34,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,100	23,100		
			人	1	23,100	23,100		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊		1	8,500	8,500		
			供用日	1	8,500	8,500		
軽油		1.2号		23	139	3,197		
			L	23	139	3,197		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						34,800		
						34,800		
単価						34,800		
						34,800	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量8.0t 吸入管径75mm	単位	日	数量	1	単価	95,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1.2	20,265	24,318		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量8 t 吸入管径φ75mm	供用日	1.44	40,400	58,176		
軽油		1. 2号	L	96	139	13,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						95,840		
単価						95,840		
						95,840	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一278号	超高压洗淨車	4t積 143kW(195PS)	単位	日	数量	1	単価	72,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,100	23,100		
			人	1	23,100	23,100		
超高压洗淨車		4t積 143kW(195PS)		1.4	33,300	46,620		WYB00061
			供用日	1.4	33,300	46,620		
軽油		1. 2号		18.6	139	2,585		
			L	18.6	139	2,585		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72,310		
						72,310		
単価						72,310		
						72,310	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	給水車	4t積 132kW(180PS)	単位	日	数量	1	単価	48,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	20,265	20,265		
			人	1	20,265	20,265		
給水車		4t積 132kW(180PS)		6	3,860	23,160		WYB00062
			時間	6	3,860	23,160		
軽油		1. 2号		34.8	139	4,837		
			L	34.8	139	4,837		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						48,270		
単価						48,270		
						48,270		円/日

参考資料（2）

							単価使用年月	2022.07		
							歩掛使用年月	2022.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-280号	バックホウ（クローラ） 〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊			0	0		0		
			供用日	1.66		19,000		31,540		
	計							0		
								31,540		
	単価							0		
								31,540	円/日	

							単価使用年月	2022.07		
							歩掛使用年月	2022.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-281号	バックホウ（クローラ） 〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊			0	0		0		
			供用日	1.66		11,400		18,924		
	計							0		
								18,924		
	単価							0		
								18,920	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-282号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0			
			供用日	1.66	8,260	13,711			
	計					0			
						13,711			
	単価					0			
						13,710		円/日	

							単価使用年月	2022.07	
							歩掛使用年月	2022.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-283号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.13m3	単位	日	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		0	0	0			
			供用日	1.78	6,080	10,822			
	計					0			
						10,822			
	単価					0			
						10,820		円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		0	0	0		
			供用日	1.28	20,000	25,600		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	667	853		
	計					0		
						26,453		
	単価					0		
						26,450	円/日	

							単価使用年月	2022.07
							歩掛使用年月	2022.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-285号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級		0	0	0		
			供用日	1.28	7,090	9,075		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.28	233	298		
	計					0		
						9,373		
	単価					0		
						9,373	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	43,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラスチック類(重) (有)ショウエイ環境	t	100	43,300		4,330,000	
計							4,330,000	
単価							43,300	円/t

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	74	139	10,286			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					47,880			
単価					47,880	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	66,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,100	23,100		
軽油		1.2号	L	101	139	14,039		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	17,800	29,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66,690		
単価						66,690	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	45,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	69	138	9,522			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,500	13,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					45,970			
単価					45,970	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	443
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	403	443			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					443			
単価					443	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一291号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	12,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	79	138	10,902		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		25kVA	日	1.1	1,880	2,068		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						12,970		
単価						12,970	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一292号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	68,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	23,100	23,100		
			人	1	23,100	23,100		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1.66	19,000	31,540		
			供用日	1.66	19,000	31,540		
軽油		1.2号		101	139	14,039		
			L	101	139	14,039		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						68,680		
						68,680		
単価						68,680	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	55,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	23,100	23,100		
			人	1	23,100	23,100		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		1	19,000	19,000		
			供用日	1	19,000	19,000		
	軽油	1.2号		98	139	13,622		
			L	98	139	13,622		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					55,730		
						55,730		
	単価					55,730		
						55,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一294号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,100	23,100		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.66	19,000	31,540		
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	101	139	14,039		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						68,680		
	単価					0		
						68,680	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,100	23,100		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1	19,000	19,000		
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	98	139	13,622		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						55,730		
	単価					0		
						55,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	98	139	13,622			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.39	11,500	15,985			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					52,710			
単価					52,710	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	74	139	10,286			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,500	14,490			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					47,880			
単価					47,880	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	50,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,100	23,100			
軽油	1. 2号	L	112	139	15,568			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,500	12,190			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						50,860		
単価						50,860	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	23,100	23,100		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.65	11,700	19,305		
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	57	139	7,923		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						50,330		
	単価					0		
						50,330	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	スウェーデン式サウンディング解析費	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料整理			0		0	WYB00093
			式	1		8,132	単- 301号
	総合解析			0		0	WYB00094
			式	1		45,165	単- 302号
	報告書検査			0		0	WYB00095
			式	1		3,076	単- 303号
	置換検討			0		0	WYB00096
			式	1		43,680	単- 304号
	計					0	
						100,053	
	単価					0	
						100,053	円/式

参考資料（3）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	資料整理		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任技師			0	0	0		
			人	0.025	61,530	1,538		
	技師（A）			0	0	0		
			人	0.05	53,760	2,688		
	技師（B）			0	0	0		
			人	0.05	43,680	2,184		
	技師（C）			0	0	0		
			人	0.05	34,440	1,722		
	計					0		
						8,132		
	単価					0		
						8,132	円/式	

参考資料（3）

単価使用年月	2022.10
歩掛使用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	総合解析		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	理事・技師長			0	0	0		
			人	0.05	70,245	3,512		
	主任技師			0	0	0		
			人	0.15	61,530	9,229		
	技師（A）			0	0	0		
			人	0.4	53,760	21,504		
	技師（B）			0	0	0		
			人	0.25	43,680	10,920		
	計					0		
						45,165		
	単価					0		
						45,165	円/式	

参考資料（3）

						単価使用年月	2022.10
						歩掛使用年月	2022.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-303号	報告書検査		単位	式	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師				0	0	0	
			人	0.05	61,530	3,076	
計						0	
						3,076	
単価						0	
						3,076	円/式

						単価使用年月	2022.10
						歩掛使用年月	2022.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-304号	置換検討		単位	式	数量	0	単価
						1	43,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）				0	0	0	
			人	1	43,680	43,680	
計						0	
						43,680	
単価						0	
						43,680	円/式