

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--------------|
| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 |
| 工事地名 | 福岡県朝倉市杷木松末地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|------------------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 9月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 3年 4月 |
| 2) 事務所名 | 筑後川河川事務所 工務第一課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 2189200015 | 1 4) 単価適用年月 | 2021年 9月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の本官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2021年 9月 |
| 5) 変更回数 | 4回 | 1 6) 前請負工事費 | 2, 493, 337, 000 |
| 6) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | 1 7) 前請負代金額 | 2, 492, 820, 000 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 675日間 自 令和 3年 9月25日 (当初) 至 令和 5年 3月31日 (4回変更) 至 令和 5年 7月31日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 福岡県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 杷木 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 筑後川水系 筑後川 | 2 2) 処 分 費 等 | 42, 913, 438 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 3年 5月31日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 1) 予算科目： 砂防事業費 | 2) 目： 特定緊急砂防事業費 | 3) 目の細分： 工事費 | 4) 事業名： |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|---------------------------------|----|-------|----|-------------|--------|------------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 砂防堰堤 (No. 19砂防堰堤) | | | 1 | | 340,252,110 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 374,409,494 | 1 | 34,157,384 | | |
| 砂防土工 | | | 1 | | 5,102,300 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,036,684 | 1 | 934,384 | | |
| 掘削工 | | | 1 | | 642,600 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 101,085 | 1 | -541,515 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 2,900 | | 635,000 | -2,900 | -635,000 | 内-1号 | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-2号 | |
| | | | 450 | | 98,046 | 450 | 98,046 | | |
| 掘削(砂防) | 軟岩 | m3 | 10 | | 6,600 | | | 内-3号 | |
| | | | 0 | | 0 | -10 | -6,600 | | |
| 掘削(砂防) | 軟岩 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-4号 | |
| | | | 2 | | 2,640 | 2 | 2,640 | | |
| 積込(ルース)(砂防) | 標準 土砂 | m3 | 10 | | 1,000 | | | 内-5号 | |
| | | | 0 | | 0 | -10 | -1,000 | | |
| 積込(ルース)(砂防) | 標準 土砂 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-6号 | |
| | | | 2 | | 399 | 2 | 399 | | |
| 掘削工(ICT) | | | 1 | | 1,079,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,917,229 | 1 | 838,229 | | |
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 2,900 | | 1,079,000 | | | 内-7号 | |
| | | | 0 | | 0 | -2,900 | -1,079,000 | | |
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-8号 | |
| | | | 5,100 | | 1,917,229 | 5,100 | 1,917,229 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------------------|------------------------------|----|----|-------|-----|-----------|-----------|------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 盛土工 | | | | 1 | | 315,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 315,000 | 0 | 0 | |
| 盛土(発生土) | | | | 730 | | 315,000 | | | 内-9号 |
| | | | m3 | 730 | | 315,000 | 0 | 0 | |
| 法面整形工(ICT) | | | | 1 | | 301,400 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 261,200 | 1 | -40,200 | |
| 法面整形(切土部)(ICT) (法面+底部処理) | 埴質土、砂及び砂質土、 粘性土 | | | 240 | 680 | 163,200 | | | 単-1号 |
| | | | m2 | 300 | 680 | 204,000 | 60 | 40,800 | |
| 法面整形(切土部)(ICT) (底部処理) | 軟岩I | | | 160 | 810 | 129,600 | | | 単-2号 |
| | | | m2 | 60 | 810 | 48,600 | -100 | -81,000 | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) (法面) | 法面締固め無し | | | 20 | 430 | 8,600 | | | 単-3号 |
| | | | m2 | 20 | 430 | 8,600 | 0 | 0 | |
| 残土処理工 | | | | 1 | | 2,764,300 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 3,442,170 | 1 | 677,870 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 5,800 | | 565,000 | | | 内-10号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -5,800 | -565,000 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 0 | | 0 | | | 内-11号 |
| | | | m3 | 3,300 | | 324,277 | 3,300 | 324,277 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) | | | 5,790 | | 2,197,000 | | | 内-12号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -5,790 | -2,197,000 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | 内-13号 |
| | | | m3 | 3,320 | | 1,261,501 | 3,320 | 1,261,501 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 軟岩 | | | 10 | | 2,300 | | | 内-14号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -10 | -2,300 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------|---------------------------------|----|-------|-------|-------------|--------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 軟岩 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-15号 | |
| | | | 2 | | 919 | 2 | 919 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | | 0 | | | 内-16号 | |
| | | | 2,270 | | 1,855,473 | 2,270 | 1,855,473 | | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 16,245,920 | | | | |
| | | | 1 | | 17,853,120 | 1 | 1,607,200 | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 242,800 | | | | |
| | | | 1 | | 242,800 | 0 | 0 | | |
| 種子散布 | 肥料有り 1000m2以上 | m2 | 20 | 170 | 3,400 | | | 単-4号 | |
| | | | 20 | 170 | 3,400 | 0 | 0 | | |
| 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 | m2 | 70 | 3,420 | 239,400 | | | 単-5号 | |
| | | | 70 | 3,420 | 239,400 | 0 | 0 | | |
| 法面吹付工 | | 式 | 1 | | 16,003,120 | | | | |
| | | | 1 | | 17,610,320 | 1 | 1,607,200 | | |
| モルタル吹付 | 普通 厚10cm | m2 | 2,788 | 5,740 | 16,003,120 | | | 単-6号 | |
| | | | 3,068 | 5,740 | 17,610,320 | 280 | 1,607,200 | | |
| コンクリート堰堤工 | | 式 | 1 | | 234,761,340 | | | | |
| | | | 1 | | 235,049,929 | 1 | 288,589 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 9,361,000 | | | | |
| | | | 1 | | 9,791,319 | 1 | 430,319 | | |
| 床掘り(掘削(砂防))(ICT) | 土砂 | m3 | 1,800 | | 658,000 | | | 内-17号 | |
| | | | 0 | | 0 | -1,800 | -658,000 | | |
| 床掘り(掘削(砂防))(ICT) | 土砂 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-18号 | |
| | | | 2,900 | | 1,068,970 | 2,900 | 1,068,970 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------|------------------------------|----|----|------------|----|----------------|-----------|------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | m3 | 1,800 0 | | 387,000 0 | -1,800 | -387,000 | 内-19号 |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | m3 | 0 590 | | 0 128,926 | 590 | 128,926 | 内-20号 |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 軟岩 | | m3 | 1,590 0 | | 2,098,000 0 | -1,590 | -2,098,000 | 内-21号 |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 軟岩 | | m3 | 0 1,570 | | 0 2,065,033 | 1,570 | 2,065,033 | 内-22号 |
| 埋戻し | 土砂 | | m3 | 1,500 0 | | 1,686,000 0 | -1,500 | -1,686,000 | 内-23号 |
| 埋戻し | 土砂 | | m3 | 0 1,500 | | 0 1,675,135 | 1,500 | 1,675,135 | 内-24号 |
| 基面整正 | | | m2 | 490 0 | | 168,000 0 | -490 | -168,000 | 内-25号 |
| 基面整正 | | | m2 | 0 480 | | 0 165,921 | 480 | 165,921 | 内-26号 |
| 岩盤清掃 | | | m2 | 950 0 | | 1,355,000 0 | -950 | -1,355,000 | 内-27号 |
| 岩盤清掃 | | | m2 | 0 900 | | 0 1,284,740 | 900 | 1,284,740 | 内-28号 |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | m3 | 1,600 0 | | 319,000 0 | -1,600 | -319,000 | 内-29号 |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | m3 | 0 1,600 | | 0 313,987 | 1,600 | 313,987 | 内-30号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|-------------------------------|----|----|-------|--------|------------|-----------|-----------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 積込(ルース)(砂防) | 標準 土砂 | | | 1,700 | | 340,000 | | | 内-31号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -1,700 | -340,000 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 1,710 | | 649,000 | | | 内-32号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -1,710 | -649,000 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 1,700 | | 643,000 | | | 内-33号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -1,700 | -643,000 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | 内-34号 |
| | | | m3 | 610 | | 290,190 | 610 | 290,190 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | 内-35号 |
| | | | m3 | 1,020 | | 388,834 | 1,020 | 388,834 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 軟岩 | | | 1,590 | | 736,000 | | | 内-36号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -1,590 | -736,000 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 軟岩 | | | 0 | | 0 | | | 内-37号 |
| | | | m3 | 1,570 | | 724,434 | 1,570 | 724,434 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | 内-38号 |
| | | | m3 | 1,680 | | 1,372,901 | 1,680 | 1,372,901 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 3,300 | | 322,000 | | | 内-39号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -3,300 | -322,000 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 0 | | 0 | | | 内-40号 |
| | | | m3 | 3,200 | | 312,248 | 3,200 | 312,248 | |
| 人工地山工 | | | | 1 | | 14,217,240 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 18,151,435 | 1 | 3,934,195 | |
| コンクリート (本堤) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | | | 530 | 16,000 | 8,480,000 | | | 単-7号 |
| | | | m3 | 660 | 16,000 | 10,560,000 | 130 | 2,080,000 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|---------------------------------|----|-----|--------|-------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート (副提、垂直壁) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 121 | 17,000 | 2,057,000 | | | 単-8号 | |
| | | | 28 | 17,000 | 476,000 | -93 | -1,581,000 | | |
| 残存型枠 | | m2 | 290 | 8,400 | 2,436,000 | | | 単-9号 | |
| | | | 73 | 8,400 | 613,200 | -217 | -1,822,800 | | |
| 残存化粧型枠 | | m2 | 88 | 13,700 | 1,205,600 | | | 単-10号 | |
| | | | 270 | 13,700 | 3,699,000 | 182 | 2,493,400 | | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 24 | 1,610 | 38,640 | | | 単-11号 | |
| | | | 0 | 1,610 | 0 | -24 | -38,640 | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-41号 | |
| | | | 359 | | 364,510 | 359 | 364,510 | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-42号 | |
| | | | 299 | | 294,563 | 299 | 294,563 | | |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | INSEM SR-マイト | m3 | 0 | | 0 | | | 内-43号 | |
| | | | 359 | | 738,429 | 359 | 738,429 | | |
| 砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-44号 | |
| | | | 299 | | 187,562 | 299 | 187,562 | | |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-45号 | |
| | | | 269 | | 272,674 | 269 | 272,674 | | |
| 型枠 | | m2 | 0 | | 0 | | | 内-46号 | |
| | | | 130 | | 945,497 | 130 | 945,497 | | |
| コンクリート堰堤本体工 | | 式 | 1 | | 144,703,800 | | | | |
| | | | 1 | | 139,832,860 | 1 | -4,870,940 | | |
| 均しコンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 16 | | 283,000 | | | 内-47号 | |
| | | | 16 | | 283,000 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|-------|--------|-------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 6,740 | 16,000 | 107,840,000 | | | 単-12号 | |
| | | | 6,418 | 16,000 | 102,688,000 | -322 | -5,152,000 | | |
| コンクリート | 18-5-40(高炉B) 特殊養生(練炭) 生コンクリート割増額無 | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-13号 | |
| | | | 94 | 16,540 | 1,554,760 | 94 | 1,554,760 | | |
| 残存型枠 | | m2 | 1,280 | 8,410 | 10,764,800 | | | 単-14号 | |
| | | | 1,210 | 8,410 | 10,176,100 | -70 | -588,700 | | |
| 残存化粧型枠 | | m2 | 1,400 | 13,700 | 19,180,000 | | | 単-15号 | |
| | | | 1,350 | 13,700 | 18,495,000 | -50 | -685,000 | | |
| 水抜暗渠 | 500mm 外圧管1種 管長さ 2.43m | m | 19.2 | | 1,250,000 | | | 内-48号 | |
| | | | 19.2 | | 1,250,000 | 0 | 0 | | |
| 水抜暗渠 | 1000mm 外圧管1種 管長さ 2.43m | m | 67.3 | | 5,138,000 | | | 内-49号 | |
| | | | 67.3 | | 5,138,000 | 0 | 0 | | |
| 型枠 | | m2 | 30 | | 248,000 | | | 内-50号 | |
| | | | 30 | | 248,000 | 0 | 0 | | |
| 鋼製堰堤本体工 | | 式 | 1 | | 6,662,410 | | | | |
| | | | 1 | | 6,662,410 | 0 | 0 | | |
| 鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型) | 鋼製スリット H=2.0 | t | 11.2 | | 6,156,000 | | | 内-51号 | |
| | | | 11.2 | | 6,156,000 | 0 | 0 | | |
| 現場塗装 (接合部) | | m2 | 1 | 5,860 | 5,860 | | | 単-16号 | |
| | | | 1 | 5,860 | 5,860 | 0 | 0 | | |
| 現場塗装 (中塗り) | | m2 | 81 | 770 | 62,370 | | | 単-17号 | |
| | | | 81 | 770 | 62,370 | 0 | 0 | | |
| 現場塗装 (上塗り) | | m2 | 81 | 780 | 63,180 | | | 単-18号 | |
| | | | 81 | 780 | 63,180 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|---------------------------------|-----|-----|--------|------------|------|-----------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 足場 | 安全ネット不要 | 掛m2 | 120 | | 375,000 | | | 内-52号 | |
| | | | 120 | | 375,000 | 0 | 0 | | |
| コンクリート副堰堤工 | | 式 | 1 | | 18,982,900 | | | | |
| | | | 1 | | 18,982,900 | 0 | 0 | | |
| 均しコンクリート | 18-5-40(高炉) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 10 | | 177,000 | | | 内-53号 | |
| | | | 10 | | 177,000 | 0 | 0 | | |
| コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 750 | 17,000 | 12,750,000 | | | 単-19号 | |
| | | | 750 | 17,000 | 12,750,000 | 0 | 0 | | |
| 残存型枠 | | m2 | 390 | 8,410 | 3,279,900 | | | 単-20号 | |
| | | | 390 | 8,410 | 3,279,900 | 0 | 0 | | |
| 残存化粧型枠 | | m2 | 190 | 13,700 | 2,603,000 | | | 単-21号 | |
| | | | 190 | 13,700 | 2,603,000 | 0 | 0 | | |
| 型枠 | | m2 | 20 | | 173,000 | | | 内-54号 | |
| | | | 20 | | 173,000 | 0 | 0 | | |
| 垂直壁工 | | 式 | 1 | | 4,971,800 | | | | |
| | | | 1 | | 4,870,700 | 1 | -101,100 | | |
| 均しコンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 6 | | 112,500 | | | 内-55号 | |
| | | | 6 | | 112,500 | 0 | 0 | | |
| コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 164 | 17,000 | 2,788,000 | | | 単-22号 | |
| | | | 163 | 17,000 | 2,771,000 | -1 | -17,000 | | |
| 残存型枠 | | m2 | 230 | 8,410 | 1,934,300 | | | 単-23号 | |
| | | | 220 | 8,410 | 1,850,200 | -10 | -84,100 | | |
| 残存化粧型枠 | | m2 | 10 | 13,700 | 137,000 | | | 単-24号 | |
| | | | 10 | 13,700 | 137,000 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|---------------------------------|-----|-----|--------|------------|------|-----------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート側壁工 | | 式 | 1 | | 22,347,560 | | | | |
| | | | 1 | | 23,441,094 | 1 | 1,093,534 | | |
| 均しコンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-56号 | |
| | | | 24 | | 407,222 | 24 | 407,222 | | |
| コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 832 | 16,000 | 13,312,000 | | | 単-25号 | |
| | | | 832 | 16,000 | 13,312,000 | 0 | 0 | | |
| 残存型枠 | | m2 | 500 | 8,460 | 4,230,000 | | | 単-26号 | |
| | | | 500 | 8,460 | 4,230,000 | 0 | 0 | | |
| 残存化粧型枠 | | m2 | 330 | 13,800 | 4,554,000 | | | 単-27号 | |
| | | | 330 | 13,800 | 4,554,000 | 0 | 0 | | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 146 | 1,610 | 235,060 | | | 単-28号 | |
| | | | 146 | 1,610 | 235,060 | 0 | 0 | | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | 箇所 | 110 | 150 | 16,500 | | | 単-29号 | |
| | | | 110 | 150 | 16,500 | 0 | 0 | | |
| 足場 | 安全ネット不要 | 掛m2 | 0 | | 0 | | | 内-57号 | |
| | | | 220 | | 686,312 | 220 | 686,312 | | |
| 間詰工 | | 式 | 1 | | 2,722,370 | | | | |
| | | | 1 | | 2,524,951 | 1 | -197,419 | | |
| 間詰コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 151 | 17,000 | 2,567,000 | | | 単-30号 | |
| | | | 141 | 17,000 | 2,397,000 | -10 | -170,000 | | |
| 型枠 | | m2 | 20 | | 128,000 | | | 内-58号 | |
| | | | 0 | | 0 | -20 | -128,000 | | |
| 型枠 | | m2 | 0 | | 0 | | | 内-59号 | |
| | | | 10 | | 105,411 | 10 | 105,411 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|--------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|------------|------|-----------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 17 | 1,610 | 27,370 | | | 単-31号 | |
| | | | 14 | 1,610 | 22,540 | -3 | -4,830 | | |
| 水叩工 | | 式 | 1 | | 10,792,260 | | | 単-32号 | |
| | | | 1 | | 10,792,260 | 0 | 0 | | |
| コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 625 | 16,000 | 10,000,000 | | | 単-33号 | |
| | | | 625 | 16,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | | |
| 残存型枠 | | m2 | 63 | 8,410 | 529,830 | | | 単-34号 | |
| | | | 63 | 8,410 | 529,830 | 0 | 0 | | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 163 | 1,610 | 262,430 | | | 単-34号 | |
| | | | 163 | 1,610 | 262,430 | 0 | 0 | | |
| 砂防堰堤付属物設置工 | | 式 | 1 | | 1,301,150 | | | 単-35号 | |
| | | | 1 | | 1,071,813 | 1 | -229,337 | | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 355,000 | | | 内-60号 | |
| | | | 1 | | 118,333 | 1 | -236,667 | | |
| 金網・支柱(立入防止柵)(門扉含む) | H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付 | m | 12 | | 355,000 | | | 内-61号 | |
| | | | 0 | | 0 | -12 | -355,000 | | |
| 金網・支柱(立入防止柵)(門扉含む) | H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付 | m | 0 | | 0 | | | 内-61号 | |
| | | | 4 | | 118,333 | 4 | 118,333 | | |
| 銘板工 | | 式 | 1 | | 92,000 | | | 単-35号 | |
| | | | 1 | | 99,330 | 1 | 7,330 | | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 枚 | 1 | 92,000 | 92,000 | | | 単-36号 | |
| | | | 0 | 92,000 | 0 | -1 | -92,000 | | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 枚 | 0 | 0 | 0 | | | 単-36号 | |
| | | | 1 | 99,330 | 99,330 | 1 | 99,330 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|---------------------------------|-----|-----|-------|-----------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 点検施設工 | | 式 | 1 | | 854,150 | | | | |
| | | | 1 | | 854,150 | 0 | 0 | | |
| ステップ | φ22 B=400 SUS | 本 | 91 | 5,450 | 495,950 | | | 単-37号 | |
| | | | 91 | 5,450 | 495,950 | 0 | 0 | | |
| ステップ | φ22 B=300 SUS | 本 | 42 | 5,100 | 214,200 | | | 単-38号 | |
| | | | 42 | 5,100 | 214,200 | 0 | 0 | | |
| 足場 | 安全ネット不要 | 掛m2 | 50 | | 144,000 | | | 内-62号 | |
| | | | 50 | | 144,000 | 0 | 0 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 1,369,600 | | | | |
| | | | 1 | | 1,369,600 | 0 | 0 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 751,600 | | | | |
| | | | 1 | | 751,600 | 0 | 0 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 70 | 7,600 | 532,000 | | | 単-39号 | |
| | | | 70 | 7,600 | 532,000 | 0 | 0 | | |
| 根固めブロック撤去 | 既設ブロック堰堤 2t型 | 個 | 122 | 1,800 | 219,600 | | | 単-40号 | |
| | | | 122 | 1,800 | 219,600 | 0 | 0 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 618,000 | | | | |
| | | | 1 | | 618,000 | 0 | 0 | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 70 | 1,200 | 84,000 | | | 単-41号 | |
| | | | 70 | 1,200 | 84,000 | 0 | 0 | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 70 | 2,400 | 168,000 | | | 単-42号 | |
| | | | 70 | 2,400 | 168,000 | 0 | 0 | | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 | 個 | 122 | 3,000 | 366,000 | | | 単-43号 | |
| | | | 122 | 3,000 | 366,000 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------------|---------------------------------|----|-------|-------|-------------|--------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | | 1 | | 81,471,800 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 113,028,348 | 1 | 31,556,548 | | |
| 工事用道路工 (仮設道路4) | | | 1 | | 9,500,800 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 10,110,933 | 1 | 610,133 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | | 50 | | 14,300 | | | 内-63号 | |
| | | m3 | 50 | | 14,300 | 0 | 0 | | |
| 工事用道路盛土 | 4.0m以上 | | 2,000 | | 2,480,000 | | | 内-64号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -2,000 | -2,480,000 | | |
| 工事用道路盛土 | 4.0m以上 | | 0 | | 0 | | | 内-65号 | |
| | | m3 | 2,000 | | 3,090,133 | 2,000 | 3,090,133 | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 10 | 660 | 6,600 | | | 単-44号 | |
| | | m2 | 10 | 660 | 6,600 | 0 | 0 | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | | 630 | 330 | 207,900 | | | 単-45号 | |
| | | m2 | 630 | 330 | 207,900 | 0 | 0 | | |
| 植生マット | 浸食防止用植生マット 切土部 | | 10 | 2,000 | 20,000 | | | 単-46号 | |
| | | m2 | 10 | 2,000 | 20,000 | 0 | 0 | | |
| 植生マット | 浸食防止用植生マット 盛土部 | | 630 | 1,900 | 1,197,000 | | | 単-47号 | |
| | | m2 | 630 | 1,900 | 1,197,000 | 0 | 0 | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管Φ900 ダブル構造 | | 80 | | 4,600,000 | | | 内-66号 | |
| | | m | 80 | | 4,600,000 | 0 | 0 | | |
| 土のう | | | 102 | | 830,000 | | | 内-67号 | |
| | | 袋 | 102 | | 830,000 | 0 | 0 | | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | | 190 | | 145,000 | | | 内-68号 | |
| | | m2 | 190 | | 145,000 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------------------|---------------------------------|----|-------|----|------------|--------|-------------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 工所用道路工 (仮設道路5) | | 式 | 1 | | 5,942,000 | | | | |
| | | | 1 | | 5,747,840 | 1 | -194,160 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 30 | | 7,000 | | | 内-69号 | |
| | | | 30 | | 7,000 | 0 | 0 | | |
| 工所用道路盛土 | 4.0m以上 | m3 | 1,100 | | 1,843,000 | | | 内-70号 | |
| | | | 0 | | 0 | -1,100 | -1,843,000 | | |
| 工所用道路盛土 | 4.0m以上 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-71号 | |
| | | | 1,100 | | 1,696,248 | 1,100 | 1,696,248 | | |
| 土のう | | 袋 | 411 | | 3,752,000 | | | 内-72号 | |
| | | | 0 | | 0 | -411 | -3,752,000 | | |
| 土のう | | 袋 | 0 | | 0 | | | 内-73号 | |
| | | | 411 | | 3,704,592 | 411 | 3,704,592 | | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | m2 | 630 | | 340,000 | | | 内-74号 | |
| | | | 630 | | 340,000 | 0 | 0 | | |
| 作業ヤード整備工 (作業ヤード 11~15) | | 式 | 1 | | 44,329,000 | | | | |
| | | | 1 | | 42,534,740 | 1 | -1,794,260 | | |
| ヤード造成 | | m2 | 4,300 | | 40,650,000 | | | 内-75号 | |
| | | | 0 | | 0 | -4,300 | -40,650,000 | | |
| ヤード造成 | | m2 | 0 | | 0 | | | 内-76号 | |
| | | | 4,300 | | 38,893,756 | 4,300 | 38,893,756 | | |
| 土のう | | 袋 | 330 | | 3,397,000 | | | 内-77号 | |
| | | | 0 | | 0 | -330 | -3,397,000 | | |
| 土のう | | 袋 | 0 | | 0 | | | 内-78号 | |
| | | | 330 | | 3,358,984 | 330 | 3,358,984 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | | |
|-------------------|------------------------------|----|-----|----|----|------------|-----------|------|------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | | 520 | | | 282,000 | | | | | 内-79号 |
| | | m2 | 520 | | | 282,000 | | 0 | 0 | | |
| 土留・仮締切工 | | | 1 | | | 4,388,000 | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | 4,892,688 | | 1 | 504,688 | | |
| 土のう (製作・設置) | | | 254 | | | 2,074,000 | | | | | 内-80号 |
| | | 袋 | 254 | | | 2,074,000 | | 0 | 0 | | |
| 土のう (移設) | | | 172 | | | 299,000 | | | | | 内-81号 |
| | | 袋 | 172 | | | 299,000 | | 0 | 0 | | |
| 土のう (撤去) | | | 254 | | | 541,000 | | | | | 内-82号 |
| | | 袋 | 0 | | | 0 | | -254 | -541,000 | | |
| 土のう (撤去) | | | 0 | | | 0 | | | | | 内-83号 |
| | | 袋 | 254 | | | 511,693 | | 254 | 511,693 | | |
| 土のう (製作・設置・撤去) | | | 50 | | | 491,000 | | | | | 内-84号 |
| | | 袋 | 0 | | | 0 | | -50 | -491,000 | | |
| 土のう (製作・設置・撤去) | | | 0 | | | 0 | | | | | 内-85号 |
| | | 袋 | 50 | | | 509,336 | | 50 | 509,336 | | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量)2t ブロック購入無 | | 77 | | | 534,000 | | | | | 内-86号 |
| | | 個 | 77 | | | 534,000 | | 0 | 0 | | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量)2t ブロック購入無 | | 0 | | | 0 | | | | | 内-87号 |
| | | 個 | 72 | | | 515,659 | | 72 | 515,659 | | |
| 根固めブロック撤去 | 2t | | 77 | | | 449,000 | | | | | 内-88号 |
| | | 個 | 77 | | | 449,000 | | 0 | 0 | | |
| 仮水路工 | | | 1 | | | 535,000 | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | 32,965,147 | | 1 | 32,430,147 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|---------------------------------|----|------------|----------------|----------------------------|------|------------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管Φ900 ダブル構造 | m | 0 524 | | 0 31,350,249 | 524 | 31,350,249 | 内-89号 | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管Φ150 ダブル構造 | m | 104 0 | | 394,000 0 | -104 | -394,000 | 内-90号 | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管Φ150 ダブル構造 | m | 0 207 | | 0 803,653 | 207 | 803,653 | 内-91号 | |
| 暗渠排水材 | | m | 30 30 | 4,700 4,700 | 141,000 141,000 | 0 | 0 | 単-48号 | |
| 混合廃棄物運搬 | 大型土のう袋材等 | m3 | 0 50 | | 0 74,471 | 50 | 74,471 | 内-92号 | |
| 混合廃棄物処分 | 大型土のう袋材等 | m3 | 0 50 | | 0 595,774 | 50 | 595,774 | 内-93号 | |
| 水替工 | | 式 | 1 1 | | 16,777,000 16,777,000 | 0 | 0 | | |
| ポンプ排水 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 341 341 | | 9,766,000 9,766,000 | 0 | 0 | 内-94号 | |
| ポンプ排水 | 0以上40(m3/h)未満 常 時排水 | 日 | 321 321 | | 7,011,000 7,011,000 | 0 | 0 | 内-95号 | |
| 砂防堰堤 (No. 29砂防堰堤) | | 式 | 1 1 | | 116,468,460 129,846,188 | 1 | 13,377,728 | | |
| 砂防土工 | | 式 | 1 1 | | 5,459,900 6,311,565 | 1 | 851,665 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 1 | | 1,055,000 826,909 | 1 | -228,091 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|---------------------------------|----|------------|------------|--------------------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 1,500 0 | | 326,000 0 | -1,500 | -326,000 | 内-96号 | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 0 450 | | 0 97,909 | 450 | 97,909 | 内-97号 | |
| 掘削(砂防) | 軟岩 | m3 | 480 480 | | 633,000 633,000 | 0 | 0 | 内-98号 | |
| 積込(ルース)(砂防) | 標準 土砂 | m3 | 480 480 | | 96,000 96,000 | 0 | 0 | 内-99号 | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 1 | | 553,000 940,286 | 1 | 387,286 | | |
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 1,500 0 | | 553,000 0 | -1,500 | -553,000 | 内-100号 | |
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 0 2,500 | | 0 940,286 | 2,500 | 940,286 | 内-101号 | |
| 盛土工 | | 式 | 1 1 | | 240,000 240,000 | 0 | 0 | | |
| 盛土(発生土) | | m3 | 110 110 | | 240,000 240,000 | 0 | 0 | 内-102号 | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 1 | | 383,900 383,900 | 0 | 0 | | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 230 230 | 680 680 | 156,400 156,400 | 0 | 0 | 単-49号 | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 軟岩I | m2 | 180 180 | 810 810 | 145,800 145,800 | 0 | 0 | 単-50号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|---------------------------------|----|-------|-----|-----------|--------|------------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締め無し | | 190 | 430 | 81,700 | | | | |
| | | m2 | 190 | 430 | 81,700 | 0 | 0 | 単-51号 | |
| 強制堆砂工 | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,421,789 | 1 | 1,421,789 | | |
| 強制堆砂 | | | 0 | | 0 | | | 内-103号 | |
| | | m3 | 2,300 | | 246,857 | 2,300 | 246,857 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0 | | 0 | | | 内-104号 | |
| | | m3 | 1,440 | | 1,174,932 | 1,440 | 1,174,932 | | |
| 残土処理工 | | | 1 | | 3,228,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,498,681 | 1 | -729,319 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 3,400 | | 334,000 | | | 内-105号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -3,400 | -334,000 | | |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | | 480 | | 479,000 | | | 内-106号 | |
| | | m3 | 480 | | 479,000 | 0 | 0 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 2,950 | | 2,415,000 | | | 内-107号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -2,950 | -2,415,000 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0 | | 0 | | | 内-108号 | |
| | | m3 | 2,030 | | 1,664,557 | 2,030 | 1,664,557 | | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0 | | 0 | | | 内-109号 | |
| | | m3 | 940 | | 355,124 | 940 | 355,124 | | |
| 法面工 | | | 1 | | 647,900 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 647,900 | 0 | 0 | | |
| 植生工 | | | 1 | | 647,900 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 647,900 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|------------------------------|----|----|-------|-------|------------|-----------|-----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 種子散布 | 肥料有り 1000m2以上 | | | 190 | 170 | 32,300 | | | 単-52号 |
| | | | m2 | 190 | 170 | 32,300 | 0 | 0 | |
| 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 | | | 180 | 3,420 | 615,600 | | | 単-53号 |
| | | | m2 | 180 | 3,420 | 615,600 | 0 | 0 | |
| コンクリート堰堤工 | | | | 1 | | 69,331,090 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 69,593,838 | 1 | 262,748 | |
| 作業土工 | | | | 1 | | 4,757,700 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5,923,868 | 1 | 1,166,168 | |
| 床掘り(掘削(砂防)) (ICT) | 土砂 | | | 380 | | 140,000 | | | 内-110号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -380 | -140,000 | |
| 床掘り(掘削(砂防)) (ICT) | 土砂 | | | 0 | | 0 | | | 内-111号 |
| | | | m3 | 660 | | 246,489 | 660 | 246,489 | |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | | 380 | | 82,000 | | | 内-112号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -380 | -82,000 | |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | | 0 | | 0 | | | 内-113号 |
| | | | m3 | 90 | | 19,627 | 90 | 19,627 | |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 軟岩 | | | 1,300 | | 1,711,000 | | | 内-114号 |
| | | | m3 | 1,300 | | 1,711,000 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 土砂 | | | 700 | | 641,000 | | | 内-115号 |
| | | | m3 | 700 | | 641,000 | 0 | 0 | |
| 基面整正 | | | | 2 | | 700 | | | 内-116号 |
| | | | m2 | 2 | | 700 | 0 | 0 | |
| 岩盤清掃 | | | | 350 | | 503,000 | | | 内-117号 |
| | | | m2 | 350 | | 503,000 | 0 | 0 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|---------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 積込(ルース)(砂防) | 標準 土砂 | m3 | 1,300 | | 260,000 | 0 | 0 | 内-118号 | |
| | | | 1,300 | | 260,000 | | | | |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 1,300 | | 1,294,000 | 0 | 0 | 内-119号 | |
| | | | 1,300 | | 1,294,000 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | | 0 | 750 | 616,251 | 内-120号 | |
| | | | 750 | | 616,251 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | | 0 | 770 | 631,801 | 内-121号 | |
| | | | 770 | | 631,801 | | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1,300 | | 126,000 | -1,300 | -126,000 | 内-122号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| 人工地山工 | | 式 | 1 | | 6,732,900 | 1 | -364,927 | | |
| | | | 1 | | 6,367,973 | | | | |
| コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 32 | 17,000 | 544,000 | -11 | -187,000 | 単-54号 | |
| | | | 21 | 17,000 | 357,000 | | | | |
| コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 40 | 17,000 | 680,000 | -6 | -102,000 | 単-55号 | |
| | | | 34 | 17,000 | 578,000 | | | | |
| コンクリート (調整)コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 1 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 単-56号 | |
| | | | 1 | 17,000 | 17,000 | | | | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック | m2 | 39 | | 1,151,000 | -39 | -1,151,000 | 内-123号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック | m2 | 0 | | 0 | 39 | 1,394,683 | 内-124号 | |
| | | | 39 | | 1,394,683 | | | | |
| 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 | m2 | 31 | | 682,000 | -31 | -682,000 | 内-125号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|---------------------------------------|----|----|------------|------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 |
| 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 | | m2 | 0 23 | | 0 497,533 | 23 | 497,533 | 内-126号 |
| 砂防ソイルメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | | m3 | 512 512 | | 520,000 520,000 | 0 | 0 | 内-127号 |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | | m3 | 426 426 | | 362,000 362,000 | 0 | 0 | 内-128号 |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | INSEM SR-メサイア | | m3 | 512 512 | | 1,054,000 1,054,000 | 0 | 0 | 内-129号 |
| 砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) | | | m3 | 426 426 | | 267,000 267,000 | 0 | 0 | 内-130号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m未満 | | m3 | 339 339 | | 429,000 429,000 | 0 | 0 | 内-131号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | | m3 | 46 46 | | 47,000 47,000 | 0 | 0 | 内-132号 |
| 型枠 | | | m2 | 130 0 | | 946,000 0 | -130 | -946,000 | 内-133号 |
| 型枠 | | | m2 | 0 110 | | 0 810,857 | 110 | 810,857 | 内-134号 |
| 足場 | | | m | 20 20 | | 33,900 33,900 | 0 | 0 | 内-135号 |
| コンクリート堰堤本体工 | | | 式 | 1 1 | | 57,840,490 57,301,997 | 1 | -538,493 | |
| コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無 | | m3 | 46 46 | 17,000 17,000 | 782,000 782,000 | 0 | 0 | 単-57号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----|-------|--------|------------|--------|------------|--------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 106 | 17,000 | 1,802,000 | 0 | 0 | 単-58号 | |
| | | | 106 | 17,000 | 1,802,000 | | | | |
| コンクリート (水通しコンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 64 | 17,000 | 1,088,000 | 0 | 0 | 単-59号 | |
| | | | 64 | 17,000 | 1,088,000 | | | | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.2 コンクリートブロック | m2 | 610 | | 14,397,000 | 0 | 0 | 内-136号 | |
| | | | 610 | | 14,397,000 | | | | |
| 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 | m2 | 610 | | 13,545,000 | 0 | 0 | 内-137号 | |
| | | | 610 | | 13,545,000 | | | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | m3 | 4,126 | | 4,193,000 | 0 | 0 | 内-138号 | |
| | | | 4,126 | | 4,193,000 | | | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 3,438 | | 2,921,000 | -3,438 | -2,921,000 | 内-139号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 1,438 | | 1,221,755 | 1,438 | 1,221,755 | 内-140号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 2,000 | | 1,160,752 | 2,000 | 1,160,752 | 内-141号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | INSEM SR-マイ | m3 | 4,126 | | 8,494,000 | 0 | 0 | 内-142号 | |
| | | | 4,126 | | 8,494,000 | | | | |
| 砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) | | m3 | 3,438 | | 2,158,000 | 0 | 0 | 内-143号 | |
| | | | 3,438 | | 2,158,000 | | | | |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m未満 | m3 | 819 | | 1,036,000 | 0 | 0 | 内-144号 | |
| | | | 819 | | 1,036,000 | | | | |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | m3 | 2,278 | | 2,311,000 | 0 | 0 | 内-145号 | |
| | | | 2,278 | | 2,311,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | | |
|------------------|----------------------------------|----|----|------|-------|-----------|-----------|------|------------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 内部材製造専用ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去 | | | 回 | 1 | | 383,000 | | | | | 内-146号 |
| | | | | 1 | | 383,000 | | 0 | 0 | | |
| 水抜暗渠 | ボックスカルバート 600×600 | | m | 15.6 | | 930,000 | | | | | 内-147号 |
| | | | | 15.6 | | 930,000 | | 0 | 0 | | |
| 水抜暗渠 | ボックスカルバート 1000×1000 | | m | 13.7 | | 1,014,000 | | | | | 内-148号 |
| | | | | 13.7 | | 1,014,000 | | 0 | 0 | | |
| 型枠 | | | m2 | 350 | | 2,636,000 | | | | | 内-149号 |
| | | | | 350 | | 2,636,000 | | 0 | 0 | | |
| 足場 | | | m | 70 | | 136,000 | | | | | 内-150号 |
| | | | | 70 | | 136,000 | | 0 | 0 | | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | | m2 | 9 | 1,610 | 14,490 | | | | | 単-60号 |
| | | | | 9 | 1,610 | 14,490 | | 0 | 0 | | |
| 護床工・根固め工 | | | 式 | 1 | | 3,055,530 | | | | | |
| | | | | 1 | | 2,931,651 | | 1 | -123,879 | | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ工 | | | 式 | 1 | | 3,055,530 | | | | | |
| | | | | 1 | | 2,931,651 | | 1 | -123,879 | | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | | 個 | 377 | 2,930 | 1,104,610 | | | | | 単-61号 |
| | | | | 0 | 2,930 | 0 | | -377 | -1,104,610 | | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | | 個 | 0 | 0 | 0 | | | | | 単-62号 |
| | | | | 233 | 2,766 | 644,478 | | 233 | 644,478 | | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 | 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2t ﾌﾞﾛｯｸ購入無 | | 個 | 377 | 2,210 | 833,170 | | | | | 単-63号 |
| | | | | 233 | 2,210 | 514,930 | | -144 | -318,240 | | |
| 吸出し防止材 | 河川護岸用 t=10mm | | m2 | 470 | 650 | 305,500 | | | | | 単-64号 |
| | | | | 470 | 650 | 305,500 | | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|--|----|----|----------|------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 安定処理 (護床ブロック地盤改良) | | | m3 | 0 213 | 0 2,189 | 0 466,257 | 213 | 466,257 | 単-65号 |
| 根固めブロック撤去 | 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | | 個 | 171 0 | 4,750 4,750 | 812,250 0 | -171 | -812,250 | 単-66号 |
| 根固めブロック撤去 | 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | | 個 | 0 251 | 0 3,986 | 0 1,000,486 | 251 | 1,000,486 | 単-67号 |
| 砂防堰堤付属物設置工 | | | 式 | 1 1 | | 434,240 330,400 | 1 | -103,840 | |
| 防止柵工 | | | 式 | 1 1 | | 222,340 111,170 | 1 | -111,170 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 20×20×45 | | 基 | 2 1 | 3,170 3,170 | 6,340 3,170 | -1 | -3,170 | 単-68号 |
| 金網・支柱(立入防止柵) (門扉含む) | H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付 | | m | 8 0 | | 216,000 0 | -8 | -216,000 | 内-151号 |
| 金網・支柱(立入防止柵) (門扉含む) | H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付 | | m | 0 4 | | 0 108,000 | 4 | 108,000 | 内-152号 |
| 銘板工 | | | 式 | 1 1 | | 92,000 99,330 | 1 | 7,330 | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | | 枚 | 1 0 | 92,000 92,000 | 92,000 0 | -1 | -92,000 | 単-69号 |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | | 枚 | 0 1 | 0 99,330 | 0 99,330 | 1 | 99,330 | 単-70号 |
| 点検施設工 | | | 式 | 1 1 | | 119,900 119,900 | 0 | 0 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----|-------|-------|------------|--------|-------------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ステップ | φ22 B=400 SUS | 本 | 22 | 5,450 | 119,900 | 0 | 0 | 単-71号 | |
| | | | 22 | 5,450 | 119,900 | | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 37,539,800 | 1 | 12,491,034 | | |
| | | | 1 | | 50,030,834 | | | | |
| 工事用道路工 (仮設道路6) | | 式 | 0 | | 0 | 1 | 1,471,167 | | |
| | | | 1 | | 1,471,167 | | | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 0 | | 0 | 420 | 118,564 | 内-153号 | |
| | | | 420 | | 118,564 | | | | |
| 工事用道路盛土 | 4.0m以上 | m3 | 0 | | 0 | 480 | 154,566 | 内-154号 | |
| | | | 480 | | 154,566 | | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 84,560 | 単-72号 | |
| | | | 100 | 845.6 | 84,560 | | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 50,844 | 単-73号 | |
| | | | 120 | 423.7 | 50,844 | | | | |
| 土のう | 耐候性 短期仮設(1年)対応型 | 袋 | 0 | | 0 | 125 | 895,602 | 内-155号 | |
| | | | 125 | | 895,602 | | | | |
| 吸出し防止材 | 合織不織布 t=10mm | m2 | 0 | | 0 | 240 | 167,031 | 内-156号 | |
| | | | 240 | | 167,031 | | | | |
| 作業ヤード整備工 (作業ヤード7, 8, 10) | | 式 | 1 | | 25,948,000 | 1 | -1,069,514 | | |
| | | | 1 | | 24,878,486 | | | | |
| ヤード造成 | | m2 | 3,000 | | 24,032,000 | -3,000 | -24,032,000 | 内-157号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| ヤード造成 | | m2 | 0 | | 0 | 3,000 | 22,982,248 | 内-158号 | |
| | | | 3,000 | | 22,982,248 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|---------------------------------|----|------------|----|-------------------------|------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土のう | | 袋 | 172 0 | | 1,769,000 0 | -172 | -1,769,000 | 内-159号 | |
| 土のう | | 袋 | 0 172 | | 0 1,749,238 | 172 | 1,749,238 | 内-160号 | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | m2 | 270 270 | | 147,000 147,000 | 0 | 0 | 内-161号 | |
| 進入路工 (進入路3) | | 式 | 1 1 | | 50,800 50,800 | 0 | 0 | | |
| 進入路整備 | 再生クラッシュラン RC-40 t=10cm | m | 40 40 | | 50,800 50,800 | 0 | 0 | 内-162号 | |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 1 1 | | 1,718,000 2,950,438 | 1 | 1,232,438 | | |
| 土のう (製作・設置) | | 袋 | 167 167 | | 1,363,000 1,363,000 | 0 | 0 | 内-163号 | |
| 土のう (撤去) | | 袋 | 167 0 | | 355,000 0 | -167 | -355,000 | 内-164号 | |
| 土のう (撤去) | | 袋 | 0 167 | | 0 335,790 | 167 | 335,790 | 内-165号 | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無 | 個 | 0 197 | | 0 1,251,648 | 197 | 1,251,648 | 内-166号 | |
| 仮水路工 | | 式 | 1 1 | | 9,823,000 18,277,198 | 1 | 8,454,198 | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管Φ900ダブル構造 | m | 0 194 | | 0 10,504,681 | 194 | 10,504,681 | 内-167号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|------------------------------|----|----------|----|----|---------------------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管Φ300 シングル構造 | m | 0 30 | | | 0 236,997 | 30 | 236,997 | 内-168号 |
| コレクターパイプ (設置) | フランジ型 φ1200 損料 率6ヶ月未満20% | m | 603 0 | | | 7,020,000 0 | -603 | -7,020,000 | 内-169号 |
| コレクターパイプ (設置) | フランジ型 φ1200 損料 率6ヶ月未満20% | m | 0 409 | | | 0 4,761,492 | 409 | 4,761,492 | 内-170号 |
| コレクターパイプ (移設) | フランジ型 φ1200 | m | 78 78 | | | 826,000 826,000 | 0 | 0 | 内-171号 |
| コレクターパイプ (撤去) | フランジ型 φ1200 | m | 603 0 | | | 1,977,000 0 | -603 | -1,977,000 | 内-172号 |
| コレクターパイプ (撤去) | フランジ型 φ1200 | m | 0 409 | | | 0 1,340,950 | 409 | 1,340,950 | 内-173号 |
| 混合廃棄物運搬 | 大型土のう袋材等 | m3 | 0 50 | | | 0 67,453 | 50 | 67,453 | 内-174号 |
| 混合廃棄物処分 | 大型土のう袋材等 | m3 | 0 50 | | | 0 539,625 | 50 | 539,625 | 内-175号 |
| 水替工 | | 式 | 0 1 | | | 0 2,402,745 | 1 | 2,402,745 | |
| ポンプ排水 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 0 99 | | | 0 2,402,745 | 99 | 2,402,745 | 内-176号 |
| 砂防堰堤 (No. 32砂防堰堤) | | 式 | 1 1 | | | 98,992,780 107,519,515 | 1 | 8,526,735 | |
| 砂防土工 | | 式 | 1 1 | | | 6,817,300 6,453,981 | 1 | -363,319 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------|------------------------------|----|------------|------------|----------------------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 掘削工 | | 式 | 1 0 | | 543,000 0 | -1 | -543,000 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 2,500 0 | | 543,000 0 | -2,500 | -543,000 | 内-177号 | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 1 | | 923,000 1,729,693 | 1 | 806,693 | | |
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 2,500 0 | | 923,000 0 | -2,500 | -923,000 | 内-178号 | |
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 0 4,600 | | 0 1,729,693 | 4,600 | 1,729,693 | 内-179号 | |
| 盛土工 | | 式 | 1 1 | | 383,000 361,119 | 1 | -21,881 | | |
| 盛土(発生土) | | m3 | 810 0 | | 383,000 0 | -810 | -383,000 | 内-180号 | |
| 盛土(発生土) | | m3 | 0 680 | | 0 361,119 | 680 | 361,119 | 内-181号 | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 1 | | 270,300 270,300 | 0 | 0 | | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 290 290 | 680 680 | 197,200 197,200 | 0 | 0 | 単-74号 | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 170 170 | 430 430 | 73,100 73,100 | 0 | 0 | 単-75号 | |
| 強制堆砂工 | | 式 | 1 1 | | 448,000 457,700 | 1 | 9,700 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|------------------------------|----|----|-------|-----|-----------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 |
| 強制堆砂 | | | m3 | 1,300 | | 142,000 | | | 内-182号 |
| | | | m3 | 1,300 | | 142,000 | 0 | 0 | |
| 積込(ルース) (星丸ヤード転石積込) | 岩塊・玉石 土量50,000 m3未満 | | m3 | 300 | | 60,000 | | | 内-183号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -300 | -60,000 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 300 | | 246,000 | | | 内-184号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -300 | -246,000 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-185号 |
| | | | m3 | 390 | | 315,700 | 390 | 315,700 | |
| 残土処理工 | | | 式 | 1 | | 4,250,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 3,635,169 | 1 | -614,831 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 4,600 | | 452,000 | | | 内-186号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -4,600 | -452,000 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 4,640 | | 3,798,000 | | | 内-187号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -4,640 | -3,798,000 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-188号 |
| | | | m3 | 4,270 | | 3,494,323 | 4,270 | 3,494,323 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-189号 |
| | | | m3 | 370 | | 140,846 | 370 | 140,846 | |
| 法面工 | | | 式 | 1 | | 370,900 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 370,900 | 0 | 0 | |
| 植生工 | | | 式 | 1 | | 370,900 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 370,900 | 0 | 0 | |
| 種子散布 | 肥料有り 1000m2以上 | | m2 | 170 | 170 | 28,900 | | | 単-76号 |
| | | | m2 | 170 | 170 | 28,900 | 0 | 0 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|---------------------------------|----|-------|-------|------------|--------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 | | 100 | 3,420 | 342,000 | | | 単-77号 | |
| | | m2 | 100 | 3,420 | 342,000 | 0 | 0 | | |
| コンクリート堰堤工 | | | 1 | | 72,703,610 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 75,180,215 | 1 | 2,476,605 | | |
| 作業土工 | | | 1 | | 1,659,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,217,915 | 1 | 1,558,915 | | |
| 床掘り(掘削(砂防)) (ICT) | 土砂 | | 600 | | 225,000 | | | 内-190号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -600 | -225,000 | | |
| 床掘り(掘削(砂防)) (ICT) | 土砂 | | 0 | | 0 | | | 内-191号 | |
| | | m3 | 1,100 | | 398,508 | 1,100 | 398,508 | | |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | 600 | | 132,000 | | | 内-192号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -600 | -132,000 | | |
| 埋戻し | 土砂 | | 1,400 | | 1,030,000 | | | 内-193号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -1,400 | -1,030,000 | | |
| 埋戻し | 土砂 | | 0 | | 0 | | | 内-194号 | |
| | | m3 | 1,300 | | 963,336 | 1,300 | 963,336 | | |
| 基面整正 | | | 780 | | 272,000 | | | 内-195号 | |
| | | m2 | 0 | | 0 | -780 | -272,000 | | |
| 基面整正 | | | 0 | | 0 | | | 内-196号 | |
| | | m2 | 740 | | 256,754 | 740 | 256,754 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0 | | 0 | | | 内-197号 | |
| | | m3 | 1,460 | | 1,194,020 | 1,460 | 1,194,020 | | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0 | | 0 | | | 内-198号 | |
| | | m3 | 1,070 | | 405,297 | 1,070 | 405,297 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|---------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 人工地山工 | | | 1 | | 7,551,900 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 9,559,255 | 1 | 2,007,355 | | |
| コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 21 | 17,000 | 357,000 | | | 単-78号 | |
| | | | 21 | 17,000 | 357,000 | 0 | 0 | | |
| コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 26 | 17,000 | 442,000 | | | 単-79号 | |
| | | | 26 | 17,000 | 442,000 | 0 | 0 | | |
| コンクリート (調整)コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 1 | 17,000 | 17,000 | | | 単-80号 | |
| | | | 1 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック | m2 | 38 | | 1,096,000 | | | 内-199号 | |
| | | | 0 | | 0 | -38 | -1,096,000 | | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック | m2 | 0 | | 0 | | | 内-200号 | |
| | | | 38 | | 1,339,660 | 38 | 1,339,660 | | |
| 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 | m2 | 58 | | 1,334,000 | | | 内-201号 | |
| | | | 58 | | 1,334,000 | 0 | 0 | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | m3 | 703 | | 714,000 | | | 内-202号 | |
| | | | 0 | | 0 | -703 | -714,000 | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-203号 | |
| | | | 1,048 | | 1,064,398 | 1,048 | 1,064,398 | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 586 | | 498,000 | | | 内-204号 | |
| | | | 0 | | 0 | -586 | -498,000 | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-205号 | |
| | | | 874 | | 742,751 | 874 | 742,751 | | |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | INSEM SR-マシイ | m3 | 703 | | 1,447,000 | | | 内-206号 | |
| | | | 0 | | 0 | -703 | -1,447,000 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|---------------------------------------|----|----|------------|------------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | INSEM SR-サイ | | m3 | 0 1,048 | | 0 2,157,120 | 1,048 | 2,157,120 | 内-207号 |
| 砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) | | | m3 | 586 0 | | 396,000 0 | -586 | -396,000 | 内-208号 |
| 砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) | | | m3 | 0 874 | | 0 590,621 | 874 | 590,621 | 内-209号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m未満 | | m3 | 161 0 | | 204,000 0 | -161 | -204,000 | 内-210号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m未満 | | m3 | 0 162 | | 0 205,267 | 162 | 205,267 | 内-211号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | | m3 | 366 0 | | 371,000 0 | -366 | -371,000 | 内-212号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | | m3 | 0 625 | | 0 633,538 | 625 | 633,538 | 内-213号 |
| 型枠 | | | m2 | 90 90 | | 638,000 638,000 | 0 | 0 | 内-214号 |
| 足場 | | | m | 20 20 | | 37,900 37,900 | 0 | 0 | 内-215号 |
| コンクリート堰堤本体工 | | | 式 | 1 1 | | 63,492,710 62,403,045 | 1 | -1,089,665 | |
| コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無 | | m3 | 62 62 | 17,000 17,000 | 1,054,000 1,054,000 | 0 | 0 | 単-81号 |
| コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般 養生 生コンクリート割増額 無 | | m3 | 78 70 | 17,000 17,000 | 1,326,000 1,190,000 | -8 | -136,000 | 単-82号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------------|-------------------------------|----|-------|--------|------------|--------|-------------|--------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート (水通しコンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 66 | 17,000 | 1,122,000 | 0 | 0 | 単-83号 | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.2 コンクリートブロック | m2 | 763 | 17,000 | 17,885,000 | -763 | -17,885,000 | 内-216号 | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.2 コンクリートブロック | m2 | 0 | | 0 | 752 | 17,750,088 | 内-217号 | |
| 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 | m2 | 248 | | 5,445,000 | -248 | -5,445,000 | 内-218号 | |
| 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 | m2 | 0 | | 0 | 256 | 5,620,459 | 内-219号 | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | m3 | 6,272 | | 6,373,000 | -6,272 | -6,373,000 | 内-220号 | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | m3 | 0 | | 0 | 6,100 | 6,198,230 | 内-221号 | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 5,227 | | 4,441,000 | -5,227 | -4,441,000 | 内-222号 | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 0 | | 0 | 5,083 | 4,318,654 | 内-223号 | |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | INSEM SR-マイ | m3 | 6,272 | | 12,911,000 | -6,272 | -12,911,000 | 内-224号 | |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | INSEM SR-マイ | m3 | 0 | | 0 | 6,100 | 12,556,935 | 内-225号 | |
| 砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) | | m3 | 5,227 | | 3,529,000 | -5,227 | -3,529,000 | 内-226号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | | |
|---------------------|------------------------------|----|----|--------------|----------------|------------------------|-----------|------------|----------------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) | | | m3 | 0 5,083 | | 0 3,431,778 | | 0 5,083 | 0 3,431,778 | | 内-227号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m未満 | | m3 | 928 0 | | 1,174,000 0 | | -928 | -1,174,000 | | 内-228号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m未満 | | m3 | 0 923 | | 0 1,167,674 | | 923 | 1,167,674 | | 内-229号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | | m3 | 3,781 0 | | 3,836,000 0 | | -3,781 | -3,836,000 | | 内-230号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | | m3 | 0 3,656 | | 0 3,709,181 | | 3,656 | 3,709,181 | | 内-231号 |
| 水抜暗渠 | ボックスカルバート 600×600 | | m | 18.8 18.8 | | 864,000 864,000 | | 0 | 0 | | 内-232号 |
| 水抜暗渠 | ボックスカルバート 1000×1000 | | m | 15.7 15.7 | | 1,264,000 1,264,000 | | 0 | 0 | | 内-233号 |
| 型枠 | | | m2 | 280 0 | | 2,073,000 0 | | -280 | -2,073,000 | | 内-234号 |
| 型枠 | | | m2 | 0 260 | | 0 1,960,336 | | 260 | 1,960,336 | | 内-235号 |
| 足場 | | | m | 90 90 | | 178,000 178,000 | | 0 | 0 | | 内-236号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | | m2 | 11 11 | 1,610 1,610 | 17,710 17,710 | | 0 | 0 | | 単-84号 |
| 護床工・根固め工 | | | 式 | 1 1 | | 4,847,930 4,158,354 | | 1 | -689,576 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|--|----|----|-----|-------|-----------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 根固めブロック工 | | | | 1 | | 4,847,930 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 4,158,354 | 1 | -689,576 | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | | 個 | 312 | 2,930 | 914,160 | | | 単-85号 |
| | | | | 153 | 2,930 | 448,290 | -159 | -465,870 | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | | 個 | 0 | 0 | 0 | | | 単-86号 |
| | | | | 31 | 2,766 | 85,746 | 31 | 85,746 | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無 | | 個 | 312 | 2,210 | 689,520 | | | 単-87号 |
| | | | | 184 | 2,210 | 406,640 | -128 | -282,880 | |
| 吸出し防止材 | 河川護岸用 t=10mm | | m2 | 380 | 650 | 247,000 | | | 単-88号 |
| | | | | 380 | 650 | 247,000 | 0 | 0 | |
| 安定処理 (護床ブロック地盤改良) | | | m3 | 0 | 0 | 0 | | | 単-89号 |
| | | | | 194 | 2,348 | 455,512 | 194 | 455,512 | |
| 根固めブロック撤去 | 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | | 個 | 631 | 4,750 | 2,997,250 | | | 単-90号 |
| | | | | 0 | 4,750 | 0 | -631 | -2,997,250 | |
| 根固めブロック撤去 | 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | | 個 | 0 | 0 | 0 | | | 単-91号 |
| | | | | 631 | 3,986 | 2,515,166 | 631 | 2,515,166 | |
| 砂防堰堤付属物設置工 | | | 式 | 1 | | 434,240 | | | |
| | | | | 1 | | 330,400 | 1 | -103,840 | |
| 防止柵工 | | | 式 | 1 | | 222,340 | | | |
| | | | | 1 | | 111,170 | 1 | -111,170 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 20×20×45 | | 基 | 2 | 3,170 | 6,340 | | | 単-92号 |
| | | | | 1 | 3,170 | 3,170 | -1 | -3,170 | |
| 金網・支柱(立入防止柵) (門扉含む) | H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付 | | m | 8 | | 216,000 | | | 内-237号 |
| | | | | 0 | | 0 | -8 | -216,000 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|--|----|----------|------------------|----------------------|------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 金網・支柱(立入防止柵) (門扉含む) | H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付 | m | 0 4 | | 0 108,000 | 4 | 108,000 | 内-238号 | |
| 銘板工 | | 式 | 1 1 | | 92,000 99,330 | 1 | 7,330 | | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 枚 | 1 0 | 92,000 92,000 | 92,000 0 | -1 | -92,000 | 単-93号 | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 枚 | 0 1 | 0 99,330 | 0 99,330 | 1 | 99,330 | 単-94号 | |
| 点検施設工 | | 式 | 1 1 | | 119,900 119,900 | 0 | 0 | | |
| ステップ | φ22 B=400 SUS | 本 | 22 22 | 5,450 5,450 | 119,900 119,900 | 0 | 0 | 単-95号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 1 | | 442,800 1,567,485 | 1 | 1,124,685 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 1 | | 300,800 675,152 | 1 | 374,352 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 40 88 | 7,520 7,520 | 300,800 661,760 | 48 | 360,960 | 単-96号 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版 厚 5 c m | m2 | 0 80 | 0 167.4 | 0 13,392 | 80 | 13,392 | 単-97号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 1 | | 142,000 892,333 | 1 | 750,333 | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 40 88 | 1,200 1,200 | 48,000 105,600 | 48 | 57,600 | 単-98号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------------|---------------------------------|----|-----|-------|------------|------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,564 | 単-99号 | |
| | | | 4 | 2,641 | 10,564 | | | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 40 | 2,350 | 94,000 | 48 | 112,800 | 単-100号 | |
| | | | 88 | 2,350 | 206,800 | | | | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,400 | 単-101号 | |
| | | | 4 | 2,350 | 9,400 | | | | |
| 混合廃棄物運搬 | 大型土のう袋材等 | m3 | 0 | | 0 | 50 | 62,218 | 内-239号 | |
| | | | 50 | | 62,218 | | | | |
| 混合廃棄物処分 | 大型土のう袋材等 | m3 | 0 | | 0 | 50 | 497,751 | 内-240号 | |
| | | | 50 | | 497,751 | | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 13,376,000 | 1 | 6,082,180 | | |
| | | | 1 | | 19,458,180 | | | | |
| 工事用道路工 (仮設道路3) | | 式 | 1 | | 1,657,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | 1,657,000 | | | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 330 | | 73,000 | 0 | 0 | 内-241号 | |
| | | | 330 | | 73,000 | | | | |
| 工事用道路盛土 | 4.0m以上 | m3 | 240 | | 168,000 | 0 | 0 | 内-242号 | |
| | | | 240 | | 168,000 | | | | |
| 土のう | | 袋 | 180 | | 1,274,000 | 0 | 0 | 内-243号 | |
| | | | 180 | | 1,274,000 | | | | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | m2 | 260 | | 142,000 | 0 | 0 | 内-244号 | |
| | | | 260 | | 142,000 | | | | |
| 進入路工 (進入路2) | | 式 | 1 | | 98,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | 98,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----|-------|----|-------------|--------|-------------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 進入路整備 | 再生クラッシュラン RC-40 t=10cm | m | 77 | | 98,000 | | | 内-245号 | |
| | | | 77 | | 98,000 | 0 | 0 | | |
| 作業ヤード整備工 (作業ヤード3, 5, 6, 9) | | 式 | 1 | | 11,621,000 | | | | |
| | | | 1 | | 12,090,313 | 1 | 469,313 | | |
| ヤード造成 | | m2 | 4,000 | | 11,621,000 | | | 内-246号 | |
| | | | 0 | | 0 | -4,000 | -11,621,000 | | |
| ヤード造成 | | m2 | 0 | | 0 | | | 内-247号 | |
| | | | 4,000 | | 12,090,313 | 4,000 | 12,090,313 | | |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | 1 | | 1,141,717 | 1 | 1,141,717 | | |
| 土のう (製作・設置) | | 袋 | 0 | | 0 | | | 内-248号 | |
| | | | 25 | | 190,411 | 25 | 190,411 | | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無 | 個 | 0 | | 0 | | | 内-249号 | |
| | | | 136 | | 951,306 | 136 | 951,306 | | |
| 仮水路工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | 1 | | 562,453 | 1 | 562,453 | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管Φ300 シングル構造 | m | 0 | | 0 | | | 内-250号 | |
| | | | 72 | | 562,453 | 72 | 562,453 | | |
| 水替工 | | 式 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | 1 | | 3,908,697 | 1 | 3,908,697 | | |
| ポンプ排水 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 0 | | 0 | | | 内-251号 | |
| | | | 148 | | 3,908,697 | 148 | 3,908,697 | | |
| 砂防堰堤 (No. 35砂防堰堤) | | 式 | 1 | | 171,106,680 | | | | |
| | | | 1 | | 172,560,096 | 1 | 1,453,416 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|---------------------------------|----|-------|-----|------------|--------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 砂防土工 | | 式 | 1 | | 11,327,400 | | | | |
| | | | 1 | | 10,044,400 | 1 | -1,283,000 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 64,000 | | | | |
| | | | 1 | | 64,000 | 0 | 0 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 290 | | 64,000 | | | 内-252号 | |
| | | | 290 | | 64,000 | 0 | 0 | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,694,000 | | | | |
| | | | 1 | | 1,694,000 | 0 | 0 | | |
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 4,500 | | 1,694,000 | | | 内-253号 | |
| | | | 4,500 | | 1,694,000 | 0 | 0 | | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 2,803,000 | | | | |
| | | | 1 | | 2,396,000 | 1 | -407,000 | | |
| 盛土(発生土) | | m3 | 2,200 | | 409,000 | | | 内-254号 | |
| | | | 2,200 | | 409,000 | 0 | 0 | | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 2,400 | | 407,000 | | | 内-255号 | |
| | | | 0 | | 0 | -2,400 | -407,000 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 2,430 | | 1,987,000 | | | 内-256号 | |
| | | | 2,430 | | 1,987,000 | 0 | 0 | | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 258,400 | | | | |
| | | | 1 | | 258,400 | 0 | 0 | | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 380 | 680 | 258,400 | | | 単-102号 | |
| | | | 380 | 680 | 258,400 | 0 | 0 | | |
| 強制堆砂工 | | 式 | 1 | | 1,417,000 | | | | |
| | | | 1 | | 541,000 | 1 | -876,000 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------------|------|--------------------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 強制堆砂 | | m3 | 1,600 1,600 | | 173,000 173,000 | | | 内-257号 | |
| 積込(ルース) (星丸ヤード転石積込) | 岩塊・玉石 土量50,000 m3未満 | m3 | 450 0 | | 90,000 0 | | 0 -450 | 内-258号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 450 450 | | 368,000 368,000 | | 0 0 | 内-259号 | |
| 積込(ルース)(砂防) (乙石ヤード土砂積込) | 標準 土砂 | m3 | 1,200 0 | | 234,000 0 | | -1,200 -234,000 | 内-260号 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,160 0 | | 552,000 0 | | -1,160 -552,000 | 内-261号 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 1 | | 5,091,000 5,091,000 | | 0 0 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 4,800 4,800 | | 471,000 471,000 | | 0 0 | 内-262号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 4,830 4,830 | | 4,620,000 4,620,000 | | 0 0 | 内-263号 | |
| 法面工 | | 式 | 1 1 | | 34,200 34,200 | | 0 0 | | |
| 植生工 | | 式 | 1 1 | | 34,200 34,200 | | 0 0 | | |
| 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 5 00m2以上1000m2未満 | m2 | 10 10 | 3,420 3,420 | 34,200 34,200 | | 0 0 | 単-103号 | |
| コンクリート堰堤工 | | 式 | 1 1 | | 112,160,980 117,924,901 | | 1 5,763,921 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|---------------------------------|----|-------|--------|------------|--------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 330,000 | | | | |
| | | | 1 | | 330,000 | 0 | 0 | | |
| 基面整正 | | m2 | 950 | | 330,000 | | | 内-264号 | |
| | | | 950 | | 330,000 | 0 | 0 | | |
| 人工地山工 | | 式 | 1 | | 22,402,000 | | | | |
| | | | 1 | | 23,300,727 | 1 | 898,727 | | |
| コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 64 | 17,000 | 1,088,000 | | | 単-104号 | |
| | | | 64 | 17,000 | 1,088,000 | 0 | 0 | | |
| コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 73 | 17,000 | 1,241,000 | | | 単-105号 | |
| | | | 73 | 17,000 | 1,241,000 | 0 | 0 | | |
| コンクリート (調整)コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 2 | 17,000 | 34,000 | | | 単-106号 | |
| | | | 2 | 17,000 | 34,000 | 0 | 0 | | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック | m2 | 150 | | 4,487,000 | | | 内-265号 | |
| | | | 0 | | 0 | -150 | -4,487,000 | | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック | m2 | 150 | | 5,019,958 | | | 内-266号 | |
| | | | 0 | | 0 | 150 | 5,019,958 | | |
| 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 | m2 | 56 | | 1,275,000 | | | 内-267号 | |
| | | | 56 | | 1,275,000 | 0 | 0 | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | m3 | 2,507 | | 2,547,000 | | | 内-268号 | |
| | | | 2,507 | | 2,547,000 | 0 | 0 | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 2,089 | | 1,212,000 | | | 内-269号 | |
| | | | 0 | | 0 | -2,089 | -1,212,000 | | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-270号 | |
| | | | 1,187 | | 688,675 | 1,187 | 688,675 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|-------------------------------|----|----|----------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | | m3 | 0 902 | | 0 889,094 | 902 | 889,094 | 内-271号 |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | INSEM SR-メイト | | m3 | 2,507 2,507 | | 5,161,000 5,161,000 | 0 | 0 | 内-272号 |
| 砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) | | | m3 | 2,089 2,089 | | 1,410,000 1,410,000 | 0 | 0 | 内-273号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m未満 | | m3 | 1,075 1,075 | | 1,360,000 1,360,000 | 0 | 0 | 内-274号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | | m3 | 807 807 | | 819,000 819,000 | 0 | 0 | 内-275号 |
| 型枠 | | | m2 | 220 220 | | 1,652,000 1,652,000 | 0 | 0 | 内-276号 |
| 足場 | | | m | 60 60 | | 116,000 116,000 | 0 | 0 | 内-277号 |
| コンクリート堰堤本体工 | | | 式 | 1 1 | | 89,428,980 94,294,174 | 1 | 4,865,194 | |
| コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | | m3 | 82 82 | 17,000 17,000 | 1,394,000 1,394,000 | 0 | 0 | 単-107号 |
| コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | | m3 | 100 100 | 17,000 17,000 | 1,700,000 1,700,000 | 0 | 0 | 単-108号 |
| コンクリート (水通しコンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | | m3 | 66 66 | 17,000 17,000 | 1,122,000 1,122,000 | 0 | 0 | 単-109号 |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.2 コンクリートブロック | | m2 | 1,011 1,011 | | 23,589,000 23,589,000 | 0 | 0 | 内-278号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|------------------------------|----|----|----------------|----|--------------------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 | | m2 | 323 323 | | 7,092,000 7,092,000 | 0 | 0 | 内-279号 |
| 砂防ソイルメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | | m3 | 8,909 8,909 | | 9,053,000 9,053,000 | 0 | 0 | 内-280号 |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | | m3 | 7,424 0 | | 4,308,000 0 | -7,424 | -4,308,000 | 内-281号 |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | | m3 | 0 7,424 | | 0 7,319,014 | 7,424 | 7,319,014 | 内-282号 |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | INSEM SR-メサイア | | m3 | 8,909 8,909 | | 18,339,000 18,339,000 | 0 | 0 | 内-283号 |
| 砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) | | | m3 | 7,424 7,424 | | 5,012,000 5,012,000 | 0 | 0 | 内-284号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m未満 | | m3 | 1,188 1,188 | | 1,503,000 1,503,000 | 0 | 0 | 内-285号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | | m3 | 5,501 5,501 | | 5,580,000 5,580,000 | 0 | 0 | 内-286号 |
| 水抜暗渠 | ボックスカルバート 600×600 | | m | 19.8 19.8 | | 901,000 901,000 | 0 | 0 | 内-287号 |
| 水抜暗渠 | ボックスカルバート 1000×1000 | | m | 16.8 16.8 | | 1,323,000 1,323,000 | 0 | 0 | 内-288号 |
| 型枠 | | | m2 | 340 340 | | 2,546,000 2,546,000 | 0 | 0 | 内-289号 |
| 足場 | | | m | 110 110 | | 212,000 212,000 | 0 | 0 | 内-290号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------|------------------------------|----|----|--------|-------|-----------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | | | 18 | 1,610 | 28,980 | | | 単-110号 |
| | | m2 | | 18 | 1,610 | 28,980 | 0 | 0 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | | | 4,900 | | 816,000 | | | 内-291号 |
| | | m3 | | 4,900 | | 816,000 | 0 | 0 | |
| 積込(ルース)(砂防) | 標準 岩塊・玉石 | | | 0 | | 0 | | | 内-292号 |
| | | m3 | | 1,600 | | 386,147 | 1,600 | 386,147 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 4,870 | | 3,983,000 | | | 内-293号 |
| | | m3 | | 4,870 | | 3,983,000 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | 内-294号 |
| | | m3 | | 1,600 | | 1,311,844 | 1,600 | 1,311,844 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 9,500 | | 927,000 | | | 内-295号 |
| | | m3 | | 0 | | 0 | -9,500 | -927,000 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 0 | | 0 | | | 内-296号 |
| | | m3 | | 11,100 | | 1,083,189 | 11,100 | 1,083,189 | |
| 護床工・根固め工 | | | | 1 | | 4,982,360 | | | |
| | | 式 | | 1 | | 4,922,992 | 1 | -59,368 | |
| 根固めブロック工 | | | | 1 | | 4,982,360 | | | |
| | | 式 | | 1 | | 4,922,992 | 1 | -59,368 | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積)5個 0.5km以下 | | | 362 | 2,930 | 1,060,660 | | | 単-111号 |
| | | 個 | | 0 | 2,930 | 0 | -362 | -1,060,660 | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積)5個 0.5km以下 | | | 0 | 0 | 0 | | | 単-112号 |
| | | 個 | | 362 | 2,766 | 1,001,292 | 362 | 1,001,292 | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック 種類(実質量)2t ブロック購入無 | | | 362 | 2,210 | 800,020 | | | 単-113号 |
| | | 個 | | 362 | 2,210 | 800,020 | 0 | 0 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | | |
|------------------------|--|----|----|-----|--------|-----------|-----------|------|----------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 吸出し防止材 | 河川護岸用 t=10mm | | | 430 | 650 | 279,500 | | | | | 単-114号 |
| | | | m2 | 430 | 650 | 279,500 | | 0 | 0 | | |
| 間詰コンクリート | 18-8-40(高炉B) | | | 12 | 18,500 | 222,000 | | | | | 単-115号 |
| | | | m3 | 12 | 18,500 | 222,000 | | 0 | 0 | | |
| 安定処理 (護床ブロック地盤改良) | | | | 207 | 2,240 | 463,680 | | | | | 単-116号 |
| | | | m3 | 207 | 2,240 | 463,680 | | 0 | 0 | | |
| 根固めブロック撤去 | 撤去・仮置き 0.25t以上 6.5t以下 | | | 454 | 4,750 | 2,156,500 | | | | | 単-117号 |
| | | | 個 | 454 | 4,750 | 2,156,500 | | 0 | 0 | | |
| 砂防堰堤付属物設置工 | | | | 1 | | 434,240 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 330,400 | | 1 | -103,840 | | |
| 防止柵工 | | | | 1 | | 222,340 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 111,170 | | 1 | -111,170 | | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 20×20 ×45 | | | 2 | 3,170 | 6,340 | | | | | 単-118号 |
| | | | 基 | 1 | 3,170 | 3,170 | | -1 | -3,170 | | |
| 金網・支柱(立入防止柵) (門扉含む) | H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付 | | | 8 | | 216,000 | | | | | 内-297号 |
| | | | m | 0 | | 0 | | -8 | -216,000 | | |
| 金網・支柱(立入防止柵) (門扉含む) | H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付 | | | 0 | | 0 | | | | | 内-298号 |
| | | | m | 4 | | 108,000 | | 4 | 108,000 | | |
| 銘板工 | | | | 1 | | 92,000 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 99,330 | | 1 | 7,330 | | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | | | 1 | 92,000 | 92,000 | | | | | 単-119号 |
| | | | 枚 | 0 | 92,000 | 0 | | -1 | -92,000 | | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 単-120号 |
| | | | 枚 | 1 | 99,330 | 99,330 | | 1 | 99,330 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|---------------------------------|----|-------|-------|------------|--------|-------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 点検施工 | | 式 | 1 | | 119,900 | | | | |
| | | | 1 | | 119,900 | 0 | 0 | | |
| ステップ | φ22 B=400 SUS | 本 | 22 | 5,450 | 119,900 | | | 単-121号 | |
| | | | 22 | 5,450 | 119,900 | 0 | 0 | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 42,167,500 | | | | |
| | | | 1 | | 39,303,203 | 1 | -2,864,297 | | |
| 工事中道路工 (仮設道路2) | | 式 | 1 | | 1,839,500 | | | | |
| | | | 1 | | 1,839,500 | 0 | 0 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 20 | | 3,500 | | | 内-299号 | |
| | | | 20 | | 3,500 | 0 | 0 | | |
| 工事中道路盛土 | 4.0m以上 | m3 | 310 | | 373,000 | | | 内-300号 | |
| | | | 310 | | 373,000 | 0 | 0 | | |
| 土のう | | 袋 | 197 | | 1,306,000 | | | 内-301号 | |
| | | | 197 | | 1,306,000 | 0 | 0 | | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | m2 | 290 | | 157,000 | | | 内-302号 | |
| | | | 290 | | 157,000 | 0 | 0 | | |
| 作業ヤード整備工 (作業ヤード2,4) | | 式 | 1 | | 18,339,000 | | | | |
| | | | 1 | | 17,619,679 | 1 | -719,321 | | |
| ヤード造成 | | m2 | 4,000 | | 17,034,000 | | | 内-303号 | |
| | | | 0 | | 0 | -4,000 | -17,034,000 | | |
| ヤード造成 | | m2 | 0 | | 0 | | | 内-304号 | |
| | | | 4,000 | | 16,326,476 | 4,000 | 16,326,476 | | |
| 土のう | | 袋 | 145 | | 1,180,000 | | | 内-305号 | |
| | | | 0 | | 0 | -145 | -1,180,000 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------|------------------------------|----|----|-----|----|------------|-----------|-----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土のう | | | 袋 | 0 | | 0 | | | 内-306号 |
| | | | 袋 | 145 | | 1,168,203 | 145 | 1,168,203 | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | | m2 | 230 | | 125,000 | | | 内-307号 |
| | | | m2 | 230 | | 125,000 | 0 | 0 | |
| 土留・仮締切工 | | | 式 | 1 | | 993,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 983,080 | 1 | -9,920 | |
| 土のう (製作・設置) | | | 袋 | 122 | | 810,000 | | | 内-308号 |
| | | | 袋 | 122 | | 810,000 | 0 | 0 | |
| 土のう (撤去) | | | 袋 | 122 | | 183,000 | | | 内-309号 |
| | | | 袋 | 0 | | 0 | -122 | -183,000 | |
| 土のう (撤去) | | | 袋 | 0 | | 0 | | | 内-310号 |
| | | | 袋 | 122 | | 173,080 | 122 | 173,080 | |
| 仮水路工 | | | 式 | 1 | | 13,412,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 13,887,056 | 1 | 475,056 | |
| コルゲートパイプ (設置) | フランジ型 φ1200 損料 率1年未満30% | | m | 636 | | 8,803,000 | | | 内-311号 |
| | | | m | 636 | | 8,803,000 | 0 | 0 | |
| コルゲートパイプ (移設) | フランジ型 φ1200 | | m | 222 | | 2,350,000 | | | 内-312号 |
| | | | m | 222 | | 2,350,000 | 0 | 0 | |
| コルゲートパイプ (撤去) | フランジ型 φ1200 | | m | 636 | | 2,085,000 | | | 内-313号 |
| | | | m | 636 | | 2,085,000 | 0 | 0 | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造 | | m | 30 | | 174,000 | | | 内-314号 |
| | | | m | 30 | | 174,000 | 0 | 0 | |
| 混合廃棄物運搬 | 大型土のう袋材等 | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-315号 |
| | | | m3 | 50 | | 52,784 | 50 | 52,784 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|---------------------------------|----|-------|----|------------|--------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 混合廃棄物処分 | 大型土のう袋材等 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-316号 | |
| | | | 50 | | 422,272 | 50 | 422,272 | | |
| 水替工 | | 式 | 1 | | 7,584,000 | | | | |
| | | | 1 | | 4,973,888 | 1 | -2,610,112 | | |
| ポンプ排水 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 383 | | 7,584,000 | | | 内-317号 | |
| | | | 0 | | 0 | -383 | -7,584,000 | | |
| ポンプ排水 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 0 | | 0 | | | 内-318号 | |
| | | | 250 | | 4,973,888 | 250 | 4,973,888 | | |
| 砂防堰堤 (No. 39砂防堰堤) | | 式 | 1 | | 89,917,510 | | | | |
| | | | 1 | | 86,874,233 | 1 | -3,043,277 | | |
| 砂防土工 | | 式 | 1 | | 6,705,200 | | | | |
| | | | 1 | | 6,087,141 | 1 | -618,059 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 176,000 | | | | |
| | | | 1 | | 164,383 | 1 | -11,617 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障 害無 | m3 | 800 | | 176,000 | | | 内-319号 | |
| | | | 0 | | 0 | -800 | -176,000 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障 害無 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-320号 | |
| | | | 750 | | 164,383 | 750 | 164,383 | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,197,000 | | | | |
| | | | 1 | | 1,118,367 | 1 | -78,633 | | |
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3,000m3以上 障 害無 | m3 | 3,200 | | 1,197,000 | | | 内-321号 | |
| | | | 0 | | 0 | -3,200 | -1,197,000 | | |
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3,000m3以上 障 害無 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-322号 | |
| | | | 3,000 | | 1,118,367 | 3,000 | 1,118,367 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------------|------------------------------|----|----|-------|-----|-----------|-----------|----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 盛土工 | | | | 1 | | 180,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 180,000 | 0 | 0 | |
| 盛土(発生土) | | | | 220 | | 180,000 | | | 内-323号 |
| | | | m3 | 220 | | 180,000 | 0 | 0 | |
| 法面整形工(ICT) | | | | 1 | | 231,200 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 231,200 | 0 | 0 | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | 340 | 680 | 231,200 | | | 単-122号 |
| | | | m2 | 340 | 680 | 231,200 | 0 | 0 | |
| 強制堆砂工 | | | | 1 | | 696,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 446,000 | 1 | -250,000 | |
| 強制堆砂 | | | | 730 | | 78,000 | | | 内-324号 |
| | | | m3 | 730 | | 78,000 | 0 | 0 | |
| 積込(ルーズ) (星丸ヤト`転石積込) | 岩塊・玉石 土量50,000 m3未満 | | | 450 | | 90,000 | | | 内-325号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -450 | -90,000 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | | 450 | | 368,000 | | | 内-326号 |
| | | | m3 | 450 | | 368,000 | 0 | 0 | |
| 積込(ルーズ)(砂防) (乙石ヤト`土砂積込) | 標準 土砂 | | | 280 | | 55,000 | | | 内-327号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -280 | -55,000 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) | | | 280 | | 105,000 | | | 内-328号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -280 | -105,000 | |
| 残土処理工 | | | | 1 | | 4,225,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 3,947,191 | 1 | -277,809 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 4,000 | | 391,000 | | | 内-329号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -4,000 | -391,000 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------------|------------------------------|----|----|------------|----------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 0 3,800 | | 0 365,290 | 3,800 | 365,290 | 内-330号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 4,020 0 | | 3,834,000 0 | -4,020 | -3,834,000 | 内-331号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 0 3,750 | | 0 3,581,901 | 3,750 | 3,581,901 | 内-332号 |
| 法面工 | | | 式 | 1 1 | | 478,800 583,320 | 1 | 104,520 | |
| 植生工 | | | 式 | 1 1 | | 478,800 583,320 | 1 | 104,520 | |
| 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 | | m2 | 140 140 | 3,420 3,420 | 478,800 478,800 | 0 | 0 | 単-123号 |
| 人工張芝 (No. 49堰堤左岸部) | ワラ芝 | | m2 | 0 200 | 0 522.6 | 0 104,520 | 200 | 104,520 | 単-124号 |
| コンクリート堰堤工 | | | 式 | 1 1 | | 66,987,340 67,563,750 | 1 | 576,410 | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 1 | | 3,313,000 2,961,917 | 1 | -351,083 | |
| 床掘り(掘削(砂防)) (ICT) | 土砂 | | m3 | 1,200 0 | | 457,000 0 | -1,200 | -457,000 | 内-333号 |
| 床掘り(掘削(砂防)) (ICT) | 土砂 | | m3 | 0 1,100 | | 0 401,876 | 1,100 | 401,876 | 内-334号 |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | m3 | 310 0 | | 67,000 0 | -310 | -67,000 | 内-335号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|-------------------------------|----|----|-------|--------|------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | | 0 | | 0 | | | 内-336号 |
| | | | m3 | 270 | | 58,925 | 270 | 58,925 | |
| 埋戻し | 土砂 | | | 470 | | 481,000 | | | 内-337号 |
| | | | m3 | 470 | | 481,000 | 0 | 0 | |
| 基面整正 | | | | 520 | | 182,000 | | | 内-338号 |
| | | | m2 | 0 | | 0 | -520 | -182,000 | |
| 基面整正 | | | | 0 | | 0 | | | 内-339号 |
| | | | m2 | 500 | | 174,720 | 500 | 174,720 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 1,530 | | 1,464,000 | | | 内-340号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -1,530 | -1,464,000 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | 内-341号 |
| | | | m3 | 1,350 | | 1,288,281 | 1,350 | 1,288,281 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 520 | | 426,000 | | | 内-342号 |
| | | | m3 | 520 | | 426,000 | 0 | 0 | |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | | 520 | | 87,000 | | | 内-343号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -520 | -87,000 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 1,500 | | 149,000 | | | 内-344号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -1,500 | -149,000 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 0 | | 0 | | | 内-345号 |
| | | | m3 | 1,300 | | 131,115 | 1,300 | 131,115 | |
| 人工地山工 | | | | 1 | | 15,733,800 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 16,221,133 | 1 | 487,333 | |
| コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | | | 47 | 17,000 | 799,000 | | | 単-125号 |
| | | | m3 | 47 | 17,000 | 799,000 | 0 | 0 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------------|---------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 53 | 17,000 | 901,000 | 0 | 0 | 単-126号 | |
| | | | 53 | 17,000 | 901,000 | | | | |
| コンクリート (調整)コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 1 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 単-127号 | |
| | | | 1 | 17,000 | 17,000 | | | | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック | m2 | 133 | | 3,996,000 | -133 | -3,996,000 | 内-346号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.5 コンクリートブロック | m2 | 0 | | 0 | 133 | 4,483,333 | 内-347号 | |
| | | | 133 | | 4,483,333 | | | | |
| 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 | m2 | 62 | | 1,362,000 | 0 | 0 | 内-348号 | |
| | | | 62 | | 1,362,000 | | | | |
| 砂防ソイルセメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | m3 | 1,432 | | 1,455,000 | 0 | 0 | 内-349号 | |
| | | | 1,432 | | 1,455,000 | | | | |
| 砂防ソイルセメント(粒径処理土積込・運搬) | | m3 | 1,193 | | 692,000 | 0 | 0 | 内-350号 | |
| | | | 1,193 | | 692,000 | | | | |
| 砂防ソイルセメント(攪拌混合) | INSEM SR-マサイ | m3 | 1,432 | | 2,948,000 | 0 | 0 | 内-351号 | |
| | | | 1,432 | | 2,948,000 | | | | |
| 砂防ソイルセメント(混合材料運搬・投入) | | m3 | 1,193 | | 806,000 | 0 | 0 | 内-352号 | |
| | | | 1,193 | | 806,000 | | | | |
| 砂防ソイルセメント(敷均し・締固め) | 4.5m未満 | m3 | 494 | | 625,000 | 0 | 0 | 内-353号 | |
| | | | 494 | | 625,000 | | | | |
| 砂防ソイルセメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | m3 | 581 | | 589,000 | 0 | 0 | 内-354号 | |
| | | | 581 | | 589,000 | | | | |
| 型枠 | | m2 | 190 | | 1,464,000 | 0 | 0 | 内-355号 | |
| | | | 190 | | 1,464,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------------|-------------------------------|----|----|-------|--------|------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 |
| 足場 | | | m | 40 | | 79,800 | | | 内-356号 |
| | | | | 40 | | 79,800 | 0 | 0 | |
| コンクリート堰堤本体工 | | | 式 | 1 | | 47,940,540 | | | |
| | | | | 1 | | 48,380,700 | 1 | 440,160 | |
| コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | | m3 | 46 | 17,000 | 782,000 | | | 単-128号 |
| | | | | 46 | 17,000 | 782,000 | 0 | 0 | |
| コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | | m3 | 75 | 17,000 | 1,275,000 | | | 単-129号 |
| | | | | 75 | 17,000 | 1,275,000 | 0 | 0 | |
| コンクリート (水通しコンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | | m3 | 69 | 17,000 | 1,173,000 | | | 単-130号 |
| | | | | 69 | 17,000 | 1,173,000 | 0 | 0 | |
| 下流側外部保護材 | SBウォール 1:0.2 コンクリートブロック | | m2 | 529 | | 12,547,000 | | | 内-357号 |
| | | | | 529 | | 12,547,000 | 0 | 0 | |
| 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 | | m2 | 173 | | 3,798,000 | | | 内-358号 |
| | | | | 173 | | 3,798,000 | 0 | 0 | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理) | 80を超え100%以下 | | m3 | 4,167 | | 4,234,000 | | | 内-359号 |
| | | | | 4,167 | | 4,234,000 | 0 | 0 | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | | m3 | 1,155 | | 670,000 | | | 内-360号 |
| | | | | 0 | | 0 | -1,155 | -670,000 | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-361号 |
| | | | | 70 | | 40,606 | 70 | 40,606 | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | | m3 | 2,318 | | 2,285,000 | | | 内-362号 |
| | | | | 0 | | 0 | -2,318 | -2,285,000 | |
| 砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) | | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-363号 |
| | | | | 3,403 | | 3,354,554 | 3,403 | 3,354,554 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------------|------------------------------|----|----|----------------|----------------|------------------------|-----------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 |
| 砂防ソイルメント(攪拌混合) | INSEM SR-マシイ | | m3 | 4,167 4,167 | | 8,578,000 8,578,000 | 0 | 0 | 内-364号 |
| 砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入) | | | m3 | 3,473 3,473 | | 2,345,000 2,345,000 | 0 | 0 | 内-365号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m未満 | | m3 | 661 661 | | 836,000 836,000 | 0 | 0 | 内-366号 |
| 砂防ソイルメント(敷均し・締固め) | 4.5m以上 | | m3 | 2,468 2,468 | | 2,504,000 2,504,000 | 0 | 0 | 内-367号 |
| 水抜暗渠 | ボックスカルバート 600×600 | | m | 18.5 18.5 | | 863,000 863,000 | 0 | 0 | 内-368号 |
| 水抜暗渠 | ボックスカルバート 1000×1000 | | m | 15.7 15.7 | | 1,264,000 1,264,000 | 0 | 0 | 内-369号 |
| 型枠 | | | m2 | 280 280 | | 2,088,000 2,088,000 | 0 | 0 | 内-370号 |
| 足場 | | | m | 70 70 | | 132,000 132,000 | 0 | 0 | 内-371号 |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | | m2 | 14 14 | 1,610 1,610 | 22,540 22,540 | 0 | 0 | 単-131号 |
| 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | m3 | 2,300 2,300 | | 394,000 394,000 | 0 | 0 | 内-372号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 2,350 2,350 | | 1,921,000 1,921,000 | 0 | 0 | 内-373号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 2,300 2,300 | | 229,000 229,000 | 0 | 0 | 内-374号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|--------------------|--------------------------------------|----|----|-----|-------|-----------|-----------|----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 護床工・根固め工 | | | | 1 | | 3,403,930 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 3,403,930 | 0 | 0 | |
| 根固めブロック工 | | | | 1 | | 3,403,930 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 3,403,930 | 0 | 0 | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | | | 312 | 2,930 | 914,160 | | | 単-132号 |
| | | | 個 | 312 | 2,930 | 914,160 | 0 | 0 | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無 | | | 312 | 2,210 | 689,520 | | | 単-133号 |
| | | | 個 | 312 | 2,210 | 689,520 | 0 | 0 | |
| 吸出し防止材 | 河川護岸用 t=10mm | | | 380 | 650 | 247,000 | | | 単-134号 |
| | | | m2 | 380 | 650 | 247,000 | 0 | 0 | |
| 根固めブロック撤去 | 2.5t以下 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | | | 327 | 4,750 | 1,553,250 | | | 単-135号 |
| | | | 個 | 327 | 4,750 | 1,553,250 | 0 | 0 | |
| 砂防堰堤付属物設置工 | | | | 1 | | 445,140 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 341,300 | 1 | -103,840 | |
| 防止柵工 | | | | 1 | | 222,340 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 111,170 | 1 | -111,170 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 20×20×45 | | | 2 | 3,170 | 6,340 | | | 単-136号 |
| | | | 基 | 1 | 3,170 | 3,170 | -1 | -3,170 | |
| 金網・支柱(立入防止柵)(門扉含む) | H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付 | | | 8 | | 216,000 | | | 内-375号 |
| | | | m | 0 | | 0 | -8 | -216,000 | |
| 金網・支柱(立入防止柵)(門扉含む) | H=1.3m 支柱間隔2m 忍返し付 門扉 片開き H=1.3m 直忍付 | | | 0 | | 0 | | | 内-376号 |
| | | | m | 4 | | 108,000 | 4 | 108,000 | |
| 銘板工 | | | | 1 | | 92,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 99,330 | 1 | 7,330 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------------|---------------------------------|----|-----|--------|------------|------|------------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 枚 | 1 | 92,000 | 92,000 | | | 単-137号 | |
| | | | 0 | 92,000 | 0 | -1 | -92,000 | | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 枚 | 0 | 0 | 0 | | | 単-138号 | |
| | | | 1 | 99,330 | 99,330 | 1 | 99,330 | | |
| 点検施設工 | | 式 | 1 | | 130,800 | | | | |
| | | | 1 | | 130,800 | 0 | 0 | | |
| ステップ | φ22 B=400 SUS | 本 | 24 | 5,450 | 130,800 | | | 単-139号 | |
| | | | 24 | 5,450 | 130,800 | 0 | 0 | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 11,897,100 | | | | |
| | | | 1 | | 8,894,792 | 1 | -3,002,308 | | |
| 工事用道路工 (仮設道路1) | | 式 | 1 | | 1,009,000 | | | | |
| | | | 1 | | 1,009,000 | 0 | 0 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 310 | | 67,000 | | | 内-377号 | |
| | | | 310 | | 67,000 | 0 | 0 | | |
| 工事用道路盛土 | 4.0m以上 | m3 | 240 | | 112,000 | | | 内-378号 | |
| | | | 240 | | 112,000 | 0 | 0 | | |
| 土のう | | 袋 | 142 | | 707,000 | | | 内-379号 | |
| | | | 142 | | 707,000 | 0 | 0 | | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | m2 | 230 | | 123,000 | | | 内-380号 | |
| | | | 230 | | 123,000 | 0 | 0 | | |
| 進入路工 (進入路1) | | 式 | 1 | | 63,100 | | | | |
| | | | 1 | | 63,100 | 0 | 0 | | |
| 進入路整備 | 再生クラッシュヤン RC-40 t=10cm | m | 49 | | 63,100 | | | 内-381号 | |
| | | | 49 | | 63,100 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|------------------------------|----|----|-----|----|-----------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 作業ヤード整備工 (作業ヤード1) | | | 式 | 1 | | 3,078,000 | | | |
| ヤード造成 | | | m2 | 740 | | 2,964,716 | 1 | -113,284 | 内-382号 |
| ヤード造成 | | | m2 | 0 | | 0 | -740 | -3,078,000 | 内-383号 |
| 仮水路工 | | | 式 | 1 | | 161,000 | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管φ200 シングル構造 | | m | 20 | | 687,609 | 1 | 526,609 | 内-384号 |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管φ300 シングル構造 | | m | 20 | | 94,000 | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管φ300 シングル構造 | | m | 0 | | 94,000 | 0 | 0 | 内-385号 |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管φ300 シングル構造 | | m | 6 | | 0 | -6 | -67,000 | 内-386号 |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管φ300 シングル構造 | | m | 20 | | 120,279 | 20 | 120,279 | 内-387号 |
| 混合廃棄物運搬 | 大型土のう袋材等 | | m3 | 0 | | 0 | | | |
| 混合廃棄物処分 | 大型土のう袋材等 | | m3 | 50 | | 52,592 | 50 | 52,592 | 内-388号 |
| 水替工 | | | 式 | 1 | | 7,586,000 | | | |
| ポンプ排水 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 日 | 1 | | 4,170,367 | 1 | -3,415,633 | 内-389号 |
| ポンプ排水 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 日 | 383 | | 7,586,000 | | | |
| ポンプ排水 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 日 | 0 | | 0 | -383 | -7,586,000 | 内-390号 |
| ポンプ排水 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 日 | 209 | | 4,170,367 | 209 | 4,170,367 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|------------------------------|----|----|-----|-----|------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 砂防堰堤 (No. 49砂防堰堤) | | | 式 | 1 | | 10,662,150 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 9,042,720 | 1 | -1,619,430 | |
| 砂防土工 | | | 式 | 1 | | 328,600 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 99,789 | 1 | -228,811 | |
| 掘削工 | | | 式 | 1 | | 61,800 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 31,502 | 1 | -30,298 | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障 害無 | | m3 | 100 | | 22,600 | | | 内-391号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -100 | -22,600 | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障 害無 | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-392号 |
| | | | m3 | 140 | | 31,502 | 140 | 31,502 | |
| 掘削(砂防) | 軟岩 | | m3 | 20 | | 34,000 | | | 内-393号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -20 | -34,000 | |
| 積込(ルース)(砂防) | 標準 土砂 | | m3 | 20 | | 5,200 | | | 内-394号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -20 | -5,200 | |
| 掘削工(ICT) | | | 式 | 1 | | 37,800 | | | |
| | | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -37,800 | |
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3,000m3以上 障 害無 | | m3 | 100 | | 37,800 | | | 内-395号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -100 | -37,800 | |
| 法面整形工(ICT) | | | 式 | 1 | | 14,000 | | | |
| | | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -14,000 | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、 粘性土 | | m2 | 20 | 700 | 14,000 | | | 単-140号 |
| | | | m2 | 0 | 700 | 0 | -20 | -14,000 | |
| 残土処理工 | | | 式 | 1 | | 215,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 68,287 | 1 | -146,713 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|----|------------|----|------------------------|-----------|----------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | | | | | | | 内-396号 |
| | | | m3 | 220 0 | | 23,000 0 | -220 | -23,000 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | | | | | | | 内-397号 |
| | | | m3 | 0 140 | | 0 14,233 | 140 | 14,233 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | | | | | 内-398号 |
| | | | m3 | 200 0 | | 166,000 0 | -200 | -166,000 | | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | | | | | 内-399号 |
| | | | m3 | 0 140 | | 0 54,054 | 140 | 54,054 | | |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | | | | | | | | | 内-400号 |
| | | | m3 | 20 0 | | 26,000 0 | -20 | -26,000 | | |
| コンクリート堰堤工 | | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 1 | | 9,177,600 8,637,481 | 1 | -540,119 | | |
| 作業土工 | | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 1 | | 2,141,600 2,106,000 | 1 | -35,600 | | |
| 埋戻し (上流側左岸改良土) | | | | | | | | | | 内-401号 |
| | | | m3 | 360 360 | | 2,086,000 2,086,000 | 0 | 0 | | |
| 基面整正 | | | | | | | | | | 内-402号 |
| | | | m2 | 60 60 | | 20,000 20,000 | 0 | 0 | | |
| 岩盤清掃 | | | | | | | | | | 内-403号 |
| | | | m2 | 20 0 | | 35,600 0 | -20 | -35,600 | | |
| コンクリート堰堤本体工 | | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 1 | | 7,036,000 6,531,481 | 1 | -504,519 | | |
| 均しコンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | | | | | | | | | 内-404号 |
| | | | m3 | 0 2 | | 0 35,081 | 2 | 35,081 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|---------------------------------|----|-----|---------|-----------|------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | m3 | 312 | 17,000 | 5,304,000 | | | 単-141号 | |
| 残存型枠 | | m2 | 283 | 17,000 | 4,811,000 | -29 | -493,000 | | |
| | | | 170 | 8,900 | 1,513,000 | | | 単-142号 | |
| | | | 150 | 8,900 | 1,335,000 | -20 | -178,000 | | |
| 残存化粧型枠 | | m2 | 15 | 14,600 | 219,000 | | | 単-143号 | |
| | | | 24 | 14,600 | 350,400 | 9 | 131,400 | | |
| 砂防堰堤付属物設置工 | | | 1 | | 117,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 124,300 | 1 | 7,300 | | |
| 銘板工 | | | 1 | | 117,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 124,300 | 1 | 7,300 | | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | | 1 | 117,000 | 117,000 | | | 単-144号 | |
| | | 枚 | 0 | 117,000 | 0 | -1 | -117,000 | | |
| 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | | 0 | 0 | 0 | | | 単-145号 | |
| | | 枚 | 1 | 124,300 | 124,300 | 1 | 124,300 | | |
| 構造物撤去工 | | | 1 | | 1,038,950 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 181,150 | 1 | -857,800 | | |
| 構造物取壊し工 | | | 1 | | 962,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 169,000 | 1 | -793,000 | | |
| 吹付法面取壊し | 集積積込有 人力施工 t=5cm | | 370 | 2,600 | 962,000 | | | 単-146号 | |
| | | m2 | 65 | 2,600 | 169,000 | -305 | -793,000 | | |
| 運搬処理工 | | | 1 | | 76,950 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 12,150 | 1 | -64,800 | | |
| 殻運搬 | モルタル殻 | | 19 | 1,700 | 32,300 | | | 単-147号 | |
| | | m3 | 3 | 1,700 | 5,100 | -16 | -27,200 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|------------------------------|----|--------|-------|-------------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 19 | 2,350 | 44,650 | -16 | -37,600 | 単-148号 | |
| | | | 3 | 2,350 | 7,050 | | | | |
| 斜面对策 | | 式 | 1 | | 337,835,080 | 1 | -39,939,619 | | |
| | | | 1 | | 297,895,461 | | | | |
| 砂防土工 | | 式 | 1 | | 143,761,000 | 1 | 6,050,885 | | |
| | | | 1 | | 149,811,885 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 119,220,000 | 1 | -3,092,710 | | |
| | | | 1 | | 116,127,290 | | | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 5,400 | | 1,693,000 | -5,400 | -1,693,000 | 内-405号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 0 | | 0 | 4,000 | 1,247,604 | 内-406号 | |
| | | | 4,000 | | 1,247,604 | | | | |
| 掘削(無人機掘削) | セーフティクライマー工法 | m3 | 14,500 | | 107,340,000 | 0 | 0 | 内-407号 | |
| | | | 14,500 | | 107,340,000 | | | | |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | m3 | 14,500 | | 4,117,000 | -14,500 | -4,117,000 | 内-408号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | m3 | 0 | | 0 | 19,500 | 5,541,271 | 内-409号 | |
| | | | 19,500 | | 5,541,271 | | | | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 11,280 | | 6,070,000 | -11,280 | -6,070,000 | 内-410号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | | 0 | 870 | 526,118 | 内-411号 | |
| | | | 870 | | 526,118 | | | | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 | | 0 | 2,740 | 1,472,297 | 内-412号 | |
| | | | 2,740 | | 1,472,297 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------|------------------------------|----|----|-------|-----|------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 |
| 掘削工 (ICT) | | | | 1 | | 2,879,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,121,201 | 1 | -757,799 | |
| 掘削 (砂防) (ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | | m3 | 5,400 | | 2,879,000 | | | 内-413号 |
| | | | | 0 | | 0 | -5,400 | -2,879,000 | |
| 掘削 (砂防) (ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-414号 |
| | | | | 4,000 | | 2,121,201 | 4,000 | 2,121,201 | |
| 盛土工 | | | | 1 | | 3,645,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 3,721,409 | 1 | 76,409 | |
| 盛土 (発生土) | | | m3 | 4,000 | | 3,645,000 | | | 内-415号 |
| | | | | 0 | | 0 | -4,000 | -3,645,000 | |
| 盛土 (発生土) | | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-416号 |
| | | | | 4,800 | | 3,721,409 | 4,800 | 3,721,409 | |
| 法面整形工 (ICT) | | | | 1 | | 5,332,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5,383,600 | 1 | 51,600 | |
| 法面整形 (切土部) (ICT) | 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 | | m2 | 4,660 | 860 | 4,007,600 | | | 単-149号 |
| | | | | 4,100 | 860 | 3,526,000 | -560 | -481,600 | |
| 法面整形 (盛土部) (ICT) | 法面締固め無し | | m2 | 3,080 | 430 | 1,324,400 | | | 単-150号 |
| | | | | 4,320 | 430 | 1,857,600 | 1,240 | 533,200 | |
| 残土処理工 | | | | 1 | | 12,685,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 22,458,385 | 1 | 9,773,385 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 9,800 | | 1,350,000 | | | 内-417号 |
| | | | | 0 | | 0 | -9,800 | -1,350,000 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-418号 |
| | | | | 2,700 | | 378,171 | 2,700 | 378,171 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------|--|----|----|-----------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 9,770 0 | | 11,335,000 0 | -9,770 | -11,335,000 | 内-419号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 0 2,630 | | 0 3,569,592 | 2,630 | 3,569,592 | 内-420号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 0 1,760 | | 0 2,042,551 | 1,760 | 2,042,551 | 内-421号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 0 14,190 | | 0 16,468,071 | 14,190 | 16,468,071 | 内-422号 |
| 法面工 | | | 式 | 1 1 | | 136,212,400 106,425,864 | 1 | -29,786,536 | |
| 植生工 | | | 式 | 1 1 | | 136,212,400 106,425,864 | 1 | -29,786,536 | |
| 植生マット | 多機能フィルター工法 MF-4 5R-10 | | m2 | 3,980 4,200 | 2,570 2,570 | 10,228,600 10,794,000 | 220 | 565,400 | 単-151号 |
| 植生マット | ソイルテクター工法 亀甲金網付、種子有り | | m2 | 2,570 2,230 | 1,970 1,970 | 5,062,900 4,393,100 | -340 | -669,800 | 単-152号 |
| 植生基材吹付及び土壌侵食マット | タフグリーン工法(短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=3cm タフフィルター) | | m2 | 15,350 9,400 | 7,570 7,570 | 116,199,500 71,158,000 | -5,950 | -45,041,500 | 単-153号 |
| 植生基材吹付及び土壌侵食マット | タフグリーン工法(短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=2cm タフフィルター) | | m2 | 0 1,890 | 0 6,260 | 0 11,831,400 | 1,890 | 11,831,400 | 単-154号 |
| 法面保護 | ラス張保護 | | m2 | 0 530 | 0 2,042 | 0 1,082,260 | 530 | 1,082,260 | 単-155号 |
| 人工張芝 | ワラ芝 | | m2 | 7,740 0 | 610 610 | 4,721,400 0 | -7,740 | -4,721,400 | 単-156号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------|------------------------------|----|----|-------|-------|------------|-----------|-------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 人工張芝 | ワ芝 | | | 0 | 0 | 0 | | | 単-157号 |
| | | | m2 | 8,420 | 851.2 | 7,167,104 | 8,420 | 7,167,104 | |
| かご工 | | | | 1 | | 17,954,000 | | | |
| | | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -17,954,000 | |
| 作業土工 | | | | 1 | | 1,750,800 | | | |
| | | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -1,750,800 | |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | | 310 | | 68,800 | | | 内-423号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -310 | -68,800 | |
| 埋戻し | 土砂 | | | 380 | | 1,525,000 | | | 内-424号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -380 | -1,525,000 | |
| 基面整正 | | | | 450 | | 157,000 | | | 内-425号 |
| | | | m2 | 0 | | 0 | -450 | -157,000 | |
| 鋼製組立網工 | | | | 1 | | 3,479,600 | | | |
| | | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -3,479,600 | |
| 鋼製組立網 | ガートン工法 | | | 338 | | 3,207,000 | | | 内-426号 |
| | | | m2 | 0 | | 0 | -338 | -3,207,000 | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | | | 140 | 540 | 75,600 | | | 単-158号 |
| | | | m2 | 0 | 540 | 0 | -140 | -75,600 | |
| 止水コンクリート | 18-8-40(高炉) t=10cm | | | 1 | | 26,000 | | | 内-427号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -1 | -26,000 | |
| コルゲートフレーム | D-1800×900 | | | 5 | | 171,000 | | | 内-428号 |
| | | | m | 0 | | 0 | -5 | -171,000 | |
| かご枠工 | | | | 1 | | 12,723,600 | | | |
| | | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -12,723,600 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|--------------|---|----|------------|------------------|--------------------------|--------|------------|--------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| かご枠 | ハイパーマット工法 B1000×H500 詰石(割栗石150-200mm)含む | m2 | 820 0 | 6,000 6,000 | 4,920,000 0 | -820 | -4,920,000 | 単-159号 | |
| かご枠 (材料費) | ハイパーマット工法 B1000×H500 合織不織布t=10mm | m | 1,677 0 | | 7,765,000 0 | -1,677 | -7,765,000 | 内-429号 | |
| 止水コンクリート | 18-8-40(高炉) t=10cm | m3 | 1 0 | | 38,600 0 | -1 | -38,600 | 内-430号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 1 | | 19,217,680 22,261,847 | 1 | 3,044,167 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 1 | | 156,100 117,133 | 1 | -38,967 | | |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | m3 | 300 0 | | 65,100 0 | -300 | -65,100 | 内-431号 | |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | m3 | 0 70 | | 0 15,123 | 70 | 15,123 | 内-432号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 40 40 | | 91,000 91,000 | 0 | 0 | 内-433号 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 20 | | 0 8,761 | 20 | 8,761 | 内-434号 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 0 20 | | 0 2,249 | 20 | 2,249 | 内-435号 | |
| 三面水路工 | | 式 | 1 1 | | 16,945,580 20,178,490 | 1 | 3,232,910 | | |
| 緑化水路 (A) | クランプレーム工法 B800×H800 | m | 94 240 | 13,100 13,100 | 1,231,400 3,144,000 | 146 | 1,912,600 | 単-160号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|--|----------------|------------|------------------|------------------------|------|------------|--------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 緑化水路 (B) | グリーンリウム工法 B600 ×H700 | m | 33 0 | 11,100 11,100 | 366,300 0 | -33 | -366,300 | 単-161号 | |
| 緑化水路 (C) | グリーンリウム工法 B500 ×H500 | m | 554 145 | 8,390 8,390 | 4,648,060 1,216,550 | -409 | -3,431,510 | 単-162号 | |
| 緑化水路 (D) | グリーンリウム工法 B600 ×H300 | m | 222 152 | 4,560 4,560 | 1,012,320 693,120 | -70 | -319,200 | 単-163号 | |
| 布製型枠水路 | ファブリフォーム工法 B800× H800 | m ² | 688 0 | | 5,194,000 0 | -688 | -5,194,000 | 内-436号 | |
| コンクリートキャンパス水路 | | m | 95 167 | 47,300 47,300 | 4,493,500 7,899,100 | 72 | 3,405,600 | 単-164号 | |
| コンクリートキャンパス水路 | B500×H500 | m | 0 172 | 0 34,860 | 0 5,995,920 | 172 | 5,995,920 | 単-165号 | |
| コンクリートキャンパス水路 | B800×H800 | m | 0 26 | 0 47,300 | 0 1,229,800 | 26 | 1,229,800 | 単-166号 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 1 | | 1,035,000 885,224 | 1 | -149,776 | | |
| 暗渠排水管 | 据付 波状管 200~400 mm | m | 72 0 | | 338,000 0 | -72 | -338,000 | 内-437号 | |
| 暗渠排水管 | 据付 波状管 200~400 mm | m | 0 114 | | 0 885,224 | 114 | 885,224 | 内-438号 | |
| 基盤排水層 | C-40 t=0.7m 高密度ポ リエチレン管 φ300 シングル構 造 | m | 37 0 | | 697,000 0 | -37 | -697,000 | 内-439号 | |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 1 1 | | 1,081,000 1,081,000 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------------------|--|----|-----|---------|------------|------|-------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 現場打ち街渠柵 (Aタイプ) | 現場打材 B2400×L1600×H1300 24-8-25(20) (高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 299,000 | 299,000 | 0 | 0 | 単-167号 | |
| | | | 1 | 299,000 | 299,000 | | | | |
| 現場打ち街渠柵 (Bタイプ) | 現場打材 B2400×L1600×H1300 24-8-25(20) (高炉) 法面作業補正無 | 箇所 | 1 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 単-168号 | |
| | | | 1 | 300,000 | 300,000 | | | | |
| グレーチング蓋 | B2400×L1600用 T-2 | 組 | 2 | 241,000 | 482,000 | 0 | 0 | 単-169号 | |
| | | | 2 | 241,000 | 482,000 | | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 20,690,000 | 1 | -1,294,135 | | |
| | | | 1 | | 19,395,865 | | | | |
| モノレール工 | | 式 | 1 | | 20,690,000 | 1 | -1,963,105 | | |
| | | | 1 | | 18,726,895 | | | | |
| モノレール | | m | 530 | | 20,690,000 | -530 | -20,690,000 | 内-440号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| モノレール | | m | 0 | | 0 | 530 | 18,726,895 | 内-441号 | |
| | | | 530 | | 18,726,895 | | | | |
| 仮水路工 | | 式 | 0 | | 0 | 1 | 668,970 | | |
| | | | 1 | | 668,970 | | | | |
| 暗渠排水管 (No. 49堰堤下流右岸) | 流用品 高密度ポリエチレン管(Φ900, Φ1000) | m | 0 | | 0 | 100 | 641,802 | 内-442号 | |
| | | | 100 | | 641,802 | | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管Φ150 シングル構造 | m | 0 | | 0 | 12 | 27,168 | 内-443号 | |
| | | | 12 | | 27,168 | | | | |
| 流路 | | 式 | 1 | | 2,497,780 | -1 | -2,497,780 | | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------|------------------------------|----|----|----------|----------------|----------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 砂防土工 | | | 式 | 1 0 | | 24,000 0 | -1 | -24,000 | |
| 盛土工 | | | 式 | 1 0 | | 24,000 0 | -1 | -24,000 | |
| 盛土(発生土) | | | m3 | 110 0 | | 24,000 0 | -110 | -24,000 | 内-444号 |
| 流路護岸工 | | | 式 | 1 0 | | 2,022,960 0 | -1 | -2,022,960 | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 0 | | 339,100 0 | -1 | -339,100 | |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | m3 | 390 0 | | 86,000 0 | -390 | -86,000 | 内-445号 |
| 埋戻し | 土砂 | | m3 | 10 0 | | 17,700 0 | -10 | -17,700 | 内-446号 |
| 基面整正 | | | m2 | 10 0 | | 2,400 0 | -10 | -2,400 | 内-447号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 260 0 | | 207,000 0 | -260 | -207,000 | 内-448号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | m3 | 260 0 | | 26,000 0 | -260 | -26,000 | 内-449号 |
| ブロック積擁壁工 | | | 式 | 1 0 | | 1,683,860 0 | -1 | -1,683,860 | |
| 現場打基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm | | m | 14 0 | 4,670 4,670 | 65,380 0 | -14 | -65,380 | 単-170号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|----------|----------------|----------------------------|------|-----------|------------|--------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| コンクリートブロック積 | 控35cm 150kg/個以上 | m2 | 70 0 | | 1,562,000 0 | | -70 | -1,562,000 | 内-450号 |
| 天端コンクリート | 18-8-25(高炉) | m | 16 0 | 3,530 3,530 | 56,480 0 | | -16 | -56,480 | 単-171号 |
| 根固め・水制工 | | 式 | 1 0 | | 450,820 0 | | -1 | -450,820 | |
| 根固めブロック工 | | 式 | 1 0 | | 184,320 0 | | -1 | -184,320 | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック 種類(実質量) 4t ブロック購入無 | 個 | 24 0 | 2,580 2,580 | 61,920 0 | | -24 | -61,920 | 単-172号 |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 12.5km以下 | 個 | 24 0 | 5,100 5,100 | 122,400 0 | | -24 | -122,400 | 単-173号 |
| 間詰工 | | 式 | 1 0 | | 251,100 0 | | -1 | -251,100 | |
| 間詰コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 10 0 | | 190,000 0 | | -10 | -190,000 | 内-451号 |
| 吸出し防止材 | 河川護岸用 t=10mm | m2 | 94 0 | 650 650 | 61,100 0 | | -94 | -61,100 | 単-174号 |
| 発生石材投入工 | | 式 | 1 0 | | 15,400 0 | | -1 | -15,400 | |
| 発生石材投入 | | m3 | 100 0 | | 15,400 0 | | -100 | -15,400 | 内-452号 |
| 道路改良 (下流左岸管理用道路) | | 式 | 1 1 | | 105,769,162 124,690,712 | | 1 | 18,921,550 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|--|----|--------|----|------------|---------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 16,296,400 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 41,897,310 | 1 | 25,600,910 | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 2,377,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 252,811 | 1 | -2,124,189 | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満 | m3 | 6,000 | | 1,577,000 | | | 内-453号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -6,000 | -1,577,000 | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-454号 | |
| | | m3 | 970 | | 252,811 | 970 | 252,811 | | |
| 掘削 | 土砂 片切掘削 | m3 | 600 | | 800,000 | | | 内-455号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -600 | -800,000 | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 2,946,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,570,449 | 1 | 2,624,449 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満 | m3 | 6,000 | | 2,075,000 | | | 内-456号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -6,000 | -2,075,000 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無 し 10,000m3以上50,00 0m3未満 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-457号 | |
| | | m3 | 11,100 | | 3,826,986 | 11,100 | 3,826,986 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | m3 | 600 | | 871,000 | | | 内-458号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -600 | -871,000 | | |
| 掘削(ICT) | 土砂 片切掘削 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-459号 | |
| | | m3 | 1,200 | | 1,743,463 | 1,200 | 1,743,463 | | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 6,069,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 16,690,825 | 1 | 10,621,825 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | m3 | 10,000 | | 6,069,000 | | | 内-460号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -10,000 | -6,069,000 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------|--------------------------------------|----|-------------|------------|------------------------|------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | | m3 | 0 12,000 | | 0 6,199,358 | | 12,000 | 6,199,358 | 内-461号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 1,880 | | 0 811,659 | | 1,880 | 811,659 | 内-462号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 6,260 | | 0 3,532,858 | | 6,260 | 3,532,858 | 内-463号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 5,140 | | 0 6,146,950 | | 5,140 | 6,146,950 | 内-464号 |
| 路床盛土工 | | 式 | 1 1 | | 764,000 2,139,605 | | 1 | 1,375,605 | |
| 路床盛土 | | m3 | 2,000 0 | | 764,000 0 | | -2,000 | -764,000 | 内-465号 |
| 路床盛土 | | m3 | 0 1,900 | | 0 1,138,412 | | 1,900 | 1,138,412 | 内-466号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 840 | | 0 1,001,193 | | 840 | 1,001,193 | 内-467号 |
| 路床安定処理工 | | 式 | 0 1 | | 0 7,336,100 | | 1 | 7,336,100 | |
| 安定処理 (t=40cm) | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 2t/100m2 セメント系 | m2 | 0 2,010 | 0 1,562 | 0 3,139,620 | | 2,010 | 3,139,620 | 単-175号 |
| 安定処理 (t=10cm) | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 0.5t/100m2 セメント系 | m2 | 0 3,160 | 0 1,328 | 0 4,196,480 | | 3,160 | 4,196,480 | 単-176号 |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 1 | | 4,140,400 4,571,800 | | 1 | 431,400 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------|------------------------------|----|----|----------------|----------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | m2 | 1,650 1,660 | 980 980 | 1,617,000 1,626,800 | 10 | 9,800 | 単-177号 |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | | m2 | 4,070 4,750 | 620 620 | 2,523,400 2,945,000 | 680 | 421,600 | 単-178号 |
| 残土処理工 | | | 式 | 0 1 | | 0 5,335,720 | 1 | 5,335,720 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 0 4,470 | | 0 5,335,720 | 4,470 | 5,335,720 | 内-468号 |
| 法面工 | | | 式 | 1 1 | | 9,153,220 10,652,160 | 1 | 1,498,940 | |
| 植生工 | | | 式 | 1 1 | | 9,153,220 10,652,160 | 1 | 1,498,940 | |
| 植生マット | 浸食防止用植生マット 切土部 | | m2 | 1,640 1,860 | 1,676 1,676 | 2,748,640 3,117,360 | 220 | 368,720 | 単-179号 |
| 植生マット | 浸食防止用植生マット 盛土部 | | m2 | 3,910 4,600 | 1,638 1,638 | 6,404,580 7,534,800 | 690 | 1,130,220 | 単-180号 |
| 擁壁工 (シールド擁壁) | | | 式 | 1 1 | | 29,633,352 20,161,047 | 1 | -9,472,305 | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 1 | | 133,486 189,476 | 1 | 55,990 | |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | | m3 | 50 50 | | 11,548 11,548 | 0 | 0 | 内-469号 |
| 埋戻し | | | m3 | 30 30 | | 91,698 91,698 | 0 | 0 | 内-470号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|----------------------------------|----|-----|-------|------------|------|-------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基面整正 | | | 70 | | 30,240 | | | 内-471号 | |
| | | m2 | 70 | | 30,240 | 0 | 0 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0 | | 0 | | | 内-472号 | |
| | | m3 | 60 | | 55,990 | 60 | 55,990 | | |
| 作業土工(ICT) | | | 1 | | 15,487 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 15,487 | 0 | 0 | | |
| 床掘り(掘削)(ICT) | | | 50 | | 15,487 | | | 内-473号 | |
| | | m3 | 50 | | 15,487 | 0 | 0 | | |
| ｼﾞｬﾈﾙ擁壁工 | | | 1 | | 29,484,379 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 19,956,084 | 1 | -9,528,295 | | |
| ｼﾞｬﾈﾙ設置 | | | 487 | | 29,421,575 | | | 内-474号 | |
| | | m2 | 0 | | 0 | -487 | -29,421,575 | | |
| ｼﾞｬﾈﾙ設置 | | | 0 | | 0 | | | 内-475号 | |
| | | m2 | 329 | | 19,893,280 | 329 | 19,893,280 | | |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | | 28 | 2,243 | 62,804 | | | 単-181号 | |
| | | m2 | 28 | 2,243 | 62,804 | 0 | 0 | | |
| 石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 | | | 1 | | 6,876,300 | | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -6,876,300 | | |
| 作業土工 | | | 1 | | 173,700 | | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -173,700 | | |
| 床掘り(掘削) | 土砂 | | 50 | | 9,700 | | | 内-476号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -50 | -9,700 | | |
| 埋戻し | | | 80 | | 147,000 | | | 内-477号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -80 | -147,000 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----------|------------------|----------------|------|------------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 基面整正 | | m2 | 50 0 | | 17,000 0 | -50 | -17,000 | 内-478号 | |
| 作業土工 (ICT) | | 式 | 1 0 | | 13,000 0 | -1 | -13,000 | | |
| 床掘り (掘削) (ICT) | | m3 | 50 0 | | 13,000 0 | -50 | -13,000 | 内-479号 | |
| コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (1号) | | 式 | 1 0 | | 3,648,100 0 | -1 | -3,648,100 | | |
| コンクリートブロック基礎 | 18-8-40 (高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m | m | 41 0 | 7,900 7,900 | 323,900 0 | -41 | -323,900 | 単-182号 | |
| コンクリートブロック積 | 控35cm 裏コン15cm | m2 | 128 0 | 20,000 20,000 | 2,560,000 0 | -128 | -2,560,000 | 単-183号 | |
| 胴込・裏込材 (碎石) | 再生碎石 RC-40 | m3 | 49 0 | 6,800 6,800 | 333,200 0 | -49 | -333,200 | 単-184号 | |
| 天端コンクリート | 18-8-40 (高炉) | m | 40 0 | 8,400 8,400 | 336,000 0 | -40 | -336,000 | 単-185号 | |
| 小口止コンクリート ① | 18-8-40 (高炉) 高さ30 0cm | 箇所 | 1 0 | 79,000 79,000 | 79,000 0 | -1 | -79,000 | 単-186号 | |
| 小口止コンクリート ② | 18-8-40 (高炉) 高さ65 cm | 箇所 | 1 0 | 16,000 16,000 | 16,000 0 | -1 | -16,000 | 単-187号 | |
| コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (2号) | | 式 | 1 0 | | 3,041,500 0 | -1 | -3,041,500 | | |
| コンクリートブロック基礎 | 18-8-40 (高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m | m | 31 0 | 7,900 7,900 | 244,900 0 | -31 | -244,900 | 単-188号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------|------------------------------|----|------------|------------------|------------------------|------|------------|--------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリートブロック積 | 控35cm 裏コン15cm | m2 | 110 0 | 20,000 20,000 | 2,200,000 0 | -110 | -2,200,000 | 単-189号 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | m3 | 45 0 | 6,800 6,800 | 306,000 0 | -45 | -306,000 | 単-190号 | |
| 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) | m | 29 0 | 8,400 8,400 | 243,600 0 | -29 | -243,600 | 単-191号 | |
| 小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 高さ190cm | 箇所 | 1 0 | 47,000 47,000 | 47,000 0 | -1 | -47,000 | 単-192号 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 1 | | 4,798,190 4,620,620 | 1 | -177,570 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 1 | | 363,000 490,996 | 1 | 127,996 | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 240 240 | | 52,000 52,000 | 0 | 0 | 内-480号 | |
| 埋戻し | | m3 | 110 110 | | 249,000 249,000 | 0 | 0 | 内-481号 | |
| 基面整正 | | m2 | 180 180 | | 62,000 62,000 | 0 | 0 | 内-482号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 120 | | 0 127,996 | 120 | 127,996 | 内-483号 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 1 | | 3,193,890 2,888,324 | 1 | -305,566 | | |
| プレキャストU型側溝 | 300×300×2000 | m | 525 401 | 5,570 5,570 | 2,924,250 2,233,570 | -124 | -690,680 | 単-193号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------------|---|----|------------|------------------|----|--------------------|-----------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| プレキャストU型側溝 (支給品) | 300×300×2000 | m | 0 124 | | | 0 385,114 | | | 内-484号 |
| L型側溝 | 250A 350×155×600 | m | 42 42 | 6,420 6,420 | | 269,640 269,640 | | | 単-194号 |
| 管渠工 | | 式 | 1 1 | | | 25,600 25,600 | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管φ150 ダブル構造 | m | 20 20 | 1,280 1,280 | | 25,600 25,600 | | | 単-195号 |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 1 1 | | | 223,400 223,400 | | | |
| 現場打ち集水柵 C-1, C-2 | 現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×800 コンクリ ト 蓋 | 箇所 | 2 2 | 57,800 57,800 | | 115,600 115,600 | | | 単-196号 |
| 現場打ち集水柵 C-3 | 現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×800 コンクリ ト 蓋 | 箇所 | 1 1 | 59,300 59,300 | | 59,300 59,300 | | | 単-197号 |
| 現場打ち集水柵 C-4 | 現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500 コンクリ ト 蓋 | 箇所 | 1 1 | 48,500 48,500 | | 48,500 48,500 | | | 単-198号 |
| 排水工 | | 式 | 1 1 | | | 992,300 992,300 | | | |
| 張りコンクリト | 18-8-25 (20) (高炉) コンクリト夜間割増無 | m2 | 234 234 | 3,750 3,750 | | 877,500 877,500 | | | 単-199号 |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管φ300 ダブル構造 | m | 28 28 | 4,100 4,100 | | 114,800 114,800 | | | 単-200号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|--|----|----|---------|-----------|------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 横断水路工 | | 式 | 1 | | 7,911,900 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,914,090 | 1 | 2,190 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 35,900 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 38,090 | 1 | 2,190 | | |
| 床掘り | 土砂 | | 20 | | 5,200 | | | 内-485号 | |
| | | m3 | 20 | | 5,200 | 0 | 0 | | |
| 埋戻し | | | 20 | | 30,000 | | | 内-486号 | |
| | | m3 | 20 | | 30,000 | 0 | 0 | | |
| 基面整正 | | | 2 | | 700 | | | 内-487号 | |
| | | m2 | 2 | | 700 | 0 | 0 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0 | | 0 | | | 内-488号 | |
| | | m3 | 2 | | 2,190 | 2 | 2,190 | | |
| 1号横断排水工 | | | 1 | | 2,226,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,226,000 | 0 | 0 | | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | φ700 | | 9 | 27,000 | 243,000 | | | 単-201号 | |
| | | m | 9 | 27,000 | 243,000 | 0 | 0 | | |
| プレキャスト水路 | 700×700 | | 65 | 21,000 | 1,365,000 | | | 単-202号 | |
| | | m | 65 | 21,000 | 1,365,000 | 0 | 0 | | |
| 現場打ち集水柵 A-1 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000×1100 グレフング蓋 | 箇所 | 1 | 174,000 | 174,000 | | | 単-203号 | |
| | | 箇所 | 1 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0 | | |
| 現場打ち集水柵 A-2 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000×1700 グレフング蓋 | 箇所 | 1 | 222,000 | 222,000 | | | 単-204号 | |
| | | 箇所 | 1 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|--|----|----|---------|-----------|------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝 A-3 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000×1600 グレチング蓋 | 箇所 | 1 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0 | 単-205号 | |
| | | | 1 | 222,000 | 222,000 | | | | |
| 2号横断排水工 | | 式 | 1 | | 5,650,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | 5,650,000 | | | | |
| 鉄筋コンクリート台付管 | φ1000 | m | 8 | 43,000 | 344,000 | 0 | 0 | 単-206号 | |
| | | | 8 | 43,000 | 344,000 | | | | |
| プレキャスト水路 | 1000×1000 | m | 26 | 34,000 | 884,000 | 0 | 0 | 単-207号 | |
| | | | 26 | 34,000 | 884,000 | | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル構造 木杭固定 | m | 45 | | 2,987,000 | 0 | 0 | 内-489号 | |
| | | | 45 | | 2,987,000 | | | | |
| 現場打ち集水桝 B-1 | 現場打材 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 1500×1500×2700 グレチング蓋 | 箇所 | 1 | 517,000 | 517,000 | 0 | 0 | 単-208号 | |
| 現場打ち集水桝 B-2 | 現場打材 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 1500×1500×2200 グレチング蓋 | 箇所 | 1 | 453,000 | 453,000 | 0 | 0 | 単-209号 | |
| | | | 1 | 453,000 | 453,000 | | | | |
| 現場打ち集水桝 B-3 | 現場打材 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 1500×1500×2200 グレチング蓋 | 箇所 | 1 | 465,000 | 465,000 | 0 | 0 | 単-210号 | |
| | | | 1 | 465,000 | 465,000 | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 5,448,600 | 1 | 2,002,930 | | |
| | | | 1 | | 7,451,530 | | | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | 4,989,600 | 1 | 2,002,930 | | |
| | | | 1 | | 6,992,530 | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|--------------------------|---------------------------------|----|----------------|------------------|------------------------|--------|------------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm | m2 | 2,520 0 | 600 600 | 1,512,000 0 | -2,520 | -1,512,000 | 単-211号 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm | m2 | 0 2,630 | 0 1,067 | 0 2,806,210 | 2,630 | 2,806,210 | 単-212号 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) (整地レベル部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm | m2 | 0 1,200 | 0 464.1 | 0 556,920 | 1,200 | 556,920 | 単-213号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 2,520 2,630 | 1,380 1,380 | 3,477,600 3,629,400 | 110 | 151,800 | 単-214号 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 1 | | 459,000 459,000 | 0 | 0 | | |
| アスカープ | 再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上175cm2未満 | m | 540 540 | 850 850 | 459,000 459,000 | 0 | 0 | 単-215号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 1 | | 2,978,700 3,453,400 | 1 | 474,700 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 1 | | 2,381,600 2,381,600 | 0 | 0 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 44 44 | 6,400 6,400 | 281,600 281,600 | 0 | 0 | 単-216号 | |
| 待受防護補強土壁撤去 | | m | 100 100 | 21,000 21,000 | 2,100,000 2,100,000 | 0 | 0 | 単-217号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 1 | | 597,100 1,071,800 | 1 | 474,700 | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 44 44 | 1,100 1,100 | 48,400 48,400 | 0 | 0 | 単-218号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | | |
|-----------|------------------------------|----|-------|-------|-------|------------|-----------|-------|-----------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 建設混合廃棄物運搬 | | | | 43 | 1,100 | 47,300 | | | | | 単-219号 |
| | | | 0 | 1,100 | | 0 | | -43 | -47,300 | | |
| 建設混合廃棄物運搬 | 大型土のう袋材等 | | | 0 | | 0 | | | | | 内-490号 |
| | | | 90 | | | 99,000 | | 90 | 99,000 | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | | | 44 | 2,600 | 114,400 | | | | | 単-220号 |
| | | | 44 | 2,600 | | 114,400 | | 0 | 0 | | |
| 建設混合廃棄物処分 | | | | 43 | 9,000 | 387,000 | | | | | 単-221号 |
| | | | 0 | 9,000 | | 0 | | -43 | -387,000 | | |
| 建設混合廃棄物処分 | 大型土のう袋材等 | | | 0 | | 0 | | | | | 内-491号 |
| | | | 90 | | | 810,000 | | 90 | 810,000 | | |
| 仮設工 | | | | 1 | | 22,672,500 | | | | | |
| | | | 1 | | | 28,540,555 | | 1 | 5,868,055 | | |
| 工事用道路工 | | | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | 1 | | | 1,007,299 | | 1 | 1,007,299 | | |
| 工事用道路盛土 | 4.0m以上 | | | 0 | | 0 | | | | | 内-492号 |
| | | | 3,200 | | | 1,007,299 | | 3,200 | 1,007,299 | | |
| 1号仮設横断排水工 | | | | 1 | | 2,455,500 | | | | | |
| | | | 1 | | | 2,466,670 | | 1 | 11,170 | | |
| 床掘り | 土砂 | | | 10 | | 3,100 | | | | | 内-493号 |
| | | | 10 | | | 3,100 | | 0 | 0 | | |
| 埋戻し | | | | 3 | | 6,400 | | | | | 内-494号 |
| | | | 3 | | | 6,400 | | 0 | 0 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | | | 内-495号 |
| | | | 10 | | | 11,170 | | 10 | 11,170 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|---------------------------------|----|-----|----|-----------|------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 (盛土部) | 高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造 | m | 44 | | 1,798,000 | 0 | 0 | 内-496号 | |
| | | | 44 | | 1,798,000 | | | | |
| 暗渠排水管 (切土部) | 高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造 | m | 4 | | 146,000 | 0 | 0 | 内-497号 | |
| | | | 4 | | 146,000 | | | | |
| 暗渠排水管 (固定部) | 高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造 木杭固定 | m | 21 | | 502,000 | 0 | 0 | 内-498号 | |
| | | | 21 | | 502,000 | | | | |
| 2号仮設横断排水工 | | 式 | 1 | | 8,758,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | 8,758,000 | | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管 φ900 ダブル構造 | m | 82 | | 8,758,000 | 0 | 0 | 内-499号 | |
| | | | 82 | | 8,758,000 | | | | |
| 3号仮設横断排水工 | | 式 | 0 | | 0 | 1 | 4,946,474 | | |
| | | | 1 | | 4,946,474 | | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管 φ900 ダブル構造 | m | 0 | | 0 | 80 | 4,946,474 | 内-500号 | |
| | | | 80 | | 4,946,474 | | | | |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 1 | | 7,540,000 | 1 | -96,888 | | |
| | | | 1 | | 7,443,112 | | | | |
| 土のう | | 袋 | 809 | | 7,540,000 | -809 | -7,540,000 | 内-501号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |
| 土のう | | 袋 | 0 | | 0 | 809 | 7,443,112 | 内-502号 | |
| | | | 809 | | 7,443,112 | | | | |
| 防護施設工 | | 式 | 1 | | 3,919,000 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | 3,919,000 | | | | |
| 仮設防護柵 | H=3.0m L=15.0m | m | 15 | | 1,208,000 | 0 | 0 | 内-503号 | |
| | | | 15 | | 1,208,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------------|---------------------------------|----|-------|----|-------------|--------|------------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 仮設防護柵 | H=3.0m L=25.0m | | 25 | | 2,711,000 | | | | |
| | | m | 25 | | 2,711,000 | 0 | 0 | 内-504号 | |
| 道路改良 (上流左岸管理用道路) | | | 1 | | 288,197,788 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 354,638,169 | 1 | 66,440,381 | | |
| 砂防土工 | | | 1 | | 10,971,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 19,972,046 | 1 | 9,001,046 | | |
| 掘削工 | | | 1 | | 471,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 355,277 | 1 | -115,723 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 2,000 | | 471,000 | | | 内-505号 | |
| | | | 0 | | 0 | -2,000 | -471,000 | | |
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-506号 | |
| | | | 1,500 | | 355,277 | 1,500 | 355,277 | | |
| 掘削工(ICT) | | | 1 | | 800,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 603,444 | 1 | -196,556 | | |
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 2,000 | | 800,000 | | | 内-507号 | |
| | | | 0 | | 0 | -2,000 | -800,000 | | |
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3,000m3以上 障害無 | m3 | 0 | | 0 | | | 内-508号 | |
| | | | 1,500 | | 603,444 | 1,500 | 603,444 | | |
| 路体盛土工 | | | 1 | | 3,109,000 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 6,541,631 | 1 | 3,432,631 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | | 6,400 | | 3,109,000 | | | 内-509号 | |
| | | m3 | 0 | | 0 | -6,400 | -3,109,000 | | |
| 路体(築堤)盛土 | | | 0 | | 0 | | | 内-510号 | |
| | | m3 | 5,200 | | 2,402,443 | 5,200 | 2,402,443 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-------------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 積込(ルース)(砂防) | 標準 土砂 | | | 0 | | 0 | | | 内-511号 |
| | | | m3 | 4,000 | | 900,402 | 4,000 | 900,402 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | 内-512号 |
| | | | m3 | 4,030 | | 1,701,056 | 4,030 | 1,701,056 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | 内-513号 |
| | | | m3 | 1,690 | | 1,537,730 | 1,690 | 1,537,730 | |
| 路床盛土工 | | | | 1 | | 1,381,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 6,791,624 | 1 | 5,410,624 | |
| 路床盛土 | | | | 900 | | 1,381,000 | | | 内-514号 |
| | | | m3 | 0 | | 0 | -900 | -1,381,000 | |
| 路床盛土 | | | | 0 | | 0 | | | 内-515号 |
| | | | m3 | 1,600 | | 5,134,768 | 1,600 | 5,134,768 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | 内-516号 |
| | | | m3 | 1,820 | | 1,656,856 | 1,820 | 1,656,856 | |
| 路床安定処理工 | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,486,320 | 1 | 1,486,320 | |
| 安定処理 (t=40cm) | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 2t/100m2 セメント系 | | | 0 | 0 | 0 | | | 単-222号 |
| | | | m2 | 400 | 993.8 | 397,520 | 400 | 397,520 | |
| 安定処理 (t=100cm) | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系 | | | 0 | 0 | 0 | | | 単-223号 |
| | | | m2 | 800 | 1,361 | 1,088,800 | 800 | 1,088,800 | |
| 法面整形工(ICT) | | | | 1 | | 2,957,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,495,300 | 1 | -461,700 | |
| 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | 1,700 | 810 | 1,377,000 | | | 単-224号 |
| | | | m2 | 1,130 | 810 | 915,300 | -570 | -461,700 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|------------------------------|----|----|-------|-------|------------|-----------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | | | 3,160 | 500 | 1,580,000 | | | 単-225号 |
| | | m2 | | 3,160 | 500 | 1,580,000 | 0 | 0 | |
| 残土処理工 | | | | 1 | | 2,253,000 | | | |
| | | 式 | | 1 | | 1,698,450 | 1 | -554,550 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 3,900 | | 419,000 | | | 内-517号 |
| | | m3 | | 0 | | 0 | -3,900 | -419,000 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | 0 | | 0 | | | 内-518号 |
| | | m3 | | 3,000 | | 315,868 | 3,000 | 315,868 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 3,950 | | 1,834,000 | | | 内-519号 |
| | | m3 | | 0 | | 0 | -3,950 | -1,834,000 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 0 | | 0 | | | 内-520号 |
| | | m3 | | 2,980 | | 1,382,582 | 2,980 | 1,382,582 | |
| 法面工 | | | | 1 | | 5,693,200 | | | |
| | | 式 | | 1 | | 5,569,300 | 1 | -123,900 | |
| 植生工 | | | | 1 | | 5,693,200 | | | |
| | | 式 | | 1 | | 5,569,300 | 1 | -123,900 | |
| 種子散布 | 肥料有り 1000m2以上 | | | 1,030 | 210 | 216,300 | | | 単-226号 |
| | | m2 | | 440 | 210 | 92,400 | -590 | -123,900 | |
| 張芝 | 張芝工 500m2以上 | | | 3,830 | 1,430 | 5,476,900 | | | 単-227号 |
| | | m2 | | 3,830 | 1,430 | 5,476,900 | 0 | 0 | |
| 補強土壁工 | | | | 1 | | 65,957,860 | | | |
| | | 式 | | 1 | | 70,880,807 | 1 | 4,922,947 | |
| 作業土工 | | | | 1 | | 5,713,000 | | | |
| | | 式 | | 1 | | 11,704,390 | 1 | 5,991,390 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|------------------------------|----|----|----------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 |
| 床掘り(掘削(砂防)) (ICT) | 土砂 | | m3 | 1,900 0 | | 783,000 0 | -1,900 | -783,000 | 内-521号 |
| 床掘り(掘削(砂防)) (ICT) | 土砂 | | m3 | 0 3,600 | | 0 1,440,897 | 3,600 | 1,440,897 | 内-522号 |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | m3 | 1,900 0 | | 461,000 0 | -1,900 | -461,000 | 内-523号 |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | | m3 | 0 310 | | 0 73,893 | 310 | 73,893 | 内-524号 |
| 埋戻し | 土砂 | | m3 | 2,800 2,800 | | 4,469,000 4,469,000 | 0 | 0 | 内-525号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 0 3,120 | | 0 2,554,672 | 3,120 | 2,554,672 | 内-526号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | m3 | 0 3,870 | | 0 3,165,928 | 3,870 | 3,165,928 | 内-527号 |
| ジオキスタル補強土壁工 (1号) | | | 式 | 1 1 | | 10,759,170 10,759,170 | 0 | 0 | |
| ジオキスタル壁面材組立・設置 | EXCパネル | | m2 | 265 265 | | 2,800,000 2,800,000 | 0 | 0 | 内-528号 |
| ジオキスタル敷設 | 補強材テンサー | | m2 | 2,353 2,353 | | 4,243,000 4,243,000 | 0 | 0 | 内-529号 |
| まき出し・敷均し、締固め | 土砂 | | m3 | 1,330 1,330 | | 2,488,000 2,488,000 | 0 | 0 | 内-530号 |
| 排水管敷設 | 水平排水材 管径 350mm | | m | 236 236 | 910 910 | 214,760 214,760 | 0 | 0 | 単-228号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------------|------------------------------|----|----|----------------|----------------|--------------------------|-----------|-------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 排水管敷設 | 背面縦・縦断排水材 管径 350mm | | m | 91 91 | 910 910 | 82,810 82,810 | 0 | 0 | 単-229号 |
| 基盤排水層 | クラッシュラン C-40 | | m3 | 120 120 | 6,780 6,780 | 813,600 813,600 | 0 | 0 | 単-230号 |
| 吸出し防止材 | t=3mm | | m2 | 260 260 | 450 450 | 117,000 117,000 | 0 | 0 | 単-231号 |
| ジオテキスタイル補強土壁工 (2号) | | | 式 | 1 1 | | 49,485,690 48,417,247 | | | |
| ジオテキスタイル壁面材組立・設置 | EXCパ ^レ | | m2 | 1,108 0 | | 11,687,000 0 | -1,108 | -11,687,000 | 内-531号 |
| ジオテキスタイル壁面材組立・設置 | EXCパ ^レ | | m2 | 0 1,066 | | 0 11,274,839 | 1,066 | 11,274,839 | 内-532号 |
| ジオテキスタイル敷設 | 補強材テナー | | m2 | 11,725 0 | | 20,502,000 0 | -11,725 | -20,502,000 | 内-533号 |
| ジオテキスタイル敷設 | 補強材テナー | | m2 | 0 11,570 | | 0 20,230,413 | 11,570 | 20,230,413 | 内-534号 |
| まき出し・敷均し、締固め | 土砂 | | m3 | 6,455 0 | | 12,093,000 0 | -6,455 | -12,093,000 | 内-535号 |
| まき出し・敷均し、締固め | 土砂 | | m3 | 0 6,849 | | 0 11,596,665 | 6,849 | 11,596,665 | 内-536号 |
| 排水管敷設 | 水平排水材 管径 350 mm | | m | 1,126 1,081 | 910 910 | 1,024,660 983,710 | -45 | -40,950 | 単-232号 |
| 排水管敷設 | 背面縦・縦断排水材 管径 350mm | | m | 333 322 | 910 910 | 303,030 293,020 | -11 | -10,010 | 単-233号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|--------------------------|---------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|-----------|--|--------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 基盤排水層 | クラッシュラン C-40 | m3 | 500 | 6,780 | 3,390,000 | | | | 単-234号 |
| | | | 520 | 6,780 | 3,525,600 | 20 | 135,600 | | |
| 吸出し防止材 | t=3mm | m2 | 1,080 | 450 | 486,000 | | | | 単-235号 |
| | | | 1,140 | 450 | 513,000 | 60 | 27,000 | | |
| 石・ブロック積(張)工 | | 式 | 1 | | 1,888,798 | | | | |
| | | | 1 | | 1,886,830 | 1 | -1,968 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 102,968 | | | | |
| | | | 1 | | 101,000 | 1 | -1,968 | | |
| 床掘り(掘削(砂防)) | 土砂 | m3 | 40 | | 11,000 | | | | 内-537号 |
| | | | 40 | | 11,000 | 0 | 0 | | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 20 | | 63,000 | | | | 内-538号 |
| | | | 20 | | 63,000 | 0 | 0 | | |
| 基面整正 | | m2 | 30 | | 11,000 | | | | 内-539号 |
| | | | 30 | | 11,000 | 0 | 0 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 20 | | 16,000 | | | | 内-540号 |
| | | | 20 | | 16,000 | 0 | 0 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 20 | | 1,968 | | | | 内-541号 |
| | | | 0 | | 0 | -20 | -1,968 | | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | 式 | 1 | | 1,785,830 | | | | |
| | | | 1 | | 1,785,830 | 0 | 0 | | |
| コンクリートブロック基礎 | 18-8-40(高炉)底幅 60cm 高さ 35cm | m | 14 | 9,960 | 139,440 | | | | 単-236号 |
| | | | 14 | 9,960 | 139,440 | 0 | 0 | | |
| コンクリートブロック積 | 間知ブロック 控35cm 裏コ ン15cm | m2 | 55 | 23,800 | 1,309,000 | | | | 単-237号 |
| | | | 55 | 23,800 | 1,309,000 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|------------------------------|----|----|-----|--------|-----------|-----------|----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 胴込・裏込材(碎石) | 再生碎石 RC-40 | | m3 | 19 | 8,020 | 152,380 | | | 単-238号 |
| | | | | 19 | 8,020 | 152,380 | 0 | 0 | |
| 天端コンクリト | 18-8-40(高炉) | | m | 14 | 5,690 | 79,660 | | | 単-239号 |
| | | | | 14 | 5,690 | 79,660 | 0 | 0 | |
| 小口止コンクリト ① | 18-8-40(高炉) 高さ22 0.1cm | | 箇所 | 1 | 58,160 | 58,160 | | | 単-240号 |
| | | | | 1 | 58,160 | 58,160 | 0 | 0 | |
| 小口止コンクリト ② | 18-8-40(高炉) 高さ17 8.6cm | | 箇所 | 1 | 47,190 | 47,190 | | | 単-241号 |
| | | | | 1 | 47,190 | 47,190 | 0 | 0 | |
| 排水構造物工 | | | 式 | 1 | | 8,595,140 | | | |
| | | | | 1 | | 7,615,581 | 1 | -979,559 | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | | 413,700 | | | |
| | | | | 1 | | 388,306 | 1 | -25,394 | |
| 床掘り | 土砂 | | m3 | 180 | | 37,000 | | | 内-542号 |
| | | | | 0 | | 0 | -180 | -37,000 | |
| 床掘り | 土砂 | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-543号 |
| | | | | 170 | | 34,700 | 170 | 34,700 | |
| 埋戻し | 土砂 | | m3 | 140 | | 307,000 | | | 内-544号 |
| | | | | 0 | | 0 | -140 | -307,000 | |
| 埋戻し | 土砂 | | m3 | 0 | | 0 | | | 内-545号 |
| | | | | 130 | | 283,384 | 130 | 283,384 | |
| 基面整正 | | | m2 | 140 | | 48,000 | | | 内-546号 |
| | | | | 140 | | 48,000 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) | | m3 | 20 | | 20,000 | | | 内-547号 |
| | | | | 0 | | 0 | -20 | -20,000 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|--|----|------------|------------------|------------------------|------|-----------|------------|--------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 20 | | 0 22,222 | | 20 | 22,222 | 内-548号 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 20 0 | | 1,700 0 | | -20 | -1,700 | 内-549号 |
| 側溝工 | | 式 | 1 1 | | 3,951,240 2,922,930 | | 1 | -1,028,310 | |
| プレキャストU型側溝 | PU-300×300×2000 | m | 182 182 | 6,670 6,670 | 1,213,940 1,213,940 | | 0 | 0 | 単-242号 |
| L型側溝 | 250A 350×155×600 | m | 162 11 | 6,810 6,810 | 1,103,220 74,910 | | -151 | -1,028,310 | 単-243号 |
| 落蓋側溝 | PU4-300×300×2000 | m | 112 112 | 14,590 14,590 | 1,634,080 1,634,080 | | 0 | 0 | 単-244号 |
| 管渠工 | | 式 | 1 1 | | 33,000 79,385 | | 1 | 46,385 | |
| 暗渠排水管 | 据付 直管 200~400mm (VP φ 300) | m | 5 3 | 6,600 6,600 | 33,000 19,800 | | -2 | -13,200 | 単-245号 |
| 暗渠排水管 | 据付 波状管 200~400mm(高密度ポリエチレン管 φ 300) | m | 0 17 | 0 3,505 | 0 59,585 | | 17 | 59,585 | 単-246号 |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | 1 1 | | 782,980 782,980 | | 0 | 0 | |
| 現場打ち集水柵 (1号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500 グレーチング蓋 | 箇所 | 1 1 | 36,170 36,170 | 36,170 36,170 | | 0 | 0 | 単-247号 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|-----------------------------|--|----|-----|--------|-----------|------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝 (2, 4, 5, 6, 8号) | 現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500 クレーンク レ蓋 | 箇所 | 5 | 39,780 | 198,900 | 0 | 0 | 単-248号 | |
| | | | 5 | 39,780 | 198,900 | | | | |
| 現場打ち集水桝 (3, 7号) | 現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500 コンクリ ト蓋 | 箇所 | 2 | 37,970 | 75,940 | 0 | 0 | 単-249号 | |
| | | | 2 | 37,970 | 75,940 | | | | |
| 現場打ち集水桝 (小段集水桝) | 現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500 | 箇所 | 1 | 37,970 | 37,970 | 0 | 0 | 単-250号 | |
| 現場打ち集水桝 (小段集水桝) | 現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500 | 箇所 | 3 | 39,780 | 119,340 | 0 | 0 | 単-251号 | |
| | | | 3 | 39,780 | 119,340 | | | | |
| 現場打ち集水桝 (小段集水桝) | 現場打材 18-8-25(高 炉) 法面作業補正無 5 00×500×500 コンクリ ト蓋 | 箇所 | 2 | 36,170 | 72,340 | 0 | 0 | 単-252号 | |
| | | | 2 | 36,170 | 72,340 | | | | |
| クレーンク レ蓋 | 500×500用 T-25 | 枚 | 6 | 27,400 | 164,400 | 0 | 0 | 単-253号 | |
| | | | 6 | 27,400 | 164,400 | | | | |
| コンクリ ト蓋 | 500×500用 | 枚 | 4 | 19,480 | 77,920 | 0 | 0 | 単-254号 | |
| | | | 4 | 19,480 | 77,920 | | | | |
| 排水工 | | 式 | 1 | | 3,414,220 | 1 | 27,760 | | |
| | | | 1 | | 3,441,980 | | | | |
| 小段排水 | 側溝(各種) PU-300×3 00×2000 | m | 209 | 13,880 | 2,900,920 | 2 | 27,760 | 単-255号 | |
| | | | 211 | 13,880 | 2,928,680 | | | | |
| 縦排水 | 鉄筋コンクリ ト型 JIS A 5372 300B 300×300× 600 | m | 27 | 15,660 | 422,820 | 0 | 0 | 単-256号 | |
| | | | 27 | 15,660 | 422,820 | | | | |
| 縞鋼板蓋 | 1500×450 t=3.2mm | 枚 | 2 | 20,470 | 40,940 | 0 | 0 | 単-257号 | |
| | | | 2 | 20,470 | 40,940 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | | |
|---------------|------------------------------|----|-----|--------|------------|------|-----------|------|----------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 縞鋼板蓋 | 2000×450 t=3.2mm | | 2 | 24,770 | 49,540 | | | | | | 単-258号 |
| | | 枚 | 2 | 24,770 | 49,540 | | | 0 | 0 | | |
| 横断水路工 | | | 1 | | 11,377,470 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,445,935 | | | 1 | 68,465 | | |
| 作業土工 | | | 1 | | 364,000 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 465,024 | | | 1 | 101,024 | | |
| 床掘り | 土砂 | | 180 | | 45,000 | | | | | | 内-550号 |
| | | m3 | 0 | | 0 | | | -180 | -45,000 | | |
| 床掘り | 土砂 | | 0 | | 0 | | | | | | 内-551号 |
| | | m3 | 250 | | 63,603 | | | 250 | 63,603 | | |
| 埋戻し | 土砂 | | 60 | | 108,000 | | | | | | 内-552号 |
| | | m3 | 60 | | 108,000 | | | 0 | 0 | | |
| 基面整正 | | | 130 | | 51,000 | | | | | | 内-553号 |
| | | m2 | 130 | | 51,000 | | | 0 | 0 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 110 | | 147,000 | | | | | | 内-554号 |
| | | m3 | 0 | | 0 | | | -110 | -147,000 | | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0 | | 0 | | | | | | 内-555号 |
| | | m3 | 190 | | 242,421 | | | 190 | 242,421 | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 110 | | 13,000 | | | | | | 内-556号 |
| | | m3 | 0 | | 0 | | | -110 | -13,000 | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | | 1 | | 1,316,000 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,327,515 | | | 1 | 11,515 | | |
| 重力式擁壁 (1号) | 2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) | | 11 | | 857,000 | | | | | | 内-557号 |
| | | m | 0 | | 0 | | | -11 | -857,000 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|---------------------------------------|----|----|---------|-----------|------|-----------|---------|--------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 重力式擁壁 (1号) | 2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) | m | 0 | | 0 | 10 | 868,515 | 868,515 | 内-558号 |
| | | | 10 | | | | | | |
| 重力式擁壁 (2号) | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) | m | 9 | | 459,000 | 0 | 0 | 0 | 内-559号 |
| | | | 9 | | 459,000 | | | | |
| 法面保護工 | | 式 | 1 | | 1,463,380 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1 | | 1,463,380 | | | | |
| 壁面材組立・設置 | GRCボード 700×2000 ×10 | 枚 | 28 | | 1,447,000 | 0 | 0 | 0 | 内-560号 |
| | | | 28 | | 1,447,000 | | | | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm | m2 | 26 | 630 | 16,380 | 0 | 0 | 0 | 単-259号 |
| | | | 26 | 630 | 16,380 | | | | |
| 1号横断排水施設工 | | 式 | 1 | | 1,369,710 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1 | | 1,369,710 | | | | |
| プレキャストU型側溝 | PU-600×600×600 | m | 10 | 12,640 | 126,400 | 0 | 0 | 0 | 単-260号 |
| | | | 10 | 12,640 | 126,400 | | | | |
| 暗渠排水管 | 高耐圧ポリエチレン管 φ600 (R30形) | m | 27 | 38,600 | 1,042,200 | 0 | 0 | 0 | 単-261号 |
| | | | 27 | 38,600 | 1,042,200 | | | | |
| 現場打ち集水桝 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 900×900×950 | 箇所 | 1 | 79,510 | 79,510 | 0 | 0 | 0 | 単-262号 |
| | | | 1 | 79,510 | 79,510 | | | | |
| 現場打ち集水桝 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 900×900×1200 | 箇所 | 1 | 121,600 | 121,600 | 0 | 0 | 0 | 単-263号 |
| | | | 1 | 121,600 | 121,600 | | | | |
| 2号横断排水施設工 | | 式 | 1 | | 850,540 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1 | | 850,540 | | | | |
| 暗渠排水管 | 高耐圧ポリエチレン管 φ600 (R30形) | m | 22 | 36,430 | 801,460 | 0 | 0 | 0 | 単-264号 |
| | | | 22 | 36,430 | 801,460 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|---|----|----------|------------------|------------------------|------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| ふとんかご | 幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm ×幅120cm 割栗石 150 -200mm | m | 4 4 | 12,270 12,270 | 49,080 49,080 | 0 | 0 | 単-265号 | |
| 3号横断排水施設工 | | 式 | 1 1 | | 5,037,480 5,020,560 | 1 | -16,920 | | |
| 暗渠排水管 | 高耐圧ポリエチレン管 φ 135 0 (R30形) | m | 24 24 | | 4,545,000 4,545,000 | 0 | 0 | 内-561号 | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管 φ 300 シングル構造 | m | 37 37 | | 218,000 218,000 | 0 | 0 | 内-562号 | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック 種類(実質量) 2 t ブロック購入無 | 個 | 24 0 | 6,770 6,770 | 162,480 0 | -24 | -162,480 | 単-266号 | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック 種類(実質量) 2 t ブロック購入無 | 個 | 0 24 | 0 6,065 | 0 145,560 | 24 | 145,560 | 単-267号 | |
| 張コンクリート | 18-8-40 (高炉) t=10 cm | m2 | 30 30 | | 112,000 112,000 | 0 | 0 | 内-563号 | |
| 4号横断排水施設工 | | 式 | 1 1 | | 976,360 949,206 | 1 | -27,154 | | |
| 暗渠排水管 | 高耐圧ポリエチレン管 φ 600 (R30形) | m | 15 15 | | 806,000 806,000 | 0 | 0 | 内-564号 | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック 種類(実質量) 2 t ブロック購入無 | 個 | 20 0 | 6,770 6,770 | 135,400 0 | -20 | -135,400 | 単-268号 | |
| 根固めブロック据付 | 無筋ブロック 種類(実質量) 2 t ブロック購入無 | 個 | 0 12 | 0 6,065 | 0 72,780 | 12 | 72,780 | 単-269号 | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------|---|----|-------|-------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土のう (撤去・設置) | | 袋 | 0 | | 0 | | | 内-565号 | |
| 張コンクリート | 18-8-40 (高炉) t=10 cm | m2 | 7 | | 34,960 | | | 内-566号 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 4,440,000 | | | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | 5,812,899 | 1 | 1,372,899 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm | m2 | 1,630 | 600 | 978,000 | | | 単-270号 | |
| | | | 0 | 600 | 0 | -1,630 | -978,000 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 250mm | m2 | 0 | 0 | 0 | | | 単-271号 | |
| | | | 1,750 | 1,065 | 1,863,750 | 1,750 | 1,863,750 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 100mm | m2 | 0 | 0 | 0 | | | 単-272号 | |
| | | | 562 | 462.9 | 260,149 | 562 | 260,149 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 2,190 | 1,400 | 3,066,000 | | | 単-273号 | |
| | | | 2,320 | 1,400 | 3,248,000 | 130 | 182,000 | | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 396,000 | | | | |
| | | | 1 | | 441,000 | 1 | 45,000 | | |
| アスカーブ | 再生細粒度アスファルト混合 物(13) 155cm2以上175 cm2未満 | m | 440 | 900 | 396,000 | | | 単-274号 | |
| | | | 490 | 900 | 441,000 | 50 | 45,000 | | |
| 階段工 | | 式 | 1 | | 580,800 | | | | |
| | | | 1 | | 580,800 | 0 | 0 | | |
| 現場打階段工 | | 式 | 1 | | 580,800 | | | | |
| | | | 1 | | 580,800 | 0 | 0 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|------------------------------|----|----|-------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | |
| | | | | | | | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 18-8-40(高炉) | | | 3 | | 97,000 | | | 内-567号 |
| | | | m3 | 3 | | 97,000 | 0 | 0 | |
| 型枠 | | | | 10 | | 88,000 | | | 内-568号 |
| | | | m2 | 10 | | 88,000 | 0 | 0 | |
| 基礎材 | 再生クワッシュラン40〜0 敷厚 0.15m | | | 2 | 1,400 | 2,800 | | | 単-275号 |
| | | | m2 | 2 | 1,400 | 2,800 | 0 | 0 | |
| 手すり | H=850 | | | 14 | | 393,000 | | | 内-569号 |
| | | | m | 14 | | 393,000 | 0 | 0 | |
| 構造物撤去工 | | | | 1 | | 1,754,320 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,828,730 | 1 | 1,074,410 | |
| 防護柵撤去工 | | | | 1 | | 29,960 | | | |
| | | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -29,960 | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | | | | 28 | 1,070 | 29,960 | | | 単-276号 |
| | | | m | 0 | 1,070 | 0 | -28 | -29,960 | |
| 構造物取壊し工 | | | | 1 | | 1,073,260 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,894,500 | 1 | 821,240 | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | | | 92 | 7,520 | 691,840 | | | 単-277号 |
| | | | m3 | 97 | 7,520 | 729,440 | 5 | 37,600 | |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | | | 10 | 15,070 | 150,700 | | | 単-278号 |
| | | | m3 | 62 | 15,070 | 934,340 | 52 | 783,640 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | | | 4 | 560 | 2,240 | | | 単-279号 |
| | | | m | 4 | 560 | 2,240 | 0 | 0 | |
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm | | | 1,330 | 170 | 226,100 | | | 単-280号 |
| | | | m2 | 1,330 | 170 | 226,100 | 0 | 0 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|------------------|---------------------------------|----|-------|-------|------------|--------|-------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 舗装版破砕 | コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m | m2 | 14 | 170 | 2,380 | 0 | 0 | 単-281号 | |
| | | | 14 | 170 | 2,380 | | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 651,100 | 1 | 283,130 | | |
| | | | 1 | | 934,230 | | | | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 53 | 2,650 | 140,450 | 0 | 0 | 単-282号 | |
| | | | 53 | 2,650 | 140,450 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 94 | 1,200 | 112,800 | 3 | 3,600 | 単-283号 | |
| | | | 97 | 1,200 | 116,400 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 10 | 1,490 | 14,900 | 52 | 77,480 | 単-284号 | |
| | | | 62 | 1,490 | 92,380 | | | | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 53 | 2,350 | 124,550 | 0 | 0 | 単-285号 | |
| | | | 53 | 2,350 | 124,550 | | | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 94 | 2,350 | 220,900 | 3 | 7,050 | 単-286号 | |
| | | | 97 | 2,350 | 227,950 | | | | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 10 | 3,750 | 37,500 | 52 | 195,000 | 単-287号 | |
| | | | 62 | 3,750 | 232,500 | | | | |
| 維持管理工 | | 式 | 1 | | 68,621,000 | 1 | 6,564,374 | | |
| | | | 1 | | 75,185,374 | | | | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 60,614,000 | 1 | 6,769,097 | | |
| | | | 1 | | 67,383,097 | | | | |
| 土砂等運搬 (星丸造成地) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 6,110 | | 3,458,000 | 0 | 0 | 内-570号 | |
| | | | 6,110 | | 3,458,000 | | | | |
| 土砂等運搬 (鳥栖ヤト) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 5,000 | | 18,601,000 | -5,000 | -18,601,000 | 内-571号 | |
| | | | 0 | | 0 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------------|---------------------------------|----|------------|----|----------------------------|------|-----------|-------------|--------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 土砂等運搬 (鳥栖ヤト) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 0 9,460 | | 0 35,193,545 | | 9,460 | 35,193,545 | 内-572号 |
| 石材搬出 (星丸ヤト～石材搬出) | | m3 | 4,000 0 | | 38,555,000 0 | | -4,000 | -38,555,000 | 内-573号 |
| 石材搬出 (星丸ヤト～石材搬出) | | m3 | 0 2,950 | | 0 28,731,552 | | 2,950 | 28,731,552 | 内-574号 |
| 維持管路作業工 | | 式 | 1 1 | | 8,007,000 7,802,277 | | 1 | -204,723 | |
| 仮置場整備 (鳥栖ヤト) | | 式 | 1 0 | | 8,007,000 0 | | -1 | -8,007,000 | 内-575号 |
| 仮置場整備 (鳥栖ヤト) | | 式 | 0 1 | | 0 7,802,277 | | 1 | 7,802,277 | 内-576号 |
| 応急処理工 | | 式 | 1 1 | | 101,611,000 147,075,110 | | 1 | 45,464,110 | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 1 | | 92,874,000 135,602,810 | | 1 | 42,728,810 | |
| 応急作業 | 観測柵土砂撤去 | 式 | 1 1 | | 50,000 50,000 | | 0 | 0 | 内-577号 |
| 応急作業 | 大型土のう復旧 | 式 | 0 1 | | 0 583,565 | | 1 | 583,565 | 内-578号 |
| 応急作業 | 流末浸食対策 | 式 | 0 1 | | 0 1,103,812 | | 1 | 1,103,812 | 内-579号 |
| 応急作業 | 斜面対策の安定処理 | 式 | 0 1 | | 0 1,681,337 | | 1 | 1,681,337 | 内-580号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------|---------------------------------|----|--------|----|-------------------------|------|-------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 応急作業 | 仮橋撤去 | 式 | 0 1 | | 0 374,439 | 1 | 374,439 | 内-581号 | |
| 舗装整備 (星丸ヤト`入口) | | 式 | 1 1 | | 411,000 411,000 | 0 | 0 | 内-582号 | |
| 工事用道路整備 (乙石工事用道路) | | 式 | 1 0 | | 7,342,000 0 | -1 | -7,342,000 | 内-583号 | |
| 工事用道路整備 (乙石工事用道路) | | 式 | 0 1 | | 0 10,327,432 | 1 | 10,327,432 | 内-584号 | |
| 仮置場維持管理 (星丸ヤト`) | | 式 | 1 0 | | 85,071,000 0 | -1 | -85,071,000 | 内-585号 | |
| 仮置場維持管理 (星丸ヤト`) | | 式 | 0 1 | | 0 121,071,225 | 1 | 121,071,225 | 内-586号 | |
| 出水期対策工 | | 式 | 1 1 | | 874,000 874,000 | 0 | 0 | | |
| 出水期対策 | | 式 | 1 1 | | 874,000 874,000 | 0 | 0 | 内-587号 | |
| 防塵対策工 | | 式 | 1 1 | | 7,863,000 10,598,300 | 1 | 2,735,300 | | |
| 刈り洗浄装置周辺整備 | | 式 | 1 1 | | 701,000 701,000 | 0 | 0 | 内-588号 | |
| 刈り洗浄装置設置 | | 式 | 1 0 | | 1,068,000 0 | -1 | -1,068,000 | 内-589号 | |
| 刈り洗浄装置設置 | | 式 | 0 1 | | 0 1,022,379 | 1 | 1,022,379 | 内-590号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | | |
|------------------------|------------------------------|----|----|----------------|----|------------------------|-----------|------|------|------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| クレーン洗浄装置 | | | 式 | 1 0 | | 3,403,000 0 | | | -1 | -3,403,000 | 内-591号 |
| クレーン洗浄装置 | | | 式 | 0 1 | | 0 5,790,831 | | | 1 | 5,790,831 | 内-592号 |
| コームマット(賃料のみ) | 1608×3987×90 | | 枚 | 32 0 | | 2,162,000 0 | | | -32 | -2,162,000 | 内-593号 |
| コームマット(賃料のみ) | 1608×3987×90 | | 枚 | 0 32 | | 0 2,555,090 | | | 32 | 2,555,090 | 内-594号 |
| 敷鉄板 (賃料のみ) | 各種 | | 枚 | 31 31 | | 529,000 529,000 | | | 0 | 0 | 内-595号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 1 | | 6,707,200 5,784,757 | | | 1 | -922,443 | |
| 工事用道路工 | | | 式 | 1 1 | | 5,623,200 5,597,836 | | | 1 | -25,364 | |
| 工事用道路盛土 (既左岸仮設道路撤去) | 4.0m以上 | | m3 | 3,800 3,800 | | 2,761,000 2,761,000 | | | 0 | 0 | 内-596号 |
| 工事用道路盛土 (仮設道路) | 4.0m以上 | | m3 | 400 0 | | 713,000 0 | | | -400 | -713,000 | 内-597号 |
| 工事用道路盛土 (仮設道路) | 4.0m以上 | | m3 | 0 400 | | 0 693,801 | | | 400 | 693,801 | 内-598号 |
| 土のう (大型土のう撤去) | | | 袋 | 850 850 | | 1,006,000 1,006,000 | | | 0 | 0 | 内-599号 |
| 土のう (仮設道路) | | | 袋 | 153 0 | | 1,067,000 0 | | | -153 | -1,067,000 | 内-600号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|---------------------------------|----|-----|----|---------------|------|------------|--------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土のう (仮設道路) | | 袋 | 0 | | 0 | | | 内-601号 | |
| 混合廃棄物運搬 | 大型土のう袋材等 | 袋 | 153 | | 1,060,835 | 153 | 1,060,835 | 内-602号 | |
| | | m3 | 8 | | 8,500 | | | | |
| | | | 8 | | 8,500 | 0 | 0 | | |
| 混合廃棄物処分 | 大型土のう袋材等 | | 8 | | 67,700 | | | 内-603号 | |
| | | m3 | 8 | | 67,700 | 0 | 0 | | |
| 仮水路工 | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 186,921 | 1 | 186,921 | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管φ200 シングル構造 | | 0 | | 0 | | | 内-604号 | |
| | | m | 18 | | 53,546 | 18 | 53,546 | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管φ300 シングル構造 | | 0 | | 0 | | | 内-605号 | |
| | | m | 24 | | 133,375 | 24 | 133,375 | | |
| 交通管理工 | | | 1 | | 1,084,000 | | | | |
| | | 式 | 0 | | 0 | -1 | -1,084,000 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 100 | | 1,084,000 | | | 内-606号 | |
| | | 人日 | 0 | | 0 | -100 | -1,084,000 | | |
| 直接工事費 | | | 1 | | 1,561,699,500 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,657,476,588 | 1 | 95,777,088 | | |
| 共通仮設費 | | | 1 | | 179,272,003 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 190,415,682 | 1 | 11,143,679 | | |
| 共通仮設費 | | | 1 | | 84,851,500 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 89,948,387 | 1 | 5,096,887 | | |
| 運搬費 | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 42,800 | 1 | 42,800 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|---------------|---------------------------------|----|--------|----|--------------------------|------|-----------|-------------|--------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 0 8 | | 0 42,800 | | 8 | 42,800 | 内-607号 |
| 準備費 | | 式 | 1 1 | | 53,887,000 58,127,879 | | 1 | 4,240,879 | |
| 立木・伐採 | | 式 | 1 0 | | 41,191,000 0 | | -1 | -41,191,000 | 内-608号 |
| 立木・伐採 | | 式 | 0 1 | | 0 42,912,147 | | 1 | 42,912,147 | 内-609号 |
| 木根等処分費 | | 式 | 1 0 | | 12,696,000 0 | | -1 | -12,696,000 | 内-610号 |
| 木根等処分費 | | 式 | 0 1 | | 0 15,215,732 | | 1 | 15,215,732 | 内-611号 |
| 安全費 | | 式 | 1 1 | | 5,845,000 5,845,000 | | 0 | 0 | |
| 土石流監視システム | | 式 | 1 1 | | 5,845,000 5,845,000 | | 0 | 0 | 内-612号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 1 | | 21,746,500 22,559,708 | | 1 | 813,208 | |
| 平板載荷試験費 | | 式 | 1 1 | | 1,042,000 1,042,000 | | 0 | 0 | 内-613号 |
| 簡易支持力測定費 | | 式 | 0 1 | | 0 495,200 | | 1 | 495,200 | 内-614号 |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 0 | | 251,000 0 | | -1 | -251,000 | 内-615号 |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | |
|----------------------------|---------------------------------|----|--------|----|--------------------------------|------|-----------|-------------|--------|
| | | | | | | 工事区分 | 砂防堰堤 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 0 1 | | 0 298,757 | | 1 | 298,757 | 内-616号 |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 1 | | 491,000 491,000 | | 0 | 0 | 内-617号 |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | | 式 | 1 1 | | 6,085,000 6,085,000 | | 0 | 0 | 内-618号 |
| ICT活用効果等調査費 | | 式 | 1 1 | | 14,500 14,500 | | 0 | 0 | 内-619号 |
| 諸経費動向調査費 | | 式 | 0 1 | | 0 100,000 | | 1 | 100,000 | 内-620号 |
| 土質等試験費 | | 式 | 1 1 | | 13,456,000 13,456,000 | | 0 | 0 | 内-621号 |
| 土質試験 (鳥栖ヤト) | | 式 | 1 0 | | 407,000 0 | | -1 | -407,000 | 内-622号 |
| 土質試験 (鳥栖ヤト) | | 式 | 0 1 | | 0 577,251 | | 1 | 577,251 | 内-623号 |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 1 | | 3,373,000 3,373,000 | | 0 | 0 | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 1 | | 94,420,503 100,467,295 | | 1 | 6,046,792 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 1 | | 1,740,971,503 1,847,892,270 | | 1 | 106,920,767 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 1 | | 337,904,719 359,176,589 | | 1 | 21,271,870 | |

設計内訳書

| 工事名 | 乙石川上流砂防堰堤群工事 (4 回変更) (個別合意) | | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 | | | | |
|---------------|------------------------------|----|----|----|----|---------------|-----------|------|------|-------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 砂防堰堤 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | | | 1 | | 2,078,876,222 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,207,068,859 | | | 1 | 128,192,637 | |
| 一般管理費等 | | | | 1 | | 187,323,778 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 195,491,141 | | | 1 | 8,167,363 | |
| 工事価格 | | | | 1 | | 2,266,200,000 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,402,560,000 | | | 1 | 136,360,000 | |
| 消費税相当額 | | | | 1 | | 226,620,000 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 240,256,000 | | | 1 | 13,636,000 | |
| 工事費計 | | | | 1 | | 2,492,820,000 | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,642,816,000 | | | 1 | 149,996,000 | |
| | | | | | | | | | | | |

2,900/0m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 2,895 | 259.1 | 750,094 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 2,895 | 259.1 | 750,094 | 0 | 0 | |
| | | | | | 635,000 | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | | -635,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/450m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 2号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 447 | 259.1 | 115,817 | 447 | 115,817 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 115,817 | | 115,817 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 98,046 | | 98,046 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 3号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------|----------------|----|-------|-------|------|--------|----------|
| 掘削(砂防) | 軟岩 機械走行面より5m以内 | | 5 | 1,560 | 7,800 | | | CB330040 |
| | | m ³ | 5 | 1,560 | 7,800 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 6,600 | | | |
| | | | | | 0 | | -6,600 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 4号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------|-----|----|-------|-------|------|-------|----------|
| 掘削(砂防) | 軟岩 機械走行面より5m以内 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 2 | 1,560 | 3,120 | 2 | 3,120 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,120 | | 3,120 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,640 | | 2,640 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

第 5号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|-----|----|--------|--------|------|---------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 5 | 237. 4 | 1, 187 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 5 | 237. 4 | 1, 187 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

第 6号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|----------------|----|-------|-----|------|------|------------------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 2 | 237.4 | 474 | 2 | 474 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 474 | | 474 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 399 | | 399 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,900/0m3当たり内訳書

第 7号内訳書 掘削(砂防)
(ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 2,895 | 440.5 | 1,275,247 | | | CB330100 |
| | | m3 | 2,895 | 440.5 | 1,275,247 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 1,079,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,079,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/5, 100m3当たり内訳書

第 8号内訳書 掘削(砂防)
(ICT)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 5, 144 | 440. 5 | 2, 265, 932 | 5, 144 | 2, 265, 932 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2, 265, 932 | | 2, 265, 932 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1, 917, 229 | | 1, 917, 229 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

730m3当たり内訳書

盛土(発生土)

第 9号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 36 | 5,444 | 195,984 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 36 | 5,444 | 195,984 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 68 | 721.1 | 49,034 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 68 | 721.1 | 49,034 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 630 | 202.1 | 127,323 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 630 | 202.1 | 127,323 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 315,000 | | | |
| | | | | | 315,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5,800/0m3あたり内訳書

整地

第 10号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----|------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 5,795 | 115.2 | 667,584 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 5,795 | 115.2 | 667,584 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 565,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -565,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3, 300m3当たり内訳書

整地

第 11号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|--------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 3, 326 | 115. 2 | 383, 155 | 3, 326 | 383, 155 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 383, 155 | | 383, 155 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 324, 277 | | 324, 277 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5,790/0m3あたり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 12号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 5,789 | 448.5 | 2,596,366 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 5,789 | 448.5 | 2,596,366 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 2,197,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,197,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3, 320m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 13号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 3,324 | 448.5 | 1,490,814 | 3,324 | 1,490,814 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,490,814 | | 1,490,814 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,261,501 | | 1,261,501 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0m3あたり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 14号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------|----------------|----|-------|-------|------|--------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 軟岩 0.5km以下 | | 5 | 547.2 | 2,736 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 5 | 547.2 | 2,736 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,300 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,300 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 15号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 軟岩 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 2 | 547.2 | 1,094 | 2 | 1,094 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,094 | | 1,094 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 919 | | 919 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2, 270m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 16号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|-------------|-------------|------------------|------|-------------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | m 3 | 0 2, 267 | 0 967. 2 | 0 2, 192, 642 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 2, 192, 642 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 1, 855, 473 | | | |
| | | | | | | | 1, 855, 473 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,800/0m3当たり内訳書

第 17号内訳書 床掘り(掘削(砂防)) (ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 1,766 | 440.5 | 777,923 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 1,766 | 440.5 | 777,923 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 658,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -658,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2,900m3あたり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 18号内訳書 (ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330100 |
| | | m3 | 2,869 | 440.5 | 1,263,794 | 2,869 | 1,263,794 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,263,794 | | 1,263,794 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,068,970 | | 1,068,970 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,800/0m3あたり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 19号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 1,765 | 259.1 | 457,311 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 1,765 | 259.1 | 457,311 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 387,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -387,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/590m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 20号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 588 | 259.1 | 152,350 | 588 | 152,350 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 152,350 | | 152,350 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 128,926 | | 128,926 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,590/0m3あたり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 21号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 掘削(砂防) | 軟岩 機械走行面より5m以内 | | 1,591 | 1,560 | 2,481,960 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 1,591 | 1,560 | 2,481,960 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,098,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,098,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,570m3あたり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 22号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 掘削(砂防) | 軟岩 機械走行面より5m以内 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m3 | 1,566 | 1,560 | 2,442,960 | 1,566 | 2,442,960 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,442,960 | | 2,442,960 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,065,033 | | 2,065,033 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,500/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 23号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|----------------|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | | 802 | 917.1 | 735,514 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 802 | 917.1 | 735,514 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 721 | 1,729 | 1,246,609 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 721 | 1,729 | 1,246,609 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 4 | 2,614 | 10,456 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 4 | 2,614 | 10,456 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,686,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,686,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,500m3当たり内訳書

埋戻し

第 24号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---------------|----------------|-----|-------|-----------|------|-----------|------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 788 | 917.1 | 722,674 | 788 | 722,674 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 721 | 1,729 | 1,246,609 | 721 | 1,246,609 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 4 | 2,614 | 10,456 | 4 | 10,456 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,979,739 | | 1,979,739 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,675,135 | | 1,675,135 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

490/0m2当たり内訳書

基面整正

第 25号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|-----|--------|----------|------|-----------|----------|
| 基面整正 | | | 485 | 409. 5 | 198, 607 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 485 | 409. 5 | 198, 607 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 168, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -168, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/480m2当たり内訳書

基面整正

第 26号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|-----|-----|--------|----------|------|----------|----------|
| 基面整正 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 479 | 409. 5 | 196, 150 | 479 | 196, 150 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 196, 150 | | 196, 150 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 165, 921 | | 165, 921 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

950/0m2当たり内訳書

岩盤清掃

第 27号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 岩盤清掃 | | | 945 | 1,695 | 1,601,775 | | | WB330400 |
| | | m 2 | 945 | 1,695 | 1,601,775 | 0 | 0 | 単一 291号 |
| | | | | | 1,355,000 | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | | -1,355,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/900m2当たり内訳書

岩盤清掃

第 28号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|-----|-----|--------|-------------|------|-------------|----------|
| 岩盤清掃 | | | 0 | 0 | 0 | | | WB330400 |
| | | m 2 | 896 | 1, 695 | 1, 518, 720 | 896 | 1, 518, 720 | 単一 292号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1, 518, 720 | | 1, 518, 720 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1, 284, 740 | | 1, 284, 740 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,600/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

第 29号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 1,591 | 237.4 | 377,703 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1,591 | 237.4 | 377,703 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 319,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -319,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,600m3当たり内訳書

積込(ルーズ) (砂防)

第 30号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|-------|-----|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 積込(ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1,566 | 237.4 | 371,768 | 1,566 | 371,768 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 371,768 | | 371,768 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 313,987 | | 313,987 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,700/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

第 31号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 1,695 | 237.4 | 402,393 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1,695 | 237.4 | 402,393 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 340,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -340,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,710/0m3あたり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 32号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 1,711 | 448.5 | 767,383 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 1,711 | 448.5 | 767,383 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 649,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -649,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,700/0m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 33号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 1,695 | 448.5 | 760,207 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 1,695 | 448.5 | 760,207 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 643,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -643,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/610m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 34号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|---------------------------|-----|-----|--------|----------|------|----------|----------|
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 612 | 560. 6 | 343, 087 | 612 | 343, 087 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 343, 087 | | 343, 087 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 290, 190 | | 290, 190 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,020m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 35号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m3 | 1,025 | 448.5 | 459,712 | 1,025 | 459,712 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 459,712 | | 459,712 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 388,834 | | 388,834 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,590/0m3あたり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 36号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 軟岩 0.5km以下 | | 1,591 | 547.2 | 870,595 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 1,591 | 547.2 | 870,595 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 736,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -736,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,570m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 37号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------|----------------|-------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 軟岩 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 1,566 | 547.2 | 856,915 | 1,566 | 856,915 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 856,915 | | 856,915 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 724,434 | | 724,434 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1, 680m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 38号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----------------|------------|------------|----------------|------|------|------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m ³ | 0 1,679 | 0 967.2 | 0 1,623,928 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 1,623,928 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 1,372,901 | | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3,300/0m3当たり内訳書

整地

第 39号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|----------------|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 3,302 | 115.2 | 380,390 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 3,302 | 115.2 | 380,390 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 322,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -322,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3, 200m3当たり内訳書

整地

第 40号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|--------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 3, 202 | 115. 2 | 368, 870 | 3, 202 | 368, 870 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 368, 870 | | 368, 870 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 312, 248 | | 312, 248 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/359m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理)

第 41号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 粒径処理 | 80を超え100以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB332610 |
| | | m ³ | 359 | 1,201 | 431,159 | 359 | 431,159 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 431,159 | | 431,159 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 364,510 | | 364,510 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/299m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 42号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 299 | 198.1 | 59,231 | 299 | 59,231 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 299 | 967.2 | 289,192 | 299 | 289,192 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 348,423 | | 348,423 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 294,563 | | 294,563 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/359m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 43号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 内部材製造 | I N S E M材製造 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00473 |
| | | m 3 | 359 | 2,433 | 873,447 | 359 | 873,447 | 単一 297号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 873,447 | | 873,447 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 738,429 | | 738,429 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/299m3当たり内訳書

砂防ソリメント(混合材料運搬・投入)

第 44号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|----------------------------|-----|-----|--------|---------------|------|----------|----------|
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 299 | 237. 4 | 70, 982 | 299 | 70, 982 | |
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 0km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 299 | 504. 6 | 150, 875 | 299 | 150, 875 | |
| 合 計 | | | | | 0 221, 857 | | 221, 857 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 187, 562 | | 187, 562 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/269m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 45号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | | 0 | 0 | 0 | | | CB332630 |
| | | m 3 | 269 | 1,199 | 322,531 | 269 | 322,531 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 322,531 | | 322,531 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 272,674 | | 272,674 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/130m2当たり内訳書

型枠

第 46号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|-----|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB330330 |
| | | m 2 | 126 | 8,876 | 1,118,376 | 126 | 1,118,376 | 単一 298号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,118,376 | | 1,118,376 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 945,497 | | 945,497 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

16m3当たり内訳書

均しコンクリート

第 47号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------|----------------|----|--------|---------|------|------|----------|
| 一般部コンクリート打設 | 10m3/日以上30m3/日未満 無 | | 16 | 20,940 | 335,040 | | | WB330440 |
| | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0) | m ³ | 16 | 20,940 | 335,040 | 0 | 0 | 単一 299号 |
| 合 計 | | | | | 283,000 | | | |
| | | | | | 283,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

19.2m当たり内訳書

水抜暗渠

第 48号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|------------------------------------|----|------|---------|-----------|------|------|----------|
| ヒューム管 (B形管) | 据付 500mm 無し 外圧管1種 全ての費用 | | 19.2 | 16,490 | 316,608 | | | CB222860 |
| | | m | 19.2 | 16,490 | 316,608 | 0 | 0 | |
| 架台設置 | 7リフト ヒューム管 φ500 外圧1種 管長さ2.43m/本 9本 | | 3 | 387,600 | 1,162,800 | | | WYB00402 |
| | | 箇所 | 3 | 387,600 | 1,162,800 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,250,000 | | | |
| | | | | | 1,250,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

67.3m当たり内訳書

水抜暗渠

第 49号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------------|----|------|---------|-----------|------|------|----------|
| ヒューム管 (B形管) | 据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用 | | 67.3 | 48,050 | 3,233,765 | | | CB222860 |
| | | m | 67.3 | 48,050 | 3,233,765 | 0 | 0 | |
| 架台設置 | 3リフト ヒューム管 φ1000 外圧1種 管長さ2.43m/本 20本 | | 4 | 391,000 | 1,564,000 | | | WYB00407 |
| | | 箇所 | 4 | 391,000 | 1,564,000 | 0 | 0 | 単一 303号 |
| 架台設置 | 4リフト ヒューム管 φ1000 外圧1種 管長さ2.43m/本 12本 | | 3 | 426,300 | 1,278,900 | | | WYB00409 |
| | | 箇所 | 3 | 426,300 | 1,278,900 | 0 | 0 | 単一 304号 |
| 合 計 | | | | | 5,138,000 | | | |
| | | | | | 5,138,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

30m2当たり内訳書

型枠

第 50号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|----|-------|---------|------|------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 33 | 8,876 | 292,908 | | | WB330330 |
| | | m ² | 33 | 8,876 | 292,908 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合 計 | | | | | 248,000 | | | |
| | | | | | 248,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

11.2t当たり内訳書

鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)

第 51号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------------|---------------|----|------|---------|-----------|------|------|----------|
| 鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤) | 11.2t 標準(1.0) | | 11.2 | 29,050 | 325,360 | | | WB332500 |
| | | t | 11.2 | 29,050 | 325,360 | 0 | 0 | 単一 306号 |
| 鋼製堰堤(材料費) | 鋼製スリット H=2.0m | | 11.2 | 600,000 | 6,720,000 | | | WYB00007 |
| | | t | 11.2 | 600,000 | 6,720,000 | 0 | 0 | 単一 307号 |
| 本締め工 | 216本 | | 216 | 395.3 | 85,384 | | | WB332510 |
| | | 本 | 216 | 395.3 | 85,384 | 0 | 0 | 単一 308号 |
| アンカー工 | 56本 0m3/100本 | | 56 | 2,612 | 146,272 | | | WB332520 |
| | | 本 | 56 | 2,612 | 146,272 | 0 | 0 | 単一 309号 |
| 合 計 | | | | | 6,156,000 | | | |
| | | | | | 6,156,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

120掛m2当たり内訳書

足場

第 52号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 不要 標準 | | 120 | 3,690 | 442,800 | | | WB252110 |
| | | 掛m2 | 120 | 3,690 | 442,800 | 0 | 0 | 単一 314号 |
| 合 計 | | | | | 375,000 | | | |
| | | | | | 375,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10m3当たり内訳書

均しコンクリート

第 53号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|----|--------|---------|------|------|----------|
| 一般部コンクリート打設 | 10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0) | m ³ | 10 | 20,940 | 209,400 | | | WB330440 |
| | | | 10 | 20,940 | 209,400 | 0 | 0 | 単一 299号 |
| 合 計 | | | | | 177,000 | | | |
| | | | | | 177,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20m2当たり内訳書

型枠

第 54号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|----|-------|---------|------|------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 23 | 8,876 | 204,148 | | | WB330330 |
| | | m ² | 23 | 8,876 | 204,148 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合 計 | | | | | 173,000 | | | |
| | | | | | 173,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6m3当たり内訳書

均しコンクリート
第 55号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---|-----|----|--------|---------|------|------|----------|
| 一般部コンクリート打設 | 10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0) | | 6 | 22,170 | 133,020 | | | WB330440 |
| | | m 3 | 6 | 22,170 | 133,020 | 0 | 0 | 単一 315号 |
| 合 計 | | | | | 112,500 | | | |
| | | | | | 112,500 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/24m3当たり内訳書

均しコンクリート

第 56号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|---------|-------------|--------------|------|------|---------------------|
| 一般部コンクリート打設 | 10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m ³ | 0 24 | 0 20,070 | 0 481,680 | | | WB330440 単一 316号 |
| 合計 | | | | | 0 481,680 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 407,222 | | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/220掛m2当たり内訳書

足場

第 57号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 不要 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | WB252110 |
| | | 掛m2 | 220 | 3,690 | 811,800 | 220 | 811,800 | 単一 321号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 811,800 | | 811,800 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 686,312 | | 686,312 | 円/掛m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20/0m2当たり内訳書

型枠

第 58号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|----|-------|---------|------|----------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 17 | 8,876 | 150,892 | | | WB330330 |
| | | m ² | 17 | 8,876 | 150,892 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合計 | | | | | 128,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -128,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/10m2当たり内訳書

型枠

第 59号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|-----|----|--------|----------|------|----------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB330330 |
| | | m 2 | 14 | 8, 876 | 124, 264 | 14 | 124, 264 | 単一 298号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 124, 264 | | 124, 264 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 105, 411 | | 105, 411 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

12/0m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

第 60号内訳書 (門扉含む)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 金網・支柱(立入防止柵) | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | | 12 | 4,826 | 57,912 | | | WYB00063 |
| | | m | 12 | 4,826 | 57,912 | 0 | 0 | 単一 322号 |
| 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | | 3 | 23,530 | 70,590 | | | WYB00081 |
| | | 基 | 3 | 23,530 | 70,590 | 0 | 0 | 単一 323号 |
| 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | | 3 | 63,600 | 190,800 | | | WYB00082 |
| | | 組 | 3 | 63,600 | 190,800 | 0 | 0 | 単一 324号 |
| 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | | 3 | 9,200 | 27,600 | | | WYB00083 |
| | | 枚 | 3 | 9,200 | 27,600 | 0 | 0 | 単一 325号 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 12 | 6,108 | 73,296 | | | CB224430 |
| | | 孔 | 12 | 6,108 | 73,296 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 355,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -355,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵)
第 61号内訳書 (門扉含む)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 金網・支柱(立入防止柵) | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00403 |
| | | m | 4 | 4,826 | 19,304 | 4 | 19,304 | 単一 326号 |
| 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00408 |
| | | 基 | 1 | 23,530 | 23,530 | 1 | 23,530 | 単一 327号 |
| 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00416 |
| | | 組 | 1 | 63,600 | 63,600 | 1 | 63,600 | 単一 328号 |
| 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00430 |
| | | 枚 | 1 | 9,200 | 9,200 | 1 | 9,200 | 単一 329号 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB224430 |
| | | 孔 | 4 | 6,108 | 24,432 | 4 | 24,432 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 140,066 | | 140,066 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 118,333 | | 118,333 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

50掛m2当たり内訳書

足場

第 62号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------------|-----------------|----|-------|---------|------|------|----------|
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場 不要 標準 | | 46 | 3,690 | 169,740 | | | WB252110 |
| | | 掛m ² | 46 | 3,690 | 169,740 | 0 | 0 | 単一 314号 |
| 合 計 | | | | | 144,000 | | | |
| | | | | | 144,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

50m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 63号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 46 | 259.1 | 11,918 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 46 | 259.1 | 11,918 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 14,300 | | | |
| | | | | | 14,300 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,000/0m3あたり内訳書

工事用道路盛土

第 64号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 【通常盛土部】 | | | | | | | | |
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 土砂 | | 1,200 | 237.4 | 284,880 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1,200 | 237.4 | 284,880 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬（砂防） | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 1,200 | 448.5 | 538,200 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 1,200 | 448.5 | 538,200 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 715 | 126.6 | 90,519 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 715 | 126.6 | 90,519 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 36 | 2,600 | 93,600 | | | |
| | | m 3 | 36 | 2,600 | 93,600 | 0 | 0 | |
| 【改良土使用盛土部】 | | | | | | | | |
| 改良土盛土 | | | 593 | 1,790 | 1,061,470 | | | WYB00005 |
| | | m 3 | 593 | 1,790 | 1,061,470 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,480,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,480,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2,000m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 65号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 【通常盛土部】 | | | | | | | | |
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1,942 | 237.4 | 461,030 | 1,942 | 461,030 | |
| 土砂等運搬（砂防） | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 1,942 | 448.5 | 870,987 | 1,942 | 870,987 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 715 | 126.6 | 90,519 | 715 | 90,519 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m 3 | 36 | 2,600 | 93,600 | 36 | 93,600 | |
| 【改良土使用盛土部】 | | | | | | | | |
| 改良土盛土 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00433 |
| | | m 3 | 593 | 1,790 | 1,061,470 | 593 | 1,061,470 | 単一 337号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,577,606 | | 2,577,606 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,090,133 | | 3,090,133 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

80m当たり内訳書

暗渠排水管

第 66号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----|----|--------|-----------|------|------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | | 80 | 3,587 | 286,960 | | | WYB00300 |
| | | m | 80 | 3,587 | 286,960 | 0 | 0 | 単一 340号 |
| 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ900 | | 80 | 33,900 | 2,712,000 | | | WYB00207 |
| | | m | 80 | 33,900 | 2,712,000 | 0 | 0 | 単一 341号 |
| 暗渠排水管継手(材料費) | Φ900用 | | 15 | 55,600 | 834,000 | | | WYB00302 |
| | | 個 | 15 | 55,600 | 834,000 | 0 | 0 | 単一 342号 |
| 合 計 | | | | | 4,600,000 | | | |
| | | | | | 4,600,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

102袋当たり内訳書

土のう

第 67号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 85 | 198.1 | 16,838 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 85 | 198.1 | 16,838 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 85 | 967.2 | 82,212 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 85 | 967.2 | 82,212 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 102 | 5,834 | 595,068 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 102 | 5,834 | 595,068 | 0 | 0 | 単一 343号 |
| 合 計 | | | | | 830,000 | | | |
| | | | | | 830,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

190m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 68号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 吸出し防止材設置 | | | 191 | 636.9 | 121,647 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 191 | 636.9 | 121,647 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 145,000 | | | |
| | | | | | 145,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

30m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 69号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|----|--------|--------|------|------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 32 | 259. 1 | 8, 291 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 32 | 259. 1 | 8, 291 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 7, 000 | | | |
| | | | | | 7, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,100/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 70号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|---|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 531 | 126.6 | 67,224 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 531 | 126.6 | 67,224 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | | 26 | 2,600 | 67,600 | | | |
| | | m 3 | 26 | 2,600 | 67,600 | 0 | 0 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込(ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 1,062 | 237.4 | 252,118 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1,062 | 237.4 | 252,118 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 1,062 | 967.2 | 1,027,166 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 1,062 | 967.2 | 1,027,166 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 1,062 | 115.2 | 122,342 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 1,062 | 115.2 | 122,342 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,843,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,843,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1, 100m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 71号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|--|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 531 | 126.6 | 67,224 | 531 | 67,224 | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m 3 | 26 | 2,600 | 67,600 | 26 | 67,600 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込(ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1,062 | 237.4 | 252,118 | 1,062 | 252,118 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック初山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 1,062 | 967.2 | 1,027,166 | 1,062 | 1,027,166 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,414,108 | | 1,414,108 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,696,248 | | 1,696,248 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

411/0袋当たり内訳書

土のう

第 72号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 411 | 5,834 | 2,397,774 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 411 | 5,834 | 2,397,774 | 0 | 0 | 単一 343号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 411 | 673.4 | 276,767 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 411 | 673.4 | 276,767 | 0 | 0 | 単一 344号 |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 343 | 237.4 | 81,428 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 343 | 237.4 | 81,428 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 343 | 967.2 | 331,749 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 343 | 967.2 | 331,749 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 343 | 115.2 | 39,513 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 343 | 115.2 | 39,513 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,752,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,752,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/411袋当たり内訳書

土のう

第 73号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|----------|------------|----------------|------|-----------|---------------------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 0 411 | 0 5,834 | 0 2,397,774 | 411 | 2,397,774 | WB252730 単一 345号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 0 411 | 0 673.4 | 0 276,767 | 411 | 276,767 | WB252730 単一 346号 |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | m ³ | 0 343 | 0 237.4 | 0 81,428 | 343 | 81,428 | CB330010 |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m ³ | 0 343 | 0 967.2 | 0 331,749 | 343 | 331,749 | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 3,087,718 | | 3,087,718 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 3,704,592 | | 3,704,592 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

630m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 74号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 吸出し防止材設置 | | | 631 | 636.9 | 401,883 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 631 | 636.9 | 401,883 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 340,000 | | | |
| | | | | | 340,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,300/0m2当たり内訳書

ヤード造成

第 75号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|-----|--------|-------|------------|------|-------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 13,047 | 198.1 | 2,584,610 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 13,047 | 198.1 | 2,584,610 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 13,047 | 967.2 | 12,619,058 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 13,047 | 967.2 | 12,619,058 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 13,520 | 126.6 | 1,711,632 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 13,520 | 126.6 | 1,711,632 | 0 | 0 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 13,520 | 237.4 | 3,209,648 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 13,520 | 237.4 | 3,209,648 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 12,705 | 967.2 | 12,288,276 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 12,705 | 967.2 | 12,288,276 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 12,705 | 115.2 | 1,463,616 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 12,705 | 115.2 | 1,463,616 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 40,650,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -40,650,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4, 300m2当たり内訳書

ヤード造成

第 76号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|--------|-------|------------|--------|------------|------------------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 13,047 | 198.1 | 2,584,610 | 13,047 | 2,584,610 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 13,047 | 967.2 | 12,619,058 | 13,047 | 12,619,058 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 13,520 | 126.6 | 1,711,632 | 13,520 | 1,711,632 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 13,520 | 237.4 | 3,209,648 | 13,520 | 3,209,648 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 12,705 | 967.2 | 12,288,276 | 12,705 | 12,288,276 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 32,413,224 | | 32,413,224 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 38,893,756 | | 38,893,756 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

330/0袋当たり内訳書

土のう

第 77号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|-----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 275 | 198.1 | 54,477 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 275 | 198.1 | 54,477 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 275 | 967.2 | 265,980 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 275 | 967.2 | 265,980 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 330 | 5,834 | 1,925,220 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 330 | 5,834 | 1,925,220 | 0 | 0 | 単一 343号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 330 | 673.4 | 222,222 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 330 | 673.4 | 222,222 | 0 | 0 | 単一 344号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 275 | 237.4 | 65,285 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 275 | 237.4 | 65,285 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 275 | 967.2 | 265,980 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 275 | 967.2 | 265,980 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 275 | 115.2 | 31,680 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 275 | 115.2 | 31,680 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,397,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,397,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/330袋当たり内訳書

土のう

第 78号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 275 | 198.1 | 54,477 | 275 | 54,477 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 275 | 967.2 | 265,980 | 275 | 265,980 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 330 | 5,834 | 1,925,220 | 330 | 1,925,220 | 単一 345号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 330 | 673.4 | 222,222 | 330 | 222,222 | 単一 346号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 275 | 237.4 | 65,285 | 275 | 65,285 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 275 | 967.2 | 265,980 | 275 | 265,980 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,799,164 | | 2,799,164 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,358,984 | | 3,358,984 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

520m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 79号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 吸出し防止材設置 | | | 523 | 636.9 | 333,098 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 523 | 636.9 | 333,098 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 282,000 | | | |
| | | | | | 282,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

254袋当たり内訳書

第 80号内訳書 土のう
(製作・設置)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|-----|-----|--------|-------------|------|------|---------------------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 212 | 198. 1 | 41, 997 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 212 | 198. 1 | 41, 997 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | | 212 | 967. 2 | 205, 046 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 212 | 967. 2 | 205, 046 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0) | | 254 | 5, 834 | 1, 481, 836 | | | WB252730 単一 343号 |
| | | 袋 | 254 | 5, 834 | 1, 481, 836 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2, 074, 000 | | | |
| | | | | | 2, 074, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

172袋当たり内訳書

第 81号内訳書
土のう
(移設)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------------|----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 172 | 673.4 | 115,824 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 172 | 673.4 | 115,824 | 0 | 0 | 単一 344号 |
| 大型土のう工 | 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 172 | 1,379 | 237,188 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 172 | 1,379 | 237,188 | 0 | 0 | 単一 347号 |
| 合 計 | | | | | 299,000 | | | |
| | | | | | 299,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

254/0袋当たり内訳書

第 82号内訳書 土のう
(撤去)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|-----|--------|----------|------|-----------|----------|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 254 | 673. 4 | 171, 043 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 254 | 673. 4 | 171, 043 | 0 | 0 | 単一 344号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 212 | 237. 4 | 50, 328 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 212 | 237. 4 | 50, 328 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | | 212 | 967. 2 | 205, 046 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 212 | 967. 2 | 205, 046 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 212 | 115. 2 | 24, 422 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 212 | 115. 2 | 24, 422 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 541, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -541, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/254袋当たり内訳書

第 83号内訳書
土のう
(撤去)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 254 | 673.4 | 171,043 | 254 | 171,043 | 単一 346号 |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 212 | 237.4 | 50,328 | 212 | 50,328 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 212 | 967.2 | 205,046 | 212 | 205,046 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 426,417 | | 426,417 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 511,693 | | 511,693 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

50/0袋当たり内訳書

第 84号内訳書 土のう
(製作・設置・撤去)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---|-----|----|-------|---------|------|----------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 42 | 237.4 | 9,970 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 42 | 237.4 | 9,970 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 42 | 448.5 | 18,837 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 42 | 448.5 | 18,837 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 50 | 5,834 | 291,700 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 50 | 5,834 | 291,700 | 0 | 0 | 単一 343号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 50 | 673.4 | 33,670 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 50 | 673.4 | 33,670 | 0 | 0 | 単一 344号 |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 42 | 237.4 | 9,970 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 42 | 237.4 | 9,970 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 42 | 967.2 | 40,622 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 42 | 967.2 | 40,622 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 42 | 115.2 | 4,838 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 42 | 115.2 | 4,838 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 491,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -491,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50袋当たり内訳書

第 85号内訳書 土のう
(製作・設置・撤去)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|-----|----|-------|---------|------|---------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 42 | 198.1 | 8,320 | 42 | 8,320 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 42 | 967.2 | 40,622 | 42 | 40,622 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 50 | 5,834 | 291,700 | 50 | 291,700 | 単一 345号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 50 | 673.4 | 33,670 | 50 | 33,670 | 単一 346号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 42 | 237.4 | 9,970 | 42 | 9,970 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 42 | 967.2 | 40,622 | 42 | 40,622 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 424,904 | | 424,904 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 509,336 | | 509,336 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

77個当たり内訳書

根固めブロック据付

第 86号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|--------|----------|------|------|----------|
| 消波根固めブロック積込み | 2. 5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準 | 個 | 77 | 1, 645 | 126, 665 | 0 | 0 | CB310180 |
| 消波根固めブロック運搬 | 2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0. 5km以下 | 個 | 77 | 1, 749 | 134, 673 | 0 | 0 | CB310040 |
| 消波根固めブロック据付け | 2. 5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準 | 個 | 77 | 2, 689 | 207, 053 | 0 | 0 | CB310070 |
| 合 計 | | | | | 534, 000 | | 0 | |
| | | | | | 534, 000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/72個当たり内訳書

根固めブロック据付

第 87号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|---|----|---------|-------------|---------------|------|------|----------|
| 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準 | 個 | 0 72 | 0 1, 844 | 0 132, 768 | | | CB310210 |
| 消波根固めブロック運搬 | 2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0. 5km以下 | 個 | 0 72 | 0 1, 749 | 0 125, 928 | | | CB310040 |
| 消波根固めブロック据付け | 2. 5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準 | 個 | 0 72 | 0 2, 689 | 0 193, 608 | | | CB310070 |
| 合 計 | | | | | 0 452, 304 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 515, 659 | | | |
| | | | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

77個当たり内訳書

根固めブロック撤去

第 88号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準 | | 77 | 1,844 | 141,988 | | | CB310210 |
| | | 個 | 77 | 1,844 | 141,988 | 0 | 0 | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 | | 77 | 1,446 | 111,342 | | | CB310040 |
| | | 個 | 77 | 1,446 | 111,342 | 0 | 0 | |
| 消波根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準 | | 77 | 1,577 | 121,429 | | | CB310190 |
| | | 個 | 77 | 1,577 | 121,429 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 449,000 | | | |
| | | | | | 449,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/524m当たり内訳書

暗渠排水管

第 89号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----|-----|--------|------------|------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00452 |
| | | m | 524 | 3,587 | 1,879,588 | 524 | 1,879,588 | 単一 348号 |
| 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ900 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00222 |
| | | m | 524 | 33,900 | 17,763,600 | 524 | 17,763,600 | 単一 349号 |
| 暗渠排水管継手(材料費) | Φ900用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00435 |
| | | 個 | 100 | 55,600 | 5,560,000 | 100 | 5,560,000 | 単一 350号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 暗渠排水管撤去 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00456 |
| | | m | 524 | 1,794 | 940,056 | 524 | 940,056 | 単一 351号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 26,143,244 | | 26,143,244 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 31,350,249 | | 31,350,249 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

104/0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 90号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用 | | 104 | 1,482 | 154,128 | | | CB222770 |
| | | m | 104 | 1,482 | 154,128 | 0 | 0 | |
| フィルター材 | クラッシュラン C-40 全ての費用 | | 24 | 7,268 | 174,432 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 24 | 7,268 | 174,432 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 394,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -394,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/207m当たり内訳書

暗渠排水管

第 91号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|------|---------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用 | m | 0 207 | 0 1,482 | 0 306,774 | | | CB222770 |
| フィルター材 | クラッシュラン C-40 全ての費用 | m ³ | 0 50 | 0 7,268 | 0 363,400 | | | CB222780 |
| 合 計 | | | | | 0 670,174 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 803,653 | | | |
| | | | | | | | 803,653 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

混合廃棄物運搬

第 92号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|-------|--------|------|--------|------|
| 混合廃棄物運搬費 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m3 | 50 | 1,250 | 62,500 | 50 | 62,500 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 62,500 | | 62,500 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 74,471 | | 74,471 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

混合廃棄物処分

第 93号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 処分費 (m3) | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020051 |
| | | m3 | 50 | 10,000 | 500,000 | 50 | 500,000 | 単一 353号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 500,000 | | 500,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 595,774 | | 595,774 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

341日当たり内訳書

ポンプ排水

第 94号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-----|--------|-----------|------|------|----------|
| ポンプ設置・撤去 | | | 1 | 80,740 | 80,740 | | | WB252320 |
| | | 箇所 | 1 | 80,740 | 80,740 | 0 | 0 | 単一 354号 |
| ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 341 | 23,630 | 8,057,830 | | | WB252310 |
| | | 日 | 341 | 23,630 | 8,057,830 | 0 | 0 | 単一 355号 |
| 合 計 | | | | | 9,766,000 | | | |
| | | | | | 9,766,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

321日当たり内訳書

ポンプ排水

第 95号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--------------------|----|-----|--------|-----------|------|------|----------|
| ポンプ設置・撤去 | | | 1 | 80,740 | 80,740 | | | WB252320 |
| | | 箇所 | 1 | 80,740 | 80,740 | 0 | 0 | 単一 354号 |
| ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満 常時排水 | | 321 | 17,950 | 5,761,950 | | | WB252310 |
| | | 日 | 321 | 17,950 | 5,761,950 | 0 | 0 | 単一 356号 |
| 合計 | | | | | 7,011,000 | | | |
| | | | | | 7,011,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,500/0m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 96号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 1,485 | 259.1 | 384,763 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 1,485 | 259.1 | 384,763 | 0 | 0 | |
| | | | | | 326,000 | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | | -326,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/450m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 97号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 446 | 259.1 | 115,558 | 446 | 115,558 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 115,558 | | 115,558 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 97,909 | | 97,909 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

480m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 98号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 掘削(砂防) | 軟岩 機械走行面より5m以内 | | 480 | 1,560 | 748,800 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 480 | 1,560 | 748,800 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 633,000 | | | |
| | | | | | 633,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

480m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

第 99号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 480 | 237.4 | 113,952 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 480 | 237.4 | 113,952 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 96,000 | | | |
| | | | | | 96,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,500/0m3当たり内訳書

第 100号内訳書 掘削(砂防)
(ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 1,485 | 440.5 | 654,142 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 1,485 | 440.5 | 654,142 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 553,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -553,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2, 500m3当たり内訳書

第 101号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 2, 525 | 440. 5 | 1, 112, 262 | 2, 525 | 1, 112, 262 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1, 112, 262 | | 1, 112, 262 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 940, 286 | | 940, 286 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

110m3当たり内訳書

盛土(発生土)

第 102号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|----|-------|---------|------|------|----------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 48 | 5,444 | 261,312 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 48 | 5,444 | 261,312 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 16 | 721.1 | 11,537 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 16 | 721.1 | 11,537 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 51 | 202.1 | 10,307 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 51 | 202.1 | 10,307 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 240,000 | | | |
| | | | | | 240,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2, 300m3当たり内訳書

強制堆砂

第 103号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-------------|-----|--------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 整地 | 敷均し(ル-ス) 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 2, 305 | 126. 6 | 291, 813 | 2, 305 | 291, 813 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 291, 813 | | 291, 813 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 246, 857 | | 246, 857 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,440m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 104号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m3 | 1,436 | 967.2 | 1,388,899 | 1,436 | 1,388,899 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,388,899 | | 1,388,899 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,174,932 | | 1,174,932 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3,400/0m3あたり内訳書

整地

第 105号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|----------------|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 3,431 | 115.2 | 395,251 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 3,431 | 115.2 | 395,251 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 334,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -334,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

480m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 106号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下 | | 480 | 1,180 | 566,400 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 480 | 1,180 | 566,400 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 479,000 | | | |
| | | | | | 479,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,950/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 107号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|---|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | | 2,951 | 967.2 | 2,854,207 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 2,951 | 967.2 | 2,854,207 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,415,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,415,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2,030m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 108号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m3 | 2,034 | 967.2 | 1,967,284 | 2,034 | 1,967,284 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,967,284 | | 1,967,284 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,664,557 | | 1,664,557 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/940m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 109号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 936 | 448.5 | 419,796 | 936 | 419,796 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 419,796 | | 419,796 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 355,124 | | 355,124 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

380/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 110号内訳書 (ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 376 | 440.5 | 165,628 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 376 | 440.5 | 165,628 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 140,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -140,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/660m3当たり内訳書

第 111号内訳書 (ICT)
床掘り(掘削(砂防))

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|-----|--------|----------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 662 | 440. 5 | 291, 611 | 662 | 291, 611 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 291, 611 | | 291, 611 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 246, 489 | | 246, 489 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

380/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 112号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 376 | 259.1 | 97,421 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 376 | 259.1 | 97,421 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 82,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -82,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/90m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 113号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 90 | 259.1 | 23,319 | 90 | 23,319 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 23,319 | | 23,319 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 19,627 | | 19,627 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,300m³当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 114号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 掘削(砂防) | 軟岩 機械走行面より5m以内 | | 1,296 | 1,560 | 2,021,760 | | | CB330040 |
| | | m ³ | 1,296 | 1,560 | 2,021,760 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,711,000 | | | |
| | | | | | 1,711,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

700m3当たり内訳書

埋戻し

第 115号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最小埋戻幅4m以上 | | 64 | 472.6 | 30,246 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 64 | 472.6 | 30,246 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | | 466 | 917.1 | 427,368 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 466 | 917.1 | 427,368 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 152 | 1,729 | 262,808 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 152 | 1,729 | 262,808 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 14 | 2,614 | 36,596 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 14 | 2,614 | 36,596 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 641,000 | | | |
| | | | | | 641,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2m2当たり内訳書

基面整正

第 116号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----------------|----|-------|-----|------|------|----------|
| 基面整正 | | | 2 | 409.5 | 819 | | | CB210080 |
| | | m ² | 2 | 409.5 | 819 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 700 | | | |
| | | | | | 700 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

350m2当たり内訳書

岩盤清掃

第 117号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 岩盤清掃 | | | 351 | 1,695 | 594,945 | | | WB330400 |
| | | m ² | 351 | 1,695 | 594,945 | 0 | 0 | 単一 291号 |
| 合 計 | | | | | 503,000 | | | |
| | | | | | 503,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,300m³当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

第 118号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|----------------|-------|-------|---------|------|------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 1,296 | 237.4 | 307,670 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 1,296 | 237.4 | 307,670 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 260,000 | | | |
| | | | | | 260,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,300m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 119号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下 | | 1,296 | 1,180 | 1,529,280 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 1,296 | 1,180 | 1,529,280 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,294,000 | | | |
| | | | | | 1,294,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/750m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 120号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | m3 | 753 | 967.2 | 728,301 | 753 | 728,301 | CB210110 |
| 合計 | | | | | 728,301 | | 728,301 | |
| 変更積算金額 | | | | | 616,251 | | 616,251 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/770m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 121号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|----------|-------------|---------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | m 3 | 0 772 | 0 967. 2 | 0 746, 678 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 746, 678 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 631, 801 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,300/0m3あたり内訳書

整地

第 122号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|----------------|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 1,296 | 115.2 | 149,299 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 1,296 | 115.2 | 149,299 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 126,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -126,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

39/0m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 123号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | | 39 | 3,780 | 147,420 | | | WYB00090 |
| | | m ² | 39 | 3,780 | 147,420 | 0 | 0 | 単一 357号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 39 | 25,100 | 978,900 | | | WYB00108 |
| | | m ² | 39 | 25,100 | 978,900 | 0 | 0 | 単一 358号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 7 | 18,000 | 126,000 | | | WYB00116 |
| | | m | 7 | 18,000 | 126,000 | 0 | 0 | 単一 359号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | | 6 | 18,000 | 108,000 | | | WYB00170 |
| | | m | 6 | 18,000 | 108,000 | 0 | 0 | 単一 360号 |
| 合 計 | | | | | 1,151,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,151,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/39m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 124号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|----|--------|-----------|------|-----------|------------------|
| 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00171 |
| | | m ² | 39 | 3,780 | 147,420 | 39 | 147,420 | 単一 361号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00173 |
| | | m ² | 39 | 25,100 | 978,900 | 39 | 978,900 | 単一 362号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00174 |
| | | m | 7 | 18,000 | 126,000 | 7 | 126,000 | 単一 363号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00177 |
| | | m | 22 | 18,000 | 396,000 | 22 | 396,000 | 単一 364号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,648,320 | | 1,648,320 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,394,683 | | 1,394,683 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

31/0m2当たり内訳書

上流側外部保護材

第 125号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|------------------------|-----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | | 9 | 3,402 | 30,618 | | | WYB00182 |
| | | m 2 | 9 | 3,402 | 30,618 | 0 | 0 | 単一 365号 |
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | | 22 | 1,700 | 37,400 | | | WYB00186 |
| | | m 2 | 22 | 1,700 | 37,400 | 0 | 0 | 単一 366号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 31 | 23,800 | 737,800 | | | WYB00191 |
| | | m 2 | 31 | 23,800 | 737,800 | 0 | 0 | 単一 367号 |
| 合 計 | | | | | 682,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -682,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/23m2当たり内訳書

上流側外部保護材

第 126号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|------|---------|------------------|
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00189 |
| | | m ² | 0.9 | 3,402 | 3,061 | 0.9 | 3,061 | 単一 368号 |
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00190 |
| | | m ² | 22 | 1,700 | 37,400 | 22 | 37,400 | 単一 369号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SB ⁷ オール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00208 |
| | | m ² | 23 | 23,800 | 547,400 | 23 | 547,400 | 単一 370号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 587,861 | | 587,861 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 497,533 | | 497,533 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

512m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理)

第 127号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 粒径処理 | 80を超え100以下 | | 512 | 1,201 | 614,912 | | | CB332610 |
| | | m 3 | 512 | 1,201 | 614,912 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 520,000 | | | |
| | | | | | 520,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

426m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理土積込・運搬)

第 128号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 426 | 198.1 | 84,390 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 426 | 198.1 | 84,390 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | | 426 | 806 | 343,356 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 426 | 806 | 343,356 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 362,000 | | | |
| | | | | | 362,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

512m3当たり内訳書

砂防ソリメント(攪拌混合)

第 129号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--------------|-----|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 内部材製造 | I N S E M材製造 | | 512 | 2,433 | 1,245,696 | | | WYB00313 |
| | | m 3 | 512 | 2,433 | 1,245,696 | 0 | 0 | 単一 371号 |
| 合 計 | | | | | 1,054,000 | | | |
| | | | | | 1,054,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

426m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 130号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------------------|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 積込(ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 426 | 237. 4 | 101, 132 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 426 | 237. 4 | 101, 132 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 0km以下 | | 426 | 504. 6 | 214, 959 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 426 | 504. 6 | 214, 959 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 267, 000 | | | |
| | | | | | 267, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

339m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 131号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m未満 | | 339 | 1,495 | 506,805 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 339 | 1,495 | 506,805 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 429,000 | | | |
| | | | | | 429,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

46m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 132号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|-----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | | 46 | 1,199 | 55,154 | | | CB332630 |
| | | m 3 | 46 | 1,199 | 55,154 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 47,000 | | | |
| | | | | | 47,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

130/0m2当たり内訳書

型枠

第 133号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|-----|-----|-------|-----------|------|----------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 126 | 8,876 | 1,118,376 | | | WB330330 |
| | | m 2 | 126 | 8,876 | 1,118,376 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合 計 | | | | | 946,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -946,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/110m2当たり内訳書

型枠

第 134号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB330330 |
| | | m ² | 108 | 8,876 | 958,608 | 108 | 958,608 | 単一 298号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 958,608 | | 958,608 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 810,857 | | 810,857 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20m当たり内訳書

足場

第 135号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 足場設置・撤去 [砂防] | | | 17 | 2,359 | 40,103 | | | WB330340 |
| | | m | 17 | 2,359 | 40,103 | 0 | 0 | 単一 372号 |
| 合 計 | | | | | 33,900 | | | |
| | | | | | 33,900 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

610m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 136号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----|--------|------------|------|------|----------|
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.2 コンクリートブロック 石積模様 | | 472 | 3,314 | 1,564,208 | | | WYB00133 |
| | | m ² | 472 | 3,314 | 1,564,208 | 0 | 0 | 単一 373号 |
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.2 コンクリートブロック 滑面 | | 138 | 3,314 | 457,332 | | | WYB00304 |
| | | m ² | 138 | 3,314 | 457,332 | 0 | 0 | 単一 374号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | | 472 | 22,900 | 10,808,800 | | | WYB00305 |
| | | m ² | 472 | 22,900 | 10,808,800 | 0 | 0 | 単一 375号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | | 138 | 21,200 | 2,925,600 | | | WYB00316 |
| | | m ² | 138 | 21,200 | 2,925,600 | 0 | 0 | 単一 376号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部 異形部材 | | 63 | 18,000 | 1,134,000 | | | WYB00317 |
| | | m | 63 | 18,000 | 1,134,000 | 0 | 0 | 単一 377号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材 | | 7 | 18,000 | 126,000 | | | WYB00318 |
| | | m | 7 | 18,000 | 126,000 | 0 | 0 | 単一 378号 |
| 合 計 | | | | | 14,397,000 | | | |
| | | | | | 14,397,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

610m2当たり内訳書

上流側外部保護材

第 137号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-----|--------|------------|------|------|----------|
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | | 70 | 3,402 | 238,140 | | | WYB00199 |
| | | m ² | 70 | 3,402 | 238,140 | 0 | 0 | 単一 379号 |
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | | 540 | 1,700 | 918,000 | | | WYB00200 |
| | | m ² | 540 | 1,700 | 918,000 | 0 | 0 | 単一 380号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SB ⁷ オール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 610 | 23,800 | 14,518,000 | | | WYB00201 |
| | | m ² | 610 | 23,800 | 14,518,000 | 0 | 0 | 単一 381号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SB ⁷ オール 軽量鋼矢板 断面折部, 補強部材 | | 42 | 8,000 | 336,000 | | | WYB00202 |
| | | m | 42 | 8,000 | 336,000 | 0 | 0 | 単一 382号 |
| 合 計 | | | | | 13,545,000 | | | |
| | | | | | 13,545,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4, 126m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理)

第 138号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|------------|-----|--------|--------|-------------|------|------|----------|
| 粒径処理 | 80を超え100以下 | | 4, 126 | 1, 201 | 4, 955, 326 | | | CB332610 |
| | | m 3 | 4, 126 | 1, 201 | 4, 955, 326 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 4, 193, 000 | | | |
| | | | | | 4, 193, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3,438/0m3あたり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理土積込・運搬)

第 139号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 3,438 | 198.1 | 681,067 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 3,438 | 198.1 | 681,067 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | | 3,438 | 806 | 2,771,028 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 3,438 | 806 | 2,771,028 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,921,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,921,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,438m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 140号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|----------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------------------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 1,438 | 198.1 | 284,867 | 1,438 | 284,867 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 1,438 | 806 | 1,159,028 | 1,438 | 1,159,028 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,443,895 | | 1,443,895 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,221,755 | | 1,221,755 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2,000m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 141号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------------------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 2,000 | 237.4 | 474,800 | 2,000 | 474,800 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 2,000 | 448.5 | 897,000 | 2,000 | 897,000 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,371,800 | | 1,371,800 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,160,752 | | 1,160,752 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,126m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 142号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--------------|-----|-------|-------|------------|------|------|----------|
| 内部材製造 | I N S E M材製造 | | 4,126 | 2,433 | 10,038,558 | | | WYB00321 |
| | | m 3 | 4,126 | 2,433 | 10,038,558 | 0 | 0 | 単一 383号 |
| 合 計 | | | | | 8,494,000 | | | |
| | | | | | 8,494,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3,438m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 143号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 積込(ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 3,438 | 237.4 | 816,181 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 3,438 | 237.4 | 816,181 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下 | | 3,438 | 504.6 | 1,734,814 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 3,438 | 504.6 | 1,734,814 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,158,000 | | | |
| | | | | | 2,158,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

819m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 144号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m未満 | | 819 | 1,495 | 1,224,405 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 819 | 1,495 | 1,224,405 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,036,000 | | | |
| | | | | | 1,036,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2, 278m3あたり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 145号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|-----|--------|--------|-------------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | | 2, 278 | 1, 199 | 2, 731, 322 | | | CB332630 |
| | | m 3 | 2, 278 | 1, 199 | 2, 731, 322 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2, 311, 000 | | | |
| | | | | | 2, 311, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1回当たり内訳書

内部材製造専用プラント設置撤去

第 146号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------|----|----|----|---------|---------|------|------|----------|
| 内部材製造専用プラント設置・撤去 | | | 1 | 452,800 | 452,800 | | | WYB00087 |
| | | 回 | 1 | 452,800 | 452,800 | 0 | 0 | 単一 384号 |
| 合 計 | | | | | 383,000 | | | |
| | | | | | 383,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

15.6m当たり内訳書

水抜暗渠

第 147号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|--------|---------|------|------|----------|
| ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用 | m | 15.6 | 7,017 | 109,465 | | | CB222880 |
| | | | 15.6 | 7,017 | 109,465 | 0 | 0 | |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長2000 | 個 | 6 | 72,000 | 432,000 | | | WYB00049 |
| | | | 6 | 72,000 | 432,000 | 0 | 0 | 単一 385号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1588(1502/1674) 片斜切り | 個 | 3 | 93,100 | 279,300 | | | WYB00053 |
| | | | 3 | 93,100 | 279,300 | 0 | 0 | 単一 386号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1583(1432/1733) 片斜切り | 個 | 3 | 92,900 | 278,700 | | | WYB00062 |
| | | | 3 | 92,900 | 278,700 | 0 | 0 | 単一 387号 |
| 合 計 | | | | | 930,000 | | | |
| | | | | | 930,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

13.7m当たり内訳書

水抜暗渠

第 148号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|---------|-----------|------|------|----------|
| ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用 | | 13.7 | 7,017 | 96,132 | | | CB222880 |
| | | m | 13.7 | 7,017 | 96,132 | 0 | 0 | |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長2000 | | 2 | 113,000 | 226,000 | | | WYB00061 |
| | | 個 | 2 | 113,000 | 226,000 | 0 | 0 | 単一 388号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1940 短尺品 | | 2 | 161,000 | 322,000 | | | WYB00064 |
| | | 個 | 2 | 161,000 | 322,000 | 0 | 0 | 単一 389号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1251(1125/1377) 片斜切り | | 2 | 145,000 | 290,000 | | | WYB00066 |
| | | 個 | 2 | 145,000 | 290,000 | 0 | 0 | 単一 390号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1349(1129/1570) 片斜切り | | 2 | 132,000 | 264,000 | | | WYB00068 |
| | | 個 | 2 | 132,000 | 264,000 | 0 | 0 | 単一 391号 |
| 合 計 | | | | | 1,014,000 | | | |
| | | | | | 1,014,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

350m2当たり内訳書

型枠

第 149号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 351 | 8,876 | 3,115,476 | | | WB330330 |
| | | m ² | 351 | 8,876 | 3,115,476 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合 計 | | | | | 2,636,000 | | | |
| | | | | | 2,636,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

70m当たり内訳書

足場

第 150号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 足場設置・撤去 [砂防] | | | 68 | 2,359 | 160,412 | | | WB330340 |
| | | m | 68 | 2,359 | 160,412 | 0 | 0 | 単一 372号 |
| 合 計 | | | | | 136,000 | | | |
| | | | | | 136,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8/0m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

第 151号内訳書 (門扉含む)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 金網・支柱(立入防止柵) | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | | 8 | 4,826 | 38,608 | | | WYB00110 |
| | | m | 8 | 4,826 | 38,608 | 0 | 0 | 単一 393号 |
| 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | | 2 | 23,530 | 47,060 | | | WYB00185 |
| | | 基 | 2 | 23,530 | 47,060 | 0 | 0 | 単一 394号 |
| 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | | 2 | 63,600 | 127,200 | | | WYB00192 |
| | | 組 | 2 | 63,600 | 127,200 | 0 | 0 | 単一 395号 |
| 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | | 2 | 9,200 | 18,400 | | | WYB00193 |
| | | 枚 | 2 | 9,200 | 18,400 | 0 | 0 | 単一 396号 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 4 | 6,108 | 24,432 | | | CB224430 |
| | | 孔 | 4 | 6,108 | 24,432 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 216,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -216,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

第 152号内訳書 (門扉含む)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 金網・支柱(立入防止柵) | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00403 |
| | | m | 4 | 4,826 | 19,304 | 4 | 19,304 | 単一 326号 |
| 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00408 |
| | | 基 | 1 | 23,530 | 23,530 | 1 | 23,530 | 単一 327号 |
| 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00416 |
| | | 組 | 1 | 63,600 | 63,600 | 1 | 63,600 | 単一 328号 |
| 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00430 |
| | | 枚 | 1 | 9,200 | 9,200 | 1 | 9,200 | 単一 329号 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB224430 |
| | | 孔 | 2 | 6,108 | 12,216 | 2 | 12,216 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 127,850 | | 127,850 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 108,000 | | 108,000 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/420m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 153号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 424 | 259.1 | 109,858 | 424 | 109,858 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 109,858 | | 109,858 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 118,564 | | 118,564 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/480m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 154号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|---|----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m3 | 25 | 967.2 | 24,180 | 25 | 24,180 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m3 | 242 | 126.6 | 30,637 | 242 | 30,637 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m3 | 34 | 2,600 | 88,400 | 34 | 88,400 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 143,217 | | 143,217 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 154,566 | | 154,566 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/125袋当たり内訳書

土のう

第 155号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----------------|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m ³ | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | | 104 | 967.2 | 100,588 | 104 | 100,588 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | | 125 | 5,834 | 729,250 | 125 | 729,250 | 単一 397号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 829,838 | | 829,838 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 895,602 | | 895,602 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/240m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 156号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 吸出し防止材設置 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 243 | 636.9 | 154,766 | 243 | 154,766 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 154,766 | | 154,766 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 167,031 | | 167,031 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3,000/0m2当たり内訳書

ヤード造成

第 157号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|-----|-------|-------|------------|------|-------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 7,721 | 198.1 | 1,529,530 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 7,721 | 198.1 | 1,529,530 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 7,721 | 967.2 | 7,467,751 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 7,721 | 967.2 | 7,467,751 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 7,721 | 126.6 | 977,478 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 7,721 | 126.6 | 977,478 | 0 | 0 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 7,721 | 237.4 | 1,832,965 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 7,721 | 237.4 | 1,832,965 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 7,594 | 967.2 | 7,344,916 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 7,594 | 967.2 | 7,344,916 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 7,594 | 115.2 | 874,828 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 7,594 | 115.2 | 874,828 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 24,032,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -24,032,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3,000m2当たり内訳書

ヤード造成

第 158号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|-----|-------|-------|------------|-------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 7,721 | 198.1 | 1,529,530 | 7,721 | 1,529,530 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 7,721 | 967.2 | 7,467,751 | 7,721 | 7,467,751 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 7,721 | 126.6 | 977,478 | 7,721 | 977,478 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 7,721 | 237.4 | 1,832,965 | 7,721 | 1,832,965 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 7,594 | 967.2 | 7,344,916 | 7,594 | 7,344,916 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 19,152,640 | | 19,152,640 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 22,982,248 | | 22,982,248 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

172/0袋当たり内訳書

土のう

第 159号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|-----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 143 | 198.1 | 28,328 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 143 | 198.1 | 28,328 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 143 | 967.2 | 138,309 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 143 | 967.2 | 138,309 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 172 | 5,834 | 1,003,448 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 172 | 5,834 | 1,003,448 | 0 | 0 | 単一 343号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 172 | 673.4 | 115,824 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 172 | 673.4 | 115,824 | 0 | 0 | 単一 344号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 143 | 237.4 | 33,948 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 143 | 237.4 | 33,948 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 143 | 967.2 | 138,309 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 143 | 967.2 | 138,309 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 143 | 115.2 | 16,473 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 143 | 115.2 | 16,473 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,769,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,769,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/172袋当たり内訳書

土のう

第 160号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|-----|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 143 | 198.1 | 28,328 | 143 | 28,328 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 143 | 967.2 | 138,309 | 143 | 138,309 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 172 | 5,834 | 1,003,448 | 172 | 1,003,448 | 単一 345号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 172 | 673.4 | 115,824 | 172 | 115,824 | 単一 346号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 143 | 237.4 | 33,948 | 143 | 33,948 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 143 | 967.2 | 138,309 | 143 | 138,309 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,458,166 | | 1,458,166 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,749,238 | | 1,749,238 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

270m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 161号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 吸出し防止材設置 | | | 272 | 636.9 | 173,236 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 272 | 636.9 | 173,236 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 147,000 | | | |
| | | | | | 147,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

40m当たり内訳書

進入路整備

第 162号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|-------------|----------------|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | | 160 | 108.7 | 17,392 | | | CB410010 |
| | | m ² | 160 | 108.7 | 17,392 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 8 | 126.6 | 1,012 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 8 | 126.6 | 1,012 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 16 | 2,600 | 41,600 | | | |
| | | m ³ | 16 | 2,600 | 41,600 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 50,800 | | | |
| | | | | | 50,800 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

167袋当たり内訳書

第 163号内訳書 土のう
(製作・設置)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|-----|-------|-----------|------|------|---------------------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 139 | 198.1 | 27,535 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 139 | 198.1 | 27,535 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 139 | 967.2 | 134,440 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 139 | 967.2 | 134,440 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 167 | 5,834 | 974,278 | | | WB252730 単一 343号 |
| | | 袋 | 167 | 5,834 | 974,278 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,363,000 | | | |
| | | | | | 1,363,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

167/0袋当たり内訳書

第 164号内訳書 土のう (撤去)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 167 | 673.4 | 112,457 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 167 | 673.4 | 112,457 | 0 | 0 | 単一 344号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 139 | 237.4 | 32,998 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 139 | 237.4 | 32,998 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 139 | 967.2 | 134,440 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 139 | 967.2 | 134,440 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 139 | 115.2 | 16,012 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 139 | 115.2 | 16,012 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 355,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -355,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/167袋当たり内訳書

第 165号内訳書 土のう (撤去)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|-----|--------|----------|------|----------|----------|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 167 | 673. 4 | 112, 457 | 167 | 112, 457 | 単一 346号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 139 | 237. 4 | 32, 998 | 139 | 32, 998 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 139 | 967. 2 | 134, 440 | 139 | 134, 440 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 279, 895 | | 279, 895 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 335, 790 | | 335, 790 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/197個当たり内訳書

根固めブロック据付

第 166号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|--|----|----------|------------|----------------|------|------|----------|
| 消波根固めブロック積込み | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準 | 個 | 0 197 | 0 1,600 | 0 315,200 | | | CB310180 |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 個 | 0 197 | 0 1,670 | 0 328,990 | | | CB310040 |
| 消波根固めブロック据付け | 2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準 | 個 | 0 197 | 0 2,617 | 0 515,549 | | | CB310070 |
| 合 計 | | | | | 0 1,159,739 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 1,251,648 | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/194m当たり内訳書

暗渠排水管

第 167号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----|-----|--------|------------|------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00440 |
| | | m | 194 | 3,587 | 695,878 | 194 | 695,878 | 単一 398号 |
| 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ900 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00239 |
| | | m | 194 | 33,900 | 6,576,600 | 194 | 6,576,600 | 単一 399号 |
| 暗渠排水管継手(材料費) | Φ900用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00439 |
| | | 個 | 38 | 55,600 | 2,112,800 | 38 | 2,112,800 | 単一 400号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 暗渠排水管撤去 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00485 |
| | | m | 194 | 1,794 | 348,036 | 194 | 348,036 | 単一 401号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 9,733,314 | | 9,733,314 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 10,504,681 | | 10,504,681 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/30m当たり内訳書

暗渠排水管

第 168号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------------------|----------------|----|-------|---------|------|---------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 30 | 3,950 | 118,500 | 30 | 118,500 | |
| フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 11 | 7,869 | 86,559 | 11 | 86,559 | |
| フィルター材 | クラッシュラン C-40 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 2 | 7,268 | 14,536 | 2 | 14,536 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 219,595 | | 219,595 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 236,997 | | 236,997 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

603/0m当たり内訳書

第 169号内訳書
 コルゲートパイプ (設置)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| コルゲートパイプ | 据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用 | | 603 | 13,770 | 8,303,310 | | | CB222890 |
| | | m | 603 | 13,770 | 8,303,310 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 7,020,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -7,020,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/409m当たり内訳書

第 170号内訳書 コルゲートパイプ
(設置)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-------------------------------|----|-----|---------|-------------|------|-------------|----------|
| コルゲートパイプ | 据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222890 |
| | | m | 409 | 13, 770 | 5, 631, 930 | 409 | 5, 631, 930 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5, 631, 930 | | 5, 631, 930 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4, 761, 492 | | 4, 761, 492 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

78m当たり内訳書

第 171号内訳書 (移設) コルゲートパイプ

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|------|----------|
| コルゲートパイプ | 据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用 | | 78 | 12,510 | 975,780 | | | CB222890 |
| | | m | 78 | 12,510 | 975,780 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 826,000 | | | |
| | | | | | 826,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

603/0m当たり内訳書

第 172号内訳書
 コルゲートパイプ
 (撤去)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| コルゲートパイプ | 撤去 フランジ型 800以上1200以下 | | 603 | 3,875 | 2,336,625 | | | CB222890 |
| | | m | 603 | 3,875 | 2,336,625 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 1,977,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,977,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/409m当たり内訳書

第 173号内訳書 (撤去) コルゲートパイプ

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| コルゲートパイプ | 撤去 フランジ型 800以上1200以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222890 |
| | | m | 409 | 3,875 | 1,584,875 | 409 | 1,584,875 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,584,875 | | 1,584,875 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,340,950 | | 1,340,950 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

混合廃棄物運搬

第 174号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|-------|--------|------|--------|------|
| 混合廃棄物運搬費 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m3 | 50 | 1,250 | 62,500 | 50 | 62,500 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 62,500 | | 62,500 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 67,453 | | 67,453 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

混合廃棄物処分

第 175号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 処分費 (m3) | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020051 |
| | | m3 | 50 | 10,000 | 500,000 | 50 | 500,000 | 単一 353号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 500,000 | | 500,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 539,625 | | 539,625 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/99日当たり内訳書

ポンプ排水

第 176号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| ポンプ設置・撤去 | | | 0 | 0 | 0 | | | WB252320 |
| | | 箇所 | 1 | 78,010 | 78,010 | 1 | 78,010 | 単一 402号 |
| ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 0 | 0 | 0 | | | WB252310 |
| | | 日 | 99 | 21,700 | 2,148,300 | 99 | 2,148,300 | 単一 403号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,226,310 | | 2,226,310 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,402,745 | | 2,402,745 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,500/0m3あたり内訳書

掘削(砂防)

第 177号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 2,476 | 259.1 | 641,531 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 2,476 | 259.1 | 641,531 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 543,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -543,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,500/0m3当たり内訳書

第 178号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 2,476 | 440.5 | 1,090,678 | | | CB330100 |
| | | m ³ | 2,476 | 440.5 | 1,090,678 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 923,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -923,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4, 600m3当たり内訳書

第 179号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 4,640 | 440.5 | 2,043,920 | 4,640 | 2,043,920 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,043,920 | | 2,043,920 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,729,693 | | 1,729,693 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

810/0m3当たり内訳書

盛土(発生土)

第 180号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 50 | 5,444 | 272,200 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 50 | 5,444 | 272,200 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 54 | 721.1 | 38,939 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 54 | 721.1 | 38,939 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 701 | 202.1 | 141,672 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 701 | 202.1 | 141,672 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 383,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -383,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/680m3当たり内訳書

盛土(発生土)

第 181号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 50 | 5,444 | 272,200 | 50 | 272,200 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 54 | 721.1 | 38,939 | 54 | 38,939 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 573 | 202.1 | 115,803 | 573 | 115,803 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 426,942 | | 426,942 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 361,119 | | 361,119 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,300m3当たり内訳書

強制堆砂

第 182号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----|------------|----------------|-------|-------|---------|------|------|----------|
| 整地 | 敷均し(ルース)標準 | | 1,321 | 126.6 | 167,238 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 1,321 | 126.6 | 167,238 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 142,000 | | | |
| | | | | | 142,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

300/0m3当たり内訳書

第 183号内訳書 積込(ルーズ)
(星丸ヤード転石積込)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--------------------|----|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | | 300 | 236.2 | 70,860 | | | CB210020 |
| | | m3 | 300 | 236.2 | 70,860 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 60,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -60,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

300/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 184号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|---|-----|-----|--------|----------|------|-----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | | 300 | 967. 2 | 290, 160 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 300 | 967. 2 | 290, 160 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 246, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -246, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/390m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 185号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|----------|------------|--------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m 3 | 0 385 | 0 967.2 | 0 372,372 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 372,372 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 315,700 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,600/0m3あたり内訳書

整地

第 186号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-------------|----------------|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 4,640 | 115.2 | 534,528 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 4,640 | 115.2 | 534,528 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 452,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -452,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,640/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 187号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 4,640 | 967.2 | 4,487,808 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 4,640 | 967.2 | 4,487,808 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,798,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,798,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4, 270m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 188号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|-------------|-------------|------------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | m 3 | 0 4, 269 | 0 967. 2 | 0 4, 128, 976 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 4, 128, 976 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 3, 494, 323 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/370m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 189号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|---------------------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 371 | 448.5 | 166,393 | 371 | 166,393 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 166,393 | | 166,393 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 140,846 | | 140,846 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

600/0m3当たり内訳書

第 190号内訳書 (ICT) 床掘り(掘削(砂防))

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|-----|--------|----------|------|-----------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 603 | 440. 5 | 265, 621 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 603 | 440. 5 | 265, 621 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 225, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -225, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,100m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 191号内訳書 (ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 1,068 | 440.5 | 470,454 | 1,068 | 470,454 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 470,454 | | 470,454 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 398,508 | | 398,508 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

600/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 192号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 603 | 259.1 | 156,237 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 603 | 259.1 | 156,237 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 132,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -132,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,400/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 193号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|----------------|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 埋戻し | 最小埋戻幅4m以上 | | 853 | 472.6 | 403,127 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 853 | 472.6 | 403,127 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | | 101 | 917.1 | 92,627 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 101 | 917.1 | 92,627 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 405 | 1,729 | 700,245 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 405 | 1,729 | 700,245 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 8 | 2,614 | 20,912 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 8 | 2,614 | 20,912 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,030,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,030,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1, 300m3当たり内訳書

埋戻し

第 194号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---------------|-----|-----|--------|-------------|------|-------------|----------|
| 埋戻し | 最小埋戻幅4m以上 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 853 | 472. 6 | 403, 127 | 853 | 403, 127 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 84 | 917. 1 | 77, 036 | 84 | 77, 036 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 373 | 1, 729 | 644, 917 | 373 | 644, 917 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 5 | 2, 614 | 13, 070 | 5 | 13, 070 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1, 138, 150 | | 1, 138, 150 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 963, 336 | | 963, 336 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

780/0m2当たり内訳書

基面整正

第 195号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 基面整正 | | | 785 | 409.5 | 321,457 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 785 | 409.5 | 321,457 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 272,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -272,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/740m2当たり内訳書

基面整正

第 196号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 基面整正 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB210080 |
| | | m ² | 741 | 409.5 | 303,439 | 741 | 303,439 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 303,439 | | 303,439 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 256,754 | | 256,754 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,460m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 197号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m3 | 1,459 | 967.2 | 1,411,144 | 1,459 | 1,411,144 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,411,144 | | 1,411,144 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,194,020 | | 1,194,020 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,070m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 198号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|-------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 1,068 | 448.5 | 478,998 | 1,068 | 478,998 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 478,998 | | 478,998 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 405,297 | | 405,297 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

38/0m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 199号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.5 コンクリートブロック 石積模様 | | 38 | 3,780 | 143,640 | | | WYB00204 |
| | | m ² | 38 | 3,780 | 143,640 | 0 | 0 | 単一 404号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 38 | 25,100 | 953,800 | | | WYB00205 |
| | | m ² | 38 | 25,100 | 953,800 | 0 | 0 | 単一 405号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 4 | 18,000 | 72,000 | | | WYB00209 |
| | | m | 4 | 18,000 | 72,000 | 0 | 0 | 単一 406号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | | 7 | 18,000 | 126,000 | | | WYB00210 |
| | | m | 7 | 18,000 | 126,000 | 0 | 0 | 単一 407号 |
| 合 計 | | | | | 1,096,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,096,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/38m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 200号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|----|--------|-----------|------|-----------|------------------|
| 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00211 |
| | | m ² | 38 | 3,780 | 143,640 | 38 | 143,640 | 単一 408号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00212 |
| | | m ² | 38 | 25,100 | 953,800 | 38 | 953,800 | 単一 409号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00214 |
| | | m | 4 | 18,000 | 72,000 | 4 | 72,000 | 単一 410号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00257 |
| | | m | 23 | 18,000 | 414,000 | 23 | 414,000 | 単一 411号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,583,440 | | 1,583,440 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,339,660 | | 1,339,660 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

58m2当たり内訳書

上流側外部保護材

第 201号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----|--------|-----------|------|------|----------|
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | | 19 | 3,402 | 64,638 | | | WYB00319 |
| | | m ² | 19 | 3,402 | 64,638 | 0 | 0 | 単一 412号 |
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | | 40 | 1,700 | 68,000 | | | WYB00320 |
| | | m ² | 40 | 1,700 | 68,000 | 0 | 0 | 単一 413号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SB ⁷ オール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 58 | 23,800 | 1,380,400 | | | WYB00324 |
| | | m ² | 58 | 23,800 | 1,380,400 | 0 | 0 | 単一 414号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SB ⁷ オール 軽量鋼矢板 平面折部, 補強部材 | | 4 | 16,000 | 64,000 | | | WYB00325 |
| | | m | 4 | 16,000 | 64,000 | 0 | 0 | 単一 415号 |
| 合 計 | | | | | 1,334,000 | | | |
| | | | | | 1,334,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,048m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理)

第 203号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------------------|
| 粒径処理 | 80を超え100以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB332610 |
| | | m ³ | 1,048 | 1,201 | 1,258,648 | 1,048 | 1,258,648 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,258,648 | | 1,258,648 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,064,398 | | 1,064,398 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

586/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 204号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 586 | 198.1 | 116,086 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 586 | 198.1 | 116,086 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | | 586 | 806 | 472,316 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 586 | 806 | 472,316 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 498,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -498,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/874m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理土積込・運搬)

第 205号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|-----|-----|--------|----------|------|----------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 874 | 198. 1 | 173, 139 | 874 | 173, 139 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 874 | 806 | 704, 444 | 874 | 704, 444 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 877, 583 | | 877, 583 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 742, 751 | | 742, 751 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,048m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 207号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------------|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 内部材製造 | I N S E M材製造 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00471 |
| | | m 3 | 1,048 | 2,433 | 2,549,784 | 1,048 | 2,549,784 | 単一 417号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,549,784 | | 2,549,784 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,157,120 | | 2,157,120 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

586/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 208号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 586 | 237.4 | 139,116 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 586 | 237.4 | 139,116 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 | | 586 | 560.6 | 328,511 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 586 | 560.6 | 328,511 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 396,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -396,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/874m3当たり内訳書

砂防ソリメント(混合材料運搬・投入)

第 209号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 874 | 237.4 | 207,487 | 874 | 207,487 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 874 | 560.6 | 489,964 | 874 | 489,964 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 697,451 | | 697,451 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 590,621 | | 590,621 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

161/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 210号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m未満 | | 161 | 1,495 | 240,695 | | | CB332630 |
| | | m 3 | 161 | 1,495 | 240,695 | 0 | 0 | |
| | | | | | 204,000 | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | | -204,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/162m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 211号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 162 | 1,495 | 242,190 | 162 | 242,190 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 242,190 | | 242,190 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 205,267 | | 205,267 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

366/0m3当たり内訳書

砂防ソリメント(敷均し・締固め)

第 212号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | | 366 | 1,199 | 438,834 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 366 | 1,199 | 438,834 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 371,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -371,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/625m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 213号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | | 0 | 0 | 0 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 625 | 1,199 | 749,375 | 625 | 749,375 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 749,375 | | 749,375 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 633,538 | | 633,538 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

90m2当たり内訳書

型枠

第 214号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|----|-------|---------|------|------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 85 | 8,876 | 754,460 | | | WB330330 |
| | | m ² | 85 | 8,876 | 754,460 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合 計 | | | | | 638,000 | | | |
| | | | | | 638,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20m当たり内訳書

足場

第 215号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 足場設置・撤去 [砂防] | | | 19 | 2,359 | 44,821 | | | WB330340 |
| | | m | 19 | 2,359 | 44,821 | 0 | 0 | 単一 372号 |
| 合計 | | | | | 37,900 | | | |
| | | | | | 37,900 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

763/0m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 216号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----|--------|------------|------|-------------|----------|
| 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 石積模様 | | 479 | 3,314 | 1,587,406 | | | WYB00155 |
| | | m ² | 479 | 3,314 | 1,587,406 | 0 | 0 | 単一 418号 |
| 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 滑面 | | 284 | 3,314 | 941,176 | | | WYB00158 |
| | | m ² | 284 | 3,314 | 941,176 | 0 | 0 | 単一 419号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | | 479 | 22,900 | 10,969,100 | | | WYB00161 |
| | | m ² | 479 | 22,900 | 10,969,100 | 0 | 0 | 単一 420号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | | 284 | 21,200 | 6,020,800 | | | WYB00162 |
| | | m ² | 284 | 21,200 | 6,020,800 | 0 | 0 | 単一 421号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 83 | 18,000 | 1,494,000 | | | WYB00167 |
| | | m | 83 | 18,000 | 1,494,000 | 0 | 0 | 単一 422号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材 | | 7 | 18,000 | 126,000 | | | WYB00318 |
| | | m | 7 | 18,000 | 126,000 | 0 | 0 | 単一 378号 |
| 合 計 | | | | | 17,885,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -17,885,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/752m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 217号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----|--------|------------|------|------------|------------------|
| 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00188 |
| | | m ² | 463 | 3,314 | 1,534,382 | 463 | 1,534,382 | 単一 423号 |
| 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 滑面 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00195 |
| | | m ² | 289 | 3,314 | 957,746 | 289 | 957,746 | 単一 424号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00198 |
| | | m ² | 469 | 22,900 | 10,740,100 | 469 | 10,740,100 | 単一 425号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00203 |
| | | m ² | 289 | 21,200 | 6,126,800 | 289 | 6,126,800 | 単一 426号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00206 |
| | | m | 83 | 18,000 | 1,494,000 | 83 | 1,494,000 | 単一 427号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00467 |
| | | m | 7 | 18,000 | 126,000 | 7 | 126,000 | 単一 428号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 20,979,028 | | 20,979,028 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 17,750,088 | | 17,750,088 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

248/0m2当たり内訳書

上流側外部保護材

第 218号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|------------------------|-----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | | 66 | 3,402 | 224,532 | | | WYB00215 |
| | | m 2 | 66 | 3,402 | 224,532 | 0 | 0 | 単一 429号 |
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | | 182 | 1,700 | 309,400 | | | WYB00216 |
| | | m 2 | 182 | 1,700 | 309,400 | 0 | 0 | 単一 430号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 248 | 23,800 | 5,902,400 | | | WYB00217 |
| | | m 2 | 248 | 23,800 | 5,902,400 | 0 | 0 | 単一 431号 |
| 合 計 | | | | | 5,445,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -5,445,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/256m2当たり内訳書

上流側外部保護材

第 219号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|-----|-----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00263 |
| | | m 2 | 68 | 3,402 | 231,336 | 68 | 231,336 | 単一 432号 |
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00434 |
| | | m 2 | 188 | 1,700 | 319,600 | 188 | 319,600 | 単一 433号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SBワール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00468 |
| | | m 2 | 256 | 23,800 | 6,092,800 | 256 | 6,092,800 | 単一 434号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 6,643,736 | | 6,643,736 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,620,459 | | 5,620,459 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6, 272/0m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理)

第 220号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|------------|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 粒径処理 | 80を超え100以下 | | 6,272 | 1,201 | 7,532,672 | | | CB332610 |
| | | m 3 | 6,272 | 1,201 | 7,532,672 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 6,373,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -6,373,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5, 227/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 222号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|-----|--------|--------|-------------|------|--------------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50, 000m3未満 | | 5, 227 | 198. 1 | 1, 035, 468 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 5, 227 | 198. 1 | 1, 035, 468 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下 | | 5, 227 | 806 | 4, 212, 962 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 5, 227 | 806 | 4, 212, 962 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 4, 441, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -4, 441, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/5,083m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 223号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m3 | 5,083 | 198.1 | 1,006,942 | 5,083 | 1,006,942 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m3 | 5,083 | 806 | 4,096,898 | 5,083 | 4,096,898 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,103,840 | | 5,103,840 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,318,654 | | 4,318,654 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6,272/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 224号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--------------|-----|-------|-------|------------|------|-------------|----------|
| 内部材製造 | I N S E M材製造 | | 6,272 | 2,433 | 15,259,776 | | | WYB00332 |
| | | m 3 | 6,272 | 2,433 | 15,259,776 | 0 | 0 | 単一 435号 |
| 合 計 | | | | | 12,911,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -12,911,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/6, 100m3あたり内訳書

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 225号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------------|-----|--------|--------|--------------|--------|--------------|----------|
| 内部材製造 | I N S E M材製造 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00487 |
| | | m 3 | 6, 100 | 2, 433 | 14, 841, 300 | 6, 100 | 14, 841, 300 | 単一 436号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 14, 841, 300 | | 14, 841, 300 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 12, 556, 935 | | 12, 556, 935 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5, 227/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 226号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------------------|-----|--------|--------|-------------|------|--------------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 5, 227 | 237. 4 | 1, 240, 889 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 5, 227 | 237. 4 | 1, 240, 889 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1. 5km以下 | | 5, 227 | 560. 6 | 2, 930, 256 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 5, 227 | 560. 6 | 2, 930, 256 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3, 529, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3, 529, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/5,083m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 227号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------------------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 5,083 | 237.4 | 1,206,704 | 5,083 | 1,206,704 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 5,083 | 560.6 | 2,849,529 | 5,083 | 2,849,529 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,056,233 | | 4,056,233 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,431,778 | | 3,431,778 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

928/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 228号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m未満 | | 928 | 1,495 | 1,387,360 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 928 | 1,495 | 1,387,360 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,174,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,174,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/923m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 229号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-----|-------|-----------|------|-----------|------------------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 923 | 1,495 | 1,379,885 | 923 | 1,379,885 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,379,885 | | 1,379,885 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,167,674 | | 1,167,674 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3,781/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 230号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | | 3,781 | 1,199 | 4,533,419 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 3,781 | 1,199 | 4,533,419 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,836,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,836,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3, 656m3当たり内訳書

砂防ソリメント(敷均し・締固め)

第 231号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------|-----|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4. 5m以上 | | 0 | 0 | 0 | | | CB332630 |
| | | m 3 | 3, 656 | 1, 199 | 4, 383, 544 | 3, 656 | 4, 383, 544 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4, 383, 544 | | 4, 383, 544 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3, 709, 181 | | 3, 709, 181 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

18.8m当たり内訳書

水抜暗渠

第 232号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|--------|---------|------|------|----------|
| ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用 | | 18.8 | 7,017 | 131,919 | | | CB222880 |
| | | m | 18.8 | 7,017 | 131,919 | 0 | 0 | |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長2000 | | 6 | 72,000 | 432,000 | | | WYB00049 |
| | | 個 | 6 | 72,000 | 432,000 | 0 | 0 | |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長913(827/999) 片斜切り | | 3 | 68,800 | 206,400 | | | WYB00073 |
| | | 個 | 3 | 68,800 | 206,400 | 0 | 0 | |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1330(964/1695) 片斜切り | | 3 | 83,800 | 251,400 | | | WYB00075 |
| | | 個 | 3 | 83,800 | 251,400 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 864,000 | | | |
| | | | | | 864,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

15.7m当たり内訳書

水抜暗渠

第 233号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|---------|-----------|------|------|----------|
| ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用 | m | 15.7 | 7,017 | 110,166 | | | CB222880 |
| | | | 15.7 | 7,017 | 110,166 | 0 | 0 | |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長2000 | 個 | 2 | 113,000 | 226,000 | | | WYB00061 |
| | | | 2 | 113,000 | 226,000 | 0 | 0 | 単一 388号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1940 短尺品 | 個 | 2 | 161,000 | 322,000 | | | WYB00064 |
| | | | 2 | 161,000 | 322,000 | 0 | 0 | 単一 389号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1340 短尺品 | 個 | 2 | 127,000 | 254,000 | | | WYB00078 |
| | | | 2 | 127,000 | 254,000 | 0 | 0 | 単一 439号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1173(1047/1299) 片斜切り | 個 | 2 | 140,000 | 280,000 | | | WYB00080 |
| | | | 2 | 140,000 | 280,000 | 0 | 0 | 単一 440号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1360(824/1895) 片斜切り | 個 | 2 | 151,000 | 302,000 | | | WYB00092 |
| | | | 2 | 151,000 | 302,000 | 0 | 0 | 単一 441号 |
| 合 計 | | | | | 1,264,000 | | | |
| | | | | | 1,264,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

280/0m2当たり内訳書

型枠

第 234号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 276 | 8,876 | 2,449,776 | | | WB330330 |
| | | m ² | 276 | 8,876 | 2,449,776 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合 計 | | | | | 2,073,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,073,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/260m2当たり内訳書

型枠

第 235号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|-----|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB330330 |
| | | m 2 | 261 | 8,876 | 2,316,636 | 261 | 2,316,636 | 単一 298号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,316,636 | | 2,316,636 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,960,336 | | 1,960,336 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

90m当たり内訳書

足場

第 236号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 足場設置・撤去 [砂防] | | | 89 | 2,359 | 209,951 | | | WB330340 |
| | | m | 89 | 2,359 | 209,951 | 0 | 0 | 単一 372号 |
| 合 計 | | | | | 178,000 | | | |
| | | | | | 178,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8/0m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

第 237号内訳書 (門扉含む)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 金網・支柱(立入防止柵) | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | | 8 | 4,826 | 38,608 | | | WYB00110 |
| | | m | 8 | 4,826 | 38,608 | 0 | 0 | 単一 393号 |
| 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | | 2 | 23,530 | 47,060 | | | WYB00185 |
| | | 基 | 2 | 23,530 | 47,060 | 0 | 0 | 単一 394号 |
| 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | | 2 | 63,600 | 127,200 | | | WYB00192 |
| | | 組 | 2 | 63,600 | 127,200 | 0 | 0 | 単一 395号 |
| 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | | 2 | 9,200 | 18,400 | | | WYB00193 |
| | | 枚 | 2 | 9,200 | 18,400 | 0 | 0 | 単一 396号 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 4 | 6,108 | 24,432 | | | CB224430 |
| | | 孔 | 4 | 6,108 | 24,432 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 216,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -216,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

第 238号内訳書 (門扉含む)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 金網・支柱(立入防止柵) | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00403 |
| | | m | 4 | 4,826 | 19,304 | 4 | 19,304 | 単一 326号 |
| 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00408 |
| | | 基 | 1 | 23,530 | 23,530 | 1 | 23,530 | 単一 327号 |
| 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00416 |
| | | 組 | 1 | 63,600 | 63,600 | 1 | 63,600 | 単一 328号 |
| 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00430 |
| | | 枚 | 1 | 9,200 | 9,200 | 1 | 9,200 | 単一 329号 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB224430 |
| | | 孔 | 2 | 6,108 | 12,216 | 2 | 12,216 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 127,850 | | 127,850 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 108,000 | | 108,000 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

混合廃棄物運搬

第 239号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|-------|--------|------|--------|------|
| 混合廃棄物運搬費 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m3 | 50 | 1,250 | 62,500 | 50 | 62,500 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 62,500 | | 62,500 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 62,218 | | 62,218 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

混合廃棄物処分

第 240号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------|----|----------------|----|--------|---------|------|---------|------------------|
| 処分費 (m ³) | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020051 |
| | | m ³ | 50 | 10,000 | 500,000 | 50 | 500,000 | 単一 353号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 500,000 | | 500,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 497,751 | | 497,751 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

330m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 241号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 334 | 259.1 | 86,539 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 334 | 259.1 | 86,539 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 73,000 | | | |
| | | | | | 73,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

240m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 242号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|------------|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ)標準 | | 121 | 126. 6 | 15, 318 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 121 | 126. 6 | 15, 318 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 48 | 2, 600 | 124, 800 | | | |
| | | m 3 | 48 | 2, 600 | 124, 800 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 168, 000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

180袋当たり内訳書

土のう

第 243号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 10 | 198.1 | 1,981 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 10 | 198.1 | 1,981 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 10 | 967.2 | 9,672 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 10 | 967.2 | 9,672 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 180 | 5,834 | 1,050,120 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 180 | 5,834 | 1,050,120 | 0 | 0 | 単一 343号 |
| 合 計 | | | | | 1,274,000 | | | |
| | | | | | 1,274,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

260m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 244号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 吸出し防止材設置 | | | 264 | 636.9 | 168,141 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 264 | 636.9 | 168,141 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 142,000 | | | |
| | | | | | 142,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

77m当たり内訳書

進入路整備

第 245号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|-------------|----------------|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | | 308 | 108.7 | 33,479 | | | CB410010 |
| | | m ² | 308 | 108.7 | 33,479 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 15 | 126.6 | 1,899 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 15 | 126.6 | 1,899 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 31 | 2,600 | 80,600 | | | |
| | | m ³ | 31 | 2,600 | 80,600 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 98,000 | | | |
| | | | | | 98,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,000/0m2当たり内訳書

ヤード造成

第 246号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|-----|-------|-------|------------|------|-------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 4,327 | 198.1 | 857,178 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 4,327 | 198.1 | 857,178 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 4,327 | 967.2 | 4,185,074 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 4,327 | 967.2 | 4,185,074 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 4,327 | 126.6 | 547,798 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 4,327 | 126.6 | 547,798 | 0 | 0 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 4,327 | 237.4 | 1,027,229 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 4,327 | 237.4 | 1,027,229 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 1,021 | 448.5 | 457,918 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 1,021 | 448.5 | 457,918 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 2,411 | 967.2 | 2,331,919 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 2,411 | 967.2 | 2,331,919 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 2,411 | 115.2 | 277,747 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 2,411 | 115.2 | 277,747 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 11,621,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -11,621,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4,000m2当たり内訳書

ヤード造成

第 247号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|-----|-------|-------|------------|-------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 4,327 | 198.1 | 857,178 | 4,327 | 857,178 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 4,327 | 967.2 | 4,185,074 | 4,327 | 4,185,074 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 4,327 | 126.6 | 547,798 | 4,327 | 547,798 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 4,327 | 237.4 | 1,027,229 | 4,327 | 1,027,229 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 3,576 | 967.2 | 3,458,707 | 3,576 | 3,458,707 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 10,075,986 | | 10,075,986 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 12,090,313 | | 12,090,313 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/25袋当たり内訳書

第 248号内訳書 土のう
(製作・設置)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------------------------|-----|----|--------|----------|------|----------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 21 | 237. 4 | 4, 985 | 21 | 4, 985 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 21 | 448. 5 | 9, 418 | 21 | 9, 418 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 25 | 5, 834 | 145, 850 | 25 | 145, 850 | 単一 397号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 160, 253 | | 160, 253 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 190, 411 | | 190, 411 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/136個当たり内訳書

根固めブロック据付

第 249号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|--|----|----------|------------|--------------|------|------|----------|
| 消波根固めブロック積込み | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準 | 個 | 0 136 | 0 1,600 | 0 217,600 | | | CB310180 |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 個 | 0 136 | 0 1,670 | 0 227,120 | | | CB310040 |
| 消波根固めブロック据付け | 2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)25t吊 標準 | 個 | 0 136 | 0 2,617 | 0 355,912 | | | CB310070 |
| 合 計 | | | | | 0 800,632 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 951,306 | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/72m当たり内訳書

暗渠排水管

第 250号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------------------|-----|----|-------|---------|------|---------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 72 | 3,950 | 284,400 | 72 | 284,400 | |
| フィルター材 | クラッシュラン C-40 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222780 |
| | | m 3 | 26 | 7,268 | 188,968 | 26 | 188,968 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 473,368 | | 473,368 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 562,453 | | 562,453 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/148日当たり内訳書

ポンプ排水

第 251号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| ポンプ設置・撤去 | | | 0 | 0 | 0 | | | WB252320 |
| | | 箇所 | 1 | 78,010 | 78,010 | 1 | 78,010 | 単一 402号 |
| ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 0 | 0 | 0 | | | WB252310 |
| | | 日 | 148 | 21,700 | 3,211,600 | 148 | 3,211,600 | 単一 403号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,289,610 | | 3,289,610 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,908,697 | | 3,908,697 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

290m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 252号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 290 | 259.1 | 75,139 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 290 | 259.1 | 75,139 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 64,000 | | | |
| | | | | | 64,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,500m3当たり内訳書

第 253号内訳書 掘削(砂防)
(ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 4,543 | 440.5 | 2,001,191 | | | CB330100 |
| | | m3 | 4,543 | 440.5 | 2,001,191 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,694,000 | | | |
| | | | | | 1,694,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2, 200m3当たり内訳書

盛土(発生土)

第 254号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|---------|------|------|----------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 6 | 5,444 | 32,664 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 6 | 5,444 | 32,664 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 18 | 721.1 | 12,979 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 18 | 721.1 | 12,979 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 2,163 | 202.1 | 437,142 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 2,163 | 202.1 | 437,142 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 409,000 | | | |
| | | | | | 409,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,400/0m3あたり内訳書

積込(ルーズ)

第 255号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 2,427 | 198.1 | 480,788 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 2,427 | 198.1 | 480,788 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 407,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -407,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,430m³当たり内訳書

土砂等運搬

第 256号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m ³ | 2,427 | 967.2 | 2,347,394 | | | CB210110 |
| | | | 2,427 | 967.2 | 2,347,394 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,987,000 | | | |
| | | | | | 1,987,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,800m3当たり内訳書

整地

第 262号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-------------|----------------|-------|-------|---------|------|------|----------|
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 4,834 | 115.2 | 556,876 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 4,834 | 115.2 | 556,876 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 471,000 | | | |
| | | | | | 471,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,830m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 263号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 4,834 | 1,129 | 5,457,586 | | | CB210110 |
| | | m3 | 4,834 | 1,129 | 5,457,586 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 4,620,000 | | | |
| | | | | | 4,620,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

950m2当たり内訳書

基面整正

第 264号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 基面整正 | | | 952 | 409.5 | 389,844 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 952 | 409.5 | 389,844 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 330,000 | | | |
| | | | | | 330,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

150/0m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 265号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.5 コンクリートブロック 石積模様 | | 150 | 3,780 | 567,000 | | | WYB00146 |
| | | m ² | 150 | 3,780 | 567,000 | 0 | 0 | 単一 446号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 150 | 25,100 | 3,765,000 | | | WYB00219 |
| | | m ² | 150 | 25,100 | 3,765,000 | 0 | 0 | 単一 447号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 39 | 18,000 | 702,000 | | | WYB00220 |
| | | m | 39 | 18,000 | 702,000 | 0 | 0 | 単一 448号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | | 15 | 18,000 | 270,000 | | | WYB00224 |
| | | m | 15 | 18,000 | 270,000 | 0 | 0 | 単一 449号 |
| 合 計 | | | | | 4,487,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -4,487,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/150m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 266号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|-----|--------|-----------|------|-----------|------------------|
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.5 コンクリートブロック 石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00213 |
| | | m ² | 150 | 3,780 | 567,000 | 150 | 567,000 | 単一 450号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00223 |
| | | m ² | 150 | 25,100 | 3,765,000 | 150 | 3,765,000 | 単一 451号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00261 |
| | | m | 40 | 18,000 | 720,000 | 40 | 720,000 | 単一 452号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00484 |
| | | m | 49 | 18,000 | 882,000 | 49 | 882,000 | 単一 453号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,934,000 | | 5,934,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,019,958 | | 5,019,958 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

56m2当たり内訳書

上流側外部保護材

第 267号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----|--------|-----------|------|------|----------|
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | | 18 | 3,402 | 61,236 | | | WYB00225 |
| | | m ² | 18 | 3,402 | 61,236 | 0 | 0 | 単一 454号 |
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | | 38 | 1,700 | 64,600 | | | WYB00226 |
| | | m ² | 38 | 1,700 | 64,600 | 0 | 0 | 単一 455号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SB ⁷ オール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 56 | 23,800 | 1,332,800 | | | WYB00227 |
| | | m ² | 56 | 23,800 | 1,332,800 | 0 | 0 | 単一 456号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SB ⁷ オール 軽量鋼矢板 平面折部, 補強部材 | | 3 | 16,000 | 48,000 | | | WYB00228 |
| | | m | 3 | 16,000 | 48,000 | 0 | 0 | 単一 457号 |
| 合 計 | | | | | 1,275,000 | | | |
| | | | | | 1,275,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,507m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理)

第 268号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|------------|-----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 粒径処理 | 80を超え100以下 | | 2,507 | 1,201 | 3,010,907 | | | CB332610 |
| | | m 3 | 2,507 | 1,201 | 3,010,907 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,547,000 | | | |
| | | | | | 2,547,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,089/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 269号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 2,089 | 237.4 | 495,928 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 2,089 | 237.4 | 495,928 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 2,089 | 448.5 | 936,916 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 2,089 | 448.5 | 936,916 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,212,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,212,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1, 187m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 270号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------------------|-----|--------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1, 187 | 237. 4 | 281, 793 | 1, 187 | 281, 793 | |
| 土砂等運搬（砂防） | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 1, 187 | 448. 5 | 532, 369 | 1, 187 | 532, 369 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 814, 162 | | 814, 162 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 688, 675 | | 688, 675 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/902m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理土積込・運搬)

第 271号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|-----|-----|-------|----------------|------|----------------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 902 | 198.1 | 178,686 | 902 | 178,686 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 902 | 967.2 | 872,414 | 902 | 872,414 | |
| 合 計 | | | | | 0 1,051,100 | | 0 1,051,100 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 889,094 | | 0 889,094 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,507m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 272号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--------------|-----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 内部材製造 | I N S E M材製造 | | 2,507 | 2,433 | 6,099,531 | | | WYB00335 |
| | | m 3 | 2,507 | 2,433 | 6,099,531 | 0 | 0 | 単一 458号 |
| 合 計 | | | | | 5,161,000 | | | |
| | | | | | 5,161,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,089m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 273号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 2,089 | 237.4 | 495,928 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 2,089 | 237.4 | 495,928 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 | | 2,089 | 560.6 | 1,171,093 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 2,089 | 560.6 | 1,171,093 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,410,000 | | | |
| | | | | | 1,410,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,075m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 274号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|-----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m未満 | | 1,075 | 1,495 | 1,607,125 | | | CB332630 |
| | | m 3 | 1,075 | 1,495 | 1,607,125 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 1,360,000 | | | |
| | | | | | 1,360,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

807m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 275号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | | 807 | 1,199 | 967,593 | | | CB332630 |
| | | m 3 | 807 | 1,199 | 967,593 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 819,000 | | | |
| | | | | | 819,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

220m2当たり内訳書

型枠

第 276号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 220 | 8,876 | 1,952,720 | | | WB330330 |
| | | m ² | 220 | 8,876 | 1,952,720 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合 計 | | | | | 1,652,000 | | | |
| | | | | | 1,652,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,011m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 278号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----|--------|------------|------|------|----------|
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.2 コンクリートブロック 石積模様 | | 682 | 3,314 | 2,260,148 | | | WYB00303 |
| | | m ² | 682 | 3,314 | 2,260,148 | 0 | 0 | 単一 459号 |
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.2 コンクリートブロック 滑面 | | 328 | 3,314 | 1,086,992 | | | WYB00327 |
| | | m ² | 328 | 3,314 | 1,086,992 | 0 | 0 | 単一 460号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | | 682 | 22,900 | 15,617,800 | | | WYB00331 |
| | | m ² | 682 | 22,900 | 15,617,800 | 0 | 0 | 単一 461号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | | 328 | 21,200 | 6,953,600 | | | WYB00338 |
| | | m ² | 328 | 21,200 | 6,953,600 | 0 | 0 | 単一 462号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 102 | 18,000 | 1,836,000 | | | WYB00339 |
| | | m | 102 | 18,000 | 1,836,000 | 0 | 0 | 単一 463号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材 | | 7 | 18,000 | 126,000 | | | WYB00318 |
| | | m | 7 | 18,000 | 126,000 | 0 | 0 | 単一 378号 |
| 合 計 | | | | | 23,589,000 | | | |
| | | | | | 23,589,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

323m2当たり内訳書

上流側外部保護材

第 279号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|----------------|-----|--------|-----------|------|------|----------|
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | | 86 | 3,402 | 292,572 | | | WYB00141 |
| | | m ² | 86 | 3,402 | 292,572 | 0 | 0 | 単一 464号 |
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | | 237 | 1,700 | 402,900 | | | WYB00142 |
| | | m ² | 237 | 1,700 | 402,900 | 0 | 0 | 単一 465号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SBワール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 323 | 23,800 | 7,687,400 | | | WYB00145 |
| | | m ² | 323 | 23,800 | 7,687,400 | 0 | 0 | 単一 466号 |
| 合 計 | | | | | 7,092,000 | | | |
| | | | | | 7,092,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8,909m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理)

第 280号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|------------|----------------|-------|-------|------------|------|------|----------|
| 粒径処理 | 80を超え100以下 | | 8,909 | 1,201 | 10,699,709 | | | CB332610 |
| | | m ³ | 8,909 | 1,201 | 10,699,709 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 9,053,000 | | | |
| | | | | | 9,053,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

7,424/0m3あたり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 281号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 積込(ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 7,424 | 237.4 | 1,762,457 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 7,424 | 237.4 | 1,762,457 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 7,424 | 448.5 | 3,329,664 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 7,424 | 448.5 | 3,329,664 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 4,308,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -4,308,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/7,424m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理土積込・運搬)

第 282号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|----------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------------------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 7,424 | 198.1 | 1,470,694 | 7,424 | 1,470,694 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 7,424 | 967.2 | 7,180,492 | 7,424 | 7,180,492 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 8,651,186 | | 8,651,186 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 7,319,014 | | 7,319,014 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8,909m3当たり内訳書

砂防ソリメント(攪拌混合)

第 283号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--------------|-----|-------|-------|------------|------|------|----------|
| 内部材製造 | I N S E M材製造 | | 8,909 | 2,433 | 21,675,597 | | | WYB00344 |
| | | m 3 | 8,909 | 2,433 | 21,675,597 | 0 | 0 | 単一 467号 |
| 合 計 | | | | | 18,339,000 | | | |
| | | | | | 18,339,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

7,424m3当たり内訳書

砂防ソリメント(混合材料運搬・投入)

第 284号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 7,424 | 237.4 | 1,762,457 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 7,424 | 237.4 | 1,762,457 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 | | 7,424 | 560.6 | 4,161,894 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 7,424 | 560.6 | 4,161,894 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 5,012,000 | | | |
| | | | | | 5,012,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,188m³当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 285号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m未満 | | 1,188 | 1,495 | 1,776,060 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 1,188 | 1,495 | 1,776,060 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,503,000 | | | |
| | | | | | 1,503,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5,501m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 286号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | | 5,501 | 1,199 | 6,595,699 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 5,501 | 1,199 | 6,595,699 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 5,580,000 | | | |
| | | | | | 5,580,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

19.8m当たり内訳書

水抜暗渠

第 287号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|--------|---------|------|------|----------|
| ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用 | m | 19.8 | 7,017 | 138,936 | | | CB222880 |
| | | | 19.8 | 7,017 | 138,936 | 0 | 0 | |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長2000 | 個 | 6 | 72,000 | 432,000 | | | WYB00049 |
| | | | 6 | 72,000 | 432,000 | 0 | 0 | 単一 385号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1210(1124/1296) 片斜切り | 個 | 3 | 79,500 | 238,500 | | | WYB00100 |
| | | | 3 | 79,500 | 238,500 | 0 | 0 | 単一 468号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1370(940/1800) 片斜切り | 個 | 3 | 85,300 | 255,900 | | | WYB00111 |
| | | | 3 | 85,300 | 255,900 | 0 | 0 | 単一 469号 |
| 合 計 | | | | | 901,000 | | | |
| | | | | | 901,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

16.8m当たり内訳書

水抜暗渠

第 288号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|---------|-----------|------|------|----------|
| ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用 | m | 16.8 | 7,017 | 117,885 | | | CB222880 |
| | | | 16.8 | 7,017 | 117,885 | 0 | 0 | |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長2000 | 個 | 2 | 113,000 | 226,000 | | | WYB00061 |
| | | | 2 | 113,000 | 226,000 | 0 | 0 | 単一 388号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1940 短尺品 | 個 | 2 | 161,000 | 322,000 | | | WYB00064 |
| | | | 2 | 161,000 | 322,000 | 0 | 0 | 単一 389号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1800 短尺品 | 個 | 2 | 153,000 | 306,000 | | | WYB00094 |
| | | | 2 | 153,000 | 306,000 | 0 | 0 | 単一 470号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1370(1244/1496) 片斜切り | 個 | 2 | 151,000 | 302,000 | | | WYB00113 |
| | | | 2 | 151,000 | 302,000 | 0 | 0 | 単一 471号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1265(635/1895) 片斜切り | 個 | 2 | 145,000 | 290,000 | | | WYB00117 |
| | | | 2 | 145,000 | 290,000 | 0 | 0 | 単一 472号 |
| 合 計 | | | | | 1,323,000 | | | |
| | | | | | 1,323,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

340m2当たり内訳書

型枠

第 289号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 339 | 8,876 | 3,008,964 | | | WB330330 |
| | | m ² | 339 | 8,876 | 3,008,964 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合 計 | | | | | 2,546,000 | | | |
| | | | | | 2,546,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

110m当たり内訳書

足場

第 290号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 足場設置・撤去 [砂防] | | | 106 | 2,359 | 250,054 | | | WB330340 |
| | | m | 106 | 2,359 | 250,054 | 0 | 0 | 単一 372号 |
| 合 計 | | | | | 212,000 | | | |
| | | | | | 212,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,900m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 291号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------|----------------|-------|-------|---------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 4,867 | 198.1 | 964,152 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 4,867 | 198.1 | 964,152 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 816,000 | | | |
| | | | | | 816,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,600m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

第 292号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------|-----|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 岩塊・玉石 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1,603 | 284.7 | 456,374 | 1,603 | 456,374 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 456,374 | | 456,374 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 386,147 | | 386,147 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,870m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 293号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|---|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | | 4,867 | 967.2 | 4,707,362 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 4,867 | 967.2 | 4,707,362 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,983,000 | | | |
| | | | | | 3,983,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,600m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 294号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----|------------|------------|----------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | m3 | 0 1,603 | 0 967.2 | 0 1,550,421 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 1,550,421 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 1,311,844 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

9,500/0m3あたり内訳書

整地

第 295号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|----------------|-------|-------|-----------|------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 9,514 | 115.2 | 1,096,012 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 9,514 | 115.2 | 1,096,012 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 927,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -927,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/11, 100m3当たり内訳書

整地

第 296号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|---------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 11, 117 | 115. 2 | 1, 280, 678 | 11, 117 | 1, 280, 678 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1, 280, 678 | | 1, 280, 678 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1, 083, 189 | | 1, 083, 189 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8/0m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

第 297号内訳書 (門扉含む)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 金網・支柱(立入防止柵) | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | | 8 | 4,826 | 38,608 | | | WYB00110 |
| | | m | 8 | 4,826 | 38,608 | 0 | 0 | 単一 393号 |
| 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | | 2 | 23,530 | 47,060 | | | WYB00185 |
| | | 基 | 2 | 23,530 | 47,060 | 0 | 0 | 単一 394号 |
| 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | | 2 | 63,600 | 127,200 | | | WYB00192 |
| | | 組 | 2 | 63,600 | 127,200 | 0 | 0 | 単一 395号 |
| 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | | 2 | 9,200 | 18,400 | | | WYB00193 |
| | | 枚 | 2 | 9,200 | 18,400 | 0 | 0 | 単一 396号 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 4 | 6,108 | 24,432 | | | CB224430 |
| | | 孔 | 4 | 6,108 | 24,432 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 216,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -216,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

第 298号内訳書 (門扉含む)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 金網・支柱(立入防止柵) | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00403 |
| | | m | 4 | 4,826 | 19,304 | 4 | 19,304 | 単一 326号 |
| 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00408 |
| | | 基 | 1 | 23,530 | 23,530 | 1 | 23,530 | 単一 327号 |
| 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00416 |
| | | 組 | 1 | 63,600 | 63,600 | 1 | 63,600 | 単一 328号 |
| 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00430 |
| | | 枚 | 1 | 9,200 | 9,200 | 1 | 9,200 | 単一 329号 |
| コンクリート削孔(コンク リート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB224430 |
| | | 孔 | 2 | 6,108 | 12,216 | 2 | 12,216 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 127,850 | | 127,850 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 108,000 | | 108,000 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 299号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|----|-------|-------|------|------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 16 | 259.1 | 4,145 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 16 | 259.1 | 4,145 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,500 | | | |
| | | | | | 3,500 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

310m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 300号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|--|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 278 | 198.1 | 55,071 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 278 | 198.1 | 55,071 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 278 | 1,129 | 313,862 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 278 | 1,129 | 313,862 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 157 | 126.6 | 19,876 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 157 | 126.6 | 19,876 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 20 | 2,600 | 52,000 | | | |
| | | m 3 | 20 | 2,600 | 52,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 373,000 | | | |
| | | | | | 373,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

197袋当たり内訳書

土のう

第 301号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 164 | 198.1 | 32,488 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 164 | 198.1 | 32,488 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 164 | 1,129 | 185,156 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 164 | 1,129 | 185,156 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 197 | 6,734 | 1,326,598 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 197 | 6,734 | 1,326,598 | 0 | 0 | 単一 474号 |
| 合 計 | | | | | 1,306,000 | | | |
| | | | | | 1,306,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

290m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 302号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 吸出し防止材設置 | | | 292 | 636.9 | 185,974 | | | CB224720 |
| | | m ² | 292 | 636.9 | 185,974 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 157,000 | | | |
| | | | | | 157,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,000/0m2当たり内訳書

ヤード造成

第 303号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|-----|-------|-------|------------|------|-------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 7,260 | 198.1 | 1,438,206 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 7,260 | 198.1 | 1,438,206 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 7,260 | 1,129 | 8,196,540 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 7,260 | 1,129 | 8,196,540 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 7,260 | 126.6 | 919,116 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 7,260 | 126.6 | 919,116 | 0 | 0 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 7,260 | 237.4 | 1,723,524 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 7,260 | 237.4 | 1,723,524 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 7,260 | 967.2 | 7,021,872 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 7,260 | 967.2 | 7,021,872 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 7,260 | 115.2 | 836,352 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 7,260 | 115.2 | 836,352 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 17,034,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -17,034,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4,000m2当たり内訳書

ヤード造成

第 304号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|-------|------------|-------|------------|------------------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 7,260 | 198.1 | 1,438,206 | 7,260 | 1,438,206 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 7,260 | 1,129 | 8,196,540 | 7,260 | 8,196,540 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 7,260 | 126.6 | 919,116 | 7,260 | 919,116 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 7,260 | 237.4 | 1,723,524 | 7,260 | 1,723,524 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 7,260 | 967.2 | 7,021,872 | 7,260 | 7,021,872 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 19,299,258 | | 19,299,258 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 16,326,476 | | 16,326,476 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

145/0袋当たり内訳書

土のう

第 305号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|-----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 121 | 198.1 | 23,970 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 121 | 198.1 | 23,970 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 121 | 1,129 | 136,609 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 121 | 1,129 | 136,609 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 145 | 6,734 | 976,430 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 145 | 6,734 | 976,430 | 0 | 0 | 単一 474号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 145 | 673.4 | 97,643 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 145 | 673.4 | 97,643 | 0 | 0 | 単一 344号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 121 | 237.4 | 28,725 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 121 | 237.4 | 28,725 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 121 | 967.2 | 117,031 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 121 | 967.2 | 117,031 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 121 | 115.2 | 13,939 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 121 | 115.2 | 13,939 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,180,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,180,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/145袋当たり内訳書

土のう

第 306号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|-----|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 121 | 198.1 | 23,970 | 121 | 23,970 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 121 | 1,129 | 136,609 | 121 | 136,609 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 145 | 6,734 | 976,430 | 145 | 976,430 | 単一 475号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 145 | 673.4 | 97,643 | 145 | 97,643 | 単一 346号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 121 | 237.4 | 28,725 | 121 | 28,725 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 121 | 967.2 | 117,031 | 121 | 117,031 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,380,408 | | 1,380,408 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,168,203 | | 1,168,203 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

230m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 307号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 吸出し防止材設置 | | | 232 | 636. 9 | 147, 760 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 232 | 636. 9 | 147, 760 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 125, 000 | | | |
| | | | | | 125, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

122袋当たり内訳書

第 308号内訳書 土のう
(製作・設置)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|-----|-------|---------|------|------|---------------------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 102 | 198.1 | 20,206 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 102 | 198.1 | 20,206 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 102 | 1,129 | 115,158 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 102 | 1,129 | 115,158 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 122 | 6,734 | 821,548 | | | WB252730 単一 474号 |
| | | 袋 | 122 | 6,734 | 821,548 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 810,000 | | | |
| | | | | | 810,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

122/0袋当たり内訳書

第 309号内訳書 土のう (撤去)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 122 | 673.4 | 82,154 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 122 | 673.4 | 82,154 | 0 | 0 | 単一 344号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 102 | 237.4 | 24,214 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 102 | 237.4 | 24,214 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 102 | 967.2 | 98,654 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 102 | 967.2 | 98,654 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 102 | 115.2 | 11,750 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 102 | 115.2 | 11,750 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 183,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -183,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/122袋当たり内訳書

第 310号内訳書 土のう (撤去)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 122 | 673.4 | 82,154 | 122 | 82,154 | 単一 346号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 102 | 237.4 | 24,214 | 102 | 24,214 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 102 | 967.2 | 98,654 | 102 | 98,654 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 205,022 | | 205,022 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 173,080 | | 173,080 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

636m当たり内訳書

第 311号内訳書 コルゲートパイプ
(設置)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-------------------------------|----|-----|--------|------------|------|------|----------|
| コルゲートパイプ | 据付 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用 | | 636 | 16,370 | 10,411,320 | | | CB222890 |
| | | m | 636 | 16,370 | 10,411,320 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 8,803,000 | | | |
| | | | | | 8,803,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

222m当たり内訳書

第 312号内訳書 コルゲートパイプ
(移設)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|------|----------|
| コルゲートパイプ | 据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用 | | 222 | 12,510 | 2,777,220 | | | CB222890 |
| | | m | 222 | 12,510 | 2,777,220 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,350,000 | | | |
| | | | | | 2,350,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

636m当たり内訳書

第 313号内訳書 (撤去) コルゲートパイプ

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| コルゲートパイプ | 撤去 フランジ型 800以上1200以下 | | 636 | 3,875 | 2,464,500 | | | CB222890 |
| | | m | 636 | 3,875 | 2,464,500 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 2,085,000 | | | |
| | | | | | 2,085,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

30m当たり内訳書

暗渠排水管

第 314号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------------------|----------------|----|-------|---------|------|------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 30 | 3,958 | 118,740 | | | CB222770 |
| | | m | 30 | 3,958 | 118,740 | 0 | 0 | |
| フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | | 11 | 7,999 | 87,989 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 11 | 7,999 | 87,989 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 174,000 | | | |
| | | | | | 174,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

混合廃棄物運搬

第 315号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|-------|--------|------|--------|------|
| 混合廃棄物運搬費 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m3 | 50 | 1,250 | 62,500 | 50 | 62,500 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 62,500 | | 62,500 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 52,784 | | 52,784 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

混合廃棄物処分

第 316号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------|----|----------------|----|--------|---------|------|---------|------------------|
| 処分費 (m ³) | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020051 |
| | | m ³ | 50 | 10,000 | 500,000 | 50 | 500,000 | 単一 353号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 500,000 | | 500,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 422,272 | | 422,272 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

383/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 317号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| ポンプ設置・撤去 | | | 1 | 80,680 | 80,680 | | | WB252320 |
| | | 箇所 | 1 | 80,680 | 80,680 | 0 | 0 | 単一 476号 |
| ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 383 | 23,400 | 8,962,200 | | | WB252310 |
| | | 日 | 383 | 23,400 | 8,962,200 | 0 | 0 | 単一 477号 |
| 合 計 | | | | | 7,584,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -7,584,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/250日当たり内訳書

ポンプ排水

第 318号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| ポンプ設置・撤去 | | | 0 | 0 | 0 | | | WB252320 |
| | | 箇所 | 1 | 80,680 | 80,680 | 1 | 80,680 | 単一 478号 |
| ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 0 | 0 | 0 | | | WB252310 |
| | | 日 | 250 | 23,400 | 5,850,000 | 250 | 5,850,000 | 単一 479号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,930,680 | | 5,930,680 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,973,888 | | 4,973,888 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

800/0m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 319号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 803 | 259.1 | 208,057 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 803 | 259.1 | 208,057 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 176,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -176,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/750m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 320号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 750 | 259.1 | 194,325 | 750 | 194,325 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 194,325 | | 194,325 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 164,383 | | 164,383 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3, 200/0m3あたり内訳書

第 321号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|--------|--------|-------------|------|--------------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 3, 212 | 440. 5 | 1, 414, 886 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 3, 212 | 440. 5 | 1, 414, 886 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 1, 197, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1, 197, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3,000m3当たり内訳書

第 322号内訳書 掘削(砂防)
 (ICT)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------|-----|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 3, 001 | 440. 5 | 1, 321, 940 | 3, 001 | 1, 321, 940 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1, 321, 940 | | 1, 321, 940 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1, 118, 367 | | 1, 118, 367 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

220m3当たり内訳書

盛土(発生土)

第 323号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 27 | 5,444 | 146,988 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 27 | 5,444 | 146,988 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 51 | 721.1 | 36,776 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 51 | 721.1 | 36,776 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 143 | 202.1 | 28,900 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 143 | 202.1 | 28,900 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 180,000 | | | |
| | | | | | 180,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

730m3当たり内訳書

強制堆砂

第 324号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-------------|-----|-----|--------|---------|------|------|----------|
| 整地 | 敷均し(ル-ス) 標準 | | 726 | 126. 6 | 91, 911 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 726 | 126. 6 | 91, 911 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 78, 000 | | | |
| | | | | | 78, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

450m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 326号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m3 | 450 | 967.2 | 435,240 | | | CB210110 |
| | | | 450 | 967.2 | 435,240 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 368,000 | | | |
| | | | | | 368,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

280/0m3当たり内訳書

第 327号内訳書 積込(ルーズ)(砂防)
(乙石ヤード土砂積込)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|------|-----|-----|--------|---------|------|----------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準土砂 | | 276 | 237. 4 | 65, 522 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 276 | 237. 4 | 65, 522 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 55, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -55, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

280/0m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 328号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 276 | 448.5 | 123,786 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 276 | 448.5 | 123,786 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 105,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -105,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

470m3当たり内訳書

埋戻し

第 337号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | | 313 | 917.1 | 287,052 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 313 | 917.1 | 287,052 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 145 | 1,729 | 250,705 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 145 | 1,729 | 250,705 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 12 | 2,614 | 31,368 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 12 | 2,614 | 31,368 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 481,000 | | | |
| | | | | | 481,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/500m2当たり内訳書

基面整正

第 339号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 基面整正 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB210080 |
| | | m ² | 504 | 409.5 | 206,388 | 504 | 206,388 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 206,388 | | 206,388 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 174,720 | | 174,720 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,530/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 340号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | m 3 | 1,533 | 1,129 | 1,730,757 | | | CB210110 |
| | | | 1,533 | 1,129 | 1,730,757 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,464,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,464,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

520m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 342号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|---|-----|-----|--------|----------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | | 521 | 967. 2 | 503, 911 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 521 | 967. 2 | 503, 911 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 426, 000 | | | |
| | | | | | 426, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

520/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 343号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 521 | 198.1 | 103,210 | 0 | 0 | CB210020 |
| | | | 521 | 198.1 | 103,210 | | | |
| 合 計 | | | | | 87,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -87,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,500/0m3あたり内訳書

整地

第 344号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 1,533 | 115.2 | 176,601 | | | CB210610 |
| | | m3 | 1,533 | 115.2 | 176,601 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 149,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -149,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,300m3当たり内訳書

整地

第 345号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|----------------|-------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 1,349 | 115.2 | 155,404 | 1,349 | 155,404 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 155,404 | | 155,404 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 131,115 | | 131,115 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

133/0m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 346号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.5 コンクリートブロック 石積模様 | | 133 | 3,780 | 502,740 | | | WYB00159 |
| | | m ² | 133 | 3,780 | 502,740 | 0 | 0 | 単一 480号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 133 | 25,100 | 3,338,300 | | | WYB00160 |
| | | m ² | 133 | 25,100 | 3,338,300 | 0 | 0 | 単一 481号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 35 | 18,000 | 630,000 | | | WYB00229 |
| | | m | 35 | 18,000 | 630,000 | 0 | 0 | 単一 482号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | | 14 | 18,000 | 252,000 | | | WYB00230 |
| | | m | 14 | 18,000 | 252,000 | 0 | 0 | 単一 483号 |
| 合 計 | | | | | 3,996,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,996,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/133m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 347号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|----------------------------------|----------------|-----|--------|-----------|------|-----------|------------------|
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.5 コンクリートブロック 石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00221 |
| | | m ² | 133 | 3,780 | 502,740 | 133 | 502,740 | 単一 484号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00231 |
| | | m ² | 133 | 25,100 | 3,338,300 | 133 | 3,338,300 | 単一 485号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00255 |
| | | m | 35 | 18,000 | 630,000 | 35 | 630,000 | 単一 486号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00266 |
| | | m | 46 | 18,000 | 828,000 | 46 | 828,000 | 単一 487号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,299,040 | | 5,299,040 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,483,333 | | 4,483,333 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

62m2当たり内訳書

上流側外部保護材

第 348号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|------------------------|----------------|----|--------|-----------|------|------|----------|
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | | 16 | 3,402 | 54,432 | | | WYB00234 |
| | | m ² | 16 | 3,402 | 54,432 | 0 | 0 | 単一 488号 |
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | | 47 | 1,700 | 79,900 | | | WYB00235 |
| | | m ² | 47 | 1,700 | 79,900 | 0 | 0 | 単一 489号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 62 | 23,800 | 1,475,600 | | | WYB00236 |
| | | m ² | 62 | 23,800 | 1,475,600 | 0 | 0 | 単一 490号 |
| 合 計 | | | | | 1,362,000 | | | |
| | | | | | 1,362,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,432m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理)

第 349号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 粒径処理 | 80を超え100以下 | | 1,432 | 1,201 | 1,719,832 | | | CB332610 |
| | | m ³ | 1,432 | 1,201 | 1,719,832 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 1,455,000 | | | |
| | | | | | 1,455,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,193m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 350号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-------|-------|---------|------|------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 1,193 | 237.4 | 283,218 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 1,193 | 237.4 | 283,218 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 1,193 | 448.5 | 535,060 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 1,193 | 448.5 | 535,060 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 692,000 | | | |
| | | | | | 692,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,432m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(攪拌混合)

第 351号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--------------|-----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 内部材製造 | I N S E M材製造 | | 1,432 | 2,433 | 3,484,056 | | | WYB00347 |
| | | m 3 | 1,432 | 2,433 | 3,484,056 | 0 | 0 | 単一 491号 |
| 合 計 | | | | | 2,948,000 | | | |
| | | | | | 2,948,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,193m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 352号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-------|-------|---------|------|------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 1,193 | 237.4 | 283,218 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 1,193 | 237.4 | 283,218 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 | | 1,193 | 560.6 | 668,795 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 1,193 | 560.6 | 668,795 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 806,000 | | | |
| | | | | | 806,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

494m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 353号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m未満 | | 494 | 1,495 | 738,530 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 494 | 1,495 | 738,530 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 625,000 | | | |
| | | | | | 625,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

581m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 354号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | | 581 | 1,199 | 696,619 | | | CB332630 |
| | | m 3 | 581 | 1,199 | 696,619 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 589,000 | | | |
| | | | | | 589,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

190m2当たり内訳書

型枠

第 355号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 195 | 8,876 | 1,730,820 | | | WB330330 |
| | | m ² | 195 | 8,876 | 1,730,820 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合計 | | | | | 1,464,000 | | | |
| | | | | | 1,464,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

40m当たり内訳書

足場

第 356号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 足場設置・撤去 [砂防] | | | 40 | 2,359 | 94,360 | | | WB330340 |
| | | m | 40 | 2,359 | 94,360 | 0 | 0 | 単一 372号 |
| 合 計 | | | | | 79,800 | | | |
| | | | | | 79,800 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

529m2当たり内訳書

下流側外部保護材

第 357号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----|--------|------------|------|------|----------|
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.2 コンクリートブロック 石積模様 | | 375 | 3,314 | 1,242,750 | | | WYB00341 |
| | | m ² | 375 | 3,314 | 1,242,750 | 0 | 0 | 単一 492号 |
| 下流側外部保護材組立 | 1 : 0.2 コンクリートブロック 滑面 | | 154 | 3,314 | 510,356 | | | WYB00342 |
| | | m ² | 154 | 3,314 | 510,356 | 0 | 0 | 単一 493号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | | 375 | 22,900 | 8,587,500 | | | WYB00343 |
| | | m ² | 375 | 22,900 | 8,587,500 | 0 | 0 | 単一 494号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | | 154 | 21,200 | 3,264,800 | | | WYB00350 |
| | | m ² | 154 | 21,200 | 3,264,800 | 0 | 0 | 単一 495号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | | 61 | 18,000 | 1,098,000 | | | WYB00351 |
| | | m | 61 | 18,000 | 1,098,000 | 0 | 0 | 単一 496号 |
| 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材 | | 7 | 18,000 | 126,000 | | | WYB00318 |
| | | m | 7 | 18,000 | 126,000 | 0 | 0 | 単一 378号 |
| 合 計 | | | | | 12,547,000 | | | |
| | | | | | 12,547,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

173m2当たり内訳書

上流側外部保護材

第 358号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------|-----|-----|--------|-----------|------|------|----------|
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | | 46 | 3,402 | 156,492 | | | WYB00152 |
| | | m 2 | 46 | 3,402 | 156,492 | 0 | 0 | 単一 497号 |
| 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | | 127 | 1,700 | 215,900 | | | WYB00153 |
| | | m 2 | 127 | 1,700 | 215,900 | 0 | 0 | 単一 498号 |
| 上流側外部保護材(材料費) | SBワール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 173 | 23,800 | 4,117,400 | | | WYB00154 |
| | | m 2 | 173 | 23,800 | 4,117,400 | 0 | 0 | 単一 499号 |
| 合 計 | | | | | 3,798,000 | | | |
| | | | | | 3,798,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4, 167m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理)

第 359号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 粒径処理 | 80を超え100以下 | | 4,167 | 1,201 | 5,004,567 | | | CB332610 |
| | | m ³ | 4,167 | 1,201 | 5,004,567 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 4,234,000 | | | |
| | | | | | 4,234,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,155/0m3あたり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 360号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 1,155 | 237.4 | 274,197 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 1,155 | 237.4 | 274,197 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 1,155 | 448.5 | 518,017 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 1,155 | 448.5 | 518,017 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 670,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -670,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/70m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 361号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------------------|-----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 70 | 237. 4 | 16, 618 | 70 | 16, 618 | |
| 土砂等運搬（砂防） | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 70 | 448. 5 | 31, 395 | 70 | 31, 395 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 48, 013 | | 48, 013 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 40, 606 | | 40, 606 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,318/0m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬)

第 362号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|--|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 2,318 | 198.1 | 459,195 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 2,318 | 198.1 | 459,195 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 2,318 | 967.2 | 2,241,969 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 2,318 | 967.2 | 2,241,969 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,285,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,285,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3, 403m3当たり内訳書

砂防ソリメント(粒径処理土積込・運搬)

第 363号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|-----|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50, 000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 3, 403 | 198. 1 | 674, 134 | 3, 403 | 674, 134 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 3, 403 | 967. 2 | 3, 291, 381 | 3, 403 | 3, 291, 381 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3, 965, 515 | | 3, 965, 515 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3, 354, 554 | | 3, 354, 554 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4, 167m3当たり内訳書

砂防ソリメント(攪拌混合)

第 364号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--------------|-----|--------|--------|--------------|------|------|----------|
| 内部材製造 | I N S E M材製造 | | 4, 167 | 2, 433 | 10, 138, 311 | | | WYB00356 |
| | | m 3 | 4, 167 | 2, 433 | 10, 138, 311 | 0 | 0 | 単一 500号 |
| 合 計 | | | | | 8, 578, 000 | | | |
| | | | | | 8, 578, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3,473m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)

第 365号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 3,473 | 237.4 | 824,490 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 3,473 | 237.4 | 824,490 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 | | 3,473 | 560.6 | 1,946,963 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 3,473 | 560.6 | 1,946,963 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,345,000 | | | |
| | | | | | 2,345,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

661m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 366号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m未満 | | 661 | 1,495 | 988,195 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 661 | 1,495 | 988,195 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 836,000 | | | |
| | | | | | 836,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,468m3当たり内訳書

砂防ソイルメント(敷均し・締固め)

第 367号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 混合材料敷均し・締固め | 4.5m以上 | | 2,468 | 1,199 | 2,959,132 | | | CB332630 |
| | | m ³ | 2,468 | 1,199 | 2,959,132 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,504,000 | | | |
| | | | | | 2,504,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

18.5m当たり内訳書

水抜暗渠

第 368号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|--------|---------|------|------|----------|
| ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用 | m | 18.5 | 7,017 | 129,814 | | | CB222880 |
| | | | 18.5 | 7,017 | 129,814 | 0 | 0 | |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長2000 | 個 | 6 | 72,000 | 432,000 | | | WYB00049 |
| | | | 6 | 72,000 | 432,000 | 0 | 0 | 単一 385号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長913(827/999) 片斜切り | 個 | 3 | 68,800 | 206,400 | | | WYB00073 |
| | | | 3 | 68,800 | 206,400 | 0 | 0 | 単一 437号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1330(964/1695) 片斜切り | 個 | 3 | 83,800 | 251,400 | | | WYB00075 |
| | | | 3 | 83,800 | 251,400 | 0 | 0 | 単一 438号 |
| 合 計 | | | | | 863,000 | | | |
| | | | | | 863,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

15.7m当たり内訳書

水抜暗渠

第 369号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|---|----|------|---------|-----------|------|------|----------|
| ボックスカルバート | 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用 | m | 15.7 | 7,017 | 110,166 | | | CB222880 |
| | | | 15.7 | 7,017 | 110,166 | 0 | 0 | |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長2000 | 個 | 2 | 113,000 | 226,000 | | | WYB00061 |
| | | | 2 | 113,000 | 226,000 | 0 | 0 | 単一 388号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1940 短尺品 | 個 | 2 | 161,000 | 322,000 | | | WYB00064 |
| | | | 2 | 161,000 | 322,000 | 0 | 0 | 単一 389号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1340 短尺品 | 個 | 2 | 127,000 | 254,000 | | | WYB00078 |
| | | | 2 | 127,000 | 254,000 | 0 | 0 | 単一 439号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1173(1047/1299) 片斜切り | 個 | 2 | 140,000 | 280,000 | | | WYB00080 |
| | | | 2 | 140,000 | 280,000 | 0 | 0 | 単一 440号 |
| ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1360(824/1895) 片斜切り | 個 | 2 | 151,000 | 302,000 | | | WYB00092 |
| | | | 2 | 151,000 | 302,000 | 0 | 0 | 単一 441号 |
| 合計 | | | | | 1,264,000 | | | |
| | | | | | 1,264,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

280m2当たり内訳書

型枠

第 370号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----------------|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | | 278 | 8,876 | 2,467,528 | | | WB330330 |
| | | m ² | 278 | 8,876 | 2,467,528 | 0 | 0 | 単一 305号 |
| 合計 | | | | | 2,088,000 | | | |
| | | | | | 2,088,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

70m当たり内訳書

足場

第 371号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 足場設置・撤去 [砂防] | | | 66 | 2,359 | 155,694 | | | WB330340 |
| | | m | 66 | 2,359 | 155,694 | 0 | 0 | 単一 372号 |
| 合 計 | | | | | 132,000 | | | |
| | | | | | 132,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,300m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 372号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------|----------------|-------|-------|---------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 2,348 | 198.1 | 465,138 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 2,348 | 198.1 | 465,138 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 394,000 | | | |
| | | | | | 394,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,350m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 373号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 2,348 | 967.2 | 2,270,985 | | | CB210110 |
| | | m3 | 2,348 | 967.2 | 2,270,985 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,921,000 | | | |
| | | | | | 1,921,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,300m3当たり内訳書

整地

第 374号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|----------------|-------|-------|---------|------|------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 2,348 | 115.2 | 270,489 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 2,348 | 115.2 | 270,489 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 229,000 | | | |
| | | | | | 229,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8/0m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

第 375号内訳書 (門扉含む)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 金網・支柱(立入防止柵) | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | | 8 | 4,826 | 38,608 | | | WYB00110 |
| | | m | 8 | 4,826 | 38,608 | 0 | 0 | 単一 393号 |
| 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | | 2 | 23,530 | 47,060 | | | WYB00185 |
| | | 基 | 2 | 23,530 | 47,060 | 0 | 0 | 単一 394号 |
| 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | | 2 | 63,600 | 127,200 | | | WYB00192 |
| | | 組 | 2 | 63,600 | 127,200 | 0 | 0 | 単一 395号 |
| 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | | 2 | 9,200 | 18,400 | | | WYB00193 |
| | | 枚 | 2 | 9,200 | 18,400 | 0 | 0 | 単一 396号 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 4 | 6,108 | 24,432 | | | CB224430 |
| | | 孔 | 4 | 6,108 | 24,432 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 216,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -216,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4m当たり内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

第 376号内訳書 (門扉含む)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 金網・支柱(立入防止柵) | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00403 |
| | | m | 4 | 4,826 | 19,304 | 4 | 19,304 | 単一 326号 |
| 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00408 |
| | | 基 | 1 | 23,530 | 23,530 | 1 | 23,530 | 単一 327号 |
| 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00416 |
| | | 組 | 1 | 63,600 | 63,600 | 1 | 63,600 | 単一 328号 |
| 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00430 |
| | | 枚 | 1 | 9,200 | 9,200 | 1 | 9,200 | 単一 329号 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB224430 |
| | | 孔 | 2 | 6,108 | 12,216 | 2 | 12,216 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 127,850 | | 127,850 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 108,000 | | 108,000 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

310m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 377号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 307 | 259.1 | 79,543 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 307 | 259.1 | 79,543 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 67,000 | | | |
| | | | | | 67,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

240m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 378号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|-------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 119 | 126.6 | 15,065 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 119 | 126.6 | 15,065 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 45 | 2,600 | 117,000 | | | |
| | | m 3 | 45 | 2,600 | 117,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 112,000 | | | |
| | | | | | 112,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

142袋当たり内訳書

土のう

第 379号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|----------------|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 5 | 198.1 | 990 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 5 | 198.1 | 990 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 5 | 1,129 | 5,645 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 5 | 1,129 | 5,645 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 142 | 5,834 | 828,428 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 142 | 5,834 | 828,428 | 0 | 0 | 単一 343号 |
| 合 計 | | | | | 707,000 | | | |
| | | | | | 707,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

230m2当たり内訳書

吸出し防止材

第 380号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 吸出し防止材設置 | | | 228 | 636.9 | 145,213 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 228 | 636.9 | 145,213 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 123,000 | | | |
| | | | | | 123,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

49m当たり内訳書

進入路整備

第 381号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|-------------|----------------|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | | 196 | 108.7 | 21,305 | | | CB410010 |
| | | m ² | 196 | 108.7 | 21,305 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 10 | 126.6 | 1,266 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 10 | 126.6 | 1,266 | 0 | 0 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 20 | 2,600 | 52,000 | | | |
| | | m ³ | 20 | 2,600 | 52,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 63,100 | | | |
| | | | | | 63,100 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

740/0m2当たり内訳書

ヤード造成

第 382号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 1,407 | 198.1 | 278,726 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 1,407 | 198.1 | 278,726 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 1,407 | 1,129 | 1,588,503 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 1,407 | 1,129 | 1,588,503 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 1,407 | 126.6 | 178,126 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 1,407 | 126.6 | 178,126 | 0 | 0 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 1,407 | 237.4 | 334,021 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1,407 | 237.4 | 334,021 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 1,162 | 967.2 | 1,123,886 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 1,162 | 967.2 | 1,123,886 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 1,162 | 115.2 | 133,862 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 1,162 | 115.2 | 133,862 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,078,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,078,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/740m2当たり内訳書

ヤード造成

第 383号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込（ルーズ） | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 1,407 | 198.1 | 278,726 | 1,407 | 278,726 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 1,407 | 1,129 | 1,588,503 | 1,407 | 1,588,503 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 1,407 | 126.6 | 178,126 | 1,407 | 178,126 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 1,407 | 237.4 | 334,021 | 1,407 | 334,021 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 1,162 | 967.2 | 1,123,886 | 1,162 | 1,123,886 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,503,262 | | 3,503,262 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,964,716 | | 2,964,716 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20m当たり内訳書

暗渠排水管

第 384号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------------------|----------------|----|-------|--------|------|------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 20 | 2,408 | 48,160 | | | CB222770 |
| | | m | 20 | 2,408 | 48,160 | 0 | 0 | |
| フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | | 8 | 7,999 | 63,992 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 8 | 7,999 | 63,992 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 94,000 | | | |
| | | | | | 94,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6/0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 385号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------------------|----------------|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用 | | 6 | 3,958 | 23,748 | | | CB222770 |
| | | m | 6 | 3,958 | 23,748 | 0 | 0 | |
| フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | | 7 | 7,999 | 55,993 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 7 | 7,999 | 55,993 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 67,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -67,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/20m当たり内訳書

暗渠排水管

第 386号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------------------|----------------|----|-------|---------|------|---------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 20 | 3,958 | 79,160 | 20 | 79,160 | |
| フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 8 | 7,999 | 63,992 | 8 | 63,992 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 143,152 | | 143,152 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 120,279 | | 120,279 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3あたり内訳書

混合廃棄物運搬

第 387号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|-------|--------|------|--------|------|
| 混合廃棄物運搬費 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m3 | 50 | 1,250 | 62,500 | 50 | 62,500 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 62,500 | | 62,500 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 52,592 | | 52,592 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/50m3当たり内訳書

混合廃棄物処分

第 388号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 処分費 (m3) | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020051 |
| | | m3 | 50 | 10,000 | 500,000 | 50 | 500,000 | 単一 353号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 500,000 | | 500,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 420,738 | | 420,738 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

383/0日当たり内訳書

ポンプ排水

第 389号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| ポンプ設置・撤去 | | | 1 | 80,680 | 80,680 | | | WB252320 |
| | | 箇所 | 1 | 80,680 | 80,680 | 0 | 0 | 単一 476号 |
| ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 383 | 23,400 | 8,962,200 | | | WB252310 |
| | | 日 | 383 | 23,400 | 8,962,200 | 0 | 0 | 単一 477号 |
| 合 計 | | | | | 7,586,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -7,586,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/209日当たり内訳書

ポンプ排水

第 390号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------|----|-----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| ポンプ設置・撤去 | | | 0 | 0 | 0 | | | WB252320 |
| | | 箇所 | 1 | 80,680 | 80,680 | 1 | 80,680 | 単一 478号 |
| ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | | 0 | 0 | 0 | | | WB252310 |
| | | 日 | 209 | 23,400 | 4,890,600 | 209 | 4,890,600 | 単一 479号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,971,280 | | 4,971,280 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,170,367 | | 4,170,367 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

100/0m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 391号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 99 | 268.7 | 26,601 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 99 | 268.7 | 26,601 | 0 | 0 | |
| | | | | | 22,600 | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | | -22,600 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/140m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 392号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|--------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 138 | 268.7 | 37,080 | 138 | 37,080 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 37,080 | | 37,080 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 31,502 | | 31,502 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20/0m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 393号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------|-----|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 軟岩 機械走行面より5m以内 | | 25 | 1,600 | 40,000 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 25 | 1,600 | 40,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 34,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -34,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ) (砂防)

第 394号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|-------|-----|----|-------|-------|------|--------|----------|
| 積込(ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 25 | 246.3 | 6,157 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 25 | 246.3 | 6,157 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 5,200 | | | |
| | | | | | 0 | | -5,200 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

100/0m3当たり内訳書

掘削(砂防) (ICT)

第 395号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 99 | 449.5 | 44,500 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 99 | 449.5 | 44,500 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 37,800 | | | |
| | | | | | 0 | | -37,800 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

220/0m3当たり内訳書

整地

第 396号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 223 | 119.8 | 26,715 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 223 | 119.8 | 26,715 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 23,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -23,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/140m3当たり内訳書

整地

第 397号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|-----|--------|---------|------|---------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 138 | 119. 8 | 16, 532 | 138 | 16, 532 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 16, 532 | | 16, 532 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 14, 233 | | 14, 233 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

200/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 398号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 198 | 992.8 | 196,574 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 198 | 992.8 | 196,574 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 166,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -166,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/140m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 399号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|-----|-------|--------|------|--------|------------------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 138 | 461.6 | 63,700 | 138 | 63,700 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 63,700 | | 63,700 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 54,054 | | 54,054 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 400号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下 | | 25 | 1,212 | 30,300 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 25 | 1,212 | 30,300 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 26,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -26,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

360m3当たり内訳書

第 401号内訳書 埋戻し (上流側左岸改良土)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|----------|-----|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 埋戻し | 上流側左岸改良土 | | 357 | 7,070 | 2,523,990 | | | WYB00010 |
| | | m 3 | 357 | 7,070 | 2,523,990 | 0 | 0 | 単一 501号 |
| 合 計 | | | | | 2,086,000 | | | |
| | | | | | 2,086,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

60m2当たり内訳書

基面整正

第 402号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|----|-----|--------|------|------|----------|
| 基面整正 | | | 57 | 420 | 23,940 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 57 | 420 | 23,940 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 20,000 | | | |
| | | | | | 20,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20/0m2当たり内訳書

岩盤清掃

第 403号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 岩盤清掃 | | | 24 | 1,748 | 41,952 | | | WB330400 |
| | | m 2 | 24 | 1,748 | 41,952 | 0 | 0 | 単一 502号 |
| 合 計 | | | | | 35,600 | | | |
| | | | | | 0 | | -35,600 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2m3当たり内訳書

均しコンクリート

第 404号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|----|--------|--------|------|--------|---------------------|
| 一般部コンクリート打設 | 10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m ³ | 2 | 20,190 | 40,380 | 2 | 40,380 | WB330440 単一 503号 |
| 合 計 | | | | | 40,380 | | 40,380 | |
| 変更積算金額 | | | | | 35,081 | | 35,081 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5,400/0m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 405号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 5,447 | 259.1 | 1,411,317 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 5,447 | 259.1 | 1,411,317 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,693,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,693,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4,000m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 406号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m3 | 4,014 | 259.1 | 1,040,027 | 4,014 | 1,040,027 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,040,027 | | 1,040,027 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,247,604 | | 1,247,604 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

14,500m3当たり内訳書

掘削(無人機掘削)

第 407号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|-------------------------|-----|--------|---------|-------------|------|------|----------|
| 地山掘削 | ㄱ質、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作) | | 14,174 | 3,025 | 42,876,350 | | | WYB00360 |
| | | m 3 | 14,174 | 3,025 | 42,876,350 | 0 | 0 | 単一 509号 |
| 地山掘削(床掘) | ㄱ質、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作) | | 279 | 5,078 | 1,416,762 | | | WYB00364 |
| | | m 3 | 279 | 5,078 | 1,416,762 | 0 | 0 | 単一 510号 |
| 掘削補助(段跳工) | ㄱ質、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作) | | 14,453 | 1,331 | 19,236,943 | | | WYB00368 |
| | | m 3 | 14,453 | 1,331 | 19,236,943 | 0 | 0 | 単一 511号 |
| 法面整形 | 土砂 無人機械(RC操作) | | 21,899 | 1,055 | 23,103,445 | | | WYB00372 |
| | | m 2 | 21,899 | 1,055 | 23,103,445 | 0 | 0 | 単一 512号 |
| 立木アンカー設置・撤去工 | | | 15 | 153,400 | 2,301,000 | | | WYB00354 |
| | | 箇所 | 15 | 153,400 | 2,301,000 | 0 | 0 | 単一 513号 |
| アンカー確認試験工 | | | 15 | 34,600 | 519,000 | | | WYB00355 |
| | | 箇所 | 15 | 34,600 | 519,000 | 0 | 0 | 単一 514号 |
| 合 計 | | | | | 107,340,000 | | | |
| | | | | | 107,340,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

14,500/0m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

第 408号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 14,453 | 237.4 | 3,431,142 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 14,453 | 237.4 | 3,431,142 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 4,117,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -4,117,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/19,500m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

第 409号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|----|--------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m3 | 19,453 | 237.4 | 4,618,142 | 19,453 | 4,618,142 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,618,142 | | 4,618,142 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,541,271 | | 5,541,271 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

11,280/0m3あたり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 410号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|--------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 11,280 | 448.5 | 5,059,080 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 11,280 | 448.5 | 5,059,080 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 6,070,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -6,070,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/870m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 411号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 869 | 504.6 | 438,497 | 869 | 438,497 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 438,497 | | 438,497 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 526,118 | | 526,118 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2,740m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 412号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 2,736 | 448.5 | 1,227,096 | 2,736 | 1,227,096 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,227,096 | | 1,227,096 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,472,297 | | 1,472,297 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5,400/0m3当たり内訳書

第 413号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 5,448 | 440.5 | 2,399,844 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 5,448 | 440.5 | 2,399,844 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,879,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,879,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4,000m3当たり内訳書

第 414号内訳書 掘削(砂防) (ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330100 |
| | | m3 | 4,014 | 440.5 | 1,768,167 | 4,014 | 1,768,167 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,768,167 | | 1,768,167 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,121,201 | | 2,121,201 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,000/0m3当たり内訳書

盛土(発生土)

第 415号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 384 | 5,444 | 2,090,496 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 384 | 5,444 | 2,090,496 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 416 | 721.1 | 299,977 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 416 | 721.1 | 299,977 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 3,205 | 202.1 | 647,730 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 3,205 | 202.1 | 647,730 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,645,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,645,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4,800m3当たり内訳書

盛土(発生土)

第 416号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------------------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 380 | 5,444 | 2,068,720 | 380 | 2,068,720 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 282 | 721.1 | 203,350 | 282 | 203,350 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 4,106 | 202.1 | 829,822 | 4,106 | 829,822 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,101,892 | | 3,101,892 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,721,409 | | 3,721,409 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

9,800/0m3あたり内訳書

整地

第 417号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 9,767 | 115.2 | 1,125,158 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 9,767 | 115.2 | 1,125,158 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,350,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,350,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2,700m3当たり内訳書

整地

第 418号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|----------------|-------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 2,736 | 115.2 | 315,187 | 2,736 | 315,187 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 315,187 | | 315,187 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 378,171 | | 378,171 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

9,770/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 419号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|-------|-------|------------|------|-------------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 9,767 | 967.2 | 9,446,642 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 9,767 | 967.2 | 9,446,642 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 11,335,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -11,335,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2, 630m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 420号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 2, 635 | 1, 129 | 2, 974, 915 | 2, 635 | 2, 974, 915 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2, 974, 915 | | 2, 974, 915 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3, 569, 592 | | 3, 569, 592 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,760m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 421号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----|------------|------------|----------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m3 | 0 1,760 | 0 967.2 | 0 1,702,272 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 1,702,272 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 2,042,551 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/14,190m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 422号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----------------|--------|-------|------------|--------|------------|------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m ³ | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | | 14,190 | 967.2 | 13,724,568 | 14,190 | 13,724,568 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 13,724,568 | | 13,724,568 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 16,468,071 | | 16,468,071 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

310/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 423号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 314 | 259.1 | 81,357 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 314 | 259.1 | 81,357 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 68,800 | | | |
| | | | | | 0 | | -68,800 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

380/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 424号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|--------------|----------------|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 155 | 2,614 | 405,170 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 155 | 2,614 | 405,170 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | | 223 | 6,268 | 1,397,764 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 223 | 6,268 | 1,397,764 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 1,525,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,525,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

450/0m2当たり内訳書

基面整正

第 425号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----------------|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 基面整正 | | | 452 | 409.5 | 185,094 | | | CB210080 |
| | | m ² | 452 | 409.5 | 185,094 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 157,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -157,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

338/0m2当たり内訳書

鋼製組立網

第 426号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|----------------------------------|-----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 組立・据付・中詰 | 主筋Φ16mm×網目130mm | | 338 | 2,752 | 930,176 | | | WYB00411 |
| | | m 2 | 338 | 2,752 | 930,176 | 0 | 0 | 単一 523号 |
| 鋼製組立網(材料費) | カーボン 主筋φ16mm×網目130mm連結金具,平鉄3本ボルト | | 338 | 8,080 | 2,731,040 | | | WYB00410 |
| | | m 2 | 338 | 8,080 | 2,731,040 | 0 | 0 | 単一 524号 |
| 中詰材(材料費) | 割栗石 150-200mm | | 28 | 3,400 | 95,200 | | | WYB00413 |
| | | m 3 | 28 | 3,400 | 95,200 | 0 | 0 | 単一 525号 |
| 合 計 | | | | | 3,207,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,207,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1/0m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 427号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|-----|--------|--------|------|---------|----------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 | | 1 | 29,120 | 29,120 | | | CB240010 |
| | バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 29,120 | 29,120 | 0 | 0 | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | | 0.4 | 4,138 | 1,655 | | | CB240210 |
| | | m 2 | 0.4 | 4,138 | 1,655 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 26,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -26,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5/0m当たり内訳書

コルゲートフレーム

第 428号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---|----|------|---------|---------|------|----------|----------|
| コルゲートフレーム据付 | D-1800×900 | | 5 | 39,380 | 196,900 | | | WYB00417 |
| | | m | 5 | 39,380 | 196,900 | 0 | 0 | 単一 526号 |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | | 0.02 | 159,100 | 3,182 | | | WB810010 |
| (固定筋加工組立) | 補正無(一般構造物) | t | 0.02 | 159,100 | 3,182 | 0 | 0 | 単一 527号 |
| 合 計 | | | | | 171,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -171,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,677/0m当たり内訳書

第 429号内訳書 (材料費) かご枠

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| かご枠(材料費) | ハイパーマット多段積型100型中下段用0.5×1.0×2.0 | | 1,126 | 4,460 | 5,021,960 | | | WYB00249 |
| | | m | 1,126 | 4,460 | 5,021,960 | 0 | 0 | 単一 529号 |
| かご枠(材料費) | ハイパーマット多段積型100型中下段用0.5×1.0×1.0 | | 38 | 4,600 | 174,800 | | | WYB00250 |
| | | m | 38 | 4,600 | 174,800 | 0 | 0 | 単一 530号 |
| かご枠(材料費) | ハイパーマット多段積型100型最上段用0.5×1.0×2.0 | | 482 | 5,450 | 2,626,900 | | | WYB00251 |
| | | m | 482 | 5,450 | 2,626,900 | 0 | 0 | 単一 531号 |
| かご枠(材料費) | ハイパーマット多段積型100型最上段用0.5×1.0×1.0 | | 31 | 5,600 | 173,600 | | | WYB00252 |
| | | m | 31 | 5,600 | 173,600 | 0 | 0 | 単一 532号 |
| かご枠(材料費) | ハイパーマット多段積型100型端部側面 | | 130 | 1,530 | 198,900 | | | WYB00253 |
| | | 枚 | 130 | 1,530 | 198,900 | 0 | 0 | 単一 533号 |
| 吸出し防止材(材料費) | 合織不織布 t=10mm | | 1,792 | 420 | 752,640 | | | WYB00246 |
| | | m ² | 1,792 | 420 | 752,640 | 0 | 0 | 単一 534号 |
| 合 計 | | | | | 7,765,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -7,765,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1/0m3当たり内訳書

止水コンクリート

第 430号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----------------|----|--------|--------|------|---------|----------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 1 | 29,120 | 29,120 | | | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 4 | 4,138 | 16,552 | 0 | 0 | CB240210 |
| 合 計 | | | | | 38,600 | | | |
| | | | | | 0 | | -38,600 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

300/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 431号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 297 | 259.1 | 76,952 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 297 | 259.1 | 76,952 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 65,100 | | | |
| | | | | | 0 | | -65,100 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/70m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 432号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 69 | 259. 1 | 17, 877 | 69 | 17, 877 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 17, 877 | | 17, 877 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 15, 123 | | 15, 123 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

40m3当たり内訳書

埋戻し

第 433号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|----------------|----|-------|---------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 41 | 2,614 | 107,174 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 41 | 2,614 | 107,174 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 91,000 | | | |
| | | | | | 91,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 434号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|-----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 23 | 448. 5 | 10, 315 | 23 | 10, 315 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 10, 315 | | 10, 315 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 8, 761 | | 8, 761 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/20m3当たり内訳書

整地

第 435号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|----|--------|--------|------|--------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 23 | 115. 2 | 2, 649 | 23 | 2, 649 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2, 649 | | 2, 649 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2, 249 | | 2, 249 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

688/0m2当たり内訳書

布製型枠水路

第 436号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|------------------------|----------------|-----|-------|-----------|------|------------|---------------------|
| 布製型枠敷設・注入工 | ノンフィルターマットNF100 t=10cm | | 688 | 8,924 | 6,139,712 | | | WYB00306 単一 539号 |
| | | m ² | 688 | 8,924 | 6,139,712 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 5,194,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -5,194,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

72/0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 437号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|----------------|----|-------|---------|------|----------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 72 | 3,950 | 284,400 | | | CB222770 |
| | | m | 72 | 3,950 | 284,400 | 0 | 0 | |
| フィルター材 | 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用 | | 9 | 7,869 | 70,821 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 9 | 7,869 | 70,821 | 0 | 0 | |
| 吸出し防止材設置 | | | 69 | 636.9 | 43,946 | | | CB224720 |
| | | m ² | 69 | 636.9 | 43,946 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 338,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -338,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/114m当たり内訳書

暗渠排水管

第 438号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|----------------|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 114 | 3,950 | 450,300 | 114 | 450,300 | |
| フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 49 | 7,869 | 385,581 | 49 | 385,581 | |
| 吸出し防止材設置 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB224720 |
| | | m ² | 329 | 636.9 | 209,540 | 329 | 209,540 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,045,421 | | 1,045,421 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 885,224 | | 885,224 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

37/0mあたり内訳書

基盤排水層

第 439号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用 | | 37 | 3,950 | 146,150 | | | CB222770 |
| | | m | 37 | 3,950 | 146,150 | 0 | 0 | |
| フィルター材 | クワッチャラン C-40 全ての費用 | | 65 | 7,268 | 472,420 | | | CB222780 |
| | | m 3 | 65 | 7,268 | 472,420 | 0 | 0 | |
| 吸出し防止材設置 | | | 323 | 636.9 | 205,718 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 323 | 636.9 | 205,718 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 697,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -697,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

530/0m当たり内訳書

モノレール

第 440号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------------------------|----|-----|-----------|------------|------|-------------|----------|
| モノレール設置・撤去 | 500kg/45° | | 530 | 16,900 | 8,957,000 | | | WYB00419 |
| | | m | 530 | 16,900 | 8,957,000 | 0 | 0 | 単一 554号 |
| モノレールルート選定 | 現地踏査(500m未満1回) | | 1 | 140,000 | 140,000 | | | WYB00422 |
| | | 回 | 1 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 単一 555号 |
| モノレール保守点検 | 動力車・台車・レール | | 5 | 280,000 | 1,400,000 | | | WYB00424 |
| | | 回 | 5 | 280,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 単一 556号 |
| 切替ポイント設置・撤去 | | | 1 | 152,500 | 152,500 | | | WYB00426 |
| | | 箇所 | 1 | 152,500 | 152,500 | 0 | 0 | 単一 557号 |
| モノレール賃料 | L=530m 賃料期間12ヶ月 返納整備費含む | | 12 | 1,173,000 | 14,076,000 | | | WYB00429 |
| | | 月 | 12 | 1,173,000 | 14,076,000 | 0 | 0 | 単一 558号 |
| 合 計 | | | | | 20,690,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -20,690,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/530m当たり内訳書

モノレール

第 441号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------------------------|----|-----|-----------|------------|------|------------|----------|
| モノレール設置・撤去 | 500kg/45° | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00539 |
| | | m | 530 | 16,900 | 8,957,000 | 530 | 8,957,000 | 単一 559号 |
| モノレールルート選定 | 現地踏査(500m未満1回) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00538 |
| | | 回 | 1 | 140,000 | 140,000 | 1 | 140,000 | 単一 560号 |
| モノレール保守点検 | 動力車・台車・レール | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00543 |
| | | 回 | 5 | 280,000 | 1,400,000 | 5 | 1,400,000 | 単一 561号 |
| 切替ポイント設置・撤去 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00546 |
| | | 箇所 | 1 | 152,500 | 152,500 | 1 | 152,500 | 単一 562号 |
| モノレール賃料 | L=530m 賃料期間10ヶ月 返納整備費含む | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00533 |
| | | 月 | 10 | 1,173,000 | 11,730,000 | 10 | 11,730,000 | 単一 563号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 22,379,500 | | 22,379,500 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 18,726,895 | | 18,726,895 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/100m当たり内訳書

暗渠排水管
第 442号内訳書 (No. 49堰堤下流右岸)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00549 |
| | | m | 100 | 3,710 | 371,000 | 100 | 371,000 | 単一 564号 |
| 暗渠排水管(流用品) | 高密度ポリエチレン管Φ900 ダブル構造 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
| 暗渠排水管(流用品) | 高密度ポリエチレン管Φ1000 ダブル構造 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| 吸出し防止材設置 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB224720 |
| | | m ² | 80 | 642.3 | 51,384 | 80 | 51,384 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 暗渠排水管撤去 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00552 |
| | | m | 100 | 1,855 | 185,500 | 100 | 185,500 | 単一 565号 |
| 【運搬】 | | | | | | | | |
| 暗渠排水管運搬 | 高密度ポリエチレン管Φ900 運搬距離L=1.1km (No. 19堰堤) | | 0 | | 0 | | | WYB00001 |
| | | 式 | 1 | | 159,100 | 1 | 159,100 | 単一 566号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 766,984 | | 766,984 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 641,802 | | 641,802 | 円/m |

0/12m当たり内訳書

暗渠排水管

第 443号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---------------------------------|----------------|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 12 | 1,374 | 16,488 | 12 | 16,488 | |
| フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 2 | 7,990 | 15,980 | 2 | 15,980 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 32,468 | | 32,468 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 27,168 | | 27,168 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

110/0m3当たり内訳書

盛土(発生土)

第 444号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 11 | 721.1 | 7,932 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 11 | 721.1 | 7,932 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 99 | 202.1 | 20,007 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 99 | 202.1 | 20,007 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 24,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -24,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

390/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 445号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 392 | 259.1 | 101,567 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 392 | 259.1 | 101,567 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 86,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -86,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 446号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|----------------|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 8 | 2,614 | 20,912 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 8 | 2,614 | 20,912 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 17,700 | | | |
| | | | | | 0 | | -17,700 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0m2当たり内訳書

基面整正

第 447号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|----|-------|-------|------|--------|----------|
| 基面整正 | | | 7 | 409.5 | 2,866 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 7 | 409.5 | 2,866 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,400 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,400 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

260/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 448号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 262 | 967.2 | 253,406 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 262 | 967.2 | 253,406 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 207,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -207,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

260/0m3当たり内訳書

整地

第 449号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|----------------|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 262 | 115.2 | 30,182 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 262 | 115.2 | 30,182 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 26,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -26,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

70/0m2当たり内訳書

コンクリートブロック積

第 450号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|------------------------------|----------------|----|--------|-----------|------|------------|----------|
| コンクリートブロック積 | 不要 | | 70 | 17,570 | 1,229,900 | | | CB226060 |
| | | m ² | 70 | 17,570 | 1,229,900 | 0 | 0 | |
| 胴込・裏込コンクリート | 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉) | | 13 | 27,740 | 360,620 | | | CB226110 |
| | | m ³ | 13 | 27,740 | 360,620 | 0 | 0 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 | | 39 | 8,020 | 312,780 | | | CB226120 |
| | | m ³ | 39 | 8,020 | 312,780 | 0 | 0 | |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚10mm | | 2 | 1,060 | 2,120 | | | |
| | | m ² | 2 | 1,060 | 2,120 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,562,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,562,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10/0m3当たり内訳書

間詰コンクリート

第 451号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|------|--------|---------|------|----------|----------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m 3 | 10 | 21,680 | 216,800 | 0 | 0 | CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 0.93 | 8,180 | 7,607 | 0 | 0 | CB240210 |
| 合 計 | | | | | 190,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -190,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

100/0m3当たり内訳書

発生石材投入

第 452号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------|-----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 92 | 198. 1 | 18, 225 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 92 | 198. 1 | 18, 225 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 15, 400 | | | |
| | | | | | 0 | | -15, 400 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6,000/0m3当たり内訳書

掘削

第 453号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-------------------------------------|-----|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 掘削 | 土砂 オブカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | | 6,032 | 217.9 | 1,314,372 | | | CB210100 |
| | | m 3 | 6,032 | 217.9 | 1,314,372 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,577,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,577,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/970m3当たり内訳書

掘削

第 454号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 掘削 | 土砂 オブカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210100 |
| | | m ³ | 967 | 217.9 | 210,709 | 967 | 210,709 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 210,709 | | 210,709 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 252,811 | | 252,811 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

600/0m3当たり内訳書

掘削

第 455号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削 | 土砂 片切掘削 | | 595 | 1,121 | 666,995 | | | CB210100 |
| | | m 3 | 595 | 1,121 | 666,995 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 800,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -800,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6,000/0m3当たり内訳書

掘削(ICT)

第 456号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|------------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 掘削 (ICT) | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | | 6,032 | 286.8 | 1,729,977 | | | CB210120 |
| | | m ³ | 6,032 | 286.8 | 1,729,977 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 2,075,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,075,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/11, 100m3あたり内訳書

掘削(ICT)

第 457号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|------------------------------------|----|--------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| 掘削 (ICT) | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210120 |
| | | m3 | 11,125 | 286.8 | 3,190,650 | 11,125 | 3,190,650 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,190,650 | | 3,190,650 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3,826,986 | | 3,826,986 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

600/0m3当たり内訳書

掘削(ICT)

第 458号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削 (ICT) | 土砂 片切掘削 | | 595 | 1,221 | 726,495 | | | CB210120 |
| | | m3 | 595 | 1,221 | 726,495 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 871,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -871,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,200m3当たり内訳書

掘削(ICT)

第 459号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 掘削 (ICT) | 土砂 片切掘削 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210120 |
| | | m 3 | 1,191 | 1,221 | 1,454,211 | 1,191 | 1,454,211 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,454,211 | | 1,454,211 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,743,463 | | 1,743,463 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10,000/0m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 460号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 517 | 5,594 | 2,892,098 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 517 | 5,594 | 2,892,098 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 348 | 743.8 | 258,842 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 348 | 743.8 | 258,842 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 9,138 | 208.7 | 1,907,100 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 9,138 | 208.7 | 1,907,100 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 6,069,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -6,069,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/12,000m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 461号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-----------|------------------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 462 | 5,594 | 2,584,428 | 462 | 2,584,428 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 337 | 743.8 | 250,660 | 337 | 250,660 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 11,172 | 208.7 | 2,331,596 | 11,172 | 2,331,596 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,166,684 | | 5,166,684 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 6,199,358 | | 6,199,358 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,880m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 462号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-------|-------|---------|-------|---------|------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m ³ | 1,881 | 360.7 | 678,476 | 1,881 | 678,476 | CB210110 |
| 合計 | | | | | 678,476 | | 678,476 | |
| 変更積算金額 | | | | | 811,659 | | 811,659 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/6, 260m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 463号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 | m3 | 6,262 | 471.6 | 2,953,159 | 6,262 | 2,953,159 | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 2,953,159 | | 2,953,159 | |
| 変更積算金額 | | | | | 3,532,858 | | 3,532,858 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/5,140m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 464号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----|------------|------------|----------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m3 | 0 5,145 | 0 998.7 | 0 5,138,311 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 5,138,311 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 6,146,950 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,000/0m3当たり内訳書

路床盛土

第 465号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 路床盛土 | 2.5m未満 | | 4 | 5,685 | 22,740 | | | CB210520 |
| | | m ³ | 4 | 5,685 | 22,740 | 0 | 0 | |
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 1 | 781.4 | 781 | | | CB210520 |
| | | m ³ | 1 | 781.4 | 781 | 0 | 0 | |
| 路床盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 1,954 | 313.8 | 613,165 | | | CB210520 |
| | | m ³ | 1,954 | 313.8 | 613,165 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 764,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -764,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,900m3当たり内訳書

路床盛土

第 466号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------------------|
| 路床盛土 | 2.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210520 |
| | | m ³ | 67 | 5,685 | 380,895 | 67 | 380,895 | |
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210520 |
| | | m ³ | 3 | 781.4 | 2,344 | 3 | 2,344 | |
| 路床盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210520 |
| | | m ³ | 1,802 | 313.8 | 565,467 | 1,802 | 565,467 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 948,706 | | 948,706 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,138,412 | | 1,138,412 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/840m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 467号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----------------|-----|-------|-----------|------|-----------|------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | m ³ | 838 | 998.7 | 836,910 | 838 | 836,910 | CB210110 |
| 合計 | | | | | 836,910 | | 836,910 | |
| 変更積算金額 | | | | | 1,001,193 | | 1,001,193 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4,470m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 468号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 4,466 | 998.7 | 4,460,194 | 4,466 | 4,460,194 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,460,194 | | 4,460,194 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,335,720 | | 5,335,720 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

50m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 469号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|--|-----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 掘削 | 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | | 53 | 217.9 | 11,548 | | | CB210100 |
| | | m 3 | 53 | 217.9 | 11,548 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 11,548 | | | |
| | | | | | 11,548 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

30m3当たり内訳書

第 470号内訳書
埋戻し

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|----------------|----|-------|--------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 34 | 2,697 | 91,698 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 34 | 2,697 | 91,698 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 91,698 | | | |
| | | | | | 91,698 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

70m2当たり内訳書

基面整正

第 471号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|----|-----|--------|------|------|----------|
| 基面整正 | | | 72 | 420 | 30,240 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 72 | 420 | 30,240 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 30,240 | | | |
| | | | | | 30,240 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 472号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m3 | 56 | 998.7 | 55,927 | 56 | 55,927 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 55,927 | | 55,927 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 55,990 | | 55,990 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

50m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)

第 473号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------------------------------------|----------------|----|-------|--------|------|------|----------|
| 掘削 (ICT) | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | m ³ | 54 | 286.8 | 15,487 | | | CB210120 |
| | | | 54 | 286.8 | 15,487 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 15,487 | | | |
| | | | | | 15,487 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

487/0m2当たり内訳書

ジオセル設置

第 474号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------------|----------------|-----|--------|------------|------|-------------|----------|
| ジオセル組立・設置 | | | 487 | 60,170 | 29,302,790 | | | WYB00376 |
| | | m ² | 487 | 60,170 | 29,302,790 | 0 | 0 | 単一 568号 |
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用 | | 110 | 776.1 | 85,371 | | | CB222770 |
| | | m | 110 | 776.1 | 85,371 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 29,421,575 | | | |
| | | | | | 0 | | -29,421,575 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/329m2当たり内訳書

ジオセル設置

第 475号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------------|----------------|-----|--------|------------|------|------------|------------------|
| ジオセル組立・設置 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00554 |
| | | m ² | 329 | 60,100 | 19,772,900 | 329 | 19,772,900 | 単一 569号 |
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 126 | 776.1 | 97,788 | 126 | 97,788 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 19,870,688 | | 19,870,688 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 19,893,280 | | 19,893,280 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

50/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 476号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|--|----------------|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 掘削 | 土砂 オブカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | m ³ | 54 | 217.9 | 11,766 | | | CB210100 |
| | | | 54 | 217.9 | 11,766 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 9,700 | | | |
| | | | | | 0 | | -9,700 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

80/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 477号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|----------------|----|-------|---------|------|----------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 40 | 2,697 | 107,880 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 40 | 2,697 | 107,880 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 40 | 1,779 | 71,160 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 40 | 1,779 | 71,160 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 147,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -147,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

50/0m2当たり内訳書

基面整正

第 478号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|----|-----|--------|------|---------|----------|
| 基面整正 | | | 47 | 420 | 19,740 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 47 | 420 | 19,740 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 17,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -17,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

50/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削)(ICT)

第 479号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---------------------------------------|-----|----|-------|--------|------|---------|----------|
| 掘削 (ICT) | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 | | 54 | 286.8 | 15,487 | | | CB210120 |
| | | m 3 | 54 | 286.8 | 15,487 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 13,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -13,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

240m3当たり内訳書

床掘り

第 480号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 242 | 261.4 | 63,258 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 242 | 261.4 | 63,258 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 52,000 | | | |
| | | | | | 52,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

110m3当たり内訳書

埋戻し

第 481号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 111 | 2,697 | 299,367 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 111 | 2,697 | 299,367 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 2 | 1,779 | 3,558 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 2 | 1,779 | 3,558 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 249,000 | | | |
| | | | | | 249,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

180m2当たり内訳書

基面整正

第 482号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|-----|-----|--------|------|------|----------|
| 基面整正 | | | 180 | 420 | 75,600 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 180 | 420 | 75,600 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 62,000 | | | |
| | | | | | 62,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/120m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 483号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----------------|--------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m ³ | 0 117 | 0 1,332 | 0 155,844 | 117 | 155,844 | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 155,844 | | 155,844 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 127,996 | | 127,996 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/124m当たり内訳書

第 484号内訳書 (支給品) プレキャストU型側溝

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|--------|---------|------|---------|---------------------|
| 【PU1-300×300×2000(支給品)】 | | | | | | | | |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0.5m3/10m | m | 84 | 3,781 | 317,604 | 84 | 317,604 | WB821410 単一 574号 |
| プレキャストU型側溝(支給品) | PU1-300×300×2000 | 個 | 42 | 6,000 | 0 | 42 | 0 | |
| 【PU4-300×300×2000(支給品)】 | | | | | | | | |
| U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0.5m3/10m | m | 40 | 3,781 | 151,240 | 40 | 151,240 | WB821410 単一 574号 |
| プレキャストU型側溝(支給品) | PU4-300×300×2000 | 個 | 20 | 12,400 | 0 | 20 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 468,844 | | 468,844 | |
| 変更積算金額 | | | | | 385,114 | | 385,114 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20m3当たり内訳書

床掘り

第 485号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|-----|----|-------|-------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 24 | 261.4 | 6,273 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 24 | 261.4 | 6,273 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 5,200 | | | |
| | | | | | 5,200 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 486号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|----------------|----|-------|--------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 20 | 1,779 | 35,580 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 20 | 1,779 | 35,580 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 30,000 | | | |
| | | | | | 30,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2m2当たり内訳書

基面整正

第 487号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|----|-----|-----|------|------|----------|
| 基面整正 | | | 2 | 420 | 840 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 2 | 420 | 840 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 700 | | | |
| | | | | | 700 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 488号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----------------|----|-------|-------|------|-------|------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m ³ | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | | 2 | 1,332 | 2,664 | 2 | 2,664 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,664 | | 2,664 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,190 | | 2,190 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

45m当たり内訳書

暗渠排水管

第 489号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----------------|----|---------|-----------|------|------|----------|
| 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | | 45 | 3,706 | 166,770 | | | WYB00359 |
| | | m | 45 | 3,706 | 166,770 | 0 | 0 | 単一 583号 |
| 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ1000 | | 45 | 43,700 | 1,966,500 | | | WYB00353 |
| | | m | 45 | 43,700 | 1,966,500 | 0 | 0 | 単一 584号 |
| 暗渠排水管継手(材料費) | Φ1000用 | | 8 | 60,300 | 482,400 | | | WYB00380 |
| | | 個 | 8 | 60,300 | 482,400 | 0 | 0 | 単一 585号 |
| 暗渠排水管曲管(材料費) | 高密度ポリエチレン管φ1000用 30° 曲管 | | 1 | 337,800 | 337,800 | | | WYB00047 |
| | | 個 | 1 | 337,800 | 337,800 | 0 | 0 | 単一 586号 |
| 暗渠排水管曲管(材料費) | 高密度ポリエチレン管φ1000用 45° 曲管 | | 1 | 345,800 | 345,800 | | | WYB00095 |
| | | 個 | 1 | 345,800 | 345,800 | 0 | 0 | 単一 587号 |
| フィルター材 | 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用 | | 39 | 7,987 | 311,493 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 39 | 7,987 | 311,493 | 0 | 0 | |
| 吸出し防止材設置 | | | 5 | 642.3 | 3,211 | | | CB224720 |
| | | m ² | 5 | 642.3 | 3,211 | 0 | 0 | |
| 木杭設置 | 末口9cm L=2.0m | | 20 | 3,710 | 74,200 | | | WYB00088 |
| | | 本 | 20 | 3,710 | 74,200 | 0 | 0 | 単一 588号 |
| 合 計 | | | | | 2,987,000 | | | |
| | | | | | 2,987,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/90m3当たり内訳書

建設混合廃棄物運搬

第 490号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|----|----------------|----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 建設混合廃棄物運搬費 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m ³ | 90 | 1,250 | 112,500 | 90 | 112,500 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 112,500 | | 112,500 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 99,000 | | 99,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/90m3当たり内訳書

建設混合廃棄物処分

第 491号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 処分費 (m3) | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020051 |
| | | m3 | 90 | 10,000 | 900,000 | 90 | 900,000 | 単一 597号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 900,000 | | 900,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 810,000 | | 810,000 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3, 200m2当たり内訳書

工事用道路盛土

第 492号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|-------------------------------|----------------|-----|-------|-----------|------|-----------|------------------|
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 158 | 121.4 | 19,181 | 158 | 19,181 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m ³ | 316 | 2,600 | 821,600 | 316 | 821,600 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 840,781 | | 840,781 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,007,299 | | 1,007,299 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10m3当たり内訳書

床掘り

第 493号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|-----|----|-------|-------|------|------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 10 | 261.4 | 2,614 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 10 | 261.4 | 2,614 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,100 | | | |
| | | | | | 3,100 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3m3当たり内訳書

埋戻し

第 494号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|----------------|----|-------|-------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 3 | 1,779 | 5,337 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 3 | 1,779 | 5,337 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 6,400 | | | |
| | | | | | 6,400 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/10m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 495号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m 3 | 7 | 1,332 | 9,324 | 7 | 9,324 | CB210110 |
| 合計 | | | | | 9,324 | | 9,324 | |
| 変更積算金額 | | | | | 11,170 | | 11,170 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

44m当たり内訳書

暗渠排水管
第 496号内訳書 (盛土部)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|-----|----|--------|-----------|------|------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用 | | 44 | 18,210 | 801,240 | | | CB222770 |
| | | m | 44 | 18,210 | 801,240 | 0 | 0 | |
| フィルター材 | 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用 | | 86 | 7,987 | 686,882 | | | CB222780 |
| | | m 3 | 86 | 7,987 | 686,882 | 0 | 0 | |
| 吸出し防止材設置 | | | 17 | 642.3 | 10,919 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 17 | 642.3 | 10,919 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,798,000 | | | |
| | | | | | 1,798,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4m当たり内訳書

暗渠排水管
第 497号内訳書 (切土部)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 06 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 06 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|----------------|----|--------|---------|------|------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用 | | 4 | 18,210 | 72,840 | | | CB222770 |
| | | m | 4 | 18,210 | 72,840 | 0 | 0 | |
| フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | | 6 | 7,987 | 47,922 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 6 | 7,987 | 47,922 | 0 | 0 | |
| 吸出し防止材設置 | | | 2 | 642.3 | 1,284 | | | CB224720 |
| | | m ² | 2 | 642.3 | 1,284 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 146,000 | | | |
| | | | | | 146,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

21m当たり内訳書

暗渠排水管
第 498号内訳書 (固定部)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|------|---------------------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用 | | 21 | 18,210 | 382,410 | | | CB222770 |
| | | m | 21 | 18,210 | 382,410 | 0 | 0 | |
| 木杭設置 | 末口9cm L=2.0m | | 12 | 3,710 | 44,520 | | | WYB00109 単一 598号 |
| | | 本 | 12 | 3,710 | 44,520 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 502,000 | | | |
| | | | | | 502,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

82m当たり内訳書

暗渠排水管

第 499号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|-----|-----|---------|-----------|------|------|----------|
| 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | | 82 | 3,706 | 303,892 | | | WYB00383 |
| | | m | 82 | 3,706 | 303,892 | 0 | 0 | 単一 599号 |
| 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ900 | | 82 | 36,600 | 3,001,200 | | | WYB00382 |
| | | m | 82 | 36,600 | 3,001,200 | 0 | 0 | 単一 600号 |
| 暗渠排水管継手(材料費) | Φ900用 | | 16 | 55,600 | 889,600 | | | WYB00385 |
| | | 個 | 16 | 55,600 | 889,600 | 0 | 0 | 単一 601号 |
| 暗渠排水管曲管(材料費) | 高密度ポリエチレン管φ900用 30° 曲管 | | 2 | 283,000 | 566,000 | | | WYB00187 |
| | | 個 | 2 | 283,000 | 566,000 | 0 | 0 | 単一 602号 |
| フィルター材 | クラッシュラン C-40 全ての費用 | | 314 | 7,627 | 2,394,878 | | | CB222780 |
| | | m 3 | 314 | 7,627 | 2,394,878 | 0 | 0 | |
| 吸出し防止材設置 | | | 47 | 642.3 | 30,188 | | | CB224720 |
| | | m 2 | 47 | 642.3 | 30,188 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 8,758,000 | | | |
| | | | | | 8,758,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/80m当たり内訳書

暗渠排水管

第 500号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----|----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00561 |
| | | m | 80 | 3,706 | 296,480 | 80 | 296,480 | 単一 603号 |
| 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ900 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00560 |
| | | m | 80 | 36,600 | 2,928,000 | 80 | 2,928,000 | 単一 604号 |
| 暗渠排水管継手(材料費) | Φ900用 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00563 |
| | | 個 | 15 | 55,600 | 834,000 | 15 | 834,000 | 単一 605号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,058,480 | | 4,058,480 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,946,474 | | 4,946,474 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

809/0袋当たり内訳書

土のう

第 501号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 809 | 5,938 | 4,803,842 | | | WB252730 |
| | | | 809 | 5,938 | 4,803,842 | 0 | 0 | 単一 606号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 809 | 692.3 | 560,070 | | | WB252730 |
| | | | 809 | 692.3 | 560,070 | 0 | 0 | 単一 607号 |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 674 | 246.3 | 166,006 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 674 | 246.3 | 166,006 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 674 | 998.7 | 673,123 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 674 | 998.7 | 673,123 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 674 | 119.8 | 80,745 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 674 | 119.8 | 80,745 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 7,540,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -7,540,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/809袋当たり内訳書

土のう

第 502号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|---|----------------|----------|------------|----------------|------|-----------|---------------------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 0 809 | 0 5,938 | 0 4,803,842 | 809 | 4,803,842 | WB252730 単一 608号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋 | 0 809 | 0 692.3 | 0 560,070 | 809 | 560,070 | WB252730 単一 609号 |
| 積込(ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | m ³ | 0 674 | 0 246.3 | 0 166,006 | 674 | 166,006 | CB330010 |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m ³ | 0 674 | 0 998.7 | 0 673,123 | 674 | 673,123 | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 6,203,041 | | 6,203,041 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 7,443,112 | | 7,443,112 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

15m当たり内訳書

仮設防護柵

第 503号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|----|--------|-----------|------|------|----------|
| 仮設防護柵設置 | GMネット工法 H=3.0m L=15.0m | | 15 | 67,130 | 1,006,950 | | | WYB00459 |
| | | m | 15 | 67,130 | 1,006,950 | 0 | 0 | 単一 610号 |
| 合 計 | | | | | 1,208,000 | | | |
| | | | | | 1,208,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

25m当たり内訳書

仮設防護柵

第 504号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|----|--------|-----------|------|------|----------|
| 仮設防護柵設置 | GMネット工法 H=3.0m L=25.0m | | 25 | 95,680 | 2,392,000 | | | WYB00476 |
| | | m | 25 | 95,680 | 2,392,000 | 0 | 0 | 単一 611号 |
| 合 計 | | | | | 2,711,000 | | | |
| | | | | | 2,711,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,000/0m3あたり内訳書

掘削(砂防)

第 505号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 1,974 | 259.1 | 511,463 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 1,974 | 259.1 | 511,463 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 471,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -471,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,500m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 506号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 1,489 | 259.1 | 385,799 | 1,489 | 385,799 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 385,799 | | 385,799 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 355,277 | | 355,277 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,000/0m3当たり内訳書

掘削(砂防)

第 507号内訳書 (ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 1,974 | 440.5 | 869,547 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 1,974 | 440.5 | 869,547 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 800,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -800,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,500m3当たり内訳書

掘削(砂防)
(ICT)

第 508号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|----------------|-----|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 掘削(砂防)(ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 1,489 | 440.5 | 655,904 | 1,489 | 655,904 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 655,904 | | 655,904 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 603,444 | | 603,444 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6,400/0m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 509号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 273 | 5,444 | 1,486,212 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 273 | 5,444 | 1,486,212 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 1,239 | 721.1 | 893,442 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 1,239 | 721.1 | 893,442 | 0 | 0 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 4,937 | 202.1 | 997,767 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 4,937 | 202.1 | 997,767 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,109,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,109,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/5, 200m3当たり内訳書

路体(築堤)盛土

第 510号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------------------|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 271 | 5,444 | 1,475,324 | 271 | 1,475,324 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 283 | 721.1 | 204,071 | 283 | 204,071 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m ³ 以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210510 |
| | | m ³ | 4,604 | 202.1 | 930,468 | 4,604 | 930,468 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,609,863 | | 2,609,863 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,402,443 | | 2,402,443 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4,000m3当たり内訳書

積込(ルーズ)(砂防)

第 511号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-------|-----|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 4,034 | 237.4 | 957,671 | 4,034 | 957,671 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 957,671 | | 957,671 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 900,402 | | 900,402 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/4,030m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 512号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m3 | 4,034 | 448.5 | 1,809,249 | 4,034 | 1,809,249 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,809,249 | | 1,809,249 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,701,056 | | 1,701,056 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,690m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 513号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m3 | 1,691 | 967.2 | 1,635,535 | 1,691 | 1,635,535 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,635,535 | | 1,635,535 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,537,730 | | 1,537,730 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

900/0m3当たり内訳書

路床盛土

第 514号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----------------------|-----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 路床盛土 | 2.5m未満 | | 195 | 5,530 | 1,078,350 | | | CB210520 |
| | | m 3 | 195 | 5,530 | 1,078,350 | 0 | 0 | |
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 459 | 757.6 | 347,738 | | | CB210520 |
| | | m 3 | 459 | 757.6 | 347,738 | 0 | 0 | |
| 路床盛土 | 4.0m以上 10,000m3以上 無し | | 246 | 303.7 | 74,710 | | | CB210520 |
| | | m 3 | 246 | 303.7 | 74,710 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,381,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,381,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1, 600m3当たり内訳書

路床盛土

第 515号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------|-----|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 路床盛土 | 2.5m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210520 |
| | | m 3 | 932 | 5,530 | 5,153,960 | 932 | 5,153,960 | |
| 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210520 |
| | | m 3 | 464 | 757.6 | 351,526 | 464 | 351,526 | |
| 路床盛土 | 4.0m以上 10,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210520 |
| | | m 3 | 246 | 303.7 | 74,710 | 246 | 74,710 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,580,196 | | 5,580,196 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,134,768 | | 5,134,768 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,820m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 516号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m ³ | 0 1,822 | 0 967.2 | 0 1,762,238 | 1,822 | 1,762,238 | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 1,762,238 | | 1,762,238 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 1,656,856 | | 1,656,856 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3,900/0m3あたり内訳書

整地

第 517号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 3,949 | 115.2 | 454,924 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 3,949 | 115.2 | 454,924 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 419,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -419,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3,000m3当たり内訳書

整地

第 518号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 2,977 | 115.2 | 342,950 | 2,977 | 342,950 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 342,950 | | 342,950 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 315,868 | | 315,868 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3,950/0m3あたり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 519号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------------|----------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下 | | 3,949 | 504.6 | 1,992,665 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 3,949 | 504.6 | 1,992,665 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 1,834,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,834,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2,980m3当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第 520号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|------------------|
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 2,977 | 504.6 | 1,502,194 | 2,977 | 1,502,194 | |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,502,194 | | 1,502,194 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,382,582 | | 1,382,582 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,900/0m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 521号内訳書 (ICT)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 1,934 | 440.5 | 851,927 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 1,934 | 440.5 | 851,927 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 783,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -783,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3, 600m3当たり内訳書

第 522号内訳書 (ICT) 床掘り(掘削(砂防))

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|----------------|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) | 土砂 3000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330100 |
| | | m 3 | 3,559 | 440.5 | 1,567,739 | 3,559 | 1,567,739 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 1,567,739 | | 1,567,739 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,440,897 | | 1,440,897 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,900/0m3あたり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 523号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 1,934 | 259.1 | 501,099 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 1,934 | 259.1 | 501,099 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 461,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -461,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/310m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 524号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|-----|-------|--------|------|--------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 310 | 259.1 | 80,321 | 310 | 80,321 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 80,321 | | 80,321 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 73,893 | | 73,893 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,800m3あたり内訳書

埋戻し

第 525号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|-----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 2,812 | 1,729 | 4,861,948 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 2,812 | 1,729 | 4,861,948 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 4,469,000 | | | |
| | | | | | 4,469,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3, 120m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 526号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|-----|--------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 3, 122 | 967. 2 | 3, 019, 598 | 3, 122 | 3, 019, 598 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 3, 019, 598 | | 3, 019, 598 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2, 554, 672 | | 2, 554, 672 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/3,870m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 527号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----------------|------------|------------|----------------|------|------|------------------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | m ³ | 0 3,869 | 0 967.2 | 0 3,742,096 | | | CB210110 |
| 合計 | | | | | 0 3,742,096 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 3,165,928 | | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

265m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

第 528号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|------------------------|----------------|-----|---------|-------------|------|------|----------|
| ジオテキスタイル壁面材組立・設置 | | | 265 | 1, 516 | 401, 740 | | | CB222240 |
| | | m ² | 265 | 1, 516 | 401, 740 | 0 | 0 | |
| ジオテキスタイル壁面材 (材料費) | 0. 833個/m ² | | 251 | 11, 080 | 2, 781, 080 | | | CB222241 |
| L2000×H600 | | m ² | 251 | 11, 080 | 2, 781, 080 | 0 | 0 | |
| ジオテキスタイル壁面材 (材料費) | 1. 666個/m ² | | 14 | 12, 170 | 170, 380 | | | CB222241 |
| L1000×H600 | | m ² | 14 | 12, 170 | 170, 380 | 0 | 0 | |
| 天端調整用平板(材料費) | L 2 0 0 0 × H 1 2 0 0 | | 2 | 11, 500 | 23, 000 | | | WYB00386 |
| | | セット | 2 | 11, 500 | 23, 000 | 0 | 0 | 単一 613号 |
| 天端保護材(材料費) | P E 製 L = 1 0 0 0 m m | | 39 | 980 | 38, 220 | | | WYB00387 |
| | | 本 | 39 | 980 | 38, 220 | 0 | 0 | 単一 614号 |
| 合 計 | | | | | 2, 800, 000 | | | |
| | | | | | 2, 800, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2,353m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 529号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|------------------|----------------|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| ジオテキスタイル敷設 | | | 2,353 | 206.1 | 484,953 | | | CB222260 |
| | | m ² | 2,353 | 206.1 | 484,953 | 0 | 0 | |
| ジオテキスタイル(材料費) | | | 2,353 | 1,890 | 4,447,170 | | | CB222250 |
| | | m ² | 2,353 | 1,890 | 4,447,170 | 0 | 0 | |
| 連結材(材料費) | テプサー連結材 | | 48 | 400 | 19,200 | | | WYB00388 |
| | | 本 | 48 | 400 | 19,200 | 0 | 0 | 単一 615号 |
| 連結材(材料費) | テプサー連結材(RE-160用) | | 27 | 660 | 17,820 | | | WYB00389 |
| | | 本 | 27 | 660 | 17,820 | 0 | 0 | 単一 616号 |
| 合 計 | | | | | 4,243,000 | | | |
| | | | | | 4,243,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,330m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 530号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|---|-----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| まき出し・敷均し、締固め | | | 1,328 | 991.1 | 1,316,180 | | | CB222270 |
| | | m 3 | 1,328 | 991.1 | 1,316,180 | 0 | 0 | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 1,474 | 198.1 | 291,999 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 1,474 | 198.1 | 291,999 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 1,474 | 967.2 | 1,425,652 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 1,474 | 967.2 | 1,425,652 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,488,000 | | | |
| | | | | | 2,488,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1,108/0m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

第 531号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|------------|------|-------------|----------|
| ジオテキスタイル壁面材組立・設置 | | | 1,108 | 1,516 | 1,679,728 | | | CB222240 |
| | | m ² | 1,108 | 1,516 | 1,679,728 | 0 | 0 | |
| ジオテキスタイル壁面材 (材料費) | 0.833個/m ² | | 1,066 | 11,080 | 11,811,280 | | | CB222241 |
| L2000×H600 | | m ² | 1,066 | 11,080 | 11,811,280 | 0 | 0 | |
| ジオテキスタイル壁面材 (材料費) | 1.666個/m ² | | 41 | 12,170 | 498,970 | | | CB222241 |
| L1000×H600 | | m ² | 41 | 12,170 | 498,970 | 0 | 0 | |
| 天端調整用平板(材料費) | L 2 0 0 0 × H 1 2 0 0 | | 8 | 11,500 | 92,000 | | | WYB00390 |
| | | セット | 8 | 11,500 | 92,000 | 0 | 0 | 単一 619号 |
| 天端保護材(材料費) | P E 製 L = 1 0 0 0 m m | | 173 | 980 | 169,540 | | | WYB00391 |
| | | 本 | 173 | 980 | 169,540 | 0 | 0 | 単一 620号 |
| 合 計 | | | | | 11,687,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -11,687,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/1,066m2当たり内訳書

ジオテキスタイル壁面材組立・設置

第 532号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|------------|-------|------------|------------------|
| ジオテキスタイル壁面材組立・設置 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB222240 |
| | | m ² | 1,066 | 1,516 | 1,616,056 | 1,066 | 1,616,056 | |
| ジオテキスタイル壁面材 (材料費) | 0.833個/m ² | | 0 | 0 | 0 | | | CB222241 |
| L2000×H600 | | m ² | 1,028 | 11,080 | 11,390,240 | 1,028 | 11,390,240 | |
| ジオテキスタイル壁面材 (材料費) | 1.666個/m ² | | 0 | 0 | 0 | | | CB222241 |
| L1000×H600 | | m ² | 38 | 12,170 | 462,460 | 38 | 462,460 | |
| 天端調整用平板(材料費) | L 2 0 0 0 × H 1 2 0 0 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00545 |
| | | セット | 8 | 11,500 | 92,000 | 8 | 92,000 | 単一 621号 |
| 天端保護材(材料費) | P E 製 L = 1 0 0 0 m m | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00551 |
| | | 本 | 192 | 980 | 188,160 | 192 | 188,160 | 単一 622号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 13,748,916 | | 13,748,916 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 11,274,839 | | 11,274,839 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

11,725/0m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 533号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------|-------------------|-----|--------|-------|------------|------|-------------|----------|
| ジオテキスタイル敷設 | | | 11,725 | 206.1 | 2,416,522 | | | CB222260 |
| | | m 2 | 11,725 | 206.1 | 2,416,522 | 0 | 0 | |
| ジオテキスタイル (材料費) | | | 11,725 | 1,900 | 22,277,500 | | | CB222250 |
| | | m 2 | 11,725 | 1,900 | 22,277,500 | 0 | 0 | |
| 連結材 (材料費) | テッサー連結材 | | 223 | 400 | 89,200 | | | WYB00392 |
| | | 本 | 223 | 400 | 89,200 | 0 | 0 | 単一 623号 |
| 連結材 (材料費) | テッサー連結材 (RE-160用) | | 154 | 660 | 101,640 | | | WYB00393 |
| | | 本 | 154 | 660 | 101,640 | 0 | 0 | 単一 624号 |
| 合 計 | | | | | 20,502,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -20,502,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/11,570m2当たり内訳書

ジオテキスタイル敷設

第 534号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|------------------|-----|--------|-------|------------|--------|------------|----------|
| ジオテキスタイル敷設 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB222260 |
| | | m 2 | 11,570 | 206.1 | 2,384,577 | 11,570 | 2,384,577 | |
| ジオテキスタイル(材料費) | | | 0 | 0 | 0 | | | CB222250 |
| | | m 2 | 11,570 | 1,900 | 21,983,000 | 11,570 | 21,983,000 | |
| 連結材(材料費) | テプサー連結材 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00557 |
| | | 本 | 215 | 400 | 86,000 | 215 | 86,000 | 単一 625号 |
| 連結材(材料費) | テプサー連結材(RE-160用) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00558 |
| | | 本 | 154 | 660 | 101,640 | 154 | 101,640 | 単一 626号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 24,555,217 | | 24,555,217 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 20,230,413 | | 20,230,413 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6,455/0m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 535号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|---|-----|-------|-------|------------|------|-------------|----------|
| まき出し・敷均し、締固め | | | 6,455 | 991.1 | 6,397,550 | | | CB222270 |
| | | m 3 | 6,455 | 991.1 | 6,397,550 | 0 | 0 | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 7,165 | 198.1 | 1,419,386 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 7,165 | 198.1 | 1,419,386 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 7,165 | 967.2 | 6,929,988 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 7,165 | 967.2 | 6,929,988 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 12,093,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -12,093,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/6,849m3当たり内訳書

まき出し・敷均し、締固め

第 536号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|--|-----|-------|-------|------------|-------|------------|----------|
| まき出し・敷均し、締固め | | | 0 | 0 | 0 | | | CB222270 |
| | | m 3 | 6,849 | 991.1 | 6,788,043 | 6,849 | 6,788,043 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 7,603 | 967.2 | 7,353,621 | 7,603 | 7,353,621 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 14,141,664 | | 14,141,664 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 11,596,665 | | 11,596,665 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

40m3当たり内訳書

床掘り(掘削(砂防))

第 537号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------------|-----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 掘削(砂防) | 土砂 3,000m3以上 無し | | 43 | 259.1 | 11,141 | | | CB330040 |
| | | m 3 | 43 | 259.1 | 11,141 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 11,000 | | | |
| | | | | | 11,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20m3当たり内訳書

埋戻し

第 538号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|-----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 24 | 2,614 | 62,736 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 24 | 2,614 | 62,736 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 63,000 | | | |
| | | | | | 63,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

30m2当たり内訳書

基面整正

第 539号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----------------|----|-------|--------|------|------|----------|
| 基面整正 | | | 27 | 409.5 | 11,056 | | | CB210080 |
| | | m ² | 27 | 409.5 | 11,056 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 11,000 | | | |
| | | | | | 11,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 540号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下 | | 17 | 967.2 | 16,442 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 17 | 967.2 | 16,442 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 16,000 | | | |
| | | | | | 16,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20/0m3当たり内訳書

整地

第 541号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|----------------|----|-------|-------|------|--------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 17 | 115.2 | 1,958 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 17 | 115.2 | 1,958 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,968 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,968 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

180/0m3当たり内訳書

床掘り

第 542号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|-----|-----|--------|---------|------|----------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 177 | 252. 4 | 44, 674 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 177 | 252. 4 | 44, 674 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 37, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -37, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/170m3当たり内訳書

床掘り

第 543号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------------|-----|-----|-------|--------|------|--------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 166 | 252.4 | 41,898 | 166 | 41,898 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 41,898 | | 41,898 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 34,700 | | 34,700 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

140/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 544号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|-----------|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 143 | 2,614 | 373,802 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 143 | 2,614 | 373,802 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 307,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -307,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/130m3当たり内訳書

埋戻し

第 545号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|-----------|----------------|-----|-------|---------|------|---------|------------------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210410 |
| | | m ³ | 132 | 2,614 | 345,048 | 132 | 345,048 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 345,048 | | 345,048 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 283,384 | | 283,384 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

140m2当たり内訳書

基面整正

第 546号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 基面整正 | | | 140 | 409.5 | 57,330 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 140 | 409.5 | 57,330 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 48,000 | | | |
| | | | | | 48,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20/0m3あたり内訳書

土砂等運搬

第 547号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|----------------------------|-----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 | | 18 | 1, 290 | 23, 220 | | | CB210110 |
| | バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) | | | | | | | |
| | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6. 0km以下 | m 3 | 18 | 1, 290 | 23, 220 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 20, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -20, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/20m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 548号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|----|---------|------------|-------------|---------|-------------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m3 | 0 20 | 0 1,290 | 0 25,800 | 0 20 | 0 25,800 | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 25,800 | | 0 25,800 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 22,222 | | 0 22,222 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

20/0m3当たり内訳書

整地

第 549号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|----------------|----|-------|-------|------|--------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 18 | 115.2 | 2,073 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 18 | 115.2 | 2,073 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,700 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

180/0m3当たり内訳書

床掘り

第 550号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------------------|----------------|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 179 | 252.4 | 45,179 | | | CB210030 |
| | | m ³ | 179 | 252.4 | 45,179 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 45,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -45,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/250m3当たり内訳書

床掘り

第 551号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------------|-----|-----|--------|---------|------|---------|----------|
| 床掘り | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB210030 |
| | | m 3 | 253 | 252. 4 | 63, 857 | 253 | 63, 857 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 63, 857 | | 63, 857 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 63, 603 | | 63, 603 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

60m3当たり内訳書

埋戻し

第 552号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|---------------|-----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | 52 | 1,729 | 89,908 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 52 | 1,729 | 89,908 | 0 | 0 | |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | | 7 | 2,614 | 18,298 | | | CB210410 |
| | | m 3 | 7 | 2,614 | 18,298 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 108,000 | | | |
| | | | | | 108,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

130m2当たり内訳書

基面整正

第 553号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|-----|-----|-------|--------|------|------|----------|
| 基面整正 | | | 126 | 409.5 | 51,597 | | | CB210080 |
| | | m 2 | 126 | 409.5 | 51,597 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 51,000 | | | |
| | | | | | 51,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

110/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 554号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m3 | 114 | 1,290 | 147,060 | | | CB210110 |
| | | | 114 | 1,290 | 147,060 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 147,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -147,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/190m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 555号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--|-----|----------|------------|--------------|------|------|----------|
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下 | m 3 | 0 188 | 0 1,290 | 0 242,520 | | | CB210110 |
| 合 計 | | | | | 0 242,520 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 242,421 | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

110/0m3当たり内訳書

整地

第 556号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|-----|-------|--------|------|---------|----------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 114 | 115.2 | 13,132 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 114 | 115.2 | 13,132 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 13,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -13,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

11/0m当たり内訳書

第 557号内訳書 重力式擁壁 (1号)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|--------|---------|------|----------|----------|
| 重力式擁壁 | 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し | | 21 | 40,840 | 857,640 | | | CB226320 |
| | | m 3 | 21 | 40,840 | 857,640 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 857,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -857,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/10m当たり内訳書

重力式擁壁

第 558号内訳書 (1号)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|---|----------------|---------|-------------|--------------|------|------|---------------------|
| 重力式擁壁 | 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し | m ³ | 0 19 | 0 40,840 | 0 775,960 | | | CB226320 |
| 改良土盛土 | | m ³ | 0 12 | 0 7,767 | 0 93,204 | | | WYB00004 単一 643号 |
| 合 計 | | | | | 0 869,164 | | | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 868,515 | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

9m当たり内訳書

重力式擁壁
第 559号内訳書 (2号)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|--|-----|----|--------|---------|------|------|----------|
| 重力式擁壁 | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し | | 10 | 45,960 | 459,600 | | | CB226320 |
| | | m 3 | 10 | 45,960 | 459,600 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 459,000 | | | |
| | | | | | 459,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

28枚当たり内訳書

壁面材組立・設置

第 560号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|-------------------------|----|----|--------|-----------|------|------|----------|
| 壁面材組立・設置 | GRCボード 700×2000×10 | | 28 | 22,400 | 627,200 | | | WYB00244 |
| | | 枚 | 28 | 22,400 | 627,200 | 0 | 0 | 単一 644号 |
| 壁面材(材料費) | GRCボード700×2000×10 付属品含む | | 28 | 29,300 | 820,400 | | | WYB00294 |
| | | 枚 | 28 | 29,300 | 820,400 | 0 | 0 | 単一 645号 |
| 合 計 | | | | | 1,447,000 | | | |
| | | | | | 1,447,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

24m当たり内訳書

暗渠排水管

第 561号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----------------|-----|---------|-----------|------|------|----------|
| 暗渠排水管設置 | 高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ1350(R30形) | | 24 | 7,173 | 172,152 | | | WYB00166 |
| | | m | 24 | 7,173 | 172,152 | 0 | 0 | 単一 651号 |
| フィルター材 | 再生クワックラン RC-40 全ての費用 | | 176 | 6,787 | 1,194,512 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 176 | 6,787 | 1,194,512 | 0 | 0 | |
| 暗渠排水管(材料費) | 高耐圧ポリエチレン管Φ1350(R30形) | | 24 | 97,000 | 2,328,000 | | | WYB00168 |
| | | m | 24 | 97,000 | 2,328,000 | 0 | 0 | 単一 652号 |
| 暗渠排水管継手(材料費) | 高耐圧ポリエチレン管φ1350用60°曲管 | | 1 | 851,000 | 851,000 | | | WYB00169 |
| | | 個 | 1 | 851,000 | 851,000 | 0 | 0 | 単一 653号 |
| 合 計 | | | | | 4,545,000 | | | |
| | | | | | 4,545,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

37m当たり内訳書

暗渠排水管

第 562号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------------------|----------------|----|-------|---------|------|------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | m | 37 | 3,950 | 146,150 | | | CB222770 |
| | | | 37 | 3,950 | 146,150 | 0 | 0 | |
| フィルター材 | クラッシュラン C-40 全ての費用 | m ³ | 10 | 7,268 | 72,680 | | | CB222780 |
| | | | 10 | 7,268 | 72,680 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 218,000 | | | |
| | | | | | 218,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

30m2当たり内訳書

張コンクリート

第 563号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--|-----|----|--------|---------|------|------|----------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 | | 3 | 29,120 | 87,360 | | | CB240010 |
| | バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 3 | 29,120 | 87,360 | 0 | 0 | |
| 溶接金網設置(護岸用) | | | 30 | 834.5 | 25,035 | | | WB240510 |
| | | m 2 | 30 | 834.5 | 25,035 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 112,000 | | | |
| | | | | | 112,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

15m当たり内訳書

暗渠排水管

第 564号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|-----------------------------|----------------|----|---------|---------|------|------|----------|
| 暗渠排水管設置 | 高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形) | | 15 | 2,690 | 40,350 | | | WYB00269 |
| | | m | 15 | 2,690 | 40,350 | 0 | 0 | 単一 655号 |
| フィルター材 | 再生クワックラン RC-40 全ての費用 | | 30 | 6,787 | 203,610 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 30 | 6,787 | 203,610 | 0 | 0 | |
| 暗渠排水管(材料費) | 高耐圧ポリエチレン管Φ600 R30形 | | 15 | 22,400 | 336,000 | | | WYB00029 |
| | | m | 15 | 22,400 | 336,000 | 0 | 0 | 単一 656号 |
| 暗渠排水管継手(材料費) | 高耐圧ポリエチレン管Φ600用管 60° 曲管 | | 1 | 227,000 | 227,000 | | | WYB00003 |
| | | 個 | 1 | 227,000 | 227,000 | 0 | 0 | 単一 657号 |
| 合 計 | | | | | 806,000 | | | |
| | | | | | 806,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/8袋当たり内訳書

第 565号内訳書 土のう (撤去・設置)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|------------------------------|----------------|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 掘削 (砂防) | 土砂 3,000m ³ 以上 無し | | 0 | 0 | 0 | | | CB330040 |
| | | m ³ | 74 | 259.1 | 19,173 | 74 | 19,173 | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 8 | 673.4 | 5,387 | 8 | 5,387 | 単一 658号 |
| 大型土のう工 | 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 8 | 1,379 | 11,032 | 8 | 11,032 | 単一 659号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 35,592 | | 35,592 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 35,466 | | 35,466 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

7m2当たり内訳書

張コンクリート

第 566号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--|-----|----|---------|---------|------|------|---------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 | | 1 | 29, 120 | 29, 120 | | | CB240010 |
| | バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高戸) 一般養生 全ての費用 | m 3 | 1 | 29, 120 | 29, 120 | 0 | 0 | |
| 溶接金網設置(護岸用) | | | 7 | 834. 5 | 5, 841 | | | WB240510 単一 654号 |
| | | m 2 | 7 | 834. 5 | 5, 841 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 34, 960 | | | |
| | | | | | 34, 960 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3m3当たり内訳書

コンクリート

第 567号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|--|-----|----|--------|--------|------|------|----------|
| 溶接金網設置（護岸用） | | | 10 | 834.5 | 8,345 | | | WB240510 |
| | | m 2 | 10 | 834.5 | 8,345 | 0 | 0 | 単一 654号 |
| コンクリート | 小型構造物 ハックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高戸）一般養生 全ての費用 | | 3 | 29,770 | 89,310 | | | CB240010 |
| | | m 3 | 3 | 29,770 | 89,310 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 97,000 | | | |
| | | | | | 97,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10m2当たり内訳書

型枠

第 568号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|------------|-----|----|-------|--------|------|------|----------|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | 12 | 7,406 | 88,872 | | | CB240210 |
| | | m 2 | 12 | 7,406 | 88,872 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 88,000 | | | |
| | | | | | 88,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

14m当たり内訳書

手すり

第 569号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------------|---|----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 手摺設置 | コンクリート建込式 H=850 | | 14 | 5,884 | 82,376 | | | WYB00026 |
| | | m | 14 | 5,884 | 82,376 | 0 | 0 | 単一 660号 |
| 手すり(材料費)(H=850 延長14m) | ヒールA(φ42.7×2.3, φ34.0×2.3)支柱(φ60.5×2.3) | | 1 | | 311,440 | | | WYB00028 |
| | | 式 | 1 | | 311,440 | 0 | 0 | 単一 661号 |
| 合 計 | | | | | 393,000 | | | |
| | | | | | 393,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6, 110m3当たり内訳書

第 570号内訳書 土砂等運搬
 (星丸造成地)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|---|-----|--------|--------|-------------|------|------|----------|
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50, 000m3未満 | | 6, 105 | 202 | 1, 233, 210 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 6, 105 | 202 | 1, 233, 210 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下 | | 6, 105 | 361. 1 | 2, 204, 515 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 6, 105 | 361. 1 | 2, 204, 515 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3, 458, 000 | | | |
| | | | | | 3, 458, 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5,000/0m3あたり内訳書

第 571号内訳書 (鳥栖ヤード)
土砂等運搬

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|--------------------------|----------------|-------|-------|------------|------|-------------|----------|
| 鳥栖ヤード土砂運搬 | 運搬距離L=37.0km DID区間無 高速利用 | | 5,000 | 3,241 | 16,205,000 | | | |
| | | m ³ | 5,000 | 3,241 | 16,205,000 | 0 | 0 | |
| 高速道路利用料 | | | 1,818 | 1,318 | 2,396,124 | | | WYB00469 |
| | | 回 | 1,818 | 1,318 | 2,396,124 | 0 | 0 | 単一 668号 |
| 合 計 | | | | | 18,601,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -18,601,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/9,460m3当たり内訳書

第 572号内訳書 土砂等運搬
 (鳥栖ヤード)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|--------------------------|-----|-------|-------|------------|-------|------------|----------|
| 鳥栖ヤード土砂運搬 | 運搬距離L=37.0km DID区間無 高速利用 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | m 3 | 9,460 | 3,241 | 30,659,860 | 9,460 | 30,659,860 | |
| 高速道路利用料 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00559 |
| | | 回 | 3,440 | 1,318 | 4,533,920 | 3,440 | 4,533,920 | 単一 669号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 35,193,780 | | 35,193,780 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 35,193,545 | | 35,193,545 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4,000/0m3あたり内訳書

第 573号内訳書 石材搬出
(星丸ヤード～石材搬出)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|------------|-----|-------|-------|------------|------|-------------|----------|
| 石材搬出 | 星丸ヤード～石材搬出 | | 4,000 | 9,633 | 38,532,000 | | | WYB00037 |
| | | m 3 | 4,000 | 9,633 | 38,532,000 | 0 | 0 | 単一 670号 |
| 合 計 | | | | | 38,555,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -38,555,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/2,950m3当たり内訳書

第 574号内訳書
石材搬出
(星丸ヤード～石材搬出)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|-----|-------|-------|------------|-------|------------|----------|
| 石材搬出 | 星丸ヤード～石材搬出 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00058 |
| | | m 3 | 2,949 | 9,737 | 28,714,413 | 2,949 | 28,714,413 | 単一 671号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 28,714,413 | | 28,714,413 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 28,731,552 | | 28,731,552 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

仮置場整備
第 575号内訳書 (鳥栖ヤード)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|---------------------------------|----|----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 仮置場整備 | 鳥栖ヤード | | 1 | | 7,973,160 | | | WYB00085 |
| | | 式 | 1 | | 7,973,160 | 0 | 0 | 単一 672号 |
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096 無 108日 有 180日 無 | | 4 | 7,493 | 29,972 | | | WB253630 |
| | | 枚 | 4 | 7,493 | 29,972 | 0 | 0 | 単一 673号 |
| 合 計 | | | | | 8,007,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -8,007,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

仮置場整備
第 576号内訳書 (鳥栖ヤード)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------------|----|----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 仮置場整備 | 鳥栖ヤード | | 0 | | 0 | | | WYB00566 |
| | | 式 | 1 | | 7,761,596 | 1 | 7,761,596 | 単一 674号 |
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096 無 95日 無 有 | | 0 | 0 | 0 | | | WB253630 |
| | | 枚 | 4 | 8,410 | 33,640 | 4 | 33,640 | 単一 675号 |
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048 無 24日 無 有 | | 0 | 0 | 0 | | | WB253630 |
| | | 枚 | 2 | 1,636 | 3,272 | 2 | 3,272 | 単一 676号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 7,798,508 | | 7,798,508 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 7,802,277 | | 7,802,277 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

応急作業

第 577号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|----|----|----|----|--------|------|------|----------|
| 観測樹土砂撤去 | | | 1 | | 42,625 | | | WYB00089 |
| | | 式 | 1 | | 42,625 | 0 | 0 | 単一 677号 |
| 合 計 | | | | | 50,000 | | | |
| | | | | | 50,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

応急作業

第 578号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|-----------|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| 大型土のう復旧 | No.49堰堤下流 | | 0 | | 0 | | | WYB00118 |
| | | 式 | 1 | | 497,490 | 1 | 497,490 | 単一 678号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 497,490 | | 497,490 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 583,565 | | 583,565 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

応急作業

第 579号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------------|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 流末浸食対策 | 上流左岸管理用道路No.13付近 | | 0 | | 0 | | | WYB00121 |
| | | 式 | 1 | | 941,000 | 1 | 941,000 | 単一 679号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 941,000 | | 941,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,103,812 | | 1,103,812 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

応急作業

第 580号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|--------|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 安定処理 | 軟弱地盤改良 | | 0 | | 0 | | | WYB00126 |
| | | 式 | 1 | | 1,433,340 | 1 | 1,433,340 | 単一 680号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,433,340 | | 1,433,340 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,681,337 | | 1,681,337 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

応急作業

第 581号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|------------|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| 仮橋撤去 | 乙石川3k200付近 | | 0 | | 0 | | | WYB00129 |
| | | 式 | 1 | | 319,210 | 1 | 319,210 | 単一 681号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 319,210 | | 319,210 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 374,439 | | 374,439 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

舗装整備
第 582号内訳書 (星丸ヤード 入口)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|-----|----|-------|---------|------|------|----------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | | 6 | 1,103 | 6,618 | | | CB210100 |
| | | m 3 | 6 | 1,103 | 6,618 | 0 | 0 | |
| 安定処理 | バックホウ 路床 1m以下 2.5t/100m2 | | 59 | 1,371 | 80,889 | | | CB211410 |
| | | m 2 | 59 | 1,371 | 80,889 | 0 | 0 | |
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 59 | 565.7 | 33,376 | | | CB410030 |
| | | m 2 | 59 | 565.7 | 33,376 | 0 | 0 | |
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 59 | 1,637 | 96,583 | | | CB410240 |
| | | m 2 | 59 | 1,637 | 96,583 | 0 | 0 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用 | | 59 | 1,591 | 93,869 | | | CB410260 |
| | | m 2 | 59 | 1,591 | 93,869 | 0 | 0 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 59 | 173.9 | 10,260 | | | CB430310 |
| | | m 2 | 59 | 173.9 | 10,260 | 0 | 0 | |
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用 | | 6 | 1,953 | 11,718 | | | CB227010 |
| | | m 3 | 6 | 1,953 | 11,718 | 0 | 0 | |
| 処分費 (m 3) | | | 6 | 3,055 | 18,330 | | | WB020051 |
| | | m 3 | 6 | 3,055 | 18,330 | 0 | 0 | 単一 682号 |
| 合 計 | | | | | 411,000 | | | |
| | | | | | 411,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

第 583号内訳書 工事用道路整備
 (乙石工事用道路)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|---------|----|----|----|-----------|------|------------|----------|
| 工事用道路整備 | 乙石工事用道路 | | 1 | | 6,285,440 | | | WYB00418 |
| | | 式 | 1 | | 6,285,440 | 0 | 0 | 単一 683号 |
| 合 計 | | | | | 7,342,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -7,342,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

第 584号内訳書 工事用道路整備
 (乙石工事用道路)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|---------|----|----|----|------------|------|------------|----------|
| 工事用道路整備 | 乙石工事用道路 | | 0 | | 0 | | | WYB00564 |
| | | 式 | 1 | | 8,841,250 | 1 | 8,841,250 | 単一 684号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 8,841,250 | | 8,841,250 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 10,327,432 | | 10,327,432 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

第 585号内訳書 仮置場維持管理
(星丸ヤード)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|----|------------|------|-------------|----------|
| 仮置場維持管理 | 星丸ヤード | | 1 | | 72,995,556 | | | WYB00490 |
| | | 式 | 1 | | 72,995,556 | 0 | 0 | 単一 685号 |
| 合 計 | | | | | 85,071,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -85,071,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

第 586号内訳書 仮置場維持管理
(星丸ヤード)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|----|-------------|------|-------------|----------|
| 仮置場維持管理 | 星丸ヤード | | 0 | | 0 | | | WYB00573 |
| | | 式 | 1 | | 103,885,712 | 1 | 103,885,712 | 単一 686号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 103,885,712 | | 103,885,712 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 121,071,225 | | 121,071,225 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

出水期対策

第 587号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|----|----|----|----|---------|------|------|----------|
| 出水期対策 | | | 1 | | 747,440 | | | WYB00398 |
| | | 式 | 1 | | 747,440 | 0 | 0 | 単一 687号 |
| 合計 | | | | | 874,000 | | | |
| | | | | | 874,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

クレーン洗浄装置周辺整備

第 588号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|-----|----|--------|---------|------|------|----------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | | 15 | 1,102 | 16,530 | | | CB210100 |
| | | m 3 | 15 | 1,102 | 16,530 | 0 | 0 | |
| 安定処理 | バックホウ 路床 1m以下 2.5t/100m2 | | 74 | 1,370 | 101,380 | | | CB211410 |
| | | m 2 | 74 | 1,370 | 101,380 | 0 | 0 | |
| 下層路盤 (車道・路肩部) | 150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用 | | 74 | 731.2 | 54,108 | | | CB410030 |
| | | m 2 | 74 | 731.2 | 54,108 | 0 | 0 | |
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 74 | 1,788 | 132,312 | | | CB410240 |
| | | m 2 | 74 | 1,788 | 132,312 | 0 | 0 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用 | | 74 | 1,734 | 128,316 | | | CB410260 |
| | | m 2 | 74 | 1,734 | 128,316 | 0 | 0 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | | 4 | 31,820 | 127,280 | | | CB240010 |
| | | m 3 | 4 | 31,820 | 127,280 | 0 | 0 | |
| 型枠 | 一般型枠 均シコンクリート | | 6 | 4,290 | 25,740 | | | CB240210 |
| | | m 2 | 6 | 4,290 | 25,740 | 0 | 0 | |
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要 全ての費用 | | 5 | 2,278 | 11,390 | | | CB222770 |
| | | m | 5 | 2,278 | 11,390 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 701,000 | | | |
| | | | | | 701,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

クワイ洗浄装置設置

第 589号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------------|--|-----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | | 20 | 1,102 | 22,040 | | | CB210100 |
| | | m 3 | 20 | 1,102 | 22,040 | 0 | 0 | |
| 基礎碎石 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | | 14 | 1,440 | 20,160 | | | CB221110 |
| | | m 2 | 14 | 1,440 | 20,160 | 0 | 0 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | | 1 | 31,820 | 31,820 | | | CB240010 |
| | | m 3 | 1 | 31,820 | 31,820 | 0 | 0 | |
| ラフテレーンクレーン[油 圧伸縮ジブ型] | 25t吊 | | 2 | 52,000 | 104,000 | | | |
| | | 日 | 2 | 52,000 | 104,000 | 0 | 0 | |
| 清澄剤 | | | 150 | 2,300 | 345,000 | | | |
| | | k g | 150 | 2,300 | 345,000 | 0 | 0 | |
| 鋼製水槽 | 4.6×2.3×0.86 | | 10 | 21,000 | 210,000 | | | |
| | | ヶ月 | 10 | 21,000 | 210,000 | 0 | 0 | |
| ポリタンク | 2m3 | | 10 | 18,000 | 180,000 | | | |
| | | ヶ月 | 10 | 18,000 | 180,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,068,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,068,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

クワイ洗浄装置設置

第 590号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------------|--|-----|-----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | | 0 | 0 | 0 | | | CB210100 |
| | | m 3 | 20 | 1,102 | 22,040 | 20 | 22,040 | |
| 基礎碎石 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB221110 |
| | | m 2 | 14 | 1,440 | 20,160 | 14 | 20,160 | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB240010 |
| | | m 3 | 1 | 31,820 | 31,820 | 1 | 31,820 | |
| ラフテレーンクレーン[油 圧伸縮ジブ型] | 25t吊 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 2 | 52,000 | 104,000 | 2 | 104,000 | |
| 清澄剤 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | k g | 150 | 2,300 | 345,000 | 150 | 345,000 | |
| 鋼製水槽 | 4.6×2.3×0.86 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | ヶ月 | 9 | 21,000 | 189,000 | 9 | 189,000 | |
| ポリタンク | 2m3 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | ヶ月 | 9 | 18,000 | 162,000 | 9 | 162,000 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 874,020 | | 874,020 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,022,379 | | 1,022,379 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

タイヤ洗浄装置

第 591号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------|----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| タイヤ洗浄装置(湿式) | 賃料・基本料含む 設置期間231日(18ヶ月未満) | | 231 | 8,700 | 2,009,700 | | | WYB00396 |
| | | 日 | 231 | 8,700 | 2,009,700 | 0 | 0 | 単一 688号 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 25kVA | | 231 | 1,880 | 434,280 | | | |
| | | 日 | 231 | 1,880 | 434,280 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 3,403,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -3,403,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

タイヤ洗浄装置

第 592号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------|----|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| タイヤ洗浄装置(湿式) | 賃料・基本料含む 設置期間273日(18ヶ月未満) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00565 |
| | | 日 | 273 | 8,700 | 2,375,100 | 273 | 2,375,100 | 単一 689号 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 日 | 273 | 6,534 | 1,783,782 | 273 | 1,783,782 | 単一 690号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 4,158,882 | | 4,158,882 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 5,790,831 | | 5,790,831 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

32/0枚当たり内訳書

コラムット(賃料のみ)

第 593号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|-----------------------|----|----|--------|-----------|------|------------|----------|
| コラムット(賃料のみ) | 1608×3987×90 供用日数231日 | | 32 | 57,750 | 1,848,000 | | | WYB00397 |
| | | 枚 | 32 | 57,750 | 1,848,000 | 0 | 0 | 単一 691号 |
| 合 計 | | | | | 2,162,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -2,162,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/32枚当たり内訳書

コラムマット(賃料のみ)

第 594号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------|-----------------------|----|----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| コラムマット(賃料のみ) | 1608×3987×90 供用日数273日 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00569 |
| | | 枚 | 32 | 68,250 | 2,184,000 | 32 | 2,184,000 | 単一 692号 |
| 合計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,184,000 | | 2,184,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,555,090 | | 2,555,090 | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

31枚当たり内訳書

第 595号内訳書 敷鉄板 (賃料のみ)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------|---------------------------------|----|----|--------|---------|------|------|----------|
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048 無 273日 有 761日 無 | 枚 | 8 | 9,555 | 76,440 | | | WB253630 |
| | | 枚 | 8 | 9,555 | 76,440 | 0 | 0 | 単一 693号 |
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096 無 273日 有 761日 無 | 枚 | 21 | 18,840 | 395,640 | | | WB253630 |
| | | 枚 | 21 | 18,840 | 395,640 | 0 | 0 | 単一 694号 |
| 敷鉄板賃料 | 25×1524×6096 無 273日 有 761日 無 | 枚 | 2 | 21,300 | 42,600 | | | WB253630 |
| | | 枚 | 2 | 21,300 | 42,600 | 0 | 0 | 単一 695号 |
| 合 計 | | | | | 529,000 | | | |
| | | | | | 529,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3,800m3当たり内訳書

第 596号内訳書 工事用道路盛土
(既左岸仮設道路撤去)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|-----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 3,821 | 241.4 | 922,389 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 3,821 | 241.4 | 922,389 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 357 | 454.6 | 162,292 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 357 | 454.6 | 162,292 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下 | | 3,464 | 511.5 | 1,771,836 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 3,464 | 511.5 | 1,771,836 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 3,464 | 117.2 | 405,980 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 3,464 | 117.2 | 405,980 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 2,761,000 | | | |
| | | | | | 2,761,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

400/0m3当たり内訳書

第 597号内訳書 工事用道路盛土
(仮設道路)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|--|-----|-----|-------|---------|------|----------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 399 | 200.9 | 80,159 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 399 | 200.9 | 80,159 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 399 | 978.4 | 390,381 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 399 | 978.4 | 390,381 | 0 | 0 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 199 | 127.8 | 25,432 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 199 | 127.8 | 25,432 | 0 | 0 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 399 | 241.4 | 96,318 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 399 | 241.4 | 96,318 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下 | | 399 | 511.5 | 204,088 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 399 | 511.5 | 204,088 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 399 | 117.2 | 46,762 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 399 | 117.2 | 46,762 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 713,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -713,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/400m3当たり内訳書

工事用道路盛土
第 598号内訳書 (仮設道路)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|-----|-----|-------|---------|------|---------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 399 | 200.9 | 80,159 | 399 | 80,159 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 399 | 978.4 | 390,381 | 399 | 390,381 | |
| 整地 | 敷均し(ルーズ) 標準 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 199 | 127.8 | 25,432 | 199 | 25,432 | |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 399 | 241.4 | 96,318 | 399 | 96,318 | |
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 399 | 454.6 | 181,385 | 399 | 181,385 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 399 | 117.2 | 46,762 | 399 | 46,762 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 820,437 | | 820,437 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 693,801 | | 693,801 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

850袋当たり内訳書

第 599号内訳書 土のう (大型土のう撤去)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------|---------------------------|----------------|-----|-------|-----------|------|------|----------|
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 850 | 673.4 | 572,390 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 850 | 673.4 | 572,390 | 0 | 0 | 単一 696号 |
| 積込(ルーズ)(砂防) | 標準 土砂 | | 708 | 241.4 | 170,911 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 708 | 241.4 | 170,911 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬(砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下 | | 708 | 511.5 | 362,142 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 708 | 511.5 | 362,142 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 708 | 117.2 | 82,977 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 708 | 117.2 | 82,977 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,006,000 | | | |
| | | | | | 1,006,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

153/0袋当たり内訳書

第 600号内訳書 土のう (仮設道路)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|-----|-----|-------|-----------|------|------------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 128 | 200.9 | 25,715 | | | CB210020 |
| | | m 3 | 128 | 200.9 | 25,715 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 128 | 978.4 | 125,235 | | | CB210110 |
| | | m 3 | 128 | 978.4 | 125,235 | 0 | 0 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 153 | 5,853 | 895,509 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 153 | 5,853 | 895,509 | 0 | 0 | 単一 697号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 153 | 673.4 | 103,030 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 153 | 673.4 | 103,030 | 0 | 0 | 単一 696号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 128 | 241.4 | 30,899 | | | CB330010 |
| | | m 3 | 128 | 241.4 | 30,899 | 0 | 0 | |
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.0km以下 | | 128 | 511.5 | 65,472 | | | CB330030 |
| | | m 3 | 128 | 511.5 | 65,472 | 0 | 0 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | | 128 | 117.2 | 15,001 | | | CB210610 |
| | | m 3 | 128 | 117.2 | 15,001 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 1,067,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,067,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/153袋当たり内訳書

第 601号内訳書 土のう (仮設道路)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 【設置】 | | | | | | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210020 |
| | | m ³ | 128 | 200.9 | 25,715 | 128 | 25,715 | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210110 |
| | | m ³ | 128 | 978.4 | 125,235 | 128 | 125,235 | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 153 | 5,853 | 895,509 | 153 | 895,509 | 単一 698号 |
| 【撤去】 | | | | | | | | |
| 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | | 0 | 0 | 0 | | | WB252730 |
| | | 袋 | 153 | 673.4 | 103,030 | 153 | 103,030 | 単一 699号 |
| 積込 (ルーズ) (砂防) | 標準 土砂 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330010 |
| | | m ³ | 128 | 241.4 | 30,899 | 128 | 30,899 | |
| 土砂等運搬 (砂防) | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.5km以下 | | 0 | 0 | 0 | | | CB330030 |
| | | m ³ | 128 | 454.6 | 58,188 | 128 | 58,188 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | 0 | 0 | 0 | | | CB210610 |
| | | m ³ | 128 | 117.2 | 15,001 | 128 | 15,001 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,253,577 | | 1,253,577 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,060,835 | | 1,060,835 | 円/袋 |
| | | | | | | | | |

8m3当たり内訳書

混合廃棄物運搬

第 602号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|-------|--------|------|------|----|
| 混合廃棄物運搬費 | | | 8 | 1,250 | 10,000 | | | |
| | | m3 | 8 | 1,250 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | | | 8,500 | | | |
| | | | | | 8,500 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8m3当たり内訳書

混合廃棄物処分

第 603号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|--------|--------|------|------|----------|
| 処分費 (m3) | | | 8 | 10,000 | 80,000 | | | WB020051 |
| | | m3 | 8 | 10,000 | 80,000 | 0 | 0 | 単一 700号 |
| 合計 | | | | | 67,700 | | | |
| | | | | | 67,700 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/18m当たり内訳書

暗渠排水管

第 604号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.09 |
| 歩掛使用年月 | 2022.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----------------------------------|----------------|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222770 |
| | | m | 18 | 2,521 | 45,378 | 18 | 45,378 | |
| フィルター材 | 単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | | | CB222780 |
| | | m ³ | 2 | 7,986 | 15,972 | 2 | 15,972 | |
| 吸出し防止材設置 | | | 0 | 0 | 0 | | | CB224720 |
| | | m ² | 3 | 642.3 | 1,926 | 3 | 1,926 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 63,276 | | 63,276 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 53,546 | | 53,546 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/24m当たり内訳書

暗渠排水管

第 605号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.09 |
| 歩掛使用年月 | 2022.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----------------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 暗渠排水管 | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | m | 24 | 4,150 | 99,600 | 24 | 99,600 | CB222770 |
| 板柵柵設置 | W1.0m×L1.0m×H1.0m | 箇所 | 1 | 58,010 | 58,010 | 1 | 58,010 | 単一 701号 |
| 合 計 | | | | | 157,610 | | 157,610 | |
| 変更積算金額 | | | | | 133,375 | | 133,375 | 円/m |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | |

100/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 606号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|-----|--------|-----------|------|------------|----------|
| 交通誘導警備員B | | | 100 | 12,810 | 1,281,000 | | | WB010212 |
| | | 人日 | 100 | 12,810 | 1,281,000 | 0 | 0 | 単一 702号 |
| 合 計 | | | | | 1,084,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -1,084,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

0/8t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 607号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------------------|--|----|----|-------|--------|------|--------|----------|
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | | 0 | 0 | 0 | | | WB010020 |
| | | t | 8 | 3,850 | 30,800 | 8 | 30,800 | 単一 703号 |
| 仮設材等の積み込み、取卸し費 | 積み込み、取卸し(片道分) | | 0 | 0 | 0 | | | WB010030 |
| | | t | 8 | 1,500 | 12,000 | 8 | 12,000 | 単一 704号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 42,800 | | 42,800 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 42,800 | | 42,800 | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

立木・伐採

第 608号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|--------------|-----|-------|-------|-----------|------|------|----------|
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 5,500 | 1,040 | 5,720,000 | | | WYB00507 |
| | | m 2 | 5,500 | 1,040 | 5,720,000 | 0 | 0 | 単一 705号 |
| 流木撤去 | 撤去・集積 | | 3,000 | 571.3 | 1,713,900 | | | WYB00508 |
| | | m 2 | 3,000 | 571.3 | 1,713,900 | 0 | 0 | 単一 706号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 2,100 | 1,038 | 2,179,800 | | | WYB00509 |
| | | m 2 | 2,100 | 1,038 | 2,179,800 | 0 | 0 | 単一 707号 |
| 流木撤去 | 撤去・集積 | | 3,980 | 478.6 | 1,904,828 | | | WYB00510 |
| | | m 2 | 3,980 | 478.6 | 1,904,828 | 0 | 0 | 単一 708号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 710 | 1,535 | 1,089,850 | | | WYB00511 |
| | | m 2 | 710 | 1,535 | 1,089,850 | 0 | 0 | 単一 709号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積・小運搬 | | 3,800 | 1,353 | 5,141,400 | | | WYB00512 |
| | | m 2 | 3,800 | 1,353 | 5,141,400 | 0 | 0 | 単一 710号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積・小運搬 | | 3,290 | 1,026 | 3,375,540 | | | WYB00516 |
| | | m 2 | 3,290 | 1,026 | 3,375,540 | 0 | 0 | 単一 711号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 4,200 | 1,038 | 4,359,600 | | | WYB00517 |
| | | m 2 | 4,200 | 1,038 | 4,359,600 | 0 | 0 | 単一 712号 |
| 流木撤去 | 撤去・集積 | | 2,550 | 574.5 | 1,464,975 | | | WYB00518 |
| | | m 2 | 2,550 | 574.5 | 1,464,975 | 0 | 0 | 単一 713号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 140 | 1,405 | 196,700 | | | WYB00520 |
| | | m 2 | 140 | 1,405 | 196,700 | 0 | 0 | 単一 714号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 180 | 1,514 | 272,520 | | | WYB00522 |
| | | m 2 | 180 | 1,514 | 272,520 | 0 | 0 | 単一 715号 |
| 流木撤去 | 撤去・集積 | | 830 | 573.8 | 476,254 | | | WYB00521 |
| | | m 2 | 830 | 573.8 | 476,254 | 0 | 0 | 単一 716号 |

一式当たり内訳書

立木・伐採

第 608号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛使用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|------------|----------------|--------|-------|------------|------|-------------|----------|
| 伐採材・産廃積込 | | | 30,280 | 164.1 | 4,968,948 | | | WYB00513 |
| | | m ² | 30,280 | 164.1 | 4,968,948 | 0 | 0 | 単一 717号 |
| 伐採材運搬 | 現場土場～原木ヤード | | 1 | | 2,044,000 | | | WYB00514 |
| | | 式 | 1 | | 2,044,000 | 0 | 0 | 単一 718号 |
| 合計 | | | | | 41,191,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -41,191,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

立木・伐採

第 609号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛使用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|--------------|-----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00572 |
| | | m 2 | 5,500 | 1,040 | 5,720,000 | 5,500 | 5,720,000 | 単一 719号 |
| 流木撤去 | 撤去・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00575 |
| | | m 2 | 3,000 | 571.3 | 1,713,900 | 3,000 | 1,713,900 | 単一 720号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00576 |
| | | m 2 | 2,100 | 1,038 | 2,179,800 | 2,100 | 2,179,800 | 単一 721号 |
| 流木撤去 | 撤去・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00578 |
| | | m 2 | 3,980 | 478.6 | 1,904,828 | 3,980 | 1,904,828 | 単一 722号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00580 |
| | | m 2 | 710 | 1,535 | 1,089,850 | 710 | 1,089,850 | 単一 723号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積・小運搬 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00581 |
| | | m 2 | 3,800 | 1,353 | 5,141,400 | 3,800 | 5,141,400 | 単一 724号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積・小運搬 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00582 |
| | | m 2 | 3,290 | 1,026 | 3,375,540 | 3,290 | 3,375,540 | 単一 725号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00583 |
| | | m 2 | 4,200 | 1,038 | 4,359,600 | 4,200 | 4,359,600 | 単一 726号 |
| 流木撤去 | 撤去・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00584 |
| | | m 2 | 2,550 | 574.5 | 1,464,975 | 2,550 | 1,464,975 | 単一 727号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00585 |
| | | m 2 | 140 | 1,405 | 196,700 | 140 | 196,700 | 単一 728号 |
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00586 |
| | | m 2 | 180 | 1,514 | 272,520 | 180 | 272,520 | 単一 729号 |
| 流木撤去 | 撤去・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00592 |
| | | m 2 | 830 | 573.8 | 476,254 | 830 | 476,254 | 単一 730号 |

一式当たり内訳書

立木・伐採

第 609号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛使用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|------------|-----|--------|-------|------------|--------|------------|----------|
| 伐採 | 伐採・玉切・集積 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00591 |
| | | m 2 | 600 | 1,953 | 1,171,800 | 600 | 1,171,800 | 単一 731号 |
| 伐採材・産廃積込 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00588 |
| | | m 2 | 30,880 | 170.2 | 5,255,776 | 30,880 | 5,255,776 | 単一 732号 |
| 伐採材運搬 | 現場土場～原木ヤード | | 0 | | 0 | | | WYB00589 |
| | | 式 | 1 | | 2,044,000 | 1 | 2,044,000 | 単一 733号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 36,366,943 | | 36,366,943 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 42,912,147 | | 42,912,147 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 610号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|------|----|--------|---------|--------------|------|---------------|----------|
| 【運搬費】 | | | | | | | | |
| 木根等運搬費 | 枝葉・幹 | | 444. 4 | 6, 250 | 2, 777, 500 | | | |
| | | t | 444. 4 | 6, 250 | 2, 777, 500 | 0 | 0 | |
| 木根等運搬費 | 根株 | | 55. 2 | 3, 850 | 212, 520 | | | |
| | | t | 55. 2 | 3, 850 | 212, 520 | 0 | 0 | |
| 【処分費:枝葉・幹】 | | | | | | | | |
| 処分費 (t) | | | 444. 4 | 15, 000 | 6, 666, 000 | | | WB020052 |
| | | t | 444. 4 | 15, 000 | 6, 666, 000 | 0 | 0 | 単一 734号 |
| 【処分費:根株】 | | | | | | | | |
| 処分費 (t) | | | 55. 2 | 20, 000 | 1, 104, 000 | | | WB020052 |
| | | t | 55. 2 | 20, 000 | 1, 104, 000 | 0 | 0 | 単一 735号 |
| 合 計 | | | | | 12, 696, 000 | | | |
| | | | | | 0 | | -12, 696, 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 611号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------|------|----|-------|--------|------------|-------|------------|----------|
| 【運搬費】 | | | | | | | | |
| 木根等運搬費 | 枝葉・幹 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | t | 478.9 | 6,250 | 2,993,125 | 478.9 | 2,993,125 | |
| 木根等運搬費 | 根株 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | t | 114 | 3,850 | 438,900 | 114 | 438,900 | |
| 【処分費:枝葉・幹】 | | | | | | | | |
| 処分費 (t) | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020052 |
| | | t | 478.9 | 15,000 | 7,183,500 | 478.9 | 7,183,500 | 単一 736号 |
| 【処分費:根株】 | | | | | | | | |
| 処分費 (t) | | | 0 | 0 | 0 | | | WB020052 |
| | | t | 114 | 20,000 | 2,280,000 | 114 | 2,280,000 | 単一 737号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 12,895,525 | | 12,895,525 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 15,215,732 | | 15,215,732 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

土石流監視システム

第 612号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------------------------|-------------|----|----|---------|-----------|------|------|----------|
| 【機器費】 | | | | | | | | |
| 傾斜計親機ソーラーパック (2台) | レンタル料・サポート料 | | 15 | 231,000 | 3,465,000 | | | WYB00399 |
| | | 月 | 15 | 231,000 | 3,465,000 | 0 | 0 | 単一 738号 |
| 傾斜計親機ソーラーパック (2台) | システム利用料・通信費 | | 15 | 12,000 | 180,000 | | | WYB00400 |
| | | 月 | 15 | 12,000 | 180,000 | 0 | 0 | 単一 739号 |
| 傾斜計親機ソーラーパック | 基本料 2台 | | 1 | | 112,000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 112,000 | 0 | 0 | |
| 傾斜計親機ソーラーパック | 初期設定費 2台 | | 1 | | 40,000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 40,000 | 0 | 0 | |
| 傾斜計子機(8台) | レンタル料・サポート料 | | 15 | 117,600 | 1,764,000 | | | WYB00401 |
| | | 月 | 15 | 117,600 | 1,764,000 | 0 | 0 | 単一 740号 |
| 傾斜計子機 | 基本料 8台 | | 1 | | 16,000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 16,000 | 0 | 0 | |
| 傾斜計子機専用バッテリー (2台) | | | 1 | | 2,200 | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,200 | 0 | 0 | |
| パトランプ(ブザー音警報 機)(2台) | レンタル料・サポート料 | | 15 | 21,600 | 324,000 | | | WYB00404 |
| | | 月 | 15 | 21,600 | 324,000 | 0 | 0 | 単一 741号 |
| パトランプ(ブザー音警報 機) | 基本料 2台 | | 1 | | 24,000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 24,000 | 0 | 0 | |
| 【設置作業費】 | | | | | | | | |
| 設置作業費 | | | 1 | | 800,000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 800,000 | 0 | 0 | |

一式当たり内訳書

土石流監視システム

第 612号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|----|----|----|----|-----------|------|------|----|
| 【撤去作業費】 | | | | | | | | |
| 撤去作業費 | | | 1 | | 400,000 | | | |
| | | 式 | 1 | | 400,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 5,845,000 | | | |
| | | | | | 5,845,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 613号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|-----------------|----|----|---------|-----------|------|------|----------|
| 平板載荷試験費 | 50kN以内 | | 2 | 165,000 | 330,000 | | | WYB00091 |
| | | 箇所 | 2 | 165,000 | 330,000 | 0 | 0 | 単一 742号 |
| 平板載荷試験費 | 100kN以内 | | 4 | 185,000 | 740,000 | | | WYB00395 |
| | | 箇所 | 4 | 185,000 | 740,000 | 0 | 0 | 単一 743号 |
| 平板載荷試験費 | 100kNを超え150kN以内 | | 1 | 180,000 | 180,000 | | | WYB00470 |
| | | 箇所 | 1 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 単一 744号 |
| 合 計 | | | | | 1,042,000 | | | |
| | | | | | 1,042,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

簡易支持力測定費

第 614号内訳書

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 12 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 12 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------|----|----|----|---------|---------|------|---------|----------|
| 簡易支持力測定 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00014 |
| | | 回 | 4 | 123,800 | 495,200 | 4 | 495,200 | 単一 745号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 495,200 | | 495,200 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 495,200 | | 495,200 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 615号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|---------|------|----------|----------|
| 掘削(砂防)(ICT)保守点検 | 土砂 3,000m3以上 無し 27578m3 | | 1 | | 144,170 | | | WB010480 |
| | | 式 | 1 | | 144,170 | 0 | 0 | 単一 746号 |
| 法面整形(ICT)保守点検 | 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 9505m2 | | 1 | | 77,443 | | | WB010440 |
| | | 式 | 1 | | 77,443 | 0 | 0 | 単一 747号 |
| 法面整形(ICT)保守点検 | 切土部 軟岩I 334m2 | | 1 | | 3,187 | | | WB010440 |
| | | 式 | 1 | | 3,187 | 0 | 0 | 単一 748号 |
| 法面整形(ICT)保守点検 | 盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 10692m2 | | 1 | | 55,434 | | | WB010440 |
| | | 式 | 1 | | 55,434 | 0 | 0 | 単一 749号 |
| 掘削(ICT)保守点検 | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6140m3 | | 1 | | 22,008 | | | WB010400 |
| | | 式 | 1 | | 22,008 | 0 | 0 | 単一 750号 |
| 掘削(ICT)保守点検 | 土砂 片切掘削 595m3 | | 1 | | 3,086 | | | WB010400 |
| | | 式 | 1 | | 3,086 | 0 | 0 | 単一 751号 |
| 合 計 | | | | | 251,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -251,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 616号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| 掘削(砂防) (ICT) 保守点検 | 土砂 3,000m3以上 無し 34593m3 | | 0 | | 0 | | | WB010480 |
| | | 式 | 1 | | 180,859 | 1 | 180,859 | 単一 752号 |
| 法面整形 (ICT) 保守点検 | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 8431m2 | | 0 | | 0 | | | WB010440 |
| | | 式 | 1 | | 68,685 | 1 | 68,685 | 単一 753号 |
| 法面整形 (ICT) 保守点検 | 切土部 軟岩I 238m2 | | 0 | | 0 | | | WB010440 |
| | | 式 | 1 | | 2,258 | 1 | 2,258 | 単一 754号 |
| 法面整形 (ICT) 保守点検 | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 12607m2 | | 0 | | 0 | | | WB010440 |
| | | 式 | 1 | | 65,372 | 1 | 65,372 | 単一 755号 |
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11178m3 | | 0 | | 0 | | | WB010400 |
| | | 式 | 1 | | 40,076 | 1 | 40,076 | 単一 756号 |
| 掘削 (ICT) 保守点検 | 土砂 片切掘削 1191m3 | | 0 | | 0 | | | WB010400 |
| | | 式 | 1 | | 6,173 | 1 | 6,173 | 単一 757号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 363,423 | | 363,423 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 298,757 | | 298,757 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 617号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---------------|------|----|----|----|---------|------|------|----------|
| システム初期費 (ICT) | バックホ | | 1 | | 598,000 | | | WB010510 |
| | | 式 | 1 | | 598,000 | 0 | 0 | 単一 758号 |
| 合 計 | | | | | 491,000 | | | |
| | | | | | 491,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 618号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------------|--------|----|----|----|-----------|------|------|----------|
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) | 7420千円 | | 1 | | 7,420,000 | | | WB010610 |
| | | 式 | 1 | | 7,420,000 | 0 | 0 | 単一 759号 |
| 合 計 | | | | | 6,085,000 | | | |
| | | | | | 6,085,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費

第 619号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|----|----|-----|--------|--------|------|------|----|
| 技術員 | | | 0.5 | 30,450 | 15,225 | | | |
| | | 人 | 0.5 | 30,450 | 15,225 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | | 14,500 | | | |
| | | | | | 14,500 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

諸経費動向調査費

第 620号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------|----|----|----|---------|---------|------|---------|-----|
| 諸経費動向調査費 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 工事 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 100,000 | | 100,000 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 100,000 | | 100,000 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 621号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------------------|----|----|----|----|------------|------|------|----------|
| 配合試験 | | | 1 | | 1,815,910 | | | WYB01572 |
| | | 式 | 1 | | 1,815,910 | 0 | 0 | 単一 760号 |
| ソイルセメント試験施工 | | | 1 | | 732,620 | | | WYB01586 |
| | | 式 | 1 | | 732,620 | 0 | 0 | 単一 761号 |
| ソイルセメント示方配合妥当性確認試験 | | | 1 | | 13,622,446 | | | WYB01594 |
| | | 式 | 1 | | 13,622,446 | 0 | 0 | 単一 762号 |
| 合 計 | | | | | 13,456,000 | | | |
| | | | | | 13,456,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

第 622号内訳書 土質試験
 (鳥栖ヤード)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|------|----|----|----|---------|---------|------|----------|----------|
| 土質試験 | | | 1 | 48,740 | 48,740 | | | WYB00381 |
| | | 回 | 1 | 48,740 | 48,740 | 0 | 0 | 単一 763号 |
| 土壌試験 | | | 1 | 539,200 | 539,200 | | | WYB00394 |
| | | 回 | 1 | 539,200 | 539,200 | 0 | 0 | 単一 764号 |
| 合 計 | | | | | 407,000 | | | |
| | | | | | 0 | | -407,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

第 623号内訳書 土質試験
(鳥栖ヤード)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|--------|----|----|----|---------|---------|------|---------|----------|
| 土質試験 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00444 |
| | | 回 | 2 | 48,740 | 97,480 | 2 | 97,480 | 単一 765号 |
| 土壌試験 | | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00445 |
| | | 回 | 2 | 368,200 | 736,400 | 2 | 736,400 | 単一 766号 |
| 合 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 833,880 | | 833,880 | |
| 変更積算金額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 577,251 | | 577,251 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-1号 | 法面整形(切土部)(ICT) (法面+底部処理) | ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 680 |
| | | | | | | 1 | | 680 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 800.1 | 800.1 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 800.1 | 800.1 | | |
| | 計 | | | | | 800.1 | | |
| | 単価 | | | | | 800.1 | | |
| | | | | | | 800.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|--------------------------|---------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-2号 | 法面整形(切土部)(ICT) (底部処理) | 軟岩I | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
| | | | | | | 1 | | 810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 切土部 軟岩I | | 1 | 962.2 | 962.2 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 962.2 | 962.2 | | |
| | 計 | | | | | 962.2 | | |
| | 単価 | | | | | 962.2 | | |
| | | | | | | 962.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|------------------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 法面整形(盛土部)(ICT) (法面) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 430 |
| | | | | | | 1 | | 430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 506.9 | 506.9 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 506.9 | 506.9 | | |
| 計 | | | | | | 506.9 | | |
| 単価 | | | | | | 506.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | 506.9 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|------|----------------------|-----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 種子散布 | 肥料有り 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 170 |
| | | | | | | 1 | | 170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械播種施工による植生工 | | 種子散布工 1000m2以上(標準) 無 | | 1 | 197 | 197 | WB810830 | |
| | | | m 2 | 1 | 197 | 197 | 単- 288号 | |
| 計 | | | | | | 197 | | |
| 単価 | | | | | | 197 | 円/m2 | |
| | | | | | | 197 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|--------|-----------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-5号 | 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,420 |
| | | | | | | 1 | | 3,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械播種施工による植生工 | | 植生基材吹付工 3cm | | 1 | 4,042 | 4,042 | WB810830 | |
| | | 500m2以上1000m2未満 無 無 無 | m 2 | 1 | 4,042 | 4,042 | 単- 289号 | |
| 計 | | | | | | 4,042 | | |
| 単価 | | | | | | 4,042 | 円/m2 | |
| | | | | | | 4,042 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 1 | |
|---------|--------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 1 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-6号 | モルタル吹付 | 普通 厚10cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,740 |
| | | | | | | 1 | | 5,740 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モルタル吹付工 | | 10cm 1000m2以上(標準) 無 無 | | 1 | 6,780 | 6,780 | WB810810 | |
| | | | m 2 | 1 | 6,780 | 6,780 | 単- 290号 | |
| 計 | | | | | | 6,780 | | |
| 単価 | | | | | | 6,780 | 円/m2 | |
| | | | | | | 6,780 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-7号 | コンクリート (本堤) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,000 |
| | | | | | | 1 | | 16,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 50m3/日以上140m3/日未満 無 | | 1 | 18,950 | 18,950 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 18,950 | 18,950 | 単- 293号 | |
| 計 | | | | | | 18,950 | | |
| 単価 | | | | | | 18,950 | | |
| | | | | | | 18,950 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|--------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-8号 | コンクリート (副提、垂直壁) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------|--------------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-9号 | 残存型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,400 |
| | | | | | | 1 | | 8,400 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存型枠 無し 標準 | | 1 | 9,928 | 9,928 | WB330850 | |
| | | | m2 | 1 | 9,928 | 9,928 | 単- 295号 | |
| | 【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】 | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 9,928 | | |
| | 単価 | | | | | 9,928 | | |
| | | | | | | 9,928 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-----------------------|--------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-10号 | 残存化粧型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 13,700 |
| | | | | | | 1 | | 13,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存化粧型枠 無し 標準 | | 1 | 16,160 | 16,160 | WB330850 | |
| | | | m2 | 1 | 16,160 | 16,160 | 単- 296号 | |
| | 【残存化粧型枠：メーク割石40+専用部材】 | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 16,160 | | |
| | 単価 | | | | | 16,160 | | |
| | | | | | | 16,160 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-----|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-11号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
| | | | | | | 1 | | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 1 | 1,907 | 1,907 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,907 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|--------|---|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-12号 | コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,000 |
| | | | | | | 1 | | 16,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | | 1 | 18,950 | 18,950 | WB330440 | |
| | | | m 3 | 1 | 18,950 | 18,950 | 単- 293号 | |
| 計 | | | | | | 18,950 | | |
| 単価 | | | | | | 18,950 | | |
| | | | | | | 18,950 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | コンクリート | 18-5-40(高炉B) 特殊養生(練炭) 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 0 |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|----|--------|----------|----------|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | 50m3/日以上140m3/日未満 無 | | 0 | 0 | 0 | WB330440 | |
| | 18-5-40(高炉B) 無 特殊養生 無 無 標準(1,0) | m3 | 1 | 18,660 | 18,660 | 単- 300号 | |
| コンクリート養生(砂防工) | | | 0 | 0 | 0 | WB331510 | |
| | | m3 | 1 | 925.4 | 925.4 | 単- 301号 | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 19,585.4 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 19,590 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | |
| | | | | | 16,540 | 円/m3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|--------------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-14号 | 残存型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,410 |
| | | | | | | 1 | | 8,410 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存型枠 無し 標準 | | 1 | 9,928 | 9,928 | WB330850 | |
| | | | m2 | 1 | 9,928 | 9,928 | 単- 295号 | |
| | 【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】 | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 9,928 | | |
| | 単価 | | | | | 9,928 | | |
| | | | | | | 9,928 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-----------------------|--------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-15号 | 残存化粧型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 13,700 |
| | | | | | | 1 | | 13,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存化粧型枠 無し 標準 | | 1 | 16,160 | 16,160 | WB330850 | |
| | | | m2 | 1 | 16,160 | 16,160 | 単- 296号 | |
| | 【残存化粧型枠：メーク割石40+専用部材】 | | | | | | | |
| | 計 | | | | | 16,160 | | |
| | 単価 | | | | | 16,160 | | |
| | | | | | | 16,160 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-16号 | 現場塗装 (接合部) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,860 |
| | | | | | | 1 | | 5,860 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 動力工具処理 無し 無し | | | 1 | 4,205 | 4,205 | WB821510 |
| | | | m 2 | 1 | 4,205 | 4,205 | | 単- 310号 |
| 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層) 無し 無し | | | 1 | 2,716 | 2,716 | WB821520 |
| | | | m 2 | 1 | 2,716 | 2,716 | | 単- 311号 |
| 計 | | | | | | | 6,921 | |
| 単価 | | | | | | | 6,921 | |
| | | | | | | | 6,921 | 円/m2 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-17号 | 現場塗装 (中塗り) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 770 |
| | | | | | | 1 | | 770 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 | | | 1 | 914.4 | 914.4 | WB821540 |
| | | | m 2 | 1 | 914.4 | 914.4 | | 単- 312号 |
| 計 | | | | | | | 914.4 | |
| 単価 | | | | | | | 914.4 | |
| | | | | | | | 914.4 | 円/m2 |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-18号 | 現場塗装 (上塗り) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 780 |
| | | | | | | 1 | | 780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性7/酸樹脂塗料 濃彩 | | 1 | 924.5 | 924.5 | WB821540 | |
| | | | m 2 | 1 | 924.5 | 924.5 | 単- 313号 | |
| 計 | | | | | | 924.5 | | |
| 単価 | | | | | | 924.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | 924.5 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|--------|--|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-19号 | コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | 20,070 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------------|------|------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-20号 | 残存型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,410 |
| | | | | | | 1 | | 8,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存型枠 無し 標準 | | 1 | 9,928 | 9,928 | WB330850 | |
| | | | m 2 | 1 | 9,928 | 9,928 | 単- 295号 | |
| 【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 9,928 | | |
| 単価 | | | | | | 9,928 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------------|--------|--------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-21号 | 残存化粧型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 13,700 |
| | | | | | | 1 | | 13,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存化粧型枠 無し 標準 | | 1 | 16,160 | 16,160 | WB330850 | |
| | | | m 2 | 1 | 16,160 | 16,160 | 単- 296号 | |
| 【残存化粧型枠：メーク割石40+専用部材】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 16,160 | | |
| 単価 | | | | | | 16,160 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|--------|-------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-22号 | コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 | | | | | | |
| | | 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------------|------|------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-23号 | 残存型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,410 |
| | | | | | | 1 | | 8,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存型枠 無し 標準 | | 1 | 9,928 | 9,928 | WB330850 | |
| | | | | | | | | |
| | | | m 2 | 1 | 9,928 | 9,928 | 単- 295号 | |
| 【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 9,928 | | |
| 単価 | | | | | | 9,928 | | |
| | | | | | | 9,928 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------------|--------|--------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-24号 | 残存化粧型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 13,700 |
| | | | | | | 1 | | 13,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存化粧型枠 無し 標準 | | 1 | 16,160 | 16,160 | WB330850 | |
| | | | m 2 | 1 | 16,160 | 16,160 | 単- 296号 | |
| 【残存化粧型枠：マーク割石40+専用部材】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 16,160 | | |
| 単価 | | | | | | 16,160 | | |
| | | | | | | 16,160 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|--------|---|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-25号 | コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,000 |
| | | | | | | 1 | | 16,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | | 1 | 18,950 | 18,950 | WB330440 | |
| | | | m 3 | 1 | 18,950 | 18,950 | 単- 293号 | |
| 計 | | | | | | 18,950 | | |
| 単価 | | | | | | 18,950 | | |
| | | | | | | 18,950 | 円/m3 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------------|------|--------------------------|----|----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-26号 | 残存型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,460 |
| | | | | | | 1 | | 8,460 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存型枠 有り 19.874m/100m2 標準 | | | 1 | 9,991 | 9,991 | WB330850 |
| | | | | m2 | 1 | 9,991 | 9,991 | 単- 317号 |
| 【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 9,991 | |
| 単価 | | | | | | | 9,991 | |
| | | | | | | | 9,991 | 円/m2 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------------|--------|----------------------------|----|----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-27号 | 残存化粧型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 13,800 |
| | | | | | | 1 | | 13,800 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存化粧型枠 有り 19.874m/100m2 標準 | | | 1 | 16,220 | 16,220 | WB330850 |
| | | | | m2 | 1 | 16,220 | 16,220 | 単- 318号 |
| 【残存化粧型枠：メーク割石40+専用部材】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 16,220 | |
| 単価 | | | | | | | 16,220 | |
| | | | | | | | 16,220 | 円/m2 |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-----|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-28号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
| | | | | | | 1 | | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 1 | 1,907 | 1,907 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,907 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|--------|--------------|-----|-----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-29号 | 吸出し防止材 | 合織不織布 t=10mm | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 150 |
| | | | | | | 10 | | 150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置(点在) | | | | 10 | 133.8 | 1,338 | WYB00054 | |
| | | | 箇所 | 10 | 133.8 | 1,338 | 単- 319号 | |
| 吸出し防止材(材料費) | | 合織不織布 t=10mm | | 0.9 | 420 | 378 | WYB00055 | |
| | | | m 2 | 0.9 | 420 | 378 | 単- 320号 | |
| 計 | | | | | | 1,716 | | |
| 単価 | | | | | | 171.6 | | |
| | | | | | | 171.6 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------|-------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-30号 | 間詰コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 | | | | | | |
| | | 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-----|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-31号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
| | | | | | | 1 | | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 1 | 1,907 | 1,907 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | | |
| | | | | | | 1,907 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|--------|-------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-32号 | コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,000 |
| | | | | | | 1 | | 16,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 50m3/日以上140m3/日未満 無 | | 1 | 18,950 | 18,950 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 | m 3 | 1 | 18,950 | 18,950 | 単- 293号 | |
| 計 | | | | | | 18,950 | | |
| 単価 | | | | | | 18,950 | | |
| | | | | | | 18,950 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------------|------|------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-33号 | 残存型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,410 |
| | | | | | | 1 | | 8,410 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存型枠 無し 標準 | | 1 | 9,928 | 9,928 | WB330850 | |
| | | | m 2 | 1 | 9,928 | 9,928 | 単- 295号 | |
| 【残存型枠：ピアスタイプ+専用部材】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 9,928 | | |
| 単価 | | | | | | 9,928 | | |
| | | | | | | 9,928 | 円/m2 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-----|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-34号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
| | | | | | | 1 | | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 1 | 1,907 | 1,907 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,907 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|----|---------------|----|----|---------|---------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-35号 | 銘板 | 鑄鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 92,000 |
| | | | | | | 1 | | 92,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 砂防銘板工 | | | | 1 | 109,000 | 109,000 | WYB00050 | |
| | | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | 単- 330号 | |
| 計 | | | | | | 109,000 | | |
| 単価 | | | | | | 109,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | 109,000 | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | 銘板 | 鑄鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|--------|---|-----|------|---------|-----------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 砂防銘板工 | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | | 99,330 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.07 | 28,700 | 2,009 | | |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.9 | 7,406 | 6,665.4 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 117,674.4 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 0 | 117,700 | 円/枚 |
| | | | | | | 99,330 | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------|------|---------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-37号 | ステップ | φ22 B=400 SUS | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,450 |
| | | | | | | 1 | | 5,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物(材料費) | | SUS φ22 B=400 | | 1 | 6,440 | 6,440 | WYB00101 | |
| | | | 本 | 1 | 6,440 | 6,440 | 単- 332号 | |
| 計 | | | | | | 6,440 | | |
| 単価 | | | | | | 6,440 | 円/本 | |
| | | | | | | 6,440 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------|------|---------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-38号 | ステップ | φ22 B=300 SUS | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,100 |
| | | | | | | 1 | | 5,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物(材料費) | | SUS φ22 B=300 | | 1 | 6,020 | 6,020 | WYB00106 | |
| | | | 本 | 1 | 6,020 | 6,020 | 単- 333号 | |
| 計 | | | | | | 6,020 | | |
| 単価 | | | | | | 6,020 | 円/本 | |
| | | | | | | 6,020 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-39号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,600 |
| | | | | | | 1 | | 7,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 1 | 7,596 | 7,596 | WB824010 | |
| | | | m 3 | 1 | 7,596 | 7,596 | 単- 334号 | |
| 計 | | | | | | 7,596 | | |
| 単価 | | | | | | 7,596 | 円/m3 | |
| | | | | | | 7,596 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 04 | |
|-----------|-----------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 04 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-40号 | 根固めブロック撤去 | 既設ブロック堰堤 2t型 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
| | | | | | | 1 | | 1,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 根固めブロック撤去 | | 撤去・積込み 無し ラフテレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,844 | 1,844 | CB310210 | |
| | | | | | | 1,844 | | |
| 計 | | | | | | 1,844 | | |
| 単価 | | | | | | 1,844 | 円/個 | |
| | | | | | | 1,844 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------|-----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-41号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,200 |
| | | | | | | 1 | | 1,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | | 1 | 1,239 | 1,239 | CB227010 | |
| | | | m 3 | 1 | 1,239 | 1,239 | | |
| 計 | | | | | | 1,239 | | |
| 単価 | | | | | | 1,239 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,239 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-42号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,400 |
| | | | | | | 1 | | 2,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 | |
| | | | m 3 | 1 | 2,350 | 2,350 | 単- 335号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | 2,350 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.04 | |
|-------------|-------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.04 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-43号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| | | | | | | 1 | | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消波根固めブロック運搬 | | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 | | 1 | 1,446 | 1,446 | CB310040 | |
| | | | 個 | 1 | 1,446 | 1,446 | | |
| 消波根固めブロック荷卸 | | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準 | | 1 | 1,577 | 1,577 | CB310190 | |
| | | | 個 | 1 | 1,577 | 1,577 | | |
| 計 | | | | | | 3,023 | | |
| 単価 | | | | | | 3,023 | 円/個 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-----------|--------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-44号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 660 |
| | | | | | | 1 | | 660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | 1 | 783.5 | 783.5 | CB220010 | |
| | | | m2 | 1 | 783.5 | 783.5 | | |
| 計 | | | | | | 783.5 | | |
| 単価 | | | | | | 783.5 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-----------|-----------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-45号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 330 |
| | | | | | | 1 | | 330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 盛土部 無し 無し ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | 1 | 392.5 | 392.5 | CB220010 | |
| | | | m 2 | 1 | 392.5 | 392.5 | | |
| 計 | | | | | | 392.5 | | |
| 単価 | | | | | | 392.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | 392.5 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|---------|-------|----------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-46号 | 植生マット | 浸食防止用植生マット 切土部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,000 |
| | | | | | | 1 | | 2,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土壌流出防止工 | | 切土用 植生マット | | 1 | 1,699 | 1,699 | WYB00414 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,699 | 1,699 | 単- 338号 | |
| 計 | | | | | | 1,699 | | |
| 単価 | | | | | | 1,699 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,699 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|---------|-------|----------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一47号 | 植生マット | 浸食防止用植生マット 盛土部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,900 | |
| | | | | | | 1 | | 1,900 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土壌流出防止工 | | 盛土用 植生マット | | 1 | 1,666 | 1,666 | WYB00462 | | |
| | | | m 2 | 1 | 1,666 | 1,666 | 単一 339号 | | |
| 計 | | | | | | 1,666 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,666 | | | |
| | | | | | | 1,666 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.04 | | |
|---------|-------|----|----|----|-------|---------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.04 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単一48号 | 暗渠排水材 | | 単位 | m | 数量 | 30 | 単価 | 4,700 | |
| | | | | | | 30 | | 4,700 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 暗渠排水材設置 | | | | 30 | 3,793 | 113,790 | WYB00006 | | |
| | | | m | 30 | 3,793 | 113,790 | 単一 352号 | | |
| 計 | | | | | | 113,790 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,793 | | | |
| | | | | | | 3,793 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|----------------|----------------|--------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-49号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 680 |
| | | | | | | 1 | | 680 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (I C T) | | 切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 800.1 | 800.1 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 800.1 | 800.1 | | |
| | 計 | | | | | 800.1 | | |
| | 単価 | | | | | 800.1 | | |
| | | | | | | 800.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|----------------|----------------|---------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-50号 | 法面整形(切土部)(ICT) | 軟岩I | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
| | | | | | | 1 | | 810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (I C T) | | 切土部 軟岩I | | 1 | 962.2 | 962.2 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 962.2 | 962.2 | | |
| | 計 | | | | | 962.2 | | |
| | 単価 | | | | | 962.2 | | |
| | | | | | | 962.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-51号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 430 |
| | | | | | | 1 | | 430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 506.9 | 506.9 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 506.9 | 506.9 | | |
| | 計 | | | | | 506.9 | | |
| | 単価 | | | | | 506.9 | | |
| | | | | | | 506.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|------|----------------------|-----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-52号 | 種子散布 | 肥料有り 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 170 |
| | | | | | | 1 | | 170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械播種施工による植生工 | | 種子散布工 1000m2以上(標準) 無 | | 1 | 197 | 197 | WB810830 | |
| | | | m 2 | 1 | 197 | 197 | 単- 288号 | |
| | 計 | | | | | 197 | | |
| | 単価 | | | | | 197 | | |
| | | | | | | 197 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|--------|-----------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-53号 | 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,420 |
| | | | | | | 1 | | 3,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械播種施工による植生工 | | 植生基材吹付工 3cm | | 1 | 4,042 | 4,042 | WB810830 | |
| | | 500m2以上1000m2未満 無 無 無 | m 2 | 1 | 4,042 | 4,042 | 単- 289号 | |
| 計 | | | | | | 4,042 | | |
| 単価 | | | | | | 4,042 | 円/m2 | |
| | | | | | | 4,042 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-54号 | コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | 20,070 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-55号 | コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-56号 | コンクリート (調整)コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-57号 | コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-58号 | コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-59号 | コンクリート (水通しコンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1,0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-----|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-60号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
| | | | | | | 1 | | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 1 | 1,907 | 1,907 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | | |
| | | | | | | 1,907 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-61号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,930 |
|-------|-------------|--|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 1,795 | | CB310210 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 個 | 1 | 1,670 | 1,670 | | CB310040 |
| | 計 | | | | | 3,465 | | |
| | 単価 | | | | | 3,465 | | |
| | | | | | | 3,465 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-62号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|--------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック積込み | 2.5t以下 ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準 | 個 | 0 | 0 | 0 | | CB310180 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 個 | 1 | 1,600 | 1,600 | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 3,270 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,270 | | 円/個 |
| | | | | | | 2,766 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|--------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-63号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| | | | | | | 1 | | 2,210 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック据付け | 2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレ-ンクレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 2,617 | 2,617 | CB310070 | |
| | 計 | | | | | 2,617 | | |
| | 単価 | | | | | 2,617 | 円/個 | |
| | | | | | | 2,617 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|----------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-64号 | 吸出し防止材 | 河川護岸用 t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 650 |
| | | | | | | 1 | | 650 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 吸出し防止材設置 | | m2 | 1 | 766.5 | 766.5 | CB224720 | |
| | 計 | | | | | 766.5 | | |
| | 単価 | | | | | 766.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | 766.5 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単価使用年月 | 2021.09 | | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 歩掛使用年月 | 2021.09 | | | | | | |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | | | | | |
| 単-65号 | 安定処理 (護床ブロック地盤改良) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | 1 | | 2,189 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | 護床ブロック地盤改良 | | 0 | 0 | 0 | WYB00020 | |
| | | m3 | 1 | 2,588 | 2,588 | 単-392号 | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 2,588 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 2,588 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | 2,189 | 円/m3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 根固めブロック撤去 | 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 4,750 |
|-------|-------------|---|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 1,795 | | CB310210 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下 | 個 | 1 | 2,284 | 2,284 | | CB310040 |
| | 消波根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,534 | 1,534 | | CB310190 |
| | 計 | | | | | 5,613 | | |
| | 単価 | | | | | 5,613 | | |
| | | | | | | 5,613 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 根固めブロック撤去 | 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------|---|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 1,795 | | 3,986 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 | 個 | 1 | 1,381 | 1,381 | | |
| | 消波根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,534 | 1,534 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 4,710 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 0 | 4,710 | 円/個 |
| | | | | | | 3,986 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|--------------|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-68号 | 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 20×20×45 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,170 |
| | | | | | | 1 | | 3,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | | 1 | 3,903 | 3,903 | CB420820 | |
| | | | 基 | 1 | 3,903 | 3,903 | | |
| 計 | | | | | | 3,903 | | |
| 単価 | | | | | | 3,903 | 円/基 | |
| | | | | | | 3,903 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|----|---------------|----|----|---------|---------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-69号 | 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 92,000 |
| | | | | | | 1 | | 92,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 砂防銘板工 | | | | 1 | 109,000 | 109,000 | WYB00065 | |
| | | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | 単- 330号 | |
| 計 | | | | | | 109,000 | | |
| 単価 | | | | | | 109,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | 109,000 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一70号 | 銘板 | 鑄鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|--------|---|-----|------|---------|-----------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 砂防銘板工 | | | 0 | 0 | 0 | | WYB00125 |
| | | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | | 単一 331号 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.07 | 28,700 | 2,009 | | CB240010 |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | 0 | 0 | 0 | | CB240210 |
| | | | m 2 | 0.9 | 7,406 | 6,665.4 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 117,674.4 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 117,700 | | 円/枚 |
| | 変更積算単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 99,330 | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------|------|---------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-71号 | ステップ | φ22 B=400 SUS | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,450 |
| | | | | | | 1 | | 5,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物(材料費) | | SUS φ22 B=400 | | 1 | 6,440 | 6,440 | WYB00012 | |
| | | | 本 | 1 | 6,440 | 6,440 | 単- 332号 | |
| 計 | | | | | | 6,440 | | |
| 単価 | | | | | | 6,440 | 円/本 | |
| | | | | | | 6,440 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-----------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-72号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 845.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB220010 | |
| | | | m 2 | 1 | 783.5 | 783.5 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 783.5 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 783.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | 845.6 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-----------|-----------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-73号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 423.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 盛土部 無し 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB220010 | |
| | | | m 2 | 1 | 392.5 | 392.5 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 392.5 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 392.5 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 423.7 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|----------------|--------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-74号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 680 |
| | | | | | | 1 | | 680 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 800.1 | 800.1 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 800.1 | 800.1 | | |
| 計 | | | | | | 800.1 | | |
| | | | | | | 800.1 | | |
| 単価 | | | | | | 800.1 | | |
| | | | | | | 800.1 | 円/m2 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-75号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 430 |
| | | | | | | 1 | | 430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 506.9 | 506.9 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 506.9 | 506.9 | | |
| | 計 | | | | | 506.9 | | |
| | 単価 | | | | | 506.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | 506.9 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|------|----------------------|-----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-76号 | 種子散布 | 肥料有り 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 170 |
| | | | | | | 1 | | 170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械播種施工による植生工 | | 種子散布工 1000m2以上(標準) 無 | | 1 | 197 | 197 | WB810830 | |
| | | | m 2 | 1 | 197 | 197 | 単- 288号 | |
| | 計 | | | | | 197 | | |
| | 単価 | | | | | 197 | 円/m2 | |
| | | | | | | 197 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|--------|-----------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-77号 | 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,420 |
| | | | | | | 1 | | 3,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械播種施工による植生工 | | 植生基材吹付工 3cm | | 1 | 4,042 | 4,042 | WB810830 | |
| | | 500m2以上1000m2未満 無 無 無 | m 2 | 1 | 4,042 | 4,042 | 単- 289号 | |
| 計 | | | | | | 4,042 | | |
| 単価 | | | | | | 4,042 | 円/m2 | |
| | | | | | | 4,042 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-78号 | コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | 20,070 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-79号 | コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-80号 | コンクリート (調整)コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-81号 | コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-82号 | コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-83号 | コンクリート (水通しコンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1,0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-----|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-84号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
| | | | | | | 1 | | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 1 | 1,907 | 1,907 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | | |
| | | | | | | 1,907 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,930 |
|-------|-------------|--|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフレン・クレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 1,795 | | CB310210 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 個 | 1 | 1,670 | 1,670 | | CB310040 |
| | 計 | | | | | 3,465 | | |
| | 単価 | | | | | 3,465 | | |
| | | | | | | 3,465 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-86号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,766 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消波根固めブロック積込み | | 2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準 | 個 | 0 | 0 | 0 | CB310180 | |
| 消波根固めブロック運搬 | | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 個 | 1 | 1,600 | 1,600 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 3,270 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,270 | 円/個 | |
| | | | | | | 2,766 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|--------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-87号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| | | | | | | 1 | | 2,210 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック据付け | 2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 2,617 | 2,617 | CB310070 | |
| | 計 | | | | | 2,617 | | |
| | 単価 | | | | | 2,617 | 円/個 | |
| | | | | | | 2,617 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|----------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-88号 | 吸出し防止材 | 河川護岸用 t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 650 |
| | | | | | | 1 | | 650 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 吸出し防止材設置 | | m2 | 1 | 766.5 | 766.5 | CB224720 | |
| | 計 | | | | | 766.5 | | |
| | 単価 | | | | | 766.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | 766.5 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-89号 | 安定処理 (護床ブロック地盤改良) | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|-------|----------------------|----|------------|----|-------|----|-------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 安定処理 | | 護床ブロック地盤改良 | | 0 | 0 | 0 | WYB00019 |
| | | m3 | | 1 | 2,775 | | 2,775 | 単-442号 |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | 単価 | | | | | | 2,775 | 円/m3 |
| | 変更積算単価 | | | | | | 2,348 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 根固めブロック撤去 | 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 4,750 |
|-------------|---|----------------------|----|-------|-------|-------|----------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | CB310210 | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下 | 個 | 1 | 2,284 | 2,284 | 2,284 | CB310040 | |
| 消波根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | CB310190 | |
| 計 | | | | | | 5,613 | | |
| 単価 | | | | | | 5,613 | | |
| | | | | | | 5,613 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 根固めブロック撤去 | 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|-------------|---|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 1,795 | | 3,986 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 | 個 | 1 | 1,381 | 1,381 | | |
| | 消波根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,534 | 1,534 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 4,710 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 0 | 4,710 | 円/個 |
| | | | | | | 3,986 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|--------------|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-92号 | 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 20×20×45 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,170 |
| | | | | | | 1 | | 3,170 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | | 1 | 3,903 | 3,903 | CB420820 | |
| | | | 基 | 1 | 3,903 | 3,903 | | |
| | 計 | | | | | 3,903 | | |
| | | | | | | 3,903 | | |
| | 単価 | | | | | 3,903 | 円/基 | |
| | | | | | | 3,903 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------|-------|---------------|----|----|---------|---------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-93号 | 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 92,000 |
| | | | | | | 1 | | 92,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 砂防銘板工 | | | 1 | 109,000 | 109,000 | WYB00069 | |
| | | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | 単- 330号 | |
| | 計 | | | | | 109,000 | | |
| | | | | | | 109,000 | | |
| | 単価 | | | | | 109,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | 109,000 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | 銘板 | 鑄鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------|--------|---|-----|------|---------|---------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 砂防銘板工 | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | | 99,330 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.07 | 28,700 | 2,009 | | |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.9 | 7,406 | 6,665.4 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 117,700 | | 円/枚 |
| | 変更積算単価 | | | | | 99,330 | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------|------|---------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-95号 | ステップ | φ22 B=400 SUS | 単位 | 本 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,450 |
| | | | | | | | 1 | | 5,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 足掛金物(材料費) | | SUS φ22 B=400 | | 1 | 6,440 | 6,440 | WYB00015 | | |
| | | | 本 | 1 | 6,440 | 6,440 | 単- 332号 | | |
| 計 | | | | | | 6,440 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,440 | 円/本 | | |
| | | | | | | 6,440 | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-96号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 7,520 |
| | | | | | | | 1 | | 7,520 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 1 | 7,550 | 7,550 | WB824010 | | |
| | | | m 3 | 1 | 7,550 | 7,550 | 単- 443号 | | |
| 計 | | | | | | 7,550 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,550 | 円/m3 | | |
| | | | | | | 7,550 | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | |
|--------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-97号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 167.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB430310 | |
| | | | m 2 | 1 | 168.1 | 168.1 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 168.1 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 167.4 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | |
|-------|-----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-98号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,200 |
| | | | | | | 1 | | 1,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | | 1 | 1,220 | 1,220 | CB227010 | |
| | | | m 3 | 1 | 1,220 | 1,220 | | |
| 計 | | | | | | 1,220 | | |
| 単価 | | | | | | 1,220 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,220 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | |
|--------|-----|--|----|-----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-99号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,641 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | m 3 | 0 | 0 | 0 | CB227010 |
| | | | | | 1 | 2,685 | 2,685 | |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 2,685 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 2,685 | 円/m3 |
| 変更積算単価 | | | | | | | 2,641 | 円/m3 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 | |
|-----------|-----|-------------|----|-----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-100号 | 処処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| | | | | | | 1 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m 3) | | | | | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 |
| | | | | m 3 | 1 | 2,350 | 2,350 | 単- 444号 |
| 計 | | | | | | | 2,350 | |
| | | | | | | | 2,350 | |
| 単価 | | | | | | | 2,350 | |
| | | | | | | | 2,350 | 円/m3 |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.12 |
|----------|-----|---------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-101号 | 処処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | 0 | 0 | 0 | WB020051 | |
| | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | 単-445号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 |
|------------|----------------|--------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-102号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 680 |
| | | | | | | 1 | | 680 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 800.1 | 800.1 | CB220070 | |
| | | | m2 | 1 | 800.1 | 800.1 | | |
| 計 | | | | | | 800.1 | | |
| | | | | | | 800.1 | | |
| 単価 | | | | | | 800.1 | | |
| | | | | | | 800.1 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|--------|-----------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-103号 | 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,420 |
| | | | | | | 1 | | 3,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械播種施工による植生工 | | 植生基材吹付工 3cm | | 1 | 4,042 | 4,042 | WB810830 | |
| | | 500m2以上1000m2未満 無 無 無 | m 2 | 1 | 4,042 | 4,042 | 単- 289号 | |
| 計 | | | | | | 4,042 | | |
| 単価 | | | | | | 4,042 | 円/m2 | |
| | | | | | | 4,042 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-104号 | コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | 20,070 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-105号 | コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-106号 | コンクリート (調整)コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-107号 | コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-108号 | コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-109号 | コンクリート (水通しコンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-----|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-110号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
| | | | | | | 1 | | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 1 | 1,907 | 1,907 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | | |
| | | | | | | 1,907 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,930 |
|--------|-------------|---|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフレールクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 1,795 | | CB310210 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 個 | 1 | 1,670 | 1,670 | | CB310040 |
| | 計 | | | | | 3,465 | | |
| | 単価 | | | | | 3,465 | | |
| | | | | | | 3,465 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック積込み | 2.5t以下 ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 0 | 0 | 0 | | CB310180 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 個 | 1 | 1,600 | 1,600 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | CB310040 |
| | | | | 1 | 1,670 | 1,670 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,270 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,270 | | 円/個 |
| | 変更積算単価 | | | | | | | |
| | | | | | | 2,766 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|--------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-113号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量)2tブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| | | | | | | 1 | | 2,210 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック据付け | 2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレ-ンクレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 2,617 | 2,617 | CB310070 | |
| | 計 | | | | | 2,617 | | |
| | 単価 | | | | | 2,617 | 円/個 | |
| | | | | | | 2,617 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|----------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-114号 | 吸出し防止材 | 河川護岸用 t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 650 |
| | | | | | | 1 | | 650 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 吸出し防止材設置 | | m2 | 1 | 766.5 | 766.5 | CB224720 | |
| | 計 | | | | | 766.5 | | |
| | 単価 | | | | | 766.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | 766.5 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.05 | |
|--------|----------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.05 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-115号 | 間詰コンクリート | 18-8-40(高炉B) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 18,500 |
| | | | | | | 1 | | 18,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 | | 1 | 21,910 | 21,910 | CB240010 | |
| | | 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 | | | | | | |
| | | 一般養生 延長無し 全ての費用 | m3 | 1 | 21,910 | 21,910 | | |
| 計 | | | | | | 21,910 | | |
| 単価 | | | | | | 21,910 | | |
| | | | | | | 21,910 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.05 | |
|--------|----------------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.05 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-116号 | 安定処理 (護床ブロック地盤改良) | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,240 |
| | | | | | | 1 | | 2,240 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | 護床ブロック地盤改良 | | 1 | 2,655 | 2,655 | WYB00405 | |
| | | | m3 | 1 | 2,655 | 2,655 | 単-473号 | |
| 計 | | | | | | 2,655 | | |
| 単価 | | | | | | 2,655 | | |
| | | | | | | 2,655 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | 根固めブロック撤去 | 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 4,750 |
|-------------|---|----------------------|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 1,795 | CB310210 | | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下 | 個 | 1 | 2,284 | 2,284 | CB310040 | | |
| 消波根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,534 | 1,534 | CB310190 | | |
| 計 | | | | | 5,613 | | | |
| 単価 | | | | | 5,613 | | | |
| | | | | | 5,613 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|--------------|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-118号 | 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 20×20×45 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,170 |
| | | | | | | 1 | | 3,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | | 1 | 3,903 | 3,903 | CB420820 | |
| | | | 基 | 1 | 3,903 | 3,903 | | |
| 計 | | | | | | 3,903 | | |
| 単価 | | | | | | 3,903 | 円/基 | |
| | | | | | | 3,903 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|----|---------------|----|----|---------|---------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-119号 | 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 92,000 |
| | | | | | | 1 | | 92,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 砂防銘板工 | | | | 1 | 109,000 | 109,000 | WYB00115 | |
| | | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | 単- 330号 | |
| 計 | | | | | | 109,000 | | |
| 単価 | | | | | | 109,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | 109,000 | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-120号 | 銘板 | 鑄鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---|---------------|------|--------|---------|---------|-----------|----------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 砂防銘板工 | | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | 0 | 99,330 |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.07 | 28,700 | 2,009 | 0 | 0 | WYB00128 単- 331号 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.9 | 7,406 | 6,665.4 | 0 | 0 | CB240010 CB240210 |
| 計 | | | | | | 0 | 117,674.4 | |
| 単価 | | | | | | 0 | 117,700 | 円/枚 |
| 変更積算単価 | | | | | | 99,330 | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------|------|---------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-121号 | ステップ | φ22 B=400 SUS | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,450 |
| | | | | | | 1 | | 5,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物(材料費) | | SUS φ22 B=400 | | 1 | 6,440 | 6,440 | WYB00022 | |
| | | | 本 | 1 | 6,440 | 6,440 | 単- 332号 | |
| 計 | | | | | | 6,440 | | |
| 単価 | | | | | | 6,440 | 円/本 | |
| | | | | | | 6,440 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|----------------|----------------|--------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-122号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 680 |
| | | | | | | 1 | | 680 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (I C T) | | 切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 800.1 | 800.1 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 800.1 | 800.1 | | |
| 計 | | | | | | 800.1 | | |
| 単価 | | | | | | 800.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | 800.1 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|--------|-----------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-123号 | 植生基材吹付 | 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,420 |
| | | | | | | 1 | | 3,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械播種施工による植生工 | | 植生基材吹付工 3cm | | 1 | 4,042 | 4,042 | WB810830 | |
| | | 500m2以上1000m2未満 無 無 無 | m 2 | 1 | 4,042 | 4,042 | 単- 289号 | |
| 計 | | | | | | 4,042 | | |
| 単価 | | | | | | 4,042 | 円/m2 | |
| | | | | | | 4,042 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-----------------------|----|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-124号 | 人工張芝 (No. 49堰堤左岸部) | ワ芝 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 522.6 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人工張芝 | | | | 0 | 0 | 0 | CB220910 | |
| | | | m 2 | 1 | 617.6 | 617.6 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 617.6 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 617.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | 522.6 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-125号 | コンクリート (天端保護コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-126号 | コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-127号 | コンクリート (調整)コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-128号 | コンクリート (天端保護)コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m 3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|----------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-129号 | コンクリート (基礎コンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-130号 | コンクリート (水通しコンクリート) | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 10m3/日以上50m3/日未満 無 | | 1 | 20,070 | 20,070 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | m3 | 1 | 20,070 | 20,070 | 単- 294号 | |
| 計 | | | | | | 20,070 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | |
| | | | | | | 20,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-----|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-131号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,610 |
| | | | | | | 1 | | 1,610 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 1 | 1,907 | 1,907 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,907 | 1,907 | | |
| 計 | | | | | | 1,907 | | |
| 単価 | | | | | | 1,907 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,907 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-132号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,930 |
| | | | | | | 1 | | 2,930 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 根固めブロック撤去 | | 撤去・積込み 無し ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 1,795 | CB310210 | |
| 消波根固めブロック運搬 | | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | | 1 | 1,670 | 1,670 | CB310040 | |
| | | | 個 | 1 | 1,670 | 1,670 | | |
| 計 | | | | | | 3,465 | | |
| 単価 | | | | | | 3,465 | | |
| | | | | | | 3,465 | 円/個 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|--------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-133号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量)2tブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| | | | | | | 1 | | 2,210 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック据付け | 2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフレ-ンクレン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 2,617 | 2,617 | CB310070 | |
| | 計 | | | | | 2,617 | | |
| | 単価 | | | | | 2,617 | 円/個 | |
| | | | | | | 2,617 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|----------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-134号 | 吸出し防止材 | 河川護岸用 t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 650 |
| | | | | | | 1 | | 650 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 吸出し防止材設置 | | m2 | 1 | 766.5 | 766.5 | CB224720 | |
| | 計 | | | | | 766.5 | | |
| | 単価 | | | | | 766.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | 766.5 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-135号 | 根固めブロック撤去 | 2.5t以下 撤去・仮置き 0.25t以上6.5t以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 4,750 |
|--------|-------------|---|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 1,795 | | CB310210 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 12.5km以下 | 個 | 1 | 2,284 | 2,284 | | CB310040 |
| | 消波根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,534 | 1,534 | | CB310190 |
| | 計 | | | | | 5,613 | | |
| | 単価 | | | | | 5,613 | | |
| | | | | | | 5,613 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|--------------|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-136号 | 基礎ブロック, 鋼管基礎 | 基礎ブロック 20×20×45 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 3,170 |
| | | | | | | 1 | | 3,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎ブロック, 鋼管基礎 | | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 | | 1 | 3,903 | 3,903 | CB420820 | |
| | | | 基 | 1 | 3,903 | 3,903 | | |
| 計 | | | | | | 3,903 | | |
| 単価 | | | | | | 3,903 | 円/基 | |
| | | | | | | 3,903 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|----|---------------|----|----|---------|---------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-137号 | 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 92,000 |
| | | | | | | 1 | | 92,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 砂防銘板工 | | | | 1 | 109,000 | 109,000 | WYB00180 | |
| | | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | 単- 330号 | |
| 計 | | | | | | 109,000 | | |
| 単価 | | | | | | 109,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | 109,000 | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-138号 | 銘板 | 鑄鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--------|---|-----|------|--------|-----------|---------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 砂防銘板工 | | 枚 | 0 | 0 | 0 | | WYB00237 |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0 | 0 | 0 | | 単- 331号 CB240010 |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.07 | 28,700 | 2,009 | | CB240210 |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 117,674.4 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 0 | 117,700 | 円/枚 |
| | | | | | | 99,330 | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------|------|---------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-139号 | ステップ | φ22 B=400 SUS | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 5,450 |
| | | | | | | 1 | | 5,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物(材料費) | | SUS φ22 B=400 | | 1 | 6,440 | 6,440 | WYB00042 | |
| | | | 本 | 1 | 6,440 | 6,440 | 単- 332号 | |
| | 計 | | | | | 6,440 | | |
| | 単価 | | | | | 6,440 | 円/本 | |
| | | | | | | 6,440 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|----------------|----------------|--------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-140号 | 法面整形(切土部)(ICT) | ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 700 |
| | | | | | | 1 | | 700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (I C T) | | 切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 819.3 | 819.3 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 819.3 | 819.3 | | |
| | 計 | | | | | 819.3 | | |
| | 単価 | | | | | 819.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | 819.3 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-------------|--------|-------------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-141号 | コンクリート | 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,000 |
| | | | | | | 1 | | 17,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 一般部コンクリート打設 | | 50m3/日以上140m3/日未満 無 | | 1 | 19,040 | 19,040 | WB330440 | |
| | | 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 | | | | | | |
| | | 標準(1.0) | m 3 | 1 | 19,040 | 19,040 | 単- 504号 | |
| 計 | | | | | | 19,040 | | |
| 単価 | | | | | | 19,040 | | |
| | | | | | | 19,040 | 円/m3 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|--------------------|------|------------|-----|----|--------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-142号 | 残存型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,900 |
| | | | | | | 1 | | 8,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存型枠 無し 標準 | | 1 | 10,450 | 10,450 | WB330850 | |
| | | | | | | | | |
| | | | m 2 | 1 | 10,450 | 10,450 | 単- 505号 | |
| 【残存型枠:ピアスタイク+専用部材】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 10,450 | | |
| 単価 | | | | | | 10,450 | | |
| | | | | | | 10,450 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|-----------------------|--------|--------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-143号 | 残存化粧型枠 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 14,600 |
| | | | | | | 1 | | 14,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠及び残存化粧型枠 | | 残存化粧型枠 無し 標準 | | 1 | 17,120 | 17,120 | WB330850 | |
| | | | m 2 | 1 | 17,120 | 17,120 | 単- 506号 | |
| 【残存化粧型枠:マーク割石40+専用部材】 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 17,120 | | |
| | | | | | | 17,120 | | |
| 単価 | | | | | | 17,120 | | |
| | | | | | | 17,120 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------|----|---------------|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-144号 | 銘板 | 鋳鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 117,000 |
| | | | | | | 1 | | 117,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 銘板設置 | | | | 1 | 144,200 | 144,200 | WB330490 | |
| | | | 枚 | 1 | 144,200 | 144,200 | 単- 507号 | |
| 計 | | | | | | 144,200 | | |
| | | | | | | 144,200 | | |
| 単価 | | | | | | 144,200 | | |
| | | | | | | 144,200 | 円/枚 | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-145号 | 銘板 | 鑄鉄 400×600×13 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---|---------------|------|--------|---------|-----------|---------|---------------------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 銘板設置 | | | 枚 | 1 | 144,200 | 144,200 | 124,300 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.07 | 29,340 | 2,053.8 | | | WB330490 単- 508号 CB240010 |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 0.9 | 7,675 | 6,907.5 | | | CB240210 |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 153,161.3 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 0 | 153,200 | 円/枚 |
| | | | | | | 124,300 | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|---------|---------|------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-146号 | 吹付法面取壊し | 集積積込有 人力施工 t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,600 |
| | | | | | | 1 | | 2,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吹付法面取壊し | | 有り 人力施工 | | 1 | 2,683 | 2,683 | CB220710 | |
| | | | m 2 | 1 | 2,683 | 2,683 | | |
| 計 | | | | | | 2,683 | | |
| 単価 | | | | | | 2,683 | 円/m2 | |
| | | | | | | 2,683 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|--------|-----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-147号 | 殻運搬 | モルタル殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,700 |
| | | | | | | 1 | | 1,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 6.0km以下 全ての費用 | | 1 | 1,703 | 1,703 | CB227010 | |
| | | | m 3 | 1 | 1,703 | 1,703 | | |
| 計 | | | | | | 1,703 | | |
| 単価 | | | | | | 1,703 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,703 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 | |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-148号 | 処処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| | | | | | | 1 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 | |
| | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | 単- 335号 | |
| | 計 | | | | | 2,350 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | | |
| | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021. 09 | |
|------------|----------------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021. 09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-149号 | 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 860 |
| | | | | | | 1 | | 860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 800.1 | 800.1 | CB220070 | |
| | | | m2 | 1 | 800.1 | 800.1 | | |
| | 計 | | | | | 800.1 | | |
| | 単価 | | | | | 800.1 | | |
| | | | | | | 800.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-150号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 430 |
| | | | | | | 1 | | 430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 506.9 | 506.9 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 506.9 | 506.9 | | |
| | 計 | | | | | 506.9 | | |
| | 単価 | | | | | 506.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | 506.9 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-151号 | 植生マット | 多機能フィルター工法 MF-45R-10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,570 |
| | | | | | | 1 | | 2,570 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 植生マット | | 多機能フィルター MF-45R-10 | | 1 | 3,037 | 3,037 | WYB00059 | |
| | | | m 2 | 1 | 3,037 | 3,037 | 単- 515号 | |
| | 計 | | | | | 3,037 | | |
| | 単価 | | | | | 3,037 | 円/m2 | |
| | | | | | | 3,037 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-152号 | 植生マット | ソイルテクター工法 亀甲金網付、種子有り | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,970 |
| | | | | | | 1 | | 1,970 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 植生マット | | ソイルテクター工法 亀甲金網付、種子有り | | 1 | 2,329 | 2,329 | WYB00086 | |
| | | | m 2 | 1 | 2,329 | 2,329 | 単- 516号 | |
| 計 | | | | | | 2,329 | | |
| 単価 | | | | | | 2,329 | 円/m2 | |
| | | | | | | 2,329 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------|-----------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-153号 | 植生基材吹付及び土壌侵食マット | タフグリーン工法(短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=3cm タフフィルター) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,570 |
| | | | | | | 1 | | 7,570 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 植生基材吹付工 | | 短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=3cm | | 1 | 4,870 | 4,870 | WYB00295 | |
| | | | m 2 | 1 | 4,870 | 4,870 | 単- 517号 | |
| 土壌侵食防止マット | | タフフィルター 人力ハンマー打設 | | 1 | 2,138 | 2,138 | WYB00299 | |
| | | | m 2 | 1 | 2,138 | 2,138 | 単- 518号 | |
| 計 | | | | | | 7,008 | | |
| 単価 | | | | | | 7,008 | 円/m2 | |
| | | | | | | 7,008 | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-154号 | 植生基材吹付及び土壌侵食マット | タフグリーン工法(短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=2cm タフフィルター) | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|-----------------|---|-----|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 植生基材吹付工 | 短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=2cm | | | 0 | 0 | 0 | | WYB00527 |
| | | | m 2 | | 1 | 3,657 | 3,657 | | 単- 519号 |
| | 土壌侵食防止マット | タフフィルター 人力ハンマー打設 | | | 0 | 0 | 0 | | WYB00523 |
| | | | m 2 | | 1 | 2,138 | 2,138 | | 単- 520号 |
| | 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 5,795 | | |
| | 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 5,795 | | 円/m2 |
| | 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6,260 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|--------|-------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-155号 | 法面保護 | ヲ張保護 | 単位 | m2 | 数量 | | 0 | 単価 | 0 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 500m2以上1000m2未満 無 | m 2 | 1 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | | WB811120 単- 521号 |
| | 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 1,955 | | |
| | 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 1,955 | | 円/m2 |
| | 変更積算単価 | | | | | | 2,042 | | 円/m2 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|------|----|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-156号 | 人工張芝 | ヲ芝 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 610 |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | | | | | 1 | 617.6 | 617.6 | | |
| | | | m 2 | 1 | 617.6 | 617.6 | 617.6 | | CB220910 |
| | 計 | | | | | | 617.6 | | |
| | | | | | | | 617.6 | | |
| | 単価 | | | | | | 617.6 | | |
| | | | | | | | 617.6 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|------|--------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-157号 | 人工張芝 | ワ芝 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 851.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人工張芝敷設 | | 固定金具使用 | | 0 | 0 | 0 | WYB00034 | |
| | | | m 2 | 1 | 861.8 | 861.8 | 単- 522号 | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 861.8 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 851.2 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|----------|--------|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-158号 | 吸出し防止材 | 合織不織布 t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 540 |
| | | | | | | 1 | | 540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | | | 1 | 636.9 | 636.9 | CB224720 | |
| | | | m 2 | 1 | 636.9 | 636.9 | | |
| 計 | | | | | | 636.9 | | |
| 単価 | | | | | | 636.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | 636.9 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|----------|-----|---|----------------|----------------|-------|--------|------------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-159号 | かご枠 | ハイパーマット工法 B1000×H500 詰石(割栗石150-200mm)含む | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 6,000 |
| | | | | | | 1 | 6,000 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| かご枠組立・中詰 | | B1000×H500 | | 1 | 7,087 | 7,087 | WYB00258 | |
| | | | m ² | 1 | 7,087 | 7,087 | 単- 528号 | |
| 計 | | | | | | 7,087 | | |
| 単価 | | | | | | 7,087 | 円/m ² | |
| | | | | | | 7,087 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|---------|----------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-160号 | 緑化水路(A) | グリーンフォーム工法 B800×H800 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 13,100 |
| | | | | | | 1 | 13,100 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緑化水路工 | | B800×H800 | | 1 | 15,470 | 15,470 | WYB00102 | |
| | | | m | 1 | 15,470 | 15,470 | 単- 535号 | |
| 計 | | | | | | 15,470 | | |
| 単価 | | | | | | 15,470 | 円/m | |
| | | | | | | 15,470 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------------|----------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-161号 | 緑化水路 (B) | グリーンフォーム工法 B600×H700 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,100 |
| | | | | | | 1 | | 11,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緑化水路工 | | B600×H700 | | 1 | 13,070 | 13,070 | WYB00105 | |
| | | | m | 1 | 13,070 | 13,070 | 単- 536号 | |
| 計 | | | | | | 13,070 | | |
| 単価 | | | | | | 13,070 | | |
| | | | | | | 13,070 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------------|----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-162号 | 緑化水路 (C) | グリーンフォーム工法 B500×H500 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,390 |
| | | | | | | 1 | | 8,390 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 緑化水路工 | | B500×H500 | | 1 | 9,903 | 9,903 | WYB00112 | |
| | | | m | 1 | 9,903 | 9,903 | 単- 537号 | |
| 計 | | | | | | 9,903 | | |
| 単価 | | | | | | 9,903 | | |
| | | | | | | 9,903 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単価使用年月 | 2021.09 | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 歩掛使用年月 | 2021.09 | | | | | | | |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | | | | | | |
| 単-163号 | 緑化水路 (D) | グリーンフォーム工法 B600×H300 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,560 |
| | | | | | | 1 | | 4,560 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 緑化水路工 | B600×H300 | | 1 | 5,387 | 5,387 | WYB00114 | |
| | | | m | 1 | 5,387 | 5,387 | 単- 538号 | |
| | 計 | | | | | 5,387 | | |
| | | | | | | 5,387 | | |
| | 単価 | | | | | 5,387 | 円/m | |
| | | | | | | 5,387 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-164号 | コンクリートキャンパス水路 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 47,300 | 47,300 |
|----------------|-----------------|----------------|-------|--------|-----------|----|----|--------|----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 【施工費】 | | | | | | | | | |
| コンクリートキャンパス敷設工 | | | 33 | 1,465 | 48,345 | | | | WYB00497 |
| | | m ² | 33 | 1,465 | 48,345 | | | | 単-540号 |
| タッピングビス打設工 | | | 218 | 308.7 | 67,296.6 | | | | WYB00498 |
| | | 本 | 218 | 308.7 | 67,296.6 | | | | 単-541号 |
| アンカーピン打設工 | | | 45 | 582.8 | 26,226 | | | | WYB00499 |
| | | 本 | 45 | 582.8 | 26,226 | | | | 単-542号 |
| シーラント塗布工 | | | 81 | 451.3 | 36,555.3 | | | | WYB00500 |
| | | m | 81 | 451.3 | 36,555.3 | | | | 単-543号 |
| 【材料費】 | | | | | | | | | |
| CC-5パッチロール | t 4.5 W1.0×L9.5 | | 3.8 | 87,000 | 330,600 | | | | |
| | | 本 | 3.8 | 87,000 | 330,600 | | | | |
| タッピングビス | SUS 4×30 | | 217.9 | 15 | 3,268.5 | | | | |
| | | 本 | 217.9 | 15 | 3,268.5 | | | | |
| アンカーピン | φ13×250 溶融亜鉛メッキ | | 45.3 | 310 | 14,043 | | | | |
| | | 本 | 45.3 | 310 | 14,043 | | | | |
| シーラント | オメガ300 320m1/本 | | 13.5 | 1,840 | 24,840 | | | | |
| | | 本 | 13.5 | 1,840 | 24,840 | | | | |
| 計 | | | | | 551,174.4 | | | | |
| | | | | | 551,174.4 | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|----|----|----|--------|--------|
| 単-164号 | コンクリートキャンパス水路 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 47,300 |
| | | | | | | 10 | | 47,300 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | 55,120 | |
| | | | | | | | 55,120 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-165号 | コンクリートキャンパス水路 | B500×H500 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----|--------|-----------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 【施工費】 | | | | | | | | |
| コンクリートキャンパス敷設工 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00524 | |
| | | | m ² | 24 | 1,465 | 35,160 | 単-544号 | |
| タッピングビス打設工 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00525 | |
| | | | 本 | 145 | 308.7 | 44,761.5 | 単-545号 | |
| アンカーピン打設工 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00526 | |
| | | | 本 | 45 | 582.8 | 26,226 | 単-546号 | |
| シーラント塗布工 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00532 | |
| | | | m | 53 | 451.3 | 23,918.9 | 単-547号 | |
| 【材料費】 | | | | | | | | |
| CC-5パッチロール | | t4.5 W1.0×L9.5 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 2.8 | 87,000 | 243,600 | | |
| タッピングビス | | SUS 4×30 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 145 | 15 | 2,175 | | |
| アンカーピン | | φ13×250 溶融亜鉛メッキ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 45 | 310 | 13,950 | | |
| シーラント | | オメガ300 320m1/本 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 8.9 | 1,840 | 16,376 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 406,167.4 | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-165号 | コンクリートキャンパス水路 | B500×H500 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---------------|-----------|----|----|----|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 40,620 | 円/m | |
| | 変更積算単価 | | | | | 34,860 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-166号 | コンクリートキャンパス水路 | B800×H800 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------------|---------------|-----------------|----------------|-------|--------|-----------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 【施工費】 | | | | | | | | |
| コンクリートキャンパス敷設工 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00594 | |
| | | | m ² | 33 | 1,465 | 48,345 | 単-548号 | |
| タッピングビス打設工 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00595 | |
| | | | 本 | 218 | 308.7 | 67,296.6 | 単-549号 | |
| アンカーピン打設工 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00596 | |
| | | | 本 | 45 | 582.8 | 26,226 | 単-546号 | |
| シーラント塗布工 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00597 | |
| | | | m | 81 | 451.3 | 36,555.3 | 単-550号 | |
| 【材料費】 | | | | | | | | |
| CC-5パッチロール | | t4.5 W1.0×L9.5 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 3.8 | 87,000 | 330,600 | | |
| タッピングビス | | SUS 4×30 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 217.9 | 15 | 3,268.5 | | |
| アンカーピン | | φ13×250 溶融亜鉛メッキ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 45.3 | 310 | 14,043 | | |
| シーラント | | オメガ300 320m1/本 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 13.5 | 1,840 | 24,840 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 551,174.4 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|----|----|----|--------|-----|--------|
| 単-166号 | コンクリートキャンパス水路 | B800×H800 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 10 | | 47,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 55,120 | 円/m | |
| | 変更積算単価 | | | | | 47,300 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単価 | 現場打ち街渠樹 (Aタイプ) | 現場打材 B2400×L1600×H1300 24-8-25(20) (高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 299,000 |
|----|------------------|---|----|------|---------|---------|----------|---------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) | 24-8-25(20) (高炉) 3.08m3を超え3.25m3以下 パツクホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 326,100 | 326,100 | CB222950 | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t | 0.13 | 159,100 | 20,683 | WB810010 | |
| | 足掛金物(材料費) | Φ19 B=300 | 本 | 3 | 2,140 | 6,420 | WYB00077 | |
| | 計 | | | | | 353,203 | | |
| | 単価 | | | | | 353,300 | | |
| | | | | | | 353,300 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-168号 | 現場打ち街渠樹 (B747) | 現場打材 B2400×L1600×H1300 24-8-25(20) (高炉) 法面作業補正無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 300,000 |
|--------|------------------|---|----|------|---------|---------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) | 24-8-25(20) (高炉) 3.08m3を超え3.25m3以下 パツクホ (クレーン機能付) 打設 | 箇所 | 1 | 326,100 | 326,100 | CB222950 |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t | 0.14 | 159,100 | 22,274 | WB810010 |
| | 足掛金物 (材料費) | Φ19 B=300 | 本 | 2 | 2,140 | 4,280 | 単- 527号 WYB00079 |
| | 計 | | | | | 352,654 | |
| | 単価 | | | | | 352,700 | 円/箇所 |
| | | | | | | 352,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|----------|---------------------------------------|----|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-169号 | グレーチング 蓋 | B2400×L1600用 T-2 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 241,000 |
| | | | | | | 1 | | 241,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 3 | 94,800 | 284,400 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 3 | 94,800 | 284,400 | 単- 553号 | |
| 計 | | | | | | 284,400 | | |
| 単価 | | | | | | 284,400 | | |
| | | | | | | 284,400 | 円/組 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-------|---------------------------------|----------------|------|--------|----------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-170号 | 現場打基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 4,670 |
| | | | | | | 10 | | 4,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | | 0.83 | 66,440 | 55,145.2 | CB226170 | |
| | | | m ³ | 0.83 | 66,440 | 55,145.2 | | |
| 計 | | | | | | 55,145.2 | | |
| 単価 | | | | | | 5,515 | | |
| | | | | | | 5,515 | 円/m | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-171号 | 天端コンクリート | 18-8-25(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,530 |
|------------|---|-------------|-----|------|--------|-----------|----------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | | | 0.73 | 28,700 | 20,951 | CB240010 | |
| | | | m 3 | 0.73 | 28,700 | 20,951 | | |
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | | | 1 | 7,406 | 7,406 | CB240210 | |
| | | | m 2 | 1 | 7,406 | 7,406 | | |
| 型枠 | 化粧型枠 小型構造物 | | | 1.1 | 10,080 | 11,088 | CB240210 | |
| | | | m 2 | 1.1 | 10,080 | 11,088 | | |
| 化粧型枠 (材料費) | | | | 1.1 | 2,000 | 2,200 | CB226361 | |
| | | | m 2 | 1.1 | 2,000 | 2,200 | | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | | | 0.07 | 1,907 | 133.49 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 0.07 | 1,907 | 133.49 | | |
| 計 | | | | | | 41,778.49 | | |
| | | | | | | 41,778.49 | | |
| 単価 | | | | | | 4,178 | | |
| | | | | | | 4,178 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|-----------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-172号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量)4tブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,580 |
| | | | | | | 1 | | 2,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 根固めブロック | | リーフロック4t型(別途製作支給品) | | 1 | 0 | 0 | WYB00247 | |
| | | | 個 | 1 | 0 | 0 | 単-567号 | |
| 消波根固めブロック据付け | | 2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | | 1 | 3,047 | 3,047 | CB310070 | |
| | | | 個 | 1 | 3,047 | 3,047 | | |
| 計 | | | | | | 3,047 | | |
| 単価 | | | | | | 3,047 | 円/個 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|-------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-173号 | 消波根固めブロック運搬 | 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積)2個 12.5km以下 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 5,100 |
| | | | | | | 1 | | 5,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消波根固めブロック積込み | | 2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | | 1 | 1,777 | 1,777 | CB310180 | |
| | | | 個 | 1 | 1,777 | 1,777 | | |
| 消波根固めブロック運搬 | | 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積)2個 12.5km以下 | | 1 | 4,216 | 4,216 | CB310040 | |
| | | | 個 | 1 | 4,216 | 4,216 | | |
| 計 | | | | | | 5,993 | | |
| 単価 | | | | | | 5,993 | 円/個 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|----------|--------|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-174号 | 吸出し防止材 | 河川護岸用 t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 650 |
| | | | | | | 1 | | 650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | | | 1 | 766.5 | 766.5 | CB224720 | |
| | | | m 2 | 1 | 766.5 | 766.5 | | |
| | 計 | | | | | 766.5 | | |
| | 単価 | | | | | 766.5 | | |
| | | | | | | 766.5 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------|------------------|------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-175号 | 安定処理 (t=40cm) | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 2t/100m2 セメント系 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,562 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パック材 路床 1m以下 2t/100m2 | | 0 | 0 | 0 | CB211410 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,305 | 1,305 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 1,305 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 1,305 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,562 | 円/m2 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------|------------------|--------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-176号 | 安定処理 (t=10cm) | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 0.5t/100m2 セメント系 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,328 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パック材 路床 1m以下 0.5t/100m2 | | 0 | 0 | 0 | CB211410 | |
| | | | m2 | 1 | 1,110 | 1,110 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,110 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,110 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,328 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|------------|----------------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-177号 | 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 980 |
| | | | | | | 1 | | 980 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 825.7 | 825.7 | CB220070 | |
| | | | m2 | 1 | 825.7 | 825.7 | | |
| 計 | | | | | | 825.7 | | |
| | | | | | | 825.7 | | |
| 単価 | | | | | | 825.7 | | |
| | | | | | | 825.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|------------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-178号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 620 |
| | | | | | | 1 | | 620 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 522.7 | 522.7 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 522.7 | 522.7 | | |
| | 計 | | | | | 522.7 | | |
| | 単価 | | | | | 522.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | 522.7 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|---------|-------|----------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-179号 | 植生マット | 浸食防止用植生マット 切土部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,676 |
| | | | | | | 1 | | 1,676 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土壌流出防止工 | | 切土用 植生マット | | 1 | 1,699 | 1,699 | WYB00018 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,699 | 1,699 | 単- 338号 | |
| | 計 | | | | | 1,699 | | |
| | 単価 | | | | | 1,699 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,699 | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|---------|-------|----------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-180号 | 植生マット | 浸食防止用植生マット 盛土部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,638 |
| | | | | | | 1 | | 1,638 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土壌流出防止工 | | 盛土用 植生マット | | 1 | 1,666 | 1,666 | WYB00472 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,666 | 1,666 | 単- 339号 | |
| 計 | | | | | | 1,666 | | |
| 単価 | | | | | | 1,666 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,666 | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|-----------|----------|---|-----|----|-------|----------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-181号 | 張りコンクリート | 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,243 |
| | | | | | | 1 | | 2,243 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート打設工 | | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | | 1 | 2,152 | 2,152 | WB240730 | |
| | | | m 2 | 1 | 2,152 | 2,152 | 単- 570号 | |
| 養生工 | | 防草コンクリート | | 1 | 90.68 | 90.68 | WB240740 | |
| | | | m 2 | 1 | 90.68 | 90.68 | 単- 571号 | |
| 計 | | | | | | 2,242.68 | | |
| 単価 | | | | | | 2,243 | 円/m2 | |
| | | | | | | 2,243 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-------------|--------------|---------------------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-182号 | コンクリートブロック基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,900 |
| | | | | | | 10 | | 7,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | | 1.4 | 68,410 | 95,774 | CB226170 | |
| | | | m3 | 1.4 | 68,410 | 95,774 | | |
| 計 | | | | | | 95,774 | | |
| 単価 | | | | | | 9,578 | | |
| | | | | | | 9,578 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------------|-------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-183号 | コンクリートブロック積 | 控35cm 裏コ15cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
| | | | | | | 1 | | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートブロック積工 | | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉) | | 1 | 24,240 | 24,240 | WB825010 | |
| | | | m2 | 1 | 24,240 | 24,240 | 単-572号 | |
| 計 | | | | | | 24,240 | | |
| 単価 | | | | | | 24,240 | | |
| | | | | | | 24,240 | 円/m2 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|------------|------------|------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-184号 | 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,800 | |
| | | | | | | 1 | | 6,800 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 胴込・裏込材(砕石) | | | | 1 | 8,176 | 8,176 | CB226120 | | |
| | | | m 3 | 1 | 8,176 | 8,176 | | | |
| 計 | | | | | | 8,176 | | | |
| 単価 | | | | | | 8,176 | | | |
| | | | | | | 8,176 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | | |
|----------|----------|-------------|-----|------|--------|------------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-185号 | 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,400 | |
| | | | | | | 10 | | 8,400 | |
| 名称 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 天端コンクリート | | | | 1.9 | 53,160 | 101,004 | CB226180 | | |
| | | | m 3 | 1.9 | 53,160 | 101,004 | | | |
| 目地板 | | | | 0.19 | 1,929 | 366.51 | CB224710 | | |
| | | | m 2 | 0.19 | 1,929 | 366.51 | | | |
| 計 | | | | | | 101,370.51 | | | |
| 単価 | | | | | | 101,370.51 | | | |
| | | | | | | 10,140 | | | |
| | | | | | | 10,140 | 円/m | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-186号 | 小口止コンクリート ① | 18-8-40(高炉) 高さ300cm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 79,000 |
|--------|----------------|---|----------------|----|------|--------|-----------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | | 0.97 | 30,470 | 29,555.9 | CB240010 |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | | 8.5 | 7,675 | 65,237.5 | CB240210 |
| 基礎碎石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | | 0.39 | 1,596 | 622.44 | CB221110 |
| 計 | | | | | | | 95,415.84 | |
| 単価 | | | | | | | 95,420 | |
| | | | | | | | 95,420 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-187号 | 小口止コンクリート ② | 18-8-40(高炉) 高さ65cm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 16,000 |
|--------|----------------|---|-----|----|------|--------|----------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m 3 | | 0.18 | 30,470 | 5,484.6 | CB240010 |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | | 1.7 | 7,675 | 13,047.5 | CB240210 |
| 基礎碎石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | | 0.3 | 1,596 | 478.8 | CB221110 |
| 計 | | | | | | | 19,010.9 | |
| 単価 | | | | | | | 19,020 | |
| | | | | | | | 19,020 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-------------|--------------|---------------------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-188号 | コンクリートブロック基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,900 |
| | | | | | | 10 | | 7,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | | 1.4 | 68,410 | 95,774 | CB226170 | |
| | | | m3 | 1.4 | 68,410 | 95,774 | | |
| 計 | | | | | | 95,774 | | |
| 単価 | | | | | | 9,578 | | |
| | | | | | | 9,578 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------------|-------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-189号 | コンクリートブロック積 | 控35cm 裏コ15cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
| | | | | | | 1 | | 20,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートブロック積工 | | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉) | | 1 | 24,240 | 24,240 | WB825010 | |
| | | | m2 | 1 | 24,240 | 24,240 | 単-572号 | |
| 計 | | | | | | 24,240 | | |
| 単価 | | | | | | 24,240 | | |
| | | | | | | 24,240 | 円/m2 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|------------|------------|---------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-190号 | 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,800 |
| | | | | | | 1 | | 6,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | | 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 | | 1 | 8,176 | 8,176 | CB226120 | |
| | | | m 3 | 1 | 8,176 | 8,176 | | |
| | 計 | | | | | 8,176 | | |
| | | | | | | 8,176 | | |
| | 単価 | | | | | 8,176 | 円/m3 | |
| | | | | | | 8,176 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|----------|----------|------------------|-----|------|--------|------------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-191号 | 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 8,400 |
| | | | | | | 10 | | 8,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | | 1.9 | 53,160 | 101,004 | CB226180 | |
| | | | m 3 | 1.9 | 53,160 | 101,004 | | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 0.19 | 1,929 | 366.51 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 0.19 | 1,929 | 366.51 | | |
| | 計 | | | | | 101,370.51 | | |
| | | | | | | 101,370.51 | | |
| | 単価 | | | | | 10,140 | | |
| | | | | | | 10,140 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-192号 | 小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 高さ190cm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 47,000 |
|--------|-----------|--|----------------|----|------|--------|-----------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | | 0.57 | 30,470 | 17,367.9 | CB240010 |
| | | | | | 0.57 | 30,470 | 17,367.9 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | | 5.1 | 7,675 | 39,142.5 | CB240210 |
| | | | | | 5.1 | 7,675 | 39,142.5 | |
| 基礎碎石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | | 0.34 | 1,596 | 542.64 | CB221110 |
| | | | | | 0.34 | 1,596 | 542.64 | |
| 計 | | | | | | | 57,053.04 | |
| | | | | | | | 57,053.04 | |
| 単価 | | | | | | | 57,060 | |
| | | | | | | | 57,060 | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------|------------|---------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-193号 | プレキャストU型側溝 | 300×300×2000 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,570 |
| | | | | | | 1 | | 5,570 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm | | 1 | 6,781 | 6,781 | WB821410 | |
| | | 1000kg/個以下 無し 無し 有り | | | | | | |
| | | 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m | m | 1 | 6,781 | 6,781 | 単- 573号 | |
| 計 | | | | | | 6,781 | | |
| 単価 | | | | | | 6,781 | | |
| | | | | | | 6,781 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-------------------------|------|-------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-194号 | L型側溝 | 250A 350×155×600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,420 |
| | | | | | | 1 | | 6,420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) | | 据付 有り 250A | | 1 | 7,819 | 7,819 | CB222710 | |
| | | 鉄筋コンクリートL形(350×155×600) | | | | | | |
| | | 全ての費用 | m | 1 | 7,819 | 7,819 | | |
| 計 | | | | | | 7,819 | | |
| 単価 | | | | | | 7,819 | | |
| | | | | | | 7,819 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------|-------|---------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-195号 | 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管 φ150 ダブル構造 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,280 |
| | | | | | | 1 | | 1,280 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用 | | 1 | 1,560 | 1,560 | CB222770 | |
| | | | m | 1 | 1,560 | 1,560 | | |
| 計 | | | | | | 1,560 | | |
| 単価 | | | | | | 1,560 | 円/m | |
| | | | | | | 1,560 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-----------------|---------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-196号 | 現場打ち集水桝 C-1, C-2 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500× 800 コンクリート蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 57,800 |
| | | | | | | 1 | | 57,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | | 1 | 50,870 | 50,870 | CB222950 | |
| | | | 箇所 | 1 | 50,870 | 50,870 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 1 | 19,500 | 19,500 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 1 | 19,500 | 19,500 | 単- 575号 | |
| 計 | | | | | | 70,370 | | |
| 単価 | | | | | | 70,370 | | |
| | | | | | | 70,370 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-----------------|----------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-197号 | 現場打ち集水桝 C-3 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500× 800 コンクリト蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 59,300 |
| | | | | | | 1 | | 59,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 52,750 | 52,750 | CB222950 | |
| | | 0.38m3を超え0.40m3以下 | | | | | | |
| | | パツクホシ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 52,750 | 52,750 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) | | 1 | 19,500 | 19,500 | WB821430 | |
| | | 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | | | | |
| | | | 枚 | 1 | 19,500 | 19,500 | 単- 575号 | |
| 計 | | | | | | 72,250 | | |
| | | | | | | 72,250 | | |
| 単価 | | | | | | 72,250 | 円/箇所 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-----------------|----------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-198号 | 現場打ち集水桝 C-4 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500× 500 コンクリト蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 48,500 |
| | | | | | | 1 | | 48,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 39,550 | 39,550 | CB222950 | |
| | | 0.24m3を超え0.26m3以下 | | | | | | |
| | | パツクホシ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 39,550 | 39,550 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) | | 1 | 19,500 | 19,500 | WB821430 | |
| | | 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | | | | | |
| | | | 枚 | 1 | 19,500 | 19,500 | 単- 575号 | |
| 計 | | | | | | 59,050 | | |
| | | | | | | 59,050 | | |
| 単価 | | | | | | 59,050 | 円/箇所 | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|-----------|----------|-------------------------------|----|----|-------|---------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-199号 | 張りコンクリート | 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
| | | | | | | 1 | | 3,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート打設工 | | 小段排水溝 クリーン機能付きバックホ | | 1 | 4,390 | 4,390 | WB240730 | |
| | | 18-8-25 (20) (高炉) 無し | | | | | | |
| | | 5m3/100m2 有り | m2 | 1 | 4,390 | 4,390 | 単-576号 | |
| 養生工 | | 縦排水溝・小段排水溝 | | 1 | 176.6 | 176.6 | WB240740 | |
| | | | m2 | 1 | 176.6 | 176.6 | 単-577号 | |
| 計 | | | | | | 4,566.6 | | |
| | | | | | | 4,566.6 | | |
| 単価 | | | | | | 4,567 | | |
| | | | | | | 4,567 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-200号 | 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,100 |
| | | | | | | 1 | | 4,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 1 | 4,999 | 4,999 | CB222770 | |
| | | | m | 1 | 4,999 | 4,999 | | |
| 計 | | | | | | 4,999 | | |
| | | | | | | 4,999 | | |
| 単価 | | | | | | 4,999 | | |
| | | | | | | 4,999 | 円/m | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-201号 | 鉄筋コンクリート台付管 | φ700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 27,000 |
|-------------|---|------|------|--------|-----------|-----|----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 700mm 2m/個 全ての費用 | | 10 | 29,360 | 293,600 | | CB222850 |
| | | m | 10 | 29,360 | 293,600 | | |
| モルタル練 | 高炉 1:3 全ての費用 | | 0.11 | 36,010 | 3,961.1 | | CB240060 |
| | | m 3 | 0.11 | 36,010 | 3,961.1 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | | 0.7 | 29,670 | 20,769 | | CB240010 |
| | | m 3 | 0.7 | 29,670 | 20,769 | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | | 2 | 4,290 | 8,580 | | CB240210 |
| | | m 2 | 2 | 4,290 | 8,580 | | |
| 計 | | | | | 326,910.1 | | |
| | | | | | 326,910.1 | | |
| 単価 | | | | | 32,700 | | |
| | | | | | 32,700 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-202号 | プレキャスト水路 | 700×700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 21,000 |
|--------|---|----------------|------|--------|-----------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 水路設置工 | プレキャスト水路700×700 | | 10 | 21,600 | 216,000 | WYB00045 | | |
| | | m | 10 | 21,600 | 216,000 | 単-578号 | | |
| モルタル練 | 高炉 1:3 全ての費用 | | 0.07 | 36,010 | 2,520.7 | CB240060 | | |
| | | m ³ | 0.07 | 36,010 | 2,520.7 | | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 | | 0.44 | 29,670 | 13,054.8 | CB240010 | | |
| | | m ³ | 0.44 | 29,670 | 13,054.8 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | | 1 | 4,290 | 4,290 | CB240210 | | |
| | | m ² | 1 | 4,290 | 4,290 | | | |
| 基礎碎石 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | | 8.8 | 1,440 | 12,672 | CB221110 | | |
| | | m ² | 8.8 | 1,440 | 12,672 | | | |
| 計 | | | | | 248,537.5 | | | |
| | | | | | 248,537.5 | | | |
| 単価 | | | | | 24,860 | | | |
| | | | | | 24,860 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-203号 | 現場打ち集水桝 A-1 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000 ×1100 グレーチング 蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 174,000 |
|--------|-----------------|--|----|----|---------|---------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 129,900 | 129,900 | CB222950 |
| | 足掛金物(材料費) | φ19 B=300 | 本 | 2 | 2,140 | 4,280 | WYB00046 |
| | 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 77,060 | 77,060 | 単- 579号 WB821430 |
| | 計 | | | | | 211,240 | |
| | 単価 | | | | | 211,300 | |
| | | | | | | 211,300 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-204号 | 現場打ち集水桝 A-2 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000 ×1700 グレーチング 蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 222,000 |
|--------|-----------------|--|----|----|---------|---------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 18-8-40(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 183,500 | 183,500 | CB222950 |
| | 足掛金物(材料費) | φ19 B=300 | 本 | 4 | 2,140 | 8,560 | WYB00056 |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 77,060 | 77,060 | 単- 581号 WB821430 |
| | 計 | | | | | 269,120 | |
| | 単価 | | | | | 269,200 | 円/箇所 |
| | | | | | | 269,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-205号 | 現場打ち集水桝 A-3 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1000×1000 ×1600 グレーチング 蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 222,000 |
|--------|-----------------|--|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 18-8-40(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 パツクホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 183,500 | 183,500 | CB222950 | |
| | 足掛金物(材料費) | φ19 B=300 | 本 | 4 | 2,140 | 8,560 | WYB00084 | |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 77,060 | 77,060 | 単- 581号 WB821430 | |
| | 計 | | | | | 269,120 | | |
| | 単価 | | | | | 269,200 | | |
| | | | | | | 269,200 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-206号 | 鉄筋コンクリート台付管 | φ1000 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 43,000 |
|--------|-------------|--|-----|----|------|--------|-----------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 1000mm 2m/個 標準 全ての費用 | | | 10 | 48,060 | 480,600 | CB222850 |
| | | | m | | 10 | 48,060 | 480,600 | |
| | モルタル練 | 高炉 1:3 全ての費用 | | | 0.16 | 36,010 | 5,761.6 | CB240060 |
| | | | m 3 | | 0.16 | 36,010 | 5,761.6 | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | | | 0.94 | 29,670 | 27,889.8 | CB240010 |
| | | | m 3 | | 0.94 | 29,670 | 27,889.8 | |
| | 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | | | 2 | 4,290 | 8,580 | CB240210 |
| | | | m 2 | | 2 | 4,290 | 8,580 | |
| | 計 | | | | | | 522,831.4 | |
| | | | | | | | 522,831.4 | |
| | 単価 | | | | | | 52,290 | |
| | | | | | | | 52,290 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-207号 | プレキャスト水路 | 1000×1000 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 34,000 |
|--------|---|----------------|-----|--------|---------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 水路設置工 | プレキャスト水路1000×1000 | | 10 | 36,700 | 367,000 | WYB00072 | | |
| | | m | 10 | 36,700 | 367,000 | 単-582号 | | |
| モルタル練 | 高炉 1:3 全ての費用 | | 0.1 | 36,010 | 3,601 | CB240060 | | |
| | | m ³ | 0.1 | 36,010 | 3,601 | | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 | | 0.6 | 29,670 | 17,802 | CB240010 | | |
| | | m ³ | 0.6 | 29,670 | 17,802 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | | 1 | 4,290 | 4,290 | CB240210 | | |
| | | m ² | 1 | 4,290 | 4,290 | | | |
| 基礎碎石 | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | | 12 | 1,440 | 17,280 | CB221110 | | |
| | | m ² | 12 | 1,440 | 17,280 | | | |
| 計 | | | | | 409,973 | | | |
| | | | | | 409,973 | | | |
| 単価 | | | | | 41,000 | | | |
| | | | | | 41,000 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-208号 | 現場打ち集水桝 B-1 | 現場打材 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 1500×1500×2700 グレチング蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 517,000 |
|------------|----------------|---|----------------|------|---------|-----------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎砕石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 4 | 1,596 | 6,384 | CB221110 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 パツホリ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 | m ³ | 3.9 | 30,150 | 117,585 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m ² | 33.1 | 8,479 | 280,654.9 | CB240210 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.22 | 184,800 | 40,656 | WB810010 | |
| 足掛金物(材料費) | | φ19 B=300 | 本 | 8 | 2,140 | 17,120 | WB000096 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 167,300 | 167,300 | WB821430 | |
| 計 | | | | | | 629,699.9 | | |
| 単価 | | | | | | 629,700 | | |
| | | | | | | 629,700 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-209号 | 現場打ち集水桝 B-2 | 現場打材 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 1500× 1500×2200 クレーニング蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 453,000 |
|--------|-----------------|---|----|------|---------|---------|---------------------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 24-8-25(20)(高炉) 3.08m3を超え3.25m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 336,400 | 336,400 | CB222950 | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.19 | 184,800 | 35,112 | WB810010 | |
| | 足掛金物(材料費) | φ19 B=300 | 本 | 6 | 2,140 | 12,840 | 単- 589号 WYB00103 | |
| | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 167,300 | 167,300 | 単- 592号 WB821430 | |
| | 計 | | | | | 551,652 | | |
| | 単価 | | | | | 551,700 | | |
| | | | | | | 551,700 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-210号 | 現場打ち集水桝 B-3 | 現場打材 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無 1500× 1500×2200 クレーニング蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 465,000 |
|-----------------|----------------|---|----|------|---------|---------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 24-8-25(20)(高炉) 3.25m3を超え3.42m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1 | 353,500 | 353,500 | CB222950 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.18 | 184,800 | 33,264 | WB810010 | |
| 足掛金物(材料費) | | φ19 B=300 | 本 | 6 | 2,140 | 12,840 | WYB00132 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 枚 | 1 | 167,300 | 167,300 | WB821430 | |
| 計 | | | | | | 566,904 | | |
| 単価 | | | | | | 567,000 | | |
| | | | | | | 567,000 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-211号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 600 |
| | | | | | | 1 | | 600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 731.1 | 731.1 | CB410030 | |
| | | | m 2 | 1 | 731.1 | 731.1 | | |
| | 計 | | | | | 731.1 | | |
| | 単価 | | | | | 731.1 | | |
| | | | | | | 731.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-212号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 250mm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,067 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 250mm 2層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB410030 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,299 | 1,299 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 1,299 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | 変更積算単価 | | | | | 1,299 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,067 | 円/m2 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-213号 | 下層路盤(車道・路肩部) (整地レベル部) | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 464.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB410030 | |
| | | | m 2 | 1 | 565.5 | 565.5 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 565.5 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | 464.1 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|------------|------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-214号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,380 |
| | | | | | | 1 | | 1,380 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 1 | 1,674 | 1,674 | CB410260 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,674 | 1,674 | | |
| 計 | | | | | | 1,674 | | |
| 単価 | | | | | | 1,674 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,674 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------|-------|--------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-215号 | アスカーブ | 再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上175cm2未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 850 |
| | | | | | | 1 | | 850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アスカーブ | | 155cm2以上175cm2未満 | | 1 | 1,026 | 1,026 | CB410330 | |
| | | 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用 | m | 1 | 1,026 | 1,026 | | |
| 計 | | | | | | 1,026 | | |
| 単価 | | | | | | 1,026 | 円/m | |
| | | | | | | 1,026 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|----------|--------------|---------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-216号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,400 |
| | | | | | | 1 | | 6,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 1 | 7,803 | 7,803 | WB824010 | |
| | | | m3 | 1 | 7,803 | 7,803 | 単-593号 | |
| 計 | | | | | | 7,803 | | |
| 単価 | | | | | | 7,803 | 円/m3 | |
| | | | | | | 7,803 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|------------|------------|----|----|----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-217号 | 待受防護補強土壁撤去 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 21,000 |
| | | | | | | 1 | | 21,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 待受防護補強土壁撤去 | | | | | 1 | 24,630 | 24,630 | WYB00406 |
| | | | | m | 1 | 24,630 | 24,630 | 単-594号 |
| 計 | | | | | | | 24,630 | |
| 単価 | | | | | | | 24,630 | |
| | | | | | | | 24,630 | 円/m |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------|-----|---|----|-----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-218号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,100 |
| | | | | | | 1 | | 1,100 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | | | 1 | 1,246 | 1,246 | CB227010 |
| | | | | m 3 | 1 | 1,246 | 1,246 | |
| 計 | | | | | | | 1,246 | |
| 単価 | | | | | | | 1,246 | |
| | | | | | | | 1,246 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|------------|-----------|----|----|----|----|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-219号 | 建設混合廃棄物運搬 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,100 |
| | | | | | | 1 | | 1,100 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設混合廃棄物運搬費 | | | | | 1 | 1,250 | 1,250 | |
| | | | | m3 | 1 | 1,250 | 1,250 | |
| 計 | | | | | | | 1,250 | |
| | | | | | | | 1,250 | |
| 単価 | | | | | | | 1,250 | 円/m3 |
| | | | | | | | 1,250 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|----------|----|-------------|----|----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-220号 | 処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,600 |
| | | | | | | 1 | | 2,600 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | | 1 | 3,055 | 3,055 | WB020051 |
| | | | | m3 | 1 | 3,055 | 3,055 | 単-595号 |
| 計 | | | | | | | 3,055 | |
| | | | | | | | 3,055 | |
| 単価 | | | | | | | 3,055 | 円/m3 |
| | | | | | | | 3,055 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|----------|-----------|----|----|----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-221号 | 建設混合廃棄物処分 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 9,000 |
| | | | | | | 1 | | 9,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 (m3) | | | | | 1 | 10,000 | 10,000 | WB020051 |
| | | | | m3 | 1 | 10,000 | 10,000 | 単-596号 |
| 計 | | | | | | | 10,000 | |
| 単価 | | | | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | 10,000 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|------------------|------------------------------------|----|----|----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-222号 | 安定処理 (t=40cm) | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 2t/100m2 セメント系 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 993.8 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 安定処理 | | パック材 路床 1m以下 2t/100m2 | | | 0 | 0 | 0 | CB211410 |
| | | | | m2 | 1 | 1,057 | 1,057 | |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| 単価 | | | | | | | 1,057 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 1,057 | 円/m2 |
| 変更積算単価 | | | | | | | 993.8 | 円/m2 |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------------------|------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-223号 | 安定処理 (t=100cm) | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系 | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 1,361 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パック材 路床 1m以下 5t/100m2 | | 0 | 0 | 0 | CB211410 | |
| | | | m2 | 1 | 1,447 | 1,447 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,447 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,447 | 円/m2 | |
| 変更積算単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,361 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|----------------|--------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-224号 | 法面整形(切土部)(ICT) | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 810 |
| | | | | | | 1 | | 810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 800.1 | 800.1 | CB220070 | |
| | | | m2 | 1 | 800.1 | 800.1 | | |
| 計 | | | | | | 800.1 | | |
| | | | | | | 800.1 | | |
| 単価 | | | | | | 800.1 | | |
| | | | | | | 800.1 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|----------------|-----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-225号 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 500 |
| | | | | | | 1 | | 500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 (ICT) | | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | 1 | 506.9 | 506.9 | CB220070 | |
| | | | m 2 | 1 | 506.9 | 506.9 | | |
| 計 | | | | | | 506.9 | | |
| 単価 | | | | | | 506.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | 506.9 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|------|----------------------|-----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-226号 | 種子散布 | 肥料有り 1000m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 210 |
| | | | | | | 1 | | 210 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 機械播種施工による植生工 | | 種子散布工 1000m2以上(標準) 無 | | 1 | 197 | 197 | WB810830 | |
| | | | m 2 | 1 | 197 | 197 | 単- 288号 | |
| 計 | | | | | | 197 | | |
| 単価 | | | | | | 197 | 円/m2 | |
| | | | | | | 197 | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|----|-------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-227号 | 張芝 | 張芝工 500m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| | | | | | | 1 | | 1,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力施工による植生工 | | 張芝工 500m2以上(標準) 無 | | 1 | 1,430 | 1,430 | WB810870 | |
| | | | m 2 | 1 | 1,430 | 1,430 | 単- 612号 | |
| 計 | | | | | | 1,430 | | |
| 単価 | | | | | | 1,430 | | |
| | | | | | | 1,430 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-228号 | 排水管敷設 | 水平排水材 管径 350mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 910 |
| | | | | | | 1 | | 910 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 1 | 917.5 | 917.5 | CB222770 | |
| | | | m | 1 | 917.5 | 917.5 | | |
| 計 | | | | | | 917.5 | | |
| 単価 | | | | | | 917.5 | | |
| | | | | | | 917.5 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-229号 | 排水管敷設 | 背面縦・縦断排水材 管径 350mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 910 |
| | | | | | | 1 | | 910 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 1 | 917.5 | 917.5 | CB222770 | |
| | | | m | 1 | 917.5 | 917.5 | | |
| 計 | | | | | | 917.5 | | |
| 単価 | | | | | | 917.5 | | |
| | | | | | | 917.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------------|-------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-230号 | 基盤排水層 | クラッシュラン C-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,780 |
| | | | | | | 1 | | 6,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基盤排水層(吸出し防止材設置含む) | | クラッシュラン C-40 | | 1 | 6,781 | 6,781 | WYB00120 | |
| | | | m3 | 1 | 6,781 | 6,781 | 単- 617号 | |
| 計 | | | | | | 6,781 | | |
| 単価 | | | | | | 6,781 | | |
| | | | | | | 6,781 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|--------|----------|-----|----|-----|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-231号 | 吸出し防止材 | t=3mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 450 |
| | | | | | | 1 | | 450 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 吸出し防止材(材料費) | | t = 3 mm | | | 1 | 450 | 450 | WYB00123 |
| | | | m 2 | 1 | 450 | | 450 | 単- 618号 |
| 計 | | | | | | | 450 | |
| 単価 | | | | | | | 450 | |
| | | | | | | | 450 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-232号 | 排水管敷設 | 水平排水材 管径 350mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 910 |
| | | | | | | 1 | | 910 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | | 1 | 917.5 | 917.5 | CB222770 |
| | | | m | 1 | 917.5 | | 917.5 | |
| 計 | | | | | | | 917.5 | |
| 単価 | | | | | | | 917.5 | |
| | | | | | | | 917.5 | 円/m |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-233号 | 排水管敷設 | 背面縦・縦断排水材 管径 350mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 910 |
| | | | | | | 1 | | 910 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 1 | 917.5 | 917.5 | CB222770 | |
| | | | m | 1 | 917.5 | 917.5 | | |
| 計 | | | | | | 917.5 | | |
| 単価 | | | | | | 917.5 | | |
| | | | | | | 917.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------------|-------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-234号 | 基盤排水層 | クラッシュラン C-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,780 |
| | | | | | | 1 | | 6,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基盤排水層(吸出し防止材設置含む) | | クラッシュラン C-40 | | 1 | 6,781 | 6,781 | WYB00134 | |
| | | | m3 | 1 | 6,781 | 6,781 | 単- 617号 | |
| 計 | | | | | | 6,781 | | |
| 単価 | | | | | | 6,781 | | |
| | | | | | | 6,781 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|--------|----------|-----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-235号 | 吸出し防止材 | t=3mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 450 |
| | | | | | | 1 | | 450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材(材料費) | | t = 3 mm | | 1 | 450 | 450 | WYB00143 | |
| | | | m 2 | 1 | 450 | 450 | 単- 618号 | |
| 計 | | | | | | 450 | | |
| 単価 | | | | | | 450 | | |
| | | | | | | 450 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|--------------|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-236号 | コンクリートブロック基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 35 c m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,960 |
| | | | | | | 10 | | 9,960 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | | 1.5 | 66,440 | 99,660 | CB226170 | |
| | | | m 3 | 1.5 | 66,440 | 99,660 | | |
| 計 | | | | | | 99,660 | | |
| 単価 | | | | | | 9,966 | | |
| | | | | | | 9,966 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------------|-------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-237号 | コンクリートブロック積 | 間知ブロック 控35cm 裏コン15cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 23,800 |
| | | | | | | 1 | | 23,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリートブロック積工 | | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉) | | 1 | 23,800 | 23,800 | WB825010 | |
| | | | m2 | 1 | 23,800 | 23,800 | 単-627号 | |
| 計 | | | | | | 23,800 | | |
| 単価 | | | | | | 23,800 | | |
| | | | | | | 23,800 | 円/m2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|------------|------------|------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-238号 | 胴込・裏込材(砕石) | 再生砕石 RC-40 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,020 |
| | | | | | | 1 | | 8,020 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | | 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40 | | 1 | 8,020 | 8,020 | CB226120 | |
| | | | m3 | 1 | 8,020 | 8,020 | | |
| 計 | | | | | | 8,020 | | |
| 単価 | | | | | | 8,020 | | |
| | | | | | | 8,020 | 円/m3 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|----------|----------|------------------|-----|------|--------|-----------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-239号 | 天端コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,690 |
| | | | | | | 10 | | 5,690 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | | 1.1 | 51,570 | 56,727 | CB226180 | |
| | | | m 3 | 1.1 | 51,570 | 56,727 | | |
| 目地板 | | 瀝青繊維質目地板t=10 | | 0.11 | 1,907 | 209.77 | CB224710 | |
| | | | m 2 | 0.11 | 1,907 | 209.77 | | |
| 計 | | | | | | 56,936.77 | | |
| | | | | | | 56,936.77 | | |
| 単価 | | | | | | 5,694 | | |
| | | | | | | 5,694 | 円/m | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|----------------|--|-----|------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-240号 | 小口止コンクリート ① | 18-8-40(高炉) 高さ220.1cm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 58,160 |
| | | | | | | 1 | | 58,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バック材(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | | 0.66 | 29,770 | 19,648.2 | CB240010 | |
| | | | m 3 | 0.66 | 29,770 | 19,648.2 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | | 5.2 | 7,406 | 38,511.2 | CB240210 | |
| | | | m 2 | 5.2 | 7,406 | 38,511.2 | | |
| 計 | | | | | | 58,159.4 | | |
| | | | | | | 58,159.4 | | |
| 単価 | | | | | | 58,160 | | |
| | | | | | | 58,160 | 円/箇所 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|----------------|--|----------------|------|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-241号 | 小口止コンクリート ② | 18-8-40(高炉) 高さ178.6cm | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 47,190 |
| | | | | | | 1 | | 47,190 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 バックホフ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m ³ | 0.54 | 29,770 | 16,075.8 | CB240010 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 4.2 | 7,406 | 31,105.2 | CB240210 | |
| 計 | | | | | | 47,181 | | |
| 単価 | | | | | | 47,190 | 円/箇所 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-242号 | プレキャストU型側溝 | PU-300×300×2000 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,670 |
| | | | | | | 1 | | 6,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m | m | 1 | 6,677 | 6,677 | WB821410 | |
| 計 | | | | | | 6,677 | 単- 628号 | |
| 単価 | | | | | | 6,677 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------------------|------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-243号 | L型側溝 | 250A 350×155×600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,810 | |
| | | | | | | 1 | | 6,810 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個) | | 据付 有り 250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600) 全ての費用 | | 1 | 6,810 | 6,810 | CB222710 | | |
| | | | m | 1 | 6,810 | 6,810 | | | |
| 計 | | | | | | 6,810 | | | |
| 単価 | | | | | | 6,810 | 円/m | | |
| | | | | | | 6,810 | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|------|---|----|----|-------|--------|----------|-----------------|--|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-244号 | 落蓋側溝 | PU4-300×300×2000 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 14,590 | |
| | | | | | | 1 | | 14,590 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.54m3/10m | | 1 | 9,340 | 9,340 | WB821410 | | |
| | | | m | 1 | 9,340 | 9,340 | 単- 629号 | | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 2 | 2,277 | 4,554 | WB821430 | | |
| | | | 枚 | 2 | 2,277 | 4,554 | 単- 630号 | | |
| 計 | | | | | | 13,894 | | | |
| 単価 | | | | | | 13,900 | | | |
| | | | | | | 13,900 | 円/m | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|-------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-245号 | 暗渠排水管 | 据付 直管 200~400mm(VPφ300) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,600 |
| | | | | | | 1 | | 6,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 直管 200~400mm 全ての費用 | | 1 | 7,439 | 7,439 | CB222770 | |
| | | | m | 1 | 7,439 | 7,439 | | |
| 計 | | | | | | 7,439 | | |
| 単価 | | | | | | 7,439 | 円/m | |
| | | | | | | 7,439 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|----------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-246号 | 暗渠排水管 | 据付 波状管 200~400mm(高密度ポリエチレン管φ300) | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 3,950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB222770 | |
| | | | m | 1 | 3,950 | 3,950 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 3,950 | 円/m | |
| 変更積算単価 | | | | | | 3,950 | 円/m | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------|-----------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-247号 | 現場打ち集水樹 (1号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500× 500 グレチンク 蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 36,170 |
| | | | | | | 1 | | 36,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 36,170 | 36,170 | CB222950 | |
| | | 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 36,170 | 36,170 | | |
| 計 | | | | | | 36,170 | | |
| | | | | | | 36,170 | | |
| 単価 | | | | | | 36,170 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 36,170 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------|-------------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-248号 | 現場打ち集水樹 (2,4,5,6,8号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500× 500 グレチンク 蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 39,780 |
| | | | | | | 1 | | 39,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 39,780 | 39,780 | CB222950 | |
| | | 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 39,780 | 39,780 | | |
| 計 | | | | | | 39,780 | | |
| | | | | | | 39,780 | | |
| 単価 | | | | | | 39,780 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 39,780 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------|-------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-249号 | 現場打ち集水樹 (3,7号) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500 コンクリト蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 37,970 |
| | | | | | | 1 | | 37,970 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 37,970 | 37,970 | CB222950 | |
| | | 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 37,970 | 37,970 | | |
| 計 | | | | | | 37,970 | | |
| 単価 | | | | | | 37,970 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 37,970 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-250号 | 現場打ち集水樹 (小段集水樹) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 37,970 |
| | | | | | | 1 | | 37,970 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 37,970 | 37,970 | CB222950 | |
| | | 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 37,970 | 37,970 | | |
| 計 | | | | | | 37,970 | | |
| 単価 | | | | | | 37,970 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 37,970 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-251号 | 現場打ち集水樹 (小段集水樹) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 39,780 |
| | | | | | | 1 | | 39,780 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 39,780 | 39,780 | CB222950 | |
| | | 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 39,780 | 39,780 | | |
| 計 | | | | | | 39,780 | | |
| 単価 | | | | | | 39,780 | | |
| | | | | | | 39,780 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-252号 | 現場打ち集水樹 (小段集水樹) | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500×500×500 コンクリト蓋 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 36,170 |
| | | | | | | 1 | | 36,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水樹・街渠樹(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 36,170 | 36,170 | CB222950 | |
| | | 0.22m3を超え0.24m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 36,170 | 36,170 | | |
| 計 | | | | | | 36,170 | | |
| 単価 | | | | | | 36,170 | | |
| | | | | | | 36,170 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|---------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-253号 | クレーンク 蓋 | 500×500用 T-25 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 27,400 |
| | | | | | | 1 | | 27,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 1 | 27,400 | 27,400 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 1 | 27,400 | 27,400 | 単- 631号 | |
| | 計 | | | | | 27,400 | | |
| | 単価 | | | | | 27,400 | | |
| | | | | | | 27,400 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|---------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-254号 | コンクリート蓋 | 500×500用 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 19,480 |
| | | | | | | 1 | | 19,480 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 蓋版 | | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | | 1 | 19,480 | 19,480 | WB821430 | |
| | | | 枚 | 1 | 19,480 | 19,480 | 単- 632号 | |
| | 計 | | | | | 19,480 | | |
| | 単価 | | | | | 19,480 | | |
| | | | | | | 19,480 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-255号 | 小段排水 | 側溝(各種) PU-300×300×2000 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 13,880 |
|-----------|------|---|----------------|-----|-------|-----------|----------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し | m | 10 | 6,708 | 67,080 | WB821410 | | |
| 型枠工 | | 小段排水溝 | m ² | 1.5 | 9,129 | 13,693.5 | WB240720 | | |
| コンクリート打設工 | | 小段排水溝 クレソ機能付きハック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り | m ² | 13 | 4,292 | 55,796 | WB240730 | | |
| 養生工 | | 縦排水溝・小段排水溝 | m ² | 13 | 170.6 | 2,217.8 | WB240740 | | |
| 計 | | | | | | 138,787.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 13,880 | | | |
| | | | | | | 13,880 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-256号 | 縦排水 | 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 15,660 |
|-----------|-----|---|----------------|----|-------|---------|----------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し | m | 10 | 9,164 | 91,640 | WB821410 | | |
| 型枠工 | | 縦排水溝 | m ² | 1 | 9,927 | 9,927 | 単- 637号 | | |
| コンクリート打設工 | | 縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m ² 有り | m ² | 1 | 9,927 | 9,927 | 単- 638号 | | |
| 養生工 | | 縦排水溝・小段排水溝 | m ² | 10 | 5,327 | 53,270 | WB240730 | | |
| | | | m ² | 10 | 5,327 | 53,270 | 単- 639号 | | |
| | | | | | 170.6 | 1,706 | WB240740 | | |
| | | | m ² | 10 | 170.6 | 1,706 | 単- 636号 | | |
| | 計 | | | | | 156,543 | | | |
| | 単価 | | | | | 15,660 | | | |
| | | | | | | 15,660 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------|------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-257号 | 縞鋼板蓋 | 1500×450 t=3.2mm | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 20,470 |
| | | | | | | 1 | | 20,470 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 縞鋼板蓋設置 | | 幅450 t=3.2mm | | 1 | 7,264 | 7,264 | WYB00027 | |
| | | | 枚 | 1 | 7,264 | 7,264 | 単-640号 | |
| 縞鋼板蓋(材料費) | | 1500×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45 | | 1 | 13,200 | 13,200 | WYB00030 | |
| | | | 枚 | 1 | 13,200 | 13,200 | 単-641号 | |
| 計 | | | | | | 20,464 | | |
| | | | | | | 20,464 | | |
| 単価 | | | | | | 20,470 | | |
| | | | | | | 20,470 | 円/枚 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------|------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-258号 | 縞鋼板蓋 | 2000×450 t=3.2mm | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 24,770 |
| | | | | | | 1 | | 24,770 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 縞鋼板蓋設置 | | 幅450 t=3.2mm | | 1 | 7,264 | 7,264 | WYB00035 | |
| | | | 枚 | 1 | 7,264 | 7,264 | 単-640号 | |
| 縞鋼板蓋(材料費) | | 2000×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45 | | 1 | 17,500 | 17,500 | WYB00017 | |
| | | | 枚 | 1 | 17,500 | 17,500 | 単-642号 | |
| 計 | | | | | | 24,764 | | |
| | | | | | | 24,764 | | |
| 単価 | | | | | | 24,770 | | |
| | | | | | | 24,770 | 円/枚 | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|----------|--------|--------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-259号 | 吸出し防止材 | 合織不織布 t=10mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 630 |
| | | | | | | 1 | | 630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | | | 1 | 636.9 | 636.9 | CB224720 | |
| | | | m 2 | 1 | 636.9 | 636.9 | | |
| | 計 | | | | | 636.9 | | |
| | 単価 | | | | | 636.9 | 円/m2 | |
| | | | | | | 636.9 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|------------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-260号 | プラスチックU型側溝 | PU-600×600×600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,640 |
| | | | | | | 1 | | 12,640 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し | | 1 | 12,640 | 12,640 | WB821410 | |
| | | 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 | m | 1 | 12,640 | 12,640 | 単- 646号 | |
| | 計 | | | | | 12,640 | | |
| | 単価 | | | | | 12,640 | 円/m | |
| | | | | | | 12,640 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-261号 | 暗渠排水管 | 高耐圧ポリエチレン管φ600(R30形) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 38,600 |
|--------|------------|-----------------------------|----------------|----|------|--------|-----------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 暗渠排水管設置 | 高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形) | | | 10 | 3,919 | 39,190 | WYB00183 |
| | | | m | | 10 | 3,919 | 39,190 | 単-647号 |
| | フィルター材 | 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | | 19.9 | 6,787 | 135,061.3 | CB222780 |
| | | | m ³ | | 19.9 | 6,787 | 135,061.3 | |
| | 暗渠排水管(材料費) | 高耐圧ポリエチレン管Φ600 R30形 | | | 10 | 22,400 | 224,000 | WYB00057 |
| | | | m | | 10 | 22,400 | 224,000 | 単-648号 |
| | 計 | | | | | | 398,251.3 | |
| | | | | | | | 398,251.3 | |
| | 単価 | | | | | | 39,830 | |
| | | | | | | | 39,830 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------|---------|---|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-262号 | 現場打ち集水桝 | 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 900×900×950 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 79,510 |
| | | | | | | 1 | | 79,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-25(高炉) | | 1 | 79,510 | 79,510 | CB222950 | |
| | | 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 79,510 | 79,510 | | |
| 計 | | | | | | 79,510 | | |
| | | | | | | 79,510 | | |
| 単価 | | | | | | 79,510 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 79,510 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------------|---------|---|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-263号 | 現場打ち集水桝 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 900×900×1200 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 121,600 |
| | | | | | | 1 | | 121,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉) | | 1 | 119,900 | 119,900 | CB222950 | |
| | | 1.09m3を超え1.15m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 119,900 | 119,900 | | |
| 足掛金物(材料費) | | Φ19 B=200 | | 2 | 850 | 1,700 | WYB00070 | |
| | | | 本 | 2 | 850 | 1,700 | 単-649号 | |
| 計 | | | | | | 121,600 | | |
| | | | | | | 121,600 | | |
| 単価 | | | | | | 121,600 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 121,600 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-264号 | 暗渠排水管 | 高耐圧ポリエチレン管φ600(R30形) | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 36,430 |
|------------|-----------------------------|----------------------|------|--------|-----------|----------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 暗渠排水管設置 | 高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形) | | 10 | 2,690 | 26,900 | WYB00242 | | |
| | | m | 10 | 2,690 | 26,900 | 単-650号 | | |
| フィルター材 | 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | | 16.7 | 6,787 | 113,342.9 | CB222780 | | |
| | | m ³ | 16.7 | 6,787 | 113,342.9 | | | |
| 暗渠排水管(材料費) | 高耐圧ポリエチレン管Φ600 R30形 | | 10 | 22,400 | 224,000 | WYB00052 | | |
| | | m | 10 | 22,400 | 224,000 | 単-648号 | | |
| 計 | | | | | 364,242.9 | | | |
| | | | | | 364,242.9 | | | |
| 単価 | | | | | 36,430 | | | |
| | | | | | 36,430 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-265号 | ふとんかご | 幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm | 単位 | m | 数量 | 1 | 12,270 |
|--------|------------------------|--|----|--------|--------|-----|----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| ふとんかご | 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm | | 1 | 12,270 | 12,270 | | CB225030 |
| | | m | 1 | 12,270 | 12,270 | | |
| 計 | | | | | 12,270 | | |
| 単価 | | | | | 12,270 | | |
| | | | | | 12,270 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-266号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 6,770 |
|--------|--------------|---|----|----|-------|-------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック積込み | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,600 | 1,600 | | CB310180 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下 | 個 | 1 | 2,573 | 2,573 | | CB310040 |
| | 消波根固めブロック据付け | 2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 2,617 | 2,617 | | CB310070 |
| | 計 | | | | | 6,790 | | |
| | 単価 | | | | | 6,790 | | |
| | | | | | | 6,790 | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-267号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|--------------|---|----|----|-------|----|-------|-----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,795 | 0 | 1,795 | | CB310210 |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 個 | 1 | 1,670 | 0 | 1,670 | | CB310040 |
| | 消波根固めブロック据付け | 2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 2,617 | 0 | 2,617 | | CB310070 |
| | 計 | | | | | 0 | 6,082 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | 6,082 | 円/個 | |
| | 変更積算単価 | | | | | | 6,065 | 円/個 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-268号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 6,770 |
|--------------|---|--------------------------|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 消波根固めブロック積込み | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,600 | 1,600 | CB310180 | | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 12.5km以下 | 個 | 1 | 2,573 | 2,573 | CB310040 | | |
| 消波根固めブロック据付け | 2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 2,617 | 2,617 | CB310070 | | |
| 計 | | | | | 6,790 | | | |
| 単価 | | | | | 6,790 | | | |
| | | | | | 6,790 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-269号 | 根固めブロック据付 | 無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------------|---|--------------------------|----|----|-------|----------|-----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 根固めブロック撤去 | 撤去・積込み 無し ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 0 | 0 | 0 | CB310210 | | |
| 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下 | 個 | 0 | 0 | 0 | CB310040 | | |
| 消波根固めブロック据付け | 2.5t以下 陸上 0個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 0 | 0 | 0 | CB310070 | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | 6,082 | | 円/個 | |
| 変更積算単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 6,082 | | 円/個 | |
| | | | | | 6,065 | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-----|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-270号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 600 | |
| | | | | | | 1 | | 600 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用 | | 1 | 724.8 | 724.8 | CB410030 | | |
| | | | m 2 | 1 | 724.8 | 724.8 | | | |
| 計 | | | | | | 724.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 724.8 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 724.8 | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | | |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-271号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 250mm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 1,065 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 250mm 2層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB410030 | | |
| | | | m 2 | 1 | 1,286 | 1,286 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,286 | 円/m2 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,286 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 1,065 | 円/m2 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-272号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 462.9 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用 | | 0 | 0 | 0 | CB410030 | | |
| | | | m 2 | 1 | 559.1 | 559.1 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 559.1 | 円/m2 | | |
| 変更積算単価 | | | | | | 462.9 | 円/m2 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | | |
|------------|------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | | |
| 単-273号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,400 | |
| | | | | | | 1 | | 1,400 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 1 | 1,626 | 1,626 | CB410260 | | |
| | | | m 2 | 1 | 1,626 | 1,626 | | | |
| 計 | | | | | | 1,626 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,626 | 円/m2 | | |
| | | | | | | 1,626 | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|-------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-274号 | アスカーブ | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 155cm2以上175cm2未満 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 900 |
| | | | | | | 1 | | 900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| アスカーブ | | 155cm2以上175cm2未満 | | 1 | 993.1 | 993.1 | CB410330 | |
| | | 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用 | m | 1 | 993.1 | 993.1 | | |
| 計 | | | | | | 993.1 | | |
| 単価 | | | | | | 993.1 | 円/m | |
| | | | | | | 993.1 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-----|------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-275号 | 基礎材 | 再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.15m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,400 |
| | | | | | | 1 | | 1,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下 | | 1 | 1,405 | 1,405 | CB221110 | |
| | | 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m 2 | 1 | 1,405 | 1,405 | | |
| 計 | | | | | | 1,405 | | |
| 単価 | | | | | | 1,405 | 円/m2 | |
| | | | | | | 1,405 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------------|---------------|----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-276号 | 防護柵撤去(ガードレール) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,070 |
| | | | | | | 1 | | 1,070 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | | 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 | | | 1 | 1,070 | 1,070 | WB810530 |
| | | | m | 1 | 1,070 | | 1,070 | 単-662号 |
| 計 | | | | | | | 1,070 | |
| 単価 | | | | | | | 1,070 | 円/m |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-277号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,520 |
| | | | | | | 1 | | 7,520 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | 1 | 7,523 | 7,523 | WB824010 |
| | | | m 3 | 1 | 7,523 | | 7,523 | 単-663号 |
| 計 | | | | | | | 7,523 | |
| 単価 | | | | | | | 7,523 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-278号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 15,070 |
| | | | | | | 1 | | 15,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 1 | 15,070 | 15,070 | WB824010 | |
| | | | m 3 | 1 | 15,070 | 15,070 | 単- 664号 | |
| 計 | | | | | | 15,070 | | |
| 単価 | | | | | | 15,070 | | |
| | | | | | | 15,070 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-279号 | 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 560 |
| | | | | | | 1 | | 560 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 1 | 551.5 | 551.5 | CB430510 | |
| | | | m | 1 | 551.5 | 551.5 | | |
| 計 | | | | | | 551.5 | | |
| 単価 | | | | | | 551.5 | | |
| | | | | | | 551.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-280号 | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 170 |
| | | | | | | 1 | | 170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 1 | 167 | 167 | CB430310 | |
| | | | m 2 | 1 | 167 | 167 | | |
| 計 | | | | | | 167 | | |
| 単価 | | | | | | 167 | | |
| | | | | | | 167 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-------|------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-281号 | 舗装版破碎 | コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 170 |
| | | | | | | 1 | | 170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | 1 | 167 | 167 | CB430310 | |
| | | | m 2 | 1 | 167 | 167 | | |
| 計 | | | | | | 167 | | |
| 単価 | | | | | | 167 | | |
| | | | | | | 167 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-----|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-282号 | 殻運搬 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,650 |
| | | | | | | 1 | | 2,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 2,655 | 2,655 | CB227010 | |
| | | | | | | 2,655 | | |
| | 計 | | | | | 2,655 | | |
| | 単価 | | | | | 2,655 | 円/m3 | |
| | | | | | | 2,655 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-----|---|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-283号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,200 |
| | | | | | | 1 | | 1,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,206 | 1,206 | CB227010 | |
| | | | | | | 1,206 | | |
| | 計 | | | | | 1,206 | | |
| | 単価 | | | | | 1,206 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,206 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-284号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,490 |
| | | | | | | 1 | | 1,490 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | | 1 | 1,496 | 1,496 | CB227010 | |
| | | | m 3 | 1 | 1,496 | 1,496 | | |
| 計 | | | | | | 1,496 | | |
| 単価 | | | | | | 1,496 | 円/m3 | |
| | | | | | | 1,496 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-----------|-----|---------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-285号 | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| | | | | | | 1 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 | |
| アスファルト殻 | | | m 3 | 1 | 2,350 | 2,350 | 単- 665号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | 2,350 | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-----|-------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-286号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,350 |
| | | | | | | 1 | | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | 1 | 2,350 | 2,350 | WB020051 | |
| コンクリート殻(無筋) | | | m3 | 1 | 2,350 | 2,350 | 単-666号 | |
| 計 | | | | | | 2,350 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | | |
| | | | | | | 2,350 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|-------------|-----|-------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-287号 | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,750 |
| | | | | | | 1 | | 3,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | | 1 | 3,750 | 3,750 | WB020051 | |
| コンクリート殻(鉄筋) | | | m3 | 1 | 3,750 | 3,750 | 単-667号 | |
| 計 | | | | | | 3,750 | | |
| 単価 | | | | | | 3,750 | | |
| | | | | | | 3,750 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|----------|--------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-288号 | 機械播種施工による植生工 | 種子散布工 1000m2以上(標準) 無 | 単位 | m 2 | 数量 | | 1 | 197 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面工 | | 種子散布 | m 2 | 1 | 197 | 197 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 197 | | |
| 単価 | | | | | | 197 | 円/m 2 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|-------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-289号 | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無 | 単位 | m 2 | 数量 | | 1 | 4,042 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面工（植生基材吹付） | | 厚3cm | m 2 | 1 | 4,042.5 | 4,042 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 4,042 | | |
| 単価 | | | | | | 4,042 | 円/m 2 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-290号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|--------------|-----------------------|----------------|----|-------|-------|------------------|----|
| | モルタル吹付工 | 10cm 1000m2以上(標準) 無 無 | m ² | | | 1 | 6,780 | |
| | 法面工 (モルタル吹付) | 厚10cm | m ² | 1 | 6,780 | 6,780 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 6,780 | | |
| | 単価 | | | | | 6,780 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-291号 | 岩盤清掃 | | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 | |
|-------------------|------|----|-----|----------------|--------|------------------|----|-------|
| | | | | | | 10 | | 1,695 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 20,475 | 10,237 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 33% | | 式 | 1 | | 4,204 | | | |
| 計 | | | | | 16,950 | | | |
| 単価 | | | | | 1,695 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-292号 | 岩盤清掃 | | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 | |
|-------------------|------|----|-----|----------------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | 1,695 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 20,475 | 10,237 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 33% | | 式 | 1 | | 4,204 | | | |
| 計 | | | | | 16,950 | | | |
| 単価 | | | | | 1,695 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-293号 | 一般部コンクリート打設 | 50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 18,950 |
|----------------------|-------------|---|-----|-----|--------|-----------|----|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.3 | 25,095 | 32,623 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 3 | 23,100 | 69,300 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3.5 | 20,475 | 71,662 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-5-40 | m 3 | 104 | 15,700 | 1,632,800 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1.1 | 41,600 | 45,760 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 25% | | | 式 | 1 | | 42,855 | | | |
| 計 | | | | | | 1,895,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 18,950 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-294号 | 一般部コンクリート打設 | 10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 20,070 |
|----------------------|-------------|--|-----|-----|--------|-----------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.8 | 25,095 | 45,171 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 4.6 | 23,100 | 106,260 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 5.4 | 20,475 | 110,565 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-5-40 | m 3 | 104 | 15,700 | 1,632,800 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1.7 | 41,600 | 70,720 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | | 式 | 1 | | 41,484 | | |
| 計 | | | | | | 2,007,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-295号 | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存型枠 無し 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 9,928 |
|--------|----------------------|------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | | |
| | 型わく工 | | 人 | 4.8 | 24,360 | 116,928 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.3 | 20,475 | 67,567 | | |
| | 溶接工 | | 人 | 2.3 | 26,250 | 60,375 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 1.7 | 41,600 | 70,720 | | |
| | 残存型枠 | 組立部材含む | m ² | 106 | 5,470 | 579,820 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | 式 | 1 | | 47,200 | | |
| | 計 | | | | | 992,800 | | |
| | 単価 | | | | | 9,928 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-296号 | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存化粧型枠 無し 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 16,160 |
|--------|----------------------|--------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2.1 | 25,095 | 52,699 | | |
| | 型わく工 | | 人 | 4.8 | 24,360 | 116,928 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.7 | 20,475 | 75,757 | | |
| | 溶接工 | | 人 | 2.5 | 26,250 | 65,625 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 1.9 | 41,600 | 79,040 | | |
| | 残存化粧型枠 | 組立部材含む | m ² | 106 | 11,100 | 1,176,600 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | 式 | 1 | | 49,351 | | |
| | 計 | | | | | 1,616,000 | | |
| | 単価 | | | | | 16,160 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-297号 | 内部材製造 | INSEM材製造 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|---------------------|--|----------|------|----------------|---------|---------------------|-----|----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | | |
| SRメサイア賃料 | シングルタイプ | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | | |
| セメントサイロ賃料 | 容量30 t | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | | |
| 水槽賃料 | [鋼板製簡易水槽] 容量5m ³ | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | | | |
| 高圧洗浄機賃料 | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 360日以内 | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | | | |
| 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | WYB00475 単- 767号 | | | |
| バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9 t 吊 排対型(第2次) | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | WYB00480 単- 768号 | | | |
| セメント | 高炉B バラ | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 42% | | 式 | 1 | | 7,240 | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単 - 297号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|----------|-------|--------------|----|-----|----|---------|-----|-------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 243,300 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,433 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-298号 | 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 8,876 |
|--------|----------------------|---------|----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 3.9 | 25,095 | 97,870 | | |
| | 型わく工 | | 人 | 14.9 | 24,360 | 362,964 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.85 | 23,100 | 19,635 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 8.5 | 20,475 | 174,037 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 2.3 | 41,600 | 95,680 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 21% | | 式 | 1 | | 137,414 | | |
| | 計 | | | | | 887,600 | | |
| | 単価 | | | | | 8,876 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-299号 | 一般部コンクリート打設 | 10m3/日以上30m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0) | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 20,940 |
|----------------------|-------------|--|-----|-----|--------|-----------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2.8 | 26,460 | 74,088 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 5.3 | 24,255 | 128,551 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 6.1 | 21,000 | 128,100 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-5-40 | m 3 | 104 | 15,700 | 1,632,800 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 2.2 | 41,600 | 91,520 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 12% | | | 式 | 1 | | 38,941 | | |
| 計 | | | | | | 2,094,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,940 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-300号 | 一般部コンクリート打設 | 50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 特殊養生 無 無 標準(1.0) | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 18,660 |
|--------|----------------------|---|-----|-----|--------|-----------|----|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | 25,095 | 27,604 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 2.8 | 23,100 | 64,680 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 20,475 | 65,520 | | | |
| | 生コンクリート 高炉 | 18-5-40 | m 3 | 104 | 15,700 | 1,632,800 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.1 | 41,600 | 45,760 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 19% | | 式 | 1 | | 29,636 | | | |
| | 計 | | | | | 1,866,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 18,660 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-301号 | コンクリート養生（砂防工） | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 | 925.4 |
|-------------------|---------------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 20,475 | 8,190 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 13% | | 式 | 1 | | 1,064 | | |
| 計 | | | | | 9,254 | | |
| 単価 | | | | | 925.4 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-302号 | 架台設置 | 7リブヒューム管 φ500 外圧1種 管長さ2.43m/本 9本 | 単位 | 箇所 | 数量 | 3 | 単価 | 387,600 |
|---------------------------|------|----------------------------------|----|-------|---------|-----------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 6 | 25,095 | 150,570 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 12 | 20,475 | 245,700 | | |
| 溶接工 | | | 人 | 12 | 26,250 | 315,000 | | |
| 等辺山形鋼 | | 中形 SS400 6×75×75 | t | 0.274 | 100,000 | 27,400 | | |
| 溝形鋼 | | 中形 SS400 5×100×50 | t | 0.667 | 101,000 | 67,367 | | |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 長期割無し | 日 | 6 | 52,000 | 312,000 | | |
| 電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] | | 排出ガス対策型 (第2次) 最大溶接電流300A | 日 | 7 | 6,360 | 44,520 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 443 | | 単-769号 |
| 計 | | | | | | 1,163,000 | | |
| 単価 | | | | | | 387,600 | | |
| | | | | | | 387,600 | | 円/箇所 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-303号 | 架台設置 | 3列トビムシ管φ1000 外圧1種 管長さ2.43m/本 20本 | 単位 | 箇所 | 数量 | 4 | 4 | 391,000 | 391,000 |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|----|---|---------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | | 7 | 25,095 | 175,665 | | | | |
| | | 人 | 7 | 25,095 | 175,665 | | | | |
| 普通作業員 | | | 14 | 20,475 | 286,650 | | | | |
| | | 人 | 14 | 20,475 | 286,650 | | | | |
| 溶接工 | | | 14 | 26,250 | 367,500 | | | | |
| | | 人 | 14 | 26,250 | 367,500 | | | | |
| 等辺山形鋼 | 中形 S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5 | | 0.832 | 100,000 | 83,200 | | | | |
| | | t | 0.832 | 100,000 | 83,200 | | | | |
| 溝形鋼 | 中形 S S 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0 | | 2.396 | 101,000 | 241,996 | | | | |
| | | t | 2.396 | 101,000 | 241,996 | | | | |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 25t吊 長期割無し | | 7 | 52,000 | 364,000 | | | | |
| | | 日 | 7 | 52,000 | 364,000 | | | | |
| 電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] | 排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流300A | | 7 | 6,360 | 44,520 | | | | |
| | | 日 | 7 | 6,360 | 44,520 | | | | 単-769号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 469 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 469 | | | | |
| 計 | | | | | 1,564,000 | | | | |
| | | | | | 1,564,000 | | | | |
| 単価 | | | | | 391,000 | | | | |
| | | | | | 391,000 | | | | 円/箇所 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-304号 | 架台設置 | 4/7t ヒューム管 φ1000 外圧1種 管長さ2.43m/本 12本 | 単位 | 箇所 | 数量 | 3 | 単価 | 426,300 |
|---------------------------|------|--------------------------------------|----|-------|---------|-----------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 6 | 25,095 | 150,570 | | |
| | | | 人 | 6 | 25,095 | 150,570 | | |
| 普通作業員 | | | | 12 | 20,475 | 245,700 | | |
| | | | 人 | 12 | 20,475 | 245,700 | | |
| 溶接工 | | | | 12 | 26,250 | 315,000 | | |
| | | | 人 | 12 | 26,250 | 315,000 | | |
| 等辺山形鋼 | | 中形 S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5 | | 0.56 | 100,000 | 56,000 | | |
| | | | t | 0.56 | 100,000 | 56,000 | | |
| 溝形鋼 | | 中形 S S 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0 | | 1.528 | 101,000 | 154,328 | | |
| | | | t | 1.528 | 101,000 | 154,328 | | |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 長期割無し | | 6 | 52,000 | 312,000 | | |
| | | | 日 | 6 | 52,000 | 312,000 | | |
| 電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] | | 排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流300A | | 7 | 6,360 | 44,520 | | |
| | | | 日 | 7 | 6,360 | 44,520 | | 単- 769号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 882 | | |
| | | | 式 | 1 | | 882 | | |
| 計 | | | | | | 1,279,000 | | |
| | | | | | | 1,279,000 | | |
| 単価 | | | | | | 426,300 | | |
| | | | | | | 426,300 | | 円/箇所 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-305号 | 型枠工 [砂防] | 標準(1.0) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 8,876 |
|----------------------|----------|---------|----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 3.9 | 25,095 | 97,870 | | |
| 型わく工 | | | 人 | 14.9 | 24,360 | 362,964 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.85 | 23,100 | 19,635 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 8.5 | 20,475 | 174,037 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 2.3 | 41,600 | 95,680 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 21% | | | 式 | 1 | | 137,414 | | |
| 計 | | | | | | 887,600 | | |
| 単価 | | | | | | 8,876 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-306号 | 鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤) | 11.2t 標準(1.0) | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 29,050 |
|----------------------|-------------------------|---------------|----|-------|--------|---------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.724 | 25,095 | 43,263 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1.724 | 23,100 | 39,824 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.724 | 20,475 | 35,298 | | |
| とび工 | | | 人 | 3.448 | 24,990 | 86,165 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1.724 | 41,600 | 71,718 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 7% | | | 式 | 1 | | 14,232 | | |
| 計 | | | | | | 290,500 | | |
| 単価 | | | | | | 29,050 | 円 / t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-307号 | 鋼製堰堤(材料費) | 鋼製スリット H=2.0m | 単位 | t | 数量 | 1 | 600,000 |
|--------|-----------|---------------|----|----|---------|---------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 鋼製堰堤 | 鋼製スリットB型 | | 1 | 600,000 | 600,000 | |
| | | | t | 1 | 600,000 | 600,000 | |
| | 計 | | | | | 600,000 | |
| | 単価 | | | | | 600,000 | 円/t |
| | | | | | | 600,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-308号 | 本締め工 | 216本 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 395.3 |
|------------------|--------------|------|-------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.199 | 25,095 | 4,993 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.598 | 23,100 | 13,813 | | | |
| 摩擦接合用高力ボルト(トルシア) | S10T M22×110 | 本 | 100 | 196 | 19,600 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 1,124 | | | |
| 計 | | | | | 39,530 | | | |
| 単価 | | | | | 395.3 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-309号 | アンカー工 | 56本 0m3/100本 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 2,612 |
|-------------------|--------------------|--------------|-------|--------|---------|-----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.381 | 25,095 | 59,751 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 4.762 | 23,100 | 110,002 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.381 | 20,475 | 48,750 | | | |
| コンクリートアンカー | 本体スリーブ打込み式 M20×170 | 本 | 100 | 340 | 34,000 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 8,697 | | | |
| 計 | | | | | 261,200 | | | |
| 単価 | | | | | 2,612 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|----------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-310号 | 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 動力工具処理 無し 無し | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,205 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁塗装工 | 新橋素地調整 | 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m ² | 100 | 4,205 | 420,500 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 420,500 | |
| 単価 | | | | | | 4,205 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|----------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-311号 | 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 鉛・クロムフリーさび止めペイント(3層) 無し 無し | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 2,716 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁塗装工 | 新橋塗装 下塗り | 昼間 鉛・クロムフリーさび止(3層) 制約無 | m ² | 100 | 2,715.84 | 271,584 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 16 | |
| 計 | | | | | | 271,600 | |
| 単価 | | | | | | 2,716 | 円/m ² |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-312号 | 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装） | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 914.4 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁塗装工 | 新橋塗装 | 中塗り | | | | | |
| | | 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 | m ² | 100 | 914.4 | 91,440 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 91,440 | |
| 単価 | | | | | | 914.4 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-313号 | 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装） | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し 長油性フタル酸樹脂塗料 濃彩 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 924.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁塗装工 | 新橋塗装 | 上塗り | | | | | |
| | | 昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 | m ² | 100 | 924.48 | 92,448 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | | 92,450 | |
| 単価 | | | | | | 924.5 | 円/m ² |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-314号 | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 不要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 |
|--------|----------------------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 25,095 | 35,133 | |
| | とび工 | | 人 | 6.3 | 24,990 | 157,437 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,475 | 24,570 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 34% | | 式 | 1 | | 93,620 | |
| | 計 | | | | | 369,000 | |
| | 単価 | | | | | 3,690 | 円/掛m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-315号 | 一般部コンクリート打設 | 10m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0) | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 22,170 |
|----------------------|-------------|---|-----|-----|--------|-----------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 3.2 | 26,460 | 84,672 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 7.4 | 24,255 | 179,487 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 7.7 | 21,000 | 161,700 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-5-40 | m 3 | 104 | 15,700 | 1,632,800 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 2.8 | 41,600 | 116,480 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | | 式 | 1 | | 41,861 | | |
| 計 | | | | | | 2,217,000 | | |
| 単価 | | | | | | 22,170 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-316号 | 一般部コンクリート打設 | 10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,070 |
|----------------------|-------------|--|-----|-----|--------|-----------|----|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.8 | 25,095 | 45,171 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 4.6 | 23,100 | 106,260 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 5.4 | 20,475 | 110,565 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-5-40 | m 3 | 104 | 15,700 | 1,632,800 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1.7 | 41,600 | 70,720 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | | 式 | 1 | | 41,484 | | | |
| 計 | | | | | | 2,007,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,070 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-317号 | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存型枠 有り 19.874m/100m ² 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 9,991 |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | | |
| 型わく工 | | | 人 | 4.8 | 24,360 | 116,928 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3.3 | 20,475 | 67,567 | | |
| 溶接工 | | | 人 | 2.3 | 26,250 | 60,375 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1.7 | 41,600 | 70,720 | | |
| 残存型枠 | | 組立部材含む | m ² | 106 | 5,470 | 579,820 | | |
| 水抜きパイプ | | 硬質塩化ビニル管 VPΦ50 一般管 | m | 19.874 | 318 | 6,319 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | | 式 | 1 | | 47,181 | | |
| 計 | | | | | | 999,100 | | |
| 単価 | | | | | | 9,991 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-318号 | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存化粧型枠 有り 19.874m/100m2 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 16,220 |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------|----------------|-----------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.1 | 25,095 | 52,699 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 4.8 | 24,360 | 116,928 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.7 | 20,475 | 75,757 | | | |
| 溶接工 | | 人 | 2.5 | 26,250 | 65,625 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 1.9 | 41,600 | 79,040 | | | |
| 残存化粧型枠 | 組立部材含む | m ² | 106 | 11,100 | 1,176,600 | | | |
| 水抜きパイプ | 硬質塩化ビニル管 VPΦ50 一般管 | m | 19.874 | 318 | 6,319 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | 式 | 1 | | 49,032 | | | |
| 計 | | | | | 1,622,000 | | | |
| 単価 | | | | | 16,220 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-319号 | 吸出し防止材設置(点在) | | 単位 | 箇所 | 数量 | 100 | 単価 | 133.8 |
|--------|-------------------|----|----|-----|--------|--------|------|-------|
| | | | | | | 100 | | 133.8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.5 | 20,475 | 10,237 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 20,475 | 10,237 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 1 | | 634 | | |
| | | | 式 | 1 | | 634 | | |
| | 計 | | | | | 13,380 | | |
| | | | | | | 13,380 | | |
| | 単価 | | | | | 133.8 | | |
| | | | | | | 133.8 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|----------------|----------------|-----|-----|------------------|-----|
| 単-320号 | 吸出し防止材(材料費) | 合織不織布 t=10mm | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 420 |
| | | | | | | 1 | | 420 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 吸出し防止材 | 合織不織布 t=10mm | | 1 | 420 | 420 | | |
| | | | m ² | 1 | 420 | 420 | | |
| | 計 | | | | | 420 | | |
| | 単価 | | | | | 420 | | |
| | | | | | | 420 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-321号 | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 不要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,690 |
|----------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|---------|-----|-------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 25,095 | 35,133 | | | |
| とび工 | | 人 | 6.3 | 24,990 | 157,437 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,475 | 24,570 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 34% | | 式 | 1 | | 93,620 | | | |
| 計 | | | | | 369,000 | | | |
| 単価 | | | | | 3,690 | | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-322号 | 金網・支柱（立入防止柵） | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | 単位 | m | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 4,826 |
|--------|------------------|--------------------|----|----|--------|---------|-----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 2 | 25,095 | 50,190 | | | |
| | | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | | | |
| | 普通作業員 | | | 20 | 20,475 | 409,500 | | | |
| | | | 人 | 20 | 20,475 | 409,500 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 1 | | 22,910 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 22,910 | | | |
| | 計 | | | | | 482,600 | | | |
| | | | | | | 482,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,826 | | | |
| | | | | | | 4,826 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-323号 | 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 23,530 |
|--------|-------------------|----------------|----|-----|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | |
| | | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | |
| | 普通作業員 | | | 0.8 | 20,475 | 16,380 | |
| | | | 人 | 0.8 | 20,475 | 16,380 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | 1 | | 2,131 | |
| | | | 式 | 1 | | 2,131 | |
| | 計 | | | | | 23,530 | |
| | 単価 | | | | | 23,530 | |
| | | | | | | 23,530 | 円/基 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-324号 | 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 63,600 |
| | | | | | | 1 | | 63,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| PC片開門扉(両袖金網・支柱付) | | H1.3m×W1.0m(直忍付)両袖金網支柱間隔2mH1.3m忍返 | | 1 | 63,600 | 63,600 | | |
| | | | 組 | 1 | 63,600 | 63,600 | | |
| 計 | | | | | | 63,600 | | |
| 単価 | | | | | | 63,600 | | |
| | | | | | | 63,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|----------|----------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-325号 | 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 9,200 |
| | | | | | | 1 | | 9,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表示板 | | 立入禁止板 縦600mm×横300mm×厚2mm インクジェット | | 1 | 9,200 | 9,200 | | |
| | | | 枚 | 1 | 9,200 | 9,200 | | |
| 計 | | | | | | 9,200 | | |
| 単価 | | | | | | 9,200 | | |
| | | | | | | 9,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-326号 | 金網・支柱（立入防止柵） | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | 単位 | m | 数量 | 0 | 0 |
|--------|------------------|--------------------|----|----|--------|---------|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 人 | 20 | 20,475 | 409,500 | |
| | | | 式 | 1 | | 22,910 | |
| | 計 | | | | | 0 | |
| | 単価 | | | | | 482,600 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 4,826 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-327号 | 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | 単位 | 基 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--------------------|----------------|----|-----|--------|--------|----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 人 | 0.8 | 20,475 | 16,380 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,131 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 23,530 | | 円/基 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-328号 | 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | 単位 | 組 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 63,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| PC片開門扉(両袖金網・支柱付) | | H1.3m×W1.0m(直忍付)両袖金網支柱間隔2mH1.3m忍返 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 組 | 1 | 63,600 | 63,600 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 63,600 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 63,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|----------|----------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-329号 | 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 9,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表示板 | | 立入禁止板 縦600mm×横300mm×厚2mm インクジェット | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 枚 | 1 | 9,200 | 9,200 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,200 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-------|---------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-330号 | 砂防銘板工 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 109,000 |
| | | | | | | 1 | | 109,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 銘板 | | 400×600×13 鑄鉄 | | 1 | 109,000 | 109,000 | | |
| | | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | | |
| 計 | | | | | | 109,000 | | |
| | | | | | | 109,000 | | |
| 単価 | | | | | | 109,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | 109,000 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-------|---------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-331号 | 砂防銘板工 | | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 109,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 銘板 | | 400×600×13 鑄鉄 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 枚 | 1 | 109,000 | 109,000 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 109,000 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 109,000 | 円/枚 | |
| | | | | | | 109,000 | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-----------|---------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-332号 | 足掛金物(材料費) | SUS φ22 B=400 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,440 |
| | | | | | | 1 | | 6,440 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物 | | SUS φ22 B=400 | | 1 | 6,440 | 6,440 | | |
| | | | 本 | 1 | 6,440 | 6,440 | | |
| 計 | | | | | | 6,440 | | |
| | | | | | | 6,440 | | |
| 単価 | | | | | | 6,440 | 円/本 | |
| | | | | | | 6,440 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-----------|---------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-333号 | 足掛金物(材料費) | SUS φ22 B=300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,020 |
| | | | | | | 1 | | 6,020 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物 | | SUS φ22 B=300 | | 1 | 6,020 | 6,020 | | |
| | | | 本 | 1 | 6,020 | 6,020 | | |
| 計 | | | | | | 6,020 | | |
| | | | | | | 6,020 | | |
| 単価 | | | | | | 6,020 | 円/本 | |
| | | | | | | 6,020 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|----------|----------|---------------------|-----|-----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-334号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,596 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 7,596 | 7,596 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,596 | | |
| 単価 | | | | | | 7,596 | 円/m 3 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022. 3 |
|--------|----------|---------------------|-----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-335号 | 処分費（m 3） | | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻(無筋) (株協和工業) | m 3 | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m 3 | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-336号 | 改良土盛土 | 単位 | m 3 | 数量 | 593 | 593 | 1,790 | |
|--------|---------------------------|--------------|---------------|-----|--------|-----|-----------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 2.5 | 25,095 | | 62,737 | |
| | | 人 | | 2.5 | 25,095 | | 62,737 | |
| | 普通作業員 | | | 5 | 20,475 | | 102,375 | |
| | | 人 | | 5 | 20,475 | | 102,375 | |
| | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） | 山積0.8m3 2.9t吊 | 5 | 67,470 | | 337,350 | |
| | | 日 | | 5 | 67,470 | | 337,350 | 単-770号 |
| | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 排出ガス対策型（第2次） | 運転質量3~4t | 5 | 33,740 | | 168,700 | |
| | | 日 | | 5 | 33,740 | | 168,700 | 単-771号 |
| | セメント系固化材 | 一般軟弱土用 | フレコン | 30 | 13,000 | | 390,000 | |
| | | t | | 30 | 13,000 | | 390,000 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | | 838 | |
| | | 式 | | 1 | | | 838 | |
| | 計 | | | | | | 1,062,000 | |
| | | | | | | | 1,062,000 | |
| | 単価 | | | | | | 1,790 | |
| | | | | | | | 1,790 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-337号 | 改良土盛土 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 593 | 0 |
|---------------------------|-------------------------------------|----|----------------|--------|-----------|-----|------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 2.5 | 25,095 | 62,737 | | |
| 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 5 | 20,475 | 102,375 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 日 | 5 | 67,470 | 337,350 | | 単-772号 |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | 排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～4t | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 日 | 5 | 33,740 | 168,700 | | 単-773号 |
| セメント系固化材 | 一般軟弱土用 フレコン | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | t | 30 | 13,000 | 390,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | 式 | 1 | | 838 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 1,062,000 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 1,790 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-338号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | 土壌流出防止工 | 切土用 植生マット | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 1,699 |
| | | | | | | 100 | 1,699 |
| | 【施工費】 | | | | | | |
| | 土壌流出防止工 | 切土用 種子あり | | 100 | 607.2 | 60,720 | WYB00415 |
| | | | m ² | 100 | 607.2 | 60,720 | |
| | 【材料費】 | | | | | | |
| | 植生マット | ガードレインシートRS(GS-RS) 切土用 種子あり | | 120 | 910 | 109,200 | |
| | | | m ² | 120 | 910 | 109,200 | |
| | 計 | | | | | 169,920 | |
| | 単価 | | | | | 1,699 | |
| | | | | | | 1,699 | 円/m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-339号 | 土壤流出防止工 | 盛土用 植生マット | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 100 | 1,666 | 1,666 |
|--------------|---------|------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|-----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 【施工費】 | | | | | | | | | |
| 土壤流出防止工 | | 盛土用 種子あり | | 100 | 574.8 | 57,480 | | WYB00463 | |
| | | | m ² | 100 | 574.8 | 57,480 | | | |
| 【材料費】 | | | | | | | | | |
| 植生マット | | ガードレインシートRS (GS-RS) 盛土用 種子あり | | 120 | 910 | 109,200 | | | |
| | | | m ² | 120 | 910 | 109,200 | | | |
| 計 | | | | | | 166,680 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,666 | | | |
| | | | | | | 1,666 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-340号 | 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,587 |
|--------|----------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.4 | 23,100 | 9,240 | | | |
| | | | 人 | 0.4 | 23,100 | 9,240 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.4 | 20,475 | 8,190 | | | |
| | | | 人 | 0.4 | 20,475 | 8,190 | | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | | 0.2 | 67,080 | 13,416 | | | WYB00301 |
| | | | 日 | 0.2 | 67,080 | 13,416 | | | 単-774号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 5 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| | 計 | | | | | 35,870 | | | |
| | | | | | | 35,870 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,587 | | | |
| | | | | | | 3,587 | | | 円/m |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|---------------------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-341号 | 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ900 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 33,900 |
| | | | | | | 1 | | 33,900 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 暗渠排水管 | | 高密度ポリエチレン管Φ900ダブル構造 | | | 1 | 33,900 | 33,900 | |
| | | | m | | 1 | 33,900 | 33,900 | |
| 計 | | | | | | | 33,900 | |
| 単価 | | | | | | | 33,900 | 円/m |
| | | | | | | | 33,900 | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-----------------------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-342号 | 暗渠排水管継手(材料費) | Φ900用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 55,600 |
| | | | | | | 1 | | 55,600 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 暗渠排水管継手 | | 高密度ポリエチレン管Φ900用ダブル構造用 | | | 1 | 55,600 | 55,600 | |
| | | | 個 | | 1 | 55,600 | 55,600 | |
| 計 | | | | | | | 55,600 | |
| 単価 | | | | | | | 55,600 | 円/個 |
| | | | | | | | 55,600 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-343号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 5,834 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 25,095 | 4,818 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 23,100 | 4,435 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 20,475 | 3,931 | | | |
| 大型土のう袋材 | 耐候性 丸型Φ110cm×高110cm 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | 2,620 | 26,200 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 53,040 | 10,183 | | | WK250500 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.192 | 41,600 | 7,987 | | | 単- 775号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 786 | | | |
| 計 | | | | | 58,340 | | | |
| 単価 | | | | | 5,834 | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-344号 | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 673.4 |
|----------------------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.075 | 25,095 | 1,882 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.075 | 23,100 | 1,732 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.075 | 41,600 | 3,120 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,734 | | | |
| 単価 | | | | | 673.4 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-345号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 5,834 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 25,095 | 4,818 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 23,100 | 4,435 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 20,475 | 3,931 | | | |
| 大型土のう袋材 | 耐候性 丸型Φ110cm×高110cm 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | 2,620 | 26,200 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 53,040 | 10,183 | WK250500 単- 776号 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.192 | 41,600 | 7,987 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 786 | | | |
| 計 | | | | | 58,340 | | | |
| 単価 | | | | | 5,834 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-346号 | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 673.4 |
|----------------------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.075 | 25,095 | 1,882 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.075 | 23,100 | 1,732 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.075 | 41,600 | 3,120 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,734 | | | |
| 単価 | | | | | 673.4 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-347号 | 大型土のう工 | 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,379 |
|----------------------|--------|-----------------------|----|-------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.125 | 25,095 | 3,136 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.125 | 23,100 | 2,887 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.125 | 20,475 | 2,559 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 0.125 | 41,600 | 5,200 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 13,790 | | |
| 単価 | | | | | | 1,379 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-348号 | 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|----------------|----------------------|------------------------------|-----|--------|--------|----------|----|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.4 | 23,100 | 9,240 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 20,475 | 8,190 | | | | |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 日 | 0.2 | 67,080 | 13,416 | WYB00453 | | | 単- 777号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | | | |
| 計 | | | | | 35,870 | | | | |
| 単価 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3,587 | | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|---------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-349号 | 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ900 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 33,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 高密度ポリエチレン管Φ900ダブル構造 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 1 | 33,900 | 33,900 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 33,900 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 33,900 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-----------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-350号 | 暗渠排水管継手(材料費) | Φ900用 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 55,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管継手 | | 高密度ポリエチレン管Φ900用ダブル構造用 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 1 | 55,600 | 55,600 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 55,600 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 55,600 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-351号 | 暗渠排水管撤去 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 10 | 0 |
|----------------|----------------------|------------------------------|-----|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0 | 0 | 0 | | | |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 日 | 0.2 | 20,475 | 4,095 | | | WYB00457 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 0 | 0 | 0 | | | 単-778号 |
| | | | 1 | 67,080 | 6,708 | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | 17,940 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,794 | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-352号 | 暗渠排水材設置 | 単位 | m | 数量 | 30 | 3,793 | | |
|--------|----------|---------------------------|---|-----|--------|-------|---------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.5 | 26,460 | | 13,230 | |
| | | 人 | | 0.5 | 26,460 | | 13,230 | |
| | 普通作業員 | | | 2 | 21,000 | | 42,000 | |
| | | 人 | | 2 | 21,000 | | 42,000 | |
| | 暗渠排水材 | もやいどレン M-53N 厚50mm 幅300mm | | 30 | 1,950 | | 58,500 | |
| | | m | | 30 | 1,950 | | 58,500 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | | 70 | |
| | | 式 | | 1 | | | 70 | |
| | 計 | | | | | | 113,800 | |
| | 単価 | | | | | | 113,800 | |
| | | | | | | | 3,793 | |
| | | | | | | | 3,793 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-353号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 100 | 単価 | 10,000 |
|--------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 処分費 | 建設混合廃棄物処分費 (柵環境施設) | m ³ | 100 | 10,000 | 1,000,000 | | | |
| | 計 | | | | | 1,000,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 10,000 | | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-354号 | ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 80,740 |
|----------|----------|----|----|-----|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.5 | 26,460 | 13,230 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.1 | 24,255 | 2,425 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 2 | 21,000 | 42,000 | | |
| バックホウ運転 | | | 日 | 0.5 | 46,170 | 23,085 | WK250540 単- 779号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 80,740 | | |
| 単価 | | | | | | 80,740 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-355号 | ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 23,630 |
|------------------|-------|----------------------|----|------|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.17 | 24,255 | 4,123 | | |
| 工事用水中ポンプ運転 | | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 600 | 600 | WK250400 単-780号 | |
| 発動発電機運転 | | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 18,680 | 18,680 | WK250410 単-781号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 式 | 1 | | 227 | | |
| 計 | | | | | | 23,630 | | |
| 単価 | | | | | | 23,630 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-356号 | ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,950 |
|------------------|-------|--------------------|----|------|--------|--------|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.17 | 24,255 | 4,123 | | |
| 工事用水中ポンプ運転 | | 0以上40(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 443 | 443 | WK250400 単-782号 | |
| 発動発電機運転 | | 0以上40(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 13,210 | 13,210 | WK250410 単-783号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 式 | 1 | | 174 | | |
| 計 | | | | | | 17,950 | | |
| 単価 | | | | | | 17,950 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-357号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 3,780 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----------------|--------|----|--------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.12 | 25,095 | | 3,011 | |
| | | | 人 | 0.12 | 25,095 | | 3,011 | |
| | ブロック工 | | | 0.51 | 25,935 | | 13,226 | |
| | | | 人 | 0.51 | 25,935 | | 13,226 | |
| | 特殊作業員 | | | 0.25 | 23,100 | | 5,775 | |
| | | | 人 | 0.25 | 23,100 | | 5,775 | |
| | 普通作業員 | | | 0.25 | 20,475 | | 5,118 | |
| | | | 人 | 0.25 | 20,475 | | 5,118 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.25 | 41,600 | | 10,400 | |
| | | | 日 | 0.25 | 41,600 | | 10,400 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 1 | | | 270 | |
| | | | 式 | 1 | | | 270 | |
| | 計 | | | | | | 37,800 | |
| | | | | | | | 37,800 | |
| | 単価 | | | | | | 3,780 | |
| | | | | | | | 3,780 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-358号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 25,100 |
| | | | | | | 1 | | 25,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| | | | m ² | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| 計 | | | | | | 25,100 | | |
| 単価 | | | | | | 25,100 | | |
| | | | | | | 25,100 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-359号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-360号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 18,000 |
|--------|---------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 下流側外部保護材 | SBウォール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | |
| | 計 | | | | | 18,000 | |
| | 単価 | | | | | 18,000 | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-361号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|----------------------|------------|-----------------------|----|----------------|--------|----|--------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.12 | 25,095 | 0 | 3,011 | | |
| ブロック工 | | | 人 | 0.51 | 25,935 | 0 | 13,226 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.25 | 23,100 | 0 | 5,775 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 20,475 | 0 | 5,118 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 2.5 t 吊 | 日 | 0.25 | 41,600 | 0 | 10,400 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 式 | 1 | | 0 | 270 | | |
| 計 | | | | | | | 37,800 | | |
| 単価 | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 3,780 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-362号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 25,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ² | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 25,100 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 25,100 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-363号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-364号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下流側外部保護材 | SBウォール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 18,000 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-365号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,402 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | 普通作業員 | | | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | | | 人 | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 336 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 336 | | | |
| | 計 | | | | | 34,020 | | | |
| | | | | | | 34,020 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,402 | | | |
| | | | | | | 3,402 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-366号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 1,700 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 159 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 159 | | | |
| | 計 | | | | | 17,000 | | | |
| | | | | | | 17,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | 1,700 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| 単-367号 | 上流側外部保護材(材料費) | SB ^{オール} 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 23,800 | 23,800 | 23,800 |
| | | | | | | 1 | 23,800 | 23,800 | 23,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 上流側外部保護材 | SB ^{オール} 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 1 | 23,800 | 23,800 | | | |
| | | | m ² | 1 | 23,800 | 23,800 | | | |
| | 計 | | | | | 23,800 | | | |
| | | | | | | 23,800 | | | |
| | 単価 | | | | | 23,800 | 円/m ² | | |
| | | | | | | 23,800 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-368号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 人 | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 336 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 34,020 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,402 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-369号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 0 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | |
| | | | 式 | 1 | | 159 | |
| | 計 | | | | | 0 | |
| | 単価 | | | | | 17,000 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1,700 | 円/m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-370号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---------------|------------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|---|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ² | 1 | 23,800 | 23,800 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 23,800 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-371号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 2,433 |
|---------------------|-------|--------------------------------|----|------|---------|---------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | |
| 特殊作業員 | | | | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | |
| S Rメサイア賃料 | | シングルタイプ | | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | |
| セメントサイロ賃料 | | 容量30 t | | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | |
| 水槽賃料 | | [鋼板製簡易水槽] 容量5m3 | | 0.36 | 1,350 | 486 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | |
| 高圧洗浄機賃料 | | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | | 360日以内 | | 3.24 | 34 | 110 | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | |
| 発動発電機運転 | | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | WYB00314 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | 単- 784号 |
| バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | WYB00315 |
| | | | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | 単- 785号 |
| セメント | | 高炉B バラ | | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 42% | | | | 1 | | 7,240 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,240 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-371号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
|--------|-------|--------------|----|-----|----|---------|-----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 243,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,433 | | | |
| | | | | | | 2,433 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-372号 | 足場設置・撤去 [砂防] | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,359 |
|--------------------|--------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | |
| とび工 | | 人 | 0.4 | 24,990 | 9,996 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 20,475 | 8,190 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 14% | | 式 | 1 | | 2,895 | | |
| 計 | | | | | 23,590 | | |
| 単価 | | | | | 2,359 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-373号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,314 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | | | 人 | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | ブロック工 | | | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | | | 人 | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | | | 日 | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 1 | | 231 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 231 | | | |
| | 計 | | | | | 33,140 | | | |
| | | | | | | 33,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,314 | | | |
| | | | | | | 3,314 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-374号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 滑面 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,314 |
|--------|----------------------|---------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | | | 人 | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | ブロック工 | | | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | | | 人 | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | | | 日 | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 1 | | 231 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 231 | | | |
| | 計 | | | | | 33,140 | | | |
| | | | | | | 33,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,314 | | | |
| | | | | | | 3,314 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-375号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 22,900 |
| | | | | | | 1 | | 22,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| | | | m ² | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| 計 | | | | | | 22,900 | | |
| 単価 | | | | | | 22,900 | | |
| | | | | | | 22,900 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-376号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 21,200 |
| | | | | | | 1 | | 21,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | | 1 | 21,200 | 21,200 | | |
| | | | m ² | 1 | 21,200 | 21,200 | | |
| 計 | | | | | | 21,200 | | |
| 単価 | | | | | | 21,200 | | |
| | | | | | | 21,200 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-377号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 天端部 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-378号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-379号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,402 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | 普通作業員 | | | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | | | 人 | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 336 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 336 | | | |
| | 計 | | | | | 34,020 | | | |
| | | | | | | 34,020 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,402 | | | |
| | | | | | | 3,402 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-380号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 1,700 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 159 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 159 | | | |
| | 計 | | | | | 17,000 | | | |
| | | | | | | 17,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | 1,700 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-381号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 23,800 |
| | | | | | | 1 | | 23,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上流側外部保護材 | | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 1 | 23,800 | 23,800 | | |
| | | | m ² | 1 | 23,800 | 23,800 | | |
| 計 | | | | | | 23,800 | | |
| 単価 | | | | | | 23,800 | | |
| | | | | | | 23,800 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-382号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBオール 軽量鋼矢板 断面折部, 補強部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,000 |
| | | | | | | 1 | | 8,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上流側外部保護材 | | SBオール 軽量鋼矢板 塗装 断面折部 加工エキストラ | | 1 | 8,000 | 8,000 | | |
| | | | m | 1 | 8,000 | 8,000 | | |
| 計 | | | | | | 8,000 | | |
| 単価 | | | | | | 8,000 | | |
| | | | | | | 8,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-383号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
|---------------------|-------|--------------------------------|----|------|---------|---------|-----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| S Rメサイア賃料 | | シングルタイプ | | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| セメントサイロ賃料 | | 容量30 t | | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| 水槽賃料 | | [鋼板製簡易水槽] 容量5m3 | | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| 高圧洗浄機賃料 | | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | | 360日以内 | | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| 発動発電機運転 | | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | WYB00322 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | 単-784号 |
| バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | WYB00323 |
| | | | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | 単-785号 |
| セメント | | 高炉B バラ | | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | | 1 | | 7,240 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,240 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-383号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
|--------|-------|--------------|----|-----|----|---------|-----|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 243,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,433 | | | |
| | | | | | | 2,433 | | | 円/m 3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-384号 | 内部材製造専用プラント設置・撤去 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 452,800 |
|--------|----------------------|--------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | | 16 | 23,100 | 369,600 | | |
| | | | 人 | 16 | 23,100 | 369,600 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | | 2 | 41,600 | 83,200 | | |
| | | | 日 | 2 | 41,600 | 83,200 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 452,800 | | |
| | 単価 | | | | | 452,800 | | |
| | | | | | | 452,800 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|-------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-385号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長2000 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 72,000 |
| | | | | | | 1 | | 72,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅600×内高600×長2000 | | 1 | 72,000 | 72,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 72,000 | 72,000 | | |
| 計 | | | | | | 72,000 | | |
| 単価 | | | | | | 72,000 | | |
| | | | | | | 72,000 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|-----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-386号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1588(1502/1674) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 93,100 |
| | | | | | | 1 | | 93,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅600内高600×長1588(1502/1674) 片斜切り | | 1 | 93,100 | 93,100 | | |
| | | | 個 | 1 | 93,100 | 93,100 | | |
| 計 | | | | | | 93,100 | | |
| 単価 | | | | | | 93,100 | | |
| | | | | | | 93,100 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|-----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-387号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1583(1432/1733) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 92,900 |
| | | | | | | 1 | | 92,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅600×内高600×長1583(1432/1733) 片斜切り | | 1 | 92,900 | 92,900 | | |
| | | | 個 | 1 | 92,900 | 92,900 | | |
| 計 | | | | | | 92,900 | | |
| 単価 | | | | | | 92,900 | | |
| | | | | | | 92,900 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|---------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-388号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長2000 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 113,000 |
| | | | | | | 1 | | 113,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅1000×内高1000×長2000 | | 1 | 113,000 | 113,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 113,000 | 113,000 | | |
| 計 | | | | | | 113,000 | | |
| 単価 | | | | | | 113,000 | | |
| | | | | | | 113,000 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|-------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-389号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1940 短尺品 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 161,000 |
| | | | | | | 1 | | 161,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅1000×内高1000×長1940 短尺品 | | 1 | 161,000 | 161,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 161,000 | 161,000 | | |
| 計 | | | | | | 161,000 | | |
| | | | | | | 161,000 | | |
| 単価 | | | | | | 161,000 | 円/個 | |
| | | | | | | 161,000 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|-------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-390号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1251(1125/1377) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 145,000 |
| | | | | | | 1 | | 145,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅1000×内高1000×長1251(1125/1377) 片斜切り | | 1 | 145,000 | 145,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 145,000 | 145,000 | | |
| 計 | | | | | | 145,000 | | |
| | | | | | | 145,000 | | |
| 単価 | | | | | | 145,000 | 円/個 | |
| | | | | | | 145,000 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-391号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1349(1129/1570) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 132,000 |
| | | | | | | 1 | | 132,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスカルバート | 内幅1000×内高1000×長1349(1129/1570) 片斜切り | | 1 | 132,000 | 132,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 132,000 | 132,000 | | |
| | 計 | | | | | 132,000 | | |
| | | | | | | 132,000 | | |
| | 単価 | | | | | 132,000 | 円/個 | |
| | | | | | | 132,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-392号 | 安定処理 | 護床ブロック地盤改良 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 213 | 単価 | 0 |
|---------------------------|------|-------------------------------------|----|----------------|--------|---------|-----|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | | 運転質量0.8~1.1t | 日 | 4 | 67,470 | 269,880 | | 単-772号 | |
| セメント系固化材 | | 一般軟弱土用 フレコン | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | t | 11 | 13,000 | 143,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 551,400 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,588 | | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-393号 | 金網・支柱（立入防止柵） | 支柱間隔2m H=1.3m 忍返し付 | 単位 | m | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 4,826 |
|--------|------------------|--------------------|----|----|--------|---------|-----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 2 | 25,095 | 50,190 | | | |
| | | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | | | |
| | 普通作業員 | | | 20 | 20,475 | 409,500 | | | |
| | | | 人 | 20 | 20,475 | 409,500 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 1 | | 22,910 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 22,910 | | | |
| | 計 | | | | | 482,600 | | | |
| | | | | | | 482,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,826 | | | |
| | | | | | | 4,826 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-394号 | 門扉 | 片開き H=1.3m 直忍付 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 23,530 |
|--------|-------------------|----------------|----|-----|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | |
| | | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | |
| | 普通作業員 | | | 0.8 | 20,475 | 16,380 | |
| | | | 人 | 0.8 | 20,475 | 16,380 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | 1 | | 2,131 | |
| | | | 式 | 1 | | 2,131 | |
| | 計 | | | | | 23,530 | |
| | 単価 | | | | | 23,530 | |
| | | | | | | 23,530 | 円/基 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-395号 | 門扉(両袖金網・支柱付)(材料費) | 片開門扉H=1.3m直忍付 両袖金網支柱間隔2m H=1.3m | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 63,600 |
| | | | | | | 1 | | 63,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| PC片開門扉(両袖金網・支柱付) | | H1.3m×W1.0m(直忍付)両袖金網支柱間隔2mH1.3m忍返 | | 1 | 63,600 | 63,600 | | |
| | | | 組 | 1 | 63,600 | 63,600 | | |
| 計 | | | | | | 63,600 | | |
| 単価 | | | | | | 63,600 | | |
| | | | | | | 63,600 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|----------|----------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-396号 | 表示板(材料費) | 立入禁止 600×300 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 9,200 |
| | | | | | | 1 | | 9,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表示板 | | 立入禁止板 縦600mm×横300mm×厚2mm インクジェット | | 1 | 9,200 | 9,200 | | |
| | | | 枚 | 1 | 9,200 | 9,200 | | |
| 計 | | | | | | 9,200 | | |
| 単価 | | | | | | 9,200 | | |
| | | | | | | 9,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-397号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 5,834 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|----|----|---------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 25,095 | 4,818 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 23,100 | 4,435 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 20,475 | 3,931 | | | |
| 大型土のう袋材 | 耐候性 丸型Φ110cm×高110cm 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | 2,620 | 26,200 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 53,040 | 10,183 | | | WK250500 単- 787号 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.192 | 41,600 | 7,987 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 786 | | | |
| 計 | | | | | 58,340 | | | |
| 単価 | | | | | 5,834 | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-398号 | 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 10 | 0 |
|----------------|----------------------|------------------------------|-----|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | 0 | 0 | 0 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.4 | 23,100 | 9,240 | 0 | 0 | 0 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 20,475 | 8,190 | 0 | 0 | 0 |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 日 | 0.2 | 67,080 | 13,416 | 0 | 0 | WYB00441 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | 0 | 0 | 単-777号 |
| 計 | | | | | 35,870 | 0 | 0 | |
| 単価 | | | | | 3,587 | 0 | 0 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|------------|---------------------|----|----|----|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-399号 | 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ900 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 33,900 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 暗渠排水管 | | 高密度ポリエチレン管Φ900ダブル構造 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m | 1 | | 33,900 | 33,900 | |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 33,900 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 33,900 | 円/m |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|---------|--------------|-----------------------|----|----|----|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-400号 | 暗渠排水管継手(材料費) | Φ900用 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 55,600 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 暗渠排水管継手 | | 高密度ポリエチレン管Φ900用ダブル構造用 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 個 | 1 | | 55,600 | 55,600 | |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 55,600 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 55,600 | 円/個 |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一401号 | 暗渠排水管撤去 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|--------|----------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 23,100 | 4,620 | | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00504 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 日 | 0.1 | 67,080 | 6,708 | | | 単一 778号 |
| | 計 | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 17,940 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,794 | | | 円/m |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-402号 | ポンプ設置・撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 78,010 |
|----------|----------|----|-----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 25,095 | 12,547 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 23,100 | 2,310 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,475 | 40,950 | | | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | 44,400 | 22,200 | WK250540 | 単- 788号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 78,010 | | | |
| 単価 | | | | | 78,010 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-403号 | ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 21,700 |
|------------------|-------|----------------------|----|------|--------|--------|---------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.17 | 23,100 | 3,927 | | |
| 工事用水中ポンプ運転 | | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 600 | 600 | WK250400 単- 789号 | |
| 発動発電機運転 | | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 16,960 | 16,960 | WK250410 単- 790号 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 式 | 1 | | 213 | | |
| 計 | | | | | | 21,700 | | |
| 単価 | | | | | | 21,700 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-404号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,780 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.12 | 25,095 | 3,011 | | | |
| | | | 人 | 0.12 | 25,095 | 3,011 | | | |
| | ブロック工 | | | 0.51 | 25,935 | 13,226 | | | |
| | | | 人 | 0.51 | 25,935 | 13,226 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.25 | 23,100 | 5,775 | | | |
| | | | 人 | 0.25 | 23,100 | 5,775 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.25 | 20,475 | 5,118 | | | |
| | | | 人 | 0.25 | 20,475 | 5,118 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.25 | 41,600 | 10,400 | | | |
| | | | 日 | 0.25 | 41,600 | 10,400 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) | | | 1 | | 270 | | | |
| | 1% | | 式 | 1 | | 270 | | | |
| | 計 | | | | | 37,800 | | | |
| | | | | | | 37,800 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,780 | | | |
| | | | | | | 3,780 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-405号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 25,100 |
| | | | | | | 1 | | 25,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| | | | m ² | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| 計 | | | | | | 25,100 | | |
| 単価 | | | | | | 25,100 | | |
| | | | | | | 25,100 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-406号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-407号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下流側外部保護材 | SBウォール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | 計 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-408号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|----------------------|------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| ブロック工 | | | 人 | 0.12 | 25,095 | 3,011 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.51 | 25,935 | 13,226 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.25 | 23,100 | 5,775 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 2.5 t 吊 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.25 | 41,600 | 10,400 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 式 | 1 | | 270 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 37,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,780 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-409号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 25,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ² | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 25,100 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 25,100 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-410号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-411号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | 単位 | m | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|---------------|-------------------------------------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下流側外部保護材 | SBウォール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | | 1 | 18,000 | 18,000 | | 18,000 |
| | 計 | | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-412号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,402 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|-----|--------|--------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | |
| | 普通作業員 | | | 人 | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 式 | 1 | | 336 | | |
| | 計 | | | | | | 34,020 | | |
| | 単価 | | | | | | 3,402 | | |
| | | | | | | | 3,402 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一413号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 1,700 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 159 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 159 | | | |
| | 計 | | | | | 17,000 | | | |
| | | | | | | 17,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | 1,700 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-414号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 23,800 |
| | | | | | | 1 | | 23,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上流側外部保護材 | | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 1 | 23,800 | 23,800 | | |
| | | | m ² | 1 | 23,800 | 23,800 | | |
| 計 | | | | | | 23,800 | | |
| 単価 | | | | | | 23,800 | | |
| | | | | | | 23,800 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-415号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBオール 軽量鋼矢板 平面折部, 補強部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 16,000 |
| | | | | | | 1 | | 16,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上流側外部保護材 | | SBオール 軽量鋼矢板 塗装 平面折部 加工エキストラ | | 1 | 16,000 | 16,000 | | |
| | | | m | 1 | 16,000 | 16,000 | | |
| 計 | | | | | | 16,000 | | |
| 単価 | | | | | | 16,000 | | |
| | | | | | | 16,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一416号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
|--------|---------------------|--------------------------------|----|------|---------|---------|-----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| | S Rメサイア賃料 | シングルタイプ | | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| | セメントサイロ賃料 | 容量30 t | | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| | 水槽賃料 | [鋼板製簡易水槽] 容量5m3 | | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| | 高圧洗浄機賃料 | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 360日以内 | | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | WYB00329 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | 単一 784号 |
| | バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | WYB00330 |
| | | | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | 単一 785号 |
| | セメント | 高炉B バラ | | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 42% | | | 1 | | 7,240 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,240 | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------|----|----------------|----|---------|------------------|-------|
| 単-416号 | 内部材製造 | INSEM材製造 | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 2,433 |
| | | | | | | 100 | | 2,433 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 243,300 | | |
| | 単価 | | | | | 2,433 | | |
| | | | | | | 2,433 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-417号 | 内部材製造 | INSEM材製造 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|---------------------|-------|--|----|----------------|---------|---------|-----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| SRメサイア賃料 | | シングルタイプ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| セメントサイロ賃料 | | 容量30 t | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| 水槽賃料 | | [鋼板製簡易水槽] 容量5m ³ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| 高圧洗浄機賃料 | | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | | 360日以内 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| 発動発電機運転 | | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00482 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | 単- 767号 |
| バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9 t 吊 排対型(第2次) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00483 |
| | | | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | 単- 768号 |
| セメント | | 高炉B バラ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 42% | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,240 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-417号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-------|--------------|----|-----|---------|----|-------|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 243,300 | | | |
| 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 2,433 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-418号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 単価 | 3,314 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | |
| | | | 人 | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | |
| | ブロック工 | | | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | |
| | | | 人 | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | |
| | | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | |
| | | | 人 | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | |
| | | | 日 | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 1 | | 231 | | |
| | | | 式 | 1 | | 231 | | |
| | 計 | | | | | 33,140 | | |
| | | | | | | 33,140 | | |
| | 単価 | | | | | 3,314 | | |
| | | | | | | 3,314 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-419号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 滑面 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,314 |
|--------|----------------------|---------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | | | 人 | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | ブロック工 | | | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | | | 人 | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | | | 日 | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 1 | | 231 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 231 | | | |
| | 計 | | | | | 33,140 | | | |
| | | | | | | 33,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,314 | | | |
| | | | | | | 3,314 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-420号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 22,900 |
| | | | | | | 1 | | 22,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| | | | m ² | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| 計 | | | | | | 22,900 | | |
| 単価 | | | | | | 22,900 | | |
| | | | | | | 22,900 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-421号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 21,200 |
| | | | | | | 1 | | 21,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | | 1 | 21,200 | 21,200 | | |
| | | | m ² | 1 | 21,200 | 21,200 | | |
| 計 | | | | | | 21,200 | | |
| 単価 | | | | | | 21,200 | | |
| | | | | | | 21,200 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-422号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下流側外部保護材 | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | 計 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-423号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | |
| | ブロック工 | | 人 | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 231 | | |
| | 計 | | | | | 33,140 | | |
| | 単価 | | | | | 3,314 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-424号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 滑面 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|----------------------|------------|---------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| ブロック工 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 2.5 t 吊 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 231 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 33,140 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,314 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-425号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 22,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ² | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 22,900 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 22,900 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-426号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 21,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ² | 1 | 21,200 | 21,200 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 21,200 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 21,200 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-427号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-428号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一429号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,402 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | 普通作業員 | | | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | | | 人 | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 336 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 336 | | | |
| | 計 | | | | | 34,020 | | | |
| | | | | | | 34,020 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,402 | | | |
| | | | | | | 3,402 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一430号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 1,700 |
|--------|-------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) | | | 1 | | 159 | | | |
| | 1% | | 式 | 1 | | 159 | | | |
| | 計 | | | | | 17,000 | | | |
| | | | | | | 17,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | 1,700 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-431号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 23,800 |
|--------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 上流側外部保護材 | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 1 | 23,800 | 23,800 | |
| | | | m ² | 1 | 23,800 | 23,800 | |
| | 計 | | | | | 23,800 | |
| | 単価 | | | | | 23,800 | 円/m ² |
| | | | | | | 23,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一432号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|------------------|------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 式 | 1 | | 336 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 34,020 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,402 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-433号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 0 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | |
| | | | 式 | 1 | | 159 | |
| | 計 | | | | | 0 | |
| | 単価 | | | | | 17,000 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 1,700 | 円/m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|
| 単-434号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 23,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 上流側外部保護材 | SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ² | 1 | 23,800 | 23,800 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 23,800 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 23,800 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-435号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 2,433 |
|---------------------|-------|--------------------------------|----|------|---------|---------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | |
| 特殊作業員 | | | | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | |
| S Rメサイア賃料 | | シングルタイプ | | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | |
| セメントサイロ賃料 | | 容量30 t | | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | |
| 水槽賃料 | | [鋼板製簡易水槽] 容量5m3 | | 0.36 | 1,350 | 486 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | |
| 高圧洗浄機賃料 | | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | | 360日以内 | | 3.24 | 34 | 110 | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | |
| 発動発電機運転 | | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | WYB00333 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | 単- 784号 |
| バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | WYB00334 |
| | | | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | 単- 785号 |
| セメント | | 高炉B バラ | | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | | 1 | | 7,240 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,240 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-435号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
|--------|-------|--------------|----|-----|----|---------|-----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 243,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,433 | | | |
| | | | | | | 2,433 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-436号 | 内部材製造 | INSEM材製造 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|---------------------|-------|--|----|----------------|---------|---------|-----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| SRメサイア賃料 | | シングルタイプ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| セメントサイロ賃料 | | 容量30t | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| 水槽賃料 | | [鋼板製簡易水槽] 容量5m ³ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| 高圧洗浄機賃料 | | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | | 360日以内 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| 発動発電機運転 | | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00488 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | 単- 767号 |
| バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 排対型(第2次) | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00489 |
| | | | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | 単- 768号 |
| セメント | | 高炉B バラ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 42% | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,240 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-436号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|--------|-------|--------------|----|-----|----|----|---------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | | 243,300 | | 2,433 |
| | | | | | | | 0 | | 円/m 3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|--------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-437号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長913(827/999) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 68,800 |
| | | | | | | 1 | | 68,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅600×内高600×長913(827/999) 片斜切り | | 1 | 68,800 | 68,800 | | |
| | | | 個 | 1 | 68,800 | 68,800 | | |
| 計 | | | | | | 68,800 | | |
| | | | | | | 68,800 | | |
| 単価 | | | | | | 68,800 | 円/個 | |
| | | | | | | 68,800 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-438号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1330(964/1695) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 83,800 |
| | | | | | | 1 | | 83,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅600×内高600×長1330(964/1695) 片斜切り | | 1 | 83,800 | 83,800 | | |
| | | | 個 | 1 | 83,800 | 83,800 | | |
| 計 | | | | | | 83,800 | | |
| | | | | | | 83,800 | | |
| 単価 | | | | | | 83,800 | 円/個 | |
| | | | | | | 83,800 | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|-------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-439号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1340 短尺品 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 127,000 |
| | | | | | | 1 | | 127,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅1000×内高1000×長1340 短尺品 | | 1 | 127,000 | 127,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 127,000 | 127,000 | | |
| 計 | | | | | | 127,000 | | |
| | | | | | | 127,000 | | |
| 単価 | | | | | | 127,000 | 円/個 | |
| | | | | | | 127,000 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|-------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-440号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1173(1047/1299) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 140,000 |
| | | | | | | 1 | | 140,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅1000×内高1000×長1173(1047/1299) 片斜切り | | 1 | 140,000 | 140,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 140,000 | 140,000 | | |
| 計 | | | | | | 140,000 | | |
| | | | | | | 140,000 | | |
| 単価 | | | | | | 140,000 | 円/個 | |
| | | | | | | 140,000 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-441号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1360(824/1895) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 151,000 |
|-----------|----------------|-------------------------------------|----|----|----|---------|---------|---------|
| | | | | | | 1 | | 151,000 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ボックスカルバート | | 内幅1000×内高1000×長1360(1824/1895) 片斜切り | | | 1 | 151,000 | 151,000 | |
| | | | | 個 | 1 | 151,000 | 151,000 | |
| 計 | | | | | | | 151,000 | |
| 単価 | | | | | | | 151,000 | |
| | | | | | | | 151,000 | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-442号 | 安定処理 | 護床ブロック地盤改良 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|----------------------------|--------------------------------------|----|----------------|--------|---------|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | | |
| | バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.8~1.1t | 日 | 4 | 67,470 | 269,880 | | 単-772号 |
| | セメント系固化材 | 一般軟弱土用 フレコン | 日 | 1 | 26,900 | 26,900 | | 単-786号 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | t | 10 | 13,000 | 130,000 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 538,400 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,775 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-------|-------|----------------------------|---|
| 単-443号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 7,550 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 7,550 | 7,550 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,550 | | |
| 単価 | | | | | | 7,550 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0 |
|--------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---|
| 単-444号 | 処分費（m ³ ） | | 単位 | m ³ | 数量 | | 100 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻(無筋) (株協和工業) | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.12 |
| 歩掛使用年月 | 2021.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-445号 | 処分費（m ³ ） | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
|--------|----------------------|-----------------|----------------|-----|-------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | アスファルト殻 (株協和工業) | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| | 計 | | | | | 235,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-446号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,780 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.12 | 25,095 | 3,011 | | | |
| | | | 人 | 0.12 | 25,095 | 3,011 | | | |
| | ブロック工 | | | 0.51 | 25,935 | 13,226 | | | |
| | | | 人 | 0.51 | 25,935 | 13,226 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.25 | 23,100 | 5,775 | | | |
| | | | 人 | 0.25 | 23,100 | 5,775 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.25 | 20,475 | 5,118 | | | |
| | | | 人 | 0.25 | 20,475 | 5,118 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.25 | 41,600 | 10,400 | | | |
| | | | 日 | 0.25 | 41,600 | 10,400 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) | | | 1 | | 270 | | | |
| | 1% | | 式 | 1 | | 270 | | | |
| | 計 | | | | | 37,800 | | | |
| | | | | | | 37,800 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,780 | | | |
| | | | | | | 3,780 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-447号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 25,100 |
| | | | | | | 1 | | 25,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| | | | m ² | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| 計 | | | | | | 25,100 | | |
| 単価 | | | | | | 25,100 | | |
| | | | | | | 25,100 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-448号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-449号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下流側外部保護材 | SBウォール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | 計 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-450号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|----------------------|------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.12 | 25,095 | 3,011 | | | |
| ブロック工 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.51 | 25,935 | 13,226 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.25 | 23,100 | 5,775 | | | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.25 | 20,475 | 5,118 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 2.5 t 吊 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 0.25 | 41,600 | 10,400 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 270 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 37,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,780 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-451号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 25,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ² | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 25,100 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 25,100 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-452号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-453号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | 単位 | m | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|---------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 下流側外部保護材 | SBウォール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | | 18,000 |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 18,000 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一454号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,402 | 3,402 |
|--------|-------------------|-----------|----|----------------|-----|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土木一般世話役 | | | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | | | 人 | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | 普通作業員 | | | | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | | | 人 | | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | | 1 | | 336 | | | |
| | | | 式 | | 1 | | 336 | | | |
| | 計 | | | | | | 34,020 | | | |
| | | | | | | | 34,020 | | | |
| | 単価 | | | | | | 3,402 | | | |
| | | | | | | | 3,402 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一455号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 1,700 |
|--------|-------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 1 | | 159 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 159 | | | |
| | 計 | | | | | 17,000 | | | |
| | | | | | | 17,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | 1,700 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-456号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 23,800 |
| | | | | | | 1 | | 23,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上流側外部保護材 | | SBウォール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 1 | 23,800 | 23,800 | | |
| | | | m ² | 1 | 23,800 | 23,800 | | |
| 計 | | | | | | 23,800 | | |
| 単価 | | | | | | 23,800 | | |
| | | | | | | 23,800 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-457号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBウォール 軽量鋼矢板 平面折部, 補強部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 16,000 |
| | | | | | | 1 | | 16,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上流側外部保護材 | | SBウォール 軽量鋼矢板 塗装 平面折部 加工エキストラ | | 1 | 16,000 | 16,000 | | |
| | | | m | 1 | 16,000 | 16,000 | | |
| 計 | | | | | | 16,000 | | |
| 単価 | | | | | | 16,000 | | |
| | | | | | | 16,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-458号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
|--------|---------------------|--------------------------------|----|------|---------|---------|-----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| | S Rメサイア賃料 | シングルタイプ | | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| | セメントサイロ賃料 | 容量30 t | | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| | 水槽賃料 | [鋼板製簡易水槽] 容量5m3 | | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| | 高圧洗浄機賃料 | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 360日以内 | | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | WYB00336 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | 単- 784号 |
| | バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | WYB00337 |
| | | | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | 単- 785号 |
| | セメント | 高炉B バラ | | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | 1 | | 7,240 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,240 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一458号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 | 2,433 |
|--------|-------|--------------|----|-----|----|-----|---------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 計 | | | | | | 243,300 | | | |
| | 単価 | | | | | | 2,433 | | | |
| | | | | | | | 2,433 | 円/m 3 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-459号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,314 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | | | 人 | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | ブロック工 | | | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | | | 人 | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | | | 日 | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 1 | | 231 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 231 | | | |
| | 計 | | | | | 33,140 | | | |
| | | | | | | 33,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,314 | | | |
| | | | | | | 3,314 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-460号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 滑面 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,314 |
|--------|----------------------|---------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | | | 人 | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | ブロック工 | | | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | | | 人 | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | | | 日 | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 1 | | 231 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 231 | | | |
| | 計 | | | | | 33,140 | | | |
| | | | | | | 33,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,314 | | | |
| | | | | | | 3,314 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-461号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 22,900 |
| | | | | | | 1 | | 22,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| | | | m ² | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| 計 | | | | | | 22,900 | | |
| 単価 | | | | | | 22,900 | | |
| | | | | | | 22,900 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-462号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 21,200 |
| | | | | | | 1 | | 21,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | | 1 | 21,200 | 21,200 | | |
| | | | m ² | 1 | 21,200 | 21,200 | | |
| 計 | | | | | | 21,200 | | |
| 単価 | | | | | | 21,200 | | |
| | | | | | | 21,200 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-463号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下流側外部保護材 | SBオール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | 計 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一464号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,402 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | 普通作業員 | | | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | | | 人 | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 336 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 336 | | | |
| | 計 | | | | | 34,020 | | | |
| | | | | | | 34,020 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,402 | | | |
| | | | | | | 3,402 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-465号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 1,700 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 159 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 159 | | | |
| | 計 | | | | | 17,000 | | | |
| | | | | | | 17,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | 1,700 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|
| 単-466号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 23,800 |
| | | | | | | 1 | | 23,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 上流側外部保護材 | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 1 | 23,800 | 23,800 | | |
| | | | m ² | 1 | 23,800 | 23,800 | | |
| | 計 | | | | | 23,800 | | |
| | | | | | | 23,800 | | |
| | 単価 | | | | | 23,800 | 円/m ² | |
| | | | | | | 23,800 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-467号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
|---------------------|-------|--------------------------------|----|------|---------|---------|-----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| S Rメサイア賃料 | | シングルタイプ | | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| セメントサイロ賃料 | | 容量30 t | | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| 水槽賃料 | | [鋼板製簡易水槽] 容量5m3 | | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| 高圧洗浄機賃料 | | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | | 360日以内 | | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| 発動発電機運転 | | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | WYB00345 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | 単- 784号 |
| バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | WYB00346 |
| | | | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | 単- 785号 |
| セメント | | 高炉B バラ | | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | | | 1 | | 7,240 | | | |
| 42% | | | | 1 | | 7,240 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,240 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------|----|----------------|----|---------|-----|------------------|-------|
| 単-467号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 243,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,433 | | | |
| | | | | | | 2,433 | | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|-----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-468号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1210(1124/1296) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 79,500 |
| | | | | | | 1 | | 79,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅600×内高600×長1210(1124/1296) 片斜切り | | 1 | 79,500 | 79,500 | | |
| | | | 個 | 1 | 79,500 | 79,500 | | |
| 計 | | | | | | 79,500 | | |
| | | | | | | 79,500 | | |
| 単価 | | | | | | 79,500 | 円/個 | |
| | | | | | | 79,500 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-469号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅600 内高600 長1370(940/1800) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 85,300 |
| | | | | | | 1 | | 85,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅600×内高600×長1370(940/1800) 片斜切り | | 1 | 85,300 | 85,300 | | |
| | | | 個 | 1 | 85,300 | 85,300 | | |
| 計 | | | | | | 85,300 | | |
| | | | | | | 85,300 | | |
| 単価 | | | | | | 85,300 | 円/個 | |
| | | | | | | 85,300 | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|-------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-470号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1800 短尺品 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 153,000 |
| | | | | | | 1 | | 153,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅1000×内高1000×長1800 短尺品 | | 1 | 153,000 | 153,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 153,000 | 153,000 | | |
| 計 | | | | | | 153,000 | | |
| | | | | | | 153,000 | | |
| 単価 | | | | | | 153,000 | 円/個 | |
| | | | | | | 153,000 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------------|-------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-471号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1370(1244/1496) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 151,000 |
| | | | | | | 1 | | 151,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボックスカルバート | | 内幅1000×内高1000×長1370(1244/1496) 片斜切り | | 1 | 151,000 | 151,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 151,000 | 151,000 | | |
| 計 | | | | | | 151,000 | | |
| | | | | | | 151,000 | | |
| 単価 | | | | | | 151,000 | 円/個 | |
| | | | | | | 151,000 | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|----|
| 単-472号 | ボックスカルバート(材料費) | 内幅1000 内高1000 長1265(635/1895) 片斜切り | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 145,000 | |
| | | | | | | 1 | 145,000 | 単価 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスカルバート | 内幅1000×内高1000×長1265(635/1895) 片斜切り | | 1 | 145,000 | 145,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 145,000 | 145,000 | | |
| | 計 | | | | | 145,000 | | |
| | | | | | | 145,000 | | |
| | 単価 | | | | | 145,000 | | |
| | | | | | | 145,000 | 円／個 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一473号 | 安定処理 | 護床ブロック地盤改良 | 単位 | m ³ | 数量 | 207 | 単価 | 2,655 |
|--------|----------------------------|--------------------------------------|----|----------------|--------|---------|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 2 | 26,460 | 52,920 | | |
| | | | 人 | 2 | 26,460 | 52,920 | | |
| | 普通作業員 | | | 3 | 21,000 | 63,000 | | |
| | | | 人 | 3 | 21,000 | 63,000 | | |
| | バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³ 2.9t吊 | | 4 | 68,890 | 275,560 | | |
| | | | 日 | 4 | 68,890 | 275,560 | | 単一 791号 |
| | 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.8~1.1t | | 1 | 28,170 | 28,170 | | |
| | | | 日 | 1 | 28,170 | 28,170 | | 単一 792号 |
| | セメント系固化材 | 一般軟弱土用 フレコン | | 10 | 13,000 | 130,000 | | |
| | | | t | 10 | 13,000 | 130,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 50 | | |
| | | | 式 | 1 | | 50 | | |
| | 計 | | | | | 549,700 | | |
| | | | | | | 549,700 | | |
| | 単価 | | | | | 2,655 | | |
| | | | | | | 2,655 | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-474号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 6,734 |
|----------------------|--------|---------------------------------|----|-------|--------|--------|---------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.192 | 25,095 | 4,818 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.192 | 23,100 | 4,435 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.192 | 20,475 | 3,931 | | |
| 大型土のう袋材 | | 耐候性 丸型Φ110cm×高110cm 長期仮設(3年)対応 | 袋 | 10 | 3,520 | 35,200 | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 53,040 | 10,183 | WK250500 単- 775号 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 2.5 t 吊 | 日 | 0.192 | 41,600 | 7,987 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | | 式 | 1 | | 786 | | |
| 計 | | | | | | 67,340 | | |
| 単価 | | | | | | 6,734 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-475号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 6,734 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|----|----------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 25,095 | 4,818 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 23,100 | 4,435 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 20,475 | 3,931 | | | |
| 大型土のう袋材 | 耐候性 丸型Φ110cm×高110cm 長期仮設(3年)対応 | 袋 | 10 | 3,520 | 35,200 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 53,040 | 10,183 | | WK250500 | 単- 776号 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.192 | 41,600 | 7,987 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 786 | | | |
| 計 | | | | | 67,340 | | | |
| 単価 | | | | | 6,734 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-476号 | ポンプ設置・撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 80,680 |
|----------|----------|----|-----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 26,460 | 13,230 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 24,255 | 2,425 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 21,000 | 42,000 | | | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | 46,040 | 23,020 | WK250540 | 単- 793号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 80,680 | | | |
| 単価 | | | | | 80,680 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-477号 | ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 23,400 |
|------------------|----------------------|----------------------|------|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.17 | 24,255 | 4,123 | | | |
| 工事中水中ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 600 | 600 | WK250400 単- 794号 | | |
| 発動発電機運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 18,450 | 18,450 | WK250410 単- 795号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 式 | 1 | | 227 | | | |
| 計 | | | | | 23,400 | | | |
| 単価 | | | | | 23,400 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-478号 | ポンプ設置・撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 80,680 |
|----------|----------|----|-----|--------|--------|----------|--------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 26,460 | 13,230 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 24,255 | 2,425 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 21,000 | 42,000 | | | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | 46,040 | 23,020 | WK250540 | 単-796号 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 80,680 | | | |
| 単価 | | | | | 80,680 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-479号 | ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 23,400 |
|------------------|----------------------|----------------------|------|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.17 | 24,255 | 4,123 | | | |
| 工事中水中ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 600 | 600 | WK250400 単- 797号 | | |
| 発動発電機運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 18,450 | 18,450 | WK250410 単- 798号 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 式 | 1 | | 227 | | | |
| 計 | | | | | 23,400 | | | |
| 単価 | | | | | 23,400 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-480号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,780 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.12 | 25,095 | 3,011 | | | |
| | | | 人 | 0.12 | 25,095 | 3,011 | | | |
| | ブロック工 | | | 0.51 | 25,935 | 13,226 | | | |
| | | | 人 | 0.51 | 25,935 | 13,226 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.25 | 23,100 | 5,775 | | | |
| | | | 人 | 0.25 | 23,100 | 5,775 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.25 | 20,475 | 5,118 | | | |
| | | | 人 | 0.25 | 20,475 | 5,118 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.25 | 41,600 | 10,400 | | | |
| | | | 日 | 0.25 | 41,600 | 10,400 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) | | | 1 | | 270 | | | |
| | 1% | | 式 | 1 | | 270 | | | |
| | 計 | | | | | 37,800 | | | |
| | | | | | | 37,800 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,780 | | | |
| | | | | | | 3,780 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-481号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 25,100 |
| | | | | | | 1 | | 25,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| | | | m ² | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| 計 | | | | | | 25,100 | | |
| 単価 | | | | | | 25,100 | | |
| | | | | | | 25,100 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-482号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一483号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
|--------|---------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下流側外部保護材 | SBウォール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | 計 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-484号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.5 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----------------|--------|----|--------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.12 | 25,095 | 0 | 3,011 | | |
| | ブロック工 | | 人 | 0.51 | 25,935 | 0 | 13,226 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.25 | 23,100 | 0 | 5,775 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.25 | 20,475 | 0 | 5,118 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.25 | 41,600 | 0 | 10,400 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 0 | 270 | | |
| | 計 | | | | | | 37,800 | | |
| | 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | 3,780 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-485号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 25,100 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 5分勾配用石積模様 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ² | 1 | 25,100 | 25,100 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 25,100 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 25,100 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-486号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-487号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 平面折部, 異形部材(5分用) | 単位 | m | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|---------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|---|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 下流側外部保護材 | SBウォール コンクリートブロック 平面折部(5分用) 加工エキストラ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | | 18,000 |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 18,000 | | | 円/m |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一488号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 3,402 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|----|--------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 25,095 | | 5,019 | |
| | | | 人 | 0.2 | 25,095 | | 5,019 | |
| | 普通作業員 | | | 1.4 | 20,475 | | 28,665 | |
| | | | 人 | 1.4 | 20,475 | | 28,665 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | | 336 | |
| | | | 式 | 1 | | | 336 | |
| | 計 | | | | | | 34,020 | |
| | 単価 | | | | | | 3,402 | |
| | | | | | | | 3,402 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一489号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 1,700 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 159 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 159 | | | |
| | 計 | | | | | 17,000 | | | |
| | | | | | | 17,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | 1,700 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一490号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 23,800 |
|--------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 上流側外部保護材 | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 1 | 23,800 | 23,800 | |
| | | | m ² | 1 | 23,800 | 23,800 | |
| | 計 | | | | | 23,800 | |
| | 単価 | | | | | 23,800 | 円/m ² |
| | | | | | | 23,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-491号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 2,433 |
|---------------------|-------|--------------------------------|----|------|---------|---------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | |
| 特殊作業員 | | | | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | |
| S Rメサイア賃料 | | シングルタイプ | | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | |
| セメントサイロ賃料 | | 容量30 t | | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | |
| 水槽賃料 | | [鋼板製簡易水槽] 容量5m3 | | 0.36 | 1,350 | 486 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | |
| 高圧洗浄機賃料 | | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | | 360日以内 | | 3.24 | 34 | 110 | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | |
| 発動発電機運転 | | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | WYB00348 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | 単-784号 |
| バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | WYB00349 |
| | | | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | 単-785号 |
| セメント | | 高炉B バラ | | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | | 1 | | 7,240 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,240 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-491号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
|--------|-------|--------------|----|-----|----|---------|-----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 243,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,433 | | | |
| | | | | | | 2,433 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-492号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,314 |
|--------|----------------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | | | 人 | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | ブロック工 | | | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | | | 人 | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | | | 日 | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 1 | | 231 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 231 | | | |
| | 計 | | | | | 33,140 | | | |
| | | | | | | 33,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,314 | | | |
| | | | | | | 3,314 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-493号 | 下流側外部保護材組立 | 1:0.2 コンクリートブロック 滑面 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,314 |
|--------|----------------------|---------------------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | | | 人 | 0.11 | 25,095 | 2,760 | | | |
| | ブロック工 | | | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | | | 人 | 0.44 | 25,935 | 11,411 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 23,100 | 5,082 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | | | 人 | 0.22 | 20,475 | 4,504 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | | | 日 | 0.22 | 41,600 | 9,152 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 1 | | 231 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 231 | | | |
| | 計 | | | | | 33,140 | | | |
| | | | | | | 33,140 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,314 | | | |
| | | | | | | 3,314 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-494号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 22,900 |
| | | | | | | 1 | | 22,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用石積模様 | | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| | | | m ² | 1 | 22,900 | 22,900 | | |
| 計 | | | | | | 22,900 | | |
| 単価 | | | | | | 22,900 | | |
| | | | | | | 22,900 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-495号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 21,200 |
| | | | | | | 1 | | 21,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下流側外部保護材 | | SBオール コンクリートブロック 2分勾配用滑面 | | 1 | 21,200 | 21,200 | | |
| | | | m ² | 1 | 21,200 | 21,200 | | |
| 計 | | | | | | 21,200 | | |
| 単価 | | | | | | 21,200 | | |
| | | | | | | 21,200 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-496号 | 下流側外部保護材(材料費) | SBウォール コンクリートブロック 天端部, 異形部材 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 18,000 |
| | | | | | | 1 | | 18,000 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下流側外部保護材 | SBウォール コンクリートブロック 異形部 加工エキストラ | | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | | m | 1 | 18,000 | 18,000 | | |
| | 計 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| | 単価 | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 18,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一497号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 基礎部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,402 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 25,095 | 5,019 | | | |
| | 普通作業員 | | | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | | | 人 | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 336 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 336 | | | |
| | 計 | | | | | 34,020 | | | |
| | | | | | | 34,020 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,402 | | | |
| | | | | | | 3,402 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一498号 | 上流側外部保護材組立 | 軽量鋼矢板 壁面部 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 1,700 |
|--------|------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 1% | | | 1 | | 159 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 159 | | | |
| | 計 | | | | | 17,000 | | | |
| | | | | | | 17,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,700 | | | |
| | | | | | | 1,700 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-499号 | 上流側外部保護材(材料費) | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 23,800 |
|--------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 上流側外部保護材 | SBオール 軽量鋼矢板 板厚4mm 塗装品 | | 1 | 23,800 | 23,800 | |
| | | | m ² | 1 | 23,800 | 23,800 | |
| | 計 | | | | | 23,800 | |
| | 単価 | | | | | 23,800 | 円/m ² |
| | | | | | | 23,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-500号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
|--------|---------------------|--------------------------------|----|------|---------|---------|-----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| | S Rメサイア賃料 | シングルタイプ | | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | | |
| | セメントサイロ賃料 | 容量30 t | | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | | |
| | 水槽賃料 | [鋼板製簡易水槽] 容量5m3 | | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | | |
| | 高圧洗浄機賃料 | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 360日以内 | | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | | |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | WYB00357 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,590 | 9,572 | | | 単- 784号 |
| | バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | WYB00358 |
| | | | 日 | 0.36 | 66,950 | 24,102 | | | 単- 785号 |
| | セメント | 高炉B バラ | | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 42% | | | 1 | | 7,240 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,240 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-500号 | 内部材製造 | I N S E M材製造 | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,433 |
|--------|-------|--------------|----|-----|----|---------|-----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 243,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,433 | | | |
| | | | | | | 2,433 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-501号 | 埋戻し | 上流側左岸改良土 | 単位 | m 3 | 数量 | 357 | 7,070 |
|----------------------------|--------------------------|----------|----|-----|--------|-----------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 5 | 26,460 | 132,300 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 10 | 24,255 | 242,550 | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | | 日 | 10 | 69,510 | 695,100 | 単-799号 |
| 小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.11m3 | | 日 | 10 | 37,830 | 378,300 | 単-800号 |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.8~1.1t | | 日 | 10 | 28,130 | 281,300 | 単-801号 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | | 日 | 10 | 55,950 | 559,500 | 単-802号 |
| セメント系固化材 | 一般軟弱土用 フレコン | | t | 18 | 13,000 | 234,000 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 950 | |
| 計 | | | | | | 2,524,000 | |
| 単価 | | | | | | 7,070 | 円/m3 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-502号 | 岩盤清掃 | | 単位 | m ² | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------------------|----|----|----------------|--------|--------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 26,460 | 2,646 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 33% | | 式 | 1 | | 4,334 | | |
| | 計 | | | | | 17,480 | | |
| | 単価 | | | | | 1,748 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-503号 | 一般部コンクリート打設 | 10m3/日以上50m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,190 |
|----------------------|-------------|--|-----|-----|--------|-----------|----|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.8 | 26,460 | 47,628 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 4.6 | 24,255 | 111,573 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 5.4 | 21,000 | 113,400 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-5-40 | m 3 | 104 | 15,700 | 1,632,800 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25 t 吊 | 日 | 1.7 | 41,600 | 70,720 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | | 式 | 1 | | 42,879 | | | |
| 計 | | | | | | 2,019,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 20,190 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-504号 | 一般部コンクリート打設 | 50m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40(高炉B) 無 一般養生 無 無 標準(1.0) | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 19,040 |
|----------------------|-------------|---|-----|--------|-----------|-------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.3 | 26,460 | 34,398 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3 | 24,255 | 72,765 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.5 | 21,000 | 73,500 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-5-40 | m 3 | 104 | 15,700 | 1,632,800 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.1 | 41,600 | 45,760 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 25% | | 式 | 1 | | 44,777 | | | |
| 計 | | | | | 1,904,000 | | | |
| 単価 | | | | | 19,040 | 円/m 3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-505号 | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存型枠 無し 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 10,450 |
|----------------------|--------------|----------------|-----|----------------|-----------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 26,460 | 52,920 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 4.8 | 25,305 | 121,464 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | 21,000 | 69,300 | | | |
| 溶接工 | | 人 | 2.3 | 26,565 | 61,099 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 1.7 | 41,600 | 70,720 | | | |
| 残存型枠 | 組立部材含む | m ² | 106 | 5,860 | 621,160 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | 式 | 1 | | 48,337 | | | |
| 計 | | | | | 1,045,000 | | | |
| 単価 | | | | | 10,450 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-506号 | 残存型枠及び残存化粧型枠 | 残存化粧型枠 無し 標準 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 17,120 |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2.1 | 26,460 | 55,566 | | |
| 型わく工 | | | 人 | 4.8 | 25,305 | 121,464 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 3.7 | 21,000 | 77,700 | | |
| 溶接工 | | | 人 | 2.5 | 26,565 | 66,412 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 2.5 t 吊 | 日 | 1.9 | 41,600 | 79,040 | | |
| 残存化粧型枠 | | 組立部材含む | m ² | 106 | 11,900 | 1,261,400 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | | 式 | 1 | | 50,418 | | |
| 計 | | | | | | 1,712,000 | | |
| 単価 | | | | | | 17,120 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-507号 | 銘板設置 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 144,200 |
|--------|-------------------|---------------|----|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 26,460 | 7,938 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.8 | 21,000 | 16,800 | | |
| | 名板 | 400×600×13 鑄鉄 | 枚 | 1 | 117,000 | 117,000 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 2,462 | | |
| | 計 | | | | | 144,200 | | |
| | 単価 | | | | | 144,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-508号 | 銘板設置 | | 単位 | 枚 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------------|---------------|----|-----|---------|---------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 26,460 | 7,938 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.8 | 21,000 | 16,800 | | |
| | 名板 | 400×600×13 鑄鉄 | 枚 | 1 | 117,000 | 117,000 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 2,462 | | |
| | 計 | | | | | 144,200 | | |
| | 単価 | | | | | 144,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-509号 | 地山掘削 | 材質、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作) | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 3,025 |
|--------|--------------------|-------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-----|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.909 | 25,095 | 22,811 | | | |
| | | | 人 | 0.909 | 25,095 | 22,811 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 1.818 | 23,100 | 41,995 | | | |
| | | | 人 | 1.818 | 23,100 | 41,995 | | | |
| | バックホウ運転 | KF-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³ | | 0.909 | 209,800 | 190,708 | | | WYB00361 |
| | | | 日 | 0.909 | 209,800 | 190,708 | | | 単-803号 |
| | ウインチ運転 | 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m | | 0.909 | 12,710 | 11,553 | | | WYB00362 |
| | | | 日 | 0.909 | 12,710 | 11,553 | | | 単-804号 |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型 | | 0.909 | 8,796 | 7,995 | | | WYB00363 |
| | | | 日 | 0.909 | 8,796 | 7,995 | | | 単-805号 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | | 1 | | 27,438 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 27,438 | | | |
| | 計 | | | | | 302,500 | | | |
| | | | | | | 302,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,025 | | | |
| | | | | | | 3,025 | | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-510号 | 地名掘削(床掘) | 材質、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作) | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 5,078 |
|--------|--------------------|-------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-----|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.429 | 25,095 | 35,860 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 2.857 | 23,100 | 65,996 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.429 | 20,475 | 29,258 | | | |
| | バックホウ運転 | KF-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³ | 日 | 1.429 | 209,800 | 299,804 | | | WYB00365 |
| | ウインチ運転 | 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m | 日 | 1.429 | 12,710 | 18,162 | | | 単- 806号 |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型 | 日 | 1.429 | 8,796 | 12,569 | | | WYB00367 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 46,151 | | | 単- 808号 |
| | 計 | | | | | 507,800 | | | |
| | 単価 | | | | | 507,800 | | | |
| | | | | | | 5,078 | | | |
| | | | | | | 5,078 | | | 円/m ³ |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-511号 | 掘削補助(段跳工) | 礫質、砂・砂質土、粘性土 無人機械(RC操作) | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 1,331 |
|--------|--------------------|-------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-----|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.4 | 25,095 | 10,038 | | | |
| | | | 人 | 0.4 | 25,095 | 10,038 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.8 | 23,100 | 18,480 | | | |
| | | | 人 | 0.8 | 23,100 | 18,480 | | | |
| | バックホウ運転 | KF-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³ | | 0.4 | 209,800 | 83,920 | | | WYB00369 |
| | | | 日 | 0.4 | 209,800 | 83,920 | | | 単- 809号 |
| | ウインチ運転 | 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m | | 0.4 | 12,710 | 5,084 | | | WYB00370 |
| | | | 日 | 0.4 | 12,710 | 5,084 | | | 単- 810号 |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型 | | 0.4 | 8,796 | 3,518 | | | WYB00371 |
| | | | 日 | 0.4 | 8,796 | 3,518 | | | 単- 811号 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | | 1 | | 12,060 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 12,060 | | | |
| | 計 | | | | | 133,100 | | | |
| | | | | | | 133,100 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,331 | | | |
| | | | | | | 1,331 | | | 円/m ³ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-512号 | 法面整形 | 土砂 無人機械 (RC操作) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 1,055 |
|--------|--------------------|-------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-----|----|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.317 | 25,095 | 7,955 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.635 | 23,100 | 14,668 | | | |
| | バックホウ運転 | KF-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³ | 日 | 0.317 | 209,800 | 66,506 | | | WYB00373 |
| | ウインチ運転 | 巻上4.0t×50m/min 巻代20mm×400m | 日 | 0.317 | 12,710 | 4,029 | | | 単- 812号 WYB00374 |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型 | 日 | 0.317 | 8,796 | 2,788 | | | 単- 813号 WYB00375 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 9,554 | | | 単- 814号 |
| | 計 | | | | | 105,500 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,055 | | | |
| | | | | | | 1,055 | | | 円/m ² |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-513号 | 立木アンカー設置・撤去工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 153,400 |
|--------|--------------------|----|----|-------|--------|---------|------|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 1.3 | 25,095 | 32,623 | | |
| | | 人 | | 1.3 | 25,095 | 32,623 | | |
| | 特殊作業員 | | | 3.901 | 23,100 | 90,113 | | |
| | | 人 | | 3.901 | 23,100 | 90,113 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 25% | | | 1 | | 30,664 | | |
| | | 式 | | 1 | | 30,664 | | |
| | 計 | | | | | 153,400 | | |
| | | | | | | 153,400 | | |
| | 単価 | | | | | 153,400 | | |
| | | | | | | 153,400 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-514号 | アンカー確認試験工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 34,600 |
|--------|-------------------|----|----|-------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.333 | 25,095 | 8,356 | | |
| | | 人 | | 0.333 | 25,095 | 8,356 | | |
| | 特殊作業員 | | | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| | | 人 | | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | 1 | | 3,144 | | |
| | | 式 | | 1 | | 3,144 | | |
| | 計 | | | | | 34,600 | | |
| | | | | | | 34,600 | | |
| | 単価 | | | | | 34,600 | | |
| | | | | | | 34,600 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-515号 | 植生マット | 多機能フィルター MF-45R-10 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 100 | 3,037 | 3,037 |
|--------|------------------|--------------------|----------------|----------------|--------|---------|-----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.6 | 25,095 | 15,057 | | | |
| | | | 人 | 0.6 | 25,095 | 15,057 | | | |
| | 法面工 | | | 1.6 | 26,040 | 41,664 | | | |
| | | | 人 | 1.6 | 26,040 | 41,664 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.8 | 20,475 | 16,380 | | | |
| | | | 人 | 0.8 | 20,475 | 16,380 | | | |
| | 多機能フィルター | MF-45R-10 W1×L10m | | 120 | 1,840 | 220,800 | | | |
| | | | m ² | 120 | 1,840 | 220,800 | | | |
| | 補助アンカーピン | 径9 L=200mm | | 87 | 32 | 2,784 | | | |
| | | | 本 | 87 | 32 | 2,784 | | | |
| | 釘 | 径5 L=150mm | | 384 | 9 | 3,456 | | | |
| | | | 本 | 384 | 9 | 3,456 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 1 | | 3,559 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 3,559 | | | |
| | 計 | | | | | 303,700 | | | |
| | | | | | | 303,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,037 | | | |
| | | | | | | 3,037 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-516号 | 植生マット | ソイルテクター工法 亀甲金網付、種子有り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 2,329 |
|--------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------|---------|-----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.4 | 25,095 | 10,038 | | | |
| | | | 人 | 0.4 | 25,095 | 10,038 | | | |
| | 法面工 | | | 1.3 | 26,040 | 33,852 | | | |
| | | | 人 | 1.3 | 26,040 | 33,852 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | | | 人 | 0.7 | 20,475 | 14,332 | | | |
| | 浸食防止強化マット(亀甲金網付) S | ソイルテクター S 幅1m×長さ25m | | 120 | 1,380 | 165,600 | | | |
| | | | m ² | 120 | 1,380 | 165,600 | | | |
| | 補助アンカーピン | 径9 L=200mm | | 87 | 32 | 2,784 | | | |
| | | | 本 | 87 | 32 | 2,784 | | | |
| | 釘 | 径5 L=150mm | | 384 | 9 | 3,456 | | | |
| | | | 本 | 384 | 9 | 3,456 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 1 | | 2,838 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,838 | | | |
| | 計 | | | | | 232,900 | | | |
| | | | | | | 232,900 | | | |
| | 単価 | | | | | 2,329 | | | |
| | | | | | | 2,329 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-517号 | 植生基材吹付工 | 短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=3cm | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 4,870 |
|--------|----------------------|---|----|----------------|--------|---------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.9 | 25,095 | 22,585 | | |
| | | | 人 | 0.9 | 25,095 | 22,585 | | |
| | 法面工 | | | 2.9 | 26,040 | 75,516 | | |
| | | | 人 | 2.9 | 26,040 | 75,516 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.9 | 23,100 | 20,790 | | |
| | | | 人 | 0.9 | 23,100 | 20,790 | | |
| | 普通作業員 | | | 2.1 | 20,475 | 42,997 | | |
| | | | 人 | 2.1 | 20,475 | 42,997 | | |
| | 植生基盤材 | 腐食土+パーク系有機質基材 TGソイル2 | | 5,610 | 37 | 207,570 | | |
| | | | L | 5,610 | 37 | 207,570 | | |
| | 補強短素繊維 | 特殊ナイロン短繊維 タフファイバー L=15mm(0.2kg/袋) | | 7.01 | 6,000 | 42,060 | | |
| | | | kg | 7.01 | 6,000 | 42,060 | | |
| | 接合剤 | 無機質ミラル固化剤 ECOパイント | | 33 | 200 | 6,600 | | |
| | | | kg | 33 | 200 | 6,600 | | |
| | 肥料 | 苦土入り緑化高度特号686 | | 18.15 | 550 | 9,982 | | |
| | | | kg | 18.15 | 550 | 9,982 | | |
| | 種子 | 草木4種混合 | | 1 | | 8,605 | | WYB00002 |
| | | | 式 | 1 | | 8,605 | | 単- 815号 |
| | モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転 | 湿式 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~17m ³ /min | | 4.6 | 2,458 | 11,306 | | WYB00296 |
| | | | 時間 | 4.6 | 2,458 | 11,306 | | 単- 816号 |
| | 空気圧縮機運転 | 可搬式・スクリーンエンジン掛 吐出量10.5~11.0m ³ /min | | 0.7 | 17,430 | 12,201 | | WYB00297 |
| | | | 日 | 0.7 | 17,430 | 12,201 | | 単- 817号 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-517号 | 植生基材吹付工 | 短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=3cm | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 4,870 |
|--------|--------------------|------------------------|----|----------------|-------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 15kVA | | 0.7 | 3,510 | 2,457 | WYB00298 | | |
| | | | 日 | 0.7 | 3,510 | 2,457 | 単- 818号 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 13% | | | 1 | | 24,331 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 24,331 | | | |
| | 計 | | | | | 487,000 | | | |
| | | | | | | 487,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,870 | | | |
| | | | | | | 4,870 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-518号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| | 土壌侵食防止マット | タフフィルター 人力ハンマー打設 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | | 2,138 |
| | | | | | | 100 | | 2,138 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 25,095 | 10,038 | | |
| | 法面工 | | 人 | 1.5 | 26,040 | 39,060 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.9 | 20,475 | 18,427 | | |
| | 土壌浸食防止マット | タフフィルター(亀甲金網付) 幅1m×長さ20m | m ² | 125 | 1,100 | 137,500 | | |
| | 補助アンカーピン | 径9 L=200mm | 本 | 66 | 32 | 2,112 | | |
| | 釘 | 径5 L=150mm | 本 | 375 | 9 | 3,375 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 3,288 | | |
| | 計 | | | | | 213,800 | | |
| | 単価 | | | | | 2,138 | | |
| | | | | | | 2,138 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-519号 | 植生基材吹付工 | 短繊維混合植生基材(腐植土混合) t=2cm | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|--------|----------------------|---|-----|----------------|--------|---------|-----|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.8 | 25,095 | 20,076 | | | |
| | 法面工 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 2.3 | 26,040 | 59,892 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.8 | 23,100 | 18,480 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 1.7 | 20,475 | 34,807 | | | |
| | 植生基盤材 | 腐食土+パーク系有機質基材 TGソイル2 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 3,740 | 37 | 138,380 | | | |
| | 補強短素繊維 | 特殊ナイロン短繊維 タフファイバー L=15mm(0.2kg/袋) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | k g | 4.68 | 6,000 | 28,080 | | | |
| | 接合剤 | 無機質ミラル固化剤 ECOパイント | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | k g | 22 | 200 | 4,400 | | | |
| | 肥料 | 苦土入り緑化高度特号656 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | k g | 12.1 | 750 | 9,075 | | | |
| | 種子 | 草木3種混合 | | 0 | | 0 | | WYB00528 | |
| | | | 式 | 1 | | 5,926 | | 単- 819号 | |
| | モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転 | 湿式 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~17m ³ /min | | 0 | 0 | 0 | | WYB00529 | |
| | | | 時間 | 4.6 | 2,458 | 11,306 | | 単- 820号 | |
| | 空気圧縮機運転 | 可搬式・スクリーン・エンジン掛 吐出量10.5~11.0m ³ /min | | 0 | 0 | 0 | | WYB00530 | |
| | | | 日 | 0.7 | 17,430 | 12,201 | | 単- 821号 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-519号 | 植生基材吹付工 | 短繊維混合植生基材(腐植土混合)t=2cm | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--------------------|-----------------------|----|----------------|-------|---------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 15kVA | | 0 | 0 | 0 | WYB00531 | |
| | | | 日 | 0.7 | 3,510 | 2,457 | 単- 822号 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 13% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 20,620 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 365,700 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,657 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-520号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|--------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| | 土壌侵食防止マット | タフフィルター 人力ハンマー打設 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | | 0 |
| | | | | | | 100 | | 2,138 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 25,095 | 10,038 | | |
| | 法面工 | | 人 | 1.5 | 26,040 | 39,060 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.9 | 20,475 | 18,427 | | |
| | 土壌浸食防止マット | タフフィルター(亀甲金網付) 幅1m×長さ20m | m ² | 125 | 1,100 | 137,500 | | |
| | 補助アンカーピン | 径9 L=200mm | 本 | 66 | 32 | 2,112 | | |
| | 釘 | 径5 L=150mm | 本 | 375 | 9 | 3,375 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 3,288 | | |
| | 計 | | | | | 213,800 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,138 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-521号 | ラス張工 [市場単価] | 500m2以上1000m2未満 無 | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 1,955 |
|--------|--------------|-------------------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場吹付法砕工 ラス張工 | | m 2 | 100 | 1,955 | 195,500 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 195,500 | | |
| | 単価 | | | | | 1,955 | 円/m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-522号 | 人工張芝敷設 | 固定金具使用 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|--------|----------|------------|----------------|----------------|--------|--------|-----|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 25,095 | 12,547 | | | |
| | 張芝 | ワ付き 幅100cm | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 補助アンカーピン | 径9 L=200mm | m ² | 100 | 200 | 20,000 | | | |
| | 釘 | 径5 L=150mm | 本 | 112 | 32 | 3,584 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 本 | 100 | 9 | 900 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 86,180 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 861.8 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-523号 | 組立・据付・中詰 | 主筋Φ16mm×網目130mm | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 2,752 |
|--------|----------------|------------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 1.67 | 25,095 | 41,908 | |
| | | | 人 | 1.67 | 25,095 | 41,908 | |
| | 普通作業員 | | | 10 | 20,475 | 204,750 | |
| | | | 人 | 10 | 20,475 | 204,750 | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次) 山積0.45m ³ | | 3.77 | 7,547 | 28,452 | WYB00412 |
| | | | 時間 | 3.77 | 7,547 | 28,452 | 単-823号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 90 | |
| | | | 式 | 1 | | 90 | |
| | 計 | | | | | 275,200 | |
| | | | | | | 275,200 | |
| | 単価 | | | | | 2,752 | |
| | | | | | | 2,752 | 円/m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-524号 | 鋼製組立網(材料費) | ガードン 主筋φ16mm×網目130mm連結金具,平鉄3本ホルト | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 8,080 |
| | | | | | | 1 | | 8,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋼製組立金網 | | ガードン主筋φ16mm×網目13mm 連結金具,平鉄3本ホルト | | 1 | 8,080 | 8,080 | | |
| | | | m ² | 1 | 8,080 | 8,080 | | |
| 計 | | | | | | 8,080 | | |
| 単価 | | | | | | 8,080 | | |
| | | | | | | 8,080 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-525号 | 中詰材(材料費) | 割栗石150-200mm | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 3,400 |
| | | | | | | 1 | | 3,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 割栗石 | | 150-200mm | | 1 | 3,400 | 3,400 | | |
| | | | m ³ | 1 | 3,400 | 3,400 | | |
| 計 | | | | | | 3,400 | | |
| 単価 | | | | | | 3,400 | | |
| | | | | | | 3,400 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-526号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|----------------|------------------------------------|----|-----|--------|---------|-----|----------|
| | コルゲートフリューム据付 | D-1800×900 | m | | | 10 | | 39,380 |
| | | | | | | 10 | | 39,380 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.8 | 25,095 | 20,076 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1.6 | 23,100 | 36,960 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.6 | 20,475 | 32,760 | | |
| | コルゲートフリューム | D-1800×900 t=3.2mm | m | 10 | 26,600 | 266,000 | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊 | 日 | 0.8 | 47,390 | 37,912 | | WYB00432 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 92 | | 単-824号 |
| | 計 | | | | | 393,800 | | |
| | 単価 | | | | | 39,380 | | |
| | | | | | | 39,380 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-527号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 159,100 |
|-------------|--------------|---|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 93,000 | 95,790 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 63,250 | 63,250 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 60 | | | |
| 計 | | | | | 159,100 | | | |
| 単価 | | | | | 159,100 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-528号 | かご枠組立・中詰 | B1000×H500 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 7,087 |
|--------|------------------|---|----------------|----------------|--------|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 普通作業員 | | 人 | 16.3 | 20,475 | 333,742 | |
| | 割栗石 | 150-200mm | m ³ | 95 | 3,400 | 323,000 | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(第1次) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) | 時間 | 4.6 | 9,667 | 44,468 | WYB00259 |
| | 諸雑費(率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 7,490 | 単-825号 |
| | 計 | | | | | 708,700 | |
| | 単価 | | | | | 7,087 | 円/m ² |
| | | | | | | 7,087 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------------|----------|-------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-529号 | かご枠(材料費) | ハイパーマツ多段積型100型中下段用0.5×1.0×2.0 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,460 |
| | | | | | | 1 | | 4,460 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハイパーマツ多段積型100型 | | 中下段用 1:0.5 0.5×1.0×2.0 | | 1 | 4,460 | 4,460 | | |
| | | | m | 1 | 4,460 | 4,460 | | |
| 計 | | | | | | 4,460 | | |
| 単価 | | | | | | 4,460 | 円/m | |
| | | | | | | 4,460 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------------|----------|-------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-530号 | かご枠(材料費) | ハイパーマツ多段積型100型中下段用0.5×1.0×1.0 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,600 |
| | | | | | | 1 | | 4,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハイパーマツ多段積型100型 | | 中下段用 1:0.5 0.5×1.0×1.0 | | 1 | 4,600 | 4,600 | | |
| | | | m | 1 | 4,600 | 4,600 | | |
| 計 | | | | | | 4,600 | | |
| 単価 | | | | | | 4,600 | 円/m | |
| | | | | | | 4,600 | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------|----------|--------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-531号 | かご枠(材料費) | ハイパーマット多段積型100型最上段用0.5×1.0×2.0 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,450 |
| | | | | | | 1 | | 5,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハイパーマット多段積型100型 | | 最上段用 0.5×1.0×2.0 | | 1 | 5,450 | 5,450 | | |
| | | | m | 1 | 5,450 | 5,450 | | |
| 計 | | | | | | 5,450 | | |
| 単価 | | | | | | 5,450 | | |
| | | | | | | 5,450 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------|----------|--------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-532号 | かご枠(材料費) | ハイパーマット多段積型100型最上段用0.5×1.0×1.0 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,600 |
| | | | | | | 1 | | 5,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハイパーマット多段積型100型 | | 最上段用 0.5×1.0×1.0 | | 1 | 5,600 | 5,600 | | |
| | | | m | 1 | 5,600 | 5,600 | | |
| 計 | | | | | | 5,600 | | |
| 単価 | | | | | | 5,600 | | |
| | | | | | | 5,600 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------|----------|---------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-533号 | かご枠(材料費) | ハイパーマット多段積型100型端部側面 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,530 |
| | | | | | | 1 | | 1,530 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハイパーマット多段積型100型 | | 100型側面網 | | 1 | 1,530 | 1,530 | | |
| | | | 枚 | 1 | 1,530 | 1,530 | | |
| 計 | | | | | | 1,530 | | |
| 単価 | | | | | | 1,530 | | |
| | | | | | | 1,530 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-------------|--------------|----------------|----------------|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-534号 | 吸出し防止材(材料費) | 合織不織布 t=10mm | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 420 |
| | | | | | | 1 | | 420 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材 | | 合織不織布 t=10mm | | 1 | 420 | 420 | | |
| | | | m ² | 1 | 420 | 420 | | |
| 計 | | | | | | 420 | | |
| 単価 | | | | | | 420 | | |
| | | | | | | 420 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-535号 | 緑化水路工 | B800×H800 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 15,470 |
|------------|-------|-----------------------------|----|------|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| 普通作業員 | | | | 1.9 | 20,475 | 38,902 | | | |
| | | | 人 | 1.9 | 20,475 | 38,902 | | | |
| 緑化水路用植生マット | | グリーンリニューAM1000 幅1.0m×長さ4.0m | | 21 | 2,430 | 51,030 | | | |
| | | | m | 21 | 2,430 | 51,030 | | | |
| 緑化水路用植生マット | | グリーンリニューAM1300 幅1.3m×長さ3.0m | | 10.5 | 3,690 | 38,745 | | | |
| | | | m | 10.5 | 3,690 | 38,745 | | | |
| 亀甲金網 | | Φ1.0mm 目合40mm 幅910mm | | 31.5 | 135 | 4,252 | | | |
| | | | m | 31.5 | 135 | 4,252 | | | |
| アンカーピン | | D10×L300 | | 253 | 76 | 19,228 | | | |
| | | | 本 | 253 | 76 | 19,228 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 34 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 34 | | | |
| 計 | | | | | | 154,700 | | | |
| 単価 | | | | | | 15,470 | | | |
| | | | | | | 15,470 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-536号 | 緑化水路工 | B600×H700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 13,070 |
|------------|-------|-----------------------------|----|------|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| 普通作業員 | | | | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| | | | 人 | 1.4 | 20,475 | 28,665 | | | |
| 緑化水路用植生マット | | グリーンフェルトAM1300 幅1.3m×長さ3.0m | | 21 | 3,690 | 77,490 | | | |
| | | | m | 21 | 3,690 | 77,490 | | | |
| 亀甲金網 | | Φ1.0mm 目合40mm 幅910mm | | 31.5 | 135 | 4,252 | | | |
| | | | m | 31.5 | 135 | 4,252 | | | |
| アンカーピン | | D10×L300 | | 233 | 76 | 17,708 | | | |
| | | | 本 | 233 | 76 | 17,708 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 76 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 76 | | | |
| 計 | | | | | | 130,700 | | | |
| 単価 | | | | | | 13,070 | | | |
| | | | | | | 13,070 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-537号 | 緑化水路工 | B500×H500 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 9,903 |
|------------|-------|-----------------------------|----|-----|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| | | | 人 | 0.1 | 25,095 | 2,509 | | | |
| 普通作業員 | | | | 1.3 | 20,475 | 26,617 | | | |
| | | | 人 | 1.3 | 20,475 | 26,617 | | | |
| 緑化水路用植生マット | | グリーンフェルトAM1000 幅1.0m×長さ4.0m | | 21 | 2,430 | 51,030 | | | |
| | | | m | 21 | 2,430 | 51,030 | | | |
| 亀甲金網 | | Φ1.0mm 目合40mm 幅910mm | | 21 | 135 | 2,835 | | | |
| | | | m | 21 | 135 | 2,835 | | | |
| アンカーピン | | D10×L300 | | 211 | 76 | 16,036 | | | |
| | | | 本 | 211 | 76 | 16,036 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 1 | | 3 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | | 99,030 | | | |
| 単価 | | | | | | 9,903 | | | |
| | | | | | | 9,903 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-538号 | 緑化水路工 | B600×H300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 5,387 |
|------------|-------|-----------------------------------|----|------|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | 0.6 | 20,475 | 12,285 | | | |
| | | | 人 | 0.6 | 20,475 | 12,285 | | | |
| 緑化水路用植生マット | | グリーンフェイクM1000 幅1.0m×長さ4.0m(亀甲金網付) | | 10.5 | 3,200 | 33,600 | | | |
| | | | m | 10.5 | 3,200 | 33,600 | | | |
| アンカーピン | | D10×L300 | | 105 | 76 | 7,980 | | | |
| | | | 本 | 105 | 76 | 7,980 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 1 | | 5 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | | 53,870 | | | |
| | | | | | | 53,870 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,387 | | | |
| | | | | | | 5,387 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-539号 | 布製型枠敷設・注入工 | ノンフィルターマットNF100 t=10cm | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 8,924 |
|--------|---------------------|---|----------------|----------------|--------|---------|-----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.76 | 25,095 | 19,072 | | | |
| | | | 人 | 0.76 | 25,095 | 19,072 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | | |
| | 普通作業員 | | | 1.52 | 20,475 | 31,122 | | | |
| | | | 人 | 1.52 | 20,475 | 31,122 | | | |
| | 法面工 | | | 2.68 | 26,040 | 69,787 | | | |
| | | | 人 | 2.68 | 26,040 | 69,787 | | | |
| | 布性型枠 | フェブリフォーム NF-100 平均厚10cm | | 100 | 3,930 | 393,000 | | | |
| | | | m ² | 100 | 3,930 | 393,000 | | | |
| | モルタル | 1:2 高炉 | | 12 | 27,400 | 328,800 | | | |
| | | | m ³ | 12 | 27,400 | 328,800 | | | |
| | コンクリートポンプ車運転 | トラック架装式・ブーム式 圧送能力55~60m ³ /h | | 2.83 | 9,728 | 27,530 | | | WYB00307 |
| | | | 時間 | 2.83 | 9,728 | 27,530 | | | 単- 826号 |
| | 小型渦巻ポンプ運転 | 可搬・自吸・エンジン駆動型 口径40mm全揚程30m | | 0.35 | 759 | 265 | | | WYB00312 |
| | | | 日 | 0.35 | 759 | 265 | | | 単- 827号 |
| | 諸雑費（その他材料）（率） 2% | | | 1 | | 14,436 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 14,436 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 72 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 72 | | | |
| | 計 | | | | | 892,400 | | | |
| | | | | | | 892,400 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------------|----|----------------|----|-------|------------------|-------|
| 単-539号 | 布製型枠敷設・注入工 | ノンフィルターマットNF100 t=10cm | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 8,924 |
| | | | | | | 100 | | 8,924 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 単価 | | | | | 8,924 | | |
| | | | | | | 8,924 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-540号 | コンクリートキャンパス敷設工 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 100 | 1,465 | |
|--------|--|---------------------|----------------|-----|--------|-----|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.8 | 26,460 | | 21,168 | |
| | | 人 | | 0.8 | 26,460 | | 21,168 | |
| | 法面工 | | | 2 | 27,195 | | 54,390 | |
| | | 人 | | 2 | 27,195 | | 54,390 | |
| | 普通作業員 | | | 3 | 21,000 | | 63,000 | |
| | | 人 | | 3 | 21,000 | | 63,000 | |
| | 発動発電機[カ ^o リソエンジ ^o ン駆動] | 1kVA | | 0.8 | 190 | | 152 | |
| | | 日 | | 0.8 | 190 | | 152 | |
| | 工事中水 ^o 中モーターポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m | | 0.8 | 214 | | 171 | |
| | | 日 | | 0.8 | 214 | | 171 | |
| | 散水車 | 1800L | | 0.8 | 4,300 | | 3,440 | |
| | | 日 | | 0.8 | 4,300 | | 3,440 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 1 | | | 4,179 | |
| | | 式 | | 1 | | | 4,179 | |
| | 計 | | | | | | 146,500 | |
| | 単価 | | | | | | 1,465 | |
| | | | | | | | 1,465 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-541号 | タッピングビス打設工 | | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 308.7 |
|--------|------------------|-----|----|-----|--------|--------|-----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| | 法面工 | | | 0.5 | 27,195 | 13,597 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 27,195 | 13,597 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | | |
| | ドリルドライバ | 充電式 | | 0.2 | 70 | 14 | | | |
| | | | 台 | 0.2 | 70 | 14 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 1 | | 1,467 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,467 | | | |
| | 計 | | | | | 30,870 | | | |
| | | | | | | 30,870 | | | |
| | 単価 | | | | | 308.7 | | | |
| | | | | | | 308.7 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-542号 | アンカーピン打設工 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 582.8 |
|-------------------|-----------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | |
| | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | |
| 法面工 | | | 1.5 | 27,195 | 40,792 | | |
| | | 人 | 1.5 | 27,195 | 40,792 | | |
| 普通作業員 | | | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | |
| | | 人 | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 1 | | 1,696 | | |
| | | 式 | 1 | | 1,696 | | |
| 計 | | | | | 58,280 | | |
| 単価 | | | | | 582.8 | | |
| | | | | | 582.8 | 円/本 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-543号 | シーラント塗布工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 100 | 単価 | 451.3 |
|--------|------------------|----|----|-----|--------|--------|-----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| | 法面工 | | | 1 | 27,195 | 27,195 | | | |
| | | | 人 | 1 | 27,195 | 27,195 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 1 | | 2,143 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,143 | | | |
| | 計 | | | | | 45,130 | | | |
| | 単価 | | | | | 45,130 | | | |
| | | | | | | 451.3 | | | |
| | | | | | | 451.3 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-544号 | コンクリートキャンパス敷設工 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|---|---------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.8 | 26,460 | 21,168 | | | |
| 法面工 | | 人 | 2 | 27,195 | 54,390 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 21,000 | 63,000 | | | |
| 発動発電機[カ ⁺ リソエンジ ^ン 駆動] | 1kVA | 日 | 0.8 | 190 | 152 | | | |
| 工事中水 ^中 モーターポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m | 日 | 0.8 | 214 | 171 | | | |
| 散水車 | 1800L | 日 | 0.8 | 4,300 | 3,440 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 4,179 | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | 146,500 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 1,465 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-545号 | タッピングビス打設工 | | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 100 | 単価 | 0 |
|------------------|------------|-----|----|-----|--------|--------|-----|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| 法面工 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 27,195 | 13,597 | | | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | | |
| ドリルドライバ | | 充電式 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 台 | 0.2 | 70 | 14 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,467 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 30,870 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 308.7 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-546号 | アンカーピン打設工 | | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|------------------|----|----|-----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | |
| | 法面工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1.5 | 27,195 | 40,792 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,696 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 58,280 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 582.8 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-547号 | シーラント塗布工 | | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|------------------|----|----|-----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | |
| | 法面工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 27,195 | 27,195 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2,143 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 45,130 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 451.3 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-548号 | コンクリートキャンパス敷設工 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--|---------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.8 | 26,460 | 21,168 | | |
| 法面工 | | 人 | 2 | 27,195 | 54,390 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 21,000 | 63,000 | | |
| 発動発電機[カ ^ラ リソ ^ン ゼ ^ン 駆 ^動] | 1kVA | 日 | 0.8 | 190 | 152 | | |
| 工事中水 ^中 モ ^ー タ ^ボ ン ^プ [普通型] | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m | 日 | 0.8 | 214 | 171 | | |
| 散水車 | 1800L | 日 | 0.8 | 4,300 | 3,440 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 4,179 | | |
| 計 | | | | | 146,500 | | |
| 単価 | | | | | 1,465 | 円/m ² | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-549号 | タッピングビス打設工 | | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|------------------|-----|----|-----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | |
| | 法面工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 27,195 | 13,597 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | |
| | ドリルドライバ | 充電式 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 0.2 | 70 | 14 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,467 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 30,870 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 308.7 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-550号 | シーラント塗布工 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-------------------|----------|----|-----|--------|--------|-----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | |
| 法面工 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 1 | 27,195 | 27,195 | | |
| 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | | 0 | | 0 | | |
| | | 式 | 1 | | 2,143 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 45,130 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 451.3 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-551号 | 足掛金物(材料費) | Φ19 B=300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,140 |
| | | | | | | 1 | | 2,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物 | | φ19 B=300 | | 1 | 2,140 | 2,140 | | |
| | | | 本 | 1 | 2,140 | 2,140 | | |
| 計 | | | | | | 2,140 | | |
| | | | | | | 2,140 | | |
| 単価 | | | | | | 2,140 | | |
| | | | | | | 2,140 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-552号 | 足掛金物(材料費) | Φ19 B=300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,140 |
| | | | | | | 1 | | 2,140 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物 | | φ19 B=300 | | 1 | 2,140 | 2,140 | | |
| | | | 本 | 1 | 2,140 | 2,140 | | |
| 計 | | | | | | 2,140 | | |
| | | | | | | 2,140 | | |
| 単価 | | | | | | 2,140 | | |
| | | | | | | 2,140 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-553号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 94,800 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 797 | 79,700 | | |
| | グレーチング蓋 | B2400×L1600用 T-2 受枠含む | 枚 | 100 | 94,000 | 9,400,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 300 | | |
| | 計 | | | | | 9,480,000 | | |
| | 単価 | | | | | 94,800 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-554号 | モノレール設置・撤去 | 500kg/45° | 単位 | m | 数量 | 500 | 単価 | 16,900 |
|--------|--------------------|-----------|----|-----|--------|-----------|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | モノレール技士 | | | 62 | 35,000 | 2,170,000 | WYB00420 | |
| | | | 人 | 62 | 35,000 | 2,170,000 | | |
| | モノレール設置工 | | | 195 | 25,000 | 4,875,000 | WYB00421 | |
| | | | 人 | 195 | 25,000 | 4,875,000 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | | 1 | | 1,409,000 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,409,000 | | |
| | 計 | | | | | 8,454,000 | | |
| | | | | | | 8,454,000 | | |
| | 単価 | | | | | 16,900 | | |
| | | | | | | 16,900 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.04 | |
|----------|------------|----------------|----|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.04 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-555号 | モノレールルート選定 | 現地踏査(500m未満1回) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 140,000 |
| | | | | | | 1 | | 140,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モノレール技士 | | | | 4 | 35,000 | 140,000 | WYB00423 | |
| | | | 人 | 4 | 35,000 | 140,000 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 140,000 | | |
| | | | | | | 140,000 | | |
| 単価 | | | | | | 140,000 | 円/回 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.04 | |
|----------|-----------|------------|----|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.04 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-556号 | モノレール保守点検 | 動力車・台車・レール | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 280,000 |
| | | | | | | 1 | | 280,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モノレール技士 | | | | 8 | 35,000 | 280,000 | WYB00425 | |
| | | | 人 | 8 | 35,000 | 280,000 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 280,000 | | |
| | | | | | | 280,000 | | |
| 単価 | | | | | | 280,000 | 円/回 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-557号 | 切替ポイント設置・撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 152,500 |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|---------|----------|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | モノレール技士 | | | 1.5 | 35,000 | 52,500 | WYB00427 | |
| | | 人 | | 1.5 | 35,000 | 52,500 | | |
| | モノレール設置工 | | | 4 | 25,000 | 100,000 | WYB00428 | |
| | | 人 | | 4 | 25,000 | 100,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 0 | | |
| | | 式 | | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 152,500 | | |
| | | | | | | 152,500 | | |
| | 単価 | | | | | 152,500 | | |
| | | | | | | 152,500 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-558号 | モノレール賃料 | L=530m 賃料期間12ヶ月 返納整備費含む | 単位 | 月 | 数量 | 1 | 1 | 1,173,000 |
|--------|---------------|-------------------------|----|-----|---------|-----------|-----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 動力車 | 水平保持装置付 500kg積/45° | 台 | 1 | 179,350 | 179,350 | | 1,173,000 |
| | 荷物台車 | | 台 | 1 | 49,550 | 49,550 | | |
| | 運転台車 | 1名用 | 台 | 1 | 54,050 | 54,050 | | |
| | 乗用台車 | 3人用 | 台 | 1 | 88,750 | 88,750 | | |
| | 切替ポイント | | 基 | 1 | 11,550 | 11,550 | | |
| | レール資材 | 500kg/45° | m | 530 | 1,122 | 594,660 | | |
| | 諸雑費（率） 20% | | 式 | 1 | | 195,582 | | |
| | 計 | | | | | 1,173,492 | | |
| | 単価 | | | | | 1,173,000 | | |
| | | | | | | 1,173,000 | 円/月 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-559号 | モノレール設置・撤去 | 500kg/45° | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--------------------|-----------|----|-----|--------|-----------|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | モノレール技士 | | | 0 | 0 | 0 | WYB00540 | |
| | モノレール設置工 | | 人 | 62 | 35,000 | 2,170,000 | WYB00541 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 人 | 195 | 25,000 | 4,875,000 | | |
| | | | 式 | 1 | | 1,409,000 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 8,454,000 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 16,900 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.04 | |
|----------|------------|----------------|----|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.04 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-560号 | モノレールルート選定 | 現地踏査(500m未満1回) | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 140,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モノレール技士 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00542 | |
| | | | 人 | 4 | 35,000 | 140,000 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 140,000 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 140,000 | 円/回 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.04 | |
|----------|-----------|------------|----|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.04 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-561号 | モノレール保守点検 | 動力車・台車・レール | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 280,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モノレール技士 | | | | 0 | 0 | 0 | WYB00544 | |
| | | | 人 | 8 | 35,000 | 280,000 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 280,000 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 280,000 | 円/回 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-562号 | 切替ポイント設置・撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-----------|-------------|----|-----|--------|---------|----------|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モノレール技士 | | | 0 | 0 | 0 | WYB00547 | |
| | | 人 | 1.5 | 35,000 | 52,500 | | |
| モノレール設置工 | | | 0 | 0 | 0 | WYB00548 | |
| | | 人 | 4 | 25,000 | 100,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 152,500 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 152,500 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-563号 | モノレール賃料 | L=530m 賃料期間10ヶ月 返納整備費含む | 単位 | 月 | 数量 | 0 | 1 | 0 |
|---------------|---------|-------------------------|----|-----|---------|-----------|---|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 動力車 | | 水平保持装置付 500kg積/45° | 台 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 1 | 179,350 | 179,350 | | |
| 荷物台車 | | | 台 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 1 | 49,550 | 49,550 | | |
| 運転台車 | | 1名用 | 台 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 1 | 54,050 | 54,050 | | |
| 乗用台車 | | 3人用 | 台 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 1 | 88,750 | 88,750 | | |
| 切替ポイント | | | 基 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 基 | 1 | 11,550 | 11,550 | | |
| レール資材 | | 500kg/45° | m | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m | 530 | 1,122 | 594,660 | | |
| 諸雑費（率） 20% | | | 式 | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 195,582 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,173,492 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,173,000 | | 円/月 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-564号 | 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|--------|----------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 24,255 | 9,702 | | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00550 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 日 | 0.2 | 68,510 | 13,702 | | | 単-828号 |
| | | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 37,100 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,710 | | | 円/m |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-565号 | 暗渠排水管撤去 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|----------------|----------------------|------------------------------|-----|--------|--------|---------------------|----|----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 26,460 | 2,646 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 24,255 | 4,851 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 21,000 | 4,200 | | | | |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 日 | 0.1 | 68,510 | 6,851 | WYB00553 単- 829号 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | | |
| 単価 | | | | | 18,550 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 1,855 | 円/m | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-566号 | 暗渠排水管運搬 | 高密度ポリエチレン管Φ900 運搬距離L=1.1km(No.19堰堤) | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0 | 0 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.5 | 26,460 | 13,230 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | | | 0 | 0 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10t積級 | 日 | 1 | 68,890 | 68,890 | | 単-830号 |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | 0 | 0 | | |
| 計 | | | 式 | 1 | | 90 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 159,100 | | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-567号 | 根固めブロック | リーフロック 4 t 型(別途製作支給品) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 1 | 0 |
|--------|----------|-----------------------|----|----|--------|----|----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固ブロック | リーフロック 4 t 型 | | 1 | 55,510 | 0 | | 支給品 |
| | | | 個 | 1 | 55,510 | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | 円/個 |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-568号 | ジオセル組立・設置 | 単位 | m ² | 数量 | 487 | 単価 | 60,170 |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|----|----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 44 | 26,460 | 1,164,240 | | |
| | | 人 | 44 | 26,460 | 1,164,240 | | |
| 普通作業員 | | | 176 | 21,000 | 3,696,000 | | |
| | | 人 | 176 | 21,000 | 3,696,000 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ | | 44 | 66,690 | 2,934,360 | | |
| | | 日 | 44 | 66,690 | 2,934,360 | | 単-832号 |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 16t吊 | | 20 | 47,500 | 950,000 | | |
| | | 日 | 20 | 47,500 | 950,000 | | |
| 振動コンパクタ(賃料) | 40kg~60kg | | 44 | 1,570 | 69,080 | | |
| | | 日 | 44 | 1,570 | 69,080 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | 44 | 34,550 | 1,520,200 | | |
| | | 日 | 44 | 34,550 | 1,520,200 | | 単-833号 |
| ジオウェブ | R4 | | 536 | 28,200 | 15,115,200 | | |
| | | m ² | 536 | 28,200 | 15,115,200 | | |
| 充填材(材料費) | 再生クラッシュランRC-40 | | 613 | 2,600 | 1,593,800 | | WYB00377 |
| | | m ³ | 613 | 2,600 | 1,593,800 | | 単-834号 |
| 裏込材(材料費) | クラッシュランC-40 | | 108 | 3,200 | 345,600 | | WYB00378 |
| | | m ³ | 108 | 3,200 | 345,600 | | 単-835号 |
| 展開用鉄筋棒 | | | 27 | 15,000 | 405,000 | | |
| | | 基 | 27 | 15,000 | 405,000 | | |
| 諸雑費（その他材料）（率） 10% | | | 1 | | 1,511,520 | | |
| | | 式 | 1 | | 1,511,520 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----------------|----|------------|------------------|--------|
| 単-568号 | ジオセル組立・設置 | | 単位 | m ² | 数量 | 487 | 単価 | 60,170 |
| | | | | | | 487 | | 60,170 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 計 | | | | | 29,305,000 | | |
| | 単価 | | | | | 60,170 | | |
| | | | | | | 60,170 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-569号 | ジオセル組立・設置 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------|------------|----|----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 27 | 26,460 | 714,420 | | |
| 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 108 | 21,000 | 2,268,000 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 日 | 27 | 66,690 | 1,800,630 | | 単-836号 |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0.8~1.1t | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 日 | 27 | 1,880 | 50,760 | | |
| 振動コンパクタ（賃料） | 40kg~60kg | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 日 | 27 | 1,570 | 42,390 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 日 | 27 | 34,550 | 932,850 | | 単-837号 |
| ジオウェブ | R4 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | m ² | 395 | 28,200 | 11,139,000 | | |
| 充填材（材料費） | 再生クラッシュランRC-40 | | 0 | 0 | 0 | | WYB00555 |
| | | m ³ | 409 | 2,600 | 1,063,400 | | 単-838号 |
| 裏込材（材料費） | クラッシュランC-40 | | 0 | 0 | 0 | | WYB00556 |
| | | m ³ | 76 | 3,200 | 243,200 | | 単-839号 |
| 展開用鉄筋枠 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 基 | 27 | 15,000 | 405,000 | | |
| 諸雑費（その他材料）（率） 10% | | | 0 | | 0 | | |
| | | 式 | 1 | | 1,113,900 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----------------|----|------------|------------------|--------|
| 単-569号 | ジオセル組立・設置 | | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 329 | | 60,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 19,773,550 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 60,100 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-570号 | コンクリート打設工 | 防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,152 |
|-------------------|-----------|---|----------------|----------------|--------|---------|----|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.6 | 26,460 | 15,876 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1.1 | 24,255 | 26,680 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 1.9 | 21,000 | 39,900 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-25 (20) | m ³ | 6.05 | 15,700 | 94,985 | | | |
| バックホウ (クローラ型) 運転 | | | 日 | 0.89 | 38,790 | 34,523 | | WK240050 単-840号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | | 式 | 1 | | 3,236 | | | |
| 計 | | | | | | 215,200 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,152 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-571号 | 養生工 | 防草コンクリート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 90.68 |
|--------|------------------|----------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 26,460 | 2,381 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 21,000 | 6,510 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | 177 | | |
| | 計 | | | | | 9,068 | | |
| | 単価 | | | | | 90.68 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-572号 | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 24,240 |
|--------|--------------|---|-----|-------|--------|-----------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ブロック積工 | 昼間 制約無 | m 2 | 100 | 13,215 | 1,321,500 | | |
| | コンクリート積ブロック | J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満 | m 2 | 100 | 4,510 | 451,000 | | |
| | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 41.44 | 15,700 | 650,608 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 892 | | |
| | 計 | | | | | 2,424,000 | | |
| | 単価 | | | | | 24,240 | 円/m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-573号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,781 |
|------------|------|--|----------------|-----|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,625 | 36,250 | | |
| プレキャストU型側溝 | | PU1-300×300×2000 | 個 | 5 | 6,000 | 30,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m ³ | 0.6 | 2,600 | 1,560 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 67,810 | | |
| 単価 | | | | | | 6,781 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-574号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.5m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 3,781 |
|------------|------|--|----------------|-----|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L2000 1000kg以下 昼無 | m | 10 | 3,625 | 36,250 | | |
| プレキャストU型側溝 | | 支給品のため0円入力 | 個 | 5 | 0 | 0 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m ³ | 0.6 | 2,600 | 1,560 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 37,810 | | |
| 単価 | | | | | | 3,781 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-575号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 19,500 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 815 | 81,500 | | |
| | コンクリート蓋 | GC蓋 500×500用 630×310×100(52kg/枚) | 枚 | 100 | 18,680 | 1,868,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 500 | | |
| | 計 | | | | | 1,950,000 | | |
| | 単価 | | | | | 19,500 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-576号 | コンクリート打設工 | 小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,390 |
|----------------------------|--------------------------------------|---|------|----------------|---------|------------------|----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | 26,460 | 47,628 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.1 | 24,255 | 50,935 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.5 | 21,000 | 73,500 | | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-25 (20) | m ³ | 6.05 | 15,700 | 94,985 | | | | |
| バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t | 時間 | 13.3 | 12,670 | 168,511 | 単-841号 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 3,441 | | | | |
| 計 | | | | | 439,000 | | | | |
| 単価 | | | | | 4,390 | 円/m ² | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-577号 | 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 176.6 |
|------------------|-----|------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.21 | 26,460 | 5,556 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.56 | 21,000 | 11,760 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 344 | | |
| 計 | | | | | | 17,660 | | |
| 単価 | | | | | | 176.6 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-578号 | 水路設置工 | プレキャスト水路700×700 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 21,600 |
|-----------------------|--|-----------------|-----|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 26,460 | 10,584 | | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.8 | 23,100 | 18,480 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.6 | 21,000 | 33,600 | | | |
| バックホウ[標準・クレーン機能付](賃料) | 排出カ ^ス 対策型(第2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊 | 日 | 0.8 | 10,800 | 8,640 | | | |
| プレキャスト水路 | フリードレン I 型 700×700×2000 | 本 | 6 | 24,100 | 144,600 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 96 | | | |
| 計 | | | | | 216,000 | | | |
| 単価 | | | | | 21,600 | | | |
| | | | | | 21,600 | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-579号 | 足掛金物(材料費) | φ19 B=300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,140 |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足掛金物 | φ19 B=300 | | 1 | 2,140 | 2,140 | | |
| | | | 本 | 1 | 2,140 | 2,140 | | |
| | 計 | | | | | 2,140 | | |
| | 単価 | | | | | 2,140 | | |
| | | | | | | 2,140 | | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-580号 | 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 77,060 |
|--------|-------------|--------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 815 | 81,500 | | |
| | グレーチング蓋 | 1000×1000用 T-2 ホルル固定 2枚/組 | 組 | 100 | 76,240 | 7,624,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 500 | | |
| | 計 | | | | | 7,706,000 | | |
| | 単価 | | | | | 77,060 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-581号 | 足掛金物(材料費) | φ19 B=300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 2,140 |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 足掛金物 | φ19 B=300 | | 1 | 2,140 | 2,140 | |
| | | | 本 | 1 | 2,140 | 2,140 | |
| | 計 | | | | | 2,140 | |
| | 単価 | | | | | 2,140 | |
| | | | | | | 2,140 | 円/本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-582号 | 水路設置工 | プレキャスト水路1000×1000 | 単位 | m | 数量 | 10 | 36,700 |
|--------|-----------------------|--|----|-----|--------|---------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.5 | 26,460 | 13,230 | |
| | | | 人 | 0.5 | 26,460 | 13,230 | |
| | 運転手（特殊） | | | 1 | 23,100 | 23,100 | |
| | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | |
| | 普通作業員 | | | 2 | 21,000 | 42,000 | |
| | | | 人 | 2 | 21,000 | 42,000 | |
| | バックホウ[標準・クレーン機能付](賃料) | 排出カ ^ス 対策型(第2次) 山積0.45m ³ 2.9t吊 | | 1 | 10,800 | 10,800 | |
| | | | 日 | 1 | 10,800 | 10,800 | |
| | プレキャスト水路 | フリードレン I 型 1000×1000×2000 | | 6 | 46,300 | 277,800 | |
| | | | 本 | 6 | 46,300 | 277,800 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 70 | |
| | | | 式 | 1 | | 70 | |
| | 計 | | | | | 367,000 | |
| | | | | | | 367,000 | |
| | 単価 | | | | | 36,700 | |
| | | | | | | 36,700 | 円/m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-583号 | 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,706 |
|--------|----------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.4 | 24,255 | 9,702 | | | |
| | | | 人 | 0.4 | 24,255 | 9,702 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.4 | 21,000 | 8,400 | | | |
| | | | 人 | 0.4 | 21,000 | 8,400 | | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | | 0.2 | 68,300 | 13,660 | | | WYB00379 |
| | | | 日 | 0.2 | 68,300 | 13,660 | | | 単- 842号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 6 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| | 計 | | | | | 37,060 | | | |
| | | | | | | 37,060 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,706 | | | |
| | | | | | | 3,706 | | | 円/m |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|-----------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-584号 | 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ1000 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 43,700 |
| | | | | | | 1 | | 43,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 高密度ポリエチレン管φ1000 ダブル構造 | | 1 | 43,700 | 43,700 | | |
| | | | m | 1 | 43,700 | 43,700 | | |
| 計 | | | | | | 43,700 | | |
| 単価 | | | | | | 43,700 | | |
| | | | | | | 43,700 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-585号 | 暗渠排水管継手(材料費) | Φ1000用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 60,300 |
| | | | | | | 1 | | 60,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管継手 | | 高密度ポリエチレン管φ1000用 ダブル構造用 | | 1 | 60,300 | 60,300 | | |
| | | | 個 | 1 | 60,300 | 60,300 | | |
| 計 | | | | | | 60,300 | | |
| 単価 | | | | | | 60,300 | | |
| | | | | | | 60,300 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|--------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-586号 | 暗渠排水管曲管(材料費) | 高密度ポリエチレン管 φ1000用 30° 曲管 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 337,800 |
| | | | | | | 1 | | 337,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管曲管 | | 高密度ポリエチレン管 φ1000用 30° 曲管 | | 1 | 337,800 | 337,800 | | |
| | | | 個 | 1 | 337,800 | 337,800 | | |
| 計 | | | | | | 337,800 | | |
| | | | | | | 337,800 | | |
| 単価 | | | | | | 337,800 | 円/個 | |
| | | | | | | 337,800 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|--------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-587号 | 暗渠排水管曲管(材料費) | 高密度ポリエチレン管 φ1000用 45° 曲管 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 345,800 |
| | | | | | | 1 | | 345,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管曲管 | | 高密度ポリエチレン管 φ1000用 45° 曲管 | | 1 | 345,800 | 345,800 | | |
| | | | 個 | 1 | 345,800 | 345,800 | | |
| 計 | | | | | | 345,800 | | |
| | | | | | | 345,800 | | |
| 単価 | | | | | | 345,800 | 円/個 | |
| | | | | | | 345,800 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-588号 | 木杭設置 | 末口9cm L=2.0m | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 3,710 |
|--------|-----------|---------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | |
| | | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.8 | 21,000 | 16,800 | | |
| | | | 人 | 0.8 | 21,000 | 16,800 | | |
| | 生丸太 | 末口9cm L=2.0m 先端加工含む | | 10 | 1,500 | 15,000 | | |
| | | | 本 | 10 | 1,500 | 15,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 8 | | |
| | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| | 計 | | | | | 37,100 | | |
| | | | | | | 37,100 | | |
| | 単価 | | | | | 3,710 | | |
| | | | | | | 3,710 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-589号 | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 184,800 |
|--------|-------------|---|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 118,000 | 121,540 | | |
| | 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 63,250 | 63,250 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 10 | | |
| | 計 | | | | | 184,800 | | |
| | 単価 | | | | | 184,800 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 06 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-590号 | 足掛金物(材料費) | φ19 B=300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,140 |
|--------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足掛金物 | φ19 B=300 | | 1 | 2,140 | 2,140 | | |
| | | | 本 | 1 | 2,140 | 2,140 | | |
| | 計 | | | | | 2,140 | | |
| | 単価 | | | | | 2,140 | | |
| | | | | | | 2,140 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-591号 | 蓋版 | 据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 167,300 |
|--------|-------------|--------------------------------------|----|-----|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 815 | 81,500 | | |
| | グレーチング蓋 | 1500×1500用 T-2 ホルル固定 2枚/組 | 組 | 100 | 166,390 | 16,639,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9,500 | | |
| | 計 | | | | | 16,730,000 | | |
| | 単価 | | | | | 167,300 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-----------|------------|----|----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 単-592号 | 足掛金物(材料費) | φ 19 B=300 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,140 | |
| | | | | | | 1 | | 2,140 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 足掛金物 | | φ 19 B=300 | | 1 | 2,140 | 2,140 | | | |
| | | | 本 | 1 | 2,140 | 2,140 | | | |
| 計 | | | | | | 2,140 | | | |
| | | | | | | 2,140 | | | |
| 単価 | | | | | | 2,140 | 円/本 | | |
| | | | | | | 2,140 | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 単-593号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 7,803 | |
| | | | | | | 1 | | 7,803 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | | | | | | | |
| | | | m ³ | 1 | 7,803 | 7,803 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 7,803 | | | |
| | | | | | | 7,803 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,803 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | 7,803 | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-594号 | 待受防護補強土壁撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 24,630 | | |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|-----|--------|--------|-----------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 8.5 | 26,460 | | 224,910 | |
| | | 人 | | 8.5 | 26,460 | | 224,910 | |
| | 普通作業員 | | | 18 | 21,000 | | 378,000 | |
| | | 人 | | 18 | 21,000 | | 378,000 | |
| | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） | 山積0.8m3 2.9t吊 | 16 | 68,680 | | 1,098,880 | |
| | | | | 16 | 68,680 | | 1,098,880 | 単-843号 |
| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） | 山積0.5m3 | 6 | 51,480 | | 308,880 | |
| | | | | 6 | 51,480 | | 308,880 | 単-844号 |
| | 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 排出ガス対策型（第2次基準） | 山積0.11m3 | 6 | 37,780 | | 226,680 | |
| | | | | 6 | 37,780 | | 226,680 | 単-845号 |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | | 4 | 56,270 | | 225,080 | |
| | | | | 4 | 56,270 | | 225,080 | 単-846号 |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | | 570 | |
| | | 式 | | 1 | | | 570 | |
| | 計 | | | | | | 2,463,000 | |
| | | | | | | | 2,463,000 | |
| | 単価 | | | | | | 24,630 | |
| | | | | | | | 24,630 | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|--------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-595号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 3,055 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | コンクリート殻(無筋) (株協和工業) | m ³ | 100 | 3,055 | 305,500 | |
| 計 | | | | | | 305,500 | |
| 単価 | | | | | | 3,055 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 |
|--------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-596号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 |
| | | | | | | 100 | 10,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 建設混合廃棄物処分費 (株環境施設) | m ³ | 100 | 10,000 | 1,000,000 | |
| 計 | | | | | | 1,000,000 | |
| 単価 | | | | | | 10,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-597号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10,000 |
|--------|-----------------------|--------------------|----------------|-----|--------|-----------|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 建設混合廃棄物処分費 (柵環境施設) | | | | | | |
| | | | m ³ | 100 | 10,000 | 1,000,000 | | |
| 計 | | | | | | 1,000,000 | | |
| 単価 | | | | | | 10,000 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-598号 | 木杭設置 | 末口9cm L=2.0m | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 10 | 3,710 |
|--------|----------|---------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | |
| | | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.8 | 21,000 | 16,800 | | |
| | | | 人 | 0.8 | 21,000 | 16,800 | | |
| | 生丸太 | 末口9cm L=2.0m 先端加工含む | | 10 | 1,500 | 15,000 | | |
| | | | 本 | 10 | 1,500 | 15,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 8 | | |
| | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| | 計 | | | | | 37,100 | | |
| | | | | | | 37,100 | | |
| | 単価 | | | | | 3,710 | | |
| | | | | | | 3,710 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-599号 | 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 3,706 |
|--------|----------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| | | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.4 | 24,255 | 9,702 | | | |
| | | | 人 | 0.4 | 24,255 | 9,702 | | | |
| | 普通作業員 | | | 0.4 | 21,000 | 8,400 | | | |
| | | | 人 | 0.4 | 21,000 | 8,400 | | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | | 0.2 | 68,300 | 13,660 | | | WYB00384 |
| | | | 日 | 0.2 | 68,300 | 13,660 | | | 単- 842号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 6 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| | 計 | | | | | 37,060 | | | |
| | | | | | | 37,060 | | | |
| | 単価 | | | | | 3,706 | | | |
| | | | | | | 3,706 | | | 円/m |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|---------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-600号 | 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ900 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 36,600 |
| | | | | | | 1 | | 36,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 高密度ポリエチレン管φ900ダブル構造 | | 1 | 36,600 | 36,600 | | |
| | | | m | 1 | 36,600 | 36,600 | | |
| 計 | | | | | | 36,600 | | |
| 単価 | | | | | | 36,600 | | |
| | | | | | | 36,600 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-----------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-601号 | 暗渠排水管継手(材料費) | Φ900用 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 55,600 |
| | | | | | | 1 | | 55,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管継手 | | 高密度ポリエチレン管φ900用ダブル構造用 | | 1 | 55,600 | 55,600 | | |
| | | | 個 | 1 | 55,600 | 55,600 | | |
| 計 | | | | | | 55,600 | | |
| 単価 | | | | | | 55,600 | | |
| | | | | | | 55,600 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------------|-------------------------|----|----|---------|---------|---------|
| 単-602号 | 暗渠排水管曲管(材料費) | 高密度ポリエチレン管 φ900用 30° 曲管 | 単位 | 個 | | 1 | 283,000 |
| | | | | | | 1 | 283,000 |
| | 暗渠排水管曲管 | 高密度ポリエチレン管 φ900用 30° 曲管 | | 1 | 283,000 | 283,000 | |
| | | | 個 | 1 | 283,000 | 283,000 | |
| | 計 | | | | | 283,000 | |
| | | | | | | 283,000 | |
| | 単価 | | | | | 283,000 | |
| | | | | | | 283,000 | 円/個 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一603号 | 暗渠排水管敷設 | 高密度ポリエチレン管Φ600mmを超えΦ1200mm以下 | 単位 | m | 数量 | 0 | 10 | 単価 | 0 |
|--------|----------------|------------------------------|----|-----|--------|--------|----|-----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 26,460 | 5,292 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 24,255 | 9,702 | | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | | WYB00562 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 日 | 0.2 | 68,300 | 13,660 | | | 単一 847号 |
| | | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 37,060 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,706 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|--------|------------|---------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-604号 | 暗渠排水管(材料費) | 高密度ポリエチレン管Φ900 | 単位 | m | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 36,600 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 暗渠排水管 | | 高密度ポリエチレン管φ900ダブル構造 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | m | 1 | 36,600 | | 36,600 | |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 36,600 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 36,600 | 円/m |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.06 | |
|---------|--------------|-----------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-605号 | 暗渠排水管継手(材料費) | Φ900用 | 単位 | 個 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 55,600 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 暗渠排水管継手 | | 高密度ポリエチレン管φ900用ダブル構造用 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 個 | 1 | 55,600 | | 55,600 | |
| 計 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 55,600 | |
| 単価 | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 55,600 | 円/個 |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-606号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 5,938 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 26,460 | 5,080 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 24,255 | 4,656 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 21,000 | 4,032 | | | |
| 大型土のう袋材 | 耐候性 丸型Φ110cm×高110cm 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | 2,620 | 26,200 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 55,230 | 10,604 | WK250500 単- 848号 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.192 | 41,600 | 7,987 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 821 | | | |
| 計 | | | | | 59,380 | | | |
| 単価 | | | | | 5,938 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-607号 | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 692.3 |
|----------------------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.075 | 26,460 | 1,984 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.075 | 24,255 | 1,819 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.075 | 41,600 | 3,120 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,923 | | | |
| 単価 | | | | | 692.3 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-608号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 5,938 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|---------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 26,460 | 5,080 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 24,255 | 4,656 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 21,000 | 4,032 | | | |
| 大型土のう袋材 | 耐候性 丸型Φ110cm×高110cm 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | 2,620 | 26,200 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 55,230 | 10,604 | WK250500 単- 849号 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.192 | 41,600 | 7,987 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 821 | | | |
| 計 | | | | | 59,380 | | | |
| 単価 | | | | | 5,938 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-609号 | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 692.3 |
|----------------------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.075 | 26,460 | 1,984 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.075 | 24,255 | 1,819 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.075 | 41,600 | 3,120 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,923 | | | |
| 単価 | | | | | 692.3 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-610号 | 仮設防護柵設置 | GMネット工法 H=3.0m L=15.0m | 単位 | m | 数量 | 15 | 15 | 単価 | 67,130 |
|--------|------------------|------------------------|----------------|----|-------|-----------|----|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | ネット敷設工 | | | 54 | 1,793 | 96,822 | | WYB00460 | |
| | | | m ² | 54 | 1,793 | 96,822 | | 単- 850号 | |
| | 支柱打設工 | | | 7 | 8,822 | 61,754 | | WYB00464 | |
| | | | 箇所 | 7 | 8,822 | 61,754 | | 単- 851号 | |
| | 材料運搬 | | | 1 | | 115,900 | | WYB00465 | |
| | | | 式 | 1 | | 115,900 | | 単- 852号 | |
| | 材料費 | | | 1 | | 703,300 | | WYB00466 | |
| | | | 式 | 1 | | 703,300 | | 単- 853号 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 1 | | 29,224 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 29,224 | | | |
| | 計 | | | | | 1,007,000 | | | |
| | | | | | | 1,007,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 67,130 | | | |
| | | | | | | 67,130 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-611号 | 仮設防護柵設置 | GMネット工法 H=3.0m L=25.0m | 単位 | m | 数量 | 25 | 25 | 単価 | 95,680 |
|--------|-------------------|------------------------|----------------|----|--------|-----------|----|----------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | ネット敷設工 | | | 95 | 6,745 | 640,775 | | WYB00477 | |
| | | | m ² | 95 | 6,745 | 640,775 | | 単- 854号 | |
| | 支柱打設工 | | | 11 | 31,570 | 347,270 | | WYB00478 | |
| | | | 箇所 | 11 | 31,570 | 347,270 | | 単- 855号 | |
| | 材料運搬 | | | 1 | | 204,100 | | WYB00479 | |
| | | | 式 | 1 | | 204,100 | | 単- 856号 | |
| | 材料費 | | | 1 | | 1,130,990 | | WYB00481 | |
| | | | 式 | 1 | | 1,130,990 | | 単- 857号 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 1 | | 68,865 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 68,865 | | | |
| | 計 | | | | | 2,392,000 | | | |
| | | | | | | 2,392,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 95,680 | | | |
| | | | | | | 95,680 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|----------|------------|-------------------|-----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-612号 | 人力施工による植生工 | 張芝工 500m2以上(標準) 無 | 単位 | m 2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,430 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面工（張芝工） | | 野芝・高麗芝（全面張） | m 2 | 1 | 1,430 | 1,430 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 1,430 | | |
| 単価 | | | | | | 1,430 | 円/m 2 | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-----------------------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-613号 | 天端調整用平板(材料費) | L 2 0 0 0 × H 1 2 0 0 | 単位 | セット | 数量 | 1 | 単価 | 11,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端調整用平板 | | L2000×H1200 | | 1 | 11,500 | 11,500 | | |
| | | | セット | 1 | 11,500 | 11,500 | | |
| 計 | | | | | | 11,500 | | |
| 単価 | | | | | | 11,500 | 円/セット | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|--------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-614号 | 天端保護材(材料費) | PE製 L=1000mm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 980 |
| | | | | | | 1 | | 980 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端保護材 | | PE製 L=1000mm | | 1 | 980 | 980 | | |
| | | | 本 | 1 | 980 | 980 | | |
| 計 | | | | | | 980 | | |
| 単価 | | | | | | 980 | | |
| | | | | | | 980 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|----------|--------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-615号 | 連結材(材料費) | テンサー連結材 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
| | | | | | | 1 | | 400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 連結材 | | テンサー連結材(連結棒) | | 1 | 400 | 400 | | |
| | | | 本 | 1 | 400 | 400 | | |
| 計 | | | | | | 400 | | |
| 単価 | | | | | | 400 | | |
| | | | | | | 400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-616号 | 連結材(材料費) | テンサー連結材(RE-160用) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 1 | 単価 | 660 |
|--------|----------|------------------|----|----|-----|-----|---|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 連結材 | テンサー連結材(RE-160用) | | 1 | 660 | 660 | | | |
| | | | 本 | 1 | 660 | 660 | | | |
| | 計 | | | | | 660 | | | |
| | 単価 | | | | | 660 | | | |
| | | | | | | 660 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-617号 | 基盤排水層(吸出し防止材設置含む) | クラッシャーラン C-40 | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 6,781 |
|--------|----------------------|------------------|----|------|--------|---------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 1.43 | 25,095 | 35,885 | | |
| | | | 人 | 1.43 | 25,095 | 35,885 | | |
| | 特殊作業員 | | | 2.86 | 23,100 | 66,066 | | |
| | | | 人 | 2.86 | 23,100 | 66,066 | | |
| | 普通作業員 | | | 4.29 | 20,475 | 87,837 | | |
| | | | 人 | 4.29 | 20,475 | 87,837 | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次) 山積0.45m3 | | 1.43 | 47,390 | 67,767 | | WYB00008 |
| | | | 日 | 1.43 | 47,390 | 67,767 | | 単-858号 |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次) 山積0.28m3 | | 1.43 | 40,410 | 57,786 | | WYB00009 |
| | | | 日 | 1.43 | 40,410 | 57,786 | | 単-859号 |
| | 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.8~1.1t | | 1.43 | 1,880 | 2,688 | | |
| | | | 日 | 1.43 | 1,880 | 2,688 | | |
| | クラッシャーラン | C-40 | | 120 | 3,000 | 360,000 | | |
| | | | m3 | 120 | 3,000 | 360,000 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 71 | | |
| | | | 式 | 1 | | 71 | | |
| | 計 | | | | | 678,100 | | |
| | | | | | | 678,100 | | |
| | 単価 | | | | | 6,781 | | |
| | | | | | | 6,781 | | 円/m3 |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-------------|--------------|----------------|----------------|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-618号 | 吸出し防止材(材料費) | t = 3 mm | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 450 |
| | | | | | | 1 | | 450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材 | | ダイヤベース t=3mm | | 1 | 450 | 450 | | |
| | | | m ² | 1 | 450 | 450 | | |
| 計 | | | | | | 450 | | |
| 単価 | | | | | | 450 | | |
| | | | | | | 450 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-----------------------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-619号 | 天端調整用平板(材料費) | L 2 0 0 0 × H 1 2 0 0 | 単位 | セット | 数量 | 1 | 単価 | 11,500 |
| | | | | | | 1 | | 11,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端調整用平板 | | L2000×H1200 | | 1 | 11,500 | 11,500 | | |
| | | | セット | 1 | 11,500 | 11,500 | | |
| 計 | | | | | | 11,500 | | |
| 単価 | | | | | | 11,500 | | |
| | | | | | | 11,500 | 円/セット | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|--------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-620号 | 天端保護材(材料費) | PE製 L=1000mm | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 980 |
| | | | | | | 1 | | 980 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端保護材 | | PE製 L=1000mm | | 1 | 980 | 980 | | |
| | | | 本 | 1 | 980 | 980 | | |
| 計 | | | | | | 980 | | |
| 単価 | | | | | | 980 | | |
| | | | | | | 980 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-------------|-----|-----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-621号 | 天端調整用平板(材料費) | L2000×H1200 | 単位 | セット | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 11,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端調整用平板 | | L2000×H1200 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | セット | 1 | 11,500 | 11,500 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 11,500 | | |
| | | | | | | 11,500 | 円/セット | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|--------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-622号 | 天端保護材(材料費) | PE製 L=1000mm | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 980 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 天端保護材 | | PE製 L=1000mm | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 1 | 980 | 980 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 980 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 980 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|----------|----------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-623号 | 連結材(材料費) | テセンサー連結材 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 400 |
| | | | | | | 1 | | 400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 連結材 | | テセンサー連結材 (連結棒) | | 1 | 400 | 400 | | |
| | | | 本 | 1 | 400 | 400 | | |
| 計 | | | | | | 400 | | |
| | | | | | | 400 | | |
| 単価 | | | | | | 400 | | |
| | | | | | | 400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|----------|------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-624号 | 連結材(材料費) | テンサー連結材(RE-160用) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 660 |
| | | | | | | 1 | | 660 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 連結材 | | テンサー連結材(RE-160用) | | 1 | 660 | 660 | | |
| | | | 本 | 1 | 660 | 660 | | |
| 計 | | | | | | 660 | | |
| 単価 | | | | | | 660 | | |
| | | | | | | 660 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|----------|--------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-625号 | 連結材(材料費) | テンサー連結材 | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 連結材 | | テンサー連結材(連結棒) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 1 | 400 | 400 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| 単価 | | | | | | 400 | | |
| | | | | | | 400 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------------|----|----|-----|-----|----|-----|
| 単-626号 | 連結材(材料費) | テンサー連結材(RE-160用) | 単位 | 本 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 連結材 | テンサー連結材(RE-160用) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 本 | 1 | 660 | 660 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 660 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 660 | | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-627号 | コンクリートブロック積工 | JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉) | 単位 | m 2 | 数量 | 100 | 単価 | 23,800 |
|-------------|--------------|---|-----|-------|--------|-----------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ブロック積工 | | 昼間 制約無 | m 2 | 100 | 12,775 | 1,277,500 | | |
| コンクリート積ブロック | | J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満 | m 2 | 100 | 4,510 | 451,000 | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 1 8 - 8 - 4 0 | m 3 | 41.44 | 15,700 | 650,608 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 892 | | |
| 計 | | | | | | 2,380,000 | | |
| 単価 | | | | | | 23,800 | 円/m 2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-628号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,677 |
|------------|------|---|----------------|-----|-------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,521 | 35,210 | | |
| プレキャストU型側溝 | | PU1-300×300×2000 | 個 | 5 | 6,000 | 30,000 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m ³ | 0.6 | 2,600 | 1,560 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 66,770 | | |
| 単価 | | | | | | 6,677 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-629号 | U型側溝 | 据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.54m ³ /10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 9,340 |
|------------|------|---|----------------|-------|--------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,521 | 35,210 | | |
| 落蓋側溝 | | PU4-300×300×2000 | 個 | 5 | 11,300 | 56,500 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.648 | 2,600 | 1,684 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 93,400 | | |
| 単価 | | | | | | 9,340 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-630号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,277 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 797 | 79,700 | | |
| | 落蓋側溝蓋 | コンクリート蓋 300用 L=500mm(45kg/枚) | 枚 | 100 | 1,480 | 148,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 227,700 | | |
| | 単価 | | | | | 2,277 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-631号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 27,400 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 797 | 79,700 | | |
| | グレーチング蓋 | 500×500用 T-25 ホル固定 | 枚 | 100 | 26,600 | 2,660,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 300 | | |
| | 計 | | | | | 2,740,000 | | |
| | 単価 | | | | | 27,400 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-632号 | 蓋版 | 据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 19,480 |
|--------|-------------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 | 170kg以下 昼 無 | 枚 | 100 | 797 | 79,700 | | |
| | コンクリート蓋 | GC蓋 500×500用 630×310×100(52kg/枚) | 枚 | 100 | 18,680 | 1,868,000 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 300 | | |
| | 計 | | | | | 1,948,000 | | |
| | 単価 | | | | | 19,480 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-633号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 6,708 |
|------------|------|--|----|----|----------|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 3,707.61 | 37,076 | | |
| プラスチックU型側溝 | | PU1-300×300×2000 | 個 | 5 | 6,000 | 30,000 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 67,080 | | |
| 単価 | | | | | | 6,708 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-634号 | 型枠工 | 小段排水溝 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 単価 | 9,129 |
|------------------|-----|-------|-----|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.9 | 25,095 | 22,585 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 1.6 | 24,360 | 38,976 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,475 | 24,570 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 6% | | 式 | 1 | | 5,159 | | | |
| 計 | | | | | 91,290 | | | |
| 単価 | | | | | 9,129 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|----------------|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 単-635号 | コンクリート打設工 | 小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 4,292 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.8 | 25,095 | 45,171 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 2.1 | 23,100 | 48,510 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 3.5 | 20,475 | 71,662 | | |
| | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25 (20) | m ³ | 6.05 | 15,700 | 94,985 | | |
| | バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t | 時間 | 13.3 | 12,450 | 165,585 | 単-860号 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 3,287 | | |
| | 計 | | | | | 429,200 | | |
| | 単価 | | | | | 4,292 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-636号 | 養生工 | 縦排水溝・小段排水溝 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 170.6 |
|------------------|-----|------------|----|----------------|--------|--------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.21 | 25,095 | 5,269 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.56 | 20,475 | 11,466 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | | 式 | 1 | | 325 | | |
| 計 | | | | | | 17,060 | | |
| 単価 | | | | | | 170.6 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-637号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し | 単位 | m | 数量 | | 10 | 単価 | 9,164 |
|------------|------|---|----|------|----------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| U型側溝 | | L 600 300kg以下 昼 無 | m | 10 | 6,688.36 | 66,883 | | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | | 300B 300×300×600 | 個 | 16.5 | 1,500 | 24,750 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | | 91,640 | | | |
| 単価 | | | | | | 9,164 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-638号 | 型枠工 | 縦排水溝 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 単価 | 9,927 |
|------------------|-----|------|-----|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.2 | 25,095 | 30,114 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 1.6 | 24,360 | 38,976 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 20,475 | 24,570 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 6% | | 式 | 1 | | 5,610 | | | |
| 計 | | | | | 99,270 | | | |
| 単価 | | | | | 9,927 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-639号 | コンクリート打設工 | 縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,327 |
|----------------------------|-----------|--|----------------|----------------|--------|---------|----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2.5 | 25,095 | 62,737 | | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 2.1 | 23,100 | 48,510 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 5.8 | 20,475 | 118,755 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | | 18-8-25 (20) | m ³ | 6.05 | 15,700 | 94,985 | | | |
| バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付 | | 排ガス2011年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t | 時間 | 16.5 | 12,450 | 205,425 | | 単-860号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | | 式 | 1 | | 2,288 | | | |
| 計 | | | | | | 532,700 | | | |
| 単価 | | | | | | 5,327 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-640号 | 縞鋼板蓋設置 | 幅450 t=3.2mm | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 7,264 |
|--------|--------------------|--------------|----|-----|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.5 | 25,095 | 12,547 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 25,095 | 12,547 | | | |
| | 普通作業員 | | | 1 | 20,475 | 20,475 | | | |
| | | | 人 | 1 | 20,475 | 20,475 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 120% | | | 1 | | 39,618 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 39,618 | | | |
| | 計 | | | | | 72,640 | | | |
| | | | | | | 72,640 | | | |
| | 単価 | | | | | 7,264 | | | |
| | | | | | | 7,264 | | 円/枚 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-----------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-641号 | 縞鋼板蓋(材料費) | 1500×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 13,200 |
| | | | | | | 1 | | 13,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 縞鋼板蓋 | | 1500×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45 | | 1 | 13,200 | 13,200 | | |
| | | | 枚 | 1 | 13,200 | 13,200 | | |
| 計 | | | | | | 13,200 | | |
| | | | | | | 13,200 | | |
| 単価 | | | | | | 13,200 | | |
| | | | | | | 13,200 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-----------|-------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-642号 | 縞鋼板蓋(材料費) | 2000×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 17,500 |
| | | | | | | 1 | | 17,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 縞鋼板蓋 | | 2000×450 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキHDZ45 | | 1 | 17,500 | 17,500 | | |
| | | | 枚 | 1 | 17,500 | 17,500 | | |
| 計 | | | | | | 17,500 | | |
| | | | | | | 17,500 | | |
| 単価 | | | | | | 17,500 | | |
| | | | | | | 17,500 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-643号 | 改良土盛土 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 12 | 0 |
|---------------------------|-------------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | |
| 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | 0.5 | 25,095 | 12,547 | 7,767 | |
| 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | 1 | 20,475 | 20,475 | 0 | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 日 | 0.5 | 67,470 | 33,735 | 単-772号 | |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0.8~1.1t | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 日 | 0.5 | 26,900 | 13,450 | 単-786号 | |
| セメント系固化材 | 一般軟弱土用 フレコン | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | t | 1 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | 3 | |
| | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | 93,210 | 0 | |
| 単価 | | | | | 7,767 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-644号 | 壁面材組立・設置 | GRCボード 700×2000×10 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 22,400 |
|--------|----------------------|---------------------------------|----|-------|--------|---------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 1.167 | 25,095 | 29,285 | |
| | | | 人 | 1.167 | 25,095 | 29,285 | |
| | 特殊作業員 | | | 1.167 | 23,100 | 26,957 | |
| | | | 人 | 1.167 | 23,100 | 26,957 | |
| | 普通作業員 | | | 2.333 | 20,475 | 47,768 | |
| | | | 人 | 2.333 | 20,475 | 47,768 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | | 1.167 | 41,600 | 48,547 | |
| | | | 日 | 1.167 | 41,600 | 48,547 | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.5m3 2.9 t 吊 | | 1.167 | 52,320 | 61,057 | WYB00293 |
| | | | 日 | 1.167 | 52,320 | 61,057 | 単- 861号 |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | | 1 | | 10,386 | |
| | | | 式 | 1 | | 10,386 | |
| | 計 | | | | | 224,000 | |
| | | | | | | 224,000 | |
| | 単価 | | | | | 22,400 | |
| | | | | | | 22,400 | 円/枚 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-645号 | 壁面材(材料費) | GRCボード700×2000×10 付属品含む | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 29,300 |
|--------|--|-------------------------|----|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 壁面材 | GRCボード700×2000×10取付アンカー, 取付ホルト, フレート含む | | 1 | 29,300 | 29,300 | | | |
| | | 枚 | 1 | 29,300 | 29,300 | | | |
| 計 | | | | | 29,300 | | | |
| 単価 | | | | | 29,300 | | | |
| | | | | | 29,300 | | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-646号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 12,640 |
|------------|------|--|----------------|------|-------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 5,569 | 55,690 | | |
| 鉄筋コンクリートU形 | | 6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 | 個 | 16.5 | 4,130 | 68,145 | | |
| 再生クラッシャーラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.96 | 2,600 | 2,496 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 69 | | |
| 計 | | | | | | 126,400 | | |
| 単価 | | | | | | 12,640 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-647号 | 暗渠排水管設置 | 高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形) | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 3,919 |
|--------|----------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.15 | 25,095 | 3,764 | | |
| | | | 人 | 0.15 | 25,095 | 3,764 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.3 | 23,100 | 6,930 | | |
| | | | 人 | 0.3 | 23,100 | 6,930 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.9 | 20,475 | 18,427 | | |
| | | | 人 | 0.9 | 20,475 | 18,427 | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 標準・クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | | 0.15 | 67,080 | 10,062 | | WYB00184 |
| | | | 日 | 0.15 | 67,080 | 10,062 | | 単-862号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 7 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 39,190 | | |
| | | | | | | 39,190 | | |
| | 単価 | | | | | 3,919 | | |
| | | | | | | 3,919 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|--|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-648号 | 暗渠排水管(材料費) | 高耐圧ホ ^ホ リエレンリア ^フ 管Φ600 R30形 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 22,400 |
| | | | | | | 1 | | 22,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 高耐圧ホ ^ホ リエレンリア ^フ 管Φ600 R30形 | | 1 | 22,400 | 22,400 | | |
| | | | m | 1 | 22,400 | 22,400 | | |
| 計 | | | | | | 22,400 | | |
| 単価 | | | | | | 22,400 | | |
| | | | | | | 22,400 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-----------|-----------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単-649号 | 足掛金物(材料費) | Φ19 B=200 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 850 |
| | | | | | | 1 | | 850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足掛金物 | | φ19 B=200 | | 1 | 850 | 850 | | |
| | | | 本 | 1 | 850 | 850 | | |
| 計 | | | | | | 850 | | |
| 単価 | | | | | | 850 | | |
| | | | | | | 850 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-650号 | 暗渠排水管設置 | 高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形) | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 2,690 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------|------|--------|--------|----|----|----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | 0.15 | 25,095 | 3,764 | | | |
| | | 人 | 0.15 | 25,095 | 3,764 | | | |
| 特殊作業員 | | | 0.3 | 23,100 | 6,930 | | | |
| | | 人 | 0.3 | 23,100 | 6,930 | | | |
| 普通作業員 | | | 0.3 | 20,475 | 6,142 | | | |
| | | 人 | 0.3 | 20,475 | 6,142 | | | |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準・クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | | 0.15 | 67,080 | 10,062 | | | WYB00243 |
| | | 日 | 0.15 | 67,080 | 10,062 | | | 単- 862号 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 2 | | | |
| | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 26,900 | | | |
| | | | | | 26,900 | | | |
| 単価 | | | | | 2,690 | | | |
| | | | | | 2,690 | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-651号 | 暗渠排水管設置 | 高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ1350(R30形) | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 7,173 |
|--------|----------------|----------------------------------|----|-----|--------|--------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.4 | 25,095 | 10,038 | | |
| | | | 人 | 0.4 | 25,095 | 10,038 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.8 | 23,100 | 18,480 | | |
| | | | 人 | 0.8 | 23,100 | 18,480 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.8 | 20,475 | 16,380 | | |
| | | | 人 | 0.8 | 20,475 | 16,380 | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 標準・クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | | 0.4 | 67,080 | 26,832 | | WYB00245 |
| | | | 日 | 0.4 | 67,080 | 26,832 | | 単- 863号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 71,730 | | |
| | | | | | | 71,730 | | |
| | 単価 | | | | | 7,173 | | |
| | | | | | | 7,173 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|-----------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-652号 | 暗渠排水管(材料費) | 高耐圧ポリエチレン管Φ1350(R30形) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 97,000 |
| | | | | | | 1 | | 97,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 高耐圧ポリエチレン管(ハケル管)φ1350(R30形) | | 1 | 97,000 | 97,000 | | |
| | | | m | 1 | 97,000 | 97,000 | | |
| 計 | | | | | | 97,000 | | |
| 単価 | | | | | | 97,000 | | |
| | | | | | | 97,000 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-----------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-653号 | 暗渠排水管継手(材料費) | 高耐圧ポリエチレン管φ1350用60°曲管 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 851,000 |
| | | | | | | 1 | | 851,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管継手 | | 高耐圧ポリエチレン管Φ1350用60°曲管 | | 1 | 851,000 | 851,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 851,000 | 851,000 | | |
| 計 | | | | | | 851,000 | | |
| 単価 | | | | | | 851,000 | | |
| | | | | | | 851,000 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-654号 | 溶接金網設置 (護岸用) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 834.5 |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,475 | 40,950 | | |
| 溶接金網 | G3551 径6.0×150×150 | m ² | 100 | 425 | 42,500 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 83,450 | | |
| 単価 | | | | | 834.5 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-655号 | 暗渠排水管設置 | 高耐圧ポリエチレン管(ハウエル管)φ600(R30形) | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 2,690 |
|--------|----------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.15 | 25,095 | 3,764 | | |
| | | | 人 | 0.15 | 25,095 | 3,764 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.3 | 23,100 | 6,930 | | |
| | | | 人 | 0.3 | 23,100 | 6,930 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.3 | 20,475 | 6,142 | | |
| | | | 人 | 0.3 | 20,475 | 6,142 | | |
| | バックホウ(クローラ型)運転 | 標準・クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | | 0.15 | 67,080 | 10,062 | | WYB00292 |
| | | | 日 | 0.15 | 67,080 | 10,062 | | 単- 862号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 2 | | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 26,900 | | |
| | | | | | | 26,900 | | |
| | 単価 | | | | | 2,690 | | |
| | | | | | | 2,690 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|------------|--|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-656号 | 暗渠排水管(材料費) | 高耐圧ホ ^レ リエレンリア ^フ 管Φ600 R30形 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 22,400 |
| | | | | | | 1 | | 22,400 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | | 高耐圧ホ ^レ リエレンリア ^フ 管Φ600 R30形 | | 1 | 22,400 | 22,400 | | |
| | | | m | 1 | 22,400 | 22,400 | | |
| 計 | | | | | | 22,400 | | |
| 単価 | | | | | | 22,400 | | |
| | | | | | | 22,400 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|---|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-657号 | 暗渠排水管継手(材料費) | 高耐圧ホ ^レ リエレンリア ^フ 管Φ600用管 60° 曲管 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 227,000 |
| | | | | | | 1 | | 227,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管継手 | | 高耐圧ホ ^レ リエレンリア ^フ 管用継手 Φ600用 60° 曲管 | | 1 | 227,000 | 227,000 | | |
| | | | 個 | 1 | 227,000 | 227,000 | | |
| 計 | | | | | | 227,000 | | |
| 単価 | | | | | | 227,000 | | |
| | | | | | | 227,000 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-658号 | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 673.4 |
|----------------------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.075 | 25,095 | 1,882 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.075 | 23,100 | 1,732 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.075 | 41,600 | 3,120 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,734 | | | |
| 単価 | | | | | 673.4 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-659号 | 大型土のう工 | 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,379 |
|----------------------|--------|-----------------------|-------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.125 | 25,095 | 3,136 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.125 | 23,100 | 2,887 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.125 | 20,475 | 2,559 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.125 | 41,600 | 5,200 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 13,790 | | | |
| 単価 | | | | | 1,379 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-660号 | 手摺設置 | コンクリート建込式 H=850 | 単位 | m | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 5,884 |
|--------|-------------------|-----------------|----|-----|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.5 | 25,095 | 12,547 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 25,095 | 12,547 | | | |
| | 普通作業員 | | | 2 | 20,475 | 40,950 | | | |
| | | | 人 | 2 | 20,475 | 40,950 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 10% | | | 1 | | 5,343 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5,343 | | | |
| | 計 | | | | | 58,840 | | | |
| | | | | | | 58,840 | | | |
| | 単価 | | | | | 5,884 | | | |
| | | | | | | 5,884 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------------------|-----------------------|--|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-661号 | 手すり(材料費)(H=850 延長14m) | ヒール(φ42.7×2.3, φ34.0×2.3)支柱(φ60.5×2.3) | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 311,440 |
| | | | | | | 1 | | 311,440 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 手すり材料(H=850 延長14m) | | ヒール(φ42.7×2.3, φ34.0×2.3)支柱(φ60.5×2.3) | | 1 | | 311,440 | | |
| | | | 式 | 1 | | 311,440 | | |
| 計 | | | | | | 311,440 | | |
| | | | | | | 311,440 | | |
| 単価 | | | | | | 311,440 | 円/式 | |
| | | | | | | 311,440 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------|-------------------|----------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-662号 | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,070 |
| | | | | | | 1 | | 1,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレール撤去工 土中建込用 | | Gr-A、B、C-4E | | | | | | |
| | | | m | 1 | 1,070 | 1,070 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | 1,070 | | |
| | | | | | | 1,070 | 円/m | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-663号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 7,523 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 7,523 | 7,523 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,523 | | |
| 単価 | | | | | | 7,523 | 円/m ³ | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-664号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m ³ | 数量 | | 1 | 15,070 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 15,070 | 15,070 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 15,070 | | |
| 単価 | | | | | | 15,070 | 円/m ³ | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|--------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-665号 | 処分費（m ³ ） アスファルト殻 | | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | アスファルト殻（株協和工業） | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|--------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-666号 | 処分費（m ³ ） コンクリート殻（無筋） | | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻（無筋）（株協和工業） | m ³ | 100 | 2,350 | 235,000 | | |
| 計 | | | | | | 235,000 | | |
| 単価 | | | | | | 2,350 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 | |
|--------|-----------------------|---------------------|----|----------------|-----|--------|-----------------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-667号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
| | コンクリート殻(鉄筋) | | | | | 100 | 3,750 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | コンクリート殻(鉄筋) (株協和工業) | | m ³ | 100 | 3,750 | 375,000 | |
| 計 | | | | | | | 375,000 | |
| 単価 | | | | | | | 3,750 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 | |
|---------|---------|--------------------|----|----|----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-668号 | 高速道路利用料 | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | 1,318 | |
| | | | | | | 1 | 1,318 | |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 高速道路利用料 | | 杷木IC~鳥栖IC 大型車 1車/回 | | | 1 | 1,318 | 1,318 | |
| | | | | 回 | 1 | 1,318 | 1,318 | |
| 計 | | | | | | | 1,318 | |
| 単価 | | | | | | | 1,318 | 円/回 |
| | | | | | | | 1,318 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-669号 | 高速道路利用料 | | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高速道路利用料 | 杷木IC～鳥栖IC 大型車 1車/回 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 回 | 1 | 1,318 | 1,318 | | 1,318 |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,318 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-670号 | 石材搬出 | 星丸ヤード～石材搬出 | 単位 | m ³ | 数量 | 4,000 | 単価 | 9,633 |
|-----------------------|------|------------|----|----------------|--------|------------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 【運搬費】 | | | | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10 t 積級 | | 130 | 56,400 | 7,332,000 | | |
| | | | 日 | 130 | 56,400 | 7,332,000 | 単- 864号 | |
| 【処分費】 | | | | | | | | |
| 処分費 (t) | | | | 10,400 | 3,000 | 31,200,000 | WB020052 | |
| | | | t | 10,400 | 3,000 | 31,200,000 | 単- 865号 | |
| 計 | | | | | | 38,532,000 | | |
| 単価 | | | | | | 9,633 | | |
| | | | | | | 9,633 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-671号 | 石材搬出 | 星丸ヤード～石材搬出 | 単位 | m 3 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|-----------------------|------|------------|----|-------|--------|------------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 【運搬費】 | | | | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10 t 積級 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 106 | 56,400 | 5,978,400 | | 単- 866号 |
| 【処分費～R4.7.31】 | | | | | | | | |
| 処分費 (t) | | | | 0 | 0 | 0 | | WB020052 |
| | | | t | 7,457 | 3,000 | 22,371,000 | | 単- 867号 |
| 【処分費R4.8.1～】 | | | | | | | | |
| 処分費 (t) | | | | 0 | 0 | 0 | | WB020052 |
| | | | t | 211 | 1,730 | 365,030 | | 単- 868号 |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 28,714,430 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,737 | | 円/m 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-672号 | 仮置場整備 | 鳥栖ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 7,973,160 |
|---------------------|-------|-------------------|----|----|----|--------|----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 【労務費】 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | 34 | 26,460 | | 899,640 |
| | | | 人 | | 34 | 26,460 | | 899,640 |
| 普通作業員 | | | | | 2 | 21,000 | | 42,000 |
| | | | 人 | | 2 | 21,000 | | 42,000 |
| 交通誘導警備員B | | | | | 69 | 13,440 | | 927,360 |
| | | | 人 | | 69 | 13,440 | | 927,360 |
| 【機械経費】 | | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | | | 66 | 66,790 | | 4,408,140 |
| | | | 日 | | 66 | 66,790 | | 4,408,140 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料） | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | | | 30 | 29,540 | | 886,200 |
| | | | 日 | | 30 | 29,540 | | 886,200 |
| 散水車〔トラック架装型〕 | | 3800L | | | 12 | 36,660 | | 439,920 |
| | | | 日 | | 12 | 36,660 | | 439,920 |
| 散水車〔トラック架装型〕（損料） | | 3800L | | | 30 | 12,330 | | 369,900 |
| | | | 日 | | 30 | 12,330 | | 369,900 |
| 計 | | | | | | | | 7,973,160 |
| 単価 | | | | | | | | 7,973,160 |
| | | | | | | | | 7,973,160 |
| | | | | | | | | 円/式 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-673号 | 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096 無 108日 有 180日 無 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,493 |
|----------|-------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷き鉄板賃料 | | 22×1524×6096 | 枚 | 1 | 7,493 | 7,493 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 7,493 | | |
| 単価 | | | | | | 7,493 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-674号 | 仮置場整備 | 鳥栖ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------------------|-------|-------------------|----|----|--------|-----------|----|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 【労務費】 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 27 | 26,460 | 714,420 | | |
| 普通作業員 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 6 | 21,000 | 126,000 | | |
| 交通誘導警備員B | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 53 | 13,440 | 712,320 | | |
| 【機械経費】 | | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | | | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 51 | 66,790 | 3,406,290 | | 単- 873号 |
| バックホウ（クローラ） [標準]（損料） | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | | | 0 | 0 | | WYB00567 |
| | | | 日 | 40 | 29,540 | 1,181,600 | | 単- 874号 |
| 散水車 [トラック架装型] | | 3800L | | | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 24 | 36,660 | 879,840 | | 単- 875号 |
| 散水車 [トラック架装型]（損料） | | 3800L | | | 0 | 0 | | WYB00568 |
| | | | 日 | 59 | 12,330 | 727,470 | | 単- 876号 |
| 振動ローラ [ハンドガイド式]（損料） | | 質量 0.8~1.1t | | | 0 | 0 | | WYB00570 |
| | | | 日 | 1 | 2,856 | 2,856 | | 単- 877号 |
| 【応急資材】 | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-674号 | 仮置場整備 | 鳥栖ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-------|------------|----|-----|--------|-----------|----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| セメント | | 高炉B 25kg袋入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | t | 0.6 | 18,000 | 10,800 | | 7,761,596 |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 7,761,596 | | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-675号 | 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096 無 95日 無 有 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 8,410 |
|----------|--------------|------------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 敷き鉄板賃料 | 22×1524×6096 | 枚 | 1 | 7,410 | 7,410 | | | |
| 整備費（敷鉄板） | 22×1524×6096 | 枚 | 1 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 8,410 | | | |
| 単価 | | | | | 8,410 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-676号 | 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048 無 24日 無 有 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 1,636 |
|----------|--------------|------------------------|----|-----|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 敷き鉄板賃料 | 22×1524×3048 | 枚 | 1 | 936 | 936 | | | |
| 整備費（敷鉄板） | 22×1524×3048 | 枚 | 1 | 700 | 700 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,636 | | | |
| 単価 | | | | | 1,636 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-677号 | 観測樹土砂撤去 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 42,625 |
|---------------------|--------------------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 0.5 | 26,460 | 13,230 | | |
| | | 人 | 0.5 | 26,460 | 13,230 | | |
| 普通作業員 | | | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | |
| | | 人 | 0.5 | 21,000 | 10,500 | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3 | | 0.5 | 37,790 | 18,895 | | |
| | | 日 | 0.5 | 37,790 | 18,895 | 単-878号 | |
| 計 | | | | | 42,625 | | |
| | | | | | 42,625 | | |
| 単価 | | | | | 42,625 | 円/式 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-678号 | 大型土のう復旧 | No.49堰堤下流 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|---------------------------|-----------|--------------------------|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 【労務費】 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1.5 | 26,460 | 39,690 | | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 6 | 21,000 | 126,000 | | |
| 【機械経費】 | | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） | 山積0.8m3 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 3 | 68,680 | 206,040 | | 単-879号 |
| 【応急資材】 | | | | | | | | |
| 大型土のう袋材 | | 耐候性Φ110×110cm 短期仮設(1年)対応 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 枚 | 48 | 2,620 | 125,760 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 497,490 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 497,490 | | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-679号 | 流末浸食対策 | 上流左岸管理用道路No. 13付近 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|---------------------------|-------------------------|----------------|------|--------|----|---------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | 26,460 | 0 | 66,150 | | |
| | 法面工 | | 人 | 3 | 27,195 | 0 | 81,585 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 8 | 21,000 | 0 | 168,000 | | |
| | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 日 | 4 | 68,680 | 0 | 274,720 | | 単- 879号 |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2t積級 | 日 | 1 | 29,700 | 0 | 29,700 | | 単- 880号 |
| | セメント系固化材 | 一般軟弱土用 フレコン | t | 1.1 | 13,000 | 0 | 14,300 | | |
| | 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管φ300 ダブル構造 | m | 15 | 4,200 | 0 | 63,000 | | |
| | コンクリートキャンバス | | m ² | 20.2 | 12,052 | 0 | 243,450 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | 95 | | |
| | 計 | | | | | | 941,000 | | |
| | 単価 | | | | | | 941,000 | | 円/式 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一680号 | 安定処理 | 軟弱地盤改良 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|---------------------------|------|-------------------------|----|----|--------|-----------|---|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 【労務費】 | | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 1 | 26,460 | 26,460 | | | |
| 普通作業員 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 4 | 21,000 | 84,000 | | | |
| 【機械経費】 | | | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 4 | 68,680 | 274,720 | | | 単一 879号 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10t積級 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 16 | 55,760 | 892,160 | | | 単一 881号 |
| 【応急資材】 | | | | | | | | | |
| セメント系固化材 | | 一般軟弱土用 フレコン | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | t | 12 | 13,000 | 156,000 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,433,340 | 0 | | |
| | | | | | | 1,433,340 | | | 円/式 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-681号 | 仮橋撤去 | 乙石川3k200付近 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|---------------------------|------|-------------------------|----|-----|--------|---------|---|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 【労務費】 | | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 2 | 26,460 | 52,920 | | | |
| 普通作業員 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 4 | 21,000 | 84,000 | | | |
| 【機械経費】 | | | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 0.5 | 68,780 | 34,390 | | | 単-882号 |
| トラック [普通型] | | 10~11t積 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 1 | 43,900 | 43,900 | | | 単-883号 |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | | 25t吊 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 2 | 52,000 | 104,000 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 319,210 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 319,210 | | | 円/式 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-682号 | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|----|---------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | アスファルト殻 (株協和工業) | m ³ | 100 | 3,055 | | 305,500 | |
| 計 | | | | | | | 305,500 | |
| 単価 | | | | | | | 3,055 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-683号 | 工事用道路整備 | 乙石工事用道路 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 6,285,440 |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|----|-----------|
| | | | | | | 1 | | 6,285,440 |
| | | | | | | 1 | | 6,285,440 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 【労務費】 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | 24 | 26,460 | 635,040 | | |
| | | | 人 | 24 | 26,460 | 635,040 | | |
| 普通作業員 | | | | 24 | 21,000 | 504,000 | | |
| | | | 人 | 24 | 21,000 | 504,000 | | |
| 【機械経費】 | | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ | | 24 | 66,890 | 1,605,360 | | |
| | | | 日 | 24 | 66,890 | 1,605,360 | | 単-884号 |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.45m ³ | | 24 | 48,710 | 1,169,040 | | |
| | | | 日 | 24 | 48,710 | 1,169,040 | | 単-885号 |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.28m ³ | | 12 | 41,530 | 498,360 | | |
| | | | 日 | 12 | 41,530 | 498,360 | | 単-886号 |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | | 排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4t | | 18 | 33,360 | 600,480 | | |
| | | | 日 | 18 | 33,360 | 600,480 | | 単-887号 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4t積級 | | 18 | 34,620 | 623,160 | | |
| | | | 日 | 18 | 34,620 | 623,160 | | 単-888号 |
| 【資材】 | | | | | | | | |
| セメント系固化材 | | 一般軟弱土用 フレコン | | 10 | 13,000 | 130,000 | | |
| | | | t | 10 | 13,000 | 130,000 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-683号 | 工事用道路整備 | 乙石工事用道路 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 6,285,440 |
|--------|------------|---------|----------------|-----|-------|-----------|-----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 200 | 2,600 | 520,000 | | |
| | | | m ³ | 200 | 2,600 | 520,000 | | |
| | 計 | | | | | 6,285,440 | | |
| | 単価 | | | | | 6,285,440 | | |
| | | | | | | 6,285,440 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-684号 | 工事用道路整備 | 乙石工事用道路 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|-------------------------|---------|--------------------------------|----|----|--------|-----------|---|--------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 【労務費】 | | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 24 | 26,460 | 635,040 | | | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 28 | 21,000 | 588,000 | | | |
| 【機械経費】 | | | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 36 | 66,890 | 2,408,040 | | 単-889号 | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.45m ³ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 24 | 48,710 | 1,169,040 | | 単-890号 | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.28m ³ | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 12 | 41,530 | 498,360 | | 単-891号 | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] | | 排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4t | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 18 | 33,360 | 600,480 | | 単-892号 | |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | | 運転質量0.5～0.6t | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 1 | 1,490 | 1,490 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10t積級 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 4 | 56,400 | 225,600 | | 単-893号 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4t積級 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 18 | 34,620 | 623,160 | | 単-894号 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-684号 | 工事用道路整備 | 乙石工事用道路 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-----------------------|----------------|----------------|-----|--------|-----------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 日 | 2 | 29,740 | 59,480 | | 単- 895号 |
| | 【資材】 | | | | | | | |
| | セメント系固化材 | 一般軟弱土用 フレコン | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | t | 32 | 13,000 | 416,000 | | |
| | セメント | 高炉B バラ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | t | 6.8 | 10,200 | 69,360 | | |
| | 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ³ | 240 | 2,600 | 624,000 | | |
| | 高密度ポリエチレン管継手 | Φ1000 (シングル構造) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 個 | 16 | 57,700 | 923,200 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,841,250 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,841,250 | | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一685号 | 仮置場維持管理 | 星丸ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 72,995,556 |
|--------------------------|---------|-------------------------|----|----|-------|--------|----|--------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 【労務費】 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | 106.7 | 26,460 | | 2,823,282 |
| | | | 人 | | 106.7 | 26,460 | | 2,823,282 |
| 普通作業員 | | | | | 75 | 21,000 | | 1,575,000 |
| | | | 人 | | 75 | 21,000 | | 1,575,000 |
| 交通誘導警備員B | | | | | 123 | 13,440 | | 1,653,120 |
| | | | 人 | | 123 | 13,440 | | 1,653,120 |
| 【機械経費】 | | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | | | 621 | 66,790 | | 41,476,590 |
| | | | 日 | | 621 | 66,790 | | 41,476,590 単一 869号 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料） | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | | | 220 | 29,540 | | 6,498,800 WYB00491 |
| | | | 日 | | 220 | 29,540 | | 6,498,800 単一 896号 |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0.5m3 | | | 14 | 51,540 | | 721,560 |
| | | | 日 | | 14 | 51,540 | | 721,560 単一 897号 |
| 小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m3 | | | 1 | 37,800 | | 37,800 |
| | | | 日 | | 1 | 37,800 | | 37,800 単一 898号 |
| ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 | | 10t積級 | | | 127 | 56,340 | | 7,155,180 |
| | | | 日 | | 127 | 56,340 | | 7,155,180 単一 899号 |
| ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕（損料） | | 10t積級 | | | 8 | 26,450 | | 211,600 WYB00492 |
| | | | 日 | | 8 | 26,450 | | 211,600 単一 900号 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一685号 | 仮置場維持管理 | 星丸ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 72,995,556 |
|--------|--------------------------|--------------------------|----|-----|--------|-----------|----|------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](賃料) | 積載質量2 t | | 0.5 | 5,700 | 2,850 | 1 | 72,995,556 |
| | | | 日 | 0.5 | 5,700 | 2,850 | | |
| | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](賃料) | 積載質量4 t | | 24 | 9,700 | 232,800 | 1 | 72,995,556 |
| | | | 日 | 24 | 9,700 | 232,800 | | |
| | 散水車 [トラック架装型] | 3800L | | 202 | 36,660 | 7,405,320 | | |
| | | | 日 | 202 | 36,660 | 7,405,320 | | 単一 871号 |
| | 散水車[トラック架装型] (損料) | 3800L | | 68 | 12,330 | 838,440 | | WYB00495 |
| | | | 日 | 68 | 12,330 | 838,440 | | 単一 901号 |
| | バックホウアタッチメント(賃料) | スケルトンバケット 0.8m3用 | | 142 | 12,000 | 1,704,000 | | |
| | | | 日 | 142 | 12,000 | 1,704,000 | | |
| | バックホウアタッチメント(賃料) | アイアンフォーク(クローフォーク) 0.8m3用 | | 29 | 12,000 | 348,000 | | |
| | | | 日 | 29 | 12,000 | 348,000 | | |
| | 高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動] | 吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa | | 11 | 13,250 | 145,750 | | |
| | | | 日 | 11 | 13,250 | 145,750 | | 単一 902号 |
| | 高圧洗浄機 (損料) | 吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa | | 4 | 8,316 | 33,264 | | WYB00041 |
| | | | 日 | 4 | 8,316 | 33,264 | | 単一 903号 |
| | 【資材】 | | | | | | | |
| | 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 22 | 2,600 | 57,200 | | |
| | | | m3 | 22 | 2,600 | 57,200 | | |
| | 簡易トイレ (賃料) | | | 10 | 7,500 | 75,000 | | |
| | | | ヶ月 | 10 | 7,500 | 75,000 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|----|----|----|------------|-----|------------|
| 単-685号 | 仮置場維持管理 | 星丸ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 72,995,556 |
| | | | | | | 1 | | 72,995,556 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 72,995,556 | | |
| | 単価 | | | | | 72,995,556 | | |
| | | | | | | 72,995,556 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-686号 | 仮置場維持管理 | 星丸ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|----------------------|---------|-------------------------|----|-------|--------|------------|---------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 103,885,712 | |
| 【労務費】 | | | | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 156.7 | 26,460 | 4,146,282 | 0 | |
| 普通作業員 | | | 人 | 153 | 21,000 | 3,213,000 | 0 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 131 | 13,440 | 1,760,640 | 0 | |
| 【機械経費】 | | | | | | | | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | 日 | 758 | 66,790 | 50,626,820 | 単- 873号 | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕（損料） | | 排ガス型（第2次）山積0.8m3 | 日 | 324 | 29,540 | 9,570,960 | WYB00574 単- 904号 | |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | | 排ガス型（第2次） 山積0.45m3 | 日 | 14 | 48,650 | 681,100 | 単- 905号 | |
| 小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 | | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m3 | 日 | 1 | 37,800 | 37,800 | 単- 906号 | |
| ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 | | 10t積級 | 日 | 165 | 56,340 | 9,296,100 | 単- 907号 | |
| トラック〔普通型〕 | | 10~11t積 | 日 | 1 | 43,900 | 43,900 | 単- 883号 | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-686号 | 仮置場維持管理 | 星丸ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 1 | 0 |
|--------|--------------------------------|--------------------------|----|-----|---------|-----------|---|---------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 散水車 [トラック架装型] | 3800L | 日 | 196 | 36,660 | 7,185,360 | | 単- 875号 |
| | 散水車[トラック架装型] (損料) | 3800L | 日 | 75 | 12,330 | 924,750 | | WYB00579 単- 908号 |
| | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](賃料) | 積載質量2t | 日 | 0.5 | 5,700 | 2,850 | | |
| | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](賃料) | 積載質量4t | 日 | 24 | 9,700 | 232,800 | | |
| | バックホウアタッチメント(賃料) | スケルトンバケット 0.8m3用 | 日 | 398 | 12,000 | 4,776,000 | | |
| | バックホウアタッチメント(賃料) | アイアンフォーク(クローフォーク) 0.8m3用 | 日 | 131 | 12,000 | 1,572,000 | | |
| | 高圧洗浄機 [工専用・ガソリンエンジン駆動] | 吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa | 日 | 101 | 13,250 | 1,338,250 | | 単- 909号 |
| | 高圧洗浄機 (損料) | 吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa | 日 | 35 | 8,316 | 291,060 | | WYB00577 単- 910号 |
| | 移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)(運転)] | スクリーン幅2.0m×長さ3.5m(6×11) | 日 | 55 | 105,400 | 5,797,000 | | WYB00016 単- 911号 |
| | 移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)(損料)] | スクリーン幅2.0m×長さ3.5m(6×11) | 日 | 24 | 94,660 | 2,271,840 | | WYB00023 単- 912号 |
| | 【資材】 | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-686号 | 仮置場維持管理 | 星丸ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|------------|-------|----------------|----|-------|-------------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 再生クラッシャーラン | RC-40 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ³ | 22 | 2,600 | 57,200 | | |
| | 簡易トイレ (賃料) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | ヶ月 | 8 | 7,500 | 60,000 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 103,885,712 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 103,885,712 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-687号 | 出水期対策 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 747,440 |
|--------|-----------------------|-------------------------------|----|----|----|--------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | 1 | 26,460 | | |
| | | | 人 | | 1 | 26,460 | | 747,440 |
| | 普通作業員 | | | | 10 | 21,000 | | |
| | | | 人 | | 10 | 21,000 | | |
| | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m ³ | | | 2 | 66,890 | | |
| | | | 日 | | 2 | 66,890 | | 単-913号 |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | | | 3 | 56,400 | | |
| | | | 日 | | 3 | 56,400 | | 単-864号 |
| | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 25t吊 | | | 4 | 52,000 | | |
| | | | 日 | | 4 | 52,000 | | |
| | 計 | | | | | | | 747,440 |
| | 単価 | | | | | | | 747,440 |
| | | | | | | | | 747,440 |
| | | | | | | | | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0 | |
|-------------|-------------|---------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-688号 | タイヤ洗浄装置(湿式) | 賃料・基本料含む 設置期間231日(18ヶ月未満) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 8,700 |
| | | | | | | 1 | | 8,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| タイヤ洗浄装置(湿式) | | 賃料・基本料含む | | 1 | 8,700 | 8,700 | | |
| | | | 台・日 | 1 | 8,700 | 8,700 | | |
| 計 | | | | | | 8,700 | | |
| | | | | | | 8,700 | | |
| 単価 | | | | | | 8,700 | 円/日 | |
| | | | | | | 8,700 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0 | |
|-------------|-------------|---------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-689号 | タイヤ洗浄装置(湿式) | 賃料・基本料含む 設置期間273日(18ヶ月未満) | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 8,700 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| タイヤ洗浄装置(湿式) | | 賃料・基本料含む | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台・日 | 1 | 8,700 | 8,700 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 8,700 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | 円/日 | |
| | | | | | | 8,700 | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-690号 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 6,534 |
|--------|---------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 26.4 | 135 | 3,564 | | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA | 日 | 1 | 2,970 | 2,970 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 6,534 | | |
| | 単価 | | | | | 6,534 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0 | |
|------------|--------------|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-691号 | コラムマット(賃料のみ) | 1608×3987×90 供用日数231日 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 57,750 |
| | | | | | | 1 | | 57,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コラムマット(賃料) | | 1608×3987×90 | | 231 | 250 | 57,750 | | |
| | | | 枚・日 | 231 | 250 | 57,750 | | |
| 計 | | | | | | 57,750 | | |
| | | | | | | 57,750 | | |
| 単価 | | | | | | 57,750 | | |
| | | | | | | 57,750 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0 | |
|------------|--------------|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-692号 | コラムマット(賃料のみ) | 1608×3987×90 供用日数273日 | 単位 | 枚 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 68,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コラムマット(賃料) | | 1608×3987×90 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 枚・日 | 273 | 250 | 68,250 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 68,250 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 68,250 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------|-------|---------------------------------|----|----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-693号 | 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048 無 273日 有 761日 無 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 9,555 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷き鉄板賃料 | | 22×1524×3048 | 枚 | 1 | 9,555 | 9,555 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 9,555 | | |
| 単価 | | | | | | 9,555 | 円/枚 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022. 1 2022. 1 1.000-00-00-2-0 |
|----------|-------|---------------------------------|----|----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-694号 | 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096 無 273日 有 761日 無 | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 18,840 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷き鉄板賃料 | | 22×1524×6096 | 枚 | 1 | 18,837 | 18,837 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 18,840 | | |
| 単価 | | | | | | 18,840 | 円/枚 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-695号 | 敷鉄板賃料 | 25×1524×6096 無 273日 有 761日 無 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 21,300 |
|----------|--------------|---------------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 敷き鉄板賃料 | 25×1524×6096 | 枚 | 1 | 21,294 | 21,294 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 21,300 | | | |
| 単価 | | | | | 21,300 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-696号 | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 673.4 |
|----------------------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.075 | 25,095 | 1,882 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.075 | 23,100 | 1,732 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.075 | 41,600 | 3,120 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,734 | | | |
| 単価 | | | | | 673.4 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-697号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 5,853 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|----------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 25,095 | 4,818 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 23,100 | 4,435 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 20,475 | 3,931 | | | |
| 大型土のう袋材 | 耐候性 φ110×110cm 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | 2,620 | 26,200 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 54,050 | 10,377 | WK250500 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.192 | 41,600 | 7,987 | 単- 914号 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 782 | | | |
| 計 | | | | | 58,530 | | | |
| 単価 | | | | | 5,853 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-698号 | 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 5,853 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|----|----------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.192 | 25,095 | 4,818 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.192 | 23,100 | 4,435 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.192 | 20,475 | 3,931 | | | |
| 大型土のう袋材 | 耐候性 φ110×110cm 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | 2,620 | 26,200 | | | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 日 | 0.192 | 54,050 | 10,377 | | WK250500 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.192 | 41,600 | 7,987 | | 単- 915号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 6% | | 式 | 1 | | 782 | | | |
| 計 | | | | | 58,530 | | | |
| 単価 | | | | | 5,853 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-699号 | 大型土のう工 | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 673.4 |
|----------------------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.075 | 25,095 | 1,882 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.075 | 23,100 | 1,732 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.075 | 41,600 | 3,120 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 6,734 | | | |
| 単価 | | | | | 673.4 | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-700号 | 処分費 (m ³) | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 10,000 | |
|--------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-----|--------|-----------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 処分費 | 建設混合廃棄物処分費 (協和工業) | | m ³ | 100 | 10,000 | 1,000,000 | |
| | 計 | | | | | | 1,000,000 | |
| | 単価 | | | | | | 10,000 | 円/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.09 |
| 歩掛使用年月 | 2022.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-701号 | 板柵樹設置 | W1.0m×L1.0m×H1.0m | 単位 | 箇所 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|----------------------|-------|---------------------------|----|-----|--------|--------|---|----------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.5 | 26,460 | 13,230 | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 0 | 0 | 0 | | WYB00025 | |
| 松丸太 | | 長1.6m 末口9cm 先端加工含む(皮むき含む) | 日 | 0.5 | 9,373 | 4,686 | | 単- 916号 | |
| 雑矢板 | | 2.0m×3~4.5cm×12cm | 本 | 4 | 910 | 3,640 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | m3 | 0.1 | 49,500 | 4,950 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 58,010 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 58,010 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-702号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 12,810 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 12,810 | 12,810 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,810 | | |
| 単価 | | | | | | 12,810 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2022.08 |
|----------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-703号 | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 28.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 3,850 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基本運賃区分B | | 製品長12m以内 30kmまで | t | 1 | 3,850 | 3,850 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 3,850 | | |
| 単価 | | | | | | 3,850 | 円/t | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-704号 | 仮設材等の積み、取卸し費 | 積み、取卸し(片道分) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,500 |
|--------|---------------|-------------|----|----|-------|----|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 積み、取卸し費(仮設材等) | | t | 1 | 1,500 | | 1,500 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| | 計 | | | | | | 1,500 | | |
| | 単価 | | | | | | 1,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-705号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 5,500 | 単価 | 1,040 |
|--------|-------------------|----------|----|----------------|--------|-----------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 42 | 25,095 | 1,053,990 | | |
| | | | 人 | 42 | 25,095 | 1,053,990 | | |
| | 普通作業員 | | | 84 | 20,475 | 1,719,900 | | |
| | | | 人 | 84 | 20,475 | 1,719,900 | | |
| | ハーベスタ(伐採造材機) | | | 21 | 55,000 | 1,155,000 | | |
| | | | 台 | 21 | 55,000 | 1,155,000 | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 21 | 50,000 | 1,050,000 | | |
| | | | 台 | 21 | 50,000 | 1,050,000 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | 1 | | 746,110 | | |
| | | | 式 | 1 | | 746,110 | | |
| | 計 | | | | | 5,725,000 | | |
| | | | | | | 5,725,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,040 | | |
| | | | | | | 1,040 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-706号 | 流木撤去 | 撤去・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 3,000 | 3,000 | 単価 | 571.3 | 571.3 |
|-----------------|------|-------|----|----------------|--------|-----------|-------|------------------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 15 | 25,095 | 376,425 | | | | |
| | | | 人 | 15 | 25,095 | 376,425 | | | | |
| 普通作業員 | | | | 30 | 20,475 | 614,250 | | | | |
| | | | 人 | 30 | 20,475 | 614,250 | | | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | | 10 | 50,000 | 500,000 | | | | |
| | | | 台 | 10 | 50,000 | 500,000 | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | 1 | | 223,325 | | | | |
| 15% | | | 式 | 1 | | 223,325 | | | | |
| 計 | | | | | | 1,714,000 | | | | |
| | | | | | | 1,714,000 | | | | |
| 単価 | | | | | | 571.3 | | | | |
| | | | | | | 571.3 | | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-707号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 2,100 | 単価 | 1,038 |
|--------|-------------------|----------|----|----------------|--------|-----------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 16 | 25,095 | 401,520 | | |
| | | | 人 | 16 | 25,095 | 401,520 | | |
| | 普通作業員 | | | 32 | 20,475 | 655,200 | | |
| | | | 人 | 32 | 20,475 | 655,200 | | |
| | ハーベスタ(伐採造材機) | | | 8 | 55,000 | 440,000 | | |
| | | | 台 | 8 | 55,000 | 440,000 | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 8 | 50,000 | 400,000 | | |
| | | | 台 | 8 | 50,000 | 400,000 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | 1 | | 284,280 | | |
| | | | 式 | 1 | | 284,280 | | |
| | 計 | | | | | 2,181,000 | | |
| | | | | | | 2,181,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,038 | | |
| | | | | | | 1,038 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-708号 | 流木撤去 | 撤去・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 3,980 | 3,980 | 単価 | 478.6 | 478.6 |
|-----------------|------|-------|----|----------------|--------|-----------|-------|------------------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 16 | 25,095 | 401,520 | | | | |
| | | | 人 | 16 | 25,095 | 401,520 | | | | |
| 普通作業員 | | | | 32 | 20,475 | 655,200 | | | | |
| | | | 人 | 32 | 20,475 | 655,200 | | | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | | 12 | 50,000 | 600,000 | | | | |
| | | | 台 | 12 | 50,000 | 600,000 | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | 1 | | 248,280 | | | | |
| 15% | | | 式 | 1 | | 248,280 | | | | |
| 計 | | | | | | 1,905,000 | | | | |
| 単価 | | | | | | 478.6 | | | | |
| | | | | | | 478.6 | | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-709号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 710 | 710 | 単価 | 1,535 |
|--------|-----------------|----------|----|----------------|--------|-----------|-----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 8 | 25,095 | 200,760 | | | |
| | | | 人 | 8 | 25,095 | 200,760 | | | |
| | 普通作業員 | | | 16 | 20,475 | 327,600 | | | |
| | | | 人 | 16 | 20,475 | 327,600 | | | |
| | ハーベスタ(伐採造材機) | | | 4 | 55,000 | 220,000 | | | |
| | | | 台 | 4 | 55,000 | 220,000 | | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 4 | 50,000 | 200,000 | | | |
| | | | 台 | 4 | 50,000 | 200,000 | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | 1 | | 141,640 | | | |
| | 15% | | 式 | 1 | | 141,640 | | | |
| | 計 | | | | | 1,090,000 | | | |
| | | | | | | 1,090,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,535 | | | |
| | | | | | | 1,535 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-710号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積・小運搬 | 単位 | m ² | 数量 | 3,800 | 1,353 |
|-------------------|----|--------------|----|----------------|-----------|------------------|-------|
| | | | | | | 3,800 | 1,353 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 30 | 25,095 | 752,850 | | |
| | | 人 | 30 | 25,095 | 752,850 | | |
| 普通作業員 | | | 60 | 20,475 | 1,228,500 | | |
| | | 人 | 60 | 20,475 | 1,228,500 | | |
| ハーベスタ(伐採造材機) | | | 18 | 55,000 | 990,000 | | |
| | | 台 | 18 | 55,000 | 990,000 | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 15 | 50,000 | 750,000 | | |
| | | 台 | 15 | 50,000 | 750,000 | | |
| フォワーダ(伐採材運搬車) | | | 15 | 50,000 | 750,000 | | |
| | | 台 | 15 | 50,000 | 750,000 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | 1 | | 670,650 | | |
| | | 式 | 1 | | 670,650 | | |
| 計 | | | | | 5,142,000 | | |
| | | | | | 5,142,000 | | |
| 単価 | | | | | 1,353 | | |
| | | | | | 1,353 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-711号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積・小運搬 | 単位 | m ² | 数量 | 3,290 | 単価 | 1,026 |
|--------|-------------------|--------------|----|----------------|--------|-----------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 16 | 25,095 | 401,520 | | |
| | | | 人 | 16 | 25,095 | 401,520 | | |
| | 普通作業員 | | | 32 | 20,475 | 655,200 | | |
| | | | 人 | 32 | 20,475 | 655,200 | | |
| | ハーベスタ(伐採造材機) | | | 16 | 55,000 | 880,000 | | |
| | | | 台 | 16 | 55,000 | 880,000 | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 10 | 50,000 | 500,000 | | |
| | | | 台 | 10 | 50,000 | 500,000 | | |
| | フォワード(伐採材運搬車) | | | 10 | 50,000 | 500,000 | | |
| | | | 台 | 10 | 50,000 | 500,000 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | 1 | | 440,280 | | |
| | | | 式 | 1 | | 440,280 | | |
| | 計 | | | | | 3,377,000 | | |
| | | | | | | 3,377,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,026 | | |
| | | | | | | 1,026 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-712号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 4,200 | 1,038 |
|--------|-------------------|----------|----|----------------|--------|-----------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 32 | 25,095 | 803,040 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 64 | 20,475 | 1,310,400 | |
| | ハーベスタ(伐採造材機) | | 台 | 16 | 55,000 | 880,000 | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | 台 | 16 | 50,000 | 800,000 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 568,560 | |
| | 計 | | | | | 4,362,000 | |
| | 単価 | | | | | 1,038 | |
| | | | | | | 1,038 | 円/m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-713号 | 流木撤去 | 撤去・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 2,550 | 2,550 | 単価 | 574.5 | 574.5 |
|-------------------|------|-------|----|----------------|--------|-----------|-------|------------------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 14 | 25,095 | 351,330 | | | | |
| | | | 人 | 14 | 25,095 | 351,330 | | | | |
| 普通作業員 | | | | 28 | 20,475 | 573,300 | | | | |
| | | | 人 | 28 | 20,475 | 573,300 | | | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | | 7 | 50,000 | 350,000 | | | | |
| | | | 台 | 7 | 50,000 | 350,000 | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | | 1 | | 190,370 | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 190,370 | | | | |
| 計 | | | | | | 1,465,000 | | | | |
| | | | | | | 1,465,000 | | | | |
| 単価 | | | | | | 574.5 | | | | |
| | | | | | | 574.5 | | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-714号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 140 | 140 | 1,405 |
|--------|-------------------|----------|----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | 1,405 |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 20,475 | 40,950 | | 1,405 |
| | ハーベスタ(伐採造材機) | | 台 | 1 | 55,000 | 55,000 | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | 台 | 1 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 25,655 | | |
| | 計 | | | | | 196,700 | | |
| | 単価 | | | | | 1,405 | | |
| | | | | | | 1,405 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-715号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 180 | 180 | 1,514 | 1,514 |
|--------|-------------------|----------|----|----------------|--------|---------|-----|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土木一般世話役 | | | 2 | 25,095 | 50,190 | | | |
| | | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | | | |
| | 普通作業員 | | | 4 | 20,475 | 81,900 | | | |
| | | | 人 | 4 | 20,475 | 81,900 | | | |
| | ハーベスタ(伐採造材機) | | | 1 | 55,000 | 55,000 | | | |
| | | | 台 | 1 | 55,000 | 55,000 | | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 1 | 50,000 | 50,000 | | | |
| | | | 台 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | 1 | | 35,510 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 35,510 | | | |
| | 計 | | | | | 272,600 | | | |
| | | | | | | 272,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,514 | | | |
| | | | | | | 1,514 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-716号 | 流木撤去 | 撤去・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 830 | 単価 | 573.8 |
|--------|-------------------|-------|----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 4 | 25,095 | 100,380 | | |
| | | | 人 | 4 | 25,095 | 100,380 | | |
| | 普通作業員 | | | 8 | 20,475 | 163,800 | | |
| | | | 人 | 8 | 20,475 | 163,800 | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 3 | 50,000 | 150,000 | | |
| | | | 台 | 3 | 50,000 | 150,000 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | 1 | | 62,120 | | |
| | | | 式 | 1 | | 62,120 | | |
| | 計 | | | | | 476,300 | | |
| | | | | | | 476,300 | | |
| | 単価 | | | | | 573.8 | | |
| | | | | | | 573.8 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-717号 | 伐採材・産廃積込 | 単位 | m ² | 数量 | 30,280 | 30,280 | 単価 | 164.1 |
|-----------------|----------|----|----------------|----|--------|--------|-----------|------------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | | 52 | 25,095 | | 1,304,940 | |
| | | 人 | | 52 | 25,095 | | 1,304,940 | |
| 普通作業員 | | | | 52 | 20,475 | | 1,064,700 | |
| | | 人 | | 52 | 20,475 | | 1,064,700 | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | | 52 | 50,000 | | 2,600,000 | |
| | | 台 | | 52 | 50,000 | | 2,600,000 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 1 | | | 360 | |
| | | 式 | | 1 | | | 360 | |
| 計 | | | | | | | 4,970,000 | |
| | | | | | | | 4,970,000 | |
| 単価 | | | | | | | 164.1 | |
| | | | | | | | 164.1 | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛使用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-718号 | 伐採材運搬 | 現場土場～原木ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,044,000 |
|--------|-------|---------------|----|----|--------|-----------|-----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 木材運搬車 | グラップル装置付クレーン車 | | 70 | 29,200 | 2,044,000 | | |
| | | | 台 | 70 | 29,200 | 2,044,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,044,000 | | |
| | 単価 | | | | | 2,044,000 | | |
| | | | | | | 2,044,000 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-719号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 5,500 | 単価 | 0 |
|-------------------|----|----------|----|----------------|--------|-----------|-------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 42 | 25,095 | 1,053,990 | | | |
| ハーベスタ(伐採造材機) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 84 | 20,475 | 1,719,900 | | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 台 | 21 | 55,000 | 1,155,000 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 746,110 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 5,725,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,040 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-720号 | 流木撤去 | 撤去・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 3,000 | 単価 | 0 |
|--------|-------------------|-------|----|----------------|--------|-----------|-------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 15 | 25,095 | 376,425 | | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | 台 | 10 | 50,000 | 500,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 223,325 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 1,714,000 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 571.3 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-721号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 2,100 | 単価 | 0 |
|-------------------|----|----------|----|----------------|--------|-----------|-------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 16 | 25,095 | 401,520 | | | |
| ハーベスタ(伐採造材機) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 台 | 8 | 55,000 | 440,000 | | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 台 | 8 | 50,000 | 400,000 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 284,280 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,181,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,038 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-722号 | 流木撤去 | 撤去・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|------|-------|----|----------------|--------|-----------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 16 | 25,095 | 401,520 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 32 | 20,475 | 655,200 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 12 | 50,000 | 600,000 | | |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 248,280 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,905,000 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 478.6 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-723号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-------------------|----------|----|----------------|--------|-----------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 8 | 25,095 | 200,760 | | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 16 | 20,475 | 327,600 | | |
| | ハーベスタ(伐採造材機) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 4 | 55,000 | 220,000 | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 4 | 50,000 | 200,000 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 141,640 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,090,000 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 1,535 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-724号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積・小運搬 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 0 |
|-------------------|----|--------------|----|----------------|-----------|------------------|-------|
| | | | | | | 3,800 | 1,353 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 30 | 25,095 | 752,850 | | |
| 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 60 | 20,475 | 1,228,500 | | |
| ハーベスタ(伐採造材機) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 台 | 18 | 55,000 | 990,000 | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 台 | 15 | 50,000 | 750,000 | | |
| フォワーダ(伐採材運搬車) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 台 | 15 | 50,000 | 750,000 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | 0 | | 0 | | |
| | | 式 | 1 | | 670,650 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 5,142,000 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 1,353 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-725号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積・小運搬 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 0 |
|-------------------|----|--------------|----|----------------|-----------|------------------|-------|
| | | | | | | 3,290 | 1,026 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 16 | 25,095 | 401,520 | | |
| 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 32 | 20,475 | 655,200 | | |
| ハーベスタ(伐採造材機) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 台 | 16 | 55,000 | 880,000 | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 台 | 10 | 50,000 | 500,000 | | |
| フォワーダ(伐採材運搬車) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 台 | 10 | 50,000 | 500,000 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | 0 | | 0 | | |
| | | 式 | 1 | | 440,280 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 3,377,000 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 1,026 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-726号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 4,200 | 単価 | 0 |
|-------------------|----|----------|----|----------------|--------|-----------|-------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 32 | 25,095 | 803,040 | | | |
| ハーベスタ(伐採造材機) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 台 | 16 | 55,000 | 880,000 | | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 台 | 16 | 50,000 | 800,000 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 568,560 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 4,362,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,038 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-727号 | 流木撤去 | 撤去・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 2,550 | 単価 | 0 |
|--------|-------------------|-------|----|----------------|--------|-----------|-------|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 14 | 25,095 | 351,330 | | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 台 | 7 | 50,000 | 350,000 | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 190,370 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,465,000 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 574.5 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-728号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 140 | 単価 | 0 |
|-------------------|----|----------|----|----------------|--------|---------|-----|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 1 | 25,095 | 25,095 | | | |
| 普通作業員 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 2 | 20,475 | 40,950 | | | |
| ハーベスタ(伐採造材機) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 台 | 1 | 55,000 | 55,000 | | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 台 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 15% | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 25,655 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 196,700 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,405 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-729号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 180 | 単価 | 0 |
|-----------------|----|----------|----|----------------|--------|---------|-----|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 2 | 25,095 | 50,190 | | | |
| ハーベスタ(伐採造材機) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 4 | 20,475 | 81,900 | | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 台 | 1 | 55,000 | 55,000 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15% | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 272,600 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,514 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-730号 | 流木撤去 | 撤去・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 830 | 単価 | 0 |
|--------|-------------------|-------|----|----------------|--------|---------|-----|------------------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 4 | 25,095 | 100,380 | | | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 15% | | 台 | 3 | 50,000 | 150,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 62,120 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 476,300 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 573.8 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-731号 | 伐採 | 伐採・玉切・集積 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 600 | 単価 | 0 |
|-------------------|----|----------|----|----------------|-----------|------------------|-----|----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 9 | 25,095 | 225,855 | | | | |
| ハーベスタ(伐採造材機) | | 人 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 台 | 18 | 20,475 | 368,550 | | | | |
| フェラバンチャ(伐採材集積機) | | 台 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 台 | 5 | 55,000 | 275,000 | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 15% | | 式 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 式 | 3 | 50,000 | 150,000 | | | | |
| 計 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 1,172,000 | | | | |
| 単価 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 1,953 | 円/m ² | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-732号 | 伐採材・産廃積込 | 単位 | m ² | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|-----------------|----|----------------|----|--------|-----------|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | | 55 | 25,095 | 1,380,225 | |
| | 普通作業員 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人 | | 55 | 20,475 | 1,126,125 | |
| | フェラバンチャ(伐採材集積機) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 台 | | 55 | 50,000 | 2,750,000 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 0 | | 0 | |
| | | 式 | | 1 | | 650 | |
| | 計 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 5,257,000 | |
| | 単価 | | | | | 0 | |
| | | | | | | 170.2 | 円/m ² |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-------|---------------|----|----|--------|----------------------------|---|-----------|
| 単-733号 | 伐採材運搬 | 現場土場～原木ヤード | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,044,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 木材運搬車 | | グラップル装置付クレーン車 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 台 | 70 | 29,200 | 2,044,000 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,044,000 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,044,000 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|--------|-------------|----|-----|--------|----------------------------|---|--------|
| 単-734号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 15,000 |
| | | | | | | | | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | 枝葉・幹（株協和工業） | | | | | | |
| | | | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,500,000 | | |
| | 単価 | | | | | 15,000 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0 |
|--------|--------|------------|----|-----|--------|-----------|----------------------------|---|
| 単-735号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | 根株 (株協和工業) | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,000,000 | | |
| | 単価 | | | | | 20,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0 |
|--------|--------|--------------|----|-----|--------|-----------|----------------------------|---|
| 単-736号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | 枝葉・幹 (株協和工業) | t | 100 | 15,000 | 1,500,000 | | |
| | 計 | | | | | 1,500,000 | | |
| | 単価 | | | | | 15,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-737号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|-----------|----|----|-----|--------|-----------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 処分費 | 根株（株協和工業） | | t | 100 | 20,000 | 2,000,000 | |
| | 計 | | | | | | 2,000,000 | |
| | 単価 | | | | | | 20,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 12 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-738号 | 傾斜計親機ソーラーバック（2台） | レンタル料・サポート料 | 単位 | 月 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------------|---------------|----|----|----|---------|---------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 傾斜計親機ソーラーバック | レンタル料・サポート料含む | | 台 | 2 | 115,500 | 231,000 | |
| | 計 | | | | | | 231,000 | |
| | 単価 | | | | | | 231,000 | 円/月 |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0 | |
|--------------|------------------|-------------|----|----|-------|----------------------------|---|--------|
| 単-739号 | 傾斜計親機ソーラーパック(2台) | システム利用料・通信費 | 単位 | 月 | 数量 | 1 | 単価 | 12,000 |
| | | | | | | 1 | | 12,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 傾斜計親機ソーラーパック | | システム利用料・通信費 | | 2 | 6,000 | 12,000 | | |
| | | | 台 | 2 | 6,000 | 12,000 | | |
| 計 | | | | | | 12,000 | | |
| 単価 | | | | | | 12,000 | | |
| | | | | | | 12,000 | 円/月 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 12 2021. 12 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-----------|-------------|----|----|--------|----------------------------|---|---------|
| 単-740号 | 傾斜計子機(8台) | レンタル料・サポート料 | 単位 | 月 | 数量 | 1 | 単価 | 117,600 |
| | | | | | | 1 | | 117,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 傾斜計子機 | | レンタル料・サポート料 | | 8 | 14,700 | 117,600 | | |
| | | | 台 | 8 | 14,700 | 117,600 | | |
| 計 | | | | | | 117,600 | | |
| 単価 | | | | | | 117,600 | | |
| | | | | | | 117,600 | 円/月 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.12 2021.12 1.000-00-00-2-0 | |
|----------------|--------------------|-------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-741号 | パトランプ(ブザー音警報機)(2台) | レンタル料・サポート料 | 単位 | 月 | 数量 | 1 | 単価 | 21,600 |
| | | | | | | 1 | | 21,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| パトランプ(ブザー音警報機) | | レンタル料・サポート料 | | 2 | 10,800 | 21,600 | | |
| | | | 台 | 2 | 10,800 | 21,600 | | |
| 計 | | | | | | 21,600 | | |
| 単価 | | | | | | 21,600 | | |
| | | | | | | 21,600 | 円/月 | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|---------|--------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-742号 | 平板載荷試験費 | 50kN以内 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 165,000 |
| | | | | | | 1 | | 165,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 平板載荷試験費 | | 50kN以内 | | 1 | 165,000 | 165,000 | | |
| | | | 箇所 | 1 | 165,000 | 165,000 | | |
| 計 | | | | | | 165,000 | | |
| 単価 | | | | | | 165,000 | | |
| | | | | | | 165,000 | 円/箇所 | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|---------|---------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-743号 | 平板載荷試験費 | 100kN以内 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 185,000 |
| | | | | | | 1 | | 185,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 平板載荷試験費 | | 100kN以内 | | 1 | 185,000 | 185,000 | | |
| | | | 箇所 | 1 | 185,000 | 185,000 | | |
| 計 | | | | | | 185,000 | | |
| | | | | | | 185,000 | | |
| 単価 | | | | | | 185,000 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 185,000 | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単-744号 | 平板載荷試験費 | 100kNを超え150kN以内 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 180,000 |
| | | | | | | 1 | | 180,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 平板載荷試験費 | | 100kNを超え150kN以内 | | 1 | 180,000 | 180,000 | | |
| | | | 箇所 | 1 | 180,000 | 180,000 | | |
| 計 | | | | | | 180,000 | | |
| | | | | | | 180,000 | | |
| 単価 | | | | | | 180,000 | 円/箇所 | |
| | | | | | | 180,000 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.12 |
| 歩掛使用年月 | 2022.12 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-745号 | 簡易支持力測定 | | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|----------|-------|----|-----|--------|---------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 主任技術者 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 74,130 | 37,065 | | |
| | 技術員 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 人 | 0.5 | 30,450 | 15,225 | | |
| | 簡易支持力測定器 | キャスボル | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 回 | 1 | 71,480 | 71,480 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 30 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 123,800 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 123,800 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|---------|-----------------|-------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-746号 | 掘削（砂防）（ICT）保守点検 | 土砂 3,000m3以上 無し 27578m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 144,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 5.745 | 25,095 | 144,170 | |
| 計 | | | | | | 144,170 | |
| 単価 | | | | | | 144,170 | 円/式 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|---------|---------------|------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-747号 | 法面整形（ICT）保守点検 | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 9505m2 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 77,443 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 3.086 | 25,095 | 77,443 | |
| 計 | | | | | | 77,443 | |
| 単価 | | | | | | 77,443 | 円/式 |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|---------------|---------------|----|-------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-748号 | 法面整形（ICT）保守点検 | 切土部 軟岩I 334m2 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,187 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | | | 人 | 0.127 | 25,095 | 3,187 | | | |
| 計 | | | | | | 3,187 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,187 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|---------------|----------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-749号 | 法面整形（ICT）保守点検 | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 10692m2 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 単価 | 55,434 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | | | 人 | 2.209 | 25,095 | 55,434 | | | |
| 計 | | | | | | 55,434 | | | |
| 単価 | | | | | | 55,434 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-------------|---|----|-------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-750号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6140m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 単価 | 22,008 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | | | 人 | 0.877 | 25,095 | 22,008 | | | |
| 計 | | | | | | 22,008 | | | |
| 単価 | | | | | | 22,008 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|-------------|---------------|----|-------|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-751号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 片切掘削 595m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,086 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | | | 人 | 0.123 | 25,095 | 3,086 | | | |
| 計 | | | | | | 3,086 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,086 | 円/式 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|---------|-----------------|-------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-752号 | 掘削（砂防）（ICT）保守点検 | 土砂 3,000m3以上 無し 34593m3 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 180,859 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 7.207 | 25,095 | 180,859 | |
| 計 | | | | | | 180,859 | |
| 単価 | | | | | | 180,859 | 円/式 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|---------|---------------|------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-753号 | 法面整形（ICT）保守点検 | 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 8431m2 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 68,685 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2.737 | 25,095 | 68,685 | |
| 計 | | | | | | 68,685 | |
| 単価 | | | | | | 68,685 | 円/式 |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|---------------|---------------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-754号 | 法面整形（ICT）保守点検 | 切土部 軟岩I 238m2 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,258 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.09 | 25,095 | 2,258 | | |
| 計 | | | | | | 2,258 | | |
| 単価 | | | | | | 2,258 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|---------------|----------------------------------|----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-755号 | 法面整形（ICT）保守点検 | 盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 12607m2 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 65,372 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2.605 | 25,095 | 65,372 | | |
| 計 | | | | | | 65,372 | | |
| 単価 | | | | | | 65,372 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 |
|---------|-------------|---|----|-------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-756号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 オブソカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 11178m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.597 | 25,095 | 40,076 | | |
| 計 | | | | | | 40,076 | | |
| 単価 | | | | | | 40,076 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2021.09 |
|---------|-------------|----------------|----|-------|--------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-757号 | 掘削（ICT）保守点検 | 土砂 片切掘削 1191m3 | 単位 | 式 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.246 | 25,095 | 6,173 | | |
| 計 | | | | | | 6,173 | | |
| 単価 | | | | | | 6,173 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|---------|--------------|-------|----|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-758号 | システム初期費（ICT） | バックホウ | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 598,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| システム初期費 | | バックホウ | 式 | 1 | | 598,000 | | |
| 計 | | | | | | 598,000 | | |
| 単価 | | | | | | 598,000 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.09 2021.09 1.000-00-00-2-0 |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-759号 | 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT） | 7420千円 | 単位 | 式 | 数量 | | 1 | 7,420,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 | | | 式 | 1 | | 7,420,000 | | |
| 計 | | | | | | 7,420,000 | | |
| 単価 | | | | | | 7,420,000 | 円／式 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-760号 | 配合試験 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,815,910 |
|---------------|------|-----------------------------|----|----|--------|-----------|----|-----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | |
| 【材料試験】 | | | | | | | | |
| 土の含水比試験 | | 3個/試料 | | 1 | 1,510 | 1,510 | | |
| | | | 試料 | 1 | 1,510 | 1,510 | | |
| 土の粒度試験 | | ふるい分析 試料4kg以上 | | 1 | 23,200 | 23,200 | | |
| | | | 試料 | 1 | 23,200 | 23,200 | | |
| 突固めによる土の締固め試験 | | モールド径15cm ラン4.5kg 乾燥法(繰返し法) | | 1 | 33,500 | 33,500 | | |
| | | | 試料 | 1 | 33,500 | 33,500 | | |
| 有機不純物試験 | | 2個/試料 JIS A 1105 | | 1 | 4,800 | 4,800 | | |
| | | | 試料 | 1 | 4,800 | 4,800 | | |
| 土粒子の密度試験 | | 3個/試料 | | 2 | 5,900 | 11,800 | | |
| | | | 試料 | 2 | 5,900 | 11,800 | | |
| 密度及び吸水率試験 | | | | 1 | 32,090 | 32,090 | | WYB01573 |
| | | | 試料 | 1 | 32,090 | 32,090 | | 単- 917号 |
| 【配合試験】 | | | | | | | | |
| 含水比試験(作業開始前) | | | | 1 | 1,510 | 1,510 | | WYB01576 |
| | | | 試料 | 1 | 1,510 | 1,510 | | 単- 918号 |
| 圧縮強度試験 | | | | 90 | 16,810 | 1,512,900 | | WYB01577 |
| | | | 本 | 90 | 16,810 | 1,512,900 | | 単- 919号 |
| 六価クロム溶出試験 | | | | 2 | 7,300 | 14,600 | | |
| | | | 検体 | 2 | 7,300 | 14,600 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛使用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-760号 | 配合試験 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,815,910 |
|--------|------|----|---|----|--------|-----------|----|-----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 水質試験 | | | 2 | 90,000 | 180,000 | | WYB01585 |
| | | 検体 | | 2 | 90,000 | 180,000 | | 単- 920号 |
| | 計 | | | | | 1,815,910 | | |
| | 単価 | | | | | 1,815,910 | | |
| | | | | | | 1,815,910 | | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-761号 | ソイルセメント試験施工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 732, 620 | |
|-----------------|----------------------------|-----|----|----|---------|----------|----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【試験盛土造成】 | | | | | | | |
| 粒径処理 | 80を超え100以下 | | | 16 | 1, 203 | 19, 248 | CB332610 |
| | | m 3 | | 16 | 1, 203 | 19, 248 | |
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 土砂 | | | 14 | 238. 3 | 3, 336 | CB330010 |
| | | m 3 | | 14 | 238. 3 | 3, 336 | |
| 土砂等運搬（砂防） | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下 | | | 14 | 449. 9 | 6, 298 | CB330030 |
| | | m 3 | | 14 | 449. 9 | 6, 298 | |
| 攪拌混合 | INSERM メサイヤ | | | 16 | 2, 435 | 38, 960 | WYB01587 |
| | | m 3 | | 16 | 2, 435 | 38, 960 | 単- 921号 |
| 積込（ルーズ）（砂防） | 標準 土砂 | | | 14 | 238. 3 | 3, 336 | CB330010 |
| | | m 3 | | 14 | 238. 3 | 3, 336 | |
| 土砂等運搬（砂防） | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0. 5km以下 | | | 14 | 449. 9 | 6, 298 | CB330030 |
| | | m 3 | | 14 | 449. 9 | 6, 298 | |
| 混合材料敷均し・締固め | 4. 5m以上 | | | 12 | 1, 199 | 14, 388 | CB332630 |
| | | m 3 | | 12 | 1, 199 | 14, 388 | |
| 【品質管理試験】 | | | | | | | |
| 含水比試験(作業開始前) | | | | 1 | 1, 510 | 1, 510 | WYB01590 |
| | | 試料 | | 1 | 1, 510 | 1, 510 | 単- 918号 |
| 供試体作製 | | | | 2 | 14, 730 | 29, 460 | WYB01591 |
| | | 組 | | 2 | 14, 730 | 29, 460 | 単- 922号 |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-761号 | ソイルセメント試験施工 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 732, 620 |
|--------|-------------|-------------------------|---|----|---------|----|----------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | キャッピング | | | 43 | 2, 582 | | 111, 026 | WYB01592 |
| | | 本 | | 43 | 2, 582 | | 111, 026 | 単- 923号 |
| | 圧縮強度試験 | | | 43 | 2, 770 | | 119, 110 | WYB01593 |
| | | 本 | | 43 | 2, 770 | | 119, 110 | 単- 924号 |
| | コア採取 | φ125 0.25m×37本×1.2(割増率) | | 11 | 30, 300 | | 333, 300 | |
| | | m | | 11 | 30, 300 | | 333, 300 | |
| | 現場密度試験 | RI法 | | 15 | 3, 090 | | 46, 350 | |
| | | 箇所 | | 15 | 3, 090 | | 46, 350 | |
| | 計 | | | | | | 732, 620 | |
| | 単価 | | | | | | 732, 620 | |
| | | | | | | | 732, 620 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛使用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-762号 | ソイルセメント示方配合妥当性確認試験 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 13,622,446 |
|---------------|-----------------------------|-----|---|-----|--------|-----------|----|------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 【材料試験】 | | | | | | | | |
| 土の含水比試験 | 3個/試料 | | | 49 | 1,510 | 73,990 | | |
| | | 試料 | | 49 | 1,510 | 73,990 | | |
| 土の粒度試験 | ふるい分析 試料4kg以上 | | | 49 | 23,200 | 1,136,800 | | |
| | | 試料 | | 49 | 23,200 | 1,136,800 | | |
| 細骨材の比重及び吸水率試験 | | | | 49 | 19,940 | 977,060 | | WYB01595 |
| | | 試料 | | 49 | 19,940 | 977,060 | | 単- 925号 |
| 粗骨材の比重及び吸水率試験 | | | | 49 | 12,150 | 595,350 | | WYB01596 |
| | | 試料 | | 49 | 12,150 | 595,350 | | 単- 926号 |
| 突固めによる土の締固め試験 | モールド径15cm ラン4.5kg 乾燥法(繰返し法) | | | 49 | 33,500 | 1,641,500 | | |
| | | 試料 | | 49 | 33,500 | 1,641,500 | | |
| 土粒子の密度試験 | 3個/試料 | | | 49 | 5,900 | 289,100 | | |
| | | 試料 | | 49 | 5,900 | 289,100 | | |
| 【示方配合妥当性確認試験】 | | | | | | | | |
| 試料調整 | | | | 147 | 1,518 | 223,146 | | WYB01597 |
| | | バッチ | | 147 | 1,518 | 223,146 | | 単- 927号 |
| 含水比試験(作業開始前) | | | | 49 | 1,510 | 73,990 | | WYB01598 |
| | | 試料 | | 49 | 1,510 | 73,990 | | 単- 928号 |
| 配合混合 | | | | 147 | 21,420 | 3,148,740 | | WYB01599 |
| | | バッチ | | 147 | 21,420 | 3,148,740 | | 単- 929号 |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-762号 | ソイルセメント示方配合妥当性確認 試験 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 13,622,446 |
|----------------------|------------------------|-------|---|-----|--------|------------|-----|------------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | 147 | 14,730 | 2,165,310 | 1 | 13,622,446 |
| 供試体作製 | | 組 | | 147 | 14,730 | 2,165,310 | 1 | 13,622,446 |
| キャッピング | | 本 | | 441 | 2,582 | 1,138,662 | | |
| 供試体養生 | | 組 | | 147 | 2,914 | 428,358 | | |
| 練り混ぜ後含水比試験 | | 試料 | | 147 | 1,510 | 221,970 | | |
| 圧縮強度試験 | | 本 | | 441 | 2,770 | 1,221,570 | | |
| 【砂防ソイル品質管理試験】 | | | | | | | | |
| 土の含水比試験 | | 3個/試料 | | 190 | 1,510 | 286,900 | | |
| | | 試料 | | 190 | 1,510 | 286,900 | | |
| 計 | | | | | | 13,622,446 | | |
| 単価 | | | | | | 13,622,446 | | |
| | | | | | | 13,622,446 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-763号 | 土質試験 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 48,740 |
|--------|----------------|---------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 締め固めた土のコーン指数試験 | 1試料4供試体 | | 1 | 23,000 | 23,000 | | 48,740 |
| | | | 試料 | 1 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 土の含水比試験 | 1試料3個 | | 1 | 1,510 | 1,510 | | |
| | | | 試料 | 1 | 1,510 | 1,510 | | |
| | 土の粒度試験 | 沈降分析(ふるい分析含む) | | 1 | 13,000 | 13,000 | | |
| | | | 試料 | 1 | 13,000 | 13,000 | | |
| | 土の液性限界試験 | 1試料4~6点 | | 1 | 7,570 | 7,570 | | |
| | | | 試料 | 1 | 7,570 | 7,570 | | |
| | 土の塑性限界試験 | 1試料/3個 | | 1 | 3,660 | 3,660 | | |
| | | | 試料 | 1 | 3,660 | 3,660 | | |
| | 計 | | | | | 48,740 | | |
| | | | | | | 48,740 | | |
| | 単価 | | | | | 48,740 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-764号 | 土壤試験 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 1 | 539,200 |
|--------|-------|------|----|----|--------|--------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 全シアン | 溶出試験 | 検体 | 1 | 3,500 | 3,500 | |
| | ふっ素 | 溶出試験 | 検体 | 1 | 3,650 | 3,650 | |
| | カドミウム | 溶出試験 | 検体 | 1 | 3,100 | 3,100 | |
| | 鉛 | 溶出試験 | 検体 | 1 | 3,100 | 3,100 | |
| | 砒素 | 溶出試験 | 検体 | 1 | 4,000 | 4,000 | |
| | セレン | 溶出試験 | 検体 | 1 | 4,250 | 4,250 | |
| | ほう素 | 溶出試験 | 検体 | 1 | 3,350 | 3,350 | |
| | 総水銀 | 溶出試験 | 検体 | 1 | 4,050 | 4,050 | |
| | 六価クロム | 溶出試験 | 検体 | 1 | 3,050 | 3,050 | |
| | アルキ水銀 | 溶出試験 | 検体 | 1 | 9,100 | 9,100 | |
| | P C B | 溶出試験 | 検体 | 1 | 19,700 | 19,700 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-764号 | 土壤試験 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 539,200 |
|------------|------|----|----|----|--------|--------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 有機リン | 溶出試験 | | | 1 | 9,550 | 9,550 | | |
| | | | 検体 | 1 | 9,550 | 9,550 | | 539,200 |
| チウラム | 溶出試験 | | | 1 | 15,300 | 15,300 | | |
| | | | 検体 | 1 | 15,300 | 15,300 | | |
| シマジン | 溶出試験 | | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| チオベンカルブ | 溶出試験 | | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| 1,4-ジオキサン | 溶出試験 | | | 1 | 14,000 | 14,000 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,000 | 14,000 | | |
| ジクロロメタン | 溶出試験 | | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| 四塩化炭素 | 溶出試験 | | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| トリクロロエチレン | 溶出試験 | | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| テトラクロロエチレン | 溶出試験 | | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| ベンゼン | 溶出試験 | | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| クロロエチレン | 溶出試験 | | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-764号 | 土壤試験 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 539,200 |
|--------|------------------|------|----|----|---------|---------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出試験 | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出試験 | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | 溶出試験 | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | 溶出試験 | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | 1,2-ジクロロエチレン | 溶出試験 | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | 1,3-ジクロロプロペン | 溶出試験 | | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | | | 検体 | 1 | 14,200 | 14,200 | | |
| | 前処理費 | 溶出試験 | | 1 | 4,250 | 4,250 | | |
| | | | 検体 | 1 | 4,250 | 4,250 | | |
| | ダイオキシン類分析(土壤) | 溶出試験 | | 1 | 114,000 | 114,000 | | |
| | | | 検体 | 1 | 114,000 | 114,000 | | |
| | ダイオキシン類分析(水底の底質) | 溶出試験 | | 1 | 114,000 | 114,000 | | |
| | | | 検体 | 1 | 114,000 | 114,000 | | |
| | VOC基本料金 | | | 1 | 8,500 | 8,500 | | |
| | | | 検体 | 1 | 8,500 | 8,500 | | |
| | 計 | | | | | 539,250 | | |
| | | | | | | 539,250 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単-764号 | 土壤試験 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 539,200 |
| | | | | | | 1 | | 539,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 単価 | | | | | 539,200 | | |
| | | | | | | 539,200 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-765号 | 土質試験 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 0 |
|----------------|---------------|----|----|--------|--------|----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 締め固めた土のコーン指数試験 | 1試料4供試体 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | 試料 | 2 | 23,000 | 46,000 | | | 48,740 |
| 土の含水比試験 | 1試料3個 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 試料 | 2 | 1,510 | 3,020 | | | |
| 土の粒度試験 | 沈降分析(ふるい分析含む) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 試料 | 2 | 13,000 | 26,000 | | | |
| 土の液性限界試験 | 1試料4~6点 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 試料 | 2 | 7,570 | 15,140 | | | |
| 土の塑性限界試験 | 1試料/3個 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 試料 | 2 | 3,660 | 7,320 | | | |
| 計 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 97,480 |
| 単価 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 48,740 |
| | | | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-766号 | 土壌試験 | | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|------|----|----|----|--------|--------|----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 全シアン | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 3,500 | 7,000 | | |
| ふっ素 | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 3,650 | 7,300 | | |
| カドミウム | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 3,100 | 6,200 | | |
| 鉛 | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 3,100 | 6,200 | | |
| 砒素 | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 4,000 | 8,000 | | |
| セレン | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 4,250 | 8,500 | | |
| ほう素 | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 3,350 | 6,700 | | |
| 総水銀 | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 4,050 | 8,100 | | |
| 六価クロム | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 3,050 | 6,100 | | |
| アルキ水銀 | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 9,100 | 18,200 | | |
| P C B | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 19,700 | 39,400 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-766号 | 土壤試験 | | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|------------|------|----|----|----|--------|--------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 有機リン | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 9,550 | 19,100 | | 368,200 |
| チウラム | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 15,300 | 30,600 | | |
| シマジン | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| チオベンカルブ | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| 1,4-ジオキサン | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 14,000 | 28,000 | | |
| ジクロロメタン | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| 四塩化炭素 | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| トリクロロエチレン | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| テトラクロロエチレン | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| ベンゼン | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| クロロエチレン | 溶出試験 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-766号 | 土壤試験 | | 単位 | 回 | 数量 | 0 | 0 |
|----------------|------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 368,200 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 溶出試験 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 溶出試験 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 溶出試験 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| 1,2-ジクロロエタン | 溶出試験 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 溶出試験 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 溶出試験 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 検体 | 2 | 14,200 | 28,400 | | |
| 前処理費 | 溶出試験 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 検体 | 2 | 4,250 | 8,500 | | |
| ダイオキシン類分析(土壤) | 溶出試験 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 検体 | 1 | 114,000 | 114,000 | | |
| VOC基本料金 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 検体 | 2 | 8,500 | 17,000 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 736,500 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 368,200 | 円/回 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-767号 | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|---------------------------|---------|-------------------------|-----|-----|-------|--------|---|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 119 | 126 | 14,994 | | | |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | | 排出ガス対策型(第2次) 100/125kVA | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 供用日 | 1.2 | 9,660 | 11,592 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 26,590 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 26,590 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-768号 | バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-----|------|--------|--------|---|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 100 | 126 | 12,600 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 供用日 | 1.64 | 19,500 | 31,980 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 66,950 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 66,950 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-769号 | 電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] | 排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流300A | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 6,360 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----|------|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 30.8 | 126 | 3,880 | | |
| 電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク] | | 排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流300A | 日 | 1 | 2,480 | 2,480 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,360 | | |
| 単価 | | | | | | 6,360 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-770号 | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 67,470 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 101 | 126 | 12,726 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.66 | 19,500 | 32,370 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 67,470 | | | |
| 単価 | | | | | 67,470 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-771号 | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～4 t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,740 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 126 | 1,638 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～4 t | 供用日 | 1.38 | 7,050 | 9,729 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 33,740 | | | |
| 単価 | | | | | 33,740 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-772号 | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 67,470 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 101 | 126 | 12,726 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.66 | 19,500 | 32,370 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 67,470 | | | |
| 単価 | | | | | 67,470 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-773号 | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～4 t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,740 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 126 | 1,638 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～4 t | 供用日 | 1.38 | 7,050 | 9,729 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 33,740 | | | |
| 単価 | | | | | 33,740 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-774号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 67,080 |
|--------|---------------------------|-------------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 101 | 126 | 12,726 | |
| | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.64 | 19,500 | 31,980 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | |
| | 計 | | | | | 67,080 | |
| | 単価 | | | | | 67,080 | 円/日 |
| | | | | | | 67,080 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-775号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,040 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 112 | 126 | 14,112 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 11,500 | 16,560 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 53,040 | | | |
| 単価 | | | | | 53,040 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-776号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,040 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 112 | 126 | 14,112 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 11,500 | 16,560 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 53,040 | | | |
| 単価 | | | | | 53,040 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-777号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 0 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 101 | 126 | 12,726 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.64 | 19,500 | 31,980 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 0 | | 0 | | |
| | | | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 67,080 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 67,080 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-778号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 0 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | L | 101 | 126 | 12,726 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 供用日 | 1.64 | 19,500 | 31,980 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 0 | | 0 | | |
| | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 67,080 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 67,080 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-779号 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 46,170 |
|---------------------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 69 | 141 | 9,729 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.16 | 11,500 | 13,340 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 46,170 | | |
| 単価 | | | | | | 46,170 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-780号 | 工事用水中ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 600 |
|--------|-------------------|----------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日 | 1.1 | 546 | 600 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 600 | | | |
| | 単価 | | | | | 600 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-781号 | 発動発電機運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,680 |
|---------------------|---------|----------------------|----|------|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 115 | 141 | 16,215 | | |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | | 3 5 k V A | 日 | 1. 1 | 2,240 | 2,464 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 18,680 | | |
| 単価 | | | | | | 18,680 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-782号 | 工事用水中ポンプ運転 | 0以上40(m ³ /h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 443 |
|-------------------|----------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m | 日 | 1.1 | 403 | 443 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 443 | | | |
| 単価 | | | | | 443 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-783号 | 発動発電機運転 | 0以上40(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,210 |
|---------------------|---------|--------------------|----|------|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 79 | 141 | 11,139 | | |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | | 2 5 k V A | 日 | 1. 1 | 1,880 | 2,068 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 13,210 | | |
| 単価 | | | | | | 13,210 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-784号 | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 26,590 |
|--------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|-------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 119 | 126 | 14,994 | |
| | | | L | 119 | 126 | 14,994 | |
| | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策型(第2次) 100/125kVA | | 1.2 | 9,660 | 11,592 | |
| | | | 供用日 | 1.2 | 9,660 | 11,592 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 4 | |
| | | | 式 | 1 | | 4 | |
| | 計 | | | | | 26,590 | |
| | 単価 | | | | | 26,590 | |
| | | | | | | 26,590 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-785号 | バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 1 | 66,950 |
|--------|---------------------------|--------------------------------|-----|------|--------|--------|---|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| | | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 100 | 126 | 12,600 | | |
| | | | L | 100 | 126 | 12,600 | | |
| | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | | 1.64 | 19,500 | 31,980 | | |
| | | | 供用日 | 1.64 | 19,500 | 31,980 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 5 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 66,950 | | |
| | 単価 | | | | | 66,950 | | |
| | | | | | | 66,950 | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-786号 | 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0.8～1.1t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,900 |
|----------------------|----------------------|--------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 6 | 126 | 756 | | |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | | 運転質量0.8～1.1t | 供用日 | 1.4 | 2,170 | 3,038 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 26,900 | | |
| 単価 | | | | | | 26,900 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-787号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,040 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 112 | 126 | 14,112 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 11,500 | 16,560 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 53,040 | | | |
| 単価 | | | | | 53,040 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-788号 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 44,400 |
|---------------------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 69 | 126 | 8,694 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.16 | 11,500 | 13,340 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | | 44,400 | | |
| 単価 | | | | | | 44,400 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-789号 | 工事用水中ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 600 |
|--------|-------------------|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日 | 1.1 | 546 | 600 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 600 | | |
| | 単価 | | | | | 600 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-790号 | 発動発電機運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,960 |
|--------|---------------------|----------------------|----|-----|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 115 | 126 | 14,490 | | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 35kVA | 日 | 1.1 | 2,240 | 2,464 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 16,960 | | |
| | 単価 | | | | | 16,960 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-791号 | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,890 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 101 | 141 | 14,241 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.66 | 19,000 | 31,540 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 68,890 | | | |
| 単価 | | | | | 68,890 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-792号 | 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0.8～1.1t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,170 |
|----------------------|----------------------|--------------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 1 | 24,255 | 24,255 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 6 | 141 | 846 | | |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | | 運転質量0.8～1.1t | 供用日 | 1.5 | 2,040 | 3,060 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 28,170 | | |
| 単価 | | | | | | 28,170 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-793号 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 46,040 |
|---------------------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 69 | 139 | 9,591 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.16 | 11,500 | 13,340 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | | 46,040 | | |
| 単価 | | | | | | 46,040 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-794号 | 工事用水中ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 600 |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日 | 1.1 | 546 | 600 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 600 | | | |
| 単価 | | | | | 600 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-795号 | 発動発電機運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,450 |
|---------------------|-----------|----------------------|-----|-------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 115 | 139 | 15,985 | | | |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 3 5 k V A | 日 | 1.1 | 2,240 | 2,464 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 18,450 | | | |
| 単価 | | | | | 18,450 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-796号 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 46,040 |
|---------------------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 69 | 139 | 9,591 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.16 | 11,500 | 13,340 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | | 46,040 | | |
| 単価 | | | | | | 46,040 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-797号 | 工事用水中ポンプ運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 600 |
|--------|-------------------|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 工事用水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m | 日 | 1.1 | 546 | 600 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 600 | | |
| | 単価 | | | | | 600 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-798号 | 発動発電機運転 | 40以上120(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,450 |
|---------------------|---------|----------------------|----|-----|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 115 | 139 | 15,985 | | |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | | 3 5 k V A | 日 | 1.1 | 2,240 | 2,464 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 18,450 | | |
| 単価 | | | | | | 18,450 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-799号 | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 69,510 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 101 | 139 | 14,039 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.66 | 19,500 | 32,370 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 69,510 | | | |
| 単価 | | | | | 69,510 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-800号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------------------|-----------------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| | 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 1 m 3 | 日 | 1 | | | 37,830 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 22 | 139 | 3,058 | |
| | 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 1 m 3 | 供用日 | 1.79 | 6,520 | 11,670 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| | 計 | | | | | 37,830 | |
| | 単価 | | | | | 37,830 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-801号 | 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0. 8～1. 1 t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 28,130 |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 24,255 | 24,255 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 6 | 139 | 834 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] | 運転質量0. 8～1. 1 t | 供用日 | 1.4 | 2,170 | 3,038 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 28,130 | | | |
| 単価 | | | | | 28,130 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 3 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 3 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-802号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|------------|-----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | | | | | | 1 | 55,950 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 65 | 139 | 9,035 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 19,700 | 25,216 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 1,120 | 1,433 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| | 計 | | | | | | 55,950 | | |
| | 単価 | | | | | | 55,950 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-803号 | バックホウ運転 | KF-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 209,800 |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 30 | 126 | 3,780 | | |
| バックホウ(ケンファイター) | KF-1排対型 クローラ型 山積0.16m ³ | 供用日 | 1.8 | 102,000 | 183,600 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 55 | | |
| 計 | | | | | 209,800 | | |
| 単価 | | | | | 209,800 | | |
| | | | | | 209,800 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-804号 | ウインチ運転 | 卷上4.0t×50m/min 卷代20mm×400m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 12,710 |
|----------|--------------------------|----------------------------|-----|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ウインチ | 卷上4.0t×50min 卷代20mm×400m | | 1.8 | 7,060 | 12,708 | | |
| | | 供用日 | 1.8 | 7,060 | 12,708 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 2 | | |
| | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | 12,710 | | |
| | | | | | 12,710 | | |
| 単価 | | | | | 12,710 | | |
| | | | | | 12,710 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-805号 | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 8,796 |
|--------|---------------------|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 40 | 126 | 5,040 | |
| | | | L | 40 | 126 | 5,040 | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA | | 1.2 | 3,130 | 3,756 | |
| | | | 供用日 | 1.2 | 3,130 | 3,756 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 8,796 | |
| | 単価 | | | | | 8,796 | |
| | | | | | | 8,796 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-806号 | バックホウ運転 | KF-1 排対型 クローラ型 山積0.16m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 209,800 |
|----------------|------------------------|-------------------------|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | 30 | 126 | 3,780 | | |
| | | L | 30 | 126 | 3,780 | | |
| バックホウ(ケンファイター) | KF-1排対型 クローラ型 山積0.16m3 | | 1.8 | 102,000 | 183,600 | | |
| | | 供用日 | 1.8 | 102,000 | 183,600 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 55 | | |
| | | 式 | 1 | | 55 | | |
| 計 | | | | | 209,800 | | |
| | | | | | 209,800 | | |
| 単価 | | | | | 209,800 | | |
| | | | | | 209,800 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-807号 | ウインチ運転 | 卷上4.0t×50m/min 卷代20mm×400m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 12,710 |
|--------|----------|----------------------------|-----|-----|-------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | ウインチ | 卷上4.0t×50min 卷代20mm×400m | | 1.8 | 7,060 | 12,708 | |
| | | | 供用日 | 1.8 | 7,060 | 12,708 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 2 | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | |
| | 計 | | | | | 12,710 | |
| | | | | | | 12,710 | |
| | 単価 | | | | | 12,710 | |
| | | | | | | 12,710 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-808号 | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 8,796 |
|--------|---------------------|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 40 | 126 | 5,040 | |
| | | | L | 40 | 126 | 5,040 | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA | | 1.2 | 3,130 | 3,756 | |
| | | | 供用日 | 1.2 | 3,130 | 3,756 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 8,796 | |
| | 単価 | | | | | 8,796 | |
| | | | | | | 8,796 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-809号 | バックホウ運転 | KF-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 209,800 |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 30 | 126 | 3,780 | | |
| バックホウ(ケンファイター) | KF-1排対型 クローラ型 山積0.16m ³ | 供用日 | 1.8 | 102,000 | 183,600 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 55 | | |
| 計 | | | | | 209,800 | | |
| 単価 | | | | | 209,800 | | |
| | | | | | 209,800 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-810号 | ウインチ運転 | 卷上4.0t×50m/min 卷代20mm×400m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 12,710 |
|--------|----------|----------------------------|-----|-----|-------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | ウインチ | 卷上4.0t×50min 卷代20mm×400m | | 1.8 | 7,060 | 12,708 | |
| | | | 供用日 | 1.8 | 7,060 | 12,708 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 2 | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | |
| | 計 | | | | | 12,710 | |
| | 単価 | | | | | 12,710 | |
| | | | | | | 12,710 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-811号 | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 8,796 |
|--------|---------------------|------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 40 | 126 | 5,040 | | |
| | | | L | 40 | 126 | 5,040 | | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA | | 1.2 | 3,130 | 3,756 | | |
| | | | 供用日 | 1.2 | 3,130 | 3,756 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 8,796 | | |
| | 単価 | | | | | 8,796 | | |
| | | | | | | 8,796 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-812号 | バックホウ運転 | KF-1 排対型 クローラ型 山積0.16m ³ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 209,800 |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
| 運転手（特殊） | | | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | | 30 | 126 | 3,780 | | |
| | | L | 30 | 126 | 3,780 | | |
| バックホウ(ケンファイター) | KF-1排対型 クローラ型 山積0.16m ³ | | 1.8 | 102,000 | 183,600 | | |
| | | 供用日 | 1.8 | 102,000 | 183,600 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 55 | | |
| | | 式 | 1 | | 55 | | |
| 計 | | | | | 209,800 | | |
| | | | | | 209,800 | | |
| 単価 | | | | | 209,800 | | |
| | | | | | 209,800 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 09 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-813号 | ウインチ運転 | 卷上4.0t×50m/min 卷代20mm×400m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 12,710 |
|--------|-----------|----------------------------|-----|-----|-------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | ウインチ | 卷上4.0t×50m/min 卷代20mm×400m | | 1.8 | 7,060 | 12,708 | |
| | | | 供用日 | 1.8 | 7,060 | 12,708 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 2 | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | |
| | 計 | | | | | 12,710 | |
| | 単価 | | | | | 12,710 | |
| | | | | | | 12,710 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-814号 | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動45kVA 排対型 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 8,796 |
|--------|---------------------|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 40 | 126 | 5,040 | |
| | | | L | 40 | 126 | 5,040 | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA | | 1.2 | 3,130 | 3,756 | |
| | | | 供用日 | 1.2 | 3,130 | 3,756 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 8,796 | |
| | 単価 | | | | | 8,796 | |
| | | | | | | 8,796 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-815号 | 種子 | 草木4種混合 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 8,605 |
|--------|---------------|-------------------|-----|----|-------|--------|----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 種子【ヨモギ(在来)】 | 在来, 草本 | | | 0.098 | 9,900 | | 970 |
| | | | k g | | 0.098 | 9,900 | | 970 |
| | 種子【メドハギ】 | 600~700粒/g 在来, 草本 | | | 0.376 | 3,050 | | 1,146 |
| | | | k g | | 0.376 | 3,050 | | 1,146 |
| | 種子【ヤマハギ】 | 150~160粒/g 在来, 木本 | | | 0.564 | 3,830 | | 2,160 |
| | | | k g | | 0.564 | 3,830 | | 2,160 |
| | 種子【コマツナギ(在来)】 | 在来, 木本 | | | 0.333 | 13,000 | | 4,329 |
| | | | k g | | 0.333 | 13,000 | | 4,329 |
| | 計 | | | | | | | 8,605 |
| | 単価 | | | | | | | 8,605 |
| | | | | | | | | 8,605 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-816号 | モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転 | 湿式 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~17m ³ /min | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,458 |
|--------|------------------------|---|----|-----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 3.4 | 126 | 428 | | |
| | | | L | 3.4 | 126 | 428 | | |
| | モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕 | 〔モータ駆動〕 0.8~1.2m ³ /h | | 1 | 2,030 | 2,030 | | |
| | | | 時間 | 1 | 2,030 | 2,030 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 2,458 | | |
| | 単価 | | | | | 2,458 | | |
| | | | | | | 2,458 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-817号 | 空気圧縮機運転 | 可搬式・スクュー・エンジン掛 吐出量10.5～11.0m3/min | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 17,430 |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|----|-----|-------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 111 | 126 | 13,986 | |
| | | | L | 111 | 126 | 13,986 | |
| | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量10.5～11.0m3/分 | | 1 | 3,440 | 3,440 | |
| | | | 日 | 1 | 3,440 | 3,440 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 4 | |
| | | | 式 | 1 | | 4 | |
| | 計 | | | | | 17,430 | |
| | 単価 | | | | | 17,430 | |
| | | | | | | 17,430 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-818号 | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 15kVA | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 3,510 |
|--------|---------------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 15 | 126 | 1,890 | | |
| | | | L | 15 | 126 | 1,890 | | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 15 kVA | | 1 | 1,620 | 1,620 | | |
| | | | 日 | 1 | 1,620 | 1,620 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 3,510 | | |
| | | | | | | 3,510 | | |
| | 単価 | | | | | 3,510 | 円/日 | |
| | | | | | | 3,510 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-819号 | 種子 | 草木3種混合 | 単位 | 式 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---------------|-------------------|-----|-------|--------|-------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 種子【ヨモギ(在来)】 | 在来, 草本 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | k g | 0.065 | 9,900 | 643 | | |
| | 種子【メドハギ】 | 600~700粒/g 在来, 草本 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | k g | 0.313 | 3,050 | 954 | | |
| | 種子【コマツナギ(在来)】 | 在来, 木本 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | k g | 0.333 | 13,000 | 4,329 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 5,926 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 5,926 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-820号 | モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転 | 湿式 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~17m ³ /min | 単位 | 時間 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|------------------------|---|----|-----|-------|-------|---|------|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 3.4 | 126 | 428 | | | |
| | モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕 | [モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 時間 | 1 | 2,030 | 2,030 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,458 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,458 | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-821号 | 空気圧縮機運転 | 可搬式・スクュー・エンジン掛 吐出量10.5~11.0m3/min | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|----|-----|-------|--------|---|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 111 | 126 | 13,986 | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | | 吐出量10.5~11.0m3/分 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 1 | 3,440 | 3,440 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| 計 | | | | | | 17,430 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,430 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-822号 | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 15kVA | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|---------------------|-------------------|----|----|-------|-------|---|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 15 | 126 | 1,890 | | | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 15 kVA | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 日 | 1 | 1,620 | 1,620 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,510 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 3,510 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-823号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次) 山積0.45m3 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 1 | 7,547 | 7,547 |
|------------------|--------------------|------------------|------|--------|-------|----|---|-------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 運転手(特殊) | | | 0.16 | 22,365 | 3,578 | | | | |
| | | 人 | 0.16 | 22,365 | 3,578 | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | | 9.2 | 126 | 1,159 | | | | |
| | | L | 9.2 | 126 | 1,159 | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 | | 1 | 2,810 | 2,810 | | | | |
| | | 時間 | 1 | 2,810 | 2,810 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 0 | | | | |
| | | 式 | 1 | | 0 | | | | |
| 計 | | | | | 7,547 | | | | |
| 単価 | | | | | 7,547 | | | | |
| | | | | | 7,547 | | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-824号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 47,390 |
|--------|---------------------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | | 1 | 22,365 | 22,365 | |
| | | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | |
| | 軽油 | 1.2号 | | 58 | 126 | 7,308 | |
| | | | L | 58 | 126 | 7,308 | |
| | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | | 1.64 | 10,800 | 17,712 | |
| | | | 供用日 | 1.64 | 10,800 | 17,712 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 5 | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | |
| | 計 | | | | | 47,390 | |
| | 単価 | | | | | 47,390 | |
| | | | | | | 47,390 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-825号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(第1次) 山積0.8m3(平積0.6m3) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,667 |
|--------|------------------|---------------------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | | 0.14 | 22,365 | 3,131 | | |
| | | | 人 | 0.14 | 22,365 | 3,131 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | | 16 | 126 | 2,016 | | |
| | | | L | 16 | 126 | 2,016 | | |
| | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第1次) 山積0.8m3 | | 1 | 4,520 | 4,520 | | |
| | | | 時間 | 1 | 4,520 | 4,520 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 9,667 | | |
| | | | | | | 9,667 | | |
| | 単価 | | | | | 9,667 | | |
| | | | | | | 9,667 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-826号 | コンクリートポンプ車運転 | トラック架装式・ブーム式 圧送能力55~60m ³ /h | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 9,728 |
|--------|--------------------------|---|----|------|--------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手（特殊） | | | 0.14 | 22,365 | 3,131 | | |
| | | | 人 | 0.14 | 22,365 | 3,131 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 9.9 | 126 | 1,247 | | |
| | | | L | 9.9 | 126 | 1,247 | | |
| | コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] | 圧送能力 55~60m ³ /h | | 1 | 5,350 | 5,350 | | |
| | | | 時間 | 1 | 5,350 | 5,350 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 9,728 | | |
| | | | | | | 9,728 | | |
| | 単価 | | | | | 9,728 | | |
| | | | | | | 9,728 | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-827号 | 小型渦巻ポンプ運転 | 可搬・自吸・エンジン駆動型 口径40mm全揚程30m | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 1 | 759 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----|----|-----|-----|---|-----|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | ガソリン | レギュラー | | 4 | 140 | 560 | | |
| | | | L | 4 | 140 | 560 | | |
| | 小型渦巻ポンプ [可搬・自吸・エンジン駆動型] | 口径φ40mm 全揚程30m | | 1 | 199 | 199 | | |
| | | | 日 | 1 | 199 | 199 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 759 | | |
| | | | | | | 759 | | |
| | 単価 | | | | | 759 | | 円/日 |
| | | | | | | 759 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-828号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---------------------------|-------------------------|-----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 101 | 141 | 14,241 | | |
| | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.64 | 19,000 | 31,160 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | |
| | 計 | | | | | 68,510 | | |
| | 単価 | | | | | 68,510 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-829号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---------------------------|-------------------------|-----|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 101 | 141 | 14,241 | | |
| | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.64 | 19,000 | 31,160 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | |
| | 計 | | | | | 68,510 | | |
| | 単価 | | | | | 68,510 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-830号 | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,890 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 101 | 141 | 14,241 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.66 | 19,000 | 31,540 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 68,890 | | | |
| 単価 | | | | | 68,890 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-831号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|------------|-----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | | | | | | 1 | 55,890 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 65 | 141 | 9,165 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 20,000 | 25,600 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 667 | 853 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| | 計 | | | | | | 55,890 | | |
| | 単価 | | | | | | 55,890 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-832号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,690 |
|------------------|-------------------|-------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 101 | 139 | 14,039 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | 供用日 | 1.66 | 17,800 | 29,548 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 66,690 | | | |
| 単価 | | | | | 66,690 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-833号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | | | 1 | | 34,550 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 34 | 139 | 4,726 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 7,090 | 9,075 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 377 | 482 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 34,550 | | |
| | 単価 | | | | | 34,550 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-834号 | 充填材(材料費) | 再生クラッシュランRC-40 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 2,600 |
| | | | | | | 1 | | 2,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシュラン | | RC-40 | | 1 | 2,600 | 2,600 | | |
| | | | m ³ | 1 | 2,600 | 2,600 | | |
| 計 | | | | | | 2,600 | | |
| 単価 | | | | | | 2,600 | | |
| | | | | | | 2,600 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|----------|-------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-835号 | 裏込材(材料費) | クラッシュランC-40 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 3,200 |
| | | | | | | 1 | | 3,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラッシュラン | | C-40 | | 1 | 3,200 | 3,200 | | |
| | | | m ³ | 1 | 3,200 | 3,200 | | |
| 計 | | | | | | 3,200 | | |
| 単価 | | | | | | 3,200 | | |
| | | | | | | 3,200 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-836号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,690 |
|------------------|------------------|-------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 101 | 139 | 14,039 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | 供用日 | 1.66 | 17,800 | 29,548 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 66,690 | | |
| 単価 | | | | | | 66,690 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-837号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 34,550 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 34 | 139 | 4,726 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 7,090 | 9,075 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 377 | 482 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 34,550 | | | |
| 単価 | | | | | 34,550 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-838号 | 充填材(材料費) | 再生クラッシュランRC-40 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 2,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 再生クラッシュラン | | RC-40 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ³ | 1 | 2,600 | 2,600 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,600 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 2,600 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|----------|-------------|----------------|----------------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-839号 | 裏込材(材料費) | クラッシュランC-40 | 単位 | m ³ | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 3,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| クラッシュラン | | C-40 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | m ³ | 1 | 3,200 | 3,200 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,200 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 3,200 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-840号 | バックホウ（クローラ型）運転 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 38,790 |
|---------------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 39.5 | 139 | 5,490 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊 | 日 | 1.6 | 6,370 | 10,192 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | | 38,790 | | |
| 単価 | | | | | | 38,790 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-841号 | バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,670 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 23,100 | 3,696 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 18 | 139 | 2,502 | | | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 時間 | 1 | 6,470 | 6,470 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 12,670 | | | |
| 単価 | | | | | 12,670 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-842号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 68,300 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | 1 | 68,300 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 101 | 139 | 14,039 | 1 | 68,300 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.64 | 19,000 | 31,160 | 1 | 68,300 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | 1 | 68,300 |
| 計 | | | | | 68,300 | | 68,300 |
| 単価 | | | | | 68,300 | 円/日 | 68,300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-843号 | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,680 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 101 | 139 | 14,039 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.66 | 19,000 | 31,540 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 68,680 | | |
| 単価 | | | | | | 68,680 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-844号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.5m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,480 |
|------------------|------------------|-------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 62 | 139 | 8,618 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.5m3 | 供用日 | 1.66 | 11,900 | 19,754 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 51,480 | | |
| 単価 | | | | | | 51,480 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-845号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------------------|-------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| | 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m ³ | 日 | 1 | | | 37,780 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 22 | 139 | 3,058 | |
| | 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m ³ | 供用日 | 1.79 | 6,490 | 11,617 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| | 計 | | | | | 37,780 | |
| | 単価 | | | | | 37,780 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-846号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 56,270 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 65 | 139 | 9,035 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 20,000 | 25,600 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 1,070 | 1,369 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 56,270 | | | |
| 単価 | | | | | 56,270 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-847号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次)山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 0 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|--------|--------|-----|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 101 | 139 | 14,039 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 1.64 | 19,000 | 31,160 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 0 | | 0 | | |
| | | | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 68,300 | | |
| 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | 68,300 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-848号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 55,230 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 112 | 139 | 15,568 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 11,500 | 16,560 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | | |
| 計 | | | | | 55,230 | | | |
| 単価 | | | | | 55,230 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-849号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 55,230 |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 112 | 139 | 15,568 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 11,500 | 16,560 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 55,230 | | |
| 単価 | | | | | | 55,230 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-850号 | ネット敷設工 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 1 | 単価 | 1,793 |
|--------|------------------|----|----|----------------|--------|----|-------|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.009 | 26,460 | | 238 | | |
| | | | 人 | 0.009 | 26,460 | | 238 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.07 | 21,000 | | 1,470 | | |
| | | | 人 | 0.07 | 21,000 | | 1,470 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 1 | | | 85 | | |
| | | | 式 | 1 | | | 85 | | |
| | 計 | | | | | | 1,793 | | |
| | | | | | | | 1,793 | | |
| | 単価 | | | | | | 1,793 | | 円/m ² |
| | | | | | | | 1,793 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-851号 | 支柱打設工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 10 | 8,822 | 8,822 |
|--------|-------------------|----|----|-----|--------|--------|----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.5 | 26,460 | 13,230 | | | |
| | | | 人 | 0.5 | 26,460 | 13,230 | | | |
| | 特殊作業員 | | | 1 | 24,255 | 24,255 | | | |
| | | | 人 | 1 | 24,255 | 24,255 | | | |
| | 普通作業員 | | | 2 | 21,000 | 42,000 | | | |
| | | | 人 | 2 | 21,000 | 42,000 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 11% | | | 1 | | 8,735 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 8,735 | | | |
| | 計 | | | | | 88,220 | | | |
| | | | | | | 88,220 | | | |
| | 単価 | | | | | 8,822 | | | |
| | | | | | | 8,822 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-852号 | 材料運搬 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 115,900 |
|--------|------------------|----|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 1 | 26,460 | 26,460 | | |
| | | | 人 | 1 | 26,460 | 26,460 | | |
| | 普通作業員 | | | 4 | 21,000 | 84,000 | | |
| | | | 人 | 4 | 21,000 | 84,000 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 1 | | 5,440 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5,440 | | |
| | 計 | | | | | 115,900 | | |
| | | | | | | 115,900 | | |
| | 単価 | | | | | 115,900 | | |
| | | | | | | 115,900 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-853号 | 材料費 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 703,300 |
|--------|----------|---------------|----------------|---|------|--------|---------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 繊維ネット | 目合い25mm | | | 53.5 | 2,600 | 139,100 | |
| | | | m ² | | 53.5 | 2,600 | 139,100 | |
| | 支柱材セット | | | | 7 | 68,200 | 477,400 | |
| | | | セット | | 7 | 68,200 | 477,400 | |
| | ジョイントコイル | 縦(支柱・ネット連結部)用 | | | 28 | 410 | 11,480 | |
| | | | 個 | | 28 | 410 | 11,480 | |
| | ジョイントコイル | 横(上下ロープ部)用 | | | 100 | 410 | 41,000 | |
| | | | 個 | | 100 | 410 | 41,000 | |
| | ブレードロープ | φ12mm 周回部 | | | 37 | 270 | 9,990 | |
| | | | m | | 37 | 270 | 9,990 | |
| | ブレードロープ | φ12mm 支柱部 | | | 35 | 270 | 9,450 | |
| | | | m | | 35 | 270 | 9,450 | |
| | ターンバックル | W3/4 | | | 1 | 8,060 | 8,060 | |
| | | | 個 | | 1 | 8,060 | 8,060 | |
| | ロープ差込棒 | φ12用 | | | 1 | 6,820 | 6,820 | |
| | | | 本 | | 1 | 6,820 | 6,820 | |
| | 計 | | | | | | 703,300 | |
| | | | | | | | 703,300 | |
| | 単価 | | | | | | 703,300 | |
| | | | | | | | 703,300 | 円/式 |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-854号 | ネット敷設工 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 6,745 |
|--------|------------------|----|----|----------------|--------|-------|----|------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 0.027 | 26,460 | 714 | | |
| | | | 人 | 0.027 | 26,460 | 714 | | |
| | 法面工 | | | 0.21 | 27,195 | 5,710 | | |
| | | | 人 | 0.21 | 27,195 | 5,710 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 1 | | 321 | | |
| | | | 式 | 1 | | 321 | | |
| | 計 | | | | | 6,745 | | |
| | | | | | | 6,745 | | |
| | 単価 | | | | | 6,745 | | |
| | | | | | | 6,745 | | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-855号 | 支柱打設工 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 10 | 単価 | 31,570 |
|--------|-------------------|----|----|-----|--------|---------|----|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 1.5 | 26,460 | 39,690 | | | |
| | | | 人 | 1.5 | 26,460 | 39,690 | | | |
| | 法面工 | | | 9 | 27,195 | 244,755 | | | |
| | | | 人 | 9 | 27,195 | 244,755 | | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 11% | | | 1 | | 31,255 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 31,255 | | | |
| | 計 | | | | | 315,700 | | | |
| | | | | | | 315,700 | | | |
| | 単価 | | | | | 31,570 | | | |
| | | | | | | 31,570 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-856号 | 材料運搬 | | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 204,100 |
|--------|------------------|----|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | 1 | 26,460 | 26,460 | | |
| | | | 人 | 1 | 26,460 | 26,460 | | |
| | 普通作業員 | | | 8 | 21,000 | 168,000 | | |
| | | | 人 | 8 | 21,000 | 168,000 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | | 1 | | 9,640 | | |
| | | | 式 | 1 | | 9,640 | | |
| | 計 | | | | | 204,100 | | |
| | | | | | | 204,100 | | |
| | 単価 | | | | | 204,100 | | |
| | | | | | | 204,100 | 円/式 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-857号 | 材料費 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,130,990 |
|--------|----------|---------------|----------------|-----|--------|-----------|-----|-----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | |
| | 繊維ネット | 目合い25mm | | 95 | 2,600 | 247,000 | | 1,130,990 |
| | | | m ² | 95 | 2,600 | 247,000 | | |
| | 支柱材セット | | | 11 | 68,200 | 750,200 | | |
| | | | セット | 11 | 68,200 | 750,200 | | |
| | ジョイントコイル | 縦(支柱・ネット連結部)用 | | 44 | 410 | 18,040 | | |
| | | | 個 | 44 | 410 | 18,040 | | |
| | ジョイントコイル | 横(上下ロープ部)用 | | 167 | 410 | 68,470 | | |
| | | | 個 | 167 | 410 | 68,470 | | |
| | ブレードロープ | φ12mm 周回部 | | 57 | 270 | 15,390 | | |
| | | | m | 57 | 270 | 15,390 | | |
| | ブレードロープ | φ12mm 支柱部 | | 63 | 270 | 17,010 | | |
| | | | m | 63 | 270 | 17,010 | | |
| | ターンバックル | W3/4 | | 1 | 8,060 | 8,060 | | |
| | | | 個 | 1 | 8,060 | 8,060 | | |
| | ロープ差込棒 | φ12用 | | 1 | 6,820 | 6,820 | | |
| | | | 本 | 1 | 6,820 | 6,820 | | |
| | 計 | | | | | 1,130,990 | | |
| | | | | | | 1,130,990 | | |
| | 単価 | | | | | 1,130,990 | | |
| | | | | | | 1,130,990 | 円/式 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-858号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次) 山積0.45m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 47,390 |
|--------|------------------|--------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | | 1 | 22,365 | 22,365 | |
| | | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | |
| | 軽油 | 1.2号 | | 58 | 126 | 7,308 | |
| | | | L | 58 | 126 | 7,308 | |
| | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 | | 1.64 | 10,800 | 17,712 | |
| | | | 供用日 | 1.64 | 10,800 | 17,712 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 5 | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | |
| | 計 | | | | | 47,390 | |
| | 単価 | | | | | 47,390 | |
| | | | | | | 47,390 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-859号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 排対型(2次) 山積0.28m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 40,410 |
|--------|------------------|--------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| | | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| | 軽油 | 1.2号 | | 40 | 126 | 5,040 | | |
| | | | L | 40 | 126 | 5,040 | | |
| | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | 1.64 | 7,930 | 13,005 | | |
| | | | 供用日 | 1.64 | 7,930 | 13,005 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 0 | | |
| | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 40,410 | | |
| | 単価 | | | | | 40,410 | | |
| | | | | | | 40,410 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-860号 | バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,450 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.16 | 22,365 | 3,578 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 18 | 126 | 2,268 | | | |
| バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 | 排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t | 時間 | 1 | 6,600 | 6,600 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| 計 | | | | | 12,450 | | | |
| 単価 | | | | | 12,450 | 円/時間 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-861号 | バックホウ(クローラ型)運転 | クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.5m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 52,320 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|------|--------|--------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | 1 | 52,320 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 62 | 126 | 7,812 | 1 | 52,320 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.5m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.64 | 13,500 | 22,140 | 1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | 1 | |
| 計 | | | | | 52,320 | | |
| 単価 | | | | | 52,320 | | 円/日 |
| | | | | | 52,320 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-862号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 標準・クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 67,080 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | 1 | 67,080 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 101 | 126 | 12,726 | 1 | 67,080 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.64 | 19,500 | 31,980 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | 67,080 | | |
| 単価 | | | | | 67,080 | | |
| | | | | | 67,080 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛使用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-863号 | バックホウ(クローラ型)運転 | 標準・クレーン機能付 排対型(2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 67,080 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | 1 | 67,080 |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 101 | 126 | 12,726 | 1 | 67,080 |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.64 | 19,500 | 31,980 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | 67,080 | | |
| 単価 | | | | | 67,080 | | |
| | | | | | 67,080 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-864号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 56,400 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 65 | 141 | 9,165 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 20,000 | 25,600 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 1,070 | 1,369 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 56,400 | | | |
| 単価 | | | | | 56,400 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-865号 | 処分費（t） | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,000 |
|--------|----------------------|----|-----|-------|---------|----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | 石材処分(受入規格無し) (榊協和工業) | t | 100 | 3,000 | 300,000 | | | |
| 計 | | | | | 300,000 | | | |
| 単価 | | | | | 3,000 | | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-866号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 56,400 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 65 | 141 | 9,165 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 20,000 | 25,600 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 1,070 | 1,369 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 56,400 | | | |
| 単価 | | | | | 56,400 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|--------|----------------------|----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-867号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 3,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | 石材処分(受入規格無し) (株協和工業) | t | 100 | 3,000 | 300,000 | | |
| 計 | | | | | | 300,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.05 2022.05 1.000-00-00-2-0 | |
|--------|--------|----------------------|----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-868号 | 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 1,730 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | 石材処分(受入規格無し) (株協和工業) | t | 100 | 1,730 | 173,000 | | |
| 計 | | | | | | 173,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,730 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-869号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,790 |
|------------------|------------------|----------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 101 | 140 | 14,140 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 | 供用日 | 1.66 | 17,800 | 29,548 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 66,790 | | |
| 単価 | | | | | | 66,790 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-870号 | バックホウ(クローラ) [標準] (損料) | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 29,540 |
|--------|-----------------------|-------------------|---------|-----|------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) | 山積0.8m3 | | 1.66 | 17,800 | 29,548 | |
| | | | | 供用日 | 1.66 | 17,800 | 29,548 | |
| | 計 | | | | | | 29,548 | |
| | 単価 | | | | | | 29,540 | |
| | | | | | | | 29,540 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-871号 | 散水車 [トラック架装型] | 3800L | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 36,660 |
|---------------|---------------|-------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 29 | 140 | 4,060 | | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 3800L | 供用日 | 1.72 | 7,170 | 12,332 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 36,660 | | |
| 単価 | | | | | | 36,660 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
|---------------|-------------------|-------|------|-------|--------|-----|--------|
| 単-872号 | 散水車[トラック架装型] (損料) | 3800L | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 12,330 |
| | | | | | | 1 | 12,330 |
| 散水車 [トラック架装型] | 3800L | | 数量 | 単価 | 金額 | | |
| | | | 1.72 | 7,170 | 12,332 | | |
| | | 供用日 | 1.72 | 7,170 | 12,332 | | |
| 計 | | | | | 12,332 | | |
| | | | | | 12,332 | | |
| 単価 | | | | | 12,330 | | |
| | | | | | 12,330 | 円/日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-873号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,790 |
|------------------|------------------|----------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 101 | 140 | 14,140 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 | 供用日 | 1.66 | 17,800 | 29,548 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 66,790 | | |
| 単価 | | | | | | 66,790 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-874号 | バックホウ(クローラ)[標準](損料) | 排ガス型(第2次) 山積0.8m ³ | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----|------|--------|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) | 山積0.8m ³ | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 供用日 | 1.66 | 17,800 | 29,548 | |
| | 計 | | | | | | 0 | |
| | 単価 | | | | | | 29,548 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | 29,540 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-875号 | 散水車 [トラック架装型] | 3800L | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 36,660 |
|---------------|---------------|-------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 29 | 140 | 4,060 | | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 3800L | 供用日 | 1.72 | 7,170 | 12,332 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 3 | | |
| 計 | | | | | | 36,660 | | |
| 単価 | | | | | | 36,660 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|---------------|-------------------|-------|-----|------|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 単-876号 | 散水車[トラック架装型] (損料) | 3800L | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 12,330 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 3800L | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 供用日 | 1.72 | 7,170 | 12,332 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 12,332 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 12,330 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 単-877号 | 振動ローラ[ハンドガイド式] (損料) | 質量 0.8~1.1t | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 | |
| | | | | | | 1 | | 2,856 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | | 運転質量0.8~1.1t | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 供用日 | 1.4 | 2,040 | 2,856 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,856 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 2,856 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-878号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|--------------------|-------------------------|-----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| | 小型バックホウ（クローラ） [標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | | | | | 1 | | 37,790 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 27 | 141 | 3,807 | | | |
| | 小型バックホウ（クローラ） [標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.79 | 6,080 | 10,883 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 37,790 | | | |
| | 単価 | | | | | 37,790 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-879号 | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,680 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 101 | 139 | 14,039 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.66 | 19,000 | 31,540 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 68,680 | | |
| 単価 | | | | | | 68,680 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-880号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|------------|-----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | | | | 1 | | 29,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | 摘要 |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 22 | 139 | 3,058 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 4,710 | 6,028 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 266 | 340 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| | 計 | | | | | | 29,700 | | |
| | 単価 | | | | | | 29,700 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.06 |
| 歩掛使用年月 | 2022.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-881号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|------------|-----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | | | | | | 1 | 55,760 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 65 | 139 | 9,035 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 20,000 | 25,600 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 667 | 853 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| | 計 | | | | | | 55,760 | | |
| | 単価 | | | | | | 55,760 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-882号 | バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,780 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 101 | 140 | 14,140 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊 | 供用日 | 1.66 | 19,000 | 31,540 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 68,780 | | | |
| 単価 | | | | | 68,780 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-883号 | トラック [普通型] | 10～11t積 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 43,900 |
|------------|------------|---------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 52 | 140 | 7,280 | | | |
| トラック [普通型] | 10～11t積 | 供用日 | 1.12 | 14,600 | 16,352 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 43,900 | | | |
| 単価 | | | | | 43,900 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-884号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,890 |
|------------------|------------------|----------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 101 | 141 | 14,241 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 | 供用日 | 1.66 | 17,800 | 29,548 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 66,890 | | |
| 単価 | | | | | | 66,890 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-885号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.45m ³ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 48,710 |
|------------------|------------------|--------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | | | | | | | |
| | | 1.2号 | L | 58 | 141 | 8,178 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | | | | | | | |
| | | 排ガス型（第2次） 山積0.45m ³ | 供用日 | 1.66 | 10,500 | 17,430 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 48,710 | | |
| 単価 | | | | | | 48,710 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-886号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0. 28m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,530 |
|------------------|------------------|---------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | | | | | | | |
| | | 1. 2号 | L | 40 | 141 | 5,640 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | | | | | | | |
| | | 排ガス型（第2次） 山積0. 28m3 | 供用日 | 1.66 | 7,700 | 12,782 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 41,530 | | |
| 単価 | | | | | | 41,530 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-887号 | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,360 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 141 | 1,833 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t | 供用日 | 1.38 | 6,100 | 8,418 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 33,360 | | | |
| 単価 | | | | | 33,360 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-888号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|------------|-----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | | | | 1 | | 34,620 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 34 | 141 | 4,794 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 7,090 | 9,075 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 377 | 482 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | | |
| | 計 | | | | | 34,620 | | | |
| | 単価 | | | | | 34,620 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-889号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,890 |
|------------------|------------------|----------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 101 | 141 | 14,241 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 | 供用日 | 1.66 | 17,800 | 29,548 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 66,890 | | |
| 単価 | | | | | | 66,890 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-890号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 48,710 |
|------------------|------------------|------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 58 | 141 | 8,178 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 | 供用日 | 1.66 | 10,500 | 17,430 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 48,710 | | |
| 単価 | | | | | | 48,710 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-891号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0. 28m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,530 |
|------------------|------------------|---------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 40 | 141 | 5,640 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 28m3 | 供用日 | 1.66 | 7,700 | 12,782 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 41,530 | | |
| 単価 | | | | | | 41,530 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-892号 | 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 33,360 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 13 | 141 | 1,833 | | | |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式] | 排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t | 供用日 | 1.38 | 6,100 | 8,418 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | | |
| 計 | | | | | 33,360 | | | |
| 単価 | | | | | 33,360 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.04 |
| 歩掛使用年月 | 2022.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-893号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 56,400 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 65 | 141 | 9,165 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 20,000 | 25,600 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 1,070 | 1,369 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | | | |
| 計 | | | | | 56,400 | | | |
| 単価 | | | | | 56,400 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-894号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | | | | 1 | | 34,620 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 34 | 141 | 4,794 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 7,090 | 9,075 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 377 | 482 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | 計 | | | | | 34,620 | | |
| | 単価 | | | | | 34,620 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 04 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-895号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | | | | 1 | | 29,740 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 22 | 141 | 3,102 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 4,710 | 6,028 | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 266 | 340 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | 29,740 | | |
| | 単価 | | | | | 29,740 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-896号 | バックホウ (クローラ) [標準] (損料) | 排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 29,540 | |
|--------|------------------------|--------------------------------|-----|----|------|--------|--------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³ | | | 1.66 | 17,800 | 29,548 | |
| | | | 供用日 | | 1.66 | 17,800 | 29,548 | |
| | 計 | | | | | | 29,548 | |
| | 単価 | | | | | | 29,540 | |
| | | | | | | | 29,540 | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-897号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.5m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,540 |
|------------------|------------------|-------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 62 | 140 | 8,680 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.5m3 | 供用日 | 1.66 | 11,900 | 19,754 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 51,540 | | |
| 単価 | | | | | | 51,540 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-898号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------------------|-------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|
| | 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m ³ | 日 | 1 | | | 37,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | |
| | 軽油 | 1.2号 | L | 22 | 140 | 3,080 | |
| | 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m ³ | 供用日 | 1.79 | 6,490 | 11,617 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | |
| | 計 | | | | | 37,800 | |
| | 単価 | | | | | 37,800 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-899号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|------------|-----|------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | | | | | | 1 | 56,340 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 65 | 140 | 9,100 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 20,000 | 25,600 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 1,070 | 1,369 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| | 計 | | | | | | 56,340 | | |
| | 単価 | | | | | | 56,340 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------------|--------------------------|------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-900号 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](損料) | 10t積級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 26,450 |
| | | | | | | 1 | | 26,450 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 10t積級 | | 1.28 | 20,000 | 25,600 | | |
| | | | 供用日 | 1.28 | 20,000 | 25,600 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | タイヤ(供用日当り) | | 1.28 | 667 | 853 | | |
| | | | 供用日 | 1.28 | 667 | 853 | | |
| 計 | | | | | | 26,453 | | |
| | | | | | | 26,453 | | |
| 単価 | | | | | | 26,450 | | |
| | | | | | | 26,450 | 円/日 | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|---------------|------------------|-------|-----|------|-------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-901号 | 散水車[トラック架装型](損料) | 3800L | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 12,330 |
| | | | | | | 1 | | 12,330 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 散水車 [トラック架装型] | | 3800L | | 1.72 | 7,170 | 12,332 | | |
| | | | 供用日 | 1.72 | 7,170 | 12,332 | | |
| 計 | | | | | | 12,332 | | |
| | | | | | | 12,332 | | |
| 単価 | | | | | | 12,330 | | |
| | | | | | | 12,330 | 円/日 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-902号 | 高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動] | 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 13,250 |
|--------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 32 | 154 | 4,928 | | | |
| | 高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動] | 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa | 供用日 | 1.4 | 5,940 | 8,316 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| | 計 | | | | | 13,250 | | | |
| | 単価 | | | | | 13,250 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-903号 | 高压洗浄機（損料） | 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 8,316 |
| | | | | | | 1 | | 8,316 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高压洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動] | | 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa | | 1.4 | 5,940 | 8,316 | | |
| | | | 供用日 | 1.4 | 5,940 | 8,316 | | |
| | 計 | | | | | 8,316 | | |
| | 単価 | | | | | 8,316 | | |
| | | | | | | 8,316 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.08 2022.08 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------|---------------------|------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-904号 | バックホウ（クローラ）[標準]（損料） | 排ガス型（第2次）山積0.8m3 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 29,540 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ（クローラ）[標準] | | 排ガス型（第2次）山積0.8m3 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1.66 | 17,800 | 29,548 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 29,548 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 29,540 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-905号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 48,650 |
|------------------|------------------|------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 58 | 140 | 8,120 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3 | 供用日 | 1.66 | 10,500 | 17,430 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 48,650 | | |
| 単価 | | | | | | 48,650 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-906号 | 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m ³ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 37,800 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 22 | 140 | 3,080 | | | |
| 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.11m ³ | 供用日 | 1.79 | 6,490 | 11,617 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | 37,800 | | | |
| 単価 | | | | | 37,800 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-907号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 56,340 |
|-----------------------|-----------------------|---------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 20,265 | 20,265 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 65 | 140 | 9,100 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 | 供用日 | 1.28 | 20,000 | 25,600 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 1.28 | 1,070 | 1,369 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 56,340 | | | |
| 単価 | | | | | 56,340 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|-----|------|-------|--------|-----|--------|
| 単-908号 | 散水車[トラック架装型] (損料) | 3800L | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 12,330 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 散水車 [トラック架装型] | 3800L | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1.72 | 7,170 | 12,332 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 12,332 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 12,330 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 08 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-909号 | 高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動] | 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 13,250 |
|--------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ガソリン | レギュラー | L | 32 | 154 | 4,928 | | |
| | 高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動] | 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa | 供用日 | 1.4 | 5,940 | 8,316 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 13,250 | | |
| | 単価 | | | | | 13,250 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-910号 | 高圧洗浄機（損料） | 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|--------|------------------------|-------------------------|-----|-----|-------|-------|---|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動] | 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 供用日 | 1.4 | 5,940 | 8,316 | | | 8,316 |
| | 計 | | | | | 0 | | | |
| | 単価 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 8,316 | | | 円/日 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-911号 | 移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)](運転) | スクリーン幅2.0m×長さ3.5m(6×11) | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 1 | 単価 | 0 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----|------|--------|---------|---|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | L | 76 | 140 | 10,640 | | | |
| 移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)] | | スクリーン幅2.0m×長さ3.5m(6×11) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 供用日 | 1.43 | 66,200 | 94,666 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 94 | | | |
| 計 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 105,400 | | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 105,400 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.08 |
| 歩掛使用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-912号 | 移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)](損料) | スクリーン幅2.0m×長さ3.5m(6×11) | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
|--------|--------------------------------|-------------------------|-----|------|--------|--------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 移動式スクリーン[振動スクリーン(自走式・2分別)] | スクリーン幅2.0m×長さ3.5m(6×11) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1.43 | 66,200 | 94,666 | | 94,660 |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 94,666 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 94,660 | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022.05 |
| 歩掛使用年月 | 2022.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-913号 | バックホウ（クローラ） [標準] | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 66,890 |
|------------------|------------------|-------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 23,100 | 23,100 | | |
| 軽油 | | 1.2号 | L | 101 | 141 | 14,241 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準] | | 排ガス型（第2次） 山積0.8m3 | 供用日 | 1.66 | 17,800 | 29,548 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 66,890 | | |
| 単価 | | | | | | 66,890 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-914号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 54,050 |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | L | 112 | 135 | 15,120 | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 11,500 | 16,560 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 5 | | |
| 計 | | | | | | 54,050 | | |
| 単価 | | | | | | 54,050 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2022. 1 |
| 歩掛使用年月 | 2022. 1 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-915号 | バックホウ運転（クレーン仕様） | 製作・設置 6mを超え20m以下 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 54,050 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 112 | 135 | 15,120 | | | |
| バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き] | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊 | 日 | 1.44 | 11,500 | 16,560 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 54,050 | | | |
| 単価 | | | | | 54,050 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0 | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----|------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-916号 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 単位 | 日 | 数量 | 0 | 単価 | 0 |
| | | | | | | 1 | | 9,373 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | 4 t 積級 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1.28 | 7,090 | 9,075 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | | タイヤ (供用日当り) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 供用日 | 1.28 | 233 | 298 | | |
| 計 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,373 | | |
| 単価 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 9,373 | 円/日 | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021.11 2021.11 1.000-00-00-2-0 | |
|---------------|-----------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単-917号 | 密度及び吸水率試験 | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | 32,090 |
| | | | | | | 1 | | 32,090 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 細骨材の比重及び吸水率試験 | | | | 1 | 19,940 | 19,940 | WYB01574 | |
| | | | 試料 | 1 | 19,940 | 19,940 | 単- 935号 | |
| 粗骨材の比重及び吸水率試験 | | | | 1 | 12,150 | 12,150 | WYB01575 | |
| | | | 試料 | 1 | 12,150 | 12,150 | 単- 936号 | |
| 計 | | | | | | 32,090 | | |
| | | | | | | 32,090 | | |
| 単価 | | | | | | 32,090 | | |
| | | | | | | 32,090 | 円/試料 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|----|----|-------|-------|-------|------|
| 単-918号 | 含水比試験(作業開始前) | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 1,510 | |
| | | | | | | 1 | 1,510 | 単価 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土の含水比試験 | 3個/試料 | | 1 | 1,510 | 1,510 | | |
| | | | 試料 | 1 | 1,510 | 1,510 | | |
| | 計 | | | | | 1,510 | | |
| | | | | | | 1,510 | | |
| | 単価 | | | | | 1,510 | | |
| | | | | | | 1,510 | | 円/試料 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-919号 | 圧縮強度試験 | 単位 | 本 | 数量 | 90 | 90 | 単価 | 16,810 |
|------------|--------|-----|---|----|--------|----|-----------|----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 試料調整 | | | | 15 | 3,014 | | 45,210 | WYB01578 |
| | | バッチ | | 15 | 3,014 | | 45,210 | 単- 937号 |
| 配合混合 | | | | 15 | 21,420 | | 321,300 | WYB01579 |
| | | バッチ | | 15 | 21,420 | | 321,300 | 単- 938号 |
| 供試体作製 | | | | 30 | 14,730 | | 441,900 | WYB01580 |
| | | 組 | | 30 | 14,730 | | 441,900 | 単- 939号 |
| キャッピング | | | | 90 | 2,582 | | 232,380 | WYB01581 |
| | | 本 | | 90 | 2,582 | | 232,380 | 単- 940号 |
| 供試体養生 | | | | 15 | 13,360 | | 200,400 | WYB01582 |
| | | 組 | | 15 | 13,360 | | 200,400 | 単- 941号 |
| 圧縮強度試験 | | | | 90 | 2,770 | | 249,300 | WYB01583 |
| | | 本 | | 90 | 2,770 | | 249,300 | 単- 942号 |
| 練り混ぜ後含水比試験 | | | | 15 | 1,510 | | 22,650 | WYB01584 |
| | | 試料 | | 15 | 1,510 | | 22,650 | 単- 943号 |
| 計 | | | | | | | 1,513,140 | |
| 単価 | | | | | | | 16,810 | |
| | | | | | | | 16,810 | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-920号 | 水質試験 | | 単位 | 検体 | 数量 | 1 | 単価 | 90,000 |
|--------|-------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 懸濁物質の量 | | | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| | | | 試料 | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 溶解性蒸発残留物の量 | | | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| | | | 試料 | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 塩化物イオン量 | | | 1 | 10,000 | 10,000 | | |
| | | | 試料 | 1 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 水素イオン量 | | | 1 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | 試料 | 1 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 空気量の増分 | | | 2 | 1,500 | 3,000 | | |
| | | | 試料 | 2 | 1,500 | 3,000 | | |
| | モルタルの圧縮強さの比 | | | 1 | | 60,000 | | |
| | | | 式 | 1 | | 60,000 | | |
| | 雑費 | | | 1 | | 5,000 | | |
| | | | 式 | 1 | | 5,000 | | |
| | 計 | | | | | 90,000 | | |
| | | | | | | 90,000 | | |
| | 単価 | | | | | 90,000 | | |
| | | | | | | 90,000 | 円/検体 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-921号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,435 |
|--------|---------------------|--|----|----------------|---------|---------|----|----------|
| | 攪拌混合 | INSERM メサイヤ | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | | 2,435 |
| | | | | | | 100 | | 2,435 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | |
| | | | 人 | 0.36 | 25,095 | 9,034 | | |
| | 特殊作業員 | | | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | |
| | | | 人 | 0.36 | 23,100 | 8,316 | | |
| | S Rメサイア賃料 | シングルタイプ | | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 200,000 | 72,000 | | |
| | セメントサイロ賃料 | 容量30 t | | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 9,000 | 3,240 | | |
| | 水槽賃料 | [鋼板製簡易水槽] 容量5m ³ | | 0.36 | 1,350 | 486 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 1,350 | 486 | | |
| | 高圧洗浄機賃料 | [工事用・モーター駆動] 圧力20MPa | | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | |
| | | | 日 | 0.36 | 3,000 | 1,080 | | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 360日以内 | | 3.24 | 34 | 110 | | |
| | | | 枚 | 3.24 | 34 | 110 | | |
| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | | 0.36 | 26,830 | 9,658 | | WYB01588 |
| | | | 日 | 0.36 | 26,830 | 9,658 | | 単- 944号 |
| | バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9 t 吊 排対型(第2次) | | 0.36 | 67,150 | 24,174 | | WYB01589 |
| | | | 日 | 0.36 | 67,150 | 24,174 | | 単- 945号 |
| | セメント | 高炉B バラ | | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | |
| | | | t | 10.6 | 10,200 | 108,120 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 42% | | | 1 | | 7,282 | | |
| | | | 式 | 1 | | 7,282 | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------|----|----------------|----|---------|------------------|-------|
| 単-921号 | 攪拌混合 | INSERM メサイヤ | 単位 | m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 2,435 |
| | | | | | | 100 | | 2,435 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 計 | | | | | 243,500 | | |
| | 単価 | | | | | 2,435 | | |
| | | | | | | 2,435 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-922号 | 供試体作製 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 14,730 |
|--------|------------------|----|---|-------|--------|----|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 主任地質調査員 | | | 0.049 | 36,750 | | 1,800 | |
| | | 人 | | 0.049 | 36,750 | | 1,800 | |
| | 地質調査員 | | | 0.243 | 27,195 | | 6,608 | |
| | | 人 | | 0.243 | 27,195 | | 6,608 | |
| | 普通作業員 | | | 0.243 | 20,475 | | 4,975 | |
| | | 人 | | 0.243 | 20,475 | | 4,975 | |
| | 試験用締固め機 | | | 1.7 | 350 | | 595 | |
| | | 時間 | | 1.7 | 350 | | 595 | |
| | 型枠(φ125×250) | | | 36 | 9 | | 324 | |
| | | 時間 | | 36 | 9 | | 324 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | | | 1 | | | 428 | |
| | | 式 | | 1 | | | 428 | |
| | 計 | | | | | | 14,730 | |
| | 単価 | | | | | | 14,730 | |
| | | | | | | | 14,730 | 円/組 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-923号 | キャッピング | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,582 |
|--------|------------------|----|---|-------|--------|----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 主任地質調査員 | | | 0.026 | 36,750 | | 955 | |
| | | 人 | | 0.026 | 36,750 | | 955 | |
| | 地質調査員 | | | 0.043 | 27,195 | | 1,169 | |
| | | 人 | | 0.043 | 27,195 | | 1,169 | |
| | 普通作業員 | | | 0.017 | 20,475 | | 348 | |
| | | 人 | | 0.017 | 20,475 | | 348 | |
| | イオウキャッピング装置 | | | 0.3 | 117 | | 35 | |
| | | 時間 | | 0.3 | 117 | | 35 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 1 | | | 75 | |
| | | 式 | | 1 | | | 75 | |
| | 計 | | | | | | 2,582 | |
| | 単価 | | | | | | 2,582 | |
| | | | | | | | 2,582 | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-924号 | 圧縮強度試験 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 1 | 2,770 |
|--------|-------------|----|----|-------|--------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 主任地質調査員 | | | 0.026 | 36,750 | 955 | | |
| | | | 人 | 0.026 | 36,750 | 955 | | |
| | 地質調査員 | | | 0.039 | 27,195 | 1,060 | | |
| | | | 人 | 0.039 | 27,195 | 1,060 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.017 | 20,475 | 348 | | |
| | | | 人 | 0.017 | 20,475 | 348 | | |
| | 圧縮試験機(100t) | | | 0.3 | 1,090 | 327 | | |
| | | | 時間 | 0.3 | 1,090 | 327 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) | | | 1 | | 80 | | |
| | 3% | | 式 | 1 | | 80 | | |
| | 計 | | | | | 2,770 | | |
| | 単価 | | | | | 2,770 | | |
| | | | | | | 2,770 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-925号 | 細骨材の比重及び吸水率試験 | 単位 | 試料 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 19,940 |
|--------|------------------|----|----|-------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | 1 | | | 19,940 |
| | | | | | 1 | | | 19,940 |
| | 主任地質調査員 | | | 0.262 | 36,750 | 9,628 | | |
| | | 人 | | 0.262 | 36,750 | 9,628 | | |
| | 地質調査員 | | | 0.297 | 27,195 | 8,076 | | |
| | | 人 | | 0.297 | 27,195 | 8,076 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.067 | 20,475 | 1,371 | | |
| | | 人 | | 0.067 | 20,475 | 1,371 | | |
| | 試料分取器(10mm) | | | 2.3 | 29 | 66 | | |
| | | 時間 | | 2.3 | 29 | 66 | | |
| | 直示天秤(5kg) | | | 0.8 | 28 | 22 | | |
| | | 時間 | | 0.8 | 28 | 22 | | |
| | フローコーン | | | 2.3 | 6 | 13 | | |
| | | 時間 | | 2.3 | 6 | 13 | | |
| | 恒温乾燥炉(中型) | | | 4 | 46 | 184 | | |
| | | 時間 | | 4 | 46 | 184 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | | | 1 | | 580 | | |
| | | 式 | | 1 | | 580 | | |
| | 計 | | | | | 19,940 | | |
| | | | | | | 19,940 | | |
| | 単価 | | | | | 19,940 | | |
| | | | | | | 19,940 | 円/試料 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-926号 | 粗骨材の比重及び吸水率試験 | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 12, 150 |
|--------|------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 主任地質調査員 | 人 | 0.14 | 36,750 | 5,145 | |
| | 地質調査員 | 人 | 0.181 | 27,195 | 4,922 | |
| | 普通作業員 | 人 | 0.06 | 20,475 | 1,228 | |
| | 試料分取器(25mm) | 時間 | 1.4 | 47 | 65 | |
| | 直示天秤(5kg) | 時間 | 0.5 | 28 | 14 | |
| | 比重測定用具 | 時間 | 1.4 | 175 | 245 | |
| | 恒温乾燥炉(中型) | 時間 | 4 | 46 | 184 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | 式 | 1 | | 347 | |
| | 計 | | | | 12,150 | |
| | 単価 | | | | 12,150 | |
| | | | | | 12,150 | 円/試料 |

参考資料（２）

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0 | |
|------------------|------|----|----|-------|--------|----------------------------|---|-------|
| 単-927号 | 試料調整 | | 単位 | バッチ | 数量 | 1 | 単価 | 1,518 |
| | | | | | | 1 | | 1,518 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | | 0.072 | 20,475 | 1,474 | | |
| | | | 人 | 0.072 | 20,475 | 1,474 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | | 1 | | 44 | | |
| | | | 式 | 1 | | 44 | | |
| 計 | | | | | | 1,518 | | |
| | | | | | | 1,518 | | |
| 単価 | | | | | | 1,518 | | |
| | | | | | | 1,518 | 円/バッチ | |

| | | | | | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | 2021. 11 2021. 11 1.000-00-00-2-0 | |
|---------|--------------|-------|----|----|-------|----------------------------|---|-------|
| 単-928号 | 含水比試験(作業開始前) | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | 1,510 |
| | | | | | | 1 | | 1,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土の含水比試験 | | 3個/試料 | | 1 | 1,510 | 1,510 | | |
| | | | 試料 | 1 | 1,510 | 1,510 | | |
| 計 | | | | | | 1,510 | | |
| | | | | | | 1,510 | | |
| 単価 | | | | | | 1,510 | | |
| | | | | | | 1,510 | 円/試料 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-929号 | 配合混合 | 単位 | バッチ | 数量 | 1 | 単価 | 21,420 | |
|--------|------------------------|-----------------|-----|-------|--------|----|--------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 主任地質調査員 | | | 0.186 | 36,750 | | 6,835 | |
| | | 人 | | 0.186 | 36,750 | | 6,835 | |
| | 地質調査員 | | | 0.186 | 27,195 | | 5,058 | |
| | | 人 | | 0.186 | 27,195 | | 5,058 | |
| | 普通作業員 | | | 0.372 | 20,475 | | 7,616 | |
| | | 人 | | 0.372 | 20,475 | | 7,616 | |
| | LUCの配合混合(φ125×250モールド) | コンクリートミキサー(501) | | 1.3 | 942 | | 1,224 | |
| | | 時間 | | 1.3 | 942 | | 1,224 | |
| | 台秤(50kg) | | | 0.5 | 135 | | 67 | |
| | | 時間 | | 0.5 | 135 | | 67 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | | | 1 | | | 620 | |
| | | 式 | | 1 | | | 620 | |
| | 計 | | | | | | 21,420 | |
| | 単価 | | | | | | 21,420 | |
| | | | | | | | 21,420 | 円/バッチ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-930号 | 供試体作製 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 14,730 |
|--------|------------------|----|---|-------|--------|----|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 主任地質調査員 | | | 0.049 | 36,750 | | 1,800 | |
| | | 人 | | 0.049 | 36,750 | | 1,800 | |
| | 地質調査員 | | | 0.243 | 27,195 | | 6,608 | |
| | | 人 | | 0.243 | 27,195 | | 6,608 | |
| | 普通作業員 | | | 0.243 | 20,475 | | 4,975 | |
| | | 人 | | 0.243 | 20,475 | | 4,975 | |
| | 試験用締固め機 | | | 1.7 | 350 | | 595 | |
| | | 時間 | | 1.7 | 350 | | 595 | |
| | 型枠(φ125×250) | | | 36 | 9 | | 324 | |
| | | 時間 | | 36 | 9 | | 324 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | | | 1 | | | 428 | |
| | | 式 | | 1 | | | 428 | |
| | 計 | | | | | | 14,730 | |
| | 単価 | | | | | | 14,730 | |
| | | | | | | | 14,730 | 円/組 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-931号 | キャッピング | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,582 |
|------------------|--------|----|-------|--------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 主任地質調査員 | | | 0.026 | 36,750 | 955 | | | |
| | | 人 | 0.026 | 36,750 | 955 | | | |
| 地質調査員 | | | 0.043 | 27,195 | 1,169 | | | |
| | | 人 | 0.043 | 27,195 | 1,169 | | | |
| 普通作業員 | | | 0.017 | 20,475 | 348 | | | |
| | | 人 | 0.017 | 20,475 | 348 | | | |
| イオウキャッピング装置 | | | 0.3 | 117 | 35 | | | |
| | | 時間 | 0.3 | 117 | 35 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 1 | | 75 | | | |
| | | 式 | 1 | | 75 | | | |
| 計 | | | | | 2,582 | | | |
| 単価 | | | | | 2,582 | | | |
| | | | | | 2,582 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-932号 | 供試体養生 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,914 |
|--------|------------------|----|---|-------|--------|----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | 0.008 | 36,750 | | 294 | |
| | 主任地質調査員 | 人 | | 0.008 | 36,750 | | 294 | |
| | 地質調査員 | 人 | | 0.034 | 27,195 | | 924 | |
| | 普通作業員 | 人 | | 0.008 | 20,475 | | 163 | |
| | 恒温水槽 | 日 | | 7 | 207 | | 1,449 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | 式 | | 1 | | | 84 | |
| | 計 | | | | | | 2,914 | |
| | 単価 | | | | | | 2,914 | |
| | | | | | | | 2,914 | 円/組 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛使用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-933号 | 練り混ぜ後含水比試験 | 単位 | 試験 | 数量 | 1 | 1,510 | |
|--------|------------|-------|----|----|-------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土の含水比試験 | 3個/試験 | | 1 | 1,510 | 1,510 | |
| | | | 試験 | 1 | 1,510 | 1,510 | |
| | 計 | | | | | 1,510 | |
| | 単価 | | | | | 1,510 | |
| | | | | | | 1,510 | 円/試験 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-934号 | 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,770 |
|--------|-------------------|----|----|----|-------|--------|-------|-----|-------|
| | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 主任地質調査員 | | | | 0.026 | 36,750 | 955 | | 2,770 |
| | | | 人 | | 0.026 | 36,750 | 955 | | |
| | 地質調査員 | | | | 0.039 | 27,195 | 1,060 | | |
| | | | 人 | | 0.039 | 27,195 | 1,060 | | |
| | 普通作業員 | | | | 0.017 | 20,475 | 348 | | |
| | | | 人 | | 0.017 | 20,475 | 348 | | |
| | 圧縮試験機(100t) | | | | 0.3 | 1,090 | 327 | | |
| | | | 時間 | | 0.3 | 1,090 | 327 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | | 1 | | 80 | | |
| | | | 式 | | 1 | | 80 | | |
| | 計 | | | | | | 2,770 | | |
| | | | | | | | 2,770 | | |
| | 単価 | | | | | | 2,770 | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-935号 | 細骨材の比重及び吸水率試験 | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 単価 | 19,940 | |
|--------|------------------|----|----|-------|--------|----|--------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 主任地質調査員 | | | 0.262 | 36,750 | | 9,628 | |
| | | 人 | | 0.262 | 36,750 | | 9,628 | |
| | 地質調査員 | | | 0.297 | 27,195 | | 8,076 | |
| | | 人 | | 0.297 | 27,195 | | 8,076 | |
| | 普通作業員 | | | 0.067 | 20,475 | | 1,371 | |
| | | 人 | | 0.067 | 20,475 | | 1,371 | |
| | 試料分取器(10mm) | | | 2.3 | 29 | | 66 | |
| | | 時間 | | 2.3 | 29 | | 66 | |
| | 直示天秤(5kg) | | | 0.8 | 28 | | 22 | |
| | | 時間 | | 0.8 | 28 | | 22 | |
| | フローコーン | | | 2.3 | 6 | | 13 | |
| | | 時間 | | 2.3 | 6 | | 13 | |
| | 恒温乾燥炉(中型) | | | 4 | 46 | | 184 | |
| | | 時間 | | 4 | 46 | | 184 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | | | 1 | | | 580 | |
| | | 式 | | 1 | | | 580 | |
| | 計 | | | | | | 19,940 | |
| | | | | | | | 19,940 | |
| | 単価 | | | | | | 19,940 | 円/試料 |
| | | | | | | | 19,940 | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-936号 | 粗骨材の比重及び吸水率試験 | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 12, 150 |
|--------|------------------|----|-------|--------|--------|---------|
| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 主任地質調査員 | 人 | 0.14 | 36,750 | 5,145 | |
| | 地質調査員 | 人 | 0.181 | 27,195 | 4,922 | |
| | 普通作業員 | 人 | 0.06 | 20,475 | 1,228 | |
| | 試料分取器(25mm) | 時間 | 1.4 | 47 | 65 | |
| | 直示天秤(5kg) | 時間 | 0.5 | 28 | 14 | |
| | 比重測定用具 | 時間 | 1.4 | 175 | 245 | |
| | 恒温乾燥炉(中型) | 時間 | 4 | 46 | 184 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | 式 | 1 | | 347 | |
| | 計 | | | | 12,150 | |
| | 単価 | | | | 12,150 | 円/試料 |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単 - 937号 | 試料調整 | 単位 | ロット | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,014 |
|------------------|------|----|-------|--------|-------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.143 | 20,475 | 2,927 | | | |
| | | | 0.143 | 20,475 | 2,927 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | 87 | | | |
| | | | 1 | | 87 | | | |
| 計 | | | | | 3,014 | | | |
| 単価 | | | | | 3,014 | | | |
| | | | | | 3,014 | 円/ロット | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-938号 | 配合混合 | 単位 | バッチ | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 21,420 |
|--------|------------------------|-----------------|-----|-------|--------|--------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | 1 | | | 21,420 |
| | | | | | 1 | | | 21,420 |
| | 主任地質調査員 | | | 0.186 | 36,750 | 6,835 | | |
| | | 人 | | 0.186 | 36,750 | 6,835 | | |
| | 地質調査員 | | | 0.186 | 27,195 | 5,058 | | |
| | | 人 | | 0.186 | 27,195 | 5,058 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.372 | 20,475 | 7,616 | | |
| | | 人 | | 0.372 | 20,475 | 7,616 | | |
| | LUCの配合混合(φ125×250モールド) | コンクリートミキサー(501) | | 1.3 | 942 | 1,224 | | |
| | | 時間 | | 1.3 | 942 | 1,224 | | |
| | 台秤(50kg) | | | 0.5 | 135 | 67 | | |
| | | 時間 | | 0.5 | 135 | 67 | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | | | 1 | | 620 | | |
| | | 式 | | 1 | | 620 | | |
| | 計 | | | | | 21,420 | | |
| | 単価 | | | | | 21,420 | | |
| | | | | | | 21,420 | 円/バッチ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (3)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-939号 | 供試体作製 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 14,730 |
|--------|------------------|----|---|-------|--------|----|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 主任地質調査員 | | | 0.049 | 36,750 | | 1,800 | |
| | | 人 | | 0.049 | 36,750 | | 1,800 | |
| | 地質調査員 | | | 0.243 | 27,195 | | 6,608 | |
| | | 人 | | 0.243 | 27,195 | | 6,608 | |
| | 普通作業員 | | | 0.243 | 20,475 | | 4,975 | |
| | | 人 | | 0.243 | 20,475 | | 4,975 | |
| | 試験用締固め機 | | | 1.7 | 350 | | 595 | |
| | | 時間 | | 1.7 | 350 | | 595 | |
| | 型枠(φ125×250) | | | 36 | 9 | | 324 | |
| | | 時間 | | 36 | 9 | | 324 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) 3% | | | 1 | | | 428 | |
| | | 式 | | 1 | | | 428 | |
| | 計 | | | | | | 14,730 | |
| | 単価 | | | | | | 14,730 | |
| | | | | | | | 14,730 | 円/組 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-940号 | キャッピング | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,582 |
|--------|------------------|----|---|-------|--------|----|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | 0.026 | 36,750 | | 955 | |
| | 主任地質調査員 | 人 | | 0.026 | 36,750 | | 955 | |
| | | | | 0.043 | 27,195 | | 1,169 | |
| | 地質調査員 | 人 | | 0.043 | 27,195 | | 1,169 | |
| | | | | 0.017 | 20,475 | | 348 | |
| | 普通作業員 | 人 | | 0.017 | 20,475 | | 348 | |
| | | | | 0.3 | 117 | | 35 | |
| | イオウキャッピング装置 | 時間 | | 0.3 | 117 | | 35 | |
| | | | | 1 | | | 75 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | 式 | | 1 | | | 75 | |
| | | | | | | | 2,582 | |
| | 計 | | | | | | 2,582 | |
| | 単価 | | | | | | 2,582 | 円/本 |
| | | | | | | | 2,582 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-941号 | 供試体養生 | | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 1 | 13,360 |
|--------|------------------|----|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 主任地質調査員 | | | 0.035 | 36,750 | 1,286 | | |
| | | | 人 | 0.035 | 36,750 | 1,286 | | |
| | 地質調査員 | | | 0.137 | 27,195 | 3,725 | | |
| | | | 人 | 0.137 | 27,195 | 3,725 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.035 | 20,475 | 716 | | |
| | | | 人 | 0.035 | 20,475 | 716 | | |
| | 恒温水槽 | | | 35 | 207 | 7,245 | | |
| | | | 日 | 35 | 207 | 7,245 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 1 | | 388 | | |
| | | | 式 | 1 | | 388 | | |
| | 計 | | | | | 13,360 | | |
| | | | | | | 13,360 | | |
| | 単価 | | | | | 13,360 | | |
| | | | | | | 13,360 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-942号 | 圧縮強度試験 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 1 | 2,770 |
|--------|-------------------|----|----|-------|--------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 主任地質調査員 | | | 0.026 | 36,750 | 955 | | |
| | | | 人 | 0.026 | 36,750 | 955 | | |
| | 地質調査員 | | | 0.039 | 27,195 | 1,060 | | |
| | | | 人 | 0.039 | 27,195 | 1,060 | | |
| | 普通作業員 | | | 0.017 | 20,475 | 348 | | |
| | | | 人 | 0.017 | 20,475 | 348 | | |
| | 圧縮試験機(100t) | | | 0.3 | 1,090 | 327 | | |
| | | | 時間 | 0.3 | 1,090 | 327 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 1 | | 80 | | |
| | | | 式 | 1 | | 80 | | |
| | 計 | | | | | 2,770 | | |
| | 単価 | | | | | 2,770 | | |
| | | | | | | 2,770 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-943号 | 練り混ぜ後含水比試験 | | 単位 | 試料 | 数量 | 1 | 1,510 | |
|--------|------------|-------|----|----|----|-------|-------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土の含水比試験 | 3個/試料 | | | 1 | 1,510 | 1,510 | |
| | | | 試料 | | 1 | 1,510 | 1,510 | |
| | 計 | | | | | | 1,510 | |
| | 単価 | | | | | | 1,510 | |
| | | | | | | | 1,510 | 円/試料 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（3）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-944号 | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 100/125kVA | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 26,830 |
|--------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|-------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 軽油 | 1. 2号 | | 119 | 128 | 15,232 | |
| | | | L | 119 | 128 | 15,232 | |
| | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)] | 排出ガス対策型(第2次) 100/125kVA | | 1.2 | 9,660 | 11,592 | |
| | | | 供用日 | 1.2 | 9,660 | 11,592 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | 1 | | 6 | |
| | | | 式 | 1 | | 6 | |
| | 計 | | | | | 26,830 | |
| | 単価 | | | | | 26,830 | |
| | | | | | | 26,830 | 円/日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (3)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-945号 | バックホウ運転[標準・クレーン機能付] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型(第2次) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 1 | 単価 | 67,150 |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----|------|--------|--------|---|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| | | | 人 | 1 | 22,365 | 22,365 | | | |
| 軽油 | | 1. 2号 | | 100 | 128 | 12,800 | | | |
| | | | L | 100 | 128 | 12,800 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] | | 排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 | | 1.64 | 19,500 | 31,980 | | | |
| | | | 供用日 | 1.64 | 19,500 | 31,980 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 1 | | 5 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | | 67,150 | | | |
| 単価 | | | | | | 67,150 | | | |
| | | | | | | 67,150 | | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |