

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和4年度若松地区護岸補修（その1）工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市若松町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年12月	12) 設計年月	令和4年12月
2) 事務所名	川内川河川事務所 管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289700023	14) 単価適用年月	2022年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年12月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	110,946,000
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	100,232,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	190日間 自 令和4年12月23日 (当初) 至 令和5年6月30日 (1回変更) 至 令和5年6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	鹿児島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	川内	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	川内川水系 川内川	22) 処分費等	604,188
		23) 公告日	令和4年10月25日

3. 予算科目

1) 予算科目： 防災・減災対策等強化事業推進費	2) 目： 河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-----------------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸										
				1		47,042,453				
			式	1		67,713,640	1	20,671,187		
河川土工				1		1,026,162				
			式	1		1,462,948	1	436,786		
掘削工				1		101,592				
			式	1		23,904	1	-77,688		
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		340	298.8	101,592				単-1号
			m3	80	298.8	23,904	-260	-77,688		
盛土工				1		326,760				
			式	1		1,170,525	1	843,765		
路体(築堤)盛土		2.5m未満		70	4,668	326,760				単-2号
			m3	200	4,668	933,600	130	606,840		
土砂等運搬		土砂(シラス)		0	0	0				単-3号
			m3	130	1,629	211,770	130	211,770		
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0				単-4号
			m3	130	193.5	25,155	130	25,155		
法面整形工				1		142,862				
			式	1		268,519	1	125,657		
法面整形(切土部)		現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土		160	750.5	120,080				単-5号
			m2	120	750.5	90,060	-40	-30,020		
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無		60	379.7	22,782				単-6号
			m2	470	379.7	178,459	410	155,677		
残土処理工				1		454,948				
			式	0		0	-1	-454,948		

設計内訳書

工事名	令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		m3	260 0	117.8 117.8	30,628 0			-260	-30,628	単-7号
土砂等運搬	土砂(シラス)		m3	260 0	1,632 1,632	424,320 0			-260	-424,320	単-8号
矢板護岸工			式	1 1		6,520,251 22,579,200		1		16,058,949	
矢板工			式	1 1		6,520,251 22,579,200		1		16,058,949	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.75m 鋼矢板平均引抜長 0m		枚	111 0	58,741 58,741	6,520,251 0			-111	-6,520,251	単-9号
広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 9m 鋼矢板打込長 8.34m(平均) 鋼矢板平均引抜長 0m		枚	0 112	0 201,600	0 22,579,200			112	22,579,200	単-10号
法覆護岸工			式	1 1		20,990,829 14,167,568		1		-6,823,261	
作業土工			式	1 1		216,491 124,246		1		-92,245	
床掘り	土砂		m3	90 0		20,717 0			-90	-20,717	内-1号
床掘り	土砂		m3	0 50		0 11,738			50	11,738	内-2号
埋戻し			m3	30 0		72,310 0			-30	-72,310	内-3号

設計内訳書

工事名	令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
埋戻し			m3	0 40		0 106,054	40	106,054	内-4号
基面整正			m2	70 0		23,693 0	-70	-23,693	内-5号
基面整正			m2	0 19		0 6,454	19	6,454	内-6号
土砂等運搬	土砂(シラス)		m3	60 0		93,052 0	-60	-93,052	内-7号
整地	残土受入れ地での処理		m3	60 0		6,719 0	-60	-6,719	内-8号
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式	1 1		19,786,307 13,632,412	1	-6,153,895	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅49cm 高さ50cm		m	100 0	14,861 14,861	1,486,100 0	-100	-1,486,100	単-11号
コンクリートブロック基礎(A)	18-8-40(高炉)底幅65cm 高さ60cm		m	0 97	0 28,140	0 2,729,580	97	2,729,580	単-12号
コンクリートブロック基礎(B)	18-8-40(高炉)底幅65cm 高さ60cm		m	0 4	0 28,290	0 113,160	4	113,160	単-13号
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無		m2	992 556	17,002 17,002	16,865,984 9,453,112	-436	-7,412,872	単-14号
目地板	瀝青質目地板 t=10		m2	42 24	2,469 2,469	103,698 59,256	-18	-44,442	単-15号

設計内訳書

工事名	令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-40(高炉)			25	53,221	1,330,525			単-16号
		m3		24	53,221	1,277,304	-1	-53,221	
護岸付属物工				1		558,591			
		式		1		293,790	1	-264,801	
横帯コンクリート	幅 30 c m 18-8-40(高炉)			3	186,197	558,591			単-17号
		箇所		0	186,197	0	-3	-558,591	
横帯コンクリート	幅 30 c m 18-8-40(高炉)			0	0	0			単-18号
		箇所		3	97,930	293,790	3	293,790	
植生工				1		429,440			
		式		1		117,120	1	-312,320	
張芝	張芝工 300m2未満			220	1,952	429,440			単-19号
		m2		60	1,952	117,120	-160	-312,320	
根固め工				0		0			
		式		1		5,335,573	1	5,335,573	
根固めブロック工				0		0			
		式		1		5,335,573	1	5,335,573	
消波根固めブロック製作	ブロック種類(公称重量) 2t			0	0	0			単-20号
		個		89	33,150	2,950,350	89	2,950,350	
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(公称重量) 2t ブロック購入無			0	0	0			単-21号
		個		89	5,083	452,387	89	452,387	
根固めブロック据付(支給品)	無筋ブロック 種類(公称重量) 2t ブロック購入無			0	0	0			単-22号
		個		170	5,083	864,110	170	864,110	
根固めブロック据付(支給品)	無筋ブロック 種類(公称重量) 1t ブロック購入無			0	0	0			単-23号
		個		33	5,083	167,739	33	167,739	

設計内訳書

工事名	令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック据付 (支給品)	無筋ブロック種類(公称重量)0.5tブロック購入無	個	0	0	0	0					単-24号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積)5個 2.0km以下	個	36	5,083	182,988	36		36	182,988		単-25号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積)5個 12.5km以下	個	89	1,703	151,567	89		89	151,567		単-26号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積)11個以上15個以下 10.5km以下	個	170	2,596	441,320	170		170	441,320		単-27号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積)15個を超え23個以下 10.5km以下	個	33	1,868	61,644	33		33	61,644		単-28号
構造物撤去工		式	1		1,713,100						
構造物取壊し工		式	1		2,276,797			1	563,697		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	148	9,350	1,383,800						単-29号
石張取壊し	控え35cm程度	m2	7	9,350	65,450			-141	-1,318,350		
捨石撤去	石材径 φ40cm内外	m3	0	0	0			370	1,186,220		単-30号
運搬処理工		m3	370	3,206	1,186,220			78	79,248		単-31号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	式	1		329,300						
		m3	1		945,879			1	616,579		単-32号
		m3	148	2,225	329,300						
		m3	0	2,225	0			-148	-329,300		

設計内訳書

工事名	令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋)			0	0	0			単-33号
		m3	7	1,597	11,179	7	11,179		
殻処分	コンクリート殻(無筋)			0	0	0			単-34号
		m3	7	2,548	17,836	7	17,836		
石材運搬	石材			0	0	0			単-35号
		m3	208	1,589	330,512	208	330,512		
処分費	石材			0	0	0			単-36号
		m3	208	2,819	586,352	208	586,352		
仮設工				1		16,792,111			
		式	1			21,891,554	1	5,099,443	
工事用道路工				0		0			
		式	1			8,063,944	1	8,063,944	
工事用道路盛土				0		0			内-9号
		m3	1,800			3,056,052	1,800	3,056,052	
工事用道路盛土撤去				0		0			内-10号
		m3	1,800			3,455,025	1,800	3,455,025	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm			0		0			内-11号
		m2	1,090			273,805	1,090	273,805	
敷砂利撤去				0		0			内-12号
		m2	1,090			255,075	1,090	255,075	
土のう (大型土のう)				0		0			内-13号
		袋	128			752,983	128	752,983	
土のう撤去 (大型土のう)				0		0			内-14号
		袋	128			271,004	128	271,004	

設計内訳書

工事名	令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工				1		13,217,789					
			式	1		11,700,982		1	-1,516,807		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 6.23m 平均鋼矢板引 抜長 6.23m		枚	328		11,419,188					内-15号
				0		0		-328	-11,419,188		
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 6 .8m 平均鋼矢板引抜 長 6.8m		枚	0		0					内-16号
				275		10,855,485		275	10,855,485		
土のう (大型土のう)			袋	230		1,310,595					内-17号
				0		0		-230	-1,310,595		
土のう (大型土のう)			袋	0		0					内-18号
				108		615,799		108	615,799		
土のう撤去 (大型土のう)			袋	230		488,006					内-19号
				0		0		-230	-488,006		
土のう撤去 (大型土のう)			袋	0		0					内-20号
				108		229,698		108	229,698		
水替工				1		618,913					
			式	1		312,180		1	-306,733		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水		日	57		618,913					内-21号
				0		0		-57	-618,913		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作 業時排水		日	0		0					内-22号
				25		312,180		25	312,180		
汚濁防止工				1		2,060,363					
			式	1		1,503,669		1	-556,694		

設計内訳書

工事名	令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	140 0		2,060,363 0	-140	-2,060,363	内-23号
汚濁防止フェンス	設置・撤去		m	0 120		0 1,503,669	120	1,503,669	内-24号
交通管理工			式	1 1		895,046 310,779	1	-584,267	
交通誘導警備員			人日	72 0		895,046 0	-72	-895,046	内-25号
交通誘導警備員			人日	0 25		0 310,779	25	310,779	内-26号
直接工事費			式	1 1		47,042,453 67,713,640	1	20,671,187	
共通仮設費			式	1 1		13,384,176 14,496,902	1	1,112,726	
共通仮設費			式	1 1		9,310,608 9,018,494	1	-292,114	
運搬費			式	1 1		8,783,909 8,313,257	1	-470,652	
重建設機械分解組立輸送費			回	3 3		6,366,474 6,366,474	0	0	内-27号
仮設材運搬費			t	226 0		2,417,435 0	-226	-2,417,435	内-28号
仮設材運搬費			t	0 182		0 1,946,783	182	1,946,783	内-29号

設計内訳書

工事名	令和4年度若松地区護岸補修(その1)工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上)			式	1		金額			
				1		526,699			
				1		705,237	1	178,538	
共通仮設費(率計上)			式	1					
				1		4,073,568			
				1		5,478,408	1	1,404,840	
純工事費			式	1					
				1		60,426,629			
				1		82,210,542	1	21,783,913	
現場管理費			式	1					
				1		17,142,593			
				1		21,842,245	1	4,699,652	
工事原価			式	1					
				1		77,569,222			
				1		104,052,787	1	26,483,565	
一般管理費等			式	1					
				1		13,550,778			
				1		17,517,213	1	3,966,435	
工事価格			式	1					
				1		91,120,000			
				1		121,570,000	1	30,450,000	
消費税相当額			式	1					
				1		9,112,000			
				1		12,157,000	1	3,045,000	
工事費計			式	1					
				1		100,232,000			
				1		133,727,000	1	33,495,000	

90/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/0&% 14:47:28

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		90	254.8	22,932			CB210030
		m 3	90	254.8	22,932	0	0	
合 計					20,717			
					0		-20,717	

0/50m3当たり内訳書

印刷日時 : 2023/0% 14:47:28

床掘り

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	51	254.8	12,994	51	12,994	
合 計					0			
					12,994		12,994	
変更積算金額					0			
					11,738		11,738	円/m3

30/0m3当たり内訳書

印刷日時：2023/0&％ 14:47:28

埋戻し

第 3号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		30	2,668	80,040			CB210410
		m ³	30	2,668	80,040	0	0	
合 計					72,310			
					0		-72,310	

0/40m3当たり内訳書

印刷日時：2023/0&% 14:47:28

埋戻し

第 4号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		0	0	0			CB210410
		m 3	44	2,668	117,392	44	117,392	
合 計					0			
					117,392		117,392	
変更積算金額					0			
					106,054		106,054	円/m3

70/0m2当たり内訳書

印刷日時 : 2023/0&% 14:47:28

基面整正

第 5号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			69	380.1	26,226			CB210080
		m 2	69	380.1	26,226	0	0	
合 計					23,693			
					0		-23,693	

0/1,800m3当たり内訳書

印刷日時：2023/0&15 14:47:28

工事用道路盛土

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,781	214.2	381,490	1,781	381,490	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	1,485	1,803	2,677,455	1,485	2,677,455	単一 37号
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 0.5km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	297	300.4	89,218	297	89,218	単一 53号
整地	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	1,781	131.7	234,557	1,781	234,557	
合 計					0			
					3,382,720		3,382,720	
変更積算金額					0			
					3,056,052		3,056,052	円/m3

0/128袋当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:29

第 14号内訳書 土のう撤去
 (大型土のう)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	128	742.7	95,065	128	95,065	単一 56号
ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)有 14.0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m ³	106	1,803	191,118	106	191,118	単一 37号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	106	130.1	13,790	106	13,790	
合 計					0			
					299,973		299,973	
変更積算金額					0			
					271,004		271,004	円/袋

328/0枚当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:29

鋼矢板

第 15号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 235kw III型 9m以下 クローラークレーン120t吊		328	14,510	4,759,280			WYB00010
		枚	328	14,510	4,759,280	0	0	単一 57号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式 235kw 9m以下 クローラークレーン120t吊		328	7,816	2,563,648			WYB00005
		枚	328	7,816	2,563,648	0	0	単一 58号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 128日 無 有 3500円 無 1回		328	16,210	5,316,880			WB250150
		枚	328	16,210	5,316,880	0	0	単一 59号
合 計					11,419,188			
					0		-11,419,188	

0/275枚当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:29

鋼矢板

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 油圧式 235kw III型 9m以下 クローラレン90t吊		0	0	0			WYB00029
		枚	275	23,150	6,366,250	275	6,366,250	単一 60号
パイプロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上 油圧式 235kw 9m以下 クローラレン90t吊		0	0	0			WYB00031
		枚	275	7,234	1,989,350	275	1,989,350	単一 61号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 89日 無 有 3500円 無 1回		0	0	0			WB250150
		枚	275	13,310	3,660,250	275	3,660,250	単一 62号
合 計					0 12,015,850		12,015,850	
変更積算金額					0 10,855,485		10,855,485	円/枚

230/0袋当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:29

第 17号内訳書 土のう
(大型土のう)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		230	4,597	1,057,310			WB252730
		袋	230	4,597	1,057,310	0	0	単一 63号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		191	214.8	41,026			CB210020
		m 3	191	214.8	41,026	0	0	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好		191	1,807	345,137			WA901000
		m 3	191	1,807	345,137	0	0	単一 38号
ブルーシート (材料費)	#2000 3.6×5.4		185	39	7,215			WYB00006
		m 2	185	39	7,215	0	0	単一 64号
合 計					1,310,595			
					0		-1,310,595	

0/108袋当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:29

第 18号内訳書 土のう
(大型土のう)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	90	214.8	19,332	90	19,332	
ダンプトラック運搬 (シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m 3	90	1,807	162,630	90	162,630	単一 65号
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	108	4,597	496,476	108	496,476	単一 66号
ブルーシート (材料費)	#2000 3.6×5.4		0	0	0			WYB00019
		m 2	81.7	39	3,186	81.7	3,186	単一 67号
合 計					0			
					681,624		681,624	
変更積算金額					0			
					615,799		615,799	円/袋

230/0袋当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:29

第 19号内訳書 土のう撤去
(大型土のう)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		230	739.6	170,108			WB252730
		袋	230	739.6	170,108	0	0	単一 68号
ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)有 14.0km以下 良好		191	1,807	345,137			WA901000
		m ³	191	1,807	345,137	0	0	単一 38号
整地	残土受入れ地での処理		191	130.5	24,925			CB210610
		m ³	191	130.5	24,925	0	0	
合 計					488,006			
					0		-488,006	

0/108袋当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:29

第 20号内訳書
土のう撤去
(大型土のう)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		0	0	0			WB252730
		袋	108	739.6	79,876	108	79,876	単一 69号
ダンプトラック運搬(シラス土)	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)有 14.0km以下 良好		0	0	0			WA901000
		m ³	90	1,807	162,630	90	162,630	単一 65号
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m ³	90	130.5	11,745	90	11,745	
合 計					0			
					254,251		254,251	
変更積算金額					0			
					229,698		229,698	円/袋

57/0日当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:29

ポンプ排水

第 21号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			1	80,300	80,300			WB252320
		箇所	1	80,300	80,300	0	0	単一 70号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		57	10,610	604,770			WB252310
		日	57	10,610	604,770	0	0	単一 71号
合 計					618,913			
					0		-618,913	

0/25日当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:29

ポンプ排水

第 22号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			0	0	0			WB252320
		箇所	1	80,300	80,300	1	80,300	単一 72号
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水		0	0	0			WB252310
		日	25	10,610	265,250	25	265,250	単一 73号
合計					0			
					345,550		345,550	
変更積算金額					0			
					312,180		312,180	円/日

140/0m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:29

汚濁防止フェンス

第 23号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	H=1.0m 単独7ポスト φ300 1000N/3cm未満 供用131日		140	16,290	2,280,600			WYB00003
		m	140	16,290	2,280,600	0	0	単一 74号
合 計					2,060,363			
					0		-2,060,363	

0/120m当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:30

汚濁防止フェンス

第 24号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	H=1.0m 単独7ポスト φ300 1000N/3cm未満 供用94日		0	0	0			WYB00014
		m	120	13,870	1,664,400	120	1,664,400	単一 75号
合 計					0			
					1,664,400		1,664,400	
変更積算金額					0			
					1,503,669		1,503,669	円/m

72/0人日当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:30

交通誘導警備員

第 25号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			72	13,760	990,720			WB010212
		人日	72	13,760	990,720	0	0	単一 76号
合計					895,046			
					0		-895,046	

0/25人日当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:30

交通誘導警備員

第 26号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	25	13,760	344,000	25	344,000	単一 77号
合 計					0			
					344,000		344,000	
変更積算金額					0			
					310,779		310,779	円／人日

3回当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:30

重建設機械分解組立輸送費

第 27号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)		3	2,349,000	7,047,000			WB010350
		回	3	2,349,000	7,047,000	0	0	単一 78号
合 計					6,366,474			
					6,366,474		0	

226/0t当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:30

仮設材運搬費

第 28号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		226	4,420	998,920			WB010020
		t	226	4,420	998,920	0	0	単一 79号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		226	4,420	998,920			WB010020
		t	226	4,420	998,920	0	0	単一 79号
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		226	3,000	678,000			WB010030
		t	226	3,000	678,000	0	0	単一 80号
合 計					2,417,435			
					0		-2,417,435	

0/182t当たり内訳書

印刷日時：2023/02/15 14:47:30

仮設材運搬費

第 29号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	182	4,420	804,440	182	804,440	WB010020 単一 81号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	182	4,420	804,440	182	804,440	WB010020 単一 81号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	182	3,000	546,000	182	546,000	WB010030 単一 82号
合計					2,154,880		2,154,880	
変更積算金額					1,946,783		1,946,783	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	298.8
						1		298.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	330.8	330.8	CB210100	
			m3	1	330.8	330.8		
計						330.8		
単価						330.8	円/m3	
						330.8		

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,668
						1		4,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	5,167	5,167	CB210510	
			m3	1	5,167	5,167		
計						5,167		
単価						5,167	円/m3	
						5,167		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)有 14.0km以下 良好		0	0	0	WA901000	
			m3	1	1,803	1,803	単- 37号	
計						0		
						1,803		
単価						0		
						1,803	円/m3	
変更積算単価								
						1,629	円/m3	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		193.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m3	1	214.2	214.2		
計						0		
						214.2		
単価						0		
						214.2	円/m3	
変更積算単価								
						193.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	750.5
						1		750.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	830.8	830.8	CB220010	
			m 2	1	830.8	830.8		
	計					830.8		
	単価					830.8		
						830.8	円/m2	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	法面整形(盛土部)	法面締固め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	379.7
						1		379.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	420.3	420.3	CB220010	
			m 2	1	420.3	420.3		
	計					420.3		
	単価					420.3		
						420.3	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	117.8	
						1		117.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	130.5	130.5	CB210610		
			m3	1	130.5	130.5			
	計					130.5			
	単価					130.5			
						130.5	円/m3		

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	土砂等運搬	土砂(シラス)	単位	m3	数量	1	単価	1,632	
						1		1,632	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬(シラス土)		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)有 14.0km以下 良好		1	1,807	1,807	WA901000		
			m3	1	1,807	1,807	単一 38号		
	計					1,807			
	単価					1,807			
						1,807	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.75m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	58,741
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 235kw 10H型 4m以下 クローラークレーン120t吊	枚	1	12,420	12,420	WYB00001		
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	12,420	12,420	単一 39号		
		枚	1	52,600	52,600	WB250170		
					52,600	単一 40号		
計					65,020			
					65,020			
単価					65,020	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	広幅鋼矢板	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 9m 鋼矢板打込長 8.34m (平均) 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 235kw 25H型 9m以下 クラークレ-ン90t吊		0	0	0		WYB00036
			枚	1	19,680	19,680		単- 41号
	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 25H型 9m/枚		0	0	0		WB250160
			枚	1	203,400	203,400		単- 42号
	計					0		
						223,080		
	単価					0		
						223,100		円/枚
	変更積算単価							
						201,600		円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m	単位	m		10	14,861
						10	14,861
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		2.2	74,760	164,472	CB226170
			m ³	2.2	74,760	164,472	
	計					164,472	
	単価					16,450	
						16,450	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック基礎 (A)	18-8-40(高炉) 底幅 65 c m 高さ 60 c m	m	0	10.8	0	0
				3.9	64,460	251,394	28,140
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0	0	0	CB226170
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010
フレア溶接		D13 L=50		0	0	0	単一 43号 WYB00021
			箇所	36	1,641	59,076	単一 44号
計						0	
						336,244	
単価						0	
						31,140	円/m
変更積算単価						28,140	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	コンクリートブロック基礎 (B)	18-8-40(高炉) 底幅 65 c m 高さ 60 c m	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0	0	0	CB226170		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0	0	0	WB810010		
フレア溶接	D13 L=50	箇所	0	0	0	WYB00023		
			12	1,641	19,692	単- 45号		
計					0			
					112,695			
単価					0			
					31,310	円/m		
変更積算単価					28,290	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	17,002
						1		17,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要		1	18,820	18,820	CB226020	
			m 2	1	18,820	18,820		
	計					18,820		
	単価					18,820		
						18,820	円/m2	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	目地板	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量	1	単価	2,469
						1		2,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10		1	2,733	2,733	CB224710	
			m 2	1	2,733	2,733		
	計					2,733		
	単価					2,733		
						2,733	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	53,221
							1	53,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	58,910	58,910	CB226180	
			m3	1	58,910	58,910		
計						58,910		
単価						58,910		
						58,910	円/m3	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	横帯コンクリート	幅 30 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	186,197
							1	186,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		2	36,660	73,320	CB240010	
型枠			m3	2	36,660	73,320		
		一般型枠 小型構造物		16.7	7,949	132,748.3	CB240210	
			m2	16.7	7,949	132,748.3		
計						206,068.3		
単価						206,100		
						206,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	横帯コンクリート	幅 30 c m 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		0	0	0	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		0	0	0	CB240210
					1.2	36,660	43,992	
					8.1	7,949	64,386.9	
計							0	
							108,378.9	
単価							0	
							108,400	円/箇所
変更積算単価							97,930	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量	1	1,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	張芝	張芝工 300m2未満 無		1	2,161	2,161	WB810870
			m 2	1	2,161	2,161	単一 46号
	計					2,161	
	単価					2,161	
						2,161	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	消波根固めブロック製作	ブロック種類 (公称重量) 2t	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック製作	2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)		個	0	0	0	CB310010
		0.79m3を超え0.86m3以下		個	1	31,330	31,330	
	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.01	181,600	1,816	単一 47号
	計						0	
	単価						33,146	
	変更積算単価						0	
							33,150	円/個
							33,150	円/個

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(公称重量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310180		
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 水中 0個 乱積 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	CB310070		
計					0			
単価					5,083		円/個	
変更積算単価					5,083		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	根固めブロック据付 (支給品)	無筋ブロック種類(公称重量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			5,083
消波根固めブロック積み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310180	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 水中 0個 乱積 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310070	
計						0		
						5,083		
単価						0		
						5,083	円/個	
変更積算単価								
						5,083	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	根固めブロック据付 (支給品)	無筋ブロック種類(公称重量) 1t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
						1		5,083
消波根固めブロック積み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	1,707	1,707	CB310180
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 水中 0個 乱積 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	3,376	3,376	CB310070
計							0	
							5,083	
単価							0	
							5,083	円/個
変更積算単価								
							5,083	円/個

1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	根固めブロック据付 (支給品)	無筋ブロック種類(公称重量) 0.5 t ブロック購入無	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック積み	2.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310180	
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 水中 0個 乱積 ラフレックレン(油圧伸縮ジグ型)25t吊 標準	個	0	0	0	0	CB310070	
計						0		
単価						5,083	円/個	
変更積算単価						5,083	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 1	
							歩掛使用年月	2023. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 2.0km以下	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		1,703	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 2.0km以下		0	0	0	CB310040		
			個	1	1,703	1,703			
	計					0			
						1,703			
	単価					0			
						1,703	円/個		
変更積算単価						1,703	円/個		

							単価使用年月	2023. 1	
							歩掛使用年月	2023. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 12.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0	
						1		2,596	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 12.5km以下		0	0	0	CB310040		
			個	1	2,596	2,596			
	計					0			
						2,596			
	単価					0			
						2,596	円/個		
変更積算単価						2,596	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 11個以上15個以下 10.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 11個以上15個以下 10.5km以下		0	0	0	CB310040	
			個	1	1,868	1,868		
	計					0		
						1,868		
	単価					0		
						1,868	円/個	
変更積算単価						1,868	円/個	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 15個を超え23個以下 10.5km以下	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 15個を超え23個以下 10.5km以下		0	0	0	CB310040	
			個	1	1,763	1,763		
	計					0		
						1,763		
	単価					0		
						1,763	円/個	
変更積算単価						1,763	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,350	
						1		9,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		1	10,350	10,350	WB824010		
			m 3	1	10,350	10,350	単一 48号		
	計					10,350			
	単価					10,350			
						10,350	円/m3		

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	石張取壊し	控え35cm程度	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		3,206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
石張取壊し・積込		空積 控え35cm程度		0	0	0	WYB00008		
			m 2	1	3,548	3,548	単一 49号		
	計					0			
	単価					3,548			
						0			
	変更積算単価					3,548	円/m2		
						3,206	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023. 1	
							歩掛使用年月	2023. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一31号	捨石撤去	石材径 φ40cm内外	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
捨石撤去・積込		石材径 φ40cm内外		0	0	0	WYB00018		
			m 3	1	1,124	1,124	単一 50号		
計						0			
						1,124			
単価						0			
						1,124	円/m3		
変更積算単価									
						1,016	円/m3		

							単価使用年月	2022. 12	
							歩掛使用年月	2022. 12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,225	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		1	2,463	2,463	CB227010		
			m 3	1	2,463	2,463			
計						2,463			
						2,463			
単価						2,463			
						2,463	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2022. 12
							歩掛使用年月	2022. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	1,767	1,767		
計						0		
						1,767		
単価						0		
						1,767	円/m3	
変更積算単価						1,597	円/m3	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2,820	2,820	単- 51号	
計						0		
						2,820		
単価						0		
						2,820	円/m3	
変更積算単価						2,548	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	石材運搬	石材	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 6.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m 3	1	1,758	1,758		
計						0		
						1,758		
単価						0		
						1,758	円/m3	
変更積算単価								
						1,589	円/m3	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	処分費	石材	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	3,120	3,120	単- 52号	
計						0		
						3,120		
単価						0		
						3,120	円/m3	
変更積算単価								
						2,819	円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	3	60,080	180,240	WA901001 単一 83号	
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						180,300		
単価						1,803	円/m 3	

							単価使用年月	2022. 12
							歩掛使用年月	2022. 12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 14.0km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	1,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	3	60,230	180,690	WA901001 単一 84号	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						180,700		
単価						1,807	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-39号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 235kw 10H型 4m以下 クローラークレーン120t吊	枚		10	12,420
					10	12,420
土木一般世話役			0.244	28,665	6,994	
		人	0.244	28,665	6,994	
とび工			0.488	24,675	12,041	
		人	0.488	24,675	12,041	
普通作業員			0.244	19,005	4,637	
		人	0.244	19,005	4,637	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式 235kw 10H型 クローラークレーン120t吊		0.244	407,100	99,332	WYB00002
		日	0.244	407,100	99,332	単一 85号
諸雑費（率+まるめ） 1%			1		1,196	
		式	1		1,196	
計					124,200	
					124,200	
単価					12,420	
					12,420	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	広幅鋼矢板	SYW295 10H型 L=3.0m	枚	1	52,600	52,600		52,600
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					52,600		
	単価					52,600	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-41号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 235kw 25H型 9m以下 クローラークレーン90t吊	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	0.417	28,665	11,953		
とび工					0	0	0		
				人	0.833	24,675	20,554		
普通作業員					0	0	0		
				人	0.417	19,005	7,925		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式 235kw 25H型 クローラークレーン90t吊			0	0	0	WYB00037	
				日	0.417	370,500	154,498	単一 86号	
諸雑費（率+まるめ） 1%					0		0		
				式	1		1,870		
計							0		
							196,800		
単価							0		
							19,680	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SYW295 25H型 9m/枚	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	1.017	200,000	203,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					203,400		
	単価					203,400	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,620	67,620			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					184,100			
単価					184,100	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	フレア溶接	D13 L=50	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0	0	0		
			人	2.5	26,040	65,100		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	19,005	9,502		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		7,458		
	計					0		
						82,060		
	単価					0		
						1,641	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	フレア溶接	D13 L=50	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溶接工			0	0	0		
			人	2.5	26,040	65,100		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	19,005	9,502		
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0		
			式	1		7,458		
	計					0		
						82,060		
	単価					0		
						1,641	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2,161.89	2,161			2,161
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,161			
単価					2,161		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 0	t	1.03	110,000	113,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,223.75	68,223			
諸雑費(まるめ)		式	1		77			
計					181,600			
単価					181,600	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	10,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,348	10,348		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10,350		
	単価					10,350	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	石張取壊し・積込	空積 控え35cm程度	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3	28,665	85,995		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	19,005	57,015		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m ³		0	0	0		
			日	3	70,570	211,710	単一	87号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		80		
	計					0		
						354,800		
	単価					0		
						3,548	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	捨石撤去・積込	石材径 φ40cm内外	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.5	28,665	14,332		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.7	19,005	13,303		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³		0	0	0		
			日	1.2	70,570	84,684	単-	87号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		81		
	計					0		
						112,400		
	単価					0		
						1,124	円/	m ³

参考資料（1）

単-51号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 [コンクリート殻(無筋)]		(株)ガイアテック	m ³	100	2,820	282,000			
計						282,000			
単価						2,820	円/m ³		

単-52号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 [石材]		(株)ガイアテック	m ³	100	3,120	312,000			
計						312,000			
単価						3,120	円/m ³		

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 有 0.5km以下 良好	単位	m 3	数量	100	単価	300.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック 10 t 積級運転		良好	日	0.5	60,080	30,040	WA901001 単- 83号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30,040		
単価						300.4	円/m 3	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m 3	1	2,550	2,550		
計						0		
						2,550		
単価						0		
						2,550	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,841
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	28,665	7,968			
特殊作業員		人	0.278	26,670	7,414			
普通作業員		人	0.278	19,005	5,283			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,280	15,923	WK250500	単一	88号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		822			
計					48,410			
単価					4,841		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	742.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.069	28,665	1,977				
特殊作業員		人	0.069	26,670	1,840				
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,330	3,610	WK250500	単一 89号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					7,427				
単価					742.7	円/袋			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 235kw III型 9m以下 クローラークレーン120t吊	単位	枚	数量	10	単価	14,510	
						10		14,510	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.303	28,665	8,685			
			人	0.303	28,665	8,685			
	とび工			0.606	24,675	14,953			
			人	0.606	24,675	14,953			
	普通作業員			0.303	19,005	5,758			
			人	0.303	19,005	5,758			
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式 235kw III型 クローラークレーン120t吊		0.303	377,300	114,321	WYB00011		
			日	0.303	377,300	114,321	単一 90号		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		1,383			
			式	1		1,383			
	計					145,100			
						145,100			
	単価					14,510			
						14,510	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式 235kw 9m以下 クローラークレーン120t吊	単位	枚	数量	10	単価	7,816	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.172	28,665	4,930		
			人		0.172	28,665	4,930		
	とび工				0.345	24,675	8,512		
			人		0.345	24,675	8,512		
	普通作業員				0.172	19,005	3,268		
			人		0.172	19,005	3,268		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式 235kw III型 クローラークレーン120t吊			0.172	356,400	61,300		WYB00007
			日		0.172	356,400	61,300		単一 91号
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%				1		150		
			式		1		150		
	計						78,160		
							78,160		
	単価						7,816		
							7,816		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11.5m/枚 128日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.69	10,880	7,507			16,210
鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.69	12,600	8,694			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					16,210			
単価					16,210		円/枚	

参考資料（1）

単一60号		パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 235kw III型 9m以下 クローラレン90t吊	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
とび工				人	0.499	28,665	14,303		
普通作業員				人	0.998	24,675	24,625		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式 235kw III型 クローラレン90t吊			0	0	0	WYB00030	
諸雑費（率+まるめ） 6%				日	0.499	340,800	170,059	単一 92号	
計				式	1		13,030		
単価							0		
							231,500		
							0		
							23,150	円/枚	

参考資料（1）

単一61号		パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式 235kw 9m以下 クローラークレーン90t吊	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
とび工				人	0.172	28,665	4,930		
普通作業員				人	0.345	24,675	8,512		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式 235kw III型 クローラークレーン90t吊			0	0	0	WYB00032	
諸雑費（率+まるめ） 0.2%				日	0.172	322,600	55,487	単一 93号	
計				式	1		143		
単価							0		
							72,340		
							0		
							7,234	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 89日 無有 3500円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.66	7,565	4,992			13,310
鋼矢板 修理費及びび損耗費		t	0.66	12,600	8,316			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					13,310			
単価					13,310		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,597
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.192	28,665	5,503			
特殊作業員		人	0.192	26,670	5,120			
普通作業員		人	0.192	19,005	3,648			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	60,080	11,535	WK250500	単一 94号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	43,300	8,313			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		851			
計					45,970			
単価					4,597	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	ブルーシート（材料費）	#2000 3.6×5.4	単位	m ²	数量	1	単価	39
						1		39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート		#2000 3.6×5.4		1	39.3	39		
			m ²	1	39.3	39		
計						39		
単価						39	円/m ²	
						39		

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	ダンプトラック運搬（シラス土）	バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）有 14.0km以下 良好	単位	m ³	数量	100	単価	1,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t積級運転		良好					WA901001	
諸雑費（まるめ）			日	3	60,230	180,690	単- 95号	
			式	1		10		
計						180,700		
単価						1,807	円/m ³	

参考資料（1）

単-66号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,597
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.192	28,665	5,503		
特殊作業員				人	0.192	26,670	5,120		
普通作業員				人	0.192	19,005	3,648		
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m		袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6mを超え20m以下		日	0.192	60,080	11,535	WK250500 単- 96号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		日	0.192	43,300	8,313		
諸雑費（率+まるめ） 6%				式	1		851		
計							45,970		
単価							4,597	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	ブルーシート（材料費）	#2000 3.6×5.4	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		39
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルーシート	#2000 3.6×5.4		0	0	0		
			m ²	1	39.3	39		
	計					0		
						39		
	単価					0		
						39	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	739.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.075	28,665	2,149			
特殊作業員		人	0.075	26,670	2,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	43,300	3,247			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,396			
単価					739.6		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	739.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.075	28,665	2,149			
特殊作業員		人	0.075	26,670	2,000			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	43,300	3,247			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,396			
単価					739.6	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	80,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,665	14,332			
特殊作業員		人	0.1	26,670	2,667			
普通作業員		人	2	19,005	38,010			
バックホウ運転		日	0.5	50,570	25,285	WK250540	単- 97号	
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					80,300			
単価					80,300	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.14	26,670	3,733		
	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400 単- 98号	
	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	6,070	6,070	WK250410 単- 99号	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		305		
	計					10,610		
	単価					10,610	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	80,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,665	14,332			
特殊作業員		人	0.1	26,670	2,667			
普通作業員		人	2	19,005	38,010			
バックホウ運転		日	0.5	50,570	25,285	WK250540	単-100号	
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					80,300			
単価					80,300	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	26,670	3,733			
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	502	502	WK250400		単-101号
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	6,070	6,070	WK250410		単-102号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		305			
計					10,610			
単価					10,610			円/日

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	汚濁防止フェンス設置・撤去	H=1.0m 単独7ポスト φ300 1000N/3cm未満 供用131日	単位	m	数量	1	単価	16,290
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス					1	16,290	16,290	WB253010
			m	1	16,290	16,290	単- 103号	
計						16,290		
単価						16,290		
						16,290	円/m	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	汚濁防止フェンス設置・撤去	H=1.0m 単独7ポスト φ300 1000N/3cm未満 供用94日	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス					0	0	0	WB253010
			m	1	13,870	13,870	単- 104号	
計						0		
単価						13,870		
						0		
						13,870	円/m	

参考資料（1）

単-76号		交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円/人日	

単-77号		交通誘導警備員 B	単位	人日	数量	1	単価	13,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,755	13,755		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,760		
単価						13,760	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	11.3	26,670	301,371			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	3.1	85,300	264,430			
運搬費等率 315%		式	1		1,782,273			
諸雑費(まるめ)		式	1		926			
計					2,349,000			
単価					2,349,000	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 49.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	60,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,730	23,730			
軽油	1. 2号	L	76	141	10,716			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					60,080			
単価					60,080	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	ダンプトラック 10 t 積級運転	良好	単位	日	数量	1	単価	60,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,730	23,730			
軽油	1. 2号	L	76	143	10,868			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					60,230			
単価					60,230	円/日		

参考資料（2）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式 235kw 10H型 クローラークレーン120t吊	単位	日	数量	1	単価	407,100	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	26,775	26,775		
軽油	1. 2号			L	550	143	78,650		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） ハット形鋼矢板用 473kN			供用日	1.3	109,000	141,700		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）120t吊			供用日	1.3	123,000	159,900		
諸雑費（まるめ）				式	1		75		
計							407,100		
単価							407,100		
							407,100	円/日	

参考資料（2）

単-86号		パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式 235kw 25H型 クローラークレーン90t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					0	0	0		
				人	1	26,775	26,775		
軽油		1. 2号			0	0	0		
				L	540	143	77,220		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第2次） ハット形鋼矢板用 473kN			0	0	0		
				供用日	1.3	109,000	141,700		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊			0	0	0		
				供用日	1.3	96,000	124,800		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		5		
計							0		
							370,500		
単価							0		
							370,500	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	70,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26,775	26,775		
軽油	1. 2号		L	101	141	14,241		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		供用日	1.66	17,800	29,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						70,570		
単価						70,570	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	98	141	13,818			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					57,280			
単価					57,280	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	74	141	10,434			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					52,330			
単価					52,330	円/日		

参考資料（2）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式 235kw III型 クローラークレーン120t吊	単位	日	数量	1	単価	377,300	
						1		377,300	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）			1	26,775	26,775			
			人	1	26,775	26,775			
	軽油	1. 2号		550	143	78,650			
			L	550	143	78,650			
	パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN		1.3	86,100	111,930			
			供用日	1.3	86,100	111,930			
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値） 120t吊		1.3	123,000	159,900			
			供用日	1.3	123,000	159,900			
	諸雑費（まるめ）			1		45			
			式	1		45			
	計					377,300			
						377,300			
	単価					377,300			
						377,300	円/日		

参考資料（2）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-91号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式 235kw III型 クローラークレーン120t吊	単位	日	数量	1	単価	356,400	
						1		356,400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）			1	26,775	26,775			
			人	1	26,775	26,775			
	軽油	1. 2号		550	143	78,650			
			L	550	143	78,650			
	パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第2次） 振り子式 473kN		1.2	86,100	103,320			
			供用日	1.2	86,100	103,320			
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値） 120t吊		1.2	123,000	147,600			
			供用日	1.2	123,000	147,600			
	諸雑費（まるめ）			1		55			
			式	1		55			
	計					356,400			
						356,400			
	単価					356,400			
						356,400	円/日		

参考資料（2）

単-92号		パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式 235kw III型 クローラークレーン90t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					0	0	0		
				人	1	26,775	26,775		
軽油		1. 2号			0	0	0		
				L	540	143	77,220		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第2次） 振り子式 473kN			0	0	0		
				供用日	1.3	86,100	111,930		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊			0	0	0		
				供用日	1.3	96,000	124,800		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		75		
計							0		
							340,800		
単価							0		
							340,800	円/日	

参考資料（2）

単-93号		パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式 235kw III型 クローラークレーン90t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					0	0	0		
				人	1	26,775	26,775		
軽油		1. 2号			0	0	0		
				L	540	143	77,220		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第2次） 振り子式 473kN			0	0	0		
				供用日	1.2	86,100	103,320		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）90t吊			0	0	0		
				供用日	1.2	96,000	115,200		
諸雑費（まるめ）					0		0		
				式	1		85		
計							0		
							322,600		
単価							0		
							322,600	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	60,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	112	143	16,016			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	12,000	17,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					60,080			
単価					60,080	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	ダンプトラック10t積級運転	良好	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,730	23,730			
軽油	1.2号	L	76	143	10,868			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	667	827			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					60,230			
単価					60,230	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	60,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	112	143	16,016			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	12,000	17,280			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					60,080			
単価					60,080	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	69	143	9,867			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					50,570			
単価					50,570	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.2	419	502	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						502	
	単価						502	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号	L	26	143	3,718		6,070
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.2	1,960	2,352		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,070		
	単価					6,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	69	143	9,867			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	12,000	13,920			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					50,570			
単価					50,570	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.2	419	502	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						502	
	単価						502	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	26	143	3,718			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2.5 kVA	日	1.2	1,960	2,352			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,070			
単価					6,070	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	16,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,862	286,200	WB253020 単-105号
汚濁防止フェンス		H=1.0m 単独7ポスト φ300 1000N/3cm未満 供用131日		m	100	12,200	1,220,000	
アンカー工 10%				式	1		122,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		800	
計							1,629,000	
単価							16,290	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13,870
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,862	286,200	WB253020 単-106号
汚濁防止フェンス		H=1.0m 単独7ポスト φ300 1000N/3cm未満 供用94日		m	100	10,000	1,000,000	
アンカー工 10%				式	1		100,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		800	
計							1,387,000	
単価							13,870	円/m

参考資料（3）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,862
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	28,665	63,063			
普通作業員		人	5.4	19,005	102,627			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,010	112,222	WK250550		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,288	単-107号		
計					286,200			
単価					2,862	円/m		

参考資料（3）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,862
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	28,665	63,063			
普通作業員		人	5.4	19,005	102,627			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	51,010	112,222	WK250550		単-108号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,288			
計					286,200			
単価					2,862		円/m	

参考資料（４）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	83	143	11,869			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					51,010			
単価					51,010	円/日		

参考資料（４）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油	1. 2号	L	83	143	11,869			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					51,010			
単価					51,010	円/日		