

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事
工事地名	大分県由布市湯布院町大字川西地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年12月	12) 設計年月	令和3年12月
2) 事務所名	大分河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189600046	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	230,890,000
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	230,868,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	456日間 自 令和4年4月1日 (当初) 至 令和5年3月31日 (3回変更) 至 令和5年6月30日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	大分県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	湯布院	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道210号	22) 処分費等	81,818
		23) 公告日	令和4年1月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川等災害復旧事業費	2) 目： 道路災害復旧費	3) 目の細分： 工事(R3補正)	4) 事業名：
------------------------	------------------	----------------------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (湯布院②地区)			式	1		75,918,141			
			式	1		94,531,570	1	18,613,429	
舗装工			式	1		121,212			
			式	1		121,212	0	0	
アスファルト舗装工			式	1		121,212			
			式	1		121,212	0	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚300mm		m2	23	1,231	28,313			単-1号
			m2	23	1,231	28,313	0	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm		m2	23	540.9	12,440			単-2号
			m2	23	540.9	12,440	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2	23	1,610	37,030			単-3号
			m2	23	1,610	37,030	0	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	0.6	2,285	1,371			単-4号
			m2	0.6	2,285	1,371	0	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物ポリマー改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2	23	1,765	40,595			単-5号
			m2	23	1,765	40,595	0	0	
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物ポリマー改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚)		m2	0.6	2,439	1,463			単-6号
			m2	0.6	2,439	1,463	0	0	
防護柵工			式	1		246,430			
			式	1		157,635	1	-88,795	

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		246,430				
		式	1		157,635	1	-88,795		
ガードレール	Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ダークブラウン)	m	10	17,515	175,150			単-7号	
		m	9	17,515	157,635	-1	-17,515		
ガードレール	【流用品】Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無 白	m	15	4,752	71,280			単-8号	
		m	0	4,752	0	-15	-71,280		
区画線工		式	1		7,682				
		式	1		7,682	0	0		
区画線工		式	1		7,682				
		式	1		7,682	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	9	258.8	2,329			単-9号	
		m	9	258.8	2,329	0	0		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	11	486.7	5,353			単-10号	
		m	11	486.7	5,353	0	0		
法面工		式	1		12,649,786				
		式	1		25,923,967	1	13,274,181		
アンカー工		式	1		12,649,786				
		式	1		25,923,967	1	13,274,181		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=14.0m 設計荷重563.3kN 角度調整台座有	式	1		1,313,234			内-1号	
		式	0		0	-1	-1,313,234		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=15.0m 設計荷重551.9kN 角度調整台座無	式	0		0			内-2号	
		式	1		1,218,042	1	1,218,042		
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=12.5m 設計荷重563.3kN 角度調整台座有	式	1		1,259,240			内-3号	
		式	0		0	-1	-1,259,240		

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線 L=12.5m 設計荷重551.9kN 角度 調整台座無	式	0 1			0 1,115,547			内-4号
削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径115 mm 玉石混じり土	m	91 192	18,348 18,348		1,669,668 3,522,816			単-11号
削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径115 mm 軟岩	m	269 253	14,761 14,761		3,970,709 3,734,533			単-12号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭 部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より 線 設計荷重 $400 \leq f < 1$ 300kN 削孔長 $L > 10m$	本	28 32	31,801 31,801		890,428 1,017,632			単-13号
グラウト注入	普通ポルトランドセメント σ_c $k=24N/mm^2$	m3	13 15	52,684 52,684		684,892 790,260			単-14号
ローリングマシン移設		回	3 3			120,414 120,414			内-5号
足場(アンカー)		空m3	860 0			2,701,041 0			内-6号
足場(アンカー)		空m3	0 640			0 2,010,003			内-7号
箱抜き	VU150	m	16 0	2,510 2,510		40,160 0			単-15号
箱抜き	STK400 $\phi 101.6 \times 3.2$	m	0 32	0 4,985		0 159,520			単-16号
プレキャストコンクリート板据付	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	枚	0 32	0 301,200		0 9,638,400			単-17号
不陸調整マット	セミスクエアタイプ	枚	0 32	0 81,150		0 2,596,800			単-18号

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
洗掘防止工		式	1 0		3,570,901 0	-1	-3,570,901		
作業土工		式	1 0		137,384 0	-1	-137,384		
床掘り	岩塊・玉石	m3	30 0		19,975 0	-30	-19,975	内-8号	
埋戻し		m3	10 0		20,721 0	-10	-20,721	内-9号	
コンクリート (埋戻しコンクリート)		m3	4 0		92,491 0	-4	-92,491	内-10号	
基面整正		m2	13 0		4,197 0	-13	-4,197	内-11号	
残土処理工		式	1 0		58,693 0	-1	-58,693		
整地	残土受入れ地での処理	m3	20 0		1,916 0	-20	-1,916	内-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20 0		56,777 0	-20	-56,777	内-13号	
帯工		式	1 0		3,374,824 0	-1	-3,374,824		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	95 0	21,414 21,414	2,034,330 0	-95	-2,034,330	単-19号	
型枠	一般型枠	m2	130 0		919,649 0	-130	-919,649	内-14号	

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場		掛m2	130		420,845			内-15号	
			0		0	-130	-420,845		
矢板護岸工		式	0		0				
			1		56,340,532	1	56,340,532		
矢板工		式	0		0				
			1		40,792,030	1	40,792,030		
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6.0m	枚	0	0	0			単-20号	
			4	419,600	1,678,400	4	1,678,400		
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 5.5m	枚	0		0			内-16号	
			20		8,520,040	20	8,520,040		
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.5m	枚	0	0	0			単-21号	
			29	332,900	9,654,100	29	9,654,100		
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 5.0m 鋼矢板打込長 4.0m	枚	0	0	0			単-22号	
			60	296,400	17,784,000	60	17,784,000		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	0		0			内-17号	
			3		1,366,200	3	1,366,200		
上部コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 60cm	m	0	0	0			単-23号	
			47	37,300	1,753,100	47	1,753,100		
現場発生品運搬	鋼矢板	回	0		0			内-18号	
			1		36,190	1	36,190		
洗掘充填工		式	0		0				
			1		1,666,102	1	1,666,102		
中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	0	0			単-24号	
			66	25,100	1,656,600	66	1,656,600		

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	0 1		0 9,502	1	9,502	内-19号	
擁壁背面充填工		式	0 1		0 13,882,400	1	13,882,400		
グラウト充填工		m3	0 134		0 13,882,400	134	13,882,400	内-20号	
法覆護岸工		式	1 0		16,036,466 0	-1	-16,036,466		
作業土工		式	1 0		817,350 0	-1	-817,350		
床掘り	岩塊・玉石	m3	260 0		164,089 0	-260	-164,089	内-21号	
埋戻し		m3	160 0		236,585 0	-160	-236,585	内-22号	
コンクリート (埋戻しコンクリート)		m3	19 0		405,703 0	-19	-405,703	内-23号	
基面整正		m2	33 0		10,973 0	-33	-10,973	内-24号	
残土処理工		式	1 0		308,147 0	-1	-308,147		
整地	残土受入れ地での処理	m3	90 0		10,064 0	-90	-10,064	内-25号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90 0		298,083 0	-90	-298,083	内-26号	

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
腹付コンクリート工		式	1 0		13,472,655 0	-1	-13,472,655		
コンクリート	24-12-40(高炉)	m3	314 0	22,055 22,055	6,925,270 0	-314	-6,925,270	単-25号	
型枠	一般型枠	m2	530 0		3,826,135 0	-530	-3,826,135	内-27号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	15 0	1,685 1,685	25,275 0	-15	-25,275	単-26号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	8.8 0	152,554 152,554	1,342,475 0	-8.8	-1,342,475	単-27号	
足場		掛m2	510 0		1,353,500 0	-510	-1,353,500	内-28号	
根継工		式	1 0		1,438,314 0	-1	-1,438,314		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	23 0	21,414 21,414	492,522 0	-23	-492,522	単-28号	
型枠	一般型枠	m2	53 0		384,816 0	-53	-384,816	内-29号	
間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	20 0	21,414 21,414	428,280 0	-20	-428,280	単-29号	
足場		掛m2	50 0		132,696 0	-50	-132,696	内-30号	
構造物撤去工		式	1 0		330,885 0	-1	-330,885		

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工		式	1 0		18,435 0	-1	-18,435		
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-2B	m	15 0	1,229 1,229	18,435 0	-15	-18,435	単-30号	
構造物取壊し工		式	1 0		176,714 0	-1	-176,714		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	26 0	6,745 6,745	175,370 0	-26	-175,370	単-31号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.1 0	13,443 13,443	1,344 0	-0.1	-1,344	単-32号	
運搬処理工		式	1 0		135,736 0	-1	-135,736		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	26 0	3,043 3,043	79,118 0	-26	-79,118	単-33号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1 0	3,756 3,756	375 0	-0.1	-375	単-34号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	26 0	2,150 2,150	55,900 0	-26	-55,900	単-35号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1 0	3,431 3,431	343 0	-0.1	-343	単-36号	
仮設工		式	1 1		42,954,779 11,980,542	1	-30,974,237		
工事用道路工		式	1 1		40,118,014 8,017,214	1	-32,100,800		

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土										内-31号
			m3	3,200 0		19,704,272 0	-3,200	-19,704,272		
工事用道路盛土			m3	0 1,900		0 3,401,505	1,900	3,401,505		内-32号
敷砂利			m2	650 0		380,402 0	-650	-380,402		内-33号
土のう (大型土のう)			袋	2,190 0		20,033,340 0	-2,190	-20,033,340		内-34号
土のう (大型土のう)			袋	0 563		0 4,615,709	563	4,615,709		内-35号
土留・仮締切工			式	1 1		407,136 407,136	0	0		
袋詰玉石		【支給品】3t用	袋	25 25		407,136 407,136	0	0		内-36号
仮水路工			式	1 0		138,963 0	-1	-138,963		
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管(ダブル構造)管径400mm	m	19 0		138,963 0	-19	-138,963		内-37号
仮設防護柵工			式	1 1		183,959 183,959	0	0		
仮設ガードレール			m	15 15		183,959 183,959	0	0		内-38号
交通管理工			式	1 1		2,106,707 3,372,233	1	1,265,526		

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	130 0		1,594,183 0	-130	-1,594,183	内-39号	
交通誘導警備員		人日	0 220		0 2,842,990	220	2,842,990	内-40号	
交通誘導警備員 (夜間)		人日	0 1		0 16,719	1	16,719	内-41号	
仮設信号機		基	2 2		512,524 512,524	0	0	内-42号	
直接工事費		式	1 1		75,918,141 94,531,570	1	18,613,429		
共通仮設費		式	1 1		12,015,729 14,760,036	1	2,744,307		
共通仮設費		式	1 1		1,746,939 2,246,267	1	499,328		
運搬費		式	1 1		345,009 473,000	1	127,991		
建設機械運搬費		式	0 1		0 473,000	1	473,000	内-43号	
重建設機械分解組立輸送費		式	1 0		345,009 0	-1	-345,009	内-44号	
技術管理費		式	1 1		623,077 498,796	1	-124,281		
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1 0		43,817 0	-1	-43,817	内-45号	

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
アカー基本調査試験			式	1 0		金額			内-46号
						579,260 0	-1	-579,260	
アカー基本調査試験			式	0 1		0 498,796	1	498,796	内-47号
営繕費			式	0 1		0 351,900	1	351,900	
快適トレ			式	0 1		0 351,900	1	351,900	内-48号
現場環境改善費(率計上)			式	1 1		778,853 922,571	1	143,718	
共通仮設費(率計上)			式	1 1		10,268,790 12,513,769	1	2,244,979	
純工事費			式	1 1		87,933,870 109,291,606	1	21,357,736	
現場管理費			式	1 1		29,676,988 36,359,920	1	6,682,932	
工期延長等に伴う現場維持費			式	0 1		0 867,000	1	867,000	
工事原価			式	1 1		184,536,230 213,443,898	1	28,907,668	
一般管理費等			式	1 1		25,343,770 28,616,102	1	3,272,332	
工事価格			式	1 1		209,880,000 242,060,000	1	32,180,000	

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額			1		20,988,000				
		式	1		24,206,000	1	3,218,000		
工事費計			1		230,868,000				
		式	1		266,266,000	1	35,398,000		

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	道路修繕		
		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 (湯布院①地区)			式	1		42,475,739			
			式	1		42,475,739	0	0	
道路土工			式	1		1,110,895			
			式	1		1,110,895	0	0	
掘削工			式	1		330,550			
			式	1		330,550	0	0	
掘削		土砂 現場制約あり		1					
			m3	50	4,297	214,850			単-1号
			m3	50	4,297	214,850	0	0	
人力積込		土砂		1					
			m3	50	2,314	115,700			単-2号
			m3	50	2,314	115,700	0	0	
法面整形工			式	1		445,380			
			式	1		445,380	0	0	
法面整形(切土部)		現場制約有 質土、砂 及び砂質土、粘性土		1					
			m2	390	1,142	445,380			単-3号
			m2	390	1,142	445,380	0	0	
残土処理工			式	1		334,965			
			式	1		334,965	0	0	
整地		残土受入れ地での処理		1					
			m3	50	114.3	5,715			単-4号
			m3	50	114.3	5,715	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		1					
			m3	50	6,585	329,250			単-5号
			m3	50	6,585	329,250	0	0	
舗装工			式	1		129,462			
			式	1		129,462	0	0	
アスファルト舗装工			式	1		129,462			
			式	1		129,462	0	0	

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	6	1,610	9,660	9,660	0	0	単-6号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	24	2,285	54,840	54,840	0	0	単-7号
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	6	1,627	9,762	9,762	0	0	単-8号
表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	24	2,300	55,200	55,200	0	0	単-9号
法面工		式	1		18,021,322	18,021,322	0	0	
植生工		式	1		178,720	178,720	0	0	
植生基材吹付	3cm 250m2未満	m2	40	4,468	178,720	178,720	0	0	単-10号
法枠工		式	1		8,711,285	8,711,285	0	0	
吹付枠	梁断面300×300 植生基材吹付 厚5cm	m2	133		3,411,683	3,411,683	0	0	内-1号
吹付枠	梁断面300×300 モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚8cm	m2	216		5,216,065	5,216,065	0	0	内-2号

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	VU75									単-11号
			m	29	1,528	44,312				
				29	1,528	44,312	0	0		
水抜きパイプ	VP50									単-12号
			m	25	1,569	39,225				
				25	1,569	39,225	0	0		
鉄筋挿入工										
			式	1		9,131,317				
				1		9,131,317	0	0		
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m HDZ 55 削孔長 3.1m II 削 孔に要する重機の搬入 困難 200m以上									単-13号
			m	127	15,447	1,961,769				
				127	15,447	1,961,769	0	0		
鉄筋挿入	SD345 D22 L=5.0m HDZ 55 削孔長 4.6m II 削 孔に要する重機の搬入 困難 200m以上									単-14号
			m	248	17,653	4,377,944				
				248	17,653	4,377,944	0	0		
足場(鉄筋挿入)										内-3号
			空m3	680		2,611,095				
				680		2,611,095	0	0		
削孔機の上下移動										内-4号
			回	11		180,509				
				11		180,509	0	0		
落石雪害防止工										
			式	1		6,656,872				
				1		6,656,872	0	0		
落石防止網工										
			式	1		6,656,872				
				1		6,656,872	0	0		
ロックネット	ポケット式 線径 3.2mm 高耐力アンカー(プレート羽付) 長1,500mm 支柱高 2. 5m 環境色(ブラウン色)									内-5号
			m2	500		6,656,872				
				500		6,656,872	0	0		
構造物撤去工										
			式	1		1,040,244				
				1		1,040,244	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		50,100					
			式	1		50,100		0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		m	92	493.7	45,420					単-15号
			m	92	493.7	45,420		0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚10cm		m2	30	156	4,680					単-16号
			m2	30	156	4,680		0	0		
落石雪害防止撤去工			式	1		592,576					
			式	1		592,576		0	0		
落石防止網(繊維網)撤去	覆式		m2	394	1,504	592,576					単-17号
			m2	394	1,504	592,576		0	0		
運搬処理工			式	1		397,568					
			式	1		397,568		0	0		
殻運搬	アスファルト殻		m3	3	3,221	9,663					単-18号
			m3	3	3,221	9,663		0	0		
落石防止網(繊維網)運搬・分別・処分			式	1		344,123					内-6号
			式	1		344,123		0	0		
殻処分	アスファルト殻		m3	3	4,301	12,903					単-19号
			m3	3	4,301	12,903		0	0		
現場発生品運搬	落石防止網主ロープ類		回	1		30,879					内-7号
			回	1		30,879		0	0		
仮設工			式	1		15,516,944					
			式	1		15,516,944		0	0		
土留・仮締切工			式	1		509,040					
			式	1		509,040		0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう (大型土のう)	仕拵・積立 耐候性土のう(3年対応)		袋	80	6,363	509,040			単-20号
残土受入れ施設工			式	1		244,282			
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	670	364.6	244,282			単-21号
作業ヤード整備工			式	1		1,368,576			
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m3	380		71,044			内-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	380		1,254,082			内-9号
整地	敷均し(ルーズ)		m3	380		43,450			内-10号
防護施設工			式	1		5,618,598			
仮設防護柵	H=3.0m 支柱H-250×250		m2	120		5,618,598			内-11号
モノレール工			式	1		1,738,730			
モノレール	500kg積		m	63		555,608			内-12号
モノレール賃料等	500kg積		台	1		1,183,122			内-13号
				1		1,183,122	0	0	

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		6,037,718				
		式	1		6,037,718	0	0		
交通誘導警備員		人日	480		5,886,707			内-14号	
		人日	480		5,886,707	0	0		
仮設信号機		基	2		151,011			内-15号	
		基	2		151,011	0	0		
直接工事費		式	1		42,475,739				
		式	1		42,475,739	0	0		
共通仮設費		式	1		7,197,699				
		式	1		7,197,699	0	0		
共通仮設費		式	1		1,159,065				
		式	1		1,159,065	0	0		
運搬費		式	1		293,225				
		式	1		293,225	0	0		
仮設材運搬費		式	1		293,225			内-16号	
		式	1		293,225	0	0		
準備費		式	1		102,596				
		式	1		102,596	0	0		
木根等処分費		式	1		102,596			内-17号	
		式	1		102,596	0	0		
技術管理費		式	1		116,732				
		式	1		116,732	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		46,443			内-18号	
		式	1		46,443	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度湯布院地区災害復旧外工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路台帳附図修正費		式	1		70,289			内-19号	
		式	1		70,289	0	0		
営繕費		式	1		158,699				
		式	1		158,699	0	0		
快適トイレ		式	1		158,699			内-20号	
		式	1		158,699	0	0		
現場環境改善費(率計上)		式	1		487,813				
		式	1		487,813	0	0		
共通仮設費(率計上)		式	1		6,038,634				
		式	1		6,038,634	0	0		
純工事費		式	1		49,673,438				
		式	1		49,673,438	0	0		
現場管理費		式	1		17,251,934				
		式	1		17,251,934	0	0		
工事原価		式	1		66,925,372				
		式	1		66,925,372	0	0		

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	1302m 0m 0m 14.3kg 14組 14組		1		1,435,000			CB223980
		式	1		1,435,000	0	0	
合 計					1,313,234			
					0		-1,313,234	

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	1584m 0m 0m 16.4kg 16組 16組		0		0			CB223980
		式	1		1,331,000	1	1,331,000	
合 計					0			
					1,331,000		1,331,000	
変更積算金額					0			
					1,218,042		1,218,042	円/式

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	1176m 0m 0m 14.3kg 14組		1		1,376,000			CB223980
	14組	式	1		1,376,000	0	0	
合 計					1,259,240			
					0		-1,259,240	

一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 4号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	1344m 0m 0m 16.4kg 16組		0		0			CB223980
	16組	式	1		1,219,000	1	1,219,000	
合 計					0			
					1,219,000		1,219,000	
変更積算金額					0			
					1,115,547		1,115,547	円/式

3回当たり内訳書

ボーリングマシン移設

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準		3	43,860	131,580			CB223950
		回	3	43,860	131,580	0	0	
合 計					120,414			
					120,414		0	

860/0空m3当たり内訳書

足場(アンカー)

第 6号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (アンカー)	標準		856	3,448	2,951,488			CB223970
		空m3	856	3,448	2,951,488	0	0	
合 計					2,701,041			
					0		-2,701,041	

0/640空m3当たり内訳書

足場(アンカー)

第 7号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223970
		空m3	637	3,448	2,196,376	637	2,196,376	
合計					0			
					2,196,376		2,196,376	
変更積算金額					0			
					2,010,003		2,010,003	円/空m3

30/0m3当たり内訳書

床掘り

第 8号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	岩塊・玉石 掘削深さ5m超20m以下 土留無し		32.2	677.9	21,828			WYB00005
		m ³	32.2	677.9	21,828	0	0	単一 47号
合 計					19,975			
					0		-19,975	

10/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 9号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		13.9	1,629	22,643			CB210410
		m 3	13.9	1,629	22,643	0	0	
合 計					20,721			
					0		-20,721	

4/0m3あたり内訳書

第 10号内訳書
 コンクリート
 (埋戻コンクリート)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	4.4	22,970	101,068	0	0	CB240010
(コンクリート:18-8-40(高炉)W/C 指定無)								
合 計					92,491		-92,491	
					0			

13/0m2当たり内訳書

基面整正

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			12.7	361.2	4,587			CB210080
		m 2	12.7	361.2	4,587	0	0	
合 計					4,197			
					0		-4,197	

20/0m3当たり内訳書

整地

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		16.8	124.7	2,094			CB210610
		m ³	16.8	124.7	2,094	0	0	
合 計					1,916			
					0		-1,916	

20/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 DID無 22.5km以下		16.8	3,693	62,042			WYB00007
		m ³	16.8	3,693	62,042	0	0	単一 48号
合計					56,777			
					0		-56,777	

130/0m2当たり内訳書

型枠

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		126.9	7,919	1,004,921			CB240210
		m ²	126.9	7,919	1,004,921	0	0	
合 計					919,649			
					0		-919,649	

130/0掛m2当たり内訳書

足場

第 15号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準		127	3,621	459,867			WB252110
		掛m2	127	3,621	459,867	0	0	単一 49号
合 計					420,845			
					0		-420,845	

0/20枚当たり内訳書

鋼矢板

第 16号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入	ワイルド工法 600<Nmax III型 圧入長5.5m~6.0m		0	0	0			WYB00050
		枚	20	336,700	6,734,000	20	6,734,000	単一 53号
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		0	0	0			WB224540
		箇所	20	4,802	96,040	20	96,040	単一 51号
鋼矢板(材料費)	SYW295 III型 6.5m/枚		0	0	0			WYB00024
		枚	19	78,000	1,482,000	19	1,482,000	単一 54号
鋼矢板(材料費)	SYW295 III型 6.5m/枚 継手加工		0	0	0			WYB00023
		枚	1	208,000	208,000	1	208,000	単一 55号
合 計					0			
					8,520,040		8,520,040	
変更積算金額					0			
					8,520,040		8,520,040	円/枚

0/3回当たり内訳書

油圧式杭圧入引抜機据付・解体

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(600<Nmax) III型 陸上 ハ イロ-カ 組立・解体あり		0	0	0			WYB00028
		回	2	534,400	1,068,800	2	1,068,800	単一 60号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(600<Nmax) III型 陸上 ハ イロ-カ 組立・解体なし		0	0	0			WYB00030
		回	1	297,400	297,400	1	297,400	単一 61号
合 計					0 1,366,200		1,366,200	
変更積算金額					0 1,366,200		1,366,200	円/回

0/1回当たり内訳書

現場発生産品運搬

第 18号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 60.0k m以下 1.1t超1.5t以下		0	0	0			CB010410
		回	1	36,190	36,190	1	36,190	
合計					0			
					36,190		36,190	
変更積算金額					0			
					36,190		36,190	円/回

0/1m2当たり内訳書

型枠

第 19号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m ²	1.2	7,919	9,502	1.2	9,502	
合 計					0			
					9,502		9,502	
変更積算金額					0			
					9,502		9,502	円/m ²

0/134m3当たり内訳書

グラウト充填工

第 20号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウト充填	Wフィルグラウト工法		0	0	0			WYB00032
		m ³	134	103,600	13,882,400	134	13,882,400	単一 64号
合 計					0			
					13,882,400		13,882,400	
変更積算金額					0			
					13,882,400		13,882,400	円/m ³

260/0m3当たり内訳書

床掘り

第 21号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	岩塊・玉石 掘削深さ5m超20m以下 土留無し		264.5	677.9	179,304			WYB00006
		m ³	264.5	677.9	179,304	0	0	単一 65号
合 計					164,089			
					0		-164,089	

19/0m3当たり内訳書

第 23号内訳書
 コンクリート
 (埋戻コンクリート)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	19.3	22,970	443,321	0	0	CB240010
(コンクリート:18-8-40(高炉)W/C 指定無)								
合 計					405,703		-405,703	
					0			

33/0m2当たり内訳書

基面整正

第 24号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			33.2	361.2	11,991			CB210080
		m 2	33.2	361.2	11,991	0	0	
合 計					10,973			
					0		-10,973	

90/0m3当たり内訳書

整地

第 25号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理		88.2	124.7	10,998			CB210610
		m 3	88.2	124.7	10,998	0	0	
合 計					10,064			
					0		-10,064	

90/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 26号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂 DID無 22.5km以下		88.2	3,693	325,722			WYB00009
		m ³	88.2	3,693	325,722	0	0	単一 66号
合 計					298,083			
					0		-298,083	

530/0m2当たり内訳書

型枠

第 27号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		524.2	7,919	4,151,139			CB240210
		m ²	524.2	7,919	4,151,139	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		2.8	10,630	29,764			CB240210
		m ²	2.8	10,630	29,764	0	0	
合 計					3,826,135			
					0		-3,826,135	

510/0掛m2当たり内訳書

足場

第 28号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		510	2,900	1,479,000			WB252110
		掛m ²	510	2,900	1,479,000	0	0	単一 68号
合 計					1,353,500			
					0		-1,353,500	

53/0m2当たり内訳書

型枠

第 29号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		53.1	7,919	420,498			CB240210
		m 2	53.1	7,919	420,498	0	0	
合 計					384,816			
					0		-384,816	

50/0掛m2あたり内訳書

足場

第 30号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準		50	2,900	145,000			WB252110
		掛m2	50	2,900	145,000	0	0	単一 68号
合 計					132,696			
					0		-132,696	

3, 200/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 31号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		3,561.8	209.5	746,197			CB210020
		m 3	3,561.8	209.5	746,197	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		3,561.8	2,708	9,645,354			CB210110
		m 3	3,561.8	2,708	9,645,354	0	0	
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		3,205.6	208.1	667,085			CB210510
		m 3	3,205.6	208.1	667,085	0	0	
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		3,205.6	275.6	883,463			CB210100
		m 3	3,205.6	275.6	883,463	0	0	
掘削	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		159.6	354.6	56,594			CB210100
		m 3	159.6	354.6	56,594	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		3,365.2	2,708	9,112,961			CB210110
		m 3	3,365.2	2,708	9,112,961	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		3,365.2	124.7	419,640			CB210610
		m 3	3,365.2	124.7	419,640	0	0	
合 計					19,704,272			
					0		-19,704,272	

0/1,900m3あたり内訳書

工事用道路盛土

第 32号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,918.6	209.5	401,946	1,918.6	401,946	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,918.6	633.6	1,215,624	1,918.6	1,215,624	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		0	0	0			CB210610
		m 3	1,918.6	126.4	242,511	1,918.6	242,511	
【撤去】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	1,918.6	209.5	401,946	1,918.6	401,946	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1,918.6	633.6	1,215,624	1,918.6	1,215,624	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	1,918.6	124.7	239,249	1,918.6	239,249	
合 計					0			
					3,716,900		3,716,900	
変更積算金額					0			
					3,401,505		3,401,505	円/m3

650/0m2当たり内訳書

敷砂利

第 33号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し		65.2	208.1	13,568			CB210510
		m 3	65.2	208.1	13,568	0	0	
敷砂利（材料費）	再生クラッシャーランRC-40 1.33m3/m3		65.2	3,059	199,446			WYB00004
		m 3	65.2	3,059	199,446	0	0	単一 74号
【撤去】								
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満		65.2	275.6	17,969			CB210100
		m 3	65.2	275.6	17,969	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		65.2	2,708	176,561			CB210110
		m 3	65.2	2,708	176,561	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		65.2	124.7	8,130			CB210610
		m 3	65.2	124.7	8,130	0	0	
合 計					380,402			
					0		-380,402	

2,190/0袋当たり内訳書

第 34号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		1,825	209.5	382,337			CB210020
		m 3	1,825	209.5	382,337	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		1,825	2,708	4,942,100			CB210110
		m 3	1,825	2,708	4,942,100	0	0	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		2,190	4,530	9,920,700			WB252730
		袋	2,190	4,530	9,920,700	0	0	単一 75号
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		2,190	674	1,476,060			WB252730
		袋	2,190	674	1,476,060	0	0	単一 76号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		1,825	2,708	4,942,100			CB210110
		m 3	1,825	2,708	4,942,100	0	0	
整地	残土受け入れ地での処理		1,825	124.7	227,577			CB210610
		m 3	1,825	124.7	227,577	0	0	
合 計					20,033,340			
					0		-20,033,340	

0/563袋当たり内訳書

第 35号内訳書 土のう (大型土のう)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【設置】								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	469.2	209.5	98,297	469.2	98,297	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	469.2	633.6	297,285	469.2	297,285	
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	563	6,950	3,912,850	563	3,912,850	単一 77号
(耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応)								
【撤去】								
大型土のう工	撤去 6m以下		0	0	0			WB252730
		袋	563	674	379,462	563	379,462	単一 78号
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	469.2	633.6	297,285	469.2	297,285	
整地	残土受入れ地での処理		0	0	0			CB210610
		m 3	469.2	124.7	58,509	469.2	58,509	
合 計					0			
					5,043,688		5,043,688	
変更積算金額					0			
					4,615,709		4,615,709	円/袋

25袋当たり内訳書

袋詰玉石

第 36号内訳書

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石積込み	3t用		25	5,717	142,925			WYB00088
		袋	25	5,717	142,925	0	0	単一 79号
袋詰玉石運搬	3t用 運搬距離15.0km以下		25	4,721	118,025			WYB00089
		袋	25	4,721	118,025	0	0	単一 80号
袋詰玉石荷卸し	3t用		25	3,497	87,425			WYB00091
		袋	25	3,497	87,425	0	0	単一 81号
袋詰玉石据付	3t用		25	3,859	96,475			WYB00092
		袋	25	3,859	96,475	0	0	単一 82号
袋詰玉石(支給品)	3t用		25	0	0			WYB00093
		袋	25	0	0	0	0	単一 83号
合 計					407,136			
					407,136		0	

19/0m当たり内訳書

暗渠排水管

第 37号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用		18.5	8,208	151,848			CB222770
		m	18.5	8,208	151,848	0	0	
合計					138,963			
					0		-138,963	

15m当たり内訳書

仮設ガードレール

第 38号内訳書

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵賃料	供用日数 335日		3	67,000	201,000			WYB00019
		基	3	67,000	201,000	0	0	単一 84号
合 計					183,959			
					183,959		0	

130/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 39号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			52	15,230	791,960			WB010211
		人日	52	15,230	791,960	0	0	単一 85号
交通誘導警備員 B			78	12,180	950,040			WB010212
		人日	78	12,180	950,040	0	0	単一 86号
合 計					1,594,183			
					0		-1,594,183	

0/220人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 40号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			0	0	0			WB010211
		人日	140	15,230	2,132,200	140	2,132,200	単一 87号
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	80	12,180	974,400	80	974,400	単一 88号
合 計					0			
					3,106,600		3,106,600	
変更積算金額					0			
					2,842,990		2,842,990	円/人日

0/1人日当たり内訳書

第 41号内訳書 交通誘導警備員 (夜間)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	1	18,270	18,270	1	18,270	単一 89号
合 計					0			
					18,270		18,270	
変更積算金額					0			
					16,719		16,719	円/人日

2基当たり内訳書

仮設信号機

第 42号内訳書

単価使用年月	2022. 04
歩掛使用年月	2022. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設信号機	カラー信号機 300φ 賃料期間11.2ヶ月		2	280,000	560,000			WYB00020
		基	2	280,000	560,000	0	0	単一 90号
合 計					512,524			
					512,524		0	

一式当たり内訳書

建設機械運搬費

第 43号内訳書

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	各種 126km 無 有 116000円		0	0	0			WB010010
		台	2	236, 500	473, 000	2	473, 000	単一 91号
(硬質地番対応型圧入機 普通鋼矢板用(フライバル式))								
合 計					0 473, 000		473, 000	
変更積算金額					0 473, 000		473, 000	円/式

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第 44号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)		1	377,000	377,000			WB010350
		回	1	377,000	377,000	0	0	単一 92号
合 計					345,009			
					0		-345,009	

一式当たり内訳書

防護柵の出来形管理のための非破壊試験

第 45号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵の出来形管理のための非破壊試験費			1	47,880	47,880			WYB00017
		本	1	47,880	47,880	0	0	単一 93号
合 計					43,817			
					0		-43,817	

一式当たり内訳書

アンカー基本調査試験

第 46号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	84m 0m 0m 0kg 1組 0組		1		48,040			CB223980
		式	1		48,040	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 115mm 玉石混じり土		3.3	20,050	66,165			CB223910
		m	3.3	20,050	66,165	0	0	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 115mm 軟岩		8.9	16,130	143,557			CB223910
		m	8.9	16,130	143,557	0	0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・ 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 無し		1	31,800	31,800			CB223920
		本	1	31,800	31,800	0	0	
グラウト注入 (アンカー)			0.4	57,570	23,028			CB223940
		m 3	0.4	57,570	23,028	0	0	
ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準		2	43,860	87,720			CB223950
		回	2	43,860	87,720	0	0	
足場 (アンカー)	標準		67	3,448	231,016			CB223970
		空m 3	67	3,448	231,016	0	0	
箱抜き	VU150		0.6	2,743	1,645			WYB00003
		m	0.6	2,743	1,645	0	0	
合 計					579,260			
					0		-579,260	

一式当たり内訳書

アンカー基本調査試験

第 47号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー (材料費)	80.5m 0m 0m 0kg 1組 0組		0		0			CB223980
		式	1		44,140	1	44,140	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 115mm 玉石混じり土		0	0	0			CB223910
		m	6	20,050	120,300	6	120,300	
削孔 (アンカー)	有り(スレッド型) 二重管方式 115mm 軟岩		0	0	0			CB223910
		m	4	16,130	64,520	4	64,520	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・ 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える 400≦f<1300kN 無し		0	0	0			CB223920
		本	1	31,800	31,800	1	31,800	
グラウト注入 (アンカー)			0	0	0			CB223940
		m 3	0.3	57,570	17,271	0.3	17,271	
ボーリングマシン移設 (ア ンカー)	標準		0	0	0			CB223950
		回	2	43,860	87,720	2	87,720	
足場 (アンカー)	標準		0	0	0			CB223970
		空m 3	52	3,448	179,296	52	179,296	
合 計					0			
					545,047		545,047	
変更積算金額					0			円/式
					498,796		498,796	

一式当たり内訳書

快適トイレ

第 48号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
快適トイレ費用			0	0	0			WYB00033
		基・月	6.9	51,000	351,900	6.9	351,900	単一 95号
合 計					0			
					351,900		351,900	
変更積算金額					0			
					351,900		351,900	円/式

133m2当たり内訳書

吹付枠

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無		132.9	2,384	316,833			WB811120
		m 2	132.9	2,384	316,833	0	0	単一 23号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満		157.6	18,130	2,857,288			WB811110
		m	157.6	18,130	2,857,288	0	0	単一 24号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]			0.8	57,580	46,064			WB811130
		m 3	0.8	57,580	46,064	0	0	単一 25号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有		85.6	4,915	420,724			WB810830
		m 2	85.6	4,915	420,724	0	0	単一 26号
顔料 (材料費)	黒		170.2	510	86,802			WYB00004
		k g	170.2	510	86,802	0	0	単一 27号
合 計					3,411,683			
					3,411,683		0	

216m2当たり内訳書

吹付枠

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無		216.1	2,384	515,182			WB811120
		m 2	216.1	2,384	515,182	0	0	単一 23号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満		225.4	18,130	4,086,502			WB811110
		m	225.4	18,130	4,086,502	0	0	単一 24号
モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 有		148.5	6,555	973,417			WB810810
		m 2	148.5	6,555	973,417	0	0	単一 28号
顔料 (材料費)	黒		243.4	510	124,134			WYB00026
		k g	243.4	510	124,134	0	0	単一 29号
合 計					5,216,065			
					5,216,065		0	

680空m3あたり内訳書

[湯布院①地区

]

足場(鉄筋挿入)

第 3号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入の仮設足場工			684	4,171	2,852,964			WB813130
		空m3	684	4,171	2,852,964	0	0	単一 34号
合 計					2,611,095			
					2,611,095		0	

500m2当たり内訳書

ロックネット

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金網・ロープ設置	線径3.2mm 金網設置面積500m2以上		497.1	2,260	1,123,446			WYB00033
		m ²	497.1	2,260	1,123,446	0	0	単一 36号
アンカー設置	土中用 114.3Φ×4.5×1630		16	33,040	528,640			WYB00036
		箇所	16	33,040	528,640	0	0	単一 37号
アンカー設置	岩用 D25(M24)×1000		4	14,940	59,760			WYB00025
		箇所	4	14,940	59,760	0	0	単一 38号
アンカー設置	岩用 D22(M20)×1000		5	13,510	67,550			WYB00035
		箇所	5	13,510	67,550	0	0	単一 39号
支柱(ポケット式)設置	支柱高2.5m 岩部用 支柱(A)		16	50,080	801,280			WYB00002
		箇所	16	50,080	801,280	0	0	単一 40号
支柱(ポケット式)設置	支柱高3.5m 岩部用 支柱(A)		2	50,080	100,160			WYB00055
		箇所	2	50,080	100,160	0	0	単一 41号
金網(材料費)	3.2φ×50×50 フラカン色(TF-GS3)		497.1	1,800	894,780			WYB00038
		m ²	497.1	1,800	894,780	0	0	単一 42号
主ロープ(材料費)	3×7×G/0 14φ フラカン色(TF)		502.2	600	301,320			WYB00039
		m	502.2	600	301,320	0	0	単一 43号
補助ロープ(材料費)	3×7×G/0 12φ フラカン色(TF)		180	500	90,000			WYB00042
		m	180	500	90,000	0	0	単一 44号
巻付グリップ(材料費)	E型 14φ-1300 フラカン色(TF)		59	2,240	132,160			WYB00043
		個	59	2,240	132,160	0	0	単一 45号
巻付グリップ(材料費)	R型 14φ-1480 フラカン色(TF)		11	2,560	28,160			WYB00044
		個	11	2,560	28,160	0	0	単一 46号
巻付グリップ(材料費)	E型 12φ-1000 フラカン色(TF)		28	2,120	59,360			WYB00045
		個	28	2,120	59,360	0	0	単一 47号

500m2当たり内訳書

ロックネット

第 5号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巻付グリップ (材料費)	S型 14φ-2250 ブラウン色 (TF)		6	3,380	20,280			WYB00059
		個	6	3,380	20,280	0	0	単一 48号
ワイヤグリップ (材料費)	F-18 ブラウン色 (TF)		40	1,190	47,600			WYB00046
		個	40	1,190	47,600	0	0	単一 49号
パイプ式ターンバックル (J&E) (材料費)	22φ×320 ブラウン色 (TF)		19	7,560	143,640			WYB00047
		個	19	7,560	143,640	0	0	単一 50号
ターンバックル取付金具 (材料費)	大 土砂部用 ブラウン色 (TF)		5	4,530	22,650			WYB00048
		個	5	4,530	22,650	0	0	単一 51号
クロスクリップ (材料費)	小 3.2t×60×60 ブラウン色 (TF)		81	1,140	92,340			WYB00049
		個	81	1,140	92,340	0	0	単一 52号
結合コイル (材料費)	3.2×50×300 ブラウン色 (TF)		703	290	203,870			WYB00050
		個	703	290	203,870	0	0	単一 53号
土砂部用ロープ固定用アンカー (材料費)	114.3φ×4.5-1630 地表部のみブラウン色 (TF)		16	34,200	547,200			WYB00051
		本	16	34,200	547,200	0	0	単一 54号
岩部用セメントアンカー (材料費)	D22 (M20)×1000 地表部のみブラウン色 (TF)		41	9,450	387,450			WYB00060
		本	41	9,450	387,450	0	0	単一 55号
岩部用セメントアンカー (材料費)	D25 (M24)×1000 地表部のみブラウン色 (TF)		4	13,400	53,600			WYB00061
		本	4	13,400	53,600	0	0	単一 56号
ポケット支柱 (ヒンジ式) (材料費)	H=2.5m H-100×100×6×8×2450 ブラウン色 (TF)		16	57,400	918,400			WYB00052
		本	16	57,400	918,400	0	0	単一 57号
ポケット支柱 (ヒンジ式) (材料費)	H=3.5m H-100×100×6×8×3450 ブラウン色 (TF)		2	97,230	194,460			WYB00053
		本	2	97,230	194,460	0	0	単一 58号
岩部用ベースプレート (材料費)	150×378 ブラウン色 (TF)		18	25,300	455,400			WYB00054
		個	18	25,300	455,400	0	0	単一 59号

一式当たり内訳書

落石防止網(繊維網)運搬・分別・処分

第 6号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃材収集運搬費	現場～分別作業場 4t車使用		1		120,000			WYB00080
		式	1		120,000	0	0	単一 61号
廃材分別作業費	重機併用 金属、木くず選別		1		180,000			WYB00082
		式	1		180,000	0	0	単一 62号
産廃運搬費	鉄くず 4t車		2	20,000	40,000			WYB00083
		台	2	20,000	40,000	0	0	単一 63号
産廃運搬費	木くず 4t車		1	20,000	20,000			WYB00086
		台	1	20,000	20,000	0	0	単一 64号
処分費 (t)	鉄くず		1	10,000	10,000			WYB00087
		t	1	10,000	10,000	0	0	単一 65号
処分費 (t)	木くず		0.5	12,000	6,000			WYB00088
		t	0.5	12,000	6,000	0	0	単一 66号
合 計					344,123			
					344,123		0	

1回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 7号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 60.0k m以下 0.2t超0.3t以下		1	33,740	33,740			CB010410
		回	1	33,740	33,740	0	0	
合 計					30,879			
					30,879		0	

380m3当たり内訳書

[湯布院①地区

]

積込(ルーズ)

第 8号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		375	207	77,625			CB210020
		m 3	375	207	77,625	0	0	
合 計					71,044			
					71,044		0	

380m3当たり内訳書

整地

第 10号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース)標準(10,000m3未満) 無し		375	126.6	47,475			CB210610
		m3	375	126.6	47,475	0	0	
合計					43,450			
					43,450		0	

120m2当たり内訳書

仮設防護柵

第 11号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(ｸｰﾝ工法) H形鋼杭(土砂埋戻し) 354mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 購入土(砂)		28	165,200	4,625,600			WB230810
		本	28	165,200	4,625,600	0	0	単一 69号
横矢板設置・撤去	鋼矢板Ⅲ型		121.5	8,761	1,064,461			WYB00063
		m ²	121.5	8,761	1,064,461	0	0	単一 70号
H形鋼引抜き	引抜長2m以下		28	4,314	120,792			WYB00064
		本	28	4,314	120,792	0	0	単一 71号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	ⅢⅠⅠ型 10.5m/枚 96日 無 無		21	4,838	101,598			WB250150
		枚	21	4,838	101,598	0	0	単一 72号
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	ⅢⅠⅠ型 9m/枚 96日 無 無		7	4,147	29,029			WB250150
		枚	7	4,147	29,029	0	0	単一 73号
H形鋼杭賃料	H250 5m/本 96日 無 有 3500円 有 1回		28	4,930	138,040			WB251760
		本	28	4,930	138,040	0	0	単一 74号
鋼矢板 整備費	Ⅲ型(60kg/m)		17.01	3,500	59,535			WYB00065
		t	17.01	3,500	59,535	0	0	単一 75号
合 計					5,618,598			
					5,618,598		0	

63m当たり内訳書

モノレール

第 12号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール設置・撤去	500kg積/45°		63.1	7,605	479,875			WYB00066
		m	63.1	7,605	479,875	0	0	単一 76号
モノレール保守点検	動力車・台車・レール構造保守点検		2	63,600	127,200			WYB00067
		回・月	2	63,600	127,200	0	0	単一 77号
合 計					555,608			
					555,608		0	

1台当たり内訳書

モノレール賃料等

第 13号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール 動力車 (賃料)	500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内		1	584,000	584,000			WYB00068
		台	1	584,000	584,000	0	0	単一 78号
モノレール 土木平台車 (賃料)	500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内		1	154,000	154,000			WYB00069
		台	1	154,000	154,000	0	0	単一 79号
モノレール 運転台車1人乗り (賃料)	90日(3ヶ月)以内		1	193,000	193,000			WYB00070
		台	1	193,000	193,000	0	0	単一 80号
モノレール レール資材 (賃料)	500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内		63.1	3,870	244,197			WYB00071
		m	63.1	3,870	244,197	0	0	単一 81号
モノレール 返納整備費			1	117,519	117,519			
		工事	1	117,519	117,519	0	0	
(当該現場の賃貸料金合計×10%)								
合 計					1,183,122			
					1,183,122		0	

480人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 14号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			192	15,230	2,924,160			WB010211
		人日	192	15,230	2,924,160	0	0	単一 82号
交通誘導警備員 B			288	12,180	3,507,840			WB010212
		人日	288	12,180	3,507,840	0	0	単一 83号
合 計					5,886,707			
					5,886,707		0	

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第 16号内訳書

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 46km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		54.124	4,420	239,228			WB010020
		t	54.124	4,420	239,228	0	0	単一 85号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)		27.062	3,000	81,186			WB010030
		t	27.062	3,000	81,186	0	0	単一 86号
合 計					293,225			
					293,225		0	

一式当たり内訳書

木根等処分費

第 17号内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	幹・枝葉・根株 DID無 25.0km超30.5km以下		3.3	16,000	52,800			WYB00072
		t	3.3	16,000	52,800	0	0	単一 87号
処分費 (t)	幹・枝葉		1.9	15,000	28,500			WYB00073
		t	1.9	15,000	28,500	0	0	単一 88号
処分費 (t)	根株		1.4	22,000	30,800			WYB00074
		t	1.4	22,000	30,800	0	0	単一 89号
合 計					102,596			
					102,596		0	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クマッシュラン RC-40 仕上り厚300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,231	
						1		1,231	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			300mm 2層施工 再生クマッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,346	1,346	CB410030	
				m 2	1	1,346	1,346		
計							1,346		
単価							1,346	円/m2	
							1,346		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	540.9	
						1		540.9	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	591.1	591.1	CB410040	
				m 2	1	591.1	591.1		
計							591.1		
単価							591.1	円/m2	
							591.1		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm		1	1,760	1,760	CB410240	
		再生粗粒度アスコン(20) プライムコート						
		PK-3 全ての費用	m2	1	1,760	1,760		
	計					1,760		
						1,760		
	単価					1,760	円/m2	
						1,760		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,285
						1		2,285
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,497	2,497	CB410240	
		50mm 再生粗粒度アスコン(20)						
		プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,497	2,497		
	計					2,497		
						2,497		
	単価					2,497	円/m2	
						2,497		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物ホリマ-改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,765
						1		1,765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	1,929	1,929	CB410260	
			m 2	1	1,929	1,929		
	計					1,929		
	単価					1,929	円/m2	
						1,929		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	表層(車道・路肩部)	密粒度キヤップアスファルト混合物ホリマ-改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚	単位	m2	数量	1	単価	2,439
						1		2,439
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,666	2,666	CB410260	
			m 2	1	2,666	2,666		
	計					2,666		
	単価					2,666	円/m2	
						2,666		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3				
						歩掛使用年月	2022. 2				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-7号	ガードレール	Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	17,515			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無			1	4,153		4,153	4,153	WB810540	
		無 無	m		1	4,153		4,153		単一 37号	
ガードレール(材料費)		Gr-A-4E 土中建込ダークブラウン系10YR2.0/1.0程度 40%増			1	14,980		14,980	14,980	WYB00002	
			m		1	14,980		14,980		単一 38号	
計									19,133		
単価									19,140		
									19,140	円/m	

						単価使用年月	2022. 3				
						歩掛使用年月	2022. 2				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0				
単-8号	ガードレール	【流用品】Gr-A-2B 21m未満 曲線部補正無 白	単位	m	数量	1	単価	4,752			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品			1	5,193		5,193	5,193	WB810540	
		21m未満 無 無 無	m		1	5,193		5,193		単一 39号	
計									5,193		
単価									5,193		
									5,193	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	258.8	
							1	258.8	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	282.9	282.9		282.9	WB821210
				1	282.9	282.9		282.9	単一 40号
	計							282.9	
	単価							282.9	
								282.9	円/m

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	486.7	
							1	486.7	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.9	531.9		531.9	WB821210
				1	531.9	531.9		531.9	単一 41号
	計							531.9	
	単価							531.9	
								531.9	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径115mm 玉石混じり土	単位	m	数量	1	単価	18,348	
						1		18,348	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 二重管方式 115mm 玉石混じり土		1	20,050	20,050	CB223910		
			m	1	20,050	20,050			
計						20,050			
単価						20,050	円/m		
						20,050			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	削孔(アンカー)	二重管方式 呼び径115mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	14,761	
						1		14,761	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 二重管方式 115mm 軟岩		1	16,130	16,130	CB223910		
			m	1	16,130	16,130			
計						16,130			
単価						16,130	円/m		
						16,130			

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 設計荷重 $400 \leq f < 1300\text{kN}$ 削孔長 $L > 10\text{m}$	単位	本	数量	1	単価	31,801	
						1		31,801	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食 PC鋼線より線 10mを超える $400 \leq f < 1300\text{kN}$ 有り		1	34,750	34,750	CB223920		
			本	1	34,750	34,750			
	計					34,750			
						34,750			
	単価					34,750	円/本		
						34,750			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	グラウト注入	普通ポルトランドセメント $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	単位	m3	数量	1	単価	52,684	
						1		52,684	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	グラウト注入 (アンカー)			1	57,570	57,570	CB223940		
			m3	1	57,570	57,570			
	計					57,570			
						57,570			
	単価					57,570	円/m3		
						57,570			

1 次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	箱抜き	VU150	単位	m	数量	1	2,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き	VU150		1	2,743	2,743	WYB00011	
		m	1	2,743	2,743	単- 42号	
計					2,743		
単価					2,743		
					2,743	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	箱抜き	STK400 φ101.6×3.2	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜き	STK400 φ101.6×3.2		0	0	0		WYB00015
			m	1	3,973	3,973		単- 43号
	一般構造用炭素鋼鋼管 (材料費)	STK400 φ101.6×3.2 7.76kg/m		0	0	0		WYB00008
			m	1	1,474	1,474		単- 44号
	計					0		
						5,447		
	単価					0		
						5,447		円/m
	変更積算単価							
						4,985		円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	プレキャストコンクリート板据付	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャストコンクリート板	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ		20枚未満	0	0	0	CB220810
		標準	枚	1	29,110	29,110		
	プレキャストコンクリート板 (材料費)			0	0	0	0	CB220811
			枚	1	300,000	300,000		
	計						0	
							329,110	
	単価						0	
							329,200	円/枚
	変更積算単価							
							301,200	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	不陸調整マット	セミスクエアタイプ	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸調整マット	不織布タイプ セメントミルク注入含む	枚	0	0	0	WYB00012		
		枚	1	62,270	62,270	単- 45号		
不陸調整マット (材料費)	セミスクエアタイプ 2450×2450×200t	枚	0	0	0	WYB00016		
		枚	1	26,400	26,400	単- 46号		
計					0			
					88,670			
単価					0			
					88,670	円/枚		
変更積算単価								
					81,150	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,414
						1		21,414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	23,400	23,400	CB240010	
	計					23,400		
	単価					23,400		
						23,400	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入	75体工法 600<Nmax III型 圧入長5.5m~6.0m	枚	0	0	0	WYB00018		
ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	0	0	0	WB224540	単一 50号	
鋼矢板 (材料費)	SYW295 III型 6.5m/枚	枚	1	4,802	4,802	単一 51号		
			0	0	0	WYB00021	単一 52号	
計					0			
					419,502			
単価					0			
					419,600	円/枚		
変更積算単価								
					419,600	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.5m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入	7ラベル工法 600<Nmax III型 圧入長4.5m	枚	1	265,900	265,900	WYB00025 単一 56号		
鋼矢板 (材料費)	SYW295 III型 5.5m/枚 長さエキストラ有	枚	1	66,990	66,990	WYB00027 単一 57号		
計					0			
単価					332,890			
変更積算単価					0			
					332,900	円/枚		
					332,900	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 5.0m 鋼矢板打込長 4.0m	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入	75体工法 600<Nmax III型 圧入長4.0m	枚	1	235,500	235,500	WYB00026 単一 58号		
鋼矢板 (材料費)	SYW295 III型 5.0m/枚 長さエクストラ有	枚	1	60,900	60,900	WYB00029 単一 59号		
計					0			
単価					296,400	円/枚		
変更積算単価					296,400	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-23号	上部コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 60cm	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		37,300	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレシ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	3.6	34,930		125,748		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	18	7,136		128,448		CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.17	183,500		31,195		WB810010 単一 62号
現場溶接		ワイヤ溶接 2箇所/本	本	50	1,738		86,900		WYB00031 単一 63号
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.36	1,920		691.2		CB224710
計							0		
							372,982.2		
単価							0		
							37,300		円/m
変更積算単価							37,300		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2022. 12	
						歩掛使用年月	2022. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	中詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		25,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	0	0	0	CB240010	
				1	25,100	25,100		
	計					0		
						25,100		
	単価					0		
						25,100	円/m3	
変更積算単価								
						25,100	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	22,055
						1		22,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	24,100	24,100	CB240010	
				1	24,100	24,100		
	計					24,100		
						24,100		
	単価					24,100		
						24,100	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,685	
						1		1,685	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10		1	1,842	1,842	CB224710		
			m 2	1	1,842	1,842			
計						1,842			
単価						1,842	円/m2		
						1,842			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-27号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	152,554	
						1		152,554	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		1	166,700	166,700	WB810010		
			t	1	166,700	166,700	単一 67号		
計						166,700			
単価						166,700			
						166,700	円/t		

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,414	
						1		21,414	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	23,400	23,400	CB240010		
			m 3	1	23,400	23,400			
計						23,400			
単価						23,400			
						23,400	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	間詰コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	21,414	
						1		21,414	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		1	23,400	23,400	CB240010		
			m 3	1	23,400	23,400			
計						23,400			
単価						23,400			
						23,400	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A-2B	単位	m	数量	1	単価	1,229
						1		1,229
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無			1	1,344	1,344	WB810530
			m	1	1,344		1,344	単一 69号
	計						1,344	
	単価						1,344	円/m
							1,344	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,745
						1		6,745
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			1	7,371	7,371	WB824010
			m 3	1	7,371		7,371	単一 70号
	計						7,371	
	単価						7,371	円/m3
							7,371	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-32号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	13,443	
						1		13,443	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	14,690	14,690	WB824010		
			m 3	1	14,690	14,690	単一 71号		
計						14,690			
単価						14,690			
						14,690	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,043	
						1		3,043	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		1	3,326	3,326	CB227010		
			m 3	1	3,326	3,326			
計						3,326			
単価						3,326			
						3,326	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,756	
						1		3,756	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		1	4,105	4,105	CB227010		
			m 3	1	4,105	4,105			
計						4,105			
単価						4,105	円/m3		
						4,105			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,150	
						1		2,150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)				1	2,350	2,350	WB020051		
			m 3	1	2,350	2,350	単一 72号		
計						2,350			
単価						2,350	円/m3		
						2,350			

1次単価表

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	3,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				1	3,750	3,750	WB020051
			m3	1	3,750	3,750	単一 73号
計						3,750	
						3,750	
単価						3,750	円/m3
						3,750	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	防護柵設置工 (材料費を除く手間の み)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	17,565.92	17,565		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-13,412	-13,412		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,153		
	単価					4,153	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ガードレール (材料費)	Gr-A-4E 土中建込 ^ダ ーク ^フ ラン系10YR2.0/1.0程度 40%増	単位	m	数量	1	単価	14,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール	Gr-A-4E 土中建込 ^ダ ーク ^フ ラン系10YR2.0/1.0程度		1.4	10,700	14,980		14,980
			m	1.4	10,700	14,980		14,980
	計					14,980		14,980
	単価					14,980		14,980 円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	17,543.7	17,543		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-12,350	-12,350		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,193		
	単価					5,193	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	282.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	160	160,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	360	9,000		
軽油		1.2号	L	44	144	6,336		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		5,774		
計						282,900		
単価						282.9	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	531.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	289	289,000		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,130	172	194,360		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	360	18,000		
	軽油	1.2号	L	80	144	11,520		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,520		
	計					531,900		
	単価					531.9	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	箱抜き	VU150	単位	m	数量	1	単価	2,743	
						1		2,743	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0.08	18,060	1,444		
				人	0.08	18,060	1,444		
諸雑費（率+まるめ） 90%					1		1,299		
				式	1		1,299		
計							2,743		
単価							2,743		
							2,743	円/m	

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	箱抜き	STK400 φ101.6×3.2	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		3,973	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0	0	0		
				人	0.2	18,060	3,612		
諸雑費（率+まるめ） 10%					0		0		
				式	1		361		
計							0		
単価							3,973		
							3,973	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	一般構造用炭素鋼鋼管 (材料費)	STK400 φ 101.6×3.2 7.76kg/m	単位	m	数量	0	10,000	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ 42.7~139.8mm		0	0	0				
		t	77.6	190,000	14,744,000				
計					0				
単価					14,744,000				
					0				
					1,474	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	不陸調整マット	不織布タイプ セントミル注入含む	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.95	26,040	24,738		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.46	21,735	9,998		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.95	18,060	17,157		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
			式	1		10,377		
	計					0		
						62,270		
	単価					0		
						62,270	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 12		
						歩掛使用年月	2022. 12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一46号	不陸調整マット（材料費）	セミスクエアタイプ 2450×2450×200t	単位	枚	数量	0	単価	0	
						1	26,400		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸調整マット				0	0	0			
			枚	1	26,400	26,400			
計						0			
						26,400			
単価						0			
						26,400	円/枚		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一47号	床掘り	岩塊・玉石 掘削深さ5m超20m以下 土留無し	単位	m ³	数量	100	単価	677.9	
						100	677.9		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシエル（未排対）				0.714	94,940	67,787	WYB00001		
			日	0.714	94,940	67,787	単一 96号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						67,790			
						67,790			
単価						677.9			
						677.9	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	土砂等運搬	土砂 DID無 22.5km以下	単位	m 3	数量	100	単価	3,693
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転	ディーゼル積載質量 10t積級 良好		6.3	58,610	369,243	WYB00010		
		日	6.3	58,610	369,243	単一 97号		
諸雑費 (まるめ)			1		57			
		式	1		57			
計					369,300			
単価					369,300			
					3,693			
					3,693	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	3,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	26,040	36,456		
とび工			人	6.3	24,045	151,483		
普通作業員			人	1.2	18,060	21,672		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		91,869		
計						362,100		
単価						3,621	円/掛m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	鋼矢板圧入	フライル工法 600<Nmax III型 圧入長5.5m~6.0m	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	3.33	26,040	86,713			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	3.33	21,735	72,377			
	とび工			0	0	0			
			人	6.67	24,045	160,380			
	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライル式)		0	0	0			WYB00045
			日	3.33	528,100	1,758,573			単一 98号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊		0	0	0			WYB00046
			日	3.33	130,600	434,898			単一 99号
	諸雑費 (率+まるめ) 34%			0		0			
			式	1		854,059			
	計					0			
						3,367,000			
	単価					0			
						336,700			円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	4,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	0.13	25,830	3,357			
普通作業員			人	0.04	18,060	722			
酸素		ポンベ	m ³	0.63	383	241			
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	1,840	478			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		4			
計						4,802			
単価						4,802		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鋼矢板 (材料費)	SYW295 III型 6.5m/枚	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼矢板		SYW295		0	0	0			
			t	0.39	200,000	78,000			78,000
	計					0			
	単価					0			
						78,000			円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	鋼矢板圧入	フライル工法 600<Nmax III型 圧入長5.5m~6.0m	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
			人	3.33	26,040	86,713			
	特殊作業員				0	0	0		
			人	3.33	21,735	72,377			
	とび工				0	0	0		
			人	6.67	24,045	160,380			
	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライル式)			0	0	0		WYB00051
			日	3.33	528,100	1,758,573			単一 98号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊			0	0	0		WYB00052
			日	3.33	130,600	434,898			単一 99号
	諸雑費 (率+まるめ) 34%				0	0	0		
			式	1		854,059			
	計					0			
						3,367,000			
	単価					0			
						336,700			円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	鋼矢板（材料費）	SYW295 III型 6.5m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼矢板	SYW295		0	0	0			
			t	0.39	200,000	78,000			
	計					0			
						78,000			
	単価					0			
						78,000	円/枚		

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	鋼矢板（材料費）	SYW295 III型 6.5m/枚 継手加工	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼矢板	SYW295 III型 6.5m/枚 継手加工		0	0	0			
			枚	1	208,000	208,000			
	計					0			
						208,000			
	単価					0			
						208,000	円/枚		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	鋼矢板圧入	フライル工法 600<Nmax III型 圧入長4.5m	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
	特殊作業員		人	2.63	26,040	68,485			
	とび工		人	2.63	21,735	57,163			
	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライル式)			0	0	0		WYB00048
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊	日	2.63	528,100	1,388,903			単- 100号
	諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		674,495			
	計					0			
	単価					2,659,000			
						0			
						265,900			円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	鋼矢板 (材料費)	SYW295 III型 5.5m/枚 長さエキストラ有	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295		0	0	0		
	鋼矢板 長さエキストラ	2m以上6m未満	t	0.33	200,000	66,000		
			t	0.33	3,000	990		
	計					0		
	単価					66,990		円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12		
						歩掛使用年月	2022.12		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	鋼矢板圧入	フライル工法 600<Nmax III型 圧入長4.0m	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
			人	2.33	26,040	60,673			
	特殊作業員				0	0	0		
			人	2.33	21,735	50,642			
	とび工				0	0	0		
			人	4.65	24,045	111,809			
	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライル式)			0	0	0		WYB00053
			日	2.33	528,100	1,230,473			単-102号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊			0	0	0		WYB00054
			日	2.33	130,600	304,298			単-103号
	諸雑費 (率+まるめ) 34%				0	0	0		
			式	1		597,105			
	計					0			
						2,355,000			
	単価					0			
						235,500		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	鋼矢板 (材料費)	SYW295 III型 5.0m/枚 長さエキストラ有	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼矢板		SYW295		0	0	0			
			t	0.3	200,000	60,000			
鋼矢板 長さエキストラ		2m以上6m未満		0	0	0			
			t	0.3	3,000	900			
計						0			
						60,900			
単価						0			
						60,900		円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(600<Nmax) III型 陸上 パイルカ組立・解体あり	単位	回	数量	0	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.1	26,040		28,644	
	特殊作業員				0	0	0	
			人	1.1	21,735		23,908	
	とび工				0	0	0	
			人	2.19	24,045		52,658	
	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライル式)			0	0	0	WYB00055
			日	0.59	528,100		311,579	単-104号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出カス対策型(第1次基準値) 50~51t吊			0	0	0	WYB00056
			日	0.9	130,600		117,540	単-105号
	諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1			71	
	計						0	
							534,400	
	単価						0	
							534,400	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(600<Nmax) III型 陸上 パイルカ組立・解体なし	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.66	26,040	0	17,186		
	特殊作業員		人	0.66	21,735	0	14,345		
	とび工		人	1.31	24,045	0	31,498		
	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライル式)	日	0.32	528,100	0	168,992		WYB00057 単-106号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出カス対策型(第1次基準値) 50~51t吊	日	0.5	130,600	0	65,300		WYB00058 単-107号
	諸雑費(まるめ)		式	1			79		
	計						297,400		
	単価						297,400		円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	183,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	113,000	116,390			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,016.25	67,016			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		94			
	計					183,500			
	単価					183,500		円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	現場溶接	ﾌﾚｱ溶接 2箇所/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場溶接 (ﾌﾚｱ溶接)	すみ肉脚長6mm		0	0	0	WYB00022	
			m	0.2	8,692	1,738	単- 108号	
	計					0		
	単価					1,738	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	グラウト充填	Wフィルグラウト工法	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	注入削孔工		孔	0	0	0	0	WYB00034
				31	28,190		873,890	単-109号
	注入管設置・撤去工		孔	0	0	0	0	WYB00035
				31	5,652		175,212	単-110号
	空洞注入工			0	0	0	0	WYB00036
			m ³	134	90,510		12,128,340	単-111号
	注入工目詰工		本	0	0	0	0	WYB00037
				31	3,716		115,196	単-112号
	注入設備据付・解体工		回	0	0	0	0	WYB00038
				1	599,800		599,800	単-113号
	計						0	
							13,892,438	
	単価						0	
							103,600	円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	床掘り	岩塊・玉石 掘削深さ5m超20m以下 土留無し	単位	m ³	数量	100	単価	677.9	
						100		677.9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クラムシェル (未排対)		テレスコピック式 平積0.4m ³		0.714	94,940	67,787	WYB00013		
			日	0.714	94,940	67,787	単- 96号		
諸雑費 (まるめ)				1		3			
			式	1		3			
計						67,790			
						67,790			
単価						677.9			
						677.9	円/m ³		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	土砂等運搬	土砂 DID無 22.5km以下	単位	m ³	数量	100	単価	3,693	
						100		3,693	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転		ディーゼル積載質量 10t積級 良好		6.3	58,610	369,243	WYB00014		
			日	6.3	58,610	369,243	単- 97号		
諸雑費 (まるめ)				1		57			
			式	1		57			
計						369,300			
						369,300			
単価						3,693			
						3,693	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	98,500	101,455		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					166,700		
	単価					166,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	2,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	26,040	36,456		
とび工			人	4.1	24,045	98,584		
普通作業員			人	2.5	18,060	45,150		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.8	43,300	34,640		
諸雑費 (率+まるめ) 35%			式	1		75,170		
計						290,000		
単価						2,900	円/掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-A-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工		コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,344	1,344
諸雑費（まるめ）			式	1			0
計							1,344
単価							1,344 円/m

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 7,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,371	7,371	
諸雑費（まるめ）			式	1			0
計							7,371
単価							7,371 円/m ³

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	14,685	14,685		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,690		
	単価					14,690	円/m 3	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		コンクリート殻（無筋）（株）コイテ	m 3	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) (株)コイテ	m ³	100	3,750	375,000		
計						375,000		
単価						3,750	円/m ³	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	敷砂利 (材料費)	再生クラッシュランRC-40 1.33m ³ /m ³	単位	m ³	数量	1	単価	3,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン		RC-40	m ³	1.33	2,300	3,059		
計						3,059		
単価						3,059	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,040	7,239			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,060	5,020			
大型土のう袋材	丸型 φ110×高さ108cm	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,950	15,276	WK250500		単- 114号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		723			
計					45,300			
単価					4,530		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	674
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,040	1,796			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	49,930	3,445	WK250500	単- 115号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,740			
単価					674		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	6,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	26,040	7,239			
特殊作業員		人	0.278	21,735	6,042			
普通作業員		人	0.278	18,060	5,020			
耐候性大型土のう	φ110(丸型) ×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	3,520	35,200			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	54,950	15,276		WK250500	単- 116号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		723			
計					69,500			
単価					6,950		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	674
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	26,040	1,796			
特殊作業員		人	0.069	21,735	1,499			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	49,930	3,445	WK250500	単- 117号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,740			
単価					674		円/袋	

参考資料（1）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022.07 2022.07 1.000-00-00-2-0		
単-79号	袋詰玉石積込み	3t用	単位	袋	数量	10	単価	5,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.15	26,040	3,906		
			人	0.15	26,040	3,906		
	特殊作業員			0.3	21,735	6,520		
			人	0.3	21,735	6,520		
	普通作業員			0.4	18,060	7,224		
			人	0.4	18,060	7,224		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊 長期割引なし 4週8休以上		0.8	49,400	39,520		
			日	0.8	49,400	39,520		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					57,170		
						57,170		
	単価					5,717		
						5,717	円/袋	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-80号	袋詰玉石運搬	3t用 運搬距離15.0km以下	単位	袋	数量	10	単価	4,721	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級			0.8	59,020	47,216	WYB00090	
			日		0.8	59,020	47,216	単- 118号	
	計						47,216		
	単価						4,721		
							4,721	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	袋詰玉石荷卸し	3t用	単位	袋	数量	10	単価	3,497
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.15	26,040	3,906		
			人	0.15	26,040	3,906		
	特殊作業員			0.3	21,735	6,520		
			人	0.3	21,735	6,520		
	普通作業員			0.4	18,060	7,224		
			人	0.4	18,060	7,224		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.4	43,300	17,320		
			日	0.4	43,300	17,320		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					34,970		
						34,970		
	単価					3,497		
						3,497	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	袋詰玉石据付	3t用	単位	袋	数量	10	単価	3,859
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.15	26,040	3,906	
	特殊作業員			人	0.3	21,735	6,520	
	普通作業員			人	0.6	18,060	10,836	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	0.4	43,300	17,320	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		8	
	計						38,590	
	単価						3,859	円/袋
							3,859	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-83号	袋詰玉石（支給品）	3t用	単位	袋	数量	1	単価	0	
						1		0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		3t用			1	23,750	0	支給品	
				袋	1	23,750	0		
計							0		
単価							0		
							0	円/袋	

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-84号	仮設防護柵賃料	供用日数 335日	単位	基	数量	1	単価	67,000	
						1		67,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール（賃料）		5m/基 固定式 H775			335	200	67,000		
				基・日	335	200	67,000		
計							67,000		
単価							67,000		
							67,000	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,225	15,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,230		
単価						15,230	円/人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,180	12,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,180		
単価						12,180	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	15,225	15,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15,230		
単価						15,230	円/人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	12,180	12,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12,180		
単価						12,180	円/人日	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-89号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	18,270	18,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,270		
単価						18,270	円/人日	

						単価使用年月	2022.04	
						歩掛使用年月	2022.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	仮設信号機	ソーラー信号機 300φ 賃料期間11.2ヶ月	単位	基	数量	1	単価	280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設信号機（賃料）		ソーラー信号機 300φ		11.2	25,000	280,000		
			ヶ月	11.2	25,000	280,000		
計						280,000		
単価						280,000	円/基	
						280,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 126km 無 有 116000円	単位	台	数量	1	単価	236,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	1	120,500	120,500			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	116,000	116,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					236,500			
単価					236,500		円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	単価	377,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員									
			人	2.7	21,735		58,684		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]									
		25 t吊	日	1.4	43,300		60,620		
運搬費等率 216%									
			式	1			257,696		
諸雑費(まるめ)									
			式	1			0		
計							377,000		
単価							377,000	円/回	

参考資料（1）

単-93号		防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
					10			47,880	
					10			47,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師				2	58,600	117,200			
			人	2	58,600	117,200			
技師（B）				2	41,600	83,200			
			人	2	41,600	83,200			
技師（C）				2	32,800	65,600			
			人	2	32,800	65,600			
諸雑費（率+まるめ） 80%				1		212,800			
			式	1		212,800			
計						478,800			
						478,800			
単価						47,880			
						47,880	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-94号	箱抜き	VU150	単位	m	数量	1	単価	2,743	
名称						1	2,743		摘要
規格						金額			摘要
普通作業員					0.08	18,060	1,444		
			人		0.08	18,060	1,444		
諸雑費（率+まるめ） 90%					1		1,299		
			式		1		1,299		
							2,743		
計							2,743		
単価							2,743		円/m
							2,743		

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-95号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	0	単価	0	
名称						1	51,000		摘要
規格						金額			摘要
快適トイレ費用					0	0	0		
			基・月		1	51,000	51,000		
計							0		
							51,000		
単価							0		
							51,000		円/基・月

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-96号	油圧クラムシエル (未排対)	テレスコピック式 平積0.4m3	日		1	94,940
					1	94,940
運転手 (特殊)		人	1	24,150	24,150	
軽油	1. 2号	L	135	144	19,440	
油圧クラムシエル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	供用日	1.58	32,500	51,350	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					94,940	
単価					94,940	円/日
					94,940	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-97号	ダンプトラック運転	ディーゼル積載質量 10t積級 良好	単位	日	数量	1	単価	58,610	
						1		58,610	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）					1	22,365	22,365		
				人	1	22,365	22,365		
軽油		1. 2号			76	144	10,944		
				L	76	144	10,944		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級			1.24	19,700	24,428		
				供用日	1.24	19,700	24,428		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)			1.24	700	868		
				供用日	1.24	700	868		
諸雑費（まるめ）					1		5		
				式	1		5		
計							58,610		
							58,610		
単価							58,610	円/日	
							58,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライブル式)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	202	145	29,290		
	硬質地盤対応型圧入機 (損料)	普通鋼矢板用(フライブル式)		0	0	0		
			供用日	1.45	344,000	498,800		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		10		
	計					0		
						528,100		
	単価					0		
						528,100	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	139	145	20,155		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51t吊	供用日	1.45	59,500	86,275		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					130,600		
	単価					130,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライブル式)	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油	1. 2号		0	0	0			
			L	202	145	29,290			
	硬質地盤対応型圧入機 (損料)	普通鋼矢板用(フライブル式)		0	0	0			
			供用日	1.45	344,000	498,800			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		10			
	計					0			
						528,100			
	単価					0			
						528,100		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	139	145	20,155		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51t吊	供用日	1.45	59,500	86,275		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					130,600		
	単価					130,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライブル式)	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	202	145	29,290			
硬質地盤対応型圧入機 (損料)		普通鋼矢板用(フライブル式)		0	0	0			
			供用日	1.45	344,000	498,800			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		10			
計						0			
						528,100			
単価						0			
						528,100		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	139	145	20,155		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51t吊		0	0	0		
			供用日	1.45	59,500	86,275		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		20		
	計					0		
						130,600		
	単価					0		
						130,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライブル式)	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	202	145	29,290			
硬質地盤対応型圧入機（損料）		普通鋼矢板用(フライブル式)		0	0	0			
			供用日	1.45	344,000	498,800			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		10			
計						0			
						528,100			
単価						0			
						528,100		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	139	145	20,155		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51t吊	供用日	1.45	59,500	86,275		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					130,600		
	単価					130,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	硬質地盤対応型圧入機運転	普通鋼矢板用(フライブル式)	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0			
			L	202	145	29,290			
硬質地盤対応型圧入機 (損料)		普通鋼矢板用(フライブル式)		0	0	0			
			供用日	1.45	344,000	498,800			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		10			
計						0			
						528,100			
単価						0			
						528,100		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			人	0	0	0	
				1	1	24,150	24,150	
	軽油	1. 2号		L	0	0	0	
				139	139	145	20,155	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 50~51t吊		供用日	0	0	0	
				1.45	1.45	59,500	86,275	
	諸雑費 (まるめ)			式	0		0	
				1			20	
	計						0	
							130,600	
	単価						0	
							130,600	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	現場溶接 (フレア溶接)	すみ肉脚長6mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.6	26,040	15,624		
	溶接工			0	0	0		
			人	2.6	25,830	67,158		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			0		0		
			式	1		4,138		
	計					0		
						86,920		
	単価					0		
						8,692	円/m	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	注入削孔工	単位	孔	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	0	
土木一般世話役		人	2.3	26,040	59,892		28,190	
特殊作業員		人	4.6	21,735	99,981			
普通作業員		人	2.3	18,060	41,538			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	3.84	3,090	11,865			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	45kVA	日	2.3	11,170	25,691	WYB00039	単-119号	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		42,933			
計					0			
単価					28,190		円/孔	

参考資料 (2)

単-110号		注入管設置・撤去工	単位	孔	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			0
特殊作業員			人	1	26,040	26,040			5,652
普通作業員			人	2	21,735	43,470			
注入管		VP-40 2.0m/本	本	10	592	5,920			
バルブソケット		φ40	個	40	114	4,560			
青銅製ストップバルブ		φ40 5k	個	10	8,540	85,400			
コーキング		無収縮モルタル	m ³	0.06	234,000	14,040			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		10,550			
計						0			
単価						226,100			
						0			
						5,652		円/孔	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	空洞注入工	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	0	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
		人		1	26,040	26,040			
	特殊作業員			0	0	0			
		人		2	21,735	43,470			
	運転手 (特殊)			0	0	0			
		人		1	24,150	24,150			
	普通作業員			0	0	0			
		人		3	18,060	54,180			
	注入材料	1.5N/mm ²		0	0	0			WYB00041
			m ³	5.2	36,380	189,176			単-121号
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	100kVA		0	0	0			WYB00042
			日	1	20,990	20,990			単-122号
	空洞注入用機械損料			0	0	0			WYB00043
			日	1	58,630	58,630			単-123号
	諸雑費 (率+まるめ) 13%			0		0			
			式	1		54,064			
	計					0			
						470,700			
	単価					0			
						90,510			円/m ³

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	注入工目詰工		単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	26,040	26,040		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	3	21,735	65,205		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	18,060	36,120		
	目詰材	無収縮モルタル		0	0	0		
			m ³	0.017	234,000	3,978		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
			式	1		2,457		
	計					0		
						133,800		
	単価					0		
						3,716	円/本	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	注入設備据付・解体工	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	4	26,040	104,160		
特殊作業員			0	0	0		
		人	5	21,735	108,675		
普通作業員			0	0	0		
		人	8.4	18,060	151,704		
トラック [クレーン装置付]	ペ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00044
		時間	21.6	6,941	149,925		単- 124号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊		0	0	0		
		日	2	35,400	70,800		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			0		0		
		式	1		14,536		
計					0		
					599,800		
単価					0		
					599,800		円/回

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	98	144	14,112			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					54,950			
単価					54,950	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	74	144	10,656			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.26	12,000	15,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					49,930			
単価					49,930	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	98	144	14,112			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					54,950			
単価					54,950	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	24,150	24,150				
軽油	1. 2号	L	74	144	10,656				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	日	1.26	12,000	15,120				
諸雑費 (まるめ)		式	1		4				
計					49,930				
単価					49,930	円/日			

参考資料（２）

単価使用年月	2022.07
歩掛使用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	ダンプトラック 良好	オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	単位	日	数量	1	単価	59,020
						1		59,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			1	22,365	22,365		
			人	1	22,365	22,365		
	軽油	1. 2号		76	145	11,020		
			L	76	145	11,020		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級		1.24	20,000	24,800		
			供用日	1.24	20,000	24,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		1.24	667	827		
			供用日	1.24	667	827		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					59,020		
						59,020		
	単価					59,020		
						59,020	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	45kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A		0	0	0		
			日	1.58	2,660	4,202		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	48	145	6,960		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						11,170		
	単価					0		
						11,170	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	注入管	VP-40 2.0m/本	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-40		0	0	0		
			m	2	296	592		592
	計					0		
	単価					0		
						592	円/本	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	注入材料	1.5N/mm2	単位	m ³	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド		0	0	0		
			k g	445.7	12.9	5,749		
	可塑状モルタル	Wフィルグ [®] ラウト工法 A液: TG贈着剤		0	0	0		
			k g	24.8	320	7,936		
	可塑状モルタル	Wフィルグ [®] ラウト工法 B液: FG可塑剤		0	0	0		
			k g	29.1	780	22,698		
	計					0		
						36,383		
	単価					0		
						36,380	円/m ³	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 運転	100kVA	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100kVA		0	0	0		
			日	1.58	3,920	6,193		
	軽油	1.2号		0	0	0		
			L	102	145	14,790		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						20,990		
	単価					0		
						20,990	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	空洞注入用機械損料	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		0
全自動モルタルプラント	能力24m ³ /h	日	0	0	0			0
		供用日	1	30,400	30,400			58,630
グラウトミキサ [立型1槽式]	攪拌容量500L×1槽	日	0	0	0			0
		日	1	3,510	3,510			0
薬液ポンプ	B液用 2.2kW	台	0	0	0			0
		台	1	2,688	2,688			0
流量計	B液用 特殊加工含む	台	0	0	0			0
		台	1	8,080	8,080			0
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0			0
		日	1	8,990	8,990			0
軽油	1.2号	L	0	0	0			0
		L	34.2	145	4,959			0
諸雑費 (まるめ)		式	0					0
		式	1					3
計								0
								58,630
単価								0
								58,630
							円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	0.17	24,150	4,105			
軽油	1. 2号		0	0	0			
		L	5.7	145	826			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0			
		時間	1	2,010	2,010			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					6,941			
単価					0			
					6,941		円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	4,297	
						1		4,297	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 現場制約あり		1	4,696	4,696	CB210100		
			m 3	1	4,696	4,696			
計						4,696			
単価						4,696	円/m3		
						4,696			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	人力積込	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,314	
						1		2,314	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		土砂		1	2,529	2,529	CB210830		
			m 3	1	2,529	2,529			
計						2,529			
単価						2,529	円/m3		
						2,529			

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約有 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,142	
						1		1,142	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 埴質土、砂及び砂質土、粘性土			1	1,248	1,248	CB210010	
			m 2		1	1,248	1,248		
計							1,248		
単価							1,248	円/m2	
							1,248		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	114.3	
						1		114.3	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理			1	124.9	124.9	CB210610	
			m 3		1	124.9	124.9		
計							124.9		
単価							124.9	円/m3	
							124.9		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	6,585	
						1		6,585	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下		1	7,195	7,195	CB210110		
			m 3	1	7,195	7,195			
	計					7,195			
	単価					7,195			
						7,195	円/m3		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,610	
						1		1,610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,760	1,760	CB410240		
			m 2	1	1,760	1,760			
	計					1,760			
	単価					1,760			
						1,760	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,285	
						1		2,285	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,497	2,497	CB410240		
	計					2,497			
	単価					2,497	円/m2		
						2,497			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,627	
						1		1,627	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度ギャップアスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,778	1,778	CB410260		
	計					1,778			
	単価					1,778	円/m2		
						1,778			

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	表層(車道・路肩部)	密粒度ギャップアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,300	
						1		2,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		1	2,514	2,514	CB410260		
		50mm 密粒度ギャップアスコン(13)							
		タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,514	2,514			
計						2,514			
単価						2,514			
						2,514	円/m2		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	植生基材吹付	3cm 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,468	
						1		4,468	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無		1	4,883	4,883	WB810830		
			m2	1	4,883	4,883	単- 22号		
計						4,883			
単価						4,883			
						4,883	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	箱抜き	VU75	単位	m	数量	1	単価	1,528	
						1		1,528	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き		VU75		1	1,670	1,670	WYB00034		
			m	1	1,670	1,670	単- 30号		
計						1,670			
単価						1,670	円/m		
						1,670			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	水抜きパイプ	VP50	単位	m	数量	1	単価	1,569	
						1		1,569	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水抜きパイプ設置		VP50		1	1,715	1,715	WYB00027		
			m	1	1,715	1,715	単- 31号		
計						1,715			
単価						1,715	円/m		
						1,715			

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m HDZ55 削孔長 3.1m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	m	数量	1	単価	15,447	
						1		15,447	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無		1	16,880	16,880	WB813110		
			m	1	16,880	16,880	単- 32号		
計						16,880			
単価						16,880			
						16,880	円/m		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	鉄筋挿入	SD345 D22 L=5.0m HDZ55 削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	単位	m	数量	1	単価	17,653	
						1		17,653	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無		1	19,290	19,290	WB813110		
			m	1	19,290	19,290	単- 33号		
計						19,290			
単価						19,290			
						19,290	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	493.7	
						1		493.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	539.5	539.5	CB430510		
			m	1	539.5	539.5			
	計					539.5			
	単価					539.5			
						539.5	円/m		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	156	
						1		156	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	170.5	170.5	CB430310		
			m 2	1	170.5	170.5			
	計					170.5			
	単価					170.5			
						170.5	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	落石防止網(繊維網)撤去	覆式	単位	m2	数量	1	単価	1,504	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	落石防護網撤去	覆式		1	1,644	1,644	WYB00024		
			m 2	1	1,644	1,644	単一 60号		
	計					1,644			
	単価					1,644	円/m2		
						1,644			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,221	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		1	3,520	3,520	CB227010		
			m 3	1	3,520	3,520			
	計					3,520			
	単価					3,520	円/m3		
						3,520			

1次単価表

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,301
						1		4,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	4,700	4,700	WB020051	
			m3	1	4,700	4,700	単- 67号	
(アスファルト掘削 2.35t/m3)								
計						4,700		
						4,700		
単価						4,700		
						4,700	円/m3	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	土のう (大型土のう)	仕捨・積立 耐候性土のう(3年対応)	単位	袋	数量	1	単価	6,363
						1		6,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		1	6,953	6,953	WB252730	
			袋	1	6,953	6,953	単- 68号	
計						6,953		
						6,953		
単価						6,953		
						6,953	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	364.6	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	法面整形	盛土部 無し 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	398.4	398.4	398.4	CB220010
			m 2	1	398.4	398.4	398.4	
	計						398.4	
	単価						398.4	円/m2
							398.4	

参考資料（１）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	4,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	4,883.76	4,883		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,883		
単価						4,883	円/m 2	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	2,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,383.42	238,342		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						238,400		
単価						2,384	円/m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	18,128	1,812,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		200		
	計					1,813,000		
	単価					18,130	円/m	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m ³	数量	100	単価	57,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m ³	100	57,577	5,757,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		300		
	計					5,758,000		
	単価					57,580	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	4,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5 c m	m 2	1	4,915.58	4,915		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,915		
単価						4,915	円/m 2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	顔料（材料費）	黒	単位	k g	数量	1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
顔料		黒		1	510	510		
			k g	1	510	510		
計						510		
単価						510	円/k g	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	モルタル吹付工	8cm 250m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	6,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚8 c m	m 2	1	6,555.74	6,555		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,555		
単価						6,555	円/m 2	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一29号	顔料（材料費）	黒	単位	k g	数量	1	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
顔料		黒		1	510	510		
			k g	1	510	510		
計						510		
単価						510	円/k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	箱抜き	VU75	単位	m	数量	1	単価	1,670	
						1		1,670	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0.05	18,060	903		
				人	0.05	18,060	903		
諸雑費（率+まるめ） 85%					1		767		
				式	1		767		
計							1,670		
							1,670		
単価							1,670	円/m	

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	水抜きパイプ設置	VP50	単位	m	数量	1	単価	1,715	
						1		1,715	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0.05	18,060	903		
				人	0.05	18,060	903		
諸雑費（率+まるめ） 90%					1		812		
				式	1		812		
計							1,715		
							1,715		
単価							1,715	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量		1	単価	16,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1	10,609	10,609				
ロックボルト	SD345D19L=3.5m/本メッキ(カップラー・シース1個・スペーサー2個含)	m	1.129	3,900	4,403				
グラウト材	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	0.005	30,900	154				
頭部処理材	D19用	組	0.323	5,280	1,705				
諸雑費 (まるめ)		式	1		9				
計					16,880				
単価					16,880	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.6m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量		1	単価	19,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件II	m	1	10,609	10,609			
ロックボルト		SD345D22L=5.0m/本メッキ(カップラー・シース1個・スペーサー2個含)	m	1.087	6,770	7,358			
グラウト材		$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	0.005	30,900	154			
頭部処理材		D22用	組	0.217	5,370	1,165			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計						19,290			
単価						19,290	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m ³	数量		単価	
						1	4,171	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m ³	1	4,171.5	4,171	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							4,171	
単価							4,171	円/空m ³

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
						1	17,930	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	17,922	17,922	
諸雑費（まるめ）				式	1		8	
計							17,930	
単価							17,930	円/回

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	金網・ロープ設置	線径3.2mm 金網設置面積500m2以上	単位	m ²	数量	100	単価	2,260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			1.1	26,040	28,644			
			人	1.1	26,040	28,644			
	法面工			7.7	25,620	197,274			
			人	7.7	25,620	197,274			
	諸雑費（まるめ）			1		82			
			式	1		82			
	計					226,000			
						226,000			
	単価					2,260			
						2,260		円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	アンカー設置	土中用 114.3Φ×4.5×1630	単位	箇所	数量	1	33,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.18	26,040	4,687	
			人	0.18	26,040	4,687	
	法面工			0.9	25,620	23,058	
			人	0.9	25,620	23,058	
	空気圧縮機（排対2次）	可搬式・スクエーション7.5～7.8m3/min超低騒音		0.18	18,180	3,272	WYB00037
			日	0.18	18,180	3,272	単一 93号
	打込機損料	ニューマチックハンチャー		0.18	11,242	2,023	
			日	0.18	11,242	2,023	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					33,040	
						33,040	
	単価					33,040	
						33,040	円/箇所

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	アンカー設置	岩用 D25 (M24) × 1000	単位	箇所	数量	1	14,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.09	26,040	2,343	
			人	0.09	26,040	2,343	
法面工				0.44	25,620	11,272	
			人	0.44	25,620	11,272	
空気圧縮機（賃料）エンジン式6h		7.5~7.8m3/分吐出圧力0.7MPa低騒音・超低騒		0.09	13,770	1,239	WYB00077
			日	0.09	13,770	1,239	単一 94号
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量20kg級		0.09	879	79	
			日	0.09	879	79	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						14,940	
						14,940	
単価						14,940	
						14,940	円/箇所

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	アンカー設置	岩用 D22(M20)×1000	単位	箇所	数量	1	13,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.08	26,040	2,083	
			人	0.08	26,040	2,083	
	法面工			0.4	25,620	10,248	
			人	0.4	25,620	10,248	
	空気圧縮機（賃料）エンジン式6h	7.5~7.8m3/分吐出圧力0.7MPa低騒音・超低騒		0.08	13,770	1,101	WYB00079
			日	0.08	13,770	1,101	単一 95号
	さく岩機 [ハンドドリル（空圧式）]	質量20kg級		0.08	879	70	
			日	0.08	879	70	
	諸雑費（まるめ）			1		8	
			式	1		8	
	計					13,510	
						13,510	
	単価					13,510	
						13,510	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	支柱 (ポケット式) 設置	支柱高2.5m 岩部用 支柱(A)	単位	箇所	数量	1	単価	50,080
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面工					0.9	25,620	23,058	
			人		0.9	25,620	23,058	
アンカー設置		岩用D22(M20)×1000			2	13,510	27,020	WYB00078
			箇所		2	13,510	27,020	単一 96号
諸雑費 (まるめ)					1		2	
			式		1		2	
計							50,080	
							50,080	
単価							50,080	円/箇所
							50,080	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	支柱（ポケット式）設置	支柱高3.5m 岩部用 支柱(A)	単位	箇所	数量	1	単価	50,080
						1	50,080	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面工					0.9	25,620	23,058	
			人		0.9	25,620	23,058	
アンカー設置		岩用D22(M20)×1000			2	13,510	27,020	WYB00084
			箇所		2	13,510	27,020	単一 96号
諸雑費（まるめ）					1		2	
			式		1		2	
計							50,080	
							50,080	
単価							50,080	
							50,080	円/箇所

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-42号	金網（材料費）	3.2φ×50×50 ブラウン色(TF-GS3)	単位	m ²	数量	1	単価	1,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	金網	3.2φ×50×50 ブラウン色(TF-GS3)		1	1,800	1,800			
			m ²	1	1,800	1,800			
	計					1,800			
	単価					1,800			
						1,800	円/m ²		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-43号	主ロープ（材料費）	3×7×G/0 14φ ブラウン色(TF)	単位	m	数量	1	単価	600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	主ロープ	3×7×G/0 14φ ブラウン色(TF)		1	600	600			
			m	1	600	600			
	計					600			
	単価					600			
						600	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-44号	補助ロープ（材料費）	3×7×G/0 12φ ブラウン色(TF)	単位	m	数量	1	単価	500	
						1		500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補助ロープ		3×7×G/0 12φ ブラウン色(TF)		1	500	500			
			m	1	500	500			
計						500			
単価						500	円/m		
						500			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-45号	巻付グリップ（材料費）	E型 14φ-1300 ブラウン色(TF)	単位	個	数量	1	単価	2,240	
						1		2,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巻付グリップ		E型 14φ-1300 ブラウン色(TF)		1	2,240	2,240			
			個	1	2,240	2,240			
計						2,240			
単価						2,240	円/個		
						2,240			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-46号	巻付グリップ (材料費)	R型 14φ-1480 ブラウン色(TF)	単位	個	数量	1	単価	2,560	
						1		2,560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巻付グリップ		R型 14φ-1480 ブラウン色(TF)		1	2,560	2,560			
			個	1	2,560	2,560			
計						2,560			
						2,560			
単価						2,560	円/個		
						2,560			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	巻付グリップ (材料費)	E型 12φ-1000 ブラウン色(TF)	単位	個	数量	1	単価	2,120	
						1		2,120	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巻付グリップ		E型 12φ-1000 ブラウン色(TF)		1	2,120	2,120			
			個	1	2,120	2,120			
計						2,120			
						2,120			
単価						2,120	円/個		
						2,120			

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	巻付グリップ (材料費)	S型 14φ-2250 ブラウン色(TF)	単位	個	数量	1	単価	3,380	
						1		3,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
巻付グリップ		S型 14φ-2250 ブラウン色(TF)		1	3,380	3,380			
			個	1	3,380	3,380			
計						3,380			
						3,380			
単価						3,380	円/個		
						3,380			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-49号	ワイヤグリップ (材料費)	F-18 ブラウン色(TF)	単位	個	数量	1	単価	1,190	
						1		1,190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワイヤグリップ		F-18 ブラウン色(TF)		1	1,190	1,190			
			個	1	1,190	1,190			
計						1,190			
						1,190			
単価						1,190	円/個		
						1,190			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-50号	パイプ式ターンバックル（J&E） （材料費）	22φ×320 ブラウン色(TF)	単位	個	数量	1	単価	7,560	
						1		7,560	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	パイプ式ターンバックル（J&E）	22φ×320 ブラウン色(TF)		1	7,560	7,560			
			個	1	7,560	7,560			
	計					7,560			
						7,560			
	単価					7,560	円/個		
						7,560			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-51号	ターンバックル取付金具（材料費）	大 土砂部用 ブラウン色(TF)	単位	個	数量	1	単価	4,530	
						1		4,530	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ターンバックル取付金具	大 土砂部用 ブラウン色(TF)		1	4,530	4,530			
			個	1	4,530	4,530			
	計					4,530			
						4,530			
	単価					4,530	円/個		
						4,530			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-52号	クロスクリップ (材料費)	小 3.2t×60×60 ブラウン色 (TF)	単位	個	数量	1	単価	1,140	
						1		1,140	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
クロスクリップ				1	1,140	1,140			
			個	1	1,140	1,140			
計						1,140			
単価						1,140	円/個		
						1,140			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	結合コイル (材料費)	3.2×50×300 ブラウン色 (TF)	単位	個	数量	1	単価	290	
						1		290	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
結合コイル				1	290	290			
			個	1	290	290			
計						290			
単価						290	円/個		
						290			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-54号	土砂部用ロープ固定用アンカー (材料費)	114.3φ×4.5-1630 地表部のみブラウン色(TF)	単位	本	数量	1	単価	34,200	
						1		34,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂部用ロープ固定用アンカー		114.3φ×4.5-1630 地表部のみブラウン色(TF)		1	34,200	34,200			
			本	1	34,200	34,200			
計						34,200			
						34,200			
単価						34,200	円/本		
						34,200			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-55号	岩部用セメントアンカー (材料費)	D22(M20)×1000 地表部のみブラウン色(TF)	単位	本	数量	1	単価	9,450	
						1		9,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
岩部用セメントアンカー		D22(M20)×1000 地表部のみブラウン色(TF)		1	9,450	9,450			
			本	1	9,450	9,450			
計						9,450			
						9,450			
単価						9,450	円/本		
						9,450			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-56号	岩部用セメントアンカー (材料費)	D25(M24)×1000 地表部のみﾌﾟﾗﾝｸ色(TF)	単位	本	数量	1	単価	13,400	
						1		13,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
岩部用セメントアンカー		D25(M24)×1000 地表部のみﾌﾟﾗﾝｸ色(TF)		1	13,400	13,400			
			本	1	13,400	13,400			
計						13,400			
						13,400			
単価						13,400	円/本		
						13,400			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-57号	ポケット支柱 (ヒンジ式) (材料費)	H=2.5m H-100×100×6×8×2450 ﾌﾟﾗﾝｸ色(TF)	単位	本	数量	1	単価	57,400	
						1		57,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポケット支柱 (ヒンジ式)		H=2.5m H-100×100×6×8×2450 ﾌﾟﾗﾝｸ色(TF)		1	57,400	57,400			
			本	1	57,400	57,400			
計						57,400			
						57,400			
単価						57,400	円/本		
						57,400			

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-58号	ポケット支柱（ヒンジ式）（材料費）	H=3.5m H-100×100×6×8×3450 ブラウン色(TF)	単位	本	数量	1	単価	97,230	
						1		97,230	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポケット支柱（ヒンジ式）	H=3.5m H-100×100×6×8×3450 ブラウン色(TF)		1	97,230	97,230			
			本	1	97,230	97,230			
	計					97,230			
						97,230			
	単価					97,230	円/本		
						97,230			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	岩部用ベースプレート（材料費）	150×378 ブラウン色(TF)	単位	個	数量	1	単価	25,300	
						1		25,300	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	岩部用ベースプレート	150×378 ブラウン色(TF)		1	25,300	25,300			
			個	1	25,300	25,300			
	計					25,300			
						25,300			
	単価					25,300	円/個		
						25,300			

参考資料 (1)

単一60号		落石防護網撤去	覆式	単位	m ²	数量	100	100	単価	1,644
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役					0.8	26,040	20,832			
				人	0.8	26,040	20,832			
法面工					5.6	25,620	143,472			
				人	5.6	25,620	143,472			
諸雑費(まるめ)					1		96			
				式	1		96			
計							164,400			
							164,400			
単価							1,644			
							1,644	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-61号	廢材収集運搬費	現場～分別作業場 4t車使用	単位	式	数量	1	単価	120,000	
						1		120,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廢材収集運搬費		現場～分別作業場 4t車使用		1		120,000			
			式	1		120,000			
計						120,000			
						120,000			
単価						120,000	円/式		
						120,000			

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-62号	廢材分別作業費	重機併用 金属、木くず選別	単位	式	数量	1	単価	180,000	
						1		180,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廢材分別作業費		重機併用 金属、木くず選別		1		180,000			
			式	1		180,000			
計						180,000			
						180,000			
単価						180,000	円/式		
						180,000			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-63号	産廃運搬費	鉄くず 4t車	単位	台	数量	1	単価	20,000
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃運搬費		鉄くず 4t車		1	20,000	20,000		
			台	1	20,000	20,000		
計						20,000		
						20,000		
単価						20,000	円/台	
						20,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0	
単-64号	産廃運搬費	木くず 4t車	単位	台	数量	1	単価	20,000
						1		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産廃運搬費		木くず 4t車		1	20,000	20,000		
			台	1	20,000	20,000		
計						20,000		
						20,000		
単価						20,000	円/台	
						20,000		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-65号	処分費（t）	鉄くず	単位	t	数量	1	単価	10,000	
						1		10,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）					1	10,000	10,000	WB020052	
				t	1	10,000	10,000	単- 97号	
計							10,000		
							10,000		
単価							10,000	円/t	
							10,000		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-66号	処分費（t）	木くず	単位	t	数量	1	単価	12,000	
						1		12,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）					1	12,000	12,000	WB020052	
				t	1	12,000	12,000	単- 98号	
計							12,000		
							12,000		
単価							12,000	円/t	
							12,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト掘削殻 2.35t/m ³ (有)広成産業	m ³	100	4,700	470,000			
計					470,000			
単価					4,700	円/m ³		

参考資料（1）

単一68号		大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.278	26,040	7,239		
特殊作業員				人	0.278	21,735	6,042		
普通作業員				人	0.278	18,060	5,020		
耐候性大型土のう		φ110×110cm 長期仮設(3年)対応		袋	10	3,520	35,200		
バックホウ運転 (クレーン仕様)		製作・設置 6m以下		日	0.278	55,040	15,301	WK250500 単一 99号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%				式	1		728		
計							69,530		
単価							6,953	円/袋	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単-69号		場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）		A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 354mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 購入土（砂）		単位		本		数量		単価		金額		単価		165,200	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		金額		金額		摘要		摘要	
土木一般世話役				人		0.35		26,040		9,114									
とび工				人		0.35		24,045		8,415									
特殊作業員				人		0.35		21,735		7,607									
普通作業員				人		0.35		18,060		6,321									
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m ³		0.318		3,300		1,049									
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				日		0.35		88,720		31,052						WK230210		単- 100号	
ダウンザホールハンマ運転		H形鋼杭（土砂埋戻し） 354mm		日		0.35		17,400		6,090						WK230180		単- 101号	
空気圧縮機運転				日		1.05		33,480		35,154						WK230150		単- 102号	
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				日		0.35		70,050		24,517						WK230430		単- 103号	
諸雑費（率+まるめ） 28%				式		1				35,881									
計										165,200									

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 354mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 2m/本 0m/本 5m/本 無し 購入土（砂）	単位	本	数量	1	単価	165,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						165,200	円/本	

参考資料 (1)

単一70号		横矢板設置・撤去	鋼矢板Ⅲ型	単位	m ²	数量	100	単価	8,761
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					5.56	26,040	144,782		
				人	5.56	26,040	144,782		
とび工					5.56	24,045	133,690		
				人	5.56	24,045	133,690		
普通作業員					11.11	18,060	200,646		
				人	11.11	18,060	200,646		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		3.5 t 吊			5.56	62,800	349,168		
				日	5.56	62,800	349,168		
諸雑費 (率+まるめ) 10%					1		47,814		
				式	1		47,814		
計							876,100		
							876,100		
単価							8,761		
							8,761	円/m ²	

参考資料（1）

単一71号		日形綱引抜き	引抜長2m以下	単位	本	数量	単価	金額	摘要
							28		4,314
							28		4,314
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.9	26,040	23,436		
				人	0.9	26,040	23,436		
とび工					0.9	24,045	21,640		
				人	0.9	24,045	21,640		
普通作業員					1.8	18,060	32,508		
				人	1.8	18,060	32,508		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊			0.9	39,500	35,550		
				日	0.9	39,500	35,550		
諸雑費 (率+まるめ) 10%					1		7,666		
				式	1		7,666		
計							120,800		
							120,800		
単価							4,314		
							4,314	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10.5m/枚 96日 無 無	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.63	7,680	4,838		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,838		
	単価					4,838	円/枚	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 96日 無 無	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.54	7,680	4,147		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,147		
	単価					4,147	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	H形鋼杭賃料	H250 5m/本 96日 無有 3500円有 1回	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 (杭用)	250型 (71.8kg/m)	t	0.359	7,680	2,757		4,930
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.359	6,055	2,173		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,930		
	単価					4,930	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	鋼矢板 整備費	Ⅲ型 (60kg/m)	単位	t	数量	1	3,500	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	整備費		1	3,500	3,500	
			t	1	3,500	3,500		
	計					3,500		
	単価					3,500	円/t	
						3,500		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	モノレール設置・撤去	500kg積/45°	単位	m	数量	100	単価	7,605
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モノレール技士			6	35,000	210,000		
			人	6	35,000	210,000		
	モノレール作業員			15	25,000	375,000		
			人	15	25,000	375,000		
	諸雑費（率+まるめ） 30%			1		175,500		
			式	1		175,500		
	計					760,500		
						760,500		
	単価					7,605		
						7,605	円/m	

参考資料（１）

モノレール保守点検		動力車・台車・レール構造保守点検		単位	回・月	数量	単価	金額	摘要
単-77号							1		63,600
							1		63,600
	名称		規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	モノレール技士					1	35,000	35,000	
				人		1	35,000	35,000	
	モノレール作業員					1	25,000	25,000	
				人		1	25,000	25,000	
	諸雑費（率+まるめ） 6%					1		3,600	
				式		1		3,600	
	計							63,600	
								63,600	
	単価							63,600	円/回・月

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-78号	モノレール 動力車（賃料）	500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	584,000	
						1		584,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	モノレール 動力車（賃料）	500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内		1	584,000	584,000			
			台	1	584,000	584,000			
	計					584,000			
						584,000			
	単価					584,000	円/台		
						584,000			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-79号	モノレール 土木平台車（賃料）	500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	154,000	
						1		154,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	モノレール 土木平台車（賃料）	500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内		1	154,000	154,000			
			台	1	154,000	154,000			
	計					154,000			
						154,000			
	単価					154,000	円/台		
						154,000			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-80号	モノレール 運転台車 1人乗り (賃料)	90日(3ヶ月)以内	単位	台	数量	1	単価	193,000	
						1	193,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モノレール	運転台車 1人乗り (賃料)	90日(3ヶ月)以内		1	193,000	193,000			
			台	1	193,000	193,000			
	計					193,000			
						193,000			
	単価					193,000	円/台		
						193,000			

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-81号	モノレール レール資材 (賃料)	500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内	単位	m	数量	1	単価	3,870	
						1	3,870		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モノレール	レール資材 (賃料)	500kg積/45° 90日(3ヶ月)以内		1	3,870	3,870			
			m	1	3,870	3,870			
	計					3,870			
						3,870			
	単価					3,870	円/m		
						3,870			

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	15,225	15,225		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					15,230		
	単価					15,230	円/人日	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	12,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	12,180	12,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					12,180		
	単価					12,180	円/人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 04	
						歩掛使用年月	2022. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	仮設信号機	ソーラー信号機 300φ 賃料期間3.3ヶ月	単位	基	数量	1	単価	82,500
						1		82,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設信号機（賃料）		ソーラー信号機 300φ		3.3	25,000	82,500		
			ヶ月	3.3	25,000	82,500		
計						82,500		
						82,500		
単価						82,500	円／基	
						82,500		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 46km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
						1		4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで						
			t	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-86号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						3,000			
単価						3,000	円/t		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-87号	運搬費	幹・枝葉・根株 DID無 25.0km超30.5km以下	単位	t	数量	1	単価	16,000	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費			t	1	16,000	16,000			
計						16,000			
単価						16,000	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-88号	処分費（t）	幹・枝葉	単位	t	数量	1	単価	15,000	
						1	15,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				1	15,000	15,000	WB020052		
			t	1	15,000	15,000	単-104号		
計						15,000			
						15,000			
単価						15,000			
						15,000	円/t		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-89号	処分費（t）	根株	単位	t	数量	1	単価	22,000	
						1	22,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（t）				1	22,000	22,000	WB020052		
			t	1	22,000	22,000	単-105号		
計						22,000			
						22,000			
単価						22,000			
						22,000	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-90号	道路施設基本データ作成費	技術員 1.75人/工事	単位	工事	数量	1	単価	50,750	
						1		50,750	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1.75	29,000	50,750			
			人	1.75	29,000	50,750			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						50,750			
						50,750			
単価						50,750			
						50,750	円/工事		

						単価使用年月	2022.08		
						歩掛使用年月	2022.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-91号	道路台帳附図修正費	CADデータ有り	単位	枚	数量	1	単価	76,800	
						1		76,800	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
技師（A）				1.5	51,200	76,800			
			人	1.5	51,200	76,800			
計						76,800			
						76,800			
単価						76,800			
						76,800	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	快適トイレ費用		単位	基・月	数量	1	単価	51,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	快適トイレ費用				1	51,000	51,000	
			基・月		1	51,000	51,000	
	計						51,000	
	単価						51,000	
							51,000	円/基・月

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	空気圧縮機 (排対2次)	可搬式・スクェンジ [®] 7.5~7.8m ³ /min超低騒音	単位	日	数量	1	単価	18,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油	1. 2号		66	144	9,504		
			L	66	144	9,504		
	空気圧縮機 (排対2次) (損料)	可搬式・スクェンジ [®] 7.5~7.8m ³ /min超低騒音		1	8,670	8,670		
			日	1	8,670	8,670		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					18,180		
						18,180		
	単価					18,180		
						18,180	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	空気圧縮機（賃料）エンジン式6h	7.5~7.8m3/分吐出圧力0.7MPa低騒音・超低騒	単位	日	数量	1	13,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号		66	144	9,504		
		L	66	144	9,504		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m3/min 長期割引なし 4週8休以上		1	4,260	4,260		
		日	1	4,260	4,260		
諸雑費（まるめ）			1		6		
		式	1		6		
計					13,770		
単価					13,770		
					13,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	空気圧縮機（賃料）エンジン式6h	7.5~7.8m3/分吐出圧力0.7MPa低騒音・超低騒	単位	日	数量	単価	金額	単価	13,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		1. 2号			66	144	9,504		
			L		66	144	9,504		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m3/min 長期割引なし 4週8休以上			1	4,260	4,260		
			日		1	4,260	4,260		
	諸雑費（まるめ）				1		6		
			式		1		6		
	計						13,770		
							13,770		
	単価						13,770		
							13,770	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月	2022. 3
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	アンカー設置	岩用D22(M20)×1000	単位	箇所	数量	1	13,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.08	26,040	2,083	
			人	0.08	26,040	2,083	
	法面工			0.4	25,620	10,248	
			人	0.4	25,620	10,248	
	空気圧縮機（賃料）エンジン式6h	7.5~7.8m3/分吐出圧力0.7MPa低騒音・超低騒		0.08	13,770	1,101	WYB00081
			日	0.08	13,770	1,101	単-95号
	さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕	質量20kg級		0.08	879	70	
			日	0.08	879	70	
	諸雑費（まるめ）			1		8	
			式	1		8	
	計					13,510	
						13,510	
	単価					13,510	
						13,510	円/箇所

参考資料（２）

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄くず（株）クレーン・アップ	t	100	10,000	1,000,000		
計						1,000,000		
単価						10,000	円/t	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（株）クレーン・アップ	t	100	12,000	1,200,000		
計						1,200,000		
単価						12,000	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	98	145	14,210			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³) 2. 9 t吊	日	1.39	12,000	16,680			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					55,040			
単価					55,040	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
					1		88,720
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
軽油	1. 2号	L	102	144	14,688		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.63	30,600	49,878		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					88,720		
単価					88,720	円/日	

参考資料（２）

単-101号		ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 354mm	単位	日	数量		単価	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ382～457mm	供用日	1.37	12,700	17,399		
	諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
	計						17,400		
	単価						17,400	円/日	

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油	1. 2号	L	156	144	22,464	
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18～19m ³ /min	日	1.33	8,280	11,012	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
	計					33,480	
	単価					33,480	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	単価	金額	単価	70,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	102	144	14,688			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						70,050		
単価						70,050	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹・枝葉 中山リサイクル産業(株)	t	100	15,000	1,500,000		
計						1,500,000		
単価						15,000	円/t	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
						100		22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株 中山リサイクル産業(株)	t	100	22,000	2,200,000		
計						2,200,000		
単価						22,000	円/t	