

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	令和3年度 隔流地区河道掘削工事
工事地名	宮崎県延岡市方財町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和4年2月	12) 設計年月	令和4年2月
2) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第一課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2189660022	14) 単価適用年月	2022年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年2月
5) 変更回数	3回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	河川工事	17) 前請負代金額	122,474,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	364日間 自 令和4年3月2日 (当初) 至 令和5年2月28日 (3回変更) 至 令和5年2月28日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	宮崎県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	延岡	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	五ヶ瀬川水系 五ヶ瀬川	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和4年1月11日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業費	2) 目： 直轄河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	令和3年度 隔流地区河道掘削工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				1		62,501,839					
			式	1		62,322,378		1	-179,461		
河川土工				1		46,983,440					
			式	1		46,769,880		1	-213,560		
掘削工(ICT)				1		12,218,010					
			式	1		12,218,010		0	0		
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満			21,900	411.7	9,016,230					単-1号
			m3	21,900	411.7	9,016,230		0	0		
押土(ルース) (→場内仮置場)	土砂			21,900	146.2	3,201,780					単-2号
			m3	21,900	146.2	3,201,780		0	0		
残土処理工				1		34,765,430					
			式	1		34,551,870		1	-213,560		
積込(ルース) (場内仮置場)	土砂 土量50,000m3未満			21,900	187.2	4,099,680					単-3号
			m3	21,900	187.2	4,099,680		0	0		
土砂等運搬 (現場→天下地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			20,620	1,352	27,878,240					単-4号
			m3	20,620	1,352	27,878,240		0	0		
土砂等運搬 (→方財上流地区現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			1,310	429	561,990					単-5号
			m3	1,310	429	561,990		0	0		
整地	残土受入れ地での処理			19,800	112.4	2,225,520					単-6号
			m3	17,900	112.4	2,011,960		-1,900	-213,560		
仮設工				1		15,518,399					
			式	1		15,552,498		1	34,099		
工事用道路工				1		966,556					
			式	1		966,556		0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度 隔流地区河道掘削工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土 (船倉地区)	4.0m以上		m3	260		204,722					内-1号
				260		204,722		0	0		
工事用道路盛土 (隔流水門下流)	4.0m以上		m3	290		194,387					内-2号
				290		194,387		0	0		
工事用道路撤去 (隔流水門下流)			m3	310		227,753					内-3号
				310		227,753		0	0		
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm 設置		m2	190		52,057					内-4号
				190		52,057		0	0		
敷鉄板	22×1524×3048 設置		m2	190		287,637					内-5号
				190		287,637		0	0		
汚濁防止工				1		12,324,603					
			式	1		12,358,702		1	34,099		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続フロート φ300 H=3.0m 設置 期間95日		m	540		9,766,998					内-6号
				540		9,766,998		0	0		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続フロート φ300 H=3.0m 設置 期間30日		m	180		2,149,876					内-7号
				0		0		-180	-2,149,876		
汚濁防止フェンス	設置・撤去 連続フロート φ300 H=3.0m 設置 期間32日		m	0		0					内-8号
				180		2,183,975		180	2,183,975		
汚濁防止フェンス (台風養生)	一時巻上再設置		m	540		407,729					内-9号
				540		407,729		0	0		
交通管理工				1		2,227,240					
			式	1		2,227,240		0	0		
交通誘導警備員				208		2,227,240					内-10号
			人日	208		2,227,240		0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度 隔流地区河道掘削工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別					工事区分	数量増減	金額増減	摘要
規格		単位	数量	単価	金額				
直接工事費		式	1		62,501,839				
		式	1		62,322,378	1	-179,461		
共通仮設費		式	1		12,890,284				
		式	1		13,380,592	1	490,308		
共通仮設費		式	1		6,698,294				
		式	1		7,206,382	1	508,088		
運搬費		式	1		541,195				
		式	1		541,195	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	1		335,309			内-11号	
		回	1		335,309	0	0		
仮設材運搬費		t	32		205,886			内-12号	
		t	32		205,886	0	0		
役務費		式	1		443,831				
		式	1		443,831	0	0		
借地料		式	1		443,831			内-13号	
		式	1		443,831	0	0		
技術管理費		式	1		5,047,521				
		式	1		5,047,521	0	0		
施工調査費		式	1		86,330			内-14号	
		式	1		86,330	0	0		
保守管理(ICT)		式	1		113,809			内-15号	
		式	1		113,809	0	0		
システム初期費(ICT)		式	1		535,362			内-16号	
		式	1		535,362	0	0		

設計内訳書

工事名	令和3年度 隔流地区河道掘削工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)			式	1		4,230,832					内-17号
遠隔臨場費用(9ヶ月)	現場クラウド One 遠隔臨場機能		式	1		81,188					内-18号
営繕費			式	1		0					
快適トイレ			式	1		510,000		1	510,000		内-19号
現場環境改善費(率計上)			式	1		665,747					
共通仮設費(率計上)			式	1		663,835		1	-1,912		
純工事費			式	1		6,191,990					
現場管理費			式	1		6,174,210		1	-17,780		
工事原価			式	1		75,392,123					
一般管理費等			式	1		75,702,970		1	310,847		
工事価格			式	1		21,498,763					
消費税相当額			式	1		21,915,270		1	416,507		
			式	1		96,890,886					
			式	1		97,618,240		1	727,354		
			式	1		14,449,114					
			式	1		14,551,760		1	102,646		
			式	1		111,340,000					
			式	1		112,170,000		1	830,000		
			式	1		11,134,000					
			式	1		11,217,000		1	83,000		

設計内訳書

工事名	令和3年度 隔流地区河道掘削工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			1		122,474,000				
		式	1		123,387,000	1	913,000		

260m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/21 14:31:13

第 1号内訳書 工事用道路盛土
(船倉地区)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		264	209.2	55,228			CB210020
		m 3	264	209.2	55,228	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		264	531.6	140,342			CB210110
		m 3	264	531.6	140,342	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		264	125.4	33,105			CB210610
		m 3	264	125.4	33,105	0	0	
合 計					204,722			
					204,722		0	

310m3当たり内訳書

印刷日時：2022/12/21 14:31:13

工事用道路撤去
第 3号内訳書 (隔流水門下流)

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		314	209.2	65,688			CB210020
		m 3	314	209.2	65,688	0	0	
土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		314	475.6	149,338			CB210110
		m 3	314	475.6	149,338	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準		314	125.4	39,375			CB210610
		m 3	314	125.4	39,375	0	0	
合 計					227,753			
					227,753		0	

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	411.7
						1		411.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満		1	459.9	459.9	CB210120	
			m3	1	459.9	459.9		
計						459.9		
単価						459.9		
						459.9	円/m3	

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	押土(ルーズ) (→場内仮置場)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	146.2
						1		146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルーズ)		土砂		1	163.4	163.4	CB210010	
			m3	1	163.4	163.4		
計						163.4		
単価						163.4		
						163.4	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	積込(ル-ズ) (場内仮置場)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	187.2
						1		187.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	209.2	209.2	CB210020	
			m3	1	209.2	209.2		
計						209.2		
単価						209.2	円/m3	
						209.2		

						単価使用年月	2022. 3	
						歩掛使用年月	2022. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬 (現場→天下地区)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,352
						1		1,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下		1	1,511	1,511	CB210110	
			m3	1	1,511	1,511		
計						1,511		
単価						1,511	円/m3	
						1,511		

1次単価表

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	土砂等運搬 (→方財上流地区現場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	429	
						1		429	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		1	475.6	475.6	CB210110		
			m3	1	475.6	475.6			
計						475.6			
単価						475.6			
						475.6	円/m3		

						単価使用年月	2022.06		
						歩掛使用年月	2022.06		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	112.4	
						1		112.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	124.7	124.7	CB210610		
			m3	1	124.7	124.7			
計						124.7			
単価						124.7			
						124.7	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	186.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	26,460	4,021			
とび工		人	0.152	24,255	3,686			
普通作業員		人	0.152	17,640	2,681			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	52,890	8,039	WK250590	単一	27号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		183			
計					18,610			
単価					186.1		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 209日 有 258日 無	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048	枚	1	7,106	7,106			7,106
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,106			
単価					7,106			円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,677	267,700	WB253020 単- 28号
汚濁防止フェンス		連続フロートφ300 #300 H=3.0m 95供用日		m	100	15,790	1,579,000	
アンカー工 10%				式	1		157,900	
諸雑費（まるめ）				式	1		400	
計							2,005,000	
単価							20,050	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,677	267,700	WB253020 単- 28号		
汚濁防止フェンス	連続フロートφ300 #300 H=3.0m 30供用日	m	100	9,600	960,000			
アンカー工 10%		式	1		96,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		300			
計					1,324,000			
単価					13,240	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	13,450
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去		m	100	2,677	267,700	WB253020 単- 29号
汚濁防止フェンス		連続フロートφ300 #300 H=3.0m 32供用日		m	100	9,790	979,000	
アンカー工 10%				式	1		97,900	
諸雑費（まるめ）				式	1		400	
計							1,345,000	
単価							13,450	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2022.07		
							歩掛使用年月	2022.07		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一13号	汚濁防止フェンス	台風養生作業	単位	m	数量		1	単価	837	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要			
汚濁防止フェンス台風養生作業					1	837	837			
			m		1	837	837			
計							837			
単価							837			
							837	円/m		

							単価使用年月	2022. 3		
							歩掛使用年月	2022. 2		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一14号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	11,870	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B										
			人		1	11,865	11,865			
諸雑費（まるめ）										
			式		1		5			
計							11,870			
単価							11,870	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	371,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2.8	24,255	67,914			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.1	43,300	90,930			
運搬費等率 134%		式	1		212,850			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					371,700			
単価					371,700	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 88.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	1	5,610	5,610		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,610		
単価						5,610	円/t	

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	借地料（一式入力）	492千円	単位	式	数量	1	単価	492,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
借地料			式	1		492,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						492,000			
単価						492,000	円/式		

						単価使用年月	2022.07		
						歩掛使用年月	2022.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	施工調査費（施工合理化調査費）	技術員（機械土工（土砂）ICT）	単位	人	数量	1	単価	29,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員				1	29,000	29,000			
			人	1	29,000	29,000			
計						29,000			
単価						29,000	円/人		
						29,000			

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 07		
						歩掛使用年月	2022. 07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-20号	施工調査費（施工形態動向調査費）	技術員（汚濁防止フェンス工）	単位	人	数量	1	単価	29,000	
						1		29,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員					1	29,000	29,000		
				人	1	29,000	29,000		
計							29,000		
単価							29,000	円/人	
							29,000		

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-21号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 有り 10,000m3以上50,000m3未満 21933m3	単位	式	数量	1	単価	126,161	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	4.768	26,460	126,161		
計							126,161		
単価							126,161	円/式	
							126,161		

参考資料（1）

							単価使用年月	2022. 3
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2022.04
							歩掛使用年月	2022.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	4690千円	単位	式	数量		単価	
						1		4,690,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		4,690,000		
	計					4,690,000		
	単価					4,690,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 3		
						歩掛使用年月	2022. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	遠隔臨場機能（9ヶ月）	現場クラウド One 遠隔臨場機能	単位	式	数量	1	単価	90,000	
						1		90,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場クラウド One（9ヶ月）		遠隔臨場機能		1		90,000			
			式	1		90,000			
計						90,000			
						90,000			
単価						90,000			
						90,000	円/式		

						単価使用年月	2022.04		
						歩掛使用年月	2022.04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-25号	快適トイレ費用	男性専用	単位	基・月	数量	0	単価	0	
						1		51,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
快適トイレ		男性専用		0		0			
			基・月	1		51,000			
計						0			
						51,000			
単価						0			
						51,000	円/基・月		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.04
歩掛使用年月	2022.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	快適トイレ費用	女性専用	単位	基・月	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	快適トイレ	女性専用		0	0	0		
			基・月	1	51,000	51,000		
	計					0		
	単価					51,000		円/基・月

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	112	143	16,016			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					52,890			
単価					52,890	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,677
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,460	58,212			
普通作業員		人	5.4	17,640	95,256			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	48,380	106,436	WK250550	単一	30号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,796			
計					267,700			
単価					2,677	円/m		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,677
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,460	58,212			
普通作業員		人	5.4	17,640	95,256			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	48,380	106,436	WK250550	単一	31号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,796			
計					267,700			
単価					2,677		円/m	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	83	143	11,869			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						48,380		
単価						48,380	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2022. 3
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150			
軽油	1. 2号	L	83	143	11,869			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.03	12,000	12,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						48,380		
単価						48,380	円/日	