

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事
工事地名	佐賀県佐賀市諸富町為重地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年11月	12) 設計年月	令和 4年11月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2289810005	14) 単価適用年月	2023年 1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 1月
5) 変更回数	1回	16) 前請負工事費	
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	95,150,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	358日間 自 令和 5年 2月 8日 (当初) 至 令和 5年 9月29日 (1回変更) 至 令和 6年 1月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	佐賀県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	佐賀	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道208号	22) 処分費等	444,268
		23) 公告日	令和 4年12月 8日

## 3. 予算科目

1) 予算科目: 地域連携道路事業費	2) 目: 地域連携道路事業費	3) 目の細分: 工事費	4) 事業名:
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		44,566,789				
		式	1		64,894,554	1	20,327,765		
道路土工		式	1		21,416,515				
		式	1		40,936,731	1	19,520,216		
路体盛土工		式	1		89,591				
		式	1		112,564	1	22,973		
路体(築堤)盛土	2.5m未満							単-1号	
		m3	20	4,367	87,340				
		m3	20	4,367	87,340	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-2号	
		m3	3	560.5	1,681				
		m3	0	560.5	0	-3	-1,681		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-3号	
		m3	0	0	0				
		m3	20	1,071	21,420	20	21,420		
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満							単-4号	
		m3	3	190.2	570				
		m3	20	190.2	3,804	17	3,234		
路体盛土工(ICT)									
		式	1		10,199,955				
		式	1		30,604,080	1	20,404,125		
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上							単-5号	
		m3	9,700	218.6	2,120,420				
		m3	19,600	218.6	4,284,560	9,900	2,164,140		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-6号	
		m3	10,750	560.5	6,025,375				
		m3	0	560.5	0	-10,750	-6,025,375		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-7号	
		m3	0	0	0				
		m3	3,550	918	3,258,900	3,550	3,258,900		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							単-8号	
		m3	0	0	0				
		m3	7,970	1,071	8,535,870	7,970	8,535,870		

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,800	190.2	2,054,160	700	133,140	単-9号	
			11,500	190.2	2,187,300				
安定処理	生石灰 30kg/m3	m3	0	0	0	10,870	12,337,450	単-10号	
			10,870	1,135	12,337,450				
路床盛土工(ICT)		式	1		10,594,650	1	-1,959,532		
			1		8,635,118				
路床盛土(ICT)		m3	0	0	0	2,800	880,600	単-11号	
			2,800	314.5	880,600				
路床盛土(ICT) (函渠裏込部)		m3	3,300	314.5	1,037,850	-1,500	-471,750	単-12号	
			1,800	314.5	566,100				
路床盛土(ICT) (橋台裏込部)		m3	0	0	0	1,200	377,400	単-13号	
			1,200	314.5	377,400				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	2,540	1,435,354	単-14号	
			2,540	565.1	1,435,354				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	1,820	1,683,864	単-15号	
			1,820	925.2	1,683,864				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0	2,140	2,311,200	単-16号	
			2,140	1,080	2,311,200				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	6,500	1,380,600	単-17号	
			6,500	212.4	1,380,600				
土材料 (裏込材)(締固土量)	良質土	m3	3,300	2,896	9,556,800	-3,300	-9,556,800	単-18号	
			0	2,896	0				
法面整形工(ICT)		式	1		324,749	1	1,260,220		
			1		1,584,969				

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	670	484.7	324,749	2,600	1,260,220	単-19号	
			3,270	484.7	1,584,969				
防草コンクリート		式	1		207,570	-1	-207,570		
			0		0				
張りコンクリート	t=5cm 18-8-25(20)(高炉) W/C規定無し コンクリート夜間割増無し	m2	111	1,870	207,570	-111	-207,570	単-20号	
			0	1,870	0				
石・ブロック積(張)工		式	1		3,804,198	-1	-3,804,198		
			0		0				
作業土工		式	1		164,080	-1	-164,080		
			0		0				
床掘り	土砂	m3	50		83,949	-50	-83,949	内-1号	
			0		0				
埋戻し	土砂	m3	30		80,131	-30	-80,131	内-2号	
			0		0				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,640,118	-1	-3,640,118		
			0		0				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	49	8,244	403,956	-49	-403,956	単-21号	
			0	8,244	0				
コンクリートブロック積	控え350	m2	128	21,422	2,742,016	-128	-2,742,016	単-22号	
			0	21,422	0				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	50	6,829	341,450	-50	-341,450	単-23号	
			0	6,829	0				
天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	3		152,696	-3	-152,696	内-3号	
			0		0				

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
カバー工		式	1		2,550,348				
		式	1		2,217,799	1	-332,549		
場所打函渠工		式	1		2,550,348				
		式	1		2,217,799	1	-332,549		
コンクリート (翼壁)	24-12-25(20)(高炉)	m3	30	19,079	572,370			単-24号	
		m3	25	19,079	476,975	-5	-95,395		
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.79	165,825	131,001			単-25号	
		t	0.66	165,825	109,444	-0.13	-21,557		
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.21	164,917	34,632			単-26号	
		t	0.16	164,917	26,386	-0.05	-8,246		
鉄筋	SD345 D13	t	0.66	166,733	110,043			単-27号	
		t	0.55	166,733	91,703	-0.11	-18,340		
機械式鉄筋定着加工	D13 1m以下	箇所	78	265.1	20,677			単-28号	
		箇所	56	265.1	14,845	-22	-5,832		
機械式継手	D32+D32	箇所	16	4,032	64,512			単-29号	
		箇所	16	4,032	64,512	0	0		
機械式継手	D29+D29	箇所	31	3,102	96,162			単-30号	
		箇所	27	3,102	83,754	-4	-12,408		
機械式継手	D25+D25	箇所	13	2,700	35,100			単-31号	
		箇所	11	2,700	29,700	-2	-5,400		
機械式継手	D13+D13	箇所	60	1,542	92,520			単-32号	
		箇所	54	1,542	83,268	-6	-9,252		
型枠	一般型枠	m2	100		789,648			内-4号	
		m2	0		0	-100	-789,648		

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	0 88		0 673,883	88	673,883	内-5号	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[1 20<t≦250cm]	空m3	20 0		90,132 0	-20	-90,132	内-6号	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[1 20<t≦250cm]	空m3	0 20		0 88,738	20	88,738	内-7号	
足場	安全ネット必要	掛m2	150 0		513,551 0	-150	-513,551	内-8号	
足場	安全ネット必要	掛m2	0 130		0 474,591	130	474,591	内-9号	
舗装工		式	1 1		3,454,650 3,892,546	1	437,896		
アスファルト舗装工		式	1 1		987,156 3,018,899	1	2,031,743		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	27 24	1,108 1,108	29,916 26,592	-3	-3,324	単-33号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 100mm	m2	20 8	763.8 763.8	15,276 6,110	-12	-9,166	単-34号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕 上り厚 150mm	m2	27 24	798.7 798.7	21,564 19,168	-3	-2,396	単-35号	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 381	0 1,699	0 647,319	381	647,319	単-36号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	410 0	1,614 1,614	661,740 0	-410	-661,740	単-37号	

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 586	0 1,532	0 897,752	586	897,752	単-38号	
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0 742	0 1,653	0 1,226,526	742	1,226,526	単-39号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	180 136	1,437 1,437	258,660 195,432	-44	-63,228	単-40号	
切削オーバーレイ工		式	1 0		2,467,494 0	-1	-2,467,494		
切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	930 0	2,402 2,402	2,233,860 0	-930	-2,233,860	単-41号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻	m3	46 0	2,064 2,064	94,944 0	-46	-94,944	単-42号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	46 0	3,015 3,015	138,690 0	-46	-138,690	単-43号	
路面切削工		式	0 1		0 873,647	1	873,647		
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	0 586	0 458.4	0 268,622	586	268,622	単-44号	
路面切削 (夜間)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	0 742	0 531.8	0 394,595	742	394,595	単-45号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 20	0 814.3	0 16,286	20	16,286	単-46号	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻	m3	0 28	0 2,104	0 58,912	28	58,912	単-47号	

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻	m3	0 20	0 2,542	0 50,840	20	50,840	単-48号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻	m3	0 28	0 3,014	0 84,392	28	84,392	単-49号	
排水構造物工		式	1 1		7,160,095 9,564,913	1	2,404,818		
作業土工		式	1 1		250,942 324,367	1	73,425		
床掘り	土砂	m3	70 0		123,197 0	-70	-123,197	内-10号	
床掘り	土砂	m3	0 140		0 36,361	140	36,361	内-11号	
埋戻し	土砂	m3	40 0		127,745 0	-40	-127,745	内-12号	
埋戻し	土砂	m3	0 100		0 288,006	100	288,006	内-13号	
側溝工		式	1 1		5,759,408 5,869,517	1	110,109		
プレキャストU型側溝	300×300	m	30 47	6,477 6,477	194,310 304,419	17	110,109	単-50号	
プレキャストU型側溝	300×500	m	354 354	12,859 12,859	4,552,086 4,552,086	0	0	単-51号	
三面水路	800×1300	m	23 23	44,044 44,044	1,013,012 1,013,012	0	0	単-52号	

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠工		式	0 1		0 206,990				
鉄筋コンクリート台付管	D500	m	0 7	0 20,330	0 142,310	1 7	206,990 142,310	単-53号	
鉄筋コンクリート台付管	D400	m	0 4	0 16,170	0 64,680	4	64,680	単-54号	
集水柵・マンホール工		式	1 1		466,650 442,348				
現場打ち街渠柵	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600	箇所	1 1	40,929 40,929	40,929 40,929	1 0	-24,302 0	単-55号	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	箇所	1 1	36,071 36,071	36,071 36,071	0 0	0 0	単-56号	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600	箇所	1 0	44,171 44,171	44,171 0	-1	-44,171	単-57号	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 1200×1200×1500	箇所	1 0	190,163 190,163	190,163 0	-1	-190,163	単-58号	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×1100	箇所	0 1	0 88,080	0 88,080	1	88,080	単-59号	
現場打ち集水柵	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×1200	箇所	0 1	0 88,080	0 88,080	1	88,080	単-60号	
蓋	縞鋼板蓋 500×500柵穴用 (HDZ35)ボルト固定	枚	1 1	20,496 20,496	20,496 20,496	0	0	単-61号	
蓋	縞鋼板蓋 600×600柵穴用 (HDZ35)ボルト固定	枚	1 0	24,401 24,401	24,401 0	-1	-24,401	単-62号	

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	グレーチング蓋 600×600 枿穴用 T-25 ボルト固定	枚	1	36,652	36,652	0	0	単-63号	
			1	36,652	36,652				
蓋	グレーチング蓋 600×600 枿穴用 T-14 ボルト固定	枚	0	0	0	1	31,840	単-64号	
			1	31,840	31,840				
蓋	縞鋼板蓋 1200×1200 枿穴用 (HDZ35)ボルト固定	枚	1	73,767	73,767	-1	-73,767	単-65号	
			0	73,767	0				
蓋	縞鋼板蓋 700×700枿 穴用 (HDZ35)	枚	0	0	0	1	100,200	単-66号	
			1	100,200	100,200				
排水工			1		683,095	1	2,038,596		
			1		2,721,691				
小段排水	300×300	m	32	6,509	208,288	0	0	単-67号	
			32	6,509	208,288				
縦排水	300×300(ソケット付)	m	4	9,326	37,304	0	0	単-68号	
			4	9,326	37,304				
張りコンクリート (小段排水)	t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間 割増無	m2	97		409,510	0	0	内-14号	
			97		409,510				
張りコンクリート (縦排水)	t=5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間 割増無	m2	4		21,306	0	0	内-15号	
			4		21,306				
側溝蓋 (縦排水)	300 40×10×60	枚	3	2,229	6,687	0	0	単-69号	
			3	2,229	6,687				
背面排水(A2橋台)		m	0		0	70	261,436	内-16号	
			70		261,436				
基盤排水層	単粒砕石S-20	m	0	0	0	154	1,777,160	単-70号	
			154	11,540	1,777,160				

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
附帯工		式	1		1,799,243				
		式	1		1,799,243	0	0		
農業用パイプライン工		式	1		1,799,243				
		式	1		1,799,243	0	0		
農業用パイプライン	VU250		281	6,403	1,799,243			単-71号	
		m	281	6,403	1,799,243	0	0		
縁石工		式	1		100,890				
		式	1		63,338	1	-37,552		
縁石工		式	1		100,890				
		式	1		63,338	1	-37,552		
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)		18	5,605	100,890			単-72号	
		m	0	5,605	0	-18	-100,890		
歩車道境界ブロック	180/230×350×600		0	0	0			単-73号	
		m	22	2,879	63,338	22	63,338		
区画線工		式	1		136,764				
		式	1		202,472	1	65,708		
区画線工		式	1		136,764				
		式	1		202,472	1	65,708		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		180	259.4	46,692			単-74号	
		m	160	259.4	41,504	-20	-5,188		
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		180	340.5	61,290			単-75号	
		m	200	340.5	68,100	20	6,810		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無		45	274.8	12,366			単-76号	
		m	40	274.8	10,992	-5	-1,374		

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm	m	45	364.8	16,416	0	0	単-77号	
	厚1.5mm 排水性舗装 無		45	364.8	16,416				
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	0	0	0	100	65,460	単-78号	
			100	654.6	65,460				
応急処理工		式	0		0	1	176,222		
応急処理作業工		式	1		176,222	1	176,222		
整地	敷均し(ルーズ)	m3	0		0	1,300	176,222	内-17号	
			1,300		176,222				
構造物撤去工		式	1		3,162,781	1	95,464		
			1		3,258,245				
作業土工		式	1		799,168	1	85,186		
			1		884,354				
床掘り	土砂	m3	270		68,400	0	0	内-18号	
			270		68,400				
埋戻し	土砂	m3	410		605,378	0	0	内-19号	
			410		605,378				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	170		31,772	0	0	内-20号	
			170		31,772				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	170		93,618	-170	-93,618	内-21号	
			0		0				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0		0	170	178,804	内-22号	
			170		178,804				

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		445,340				
		式	1		452,202	1	6,862		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		3	6,862	20,586			単-79号	
		m3	4	6,862	27,448	1	6,862		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		96		46,554			内-23号	
		m	96		46,554	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		2,080	155	322,400			単-80号	
		m2	2,080	155	322,400	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm		360	155	55,800			単-81号	
		m2	360	155	55,800	0	0		
排水構造物撤去工		式	1		656,495				
		式	1		656,495	0	0		
暗渠排水管撤去	撤去 VU250		361	215.4	77,759			単-82号	
		m	361	215.4	77,759	0	0		
鉄筋コンクリート台付管撤去	撤去 D400		24	2,162	51,888			単-83号	
		m	24	2,162	51,888	0	0		
U型側溝撤去	再利用撤去 450×450		343	1,536	526,848			単-84号	
		m	343	1,536	526,848	0	0		
縁石撤去工		式	1		150,662				
		式	1		150,662	0	0		
歩車道境界ブロック撤去	再利用		142	1,061	150,662			単-85号	
		m	142	1,061	150,662	0	0		
運搬処理工			1		1,111,116				
		式	1		1,114,532	1	3,416		

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	アスファルト殻	m3	118	2,054	242,372	0	0	単-86号	
			118	2,054	242,372				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,146	3,438	1	1,146	単-87号	
			4	1,146	4,584				
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	104	2,542	264,368	0	0	単-88号	
			104	2,542	264,368				
殻処分	アスファルト殻(2.2t/m3)	m3	14	2,542	35,588	0	0	単-89号	
			14	2,542	35,588				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,270	6,810	1	2,270	単-90号	
			4	2,270	9,080				
現場発生品運搬	コンクリート資材	回	32		558,540	0	0	内-24号	
			32		558,540				
仮設工		式	1		981,305	1	1,801,740		
			1		2,783,045				
工所用道路工		式	0		0	1	1,351,617		
			1		1,351,617				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	0		0	260	282,308	内-25号	
			260		282,308				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置	m2	0		0	743	1,069,309	内-26号	
			743		1,069,309				
仮設防護柵工		式	1		70,392	0	0		
			1		70,392				
仮設防護柵撤去	移動式ガードレール	m	42	1,676	70,392	0	0	単-91号	
			42	1,676	70,392				

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		32,620				
		式	1		32,620	0	0		
現場発生品運搬	移動式ガードレール		2		32,620			内-27号	
		回	2		32,620	0	0		
汚濁防止工		式	1		607,942				
		式	1		379,173	1	-228,769		
濁水処理設備	標準処理量10m3/h級		1		607,942			内-28号	
		式	0		0	-1	-607,942		
濁水処理設備	標準処理量10m3/h級		0		0			内-29号	
		式	1		379,173	1	379,173		
交通管理工		式	1		270,351				
		式	1		949,243	1	678,892		
交通誘導警備員			15		180,219			内-30号	
		人日	0		0	-15	-180,219		
交通誘導警備員			0		0			内-31号	
		人日	49		588,715	49	588,715		
交通誘導警備員 (夜間)			5		90,132			内-32号	
		人日	0		0	-5	-90,132		
交通誘導警備員 (夜間)			0		0			内-33号	
		人日	20		360,528	20	360,528		
直接工事費			1		44,566,789				
		式	1		64,894,554	1	20,327,765		
共通仮設費			1		8,726,491				
		式	1		12,697,949	1	3,971,458		

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,751,095				
		式	1		2,907,366	1	1,156,271		
運搬費		式	1		113,517				
		式	1		963,929	1	850,412		
建設機械運搬費		台	2		113,517			内-34号	
		台	2		113,517	0	0		
仮設材運搬費		t	0		0			内-35号	
		t	173.2		850,412	173.2	850,412		
技術管理費		式	1		1,135,379				
		式	1		1,266,766	1	131,387		
保守管理(ICT)		式	1		35,401			内-36号	
		式	0		0	-1	-35,401		
保守管理(ICT)		式	0		0			内-37号	
		式	1		78,378	1	78,378		
システム初期費(ICT)		式	1		1,040,724			内-38号	
		式	1		1,040,724	0	0		
道路施設基本データ作成費		式	1		46,087			内-39号	
		式	1		46,087	0	0		
ICT活用効果等調査費用		式	1		13,167			内-40号	
		式	1		13,167	0	0		
動態観測費		式	0		0			内-41号	
		式	1		88,410	1	88,410		
現場環境改善費(率計上)		式	1		502,199				
		式	1		676,671	1	174,472		

# 設計内訳書

工事名	佐賀208号 諸富地区改良(その2) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式	1		6,975,396				
		式	1		9,790,583		1	2,815,187	
純工事費		式	1		53,293,280				
		式	1		77,592,503		1	24,299,223	
現場管理費		式	1		20,259,616				
		式	1		28,841,212		1	8,581,596	
工事原価		式	1		73,552,896				
		式	1		106,433,715		1	32,880,819	
一般管理費等		式	1		12,947,104				
		式	1		17,886,285		1	4,939,181	
工事価格		式	1		86,500,000				
		式	1		124,320,000		1	37,820,000	
消費税相当額		式	1		8,650,000				
		式	1		12,432,000		1	3,782,000	
工事費計		式	1		95,150,000				
		式	1		136,752,000		1	41,602,000	

# 50/0m3当たり内訳書

床掘り

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		47.7	1,938	92,442			CB210030
		m 3	47.7	1,938	92,442	0	0	
合 計					83,949			
					0		-83,949	

# 30/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		27.6	3,197	88,237			CB210410
		m 3	27.6	3,197	88,237	0	0	
合 計					80,131			
					0		-80,131	

# 3/0m3当たり内訳書

天端コンクリート

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生		3.3	50,830	167,739			CB226180
		m 3	3.3	50,830	167,739	0	0	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		0.21	1,924	404			CB224710
		m 2	0.21	1,924	404	0	0	
合 計					152,696			
					0		-152,696	

# 100/0m2当たり内訳書

型枠

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		103	8,442	869,526			CB240210
		m <sup>2</sup>	103	8,442	869,526	0	0	
合計					789,648			
					0		-789,648	

# 0/88m2当たり内訳書

型枠

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0			CB240210
		m 2	87.9	8,442	742,051	87.9	742,051	
合 計					0			
					742,051		742,051	
変更積算金額					0			
					673,883		673,883	円/m2

# 20/0空m3当たり内訳書

支保

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさ	くさび結合支保		19.4	5,116	99,250			WB252210
び結合支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空m3	19.4	5,116	99,250	0	0	単一 108号
合 計					90,132			
					0		-90,132	

# 0/20空m3当たり内訳書

支保

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空m3	0 19.1	0 5,116	0 97,715			WB252210 単一 109号
合 計					0 97,715			
変更積算金額					0 88,738			円/空m3

# 150/0掛m2あたり内訳書

足場

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		145	3,900	565,500			WB252110
		掛m <sup>2</sup>	145	3,900	565,500	0	0	単一 110号
合 計					513,551			
					0		-513,551	

# 0/130掛m2当たり内訳書

足場

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		0	0	0			WB252110
		掛m2	134	3,900	522,600	134	522,600	単一 111号
合 計					0			
					522,600		522,600	
変更積算金額					0			
					474,591		474,591	円／掛m2

# 70/0m3当たり内訳書

床掘り

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		70	1,938	135,660			CB210030
		m 3	70	1,938	135,660	0	0	
合 計					123,197			
					0		-123,197	

## 0/140m3当たり内訳書

床掘り

第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		0	0	0			CB210030
		m 3	143	280	40,040	143	40,040	
合 計					0			
					40,040		40,040	
変更積算金額					0			
					36,361		36,361	円/m3

# 40/0m3当たり内訳書

埋戻し

第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		44	3,197	140,668			CB210410
		m <sup>3</sup>	44	3,197	140,668	0	0	
合 計					127,745			
					0		-127,745	

# 0/100m3当たり内訳書

埋戻し

第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		0	0	0			CB210410
		m 3	99.2	3,197	317,142	99.2	317,142	
合 計					0			
					317,142		317,142	
変更積算金額					0			
					288,006		288,006	円/m3

# 97m2当たり内訳書

張りコンクリート  
第 14号内訳書 (小段排水)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	小段排水溝		3.2	9,318	29,817			WB240720
		m 2	3.2	9,318	29,817	0	0	単一 130号
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバック材 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		97.2	4,176	405,907			WB240730
		m 2	97.2	4,176	405,907	0	0	単一 131号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		97.2	156.5	15,211			WB240740
		m 2	97.2	156.5	15,211	0	0	単一 132号
合 計					409,510			
					409,510		0	

# 4m2当たり内訳書

張りコンクリート  
第 15号内訳書 (縦排水)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工	縦排水溝		0.37	10,110	3,740			WB240720
		m 2	0.37	10,110	3,740	0	0	単一 133号
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きパッド付 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り		3.7	5,174	19,143			WB240730
		m 2	3.7	5,174	19,143	0	0	単一 134号
養生工	縦排水溝・小段排水溝		3.7	156.5	579			WB240740
		m 2	3.7	156.5	579	0	0	単一 132号
合 計					21,306			
					21,306		0	

# 0/70m当たり内訳書

背面排水(A2橋台)

第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面排水材設置	透水材 幅400mm×厚30mm		0	0	0			WYB00017
		m	70.3	2,058	144,677	70.3	144,677	単一 136号
透水材材料費	透水材 幅400mm×厚30mm		0	0	0			WYB00012
		m	70.3	2,020	142,006	70.3	142,006	単一 137号
吸出し防止材設置	300×300×20		0	0	0			WYB00015
		枚	11	20.95	230	11	230	単一 138号
吸出し防止材材料費	t=20		0	0	0			WYB00016
		m <sup>2</sup>	0.99	985	975	0.99	975	単一 139号
合 計					0			
					287,888		287,888	
変更積算金額					0			
					261,436		261,436	円/m

# 0/1,300m3あたり内訳書

整地

第 17号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	0 1,322	0 133.3	0 176,222			CB210610
合計					0 176,222			
変更積算金額					0 176,222			円/m3

# 270m3当たり内訳書

床掘り

第 18号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		269	280	75,320			CB210030
		m 3	269	280	75,320	0	0	
合 計					68,400			
					68,400		0	

# 410m3当たり内訳書

埋戻し

第 19号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		412	1,618	666,616			CB210410
		m <sup>3</sup>	412	1,618	666,616	0	0	
合 計					605,378			
					605,378		0	

# 170m3当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 20号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		167	209.5	34,986			CB210020
		m <sup>3</sup>	167	209.5	34,986	0	0	
合 計					31,772			
					31,772		0	

# 170/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 21号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		167	617.3	103,089			CB210110
		m 3	167	617.3	103,089	0	0	
合 計					93,618			
					0		-93,618	

# 0/170m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 22号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	0 167	0 1,179	0 196,893			CB210110
合 計					0 196,893			
変更積算金額					0 178,804			円/m3

# 96m当たり内訳書

舗装版切断

第 23号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		96	534	51,264			CB430510
		m	96	534	51,264	0	0	
合 計					46,554			
					46,554		0	

# 32回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 24号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 20.0km以下 2.6t超2.95t以下		32	19,220	615,040			CB010410
		回	32	19,220	615,040	0	0	
合 計					558,540			
					558,540		0	

# 0/260m2当たり内訳書

敷鉄板

第 25号内訳書

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0			WB253610
		m <sup>2</sup>	260	181. 2	47, 112	260	47, 112	単一 152号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 135日 有 855日 有		0	0	0			WB253630
		枚	28	9, 420	263, 760	28	263, 760	単一 153号
合 計					0			
					310, 872		310, 872	
変更積算金額					0			
					282, 308		282, 308	円/m <sup>2</sup>

# 0/743m2当たり内訳書

敷鉄板

第 26号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m <sup>2</sup>	743	192. 6	143, 101	743	143, 101	単一 154号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 177日 有 316日 無		0	0	0			WB253630
		枚	80	12, 930	1, 034, 400	80	1, 034, 400	単一 155号
合 計					0			
					1, 177, 501		1, 177, 501	
変更積算金額					0			
					1, 069, 309		1, 069, 309	円/m <sup>2</sup>

# 2回当たり内訳書

現場発生品運搬

第 27号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 20.0km以下 2.0t超2.6t以下		2	17,960	35,920			CB010410
		回	2	17,960	35,920	0	0	
合 計					32,620			
					32,620		0	

# 一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 28号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		1	314,900	314,900			WYB00001
		回	1	314,900	314,900	0	0	
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		38	9,330	354,540			
		日	38	9,330	354,540	0	0	
合 計					607,942			
					0		-607,942	

# 一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 29号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		0	0	0			WYB00018
		回	1	314,900	314,900	1	314,900	単一 158号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		0	0	0			
		日	11	9,330	102,630	11	102,630	
合 計					0			
					417,530		417,530	
変更積算金額					0			
					379,173		379,173	円/式

# 15/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 30号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			15	13,230	198,450			WB010212
		人日	15	13,230	198,450	0	0	単一 159号
合 計					180,219			
					0		-180,219	

# 0/49人日あたり内訳書

交通誘導警備員

第 31号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	49	13,230	648,270	49	648,270	単一 160号
合計					0			
					648,270		648,270	
変更積算金額					0			
					588,715		588,715	円/人日

# 5/0人日当たり内訳書

第 32号内訳書 交通誘導警備員  
(夜間)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			5	19,850	99,250			WB010212
		人日	5	19,850	99,250	0	0	単一 161号
合 計					90,132			
					0		-90,132	

# 0/20人日当たり内訳書

第 33号内訳書      交通誘導警備員  
 (夜間)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B			0	0	0			WB010212
		人日	20	19,850	397,000	20	397,000	単一 162号
合 計					0			
					397,000		397,000	
変更積算金額					0			
					360,528		360,528	円/人日

# 2台当たり内訳書

建設機械運搬費

第 34号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 6.2km 無 無		2	62,500	125,000			WB010010
		台	2	62,500	125,000	0	0	単一 163号
合 計					113,517			
					113,517		0	

# 0/173.2t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 35号内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	128.3	3,410	437,503	128.3	437,503	単一 164号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	44.9	3,410	153,109	44.9	153,109	単一 164号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	128.3	1,500	192,450	128.3	192,450	単一 165号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	44.9	1,500	67,350	44.9	67,350	単一 165号
合 計					0			
					850,412		850,412	
変更積算金額					0			
					850,412		850,412	円/t

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 36号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT) )保守点検	10,000m3以上 無し 9678m3		1		24,746			WB010420
		式	1		24,746	0	0	単一 166号
路床盛土(ICT)保守点 検	10,000m3以上 無し 3289m3		1		10,735			WB010430
		式	1		10,735	0	0	単一 167号
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 675m2		1		3,502			WB010440
		式	1		3,502	0	0	単一 168号
合 計					35,401			
					0		-35,401	

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 37号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT) )保守点検	10,000m3以上 無し 19625m3		0		0			WB010420
		式	1		50,173	1	50,173	単一 169号
路床盛土(ICT)保守点 検	10,000m3以上 無し 5852m3		0		0			WB010430
		式	1		19,126	1	19,126	単一 170号
法面整形(ICT)保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3268m2		0		0			WB010440
		式	1		17,010	1	17,010	単一 171号
合 計					0			
					86,309		86,309	
変更積算金額					0			
					78,378		78,378	円/式

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 38号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	フルト <sup>®</sup> -サ <sup>®</sup>		1		548,000			WB010510
		式	1		548,000	0	0	単一 172号
システム初期費 (ICT)	バックホ		1		598,000			WB010510
		式	1		598,000	0	0	単一 173号
合 計					1,040,724			
					1,040,724		0	

# 一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 39号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費			1		50,750			WYB00002
		式	1		50,750	0	0	単一 174号
合 計					46,087			
					46,087		0	

# 一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費用

第 40号内訳書

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ICT活用効果等調査費用	技術員:0.5人		1		14,500			WYB00004
		式	1		14,500	0	0	単一 175号
合計					13,167			
					13,167		0	

# 一式当たり内訳書

動態観測費

第 41号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
沈下板設置			0	0	0			WYB00009
		m	7	12,630	88,410	7	88,410	単一 176号
合 計					0			
					88,410		88,410	
変更積算金額					0			
					88,410		88,410	円/式

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,367
						1		4,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満		1	4,809	4,809	CB210510	
			m3	1	4,809	4,809		
計						4,809		
単価						4,809	円/m3	
						4,809		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	560.5
						1		560.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下		1	617.3	617.3	CB210110	
			m3	1	617.3	617.3		
計						617.3		
単価						617.3	円/m3	
						617.3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,179	1,179		
計						0		
						1,179		
単価						0		
						1,179	円/m3	
変更積算単価								
						1,071	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	190.2
						1		190.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	209.5	209.5	CB210020	
			m3	1	209.5	209.5		
計						209.5		
						209.5		
単価						209.5		
						209.5	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	218.6
						1		218.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3以上 無し		1	240.8	240.8	CB210570	
			m3	1	240.8	240.8		
計						240.8		
単価						240.8		
						240.8	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	560.5
						1		560.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		1	617.3	617.3	CB210110	
			m3	1	617.3	617.3		
計						617.3		
単価						617.3		
						617.3	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,011	1,011		
計						0		
						1,011		
単価						0		
						1,011	円/m3	
変更積算単価								
						918	円/m3	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,179	1,179		
計						0		
						1,179		
単価						0		
						1,179	円/m3	
変更積算単価								
						1,071	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	190.2	
						1		190.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		1	209.5	209.5	CB210020		
			m3	1	209.5	209.5			
計						209.5			
単価						209.5			
						209.5	円/m3		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	安定処理	生石灰 30kg/m3	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1		1,135	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安定処理		生石灰 添加量30kg/m3 パック材混合		0	0	0	WYB00022		
			m3	1	1,250	1,250	単- 92号		
計						0			
単価						1,250			
変更積算単価						1,135	円/m3		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 ( I C T )		10,000m3以上 無し			0	0	0	CB210580
				m 3	1	346.4	346.4	
計							0	
							346.4	
単価							0	
							346.4	円/m3
変更積算単価							314.5	円/m3

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路床盛土(ICT) (函渠裏込部)		単位	m3	数量	1	単価	314.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 ( I C T )		10,000m3以上 無し			1	346.4	346.4	CB210580
				m 3	1	346.4	346.4	
計							346.4	
							346.4	
単価							346.4	
							346.4	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	路床盛土(ICT) (橋台裏込部)		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		314.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		10,000m3以上 無し		0	0	0	CB210580	
			m3	1	346.4	346.4		
計						0		
						346.4		
単価						0		
						346.4	円/m3	
変更積算単価						314.5	円/m3	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		565.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	622.4	622.4		
計						0		
						622.4		
単価						0		
						622.4	円/m3	
変更積算単価						565.1	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		925.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,019	1,019		
計						0		
						1,019		
単価						0		
						1,019	円/m3	
変更積算単価						925.2	円/m3	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	1	1,189	1,189		
計						0		
						1,189		
単価						0		
						1,189	円/m3	
変更積算単価						1,080	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 04	
						歩掛使用年月	2023. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	積込 (ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		212.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満		0	0	0	CB210020	
			m 3	1	233.9	233.9		
計						0		
						233.9		
単価						0		
						233.9	円/m3	
変更積算単価								
						212.4	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土材料 (裏込材) (締固土量)	良質土	単位	m3	数量	1	単価	2,896
						1		2,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料				1	3,190	3,190	CB210550	
			m 3	1	3,190	3,190		
計						3,190		
						3,190		
単価						3,190		
						3,190	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	484.7
						1		484.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		1	533.8	533.8	CB220070	
			m 2	1	533.8	533.8		
	計					533.8		
	単価					533.8	円/m2	
						533.8		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	張りコンクリート	t=5cm 18-8-25(20)(高炉) W/C規定無し コンクリート夜間割増無し	単位	m2	数量	1	単価	1,870
						1		1,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 5m3/100m2 有り		1	1,980	1,980	WB240730	
			m 2	1	1,980	1,980	単- 93号	
養生工		防草コンクリート		1	79.9	79.9	WB240740	
			m 2	1	79.9	79.9	単- 94号	
	計					2,059.9		
	単価					2,060		
						2,060	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	8,244
						10		8,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1.4	64,840	90,776	CB226170	
			m 3	1.4	64,840	90,776		
計						90,776		
単価						9,078		
						9,078	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	コンクリートブロック積	控え350	単位	m2	数量	1	単価	21,422
						1		21,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)		1	23,590	23,590	WB825010	
			m 2	1	23,590	23,590	単- 95号	
計						23,590		
単価						23,590		
						23,590	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,829
						1		6,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7,520	7,520	CB226120	
			m3	1	7,520	7,520		
計						7,520		
単価						7,520	円/m3	
						7,520		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート(翼壁)	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	19,079
						1		19,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		1	21,010	21,010	CB240010	
			m3	1	21,010	21,010		
計						21,010		
単価						21,010	円/m3	
						21,010		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	165,825
						1		165,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	182,600	182,600	WB810010	
				1	182,600	182,600	単- 96号	
	計					182,600		
						182,600		
	単価					182,600	円/t	
						182,600		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	164,917
						1		164,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	181,600	181,600	WB810010	
				1	181,600	181,600	単- 97号	
	計					181,600		
						181,600		
	単価					181,600	円/t	
						181,600		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	166,733
						1		166,733
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)			1	183,600	183,600	WB810010
			t	1	183,600	183,600	183,600	単- 98号
	計						183,600	
							183,600	
	単価						183,600	円/t
							183,600	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	機械式鉄筋定着加工	D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	265.1
						1		265.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工		D13 1m以下			1	292	292	WYB00003
			箇所	1	292	292	292	単- 99号
	計						292	
							292	
	単価						292	円/箇所
							292	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	機械式継手	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	4,032
						1		4,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦圧接ネジ継手材料費		D32 打継用		1	3,620	3,620	WYB00005	
			組	1	3,620	3,620	単- 100号	
機械式継手工（手間のみ）		摩擦圧接ネジ継手 D32+D32 現場接合費		1	820	820	WYB00007	
			箇所	1	820	820	単- 101号	
計						4,440		
						4,440		
単価						4,440	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	機械式継手	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	3,102
						1		3,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦圧接ネジ継手材料費		D29 打継用		1	2,700	2,700	WYB00021	
			組	1	2,700	2,700	単- 102号	
機械式継手工（手間のみ）		摩擦圧接ネジ継手 D29+D29 現場接合費		1	716	716	WYB00028	
			箇所	1	716	716	単- 103号	
計						3,416		
						3,416		
単価						3,416	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	機械式継手	D25+D25	単位	箇所	数量	1	単価	2,700
						1		2,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦圧接ネジ継手材料費		D25 打継用		1	2,330	2,330	WYB00055	
			組	1	2,330	2,330	単- 104号	
機械式継手工 (手間のみ)		摩擦圧接 <sup>レ</sup> 継手 D25+D25 現場接合費		1	644	644	WYB00056	
			箇所	1	644	644	単- 105号	
計						2,974		
						2,974		
単価						2,974	円/箇所	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	機械式継手	D13+D13	単位	箇所	数量	1	単価	1,542
						1		1,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦圧接ネジ継手材料費		D13 打継用		1	1,220	1,220	WYB00063	
			組	1	1,220	1,220	単- 106号	
機械式継手工 (手間のみ)		摩擦圧接 <sup>レ</sup> 継手 D13+D13 現場接合費		1	478	478	WYB00064	
			箇所	1	478	478	単- 107号	
計						1,698		
						1,698		
単価						1,698	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,108
						1		1,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1,221	1,221	CB410030	
			m 2	1	1,221	1,221		
計						1,221		
単価						1,221	円/m2	
						1,221		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	763.8
						1		763.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	841.1	841.1	CB410031	
			m 2	1	841.1	841.1		
計						841.1		
単価						841.1	円/m2	
						841.1		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	798.7
						1		798.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-25 150mm 1層施工 全ての費用		1	879.5	879.5	CB410040	
			m 2	1	879.5	879.5		
計						879.5		
単価						879.5	円/m2	
						879.5		

						単価使用年月	2023. 05	
						歩掛使用年月	2023. 05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-36号	基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		1,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		0	0	0	CB410240	
			m 2	1	1,871	1,871		
計						0		
単価						1,871	円/m2	
変更積算単価						0		
						1,871	円/m2	
						1,699	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,614	
						1		1,614	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,778	1,778	CB410260		
			m2	1	1,778	1,778			
	計					1,778			
						1,778			
	単価					1,778	円/m2		
						1,778			

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,532	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m2	1	1,687	1,687			
	計					0			
						1,687			
	単価					0	円/m2		
						1,687			
変更積算単価						1,532	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 1	
							歩掛使用年月	2023. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-39号	表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		1,653	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		0	0	0	CB410260		
			m 2	1	1,820	1,820			
	計					0			
						1,820			
	単価					0			
						1,820	円/m2		
	変更積算単価					1,653	円/m2		

							単価使用年月	2023. 1	
							歩掛使用年月	2023. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,437	
						1		1,437	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,583	1,583	CB410261		
			m 2	1	1,583	1,583			
	計					1,583			
						1,583			
	単価					1,583	円/m2		
						1,583	円/m2		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-41号	切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度7スコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,402	
						1		2,402	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	2,646	2,646	WB430210		
			m 2	1	2,646	2,646	単- 112号		
計						2,646			
単価						2,646			
						2,646	円/m2		

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-42号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,064	
						1		2,064	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用		1	2,273	2,273	CB430020		
			m 3	1	2,273	2,273			
計						2,273			
単価						2,273			
						2,273	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一43号	殻処分 (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,015
						1		3,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	3,320	3,320	WB020051	
			m3	1	3,320	3,320	単一 113号	
計						3,320		
単価						3,320		
						3,320	円/m3	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		458.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		0	0	0	CB430010	
			m2	1	504.9	504.9		
計						0		
単価						504.9		
						0		
						504.9	円/m2	
変更積算単価						458.4	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一45号	路面切削 (夜間)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1	531.8		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用		0	0	0	CB430010		
			m 2	1	585.8	585.8			
計						0			
						585.8			
単価						0			
						585.8	円/m2		
変更積算単価						531.8	円/m2		

						単価使用年月	2023.05		
						歩掛使用年月	2023.05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一46号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	814.3		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 4.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020		
			m 3	1	896.9	896.9			
計						0			
						896.9			
単価						0			
						896.9	円/m3		
変更積算単価						814.3	円/m3		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-47号	殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 11.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020	
			m3	1	2,317	2,317		
計						0		
						2,317		
単価						0		
						2,317	円/m3	
変更積算単価						2,104	円/m3	

						単価使用年月	2023.05	
						歩掛使用年月	2023.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	2,800	2,800	単-114号	
計						0		
						2,800		
単価						0		
						2,800	円/m3	
変更積算単価						2,542	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 05	
						歩掛使用年月	2023. 05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一49号	処分 (夜間)	アスファルト	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		3,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				0	0	0	WB020051	
			m3	1	3,320	3,320	単一 115号	
計						0		
						3,320		
単価						0		
						3,320	円/m3	
変更積算単価								
						3,014	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,477
						1		6,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	7,133	7,133	WB821410	
			m	1	7,133	7,133	単一 116号	
計						7,133		
						7,133		
単価						7,133		
						7,133	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	プレキャストU型側溝	300×500	単位	m	数量	1	12,859
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m		1	14,160	14,160	14,160	WB821410
		m	1	14,160	14,160	14,160	単- 117号
計					14,160	14,160	
単価					14,160	14,160	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	三面水路	800×1300	単位	m	数量	10	単価	44,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	46,580	465,800	WB821410	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.52	28,420	14,778.4	CB240010	単- 118号
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1	4,367	4,367	CB240210	
計						484,945.4		
単価						48,500		
						48,500	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	鉄筋コンクリート台付管	D500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート台付管	据付 500mm 2m/個 全ての費用			0	0	0	CB222850
			m	10	19,030		190,300	
	モルタル練	高炉 全ての費用			0	0	0	CB240060
			m 3	0.09	79,230		7,130.7	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			0	0	0	CB240010
			m 3	0.64	27,310		17,478.4	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート			0	0	0	CB240210
			m 2	2	4,450		8,900	
	計						0	
							223,809.1	
	単価						0	
							22,390	円/m
	変更積算単価						20,330	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋コンクリート台付管	D400	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用			0	0	0	CB222850
			m	10	14,850		148,500	
	モルタル練	高炉 全ての費用			0	0	0	CB240060
			m 3	0.07	79,230		5,546.1	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			0	0	0	CB240010
			m 3	0.55	27,310		15,020.5	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート			0	0	0	CB240210
			m 2	2	4,450		8,900	
	計						0	
							177,966.6	
	単価						0	
							17,800	円/m
	変更積算単価						16,170	円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	現場打ち街渠樹	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	40,929
						1		40,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	45,070	45,070	CB222950	
		0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,070	45,070		
計						45,070		
						45,070		
単価						45,070	円/箇所	
						45,070		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	現場打ち集水樹	現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	36,071
						1		36,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-25(高炉)		1	39,720	39,720	CB222950	
		0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	39,720	39,720		
計						39,720		
						39,720		
単価						39,720	円/箇所	
						39,720		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	44,171
						1		44,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	48,640	48,640	CB222950	
		0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,640	48,640		
計						48,640		
単価						48,640	円/箇所	
						48,640		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 1200×1200×1500	単位	箇所	数量	1	単価	190,163
						1		190,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉)		1	197,900	197,900	CB222950	
		1.80m3を超え1.90m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	197,900	197,900		
足掛金物		φ19 W=300		5	2,290	11,450		
			個	5	2,290	11,450		
計						209,350		
単価						209,400	円/箇所	
						209,400		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×1100	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	92,410	92,410		CB222950
	足掛金物	φ19 W=300	個	2	2,290	4,580		
	計					0		
	単価					96,990		円/箇所
	変更積算単価					88,080		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×1200	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	0	0	0	CB222950	
	足掛金物	φ19 W=300	個	1	92,410	92,410		
				0	0	0		
	計			2	2,290	4,580		
						0		
	単価					96,990	円/箇所	
						0		
	変更積算単価					96,990	円/箇所	
						88,080	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	蓋	縞鋼板蓋 500×500桝穴用 (HDZ35)ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	20,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,210	20,210		WB821430
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4	527.6	2,110.4		単- 119号 CB224410
	あと施工アンカー材料費	M10×60	本	4	61	244		WYB00006 単- 120号
	計					22,564.4		
	単価					22,570		
						22,570		円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	蓋	縞鋼板蓋 600×600樹穴用 (HDZ35)ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	24,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	24,510	24,510		WB821430
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	527.6	2,110.4		単- 121号 CB224410
あと施工アンカー材料費		M10×60	本	4	61	244		単- 120号 WYB00008
計						26,864.4		
単価						26,870		
						26,870		円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	蓋	グレーチング 蓋 600×600樹穴用 T-25 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36,652
						1		36,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	40,360	40,360	WB821430	
			枚	1	40,360	40,360	単- 122号	
計						40,360		
単価						40,360		
						40,360	円/枚	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	蓋	グレーチング 蓋 600×600樹穴用 T-14 ボルト固定	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		0	0	0	WB821430	
			枚	1	35,060	35,060	単- 123号	
計						0		
単価						35,060		
変更積算単価						31,840	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	蓋	縞鋼板蓋 1200×1200柵穴用 (HDZ35)ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	73,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	38,260	76,520	WB821430	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	8	527.6	4,220.8	単- 124号 CB224410	
	あと施工アンカー材料費	M10×60	本	8	61	488	WYB00010	
	計					81,228.8		
	単価					81,230		
						81,230	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	蓋	縞鋼板蓋 700×700樹穴用 (HDZ35)	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	0	0	0	WB821430	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	0	0	0	単- 126号 CB224410	
	あと施工アンカー材料費	M10×60	本	8	61	488	単- 127号 WYB00014	
	計					0		
	単価					110,328.8		
	変更積算単価					0	円/枚	
						110,400	円/枚	
						100,200	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 1	
							歩掛使用年月	2023. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	小段排水	300×300	単位	m	数量	1	単価	6,509	
						1		6,509	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A		1	7,168	7,168	WB821410		
		300×300×2000 無し 小段面部 無し	m	1	7,168	7,168	単- 128号		
計						7,168			
単価						7,168			
						7,168	円/m		

							単価使用年月	2023. 1	
							歩掛使用年月	2023. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	縦排水	300×300(フット付)	単位	m	数量	1	単価	9,326	
						1		9,326	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し		1	10,270	10,270	WB821410		
		縦排水部 無し	m	1	10,270	10,270	単- 129号		
計						10,270			
単価						10,270			
						10,270	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	側溝蓋 (縦排水)	300 40×10×60	単位	枚	数量	1	2,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 無し		1	2,455	2,455	WB821430
			枚	1	2,455	2,455	単一 135号
計						2,455	
						2,455	
単価						2,455	円/枚

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基盤排水層	単粒碎石S-20		m	0		0	0
				1		11,540	11,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸出し防止材設置			0	0	0	CB224720
			m 2	4.2	689.2	2,894.64	
	路体（築堤）盛土（ICT）	10,000m3未満 無し		0	0	0	CB210570
			m 3	2.1	255.9	537.39	
	フィルター材材料費	単粒度碎石S-20(ロス含む)		0	0	0	WYB00020
			m 3	2.5	3,710	9,275	単- 140号
	計					0	
						12,707.03	
	単価					0	
						12,710	円/m
	変更積算単価						
						11,540	円/m

# 1次単価表

							単価使用年月	2023. 1	
							歩掛使用年月	2023. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	農業用パイプライン	VU250	単位	m	数量	1	単価	6,403	
						1		6,403	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管敷設工		VU250 接着受口片受直管(材料費含む)			1	7,051	7,051	WYB00023	
			m	1	7,051	7,051	7,051	単- 141号	
計							7,051		
単価							7,051		
							7,051	円/m	

							単価使用年月	2023. 1	
							歩掛使用年月	2023. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	5,605	
						1		5,605	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し			1	6,173	6,173	CB422510	
			m	1	6,173	6,173	6,173		
計							6,173		
単価							6,173		
							6,173	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	歩車道境界ブロック	180/230×350×600	単位	m	数量	0	単価	0
						1		2,879
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	0	0	0	CB422510	
				1	3,170	3,170		
計						0		
						3,170		
単価						0		
						3,170	円/m	
変更積算単価						2,879	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	259.4
						1		259.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	285.7	285.7	WB821210	
				1	285.7	285.7	単- 142号	
計						285.7		
						285.7		
単価						285.7		
						285.7	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	340.5
						1		340.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	375	375	WB821210	
			m	1	375	375	単- 143号	
計						375		
単価						375		
						375	円/m	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	274.8
						1		274.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	302.7	302.7	WB821210	
			m	1	302.7	302.7	単- 144号	
計						302.7		
単価						302.7		
						302.7	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1		
						歩掛使用年月	2023. 1		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-77号	溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	364.8	
						1		364.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	401.8	401.8	WB821210		
			m	1	401.8	401.8	単- 145号		
	計					401.8			
	単価					401.8			
						401.8	円/m		

						単価使用年月	2023. 05		
						歩掛使用年月	2023. 05		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-78号	区画線消去 (夜間)	削取り式	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		654.6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用		0	0	0	WB821220		
			m	1	720.9	720.9	単- 146号		
	計					0			
	単価					720.9			
						0			
	変更積算単価					720.9	円/m		
						654.6	円/m		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	6,862
						1		6,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	7,557	7,557	WB824010	
			m 3	1	7,557	7,557	単- 147号	
	計					7,557		
	単価					7,557		
						7,557	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	155
						1		155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	170.7	170.7	CB430310	
			m 2	1	170.7	170.7		
	計					170.7		
	単価					170.7		
						170.7	円/m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	155
						1		155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	170.7	170.7	CB430310	
			m 2	1	170.7	170.7		
	計					170.7		
	単価					170.7		
						170.7	円/m2	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	暗渠排水管撤去	撤去 VU250	単位	m	数量	1	単価	215.4
						1		215.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 200~400mm		1	237.2	237.2	CB222770	
			m	1	237.2	237.2		
	計					237.2		
	単価					237.2		
						237.2	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	鉄筋コンクリート台付管撤去	撤去 D400	単位	m	数量	1	単価	2,162
						1		2,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		撤去 400mm 全ての費用		1	2,381	2,381	CB222850	
			m	1	2,381	2,381		
計						2,381		
単価						2,381	円/m	
						2,381		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	U型側溝撤去	再利用撤去 450×450	単位	m	数量	1	単価	1,536
						1		1,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し		1	1,692	1,692	WB821410	
			m	1	1,692	1,692	単- 148号	
計						1,692		
単価						1,692	円/m	
						1,692		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	歩車道境界ブロック撤去	再利用	単位	m	数量	1	単価	1,061
						1		1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用		1	1,169	1,169	CB422540	
			m	1	1,169	1,169		
計						1,169		
単価						1,169	円/m	
						1,169		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,054
						1		2,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2,262	2,262	CB227010	
			m 3	1	2,262	2,262		
計						2,262		
単価						2,262	円/m3	
						2,262		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,146
						1		1,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1,262	1,262	CB227010	
			m 3	1	1,262	1,262		
計						1,262		
単価						1,262	円/m3	
						1,262		

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	2,542
						1		2,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	2,800	2,800	WB020051	
			m 3	1	2,800	2,800	単- 149号	
計						2,800		
単価						2,800	円/m3	
						2,800		

# 1次単価表

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	処処分	アスファルト殻(2.2t/m3)	単位	m3	数量	1	単価	2,542
						1		2,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,800	2,800	WB020051	
			m3	1	2,800	2,800	単- 150号	
	計					2,800		
	単価					2,800		
						2,800	円/m3	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,270
						1		2,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)				1	2,500	2,500	WB020051	
			m3	1	2,500	2,500	単- 151号	
	計					2,500		
	単価					2,500		
						2,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	仮設防護柵撤去	移動式ガードレール	単位	m	数量	1	1,676
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック		1	1,846	1,846	WB821130	
		m	1	1,846	1,846	単- 156号	
計					1,846		
単価					1,846		
					1,846	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	安定処理	生石灰 添加量30kg/m3 バック材混合	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.2	26,145	5,229		
	生石灰	特号フレコン1 t 入り		0	0	0		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8 m3 2.9 t 吊	t	3	22,000	66,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		時間	3.8	11,450	43,510		WYB00024 単- 177号
	計		式	1		2,785		
	単価					0		
						125,000		
						0		
						1,250		円/m 3

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	25,200	15,120		
特殊作業員			人	1.1	21,420	23,562		
普通作業員			人	1.9	17,955	34,114		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20) W/C規定無し	m 3	6.05	14,100	85,305		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	41,600	37,024	WK240050 単-178号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,875		
計						198,000		
単価						1,980	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	79.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	25,200	2,268		
	普通作業員		人	0.31	17,955	5,566		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		156		
	計					7,990		
	単価					79.9	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.34m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	23,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,750	1,275,000		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	5,310	531,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	38.08	14,500	552,160		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		840		
	計					2,359,000		
	単価					23,590	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	182,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	111,000	114,330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,223.75	68,223		
	諸雑費(まるめ)		式	1		47		
	計					182,600		
	単価					182,600	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,223.75	68,223		
	諸雑費(まるめ)		式	1		77		
	計					181,600		
	単価					181,600	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	112,000	115,360			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,223.75	68,223			
諸雑費(まるめ)		式	1		17			
計					183,600			
単価					183,600	円/t		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-99号	機械式鉄筋定着加工	D13 1m以下	単位	箇所	数量	1	単価	292
						1		292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		D 1 3 1 m以下		1	292	292		
			箇所	1	292	292		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						292		
単価						292		
						292	円/箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-100号	摩擦圧接ネジ継手材料費	D32 打継用	単位	組	数量	1	単価	3,620
						1		3,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 3 2 打継用標準タイプ		1	3,620	3,620		
			組	1	3,620	3,620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,620		
単価						3,620		
						3,620	円/組	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	機械式継手工（手間のみ）	摩擦圧接ネジ継手 D32+D32 現場接合費	単位	箇所	数量	1	単価	820
						1	820	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工（手間のみ）		摩擦圧接ネジ継手 D32+D32 現場接合費			1	820	820	
				箇所	1	820	820	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							820	
単価							820	
						820	円／箇所	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	摩擦圧接ネジ継手材料費	D29 打継用	単位	組	数量	1	単価	2,700
						1	2,700	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D29 打継用標準タイプ			1	2,700	2,700	
				組	1	2,700	2,700	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							2,700	
単価							2,700	
						2,700	円／組	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	機械式継手工（手間のみ）	摩擦圧接ネジ継手 D29+D29 現場接合費	単位	箇所	数量	1	単価	716
						1		716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工（手間のみ）		摩擦圧接ネジ継手 D 2 9 + D 2 9 現場接合費		1	716	716		
			箇所	1	716	716		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						716		
						716		
単価						716		
						716	円／箇所	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	摩擦圧接ネジ継手材料費	D25 打継用	単位	組	数量	1	単価	2,330
						1		2,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 2 5 打継用標準タイプ		1	2,330	2,330		
			組	1	2,330	2,330		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,330		
						2,330		
単価						2,330		
						2,330	円／組	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	機械式継手工（手間のみ）	摩擦圧接ネジ継手 D25+D25 現場接合費	単位	箇所	数量	1	単価	644
						1		644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工（手間のみ）		摩擦圧接ネジ継手 D 2 5 + D 2 5 現場接合費		1	644	644		
			箇所	1	644	644		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						644		
単価						644		
						644	円／箇所	

						単価使用年月	2023. 1	
						歩掛使用年月	2023. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	摩擦圧接ネジ継手材料費	D13 打継用	単位	組	数量	1	単価	1,220
						1		1,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 1 3 打継用標準タイプ		1	1,220	1,220		
			組	1	1,220	1,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,220		
単価						1,220		
						1,220	円／組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	機械式継手工 (手間のみ)	摩擦圧接ネジ継手 D13+D13 現場接合費	単位	箇所	数量	1	単価	478
						1		478
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式継手工 (手間のみ)	摩擦圧接ネジ継手 D13+D13 現場接合費		1	478	478		
			箇所	1	478	478		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					478		
	単価					478		
						478	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	5,116
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	25,200	52,920			
型わく工		人	2.7	27,300	73,710			
とび工		人	4.2	23,415	98,343			
普通作業員		人	6	17,955	107,730			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.2	43,300	51,960			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		126,937			
計					511,600			
単価					5,116	円/空m <sup>3</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m3	数量	100	単価	5,116
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	25,200	52,920		
型わく工			人	2.7	27,300	73,710		
とび工			人	4.2	23,415	98,343		
普通作業員			人	6	17,955	107,730		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	1.2	43,300	51,960		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		126,937		
計						511,600		
単価						5,116	円/空m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,200	35,280		
	とび工		人	7.7	23,415	180,295		
	普通作業員		人	1.2	17,955	21,546		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		92,259		
	計					390,000		
	単価					3,900	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	25,200	35,280		
とび工			人	7.7	23,415	180,295		
普通作業員			人	1.2	17,955	21,546		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,300	60,620		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		92,259		
計						390,000		
単価						3,900	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	37,800	4,158		
特殊作業員			人	0.33	32,130	10,602		
普通作業員			人	0.549	26,932	14,785		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (20) 夜間割増	t	12.573	12,100	152,133		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	110	4,730		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	273,700	30,107	WK430050 単- 179号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	83,860	9,224	WK430060 単- 180号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	124,500	13,695	WK430070 単- 181号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	60,660	6,672	WK430080 単- 182号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	48,040	5,284	WK430090 単- 183号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		13,210		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,646
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	計						264,600		
	単価						2,646	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-113号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		3,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (2.35t/m <sup>3</sup> ) (夜間)(切削) 中野建設						
			m <sup>3</sup>	100	3,320	332,000		
	計					332,000		
	単価					3,320	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2023. 05
							歩掛使用年月	2023. 05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (2.35t/m <sup>3</sup> ) (切削)(株)西村土木建設						
			m <sup>3</sup>	100	2,800	280,000		
	計					280,000		
	単価					2,800	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-115号	処分費 (m <sup>3</sup> )	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻 (2.35t/m <sup>3</sup> ) (夜間)(切削) 中野建設		m <sup>3</sup>	100	3,320	332,000	
計							332,000	
単価							3,320	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	7,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,317	33,170		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	7,350	36,750		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.6	2,350	1,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,330		
単価						7,133	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,317	33,170		
U型側溝		3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	個	5	21,400	107,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,350	1,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		20		
計						141,600		
単価						14,160	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	46,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,234	52,340		
三面水路		8 0 0 × 1 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	81,800	409,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.884	2,350	4,427		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						465,800		
単価						46,580	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
	縞鋼板蓋	500×500柵穴用 t=3.2 HDZ35 スレ止、取手、ホルト穴付	枚	100	19,900	1,990,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		800		
	計					2,021,000		
	単価					20,210	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	あと施工アンカー材料費	M10×60	単位	本	数量	1	1	単価	61
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	あと施工アンカー	M10×60		1	61	61			
			本	1	61	61			
	諸雑費 (まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					61			
						61			
	単価					61		円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
	縞鋼板蓋	600×600柵穴用 t=3.2 HDZ35 スレ止、取手、ホルト穴付	枚	100	24,200	2,420,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		800		
	計					2,451,000		
	単価					24,510	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	40,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	グレーチング蓋	600×600 樹穴用 T-25 ボルト固定	枚	100	39,600	3,960,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		500		
	計					4,036,000		
	単価					40,360	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	35,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500		
	グレーチング蓋	600×600 柵穴用 T-14 ボルト固定	枚	100	34,300	3,430,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		500		
	計					3,506,000		
	単価					35,060	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200		
	縞鋼板蓋	1200×1200榫穴 t=3.2 HDZ35 スレ止取手ボルト 2枚/組	組	100	37,950	3,795,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		800		
	計					3,826,000		
	単価					38,260	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	あと施工アンカー材料費	M10×60	単位	本	数量	1	1	単価	61
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	あと施工アンカー	M10×60		1	61	61			
			本	1	61	61			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					61			
						61			
	単価					61			
						61		円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	302	30,200			
縞鋼板蓋	700×700柵穴 t=6.0 HDZ35 スレ止取手ボルト 2枚/組	組	100	52,500	5,250,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		800			
計					5,281,000			
単価					52,810	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	あと施工アンカー材料費	M10×60	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あと施工アンカー	M10×60		0	0	0		
			本	1	61	61		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
	単価					61		
						0		
						61	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,492.8	34,928		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	7,350	36,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						71,680		
単価						7,168	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,660.38	46,603		
U型側溝		3 0 0 × 3 0 0 × 1 0 0 0 (ソケット付き)	個	10	5,600	56,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		97		
計						102,700		
単価						10,270	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	25,200	22,680			9,318
型わく工		人	1.6	27,300	43,680			
普通作業員		人	1.2	17,955	21,546			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,274			
計					93,180			
単価					9,318		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	25,200	45,360		
特殊作業員			人	2.1	21,420	44,982		
普通作業員			人	3.5	17,955	62,842		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	14,500	87,725		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	13.3	13,060	173,698	単-184号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		2,993		
計						417,600		
単価						4,176	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	156.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	25,200	5,292		
普通作業員			人	0.56	17,955	10,054		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		304		
計						15,650		
単価						156.5	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	25,200	30,240		
型わく工		人	1.6	27,300	43,680		
普通作業員		人	1.2	17,955	21,546		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,634		
計					101,100		
単価					10,110		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 5m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	25,200	63,000		
特殊作業員			人	2.1	21,420	44,982		
普通作業員			人	5.8	17,955	104,139		
生コンクリート 高炉		18-8-25 (20)	m <sup>3</sup>	6.05	14,500	87,725		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2011年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	16.5	13,060	215,490	単-184号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,064		
計						517,400		
単価						5,174	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コクリ-U型 2種 JIS A 5372 300 40×10×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,455
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	755	75,500			
U形用蓋	2種 300 40×10×60	枚	100	1,700	170,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					245,500			
単価					2,455	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	背面排水材設置	透水材 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
普通作業員			人	3	26,145	78,435			
諸雑費（率+まるめ） 8%			人	6	18,690	112,140			
計			式	1		15,225			
単価						0			
						205,800			
						0			
						2,058		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	透水材材料費	透水材 幅400mm×厚30mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水マット	透水材 幅400mm×厚30mm		0	0	0		
			m	1	2,020	2,020		2,020
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,020		
	単価					0		
						2,020	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	吸出し防止材設置	300×300×20	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.03	26,145	784		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		人	0.06	18,690	1,121		
			式	1		190		
	計					0		
	単価					2,095		
						0		
						20.95	円/枚	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0	
単-139号	吸出し防止材材料費	t=20	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
						1		985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		t=20mm		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	1	985	985		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						985		
単価						0		
						985	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.05 2023.05 1.000-00-00-2-0	
単-140号	フィルター材材料費	単粒度碎石S-20(ロス含む)	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
						1		3,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石		4号30-20mm		0	0	0		
			m <sup>3</sup>	1	3,710	3,710		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,710		
単価						0		
						3,710	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	硬質ポリ塩化ビニル管敷設工	VU250 接着受口片受直管(材料費含む)	単位	m	数量	10	10	単価	7,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.2	25,200	5,040			
			人	0.2	25,200	5,040			
	特殊作業員			0.4	21,420	8,568			
			人	0.4	21,420	8,568			
	普通作業員			0.4	17,955	7,182			
			人	0.4	17,955	7,182			
	硬質ポリ塩化ビニル管	V U 2 5 0 接着受口片受直管		10.1	4,820	48,682			
			m	10.1	4,820	48,682			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		1,038			
			式	1		1,038			
	計					70,510			
						70,510			
	単価					7,051			
						7,051		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	285.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	149.24	149,240		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	40	139	5,560		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		6,460		
	計					285,700		
	単価					285.7		円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	238	238,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	44	139	6,116		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,444		
計						375,000		
単価						375	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	302.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	165.62	165,620		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
	軽油	1.2号	L	44	139	6,116		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,524		
	計					302,700		
	単価					302.7	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	401.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	264	264,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	160	4,000		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		1.2号	L	49	139	6,811		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6,549		
計						401,800		
単価						401.8	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-146号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	720.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	706	706,000		
軽油			L	67	138	9,246		
ガソリン		レギュラー	L	37	151	5,587		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						720,900		
単価						720.9	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	7,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	7,557	7,557		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,557		
単価						7,557	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,691.67	16,916		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,920		
単価						1,692	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-149号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (2. 3 5 t/m <sup>3</sup> ) (掘削) 西村土木	m <sup>3</sup>	100	2,800	280,000		
計						280,000		
単価						2,800	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-150号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 (2. 2 t/m <sup>3</sup> ) (掘削) 西村土木	m <sup>3</sup>	100	2,800	280,000		
計						280,000		
単価						2,800	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	処分費（m <sup>3</sup> ）	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	2,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻（無筋） 西村土木	m <sup>3</sup>	100	2,500	250,000			
計					250,000			
単価					2,500	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	181.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.143	26,145	3,738		
	とび工		人	0.143	24,780	3,543		
	普通作業員		人	0.143	18,690	2,672		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.143	55,920	7,996		WK250590 単- 185号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		171		
	計					18,120		
	単価					181.2		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 135日 有 855日 有	単位	枚	数量	1	単価	9,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	8,370	8,370			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,050	1,050			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,420			
単価					9,420	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	192.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	26,145	3,974		
	とび工		人	0.152	24,780	3,766		
	普通作業員		人	0.152	18,690	2,840		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152	55,920	8,499		WK250590 単-186号
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		181		
	計					19,260		
	単価					192.6		円/m <sup>2</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 04
							歩掛使用年月	2023. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 177日 有 316日 無	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	12,921	12,921		12,930
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					12,930		
	単価					12,930	円/枚	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	仮設防護柵撤去	無し 無し 独立基礎ブロック	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵撤去 昼間	独立ブロック 支柱間隔2m 時間制約無	m	1	1,846	1,846		1,846
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,846		
	単価					1,846	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	単価	314,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	25,200	50,400		
	電工		人	2	22,575	45,150		
	設備機械工		人	2	25,725	51,450		
	普通作業員		人	3	17,955	53,865		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	2	30,800	61,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		52,435		
	計					314,900		
	単価					314,900		
						314,900	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m <sup>3</sup> /h級	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2	25,200	50,400			
	電工			0	0	0			
			人	2	22,575	45,150			
	設備機械工			0	0	0			
			人	2	25,725	51,450			
	普通作業員			0	0	0			
			人	3	17,955	53,865			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		0	0	0			
			日	2	30,800	61,600			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0			
			式	1		52,435			
	計					0			
						314,900			
	単価					0			
						314,900		円/回	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,230	13,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,230		
単価						13,230	円/人日	

							単価使用年月	2023. 1
							歩掛使用年月	2023. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,230	13,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,230		
単価						13,230	円/人日	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単-161号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		19,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	19,845	19,845		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						19,850		
単価						19,850	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-50
単-162号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		19,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	19,845	19,845		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						19,850		
単価						19,850	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-163号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 6.2km 無 無	単位	台	数量		1	単価 62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,500		
単価						62,500	円／台	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0
単-164号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.6km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	単位	t	数量		1	単価 3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1.000-00-00-2-0
単-165号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-166号	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点 検	10,000m3以上 無し 9678m3	単位	式	数量		1	単価 24,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.982	25,200	24,746		
計						24,746		
単価						24,746	円/式	

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-167号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 3289m3	単位	式	数量		1	10,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.426	25,200	10,735		
計						10,735		
単価						10,735	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-168号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 675m2	単位	式	数量		1	3,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.139	25,200	3,502		
計						3,502		
単価						3,502	円/式	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-169号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 19625m3	単位	式	数量	1	単価 50,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.991	25,200	50,173	
計						50,173	
単価						50,173	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-170号	路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 5852m3	単位	式	数量	1	単価 19,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.759	25,200	19,126	
計						19,126	
単価						19,126	円/式

## 参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-171号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 3268m2	単位	式	数量		1	単価 17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.675	25,200	17,010		
計						17,010		
単価						17,010	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-172号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価 548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-173号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-174号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	29,000	50,750		
			人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,750		
						50,750		
単価						50,750	円/式	
						50,750		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	ICT活用効果等調査費用	技術員:0.5人	単位	式	数量	1	単価	14,500
						1		14,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	技術員			0.5	29,000	14,500		
			人	0.5	29,000	14,500		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					14,500		
						14,500		
	単価					14,500		
						14,500	円/式	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	沈下板設置	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	26,145	2,614		
普通作業員		人	0.3	18,690	5,607		
沈下板	600×600×9 ロッドφ19×1.0m(錆止塗装)	基	1	98,190	98,190		
継足しロッド	ロッド鋼棒φ19×1.0m(錆止塗装)	本	9	1,290	11,610		
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-75	m	10	812.2	8,122		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		157		
計					0		
単価					126,300	0	
					12,630		円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0.16	26,775	4,284		
軽油			L	16	138	2,208			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3 2.9t吊		時間	1	4,950	4,950		
諸雑費（まるめ）			式	1			8		
計							0		
							11,450		
単価							0		
							11,450	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	41,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,515	25,515			
軽油	1. 2号	L	39.5	139	5,490			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,620	10,592			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						41,600		
単価						41,600	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-179号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	38,272	38,272	
軽油		1. 2号	L	204	139	28,356	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980	
諸雑費（まるめ）			式	1		92	
計						273,700	
単価						273,700	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-180号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	83,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	31,342	30,715			
軽油	1. 2号	L	43	139	5,977			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m <sup>3</sup>	供用日	1.31	36,000	47,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					83,860			
単価					83,860	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-181号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	124,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	38,272		38,272		
	軽油	1. 2号	L	48	139		6,672		
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1.39	57,200		79,508		
	諸雑費（まるめ）		式	1			48		
	計						124,500		
	単価						124,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-182号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	38,272	38,272	
	軽油	1. 2号	L	25	139	3,475	
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600	18,904	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					60,660	
	単価					60,660	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-183号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	48,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	38,272	38,272		
軽油		1. 2号	L	26	139	3,614		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,300	6,148		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						48,040		
単価						48,040	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	25,515	4,082			
軽油	1.2号	L	18	139	2,502			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470	6,470			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					13,060			
単価					13,060	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.05
歩掛使用年月	2023.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					55,920			
単価					55,920	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,775	26,775			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	12,000	12,720			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					55,920			
単価					55,920	円/日		